ТОВ "Укрмедпроект"

м. Київ, Україна

Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КНП «КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ, ГЕМАТОЛОГІЇ, ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ТА ПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

# "Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси . Коригування"

**РОБОЧИЙ ПРОЕКТ**

## ТОМ 8

Кошторисна документація
21-07/28-КД

2024

ТОВ "Укрмедпроект"

м. Київ, Україна

Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КНП «КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ, ГЕМАТОЛОГІЇ, ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ТА ПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»»

**"Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси . Коригування"**

**РОБОЧИЙ ПРОЕКТ**

# ТОМ 8

Кошторисна документація
21-07/28-КД

Директор Соловей

2024

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

## СКЛАД ПРОЕКТУ

| № тому | Позначення | Найменування | Примітка |
|---|---|---|---|
| 1 | 21-07/28-ГП<br>21-07/28-АР, ПЗ<br>21-07/28-КР<br>21-07/28-ОВНС | Генеральний план та благоустрій<br>Архітектурні рішення, Пояснювальна записка (Коригування)<br>Конструктивні рішення (Коригування)<br>Оцінка впливу на навколишнє середовище | |
| 2 | 21-07/28-ТХ | Технологічні рішення (Коригування) | |
| 3 | 21-07/28-ВК<br>21-07/28-ОВ | Водопостачання та каналізація (Коригування)<br>Опалення, вентиляція та кондиціювання (Коригування) | |
| 4 | 21-07/28-ЕТР | Електротехнічні рішення (Коригування) | |
| 5 | 21-07/28-СС | Слабострумкові мережі (в межах Коригування):<br><br>-Структурована кабельна система та телефонізація (СКС);<br>-Система годинофікації(СГ);<br>-Система охоронного відеоспостереження(СОВ);<br>-Охоронна сигналізація (СОС) | |
| 6 | 21-07/28-СПЗ | Система пожежної сигналізації (СПС),<br>та оповіщення при пожежі (ОП) | |
| 7 | 21-07/28-РБ | Розрахунок біологічного захисту від рентгенівського опромінювання (Коригування) | |
| 8 | 21-07/28-КД | Кошторисна документація (Коригування) | |
| 9 | 21-07/28-В | Вишукування (геологічні вишукування) | |
| 10 | 21-07/28-ЕЕ | Енергоефективність (в межах проектування) | |
| 11 | 21-07/28-ПОБ | Проект організації будівництва | |

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

| | | | | | | 21-07/28- СП | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підп. | Дата | | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| ГАП | | Габуда | | | 11.24 | Склад проекту | РП | 4 | |
| | | | | | | | ТОВ "Укрмедпроект" | | |

Копіював

Формат: А4

.
.

# Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Коригування І черга - ЗК

Том 8

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.



## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга**

Будівництво розташоване на території Черкаської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] | 17,83 | грн./люд.год |
| 3. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] | 5,03 | грн./люд.год |

| | | |
|---|---|---|
| Загальна кошторисна трудомісткість | 11,4874 | тис.люд.год |
| Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах | 10,346 | тис.люд.год |
| Загальна кошторисна заробітна плата | 975,038 | тис.грн. |
| Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості: | | |
| Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3,8 | 13707,89 | грн. |
| Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 4 | 14032,99 | грн. |
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком: | 204295,589 | тис.грн. |
| у тому числі: | | |
| будівельні роботи - | 20755,331 | тис.грн. |
| вартість устаткування - | 162962,550 | тис.грн. |
| інші витрати - | 7432,229 | тис.грн. |
| податок на додану вартість - | 13145,479 | тис.грн. |

Склав: Перевірив:

КНП "Обласний центр трансплантації та паліативної допомоги Черкаської обласної ради"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 245120,613 тис.грн
В тому числі зворотних сум 59,019 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

## ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга**

Складено в поточних цінах станом на . .

| Найменування витрат | 1 черга будівництва | 2 черга будівництва | Всього |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кошторисна вартість, тис. грн.: | 204295,589 | 40825,024 | 245120,613 |
| - будівельних робіт | 20755,331 | 21012,8 | 41768,131 |
| - устаткування, меблів та інвентарю | 162962,55 | 12464,959 | 175427,509 |
| - інших витрат, тис.грн. | 20577,708 | 7347,265 | 27924,973 |
| зворотні суми | 59,019 | - | 59,019 |

**Найменування черг будівництва**

1 - Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунальногонекомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевоїтерапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

2 - Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунальногонекомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевоїтерапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. ІІ черга

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)

КНП "Обласний онкологічний центр" Черкаської обласної ради

*( назва організації, що затверджує )*

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 204295,589 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 59,019 тис. грн.

*(посилання на документ про затвердження)*

" " 20 р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга**

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 02-01 | **Глава 2. Об'єкти основного призначення**<br><br>Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА | 9708,648 | 152150,791 | - | 161859,439 |
| | | **Разом по главі 2:** | 9708,648 | 152150,791 | - | 161859,439 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання** | | | | |
| 2 | 06-01 | Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Зовнішня каналізація. І ЧЕРГА | 15,582 | - | - | 15,582 |
| | | **Разом по главі 6:** | 15,582 | - | - | 15,582 |
| | | **Разом по главах 1-7:** | 9724,230 | 152150,791 | - | 161875,021 |
| | | **Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди** | | | | |
| 3 | 08-01 | Тимчасові будівлі та споруди. І ЧЕРГА | 244,766 | - | - | 244,766 |
| | | **Разом по главі 8:** | 244,766 | - | - | 244,766 |
| | | **Разом по главах 1-8:** | 9968,996 | 152150,791 | - | 162119,787 |
| | | **Разом по главах 1-9:** | 9968,996 | 152150,791 | - | 162119,787 |
| | | **Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги** | | | | |
| 4 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 156,464 | 156,464 |
| 5 | Розрахунок N П-108 | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти за видачу сертифікату для закінчених будівництвом об'єктів | - | - | 13,929 | 13,929 |
| 6 | Розрахунок | Утилізація сміття на сміттєзвалище (150 грн х 1,09 т =163,50 грн) | - | - | 0,164 | 0,164 |
| | | **Разом по главі 10:** | - | - | 170,557 | 170,557 |
| | | **Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд** | | | | |
| 7 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт | - | - | 427,200 | 427,200 |
| 8 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи проектної документації | - | - | 101,221 | 101,221 |
| 9 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 42,720 | 42,720 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Разом по главі 12:** | - | - | 571,141 | 571,141 |
| | | **Разом по главах 1-12:** | 9968,996 | 152150,791 | 741,698 | 162861,485 |
| | Настанова [4.38] | **Кошторисний прибуток (П)** | 204,867 | - | - | 204,867 |
| | Настанова [4.39] | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)** | - | - | 57,772 | 57,772 |
| | | **Разом** | 10173,863 | 152150,791 | 799,470 | 163124,124 |
| | Настанова [4.43] | **Податок на додану вартість** | - | - | 13145,479 | 13145,479 |
| | | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | 10173,863 | 152150,791 | 13944,949 | 176269,603 |
| | Довідка Замовника | **Виконані роботи станом на 20.11.2024р.** | 10581,468 | 10811,759 | 6632,759 | 28025,986 |
| | | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком** | 20755,331 | 162962,550 | 20577,708 | 204295,589 |
| | | **Зворотні суми** | - | - | - | 59,019 |
| | | **у тому числі:** | | | | |
| | Настанова [3.39] | - від тимчасових будівель і споруд(15 %) | - | - | - | 36,715 |
| | Настанова [3.39] | - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком | - | - | - | 22,304 |

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

| | |
|---|---|
| Кошторисна вартість об`єкта | 161859,439 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 11,21590 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 952,146 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| | | **Залишки** | | | | | | |
| 1 | 02-01-02 | на Оздоблювальні роботи | 1280,719 | - | 1280,719 | 1,33323 | 111,489 | - |
| 2 | 02-01-05 | на технологічні рішення | 20,323 | - | 20,323 | 0,18432 | 15,611 | - |
| 3 | 02-01-06 | на придбання устаткування обладнання технологічні рішення | 1,862 | 151688,865 | 151690,727 | - | - | - |
| 4 | 02-01-07 | на опалення та вентиляція | 654,192 | - | 654,192 | 1,24862 | 101,246 | - |
| 5 | 02-01-08 | на опалення та вентиляція. Обладнання | - | 436,442 | 436,442 | - | - | - |
| 6 | 02-01-09 | на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи | 24,552 | - | 24,552 | 0,17436 | 19,032 | - |
| 7 | 02-01-010 | на водопровід та каналізація | 28,474 | - | 28,474 | 0,07716 | 6,462 | - |
| 8 | 02-01-011 | на електротехнічні рішення | 832,159 | - | 832,159 | 0,58619 | 49,842 | - |
| 9 | 02-01-012 | на слабострумкі мережі | 22,575 | - | 22,575 | 0,04401 | 3,665 | - |
| 10 | 02-01-013 | на слабострумкі мережі. Обладнання | - | 25,484 | 25,484 | - | - | - |
| 11 | 02-01-014 | на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи | 2,543 | - | 2,543 | 0,01807 | 1,972 | - |
| 12 | 02-01-019 | на Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій | 1569,689 | - | 1569,689 | 2,36030 | 196,978 | - |
| 13 | 02-01-020 | на Оздоблювальні роботи | 2672,419 | - | 2672,419 | 0,07186 | 5,616 | - |
| 14 | 02-01-021 | на Фасади | 1833,818 | - | 1833,818 | 3,54122 | 312,472 | - |
| 15 | 02-01-022 | на Покрівля | 556,314 | - | 556,314 | 1,03865 | 83,595 | - |
| 16 | 02-01-029 | на електротехнічні рішення | 15,254 | - | 15,254 | 0,06744 | 5,268 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 02-01-031 | на слабострумкі мережі (обв'язка апаратів) | 133,578 | - | 133,578 | 0,36994 | 30,649 | - |
| 18 | 02-01-038 | на Інші додаткові роботи | 60,177 | - | 60,177 | 0,10053 | 8,249 | - |
| -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| - | | - | -- | - | - | - | - | - |
| | | Разом по розділу: | 9708,648 | 152150,791 | 161859,439 | 11,21590 | 952,146 | - |
| -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| - | | | | | | | | |
| | | Всього: | 9708,648 | 152150,791 | 161859,439 | 11,21590 | 952,146 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____
*[підпис, ( ініціали, прізв*

Склав _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**

**до об`єктного кошторису № 02-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| | **Залишки** | | | | | | | | |
| 02-01-02 | Оздоблювальні роботи | 1,19038<br>93,702 | -<br>- | 0,00002<br>0,002 | -<br>- | -<br>- | 1,19040<br>93,704 | 0,14283<br>17,785 | 1,33323<br>111,489 |
| 02-01-05 | технологічні рішення | 0,00092<br>0,074 | 0,16988<br>13,854 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,17080<br>13,928 | 0,01352<br>1,683 | 0,18432<br>15,611 |
| 02-01-06 | придбання устаткування обладнання технологічні рішення | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-07 | опалення та вентиляція | 0,82678<br>62,175 | 0,31568<br>25,872 | 0,00046<br>0,036 | -<br>- | -<br>- | 1,14292<br>88,083 | 0,10570<br>13,163 | 1,24862<br>101,246 |
| 02-01-08 | опалення та вентиляція. Обладнання | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-09 | системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,16040<br>- | 0,16040<br>17,294 | 0,01396<br>1,738 | 0,17436<br>19,032 |
| 02-01-010 | водопровід та каналізація | 0,06992<br>5,562 | -<br>- | 0,00005<br>0,004 | -<br>- | -<br>- | 0,06997<br>5,566 | 0,00719<br>0,896 | 0,07716<br>6,462 |
| 02-01-011 | електротехнічні рішення | -<br>- | 0,53860<br>43,939 | 0,00062<br>0,055 | -<br>- | -<br>- | 0,53922<br>43,994 | 0,04697<br>5,848 | 0,58619<br>49,842 |
| 02-01-012 | слабострумкі мережі | -<br>- | 0,04063<br>3,246 | 0,00001<br>0,001 | -<br>- | -<br>- | 0,04064<br>3,247 | 0,00337<br>0,418 | 0,04401<br>3,665 |
| 02-01-013 | слабострумкі мережі. Обладнання | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-014 | слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,01662<br>- | 0,01662<br>1,792 | 0,00145<br>0,18 | 0,01807<br>1,972 |
| 02-01-019 | Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій | 1,91105<br>148,578 | -<br>- | 0,19954<br>17,717 | 0,01140<br>1,012 | -<br>- | 2,12199<br>167,307 | 0,23831<br>29,671 | 2,36030<br>196,978 |
| 02-01-020 | Оздоблювальні роботи | 0,06327<br>4,581 | -<br>- | 0,00058<br>0,048 | 0,00032<br>0,028 | -<br>- | 0,06417<br>4,657 | 0,00769<br>0,959 | 0,07186<br>5,616 |

| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-021 | Фасади | 3,14506<br>263,618 | -<br>- | 0,02010<br>2,032 | -<br>- | -<br>- | 3,16516<br>265,65 | 0,37606<br>46,822 | 3,54122<br>312,472 |
| 02-01-022 | Покрівля | 0,86005<br>64,544 | 0,00213<br>0,153 | 0,07036<br>5,685 | -<br>- | -<br>- | 0,93254<br>70,382 | 0,10611<br>13,213 | 1,03865<br>83,595 |
| 02-01-029 | електротехнічні рішення | -<br>- | 0,05886<br>4,305 | 0,00262<br>0,22 | -<br>- | -<br>- | 0,06148<br>4,525 | 0,00596<br>0,743 | 0,06744<br>5,268 |
| 02-01-031 | слабострумкі мережі (обв'язка апаратів) | 0,06138<br>5,23 | 0,27110<br>20,923 | 0,00355<br>0,274 | -<br>- | -<br>- | 0,33603<br>26,427 | 0,03391<br>4,222 | 0,36994<br>30,649 |
| 02-01-038 | Інші додаткові роботи | 0,08408<br>6,426 | -<br>- | 0,00474<br>0,397 | 0,00095<br>0,084 | -<br>- | 0,08977<br>6,907 | 0,01076<br>1,342 | 0,10053<br>8,249 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Разом по розділу: | 8,21289<br>654,49 | 1,39688<br>112,292 | 0,30265<br>26,471 | 0,01267<br>1,124 | 0,17702<br>- | 10,10211<br>813,463 | 1,11379<br>138,683 | 11,21590<br>952,146 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Разом : | 8,21289<br>654,49 | 1,39688<br>112,292 | 0,30265<br>26,471 | 0,01267<br>1,124 | 0,17702<br>- | 10,10211<br>813,463 | 1,11379<br>138,683 | 11,21590<br>952,146 |

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

**на Оздоблювальні роботи**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1280,719 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,33323 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 111,489 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Вікна** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ10-20-3 | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,028* | *9423,90*<br>*9385,38* | -<br>- | *264* | *263* | -<br>- | *113,3500*<br>- | *3,17*<br>- |
| 2 | КБ10-20-2 | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,018* | *12430,66*<br>*12378,60* | -<br>- | *224* | *223* | -<br>- | *149,5000*<br>- | *2,69*<br>- |
| 3 | & С126-1-ИНБ1-Х1 варіант 3 | Вікно алюмінієве з жалюзями | м2 | 4,6 | 14176,62<br>- | -<br>- | 65212 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | & С111-31-453-ИНБ-В1 варіант 2 | Піна монтажна | л | 1,5 | 347,46<br>- | -<br>- | 521 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & С111-196-1-1А варіант 1 | Герметик силіконовий | л | 0,6 | 1296,60<br>- | -<br>- | 778 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | & С111-623-55-В1 варіант 5 | Кріплення анкерні | шт | 20 | 12,61<br>- | -<br>- | 252 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 67251 | 486 | -<br>- | | 5,86<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 67251 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 66765 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 486 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 264 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,7 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 87 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **67515** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **67515** | | | | |
| | | **Розділ 2. Двері** | | | | | | | | | |
| 7 | *КБ10-28-1* | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,0147* | *7784,35*<br>*7699,67* | -<br>- | *114* | *113* | -<br>- | *98,1100*<br>- | *1,44*<br>- |
| 8 | *КБ10-28-2* | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,042* | *6289,24*<br>*6221,89* | -<br>- | *264* | *261* | -<br>- | *79,2800*<br>- | *3,33*<br>- |
| 9 | & С111-31-453-ИНБ-В1 варіант 2 | Піна монтажна | л | 0,9 | 347,46<br>- | -<br>- | 313 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С111-623-55-В1 варіант 5 | Кріплення анкерні | шт | 22 | 12,61<br>- | -<br>- | 277 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С123-190-2 варіант 5 | Блоки дверні з алюмінію | м2 | 4,2 | 16463,13<br>- | -<br>- | 69145 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | & С123-190-2 варіант 6 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 1,47 | 10604,76<br>- | -<br>- | 15589 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | КР6-27-2 | Установлення доводчиків | 100 шт | 0,2 | 1665,14<br>1665,14 | -<br>- | 333 | 333 | -<br>- | 23,4000<br>- | 4,68<br>- |
| 14 | С111-961 варіант 2 | Доводчик (закривач) дверей | шт | 20 | 6106,18<br>- | -<br>- | 122124 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 208159 | 707 | -<br>- | | 9,45<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 208159 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 207452 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 707 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 410 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,13 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 142 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **208569** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | & С1428-11843-1 варіант 3 | Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі<br>Тип 2 | шт | 695 | 249,01<br>- | -<br>- | 173062 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | *КБ15-179-10* | *Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,5535* | *8001,32*<br>*7040,88* | -<br>- | *4429* | *3897* | -<br>- | *83,8200*<br>- | *46,39*<br>- |
| 25 | С111-1626-1 варіант 3 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 38,19 | 193,79<br>- | -<br>- | 7401 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 226167 | 19280 | -<br>- | | 249,39<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 226167 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 206887 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 19280 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10956 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 29,93 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3726 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **237123** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С111-2002-1 варіант 2 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог | кг | 264,4 | 126,10<br>- | -<br>- | 33341 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *33* | *КБ11-11-1* | *Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм* | *100м2* | *0,012* | *4019,60*<br>*4002,75* | -<br>- | *48* | *48* | -<br>- | *56,2500*<br>- | *0,68*<br>- |
| *34* | *КБ11-11-2 Н1=4* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм* | *100м2* | *0,012* | *535,12*<br>*535,12* | -<br>- | *6* | *6* | -<br>- | *7,5200*<br>- | *0,09*<br>- |
| 35 | С111-2013-2 варіант 5 | Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог | кг | 86 | 7,41<br>- | -<br>- | 637 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *36* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,012* | *1207,96*<br>*1101,28* | -<br>- | *14* | *13* | -<br>- | *16,2000*<br>- | *0,19*<br>- |
| 37 | С111-870 варіант 2 | Сітка 100х100 | м2 | 1,32 | 72,24<br>- | -<br>- | 95 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *38* | *КБ11-11-13* | *Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм* | *100м2* | *0,712* | *4558,47*<br>*4532,89* | -<br>- | *3246* | *3227* | -<br>- | *63,7000*<br>- | *45,35*<br>- |
| 39 | С111-2005-2 варіант 2 | Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог | кг | 534 | 27,60<br>- | -<br>- | 14738 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | С1550-46 варіант 3 | Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог | кг | 14,0264 | 169,17<br>- | -<br>- | 2373 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Покриття | | | | | | | | | |
| *41* | *КБ11-39-3* | *Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках* | *100м2* | *1,5791* | *5903,97*<br>*5434,48* | -<br>- | *9323* | *8582* | -<br>- | *70,0500*<br>- | *110,62*<br>- |
| 42 | С111-542 варіант 3 | Покриття ПВХ | м2 | 161,07 | 1607,92<br>- | -<br>- | 258988 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | С111-1714 варіант 2 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) | м | 56,62 | 132,27<br>- | -<br>- | 7489 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | С1550-46 варіант 3 | Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог | кг | 32,18 | 169,17<br>- | -<br>- | 5444 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | С1550-40 варіант 4 | Універсальний клей К188Е для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу або аналог | кг | 63,35 | 382,62<br>- | -<br>- | 24239 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *46* | *КБ11-43-1* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних* | *100м* | *2,134* | *1046,97*<br>*1046,97* | -<br>- | *2234* | *2234* | -<br>- | *12,8400*<br>- | *27,4*<br>- |
| 47 | С111-609 варіант 1 | Клей MS Полімер або аналог | кг | 10,96 | 387,15<br>- | -<br>- | 4243 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | С111-1722 варіант 4 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 214,69 | 65,05<br>- | -<br>- | 13966 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *49* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,9764* | *12832,03*<br>*12796,82* | -<br>- | *12529* | *12495* | -<br>- | *164,9500*<br>- | *161,06*<br>- |
| 50 | С111-283 варіант 2 | Плитки керамічні для підлог 300ммх300мм | м2 | 100 | 606,94<br>- | -<br>- | 60694 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 19,528 | 51,10<br>- | -<br>- | 998 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С111-1650-1 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 507,7 | 40,42<br>- | -<br>- | 20521 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 44,33 | 108,83<br>- | -<br>- | 4824 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С111-1638 варіант 1 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 1,015456 | 101,72<br>- | -<br>- | 103 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С1545-44 варіант 7 | Хрестики пластмасові для плитки | 100шт | 7,05 | 12,09<br>- | -<br>- | 85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 519199 | 29789 | -<br>- | | 389,36<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 519199 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 489410 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 29789 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 17036 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 46,72 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5816 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **536235** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **536235** | | | | |
| | | **Розділ 5. Стіни** | | | | | | | | | |
| *56* | *КБ9-38-1* | *Обшивка стін свинцевими листами* | *100м2* | *0,1* | *30448,55*<br>*30312,00* | *136,55*<br>*16,13* | *3045* | *3031* | *14*<br>*2* | *400,0000*<br>*0,2272* | *40*<br>*0,02* |
| 57 | & С1517-159-1 варіант 3 | Листи свинцеві, товщина 2,5 мм | м2 | 10 | 4852,44<br>- | -<br>- | 48524 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | С188888-4 варіант 2 | Дюбель 8х80 мм. | шт | 80 | 13,49<br>- | -<br>- | 1079 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | С113-2083 варіант 2 | Пластина свинцева 30х50 | шт | 80 | 7,78<br>- | -<br>- | 622 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *60* | *КБ15-179-9* | *Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *4,26* | *6750,03*<br>*5848,92* | -<br>- | *28755* | *24916* | -<br>- | *69,6300*<br>- | *296,62*<br>- |
| 61 | С111-1626-1 варіант 3 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 268,38 | 193,79<br>- | -<br>- | 52009 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *62* | *КБ15-25-3* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт* | *100м2* | *0,71* | *21839,31*<br>*21820,93* | -<br>- | *15506* | *15493* | -<br>- | *281,2700*<br>- | *199,7*<br>- |
| 63 | С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 14,2 | 51,10<br>- | -<br>- | 726 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | С111-256 варіант 2 | Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм | м2 | 71,71 | 563,89<br>- | -<br>- | 40437 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | С111-1650-1 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 276,9 | 40,42<br>- | -<br>- | 11192 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | С111-2001-2 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 35 | 150,43<br>- | -<br>- | 5265 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | С1545-44 варіант 7 | Хрестики пластмасові для плитки | 100шт | 7,29 | 12,09<br>- | -<br>- | 88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 207248 | 43440 | 14<br>2 | | 536,32<br>0,02 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 207248 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 163794 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 43442 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 24026 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 64,35 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8014 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **231274** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

## Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

**на технологічні рішення**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 20,323 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,18432 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 15,611 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,1 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ34-72-1 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 1 | 1212,48<br>1212,48 | -<br>- | 1212 | 1212 | -<br>- | 16,0000<br>- | 16<br>- |
| 2 | *КМ10-386-15* | *Монтаж транспаранта світлового [табло]* | *шт* | *1* | *257,09*<br>*257,09* | -<br>- | *257* | *257* | -<br>- | *3,2000*<br>- | *3,2*<br>- |
| 3 | *КБ21-22-2* | *Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних* | *100шт* | *0,01* | *1976,86*<br>*1969,71* | -<br>- | *20* | *20* | -<br>- | *27,6800*<br>- | *0,28*<br>- |
| 4 | *КМ11-91-1* | *Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комп'ютери та принтери)* | *шт* | *9* | *122,69*<br>*122,69* | -<br>- | *1104* | *1104* | -<br>- | *1,6000*<br>- | *14,4*<br>- |
| 5 | КМ34-64-8 | Монтаж радіотерапевтичної системи RADIXACT | шт | 1 | 11260,80<br>11260,80 | -<br>- | 11261 | 11261 | -<br>- | 136,0000<br>- | 136<br>- |
| 6 | *КБ17-2-4* | *Установлення вішалок* | *10шт* | *0,2* | *391,56*<br>*368,76* | -<br>- | *78* | *74* | -<br>- | *4,5900*<br>- | *0,92*<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 13932 | 13928 | -<br>- | | 170,8<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 13932 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 4 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 13928 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6391 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 13,52 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1683 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **20323** | | | | |
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06**

обладнання технологічні рішення

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 151690,727 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 280222-14074 варіант 1 | Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм.; ( маса=0,003) | шт | 1 | 5470,83 | 5471 |
| 2 | 280222-14093 варіант 1 | Шафа медична двостулкова ШМ-Д 920х460х1800 мм.; ( маса=0,07) | шт | 1 | 13542,67 | 13543 |
| 3 | 280222-14030 варіант 1 | Підставка для тазів ПМ-1.0 450х520х900 мм.; ( маса=0,006) | шт | 1 | 2708,33 | 2708 |
| 4 | 280222-14028 варіант 1 | Підставка для стерилізаційних коробок ПСК-1 D-550;H-1220; ( маса=0,012) | шт | 1 | 10833,33 | 10833 |
| 5 | 280222-17018 варіант 1 | Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою ОБН-150М 942х52х1162 мм.; ( маса=0,0032) | комплект | 1 | 3250,00 | 3250 |
| 6 | & 280222-46-8-49 варіант 1 | Персональний комп'ютер ASUS; ( маса=0,02) | шт | 7 | 29250,00 | 204750 |
| 7 | & 280222-46-8-50 варіант 1 | Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro; ( маса=0,007) | шт | 2 | 8558,33 | 17117 |
| 8 | 280222-15017 варіант 1 | Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів 480х275х200 мм.; ( маса=0,0001) | шт | 1 | 15708,33 | 15708 |
| 9 | 560110-260 варіант 1 | Шафа для документів 1000х400х800 мм.; ( маса=0) | шт | 4 | 7854,17 | 31417 |
| 10 | 280222-13214 варіант 1 | Радіотерапевтична система RADIXACT №1 1970х2800х2524 мм.; ( маса=5,9) | комплект | 1 | 149841121,50 | 149841122 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 560103-23 варіант 1 | Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм.; ( маса=0,028) | шт | 10 | 4972,50 | 49725 |
| 12 | 560103-40-А варіант 1 | Стіл письмовий 1500х750х750 мм.; ( маса=0,04) | шт | 7 | 3358,33 | 23508 |
| 13 | 560110-235 варіант 1 | Тумбочка для принтера 692х692х750 мм.; ( маса=0,025) | шт | 2 | 3791,67 | 7583 |
| 14 | 241996-19013-1 варіант 1 | Стіл робочий однотумбовий 1200х600х750 мм.; ( маса=0,03) | шт | 1 | 4225,00 | 4225 |
| 15 | 560110-85 варіант 1 | Крісло робоче поворотне 660х685х780-810 мм.; ( маса=0,012) | шт | 1 | 4333,33 | 4333 |
| 16 | 241996-20304 варіант 1 | Стілець напівмякий 450х450х800 мм.; ( маса=0,004) | шт | 1 | 866,67 | 867 |
| 17 | 241996-20305 варіант 1 | Стілець напівмякий 484х525х900 мм.; ( маса=0,008) | шт | 7 | 920,83 | 6446 |
| 18 | 241996-20307 варіант 1 | Стілець медичний робочий D=400 мм; H=945 мм.; ( маса=0,009) | шт | 1 | 2979,17 | 2979 |
| 19 | 560110-194 варіант 1 | Диван 1200х700х900 мм.; ( маса=0,02) | шт | 3 | 16250,00 | 48750 |
| 20 | 280222-9103 варіант 1 | Кушетка оглядова з регулюванням підголовника 1850х555х550 мм.; ( маса=0,03) | шт | 1 | 7258,33 | 7258 |
| 21 | 560110-16 варіант 1 | Шафа для одягу 882х436х1816 мм.; ( маса=0,08) | шт | 2 | 4875,00 | 9750 |
| 22 | 560110-251 варіант 1 | Стіл журнальний круглий ; ( маса=0) | шт | 2 | 4441,67 | 8883 |
| 23 | 2407-2203 варіант 1 | Вішалка настінна; ( маса=0) | шт | 2 | 1950,00 | 3900 |
| 24 | 560110-197 варіант 1 | Шафа 2000х600х1800 мм.; ( маса=0) | шт | 1 | 8125,00 | 8125 |
| | | **Разом** | | | | **150332251** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 1356614 |
| | Порядок, п. 3. 14 | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 266029 | 0,007 | 1862 |
| | | **Всього вартість устаткування** | | | | **151688865** |
| | | **Всього вартість будівельних робіт** | | | | **1862** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **151690727** |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

**на опалення та вентиляція**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 654,192 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,24862 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 101,246 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,7 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Опалення** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | - | - | __-__ - | | __-__ - |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | - | | | | |
| | | **Розділ 2. Вентиляція** | | | | | | | | | |
| | | Система П1.1 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *КБ20-27-3* | *Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм* | *шт* | *1* | *302,89*<br>*96,84* | -<br>- | *303* | *97* | -<br>- | *1,3100*<br>- | *1,31*<br>- |
| 2 | С130-522 варіант 3 | Шумоглушник ШП 200х200х1000 | шт | 1 | 4533,91<br>- | -<br>- | 4534 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *3* | *КБ20-13-15* | *Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм* | *клапан* | *1* | *646,09*<br>*517,58* | -<br>- | *646* | *518* | -<br>- | *6,8300*<br>- | *6,83*<br>- |
| *4* | *КБ20-4-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм* | *100м2* | *0,08* | *116795,18*<br>*17502,89* | -<br>- | *9344* | *1400* | -<br>- | *239,7000*<br>- | *19,18*<br>- |
| *5* | *КБ20-4-11* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм* | *100м2* | *0,0216* | *129522,61*<br>*11395,50* | -<br>- | *2798* | *246* | -<br>- | *156,0600*<br>- | *3,37*<br>- |
| *6* | *КБ20-4-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини)* | *100м2* | *0,032* | *26033,18*<br>*17502,89* | -<br>- | *833* | *560* | -<br>- | *239,7000*<br>- | *7,67*<br>- |
| 7 | С130-1133 варіант 4 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,55 мм. | м2 | 3,2 | 1039,50<br>- | -<br>- | 3326 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *8* | *КБ26-24-1* | *Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці* | *10 м2* | *0,6* | *1152,49*<br>*615,99* | -<br>- | *691* | *370* | -<br>- | *7,9400*<br>- | *4,76*<br>- |
| 9 | & С130-3-2-2 варіант 4 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 6 | 332,20<br>- | -<br>- | 1993 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С1545-96-1-1 варіант 1 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 1,5 | 160,19<br>- | -<br>- | 240 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С111-160-В1-1 варіант 1 | Цвяхи для ізоляції | шт | 6 | 3,86<br>- | -<br>- | 23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *12* | *КБ26-24-1* | *Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці* | *10 м2* | *2,4* | *1152,49*<br>*615,99* | -<br>- | *2766* | *1478* | -<br>- | *7,9400*<br>- | *19,06*<br>- |
| 13 | & С130-3-2-2 варіант 3 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 24 | 404,03<br>- | -<br>- | 9697 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С1545-291-1-О варіант 1 | Дінрейка | м | 1,6 | 34,36<br>- | -<br>- | 55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | & С115-1-2-2П<br>варіант 2 | Шпилька | м | 2,4 | 193,33<br>- | -<br>- | 464 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С1630-98-45-1<br>варіант 2 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | 1212,60<br>- | -<br>- | 1213 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *17* | *КБ20-42-1* | *Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж та підключення: К=0,9)* | *камера* | *1* | *5763,33*<br>*4649,33* | -<br>- | *5763* | *4649* | -<br>- | *61,3530*<br>- | *61,35*<br>- |
| *18* | *КМ10-99-6* | *Монтаж перетворювача частоти (монтаж та підключення: К=0,9)* | *шт* | *1* | *1199,06*<br>*1199,06* | -<br>- | *1199* | *1199* | -<br>- | *12,9600*<br>- | *12,96*<br>- |
| *19* | *КМ8-599-1* | *Щит автоматики (монтаж та підключення: К=0,9)* | *шт* | *1* | *239,68*<br>*238,46* | -<br>- | *240* | *238* | -<br>- | *2,8800*<br>- | *2,88*<br>- |
| *20* | *КМ7-35-1* | *Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)* | *шт* | *1* | *2921,18*<br>*2921,18* | -<br>- | *2921* | *2921* | -<br>- | *35,2800*<br>- | *35,28*<br>- |
| *21* | *КМ7-35-1* | *Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)* | *шт* | *1* | *2921,18*<br>*2921,18* | -<br>- | *2921* | *2921* | -<br>- | *35,2800*<br>- | *35,28*<br>- |
| 22 | С111-964<br>варіант 2 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | 45079,37<br>- | -<br>- | 1578 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | & С111-856-В2<br>варіант 2 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | 14036,61<br>- | -<br>- | 7018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *24* | *КМ12-70-1* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм* | *100 м* | *0,28* | *10283,52*<br>*10283,52* | -<br>- | *2879* | *2879* | -<br>- | *128,0000*<br>- | *35,84*<br>- |
| 25 | & С1545-265-1-1<br>варіант 7 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 14 | 303,67<br>- | -<br>- | 4251 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | & С1545-265-1-1Б<br>варіант 3 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 14 | 440,76<br>- | -<br>- | 6171 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *27* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *2,8* | *266,75*<br>*266,75* | -<br>- | *747* | *747* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *9,86*<br>- |
| 28 | & С113-339-94<br>варіант 5 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 14,308 | 46,29<br>- | -<br>- | 662 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & С113-339-94<br>варіант 4 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 14,308 | 48,84<br>- | -<br>- | 699 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & С111-2001-6-1<br>варіант 1 | Клей | л | 0,3976 | 581,66<br>- | -<br>- | 231 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | & С111-2-7-1<br>варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 39 | 6,21<br>- | -<br>- | 242 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | С188888-5<br>варіант 2 | Монтажна кліпса | шт | 84 | 10,44<br>- | -<br>- | 877 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С1555-110<br>варіант 2 | Очищувач для клею | л | 0,0868 | 318,20<br>- | -<br>- | 28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | & С1630-973-1-Я<br>варіант 1 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | 1249,81<br>- | -<br>- | 1250 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Система ПВ1.1 (приплив) | | | | | | | | | |
| *35* | *КБ20-27-8* | *Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм* | *шт* | *1* | *382,75*<br>*117,41* | -<br>- | *383* | *117* | -<br>- | *1,6500*<br>- | *1,65*<br>- |
| 36 | С130-527<br>варіант 2 | Шумоглушник ШП 700х400/1000 | шт | 1 | 8305,18<br>- | -<br>- | 8305 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | С1630-511<br>варіант 3 | Дросель клапан ДК 200х200 | шт | 4 | 2501,44<br>- | -<br>- | 10006 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *38* | *КБ20-14-7* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм* | *шт* | *2* | *287,05*<br>*150,39* | -<br>- | *574* | *301* | -<br>- | *2,0100*<br>- | *4,02*<br>- |
| 39 | С1630-925<br>варіант 2 | Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250 | шт | 2 | 1909,09<br>- | -<br>- | 3818 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *40* | *КБ20-13-16* | *Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм* | *клапан* | *1* | *1013,46*<br>*677,63* | -<br>- | *1013* | *678* | -<br>- | *9,2800*<br>- | *9,28*<br>- |
| *41* | *КБ20-12-7* | *Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х200 мм* | *грати* | *4* | *197,58*<br>*136,17* | *27,44*<br>*5,94* | *790* | *545* | *110*<br>*24* | *1,8200*<br>*0,0745* | *7,28*<br>*0,3* |
| 42 | & С188888-20-1-К<br>варіант 5 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200 | шт | 4 | 743,03<br>- | -<br>- | 2972 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *43* | *КБ20-12-9* | *Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм* | *грати* | *2* | *138,93*<br>*136,17* | *2,76*<br>*0,33* | *278* | *272* | *6*<br>*1* | *1,8200*<br>*0,0046* | *3,64*<br>*0,01* |
| 44 | & С188888-20-1-К<br>варіант 6 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 | шт | 2 | 1079,19<br>- | -<br>- | 2158 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *45* | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм* | *100м2* | *0,048* | *134291,04*<br>*15144,35* | -<br>- | *6446* | *727* | -<br>- | *207,4000*<br>- | *9,96*<br>- |
| *46* | *КБ20-4-11* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм* | *100м2* | *0,2224* | *129522,61*<br>*11395,50* | -<br>- | *28806* | *2534* | -<br>- | *156,0600*<br>- | *34,71*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *47* | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)* | *100м2* | *0,056* | *22218,04*<br>*15144,35* | -<br>- | *1244* | *848* | -<br>- | *207,4000*<br>- | *11,61*<br>- |
| 48 | С130-1136 варіант 4 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм. | м2 | 5,6 | 1052,91<br>- | -<br>- | 5896 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *49* | *КБ26-24-1* | *Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці* | *10 м2* | *0,6* | *1152,49*<br>*615,99* | -<br>- | *691* | *370* | -<br>- | *7,9400*<br>- | *4,76*<br>- |
| 50 | & С130-3-2-2 варіант 4 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 6 | 332,20<br>- | -<br>- | 1993 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | & С1545-96-1-1 варіант 1 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 1,5 | 160,19<br>- | -<br>- | 240 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | & С111-160-В1-1 варіант 1 | Цвяхи для ізоляції | шт | 6 | 3,86<br>- | -<br>- | 23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *53* | *КБ26-24-1* | *Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці* | *10 м2* | *4,5* | *1152,49*<br>*615,99* | -<br>- | *5186* | *2772* | -<br>- | *7,9400*<br>- | *35,73*<br>- |
| 54 | & С130-3-2-2 варіант 3 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 45 | 404,03<br>- | -<br>- | 18181 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | & С1545-291-1-О варіант 1 | Дінрейка | м | 7,2 | 34,36<br>- | -<br>- | 247 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | & С115-1-2-2П варіант 2 | Шпилька | м | 11,2 | 193,33<br>- | -<br>- | 2165 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | & С1630-98-45-1 варіант 2 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | 1212,60<br>- | -<br>- | 1213 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *58* | *КМ7-35-1* | *Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)* | *шт* | *1* | *2921,18*<br>*2921,18* | -<br>- | *2921* | *2921* | -<br>- | *35,2800*<br>- | *35,28*<br>- |
| 59 | С111-964 варіант 2 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | 45079,37<br>- | -<br>- | 1578 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | & С111-856-В2 варіант 2 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | 14036,61<br>- | -<br>- | 7018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *61* | *КМ12-70-1* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм* | *100 м* | *0,4* | *10283,52*<br>*10283,52* | -<br>- | *4113* | *4113* | -<br>- | *128,0000*<br>- | *51,2*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | & С1545-265-1-1Б варіант 3 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 20 | 440,76<br>- | -<br>- | 8815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | & С1545-265-1-1 варіант 8 | Трубка мідна ф35 мм. | м | 20 | 983,60<br>- | -<br>- | 19672 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *64* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *4* | *266,75*<br>*266,75* | -<br>- | *1067* | *1067* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *14,08*<br>- |
| 65 | & С113-339-94 варіант 4 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 20,44 | 48,84<br>- | -<br>- | 998 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | & С113-339-94 варіант 6 | Утеплювач для трубки мідної ф35 мм | м | 20,44 | 69,03<br>- | -<br>- | 1411 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | & С111-2001-6-1 варіант 1 | Клей | л | 0,568 | 581,66<br>- | -<br>- | 330 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | & С111-2-7-1 варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 55 | 6,21<br>- | -<br>- | 342 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | С188888-5 варіант 2 | Монтажна кліпса | шт | 120 | 10,44<br>- | -<br>- | 1253 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | С1555-110 варіант 2 | Очищувач для клею | л | 0,124 | 318,20<br>- | -<br>- | 39 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | & С1630-973-1-Я варіант 1 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | 1249,81<br>- | -<br>- | 1250 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *72* | *КБ20-27-8* | *Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм* | *шт* | *1* | *382,75*<br>*117,41* | -<br>- | *383* | *117* | -<br>- | *1,6500*<br>- | *1,65*<br>- |
| 73 | С130-527 варіант 2 | Шумоглушник ШП 700х400/1000 | шт | 1 | 8305,18<br>- | -<br>- | 8305 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *74* | *КБ20-13-16* | *Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм* | *клапан* | *1* | *1013,46*<br>*677,63* | -<br>- | *1013* | *678* | -<br>- | *9,2800*<br>- | *9,28*<br>- |
| *75* | *КБ20-12-9* | *Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм* | *грати* | *4* | *138,93*<br>*136,17* | *2,76*<br>*0,33* | *556* | *545* | *11*<br>*1* | *1,8200*<br>*0,0046* | *7,28*<br>*0,02* |
| 76 | & С188888-20-1-К варіант 6 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 | шт | 4 | 1079,19<br>- | -<br>- | 4317 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *77* | *КБ20-4-11* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм* | *100м2* | *0,336* | *129522,61*<br>*11395,50* | -<br>- | *43520* | *3829* | -<br>- | *156,0600*<br>- | *52,44*<br>- |
| *78* | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)* | *100м2* | *0,1* | *22218,04*<br>*15144,35* | -<br>- | *2222* | *1514* | -<br>- | *207,4000*<br>- | *20,74*<br>- |
| 79 | С130-1136<br>варіант 4 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм. | м2 | 10 | 1052,91<br>- | -<br>- | 10529 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *80* | *КБ26-24-1* | *Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці* | *10 м2* | *2* | *1152,49*<br>*615,99* | -<br>- | *2305* | *1232* | -<br>- | *7,9400*<br>- | *15,88*<br>- |
| 81 | & С130-3-2-2<br>варіант 4 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 20 | 332,20<br>- | -<br>- | 6644 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | & С1545-96-1-1<br>варіант 1 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 5 | 160,19<br>- | -<br>- | 801 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | & С111-160-В1-1<br>варіант 1 | Цвяхи для ізоляції | шт | 20 | 3,86<br>- | -<br>- | 77 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *84* | *КБ26-24-1* | *Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці* | *10 м2* | *6,5* | *1152,49*<br>*615,99* | -<br>- | *7491* | *4004* | -<br>- | *7,9400*<br>- | *51,61*<br>- |
| 85 | & С130-3-2-2<br>варіант 3 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 65 | 404,03<br>- | -<br>- | 26262 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | & С1545-291-1-О<br>варіант 1 | Дінрейка | м | 10,4 | 34,36<br>- | -<br>- | 357 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | & С115-1-2-2П<br>варіант 2 | Шпилька | м | 14,4 | 193,33<br>- | -<br>- | 2784 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | & С1630-98-45-1<br>варіант 2 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована)<br><br>Система ПВ2.1 (приплив) | шт | 1 | 1212,60<br>- | -<br>- | 1213 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *89* | *КБ20-27-3* | *Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм* | *шт* | *1* | *302,89*<br>*96,84* | -<br>- | *303* | *97* | -<br>- | *1,3100*<br>- | *1,31*<br>- |
| 90 | С130-522<br>варіант 4 | Шумоглушник ШП 300х300/1000 | шт | 1 | 6042,15<br>- | -<br>- | 6042 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | С1630-504 варіант 4 | Дросель клапан, діаметр 100 мм | шт | 2 | 1336,52<br>- | -<br>- | 2673 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 92 | С1630-504 варіант 5 | Дросель клапан, діаметр 125 мм | шт | 8 | 1444,08<br>- | -<br>- | 11553 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | С1630-504 варіант 6 | Дросель клапан, діаметр 150 мм | шт | 8 | 1606,03<br>- | -<br>- | 12848 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | С1630-511 варіант 4 | Дросель клапан, розміром 100х100 мм | шт | 2 | 1880,80<br>- | -<br>- | 3762 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *95* | *КБ20-13-15* | *Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм* | *клапан* | *1* | *646,09*<br>*517,58* | -<br>- | *646* | *518* | -<br>- | *6,8300*<br>- | *6,83*<br>- |
| *96* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *8* | *138,93*<br>*136,17* | *2,76*<br>*0,33* | *1111* | *1089* | *22*<br>*3* | *1,8200*<br>*0,0046* | *14,56*<br>*0,04* |
| 97 | С188888-20 варіант 3 | Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R | шт | 6 | 1224,51<br>- | -<br>- | 7347 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | С188888-20 варіант 4 | Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R | шт | 2 | 1496,90<br>- | -<br>- | 2994 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *99* | *КБ20-12-5* | *Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм* | *грати* | *2* | *138,93*<br>*136,17* | *2,76*<br>*0,33* | *278* | *272* | *6*<br>*1* | *1,8200*<br>*0,0046* | *3,64*<br>*0,01* |
| 100 | & С188888-20-1-К варіант 7 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 2 | 418,07<br>- | -<br>- | 836 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *101* | *КБ20-4-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,068* | *118194,78*<br>*19116,64* | -<br>- | *8037* | *1300* | -<br>- | *261,8000*<br>- | *17,8*<br>- |
| *102* | *КБ20-4-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм* | *100м2* | *0,02144* | *116795,18*<br>*17502,89* | -<br>- | *2504* | *375* | -<br>- | *239,7000*<br>- | *5,14*<br>- |
| *103* | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм* | *100м2* | *0,0336* | *134291,04*<br>*15144,35* | -<br>- | *4512* | *509* | -<br>- | *207,4000*<br>- | *6,97*<br>- |
| *104* | *КБ20-4-11* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм* | *100м2* | *0,0144* | *129522,61*<br>*11395,50* | -<br>- | *1865* | *164* | -<br>- | *156,0600*<br>- | *2,25*<br>- |
| *105* | *КБ20-4-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини)* | *100м2* | *0,032* | *26033,18*<br>*17502,89* | -<br>- | *833* | *560* | -<br>- | *239,7000*<br>- | *7,67*<br>- |
| 106 | С130-1133 варіант 4 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,55 мм. | м2 | 3,2 | 1039,50<br>- | -<br>- | 3326 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *107* | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)* | *100м2* | *0,016* | *22218,04*<br>*15144,35* | -<br>- | *355* | *242* | -<br>- | *207,4000*<br>- | *3,32*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | С130-1136 варіант 4 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм. | м2 | 1,6 | 1052,91 - | - - | 1685 | - | - - | - - | - - |
| *109* | *КБ14-23-1* | *Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм* | *100м* | *0,18* | *6475,33 4669,52* | - - | *1166* | *841* | - - | *62,4100* - | *11,23* - |
| 110 | & С130-158-1-2У варіант 4 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 4 | 127,20 - | - - | 509 | - | - - | - - | - - |
| 111 | & С130-158-1-2У варіант 5 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 10 | 144,10 - | - - | 1441 | - | - - | - - | - - |
| 112 | & С130-158-1-2У варіант 6 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 4 | 167,87 - | - - | 671 | - | - - | - - | - - |
| *113* | *КБ26-24-1* | *Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці* | *10 м2* | *0,6* | *1152,49 615,99* | - - | *691* | *370* | - - | *7,9400* - | *4,76* - |
| 114 | & С130-3-2-2 варіант 4 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 6 | 332,20 - | - - | 1993 | - | - - | - - | - - |
| 115 | & С1545-96-1-1 варіант 1 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 1,5 | 160,19 - | - - | 240 | - | - - | - - | - - |
| 116 | & С111-160-В1-1 варіант 1 | Цвяхи для ізоляції | шт | 6 | 3,86 - | - - | 23 | - | - - | - - | - - |
| *117* | *КБ26-24-1* | *Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці* | *10 м2* | *2* | *1152,49 615,99* | - - | *2305* | *1232* | - - | *7,9400* - | *15,88* - |
| 118 | & С130-3-2-2 варіант 3 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 20 | 404,03 - | - - | 8081 | - | - - | - - | - - |
| 119 | & С1545-291-1-О варіант 1 | Дінрейка | м | 8 | 34,36 - | - - | 275 | - | - - | - - | - - |
| 120 | & С115-1-2-2П варіант 2 | Шпилька | м | 12 | 193,33 - | - - | 2320 | - | - - | - - | - - |
| 121 | & С1630-98-45-1 варіант 3 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | 1748,10 - | - - | 1748 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *122* | *КМ7-35-1* | *Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)* | *шт* | *1* | *2921,18*<br>*2921,18* | -<br>- | *2921* | *2921* | -<br>- | *35,2800*<br>- | *35,28*<br>- |
| 123 | С111-964<br>варіант 2 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | 45079,37<br>- | -<br>- | 1578 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 124 | & С111-856-В2<br>варіант 2 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | 14036,61<br>- | -<br>- | 7018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *125* | *КМ12-70-1* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм* | *100 м* | *0,2* | *10283,52*<br>*10283,52* | -<br>- | *2057* | *2057* | -<br>- | *128,0000*<br>- | *25,6*<br>- |
| 126 | & С1545-265-1-1<br>варіант 7 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 10 | 303,67<br>- | -<br>- | 3037 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 127 | & С1545-265-1-1Б<br>варіант 3 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 10 | 440,76<br>- | -<br>- | 4408 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *128* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *2* | *266,75*<br>*266,75* | -<br>- | *534* | *534* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *7,04*<br>- |
| 129 | & С113-339-94<br>варіант 5 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 10,22 | 46,29<br>- | -<br>- | 473 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 130 | & С113-339-94<br>варіант 4 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 10,22 | 48,84<br>- | -<br>- | 499 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 131 | & С111-2001-6-1<br>варіант 1 | Клей | л | 0,284 | 581,66<br>- | -<br>- | 165 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 132 | & С111-2-7-1<br>варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 28 | 6,21<br>- | -<br>- | 174 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 133 | С188888-5<br>варіант 2 | Монтажна кліпса | шт | 60 | 10,44<br>- | -<br>- | 626 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 134 | С1555-110<br>варіант 2 | Очищувач для клею | л | 0,062 | 318,20<br>- | -<br>- | 20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 135 | & С1630-973-1-Я<br>варіант 1 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | 1249,81<br>- | -<br>- | 1250 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *136* | *КБ20-27-3* | *Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм* | *шт* | *1* | *302,89*<br>*96,84* | -<br>- | *303* | *97* | -<br>- | *1,3100*<br>- | *1,31*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | С130-522<br>варіант 4 | Шумоглушник ШП 300х300/1000 | шт | 1 | 6042,15<br>- | -<br>- | 6042 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 138 | С1630-504<br>варіант 4 | Дросель клапан, діаметр 100 мм | шт | 2 | 1336,52<br>- | -<br>- | 2673 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 139 | С1630-504<br>варіант 5 | Дросель клапан, діаметр 125 мм | шт | 4 | 1444,08<br>- | -<br>- | 5776 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 140 | С1630-504<br>варіант 6 | Дросель клапан, діаметр 150 мм | шт | 2 | 1606,03<br>- | -<br>- | 3212 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *141* | *КБ20-13-15* | *Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм* | *клапан* | *1* | *646,09*<br>*517,58* | -<br>- | *646* | *518* | -<br>- | *6,8300*<br>- | *6,83*<br>- |
| *142* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *8* | *138,93*<br>*136,17* | *2,76*<br>*0,33* | *1111* | *1089* | *22*<br>*3* | *1,8200*<br>*0,0046* | *14,56*<br>*0,04* |
| 143 | С188888-20<br>варіант 3 | Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R | шт | 6 | 1224,51<br>- | -<br>- | 7347 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 144 | С188888-20<br>варіант 4 | Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R | шт | 2 | 1496,90<br>- | -<br>- | 2994 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *145* | *КБ20-12-5* | *Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 100х200 мм* | *грати* | *2* | *138,93*<br>*136,17* | *2,76*<br>*0,33* | *278* | *272* | *6*<br>*1* | *1,8200*<br>*0,0046* | *3,64*<br>*0,01* |
| 146 | & С188888-20-1-К<br>варіант 7 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 2 | 418,07<br>- | -<br>- | 836 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *147* | *КБ20-4-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,0432* | *118194,78*<br>*19116,64* | -<br>- | *5106* | *826* | -<br>- | *261,8000*<br>- | *11,31*<br>- |
| *148* | *КБ20-4-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм* | *100м2* | *0,032* | *116795,18*<br>*17502,89* | -<br>- | *3737* | *560* | -<br>- | *239,7000*<br>- | *7,67*<br>- |
| *149* | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм* | *100м2* | *0,1104* | *134291,04*<br>*15144,35* | -<br>- | *14826* | *1672* | -<br>- | *207,4000*<br>- | *22,9*<br>- |
| *150* | *КБ20-4-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини)* | *100м2* | *0,028* | *26033,18*<br>*17502,89* | -<br>- | *729* | *490* | -<br>- | *239,7000*<br>- | *6,71*<br>- |
| 151 | С130-1133<br>варіант 4 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,55 мм. | м2 | 2,8 | 1039,50<br>- | -<br>- | 2911 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *152* | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)* | *100м2* | *0,016* | *22218,04*<br>*15144,35* | -<br>- | *355* | *242* | -<br>- | *207,4000*<br>- | *3,32*<br>- |
| 153 | С130-1136<br>варіант 4 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм. | м2 | 1,6 | 1052,91<br>- | -<br>- | 1685 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *154* | *КБ14-23-1* | *Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм* | *100м* | *0,14* | *6475,33*<br>*4669,52* | -<br>- | *907* | *654* | -<br>- | *62,4100*<br>- | *8,74*<br>- |
| 155 | & С130-158-1-2У варіант 4 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 4 | 127,20<br>- | -<br>- | 509 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 156 | & С130-158-1-2У варіант 5 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 6 | 144,10<br>- | -<br>- | 865 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 157 | & С130-158-1-2У варіант 6 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 4 | 167,87<br>- | -<br>- | 671 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *158* | *КБ26-24-1* | *Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці* | *10 м2* | *1,1* | *1152,49*<br>*615,99* | -<br>- | *1268* | *678* | -<br>- | *7,9400*<br>- | *8,73*<br>- |
| 159 | & С130-3-2-2 варіант 4 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 11 | 332,20<br>- | -<br>- | 3654 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 160 | & С1545-96-1-1 варіант 1 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 2,75 | 160,19<br>- | -<br>- | 441 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 161 | & С111-160-В1-1 варіант 1 | Цвяхи для ізоляції | шт | 11 | 3,86<br>- | -<br>- | 42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *162* | *КБ26-24-1* | *Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці* | *10 м2* | *2* | *1152,49*<br>*615,99* | -<br>- | *2305* | *1232* | -<br>- | *7,9400*<br>- | *15,88*<br>- |
| 163 | & С130-3-2-2 варіант 3 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 20 | 404,03<br>- | -<br>- | 8081 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 164 | & С1545-291-1-О варіант 1 | Дінрейка | м | 8 | 34,36<br>- | -<br>- | 275 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 165 | & С115-1-2-2П варіант 2 | Шпилька | м | 12 | 193,33<br>- | -<br>- | 2320 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 166 | & С1630-98-45-1 варіант 3 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | 1748,10<br>- | -<br>- | 1748 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *167* | *КБ20-11-2* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2* | *грати* | *1* | *180,19*<br>*176,58* | *3,61*<br>*0,43* | *180* | *177* | *3*<br>- | *2,3600*<br>*0,0060* | *2,36*<br>*0,01* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | & С188888-20-1-К варіант 8 | Решітка зовнішня 1000х1000 | шт | 1 | 4638,29<br>- | -<br>- | 4638 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *169* | *КБ20-32-1* | *Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т* | *шт* | *1* | *498,91*<br>*498,91* | -<br>- | *499* | *499* | -<br>- | *6,2100*<br>- | *6,21*<br>- |
| 170 | & С163-93-58-1 варіант 2 | Гнучка вставка RFI 100 | шт | 2 | 356,57<br>- | -<br>- | 713 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *171* | *КБ20-25-2* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм* | *шт* | *1* | *237,82*<br>*136,75* | -<br>- | *238* | *137* | -<br>- | *1,8500*<br>- | *1,85*<br>- |
| 172 | С130-233 варіант 2 | Шумоглушник RMN 160/10 | шт | 1 | 1053,08<br>- | -<br>- | 1053 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *173* | *КБ20-12-5* | *Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм* | *грати* | *2* | *138,93*<br>*136,17* | *2,76*<br>*0,33* | *278* | *272* | *6*<br>*1* | *1,8200*<br>*0,0046* | *3,64*<br>*0,01* |
| 174 | & С188888-20-1-К варіант 7 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 2 | 418,07<br>- | -<br>- | 836 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *175* | *КБ20-3-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,022* | *106022,82*<br>*19116,64* | -<br>- | *2333* | *421* | -<br>- | *261,8000*<br>- | *5,76*<br>- |
| 176 | & С1545-291-1-О варіант 1 | Дінрейка | м | 0,8 | 34,36<br>- | -<br>- | 27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 177 | & С115-1-2-2П варіант 2 | Шпилька | м | 1,6 | 193,33<br>- | -<br>- | 309 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 178 | & С1630-98-45-1 варіант 4 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | 88,05<br>- | -<br>- | 88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *179* | *КБ20-32-1* | *Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т* | *шт* | *1* | *498,91*<br>*498,91* | -<br>- | *499* | *499* | -<br>- | *6,2100*<br>- | *6,21*<br>- |
| 180 | & С163-93-58-1 варіант 2 | Гнучка вставка RFI 100 | шт | 2 | 356,57<br>- | -<br>- | 713 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *181* | *КБ20-25-2* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм* | *шт* | *1* | *237,82*<br>*136,75* | -<br>- | *238* | *137* | -<br>- | *1,8500*<br>- | *1,85*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | С130-233<br>варіант 2 | Шумоглушник RMN 160/10 | шт | 1 | 1053,08<br>- | -<br>- | 1053 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *183* | *КБ20-12-5* | *Установлення ґрат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм* | *грати* | *3* | *138,93*<br>*136,17* | *2,76*<br>*0,33* | *417* | *409* | *8*<br>*1* | *1,8200*<br>*0,0046* | *5,46*<br>*0,01* |
| 184 | & С188888-20-1-К<br>варіант 7 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 3 | 418,07<br>- | -<br>- | 1254 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *185* | *КБ20-3-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,036* | *106022,82*<br>*19116,64* | -<br>- | *3817* | *688* | -<br>- | *261,8000*<br>- | *9,42*<br>- |
| 186 | & С1545-291-1-О<br>варіант 1 | Дінрейка | м | 0,8 | 34,36<br>- | -<br>- | 27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 187 | & С115-1-2-2П<br>варіант 2 | Шпилька | м | 1,6 | 193,33<br>- | -<br>- | 309 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 188 | & С1630-98-45-1<br>варіант 4 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | 88,05<br>- | -<br>- | 88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 573810 | 74057 | 200<br>36 | | 961,35<br>0,46 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 573810 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 499553 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 74093 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 38400 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 90,03 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 11209 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **612210** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **612210** | | | | |
| | | **Розділ 3. Кондиціонування** | | | | | | | | | |
| *189* | *КБ20-30-1* | *Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування* | *100кг* | *0,2* | *654,08*<br>*654,08* | -<br>- | *131* | *131* | -<br>- | *8,5300*<br>- | *1,71*<br>- |
| 190 | & С1630-2000-1<br>варіант 2 | Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку | шт | 4 | 226,19<br>- | -<br>- | 905 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *191* | *КБ20-36-1* | *Установлення зовнішнього блоку спліт кондиціонера* | *шт* | *2* | *562,16*<br>*562,16* | -<br>- | *1124* | *1124* | -<br>- | *8,1900*<br>- | *16,38*<br>- |
| *192* | *КБ20-36-1* | *Установлення внутрішнього блоку спліт кондиціонера* | *шт* | *2* | *562,16*<br>*562,16* | -<br>- | *1124* | *1124* | -<br>- | *8,1900*<br>- | *16,38*<br>- |
| *193* | *КМ12-70-1* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм* | *100 м* | *0,36* | *10389,32*<br>*10283,52* | -<br>- | *3740* | *3702* | -<br>- | *128,0000*<br>- | *46,08*<br>- |
| 194 | & С1545-265-1-1 варіант 6 | Трубка мідна ф6,35 мм. | м | 18 | 131,24<br>- | -<br>- | 2362 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 195 | & С1545-265-1-1 варіант 5 | Трубка мідна ф9,52 мм. | м | 18 | 413,08<br>- | -<br>- | 7435 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *196* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *3,6* | *266,75*<br>*266,75* | -<br>- | *960* | *960* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *12,67*<br>- |
| 197 | & С1630-3000-1 варіант 12 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм. | м | 18,36 | 14,25<br>- | -<br>- | 262 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 198 | & С1630-3000-1 варіант 13 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм. | м | 18,36 | 15,47<br>- | -<br>- | 284 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 199 | & С111-2001-6-1 варіант 1 | Клей | л | 0,5112 | 581,66<br>- | -<br>- | 297 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 200 | & С111-2-7-1 варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 50 | 6,21<br>- | -<br>- | 311 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 201 | С188888-5 варіант 2 | Монтажна кліпса | шт | 108 | 10,44<br>- | -<br>- | 1128 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 202 | С1555-110 варіант 2 | Очищувач для клею | л | 0,1116 | 318,20<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *203* | *КБ16-13-1* | *Прокладання трубопроводів* | *100м* | *0,2* | *7930,58*<br>*7930,58* | -<br>- | *1586* | *1586* | -<br>- | *95,7800*<br>- | *19,16*<br>- |
| 204 | С113-953 варіант 2 | Труби поліетиленові ф16 (дренаж) | м | 20 | 5,23<br>- | -<br>- | 105 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *205* | *КБ18-13-1* | *Установлення насосів дренажних* | *шт* | *1* | *1654,01*<br>*1654,01* | -<br>- | *1654* | *1654* | -<br>- | *21,3200*<br>- | *21,32*<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 23444 | 10281 | -<br>- | | 133,7<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 23444<br><br>13163 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 10281 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5071 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 11,26 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1402 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **28515** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | & С100-2307-2014-1-Х1 варіант 5 | Повітровипускник автоматичний ф1/2" | шт | 1 | 225,78<br>- | -<br>- | 226 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *216* | *КБ18-22-2* | *Установлення манометрів* | *комплект* | *5* | *57,20*<br>*29,81* | -<br>- | *286* | *149* | -<br>- | *0,3600*<br>- | *1,8*<br>- |
| 217 | & С1630-113-Х2 варіант 3 | Термоманометр | шт | 4 | 575,70<br>- | -<br>- | 2303 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 218 | & С1630-113-Х2 варіант 4 | Манометр | шт | 1 | 308,85<br>- | -<br>- | 309 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *219* | *КБ18-10-1* | *Установлення баків розширювальних* | *шт* | *1* | *461,60*<br>*461,60* | -<br>- | *462* | *462* | -<br>- | *5,9500*<br>- | *5,95*<br>- |
| 220 | & С130-10-Х2 варіант 1 | Бак розширювальний 18 л | шт | 1 | 1520,70<br>- | -<br>- | 1521 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 221 | & С1630-541-В3 варіант 1 | Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм | шт | 1 | 1293,44<br>- | -<br>- | 1293 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 11561 | 3709 | -<br>- | | 47,41<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 11561 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 7852 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3709 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1904 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,41 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 552 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **13465** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **13465** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 608815 | 88047 | 200<br>36 | | 1142,46<br>0,46 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 608815 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 520568 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 88083 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 45377 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 105,7 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 13163 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **654192** | | | | |
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

**на опалення та вентиляція. Обладнання**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 436,442 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | - | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | - | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | - | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Система П1.1 | | | | | | | | | |
| 1 | 2308-6027 варіант 5 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200 | шт | 1 | 11754,86 | - | 11755 | - | - | - | - |
| | | Компресорно-конденсаційний блок | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Система ПВ1.1 (приплив) | | | | | | | | | |
| 2 | 2308-6027 варіант 6 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 700х400 | шт | 1 | 27165,59 | - | 27166 | - | - | - | - |
| | | Компресорно-конденсаційний блок | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Система ПВ1.1 (витяжка) | | | | | | | | | |
| 3 | 2308-6027 варіант 7 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400 | шт | 1 | 25930,80 | - | 25931 | - | - | - | - |
| | | Система ПВ2.1 (приплив) | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2308-6027 варіант 8 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 300х300 | шт | 1 | 13256,46 - | - - | 13256 | - | - - | - - | - - |
| | | Система ПВ2.1 (витяжка) | | | | | | | | | |
| 5 | 2308-6027 варіант 8 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 300х300 | шт | 1 | 13256,46 - | - - | 13256 | - | - - | - - | - - |
| | | Компресорно-конденсаційний блок | | | | | | | | | |
| | | Система В1.1 | | | | | | | | | |
| 6 | 2308-1087 варіант 3 | Вентилятор продуктивністю 90 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0, 065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L | шт | 1 | 12970,67 - | - - | 12971 | - | - - | - - | - - |
| | | Система В2.1 | | | | | | | | | |
| 7 | 2308-1087 варіант 4 | Вентилятор продуктивністю 125 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0, 065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L | шт | 1 | 12970,67 - | - - | 12971 | - | - - | - - | - - |
| | | Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2) | | | | | | | | | |
| 8 | & 2301-1001-В1 варіант 4 | Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo | шт | 1 | 19116,17 - | - - | 19116 | - | - - | - - | - - |
| | | Кондиціонування | | | | | | | | | |
| 9 | & 2309-3-1 варіант 2 | Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1 | шт | 2 | 136216,08 - | - - | 272432 | - | - - | - - | - - |
| 10 | & 2301-1001-В1 варіант 5 | Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE | шт | 1 | 11095,53 - | - - | 11096 | - | - - | - - | - - |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 419950 | - | - - | | - - |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 419950 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 16491 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **436441** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **-** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

**на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 24,552 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,17436 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 19,032 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Пусконалогоджувальні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КП3-12-2 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 | вен.мер. | 5 | 2181,20<br>2181,20 | -<br>- | 10906 | 10906 | -<br>- | 20,2300<br>- | 101,15<br>- |
| 2 | КП3-8-1 | Камера зрошувальна, що працює по адіабатичному процесу | пристр. | 3 | 1246,40<br>1246,40 | -<br>- | 3739 | 3739 | -<br>- | 11,5600<br>- | 34,68<br>- |
| 3 | КП2-16-2 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 | система | 1 | 856,90<br>856,90 | -<br>- | 857 | 857 | -<br>- | 7,9475<br>- | 7,95<br>- |
| 4 | КП2-16-4 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління | система | 1 | 1791,70<br>1791,70 | -<br>- | 1792 | 1792 | -<br>- | 16,6175<br>- | 16,62<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 17294 | 17294 | __-__<br>- | | 160,4<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 17294 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 17294 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7258 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 13,96 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1738 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **24552** | | | | |
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

**на водопровід та каналізація**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 28,474 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,07716 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 6,462 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Водопровід (В1)** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ16-6-1* | *Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм* | *100м* | *0,15* | *4265,08* | *105,17* | *640* | *580* | *16* | *48,7100* | *7,31* |
| | | | | | *3869,52* | *3,86* | | | *1* | *0,0482* | *0,01* |
| 2 | С130-881 варіант 1 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм. | м | 15 | 172,85 | - | 2593 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *3* | *КБ16-6-2* | *Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм* | *100м* | *0,07* | *4293,71* | *105,17* | *301* | *271* | *7* | *48,7100* | *3,41* |
| | | | | | *3869,52* | *3,86* | | | - | *0,0482* | - |
| 4 | С130-882 варіант 1 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм. | м | 7 | 190,83 | - | 1336 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | С111-1868 варіант 2 | Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі | кг | 6 | 84,42 | - | 507 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *6* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,03* | *424,75*<br>*424,75* | -<br>- | *13* | *13* | -<br>- | *4,7800*<br>- | *0,14*<br>- |
| 7 | С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00027 | 135100,72<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *8* | *КБ15-171-4* | *Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази* | *100м2* | *0,03* | *8052,38*<br>*8052,38* | -<br>- | *242* | *242* | -<br>- | *106,2600*<br>- | *3,19*<br>- |
| 9 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,000738 | 145382,32<br>- | -<br>- | 107 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *10* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *1,7* | *266,75*<br>*266,75* | -<br>- | *453* | *453* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *5,98*<br>- |
| 11 | & С114-94-У-1 варіант 2 | Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм. | м | 10,22 | 45,90<br>- | -<br>- | 469 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С114-94-У-1 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм. | м | 7,154 | 46,73<br>- | -<br>- | 334 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & С111-2001-6-1 варіант 1 | Клей | л | 0,2414 | 581,66<br>- | -<br>- | 140 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С111-2-7-1 варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 23,186 | 6,21<br>- | -<br>- | 144 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С188888-5 варіант 2 | Монтажна кліпса | шт | 51 | 10,44<br>- | -<br>- | 532 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | КБ16-29-1 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м | 0,35 | 913,88<br>798,49 | 25,10<br>1,14 | 320 | 279 | 9<br>- | 8,2200<br>0,0150 | 2,88<br>0,01 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 8167 | 1838 | 32<br>1 | | 22,91<br>0,02 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 8167 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 6297 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1839 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 981 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,37 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 298 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **9148** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *32* | *КБ16-29-1* | *Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм* | *100м* | *0,45* | *823,59*<br>*798,49* | *25,10*<br>*1,14* | *371* | *359* | *12*<br>*1* | *8,2200*<br>*0,0150* | *3,7*<br>*0,01* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 17342 | 3724 | 60<br>3 | | 47,01<br>0,03 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 17342 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 13558 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3727 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1985 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,82 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 598 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **19327** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **19327** | | | | |
| | | **Розділ 3. Каналізація (К1)** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **-** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 25509 | 5562 | 92<br>4 | | 69,92<br>0,05 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 25509 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 19855 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5566 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2965 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,19 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 896 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **28474** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **28474** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **77,16** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **6462** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

**на електротехнічні рішення**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 832,159 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,58619 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 49,842 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,1 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Провідникова продукція** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ21-15-2 | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках* | *100м* | *0,5* | *345,07*<br>*246,43* | *48,08*<br>*13,04* | *173* | *123* | *24*<br>*7* | *3,1400*<br>*0,1410* | *1,57*<br>*0,07* |
| 2 | КБ21-4-2 | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* | *100м* | *3,3677* | *780,56*<br>*619,72* | *36,41*<br>*14,25* | *2629* | *2087* | *123*<br>*48* | *8,6000*<br>*0,1623* | *28,96*<br>*0,55* |
| 3 | & 15092-1011-1 варіант 5 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2 | 1000м | 0,051 | 6910588,93<br>- | -<br>- | 352440 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | & 15092-1011-6 варіант 1 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2 | 1000м | 0,1 | 53609,69<br>- | -<br>- | 5361 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & 15092-1011-7-3К варіант 1 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2 | 1000м | 0,116 | 34380,09<br>- | -<br>- | 3988 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | & 15092-1011-8 варіант 1 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2 | 1000м | 0,1275 | 34360,42<br>- | -<br>- | 4381 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 368972 | 2210 | 147<br>55 | | 30,53<br>0,62 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 368972 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 366615 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2265 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1232 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,02 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 376 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **370204** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 25015 | 1624 | __-__<br>- | | 22,82<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 25015<br><br>23391<br>1624<br>893<br>2,21<br>275<br>**25908** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **25908** | | | | |
| | | **Розділ 3. Електромонтажні вироби та матеріали** | | | | | | | | | |
| 13 | С1512-6<br>варіант 2 | Коробка розподільча прихованого монтажу, 92x92x45 | шт | 44 | 37,90<br>- | __-__<br>- | 1668 | - | __-__<br>- | __-__<br>- | __-__<br>- |
| 14 | С1512-7<br>варіант 2 | Коробка закладна під вимикач та розетку, 65x40 | шт | 18 | 10,09<br>- | __-__<br>- | 182 | - | __-__<br>- | __-__<br>- | __-__<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 1850 | - | __-__<br>- | | __-__<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 1850<br><br>1850<br>**1850** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **1850** | | | | |
| | | **Розділ 4. Світлотехнічне обладнання** | | | | | | | | | |
| *15* | *КБ21-18-16* | *Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4* | *100шт* | *0,45* | *27459,80*<br>*27459,80* | __-__<br>- | *12357* | *12357* | __-__<br>- | *371,4800*<br>- | *167,17*<br>- |
| 16 | 1507-1097<br>варіант 2 | Світильник стельовий, вбудований, з призматичним розсіювачем, потужність 32 Вт, захист IP20 | шт | 45 | 4617,98<br>- | __-__<br>- | 207809 | - | __-__<br>- | __-__<br>- | __-__<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *17* | *КМ10-99-6* | *Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо* | *шт* | *15* | *1332,29*<br>*1332,29* | -<br>- | *19984* | *19984* | -<br>- | *14,4000*<br>- | *216*<br>- |
| 18 | 1507-1098 варіант 2 | Блок аварійного живлення для стельових світильників, 120Вт, 230В без захисної оболонки IP65 | шт | 15 | 7388,40<br>- | -<br>- | 110826 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ21-18-14* | *Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1* | *100шт* | *0,08* | *13128,19*<br>*13128,19* | -<br>- | *1050* | *1050* | -<br>- | *177,6000*<br>- | *14,21*<br>- |
| 20 | 1507-1099 варіант 2 | Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К | шт | 8 | 3084,61<br>- | -<br>- | 24677 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *21* | *КБ21-17-12* | *Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.* | *100шт* | *0,06* | *10949,73*<br>*10863,36* | -<br>- | *657* | *652* | -<br>- | *131,2000*<br>- | *7,87*<br>- |
| 22 | 1507-1101 варіант 1 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 6 | 1447,03<br>- | -<br>- | 8682 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | КМ34-72-1 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 5 | 1212,48<br>1212,48 | -<br>- | 6062 | 6062 | -<br>- | 16,0000<br>- | 80<br>- |
| 24 | 1507-5134 варіант 2 | Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET | шт | 5 | 4607,20<br>- | -<br>- | 23036 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 415140 | 40105 | -<br>- | | 485,25<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 415140 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 375035 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 40105 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 19057 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 41,74 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5197 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **434197** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **434197** | | | | |
| | | **Розділ 5. Заземлюючий пристрій** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **-** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 810977 | 43939 | 147 | | 538,6 |
| | | | | | | | | | 55 | | 0,62 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 810977 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 766891 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 43994 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 21182 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 46,97 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5848 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **832159** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **832159** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **586,19** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **49842** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

**на слабострумкі мережі**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 22,575 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,04401 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 3,665 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація** | | | | | | | | | |
| *1* | *КМ8-591-9* | *Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці* | *100 шт* | *0,13* | *4558,77* | *54,45* | *593* | *586* | *7* | *54,4000* | *7,07* |
| | | | | | *4504,32* | *6,43* | | | *1* | *0,0906* | *0,01* |
| 2 | С1512-1 варіант 3 | Монтажна коробка | шт | 13 | 13,09 | - | 170 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | С113-2108 варіант 5 | Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life | шт | 13 | 774,76 | - | 10072 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *4* | *КМ8-591-8* | *Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці* | *100 шт* | *0,01* | *4822,35* | *53,07* | *48* | *48* | - | *57,6000* | *0,58* |
| | | | | | *4769,28* | *6,27* | | | - | *0,0883* | - |
| 5 | С113-2108 варіант 6 | Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat. 5e Legrand Forix | шт | 1 | 409,91 | - | 410 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *6* | *КМ10-111-1* | *Апарат телефонний* | *шт* | *10* | *112,48*<br>*112,48* | -<br>- | *1125* | *1125* | -<br>- | *1,4000*<br>- | *14*<br>- |
| 7 | КМ11-107-1 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру,<br>кількість контактів у роз'ємі до 14 | шт | 55 | 26,68<br>26,68 | -<br>- | 1467 | 1467 | -<br>- | 0,3400<br>- | 18,7<br>- |
| 8 | & С130-86-3-1<br>варіант 7 | Патч-корд FTP 6e cat, 1м | шт | 55 | 128,69<br>- | -<br>- | 7078 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 20963 | 3226 | 7<br>1 | | 40,35<br>0,01 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 20963<br><br>17730<br>3227<br>1525<br>3,34<br>415<br>**22488** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **22488** | | | | |
| | | **Розділ 2. система годинофікації (СГ)** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 3. система радіофікації (СР)** | | | | | | | | | |
| *9* | *КБ21-22-8* | *Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці* | *100шт* | *0,01* | *5470,51*<br>*1979,67* | -<br>- | *55* | *20* | -<br>- | *27,8200*<br>- | *0,28*<br>- |
| 10 | С113-2108<br>варіант 4 | Радіо розетка РПВ-2 | шт | 1 | 19,51<br>- | -<br>- | 20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 75 | 20 | -<br>- | | 0,28<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. | | | | | 75<br><br>55<br>20 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 11 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,03 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **86** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **3665** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

## Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

**на слабострумкі мережі. Обладнання**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 25,484 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | - | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | - | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | - | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація** | | | | | | | | | |
| 1 | 1602-10235 варіант 6 | Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС | шт | 1 | 4054,26<br>- | -<br>- | 4054 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2 | 1602-10235 варіант 5 | Цифровий телефон до АТС | шт | 10 | 1543,50<br>- | -<br>- | 15435 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 19489 | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 19489 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 766 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **20255** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

**на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 2,543 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,01807 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1,972 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) та телефонізація** | | | | | | | | | |
| 1 | КП2-11-4 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів] | шт | 1 | 1791,70<br>1791,70 | -<br>- | 1792 | 1792 | -<br>- | 16,6175<br>- | 16,62<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 1792 | 1792 | -<br>- | | 16,62<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1792 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1792 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 751 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,45 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 180 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2543** | | | | |
| | | _ _ _

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

**на Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1569,689 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,3603 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 196,978 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,7 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Фундаменти** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ1-18-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,01613 | 61084,59<br>2974,32 | 58110,27<br>14675,78 | 985 | 48 | 937<br>237 | 45,9000<br>170,7905 | 0,74<br>2,75 |
| 2 | КБ1-24-10 к=5 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,147065 | 45870,31<br>- | 45870,31<br>9588,80 | 6746 | - | 6746<br>1410 | -<br>107,9085 | -<br>15,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | КБ1-138-1 | Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах при площі днища понад 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м | 1000м2 | 0,2405 | 79019,69<br>5452,51 | 61725,38<br>18858,76 | 19004 | 1311 | 14845<br>4536 | 87,3800<br>190,7290 | 21,01<br>45,87 |
| 4 | КБ27-29-1 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | 1000 м2 | 0,16267 | 157,98<br>157,98 | -<br>- | 26 | 26 | -<br>- | 2,2200<br>- | 0,36<br>- |
| 5 | С1555-378 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 178,94 | 18,58<br>- | -<br>- | 3325 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | КБ27-29-1 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | 1000 м2 | 0,16267 | 157,98<br>157,98 | -<br>- | 26 | 26 | -<br>- | 2,2200<br>- | 0,36<br>- |
| 7 | С111-1719 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | 1000м2 | 0,17894 | 12327,89<br>- | -<br>- | 2206 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *8* | *КР12-66-1* | *Грунтування поверхонь* | *100м2* | *0,56* | *524,23*<br>*524,23* | -<br>- | *294* | *294* | -<br>- | *8,0900*<br>- | *4,53*<br>- |
| 9 | С111-2014-6 варіант 1 | Грунтюуча фарба Ceresit CT 16 | л | 28 | 101,45<br>- | -<br>- | 2841 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *10* | *КБ8-3-2* | *Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 1 шар* | *100м2* | *1,0349* | *2131,69*<br>*2131,69* | -<br>- | *2206* | *2206* | -<br>- | *28,1300*<br>- | *29,11*<br>- |
| 11 | С1632-98 варіант 1 | Мембара шиповидна | м2 | 113,839 | 92,93<br>- | -<br>- | 10579 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,6645 | 9388,08<br>9388,08 | -<br>- | 6238 | 6238 | -<br>- | 150,4500<br>- | 99,97<br>- |
| 13 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 66,45 | 642,40<br>- | -<br>- | 42687 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 27,421 | 253,91<br>- | 253,91<br>36,52 | 6962 | - | 6962<br>1001 | -<br>0,4110 | -<br>11,27 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 104125 | 10149 | 29490<br>7184 | | 156,08<br>75,76 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 104125 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 64486 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 17333 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10051 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 27,83 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3465 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **114176** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **114176** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 2. Колони, стіни, перегородки** | | | | | | | | | |
| *15* | *КБ8-5-1* | *Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м* | *1 м3* | *2,2259* | *750,23*<br>*613,52* | *133,28*<br>*55,12* | *1670* | *1366* | *297*<br>*123* | *8,2000*<br>*0,6120* | *18,25*<br>*1,36* |
| 16 | С1422-10936 варіант 1 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,877 | 12535,44<br>- | -<br>- | 10994 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С111-2013-2 варіант 1 | Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог | кг | 934,88 | 6,26<br>- | -<br>- | 5852 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *КБ8-6-3* | *Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м* | *100м2* | *0,0571* | *17792,46*<br>*16504,37* | *1264,69*<br>*522,99* | *1016* | *942* | *72*<br>*30* | *212,7400*<br>*5,8072* | *12,15*<br>*0,33* |
| 19 | С1422-10936 варіант 1 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,288 | 12535,44<br>- | -<br>- | 3610 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С111-2013-2 варіант 1 | Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог | кг | 287,78 | 6,26<br>- | -<br>- | 1802 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Деформаційний шов в осях Г-В | | | | | | | | | |
| *21* | *КБ26-35-1* | *Теплоізоляція виробами з пінополістіролу стін* | *1 м3* | *15,615* | *2370,37*<br>*2370,37* | -<br>- | *37013* | *37013* | -<br>- | *29,0700*<br>- | *453,93*<br>- |
| 22 | С1555-296 | Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм | м2 | 160,83 | 587,58<br>- | -<br>- | 94500 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | С111-2011-3 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 | кг | 93,69 | 17,95<br>- | -<br>- | 1682 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 158139<br> | 39321 | 369<br>153 | | 484,33<br>1,69 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 158139 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 118449 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 39474 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 19697 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 45,61 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5678 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **177836** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 4. Влаштування дверних прорізів** | | | | | | | | | |
| *24* | *КБ46-4-2* | *Влаштування перемичок* | *т* | *0,745* | *37226,51*<br>*24147,26* | *7646,48*<br>*1501,45* | *27734* | *17990* | *5697*<br>*1119* | *296,1400*<br>*15,3799* | *220,62*<br>*11,46* |
| 25 | С121-783<br>варіант 1 | Швелер №20 | т | 0,105 | 56611,47<br>- | -<br>- | 5944 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | С121-783<br>варіант 2 | Смуга 490х100х6 | т | 0,023 | 55895,64<br>- | -<br>- | 1286 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С111-818-1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,6174 | 61521,60<br>- | -<br>- | 37983 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | & С111-623-55-В1<br>варіант 3 | Шпилька д. 16 в комплекті з гайками та шайбами | шт | 9 | 231,37<br>- | -<br>- | 2082 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0476 | 1755,11<br>424,75 | 80,47<br>5,72 | 84 | 20 | 4<br>- | 4,7800<br>0,0720 | 0,23<br>- |
| 30 | КБ13-26-6 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,0476 | 3232,65<br>317,33 | 58,56<br>6,42 | 154 | 15 | 3<br>- | 3,6200<br>0,0804 | 0,17<br>- |
| 31 | КБ46-27-3 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 1,9 | 1994,11<br>1308,60 | 685,51<br>203,20 | 3789 | 2486 | 1303<br>386 | 17,4900<br>2,6015 | 33,23<br>4,94 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 79056 | 20511 | 7007<br>1505 | | 254,25<br>16,4 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 79056 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 51538 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 22016 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 12144 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 32,47 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4042 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **91200** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **91200** | | | | |
| | | **Розділ 5. Перекриття** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | КБ6-11-10 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,416 | 52658,18<br>1758,85 | 1435,56<br>371,74 | 21906 | 732 | 597<br>155 | 23,2100<br>3,6000 | 9,66<br>1,5 |
| *33* | *КБ9-18-1* | *Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т* | *т* | *0,513* | *5308,97*<br>*1733,85* | *3257,22*<br>*1056,15* | *2724* | *889* | *1671*<br>*542* | *22,8800*<br>*10,7232* | *11,74*<br>*5,5* |
| 34 | С111-1095 варіант 1 | Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм | т | 0,456 | 61224,30<br>- | -<br>- | 27918 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | С111-1804 варіант 3 | Сталь листова б=10 мм | т | 0,057 | 44976,22<br>- | -<br>- | 2564 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,7559 | 1755,11<br>424,75 | 80,47<br>5,72 | 1327 | 321 | 61<br>4 | 4,7800<br>0,0720 | 3,61<br>0,05 |
| 37 | КБ13-26-6 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,7559 | 3232,65<br>317,33 | 58,56<br>6,42 | 2444 | 240 | 44<br>5 | 3,6200<br>0,0804 | 2,74<br>0,06 |
| *38* | *КБ13-73-5* | *Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій* | *100м2* | *0,7559* | *4015,87*<br>*3744,79* | *16,96*<br>*0,53* | *3036* | *2831* | *13*<br>- | *48,2700*<br>*0,0066* | *36,49*<br>- |
| 39 | КБ13-73-7 | На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5 | 100м2 | 0,7559 | 1709,89<br>1606,68 | -<br>- | 1293 | 1214 | -<br>- | 20,7100<br>- | 15,65<br>- |
| 40 | С1113-295 варіант 1 | Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3<br>Плити перекриття на відм. +3,300 та +3,950<br>Плита ПМ1 | кг | 139,8415 | 451,83<br>- | -<br>- | 63185 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *41* | *КБ6-22-1* | *Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м* | *100м3* | *0,0036* | *208502,11*<br>*72184,09* | *16304,41*<br>*6026,18* | *751* | *260* | *59*<br>*22* | *964,7700*<br>*67,3508* | *3,47*<br>*0,24* |
| 42 | С1424-11612 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 0,365 | 4032,46<br>- | -<br>- | 1472 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | С111-797 варіант 2 | Арматура д. 16 класу А400С | т | 1,098 | 42851,56<br>- | -<br>- | 47051 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | С111-797 варіант 1 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 1,274 | 42851,56<br>- | -<br>- | 54593 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | С111-797 варіант 4 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 0,738 | 42851,56<br>- | -<br>- | 31624 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | С111-816 варіант 1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,154 | 61471,11<br>- | -<br>- | 9467 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | С113-2091 варіант 1 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 650 | 1,60<br>- | -<br>- | 1040 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 3 | 280,89<br>- | -<br>- | 843 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плити перекриття на відм. +6,770 | | | | | | | | | |
| | | Плита ПМ2 | | | | | | | | | |
| *49* | *КБ6-22-12* | *Улаштування перекриттів по стальних балках* | *100м3* | *0,215* | *156731,02*<br>*56765,93* | *15142,24*<br>*5358,57* | *33697* | *12205* | *3256*<br>*1152* | *758,7000*<br>*59,7528* | *163,12*<br>*12,85* |
| 50 | С1424-11612 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 21,823 | 4032,46<br>- | -<br>- | 88000 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | С111-797 варіант 1 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 2,269 | 42851,56<br>- | -<br>- | 97230 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С111-797 варіант 4 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 0,21 | 42851,56<br>- | -<br>- | 8999 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С111-816 варіант 1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,032 | 61471,11<br>- | -<br>- | 1967 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С113-2091 варіант 1 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 105 | 1,60<br>- | -<br>- | 168 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1 | 280,89<br>- | -<br>- | 281 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПАРАПЕТИ | | | | | | | | | |
| *56* | *КБ6-19-1* | *Улаштування поясів в опалубці* | *100м3* | *0,2466* | *178948,15*<br>*77929,88* | *31175,54*<br>*9325,09* | *44129* | *19218* | *7688*<br>*2300* | *1016,3000*<br>*104,2680* | *250,62*<br>*25,71* |
| 57 | С1424-11612 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 25,03 | 4032,46<br>- | -<br>- | 100932 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | С111-797 варіант 1 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 1,983 | 42851,56<br>- | -<br>- | 84975 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | С111-816 варіант 1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,023 | 61471,11<br>- | -<br>- | 1414 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | С113-2091 варіант 1 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 120 | 1,60<br>- | -<br>- | 192 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 735222 | 37910 | 13389<br>4180 | | 497,1<br>45,91 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 735222 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 683923 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 42090 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 23549 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 63,23 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 7873 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **758771** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | С111-1804<br>варіант 2 | Сталь листова б=4мм | т | 0,012 | 40567,78<br>- | -<br>- | 487 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | С1110-169<br>варіант 1 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 0,017 | 45533,61<br>- | -<br>- | 774 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *78* | *КБ9-29-1* | *Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею* | *т* | *0,10842* | *9210,27*<br>*3628,92* | *4780,97*<br>*1471,78* | *999* | *393* | *518*<br>*160* | *46,2400*<br>*14,5305* | *5,01*<br>*1,58* |
| 79 | & С115-127-1<br>варіант 1 | Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм | шт | 8 | 30,67<br>- | -<br>- | 245 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | С111-1904<br>варіант 4 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 16 | 39,38<br>- | -<br>- | 630 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | СХОДИ Дм2 | | | | | | | | | |
| 81 | КБ9-73-2 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,14922 | 24166,65<br>15425,28 | 6287,67<br>424,61 | 3606 | 2302 | 938<br>63 | 192,0000<br>4,8160 | 28,65<br>0,72 |
| 82 | & С113-23-1<br>варіант 2 | Труби сталеві 50х30х2 мм | т | 0,096 | 44556,22<br>- | -<br>- | 4277 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | С124-7<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 0,007 | 42851,56<br>- | -<br>- | 300 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | С111-1804<br>варіант 2 | Сталь листова б=4мм | т | 0,038 | 40567,78<br>- | -<br>- | 1542 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | С1110-169<br>варіант 1 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 0,017 | 45533,61<br>- | -<br>- | 774 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *86* | *КБ9-29-1* | *Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею* | *т* | *0,14922* | *9210,27*<br>*3628,92* | *4780,97*<br>*1471,78* | *1374* | *542* | *713*<br>*220* | *46,2400*<br>*14,5305* | *6,9*<br>*2,17* |
| 87 | & С115-127-1<br>варіант 1 | Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм | шт | 4 | 30,67<br>- | -<br>- | 123 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | С111-1904<br>варіант 4 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 8 | 39,38<br>- | -<br>- | 315 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *89* | *КБ13-16-6*<br>*Н1=2* | *Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,1031* | *3493,18*<br>*849,50* | *144,23*<br>*7,08* | *360* | *88* | *15*<br>*1* | *9,5600*<br>*0,0896* | *0,99*<br>*0,01* |
| *90* | *КБ13-26-6*<br>*Н1=2* | *Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази* | *100м2* | *0,1031* | *11750,21*<br>*634,66* | *83,71*<br>*4,11* | *1211* | *65* | *9*<br>- | *7,2400*<br>*0,0520* | *0,75*<br>*0,01* |
| *91* | *КБ46-26-1* | *Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм* | *100шт* | *0,24* | *10650,02*<br>*6368,70* | *3896,08*<br>*3245,95* | *2556* | *1528* | *935*<br>*779* | *74,7500*<br>*42,8340* | *17,94*<br>*10,28* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | КБ46-26-17<br>Н1=9 | Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів | 100шт | -0,24 | 1631,58<br>912,49 | 560,26<br>466,77 | -392 | -219 | -134<br>-112 | 10,7100<br>6,1596 | -2,57<br>-1,48 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 36271 | 7346 | 4078<br>1288 | | 92,24<br>15,14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 36271 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 24847 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 8634 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4784 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 12,83 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1596 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **41055** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **41055** | | | | |
| | | **Розділ 7. Перехід** | | | | | | | | | |
| 93 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,1415 | 16587,65<br>16587,65 | -<br>- | 2347 | 2347 | -<br>- | 261,8000<br>- | 37,04<br>- |
| 94 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,0649 | 2677,37<br>1306,50 | 1370,87<br>401,61 | 174 | 85 | 89<br>26 | 18,3600<br>5,1175 | 1,19<br>0,33 |
| 95 | КБ27-29-1 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | 1000 м2 | 0,01621 | 157,98<br>157,98 | -<br>- | 3 | 3 | -<br>- | 2,2200<br>- | 0,04<br>- |
| 96 | С1555-378 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 17,83 | 18,58<br>- | -<br>- | 331 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *97* | *КБ8-2-2* | *Улаштування основи під фундаменти щебеневої* | *1 м3* | *1,45* | *318,93*<br>*163,15* | *136,28*<br>*40,21* | *462* | *237* | *198*<br>*58* | *2,4000*<br>*0,5009* | *3,48*<br>*0,73* |
| 98 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 1,6675 | 1070,91<br>- | -<br>- | 1786 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | КБ27-29-1 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | 1000 м2 | 0,01621 | 157,98<br>157,98 | -<br>- | 3 | 3 | -<br>- | 2,2200<br>- | 0,04<br>- |
| 100 | С111-1719 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | 1000м2 | 0,01783 | 12327,89<br>- | -<br>- | 220 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *101* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,012* | *28311,15* | *2455,11* | *340* | *123* | *29* | *150,7000* | *1,81* |
| | | | | | *10244,59* | *960,47* | | | *12* | *10,6641* | *0,13* |
| 102 | С1424-11608 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 | м3 | 1,22 | 3969,49 - | - - | 4843 | - | - - | - - | - - |
| *103* | *КБ6-1-22* | *Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм* | *100м3* | *0,0327* | *81262,15* *33731,91* | *11103,58* *3507,76* | *2657* | *1103* | *363* *115* | *456,3300* *39,1711* | *14,92* *1,28* |
| *104* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *0,0294* | *34645,61* *18436,39* | *8992,83* *2923,64* | *1019* | *542* | *264* *86* | *249,4100* *32,7235* | *7,33* *0,96* |
| 105 | С1424-11612 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 6,3 | 4032,46 - | - - | 25404 | - | - - | - - | - - |
| 106 | С111-797 варіант 1 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 0,713 | 42851,56 - | - - | 30553 | - | - - | - - | - - |
| 107 | С111-797 варіант 3 | Арматура д. 8 класу А240С | т | 0,014 | 42851,56 - | - - | 600 | - | - - | - - | - - |
| 108 | С111-1804 варіант 3 | Сталь листова б=10 мм | т | 0,016 | 44976,22 - | - - | 720 | - | - - | - - | - - |
| 109 | С111-816 варіант 1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,01 | 61471,11 - | - - | 615 | - | - - | - - | - - |
| 110 | С113-2091 варіант 1 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 50 | 1,60 - | - - | 80 | - | - - | - - | - - |
| *111* | *КБ26-35-1* | *Теплоізоляція виробами з пінопласту стін* | *1 м3* | *1,272* | *2370,37* *2370,37* | - - | *3015* | *3015* | - - | *29,0700* - | *36,98* - |
| 112 | & С114-98-4 варіант 1 | Екструзійний пінополістирол 200мм | м2 | 13,99 | 1060,44 - | - - | 14836 | - | - - | - - | - - |
| 113 | С111-2011-3 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 | кг | 7,632 | 17,95 - | - - | 137 | - | - - | - - | - - |
| *114* | *КБ8-3-2* | *Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 1 шар* | *100м2* | *0,1816* | *2131,69* *2131,69* | - - | *387* | *387* | - - | *28,1300* - | *5,11* - |
| 115 | С1632-98 варіант 1 | Мембара шиповидна | м2 | 19,976 | 92,93 - | - - | 1856 | - | - - | - - | - - |
| 116 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,1315 | 9388,08 9388,08 | - - | 1235 | 1235 | - - | 150,4500 - | 19,78 - |
| *117* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *0,022* | *17505,18* *17505,18* | - - | *385* | *385* | - - | *231,0000* - | *5,08* - |
| 118 | & С1411-9133-В1 варіант 1 | Металеві пластини б=16 мм 200х200 мм | шт | 4 | 493,51 - | - - | 1974 | - | - - | - - | - - |
| 119 | С111-1904 варіант 5 | Анкер по бетону М12х120 | шт | 16 | 92,83 - | - - | 1485 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *120* | *КБ9-71-1* | *Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (елементи каркасу)* | *т* | *0,89749* | *4914,63*<br>*2995,08* | *1394,77*<br>*182,99* | *4411* | *2688* | *1252*<br>*164* | *37,2800*<br>*1,8640* | *33,46*<br>*1,67* |
| 121 | & С113-4-1 варіант 2 | Труба профільна 100х100х6 мм | т | 0,908 | 47865,01<br>- | -<br>- | 43461 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 122 | С1110-173 варіант 2 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т | 0,008 | 46477,11<br>- | -<br>- | 372 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *123* | *КБ9-1-1* | *Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів* | *т* | *0,89749* | *3757,50*<br>*2688,00* | *498,32*<br>*84,30* | *3372* | *2412* | *447*<br>*76* | *32,0000*<br>*0,8340* | *28,72*<br>*0,75* |
| 124 | КБ13-16-6 Н1=2 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,2 | 3510,22<br>849,50 | 160,94<br>11,45 | 702 | 170 | 32<br>2 | 9,5600<br>0,1440 | 1,91<br>0,03 |
| 125 | КБ13-26-6 Н1=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | 100м2 | 0,2 | 6465,29<br>634,66 | 117,11<br>12,85 | 1293 | 127 | 23<br>3 | 7,2400<br>0,1608 | 1,45<br>0,03 |
| *126* | *КБ13-73-5* | *Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій* | *100м2* | *0,2* | *4015,87*<br>*3744,79* | *16,96*<br>*0,53* | *803* | *749* | *3*<br>- | *48,2700*<br>*0,0066* | *9,65*<br>- |
| 127 | КБ13-73-7 | На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5 | 100м2 | 0,2 | 1709,89<br>1606,68 | -<br>- | 342 | 321 | -<br>- | 20,7100<br>- | 4,14<br>- |
| 128 | С1113-295 варіант 1 | Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3 | кг | 37 | 451,83<br>- | -<br>- | 16718 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *129* | *КБ9-42-3* | *Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м* | *100м2* | *0,207* | *7858,05*<br>*4849,92* | *3008,13*<br>*750,79* | *1627* | *1004* | *623*<br>*155* | *64,0000*<br>*7,2712* | *13,25*<br>*1,51* |
| 130 | С121-258 варіант 1 | Сендвіч-панелі покрівельні 150 мм | м2 | 20,7 | 1935,31<br>- | -<br>- | 40061 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 131 | & С111-88-145 варіант 1 | Самонаріз до сендвіч панелей | шт | 100 | 22,78<br>- | -<br>- | 2278 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *132* | *КБ15-80-4* | *Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань* | *100 м2* | *0,299* | *10926,44*<br>*10591,56* | *216,31*<br>*52,79* | *3267* | *3167* | *65*<br>*16* | *126,0900*<br>*0,5112* | *37,7*<br>*0,15* |
| 133 | С121-258 варіант 2 | Сендвич-панелі стінові 150 мм біла | м2 | 29,925 | 1695,52<br>- | -<br>- | 50738 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 134 | & С111-88-145 варіант 1 | Самонаріз до сендвіч панелей | шт | 250 | 22,78<br>- | -<br>- | 5695 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1 | 280,89<br>- | -<br>- | 281 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *136* | *КБ7-57-1* | *Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд* | *100м шва* | *0,9* | *695,66*<br>*695,66* | -<br>- | *626* | *626* | -<br>- | *9,1800*<br>- | *8,26*<br>- |
| 137 | С111-1747 варіант 1 | Ущільнювач КН для с/п ППЕ НХ | 100м | 0,1 | 2462,82<br>- | -<br>- | 246 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 138 | С111-1747 варіант 2 | Ущільнювальна стрічка УП-1 ППЕ НХ | 100м | 0,8 | 764,52<br>- | -<br>- | 612 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 139 | & С1632-102-2 варіант 2 | Герметик прозорий | флакон | 5 | 201,22<br>- | -<br>- | 1006 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *140* | *КБ9-40-1* | *Улаштування планок покрівельних* | *100м* | *0,233* | *1636,09*<br>*1588,84* | -<br>- | *381* | *370* | -<br>- | *20,4800*<br>- | *4,77*<br>- |
| 141 | & С111-1722-8 | Коньок плоский | м | 5 | 156,21<br>- | -<br>- | 781 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 142 | & С111-1722-9 | Лобова планка | м | 10 | 132,67<br>- | -<br>- | 1327 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 143 | & С111-1722-10 | Планка примикання | м | 8,3 | 163,27<br>- | -<br>- | 1355 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 144 | & С111-88-145 варіант 3 | Самонаріз для кріплення металевих профілів | шт | 500 | 1,90<br>- | -<br>- | 950 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *145* | *КБ12-14-2* | *Улаштування жолобів підвісних* | *100м* | *0,12* | *3125,35*<br>*3125,35* | -<br>- | *375* | *375* | -<br>- | *43,9200*<br>- | *5,27*<br>- |
| 146 | & С111-1-1-1-2-1-6 варіант 1 | Ринва діам. 125 | мп | 12 | 124,03<br>- | -<br>- | 1488 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 147 | & С1546-700-1 варіант 1 | Тримач ринви | шт | 14 | 71,60<br>- | -<br>- | 1002 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 148 | & С111-1803-7 варіант 3 | Заглушка ринви | шт | 4 | 92,43<br>- | -<br>- | 370 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *149* | *КР8-41-2* | *Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів* | *100м* | *0,12* | *4357,18*<br>*4344,65* | -<br>- | *523* | *521* | -<br>- | *55,3600*<br>- | *6,64*<br>- |
| 150 | & С111-1-1-1-2-1-10 варіант 1 | Труба водостічна 90 мм | мп | 12 | 151,59<br>- | -<br>- | 1819 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 151 | & С111-1803-7 варіант 2 | Коліно 90 | шт | 6 | 160,13<br>- | -<br>- | 961 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | & С111-1803-7 варіант 1 | Лійка | шт | 2 | 226,97<br>- | -<br>- | 454 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 153 | & С1546-700-1 варіант 2 | Тримач труби | шт | 8 | 73,81<br>- | -<br>- | 590 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 287754 | 21995 | 3388<br>713 | | 288,02<br>7,57 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 287754 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 262371 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 22708 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 12683 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 33,85 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4218 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **300437** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *158* | *КБ46-68-2 К=4* | *Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (додається 40 мм до 240 мм глибини)* | *1 м різ.* | *3,1* | *390,25*<br>*11,82* | *10,86*<br>*0,22* | *1210* | *37* | *34*<br>*1* | *0,1560*<br>*0,0023* | *0,48*<br>*0,01* |
| *159* | *КБ46-34-3* | *Розбирання фундаментів залізобетонних* | *м3* | *0,05* | *2945,98*<br>*2750,81* | *195,17*<br>*39,80* | *147* | *138* | *9*<br>*2* | *36,3000*<br>*0,4280* | *1,82*<br>*0,02* |
| 160 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,31 | 105,62<br>105,62 | -<br>- | 33 | 33 | -<br>- | 1,6300<br>- | 0,51<br>- |
| 161 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,31 | 277,55<br>- | 277,55<br>36,52 | 86 | - | 86<br>11 | -<br>0,4110 | -<br>0,13 |
| 162 | КБ46-25-1 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | 100шт | 1,3 | 25418,91<br>4737,12 | 2911,25<br>2421,84 | 33045 | 6158 | 3785<br>3148 | 55,6000<br>31,9574 | 72,28<br>41,54 |
| 163 | КБ46-25-17 к=5 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-50мм до 150 мм) | 100шт | -1,3 | 4870,69<br>268,38 | 166,36<br>138,60 | -6332 | -349 | -216<br>-180 | 3,1500<br>1,8290 | -4,1<br>-2,38 |
| *164* | *КБ6-11-1* | *Установлення в готові гнізда із зароблленням анкерних болтів довжиною до 1 м* | *т* | *0,036* | *25257,47*<br>*25257,47* | -<br>- | *909* | *909* | -<br>- | *333,3000*<br>- | *12*<br>- |
| 165 | С111-797 варіант 1 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 0,036 | 42851,56<br>- | -<br>- | 1543 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 166 | & С111-1325-21 варіант 1 | Суміш для анкерування СХ5 | кг | 1 | 107,70<br>- | -<br>- | 108 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 167 | & С111-31-454-1 варіант 1 | Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі | шт | 2 | 368,21<br>- | -<br>- | 736 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *168* | *КБ6-3-4* | *Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3* | *100м3* | *0,0096* | *67336,02*<br>*36214,89* | *392,76*<br>*14,40* | *646* | *348* | *4*<br>- | *489,9200*<br>*0,1800* | *4,7*<br>- |
| 169 | С1424-11612 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 0,9744 | 4032,46<br>- | -<br>- | 3929 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 170 | С111-797 варіант 4 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 0,028 | 42851,56<br>- | -<br>- | 1200 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 54921 | 8642 | 4786<br>3006 | | 105,75<br>39,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 54921 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 41493 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 11648 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6483 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 17,44 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2170 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **61404** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | С1424-11612 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 0,609 | 4032,46<br>- | -<br>- | 2456 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 178 | С113-2091 варіант 1 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 24 | 1,60<br>- | -<br>- | 38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 16825 | 1128 | 486<br>372 | | 13,94<br>4,9 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 16825 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 15211 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1500 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 838 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,26 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 280 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **17663** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *188* | *КБ46-26-1* | *Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм* | *100шт* | *0,08* | *10650,02*<br>*6368,70* | *3896,08*<br>*3245,95* | *852* | *509* | *312*<br>*260* | *74,7500*<br>*42,8340* | *5,98*<br>*3,43* |
| 189 | КБ46-26-17 Н1=9 | Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів | 100шт | -0,08 | 1631,58<br>912,49 | 560,26<br>466,77 | -131 | -73 | -45<br>-37 | 10,7100<br>6,1596 | -0,86<br>-0,49 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 6102 | 1576 | 887<br>328 | | 19,34<br>3,99 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 6102 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3639 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1904 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1047 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,79 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 349 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **7149** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **2360,3** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **196978** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

**на Оздоблювальні роботи**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 2672,419 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,07186 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 5,616 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,1 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Двері** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ46-68-1* | *Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм* | *1 м різ.* | *10,6* | *2039,99*<br>*105,33* | *96,79*<br>*1,93* | *21624* | *1116* | *1026*<br>*20* | *1,3900*<br>*0,0209* | *14,73*<br>*0,22* |
| 2 | КБ46-32-1 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2 | 100м | 0,05 | 5045,18<br>3132,14 | 1913,04<br>567,06 | 252 | 157 | 95<br>28 | 39,9100<br>7,2600 | 2<br>0,36 |
| 3 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,78 | 105,62<br>105,62 | -<br>- | 82 | 82 | -<br>- | 1,6300<br>- | 1,27<br>- |
| 4 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,78 | 277,55<br>- | 277,55<br>36,52 | 216 | - | 216<br>28 | -<br>0,4110 | -<br>0,32 |
| *5* | *КБ10-96-2* | *Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен* | *100м2* | *0,042875* | *19492,78*<br>*19492,78* | -<br>- | *836* | *836* | -<br>- | *235,4200*<br>- | *10,09*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | & С121-251-1 варіант 3 | Блок дверний рентгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 5,3 мм (втробництво США) | шт | 1 | 2635160,32<br>- | -<br>- | 2635160 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | & С1550-38-1 варіант 1 | Монтажна піна | л | 0,75 | 329,44<br>- | -<br>- | 247 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | & С111-623-55-В1 варіант 4 | Анкер двурозпірний 12х180 мм | шт | 10 | 48,79<br>- | -<br>- | 488 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 2658905 | 2191 | 1337<br>76 | | 28,09<br>0,9 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2658905 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2655377 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2267 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1281 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,47 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 433 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2660186** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С111-1719 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | 1000м2 | 0,27092 | 12327,89<br>- | -<br>- | 3340 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 10764 | 2390 | -<br>- | | 35,18<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 10764 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 8374 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2390 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1469 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,22 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 526 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **12233** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **12233** | | | | |
| | | **Розділ 4. Стіни** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **-** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 2669669 | 4581 | 1337<br>76 | | 63,27<br>0,9 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2669669 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2663751 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4657 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2750 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,69 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 959 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2672419** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **2672419** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **71,86** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **5616** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

**на Фасади**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1833,818 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 3,54122 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 312,472 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ8-36-2 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 вп | 4,89 | 8990,29<br>3272,97 | -<br>- | 43963 | 16005 | -<br>- | 45,4200<br>- | 222,1<br>- |
| 2 | *КБ15-78-1* | *Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі* | *100 м2* | *4,89* | *39599,16*<br>*36128,18* | -<br>- | *193640* | *176667* | -<br>- | *417,8600*<br>- | *2043,34*<br>- |
| 3 | С114-4-У варіант 1 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 78,485 | 7128,63<br>- | -<br>- | 559491 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | & С1545-43-14 варіант 1 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 3951 | 13,75<br>- | -<br>- | 54326 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & С126-1306-1 | Профілі цокольні | м | 49,49 | 102,42<br>- | -<br>- | 5069 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С111-2011-6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 5868 | 19,45<br>- | -<br>- | 114133 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | & С111-1784-1-19 | Сітка скловолокняна | м2 | 562,35 | 39,69<br>- | -<br>- | 22320 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | & С111-1624-13 варіант 1 | Фарба грунтувальна СТ-16 | л | 83,13 | 104,18<br>- | -<br>- | 8660 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С1550-7 варіант 1 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 1320,3 | 84,88<br>- | -<br>- | 112067 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С1633-9ВД1 варіант 1 | Фарба фасадна Ceresit CT 48 | кг | 245,48 | 416,96<br>- | -<br>- | 102355 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С10-27-12-27 | Дюбель | шт. | 54 | 0,59<br>- | -<br>- | 32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С126-1306-1 варіант 1 | Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів | м | 57,92 | 103,79<br>- | -<br>- | 6012 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С111-1844-1 варіант 2 | Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera | м | 12,5 | 179,59<br>- | -<br>- | 2245 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С111-1844-1 варіант 2 | Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera | м | 5 | 179,59<br>- | -<br>- | 898 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *15* | *КБ15-78-3* | *Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм* | *100 м2* | *0,156* | *53609,46*<br>*41576,88* | -<br>- | *8363* | *6486* | -<br>- | *480,8800*<br>- | *75,02*<br>- |
| 16 | С114-4-У варіант 1 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 1,638 | 7128,63<br>- | -<br>- | 11677 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С1545-43-14 варіант 1 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 95 | 13,75<br>- | -<br>- | 1306 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С111-2011-6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 190,32 | 19,45<br>- | -<br>- | 3702 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С111-1784-1-19 | Сітка скловолокняна | м2 | 20 | 39,69<br>- | -<br>- | 794 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С111-1624-13 варіант 1 | Фарба грунтувальна СТ-16 | л | 2,65 | 104,18<br>- | -<br>- | 276 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С1550-7 варіант 1 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 42,9 | 84,88<br>- | -<br>- | 3641 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С1633-9ВД1 варіант 1 | Фарба фасадна Ceresit CT 48 | кг | 7,83 | 416,96<br>- | -<br>- | 3265 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | КБ8-3-5 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | 100м2 | 0,36 | 37827,24<br>3955,32 | -<br>- | 13618 | 1424 | -<br>- | 49,7900<br>- | 17,92<br>- |
| 24 | & С111-856-В2 | Гідроізоляція | м2 | 82,8 | 159,97<br>- | -<br>- | 13246 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | КБ8-3-5 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | 100м2 | 0,36 | 37827,24<br>3955,32 | -<br>- | 13618 | 1424 | -<br>- | 49,7900<br>- | 17,92<br>- |
| 26 | С111-307 варіант 1 | Дренажна мембрана. Ізоліт | м2 | 41,4 | 50,14<br>- | -<br>- | 2076 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С1555-378 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 41,4 | 18,58<br>- | -<br>- | 769 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *28* | *КБ26-32-1* | *Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних* | *1 м3* | *3,6* | *2575,70*<br>*2575,70* | -<br>- | *9273* | *9273* | -<br>- | *32,0600*<br>- | *115,42*<br>- |
| 29 | & С114-97-3 варіант 1 | Екструдований пінополістирол | м3 | 3,6 | 5309,55<br>- | -<br>- | 19114 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & С1545-43-14 варіант 1 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 291 | 13,75<br>- | -<br>- | 4001 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *31* | *КБ34-58-1* | *Обклеювання склотканиною стін в один шар* | *100м2* | *0,36* | *2193,65*<br>*2183,30* | *10,35*<br>*3,21* | *790* | *786* | *4*<br>*1* | *29,9000*<br>*0,0399* | *10,76*<br>*0,01* |
| 32 | & С111-1784-1-19 | Сітка скловолокняна | м2 | 36 | 39,69<br>- | -<br>- | 1429 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С111-2011-6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 216 | 19,45<br>- | -<br>- | 4201 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *34* | *КБ15-184-1* | *Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *0,36* | *6948,05*<br>*5965,40* | -<br>- | *2501* | *2148* | -<br>- | *78,7200*<br>- | *28,34*<br>- |
| *35* | *КБ15-184-2 Н1=2* | *Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1* | *100м2* | *0,36* | *7568,03*<br>*7568,03* | -<br>- | *2724* | *2724* | -<br>- | *94,2000*<br>- | *33,91*<br>- |
| 36 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 216 | 16,11<br>- | -<br>- | 3480 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *37* | *КБ15-25-3* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт* | *100м2* | *0,36* | *22868,00*<br>*21820,93* | -<br>- | *8232* | *7856* | -<br>- | *281,2700*<br>- | *101,26*<br>- |
| 38 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex | кг | 140,4 | 45,17<br>- | -<br>- | 6342 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | С111-2001-2 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 17,9 | 150,43<br>- | -<br>- | 2693 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | С111-277 варіант 1 | Плитки керамічні фасадні | м2 | 36,36 | 739,71<br>- | -<br>- | 26896 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С1545-44<br>варіант 1 | Система СВП для укладання плитки | 100шт | 5,18 | 66,61<br>- | -<br>- | 345 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *42* | *КБ10-25-4* | *Установлення відливу металевого з капельником /на рівні з цоколем/* | *100м* | *0,49* | *2648,68*<br>*1993,45* | -<br>- | *1298* | *977* | -<br>- | *27,3000*<br>- | *13,38*<br>- |
| 43 | & С126-3-27 | Металевий відлив з капельником | м | 50,813 | 230,44<br>- | -<br>- | 11709 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *44* | *КБ10-25-4* | *Установлення віконних зливів* | *100м* | *0,23* | *5101,98*<br>*1993,45* | -<br>- | *1173* | *458* | -<br>- | *27,3000*<br>- | *6,28*<br>- |
| 45 | & С126-3-27 | Металевий відлив з капельником | м | 23,851 | 230,44<br>- | -<br>- | 5496 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Обрамлення вікон декоративними елементами | | | | | | | | | |
| *46* | *КБ12-13-2* | *Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.]* | *100м2* | *0,27* | *550,78*<br>*550,78* | -<br>- | *149* | *149* | -<br>- | *7,7400*<br>- | *2,09*<br>- |
| *47* | *КБ9-40-1* | *Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю* | *100м* | *0,3754* | *1621,49*<br>*1588,84* | -<br>- | *609* | *596* | -<br>- | *20,4800*<br>- | *7,69*<br>- |
| 48 | & С126-931-1<br>варіант 1 | Планка жовтого кольору | м | 28 | 251,93<br>- | -<br>- | 7054 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | С1551-21-СП<br>варіант 1 | Кутик оцинкований | м | 3,8 | 93,60<br>- | -<br>- | 356 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 2 | 280,89<br>- | -<br>- | 562 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | & С111-196-1-1А<br>варіант 1 | Герметик силіконовий | л | 0,3 | 1296,60<br>- | -<br>- | 389 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С1555-220<br>варіант 1 | Дюбель 200 мм | 100 шт | 0,6 | 4676,65<br>- | -<br>- | 2806 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | & С111-1478-2<br>варіант 1 | Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору | шт | 250 | 1,98<br>- | -<br>- | 495 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Каркас навісного фасаду | | | | | | | | | |
| *54* | *КБ9-72-1* | *Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]* | *т* | *1,039* | *21478,61*<br>*11697,50* | *6634,36*<br>*1010,73* | *22316* | *12154* | *6893*<br>*1050* | *145,6000*<br>*10,0320* | *151,28*<br>*10,42* |
| 55 | & С113-23-1<br>варіант 1 | Труба профільна 60х20х1,5 мм | т | 1,072 | 65740,17<br>- | -<br>- | 70473 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | С1555-6<br>варіант 2 | Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1,6х22,2 | шт | 20 | 49,06<br>- | -<br>- | 981 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | С111-1776<br>варіант 2 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону | шт | 10 | 807,89<br>- | -<br>- | 8079 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | С111-1776<br>варіант 3 | Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм | шт | 5 | 216,29<br>- | -<br>- | 1081 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *59* | *КБ9-32-1* | *Монтаж рам коробчастого перерізу* | *т* | *1,039* | *5088,24*<br>*2097,96* | *2906,74*<br>*933,17* | *5287* | *2180* | *3020*<br>*970* | *27,3600*<br>*9,1800* | *28,43*<br>*9,54* |
| 60 | С113-2122<br>варіант 1 | Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX | шт | 164 | 259,15<br>- | -<br>- | 42501 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *61* | *КБ13-16-6*<br>*Н1=2* | *Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,92* | *3493,18*<br>*849,50* | *144,23*<br>*7,08* | *3214* | *782* | *133*<br>*7* | *9,5600*<br>*0,0896* | *8,8*<br>*0,08* |
| *62* | *КБ13-26-6*<br>*Н1=2* | *Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази* | *100м2* | *0,92* | *11750,21*<br>*634,66* | *83,71*<br>*4,11* | *10810* | *584* | *77*<br>*4* | *7,2400*<br>*0,0520* | *6,66*<br>*0,05* |
| *63* | *КБ34-60-2* | *Облицювання каркасів стін плитами цементно-стружними ЦСП* | *100м2* | *0,702* | *6680,27*<br>*6629,52* | -<br>- | *4690* | *4654* | -<br>- | *92,0000*<br>- | *64,58*<br>- |
| 64 | С111-698<br>варіант 1 | Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм | 100м2 | 0,76 | 46915,36<br>- | -<br>- | 35656 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | & С111-123-7<br>варіант 1 | Саморізи по металу DIN7504K 5,5х50 з підсиленим сверлом | шт | 2457 | 2,05<br>- | -<br>- | 5037 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *66* | *КБ34-58-1* | *Обклеювання склотканиною стін в один шар* | *100м2* | *0,702* | *2183,30*<br>*2183,30* | -<br>- | *1533* | *1533* | -<br>- | *29,9000*<br>- | *20,99*<br>- |
| 67 | & С111-1784-1-19 | Сітка скловолокняна | м2 | 73,71 | 39,69<br>- | -<br>- | 2926 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | С111-2011-6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 140,4 | 19,45<br>- | -<br>- | 2731 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *69* | *КБ15-183-1* | *Декоративне штукатурення фасадів* | *100м2* | *0,702* | *21781,86*<br>*20280,14* | -<br>- | *15291* | *14237* | -<br>- | *231,3500*<br>- | *162,41*<br>- |
| 70 | С1550-7<br>варіант 1 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 242,19 | 84,88<br>- | -<br>- | 20557 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *71* | *КБ15-158-3* | *Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні* | *100м2* | *0,702* | *741,54*<br>*741,54* | -<br>- | *521* | *521* | -<br>- | *9,2300*<br>- | *6,48*<br>- |
| 72 | & С1633-9ВД1<br>варіант 1 | Фарба фасадна Ceresit CT 48 | кг | 26,68 | 416,96<br>- | -<br>- | 11124 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1690487 | 263618 | 10127<br>2032 | | 3145,06<br>20,1 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1690487 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1416742 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 265650 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 143331 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 376,06 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 46822 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1833818** | | | | |
| | | _ _ _

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

**на Покрівля**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 556,314 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,03865 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 83,595 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Додаткові роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ12-19-1 | *Утеплення покриттів керамзитобетоном* | *м3* | *37,1* | *5276,92* | *180,08* | *195774* | *13493* | *6681* | *5,7400* | *212,95* |
| | | | | | *363,69* | *44,20* | | | *1640* | *0,4774* | *17,71* |
| 2 | КБ12-22-2 Н1=45 | *Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 60 мм (60мм-15мм=45мм-35мм в акті=10мм)* | *100м2* | *2,7428* | *3430,83* | *119,63* | *9410* | *247* | *328* | *1,4000* | *3,84* |
| | | | | | *90,05* | *30,98* | | | *85* | *0,3000* | *0,82* |
| | | Парапети | | | | | | | | | |
| 3 | КБ26-32-1 | *Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів на бітумі стін* | *1 м3* | *6,2* | *5940,64* | - | *36832* | *15969* | - | *32,0600* | *198,77* |
| | | | | | *2575,70* | - | | | - | - | - |
| 4 | С114-4-У варіант 1 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 6,014 | 7128,63 | - | 42872 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *5* | *КБ12-1-5* | *Улаштування примикань покрівель із наплавлюваних матеріалів у три шари* | *100м2* | *0,32* | *3934,30*<br>*2430,53* | *215,33*<br>*55,76* | *1259* | *778* | *69*<br>*18* | *30,9700*<br>*0,5400* | *9,91*<br>*0,17* |
| 6 | С111-861<br>варіант 1 | Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий | м2 | 36,8 | 172,21<br>- | -<br>- | 6337 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С111-860<br>варіант 1 | Євруберойд ЕПП 2,5 | м2 | 72,32 | 171,34<br>- | -<br>- | 12391 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Улаштування накривок парапету | | | | | | | | | |
| *8* | *КР8-26-2* | *Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі* | *100м2* | *0,4224* | *2186,77*<br>*2142,98* | *43,79*<br>*38,92* | *924* | *905* | *19*<br>*16* | *30,9500*<br>*0,5202* | *13,07*<br>*0,22* |
| 9 | С112-25-1<br>варіант 1 | Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм | м | 264 | 59,82<br>- | -<br>- | 15792 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *10* | *КБ11-9-2* | *Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих* | *100м2* | *0,4224* | *625,83*<br>*624,62* | -<br>- | *264* | *264* | -<br>- | *9,1000*<br>- | *3,84*<br>- |
| 11 | С111-696<br>варіант 1 | Плити OSB 12 мм | 100м2 | 0,4308 | 20930,82<br>- | -<br>- | 9017 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *12* | *КБ12-21-1* | *ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим* | *100м2* | *0,4224* | *514,79*<br>*514,79* | -<br>- | *217* | *217* | -<br>- | *7,0500*<br>- | *2,98*<br>- |
| 13 | & С111-113-1<br>варіант 1 | Праймер бітумний | л | 10,56 | 68,88<br>- | -<br>- | 727 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *14* | *КР8-31-1* | *Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок* | *100м2* | *0,4224* | *485,38*<br>*485,38* | -<br>- | *205* | *205* | -<br>- | *7,1400*<br>- | *3,02*<br>- |
| 15 | С111-856<br>варіант 2 | Гідробарьєр | м2 | 46,46 | 40,60<br>- | -<br>- | 1886 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С111-69-5<br>варіант 1 | Дюбель-шуруп 6х60 нейлон | шт | 640 | 1,89<br>- | -<br>- | 1210 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С1-180-2 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 640 | 0,69<br>- | -<br>- | 442 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *КБ12-15-1* | *Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі* | *100м2* | *0,4224* | *9611,55*<br>*9450,05* | *161,50*<br>*41,82* | *4060* | *3992* | *68*<br>*18* | *132,8000*<br>*0,4050* | *56,09*<br>*0,17* |
| 19 | & С121-229-27 | Накривка парапету покриття поліестр | м2 | 42,24 | 425,09<br>- | -<br>- | 17956 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С188888-8-1<br>варіант 1 | Саморіз покрівельний (RAL) | шт | 760 | 1,81<br>- | -<br>- | 1376 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С1551-11-СП<br>варіант 1 | Закльопки (RAL) | шт | 170 | 1,22<br>- | -<br>- | 207 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | & С1632-102-2 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий (RAL) | флакон | 8 | 516,91<br>- | -<br>- | 4135 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | *КБ21-9-2* | *Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок* | *100м* | *0,12* | *1276,90*<br>*1276,90* | -<br>- | *153* | *153* | -<br>- | *17,7200*<br>- | *2,13*<br>- |
| 24 | & С1545-194-ПН | Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м | шт | 2 | 3150,63<br>- | -<br>- | 6301 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | *КБ19-12-1* | *Установлення головки повітряної* | *шт* | *2* | *77,13*<br>*77,13* | -<br>- | *154* | *154* | -<br>- | *0,9600*<br>- | *1,92*<br>- |
| 26 | & С1115-803-1-К варіант 1 | Аератор | шт | 2 | 336,99<br>- | -<br>- | 674 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | *КБ12-9-1* | *Улаштування деформаційних швів* | *100м* | *0,2592* | *82583,31*<br>*8977,33* | *275,15*<br>*71,25* | *21406* | *2327* | *71*<br>*18* | *114,3900*<br>*0,6900* | *29,65*<br>*0,18* |
| 28 | С111-861 варіант 1 | Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий | м2 | 30,12 | 172,21<br>- | -<br>- | 5187 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | С111-860 варіант 1 | Євруберойд ЕПП 2,5 | м2 | 59,3 | 171,34<br>- | -<br>- | 10160 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Огородження покрівель | | | | | | | | | |
| 30 | *КБ9-75-2* | *Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.* | *т* | *1,271* | *21278,94*<br>*13812,48* | *4637,28*<br>*141,44* | *27046* | *17556* | *5894*<br>*180* | *176,0000*<br>*1,7680* | *223,7*<br>*2,25* |
| 31 | & С113-23-1 варіант 2 | Труби сталеві 50х30х2 мм | т | 0,34 | 44556,22<br>- | -<br>- | 15149 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | С124-7 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 0,391 | 42851,56<br>- | -<br>- | 16755 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С1110-169 варіант 1 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 0,616 | 45533,61<br>- | -<br>- | 28049 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | С111-1904 варіант 4 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 130 | 39,38<br>- | -<br>- | 5119 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | *КБ13-16-6 Н1=2* | *Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,2747* | *3493,18*<br>*849,50* | *144,23*<br>*7,08* | *960* | *233* | *40*<br>*2* | *9,5600*<br>*0,0896* | *2,63*<br>*0,02* |
| 36 | *КБ13-26-6 Н1=2* | *Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази* | *100м2* | *0,2747* | *11750,21*<br>*634,66* | *83,71*<br>*4,11* | *3228* | *174* | *23*<br>*1* | *7,2400*<br>*0,0520* | *1,99*<br>*0,01* |
| 37 | *КБ12-17-1* | *Обгородження покрівель перилами* | *100 м* | *0,648* | *1702,07*<br>*1241,86* | *212,51*<br>*39,70* | *1103* | *805* | *138*<br>*26* | *16,8000*<br>*0,3916* | *10,89*<br>*0,25* |
| 38 | *КБ46-26-1* | *Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм* | *100шт* | *1,3* | *10650,02*<br>*6368,70* | *3896,08*<br>*3245,95* | *13845* | *8279* | *5065*<br>*4220* | *74,7500*<br>*42,8340* | *97,18*<br>*55,68* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | КБ46-26-17<br>Н1=8 | Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини<br>свердління кільцевими алмазними<br>свердлами з застосуванням<br>охолоджувальної рідини /води/ в<br>залізобетонних конструкціях<br>горизонтальних отворів | 100шт | -1,3 | 1450,29<br>811,10 | 498,01<br>414,91 | -1885 | -1054 | -647<br>-539 | 9,5200<br>5,4752 | -12,38<br>-7,12 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 516697 | 64697 | 17749<br>5685 | | 862,18<br>70,36 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 516697 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 434251 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 70382 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 39617 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 106,11 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 13213 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **556314** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **556314** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 516697 | 64697 | 17749<br>5685 | | 862,18<br>70,36 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 516697 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 434251 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 70382 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 39617 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 106,11 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 13213 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **556314** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **556314** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1038,65** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **83595** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029

**на електротехнічні рішення**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 15,254 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,06744 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 5,268 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,2 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Електромонтажні вироби та матеріали** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ21-2-2 | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | 100м | 0,25 | 6110,09<br>3343,58 | 1184,83<br>403,79 | 1528 | 836 | 296<br>101 | 46,4000<br>4,8230 | 11,6<br>1,21 |
| 2 | КБ21-2-3 | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | 100м | 0,25 | 6971,85<br>3444,47 | 1407,54<br>474,02 | 1743 | 861 | 352<br>119 | 47,8000<br>5,6240 | 11,95<br>1,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3* | *КБ21-2-1* | *Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* | *100м* | *0,6* | *3096,64*<br>*3050,30* | -<br>- | *1858* | *1830* | -<br>- | *42,3300*<br>- | *25,4*<br>- |
| 4 | С113-2125<br>варіант 2 | Труба гофрована діаметром 32 мм | м | 25,25 | 25,98<br>- | -<br>- | 656 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С113-2125<br>варіант 3 | Труба гофрована діаметром 50 мм | м | 25,25 | 36,79<br>- | -<br>- | 929 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С113-2125<br>варіант 4 | Труба гофрована діаметром 25 мм | м | 60,6 | 17,41<br>- | -<br>- | 1055 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *7* | *КБ21-14-1* | *Прокладання лотків* | *100м* | *0,21* | *3705,04*<br>*3705,04* | -<br>- | *778* | *778* | -<br>- | *47,2100*<br>- | *9,91*<br>- |
| 8 | & С1526-1-1<br>варіант 5 | Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою | м | 21 | 155,13<br>- | -<br>- | 3258 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С113-2422<br>варіант 1 | Комплект кріплення | шт | 1 | 1007,48<br>- | -<br>- | 1007 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 12812 | 4305 | 648<br>220 | | 58,86<br>2,62 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 12812 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 7859 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4525 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2442 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,96 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 743 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **15254** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **15254** | | | | |
| | | **Розділ 2. Світлотехнічне обладнання** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **-** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 12812 | 4305 | 648<br>220 | | 58,86<br>2,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 12812 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 7859 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4525 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2442 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,96 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 743 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **15254** | | | | |
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031

**на слабострумкі мережі (обв'язка апаратів)**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 133,578 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,36994 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 30,649 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,7 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) (обв'язка апаратів І черга). Матеріали** | | | | | | | | | |
| 1 | С113-1439-1 варіант 1 | Лоток перфорований з кришкою 50х200х3000х0,55 | м | 63 | 225,37<br>- | -<br>- | 14198 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2 | С113-1568 варіант 1 | Кут СРО 90 горизонтальний 200х50 | шт | 8 | 373,54<br>- | -<br>- | 2988 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | С113-1570 варіант 1 | Кут CD 90 зовнішній вертикальний 200х50 | шт | 3 | 456,71<br>- | -<br>- | 1370 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | С1515-25 варіант 1 | Щиток ШМР-Н-12 | шт | 1 | 290,55<br>- | -<br>- | 291 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | 1503-2001 варіант 1 | Автоматичний вимикач на 3 фази PLHT-C100/3 Eaton | шт | 1 | 5891,99<br>- | -<br>- | 5892 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1504-1001<br>варіант 1 | Незалежний розчіплювач ZP-ASA/230, 220В, PL PFL ZP-A Z-MS, 248439, Eaton | шт | 1 | 801,54<br>- | -<br>- | 802 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | 15092-3282<br>варіант 1 | Кабель ВВГнг 4*25 | 1000м | 0,011 | 537585,24<br>- | -<br>- | 5913 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | 15092-3143<br>варіант 1 | Кабель ВВГнг 2*1,5 | 1000м | 0,087 | 31414,44<br>- | -<br>- | 2733 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | 15092-3152<br>варіант 1 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | 1000м | 0,11 | 40683,61<br>- | -<br>- | 4475 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | 15092-3141<br>варіант 1 | Кабель ВВГНг 4*1,5 | 1000м | 0,075 | 41609,87<br>- | -<br>- | 3121 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | 15092-1011<br>варіант 1 | Кабель FTP 4x2x0.51 Cat 6e | 1000м | 0,125 | 18831,88<br>- | -<br>- | 2354 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | 15097-1011<br>варіант 1 | ВО кабель універс., U-BQ(ZN)BH 8G50 OM3, ClearCurve, монотуб, діел. зах., LSZH/FRNC (Cca), FREEDM Gel-Free, Corning | 1000м | 0,02 | 81960,86<br>- | -<br>- | 1639 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | C113-1439-5<br>варіант 1 | Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09110 BA | м | 56 | 110,69<br>- | -<br>- | 6199 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | C113-1439-4<br>варіант 1 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм | м | 268 | 18,37<br>- | -<br>- | 4923 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | C113-1439-3<br>варіант 1 | Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09040 BA | м | 35 | 29,70<br>- | -<br>- | 1040 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | 1504-4014<br>варіант 1 | Пост одномісний "Аварійний Стоп" 2. 5A(220V) 1NC IP54 грибок [A0140020010] XAL-J174 АСКО | шт | 4 | 139,61<br>- | -<br>- | 558 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | 1504-4015<br>варіант 1 | Кнопка аварійного відключення 40мм 660В 10А 1NO+1NC з фіксацією грибок | шт | 1 | 156,81<br>- | -<br>- | 157 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | C1512-1<br>варіант 5 | Коробка розподільча АСКО 400x350x120 | шт | 1 | 966,40<br>- | -<br>- | 966 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | C1512-2<br>варіант 1 | Розподільча коробка 100*100 мм | шт | 1 | 160,60<br>- | -<br>- | 161 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | C1512-3<br>варіант 1 | Коробка установча | шт | 1 | 12,70<br>- | -<br>- | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | C113-2107<br>варіант 1 | Розетка накладная RJ45 кат 5e UTP Forix | шт | 5 | 376,44<br>- | -<br>- | 1882 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | C113-2107<br>варіант 2 | Розетка Legrand Forix 2К +3 без шторок Біла | шт | 8 | 121,44<br>- | -<br>- | 972 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | C1547-6<br>варіант 1 | Вимикач Legrand Forix білий одноклавішний | шт | 1 | 104,72<br>- | -<br>- | 105 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | C1547-4<br>варіант 2 | Сигнальний світильник ДТУ 07С с -9-023 | шт | 2 | 2371,81<br>- | -<br>- | 4744 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | C111-1785<br>варіант 1 | Тримач кабелю 25мм , UDF25, Baks | шт | 500 | 23,59<br>- | -<br>- | 11795 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С111-1786<br>варіант 1 | Хомут трубный с гайкой м8 1 ?"(42-47) | шт | 15 | 21,94<br>- | -<br>- | 329 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С113-1439-9<br>варіант 1 | Профіль монтажний PSL, 3м, 1,5мм | м | 9 | 172,04<br>- | -<br>- | 1548 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | С1545-119-1<br>варіант 1 | Шпилька М8 1м | шт | 9 | 23,59<br>- | -<br>- | 212 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 81380 | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 81380<br><br>81380<br>**81380** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **81380** | | | | |
| | | **Відділ 1. Структурована кабельна система (СКС) (обв'язка апаратів І черга). Виконання робіт** | | | | | | | | | |
| *29* | *КМ8-395-2* | *Лоток по установлених конструкціях* | *100 м* | *0,63* | *4839,00*<br>*3698,76* | *201,66*<br>*72,18* | *3049* | *2330* | *127*<br>*45* | *47,1300*<br>*0,9198* | *29,69*<br>*0,58* |
| *30* | *КМ8-599-1* | *Щиток , що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг* | *шт* | *1* | *666,79*<br>*264,96* | *2,76*<br>*0,99* | *667* | *265* | *3*<br>*1* | *3,2000*<br>*0,0126* | *3,2*<br>*0,01* |
| 31 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 2 | 138,15<br>132,48 | 2,76<br>0,99 | 276 | 265 | 6<br>2 | 1,6000<br>0,0126 | 3,2<br>0,03 |
| 32 | КМ10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 5 | 149,59<br>128,54 | -<br>- | 748 | 643 | -<br>- | 1,6000<br>- | 8<br>- |
| *33* | *КМ8-591-2* | *Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці* | *100 шт* | *0,01* | *6558,64*<br>*3841,92* | *54,45*<br>*6,43* | *66* | *38* | *1*<br>- | *46,4000*<br>*0,0906* | *0,46*<br>- |
| *34* | *КМ8-591-10* | *Розетка штепсельна напівгерметична та герметична* | *100 шт* | *0,13* | *11305,20*<br>*9008,64* | *49,72*<br>*17,80* | *1470* | *1171* | *6*<br>*2* | *108,8000*<br>*0,2268* | *14,14*<br>*0,03* |
| 35 | КМ8-593-6 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | 100 шт | 0,02 | 16826,97<br>9273,60 | 1997,65<br>530,54 | 337 | 185 | 40<br>11 | 112,0000<br>5,8533 | 2,24<br>0,12 |
| *36* | *КМ8-409-6* | *Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм* | *100 м* | *2,68* | *3474,00*<br>*2010,62* | -<br>- | *9310* | *5388* | -<br>- | *27,2000*<br>- | *72,9*<br>- |
| *37* | *КМ8-409-7* | *Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм* | *100 м* | *0,35* | *3585,06*<br>*2247,17* | -<br>- | *1255* | *787* | -<br>- | *30,4000*<br>- | *10,64*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *38* | *КМ8-409-8* | *Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 63 мм* | *100 м* | *0,56* | *3825,67*<br>*2483,71* | *-*<br>*-* | *2142* | *1391* | *-*<br>*-* | *33,6000*<br>*-* | *18,82*<br>*-* |
| *39* | *КМ8-401-1* | *Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами* | *100 м* | *1,1* | *7996,37*<br>*5524,99* | *-*<br>*-* | *8796* | *6077* | *-*<br>*-* | *70,4000*<br>*-* | *77,44*<br>*-* |
| *40* | *КМ8-412-2* | *Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2* | *100 м* | *2,87* | *922,35*<br>*753,41* | *-*<br>*-* | *2647* | *2162* | *-*<br>*-* | *9,6000*<br>*-* | *27,55*<br>*-* |
| *41* | *КМ8-412-6* | *Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2* | *100 м* | *0,11* | *2607,97*<br>*2009,09* | *-*<br>*-* | *287* | *221* | *-*<br>*-* | *25,6000*<br>*-* | *2,82*<br>*-* |
| 42 | КБ46-26-13 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 1200 мм, діаметром 110 мм | 100шт | 0,02 | 361268,18<br>261478,80 | 16362,23<br>10628,43 | 7225 | 5230 | 327<br>213 | 3069,0000<br>138,9246 | 61,38<br>2,78 |
| | | Разом прямі витрати по відділу 1 | | | | | 38275 | 26153 | 510<br>274 | | 332,48<br>3,55 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 38275 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 11612 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 26427 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 13923 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 33,91 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4222 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **52198** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 13923 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 33,91 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4222 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **133578** | | | | |
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038

**на Інші додаткові роботи**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 60,177 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,10053 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 8,249 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,6 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Влаштування приямку в монолітних конструкціях під дверні блоки** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ46-68-1* | *Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм* | *1 м різ.* | *9,38* | *2039,99*<br>*105,33* | *96,79*<br>*1,93* | *19135* | *988* | *908*<br>*18* | *1,3900*<br>*0,0209* | *13,04*<br>*0,2* |
| *2* | *КБ46-68-2 К=20* | *Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (додається 200 мм до 300 мм глибини)* | *1 м різ.* | *9,38* | *1951,30*<br>*59,11* | *54,32*<br>*1,08* | *18303* | *554* | *510*<br>*10* | *0,7800*<br>*0,0117* | *7,32*<br>*0,11* |
| *3* | *КБ46-34-3* | *Розбирання фундаментів залізобетонних* | *м3* | *0,95* | *2945,98*<br>*2750,81* | *195,17*<br>*39,80* | *2799* | *2613* | *186*<br>*38* | *36,3000*<br>*0,4280* | *34,49*<br>*0,41* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 2,3 | 105,62 | - | 243 | 243 | - | 1,6300 | 3,75 |
| | | | | | 105,62 | - | | | - | - | - |
| 5 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 2,3 | 277,55 | 277,55 | 638 | - | 638 | - | - |
| | | | | | - | 36,52 | | | 84 | 0,4110 | 0,95 |
| *6* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,0027* | *28311,15* | *2455,11* | *76* | *28* | *7* | *150,7000* | *0,41* |
| | | | | | *10244,59* | *960,47* | | | *3* | *10,6641* | *0,03* |
| 7 | С1424-11608 варіант 3 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 | м3 | 0,28 | 3100,00 | - | 868 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *8* | *КБ6-3-4* | *Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3* | *100м3* | *0,0117* | *67336,02* | *392,76* | *788* | *424* | *5* | *489,9200* | *5,73* |
| | | | | | *36214,89* | *14,40* | | | - | *0,1800* | - |
| 9 | С1424-11612 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 1,2 | 4032,46 | - | 4839 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | С111-797 варіант 6 | Арматура д. 8 класу А240С | т | 0,03 | 41745,54 | - | 1252 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | С111-797 варіант 8 | Арматура д. 12 класу А500С | т | 0,028 | 42851,56 | - | 1200 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 50141 | 4850 | 2254 | | 64,74 |
| | | | | | | | | | 153 | | 1,7 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 50141 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 43037 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5003 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2887 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,97 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 993 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **53028** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С124-7<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 0,031 | 42851,56<br>- | -<br>- | 1328 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С1110-169<br>варіант 1 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 0,008 | 45533,61<br>- | -<br>- | 364 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *16* | *КБ9-29-1* | *Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею* | *т* | *0,058* | *9210,27*<br>*3628,92* | *4780,97*<br>*1471,78* | *534* | *210* | *277*<br>*85* | *46,2400*<br>*14,5305* | *2,68*<br>*0,84* |
| 17 | & С115-127-1<br>варіант 1 | Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм | шт | 4 | 30,67<br>- | -<br>- | 123 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С111-1904<br>варіант 4 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 8 | 39,38<br>- | -<br>- | 315 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ13-16-6*<br>*Н1=2* | *Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,024* | *3493,18*<br>*849,50* | *144,23*<br>*7,08* | *84* | *20* | *3*<br>- | *9,5600*<br>*0,0896* | *0,23*<br>- |
| *20* | *КБ13-26-6*<br>*Н1=2* | *Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази* | *100м2* | *0,024* | *11750,21*<br>*634,66* | *83,71*<br>*4,11* | *282* | *15* | *2*<br>- | *7,2400*<br>*0,0520* | *0,17*<br>- |
| *21* | *КБ46-26-1* | *Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм* | *100шт* | *0,08* | *10650,02*<br>*6368,70* | *3896,08*<br>*3245,95* | *852* | *509* | *312*<br>*260* | *74,7500*<br>*42,8340* | *5,98*<br>*3,43* |
| 22 | КБ46-26-17<br>Н1=9 | Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів | 100шт | -0,08 | 1631,58<br>912,49 | 560,26<br>466,77 | -131 | -73 | -45<br>-37 | 10,7100<br>6,1596 | -0,86<br>-0,49 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 6102 | 1576 | 887<br>328 | | 19,34<br>3,99 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 6102 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3639 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1904 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1047 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,79 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 349 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **7149** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 56243 | 6426 | 3141 | | 84,08 |
| | | | | | | | | | 481 | | 5,69 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 56243 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 46676 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 6907 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3934 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 10,76 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1342 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **60177** | | | | |
| | | _ _ _

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

**ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01**

на будівництво : Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Зовнішня каналізація. І ЧЕРГА

| | |
|---|---|
| Кошторисна вартість об`єкта | 15,582 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,02429 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 2,045 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 06-01-01 | **Залишки** на винос мережі НВК з котловану. | 15,582 | - | 15,582 | 0,02429 | 2,045 | - |
| | | Разом по розділу: | 15,582 | - | 15,582 | 0,02429 | 2,045 | - |
| | | Всього: | 15,582 | - | 15,582 | 0,02429 | 2,045 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____ *[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____ *[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ *[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**

**до об`єктного кошторису № 06-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| | **Залишки** | | | | | | | | |
| 06-01-01 | винос мережі НВК з котловану. | 0,01814<br>1,375 | -<br>- | 0,00406<br>0,41 | -<br>- | -<br>- | 0,02220<br>1,785 | 0,00209<br>0,26 | 0,02429<br>2,045 |
| | Разом по розділу: | 0,01814<br>1,375 | -<br>- | 0,00406<br>0,41 | -<br>- | -<br>- | 0,02220<br>1,785 | 0,00209<br>0,26 | 0,02429<br>2,045 |
| | Разом : | 0,01814<br>1,375 | -<br>- | 0,00406<br>0,41 | -<br>- | -<br>- | 0,02220<br>1,785 | 0,00209<br>0,26 | 0,02429<br>2,045 |

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

## Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

**на винос мережі НВК з котловану.**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Зовнішня каналізація. І ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 15,582 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,02429 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 2,045 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань:<br>Узагальнений код визначення виду робіт=8 | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Демонтажні роботи** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | - | - | —-— - | | —-— - |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | - | | | | |
| | | **Розділ 2. Монтажні роботи** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *КБ23-13-3* | *Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах* | *10м3* | *0,09* | *50249,77*<br>*15277,25* | *17376,51*<br>*4558,67* | *4522* | *1375* | *1564*<br>*410* | *201,6000*<br>*45,1454* | *18,14*<br>*4,06* |
| 2 | К585521-Л001 варіант 1 С1415-8020 | Кільця КС10.6 залізобетонні | шт | 2 | 1355,64<br>- | -<br>- | 2711 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | К585521-Л041 варіант 1 С1415-7976 | Плити покриття 1ПП10-2 залізобетонні | шт | 1 | 2010,57<br>- | -<br>- | 2011 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | К585521-Л050 варіант 1 С1415-7976 | Плити днищ ПН10 залізобетонні | шт | 1 | 2187,59<br>- | -<br>- | 2188 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | К585521-Л052 варіант 1 С1415-7976 | Кільця опорні КО6 залізобетонні | шт | 1 | 461,83<br>- | -<br>- | 462 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С113-753 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 1 | 2342,75<br>- | -<br>- | 2343 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С111-1789 | Скоби ходові | кг | 9,02 | 50,12<br>- | -<br>- | 452 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 14689 | 1375 | 1564<br>410 | | 18,14<br>4,06 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 14689 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 11750 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1785 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 893 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,09 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 260 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **15582** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **15582** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 14689 | 1375 | 1564<br>410 | | 18,14<br>4,06 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 14689 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 11750 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1785 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 893 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,09 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 260 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **15582** | | | | |
| | | _ _ _

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

**ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01**

на будівництво : Тимчасові будівлі та споруди. І ЧЕРГА

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість об`єкта | 244,766 | тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,24721 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 20,847 | тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | | |
| Будівельні обсяги | | |

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 08-01-01 | **Залишки**<br>на Влаштування тимчасових споруд | 244,766 | - | 244,766 | 0,24721 | 20,847 | - |
| | | Разом по розділу: | 244,766 | - | 244,766 | 0,24721 | 20,847 | - |
| | | Всього: | 244,766 | - | 244,766 | 0,24721 | 20,847 | - |
| | | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | - | - | 22,304 | - | - | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____ *[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____ *[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ *[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**

**до об`єктного кошторису № 08-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| | **Залишки** | | | | | | | | |
| 08-01-01 | Влаштування тимчасових споруд | 0,05431<br>3,644 | 0,10277<br>7,507 | 0,06447<br>6,503 | -<br>- | -<br>- | 0,22155<br>17,654 | 0,02566<br>3,193 | 0,24721<br>20,847 |
| | Разом по розділу: | 0,05431<br>3,644 | 0,10277<br>7,507 | 0,06447<br>6,503 | -<br>- | -<br>- | 0,22155<br>17,654 | 0,02566<br>3,193 | 0,24721<br>20,847 |
| | Разом : | 0,05431<br>3,644 | 0,10277<br>7,507 | 0,06447<br>6,503 | -<br>- | -<br>- | 0,22155<br>17,654 | 0,02566<br>3,193 | 0,24721<br>20,847 |

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

Коригування І черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

**на Влаштування тимчасових споруд**

**Тимчасові будівлі та споруди. І ЧЕРГА**

Основа:

креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 244,766 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,24721 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 20,847 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,504 | 44630,90<br>946,08 | 41918,22<br>6829,56 | 22494 | 477 | 21127<br>3442 | 14,6000<br>66,8696 | 7,36<br>33,7 |
| 2 | *КБ27-12-1* | *Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером* | *100м3* | *0,8064* | *79249,93*<br>*1023,37* | *7562,56*<br>*982,21* | *63907* | *825* | *6098*<br>*792* | *14,7800*<br>*9,3659* | *11,92*<br>*7,55* |
| 3 | *КБ27-13-1* | *Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см* | *1000м2* | *0,504* | *18793,99*<br>*2217,76* | *16576,23*<br>*3026,11* | *9472* | *1118* | *8354*<br>*1525* | *32,0300*<br>*30,7883* | *16,14*<br>*15,52* |
| 4 | С1421-9452 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 7,56 | 1358,42<br>- | -<br>- | 10270 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 95,256 | 1062,47<br>- | -<br>- | 101207 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | КБ27-67-2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | 100 м3 | 1,02816 | 5195,98<br>1190,38 | 4005,60<br>714,03 | 5342 | 1224 | 4118<br>734 | 18,3700<br>7,3821 | 18,89<br>7,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С1421-9452 (зворотні матеріали) | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали) | м3 | 7,56 | 233,50<br>- | -<br>- | 1765 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С1421-9454 (зворотні матеріали) | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали) | м3 | 95,256 | 137,25<br>- | -<br>- | 13074 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *9* | *КБ21-2-1* | *Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* | *100м* | *1,07* | *3096,64*<br>*3050,30* | -<br>- | *3313* | *3264* | -<br>- | *42,3300*<br>- | *45,29*<br>- |
| 10 | С113-2125 варіант 1 | Труба гофрована діаметром 16мм | м | 108,07 | 6,84<br>- | -<br>- | 739 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *11* | *КБ21-2-1 к дем.=0,6* | *(Демонтаж) Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* | *100м* | *1,07* | *1857,98*<br>*1830,18* | -<br>- | *1988* | *1958* | -<br>- | *25,3980*<br>- | *27,18*<br>- |
| 12 | С113-2125 варіант 1 (зворотні матеріали) | Труба гофрована діаметром 25 мм (зворотні матеріали) | м | 108,07 | 9,00<br>- | -<br>- | 973 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *13* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *1,07* | *908,29*<br>*879,13* | -<br>- | *972* | *941* | -<br>- | *12,2000*<br>- | *13,05*<br>- |
| 14 | & 15092-1011-1 варіант 3 | Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2 | 1000м | 0,10914 | 72114,70<br>- | -<br>- | 7871 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *15* | *КБ21-4-3 к дем.=0,6* | *(Демонтаж) Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *1,07* | *530,95*<br>*527,48* | -<br>- | *568* | *564* | -<br>- | *7,3200*<br>- | *7,83*<br>- |
| 16 | & 15092-1011-1 варіант 1 (зворотні матеріали) | Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2 | 1000м | 0,10914 | 33500,00<br>- | -<br>- | 3656 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *17* | *КБ21-17-4* | *Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах* | *100шт* | *0,04* | *15000,51*<br>*12983,04* | -<br>- | *600* | *519* | -<br>- | *156,8000*<br>- | *6,27*<br>- |
| 18 | 1507-1101 варіант 1 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 4 | 1447,03<br>- | -<br>- | 5788 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ21-17-12 к дем.=0,6* | *(Демонтаж) Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.* | *100шт* | *0,04* | *7531,08*<br>*6518,02* | *961,24*<br>*253,04* | *301* | *261* | *38*<br>*10* | *78,7200*<br>*2,7580* | *3,15*<br>*0,11* |
| 20 | 1507-1101 варіант 2 (зворотні матеріали) | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 4 | 709,02<br>- | -<br>- | 2836 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 234832 | 11151 | 39735<br>6503 | | 157,08<br>64,47 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 234832 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 183946 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 17654 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 9934 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 25,66 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3193 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **244766** | | | | |
| | | Вартість зворотних матеріалів, грн. | | | | | 22304 | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **244766** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **247,21** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **20847** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

## Підсумкова відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | | Обґрунтування ціни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транс-портна складова, грн. | заготі-вельно-складські витрати, грн. | |
| | | | | | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 8231,03 | 79,68 | | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 4,0 | | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 1396,88 | 80,39 | | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 4,0 | | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 306,71 | 87,62 | | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,5 | | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 12,67 | 88,86 | | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 177,02 | 107,82 | | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: | | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 1141,54 | 124,50 | | | | |
| 9.2 | | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | 221,55 | | | | | |
| | | коштів на виконання будівельних робіт: | | | | | | | |
| 9.3 | | у зимовий період | люд.год | - | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | | у літній період | люд.год | - | | | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 11487,4 | | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 4,0 | | | | | |
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | | |
| 10 | КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 21,1774752 | 965,74<br>20451,93 | | | | |
| 11 | КБМ212-203 | Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.] | маш. год | 1,31544 | 1234,97<br>1624,53 | | | | |
| 12 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 0,8729 | 276,24<br>241,13 | | | | |
| 13 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 2,740118 | 345,16<br>945,78 | | | | |
| 14 | КБМ201-13 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 0,62377 | 366,07<br>228,34 | | | | |
| 15 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 6,101034 | 489,95<br>2989,20 | | | | |
| 16 | КБМ234-201 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 6,982827 | 12,99<br>90,71 | | | | |
| 17 | КБМ207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 13,74913775 | 548,36<br>7539,48 | | | | |
| 18 | КБМ207-150 | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] | маш. год | 1,008 | 855,74<br>862,59 | | | | |
| 19 | КБМ233-261 | Верстат трубозгинальний гідравлічний | маш. год | 2,397394 | 17,18<br>41,19 | | | | |
| 20 | КБМ233-1002 | Верстати свердлильні | маш. год | 7,268603 | 5,44<br>39,54 | | | | |
| 21 | КБМ206-248 | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3 | маш. год | 5,43816 | 721,18<br>3921,89 | | | | |
| 22 | КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 1,6973599 | 414,91<br>704,25 | | | | |
| 23 | КБМ204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш. год | 0,04712 | 54,27<br>2,56 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 5,221355 | 308,06<br>1608,49 | | | | |
| 25 | КБМ205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 7,298274 | 51,4<br>375,13 | | | | |
| 26 | КБМ212-701 | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т | маш. год | 0,82152 | 58,3<br>47,89 | | | | |
| 27 | КБМ212-906 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 1,04832 | 432,76<br>453,67 | | | | |
| 28 | КБМ212-907 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 7,00056 | 543,04<br>3801,58 | | | | |
| 29 | КБМ212-931 | Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т | маш. год | 2,612736 | 1182<br>3088,25 | | | | |
| 30 | КБМ212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 0,870912 | 932,93<br>812,50 | | | | |
| 31 | КБМ202-970 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,215424 | 85,86<br>18,50 | | | | |
| 32 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 1,245472 | 296,18<br>368,88 | | | | |
| 33 | КБМ202-129 | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 25,914429 | 352,24<br>9128,10 | | | | |
| 34 | КБМ202-403 | Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т | маш. год | 0,07429 | 492,25<br>36,57 | | | | |
| 35 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 9,075649 | 616,42<br>5594,41 | | | | |
| 36 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 0,10764 | 600,86<br>64,68 | | | | |
| 37 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 16,57071 | 598,15<br>9911,77 | | | | |
| 38 | КБМ202-1143 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т | маш. год | 0,3769458 | 781,25<br>294,49 | | | | |
| 39 | КБМ202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш. год | 24,3540456 | 536,76<br>13072,28 | | | | |
| 40 | КБМ202-1244 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 7,01582 | 625,13<br>4385,80 | | | | |
| 41 | КБМ216-401 | Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м | маш. год | 2,609425 | 528,78<br>1379,81 | | | | |
| 42 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 4,929955 | 761,55<br>3754,41 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 23,0617 | 6,01<br>138,60 | | | | |
| 44 | КБМ233-803-П1 | Молотки відбійні електричні легкі | маш. год | 22,98788 | 9,12<br>209,65 | | | | |
| 45 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 8,77 | 5,39<br>47,27 | | | | |
| 46 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,116 | 355,78<br>41,27 | | | | |
| 47 | КБМ233-605 | Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS | маш. год | 25,46635 | 139,27<br>3546,70 | | | | |
| 48 | КБМ204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 106,973302 | 107,54<br>11503,91 | | | | |
| 49 | КБМ203-901 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м | маш. год | 1,25 | 123,46<br>154,33 | | | | |
| 50 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0,530739 | 108,01<br>57,33 | | | | |
| 51 | КБМ233-345 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 4,733026 | 97,78<br>462,80 | | | | |
| 52 | КБМ207-316 | Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3 | маш. год | 0,94752 | 545,25<br>516,64 | | | | |
| 53 | КБМ201-311 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 2,0357568 | 514,64<br>1047,68 | | | | |
| 54 | КБМ201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 1,01808 | 596,59<br>607,38 | | | | |
| 55 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 103,2607946 | 43,64<br>4506,30 | | | | |
| 56 | КБМ204-2900 | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] | маш. год | 1,2 | 16,73<br>20,08 | | | | |
| 57 | КБМ233-325 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм | маш. год | 92,741 | 107,33<br>9953,89 | | | | |
| 58 | КБМ204-1201 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц | маш. год | 1,1 | 118,7<br>130,57 | | | | |
| 59 | КБМ233-1681 | Щітки дорожні навісні на базі трактора | маш. год | 0,9664704 | 434,14<br>419,58 | | | | |
| 60 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 27,421 | 253,91<br>6962,47 | | | | |
| 61 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 3,39 | 277,55<br>940,89 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Разом по розділу II** | **грн.** | | **139147,67** | | | | |
| | | **в тому числі енергоносії:** | | | | | | | |
| | | Бензин | кг | 56,368 | | | | | |
| | | Дизельне паливо | кг | 855,732 | | | | | |
| | | Електроенергія | кВт-год | 2865,844 | | | | | |
| | | Стиснене повітря | м3 | 607,761 | | | | | |
| | | Мастильні матеріали | кг | 71,942 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 13,81 | | | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | | |
| 62 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 17,738435 | | | | | |
| 63 | КБМ211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 8,701082 | | | | | |
| 64 | КБМ211-102 | Бадді, місткість 4 м3 | маш. год | 13,41504 | | | | | |
| 65 | КБМ270-117 | Вібратори глибинні | маш. год | 12,345435 | | | | | |
| 66 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 8,780934 | | | | | |
| 67 | КБМ203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 0,10488 | | | | | |
| 68 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 126,360494 | | | | | |
| 69 | КБМ270-108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 5,952 | | | | | |
| 70 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 0,04814 | | | | | |
| 71 | КБМ203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 3,7128 | | | | | |
| 72 | КБМ203-303 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 19,296 | | | | | |
| 73 | КБМ233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 2,107367 | | | | | |
| 74 | КБМ233-900 | Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] | маш. год | 0,193986 | | | | | |
| 75 | КБМ270-224 | Пальник газопламеневий | маш. год | 3,6416 | | | | | |
| 76 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 50,4108 | | | | | |
| 77 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 149,33623 | | | | | |
| 78 | КБМ270-90 | Пилка дискова електрична | маш. год | 15,703272 | | | | | |
| 79 | КБМ270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 6,457986 | | | | | |
| 80 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 32,66462 | | | | | |
| 81 | КБМ209-1400 | Розпушувачі причіпні [без трактора] | маш. год | 1,1398464 | | | | | |
| 82 | КБМ270-250 | Станок для різання керамічної плитки | маш. год | 18,5645 | | | | | |
| 83 | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 43,1528596 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 2,334115 | | | | | |
| 85 | КБМ270-124 | Установки для зварювання поліетиленової плівки | маш. год | 6,8256 | | | | | |
| 86 | КБМ270-126 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 37,615965 | | | | | |
| 87 | КБМ205-920 | Фен для зварювання поліетиленових листів | маш. год | 15,127778 | | | | | |
| 88 | КБМ270-119 | Шуруповерти | маш. год | 19,35193 | | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | | |
| 89 | +1503-2001<br>варіант 1 | Автоматичний вимикач на 3 фази PLHT-C100/3 Eaton | шт | 1 | 5891,99<br>5891,99 | 5639,16<br>5639,16 | 137,3<br>137,30 | 115,53<br>115,53 | 30 км. |
| 90 | &C1115-803-1-К<br>варіант 1 | Аератор | шт | 2 | 336,99<br>673,98 | 330,00<br>660,00 | 0,38<br>0,76 | 6,61<br>13,22 | 30 км. |
| 91 | +C111-27<br>варіант 1 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,0018162 | 366357,18<br>665,38 | 358695,12<br>651,46 | 478,59<br>0,87 | 7183,47<br>13,05 | 30 км. |
| 92 | +C113-2122<br>варіант 1 | Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX | шт | 164 | 259,15<br>42500,60 | 254,00<br>41656,00 | 0,07<br>11,48 | 5,08<br>833,12 | 30 км. |
| 93 | &C111-623-55-В1<br>варіант 4 | Анкер двурозпірний 12х180 мм | шт | 10 | 48,79<br>487,90 | 47,72<br>477,20 | 0,11<br>1,10 | 0,96<br>9,60 | 30 км. |
| 94 | +C111-1904<br>варіант 5 | Анкер по бетону М12х120 | шт | 16 | 92,83<br>1485,28 | 91,00<br>1456,00 | 0,01<br>0,16 | 1,82<br>29,12 | 30 км. |
| 95 | +C111-1904<br>варіант 4 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 186 | 39,38<br>7324,68 | 38,60<br>7179,60 | 0,01<br>1,86 | 0,77<br>143,22 | 30 км. |
| 96 | +C111-797<br>варіант 4 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 0,976 | 42851,56<br>41823,12 | 41745,54<br>40743,65 | 265,79<br>259,41 | 840,23<br>820,06 | 30 км. |
| 97 | +C111-797<br>варіант 1 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 6,3 | 42851,56<br>269964,83 | 41745,54<br>262996,90 | 265,79<br>1674,48 | 840,23<br>5293,45 | 30 км. |
| 98 | +C111-797<br>варіант 8 | Арматура д. 12 класу А500С | т | 0,028 | 42851,56<br>1199,84 | 41745,54<br>1168,88 | 265,79<br>7,44 | 840,23<br>23,52 | 30 км. |
| 99 | +C111-797<br>варіант 2 | Арматура д. 16 класу А400С | т | 1,098 | 42851,56<br>47051,01 | 41745,54<br>45836,60 | 265,79<br>291,84 | 840,23<br>922,57 | 30 км. |
| 100 | +C111-797<br>варіант 3 | Арматура д. 8 класу А240С | т | 0,014 | 42851,56<br>599,92 | 41745,54<br>584,44 | 265,79<br>3,72 | 840,23<br>11,76 | 30 км. |
| 101 | +C111-797<br>варіант 6 | Арматура д. 8 класу А240С | т | 0,03 | 41745,54<br>1252,37 | 41745,54<br>1252,37 | -<br>- | -<br>- | |
| 102 | +C111-63<br>варіант 1 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0000871 | 93649,77<br>8,16 | 83419,68<br>7,27 | 8393,82<br>0,73 | 1836,27<br>0,16 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | &С130-10-Х2<br>варіант 1 | Бак розширювальний 18 л | шт | 1 | 1520,7<br>1520,70 | 1487,50<br>1487,50 | 3,38<br>3,38 | 29,82<br>29,82 | 30 км. |
| 104 | +С111-1095<br>варіант 1 | Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм | т | 0,456 | 61224,3<br>27918,28 | 60502,75<br>27589,25 | 265,79<br>121,20 | 455,76<br>207,83 | 30 км. |
| 105 | +С111-384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,0000979 | 140347,88<br>13,74 | 137092,33<br>13,42 | 503,63<br>0,05 | 2751,92<br>0,27 | 30 км. |
| 106 | +С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,045 | 131,49<br>5,92 | 128,80<br>5,80 | 0,11<br>- | 2,58<br>0,12 | 30 км. |
| 107 | +С111-79 | Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 | т | 0,744 | 22254,18<br>16557,11 | 21273,21<br>15827,27 | 544,61<br>405,19 | 436,36<br>324,65 | 30 км. |
| 108 | +1507-1098<br>варіант 2 | Блок аварійного живлення для стельових світильників, 120Вт, 230В без захисної оболонки IP65 | шт | 15 | 7388,4<br>110826,00 | 7242,90<br>108643,50 | 0,63<br>9,45 | 144,87<br>2173,05 | 30 км. |
| 109 | &С121-251-1<br>варіант 3 | Блок дверний ренгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 5,3 мм (втробництво США) | шт | 1 | 2635160,32<br>2635160,32 | 2615500,00<br>2615500,00 | 43,74<br>43,74 | 19616,58<br>19616,58 | 30 км. |
| 110 | &С123-190-2<br>варіант 5 | Блоки дверні з алюмінію | м2 | 4,2 | 16463,13<br>69145,15 | 16128,68<br>67740,46 | 11,64<br>48,89 | 322,81<br>1355,80 | 30 км. |
| 111 | &С123-190-2<br>варіант 6 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 1,47 | 10604,76<br>15589,00 | 10385,18<br>15266,21 | 11,64<br>17,11 | 207,94<br>305,68 | 30 км. |
| 112 | +С130-1103<br>варіант 1 | Блочки | шт | 10 | 7,83<br>78,30 | 7,61<br>76,10 | 0,07<br>0,70 | 0,15<br>1,50 | 30 км. |
| 113 | +С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0223419 | 145535,31<br>3251,54 | 142380,00<br>3181,04 | 301,68<br>6,74 | 2853,63<br>63,76 | 30 км. |
| 114 | +С130-39<br>варіант 2 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,0008 | 145613,94<br>116,49 | 142380,00<br>113,90 | 378,76<br>0,30 | 2855,18<br>2,29 | 30 км. |
| 115 | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00065406 | 145573,17<br>95,21 | 142380,00<br>93,13 | 338,79<br>0,22 | 2854,38<br>1,86 | 30 км. |
| 116 | +С112-25-1<br>варіант 1 | Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм | м | 264 | 59,82<br>15792,48 | 39,60<br>10454,40 | 19,05<br>5029,20 | 1,17<br>308,88 | 30 км. |
| 117 | +С112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт | м3 | 0,000607 | 11152,13<br>6,77 | 10710,00<br>6,50 | 223,46<br>0,14 | 218,67<br>0,13 | 30 км. |
| 118 | +С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,31072 | 11152,13<br>3465,19 | 10710,00<br>3327,81 | 223,46<br>69,43 | 218,67<br>67,95 | 30 км. |
| 119 | +С147-29 | В'язальний дріт | 100кг | 0,008795 | 5079,78<br>44,68 | 4953,60<br>43,57 | 26,58<br>0,23 | 99,6<br>0,88 | 30 км. |
| 120 | +15097-1011<br>варіант 1 | ВО кабель універс., U-BQ(ZN)BH 8G50 OM3, ClearCurve, монотуб, діел. зах., LSZH/FRNC (Cca), FREEDM Gel-Free, Corning | 1000м | 0,02 | 81960,86<br>1639,22 | 79830,28<br>1596,61 | 523,5<br>10,47 | 1607,08<br>32,14 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | +С111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,011357 | 3552,99 | 3029,60 | 453,72 | 69,67 | 30 км. |
| | | | | | 40,35 | 34,41 | 5,15 | 0,79 | |
| 122 | +С1547-6 варіант 1 | Вимикач Legrand Forix білий одноклавішний | шт | 1 | 104,72 | 102,51 | 0,16 | 2,05 | 30 км. |
| | | | | | 104,72 | 102,51 | 0,16 | 2,05 | |
| 123 | +1504-6023 варіант 2 | Вимикач прихованого монтажу, 1-клавішний 10А IP20 | шт | 15 | 173,58 | 170,10 | 0,08 | 3,4 | 30 км. |
| | | | | | 2603,70 | 2551,50 | 1,20 | 51,00 | |
| 124 | +1504-6024 варіант 2 | Вимикач прихованого монтажу, 2-клавішний 10А IP20 | шт | 2 | 1285,83 | 1260,53 | 0,09 | 25,21 | 30 км. |
| | | | | | 2571,66 | 2521,06 | 0,18 | 50,42 | |
| 125 | +С111-306 варіант 1 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 5,164 | 137,18 | 134,11 | 0,38 | 2,69 | 30 км. |
| | | | | | 708,40 | 692,54 | 1,96 | 13,90 | |
| 126 | &С126-1-ИНБ1-Х1 варіант 3 | Вікно алюмінієве з жалюзями | м2 | 4,6 | 14176,62 | 13896,75 | 1,9 | 277,97 | 30 км. |
| | | | | | 65212,45 | 63925,05 | 8,74 | 1278,66 | |
| 127 | +С1113-295 варіант 1 | Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3 | кг | 176,8415 | 451,83 | 442,40 | 0,57 | 8,86 | 30 км. |
| | | | | | 79902,29 | 78234,68 | 100,80 | 1566,81 | |
| 128 | С142-10-2 | Вода | м3 | 25,07726 | 77,99 | 77,99 | - | - | |
| | | | | | 1955,78 | 1955,78 | - | - | |
| 129 | +С1545-20 | Втулка В22 | 100шт | 0,35014 | 51,17 | 50,13 | 0,04 | 1 | 30 км. |
| | | | | | 17,92 | 17,55 | 0,01 | 0,36 | |
| 130 | +С1545-24 | Втулка В69 | 100шт | 0,01342 | 238,09 | 232,98 | 0,44 | 4,67 | 30 км. |
| | | | | | 3,20 | 3,13 | 0,01 | 0,06 | |
| 131 | +С1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 10,77 | 25,34 | 24,81 | 0,03 | 0,5 | 30 км. |
| | | | | | 272,91 | 267,20 | 0,32 | 5,39 | |
| 132 | +С111-2002-1 варіант 2 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог | кг | 264,4 | 126,1 | 123,13 | 0,5 | 2,47 | 30 км. |
| | | | | | 33340,84 | 32555,57 | 132,20 | 653,07 | |
| 133 | +С111-122 варіант 2 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 10 мм | т | 0,000032 | 57542,04 | 56074,97 | 338,79 | 1128,28 | 30 км. |
| | | | | | 1,84 | 1,79 | 0,01 | 0,04 | |
| 134 | +С124-7 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 0,486 | 42851,56 | 41745,54 | 265,79 | 840,23 | 30 км. |
| | | | | | 20825,86 | 20288,33 | 129,17 | 408,36 | |
| 135 | +С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,000516 | 56354 | 54910,23 | 338,79 | 1104,98 | 30 км. |
| | | | | | 29,08 | 28,33 | 0,17 | 0,58 | |
| 136 | +С111-116 варіант 2 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм | т | 0,00032 | 38559,94 | 37465,07 | 338,79 | 756,08 | 30 км. |
| | | | | | 12,34 | 11,99 | 0,11 | 0,24 | |
| 137 | +С1555-378 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 509,09 | 18,58 | 17,99 | 0,23 | 0,36 | 30 км. |
| | | | | | 9458,89 | 9158,53 | 117,09 | 183,27 | |
| 138 | &С1632-102-2 варіант 2 | Герметик прозорий | флакон | 5 | 201,22 | 197,00 | 0,27 | 3,95 | 30 км. |
| | | | | | 1006,10 | 985,00 | 1,35 | 19,75 | |
| 139 | &С111-196-1-1А варіант 1 | Герметик силіконовий | л | 0,9 | 1296,6 | 1270,50 | 0,68 | 25,42 | 30 км. |
| | | | | | 1166,94 | 1143,45 | 0,61 | 22,88 | |
| 140 | &С1632-102-2 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий (RAL) | флакон | 8 | 516,91 | 506,50 | 0,27 | 10,14 | 30 км. |
| | | | | | 4135,28 | 4052,00 | 2,16 | 81,12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | +С111-856<br>варіант 2 | Гідробарьєр | м2 | 46,46 | 40,6<br>1886,28 | 39,00<br>1811,94 | 0,8<br>37,17 | 0,8<br>37,17 | 30 км. |
| 142 | &С111-856-В2 | Гідроізоляція | м2 | 82,8 | 159,97<br>13245,52 | 156,03<br>12919,28 | 0,8<br>66,24 | 3,14<br>260,00 | 30 км. |
| 143 | +С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,00962 | 3858,28<br>37,12 | 3324,37<br>31,98 | 458,26<br>4,41 | 75,65<br>0,73 | 30 км. |
| 144 | &С163-93-58-1<br>варіант 2 | Гнучка вставка RFI 100 | шт | 4 | 356,57<br>1426,28 | 349,13<br>1396,52 | 0,45<br>1,80 | 6,99<br>27,96 | 30 км. |
| 145 | +С111-2014-6<br>варіант 1 | Грунтюуча фарба Ceresit CT 16 | л | 28 | 101,45<br>2840,60 | 98,96<br>2770,88 | 0,5<br>14,00 | 1,99<br>55,72 | 30 км. |
| 146 | +С111-850<br>варіант 1 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 0,0768 | 101,73<br>7,81 | 99,36<br>7,63 | 0,38<br>0,03 | 1,99<br>0,15 | 30 км. |
| 147 | +С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0365243 | 135100,72<br>4934,46 | 131880,00<br>4816,82 | 571,69<br>20,88 | 2649,03<br>96,76 | 30 км. |
| 148 | +С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 162,27026 | 51,1<br>8292,01 | 49,37<br>8011,28 | 0,73<br>118,46 | 1<br>162,27 | 30 км. |
| 149 | &С188888-20-1-К<br>варіант 5 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200 | шт | 4 | 743,03<br>2972,12 | 728,46<br>2913,84 | -<br>- | 14,57<br>58,28 | |
| 150 | &С188888-20-1-К<br>варіант 7 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 9 | 418,07<br>3762,63 | 409,87<br>3688,83 | -<br>- | 8,2<br>73,80 | |
| 151 | +С123-521 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,04401 | 9639,46<br>424,23 | 9195,61<br>404,70 | 254,84<br>11,22 | 189,01<br>8,31 | 30 км. |
| 152 | +С124-64 | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо | т | 0,426 | 48894,55<br>20829,08 | 47670,04<br>20307,44 | 265,79<br>113,23 | 958,72<br>408,41 | 30 км. |
| 153 | +С111-1908 | Диск алмазний АВТ26 | шт | 0,4475835 | 157082,74<br>70307,64 | 154000,00<br>68927,86 | 2,69<br>1,20 | 3080,05<br>1378,58 | 30 км. |
| 154 | +С1555-6<br>варіант 2 | Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1,6х22,2 | шт | 20 | 49,06<br>981,20 | 48,00<br>960,00 | 0,1<br>2,00 | 0,96<br>19,20 | 30 км. |
| 155 | +С1550-46<br>варіант 3 | Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог | кг | 46,2064 | 169,17<br>7816,74 | 165,38<br>7641,61 | 0,47<br>21,72 | 3,32<br>153,41 | 30 км. |
| 156 | &С1545-291-1-О<br>варіант 1 | Дінрейка | м | 36,8 | 34,36<br>1264,45 | 33,59<br>1236,11 | 0,1<br>3,68 | 0,67<br>24,66 | 30 км. |
| 157 | +С111-961<br>варіант 2 | Доводчик (закривач) дверей | шт | 20 | 6106,18<br>122123,60 | 5985,00<br>119700,00 | 1,45<br>29,00 | 119,73<br>2394,60 | 30 км. |
| 158 | +С112-70 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,01664 | 11152,13<br>185,57 | 10710,00<br>178,21 | 223,46<br>3,72 | 218,67<br>3,64 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | +С112-53 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,137892 | 11152,13<br>1537,79 | 10710,00<br>1476,82 | 223,46<br>30,81 | 218,67<br>30,16 | 30 км. |
| 160 | +С112-57 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,00144 | 11152,13<br>16,06 | 10710,00<br>15,42 | 223,46<br>0,32 | 218,67<br>0,32 | 30 км. |
| 161 | +С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 0,641952 | 11152,13<br>7159,13 | 10710,00<br>6875,31 | 223,46<br>143,45 | 218,67<br>140,37 | 30 км. |
| 162 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 5,16383 | 13,37<br>69,04 | 12,37<br>63,88 | 0,74<br>3,82 | 0,26<br>1,34 | 30 км. |
| 163 | +С111-307<br>варіант 1 | Дренажна мембрана. Ізоліт | м2 | 41,4 | 50,14<br>2075,80 | 48,73<br>2017,42 | 0,43<br>17,80 | 0,98<br>40,58 | 30 км. |
| 164 | +С111-807<br>варіант 2 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,0001645 | 60049,5<br>9,88 | 60049,50<br>9,88 | -<br>- | -<br>- | |
| 165 | +С111-800<br>варіант 2 | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм | т | 0,000072 | 424922,61<br>30,59 | 416325,00<br>29,98 | 265,79<br>0,02 | 8331,82<br>0,59 | 30 км. |
| 166 | +С111-1741<br>варіант 2 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм | кг | 5,575 | 61,53<br>343,03 | 60,05<br>334,78 | 0,27<br>1,51 | 1,21<br>6,74 | 30 км. |
| 167 | +С111-1742<br>варіант 2 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм | кг | 82,51 | 61,53<br>5076,84 | 60,05<br>4954,73 | 0,27<br>22,28 | 1,21<br>99,83 | 30 км. |
| 168 | +С111-811<br>варіант 2 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0,003791 | 61521,6<br>233,23 | 60049,50<br>227,65 | 265,79<br>1,01 | 1206,31<br>4,57 | 30 км. |
| 169 | +С111-813<br>варіант 2 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм | т | 0,008096 | 61521,6<br>498,08 | 60049,50<br>486,16 | 265,79<br>2,15 | 1206,31<br>9,77 | 30 км. |
| 170 | +С111-814<br>варіант 2 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,10258 | 61521,6<br>6310,89 | 60049,50<br>6159,88 | 265,79<br>27,26 | 1206,31<br>123,75 | 30 км. |
| 171 | +С111-816<br>варіант 1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,219 | 61471,11<br>13462,17 | 60000,00<br>13140,00 | 265,79<br>58,21 | 1205,32<br>263,96 | 30 км. |
| 172 | +С111-818-1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,6598172 | 61521,6<br>40593,01 | 60049,50<br>39621,69 | 265,79<br>175,37 | 1206,31<br>795,95 | 30 км. |
| 173 | +С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,00105 | 46774,91<br>49,11 | 45591,96<br>47,87 | 265,79<br>0,28 | 917,16<br>0,96 | 30 км. |
| 174 | +С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,005628 | 61595,43<br>346,66 | 60049,50<br>337,96 | 338,18<br>1,90 | 1207,75<br>6,80 | 30 км. |
| 175 | +С1630-511<br>варіант 3 | Дросель клапан ДК 200х200 | шт | 4 | 2501,44<br>10005,76 | 2450,70<br>9802,80 | 1,69<br>6,76 | 49,05<br>196,20 | 30 км. |
| 176 | +С1630-504<br>варіант 4 | Дросель клапан, діаметр 100 мм | шт | 4 | 1336,52<br>5346,08 | 1308,62<br>5234,48 | 1,69<br>6,76 | 26,21<br>104,84 | 30 км. |
| 177 | +С1630-504<br>варіант 5 | Дросель клапан, діаметр 125 мм | шт | 12 | 1444,08<br>17328,96 | 1414,07<br>16968,84 | 1,69<br>20,28 | 28,32<br>339,84 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | +С1630-504<br>варіант 6 | Дросель клапан, діаметр 150 мм | шт | 10 | 1606,03<br>16060,30 | 1572,85<br>15728,50 | 1,69<br>16,90 | 31,49<br>314,90 | 30 км. |
| 179 | +С1630-511<br>варіант 4 | Дросель клапан, розміром 100х100 мм | шт | 2 | 1880,8<br>3761,60 | 1842,23<br>3684,46 | 1,69<br>3,38 | 36,88<br>73,76 | 30 км. |
| 180 | +С1545-44<br>варіант 6 | Дюбелі 6х40 металеві | 100шт | 3,46 | 268,06<br>927,49 | 262,50<br>908,25 | 0,3<br>1,04 | 5,26<br>18,20 | 30 км. |
| 181 | +С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,1224 | 765,71<br>93,72 | 750,40<br>91,85 | 0,3<br>0,04 | 15,01<br>1,83 | 30 км. |
| 182 | +С111-136 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,00004 | 58893,57<br>2,36 | 57400,00<br>2,30 | 338,79<br>0,01 | 1154,78<br>0,05 | 30 км. |
| 183 | +С111-152<br>варіант 1 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,00171072 | 138045,57<br>236,16 | 135000,00<br>230,95 | 338,79<br>0,58 | 2706,78<br>4,63 | 30 км. |
| 184 | &С10-27-12-27 | Дюбель | шт. | 54 | 0,59<br>31,86 | 0,53<br>28,62 | 0,05<br>2,70 | 0,01<br>0,54 | 30 км. |
| 185 | +С1555-220<br>варіант 1 | Дюбель 200 мм | 100 шт | 0,6 | 4676,65<br>2805,99 | 4583,33<br>2750,00 | 1,62<br>0,97 | 91,7<br>55,02 | 30 км. |
| 186 | +С188888-4<br>варіант 2 | Дюбель 8х80 мм. | шт | 80 | 13,49<br>1079,20 | 13,23<br>1058,40 | -<br>- | 0,26<br>20,80 | |
| 187 | &С1545-43-14<br>варіант 1 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 4337 | 13,75<br>59633,75 | 13,47<br>58419,39 | 0,01<br>43,37 | 0,27<br>1170,99 | 30 км. |
| 188 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 5,00168 | 979,44<br>4898,85 | 959,94<br>4801,31 | 0,3<br>1,50 | 19,2<br>96,04 | 30 км. |
| 189 | &С111-69-5<br>варіант 1 | Дюбель-шуруп 6х60 нейлон | шт | 640 | 1,89<br>1209,60 | 1,80<br>1152,00 | 0,05<br>32,00 | 0,04<br>25,60 | 30 км. |
| 190 | &С114-97-3<br>варіант 1 | Екструдований пінополістирол | м3 | 4,240224 | 5309,55<br>22513,68 | 5194,00<br>22023,72 | 11,44<br>48,51 | 104,11<br>441,45 | 30 км. |
| 191 | &С114-98-4<br>варіант 1 | Екструзійний пінополістирол 200мм | м2 | 13,99 | 1060,44<br>14835,56 | 1038,80<br>14532,81 | 0,85<br>11,89 | 20,79<br>290,86 | 30 км. |
| 192 | +С111-2001-2 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 52,9 | 150,43<br>7957,75 | 147,00<br>7776,30 | 0,48<br>25,39 | 2,95<br>156,06 | 30 км. |
| 193 | +С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00313413 | 145793,54<br>456,94 | 142590,00<br>446,90 | 344,84<br>1,08 | 2858,7<br>8,96 | 30 км. |
| 194 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,045148 | 145793,54<br>6582,29 | 142590,00<br>6437,65 | 344,84<br>15,57 | 2858,7<br>129,07 | 30 км. |
| 195 | +С111-1515 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,0017986 | 145793,54<br>262,22 | 142590,00<br>256,46 | 344,84<br>0,62 | 2858,7<br>5,14 | 30 км. |
| 196 | +С111-1519<br>варіант 2 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,000306 | 145793,54<br>44,61 | 142590,00<br>43,63 | 344,84<br>0,11 | 2858,7<br>0,87 | 30 км. |
| 197 | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0557377 | 145793,54<br>8126,20 | 142590,00<br>7947,64 | 344,84<br>19,22 | 2858,7<br>159,34 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0019561 | 145793,54 | 142590,00 | 344,84 | 2858,7 | 30 км. |
| | | | | | 285,19 | 278,92 | 0,67 | 5,60 | |
| 199 | +С111-1529 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,026723 | 145793,54 | 142590,00 | 344,84 | 2858,7 | 30 км. |
| | | | | | 3896,04 | 3810,43 | 9,22 | 76,39 | |
| 200 | +С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0248345 | 145382,32 | 141960,00 | 571,69 | 2850,63 | 30 км. |
| | | | | | 3610,50 | 3525,51 | 14,20 | 70,79 | |
| 201 | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антмосіферостіка ПФ-133 | т | 0,0520904 | 285346,72 | 279180,00 | 571,69 | 5595,03 | 30 км. |
| | | | | | 14863,82 | 14542,60 | 29,78 | 291,44 | |
| 202 | +С111-860 варіант 1 | Євруберойд ЕПП 2,5 | м2 | 131,62 | 171,34 | 165,69 | 2,29 | 3,36 | 30 км. |
| | | | | | 22551,77 | 21808,12 | 301,41 | 442,24 | |
| 203 | +С111-861 варіант 1 | Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий | м2 | 66,92 | 172,21 | 167,58 | 1,25 | 3,38 | 30 км. |
| | | | | | 11524,29 | 11214,45 | 83,65 | 226,19 | |
| 204 | &С111-1803-7 варіант 3 | Заглушка ринви | шт | 4 | 92,43 | 91,47 | 0,27 | 0,69 | 30 км. |
| | | | | | 369,72 | 365,88 | 1,08 | 2,76 | |
| 205 | +С1551-11-СП варіант 1 | Закльопки (RAL) | шт | 170 | 1,22 | 1,20 | - | 0,02 | |
| | | | | | 207,40 | 204,00 | - | 3,40 | |
| 206 | +С1545-55 | Затискач люстровий КЛ2,5 | 100шт | 0,0408 | 163,09 | 159,22 | 0,67 | 3,2 | 30 км. |
| | | | | | 6,65 | 6,50 | 0,03 | 0,12 | |
| 207 | &С114-94-У-1 варіант 2 | Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм. | м | 40,88 | 45,9 | 44,58 | 0,42 | 0,9 | 30 км. |
| | | | | | 1876,39 | 1822,43 | 17,17 | 36,79 | |
| 208 | &С114-94-У-1 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм. | м | 22,484 | 46,73 | 45,39 | 0,42 | 0,92 | 30 км. |
| | | | | | 1050,68 | 1020,55 | 9,44 | 20,69 | |
| 209 | +К585521-Л001 варіант 1 | Кільця КС10.6 залізобетонні | шт | 2 | 1355,64 | 1300,95 | 28,11 | 26,58 | 30 км. |
| | | | | | 2711,28 | 2601,90 | 56,22 | 53,16 | |
| 210 | +К585521-Л052 варіант 1 | Кільця опорні КО6 залізобетонні | шт | 1 | 461,83 | 441,53 | 11,24 | 9,06 | 30 км. |
| | | | | | 461,83 | 441,53 | 11,24 | 9,06 | |
| 211 | +15092-1011 варіант 1 | Кабель FTP 4x2x0.51 Cat 6e | 1000м | 0,125 | 18831,88 | 18396,68 | 65,95 | 369,25 | 30 км. |
| | | | | | 2353,99 | 2299,59 | 8,24 | 46,16 | |
| 212 | +15092-3141 варіант 1 | Кабель ВВГНг 4*1,5 | 1000м | 0,075 | 41609,87 | 38723,99 | 2070 | 815,88 | 30 км. |
| | | | | | 3120,74 | 2904,30 | 155,25 | 61,19 | |
| 213 | +15092-3143 варіант 1 | Кабель ВВГнг 2*1,5 | 1000м | 0,087 | 31414,44 | 28118,73 | 2679,74 | 615,97 | 30 км. |
| | | | | | 2733,06 | 2446,33 | 233,14 | 53,59 | |
| 214 | +15092-3152 варіант 1 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | 1000м | 0,11 | 40683,61 | 36947,78 | 2938,11 | 797,72 | 30 км. |
| | | | | | 4475,20 | 4064,26 | 323,19 | 87,75 | |
| 215 | +15092-3282 варіант 1 | Кабель ВВГнг 4*25 | 1000м | 0,011 | 537585,24 | 524408,24 | 2636,11 | 10540,89 | 30 км. |
| | | | | | 5913,44 | 5768,49 | 29,00 | 115,95 | |
| 216 | &С1545-194-ПН | Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м | шт | 2 | 3150,63 | 3087,00 | 1,85 | 61,78 | 30 км. |
| | | | | | 6301,26 | 6174,00 | 3,70 | 123,56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | &15092-1011-1<br>варіант 3 | Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2 | 1000м | 0,10914 | 72114,7<br>7870,60 | 70350,00<br>7678,00 | 350,69<br>38,27 | 1414,01<br>154,33 | 30 км. |
| 218 | &15092-1011-1<br>варіант 5 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2 | 1000м | 0,051 | 6910588,93<br>352440,04 | 6774736,50<br>345511,56 | 350,69<br>17,89 | 135501,74<br>6910,59 | 30 км. |
| 219 | &15092-1011-6<br>варіант 1 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2 | 1000м | 0,1 | 53609,69<br>5360,97 | 52510,50<br>5251,05 | 48,02<br>4,80 | 1051,17<br>105,12 | 30 км. |
| 220 | &15092-1011-7-3К<br>варіант 1 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2 | 1000м | 0,116 | 34380,09<br>3988,09 | 33673,50<br>3906,13 | 32,47<br>3,77 | 674,12<br>78,19 | 30 км. |
| 221 | &15092-1011-8<br>варіант 1 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2 | 1000м | 0,1275 | 34360,42<br>4380,95 | 33673,50<br>4293,37 | 13,19<br>1,68 | 673,73<br>85,90 | 30 км. |
| 222 | +С111-311<br>варіант 1 | Каболка | т | 0,000135 | 112227,87<br>15,15 | 109573,60<br>14,79 | 453,72<br>0,06 | 2200,55<br>0,30 | 30 км. |
| 223 | +С1537-97 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм | 10м | 0,03044 | 461,74<br>14,06 | 444,18<br>13,52 | 8,51<br>0,26 | 9,05<br>0,28 | 30 км. |
| 224 | +С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,00025255 | 164153,9<br>41,46 | 160629,69<br>40,57 | 305,51<br>0,08 | 3218,7<br>0,81 | 30 км. |
| 225 | +С111-319<br>варіант 1 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 0,000342 | 29317,25<br>10,03 | 28088,51<br>9,61 | 653,89<br>0,22 | 574,85<br>0,20 | 30 км. |
| 226 | +С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,000080595 | 41754,51<br>3,37 | 40670,00<br>3,28 | 265,79<br>0,02 | 818,72<br>0,07 | 30 км. |
| 227 | +С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 8,7988 | 41,63<br>366,29 | 35,18<br>309,54 | 5,63<br>49,54 | 0,82<br>7,21 | 30 км. |
| 228 | &С1630-541-В3<br>варіант 1 | Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм | шт | 1 | 1293,44<br>1293,44 | 1267,88<br>1267,88 | 0,2<br>0,20 | 25,36<br>25,36 | 30 км. |
| 229 | &С100-2307-2014-1-Х1<br>варіант 4 | Клапан зворотний муфтовий ф15 | шт | 2 | 143,89<br>287,78 | 140,22<br>280,44 | 0,85<br>1,70 | 2,82<br>5,64 | 30 км. |
| 230 | &С111-2001-6-1<br>варіант 1 | Клей | л | 2,6412 | 581,66<br>1536,28 | 569,80<br>1504,96 | 0,45<br>1,19 | 11,41<br>30,13 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | +С111-609<br>варіант 1 | Клей MS Полімер або аналог | кг | 10,96 | 387,15<br>4243,16 | 379,05<br>4154,39 | 0,51<br>5,59 | 7,59<br>83,18 | 30 км. |
| 232 | +С111-1650-1<br>варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 784,6 | 40,42<br>31713,53 | 39,15<br>30717,09 | 0,48<br>376,61 | 0,79<br>619,83 | 30 км. |
| 233 | +С111-2000-1<br>варіант 1 | Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex | кг | 140,4 | 45,17<br>6341,87 | 43,80<br>6149,52 | 0,48<br>67,39 | 0,89<br>124,96 | 30 км. |
| 234 | +С1545-70<br>варіант 1 | Кнопка К227 | 100шт | 0,1 | 16,37<br>1,64 | 15,86<br>1,59 | 0,19<br>0,02 | 0,32<br>0,03 | 30 км. |
| 235 | +1504-4015<br>варіант 1 | Кнопка аварійного відключення 40мм 660В 10А 1NO+1NC з фіксацією грибок | шт | 1 | 156,81<br>156,81 | 150,80<br>150,80 | 2,94<br>2,94 | 3,07<br>3,07 | 30 км. |
| 236 | &С111-1803-7<br>варіант 2 | Коліно 90 | шт | 6 | 160,13<br>960,78 | 158,67<br>952,02 | 0,27<br>1,62 | 1,19<br>7,14 | 30 км. |
| 237 | +С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 44,33 | 108,83<br>4824,43 | 106,22<br>4708,73 | 0,48<br>21,28 | 2,13<br>94,42 | 30 км. |
| 238 | +С111-1844-1<br>варіант 2 | Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera | м | 17,5 | 179,59<br>3142,83 | 176,00<br>3080,00 | 0,07<br>1,23 | 3,52<br>61,60 | 30 км. |
| 239 | +С113-2422<br>варіант 1 | Комплект кріплення | шт | 1 | 1007,48<br>1007,48 | 987,00<br>987,00 | 0,73<br>0,73 | 19,75<br>19,75 | 30 км. |
| 240 | +С1545-87 | Конструкція опорна | т | 0,00104 | 64377,04<br>66,95 | 64377,04<br>66,95 | -<br>- | -<br>- | |
| 241 | &С111-1722-8 | Коньок плоский | м | 5 | 156,21<br>781,05 | 153,08<br>765,40 | 0,07<br>0,35 | 3,06<br>15,30 | 30 км. |
| 242 | +С1512-7<br>варіант 2 | Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40 | шт | 18 | 10,09<br>181,62 | 9,66<br>173,88 | 0,23<br>4,14 | 0,2<br>3,60 | 30 км. |
| 243 | +С1512-1<br>варіант 5 | Коробка розподільча АСКО 400х350х120 | шт | 1 | 966,4<br>966,40 | 947,43<br>947,43 | 0,02<br>0,02 | 18,95<br>18,95 | 30 км. |
| 244 | +С1512-6<br>варіант 2 | Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45 | шт | 44 | 37,9<br>1667,60 | 36,98<br>1627,12 | 0,18<br>7,92 | 0,74<br>32,56 | 30 км. |
| 245 | +С1512-3<br>варіант 1 | Коробка установча | шт | 1 | 12,7<br>12,70 | 12,43<br>12,43 | 0,02<br>0,02 | 0,25<br>0,25 | 30 км. |
| 246 | &С113-1873-1Б-В1<br>варіант 2 | Кран кульовий муфтовий ф15 | шт | 4 | 255,51<br>1022,04 | 250,43<br>1001,72 | 0,07<br>0,28 | 5,01<br>20,04 | 30 км. |
| 247 | &С113-1873-1Б-В1<br>варіант 3 | Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення) | шт | 2 | 255,51<br>511,02 | 250,43<br>500,86 | 0,07<br>0,14 | 5,01<br>10,02 | 30 км. |
| 248 | &С111-623-55-В1<br>варіант 5 | Кріплення анкерні | шт | 42 | 12,61<br>529,62 | 12,25<br>514,50 | 0,11<br>4,62 | 0,25<br>10,50 | 30 км. |
| 249 | &С1630-2000-1<br>варіант 2 | Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку | шт | 4 | 226,19<br>904,76 | 222,82<br>891,28 | 1,69<br>6,76 | 1,68<br>6,72 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | +С111-1638<br>варіант 1 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 1,01546 | 101,72<br>103,29 | 99,60<br>101,14 | 0,13<br>0,13 | 1,99<br>2,02 | 30 км. |
| 251 | +С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,25421 | 260,27<br>66,16 | 254,92<br>64,80 | 0,25<br>0,06 | 5,1<br>1,30 | 30 км. |
| 252 | +С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,0059177 | 22546,67<br>133,42 | 21646,32<br>128,10 | 458,26<br>2,71 | 442,09<br>2,61 | 30 км. |
| 253 | +С113-1570<br>варіант 1 | Кут CD 90 зовнішній вертикальний 200х50 | шт | 3 | 456,71<br>1370,13 | 447,60<br>1342,80 | 0,15<br>0,45 | 8,96<br>26,88 | 30 км. |
| 254 | +С113-1568<br>варіант 1 | Кут CPO 90 горизонтальний 200х50 | шт | 8 | 373,54<br>2988,32 | 366,07<br>2928,56 | 0,15<br>1,20 | 7,32<br>58,56 | 30 км. |
| 255 | +С111-829-1<br>варіант 12 | Кутик металевий пристінний | м | 125,852 | 20,93<br>2634,08 | 20,48<br>2577,45 | 0,04<br>5,03 | 0,41<br>51,60 | 30 км. |
| 256 | +С1551-21-СП<br>варіант 1 | Кутик оцинкований | м | 3,8 | 93,6<br>355,68 | 86,50<br>328,70 | 5,26<br>19,99 | 1,84<br>6,99 | 30 км. |
| 257 | +С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 52,416 | 23,91<br>1253,27 | 23,37<br>1224,96 | 0,07<br>3,67 | 0,47<br>24,64 | 30 км. |
| 258 | +С111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | т | 0,0020727 | 217977,27<br>451,80 | 213131,52<br>441,76 | 571,69<br>1,18 | 4274,06<br>8,86 | 30 км. |
| 259 | +С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,000351 | 37379,39<br>13,12 | 36074,77<br>12,66 | 571,69<br>0,20 | 732,93<br>0,26 | 30 км. |
| 260 | &С1517-159-1<br>варіант 3 | Листи свинцеві, товщина 2,5 мм | м2 | 10 | 4852,44<br>48524,40 | 4751,25<br>47512,50 | 6,04<br>60,40 | 95,15<br>951,50 | 30 км. |
| 261 | &С111-1803-7<br>варіант 1 | Лійка | шт | 2 | 226,97<br>453,94 | 225,01<br>450,02 | 0,27<br>0,54 | 1,69<br>3,38 | 30 км. |
| 262 | &С111-1722-9 | Лобова планка | м | 10 | 132,67<br>1326,70 | 130,00<br>1300,00 | 0,07<br>0,70 | 2,6<br>26,00 | 30 км. |
| 263 | &С1526-1-1<br>варіант 5 | Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою | м | 21 | 155,13<br>3257,73 | 152,04<br>3192,84 | 0,05<br>1,05 | 3,04<br>63,84 | 30 км. |
| 264 | +С113-1439-1<br>варіант 1 | Лоток перфорований з кришкою 50х200х3000х0,55 | м | 63 | 225,37<br>14198,31 | 220,37<br>13883,31 | 0,58<br>36,54 | 4,42<br>278,46 | 30 км. |
| 265 | +С113-753 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 1 | 2342,75<br>2342,75 | 2274,83<br>2274,83 | 21,98<br>21,98 | 45,94<br>45,94 | 30 км. |
| 266 | &С1630-113-Х2<br>варіант 4 | Манометр | шт | 1 | 308,85<br>308,85 | 301,88<br>301,88 | 0,91<br>0,91 | 6,06<br>6,06 | 30 км. |
| 267 | +С111-1701 | Мастика "Гермобутіл-С" | т | 0,0067551 | 83530,66<br>564,26 | 81380,10<br>549,73 | 512,7<br>3,46 | 1637,86<br>11,07 | 30 км. |
| 268 | +С111-594 | Мастика бітумна покрівельна гаряча | т | 0,1368576 | 27688,45<br>3789,37 | 26687,28<br>3652,36 | 458,26<br>62,72 | 542,91<br>74,29 | 30 км. |
| 269 | +С111-605<br>варіант 1 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" | т | 0,0002906 | 52520,29<br>15,26 | 50977,78<br>14,81 | 512,7<br>0,15 | 1029,81<br>0,30 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | +С111-612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,3168 | 76981,64<br>24387,78 | 74959,50<br>23747,17 | 512,7<br>162,42 | 1509,44<br>478,19 | 30 км. |
| 271 | &С111-856-В2<br>варіант 2 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 1,5 | 14036,61<br>21054,92 | 13760,58<br>20640,87 | 0,8<br>1,20 | 275,23<br>412,85 | 30 км. |
| 272 | +С1632-98<br>варіант 1 | Мембара шиповидна | м2 | 133,815 | 92,93<br>12435,43 | 90,60<br>12123,64 | 0,51<br>68,25 | 1,82<br>243,54 | 30 км. |
| 273 | +С111-1868<br>варіант 2 | Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі | кг | 16 | 84,42<br>1350,72 | 82,43<br>1318,88 | 0,33<br>5,28 | 1,66<br>26,56 | 30 км. |
| 274 | &С126-3-27 | Металевий відлив з капельником | м | 74,664 | 230,44<br>17205,57 | 228,69<br>17074,91 | 0,03<br>2,24 | 1,72<br>128,42 | 30 км. |
| 275 | +С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,0031 | 85402,55<br>264,75 | 84412,26<br>261,68 | 354,54<br>1,10 | 635,75<br>1,97 | 30 км. |
| 276 | &С1411-9133-В1<br>варіант 1 | Металеві пластини б=16 мм 200х200 мм | шт | 4 | 493,51<br>1974,04 | 420,00<br>1680,00 | 63,83<br>255,32 | 9,68<br>38,72 | 30 км. |
| 277 | &С121-783-В1 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,076 | 66650,7<br>5065,45 | 65800,00<br>5000,80 | 354,54<br>26,95 | 496,16<br>37,70 | 30 км. |
| 278 | +С188888-5<br>варіант 2 | Монтажна кліпса | шт | 558 | 10,44<br>5825,52 | 10,24<br>5713,92 | -<br>- | 0,2<br>111,60 | |
| 279 | +С1512-1<br>варіант 3 | Монтажна коробка | шт | 13 | 13,09<br>170,17 | 12,81<br>166,53 | 0,02<br>0,26 | 0,26<br>3,38 | 30 км. |
| 280 | &С1550-38-1<br>варіант 1 | Монтажна піна | л | 0,75 | 329,44<br>247,08 | 322,56<br>241,92 | 0,42<br>0,32 | 6,46<br>4,84 | 30 км. |
| 281 | &С1630-98-45-1<br>варіант 2 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована) | шт | 3 | 1212,6<br>3637,80 | 1155,00<br>3465,00 | 33,82<br>101,46 | 23,78<br>71,34 | 30 км. |
| 282 | &С1630-98-45-1<br>варіант 3 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована) | шт | 2 | 1748,1<br>3496,20 | 1680,00<br>3360,00 | 33,82<br>67,64 | 34,28<br>68,56 | 30 км. |
| 283 | &С1630-98-45-1<br>варіант 4 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована) | шт | 2 | 88,05<br>176,10 | 52,50<br>105,00 | 33,82<br>67,64 | 1,73<br>3,46 | 30 км. |
| 284 | &С121-229-27 | Накривка парапету покриття поліестр | м2 | 42,24 | 425,09<br>17955,80 | 415,00<br>17529,60 | 1,75<br>73,92 | 8,34<br>352,28 | 30 км. |
| 285 | +1507-1101<br>варіант 1 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 10 | 1447,03<br>14470,30 | 1418,03<br>14180,30 | 0,63<br>6,30 | 28,37<br>283,70 | 30 км. |
| 286 | +1507-5134<br>варіант 2 | Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET | шт | 5 | 4607,2<br>23036,00 | 4515,00<br>22575,00 | 1,86<br>9,30 | 90,34<br>451,70 | 30 км. |
| 287 | +1504-1001<br>варіант 1 | Незалежний розчіплювач ZP-ASA/230, 220В, PL PFL ZP-A Z-MS, 248439, Eaton | шт | 1 | 801,54<br>801,54 | 785,79<br>785,79 | 0,03<br>0,03 | 15,72<br>15,72 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | +С1545-156 | Нитки швейні | кг | 0,025 | 424,64 | 415,94 | 0,37 | 8,33 | 30 км. |
| | | | | | 10,62 | 10,40 | 0,01 | 0,21 | |
| 289 | &С188888-20-1-К варіант 6 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 | шт | 6 | 1079,19 | 1058,03 | - | 21,16 | |
| | | | | | 6475,14 | 6348,18 | - | 126,96 | |
| 290 | +С111-628 варіант 1 | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,000126 | 135324,57 | 132149,37 | 521,78 | 2653,42 | 30 км. |
| | | | | | 17,05 | 16,65 | 0,07 | 0,33 | |
| 291 | +С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,0472 | 236,64 | 231,48 | 0,52 | 4,64 | 30 км. |
| | | | | | 11,17 | 10,93 | 0,02 | 0,22 | |
| 292 | +С123-517-У | Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм | м2 | 16,626 | 701,56 | 680,47 | 7,33 | 13,76 | 30 км. |
| | | | | | 11664,14 | 11313,49 | 121,87 | 228,78 | |
| 293 | +С1555-110 варіант 2 | Очищувач для клею | л | 0,3844 | 318,2 | 311,46 | 0,5 | 6,24 | 30 км. |
| | | | | | 122,32 | 119,73 | 0,19 | 2,40 | |
| 294 | +С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,000047 | 27644,83 | 26710,48 | 392,29 | 542,06 | 30 км. |
| | | | | | 1,30 | 1,26 | 0,02 | 0,02 | |
| 295 | &С1428-11843-1 варіант 3 | Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі | шт | 695 | 249,01 | 242,55 | 1,58 | 4,88 | 30 км. |
| | | | | | 173061,95 | 168572,25 | 1098,10 | 3391,60 | |
| 296 | +С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 52,34388 | 254,32 | 249,28 | 0,05 | 4,99 | 30 км. |
| | | | | | 13312,10 | 13048,28 | 2,62 | 261,20 | |
| 297 | +С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 2,24714 | 82,95 | 80,20 | 1,12 | 1,63 | 30 км. |
| | | | | | 186,40 | 180,22 | 2,52 | 3,66 | |
| 298 | &С130-86-3-1 варіант 7 | Патч-корд FTP 6e cat, 1м | шт | 55 | 128,69 | 126,00 | 0,17 | 2,52 | 30 км. |
| | | | | | 7077,95 | 6930,00 | 9,35 | 138,60 | |
| 299 | +С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 1 | 46,77 | 45,63 | 0,22 | 0,92 | 30 км. |
| | | | | | 46,77 | 45,63 | 0,22 | 0,92 | |
| 300 | +С1545-44 варіант 8 | Підвіси в комплекті | 100шт | 0,93 | 1285,51 | 1260,00 | 0,3 | 25,21 | 30 км. |
| | | | | | 1195,52 | 1171,80 | 0,28 | 23,44 | |
| 301 | +С1545-177 | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт | 0,0206 | 1870,37 | 1833,10 | 0,6 | 36,67 | 30 км. |
| | | | | | 38,53 | 37,76 | 0,01 | 0,76 | |
| 302 | &С111-31-453-ИНБ-В1 варіант 2 | Піна монтажна | л | 2,4 | 347,46 | 336,00 | 4,65 | 6,81 | 30 км. |
| | | | | | 833,90 | 806,40 | 11,16 | 16,34 | |
| 303 | +С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 7 | 280,89 | 275,00 | 0,38 | 5,51 | 30 км. |
| | | | | | 1966,23 | 1925,00 | 2,66 | 38,57 | |
| 304 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 168,185 | 642,4 | 157,50 | 472,3 | 12,6 | 30 км. |
| | | | | | 108042,04 | 26489,14 | 79433,78 | 2119,12 | |
| 305 | &С126-931-1 варіант 1 | Планка жовтого кольору | м | 28 | 251,93 | 250,00 | 0,05 | 1,88 | 30 км. |
| | | | | | 7054,04 | 7000,00 | 1,40 | 52,64 | |
| 306 | &С111-1722-10 | Планка примикання | м | 8,3 | 163,27 | 160,00 | 0,07 | 3,2 | 30 км. |
| | | | | | 1355,14 | 1328,00 | 0,58 | 26,56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | +С111-1714<br>варіант 2 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) | м | 56,62 | 132,27<br>7489,13 | 129,62<br>7339,08 | 0,06<br>3,40 | 2,59<br>146,65 | 30 км. |
| 308 | +С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,33696 | 195,97<br>66,03 | 191,75<br>64,61 | 0,38<br>0,13 | 3,84<br>1,29 | 30 км. |
| 309 | +С113-2083<br>варіант 2 | Пластина свинцева 30х50 | шт | 80 | 7,78<br>622,40 | 7,56<br>604,80 | 0,07<br>5,60 | 0,15<br>12,00 | 30 км. |
| 310 | +С111-696<br>варіант 1 | Плити OSB 12 мм | 100м2 | 0,4308 | 20930,82<br>9017,00 | 20204,00<br>8703,88 | 316,41<br>136,31 | 410,41<br>176,81 | 30 км. |
| 311 | +К585521-Л050<br>варіант 1 | Плити днищ ПН10 залізобетонні | шт | 1 | 2187,59<br>2187,59 | 1813,00<br>1813,00 | 331,7<br>331,70 | 42,89<br>42,89 | 30 км. |
| 312 | +С1555-296 | Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм | м2 | 160,83 | 587,58<br>94500,49 | 575,00<br>92477,25 | 1,06<br>170,48 | 11,52<br>1852,76 | 30 км. |
| 313 | +К585521-Л041<br>варіант 1 | Плити покриття 1ПП10-2 залізобетонні | шт | 1 | 2010,57<br>2010,57 | 1661,94<br>1661,94 | 309,21<br>309,21 | 39,42<br>39,42 | 30 км. |
| 314 | +С114-4-У<br>варіант 1 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 86,137 | 7128,63<br>614038,80 | 6947,22<br>598412,69 | 41,63<br>3585,88 | 139,78<br>12040,23 | 30 км. |
| 315 | +С111-698<br>варіант 1 | Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм | 100м2 | 0,76 | 46915,36<br>35655,67 | 45520,83<br>34595,83 | 474,62<br>360,71 | 919,91<br>699,13 | 30 км. |
| 316 | +С111-256<br>варіант 2 | Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм | м2 | 71,71 | 563,89<br>40436,55 | 546,00<br>39153,66 | 6,83<br>489,78 | 11,06<br>793,11 | 30 км. |
| 317 | +С111-283<br>варіант 2 | Плитки керамічні для підлог 300ммх300мм | м2 | 100 | 606,94<br>60694,00 | 581,70<br>58170,00 | 13,34<br>1334,00 | 11,9<br>1190,00 | 30 км. |
| 318 | +С111-277<br>варіант 1 | Плитки керамічні фасадні | м2 | 36,36 | 739,71<br>26895,86 | 716,10<br>26037,40 | 9,11<br>331,24 | 14,5<br>527,22 | 30 км. |
| 319 | +С111-1719 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | 1000м2 | 0,46769 | 12327,89<br>5765,63 | 11890,00<br>5560,83 | 196,17<br>91,75 | 241,72<br>113,05 | 30 км. |
| 320 | +С111-1722<br>варіант 4 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 214,69 | 65,05<br>13965,58 | 63,08<br>13542,65 | 0,69<br>148,14 | 1,28<br>274,79 | 30 км. |
| 321 | &С100-2307-2014-1-Х1<br>варіант 5 | Повітровипускник автоматичний ф1/2" | шт | 1 | 225,78<br>225,78 | 220,50<br>220,50 | 0,85<br>0,85 | 4,43<br>4,43 | 30 км. |
| 322 | +С130-1125<br>варіант 2 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм | м2 | 5,8 | 801,02<br>4645,92 | 782,94<br>4541,05 | 2,37<br>13,75 | 15,71<br>91,12 | 30 км. |
| 323 | +С130-1133<br>варіант 3 | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм | м2 | 24,464 | 907,62<br>22204,02 | 887,45<br>21710,58 | 2,37<br>57,98 | 17,8<br>435,46 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | +С130-1136<br>варіант 3 | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм | м2 | 78,64 | 1120,73<br>88134,21 | 1096,38<br>86219,32 | 2,37<br>186,38 | 21,98<br>1728,51 | 30 км. |
| 325 | &С130-158-1-2У<br>варіант 4 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 8 | 127,2<br>1017,60 | 123,72<br>989,76 | 0,99<br>7,92 | 2,49<br>19,92 | 30 км. |
| 326 | &С130-158-1-2У<br>варіант 5 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 16 | 144,1<br>2305,60 | 140,28<br>2244,48 | 0,99<br>15,84 | 2,83<br>45,28 | 30 км. |
| 327 | &С130-158-1-2У<br>варіант 6 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 8 | 167,87<br>1342,96 | 163,59<br>1308,72 | 0,99<br>7,92 | 3,29<br>26,32 | 30 км. |
| 328 | +С1630-925<br>варіант 2 | Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250 | шт | 2 | 1909,09<br>3818,18 | 1837,50<br>3675,00 | 34,16<br>68,32 | 37,43<br>74,86 | 30 км. |
| 329 | +С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,00002 | 49221,01<br>0,98 | 47917,10<br>0,96 | 338,79<br>0,01 | 965,12<br>0,01 | 30 км. |
| 330 | +С111-542<br>варіант 3 | Покриття ПВХ | м2 | 161,07 | 1607,92<br>258987,67 | 1575,00<br>253685,25 | 1,39<br>223,89 | 31,53<br>5078,53 | 30 км. |
| 331 | +С1545-180<br>варіант 1 | Полоски К-404 | 100шт | 0,15 | 17,51<br>2,63 | 16,99<br>2,55 | 0,18<br>0,03 | 0,34<br>0,05 | 30 км. |
| 332 | +1504-4014<br>варіант 1 | Пост одномісний "Аварійний Стоп" 2. 5А(220V) 1NC IP54 грибок [A0140020010] XAL-J174 АСКО | шт | 4 | 139,61<br>558,44 | 134,77<br>539,08 | 2,1<br>8,40 | 2,74<br>10,96 | 30 км. |
| 333 | +С188888-20<br>варіант 3 | Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R | шт | 12 | 1224,51<br>14694,12 | 1200,50<br>14406,00 | -<br>- | 24,01<br>288,12 | |
| 334 | +С188888-20<br>варіант 4 | Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R | шт | 4 | 1496,9<br>5987,60 | 1467,55<br>5870,20 | -<br>- | 29,35<br>117,40 | |
| 335 | &С111-113-1<br>варіант 1 | Праймер бітумний | л | 10,56 | 68,88<br>727,37 | 66,07<br>697,70 | 1,46<br>15,42 | 1,35<br>14,25 | 30 км. |
| 336 | +С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00005 | 1184648,81<br>59,23 | 1161154,61<br>58,06 | 265,79<br>0,01 | 23228,41<br>1,16 | 30 км. |
| 337 | +С111-1150<br>варіант 1 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,00128 | 37910,5<br>48,53 | 37362,50<br>47,82 | 265,79<br>0,34 | 282,21<br>0,37 | 30 км. |
| 338 | +С111-1151<br>варіант 1 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,00172 | 37910,5<br>65,21 | 37362,50<br>64,26 | 265,79<br>0,46 | 282,21<br>0,49 | 30 км. |
| 339 | &С115-127-1<br>варіант 1 | Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм | шт | 28 | 30,67<br>858,76 | 30,00<br>840,00 | 0,07<br>1,96 | 0,6<br>16,80 | 30 км. |
| 340 | +С1541-64<br>варіант 1 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0,005 | 4094,63<br>20,47 | 4000,83<br>20,00 | 13,51<br>0,07 | 80,29<br>0,40 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | +С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 10,65492 | 47,72 | 38,36 | 8,42 | 0,94 | 30 км. |
| | | | | | 508,45 | 408,72 | 89,71 | 10,02 | |
| 342 | &С126-1306-1 варіант 1 | Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів | м | 57,92 | 103,79 | 103,00 | 0,02 | 0,77 | 30 км. |
| | | | | | 6011,52 | 5965,76 | 1,16 | 44,60 | |
| 343 | &С126-1306-1 | Профілі цокольні | м | 49,49 | 102,42 | 101,64 | 0,02 | 0,76 | 30 км. |
| | | | | | 5068,77 | 5030,16 | 0,99 | 37,62 | |
| 344 | +С113-1439-9 варіант 1 | Профіль монтажний PSL, 3м, 1,5мм | м | 9 | 172,04 | 158,08 | 10,59 | 3,37 | 30 км. |
| | | | | | 1548,36 | 1422,72 | 95,31 | 30,33 | |
| 345 | +С1545-208 варіант 1 | Пряжки К-405 | 100шт | 0,15 | 43,56 | 42,57 | 0,14 | 0,85 | 30 км. |
| | | | | | 6,53 | 6,39 | 0,02 | 0,12 | |
| 346 | +С113-2108 варіант 4 | Радіо розетка РПВ-2 | шт | 1 | 19,51 | 19,06 | 0,07 | 0,38 | 30 км. |
| | | | | | 19,51 | 19,06 | 0,07 | 0,38 | |
| 347 | &С188888-20-1-К варіант 8 | Решітка зовнішня 1000х1000 | шт | 1 | 4638,29 | 4547,34 | - | 90,95 | |
| | | | | | 4638,29 | 4547,34 | - | 90,95 | |
| 348 | &С111-1-1-1-2-1-6 варіант 1 | Ринва діам. 125 | мп | 12 | 124,03 | 121,60 | - | 2,43 | |
| | | | | | 1488,36 | 1459,20 | - | 29,16 | |
| 349 | +С113-2107 варіант 2 | Розетка Legrand Forix 2К +3 без шторок Біла | шт | 8 | 121,44 | 118,99 | 0,07 | 2,38 | 30 км. |
| | | | | | 971,52 | 951,92 | 0,56 | 19,04 | |
| 350 | +С113-2108 варіант 5 | Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life | шт | 13 | 774,76 | 759,50 | 0,07 | 15,19 | 30 км. |
| | | | | | 10071,88 | 9873,50 | 0,91 | 197,47 | |
| 351 | +С113-2107 варіант 1 | Розетка накладная RJ45 кат 5е UTP Forix | шт | 5 | 376,44 | 368,99 | 0,07 | 7,38 | 30 км. |
| | | | | | 1882,20 | 1844,95 | 0,35 | 36,90 | |
| 352 | +С113-2108 варіант 6 | Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat. 5e Legrand Forix | шт | 1 | 409,91 | 401,80 | 0,07 | 8,04 | 30 км. |
| | | | | | 409,91 | 401,80 | 0,07 | 8,04 | |
| 353 | &С100-290-77 варіант 1 | Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А | шт | 65 | 236,19 | 231,53 | 0,03 | 4,63 | 30 км. |
| | | | | | 15352,35 | 15049,45 | 1,95 | 300,95 | |
| 354 | +С1512-2 варіант 1 | Розподільча коробка 100*100 мм | шт | 1 | 160,6 | 157,43 | 0,02 | 3,15 | 30 км. |
| | | | | | 160,60 | 157,43 | 0,02 | 3,15 | |
| 355 | +С1425-11696-2 | Розчин азбоцементний | м3 | 0,0108 | 1814,16 | 1052,90 | 725,69 | 35,57 | 30 км. |
| | | | | | 19,59 | 11,37 | 7,84 | 0,38 | |
| 356 | +С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,0693 | 2352,06 | 1580,25 | 725,69 | 46,12 | 30 км. |
| | | | | | 163,00 | 109,51 | 50,29 | 3,20 | |
| 357 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,07539 | 2786,88 | 2006,55 | 725,69 | 54,64 | 30 км. |
| | | | | | 210,10 | 151,27 | 54,71 | 4,12 | |
| 358 | +С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 2,797656 | 3157,99 | 2370,38 | 725,69 | 61,92 | 30 км. |
| | | | | | 8834,97 | 6631,51 | 2030,23 | 173,23 | |
| 359 | +С1425-11689 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75 | м3 | 0,07539 | 3019,68 | 2234,78 | 725,69 | 59,21 | 30 км. |
| | | | | | 227,65 | 168,48 | 54,71 | 4,46 | |
| 360 | +С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 0,02235 | 3494,2 | 2700,00 | 725,69 | 68,51 | 30 км. |
| | | | | | 78,10 | 60,35 | 16,22 | 1,53 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | +С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,0000578 | 88303,12 | 86000,00 | 571,69 | 1731,43 | 30 км. |
| | | | | | 5,10 | 4,97 | 0,03 | 0,10 | |
| 362 | +С111-1757 | Рядно | м2 | 7,65714 | 61,34 | 60,00 | 0,14 | 1,2 | 30 км. |
| | | | | | 469,69 | 459,43 | 1,07 | 9,19 | |
| 363 | +С111-870 варіант 2 | Сітка 100х100 | м2 | 46,068 | 72,24 | 70,80 | 0,02 | 1,42 | 30 км. |
| | | | | | 3327,95 | 3261,61 | 0,92 | 65,42 | |
| 364 | &С111-1784-1-19 | Сітка скловолокняна | м2 | 692,06 | 39,69 | 38,76 | 0,15 | 0,78 | 30 км. |
| | | | | | 27467,86 | 26824,25 | 103,81 | 539,80 | |
| 365 | +С111-2005-2 варіант 2 | Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог | кг | 534 | 27,6 | 26,58 | 0,48 | 0,54 | 30 км. |
| | | | | | 14738,40 | 14193,72 | 256,32 | 288,36 | |
| 366 | &С111-88-145 варіант 3 | Самонаріз для кріплення металевих профілів | шт | 500 | 1,9 | 1,52 | 0,34 | 0,04 | 30 км. |
| | | | | | 950,00 | 760,00 | 170,00 | 20,00 | |
| 367 | &С111-88-145 варіант 1 | Самонаріз до сендвіч панелей | шт | 350 | 22,78 | 21,99 | 0,34 | 0,45 | 30 км. |
| | | | | | 7973,00 | 7696,50 | 119,00 | 157,50 | |
| 368 | &С111-1478-2 | Самонарізні шурупи | шт | 254,16 | 1,83 | 1,77 | 0,02 | 0,04 | 30 км. |
| | | | | | 465,11 | 449,86 | 5,08 | 10,17 | |
| 369 | &С188888-8-1 варіант 1 | Саморіз покрівельний (RAL) | шт | 760 | 1,81 | 1,77 | - | 0,04 | |
| | | | | | 1375,60 | 1345,20 | - | 30,40 | |
| 370 | &С1-180-2 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 640 | 0,69 | 0,65 | 0,03 | 0,01 | 30 км. |
| | | | | | 441,60 | 416,00 | 19,20 | 6,40 | |
| 371 | &С111-1478-2 варіант 1 | Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору | шт | 250 | 1,98 | 1,92 | 0,02 | 0,04 | 30 км. |
| | | | | | 495,00 | 480,00 | 5,00 | 10,00 | |
| 372 | &С111-123-7 варіант 1 | Саморізи по металу DIN7504K 5,5х50 з підсиленим сверлом | шт | 2457 | 2,05 | 1,58 | 0,43 | 0,04 | 30 км. |
| | | | | | 5036,85 | 3882,06 | 1056,51 | 98,28 | |
| 373 | +1507-1099 варіант 2 | Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К | шт | 8 | 3084,61 | 3023,56 | 0,57 | 60,48 | 30 км. |
| | | | | | 24676,88 | 24188,48 | 4,56 | 483,84 | |
| 374 | +1507-1097 варіант 2 | Світильник стельовий, вбудований, з призматичним розсіювачем, потужність 32 Вт, захист IP20 | шт | 45 | 4617,98 | 4526,81 | 0,62 | 90,55 | 30 км. |
| | | | | | 207809,10 | 203706,45 | 27,90 | 4074,75 | |
| 375 | +С111-1772 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 110 мм | шт | 0,0404 | 40911,78 | 40109,07 | 0,52 | 802,19 | 30 км. |
| | | | | | 1652,84 | 1620,41 | 0,02 | 32,41 | |
| 376 | +С111-1776 варіант 1 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 12 мм | шт | 2,52 | 134,49 | 131,80 | 0,05 | 2,64 | 30 км. |
| | | | | | 338,91 | 332,14 | 0,13 | 6,64 | |
| 377 | +С111-1776 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм | шт | 2,6838 | 7038,09 | 6900,04 | 0,05 | 138 | 30 км. |
| | | | | | 18888,83 | 18518,33 | 0,13 | 370,37 | |
| 378 | +С111-1776 варіант 2 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону | шт | 10 | 807,89 | 792,00 | 0,05 | 15,84 | 30 км. |
| | | | | | 8078,90 | 7920,00 | 0,50 | 158,40 | |
| 379 | +С111-1769 варіант 1 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 0,166 | 17418,43 | 17076,55 | 0,34 | 341,54 | 30 км. |
| | | | | | 2891,46 | 2834,71 | 0,06 | 56,69 | |
| 380 | +С111-1776 варіант 3 | Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм | шт | 5 | 216,29 | 212,00 | 0,05 | 4,24 | 30 км. |
| | | | | | 1081,45 | 1060,00 | 0,25 | 21,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | +С121-258<br>варіант 2 | Сендвич-панелі стінові 150 мм біла | м2 | 29,925 | 1695,52<br>50738,44 | 1677,00<br>50184,23 | 5,9<br>176,56 | 12,62<br>377,65 | 30 км. |
| 382 | +С121-258<br>варіант 1 | Сендвіч-панелі покрівельні 150 мм | м2 | 20,7 | 1935,31<br>40060,92 | 1915,00<br>39640,50 | 5,9<br>122,13 | 14,41<br>298,29 | 30 км. |
| 383 | +С1547-4<br>варіант 2 | Сигнальний світильник ДТУ 07С с -9-023 | шт | 2 | 2371,81<br>4743,62 | 2324,76<br>4649,52 | 0,54<br>1,08 | 46,51<br>93,02 | 30 км. |
| 384 | +С1545-44<br>варіант 1 | Система СВП для укладання плитки | 100шт | 5,18 | 66,61<br>345,04 | 65,00<br>336,70 | 0,3<br>1,55 | 1,31<br>6,79 | 30 км. |
| 385 | &С1630-973-1-Я<br>варіант 1 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 3 | 1249,81<br>3749,43 | 1225,00<br>3675,00 | 0,3<br>0,90 | 24,51<br>73,53 | 30 км. |
| 386 | +С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,012 | 1133,65<br>13,60 | 1110,66<br>13,33 | 0,76<br>0,01 | 22,23<br>0,26 | 30 км. |
| 387 | +С1544-89<br>варіант 1 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,55383 | 746,43<br>413,40 | 731,03<br>404,87 | 0,76<br>0,42 | 14,64<br>8,11 | 30 км. |
| 388 | +С111-1789 | Скоби ходові | кг | 9,02 | 50,12<br>452,08 | 48,81<br>440,27 | 0,33<br>2,98 | 0,98<br>8,83 | 30 км. |
| 389 | +С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 1,815 | 812,96<br>1475,52 | 796,86<br>1446,30 | 0,16<br>0,29 | 15,94<br>28,93 | 30 км. |
| 390 | &С111-31-454-1<br>варіант 1 | Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі | шт | 2 | 368,21<br>736,42 | 360,52<br>721,04 | 0,47<br>0,94 | 7,22<br>14,44 | 30 км. |
| 391 | +С121-783<br>варіант 2 | Смуга 490х100х6 | т | 0,023 | 55895,64<br>1285,60 | 55125,00<br>1267,88 | 354,54<br>8,15 | 416,1<br>9,57 | 30 км. |
| 392 | +С111-1843 | Сталеві деталі риштувань | т | 0,17115 | 92721,84<br>15869,34 | 91710,00<br>15696,17 | 321,6<br>55,04 | 690,24<br>118,13 | 30 км. |
| 393 | +С1110-173<br>варіант 2 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т | 0,008 | 46477,11<br>371,82 | 45300,00<br>362,40 | 265,79<br>2,13 | 911,32<br>7,29 | 30 км. |
| 394 | +С111-1804<br>варіант 3 | Сталь листова б=10 мм | т | 0,073 | 44976,22<br>3283,26 | 44375,62<br>3239,42 | 265,79<br>19,40 | 334,81<br>24,44 | 30 км. |
| 395 | +С111-1804<br>варіант 2 | Сталь листова б=4мм | т | 0,05 | 40567,78<br>2028,39 | 40000,00<br>2000,00 | 265,79<br>13,29 | 301,99<br>15,10 | 30 км. |
| 396 | +С111-1799 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм | т | 0,124416 | 91681,48<br>11406,64 | 90733,20<br>11288,66 | 265,79<br>33,07 | 682,49<br>84,91 | 30 км. |
| 397 | +С111-1805<br>варіант 1 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп | т | 0,00393 | 59891,38<br>235,37 | 59179,75<br>232,58 | 265,79<br>1,04 | 445,84<br>1,75 | 30 км. |
| 398 | +С111-964<br>варіант 2 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,105 | 45079,37<br>4733,33 | 44478,00<br>4670,19 | 265,79<br>27,91 | 335,58<br>35,23 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | +С1110-169<br>варіант 1 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 0,666 | 45533,61<br>30325,38 | 44375,00<br>29553,75 | 265,79<br>177,02 | 892,82<br>594,61 | 30 км. |
| 400 | +С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,00182 | 50172,68<br>91,31 | 48923,11<br>89,04 | 265,79<br>0,48 | 983,78<br>1,79 | 30 км. |
| 401 | +С1545-232 | Стискачі відгалужувальні У731, У733 | 100шт | 0,087822 | 1606,29<br>141,07 | 1573,10<br>138,15 | 1,69<br>0,15 | 31,5<br>2,77 | 30 км. |
| 402 | +С1545-234 | Стискачі відгалужувальні У859 | 100шт | 0,0408 | 6402,21<br>261,21 | 6267,45<br>255,71 | 9,23<br>0,38 | 125,53<br>5,12 | 30 км. |
| 403 | +С1545-235 | Стискачі відгалужувальні У870, У871 | 100шт | 0,003366 | 9414,7<br>31,69 | 9207,61<br>30,99 | 22,49<br>0,08 | 184,6<br>0,62 | 30 км. |
| 404 | +С123-526 | Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні | шт | 0,000936 | 4863,76<br>4,55 | 4748,43<br>4,44 | 19,96<br>0,02 | 95,37<br>0,09 | 30 км. |
| 405 | &С1545-96-1-1<br>варіант 1 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 12,25 | 160,19<br>1962,33 | 156,75<br>1920,19 | 0,3<br>3,68 | 3,14<br>38,46 | 30 км. |
| 406 | &С111-2-7-1<br>варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 257,465 | 6,21<br>1598,86 | 6,07<br>1562,81 | 0,02<br>5,15 | 0,12<br>30,90 | 30 км. |
| 407 | +С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,33 | 842,43<br>278,00 | 825,49<br>272,41 | 0,42<br>0,14 | 16,52<br>5,45 | 30 км. |
| 408 | +С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 13,244785 | 594,87<br>7878,93 | 582,47<br>7714,69 | 0,74<br>9,80 | 11,66<br>154,44 | 30 км. |
| 409 | +С111-2011-6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 6414,72 | 19,45<br>124766,30 | 18,57<br>119121,35 | 0,5<br>3207,36 | 0,38<br>2437,59 | 30 км. |
| 410 | +С111-2011-3 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 | кг | 101,322 | 17,95<br>1818,73 | 17,10<br>1732,61 | 0,5<br>50,66 | 0,35<br>35,46 | 30 км. |
| 411 | &С111-1325-21<br>варіант 1 | Суміш для анкерування СХ5 | кг | 1 | 107,7<br>107,70 | 105,21<br>105,21 | 0,38<br>0,38 | 2,11<br>2,11 | 30 км. |
| 412 | +С111-2013-2<br>варіант 5 | Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог | кг | 4479 | 7,41<br>33189,39 | 6,76<br>30278,04 | 0,5<br>2239,50 | 0,15<br>671,85 | 30 км. |
| 413 | +С1424-11601<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові С16/20 | м3 | 0,7344 | 3263,65<br>2396,82 | 2408,00<br>1768,44 | 791,66<br>581,40 | 63,99<br>46,98 | 30 км. |
| 414 | +С1424-11643-5 | Суміші бетонні готові важкі, клас В-3,5 бетону [М- 50], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 50 | м3 | 0,589225 | 3782,91<br>2228,99 | 2917,08<br>1718,82 | 791,66<br>466,47 | 74,17<br>43,70 | 30 км. |
| 415 | +С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,369 | 3502,67<br>1292,49 | 2642,33<br>975,02 | 791,66<br>292,12 | 68,68<br>25,35 | 30 км. |
| 416 | +С1424-11608<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 | м3 | 1,22 | 3969,49<br>4842,78 | 3100,00<br>3782,00 | 791,66<br>965,83 | 77,83<br>94,95 | 30 км. |
| 417 | +С1424-11608<br>варіант 3 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 | м3 | 0,28 | 3100<br>868,00 | 3100,00<br>868,00 | -<br>- | -<br>- | |
| 418 | +С1424-11612<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 56,3014 | 4032,46<br>227033,14 | 3161,73<br>178009,83 | 791,66<br>44571,57 | 79,07<br>4451,74 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | +С1424-11670<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії КРМЗТБ-В15Р3 (М200) | м3 | 38,584 | 4330,75<br>167097,66 | 3850,00<br>148548,40 | 395,83<br>15272,70 | 84,92<br>3276,56 | 30 км. |
| 420 | +С111-2013-2<br>варіант 1 | Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог | кг | 1222,66 | 6,26<br>7653,85 | 5,64<br>6895,80 | 0,5<br>611,33 | 0,12<br>146,72 | 30 км. |
| 421 | +С111-829-1<br>варіант 9 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м | м | 110,7 | 47,65<br>5274,86 | 46,68<br>5167,48 | 0,04<br>4,43 | 0,93<br>102,95 | 30 км. |
| 422 | +С111-829-1<br>варіант 11 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0, 6м | м | 110,7 | 47,74<br>5284,82 | 46,76<br>5176,33 | 0,04<br>4,43 | 0,94<br>104,06 | 30 км. |
| 423 | +С111-829-1<br>варіант 10 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1, 2м | м | 221,41 | 47,59<br>10536,90 | 46,62<br>10322,13 | 0,04<br>8,86 | 0,93<br>205,91 | 30 км. |
| 424 | +С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,0029962 | 22267,08<br>66,72 | 21372,21<br>64,04 | 458,26<br>1,37 | 436,61<br>1,31 | 30 км. |
| 425 | &С1630-3000-1<br>варіант 12 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм. | м | 18,36 | 14,25<br>261,63 | 13,93<br>255,75 | 0,04<br>0,73 | 0,28<br>5,15 | 30 км. |
| 426 | &С1630-3000-1<br>варіант 13 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм. | м | 18,36 | 15,47<br>284,03 | 15,13<br>277,79 | 0,04<br>0,73 | 0,3<br>5,51 | 30 км. |
| 427 | &С130-3-2-2<br>варіант 3 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 174 | 404,03<br>70301,22 | 395,05<br>68738,70 | 1,06<br>184,44 | 7,92<br>1378,08 | 30 км. |
| 428 | &С130-3-2-2<br>варіант 4 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 49 | 332,2<br>16277,80 | 324,63<br>15906,87 | 1,06<br>51,94 | 6,51<br>318,99 | 30 км. |
| 429 | &С1630-113-Х2<br>варіант 3 | Термоманометр | шт | 4 | 575,7<br>2302,80 | 563,50<br>2254,00 | 0,91<br>3,64 | 11,29<br>45,16 | 30 км. |
| 430 | +С111-1882 | Тканина мішкова | 10м2 | 0,01235 | 971,66<br>12,00 | 949,99<br>11,73 | 2,62<br>0,03 | 19,05<br>0,24 | 30 км. |
| 431 | +С111-1785<br>варіант 1 | Тримач кабелю 25мм , UDF25, Baks | шт | 500 | 23,59<br>11795,00 | 18,17<br>9085,00 | 4,96<br>2480,00 | 0,46<br>230,00 | 30 км. |
| 432 | &С1546-700-1<br>варіант 1 | Тримач ринви | шт | 14 | 71,6<br>1002,40 | 70,09<br>981,26 | 0,11<br>1,54 | 1,4<br>19,60 | 30 км. |
| 433 | &С1546-700-1<br>варіант 2 | Тримач труби | шт | 8 | 73,81<br>590,48 | 72,25<br>578,00 | 0,11<br>0,88 | 1,45<br>11,60 | 30 км. |
| 434 | +С113-1439-4<br>варіант 1 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм | м | 268 | 18,37<br>4923,16 | 16,73<br>4483,64 | 1,28<br>343,04 | 0,36<br>96,48 | 30 км. |
| 435 | &С111-1-1-1-2-1-10<br>варіант 1 | Труба водостічна 90 мм | мп | 12 | 151,59<br>1819,08 | 148,62<br>1783,44 | -<br>- | 2,97<br>35,64 | |
| 436 | +С113-1439-3<br>варіант 1 | Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09040 BA | м | 35 | 29,7<br>1039,50 | 28,19<br>986,65 | 0,93<br>32,55 | 0,58<br>20,30 | 30 км. |
| 437 | +С113-1439-5<br>варіант 1 | Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09110 BA | м | 56 | 110,69<br>6198,64 | 106,55<br>5966,80 | 1,97<br>110,32 | 2,17<br>121,52 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | +С113-2125<br>варіант 1 | Труба гофрована діаметром 16мм | м | 108,07 | 6,84<br>739,20 | 6,64<br>717,58 | 0,07<br>7,56 | 0,13<br>14,06 | 30 км. |
| 439 | +С113-2125<br>варіант 4 | Труба гофрована діаметром 25 мм | м | 60,6 | 17,41<br>1055,05 | 17,00<br>1030,20 | 0,07<br>4,24 | 0,34<br>20,61 | 30 км. |
| 440 | +С113-2125<br>варіант 2 | Труба гофрована діаметром 32 мм | м | 25,25 | 25,98<br>656,00 | 25,40<br>641,35 | 0,07<br>1,77 | 0,51<br>12,88 | 30 км. |
| 441 | +С113-2125<br>варіант 3 | Труба гофрована діаметром 50 мм | м | 25,25 | 36,79<br>928,95 | 36,00<br>909,00 | 0,07<br>1,77 | 0,72<br>18,18 | 30 км. |
| 442 | &С113-4-1<br>варіант 2 | Труба профільна 100х100х6 мм | т | 0,908 | 47865,01<br>43461,43 | 47242,90<br>42896,55 | 265,79<br>241,34 | 356,32<br>323,54 | 30 км. |
| 443 | &С113-23-1<br>варіант 1 | Труба профільна 60х20х1,5 мм | т | 1,072 | 65740,17<br>70473,46 | 64985,00<br>69663,92 | 265,79<br>284,93 | 489,38<br>524,61 | 30 км. |
| 444 | +С130-881<br>варіант 1 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм. | м | 45 | 172,85<br>7778,25 | 169,11<br>7609,95 | 0,35<br>15,75 | 3,39<br>152,55 | 30 км. |
| 445 | +С130-882<br>варіант 1 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм. | м | 22 | 190,83<br>4198,26 | 186,61<br>4105,42 | 0,48<br>10,56 | 3,74<br>82,28 | 30 км. |
| 446 | +С113-953<br>варіант 2 | Труби поліетиленові ф16 (дренаж) | м | 20 | 5,23<br>104,60 | 5,04<br>100,80 | 0,09<br>1,80 | 0,1<br>2,00 | 30 км. |
| 447 | +С1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,00012 | 241784,55<br>29,01 | 236671,68<br>28,40 | 372<br>0,04 | 4740,87<br>0,57 | 30 км. |
| 448 | &С113-23-1<br>варіант 3 | Труби сталеві 40х40х2 мм | т | 0,044 | 44556,22<br>1960,47 | 43958,75<br>1934,19 | 265,79<br>11,69 | 331,68<br>14,59 | 30 км. |
| 449 | &С113-23-1<br>варіант 2 | Труби сталеві 50х30х2 мм | т | 0,497 | 44556,22<br>22144,44 | 43958,75<br>21847,50 | 265,79<br>132,10 | 331,68<br>164,84 | 30 км. |
| 450 | +С113-3<br>варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0,75 | 176,51<br>132,38 | 174,64<br>130,98 | 0,56<br>0,42 | 1,31<br>0,98 | 30 км. |
| 451 | +С113-4 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0,39 | 149,53<br>58,32 | 147,69<br>57,60 | 0,73<br>0,28 | 1,11<br>0,44 | 30 км. |
| 452 | +С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,39 | 418,78<br>163,32 | 414,54<br>161,67 | 1,12<br>0,44 | 3,12<br>1,21 | 30 км. |
| 453 | &С1545-265-1-1<br>варіант 7 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 24 | 303,67<br>7288,08 | 297,68<br>7144,32 | 0,04<br>0,96 | 5,95<br>142,80 | 30 км. |
| 454 | &С1545-265-1-1Б<br>варіант 3 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 44 | 440,76<br>19393,44 | 432,05<br>19010,20 | 0,07<br>3,08 | 8,64<br>380,16 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | &С1545-265-1-1<br>варіант 8 | Трубка мідна ф35 мм. | м | 20 | 983,6<br>19672,00 | 964,27<br>19285,40 | 0,04<br>0,80 | 19,29<br>385,80 | 30 км. |
| 456 | &С1545-265-1-1<br>варіант 6 | Трубка мідна ф6,35 мм. | м | 18 | 131,24<br>2362,32 | 128,63<br>2315,34 | 0,04<br>0,72 | 2,57<br>46,26 | 30 км. |
| 457 | &С1545-265-1-1<br>варіант 5 | Трубка мідна ф9,52 мм. | м | 18 | 413,08<br>7435,44 | 404,94<br>7288,92 | 0,04<br>0,72 | 8,1<br>145,80 | 30 км. |
| 458 | +С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,01049382 | 67380,2<br>707,08 | 65446,50<br>686,78 | 612,52<br>6,43 | 1321,18<br>13,87 | 30 км. |
| 459 | +С1550-40<br>варіант 4 | Універсальний клей К188Е для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу або аналог | кг | 63,35 | 382,62<br>24238,98 | 374,65<br>23734,08 | 0,47<br>29,77 | 7,5<br>475,13 | 30 км. |
| 460 | &С113-339-94<br>варіант 5 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 24,528 | 46,29<br>1135,40 | 45,38<br>1113,08 | -<br>- | 0,91<br>22,32 | |
| 461 | &С113-339-94<br>варіант 4 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 44,968 | 48,84<br>2196,24 | 47,88<br>2153,07 | -<br>- | 0,96<br>43,17 | |
| 462 | &С113-339-94<br>варіант 6 | Утеплювач для трубки мідної ф35 мм | м | 20,44 | 69,03<br>1410,97 | 67,68<br>1383,38 | -<br>- | 1,35<br>27,59 | |
| 463 | +С111-1747<br>варіант 2 | Ущільнювальна стрічка УП-1 ППЕ НХ | 100м | 0,8 | 764,52<br>611,62 | 740,00<br>592,00 | 9,53<br>7,62 | 14,99<br>12,00 | 30 км. |
| 464 | +С111-1747<br>варіант 1 | Ущільнювач КН для с/п ППЕ НХ | 100м | 0,1 | 2462,82<br>246,28 | 2405,00<br>240,50 | 9,53<br>0,95 | 48,29<br>4,83 | 30 км. |
| 465 | +С111-1626-1<br>варіант 3 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 306,57 | 193,79<br>59410,20 | 189,42<br>58070,49 | 0,57<br>174,74 | 3,8<br>1164,97 | 30 км. |
| 466 | &С111-1624-13<br>варіант 1 | Фарба грунтувальна СТ-16 | л | 85,78 | 104,18<br>8936,56 | 101,64<br>8718,68 | 0,5<br>42,89 | 2,04<br>174,99 | 30 км. |
| 467 | +С111-388<br>варіант 1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т | 0,000261 | 44064,33<br>11,50 | 42696,69<br>11,14 | 503,63<br>0,13 | 864,01<br>0,23 | 30 км. |
| 468 | +С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,000016 | 44064,33<br>0,71 | 42696,69<br>0,68 | 503,63<br>0,01 | 864,01<br>0,02 | 30 км. |
| 469 | +С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,0002 | 74759,98<br>14,95 | 72790,47<br>14,56 | 503,63<br>0,10 | 1465,88<br>0,29 | 30 км. |
| 470 | &С1633-9ВД1<br>варіант 1 | Фарба фасадна Ceresit CT 48 | кг | 279,99 | 416,96<br>116744,63 | 408,28<br>114314,32 | 0,5<br>140,00 | 8,18<br>2290,31 | 30 км. |
| 471 | +С130-1133<br>варіант 4 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,55 мм. | м2 | 9,2 | 1039,5<br>9563,40 | 1016,75<br>9354,10 | 2,37<br>21,80 | 20,38<br>187,50 | 30 км. |
| 472 | +С130-1136<br>варіант 4 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм. | м2 | 18,8 | 1052,91<br>19794,71 | 1029,89<br>19361,93 | 2,37<br>44,56 | 20,65<br>388,22 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | +С113-2091<br>варіант 1 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 949 | 1,6<br>1518,40 | 1,50<br>1423,50 | 0,07<br>66,43 | 0,03<br>28,47 | 30 км. |
| 474 | &С1630-104-В1<br>варіант 1 | Фільтр сітчастий муфтовий ф15 | шт | 1 | 241,97<br>241,97 | 229,25<br>229,25 | 7,98<br>7,98 | 4,74<br>4,74 | 30 км. |
| 475 | &С111-31-454-1<br>варіант 2 | Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі | шт | 12 | 806,28<br>9675,36 | 790,00<br>9480,00 | 0,47<br>5,64 | 15,81<br>189,72 | 30 км. |
| 476 | +С111-1786<br>варіант 1 | Хомут трубный с гайкой м8 1 ?"(42-47) | шт | 15 | 21,94<br>329,10 | 19,63<br>294,45 | 1,88<br>28,20 | 0,43<br>6,45 | 30 км. |
| 477 | +С130-478<br>варіант 1 | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 | т | 0,01455 | 73964,04<br>1076,18 | 72135,00<br>1049,56 | 378,76<br>5,51 | 1450,28<br>21,11 | 30 км. |
| 478 | +С1545-44<br>варіант 7 | Хрестики пластмасові для плитки | 100шт | 14,34 | 12,09<br>173,37 | 11,55<br>165,63 | 0,3<br>4,30 | 0,24<br>3,44 | 30 км. |
| 479 | +С111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,0005075 | 100930,71<br>51,22 | 98650,00<br>50,06 | 301,68<br>0,15 | 1979,03<br>1,01 | 30 км. |
| 480 | +С111-1853-4 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,000378 | 100930,71<br>38,15 | 98650,00<br>37,29 | 301,68<br>0,11 | 1979,03<br>0,75 | 30 км. |
| 481 | +С111-175 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 0,0146906 | 100968,57<br>1483,29 | 98650,00<br>1449,23 | 338,79<br>4,98 | 1979,78<br>29,08 | 30 км. |
| 482 | +С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0000149 | 105999,72<br>1,58 | 103582,50<br>1,54 | 338,79<br>0,01 | 2078,43<br>0,03 | 30 км. |
| 483 | &С111-160-В1-1<br>варіант 1 | Цвяхи для ізоляції | шт | 49 | 3,86<br>189,14 | 3,78<br>185,22 | -<br>- | 0,08<br>3,92 | |
| 484 | +С111-1853 | Цвяхи оцинковані будівельні | т | 0,02418 | 31565,93<br>763,26 | 30648,00<br>741,07 | 298,99<br>7,23 | 618,94<br>14,96 | 30 км. |
| 485 | +С1422-10936<br>варіант 1 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 1,165 | 12535,44<br>14603,79 | 11269,65<br>13129,14 | 1020<br>1188,30 | 245,79<br>286,35 | 30 км. |
| 486 | +С121-783<br>варіант 1 | Швелер №20 | т | 0,105 | 56611,47<br>5944,20 | 55835,50<br>5862,73 | 354,54<br>37,23 | 421,43<br>44,24 | 30 км. |
| 487 | +С111-1895<br>варіант 1 | Шпаклівка клейова | т | 0,1653195 | 19779,18<br>3269,88 | 18846,89<br>3115,76 | 544,46<br>90,01 | 387,83<br>64,11 | 30 км. |
| 488 | +С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 216 | 16,11<br>3479,76 | 15,29<br>3302,64 | 0,5<br>108,00 | 0,32<br>69,12 | 30 км. |
| 489 | &С115-1-2-2П<br>варіант 2 | Шпилька | м | 55,2 | 193,33<br>10671,82 | 188,94<br>10429,49 | 0,6<br>33,12 | 3,79<br>209,21 | 30 км. |
| 490 | +С1545-119-1<br>варіант 1 | Шпилька М8 1м | шт | 9 | 23,59<br>212,31 | 23,10<br>207,90 | 0,03<br>0,27 | 0,46<br>4,14 | 30 км. |
| 491 | &С111-623-55-В1<br>варіант 3 | Шпилька д. 16 в комплекті з гайками та шайбами | шт | 9 | 231,37<br>2082,33 | 226,72<br>2040,48 | 0,11<br>0,99 | 4,54<br>40,86 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | +С1550-7<br>варіант 1 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 1605,39 | 84,88<br>136265,50 | 82,76<br>132862,08 | 0,46<br>738,48 | 1,66<br>2664,94 | 30 км. |
| 493 | +С130-233<br>варіант 2 | Шумоглушник RMN 160/10 | шт | 2 | 1053,08<br>2106,16 | 1026,38<br>2052,76 | 6,05<br>12,10 | 20,65<br>41,30 | 30 км. |
| 494 | +С130-522<br>варіант 3 | Шумоглушник ШП 200х200х1000 | шт | 1 | 4533,91<br>4533,91 | 4435,98<br>4435,98 | 9,03<br>9,03 | 88,9<br>88,90 | 30 км. |
| 495 | +С130-522<br>варіант 4 | Шумоглушник ШП 300х300/1000 | шт | 2 | 6042,15<br>12084,30 | 5914,65<br>11829,30 | 9,03<br>18,06 | 118,47<br>236,94 | 30 км. |
| 496 | +С130-527<br>варіант 2 | Шумоглушник ШП 700х400/1000 | шт | 2 | 8305,18<br>16610,36 | 8132,25<br>16264,50 | 10,08<br>20,16 | 162,85<br>325,70 | 30 км. |
| 497 | +С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,000625 | 78077,92<br>48,80 | 76208,19<br>47,63 | 338,79<br>0,21 | 1530,94<br>0,96 | 30 км. |
| 498 | С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,0001748 | 62999,7<br>11,01 | 61425,62<br>10,74 | 338,79<br>0,06 | 1235,29<br>0,21 | 30 км. |
| 499 | +С111-1483<br>варіант 1 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,0003096 | 43534,15<br>13,48 | 42341,75<br>13,11 | 338,79<br>0,10 | 853,61<br>0,27 | 30 км. |
| 500 | +С1421-9452 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 7,56 | 1358,42<br>10269,66 | 703,91<br>5321,56 | 627,87<br>4746,70 | 26,64<br>201,40 | 30 км. |
| 501 | +С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 95,256 | 1062,47<br>101206,64 | 413,77<br>39414,08 | 627,87<br>59808,38 | 20,83<br>1984,18 | 30 км. |
| 502 | +С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 1,6675 | 1070,91<br>1785,74 | 461,28<br>769,18 | 588,63<br>981,54 | 21<br>35,02 | 30 км. |
| 503 | +С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 39,9324 | 462,71<br>18477,12 | 448,51<br>17910,08 | 5,13<br>204,85 | 9,07<br>362,19 | 30 км. |
| 504 | +С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,13176 | 639,46<br>84,26 | 619,59<br>81,64 | 7,33<br>0,97 | 12,54<br>1,65 | 30 км. |
| 505 | +С1515-25<br>варіант 1 | Щиток ШМР-Н-12 | шт | 1 | 290,55<br>290,55 | 284,17<br>284,17 | 0,68<br>0,68 | 5,7<br>5,70 | 30 км. |
| 506 | &15092-1011-1<br>варіант 1 | Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2 (зворотній матеріал) | 1000м | 0,10914 | 33500<br>3656,19 | 33500<br>3656,19 | | | |
| 507 | +1507-1101<br>варіант 2 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення (зворотній матеріал) | шт | 4 | 709,02<br>2836,08 | 709,02<br>2836,08 | | | |
| 508 | +С113-2125<br>варіант 1 | Труба гофрована діаметром 25 мм (зворотній матеріал) | м | 108,07 | 9<br>972,63 | 9<br>972,63 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | +С1421-9452 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше (зворотній матеріал) | м3 | 7,56 | 233,5<br>1765,26 | 233,5<br>1765,26 | | | |
| 510 | +С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше (зворотній матеріал) | м3 | 95,256 | 137,25<br>13073,89 | 137,25<br>13073,89 | | | |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | | |
| 511 | С1999-9003 | Бензин | кг | 13,3124 | 55,69<br>741,37 | 55,69<br>741,37 | | | |
| 512 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 163,0268 | 5,754<br>938,06 | 5,754<br>938,06 | | | |
| 513 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 1,501 | 163,15<br>244,89 | 163,15<br>244,89 | | | |
| 514 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0,0021 | 115,36<br>0,24 | 115,36<br>0,24 | | | |
| 515 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 0,7142 | 119,13<br>85,09 | 119,13<br>85,09 | | | |
| | | Разом | грн. | | 2009,65 | 2009,65 | | | |
| | | **Разом по розділу III** | **грн.** | | **8583340,77** | **8204342,33** | **247073,43** | **131925,01** | |
| | | **IV. Устаткування** | | | | | | | |
| 516 | +*280222-15017 варіант 1 | Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів 480х275х200 мм. | шт | 1 | 15849,74<br>15849,74 | 15708,33<br>15708,33 | 0,03<br>0,03 | 141,38<br>141,38 | 30 км. |
| 517 | +2308-1087 варіант 4 | Вентилятор продуктивністю 125 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0, 065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L | шт | 1 | 13480,03<br>13480,03 | 12970,67<br>12970,67 | 389,12<br>389,12 | 120,24<br>120,24 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 | 13480,03<br>13480,03 | 12970,67<br>12970,67 | 389,12<br>389,12 | 120,24<br>120,24 | |
| 518 | +2308-1087 варіант 3 | Вентилятор продуктивністю 90 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0, 065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L | шт | 1 | 13480,03<br>13480,03 | 12970,67<br>12970,67 | 389,12<br>389,12 | 120,24<br>120,24 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 | 13480,03<br>13480,03 | 12970,67<br>12970,67 | 389,12<br>389,12 | 120,24<br>120,24 | |
| 519 | +2407-2203 варіант 1 | Вішалка настінна | шт | 2 | 1967,55<br>3935,10 | 1950,00<br>3900,00 | -<br>- | 17,55<br>35,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | +1504-15074<br>варіант 1 | Датчик руху-розбиття DSC LC-102-PIGBSS | шт | 6 | 784,25<br>4705,50 | 754,61<br>4527,66 | 22,64<br>135,84 | 7,00<br>42,00 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 6 | 784,25<br>4705,50 | 754,61<br>4527,66 | 22,64<br>135,84 | 7,00<br>42,00 | |
| 521 | +*560110-194<br>варіант 1 | Диван 1200х700х900 мм. | шт | 3 | 16403,07<br>49209,21 | 16250,00<br>48750,00 | 6,76<br>20,28 | 146,31<br>438,93 | 30 км. |
| 522 | +2308-6027<br>варіант 5 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200 | шт | 1 | 12216,48<br>12216,48 | 11754,86<br>11754,86 | 352,65<br>352,65 | 108,97<br>108,97 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 | 12216,48<br>12216,48 | 11754,86<br>11754,86 | 352,65<br>352,65 | 108,97<br>108,97 | |
| 523 | +2308-6027<br>варіант 6 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 700х400 | шт | 1 | 28232,39<br>28232,39 | 27165,59<br>27165,59 | 814,97<br>814,97 | 251,83<br>251,83 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 | 28232,39<br>28232,39 | 27165,59<br>27165,59 | 814,97<br>814,97 | 251,83<br>251,83 | |
| 524 | +2308-6027<br>варіант 7 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400 | шт | 1 | 26949,1<br>26949,10 | 25930,80<br>25930,80 | 777,92<br>777,92 | 240,38<br>240,38 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 | 26949,1<br>26949,10 | 25930,80<br>25930,80 | 777,92<br>777,92 | 240,38<br>240,38 | |
| 525 | +2308-6027<br>варіант 8 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 300х300 | шт | 2 | 13777,04<br>27554,08 | 13256,46<br>26512,92 | 397,69<br>795,38 | 122,89<br>245,78 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 2 | 13777,04<br>27554,08 | 13256,46<br>26512,92 | 397,69<br>795,38 | 122,89<br>245,78 | |
| 526 | +*560110-85<br>варіант 1 | Крісло робоче поворотне 660х685х780-810 мм. | шт | 1 | 4376,43<br>4376,43 | 4333,33<br>4333,33 | 4,06<br>4,06 | 39,04<br>39,04 | 30 км. |
| 527 | +*280222-9103<br>варіант 1 | Кушетка оглядова з регулюванням підголовника 1850х555х550 мм. | шт | 1 | 7333,9<br>7333,90 | 7258,33<br>7258,33 | 10,15<br>10,15 | 65,42<br>65,42 | 30 км. |
| 528 | &280222-46-8-50<br>варіант 1 | Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro | шт | 2 | 8637,75<br>17275,50 | 8558,33<br>17116,66 | 2,37<br>4,74 | 77,05<br>154,10 | 30 км. |
| 529 | &2301-1001-В1<br>варіант 5 | Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE | шт | 1 | 11531,26<br>11531,26 | 11095,53<br>11095,53 | 332,87<br>332,87 | 102,86<br>102,86 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 | 11531,26<br>11531,26 | 11095,53<br>11095,53 | 332,87<br>332,87 | 102,86<br>102,86 | |
| 530 | &2301-1001-В1<br>варіант 4 | Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo | шт | 1 | 19866,87<br>19866,87 | 19116,17<br>19116,17 | 573,49<br>573,49 | 177,21<br>177,21 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 | 19866,87<br>19866,87 | 19116,17<br>19116,17 | 573,49<br>573,49 | 177,21<br>177,21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | +280222-17018<br>варіант 1 | Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою ОБН-150М 942х52х1162 мм. | комплект | 1 | 3280,34<br>3280,34 | 3250,00<br>3250,00 | 1,08<br>1,08 | 29,26<br>29,26 | 30 км. |
| 532 | &280222-46-8-49<br>варіант 1 | Персональний комп'ютер ASUS | шт | 7 | 29520,07<br>206640,49 | 29250,00<br>204750,00 | 6,76<br>47,32 | 263,31<br>1843,17 | 30 км. |
| 533 | +*280222-14028<br>варіант 1 | Підставка для стерилізаційних коробок ПСК-1 D-550;H-1220 | шт | 1 | 10934,93<br>10934,93 | 10833,33<br>10833,33 | 4,06<br>4,06 | 97,54<br>97,54 | 30 км. |
| 534 | +*280222-14030<br>варіант 1 | Підставка для тазів ПМ-1.0 450х520х900 мм. | шт | 1 | 2734,75<br>2734,75 | 2708,33<br>2708,33 | 2,03<br>2,03 | 24,39<br>24,39 | 30 км. |
| 535 | +280222-13214<br>варіант 1 | Радіотерапевтична система RADIXACT №1 1970х2800х2524 мм. | комплект | 1 | ##########<br>########## | ##########<br>########## | 1995,26<br>1995,26 | 1348588,05<br>1348588,05 | 30 км. |
| | | у тому числі віднесене до медичних виробів | грн. | | ##########<br>149841121,5 | ##########<br>149841121,5 | | | |
| 536 | +1602-10235<br>варіант 6 | Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС | шт | 1 | 4213,47<br>4213,47 | 4054,26<br>4054,26 | 121,63<br>121,63 | 37,58<br>37,58 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 | 4213,47<br>4213,47 | 4054,26<br>4054,26 | 121,63<br>121,63 | 37,58<br>37,58 | |
| 537 | &2309-3-1<br>варіант 2 | Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1 | шт | 2 | 141565,28<br>283130,56 | 136216,08<br>272432,16 | 4086,48<br>8172,96 | 1262,72<br>2525,44 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 2 | 141565,28<br>283130,56 | 136216,08<br>272432,16 | 4086,48<br>8172,96 | 1262,72<br>2525,44 | |
| 538 | +1602-30076<br>варіант 3 | Сповіщувач магнітоконтактний СМК-53 | шт | 4 | 130,95<br>523,80 | 126,00<br>504,00 | 3,78<br>15,12 | 1,17<br>4,68 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 4 | 130,95<br>523,80 | 126,00<br>504,00 | 3,78<br>15,12 | 1,17<br>4,68 | |
| 539 | +*560110-251<br>варіант 1 | Стіл журнальний круглий | шт | 2 | 4481,65<br>8963,30 | 4441,67<br>8883,34 | -<br>- | 39,98<br>79,96 | |
| 540 | +*560103-40-А<br>варіант 1 | Стіл письмовий 1500х750х750 мм. | шт | 7 | 3402,21<br>23815,47 | 3358,33<br>23508,31 | 13,53<br>94,71 | 30,35<br>212,45 | 30 км. |
| 541 | +*241996-19013-1<br>варіант 1 | Стіл робочий однотумбовий 1200х600х750 мм. | шт | 1 | 4273,27<br>4273,27 | 4225,00<br>4225,00 | 10,15<br>10,15 | 38,12<br>38,12 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | +*241996-20307 варіант 1 | Стілець медичний робочий D=400 мм; Н=945 мм. | шт | 1 | 3009,05<br>3009,05 | 2979,17<br>2979,17 | 3,04<br>3,04 | 26,84<br>26,84 | 30 км. |
| 543 | +*241996-20304 варіант 1 | Стілець напівмякий 450х450х800 мм. | шт | 1 | 875,83<br>875,83 | 866,67<br>866,67 | 1,35<br>1,35 | 7,81<br>7,81 | 30 км. |
| 544 | +*241996-20305 варіант 1 | Стілець напівмякий 484х525х900 мм. | шт | 7 | 931,85<br>6522,95 | 920,83<br>6445,81 | 2,71<br>18,97 | 8,31<br>58,17 | 30 км. |
| 545 | +*280222-14074 варіант 1 | Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм. | шт | 1 | 5521,09<br>5521,09 | 5470,83<br>5470,83 | 1,01<br>1,01 | 49,25<br>49,25 | 30 км. |
| 546 | +*560110-235 варіант 1 | Тумбочка для принтера 692х692х750 мм. | шт | 2 | 3834,32<br>7668,64 | 3791,67<br>7583,34 | 8,45<br>16,90 | 34,20<br>68,40 | 30 км. |
| 547 | +1602-10235 варіант 5 | Цифровий телефон до АТС | шт | 10 | 1604,12<br>16041,20 | 1543,50<br>15435,00 | 46,31<br>463,10 | 14,31<br>143,10 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 10 | 1604,12<br>16041,20 | 1543,50<br>15435,00 | 46,31<br>463,10 | 14,31<br>143,10 | |
| 548 | +*560110-197 варіант 1 | Шафа 2000х600х1800 мм. | шт | 1 | 8444,07<br>8444,07 | 8125,00<br>8125,00 | 243,75<br>243,75 | 75,32<br>75,32 | 3% |
| 549 | +*560110-260 варіант 1 | Шафа для документів 1000х400х800 мм. | шт | 4 | 8162,61<br>32650,44 | 7854,17<br>31416,68 | 235,63<br>942,52 | 72,81<br>291,24 | 3% |
| 550 | +*560110-16 варіант 1 | Шафа для одягу 882х436х1816 мм. | шт | 2 | 4946,17<br>9892,34 | 4875,00<br>9750,00 | 27,05<br>54,10 | 44,12<br>88,24 | 30 км. |
| 551 | +*560103-23 варіант 1 | Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм. | шт | 10 | 5026,81<br>50268,10 | 4972,50<br>49725,00 | 9,47<br>94,70 | 44,84<br>448,40 | 30 км. |
| 552 | +*280222-14093 варіант 1 | Шафа медична двостулкова ШМ-Д 920х460х1800 мм. | шт | 1 | 13688,44<br>13688,44 | 13542,67<br>13542,67 | 23,67<br>23,67 | 122,10<br>122,10 | 30 км. |
| | | **Разом по розділу IV** | **грн.** | | **##########** | **##########** | **16928,05** | **1357142,99** | |
| | | **у тому числі устаткування, що не монтується** | **грн.** | | **266031,95** | **262113,47** | **1545,48** | **2373,00** | |
| | | **у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується** | **грн.** | | **461924,77** | **444470,29** | **13334,17** | **4120,31** | |
| | | **Усього вартість устаткування, що віднесене до медичних виробів** | грн. | | **##########** | **##########** | | | |
| | | **Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Електроенергія | кВт-год | 3028,87 | | | | | |
| | | Стиснене повітря | м3 | 607,761 | | | | | |
| | | Мастильні матеріали | кг | 73,443 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 13,812 | | | | | |
| | | Дрова | м3 | 0,714 | | | | | |
| | | Бензин | л | 94,162 | | | | | |
| | | Дизельне паливо | л | 1006,743 | | | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 листопада"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

ЗАТВЕРДЖЕНО
( назва організації, що затверджує )
( посада, підпис, ініціали, прізвище )
" " 20__ р.

# Відомість обсягів робіт загальна

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Локальний кошторис 02-01-02 на Оздоблювальні роботи | | | |
| | Розділ 1. Вікна | | | |
| 1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,8 | |
| 2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,8 | |
| 3 | Вікно алюмінієве з жалюзями | м2 | 4,6 | |
| 4 | Піна монтажна | л | 1,5 | |
| 5 | Герметик силіконовий | л | 0,6 | |
| 6 | Кріплення анкерні | шт | 20 | |
| | Розділ 2. Двері | | | |
| 7 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,47 | |
| 8 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,2 | |
| 9 | Піна монтажна | л | 0,9 | |
| 10 | Кріплення анкерні | шт | 22 | |
| 11 | Блоки дверні з алюмінію | м2 | 4,2 | |
| 12 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 1,47 | |
| 13 | Установлення доводчиків | шт | 20 | |
| 14 | Доводчик (закривач) дверей | шт | 20 | |
| | Розділ 3. Стелі | | | |
| | Тип 1 | | | |
| 15 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 116,5 | |
| 16 | Підвіси в комплекті | шт | 93 | |
| 17 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м | м | 110,7 | |
| 18 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1,2м | м | 221,41 | |
| 19 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0,6м | м | 110,7 | |
| 20 | Кутик металевий пристінний | м | 125,852 | |
| 21 | Дюбелі 6х40 металеві | шт | 346 | |
| 22 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 238,13 | |
| 23 | Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі | шт | 695 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Тип 2 | | | |
| 24 | Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 55,35 | |
| 25 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 38,19 | |
| | Розділ 4. Підлоги | | | |
| | Основи підлог | | | |
| 26 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 40,68 | |
| 27 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм | м2 | 40,68 | |
| 28 | Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог | кг | 4393 | |
| 29 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 40,68 | |
| 30 | Сітка 100х100 | м2 | 44,748 | |
| 31 | Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю | м2 | 26,44 | |
| 32 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог | кг | 264,4 | |
| 33 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 1,2 | |
| 34 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм | м2 | 1,2 | |
| 35 | Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог | кг | 86 | |
| 36 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 1,2 | |
| 37 | Сітка 100х100 | м2 | 1,32 | |
| 38 | Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм | м2 | 71,2 | |
| 39 | Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог | кг | 534 | |
| 40 | Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог | кг | 14,0264 | |
| | Покриття | | | |
| 41 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 157,91 | |
| 42 | Покриття ПВХ | м2 | 161,07 | |
| 43 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) | м | 56,62 | |
| 44 | Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог | кг | 32,18 | |
| 45 | Універсальний клей К188Е для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу або аналог | кг | 63,35 | |
| 46 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 213,4 | |
| 47 | Клей MS Полімер або аналог | кг | 10,96 | |
| 48 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 214,69 | |
| 49 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 97,64 | |
| 50 | Плитки керамічні для підлог 300ммх300мм | м2 | 100 | |
| 51 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 19,528 | |
| 52 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 507,7 | |
| 53 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 44,33 | |
| 54 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 1,015456 | |
| 55 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 705 | |
| | Розділ 5. Стіни | | | |
| 56 | Обшивка стін свинцевими листами | м2 | 10 | |
| 57 | Листи свинцеві, товщина 2,5 мм | м2 | 10 | |
| 58 | Дюбель 8х80 мм. | шт | 80 | |
| 59 | Пластина свинцева 30х50 | шт | 80 | |
| 60 | Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 426 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 268,38 | |
| 62 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 71 | |
| 63 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 14,2 | |
| 64 | Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм | м2 | 71,71 | |
| 65 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 276,9 | |
| 66 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 35 | |
| 67 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 729 | |
| | Локальний кошторис 02-01-05 на технологічні рішення | | | |
| 68 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 1 | |
| 69 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 1 | |
| 70 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 1 | |
| 71 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комп'ютери та принтери) | шт | 9 | |
| 72 | Монтаж радіотерапевтичної системи RADIXACT | шт | 1 | |
| 73 | Установлення вішалок | шт | 2 | |
| | Локальний кошторис 02-01-06 на обладнання технологічні рішення | | | |
| 74 | Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм. | шт | 1 | |
| 75 | Шафа медична двостулкова ШМ-Д 920х460х1800 мм. | шт | 1 | |
| 76 | Підставка для тазів ПМ-1.0 450х520х900 мм. | шт | 1 | |
| 77 | Підставка для стерилізаційних коробок ПСК-1 D-550;H-1220 | шт | 1 | |
| 78 | Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою ОБН-150М 942х52х1162 мм. | комплект | 1 | |
| 79 | Персональний комп'ютер ASUS | шт | 7 | |
| 80 | Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro | шт | 2 | |
| 81 | Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів 480х275х200 мм. | шт | 1 | |
| 82 | Шафа для документів 1000х400х800 мм. | шт | 4 | |
| 83 | Радіотерапевтична система RADIXACT №1 1970х2800х2524 мм. | комплект | 1 | |
| 84 | Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм. | шт | 10 | |
| 85 | Стіл письмовий 1500х750х750 мм. | шт | 7 | |
| 86 | Тумбочка для принтера 692х692х750 мм. | шт | 2 | |
| 87 | Стіл робочий однотумбовий 1200х600х750 мм. | шт | 1 | |
| 88 | Крісло робоче поворотне 660х685х780-810 мм. | шт | 1 | |
| 89 | Стілець напівмякий 450х450х800 мм. | шт | 1 | |
| 90 | Стілець напівмякий 484х525х900 мм. | шт | 7 | |
| 91 | Стілець медичний робочий D=400 мм; H=945 мм. | шт | 1 | |
| 92 | Диван 1200х700х900 мм. | шт | 3 | |
| 93 | Кушетка оглядова з регулюванням підголовника 1850х555х550 мм. | шт | 1 | |
| 94 | Шафа для одягу 882х436х1816 мм. | шт | 2 | |
| 95 | Стіл журнальний круглий | шт | 2 | |
| 96 | Вішалка настінна | шт | 2 | |
| 97 | Шафа 2000х600х1800 мм. | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-07 на опалення та вентиляція | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Розділ 1. Опалення | | | |
| | Розділ 2. Вентиляція | | | |
| | Система П1.1 | | | |
| 98 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм | шт | 1 | |
| 99 | Шумоглушник ШП 200х200х1000 | шт | 1 | |
| 100 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 | |
| 101 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 8 | |
| 102 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 2,16 | |
| 103 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини) | м2 | 3,2 | |
| 104 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 55 мм. | м2 | 3,2 | |
| 105 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 6 | |
| 106 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 6 | |
| 107 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 1,5 | |
| 108 | Цвяхи для ізоляції | шт | 6 | |
| 109 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 24 | |
| 110 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 24 | |
| 111 | Дінрейка | м | 1,6 | |
| 112 | Шпилька | м | 2,4 | |
| 113 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | |
| 114 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж та підключення: К=0,9) | камера | 1 | |
| 115 | Монтаж перетворювача частоти (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 116 | Щит автоматики (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 117 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 118 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 119 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | |
| 120 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | |
| 121 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм | м | 28 | |
| 122 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 14 | |
| 123 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 14 | |
| 124 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 28 | |
| 125 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 14,308 | |
| 126 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 14,308 | |
| 127 | Клей | л | 0,3976 | |
| 128 | Стрічка для ізоляції | м | 39 | |
| 129 | Монтажна кліпса | шт | 84 | |
| 130 | Очищувач для клею | л | 0,0868 | |
| 131 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | |
| | Система ПВ1.1 (приплив) | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 132 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм | шт | 1 | |
| 133 | Шумоглушник ШП 700х400/1000 | шт | 1 | |
| 134 | Дросель клапан ДК 200х200 | шт | 4 | |
| 135 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм | шт | 2 | |
| 136 | Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250 | шт | 2 | |
| 137 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | 1 | |
| 138 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х200 мм | грати | 4 | |
| 139 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200 | шт | 4 | |
| 140 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм | грати | 2 | |
| 141 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 | шт | 2 | |
| 142 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 4,8 | |
| 143 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 22,24 | |
| 144 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини) | м2 | 5,6 | |
| 145 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм. | м2 | 5,6 | |
| 146 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 6 | |
| 147 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 6 | |
| 148 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 1,5 | |
| 149 | Цвяхи для ізоляції | шт | 6 | |
| 150 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 45 | |
| 151 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 45 | |
| 152 | Дінрейка | м | 7,2 | |
| 153 | Шпилька | м | 11,2 | |
| 154 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | |
| 155 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 156 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | |
| 157 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | |
| 158 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм | м | 40 | |
| 159 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 20 | |
| 160 | Трубка мідна ф35 мм. | м | 20 | |
| 161 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 40 | |
| 162 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 20,44 | |
| 163 | Утеплювач для трубки мідної ф35 мм | м | 20,44 | |
| 164 | Клей | л | 0,568 | |
| 165 | Стрічка для ізоляції | м | 55 | |
| 166 | Монтажна кліпса | шт | 120 | |
| 167 | Очищувач для клею | л | 0,124 | |
| 168 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | |
| 169 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм | шт | 1 | |
| 170 | Шумоглушник ШП 700х400/1000 | шт | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | 1 | |
| 172 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм | грати | 4 | |
| 173 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 | шт | 4 | |
| 174 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 33,6 | |
| 175 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини) | м2 | 10 | |
| 176 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 7 мм. | м2 | 10 | |
| 177 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 20 | |
| 178 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 20 | |
| 179 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 5 | |
| 180 | Цвяхи для ізоляції | шт | 20 | |
| 181 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 65 | |
| 182 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 65 | |
| 183 | Дінрейка | м | 10,4 | |
| 184 | Шпилька | м | 14,4 | |
| 185 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | |
| | Система ПВ2.1 (приплив) | | | |
| 186 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм | шт | 1 | |
| 187 | Шумоглушник ШП 300х300/1000 | шт | 1 | |
| 188 | Дросель клапан, діаметр 100 мм | шт | 2 | |
| 189 | Дросель клапан, діаметр 125 мм | шт | 8 | |
| 190 | Дросель клапан, діаметр 150 мм | шт | 8 | |
| 191 | Дросель клапан, розміром 100х100 мм | шт | 2 | |
| 192 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 | |
| 193 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 8 | |
| 194 | Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R | шт | 6 | |
| 195 | Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R | шт | 2 | |
| 196 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм | грати | 2 | |
| 197 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 2 | |
| 198 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 6,8 | |
| 199 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 2,144 | |
| 200 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 3,36 | |
| 201 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 1,44 | |
| 202 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини) | м2 | 3,2 | |
| 203 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 55 мм. | м2 | 3,2 | |
| 204 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини) | м2 | 1,6 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 205 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 7 мм. | м2 | 1,6 | |
| 206 | Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм | м | 18 | |
| 207 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 4 | |
| 208 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 10 | |
| 209 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 4 | |
| 210 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 6 | |
| 211 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 6 | |
| 212 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 1,5 | |
| 213 | Цвяхи для ізоляції | шт | 6 | |
| 214 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 20 | |
| 215 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 20 | |
| 216 | Дінрейка | м | 8 | |
| 217 | Шпилька | м | 12 | |
| 218 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | |
| 219 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 220 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | |
| 221 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | |
| 222 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм | м | 20 | |
| 223 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 10 | |
| 224 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 10 | |
| 225 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 20 | |
| 226 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 10,22 | |
| 227 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 10,22 | |
| 228 | Клей | л | 0,284 | |
| 229 | Стрічка для ізоляції | м | 28 | |
| 230 | Монтажна кліпса | шт | 60 | |
| 231 | Очищувач для клею | л | 0,062 | |
| 232 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | |
| 233 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм | шт | 1 | |
| 234 | Шумоглушник ШП 300х300/1000 | шт | 1 | |
| 235 | Дросель клапан, діаметр 100 мм | шт | 2 | |
| 236 | Дросель клапан, діаметр 125 мм | шт | 4 | |
| 237 | Дросель клапан, діаметр 150 мм | шт | 2 | |
| 238 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 | |
| 239 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 8 | |
| 240 | Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R | шт | 6 | |
| 241 | Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R | шт | 2 | |
| 242 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 100х200 мм | грати | 2 | |
| 243 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 2 | |
| 244 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 4,32 | |
| 245 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 3,2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 246 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 11,04 | |
| 247 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини) | м2 | 2,8 | |
| 248 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 55 мм. | м2 | 2,8 | |
| 249 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини) | м2 | 1,6 | |
| 250 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 7 мм. | м2 | 1,6 | |
| 251 | Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм | м | 14 | |
| 252 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 4 | |
| 253 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 6 | |
| 254 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 4 | |
| 255 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 11 | |
| 256 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 11 | |
| 257 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 2,75 | |
| 258 | Цвяхи для ізоляції | шт | 11 | |
| 259 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 20 | |
| 260 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 20 | |
| 261 | Дінрейка | м | 8 | |
| 262 | Шпилька | м | 12 | |
| 263 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | |
| 264 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грати | 1 | |
| 265 | Решітка зовнішня 1000х1000 | шт | 1 | |
| 266 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | |
| 267 | Гнучка вставка RFI 100 | шт | 2 | |
| 268 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм | шт | 1 | |
| 269 | Шумоглушник RMN 160/10 | шт | 1 | |
| 270 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм | грати | 2 | |
| 271 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 2 | |
| 272 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 2,2 | |
| 273 | Дінрейка | м | 0,8 | |
| 274 | Шпилька | м | 1,6 | |
| 275 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | |
| 276 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | |
| 277 | Гнучка вставка RFI 100 | шт | 2 | |
| 278 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм | шт | 1 | |
| 279 | Шумоглушник RMN 160/10 | шт | 1 | |
| 280 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм | грати | 3 | |
| 281 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 3 | |
| 282 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 3,6 | |
| 283 | Дінрейка | м | 0,8 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 284 | Шпилька | м | 1,6 | |
| 285 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | |
| | Розділ 3. Кондиціонування | | | |
| 286 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 20 | |
| 287 | Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку | шт | 4 | |
| 288 | Установлення зовнішнього блоку спліт кондиціонера | шт | 2 | |
| 289 | Установлення внутрішнього блоку спліт кондиціонера | шт | 2 | |
| 290 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 36 | |
| 291 | Трубка мідна ф6,35 мм. | м | 18 | |
| 292 | Трубка мідна ф9,52 мм. | м | 18 | |
| 293 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 36 | |
| 294 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм. | м | 18,36 | |
| 295 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм. | м | 18,36 | |
| 296 | Клей | л | 0,5112 | |
| 297 | Стрічка для ізоляції | м | 50 | |
| 298 | Монтажна кліпса | шт | 108 | |
| 299 | Очищувач для клею | л | 0,1116 | |
| 300 | Прокладання трубопроводів | м | 20 | |
| 301 | Труби поліетиленові ф16 (дренаж) | м | 20 | |
| 302 | Установлення насосів дренажних | шт | 1 | |
| | Розділ 4. Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2) | | | |
| 303 | Установлення насосів циркуляційних | шт | 1 | |
| | Клапан триходовий (входить в комплект автоматики) | | | |
| 304 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 6 | |
| 305 | Кран кульовий муфтовий ф15 | шт | 4 | |
| 306 | Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення) | шт | 2 | |
| 307 | Установлення муфтових клапанів | шт | 2 | |
| 308 | Клапан зворотний муфтовий ф15 | шт | 2 | |
| 309 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | шт | 1 | |
| 310 | Фільтр сітчастий муфтовий ф15 | шт | 1 | |
| 311 | Установлення повітровідвідників | шт | 1 | |
| 312 | Повітровипускник автоматичний ф1/2" | шт | 1 | |
| 313 | Установлення манометрів | комплект | 5 | |
| 314 | Термоманометр | шт | 4 | |
| 315 | Манометр | шт | 1 | |
| 316 | Установлення баків розширювальних | шт | 1 | |
| 317 | Бак розширювальний 18 л | шт | 1 | |
| 318 | Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-08 на опалення та вентиляція. Обладнання | | | |
| | Система П1.1 | | | |
| 319 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200 | шт | 1 | |
| | Компресорно-конденсаційний блок | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Система ПВ1.1 (приплив) | | | |
| 320 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 700х400 | шт | 1 | |
| | Компресорно-конденсаційний блок | | | |
| | Система ПВ1.1 (витяжка) | | | |
| 321 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400 | шт | 1 | |
| | Система ПВ2.1 (приплив) | | | |
| 322 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 300х300 | шт | 1 | |
| | Система ПВ2.1 (витяжка) | | | |
| 323 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 300х300 | шт | 1 | |
| | Компресорно-конденсаційний блок | | | |
| | Система В1.1 | | | |
| 324 | Вентилятор продуктивністю 90 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0,065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L | шт | 1 | |
| | Система В2.1 | | | |
| 325 | Вентилятор продуктивністю 125 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0,065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L | шт | 1 | |
| | Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2) | | | |
| 326 | Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo | шт | 1 | |
| | Кондиціонування | | | |
| 327 | Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1 | шт | 2 | |
| 328 | Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-09 на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи | | | |
| | Розділ 1. Пусконалогоджувальні роботи | | | |
| 329 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 | вен.мер. | 5 | |
| 330 | Камера зрошувальна, що працює по адіабатичному процесу | пристр. | 3 | |
| 331 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 | система | 1 | |
| 332 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління | система | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-010 на водопровід та каналізація | | | |
| | Розділ 1. Водопровід (В1) | | | |
| 333 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 334 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм. | м | 15 | |
| 335 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 7 | |
| 336 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм. | м | 7 | |
| 337 | Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі | кг | 6 | |
| 338 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3 | |
| 339 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00027 | |
| 340 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 3 | |
| 341 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,000738 | |
| 342 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 17 | |
| 343 | Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм. | м | 10,22 | |
| 344 | Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм. | м | 7,154 | |
| 345 | Клей | л | 0,2414 | |
| 346 | Стрічка для ізоляції | м | 23,186 | |
| 347 | Монтажна кліпса | шт | 51 | |
| 348 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 35 | |
| | Розділ 2. Водопровід (Т3, Т4) | | | |
| 349 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 30 | |
| 350 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм. | м | 30 | |
| 351 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 15 | |
| 352 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм. | м | 15 | |
| 353 | Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі | кг | 10 | |
| 354 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5 | |
| 355 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00045 | |
| 356 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 5 | |
| 357 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00123 | |
| 358 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 45 | |
| 359 | Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм. | м | 30,66 | |
| 360 | Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм. | м | 15,33 | |
| 361 | Клей | л | 0,639 | |
| 362 | Стрічка для ізоляції | м | 62,279 | |
| 363 | Монтажна кліпса | шт | 135 | |
| 364 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 45 | |
| | Розділ 3. Каналізація (К1) | | | |
| | Локальний кошторис 02-01-011 на електротехнічні рішення | | | |
| | Розділ 1. Провідникова продукція | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 365 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 50 | |
| 366 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 336,77 | |
| 367 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2 | м | 51 | |
| 368 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2 | м | 100 | |
| 369 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2 | м | 116 | |
| 370 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2 | м | 127,5 | |
| | Розділ 2. Електроустановчі прилади | | | |
| 371 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 65 | |
| 372 | Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А | шт | 65 | |
| 373 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 15 | |
| 374 | Вимикач прихованого монтажу, 1-клавішний 10А IP20 | шт | 15 | |
| 375 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 2 | |
| 376 | Вимикач прихованого монтажу, 2-клавішний 10А IP20 | шт | 2 | |
| | Розділ 3. Електромонтажні вироби та матеріали | | | |
| 377 | Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45 | шт | 44 | |
| 378 | Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40 | шт | 18 | |
| | Розділ 4. Світлотехнічне обладнання | | | |
| 379 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4 | шт | 45 | |
| 380 | Світильник стельовий, вбудований, з призматичним розсіювачем, потужність 32 Вт, захист IP20 | шт | 45 | |
| 381 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 15 | |
| 382 | Блок аварійного живлення для стельових світильників, 120Вт, 230В без захисної оболонки IP65 | шт | 15 | |
| 383 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 | шт | 8 | |
| 384 | Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К | шт | 8 | |
| 385 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 6 | |
| 386 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 6 | |
| 387 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 5 | |
| 388 | Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET | шт | 5 | |
| | Розділ 5. Заземлюючий пристрій | | | |
| | Локальний кошторис 02-01-012 на слабострумкі мережі | | | |
| | Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 389 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | шт | 13 | |
| 390 | Монтажна коробка | шт | 13 | |
| 391 | Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life | шт | 13 | |
| 392 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 1 | |
| 393 | Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat.5e Legrand Forix | шт | 1 | |
| 394 | Апарат телефонний | шт | 10 | |
| 395 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 | шт | 55 | |
| 396 | Патч-корд FTP 6e cat, 1м | шт | 55 | |
| | Розділ 2. система годинофікації (СГ) | | | |
| | Розділ 3. система радіофікації (СР) | | | |
| 397 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 1 | |
| 398 | Радіо розетка РПВ-2 | шт | 1 | |
| | Розділ 4. система охоронного відеоспостереження (СОВ) | | | |
| | Розділ 5. система охоронної сигналізації (СОС) | | | |
| | Локальний кошторис 02-01-013 на слабострумкі мережі. Обладнання | | | |
| | Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація | | | |
| 399 | Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС | шт | 1 | |
| 400 | Цифровий телефон до АТС | шт | 10 | |
| | Розділ 2. система охоронної сигналізації (СОС) | | | |
| 401 | Датчик руху-розбиття DSC LC-102-PIGBSS | шт | 6 | |
| 402 | Сповіщувач магнітоконтактний СМК-53 | шт | 4 | |
| | Локальний кошторис 02-01-014 на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи | | | |
| | Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) та телефонізація | | | |
| 403 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів] | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-019 на Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій | | | |
| | Розділ 1. Фундаменти | | | |
| 404 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 16,13 | |
| 405 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 | м3 | 147,065 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 406 | Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах при площі днища понад 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1, 5 м | м2 | 240,5 | |
| 407 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | м2 | 162,67 | |
| 408 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 178,94 | |
| 409 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | м2 | 162,67 | |
| 410 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | м2 | 178,94 | |
| 411 | Грунтування поверхонь | м2 | 56 | |
| 412 | Грунтуюча фарба Ceresit CT 16 | л | 28 | |
| 413 | Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 1 шар | м2 | 103,49 | |
| 414 | Мембара шиповидна | м2 | 113,839 | |
| 415 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | м3 | 66,45 | |
| 416 | Пісок природний, рядовий | м3 | 66,45 | |
| 417 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 27,421 | |
| | Розділ 2. Колони, стіни, перегородки | | | |
| 418 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м | м3 | 2,2259 | |
| 419 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 877 | |
| 420 | Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог | кг | 934,88 | |
| 421 | Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | м2 | 5,71 | |
| 422 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 288 | |
| 423 | Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог | кг | 287,78 | |
| | Деформаційний шов в осях Г-В | | | |
| 424 | Теплоізоляція виробами з пінополістіролу стін | м3 | 15,615 | |
| 425 | Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм | м2 | 160,83 | |
| 426 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 | кг | 93,69 | |
| | Розділ 3. Перемички | | | |
| | Розділ 4. Влаштування дверних прорізів | | | |
| 427 | Влаштування перемичок | т | 0,745 | |
| 428 | Швелер №20 | т | 0,105 | |
| 429 | Смуга 490х100х6 | т | 0,023 | |
| 430 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,6174 | |
| 431 | Шпилька д. 16 в комплекті з гайками та шайбами | шт | 9 | |
| 432 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,76 | |
| 433 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 4,76 | |
| 434 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 1,9 | |
| | Розділ 5. Перекриття | | | |
| 435 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,416 | |
| 436 | Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т | т | 0,513 | |
| 437 | Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм | т | 0,456 | |
| 438 | Сталь листова б=10 мм | т | 0,057 | |
| 439 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 75,59 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 440 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 75,59 | |
| 441 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | м2 | 75,59 | |
| 442 | На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5 | м2 | 75,59 | |
| 443 | Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3 | кг | 139,8415 | |
| | Плити перекриття на відм. +3,300 та +3,950 | | | |
| | Плита ПМ1 | | | |
| 444 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 0,36 | |
| 445 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 0,365 | |
| 446 | Арматура д. 16 класу А400С | т | 1,098 | |
| 447 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 1,274 | |
| 448 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 0,738 | |
| 449 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,154 | |
| 450 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 650 | |
| 451 | Піна монтажна 750 мл | шт | 3 | |
| | Плити перекриття на відм. +6,770 | | | |
| | Плита ПМ2 | | | |
| 452 | Улаштування перекриттів по стальних балках | м3 | 21,5 | |
| 453 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 21,823 | |
| 454 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 2,269 | |
| 455 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 0,21 | |
| 456 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,032 | |
| 457 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 105 | |
| 458 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1 | |
| | ПАРАПЕТИ | | | |
| 459 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 24,66 | |
| 460 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 25,03 | |
| 461 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 1,983 | |
| 462 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,023 | |
| 463 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 120 | |
| | Розділ 6. Зовнішні сходи на покрівлю та технічний поверх | | | |
| | МС-1 | | | |
| 464 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,076 | |
| 465 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,076 | |
| 466 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,5 | |
| 467 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази | м2 | 2,5 | |
| 468 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 1,8 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 469 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 0,9 | |
| 470 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских | м3 | 0,72 | |
| 471 | Суміші бетонні готові С16/20 | м3 | 0,7344 | |
| 472 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,01 | |
| 473 | Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм | шт | 8 | |
| 474 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 16 | |
| 475 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | м3 | 1,08 | |
| | СХОДИ Дм1 | | | |
| 476 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,10842 | |
| 477 | Труби сталеві 50х30х2 мм | т | 0,061 | |
| 478 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 0,026 | |
| 479 | Сталь листова б=4мм | т | 0,012 | |
| 480 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 0,017 | |
| 481 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,10842 | |
| 482 | Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм | шт | 8 | |
| 483 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 16 | |
| | СХОДИ Дм2 | | | |
| 484 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,14922 | |
| 485 | Труби сталеві 50х30х2 мм | т | 0,096 | |
| 486 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 0,007 | |
| 487 | Сталь листова б=4мм | т | 0,038 | |
| 488 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 0,017 | |
| 489 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,14922 | |
| 490 | Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм | шт | 4 | |
| 491 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 8 | |
| 492 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10,31 | |
| 493 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази | м2 | 10,31 | |
| 494 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм | шт | 24 | |
| 495 | Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів | шт | -24 | |
| | Розділ 7. Перехід | | | |
| 496 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 14,15 | |
| 497 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 6,49 | |
| 498 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | м2 | 16,21 | |
| 499 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 17,83 | |
| 500 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 1,45 | |
| 501 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 1,6675 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 502 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | м2 | 16,21 | |
| 503 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | м2 | 17,83 | |
| 504 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 1,2 | |
| 505 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 | м3 | 1,22 | |
| 506 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 3,27 | |
| 507 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 2,94 | |
| 508 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 6,3 | |
| 509 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 0,713 | |
| 510 | Арматура д. 8 класу А240С | т | 0,014 | |
| 511 | Сталь листова б=10 мм | т | 0,016 | |
| 512 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,01 | |
| 513 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 50 | |
| 514 | Теплоізоляція виробами з пінопласту стін | м3 | 1,272 | |
| 515 | Екструзійний пінополістирол 200мм | м2 | 13,99 | |
| 516 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 | кг | 7,632 | |
| 517 | Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 1 шар | м2 | 18,16 | |
| 518 | Мембара шиповидна | м2 | 19,976 | |
| 519 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | м3 | 13,15 | |
| 520 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,022 | |
| 521 | Металеві пластини б=16 мм 200х200 мм | шт | 4 | |
| 522 | Анкер по бетону М12х120 | шт | 16 | |
| 523 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (елементи каркасу) | т | 0,89749 | |
| 524 | Труба профільна 100х100х6 мм | т | 0,908 | |
| 525 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т | 0,008 | |
| 526 | Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів | т | 0,89749 | |
| 527 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 20 | |
| 528 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 20 | |
| 529 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | м2 | 20 | |
| 530 | На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5 | м2 | 20 | |
| 531 | Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3 | кг | 37 | |
| 532 | Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м | м2 | 20,7 | |
| 533 | Сендвіч-панелі покрівельні 150 мм | м2 | 20,7 | |
| 534 | Самонаріз до сендвіч панелей | шт | 100 | |
| 535 | Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань | м2 | 29,9 | |
| 536 | Сендвич-панелі стінові 150 мм біла | м2 | 29,925 | |
| 537 | Самонаріз до сендвіч панелей | шт | 250 | |
| 538 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1 | |
| 539 | Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд | м шва | 90 | |
| 540 | Ущільнювач КН для с/п ППЕ НХ | м | 10 | |
| 541 | Ущільнювальна стрічка УП-1 ППЕ НХ | м | 80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 542 | Герметик прозорий | флакон | 5 | |
| 543 | Улаштування планок покрівельних | м | 23,3 | |
| 544 | Коньок плоский | м | 5 | |
| 545 | Лобова планка | м | 10 | |
| 546 | Планка примикання | м | 8,3 | |
| 547 | Самонаріз для кріплення металевих профілів | шт | 500 | |
| 548 | Улаштування жолобів підвісних | м | 12 | |
| 549 | Ринва діам. 125 | мп | 12 | |
| 550 | Тримач ринви | шт | 14 | |
| 551 | Заглушка ринви | шт | 4 | |
| 552 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 12 | |
| 553 | Труба водостічна 90 мм | мп | 12 | |
| 554 | Коліно 90 | шт | 6 | |
| 555 | Лійка | шт | 2 | |
| 556 | Тримач труби | шт | 8 | |
| | Розділ 8. Фундамент ФМ-2 (під обладнання) | | | |
| | Штроби глибиною 90 мм | | | |
| 557 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм | м різ. | 11,5 | |
| 558 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (виключається 110 мм до 90 мм глибини) | м різ. | -11,5 | |
| 559 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 0,0742 | |
| | Штроби глибиною 240 мм | | | |
| 560 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм | м різ. | 3,1 | |
| 561 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (додається 40 мм до 240 мм глибини) | м різ. | 3,1 | |
| 562 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 0,05 | |
| 563 | Навантаження сміття вручну | т | 0,31 | |
| 564 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,31 | |
| 565 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 130 | |
| 566 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-50мм до 150 мм) | шт | -130 | |
| 567 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,036 | |
| 568 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 0,036 | |
| 569 | Суміш для анкерування СХ5 | кг | 1 | |
| 570 | Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі | шт | 2 | |
| 571 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 0,96 | |
| 572 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 0,9744 | |
| 573 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 0,028 | |
| | Розділ 9. Дверний проріз (зменшення ширини) | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 574 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 12 | |
| 575 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (-50 мм до 150мм) | шт | -12 | |
| 576 | Установлення в готові гнізда із зароблення анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,0017 | |
| 577 | Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі | шт | 12 | |
| 578 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм | м3 | 0,6 | |
| 579 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 0,025 | |
| 580 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 0,609 | |
| 581 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 24 | |
| | Розділ 10. Драбина Дм3 в технічному приміщенні | | | |
| 582 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,058 | |
| 583 | Труби сталеві 40х40х2 мм | т | 0,022 | |
| 584 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 0,031 | |
| 585 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 0,008 | |
| 586 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,058 | |
| 587 | Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм | шт | 4 | |
| 588 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 8 | |
| 589 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,4 | |
| 590 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази | м2 | 2,4 | |
| 591 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм | шт | 8 | |
| 592 | Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів | шт | -8 | |
| | Локальний кошторис 02-01-020 на Оздоблювальні роботи | | | |
| | Розділ 1. Двері | | | |
| 593 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм | м різ. | 10,6 | |
| 594 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2 | м | 5 | |
| 595 | Навантаження сміття вручну | т | 0,78 | |
| 596 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,78 | |
| 597 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 4,2875 | |
| 598 | Блок дверний ренгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 5,3 мм (втробництво США) | шт | 1 | |
| 599 | Монтажна піна | л | 0,75 | |
| 600 | Анкер двурозпірний 12х180 мм | шт | 10 | |
| | Розділ 2. Стелі | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Розділ 3. Підлоги | | | |
| | Основи підлог | | | |
| 601 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 246,29 | |
| 602 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 270,92 | |
| 603 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 246,29 | |
| 604 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | м2 | 270,92 | |
| | Розділ 4. Стіни | | | |
| | Локальний кошторис 02-01-021 на Фасади | | | |
| 605 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | м2 вп | 489 | |
| 606 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 489 | |
| 607 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 78,485 | |
| 608 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 3951 | |
| 609 | Профілі цокольні | м | 49,49 | |
| 610 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 5868 | |
| 611 | Сітка скловолокняна | м2 | 562,35 | |
| 612 | Фарба грунтувальна СТ-16 | л | 83,13 | |
| 613 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 1320,3 | |
| 614 | Фарба фасадна Ceresit CT 48 | кг | 245,48 | |
| 615 | Дюбель | шт. | 54 | |
| 616 | Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів | м | 57,92 | |
| 617 | Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera | м | 12,5 | |
| 618 | Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera | м | 5 | |
| 619 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 15,6 | |
| 620 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 1,638 | |
| 621 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 95 | |
| 622 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 190,32 | |
| 623 | Сітка скловолокняна | м2 | 20 | |
| 624 | Фарба грунтувальна СТ-16 | л | 2,65 | |
| 625 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 42,9 | |
| 626 | Фарба фасадна Ceresit CT 48 | кг | 7,83 | |
| 627 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | м2 | 36 | |
| 628 | Гідроізоляція | м2 | 82,8 | |
| 629 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | м2 | 36 | |
| 630 | Дренажна мембрана. Ізоліт | м2 | 41,4 | |
| 631 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 41,4 | |
| 632 | Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних | м3 | 3,6 | |
| 633 | Екструдований пінополістирол | м3 | 3,6 | |
| 634 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 291 | |
| 635 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 36 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 636 | Сітка скловолокняна | м2 | 36 | |
| 637 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 216 | |
| 638 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 36 | |
| 639 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | м2 | 36 | |
| 640 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 216 | |
| 641 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 36 | |
| 642 | Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex | кг | 140,4 | |
| 643 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 17,9 | |
| 644 | Плитки керамічні фасадні | м2 | 36,36 | |
| 645 | Система СВП для укладання плитки | шт | 518 | |
| 646 | Установлення відливу металевого з капельником /на рівні з цоколем/ | м | 49 | |
| 647 | Металевий відлив з капельником | м | 50,813 | |
| 648 | Установлення віконних зливів | м | 23 | |
| 649 | Металевий відлив з капельником | м | 23,851 | |
| | Обрамлення вікон декоративними елементами | | | |
| 650 | Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.] | м2 | 27 | |
| 651 | Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю | м | 37,54 | |
| 652 | Планка жовтого кольору | м | 28 | |
| 653 | Кутик оцинкований | м | 3,8 | |
| 654 | Піна монтажна 750 мл | шт | 2 | |
| 655 | Герметик силіконовий | л | 0,3 | |
| 656 | Дюбель 200 мм | шт | 60 | |
| 657 | Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору | шт | 250 | |
| | Каркас навісного фасаду | | | |
| 658 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 1,039 | |
| 659 | Труба профільна 60х20х1,5 мм | т | 1,072 | |
| 660 | Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1, 6х22,2 | шт | 20 | |
| 661 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону | шт | 10 | |
| 662 | Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм | шт | 5 | |
| 663 | Монтаж рам коробчастого перерізу | т | 1,039 | |
| 664 | Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX | шт | 164 | |
| 665 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 92 | |
| 666 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази | м2 | 92 | |
| 667 | Облицювання каркасів стін плитами цементно-стружними ЦСП | м2 | 70,2 | |
| 668 | Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм | м2 | 76 | |
| 669 | Саморізи по металу DIN7504K 5,5х50 з підсиленим сверлом | шт | 2457 | |
| 670 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 70,2 | |
| 671 | Сітка скловолокняна | м2 | 73,71 | |
| 672 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 140,4 | |
| 673 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 70,2 | |
| 674 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 242,19 | |
| 675 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 70,2 | |
| 676 | Фарба фасадна Ceresit CT 48 | кг | 26,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Локальний кошторис 02-01-022 на Покрівля | | | |
| | Розділ 1. Додаткові роботи | | | |
| 677 | Утеплення покриттів керамзитобетоном | м3 | 37,1 | |
| 678 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 60 мм (60мм-15мм=45мм-35мм в акті=10мм) | м2 | 274,28 | |
| | Парапети | | | |
| 679 | Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів на бітумі стін | м3 | 6,2 | |
| 680 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 6,014 | |
| 681 | Улаштування примикань покрівель із наплавлюваних матеріалів у три шари | м2 | 32 | |
| 682 | Єврубероїд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий | м2 | 36,8 | |
| 683 | Єврорубероїд ЕПП 2,5 | м2 | 72,32 | |
| | Улаштування накривок парапету | | | |
| 684 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 42,24 | |
| 685 | Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм | м | 264 | |
| 686 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих | м2 | 42,24 | |
| 687 | Плити OSB 12 мм | м2 | 43,08 | |
| 688 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 42,24 | |
| 689 | Праймер бітумний | л | 10,56 | |
| 690 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 42,24 | |
| 691 | Гідробарьєр | м2 | 46,46 | |
| 692 | Дюбель-шуруп 6х60 нейлон | шт | 640 | |
| 693 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 640 | |
| 694 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 42,24 | |
| 695 | Накривка парапету покриття поліестр | м2 | 42,24 | |
| 696 | Саморіз покрівельний (RAL) | шт | 760 | |
| 697 | Закльопки (RAL) | шт | 170 | |
| 698 | Герметик силіконовий водостійкий (RAL) | флакон | 8 | |
| 699 | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | м | 12 | |
| 700 | Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м | шт | 2 | |
| 701 | Установлення головки повітряної | шт | 2 | |
| 702 | Аератор | шт | 2 | |
| 703 | Улаштування деформаційних швів | м | 25,92 | |
| 704 | Єврубероїд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий | м2 | 30,12 | |
| 705 | Єврорубероїд ЕПП 2,5 | м2 | 59,3 | |
| | Огородження покрівель | | | |
| 706 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 1,271 | |
| 707 | Труби сталеві 50х30х2 мм | т | 0,34 | |
| 708 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 0,391 | |
| 709 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 0,616 | |
| 710 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 130 | |
| 711 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 27,47 | |
| 712 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази | м2 | 27,47 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 713 | Обгородження покрівель перилами | м | 64,8 | |
| 714 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм | шт | 130 | |
| 715 | Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів | шт | -130 | |
| | Локальний кошторис 02-01-029 на електротехнічні рішення | | | |
| | Розділ 1. Електромонтажні вироби та матеріали | | | |
| 716 | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 25 | |
| 717 | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 25 | |
| 718 | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 60 | |
| 719 | Труба гофрована діаметром 32 мм | м | 25,25 | |
| 720 | Труба гофрована діаметром 50 мм | м | 25,25 | |
| 721 | Труба гофрована діаметром 25 мм | м | 60,6 | |
| 722 | Прокладання лотків | м | 21 | |
| 723 | Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою | м | 21 | |
| 724 | Комплект кріплення | шт | 1 | |
| | Розділ 2. Світлотехнічне обладнання | | | |
| | Локальний кошторис 02-01-031 на слабострумкі мережі (обв'язка апаратів) | | | |
| | Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) (обв'язка апаратів I черга). Матеріали | | | |
| 725 | Лоток перфорований з кришкою 50х200х3000х0,55 | м | 63 | |
| 726 | Кут CPO 90 горизонтальний 200х50 | шт | 8 | |
| 727 | Кут CD 90 зовнішній вертикальний 200х50 | шт | 3 | |
| 728 | Щиток ШМР-Н-12 | шт | 1 | |
| 729 | Автоматичний вимикач на 3 фази PLHT-C100/3 Eaton | шт | 1 | |
| 730 | Незалежний розчіплювач ZP-ASA/230, 220В, PL PFL ZP-A Z-MS, 248439, Eaton | шт | 1 | |
| 731 | Кабель ВВГнг 4*25 | м | 11 | |
| 732 | Кабель ВВГнг 2*1,5 | м | 87 | |
| 733 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м | 110 | |
| 734 | Кабель ВВГНг 4*1,5 | м | 75 | |
| 735 | Кабель FTP 4x2x0.51 Cat 6e | м | 125 | |
| 736 | ВО кабель універс., U-BQ(ZN)BH 8G50 OM3, ClearCurve, монотуб, діел. зах., LSZH/FRNC (Cca), FREEDM Gel-Free, Corning | м | 20 | |
| 737 | Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09110 BA | м | 56 | |
| 738 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм | м | 268 | |
| 739 | Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09040 BA | м | 35 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 740 | Пост одномісний "Аварійний Стоп" 2.5А(220V) 1NC IP54 грибок [A0140020010] XAL-J174 АСКО | шт | 4 | |
| 741 | Кнопка аварійного відключення 40мм 660В 10А 1NO+1NC з фіксацією грибок | шт | 1 | |
| 742 | Коробка розподільча АСКО 400х350х120 | шт | 1 | |
| 743 | Розподільча коробка 100*100 мм | шт | 1 | |
| 744 | Коробка установча | шт | 1 | |
| 745 | Розетка накладная RJ45 кат 5е UTP Forix | шт | 5 | |
| 746 | Розетка Legrand Forix 2К +3 без шторок Біла | шт | 8 | |
| 747 | Вимикач Legrand Forix білий одноклавішний | шт | 1 | |
| 748 | Сигнальний світильник ДТУ 07С с -9-023 | шт | 2 | |
| 749 | Тримач кабелю 25мм , UDF25, Baks | шт | 500 | |
| 750 | Хомут трубный с гайкой м8 1 ?"(42-47) | шт | 15 | |
| 751 | Профіль монтажний PSL, 3м, 1,5мм | м | 9 | |
| 752 | Шпилька М8 1м | шт | 9 | |
| | Відділ 1. Структурована кабельна система (СКС) (обв'язка апаратів І черга). Виконання робіт | | | |
| 753 | Лоток по установлених конструкціях | м | 63 | |
| 754 | Щиток , що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг | шт | 1 | |
| 755 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 2 | |
| 756 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 5 | |
| 757 | Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці | шт | 1 | |
| 758 | Розетка штепсельна напівгерметична та герметична | шт | 13 | |
| 759 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | шт | 2 | |
| 760 | Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм | м | 268 | |
| 761 | Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм | м | 35 | |
| 762 | Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 63 мм | м | 56 | |
| 763 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 110 | |
| 764 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 287 | |
| 765 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2 | м | 11 | |
| 766 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 1200 мм, діаметром 110 мм | шт | 2 | |
| | Локальний кошторис 02-01-038 на Інші додаткові роботи | | | |
| | Розділ 1. Влаштування приямку в монолітних конструкціях під дверні блоки | | | |
| 767 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм | м різ. | 9,38 | |
| 768 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (додається 200 мм до 300 мм глибини) | м різ. | 9,38 | |
| 769 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 0,95 | |
| 770 | Навантаження сміття вручну | т | 2,3 | |
| 771 | Перевезення сміття до 30 км | т | 2,3 | |
| 772 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,27 | |
| 773 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 | м3 | 0,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 774 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 1,17 | |
| 775 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 1,2 | |
| 776 | Арматура д. 8 класу А240С | т | 0,03 | |
| 777 | Арматура д. 12 класу А500С | т | 0,028 | |
| | Розділ 2. Драбина Дм3 в технічному приміщенні | | | |
| 778 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,058 | |
| 779 | Труби сталеві 40х40х2 мм | т | 0,022 | |
| 780 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 0,031 | |
| 781 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 0,008 | |
| 782 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,058 | |
| 783 | Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм | шт | 4 | |
| 784 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 8 | |
| 785 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,4 | |
| 786 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази | м2 | 2,4 | |
| 787 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм | шт | 8 | |
| 788 | Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів | шт | -8 | |
| | Локальний кошторис 06-01-01 на винос мережі НВК з котловану. | | | |
| | Розділ 1. Демонтажні роботи | | | |
| | Розділ 2. Монтажні роботи | | | |
| 789 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,9 | |
| 790 | Кільця КС10.6 залізобетонні | шт | 2 | |
| 791 | Плити покриття 1ПП10-2 залізобетонні | шт | 1 | |
| 792 | Плити днищ ПН10 залізобетонні | шт | 1 | |
| 793 | Кільця опорні КО6 залізобетонні | шт | 1 | |
| 794 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 1 | |
| 795 | Скоби ходові | кг | 9,02 | |
| | Локальний кошторис 08-01-01 на Влаштування тимчасових споруд | | | |
| 796 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 504 | |
| 797 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 80,64 | |
| 798 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 504 | |
| 799 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 7,56 | |
| 800 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 95,256 | |
| 801 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 102,816 | |
| 802 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали) | м3 | 7,56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 803 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали) | м3 | 95,256 | |
| 804 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 107 | |
| 805 | Труба гофрована діаметром 16мм | м | 108,07 | |
| 806 | (Демонтаж) Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 107 | |
| 807 | Труба гофрована діаметром 25 мм (зворотні матеріали) | м | 108,07 | |
| 808 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 107 | |
| 809 | Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2 | м | 109,14 | |
| 810 | (Демонтаж) Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 107 | |
| 811 | Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2 | м | 109,14 | |
| 812 | Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах | шт | 4 | |
| 813 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 4 | |
| 814 | (Демонтаж) Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 4 | |
| 815 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 4 | |

Склав _____
*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( Назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

"_____" _____ 20__ р.

# Відомість залишків обсягів робіт

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Локальний кошторис 02-01-02 на Оздоблювальні роботи | | | |
| | Розділ 1. Вікна | | | |
| 1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,8 | |
| 2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,8 | |
| 3 | Вікно алюмінієве з жалюзями | м2 | 4,6 | |
| 4 | Піна монтажна | л | 1,5 | |
| 5 | Герметик силіконовий | л | 0,6 | |
| 6 | Кріплення анкерні | шт | 20 | |
| | Розділ 2. Двері | | | |
| 7 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,47 | |
| 8 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,2 | |
| 9 | Піна монтажна | л | 0,9 | |
| 10 | Кріплення анкерні | шт | 22 | |
| 11 | Блоки дверні з алюмінію | м2 | 4,2 | |
| 12 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 1,47 | |
| 13 | Установлення доводчиків | шт | 20 | |
| 14 | Доводчик (закривач) дверей | шт | 20 | |
| | Розділ 3. Стелі | | | |
| | Тип 1 | | | |
| 15 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 116,5 | |
| 16 | Підвіси в комплекті | шт | 93 | |
| 17 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м | м | 110,7 | |
| 18 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1,2м | м | 221,41 | |
| 19 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0,6м | м | 110,7 | |
| 20 | Кутик металевий пристінний | м | 125,852 | |
| 21 | Дюбелі 6х40 металеві | шт | 346 | |
| 22 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 238,13 | |
| 23 | Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі | шт | 695 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Тип 2 | | | |
| 24 | Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 55,35 | |
| 25 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 38,19 | |
| | Розділ 4. Підлоги | | | |
| | Основи підлог | | | |
| 26 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 40,68 | |
| 27 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм | м2 | 40,68 | |
| 28 | Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог | кг | 4393 | |
| 29 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 40,68 | |
| 30 | Сітка 100х100 | м2 | 44,748 | |
| 31 | Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю | м2 | 26,44 | |
| 32 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог | кг | 264,4 | |
| 33 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 1,2 | |
| 34 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм | м2 | 1,2 | |
| 35 | Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог | кг | 86 | |
| 36 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 1,2 | |
| 37 | Сітка 100х100 | м2 | 1,32 | |
| 38 | Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм | м2 | 71,2 | |
| 39 | Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог | кг | 534 | |
| 40 | Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог | кг | 14,0264 | |
| | Покриття | | | |
| 41 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 157,91 | |
| 42 | Покриття ПВХ | м2 | 161,07 | |
| 43 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) | м | 56,62 | |
| 44 | Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог | кг | 32,18 | |
| 45 | Універсальний клей К188Е для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу або аналог | кг | 63,35 | |
| 46 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 213,4 | |
| 47 | Клей MS Полімер або аналог | кг | 10,96 | |
| 48 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 214,69 | |
| 49 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 97,64 | |
| 50 | Плитки керамічні для підлог 300ммх300мм | м2 | 100 | |
| 51 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 19,528 | |
| 52 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 507,7 | |
| 53 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 44,33 | |
| 54 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 1,015456 | |
| 55 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 705 | |
| | Розділ 5. Стіни | | | |
| 56 | Обшивка стін свинцевими листами | м2 | 10 | |
| 57 | Листи свинцеві, товщина 2,5 мм | м2 | 10 | |
| 58 | Дюбель 8х80 мм. | шт | 80 | |
| 59 | Пластина свинцева 30х50 | шт | 80 | |
| 60 | Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 426 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 268,38 | |
| 62 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 71 | |
| 63 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 14,2 | |
| 64 | Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм | м2 | 71,71 | |
| 65 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 276,9 | |
| 66 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 35 | |
| 67 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 729 | |
| | Локальний кошторис 02-01-05 на технологічні рішення | | | |
| 68 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 1 | |
| 69 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 1 | |
| 70 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 1 | |
| 71 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комп'ютери та принтери) | шт | 9 | |
| 72 | Монтаж радіотерапевтичної системи RADIXACT | шт | 1 | |
| 73 | Установлення вішалок | шт | 2 | |
| | Локальний кошторис 02-01-06 на обладнання технологічні рішення | | | |
| 74 | Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм. | шт | 1 | |
| 75 | Шафа медична двостулкова ШМ-Д 920х460х1800 мм. | шт | 1 | |
| 76 | Підставка для тазів ПМ-1.0 450х520х900 мм. | шт | 1 | |
| 77 | Підставка для стерилізаційних коробок ПСК-1 D-550;H-1220 | шт | 1 | |
| 78 | Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою ОБН-150М 942х52х1162 мм. | комплект | 1 | |
| 79 | Персональний комп'ютер ASUS | шт | 7 | |
| 80 | Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro | шт | 2 | |
| 81 | Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів 480х275х200 мм. | шт | 1 | |
| 82 | Шафа для документів 1000х400х800 мм. | шт | 4 | |
| 83 | Радіотерапевтична система RADIXACT №1 1970х2800х2524 мм. | комплект | 1 | |
| 84 | Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм. | шт | 10 | |
| 85 | Стіл письмовий 1500х750х750 мм. | шт | 7 | |
| 86 | Тумбочка для принтера 692х692х750 мм. | шт | 2 | |
| 87 | Стіл робочий однотумбовий 1200х600х750 мм. | шт | 1 | |
| 88 | Крісло робоче поворотне 660х685х780-810 мм. | шт | 1 | |
| 89 | Стілець напівмякий 450х450х800 мм. | шт | 1 | |
| 90 | Стілець напівмякий 484х525х900 мм. | шт | 7 | |
| 91 | Стілець медичний робочий D=400 мм; H=945 мм. | шт | 1 | |
| 92 | Диван 1200х700х900 мм. | шт | 3 | |
| 93 | Кушетка оглядова з регулюванням підголовника 1850х555х550 мм. | шт | 1 | |
| 94 | Шафа для одягу 882х436х1816 мм. | шт | 2 | |
| 95 | Стіл журнальний круглий | шт | 2 | |
| 96 | Вішалка настінна | шт | 2 | |
| 97 | Шафа 2000х600х1800 мм. | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-07 на опалення та вентиляція | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Розділ 1. Опалення | | | |
| | Розділ 2. Вентиляція | | | |
| | Система П1.1 | | | |
| 98 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм | шт | 1 | |
| 99 | Шумоглушник ШП 200х200х1000 | шт | 1 | |
| 100 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 | |
| 101 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 8 | |
| 102 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 2,16 | |
| 103 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини) | м2 | 3,2 | |
| 104 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 55 мм. | м2 | 3,2 | |
| 105 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 6 | |
| 106 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 6 | |
| 107 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 1,5 | |
| 108 | Цвяхи для ізоляції | шт | 6 | |
| 109 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 24 | |
| 110 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 24 | |
| 111 | Дінрейка | м | 1,6 | |
| 112 | Шпилька | м | 2,4 | |
| 113 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | |
| 114 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж та підключення: К=0,9) | камера | 1 | |
| 115 | Монтаж перетворювача частоти (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 116 | Щит автоматики (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 117 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 118 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 119 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | |
| 120 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | |
| 121 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм | м | 28 | |
| 122 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 14 | |
| 123 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 14 | |
| 124 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 28 | |
| 125 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 14,308 | |
| 126 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 14,308 | |
| 127 | Клей | л | 0,3976 | |
| 128 | Стрічка для ізоляції | м | 39 | |
| 129 | Монтажна кліпса | шт | 84 | |
| 130 | Очищувач для клею | л | 0,0868 | |
| 131 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | |
| | Система ПВ1.1 (приплив) | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 132 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм | шт | 1 | |
| 133 | Шумоглушник ШП 700х400/1000 | шт | 1 | |
| 134 | Дросель клапан ДК 200х200 | шт | 4 | |
| 135 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм | шт | 2 | |
| 136 | Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250 | шт | 2 | |
| 137 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | 1 | |
| 138 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х200 мм | грати | 4 | |
| 139 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200 | шт | 4 | |
| 140 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм | грати | 2 | |
| 141 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 | шт | 2 | |
| 142 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 4,8 | |
| 143 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 22,24 | |
| 144 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини) | м2 | 5,6 | |
| 145 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 7 мм. | м2 | 5,6 | |
| 146 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 6 | |
| 147 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 6 | |
| 148 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 1,5 | |
| 149 | Цвяхи для ізоляції | шт | 6 | |
| 150 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 45 | |
| 151 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 45 | |
| 152 | Дінрейка | м | 7,2 | |
| 153 | Шпилька | м | 11,2 | |
| 154 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | |
| 155 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 156 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | |
| 157 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | |
| 158 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм | м | 40 | |
| 159 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 20 | |
| 160 | Трубка мідна ф35 мм. | м | 20 | |
| 161 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 40 | |
| 162 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 20,44 | |
| 163 | Утеплювач для трубки мідної ф35 мм | м | 20,44 | |
| 164 | Клей | л | 0,568 | |
| 165 | Стрічка для ізоляції | м | 55 | |
| 166 | Монтажна кліпса | шт | 120 | |
| 167 | Очищувач для клею | л | 0,124 | |
| 168 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | |
| 169 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм | шт | 1 | |
| 170 | Шумоглушник ШП 700х400/1000 | шт | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | 1 | |
| 172 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм | грати | 4 | |
| 173 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 | шт | 4 | |
| 174 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 33,6 | |
| 175 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини) | м2 | 10 | |
| 176 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 7 мм. | м2 | 10 | |
| 177 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 20 | |
| 178 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 20 | |
| 179 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 5 | |
| 180 | Цвяхи для ізоляції | шт | 20 | |
| 181 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 65 | |
| 182 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 65 | |
| 183 | Дінрейка | м | 10,4 | |
| 184 | Шпилька | м | 14,4 | |
| 185 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | |
| | Система ПВ2.1 (приплив) | | | |
| 186 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм | шт | 1 | |
| 187 | Шумоглушник ШП 300х300/1000 | шт | 1 | |
| 188 | Дросель клапан, діаметр 100 мм | шт | 2 | |
| 189 | Дросель клапан, діаметр 125 мм | шт | 8 | |
| 190 | Дросель клапан, діаметр 150 мм | шт | 8 | |
| 191 | Дросель клапан, розміром 100х100 мм | шт | 2 | |
| 192 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 | |
| 193 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 8 | |
| 194 | Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R | шт | 6 | |
| 195 | Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R | шт | 2 | |
| 196 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм | грати | 2 | |
| 197 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 2 | |
| 198 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П. [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 6,8 | |
| 199 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 2,144 | |
| 200 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 3,36 | |
| 201 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 1,44 | |
| 202 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини) | м2 | 3,2 | |
| 203 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 55 мм. | м2 | 3,2 | |
| 204 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини) | м2 | 1,6 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 205 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 7 мм. | м2 | 1,6 | |
| 206 | Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм | м | 18 | |
| 207 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 4 | |
| 208 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 10 | |
| 209 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 4 | |
| 210 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 6 | |
| 211 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 6 | |
| 212 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 1,5 | |
| 213 | Цвяхи для ізоляції | шт | 6 | |
| 214 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 20 | |
| 215 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 20 | |
| 216 | Дінрейка | м | 8 | |
| 217 | Шпилька | м | 12 | |
| 218 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | |
| 219 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 220 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | |
| 221 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | |
| 222 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм | м | 20 | |
| 223 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 10 | |
| 224 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 10 | |
| 225 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 20 | |
| 226 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 10,22 | |
| 227 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 10,22 | |
| 228 | Клей | л | 0,284 | |
| 229 | Стрічка для ізоляції | м | 28 | |
| 230 | Монтажна кліпса | шт | 60 | |
| 231 | Очищувач для клею | л | 0,062 | |
| 232 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | |
| 233 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм | шт | 1 | |
| 234 | Шумоглушник ШП 300х300/1000 | шт | 1 | |
| 235 | Дросель клапан, діаметр 100 мм | шт | 2 | |
| 236 | Дросель клапан, діаметр 125 мм | шт | 4 | |
| 237 | Дросель клапан, діаметр 150 мм | шт | 2 | |
| 238 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 | |
| 239 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 8 | |
| 240 | Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R | шт | 6 | |
| 241 | Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R | шт | 2 | |
| 242 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 100х200 мм | грати | 2 | |
| 243 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 2 | |
| 244 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 4,32 | |
| 245 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 3,2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 246 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 11,04 | |
| 247 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини) | м2 | 2,8 | |
| 248 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,55 мм. | м2 | 2,8 | |
| 249 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини) | м2 | 1,6 | |
| 250 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм. | м2 | 1,6 | |
| 251 | Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм | м | 14 | |
| 252 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 4 | |
| 253 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 6 | |
| 254 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 4 | |
| 255 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 11 | |
| 256 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 11 | |
| 257 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 2,75 | |
| 258 | Цвяхи для ізоляції | шт | 11 | |
| 259 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 20 | |
| 260 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 20 | |
| 261 | Дінрейка | м | 8 | |
| 262 | Шпилька | м | 12 | |
| 263 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | |
| 264 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грати | 1 | |
| 265 | Решітка зовнішня 1000х1000 | шт | 1 | |
| 266 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | |
| 267 | Гнучка вставка RFI 100 | шт | 2 | |
| 268 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм | шт | 1 | |
| 269 | Шумоглушник RMN 160/10 | шт | 1 | |
| 270 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм | грати | 2 | |
| 271 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 2 | |
| 272 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 2,2 | |
| 273 | Дінрейка | м | 0,8 | |
| 274 | Шпилька | м | 1,6 | |
| 275 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | |
| 276 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | |
| 277 | Гнучка вставка RFI 100 | шт | 2 | |
| 278 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм | шт | 1 | |
| 279 | Шумоглушник RMN 160/10 | шт | 1 | |
| 280 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм | грати | 3 | |
| 281 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 3 | |
| 282 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 3,6 | |
| 283 | Дінрейка | м | 0,8 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 284 | Шпилька | м | 1,6 | |
| 285 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована) | шт | 1 | |
| | Розділ 3. Кондиціонування | | | |
| 286 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 20 | |
| 287 | Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку | шт | 4 | |
| 288 | Установлення зовнішнього блоку спліт кондиціонера | шт | 2 | |
| 289 | Установлення внутрішнього блоку спліт кондиціонера | шт | 2 | |
| 290 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 36 | |
| 291 | Трубка мідна ф6,35 мм. | м | 18 | |
| 292 | Трубка мідна ф9,52 мм. | м | 18 | |
| 293 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 36 | |
| 294 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм. | м | 18,36 | |
| 295 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм. | м | 18,36 | |
| 296 | Клей | л | 0,5112 | |
| 297 | Стрічка для ізоляції | м | 50 | |
| 298 | Монтажна кліпса | шт | 108 | |
| 299 | Очищувач для клею | л | 0,1116 | |
| 300 | Прокладання трубопроводів | м | 20 | |
| 301 | Труби поліетиленові ф16 (дренаж) | м | 20 | |
| 302 | Установлення насосів дренажних | шт | 1 | |
| | Розділ 4. Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2) | | | |
| 303 | Установлення насосів циркуляційних | шт | 1 | |
| | Клапан триходовий (входить в комплект автоматики) | | | |
| 304 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 6 | |
| 305 | Кран кульовий муфтовий ф15 | шт | 4 | |
| 306 | Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення) | шт | 2 | |
| 307 | Установлення муфтових клапанів | шт | 2 | |
| 308 | Клапан зворотний муфтовий ф15 | шт | 2 | |
| 309 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | шт | 1 | |
| 310 | Фільтр сітчастий муфтовий ф15 | шт | 1 | |
| 311 | Установлення повітровідвідників | шт | 1 | |
| 312 | Повітровипускник автоматичний ф1/2" | шт | 1 | |
| 313 | Установлення манометрів | комплект | 5 | |
| 314 | Термоманометр | шт | 4 | |
| 315 | Манометр | шт | 1 | |
| 316 | Установлення баків розширювальних | шт | 1 | |
| 317 | Бак розширювальний 18 л | шт | 1 | |
| 318 | Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-08 на опалення та вентиляція. Обладнання | | | |
| | Система П1.1 | | | |
| 319 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200 | шт | 1 | |
| | Компресорно-конденсаційний блок | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Система ПВ1.1 (приплив) | | | |
| 320 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 700х400 | шт | 1 | |
| | Компресорно-конденсаційний блок | | | |
| | Система ПВ1.1 (витяжка) | | | |
| 321 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400 | шт | 1 | |
| | Система ПВ2.1 (приплив) | | | |
| 322 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 300х300 | шт | 1 | |
| | Система ПВ2.1 (витяжка) | | | |
| 323 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 300х300 | шт | 1 | |
| | Компресорно-конденсаційний блок | | | |
| | Система В1.1 | | | |
| 324 | Вентилятор продуктивністю 90 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0,065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L | шт | 1 | |
| | Система В2.1 | | | |
| 325 | Вентилятор продуктивністю 125 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0,065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L | шт | 1 | |
| | Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2) | | | |
| 326 | Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo | шт | 1 | |
| | Кондиціонування | | | |
| 327 | Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1 | шт | 2 | |
| 328 | Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-09 на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи | | | |
| | Розділ 1. Пусконалогоджувальні роботи | | | |
| 329 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 | вен.мер. | 5 | |
| 330 | Камера зрошувальна, що працює по адіабатичному процесу | пристр. | 3 | |
| 331 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 | система | 1 | |
| 332 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління | система | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-010 на водопровід та каналізація | | | |
| | Розділ 1. Водопровід (В1) | | | |
| 333 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 334 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм. | м | 15 | |
| 335 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 7 | |
| 336 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм. | м | 7 | |
| 337 | Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі | кг | 6 | |
| 338 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3 | |
| 339 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00027 | |
| 340 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 3 | |
| 341 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,000738 | |
| 342 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 17 | |
| 343 | Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм. | м | 10,22 | |
| 344 | Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм. | м | 7,154 | |
| 345 | Клей | л | 0,2414 | |
| 346 | Стрічка для ізоляції | м | 23,186 | |
| 347 | Монтажна кліпса | шт | 51 | |
| 348 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 35 | |
| | Розділ 2. Водопровід (Т3, Т4) | | | |
| 349 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 30 | |
| 350 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм. | м | 30 | |
| 351 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 15 | |
| 352 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм. | м | 15 | |
| 353 | Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі | кг | 10 | |
| 354 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5 | |
| 355 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00045 | |
| 356 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 5 | |
| 357 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00123 | |
| 358 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 45 | |
| 359 | Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм. | м | 30,66 | |
| 360 | Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм. | м | 15,33 | |
| 361 | Клей | л | 0,639 | |
| 362 | Стрічка для ізоляції | м | 62,279 | |
| 363 | Монтажна кліпса | шт | 135 | |
| 364 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 45 | |
| | Розділ 3. Каналізація (К1) | | | |
| | Локальний кошторис 02-01-011 на електротехнічні рішення | | | |
| | Розділ 1. Провідникова продукція | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 365 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 50 | |
| 366 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 336,77 | |
| 367 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2 | м | 51 | |
| 368 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2 | м | 100 | |
| 369 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2 | м | 116 | |
| 370 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2 | м | 127,5 | |
| | Розділ 2. Електроустановчі прилади | | | |
| 371 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 65 | |
| 372 | Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А | шт | 65 | |
| 373 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 15 | |
| 374 | Вимикач прихованого монтажу, 1-клавішний 10А IP20 | шт | 15 | |
| 375 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 2 | |
| 376 | Вимикач прихованого монтажу, 2-клавішний 10А IP20 | шт | 2 | |
| | Розділ 3. Електромонтажні вироби та матеріали | | | |
| 377 | Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45 | шт | 44 | |
| 378 | Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40 | шт | 18 | |
| | Розділ 4. Світлотехнічне обладнання | | | |
| 379 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4 | шт | 45 | |
| 380 | Світильник стельовий, вбудований, з призматичним розсіювачем, потужність 32 Вт, захист IP20 | шт | 45 | |
| 381 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 15 | |
| 382 | Блок аварійного живлення для стельових світильників, 120Вт, 230В без захисної оболонки IP65 | шт | 15 | |
| 383 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 | шт | 8 | |
| 384 | Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К | шт | 8 | |
| 385 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 6 | |
| 386 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 6 | |
| 387 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 5 | |
| 388 | Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET | шт | 5 | |
| | Розділ 5. Заземлюючий пристрій | | | |
| | Локальний кошторис 02-01-012 на слабострумкі мережі | | | |
| | Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 389 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | шт | 13 | |
| 390 | Монтажна коробка | шт | 13 | |
| 391 | Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life | шт | 13 | |
| 392 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 1 | |
| 393 | Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat.5e Legrand Forix | шт | 1 | |
| 394 | Апарат телефонний | шт | 10 | |
| 395 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 | шт | 55 | |
| 396 | Патч-корд FTP 6e cat, 1м | шт | 55 | |
| | Розділ 2. система годинофікації (СГ) | | | |
| | Розділ 3. система радіофікації (СР) | | | |
| 397 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 1 | |
| 398 | Радіо розетка РПВ-2 | шт | 1 | |
| | Розділ 4. система охоронного відеоспостереження (СОВ) | | | |
| | Розділ 5. система охоронної сигналізації (СОС) | | | |
| | Локальний кошторис 02-01-013 на слабострумкі мережі. Обладнання | | | |
| | Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація | | | |
| 399 | Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС | шт | 1 | |
| 400 | Цифровий телефон до АТС | шт | 10 | |
| | Розділ 2. система охоронної сигналізації (СОС) | | | |
| 401 | Датчик руху-розбиття DSC LC-102-PIGBSS | шт | 6 | |
| 402 | Сповіщувач магнітоконтактний СМК-53 | шт | 4 | |
| | Локальний кошторис 02-01-014 на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи | | | |
| | Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) та телефонізація | | | |
| 403 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів] | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 06-01-01 на винос мережі НВК з котловану. | | | |
| | Розділ 1. Демонтажні роботи | | | |
| | Розділ 2. Монтажні роботи | | | |
| 404 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,9 | |
| 405 | Кільця КС10.6 залізобетонні | шт | 2 | |
| 406 | Плити покриття 1ПП10-2 залізобетонні | шт | 1 | |
| 407 | Плити днищ ПН10 залізобетонні | шт | 1 | |
| 408 | Кільця опорні КО6 залізобетонні | шт | 1 | |
| 409 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 1 | |
| 410 | Скоби ходові | кг | 9,02 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Локальний кошторис 08-01-01 на Влаштування тимчасових споруд | | | |
| 411 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 504 | |
| 412 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 80,64 | |
| 413 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 504 | |
| 414 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 7,56 | |
| 415 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 95,256 | |
| 416 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 102,816 | |
| 417 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали) | м3 | 7,56 | |
| 418 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали) | м3 | 95,256 | |
| 419 | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 107 | |
| 420 | Труба гофрована діаметром 16мм | м | 108,07 | |
| 421 | (Демонтаж) Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 107 | |
| 422 | Труба гофрована діаметром 25 мм (зворотні матеріали) | м | 108,07 | |
| 423 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 107 | |
| 424 | Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2 | м | 109,14 | |
| 425 | (Демонтаж) Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 107 | |
| 426 | Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2 | м | 109,14 | |
| 427 | Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах | шт | 4 | |
| 428 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 4 | |
| 429 | (Демонтаж) Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 4 | |
| 430 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 4 | |

Склав _____
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

.
.

# Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Коригування II черга - ЗК

Том 8

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга**

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] | 17,77 | грн./люд.год |
| 3. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] | 5,02 | грн./люд.год |

| | | |
|---|---|---|
| Загальна кошторисна трудомісткість | 12,03808 | тис.люд.год |
| Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах | 10,834 | тис.люд.год |
| Загальна кошторисна заробітна плата | 1001,444 | тис.грн. |
| Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості: | | |
| Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3,8 | 13707,89 | грн. |
| Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 4 | 14032,99 | грн. |

| | | |
|---|---|---|
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком: | 40825,024 | тис.грн. |
| у тому числі: | | |
| будівельні роботи - | 21012,800 | тис.грн. |
| вартість устаткування - | 12464,959 | тис.грн. |
| інші витрати - | 4485,149 | тис.грн. |
| податок на додану вартість - | 2862,116 | тис.грн. |

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Перевірив:

КНП "Черкаської обласної ради"

*( назва організації, що затверджує )*

Куракевич В.В.

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 40825,024 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

*(посилання на документ про затвердження)*

" " 20 р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга**

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 02-01 | **Глава 2. Об'єкти основного призначення**<br>Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА | 10135,734 | 2464,531 | - | 12600,265 |
| | | **Разом по главі 2:** | 10135,734 | 2464,531 | - | 12600,265 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Глава 7. Благоустрій та озеленення території** | | | | |
| 2 | 07-01 | Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Благоустрій та озеленення. II ЧЕРГА | 1179,051 | - | - | 1179,051 |
| | | **Разом по главі 7:** | 1179,051 | - | - | 1179,051 |
| | | **Разом по главах 1-7:** | 11314,785 | 2464,531 | - | 13779,316 |
| | | **Разом по главах 1-8:** | 11314,785 | 2464,531 | - | 13779,316 |
| | | **Разом по главах 1-9:** | 11314,785 | 2464,531 | - | 13779,316 |
| | | **Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги** | | | | |
| 3 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 200,058 | 200,058 |
| 4 | Розрахунок N П-108 | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Видача сертифікату для закінчених будівництвом об'єктів | - | - | 13,929 | 13,929 |
| 5 | Розрахунок | Утилізація сміття на сміттєзвалище (150 грн х 1,195 т =179,25 грн) | - | - | 0,179 | 0,179 |
| | | **Разом по главі 10:** | - | - | 214,166 | 214,166 |
| | | **Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд** | | | | |
| 6 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 42,720 | 42,720 |
| | | **Разом по главі 12:** | - | - | 42,720 | 42,720 |
| | | **Разом по главах 1-12:** | 11314,785 | 2464,531 | 256,886 | 14036,202 |
| | Настанова [4.38] | **Кошторисний прибуток (П)** | 213,923 | - | - | 213,923 |
| | Настанова [4.39] | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)** | - | - | 60,456 | 60,456 |
| | | **Разом** | 11528,708 | 2464,531 | 317,342 | 14310,581 |
| | Настанова [4.43] | **Податок на додану вартість** | - | - | 2862,116 | 2862,116 |
| | | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | 11528,708 | 2464,531 | 3179,458 | 17172,697 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Довідка Замовника | **Виконані роботи станом на 20.11.2024р.** | 9484,092 | 10000,428 | 4167,807 | 23652,327 |
| | | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком** | 21012,800 | 12464,959 | 7347,265 | 40825,024 |

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість об`єкта | 12600,265 | тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 10,36665 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 872,238 | тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | | |
| Будівельні обсяги | | |

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| | | **Залишки** | | | | | | |
| 1 | 02-01-02 | на Оздоблювальні роботи | 1003,646 | - | 1003,646 | 1,36204 | 114,089 | - |
| 2 | 02-01-05 | на технологічні рішення | 1,742 | - | 1,742 | 0,01656 | 1,332 | - |
| 3 | 02-01-06 | на придбання устаткування обладнання технологічні рішення | 1,452 | 442,132 | 443,584 | - | - | - |
| 4 | 02-01-07 | на опалення та вентиляція | 228,669 | - | 228,669 | 0,66092 | 54,554 | - |
| 5 | 02-01-08 | на опалення та вентиляція. Обладнання | - | 353,695 | 353,695 | - | - | - |
| 6 | 02-01-09 | на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи | 23,107 | - | 23,107 | 0,16409 | 17,91 | - |
| 7 | 02-01-010 | на водопровід та каналізація | 27,97 | - | 27,97 | 0,07397 | 6,145 | - |
| 8 | 02-01-011 | на електротехнічні рішення | 440,023 | - | 440,023 | 0,14471 | 11,459 | - |
| 9 | 02-01-012 | на слабострумкі мережі | 23,713 | - | 23,713 | 0,05497 | 4,533 | - |
| 10 | 02-01-013 | на слабострумкі мережі. Обладнання | - | 36,132 | 36,132 | - | - | - |
| 11 | 02-01-014 | на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи | 12,594 | - | 12,594 | 0,08944 | 9,762 | - |
| 12 | 02-01-018 | на Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій | 1638,096 | - | 1638,096 | 2,24762 | 182,795 | - |
| 13 | 02-01-019 | на Оздоблювальні роботи | 4193,505 | - | 4193,505 | 0,25654 | 20,759 | - |
| 14 | 02-01-020 | на Фасади | 1307,102 | - | 1307,102 | 2,52379 | 221,684 | - |
| 15 | 02-01-021 | на Покрівля | 558,545 | - | 558,545 | 1,03729 | 83,826 | - |
| 16 | 02-01-022 | на технологічні рішення | 24,998 | - | 24,998 | 0,20590 | 17,589 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 02-01-023 | на придбання устаткування обладнання технологічні рішення | - | 533,363 | 533,363 | - | - | - |
| 18 | 02-01-024 | на опалення та вентиляція | 19,697 | - | 19,697 | 0,06451 | 5,346 | - |
| 19 | 02-01-025 | на придбання устаткування опалення та вентиляція. Обладнання | - | 18,921 | 18,921 | - | - | - |
| 20 | 02-01-028 | на електротехнічні рішення | 70,179 | 5,053 | 75,232 | 0,11438 | 8,936 | - |
| 21 | 02-01-035 | на Технологічні рішення. Система стислого повітря | 30,237 | - | 30,237 | 0,16312 | 13,578 | - |
| 22 | 02-01-036 | на придбання устаткування Технологічні рішення. Система стислого повітря | - | 995,967 | 995,967 | - | - | - |
| 23 | 02-01-037 | на Інші додаткові роботи | 530,459 | - | 530,459 | 1,18680 | 97,941 | - |
| 24 | 02-01-038 | на придбання устаткування Електротехнічні рішення обладнання | - | 79,268 | 79,268 | - | - | - |
| -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| - | | - | -- | - | - | - | - | - |
| | | Разом по розділу: | 10135,734 | 2464,531 | 12600,265 | 10,36665 | 872,238 | - |
| -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| - | | | | | | | | |
| | | Всього: | 10135,734 | 2464,531 | 12600,265 | 10,36665 | 872,238 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____ *[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____ *[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ *[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**

**до об`єктного кошторису № 02-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| | **Залишки** | | | | | | | | |
| 02-01-02 | Оздоблювальні роботи | 1,21566 | - | 0,00047 | - | - | 1,21613 | 0,14591 | 1,36204 |
| | | 95,878 | - | 0,04 | - | - | 95,918 | 18,171 | 114,089 |
| 02-01-05 | технологічні рішення | 0,00092 | 0,01440 | - | - | - | 0,01532 | 0,00124 | 0,01656 |
| | | 0,074 | 1,104 | - | - | - | 1,178 | 0,154 | 1,332 |
| 02-01-06 | придбання устаткування обладнання технологічні рішення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-07 | опалення та вентиляція | 0,29294 | 0,31568 | 0,00035 | - | - | 0,60897 | 0,05195 | 0,66092 |
| | | 22,183 | 25,872 | 0,028 | - | - | 48,083 | 6,471 | 54,554 |
| 02-01-08 | опалення та вентиляція. Обладнання | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-09 | системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи | - | - | - | - | 0,15096 | 0,15096 | 0,01313 | 0,16409 |
| | | - | - | - | - | - | 16,275 | 1,635 | 17,91 |
| 02-01-010 | водопровід та каналізація | 0,06704 | - | 0,00004 | - | - | 0,06708 | 0,00689 | 0,07397 |
| | | 5,283 | - | 0,004 | - | - | 5,287 | 0,858 | 6,145 |
| 02-01-011 | електротехнічні рішення | - | 0,13261 | 0,00062 | - | - | 0,13323 | 0,01148 | 0,14471 |
| | | - | 9,974 | 0,055 | - | - | 10,029 | 1,43 | 11,459 |
| 02-01-012 | слабострумкі мережі | - | 0,05079 | 0,00001 | - | - | 0,05080 | 0,00417 | 0,05497 |
| | | - | 4,014 | 0,001 | - | - | 4,015 | 0,518 | 4,533 |
| 02-01-013 | слабострумкі мережі. Обладнання | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-014 | слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи | - | - | - | - | 0,08228 | 0,08228 | 0,00716 | 0,08944 |
| | | - | - | - | - | - | 8,871 | 0,891 | 9,762 |
| 02-01-018 | Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій | 1,73075 | - | 0,26901 | 0,00903 | - | 2,00879 | 0,23883 | 2,24762 |
| | | 129,663 | - | 22,593 | 0,802 | - | 153,058 | 29,737 | 182,795 |
| 02-01-019 | Оздоблювальні роботи | 0,22817 | - | 0,00058 | 0,00032 | - | 0,22907 | 0,02747 | 0,25654 |
| | | 17,262 | - | 0,048 | 0,028 | - | 17,338 | 3,421 | 20,759 |

| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-020 | Фасади | 2,23632<br>186,364 | -<br>- | 0,02010<br>2,031 | -<br>- | -<br>- | 2,25642<br>188,395 | 0,26737<br>33,289 | 2,52379<br>221,684 |
| 02-01-021 | Покрівля | 0,85895<br>64,835 | 0,00213<br>0,153 | 0,07009<br>5,628 | -<br>- | -<br>- | 0,93117<br>70,616 | 0,10612<br>13,21 | 1,03729<br>83,826 |
| 02-01-022 | технологічні рішення | -<br>- | 0,18944<br>15,585 | 0,00139<br>0,127 | -<br>- | -<br>- | 0,19083<br>15,712 | 0,01507<br>1,877 | 0,20590<br>17,589 |
| 02-01-023 | придбання устаткування обладнання технологічні рішення | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-024 | опалення та вентиляція | 0,05743<br>4,535 | -<br>- | 0,00153<br>0,117 | -<br>- | -<br>- | 0,05896<br>4,652 | 0,00555<br>0,694 | 0,06451<br>5,346 |
| 02-01-025 | придбання устаткування опалення та вентиляція. Обладнання | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-028 | електротехнічні рішення | -<br>- | 0,09854<br>7,196 | 0,00572<br>0,48 | -<br>- | -<br>- | 0,10426<br>7,676 | 0,01012<br>1,26 | 0,11438<br>8,936 |
| 02-01-035 | Технологічні рішення. Система стислого повітря | 0,02440<br>2,05 | 0,12536<br>9,886 | 0,00082<br>0,083 | -<br>- | -<br>- | 0,15058<br>12,019 | 0,01254<br>1,559 | 0,16312<br>13,578 |
| 02-01-036 | придбання устаткування Технологічні рішення. Система стислого повітря | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-037 | Інші додаткові роботи | 0,69664<br>54,761 | 0,24465<br>18,278 | 0,11945<br>9,352 | 0,00408<br>0,362 | -<br>- | 1,06482<br>82,753 | 0,12198<br>15,188 | 1,18680<br>97,941 |
| 02-01-038 | придбання устаткування Електротехнічні рішення обладнання | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Разом по розділу: | 7,40922<br>582,888 | 1,17360<br>92,062 | 0,49018<br>40,587 | 0,01343<br>1,192 | 0,23324<br>- | 9,31967<br>741,875 | 1,04698<br>130,363 | 10,36665<br>872,238 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Разом : | 7,40922<br>582,888 | 1,17360<br>92,062 | 0,49018<br>40,587 | 0,01343<br>1,192 | 0,23324<br>- | 9,31967<br>741,875 | 1,04698<br>130,363 | 10,36665<br>872,238 |

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

**на Оздоблювальні роботи**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1003,646 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,36204 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 114,089 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Вікна** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ10-20-3 | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,028* | *9423,90*<br>*9385,38* | -<br>- | *264* | *263* | -<br>- | *113,3500*<br>- | *3,17*<br>- |
| 2 | КБ10-20-2 | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,018* | *12430,66*<br>*12378,60* | -<br>- | *224* | *223* | -<br>- | *149,5000*<br>- | *2,69*<br>- |
| 3 | & С126-1-ИНБ1-Х1 варіант 3 | Вікно алюмінієве з жалюзями | м2 | 4,6 | 14176,62<br>- | -<br>- | 65212 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | & С111-31-453-ИНБ-В1 варіант 2 | Піна монтажна | л | 1,5 | 347,46<br>- | -<br>- | 521 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & С111-196-1-1А варіант 1 | Герметик силіконовий | л | 0,6 | 1296,60<br>- | -<br>- | 778 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | & С111-623-55-В1 варіант 5 | Кріплення анкерні | шт | 20 | 12,61<br>- | -<br>- | 252 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 67251 | 486 | -<br>- | | 5,86<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 67251 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 66765 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 486 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 264 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,7 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 87 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **67515** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **67515** | | | | |
| | | **Розділ 2. Двері** | | | | | | | | | |
| 7 | *КБ10-28-1* | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,0147* | *7784,35*<br>*7699,67* | -<br>- | *114* | *113* | -<br>- | *98,1100*<br>- | *1,44*<br>- |
| 8 | *КБ10-28-2* | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,042* | *6289,24*<br>*6221,89* | -<br>- | *264* | *261* | -<br>- | *79,2800*<br>- | *3,33*<br>- |
| 9 | & С111-31-453-ИНБ-В1 варіант 2 | Піна монтажна | л | 0,91 | 347,46<br>- | -<br>- | 316 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С111-623-55-В1 варіант 5 | Кріплення анкерні | шт | 22 | 12,61<br>- | -<br>- | 277 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С123-190-2 варіант 5 | Блоки дверні з алюмінію | м2 | 4,2 | 16463,13<br>- | -<br>- | 69145 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | & С123-190-2 варіант 6 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 1,47 | 10604,76<br>- | -<br>- | 15589 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | КР6-27-2 | Установлення доводчиків | 100 шт | 0,2 | 1665,14<br>1665,14 | -<br>- | 333 | 333 | -<br>- | 23,4000<br>- | 4,68<br>- |
| 14 | С111-961 варіант 2 | Доводчик (закривач) дверей | шт | 20 | 6106,18<br>- | -<br>- | 122124 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 208162 | 707 | -<br>- | | 9,45<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 208162 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 207455 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 707 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 410 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,13 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 142 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **208572** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | & С1428-11843-1 варіант 3 | Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі | шт | 581 | 249,01<br>- | -<br>- | 144675 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Тип 2 | | | | | | | | | |
| *24* | *КБ15-179-10* | *Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,712* | *8001,32*<br>*7040,88* | -<br>- | *5697* | *5013* | -<br>- | *83,8200*<br>- | *59,68*<br>- |
| 25 | С111-1626-1 варіант 3 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 49,13 | 193,79<br>- | -<br>- | 9521 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 200666 | 19895 | -<br>- | | 256,07<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 200666 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 180771 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 19895 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 11275 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 30,72 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3826 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **211941** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *32* | *КБ11-11-2 Н1=8* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм* | *100м2* | *0,427* | *1070,25* 1070,25 | - - | *457* | *457* | - - | *15,0400* - | *6,42* - |
| 33 | С111-2013-2 варіант 5 | Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог | кг | 4611,4 | 7,41 - | - - | 34170 | - | - - | - - | - - |
| *34* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,427* | *1207,96* 1101,28 | - - | *516* | *470* | - - | *16,2000* - | *6,92* - |
| 35 | С111-870 варіант 2 | Сітка 100х100 | м2 | 46,97 | 72,24 - | - - | 3393 | - | - - | - - | - - |
| *36* | *КБ11-4-5* | *Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю* | *100м2* | *0,2644* | *2553,47* 2546,78 | - - | *675* | *673* | - - | *31,7000* - | *8,38* - |
| 37 | С111-2002-1 варіант 2 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог | кг | 264,4 | 126,10 - | - - | 33341 | - | - - | - - | - - |
| *38* | *КБ11-11-1* | *Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм* | *100м2* | *0,012* | *4019,60* 4002,75 | - - | *48* | *48* | - - | *56,2500* - | *0,68* - |
| *39* | *КБ11-11-2 Н1=4* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм* | *100м2* | *0,012* | *535,12* 535,12 | - - | *6* | *6* | - - | *7,5200* - | *0,09* - |
| 40 | С111-2013-2 варіант 5 | Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог | кг | 86 | 7,41 - | - - | 637 | - | - - | - - | - - |
| *41* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,012* | *1207,96* 1101,28 | - - | *14* | *13* | - - | *16,2000* - | *0,19* - |
| 42 | С111-870 варіант 2 | Сітка 100х100 | м2 | 1,32 | 72,24 - | - - | 95 | - | - - | - - | - - |
| *43* | *КБ11-11-13* | *Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм* | *100м2* | *0,712* | *4558,47* 4532,89 | - - | *3246* | *3227* | - - | *63,7000* - | *45,35* - |
| 44 | С111-2005-2 варіант 2 | Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог | кг | 534 | 27,60 - | - - | 14738 | - | - - | - - | - - |
| 45 | С1550-46 варіант 3 | Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог | кг | 14,0264 | 169,17 - | - - | 2373 | - | - - | - - | - - |
| | | Покриття | | | | | | | | | |
| *46* | *КБ11-43-1* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних* | *100м* | *0,557* | *1046,97* 1046,97 | - - | *583* | *583* | - - | *12,8400* - | *7,15* - |
| 47 | С111-609 варіант 1 | Клей MS Полімер або аналог | кг | 2,87 | 387,15 - | - - | 1111 | - | - - | - - | - - |
| 48 | С111-1722 варіант 4 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 56,26 | 65,05 - | - - | 3660 | - | - - | - - | - - |
| *49* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,9764* | *12832,03* 12796,82 | - - | *12529* | *12495* | - - | *164,9500* - | *161,06* - |
| 50 | С111-283 варіант 2 | Плитки керамічні для підлог 300х300 мм | м2 | 100 | 606,94 - | - - | 60694 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 19,528 | 51,10 | - | 998 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | С111-1650-1 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 507,7 | 40,42 | - | 20521 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 44,33 | 108,83 | - | 4824 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 54 | С111-1638 варіант 1 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 1,015456 | 101,72 | - | 103 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | С1545-44 варіант 7 | Хрестики пластмасові для плитки | 100шт | 7,05 | 12,09 | - | 85 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 266440 | 31350 | 44 | | 407,96 |
| | | | | | | | | | 38 | | 0,45 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 266440 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 235046 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 31388 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 17901 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 49,01 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6102 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **284341** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *62* | *КБ15-25-3* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт* | *100м2* | *0,71* | *21839,31*<br>*21820,93* | -<br>- | *15506* | *15493* | -<br>- | *281,2700*<br>- | *199,7*<br>- |
| 63 | С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 14,2 | 51,10<br>- | -<br>- | 726 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | С111-256 варіант 3 | Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм | м2 | 71,71 | 563,89<br>- | -<br>- | 40437 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | С111-1650-1 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 276,9 | 40,42<br>- | -<br>- | 11192 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | С111-2001-2 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 35 | 150,43<br>- | -<br>- | 5265 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | С1545-44 варіант 7 | Хрестики пластмасові для плитки | 100шт | 7,29 | 12,09<br>- | -<br>- | 88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 207248 | 43440 | 14<br>2 | | 536,32<br>0,02 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 207248 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 163794 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 43442 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 24026 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 64,35 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8014 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **231274** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **231274** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 949767 | 95878 | 58<br>40 | | 1215,66<br>0,47 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 949767 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 853831 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 95918 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 53879 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 145,91 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 18171 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1003646** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

**на технологічні рішення**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1,742 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,01656 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1,332 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,6 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *КМ11-91-1* | *Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комп'ютери та принтери)* | *шт* | *9* | *122,69*<br>*122,69* | -<br>- | *1104* | *1104* | -<br>- | *1,6000*<br>- | *14,4*<br>- |
| *2* | *КБ17-2-4* | *Установлення вішалок* | *10шт* | *0,2* | *386,63*<br>*368,76* | -<br>- | *77* | *74* | -<br>- | *4,5900*<br>- | *0,92*<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1181 | 1178 | -<br>- | | 15,32<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1181 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1178 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 561 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,24 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 154 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1742** | | | | |
| | | _ _ _

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06**

обладнання технологічні рішення

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 443,584 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 280222-14074 варіант 1 | Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм.; ( маса=0,0017) | шт | 1 | 5470,83 | 5471 |
| 2 | & 280222-46-8-49 варіант 1 | Персональний комп'ютер ASUS; ( маса=0,032) | шт | 7 | 29250,00 | 204750 |
| 3 | & 280222-46-8-50 варіант 1 | Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro; ( маса=0,032) | шт | 2 | 8558,33 | 17117 |
| 4 | 560110-260 варіант 1 | Шафа для документів 1000х400х800 мм.; ( маса=0) | шт | 4 | 7854,17 | 31417 |
| 5 | 560103-23 варіант 1 | Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм.; ( маса=0) | шт | 10 | 4972,50 | 49725 |
| 6 | 560103-40-А варіант 1 | Стіл письмовий 1500х750х750 мм.; ( маса=0) | шт | 7 | 3358,33 | 23508 |
| 7 | 560110-235 варіант 1 | Тумбочка для принтера 692х692х750 мм.; ( маса=0) | шт | 2 | 3791,67 | 7583 |
| 8 | 241996-20305 варіант 1 | Стілець напівмякий 484х525х900 мм.; ( маса=0) | шт | 7 | 920,83 | 6446 |
| 9 | 560110-194 варіант 1 | Диван 1200х700х900 мм.; ( маса=0) | шт | 3 | 16250,00 | 48750 |
| 10 | 560110-16 варіант 1 | Шафа для одягу 882х436х1816 мм.; ( маса=0) | шт | 2 | 4875,00 | 9750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 560110-251 варіант 1 | Стіл журнальний круглий ; ( маса=0) | шт | 2 | 4441,67 | 8883 |
| 12 | 2407-2203 варіант 1 | Вішалка настінна; ( маса=0,00051) | шт | 2 | 1950,00 | 3900 |
| 13 | 560110-197 варіант 1 | Шафа 2000х600х1800 мм.; ( маса=0) | шт | 1 | 8125,00 | 8125 |
| | | **Разом** | | | | **425425** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 16707 |
| | Порядок, п. 3. 14 | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 207499 | 0,007 | 1452 |
| | | **Всього вартість устаткування** | | | | **442132** |
| | | **Всього вартість будівельних робіт** | | | | **1452** |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **443584** |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

**на опалення та вентиляція**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 228,669 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,66092 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 54,554 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,9 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Опалення** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | - | | | | |
| | | **Розділ 2. Вентиляція** | | | | | | | | | |
| | | Система П1.1 | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ20-13-15* | *Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм* | *клапан* | *1* | *646,09*<br>*517,58* | -<br>- | *646* | *518* | -<br>- | *6,8300*<br>- | *6,83*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2* | *КБ20-42-1* | *Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж та підключення: К=0,9)* | *камера* | *1* | *5763,33*<br>*4649,33* | -<br>- | *5763* | *4649* | -<br>- | *61,3530*<br>- | *61,35*<br>- |
| *3* | *КМ10-99-6* | *Монтаж перетворювача частоти (монтаж та підключення: К=0,9)* | *шт* | *1* | *1199,06*<br>*1199,06* | -<br>- | *1199* | *1199* | -<br>- | *12,9600*<br>- | *12,96*<br>- |
| *4* | *КМ8-599-1* | *Щит автоматики (монтаж та підключення: К=0,9)* | *шт* | *1* | *239,68*<br>*238,46* | -<br>- | *240* | *238* | -<br>- | *2,8800*<br>- | *2,88*<br>- |
| *5* | *КМ7-35-1* | *Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)* | *шт* | *1* | *2921,18*<br>*2921,18* | -<br>- | *2921* | *2921* | -<br>- | *35,2800*<br>- | *35,28*<br>- |
| *6* | *КМ7-35-1* | *Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)* | *шт* | *1* | *2921,18*<br>*2921,18* | -<br>- | *2921* | *2921* | -<br>- | *35,2800*<br>- | *35,28*<br>- |
| 7 | С111-964 варіант 1 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | 45079,37<br>- | -<br>- | 1578 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | & С111-856-В2 варіант 1 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | 14036,61<br>- | -<br>- | 7018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *9* | *КМ12-70-1* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм* | *100 м* | *0,28* | *10283,52*<br>*10283,52* | -<br>- | *2879* | *2879* | -<br>- | *128,0000*<br>- | *35,84*<br>- |
| 10 | & С1545-265-1-1 варіант 3 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 14 | 303,67<br>- | -<br>- | 4251 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С1545-265-1-1Б варіант 1 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 14 | 440,76<br>- | -<br>- | 6171 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *12* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *2,8* | *266,75*<br>*266,75* | -<br>- | *747* | *747* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *9,86*<br>- |
| 13 | & С113-339-94 варіант 2 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 14,308 | 46,29<br>- | -<br>- | 662 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С113-339-94 варіант 1 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 14,308 | 48,84<br>- | -<br>- | 699 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С111-2001-6-1 варіант 1 | Клей | л | 0,3976 | 581,66<br>- | -<br>- | 231 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С111-2-7-1 варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 39 | 6,21<br>- | -<br>- | 242 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С188888-5 варіант 2 | Монтажна кліпса | шт | 84 | 10,44<br>- | -<br>- | 877 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С1555-110<br>варіант 2 | Очищувач для клею | л | 0,0868 | 318,20<br>- | -<br>- | 28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С1630-973-1-Я | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL<br><br>Система ПВ1.1 (приплив) | шт | 1 | 1249,81<br>- | -<br>- | 1250 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С1630-511<br>варіант 1 | Дросель клапан ДК 200х200 | шт | 4 | 2501,44<br>- | -<br>- | 10006 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *21* | *КБ20-14-7* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм* | *шт* | *2* | *287,05*<br>*150,39* | -<br>- | *574* | *301* | -<br>- | *2,0100*<br>- | *4,02*<br>- |
| 22 | С1630-925<br>варіант 1 | Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250 | шт | 2 | 1909,09<br>- | -<br>- | 3818 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *23* | *КБ20-13-16* | *Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм* | *клапан* | *1* | *1013,46*<br>*677,63* | -<br>- | *1013* | *678* | -<br>- | *9,2800*<br>- | *9,28*<br>- |
| *24* | *КБ20-12-7* | *Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х200 мм* | *грати* | *4* | *197,97*<br>*136,17* | *27,44*<br>*5,94* | *792* | *545* | *110*<br>*24* | *1,8200*<br>*0,0745* | *7,28*<br>*0,3* |
| 25 | & С188888-20-1-К<br>варіант 1 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200 | шт | 4 | 743,03<br>- | -<br>- | 2972 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *26* | *КБ20-12-9* | *Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм* | *грати* | *2* | *138,93*<br>*136,17* | *2,76*<br>*0,33* | *278* | *272* | *6*<br>*1* | *1,8200*<br>*0,0046* | *3,64*<br>*0,01* |
| 27 | & С188888-20-1-К<br>варіант 2 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 | шт | 2 | 1079,19<br>- | -<br>- | 2158 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *28* | *КМ7-35-1* | *Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)* | *шт* | *1* | *2921,18*<br>*2921,18* | -<br>- | *2921* | *2921* | -<br>- | *35,2800*<br>- | *35,28*<br>- |
| 29 | С111-964<br>варіант 1 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | 45079,37<br>- | -<br>- | 1578 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & С111-856-В2<br>варіант 1 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | 14036,61<br>- | -<br>- | 7018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *31* | *КМ12-70-1* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм* | *100 м* | *0,4* | *10283,52*<br>*10283,52* | -<br>- | *4113* | *4113* | -<br>- | *128,0000*<br>- | *51,2*<br>- |
| 32 | & С1545-265-1-1Б<br>варіант 1 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 20 | 440,76<br>- | -<br>- | 8815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & С1545-265-1-1<br>варіант 4 | Трубка мідна ф35 мм. | м | 20 | 983,60<br>- | -<br>- | 19672 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *34* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *4* | *266,75*<br>*266,75* | -<br>- | *1067* | *1067* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *14,08*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | & С113-339-94 варіант 1 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 20,44 | 48,84<br>- | -<br>- | 998 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | & С113-339-94 варіант 3 | Утеплювач для трубки мідної ф35 мм | м | 20,44 | 69,03<br>- | -<br>- | 1411 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | & С111-2001-6-1 варіант 1 | Клей | л | 0,568 | 581,66<br>- | -<br>- | 330 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | & С111-2-7-1 варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 55 | 6,21<br>- | -<br>- | 342 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | С188888-5 варіант 2 | Монтажна кліпса | шт | 120 | 10,44<br>- | -<br>- | 1253 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | С1555-110 варіант 2 | Очищувач для клею | л | 0,124 | 318,20<br>- | -<br>- | 39 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | & С1630-973-1-Я | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | 1249,81<br>- | -<br>- | 1250 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *42* | *КБ20-12-9* | *Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм* | *грати* | *4* | *138,93*<br>*136,17* | *2,76*<br>*0,33* | *556* | *545* | *11*<br>*1* | *1,8200*<br>*0,0046* | *7,28*<br>*0,02* |
| 43 | & С188888-20-1-К варіант 2 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400<br><br>Система ПВ2.1 (приплив) | шт | 4 | 1079,19<br>- | -<br>- | 4317 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | С1630-504 варіант 2 | Дросель клапан, діаметр 125 мм | шт | 4 | 1444,08<br>- | -<br>- | 5776 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | С1630-504 варіант 3 | Дросель клапан, діаметр 150 мм | шт | 6 | 1606,03<br>- | -<br>- | 9636 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | С1630-511 варіант 2 | Дросель клапан, розміром 100х100 мм | шт | 1 | 1880,80<br>- | -<br>- | 1881 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *47* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *2* | *138,93*<br>*136,17* | *2,76*<br>*0,33* | *278* | *272* | *6*<br>*1* | *1,8200*<br>*0,0046* | *3,64*<br>*0,01* |
| 48 | С188888-20 варіант 1 | Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R | шт | 2 | 1224,51<br>- | -<br>- | 2449 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *49* | *КБ14-23-1* | *Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм* | *100м* | *0,18* | *6475,33*<br>*4669,52* | -<br>- | *1166* | *841* | -<br>- | *62,4100*<br>- | *11,23*<br>- |
| 50 | & С130-158-1-2У варіант 1 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 4 | 127,20<br>- | -<br>- | 509 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | & С130-158-1-2У варіант 2 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 10 | 144,10<br>- | -<br>- | 1441 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | & С130-158-1-2У варіант 3 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 4 | 167,87<br>- | -<br>- | 671 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *53* | *КМ7-35-1* | *Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)* | *шт* | *1* | *2921,18*<br>*2921,18* | -<br>- | *2921* | *2921* | -<br>- | *35,2800*<br>- | *35,28*<br>- |
| 54 | С111-964 варіант 1 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | 45079,37<br>- | -<br>- | 1578 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | & С111-856-В2 варіант 1 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | 14036,61<br>- | -<br>- | 7018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *56* | *КМ12-70-1* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм* | *100 м* | *0,2* | *10283,52*<br>*10283,52* | -<br>- | *2057* | *2057* | -<br>- | *128,0000*<br>- | *25,6*<br>- |
| 57 | & С1545-265-1-1 варіант 3 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 10 | 303,67<br>- | -<br>- | 3037 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | & С1545-265-1-1Б варіант 1 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 10 | 440,76<br>- | -<br>- | 4408 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *59* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *2* | *266,75*<br>*266,75* | -<br>- | *534* | *534* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *7,04*<br>- |
| 60 | & С113-339-94 варіант 2 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 10,22 | 46,29<br>- | -<br>- | 473 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | & С113-339-94 варіант 1 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 10,22 | 48,84<br>- | -<br>- | 499 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | & С111-2001-6-1 варіант 1 | Клей | л | 0,284 | 581,66<br>- | -<br>- | 165 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | & С111-2-7-1 варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 28 | 6,21<br>- | -<br>- | 174 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | С188888-5 варіант 2 | Монтажна кліпса | шт | 60 | 10,44<br>- | -<br>- | 626 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | С1555-110 варіант 2 | Очищувач для клею | л | 0,062 | 318,20<br>- | -<br>- | 20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | & С1630-973-1-Я | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | 1249,81<br>- | -<br>- | 1250 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *67* | *КБ20-12-5* | *Установлення ґрат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 100х200 мм* | *грати* | *2* | *138,93*<br>*136,17* | *2,76*<br>*0,33* | *278* | *272* | *6*<br>*1* | *1,8200*<br>*0,0046* | *3,64*<br>*0,01* |
| 68 | & С188888-20-1-К варіант 3 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 2 | 418,07<br>- | -<br>- | 836 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *69* | *КБ14-23-1* | *Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм* | *100м* | *0,14* | *6475,33*<br>*4669,52* | -<br>- | *907* | *654* | -<br>- | *62,4100*<br>- | *8,74*<br>- |
| 70 | & С130-158-1-2У варіант 1 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 4 | 127,20<br>- | -<br>- | 509 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | & С130-158-1-2У варіант 2 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 6 | 144,10<br>- | -<br>- | 865 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | & С130-158-1-2У варіант 3 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 4 | 167,87<br>- | -<br>- | 671 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 170247 | 34065 | 139<br>28 | | 427,51<br>0,35 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 170247 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 136043 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 34093 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 16445 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 36,28 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4517 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **186692** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *76* | *КБ20-36-1* | *Установлення внутрішнього блоку спліт кондиціонера* | *шт* | *2* | *562,16*<br>*562,16* | -<br>- | *1124* | *1124* | -<br>- | *8,1900*<br>- | *16,38*<br>- |
| *77* | *КМ12-70-1* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм* | *100 м* | *0,36* | *10372,60*<br>*10283,52* | -<br>- | *3734* | *3702* | -<br>- | *128,0000*<br>- | *46,08*<br>- |
| 78 | & С1545-265-1-1 варіант 2 | Трубка мідна ф6,35 мм. | м | 18 | 131,24<br>- | -<br>- | 2362 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | & С1545-265-1-1 варіант 1 | Трубка мідна ф9,52 мм. | м | 18 | 413,08<br>- | -<br>- | 7435 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *80* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *3,6* | *266,75*<br>*266,75* | -<br>- | *960* | *960* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *12,67*<br>- |
| 81 | & С1630-3000-1 варіант 17 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм. | м | 18,36 | 14,25<br>- | -<br>- | 262 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | & С1630-3000-1 варіант 18 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм. | м | 18,36 | 15,47<br>- | -<br>- | 284 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | & С111-2001-6-1 варіант 1 | Клей | л | 0,5112 | 581,66<br>- | -<br>- | 297 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | & С111-2-7-1 варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 50 | 6,21<br>- | -<br>- | 311 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | С188888-5 варіант 2 | Монтажна кліпса | шт | 108 | 10,44<br>- | -<br>- | 1128 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | С1555-110 варіант 2 | Очищувач для клею | л | 0,1116 | 318,20<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *87* | *КБ16-13-1* | *Прокладання трубопроводів* | *100м* | *0,2* | *7930,58*<br>*7930,58* | -<br>- | *1586* | *1586* | -<br>- | *95,7800*<br>- | *19,16*<br>- |
| 88 | С113-953 варіант 1 | Труби поліетиленові ф16 (дренаж) | м | 20 | 5,23<br>- | -<br>- | 105 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *89* | *КБ18-13-1* | *Установлення насосів дренажних* | *шт* | *1* | *1654,01*<br>*1654,01* | -<br>- | *1654* | *1654* | -<br>- | *21,3200*<br>- | *21,32*<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 23438 | 10281 | -<br>- | | 133,7<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 23438 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 13157 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 10281 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5071 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 11,26 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1402 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **28509** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | & С100-2307-2014-1-Х1 варіант 8 | Повітровипускник автоматичний ф1/2" | шт | 1 | 225,78<br>- | -<br>- | 226 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *100* | *КБ18-22-2* | *Установлення манометрів* | *комплект* | *5* | *57,20*<br>*29,81* | -<br>- | *286* | *149* | -<br>- | *0,3600*<br>- | *1,8*<br>- |
| 101 | & С1630-113-Х2 варіант 5 | Термоманометр | шт | 4 | 575,70<br>- | -<br>- | 2303 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | & С1630-113-Х2 варіант 6 | Манометр | шт | 1 | 308,85<br>- | -<br>- | 309 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *103* | *КБ18-10-1* | *Установлення баків розширювальних* | *шт* | *1* | *461,60*<br>*461,60* | -<br>- | *462* | *462* | -<br>- | *5,9500*<br>- | *5,95*<br>- |
| 104 | & С130-10-Х2 варіант 1 | Бак розширювальний 18 л | шт | 1 | 1520,70<br>- | -<br>- | 1521 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 105 | & С1630-541-В3 варіант 1 | Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм | шт | 1 | 1293,44<br>- | -<br>- | 1293 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 11562 | 3709 | -<br>- | | 47,41<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 11562 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 7853 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3709 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1904 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,41 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 552 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **13466** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **13466** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 205247 | 48055 | 139<br>28 | | 608,62<br>0,35 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 205247 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 157053 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 48083 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 23422 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 51,95 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6471 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **228669** | | | | |
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

**на опалення та вентиляція. Обладнання**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 353,695 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | - | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | - | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | - | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Система П1.1 | | | | | | | | | |
| 1 | 2308-6027 варіант 1 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200 | шт | 1 | 11754,86 | - | 11755 | - | - | - | - |
| | | Компресорно-конденсаційний блок | | | | | | | | | |
| | | Система ПВ1.1 (приплив) | | | | | | | | | |
| | | Компресорно-конденсаційний блок | | | | | | | | | |
| | | Система ПВ1.1 (витяжка) | | | | | | | | | |
| 2 | 2308-6027 варіант 3 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400 | шт | 1 | 25930,80 | - | 25931 | - | - | - | - |
| | | Система ПВ2.1 (приплив) | | | | | | | | | |
| | | Система ПВ2.1 (витяжка) | | | | | | | | | |
| | | Компресорно-конденсаційний блок | | | | | | | | | |
| | | Система В1.1 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Система В2.1<br>Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2) | | | | | | | | | |
| 3 | & 2301-1001-В1 варіант 5 | Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo | шт | 1 | 19116,17<br>- | -<br>- | 19116 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Кондиціонування | | | | | | | | | |
| 4 | & 2309-3-1 варіант 1 | Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1 | шт | 2 | 136216,08<br>- | -<br>- | 272432 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & 2301-1001-В1 варіант 6 | Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE | шт | 1 | 11095,53<br>- | -<br>- | 11096 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 340330 | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 340330 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 13364 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **353694** | | | | |
| | | _ _ _

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

**на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 23,107 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,16409 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 17,910 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Пусконалогоджувальні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КП3-12-2 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 | вен.мер. | 5 | 2052,89<br>2052,89 | -<br>- | 10264 | 10264 | -<br>- | 19,0400<br>- | 95,2<br>- |
| 2 | КП3-8-1 | Камера зрошувальна, що працює по адіабатичному процесу | пристр. | 3 | 1173,08<br>1173,08 | -<br>- | 3519 | 3519 | -<br>- | 10,8800<br>- | 32,64<br>- |
| 3 | КП2-16-2 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 | система | 1 | 806,49<br>806,49 | -<br>- | 806 | 806 | -<br>- | 7,4800<br>- | 7,48<br>- |
| 4 | КП2-16-4 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління | система | 1 | 1686,30<br>1686,30 | -<br>- | 1686 | 1686 | -<br>- | 15,6400<br>- | 15,64<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 16275 | 16275 | __-__<br>- | | 150,96<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 16275 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 16275 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6832 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 13,13 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1635 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **23107** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **23107** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 16275 | 16275 | __-__<br>- | | 150,96<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 16275 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 16275 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6832 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 13,13 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1635 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **23107** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **23107** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **164,09** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **17910** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

**на водопровід та каналізація**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 27,970 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,07397 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 6,145 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Водопровід (В1)** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ16-6-1* | *Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм* | *100м* | *0,15* | *4200,96* | *105,17* | *630* | *580* | *16* | *48,7100* | *7,31* |
| | | | | | *3869,52* | *3,86* | | | *1* | *0,0482* | *0,01* |
| 2 | С130-881 варіант 2 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм. | м | 15 | 172,85 | - | 2593 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *3* | *КБ16-6-2* | *Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм* | *100м* | *0,07* | *4215,11* | *105,17* | *295* | *271* | *7* | *48,7100* | *3,41* |
| | | | | | *3869,52* | *3,86* | | | - | *0,0482* | - |
| 4 | С130-882 варіант 2 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм. | м | 7 | 190,83 | - | 1336 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | С111-1868 варіант 2 | Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі | кг | 6 | 84,42 | - | 507 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *6* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,03* | *424,75*<br>*424,75* | -<br>- | *13* | *13* | -<br>- | *4,7800*<br>- | *0,14*<br>- |
| 7 | С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00027 | 135100,72<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *8* | *КБ15-171-4* | *Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази* | *100м2* | *0,03* | *8052,38*<br>*8052,38* | -<br>- | *242* | *242* | -<br>- | *106,2600*<br>- | *3,19*<br>- |
| 9 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,000738 | 145382,32<br>- | -<br>- | 107 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *10* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *1,7* | *266,75*<br>*266,75* | -<br>- | *453* | *453* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *5,98*<br>- |
| 11 | & С114-94-У-1 варіант 2 | Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм. | м | 10,22 | 45,90<br>- | -<br>- | 469 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С114-94-У-1 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм. | м | 7,154 | 46,73<br>- | -<br>- | 334 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & С111-2001-6-1 варіант 1 | Клей | л | 0,2414 | 581,66<br>- | -<br>- | 140 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С111-2-7-1 варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 23,186 | 6,21<br>- | -<br>- | 144 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С188888-5 варіант 2 | Монтажна кліпса | шт | 51 | 10,44<br>- | -<br>- | 532 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 7831 | 1559 | 23<br>1 | | 20,03<br>0,01 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 7831 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 6249 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1560 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 843 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,07 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 260 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **8674** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *16* | *КБ16-6-1* | *Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм* | *100м* | *0,3* | *4200,96*<br>*3869,52* | *105,17*<br>*3,86* | *1260* | *1161* | *32*<br>*1* | *48,7100*<br>*0,0482* | *14,61*<br>*0,01* |
| 17 | С130-881 варіант 2 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм. | м | 30 | 172,85<br>- | -<br>- | 5186 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *КБ16-6-2* | *Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм* | *100м* | *0,15* | *4215,11*<br>*3869,52* | *105,17*<br>*3,86* | *632* | *580* | *16*<br>*1* | *48,7100*<br>*0,0482* | *7,31*<br>*0,01* |
| 19 | С130-882 варіант 2 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм. | м | 15 | 190,83<br>- | -<br>- | 2862 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С111-1868 варіант 2 | Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі | кг | 10 | 84,42<br>- | -<br>- | 844 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *21* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,05* | *424,75*<br>*424,75* | -<br>- | *21* | *21* | -<br>- | *4,7800*<br>- | *0,24*<br>- |
| 22 | С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00045 | 135100,72<br>- | -<br>- | 61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *23* | *КБ15-171-4* | *Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази* | *100м2* | *0,05* | *8052,38*<br>*8052,38* | -<br>- | *403* | *403* | -<br>- | *106,2600*<br>- | *5,31*<br>- |
| 24 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00123 | 145382,32<br>- | -<br>- | 179 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *25* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *4,5* | *266,75*<br>*266,75* | -<br>- | *1200* | *1200* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *15,84*<br>- |
| 26 | & С114-94-У-1 варіант 2 | Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм. | м | 30,66 | 45,90<br>- | -<br>- | 1407 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | & С114-94-У-1 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм. | м | 15,33 | 46,73<br>- | -<br>- | 716 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | & С111-2001-6-1 варіант 1 | Клей | л | 0,639 | 581,66<br>- | -<br>- | 372 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & С111-2-7-1 варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 62,279 | 6,21<br>- | -<br>- | 387 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | С188888-5 варіант 2 | Монтажна кліпса | шт | 135 | 10,44<br>- | -<br>- | 1409 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *31* | *КБ16-29-1* | *Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм* | *100м* | *0,45* | *823,59*<br>*798,49* | *25,10*<br>*1,14* | *371* | *359* | *12*<br>*1* | *8,2200*<br>*0,0150* | *3,7*<br>*0,01* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 17310 | 3724 | 60<br>3 | | 47,01<br>0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 17310 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 13526 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3727 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1985 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,82 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 598 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **19295** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **19295** | | | | |
| | | **Розділ 3. Каналізація (К1)** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 4. Санітарно-технічні прилади** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **-** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 25141 | 5283 | 83<br>4 | | 67,04<br>0,04 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 25141 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 19775 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5287 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2829 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6,89 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 858 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **27970** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

**на електротехнічні рішення**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 440,023 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,14471 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 11,459 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Провідникова продукція** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ21-15-2 | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках* | *100м* | *0,5* | *349,75*<br>*246,43* | *48,08*<br>*13,04* | *175* | *123* | *24*<br>*7* | *3,1400*<br>*0,1410* | *1,57*<br>*0,07* |
| 2 | КБ21-4-2 | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* | *100м* | *3,3677* | *788,26*<br>*619,72* | *36,41*<br>*14,25* | *2655* | *2087* | *123*<br>*48* | *8,6000*<br>*0,1623* | *28,96*<br>*0,55* |
| 3 | & 15092-1011-1 варіант 4 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2 | 1000м | 0,051 | 6910588,93<br>- | -<br>- | 352440 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | & 15092-1011-6 варіант 1 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2 | 1000м | 0,1 | 53609,69<br>- | -<br>- | 5361 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & 15092-1011-7-3К варіант 1 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2 | 1000м | 0,116 | 34380,09<br>- | -<br>- | 3988 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | & 15092-1011-8 варіант 1 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2 | 1000м | 0,1275 | 34360,42<br>- | -<br>- | 4381 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 369000 | 2210 | 147<br>55 | | 30,53<br>0,62 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 369000 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 366643 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2265 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1232 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,02 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 376 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **370232** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **370232** | | | | |
| | | **Розділ 2. Електроустановчі прилади** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 3. Електромонтажні вироби та матеріали** | | | | | | | | | |
| 7 | С1512-6 варіант 2 | Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45 | шт | 44 | 37,90<br>- | -<br>- | 1668 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С1512-7 варіант 2 | Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40 | шт | 18 | 10,09<br>- | -<br>- | 182 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 1850 | - | __-__<br>- | | __-__<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 1850<br><br>1850<br>**1850** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **1850** | | | | |
| | | **Розділ 4. Світлотехнічне обладнання** | | | | | | | | | |
| *9* | *КБ21-18-14* | *Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1* | *100шт* | *0,08* | *13128,19*<br>*13128,19* | __-__<br>- | *1050* | *1050* | __-__<br>- | *177,6000*<br>- | *14,21*<br>- |
| 10 | 1507-1099<br>варіант 2 | Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К | шт | 8 | 3084,61<br>- | __-__<br>- | 24677 | - | __-__<br>- | __-__<br>- | __-__<br>- |
| *11* | *КБ21-17-12* | *Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.* | *100шт* | *0,06* | *10949,73*<br>*10863,36* | __-__<br>- | *657* | *652* | __-__<br>- | *131,2000*<br>- | *7,87*<br>- |
| 12 | 1507-1101<br>варіант 1 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 6 | 1447,03<br>- | __-__<br>- | 8682 | - | __-__<br>- | __-__<br>- | __-__<br>- |
| 13 | КМ34-72-1 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 5 | 1212,48<br>1212,48 | __-__<br>- | 6062 | 6062 | __-__<br>- | 16,0000<br>- | 80<br>- |
| 14 | 1507-5134<br>варіант 2 | Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET | шт | 5 | 4607,20<br>- | __-__<br>- | 23036 | - | __-__<br>- | __-__<br>- | __-__<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 64164 | 7764 | __-__<br>- | | 102,08<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 64164<br><br>56400<br>7764<br>3778<br>8,46<br>1054<br>**67942** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

**на слабострумкі мережі**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 23,713 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,05497 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 4,533 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,9 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація** | | | | | | | | | |
| *1* | *КМ8-591-9* | *Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці* | *100 шт* | *0,13* | *4558,77* | *54,45* | *593* | *586* | *7* | *54,4000* | *7,07* |
| | | | | | *4504,32* | *6,43* | | | *1* | *0,0906* | *0,01* |
| 2 | С1512-1 варіант 3 | Монтажна коробка | шт | 13 | 13,09 | - | 170 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | С113-2108 варіант 6 | Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life | шт | 13 | 774,76 | - | 10072 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *4* | *КМ8-591-8* | *Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці* | *100 шт* | *0,01* | *4822,35* | *53,07* | *48* | *48* | - | *57,6000* | *0,58* |
| | | | | | *4769,28* | *6,27* | | | - | *0,0883* | - |
| 5 | С113-2108 варіант 7 | Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat. 5e Legrand Forix | шт | 1 | 409,91 | - | 410 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *6* | *КМ10-668-6* | *Конструкції для установлення точки доступу Wi-Fi* | *шт* | *1* | *39,85*<br>*39,85* | -<br>- | *40* | *40* | -<br>- | *0,5600*<br>- | *0,56*<br>- |
| *7* | *КМ10-111-1* | *Апарат телефонний* | *шт* | *10* | *112,48*<br>*112,48* | -<br>- | *1125* | *1125* | -<br>- | *1,4000*<br>- | *14*<br>- |
| 8 | КМ11-107-1 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 | шт | 55 | 26,68<br>26,68 | -<br>- | 1467 | 1467 | -<br>- | 0,3400<br>- | 18,7<br>- |
| 9 | & С130-86-3-1 варіант 5 | Патч-корд FTP 6e cat, 1м | шт | 55 | 128,69<br>- | -<br>- | 7078 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 21003 | 3266 | 7<br>1 | | 40,91<br>0,01 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 21003 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 17730 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3267 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1545 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,38 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 421 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **22548** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **22548** | | | | |
| | | **Розділ 2. система годинофікації (СГ)** | | | | | | | | | |
| *10* | *КМ10-699-1* | *Годинники цифрові електронні підвісні* | *шт* | *3* | *244,43*<br>*242,50* | -<br>- | *733* | *728* | -<br>- | *3,2000*<br>- | *9,6*<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 733 | 728 | -<br>- | | 9,6<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 733 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 5 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 728 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 345 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,76 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 94 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1078** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 21811 | 4014 | 7 | | 50,79 |
| | | | | | | | | | 1 | | 0,01 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 21811 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 17790 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4015 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1902 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,17 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 518 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **23713** | | | | |
| | | _ _ _

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

**на слабострумкі мережі. Обладнання**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 36,132 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | - | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | - | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | - | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація** | | | | | | | | | |
| 1 | 1602-10235 варіант 7 | Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС | шт | 1 | 4054,26<br>- | -<br>- | 4054 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2 | 1602-10235 варіант 6 | Цифровий телефон до АТС | шт | 10 | 1543,50<br>- | -<br>- | 15435 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 19489 | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 19489 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 766 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **20255** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

**на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 12,594 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,08944 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 9,762 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) та телефонізація** | | | | | | | | | |
| 1 | КП2-11-4 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів] | шт | 1 | 1686,30<br>1686,30 | -<br>- | 1686 | 1686 | -<br>- | 15,6400<br>- | 15,64<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 1686 | 1686 | -<br>- | | 15,64<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1686 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1686 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 707 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,36 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 169 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2393** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **9762** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

**на Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1638,096 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,24762 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 182,795 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Фундаменти** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ1-18-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,01268 | 61084,59<br>2974,32 | 58110,27<br>14675,78 | 775 | 38 | 737<br>186 | 45,9000<br>170,7905 | 0,58<br>2,17 |
| 2 | КБ1-24-10 к=5 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,147065 | 45870,31<br>- | 45870,31<br>9588,80 | 6746 | - | 6746<br>1410 | -<br>107,9085 | -<br>15,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | КБ1-138-1 | Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах при площі днища понад 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м | 1000м2 | 0,2025 | 79019,69<br>5452,51 | 61725,38<br>18858,76 | 16001 | 1104 | 12499<br>3819 | 87,3800<br>190,7290 | 17,69<br>38,62 |
| 4 | КБ27-29-1 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | 1000 м2 | 0,14977 | 157,98<br>157,98 | -<br>- | 24 | 24 | -<br>- | 2,2200<br>- | 0,33<br>- |
| 5 | С1555-378 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 164,75 | 18,58<br>- | -<br>- | 3061 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | КБ27-29-1 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | 1000 м2 | 0,14977 | 157,98<br>157,98 | -<br>- | 24 | 24 | -<br>- | 2,2200<br>- | 0,33<br>- |
| 7 | С111-1719 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | 1000м2 | 0,16475 | 12327,89<br>- | -<br>- | 2031 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *8* | *КБ6-13-4* | *Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм* | *100м3* | *0,0253* | *117518,63*<br>*53535,82* | *17801,13*<br>*6103,18* | *2973* | *1354* | *450*<br>*154* | *724,2400*<br>*68,0511* | *18,32*<br>*1,72* |
| 9 | С1424-11612 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 2,57 | 4032,46<br>- | -<br>- | 10363 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *10* | *КР12-66-1* | *Грунтування поверхонь* | *100м2* | *0,5601* | *524,23*<br>*524,23* | -<br>- | *294* | *294* | -<br>- | *8,0900*<br>- | *4,53*<br>- |
| 11 | С111-2014-6 варіант 1 | Грунтюча фарба Ceresit CT 16 | л | 28,01 | 101,45<br>- | -<br>- | 2842 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *12* | *КБ8-3-2* | *Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 1 шар* | *100м2* | *1,0349* | *2131,69*<br>*2131,69* | -<br>- | *2206* | *2206* | -<br>- | *28,1300*<br>- | *29,11*<br>- |
| 13 | С1632-98 варіант 1 | Мембара шиповидна | м2 | 113,839 | 92,93<br>- | -<br>- | 10579 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 1,28075 | 9388,08<br>9388,08 | -<br>- | 12024 | 12024 | -<br>- | 150,4500<br>- | 192,69<br>- |
| 15 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 128,075 | 642,40<br>- | -<br>- | 82275 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 21,556 | 253,91<br>- | 253,91<br>36,52 | 5473 | - | 5473<br>787 | -<br>0,4110 | -<br>8,86 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 157691 | 17068 | 25905<br>6356 | | 263,58<br>67,24 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 157691 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 114718 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 23424 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 14037 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 39,69 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4942 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **171728** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С111-2013-2 варіант 1 | Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог | кг | 9970,8 | 6,26<br>- | -<br>- | 62417 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *30* | *КБ8-6-3* | *Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м* | *100м2* | *0,158* | *17792,46*<br>*16504,37* | *1264,69*<br>*522,99* | *2811* | *2608* | *200*<br>*83* | *212,7400*<br>*5,8072* | *33,61*<br>*0,92* |
| 31 | С1422-10936 варіант 1 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,796 | 12535,44<br>- | -<br>- | 9978 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | С111-2013-2 варіант 1 | Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог | кг | 796,32 | 6,26<br>- | -<br>- | 4985 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 249718 | 19875 | 5121<br>1463 | | 264,05<br>16,25 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 249718 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 224722 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 21338 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 12240 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 33,64 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4188 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **261958** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **261958** | | | | |
| | | **Розділ 3. Перемички** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 4. Перекриття** | | | | | | | | | |
| *33* | *КБ9-18-1* | *Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т* | *т* | *0,601* | *4845,96*<br>*1733,85* | *2794,21*<br>*896,56* | *2912* | *1042* | *1679*<br>*539* | *22,8800*<br>*8,8200* | *13,75*<br>*5,3* |
| 34 | С111-1095 варіант 2 | Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм | т | 0,544 | 58321,62<br>- | -<br>- | 31727 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | С111-1804 варіант 3 | Сталь листова б=10 мм | т | 0,057 | 44976,22<br>- | -<br>- | 2564 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,8062 | 1755,11<br>424,75 | 80,47<br>5,72 | 1415 | 342 | 65<br>5 | 4,7800<br>0,0720 | 3,85<br>0,06 |
| 37 | КБ13-26-6 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,8062 | 3232,65<br>317,33 | 58,56<br>6,42 | 2606 | 256 | 47<br>5 | 3,6200<br>0,0804 | 2,92<br>0,06 |
| *38* | *КБ13-73-5* | *Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій* | *100м2* | *0,8062* | *4015,87*<br>*3744,79* | *16,96*<br>*0,53* | *3238* | *3019* | *14*<br>- | *48,2700*<br>*0,0066* | *38,92*<br>*0,01* |
| 39 | КБ13-73-7 | На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5 | 100м2 | 0,8062 | 1709,89<br>1606,68 | -<br>- | 1379 | 1295 | -<br>- | 20,7100<br>- | 16,7<br>- |
| 40 | С1113-295<br>варіант 2 | Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3 | кг | 149,147 | 451,83<br>- | -<br>- | 67389 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Плити перекриття на відм. +3,300 та +3,950 | | | | | | | | | |
| | | Плита ПМ1 | | | | | | | | | |
| *41* | *КБ6-22-1* | *Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м* | *100м3* | *0,0091* | *208502,11*<br>*72184,09* | *16304,41*<br>*6026,18* | *1897* | *657* | *148*<br>*55* | *964,7700*<br>*67,3508* | *8,78*<br>*0,61* |
| 42 | С1424-11612<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 0,924 | 4032,46<br>- | -<br>- | 3726 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | С111-797<br>варіант 2 | Арматура д. 16 класу А400С | т | 0,747 | 42851,56<br>- | -<br>- | 32010 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | С111-797<br>варіант 1 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 1,434 | 42851,56<br>- | -<br>- | 61449 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | С111-797<br>варіант 4 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 0,644 | 42851,56<br>- | -<br>- | 27596 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | С111-816<br>варіант 1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,141 | 61471,11<br>- | -<br>- | 8667 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | С113-2091<br>варіант 1 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 600 | 1,60<br>- | -<br>- | 960 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 3 | 280,89<br>- | -<br>- | 843 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Плити перекриття на відм. +6,770 | | | | | | | | | |
| | | Плита ПМ2 | | | | | | | | | |
| *49* | *КБ6-22-12* | *Улаштування перекриттів по стальних балках* | *100м3* | *0,205* | *156731,02*<br>*56765,93* | *15142,24*<br>*5358,57* | *32130* | *11637* | *3104*<br>*1099* | *758,7000*<br>*59,7528* | *155,53*<br>*12,25* |
| 50 | С1424-11612<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 20,808 | 4032,46<br>- | -<br>- | 83907 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | С111-797<br>варіант 1 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 2,1801 | 42851,56<br>- | -<br>- | 93421 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С111-797<br>варіант 4 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 0,203 | 42851,56<br>- | -<br>- | 8699 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С111-816<br>варіант 1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,031 | 61471,11<br>- | -<br>- | 1906 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С113-2091<br>варіант 1 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 100 | 1,60<br>- | -<br>- | 160 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1 | 280,89<br>- | -<br>- | 281 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПАРАПЕТИ | | | | | | | | | |
| *56* | *КБ6-19-1* | *Улаштування поясів в опалубці* | *100м3* | *0,2483* | *178948,15*<br>*77929,88* | *31175,54*<br>*9325,09* | *44433* | *19350* | *7741*<br>*2315* | *1016,3000*<br>*104,2680* | *252,35*<br>*25,89* |
| 57 | С1424-11612<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 25,202 | 4032,46<br>- | -<br>- | 101626 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | С111-797<br>варіант 1 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 1,925 | 42851,56<br>- | -<br>- | 82489 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,001 | 55121,21<br>- | -<br>- | 55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | С113-2091<br>варіант 1 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 120 | 1,60<br>- | -<br>- | 192 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 699677 | 37598 | 12798<br>4018 | | 492,8<br>44,18 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 699677 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 649281 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 41616 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 23261 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 62,38 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 7766 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **722938** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,1035 | 2677,37<br>1306,50 | 1370,87<br>401,61 | 277 | 135 | 142<br>42 | 18,3600<br>5,1175 | 1,9<br>0,53 |
| 63 | КБ27-29-1 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | 1000 м2 | 0,1291 | 157,98<br>157,98 | -<br>- | 20 | 20 | -<br>- | 2,2200<br>- | 0,29<br>- |
| 64 | С1632-98 варіант 1 | Мембара шиповидна | м2 | 14,201 | 92,93<br>- | -<br>- | 1320 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *65* | *КБ8-2-2* | *Улаштування основи під фундаменти щебеневої* | *1 м3* | *2,38* | *318,93*<br>*163,15* | *136,28*<br>*40,21* | *759* | *388* | *324*<br>*96* | *2,4000*<br>*0,5009* | *5,71*<br>*1,19* |
| 66 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 2,47 | 1070,91<br>- | -<br>- | 2645 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | С1421-9463 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М600 | м3 | 0,64 | 1250,50<br>- | -<br>- | 800 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | КБ27-29-1 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | 1000 м2 | 0,01291 | 157,98<br>157,98 | -<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 2,2200<br>- | 0,03<br>- |
| 69 | С111-1719 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | 1000м2 | 0,0142 | 12327,89<br>- | -<br>- | 175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *70* | *КБ6-1-22* | *Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм* | *100м3* | *0,04035* | *81262,15*<br>*33731,91* | *11103,58*<br>*3507,76* | *3279* | *1361* | *448*<br>*142* | *456,3300*<br>*39,1711* | *18,41*<br>*1,58* |
| *71* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *0,03* | *34645,61*<br>*18436,39* | *8992,83*<br>*2923,64* | *1039* | *553* | *270*<br>*88* | *249,4100*<br>*32,7235* | *7,48*<br>*0,98* |
| 72 | С1424-11608 варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 W6 F150 | м3 | 7,14 | 3969,49<br>- | -<br>- | 28342 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | С111-797 варіант 1 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 0,616 | 42851,56<br>- | -<br>- | 26397 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | С111-816 варіант 1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,1 | 61471,11<br>- | -<br>- | 6147 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | С113-2091 варіант 1 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 30 | 1,60<br>- | -<br>- | 48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,1435 | 9388,08<br>9388,08 | -<br>- | 1347 | 1347 | -<br>- | 150,4500<br>- | 21,59<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 76031 | 7240 | 1184<br>368 | | 109,6<br>4,28 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 76031 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 67607 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 7608 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4727 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 13,67 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1702 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **80758** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | & С111-1325-21 варіант 1 | Суміш для анкерування СХ5 | кг | 3 | 107,70<br>- | -<br>- | 323 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | & С111-31-454-1 варіант 1 | Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі | шт | 4 | 368,21<br>- | -<br>- | 1473 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *88* | *КБ6-3-4* | *Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3* | *100м3* | *0,03* | *67336,02*<br>*36214,89* | *392,76*<br>*14,40* | *2020* | *1086* | *12*<br>- | *489,9200*<br>*0,1800* | *14,7*<br>*0,01* |
| 89 | С1424-11612 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 3,045 | 4032,46<br>- | -<br>- | 12279 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | С111-797 варіант 4 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 0,077 | 42851,56<br>- | -<br>- | 3300 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *91* | *КБ6-11-10* | *Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг* | *т* | *0,0303* | *50653,40*<br>*1758,85* | -<br>- | *1535* | *53* | -<br>- | *23,2100*<br>- | *0,7*<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 102981 | 19526 | 9811<br>7931 | | 235,42<br>104,65 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 102981 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 73644 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 27457 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 15214 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 40,8 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5082 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **118195** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | КБ46-25-17<br>к=9 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-90мм до 110 мм) | 100шт | -0,16 | 8767,23<br>483,08 | 299,45<br>249,48 | -1403 | -77 | -48<br>-40 | 5,6700<br>3,2922 | -0,91<br>-0,53 |
| *94* | *КБ6-11-1* | *Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м* | *т* | *0,002* | *25257,47*<br>*25257,47* | -<br>- | *51* | *51* | -<br>- | *333,3000*<br>- | *0,67*<br>- |
| 95 | & С111-31-454-1<br>варіант 2 | Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі | шт | 16 | 806,28<br>- | -<br>- | 12900 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | & С111-31-454-1<br>варіант 3 | Анкер HAS M12 110 мм | шт | 16 | 190,71<br>- | -<br>- | 3051 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *97* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *0,00942* | *66399,73*<br>*17505,18* | -<br>- | *625* | *165* | -<br>- | *231,0000*<br>- | *2,18*<br>- |
| 98 | & С111-1841-7<br>варіант 1 | Балка 16Б1 | т | 0,067 | 56522,05<br>- | -<br>- | 3787 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *99* | *КБ9-18-1* | *Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т* | *т* | *0,067* | *1946,39*<br>*1733,85* | *43,64*<br>*1,60* | *130* | *116* | *3*<br>- | *22,8800*<br>*0,0200* | *1,53*<br>- |
| 100 | КБ13-16-6<br>Н1=2 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,027 | 3510,22<br>849,50 | 160,94<br>11,45 | 95 | 23 | 4<br>- | 9,5600<br>0,1440 | 0,26<br>- |
| 101 | КБ13-26-6<br>Н1=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | 100м2 | 0,027 | 6465,29<br>634,66 | 117,11<br>12,85 | 175 | 17 | 3<br>- | 7,2400<br>0,1608 | 0,2<br>- |
| *102* | *КБ13-73-5* | *Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій* | *100м2* | *0,027* | *4015,87*<br>*3744,79* | *16,96*<br>*0,53* | *108* | *101* | -<br>- | *48,2700*<br>*0,0066* | *1,3*<br>- |
| 103 | КБ13-73-7 | На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5 | 100м2 | 0,027 | 1709,89<br>1606,68 | -<br>- | 46 | 43 | -<br>- | 20,7100<br>- | 0,56<br>- |
| 104 | С1113-295<br>варіант 2 | Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3 | кг | 4,995 | 451,83<br>- | -<br>- | 2257 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 25889 | 1197 | 428<br>347 | | 14,69<br>4,58 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 25889 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 24264 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1544 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 845 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,23 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 279 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **26734** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 16836 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 15222 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1500 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 838 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,26 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 280 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **17674** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | & С111-870-610 | Сітка 5ВР1 100х100 | м2 | 58 | 173,49<br>- | -<br>- | 10062 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 85750 | 12602 | 1410<br>883 | | 165,55<br>11,66 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 85750 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 71738 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 13485 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7737 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 21,26 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2648 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **93487** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *128* | *КБ9-72-1* | *Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]* | *т* | *0,475* | *21672,44*<br>*11697,50* | *6634,36*<br>*1010,73* | *10294* | *5556* | *3151*<br>*480* | *145,6000*<br>*10,0320* | *69,16*<br>*4,77* |
| 129 | & С113-4-1 варіант 3 | Труба профільна 40х40х5 мм | т | 0,49 | 47865,01<br>- | -<br>- | 23454 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *130* | *КБ9-23-1* | *Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м* | *т* | *0,475* | *6065,82*<br>*5853,28* | *43,64*<br>*1,60* | *2881* | *2780* | *21*<br>*1* | *80,1600*<br>*0,0200* | *38,08*<br>*0,01* |
| 131 | КБ13-16-6 Н1=2 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,126 | 3510,22<br>849,50 | 160,94<br>11,45 | 442 | 107 | 20<br>1 | 9,5600<br>0,1440 | 1,2<br>0,02 |
| 132 | КБ13-26-6 Н1=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | 100м2 | 0,126 | 6465,29<br>634,66 | 117,11<br>12,85 | 815 | 80 | 15<br>2 | 7,2400<br>0,1608 | 0,91<br>0,02 |
| *133* | *КБ9-42-1* | *Монтаж покрівельного покриття* | *100м2* | *0,21* | *3712,90*<br>*3703,57* | -<br>- | *780* | *778* | -<br>- | *50,7200*<br>- | *10,65*<br>- |
| 134 | С121-258 варіант 3 | Полікарбонат монолітний 3 мм | м2 | 21 | 1328,29<br>- | -<br>- | 27894 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 135 | & С111-88-145 варіант 2 | Самонаріз покрівельний | шт | 168 | 1,90<br>- | -<br>- | 319 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 136160 | 13429 | 4617<br>1657 | | 171,12<br>20,3 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 136160 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 118114 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 15086 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 8466 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 22,9 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2850 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **144626** | | | | |
| | | **Всього по розділу 10** | | | | | **144626** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1550733 | 129663 | 61760<br>23395 | | 1730,75<br>278,04 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1550733 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1359310 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 153058 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 87363 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 238,83 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 29737 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1638096** | | | | |
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

**на Оздоблювальні роботи**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 4193,505 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,25654 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 20,759 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *КБ46-68-1* | *Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм* | *1 м різ.* | *10,6* | *2039,99*<br>*105,33* | *96,79*<br>*1,93* | *21624* | *1116* | *1026*<br>*20* | *1,3900*<br>*0,0209* | *14,73*<br>*0,22* |
| 2 | КБ46-32-1 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2 | 100м | 0,05 | 5045,18<br>3132,14 | 1913,04<br>567,06 | 252 | 157 | 95<br>28 | 39,9100<br>7,2600 | 2<br>0,36 |
| 3 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,78 | 105,62<br>105,62 | -<br>- | 82 | 82 | -<br>- | 1,6300<br>- | 1,27<br>- |
| 4 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,78 | 277,55<br>- | 277,55<br>36,52 | 216 | - | 216<br>28 | -<br>0,4110 | -<br>0,32 |
| *5* | *КБ10-96-2* | *Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен* | *100м2* | *0,042875* | *19492,78*<br>*19492,78* | -<br>- | *836* | *836* | -<br>- | *235,4200*<br>- | *10,09*<br>- |
| 6 | & С121-251-1 варіант 2 | Блок дверний ренгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 103,0 мм (виробництво Україна) | шт | 1 | 3678494,97<br>- | -<br>- | 3678495 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | & С1550-38-1<br>варіант 1 | Монтажна піна | л | 0,75 | 329,44<br>- | -<br>- | 247 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | & С111-623-55-В1<br>варіант 4 | Анкер двурозпірний 12х180 мм | шт | 10 | 48,79<br>- | -<br>- | 488 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Розділ 1. Стелі** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 2. Підлоги** | | | | | | | | | |
| | | Основи підлог | | | | | | | | | |
| *9* | *КР8-31-1* | *Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок* | *100м2* | *2,1874* | *485,38*<br>*485,38* | -<br>- | *1062* | *1062* | -<br>- | *7,1400*<br>- | *15,62*<br>- |
| 10 | С1555-378 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 240,61 | 18,58<br>- | -<br>- | 4471 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *11* | *КР8-31-1* | *Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок* | *100м2* | *2,1874* | *485,38*<br>*485,38* | -<br>- | *1062* | *1062* | -<br>- | *7,1400*<br>- | *15,62*<br>- |
| 12 | С111-1719 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | 1000м2 | 0,24061 | 12327,89<br>- | -<br>- | 2966 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 9561 | 2124 | -<br>- | | 31,24<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 9561 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 7437 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2124 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1304 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,74 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 466 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **10865** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **10865** | | | | |
| | | **Розділ 3. Стіни** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *13* | *КБ34-64-3* | *Обшивка стін свинцевими листами* | *100м2* | *0,804* | *16316,10*<br>*16102,80* | -<br>- | *13118* | *12947* | -<br>- | *210,0000*<br>- | *168,84*<br>- |
| 14 | & С1517-159-1 варіант 3 | Листи свинцеві, товщина 2,5 мм | м2 | 92,46 | 4852,44<br>- | -<br>- | 448657 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С188888-4 варіант 2 | Анкер | шт | 360 | 25,50<br>- | -<br>- | 9180 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С113-2083 варіант 2 | Заклепка свинцева | шт | 50 | 15,37<br>- | -<br>- | 769 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 471724 | 12947 | -<br>- | | 168,84<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 471724 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 458777 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 12947 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7395 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 20,26 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2522 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **479119** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **479119** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 4183525 | 17262 | 1337<br>76 | | 228,17<br>0,9 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4183525 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 4164926 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 17338 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 9980 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 27,47 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3421 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4193505** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **4193505** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **256,54** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **20759** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

**на Фасади**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1307,102 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,52379 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 221,684 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,2 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ8-36-2 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 вп | 3,18 | 9020,04<br>3272,97 | -<br>- | 28684 | 10408 | -<br>- | 45,4200<br>- | 144,44<br>- |
| 2 | *КБ15-78-1* | *Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі* | *100 м2* | *2,9322* | *39599,16*<br>*36128,18* | -<br>- | *116113* | *105935* | -<br>- | *417,8600*<br>- | *1225,25*<br>- |
| 3 | С114-4-У варіант 1 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 47,06181 | 7128,63<br>- | -<br>- | 335486 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | & С1545-43-14 варіант 1 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 2369 | 13,75<br>- | -<br>- | 32574 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & С126-1306-1 | Профілі цокольні | м | 42,42 | 102,42<br>- | -<br>- | 4345 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С111-2011-6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 3518,64 | 19,45<br>- | -<br>- | 68438 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | & С111-1784-1-19 | Сітка скловолокняна | м2 | 337,203 | 39,85<br>- | -<br>- | 13438 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | & С111-1624-13 варіант 1 | Фарба грунтувальна СТ-16 | л | 49,847 | 104,79<br>- | -<br>- | 5223 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С1550-7 варіант 1 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 791,694 | 84,88<br>- | -<br>- | 67199 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С1633-9ВД1 варіант 1 | Фарба фасадна Ceresit CT 48 | кг | 147,2 | 417,57<br>- | -<br>- | 61466 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С10-27-12-27 | Дюбель | шт. | 35 | 0,59<br>- | -<br>- | 21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С126-1306-1 варіант 1 | Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів | м | 57,33 | 103,79<br>- | -<br>- | 5950 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С111-1844-1 варіант 2 | Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera | м | 12,5 | 179,59<br>- | -<br>- | 2245 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С111-1844-1 варіант 2 | Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera | м | 5 | 179,59<br>- | -<br>- | 898 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *15* | *КБ15-78-3* | *Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм* | *100 м2* | *0,156* | *53609,46*<br>*41576,88* | -<br>- | *8363* | *6486* | -<br>- | *480,8800*<br>- | *75,02*<br>- |
| 16 | С114-4-У варіант 1 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 1,638 | 7128,63<br>- | -<br>- | 11677 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С1545-43-14 варіант 1 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 95 | 13,75<br>- | -<br>- | 1306 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С111-2011-6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 190,32 | 19,45<br>- | -<br>- | 3702 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С111-1784-1-19 | Сітка скловолокняна | м2 | 20 | 39,85<br>- | -<br>- | 797 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С111-1624-13 варіант 1 | Фарба грунтувальна СТ-16 | л | 2,65 | 104,79<br>- | -<br>- | 278 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С1550-7 варіант 1 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 42,9 | 84,88<br>- | -<br>- | 3641 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С1633-9ВД1 варіант 2 | Фарба акрилова фасадна | кг | 7,83 | 238,40<br>- | -<br>- | 1867 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | КБ8-3-5 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | 100м2 | 0,32 | 37827,24<br>3955,32 | -<br>- | 12105 | 1266 | -<br>- | 49,7900<br>- | 15,93<br>- |
| 24 | & С111-856-В2 | Гідроізоляція | м2 | 73,6 | 159,97<br>- | -<br>- | 11774 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | КБ8-3-5 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | 100м2 | 0,32 | 37827,24<br>3955,32 | -<br>- | 12105 | 1266 | -<br>- | 49,7900<br>- | 15,93<br>- |
| 26 | С111-307 варіант 1 | Дренажна мембрана. Ізоліт | м2 | 36,8 | 50,14<br>- | -<br>- | 1845 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С111-307 варіант 2 | Геотекстиль | м2 | 36,8 | 110,59<br>- | -<br>- | 4070 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *28* | *КБ26-32-1* | *Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних* | *1 м3* | *3,2* | *2575,70*<br>*2575,70* | -<br>- | *8242* | *8242* | -<br>- | *32,0600*<br>- | *102,59*<br>- |
| 29 | & С114-97-3 варіант 1 | Екструдований пінополістирол | м3 | 3,2 | 5309,55<br>- | -<br>- | 16991 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & С1545-43-14 варіант 1 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 259 | 13,75<br>- | -<br>- | 3561 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *31* | *КБ34-58-1* | *Обклеювання склотканиною стін в один шар* | *100м2* | *0,32* | *2193,65*<br>*2183,30* | *10,35*<br>*3,21* | *702* | *699* | *3*<br>*1* | *29,9000*<br>*0,0399* | *9,57*<br>*0,01* |
| 32 | & С111-1784-1-19 | Сітка скловолокняна | м2 | 32 | 39,85<br>- | -<br>- | 1275 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С111-2011-6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 64 | 19,45<br>- | -<br>- | 1245 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *34* | *КБ15-184-1* | *Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *0,32* | *6948,05*<br>*5965,40* | -<br>- | *2223* | *1909* | -<br>- | *78,7200*<br>- | *25,19*<br>- |
| *35* | *КБ15-184-2 Н1=2* | *Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1* | *100м2* | *0,32* | *7568,03*<br>*7568,03* | -<br>- | *2422* | *2422* | -<br>- | *94,2000*<br>- | *30,14*<br>- |
| 36 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 192 | 16,11<br>- | -<br>- | 3093 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *37* | *КБ15-25-3* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт* | *100м2* | *0,32* | *22868,00*<br>*21820,93* | -<br>- | *7318* | *6983* | -<br>- | *281,2700*<br>- | *90,01*<br>- |
| 38 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex | кг | 124,8 | 45,17<br>- | -<br>- | 5637 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | С111-2001-2 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 15,872 | 150,43<br>- | -<br>- | 2388 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | С111-277 варіант 1 | Плитки керамічні фасадні | м2 | 32,32 | 739,71<br>- | -<br>- | 23907 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *41* | *КБ10-25-4* | *Установлення відливу металевого з капельником /на рівні з цоколем/* | *100м* | *0,42* | *2648,68*<br>*1993,45* | -<br>- | *1112* | *837* | -<br>- | *27,3000*<br>- | *11,47*<br>- |
| 42 | & С126-3-27 | Металевий відлив з капельником | м | 43,554 | 230,44<br>- | -<br>- | 10037 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *43* | *КБ10-25-4* | *Установлення віконних зливів* | *100м* | *0,23* | *2648,68*<br>*1993,45* | -<br>- | *609* | *458* | -<br>- | *27,3000*<br>- | *6,28*<br>- |
| 44 | & С126-3-27 | Металевий відлив з капельником | м | 23,851 | 230,44<br>- | -<br>- | 5496 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Обрамлення вікон декоративними елементами | | | | | | | | | |
| *45* | *КБ12-13-2* | *Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.]* | *100м2* | *0,27* | *550,78*<br>*550,78* | -<br>- | *149* | *149* | -<br>- | *7,7400*<br>- | *2,09*<br>- |
| *46* | *КБ9-40-1* | *Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю* | *100м* | *0,3754* | *1621,49*<br>*1588,84* | -<br>- | *609* | *596* | -<br>- | *20,4800*<br>- | *7,69*<br>- |
| 47 | & С126-931-1<br>варіант 1 | Планка жовтого кольору | м | 28 | 251,93<br>- | -<br>- | 7054 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | С1551-21-СП<br>варіант 1 | Кутик оцинкований | м | 38 | 93,60<br>- | -<br>- | 3557 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | & С1550-38-1<br>варіант 1 | Монтажна піна | л | 1,5 | 329,44<br>- | -<br>- | 494 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & С111-196-1-1А<br>варіант 1 | Герметик силіконовий | л | 0,3 | 1296,60<br>- | -<br>- | 389 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | С1555-220<br>варіант 1 | Дюбель 200 мм | 100 шт | 0,6 | 4676,65<br>- | -<br>- | 2806 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | & С111-1478-2<br>варіант 1 | Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору | шт | 250 | 1,98<br>- | -<br>- | 495 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Каркас навісного фасаду | | | | | | | | | |
| *53* | *КБ9-72-1* | *Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]* | *т* | *1,039* | *21478,61*<br>*11697,50* | *6634,36*<br>*1010,73* | *22316* | *12154* | *6893*<br>*1050* | *145,6000*<br>*10,0320* | *151,28*<br>*10,42* |
| 54 | & С113-23-1<br>варіант 1 | Труба профільна 60х20х1,5 мм | т | 1,072 | 65740,17<br>- | -<br>- | 70473 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С1555-6<br>варіант 2 | Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1,6х22,2 | шт | 20 | 49,06<br>- | -<br>- | 981 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | С111-1776<br>варіант 2 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону | шт | 10 | 807,89<br>- | -<br>- | 8079 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | С111-1776<br>варіант 3 | Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм | шт | 5 | 216,29<br>- | -<br>- | 1081 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *58* | *КБ9-32-1* | *Монтаж рам коробчастого перерізу* | *т* | *1,039* | *5088,24* | *2906,74* | *5287* | *2180* | *3020* | *27,3600* | *28,43* |
| | | | | | *2097,96* | *933,17* | | | *970* | *9,1800* | *9,54* |
| 59 | С113-2122 варіант 1 | Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX | шт | 180 | 259,15 | - | 46647 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *60* | *КБ13-16-6 Н1=2* | *Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,91* | *3493,18* | *144,23* | *3179* | *773* | *131* | *9,5600* | *8,7* |
| | | | | | *849,50* | *7,08* | | | *6* | *0,0896* | *0,08* |
| *61* | *КБ13-26-6 Н1=2* | *Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази* | *100м2* | *0,91* | *11750,21* | *83,71* | *10693* | *578* | *76* | *7,2400* | *6,59* |
| | | | | | *634,66* | *4,11* | | | *4* | *0,0520* | *0,05* |
| *62* | *КБ34-60-2* | *Облицювання каркасів стін плитами цементно-стружними ЦСП* | *100м2* | *0,7717* | *6680,27* | - | *5155* | *5116* | - | *92,0000* | *71* |
| | | | | | *6629,52* | - | | | - | - | - |
| 63 | С111-698 варіант 1 | Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм | 100м2 | 0,8 | 46915,36 | - | 37532 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | & С111-123-7 варіант 1 | Саморізи по металу DIN7504K 5,5х50 з підсиленим сверлом | шт | 2700 | 2,05 | - | 5535 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *65* | *КБ34-58-1* | *Обклеювання склотканиною стін в один шар* | *100м2* | *0,7717* | *2183,30* | - | *1685* | *1685* | - | *29,9000* | *23,07* |
| | | | | | *2183,30* | - | | | - | - | - |
| 66 | & С111-1784-1-19 | Сітка скловолокняна | м2 | 81,03 | 39,85 | - | 3229 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 67 | С111-2011-6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 463,02 | 19,45 | - | 9006 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *68* | *КБ15-183-1* | *Декоративне штукатурення фасадів* | *100м2* | *0,7717* | *21781,86* | - | *16809* | *15650* | - | *231,3500* | *178,53* |
| | | | | | *20280,14* | - | | | - | - | - |
| 69 | С1550-7 варіант 1 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 266,24 | 84,88 | - | 22598 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *70* | *КБ15-158-3* | *Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні* | *100м2* | *0,7717* | *741,54* | - | *572* | *572* | - | *9,2300* | *7,12* |
| | | | | | *741,54* | - | | | - | - | - |
| 71 | & С1633-9ВД1 варіант 2 | Фарба акрилова фасадна | кг | 29,32 | 238,40 | - | 6990 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1205268 | 186364 | 10123 | | 2236,32 |
| | | | | | | | | | 2031 | | 20,1 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1205268 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1008781 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 188395 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 101834 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 267,37 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 33289 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1307102** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

**на Покрівля**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 558,545 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,03729 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 83,826 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Додаткові роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ12-19-1 | *Утеплення покриттів керамзитобетоном* | *м3* | *32,9* | *5276,92* | *180,08* | *173611* | *11965* | *5925* | *5,7400* | *188,85* |
| | | | | | *363,69* | *44,20* | | | *1454* | *0,4774* | *15,71* |
| 2 | КБ12-22-2 Н1=45 | *Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 60 мм (60мм-15мм=45мм-35мм вакті=10мм)* | *100м2* | *2,3007* | *3430,83* | *119,63* | *7893* | *207* | *275* | *1,4000* | *3,22* |
| | | | | | *90,05* | *30,98* | | | *71* | *0,3000* | *0,69* |
| | | Парапети | | | | | | | | | |
| 3 | КБ26-32-1 | *Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів на бітумі стін* | *1 м3* | *6* | *5940,64* | - | *35644* | *15454* | - | *32,0600* | *192,36* |
| | | | | | *2575,70* | - | | | - | - | - |
| 4 | С114-4-У варіант 1 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 5,82 | 7128,63 | - | 41489 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *5* | *КБ12-1-5* | *Улаштування примикань покрівель із наплавлюваних матеріалів у три шари* | *100м2* | *0,6* | *3934,30*<br>*2430,53* | *215,33*<br>*55,76* | *2361* | *1458* | *129*<br>*33* | *30,9700*<br>*0,5400* | *18,58*<br>*0,32* |
| 6 | С111-861<br>варіант 1 | Єврубероїд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий | м2 | 69 | 172,21<br>- | -<br>- | 11882 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С111-860<br>варіант 1 | Євруберoїд ЕПП 2,5 | м2 | 135,6 | 171,34<br>- | -<br>- | 23234 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Улаштування накривок парапету | | | | | | | | | |
| *8* | *КР8-26-2* | *Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі* | *100м2* | *0,4238* | *2186,77*<br>*2142,98* | *43,79*<br>*38,92* | *927* | *908* | *19*<br>*16* | *30,9500*<br>*0,5202* | *13,12*<br>*0,22* |
| 9 | С112-25-1<br>варіант 1 | Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм | м | 264 | 59,82<br>- | -<br>- | 15792 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *10* | *КБ11-9-2* | *Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих* | *100м2* | *0,4238* | *625,83*<br>*624,62* | -<br>- | *265* | *265* | -<br>- | *9,1000*<br>- | *3,86*<br>- |
| 11 | С111-696<br>варіант 1 | Плити OSB 12 мм | 100м2 | 0,4323 | 20930,82<br>- | -<br>- | 9048 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *12* | *КБ12-21-1* | *ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим* | *100м2* | *0,4238* | *514,79*<br>*514,79* | -<br>- | *218* | *218* | -<br>- | *7,0500*<br>- | *2,99*<br>- |
| 13 | & С111-113-1<br>варіант 1 | Праймер бітумний | л | 10,595 | 68,88<br>- | -<br>- | 730 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *14* | *КР8-31-1* | *Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок* | *100м2* | *0,4238* | *485,38*<br>*485,38* | -<br>- | *206* | *206* | -<br>- | *7,1400*<br>- | *3,03*<br>- |
| 15 | С111-856<br>варіант 2 | Гідробарьєр | м2 | 46,62 | 40,60<br>- | -<br>- | 1893 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С111-69-5<br>варіант 1 | Дюбель-шуруп 6х60 нейлон | шт | 640 | 1,89<br>- | -<br>- | 1210 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С1-180-2 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 640 | 0,69<br>- | -<br>- | 442 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *КБ12-15-1* | *Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі* | *100м2* | *0,4238* | *9611,55*<br>*9450,05* | *161,50*<br>*41,82* | *4073* | *4005* | *68*<br>*18* | *132,8000*<br>*0,4050* | *56,28*<br>*0,17* |
| 19 | & С121-229-27 | Накривка парапету покриття поліестр | м2 | 42,38 | 425,09<br>- | -<br>- | 18015 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С188888-8-1<br>варіант 1 | Саморіз покрівельний (RAL) | шт | 1200 | 1,81<br>- | -<br>- | 2172 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С1551-11-СП<br>варіант 1 | Закльопки (RAL) | шт | 250 | 1,22<br>- | -<br>- | 305 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | & С1632-102-2 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий (RAL) | флакон | 12 | 516,91<br>- | -<br>- | 6203 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | *КБ21-9-2* | *Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок* | *100м* | *0,12* | *1276,90*<br>*1276,90* | -<br>- | *153* | *153* | -<br>- | *17,7200*<br>- | *2,13*<br>- |
| 24 | & С1545-194-ПН | Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м | шт | 2 | 3150,63<br>- | -<br>- | 6301 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | *КБ19-12-1* | *Установлення головки повітряної* | *шт* | *2* | *77,13*<br>*77,13* | -<br>- | *154* | *154* | -<br>- | *0,9600*<br>- | *1,92*<br>- |
| 26 | & С1115-803-1-К варіант 1 | Аератор | шт | 2 | 336,99<br>- | -<br>- | 674 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | *КБ12-9-1* | *Улаштування деформаційних швів* | *100м* | *0,2592* | *82583,31*<br>*8977,33* | *275,15*<br>*71,25* | *21406* | *2327* | *71*<br>*18* | *114,3900*<br>*0,6900* | *29,65*<br>*0,18* |
| 28 | С111-861 варіант 1 | Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий | м2 | 30,12 | 172,21<br>- | -<br>- | 5187 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | С111-860 варіант 1 | Євруберойд ЕПП 2,5 | м2 | 59,3 | 171,34<br>- | -<br>- | 10160 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Огородження покрівель | | | | | | | | | |
| 30 | *КБ9-75-2* | *Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.* | *т* | *1,372* | *21278,94*<br>*13812,48* | *4637,28*<br>*141,44* | *29195* | *18951* | *6362*<br>*194* | *176,0000*<br>*1,7680* | *241,47*<br>*2,43* |
| 31 | & С113-23-1 варіант 2 | Труби сталеві 50х30х2 мм | т | 0,361 | 44556,22<br>- | -<br>- | 16085 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | С124-7 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 0,402 | 42851,56<br>- | -<br>- | 17226 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С1110-169 варіант 1 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 0,691 | 45533,61<br>- | -<br>- | 31464 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | С111-1904 варіант 4 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 134 | 39,38<br>- | -<br>- | 5277 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | *КБ13-16-6 Н1=2* | *Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,2965* | *3493,18*<br>*849,50* | *144,23*<br>*7,08* | *1036* | *252* | *43*<br>*2* | *9,5600*<br>*0,0896* | *2,83*<br>*0,03* |
| 36 | *КБ13-26-6 Н1=2* | *Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази* | *100м2* | *0,2965* | *11750,21*<br>*634,66* | *83,71*<br>*4,11* | *3484* | *188* | *25*<br>*1* | *7,2400*<br>*0,0520* | *2,15*<br>*0,02* |
| 37 | *КБ12-17-1* | *Обгородження покрівель перилами* | *100 м* | *0,6686* | *1702,07*<br>*1241,86* | *212,51*<br>*39,70* | *1138* | *830* | *142*<br>*27* | *16,8000*<br>*0,3916* | *11,23*<br>*0,26* |
| 38 | *КБ46-26-1* | *Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм* | *100шт* | *1,34* | *10650,02*<br>*6368,70* | *3896,08*<br>*3245,95* | *14271* | *8534* | *5221*<br>*4350* | *74,7500*<br>*42,8340* | *100,17*<br>*57,4* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | КБ46-26-17<br>Н1=8 | Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини<br>свердління кільцевими алмазними<br>свердлами з застосуванням<br>охолоджувальної рідини /води/ в<br>залізобетонних конструкціях<br>горизонтальних отворів | 100шт | -1,34 | 1450,29<br>811,10 | 498,01<br>414,91 | -1943 | -1087 | -667<br>-556 | 9,5200<br>5,4752 | -12,76<br>-7,34 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 518881 | 64988 | 17613<br>5628 | | 861,08<br>70,09 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 518881 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 436280 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 70616 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 39664 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 106,12 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 13210 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **558545** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **83826** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

**на технологічні рішення**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 24,998 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,2059 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 17,589 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,2 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ34-64-8 | Монтаж радіотерапевтичної системи | шт | 1 | 11260,80<br>11260,80 | -<br>- | 11261 | 11261 | -<br>- | 136,0000<br>- | 136<br>- |
| *2* | *КМ7-35-2* | *Монтаж холодильної машини* | *шт* | *1* | *5934,01*<br>*3709,44* | *442,33*<br>*119,92* | *5934* | *3709* | *442*<br>*120* | *44,8000*<br>*1,2972* | *44,8*<br>*1,3* |
| *3* | *КМ3-140-5* | *Монтаж таля ручного стаціонарного, вантажопідйомність 5 т, висота піднімання 3 м* | *шт* | *1* | *634,16*<br>*614,82* | *19,34*<br>*6,92* | *634* | *615* | *19*<br>*7* | *8,6400*<br>*0,0882* | *8,64*<br>*0,09* |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 17829 | 15585 | 461<br>127 | | 189,44<br>1,39 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 17829 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1783 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 15712 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7169 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 15,07 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1877 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **24998** | | | | |
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023**

обладнання технологічні рішення

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 533,363 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | & 2302-2087-1 варіант 4 | Чіллер Laminar 12 кВт в комплекті з гідромодулем підвищеного тиску (2 насоси) та баком; ( маса=0,168) | шт | 1 | 506400,00 | 506400 |
| 2 | 280222-13214 варіант 3 | Радіотерапевтична система Линак Электа ( вартість не врахована - постачається Державним підприємством «Медичні закупівлі України» на замовлення Міністерства охорони здоров’я).; ( маса=0) | комплект | 1 | - | - |
| 3 | & 1906-1001-1 | Таль з ручним ланцюговим приводом 5 т; ( маса=0,036) | шт | 1 | 6810,30 | 6810 |
| | | **Разом** | | | | **513210** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 20153 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **533363** |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

**на опалення та вентиляція**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 19,697 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,06451 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 5,346 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Вузол 2 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ1.1)** | | | | | | | | | |
| 1 | *КБ18-13-1* | *Установлення насосів циркуляційних* | *шт* | *1* | *1654,01* | - | *1654* | *1654* | - | *21,3200* | *21,32* |
| | | | | | *1654,01* | - | | | - | - | - |
| | | Клапан триходовий (входить в комплект автоматики) | | | | | | | | | |
| 2 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,06 | 4029,56 | - | 242 | 239 | - | 49,5000 | 2,97 |
| | | | | | 3976,83 | - | | | - | - | - |
| 3 | & С113-1873-1Б-В1 варіант 4 | Кран кульовий муфтовий ф25 | шт | 4 | 525,17 | - | 2101 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | & С113-1873-1Б-В1 варіант 3 | Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення) | шт | 2 | 255,51<br>- | -<br>- | 511 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,02 | 4029,56<br>3976,83 | -<br>- | 81 | 80 | -<br>- | 49,5000<br>- | 0,99<br>- |
| 6 | & С100-2307-2014-1-Х1 варіант 5 | Клапан зворотний муфтовий ф25 | шт | 2 | 257,91<br>- | -<br>- | 516 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *7* | *КБ18-21-1* | *Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм* | *10шт* | *0,1* | *965,30*<br>*965,30* | -<br>- | *97* | *97* | -<br>- | *12,3000*<br>- | *1,23*<br>- |
| 8 | & С1630-104-В1 варіант 2 | Фільтр сітчастий муфтовий ф15 | шт | 1 | 241,97<br>- | -<br>- | 242 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *9* | *КБ18-17-10* | *Установлення повітровідвідників* | *шт* | *1* | *131,87*<br>*131,87* | -<br>- | *132* | *132* | -<br>- | *1,6600*<br>- | *1,66*<br>- |
| 10 | & С100-2307-2014-1-Х1 варіант 4 | Повітровипускник автоматичний ф1/2" | шт | 1 | 225,78<br>- | -<br>- | 226 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *11* | *КБ18-22-2* | *Установлення манометрів* | *комплект* | *5* | *57,15*<br>*29,81* | -<br>- | *286* | *149* | -<br>- | *0,3600*<br>- | *1,8*<br>- |
| 12 | & С1630-113-Х2 варіант 5 | Термоманометр | шт | 4 | 575,70<br>- | -<br>- | 2303 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & С1630-113-Х2 варіант 6 | Манометр | шт | 1 | 308,85<br>- | -<br>- | 309 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *14* | *КБ18-10-1* | *Установлення баків розширювальних* | *шт* | *1* | *507,58*<br>*461,60* | -<br>- | *508* | *462* | -<br>- | *5,9500*<br>- | *5,95*<br>- |
| 15 | & С130-10-Х2 варіант 1 | Бак розширювальний 18 л | шт | 1 | 1520,70<br>- | -<br>- | 1521 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С1630-541-В3 варіант 1 | Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм | шт | 1 | 1293,44<br>- | -<br>- | 1293 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *17* | *КБ16-14-13* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням* | *100м* | *0,08* | *9374,99*<br>*7534,30* | *1781,89*<br>*930,18* | *750* | *603* | *143*<br>*74* | *92,4000*<br>*12,1320* | *7,39*<br>*0,97* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С113-1690<br>варіант 1 | Труба поліпропіленова PN 20 діам. 25х3,5 мм | м | 7,432 | 83,28<br>- | -<br>- | 619 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ16-14-14* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням* | *100м* | *0,08* | *9821,94*<br>*8651,39* | *1074,15*<br>*534,07* | *786* | *692* | *86*<br>*43* | *106,1000*<br>*6,9660* | *8,49*<br>*0,56* |
| 20 | С113-1691<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32х4,5 мм | м | 7,504 | 147,85<br>- | -<br>- | 1109 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *21* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *1,6* | *266,75*<br>*266,75* | -<br>- | *427* | *427* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *5,63*<br>- |
| 22 | & С1630-3000-1<br>варіант 12 | Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф25х3,5 | м | 8,16 | 44,72<br>- | -<br>- | 365 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | & С1630-3000-1<br>варіант 13 | Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф32х4,5 | м | 8,16 | 54,05<br>- | -<br>- | 441 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & С111-2001-6-1<br>варіант 1 | Клей | л | 0,2272 | 581,66<br>- | -<br>- | 132 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | & С111-2-7-1<br>варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 22 | 6,21<br>- | -<br>- | 137 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | С188888-5<br>варіант 2 | Монтажна кліпса | шт | 48 | 10,44<br>- | -<br>- | 501 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С1555-110<br>варіант 2 | Очищувач для клею | л | 0,0496 | 318,20<br>- | -<br>- | 16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 17305 | 4535 | 229<br>117 | | 57,43<br>1,53 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 17305 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 12541 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4652 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2392 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,55 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 694 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **19697** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 17305 | 4535 | 229 | | 57,43 |
| | | | | | | | | | 117 | | 1,53 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 17305 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 12541 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4652 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2392 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,55 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 694 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **19697** | | | | |
| | | _ _ _

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025**

опалення та вентиляція. Обладнання

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 18,921 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | & 2301-1001-В1 варіант 4 | Вузол 2 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ1.1) | | | | |
| | | Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo; ( маса=0,064) | шт | 1 | 18205,88 | 18206 |
| | | **Разом** | | | | **18206** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 715 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **18921** |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028

**на електротехнічні рішення**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 75,232 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,11438 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 8,936 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,2 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Провідникова продукція** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ8-398-5 | *Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 185 мм2* | *100 м* | *0,21* | *2474,56*<br>*753,41* | *1672,93*<br>*367,01* | *520* | *158* | *351*<br>*77* | *9,6000*<br>*4,4508* | *2,02*<br>*0,93* |
| 2 | КБ21-4-5 | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2* | *100м* | *1,1* | *1561,52*<br>*1215,65* | *334,99*<br>*166,40* | *1718* | *1337* | *368*<br>*183* | *16,8700*<br>*1,9731* | *18,56*<br>*2,17* |
| 3 | КБ21-9-1 | *Прокладання проводу при схованій проводці* | *100м* | *0,52* | *2150,42*<br>*1884,96* | -<br>- | *1118* | *980* | -<br>- | *25,5000*<br>- | *13,26*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | & 15092-1011-3 варіант 1 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х25 мм2 | 1000м | 0,0561 | 752960,69<br>- | -<br>- | 42241 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & 15092-1011-6 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2 | 1000м | 0,13056 | 53609,69<br>- | -<br>- | 6999 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *6* | *КБ21-22-8* | *Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці* | *100шт* | *0,21* | *1986,82*<br>*1979,67* | -<br>- | *417* | *416* | -<br>- | *27,8200*<br>- | *5,84*<br>- |
| 7 | 1504-17001 варіант 1 | Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А | шт | 21 | 231,53<br>- | -<br>- | 4862 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С1512-7 варіант 2 | Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40 | шт | 21 | 10,09<br>- | -<br>- | 212 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | КБ21-2-2 | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | 100м | 0,25 | 6110,09<br>3343,58 | 1184,83<br>403,79 | 1528 | 836 | 296<br>101 | 46,4000<br>4,8230 | 11,6<br>1,21 |
| 10 | КБ21-2-3 | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | 100м | 0,25 | 6971,85<br>3444,47 | 1407,54<br>474,02 | 1743 | 861 | 352<br>119 | 47,8000<br>5,6240 | 11,95<br>1,41 |
| *11* | *КБ21-2-1* | *Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* | *100м* | *0,6* | *3096,64*<br>*3050,30* | -<br>- | *1858* | *1830* | -<br>- | *42,3300*<br>- | *25,4*<br>- |
| 12 | С113-2125 варіант 2 | Труба гофрована діаметром 32 мм | м | 25,25 | 25,98<br>- | -<br>- | 656 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С113-2125 варіант 3 | Труба гофрована діаметром 50 мм | м | 25,25 | 36,79<br>- | -<br>- | 929 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С113-2125 варіант 4 | Труба гофрована діаметром 25 мм | м | 60,6 | 17,41<br>- | -<br>- | 1055 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *15* | *КБ21-14-1* | *Прокладання лотків* | *100м* | *0,21* | *3705,04*<br>*3705,04* | -<br>- | *778* | *778* | -<br>- | *47,2100*<br>- | *9,91*<br>- |
| 16 | & С1526-1-1 варіант 5 | Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою | м | 21 | 155,13<br>- | -<br>- | 3258 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С113-2422 варіант 1 | Комплект кріплення | шт | 1 | 1007,48<br>- | -<br>- | 1007 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 70899 | 7196 | 1367 | | 98,54 |
| | | | | | | | | | 480 | | 5,72 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 4862 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 191 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **5053** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 66037 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 57474 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 7676 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4142 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 10,12 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1260 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **70179** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **8936** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035

**на Технологічні рішення. Система стислого повітря**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 30,237 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,16312 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 13,578 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ34-207-16 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75 | Монтаж компресора | шт | 1 | 1700,82<br>1404,94 | 295,88<br>73,85 | 1701 | 1405 | 296<br>74 | 15,6000<br>0,7152 | 15,6<br>0,72 |
| 2 | КР15-149-1 | Установлення фільтрів діаметром до 50 мм для очищення газу від механічних домішок | фільтр | 4 | 587,30<br>512,40 | 32,73<br>1,20 | 2349 | 2050 | 131<br>5 | 6,1000<br>0,0150 | 24,4<br>0,06 |
| 3 | КМ17-1-1 | Монтаж осушувача | шт | 1 | 1409,43<br>1316,83 | 92,60<br>2,77 | 1409 | 1317 | 92<br>3 | 17,6000<br>0,0345 | 17,6<br>0,03 |
| 4 | КМ14-217-1 | Монтаж резервуара | комплект | 1 | 4001,18<br>4001,18 | -<br>- | 4001 | 4001 | -<br>- | 52,8000<br>- | 52,8<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *5* | *КМ12-70-2* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 20 мм* | *100 м* | *0,18* | *13158,99*<br>*12854,40* | -<br>- | *2369* | *2314* | -<br>- | *160,0000*<br>- | *28,8*<br>- |
| 6 | & С1545-265-1-Н варіант 1 | Труба ДКРНТ д. 20х2 НД М3 | м | 18 | 499,89<br>- | -<br>- | 8998 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | & С1545-274-3 варіант 1 | Відвід 90° Ду 20 з міді М3 | шт | 5 | 86,31<br>- | -<br>- | 432 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | КМ12-753-1 | Протравлення і промивання труб | 100 м | 0,18 | 2673,68<br>2570,88 | 102,80<br>3,20 | 481 | 463 | 18<br>1 | 32,0000<br>0,0400 | 5,76<br>0,01 |
| 9 | & С1632-108-1 варіант 1 | Розчин для промивання кисневих трубопроводів | л | 3,6 | 339,92<br>- | -<br>- | 1224 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С1545-279-8-2Л-4 варіант 1 | Хомут для легких конструкцій МР-Н1 20-25 М8/М10 | шт | 18 | 23,48<br>- | -<br>- | 423 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *11* | *КМ12-790-1* | *Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм* | *10 шт* | *0,1* | *3856,32*<br>*3856,32* | -<br>- | *386* | *386* | -<br>- | *48,0000*<br>- | *4,8*<br>- |
| 12 | & С1530-13-6 варіант 1 | Кран кульовий Ду 20 для стислого повітря | шт | 1 | 808,30<br>- | -<br>- | 808 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 24581 | 11936 | 537<br>83 | | 149,76<br>0,82 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 24581 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 12108 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 12019 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5656 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 12,54 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1559 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **30237** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **30237** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **163,12** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **13578** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-036**

Технологічні рішення. Система стислого повітря

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 995,967 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | & 2311-2001-2 | ПОВІТРЯНИЙ БЕЗМАСЛЯНИЙПОРШНЕВИЙ КОМПРЕСОР GSF11061,2 м3/год в комплекті:- Повітряний резервуар 270 л/ вертикальний- 1 шт.- Осушувач повітря SD18 (108 м3/год)1/230/50-60 - 1 шт.- Фільтр - 4 шт.- Блок керування - 1 шт.- Редуктор - 1 шт.; ( маса=0,161) | шт | 1 | 958333,33 | 958333 |
| | | **Разом** | | | | **958333** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 37634 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **995967** |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037

**на Інші додаткові роботи**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 530,459 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,1868 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 97,941 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,7 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Влаштування приямку в монолітних конструкціях під дверні блоки** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ46-68-1* | *Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм* | *1 м різ.* | *9,38* | *2039,99*<br>*105,33* | *96,79*<br>*1,93* | *19135* | *988* | *908*<br>*18* | *1,3900*<br>*0,0209* | *13,04*<br>*0,2* |
| *2* | *КБ46-68-2 К=20* | *Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (додається 200 мм до 300 мм глибини)* | *1 м різ.* | *9,38* | *1951,30*<br>*59,11* | *54,32*<br>*1,08* | *18303* | *554* | *510*<br>*10* | *0,7800*<br>*0,0117* | *7,32*<br>*0,11* |
| *3* | *КБ46-34-3* | *Розбирання фундаментів залізобетонних* | *м3* | *0,95* | *2945,98*<br>*2750,81* | *195,17*<br>*39,80* | *2799* | *2613* | *186*<br>*38* | *36,3000*<br>*0,4280* | *34,49*<br>*0,41* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 2,3 | 105,62<br>105,62 | -<br>- | 243 | 243 | -<br>- | 1,6300<br>- | 3,75<br>- |
| 5 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 2,3 | 277,55<br>- | 277,55<br>36,52 | 638 | - | 638<br>84 | -<br>0,4110 | -<br>0,95 |
| *6* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,0027* | *28311,15*<br>*10244,59* | *2455,11*<br>*960,47* | *76* | *28* | *7*<br>*3* | *150,7000*<br>*10,6641* | *0,41*<br>*0,03* |
| 7 | С1424-11608 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 | м3 | 0,27 | 3100,00<br>- | -<br>- | 837 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *8* | *КБ6-3-4* | *Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3* | *100м3* | *0,0117* | *67336,02*<br>*36214,89* | *392,76*<br>*14,40* | *788* | *424* | *5*<br>*-* | *489,9200*<br>*0,1800* | *5,73*<br>*-* |
| 9 | С1424-11612 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 1,2 | 4032,46<br>- | -<br>- | 4839 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С111-797 варіант 3 | Арматура д. 8 класу А240С | т | 0,03 | 41745,54<br>- | -<br>- | 1252 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С111-797 варіант 7 | Арматура д. 12 класу А500С | т | 0,028 | 42851,56<br>- | -<br>- | 1200 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 50110 | 4850 | 2254<br>153 | | 64,74<br>1,7 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 50110 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 43006 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5003 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2887 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,97 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 993 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **52997** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **52997** | | | | |
| | | **Розділ 2. Стіни** | | | | | | | | | |
| *12* | *КБ8-5-7* | *Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м* | *1 м3* | *4,29* | *641,71*<br>*640,15* | -<br>- | *2753* | *2746* | -<br>- | *8,6600*<br>- | *37,15*<br>- |
| 13 | С1422-10936 варіант 1 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 1,695 | 12535,44<br>- | -<br>- | 21248 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *14* | *КБ8-11-1* | *Армування мурування стін та інших конструкцій* | *1 т* | *0,0374* | *4829,46*<br>*4829,46* | -<br>- | *181* | *181* | -<br>- | *63,7300*<br>- | *2,38*<br>- |
| 15 | & С114-103-1-3Г | Сітка армувальна | м2 | 18,7 | 99,09<br>- | -<br>- | 1853 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С111-2013-2 варіант 1 | Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог | кг | 1801,8 | 6,26<br>- | -<br>- | 11279 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *17* | *КБ15-57-1* | *Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса* | *100м2* | *0,149* | *44629,78*<br>*11233,62* | -<br>- | *6650* | *1674* | -<br>- | *146,5000*<br>- | *21,83*<br>- |
| 18 | С111-1896 варіант 1 | Штукатурка Baumit MPI-5 | кг | 253,3 | 6,87<br>- | -<br>- | 1740 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ15-56-3* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *0,149* | *4117,46*<br>*3175,04* | -<br>- | *614* | *473* | -<br>- | *39,5200*<br>- | *5,89*<br>- |
| *20* | *КБ15-56-4 Н1=2* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати* | *100 м2* | *0,149* | *1893,72*<br>*1682,32* | -<br>- | *282* | *251* | -<br>- | *20,9400*<br>- | *3,12*<br>- |
| 21 | С111-2013-2 варіант 3 | Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ ST10 START | кг | 14,9 | 21,76<br>- | -<br>- | 324 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | С111-2013-2 варіант 4 | Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ FS20 FINISZ | кг | 14,9 | 21,76<br>- | -<br>- | 324 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *23* | *КБ15-179-9* | *Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,149* | *6750,03*<br>*5848,92* | -<br>- | *1006* | *871* | -<br>- | *69,6300*<br>- | *10,37*<br>- |
| 24 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 9,39 | 193,79<br>- | -<br>- | 1820 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 50074 | 6196 | -<br>- | | 80,74<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 50074 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 43878 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 6196 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3536 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 9,69 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1207 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **53610** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | С1424-11612 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 2,74 | 4032,46<br>- | -<br>- | 11049 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | С111-797 варіант 4 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 0,0765 | 42851,56<br>- | -<br>- | 3278 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *38* | *КБ6-11-10* | *Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг* | *т* | *0,0303* | *50653,40*<br>*1758,85* | -<br>- | *1535* | *53* | -<br>- | *23,2100*<br>- | *0,7*<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 133096 | 27758 | 12561<br>7014 | | 349,62<br>91,62 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 133096 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 92777 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 34772 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 19542 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 52,96 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6593 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **152638** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1956 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,34 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 665 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **70839** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | КБ46-25-17<br>к=8 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-80мм до 120 мм) | 100шт | -0,3 | 7793,10<br>429,41 | 266,18<br>221,76 | -2338 | -129 | -80<br>-67 | 5,0400<br>2,9264 | -1,51<br>-0,88 |
| 47 | С111-1904<br>варіант 7 | Клеєвий анкер HIT | шт | 1 | 1020,01<br>- | -<br>- | 1020 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | С111-1904<br>варіант 8 | Анкер М12х110 | шт | 30 | 39,38<br>- | -<br>- | 1181 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *49* | *КБ9-73-1* | *Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів* | *т* | *0,501* | *19293,32*<br>*11928,96* | *4694,64*<br>*668,39* | *9666* | *5976* | *2352*<br>*335* | *152,0000*<br>*6,6630* | *76,15*<br>*3,34* |
| 50 | & С111-1841-7<br>варіант 2 | Швелер №14 | т | 0,207 | 39442,74<br>- | -<br>- | 8165 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | С1110-173<br>варіант 2 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т | 0,038 | 46477,11<br>- | -<br>- | 1766 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С111-1804<br>варіант 3 | Сталь листова б=10 мм | т | 0,033 | 44976,22<br>- | -<br>- | 1484 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С111-1804<br>варіант 6 | Просічно-витяжний лист ПВЛ4 | т | 0,179 | 42320,83<br>- | -<br>- | 7575 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С1110-175<br>варіант 1 | Сталь кутова 70х70х6 | т | 0,039 | 46171,11<br>- | -<br>- | 1801 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | & С113-23-1<br>варіант 2 | Труби сталеві 50х30х2 мм | т | 0,01 | 44556,22<br>- | -<br>- | 446 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | С124-7<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 0,01 | 42851,56<br>- | -<br>- | 429 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *57* | *КБ9-30-1* | *Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі* | *т* | *0,501* | *9539,38*<br>*4404,50* | *4384,06*<br>*1039,60* | *4779* | *2207* | *2196*<br>*521* | *57,4400*<br>*10,1122* | *28,78*<br>*5,07* |
| *58* | *КБ13-16-6*<br>*Н1=2* | *Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,31* | *3493,18*<br>*849,50* | *144,23*<br>*7,08* | *1083* | *263* | *45*<br>*2* | *9,5600*<br>*0,0896* | *2,96*<br>*0,03* |
| *59* | *КБ13-26-6*<br>*Н1=2* | *Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази* | *100м2* | *0,31* | *11750,21*<br>*634,66* | *83,71*<br>*4,11* | *3643* | *197* | *26*<br>*1* | *7,2400*<br>*0,0520* | *2,24*<br>*0,02* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 48326 | 9935 | 5412<br>1519 | | 125,3<br>17,17 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 48326 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 32979 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 11454 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6333 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 16,92 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2106 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **54659** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | КБ46-26-17<br>Н1=9 | Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів | 100шт | -0,08 | 1631,58<br>912,49 | 560,26<br>466,77 | -131 | -73 | -45<br>-37 | 10,7100<br>6,1596 | -0,86<br>-0,49 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 6102 | 1576 | 887 | | 19,34 |
| | | | | | | | | | 328 | | 3,99 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 6102 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3639 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1904 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1047 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,79 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 349 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **7149** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | & 15092-1011-4 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х2,5 мм2 | 1000м | 0,0306 | 86889,08<br>- | -<br>- | 2659 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | & 15092-1011-4 варіант 2 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х6 мм2 | 1000м | 0,0204 | 156490,82<br>- | -<br>- | 3192 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | & 15092-1011-4 варіант 3 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х10 мм2 | 1000м | 0,0357 | 239026,16<br>- | -<br>- | 8533 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *79* | *КМ8-472-7* | *Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2* | *100 м* | *0,75* | *2662,06*<br>*2260,22* | *202,49*<br>*7,42* | *1997* | *1695* | *152*<br>*6* | *28,8000*<br>*0,0928* | *21,6*<br>*0,07* |
| 80 | & С1110-29-8 варіант 3 | Смуга оцинкована 40х4 мм. | м | 75 | 284,58<br>- | -<br>- | 21344 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | & С11-249-477 | Тримач полоси металевий Громовик 02/40.2 ОС | шт | 230 | 54,80<br>- | -<br>- | 12604 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | & С11-249-477 варіант 1 | Розділовий затискач ОВО Bettermann 233 8 FT | шт | 5 | 209,13<br>- | -<br>- | 1046 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *83* | *КМ8-471-4* | *Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм* | *10 шт* | *1,4* | *1145,44*<br>*878,98* | *152,74*<br>*5,60* | *1604* | *1231* | *214*<br>*8* | *11,2000*<br>*0,0700* | *15,68*<br>*0,1* |
| 84 | & С11-249-477 варіант 2 | Стрижень заземлення ОВО Bettermann ф20 | шт | 14 | 776,96<br>- | -<br>- | 10877 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *85* | *КБ21-24-2* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг* | *шт* | *1* | *541,96*<br>*303,34* | *24,40*<br>*5,29* | *542* | *303* | *24*<br>*5* | *3,9100*<br>*0,0580* | *3,91*<br>*0,06* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 109924 | 18026 | 390<br>19 | | 241,37<br>0,23 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 109924 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 91508 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 18045 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 9658 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 23,43 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2918 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **119582** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 46032 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 121,98 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 15188 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **530459** | | | | |
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-038**

Електротехнічні рішення обладнання

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 79,268 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | & 1503-8481-7-7 | Щит ЕЩ ЛП; ( маса=0,006) | шт | 1 | 76273,00 | 76273 |
| | | **Разом** | | | | **76273** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 2995 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **79268** |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Благоустрій та озеленення. II ЧЕРГА

| | |
|---|---|
| Кошторисна вартість об`єкта | 1179,051 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,67143 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 129,206 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 07-01-01 | **Залишки**<br>на Покриття | 350,979 | - | 350,979 | 0,04159 | 3,333 | - |
| | | Разом по розділу: | 350,979 | - | 350,979 | 0,04159 | 3,333 | - |
| 2 | 07-01-02 | **Додаткові роботи**<br>на Покриття | 395,629 | - | 395,629 | 0,41949 | 34,569 | - |
| 3 | 07-01-03 | на Озеленення | 432,443 | - | 432,443 | 1,21035 | 91,304 | - |
| | | Разом по розділу: | 828,072 | - | 828,072 | 1,62984 | 125,873 | - |
| | | Всього: | 1179,051 | - | 1179,051 | 1,67143 | 129,206 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**

**до об`єктного кошторису № 07-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| | **Залишки** | | | | | | | | |
| 07-01-01 | Покриття | 0,03279 | - | 0,00394 | - | - | 0,03673 | 0,00486 | 0,04159 |
| | | 2,326 | - | 0,403 | - | - | 2,729 | 0,604 | 3,333 |
| | Разом по розділу: | 0,03279 | - | 0,00394 | - | - | 0,03673 | 0,00486 | 0,04159 |
| | | 2,326 | - | 0,403 | - | - | 2,729 | 0,604 | 3,333 |
| | **Додаткові роботи** | | | | | | | | |
| 07-01-02 | Покриття | 0,32009 | - | 0,01904 | 0,03236 | - | 0,37149 | 0,04800 | 0,41949 |
| | | 23,995 | - | 1,72 | 2,875 | - | 28,59 | 5,979 | 34,569 |
| 07-01-03 | Озеленення | 0,89153 | - | 0,03982 | 0,17451 | - | 1,10586 | 0,10449 | 1,21035 |
| | | 59,248 | - | 3,539 | 15,507 | - | 78,294 | 13,01 | 91,304 |
| | Разом по розділу: | 1,21162 | - | 0,05886 | 0,20687 | - | 1,47735 | 0,15249 | 1,62984 |
| | | 83,243 | - | 5,259 | 18,382 | - | 106,884 | 18,989 | 125,873 |
| | Разом : | 1,24441 | - | 0,06280 | 0,20687 | - | 1,51408 | 0,15735 | 1,67143 |
| | | 85,569 | - | 5,662 | 18,382 | - | 109,613 | 19,593 | 129,206 |

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

**на Покриття**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Благоустрій та озеленення. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 350,979 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,04159 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 3,333 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Проїзди** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ27-27-1* | *Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м* | *1000 м2* | *0,28387* | *10111,78*<br>*1031,92* | *9079,86*<br>*1180,24* | *2870* | *293* | *2577*<br>*335* | *13,9600*<br>*11,5639* | *3,96*<br>*3,28* |
| 2 | КБ27-27-5 к=6 | Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4 (додатково 3см) | 1000 м2 | 0,28387 | 13,31<br>13,31 | -<br>- | 4 | 4 | -<br>- | 0,1800<br>- | 0,05<br>- |
| 3 | С111-1555 варіант 1 | Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт | т | 0,085 | 22734,10<br>- | -<br>- | 1932 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С1421-9838<br>варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі<br>[асфальтобетон щільний]<br>(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 55,127 | 5871,47<br>- | -<br>- | 323677 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | КБ27-66-5 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 0,31 | 8234,12<br>6545,93 | 843,39<br>218,39 | 2553 | 2029 | 261<br>68 | 92,8500<br>2,1150 | 28,78<br>0,66 |
| 6 | С1424-11612<br>варіант 4 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 1,6 | 3502,67<br>- | -<br>- | 5604 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | & С1416-8692-П5<br>варіант 3 | Камінь бортовий БР100.30.15 | шт | 31 | 407,13<br>- | -<br>- | 12621 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 349261 | 2326 | 2838<br>403 | | 32,79<br>3,94 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 349261 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 344097 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2729 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1718 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,86 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 604 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **350979** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

**на Покриття**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Благоустрій та озеленення. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 395,629 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,41949 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 34,569 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Тротуари** | | | | | | | | | |
| | | Тип 1 | | | | | | | | | |
| 1 | КБ27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,02779 | 24760,22<br>946,08 | 22047,54<br>3591,82 | 688 | 26 | 613<br>100 | 14,6000<br>35,1690 | 0,41<br>0,98 |
| 2 | КБ27-69-3 Н1=7 | На кожні 10 м зміни відстані переміщення грунту під час улаштування корит вилучати до 30 при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | -0,02779 | 10957,85<br>- | 10957,85<br>1663,96 | -305 | - | -305<br>-46 | -<br>15,9859 | -<br>-0,44 |
| 3 | КБ1-18-1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,04631 | 34886,18<br>1564,27 | 33321,91<br>8797,22 | 1616 | 72 | 1544<br>407 | 24,1400<br>96,9391 | 1,12<br>4,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 78,727 | 253,91<br>- | 253,91<br>36,52 | 19990 | - | 19990<br>2875 | -<br>0,4110 | -<br>32,36 |
| 5 | КБ1-20-1 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,04631 | 3999,53<br>299,38 | 3679,70<br>712,51 | 185 | 14 | 170<br>33 | 4,6200<br>6,8331 | 0,21<br>0,32 |
| 6 | КБ27-20-4 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | 1000м2 | 0,18524 | 8107,08<br>2872,95 | 5234,13<br>838,16 | 1502 | 532 | 970<br>155 | 43,4900<br>8,0912 | 8,06<br>1,5 |
| 7 | С1555-378 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 203,76 | 18,58<br>- | -<br>- | 3786 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *8* | *КБ27-17-3* | *Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см* | *100м2* | *1,8524* | *24678,33*<br>*2041,68* | *1244,47*<br>*324,99* | *45714* | *3782* | *2305*<br>*602* | *28,9600*<br>*3,5998* | *53,65*<br>*6,67* |
| *9* | *КБ27-17-4 к=6* | *Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3/ вилучати до товщ. 18 см* | *100м2* | *1,8524* | *9409,65*<br>- | *411,59*<br>*109,95* | *17430* | - | *762*<br>*204* | -<br>*1,2630* | -<br>*2,34* |
| *10* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *0,18524* | *26270,65*<br>*18436,39* | *1060,45*<br>*38,88* | *4866* | *3415* | *196*<br>*7* | *249,4100*<br>*0,4860* | *46,2*<br>*0,09* |
| 11 | С1424-11608 варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 W6 F150 | м3 | 18,8 | 3969,49<br>- | -<br>- | 74626 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С111-870-610 варіант 1 | Сітка 3ВР1 100х100 | м2 | 185,24 | 122,49<br>- | -<br>- | 22690 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *13* | *КБ27-65-6* | *Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м* | *1000 м2* | *0,02779* | *119949,45*<br>*79548,98* | *10369,90*<br>*1333,70* | *3333* | *2211* | *288*<br>*37* | *1025,3800*<br>*16,4818* | *28,5*<br>*0,46* |
| 14 | С1421-9656-4 | Суміш піскоцементна | м3 | 1,791 | 1659,85<br>- | -<br>- | 2973 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С1416-8685-22 варіант 1 | Бруківка 60мм | м2 | 29,1 | 504,03<br>- | -<br>- | 14667 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *16* | *КБ27-66-4* | *Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм* | *100 м* | *0,02* | *23174,78*<br>*5781,75* | *580,21*<br>*150,24* | *463* | *116* | *12*<br>*3* | *81,2500*<br>*1,4550* | *1,63*<br>*0,03* |
| 17 | & С1416-8692-П5 варіант 2 | Поребрик кольоровий<br>Тип 2 (по існуючої основі) | шт | 2 | 255,26<br>- | -<br>- | 511 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *КБ27-65-6* | *Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м* | *1000 м2* | *0,13322* | *119949,45*<br>*79548,98* | *10369,90*<br>*1333,70* | *15980* | *10598* | *1381*<br>*178* | *1025,3800*<br>*16,4818* | *136,6*<br>*2,2* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *19* | *КБ27-65-6* | *Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (матеріали від демонтажу)* | *1000 м2* | *0,00864* | *119949,45*<br>*79548,98* | *10369,90*<br>*1333,70* | *1036* | *687* | *90*<br>*12* | *1025,3800*<br>*16,4818* | *8,86*<br>*0,14* |
| 20 | С1421-9656-4 | Суміш піскоцементна | м3 | 9,029 | 1659,85<br>- | -<br>- | 14987 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & С1416-8685-22 варіант 1 | Бруківка 60мм | м2 | 139,48 | 504,03<br>- | -<br>- | 70302 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *22* | *КБ27-66-4* | *Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (матеріали від демонтажу)* | *100 м* | *0,15* | *23174,78*<br>*5781,75* | *580,21*<br>*150,24* | *3476* | *867* | *87*<br>*23* | *81,2500*<br>*1,4550* | *12,19*<br>*0,22* |
| *23* | *КБ27-66-4* | *Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм* | *100 м* | *0,03* | *23174,78*<br>*5781,75* | *580,21*<br>*150,24* | *695* | *173* | *17*<br>*5* | *81,2500*<br>*1,4550* | *2,44*<br>*0,04* |
| 24 | & С1416-8692-П5 варіант 2 | Поребрик кольоровий | шт | 3 | 255,26<br>- | -<br>- | 766 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Тип 3 (по існуючої основі) | | | | | | | | | |
| 25 | КБ27-22-1 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100м2 | 0,46 | 2993,97<br>1223,05 | -<br>- | 1377 | 563 | -<br>- | 15,9500<br>- | 7,34<br>- |
| 26 | КБ27-22-2 Н1=2 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (1 см до 4см) | 100м2 | 0,46 | 395,66<br>395,66 | -<br>- | 182 | 182 | -<br>- | 5,1000<br>- | 2,35<br>- |
| 27 | С1421-9838 варіант 2 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 4,4 | 5899,00<br>- | -<br>- | 25956 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 349492 | 23238 | 28120<br>4595 | | 309,56<br>51,4 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 349492 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 298134 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 27833 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 16820 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 46,61 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5806 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **366312** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 486 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,39 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 173 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **29317** | | | | |
| | | – – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

**на Озеленення**

**Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Благоустрій та озеленення. II ЧЕРГА**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 432,443 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,21035 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 91,304 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 2,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КР1-11-9 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 2,4977 | 994,83<br>- | 994,83<br>190,83 | 2485<br>477 | - | 2485<br>477 | -<br>1,8216 | -<br>4,55 |
| 2 | КБ1-18-4 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,24977 | 48058,78<br>2335,39 | 45723,39<br>11547,25 | 12004<br>583 | 583 | 11421<br>2884 | 36,0400<br>134,3816 | 9<br>33,56 |
| 3 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 424,609 | 253,91<br>- | 253,91<br>36,52 | 107812<br>15507 | - | 107812<br>15507 | -<br>0,4110 | -<br>174,51 |
| 4 | КБ1-20-1 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1<br><br>Газон | 1000м3 | 0,24977 | 3999,53<br>299,38 | 3679,70<br>712,51 | 999<br>178 | 75 | 919<br>178 | 4,6200<br>6,8331 | 1,15<br>1,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | КБ47-25-4 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 9,9907 | 15942,92<br>4148,57 | -<br>- | 159281 | 41447 | -<br>- | 62,8000<br>- | 627,42<br>- |
| 6 | КБ47-25-5 К1=2 | На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до 25 см за нормами 47-25-3, 47-25-4 | 100м2 | 9,9907 | 8997,81<br>1134,91 | -<br>- | 89894 | 11339 | -<br>- | 17,1800<br>- | 171,64<br>- |
| 7 | *КБ47-25-6* | *Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну* | *100м2* | *9,9907* | *1360,82*<br>*580,92* | -<br>- | *13596* | *5804* | -<br>- | *8,2400*<br>- | *82,32*<br>- |
| 8 | С1429-117 варіант 1 | Суміш насіння газонних трав. Насіння газонна трава універсальна 1 кг | ц | 0,199814 | 21144,86<br>- | -<br>- | 4225 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 390296 | 59248 | 122637<br>19046 | | 891,53<br>214,33 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 390296 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 208411 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 78294 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 42147 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 104,49 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 13010 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **432443** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **432443** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1210,35** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **91304** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

## Підсумкова відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | | Обґрунтування ціни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транс-портна складова, грн. | заготі-вельно-складські витрати, грн. | |
| | | | | | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 8653,63 | 77,25 | | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,7 | | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 1173,6 | 78,45 | | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,8 | | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 552,98 | 83,63 | | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,2 | | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 220,3 | 88,86 | | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 233,24 | 107,82 | | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: | | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 1204,33 | 124,51 | | | | |
| 9.2 | | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | - | | | | | |
| 9.3 | | коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період | люд.год | - | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | | у літній період | люд.год | - | | | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 12038,08 | | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,8 | | | | | |
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | | |
| 10 | КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 0,5943 | 486,59<br>289,18 | | | | |
| 11 | КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 0,180635 | 965,74<br>174,45 | | | | |
| 12 | КБМ212-101 | Автогудронатори, місткість 3500 л | маш. год | 0,0227096 | 826,6<br>18,77 | | | | |
| 13 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 0,601 | 276,24<br>166,02 | | | | |
| 14 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 1,7258525 | 345,16<br>595,70 | | | | |
| 15 | КБМ201-22 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т | маш. год | 0,044412 | 357,51<br>15,88 | | | | |
| 16 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 5,914905 | 489,95<br>2898,01 | | | | |
| 17 | КБМ234-201 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 7,421964 | 12,99<br>96,41 | | | | |
| 18 | КБМ225-5913 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт | маш. год | 1,4432 | 143,85<br>207,60 | | | | |
| 19 | КБМ212-2206 | Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год | маш. год | 0,4485146 | 3796,86<br>1702,95 | | | | |
| 20 | КБМ207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 19,48784815 | 548,36<br>10686,36 | | | | |
| 21 | КБМ207-149 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 5,6696588 | 720,89<br>4087,20 | | | | |
| 22 | КБМ233-261 | Верстат трубозгинальний гідравлічний | маш. год | 2,402389 | 17,18<br>41,27 | | | | |
| 23 | КБМ233-1002 | Верстати свердлильні | маш. год | 3,2928 | 5,44<br>17,91 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | КБМ204-802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 1,15 | 80,52<br>92,60 | | | | |
| 25 | КБМ212-1560 | Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг | маш. год | 0,4767165 | 72,24<br>34,44 | | | | |
| 26 | КБМ206-246 | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3 | маш. год | 2,4247916 | 453,02<br>1098,48 | | | | |
| 27 | КБМ206-248 | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3 | маш. год | 0,1561798 | 721,18<br>112,63 | | | | |
| 28 | КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 22,0127747 | 414,91<br>9133,32 | | | | |
| 29 | КБМ204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 10,6082145 | 79,49<br>843,25 | | | | |
| 30 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 1,81982 | 308,06<br>560,61 | | | | |
| 31 | КБМ205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 7,69692 | 51,4<br>395,62 | | | | |
| 32 | КБМ205-401 варіант 1 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 0,36 | 51,4<br>18,50 | | | | |
| | | в тому числі витрати замовника | | 0,36 | 13,41<br>4,83 | | | | |
| 33 | КБМ212-701 | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т | маш. год | 0,0452977 | 58,3<br>2,64 | | | | |
| 34 | КБМ212-711 | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т | маш. год | 0,296384 | 124,32<br>36,85 | | | | |
| 35 | КБМ212-906 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 2,9127269 | 432,76<br>1260,51 | | | | |
| 36 | КБМ212-907 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 0,6103205 | 543,04<br>331,43 | | | | |
| 37 | КБМ202-970 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,216138 | 85,86<br>18,56 | | | | |
| 38 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 11,35766 | 296,18<br>3363,91 | | | | |
| 39 | КБМ202-129 | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 26,968922 | 352,24<br>9499,53 | | | | |
| 40 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 12,805331 | 616,42<br>7893,46 | | | | |
| 41 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 10,605972 | 598,15<br>6343,96 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | КБМ202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш. год | 18,00857 | 536,76<br>9666,28 | | | | |
| 43 | КБМ202-1244 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 7,40302 | 625,13<br>4627,85 | | | | |
| 44 | КБМ233-604 | Маслостанція CR-2 | маш. год | 3,385 | 129,57<br>438,59 | | | | |
| 45 | КБМ216-401 | Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м | маш. год | 2,197125 | 528,78<br>1161,80 | | | | |
| 46 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 3,4840968 | 761,55<br>2653,31 | | | | |
| 47 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 9,9781 | 6,01<br>59,97 | | | | |
| 48 | КБМ233-803-П1 | Молотки відбійні електричні легкі | маш. год | 97,4654 | 9,12<br>888,88 | | | | |
| 49 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 0,976245 | 5,39<br>5,26 | | | | |
| 50 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 4,951068 | 355,78<br>1761,49 | | | | |
| 51 | КБМ203-851 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 0,005746 | 461,57<br>2,65 | | | | |
| 52 | КБМ233-605 | Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS | маш. год | 53,0192 | 139,27<br>7383,98 | | | | |
| 53 | КБМ233-602 | Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS | маш. год | 3,385 | 92,11<br>311,79 | | | | |
| 54 | КБМ204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 113,7429 | 107,54<br>12231,91 | | | | |
| 55 | КБМ203-901 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м | маш. год | 2,141 | 123,46<br>264,33 | | | | |
| 56 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 1,423239 | 108,01<br>153,72 | | | | |
| 57 | КБМ233-345 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 4,530565 | 97,78<br>443,00 | | | | |
| 58 | КБМ207-316 | Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3 | маш. год | 0,0150066 | 545,25<br>8,18 | | | | |
| 59 | КБМ201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 0,0172298 | 596,59<br>10,28 | | | | |
| 60 | КБМ201-412 | Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.] | маш. год | 0,296384 | 1362,81<br>403,92 | | | | |
| 61 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 86,917815 | 43,64<br>3793,09 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | КБМ204-2900 | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] | маш. год | 1,923 | 16,73<br>32,17 | | | | |
| 63 | КБМ233-325 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм | маш. год | 251,4664 | 107,33<br>26989,89 | | | | |
| 64 | КБМ204-1201 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц | маш. год | 1,1 | 118,7<br>130,57 | | | | |
| 65 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 524,892 | 253,91<br>133275,33 | | | | |
| 66 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 11,103 | 277,55<br>3081,64 | | | | |
| | | **Разом по розділу II** | **грн.** | | **271817,89** | | | | |
| | | **в тому числі витрати замовника** | **грн.** | | **4,83** | | | | |
| | | **в тому числі енергоносії:** | | | | | | | |
| | | Бензин | кг | 54,223 | | | | | |
| | | Дизельне паливо | кг | 592,261 | | | | | |
| | | Електроенергія | кВт-год | 3600,951 | | | | | |
| | | Стиснене повітря | м3 | 67,654 | | | | | |
| | | Мастильні матеріали | кг | 58,239 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 9,348 | | | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | | |
| 67 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 11,7625 | | | | | |
| 68 | КБМ211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 11,0751185 | | | | | |
| 69 | КБМ211-102 | Бадді, місткість 4 м3 | маш. год | 13,50752 | | | | | |
| 70 | КБМ270-117 | Вібратори глибинні | маш. год | 16,0672915 | | | | | |
| 71 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 15,22922 | | | | | |
| 72 | КБМ212-500 | Гудронатори ручні | маш. год | 0,0276 | | | | | |
| 73 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 109,918452 | | | | | |
| 74 | КБМ270-108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 29,38938 | | | | | |
| 75 | КБМ203-404 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш. год | 1,23 | | | | | |
| 76 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 0,044488 | | | | | |
| 77 | КБМ203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 3,7128 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | КБМ203-303 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 19,296 | | | | | |
| 79 | КБМ233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 22,56805 | | | | | |
| 80 | КБМ233-302 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 0,345 | | | | | |
| 81 | КБМ270-224 | Пальник газопламеневий | маш. год | 6,828 | | | | | |
| 82 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 11,368 | | | | | |
| 83 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 90,710076 | | | | | |
| 84 | КБМ270-90 | Пилка дискова електрична | маш. год | 15,704252 | | | | | |
| 85 | КБМ270-90 | Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 21,216429 | | | | | |
| 86 | КБМ270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 4,862946 | | | | | |
| 87 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 16,20642 | | | | | |
| 88 | КБМ209-1400 | Розпушувачі причіпні [без трактора] | маш. год | 0,0022232 | | | | | |
| 89 | КБМ270-250 | Станок для різання керамічної плитки | маш. год | 17,8705 | | | | | |
| 90 | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 30,80162 | | | | | |
| 91 | КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 3,513475 | | | | | |
| 92 | КБМ270-124 | Установки для зварювання поліетиленової плівки | маш. год | 6,8256 | | | | | |
| 93 | КБМ270-126 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 40,23817 | | | | | |
| 94 | КБМ270-119 | Шуруповерти | маш. год | 9,770252 | | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | | |
| 95 | &С1115-803-1-К<br>варіант 1 | Аератор | шт | 2 | 336,99<br>673,98 | 330,00<br>660,00 | 0,38<br>0,76 | 6,61<br>13,22 | 30 км. |
| 96 | +С111-9 | Азбест хризолітовий, марка К-6-30 | т | 0,030156 | 4797,49<br>144,67 | 4245,16<br>128,02 | 458,26<br>13,82 | 94,07<br>2,83 | 30 км. |
| 97 | +С111-27 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,00076 | 366357,18<br>278,43 | 358695,12<br>272,61 | 478,59<br>0,36 | 7183,47<br>5,46 | 30 км. |
| 98 | +С188888-4<br>варіант 2 | Анкер | шт | 360 | 25,5<br>9180,00 | 25,00<br>9000,00 | -<br>- | 0,5<br>180,00 | |
| 99 | &С111-31-454-1<br>варіант 3 | Анкер HAS M12 110 мм | шт | 70 | 190,71<br>13349,70 | 186,50<br>13055,00 | 0,47<br>32,90 | 3,74<br>261,80 | 30 км. |
| 100 | +С111-1904<br>варіант 8 | Анкер М12х110 | шт | 30 | 39,38<br>1181,40 | 38,60<br>1158,00 | 0,01<br>0,30 | 0,77<br>23,10 | 30 км. |
| 101 | +С113-2122<br>варіант 1 | Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX | шт | 180 | 259,15<br>46647,00 | 254,00<br>45720,00 | 0,07<br>12,60 | 5,08<br>914,40 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | &С111-623-55-В1 варіант 4 | Анкер двурозпірний 12х180 мм | шт | 10 | 48,79<br>487,90 | 47,72<br>477,20 | 0,11<br>1,10 | 0,96<br>9,60 | 30 км. |
| 103 | +С111-1904 варіант 4 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 142 | 39,38<br>5591,96 | 38,60<br>5481,20 | 0,01<br>1,42 | 0,77<br>109,34 | 30 км. |
| 104 | +С111-797 варіант 4 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 1,0005 | 42851,56<br>42872,99 | 41745,54<br>41766,41 | 265,79<br>265,92 | 840,23<br>840,66 | 30 км. |
| 105 | +С111-797 варіант 5 | Арматура д. 12 класу А240С | т | 0,047 | 42851,56<br>2014,02 | 41745,54<br>1962,04 | 265,79<br>12,49 | 840,23<br>39,49 | 30 км. |
| 106 | +С111-797 варіант 1 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 6,3691 | 42851,56<br>272925,87 | 41745,54<br>265881,52 | 265,79<br>1692,84 | 840,23<br>5351,51 | 30 км. |
| 107 | +С111-797 варіант 7 | Арматура д. 12 класу А500С | т | 0,028 | 42851,56<br>1199,84 | 41745,54<br>1168,88 | 265,79<br>7,44 | 840,23<br>23,52 | 30 км. |
| 108 | +С111-797 варіант 2 | Арматура д. 16 класу А400С | т | 0,747 | 42851,56<br>32010,12 | 41745,54<br>31183,92 | 265,79<br>198,55 | 840,23<br>627,65 | 30 км. |
| 109 | +С111-797 варіант 3 | Арматура д. 8 класу А240С | т | 0,03 | 41745,54<br>1252,37 | 41745,54<br>1252,37 | -<br>- | -<br>- | |
| 110 | +С111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,00018 | 93649,77<br>16,86 | 83419,68<br>15,02 | 8393,82<br>1,51 | 1836,27<br>0,33 | 30 км. |
| 111 | &С130-10-Х2 варіант 1 | Бак розширювальний 18 л | шт | 2 | 1520,7<br>3041,40 | 1487,50<br>2975,00 | 3,38<br>6,76 | 29,82<br>59,64 | 30 км. |
| 112 | &С111-1841-7 варіант 1 | Балка 16Б1 | т | 0,067 | 56522,05<br>3786,98 | 55835,50<br>3740,98 | 265,79<br>17,81 | 420,76<br>28,19 | 30 км. |
| 113 | +С111-1095 варіант 2 | Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм | т | 0,544 | 58321,62<br>31726,96 | 57621,67<br>31346,19 | 265,79<br>144,59 | 434,16<br>236,18 | 30 км. |
| 114 | +С111-1600 | Бензин розчинник | т | 0,20463 | 13771,66<br>2818,09 | 12988,93<br>2657,92 | 512,7<br>104,91 | 270,03<br>55,26 | 30 км. |
| 115 | +С111-384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,00013 | 140347,88<br>18,25 | 137092,33<br>17,82 | 503,63<br>0,07 | 2751,92<br>0,36 | 30 км. |
| 116 | +С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,0555 | 131,49<br>7,30 | 128,80<br>7,15 | 0,11<br>0,01 | 2,58<br>0,14 | 30 км. |
| 117 | +С111-74 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 | т | 0,122778 | 22679,28<br>2784,52 | 21700,35<br>2664,33 | 534,24<br>65,59 | 444,69<br>54,60 | 30 км. |
| 118 | +С111-73 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 | т | 0,622506 | 25017,27<br>15573,40 | 23992,50<br>14935,48 | 534,24<br>332,57 | 490,53<br>305,35 | 30 км. |
| 119 | +С111-79 | Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 | т | 0,72 | 22254,18<br>16023,01 | 21273,21<br>15316,71 | 544,61<br>392,12 | 436,36<br>314,18 | 30 км. |
| 120 | +С111-1555 варіант 1 | Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт | т | 0,085 | 22734,1<br>1932,40 | 21700,35<br>1844,53 | 587,98<br>49,98 | 445,77<br>37,89 | 30 км. |
| 121 | С111-1561 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,0276 | 24162,04<br>666,87 | 23100,29<br>637,57 | 587,98<br>16,23 | 473,77<br>13,07 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | &C121-251-1<br>варіант 2 | Блок дверний ренгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 103,0 мм (виробництво Україна) | шт | 1 | 3678494,97<br>3678494,97 | 3649278,00<br>3649278,00 | 1833,63<br>1833,63 | 27383,34<br>27383,34 | 30 км. |
| 123 | &C123-190-2<br>варіант 5 | Блоки дверні з алюмінію | м2 | 4,2 | 16463,13<br>69145,15 | 16128,68<br>67740,46 | 11,64<br>48,89 | 322,81<br>1355,80 | 30 км. |
| 124 | &C123-190-2<br>варіант 6 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 1,47 | 10604,76<br>15589,00 | 10385,18<br>15266,21 | 11,64<br>17,11 | 207,94<br>305,68 | 30 км. |
| 125 | +C130-1103 | Блочки | шт | 4 | 7,83<br>31,32 | 7,61<br>30,44 | 0,07<br>0,28 | 0,15<br>0,60 | 30 км. |
| 126 | +C111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00619968 | 145535,31<br>902,27 | 142380,00<br>882,71 | 301,68<br>1,87 | 2853,63<br>17,69 | 30 км. |
| 127 | +C130-39<br>варіант 1 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,0008 | 145613,94<br>116,49 | 142380,00<br>113,90 | 378,76<br>0,30 | 2855,18<br>2,29 | 30 км. |
| 128 | +C130-39<br>варіант 2 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,0008 | 145613,94<br>116,49 | 142380,00<br>113,90 | 378,76<br>0,30 | 2855,18<br>2,29 | 30 км. |
| 129 | +C130-40<br>варіант 1 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0028 | 33927,84<br>95,00 | 32883,83<br>92,07 | 378,76<br>1,06 | 665,25<br>1,87 | 30 км. |
| 130 | +C111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00026444 | 145573,17<br>38,50 | 142380,00<br>37,65 | 338,79<br>0,09 | 2854,38<br>0,76 | 30 км. |
| 131 | +C1113-101 | Борошно андезитове кислототривке, марка А | т | 0,497574 | 3919,39<br>1950,19 | 3375,21<br>1679,42 | 467,33<br>232,53 | 76,85<br>38,24 | 30 км. |
| 132 | &C1416-8685-22<br>варіант 1 | Бруківка 60мм | м2 | 168,58 | 504,03<br>84969,38 | 477,96<br>80574,50 | 16,19<br>2729,31 | 9,88<br>1665,57 | 30 км. |
| 133 | +C112-25-1<br>варіант 1 | Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм | м | 264 | 59,82<br>15792,48 | 39,60<br>10454,40 | 19,05<br>5029,20 | 1,17<br>308,88 | 30 км. |
| 134 | +C112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт | м3 | 0,000619 | 11152,13<br>6,90 | 10710,00<br>6,63 | 223,46<br>0,14 | 218,67<br>0,13 | 30 км. |
| 135 | +C112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,302744 | 11152,13<br>3376,24 | 10710,00<br>3242,39 | 223,46<br>67,65 | 218,67<br>66,20 | 30 км. |
| 136 | +C147-29 | В'язальний дріт | 100кг | 0,009219 | 5079,78<br>46,83 | 4953,60<br>45,67 | 26,58<br>0,25 | 99,6<br>0,91 | 30 км. |
| 137 | +C111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,01316 | 3552,99<br>46,76 | 3029,60<br>39,87 | 453,72<br>5,97 | 69,67<br>0,92 | 30 км. |
| 138 | +C111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,0000016 | 13175,93<br>0,02 | 12445,71<br>0,02 | 471,87<br>- | 258,35<br>- | 30 км. |
| 139 | +C111-306<br>варіант 1 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 3,749 | 137,18<br>514,29 | 134,11<br>502,78 | 0,38<br>1,42 | 2,69<br>10,09 | 30 км. |
| 140 | &C1545-274-3<br>варіант 1 | Відвід 90° Ду 20 з міді М3 | шт | 5 | 86,31<br>431,55 | 84,42<br>422,10 | 0,2<br>1,00 | 1,69<br>8,45 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | &С126-1-ИНБ1-Х1 варіант 3 | Вікно алюмінієве з жалюзями | м2 | 4,6 | 14176,62<br>65212,45 | 13896,75<br>63925,05 | 1,9<br>8,74 | 277,97<br>1278,66 | 30 км. |
| 142 | +С1113-295 варіант 2 | Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3 | кг | 154,142 | 451,83<br>69645,98 | 442,40<br>68192,42 | 0,57<br>87,86 | 8,86<br>1365,70 | 30 км. |
| 143 | С142-10-2 | Вода | м3 | 135,12152 | 77,99<br>10538,13 | 77,99<br>10538,13 | -<br>- | -<br>- | |
| 144 | С1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 9,75 | 25,34<br>247,07 | 24,81<br>241,90 | 0,03<br>0,29 | 0,5<br>4,88 | 30 км. |
| 145 | +С111-2002-1 варіант 2 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог | кг | 264,4 | 126,1<br>33340,84 | 123,13<br>32555,57 | 0,5<br>132,20 | 2,47<br>653,07 | 30 км. |
| 146 | +С111-122 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 10 мм | т | 0,000032 | 57542,04<br>1,84 | 56074,97<br>1,79 | 338,79<br>0,01 | 1128,28<br>0,04 | 30 км. |
| 147 | +С124-7 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 0,443 | 42851,56<br>18983,24 | 41745,54<br>18493,27 | 265,79<br>117,74 | 840,23<br>372,23 | 30 км. |
| 148 | +С111-116 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм | т | 0,00032 | 38559,94<br>12,34 | 37465,07<br>11,99 | 338,79<br>0,11 | 756,08<br>0,24 | 30 км. |
| 149 | +С111-307 варіант 2 | Геотекстиль | м2 | 36,8 | 110,59<br>4069,71 | 107,99<br>3974,03 | 0,43<br>15,82 | 2,17<br>79,86 | 30 км. |
| 150 | +С1555-378 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 609,12 | 18,58<br>11317,45 | 17,99<br>10958,07 | 0,23<br>140,10 | 0,36<br>219,28 | 30 км. |
| 151 | &С111-196-1-1А варіант 1 | Герметик силіконовий | л | 0,9 | 1296,6<br>1166,94 | 1270,50<br>1143,45 | 0,68<br>0,61 | 25,42<br>22,88 | 30 км. |
| 152 | &С1632-102-2 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий (RAL) | флакон | 12 | 516,91<br>6202,92 | 506,50<br>6078,00 | 0,27<br>3,24 | 10,14<br>121,68 | 30 км. |
| 153 | +С111-856 варіант 2 | Гідробарьєр | м2 | 46,62 | 40,6<br>1892,77 | 39,00<br>1818,18 | 0,8<br>37,30 | 0,8<br>37,29 | 30 км. |
| 154 | &С111-856-В2 | Гідроізоляція | м2 | 73,6 | 159,97<br>11773,79 | 156,03<br>11483,81 | 0,8<br>58,88 | 3,14<br>231,10 | 30 км. |
| 155 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,00035 | 3858,28<br>1,35 | 3324,37<br>1,16 | 458,26<br>0,16 | 75,65<br>0,03 | 30 км. |
| 156 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,001 | 2919,93<br>2,92 | 2404,42<br>2,40 | 458,26<br>0,46 | 57,25<br>0,06 | 30 км. |
| 157 | С1421-9504 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8 | м3 | 0,357 | 828,15<br>295,65 | 184,04<br>65,70 | 627,87<br>224,15 | 16,24<br>5,80 | 30 км. |
| 158 | +С111-2014-6 варіант 1 | Грунтюуча фарба Ceresit CT 16 | л | 28,01 | 101,45<br>2841,61 | 98,96<br>2771,87 | 0,5<br>14,01 | 1,99<br>55,73 | 30 км. |
| 159 | +С111-850 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 0,0768 | 101,73<br>7,81 | 99,36<br>7,63 | 0,38<br>0,03 | 1,99<br>0,15 | 30 км. |
| 160 | +С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0386631 | 135100,72<br>5223,41 | 131880,00<br>5098,89 | 571,69<br>22,10 | 2649,03<br>102,42 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | +С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 125,03397 | 51,1 | 49,37 | 0,73 | 1 | 30 км. |
| | | | | | 6389,24 | 6172,93 | 91,27 | 125,04 | |
| 162 | &С188888-20-1-К варіант 1 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200 | шт | 4 | 743,03 | 728,46 | - | 14,57 | |
| | | | | | 2972,12 | 2913,84 | - | 58,28 | |
| 163 | &С188888-20-1-К варіант 3 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 2 | 418,07 | 409,87 | - | 8,2 | |
| | | | | | 836,14 | 819,74 | - | 16,40 | |
| 164 | +С123-521 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,02862 | 9639,46 | 9195,61 | 254,84 | 189,01 | 30 км. |
| | | | | | 275,88 | 263,18 | 7,29 | 5,41 | |
| 165 | +С124-64 | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо | т | 0,16452 | 48894,55 | 47670,04 | 265,79 | 958,72 | 30 км. |
| | | | | | 8044,13 | 7842,67 | 43,73 | 157,73 | |
| 166 | С111-1907 | Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм | шт | 0,0385 | 190290,89 | 186551,62 | 8,08 | 3731,19 | 30 км. |
| | | | | | 7326,20 | 7182,24 | 0,31 | 143,65 | |
| 167 | +С111-1908 | Диск алмазний АВТ26 | шт | 0,900666 | 157082,74 | 154000,00 | 2,69 | 3080,05 | 30 км. |
| | | | | | 141479,08 | 138702,56 | 2,42 | 2774,10 | |
| 168 | +С1555-6 варіант 2 | Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1,6х22,2 | шт | 20 | 49,06 | 48,00 | 0,1 | 0,96 | 30 км. |
| | | | | | 981,20 | 960,00 | 2,00 | 19,20 | |
| 169 | +С1550-46 варіант 3 | Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог | кг | 14,0264 | 169,17 | 165,38 | 0,47 | 3,32 | 30 км. |
| | | | | | 2372,85 | 2319,69 | 6,59 | 46,57 | |
| 170 | +С111-961 варіант 2 | Доводчик (закривач) дверей | шт | 20 | 6106,18 | 5985,00 | 1,45 | 119,73 | 30 км. |
| | | | | | 122123,60 | 119700,00 | 29,00 | 2394,60 | |
| 171 | +С112-53 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,465797 | 11152,13 | 10710,00 | 223,46 | 218,67 | 30 км. |
| | | | | | 5194,63 | 4988,69 | 104,09 | 101,85 | |
| 172 | +С112-58 варіант 1 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт | м3 | 0,0186 | 11152,13 | 10710,00 | 223,46 | 218,67 | 30 км. |
| | | | | | 207,43 | 199,21 | 4,16 | 4,06 | |
| 173 | +С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 0,964951 | 11152,13 | 10710,00 | 223,46 | 218,67 | 30 км. |
| | | | | | 10761,26 | 10334,63 | 215,63 | 211,00 | |
| 174 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 5,42156 | 13,37 | 12,37 | 0,74 | 0,26 | 30 км. |
| | | | | | 72,49 | 67,06 | 4,01 | 1,42 | |
| 175 | +С111-307 варіант 1 | Дренажна мембрана. Ізоліт | м2 | 36,8 | 50,14 | 48,73 | 0,43 | 0,98 | 30 км. |
| | | | | | 1845,15 | 1793,26 | 15,82 | 36,07 | |
| 176 | +С111-807 варіант 3 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,0001645 | 61521,6 | 60049,50 | 265,79 | 1206,31 | 30 км. |
| | | | | | 10,12 | 9,88 | 0,04 | 0,20 | |
| 177 | С111-800 | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм | т | 0,00018 | 341331 | 334372,45 | 265,79 | 6692,76 | 30 км. |
| | | | | | 61,44 | 60,19 | 0,05 | 1,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | +С111-813 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм | т | 0,008096 | 61521,6<br>498,08 | 60049,50<br>486,16 | 265,79<br>2,15 | 1206,31<br>9,77 | 30 км. |
| 179 | С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,0097392 | 55121,21<br>536,84 | 53774,61<br>523,72 | 265,79<br>2,59 | 1080,81<br>10,53 | 30 км. |
| 180 | +С111-816 варіант 1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,272 | 61471,11<br>16720,14 | 60000,00<br>16320,00 | 265,79<br>72,29 | 1205,32<br>327,85 | 30 км. |
| 181 | +С111-818-1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,04532546 | 61521,6<br>2788,49 | 60049,50<br>2721,77 | 265,79<br>12,05 | 1206,31<br>54,67 | 30 км. |
| 182 | С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,00105 | 46774,91<br>49,11 | 45591,96<br>47,87 | 265,79<br>0,28 | 917,16<br>0,96 | 30 км. |
| 183 | +С1630-511 варіант 1 | Дросель клапан ДК 200х200 | шт | 4 | 2501,44<br>10005,76 | 2450,70<br>9802,80 | 1,69<br>6,76 | 49,05<br>196,20 | 30 км. |
| 184 | +С1630-504 варіант 2 | Дросель клапан, діаметр 125 мм | шт | 4 | 1444,08<br>5776,32 | 1414,07<br>5656,28 | 1,69<br>6,76 | 28,32<br>113,28 | 30 км. |
| 185 | +С1630-504 варіант 3 | Дросель клапан, діаметр 150 мм | шт | 6 | 1606,03<br>9636,18 | 1572,85<br>9437,10 | 1,69<br>10,14 | 31,49<br>188,94 | 30 км. |
| 186 | +С1630-511 варіант 2 | Дросель клапан, розміром 100х100 мм | шт | 1 | 1880,8<br>1880,80 | 1842,23<br>1842,23 | 1,69<br>1,69 | 36,88<br>36,88 | 30 км. |
| 187 | +С1545-44 варіант 6 | Дюбелі 6х40 металеві | 100шт | 3,46 | 268,06<br>927,49 | 262,50<br>908,25 | 0,3<br>1,04 | 5,26<br>18,20 | 30 км. |
| 188 | +С111-136 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,009247 | 58893,57<br>544,59 | 57400,00<br>530,78 | 338,79<br>3,13 | 1154,78<br>10,68 | 30 км. |
| 189 | +С111-152 варіант 1 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,00171072 | 138045,57<br>236,16 | 135000,00<br>230,95 | 338,79<br>0,58 | 2706,78<br>4,63 | 30 км. |
| 190 | &С10-27-12-27 | Дюбель | шт. | 35 | 0,59<br>20,65 | 0,53<br>18,55 | 0,05<br>1,75 | 0,01<br>0,35 | 30 км. |
| 191 | +С1555-220 варіант 1 | Дюбель 200 мм | 100 шт | 0,6 | 4676,65<br>2805,99 | 4583,33<br>2750,00 | 1,62<br>0,97 | 91,7<br>55,02 | 30 км. |
| 192 | +С188888-4 варіант 3 | Дюбель 8х80 мм. | шт | 80 | 13,49<br>1079,20 | 13,23<br>1058,40 | -<br>- | 0,26<br>20,80 | |
| 193 | &С1545-43-14 варіант 1 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 2723 | 13,75<br>37441,25 | 13,47<br>36678,81 | 0,01<br>27,23 | 0,27<br>735,21 | 30 км. |
| 194 | &С111-69-5 варіант 1 | Дюбель-шуруп 6х60 нейлон | шт | 640 | 1,89<br>1209,60 | 1,80<br>1152,00 | 0,05<br>32,00 | 0,04<br>25,60 | 30 км. |
| 195 | &С114-97-3 варіант 1 | Екструдований пінополістирол | м3 | 3,840224 | 5309,55<br>20389,86 | 5194,00<br>19946,12 | 11,44<br>43,93 | 104,11<br>399,81 | 30 км. |
| 196 | +С111-2001-2 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 50,872 | 150,43<br>7652,67 | 147,00<br>7478,18 | 0,48<br>24,42 | 2,95<br>150,07 | 30 км. |
| 197 | +С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0011464 | 145793,54<br>167,14 | 142590,00<br>163,47 | 344,84<br>0,40 | 2858,7<br>3,27 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,05595954 | 145793,54 | 142590,00 | 344,84 | 2858,7 | 30 км. |
| | | | | | 8158,54 | 7979,27 | 19,30 | 159,97 | |
| 199 | +С111-1515 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,002236 | 145793,54 | 142590,00 | 344,84 | 2858,7 | 30 км. |
| | | | | | 325,99 | 318,83 | 0,77 | 6,39 | |
| 200 | +С111-1519 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,000306 | 145793,54 | 142590,00 | 344,84 | 2858,7 | 30 км. |
| | | | | | 44,61 | 43,63 | 0,11 | 0,87 | |
| 201 | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0689149 | 145793,54 | 142590,00 | 344,84 | 2858,7 | 30 км. |
| | | | | | 10047,35 | 9826,58 | 23,76 | 197,01 | |
| 202 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,003485 | 145793,54 | 142590,00 | 344,84 | 2858,7 | 30 км. |
| | | | | | 508,09 | 496,93 | 1,20 | 9,96 | |
| 203 | +С111-1529 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0006686 | 145793,54 | 142590,00 | 344,84 | 2858,7 | 30 км. |
| | | | | | 97,48 | 95,34 | 0,23 | 1,91 | |
| 204 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 152 | 5,754 | 5,75400 | - | - | |
| | | | | | 874,61 | 874,61 | - | - | |
| 205 | +С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0230998 | 145382,32 | 141960,00 | 571,69 | 2850,63 | 30 км. |
| | | | | | 3358,30 | 3279,25 | 13,21 | 65,84 | |
| 206 | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антмосіферостіка ПФ-133 | т | 0,058539 | 285346,72 | 279180,00 | 571,69 | 5595,03 | 30 км. |
| | | | | | 16703,91 | 16342,92 | 33,47 | 327,52 | |
| 207 | +С111-860 варіант 1 | Євруберойд ЕПП 2,5 | м2 | 194,9 | 171,34 | 165,69 | 2,29 | 3,36 | 30 км. |
| | | | | | 33394,17 | 32292,98 | 446,32 | 654,87 | |
| 208 | +С111-861 варіант 1 | Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий | м2 | 99,12 | 172,21 | 167,58 | 1,25 | 3,38 | 30 км. |
| | | | | | 17069,46 | 16610,53 | 123,90 | 335,03 | |
| 209 | +С113-2083 варіант 2 | Заклепка свинцева | шт | 50 | 15,37 | 15,00 | 0,07 | 0,3 | 30 км. |
| | | | | | 768,50 | 750,00 | 3,50 | 15,00 | |
| 210 | +С1551-11-СП варіант 1 | Закльопки (RAL) | шт | 250 | 1,22 | 1,20 | - | 0,02 | |
| | | | | | 305,00 | 300,00 | - | 5,00 | |
| 211 | +С1429-110 варіант 1 | Земля рослинна | м3 | 249,7675 | 786,29 | 390,00 | 380,87 | 15,42 | 30 км. |
| | | | | | 196389,69 | 97409,33 | 95128,95 | 3851,41 | |
| 212 | +С111-307 варіант 3 | Ізол | м2 | 252,018 | 51,17 | 49,74 | 0,43 | 1 | 30 км. |
| | | | | | 12895,76 | 12535,38 | 108,37 | 252,01 | |
| 213 | &С114-94-У-1 варіант 2 | Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм. | м | 40,88 | 45,9 | 44,58 | 0,42 | 0,9 | 30 км. |
| | | | | | 1876,39 | 1822,43 | 17,17 | 36,79 | |
| 214 | &С114-94-У-1 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм. | м | 22,484 | 46,73 | 45,39 | 0,42 | 0,92 | 30 км. |
| | | | | | 1050,68 | 1020,55 | 9,44 | 20,69 | |
| 215 | &15092-1011-6 варіант 3 | Кабель КВВГнг-2х1 мм2 | 1000м | 0,0408 | 20795,78 | 20340,00 | 48,02 | 407,76 | 30 км. |
| | | | | | 848,47 | 829,87 | 1,96 | 16,64 | |
| 216 | &15092-1011-6 варіант 4 | Кабель КВВГнг-4х1 мм2 | 1000м | 0,3468 | 29139,38 | 28520,00 | 48,02 | 571,36 | 30 км. |
| | | | | | 10105,54 | 9890,74 | 16,65 | 198,15 | |
| 217 | &С1545-194-ПН | Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м | шт | 2 | 3150,63 | 3087,00 | 1,85 | 61,78 | 30 км. |
| | | | | | 6301,26 | 6174,00 | 3,70 | 123,56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | &15092-1011-1<br>варіант 4 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2 | 1000м | 0,051 | 6910588,93<br>352440,04 | 6774736,50<br>345511,56 | 350,69<br>17,89 | 135501,74<br>6910,59 | 30 км. |
| 219 | &15092-1011-3<br>варіант 1 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х25 мм2 | 1000м | 0,0561 | 752960,69<br>42241,09 | 738092,25<br>41406,98 | 104,5<br>5,86 | 14763,94<br>828,25 | 30 км. |
| 220 | &15092-1011-4 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х2,5 мм2 | 1000м | 0,0306 | 86889,08<br>2658,81 | 85113,00<br>2604,46 | 72,37<br>2,21 | 1703,71<br>52,14 | 30 км. |
| 221 | &15092-1011-4<br>варіант 2 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х6 мм2 | 1000м | 0,0204 | 156490,82<br>3192,41 | 153350,00<br>3128,34 | 72,37<br>1,48 | 3068,45<br>62,59 | 30 км. |
| 222 | &15092-1011-4<br>варіант 3 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х10 мм2 | 1000м | 0,0357 | 239026,16<br>8533,23 | 234267,00<br>8363,33 | 72,37<br>2,58 | 4686,79<br>167,32 | 30 км. |
| 223 | &15092-1011-6 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2 | 1000м | 0,43656 | 53609,69<br>23403,85 | 52510,50<br>22923,98 | 48,02<br>20,96 | 1051,17<br>458,91 | 30 км. |
| 224 | &15092-1011-6<br>варіант 1 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2 | 1000м | 0,1 | 53609,69<br>5360,97 | 52510,50<br>5251,05 | 48,02<br>4,80 | 1051,17<br>105,12 | 30 км. |
| 225 | &15092-1011-6<br>варіант 2 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х4 мм2 | 1000м | 0,0204 | 63016,98<br>1285,55 | 61733,33<br>1259,36 | 48,02<br>0,98 | 1235,63<br>25,21 | 30 км. |
| 226 | &15092-1011-7-3К<br>варіант 1 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2 | 1000м | 0,116 | 34380,09<br>3988,09 | 33673,50<br>3906,13 | 32,47<br>3,77 | 674,12<br>78,19 | 30 км. |
| 227 | &15092-1011-8<br>варіант 1 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2 | 1000м | 0,1275 | 34360,42<br>4380,95 | 33673,50<br>4293,37 | 13,19<br>1,68 | 673,73<br>85,90 | 30 км. |
| 228 | +С111-311<br>варіант 1 | Каболка | т | 0,000135 | 112227,87<br>15,15 | 109573,60<br>14,79 | 453,72<br>0,06 | 2200,55<br>0,30 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | &С1416-8692-П5 варіант 3 | Камінь бортовий БР100.30.15 | шт | 31 | 407,13<br>12621,03 | 396,90<br>12303,90 | 2,25<br>69,75 | 7,98<br>247,38 | 30 км. |
| 230 | +С1537-97 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм | 10м | 0,03067 | 461,74<br>14,16 | 444,18<br>13,62 | 8,51<br>0,26 | 9,05<br>0,28 | 30 км. |
| 231 | С1110-137 | Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм | 10м | 0,00001 | 727,79<br>0,01 | 712,69<br>0,01 | 0,83<br>- | 14,27<br>- | 30 км. |
| 232 | +С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,00016405 | 164153,9<br>26,93 | 160629,69<br>26,35 | 305,51<br>0,05 | 3218,7<br>0,53 | 30 км. |
| 233 | +С111-319 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 0,000342 | 29317,25<br>10,03 | 28088,51<br>9,61 | 653,89<br>0,22 | 574,85<br>0,20 | 30 км. |
| 234 | +С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0000343 | 41754,51<br>1,43 | 40670,00<br>1,39 | 265,79<br>0,01 | 818,72<br>0,03 | 30 км. |
| 235 | +С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 6,23107 | 41,63<br>259,40 | 35,18<br>219,21 | 5,63<br>35,08 | 0,82<br>5,11 | 30 км. |
| 236 | &С1630-541-В3 варіант 1 | Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм | шт | 2 | 1293,44<br>2586,88 | 1267,88<br>2535,76 | 0,2<br>0,40 | 25,36<br>50,72 | 30 км. |
| 237 | &С100-2307-2014-1-Х1 варіант 7 | Клапан зворотний муфтовий ф15 | шт | 2 | 143,89<br>287,78 | 140,22<br>280,44 | 0,85<br>1,70 | 2,82<br>5,64 | 30 км. |
| 238 | &С100-2307-2014-1-Х1 варіант 5 | Клапан зворотний муфтовий ф25 | шт | 2 | 257,91<br>515,82 | 252,00<br>504,00 | 0,85<br>1,70 | 5,06<br>10,12 | 30 км. |
| 239 | +С111-1904 варіант 7 | Клеєвий анкер HIT | шт | 1 | 1020,01<br>1020,01 | 1000,00<br>1000,00 | 0,01<br>0,01 | 20<br>20,00 | 30 км. |
| 240 | &С111-2001-6-1 варіант 1 | Клей | л | 2,8684 | 581,66<br>1668,43 | 569,80<br>1634,41 | 0,45<br>1,29 | 11,41<br>32,73 | 30 км. |
| 241 | +С111-609 варіант 1 | Клей MS Полімер або аналог | кг | 2,87 | 387,15<br>1111,12 | 379,05<br>1087,87 | 0,51<br>1,46 | 7,59<br>21,79 | 30 км. |
| 242 | +С111-1650-1 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 784,6 | 40,42<br>31713,53 | 39,15<br>30717,09 | 0,48<br>376,61 | 0,79<br>619,83 | 30 км. |
| 243 | +С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex | кг | 124,8 | 45,17<br>5637,22 | 43,80<br>5466,24 | 0,48<br>59,90 | 0,89<br>111,08 | 30 км. |
| 244 | +С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0,042 | 16,37<br>0,69 | 15,86<br>0,67 | 0,19<br>0,01 | 0,32<br>0,01 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | &С1-38-36 | Коліно зовнішньої каналізації 110х45 | шт | 2 | 71,12 | 69,65 | 0,08 | 1,39 | 30 км. |
| | | | | | 142,24 | 139,30 | 0,16 | 2,78 | |
| 246 | +С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 44,33 | 108,83 | 106,22 | 0,48 | 2,13 | 30 км. |
| | | | | | 4824,43 | 4708,73 | 21,28 | 94,42 | |
| 247 | +С111-1844-1 варіант 2 | Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera | м | 17,5 | 179,59 | 176,00 | 0,07 | 3,52 | 30 км. |
| | | | | | 3142,83 | 3080,00 | 1,23 | 61,60 | |
| 248 | +С113-2422 варіант 1 | Комплект кріплення | шт | 1 | 1007,48 | 987,00 | 0,73 | 19,75 | 30 км. |
| | | | | | 1007,48 | 987,00 | 0,73 | 19,75 | |
| 249 | &С1-38-33 | Корзина універсальна Н125 для пісковловлювачів DN100 пластикова | шт | 2 | 303,92 | 297,28 | 0,68 | 5,96 | 30 км. |
| | | | | | 607,84 | 594,56 | 1,36 | 11,92 | |
| 250 | &С1545-261-672 варіант 1 | Короб кабельний сталевий 200х150 зі знімною кришкою | м | 10 | 2674,11 | 2621,00 | 0,68 | 52,43 | 30 км. |
| | | | | | 26741,10 | 26210,00 | 6,80 | 524,30 | |
| 251 | +С1512-7 варіант 2 | Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40 | шт | 39 | 10,09 | 9,66 | 0,23 | 0,2 | 30 км. |
| | | | | | 393,51 | 376,74 | 8,97 | 7,80 | |
| 252 | +С1512-6 варіант 2 | Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45 | шт | 44 | 37,9 | 36,98 | 0,18 | 0,74 | 30 км. |
| | | | | | 1667,60 | 1627,12 | 7,92 | 32,56 | |
| 253 | &С1530-13-6 варіант 1 | Кран кульовий Ду 20 для стислого повітря | шт | 1 | 808,3 | 788,80 | 3,65 | 15,85 | 30 км. |
| | | | | | 808,30 | 788,80 | 3,65 | 15,85 | |
| 254 | &С113-1873-1Б-В1 варіант 5 | Кран кульовий муфтовий ф15 | шт | 4 | 255,51 | 250,43 | 0,07 | 5,01 | 30 км. |
| | | | | | 1022,04 | 1001,72 | 0,28 | 20,04 | |
| 255 | &С113-1873-1Б-В1 варіант 3 | Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення) | шт | 2 | 255,51 | 250,43 | 0,07 | 5,01 | 30 км. |
| | | | | | 511,02 | 500,86 | 0,14 | 10,02 | |
| 256 | &С113-1873-1Б-В1 варіант 6 | Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення) | шт | 2 | 255,51 | 250,43 | 0,07 | 5,01 | 30 км. |
| | | | | | 511,02 | 500,86 | 0,14 | 10,02 | |
| 257 | &С113-1873-1Б-В1 варіант 4 | Кран кульовий муфтовий ф25 | шт | 4 | 525,17 | 514,80 | 0,07 | 10,3 | 30 км. |
| | | | | | 2100,68 | 2059,20 | 0,28 | 41,20 | |
| 258 | С111-1904 | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 | шт | 3 | 60,72 | 59,52 | 0,01 | 1,19 | 30 км. |
| | | | | | 182,16 | 178,56 | 0,03 | 3,57 | |
| 259 | С111-1905 | Кріпильні болти 99MS 60051-00 | шт | 0,0399 | 8363 | 8198,97 | 0,05 | 163,98 | 30 км. |
| | | | | | 333,68 | 327,14 | - | 6,54 | |
| 260 | &С111-623-55-В1 варіант 5 | Кріплення анкерні | шт | 42 | 12,61 | 12,25 | 0,11 | 0,25 | 30 км. |
| | | | | | 529,62 | 514,50 | 4,62 | 10,50 | |
| 261 | &С1-38-29 | Кріплення сталеве оцинковане з гвинтом 50мм для лотків бетонних Base DN100 | шт | 18 | 169,38 | 166,03 | 0,03 | 3,32 | 30 км. |
| | | | | | 3048,84 | 2988,54 | 0,54 | 59,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | &С1630-2000-1<br>варіант 1 | Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку | шт | 4 | 226,19<br>904,76 | 222,82<br>891,28 | 1,69<br>6,76 | 1,68<br>6,72 | 30 км. |
| 263 | С111-1776-П1 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 2,7144 | 1608,82<br>4366,98 | 1577,21<br>4281,18 | 0,06<br>0,16 | 31,55<br>85,64 | 30 км. |
| 264 | +С111-1638<br>варіант 1 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 1,01546 | 101,72<br>103,29 | 99,60<br>101,14 | 0,13<br>0,13 | 1,99<br>2,02 | 30 км. |
| 265 | +С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,31556 | 260,27<br>82,13 | 254,92<br>80,44 | 0,25<br>0,08 | 5,1<br>1,61 | 30 км. |
| 266 | +С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,0062898 | 22546,67<br>141,81 | 21646,32<br>136,15 | 458,26<br>2,88 | 442,09<br>2,78 | 30 км. |
| 267 | +С111-829-1<br>варіант 12 | Кутик металевий пристінний | м | 125,852 | 20,93<br>2634,08 | 20,48<br>2577,45 | 0,04<br>5,03 | 0,41<br>51,60 | 30 км. |
| 268 | +С1551-21-СП<br>варіант 1 | Кутик оцинкований | м | 38 | 93,6<br>3556,80 | 86,50<br>3287,00 | 5,26<br>199,88 | 1,84<br>69,92 | 30 км. |
| 269 | +С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 52,416 | 23,91<br>1253,27 | 23,37<br>1224,96 | 0,07<br>3,67 | 0,47<br>24,64 | 30 км. |
| 270 | +С1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0,00058 | 33402,13<br>19,37 | 32175,50<br>18,66 | 571,69<br>0,33 | 654,94<br>0,38 | 30 км. |
| 271 | &С1517-159-1<br>варіант 3 | Листи свинцеві, товщина 2,5 мм | м2 | 102,46 | 4852,44<br>497181,00 | 4751,25<br>486813,08 | 6,04<br>618,86 | 95,15<br>9749,06 | 30 км. |
| 272 | &С1-38-27 | Лоток водовідвідний бетонний Base DN100 H125 C250 | шт | 8 | 310,95<br>2487,60 | 297,41<br>2379,28 | 7,44<br>59,52 | 6,1<br>48,80 | 30 км. |
| 273 | &С1526-1-1<br>варіант 5 | Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою | м | 21 | 155,13<br>3257,73 | 152,04<br>3192,84 | 0,05<br>1,05 | 3,04<br>63,84 | 30 км. |
| 274 | &С1630-113-Х2<br>варіант 6 | Манометр | шт | 2 | 308,85<br>617,70 | 301,88<br>603,76 | 0,91<br>1,82 | 6,06<br>12,12 | 30 км. |
| 275 | С111-594 | Мастика бітумна покрівельна гаряча | т | 0,1368576 | 27688,45<br>3789,37 | 26687,28<br>3652,36 | 458,26<br>62,72 | 542,91<br>74,29 | 30 км. |
| 276 | +С111-612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,2816 | 76981,64<br>21678,03 | 74959,50<br>21108,60 | 512,7<br>144,38 | 1509,44<br>425,05 | 30 км. |
| 277 | &С111-856-В2<br>варіант 1 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 1,5 | 14036,61<br>21054,92 | 13760,58<br>20640,87 | 0,8<br>1,20 | 275,23<br>412,85 | 30 км. |
| 278 | +С1632-98<br>варіант 1 | Мембара шиповидна | м2 | 128,04 | 92,93<br>11898,76 | 90,60<br>11600,42 | 0,51<br>65,30 | 1,82<br>233,04 | 30 км. |
| 279 | +С111-1868<br>варіант 2 | Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі | кг | 16 | 84,42<br>1350,72 | 82,43<br>1318,88 | 0,33<br>5,28 | 1,66<br>26,56 | 30 км. |
| 280 | &С126-3-27 | Металевий відлив з капельником | м | 67,405 | 230,44<br>15532,81 | 228,69<br>15414,85 | 0,03<br>2,02 | 1,72<br>115,94 | 30 км. |
| 281 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,0031 | 85402,55<br>264,75 | 84412,26<br>261,68 | 354,54<br>1,10 | 635,75<br>1,97 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | +С111-622 | Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] | 10м | 0,00024 | 277,12 | 266,35 | 5,34 | 5,43 | 30 км. |
| | | | | | 0,07 | 0,06 | - | 0,01 | |
| 283 | +С188888-5 варіант 2 | Монтажна кліпса | шт | 606 | 10,44 | 10,24 | - | 0,2 | |
| | | | | | 6326,64 | 6205,44 | - | 121,20 | |
| 284 | +С1512-1 варіант 3 | Монтажна коробка | шт | 13 | 13,09 | 12,81 | 0,02 | 0,26 | 30 км. |
| | | | | | 170,17 | 166,53 | 0,26 | 3,38 | |
| 285 | &С1550-38-1 варіант 1 | Монтажна піна | л | 2,25 | 329,44 | 322,56 | 0,42 | 6,46 | 30 км. |
| | | | | | 741,24 | 725,76 | 0,95 | 14,53 | |
| 286 | &С121-229-27 | Накривка парапету покриття поліестр | м2 | 42,38 | 425,09 | 415,00 | 1,75 | 8,34 | 30 км. |
| | | | | | 18015,31 | 17587,70 | 74,17 | 353,44 | |
| 287 | +1507-1101 варіант 1 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 6 | 1447,03 | 1418,03 | 0,63 | 28,37 | 30 км. |
| | | | | | 8682,18 | 8508,18 | 3,78 | 170,22 | |
| 288 | +1507-5134 варіант 2 | Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET | шт | 5 | 4607,2 | 4515,00 | 1,86 | 90,34 | 30 км. |
| | | | | | 23036,00 | 22575,00 | 9,30 | 451,70 | |
| 289 | &С188888-20-1-К варіант 2 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 | шт | 6 | 1079,19 | 1058,03 | - | 21,16 | |
| | | | | | 6475,14 | 6348,18 | - | 126,96 | |
| 290 | +С111-628 | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,000126 | 135324,57 | 132149,37 | 521,78 | 2653,42 | 30 км. |
| | | | | | 17,05 | 16,65 | 0,07 | 0,33 | |
| 291 | +С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,09 | 236,64 | 231,48 | 0,52 | 4,64 | 30 км. |
| | | | | | 21,30 | 20,83 | 0,05 | 0,42 | |
| 292 | +С123-517-У | Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм | м2 | 10,812 | 710,31 | 680,47 | 15,91 | 13,93 | 30 км. |
| | | | | | 7679,87 | 7357,24 | 172,02 | 150,61 | |
| 293 | +С1555-110 варіант 2 | Очищувач для клею | л | 0,434 | 318,2 | 311,46 | 0,5 | 6,24 | 30 км. |
| | | | | | 138,10 | 135,17 | 0,22 | 2,71 | |
| 294 | +С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,000102 | 27644,83 | 26710,48 | 392,29 | 542,06 | 30 км. |
| | | | | | 2,82 | 2,72 | 0,04 | 0,06 | |
| 295 | &С1428-11843-1 варіант 3 | Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі | шт | 581 | 249,01 | 242,55 | 1,58 | 4,88 | 30 км. |
| | | | | | 144674,81 | 140921,55 | 917,98 | 2835,28 | |
| 296 | +С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 34,98052 | 254,32 | 249,28 | 0,05 | 4,99 | 30 км. |
| | | | | | 8896,25 | 8719,94 | 1,75 | 174,56 | |
| 297 | +С1546-54 варіант 1 | Пароніт | т | 0,0004 | 184213,11 | 180102,00 | 499,09 | 3612,02 | 30 км. |
| | | | | | 73,69 | 72,04 | 0,20 | 1,45 | |
| 298 | +С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 2,12026 | 82,95 | 80,20 | 1,12 | 1,63 | 30 км. |
| | | | | | 175,88 | 170,04 | 2,37 | 3,47 | |
| 299 | &С130-86-3-1 варіант 5 | Патч-корд FTP 6e cat, 1м | шт | 55 | 128,69 | 126,00 | 0,17 | 2,52 | 30 км. |
| | | | | | 7077,95 | 6930,00 | 9,35 | 138,60 | |
| 300 | +С1545-44 варіант 8 | Підвіси в комплекті | 100шт | 0,93 | 1285,51 | 1260,00 | 0,3 | 25,21 | 30 км. |
| | | | | | 1195,52 | 1171,80 | 0,28 | 23,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | &С111-31-453-ИНБ-В1 варіант 2 | Піна монтажна | л | 2,41 | 347,46<br>837,38 | 336,00<br>809,76 | 4,65<br>11,21 | 6,81<br>16,41 | 30 км. |
| 302 | +С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 4 | 280,89<br>1123,56 | 275,00<br>1100,00 | 0,38<br>1,52 | 5,51<br>22,04 | 30 км. |
| 303 | &С114-56-3 варіант 1 | Пінополістирол товщ. 100мм | м2 | 43,558 | 335,45<br>14611,53 | 251,79<br>10967,47 | 77,08<br>3357,45 | 6,58<br>286,61 | 30 км. |
| 304 | &С1-38-31 | Пісковловлювач бетонний Base DN100 C250 | шт | 2 | 1944,56<br>3889,12 | 1896,28<br>3792,56 | 10,15<br>20,30 | 38,13<br>76,26 | 30 км. |
| 305 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 139,039423 | 642,4<br>89318,93 | 157,50<br>21898,71 | 472,3<br>65668,32 | 12,6<br>1751,90 | 30 км. |
| 306 | &С126-931-1 варіант 1 | Планка жовтого кольору | м | 28 | 251,93<br>7054,04 | 250,00<br>7000,00 | 0,05<br>1,40 | 1,88<br>52,64 | 30 км. |
| 307 | +С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,34767 | 195,97<br>68,13 | 191,75<br>66,67 | 0,38<br>0,13 | 3,84<br>1,33 | 30 км. |
| 308 | +С113-2083 варіант 3 | Пластина свинцева 30х50 | шт | 80 | 7,78<br>622,40 | 7,56<br>604,80 | 0,07<br>5,60 | 0,15<br>12,00 | 30 км. |
| 309 | +С111-696 варіант 1 | Плити OSB 12 мм | 100м2 | 0,4323 | 20930,82<br>9048,39 | 20204,00<br>8734,19 | 316,41<br>136,78 | 410,41<br>177,42 | 30 км. |
| 310 | +С114-4-У варіант 1 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 54,51981 | 7128,63<br>388651,55 | 6947,22<br>378761,11 | 41,63<br>2269,66 | 139,78<br>7620,78 | 30 км. |
| 311 | +С111-698 варіант 1 | Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм | 100м2 | 0,8 | 46915,36<br>37532,29 | 45520,83<br>36416,66 | 474,62<br>379,70 | 919,91<br>735,93 | 30 км. |
| 312 | +С111-256 варіант 3 | Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм | м2 | 71,71 | 563,89<br>40436,55 | 546,00<br>39153,66 | 6,83<br>489,78 | 11,06<br>793,11 | 30 км. |
| 313 | +С111-283 варіант 2 | Плитки керамічні для підлог 300х300 мм | м2 | 100 | 606,94<br>60694,00 | 581,70<br>58170,00 | 13,34<br>1334,00 | 11,9<br>1190,00 | 30 км. |
| 314 | +С111-277 варіант 1 | Плитки керамічні фасадні | м2 | 32,32 | 739,71<br>23907,43 | 716,10<br>23144,35 | 9,11<br>294,44 | 14,5<br>468,64 | 30 км. |
| 315 | +С111-1719 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | 1000м2 | 0,41956 | 12327,89<br>5172,29 | 11890,00<br>4988,57 | 196,17<br>82,31 | 241,72<br>101,41 | 30 км. |
| 316 | +С111-1722 варіант 4 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 56,26 | 65,05<br>3659,71 | 63,08<br>3548,88 | 0,69<br>38,82 | 1,28<br>72,01 | 30 км. |
| 317 | &С100-2307-2014-1-Х1 варіант 4 | Повітровипускник автоматичний ф1/2" | шт | 1 | 225,78<br>225,78 | 220,50<br>220,50 | 0,85<br>0,85 | 4,43<br>4,43 | 30 км. |
| 318 | &С100-2307-2014-1-Х1 варіант 8 | Повітровипускник автоматичний ф1/2" | шт | 1 | 225,78<br>225,78 | 220,50<br>220,50 | 0,85<br>0,85 | 4,43<br>4,43 | 30 км. |
| 319 | &С130-158-1-2У варіант 1 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 8 | 127,2<br>1017,60 | 123,72<br>989,76 | 0,99<br>7,92 | 2,49<br>19,92 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | &С130-158-1-2У<br>варіант 2 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 16 | 144,1<br>2305,60 | 140,28<br>2244,48 | 0,99<br>15,84 | 2,83<br>45,28 | 30 км. |
| 321 | &С130-158-1-2У<br>варіант 3 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 8 | 167,87<br>1342,96 | 163,59<br>1308,72 | 0,99<br>7,92 | 3,29<br>26,32 | 30 км. |
| 322 | +С1630-925<br>варіант 1 | Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250 | шт | 2 | 1909,09<br>3818,18 | 1837,50<br>3675,00 | 34,16<br>68,32 | 37,43<br>74,86 | 30 км. |
| 323 | +С121-258<br>варіант 3 | Полікарбонат монолітний 3 мм | м2 | 21 | 1328,29<br>27894,09 | 1312,50<br>27562,50 | 5,9<br>123,90 | 9,89<br>207,69 | 30 км. |
| 324 | С1545-180 | Полоски К-404 | 100шт | 0,0798 | 24,23<br>1,93 | 23,57<br>1,88 | 0,18<br>0,01 | 0,48<br>0,04 | 30 км. |
| 325 | &С1416-8692-П5<br>варіант 2 | Поребрик кольоровий | шт | 5 | 255,26<br>1276,30 | 248,00<br>1240,00 | 2,25<br>11,25 | 5,01<br>25,05 | 30 км. |
| 326 | +С188888-20<br>варіант 1 | Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R | шт | 2 | 1224,51<br>2449,02 | 1200,50<br>2401,00 | -<br>- | 24,01<br>48,02 | |
| 327 | &С111-113-1<br>варіант 1 | Праймер бітумний | л | 10,595 | 68,88<br>729,78 | 66,07<br>700,01 | 1,46<br>15,47 | 1,35<br>14,30 | 30 км. |
| 328 | +С111-1150 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,00128 | 37910,5<br>48,53 | 37362,50<br>47,82 | 265,79<br>0,34 | 282,21<br>0,37 | 30 км. |
| 329 | +С111-1151 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,00172 | 37910,5<br>65,21 | 37362,50<br>64,26 | 265,79<br>0,46 | 282,21<br>0,49 | 30 км. |
| 330 | &С115-127-1<br>варіант 1 | Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм | шт | 4 | 30,67<br>122,68 | 30,00<br>120,00 | 0,07<br>0,28 | 0,6<br>2,40 | 30 км. |
| 331 | +С1541-64<br>варіант 1 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0,005 | 4094,63<br>20,47 | 4000,83<br>20,00 | 13,51<br>0,07 | 80,29<br>0,40 | 30 км. |
| 332 | +С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 17,52467 | 47,72<br>836,28 | 38,36<br>672,25 | 8,42<br>147,56 | 0,94<br>16,47 | 30 км. |
| 333 | +С111-1804<br>варіант 6 | Просічно-витяжний лист ПВЛ4 | т | 0,179 | 42320,83<br>7575,43 | 41740,00<br>7471,46 | 265,79<br>47,58 | 315,04<br>56,39 | 30 км. |
| 334 | &С126-1306-1<br>варіант 1 | Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів | м | 57,33 | 103,79<br>5950,28 | 103,00<br>5904,99 | 0,02<br>1,15 | 0,77<br>44,14 | 30 км. |
| 335 | &С126-1306-1 | Профілі цокольні | м | 42,42 | 102,42<br>4344,66 | 101,64<br>4311,57 | 0,02<br>0,85 | 0,76<br>32,24 | 30 км. |
| 336 | С1545-208 | Пряжки К-405 | 100шт | 0,0798 | 76,74<br>6,12 | 75,10<br>5,99 | 0,14<br>0,01 | 1,5<br>0,12 | 30 км. |
| 337 | +С113-2108<br>варіант 5 | Радіо розетка РПВ-2 | шт | 1 | 19,51<br>19,51 | 19,06<br>19,06 | 0,07<br>0,07 | 0,38<br>0,38 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | &C1-38-30 | Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна А15 під кріплення | шт | 4 | 572,77<br>2291,08 | 560,19<br>2240,76 | 1,35<br>5,40 | 11,23<br>44,92 | 30 км. |
| 339 | &C1-38-32 | Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна А15 під кріплення 0,5 м | шт | 1 | 374,15<br>374,15 | 366,13<br>366,13 | 0,68<br>0,68 | 7,34<br>7,34 | 30 км. |
| 340 | &C1-38-28 | Решітка Base DN100 чавунна щілинна С250 протиковзна | шт | 9 | 970,79<br>8737,11 | 950,74<br>8556,66 | 1,01<br>9,09 | 19,04<br>171,36 | 30 км. |
| 341 | &C11-249-477 варіант 1 | Розділовий затискач OBO Bettermann 233 8 FT | шт | 5 | 209,13<br>1045,65 | 205,00<br>1025,00 | 0,03<br>0,15 | 4,1<br>20,50 | 30 км. |
| 342 | +C113-2108 варіант 6 | Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life | шт | 13 | 774,76<br>10071,88 | 759,50<br>9873,50 | 0,07<br>0,91 | 15,19<br>197,47 | 30 км. |
| 343 | +C113-2108 варіант 7 | Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat. 5e Legrand Forix | шт | 1 | 409,91<br>409,91 | 401,80<br>401,80 | 0,07<br>0,07 | 8,04<br>8,04 | 30 км. |
| 344 | +C1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,189 | 2786,88<br>526,72 | 2006,55<br>379,24 | 725,69<br>137,16 | 54,64<br>10,32 | 30 км. |
| 345 | +C1425-11683 варіант 1 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,00831 | 2786,88<br>23,16 | 2006,55<br>16,67 | 725,69<br>6,03 | 54,64<br>0,46 | 30 км. |
| 346 | +C1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 2,346714 | 3157,99<br>7410,90 | 2370,38<br>5562,60 | 725,69<br>1702,99 | 61,92<br>145,31 | 30 км. |
| 347 | &C1632-108-1 варіант 1 | Розчин для промивання кисневих трубопроводів | л | 3,6 | 339,92<br>1223,71 | 332,64<br>1197,50 | 0,61<br>2,20 | 6,67<br>24,01 | 30 км. |
| 348 | +C1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,0000395 | 88303,12<br>3,49 | 86000,00<br>3,40 | 571,69<br>0,02 | 1731,43<br>0,07 | 30 км. |
| 349 | +C111-1757 | Рядно | м2 | 5,13387 | 61,34<br>314,91 | 60,00<br>308,03 | 0,14<br>0,72 | 1,2<br>6,16 | 30 км. |
| 350 | +C111-870 варіант 2 | Сітка 100х100 | м2 | 48,29 | 72,24<br>3488,47 | 70,80<br>3418,93 | 0,02<br>0,97 | 1,42<br>68,57 | 30 км. |
| 351 | &C111-1784-1-19 | Сітка скловолокняна | м2 | 470,233 | 39,85<br>18738,79 | 38,76<br>18226,23 | 0,31<br>145,77 | 0,78<br>366,79 | 30 км. |
| 352 | +C111-2005-2 варіант 2 | Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог | кг | 534 | 27,6<br>14738,40 | 26,58<br>14193,72 | 0,48<br>256,32 | 0,54<br>288,36 | 30 км. |
| 353 | &C111-88-145 варіант 2 | Самонаріз покрівельний | шт | 168 | 1,9<br>319,20 | 1,52<br>255,36 | 0,34<br>57,12 | 0,04<br>6,72 | 30 км. |
| 354 | &C111-1478-2 | Самонарізні шурупи | шт | 229,45 | 1,83<br>419,89 | 1,77<br>406,13 | 0,02<br>4,59 | 0,04<br>9,17 | 30 км. |
| 355 | &C188888-8-1 варіант 1 | Саморіз покрівельний (RAL) | шт | 1200 | 1,81<br>2172,00 | 1,77<br>2124,00 | -<br>- | 0,04<br>48,00 | |
| 356 | &C1-180-2 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 640 | 0,69<br>441,60 | 0,65<br>416,00 | 0,03<br>19,20 | 0,01<br>6,40 | 30 км. |
| 357 | &C111-1478-2 варіант 1 | Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору | шт | 250 | 1,98<br>495,00 | 1,92<br>480,00 | 0,02<br>5,00 | 0,04<br>10,00 | 30 км. |
| 358 | &C111-123-7 варіант 1 | Саморізи по металу DIN7504K 5,5х50 з підсиленим сверлом | шт | 2700 | 2,05<br>5535,00 | 1,58<br>4266,00 | 0,43<br>1161,00 | 0,04<br>108,00 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | +1507-1099 варіант 2 | Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К | шт | 8 | 3084,61<br>24676,88 | 3023,56<br>24188,48 | 0,57<br>4,56 | 60,48<br>483,84 | 30 км. |
| 360 | +С111-1776 варіант 1 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 12 мм | шт | 2,13696 | 134,49<br>287,40 | 131,80<br>281,65 | 0,05<br>0,11 | 2,64<br>5,64 | 30 км. |
| 361 | С111-1906 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм | шт | 0,00128 | 902,62<br>1,16 | 884,89<br>1,13 | 0,03<br>- | 17,7<br>0,03 | 30 км. |
| 362 | С111-1775 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм | шт | 0,2626 | 59953,66<br>15743,83 | 58777,17<br>15434,88 | 0,93<br>0,24 | 1175,56<br>308,71 | 30 км. |
| 363 | С111-1776 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм | шт | 14,112 | 7038,09<br>99321,53 | 6900,04<br>97373,36 | 0,05<br>0,71 | 138<br>1947,46 | 30 км. |
| 364 | +С111-1776 варіант 2 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону | шт | 10 | 807,89<br>8078,90 | 792,00<br>7920,00 | 0,05<br>0,50 | 15,84<br>158,40 | 30 км. |
| 365 | +С111-1769 варіант 1 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 0,002 | 17418,43<br>34,84 | 17076,55<br>34,15 | 0,34<br>- | 341,54<br>0,69 | 30 км. |
| 366 | +С111-1776 варіант 3 | Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм | шт | 5 | 216,29<br>1081,45 | 212,00<br>1060,00 | 0,05<br>0,25 | 4,24<br>21,20 | 30 км. |
| 367 | &С1630-973-1-Я | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 3 | 1249,81<br>3749,43 | 1225,00<br>3675,00 | 0,3<br>0,90 | 24,51<br>73,53 | 30 км. |
| 368 | &С111-870-610 варіант 1 | Сітка 3ВР1 100х100 | м2 | 185,24 | 122,49<br>22690,05 | 120,00<br>22228,80 | 0,09<br>16,67 | 2,4<br>444,58 | 30 км. |
| 369 | &С111-870-610 | Сітка 5ВР1 100х100 | м2 | 58 | 173,49<br>10062,42 | 170,00<br>9860,00 | 0,09<br>5,22 | 3,4<br>197,20 | 30 км. |
| 370 | &С114-103-1-3Г | Сітка армувальна | м2 | 131 | 99,09<br>12980,79 | 98,18<br>12861,58 | 0,17<br>22,27 | 0,74<br>96,94 | 30 км. |
| 371 | +С111-874 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 16,092 | 306,77<br>4936,54 | 306,77<br>4936,54 | -<br>- | -<br>- | |
| 372 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,016 | 1133,65<br>18,14 | 1110,66<br>17,77 | 0,76<br>0,01 | 22,23<br>0,36 | 30 км. |
| 373 | +С1544-89 варіант 1 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,55383 | 746,43<br>413,40 | 731,03<br>404,87 | 0,76<br>0,42 | 14,64<br>8,11 | 30 км. |
| 374 | &С111-31-454-1 варіант 1 | Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі | шт | 8 | 368,21<br>2945,68 | 360,52<br>2884,16 | 0,47<br>3,76 | 7,22<br>57,76 | 30 км. |
| 375 | &С1110-29-8 варіант 3 | Смуга оцинкована 40х4 мм. | м | 75 | 284,58<br>21343,50 | 278,57<br>20892,75 | 0,43<br>32,25 | 5,58<br>418,50 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | +С111-1716<br>варіант 2 | Спінений поліетилен 2 мм | м2 | 219,708 | 13,94<br>3062,73 | 13,47<br>2959,47 | 0,2<br>43,94 | 0,27<br>59,32 | 30 км. |
| 377 | +С111-1843 | Сталеві деталі риштувань | т | 0,1113 | 92721,84<br>10319,94 | 91710,00<br>10207,32 | 321,6<br>35,79 | 690,24<br>76,83 | 30 км. |
| 378 | +С1110-172 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,002 | 46477,11<br>92,95 | 45300,00<br>90,60 | 265,79<br>0,53 | 911,32<br>1,82 | 30 км. |
| 379 | +С1110-173<br>варіант 2 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т | 0,038 | 46477,11<br>1766,13 | 45300,00<br>1721,40 | 265,79<br>10,10 | 911,32<br>34,63 | 30 км. |
| 380 | +С1110-175<br>варіант 1 | Сталь кутова 70х70х6 | т | 0,039 | 46171,11<br>1800,67 | 45000,00<br>1755,00 | 265,79<br>10,37 | 905,32<br>35,30 | 30 км. |
| 381 | +С111-1804<br>варіант 3 | Сталь листова б=10 мм | т | 0,09 | 44976,22<br>4047,86 | 44375,62<br>3993,81 | 265,79<br>23,92 | 334,81<br>30,13 | 30 км. |
| 382 | +С111-1799 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм | т | 0,124416 | 91681,48<br>11406,64 | 90733,20<br>11288,66 | 265,79<br>33,07 | 682,49<br>84,91 | 30 км. |
| 383 | +С111-964<br>варіант 1 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,105 | 45079,37<br>4733,33 | 44478,00<br>4670,19 | 265,79<br>27,91 | 335,58<br>35,23 | 30 км. |
| 384 | +С1110-169<br>варіант 1 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 0,699 | 45533,61<br>31827,99 | 44375,00<br>31018,13 | 265,79<br>185,79 | 892,82<br>624,07 | 30 км. |
| 385 | +С123-526 | Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні | шт | 0,002366 | 4863,76<br>11,51 | 4748,43<br>11,23 | 19,96<br>0,05 | 95,37<br>0,23 | 30 км. |
| 386 | &С11-249-477<br>варіант 2 | Стрижень заземлення OBO Bettermann ф20 | шт | 14 | 776,96<br>10877,44 | 761,70<br>10663,80 | 0,03<br>0,42 | 15,23<br>213,22 | 30 км. |
| 387 | &С111-2-7-1<br>варіант 1 | Стрічка для ізоляції | м | 279,465 | 6,21<br>1735,48 | 6,07<br>1696,35 | 0,02<br>5,59 | 0,12<br>33,54 | 30 км. |
| 388 | +С1545-101<br>варіант 2 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,0275 | 477,69<br>13,14 | 467,90<br>12,87 | 0,42<br>0,01 | 9,37<br>0,26 | 30 км. |
| 389 | +С111-2011-6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 4235,98 | 19,45<br>82389,81 | 18,57<br>78662,15 | 0,5<br>2117,99 | 0,38<br>1609,67 | 30 км. |
| 390 | &С111-1325-21<br>варіант 1 | Суміш для анкерування СХ5 | кг | 6,3 | 107,7<br>678,51 | 105,21<br>662,82 | 0,38<br>2,39 | 2,11<br>13,30 | 30 км. |
| 391 | +С111-2013-2<br>варіант 5 | Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог | кг | 4697,4 | 7,41<br>34807,73 | 6,76<br>31754,42 | 0,5<br>2348,70 | 0,15<br>704,61 | 30 км. |
| 392 | +С1429-117<br>варіант 1 | Суміш насіння газонних трав. Насіння газонна трава універсальна 1 кг | ц | 0,199814 | 21144,86<br>4225,04 | 20700,00<br>4136,15 | 30,25<br>6,04 | 414,61<br>82,85 | 30 км. |
| 393 | +С1421-9656-4 | Суміш піскоцементна | м3 | 10,82 | 1659,85<br>17959,58 | 1155,00<br>12497,10 | 472,3<br>5110,29 | 32,55<br>352,19 | 30 км. |
| 394 | +С1421-9656-4<br>варіант 1 | Суміш щебенево піщана | м3 | 0,63 | 1763,09<br>1110,75 | 1256,22<br>791,42 | 472,3<br>297,55 | 34,57<br>21,78 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | +С1421-9838 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 55,127 | 5871,47<br>323676,53 | 5419,26<br>298747,55 | 337,08<br>18582,21 | 115,13<br>6346,77 | 30 км. |
| 396 | +С1421-9838 варіант 2 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 4,4 | 5899<br>25955,60 | 5446,25<br>23963,50 | 337,08<br>1483,15 | 115,67<br>508,95 | 30 км. |
| 397 | +С1424-11643-5 | Суміші бетонні готові важкі, клас В-3,5 бетону [М- 50], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 50 | м3 | 0,496125 | 3782,91<br>1876,80 | 2917,08<br>1447,24 | 791,66<br>392,76 | 74,17<br>36,80 | 30 км. |
| 398 | +С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,96 | 3502,67<br>3362,56 | 2642,33<br>2536,64 | 791,66<br>759,99 | 68,68<br>65,93 | 30 км. |
| 399 | +С1424-11608 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 | м3 | 0,27 | 3100<br>837,00 | 3100,00<br>837,00 | -<br>- | -<br>- | |
| 400 | +С1424-11608 варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 W6 F150 | м3 | 25,94 | 3969,49<br>102968,57 | 3100,00<br>80414,00 | 791,66<br>20535,66 | 77,83<br>2018,91 | 30 км. |
| 401 | +С1424-11612 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 66,298 | 4032,46<br>267344,03 | 3161,73<br>209616,38 | 791,66<br>52485,47 | 79,07<br>5242,18 | 30 км. |
| 402 | +С1424-11612 варіант 4 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 1,6 | 3502,67<br>5604,27 | 2642,33<br>4227,73 | 791,66<br>1266,66 | 68,68<br>109,88 | 30 км. |
| 403 | +С1424-11670 варіант 1 | Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії КРМ3ТБ-В15Р3 (М200) | м3 | 34,216 | 4330,75<br>148180,94 | 3850,00<br>131731,60 | 395,83<br>13543,72 | 84,92<br>2905,62 | 30 км. |
| 404 | +С111-2013-2 варіант 1 | Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог | кг | 12568,92 | 6,26<br>78681,44 | 5,64<br>70888,71 | 0,5<br>6284,46 | 0,12<br>1508,27 | 30 км. |
| 405 | +С111-829-1 варіант 9 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м | м | 110,7 | 47,65<br>5274,86 | 46,68<br>5167,48 | 0,04<br>4,43 | 0,93<br>102,95 | 30 км. |
| 406 | +С111-829-1 варіант 11 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0, 6м | м | 110,7 | 47,74<br>5284,82 | 46,76<br>5176,33 | 0,04<br>4,43 | 0,94<br>104,06 | 30 км. |
| 407 | +С111-829-1 варіант 10 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1, 2м | м | 221,41 | 47,59<br>10536,90 | 46,62<br>10322,13 | 0,04<br>8,86 | 0,93<br>205,91 | 30 км. |
| 408 | +С111-1881 варіант 1 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,0020206 | 12823,79<br>25,91 | 12114,08<br>24,48 | 458,26<br>0,93 | 251,45<br>0,50 | 30 км. |
| 409 | &С1630-3000-1 варіант 17 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм. | м | 18,36 | 14,25<br>261,63 | 13,93<br>255,75 | 0,04<br>0,73 | 0,28<br>5,15 | 30 км. |
| 410 | &С1630-3000-1 варіант 18 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм. | м | 18,36 | 15,47<br>284,03 | 15,13<br>277,79 | 0,04<br>0,73 | 0,3<br>5,51 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | &С1630-113-Х2<br>варіант 5 | Термоманометр | шт | 8 | 575,7<br>4605,60 | 563,50<br>4508,00 | 0,91<br>7,28 | 11,29<br>90,32 | 30 км. |
| 412 | С111-1882 | Тканина мішкова | 10м2 | 0,03121 | 971,66<br>30,33 | 949,99<br>29,65 | 2,62<br>0,08 | 19,05<br>0,60 | 30 км. |
| 413 | &С11-249-477 | Тримач полоси металевий Громовик 02/40.2 ОС | шт | 230 | 54,8<br>12604,00 | 53,70<br>12351,00 | 0,03<br>6,90 | 1,07<br>246,10 | 30 км. |
| 414 | &С1545-265-1-Н<br>варіант 1 | Труба ДКРНТ д. 20х2 НД М3 | м | 18 | 499,89<br>8998,02 | 490,00<br>8820,00 | 0,09<br>1,62 | 9,8<br>176,40 | 30 км. |
| 415 | +С113-2125<br>варіант 4 | Труба гофрована діаметром 25 мм | м | 60,6 | 17,41<br>1055,05 | 17,00<br>1030,20 | 0,07<br>4,24 | 0,34<br>20,61 | 30 км. |
| 416 | +С113-2125<br>варіант 2 | Труба гофрована діаметром 32 мм | м | 25,25 | 25,98<br>656,00 | 25,40<br>641,35 | 0,07<br>1,77 | 0,51<br>12,88 | 30 км. |
| 417 | +С113-2125<br>варіант 3 | Труба гофрована діаметром 50 мм | м | 25,25 | 36,79<br>928,95 | 36,00<br>909,00 | 0,07<br>1,77 | 0,72<br>18,18 | 30 км. |
| 418 | &С1-38-34 | Труба зовнішньої каналізації (SN4) 110х3.2х2000мм | м | 6 | 478,57<br>2871,42 | 469,02<br>2814,12 | 0,17<br>1,02 | 9,38<br>56,28 | 30 км. |
| 419 | &С1-38-35 | Труба зовнішньої каналізації (SN4) 110х3.2х1000мм | м | 4 | 281,08<br>1124,32 | 275,49<br>1101,96 | 0,08<br>0,32 | 5,51<br>22,04 | 30 км. |
| 420 | +С113-1690<br>варіант 1 | Труба поліпропіленова PN 20 діам. 25х3,5 мм | м | 7,432 | 83,28<br>618,94 | 81,50<br>605,71 | 0,15<br>1,11 | 1,63<br>12,12 | 30 км. |
| 421 | &С113-4-1<br>варіант 3 | Труба профільна 40х40х5 мм | т | 0,49 | 47865,01<br>23453,85 | 47242,90<br>23149,02 | 265,79<br>130,24 | 356,32<br>174,59 | 30 км. |
| 422 | &С113-23-1<br>варіант 1 | Труба профільна 60х20х1,5 мм | т | 1,072 | 65740,17<br>70473,46 | 64985,00<br>69663,92 | 265,79<br>284,93 | 489,38<br>524,61 | 30 км. |
| 423 | +С130-881<br>варіант 2 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм. | м | 45 | 172,85<br>7778,25 | 169,11<br>7609,95 | 0,35<br>15,75 | 3,39<br>152,55 | 30 км. |
| 424 | +С130-882<br>варіант 2 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм. | м | 22 | 190,83<br>4198,26 | 186,61<br>4105,42 | 0,48<br>10,56 | 3,74<br>82,28 | 30 км. |
| 425 | &С1630-3000-1<br>варіант 12 | Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф25х3,5 | м | 8,16 | 44,72<br>364,92 | 43,80<br>357,41 | 0,04<br>0,33 | 0,88<br>7,18 | 30 км. |
| 426 | &С1630-3000-1<br>варіант 13 | Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф32х4,5 | м | 8,16 | 54,05<br>441,05 | 52,95<br>432,07 | 0,04<br>0,33 | 1,06<br>8,65 | 30 км. |
| 427 | +С1530-41 | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм | 10м | 0,27071 | 229,11<br>62,02 | 223,52<br>60,51 | 1,1<br>0,30 | 4,49<br>1,21 | 30 км. |
| 428 | +С113-953<br>варіант 1 | Труби поліетиленові ф16 (дренаж) | м | 20 | 5,23<br>104,60 | 5,04<br>100,80 | 0,09<br>1,80 | 0,1<br>2,00 | 30 км. |
| 429 | +С113-1691<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32х4,5 мм | м | 7,504 | 147,85<br>1109,47 | 144,73<br>1086,05 | 0,22<br>1,65 | 2,9<br>21,77 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | С1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,0070671 | 241784,55 | 236671,68 | 372 | 4740,87 | 30 км. |
| | | | | | 1708,72 | 1672,58 | 2,63 | 33,51 | |
| 431 | &С113-23-1 варіант 3 | Труби сталеві 40х40х2 мм | т | 0,022 | 44556,22 | 43958,75 | 265,79 | 331,68 | 30 км. |
| | | | | | 980,24 | 967,09 | 5,85 | 7,30 | |
| 432 | &С113-23-1 варіант 2 | Труби сталеві 50х30х2 мм | т | 0,371 | 44556,22 | 43958,75 | 265,79 | 331,68 | 30 км. |
| | | | | | 16530,36 | 16308,70 | 98,61 | 123,05 | |
| 433 | +С113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0,3 | 176,51 | 174,64 | 0,56 | 1,31 | 30 км. |
| | | | | | 52,95 | 52,39 | 0,17 | 0,39 | |
| 434 | С113-4 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0,39 | 149,53 | 147,69 | 0,73 | 1,11 | 30 км. |
| | | | | | 58,32 | 57,60 | 0,28 | 0,44 | |
| 435 | +С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,39 | 418,78 | 414,54 | 1,12 | 3,12 | 30 км. |
| | | | | | 163,32 | 161,67 | 0,44 | 1,21 | |
| 436 | &С1545-265-1-1 варіант 3 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 24 | 303,67 | 297,68 | 0,04 | 5,95 | 30 км. |
| | | | | | 7288,08 | 7144,32 | 0,96 | 142,80 | |
| 437 | &С1545-265-1-1Б варіант 1 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 44 | 440,76 | 432,05 | 0,07 | 8,64 | 30 км. |
| | | | | | 19393,44 | 19010,20 | 3,08 | 380,16 | |
| 438 | &С1545-265-1-1 варіант 4 | Трубка мідна ф35 мм. | м | 20 | 983,6 | 964,27 | 0,04 | 19,29 | 30 км. |
| | | | | | 19672,00 | 19285,40 | 0,80 | 385,80 | |
| 439 | &С1545-265-1-1 варіант 2 | Трубка мідна ф6,35 мм. | м | 18 | 131,24 | 128,63 | 0,04 | 2,57 | 30 км. |
| | | | | | 2362,32 | 2315,34 | 0,72 | 46,26 | |
| 440 | &С1545-265-1-1 варіант 1 | Трубка мідна ф9,52 мм. | м | 18 | 413,08 | 404,94 | 0,04 | 8,1 | 30 км. |
| | | | | | 7435,44 | 7288,92 | 0,72 | 145,80 | |
| 441 | +С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,0102055 | 67380,2 | 65446,50 | 612,52 | 1321,18 | 30 км. |
| | | | | | 687,65 | 667,91 | 6,25 | 13,49 | |
| 442 | &С113-339-94 варіант 2 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 24,528 | 46,29 | 45,38 | - | 0,91 | |
| | | | | | 1135,40 | 1113,08 | - | 22,32 | |
| 443 | &С113-339-94 варіант 1 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 44,968 | 48,84 | 47,88 | - | 0,96 | |
| | | | | | 2196,24 | 2153,07 | - | 43,17 | |
| 444 | &С113-339-94 варіант 3 | Утеплювач для трубки мідної ф35 мм | м | 20,44 | 69,03 | 67,68 | - | 1,35 | |
| | | | | | 1410,97 | 1383,38 | - | 27,59 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | &С1633-9ВД1<br>варіант 2 | Фарба акрилова фасадна | кг | 37,15 | 238,4<br>8856,56 | 232,63<br>8642,20 | 1,1<br>40,87 | 4,67<br>173,49 | 30 км. |
| 446 | +С111-1626-1<br>варіант 1 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 9,39 | 193,79<br>1819,69 | 189,42<br>1778,65 | 0,57<br>5,35 | 3,8<br>35,69 | 30 км. |
| 447 | +С111-1626-1<br>варіант 3 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 317,51 | 193,79<br>61530,26 | 189,42<br>60142,74 | 0,57<br>180,98 | 3,8<br>1206,54 | 30 км. |
| 448 | &С111-1624-13<br>варіант 1 | Фарба грунтувальна СТ-16 | л | 52,497 | 104,79<br>5501,16 | 101,64<br>5335,80 | 1,1<br>57,75 | 2,05<br>107,61 | 30 км. |
| 449 | +С111-388 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т | 0,000261 | 44064,33<br>11,50 | 42696,69<br>11,14 | 503,63<br>0,13 | 864,01<br>0,23 | 30 км. |
| 450 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,00008 | 60727,28<br>4,86 | 59032,92<br>4,72 | 503,63<br>0,04 | 1190,73<br>0,10 | 30 км. |
| 451 | С111-432 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14 | т | 0,0002 | 97166,08<br>19,43 | 94757,23<br>18,95 | 503,63<br>0,10 | 1905,22<br>0,38 | 30 км. |
| 452 | &С1633-9ВД1<br>варіант 1 | Фарба фасадна Ceresit CT 48 | кг | 147,2 | 417,57<br>61466,30 | 408,28<br>60098,82 | 1,1<br>161,92 | 8,19<br>1205,56 | 30 км. |
| 453 | +С113-2091<br>варіант 1 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 874 | 1,6<br>1398,40 | 1,50<br>1311,00 | 0,07<br>61,18 | 0,03<br>26,22 | 30 км. |
| 454 | &С1630-104-В1<br>варіант 2 | Фільтр сітчастий муфтовий ф15 | шт | 2 | 241,97<br>483,94 | 229,25<br>458,50 | 7,98<br>15,96 | 4,74<br>9,48 | 30 км. |
| 455 | &С111-31-454-1<br>варіант 2 | Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі | шт | 82 | 806,28<br>66114,96 | 790,00<br>64780,00 | 0,47<br>38,54 | 15,81<br>1296,42 | 30 км. |
| 456 | &С1545-279-8-2Л-4<br>варіант 1 | Хомут для легких конструкцій МР-Н1 20-25 М8/М10 | шт | 18 | 23,48<br>422,64 | 22,95<br>413,10 | 0,07<br>1,26 | 0,46<br>8,28 | 30 км. |
| 457 | +С1545-44<br>варіант 7 | Хрестики пластмасові для плитки | 100шт | 14,34 | 12,09<br>173,37 | 11,55<br>165,63 | 0,3<br>4,30 | 0,24<br>3,44 | 30 км. |
| 458 | +С111-1853-4 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,0121485 | 100930,71<br>1226,16 | 98650,00<br>1198,45 | 301,68<br>3,66 | 1979,03<br>24,05 | 30 км. |
| 459 | +С111-175 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 0,016435 | 100968,57<br>1659,42 | 98650,00<br>1621,31 | 338,79<br>5,57 | 1979,78<br>32,54 | 30 км. |
| 460 | +С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0003785 | 105999,72<br>40,12 | 103582,50<br>39,21 | 338,79<br>0,13 | 2078,43<br>0,78 | 30 км. |
| 461 | +С111-181-1<br>варіант 1 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм | т | 0,00031 | 105999,72<br>32,86 | 103582,50<br>32,11 | 338,79<br>0,11 | 2078,43<br>0,64 | 30 км. |
| 462 | +С111-1853 | Цвяхи оцинковані будівельні | т | 0,0234 | 31565,93<br>738,64 | 30648,00<br>717,16 | 298,99<br>7,00 | 618,94<br>14,48 | 30 км. |
| 463 | +С1422-10936<br>варіант 1 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 11,845 | 12535,44<br>148482,29 | 11269,65<br>133489,00 | 1020<br>12081,90 | 245,79<br>2911,39 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | &С111-1841-7 варіант 2 | Швелер №14 | т | 0,207 | 39442,74<br>8164,65 | 38883,33<br>8048,85 | 265,79<br>55,02 | 293,62<br>60,78 | 30 км. |
| 465 | +С111-2013-2 варіант 4 | Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ FS20 FINISZ | кг | 14,9 | 21,76<br>324,22 | 20,83<br>310,37 | 0,5<br>7,45 | 0,43<br>6,40 | 30 км. |
| 466 | +С111-2013-2 варіант 3 | Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ ST10 START | кг | 14,9 | 21,76<br>324,22 | 20,83<br>310,37 | 0,5<br>7,45 | 0,43<br>6,40 | 30 км. |
| 467 | +С111-1895 | Шпаклівка клейова | т | 0,005066 | 19779,18<br>100,20 | 18846,89<br>95,48 | 544,46<br>2,76 | 387,83<br>1,96 | 30 км. |
| 468 | +С111-1895 варіант 1 | Шпаклівка клейова | т | 0,171184 | 19779,18<br>3385,88 | 18846,89<br>3226,29 | 544,46<br>93,20 | 387,83<br>66,39 | 30 км. |
| 469 | С115-71 | Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії | шт | 1 | 899,61<br>899,61 | 854,86<br>854,86 | 27,11<br>27,11 | 17,64<br>17,64 | 30 км. |
| 470 | +С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 192 | 16,11<br>3093,12 | 15,29<br>2935,68 | 0,5<br>96,00 | 0,32<br>61,44 | 30 км. |
| 471 | +С111-1896 варіант 1 | Штукатурка Baumit MPI-5 | кг | 253,3 | 6,87<br>1740,17 | 6,87<br>1740,17 | -<br>- | -<br>- | |
| 472 | +С1550-7 варіант 1 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 1100,834 | 84,88<br>93438,79 | 82,76<br>91105,02 | 0,46<br>506,38 | 1,66<br>1827,39 | 30 км. |
| 473 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,000625 | 78077,92<br>48,80 | 76208,19<br>47,63 | 338,79<br>0,21 | 1530,94<br>0,96 | 30 км. |
| 474 | +С111-1479 варіант 1 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,0004 | 53927,85<br>21,57 | 52531,65<br>21,01 | 338,79<br>0,14 | 1057,41<br>0,42 | 30 км. |
| 475 | +С111-1483 варіант 1 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,0003096 | 43534,15<br>13,48 | 42341,75<br>13,11 | 338,79<br>0,10 | 853,61<br>0,27 | 30 км. |
| 476 | +С1421-9452 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 4,631 | 1358,42<br>6290,84 | 703,91<br>3259,81 | 627,87<br>2907,67 | 26,64<br>123,36 | 30 км. |
| 477 | +С1421-9453 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 42,012432 | 1190,22<br>50004,04 | 539,01<br>22645,12 | 627,87<br>26378,35 | 23,34<br>980,57 | 30 км. |
| 478 | С1421-9459 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 | м3 | 0,19 | 1441,35<br>273,86 | 785,22<br>149,19 | 627,87<br>119,30 | 28,26<br>5,37 | 30 км. |
| 479 | +С1421-9463 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М600 | м3 | 0,64 | 1250,5<br>800,32 | 637,35<br>407,90 | 588,63<br>376,72 | 24,52<br>15,70 | 30 км. |
| 480 | +С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 2,47 | 1070,91<br>2645,15 | 461,28<br>1139,36 | 588,63<br>1453,92 | 21<br>51,87 | 30 км. |
| 481 | +С1421-9472 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,00592 | 1022,45<br>6,05 | 413,77<br>2,45 | 588,63<br>3,48 | 20,05<br>0,12 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | +С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 56,1877 | 462,71<br>25998,61 | 448,51<br>25200,75 | 5,13<br>288,24 | 9,07<br>509,62 | 30 км. |
| 483 | +С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,77486 | 639,46<br>495,49 | 619,59<br>480,10 | 7,33<br>5,68 | 12,54<br>9,71 | 30 км. |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | | |
| 484 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 140,1891 | 5,49275<br>770,02 | 5,49275<br>770,02 | | | |
| 485 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 1,2414 | 163,15<br>202,54 | 163,15<br>202,54 | | | |
| 486 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 3,5267 | 119,13<br>420,14 | 119,13<br>420,14 | | | |
| | | Разом | грн. | | 1392,70 | 1392,70 | | | |
| | | **Разом по розділу III** | **грн.** | | **9792288,15** | **9285417,56** | **363328,31** | **143542,27** | |
| | | **IV. Устаткування** | | | | | | | |
| 487 | +2407-2203<br>варіант 1 | Вішалка настінна | шт | 2 | 2026,58<br>4053,16 | 1950,00<br>3900,00 | 58,50<br>117,00 | 18,08<br>36,16 | 3% |
| 488 | +170328-1047<br>варіант 3 | Годинник електронний цифровий внутрішній | шт | 3 | 5292,49<br>15877,47 | 5092,50<br>15277,50 | 152,78<br>458,34 | 47,21<br>141,63 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 3 | 5292,49<br>15877,47 | 5092,50<br>15277,50 | 152,78<br>458,34 | 47,21<br>141,63 | |
| 489 | +*560110-194<br>варіант 1 | Диван 1200х700х900 мм. | шт | 3 | 16888,14<br>50664,42 | 16250,00<br>48750,00 | 487,50<br>1462,50 | 150,64<br>451,92 | 3% |
| 490 | +2308-6027<br>варіант 1 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200 | шт | 1 | 12216,48<br>12216,48 | 11754,86<br>11754,86 | 352,65<br>352,65 | 108,97<br>108,97 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 | 12216,48<br>12216,48 | 11754,86<br>11754,86 | 352,65<br>352,65 | 108,97<br>108,97 | |
| 491 | +2308-6027<br>варіант 3 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400 | шт | 1 | 26949,1<br>26949,10 | 25930,80<br>25930,80 | 777,92<br>777,92 | 240,38<br>240,38 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 | 26949,1<br>26949,10 | 25930,80<br>25930,80 | 777,92<br>777,92 | 240,38<br>240,38 | |
| 492 | &280222-46-8-50<br>варіант 1 | Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro | шт | 2 | 8894,42<br>17788,84 | 8558,33<br>17116,66 | 256,75<br>513,50 | 79,34<br>158,68 | 3% |
| 493 | &2301-1001-В1<br>варіант 6 | Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE | шт | 1 | 11531,26<br>11531,26 | 11095,53<br>11095,53 | 332,87<br>332,87 | 102,86<br>102,86 | 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 | 11531,26<br>11531,26 | 11095,53<br>11095,53 | 332,87<br>332,87 | 102,86<br>102,86 | |
| 494 | &2301-1001-B1<br>варіант 4 | Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo | шт | 1 | 18920,83<br>18920,83 | 18205,88<br>18205,88 | 546,18<br>546,18 | 168,77<br>168,77 | 3% |
| 495 | &2301-1001-B1<br>варіант 5 | Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo | шт | 1 | 19866,87<br>19866,87 | 19116,17<br>19116,17 | 573,49<br>573,49 | 177,21<br>177,21 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 | 19866,87<br>19866,87 | 19116,17<br>19116,17 | 573,49<br>573,49 | 177,21<br>177,21 | |
| 496 | &2311-2001-2 | ПОВІТРЯНИЙ БЕЗМАСЛЯНИЙПОРШНЕВИЙ КОМПРЕСОР GSF11061,2 м3/год в комплекті:- Повітряний резервуар 270 л/ вертикальний- 1 шт.- Осушувач повітря SD18 (108 м3/год)1/230/50-60 - 1 шт.- Фільтр - 4 шт.- Блок керування - 1 шт.- Редуктор - 1 шт. | шт | 1 | 995967,08<br>995967,08 | 958333,33<br>958333,33 | 28750,00<br>28750,00 | 8883,75<br>8883,75 | 3% |
| 497 | &280222-46-8-49<br>варіант 1 | Персональний комп'ютер ASUS | шт | 7 | 30398,65<br>212790,55 | 29250,00<br>204750,00 | 877,50<br>6142,50 | 271,15<br>1898,05 | 3% |
| 498 | +280222-13214<br>варіант 3 | Радіотерапевтична система Линак Электа ( вартість не врахована - постачається Державним підприємством «Медичні закупівлі України» на замовлення Міністерства охорони здоров'я). | комплект | 1 | __-__<br>- | __-__<br>- | __-__<br>- | __-__<br>- | |
| 499 | +1504-17001<br>варіант 1 | Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А | шт | 21 | 240,63<br>5053,23 | 231,53<br>4862,13 | 6,95<br>145,95 | 2,15<br>45,15 | 3% |
| 500 | +1602-10235<br>варіант 7 | Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС | шт | 1 | 4213,47<br>4213,47 | 4054,26<br>4054,26 | 121,63<br>121,63 | 37,58<br>37,58 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 | 4213,47<br>4213,47 | 4054,26<br>4054,26 | 121,63<br>121,63 | 37,58<br>37,58 | |
| 501 | &2309-3-1<br>варіант 1 | Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1 | шт | 2 | 141565,28<br>283130,56 | 136216,08<br>272432,16 | 4086,48<br>8172,96 | 1262,72<br>2525,44 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 2 | 141565,28<br>283130,56 | 136216,08<br>272432,16 | 4086,48<br>8172,96 | 1262,72<br>2525,44 | |
| 502 | +*560110-251<br>варіант 1 | Стіл журнальний круглий | шт | 2 | 4616,09<br>9232,18 | 4441,67<br>8883,34 | 133,25<br>266,50 | 41,17<br>82,34 | 3% |
| 503 | +*560103-40-A<br>варіант 1 | Стіл письмовий 1500x750x750 мм. | шт | 7 | 3490,21<br>24431,47 | 3358,33<br>23508,31 | 100,75<br>705,25 | 31,13<br>217,91 | 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | +*241996-20305 варіант 1 | Стілець напівмякий 484х525х900 мм. | шт | 7 | 956,99<br>6698,93 | 920,83<br>6445,81 | 27,62<br>193,34 | 8,54<br>59,78 | 3% |
| 505 | +*280222-14074 варіант 1 | Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм. | шт | 1 | 5685,66<br>5685,66 | 5470,83<br>5470,83 | 164,12<br>164,12 | 50,71<br>50,71 | 3% |
| 506 | &1906-1001-1 | Таль з ручним ланцюговим приводом 5 т | шт | 1 | 7077,74<br>7077,74 | 6810,30<br>6810,30 | 204,31<br>204,31 | 63,13<br>63,13 | 3% |
| 507 | +*560110-235 варіант 1 | Тумбочка для принтера 692х692х750 мм. | шт | 2 | 3940,57<br>7881,14 | 3791,67<br>7583,34 | 113,75<br>227,50 | 35,15<br>70,30 | 3% |
| 508 | +1602-10235 варіант 6 | Цифровий телефон до АТС | шт | 10 | 1604,12<br>16041,20 | 1543,50<br>15435,00 | 46,31<br>463,10 | 14,31<br>143,10 | 3% |
| | | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 10 | 1604,12<br>16041,20 | 1543,50<br>15435,00 | 46,31<br>463,10 | 14,31<br>143,10 | |
| 509 | &2302-2087-1 варіант 4 | Чіллер Laminar 12 кВт в комплекті з гідромодулем підвищеного тиску (2 насоси) та баком | шт | 1 | 526286,33<br>526286,33 | 506400,00<br>506400,00 | 15192,00<br>15192,00 | 4694,33<br>4694,33 | 3% |
| 510 | +*560110-197 варіант 1 | Шафа 2000х600х1800 мм. | шт | 1 | 8444,07<br>8444,07 | 8125,00<br>8125,00 | 243,75<br>243,75 | 75,32<br>75,32 | 3% |
| 511 | +*560110-260 варіант 1 | Шафа для документів 1000х400х800 мм. | шт | 4 | 8162,61<br>32650,44 | 7854,17<br>31416,68 | 235,63<br>942,52 | 72,81<br>291,24 | 3% |
| 512 | +*560110-16 варіант 1 | Шафа для одягу 882х436х1816 мм. | шт | 2 | 5066,44<br>10132,88 | 4875,00<br>9750,00 | 146,25<br>292,50 | 45,19<br>90,38 | 3% |
| 513 | +*560103-23 варіант 1 | Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм. | шт | 10 | 5167,78<br>51677,80 | 4972,50<br>49725,00 | 149,18<br>1491,80 | 46,10<br>461,00 | 3% |
| 514 | &1503-8481-7-7 | Щит ЕЩ ЛП | шт | 1 | 79268,24<br>79268,24 | 76273,00<br>76273,00 | 2288,19<br>2288,19 | 707,05<br>707,05 | 3% |
| | | **Разом по розділу IV** | **грн.** | | **2464531,40** | **2371405,89** | **71142,37** | **21983,14** | |
| | | **у тому числі устаткування, що не монтується** | **грн.** | | **207498,99** | **199658,31** | **5989,78** | **1850,90** | |
| | | **у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується** | **грн.** | | **389826,41** | **375096,28** | **11252,96** | **3477,17** | |
| | | **Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин** | | | | | | | |
| | | Електроенергія | кВт-год | 3741,14 | | | | | |
| | | Стиснене повітря | м3 | 67,654 | | | | | |
| | | Мастильні матеріали | кг | 59,481 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 9,348 | | | | | |
| | | Дрова | м3 | 3,527 | | | | | |
| | | Бензин | л | 73,274 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дизельне паливо | л | 696,778 | | | | | |
| | | **Довідкові дані** | | | | | | | |
| | | Будівельне сміття | т | 0,102102 | | | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 листопада" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

ЗАТВЕРДЖЕНО
( назва організації, що затверджує )
( посада, підпис, ініціали, прізвище )
"_____" 20__ р.

# Відомість обсягів робіт загальна

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Локальний кошторис 02-01-02 на Оздоблювальні роботи | | | |
| | Розділ 1. Вікна | | | |
| 1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,8 | |
| 2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,8 | |
| 3 | Вікно алюмінієве з жалюзями | м2 | 4,6 | |
| 4 | Піна монтажна | л | 1,5 | |
| 5 | Герметик силіконовий | л | 0,6 | |
| 6 | Кріплення анкерні | шт | 20 | |
| | Розділ 2. Двері | | | |
| 7 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,47 | |
| 8 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,2 | |
| 9 | Піна монтажна | л | 0,91 | |
| 10 | Кріплення анкерні | шт | 22 | |
| 11 | Блоки дверні з алюмінію | м2 | 4,2 | |
| 12 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 1,47 | |
| 13 | Установлення доводчиків | шт | 20 | |
| 14 | Доводчик (закривач) дверей | шт | 20 | |
| | Розділ 3. Стелі | | | |
| | Тип 1 | | | |
| 15 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 116,44 | |
| 16 | Підвіси в комплекті | шт | 93 | |
| 17 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м | м | 110,7 | |
| 18 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1,2м | м | 221,41 | |
| 19 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0,6м | м | 110,7 | |
| 20 | Кутик металевий пристінний | м | 125,852 | |
| 21 | Дюбелі 6х40 металеві | шт | 346 | |
| 22 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 199,2 | |
| 23 | Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі | шт | 581 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Тип 2 | | | |
| 24 | Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 71,2 | |
| 25 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 49,13 | |
| | Розділ 4. Підлоги | | | |
| | Основи підлог | | | |
| 26 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар | м2 | 215,4 | |
| 27 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 42,7 | |
| 28 | Пінополістирол товщ. 100мм | м2 | 43,558 | |
| 29 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 215,4 | |
| 30 | Спінений поліетилен 2 мм | м2 | 219,708 | |
| 31 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 42,7 | |
| 32 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм | м2 | 42,7 | |
| 33 | Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог | кг | 4611,4 | |
| 34 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 42,7 | |
| 35 | Сітка 100х100 | м2 | 46,97 | |
| 36 | Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю | м2 | 26,44 | |
| 37 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог | кг | 264,4 | |
| 38 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 1,2 | |
| 39 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм | м2 | 1,2 | |
| 40 | Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог | кг | 86 | |
| 41 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 1,2 | |
| 42 | Сітка 100х100 | м2 | 1,32 | |
| 43 | Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм | м2 | 71,2 | |
| 44 | Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог | кг | 534 | |
| 45 | Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог | кг | 14,0264 | |
| | Покриття | | | |
| 46 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 55,7 | |
| 47 | Клей MS Полімер або аналог | кг | 2,87 | |
| 48 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 56,26 | |
| 49 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 97,64 | |
| 50 | Плитки керамічні для підлог 300х300 мм | м2 | 100 | |
| 51 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 19,528 | |
| 52 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 507,7 | |
| 53 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 44,33 | |
| 54 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 1,015456 | |
| 55 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 705 | |
| | Розділ 5. Стіни | | | |
| 56 | Обшивка стін свинцевими листами | м2 | 10 | |
| 57 | Листи свинцеві, товщина 2,5 мм | м2 | 10 | |
| 58 | Дюбель 8х80 мм. | шт | 80 | |
| 59 | Пластина свинцева 30х50 | шт | 80 | |
| 60 | Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 426 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 268,38 | |
| 62 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 71 | |
| 63 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 14,2 | |
| 64 | Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм | м2 | 71,71 | |
| 65 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 276,9 | |
| 66 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 35 | |
| 67 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 729 | |
| | Локальний кошторис 02-01-05 на технологічні рішення | | | |
| 68 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комп'ютери та принтери) | шт | 9 | |
| 69 | Установлення вішалок | шт | 2 | |
| | Локальний кошторис 02-01-06 на обладнання технологічні рішення | | | |
| 70 | Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм. | шт | 1 | |
| 71 | Персональний комп'ютер ASUS | шт | 7 | |
| 72 | Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro | шт | 2 | |
| 73 | Шафа для документів 1000х400х800 мм. | шт | 4 | |
| 74 | Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм. | шт | 10 | |
| 75 | Стіл письмовий 1500х750х750 мм. | шт | 7 | |
| 76 | Тумбочка для принтера 692х692х750 мм. | шт | 2 | |
| 77 | Стілець напівмякий 484х525х900 мм. | шт | 7 | |
| 78 | Диван 1200х700х900 мм. | шт | 3 | |
| 79 | Шафа для одягу 882х436х1816 мм. | шт | 2 | |
| 80 | Стіл журнальний круглий | шт | 2 | |
| 81 | Вішалка настінна | шт | 2 | |
| 82 | Шафа 2000х600х1800 мм. | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-07 на опалення та вентиляція | | | |
| | Розділ 1. Опалення | | | |
| | Розділ 2. Вентиляція | | | |
| | Система П1.1 | | | |
| 83 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 | |
| 84 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж та підключення: К=0,9) | камера | 1 | |
| 85 | Монтаж перетворювача частоти (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 86 | Щит автоматики (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 87 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 88 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 89 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | |
| 90 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | |
| 91 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм | м | 28 | |
| 92 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 14 | |
| 94 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 28 | |
| 95 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 14,308 | |
| 96 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 14,308 | |
| 97 | Клей | л | 0,3976 | |
| 98 | Стрічка для ізоляції | м | 39 | |
| 99 | Монтажна кліпса | шт | 84 | |
| 100 | Очищувач для клею | л | 0,0868 | |
| 101 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | |
| | Система ПВ1.1 (приплив) | | | |
| 102 | Дросель клапан ДК 200х200 | шт | 4 | |
| 103 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм | шт | 2 | |
| 104 | Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250 | шт | 2 | |
| 105 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | 1 | |
| 106 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х200 мм | грати | 4 | |
| 107 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200 | шт | 4 | |
| 108 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм | грати | 2 | |
| 109 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 | шт | 2 | |
| 110 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 111 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | |
| 112 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | |
| 113 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм | м | 40 | |
| 114 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 20 | |
| 115 | Трубка мідна ф35 мм. | м | 20 | |
| 116 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 40 | |
| 117 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 20,44 | |
| 118 | Утеплювач для трубки мідної ф35 мм | м | 20,44 | |
| 119 | Клей | л | 0,568 | |
| 120 | Стрічка для ізоляції | м | 55 | |
| 121 | Монтажна кліпса | шт | 120 | |
| 122 | Очищувач для клею | л | 0,124 | |
| 123 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | |
| 124 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм | грати | 4 | |
| 125 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 | шт | 4 | |
| | Система ПВ2.1 (приплив) | | | |
| 126 | Дросель клапан, діаметр 125 мм | шт | 4 | |
| 127 | Дросель клапан, діаметр 150 мм | шт | 6 | |
| 128 | Дросель клапан, розміром 100х100 мм | шт | 1 | |
| 129 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 2 | |
| 130 | Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R | шт | 2 | |
| 131 | Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм | м | 18 | |
| 132 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 4 | |
| 133 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 10 | |
| 134 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 136 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | |
| 137 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | |
| 138 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм | м | 20 | |
| 139 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 10 | |
| 140 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 10 | |
| 141 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 20 | |
| 142 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 10,22 | |
| 143 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 10,22 | |
| 144 | Клей | л | 0,284 | |
| 145 | Стрічка для ізоляції | м | 28 | |
| 146 | Монтажна кліпса | шт | 60 | |
| 147 | Очищувач для клею | л | 0,062 | |
| 148 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | |
| 149 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 100х200 мм | грати | 2 | |
| 150 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 2 | |
| 151 | Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм | м | 14 | |
| 152 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 4 | |
| 153 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 6 | |
| 154 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 4 | |
| | Розділ 3. Кондиціонування | | | |
| 155 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 20 | |
| 156 | Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку | шт | 4 | |
| 157 | Установлення зовнішнього блоку спліт кондиціонера | шт | 2 | |
| 158 | Установлення внутрішнього блоку спліт кондиціонера | шт | 2 | |
| 159 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 36 | |
| 160 | Трубка мідна ф6,35 мм. | м | 18 | |
| 161 | Трубка мідна ф9,52 мм. | м | 18 | |
| 162 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 36 | |
| 163 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм. | м | 18,36 | |
| 164 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм. | м | 18,36 | |
| 165 | Клей | л | 0,5112 | |
| 166 | Стрічка для ізоляції | м | 50 | |
| 167 | Монтажна кліпса | шт | 108 | |
| 168 | Очищувач для клею | л | 0,1116 | |
| 169 | Прокладання трубопроводів | м | 20 | |
| 170 | Труби поліетиленові ф16 (дренаж) | м | 20 | |
| 171 | Установлення насосів дренажних | шт | 1 | |
| | Розділ 4. Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2) | | | |
| 172 | Установлення насосів циркуляційних | шт | 1 | |
| | Клапан триходовий (входить в комплект автоматики) | | | |
| 173 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 6 | |
| 174 | Кран кульовий муфтовий ф15 | шт | 4 | |
| 175 | Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення) | шт | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Установлення муфтових клапанів | шт | 2 | |
| 177 | Клапан зворотний муфтовий ф15 | шт | 2 | |
| 178 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | шт | 1 | |
| 179 | Фільтр сітчастий муфтовий ф15 | шт | 1 | |
| 180 | Установлення повітровідвідників | шт | 1 | |
| 181 | Повітровипускник автоматичний ф1/2" | шт | 1 | |
| 182 | Установлення манометрів | комплект | 5 | |
| 183 | Термоманометр | шт | 4 | |
| 184 | Манометр | шт | 1 | |
| 185 | Установлення баків розширювальних | шт | 1 | |
| 186 | Бак розширювальний 18 л | шт | 1 | |
| 187 | Клапан для підключення розширювального бака діаметром 20 мм | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-08 на опалення та вентиляція. Обладнання | | | |
| | Система П1.1 | | | |
| 188 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200 | шт | 1 | |
| | Компресорно-конденсаційний блок | | | |
| | Система ПВ1.1 (приплив) | | | |
| | Компресорно-конденсаційний блок | | | |
| | Система ПВ1.1 (витяжка) | | | |
| 189 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400 | шт | 1 | |
| | Система ПВ2.1 (приплив) | | | |
| | Система ПВ2.1 (витяжка) | | | |
| | Компресорно-конденсаційний блок | | | |
| | Система В1.1 | | | |
| | Система В2.1 | | | |
| | Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2) | | | |
| 190 | Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo | шт | 1 | |
| | Кондиціонування | | | |
| 191 | Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1 | шт | 2 | |
| 192 | Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-09 на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи | | | |
| | Розділ 1. Пусконалогоджувальні роботи | | | |
| 193 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 | вен.мер. | 5 | |
| 194 | Камера зрошувальна, що працює по адіабатичному процесу | пристр. | 3 | |
| 195 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 | система | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 196 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління | система | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-010 на водопровід та каналізація | | | |
| | Розділ 1. Водопровід (В1) | | | |
| 197 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 15 | |
| 198 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм. | м | 15 | |
| 199 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 7 | |
| 200 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм. | м | 7 | |
| 201 | Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі | кг | 6 | |
| 202 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3 | |
| 203 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00027 | |
| 204 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 3 | |
| 205 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,000738 | |
| 206 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 17 | |
| 207 | Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм. | м | 10,22 | |
| 208 | Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм. | м | 7,154 | |
| 209 | Клей | л | 0,2414 | |
| 210 | Стрічка для ізоляції | м | 23,186 | |
| 211 | Монтажна кліпса | шт | 51 | |
| | Розділ 2. Водопровід (Т3, Т4) | | | |
| 212 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 30 | |
| 213 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм. | м | 30 | |
| 214 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 15 | |
| 215 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм. | м | 15 | |
| 216 | Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі | кг | 10 | |
| 217 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5 | |
| 218 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00045 | |
| 219 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 5 | |
| 220 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00123 | |
| 221 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 45 | |
| 222 | Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм. | м | 30,66 | |
| 223 | Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм. | м | 15,33 | |
| 224 | Клей | л | 0,639 | |
| 225 | Стрічка для ізоляції | м | 62,279 | |
| 226 | Монтажна кліпса | шт | 135 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 227 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 45 | |
| | Розділ 3. Каналізація (К1) | | | |
| | Розділ 4. Санітарно-технічні прилади | | | |
| | Локальний кошторис 02-01-011 на електротехнічні рішення | | | |
| | Розділ 1. Провідникова продукція | | | |
| 228 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 50 | |
| 229 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 336,77 | |
| 230 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2 | м | 51 | |
| 231 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2 | м | 100 | |
| 232 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2 | м | 116 | |
| 233 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2 | м | 127,5 | |
| | Розділ 2. Електроустановчі прилади | | | |
| | Розділ 3. Електромонтажні вироби та матеріали | | | |
| 234 | Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45 | шт | 44 | |
| 235 | Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40 | шт | 18 | |
| | Розділ 4. Світлотехнічне обладнання | | | |
| 236 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 | шт | 8 | |
| 237 | Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К | шт | 8 | |
| 238 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 6 | |
| 239 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 6 | |
| 240 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 5 | |
| 241 | Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET | шт | 5 | |
| | Розділ 5. Заземлюючий пристрій | | | |
| | Локальний кошторис 02-01-012 на слабострумкі мережі | | | |
| | Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація | | | |
| 242 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | шт | 13 | |
| 243 | Монтажна коробка | шт | 13 | |
| 244 | Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life | шт | 13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 1 | |
| 246 | Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat.5e Legrand Forix | шт | 1 | |
| 247 | Конструкції для установлення точки доступу Wi-Fi | шт | 1 | |
| 248 | Апарат телефонний | шт | 10 | |
| 249 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 | шт | 55 | |
| 250 | Патч-корд FTP 6e cat, 1м | шт | 55 | |
| | Розділ 2. система годинофікації (СГ) | | | |
| 251 | Годинники цифрові електронні підвісні | шт | 3 | |
| | Розділ 3. система радіофікації (СР) | | | |
| 252 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 1 | |
| 253 | Радіо розетка РПВ-2 | шт | 1 | |
| | Розділ 4. система охоронного відеоспостереження (СОВ) | | | |
| | Розділ 5. система охоронної сигналізації (СОС) | | | |
| | Локальний кошторис 02-01-013 на слабострумкі мережі. Обладнання | | | |
| | Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація | | | |
| 254 | Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС | шт | 1 | |
| 255 | Цифровий телефон до АТС | шт | 10 | |
| | Розділ 2. система годинофікації (СГ) | | | |
| 256 | Годинник електронний цифровий внутрішній | шт | 3 | |
| | Локальний кошторис 02-01-014 на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи | | | |
| | Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) та телефонізація | | | |
| 257 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів] | шт | 1 | |
| | Розділ 2. Годинофікація | | | |
| 258 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи годинофікації] | система | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-018 на Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій | | | |
| | Розділ 1. Фундаменти | | | |
| 259 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 12,68 | |
| 260 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 | м3 | 147,065 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах при площі днища понад 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1, 5 м | м2 | 202,5 | |
| 262 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | м2 | 149,77 | |
| 263 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 164,75 | |
| 264 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | м2 | 149,77 | |
| 265 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | м2 | 164,75 | |
| 266 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм | м3 | 2,53 | |
| 267 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 2,57 | |
| 268 | Грунтування поверхонь | м2 | 56,01 | |
| 269 | Грунтююча фарба Ceresit CT 16 | л | 28,01 | |
| 270 | Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 1 шар | м2 | 103,49 | |
| 271 | Мембара шиповидна | м2 | 113,839 | |
| 272 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | м3 | 128,075 | |
| 273 | Пісок природний, рядовий | м3 | 128,075 | |
| 274 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 21,556 | |
| | Розділ 2. Стіни, перегородки | | | |
| | Штроби в підлогах | | | |
| 275 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм | м різ. | 12 | |
| 276 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (виключається 100 мм до 100 мм глибини) | м різ. | -12 | |
| 277 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 2,21 | |
| | Штроби в стінах | | | |
| 278 | Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою при глибині різання 500 мм | м різ. | 5 | |
| 279 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою (-400 мм до 100 мм) | м різ. | -5 | |
| 280 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2 | м | 2,5 | |
| 281 | Навантаження сміття вручну | т | 0,35 | |
| 282 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,35 | |
| 283 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м | м3 | 23,74 | |
| 284 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 9354 | |
| 285 | Армування мурування стін та інших конструкцій | т | 0,2246 | |
| 286 | Сітка армувальна | м2 | 112,3 | |
| 287 | Суха суміш Siltek M-1-100 або аналог | кг | 9970,8 | |
| 288 | Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | м2 | 15,8 | |
| 289 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 796 | |
| 290 | Суха суміш Siltek M-1-100 або аналог | кг | 796,32 | |
| | Розділ 3. Перемички | | | |
| | Розділ 4. Перекриття | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 291 | Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т | т | 0,601 | |
| 292 | Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм | т | 0,544 | |
| 293 | Сталь листова б=10 мм | т | 0,057 | |
| 294 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 80,62 | |
| 295 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 80,62 | |
| 296 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | м2 | 80,62 | |
| 297 | На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5 | м2 | 80,62 | |
| 298 | Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3 | кг | 149,147 | |
| | Плити перекриття на відм. +3,300 та +3,950 | | | |
| | Плита ПМ1 | | | |
| 299 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 0,91 | |
| 300 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 0,924 | |
| 301 | Арматура д. 16 класу А400С | т | 0,747 | |
| 302 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 1,434 | |
| 303 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 0,644 | |
| 304 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,141 | |
| 305 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 600 | |
| 306 | Піна монтажна 750 мл | шт | 3 | |
| | Плити перекриття на відм. +6,770 | | | |
| | Плита ПМ2 | | | |
| 307 | Улаштування перекриттів по стальних балках | м3 | 20,5 | |
| 308 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 20,808 | |
| 309 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 2,1801 | |
| 310 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 0,203 | |
| 311 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,031 | |
| 312 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 100 | |
| 313 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1 | |
| | ПАРАПЕТИ | | | |
| 314 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 24,83 | |
| 315 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 25,202 | |
| 316 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 1,925 | |
| 317 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,001 | |
| 318 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 120 | |
| | Розділ 5. Ганок | | | |
| 319 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 20,7 | |
| 320 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 10,35 | |
| 321 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | м2 | 129,1 | |
| 322 | Мембара шиповидна | м2 | 14,201 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 323 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 2,38 | |
| 324 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 2,47 | |
| 325 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М600 | м3 | 0,64 | |
| 326 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | м2 | 12,91 | |
| 327 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | м2 | 14,2 | |
| 328 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 4,035 | |
| 329 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 3 | |
| 330 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 W6 F150 | м3 | 7,14 | |
| 331 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 0,616 | |
| 332 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 0,1 | |
| 333 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 30 | |
| 334 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | м3 | 14,35 | |
| | Розділ 6. Фундамент ФМ-1 (під обладнання) | | | |
| | Штроби глибиною 100 мм | | | |
| 335 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм | м різ. | 3,6 | |
| 336 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (виключається 100 мм до 100 мм глибини) | м різ. | -3,6 | |
| 337 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 0,027 | |
| 338 | Навантаження сміття вручну | т | 0,065 | |
| 339 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,065 | |
| 340 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 347 | |
| 341 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-50мм до 150 мм) | шт | -347 | |
| 342 | Установлення в готові гнізда із зароблennям анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,1 | |
| 343 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 0,1 | |
| 344 | Суміш для анкерування СХ5 | кг | 3 | |
| 345 | Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі | шт | 4 | |
| 346 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 3 | |
| 347 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 3,045 | |
| 348 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 0,077 | |
| 349 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,0303 | |
| | Розділ 7. Балка Б1 на позн. +3.000 (під прискорювач) | | | |
| 350 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-90мм до 110 мм) | шт | -16 | |
| 352 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,002 | |
| 353 | Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі | шт | 16 | |
| 354 | Анкер HAS M12 110 мм | шт | 16 | |
| 355 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,00942 | |
| 356 | Балка 16Б1 | т | 0,067 | |
| 357 | Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т | т | 0,067 | |
| 358 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,7 | |
| 359 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 2,7 | |
| 360 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | м2 | 2,7 | |
| 361 | На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5 | м2 | 2,7 | |
| 362 | Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3 | кг | 4,995 | |
| | Розділ 8. Дверний проріз (зменшення ширини) | | | |
| 363 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 12 | |
| 364 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (-50 мм до 150мм) | шт | -12 | |
| 365 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,0017 | |
| 366 | Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі | шт | 12 | |
| 367 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм | м3 | 0,6 | |
| 368 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 0,025 | |
| 369 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 0,609 | |
| 370 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 24 | |
| | Розділ 9. Монолітна плита біозахисту на позн. +3.950 | | | |
| 371 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 34 | |
| 372 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-50мм до 150 мм) | шт | 34 | |
| 373 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,023 | |
| 374 | Арматура д. 12 класу А240С | т | 0,023 | |
| 375 | Суміш для анкерування СХ5 | кг | 0,3 | |
| 376 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 9,1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 377 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 9,2 | |
| 378 | Арматура д. 12 класу А240С | т | 0,024 | |
| 379 | Сітка 5ВР1 100х100 | м2 | 58 | |
| | Розділ 10. Навіс над пандусом | | | |
| 380 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 54 | |
| 381 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-90мм до 110 мм) | шт | -54 | |
| 382 | Установлення в готові гнізда із зароблення анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,007 | |
| 383 | Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі | шт | 54 | |
| 384 | Анкер HAS M12 110 мм | шт | 54 | |
| 385 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0945 | |
| 386 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,475 | |
| 387 | Труба профільна 40х40х5 мм | т | 0,49 | |
| 388 | Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,475 | |
| 389 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 12,6 | |
| 390 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 12,6 | |
| 391 | Монтаж покрівельного покриття | м2 | 21 | |
| 392 | Полікарбонат монолітний 3 мм | м2 | 21 | |
| 393 | Самонаріз покрівельний | шт | 168 | |
| | Локальний кошторис 02-01-019 на Оздоблювальні роботи | | | |
| 394 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм | м різ. | 10,6 | |
| 395 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2 | м | 5 | |
| 396 | Навантаження сміття вручну | т | 0,78 | |
| 397 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,78 | |
| 398 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 4,2875 | |
| 399 | Блок дверний рентгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 103,0 мм (виробництво Україна) | шт | 1 | |
| 400 | Монтажна піна | л | 0,75 | |
| 401 | Анкер двурозпірний 12х180 мм | шт | 10 | |
| | Розділ 1. Стелі | | | |
| | Розділ 2. Підлоги | | | |
| | Основи підлог | | | |
| 402 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 218,74 | |
| 403 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 240,61 | |
| 404 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 218,74 | |
| 405 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | м2 | 240,61 | |
| | Розділ 3. Стіни | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 406 | Обшивка стін свинцевими листами | м2 | 80,4 | |
| 407 | Листи свинцеві, товщина 2,5 мм | м2 | 92,46 | |
| 408 | Анкер | шт | 360 | |
| 409 | Заклепка свинцева | шт | 50 | |
| | Локальний кошторис 02-01-020 на Фасади | | | |
| 410 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | м2 вп | 318 | |
| 411 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 293,22 | |
| 412 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 47,06181 | |
| 413 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 2369 | |
| 414 | Профілі цокольні | м | 42,42 | |
| 415 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 3518,64 | |
| 416 | Сітка скловолокняна | м2 | 337,203 | |
| 417 | Фарба грунтувальна CT-16 | л | 49,847 | |
| 418 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 791,694 | |
| 419 | Фарба фасадна Ceresit CT 48 | кг | 147,2 | |
| 420 | Дюбель | шт. | 35 | |
| 421 | Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів | м | 57,33 | |
| 422 | Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera | м | 12,5 | |
| 423 | Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera | м | 5 | |
| 424 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 15,6 | |
| 425 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 1,638 | |
| 426 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 95 | |
| 427 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 190,32 | |
| 428 | Сітка скловолокняна | м2 | 20 | |
| 429 | Фарба грунтувальна CT-16 | л | 2,65 | |
| 430 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 42,9 | |
| 431 | Фарба акрилова фасадна | кг | 7,83 | |
| 432 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | м2 | 32 | |
| 433 | Гідроізоляція | м2 | 73,6 | |
| 434 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | м2 | 32 | |
| 435 | Дренажна мембрана. Ізоліт | м2 | 36,8 | |
| 436 | Геотекстиль | м2 | 36,8 | |
| 437 | Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних | м3 | 3,2 | |
| 438 | Екструдований пінополістирол | м3 | 3,2 | |
| 439 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 259 | |
| 440 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 32 | |
| 441 | Сітка скловолокняна | м2 | 32 | |
| 442 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 64 | |
| 443 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 32 | |
| 444 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | м2 | 32 | |
| 445 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 192 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 446 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 32 | |
| 447 | Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex | кг | 124,8 | |
| 448 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 15,872 | |
| 449 | Плитки керамічні фасадні | м2 | 32,32 | |
| 450 | Установлення відливу металевого з капельником /на рівні з цоколем/ | м | 42 | |
| 451 | Металевий відлив з капельником | м | 43,554 | |
| 452 | Установлення віконних зливів | м | 23 | |
| 453 | Металевий відлив з капельником | м | 23,851 | |
| | Обрамлення вікон декоративними елементами | | | |
| 454 | Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.] | м2 | 27 | |
| 455 | Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю | м | 37,54 | |
| 456 | Планка жовтого кольору | м | 28 | |
| 457 | Кутик оцинкований | м | 38 | |
| 458 | Монтажна піна | л | 1,5 | |
| 459 | Герметик силіконовий | л | 0,3 | |
| 460 | Дюбель 200 мм | шт | 60 | |
| 461 | Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору | шт | 250 | |
| | Каркас навісного фасаду | | | |
| 462 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 1,039 | |
| 463 | Труба профільна 60х20х1,5 мм | т | 1,072 | |
| 464 | Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1, 6х22,2 | шт | 20 | |
| 465 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону | шт | 10 | |
| 466 | Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм | шт | 5 | |
| 467 | Монтаж рам коробчастого перерізу | т | 1,039 | |
| 468 | Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX | шт | 180 | |
| 469 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 91 | |
| 470 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази | м2 | 91 | |
| 471 | Облицювання каркасів стін плитами цементно-стружними ЦСП | м2 | 77,17 | |
| 472 | Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм | м2 | 80 | |
| 473 | Саморізи по металу DIN7504K 5,5х50 з підсиленим сверлом | шт | 2700 | |
| 474 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 77,17 | |
| 475 | Сітка скловолокняна | м2 | 81,03 | |
| 476 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 463,02 | |
| 477 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 77,17 | |
| 478 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 266,24 | |
| 479 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 77,17 | |
| 480 | Фарба акрилова фасадна | кг | 29,32 | |
| | Локальний кошторис 02-01-021 на Покрівля | | | |
| | Розділ 1. Додаткові роботи | | | |
| 481 | Утеплення покриттів керамзитобетоном | м3 | 32,9 | |
| 482 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 60 мм (60мм-15мм=45мм-35мм вакті=10мм) | м2 | 230,07 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Парапети | | | |
| 483 | Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів на бітумі стін | м3 | 6 | |
| 484 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 5,82 | |
| 485 | Улаштування примикань покрівель із наплавлюваних матеріалів у три шари | м2 | 60 | |
| 486 | Єврубероїд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий | м2 | 69 | |
| 487 | Єврорубероїд ЕПП 2,5 | м2 | 135,6 | |
| | Улаштування накривок парапету | | | |
| 488 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 42,38 | |
| 489 | Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм | м | 264 | |
| 490 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих | м2 | 42,38 | |
| 491 | Плити OSB 12 мм | м2 | 43,23 | |
| 492 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 42,38 | |
| 493 | Праймер бітумний | л | 10,595 | |
| 494 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 42,38 | |
| 495 | Гідробарьєр | м2 | 46,62 | |
| 496 | Дюбель-шуруп 6х60 нейлон | шт | 640 | |
| 497 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 640 | |
| 498 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 42,38 | |
| 499 | Накривка парапету покриття поліестр | м2 | 42,38 | |
| 500 | Саморіз покрівельний (RAL) | шт | 1200 | |
| 501 | Закльопки (RAL) | шт | 250 | |
| 502 | Герметик силіконовий водостійкий (RAL) | флакон | 12 | |
| 503 | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | м | 12 | |
| 504 | Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м | шт | 2 | |
| 505 | Установлення головки повітряної | шт | 2 | |
| 506 | Аератор | шт | 2 | |
| 507 | Улаштування деформаційних швів | м | 25,92 | |
| 508 | Єврубероїд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий | м2 | 30,12 | |
| 509 | Єврорубероїд ЕПП 2,5 | м2 | 59,3 | |
| | Огородження покрівель | | | |
| 510 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 1,372 | |
| 511 | Труби сталеві 50х30х2 мм | т | 0,361 | |
| 512 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 0,402 | |
| 513 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 0,691 | |
| 514 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 134 | |
| 515 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 29,65 | |
| 516 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази | м2 | 29,65 | |
| 517 | Обгородження покрівель перилами | м | 66,86 | |
| 518 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм | шт | 134 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 519 | Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів | шт | -134 | |
| | Локальний кошторис 02-01-022 на технологічні рішення | | | |
| 520 | Монтаж радіотерапевтичної системи | шт | 1 | |
| 521 | Монтаж холодильної машини | шт | 1 | |
| 522 | Монтаж таля ручного стаціонарного, вантажопідйомність 5 т, висота піднімання 3 м | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-023 на обладнання технологічні рішення | | | |
| 523 | Чіллер Laminar 12 кВт в комплекті з гідромодулем підвищеного тиску (2 насоси) та баком | шт | 1 | |
| 524 | Радіотерапевтична система Линак Электа ( вартість не врахована - постачається Державним підприємством «Медичні закупівлі України» на замовлення Міністерства охорони здоров'я). | комплект | 1 | |
| 525 | Таль з ручним ланцюговим приводом 5 т | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-024 на опалення та вентиляція | | | |
| | Розділ 1. Вузол 2 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ1.1) | | | |
| 526 | Установлення насосів циркуляційних | шт | 1 | |
| | Клапан триходовий (входить в комплект автоматики) | | | |
| 527 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 6 | |
| 528 | Кран кульовий муфтовий ф25 | шт | 4 | |
| 529 | Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення) | шт | 2 | |
| 530 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 2 | |
| 531 | Клапан зворотний муфтовий ф25 | шт | 2 | |
| 532 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | шт | 1 | |
| 533 | Фільтр сітчастий муфтовий ф15 | шт | 1 | |
| 534 | Установлення повітровідвідників | шт | 1 | |
| 535 | Повітровипускник автоматичний ф1/2" | шт | 1 | |
| 536 | Установлення манометрів | комплект | 5 | |
| 537 | Термоманометр | шт | 4 | |
| 538 | Манометр | шт | 1 | |
| 539 | Установлення баків розширювальних | шт | 1 | |
| 540 | Бак розширювальний 18 л | шт | 1 | |
| 541 | Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм | шт | 1 | |
| 542 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 8 | |
| 543 | Труба поліпропіленова PN 20 діам. 25х3,5 мм | м | 7,432 | |
| 544 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 8 | |
| 545 | Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32х4,5 мм | м | 7,504 | |
| 546 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 16 | |
| 547 | Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф25х3,5 | м | 8,16 | |
| 548 | Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф32х4,5 | м | 8,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 549 | Клей | л | 0,2272 | |
| 550 | Стрічка для ізоляції | м | 22 | |
| 551 | Монтажна кліпса | шт | 48 | |
| 552 | Очищувач для клею | л | 0,0496 | |
| | Локальний кошторис 02-01-025 на опалення та вентиляція. Обладнання | | | |
| | Вузол 2 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ1.1) | | | |
| 553 | Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-028 на електротехнічні рішення | | | |
| | Розділ 1. Провідникова продукція | | | |
| 554 | Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 185 мм2 | м | 21 | |
| 555 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | м | 110 | |
| 556 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 52 | |
| 557 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х25 мм2 | м | 56,1 | |
| 558 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2 | м | 130,56 | |
| 559 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 21 | |
| 560 | Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А | шт | 21 | |
| 561 | Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40 | шт | 21 | |
| 562 | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 25 | |
| 563 | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 25 | |
| 564 | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 60 | |
| 565 | Труба гофрована діаметром 32 мм | м | 25,25 | |
| 566 | Труба гофрована діаметром 50 мм | м | 25,25 | |
| 567 | Труба гофрована діаметром 25 мм | м | 60,6 | |
| 568 | Прокладання лотків | м | 21 | |
| 569 | Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою | м | 21 | |
| 570 | Комплект кріплення | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-035 на Технологічні рішення. Система стислого повітря | | | |
| 571 | Монтаж компресора | шт | 1 | |
| 572 | Установлення фільтрів діаметром до 50 мм для очищення газу від механічних домішок | фільтр | 4 | |
| 573 | Монтаж осушувача | шт | 1 | |
| 574 | Монтаж резервуара | комплект | 1 | |
| 575 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 20 мм | м | 18 | |
| 576 | Труба ДКРНТ д. 20х2 НД М3 | м | 18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 577 | Відвід 90° Ду 20 з міді М3 | шт | 5 | |
| 578 | Протравлення і промивання труб | м | 18 | |
| 579 | Розчин для промивання кисневих трубопроводів | л | 3,6 | |
| 580 | Хомут для легких конструкцій МР-Н1 20-25 М8/М10 | шт | 18 | |
| 581 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм | шт | 1 | |
| 582 | Кран кульовий Ду 20 для стислого повітря | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-036 на Технологічні рішення. Система стислого повітря | | | |
| 583 | ПОВІТРЯНИЙ БЕЗМАСЛЯНИЙПОРШНЕВИЙ КОМПРЕСОР GSF11061,2 м3/год в комплекті:- Повітряний резервуар 270 л/ вертикальний- 1 шт.- Осушувач повітря SD18 (108 м3/год)1/230/50-60 - 1 шт.- Фільтр - 4 шт.- Блок керування - 1 шт.- Редуктор - 1 шт. | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-037 на Інші додаткові роботи | | | |
| | Розділ 1. Влаштування приямку в монолітних конструкціях під дверні блоки | | | |
| 584 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм | м різ. | 9,38 | |
| 585 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (додається 200 мм до 300 мм глибини) | м різ. | 9,38 | |
| 586 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 0,95 | |
| 587 | Навантаження сміття вручну | т | 2,3 | |
| 588 | Перевезення сміття до 30 км | т | 2,3 | |
| 589 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,27 | |
| 590 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 | м3 | 0,27 | |
| 591 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 1,17 | |
| 592 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 1,2 | |
| 593 | Арматура д. 8 класу А240С | т | 0,03 | |
| 594 | Арматура д. 12 класу А500С | т | 0,028 | |
| | Розділ 2. Стіни | | | |
| 595 | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м3 | 4,29 | |
| 596 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 1695 | |
| 597 | Армування мурування стін та інших конструкцій | т | 0,0374 | |
| 598 | Сітка армувальна | м2 | 18,7 | |
| 599 | Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог | кг | 1801,8 | |
| 600 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 14,9 | |
| 601 | Штукатурка Baumit MPI-5 | кг | 253,3 | |
| 602 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 14,9 | |
| 603 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати | м2 | 14,9 | |
| 604 | Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ ST10 START | кг | 14,9 | |
| 605 | Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ FS20 FINISZ | кг | 14,9 | |
| 606 | Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 14,9 | |
| 607 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 9,39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Розділ 3. Влаштування фундаменту під обладнання | | | |
| 608 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм | м різ. | 19,82 | |
| 609 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 3,17 | |
| 610 | Навантаження сміття вручну | т | 7,608 | |
| 611 | Перевезення сміття до 30 км | т | 7,608 | |
| 612 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 295 | |
| 613 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-70мм до 130 мм) | шт | -295 | |
| 614 | Установлення в готові гнізда із зароблення анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,089 | |
| 615 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 0,089 | |
| 616 | Суміш для анкерування СХ5 | кг | 3 | |
| 617 | Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі | шт | 4 | |
| 618 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 2,7 | |
| 619 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 2,74 | |
| 620 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 0,0765 | |
| 621 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,0303 | |
| | Розділ 4. Влаштування кабельного каналу в підлозі | | | |
| 622 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм | м різ. | 20 | |
| 623 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 0,37 | |
| 624 | Прокладання коробів пластикових | м | 10 | |
| 625 | Короб кабельний сталевий 200х150 зі знімною кришкою | м | 10 | |
| | Розділ 5. Ніши у стінах під лазери | | | |
| 626 | Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 12 см | м2 | 0,16 | |
| 627 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 | шт | 1 | |
| | Розділ 6. Металеві опорні конструкції чілера | | | |
| 628 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 30 | |
| 629 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-80мм до 120 мм) | шт | -30 | |
| 630 | Клеєвий анкер HIT | шт | 1 | |
| 631 | Анкер М12х110 | шт | 30 | |
| 632 | Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів | т | 0,501 | |
| 633 | Швелер №14 | т | 0,207 | |
| 634 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т | 0,038 | |
| 635 | Сталь листова б=10 мм | т | 0,033 | |
| 636 | Просічно-витяжний лист ПВЛ4 | т | 0,179 | |
| 637 | Сталь кутова 70х70х6 | т | 0,039 | |
| 638 | Труби сталеві 50х30х2 мм | т | 0,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 639 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 0,01 | |
| 640 | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі | т | 0,501 | |
| 641 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 31 | |
| 642 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази | м2 | 31 | |
| | Розділ 7. Драбина Дм3 в технічному приміщенні | | | |
| 643 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,058 | |
| 644 | Труби сталеві 40х40х2 мм | т | 0,022 | |
| 645 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 0,031 | |
| 646 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 0,008 | |
| 647 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,058 | |
| 648 | Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм | шт | 4 | |
| 649 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 8 | |
| 650 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,4 | |
| 651 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази | м2 | 2,4 | |
| 652 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм | шт | 8 | |
| 653 | Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів | шт | -8 | |
| | Розділ 8. Електротехнічні рішення | | | |
| 654 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 785 | |
| 655 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2 | м | 306 | |
| 656 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х4 мм2 | м | 20,4 | |
| 657 | Кабель КВВГнг-2х1 мм2 | м | 40,8 | |
| 658 | Кабель КВВГнг-4х1 мм2 | м | 346,8 | |
| 659 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х2,5 мм2 | м | 30,6 | |
| 660 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х6 мм2 | м | 20,4 | |
| 661 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х10 мм2 | м | 35,7 | |
| 662 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 75 | |
| 663 | Смуга оцинкована 40х4 мм. | м | 75 | |
| 664 | Тримач полоси металевий Громовик 02/40.2 ОС | шт | 230 | |
| 665 | Розділовий затискач ОВО Bettermann 233 8 FT | шт | 5 | |
| 666 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 14 | |
| 667 | Стрижень заземлення ОВО Bettermann ф20 | шт | 14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 668 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 | |
| | Розділ 9. Отвори в існуючих стінах | | | |
| 669 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 2 | |
| 670 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм (до 1100 мм, загальна 1300 мм) | шт | 2 | |
| | Локальний кошторис 02-01-038 на Електротехнічні рішення обладнання | | | |
| 671 | Щит ЕЩ ЛП | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 07-01-01 на Покриття | | | |
| | Розділ 1. Проїзди | | | |
| 672 | Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 283,87 | |
| 673 | Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4 (додатково 3см) | м2 | 283,87 | |
| 674 | Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт | т | 0,085 | |
| 675 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 55,127 | |
| 676 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | 31 | |
| 677 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 1,6 | |
| 678 | Камінь бортовий БР100.30.15 | шт | 31 | |
| | Локальний кошторис 07-01-02 на Покриття | | | |
| | Розділ 1. Тротуари | | | |
| | Тип 1 | | | |
| 679 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | м2 | 27,79 | |
| 680 | На кожні 10 м зміни відстані переміщення грунту під час улаштування корит вилучати до 30 при глибині корита до 250 мм | м2 | -27,79 | |
| 681 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 46,31 | |
| 682 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 78,727 | |
| 683 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 46,31 | |
| 684 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 185,24 | |
| 685 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 203,76 | |
| 686 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 185,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 687 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3/ вилучати до товщ. 18 см | м2 | 185,24 | |
| 688 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 18,524 | |
| 689 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 W6 F150 | м3 | 18,8 | |
| 690 | Сітка 3ВР1 100х100 | м2 | 185,24 | |
| 691 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 27,79 | |
| 692 | Суміш піскоцементна | м3 | 1,791 | |
| 693 | Бруківка 60мм | м2 | 29,1 | |
| 694 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 2 | |
| 695 | Поребрик кольоровий | шт | 2 | |
| | Тип 2 (по існуючої основі) | | | |
| 696 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 133,22 | |
| 697 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (матеріали від демонтажу) | м2 | 8,64 | |
| 698 | Суміш піскоцементна | м3 | 9,029 | |
| 699 | Бруківка 60мм | м2 | 139,48 | |
| 700 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (матеріали від демонтажу) | м | 15 | |
| 701 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 3 | |
| 702 | Поребрик кольоровий | шт | 3 | |
| | Тип 3 (по існуючої основі) | | | |
| 703 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | м2 | 46 | |
| 704 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (1 см до 4см) | м2 | 46 | |
| 705 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 4,4 | |
| | Розділ 2. Дренаж | | | |
| 706 | Улаштування поздовжніх дренажів мілкого залягання із азбестоцементних труб | м | 10 | |
| 707 | Труба зовнішньої каналізації (SN4) 110х3.2х2000мм | м | 6 | |
| 708 | Труба зовнішньої каналізації (SN4) 110х3.2х1000мм | м | 4 | |
| 709 | Коліно зовнішньої каналізації 110х45 | шт | 2 | |
| 710 | Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій | м | 9 | |
| 711 | Суміш щебенево піщана | м3 | 0,63 | |
| 712 | Лоток водовідвідний бетонний Base DN100 H125 C250 | шт | 8 | |
| 713 | Решітка Base DN100 чавунна щілинна C250 протиковзна | шт | 9 | |
| 714 | Кріплення сталеве оцинковане з гвинтом 50мм для лотків бетонних Base DN100 | шт | 18 | |
| 715 | Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна А15 під кріплення | шт | 4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 716 | Пісковловлювач бетонний Base DN100 C250 | шт | 2 | |
| 717 | Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна A15 під кріплення 0,5 м | шт | 1 | |
| 718 | Корзина універсальна H125 для пісковловлювачів DN100 пластикова | шт | 2 | |
| | Локальний кошторис 07-01-03 на Озеленення | | | |
| 719 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 249,77 | |
| 720 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | м3 | 249,77 | |
| 721 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 424,609 | |
| 722 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 249,77 | |
| | Газон | | | |
| 723 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 999,07 | |
| 724 | На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до 25 см за нормами 47-25-3, 47-25-4 | м2 | 999,07 | |
| 725 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 | 999,07 | |
| 726 | Суміш насіння газонних трав. Насіння газонна трава універсальна 1 кг | ц | 0,199814 | |

Склав _____
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО
(назва організації,що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище )
“_____” _____20__ р.

# Відомість залишків обсягів робіт

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Локальний кошторис 02-01-02 на Оздоблювальні роботи | | | |
| | Розділ 1. Вікна | | | |
| 1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,8 | |
| 2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,8 | |
| 3 | Вікно алюмінієве з жалюзями | м2 | 4,6 | |
| 4 | Піна монтажна | л | 1,5 | |
| 5 | Герметик силіконовий | л | 0,6 | |
| 6 | Кріплення анкерні | шт | 20 | |
| | Розділ 2. Двері | | | |
| 7 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,47 | |
| 8 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,2 | |
| 9 | Піна монтажна | л | 0,91 | |
| 10 | Кріплення анкерні | шт | 22 | |
| 11 | Блоки дверні з алюмінію | м2 | 4,2 | |
| 12 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 1,47 | |
| 13 | Установлення доводчиків | шт | 20 | |
| 14 | Доводчик (закривач) дверей | шт | 20 | |
| | Розділ 3. Стелі | | | |
| | Тип 1 | | | |
| 15 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 116,44 | |
| 16 | Підвіси в комплекті | шт | 93 | |
| 17 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м | м | 110,7 | |
| 18 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1,2м | м | 221,41 | |
| 19 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0,6м | м | 110,7 | |
| 20 | Кутик металевий пристінний | м | 125,852 | |
| 21 | Дюбелі 6х40 металеві | шт | 346 | |
| 22 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 199,2 | |
| 23 | Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі | шт | 581 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Тип 2 | | | |
| 24 | Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 71,2 | |
| 25 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 49,13 | |
| | Розділ 4. Підлоги | | | |
| | Основи підлог | | | |
| 26 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар | м2 | 215,4 | |
| 27 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 42,7 | |
| 28 | Пінополістирол товщ. 100мм | м2 | 43,558 | |
| 29 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 215,4 | |
| 30 | Спінений поліетилен 2 мм | м2 | 219,708 | |
| 31 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 42,7 | |
| 32 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм | м2 | 42,7 | |
| 33 | Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог | кг | 4611,4 | |
| 34 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 42,7 | |
| 35 | Сітка 100х100 | м2 | 46,97 | |
| 36 | Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю | м2 | 26,44 | |
| 37 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог | кг | 264,4 | |
| 38 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 1,2 | |
| 39 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм | м2 | 1,2 | |
| 40 | Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог | кг | 86 | |
| 41 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 1,2 | |
| 42 | Сітка 100х100 | м2 | 1,32 | |
| 43 | Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм | м2 | 71,2 | |
| 44 | Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог | кг | 534 | |
| 45 | Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог | кг | 14,0264 | |
| | Покриття | | | |
| 46 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 55,7 | |
| 47 | Клей MS Полімер або аналог | кг | 2,87 | |
| 48 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 56,26 | |
| 49 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 97,64 | |
| 50 | Плитки керамічні для підлог 300х300 мм | м2 | 100 | |
| 51 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 19,528 | |
| 52 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 507,7 | |
| 53 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 44,33 | |
| 54 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 1,015456 | |
| 55 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 705 | |
| | Розділ 5. Стіни | | | |
| 56 | Обшивка стін свинцевими листами | м2 | 10 | |
| 57 | Листи свинцеві, товщина 2,5 мм | м2 | 10 | |
| 58 | Дюбель 8х80 мм. | шт | 80 | |
| 59 | Пластина свинцева 30х50 | шт | 80 | |
| 60 | Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 426 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 268,38 | |
| 62 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 71 | |
| 63 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 14,2 | |
| 64 | Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм | м2 | 71,71 | |
| 65 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 276,9 | |
| 66 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 35 | |
| 67 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 729 | |
| | Локальний кошторис 02-01-05 на технологічні рішення | | | |
| 68 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комп'ютери та принтери) | шт | 9 | |
| 69 | Установлення вішалок | шт | 2 | |
| | Локальний кошторис 02-01-06 на обладнання технологічні рішення | | | |
| 70 | Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм. | шт | 1 | |
| 71 | Персональний комп'ютер ASUS | шт | 7 | |
| 72 | Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro | шт | 2 | |
| 73 | Шафа для документів 1000х400х800 мм. | шт | 4 | |
| 74 | Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм. | шт | 10 | |
| 75 | Стіл письмовий 1500х750х750 мм. | шт | 7 | |
| 76 | Тумбочка для принтера 692х692х750 мм. | шт | 2 | |
| 77 | Стілець напівмякий 484х525х900 мм. | шт | 7 | |
| 78 | Диван 1200х700х900 мм. | шт | 3 | |
| 79 | Шафа для одягу 882х436х1816 мм. | шт | 2 | |
| 80 | Стіл журнальний круглий | шт | 2 | |
| 81 | Вішалка настінна | шт | 2 | |
| 82 | Шафа 2000х600х1800 мм. | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-07 на опалення та вентиляція | | | |
| | Розділ 1. Опалення | | | |
| | Розділ 2. Вентиляція | | | |
| | Система П1.1 | | | |
| 83 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 | |
| 84 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж та підключення: К=0,9) | камера | 1 | |
| 85 | Монтаж перетворювача частоти (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 86 | Щит автоматики (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 87 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 88 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 89 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | |
| 90 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | |
| 91 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм | м | 28 | |
| 92 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 14 | |
| 94 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 28 | |
| 95 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 14,308 | |
| 96 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 14,308 | |
| 97 | Клей | л | 0,3976 | |
| 98 | Стрічка для ізоляції | м | 39 | |
| 99 | Монтажна кліпса | шт | 84 | |
| 100 | Очищувач для клею | л | 0,0868 | |
| 101 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | |
| | Система ПВ1.1 (приплив) | | | |
| 102 | Дросель клапан ДК 200х200 | шт | 4 | |
| 103 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм | шт | 2 | |
| 104 | Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250 | шт | 2 | |
| 105 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | 1 | |
| 106 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х200 мм | грати | 4 | |
| 107 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200 | шт | 4 | |
| 108 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм | грати | 2 | |
| 109 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 | шт | 2 | |
| 110 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 111 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | |
| 112 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | |
| 113 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм | м | 40 | |
| 114 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 20 | |
| 115 | Трубка мідна ф35 мм. | м | 20 | |
| 116 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 40 | |
| 117 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 20,44 | |
| 118 | Утеплювач для трубки мідної ф35 мм | м | 20,44 | |
| 119 | Клей | л | 0,568 | |
| 120 | Стрічка для ізоляції | м | 55 | |
| 121 | Монтажна кліпса | шт | 120 | |
| 122 | Очищувач для клею | л | 0,124 | |
| 123 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | |
| 124 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм | грати | 4 | |
| 125 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 | шт | 4 | |
| | Система ПВ2.1 (приплив) | | | |
| 126 | Дросель клапан, діаметр 125 мм | шт | 4 | |
| 127 | Дросель клапан, діаметр 150 мм | шт | 6 | |
| 128 | Дросель клапан, розміром 100х100 мм | шт | 1 | |
| 129 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 2 | |
| 130 | Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R | шт | 2 | |
| 131 | Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм | м | 18 | |
| 132 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 4 | |
| 133 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 10 | |
| 134 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9) | шт | 1 | |
| 136 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 0,035 | |
| 137 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 0,5 | |
| 138 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм | м | 20 | |
| 139 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 10 | |
| 140 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 10 | |
| 141 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 20 | |
| 142 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 10,22 | |
| 143 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 10,22 | |
| 144 | Клей | л | 0,284 | |
| 145 | Стрічка для ізоляції | м | 28 | |
| 146 | Монтажна кліпса | шт | 60 | |
| 147 | Очищувач для клею | л | 0,062 | |
| 148 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1 | |
| 149 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 100х200 мм | грати | 2 | |
| 150 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 2 | |
| 151 | Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм | м | 14 | |
| 152 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 4 | |
| 153 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 6 | |
| 154 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 4 | |
| | Розділ 3. Кондиціонування | | | |
| 155 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 20 | |
| 156 | Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку | шт | 4 | |
| 157 | Установлення зовнішнього блоку спліт кондиціонера | шт | 2 | |
| 158 | Установлення внутрішнього блоку спліт кондиціонера | шт | 2 | |
| 159 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 36 | |
| 160 | Трубка мідна ф6,35 мм. | м | 18 | |
| 161 | Трубка мідна ф9,52 мм. | м | 18 | |
| 162 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 36 | |
| 163 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм. | м | 18,36 | |
| 164 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм. | м | 18,36 | |
| 165 | Клей | л | 0,5112 | |
| 166 | Стрічка для ізоляції | м | 50 | |
| 167 | Монтажна кліпса | шт | 108 | |
| 168 | Очищувач для клею | л | 0,1116 | |
| 169 | Прокладання трубопроводів | м | 20 | |
| 170 | Труби поліетиленові ф16 (дренаж) | м | 20 | |
| 171 | Установлення насосів дренажних | шт | 1 | |
| | Розділ 4. Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2) | | | |
| 172 | Установлення насосів циркуляційних | шт | 1 | |
| | Клапан триходовий (входить в комплект автоматики) | | | |
| 173 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 6 | |
| 174 | Кран кульовий муфтовий ф15 | шт | 4 | |
| 175 | Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення) | шт | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Установлення муфтових клапанів | шт | 2 | |
| 177 | Клапан зворотний муфтовий ф15 | шт | 2 | |
| 178 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | шт | 1 | |
| 179 | Фільтр сітчастий муфтовий ф15 | шт | 1 | |
| 180 | Установлення повітровідвідників | шт | 1 | |
| 181 | Повітровипускник автоматичний ф1/2" | шт | 1 | |
| 182 | Установлення манометрів | комплект | 5 | |
| 183 | Термоманометр | шт | 4 | |
| 184 | Манометр | шт | 1 | |
| 185 | Установлення баків розширювальних | шт | 1 | |
| 186 | Бак розширювальний 18 л | шт | 1 | |
| 187 | Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-08 на опалення та вентиляція. Обладнання | | | |
| | Система П1.1 | | | |
| 188 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200 | шт | 1 | |
| | Компресорно-конденсаційний блок | | | |
| | Система ПВ1.1 (приплив) | | | |
| | Компресорно-конденсаційний блок | | | |
| | Система ПВ1.1 (витяжка) | | | |
| 189 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400 | шт | 1 | |
| | Система ПВ2.1 (приплив) | | | |
| | Система ПВ2.1 (витяжка) | | | |
| | Компресорно-конденсаційний блок | | | |
| | Система В1.1 | | | |
| | Система В2.1 | | | |
| | Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2) | | | |
| 190 | Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo | шт | 1 | |
| | Кондиціонування | | | |
| 191 | Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1 | шт | 2 | |
| 192 | Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE | шт | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-09 на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи | | | |
| | Розділ 1. Пусконалогоджувальні роботи | | | |
| 193 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 | вен.мер. | 5 | |
| 194 | Камера зрошувальна, що працює по адіабатичному процесу | пристр. | 3 | |
| 195 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 | система | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 196 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління | система | 1 | |
| | Локальний кошторис 02-01-010 на водопровід та каналізація | | | |
| | Розділ 1. Водопровід (В1) | | | |
| 197 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 15 | |
| 198 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм. | м | 15 | |
| 199 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 7 | |
| 200 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм. | м | 7 | |
| 201 | Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі | кг | 6 | |
| 202 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3 | |
| 203 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00027 | |
| 204 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 3 | |
| 205 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,000738 | |
| 206 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 17 | |
| 207 | Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм. | м | 10,22 | |
| 208 | Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм. | м | 7,154 | |
| 209 | Клей | л | 0,2414 | |
| 210 | Стрічка для ізоляції | м | 23,186 | |
| 211 | Монтажна кліпса | шт | 51 | |
| | Розділ 2. Водопровід (Т3, Т4) | | | |
| 212 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 30 | |
| 213 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм. | м | 30 | |
| 214 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 15 | |
| 215 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм. | м | 15 | |
| 216 | Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі | кг | 10 | |
| 217 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5 | |
| 218 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00045 | |
| 219 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 5 | |
| 220 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00123 | |
| 221 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 45 | |
| 222 | Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм. | м | 30,66 | |
| 223 | Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм. | м | 15,33 | |
| 224 | Клей | л | 0,639 | |
| 225 | Стрічка для ізоляції | м | 62,279 | |
| 226 | Монтажна кліпса | шт | 135 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 227 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 45 | |
| | Розділ 3. Каналізація (К1) | | | |
| | Розділ 4. Санітарно-технічні прилади | | | |
| | Локальний кошторис 02-01-011 на електротехнічні рішення | | | |
| | Розділ 1. Провідникова продукція | | | |
| 228 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 50 | |
| 229 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 336,77 | |
| 230 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2 | м | 51 | |
| 231 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2 | м | 100 | |
| 232 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2 | м | 116 | |
| 233 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2 | м | 127,5 | |
| | Розділ 2. Електроустановчі прилади | | | |
| | Розділ 3. Електромонтажні вироби та матеріали | | | |
| 234 | Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45 | шт | 44 | |
| 235 | Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40 | шт | 18 | |
| | Розділ 4. Світлотехнічне обладнання | | | |
| 236 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 | шт | 8 | |
| 237 | Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К | шт | 8 | |
| 238 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 6 | |
| 239 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 6 | |
| 240 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 5 | |
| 241 | Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET | шт | 5 | |
| | Розділ 5. Заземлюючий пристрій | | | |
| | Локальний кошторис 02-01-012 на слабострумкі мережі | | | |
| | Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація | | | |
| 242 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | шт | 13 | |
| 243 | Монтажна коробка | шт | 13 | |
| 244 | Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life | шт | 13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 1 | |
| 246 | Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat.5e Legrand Forix | шт | 1 | |
| 247 | Конструкції для установлення точки доступу Wi-Fi | шт | 1 | |
| 248 | Апарат телефонний | шт | 10 | |
| 249 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 | шт | 55 | |
| 250 | Патч-корд FTP 6e cat, 1м | шт | 55 | |
| | Розділ 2. система годинофікації (СГ) | | | |
| 251 | Годинники цифрові електронні підвісні | шт | 3 | |
| | Розділ 3. система радіофікації (СР) | | | |
| 252 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 1 | |
| 253 | Радіо розетка РПВ-2 | шт | 1 | |
| | Розділ 4. система охоронного відеоспостереження (СОВ) | | | |
| | Розділ 5. система охоронної сигналізації (СОС) | | | |
| | Локальний кошторис 02-01-013 на слабострумкі мережі. Обладнання | | | |
| | Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація | | | |
| 254 | Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС | шт | 1 | |
| 255 | Цифровий телефон до АТС | шт | 10 | |
| | Розділ 2. система годинофікації (СГ) | | | |
| 256 | Годинник електронний цифровий внутрішній | шт | 3 | |
| | Локальний кошторис 02-01-014 на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи | | | |
| | Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) та телефонізація | | | |
| 257 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів] | шт | 1 | |
| | Розділ 2. Годинофікація | | | |
| 258 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи годинофікації] | система | 1 | |
| | Локальний кошторис 07-01-01 на Покриття | | | |
| | Розділ 1. Проїзди | | | |
| 259 | Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 283,87 | |
| 260 | Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4 (додатково 3см) | м2 | 283,87 | |
| 261 | Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт | т | 0,085 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 262 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 55,127 | |
| 263 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | 31 | |
| 264 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 1,6 | |
| 265 | Камінь бортовий БР100.30.15 | шт | 31 | |

Склав _____
*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**
( назва організації, що затверджує )
( посада, підпис, ініціали, прізвище )

# ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни листопад 2024
Найменування бази даних цін
Посилання на базу даних цін

| № п/п | Найменування матеріальних ресурсів | Одиниця виміру | Ціна, грн. з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аератор | шт | 404,39 |
| 2 | Азбест хризолітовий, марка К-6-30 | т | 5756,99 |
| 3 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 439628,62 |
| 4 | Анкер | шт | 30,6 |
| 5 | Анкер HAS M12 110 мм | шт | 228,85 |
| 6 | Анкер М12х110 | шт | 47,26 |
| 7 | Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX | шт | 310,98 |
| 8 | Анкер двурозпірний 12х180 мм | шт | 58,55 |
| 9 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 47,26 |
| 10 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 51421,87 |
| 11 | Арматура д. 12 класу А240С | т | 51421,87 |
| 12 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 51421,87 |
| 13 | Арматура д. 12 класу А500С | т | 51421,87 |
| 14 | Арматура д. 16 класу А400С | т | 51421,87 |
| 15 | Арматура д. 8 класу А240С | т | 50094,65 |
| 16 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 112379,72 |
| 17 | Бак розширювальний 18 л | шт | 1824,84 |
| 18 | Балка 16Б1 | т | 67826,46 |
| 19 | Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм | т | 69985,94 |
| 20 | Бензин розчинник | т | 16525,99 |
| 21 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 168417,46 |
| 22 | Бірка маркувальна | 100шт | 157,79 |
| 23 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 | т | 30020,72 |
| 24 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 | т | 27215,14 |
| 25 | Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 | т | 26705,02 |
| 26 | Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт | т | 27280,92 |
| 27 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 28994,45 |
| 28 | Блок дверний ренгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 103, 0 мм (виробництво Україна) | шт | 4414193,96 |
| 29 | Блоки дверні з алюмінію | м2 | 19755,76 |
| 30 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 12725,71 |
| 31 | Блочки | шт | 9,4 |
| 32 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 174642,37 |
| 33 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 174736,73 |
| 34 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 40713,41 |
| 35 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 174736,73 |
| 36 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 174687,8 |
| 37 | Борошно андезитове кислототривке, марка А | т | 4703,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 38 | Бруківка 60мм | м2 | 604,84 |
| 39 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 13382,56 |
| 40 | Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм | м | 71,78 |
| 41 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт | м3 | 13382,56 |
| 42 | В'язальний дріт | 100кг | 6095,74 |
| 43 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 4263,59 |
| 44 | Вапно хлорне, марка А | т | 15811,12 |
| 45 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 164,62 |
| 46 | Відвід 90° Ду 20 з міді М3 | шт | 103,57 |
| 47 | Вікно алюмінієве з жалюзями | м2 | 17011,94 |
| 48 | * Вішалка настінна | шт | 2431,9 |
| 49 | Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3 | кг | 542,2 |
| 50 | Вода | м3 | 93,59 |
| 51 | Втулки ущільнювальні | шт | 30,41 |
| 52 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог | кг | 151,32 |
| 53 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 10 мм | т | 69050,45 |
| 54 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 51421,87 |
| 55 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм | т | 46271,93 |
| 56 | Геотекстиль | м2 | 132,71 |
| 57 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 22,3 |
| 58 | Герметик силіконовий | л | 1555,92 |
| 59 | Герметик силіконовий водостійкий (RAL) | флакон | 620,29 |
| 60 | Гідробарьєр | м2 | 48,72 |
| 61 | Гідроізоляція | м2 | 191,96 |
| 62 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 3503,92 |
| 63 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 4629,94 |
| 64 | Годинник електронний цифровий внутрішній | шт | 6350,99 |
| 65 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8 | м3 | 993,78 |
| 66 | Грунтюуча фарба Ceresit CT 16 | л | 121,74 |
| 67 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 122,08 |
| 68 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 162120,86 |
| 69 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 61,32 |
| 70 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 501,68 |
| 71 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200 | шт | 891,64 |
| 72 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 11567,35 |
| 73 | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо | т | 58673,46 |
| 74 | * Диван 1200х700х900 мм. | шт | 20265,77 |
| 75 | Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм | шт | 228349,07 |
| 76 | Диск алмазний АВТ26 | шт | 188499,29 |
| 77 | Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1,6х22,2 | шт | 58,87 |
| 78 | Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог | кг | 203 |
| 79 | Доводчик (закривач) дверей | шт | 7327,42 |
| 80 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт | м3 | 13382,56 |
| 81 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 13382,56 |
| 82 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 13382,56 |
| 83 | Дрантя | кг | 16,04 |
| 84 | Дренажна мембрана. Ізоліт | м2 | 60,17 |
| 85 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 73825,92 |
| 86 | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм | т | 409597,2 |
| 87 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 73765,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 88 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 56129,89 |
| 89 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм | т | 73825,92 |
| 90 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 66145,45 |
| 91 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 73825,92 |
| 92 | Дросель клапан ДК 200х200 | шт | 3001,73 |
| 93 | Дросель клапан, діаметр 125 мм | шт | 1732,9 |
| 94 | Дросель клапан, діаметр 150 мм | шт | 1927,24 |
| 95 | Дросель клапан, розміром 100х100 мм | шт | 2256,96 |
| 96 | Дюбелі 6х40 металеві | 100шт | 321,67 |
| 97 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 165654,68 |
| 98 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 70672,28 |
| 99 | Дюбель | шт. | 0,71 |
| 100 | Дюбель 200 мм | 100 шт | 5611,98 |
| 101 | Дюбель 8х80 мм. | шт | 16,19 |
| 102 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 16,5 |
| 103 | Дюбель-шуруп 6х60 нейлон | шт | 2,27 |
| 104 | Екструдований пінополістирол | м3 | 6371,46 |
| 105 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 180,52 |
| 106 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 174952,25 |
| 107 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 174952,25 |
| 108 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 174952,25 |
| 109 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т | 174952,25 |
| 110 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 174952,25 |
| 111 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 174952,25 |
| 112 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 174952,25 |
| 113 | Електроенергія | кВт-год | 6,904 |
| 114 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 174458,78 |
| 115 | Емаль антмосіферостіка ПФ-133 | т | 342416,06 |
| 116 | Євруберойд ЕПП 2,5 | м2 | 205,61 |
| 117 | Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий | м2 | 206,65 |
| 118 | Заклепка свинцева | шт | 18,44 |
| 119 | Закльопки (RAL) | шт | 1,46 |
| 120 | Земля рослинна | м3 | 943,55 |
| 121 | Ізол | м2 | 61,4 |
| 122 | Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм. | м | 55,08 |
| 123 | Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм. | м | 56,08 |
| 124 | Кабель КВВГнг-2х1 мм2 | 1000м | 24954,94 |
| 125 | Кабель КВВГнг-4х1 мм2 | 1000м | 34967,26 |
| 126 | Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м | шт | 3780,76 |
| 127 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х2,5 мм2 | 1000м | 104266,9 |
| 128 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х10 мм2 | 1000м | 286831,39 |
| 129 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х25 мм2 | 1000м | 903552,83 |
| 130 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2 | 1000м | 8292706,72 |
| 131 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2 | 1000м | 64331,63 |
| 132 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2 | 1000м | 64331,63 |
| 133 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х6 мм2 | 1000м | 187788,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 134 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2 | 1000м | 41232,5 |
| 135 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х4 мм2 | 1000м | 75620,38 |
| 136 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2 | 1000м | 41256,11 |
| 137 | Каболка | т | 134673,44 |
| 138 | Камінь бортовий БР100.30.15 | шт | 488,56 |
| 139 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм | 10м | 554,09 |
| 140 | Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм | 10м | 873,35 |
| 141 | Канати прядив'яні просочені | т | 196984,68 |
| 142 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 35180,7 |
| 143 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 50105,41 |
| 144 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 49,96 |
| 145 | Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм | шт | 1552,13 |
| 146 | Клапан зворотний муфтовий ф15 | шт | 172,67 |
| 147 | Клапан зворотний муфтовий ф25 | шт | 309,49 |
| 148 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200 | шт | 14659,78 |
| 149 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1, 0 650х400 | шт | 32338,92 |
| 150 | Клеєвий анкер HIT | шт | 1224,01 |
| 151 | Клей | л | 697,99 |
| 152 | Клей MS Полімер або аналог | кг | 464,58 |
| 153 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 48,5 |
| 154 | Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex | кг | 54,2 |
| 155 | Кнопка К227 | 100шт | 19,64 |
| 156 | Коліно зовнішньої каналізації 110х45 | шт | 85,34 |
| 157 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 130,6 |
| 158 | Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera | м | 215,51 |
| 159 | Комплект кріплення | шт | 1208,98 |
| 160 | Корзина універсальна Н125 для пісковловлювачів DN100 пластикова | шт | 364,7 |
| 161 | Короб кабельний сталевий 200х150 зі знімною кришкою | м | 3208,93 |
| 162 | Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40 | шт | 12,11 |
| 163 | Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45 | шт | 45,48 |
| 164 | Кран кульовий Ду 20 для стислого повітря | шт | 969,96 |
| 165 | Кран кульовий муфтовий ф15 | шт | 306,61 |
| 166 | Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення) | шт | 306,61 |
| 167 | Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення) | шт | 306,61 |
| 168 | Кран кульовий муфтовий ф25 | шт | 630,2 |
| 169 | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 | шт | 72,86 |
| 170 | Кріпильні болти 99MS 60051-00 | шт | 10035,6 |
| 171 | Кріплення анкерні | шт | 15,13 |
| 172 | Кріплення сталеве оцинковане з гвинтом 50мм для лотків бетонних Base DN100 | шт | 203,26 |
| 173 | Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку | шт | 271,43 |
| 174 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 1930,58 |
| 175 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 122,06 |
| 176 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 312,32 |
| 177 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 27056 |
| 178 | Кутик металевий пристінний | м | 25,12 |
| 179 | Кутик оцинкований | м | 112,32 |
| 180 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 28,69 |
| 181 | * Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro | шт | 10673,3 |
| 182 | Лак БТ-577 | т | 40082,56 |
| 183 | Листи свинцеві, товщина 2,5 мм | м2 | 5822,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 184 | Лоток водовідвідний бетонний Base DN100 H125 C250 | шт | 373,14 |
| 185 | Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою | м | 186,16 |
| 186 | Манометр | шт | 370,62 |
| 187 | Мастика бітумна покрівельна гаряча | т | 33226,14 |
| 188 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 92377,97 |
| 189 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 16843,93 |
| 190 | Мембара шиповидна | м2 | 111,52 |
| 191 | Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі | кг | 101,3 |
| 192 | Металевий відлив з капельником | м | 276,53 |
| 193 | Металеві конструкції | т | 102483,06 |
| 194 | Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] | 10м | 332,54 |
| 195 | Монтажна кліпса | шт | 12,53 |
| 196 | Монтажна коробка | шт | 15,71 |
| 197 | Монтажна піна | л | 395,33 |
| 198 | Накривка парапету покриття поліестр | м2 | 510,11 |
| 199 | Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE | шт | 13837,51 |
| 200 | Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo | шт | 23840,24 |
| 201 | * Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo | шт | 22705 |
| 202 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 1736,44 |
| 203 | Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET | шт | 5528,64 |
| 204 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 | шт | 1295,03 |
| 205 | Оліфа комбінована К-3 | т | 162389,48 |
| 206 | Оліфа натуральна | кг | 283,97 |
| 207 | Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм | м2 | 852,37 |
| 208 | Очищувач для клею | л | 381,84 |
| 209 | Очіс льняний | т | 33173,8 |
| 210 | * ПОВІТРЯНИЙ БЕЗМАСЛЯНИЙПОРШНЕВИЙ КОМПРЕСОР GSF11061,2 м3/год в комплекті:- Повітряний резервуар 270 л/ вертикальний- 1 шт.- Осушувач повітря SD18 (108 м3/год)1/230/50-60 - 1 шт.- Фільтр - 4 шт.- Блок керування - 1 шт.- Редуктор - 1 шт. | шт | 1195160,5 |
| 211 | Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі | шт | 298,81 |
| 212 | Папір шліфувальний | м2 | 305,18 |
| 213 | Пароніт | т | 221055,73 |
| 214 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 99,54 |
| 215 | Патч-корд FTP 6e cat, 1м | шт | 154,43 |
| 216 | * Персональний комп'ютер ASUS | шт | 36478,38 |
| 217 | Підвіси в комплекті | 100шт | 1542,61 |
| 218 | Піна монтажна | л | 416,95 |
| 219 | Піна монтажна 750 мл | шт | 337,07 |
| 220 | Пінополістирол товщ. 100мм | м2 | 402,54 |
| 221 | Пісковловлювач бетонний Base DN100 C250 | шт | 2333,47 |
| 222 | Пісок природний, рядовий | м3 | 770,88 |
| 223 | Планка жовтого кольору | м | 302,32 |
| 224 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 235,16 |
| 225 | Пластина свинцева 30х50 | шт | 9,34 |
| 226 | Плити OSB 12 мм | 100м2 | 25116,98 |
| 227 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 8554,36 |
| 228 | Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм | 100м2 | 56298,43 |
| 229 | Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм | м2 | 676,67 |
| 230 | Плитки керамічні для підлог 300х300 мм | м2 | 728,33 |
| 231 | Плитки керамічні фасадні | м2 | 887,65 |
| 232 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | 1000м2 | 14793,47 |
| 233 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 78,06 |
| 234 | Повітровипускник автоматичний ф1/2" | шт | 270,94 |
| 235 | Повітровипускник автоматичний ф1/2" | шт | 270,94 |
| 236 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 172,92 |
| 237 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 152,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 238 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 201,44 |
| 239 | Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250 | шт | 2290,91 |
| 240 | Полікарбонат монолітний 3 мм | м2 | 1593,95 |
| 241 | Полоски К-404 | 100шт | 29,08 |
| 242 | Поребрик кольоровий | шт | 306,31 |
| 243 | Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R | шт | 1469,41 |
| 244 | Праймер бітумний | л | 82,66 |
| 245 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 45492,6 |
| 246 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 45492,6 |
| 247 | Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм | шт | 36,8 |
| 248 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 4913,56 |
| 249 | Пропан-бутан технічний | м3 | 57,26 |
| 250 | Просічно-витяжний лист ПВЛ4 | т | 50785 |
| 251 | Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів | м | 124,55 |
| 252 | Профілі цокольні | м | 122,9 |
| 253 | Пряжки К-405 | 100шт | 92,09 |
| 254 | Радіо розетка РПВ-2 | шт | 23,41 |
| 255 | * Радіотерапевтична система Линак Электа ( вартість не врахована - постачається Державним підприємством «Медичні закупівлі України» на замовлення Міністерства охорони здоров'я). | комплект | 0 |
| 256 | Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна А15 під кріплення 0, 5 м | шт | 448,98 |
| 257 | Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна А15 під кріплення | шт | 687,32 |
| 258 | Решітка Base DN100 чавунна щілинна С250 протиковзна | шт | 1164,95 |
| 259 | Розділовий затискач OBO Bettermann 233 8 FT | шт | 250,96 |
| 260 | Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life | шт | 929,71 |
| 261 | Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat.5e Legrand Forix | шт | 491,89 |
| 262 | * Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А | шт | 288,76 |
| 263 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 3344,26 |
| 264 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 3344,26 |
| 265 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 3789,59 |
| 266 | Розчин для промивання кисневих трубопроводів | л | 407,9 |
| 267 | Розчинник, марка Р-4 | т | 105963,74 |
| 268 | Рядно | м2 | 73,61 |
| 269 | Сітка 100х100 | м2 | 86,69 |
| 270 | Сітка скловолокняна | м2 | 47,82 |
| 271 | Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог | кг | 33,12 |
| 272 | Самонаріз покрівельний | шт | 2,28 |
| 273 | Самонарізні шурупи | шт | 2,2 |
| 274 | Саморіз покрівельний (RAL) | шт | 2,17 |
| 275 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 0,83 |
| 276 | Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору | шт | 2,38 |
| 277 | Саморізи по металу DIN7504К 5,5х50 з підсиленим сверлом | шт | 2,46 |
| 278 | Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К | шт | 3701,53 |
| 279 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 20902,12 |
| 280 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону | шт | 969,47 |
| 281 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм | шт | 1083,14 |
| 282 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 12 мм | шт | 161,39 |
| 283 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм | шт | 71944,39 |
| 284 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм | шт | 8445,71 |
| 285 | Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм | шт | 259,55 |
| 286 | Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС | шт | 5056,16 |
| 287 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1499,77 |
| 288 | Сітка 3ВР1 100х100 | м2 | 146,99 |
| 289 | Сітка 5ВР1 100х100 | м2 | 208,19 |
| 290 | Сітка армувальна | м2 | 118,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 291 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 368,12 |
| 292 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 1360,38 |
| 293 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 895,72 |
| 294 | Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі | шт | 441,85 |
| 295 | Смуга оцинкована 40х4 мм. | м | 341,5 |
| 296 | Спінений поліетилен 2 мм | м2 | 16,73 |
| 297 | Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1 | шт | 169878,34 |
| 298 | Сталеві деталі риштувань | т | 111266,21 |
| 299 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 55772,53 |
| 300 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т | 55772,53 |
| 301 | Сталь кутова 70х70х6 | т | 55405,33 |
| 302 | Сталь листова б=10 мм | т | 53971,46 |
| 303 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм | т | 110017,78 |
| 304 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 54095,24 |
| 305 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 54640,33 |
| 306 | * Стіл журнальний круглий | шт | 5539,31 |
| 307 | * Стіл письмовий 1500х750х750 мм. | шт | 4188,25 |
| 308 | * Стілець напівмякий 484х525х900 мм. | шт | 1148,39 |
| 309 | * Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм. | шт | 6822,79 |
| 310 | Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні | шт | 5836,51 |
| 311 | Стрижень заземлення OBO Bettermann ф20 | шт | 932,35 |
| 312 | Стрічка для ізоляції | м | 7,45 |
| 313 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 573,23 |
| 314 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 23,34 |
| 315 | Суміш для анкерування СХ5 | кг | 129,24 |
| 316 | Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог | кг | 8,89 |
| 317 | Суміш насіння газонних трав. Насіння газонна трава універсальна 1 кг | ц | 25373,83 |
| 318 | Суміш піскоцементна | м3 | 1991,82 |
| 319 | Суміш щебенево піщана | м3 | 2115,71 |
| 320 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 7078,8 |
| 321 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 7045,76 |
| 322 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 4203,2 |
| 323 | Суміші бетонні готові важкі, клас В-3,5 бетону [М- 50], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 50 | м3 | 4539,49 |
| 324 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 4838,95 |
| 325 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 4203,2 |
| 326 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 | м3 | 3720 |
| 327 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 W6 F150 | м3 | 4763,39 |
| 328 | Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії КРМЗТБ-В15Р3 (М200) | м3 | 5196,9 |
| 329 | Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог | кг | 7,51 |
| 330 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м | м | 57,18 |
| 331 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0,6м | м | 57,29 |
| 332 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1,2м | м | 57,11 |
| 333 | * Таль з ручним ланцюговим приводом 5 т | шт | 8493,29 |
| 334 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 15388,55 |
| 335 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм. | м | 18,56 |
| 336 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм. | м | 17,1 |
| 337 | Термоманометр | шт | 690,84 |
| 338 | Тканина мішкова | 10м2 | 1165,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 339 | Тримач полоси металевий Громовик 02/40.2 ОС | шт | 65,76 |
| 340 | Труба ДКРНТ д. 20х2 НД М3 | м | 599,87 |
| 341 | Труба гофрована діаметром 25 мм | м | 20,89 |
| 342 | Труба гофрована діаметром 32 мм | м | 31,18 |
| 343 | Труба гофрована діаметром 50 мм | м | 44,15 |
| 344 | Труба зовнішньої каналізації (SN4) 110х3.2х2000мм | м | 574,28 |
| 345 | Труба зовнішньої каналізації (SN4) 110х3.2х1000мм | м | 337,3 |
| 346 | Труба поліпропіленова PN 20 діам. 25х3,5 мм | м | 99,94 |
| 347 | Труба профільна 40х40х5 мм | т | 57438,01 |
| 348 | Труба профільна 60х20х1,5 мм | т | 78888,2 |
| 349 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм. | м | 207,42 |
| 350 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм. | м | 229 |
| 351 | Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф32х4,5 | м | 64,86 |
| 352 | Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф25х3,5 | м | 53,66 |
| 353 | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм | 10м | 274,93 |
| 354 | Труби поліетиленові ф16 (дренаж) | м | 6,28 |
| 355 | Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32х4,5 мм | м | 177,42 |
| 356 | Труби полівінілхлоридні | т | 290141,46 |
| 357 | Труби сталеві 40х40х2 мм | т | 53467,46 |
| 358 | Труби сталеві 50х30х2 мм | т | 53467,46 |
| 359 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 211,81 |
| 360 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 179,44 |
| 361 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 502,54 |
| 362 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 364,4 |
| 363 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 528,91 |
| 364 | Трубка мідна ф35 мм. | м | 1180,32 |
| 365 | Трубка мідна ф6,35 мм. | м | 157,49 |
| 366 | Трубка мідна ф9,52 мм. | м | 495,7 |
| 367 | * Тумбочка для принтера 692х692х750 мм. | шт | 4728,68 |
| 368 | Уайт-спірит | т | 80856,24 |
| 369 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 58,61 |
| 370 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 55,55 |
| 371 | Утеплювач для трубки мідної ф35 мм | м | 82,84 |
| 372 | Фарба акрилова фасадна | кг | 286,08 |
| 373 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 232,55 |
| 374 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 232,55 |
| 375 | Фарба грунтувальна СТ-16 | л | 125,75 |
| 376 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 72872,74 |
| 377 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т | 52877,2 |
| 378 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14 | т | 116599,3 |
| 379 | Фарба фасадна Ceresit CT 48 | кг | 501,08 |
| 380 | Фіксатори 25-30 мм | шт | 1,92 |
| 381 | Фільтр сітчастий муфтовий ф15 | шт | 290,36 |
| 382 | Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі | шт | 967,54 |
| 383 | Хомут для легких конструкцій MP-H1 20-25 M8/M10 | шт | 28,18 |
| 384 | Хрестики пластмасові для плитки | 100шт | 14,51 |
| 385 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 121116,85 |
| 386 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 121162,28 |
| 387 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 127199,66 |
| 388 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм | т | 127199,66 |
| 389 | Цвяхи оцинковані будівельні | т | 37879,12 |
| 390 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 15042,53 |
| 391 | Цифровий телефон до АТС | шт | 1924,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 392 | * Чіллер Laminar 12 кВт в комплекті з гідромодулем підвищеного тиску (2 насоси) та баком | шт | 631543,6 |
| 393 | * Шафа 2000x600x1800 мм. | шт | 10132,88 |
| 394 | * Шафа для документів 1000x400x800 мм. | шт | 9795,13 |
| 395 | * Шафа для одягу 882x436x1816 мм. | шт | 6079,73 |
| 396 | * Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300x500x1800 мм. | шт | 6201,34 |
| 397 | Швелер №14 | т | 47331,29 |
| 398 | Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ ST10 START | кг | 26,11 |
| 399 | Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ FS20 FINISZ | кг | 26,11 |
| 400 | Шпаклівка клейова | т | 23735,02 |
| 401 | Шпаклівка клейова | т | 23735,02 |
| 402 | Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії | шт | 1079,53 |
| 403 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 19,33 |
| 404 | Штукатурка Baumit MPI-5 | кг | 8,24 |
| 405 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 101,86 |
| 406 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 52240,98 |
| 407 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 93693,5 |
| 408 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 64713,42 |
| 409 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 1630,1 |
| 410 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М600 | м3 | 1500,6 |
| 411 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 1285,09 |
| 412 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | м3 | 1226,94 |
| 413 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 1428,26 |
| 414 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 | м3 | 1729,62 |
| 415 | * Щит ЕЩ ЛП | шт | 95121,89 |
| 416 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 767,35 |
| 417 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 555,25 |

ЗАТВЕРДЖЕНО
( назва організації, що затверджує)
( посада, підпис, ініціали, прізвище)

# ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни листопад 2024
Найменування бази даних цін
Посилання на базу даних цін

| № п/п | Найменування матеріальних ресурсів | Одиниця виміру | Ціна, грн. з ПДВ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Автоматичний вимикач на 3 фази PLHT-C100/3 Eaton | шт | 7070,39 |
| 2 | Аератор | шт | 404,39 |
| 3 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 439628,62 |
| 4 | Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX | шт | 310,98 |
| 5 | Анкер двурозпірний 12х180 мм | шт | 58,55 |
| 6 | Анкер по бетону М12х120 | шт | 111,4 |
| 7 | Анкер розпірний М12х120 | шт | 47,26 |
| 8 | Арматура д. 10 класу А240С | т | 51421,87 |
| 9 | Арматура д. 12 класу А400С | т | 51421,87 |
| 10 | Арматура д. 12 класу А500С | т | 51421,87 |
| 11 | Арматура д. 16 класу А400С | т | 51421,87 |
| 12 | Арматура д. 8 класу А240С | т | 51421,87 |
| 13 | Арматура д. 8 класу А240С | т | 50094,65 |
| 14 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 112379,72 |
| 15 | Бак розширювальний 18 л | шт | 1824,84 |
| 16 | Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм | т | 73469,16 |
| 17 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 168417,46 |
| 18 | Бірка маркувальна | 100шт | 157,79 |
| 19 | Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 | т | 26705,02 |
| 20 | Блок аварійного живлення для стельових світильників, 120Вт, 230В без захисної оболонки IP65 | шт | 8866,08 |
| 21 | Блок дверний ренгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 5,3 мм (втробництво США) | шт | 3162192,38 |
| 22 | Блоки дверні з алюмінію | м2 | 19755,76 |
| 23 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 12725,71 |
| 24 | Блочки | шт | 9,4 |
| 25 | * Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів 480х275х200 мм. | шт | 19019,69 |
| 26 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 174642,37 |
| 27 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 174736,73 |
| 28 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 174687,8 |
| 29 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт | м3 | 13382,56 |
| 30 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 13382,56 |
| 31 | Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм | м | 71,78 |
| 32 | В'язальний дріт | 100кг | 6095,74 |
| 33 | ВО кабель універс., U-BQ(ZN)BH 8G50 OM3, ClearCurve, монотуб, діел. зах., LSZH/FRNC (Cca), FREEDM Gel-Free, Corning | 1000м | 98353,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 34 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 4263,59 |
| 35 | Вентилятор продуктивністю 125 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0,065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L | шт | 16176,04 |
| 36 | Вентилятор продуктивністю 90 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0,065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L | шт | 16176,04 |
| 37 | Вимикач Legrand Forix білий одноклавішний | шт | 125,66 |
| 38 | Вимикач прихованого монтажу, 1-клавішний 10А IP20 | шт | 208,3 |
| 39 | Вимикач прихованого монтажу, 2-клавішний 10А IP20 | шт | 1543 |
| 40 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 164,62 |
| 41 | Вікно алюмінієве з жалюзями | м2 | 17011,94 |
| 42 | * Вішалка настінна | шт | 2361,06 |
| 43 | Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3 | кг | 542,2 |
| 44 | Вода | м3 | 93,59 |
| 45 | Втулка В22 | 100шт | 61,4 |
| 46 | Втулка В69 | 100шт | 285,71 |
| 47 | Втулки ущільнювальні | шт | 30,41 |
| 48 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог | кг | 151,32 |
| 49 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 10 мм | т | 69050,45 |
| 50 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм | т | 51421,87 |
| 51 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм | т | 46271,93 |
| 52 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 67624,8 |
| 53 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 22,3 |
| 54 | Герметик прозорий | флакон | 241,46 |
| 55 | Герметик силіконовий | л | 1555,92 |
| 56 | Герметик силіконовий водостійкий (RAL) | флакон | 620,29 |
| 57 | Гідробарьєр | м2 | 48,72 |
| 58 | Гідроізоляція | м2 | 191,96 |
| 59 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 4629,94 |
| 60 | Гнучка вставка RFI 100 | шт | 427,88 |
| 61 | Грунтюуча фарба Ceresit CT 16 | л | 121,74 |
| 62 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 122,08 |
| 63 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 162120,86 |
| 64 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 61,32 |
| 65 | Датчик руху-розбиття DSC LC-102-PIGBSS | шт | 941,1 |
| 66 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100 | шт | 501,68 |
| 67 | Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200 | шт | 891,64 |
| 68 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 11567,35 |
| 69 | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо | т | 58673,46 |
| 70 | * Диван 1200х700х900 мм. | шт | 19683,68 |
| 71 | Диск алмазний АВТ26 | шт | 188499,29 |
| 72 | Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1,6х22,2 | шт | 58,87 |
| 73 | Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог | кг | 203 |
| 74 | Дінрейка | м | 41,23 |
| 75 | Доводчик (закривач) дверей | шт | 7327,42 |
| 76 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 13382,56 |
| 77 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 13382,56 |
| 78 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 13382,56 |
| 79 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 13382,56 |
| 80 | Дрантя | кг | 16,04 |
| 81 | Дренажна мембрана. Ізоліт | м2 | 60,17 |
| 82 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 72059,4 |
| 83 | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм | т | 509907,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 84 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 56129,89 |
| 85 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм | кг | 73,84 |
| 86 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм | т | 73825,92 |
| 87 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм | кг | 73,84 |
| 88 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 73825,92 |
| 89 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм | т | 73765,33 |
| 90 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 73825,92 |
| 91 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм | т | 73825,92 |
| 92 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 73914,52 |
| 93 | Дросель клапан ДК 200х200 | шт | 3001,73 |
| 94 | Дросель клапан, діаметр 100 мм | шт | 1603,82 |
| 95 | Дросель клапан, діаметр 125 мм | шт | 1732,9 |
| 96 | Дросель клапан, діаметр 150 мм | шт | 1927,24 |
| 97 | Дросель клапан, розміром 100х100 мм | шт | 2256,96 |
| 98 | Дюбелі 6х40 металеві | 100шт | 321,67 |
| 99 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 918,85 |
| 100 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 70672,28 |
| 101 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 165654,68 |
| 102 | Дюбель | шт. | 0,71 |
| 103 | Дюбель 200 мм | 100 шт | 5611,98 |
| 104 | Дюбель 8х80 мм. | шт | 16,19 |
| 105 | Дюбель для теплоізоляції | шт | 16,5 |
| 106 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 1175,33 |
| 107 | Дюбель-шуруп 6х60 нейлон | шт | 2,27 |
| 108 | Екструдований пінополістирол | м3 | 6371,46 |
| 109 | Екструзійний пінополістирол 200мм | м2 | 1272,53 |
| 110 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 180,52 |
| 111 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 174952,25 |
| 112 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т | 174952,25 |
| 113 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 174952,25 |
| 114 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 174952,25 |
| 115 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 174952,25 |
| 116 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 174952,25 |
| 117 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 174952,25 |
| 118 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 174458,78 |
| 119 | Емаль антмосіферостіка ПФ-133 | т | 342416,06 |
| 120 | Євруберойд ЕПП 2,5 | м2 | 205,61 |
| 121 | Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий | м2 | 206,65 |
| 122 | Заглушка ринви | шт | 110,92 |
| 123 | Закльопки (RAL) | шт | 1,46 |
| 124 | Затискач люстровий КЛ2,5 | 100шт | 195,71 |
| 125 | Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм. | м | 55,08 |
| 126 | Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм. | м | 56,08 |
| 127 | Кільця КС10.6 залізобетонні | шт | 1626,77 |
| 128 | Кільця опорні КО6 залізобетонні | шт | 554,2 |
| 129 | Кабель FTP 4х2х0.51 Cat 6e | 1000м | 22598,26 |
| 130 | Кабель ВВГНг 4*1,5 | 1000м | 49931,84 |
| 131 | Кабель ВВГнг 2*1,5 | 1000м | 37697,33 |
| 132 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | 1000м | 48820,33 |
| 133 | Кабель ВВГнг 4*25 | 1000м | 645102,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 134 | Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м | шт | 3780,76 |
| 135 | Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2 | 1000м | 86537,64 |
| 136 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2 | 1000м | 64331,63 |
| 137 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2 | 1000м | 41256,11 |
| 138 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2 | 1000м | 41232,5 |
| 139 | Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2 | 1000м | 8292706,72 |
| 140 | Каболка | т | 134673,44 |
| 141 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм | 10м | 554,09 |
| 142 | Канати прядив'яні просочені | т | 196984,68 |
| 143 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 35180,7 |
| 144 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 50105,41 |
| 145 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 49,96 |
| 146 | Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм | шт | 1552,13 |
| 147 | Клапан зворотний муфтовий ф15 | шт | 172,67 |
| 148 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1, 0 700х400 | шт | 33878,87 |
| 149 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200 | шт | 14659,78 |
| 150 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1, 0 650х400 | шт | 32338,92 |
| 151 | Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1, 0 300х300 | шт | 16532,45 |
| 152 | Клей | л | 697,99 |
| 153 | Клей MS Полімер або аналог | кг | 464,58 |
| 154 | Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог | кг | 48,5 |
| 155 | Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex | кг | 54,2 |
| 156 | Кнопка К227 | 100шт | 19,64 |
| 157 | Кнопка аварійного відключення 40мм 660В 10А 1NO+1NC з фіксацією грибок | шт | 188,17 |
| 158 | Коліно 90 | шт | 192,16 |
| 159 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 130,6 |
| 160 | Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera | м | 215,51 |
| 161 | Комплект кріплення | шт | 1208,98 |
| 162 | Конструкція опорна | т | 77252,45 |
| 163 | Коньок плоский | м | 187,45 |
| 164 | Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40 | шт | 12,11 |
| 165 | Коробка розподільча АСКО 400х350х120 | шт | 1159,68 |
| 166 | Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45 | шт | 45,48 |
| 167 | Коробка установча | шт | 15,24 |
| 168 | Кран кульовий муфтовий ф15 | шт | 306,61 |
| 169 | Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення) | шт | 306,61 |
| 170 | Кріплення анкерні | шт | 15,13 |
| 171 | * Крісло робоче поворотне 660х685х780-810 мм. | шт | 5251,72 |
| 172 | Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку | шт | 271,43 |
| 173 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 122,06 |
| 174 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 312,32 |
| 175 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 27056 |
| 176 | Кут CD 90 зовнішній вертикальний 200х50 | шт | 548,05 |
| 177 | Кут CPO 90 горизонтальний 200х50 | шт | 448,25 |
| 178 | Кутик металевий пристінний | м | 25,12 |
| 179 | Кутик оцинкований | м | 112,32 |
| 180 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 28,69 |
| 181 | * Кушетка оглядова з регулюванням підголовника 1850х555х550 мм. | шт | 8800,68 |
| 182 | * Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro | шт | 10365,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 183 | Лак масляний, марка МА-592 | т | 261572,72 |
| 184 | Лак, марка 177 | т | 44855,27 |
| 185 | Листи свинцеві, товщина 2,5 мм | м2 | 5822,93 |
| 186 | Лійка | шт | 272,36 |
| 187 | Лобова планка | м | 159,2 |
| 188 | Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою | м | 186,16 |
| 189 | Лоток перфорований з кришкою 50х200х3000х0,55 | м | 270,44 |
| 190 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 2811,3 |
| 191 | Манометр | шт | 370,62 |
| 192 | Мастика "Гермобутіл-С" | т | 100236,79 |
| 193 | Мастика бітумна покрівельна гаряча | т | 33226,14 |
| 194 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" | т | 63024,35 |
| 195 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 92377,97 |
| 196 | Матеріал віброізолюючий типу Sylomer | м2 | 16843,93 |
| 197 | Мембара шиповидна | м2 | 111,52 |
| 198 | Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі | кг | 101,3 |
| 199 | Металевий відлив з капельником | м | 276,53 |
| 200 | Металеві конструкції | т | 102483,06 |
| 201 | Металеві пластини б=16 мм 200х200 мм | шт | 592,21 |
| 202 | Металоконструкції індивідуальні | т | 79980,84 |
| 203 | Монтажна кліпса | шт | 12,53 |
| 204 | Монтажна коробка | шт | 15,71 |
| 205 | Монтажна піна | л | 395,33 |
| 206 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована) | шт | 105,66 |
| 207 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована) | шт | 1455,12 |
| 208 | Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована) | шт | 2097,72 |
| 209 | Накривка парапету покриття поліестр | м2 | 510,11 |
| 210 | Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE | шт | 13837,51 |
| 211 | Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo | шт | 23840,24 |
| 212 | Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення | шт | 1736,44 |
| 213 | Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET | шт | 5528,64 |
| 214 | Незалежний розчіплювач ZP-ASA/230, 220В, PL PFL ZP-A Z-MS, 248439, Eaton | шт | 961,85 |
| 215 | Нитки швейні | кг | 509,57 |
| 216 | Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 | шт | 1295,03 |
| 217 | Оліфа комбінована К-3 | т | 162389,48 |
| 218 | Оліфа натуральна | кг | 283,97 |
| 219 | Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм | м2 | 841,87 |
| 220 | * Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою ОБН-150М 942х52х1162 мм. | комплект | 3936,41 |
| 221 | Очищувач для клею | л | 381,84 |
| 222 | Очіс льняний | т | 33173,8 |
| 223 | Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі | шт | 298,81 |
| 224 | Папір шліфувальний | м2 | 305,18 |
| 225 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 99,54 |
| 226 | Патч-корд FTP 6e cat, 1м | шт | 154,43 |
| 227 | Перемичка заземлювальна | шт | 56,12 |
| 228 | * Персональний комп'ютер ASUS | шт | 35424,08 |
| 229 | Підвіси в комплекті | 100шт | 1542,61 |
| 230 | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт | 2244,44 |
| 231 | * Підставка для стерилізаційних коробок ПСК-1 D-550;H-1220 | шт | 13121,92 |
| 232 | * Підставка для тазів ПМ-1.0 450х520х900 мм. | шт | 3281,7 |
| 233 | Піна монтажна | л | 416,95 |
| 234 | Піна монтажна 750 мл | шт | 337,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 235 | Пісок природний, рядовий | м3 | 770,88 |
| 236 | Планка жовтого кольору | м | 302,32 |
| 237 | Планка примикання | м | 195,92 |
| 238 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) | м | 158,72 |
| 239 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 235,16 |
| 240 | Пластина свинцева 30х50 | шт | 9,34 |
| 241 | Плити OSB 12 мм | 100м2 | 25116,98 |
| 242 | Плити днищ ПН10 залізобетонні | шт | 2625,11 |
| 243 | Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм | м2 | 705,1 |
| 244 | Плити покриття 1ПП10-2 залізобетонні | шт | 2412,68 |
| 245 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3 | м3 | 8554,36 |
| 246 | Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм | 100м2 | 56298,43 |
| 247 | Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм | м2 | 676,67 |
| 248 | Плитки керамічні для підлог 300ммх300мм | м2 | 728,33 |
| 249 | Плитки керамічні фасадні | м2 | 887,65 |
| 250 | Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм | 1000м2 | 14793,47 |
| 251 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 78,06 |
| 252 | Повітровипускник автоматичний ф1/2" | шт | 270,94 |
| 253 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм | м2 | 961,22 |
| 254 | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм | м2 | 1089,14 |
| 255 | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм | м2 | 1344,88 |
| 256 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм. | м | 172,92 |
| 257 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм. | м | 152,64 |
| 258 | Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм. | м | 201,44 |
| 259 | Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250 | шт | 2290,91 |
| 260 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 59065,21 |
| 261 | Покриття ПВХ | м2 | 1929,5 |
| 262 | Полоски К-404 | 100шт | 21,01 |
| 263 | Пост одномісний "Аварійний Стоп" 2.5А(220V) 1NC IP54 грибок [A0140020010] XAL-J174 АСКО | шт | 167,53 |
| 264 | Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R | шт | 1469,41 |
| 265 | Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R | шт | 1796,28 |
| 266 | Праймер бітумний | л | 82,66 |
| 267 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 1421578,57 |
| 268 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 45492,6 |
| 269 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 45492,6 |
| 270 | Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм | шт | 36,8 |
| 271 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 4913,56 |
| 272 | Пропан-бутан технічний | м3 | 57,26 |
| 273 | Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів | м | 124,55 |
| 274 | Профілі цокольні | м | 122,9 |
| 275 | Профіль монтажний PSL, 3м, 1,5мм | м | 206,45 |
| 276 | Пряжки К-405 | 100шт | 52,27 |
| 277 | Радіо розетка РПВ-2 | шт | 23,41 |
| 278 | * Радіотерапевтична система RADIXACT №1 1970х2800х2524 мм. | комплект | 161950699,98 |
| 279 | Решітка зовнішня 1000х1000 | шт | 5565,95 |
| 280 | Ринва діам. 125 | мп | 148,84 |
| 281 | Розетка Legrand Forix 2К +3 без шторок Біла | шт | 145,73 |
| 282 | Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life | шт | 929,71 |
| 283 | Розетка накладная RJ45 кат 5е UTP Forix | шт | 451,73 |
| 284 | Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat.5e Legrand Forix | шт | 491,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 285 | Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А | шт | 283,43 |
| 286 | Розподільча коробка 100*100 мм | шт | 192,72 |
| 287 | Розчин азбоцементний | м3 | 2176,99 |
| 288 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 3789,59 |
| 289 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75 | м3 | 3623,62 |
| 290 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 3344,26 |
| 291 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 2822,47 |
| 292 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 4193,04 |
| 293 | Розчинник, марка Р-4 | т | 105963,74 |
| 294 | Рядно | м2 | 73,61 |
| 295 | Сітка 100х100 | м2 | 86,69 |
| 296 | Сітка скловолокняна | м2 | 47,63 |
| 297 | Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог | кг | 33,12 |
| 298 | Самонаріз для кріплення металевих профілів | шт | 2,28 |
| 299 | Самонаріз до сендвіч панелей | шт | 27,34 |
| 300 | Самонарізні шурупи | шт | 2,2 |
| 301 | Саморіз покрівельний (RAL) | шт | 2,17 |
| 302 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 0,83 |
| 303 | Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору | шт | 2,38 |
| 304 | Саморізи по металу DIN7504K 5,5х50 з підсиленим сверлом | шт | 2,46 |
| 305 | Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К | шт | 3701,53 |
| 306 | Світильник стельовий, вбудований, з призматичним розсіювачем, потужність 32 Вт, захист IP20 | шт | 5541,58 |
| 307 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону | шт | 969,47 |
| 308 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм | шт | 8445,71 |
| 309 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 12 мм | шт | 161,39 |
| 310 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 110 мм | шт | 49094,14 |
| 311 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 20902,12 |
| 312 | Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм | шт | 259,55 |
| 313 | Сендвич-панелі стінові 150 мм біла | м2 | 2034,62 |
| 314 | Сендвіч-панелі покрівельні 150 мм | м2 | 2322,37 |
| 315 | Сигнальний світильник ДТУ 07С с -9-023 | шт | 2846,17 |
| 316 | Система СВП для укладання плитки | 100шт | 79,93 |
| 317 | Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС | шт | 5056,16 |
| 318 | Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL | шт | 1499,77 |
| 319 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 895,72 |
| 320 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 1360,38 |
| 321 | Скоби ходові | кг | 60,14 |
| 322 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 975,55 |
| 323 | Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі | шт | 441,85 |
| 324 | Смуга 490х100х6 | т | 67074,77 |
| 325 | Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1 | шт | 169878,34 |
| 326 | Сповіщувач магнітоконтактний СМК-53 | шт | 157,14 |
| 327 | Сталеві деталі риштувань | т | 111266,21 |
| 328 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т | 55772,53 |
| 329 | Сталь листова б=10 мм | т | 53971,46 |
| 330 | Сталь листова б=4мм | т | 48681,34 |
| 331 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм | т | 110017,78 |
| 332 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп | т | 71869,66 |
| 333 | Сталь сортова кутик для рами під ККБ | т | 54095,24 |
| 334 | Сталь штабова 100х10 мм | т | 54640,33 |
| 335 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 60207,22 |
| 336 | Стискачі відгалужувальні У731, У733 | 100шт | 1927,55 |
| 337 | Стискачі відгалужувальні У859 | 100шт | 7682,65 |
| 338 | Стискачі відгалужувальні У870, У871 | 100шт | 11297,64 |
| 339 | * Стіл журнальний круглий | шт | 5377,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 340 | * Стіл письмовий 1500х750х750 мм. | шт | 4082,65 |
| 341 | * Стіл робочий однотумбовий 1200х600х750 мм. | шт | 5127,92 |
| 342 | * Стілець медичний робочий D=400 мм; H=945 мм. | шт | 3610,86 |
| 343 | * Стілець напівмякий 450х450х800 мм. | шт | 1051 |
| 344 | * Стілець напівмякий 484х525х900 мм. | шт | 1118,22 |
| 345 | * Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм. | шт | 6625,31 |
| 346 | Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні | шт | 5836,51 |
| 347 | Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм | шт | 192,23 |
| 348 | Стрічка для ізоляції | м | 7,45 |
| 349 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 1010,92 |
| 350 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 713,84 |
| 351 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 | кг | 23,34 |
| 352 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 | кг | 21,54 |
| 353 | Суміш для анкерування СХ5 | кг | 129,24 |
| 354 | Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог | кг | 8,89 |
| 355 | Суміші бетонні готові С16/20 | м3 | 3916,38 |
| 356 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 | м3 | 3720 |
| 357 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 | м3 | 4763,39 |
| 358 | Суміші бетонні готові важкі, клас В-3,5 бетону [М- 50], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 50 | м3 | 4539,49 |
| 359 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 4838,95 |
| 360 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 4203,2 |
| 361 | Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії КРМЗТБ-В15Р3 (М200) | м3 | 5196,9 |
| 362 | Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог | кг | 7,51 |
| 363 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м | м | 57,18 |
| 364 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0,6м | м | 57,29 |
| 365 | Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1,2м | м | 57,11 |
| 366 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 26720,5 |
| 367 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм. | м | 18,56 |
| 368 | Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм. | м | 17,1 |
| 369 | Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм | м2 | 484,84 |
| 370 | Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм | м2 | 398,64 |
| 371 | Термоманометр | шт | 690,84 |
| 372 | Тканина мішкова | 10м2 | 1165,99 |
| 373 | Тримач кабелю 25мм , UDF25, Baks | шт | 28,31 |
| 374 | Тримач ринви | шт | 85,92 |
| 375 | Тримач труби | шт | 88,57 |
| 376 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм | м | 22,04 |
| 377 | Труба водостічна 90 мм | мп | 181,91 |
| 378 | Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09040 BA | м | 35,64 |
| 379 | Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09110 BA | м | 132,83 |
| 380 | Труба гофрована діаметром 16мм | м | 8,21 |
| 381 | Труба гофрована діаметром 25 мм | м | 20,89 |
| 382 | Труба гофрована діаметром 32 мм | м | 31,18 |
| 383 | Труба гофрована діаметром 50 мм | м | 44,15 |
| 384 | Труба профільна 100х100х6 мм | т | 57438,01 |
| 385 | Труба профільна 60х20х1,5 мм | т | 78888,2 |
| 386 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм. | м | 207,42 |
| 387 | Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм. | м | 229 |
| 388 | Труби поліетиленові ф16 (дренаж) | м | 6,28 |
| 389 | Труби полівінілхлоридні | т | 290141,46 |
| 390 | Труби сталеві 40х40х2 мм | т | 53467,46 |
| 391 | Труби сталеві 50х30х2 мм | т | 53467,46 |
| 392 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 502,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 393 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 211,81 |
| 394 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 179,44 |
| 395 | Трубка мідна ф12 мм. | м | 364,4 |
| 396 | Трубка мідна ф16 мм. | м | 528,91 |
| 397 | Трубка мідна ф35 мм. | м | 1180,32 |
| 398 | Трубка мідна ф6,35 мм. | м | 157,49 |
| 399 | Трубка мідна ф9,52 мм. | м | 495,7 |
| 400 | * Тумбочка для принтера 692х692х750 мм. | Шт | 4601,18 |
| 401 | Уайт-спірит | т | 80856,24 |
| 402 | Універсальний клей К188Е для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу або аналог | кг | 459,14 |
| 403 | Утеплювач для трубки мідної ф12 мм | м | 55,55 |
| 404 | Утеплювач для трубки мідної ф16 мм | м | 58,61 |
| 405 | Утеплювач для трубки мідної ф35 мм | м | 82,84 |
| 406 | Ущільнювальна стрічка УП-1 ППЕ НХ | 100м | 917,42 |
| 407 | Ущільнювач КН для с/п ППЕ НХ | 100м | 2955,38 |
| 408 | Фарба водоемульсійна для медичних установ | кг | 232,55 |
| 409 | Фарба грунтувальна СТ-16 | л | 125,02 |
| 410 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т | 52877,2 |
| 411 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 52877,2 |
| 412 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 89711,98 |
| 413 | Фарба фасадна Ceresit CT 48 | кг | 500,35 |
| 414 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм. | м2 | 1263,49 |
| 415 | Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,55 мм. | м2 | 1247,4 |
| 416 | Фіксатори 25-30 мм | Шт | 1,92 |
| 417 | Фільтр сітчастий муфтовий ф15 | Шт | 290,36 |
| 418 | Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі | Шт | 967,54 |
| 419 | Хомут трубный с гайкой м8 1 ?"(42-47) | Шт | 26,33 |
| 420 | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 | т | 88756,85 |
| 421 | Хрестики пластмасові для плитки | 100шт | 14,51 |
| 422 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 121116,85 |
| 423 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 121116,85 |
| 424 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 121162,28 |
| 425 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 127199,66 |
| 426 | Цвяхи для ізоляції | Шт | 4,63 |
| 427 | Цвяхи оцинковані будівельні | т | 37879,12 |
| 428 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 15042,53 |
| 429 | Цифровий телефон до АТС | Шт | 1924,94 |
| 430 | * Шафа 2000х600х1800 мм. | Шт | 10132,88 |
| 431 | * Шафа для документів 1000х400х800 мм. | Шт | 9795,13 |
| 432 | * Шафа для одягу 882х436х1816 мм. | Шт | 5935,4 |
| 433 | * Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм. | Шт | 6032,17 |
| 434 | * Шафа медична двостулкова ШМ-Д 920х460х1800 мм. | Шт | 16426,13 |
| 435 | Швелер №20 | т | 67933,76 |
| 436 | Шпаклівка клейова | т | 23735,02 |
| 437 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 19,33 |
| 438 | Шпилька | м | 232 |
| 439 | Шпилька М8 1м | Шт | 28,31 |
| 440 | Шпилька д. 16 в комплекті з гайками та шайбами | Шт | 277,64 |
| 441 | Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм | кг | 101,86 |
| 442 | Шумоглушник RMN 160/10 | Шт | 1263,7 |
| 443 | Шумоглушник ШП 200х200х1000 | Шт | 5440,69 |
| 444 | Шумоглушник ШП 300х300/1000 | Шт | 7250,58 |
| 445 | Шумоглушник ШП 700х400/1000 | Шт | 9966,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 446 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 75599,64 |
| 447 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 93693,5 |
| 448 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 52240,98 |
| 449 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 1630,1 |
| 450 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 1285,09 |
| 451 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 1274,96 |
| 452 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 767,35 |
| 453 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 555,25 |
| 454 | Щиток ШМР-Н-12 | шт | 348,66 |

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**
**«КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ, ГЕМАТОЛОГІЇ,**
**ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ**
**ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**
(КНП «КЦОГТПД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»)

вул. Святителя-хірурга Луки, 7, м.Черкаси, 18009, тел/факс: (0472) 37 01 23
E-mail: kanc@onko.ck.ua, web: http://www.onko.ck.ua, Код ЄДРПОУ 02005639

11.11.2024 № 1994/01-09 На № _____ від _____

**Довідка**
**про освоєні кошти**
**(станом на 11.11.2024 р.)**

По об'єкту: *«Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Коригування»,* станом на 11.11.2024 р. сплачені наступні кошти по проектно-вишукувальним роботам, експертизі та нагляду за будівництвом:

1. Проектно-вишукувальні роботи (по факту Договорів Замовника):
   - Інженерно-геологічні вишукування – 147 274,12 грн. без ПДВ, 176 728,94 грн. з ПДВ;
   - Розробка ПКД (стадія РП) – 999 040,31 грн. без ПДВ, 1 198 848,37 грн. з ПДВ;
   - Коригування кошторису ПКД (стадія РП) – 39 160,00 грн. без ПДВ, 46 992,00 грн. з ПДВ;
   - Коригування ПКД (стадія РП) – 427 200 грн без ПДВ, 512 640 грн з ПДВ.

2. Витрати на експертизу проектно-кошторисної документації сплачено за фактом Договорів Замовника :
   - Експертна оцінка кошторису 10 200,00 грн. з ПДВ.;
   - Комплексна експертиза 86 001,40 грн. з ПДВ;
   - Експертиза кошторисної частини проекту (Коригування) 40 000 грн з ПДВ;

3. Витрати на нагляд за будівельними роботами :

- Авторський нагляд - Договір - 341 760,00грн. з ПДВ.;
  Сплачено - 341 760,00 грн з ПДВ;
- Технічний нагляд - Договір - 49 840,00 грн. без ПДВ;
  Сплачено – 48 060,00 грн без ПДВ.

4. Будівельно-монтажні роботи (підписані та сплачені Акти виконаних робіт Генпідрядника):

   І черга:

   Будівельні роботи – 10 581 467,60 грн;
   Устаткування – 10 811 759,45 грн;
   Інші витрати – 4 366 437,96 грн;
   РАЗОМ: 25 759 665,01 грн з ПДВ;

   ІІ черга

   Будівельні роботи – 9 484 092,18 грн.;
   Устаткування – 10 000 428,34 грн.;
   Інші витрати – 3 972 896,96 грн.;
   РАЗОМ: 23 457 417,48 з ПДВ;
   РАЗОМ І+ІІ черги: 49 217 082,49 грн. з ПДВ.

Директор Віктор ПАРАМОНОВ

0674742280
коваленко