

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

24/03/03 - КД

Том 8

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на будівельно-ремонтні роботи № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на будівельно-ремонтні роботи (додаткові роботи) № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на вентиляція № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на вентиляція (додаткові роботи) № 02-01-04	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
10. Локальний кошторис на водопровід та каналізація. № 02-01-05	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
12. Локальний кошторис на водопровід та каналізація (додаткові роботи) № 02-01-06	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
14. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 02-01-07	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
16. Локальний кошторис на електротехнічні рішення (додаткові роботи) № 02-01-08	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
18. Локальний кошторис на система оповіщення про пожежу № 02-01-09	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
20. Локальний кошторис на система пожежної сигналізації № 02-01-010	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----
22. Локальний кошторис на система пожежогасіння кухонного обладнання ВКС-20 № 02-01-011	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----
24. Локальний кошторис на налагоджувальні роботи систем № 02-01-012	-----
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	-----

- | | |
|---|-------|
| 26. Локальний кошторис на монтаж технологічного обладнання
№ 02-01-013 | ----- |
| 27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013 | ----- |
| 28. Локальний кошторис на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи)
№ 02-01-014 | ----- |
| 29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014 | ----- |
| 30. Локальний кошторис на придбання обладнання систем
№ 02-01-015 | ----- |
| 31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015 | ----- |
| 32. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного обладнання
№ 02-01-016 | ----- |
| 33. Локальний кошторис на придбання технологічного обладнання (додаткові роботи)
№ 02-01-017 | ----- |
| 34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017 | ----- |

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Кошторисна вартість об'єкта 6252,883 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 8,04611 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 651,151 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 грудня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на будівельно-ремонтні роботи	2002,819	-	2002,819	5,37665	434,886	-
2	02-01-02	на будівельно-ремонтні роботи (додаткові роботи)	1108,194	59,477	1167,671	0,90950	71,833	-
3	02-01-03	на вентиляція	61,537	-	61,537	0,07970	6,243	-
4	02-01-04	на вентиляція (додаткові роботи)	118,095	-	118,095	0,16532	13,304	-
5	02-01-05	на водопровід та каналізація.	238,779	-	238,779	0,06962	5,691	-
6	02-01-06	на водопровід та каналізація (додаткові роботи)	15,24	-	15,24	0,00993	0,84	-
7	02-01-07	на електротехнічні рішення	152,401	-	152,401	0,21683	17,009	-
8	02-01-08	на електротехнічні рішення (додаткові роботи)	58,801	-	58,801	0,14296	10,95	-
9	02-01-09	на система оповіщення про пожежу	29,808	-	29,808	0,04487	3,601	-
10	02-01-010	на система пожежної сигналізації	52,18	-	52,18	0,11281	8,575	-
11	02-01-011	на система пожежогасіння кухонного обладнання ВКС-20	104,625	67,945	172,57	0,24823	19,978	-
12	02-01-012	на налагоджувальні роботи систем	30,398	-	30,398	0,22134	23,994	-
13	02-01-013	на монтаж технологічного обладнання	27,483	-	27,483	0,06326	4,981	-
14	02-01-014	на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи)	41,847	-	41,847	0,38509	29,266	-
15	02-01-015	на придбання обладнання систем	-	308,779	308,779	-	-	-
16	02-01-016	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	1,068	405,848	406,916	-	-	-
17	02-01-017	на придбання технологічного обладнання (додаткові роботи)	6,977	1360,582	1367,559	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	4050,252	2202,631	6252,883	8,04611	651,151	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Гречаниченко М.М.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Гречаниченко М.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Гречаниченко М.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		Трудомісткість, тис. люд.год.								
		Заробітна плата, тис. грн.								
02-01-01	будівельно-ремонтні роботи	<u>5,00177</u>	<u>0,12160</u>	<u>0,00174</u>	-	-	<u>5,12511</u>	<u>0,25154</u>	<u>5,37665</u>	
		394,213	9,216	0,138	-	-	403,567	31,319	434,886	
02-01-02	будівельно-ремонтні роботи (додаткові роботи)	<u>0,85028</u>	-	<u>0,01635</u>	-	-	<u>0,86663</u>	<u>0,04287</u>	<u>0,90950</u>	
		65,177	-	1,315	-	-	66,492	5,341	71,833	
02-01-03	вентиляція	<u>0,07631</u>	-	<u>0,00009</u>	-	-	<u>0,07640</u>	<u>0,00330</u>	<u>0,07970</u>	
		5,824	-	0,007	-	-	5,831	0,412	6,243	
02-01-04	вентиляція (додаткові роботи)	<u>0,15829</u>	-	<u>0,00009</u>	-	-	<u>0,15838</u>	<u>0,00694</u>	<u>0,16532</u>	
		12,43	-	0,007	-	-	12,437	0,867	13,304	
02-01-05	водопровід та каналізація.	<u>0,06675</u>	-	-	-	-	<u>0,06675</u>	<u>0,00287</u>	<u>0,06962</u>	
		5,331	-	-	-	-	5,331	0,36	5,691	
02-01-06	водопровід та каналізація (додаткові роботи)	<u>0,00952</u>	-	-	-	-	<u>0,00952</u>	<u>0,00041</u>	<u>0,00993</u>	
		0,789	-	-	-	-	0,789	0,051	0,84	
02-01-07	електротехнічні рішення	-	0,20845	0,00006	-	-	0,20851	0,00832	0,21683	
		-	15,971	0,005	-	-	15,976	1,033	17,009	
02-01-08	електротехнічні рішення (додаткові роботи)	-	0,13746	-	-	-	0,13746	0,00550	0,14296	
		-	10,266	-	-	-	10,266	0,684	10,95	
02-01-09	система оповіщення про пожежу	-	0,04319	-	-	-	0,04319	0,00168	0,04487	
		-	3,392	-	-	-	3,392	0,209	3,601	
02-01-010	система пожежної сигналізації	-	0,10895	-	-	-	0,10895	0,00386	0,11281	
		-	8,095	-	-	-	8,095	0,48	8,575	
02-01-011	система пожежогасіння кухонного обладнання ВКС-20	-	0,23234	0,00805	-	-	0,24039	0,00784	0,24823	
		-	18,461	0,542	-	-	19,003	0,975	19,978	
02-01-012	налагоджувальні роботи систем	-	-	-	-	0,21368	0,21368	0,00766	0,22134	
		-	-	-	-	-	23,04	0,954	23,994	
02-01-013	монтаж технологічного обладнання	<u>0,01919</u>	<u>0,04185</u>	-	-	-	<u>0,06104</u>	<u>0,00222</u>	<u>0,06326</u>	
		1,522	3,185	-	-	-	4,707	0,274	4,981	
02-01-014	монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи)	-	0,37188	0,00105	-	-	0,37293	0,01216	0,38509	
		-	27,667	0,086	-	-	27,753	1,513	29,266	

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	придбання обладнання систем	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-016	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання технологічного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-017	придбання технологічного обладнання (додаткові роботи)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>6,18211</u> 485,286	<u>1,26572</u> 96,253	<u>0,02743</u> 2,1	-	<u>0,21368</u> -	<u>7,68894</u> 606,679	<u>0,35717</u> 44,472	<u>8,04611</u> 651,151

Склав _____

Гречаниченко М.М.

Перевірив _____

Гречаниченко М.М.

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельно-ремонтні роботи

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2002,819 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,37665 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 434,886 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Прорізи													
1	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металу у кам'яних стінах	100м2	0,023	<u>805332,30</u> 7155,18	- -	18523	165	- -	91,1720 -	2,1 -		
2	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	4	<u>24498,22</u> 567,59	- -	97993	2270	- -	7,4900 -	29,96 -		
3	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,117	<u>704659,76</u> 7155,18	- -	82445	837	- -	91,1720 -	10,67 -		
4	КБ10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0048	<u>62526,00</u> 17941,21	- -	300	86	- -	220,0295 -	1,06 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	КБ10-20-4 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0315	<u>26524,66</u> 8252,72	- -	836	260	- -	99,6705	3,14	
6	& С126-1-12 варіант 1	Конструкція металопластикова /вікна полівінілхлоридні по ДСТУ Б.В.2.6-23:2009 з двокамерним склопакетом СПД 4М1-12-4М1-12-4і Rq min окон =0,9 ДСТУ Б В.2.7-107:2008 /	м2	3,63	<u>5519,49</u> -	- -	20036	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 1							220133	3618	- -		46,93	
Разом будівельні роботи, грн.							220133					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							216515					
всього заробітна плата, грн.							3618					
Загальновиробничі витрати, грн.							1423					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,32					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							290					
Всього будівельні роботи, грн.							221556					

Всього по розділу 1							221556					
Розділ 2. Стіни, перегородки												
7	КБ10-94-3 κ=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях, отвір над дверним прорізом	100м2	0,013	<u>132476,19</u> 27305,76	- -	1722	355	- -	351,9690	4,58	
8	КБ10-9-1 κ=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу ніші під радіатори	100м2	0,1908	<u>133702,98</u> 17093,98	- -	25511	3262	- -	220,3400	42,04	
9	КБ10-94-4 κ=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях, шахти === Нижня частина мармітів	100м2	0,191	<u>174185,57</u> 35735,87	- -	33269	6826	- -	460,6325	87,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ15-77-1 κ=1,15	Опорядження стін декоративними ЛДСП панелями розмірами 2800x850h	100м2	0,0238	<u>95275,78</u> 18722,38	-	2268	446	-	241,3300	5,74
11	& С111-50-50-15 варіант 1	Профіль алюмінієвий	м	9	<u>255,09</u> -	-	2296	-	-	-	-
12	& С1-1-9 варіант 1	Дюбель забивний	шт	30	<u>1,71</u> -	-	51	-	-	-	-
13	& С111-15-Х3-РТ варіант 1	Клей Sika Sikaflex 118 Extreme Grab	шт	1	<u>285,72</u> -	-	286	-	-	-	-
14	КБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, маятникові двері 1000x850h з опорядженням під ЛДСП панелі === художній розпис	1 блок	1	<u>18875,61</u> 454,91	-	18876	455	-	6,0030	6
15	КР12-60-13	Художній розпис поверхні згідно інтер'єрного рішення приміщень	100м2	0,14	<u>42133,61</u> 42133,61	-	5899	5899	-	455,4000	63,76
16	С130-910 варіант 1	Набір для художнього розпису * в умивальній зоні	шт	1	<u>49167,45</u> -	-	49167	-	-	-	-
17	КБ10-9-1 κ=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу в умивальній зоні 3850x400x600h	100м2	0,03	<u>133787,00</u> 17093,98	-	4014	513	-	220,3400	6,61
18	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т- консольні опори	1т	0,02	<u>89296,64</u> 7989,22	<u>1542,81</u> 19,89	1786	160	<u>31</u> -	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>1,77</u> -
19	& С1-4-7 варіант 2	Анкер розпирний М12x100 мм	шт	8	<u>71,46</u> -	-	572	-	-	-	-
20	КБ10-37-2 κ=1,15	Установлення за місцем стільниці зі штучного каменю, розмірами 3850x450 мм	100м2	0,017325	<u>15327,95</u> 15316,44	-	266	265	-	225,3080	3,9
21	& С111-741-В2 варіант 1	Стільниця зі штучного каменю 3850x450 мм	шт	1	<u>12713,37</u> -	-	12713	-	-	-	-
22	КР15-33-5	Установлення дзеркал	10шт	0,6	<u>985,46</u> 954,44	-	591	573	-	11,8800	7,13
23	& С111-252-1 варіант 1	Дзеркало	шт	6	<u>2894,18</u> -	-	17365	-	-	-	-
24	КР15-33-4	Установлення дозатор	10шт	0,5	<u>426,62</u> 424,20	-	213	212	-	5,2800	2,64
25	& С111-623-1	Дозатор для рідкого мила	шт	5	<u>860,38</u> -	-	4302	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== СТЕПІ									
36	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	57,44	<u>60,60</u>	-	3481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ15-76-1 κ=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,00681	<u>75668,80</u>	-	515	83	-	160,9425	1,1
					12196,22	-			-	-	-
38	& C111-196-7 варіант 1	Герметик акриловий 280 мл	шт	3	<u>229,96</u>	-	690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ15-76-2 κ=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,6342	<u>1462,33</u>	-	927	927	-	19,2970	12,24
					1462,33	-			-	-	-
40	& C111-772-3 варіант 1	Вологостійка акустична підвісна стеля Rockfon Pacific 600*600*12мм	м2	66,6	<u>200,34</u>	-	13343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КБ15-76-1 κ=1,15	Улаштування каркасу підвісних кубоподібних рейкових стель	100м2	0,516	<u>12346,06</u>	-	6371	6293	-	160,9425	83,05
					12196,22	-			-	-	-
42	КБ15-76-2 κ=1,15	Укладання панелей стельових в каркас стелі	100м2	0,516	<u>1462,33</u>	-	755	755	-	19,2970	9,96
					1462,33	-			-	-	-
43	& C111-772-7 варіант 1	Кубоподібна рейкова стеля з вартістю каркасу	м2	54,18	<u>3347,21</u>	-	181352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КБ10-9-1 κ=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу - короб ГКЛ шир. 300 мм висотою 200 мм	100м2	0,741	<u>133702,98</u>	-	99074	12667	-	220,3400	163,27
					17093,98	-			-	-	-
45	КР17-11-6	Монтаж світильників LED (1180x70x35мм) OLEDIM DK-1270B	100шт	0,19	<u>14374,56</u>	-	2731	2586	-	173,4600	32,96
					13613,14	-			-	-	-
46	C1547-7 варіант 1	Лінійний профільний LED світильник (1180x70x35мм) OLEDIM DK-1270B 36W 4000k	шт	19	<u>571,65</u>	-	10861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		=== СТИНИ									
47	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "старт"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	7,232	<u>5427,56</u>	-	39252	26406	-	45,4480	328,68
					3651,29	-			-	-	-
48	КБ15-56-4 κ=18, κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "старт"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 10 мм	100 м2	7,232	<u>27555,34</u>	-	199280	125924	-	216,7290	1567,38
					17412,01	-			-	-	-
49	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "фініш"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	7,232	<u>5594,84</u>	-	40462	26406	-	45,4480	328,68
					3651,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ15-56-4 κ=4, κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм	100 м2	7,232	<u>6469,52</u> 3869,34	- -	46788	27983	- -	48,1620	348,31
51	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,432	<u>3532,05</u> 3321,44	- -	15654	14721	- -	43,8300	194,25
52	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	88,64	<u>60,60</u> -	- -	5372	-	- -	- -	- -
53	& С111-20-В53 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 53 LUX колор	л	177,28	<u>339,23</u> -	- -	60139	-	- -	- -	- -
54	КБ15-25-2 Н2,Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт === ПІДЛОГИ * тип 1	100м2	2,7407	<u>98806,24</u> 22810,11	- -	270798	62516	- -	294,0205	805,82
55	КБ11-15-7 κ=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів === тип 2	100м2	1,331	<u>8730,74</u> 7883,32	<u>320,14</u> 81,66	11621	10493	<u>426</u> 109	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>138,46</u> 1,38
56	КБ11-11-13 κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,3	<u>5242,24</u> 5212,83	- -	1573	1564	- -	73,2550	21,98
57	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,91	<u>44,65</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
58	КБ11-11-14 κ=1,15, κ=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок додавати до товщ 10 мм	100м2	0,3	<u>2190,58</u> 2172,69	- -	657	652	- -	30,5325	9,16
59	С111-2005-2 варіант 1	Суміш Schonox PL Pus	кг	441	<u>66,52</u> -	- -	29335	-	- -	- -	- -
60	КБ15-26-1 κ=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	29,23	<u>1171,82</u> 473,74	- -	34252	13847	- -	6,1065	178,49
61	& С111-2000-14 варіант 2	Клеюча суміш Sika ADEPLAST AF- S	кг	180	<u>33,84</u> -	- -	6091	-	- -	- -	- -
62	& С1113-306-2 варіант 1	Фуга для затирання швів SCHONOX WD Flex === тип 3	кг	18	<u>79,40</u> -	- -	1429	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,415	<u>5252,07</u> 5212,83	- -	2180	2163	- -	73,2550	30,4
64	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,1755	<u>44,65</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
65	КБ11-11-14 к=1,15, к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок додавати до товщ 10 мм	100м2	0,415	<u>2190,58</u> 2172,69	- -	909	902	- -	30,5325	12,67
66	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	747	<u>16,22</u> -	- -	12116	-	- -	- -	- -
67	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ==== тип 4	100м2	0,415	<u>115773,59</u> 13882,17	- -	48046	5761	- -	178,9400	74,26
68	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,79	<u>5252,07</u> 5212,83	- -	4149	4118	- -	73,2550	57,87
69	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	15,563	<u>44,65</u> -	- -	695	-	- -	- -	- -
70	КБ11-11-14 к=1,15, к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок додавати до товщ 10... 20 мм по ухилу	100м2	0,79	<u>4381,16</u> 4345,39	- -	3461	3433	- -	61,0650	48,24
71	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2133	<u>16,22</u> -	- -	34597	-	- -	- -	- -
72	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції 2 мм	100м2	1,031	<u>2682,55</u> 2682,55	- -	2766	2766	- -	33,3900	34,43
73	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit двокомпонентна CR 66 17,5 кг + 5 л	кг	309,3	<u>86,76</u> -	- -	26835	-	- -	- -	- -
74	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт -----	100м2	0,79	<u>115773,59</u> 13882,17	- -	91461	10967	- -	178,9400	141,36
75	КР3-41-1	Герметизація стрічкою Ceresit CL 82 з герметиком Ceresit CS 25	100 м	0,6318	<u>800,24</u> 800,24	- -	506	506	- -	10,5600	6,67
76	С1550-60	Хімічностітка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	73,848	<u>175,19</u> -	- -	12937	-	- -	- -	- -
77	& С111-1613-С варіант 1	Герметик Ceresit CS25	л	1,448	<u>1140,83</u> -	- -	1652	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
78	КБ15-26-2 κ=1,15	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, тип підлог 3 (приміщ. №5) та в сходових клітках	1 м2	4,26	<u>1775,37</u> 770,83	- -	7563	3284	- -	9,9360	42,33		
79	КБ11-43-1 κ=1,15	Улаштування плоских алюмінієвих плінтус прихованого монтажу (під штукатурку) Sinteza P-112, 100x2x2500мм на клеї	100м	0,67	<u>3992,14</u> 1204,02	- -	26795	807	- -	14,7660	9,89		
80	КР3-43-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків герметиком /В дверних прорізах для з'єднання стиків покриттів з вінілу і керамічної плитки/	100 м	0,046	<u>14270,78</u> 2046,82	<u>1623,48</u> 475,62	656	94	<u>75</u> 22	<u>27,0100</u> 6,0605	<u>1,24</u> 0,28		
Разом прямі витрати по розділу 3								1360756	368624	<u>501</u> 131		<u>4683,15</u> 1,66	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								1360756					
-----								991631					
								368755					
								143695					
								231,46					
								28818					
								1504451					
Всього по розділу 3								1504451					
Розділ 4. Кухонний підйомник													
81	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,016	<u>13219,48</u> 4573,45	<u>115,57</u> 98,34	212	73	<u>2</u> 2	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>1,03</u> 0,02		
82	КМ3-575-3	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, вертикального підйомника - кухонний підйомник	шт	1	<u>7057,28</u> 6464,45	- -	7057	6464	- -	86,4000	86,4		
Разом прямі витрати по розділу 4								7269	6537	<u>2</u> 2		<u>87,43</u> 0,02	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.								7269					
								730					
								6539					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2301 2,86 356 9570				
		----- Всього по розділу 4					9570				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1845892 1845892 1441739 403567 156927 251,54 31319 2002819	403429	<u>724</u> 138		<u>5123,37</u> 1,74
		----- Всього по кошторису					2002819				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5376,65 434886				

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на будівельно-ремонтні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5001,77	78,81			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	121,6	75,80			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,74	78,57			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	251,54	124,51			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5376,65				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,01712	108,01			
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,38223	311,05			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,34	43,64			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,24242	308,06			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,19391	356,90			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
15	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,046				
16	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	21,7701325				
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,3315952				
18	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	0,24242				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	132,69914055				
20	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,06304				
21	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	8,2504036				
22	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	48,9808				
23	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	33,72752				
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	18,9022512				
25	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,703805				
26	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	108,1078959				
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти						
27	+&C1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100x10	шт	103,4354	13,09	12,60	0,23	0,26
28	+&C1-1-9 варіант 1	Дюбель забивний	шт	30	1,71	1,45	0,23	0,03
29	+&C1-4-7 варіант 1	Анкер HILTI HSA M10x100	шт	64	56,08	54,92	0,06	1,10
30	+&C1-4-7 варіант 2	Анкер розпірний M12x100 мм	шт	8	71,46	70,00	0,06	1,40
31	+&C1-37-104- БД	Дюбель	шт	12	1,43	1,40	-	0,03
32	+&C1-100-2 варіант 1	Герметик	л	0,3903	530,24	526,00	0,29	3,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C100-2406-1501-8	Електросушарка для рук	шт	2	4625,97	4533,91	1,35	90,71
34	+&C111-15-X3-PT варіант 1	Клей Sika Sikaflex 118 Extreme Grab	шт	1	285,72	280,00	0,12	5,60
35	+&C111-20-B53 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 53 LUX колор	л	177,28	339,23	331,90	0,68	6,65
36	+&C111-50-50-15 варіант 1	Профіль алюмінієвий	м	9	255,09	249,56	0,53	5,00
37	+&C111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи 3.5x25	шт	1959,42	0,38	0,37	-	0,01
38	+&C111-146-5 варіант 1	Дюбель - шуруп	шт	353,8482	0,32	0,30	0,01	0,01
39	+&C111-146-6-4 варіант 1	Гвинти самонарізні 9мм	шт	7,891	0,31	0,27	0,03	0,01
40	+&C111-153-ЦГ-3И	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	шт	153,252	0,38	0,36	0,01	0,01
41	+&C111-155-20 варіант 1	Дюбелі 6x40	шт	2,0226	0,48	0,47	-	0,01
42	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000016	43434,80	42244,35	338,79	851,66
43	+&C111-196-7 варіант 1	Герметик акриловий 280 мл	шт	3	229,96	225,22	0,23	4,51
44	+&C111-252-1 варіант 1	Дзеркало	шт	6	2894,18	2830,00	7,43	56,75
45	+C111-258 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	276,8107	618,97	600,00	6,83	12,14
46	+&C111-286-B1 варіант 1	Плитка керамічна для підлог 8 мм	м2	127,3404	766,47	741,67	9,77	15,03
47	+&C111-286-B1 варіант 2	Плитка керамічна для підлог 300x300	м2	29,8146	672,97	650,00	9,77	13,20
48	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,06205	14,32	8,41	5,63	0,28
49	+C111-609 варіант 1	Клей-герметик	кг	3,4505	820,96	804,35	0,51	16,10
50	+C111-617 варіант 1	Герметик	кг	0,9614	507,20	496,74	0,51	9,95
51	+&C111-623-1	Дозатор для рідкого мила	шт	5	860,38	843,33	0,18	16,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	+&C111-698 варіант 1	МДФ-плита 25 мм	100м2	0,003895	102278,22	99798,14	474,62	2005,46
53	+&C111-741- 2-20 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12,5 мм	м2	203,973	130,72	121,83	6,33	2,56
54	+&C111-741- В2 варіант 1	Стільниця зі штучного каменю 3850x450 мм	шт	1	12713,37	12454,60	9,49	249,28
55	+&C111-772-3 варіант 1	Вологостійка акустична підвісна стеля Rockfon Pacific 600*600*12мм	м2	66,6	200,34	195,00	1,41	3,93
56	+&C111-772-7 варіант 1	Кубоподібна рейкова стеля з вартістю каркасу	м2	54,18	3347,21	3280,00	1,58	65,63
57	+&C111-826- 55 варіант 1	Профіль напрямний	м	100,2762	361,51	353,62	0,80	7,09
58	+&C111-826- 56 варіант 1	Профіль стійковий	м	207,468	226,09	220,86	0,80	4,43
59	+&C111-826- В20 варіант 1	Кутик 65x80x5 мм	шт	4	33,18	32,00	0,53	0,65
60	+&C111-828- В5 варіант 1	Підвіс в комплекті 250-250 мм	шт	0,5448	16,00	15,65	0,04	0,31
61	+&C111-829- 2-Ә варіант 1	Профіль пристінний	м	0,64695	95,41	93,50	0,04	1,87
62	+&C111-829- 3-Ю варіант 1	Профіль 1200мм	м	1,2939	134,14	131,48	0,03	2,63
63	+&C111-829- 4-С	Профіль UW 75x40x0,6	м	15,853	163,23	160,00	0,03	3,20
64	+&C111-829- 4-Я варіант 1	Профіль 600мм	м	0,64695	134,13	131,48	0,02	2,63
65	+&C111-829- 4-С1 варіант 1	Профіль UW 100	м	1,079	144,87	142,00	0,03	2,84
66	+&C111-829- 5-Т	Профіль CW 75x50x0,6	м	46,031	163,23	160,00	0,03	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	+&C111-829-5-10 варіант 1	Профіль 3600	м	0,73548	136,64	133,92	0,04	2,68
68	+&C111-829-5-T1 варіант 1	Профіль CW 100	м	3,133	164,11	160,86	0,03	3,22
69	+&C111-1375-У	Шпаклівка Уніфлотт	кг	21,612	32,57	31,48	0,45	0,64
70	+&C111-1477-12	Дюбель К 6x45	шт	51	3,05	2,99	-	0,06
71	C111-1484	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0000035	57572,12	56104,46	338,79	1128,87
72	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00124978	148251,74	145000,00	344,84	2906,90
73	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	76,5424	188,75	185,00	0,05	3,70
74	C111-1608	Дрантя	кг	3,57447	16,67	15,60	0,74	0,33
75	+&C111-1613-1	Герметик КНАУФ	л	1,528	981,00	961,31	0,45	19,24
76	+&C111-1613-С варіант 1	Герметик Ceresit CS25	л	1,448	1140,83	1118,01	0,45	22,37
77	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	325,50564	44,65	43,04	0,73	0,88
78	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	1,88061	224,34	219,81	0,13	4,40
79	+&C111-1648-19	Хрестики для плитки	шт	2489,7054	0,32	0,31	-	0,01
80	+&C111-1678-7 варіант 1	Стрiчка армувальна	м	99,1236	4,97	4,79	0,08	0,10
81	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,035254	114691,78	111930,22	512,70	2248,86
82	+&C111-1714-1	Стрiчка ущiльнююча КНАУФ 70/3,2	м	40,41	3,94	3,80	0,06	0,08
83	+&C111-1714-2	Стрiчка самоклеюча КНАУФ	м	67,54	5,98	5,80	0,06	0,12
84	+C111-1722 варіант 1	Плоский алюмінієвий плiнтус прихованого монтажу (пiд штукатурку) Sintezal P-112, 100x2x2500мм	м	67,67	342,18	334,78	0,69	6,71
85	+&C111-1756-1-ДФ варіант 1	Решiтка декоративна радiаторна 1000x600 мм	шт	6	1811,08	1775,00	0,57	35,51
86	C111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,00047568	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
87	+C111-1848 варіант 1	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,0094	148207,71	145000,00	301,68	2906,03
88	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,02216	29762,53	28634,49	544,46	583,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	+&C111-1896-2-4Л варіант 1	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	36,98464	15,51	14,76	0,45	0,30
90	+&C111-1896-3 варіант 1	Шпаклівка стартова	т	7,232	9735,35	9000,00	544,46	190,89
91	+&C111-1896-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна	т	2,1696	11408,15	10640,00	544,46	223,69
92	+&C111-2000-14 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	1425,164	13,56	12,81	0,48	0,27
93	+&C111-2000-14 варіант 2	Клеюча суміш Sika ADEPLAST AF- S	кг	180	33,84	32,70	0,48	0,66
94	+&C111-2000-14 варіант 3	Клеюча суміш Ceresit CM 11pro	кг	22,152	12,76	12,03	0,48	0,25
95	+&C111-2000-B17	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	783,25	27,19	26,18	0,48	0,53
96	+C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	175,01927	116,15	113,39	0,48	2,28
97	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2880	16,22	15,42	0,48	0,32
98	+C111-2005-2 варіант 1	Суміш Schopox PL Pus	кг	441	66,52	64,74	0,48	1,30
99	+C111-2008-6 варіант 1	Епоксидна шпаклівка	кг	0,34932	637,99	625,00	0,48	12,51
100	+C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	146,08	60,60	58,91	0,50	1,19
101	+&C111-14842-1-1П	Шурупи самонарізні КНАУФ TN 3,5x25	шт.	1028,32	0,23	0,20	0,03	-
102	+&C111-14842-2	Шурупи КНАУФ TN 3,5x25	шт.	115,937	0,38	0,34	0,03	0,01
103	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,001	8593,34	8201,38	223,46	168,50
104	+&C114-4-У-Р варіант 1	Плити теплоізоляційні	м2	118,7178	248,52	202,02	41,63	4,87
105	+C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка M125	м3	1,0506	2620,85	2500,00	69,46	51,39
106	+&C114-70-28	Піна монтажна	л	5,99221	438,91	430,00	0,30	8,61
107	+&C121-250-5-П варіант 1	Двері металеві клас енергозбереження А-1	м2	2,3	7867,32	7800,00	8,75	58,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	+&C121-250-5-П варіант 2	Двері металопластикові клас енергозбереження А-1	м2	11,7	6859,82	6800,00	8,75	51,07
109	+&C121-623-К1 варіант 1	Декоративна ЛДСП панель 18 мм	м2	2,499	729,08	720,29	3,36	5,43
110	+С121-650 варіант 1	Огорожа сходових прорізів, сходові марші	т	0,07928	277415,05	275000,00	349,93	2065,12
111	+С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні - консольні опори	т	0,02	79546,70	78600,00	354,54	592,16
112	+&C123-218-3 варіант 4	Маятникові двері 1000x850h з опорядженням під ЛДСП панелі	шт	1	18065,10	17690,43	20,45	354,22
113	+&C123-218-3 варіант 7	Блоки дверні внутрішні ДД 21-12 модель Loft 00 виробництва Danapris Doors/комплект/	шт	4	23566,95	23084,40	20,45	462,10
114	+&C123-357-1 варіант 1	Лиштва 70x10	м	9,688	117,33	114,88	0,15	2,30
115	+&C126-1-12 варіант 1	Конструкція металопластикова /вікна полівінілхлоридні по ДСТУ Б.В.2.6-23:2009 з двокамерним склопакетом СГД 4М1-12-4М1-12-4i Rq min окон =0,9 ДСТУ Б В.2.7-107:2008 /	м2	3,63	5519,49	5400,00	11,26	108,23
116	+&C130-479-В1	Стрічка звукоізолююча поліуретанова самоклейна, 30x3 мм	м	27,504	4,30	4,20	0,02	0,08
117	+С130-910 варіант 1	Набір для художнього розпису	шт	1	49167,45	48200,00	3,38	964,07
118	С142-10-2	Вода	м3	5,81146	77,99	77,99	-	-
119	С1112-27	Карборунд	кг	2,662	112,22	109,52	0,50	2,20
120	+&C1113-306-2 варіант 1	Фуґа для затирання швів SCHONOX WD Flex	кг	18	79,40	77,39	0,45	1,56
121	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0036	3622,82	2826,09	725,69	71,04
122	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,03264	4168,29	3360,87	725,69	81,73
123	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0005871	241784,55	236671,68	372,00	4740,87
124	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00577	72,71	62,86	8,42	1,43
125	+С1547-7 варіант 1	Лінійний профільний LED світильник (1180x70x35мм) OLEDIM DK-1270В 36W 4000к	шт	19	571,65	560,00	0,44	11,21
126	+С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit двокомпонентна CR 66 17,5 кг + 5 л	кг	309,3	86,76	84,60	0,46	1,70
127	+С1550-60	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	73,848	175,19	171,74	0,01	3,44
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
128	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	111,502	5,754	5,754		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4909	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на будівельно-ремонтні роботи (додаткові роботи)

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1167,671 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,9095 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	71,833 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,79	<u>4822,03</u>	<u>1201,41</u>	3809	2860	<u>949</u>	<u>50,8800</u>	<u>40,2</u>
					3620,62	347,04			274	4,3986	3,47
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,036	<u>2951,56</u>	-	106	106	-	44,6800	1,61
					2951,56	-			-	-	-
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>12533,47</u>	-	251	251	-	184,3700	3,69
					12533,47	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					4166	3217	<u>949</u>		<u>45,5</u>
									274		3,47
		Разом будівельні роботи, грн.					4166				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1422 2,42 302 5588				
		----- Всього по розділу 1					5588				
		Розділ 2. Опорядження внутрішнє === ПІДЛОГИ									
4	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (приміщення 9-13)	100м2	0,79	<u>13063,89</u> 4573,45	<u>115,57</u> 98,34	10320 3613	91 78	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>50,77</u> 0,94	
5	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,79	<u>13625,27</u> 922,23	<u>181,46</u> 154,41	10764 729	<u>143</u> 122	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>10,24</u> 1,47	
6	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою з чарункою 100х100х2м Тип 1	100м2	0,79	<u>10296,78</u> 1266,47	<u>63,35</u> 53,91	8134 1001	<u>50</u> 43	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>14,72</u> 0,51	
7	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок з суміші "Sikafloor PurCem" товщиною 5 мм	100м2	1,331	<u>5242,24</u> 5212,83	- -	6977 6938	- -	73,2550 -	97,5 -	
8	КБ11-11-14 к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок товщ 6 мм	100м2	1,331	<u>438,12</u> 434,54	- -	583 578	- -	6,1065 -	8,13 -	
9	С111-2005-1 варіант 1	Sikafloor-20-24 PurCem (A) C1037 PL 2,5KG поліуретанова композиція	кг	145	<u>858,31</u> -	- -	124455 -	- -	- -	- -	
10	С111-2005-1 варіант 3	Sikafloor-20-24 PurCem (B) C1037 PL 3KG поліуретанова композиція	кг	174	<u>1002,13</u> -	- -	174371 -	- -	- -	- -	
11	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки- силова армуюча тканина для підлог red SCHONOX PZG	100м2	1,331	<u>1450,43</u> 1266,47	- -	1931 1686	- -	18,6300 -	24,8 -	
12	& С111-23-200 варіант 2	SCHONOX PZG red 1мх25м (25м2) ROL армуюча тканина	м2	159,72	<u>379,63</u> -	- -	60635 -	- -	- -	- -	
13	КР7-29-3	Улаштування полівінілацетатних покриттів товщиною 3 мм	100м2	1,331	<u>9807,30</u> 9496,86	<u>310,44</u> 273,06	13054 12640	<u>414</u> 363	<u>121,0100</u> 3,8376	<u>161,06</u> 5,11	
14	КР7-29-4	На кожний 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів додавати до 4 мм	100м2	1,331	<u>1837,98</u> 1768,15	<u>69,83</u> 61,42	2446 2353	<u>93</u> 82	<u>22,5300</u> 0,8632	<u>29,99</u> 1,15	
15	С111-2005-1 варіант 4	Sikafloor-21 PurCem (C) C40 Bg 15 kg суха суміш, баг/мішок, 15 кг	кг	870	<u>149,41</u> -	- -	129987 -	- -	- -	- -	
16	С111-2005-1 варіант 6	Sikafloor PurCem Col.Pa (D) 0,5 kg фарба	кг	29	<u>2279,17</u> -	- -	66096 -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР12-46-1	Покриття підлог лаком поверхні за 1 раз	100м2	1,331	<u>773,95</u> 771,62	-	1030	1027	-	8,3400	11,1
18	С1113-306 варіант 3	Однокомпонентний поліуретановий лак Sikafloor Mate	кг	36	<u>1948,80</u> -	-	70157	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							680940	30565	<u>791</u> 688		<u>408,31</u> 9,18
Разом будівельні роботи, грн.							680940				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							649584				
всього заробітна плата, грн.							31253				
Загальновиробничі витрати, грн.							12456				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2573				
Всього будівельні роботи, грн.							693396				

Всього по розділу 2							693396				
Розділ 3. Стіни, перегородки											
19	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли товщ 380 ... 120 мм	100 м3	0,002772	<u>513735,72</u> 65901,16	<u>5716,97</u> 4864,80	1424	183	<u>16</u> 13	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>2,47</u> 0,16
20	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,016	<u>60782,69</u> -	-	973	-	-	-	-
21	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0016	<u>36476,67</u> -	-	58	-	-	-	-
22	КР11-37-1	Штукатурення цементно-цезезитове по каменю та бетону	100м2	0,0462	<u>13081,29</u> 11004,03	<u>149,05</u> 126,84	604	508	<u>7</u> 6	<u>138,5200</u> 1,5318	<u>6,4</u> 0,07
23	& С1550-28- 25 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit СТ-25 для вирівнювання поверхонь всередині будівель	кг	69,3	<u>8,70</u> -	-	603	-	-	-	-
24	С1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	1,155	<u>82,97</u> -	-	96	-	-	-	-
25	КБ15-25-2 Н2,Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0231	<u>140056,47</u> 22810,11	<u>42,23</u> 35,94	3235	527	<u>1</u> 1	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>6,79</u> 0,01
----Приміщення 4 (комора зберігання овочів)- ---											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу -----Віконні відкоси внутрішні (13 шт)-----	100м2	0,25	<u>138946,70</u> 17093,98	- -	34737	4273	- -	220,3400	55,09
27	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,3354	<u>4326,04</u> 3948,91	<u>377,13</u> 114,29	1451	1324	<u>127</u> 38	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>20,44</u> 0,44
28	КР12-66-1	Грунтування укосів	100м2	0,3354	<u>524,23</u> 524,23	- -	176	176	- -	8,0900	2,71
29	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	6,708	<u>49,38</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
30	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,3354	<u>40098,11</u> 25606,86	- -	13449	8589	- -	300,5500	100,8
31	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,8372	<u>4564,59</u> 1900,74	- -	3821	1591	- -	23,3105	19,52
32	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,3354	<u>4525,15</u> 3651,29	<u>3,24</u> 2,76	1518	1225	<u>1</u> 1	<u>45,4480</u> 0,0333	<u>15,24</u> 0,01
33	& С111-233- 10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	33,54	<u>15,21</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
34	КБ15-56-4 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,3354	<u>1046,08</u> 967,33	<u>2,16</u> 1,84	351	324	<u>1</u> 1	<u>12,0405</u> 0,0222	<u>4,04</u> 0,01
35	& С111-233- 10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	16,77	<u>15,21</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
36	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за 2 рази ----дверні укоси----	100м2	0,3354	<u>17128,53</u> 3321,44	<u>1,08</u> 0,92	5745	1114	- -	43,8300 0,0111	14,7 -
37	КР12-66-1	Грунтування укосів	100м2	0,08	<u>524,23</u> 524,23	- -	42	42	- -	8,0900	0,65
38	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,6	<u>49,38</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
39	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,08	<u>40359,49</u> 25606,86	<u>261,38</u> 222,42	3229	2049	<u>21</u> 18	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>24,04</u> 0,21
40	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,36	<u>4564,59</u> 1900,74	- -	1643	684	- -	23,3105	8,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,08	<u>4525,15</u> 3651,29	<u>3,24</u> 2,76	362	292	- -	45,4480 0,0333	3,64 -	
42	& С111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	8	<u>15,21</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -	
43	КБ15-56-4 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,08	<u>1048,96</u> 967,33	<u>2,16</u> 1,84	84	77	- -	12,0405 0,0222	0,96 -	
44	& С111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	4	<u>15,21</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -	
45	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за 2 рази ---Шпаклювання стін за радіаторами---	100м2	0,08	<u>17128,53</u> 3321,44	<u>1,08</u> 0,92	1370	266	- -	43,8300 0,0111	3,51 -	
46	КР12-66-1	Грунтування стін	100м2	0,217	<u>524,23</u> 524,23	- -	114	114	- -	8,0900 -	1,76 -	
47	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,34	<u>49,38</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -	
48	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,217	<u>4525,15</u> 3651,29	<u>3,24</u> 2,76	982	792	<u>1</u> 1	<u>45,4480</u> 0,0333	<u>9,86</u> 0,01	
49	& С111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	21,7	<u>15,21</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -	
50	КБ15-56-4 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,217	<u>1048,96</u> 967,33	<u>2,16</u> 1,84	228	210	- -	12,0405 0,0222	2,61 -	
51	& С111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	10,85	<u>15,21</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 3						78362	24360	<u>175</u> 79		<u>303,62</u> 0,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						78362				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						53827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					24439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9447				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1877				
		Всього будівельні роботи, грн.					87809				

		Всього по розділу 3					87809				
		Розділ 4. Прорізи									
52	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1264	<u>715824,12</u> 8854,62	<u>6809,94</u> 1763,42	90480	1119	<u>861</u> 223	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>14,26</u> 2,16
53	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0252	<u>704659,76</u> 7155,18	- -	17757	180	- -	91,1720 -	2,3 -
54	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0363	<u>27202,21</u> 8252,72	<u>646,37</u> 413,75	987	300	<u>23</u> 15	<u>99,6705</u> 4,8563	<u>3,62</u> 0,18
55	& С126-1-12 варіант 2	Конструкція металопластикова /вікна полівінілхлоридні по ДСТУ Б.В.2.6-23:2009 з однокамерним склопакетом	м2	3,63	<u>6539,49</u> -	- -	23738	-	- -	- -	- -
56	КБ10-25-3 К=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,322	<u>8867,74</u> 2646,83	<u>128,84</u> 82,47	2855	852	<u>41</u> 27	<u>36,2480</u> 0,9680	<u>11,67</u> 0,31
57	& С111-1497-81 варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові	м	32,844	<u>673,01</u> -	- -	22104	-	- -	- -	- -
58	& С1551-18-111	Заглушки до підвіконня	шт	2	<u>38,76</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
		----Приміщення майстерні (п.18)----									
59	КБ15-63-5 к=1,15	Улаштування коробів гіпсокартонних на металевому каркасі (зашивання труб каналізації)	100м2	0,043	<u>78595,22</u> 34555,55	<u>40,50</u> 34,47	3380	1486	<u>2</u> 1	<u>423,7865</u> 0,4163	<u>18,22</u> 0,02
60	& С111-741-9	Листи гіпсокартонні	м2	4,515	<u>182,05</u> -	- -	822	-	- -	- -	- -
61	& С126-1300-13	Кутик перфорований	м	27	<u>13,63</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (короб)	100 м2	0,043	<u>4525,15</u> 3651,29	<u>3,24</u> 2,76	195	157	- -	45,4480 0,0333	1,95 -
63	& С111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	4,3	<u>15,21</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
64	КБ15-56-4 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (короб)	100 м2	0,043	<u>1048,96</u> 967,33	<u>2,16</u> 1,84	45	42	- -	12,0405 0,0222	0,52 -
65	& С111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	2,15	<u>15,21</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
66	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (короб) ----Оздоблення стіни зі сторони сховової клітини (п.13)----	100м2	0,043	<u>21588,86</u> 3322,43	<u>1,08</u> 0,92	928	143	- -	43,8431 0,0111	1,89 -
67	КБ15-63-1 Н2=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,0198	<u>46443,73</u> 7127,63	<u>310,65</u> 272,10	920	141	<u>6</u> 5	<u>97,6120</u> 3,7573	<u>1,93</u> 0,07
68	& С111-2015-4-3-5	Клей для гіпсокартону	т	0,010098	<u>14069,59</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
69	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0198	<u>4525,15</u> 3651,29	<u>3,24</u> 2,76	90	72	- -	45,4480 0,0333	0,9 -
70	& С111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	1,98	<u>15,21</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
71	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за 2 рази	100м2	0,0198	<u>15331,77</u> 3321,44	<u>1,08</u> 0,92	304	66	- -	43,8300 0,0111	0,87 -
Разом прямі витрати по розділу 4							165321	4558	<u>933</u> 271		<u>58,13</u> 2,74
Разом будівельні роботи, грн.							165321				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							159830				
всього заробітна плата, грн.							4829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1877 3 374 167198				
		----- Всього по розділу 4					167198				
		Розділ 5. Інші роботи									
72	ПР10-1023	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	10 п. м.	2,99	<u>805,72</u> 799,02	<u>2,76</u> 0,99	2409	2389	8 3	<u>11,2000</u> 0,0126	<u>33,49</u> 0,04
73	C188888-28 варіант 1	Ролети в комплекті з кріпленням ----Установлення тумби навісної під умивальники----	м2	62,79	<u>2397,00</u> -	- -	150508	-	- -	- -	- -
74	КБ10-39-1 к=1,15	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,01	<u>27556,07</u> 8753,78	- -	276	88	- -	123,0155 -	1,23 -
75	1715-1167 варіант 1	Тумба під умивальники, навісна, індивідуального замовлення	шт	1	<u>57230,00</u> -	- -	57230	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					210423	2477	8 3		<u>34,72</u> 0,04
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					57230 2248 59478				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					153193 150708 2480 1010 1,72 215 154203				
		----- Всього по розділу 5					213680				
		Разом прямі витрати по кошторису					1139212	65177	<u>2856</u> 1315		<u>850,28</u> 16,35
		Разом устаткування, грн.					57230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2248				
		Всього устаткування, грн.					59478				
		Разом будівельні роботи, грн.					1081982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1013949				
		всього заробітна плата, грн.					66492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26212				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5341				
		Всього будівельні роботи, грн.					1108194				

		Всього по кошторису					1167671				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					909,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71833				

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на будівельно-ремонтні роботи (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	850,28	76,66			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,35	80,36			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	42,87	124,52			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	909,5				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0299	276,24			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,439064	598,15			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,35552	355,78			
13	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,2054	461,57			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,1115	108,01			
15	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,40329	161,05			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,7255	308,06			
17	КБМ211-901	Розчиномішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	6,07988	84,13			
18	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,7255	5,39			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	16,41451565				
20	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,1126				
21	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	12,9287371				
22	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	3,639102				
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	9,01891215				
24	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,275591				
25	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	0,4882647				
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>						
26	+&C1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100x10	шт	76,7258	13,09	12,60	0,23	0,26
27	+&C1-37-104-Я-1	Дюбель 6_40	шт	60,888	0,51	0,50	-	0,01
28	+&C1-100-2 варіант 1	Герметик	л	0,35574	530,24	526,00	0,29	3,95
29	+&C1-180-60-2Т	Саморізи 3,5x25 мм	шт	146,2	0,36	0,35	-	0,01
30	+&C100-С-20-В2	Саморізи 3,5x9,5	шт	230,265	0,32	0,30	0,01	0,01
31	+&C111-11-П-1-СА	Стрічка армувальна	м	1,3545	4,29	4,20	0,01	0,08
32	+&C111-23-191-ИНБ	Стрічка армувальна	м	1,7424	4,13	3,96	0,09	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C111-23-200 варіант 2	SCHONOX PZG red 1mх25m (25m2) ROL армуюча тканина	м2	159,72	379,63	372,00	0,19	7,44
34	+&C111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи 3.5х25	шт	425	0,38	0,37	-	0,01
35	+&C111-146-5 варіант 1	Дюбель - шуруп	шт	76,75	0,32	0,30	0,01	0,01
36	C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х58,5 мм	т	0,0000092	68330,14	66651,54	338,79	1339,81
37	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000022	43434,80	42244,35	338,79	851,66
38	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,217798	5863,14	5289,92	458,26	114,96
39	+&C111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	103,29	15,21	14,50	0,41	0,30
40	+&C111-233-10-11 варіант 2	Шпаклівка	кг	0,62885	15,24	14,53	0,41	0,30
41	+&C111-233-10-11 варіант 3	Шпаклівка	кг	0,48805	15,72	15,00	0,41	0,31
42	+C111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	2,3331	1026,97	1000,00	6,83	20,14
43	+C111-741 варіант 1	Гіпсокартон 2500х1200х12,5 мм	м2	2,079	330,14	320,00	3,67	6,47
44	+&C111-741-2-20 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	26,25	179,86	170,00	6,33	3,53
45	+&C111-741-9	Листи гіпсокартонні	м2	4,515	182,05	175,00	3,48	3,57
46	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00035	49221,01	47917,10	338,79	965,12
47	+&C111-826-55 варіант 1	Профіль напрямний	м	21,75	361,51	353,62	0,80	7,09
48	+&C111-826-56 варіант 1	Профіль стійковий	м	45	226,09	220,86	0,80	4,43
49	+&C111-870-33 варіант 1	Сітка арматурна 100х100х2 мм	м2	86,9	70,15	68,00	0,77	1,38
50	C111-874	Сітка дротяна тканна з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,24486	360,66	353,30	0,29	7,07
51	+&C111-1497-81 варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові	м	32,844	673,01	650,00	9,81	13,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,98856	188,75	185,00	0,05	3,70
53	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	0,0387	273,43	268,02	0,05	5,36
54	С111-1608	Дрантя	кг	0,34613	16,67	15,60	0,74	0,33
55	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,6795	44,65	43,04	0,73	0,88
56	+С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	22,69021	49,38	47,68	0,73	0,97
57	+С111-1624-2 варіант 3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,01333	57,05	55,20	0,73	1,12
58	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна акрилова	кг	26,1702	215,80	211,00	0,57	4,23
59	+С111-1626-1 варіант 2	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1,2474	187,28	183,04	0,57	3,67
60	+С111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	2,709	286,18	280,00	0,57	5,61
61	+&С111-1648-19	Хрестики для плитки	шт	16,6782	0,32	0,31	-	0,01
62	+&С111-1678-7 варіант 1	Стрічка армувальна	м	21,5	4,97	4,79	0,08	0,10
63	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0075	114691,78	111930,22	512,70	2248,86
64	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	125,706	25,37	24,80	0,07	0,50
65	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,002391	29762,53	28634,49	544,46	583,58
66	+&С111-1896-2-4Л варіант 1	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	7,85	15,51	14,76	0,45	0,30
67	+&С111-2000-14 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	12,012	13,56	12,81	0,48	0,27
68	+С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	1,04643	116,15	113,39	0,48	2,28
69	+С111-2005-1 варіант 1	Sikafloor-20-24 PurCem (A) C1037 PL 2,5KG поліуретанова композиція	кг	145	858,31	841,00	0,48	16,83
70	+С111-2005-1 варіант 3	Sikafloor-20-24 PurCem (B) C1037 PL 3KG поліуретанова композиція	кг	174	1002,13	982,00	0,48	19,65
71	+С111-2005-1 варіант 4	Sikafloor-21 PurCem (C) C40 Bg 15 kg суха суміш, bag/мішок, 15 кг	кг	870	149,41	146,00	0,48	2,93
72	+С111-2005-1 варіант 6	Sikafloor PurCem Col.Pa (D) 0,5 kg фарба	кг	29	2279,17	2234,00	0,48	44,69
73	+&С111-2015-4-3-5	Клей для гіпсокартону	т	0,010098	14069,59	13340,00	453,72	275,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	+&C113-2085-1	Фіксатори пластмасові	шт	355,5	2,37	2,25	0,07	0,05
75	+&C114-4-У-Р варіант 1	Плити теплоізоляційні	м2	25,75	248,52	202,02	41,63	4,87
76	+&C114-70-28	Піна монтажна	л	7,97453	438,91	430,00	0,30	8,61
77	+&C121-250-5-П варіант 2	Двері металопластикові клас енергозбереження А-1	м2	15,16	6859,82	6800,00	8,75	51,07
78	C123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	4	42,46	41,56	0,07	0,83
79	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0016	36476,67	35495,65	265,79	715,23
80	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,016	60782,69	59325,08	265,79	1191,82
81	+&C126-1-12 варіант 2	Конструкція металопластикова /вікна полівінілхлоридні по ДСТУ Б.В.2.6-23:2009 з однокамерним склопакетом	м2	3,63	6539,49	6400,00	11,26	128,23
82	+&C126-1300-13	Кутик перфорований	м	27	13,63	13,10	0,43	0,10
83	C142-10-2	Вода	м3	0,1773	77,99	77,99	-	-
84	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,044541	8760,23	8561,88	26,58	171,77
85	+C1113-306 варіант 3	Однокомпонентний поліуретановий лак Sikafloor Mate	кг	36	1948,80	1910,00	0,59	38,21
86	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,11088	8996,40	7800,00	1020,00	176,40
87	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,06542	3485,33	2691,30	725,69	68,34
88	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4,029	4092,02	3286,09	725,69	80,24
89	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,04154	2627,20	1850,00	725,69	51,51
90	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,78741	2627,20	1850,00	725,69	51,51
91	+&C1545-205-8-1К	Профіль CD 60	м	25,714	61,41	58,85	1,36	1,20
92	+&C1545-205-9-3У	Профіль UD 27 мм	м	2,365	47,65	45,36	1,36	0,93
93	+&C1550-28-25 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit СТ-25 для вирівнювання поверхонь всередині будівель	кг	69,3	8,70	8,07	0,46	0,17
94	+&C1551-18-111	Заглушки до підвіконня	шт	2	38,76	38,00	-	0,76
95	+C1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	1,155	82,97	80,81	0,53	1,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	+С188888-28 варіант 1	Ролети в комплекті з кріпленням	м2	62,79	2397,00	2350,00	-	47,00
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
97	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	21,5654	5,754	5,754		
98	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0311	163,15	163,15		
		IV. Устаткування						
99	+1715-1167 варіант 1	Тумба під умивальники, навісна, індивідуального замовлення	шт	1	59477,42	57230,00	1716,90	530,52

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на вентиляція**

**Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області**

Основа:
креслення (специфікації) № -ОВ

Кошторисна вартість	61,537 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0797 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,243 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати	в тому числі зар- обітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КБ20-33-1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	шт	2	<u>1093,48</u> 686,91	-	2187	1374	-	8,5500	17,1
2	& С130-63-Д2	Вентилятор даховий ВКГц 190 ЕС	шт	2	<u>15812,76</u> -	-	31626	-	-	-	-
3	КР15-129-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	2	<u>576,16</u> 573,63	-	1152	1147	-	7,1400	14,28
4	& С130-64-В450 варіант 1	Вентилятор ВЕНТС 125 МА Л	шт	2	<u>2237,07</u> -	-	4474	-	-	-	-
5	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	6	<u>173,56</u> 156,37	-	1041	938	-	2,0900	12,54
6	& С130-КК160	Анемостат металевий КК 160	шт	6	<u>539,16</u> -	-	3235	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу С товщиною 0,5 мм	100м2	0,0476	<u>91647,33</u> 21984,13	<u>90,58</u> 62,98	4362	1046	<u>4</u> 3	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>14,33</u> 0,04
8	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу С товщиною 0,5 мм	100м2	0,06	<u>105782,33</u> 21984,13	<u>90,58</u> 62,98	6347	1319	<u>5</u> 4	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>18,06</u> 0,05
9 & С1630-465-4	варіант 1	Дросель-клапани 200х100 мм	шт	3	<u>1029,25</u> -	- -	3088	-	- -	- -	- -
10	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>86,07</u> -	- -	1721	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							59233	5824	<u>9</u> 7		<u>76,31</u> 0,09
Разом будівельні роботи, грн.							59233				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							53400				
всього заробітна плата, грн.							5831				
Загальновиробничі витрати, грн.							2304				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							412				
Всього будівельні роботи, грн.							61537				

Всього по розділу 1							61537				
Разом прямі витрати по кошторису							59233	5824	<u>9</u> 7		<u>76,31</u> 0,09
Разом будівельні роботи, грн.							59233				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							53400				
всього заробітна плата, грн.							5831				
Загальновиробничі витрати, грн.							2304				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							412				
Всього будівельні роботи, грн.							61537				

Всього по кошторису							61537				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							79,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						6243				

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на вентиляція**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	76,31	76,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,09	80,34			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3,3	124,78			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	79,7				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,07209	135,20			
		Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат						
11	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,1				
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,461912				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00095764	556361,06	544973,43	478,59	10909,04
14	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1,8448	208,22	203,76	0,38	4,08
15	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0005391	72415,05	70482,45	512,70	1419,90
16	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0006	148251,74	145000,00	344,84	2906,90
17	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0056	104911,74	102555,66	298,99	2057,09
18	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001754	148207,71	145000,00	301,68	2906,03
19	+&С130-63-Д2	Вентилятор даховий ВКГц 190 ЕС	шт	2	15812,76	15500,00	2,71	310,05
20	+&С130-64- В450 варіант 1	Вентилятор ВЕНТС 125 МА Л	шт	2	2237,07	2182,73	10,48	43,86
21	+С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу С з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм (комплект)	м2	4,76	603,63	590,00	1,79	11,84
22	+С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу С з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	6	744,98	728,00	2,37	14,61
23	+&С130-КК160	Анемостат металевий КК 160	шт	6	539,16	528,00	0,59	10,57
24	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0018	3622,82	2826,09	725,69	71,04
25	+С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	86,07	84,00	0,38	1,69
26	+&С1630-465- 4 варіант 1	Дросель-клапани 200x100 мм	шт	3	1029,25	1004,00	5,07	20,18
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
27	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,454	5,754	5,754		
28	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,031	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на вентиляція (додаткові роботи)**

**Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області**

Основа:
креслення (специфікації) № -ОВ

Кошторисна вартість	118,095 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16532 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,304 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати	в тому числі зар- обітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-121-11 к дем.=0,7	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,076	<u>9207,62</u> 9173,43	<u>31,23</u> 21,71	700	697	<u>2</u> 2	<u>125,6290</u> 0,2703	<u>9,55</u> 0,02
2	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, після демонтажу	100м2	0,076	<u>22371,45</u> 13104,90	<u>44,62</u> 31,02	1700	996	<u>3</u> 2	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>13,64</u> 0,03
3	КР15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0212	<u>30635,22</u> 21984,13	<u>90,58</u> 62,98	649	466	<u>2</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>6,38</u> 0,02
4	& С113-153- 18	Перехід Д 200х160	шт	2	<u>663,28</u> -	-	1327	-	-	-	-
5	& С113- 2354-12	Трійник Д 160мм	шт	3	<u>843,85</u> -	-	2532	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-2354-1	Трійник 200x160x200 мм	шт	1	877,27	-	877	-	-	-	-
7	& C113-2354-1 варіант 1	Коліно 90град 200x100 мм	шт	1	775,27	-	775	-	-	-	-
8	& C10-13-1	Коліно 90 Д 200мм	шт	2	802,46	-	1605	-	-	-	-
9	КБ20-13-1 Н2=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	221,69	-	887	595	-	2,0125	8,05
10	C1630-456 варіант 1	Зворотній клапан D200	шт	2	912,59	-	1825	-	-	-	-
11	C1630-456 варіант 2	Зворотній клапан D125	шт	2	805,49	-	1611	-	-	-	-
12	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	178,68	8,73	357	313	17	2,0900	4,18
					156,37	0,32			1	0,0040	0,01
13	& C130-599-22 варіант 2	Зовнішня вентиляційна решітка D125	шт	2	1400,37	-	2801	-	-	-	-
14	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	182,29	8,73	365	313	17	2,0900	4,18
					156,37	0,32			1	0,0040	0,01
15	& C130-599-22 варіант 1	ґрати вентиляційні з горизонтальними рухомими пластинами регулюванням об'єму повітря сталеві АМТ - N - 200x100	шт	2	1604,37	-	3209	-	-	-	-
16	КР15-125-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням	м2	8	51,13	-	409	407	-	0,6480	5,18
					50,86	-				-	-
17	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням після демонтажу	м2	8	756,71	-	6054	1017	-	1,6200	12,96
					127,14	-				-	-
Розділ 1. Опалення											
18	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,10328	13511,49	-	1395	861	-	111,4600	11,51
					8339,44	-				-	-
19	& C130-22-5-18 варіант 3	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням повітряним клапаном і кріпленням, СОРА, тип 22 500x1000	шт	2	9213,23	-	18426	-	-	-	-
20	& C130-22-5-18 варіант 2	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням повітряним клапаном і кріпленням, СОРА, тип 22, 500x700	шт	4	5919,00	-	23676	-	-	-	-
21	КР15-73-1	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	6	19,62	-	118	118	-	0,2500	1,5
					19,62	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР15-104-5	Установлення ручних клапанів	комплек т	12	<u>23,85</u> 19,60	-	286	235	-	0,2300	2,76
23	& С130-47-1 варіант 1	Комплект термостатичних кранів радіаторний	комплект	6	<u>1210,07</u> -	-	7260	-	-	-	-
24	& С1630- 1433-1	Крани кульові затискні, діаметр 15 мм V3000	шт	13	<u>315,93</u> -	-	4107	-	-	-	-
25	КР13-13-1	Обклеювання поверхонь стін за нагрівальними приладами тепловідбивною ізоляцією	100м2	0,217	<u>5977,84</u> 5918,54	-	1297	1284	-	71,4800	15,51
26	& С114-269- У1	Тепловідбивний екран 5 мм з фольгою самоклейкий	м2	21,7	<u>214,30</u> -	-	4650	-	-	-	-
27	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,36	<u>4640,85</u> 4614,35	-	1671	1661	-	56,5900	20,37
28	& С1-37- 104-ИНБ-8-Б варіант 2	Труба поліпропіленова діам.20x2,8мм	м	36	<u>67,94</u> -	-	2446	-	-	-	-
29	& С1-37- 104-ИНБ-17 варіант 1	Коліно град.90 діам.20мм	шт	34	<u>8,54</u> -	-	290	-	-	-	-
30	& С1-37- 104-О-3 варіант 1	Кран кульовий діам.20мм	шт	4	<u>197,35</u> -	-	789	-	-	-	-
31	С113-1737 варіант 2	Трійник із поліпропілену 20x20x20 мм	шт	4	<u>14,66</u> -	-	59	-	-	-	-
32	С113-1792 варіант 1	Муфта МРН діам. 20 мм	шт	21	<u>115,13</u> -	-	2418	-	-	-	-
33	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,72	<u>4945,80</u> 4815,75	-	3561	3467	-	59,0600	42,52
34	& С1-37- 104-ИНБ-8-Б варіант 1	Труба поліпропіленова діам.25x4,2мм	м	72	<u>98,50</u> -	-	7092	-	-	-	-
35	& С1-37- 104-ИНБ-17 варіант 2	Коліно град.90 діам.25мм	шт	60	<u>12,62</u> -	-	757	-	-	-	-
36	& С1-37- 104-О-3 варіант 2	Кран кульовий діам.25мм	шт	8	<u>221,83</u> -	-	1775	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену 25x20x25 мм	шт	4	19,96	-	80	-	-	-	-
38	C113-1737 варіант 3	Трійник із поліпропілену 25x25x25 мм	шт	8	24,45	-	196	-	-	-	-
39	C113-1792 варіант 2	Муфта МРН діам. 25 мм	шт	19	168,73	-	3206	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							85555	7626	-	-	94,17
Разом будівельні роботи, грн.							85555				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							77929				
всього заробітна плата, грн.							7626				
Загальновиробничі витрати, грн.							2939				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							520				
Всього будівельні роботи, грн.							88494				

Всього по розділу 1							88494				
Разом прямі витрати по кошторису							113238	12430	41		158,29
Разом будівельні роботи, грн.							113238		7		0,09
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							100767				
всього заробітна плата, грн.							12437				
Загальновиробничі витрати, грн.							4857				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							867				
Всього будівельні роботи, грн.							118095				

Всього по кошторису							118095				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							165,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						13304				

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на вентиляція (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	158,29	78,53			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,09	80,27			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	6,94	124,73			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	165,32				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,05684	135,20			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,8	43,64			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
12	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	6,352				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,148436				
14	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	5,616				
15	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,8152				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
16	+&C1-37-104-О-3 варіант 1	Кран кульовий діам.20мм	шт	4	197,35	193,25	0,23	3,87
17	+&C1-37-104-О-3 варіант 2	Кран кульовий діам.25мм	шт	8	221,83	217,25	0,23	4,35
18	+&C1-37-104-ИНБ-8-Б варіант 1	Труба поліпропіленова діам.25x4,2мм	м	72	98,50	96,20	0,37	1,93
19	+&C1-37-104-ИНБ-8-Б варіант 2	Труба поліпропіленова діам.20x2,8мм	м	36	67,94	66,24	0,37	1,33
20	+&C1-37-104-ИНБ-17 варіант 1	Коліно град.90 діам.20мм	шт	34	8,54	8,23	0,14	0,17
21	+&C1-37-104-ИНБ-17 варіант 2	Коліно град.90 діам.25мм	шт	60	12,62	12,23	0,14	0,25
22	+&C10-13-1	Коліно 90 Д 200мм	шт	2	802,46	780,00	6,73	15,73
23	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00102468	556361,06	544973,43	478,59	10909,04
24	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000007	19768,54	18909,05	471,87	387,62
25	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,31476	208,22	203,76	0,38	4,08
26	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000407	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
27	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0003107	72415,05	70482,45	512,70	1419,90
28	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00282	4368,86	3670,68	612,52	85,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+С111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0004648	161709,57	158200,00	338,79	3170,78
30	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002	148251,74	145000,00	344,84	2906,90
31	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002	115101,74	112500,00	344,84	2256,90
32	С111-1608	Дрантя	кг	0,03255	16,67	15,60	0,74	0,33
33	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,26377	326,98	320,05	0,52	6,41
34	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001726	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
35	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00048	148207,71	145000,00	301,68	2906,03
36	+С111-1870 варіант 1	Шайби	т	0,00024	30245,07	29313,24	338,79	593,04
37	+&С113-153-18	Перехід Д 200х160	шт	2	663,28	650,00	0,27	13,01
38	+С113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену 25х20х25 мм	шт	4	19,96	19,50	0,07	0,39
39	+С113-1737 варіант 2	Трійник із поліпропілену 20х20х20 мм	шт	4	14,66	14,30	0,07	0,29
40	+С113-1737 варіант 3	Трійник із поліпропілену 25х25х25 мм	шт	8	24,45	23,90	0,07	0,48
41	+С113-1792 варіант 1	Муфта МРН діам. 20 мм	шт	21	115,13	112,80	0,07	2,26
42	+С113-1792 варіант 2	Муфта МРН діам. 25 мм	шт	19	168,73	165,35	0,07	3,31
43	+&С113-2354-1	Трійник 200х160х200 мм	шт	1	877,27	860,00	0,07	17,20
44	+&С113-2354-1 варіант 1	Коліно 90град 200х100 мм	шт	1	775,27	760,00	0,07	15,20
45	+&С113-2354-12	Трійник Д 160мм	шт	3	843,85	820,00	7,30	16,55
46	+&С114-269-У1	Тепловідбивний екран 5 мм з фольгою самоклеючий	м2	21,7	214,30	210,00	0,10	4,20
47	+&С130-22-5-18 варіант 2	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням повітряним клапаном і кріпленням, СОРА, тип 22, 500х700	шт	4	5919,00	5784,00	18,94	116,06
48	+&С130-22-5-18 варіант 3	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням повітряним клапаном і кріпленням, СОРА, тип 22 500х1000	шт	2	9213,23	9013,64	18,94	180,65
49	+&С130-47-1 варіант 1	Комплект термостатичних кранів радіаторний	комплект	6	1210,07	1186,00	0,34	23,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	+&C130-599-22 варіант 1	Грати вентиляційні з горизонтальними рухомими пластинами регулюванням об'єму повітря сталеві АМТ - N - 200x100	шт	2	1604,37	1572,28	0,63	31,46
51	+&C130-599-22 варіант 2	Зовнішня вентиляційна решітка D125	шт	2	1400,37	1372,28	0,63	27,46
52	C142-10-2	Вода	м3	2,082	77,99	77,99	-	-
53	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,069198	3856,96	3236,87	544,46	75,63
54	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0006	3622,82	2826,09	725,69	71,04
55	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0006	2640,10	2191,30	397,03	51,77
56	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000276	37712,28	36580,53	392,29	739,46
57	+C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	46,88	86,07	84,00	0,38	1,69
58	+C1630-456 варіант 1	Зворотній клапан D200	шт	2	912,59	885,23	9,47	17,89
59	+C1630-456 варіант 2	Зворотній клапан D125	шт	2	805,49	780,23	9,47	15,79
60	+&C1630-1433-1	Крани кульові затискні, діаметр 15 мм V3000	шт	13	315,93	309,57	0,17	6,19
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
61	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,233	5,754	5,754		
62	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0635	163,15	163,15		
63	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2808	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на водопровід та каналізація.

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № -ВК.С

Кошторисна вартість	238,779 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06962 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,691 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати	в тому числі зар- обітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарчо- питний холодної та гарячої води (Ремонт)									
1	& С1630- 218-Ф16 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ду 15	шт	54	<u>207,86</u> -	- -	11224	-	- -	- -	- -
2	& С1630- 218-Ф20 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ду 20	шт	8	<u>332,47</u> -	- -	2660	-	- -	- -	- -
3	& С1630- 218-Ф25 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ду 25	шт	6	<u>555,56</u> -	- -	3333	-	- -	- -	- -
4	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>121,04</u> <u>110,66</u>	- -	121	111	- -	1,4100 -	1,41 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води діаметром 25 мм	шт	1	<u>493,27</u> -	-	493	-	-	-	-
6	КР15-16-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 шт	2	<u>87,77</u> 87,77	-	176	176	-	1,0600	2,12
7	КР15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	4	<u>80,32</u> 80,32	-	321	321	-	0,9700	3,88
Разом прями витрати по розділу 1							18328	608	-	-	7,41
Разом будівельні роботи, грн.							18328				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17720				
всього заробітна плата, грн.							608				
Загальновиробничі витрати, грн.							233				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							40				
Всього будівельні роботи, грн.							18561				

Всього по розділу 1							18561				
Розділ 2. Каналізація побутова(внутрішня)											
8	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>5472,61</u> 3326,15	-	1642	998	-	41,8700	12,56
9	& С130-9-В1 варіант 1	Унітаз компакт керамічний з горизонтальним випуском, з чашею, бачком та сидінням	шт	1	<u>3457,48</u> -	-	3457	-	-	-	-
10	С113-2306 варіант 1	Патрубок приборний для унітаза Ф110	шт	1	<u>346,87</u> -	-	347	-	-	-	-
11	& С1545-13-1-3Т варіант 1	Рукав гнучкий напірний металевий L=500мм	шт	1	<u>156,23</u> -	-	156	-	-	-	-
12	КР15-35-3	Установлення фонтанчиків питних	10к-т	0,1	<u>3688,78</u> 3044,89	-	369	304	-	37,9000	3,79
13	С130-1096 варіант 1	Питний фонтанчик в комплекті	шт	1	<u>40279,59</u> -	-	40280	-	-	-	-
14	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,7	<u>3388,32</u> 2954,91	-	2372	2068	-	36,7800	25,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C130-647-3 варіант 2	Умивальник керамічний "Cersanit"	шт	1	<u>1633,72</u> -	-	1634	-	-	-	-
16	& C130-647-3 варіант 1	Умивальник Sensea Studio 37 см CIRCUS (828543)	шт	6	<u>1826,50</u> -	-	10959	-	-	-	-
17	& C130-6-B1 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	7	<u>1950,56</u> -	-	13654	-	-	-	-
18	& C1545-13-1-3T варіант 1	Рукав гнучкий напірний металевий L=500мм	шт	14	<u>156,23</u> -	-	2187	-	-	-	-
19	& C1630-9-B1 варіант 2	Сифон	шт	7	<u>337,57</u> -	-	2363	-	-	-	-
20	C113-2283 варіант 1	Перехідники гумові /манжет/ до каналізаційних труб діам. 50 мм	шт	7	<u>141,85</u> -	-	993	-	-	-	-
21	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	<u>1906,38</u> 1415,57	-	191	142	-	18,6800	1,87
22	C130-539 варіант 1	Піддон душовий "AGUAFORM"	шт	1	<u>4318,68</u> -	-	4319	-	-	-	-
23	& C1630-9-B2	Сифон для душового піддона	шт	1	<u>234,95</u> -	-	235	-	-	-	-
24	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1142,78</u> 1076,33	-	114	108	-	13,2000	1,32
25	& C130-616-ИНБ2 варіант 1	Змішувачі для душа типа "Ravak"	шт	1	<u>5034,86</u> -	-	5035	-	-	-	-
26	& C1-3-B1 варіант 2	Змішувач одноричажний до технологічної мийки типа "Ravak"	шт	14	<u>6590,57</u> -	-	92268	-	-	-	-
27	& C130-1155-109 варіант 1	Сифон пластмасовий ф50	шт	6	<u>253,27</u> -	-	1520	-	-	-	-
28	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,7	<u>830,88</u> 688,74	-	582	482	-	8,6700	6,07
29	C113-2294 варіант 1	Трап К-7-101 діам. 50 мм	шт	7	<u>1813,90</u> -	-	12697	-	-	-	-
30	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	<u>1423,18</u> 1183,66	-	142	118	-	14,9000	1,49
31	C113-2295 варіант 1	Трап HL72.1N діам. 110 мм	шт	1	<u>8023,48</u> -	-	8023	-	-	-	-
32	KP15-103-7	Установлення піскоуловлювача М-0. 5/50(110/50)	фільтр	1	<u>238,17</u> 238,17	-	238	238	-	3,0700	3,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& 2303-5201-1	Піскоуловлювач М-0.5/50(110/50)	шт	1	6581,78	-	6582	-	-	-	-
34	КР15-103-4	Установлення жируловлювача під мийку "Оптима-60"	фільтр	2	132,66	-	265	265	-	1,7100	3,42
35	& 2415-1357-2 варіант 1	Жируловлювач під мийку "Оптима-60"	шт	2	2880,30	-	5761	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							218385	4723	-	-	59,34
Разом будівельні роботи, грн.							218385				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							213662				
всього заробітна плата, грн.							4723				
Загальновиробничі витрати, грн.							1833				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							320				
Всього будівельні роботи, грн.							220218				

Всього по розділу 2							220218				
Разом прямі витрати по кошторису							236713	5331	-	-	66,75
Разом будівельні роботи, грн.							236713				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							231382				
всього заробітна плата, грн.							5331				
Загальновиробничі витрати, грн.							2066				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							360				
Всього будівельні роботи, грн.							238779				

Всього по кошторису							238779				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							69,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						5691				

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на водопровід та каналізація.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	66,75	79,88			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,87	125,34			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	69,62				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
10	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,64				
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,3				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
12	+&C1-3-B1 варіант 2	Змішувач одноричажний до технологічної мийки типу "Ravak"	шт	14	6590,57	6460,87	0,47	129,23
13	C111-311	Каболка	т	0,00105	154990,43	151497,68	453,72	3039,03
14	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000596	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
15	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000014	24506,89	23392,72	633,64	480,53
16	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24	316,36	309,78	0,38	6,20
17	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192	16571,86	15867,22	379,70	324,94
18	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00007	148251,74	145000,00	344,84	2906,90
19	C111-1608	Дрантя	кг	0,202	16,67	15,60	0,74	0,33
20	C111-1631	Замазка захисна	кг	2,8	168,05	164,18	0,57	3,30
21	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,293	326,98	320,05	0,52	6,41
22	+C113-2283 варіант 1	Перехідники гумові /манжет/ до каналізаційних труб діам. 50 мм	шт	7	141,85	139,00	0,07	2,78
23	+C113-2294 варіант 1	Трап К-7-101 діам. 50 мм	шт	7	1813,90	1778,26	0,07	35,57
24	+C113-2295 варіант 1	Трап HL72.1N діам. 110 мм	шт	1	8023,48	7866,09	0,07	157,32
25	+C113-2306 варіант 1	Патрубок приборний для унітаза Ф110	шт	1	346,87	340,00	0,07	6,80
26	+&C130-6-B1 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	7	1950,56	1911,82	0,49	38,25
27	+&C130-9-B1 варіант 1	Унітаз компакт керамічний з горизонтальним випуском, з чашею, бачком та сидінням	шт	1	3457,48	3381,00	8,69	67,79
28	+C130-539 варіант 1	Піддон душовий "AGUAFORM"	шт	1	4318,68	4226,09	7,91	84,68
29	+&C130-616- ИНБ2 варіант 1	Змішувачі для душа типа "Ravak"	шт	1	5034,86	4935,65	0,49	98,72
30	+&C130-647-3 варіант 1	Умивальник Sensea Studio 37 см CIRCUS (828543)	шт	6	1826,50	1789,00	1,69	35,81
31	+&C130-647-3 варіант 2	Умивальник керамічний "Cersanit"	шт	1	1633,72	1600,00	1,69	32,03
32	+C130-1096 варіант 1	Питний фонтанчик в комплекті	шт	1	40279,59	39478,26	11,53	789,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C130-1155-109 варіант 1	Сифон пластмасовий ф50	шт	6	253,27	247,83	0,47	4,97
34	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00024	153690,62	150064,56	612,52	3013,54
35	+&C1545-13-1-3Т варіант 1	Рукав гнучкий напірний металевий L=500мм	шт	15	156,23	153,00	0,17	3,06
36	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000265	37712,28	36580,53	392,29	739,46
37	C1545-248	Скоби будівельні	кг	6	43,62	42,39	0,37	0,86
38	+&C1630-9-B1 варіант 2	Сифон	шт	7	337,57	330,61	0,34	6,62
39	+&C1630-9-B2	Сифон для душевого піддона	шт	1	234,95	230,00	0,34	4,61
40	+C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води діаметром 25 мм	шт	1	493,27	481,74	1,86	9,67
41	+&C1630-218-Ф16 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ду 15	шт	54	207,86	203,48	0,30	4,08
42	+&C1630-218-Ф20 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ду 20	шт	8	332,47	325,65	0,30	6,52
43	+&C1630-218-Ф25 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ду 25	шт	6	555,56	544,35	0,32	10,89
44	+&2303-5201-1	Піскоуловлювач М-0.5/50(110/50)	шт	1	6581,78	6402,00	50,73	129,05
45	+&2415-1357-2 варіант 1	Жироуловлювач під мийку "Оптима-60"	шт	2	2880,30	2790,00	33,82	56,48
46	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат Електроенергія	кВт-год	0,966	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на водопровід та каналізація (додаткові роботи)

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № -ВК.С

Кошторисна вартість	15,240 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00993 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,840 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Каналізація побутова(внутрішня)											
1	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,017	<u>5480,32</u> 5449,90	-	93	93	-	65,8200	1,12		
2	С113-1883 варіант 1	Хомут труби сталевий універсальний діам. 50 мм	шт	77	<u>32,53</u> -	-	2505	-	-	-	-		
3	& С119-406-1	Трійник з ПВХ 50х50/88	шт	5	<u>70,57</u> -	-	353	-	-	-	-		
4	& С119-406-1 варіант 1	Трійник з ПВХ 50х50/45	шт	30	<u>70,57</u> -	-	2117	-	-	-	-		
5	& С113-1466-2	Коліно ПВХ діам. 50х88мм	шт	49	<u>69,33</u> -	-	3397	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С113-1466-2 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 50x45мм	шт	49	<u>69,33</u> -	-	3397	-	-	-	-
7	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,133	<u>5354,57</u> 5232,13	-	712	696	-	63,1900	8,4
8	С113-1885 варіант 1	Хомут труби сталевий універсальний діам. 100 мм	шт	2	<u>109,42</u> -	-	219	-	-	-	-
9	& С119-406-3	Трійник з ПВХ 110x110/88	шт	1	<u>158,52</u> -	-	159	-	-	-	-
10	& С113-1466-11	Коліно ПВХ діам. 110/88мм	шт	2	<u>198,74</u> -	-	397	-	-	-	-
11	& С113-1466-11 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 110/45мм	шт	8	<u>198,74</u> -	-	1590	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							14939	789	-	-	9,52
Разом будівельні роботи, грн.							14939				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14150				
всього заробітна плата, грн.							789				
Загальновиробничі витрати, грн.							301				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							51				
Всього будівельні роботи, грн.							15240				

Всього по розділу 1							15240				
Разом прямі витрати по кошторису							14939	789	-	-	9,52
Разом будівельні роботи, грн.							14939				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14150				
всього заробітна плата, грн.							789				
Загальновиробничі витрати, грн.							301				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							51				
Всього будівельні роботи, грн.							15240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					15240				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					840				

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на водопровід та каналізація (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9,52	82,80			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,41	125,20			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9,93				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
10	+&C113-1466-2	Коліно ПВХ діам. 50x88мм	шт	49	69,33	67,75	0,22	1,36
11	+&C113-1466-2 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 50x45мм	шт	49	69,33	67,75	0,22	1,36
12	+&C113-1466-11	Коліно ПВХ діам. 110/88мм	шт	2	198,74	194,62	0,22	3,90
13	+&C113-1466-11 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 110/45мм	шт	8	198,74	194,62	0,22	3,90
14	+C113-1883 варіант 1	Хомут труби сталевий універсальний діам. 50 мм	шт	77	32,53	31,82	0,07	0,64
15	+C113-1885 варіант 1	Хомут труби сталевий універсальний діам. 100 мм	шт	2	109,42	107,20	0,07	2,15
16	+&C119-406-1	Трійник з ПВХ 50x50/88	шт	5	70,57	68,98	0,21	1,38
17	+&C119-406-1 варіант 1	Трійник з ПВХ 50x50/45	шт	30	70,57	68,98	0,21	1,38
18	+&C119-406-3	Трійник з ПВХ 110x110/88	шт	1	158,52	155,20	0,21	3,11
19	C142-10-2	Вода	м3	0,21544	77,99	77,99	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на електротехнічні рішення

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № -ЕТР

Кошторисна вартість	152,401 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21683 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,009 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		=== Демонтажні роботи === Електрообладнання * встановити в існ. щиті РЩ-2А в щитовій Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>23972,76</u> 23972,76	- -	240	240	- -	285,3900	2,85		
		2 & С1547-88-35-160 Автоматичний вимикач, 3 пол., Ін=160А, хар. С, Іу=35кА, ВА88-35 ЗР 160А 35кА	шт	1	<u>3525,06</u> -	- -	3525	-	- -	- -	- -		
		3 КР17-15-1 Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>388,02</u> 171,93	- -	388	172	- -	2,1400	2,14		
		4 1517-2346 варіант 1 Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-220/24В ІР54	шт	1	<u>8408,72</u> -	- -	8409	-	- -	- -	- -		
		5 КМ8-524-11 Ящик силовий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>899,45</u> 385,63	- -	899	386	- -	4,8000	4,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1517-2341-B1 варіант 1	Ящик з перекидним рубильником ЯПР-250	шт	1	<u>8884,89</u> -	-	8885	-	-	-	-
7	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, регулятор швидкості	шт	6	<u>76,61</u> 66,24	-	460	397	-	0,8000	4,8
8	С130-592 варіант 2	Регулятор швидкості вентилятора, Ін=2,5А, 220В RV1-2,5	шт	4	<u>1830,59</u> -	-	7322	-	-	-	-
9	С130-592 варіант 1	Регулятор швидкості тиристорний вентилятора, Ін=10А, 220В РС-5,0-ТА	шт	2	<u>8450,39</u> -	-	16901	-	-	-	-
10	КР17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні, щит ЩО	шт	1	<u>508,18</u> 329,62	-	508	330	-	4,2000	4,2
11	КР17-14-5	Установлення щитків масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші або на стіні, щит ЩС	шт	1	<u>762,05</u> 568,98	-	762	569	-	7,2500	7,25
12	КР17-10-4	=== Світильники Монтаж світильників НПП1101	100шт	0,1	<u>22204,70</u> 9017,75	-	2220	902	-	108,9100	10,89
13	& С1547-4-B25 варіант 1	Світильник герметичний 220В, ІР54, цоколь Е27, білий круг, НПП1101	шт	10	<u>474,66</u> -	-	4747	-	-	-	-
14	С1547-1 варіант 1	Світлодіодна лампа Euroelectric LED A60 E27 15W 4000K, LED-A60-15274(EE)	шт	10	<u>89,54</u> -	-	895	-	-	-	-
15	КР17-11-2	Монтаж світильників LED	100шт	0,21	<u>30107,26</u> 16261,06	-	6323	3415	-	207,2000	43,51
16	& С1547-4-B23 варіант 1	Світильник LED	шт	21	<u>571,89</u> -	-	12010	-	-	-	-
17	С1547-1 варіант 2	Світлодіодна лампа Euroelectric LED A60 E27 15W 4000K, LED-A60-15274(EE)	шт	42	<u>152,27</u> -	-	6395	-	-	-	-
18	КР17-11-11	Монтаж світильників - світлодіодна панель (універсальна) PANEL-B2B-595	100шт	0,13	<u>29721,01</u> 28832,50	-	3864	3748	-	390,0500	50,71
19	& С1547-4-B22 варіант 1	Світильник LED панель 42Вт, PANEL-B2B-595	шт	13	<u>818,20</u> -	-	10637	-	-	-	-
20	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,08	<u>11354,51</u> 10863,36	-	908	869	-	131,2000	10,5
21	& С1547-4-22 варіант 1	Світильник світлодіодний настінний для евакуаційного освітлення з акумуляторною батареєю, 220В, 3Вт, ІР20. З наклейкою "Вихід" SFT-AF- EX-03	шт	8	<u>399,22</u> -	-	3194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР17-11-2	Монтаж світильників ДПА 5042-3	100шт	0,03	30107,26 16261,06	- -	903	488	- -	207,2000	6,22
23	& С1547-4-16 варіант 1	Світильник аварійний LED, з акумулятором 3 год., 5Вт, IP65 ДПА 5042-3 - Електромонтажні вироби	шт	3	2586,48 -	- -	7759	-	- -	- -	- -
24	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,11	3759,80 3725,94	- -	414	410	- -	52,3600	5,76
25	& С100-15-5 варіант 1	Розетка силова стаціонарна 135 ЗР+Е+Н 63А 380В IP54 PSR12-063-5	шт	3	748,71 -	- -	2246	-	- -	- -	- -
26	& С100-15-8 варіант 1	Вилка 035 ЗР+РЕ+Н 63А 380В IP54 , PSR02-063-5	шт	3	531,45 -	- -	1594	-	- -	- -	- -
27	& С100-15-7 варіант 1	Розетка одинарна вбудовуєма з заземлюючим контактом 220В, 16А, IP44	шт	7	243,94 -	- -	1708	-	- -	- -	- -
28	& С100-290902-226 варіант 1	Розетка стаціонарна ЗР+РЕ+Н 32А 380В IP44 ССИ-125	шт	8	169,38 -	- -	1355	-	- -	- -	- -
29	& С153-РТС-93 варіант 1	Вилка переносна ЗР+РЕ+Н 32А 380В IP44 ССИ-025	шт	8	221,20 -	- -	1770	-	- -	- -	- -
30	КР17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,15	3848,75 3814,89	- -	577	572	- -	53,6100	8,04
31	& С1-51-13 варіант 1	Збірка із двох розеток штепсельних вбудовуєма 220В, 16А, IP20	шт	4	345,96 -	- -	1384	-	- -	- -	- -
32	& С1-51-13 варіант 3	Збірка з 3-х розеток вбудовуєма з заземлюючим контактом 220В, 16А, IP20	шт	2	442,73 -	- -	885	-	- -	- -	- -
33	& С1-51-13 варіант 2	Збірка із двох розеток штепсельних вбудовуєма 220В, 16А, IP44	шт	9	419,27 -	- -	3773	-	- -	- -	- -
34	КР17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,17	3733,09 3725,94	- -	635	633	- -	52,3600	8,9
35	& С111-830-2 варіант 1	Вимикач 2-х клавішний вбудовуємий 220В, 10А, IP44	шт	6	311,48 -	- -	1869	-	- -	- -	- -
36	& С111-830-2 варіант 2	Вимикач 1-х клавішний вбудовуємий 220В, 10А, IP44	шт	11	209,25 -	- -	2302	-	- -	- -	- -
37	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,11	2554,69 2509,10	- -	281	276	- -	35,2600	3,88
38	& С100-29-В04 варіант 1	Вимикач освітлення 1-но клавішний вбудовуємий 220В, 10А, IP20	шт	11	104,14 -	- -	1146	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& С100-15-К10 варіант 1	Коробка розподільна ІМТ35121	шт	50	<u>31,07</u> -	- -	1554	-	- -	- -	- -
40	& С100-15-К11	Коробка ІМТ35100	шт	71	<u>10,13</u> -	- -	719	-	- -	- -	- -
		=== Кабельні системи === Заземлення та урівнювання потенціалів									
41	КР17-7-10	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,42	<u>2430,49</u> <u>2200,71</u>	- -	1021	924	- -	<u>30,5400</u> -	<u>12,83</u> -
42	& С111-1301-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофра, легка з протяжкою, ф16мм	м	42,42	<u>9,78</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -
43	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,42	<u>718,78</u> <u>557,74</u>	- -	302	234	- -	<u>7,7400</u> -	<u>3,25</u> -
44	& 15095-1044-26	Провід ПВнгд3 1х25	1000м	0,002	<u>158809,06</u> -	- -	318	-	- -	- -	- -
45	& 15095-1044-6	Провід ПВнгд3 1х6	1000м	0,04	<u>33359,74</u> -	- -	1334	-	- -	- -	- -
46	& С18-40001 варіант 1	Мідний кабельний наконечник DT6	шт	60	<u>38,79</u> -	- -	2327	-	- -	- -	- -
47	& С18-39002 варіант 1	Мідний кабельний наконечник DT25	шт	2	<u>81,63</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
48	& С111-Б825	Болт М8х25 8.8 цб пр	шт	62	<u>3,34</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
49	& С111-ГО-8	Гайка оцинкована М 8	шт	62	<u>6,12</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
50	& С111-1851-С5	Шайба оцинкована М8	шт	124	<u>1,66</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
51	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,7	<u>6342,08</u> <u>2009,09</u>	<u>202,49</u> 7,42	4439	1406	<u>142</u> 5	<u>25,6000</u> 0,0928	<u>17,92</u> 0,06
52	& С1110-171-В3 варіант 1	Штаба стальна 25х4мм	м	70	<u>41,45</u> -	- -	2902	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					146379	15971	<u>142</u> 5		<u>208,45</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					146379				
							130266				
							15976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6022 8,32 1033 152401				
		----- Всього по кошторису					152401				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					216,83 17009				

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	208,45	76,62			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,06	79,96			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8,32	124,25			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	216,83				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,248	43,64			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
11	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,98				
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,296				
13	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,322				
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,6288				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	6,1126				
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,2016				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	+&C1-51-13 варіант 1	Збірка із двох розеток штепсельних вбудовуєма 220В, 16А, IP20	шт	4	345,96	339,13	0,05	6,78
18	+&C1-51-13 варіант 2	Збірка із двох розеток штепсельних вбудовуєма 220В, 16А, IP44	шт	9	419,27	411,00	0,05	8,22
19	+&C1-51-13 варіант 3	Збірка з 3-х розеток вбудовуєма з заземлюючим контактом 220В, 16А, IP20	шт	2	442,73	434,00	0,05	8,68
20	+&C18-39002 варіант 1	Мідний кабельний наконечник DT25	шт	2	81,63	80,00	0,03	1,60
21	+&C18-40001 варіант 1	Мідний кабельний наконечник DT6	шт	60	38,79	38,00	0,03	0,76
22	+&C100-15-5 варіант 1	Розетка силова стаціонарна 135 3P+E+N 63A 380В IP54 PSR12-063-5	шт	3	748,71	734,00	0,03	14,68
23	+&C100-15-7 варіант 1	Розетка одинарна вбудовуєма з заземлюючим контактом 220В, 16А, IP44	шт	7	243,94	239,13	0,03	4,78
24	+&C100-15-8 варіант 1	Вилка 035 3P+PE+N 63A 380В IP54 , PSR02-063-5	шт	3	531,45	521,00	0,03	10,42
25	+&C100-15- K10 варіант 1	Коробка розподільна IMT35121	шт	50	31,07	30,43	0,03	0,61
26	+&C100-15- K11	Коробка IMT35100	шт	71	10,13	9,90	0,03	0,20
27	+&C100-29- B04 варіант 1	Вимикач освітлення 1-но клавшний вбудовуємий 220В, 10А, IP20	шт	11	104,14	102,00	0,10	2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+&C100-290902-226 варіант 1	Розетка стаціонарна 3P+PE+N 32A 380В IP44 ССИ-125	шт	8	169,38	166,00	0,06	3,32
29	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00052	79109,87	77219,91	338,79	1551,17
30	+&C111-ГО-8	Гайка оцинкована М 8	шт	62	6,12	6,00	-	0,12
31	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00026	180026,01	176157,30	338,79	3529,92
32	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,001816	5863,14	5289,92	458,26	114,96
33	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,001092	46774,91	45591,96	265,79	917,16
34	+&C111-830-2 варіант 1	Вимикач 2-х клавішний вбудовуємий 220В, 10А, IP44	шт	6	311,48	305,22	0,15	6,11
35	+&C111-830-2 варіант 2	Вимикач 1-х клавішний вбудовуємий 220В, 10А, IP44	шт	11	209,25	205,00	0,15	4,10
36	+&C111-1301-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофра, легка з протяжкою, ф16мм	м	42,42	9,78	9,46	0,13	0,19
37	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000032	161709,57	158200,00	338,79	3170,78
38	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00015	148251,74	145000,00	344,84	2906,90
39	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000385	56267,20	54819,08	344,84	1103,28
40	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00042	148207,71	145000,00	301,68	2906,03
41	+&C111-1851-С5	Шайба оцинкована М8	шт	124	1,66	1,62	0,01	0,03
42	+&C111-Б825	Болт М8х25 8.8 цб пр	шт	62	3,34	3,27	-	0,07
43	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,484	222,05	219,28	1,12	1,65
44	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0033	102873,97	101753,62	354,54	765,81
45	+C130-592 варіант 1	Регулятор швидкості тиристорний вентилятора, Ін=10А, 220В РС-5,0-ТА	шт	2	8450,39	8284,55	0,15	165,69
46	+C130-592 варіант 2	Регулятор швидкості вентилятора, Ін=2.5А, 220В RV1-2,5	шт	4	1830,59	1794,55	0,15	35,89
47	+&C153-РТС-93 варіант 1	Вилка переносна 3P+PE+N 32А 380В IP44 ССИ-025	шт	8	221,20	216,52	0,34	4,34
48	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000882	56722,16	55271,78	338,18	1112,20
49	+&C1110-171-В3 варіант 1	Штаба стальна 25х4мм	м	70	41,45	40,43	0,21	0,81
50	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,011	41736,32	40652,17	265,79	818,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0126	3622,82	2826,09	725,69	71,04
52	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	1133,65	1110,66	0,76	22,23
53	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,2212	220,49	215,41	0,76	4,32
54	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,938	1493,70	1462,55	1,86	29,29
55	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0143	313,26	306,82	0,30	6,14
56	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,6148	1727,76	1693,58	0,30	33,88
57	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0169	842,43	825,49	0,42	16,52
58	C1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а	100шт	0,0612	1623,53	1590,27	1,43	31,83
59	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,574	239,48	233,66	1,12	4,70
60	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,105	28,58	27,65	0,37	0,56
61	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,001112	241784,55	236671,68	372,00	4740,87
62	C1545-291	Шпилька	комплект	48,96	64,07	62,67	0,14	1,26
63	C1547-1	Лампи розжарювання	шт	10,2	128,47	125,67	0,28	2,52
64	+C1547-1 варіант 1	Світлодіодна лампа Euroelectric LED A60 E27 15W 4000K, LED-A60-15274(EE)	шт	10	89,54	87,50	0,28	1,76
65	+C1547-1 варіант 2	Світлодіодна лампа Euroelectric LED A60 E27 15W 4000K, LED-A60-15274(EE)	шт	42	152,27	149,00	0,28	2,99
66	+&C1547-4-16 варіант 1	Світильник аварійний LED, з акумулятором 3 год., 5Вт, IP65 ДПА 5042-3	шт	3	2586,48	2534,75	1,01	50,72
67	+&C1547-4-22 варіант 1	Світильник світлодіодний настінний для евакуаційного освітлення з акумуляторною батареєю, 220В, 3Вт, IP20. З наклейкою "Вихід" SFT-AF- EX-03	шт	8	399,22	390,00	1,39	7,83
68	+&C1547-4- B22 варіант 1	Світильник LED панель 42Вт, PANEL-B2B-595	шт	13	818,20	800,00	2,16	16,04
69	+&C1547-4- B23 варіант 1	Світильник LED	шт	21	571,89	560,00	0,68	11,21
70	+&C1547-4- B25 варіант 1	Світильник герметичний 220В, IP54, цоколь E27, білий круг, НПП1101	шт	10	474,66	464,00	1,35	9,31
71	+&C1547-88- 35-160	Автоматичний вимикач, 3 пол., Ін=160А, хар. С, Іу=35кА, ВА88-35 ЗР 160А 35кА	шт	1	3525,06	3454,55	1,39	69,12
72	+&1517-2341- B1 варіант 1	Ящик з перекидним рубильником ЯПР-250	шт	1	8884,89	8706,96	3,72	174,21
73	+1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-220/24В IP54	шт	1	8408,72	8240,80	3,04	164,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	+"&15095-1044-6	Провід ПВнгд3 1х6	1000м	0,04	33359,74	32695,65	9,98	654,11
75	+"&15095-1044-26	Провід ПВнгд3 1х25	1000м	0,002	158809,06	155652,17	42,99	3113,90
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
76	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,8502	5,754	5,754		
77	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,026	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на електротехнічні рішення (додаткові роботи)

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № -ЕТР

Кошторисна вартість	58,801 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14296 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,950 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP17-4-7	=== Демонтажні роботи Демонтаж щитків	100шт	0,13	<u>2877,00</u> 2877,00	- -	374	374	- -	40,4300	5,26		
2	KP17-12-9	=== Електрообладнання * встановити в існ. щиті РЩ-2А в щитовій Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,02	<u>23972,76</u> 23972,76	- -	479	479	- -	285,3900	5,71		
3	& C1547-88-35-160	Автоматичний вимикач, 3 пол., Ін=160А, хар. С, Іу=35кА, ВА88-35 ЗР 160А 35кА	шт	2	<u>3525,06</u> -	- -	7050	-	- -	-	-		
4	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>29442,59</u> 23267,79	- -	883	698	- -	299,9200	9		
5	KM8-68-1	Шина з'єднувальна	100 м	0,03	<u>5981,80</u> 5655,94	- -	179	170	- -	70,4000	2,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1545-288-7 варіант 1	Шина з'єднувальна 3ф до 125А	шт	2	<u>651,37</u> -	- -	1303	-	- -	- -	- -
7	& С1545-288-7 варіант 2	Шина заземлююча 6х9мм 24/1	шт	1	<u>398,08</u> -	- -	398	-	- -	- -	- -
8	КР17-5-3	=== Кабельні системи Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,22	<u>2475,81</u> 2241,25	- -	545	493	- -	30,3200	6,67
9	& 15093-35103-56	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2	1000м	0,02266	<u>152088,68</u> -	- -	3446	-	- -	- -	- -
10	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,67	<u>2475,81</u> 2241,25	- -	4135	3743	- -	30,3200	50,63
11	& 15093-35103-54 варіант 1	Кабель ВВГнгд 2х2,5мм2	1000м	0,01545	<u>95044,79</u> -	- -	1468	-	- -	- -	- -
12	& С153-1-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГ 4х70	м	2,06	<u>2292,71</u> -	- -	4723	-	- -	- -	- -
13	& 15093-35103-35	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2. Інші матеріали (до встановлення розеток)	1000м	0,1545	<u>60352,02</u> -	- -	9324	-	- -	- -	- -
14	С113-2106 варіант 1	Рамка декоративна потрійна	шт	5	<u>227,08</u> -	- -	1135	-	- -	- -	- -
15	С113-2106 варіант 2	Рамка декоративна подвійна === Світильники	шт	13	<u>184,18</u> -	- -	2394	-	- -	- -	- -
16	КР17-11-11	Монтаж світильників - світлодіодна панель (універсальна) PANEL-B2B-595	100шт	0,14	<u>29721,01</u> 28832,50	- -	4161	4037	- -	390,0500	54,61
17	& С1547-4-В22 варіант 1	Світильник LED панель 42Вт, PANEL-B2B-595	шт	14	<u>818,20</u> -	- -	11455	-	- -	- -	- -
18	КР17-11-6	Монтаж світильників LED (1180х70х35мм) OLEDIM DK-1270B	100шт	0,02	<u>14459,18</u> 13613,14	- -	289	272	- -	173,4600	3,47
19	С1547-7 варіант 1	Лінійний профільний LED світильник (1180х70х35мм) OLEDIM DK-1270B 36W 4000k	шт	2	<u>571,65</u> -	- -	1143	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							54884	10266	- -		137,46
Разом будівельні роботи, грн.							54884				
в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							44618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					10266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3917				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					684				
		Всього будівельні роботи, грн.					58801				

		Всього по кошторису					58801				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					142,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10950				

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на електротехнічні рішення (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	137,46	74,69			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5,5	124,44			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	142,96				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
10	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0309				
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,8288				
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,7867				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
13	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00056	79109,87	77219,91	338,79	1551,17
14	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00028	180026,01	176157,30	338,79	3529,92
15	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001953	5863,14	5289,92	458,26	114,96
16	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	1,2	154,37	150,96	0,38	3,03
17	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00009	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
18	+C113-2106 варіант 1	Рамка декоративна потрійна	шт	5	227,08	222,56	0,07	4,45
19	+C113-2106 варіант 2	Рамка декоративна подвійна	шт	13	184,18	180,50	0,07	3,61
20	+&C153-1-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГ 4х70	м	2,06	2292,71	2200,00	47,75	44,96
21	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,251	220,49	215,41	0,76	4,32
22	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,00031	231,90	227,24	0,11	4,55
23	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0182	842,43	825,49	0,42	16,52
24	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0016305	241784,55	236671,68	372,00	4740,87
25	+&C1545-288- 7 варіант 1	Шина з'єднувальна 3ф до 125А	шт	2	651,37	638,33	0,27	12,77
26	+&C1545-288- 7 варіант 2	Шина заземлююча 6х9мм 24/1	шт	1	398,08	390,00	0,27	7,81
27	+&C1547-4- B22 варіант 1	Світильник LED панель 42Вт, PANEL-B2B-595	шт	14	818,20	800,00	2,16	16,04
28	+C1547-7 варіант 1	Лінійний профільний LED світильник (1180x70x35мм) OLEDIM DK-1270B 36W 4000k	шт	2	571,65	560,00	0,44	11,21
29	+&C1547-88- 35-160	Автоматичний вимикач, 3 пол., Ін=160А, хар. С, Іу=35кА, ВА88-35 3P 160А 35кА	шт	2	3525,06	3454,55	1,39	69,12
30	+&15093- 35103-35	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2.	1000м	0,1545	60352,02	59130,44	38,21	1183,37
31	+&15093- 35103-54 варіант 1	Кабель ВВГнгд 2х2,5мм2	1000м	0,01545	95044,79	93130,44	50,73	1863,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+"&15093-35103-56	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2	1000м	0,02266	152088,68	149022,00	84,55	2982,13
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
33	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,3863	5,754	5,754		
34	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0006	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на система оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № ОП

Кошторисна вартість 29,808 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04487 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,601 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,08	11354,51	-	908	869	-	131,2000	10,5
					10863,36	-			-	-	-
2	& 1602-30001-4-9Д	Оповіщувач світловий ОС3-2	шт	5	890,26	-	4451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 1602-30001-4-6Д	Оповіщувач світловий ОС-1	шт	3	752,83	-	2258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС ручний адресний	шт	1	143,00	-	143	114	-	1,6000	1,6
					113,86	-			-	-	-
5	& 2405-40-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	1	190,07	-	190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	128,54	-	129	129	-	1,6000	1,6
					128,54	-			-	-	-
7	& 1602-6-1	Реле контролю фаз УК-2	шт	1	375,40	-	375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	128,54	-	129	129	-	1,6000	1,6
					128,54	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 1602-6-2	Пристрій комутаційний HRN-54N (Реле напруги 3-ф DIN, послед/обриву фаз АСЗ*400/230 1мод.з нейтраллю ЕТІ HRN-54N (1*16А АС1) 2471412)	шт	1	1911,43	-	1911	-	-	-	-
10	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,65	3403,11	-	2212	1635	-	32,8000	21,32
11	& 2405-1205-4	Канал кабельний 25х40	м	65,65	98,84	-	6489	-	-	-	-
12	КБ21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,05	633,68	-	665	516	-	6,2600	6,57
13	& С100-1509-2-1-34 варіант 1	КОРкНс FRHF FE180 2х1,5 (Ек 30)	1000м	0,10815	64312,09	-	6955	-	-	-	-
14	& 290220-2365-2	UDF 7	шт	270	6,43	-	1736	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							28551	3392	-	-	43,19
Разом будівельні роботи, грн.							28551				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25159				
всього заробітна плата, грн.							3392				
Загальновиробничі витрати, грн.							1257				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							209				
Всього будівельні роботи, грн.							29808				

Всього по кошторису							29808				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							44,87				
Кошторисна заробітна плата, грн.							3601				

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на система оповіщення про пожежу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	43,19	78,51			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1,68	125,17			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	44,87				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загально виробничих витрат</u>						
10	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,3289				
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6,10335				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
12	+&C100-1509-2-1-34 варіант 1	КОРкНс FRHF FE180 2x1,5 (Ек 30)	1000м	0,10815	64312,09	62747,00	304,07	1261,02
13	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000325	56354,00	54910,23	338,79	1104,98
14	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00065	5863,14	5289,92	458,26	114,96
15	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000032	161709,57	158200,00	338,79	3170,78
16	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсур'мяністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
17	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0765	1133,65	1110,66	0,76	22,23
18	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0525	231,90	227,24	0,11	4,55
19	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,053	313,26	306,82	0,30	6,14
20	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,01	1729,70	1695,37	0,41	33,92
21	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,1105	1727,76	1693,58	0,30	33,88
22	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,21	28,72	27,97	0,19	0,56
23	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0525	842,43	825,49	0,42	16,52
24	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1105	239,48	233,66	1,12	4,70
25	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,273	24,23	23,57	0,18	0,48
26	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,273	76,74	75,10	0,14	1,50
27	+&1602-6-1	Реле контролю фаз УК-2	шт	1	375,40	368,00	0,04	7,36
28	+&1602-6-2	Пристрій комутаційний HRN-54N (Реле напруги 3-ф DIN, послед/обриву фаз АС3*400/230 1мод.з нейтраллю ETI HRN-54N (1*16А АС1) 2471412)	шт	1	1911,43	1873,91	0,04	37,48
29	+&1602-30001-4-6Д	Оповіщувач світловий ОС-1	шт	3	752,83	738,00	0,07	14,76
30	+&1602-30001-4-9Д	Оповіщувач світловий ОС3-2	шт	5	890,26	872,73	0,07	17,46
31	+&2405-40-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	1	190,07	186,00	0,34	3,73
32	+&2405-1205-4	Канал кабельний 25x40	м	65,65	98,84	96,83	0,07	1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&290220-2365-2	UDF 7 Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат	шт	270	6,43	6,30	-	0,13
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,5634	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на система пожежної сигналізації

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	52,180 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11281 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,575 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати			в тому числі зар- обітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-4	Монтаж "Тірас-4П.1"	шт	1	<u>1388,42</u> 1300,99	- -	1388	1301	- -	17,6000	17,6 -
2	& 1602-30- В1	Базовий прилад пожежної сигналізації на 4 зони сигналізації. Вбудований GSM- комунікатор.	шт	1	<u>10338,00</u> -	- -	10338	-	- -	- -	- -
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 10 А.год	шт	7	<u>48,50</u> 48,50	- -	340	340	- -	0,6400	4,48 -
4	& 1511- 5038-В7	Акумулятори 8,5 А/г	шт	7	<u>1111,08</u> -	- -	7778	-	- -	- -	- -
5	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>159,17</u> 113,86	- -	159	114	- -	1,6000	1,6 -
6	& 2405-39-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ІПК-9	шт	1	<u>495,27</u> -	- -	495	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	12	<u>298,97</u> 227,71	- -	3588	2733	- -	3,2000	38,4 -
8	& 2405-40-1 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий ІПК-8	шт	12	<u>239,03</u> -	- -	2868	-	- -	- -	- -
9	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС ручний адресний	шт	1	<u>143,00</u> 113,86	- -	143	114	- -	1,6000	1,6 -
10	& 2405-40-3 варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний ІПР-1	шт	1	<u>190,07</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -
11	КМ10-386-7	Оповіслювач світлозвуковий "Джміль"	шт	2	<u>242,50</u> 242,50	- -	485	485	- -	3,2000	6,4 -
12	& 1602-300- В2 варіант 1	Світлозвуковий оповіслювач "Джміль-2"	шт	2	<u>1462,78</u> -	- -	2926	-	- -	- -	- -
13	КМ8-593-6	Світильник аварійний Rel 228	100 шт	0,01	<u>10551,70</u> 9273,60	- -	106	93	- -	112,0000	1,12 -
14	& 1507- 1045-1-В варіант 1	Світильник аварійний Rel 228	шт	1	<u>999,88</u> -	- -	1000	-	- -	- -	- -
15	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,78	<u>3403,11</u> 2515,10	- -	2654	1962	- -	32,8000	25,58 -
16	& 2405- 1205-4	Канал кабельний 25х40	м	12,12	<u>98,84</u> -	- -	1198	-	- -	- -	- -
17	& 2405- 1205-3 варіант 1	Канал кабельний 10х20	м	66,66	<u>36,33</u> -	- -	2422	-	- -	- -	- -
18	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,05	<u>13482,72</u> 3754,48	<u>36,66</u> 4,33	674	188	<u>2</u> -	<u>47,8400</u> 0,0610	<u>2,39</u> -
19	& С1545- 318-1В варіант 1	Металорукав з оцинкованої сталі ф12 мм Р90 , 667DM12	м	5	<u>146,07</u> -	- -	730	-	- -	- -	- -
20	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,05	<u>728,35</u> 557,74	- -	36	28	- -	7,7400	0,39 -
21	КБ21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,5	<u>633,68</u> 491,28	- -	951	737	- -	6,2600	9,39 -
22	& С100- 1509-2-1-34	КОРкНс FRHF FE180 3х1,5 (Ек 30)	1000м	0,01545	<u>91691,95</u> -	- -	1417	-	- -	- -	- -
23	& С100- 1509-2-1-34 варіант 1	КОРкНс FRHF FE180 2х1,5 (Ек 30)	1000м	0,00515	<u>64312,09</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С100-15097-3201-6 варіант 1	Провод J-Y(St)Y-Lq-1x2x0,8 мм2	1000м	0,13905	<u>39326,20</u>	-	5468	-	-	-	-
25	& 290220-2365-2	UDF 7	шт	60	<u>6,43</u>	-	386	-	-	-	-
26	& 2405-40-1 варіант 1	РЕЗЕРВ Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8	шт	2	<u>239,03</u>	-	478	-	-	-	-
27	& 2405-40-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	1	<u>190,07</u>	-	190	-	-	-	-
28	& 2405-39-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ІПК-9	шт	1	<u>495,27</u>	-	495	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							49234	8095	<u>2</u>		<u>108,95</u>
Разом будівельні роботи, грн.							49234				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41137				
всього заробітна плата, грн.							8095				
Загальновиробничі витрати, грн.							2946				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							480				
Всього будівельні роботи, грн.							52180				

Всього по кошторису							52180				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							112,81				
Кошторисна заробітна плата, грн.							8575				

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на система пожежної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	108,95	74,28			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	70,98			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3,86	124,68			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	112,81				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,305	6,01			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
11	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,3065				
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,83068				
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,89298				
14	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,024				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	+&C100-1509-2-1-34	КОРкНс FRHF FE180 3x1,5 (Ек 30)	1000м	0,01545	91691,95	89590,00	304,07	1797,88
16	+&C100-1509-2-1-34	КОРкНс FRHF FE180 2x1,5 (Ек 30)	1000м	0,00515	64312,09	62747,00	304,07	1261,02
	варіант 1							
17	+&C100-15097-3201-6	Провод J-Y(St)Y-Lq-1x2x0,8 мм2	1000м	0,13905	39326,20	38547,83	7,27	771,10
	варіант 1							
18	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000543	56354,00	54910,23	338,79	1104,98
19	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00078	5863,14	5289,92	458,26	114,96
20	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00013	46774,91	45591,96	265,79	917,16
21	+C111-1482	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0013	161709,57	158200,00	338,79	3170,78
22	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0000215	22267,08	21372,21	458,26	436,61
23	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00015	56722,16	55271,78	338,18	1112,20
24	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,002575	43474,76	42356,52	265,79	852,45
25	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсур'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00017	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
26	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,075	1133,65	1110,66	0,76	22,23
27	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,008	220,49	215,41	0,76	4,32
28	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,075	231,90	227,24	0,11	4,55
29	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,005	238,09	232,98	0,44	4,67
30	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,3044	313,26	306,82	0,30	6,14
31	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,35	1729,70	1695,37	0,41	33,92
32	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,2416	1727,76	1693,58	0,30	33,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,3	28,72	27,97	0,19	0,56
34	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,075	842,43	825,49	0,42	16,52
35	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,2416	239,48	233,66	1,12	4,70
36	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,005	5053,82	4940,53	14,20	99,09
37	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	0,25	46,77	45,63	0,22	0,92
38	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,39	24,23	23,57	0,18	0,48
39	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,39	76,74	75,10	0,14	1,50
40	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,125	812,96	796,86	0,16	15,94
41	+&C1545-318-1В варіант 1	Металорукав з оцинкованої сталі ф12 мм Р90 , 667DM12	м	5	146,07	141,08	2,13	2,86
42	+&1507-1045-1-В варіант 1	Світильник аварійний Rel 228	шт	1	999,88	980,00	0,27	19,61
43	+&1511-5038-В7 варіант 1	Акумулятори 8,5 А/г	шт	7	1111,08	1085,00	4,29	21,79
44	+&1602-30-В1 варіант 1	Базовий прилад пожежної сигналізації на 4 зони сигналізації. Вбудований GSM-комунікатор.	шт	1	10338,00	10134,00	1,29	202,71
45	+&1602-300-В2 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач "Джміль-2"	шт	2	1462,78	1434,00	0,10	28,68
46	+&2405-39-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ІПК-9	шт	2	495,27	485,22	0,34	9,71
47	+&2405-40-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8	шт	14	239,03	234,00	0,34	4,69
48	+&2405-40-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	2	190,07	186,00	0,34	3,73
49	+&2405-1205-3 варіант 1	Канал кабельний 10х20	м	66,66	36,33	35,55	0,07	0,71
50	+&2405-1205-4	Канал кабельний 25х40	м	12,12	98,84	96,83	0,07	1,94
51	+&290220-2365-2	UDF 7	шт	60	6,43	6,30	-	0,13
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
52	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,7232	5,754	5,754		
53	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0061	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на система пожежогасіння кухонного обладнання ВКС-20**

**Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області**

Основа:	Кошторисна вартість	172,570 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,24823 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	19,978 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати	в тому числі зар- обітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кухонне пожежогасіння ВКС-20									
1	КМ18-556-3	Монтаж батареї автоматичної двобалонної	комплек т	1	<u>5762,50</u> 5756,44	- -	5763	5756	- -	74,2000 -	74,2 -
2	2402-4041 варіант 1	Модуль ВКС-20-2-МТ з механічним пуском ВКС-20-2-МТ	шт	1	<u>65378,26</u> -	- -	65378	-	- -	- -	- -
3	КМ12-595-2	Монтаж ролика натягу збуджувальної системи	100 шт	0,1	<u>13762,22</u> 12854,40	- -	1376	1285	- -	160,0000 -	16 -
4	& С1534-20-700 варіант 1	Дистанційний ручний пускач ДРА.ВКС	шт	1	<u>2133,51</u> -	- -	2134	-	- -	- -	- -
5	КМ12-592-2	==== Розподільний трубопровід і насадки Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,51	<u>29824,05</u> 19795,78	<u>9482,03</u> 1063,22	15210	10096	<u>4836</u> 542	<u>246,4000</u> 15,7920	<u>125,66</u> 8,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1 варіант 1	Труба неіржавіюча 16x1 [ТН-16-ВКС]	м	51	<u>109,12</u> -	-	5565	-	-	-	-
7	& C1534-20-87 варіант 1	Фітинг прямий під трубу 16x1, V-NW-13-HS	шт	17	<u>351,91</u> -	-	5982	-	-	-	-
8	& C1534-20-88 варіант 1	Коліно під трубу 16x1, W-NW-13-HS	шт	18	<u>529,39</u> -	-	9529	-	-	-	-
9	& C1534-20-89 варіант 1	Трійник під трубу 16x1, T-NW-13-HS	шт	12	<u>805,81</u> -	-	9670	-	-	-	-
10	& C1534-20-47 варіант 1	Введення для труб 16x1, ВТ16-ВКС	шт	11	<u>548,77</u> -	-	6036	-	-	-	-
11	КМ12-594-3	Монтаж зрошувачів, насадок дренажних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм	10 шт	1,3	<u>517,95</u> <u>514,18</u>	-	673	668	-	6,4000	8,32
12	& C1534-20-76 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 20* [РЦ-3-Ф3 2]	шт	2	<u>553,93</u> -	-	1108	-	-	-	-
13	& C1534-20-77 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 30* [РЦ-3-30]	шт	4	<u>553,93</u> -	-	2216	-	-	-	-
14	& C1534-20-82 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 50* [РЦ-3-50]	шт	7	<u>554,03</u> -	-	3878	-	-	-	-
15	& C1534-20-43 варіант 1	Хомут з гайкою під трубу 16x1, ХТ-М8-3/8"	шт	71	<u>30,63</u> -	-	2175	-	-	-	-
16	& C1534-20-44 варіант 1	Шпилька М8 DIN 975 довжина 3 м, 106.D975. ШПМ8-3М	шт	4	<u>178,67</u> -	-	715	-	-	-	-
17	& C1534-20-500 варіант 1	Лазерний покажчик напрямку розпилу ЛУНР-ВКС	шт	1	<u>2773,73</u> -	-	2774	-	-	-	-
18	КМ12-595-3	==== Елементи механічної системи пускувідкритого типу Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,15	<u>4525,00</u> <u>4370,50</u>	<u>61,25</u> <u>1,86</u>	679	656	<u>9</u> -	<u>54,4000</u> <u>0,0232</u>	<u>8,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С1545-197-11 варіант 1	Трос натяжний нержавіючий Ф 1 мм, ТМГ-ВКС	м	15	<u>14,76</u> -	- -	221	-	- -	- -	- -
20	& С1534-20-3 варіант 1	Комплект тросових зажимів (10 шт), КТЗ-ВКС	шт	2	<u>37,84</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
21	& С1534-20-1-1 варіант 1	Механічний замок зі скляною колбою, ЗТ93-ВКС	шт	7	<u>258,09</u> -	- -	1807	-	- -	- -	- -
22	& С1534-20-93 варіант 1	Груз натяжний, ГН-ВКС	шт	1	<u>611,68</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
23	& С1534-20-93-1	Рим-болт з гайкою РБГ- ВКС	шт	1	<u>31,65</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
24	& С1534-20-701 варіант 1	Направляючий ролик закритий НРЗ.ВКС	шт	9	<u>628,49</u> -	- -	5656	-	- -	- -	- -
25	& С1534-20-702 варіант 1	Хомут обвідний ХО.ВКС	шт	14	<u>580,45</u> -	- -	8126	-	- -	- -	- -
26	& С1534-20-205 варіант 1	Вогнегасна речовина Prevento (10 л) в пластиковій тарі	шт	2	<u>2915,89</u> -	- -	5832	-	- -	- -	- -
27	& С1534-20-108 варіант 1	Розривна мембрана для В0435,МРА-ВКС, 029205000	шт	1	<u>238,71</u> -	- -	239	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							163462	18461	<u>4845</u> 542		<u>232,34</u> 8,05
Разом устаткування, грн.							65378				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2567				
Всього устаткування, грн.							67945				
Разом будівельні роботи, грн.							98084				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							74778				
всього заробітна плата, грн.							19003				
Загальновиробничі витрати, грн.							6541				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							975				
Всього будівельні роботи, грн.							104625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						172570				
		Разом прямі витрати по кошторису						163462	18461	4845		232,34
		Разом устаткування, грн.						65378		542		8,05
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						2567				
		Всього устаткування, грн.						67945				
		Разом будівельні роботи, грн.						98084				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						74778				
		всього заробітна плата, грн.						19003				
		Загальновиробничі витрати, грн.						6541				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						7,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						975				
		Всього будівельні роботи, грн.						104625				

		Всього по кошторису						172570				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						248,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						19978				

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
на система пожежогасіння кухонного обладнання ВКС-20

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	232,34	79,46			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,05	67,33			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	2,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	7,84	124,34			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	248,23				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,024	43,64			
11	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,15	54,27			
12	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	5,712	846,61			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,37				
14	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,0969				
15	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,00835				
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,07				
17	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	9,414				
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,642				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000255	126205,42	115336,98	8393,82	2474,62
20	С111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x58,5 мм	т	0,0001	68330,14	66651,54	338,79	1339,81
21	С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x68,5 мм	т	0,000357	67965,73	66294,28	338,79	1332,66
22	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,32	14,32	8,41	5,63	0,28
23	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0002	168661,60	164832,73	521,78	3307,09
24	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,000045	259946,94	254584,15	265,79	5097,00
25	С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,000153	117150,84	114587,97	265,79	2297,08
26	С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,00001	65217,55	63672,98	265,79	1278,78
27	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00002	148251,74	145000,00	344,84	2906,90
28	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,000816	138027,69	134976,42	344,84	2706,43
29	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,000245	50614,59	49277,31	344,84	992,44
30	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001	148207,71	145000,00	301,68	2906,03
31	+С113-1 варіант 1	Труба неіржавіюча 16x1 [ТН-16-ВКС]	м	51	109,12	108,00	0,31	0,81
32	+&С1534-20-1-1 варіант 1	Механічний замок зі скляною колбою, ЗТ93-ВКС	шт	7	258,09	253,00	0,03	5,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C1534-20-3 варіант 1	Комплект тросових зажимів (10 шт), КТ3-BKS	шт	2	37,84	37,00	0,10	0,74
34	+&C1534-20-43 варіант 1	Хомут з гайкою під трубу 16x1, ХТ-М8-3/8"	шт	71	30,63	30,00	0,03	0,60
35	+&C1534-20-44 варіант 1	Шпилька М8 DIN 975 довжина 3 м,106.D975.ШПМ8-3М	шт	4	178,67	175,00	0,17	3,50
36	+&C1534-20-47 варіант 1	Введення для труб 16x1, ВТ16-BKS	шт	11	548,77	538,00	0,01	10,76
37	+&C1534-20-76 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 20* [РЦ-3-Ф3 2]	шт	2	553,93	543,00	0,07	10,86
38	+&C1534-20-77 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 30* [РЦ-3-30]	шт	4	553,93	543,00	0,07	10,86
39	+&C1534-20-82 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 50* [РЦ-3-50]	шт	7	554,03	543,00	0,17	10,86
40	+&C1534-20-87 варіант 1	Фітинг прямий під трубу 16x1, V-NW-13-HS	шт	17	351,91	345,00	0,01	6,90
41	+&C1534-20-88 варіант 1	Коліно під трубу 16x1, W-NW-13-HS	шт	18	529,39	519,00	0,01	10,38
42	+&C1534-20-89 варіант 1	Трійник під трубу 16x1, T-NW-13-HS	шт	12	805,81	790,00	0,01	15,80
43	+&C1534-20-93 варіант 1	Груз натяжний, ГН-BKS	шт	1	611,68	598,00	1,69	11,99
44	+&C1534-20-93-1	Рим-болт з гайкою РБГ- BKS	шт	1	31,65	31,00	0,03	0,62
45	+&C1534-20-108 варіант 1	Розривна мембрана для В0435,МРА-BKS, 029205000	шт	1	238,71	234,00	0,03	4,68
46	+&C1534-20-205 варіант 1	Вогнегасна речовина Prevento (10 л) в пластиковій тарі	шт	2	2915,89	2855,00	3,72	57,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	+&C1534-20-500 варіант 1	Лазерний показчик напрямку розпилу ЛУНР-ВКС	шт	1	2773,73	2719,00	0,34	54,39
48	+&C1534-20-700 варіант 1	Дистанційний ручний пускач ДРА.ВКС	шт	1	2133,51	2091,00	0,68	41,83
49	+&C1534-20-701 варіант 1	Направляючий ролик закритий НРЗ.ВКС	шт	9	628,49	616,00	0,17	12,32
50	+&C1534-20-702 варіант 1	Хомут обвідний ХО.ВКС	шт	14	580,45	569,00	0,07	11,38
51	C1545-73	Ковпачки ізолювальні К-440	100шт	0,1	39,28	38,47	0,04	0,77
52	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00013	37712,28	36580,53	392,29	739,46
53	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,357	239,48	233,66	1,12	4,70
54	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,1	211,06	205,80	1,12	4,14
55	+&C1545-197-11 варіант 1	Трос натяжний нержавіючий Ф 1 мм, ТМП-ВКС	м	15	14,76	14,00	0,47	0,29
56	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00017	72,71	62,86	8,42	1,43
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
57	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,6974	5,754	5,754		
58	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0011	163,15	163,15		
		IV. Устаткування						
59	+2402-4041 варіант 1	Модуль ВКС-20-2-МТ з механічним пуском ВКС-20-2-МТ	шт	1	67945,67	65378,26	1961,35	606,06

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на налагоджувальні роботи систем**

**Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	30,398 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22134 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,994 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати
				на одини- цю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	<u>7418,02</u> 7418,02	- -	7418	7418	- -	68,8000 -	68,8 -
		Разом прями витрати по розділу 1					7418	7418	- -		68,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					7418				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2369				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					307				
		Всього будівельні роботи, грн.					9787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						9787				
		Розділ 2. Система вентиляції										
2	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	2	<u>776,30</u> 776,30	- -	1553	1553	- -	7,2000 -	14,4 -	
3	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>1725,12</u> 1725,12	- -	1725	1725	- -	16,0000 -	16 -	
Разом прямі витрати по розділу 2							3278	3278	- -		30,4 -	
Разом будівельні роботи, грн.							3278					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							3278					
Загальновиробничі витрати, грн.							1047					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,09					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							135					
Всього будівельні роботи, грн.							4325					

Всього по розділу 2							4325					
		Розділ 3. Система оповіщення про пожежу										
4	КП1-59-2	Схема контролю ізоляції електричної мережі з застосуванням релейно-контакторної апаратури і безконтактних елементів	схема	1	<u>1293,84</u> 1293,84	- -	1294	1294	- -	12,0000 -	12 -	
5	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>2415,17</u> 2415,17	- -	2415	2415	- -	22,4000 -	22,4 -	
Разом прямі витрати по розділу 3							3709	3709	- -		34,4 -	
Разом будівельні роботи, грн.							3709					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							3709					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1184 1,23 154 4893				

		Всього по розділу 3					4893				
Розділ 4. Система пожежної сигналізації											
6	КП1-59-2	Схема контролю ізоляції електричної мережі з застосуванням релейно-контакторної апаратури і безконтактних елементів	схема	1	<u>1293,84</u> 1293,84	- -	1294 -	1294	- -	12,0000 -	12 -
7	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації	ділянка	1	<u>2415,17</u> 2415,17	- -	2415 -	2415	- -	22,4000 -	22,4 -
8	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	<u>1983,89</u> 1983,89	- -	1984 -	1984	- -	18,4000 -	18,4 -

		Разом прями витрати по розділу 4					5693	5693	- -	- -	52,8 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5693 5693 1818 1,89 236 7511				

		Всього по розділу 4					7511				
Розділ 5. система пожежогасіння кухонного обладнання											
9	ПЖ5-12	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Вузол управління дренажною системою пожежогасіння з тросовою спонукальною системою	комплект	1	<u>2227,56</u> 2227,56	- -	2228 -	2228	- -	20,6600 -	20,66 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ПЖ5-6	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Батарея з ручним приводом двобалонна	комплект	1	713,77 713,77	- -	714	714	- -	6,6200 -	6,62 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2942	2942	- -		27,28 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2942 2942 940 0,98 122 3882				
		----- Всього по розділу 5					3882				
		Разом прямі витрати по кошторису					23040	23040	- -		213,68 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23040 23040 7358 7,66 954 30398				
		----- Всього по кошторису					30398				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					221,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23994				

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
на налагоджувальні роботи систем

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	213,68	107,82			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	7,66	124,57			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	221,34				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на монтаж технологічного обладнання

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	27,483 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06326 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,981 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати	в тому числі зар- обітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного ATLANTIC VSRS300	шт	1	<u>523,74</u> 523,74	- -	524	524	- -	7,0000	7
2	КМ28-927-1	Монтаж - марміт для других страв	шт	1	<u>969,98</u> 969,98	- -	970	970	- -	12,8000	12,8
3	КБ10-39-1	Установлення - рукомийник навісний з нержавійки, управління стегном габаритні розміри, мм: 400x400x330h	100шт	0,02	<u>26318,73</u> 7611,99	- -	526	152	- -	106,9700	2,14
4	& С1630-9- В1 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	2	<u>265,14</u> -	- -	530	-	- -	- -	- -
5	КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,4	<u>4251,41</u> 3424,09	- -	1701	1370	- -	42,6200	17,05
6	& С1630-9- В4 варіант 1	Сифон для мийки універсальний подвійний	шт	4	<u>734,75</u> -	- -	2939	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С130-6-В7	Змішувачі для мийки	комплект	8	<u>1897,82</u>	-	15183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& С130-1186-3	Рукав гнучкий напірний в металевій оплетке, для води, гайка/гайка Ду 15 L=0.5 м	шт.	16	<u>107,27</u>	-	1716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КМ36-2-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, к=0, 75	Монтаж машини пральної	шт	1	<u>1690,79</u>	-	1691	1691	-	22,0500	22,05
					1690,79	-			-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису								25780	4707	-	61,04
Разом будівельні роботи, грн.								25780			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								21073			
всього заробітна плата, грн.								4707			
Загальновиробничі витрати, грн.								1703			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								2,22			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								274			
Всього будівельні роботи, грн.								27483			

Всього по кошторису								27483			
Кошторисна трудоємність, люд.год.								63,26			
Кошторисна заробітна плата, грн.								4981			

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
на монтаж технологічного обладнання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	19,19	79,32			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	41,85	76,09			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,22	123,78			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	63,26				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,8				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
11	C111-311	Каболка	т	0,00056	154990,43	151497,68	453,72	3039,03
12	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00016	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
13	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0007	49221,01	47917,10	338,79	965,12
14	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,8	168,05	164,18	0,57	3,30
15	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,08	326,98	320,05	0,52	6,41
16	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,416	112,58	109,99	0,38	2,21
17	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	8	42,46	41,56	0,07	0,83
18	+&C130-6-B7	Змішувачі для мийки	комплект	8	1897,82	1860,00	0,61	37,21
19	+&C130-1186-3	Рукав гнучкий напірний в металевій оплетке, для води, гайка/гайка Ду 15 L=0.5 м	шт.	16	107,27	105,00	0,17	2,10
20	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,004	3622,82	2826,09	725,69	71,04
21	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00028	37712,28	36580,53	392,29	739,46
22	+&C1630-9-B1 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	2	265,14	259,60	0,34	5,20
23	+&C1630-9-B4 варіант 1	Сифон для мийки універсальний подвійний	шт	4	734,75	720,00	0,34	14,41
		<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат</u>						
24	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,336	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи)

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	41,847 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38509 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	29,266 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж											
1	КМ35-6-5 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж водонагрівника електричного ATLANTIC VSRS300	шт	1	<u>157,12</u> 157,12	- -	157	157	- -	2,1000 -	2,1 -
2	КМ28-927-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж марміту для перших страв	шт	1	<u>387,99</u> 387,99	- -	388	388	- -	5,1200 -	5,12 -
3	КМ36-2-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, к=0,75 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж машини пральної	шт	1	<u>676,32</u> 676,32	- -	676	676	- -	8,8200 -	8,82 -
4	КМ28-927-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж плити електричної	шт	1	<u>383,08</u> 383,08	- -	383	383	- -	5,1200 -	5,12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ28-927-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж сковороди електричної	шт	1	<u>500,97</u> 500,97	- -	501	501	- -	7,0400	7,04
6	КМ28-268-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	<u>1484,43</u> 1484,43	- -	1484	1484	- -	19,8400	19,84
7	КМ28-927-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж шафи жарочної електричної	шт	1	<u>383,08</u> 383,08	- -	383	383	- -	5,1200	5,12
8	КМ28-922-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж м'ясорубки	шт	1	<u>318,80</u> 318,80	- -	319	319	- -	4,4800	4,48
9	КМ28-921-14 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж машини протирочно- різальної	шт	1	<u>409,88</u> 409,88	- -	410	410	- -	5,7600	5,76
10	КМ38-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж устаткування (тістомісильна машина)	шт	1	<u>807,52</u> 753,41	<u>54,11</u> 1,98	808	753	<u>55</u> 2	<u>9,6000</u> 0,0248	<u>9,6</u> 0,02
11	КМ38-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж устаткування (картопелечистка)	шт	1	<u>807,52</u> 753,41	<u>54,11</u> 1,98	808	753	<u>55</u> 2	<u>9,6000</u> 0,0248	<u>9,6</u> 0,02
12	КМ38-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж устаткування (кухонний комбайн)	шт	1	<u>807,52</u> 753,41	<u>54,11</u> 1,98	808	753	<u>55</u> 2	<u>9,6000</u> 0,0248	<u>9,6</u> 0,02
13	КМ28-929-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж машини посудомийної	шт	1	<u>1298,61</u> 1229,64	<u>67,42</u> 18,53	1299	1230	<u>67</u> 19	<u>17,2800</u> 0,2332	<u>17,28</u> 0,23
14	КМ28-911-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж шафи морозильної	шт	1	<u>409,88</u> 409,88	- -	410	410	- -	5,7600	5,76
15	КМ28-911-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж шафи холодильної	шт	4	<u>409,88</u> 409,88	- -	1640	1640	- -	5,7600	23,04
16	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	1	<u>1026,75</u> 957,70	- -	1027	958	- -	12,8000	12,8
17	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1	<u>1471,07</u> 1252,42	- -	1471	1252	- -	17,6000	17,6
18	КМ28-268-1	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	<u>3852,61</u> 3711,07	- -	3853	3711	- -	49,6000	49,6
19	КМ28-927-8	Монтаж шафи жарочної електричної	шт	1	<u>1432,41</u> 957,70	- -	1432	958	- -	12,8000	12,8
20	КМ28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1	<u>812,01</u> 796,99	- -	812	797	- -	11,2000	11,2
21	КМ28-921-14	Монтаж машини протирочно-різальної	шт	1	<u>1028,73</u> 1024,70	- -	1029	1025	- -	14,4000	14,4
22	КМ38-7-1	Монтаж устаткування (тістомісильна машина)	шт	1	<u>2515,70</u> 1883,52	<u>135,28</u> 4,96	2516	1884	<u>135</u> 5	<u>24,0000</u> 0,0620	<u>24</u> 0,06
23	КМ38-7-1	Монтаж устаткування (картопелечистка)	шт	1	<u>2515,70</u> 1883,52	<u>135,28</u> 4,96	2516	1884	<u>135</u> 5	<u>24,0000</u> 0,0620	<u>24</u> 0,06
24	КМ38-7-1	Монтаж устаткування (кухонний комбайн)	шт	1	<u>2515,70</u> 1883,52	<u>135,28</u> 4,96	2516	1884	<u>135</u> 5	<u>24,0000</u> 0,0620	<u>24</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1	<u>4431,86</u>	<u>168,56</u>	4432	3074	<u>169</u>	<u>43,2000</u>	<u>43,2</u>
					3074,11	46,32			46	0,5830	0,58
		Разом прями витрати по розділу 1					32078	27667	<u>806</u>		<u>371,88</u>
									86		1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					32078				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3605				
		всього заробітна плата, грн.					27753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9769				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1513				
		Всього будівельні роботи, грн.					41847				

		Всього по розділу 1					41847				
		Разом прями витрати по кошторису					32078	27667	<u>806</u>		<u>371,88</u>
									86		1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					32078				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3605				
		всього заробітна плата, грн.					27753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9769				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1513				
		Всього будівельні роботи, грн.					41847				

		Всього по кошторису					41847				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					385,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						29266				

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	371,88	74,40			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,05	79,57			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	12,16	124,38			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	385,09				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,308	276,24			
11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,308	489,95			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	13,02	43,64			
		Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат						
13	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,966				
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,714				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0108	138027,69	134976,42	344,84	2706,43
16	С1545-112	Металеві прокладки	т	0,004	26969,25	26078,59	361,85	528,81
17	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	347,66	5,754	5,754	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
18	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,6665	5,754	5,754		
19	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0097	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& 99-11-6 варіант 1	Щит ЩО	шт	1	10730,00	-	10730	-	-	-	-
3	& 99-1-1-1К варіант 1	Щит ЩС	шт	1	69714,00	-	69714	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					80444	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					80444				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3158				
		Всього устаткування, грн.					83602				

		Всього по розділу 2					83603				
		Разом прямі витрати по кошторису					297111	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					297111				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11667				
		Всього устаткування, грн.					308778				

		Всього по кошторису					308779				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015
на придбання обладнання систем

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	-				
		Середній розряд робіт	розряд	-				
		IV. <u>Устаткування</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+&99-1-1-1К варіант 1	Щит ЩС	шт	1	72451,67	69714,00	2091,42	646,25
11	+&99-11-6 варіант 1	Щит ЩО	шт	1	11151,37	10730,00	321,90	99,47
12	+1906-14006 варіант 1	Підйомник кухонний	шт	1	225175,17	216666,67	6500,00	2008,50

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень
 Кошторисна вартість 406,916 тис. грн.
 Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за
 адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

придбання технологічного обладнання

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Кошторисна вартість 406,916 тис. грн.
 Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
 вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 406,916 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		==== 1 поверх ====				
		=== Приймання сировини				
1	560110-40 варіант 5	Стелаж з нержавіючої сталі на 2 полиці габаритні розміри, мм: 700x600x850h ; (маса=0)	шт	1	8619,00	8619
2	560110-18 варіант 4	Шафа для інвентарю габаритні розміри , мм: 500x500x1800h ; (маса=0)	шт	2	7978,00	15956
		=== Комора зберігання овочів				
3	560110-84 варіант 1	Піддон габаритні розміри, мм: 600x800; (маса=0)	шт	3	1335,00	4005
		=== Роздягальня				
4	560110-39 варіант 1	Шафа для верхнього одягу металева з перфорованою полицю для взуття та полицю для головного убору габаритні розміри, мм: 400x500x1800h, ШОМ-400/1; (маса=0)	шт	5	3276,00	16380
5	560110-39 варіант 2	Шафа для чистого одягу металева (на 2 секції) габаритні розміри, мм: 400x500x1800h ШОМ-Г-400/1-2; (маса=0)	шт	3	3756,00	11268
6	& 2410-3001-1 варіант 1	Прально-сушильна машина - 8 кг Electrolux; (маса=0,07)	шт	1	41090,91	41091
7	560110-8 варіант 1	Шафа господарська габаритні розміри, мм: 500x500x1800h ШМХ-500/1; (маса=0)	шт	2	4377,00	8754
8	560110-35 варіант 1	Шафа напольна для пральної машини габаритні розміри, мм: 700x700x1800h ; (маса=0)	шт	1	5569,00	5569
9	560110-9 варіант 1	Стілець ; (маса=0)	шт	2	1250,00	2500
		==== 2 поверх ====				

1	2	3	4	5	6	7
10	560110-40 варіант 6	=== Приміщення зберігання сухих продуктів Стелаж з нерж.сталі з 3-мя полицями габаритні розміри, мм: 900x500x1500h ; (маса=0)	шт	1	7822,00	7822
11	560110-40 варіант 1	=== Приміщення зберігання продуктів Стелаж з нержавіючої сталі на 4 полиці габаритні розміри, мм: 1200x500x1550h ; (маса=0)	шт	1	8790,00	8790
12	560110-31 варіант 3	=== Цех обробки овочів Мийка з нерж.сталі 2-х секційна габаритні розміри, мм: 800x500x850h ; (маса=0)	шт	1	7518,00	7518
13	560110-30 варіант 1	Рукомийник навісний з нержавілки управління стегном габаритні розміри , мм: 400x 400x330h ; (маса=0)	шт	1	14680,00	14680
14	560110-21 варіант 1	=== Цех обробки м'яса та риби Стіл з нержавіючої сталі з 1-ю полицею габаритні розміри, мм: 1200x700x850h ; (маса=0)	шт	1	7100,00	7100
15	560110-31 варіант 2	Мийка з нерж.сталі 2-х секційна габаритні розміри, мм: 1400x800x850h ; (маса=0)	шт	1	11000,00	11000
16	560110-31 варіант 4	Мийка з нерж.сталі 2-х секційна габаритні розміри, мм: 1200x600x850h ; (маса=0)	шт	1	11000,00	11000
17	560110-21 варіант 3	Стіл з нерж.сталі з 1-ю полицею , габаритні розміри, мм: 1400x800x850h ; (маса=0)	шт	1	8109,00	8109
18	560110-25 варіант 1	Стіл-тумба з нерж.сталі з дверцятами та висувними шухлядками габаритні розміри, мм: 1000x700x850h ; (маса=0) === мийна	шт	1	22020,00	22020
19	560110-31 варіант 2	Мийка з нерж.сталі 2-х секційна габаритні розміри, мм: 1400x800x850h ; (маса=0)	шт	1	11000,00	11000
20	& 2415-1453-5 варіант 1	Бойлер вертикальний V=300 л ATLANTIC VSRS300 ; (маса=0,2)	шт	1	50286,77	50287
21	560110-21 варіант 2	Стіл для відходів з нерж. сталі габаритні розміри, мм: 1400x600x850h ; (маса=0)	шт	1	9230,00	9230
22	560110-40 варіант 3	Стелаж для кухонного посуду з нерж. сталі з 4-ма регульованими по висоті полицями габаритні розміри, мм: 1200x800x1800h ; (маса=0)	шт	1	14800,00	14800
23	560110-40 варіант 4	Стелаж – сушка для посуду з нерж.сталі (2 рівня для тарілок, 2 рівня для стаканів) габаритні розміри, мм: 1400x480x870h; (маса=0) === Гарячий цех	шт	1	11100,00	11100
24	560110-19 варіант 2	Шпилька нерж. сталь AISI 201 під гастроемності (мобіл.) на 18 рівнів, однорядна габаритні розміри, мм: 580x700x1800 ; (маса=0)	шт	1	12289,09	12289
25	560110-19 варіант 1	Підставки із нержав. сталі для пароконвектомата з двома тигелями ; (маса=0)	шт	1	5800,00	5800
26	560110-19 варіант 3	Підставка під тістоміс габаритні розміри, мм: 900x500x400h ; (маса=0)	шт	1	5920,00	5920

1	2	3	4	5	6	7
27	560110-19 варіант 4	Підставка під протирочно різальну машину Н=500 мм, 800х600 ; (маса=0)	шт	1	5710,00	5710
28	560110-30 варіант 1	Рукомийник навісний з нержавійки управління стегном габаритні розміри , мм: 400х 400х330h ; (маса=0)	шт	1	14680,00	14680
29	2410-3038 варіант 1	Візок для ппродуктів; (маса=0,006) === Роздавальна === кабінет	шт	1	5718,00	5718
30	290827-42 варіант 1	Стіл комп'ютерний габаритні розміри, мм: 1500х700х600h ; (маса=0)	шт	1	7400,00	7400
31	560110-257 варіант 1	Шафа для документів габаритні розміри, мм: 800х400х1800h ; (маса=0)	шт	1	7000,00	7000
32	241996-20305 варіант 1	Стілець офісний; (маса=0) =====	шт	1	1280,00	1280
33	& 2402-3001- В1 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2; (маса=0,0088)	шт	5	1536,36	7682
34	& 2402-3004-1 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5; (маса=0)	шт	5	1687,27	8436
		Разом				390513
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	152521	0,007	15335 1068
		Всього вартість устаткування				405848
		Всього вартість будівельних робіт				1068
		Всього по кошторису				406916

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на придбання технологічного обладнання (додаткові роботи)

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1367,559 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
						на одиницю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==== 1 поверх ====									
		=== Приймання сировини									
1	560110-41 варіант 2	Ваги товарні до 150 кг ВПД-405Д, розміри платформи 400х500	шт	1	3948,00	-	3948	-	-	-	-
2	15062-6039 варіант 3	ШАФА ХОЛОДИЛЬНА HURAKAN HKN-GX650TN INOX 650л, габаритні розміри: 740 x 830 x 2010	шт	1	71770,80	-	71771	-	-	-	-
		==== 2 поверх ====									
		=== Приміщення зберігання продуктів									
3	15062-6039 варіант 4	ШАФА МОРОЗИЛЬНА HURAKAN HKN-GX650BT INOX 650л камера габаритні розміри, мм:740*830*2010	шт	1	87171,60	-	87172	-	-	-	-
4	15062-6039 варіант 3	ШАФА ХОЛОДИЛЬНА HURAKAN HKN-GX650TN INOX 650л, габаритні розміри: 740 x 830 x 2010	шт	1	71770,80	-	71771	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15062-6039 варіант 3	ШАФА ХОЛОДИЛЬНА HURAKAN HKN- GX650TN INOX 650л, габаритні розміри: 740 x 830 x 2010 === Цех обробки м'яса та риби	шт	1	<u>71770,80</u> -	- -	71771	-	- -	- -	- -
6	560110-27 варіант 4	Фасувальні ваги ВТД-С2, 15 кг === Гарячий цех	шт	1	<u>3468,00</u> -	- -	3468	-	- -	- -	- -
7	560110-18 варіант 5	Піч Пароконвекційна МКФ1111VTS бойлерного типу, розміри 730*849*1130	шт	1	<u>465702,00</u> -	- -	465702	-	- -	- -	- -
8	560110-27 варіант 3	Фасувальні ваги ВТД-С2, 6 кг	шт	2	<u>3468,00</u> -	- -	6936	-	- -	- -	- -
9	560110-27 варіант 4	Фасувальні ваги ВТД-С2, 15 кг === Роздавальна	шт	1	<u>3468,00</u> -	- -	3468	-	- -	- -	- -
10	560110-44 варіант 2	Марміт для других страв М 2Б-1115, 1115*700*1290	шт	1	<u>32940,00</u> -	- -	32940	-	- -	- -	- -
11	2403-3090 варіант 2	GoodFood Хліборізка BS12Т31 === Цех обробки овочів	шт	1	<u>30393,60</u> -	- -	30394	-	- -	- -	- -
12	560110-30 варіант 1	Рукомийник навісний з нержавійки управління стегном габаритні розміри , мм: 400x 400x330h === Обідня зала	шт	1	<u>14680,00</u> -	- -	14680	-	- -	- -	- -
13	560110-70 варіант 2	Стіл для їдальні на 4 місця	шт	24	<u>7348,00</u> -	- -	176352	-	- -	- -	- -
14	560110-70 варіант 4	Стільці для їдальні	шт	96	<u>2800,00</u> -	- -	268800	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1309173	-	- -	- -	- -
		Разом устаткування, грн.					1309173				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					51409				
		Всього устаткування, грн.					1360582				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 996730,68 x 0,007, грн.					6977				
		Всього будівельні роботи, грн.					6977				

		Всього по кошторису					1367559				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-				

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017
на придбання технологічного обладнання (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	-				
		Середній розряд робіт	розряд	-				
		IV. <u>Устаткування</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+2403-3090 варіант 2	GoodFood Хліборізка BS12Т31	шт	1	31587,16	30393,60	911,81	281,75
11	+15062-6039 варіант 3	ШАФА ХОЛОДИЛЬНА HURAKAN HKN-GX650TN INOX 650л, габаритні розміри: 740 x 830 x 2010	шт	3	74589,24	71770,80	2153,12	665,32
12	+15062-6039 варіант 4	ШАФА МОРОЗИЛЬНА HURAKAN HKN-GX650BT INOX 650л камера габаритні розміри, мм:740*830*2010	шт	1	90594,83	87171,60	2615,15	808,08
13	+560110-18 варіант 5	Піч Пароконвекційна МКФ1111VTS бойлерного типу, розміри 730*849*1130	шт	1	483990,12	465702,00	13971,06	4317,06
14	+560110-27 варіант 3	Фасувальні ваги ВТД-С2, 6 кг	шт	2	3604,19	3468,00	104,04	32,15
15	+560110-27 варіант 4	Фасувальні ваги ВТД-С2, 15 кг	шт	2	3604,19	3468,00	104,04	32,15
16	+560110-30 варіант 1	Рукомийник навісний з нержавійки управління стегом габаритні розміри , мм: 400x 400x330h	шт	1	15256,48	14680,00	440,40	136,08
17	+560110-41 варіант 2	Ваги товарні до 150 кг ВПД-405Д, розміри платформи 400x500	шт	1	4103,04	3948,00	118,44	36,60
18	+560110-44 варіант 2	Марміт для других страв М 2Б-1115, 1115*700*1290	шт	1	34233,55	32940,00	988,20	305,35
19	+560110-70 варіант 2	Стіл для їдальні на 4 місця	шт	24	7636,56	7348,00	220,44	68,12
20	+560110-70 варіант 4	Стільці для їдальні	шт	96	2909,96	2800,00	84,00	25,96

Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 грудня 2024 р.

Склав _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]