



Товариство з обмеженою відповідальністю «І.Б.К. Девелопмент»

Юридична та поштова адреса: Україна: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки 7-Б /літера А/, офіс 157
ЄДРПОУ 38831585 р/р UA55 3510 0500 0002 6007 5502 16700 в АТ "УкрСиббанку" МФО 351005
Тел./Факс: (044) 374-03-28

Шифр: 181-2024

**Замовник: Управління освіти та інноваційного
розвитку Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації**

**«Будівництво споруди подвійного призначення із
захисними властивостями протирадіаційного укриття
спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського
району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул.
Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському
районі м. Києва»**

ПРОЕКТ

ТОМ 7

Кошторисна документація

181-2024 -К

Товариство з обмеженою відповідальністю «І.Б.К. Девелопмент»

Юридична та поштова адреса: Україна: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки 7-Б /літера А/, офіс 157

ЄДРПОУ 38831585 р/р UA55 3510 0500 0002 6007 5502 16700 в АТ "УкрСиббанку" МФО 351005

Тел./Факс: (044) 374-03-28

Шифр: 181-2024

**Замовник: Управління освіти та інноваційного
розвитку Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації**

**«Будівництво споруди подвійного призначення із
захисними властивостями протирадіаційного укриття
спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського
району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул.
Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському
районі м. Києва»**

ПРОЕКТ

ТОМ 7

Кошторисна документація

181-2024 -К

Директор



Головний інженер проекту



Жуківський В.З.

Приймак О.А.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових доріжок з гумового грануляту та синтетичної трави. СОУ Д.2.2-03362123-01:2017 для КО "Київзеленбуд";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (K = 0,9), Настанова [4.25]	0,45	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
3. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
4. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
5. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
6. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
7. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	18,11	грн./люд.год
8. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,06	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	167,1271	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	143,490	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	17299,363	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3,8)	18000,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	213358,428	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	163084,621	тис.грн.

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)
вартість устаткування -
інші витрати -
податок на додану вартість -

- 2 -

27_КД_ЗКР
7865,616 тис.грн.
6903,040 тис.грн.
35505,151 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



кошторисник А.В.Тернавська

Перевірив:



ГП О.А. Приймак

Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 213358,428 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи№ 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи№ 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»	106205,970	6763,798	-	112969,768
		Разом по главі 2:	106205,970	6763,798	-	112969,768
2	04-01	Глава 4. Об’єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ	422,610	-	-	422,610

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	422,610	-	-	422,610
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	344,614	18,952	-	363,566
		Разом по главі 6:	344,614	18,952	-	363,566
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення	31547,525	-	-	31547,525
		Разом по главі 7:	31547,525	-	-	31547,525
		Разом по главах 1-7:	138520,719	6782,750	-	145303,469
		Разом по главах 1-8:	138520,719	6782,750	-	145303,469
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	623,343	-	-	623,343
		Разом по главі 9:	623,343	-	-	623,343
		Разом по главах 1-9:	139144,062	6782,750	-	145926,812
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1459,268	1459,268
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2187,686	2187,686
8	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	291,854	291,854
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	83,486	83,486
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 4,6X2920=	-	-	120,000	120,000
		Разом по главі 10:	-	-	4142,294	4142,294

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1234,427	1234,427
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	213,611	213,611
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	327,520	327,520
14	Завдання на проектування	Кошти на виготовлення топографо-геодезичної підоснови М1:2000 з нанесенням червоних ліній	-	-	17,586	17,586
15	Завдання на проектування	Кошти на викопіювання з топографо-геодезичного плану М1:2000 з нанесенням червоних ліній для надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки	-	-	3,167	3,167
Разом по главі 12:			-	-	1796,311	1796,311
Разом по главах 1-12:			139144,062	6782,750	5938,605	151865,417
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3026,672	-	-	3026,672
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	845,663	845,663
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2782,881	135,655	118,772	3037,308
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	18131,006	947,211	-	19078,217
		Разом	163084,621	7865,616	6903,040	177853,277
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	35505,151	35505,151
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	163084,621	7865,616	42408,191	213358,428

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Жуківський В.З.

Приймак О.А.



ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	213358,42800
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	163084,62100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	7865,61600
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	42408,19100
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	213358,42800
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	213358,42800
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	177853,27700
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	177853,27700
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	171070,52700
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	151865,41700
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	139144,06200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	81,06300
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	6782,75000
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	5938,60500
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	1234,42700
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	163084,62100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	138520,71900
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	139144,06200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	138520,71900
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	138520,71900
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6782,75000

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	130716,91800
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	137499,66800
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	8931,54000
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	97,15400
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	119,73162
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1176,44185
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	201,82111
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	219,34023
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	86,58169
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2046,13300
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	17299,36300
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	12562,19800
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2046,13300
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14608,33100
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2691,03200

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2691,03200
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	739,33400
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	875,33200
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	163,47000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	103,05000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	109222,74400
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	9164,05000
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	14053,24702
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2073,23173
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	3026,67200
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	3026,67200
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	845,66300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	2782,88100
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	135,65500
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	118,77200
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	18131,00600
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	947,21100
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	35505,15100
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	7803,80100
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7803,80100
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	167,12710
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	143,49040
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	159,95258
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	159,95258
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	16,46218
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	125,85056
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	17,63984
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	17,63984
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	16,46218
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд.-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	7,17452
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	7,50697
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,70000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,45000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	4035,11700
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок граfi 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	3805,81100
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	164,62200
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1077,65200
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	64,68400
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	4889,16973
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	327,52000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,02446
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	3,00580
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00904
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,10912
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	18000,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	174,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	98185,47408
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	8985,43382
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2012,72698
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	6543,60000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	178,64500
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	60,50800
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	62,34400
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 145926,812
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 81,063

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (145926,812 - 81,063) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 2187,686

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-106
Кошти на проведення процедури закупівлі

1. Вихідні дані

- п1.1 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=6782,75;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=139144,062;
- п1.3 Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.
П6=0;
- п1.4 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.5 Відсоток для визначення ліміту витрат на проведення процедури закупівлі, %
0,2=0,2;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на проведення процедури закупівлі
Інші витрати
(п1.1+п1.2+п1.3+п1.4)*п1.5/100=(6782,75+139144,062+0+0)*0,2/100=291,85362;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=139144,062;
- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 $0,06=0,06;$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(139144,062+0)*0,06/100=83,48644;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23=139144,062;$
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $P26=0;$
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $P62=0;$
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248=0;$
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г=0;$
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713=6782,75;$
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234=0;$
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,114;$
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,097;$
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=11,58;$
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0;$
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,114;$

- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=13$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=2$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=2$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,082$;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(2-2)+V(2-2)*W(|2-11,58|-(2-11,58))*W(|2-0|-(2-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;

- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва

$$V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|2+13-12|+(2+13-12))+V(|2+13-24|+(2+13-24))=1;$$
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)

$$(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(2+13)*W(1)+12*V(1)=12;$$
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)

$$(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(2+13-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=3;$$
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)

$$(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(2+13-24-1*W(2+13-37))*W(1-2)*V(|36-2-13|+(36-2-13))+12*W(|36-2-13|+(36-2-13))=0;$$
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т

$$1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-11,58+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0135;$$
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т

$$п2.9+(п1.14-1)=1,0135+(1-1)=1,0135;$$
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(2-2)*1,0135+V(2-2)*(1+(1,114-1)*(2-(11,58*1+0*0))/12)=1,0135;$$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(2-2)*1,0135+W(2-2)*(1,0135+(1,114-1)*2/12)=1,0325;$$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0325+(1,114-1)*(12-2)/12=1,1275;$$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,1275=1,1275;$$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,1275+(1,097-1)*3/12)=1,1518;$$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,1518=0;$$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0;$$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$п2.6-п1.16=12-2=10;$$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*10/13=0,769230769;$$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,769230769)+W(1-2)*(1-0,769230769)*(1-0/(3+0)))=0,230769231;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*10/13=0;$$

- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(3+0)))=1;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.19=(139144,062-V(0)*(0+0+0))*0,769230769=107033,894;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.20=(139144,062-V(0)*(0+0+0))*0,230769231=32110,168;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((139144,062-V(0)*(0+0+0))-32110,168-107033,894)*W(1-2)=0;$$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(6782,75*W(0)+0*V(0))*0=0;$$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(6782,75*W(0)+0*V(0))*1=6782,75;$$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((6782,75*W(0)+0*V(0))-6782,75-0)*W(1-2)=0;$$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.19=0*0,769230769=0;$$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.20=0*0,230769231=0;$$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.

$$(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;$$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;$$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;$$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;$$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи

$$(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*0*((1,1275-1)+(1,0325-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1518-1)+(1,1275-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$$

 Будівельні роботи

$$(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*107033,894*((1,1275-1)+(1,0325-1)*V(1-1))+0,5*32110,168*((1,1518-1)+(1,1275-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=18131,006;$$

 Устаткування

$$(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*0*((1,1275-1)+(1,0325-1)*V(1-1))+0,5*6782,75*((1,1518-1)+(1,1275-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=947,211;$$

Склад

[посада, підпис (ініціал), прізвище]

Тернавська А.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціал), прізвище]

Приймак О.А.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва. № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на Опалення № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування для Опалення № 02-01-03	-----
7. Локальний кошторис на Вентиляція № 02-01-04	-----
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
9. Локальний кошторис на Водопостачання та каналізація № 02-01-05	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
11. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування для Водопостачання та каналізація № 02-01-06	-----
12. Локальний кошторис на Електротехнічні рішення № 02-01-07	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
14. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування для лектротехнічних рішень № 02-01-08	-----
15. Локальний кошторис на Пожежна сигналізація № 02-01-09	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
17. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування для пожежної сигналізації № 02-01-010	-----
18. Локальний кошторис на Система контролю загазованості № 02-01-011	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----
20. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування для системи контролю загазованості № 02-01-012	-----
21. Локальний кошторис на Автоматизація комплексна № 02-01-013	-----
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013	-----

23. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування для комплексної автоматизації № 02-01-015	-----
24. Локальний кошторис на Дизельна електростанція № 02-01-016	-----
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016	-----
26. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування ДЕС № 02-01-017	-----
27. Локальний кошторис на Технологічне устаткування № 02-01-018	-----
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018	-----
29. Локальний кошторис на Влаштування підйомника № 02-01-019	-----
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019	-----
31. Локальний кошторис на Технологічне устаткування № 02-01-020	-----
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020	-----
33. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ № 04-01	-----
34. Локальний кошторис на Енергообладнання 0,4кВ № 04-01-01	-----
35. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	-----
36. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації № 06-01	-----
37. Локальний кошторис на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації № 06-01-01	-----
38. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
39. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування для зовнішніх мереж водопостачання та каналізації № 06-01-02	-----
40. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення № 07-01	-----
41. Локальний кошторис на Демонтажні роботи № 07-01-01	-----
42. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
43. Локальний кошторис на Благоустрій № 07-01-02	-----
44. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	-----

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Кошторисна вартість об'єкта 112969,768 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 136,12868 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 14778,634 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні роботи	97773,217	-	97773,217	121,07820	13163,118	-
2	02-01-02	на Опалення	29,888	-	29,888	0,12231	13,079	-
3	02-01-03	на придбання устаткування Придбання устаткування для Опалення	-	56,809	56,809	-	-	-
4	02-01-04	на Вентиляція	1942,318	-	1942,318	2,88148	301,145	-
5	02-01-05	на Водопостачання та каналізація	1765,505	244,811	2010,316	4,04179	440,362	-
6	02-01-06	на придбання устаткування Придбання устаткування для Водопостачання та каналізація	-	868,942	868,942	-	-	-
7	02-01-07	на Електротехнічні рішення	2261,162	-	2261,162	3,73978	399,527	-
8	02-01-08/+	на придбання устаткування Придбання устаткування для електротехнічних рішень	-	257,739	257,739	-	-	-
9	02-01-09	на Пожежна сигналізація	1160,894	40,239	1201,133	2,97158	317,427	-
10	02-01-010	на придбання устаткування Придбання устаткування для пожежної сигналізації	-	83,117	83,117	-	-	-
11	02-01-011	на Система контролю загазованості	122,984	-	122,984	0,30147	31,658	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Придбання устаткування для системи контролю загазованості	-	39,565	39,565	-	-	-
13	02-01-013	на Автоматизація комплексна	2,786	-	2,786	0,01534	1,755	-
14	02-01-015	на придбання устаткування Придбання устаткування для комплексної автоматизації	-	249,426	249,426	-	-	-
15	02-01-016	на Дизельна електростанція	149,621	-	149,621	0,54359	62,873	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-017	на придбання устаткування Придбання устаткування ДЕС	-	611,973	611,973	-	-	-
17	02-01-018	на Технологічне устаткування	30,315	1170,288	1200,603	0,05814	6,135	-
18	02-01-019	на Влаштування підйомника	95,685	-	95,685	0,24890	28,505	-
19	02-01-020	на Технологічне устаткування	871,595	3140,889	4012,484	0,12610	13,05	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	106205,97	6763,798	112969,768	136,12868	14778,634	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Приймак О.А.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]




ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Будівельні роботи	<u>95.69945</u>	<u>-</u>	<u>6.07021</u>	<u>6.66879</u>	<u>-</u>	<u>108.43845</u>	<u>12.63975</u>	<u>121.07820</u>
		9624,566	-	694,341	778,025	-	11096,932	2066,186	13163,118
02-01-02	Опалення	<u>0.10558</u>	<u>-</u>	<u>0.00511</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.11069</u>	<u>0.01162</u>	<u>0.12231</u>
		10,63	-	0,549	-	-	11,179	1,9	13,079
02-01-03	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Придбання устаткування для Опалення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	Вентиляція	<u>2.44112</u>	<u>-</u>	<u>0.17540</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.61652</u>	<u>0.26496</u>	<u>2.88148</u>
		239,331	-	18,506	-	-	257,837	43,308	301,145
02-01-05	Водопостачання та каналізація	<u>3.52904</u>	<u>0.00704</u>	<u>0.15327</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.68935</u>	<u>0.35244</u>	<u>4.04179</u>
		365,92	0,697	16,13	-	-	382,747	57,615	440,362
02-01-06	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Придбання устаткування для Водопостачання та каналізація	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	Електротехнічні рішення	<u>-</u>	<u>3.07488</u>	<u>0.33423</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.40911</u>	<u>0.33067</u>	<u>3.73978</u>
		-	307,336	38,134	-	-	345,47	54,057	399,527
02-01-08/+	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Придбання устаткування для електротехнічних рішень	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	Пожежна сигналізація	<u>-</u>	<u>2.41134</u>	<u>0.31044</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.72178</u>	<u>0.24980</u>	<u>2.97158</u>
		-	243,115	33,474	-	-	276,589	40,838	317,427
02-01-10	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Придбання устаткування для пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-11	Система контролю загазованості	<u>-</u>	<u>0.26655</u>	<u>0.00932</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.27587</u>	<u>0.02560</u>	<u>0.30147</u>
		-	26,376	1,099	-	-	27,475	4,183	31,658
02-01-12	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Придбання устаткування для системи контролю загазованості	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	Автоматизація комплексна	<u>-</u>	<u>0.01280</u>	<u>0.00118</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.01398</u>	<u>0.00136</u>	<u>0.01534</u>
		-	1,392	0,141	-	-	1,533	0,222	1,755
02-01-015	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Придбання устаткування для комплексної автоматизації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-016	Дизельна електростанція	<u>-</u>	<u>0.40564</u>	<u>0.09719</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.50283</u>	<u>0.04076</u>	<u>0.54359</u>
		-	43,906	12,305	-	-	56,211	6,662	62,873
02-01-017	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Придбання устаткування ДЕС	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-018	Технологічне устаткування	<u>0.05224</u>	<u>-</u>	<u>0.00037</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.05261</u>	<u>0.00553</u>	<u>0.05814</u>
		5,184	-	0,048	-	-	5,232	0,903	6,135
02-01-019	Влаштування підйомника	<u>-</u>	<u>0.14720</u>	<u>0.08348</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.23068</u>	<u>0.01822</u>	<u>0.24890</u>
		-	14,287	11,239	-	-	25,526	2,979	28,505
02-01-020	Технологічне устаткування	<u>0.11376</u>	<u>-</u>	<u>0.00036</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.11412</u>	<u>0.01198</u>	<u>0.12610</u>
		11,042	-	0,049	-	-	11,091	1,959	13,05
-	Разом :	<u>101.94119</u>	<u>6.32545</u>	<u>7.24056</u>	<u>6.66879</u>	<u>-</u>	<u>122.17599</u>	<u>13.95269</u>	<u>136.12868</u>
		10256,673	637,109	826,015	778,025	-	12497,822	2280,812	14778,634

Склав



Тернавська А.В.

Перевірів



Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»
181-2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні роботи**

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 97773,217 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 121,0782 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13163,118 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-15-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними кар'єрними з ковшом місткістю 8 [6,3-10] м3, група ґрунтів 2	1000м3	10,1411	<u>14754.21</u> 469,91	<u>14227.27</u> 4409,83	149624	4765	<u>144280</u> 44721	<u>4.5600</u> 34,4817	<u>46.24</u> 349,68
2	КБ1-11-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2	1000м3	5	<u>12222.86</u> 853,16	<u>11369.70</u> 4686,55	61114	4266	<u>56848</u> 23433	<u>8.7900</u> 38,5789	<u>43.95</u> 192,89
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	16225,76	<u>265.34</u> -	<u>265.34</u> 47,95	4305343	-	<u>4305343</u> 778025	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6668,79
4	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,52	<u>4876.37</u> -	<u>4876.37</u> 999,39	7412	-	<u>7412</u> 1519	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 11,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	15,08	<u>12326.37</u>	<u>-</u>	185882	185882	<u>-</u>	<u>150.4500</u>	<u>2268.79</u>
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1508	<u>12326.37</u>	<u>-</u>	1264835	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	варіант 3				<u>838.75</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	29,33	<u>10835.76</u>	<u>382.43</u>	317813	21751	<u>11217</u>	<u>8.0800</u>	<u>236.99</u>
					<u>741.58</u>	<u>119.39</u>			<u>3502</u>	<u>1,1053</u>	<u>32.42</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					6292023	216664	<u>4525100</u>		<u>2595.97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6292023		851200		7254,98
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1550259				
		всього заробітна плата, грн.					1067864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					560931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1182,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					193203				
		Всього будівельні роботи, грн.					6852954				

		Всього по розділу 1					6852954				
8	КБ6-13-3	Розділ 2. Підпірна стіна Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	1,9255	<u>567548.53</u>	<u>27921.51</u>	1092815	201287	<u>53763</u>	<u>1077.0400</u>	<u>2073.84</u>
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	3,1227	<u>104537,50</u>	<u>11530,49</u>	116550	-	<u>22202</u>	<u>97,8795</u>	<u>188,47</u>
10	варіант 2				<u>37323.63</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	2,1697	<u>37323.63</u>	<u>-</u>	80981	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	варіант 11				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32 мм	т	2,66265	<u>37323.63</u>	<u>-</u>	99380	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					1389726	201287	<u>53763</u>		<u>2073.84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1389726		22202		188,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1134676				
		всього заробітна плата, грн.					223489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					123782 271,48 44378 1513508 1513508				
		Розділ 3. Фундаментна плита ФП-1									
12	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної товщ. 0,15 м	1 м3	439,95	<u>1249.21</u> 205,30	<u>101.79</u> 36,21	549590	90322	<u>44783</u> 15931	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>1011.89</u> 149,54
13	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі, фракції 20-40 товщ. 150 мм	1 м3	439,95	<u>2567.65</u> 214,22	<u>148.87</u> 52,80	1129638	94246	<u>65495</u> 23229	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>1055.88</u> 220,37
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки 100 мм	100м3	2,933	<u>419971.29</u> 13451,48	<u>2755.66</u> 1261,01	1231776	39453	<u>8082</u> 3699	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>442</u> 31,28
15	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	29,33	<u>26624.16</u> 3494,05	<u>-</u> -	780887	102480	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>982.56</u> -
16	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	15,1456	<u>477062.73</u> 24207,73	<u>9907.71</u> 3838,52	7225401	366641	<u>150058</u> 58137	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>3777.46</u> 495,62
17	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	29,33	<u>69535.78</u> 3016,84	<u>-</u> -	2039484	88484	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>889.29</u> -
18	КБ13-43-1	Обклеювання поліетиленовою плівкою на клею, перший шар	100м2	29,33	<u>35017.82</u> 22716,32	<u>65.63</u> 36,33	1027073	666270	<u>1925</u> 1066	<u>203.0600</u> 0,3583	<u>5955.75</u> 10,51
19	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки 2 шари	100м2	29,33	<u>30477.71</u> 24392,13	<u>32.83</u> 28,96	893911	715421	<u>963</u> 849	<u>218.0400</u> 0,2664	<u>6395.11</u> 7,81
20	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32 мм	т	1,91064	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	71312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,01553	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	37903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	4,18604	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	156238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С124-22 варіант 10	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	6,53578	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	243939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	1,05416	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	39345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 18 мм	т	0,644	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	24036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ9-72-1	Виготовлення арматурних сіток і каркасів	т	4,49412	<u>25397.68</u> 15359,34	<u>7224.56</u> 1407,41	114140	69027	<u>32468</u> 6325	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>654.34</u> 48,56
27	C124-22 варіант 20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	2,13416	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	79655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,62414	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	23295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C124-22 варіант 10	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	1,73582	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	64787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ7-57-1	Герметизація стиків примикання	100м шва	3,125	<u>8207.19</u> 913,41	<u>15.14</u> 5,61	25647	2854	<u>47</u> 18	<u>9.1800</u> 0,0532	<u>28.69</u> 0,17
31	КБ6-1-16	Улаштування фундаментної плити залізобетонної ФМЕ-1 під ДЕС /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0735	<u>375135.10</u> 24207,73	<u>9910.54</u> 3838,52	27572	1779	<u>728</u> 282	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>18.33</u> 2,41
32	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,062	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	2314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							15787943	2236977	<u>304549</u> 109536		<u>21211.3</u> 966,27
Разом будівельні роботи, грн.							15787943				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13246417				
всього заробітна плата, грн.							2346513				
Загальновиробничі витрати, грн.							1206181				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2464,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							402863				
Всього будівельні роботи, грн.							16994124				

Всього по розділу 3							16994124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Монолітні стіни та колони									
33	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	10,1624	<u>693986.44</u> 114577,31	<u>32804.01</u> 13088,86	7052568	1164380	<u>333367</u> 133014	<u>1166.3000</u> 111,3006	<u>11852.41</u> 1131,08
34	C124-22 варіант 13	Проволка Вр, діаметр 3 мм	т	3,452716 8	<u>30087.42</u> -	<u>-</u> -	103883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,97744	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	36482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32 мм	т	4,1712	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	155684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	12,24612	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	457070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	53,19683	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	1985499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ6-14-1	Улаштування бетонних колон висотою до 4 м у дерев'яній опалубці, периметром до 2 м	100м3	0,336	<u>630715.11</u> 137327,52	<u>41004.50</u> 18725,63	211920	46142	<u>13778</u> 6292	<u>1364.0000</u> 158,4200	<u>458.3</u> 53,23
40	КБ6-52-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,336	<u>241519.34</u> 123661,71	<u>115716.98</u> 52248,45	81150	41550	<u>38881</u> 17555	<u>1172.2600</u> 443,7020	<u>393.88</u> 149,08
41	КБ6-58-3	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм	100 м3	0,336	<u>466533.28</u> 14174,64	<u>24037.89</u> 10999,94	156755	4763	<u>8077</u> 3696	<u>146.0400</u> 93,0240	<u>49.07</u> 31,26
42	C124-22 варіант 17	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,666	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	24858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	2,612	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	97489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	13,56	<u>26624.16</u> 3494,05	<u>-</u> -	361024	47379	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>454.26</u> -
45	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	13,56	<u>69535.78</u> 3016,84	<u>-</u> -	942905	40908	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>411.14</u> -
46	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	135,6	<u>8018.05</u> 3112,23	<u>-</u> -	1087248	422018	<u>-</u> -	<u>29.0700</u> -	<u>3941.89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	132,888	<u>4879.84</u>	-	648472	-	-	-	-
48	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна	100м2	13,56	<u>43963.90</u>	-	596150	70418	-	<u>49.7900</u>	<u>675.15</u>
49	C111-612 варіант 3	Праймер бітумний	т	1,0848	<u>87095.45</u>	-	94481	-	-	-	-
50	& C111-219- 7-3 варіант 1	Гідроізоляційна шипована мембрана ПХВ	м2	1559,4	<u>73.77</u>	-	115037	-	-	-	-
51	& C112- 1800-15 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 200г/м2	м2	1559,4	<u>53.83</u>	-	83943	-	-	-	-
52	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	13,56	<u>17551.24</u>	<u>172.53</u>	237995	153577	<u>2340</u>	<u>101.2400</u>	<u>1372.81</u>
53	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	13,56	<u>2878.17</u>	<u>11.36</u>	39028	38874	<u>154</u>	<u>29.9000</u>	<u>405.44</u>
54	C1550-21 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит) Ceresit CT 190	кг	8814	<u>17.27</u>	-	152218	-	-	-	-
55	C111-1784 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1356	<u>49.24</u>	-	66769	-	-	-	-
56	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	33,9	<u>8018.05</u>	-	271812	105505	-	<u>29.0700</u>	<u>985.47</u>
57	C114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	33,222	<u>4879.84</u>	-	162118	-	-	-	-
58	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	3,39	<u>2878.17</u>	<u>11.36</u>	9757	9718	<u>39</u>	<u>29.9000</u>	<u>101.36</u>
59	C1550-21 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит) Ceresit CT 190	кг	2203,5	<u>17.27</u>	-	38054	-	-	-	-
60	C111-1784 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	339	<u>49.24</u>	-	16692	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					15287061	2145232	<u>396636</u>		<u>21101.18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15287061		162523		1385,98
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12745193				
		всього заробітна плата, грн.					2307755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1221068				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2560,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					418564				
		Всього будівельні роботи, грн.					16508129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					16508129				
61	КБ8-5-7	Розділ 5. Стіни, перегородки (з цегли) Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	109,5225	<u>5756.54</u> 840,54	<u>556.96</u> 72,37	630471	92058	<u>61000</u> 7926	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>948.46</u> 67,03
62	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,578	<u>77885.40</u> 19473,59	<u>5223.01</u> 678,66	45018	11256	<u>3019</u> 392	<u>191.1800</u> 5,7392	<u>110.5</u> 3,32
63	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,36	<u>13529.43</u> 13467,30	<u>-</u> -	4871	4848	<u>-</u> -	<u>140.4600</u> -	<u>50.57</u> -
64	& С123-1112-2 варіант 1	Перегородки ЛСДП глухі прямокутні на алюмінієвому профілі з дверима	м2	36	<u>1286.06</u> -	<u>-</u> -	46298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					726658	108162	<u>64019</u> 8318		<u>1109.53</u> 70,35
		Разом будівельні роботи, грн.					726658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					554477				
		всього заробітна плата, грн.					116480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64538				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23145				
		Всього будівельні роботи, грн.					791196				

		Всього по розділу 5					791196				
65	КБ6-22-1	Розділ 6. Плита покриття Пм-1 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	14,6921	<u>725385.83</u> 94779,00	<u>53783.96</u> 7911,96	10657441	1392503	<u>790199</u> 116243	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>14174.5</u> 989,52
66	КБ9-72-1	Виготовлення арматурних сіток і каркасів	т	11,68758	<u>25397.68</u> 15359,34	<u>7224.56</u> 1407,41	296837	179514	<u>84438</u> 16449	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>1701.71</u> 126,3
67	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	109,4391 9	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	4084668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C124-22 варіант 20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	1,72045	<u>37323.63</u> -	- -	64213	-	- -	- -	- -
69	C124-22 варіант 19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	2,71619	<u>37323.63</u> -	- -	101378	-	- -	- -	- -
70	C124-22 варіант 18	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	4,26209	<u>37323.63</u> -	- -	159077	-	- -	- -	- -
71	C124-22 варіант 21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 14 мм	т	1,3863	<u>37323.63</u> -	- -	51742	-	- -	- -	- -
72	C124-22 варіант 22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	5,51767	<u>37323.63</u> -	- -	205939	-	- -	- -	- -
73	C124-22 варіант 23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 18 мм	т	5,22174	<u>37323.63</u> -	- -	194894	-	- -	- -	- -
74	C124-22 варіант 24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 20 мм	т	9,84501	<u>37323.63</u> -	- -	367452	-	- -	- -	- -
75	C124-22 варіант 25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 22 мм	т	6,41673	<u>37323.63</u> -	- -	239496	-	- -	- -	- -
76	C124-22 варіант 26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 25 мм	т	1,84566	<u>37323.63</u> -	- -	68887	-	- -	- -	- -
77	C124-22 варіант 27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 32 мм	т	2,47692	<u>37323.63</u> -	- -	92448	-	- -	- -	- -
78	C124-22 варіант 20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	2,009	<u>37323.63</u> -	- -	74983	-	- -	- -	- -
79	C124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,465	<u>37323.63</u> -	- -	17355	-	- -	- -	- -
80	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	3,39274	<u>37323.63</u> -	- -	126629	-	- -	- -	- -
81	C124-22 варіант 10	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	5,82084	<u>37323.63</u> -	- -	217255	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					17020694	1572017	<u>874637</u> 132692		<u>15876,21</u> 1115,82
		Разом будівельні роботи, грн.					17020694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14574040				
		всього заробітна плата, грн.					1704709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					935803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2039,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					333322				
		Всього будівельні роботи, грн.					17956497				

		Всього по розділу 6					17956497				
		Розділ 7. Підлога									
82	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	27,953	<u>16487,18</u> 3344,03	<u>9,57</u> 8,45	460866	93476	<u>268</u> 236	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>886,11</u> 2,17
83	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів	100м2	27,953	<u>69535,78</u> 3016,84	-	1943734	84330	-	<u>30.3200</u>	<u>847,53</u>
84	КБ8-3-3	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	27,953	<u>47995,83</u> 3016,84	-	1341627	84330	-	<u>30.3200</u>	<u>847,53</u>
85	& С111-219-7-3	Гідроізоляційна шипована мембрана ПХВ	м2	3074,83	<u>73,77</u> -	-	226830	-	-	-	-
86	С111-612	Праймер бітумний	т	2,23624	<u>87095,45</u> -	-	194766	-	-	-	-
87	& С111-219-7-3	Гідроізоляційна шипована мембрана ПХВ	м2	3214,595	<u>73,77</u> -	-	237141	-	-	-	-
88	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	2,7953	<u>207,41</u> 207,41	-	580	580	-	<u>2.2200</u>	<u>6,21</u>
89	& С112-1800-15	Геотекстиль голкопробивний 200г/м2	м2	3074,83	<u>53,83</u> -	-	165518	-	-	-	-
90	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	100м2	27,953	<u>3705,25</u> 2745,91	<u>620,84</u> 238,78	103573	76756	<u>17354</u> 6675	<u>29.3900</u> 1,9888	<u>821,54</u> 55,59
91	С114-97	Пінополістирол «CARBON ECO» 22 кг/м3 - 100 мм	м3	299,0971	<u>5087,19</u> -	-	1521564	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C1550-21 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит) Ceresit СТ 190	кг	18169,45	<u>17,27</u>	-	313786	-	-	-	-
93	& C1745- ПРОЕКТ- ИНБ-1К варіант 1	Дюбель фасадний пластмасовий довж. 160 мм	шт	27953	<u>8,89</u>	-	248502	-	-	-	-
94	КБ11-11-18	Армування стяжки	100м2	27,953	<u>19014,69</u>	<u>69,76</u>	531518	40420	<u>1950</u>	<u>16,2000</u>	<u>452,84</u>
					<u>1446,01</u>	<u>61,55</u>			<u>1721</u>	<u>0,5661</u>	<u>15,82</u>
95	C1110-112 варіант 1	Сітка сталева дротяна з квадратними чарунками	м2	2795,3	<u>265,48</u>	-	742096	-	-	-	-
96	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (150 мм)	100м2	27,953	<u>12725,79</u>	<u>3901,62</u>	355724	90625	<u>109062</u>	<u>38,3900</u>	<u>1073,12</u>
					<u>3242,04</u>	<u>774,29</u>			<u>21644</u>	<u>6,4686</u>	<u>180,82</u>
97	КБ12-22-2 к=135	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	27,953	<u>51607,50</u>	<u>6109,88</u>	1442584	44616	<u>170789</u>	<u>18,9000</u>	<u>528,31</u>
					<u>1596,11</u>	<u>1362,12</u>			<u>38075</u>	<u>11,3130</u>	<u>316,23</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					9830409	515133	<u>299423</u>		<u>5463,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9830409		68351		570,63
		в тому числі:					9015853				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					583484				
		всього заробітна плата, грн.					327228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					724,13				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					118375				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10157637				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 7					10157637				
98	КБ1-166-1	Розділ 8. Земляні Засипка вручну, група ґрунтів 1(засипка ґрунтом укриття)	100м3	41,9295	<u>12326,37</u>	-	516839	516839	-	<u>150,4500</u>	<u>6308,29</u>
					<u>12326,37</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					516839	516839	-		<u>6308,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					516839		-		-
		в тому числі:					516839				
		всього заробітна плата, грн.					516839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					320352 757 123746 837191 837191				
99	КБ6-22-1	Розділ 9. Плита покриття Пм-2 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м</i>	100м3	0,645	<u>725385.83</u> 94779,00	<u>53783.96</u> 7911,96	467874	61132	<u>34691</u> 5103	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>622.28</u> 43,44
100	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32 мм	т	0,1485	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	5543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,3543	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	50547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,94915	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	72749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					596713 596713 500890 66235 36533 79,89 13059 633246 633246	61132	<u>34691</u> 5103		<u>622.28</u> 43,44
103	КБ8-2-1	Розділ 10. Монолітні з/б сходи <i>Улаштування основи під фундаменти піщаної</i>	1 м3	19	<u>1249.21</u> 205,30	<u>101.79</u> 36,21	23735	3901	<u>1934</u> 688	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>43.7</u> 6,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних сходів	100м3	0,5745	<u>693986.44</u>	<u>32804.01</u>	398695	65825	<u>18846</u>	<u>1166.3000</u>	<u>670.04</u>
					114577,31	13088,86			7520	111,3006	63,94
105	КБ9-75-2	Виготовлення арматурних сіток і каркасів	т	4,3038	<u>25912.57</u>	<u>5708.23</u>	111523	78057	<u>24567</u>	<u>176.0000</u>	<u>757.47</u>
					18136,80	487,59			2098	4,1760	17,97
106	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,63918	<u>37323.63</u>	-	23857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32 мм	т	0,717567	<u>37323.63</u>	-	26782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,19409	<u>37323.63</u>	-	44568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	С124-22 варіант 10	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	2,011191	<u>37323.63</u>	-	75065	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					704225	147783	<u>45347</u>		<u>1471.21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					704225		10306		88,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					511095				
		всього заробітна плата, грн.					158089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86270				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					187,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30593				
		Всього будівельні роботи, грн.					790495				

		Всього по розділу 10					790495				
		Розділ 11. Перемички									
110	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,93	<u>13753.29</u>	<u>10898.66</u>	12791	1914	<u>10136</u>	<u>21.4600</u>	<u>19.96</u>
					2057,58	2260,68			2102	20,4483	19,02
111	К582821-555 варіант 1	Перемички з/б марки 8ПБ16-1 ДСТУ Б с. 1. 038.1-1 в.4	шт	31	<u>351.38</u>	-	10893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	К582821-556 варіант 1	Перемички з/б марки 8ПБ10-1 ДСТУ Б с. 1. 038.1-1 в.4	шт	35	<u>201.88</u>	-	7066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 8ПБ13-1 с. 1.038.1-1 в. 4	шт	27	<u>231.17</u>	-	6242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					36992	1914	<u>10136</u> 2102		<u>19.96</u> 19,02
		Разом будівельні роботи, грн.					36992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24942				
		всього заробітна плата, грн.					4016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2171				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					765				
		Всього будівельні роботи, грн.					39163				

		Всього по розділу 11					39163				
		Розділ 12. Прорізи									
114	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,735	<u>16596.56</u> 10110,24	<u>6401.64</u> 2013,36	12198	7431	<u>4705</u> 1480	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>72.11</u> 10,91
115	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,084	<u>19055.86</u> 8169,80	<u>4765.66</u> 1498,84	1601	686	<u>400</u> 126	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>6.66</u> 0,93
116	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,0676	<u>15527.58</u> 6170,63	<u>4410.02</u> 1386,98	16577	6588	<u>4708</u> 1481	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>63.93</u> 10,92
117	С111-542 варіант 1	Індивідуальний металопластиковий дверний блок безпороговий, одностулковий, глухий	м2	188,66	<u>6917.02</u> -	<u>-</u> -	1304965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2205	<u>27933.82</u> 25594,86	<u>1513.11</u> 475,89	6159	5644	<u>334</u> 105	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>51.91</u> 0,77
119	С111-542 варіант 2	Двері протипожежні одностулкові, глухі EI 30	м2	22,05	<u>20177.02</u> -	<u>-</u> -	444903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	С1550-38 варіант 3	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	42	<u>286.54</u> -	<u>-</u> -	12035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С111-887	Залізні вироби для блоків входних дверей до будівлі, однопольних	комплект	7	<u>1456.75</u> -	<u>-</u> -	10197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					1808635	20349	<u>10147</u> 3192		<u>194.61</u> 23,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1808635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1778139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23541 12400 26,17 4279 1821035				

		Всього по розділу 12					1821035				
		Розділ 13. Підлоги									
122	КБ13-52-3	ТИП П1 Просочення цементних покриттів	100м2	26,4346	<u>2836.33</u> 2109,04	<u>2.15</u> 1,94	74977	55752	<u>57</u> 51	<u>17.5900</u> 0,0208	<u>464.98</u> 0,55
123	КБ8-3-3	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	26,4346	<u>47995.83</u> 3016,84	<u>-</u> -	1268751	79749	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>801.5</u> -
124	& С111-219-7-3 варіант 1	Гідроізоляційна шипована мембрана ПХВ	м2	2907,806	<u>73.77</u> -	<u>-</u> -	214509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С111-612 варіант 3	Праймер бітумний	т	2,114768	<u>87095.45</u> -	<u>-</u> -	184187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& С111-219-7-3 варіант 1	Гідроізоляційна шипована мембрана ПХВ	м2	3039,979	<u>73.77</u> -	<u>-</u> -	224259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	23,461	<u>3208.99</u> 3181,63	<u>27.36</u> 24,14	75286	74644	<u>642</u> 566	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>769.05</u> 5,21
128	С114-97 варіант 4	Пінополістирол «CARBON ECO» 22 кг/м3 - 100 мм	м3	234,61	<u>5087.19</u> -	<u>-</u> -	1193506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з плівки	100м2	23,461	<u>1291.48</u> 1091,52	<u>199.96</u> 47,37	30299	25608	<u>4691</u> 1111	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>257.37</u> 9,42
130	С111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	2,58071	<u>8477.16</u> -	<u>-</u> -	21877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	23,461	<u>12176.39</u> 5255,44	<u>127.21</u> 112,23	285670	123298	<u>2984</u> 2633	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1319.68</u> 24,22
132	КБ11-11-2 К=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (70 мм)	100м2	23,461	<u>18344.57</u> 1756,48	<u>328.27</u> 289,63	430382	41209	<u>7702</u> 6795	<u>18.8000</u> 2,6640	<u>441.07</u> 62,5
133	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	23,461	<u>1611.09</u> 1446,01	<u>69.76</u> 61,55	37798	33925	<u>1637</u> 1444	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>380.07</u> 13,28
134	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	9,079407	<u>28996.57</u> -	<u>-</u> -	263272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ11-25-1	Улаштування покриттів з полімеррозчину , товщиною 10 мм	100м2	23,461	<u>523840.82</u> 19894,63	<u>3322.01</u> 3008,38	12289829	466748	<u>77938</u> 70580	<u>148.9900</u> 32,1984	<u>3495.45</u> 755,41
136	КБ13-52-3	Просочення цементних покриттів	100м2	23,461	<u>2836.33</u> 2109,04	<u>2.15</u> 1,94	66543	49480	<u>50</u> 46	<u>17.5900</u> 0,0208	<u>412.68</u> 0,49
137	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів	100м	14,868	<u>1377.39</u> 1374,65	<u>2.74</u> 2,41	20479	20438	<u>41</u> 36	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>190.91</u> 0,33
138	С111-1624-2 варіант 7	Клей UZIN GN222/5	л	76,5702	<u>1010.54</u> -	-	77377	-	-	-	-
139	С111-1722 варіант 1	Плінтус EL 3/5 146 сірий ТИП П2	м	1501,668	<u>80.26</u> -	-	120524	-	-	-	-
140	КР12-37-1	Грунтування покриття	100м2	1,8373	<u>3733.46</u> 1609,91	<u>1.38</u> 1,21	6859	2958	<u>3</u> 2	<u>16.1800</u> 0,0111	<u>29.73</u> 0,02
141	КБ8-3-3	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	1,8373	<u>95991.66</u> 6033,68	-	176365	11086	-	<u>60.6400</u> -	<u>111.41</u> -
142	& С111-219-7-3 варіант 1	Гідроізоляційна шипована мембрана ПХВ	м2	202,103	<u>73.77</u> -	-	14909	-	-	-	-
143	С111-612 варіант 3	Праймер бітумний	т	0,146984	<u>87095.45</u> -	-	12802	-	-	-	-
144	& С111-219-7-3 варіант 1	Гідроізоляційна шипована мембрана ПХВ	м2	211,2895	<u>73.77</u> -	-	15587	-	-	-	-
145	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	1,323	<u>3208.99</u> 3181,63	<u>27.36</u> 24,14	4245	4209	<u>36</u> 32	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>43.37</u> 0,29
146	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	13,23	<u>4879.84</u> -	-	64560	-	-	-	-
147	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з плівки	100м2	1,323	<u>1291.48</u> 1091,52	<u>199.96</u> 47,37	1709	1444	<u>265</u> 63	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>14.51</u> 0,53
148	С111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	0,14553	<u>8477.16</u> -	-	1234	-	-	-	-
149	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,323	<u>12176.39</u> 5255,44	<u>127.21</u> 112,23	16109	6953	<u>168</u> 148	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>74.42</u> 1,37
150	КБ11-11-2 К=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (70 мм)	100м2	1,323	<u>18344.57</u> 1756,48	<u>328.27</u> 289,63	24270	2324	<u>434</u> 383	<u>18.8000</u> 2,6640	<u>24.87</u> 3,52
151	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,323	<u>1611.09</u> 1446,01	<u>69.76</u> 61,55	2131	1913	<u>92</u> 81	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>21.43</u> 0,75
152	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,512001	<u>28996.57</u> -	-	14846	-	-	-	-
153	КБ11-25-1	Улаштування покриттів з полімеррозчину , товщиною 10 мм	100м2	1,323	<u>523840.82</u> 19894,63	<u>3322.01</u> 3008,38	693041	26321	<u>4395</u> 3980	<u>148.9900</u> 32,1984	<u>197.11</u> 42,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КБ13-52-3	Просочення цементних покриттів	100м2	1,323	<u>2840.11</u>	<u>5.93</u>	3757	2790	<u>8</u>	<u>17.5900</u>	<u>23.27</u>
					2109,04	3,35			4	0,0341	0,05
155	КР7-31-5	Улаштування плінтусів	100м	2,5716	<u>14894.56</u>	<u>2.74</u>	38303	4066	<u>7</u>	<u>14.7700</u>	<u>37.98</u>
					1581,28	2,41			6	0,0222	0,06
		Разом прямі витрати по розділу 13					17970252	1034915	<u>101150</u>		<u>9110.86</u>
									87961		920,6
		Разом будівельні роботи, грн.					17970252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16834187				
		всього заробітна плата, грн.					1122876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					573047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1174,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					191914				
		Всього будівельні роботи, грн.					18543299				

		Всього по розділу 13					18543299				
		Розділ 14. Опорядження внутрішнє									
		СТЕЛІ									
156	КБ13-13-11	Грунтування бетонних поверхонь, перший шар	100м2	24,784	<u>630.85</u>	<u>67.16</u>	15635	13967	<u>1664</u>	<u>4.7000</u>	<u>116.48</u>
					563,53	5,22			129	0,0496	1,23
157	С111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	1239,2	<u>81.13</u>	<u>-</u>	100536	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
158	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель	100м2	24,784	<u>6496.73</u>	<u>105.82</u>	161015	129009	<u>2623</u>	<u>53.6300</u>	<u>1329.17</u>
					5205,33	91,55			2269	0,9955	24,67
159	С1555-101 варіант 1	Гіпсова штукатурка	кг	22305,6	<u>12.91</u>	<u>-</u>	287965	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
160	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемпульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	24,784	<u>21217.42</u>	<u>1.37</u>	525853	105792	<u>34</u>	<u>42.9000</u>	<u>1063.23</u>
		СТІНИ ТА ВІДКОСИ			4268,55	1,21			30	0,0111	0,28
161	КР12-37-1	Нанесення грунтовки глибокого проникнення	100м2	53,5686	<u>1616.96</u>	<u>1.38</u>	86618	86241	<u>74</u>	<u>16.1800</u>	<u>866.74</u>
					1609,91	1,21			65	0,0111	0,59
162	С111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	2678,43	<u>81.13</u>	<u>-</u>	217301	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
163	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін	100м2	53,5686	<u>5773.43</u>	<u>91.06</u>	309275	240887	<u>4878</u>	<u>46.3300</u>	<u>2481.83</u>
					4496,79	78,78			4220	0,8564	45,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	C1555-101 варіант 1	Гіпсова штукатурка	кг	48211,74	<u>12.91</u>	-	622414	-	-	-	-
165	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	53,5686	<u>19266.61</u> 3791,95	<u>1.37</u> 1,21	1032085	203129	<u>73</u> 65	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>2041.5</u> 0,59
Разом прямі витрати по розділу 14							3358697	779025	<u>9346</u> 6778		<u>7898.95</u> 73,24
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3358697				
							2570326				
							785803				
							434929				
							952,78				
							155752				
							3793626				

Всього по розділу 14							3793626				
Розділ 15. Для Маломобільних груп населення											
166	KB10-39-1	Установлення тактильних табличок	100шт	0,14	<u>28695.21</u> 9994,21	-	4017	1399	-	<u>106.9700</u>	<u>14.98</u>
167	& C111-25-3 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка со Шрифтом Брайля	шт	9	<u>374.60</u>	-	3371	-	-	-	-
168	& C111-25-3 варіант 2	Інформаційна тактильна табличка	шт	4	<u>369.50</u>	-	1478	-	-	-	-
169	1517-1761 варіант 1	Кнопка виклику допомоги для інвалідів	шт	1	<u>1159.86</u>	-	1160	-	-	-	-
170	KB15-67-1	Опорядження дверних прорізів маркувальною стрічкою	100м шва	0,504	<u>1422.82</u> 935,30	<u>2.74</u> 2,41	717	471	<u>1</u> 1	<u>9.4000</u> 0,0222	<u>4.74</u> 0,01
171	& C111- 1609-10 варіант 1	Маркувальна стрічка	п.м.	55,44	<u>25.99</u>	-	1441	-	-	-	-
172	KB11-42-1	Улаштування тактильної направляючої смуги з МДФ	100м	0,142	<u>5020.60</u> 1033,34	<u>2.74</u> 2,41	713	147	-	<u>11.0600</u> 0,0222	<u>1.57</u> -
173	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,8	<u>515.94</u> 484,20	-	413	387	-	<u>4.5900</u>	<u>3.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	& C111-825-2 варіант 1	Поручень відкідний для унітаза з тримачем паперу та опорою в підлогу	шт	1	<u>2015.20</u> -	-	2015	-	-	-	-
175	& C111-825-2 варіант 2	Поручень з додатковою опорою в підлогу опорою в підлогу	шт	1	<u>1640.86</u> -	-	1641	-	-	-	-
176	& C111-825-2 варіант 3	Поручень прямиий 530x710x800	шт	1	<u>1574.56</u> -	-	1575	-	-	-	-
177	КР6-27-2	Установлення дверних пристроїв самозачинення	100 шт	0,04	<u>2186.26</u> 2186,26	-	87	87	-	<u>23.4000</u>	<u>0.94</u>
178	C111-961 варіант 1	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	4	<u>2812.13</u> -	-	11249	-	-	-	-
179	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток термополіуретанових на мастиці	100м2	0,034	<u>17887.80</u> 6118,17	<u>12.31</u> 10,86	608	208	-	<u>54.6900</u> 0,0999	<u>1.86</u> -
180	C111-567-К варіант 1	Плитки термополіуретанові 400x400x8	м2	3,468	<u>190.14</u> -	-	659	-	-	-	-
181	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0063	<u>17970.66</u> 16801,81	<u>49.24</u> 43,44	113	106	-	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>1.04</u> -
182	C111-284 варіант 4	Плитки керамічні для підлог зкерамограніту (текстильна направляюча)	м2	0,6426	<u>478.52</u> -	-	307	-	-	-	-
183	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	5,2	<u>11.13</u> -	-	58	-	-	-	-
184	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,454	<u>131.13</u> -	-	60	-	-	-	-
185	& C1545-8-1-АД	Хрестики	шт	7,22	<u>0.33</u> -	-	2	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 15							31684	2805	<u>1</u> 1		<u>28.8</u> 0,01
Разом будівельні роботи, грн.							31684				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28878				
всього заробітна плата, грн.							2806				
Загальновиробничі витрати, грн.							1561				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							556				
Всього будівельні роботи, грн.							33245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 15					33245				
		Розділ 16. ВХІДНА ГРУПА									
186	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,015	<u>435479.58</u> 13451,48	<u>2755.66</u> 1261,01	6532	202	<u>41</u> 19	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>2.26</u> 0,16
187	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	13,5	<u>1245.48</u> 205,30	<u>101.79</u> 36,21	16814	2772	<u>1374</u> 489	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>31.05</u> 4,59
188	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских та сходів /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,055	<u>555013.77</u> 24207,73	<u>9910.54</u> 3838,52	30526	1331	<u>545</u> 211	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>13.72</u> 1,8
189	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,039	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	1456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,034	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	1269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,043	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	1605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	С124-22 варіант 14	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,318	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	11869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,44	<u>12668.35</u> 3242,04	<u>3901.62</u> 774,29	5574	1426	<u>1717</u> 341	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>16.89</u> 2,85
195	КБ12-22-2 К=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,44	<u>13379.72</u> 413,81	<u>1584.04</u> 353,14	5887	182	<u>697</u> 155	<u>4.9000</u> 2,9330	<u>2.16</u> 1,29
196	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,56	<u>6162.86</u> 2246,49	<u>728.75</u> 145,20	3451	1258	<u>408</u> 81	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>12.21</u> 0,68
197	С111-860 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕПП 3мм	м2	63,28	<u>96.69</u> -	<u>-</u> -	6119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	С111-861 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕКП 4,5мм	м2	64,4	<u>104.12</u> -	<u>-</u> -	6705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ27-1-2	Улаштування водоприймальних лотків	100 м	0,015	<u>3872.68</u> 3303,68	<u>569.00</u> 144,59	58	50	<u>8</u> 2	<u>35.3600</u> 1,2421	<u>0.53</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	& C130-10-45 варіант 1	Лоток водоприймальний ЛВ10.14.0,7 Standart Park.	шт	1	<u>479.03</u> -	<u>-</u> -	479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів парпети із листової оцинкованої сталі	100м2	0,19	<u>81216.42</u> 12407,50	<u>208.67</u> 67,54	15431	2357	<u>40</u> 13	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>25.23</u> 0,1
202	КБ26-39-4	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских поверхнях	10 м2	8,7	<u>141.36</u> 117,16	<u>-</u> -	1230	1019	<u>-</u> -	<u>1.3000</u> -	<u>11.31</u> -
203	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	87	<u>37.30</u> -	<u>-</u> -	3245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КБ26-35-5	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту насухо	1 м3	8,7	<u>1565.24</u> 1561,21	<u>-</u> -	13618	13583	<u>-</u> -	<u>15.1500</u> -	<u>131.81</u> -
205	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	8,7	<u>4879.84</u> -	<u>-</u> -	42455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення стін фасада	100м2	0,87	<u>28583.61</u> 26628,39	<u>-</u> -	24868	23167	<u>-</u> -	<u>231.3500</u> -	<u>201.27</u> -
207	С111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	174	<u>68.34</u> -	<u>-</u> -	11891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	С1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ174	кг	278,4	<u>92.27</u> -	<u>-</u> -	25688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,3486	<u>8862.91</u> 6201,55	<u>918.22</u> 236,90	3090	2162	<u>320</u> 83	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>20.98</u> 0,78
210	С121-650 варіант 1	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,102	<u>39728.84</u> -	<u>-</u> -	4052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,03	<u>2212.98</u> 557,68	<u>83.22</u> 7,53	66	17	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.14</u> -
212	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,03	<u>3594.82</u> 416,66	<u>62.46</u> 8,44	108	12	<u>2</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					244609	49538	<u>5154</u> 1394		<u>469.67</u> 12,27
		Разом будівельні роботи, грн.					244609				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189917				
		всього заробітна плата, грн.					50932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26289				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8798				
		Всього будівельні роботи, грн.					270898				

		Всього по розділу 16					270898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 17. ГЕРМЕТИЧНІ ДВЕРІ									
213	КБ6-11-3	Установлення додаткової арматури для кріплення дверей ДУ	т	0,202	<u>14472.66</u> 13781,66	<u>393.12</u> 89,47	2923	2784	<u>79</u> 18	<u>135.3000</u> 0,6730	<u>27.33</u> 0,14
214	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,022	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	С124-22 варіант 14	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0164	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,164	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	6121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,024	<u>27933.82</u> 25594,86	<u>1513.11</u> 475,89	670	614	<u>36</u> 11	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>5.65</u> 0,08
218	С1630-61 варіант 2	Двері сталеві герметичні ДУ-IV 1500x2100мм для укриттів	шт	1	<u>140942.75</u> -	<u>-</u> -	140943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1	<u>3594.82</u> 416,66	<u>62.46</u> 8,44	359	42	<u>6</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.36</u> 0,01
220	КБ9-53-2	Монтаж м/к дверей ДГ-2	т	0,143	<u>8711.99</u> 6966,14	<u>457.46</u> 125,60	1246	996	<u>65</u> 18	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>10.66</u> 0,17
221	С121-782	Металеві конструкції	т	0,143	<u>97973.92</u> -	<u>-</u> -	14010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 17					167705	4436	<u>186</u> 48		<u>44</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					167705				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163083				
		всього заробітна плата, грн.					4484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					868				
		Всього будівельні роботи, грн.					170154				

		Всього по розділу 17					170154				
		Розділ 18. ВЕНТИЛЯЦІЙНА ШАХТА									
222	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,042	<u>661294.10</u> 114577,31	<u>32804.01</u> 13088,86	27774	4812	<u>1378</u> 550	<u>1166.3000</u> 111,3006	<u>48.98</u> 4,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,003	<u>37323.63</u>	-	112	-	-	-	-
224	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,108	<u>37323.63</u>	-	4031	-	-	-	-
225	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,013	<u>37323.63</u>	-	485	-	-	-	-
226	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,204	<u>37323.63</u>	-	7614	-	-	-	-
227	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,035	<u>37323.63</u>	-	1306	-	-	-	-
228	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,01	<u>86444.93</u> 24370,01	<u>36752.67</u> 6705,32	864	244	<u>368</u> 67	<u>239.2500</u> 59,8922	<u>2.39</u> 0,6
229	& C1414-7828-1 варіант 2	Плита перекриття ПТ-300.180.14-3	шт	1	<u>2269.74</u>	-	2270	-	-	-	-
230	КБ26-39-4	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских поверхнях	10 м2	1,43	<u>141.36</u> 117,16	-	202	168	-	<u>1.3000</u>	<u>1.86</u>
231	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	14,3	<u>37.30</u>	-	533	-	-	-	-
232	КБ26-35-5	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,715	<u>1565.24</u> 1561,21	-	1119	1116	-	<u>15.1500</u>	<u>10.83</u>
233	C114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	0,715	<u>4879.84</u>	-	3489	-	-	-	-
234	КБ15-183-1	<i>Декоративне штукатурення шахти</i>	100м2	0,143	<u>28583.61</u> 26628,39	-	4087	3808	-	<u>231.3500</u>	<u>33.08</u>
235	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	28,6	<u>68.34</u>	-	1955	-	-	-	-
236	C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ174	кг	45,76	<u>92.27</u>	-	4222	-	-	-	-
237	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (плита покриття)	100м2	0,054	<u>12668.35</u> 3242,04	<u>3901.62</u> 774,29	684	175	<u>211</u> 42	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>2.07</u> 0,35
238	КБ26-39-4	Зашивка отворів сіткою рабиця	10 м2	0,3	<u>141.36</u> 117,16	-	42	35	-	<u>1.3000</u>	<u>0.39</u>
239	& C111-870-5	Сітка рабиця	м2	3	<u>67.85</u>	-	204	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 18					60993	10358	<u>1957</u> 659		<u>99.6</u> 5,62
		Разом будівельні роботи, грн.					60993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48678				
		всього заробітна плата, грн.					11017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5825				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2006				
		Всього будівельні роботи, грн.					66818				

		Всього по розділу 18					66818				
		Разом прямі витрати по кошторису					91831858	9624566	<u>6736242</u> 1472366		<u>95699,45</u> 12739
		Разом будівельні роботи, грн.					91831858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75471050				
		всього заробітна плата, грн.					11096932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5941359				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12639,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2066186				
		Всього будівельні роботи, грн.					97773217				

		Всього по кошторису					97773217				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					121078,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13163118				

Склав

[посада, підпис (ініціали), прізвище]]

Тернавська А.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали), прізвище]]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на Опалення

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,888 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12231 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,079 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,74	16654,96	1966,87	12325	10630	1455	142,6800	105,58
					14365,02	742,20			549	6,8996	5,11
2	& C121-773-1	Кріплення обладнання	кг	60	194,16	-	11650	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					23975	10630	1455		105,58
									549		5,11
		Разом будівельні роботи, грн.					23975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11890				
		всього заробітна плата, грн.					11179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5913				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					29888				


		Всього по кошторису					29888				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					122,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13079				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

Придбання устаткування для Опалення

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 56,809 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.


№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2407-901-ПУ	Електроконвектор серії ОПТИМА+ ряд Класік N=2,0кВт; (маса=0,2)	шт	2	1627,00	3254
2	варіант 3 & 2407-901-ПУ	Електроконвектор серії ОПТИМА+ ряд Класік N=2,5кВт; (маса=0,2)	шт	28	1836,00	51408
	варіант 4	Разом				54662
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2147
		Всього по кошторису				56809

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва» 181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на Вентиляція

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1942,318 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,88148 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 301,145 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. П1									
1	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1349.37</u>	<u>50.79</u>	1349	1039	<u>51</u>	<u>10.2000</u>	<u>10.2</u>
					1038,97	18,10			18	0,1630	0,16
2	& С130-604-2	Електроручний вентилятор, L=3070м2/год, Р=870Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	1	<u>38350.32</u>	-	38350	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
3	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1605.58</u>	<u>180.28</u>	1606	774	<u>180</u>	<u>8.2800</u>	<u>8.28</u>
					773,60	52,89			53	0,4886	0,49
4	& С130-604-2	Електричний повітрянагрівач НК 700х400-36, 0-3 У, Vents	шт	1	<u>28504.26</u>	-	28504	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
5	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,26	<u>792.63</u>	<u>53.01</u>	206	189	<u>14</u>	<u>7.0400</u>	<u>1.83</u>
					725,47	19,64			5	0,1862	0,05
6	С130-528	Фільтр чарунковий ФяР-3000 Вентс	шт	1	<u>3037.15</u>	-	3037	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-528 варіант 6	Коробка для фільтра ФяР 514x514x50 ФяР, ФМ	шт	1	<u>3928.80</u> -	-	3929	-	-	-	-
8	C130-528 варіант 8	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>845.00</u> -	-	845	-	-	-	-
9	C130-528 варіант 10	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	1	<u>437.00</u> -	-	437	-	-	-	-
10	KB20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,07536	<u>123041.75</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	9272	1732	<u>40</u> 15	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>18.06</u> 0,14
11	KB20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,02	<u>136395.58</u> 25101,38	<u>597.31</u> 220,19	2728	502	<u>12</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>5.24</u> 0,04
12	KB20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,824	<u>128800.97</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	106132	12330	<u>309</u> 109	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>128.59</u> 1,03
13	KB20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0,07633	<u>23718.97</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	1810	1142	<u>29</u> 10	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>11.91</u> 0,1
14	C130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	7,633	<u>1050.82</u> -	-	8021	-	-	-	-
15	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>51.61</u> -	-	6193	-	-	-	-
16	KB26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	10 м2	9,9569	<u>1669.19</u> 824,05	<u>556.56</u> 206,24	16620	8205	<u>5542</u> 2054	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>80.55</u> 19,47
17	C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	101,7595	<u>141.80</u> -	-	14429	-	-	-	-
18	KB20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	9	<u>420.41</u> 277,04	<u>57.30</u> 17,84	3784	2493	<u>516</u> 161	<u>2.8200</u> 0,1700	<u>25.38</u> 1,53
19	C1630-522 варіант 24	Вентиляційна решітка ДР600x450 "Vents"	шт	9	<u>2361.31</u> -	-	21252	-	-	-	-
20	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	<u>338.08</u> 231,85	<u>45.32</u> 13,54	1014	696	<u>136</u> 41	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>7.08</u> 0,39
21	C1630-522 варіант 25	Вентиляційна решітка ДР300x100 "Vents"	шт	3	<u>644.65</u> -	-	1934	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					271452	29102	<u>6829</u> 2470		<u>297.12</u> 23,4
		Разом будівельні роботи, грн.					271452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					235521				
		всього заробітна плата, грн.					31572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16520 32,35 5289 287972				

		Всього по розділу 1					287972				
		Розділ 2. П2									
22	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1349.37</u> 1038,97	<u>50.79</u> 18,10	1349	1039	<u>51</u> 18	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
23	& С130-604- 2	Електроручний вентилятор, L=3450м2/год, Р=790Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	1	<u>43450.32</u> -	<u>-</u> -	43450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ20-46-1	Установлення однорядних повітрянагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	<u>2159.41</u> 1196,26	<u>58.48</u> 17,24	2159	1196	<u>58</u> 17	<u>11.3400</u> 0,1549	<u>11.34</u> 0,15
25	& С130-604- 2	Електричний повітрянагрівач НК 800х500-54, 0-3 У, Vents	шт	1	<u>36418.82</u> -	<u>-</u> -	36419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,26	<u>792.63</u> 725,47	<u>53.01</u> 19,64	206	189	<u>14</u> 5	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.83</u> 0,05
27	С130-528 варіант 7	Фільтр чарунковий ФяР-3000 Вентс	шт	1	<u>3037.15</u> -	<u>-</u> -	3037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ20-30-1	Установлення коробки під фільтр	100кг	0,48	<u>3585.29</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	1721	412	<u>100</u> 27	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>4.09</u> 0,25
29	С130-528 варіант 6	Коробка для фільтра ФяР 514х514х50 ФяР, ФМ	шт	1	<u>3928.80</u> -	<u>-</u> -	3929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С130-528 варіант 8	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>845.00</u> -	<u>-</u> -	845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ20-13-16	Установлення противибухового пристрою периметром	клапан	1	<u>1340.40</u> 889,77	<u>64.36</u> 23,85	1340	890	<u>64</u> 24	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>9.28</u> 0,23
32	& С130-604- 2	Пристрій противибуховий K-UZS-8	шт	1	<u>14549.65</u> -	<u>-</u> -	14550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ20-30-1	Установлення коробки монтажною для противибухового пристрою	100кг	0,48	<u>3585.29</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	1721	412	<u>100</u> 27	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>4.09</u> 0,25
34	С130-528 варіант 11	Коробка монтажна для противибухового пристрою K-UZ-8	шт	1	<u>3928.80</u> -	<u>-</u> -	3929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C130-528 варіант 10	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	1	<u>437.00</u>	-	437	-	-	-	-
36	KB20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,07536	<u>123041.75</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	9272	1732	<u>40</u> 15	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>18.06</u> 0,14
37	KB20-4-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,22294	<u>104289.18</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	23250	3336	<u>84</u> 29	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>34.79</u> 0,28
38	KB20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,714	<u>128800.97</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	91964	10684	<u>268</u> 94	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>111.43</u> 0,89
39	KB20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,02	<u>139834.09</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	2797	460	<u>11</u> 4	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>4.79</u> 0,04
40	KB20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0,086478	<u>23718.97</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	2051	1294	<u>32</u> 11	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>13.5</u> 0,11
41	C130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	8,6478	<u>1050.82</u> -	-	9087	-	-	-	-
42	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>51.61</u> -	-	6193	-	-	-	-
43	KB26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	10,323	<u>1669.19</u> 824,05	<u>556.56</u> 206,24	17231	8507	<u>5745</u> 2129	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>83.51</u> 20,18
44	C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	10,55010	<u>141.80</u> -	-	1496	-	-	-	-
45	KB20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 1,5 м2	ґрати	10	<u>420.41</u> 277,04	<u>57.30</u> 17,84	4204	2770	<u>573</u> 178	<u>2.8200</u> 0,1700	<u>28.2</u> 1,7
46	C1630-522 варіант 24	Вентиляційна решітка ДР600x450 "Vents"	шт	10	<u>2361.31</u> -	-	23613	-	-	-	-
47	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 1 м2	ґрати	3	<u>338.08</u> 231,85	<u>45.32</u> 13,54	1014	696	<u>136</u> 41	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>7.08</u> 0,39
48	C1630-522 варіант 25	Вентиляційна решітка ДР300x100 "Vents"	шт	3	<u>644.65</u> -	-	1934	-	-	-	-
49	C1630-522 варіант 27	Вентиляційна решітка РН400x600 "Vents"	шт	1	<u>2195.05</u> -	-	2195	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							311393	33617	<u>7276</u> 2619		<u>342.19</u> 24,82
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							311393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					270500 36236 18893 36,9 6030 330286				

		Всього по розділу 2					330286				
		Розділ 3. ПЗ									
50	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1349.37</u> 1038,97	<u>50.79</u> 18,10	1349	1039	<u>51</u> 18	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
51	& С130-604- 2 варіант 12	Електроручний вентилятор, L=2620м2/год, P=790Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	1	<u>32230.32</u> -	<u>-</u> -	32230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ20-46-1	Установлення повітрянагрівників	шт	1	<u>2159.41</u> 1196,26	<u>58.48</u> 17,24	2159	1196	<u>58</u> 17	<u>11.3400</u> 0,1549	<u>11.34</u> 0,15
53	& С130-604- 2 варіант 8	Електричний повітрянагрівач НК 700х400-36, 0-3 У, Vents	шт	1	<u>28504.26</u> -	<u>-</u> -	28504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,26	<u>792.63</u> 725,47	<u>53.01</u> 19,64	206	189	<u>14</u> 5	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.83</u> 0,05
55	С130-528 варіант 7	Фільтр чарунковий ФяР-3000 Вентс	шт	1	<u>3037.15</u> -	<u>-</u> -	3037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ20-30-1	Установлення коробки під фільтр	100кг	0,48	<u>3585.29</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	1721	412	<u>100</u> 27	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>4.09</u> 0,25
57	С130-528 варіант 6	Коробка для фільтра ФяР 514х514х50 ФяР, ФМ	шт	1	<u>3928.80</u> -	<u>-</u> -	3929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С130-528 варіант 8	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>845.00</u> -	<u>-</u> -	845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ20-13-16	Установлення противибухового пристрою периметром	клапан	1	<u>1340.40</u> 889,77	<u>64.36</u> 23,85	1340	890	<u>64</u> 24	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>9.28</u> 0,23
60	& С130-604- 2 варіант 11	Пристрій противибуховий K-UZS-8	шт	1	<u>14549.65</u> -	<u>-</u> -	14550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ20-30-1	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	100кг	0,48	<u>3585.29</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	1721	412	<u>100</u> 27	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>4.09</u> 0,25
62	С130-528 варіант 11	Коробка монтажна для противибухового пристрою K-UZ-8	шт	1	<u>3928.80</u> -	<u>-</u> -	3929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C130-528 варіант 10	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	1	<u>437.00</u>	-	437	-	-	-	-
64	KB20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,16956	<u>123041.75</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	20863	3897	<u>89</u> 33	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>40.64</u> 0,31
65	KB20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,266	<u>128800.97</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	34261	3980	<u>100</u> 35	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>41.51</u> 0,33
66	KB20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,181	<u>139834.09</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	25310	4160	<u>95</u> 35	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>43.39</u> 0,33
67	KB20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,518	<u>134977.79</u> 19885,51	<u>479.94</u> 176,70	69918	10301	<u>249</u> 92	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>107.43</u> 0,87
68	KB20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0,113405	<u>23718.97</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	2690	1697	<u>43</u> 15	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>17.7</u> 0,14
69	C130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	11,3404	<u>1050.82</u>	-	11917	-	-	-	-
70	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>51.61</u>	-	6193	-	-	-	-
71	KB26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	12,4796	<u>1669.19</u> 824,05	<u>556.56</u> 206,24	20831	10284	<u>6946</u> 2574	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>100.96</u> 24,4
72	C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	12,75415	<u>141.80</u>	-	1809	-	-	-	-
73	KB20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	22	<u>420.41</u> 277,04	<u>57.30</u> 17,84	9249	6095	<u>1261</u> 392	<u>2.8200</u> 0,1700	<u>62.04</u> 3,74
74	C1630-522 варіант 28	Вентиляційна решітка ДР500x250 "Vents"	шт	10	<u>955.75</u>	-	9558	-	-	-	-
75	C1630-522 варіант 29	Вентиляційна решітка ДР450x150 "Vents"	шт	12	<u>624.25</u>	-	7491	-	-	-	-
76	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	4	<u>338.08</u> 231,85	<u>45.32</u> 13,54	1352	927	<u>181</u> 54	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>9.44</u> 0,52
77	C1630-522 варіант 25	Вентиляційна решітка ДР300x100 "Vents"	шт	3	<u>644.65</u>	-	1934	-	-	-	-
78	C1630-522 варіант 30	Вентиляційна решітка РН250x500 "Vents"	шт	1	<u>1168.93</u>	-	1169	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					320502	45479	<u>9351</u> 3348		<u>463.94</u> 31,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					320502 265672 48827 25582 50,13 8192 346084 346084				
		Розділ 4. В1									
79	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	<u>3514.64</u> 1647,08	<u>121.62</u> 43,98	3515	1647	<u>122</u> 44	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
80	& С130-604-2 варіант 7	Електроручний вентилятор, L=3070м2/год, Р=870Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	1	<u>38350.32</u> -	<u>-</u> -	38350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С130-528 варіант 8	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>845.00</u> -	<u>-</u> -	845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ20-13-16	Установлення противибухового пристрою периметром	клапан	1	<u>1340.40</u> 889,77	<u>64.36</u> 23,85	1340	890	<u>64</u> 24	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>9.28</u> 0,23
83	& С130-604-2 варіант 11	Пристрій противибуховий K-UZS-8	шт	1	<u>14549.65</u> -	<u>-</u> -	14550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ20-30-1	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	100кг	0,48	<u>3585.29</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	1721	412	<u>100</u> 27	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>4.09</u> 0,25
85	С130-528 варіант 11	Коробка монтажна для противибухового пристрою K-UZ-8	шт	1	<u>3928.80</u> -	<u>-</u> -	3929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	С130-528 варіант 10	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	1	<u>437.00</u> -	<u>-</u> -	437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,1413	<u>123041.75</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	17386	3247	<u>74</u> 27	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>33.87</u> 0,26
88	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,668	<u>128800.97</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	86039	9995	<u>250</u> 88	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>104.25</u> 0,84
89	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0,08375	<u>23718.97</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	1986	1253	<u>31</u> 11	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>13.07</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	8,375	<u>1050.82</u>	-	8801	-	-	-	-
91	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>51.61</u>	-	6193	-	-	-	-
92	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	8,9305	<u>1669.19</u> 824,05	<u>556.56</u> 206,24	14907	7359	<u>4970</u> 1842	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>72.25</u> 17,46
93	C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	9,126971	<u>141.80</u>	-	1294	-	-	-	-
94	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	9	<u>420.41</u> 277,04	<u>57.30</u> 17,84	3784	2493	<u>516</u> 161	<u>2.8200</u> 0,1700	<u>25.38</u> 1,53
95	C1630-522 варіант 24	Вентиляційна решітка ДР600x450 "Vents"	шт	9	<u>2361.31</u>	-	21252	-	-	-	-
96	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	<u>338.08</u> 231,85	<u>45.32</u> 13,54	1014	696	<u>136</u> 41	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>7.08</u> 0,39
97	C1630-522 варіант 25	Вентиляційна решітка ДР300x100 "Vents"	шт	3	<u>644.65</u>	-	1934	-	-	-	-
98	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	1	<u>1397.34</u> 83,56	<u>11.54</u> 3,00	1397	84	<u>12</u> 3	<u>0.8300</u> 0,0284	<u>0.83</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 4							230674	28076	<u>6275</u> 2268		<u>286.27</u> 21,49
Разом будівельні роботи, грн.							230674				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							196323				
всього заробітна плата, грн.							30344				
Загальновиробничі витрати, грн.							15894				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5092				
Всього будівельні роботи, грн.							246568				

Всього по розділу 4							246568				
Розділ 5. В2											
99	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	<u>3514.64</u> 1647,08	<u>121.62</u> 43,98	3515	1647	<u>122</u> 44	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C130-604-2 варіант 9	Електроручний вентилятор, L=3450м2/год, Р=790Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	1	<u>43450.32</u> -	<u>-</u> -	43450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C130-528 варіант 8	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>845.00</u> -	<u>-</u> -	845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ20-13-16	Установлення противибухового пристрою	клапан	1	<u>1340.40</u> 889,77	<u>64.36</u> 23,85	1340	890	<u>64</u> 24	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>9.28</u> 0,23
103	& C130-604-2 варіант 11	Пристрій противибуховий K-UZS-8	шт	1	<u>14549.65</u> -	<u>-</u> -	14550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ20-30-1	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	100кг	0,48	<u>3585.29</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	1721	412	<u>100</u> 27	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>4.09</u> 0,25
105	C130-528 варіант 11	Коробка монтажна для противибухового пристрою K-UZ-8	шт	1	<u>3928.80</u> -	<u>-</u> -	3929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C130-528 варіант 10	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	1	<u>437.00</u> -	<u>-</u> -	437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,1413	<u>123041.75</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	17386	3247	<u>74</u> 27	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>33.87</u> 0,26
108	КБ20-4-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,22294	<u>104289.18</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	23250	3336	<u>84</u> 29	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>34.79</u> 0,28
109	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,02	<u>139834.09</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	2797	460	<u>11</u> 4	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>4.79</u> 0,04
110	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,522	<u>128800.97</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	67234	7811	<u>196</u> 69	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>81.46</u> 0,65
111	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0,08375	<u>23718.97</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	1986	1253	<u>31</u> 11	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>13.07</u> 0,1
112	C130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	5,52544	<u>1050.82</u> -	<u>-</u> -	5806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>51.61</u> -	<u>-</u> -	6193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	9,899	<u>1669.19</u> 824,05	<u>556.56</u> 206,24	16523	8157	<u>5509</u> 2042	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>80.08</u> 19,35
115	C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	10,11677 8	<u>141.80</u> -	<u>-</u> -	1435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	10	<u>420.41</u> 277,04	<u>57.30</u> 17,84	4204	2770	<u>573</u> 178	<u>2.8200</u> 0,1700	<u>28.2</u> 1,7
117	С1630-522 варіант 24	Вентиляційна решітка ДР600x450 "Vents"	шт	10	<u>2361.31</u> -	<u>-</u> -	23613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	<u>338.08</u> 231,85	<u>45.32</u> 13,54	1014	696	<u>136</u> 41	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>7.08</u> 0,39
119	С1630-522 варіант 25	Вентиляційна решітка ДР300x100 "Vents"	шт	3	<u>644.65</u> -	<u>-</u> -	1934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	1	<u>1397.34</u> 83,56	<u>11.54</u> 3,00	1397	84	<u>12</u> 3	<u>0.8300</u> 0,0284	<u>0.83</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 5							244559	30763	<u>6912</u> 2499		<u>313.71</u> 23,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							244559 206884 33262 17421 34,13 5579 261980				

Всього по розділу 5							261980				
Розділ 6. В3											
121	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	<u>3514.64</u> 1647,08	<u>121.62</u> 43,98	3515	1647	<u>122</u> 44	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
122	& С130-604- 2 варіант 12	Електроручний вентилятор, L=2620м2/год, P=790Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	1	<u>32230.32</u> -	<u>-</u> -	32230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	С130-528 варіант 8	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>845.00</u> -	<u>-</u> -	845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ20-13-16	Установлення противибухового пристрою	клапан	1	<u>1340.40</u> 889,77	<u>64.36</u> 23,85	1340	890	<u>64</u> 24	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>9.28</u> 0,23
125	& С130-604- 2 варіант 11	Пристрій противибуховий К-UZS-8	шт	1	<u>14549.65</u> -	<u>-</u> -	14550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ20-30-1	Установлення коробки монтажною для противибухового пристрою	100кг	0,48	<u>3585.29</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	1721	412	<u>100</u> 27	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>4.09</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C130-528 варіант 11	Коробка монтажна для противибухового пристрою К-UZ-8	шт	1	<u>3928.80</u> -	-	3929	-	-	-	-
128	C130-528 варіант 10	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	1	<u>437.00</u> -	-	437	-	-	-	-
129	KB20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,1413	<u>123041.75</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	17386	3247	<u>74</u> 27	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>33.87</u> 0,26
130	KB20-4-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,22294	<u>104289.18</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	23250	3336	<u>84</u> 29	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>34.79</u> 0,28
131	KB20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,02	<u>139834.09</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	2797	460	<u>11</u> 4	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>4.79</u> 0,04
132	KB20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,522	<u>128800.97</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	67234	7811	<u>196</u> 69	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>81.46</u> 0,65
133	KB20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0,055254 4	<u>23718.97</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	1311	827	<u>21</u> 7	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>8.62</u> 0,07
134	C130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	5,52544	<u>1050.82</u> -	-	5806	-	-	-	-
135	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	135	<u>51.61</u> -	-	6967	-	-	-	-
136	KB26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	9,614	<u>1669.19</u> 824,05	<u>556.56</u> 206,24	16048	7922	<u>5351</u> 1983	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>77.78</u> 18,8
137	C114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	10,11677 8	<u>141.80</u> -	-	1435	-	-	-	-
138	KB20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	22	<u>420.41</u> 277,04	<u>57.30</u> 17,84	9249	6095	<u>1261</u> 392	<u>2.8200</u> 0,1700	<u>62.04</u> 3,74
139	C1630-522 варіант 28	Вентиляційна решітка ДР500x250 "Vents"	шт	10	<u>955.75</u> -	-	9558	-	-	-	-
140	C1630-522 варіант 29	Вентиляційна решітка ДР450x150 "Vents"	шт	12	<u>624.25</u> -	-	7491	-	-	-	-
141	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	<u>338.08</u> 231,85	<u>45.32</u> 13,54	1014	696	<u>136</u> 41	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>7.08</u> 0,39
142	C1630-522 варіант 25	Вентиляційна решітка ДР300x100 "Vents"	шт	3	<u>644.65</u> -	-	1934	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	1	<u>1397.34</u> 83,56	<u>11.54</u> 3,00	1397	84	<u>12</u> 3	<u>0.8300</u> 0,0284	<u>0.83</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 6					231444	33427	<u>7432</u> 2650		<u>340.8</u> 25,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					231444 190585 36077 18942 37,16 6075 250386				

		Всього по розділу 6					250386				
		Розділ 7. В4									
144	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1349.37</u> 1038,97	<u>50.79</u> 18,10	1349	1039	<u>51</u> 18	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
145	& С130-604-2 варіант 13	Канальний вентилятор L=700м3/год, Р=250Па; N=0,177кВт, ТТ-ПРО-250	шт	1	<u>15172.86</u> -	<u>-</u> -	15173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,31871	<u>123041.75</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	39215	7325	<u>167</u> 62	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>76.39</u> 0,58
147	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0,0725	<u>23718.97</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	1720	1085	<u>27</u> 10	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>11.31</u> 0,09
148	С130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	7,25	<u>1050.82</u> -	<u>-</u> -	7618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	85	<u>51.61</u> -	<u>-</u> -	4387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	3,912	<u>1669.19</u> 824,05	<u>556.56</u> 206,24	6530	3224	<u>2177</u> 807	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>31.65</u> 7,65
151	С114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	39,98064	<u>141.80</u> -	<u>-</u> -	5669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КБ20-11-2	Установлення анемостатів	грати	14	<u>338.08</u> 231,85	<u>45.32</u> 13,54	4733	3246	<u>634</u> 190	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>33.04</u> 1,81
153	С1630-522 варіант 31	Анемостат АМ 100 ВРФ	шт	14	<u>276.43</u> -	<u>-</u> -	3870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							90264	15919	<u>3056</u> 1087		<u>162.59</u> 10,29
Разом будівельні роботи, грн.							90264				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							71289				
всього заробітна плата, грн.							17006				
Загальновиробничі витрати, грн.							8967				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2884				
Всього будівельні роботи, грн.							99231				


Всього по розділу 7							99231				
Розділ 8. В5											
154	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1349.37</u> 1038,97	<u>50.79</u> 18,10	1349	1039	<u>51</u> 18	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
155	& С130-604-2 варіант 14	Канальний вентилятор L=1300м3/год, Р=300Па; N=0,32кВт, ТТ-ПРО-315	шт	1	<u>9079.38</u> -	<u>-</u> -	9079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,440385	<u>123041.75</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	54186	10121	<u>231</u> 85	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>105.56</u> 0,81
157	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	100м2	0,0918	<u>23718.97</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	2177	1374	<u>34</u> 12	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>14.33</u> 0,11
158	С130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	9,18	<u>1050.82</u> -	<u>-</u> -	9647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	93	<u>51.61</u> -	<u>-</u> -	4800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	5,322	<u>1669.19</u> 824,05	<u>556.56</u> 206,24	8883	4386	<u>2962</u> 1098	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>43.05</u> 10,41


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С114-195-У варіант 3	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ.40мм	м2	5,439084	<u>141,80</u>	<u>-</u>	771	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
162	КБ20-11-2	Установлення анемостатів	грати	26	<u>338,08</u>	<u>45,32</u>	8790	6028	<u>1178</u>	<u>2,3600</u>	<u>61,36</u>
					231,85	13,54			352	0,1291	3,36
163	С1630-522 варіант 31	Анемостат АМ 100 ВРФ	шт	26	<u>276,43</u>	<u>-</u>	7187	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					106869	22948	<u>4456</u>		<u>234,5</u>
									1565		14,85
		Разом будівельні роботи, грн.					106869				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79465				
		всього заробітна плата, грн.					24513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12942				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4167				
		Всього будівельні роботи, грн.					119811				

		Всього по розділу 8					119811				
		Разом прямі витрати по кошторису					1807157	239331	<u>51587</u>		<u>2441,12</u>
									18506		175,4
		Разом будівельні роботи, грн.					1807157				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1516239				
		всього заробітна плата, грн.					257837				
		Загальновиробничі витрати, грн.					135161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					264,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43308				
		Всього будівельні роботи, грн.					1942318				

		Всього по кошторису					1942318				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2881,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					301145				

Склав  Тернавська А.В.
[посада, підпис (ініціали), прізвище]]

Перевірів  Приймак О.А.
[посада, підпис (ініціали), прізвище]]

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи№ 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва» 181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Водопостачання та каналізація

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи№ 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Основа:	Кошторисна вартість	2010,316 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	4,04179 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	440,362 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Трубопровід господарчопитного водопостачання -В1-										
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,7	36597.06 28794,86	4713.28 2519,38	62215	48951	8013 4283	268.9600 24,7574	457.23 42,09	
2	C113-1352 варіант 3	Труба діам. 20х2,8 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	152,83	58.23 -	- -	8899	-	- -	- -	- -	
3	C1530-149 варіант 1	Протипожежна муфта, діаметр 20 мм	10шт	0,2	452.23 -	- -	90	-	- -	- -	- -	
4	C1530-155 варіант 1	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,2	31.60 -	- -	6	-	- -	- -	- -	
5	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	6,2	61.35 -	- -	380	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	4	<u>128.27</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5	<u>27756.88</u> 22649,61	<u>2980.68</u> 1558,45	13878	11325	<u>1490</u> 779	<u>211.5600</u> 15,2947	<u>105.78</u> 7,65
8	C113-1352 варіант 2	Труба діам. 25х3,2 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	46,45	<u>98.01</u> -	<u>-</u> -	4553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1530-150 варіант 1	Протипожежна муфта, діаметр 25 мм	10шт	0,3	<u>618.79</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,2	<u>44.73</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,1	<u>100.41</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1530-166 варіант 1	Трійник 25х20х25мм SDR7,4	10шт	1,1	<u>142.71</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,3	<u>135.74</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,15	<u>23008.66</u> 18435,73	<u>1868.78</u> 934,54	3451	2765	<u>280</u> 140	<u>172.2000</u> 9,1445	<u>25.83</u> 1,37
15	C113-1352 варіант 4	Труба діам. 32х4,4 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	14,07	<u>162.27</u> -	<u>-</u> -	2283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1530-151 варіант 1	Протипожежна муфта, діаметр 32 мм	10шт	0,2	<u>734.78</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,1	<u>59.49</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,1	<u>171.11</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1530-167 варіант 1	Трійник O32хO20хO32мм SDR7,4	10шт	0,3	<u>972.29</u> -	<u>-</u> -	292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,1	<u>217.59</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>30241.03</u> 24580,98	<u>2230.45</u> 1138,83	7560	6145	<u>558</u> 285	<u>229.6000</u> 11,1495	<u>57.4</u> 2,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1352 варіант 5	Труба діам. 40x5,5 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	23,425	<u>258.15</u>	-	6047	-	-	-	-
23	C1530-152 варіант 1	Протипожежна муфта, діаметр 40 мм	10шт	0,2	<u>948.43</u>	-	190	-	-	-	-
24	C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,1	<u>72.57</u>	-	7	-	-	-	-
25	C1530-158 варіант 1	Перехід, діаметр 40x25 мм	10шт	0,1	<u>72.57</u>	-	7	-	-	-	-
26	C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,9	<u>308.78</u>	-	278	-	-	-	-
27	C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	1,2	<u>225.03</u>	-	270	-	-	-	-
28	КБ16-14-8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,12	<u>32234.22</u> 21381,50	<u>5213.52</u> 2759,45	3868	2566	<u>626</u> 331	<u>205.0000</u> 27,0649	<u>24.6</u> 3,25
29	C113-1352 варіант 6	Труба діам. 90x8,2 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	11,688	<u>1566.81</u>	-	18313	-	-	-	-
30	C1530-162	Перехід, діаметр 90x75 мм	10шт	0,2	<u>435.17</u>	-	87	-	-	-	-
31	C121-783 варіант 1	Металеві кріплення трубопроводів	т	0,098	<u>76861.63</u>	-	7532	-	-	-	-
32	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	26	<u>350.24</u> 350,24	-	9106	9106	-	<u>3.5200</u>	<u>91.52</u>
33	C113-2443 варіант 1	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, дбн. =20мм, "Termaflex"	м	170	<u>28.01</u>	-	4762	-	-	-	-
34	C113-2443 варіант 2	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, дбн. =25мм, "Termaflex"	м	50	<u>57.16</u>	-	2858	-	-	-	-
35	C113-2443 варіант 3	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, дбн. =32мм, "Termaflex"	м	15	<u>71.44</u>	-	1072	-	-	-	-
36	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>350.24</u> 350,24	-	420	420	-	<u>3.5200</u>	<u>4.22</u>
37	C113-2443 варіант 4	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, дбн. =90мм, "Termaflex"	м	12	<u>189.76</u>	-	2277	-	-	-	-
38	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,95	<u>5276.00</u> 5221,76	-	5012	4961	-	<u>49.5000</u>	<u>47.03</u>
39	C1630-1432 варіант 19	Крани кульовий діам.15 (ручка-метелик)	шт	75	<u>257.36</u>	-	19302	-	-	-	-
40	C1630-1432 варіант 19	Крани кульовий діам.15 (ручка-метелик)	шт	16	<u>257.36</u>	-	4118	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C1630-1432 варіант 15	Кран дренажний зі штуцером Ду10мм	шт	4	<u>139.74</u>	-	559	-	-	-	-
42	& C1545- 318-6 варіант 1	Гнучкі підводки до приладів	шт	73	<u>308.13</u>	-	22493	-	-	-	-
43	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	4	<u>284.24</u> 147,26	<u>6.69</u> 3,22	1137	589	<u>27</u> 13	<u>1.4800</u> 0,0272	<u>5.92</u> 0,11
44	C1630-1432 варіант 16	Зворотній клапан Ду15мм, VT.171	шт	4	<u>476.35</u>	-	1905	-	-	-	-
45	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 76 мм	100м	0,7	<u>96659.29</u> 9163,89	<u>2139.10</u> 560,53	67662	6415	<u>1497</u> 392	<u>91.0200</u> 5,2270	<u>63.71</u> 3,66
46	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7	<u>350.24</u> 350,24	-	2452	2452	-	<u>3.5200</u>	<u>24.64</u>
47	C113-2443 варіант 4	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, дівн. =90мм, "Termaflex"	м	70	<u>189.76</u>	-	13283	-	-	-	-
48	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	1	<u>284.24</u> 147,26	<u>6.69</u> 3,22	284	147	<u>7</u> 3	<u>1.4800</u> 0,0272	<u>1.48</u> 0,03
49	C1630-1432 варіант 17	Зворотній клапан Ду32 мм, VT.171	шт	1	<u>1304.61</u>	-	1305	-	-	-	-
50	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3372.92</u> 2171,66	<u>174.80</u> 54,98	6746	4343	<u>350</u> 110	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
51	2301-1001 варіант 3	Циркуляційний насос Q=1,99 м3/год; N=3 кВт., MEDANA CH1-LC.1006-5/E/E/10T	шт	2	<u>45260.15</u>	-	90520	-	-	-	-
52	КБ18-10-8	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3	шт	7	<u>1549.83</u> 1380,19	<u>116.51</u> 43,19	10849	9661	<u>816</u> 302	<u>14.2200</u> 0,3917	<u>99.54</u> 2,74
53	C130-10 варіант 4	Резервуари для питної води V=750л, VGR750S-W	шт	7	<u>6080.09</u>	-	42561	-	-	-	-
54	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	<u>193.46</u> 168,78	-	387	338	-	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
55	C130-10 варіант 5	Реле тиску HICONTROL 1	шт	2	<u>3321.92</u>	-	6644	-	-	-	-
56	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>501.89</u> 293,53	-	502	294	-	<u>2.9500</u>	<u>2.95</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							459530	110478	<u>13664</u> 6638		<u>1057.69</u> 64,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					90520 3555 94075 369010 244868 117116 59978 115,07 18809 428988 523063				
		Розділ 2. Водолічильний вузол									
57	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>339.71</u> 174,06	-	340	174	-	<u>1.6500</u>	<u>1.65</u>
58	C1630-1824 варіант 1	Лічильник холодної води Ду 20мм з імпульсним виходом Qном.=2,5 м3/год JS-2, 5-NK	шт	1	<u>2515.63</u> -	-	2516	-	-	-	-
59	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>5276.00</u> 5221,76	-	106	104	-	<u>49.5000</u>	<u>0.99</u>
60	C130-465 варіант 1	Крани кульовий, діаметр 15 мм	шт	2	<u>165.67</u> -	-	331	-	-	-	-
61	KP15-25-1	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1763.06</u> 1114,40	<u>33.99</u> 1,62	1763	1114	<u>34</u> 2	<u>11.2000</u> 0,0154	<u>11.2</u> 0,02
62	& C113-42-6 варіант 1	Щтуцер до лічильника	шт	1	<u>114.99</u> -	-	115	-	-	-	-
63	C130-465 варіант 2	Клапан зворотний діам.25м VT.161	шт	1	<u>368.34</u> -	-	368	-	-	-	-
64	& C113-42-6 варіант 2	Перехід сталевий діам.25 -діам.20	шт	2	<u>148.14</u> -	-	296	-	-	-	-
65	& C113-42-6 варіант 3	Перехід сталевий O32 -O76	шт	2	<u>190.98</u> -	-	382	-	-	-	-
66	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>169.91</u> 145,30	<u>17.66</u> 0,84	170	145	<u>18</u> 1	<u>1.4100</u> 0,0080	<u>1.41</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	2	<u>1091.48</u>	<u>-</u>	2183	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
68	2301-1001 варіант 4	Батерфляй з електроприводом BELIMO D625N Ду50	шт	1	<u>13337.00</u>	<u>-</u>	13337	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					21907	1537	<u>52</u> 3		<u>15.25</u> 0,03
		Разом устаткування, грн.					13337				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					524				
		Всього устаткування, грн.					13861				
		Разом будівельні роботи, грн.					8570				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6981				
		всього заробітна плата, грн.					1540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					815				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					262				
		Всього будівельні роботи, грн.					9385				

		Всього по розділу 2					23246				
		Розділ 3. Гарячий водопровід ТЗ									
69	КБ17-8-1	Монтаж водонагрівника електричного	10компл.	0,3	<u>14581.36</u>	<u>1194.58</u>	4374	3990	<u>358</u>	<u>129.0700</u>	<u>38.72</u>
					13300,66	442,87			133	4,0028	1,2
70	& 2406-291-2 варіант 2	Електричний водонагрівач, V=100л, р=1,5/2, 5кВт, 220BABS VELIS EVO PW Ariston	шт	1	<u>14081.50</u>	<u>-</u>	14082	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
71	& 2406-291-2 варіант 1	Електричний водонагрівач, V=50л, р=1,8кВт, 220B PRO1 ECO DRYAriston	шт	7	<u>7831.50</u>	<u>-</u>	54821	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
72	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	<u>3372.92</u>	<u>174.80</u>	13492	8687	<u>699</u>	<u>21.3200</u>	<u>85.28</u>
					2171,66	54,98			220	0,5002	2
73	2301-1001 варіант 5	Циркуляційний насос N=0,37 кВт., MEDANA CH1-LC.202-5/E/A/10T	шт	4	<u>15700.00</u>	<u>-</u>	62800	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
74	KP15-104-1	Установлення реле тиску	комплект	4	<u>185.62</u>	<u>-</u>	742	630	<u>-</u>	<u>1.4700</u>	<u>5.88</u>
					157,38	-			-	-	-
75	C130-10 варіант 5	Реле тиску HICONTROL 1	шт	1	<u>3321.92</u>	<u>-</u>	3322	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,38	<u>5276.00</u> 5221,76	-	2005	1984	-	<u>49.5000</u> -	<u>18.81</u> -
77	С1630-1432 варіант 19	Крани кульовий діам.15 (ручка-метелик)	шт	38	<u>257.36</u> -	-	9780	-	-	-	-
78	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1	<u>36597.06</u> 28794,86	<u>4713.28</u> 2519,38	36597	28795	<u>4713</u> 2519	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>268.96</u> 24,76
79	С113-1352 варіант 3	Труба діам. 20х2,8 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	89,9	<u>58.23</u> -	-	5235	-	-	-	-
80	С1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	2,9	<u>128.27</u> -	-	372	-	-	-	-
81	С1530-166 варіант 1	Трійник 25х20х25мм SDR7,4	10шт	0,5	<u>142.71</u> -	-	71	-	-	-	-
82	С1530-166 варіант 2	Трійник 20х20х20мм SDR7,4	10шт	3	<u>142.71</u> -	-	428	-	-	-	-
83	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>27756.88</u> 22649,61	<u>2980.68</u> 1558,45	5551	4530	<u>596</u> 312	<u>211.5600</u> 15,2947	<u>42.31</u> 3,06
84	С113-1352 варіант 2	Труба діам. 25х3,2 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	18,58	<u>98.01</u> -	-	1821	-	-	-	-
85	С1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,4	<u>135.74</u> -	-	54	-	-	-	-
86	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12	<u>350.24</u> 350,24	-	4203	4203	-	<u>3.5200</u> -	<u>42.24</u> -
87	С113-2443 варіант 1	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, дбн. =20мм, "Termaflex"	м	100	<u>28.01</u> -	-	2801	-	-	-	-
88	С113-2443 варіант 2	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, дбн. =25мм, "Termaflex"	м	20	<u>57.16</u> -	-	1143	-	-	-	-
89	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>1354.67</u> 1229,05	-	542	492	-	<u>11.4800</u> -	<u>4.59</u> -
90	& 2407-1302-1 варіант 4	Змішувач для душу із душовою сіткою на гнучкому шланзі	компл	4	<u>2841.52</u> -	-	11366	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					235602	53311	<u>6366</u> 3184		<u>506.79</u> 31,02
		Разом устаткування, грн.					131703				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5172				
		Всього устаткування, грн.					136875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					103899 44222 56495 28394 53,66 8770 132293 269168				
		Розділ 4. Протипожежний водопровід В2									
91	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	1,1	<u>10140.71</u> 7490,84	<u>1648.52</u> 467,08	11155	8240	<u>1813</u> 514	<u>71.0100</u> 4,3530	<u>78.11</u> 4,79
92	С130-892 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована , діаметр 57 мм	м	110	<u>582.27</u> -	<u>-</u> -	64050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С1530-176 варіант 1	Кутник діам.57х3,0мм	10шт	0,6	<u>1173.07</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	С1530-176 варіант 2	Трійник діам.57х3,0мм	10шт	0,3	<u>1785.07</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	11	<u>350.24</u> 350,24	<u>-</u> -	3853	3853	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>38.72</u> -
96	С113-2443 варіант 5	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, дбн. =57мм, "Termaflex"	м	110	<u>122.44</u> -	<u>-</u> -	13468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1968	<u>2212.03</u> 557,68	<u>82.27</u> 7,53	435	110	<u>16</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.94</u> 0,01
98	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1968	<u>3592.93</u> 416,66	<u>60.57</u> 8,44	707	82	<u>12</u> 2	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.71</u> 0,02
99	С121-783 варіант 1	Металеві кріплення трубопроводів	т	0,018	<u>76861.63</u> -	<u>-</u> -	1384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>501.89</u> 293,53	<u>-</u> -	502	294	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
101	КБ10-39-1	Кран-комплект пожежний Установлення шаф пожежних	100шт	0,04	<u>13210.34</u> 11493,34	<u>-</u> -	528	460	<u>-</u> -	<u>123.0155</u> -	<u>4.92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C113-1796 варіант 1	Муфта зєднувальна. Ду50	шт	4	<u>56.12</u>	-	224	-	-	-	-
103	& 17141- 2150-1	Касета для плоскоскладного рукава	шт	4	<u>362.55</u>	-	1450	-	-	-	-
104	& 17141- 2150-1 варіант 2	Важіль для відкривання вентиля пожежного крану	шт	4	<u>202.13</u>	-	809	-	-	-	-
105	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	4	<u>2785.97</u>	-	11144	709	-	<u>1.7000</u>	<u>6.8</u>
106	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	4	<u>2466.80</u>	-	9867	709	-	<u>1.7000</u>	<u>6.8</u>
107	KM10-1-8	Датчик положення пожежного крану	плата	8	<u>55.35</u>	<u>10.50</u>	443	359	<u>84</u>	<u>0.4800</u>	<u>3.84</u>
					<u>44.85</u>	<u>2.93</u>			<u>23</u>	<u>0.0278</u>	<u>0.22</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					121259	14816	<u>1925</u>		<u>143.79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					121259		540		5,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104518				
		всього заробітна плата, грн.					15356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2463				
		Всього будівельні роботи, грн.					129095				

		Всього по розділу 4					129095				
		Розділ 5. Трубопровід побутової каналізації -К1-1-									
108	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,41	<u>10699.34</u>	<u>80.20</u>	4387	4269	<u>33</u>	<u>95.7800</u>	<u>39.27</u>
					<u>10413,20</u>	<u>29,73</u>			<u>12</u>	<u>0,2700</u>	<u>0,11</u>
109	C113-2226 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 50	м	25	<u>72.82</u>	-	1821	-	-	-	-
110	C113-2226 варіант 2	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 40	м	16	<u>70.78</u>	-	1132	-	-	-	-
111	C113-1043 варіант 5	Трійник 50x50x50 90°	шт	1	<u>201.68</u>	-	202	-	-	-	-
112	C113-1043 варіант 2	Коліно діам.50 90°	шт	17	<u>63.98</u>	-	1088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,45	<u>10647.67</u> 9984,84	<u>164.85</u> 61,84	4791	4493	<u>74</u> 28	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>41.33</u> 0,25
114	С113-2227 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 110	м	45	<u>171.87</u> -	<u>-</u> -	7734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С113-1043 варіант 4	Прочистка діам.110	шт	4	<u>200.66</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	С113-1043 варіант 3	Коліно діам.110 90°	шт	2	<u>135.38</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	С113-1043 варіант 6	Трійник 110x50x110 90°	шт	13	<u>109.88</u> -	<u>-</u> -	1428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	С113-1043 варіант 7	Трійник 110x110x110 90°	шт	2	<u>160.88</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	С113-1043 варіант 8	Трійник 110x110x110 45°	шт	1	<u>160.88</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	С113-1043 варіант 9	Хрестовина 110x110 90°	шт	1	<u>89.48</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С113-1043 варіант 10	Гільза каналізаційна для проходу стін діам. 110	шт	2	<u>689.14</u> -	<u>-</u> -	1378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& 2415- 1380-1	Хомут пластиковий для труби ПП Ду110 з шпилькою та дюбелем	шт	12	<u>93.50</u> -	<u>-</u> -	1122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& 2415- 1380-2	Хомут пластиковий для труби ПП Ду50 з шпилькою та дюбелем	шт	8	<u>93.50</u> -	<u>-</u> -	748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>501.89</u> 293,53	<u>-</u> -	502	294	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
125	КБ18-13-2	Установлення каналізаційної насосної установки	шт	13	<u>4789.87</u> 2722,72	<u>307.30</u> 101,88	62268	35395	<u>3995</u> 1324	<u>26.7300</u> 0,9228	<u>347.49</u> 12
126	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,3	<u>6489.65</u> 3797,56	<u>424.56</u> 163,23	8437	4937	<u>552</u> 212	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>47.33</u> 1,98
127	& С130-901- 1	Унітази керамічний зі змивним бачком "компакт" та гнучким шлангом в металевому оплетенні із нержавіючої сталі	компл	13	<u>6013.37</u> -	<u>-</u> -	78174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& 2407- 1302-1 варіант 3	Гнучкий подовжувач для підключення унітазу	компл	13	<u>597.52</u> -	<u>-</u> -	7768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1	<u>4028.62</u> 3373,57	<u>242.57</u> 92,84	4029	3374	<u>243</u> 93	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>31.98</u> 0,87
130	& 2407- 1302-1 варіант 1	Умивальник пластиковим сифоном	компл	10	<u>3045.52</u> -	<u>-</u> -	30455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& 2407-1302-1 варіант 2	Змішувач для умивальника	компл	10	<u>2025.52</u> -	<u>-</u> -	20255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,13	<u>5276.00</u> 5221,76	<u>-</u> -	686	679	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>6.44</u> -
133	С1630-1432 варіант 18	Крани кульовий діам.40 ВВ	шт	13	<u>646.69</u> -	<u>-</u> -	8407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>100207.14</u> 786,42	<u>63.48</u> 24,26	20041	157	<u>13</u> 5	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>1.51</u> 0,05
135	КБ18-13-2	Установлення каналізаційної насосної установки	шт	1	<u>4789.87</u> 2722,72	<u>307.30</u> 101,88	4790	2723	<u>307</u> 102	<u>26.7300</u> 0,9228	<u>26.73</u> 0,92
136	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	3	<u>2062.66</u> 1750,96	<u>184.48</u> 69,13	6188	5253	<u>553</u> 207	<u>18.0400</u> 0,6224	<u>54.12</u> 1,87
137	С130-10 варіант 7	Аварійний каналізаційний резервуар для фекальних відходів 1000л, ГК ПБ	шт	3	<u>15668.09</u> -	<u>-</u> -	47004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ18-10-6	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	1	<u>1577.35</u> 1380,19	<u>116.51</u> 43,19	1577	1380	<u>117</u> 43	<u>14.2200</u> 0,3917	<u>14.22</u> 0,39
139	С130-10 варіант 8	Аварійний каналізаційний резервуар для фекальних відходів 500л, ГК ПБ	шт	1	<u>7712.09</u> -	<u>-</u> -	7712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	С113-1043 варіант 11	Коліно діам.110 45°	шт	10	<u>132.32</u> -	<u>-</u> -	1323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	С113-1043 варіант 8	Трійник 110x110x110 45°	шт	3	<u>160.88</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>5276.00</u> 5221,76	<u>-</u> -	53	52	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>0.5</u> -
143	С1630-1432 варіант 18	Крани кульовий діам.40 ВВ	шт	1	<u>646.69</u> -	<u>-</u> -	647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					338276	63006	<u>5887</u> 2026		<u>613.87</u> 18,44
		Разом будівельні роботи, грн.					338276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					269383				
		всього заробітна плата, грн.					65032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31080				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9207				
		Всього будівельні роботи, грн.					369356				

		Всього по розділу 5					369356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Трубопровід побутової каналізації -К1-2-									
144	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,15	<u>10699.34</u> 10413,20	<u>80.20</u> 29,73	12304	11975	<u>92</u> 34	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>110.15</u> 0,31
145	С113-2226 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 50	м	45	<u>72.82</u> -	<u>-</u> -	3277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	С113-2226 варіант 2	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 40	м	70	<u>70.78</u> -	<u>-</u> -	4955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	С113-1043 варіант 5	Трійник 50x50x50 90°	шт	14	<u>201.68</u> -	<u>-</u> -	2824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	С113-1043 варіант 2	Коліно діам.50 90°	шт	24	<u>63.98</u> -	<u>-</u> -	1536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,65	<u>10647.67</u> 9984,84	<u>164.85</u> 61,84	6921	6490	<u>107</u> 40	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>59.7</u> 0,37
150	С113-2227 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 110	м	65	<u>171.87</u> -	<u>-</u> -	11172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	С113-1043 варіант 4	Прочистка діам.110	шт	5	<u>200.66</u> -	<u>-</u> -	1003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	С113-1043 варіант 3	Коліно діам.110 90°	шт	2	<u>135.38</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	С113-1043 варіант 6	Трійник 110x50x110 90°	шт	27	<u>109.88</u> -	<u>-</u> -	2967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	С113-1043 варіант 7	Трійник 110x110x110 90°	шт	6	<u>160.88</u> -	<u>-</u> -	965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	С113-1043 варіант 8	Трійник 110x110x110 45°	шт	1	<u>160.88</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	С113-1043 варіант 10	Гільза каналізаційна для проходу стін діам. 110	шт	3	<u>689.14</u> -	<u>-</u> -	2067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& 2415- 1380-1	Хомут пластиковий для труби ПП Ду110 з шпилькою та дюбелем	шт	12	<u>93.50</u> -	<u>-</u> -	1122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& 2415- 1380-2	Хомут пластиковий для труби ПП Ду50 з шпилькою та дюбелем	шт	8	<u>93.50</u> -	<u>-</u> -	748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>501.89</u> 293,53	<u>-</u> -	502	294	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
160	КБ18-13-2	Установлення каналізаційної насосної установки	шт	26	<u>4789.87</u> 2722,72	<u>307.30</u> 101,88	124537	70791	<u>7990</u> 2649	<u>26.7300</u> 0,9228	<u>694.98</u> 23,99
161	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,6	<u>6489.65</u> 3797,56	<u>424.56</u> 163,23	16873	9874	<u>1104</u> 424	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>94.67</u> 3,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,28	<u>10699.34</u> 10413,20	<u>80.20</u> 29,73	2996	2916	<u>22</u> 8	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>26.82</u> 0,08
173	C113-2226 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 50	м	8	<u>72.82</u> -	<u>-</u> -	583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	C113-2226 варіант 3	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 20	м	20	<u>49.36</u> -	<u>-</u> -	987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	C113-1043 варіант 12	Коліно діам.50 45°	шт	42	<u>60.92</u> -	<u>-</u> -	2559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	C113-1043 варіант 13	Редукція діам 32х 50мм	шт	2	<u>47.46</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КР15-44-3	Установка сифонів	шт	2	<u>80.17</u> 80,17	<u>-</u> -	160	160	<u>-</u> -	<u>0.7600</u> -	<u>1.52</u> -
178	C113-1043 варіант 14	Сифон для дренажу конденсату з розривом струменя, HL138	шт	2	<u>1122.74</u> -	<u>-</u> -	2245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& 2407- 1302-1 варіант 5	Гофра для сифонів діам.32	компл	2	<u>378.92</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& 2415- 1380-2	Хомут пластиковий для труби ПП Ду50 з шпилькою та дюбелем	шт	4	<u>93.50</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& 2415- 1380-2 варіант 1	Хомут пластиковий для труби ПП Ду20 з шпилькою та дюбелем	шт	8	<u>85.85</u> -	<u>-</u> -	687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					11444	3076	<u>22</u> 8		<u>28.34</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					11444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8346				
		всього заробітна плата, грн.					3084				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1567				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					488				
		Всього будівельні роботи, грн.					13011				

		Всього по розділу 7					13011				
		Разом прямі витрати по кошторису					1811994	366617	<u>38761</u> 16130		<u>3536.08</u> 153,27
		Разом устаткування, грн.					235560				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					244811				
		Разом будівельні роботи, грн.					1576434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1171056				
		всього заробітна плата, грн.					382747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					189071				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					352,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57615				
		Всього будівельні роботи, грн.					1765505				


		Всього по кошторису					2010316				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4041,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					440362				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Придбання устаткування для Водопостачання та каналізація

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 868,942 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-1098 варіант 1	Grundfos Sololift WC1 maxN=0,62кВт; n=2800об/хв; (маса=0,009)	шт	37	14520,00	537240
2	15011-1098 варіант 2	Grundfos Sololift WC3 maxN=0,62кВт; n=2800об/хв; (маса=0,009)	шт	2	14520,00	29040
3	15011-1098 варіант 3	Каналізаційна насосна станція N=1,1кВт, Multilift MSS.11.1.2; (маса=0,009)	шт	1	114520,00	114520
4	& 560110-111-1	Шафа вбудована HW-25-52 WKV 600x1500x250; (маса=0)	шт	4	37231,37	148925
5	& 17141-2150-1 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-5з; (маса=0,0005)	шт	8	538,00	4304
6	1503-7038 варіант 10	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-50; (маса=0,036)	шт	4	290,00	1160
7	1503-7038 варіант 11	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-25; (маса=0,036)	шт	4	230,00	920
		Разом				836109
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				32833

		Всього по кошторису				868942
--	--	----------------------------	--	--	--	---------------

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи№ 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва» 181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Електротехнічні рішення

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи№ 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	2261,162 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	3,73978 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	399,527 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати					на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	Розділ 1. Комплектні пристрої до 1000 В Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	5	<u>2629,27</u>	<u>757,43</u>	13146	5615	<u>3787</u>	<u>10,3300</u>	<u>51,65</u>
					1123,08	210,27			1051	1,7521	8,76
		Разом прямі витрати по розділу 1					13146	5615	<u>3787</u> 1051		<u>51,65</u> 8,76
		Разом будівельні роботи, грн.					13146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3744				
		всього заробітна плата, грн.					6666				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					3199				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					5,86				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					958				
		Всього будівельні роботи, грн.					16345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					16345				
		Розділ 2. Світлотехнічне обладнання									
2	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	3,97	<u>24931.61</u> 17237,86	<u>6601.34</u> 4263,51	98978	68434	<u>26207</u> 16926	<u>177.6000</u> 39,3116	<u>705.07</u> 156,07
3	1507-1010 варіант 1	Світильник з світлодіодними лампами 36Вт ДВО20У-36	шт	307	<u>1863.09</u> -	<u>-</u> -	571969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	1507-1002 варіант 1	Світильник з лампами Е27, ІР54 НББ-64В ІР54	шт	90	<u>881.76</u> -	<u>-</u> -	79358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ21-18-1	Монтаж світильників	100шт	0,75	<u>43396.64</u> 21764,16	<u>7322.34</u> 4069,71	32547	16323	<u>5492</u> 3052	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>158.4</u> 27,52
6	1507-1002 варіант 2	Світильник аварійного осв. з автон. джер. живл ДБОО2ВСП-6-6-102 ІР65	шт	42	<u>3519.48</u> -	<u>-</u> -	147818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	1507-1002 варіант 3	Світильник аварійного осв. з автон. джер. живл ДБОО2ВСП-6-6-104 ІР65	шт	33	<u>3859.14</u> -	<u>-</u> -	127352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С111-1848-1-1	Метизи для кріплення світильників	компл	10	<u>81.88</u> -	<u>-</u> -	819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1058841	84757	<u>31699</u> 19978		<u>863.47</u> 183,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1058841 942385 104735 52925 101,56 16603 1111766				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					1111766				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
9	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,9	<u>4524.48</u> 2473,20	<u>796.87</u> 272,13	8597	4699	<u>1514</u> 517	<u>24.0000</u> 2,2550	<u>45.6</u> 4,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& 15093-35121-1 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 4х25мм2	1000м	0,0102	<u>502926,23</u> -	- -	5130	-	- -	- -	- -
11	& 15093-35121-1 варіант 7	Кабель ВВГнгд перерізом 5х25мм2	1000м	0,051	<u>741606,23</u> -	- -	37822	-	- -	- -	- -
12	& 15093-35121-1 варіант 6	Кабель ВВГнгд перерізом 5х16мм2	1000м	0,1326	<u>526386,23</u> -	- -	69799	-	- -	- -	- -
13	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	74,1	<u>3447,07</u> 1648,80	<u>577,69</u> 185,84	255428	122176	<u>42807</u> 13771	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>1185,6</u> 114,11
14	& 15093-35121-1 варіант 4	Кабель ВВГнгд перерізом 5х2,5мм2	1000м	0,561	<u>77178,23</u> -	- -	43297	-	- -	- -	- -
15	& 15093-35121-1 варіант 3	Кабель ВВГнгд перерізом 3х4мм2	1000м	1,785	<u>67651,43</u> -	- -	120758	-	- -	- -	- -
16	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 3х2,5мм2	1000м	2,244	<u>42811,52</u> -	- -	96069	-	- -	- -	- -
17	15093-35103 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 3х1,5мм2	1000м	1,734	<u>27456,57</u> -	- -	47610	-	- -	- -	- -
18	& 15093-35103-1 варіант 1	Кабель (N)НХН FE180/E30 перерізом 3х1, 5мм2	1000м	1,173	<u>49042,78</u> -	- -	57527	-	- -	- -	- -
19	& 15093-35103-1 варіант 2	Кабель (N)НХН FE180/E30 перерізом 2х1, 5мм2	1000м	0,0612	<u>30009,58</u> -	- -	1837	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					743874	126875	<u>44321</u> 14288		<u>1231,2</u> 118,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					743874 572678 141163 69657 130,91 21400 813531				

		Всього по розділу 3					813531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Електроустановочні вироби									
20	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,91	<u>8060.44</u> 2586,14	-	7335	2353	-	<u>27.6800</u>	<u>25.19</u>
21	290902-56 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 220В 10А IP20	шт	91	<u>168.48</u> -	-	15332	-	-	-	-
22	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,11	<u>8211.80</u> 2737,50	-	903	301	-	<u>29.3000</u>	<u>3.22</u>
23	290902-56 варіант 2	Вимикач двоклавішний, 220В 10А IP20	шт	11	<u>158.28</u> -	-	1741	-	-	-	-
24	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,94	<u>4660.29</u> 4660,29	-	4381	4381	-	<u>49.8800</u>	<u>46.89</u>
25	290902-224 варіант 1	Розетка з третім заземляючим контактом для прихов. встановлення 16А, 220В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці	шт	34	<u>172.40</u> -	-	5862	-	-	-	-
26	290902-224 варіант 2	Розетка з третім заземляючим контактом здвоєна для прихов. встановлення 16А, 220В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці	шт	60	<u>233.60</u> -	-	14016	-	-	-	-
27	& 2405- 2006-1-2М	Коробка установча	шт	196	<u>16.63</u> -	-	3259	-	-	-	-
28	& 1504- 17157-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	200	<u>51.01</u> -	-	10202	-	-	-	-
29	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	50	<u>1850.17</u> 1580,14	<u>155.49</u> 53,10	92509	79007	<u>7775</u> 2655	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>814</u> 22
30	С113-1437- 11Б варіант 1	Труба ПВХ Ду 25 мм	м	5000	<u>19.49</u> -	-	97450	-	-	-	-
31	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>9152.61</u> 5917,13	<u>1937.62</u> 1043,21	915	592	<u>194</u> 104	<u>57.4200</u> 10,0084	<u>5.74</u> 1
32	С113-1437- 11Б варіант 2	Труба сталева Ду 100 мм	м	10	<u>221.45</u> -	-	2215	-	-	-	-
33	& 1504- 17157-1 варіант 2	Накінечник кабельний для міді січ.25мм	шт	40	<u>68.35</u> -	-	2734	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					258854	86634	<u>7969</u> 2759		<u>895.04</u> 23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					258854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					164251 89393 45836 89,04 14556 304690				


		Всього по розділу 4					304690				
		Розділ 5. Заземлення									
34	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,4	<u>8710.85</u> 6430,32	<u>48.59</u> 16,59	3484	2572	<u>19</u> 7	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>24.96</u> 0,06
35	15095-1214 варіант 1	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВЗ	1000м	0,02	<u>32711.11</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	15095-1214 варіант 2	Провід напругою 660в перерізом 16мм2 ПВЗ	1000м	0,02	<u>73511.11</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ8-472-5	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 16 мм	100 м	0,09	<u>10015.32</u> 2473,20	<u>1215.30</u> 286,32	901	223	<u>109</u> 26	<u>24.0000</u> 2,3984	<u>2.16</u> 0,22
38	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,25	<u>6433.98</u> 2638,08	<u>467.19</u> 99,35	1608	660	<u>117</u> 25	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>6.4</u> 0,21
39	& С111- 1810-1-Ц варіант 1	Провідник плаский 40х4 гарячецинкований	м	10	<u>229.30</u> -	<u>-</u> -	2293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С111- 1810-1-Ц варіант 2	Провідник плаский 25х4 гарячецинкований	м	15	<u>178.30</u> -	<u>-</u> -	2675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					13085	3455	<u>245</u> 58		<u>33.52</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					13085				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9385				
		всього заробітна плата, грн.					3513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14830				

		Всього по розділу 5					14830				
		Разом прямі витрати по кошторису					2087800	307336	<u>88021</u>		<u>3074,88</u>
									<u>38134</u>		<u>334,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2087800				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1692443				
		всього заробітна плата, грн.					345470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173362				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					330,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54057				
		Всього будівельні роботи, грн.					2261162				


		Всього по кошторису					2261162				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3739,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					399527				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Придбання устаткування для електротехнічних рішень

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 257,739 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1968-6 варіант 1	Ввідно-розподільчий пункт, ВРП; (маса=0)	шт	1	78000,00	78000
2	1517-1968-6 варіант 2	Щит автоматичного введення резерву АВР-80, IP54; (маса=0)	шт	1	42000,00	42000
3	1517-1968-6 варіант 3	Щит ввідно-розподільчий ЩМП-6-0; (маса=0)	шт	1	54000,00	54000
4	1517-1968-6 варіант 4	Щит вентиляції ЩРн-24з IP31; (маса=0)	шт	1	37000,00	37000
5	1517-1968-6 варіант 5	Щит опалення ЩМП-3-0 IP31; (маса=0)	шт	1	37000,00	37000
		Разом				248000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9739


		Всього по кошторису				257739
--	--	----------------------------	--	--	--	---------------

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи№ 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва» 181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Пожежна сигналізація

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи№ 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Основа:	Кошторисна вартість	1201,133 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,97158 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	317,427 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система протипожежної сигналізації									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	6288.54	1.41	6289	6050	1	60.8000	60.8
					6049,60	0,24			-	0,0026	-
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	92.96	6.14	93	64	6	0.6400	0.64
					63,68	2,60			3	0,0252	0,03
3	& 1715-1371-1-31	Акумуляторна батарея 12В, 7Аг	шт	1	1423.35	-	1423	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	117.68	-	118	87	-	0.8000	0.8
					86,98	-			-	-	-
5	1503-7038	Модуль релейних виходів МРЛ 2.1	шт	1	728.00	-	728	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-2	Сповісшувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	113	<u>354.35</u> 298,98	<u>1.41</u> 0,24	40042	33785	<u>159</u> 27	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>361.6</u> 0,29
7	1503-7038 варіант 5	Сповісшувач пожежний димовий СПДЗ Артон	шт	103	<u>225.00</u> -	-	23175	-	-	-	-
8	1503-7038 варіант 6	Сповісшувач пожежний димовий СПДЗ Артон (резерв)	шт	10	<u>225.00</u> -	-	2250	-	-	-	-
9	1503-7038 варіант 7	Сповісшувач пожежний ручний СПР Тірас	шт	10	<u>624.00</u> -	-	6240	-	-	-	-
10	1503-7038 варіант 8	Сповісшувач пожежний ручний СПР Тірас (резерв)	шт	1	<u>624.00</u> -	-	624	-	-	-	-
11	КМ10-397-8	Шафа комутаційна	шт	1	<u>3676.51</u> 2069,60	-	3677	2070	-	<u>20.8000</u> -	<u>20.8</u> -
12	1503-7038 варіант 9	Щиток електричний розподільчий на 6 автоматів (ШхВхГ- 200х265х130), в комплекті з автоматами	шт	1	<u>5700.00</u> -	-	5700	-	-	-	-
13	1503-7038 варіант 18	Коробка розгалуження КМС2-28	шт	8	<u>65.45</u> -	-	524	-	-	-	-
14	1503-7038 варіант 19	Резистор 0,56 кОм для	шт	111	<u>19.86</u> -	-	2204	-	-	-	-
15	1503-7038 варіант 20	Резистор 3,0 кОм	шт	13	<u>30.77</u> -	-	400	-	-	-	-
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	19,7	<u>3374.94</u> 1648,80	<u>505.56</u> 185,84	66486	32481	<u>9960</u> 3661	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>315.2</u> 30,34
17	& C115097-23331 варіант 3	Кабель 1х2х0,8, J-Y(St)Y-Lg	1000м	1,989	<u>7074.22</u> -	-	14071	-	-	-	-
18	& C115097-23331 варіант 4	Кабель 1х2х0,8, JE-H(St)H...FE180/E30 FB30	1000м	0,0102	<u>13194.22</u> -	-	135	-	-	-	-
19	& C115097-23331 варіант 5	Кабель вогнестійкий НХН FE180/E30 3х1.5 межею вогнест. 30 хв.	1000м	0,0714	<u>47976.22</u> -	-	3426	-	-	-	-
20	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	15,7	<u>8124.04</u> 3998,34	<u>3600.62</u> 944,62	127547	62774	<u>56530</u> 14831	<u>38.8000</u> 8,9439	<u>609.16</u> 140,42
21	C113-129 варіант 4	Короб монтажний 20х20(вогнестійкий)	м	1464,5	<u>34.39</u> -	-	50364	-	-	-	-
22	C113-129 варіант 5	Короб монтажний 100х60(вогнестійкий)	м	121,2	<u>276.66</u> -	-	33531	-	-	-	-
23	КМ10-911-1	Вимірювання опору шлейфа	ділянка	1	<u>869.13</u> 716,40	<u>152.73</u> 32,01	869	716	<u>153</u> 32	<u>7.2000</u> 0,2944	<u>7.2</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					389916	138027	<u>66809</u> 18554		<u>1376.2</u> 171,37
		Разом устаткування, грн.					38717				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1522				
		Всього устаткування, грн.					40239				
		Разом будівельні роботи, грн.					351199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146363				
		всього заробітна плата, грн.					156581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76364				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					142				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23215				
		Всього будівельні роботи, грн.					427563				

		Всього по розділу 1					467802				
		Розділ 2. Система автоматизації систем протипожежного захисту									
24	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>6288.54</u> 6049,60	<u>1.41</u> 0,24	6289	6050	<u>1</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60.8</u> -
25	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>92.96</u> 63,68	<u>6.14</u> 2,60	186	127	<u>12</u> 5	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.28</u> 0,05
26	& 1715-1371-1-31 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7Аг	шт	2	<u>1423.35</u> -	<u>-</u> -	2847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>289.21</u> 168,78	<u>-</u> -	289	169	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
28	& 1715-1371-1-31 варіант 4	Андесна виносна панель керування AM-BTN	шт	1	<u>6054.40</u> -	<u>-</u> -	6054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 1715-1371-1-31 варіант 5	Андесна виносна панель індикації AM-IND	шт	1	<u>5650.48</u> -	<u>-</u> -	5650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	41	<u>289.21</u> 168,78	<u>-</u> -	11858	6920	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>65.6</u> -
31	& 1715-1371-1-31 варіант 6	Блок на два виходи/ 2 входи адресований AM-MULTI	шт	27	<u>6672.52</u> -	<u>-</u> -	180158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 1715-1371-1-31 варіант 7	Блок 4 входи адресований AM-IN4	шт	19	<u>1335.88</u> -	<u>-</u> -	25382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	<u>77.32</u> 74,74	<u>-</u> -	464	448	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>4.8</u> -
34	1503-7038 варіант 26	Коробка DKC-53700	шт	6	<u>61.48</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	8	<u>566.54</u> 347,90	<u>182.84</u> 48,69	4532	2783	<u>1463</u> 390	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>25.6</u> 3,25
36	1503-7038 варіант 27	Шафа управління вентилятором димовидалення (7,5 кВт), в комплекті	шт	4	<u>20106.41</u> -	<u>-</u> -	80426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	1503-7038 варіант 28	Шафа управління вентилятором димовидалення (3 кВт), в комплекті	шт	2	<u>15006.41</u> -	<u>-</u> -	30013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	1503-7038 варіант 29	Шафа управління вентилятором димовидалення (0,8 кВт), в комплекті	шт	2	<u>9906.41</u> -	<u>-</u> -	19813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	14	<u>208.81</u> 164,88	<u>9.22</u> 3,90	2923	2308	<u>129</u> 55	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>22.4</u> 0,53
40	1503-7038 варіант 30	Датчик-реле рівня PZ-832	шт	4	<u>4783.97</u> -	<u>-</u> -	19136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	1503-7038 варіант 31	Зонд для датчика-реле рівня PZ-832	шт	10	<u>295.97</u> -	<u>-</u> -	2960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KM10-309-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Кнопка, встановлювана на пультах і панелях	шт	16	<u>144.47</u> 126,59	<u>-</u> -	2312	2025	<u>-</u> -	<u>1.2000</u> -	<u>19.2</u> -
43	1503-7038 варіант 32	Кнопка "Пуск СПДЗ" РУПД-06-8-О-М-О	шт	8	<u>175.61</u> -	<u>-</u> -	1405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	1503-7038 варіант 33	Кнопка "Пуск ВПВ" РУПД-06-8-О-М-О	шт	8	<u>175.61</u> -	<u>-</u> -	1405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	8	<u>201.38</u> 149,49	<u>6.29</u> 0,94	1611	1196	<u>50</u> 8	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>12.8</u> 0,08


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1503-7038 варіант 34	Сповіщувач магнітно контактний COMK3-4	шт	8	<u>95.89</u>	-	767	-	-	-	-
47	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	<u>77.32</u>	-	619	598	-	<u>0.8000</u>	<u>6.4</u>
					74,74	-			-	-	-
48	1503-7038 варіант 26	Коробка DKC-53700	шт	8	<u>61.48</u>	-	492	-	-	-	-
49	1503-7038 варіант 35	Коробка вогнестійка	шт	25	<u>112.48</u>	-	2812	-	-	-	-
50	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>424.33</u>	<u>21.70</u>	849	338	<u>43</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
		Автоматичний вимикач 6А			168,78	4,80			10	0,0421	0,08
51	1503-7038 варіант 36	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	<u>153.28</u>	-	307	-	-	-	-
52	KM11-350-1	Реле РЕК78/3 12В 5А, RRP20-3-05-024D	шт	25	<u>208.81</u>	<u>9.22</u>	5220	4122	<u>231</u>	<u>1.6000</u>	<u>40</u>
		База для реле РЕК78/3 12В 5А, RRP20-3-05-024D			164,88	3,90			98	0,0378	0,95
53	1503-7038 варіант 37	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	шт	25	<u>109.16</u>	-	2729	-	-	-	-
54	1503-7038 варіант 38	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	шт	25	<u>134.81</u>	-	3370	-	-	-	-
55	KM8-148-1	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 1x2x0,8	100 м	9,9	<u>3415.13</u>	<u>544.20</u>	33810	16323	<u>5388</u>	<u>16.0000</u>	<u>158.4</u>
		Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 2x2x0,8			1648,80	185,84			1840	1,5400	15,25
56	KM10-55-3	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 4x2x0,8	100 м	2,4	<u>8626.22</u>	<u>1175.80</u>	20703	12609	<u>2822</u>	<u>52.8000</u>	<u>126.72</u>
		Кабель вогнестійкий NHXH FE 180/E30 2x1,5			5253,60	328,45			788	3,1136	7,47
57	C152-152 варіант 15	Кабель вогнестійкий NHXH FE 180/E30 3x1,5	1000м	0,0408	<u>8889.38</u>	-	363	-	-	-	-
58	C152-152 варіант 19	Кабель КВВГнгд 7x1,0	1000м	0,0816	<u>24087.38</u>	-	1966	-	-	-	-
59	C152-152 варіант 20		1000м	0,4896	<u>28167.38</u>	-	13791	-	-	-	-
60	C152-152 варіант 17		1000м	0,2244	<u>31023.38</u>	-	6962	-	-	-	-
61	C152-152 варіант 18		1000м	0,3774	<u>38673.38</u>	-	14595	-	-	-	-
62	C152-152 варіант 22		1000м	0,0204	<u>44517.98</u>	-	908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C152-152 варіант 8	Кабель ВВГнгд 2х1,5	1000м	0,0204	<u>27759.38</u>	-	566	-	-	-	-
64	KM8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	10,3	<u>8124.04</u>	<u>3600.62</u>	83678	41183	<u>37086</u>	<u>38.8000</u>	<u>399.64</u>
					3998,34	944,62			9730	8,9439	92,12
65	C113-129 варіант 4	Короб монтажний 20х20(вогнестійкий)	м	999,9	<u>34.39</u>	-	34387	-	-	-	-
66	C113-129 варіант 5	Короб монтажний 100х60(вогнестійкий)	м	40,4	<u>276.66</u>	-	11177	-	-	-	-
67	& C113-129- B2 варіант 4	Труба гнучка гофрована легка ПВХ, д. 20мм	м	61,2	<u>13.16</u>	-	805	-	-	-	-
68	KM8-409-1	Монтаж гофрированих труб	100 м	0,6	<u>20438.39</u>	<u>12056.06</u>	12263	2403	<u>7234</u>	<u>42.3300</u>	<u>25.4</u>
					4004,84	3097,92			1859	29,9834	17,99
69	KM10-911-1	Вимірювання опору шлейфа	ділянка	1	<u>869.13</u>	<u>152.73</u>	869	716	<u>153</u>	<u>7.2000</u>	<u>7.2</u>
					716,40	32,01			32	0,2944	0,29
70	KM10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	28	<u>216.69</u>	<u>74.85</u>	6067	3812	<u>2096</u>	<u>1.6000</u>	<u>44.8</u>
					136,13	3,76			105	0,0362	1,01
71	2405-1388 варіант 3	Коробка клемна КР-Р4	шт	28	<u>218.05</u>	-	6105	-	-	-	-
72	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів	прохід	10	<u>284.63</u>	-	2846	958	-	<u>0.9300</u>	<u>9.3</u>
					95,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					675108	105088	<u>56708</u>		<u>1035.14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					675108		14920		139,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					513312				
		всього заробітна плата, грн.					120008				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17623				
		Всього будівельні роботи, грн.					733331				

		Всього по розділу 2					733331				
		Разом прямі витрати по кошторису					1065024	243115	<u>123517</u>		<u>2411.34</u>
		Разом устаткування, грн.					38717		33474		310,44
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1522				
		Всього устаткування, грн.					40239				
		Разом будівельні роботи, грн.					1026307				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					659675 276589 134587 249,8 40838 1160894 1201133				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2971,58 317427				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Придбання устаткування для пожежної сигналізації

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 83,117 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-7038 варіант 2	Прилад «Тірас-16П.1»; (маса=0,036)	шт	1	16128,00	16128
2	1503-7038 варіант 1	Прилад TIRAS PRIME A ВКПФ"Тірас"; (маса=0,036)	шт	1	25130,49	25130
3	1503-7038 варіант 4	Модуль релейних виходів МРЛ 2.1; (маса=0,036)	шт	1	728,00	728
4	1503-7038 варіант 5	Сповісвач пожежний димовий СПДЗ Артон; (маса=0,036)	шт	103	225,00	23175
5	1503-7038 варіант 6	Сповісвач пожежний димовий СПДЗ Артон (резерв); (маса=0,036)	шт	10	225,00	2250
6	1503-7038 варіант 7	Сповісвач пожежний ручний СПР Тірас ; (маса=0,036)	шт	10	624,00	6240
7	1503-7038 варіант 8	Сповісвач пожежний ручний СПР Тірас (резерв); (маса=0,036)	шт	1	624,00	624
8	1503-7038 варіант 9	Щиток електричний розподільчий на 6 автоматів (ШхВхГ- 200x265x130), в комплекті з автоматами; (маса=0,036)	шт	1	5700,00	5700
		Разом				79975
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3142


		Всього по кошторису				83117
--	--	----------------------------	--	--	--	--------------

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011**на Система контролю загазованості**

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 122,984 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30147 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,658 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-60-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, κ=0, 75	Монтаж сигналізатора газу	комплект	1	740.47 513,89	160.35 54,76	740	514	160 55	4.8000 0,4538	4.8 0,45
2	КМ11-91-1	Монтаж датчика газу	шт	6	240.57 161,09	29.15 9,96	1443	967	175 60	1.6000 0,0825	9.6 0,5
3	КМ10-3-8	Блок безперебійного живлення	ящик	1	495.67 477,60	- -	496	478	- -	4.8000 -	4.8 -
4	& 1715-1371-1-31 варіант 3	Блок живлення з акумулятором	шт	1	8914.48 -	- -	8914	-	- -	- -	- -
5	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	495.67 477,60	- -	496	478	- -	4.8000 -	4.8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1715-1371-1-31 варіант 2	Блок живлення IPS-243OC-07	шт	1	<u>6874.48</u> -	<u>-</u> -	6874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>92.96</u> 63,68	<u>6.14</u> 2,60	186	127	<u>12</u> 5	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.28</u> 0,05
8	& 1715-1371-1-31 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7Аг	шт	2	<u>1423.35</u> -	<u>-</u> -	2847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8	<u>354.56</u> 298,98	<u>1.62</u> 0,24	2836	2392	<u>13</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>25.6</u> 0,02
10	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>289.21</u> 168,78	<u>-</u> -	289	169	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
11	1503-7038 варіант 21	Модуль реле	шт	1	<u>754.97</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	1503-7038 варіант 22	Розетка для реле	шт	1	<u>142.97</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-901-8	Монтаж коробки клемної	шт	15	<u>216.69</u> 136,13	<u>74.85</u> 3,76	3250	2042	<u>1123</u> 56	<u>1.6000</u> 0,0362	<u>24</u> 0,54
14	& 2405-1380-B5 варіант 2	Коробка клемна	шт	15	<u>153.97</u> -	<u>-</u> -	2310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 2405-1380-B5 варіант 3	Клемна колодка 12х4 подільча	шт	15	<u>88.08</u> -	<u>-</u> -	1321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>566.54</u> 347,90	<u>182.84</u> 48,69	567	348	<u>183</u> 49	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
17	1503-7038 варіант 23	Бокс 300х300х120	шт	1	<u>726.41</u> -	<u>-</u> -	726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	5,1	<u>4287.00</u> 3302,30	<u>341.06</u> 132,74	21864	16842	<u>1739</u> 677	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>167.28</u> 5,73
19	С113-129 варіант 3	Короб монтажний(кабель-канал), 20х40	м	515,1	<u>61.38</u> -	<u>-</u> -	31617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,05	<u>3415.13</u> 1648,80	<u>544.20</u> 185,84	3586	1731	<u>571</u> 195	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>16.8</u> 1,62
21	С152-152 варіант 4	Кабель КВВГнг 4х1,5	1000м	0,2346	<u>38605.38</u> -	<u>-</u> -	9057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С152-152 варіант 6	Кабель ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,0102	<u>29136.38</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C152-152 варіант 8	Кабель ВВГнгд 2х1,5	1000м	0,2856	<u>27759.38</u>	-	7928	-	-	-	-
24	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	3	<u>284.63</u> 95,84	-	854	288	-	<u>0.9300</u>	<u>2.79</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					109396	26376	<u>3976</u> 1099		<u>266.55</u> 9,32
		Разом будівельні роботи, грн.					109396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79044				
		всього заробітна плата, грн.					27475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13588				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4183				
		Всього будівельні роботи, грн.					122984				

		Всього по кошторису					122984				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					301,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31658				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

Придбання устаткування для системи контролю загазованості

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 39,565 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30036- В2-П варіант 1	Газосигналізатор ВАРТА 1-03-14; (маса=0,0012)	шт	1	8951,00	8951
2	& 1704-50001- В1 варіант 1	Датчик метану, природного газу, ДМ 14; (маса=0,008)	шт	6	3301,00	19806
3	& 1602-30001- 1-В1 варіант 2	Світло-звуковий сповіщувач, "Сержант С-07С-24" з надписом "Увага всім залишити приміщення. Аварійний витік газу. Викличте службу 104"; (маса=0,03)	шт	8	1164,00	9312
		Разом				38069
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1496

		Всього по кошторису				39565
--	--	----------------------------	--	--	--	--------------

Склад  Тернавська А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Приймак О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи№ 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва» 181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Автоматизація комплексна

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи№ 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	2,786 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,01534 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,755 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KM8-573-4	Розділ 1. Монтаж устаткування	шт	4			2047	1392	562	3.2000	12.8	
		Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм			511,67	140,44						347,90
		Разом прямі витрати по розділу 1					2047	1392	562		12.8	
									141		1,18	
		Разом будівельні роботи, грн.					2047					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93					
		всього заробітна плата, грн.					1533					
		Загальновиробничі витрати, грн.					739					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,36					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					222					
		Всього будівельні роботи, грн.					2786					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					2786				
		Разом прямі витрати по кошторису					2047	1392	<u>562</u>		<u>12.8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2047		141		1,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93				
		всього заробітна плата, грн.					1533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					739				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					222				
		Всього будівельні роботи, грн.					2786				

		Всього по кошторису					2786				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1755				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

Придбання устаткування для комплексної автоматизації

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 249,426 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1116 варіант 2	Шафа управління та автоматизації теплового вузла; (маса=0)	шт	1	40000,00	40000
2	1517-1116 варіант 4	Шафа управління та автоматизації припливно-витяжної системи; (маса=0)	шт	1	125000,00	125000
3	1517-1116 варіант 3	Шафа управління та автоматизації контролю концентрації вуглецю; (маса=0)	шт	1	50000,00	50000
4	1517-1116 варіант 1	Щит управління вогнезатримуючими клапанами ЩУКВ; (маса=0)	шт	1	25000,00	25000
		Разом				240000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9426
		Всього по кошторису				249426

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Дизельна електростанція

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	149,621 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,54359 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	62,873 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,36	<u>74210.74</u> 29680,56	<u>15870.44</u> 7269,20	100927	40366	<u>21584</u> 9886	<u>273.0000</u> 54,6889	<u>371.28</u> 74,38
2	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,45	<u>11626.59</u> 2308,32	<u>4405.60</u> 1181,85	5232	1039	<u>1983</u> 532	<u>22.4000</u> 11,1815	<u>10.08</u> 5,03
3	КМ8-407-5	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм	100 м	0,133	<u>71253.45</u> 12860,64	<u>48596.83</u> 13960,63	9477	1710	<u>6463</u> 1857	<u>124.8000</u> 131,8059	<u>16.6</u> 17,53
4	& С1-1198- 1-2Г-1 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгнд, кількість жил та переріз 5х4 мм2	1000м	0,015	<u>100875.46</u> -	<u>-</u> -	1513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1-1198- 1-2В-10 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгнд, кількість жил та переріз 5х10 мм2	1000м	0,015	<u>190931.10</u> -	<u>-</u> -	2864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1-153-34 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгнд, число жил та переріз 10х2, 5 мм ²	1000м	0,015	<u>128831.08</u> -	<u>-</u> -	1932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,3	<u>6359.82</u> 2638,08	<u>466.68</u> 99,35	1908	791	<u>140</u> 30	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>7.68</u> 0,25
8	C1110-170 варіант 1	Сталь штабова 20х3 мм	т	0,0243	<u>50485.78</u> -	<u>-</u> -	1227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					125080	43906	<u>30170</u> 12305		<u>405.64</u> 97,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					125080 51004 56211 24541 40,76 6662 149621				

		Всього по кошторису					149621				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					543,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62873				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

Придбання устаткування ДЕС

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 611,973 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.


№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-6002 варіант 2	Дизельна електростанція 380В, 50кВт, автоматичний пуск, всепогодний кожух, ДЕС-50кВт Matari MB50; (маса=1,52) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	606000,00	606000 5973 611973

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Монтажні роботи												
1	KB18-10-3	Установлення баків для води круглих місткістю 0,2 м3	шт	4	<u>685,09</u>	<u>50,06</u>	2740	2424	<u>200</u>	<u>5,9500</u>	<u>23,8</u>			
					606,07	8,89			36	0,0708	0,28			
2	& C130-10-1-Т	Баки для води на 200л	шт	4	<u>2369,24</u>	-	9477	-	-	-	-			
	варіант 1				-	-			-	-	-			
3	KB18-10-6	Установлення баків для води місткістю 0,5 м3	шт	2	<u>1435,79</u>	<u>19,40</u>	2872	2760	<u>39</u>	<u>14,2200</u>	<u>28,44</u>			
					1380,19	6,10			12	0,0450	0,09			
4	& C130-10-1-Т	Баки для води на 750л	шт	2	<u>6107,54</u>	-	12215	-	-	-	-			
	варіант 2				-	-			-	-	-			
		Разом прямі витрати по розділу 1					27304	5184	<u>239</u>		<u>52,24</u>			
									48		0,37			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					27304							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21881 5232 2793 5,53 903 30097				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					30097				
		Розділ 2. Устаткування, що не монтується									
5	241996-11034 варіант 3	Стілець з регулюванням висоти 380x448 (Україна)	шт	226	<u>320.00</u> -	- -	72320	-	- -	- -	- -
6	560103-1 варіант 1	Парта учнівська 1200x500 регульована висота	шт	108	<u>5469.91</u> -	- -	590750	-	- -	- -	- -
7	560103-1 варіант 2	Парта шкільна одномісна 600x500x640-760(h) мм (Україна)	шт	17	<u>2369.91</u> -	- -	40288	-	- -	- -	- -
8	241996-11034 варіант 2	Стілець медичний (ролики) основа Ф600	шт	1	<u>1958.00</u> -	- -	1958	-	- -	- -	- -
9	241996-11034 варіант 1	Стілець розкладний	шт	270	<u>320.00</u> -	- -	86400	-	- -	- -	- -
10	241996-18014-11 варіант 6	Стіл медичний з нержавіючої сталі 800x600x850 00002 СТЕЛАР	шт	1	<u>6348.00</u> -	- -	6348	-	- -	- -	- -
11	560110-216 варіант 1	Кушетка медична 1900x580 KM1.101	шт	1	<u>7441.00</u> -	- -	7441	-	- -	- -	- -
12	& 2203-3053-12 варіант 1	Кулер підлоговий під бутиль 19л СН-V128EN	шт	10	<u>4267.00</u> -	- -	42670	-	- -	- -	- -
13	2406-15002 варіант 1	Ведро педальне 20л Plain MB0120	шт	10	<u>960.00</u> -	- -	9600	-	- -	- -	- -
14	2406-15002 варіант 2	Дозатор рідкого мила 800мл D-800-SUS	шт	5	<u>623.00</u> -	- -	3115	-	- -	- -	- -
15	241996-11018 варіант 1	Диспенсер нержавіюча сталь YS-5823 LUNA	шт	6	<u>1033.00</u> -	- -	6198	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	241996-18014-11 варіант 7	Стелаж металевий на 5 полиць 900x500x1800h Меткас	шт	1	<u>3000.00</u> -	- -	3000	-	- -	- -	- -
17	241996-18014-11 варіант 1	Стелаж металевий на 5 полиць 1000x450x1800h Меткас	шт	8	<u>3020.00</u> -	- -	24160	-	- -	- -	- -
18	241996-18014-11 варіант 2	Стелаж металевий на 5 полиць 900x500x1800h	шт	1	<u>2580.00</u> -	- -	2580	-	- -	- -	- -
19	241996-18014-11 варіант 3	Стіл кухоний з нержавіючої сталі 1100x500x850 00001 СТЕЛАР	шт	6	<u>3167.00</u> -	- -	19002	-	- -	- -	- -
20	560103-1 варіант 3	Регульований по висоті комплект для шкільної їдальні (Стіл і лава) 2000x700x750	шт	2	<u>10229.21</u> -	- -	20458	-	- -	- -	- -
21	241996-18014-11 варіант 4	Лава з вішалкою 1000x700 51505-0019 УХЛ-МАШ	шт	6	<u>3080.00</u> -	- -	18480	-	- -	- -	- -
22	560103-23 варіант 1	Шафа металева на 6 дверей 900x500x1800* ШОМ-300/3/6 ЕМВУ	шт	11	<u>6308.00</u> -	- -	69388	-	- -	- -	- -
23	241996-18014-11 варіант 5	Лава підвійна з вішалкою 1000x700 51505-0019 УХЛ-МАШ	шт	3	<u>3688.00</u> -	- -	11064	-	- -	- -	- -
24	290827-34 варіант 2	Табличка позначення укриття 60x50см	шт	2	<u>332.00</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
25	241996-11018 варіант 2	Тримач для туалетного папіру 10540	шт	12	<u>2027.00</u> -	- -	24324	-	- -	- -	- -
26	& 2407-1210-6-2 варіант 1	Паперовий рушник	шт	12	<u>840.00</u> -	- -	10080	-	- -	- -	- -
27	2406-15002 варіант 3	Ведро педальне 5л	шт	12	<u>313.00</u> -	- -	3756	-	- -	- -	- -
28	290827-34 варіант 1	Йоржик для унітаза Black Mood 58198 Arino	шт	12	<u>308.00</u> -	- -	3696	-	- -	- -	- -
29	560103-29-B варіант 1	Шафа металева для прибирального інвентаря 500x500x1800*	шт	1	<u>2748.00</u> -	- -	2748	-	- -	- -	- -
30	560103-29-B варіант 2	Шафа металева медична 900x400x1800* ШМ4.123	шт	1	<u>25664.00</u> -	- -	25664	-	- -	- -	- -
31	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-5	шт	5	<u>1342.80</u> -	- -	6714	-	- -	- -	- -
32	& 2403-4005-1	Електрочайник	шт	4	<u>2200.00</u> -	- -	8800	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	290116-5446 варіант 1	Ліхтарик	шт	20	<u>220.00</u>	-	4400	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-		1126066	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1126066				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					44222				
		Всього устаткування, грн.					1170288				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 31171,89 x 0,007, грн.					218				
		Всього будівельні роботи, грн.					218				

		Всього по розділу 2					1170506				
		Разом прямі витрати по кошторису					1153370	5184	<u>239</u> 48		<u>52.24</u> 0,37
		Разом устаткування, грн.					1126066				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					44222				
		Всього устаткування, грн.					1170288				
		Разом будівельні роботи, грн.					27304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21881				
		всього заробітна плата, грн.					5232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2793				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					903				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 31171,89 x 0,007, грн.					218				
		Всього будівельні роботи, грн.					30315				

		Всього по кошторису					1200603				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					58,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6135				

Склав  Тернавська А.В.
[посада, підпис (ініціали), прізвище]]

Перевірив  Приймак О.А.
[посада, підпис (ініціали), прізвище]]

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи№ 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва» 181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Влаштування підйомника

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи№ 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Основа:	Кошторисна вартість	95,685 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,2489 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	28,505 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати					на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Розділ 1. Монтажні роботи	шт	4							
		Монтаж площадки підйомальної			21154,89	16587,27	84620	14287	66349	36.8000	147,2
					3571,81	2809,80			11239	20,8688	83,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					84620	14287	66349		147,2
									11239		83,48
		Разом будівельні роботи, грн.					84620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3984				
		всього заробітна плата, грн.					25526				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					11065				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					18,22				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					2979				
		Всього будівельні роботи, грн.					95685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					95685				
		Разом прямі витрати по кошторису					84620	14287	<u>66349</u>		<u>147,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					84620		11239		83,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3984				
		всього заробітна плата, грн.					25526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11065				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2979				
		Всього будівельні роботи, грн.					95685				

		Всього по кошторису					95685				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					248,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28505				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи№ 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва» 181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на Технологічне устаткування

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи№ 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Основа:	Кошторисна вартість	4012,484 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,1261 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	13,050 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ18-10-6	Установлення баків для води місткістю 0,5 м3	шт	8	1435,79	19,40	11486	11042	155	14.2200	113,76
					1380,19	6,10			49	0,0450	0,36
2	& С130-10-1-Т	Ємність для питної води г.р. 1300х600х1800(н)	шт	8	7127,54	-	57020	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	& С130-10-1-Т	Похилий підйомник для МГН г.р. 1200х850	шт	4	199219,04	-	796876	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					865382	11042	155		113,76
									49		0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					865382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					854185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11091 5995 11,98 1959 871377				


		Всього по розділу 1					871377				
		Розділ 2. Устаткування, що не монтується									
4	241996-11034 варіант 4	Стілець 420х425х450(г)	шт	773	<u>520.00</u> -	- -	401960	-	- -	- -	- -
5	241996-11034 варіант 6	Стіл зі стільцями на 12 осіб	шт	5	<u>15700.00</u> -	- -	78500	-	- -	- -	- -
6	560103-1 варіант 4	Місце для лежання (нари триярусні) 1550х600	шт	28	<u>5469.91</u> -	- -	153157	-	- -	- -	- -
7	560103-1 варіант 1	Парта учнівська 1200х500 регульована висота	шт	366	<u>5469.91</u> -	- -	2001987	-	- -	- -	- -
8	241996-11034 варіант 1	Стілець розкладний	шт	18	<u>320.00</u> -	- -	5760	-	- -	- -	- -
9	241996-11034 варіант 5	Стіл одномісний для крісла колісного г.р. 1200х500	шт	5	<u>3958.00</u> -	- -	19790	-	- -	- -	- -
10	560103-29-В варіант 3	Шафа для одягу г.р. 1100х450х2100(г)	шт	1	<u>2748.00</u> -	- -	2748	-	- -	- -	- -
11	560103-29-В варіант 4	Шафа для одягу г.р. 800х400х2100(г)	шт	82	<u>2364.00</u> -	- -	193848	-	- -	- -	- -
12	560103-29-В варіант 4	Шафа для одягу г.р. 800х400х2100(г)	шт	5	<u>2364.00</u> -	- -	11820	-	- -	- -	- -
13	560103-29-В варіант 5	Стелаж інвентарний г.р. 1100х450х2100(г)	шт	16	<u>1964.00</u> -	- -	31424	-	- -	- -	- -
14	560103-29-В варіант 6	Стелаж інвентарний г.р. 2000х900х850(г)	шт	9	<u>3964.00</u> -	- -	35676	-	- -	- -	- -
15	241996-18014-11 варіант 6	Стіл медичний з нержавіючої сталі 800х600х850 00002 СТЕЛАР	шт	1	<u>6348.00</u> -	- -	6348	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	560110-216 варіант 1	Кушетка медична 1900x580 KM1.101	шт	1	<u>7441.00</u>	-	7441	-	-	-	-
17	2406-15002 варіант 2	Дозатор рідкого мила 800мл D-800-SUS	шт	5	<u>623.00</u>	-	3115	-	-	-	-
18	241996-11018 варіант 1	Диспенсер нержавіюча сталь YS-5823 LUNA	шт	6	<u>1033.00</u>	-	6198	-	-	-	-
19	290827-34 варіант 2	Табличка позначення укриття 60x50см	шт	2	<u>332.00</u>	-	664	-	-	-	-
20	241996-11018 варіант 2	Тримач для туалетного папіру 10540	шт	12	<u>2027.00</u>	-	24324	-	-	-	-
21	& 2407-1210-6-2 варіант 1	Паперовий рушник	шт	12	<u>840.00</u>	-	10080	-	-	-	-
22	2406-15002 варіант 3	Ведро педальне 5л	шт	12	<u>313.00</u>	-	3756	-	-	-	-
23	290827-34 варіант 1	Йоржик для унітаза Black Mood 58198 Arino	шт	12	<u>308.00</u>	-	3696	-	-	-	-
24	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-5	шт	5	<u>1342.80</u>	-	6714	-	-	-	-
25	& 2403-4005-1	Електрочайник	шт	4	<u>2200.00</u>	-	8800	-	-	-	-
26	290116-5446 варіант 1	Ліхтарик	шт	20	<u>220.00</u>	-	4400	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3022206	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					3022206				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					118683				
		Всього устаткування, грн.					3140889				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 31171,89 x 0,007, грн.					218				
		Всього будівельні роботи, грн.					218				

		Всього по розділу 2					3141107				
		Разом прямі витрати по кошторису					3887588	11042	<u>155</u>		<u>113.76</u>
									49		0,36
		Разом устаткування, грн.					3022206				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					118683				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 31171,89 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3140889 865382 854185 11091 5995 11,98 1959 218 871595 ----- 4012484				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					126,1 13050				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ

Кошторисна вартість об'єкта 422,610 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91763 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 92,488 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Енергообладнання 0,4кВ	422,61	-	422,61	0,91763	92,488	-
-	-	Всього:	422,61	-	422,61	0,91763	92,488	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Тернавська А.В.

Приймак О.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Енергообладнання 0,4кВ	<u>0.52122</u> 43,942	<u>0.15617</u> 16,093	<u>0.14018</u> 16,956	<u>0.00832</u> 0,498	<u>-</u> -	<u>0.82589</u> 77,489	<u>0.09174</u> 14,999	<u>0.91763</u> 92,488
-	Разом :	<u>0.52122</u> 43,942	<u>0.15617</u> 16,093	<u>0.14018</u> 16,956	<u>0.00832</u> 0,498	<u>-</u> -	<u>0.82589</u> 77,489	<u>0.09174</u> 14,999	<u>0.91763</u> 92,488

Склад



Тернавська А.В.

Перевірів



Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Енергообладнання 0,4кВ
Зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 422,610 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91763 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 92,488 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,07625	21779,14 21779,14	- -	23440	23440	- -	261,8000 -	281,76 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,82	12326,37 12326,37	- -	10108	10108	- -	150,4500 -	123,37 -
3	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,2563	15620,69 15620,69	- -	4004	4004	- -	183,6000 -	47,06 -
4	& С311-15-1	Перевезення ґрунту до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	37,1635	87,10 -	87,10 13,39	3237	-	3237 498	- 0,2240	- 8,32
5	КМ8-142-1	Улаштування постелі	100 м	2,05	8418,51 989,28	7429,23 2697,61	17258	2028	15230 5530	9,6000 22,2955	19,68 45,71
6	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	2,05	2464,01 329,76	2134,25 774,96	5051	676	4375 1589	3,2000 6,4050	6,56 13,13
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,025	10682,97 1456,72	- -	10950	1493	- -	16,3200 -	16,73 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із труб	км	0,205	<u>21866.43</u> 20550,54	<u>-</u> -	4483	4213	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>45.51</u> -
9	& С113-2454-В1 варіант 2	Футляр пластиковий діам.120мм для кабелю, КОРОFLEX 0120	м	205	<u>73.95</u> -	<u>-</u> -	15160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ16-7-10	Прокладання труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>16581.32</u> 11392,95	<u>3025.93</u> 860,31	995	684	<u>182</u> 52	<u>113.1600</u> 8,0075	<u>6.79</u> 0,48
11	& С113-2454-В1 варіант 3	Труба металева діам.100 мм	м	6	<u>161.67</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,3	<u>6695.06</u> 2967,84	<u>2405.55</u> 828,41	8704	3858	<u>3127</u> 1077	<u>28.8000</u> 6,8244	<u>37.44</u> 8,87
13	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,2	<u>6188.80</u> 3957,12	<u>2209.69</u> 789,83	7427	4749	<u>2652</u> 948	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>46.08</u> 7,85
14	& С10000-40 варіант 2	Кабель АВБШв 4х240	км.	0,12	<u>980898.76</u> -	<u>-</u> -	117708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С10000-40 варіант 3	Кабель ВБШв 4х25	км.	0,13	<u>791178.76</u> -	<u>-</u> -	102853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С10000-46 варіант 2	Накінечник кабельний алюм. перерізом 240мм.кв	шт.	8	<u>110.60</u> -	<u>-</u> -	885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С10000-46 варіант 3	Накінечник кабельний алюм. перерізом 25 мм.кв	шт.	16	<u>21.86</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї	100 м	2,05	<u>380.86</u> 350,37	<u>30.49</u> 11,07	781	718	<u>63</u> 23	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>6.97</u> 0,19
19	& С111-1721-102-В1 варіант 1	Стрічка сигнальна	м	205	<u>6.64</u> -	<u>-</u> -	1361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	2,05	<u>7647.60</u> 989,28	<u>6658.32</u> 2295,37	15678	2028	<u>13650</u> 4706	<u>9.6000</u> 18,9710	<u>19.68</u> 38,89
21	КМ8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою (2 кабеля)	100 м	1	<u>8974.99</u> 989,28	<u>7985.71</u> 2752,96	8975	989	<u>7986</u> 2753	<u>9.6000</u> 22,7530	<u>9.6</u> 22,75
22	КМ8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою (3 кабеля)	100 м	0,05	<u>13462.48</u> 1483,92	<u>11978.56</u> 4129,45	673	74	<u>599</u> 206	<u>14.4000</u> 34,1295	<u>0.72</u> 1,71
23	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	1	<u>11079.69</u> -	<u>-</u> -	11080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ8-472-5	Провідник заземлюючий з круглої сталі діаметром 16 мм	100 м	0,18	<u>10015.32</u> 2473,20	<u>1215.30</u> 286,32	1803	445	<u>219</u> 52	<u>24.0000</u> 2,3984	<u>4.32</u> 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,2	<u>6433.98</u> 2638,08	<u>467.19</u> 99,35	1287	528	<u>93</u> 20	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>5.12</u> 0,17
26	& С111-1810-1-Ц варіант 1	Провідник плоский 40х4 гарячецинкований	м	20	<u>229.30</u> -	<u>-</u> -	4586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					379807	60035	<u>51413</u> 17454		<u>677.39</u> 148,5
		Разом будівельні роботи, грн.					379807				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					268359				
		всього заробітна плата, грн.					77489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42803				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14999				
		Всього будівельні роботи, грн.					422610				

		Всього по кошторису					422610				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					917,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					92488				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 363,566 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,90831 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 93,551 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	344,614	-	344,614	0,90831	93,551	-
2	06-01-02	на придбання устаткування Придбання устаткування для зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	-	18,952	18,952	-	-	-
--								
-		Всього:	344,614	18,952	363,566	0,90831	93,551	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.


Тернавська А.В.

Приймак О.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	<u>0.58327</u> 53,107	<u>0.08042</u> 8,44	<u>0.13884</u> 15,618	<u>0.01932</u> 2,254	<u>-</u> -	<u>0.82185</u> 79,419	<u>0.08646</u> 14,132	<u>0.90831</u> 93,551
06-01-02	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Придбання устаткування для зовнішніх мереж водопостачання та каналізації								
-	Разом :	<u>0.58327</u> 53,107	<u>0.08042</u> 8,44	<u>0.13884</u> 15,618	<u>0.01932</u> 2,254	<u>-</u> -	<u>0.82185</u> 79,419	<u>0.08646</u> 14,132	<u>0.90831</u> 93,551

Склав



Тернавська А.В.

Перевірів



Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	344,614 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,90831 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	93,551 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	0,75	<u>47565.57</u> 1891,84	<u>45673.73</u> 14774,52	35674	1419	<u>34255</u> 11081	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>16.68</u> 99,05
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,375	<u>26134.97</u> 26134,97	<u>-</u> -	9801	9801	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>117.81</u> -
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	120	<u>119.90</u> -	<u>119.90</u> 18,78	14388	-	<u>14388</u> 2254	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 19,32
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,3	<u>10682.97</u> 1456,72	<u>-</u> -	13888	1894	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>21.22</u> -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,04	<u>12326.37</u> 12326,37	<u>-</u> -	12819	12819	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>156.47</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0208	<u>8003.95</u> -	<u>8003.95</u> 2061,85	166	-	<u>166</u> 43	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,37
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0208	<u>3211.99</u> 1715,37	<u>1496.62</u> 527,37	67	36	<u>31</u> 11	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.38</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					86803	25969	<u>48840</u> 13389		<u>312.56</u> 118,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					86803 11994 39358 22722 51,22 8372 109525				

		Всього по розділу 1					109525				
		Розділ 2. Колодязі									
		колодязь №1									
8	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,07	<u>41664.17</u> 13591,95	<u>18529.32</u> 6043,87	2916	951	<u>1297</u> 423	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>9.92</u> 3,34
9	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1234.15</u> -	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1542.68</u> -	<u>-</u> -	1543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1437.40</u> -	<u>-</u> -	1437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1904.54</u> -	<u>-</u> -	1905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>416.40</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-754 варіант 1	Люк чавунний тип "Т" з отвором та запірним пристроєм	шт	1	<u>5322.18</u> -	<u>-</u> -	5322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C121-590 варіант 1	Драбини С1	т	0,0639	<u>49316.93</u>	-	3151	-	-	-	-
16	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01261	<u>2212.03</u> 557,68	<u>82.27</u> 7,53	28	7	1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.06</u> -
17	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,01261	<u>7417.60</u> 833,32	<u>121.15</u> 16,89	94	11	2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.09</u> -
18	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін колодязя бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	0,08	<u>3495.72</u> 3494,05	-	280	280	-	<u>33.5000</u>	<u>2.68</u>
19	& С111-78-1 варіант 3	Праймер бітумний Техноніколь №01	кг	2,4	<u>86.43</u>	-	207	-	-	-	-
20	& С111-78-1 варіант 4	Мастика бітумна AquaMast	кг	16	<u>54.60</u>	-	874	-	-	-	-
21	КБ22-41-1	колодязь КГН Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,046	<u>41664.17</u> 13591,95	<u>18529.32</u> 6043,87	1917	625	<u>852</u> 278	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>6.52</u> 2,19
22	К585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1234.15</u>	-	1234	-	-	-	-
23	К585521- Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1437.40</u>	-	1437	-	-	-	-
24	К585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1904.54</u>	-	1905	-	-	-	-
25	К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>416.40</u>	-	416	-	-	-	-
26	С113-754 варіант 2	Люк чавунний клас В125 діам.770	шт	1	<u>5322.18</u>	-	5322	-	-	-	-
27	С121-590 варіант 2	Драбина Д-2	т	0,0639	<u>49316.93</u>	-	3151	-	-	-	-
28	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01261	<u>2212.03</u> 557,68	<u>82.27</u> 7,53	28	7	1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.06</u> -
29	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,01261	<u>7402.45</u> 833,32	<u>106.00</u> 11,27	93	11	1	<u>7.2400</u> 0,1076	<u>0.09</u> -
30	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін колодязя бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	0,08	<u>3495.72</u> 3494,05	-	280	280	-	<u>33.5000</u>	<u>2.68</u>
31	& С111-78-1 варіант 3	Праймер бітумний Техноніколь №01	кг	2,4	<u>86.43</u>	-	207	-	-	-	-
32	& С111-78-1 варіант 4	Мастика бітумна AquaMast	кг	16	<u>54.60</u>	-	874	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,9	<u>5775,28</u> 2633,68	<u>3141,60</u> 1157,87	5198	2370	<u>2828</u> 1042	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>22,14</u> 10,31
34	С113-1790 варіант 12	Відвід зварний ПНД СО11090	шт	2	<u>258,94</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С113-1790 варіант 14	Заглушка чавунна фланцева діам.65	шт	1	<u>462,94</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С113-1790 варіант 15	Втулка під сталевий фланец діам.65	шт	6	<u>527,56</u> -	<u>-</u> -	3165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							45615	4542	<u>4982</u> 1743		<u>44,24</u> 15,84
Разом будівельні роботи, грн.							45615				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36091				
всього заробітна плата, грн.							6285				
Загальновиробничі витрати, грн.							3056				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							947				
Всього будівельні роботи, грн.							48671				

Всього по розділу 2							48671				
Розділ 3. КНС											
37	КМ38-1-4	Монтаж ємності септика 10м3	шт	1	<u>4365,94</u> 1983,40	<u>676,88</u> 195,46	4366	1983	<u>677</u> 195	<u>19.7000</u> 1,6042	<u>19,7</u> 1,6
38	КБ18-13-1	Установлення насосів	шт	2	<u>3181,36</u> 2171,66	<u>52,06</u> 7,66	6363	4343	<u>104</u> 15	<u>21.3200</u> 0,0598	<u>42,64</u> 0,12
39	КМ11-32-2	Установлення поплавкового вимикача	комплект	4	<u>2217,17</u> 1316,52	<u>37,96</u> 1,81	8869	5266	<u>152</u> 7	<u>12.4800</u> 0,0172	<u>49,92</u> 0,07
40	КМ11-93-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Блок керування системою	шт	1	<u>1923,54</u> 1191,13	<u>472,99</u> 162,65	1924	1191	<u>473</u> 163	<u>10.8000</u> 1,3561	<u>10,8</u> 1,36
41	С130-1168 варіант 1	Контейнер решітковий 300x300x450(h)	шт	1	<u>831,28</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>855.20</u> 433,92	<u>145.99</u> 41,42	1710	868	<u>292</u> 83	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>8.52</u> 0,76
43	С113-1790 варіант 17	Клапан зворотний підйомний фланцевий з відповідними фланцями, діам.65 мм	шт	1	<u>15708.22</u> -	<u>-</u> -	15708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С113-1790 варіант 18	Кран кульовий сталевий фланцевий з відповідними фланцями, діам.65 мм	шт	1	<u>10608.22</u> -	<u>-</u> -	10608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	1000м	0,003	<u>46005.51</u> 31617,34	<u>12811.31</u> 4707,01	138	95	<u>38</u> 14	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>0.93</u> 0,14
46	С113-1376 варіант 2	Труби ПВХ діам.110х2,7	м	3	<u>99.29</u> -	<u>-</u> -	298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,03	<u>12968.29</u> 9163,89	<u>2139.10</u> 560,53	389	275	<u>64</u> 17	<u>91.0200</u> 5,2270	<u>2.73</u> 0,16
48	С113-1376 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна діам.75х3,2	м	3	<u>190.07</u> -	<u>-</u> -	570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ23-13-1	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах	10м3	0,15	<u>81512.25</u> 37799,73	<u>25030.64</u> 8028,54	12227	5670	<u>3755</u> 1204	<u>394.2400</u> 61,3888	<u>59.14</u> 9,21
50	С113-1790 варіант 19	Кільце з герметичним з'єднанням із плоским днищем, КСГ-ДП-20.10	шт	1	<u>3468.22</u> -	<u>-</u> -	3468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С113-1790 варіант 20	Кільце з герметичним з'єднанням КСГ-20.10 ЄС	шт	4	<u>3570.22</u> -	<u>-</u> -	14281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С113-1790 варіант 21	Плити перекриття з герметичним з'єднанням з двома отворами ППГ-20-6,5-6,5	шт	1	<u>3876.22</u> -	<u>-</u> -	3876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С113-1790 варіант 22	Кільце юстувальне IDA Plast КСЮ-6,5.3	шт	2	<u>3876.22</u> -	<u>-</u> -	7752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С113-1790 варіант 23	Кільце демферне фінішне ДФ-6,5.5	шт	2	<u>3876.22</u> -	<u>-</u> -	7752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С113-1790 варіант 24	Люк плаваючий чавунний ABL65-D400	шт	2	<u>3876.22</u> -	<u>-</u> -	7752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					108882	19691	<u>5555</u> 1698		<u>194.38</u> 13,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					108882 83636 21389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					9951 17,76 2905 118833 118833				
		Розділ 4. Трубопровід господарчо-питного водопостачання - В1 -									
56	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,065	46005.51 31617,34	12811,31 4707,01	2990	2055	833 306	310.4000 46,3270	20.18 3,01
57	С113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75 мм	м	65,65	110.63 -	- -	7263	-	- -	- -	- -
58	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	5775.28 2633,68	3141.60 1157,87	1155	527	628 232	24.6000 11,4566	4.92 2,29
59	С113-1790 варіант 7	Перехід 100/76х3,0мм	шт	1	462.94 -	- -	463	-	- -	- -	- -
60	С113-1790 варіант 8	Перехід ПЕ-сталь д.90/80	шт	1	522.46 -	- -	522	-	- -	- -	- -
61	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	3	855.20 433,92	145.99 41,42	2566	1302	438 124	4.2600 0,3809	12.78 1,14
62	С113-1790 варіант 9	Засувка чавунна фланцева Ф100 PN16	шт	1	5856.04 -	- -	5856	-	- -	- -	- -
63	С113-1790 варіант 10	Стальний трійник фланцевий з підставкою пожежного гідранта Ду100х100х100 м	шт	1	5275.66 -	- -	5276	-	- -	- -	- -
64	С113-1790 варіант 11	Гідрант пожежний підземний чавунний Ду100 Н-1,50м, Ру-1,6	шт	1	14782.06 -	- -	14782	-	- -	- -	- -
65	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	2	3226.36 2680,53	117.67 39,98	6453	5361	235 80	26.9400 0,3362	53.88 0,67
		Разом прямі витрати по розділу 4					47326	9245	2134 742		91.76 7,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47326 35947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9987 4948 9,45 1544 52274				


		Всього по розділу 4					52274				
		Розділ 5. Трубопровід побутової каналізації - К1 -									
66	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,022	<u>46005.51</u> 31617,34	<u>12811.31</u> 4707,01	1012	696	<u>282</u> 104	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>6.83</u> 1,02
67	С113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75 м	м	22,22	<u>110.63</u> -	<u>-</u> -	2458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,029	<u>61899.32</u> 39788,74	<u>18159.41</u> 6672,93	1795	1154	<u>527</u> 194	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>11.46</u> 1,9
69	С113-1376 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160мм	м	29,29	<u>255.47</u> -	<u>-</u> -	7483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 75 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,01	<u>27021.27</u> 25027,00	<u>1197.31</u> 172,86	270	250	<u>12</u> 2	<u>245.7000</u> 1,5461	<u>2.46</u> 0,02
71	С113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75 м	м	10,1	<u>110.63</u> -	<u>-</u> -	1117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					14135	2100	<u>821</u> 300		<u>20.75</u> 2,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14135 11214 2400 1174 2,23 364 15309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					15309				
		Разом прямі витрати по кошторису					302761	61547	<u>62332</u>		<u>663.69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					302761		17872		158,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178882				
		всього заробітна плата, грн.					79419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41853				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14132				
		Всього будівельні роботи, грн.					344614				


		Всього по кошторису					344614				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					908,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					93551				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об'єкта	31547,525 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,99796 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2334,690 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Демонтажні роботи	1958,224	-	1958,224	7,96351	841,478	-
2	07-01-02	на Благоустрій	29589,301	-	29589,301	14,03445	1493,212	-
-	-	Всього:	31547,525	-	31547,525	21,99796	2334,69	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив



Приймак О.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Приймак О.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Демонтажні роботи	<u>4.98019</u> 458,597	<u>-</u> -	<u>1.35332</u> 154,368	<u>0.81054</u> 94,555	<u>-</u> -	<u>7.14405</u> 707,52	<u>0.81946</u> 133,958	<u>7.96351</u> 841,478
07-01-02	Благоустрій	<u>11.08926</u> 1070,679	<u>0.17339</u> 17,558	<u>1.25997</u> 157,844	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>12.52262</u> 1246,081	<u>1.51183</u> 247,131	<u>14.03445</u> 1493,212
-	Разом :	<u>16.06945</u> 1529,276	<u>0.17339</u> 17,558	<u>2.61329</u> 312,212	<u>0.81054</u> 94,555	<u>-</u> -	<u>19.66667</u> 1953,601	<u>2.33129</u> 381,089	<u>21.99796</u> 2334,69

Склав



Тернавська А.В.

Перевірів



Приймак О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	343,5	<u>200.48</u>	<u>200.48</u>	68865	-	<u>68865</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	33,48			11500	0,2870	98,58
		Разом прямі витрати по розділу 1					125763	30715	<u>95048</u>		<u>351,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					125763		18897		163,49
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					49612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27892				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10107				
		Всього будівельні роботи, грн.					153655				

		Всього по розділу 1					153655				
		Розділ 2. Демонтаж спортивного майданчика з штучним покриттям, 237,00 м2									
8	КБ8-3-2	Демонтаж гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	2,37	<u>1399.47</u>	<u>-</u>	3317	3317	<u>-</u>	<u>14.0650</u>	<u>33.33</u>
					1399,47	-			-	-	-
9	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,3555	<u>33506.77</u>	<u>22637.80</u>	11912	3864	<u>8048</u>	<u>127.7500</u>	<u>45.42</u>
					10868,97	6916,19			2459	62,4780	22,21
10	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,474	<u>7668.94</u>	<u>5463.67</u>	3635	1045	<u>2590</u>	<u>25.9200</u>	<u>12.29</u>
					2205,27	1125,61			534	8,6041	4,08
11	КР18-20-1	(Демонтаж) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,3555	<u>5610.56</u>	<u>3788.48</u>	1995	648	<u>1347</u>	<u>20.8000</u>	<u>7.39</u>
					1822,08	843,64			300	6,2258	2,21
12	КР7-2-5	Розбирання покриттів з синтетичної трави	100м2	2,37	<u>1576.05</u>	<u>44.61</u>	3735	3630	<u>105</u>	<u>18.0000</u>	<u>42.66</u>
					1531,44	12,87			31	0,1134	0,27
13	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	2,082	<u>2159.62</u>	<u>1976.70</u>	4496	381	<u>4115</u>	<u>2.1500</u>	<u>4.48</u>
					182,92	601,25			1252	5,4516	11,35
14	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	208,2	<u>200.48</u>	<u>200.48</u>	41740	-	<u>41740</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	33,48			6971	0,2870	59,75
		Разом прямі витрати по розділу 2					70830	12885	<u>57945</u>		<u>145,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					70830		11547		99,87
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					24432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13470 29,45 4814 84300				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					84300				
		Розділ 3. Демонтаж спортивного майданчика з штучним покриттям, 2438,00 м2									
15	КБ8-3-2	Демонтаж гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	24,38	<u>1399.47</u> 1399,47	<u>-</u> -	34119	34119	<u>-</u> -	<u>14,0650</u> -	<u>342.9</u> -
16	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	3,657	<u>33506.77</u> 10868,97	<u>22637.80</u> 6916,19	122534	39748	<u>82786</u> 25293	<u>127,7500</u> 62,4780	<u>467.18</u> 228,48
17	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	4,876	<u>7668.94</u> 2205,27	<u>5463.67</u> 1125,61	37394	10753	<u>26641</u> 5488	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>126.39</u> 41,95
18	КР18-20-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	3,657	<u>6354.91</u> 1822,08	<u>4532.83</u> 975,94	23240	6663	<u>16577</u> 3569	<u>20,8000</u> 7,4426	<u>76.07</u> 27,22
19	КР7-2-5 прист.	Розбирання покриттів з синтетичної трави	100м2	24,38	<u>1576.05</u> 1531,44	<u>44.61</u> 12,87	38424	37337	<u>1087</u> 314	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>438.84</u> 2,76
20	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	15,5803	<u>2159.62</u> 182,92	<u>1976.70</u> 601,25	33648	2850	<u>30798</u> 9368	<u>2,1500</u> 5,4516	<u>33.5</u> 84,94
21	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	1558,03	<u>200.48</u> -	<u>200.48</u> 33,48	312354	-	<u>312354</u> 52163	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 447,15
		Разом прямі витрати по розділу 3					601713	131470	<u>470243</u> 96195		<u>1484.88</u> 832,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					601713 227665 126498 278,08 45458 728211				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					728211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Демонтаж асфальтобетонного покриття 785,00 м2									
22	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	1,57	<u>7668.94</u>	<u>5463.67</u>	12040	3462	<u>8578</u>	<u>25.9200</u>	<u>40.69</u>
					2205,27	1125,61			1767	8,6041	13,51
23	КБ27-12-1	Демонтаж основ з піску	100м3	1,1775	<u>2910.30</u>	<u>1835.38</u>	3427	1266	<u>2161</u>	<u>11.8240</u>	<u>13.92</u>
					1074,92	342,23			403	2,4879	2,93
24	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1,57	<u>37600.40</u>	<u>21297.37</u>	59033	25596	<u>33437</u>	<u>191.6200</u>	<u>300.84</u>
					16303,03	6640,68			10426	62,1681	97,6
25	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	7,145	<u>2159.62</u>	<u>1976.70</u>	15430	1307	<u>14123</u>	<u>2.1500</u>	<u>15.36</u>
					182,92	601,25			4296	5,4516	38,95
26	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	714,5	<u>200.48</u>	<u>200.48</u>	143243	-	<u>143243</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	33,48			23921	0,2870	205,06
		Разом прямі витрати по розділу 4					233173	31631	<u>201542</u>		<u>370.81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					233173		40813		358,05
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					72444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14331				
		Всього будівельні роботи, грн.					273225				

		Всього по розділу 4					273225				
		Розділ 5. Демонтаж огороження майданчиків									
27	КБ7-24-12	Демонтаж металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 4 м	100м	1,25	<u>36584.18</u>	<u>17365.47</u>	45730	22534	<u>21707</u>	<u>172.8400</u>	<u>216.05</u>
					18027,21	5449,87			6812	41,3878	51,73
		Разом прямі витрати по розділу 5					45730	22534	<u>21707</u>		<u>216.05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45730		6812		51,73
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1489				
		всього заробітна плата, грн.					29346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15326 32,13 5253 61056				


		Всього по розділу 5					61056				
		Розділ 6. Інше									
28	КР20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж футбольних воріт	1т	0,0456	<u>7744,38</u>	<u>2017,18</u>	353	261	<u>92</u>	<u>48.4330</u>	<u>2.21</u>
					5727,20	387,44			18	2,8848	0,13
29	КБ10-39-1	Демонтаж лавочок	100шт	0,18	<u>6995,94</u>	<u>-</u>	1259	1259	<u>-</u>	<u>74.8790</u>	<u>13.48</u>
					6995,94	-			-	-	-
30	КБ33-259-1	Демонтаж опор освітлення з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	7	<u>610.42</u>	<u>259.38</u>	4273	663	<u>1816</u>	<u>0.9520</u>	<u>6.66</u>
					94,72	60,01			420	0,5018	3,51
31	КР18-114-4	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см	м3	124,344	<u>1943.34</u>	<u>1223.63</u>	241643	80952	<u>152151</u>	<u>6.7900</u>	<u>844.3</u>
					651,03	322,42			40091	2,7636	343,64
32	КБ46-46-1	Розбирання східців на косоурах	100м	0,096	<u>9014.64</u>	<u>-</u>	865	865	<u>-</u>	<u>94.0200</u>	<u>9.03</u>
					9014,64	-			-	-	-
33	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини майстерні цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	86,4	<u>2855.00</u>	<u>1186.08</u>	246672	144195	<u>102477</u>	<u>17.6400</u>	<u>1524.1</u>
					1668,92	389,13			33621	3,5538	307,05
34	КБ9-29-1	Демонтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,35	<u>8083.97</u>	<u>3934.40</u>	2829	1167	<u>1377</u>	<u>32.3680</u>	<u>11.33</u>
					3335,52	1452,98			509	11,1082	3,89
		Разом прямі витрати по розділу 6					497894	229362	<u>257913</u>		<u>2411.11</u>
									74659		658,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					497894 10619 304021 159881 330,31 53995 657775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					657775				
		Разом прямі витрати по кошторису					1575103	458597	<u>1104398</u>		<u>4980,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1575103		248923		2163,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12108				
		всього заробітна плата, грн.					707520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					383121				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					819,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					133958				
		Всього будівельні роботи, грн.					1958224				

		Всього по кошторису					1958224				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7963,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					841478				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»
181-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Благоустрій
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29589,301 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,03445 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1493,212 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття асфальтобетонне (тип I), 899,40 м2									
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,6982	<u>3211,99</u> 1715,37	<u>1496,62</u> 527,37	8667	4628	<u>4039</u> 1423	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>49.54</u> 13,81
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,7988	<u>101866,07</u> 1343,65	<u>7869,97</u> 1289,62	183237	2417	<u>14157</u> 2320	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>26.59</u> 16,85
3	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,8994	<u>382869,61</u> 2571,84	<u>12064,74</u> 2751,78	344353	2313	<u>10851</u> 2475	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>25.44</u> 19,18
4	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,8994	<u>146719,28</u> 2911,85	<u>17047,08</u> 3819,10	131959	2619	<u>15332</u> 3435	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>28.81</u> 26,59
5	КБ27-13-4 Н1=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 8см	1000м2	-0,8994	<u>190217,79</u> -	<u>2377,42</u> 444,82	-171082	-	<u>-2138</u> -400	<u>-</u> 3,7856	<u>-</u> -3,4
6	КБ27-70-1	Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 т	0,71952	<u>61934,53</u> -	<u>226,88</u> 57,63	44563	-	<u>163</u> 41	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,8994	<u>1478464,4</u> 5 1470,46	<u>13347,27</u> 2319,98	1329731	1323	<u>12005</u> 2087	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>13.63</u> 15,43
8	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,8994	<u>790025,48</u> 1354,96	<u>11983,95</u> 2007,01	710549	1219	<u>10778</u> 1805	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>12.56</u> 13,35
Разом прямі витрати по розділу 1							2581977	14519	<u>65187</u> 13186		<u>156.57</u> 102,19
Разом будівельні роботи, грн.							2581977				
в тому числі:							2502271				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27705				
всього заробітна плата, грн.							15462				
Загальновиробничі витрати, грн.							33,39				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5459				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2597439				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							2597439				
Розділ 2. Покриття пішохідних доріжок, (тип II), 873,27 м2											
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 товщиною 30 см	100м3	2,61981	<u>3211,99</u> 1715,37	<u>1496,62</u> 527,37	8415	4494	<u>3921</u> 1382	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>48.1</u> 13,41
10	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,87327	<u>3772,32</u> 3772,32	<u>-</u> -	3294	3294	<u>-</u> -	<u>43.4900</u> -	<u>37.98</u> -
11	С111-857 варіант 1	Геотекстиль	м2	916,9335	<u>54,14</u> -	<u>-</u> -	49643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,87327	<u>416371,75</u> 2571,84	<u>12064,74</u> 2751,78	363605	2246	<u>10536</u> 2403	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>24.7</u> 18,62
13	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,87327	<u>123111,48</u> 104445,21	<u>10787,38</u> 1751,18	107510	91209	<u>9420</u> 1529	<u>1025.3800</u> 16,4818	<u>895.43</u> 14,39
14	С1421-9722 варіант 2	Суміш цементно- пісчана М300	м3	55,58	<u>1898,93</u> -	<u>-</u> -	105543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	914,32	<u>1455.60</u>	-	1330884	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-		1968894	101243	<u>23877</u> 5314		<u>1006.21</u> 46,42
		Разом будівельні роботи, грн.					1968894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1843774				
		всього заробітна плата, грн.					106557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22594				
		Всього будівельні роботи, грн.					2031171				

		Всього по розділу 2					2031171				
		Розділ 3. Покриття універсального спортивного майданчика, (тип III), 1050,00 м2									
16	КБ8-3-2	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	10,5	<u>53481.45</u> 2798,94	-	561555	29389	-	<u>28.1300</u>	<u>295.37</u>
17	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	105	<u>947.89</u> 138,07	-	99528	14497	-	<u>1.4400</u>	<u>151.2</u>
18	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску	100м3	2,835	<u>101866.07</u> 1343,65	<u>7869.97</u> 1289,62	288790	3809	<u>22311</u> 3656	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>41.9</u> 26,55
19	КБ27-20-4	Укладання шиповидної мембрани	1000м2	1,05	<u>9268.84</u> 3772,32	<u>5496.52</u> 1100,55	9732	3961	<u>5771</u> 1156	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>45.66</u> 8,5
20	& C1632-98-ЦГА варіант 1	Шиповидна мембрана Izolit Profi Geo 20	м2	1050	<u>291.77</u> -	-	306359	-	-	-	-
21	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (160 мм)	100м3	1,68	<u>393538.81</u> 13451,48	<u>2755.66</u> 1261,01	661145	22598	<u>4630</u> 2118	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>253.18</u> 17,92
22	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів	т	4,0425	<u>1820.31</u> 1313,22	<u>265.12</u> 83,38	7359	5309	<u>1072</u> 337	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>54.7</u> 2,49
23	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	4,0425	<u>37323.63</u> -	-	150881	-	-	-	-
24	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	10,5	<u>30664.24</u> 3494,05	-	321975	36688	-	<u>33.5000</u>	<u>351.75</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ8-3-2	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	4,5	<u>53481.45</u> 2798,94	- -	240667	12595	- -	<u>28.1300</u> -	<u>126.59</u> -
36	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	45	<u>947.89</u> 138,07	- -	42655	6213	- -	<u>1.4400</u> -	<u>64.8</u> -
37	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,45	<u>101866.07</u> 1343,65	<u>7869.97</u> 1289,62	45840	605	<u>3541</u> 580	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>6.65</u> 4,21
38	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	4,5	<u>41053.85</u> 2680,83	<u>1346.21</u> 426,72	184742	12064	<u>6058</u> 1920	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>130.32</u> 16,2
39	КБ27-17-4 к=4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	100м2	-4,5	<u>11021.72</u> -	<u>297.34</u> 96,25	-49598	-	<u>-1338</u> -433	<u>-</u> 0,8420	<u>-</u> -3,79
40	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	4,5	<u>38373.68</u> 2680,83	<u>1346.21</u> 426,72	172682	12064	<u>6058</u> 1920	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>130.32</u> 16,2
41	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 14 см)	100м2	4,5	<u>5064.16</u> -	<u>148.67</u> 48,12	22789	-	<u>669</u> 217	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> 1,89
42	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	4,5	<u>41490.37</u> 2680,83	<u>1346.21</u> 426,72	186707	12064	<u>6058</u> 1920	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>130.32</u> 16,2
43	КБ27-17-4 к=4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	100м2	-4,5	<u>11021.72</u> -	<u>297.34</u> 96,25	-49598	-	<u>-1338</u> -433	<u>-</u> 0,8420	<u>-</u> -3,79
44	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	4,5	<u>41053.85</u> 2680,83	<u>1346.21</u> 426,72	184742	12064	<u>6058</u> 1920	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>130.32</u> 16,2
45	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см)	100м2	4,5	<u>7596.24</u> -	<u>223.00</u> 72,19	34183	-	<u>1004</u> 325	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 2,84
46	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,45	<u>790025.48</u> 1354,96	<u>11983.95</u> 2007,01	355511	610	<u>5393</u> 903	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>6.28</u> 6,68
47	КБ27-27-5 к=3	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	0,45	<u>226499.69</u> 8,74	- -	101925	4	- -	<u>0.0900</u> -	<u>0.04</u> -
48	ЗБ1-4-1	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм	100 м2	4,5	<u>114186.06</u> 1098,28	<u>429.09</u> 215,69	513837	4942	<u>1931</u> 971	<u>10.5300</u> 1,7997	<u>47.39</u> 8,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ЗБ1-4-2 Н1=5	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати до 10 мм	100 м2	4,5	<u>114021,73</u> 996,07	<u>427,62</u> 211,67	513098	4482	<u>1924</u> 953	<u>9.5500</u> 1,7665	<u>42.98</u> 7,95
		Разом прямі витрати по розділу 4					2500182	77707	<u>36018</u> 10763		<u>816.01</u> 88,89
		Разом будівельні роботи, грн.					2500182				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2386457				
		всього заробітна плата, грн.					88470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					114,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18646				
		Всього будівельні роботи, грн.					2551593				

		Всього по розділу 4					2551593				
		Розділ 5. Покриття бігових доріжок (тип IV), 1461,30 м2									
50	КБ8-3-2	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	14,613	<u>53481.45</u> 2798,94	<u>-</u> -	781524	40901	<u>-</u> -	<u>28.1300</u> -	<u>411.06</u> -
51	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	146,13	<u>947.89</u> 138,07	<u>-</u> -	138515	20176	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>210.43</u> -
52	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,4613	<u>101866.07</u> 1343,65	<u>7869.97</u> 1289,62	148857	1963	<u>11500</u> 1885	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>21.6</u> 13,69
53	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	14,613	<u>41053.85</u> 2680,83	<u>1346.21</u> 426,72	599920	39175	<u>19672</u> 6236	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>423.19</u> 52,6
54	КБ27-17-4 к=4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	100м2	-14,613	<u>11021.72</u> -	<u>297.34</u> 96,25	-161060	-	<u>-4345</u> -1407	<u>-</u> 0,8420	<u>-</u> -12,3
55	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	14,613	<u>38373.68</u> 2680,83	<u>1346.21</u> 426,72	560755	39175	<u>19672</u> 6236	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>423.19</u> 52,6
56	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 14 см)	100м2	14,613	<u>5064.16</u> -	<u>148.67</u> 48,12	74003	-	<u>2173</u> 703	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> 6,15
57	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	14,613	<u>41490.37</u> 2680,83	<u>1346.21</u> 426,72	606299	39175	<u>19672</u> 6236	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>423.19</u> 52,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ27-17-4 к=4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	100м2	-14,613	<u>11021,72</u> -	<u>297,34</u> 96,25	-161060	-	<u>-4345</u> -1407	<u>-</u> 0,8420	<u>-</u> -12,3
59	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	14,613	<u>41053,85</u> 2680,83	<u>1346,21</u> 426,72	599920	39175	<u>19672</u> 6236	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>423,19</u> 52,6
60	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см)	100м2	14,613	<u>7596,24</u> -	<u>223,00</u> 72,19	111004	-	<u>3259</u> 1055	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 9,23
61	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,4613	<u>790025,48</u> 1354,96	<u>11983,95</u> 2007,01	1154464	1980	<u>17512</u> 2933	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>20,4</u> 21,69
62	КБ27-27-5 к=3	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	1,4613	<u>226499,69</u> 8,74	<u>-</u> -	330984	13	<u>-</u> -	<u>0.0900</u> -	<u>0,13</u> -
63	ЗБ1-4-1	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм	100 м2	14,613	<u>114186,06</u> 1098,28	<u>429,09</u> 215,69	1668601	16049	<u>6270</u> 3152	<u>10.5300</u> 1,7997	<u>153,87</u> 26,3
64	ЗБ1-4-2	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	100 м2	14,613	<u>22804,34</u> 199,21	<u>85,52</u> 42,33	333240	2911	<u>1250</u> 619	<u>1.9100</u> 0,3533	<u>27,91</u> 5,16
		Разом прямі витрати по розділу 5					6785966	240693	<u>111962</u> 32477		<u>2538,16</u> 268,02
		Разом будівельні роботи, грн.					6785966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6433311				
		всього заробітна плата, грн.					273170				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159463				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					354,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57952				
		Всього будівельні роботи, грн.					6945429				

		Всього по розділу 5					6945429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Покриття майданчику для гімнастичних занять (тип IV), 1113,50 м2									
65	КБ8-3-2	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	11,135	<u>53481.45</u> 2798,94	- -	595516	31166	- -	<u>28.1300</u> -	<u>313.23</u> -
66	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	111,35	<u>947.89</u> 138,07	- -	105548	15374	- -	<u>1.4400</u> -	<u>160.34</u> -
67	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,1135	<u>101866.07</u> 1343,65	<u>7869.97</u> 1289,62	113428	1496	<u>8763</u> 1436	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>16.46</u> 10,43
68	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	11,135	<u>41053.85</u> 2680,83	<u>1346.21</u> 426,72	457135	29851	<u>14990</u> 4752	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>322.47</u> 40,08
69	КБ27-17-4 к=4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	100м2	-11,135	<u>11021.72</u> -	<u>297.34</u> 96,25	-122727	-	<u>-3311</u> -1072	<u>-</u> 0,8420	<u>-</u> -9,38
70	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	11,135	<u>38373.68</u> 2680,83	<u>1346.21</u> 426,72	427291	29851	<u>14990</u> 4752	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>322.47</u> 40,08
71	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 14 см)	100м2	11,135	<u>5064.16</u> -	<u>148.67</u> 48,12	56389	-	<u>1655</u> 536	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> 4,69
72	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	11,135	<u>41490.37</u> 2680,83	<u>1346.21</u> 426,72	461995	29851	<u>14990</u> 4752	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>322.47</u> 40,08
73	КБ27-17-4 к=4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	100м2	-11,135	<u>11021.72</u> -	<u>297.34</u> 96,25	-122727	-	<u>-3311</u> -1072	<u>-</u> 0,8420	<u>-</u> -9,38
74	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	11,135	<u>41053.85</u> 2680,83	<u>1346.21</u> 426,72	457135	29851	<u>14990</u> 4752	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>322.47</u> 40,08
75	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см)	100м2	11,135	<u>7596.24</u> -	<u>223.00</u> 72,19	84584	-	<u>2483</u> 804	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 7,03
76	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,1135	<u>790025.48</u> 1354,96	<u>11983.95</u> 2007,01	879693	1509	<u>13344</u> 2235	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>15.54</u> 16,52
77	КБ27-27-5 к=3	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	1,1135	<u>226499.69</u> 8,74	- -	252207	10	- -	<u>0.0900</u> -	<u>0.1</u> -
78	ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100 м2	11,135	<u>194702.21</u> 1345,57	<u>792.30</u> 397,74	2168009	14983	<u>8822</u> 4429	<u>13.2100</u> 3,3204	<u>147.09</u> 36,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					5813476	183942	<u>88405</u> 26304		<u>1942,64</u> 217,2
		Разом будівельні роботи, грн.					5813476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5541129				
		всього заробітна плата, грн.					210246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122680				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					272,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44582				
		Всього будівельні роботи, грн.					5936156				

		Всього по розділу 6					5936156				
		Розділ 7. Покриття майданчика для гри в бадмінтон (тип V), 120,00 м2									
79	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 товщиною 18 см	100м3	0,216	<u>3211.99</u> 1715,37	<u>1496.62</u> 527,37	694	371	<u>323</u> 114	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>3.97</u> 1,11
80	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,2	<u>10835.76</u> 741,58	<u>382.43</u> 119,39	13003	890	<u>459</u> 143	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>9.7</u> 1,33
81	КБ27-20-4	Укладання шиповидної мембрани	1000м2	0,12	<u>9268.84</u> 3772,32	<u>5496.52</u> 1100,55	1112	453	<u>659</u> 132	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>5.22</u> 0,97
82	& С1632-98-ЦГА варіант 1	Шиповидна мембрана Izolit Profi Geo 20	м2	120	<u>291.77</u> -	<u>-</u> -	35012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (160 мм)	100м3	0,192	<u>393538.81</u> 13451,48	<u>2755.66</u> 1261,01	75559	2583	<u>529</u> 242	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>28.93</u> 2,05
84	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,462	<u>1820.31</u> 1313,22	<u>265.12</u> 83,38	841	607	<u>122</u> 39	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>6.25</u> 0,28
85	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,462	<u>37323.63</u> -	<u>-</u> -	17244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,2	<u>30664.24</u> 3494,05	<u>-</u> -	36797	4193	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>40.2</u> -
87	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,12	<u>9268.84</u> 3772,32	<u>5496.52</u> 1100,55	1112	453	<u>659</u> 132	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>5.22</u> 0,97
88	& С111-8572	Геотекстиль	м2	120	<u>54.14</u> -	<u>-</u> -	6497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,12	<u>454710.16</u> 2911,85	<u>17523.29</u> 3973,17	54565	349	<u>2103</u> 477	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>3.84</u> 3,69
90	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,12	<u>27173.97</u> -	<u>339.63</u> 63,55	3261	-	<u>41</u> 8	<u>-</u> 0,5408	<u>-</u> 0,06
91	ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100 м2	1,2	<u>194702.21</u> 1345,57	<u>792.30</u> 397,74	233643	1615	<u>951</u> 477	<u>13.2100</u> 3,3204	<u>15.85</u> 3,98
		Разом прямі витрати по розділу 7					479340	11514	<u>5846</u> 1764		<u>119.18</u> 14,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					479340 461980 13278 7410 16,28 2661 486750				

		Всього по розділу 7					486750				
92	ЗБ1-8-1	Розділ 8. Нанесення розмітки Нанесення розмітки покриття з трави	100 м2	10,92	<u>16066.67</u> 2034,89	<u>26.89</u> 2,76	175448	22221	<u>294</u> 30	<u>19.5100</u> 0,0264	<u>213.05</u> 0,29
		Разом прямі витрати по розділу 8					175448	22221	<u>294</u> 30		<u>213.05</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					175448 152933 22251 11946 25,6 4185 187394				

		Всього по розділу 8					187394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ11-41-1	Розділ 9. Тактильна смуга, 7,45 м2 <i>Улаштування покриттів із плиток термополіуретанових на мастиці</i>	100м2	0,0745	<u>17887,80</u> 6118,17	<u>12,31</u> 10,86	1333	456	<u>1</u> 1	<u>54.6900</u> 0,0999	<u>4,07</u> 0,01
94	С111-567-К варіант 1	Плитки термополіуретанові 400х400х8	м2	7,45	<u>190,14</u> -	<u>-</u> -	1417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					2750	456	<u>1</u> 1		<u>4,07</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					2750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2293				
		всього заробітна плата, грн.					457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80				
		Всього будівельні роботи, грн.					2986				

		Всього по розділу 9					2986				
95	КБ27-44-1	Розділ 10. Контрасна смужка маркування крайніх сходинок, шир 10 см, довж.16 м.п. <i>Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 5 0 мм</i>	100 м	5,16	<u>1594,25</u> 566,19	<u>-</u> -	8226	2922	<u>-</u> -	<u>6.0600</u> -	<u>31,27</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					8226	2922	<u>-</u> -		<u>31,27</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5304				
		всього заробітна плата, грн.					2922				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1800				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					675				
		Всього будівельні роботи, грн.					10026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 10					10026				
96	КБ47-25-4	Розділ 11. Газон, 1413,20 м2 Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	14,132	<u>17243.12</u> 5447,27	<u>-</u> -	243680	76981	<u>-</u> -	<u>62.8000</u> -	<u>887.49</u> -
97	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	14,132	<u>4677.05</u> 745,10	<u>-</u> -	66096	10530	<u>-</u> -	<u>8.5900</u> -	<u>121.39</u> -
98	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	14,132	<u>3408.33</u> 762,78	<u>-</u> -	48167	10780	<u>-</u> -	<u>8.2400</u> -	<u>116.45</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					357943	98291	<u>-</u> -		<u>1125.33</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					357943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259652				
		всього заробітна плата, грн.					98291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50757				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16188				
		Всього будівельні роботи, грн.					408700				
		-----					-				
		Всього по розділу 11					408700				
99	КМ8-141-1	Розділ 12. Освітлення майданчика Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,19	<u>3854.10</u> 1813,68	<u>991.26</u> 191,70	20003	9413	<u>5145</u> 995	<u>17.6000</u> 1,5792	<u>91.34</u> 8,2
100	С157-324 варіант 1	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвими жилами броньовані в полівінілхлоридній оболонці, АВБШВ 4х16 мм2	1000м	0,519	<u>97780.75</u> -	<u>-</u> -	50748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	5,19	<u>402.91</u> 350,37	<u>52.54</u> 11,07	2091	1818	<u>273</u> 57	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>17.65</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель до 1кВ"	м	519	<u>5.88</u> -	<u>-</u> -	3052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,112	<u>22402.51</u> 20550,54	<u>-</u> -	2509	2302	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>24.86</u> -
104	C113-2327 варіант 1	Труби двохшарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 110 мм	м	112	<u>124.08</u> -	<u>-</u> -	13897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C1545-151 варіант 1	Наконечники кабельні DL-150	шт	6	<u>78.59</u> -	<u>-</u> -	472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C1545-153 варіант 2	Наконечники кабельні DL-95	шт	2	<u>50.50</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	20	<u>1443.27</u> 316,33	<u>1075.65</u> 261,01	28865	6327	<u>21513</u> 5220	<u>3.2200</u> 2,0314	<u>64.4</u> 40,63
108	C1547-7 варіант 1	Світильник вуличний	шт	20	<u>3652.05</u> -	<u>-</u> -	73041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 12							194779	19860	<u>26931</u> 6272		<u>198.25</u> 49,3
Разом будівельні роботи, грн.							194779				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							147988				
всього заробітна плата, грн.							26132				
Загальновиробничі витрати, грн.							12944				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4018				
Всього будівельні роботи, грн.							207723				

Всього по розділу 12							207723				
Розділ 13. Трибуни											
109	КР20-12-2	Установлення м/к трибун з кріслами	1т	1,2	<u>12471.42</u> 8181,72	<u>2881.68</u> 553,49	14966	9818	<u>3458</u> 664	<u>69.1900</u> 4,1211	<u>83.03</u> 4,95
110	КБ10-39-1	Установлення трибун	100шт	0,05	<u>28695.21</u> 9994,21	<u>-</u> -	1435	500	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>5.35</u> -
111	& C111-1844-1A варіант 3	Трибуна на стадіон 42 місця 5 ярусів без навісу	шт	5	<u>219300.09</u> -	<u>-</u> -	1096500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C111-1844-1A варіант 1	Стільчики трибуни	шт	210	<u>591.69</u> -	<u>-</u> -	124255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& C111-1844-1A варіант 2	Урна бетонна інд. виготовлення	шт	5	<u>1305.69</u> -	<u>-</u> -	6528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					1243684	10318	<u>3458</u> 664		<u>88.38</u> 4,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1243684 1229908 10982 5518 11,2 1831 1249202				

		Всього по розділу 13					1249202				
114	КБ7-24-12	Розділ 14. Огородження спортивних майданчиків <i>Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 4 м</i>	100м	1,025	<u>51381.81</u> 22534,02	<u>21706.84</u> 6812,34	52666	23097	<u>22250</u> 6983	<u>216.0500</u> 51,7347	<u>221.45</u> 53,03
115	& C121-784-1	Металеві стовпи огорожі 60x80 мм	шт	41	<u>2036.89</u> -	<u>-</u> -	83512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C1416-8713-1 варіант 1	Сегменти огорожі розм.2500x4000 мм	шт	40	<u>6868.39</u> -	<u>-</u> -	274736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C111-1844-1A	Кріпильні елементи	шт	82	<u>83.73</u> -	<u>-</u> -	6866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					417780	23097	<u>22250</u> 6983		<u>221.45</u> 53,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					417780 372433 30080 15711 32,94 5384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					433491				

		Всього по розділу 14					433491				
		Розділ 15. Огородження по периметру ділянки									
118	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою до 4 м	100м	5,675	<u>51381.81</u> 22534,02	<u>21706.84</u> 6812,34	291592	127881	<u>123186</u> 38660	<u>216.0500</u> 51,7347	<u>1226.08</u> 293,59
119	& С121-784-1	Металеві стовпи огорожі 60х80 мм	шт	228	<u>2036.89</u> -	<u>-</u> -	464411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& С1416-8713-1 варіант 1	Сегменти огорожі розм.2500х4000 мм	шт	227	<u>6868.39</u> -	<u>-</u> -	1559125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С111-1844-1А	Кріпильні елементи	шт	456	<u>83.73</u> -	<u>-</u> -	38181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,02	<u>510262.53</u> 276321,86	<u>107676.77</u> 34392,03	10205	5526	<u>2154</u> 688	<u>2581.0000</u> 269,6632	<u>51.62</u> 5,39
123	С121-782 варіант 1	Металеві ворота	т	1,038	<u>97973.92</u> -	<u>-</u> -	101697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,332	<u>2212.03</u> 557,68	<u>82.27</u> 7,53	734	185	<u>27</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.59</u> 0,02
125	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,332	<u>3708.80</u> 416,66	<u>60.57</u> 8,44	1231	138	<u>20</u> 3	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>1.2</u> 0,03
126	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>149317.70</u> 123750,54	<u>4040.09</u> 1289,13	1493	1238	<u>40</u> 13	<u>1138.2500</u> 12,2025	<u>11.38</u> 0,12
127	С121-782 варіант 2	Металеві конструкції хвіртки	т	0,098	<u>97973.92</u> -	<u>-</u> -	9601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,12	<u>2212.03</u> 557,68	<u>82.27</u> 7,53	265	67	<u>10</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.57</u> 0,01
129	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,12	<u>3708.80</u> 416,66	<u>60.57</u> 8,44	445	50	<u>7</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.43</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 15					2478980	135085	<u>125444</u> 39368		<u>1292.87</u> 299,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2478980 2218451 174453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					91087 190,92 31209 2570067				
		Всього по розділу 15					2570067				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					28891451 28891451 27230851 1246081 697850 1511,83 247131 29589301	1088237	<u>572363</u> 157844		<u>11262,65</u> 1259,97
		Всього по кошторису					29589301				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					14034,45 1493212				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	119115,13	99,76				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6735,43	100,84				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	10132,87	115,54				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,6					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	7506,97	116,60				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	16462,18	163,47				
20	9.2	коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
21		тимчасових будівель і споруд							
22		коштів на виконання будівельних робіт:							
23	9.3	у зимовий період	люд.год	7174,52					
24	9.4	у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	167127,1					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	162,584	<u>519.03</u>				
					84385,97				
11	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	12,58192	<u>524.49</u>				
	варіант 1				6599,09				
12	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	243,71424	<u>624.3</u>				
					152150,80				
13	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	22,4	<u>899.55</u>				
					20149,92				
14	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	69,757514	<u>1010.67</u>				
					70501,83				
15	КБМ212-203	Автогрейдері середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	9,1283346	<u>1284.65</u>				
					11726,72				
16	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,385888	<u>880.77</u>				
					339,88				
17	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,17988	<u>907.51</u>				
					163,24				
18	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	106,0084	<u>307.2</u>				
					32565,78				
19	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,856	<u>297.75</u>				
	варіант 2				850,37				
20	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	380,3533874	<u>378.61</u>				
				34	144005,60				
21	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,9064	<u>561.68</u>				
	варіант 1				1632,47				
22	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,146	<u>363.34</u>				
	варіант 2				1143,07				
23	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	20,97875	<u>405.88</u>				
					8514,86				
24	+КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1557	<u>542.95</u>				
	варіант 1				84,54				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	+КБМ201-13 варіант 2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	19,352	<u>385.62</u> 7462,52				
26	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,8373917	<u>524.91</u> 7788,30				
27	+КБМ203-101 варіант 6	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	23,619134	<u>617.92</u> 14594,74				
28	+КБМ203-101 варіант 7	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,749471	<u>619.22</u> 2940,97				
29	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	102,97814	<u>22.55</u> 2322,16				
30	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	13,7347624	<u>312.31</u> 4289,50				
31	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,3275084	<u>13.49</u> 17,91				
32	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	72,9181	<u>169.05</u> 12326,80				
33	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	16,13392	<u>166.75</u> 2690,33				
34	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	7,73821	<u>3887.69</u> 30083,76				
35	КБМ207-102	Бульдозери при роботі на гідроенергетичному будівництві та гірничорозкривних роботах, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	47,967403	<u>737.84</u> 35392,27				
36	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	14,10896	<u>584.23</u> 8242,88				
37	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	33,14007	<u>764.18</u> 25324,98				
38	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	13,457386	<u>899.7</u> 12107,61				
39	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	82,135218	<u>17.64</u> 1448,87				
40	+КБМ233-261 варіант 1	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	65,796159	<u>17.45</u> 1148,14				
41	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,16	<u>190.84</u> 30,53				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+КБМ233-285 варіант 1	Верстат трубонарізний	маш. год	0,4788	<u>187.96</u> 90,00				
43	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,16	<u>193.38</u> 30,94				
44	+КБМ233-281 варіант 1	Верстат трубообрізний	маш. год	0,7315	<u>191.28</u> 139,92				
45	+КБМ233- 1002 варіант 1	Верстати свердлильні	маш. год	10,32912	<u>5.77</u> 59,56				
46	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315- 500 А	маш. год	6,596	<u>81.27</u> 536,06				
47	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	2,4538887	<u>73.2</u> 179,62				
48	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,164	<u>493.6</u> 80,95				
49	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	76,194	<u>449.58</u> 34255,30				
50	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	116,640699	<u>478.62</u> 55826,57				
51	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	35,424	<u>644.32</u> 22824,39				
52	КБМ206-504	Екскаватори одноковшеві електричні кар'єрні при роботі на гідроенергетичному будівництві, місткість ковша 8 м3	маш. год	47,967403	<u>2270.04</u> 108887,92				
53	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ході, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	60,85	<u>934.24</u> 56848,50				
54	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,38016	<u>54.77</u> 75,59				
55	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	60,4848531	<u>81.48</u> 4928,31				
56	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	16,13392	<u>145.36</u> 2345,23				
57	КБМ204-102-1	Електростанції пересувні, потужність 7 кВт	маш. год	70,65876	<u>150.73</u> 10650,39				
58	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	668,2602345	<u>336.32</u> 224749,28				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	23,4003	<u>385.4</u> 9018,48				
60	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	29,0855884	<u>51.9</u> 1509,54				
61	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	3,744	<u>133</u> 497,95				
62	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	147,0775836	<u>468.34</u> 68882,32				
63	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	55,1490496	<u>580.04</u> 31988,65				
64	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	3,9689	<u>428.02</u> 1698,77				
65	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	24,813864	<u>1224.14</u> 30375,64				
66	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	2,29347	<u>588.29</u> 1349,23				
67	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	20,228038	<u>974.87</u> 19719,71				
68	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	24,18359	<u>334.52</u> 8089,89				
69	+КБМ202-128 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	193,064845	<u>1237.68</u> 238952,50				
70	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1371,048619	<u>395.36</u> 542057,78				
71	+КБМ202-129 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	643,544716	<u>1241.02</u> 798651,86				
72	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,176	<u>691.28</u> 812,95				
73	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	170,79378	<u>664.59</u> 113507,84				
74	+КБМ202-1102 варіант 2	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,032	<u>595.58</u> 6570,44				
75	+КБМ202-1102 варіант 3	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	43,248	<u>724.39</u> 31328,42				
76	+КБМ202-1102 варіант 4	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	54,4	<u>1208.81</u> 65759,26				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	+КБМ202-1102 варіант 5	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,0621	<u>1208,43</u> 3700,33				
78	+КБМ202-1102 варіант 6	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	25,354	<u>630,69</u> 15990,51				
79	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,4247376	<u>646,75</u> 2214,95				
80	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	403,991477	<u>646,63</u> 261233,01				
81	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	12,1856	<u>1696,17</u> 20668,85				
82	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,90855	<u>595,01</u> 1135,61				
83	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,46	<u>664,05</u> 305,46				
84	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,225	<u>757,97</u> 928,51				
85	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	58,5839268	<u>795,25</u> 46588,87				
86	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	103,04	<u>6,23</u> 641,94				
87	+КБМ233-201 варіант 3	Машини свердлильні електричні	маш. год	29,9	<u>5,44</u> 162,66				
88	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3 (працює від пересувної електростанції)	маш. год	20,79672	<u>151,13</u> 3143,01				
89	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1131,45796	<u>6,06</u> 6856,64				
90	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	261,43704	<u>389,53</u> 101837,57				
91	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	3,3525	<u>495,67</u> 1661,73				
92	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	441,76041	<u>108,54</u> 47948,67				
93	+КБМ204-1000 варіант 1	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	185,0634	<u>109,24</u> 20215,59				
94	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,729664846	<u>164,62</u> 449,36				
95	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	103,6781	<u>151,63</u> 15720,71				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	157,777597	<u>136,78</u> 21580,82				
97	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,554059	<u>138,1</u> 76,51				
	варіант 2								
98	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,32	<u>5,17</u> 11,99				
99	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	276,792648	<u>100,68</u> 27867,48				
100	+КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	112,643192	<u>96,11</u> 10826,14				
	варіант 1								
101	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	768,337012	<u>107,3</u> 82442,56				
102	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	65,120474	<u>113,54</u> 7393,78				
103	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	19,1196	<u>122,36</u> 2339,47				
104	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	81,30982	<u>549,6</u> 44687,88				
105	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	10,9764	<u>638,61</u> 7009,64				
106	КБМ201-407	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 20 кВт [27 к.с.]	маш. год	16,695	<u>252,05</u> 4207,97				
107	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	3,744	<u>1410,98</u> 5282,71				
108	КБМ255-141	Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь (працює від пересувної електростанції)	маш. год	49,49091	<u>148,61</u> 7354,84				
109	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1646,880533	<u>44,14</u> 72693,31				
				45					
110	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,56905	<u>40,55</u> 104,17				
	варіант 3								
111	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	30,06	<u>16,97</u> 510,12				
112	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,96	<u>120,44</u> 115,62				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
113	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,16	<u>117,16</u> 18,75				
114	+КБМ233-350 варіант 1	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	1,1571	<u>116,58</u> 134,89				
115	&C311-15-1	Перевезення ґрунту до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	37,1635	<u>87,1</u> 3236,94				
116	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	120	<u>119,9</u> 14388,00				
117	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	16225,76	<u>265,34</u> 4305343,16				
118	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	2824,23	<u>200,48</u> 566201,63				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		8931538,53				
		Бензин	кг	4908,58					
		Дизельне паливо	кг	12680,279					
		Електроенергія	кВт-год	44245,965					
		Стиснене повітря	м3	78410,037					
		Мастильні матеріали	кг	1234,564					
		Гідравлічна рідина	кг	199,345					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
119	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	32,7526936					
120	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,12					
121	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1594,762337					
122	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	289,72152					
123	КБМ270-162	Бункер	маш. год	11,13					
124	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	285,2636					
125	КБМ270-117 варіант 2	Вібратори глибинні	маш. год	513,1859					
126	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	2,7189					
127	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	222,37912					
128	КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	651,82675					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	23,4					
130	КБМ270-193	Гребки тракторні	маш. год	5,775					
131	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	510,215					
132	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	92,4409					
133	КБМ270-115 варіант 6	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш. год	25,496668					
134	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	81,30982					
135	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	70,16203					
136	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	39,8076					
137	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	261,51988					
138	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,86					
139	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	124,2363					
140	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,2784					
141	+КБМ203-404 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2,07779					
142	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	433,3981452					
143	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	22,9917					
144	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	132,8998086 66					
145	КБМ270-123 варіант 1	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг (Електроенергія: 0,98 кВт·год) (Електроенергія: 0,98 кВт·год)	маш. год	117,17371					
146	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	11,125					
147	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	20,67987					
148	КБМ233-301 варіант 2	Машини шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,02 кг)	маш. год	1,72152					
149	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,4743					
150	+КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,138					
151	КБМ270-115-1ВД	Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR (працює від пересувної електростанції)	маш. год	5,7036					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
152	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,044					
153	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	4,2448					
154	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	5,052					
155	+КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,04					
156	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,92384					
157	КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	0,41					
158	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,099414					
159	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	109,2111462					
160	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	0,04					
161	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	291,78248					
162	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	633,82021					
163	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,05568					
164	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	624,7959585					
165	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315- 500 А	маш. год	70,2088					
166	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	140,784					
167	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	671,799625					
168	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,13272					
169	КБМ270-119 варіант 2	Шуруповерти (Електроенергія: 0,32 кВт·год)	маш. год	1,219365					
170	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	4,69					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
171	&1715-1371-1- 31 варіант 2	Блок живлення IPS-243OC-07	шт	1	<u>6874,48</u> 6874,48	<u>6738,00</u> 6738,00	<u>1,69</u> 1,69	<u>134,79</u> 134,79	30 км.
172	&1715-1371-1- 31 варіант 3	Блок живлення з акумулятором	шт	1	<u>8914,48</u> 8914,48	<u>8738,00</u> 8738,00	<u>1,69</u> 1,69	<u>174,79</u> 174,79	30 км.
173	+С1630-522 варіант 25	Вентиляційна решітка ДР300x100 "Vents"	шт	18	<u>644,65</u> 11603,70	<u>631,00</u> 11358,00	<u>1,01</u> 18,18	<u>12,64</u> 227,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
174	+C1630-522 варіант 29	Вентиляційна решітка ДР450х150 "Vents"	шт	24	<u>624.25</u> 14982,00	<u>611.00</u> 14664,00	<u>1.01</u> 24,24	<u>12.24</u> 293,76	30 км.
175	+C1630-522 варіант 28	Вентиляційна решітка ДР500х250 "Vents"	шт	20	<u>955.75</u> 19115,00	<u>936.00</u> 18720,00	<u>1.01</u> 20,20	<u>18.74</u> 374,80	30 км.
176	+C1630-522 варіант 24	Вентиляційна решітка ДР600х450 "Vents"	шт	38	<u>2361.31</u> 89729,78	<u>2314.00</u> 87932,00	<u>1.01</u> 38,38	<u>46.3</u> 1759,40	30 км.
177	+C1630-522 варіант 30	Вентиляційна решітка РН250х500 "Vents"	шт	1	<u>1168.93</u> 1168,93	<u>1145.00</u> 1145,00	<u>1.01</u> 1,01	<u>22.92</u> 22,92	30 км.
178	+C1630-522 варіант 27	Вентиляційна решітка РН400х600 "Vents"	шт	1	<u>2195.05</u> 2195,05	<u>2151.00</u> 2151,00	<u>1.01</u> 1,01	<u>43.04</u> 43,04	30 км.
179	+C111-542 варіант 1	Індивідуальний металопластиковий дверний блок безпороговий, одностулковий, глухий	м2	188,66	<u>6917.02</u> 1304964,99	<u>6780.00</u> 1279114,80	<u>1.39</u> 262,24	<u>135.63</u> 25587,95	30 км.
180	+C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,001032	<u>169003.77</u> 174,41	<u>165186.34</u> 170,47	<u>503.63</u> 0,52	<u>3313.8</u> 3,42	30 км.
181	+C130-10 варіант 7	Аварійний каналізаційний резервуар для фекальних відходів 1000л, ГК ПБ	шт	3	<u>15668.09</u> 47004,27	<u>15300.00</u> 45900,00	<u>60.87</u> 182,61	<u>307.22</u> 921,66	30 км.
182	+C130-10 варіант 8	Аварійний каналізаційний резервуар для фекальних відходів 500л, ГК ПБ	шт	1	<u>7712.09</u> 7712,09	<u>7500.00</u> 7500,00	<u>60.87</u> 60,87	<u>151.22</u> 151,22	30 км.
183	+1503-7038 варіант 36	Автоматичний вимикач 6А	шт	2	<u>153.28</u> 306,56	<u>138.10</u> 276,20	<u>12.17</u> 24,34	<u>3.01</u> 6,02	30 км.
184	+C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,223624	<u>7046.2</u> 1575,70	<u>6449.78</u> 1442,33	<u>458.26</u> 102,48	<u>138.16</u> 30,89	30 км.
185	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0015	<u>556361.06</u> 834,54	<u>544973.43</u> 817,46	<u>478.59</u> 0,72	<u>10909.04</u> 16,36	30 км.
186	&1715-1371-1- 31 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7Аг	шт	5	<u>1423.35</u> 7116,75	<u>1393.75</u> 6968,75	<u>1.69</u> 8,45	<u>27.91</u> 139,55	30 км.
187	&1715-1371-1- 31 варіант 5	Андесна виносна панель індикації AM-IND	шт	1	<u>5650.48</u> 5650,48	<u>5538.00</u> 5538,00	<u>1.69</u> 1,69	<u>110.79</u> 110,79	30 км.
188	&1715-1371-1- 31 варіант 4	Андесна виносна панель керування AM-BTN	шт	1	<u>6054.4</u> 6054,40	<u>5934.00</u> 5934,00	<u>1.69</u> 1,69	<u>118.71</u> 118,71	30 км.
189	+C1630-522 варіант 31	Анемостат AM 100 ВРФ	шт	40	<u>276.43</u> 11057,20	<u>270.00</u> 10800,00	<u>1.01</u> 40,40	<u>5.42</u> 216,80	30 км.
190	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,1056	<u>102232.48</u> 10795,75	<u>99962.13</u> 10556,00	<u>265.79</u> 28,07	<u>2004.56</u> 211,68	30 км.
191	+C111-1784 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1695	<u>49.24</u> 83461,80	<u>48.12</u> 81563,40	<u>0.15</u> 254,25	<u>0.97</u> 1644,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
192	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0017958	<u>89597.95</u>	<u>79447.31</u>	<u>8393.82</u>	<u>1756.82</u>	30 км.
					160,90	142,67	15,07	3,16	
193	+C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0,470896	<u>46409.65</u>	<u>44823.62</u>	<u>676.04</u>	<u>909.99</u>	30 км.
					21854,12	21107,26	318,34	428,52	
194	C1113-2	Ацетон технічний, вищий сорт	т	0,02933	<u>49015.55</u>	<u>47378.42</u>	<u>676.04</u>	<u>961.09</u>	30 км.
					1437,63	1389,61	19,83	28,19	
195	+1503-7038	База для реле РЕК78/3 12В 5А, RRP20-3-	шт	25	<u>134.81</u>	<u>120.00</u>	<u>12.17</u>	<u>2.64</u>	30 км.
	варіант 38	05-024D			3370,25	3000,00	304,25	66,00	
196	&C130-10-1-T	Баки для води на 200л	шт	4	<u>2369.24</u>	<u>2310.00</u>	<u>12.78</u>	<u>46.46</u>	30 км.
	варіант 1				9476,96	9240,00	51,12	185,84	
197	&C130-10-1-T	Баки для води на 750л	шт	2	<u>6107.54</u>	<u>5975.00</u>	<u>12.78</u>	<u>119.76</u>	30 км.
	варіант 2				12215,08	11950,00	25,56	239,52	
198	+C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0000896	<u>34615.93</u>	<u>33424.49</u>	<u>512.7</u>	<u>678.74</u>	30 км.
					3,10	2,99	0,05	0,06	
199	+C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000164	<u>39979.51</u>	<u>38682.90</u>	<u>512.7</u>	<u>783.91</u>	30 км.
	варіант 2				6,56	6,34	0,08	0,14	
200	+C111-1600	Бензин розчинник	т	1,594521	<u>28459.51</u>	<u>27388.78</u>	<u>512.7</u>	<u>558.03</u>	30 км.
					45379,29	43671,98	817,51	889,80	
201	+C1424-11612	Бетон кл. (C18/20)	м3	58,31175	<u>4218.37</u>	<u>3344.00</u>	<u>791.66</u>	<u>82.71</u>	30 км.
	варіант 7				245980,54	194994,49	46163,08	4822,97	
202	+C1424-11612	Бетон кл. (C20/25, W6)	м3	2622,30325	<u>4218.37</u>	<u>3344.00</u>	<u>791.66</u>	<u>82.71</u>	30 км.
	варіант 6				11061845,3	8768982,07	2075972,59	216890,70	
					6				
203	+C1424-11612	Бетон кл. C8/10	м3	299,166	<u>3745.09</u>	<u>2880.00</u>	<u>791.66</u>	<u>73.43</u>	30 км.
	варіант 4				1120403,59	861598,08	236837,76	21967,75	
204	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0045	<u>179727.7</u>	<u>175700.00</u>	<u>503.63</u>	<u>3524.07</u>	30 км.
					808,77	790,65	2,27	15,85	
205	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00132	<u>179767.8</u>	<u>175739.31</u>	<u>503.63</u>	<u>3524.86</u>	30 км.
	варіант 2				237,29	231,98	0,66	4,65	
206	+C111-422	Білило титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,0001875	<u>231695.18</u>	<u>226648.51</u>	<u>503.63</u>	<u>4543.04</u>	30 км.
					43,44	42,50	0,09	0,85	
207	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,77683	<u>157.59</u>	<u>154.39</u>	<u>0.11</u>	<u>3.09</u>	30 км.
					122,42	119,93	0,09	2,40	
208	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,95476	<u>157.59</u>	<u>154.39</u>	<u>0.11</u>	<u>3.09</u>	30 км.
	варіант 2				308,05	301,80	0,22	6,03	
209	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	3,02328	<u>157.59</u>	<u>154.39</u>	<u>0.11</u>	<u>3.09</u>	30 км.
	варіант 3				476,44	466,76	0,33	9,35	
210	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0459	<u>157.59</u>	<u>154.39</u>	<u>0.11</u>	<u>3.09</u>	30 км.
	варіант 5				7,23	7,09	0,01	0,13	
211	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,102	<u>157.59</u>	<u>154.39</u>	<u>0.11</u>	<u>3.09</u>	30 км.
	варіант 9				16,07	15,75	0,01	0,31	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
212	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,531107	<u>61474,29</u> 32649,43	<u>59734,67</u> 31725,50	<u>534,24</u> 283,74	<u>1205,38</u> 640,19	30 км.
213	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	4,388621	<u>60757,25</u> 266640,54	<u>59031,69</u> 259067,71	<u>534,24</u> 2344,58	<u>1191,32</u> 5228,25	30 км.
214	+C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	11,865	<u>61014,18</u> 723933,25	<u>59273,21</u> 703276,64	<u>544,61</u> 6461,80	<u>1196,36</u> 14194,81	30 км.
215	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	2,1881856	<u>59910,34</u> 131094,94	<u>58147,65</u> 127237,85	<u>587,98</u> 1286,61	<u>1174,71</u> 2570,48	30 км.
216	&1715-1371-1-31 варіант 7	Блок 4 входи адресований АМ-IN4	шт	19	<u>1335,88</u> 25381,72	<u>1308,00</u> 24852,00	<u>1,69</u> 32,11	<u>26,19</u> 497,61	30 км.
217	&1715-1371-1-31 варіант 6	Блок на два виходи/ 2 входи адресований АМ-MULTI	шт	27	<u>6672,52</u> 180158,04	<u>6540,00</u> 176580,00	<u>1,69</u> 45,63	<u>130,83</u> 3532,41	30 км.
218	+C130-1103	Блочки	шт	10	<u>11,33</u> 113,30	<u>11,04</u> 110,40	<u>0,07</u> 0,70	<u>0,22</u> 2,20	30 км.
219	+1503-7038 варіант 23	Бокс 300x300x120	шт	1	<u>726,41</u> 726,41	<u>700,00</u> 700,00	<u>12,17</u> 12,17	<u>14,24</u> 14,24	30 км.
220	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,04136	<u>74882,7</u> 3097,15	<u>73115,42</u> 3024,05	<u>298,99</u> 12,37	<u>1468,29</u> 60,73	30 км.
221	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,2635912	<u>94133,21</u> 24812,69	<u>91985,78</u> 24246,64	<u>301,68</u> 79,52	<u>1845,75</u> 486,53	30 км.
222	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00044	<u>94133,21</u> 41,42	<u>91985,78</u> 40,47	<u>301,68</u> 0,13	<u>1845,75</u> 0,82	30 км.
223	+C111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0003075	<u>94133,21</u> 28,95	<u>91985,78</u> 28,29	<u>301,68</u> 0,09	<u>1845,75</u> 0,57	30 км.
224	+C111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,2951594	<u>94133,21</u> 27784,30	<u>91985,78</u> 27150,47	<u>301,68</u> 89,04	<u>1845,75</u> 544,79	30 км.
225	+C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами,	т	0,0055	<u>94211,83</u> 518,17	<u>91985,78</u> 505,92	<u>378,76</u> 2,08	<u>1847,29</u> 10,17	30 км.
226	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00064	<u>94211,83</u> 60,30	<u>91985,78</u> 58,87	<u>378,76</u> 0,24	<u>1847,29</u> 1,19	30 км.
227	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,066284	<u>94211,83</u> 6244,74	<u>91985,78</u> 6097,19	<u>378,76</u> 25,11	<u>1847,29</u> 122,44	30 км.
228	+C130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00762	<u>94211,83</u> 717,89	<u>91985,78</u> 700,93	<u>378,76</u> 2,89	<u>1847,29</u> 14,07	30 км.
229	+C130-40 варіант 3	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00254	<u>94211,83</u> 239,30	<u>91985,78</u> 233,64	<u>378,76</u> 0,96	<u>1847,29</u> 4,70	30 км.
230	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001	<u>98162,91</u> 9,82	<u>95899,36</u> 9,59	<u>338,79</u> 0,03	<u>1924,76</u> 0,20	30 км.
231	+C111-98 варіант 2	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00006292	<u>98162,91</u> 6,18	<u>95899,36</u> 6,03	<u>338,79</u> 0,02	<u>1924,76</u> 0,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
232	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,01908	<u>79109.87</u> 1509,42	<u>77219.91</u> 1473,36	<u>338.79</u> 6,46	<u>1551.17</u> 29,60	30 км.
233	+C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	3,494125	<u>5236.62</u> 18297,40	<u>4666.61</u> 16305,72	<u>467.33</u> 1632,91	<u>102.68</u> 358,77	30 км.
234	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0021	<u>8715.96</u> 18,30	<u>8321.60</u> 17,48	<u>223.46</u> 0,47	<u>170.9</u> 0,35	30 км.
235	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	8,693525	<u>8897.93</u> 77354,38	<u>8500.00</u> 73894,96	<u>223.46</u> 1942,66	<u>174.47</u> 1516,76	30 км.
236	+C112-25 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,717904	<u>8897.93</u> 15285,79	<u>8500.00</u> 14602,18	<u>223.46</u> 383,88	<u>174.47</u> 299,73	30 км.
237	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0672	<u>9117.59</u> 612,70	<u>8715.35</u> 585,67	<u>223.46</u> 15,02	<u>178.78</u> 12,01	30 км.
238	C1113-15	Бутилкаучук, марка Б	т	0,17598	<u>451434.83</u> 79443,50	<u>441879.90</u> 77762,02	<u>703.27</u> 123,76	<u>8851.66</u> 1557,72	30 км.
239	+C111-113	Бязь сурова	10м2	0,05	<u>527.46</u> 26,37	<u>515.66</u> 25,78	<u>1.46</u> 0,07	<u>10.34</u> 0,52	30 км.
240	+C147-29 варіант 1	В'язальний дріт	100кг	1,107477	<u>4539.14</u> 5026,99	<u>4423.56</u> 4898,99	<u>26.58</u> 29,44	<u>89</u> 98,56	30 км.
241	&17141-2150-1 варіант 2	Важіль для відкривання вентиля пожежного крану	шт	4	<u>202.13</u> 808,52	<u>198.00</u> 792,00	<u>0.17</u> 0,68	<u>3.96</u> 15,84	30 км.
242	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00402	<u>168526.46</u> 677,48	<u>164700.24</u> 662,09	<u>521.78</u> 2,10	<u>3304.44</u> 13,29	30 км.
243	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	1,6446056	<u>11714.89</u> 19266,37	<u>11031.47</u> 18142,42	<u>453.72</u> 746,19	<u>229.7</u> 377,76	30 км.
244	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,741581	<u>11714.89</u> 8687,54	<u>11031.47</u> 8180,73	<u>453.72</u> 336,47	<u>229.7</u> 170,34	30 км.
245	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000213	<u>19768.54</u> 4,21	<u>18909.05</u> 4,03	<u>471.87</u> 0,10	<u>387.62</u> 0,08	30 км.
246	+C1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду25 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт	4	<u>889.47</u> 3557,88	<u>870.03</u> 3480,12	<u>2</u> 8,00	<u>17.44</u> 69,76	30 км.
247	+C1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт	4	<u>1368.87</u> 5475,48	<u>1340.03</u> 5360,12	<u>2</u> 8,00	<u>26.84</u> 107,36	30 км.
248	+290902-56 варіант 2	Вимикач двоклавішний, 220В 10А IP20	шт	11	<u>158.28</u> 1741,08	<u>155.00</u> 1705,00	<u>0.18</u> 1,98	<u>3.1</u> 34,10	30 км.
249	+290902-56 варіант 1	Вимикач одноклавішний, 220В 10А IP20	шт	91	<u>168.48</u> 15331,68	<u>165.00</u> 15015,00	<u>0.18</u> 16,38	<u>3.3</u> 300,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
250	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	3,741	<u>208.22</u> 778,95	<u>203.76</u> 762,27	<u>0.38</u> 1,42	<u>4.08</u> 15,26	30 км.
251	+C113-1790 варіант 12	Відвід зварний ПНД СО11090	шт	2	<u>258.94</u> 517,88	<u>253.64</u> 507,28	<u>0.22</u> 0,44	<u>5.08</u> 10,16	30 км.
252	+C142-10-2	Вода	м3	1023,51613	<u>77.99</u> 79824,02	<u>77.99</u> 79824,02	- -	- -	
253	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	3,59155	<u>63.07</u> 226,52	<u>63.07</u> 226,52	- -	- -	
254	+C142-10-2 варіант 5	Вода	м3	1,7604	<u>63.07</u> 111,03	<u>63.07</u> 111,03	- -	- -	
255	+C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0007	<u>615.86</u> 0,43	<u>104.69</u> 0,07	<u>499.09</u> 0,35	<u>12.08</u> 0,01	30 км.
256	+C142-10-3	Вода технічна	т	0,0136	<u>77.99</u> 1,06	<u>77.99</u> 1,06	- -	- -	
257	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	4,266	<u>179.02</u> 763,70	<u>175.28</u> 747,74	<u>0.23</u> 0,98	<u>3.51</u> 14,98	30 км.
258	+C1545-23 варіант 2	Втулка В54, В59	100шт	0,048	<u>144.81</u> 6,95	<u>141.74</u> 6,80	<u>0.23</u> 0,01	<u>2.84</u> 0,14	30 км.
259	+C113-1790 варіант 15	Втулка під сталевий фланец діам.65	шт	6	<u>527.56</u> 3165,36	<u>517.00</u> 3102,00	<u>0.22</u> 1,32	<u>10.34</u> 62,04	30 км.
260	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	10,8	<u>25.34</u> 273,67	<u>24.81</u> 267,95	<u>0.03</u> 0,32	<u>0.5</u> 5,40	30 км.
261	+C130-894 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 76 мм	м	70	<u>836.91</u> 58583,70	<u>818.29</u> 57280,30	<u>2.21</u> 154,70	<u>16.41</u> 1148,70	30 км.
262	+C1545-30 варіант 1	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,02793	<u>2879.25</u> 80,42	<u>2822.01</u> 78,82	<u>0.78</u> 0,02	<u>56.46</u> 1,58	30 км.
263	+C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00794	<u>180026.01</u> 1429,41	<u>176157.30</u> 1398,69	<u>338.79</u> 2,69	<u>3529.92</u> 28,03	30 км.
264	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,042	<u>37323.63</u> 1567,59	<u>36780.00</u> 1544,76	<u>265.79</u> 11,16	<u>277.84</u> 11,67	30 км.
265	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	4,6345	<u>37323.63</u> 172976,36	<u>36780.00</u> 170456,91	<u>265.79</u> 1231,80	<u>277.84</u> 1287,65	30 км.
266	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,034	<u>37323.63</u> 1269,00	<u>36780.00</u> 1250,52	<u>265.79</u> 9,04	<u>277.84</u> 9,44	30 км.
267	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,056	<u>37323.63</u> 2090,12	<u>36780.00</u> 2059,68	<u>265.79</u> 14,88	<u>277.84</u> 15,56	30 км.
268	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,062	<u>37323.63</u> 2314,07	<u>36780.00</u> 2280,36	<u>265.79</u> 16,48	<u>277.84</u> 17,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
269	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	1,61662	<u>37323.63</u> 60338,13	<u>36780.00</u> 59459,28	<u>265.79</u> 429,68	<u>277.84</u> 449,17	30 км.
270	+С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	176,48074	<u>37323.63</u> 6586901,84	<u>36780.00</u> 6490961,62	<u>265.79</u> 46906,82	<u>277.84</u> 49033,40	30 км.
271	+С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32 мм	т	9,610557	<u>37323.63</u> 358700,87	<u>36780.00</u> 353476,29	<u>265.79</u> 2554,39	<u>277.84</u> 2670,19	30 км.
272	+С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	3,66616	<u>37323.63</u> 136834,40	<u>36780.00</u> 134841,36	<u>265.79</u> 974,43	<u>277.84</u> 1018,61	30 км.
273	+С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 18 мм	т	0,644	<u>37323.63</u> 24036,42	<u>36780.00</u> 23686,32	<u>265.79</u> 171,17	<u>277.84</u> 178,93	30 км.
274	+С124-22 варіант 10	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	16,103631	<u>37323.63</u> 601045,97	<u>36780.00</u> 592291,55	<u>265.79</u> 4280,18	<u>277.84</u> 4474,24	30 км.
275	+С124-22 варіант 11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	17,87479	<u>37323.63</u> 667152,05	<u>36780.00</u> 657434,78	<u>265.79</u> 4750,94	<u>277.84</u> 4966,33	30 км.
276	+С124-22 варіант 14	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3344	<u>37323.63</u> 12481,02	<u>36780.00</u> 12299,23	<u>265.79</u> 88,88	<u>277.84</u> 92,91	30 км.
277	+С124-22 варіант 17	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,666	<u>37323.63</u> 24857,54	<u>36780.00</u> 24495,48	<u>265.79</u> 177,02	<u>277.84</u> 185,04	30 км.
278	+С124-22 варіант 18	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	4,26209	<u>37323.63</u> 159076,67	<u>36780.00</u> 156759,67	<u>265.79</u> 1132,82	<u>277.84</u> 1184,18	30 км.
279	+С124-22 варіант 19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	2,71619	<u>37323.63</u> 101378,07	<u>36780.00</u> 99901,47	<u>265.79</u> 721,94	<u>277.84</u> 754,66	30 км.
280	+С124-22 варіант 20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	5,86361	<u>37323.63</u> 218851,21	<u>36780.00</u> 215663,58	<u>265.79</u> 1558,49	<u>277.84</u> 1629,14	30 км.
281	+С124-22 варіант 21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 14 мм	т	1,3863	<u>37323.63</u> 51741,75	<u>36780.00</u> 50988,11	<u>265.79</u> 368,46	<u>277.84</u> 385,18	30 км.
282	+С124-22 варіант 22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	5,51767	<u>37323.63</u> 205939,47	<u>36780.00</u> 202939,90	<u>265.79</u> 1466,54	<u>277.84</u> 1533,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
283	+C124-22 варіант 23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 18 мм	т	5,22174	<u>37323.63</u> 194894,29	<u>36780.00</u> 192055,60	<u>265.79</u> 1387,89	<u>277.84</u> 1450,80	30 км.
284	+C124-22 варіант 24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 20 мм	т	9,84501	<u>37323.63</u> 367451,51	<u>36780.00</u> 362099,47	<u>265.79</u> 2616,71	<u>277.84</u> 2735,33	30 км.
285	+C124-22 варіант 25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 22 мм	т	6,41673	<u>37323.63</u> 239495,66	<u>36780.00</u> 236007,33	<u>265.79</u> 1705,50	<u>277.84</u> 1782,83	30 км.
286	+C124-22 варіант 26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 25 мм	т	1,84566	<u>37323.63</u> 68886,73	<u>36780.00</u> 67883,37	<u>265.79</u> 490,56	<u>277.84</u> 512,80	30 км.
287	+C124-22 варіант 27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 32 мм	т	2,47692	<u>37323.63</u> 92447,65	<u>36780.00</u> 91101,12	<u>265.79</u> 658,34	<u>277.84</u> 688,19	30 км.
288	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	0,218	<u>37323.63</u> 8136,55	<u>36780.00</u> 8018,04	<u>265.79</u> 57,94	<u>277.84</u> 60,57	30 км.
289	+C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25- 28 мм	т	0,199	<u>37323.63</u> 7427,40	<u>36780.00</u> 7319,22	<u>265.79</u> 52,89	<u>277.84</u> 55,29	30 км.
290	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00005	<u>29342.18</u> 1,47	<u>28299.51</u> 1,41	<u>467.33</u> 0,02	<u>575.34</u> 0,04	30 км.
291	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00416	<u>42021.4</u> 174,81	<u>40858.66</u> 169,97	<u>338.79</u> 1,41	<u>823.95</u> 3,43	30 км.
292	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0000816	<u>147184.97</u> 12,01	<u>144000.00</u> 11,75	<u>298.99</u> 0,02	<u>2885.98</u> 0,24	30 км.
293	+C111-1849 варіант 1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0007497	<u>147184.97</u> 110,34	<u>144000.00</u> 107,96	<u>298.99</u> 0,22	<u>2885.98</u> 2,16	30 км.
294	+C111-857 варіант 1	Геотекстиль	м2	916,9335	<u>54.14</u> 49642,78	<u>52.50</u> 48139,01	<u>0.58</u> 531,82	<u>1.06</u> 971,95	30 км.
295	&C111-8572	Геотекстиль	м2	1170	<u>54.14</u> 63343,80	<u>52.50</u> 61425,00	<u>0.58</u> 678,60	<u>1.06</u> 1240,20	30 км.
296	&C112-1800- 15 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 200г/м2	м2	4634,23	<u>53.83</u> 249460,60	<u>52.50</u> 243297,08	<u>0.27</u> 1251,24	<u>1.06</u> 4912,28	30 км.
297	+C113-1790 варіант 11	Гідрант пожежний підземний чавунний Ду100 Н-1,50м, Ру-1,6	шт	1	<u>14782.06</u> 14782,06	<u>14492.00</u> 14492,00	<u>0.22</u> 0,22	<u>289.84</u> 289,84	30 км.
298	&C111-219-7-3 варіант 1	Гідроізоляційна шипована мембрана ПВХ	м2	14210,0025	<u>73.77</u> 1048271,88	<u>72.00</u> 1023120,18	<u>0.32</u> 4547,20	<u>1.45</u> 20604,50	30 км.
299	+C113-1043 варіант 10	Гільза каналізаційна для проходу стін діам. 110	шт	5	<u>689.14</u> 3445,70	<u>674.90</u> 3374,50	<u>0.73</u> 3,65	<u>13.51</u> 67,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
300	+С1555-101 варіант 1	Гіпсова штукатурка	кг	70517,34	<u>12.91</u>	<u>12.20</u>	<u>0.46</u>	<u>0.25</u>	30 км.
301	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,6003507	<u>23135.91</u>	<u>22224.00</u>	<u>458.26</u>	<u>453.65</u>	30 км.
302	&2407-1302-1 варіант 3	Гнучкий подовжувач для підключення унітазу	компл	39	<u>597.52</u>	<u>584.31</u>	<u>1.49</u>	<u>11.72</u>	30 км.
303	&С1545-318-6 варіант 1	Гнучкі підводки до приладів	шт	73	<u>308.13</u>	<u>302.09</u>	-	<u>6.04</u>	
304	+С1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні Ду25	шт	4	<u>96.06</u>	<u>94.04</u>	<u>0.14</u>	<u>1.88</u>	30 км.
305	+С1630-63 варіант 2	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напорні цапкові ГЦН-50, Ду50	шт	8	<u>178.64</u>	<u>175.00</u>	<u>0.14</u>	<u>3.5</u>	30 км.
306	&2407-1302-1 варіант 5	Гофра для сифонів діам.32	компл	2	<u>378.92</u>	<u>370.00</u>	<u>1.49</u>	<u>7.43</u>	30 км.
307	+С111-1616	Графіт подрібнений	т	16,927472	<u>38032.71</u>	<u>36783.34</u>	<u>503.63</u>	<u>745.74</u>	30 км.
308	+С111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	3917,63	<u>81.13</u>	<u>78.81</u>	<u>0.73</u>	<u>1.59</u>	30 км.
309	+С111-1624-2 варіант 8	Грунтовки глибокого проникнення	л	19,47999	<u>42.56</u>	<u>41.00</u>	<u>0.73</u>	<u>0.83</u>	30 км.
310	+С1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	8634,5	<u>120.26</u>	<u>117.45</u>	<u>0.45</u>	<u>2.36</u>	30 км.
311	+С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	91,865	<u>42.33</u>	<u>41.00</u>	<u>0.5</u>	<u>0.83</u>	30 км.
312	+С111-223	Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,00005	<u>285110.8</u>	<u>279016.76</u>	<u>503.63</u>	<u>5590.41</u>	30 км.
313	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,004295	<u>158683.12</u>	<u>155000.00</u>	<u>571.69</u>	<u>3111.43</u>	30 км.
314	+С1113-21 варіант 4	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0017712	<u>158683.12</u>	<u>155000.00</u>	<u>571.69</u>	<u>3111.43</u>	30 км.
315	+С1113-21 варіант 5	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00031433	<u>158683.12</u>	<u>155000.00</u>	<u>571.69</u>	<u>3111.43</u>	30 км.
316	+С111-1624	Грунтовка бітумна	т	9,09864	<u>36728.99</u>	<u>35505.18</u>	<u>503.63</u>	<u>720.18</u>	30 км.
317	+С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	1129,97049	<u>42.56</u>	<u>41.00</u>	<u>0.73</u>	<u>0.83</u>	30 км.
318	+1503-7038 варіант 30	Датчик-реле рівня PZ-832	шт	4	<u>4783.97</u>	<u>4678.00</u>	<u>12.17</u>	<u>93.8</u>	30 км.
319	+С111-542 варіант 2	Двері протипожежні одностулкові, глухі EI 30	м2	22,05	<u>20177.02</u>	<u>19780.00</u>	<u>1.39</u>	<u>395.63</u>	30 км.
320	+С1630-61 варіант 2	Двері сталеві герметичні ДУ-IV 1500x2100мм для укріттів	шт	1	<u>140942.75</u>	<u>138167.00</u>	<u>12.17</u>	<u>2763.58</u>	30 км.
					140942,75	138167,00	12,17	2763,58	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
321	+C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,01406	<u>110188,53</u> 1549,25	<u>107673,43</u> 1513,89	<u>354,54</u> 4,98	<u>2160,56</u> 30,38	30 км.
322	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	5084,9178	<u>242,01</u> 1230600,96	<u>236,69</u> 1203549,19	<u>0,57</u> 2898,40	<u>4,75</u> 24153,37	30 км.
323	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,81312	<u>6923,7</u> 5629,80	<u>6564,48</u> 5337,71	<u>223,46</u> 181,70	<u>135,76</u> 110,39	30 км.
324	+C112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	37,882637	<u>9305,93</u> 352533,17	<u>8900,00</u> 337155,47	<u>223,46</u> 8465,25	<u>182,47</u> 6912,45	30 км.
325	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0024	<u>9305,93</u> 22,33	<u>8900,00</u> 21,36	<u>223,46</u> 0,54	<u>182,47</u> 0,43	30 км.
326	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	25,377731	<u>9305,93</u> 236163,39	<u>8900,00</u> 225861,81	<u>223,46</u> 5670,91	<u>182,47</u> 4630,67	30 км.
327	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	43,097251	<u>9305,93</u> 401060,00	<u>8900,00</u> 383565,53	<u>223,46</u> 9630,51	<u>182,47</u> 7863,96	30 км.
328	+C121-590 варіант 2	Драбина Д-2	т	0,0639	<u>49316,93</u> 3151,35	<u>48000,00</u> 3067,20	<u>349,93</u> 22,36	<u>967</u> 61,79	30 км.
329	+C121-590 варіант 1	Драбини С1	т	0,0639	<u>49316,93</u> 3151,35	<u>48000,00</u> 3067,20	<u>349,93</u> 22,36	<u>967</u> 61,79	30 км.
330	+C111-1608	Дрантя	кг	81,16836	<u>16,67</u> 1353,08	<u>15,60</u> 1266,23	<u>0,74</u> 60,06	<u>0,33</u> 26,79	30 км.
331	+C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	9,591408	<u>28996,57</u> 278117,93	<u>28162,22</u> 270115,34	<u>265,79</u> 2549,30	<u>568,56</u> 5453,29	30 км.
332	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,001245	<u>41650</u> 51,85	<u>40567,54</u> 50,51	<u>265,79</u> 0,33	<u>816,67</u> 1,01	30 км.
333	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00228	<u>80260,5</u> 182,99	<u>78420,97</u> 178,80	<u>265,79</u> 0,61	<u>1573,74</u> 3,58	30 км.
334	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,049568	<u>259946,94</u> 12885,05	<u>254584,15</u> 12619,23	<u>265,79</u> 13,17	<u>5097</u> 252,65	30 км.
335	+C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	42,2622	<u>82,49</u> 3486,21	<u>80,60</u> 3406,33	<u>0,27</u> 11,41	<u>1,62</u> 68,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
336	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0493059	<u>80657.31</u> 3976,88	<u>78810.00</u> 3885,80	<u>265.79</u> 13,11	<u>1581.52</u> 77,97	30 км.
337	+C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000135	<u>80657.31</u> 10,89	<u>78810.00</u> 10,64	<u>265.79</u> 0,04	<u>1581.52</u> 0,21	30 км.
338	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0352185	<u>80657.31</u> 2840,63	<u>78810.00</u> 2775,57	<u>265.79</u> 9,36	<u>1581.52</u> 55,70	30 км.
339	+C111-815	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 0,55 мм	т	0,008	<u>80657.31</u> 645,26	<u>78810.00</u> 630,48	<u>265.79</u> 2,13	<u>1581.52</u> 12,65	30 км.
340	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,4823151	<u>80657.31</u> 38902,24	<u>78810.00</u> 38011,25	<u>265.79</u> 128,19	<u>1581.52</u> 762,80	30 км.
341	+C111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,857762	<u>80657.31</u> 69184,78	<u>78810.00</u> 67600,22	<u>265.79</u> 227,98	<u>1581.52</u> 1356,58	30 км.
342	+C111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,003278	<u>80657.31</u> 264,39	<u>78810.00</u> 258,34	<u>265.79</u> 0,87	<u>1581.52</u> 5,18	30 км.
343	+C111-818-1 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,2883375	<u>80657.31</u> 23256,53	<u>78810.00</u> 22723,88	<u>265.79</u> 76,64	<u>1581.52</u> 456,01	30 км.
344	+C111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,003129	<u>80657.31</u> 252,38	<u>78810.00</u> 246,60	<u>265.79</u> 0,83	<u>1581.52</u> 4,95	30 км.
345	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021916	<u>80731.14</u> 176,93	<u>78810.00</u> 172,72	<u>338.18</u> 0,74	<u>1582.96</u> 3,47	30 км.
346	+C1110-111 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000788	<u>80731.14</u> 63,62	<u>78810.00</u> 62,10	<u>338.18</u> 0,27	<u>1582.96</u> 1,25	30 км.
347	+C1110-111 варіант 3	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,002964	<u>80731.14</u> 239,29	<u>78810.00</u> 233,59	<u>338.18</u> 1,00	<u>1582.96</u> 4,70	30 км.
348	+C1110-111 варіант 5	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0003243	<u>80731.14</u> 26,18	<u>78810.00</u> 25,56	<u>338.18</u> 0,11	<u>1582.96</u> 0,51	30 км.
349	+C1110-111 варіант 8	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0001	<u>80731.14</u> 8,07	<u>78810.00</u> 7,88	<u>338.18</u> 0,03	<u>1582.96</u> 0,16	30 км.
350	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	17,1466	<u>306.31</u> 5252,18	<u>300.00</u> 5143,98	<u>0.3</u> 5,14	<u>6.01</u> 103,06	30 км.
351	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00491	<u>87557.24</u> 429,91	<u>85501.64</u> 419,81	<u>338.79</u> 1,66	<u>1716.81</u> 8,44	30 км.
352	+C111-152 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,000675	<u>87557.24</u> 59,10	<u>85501.64</u> 57,71	<u>338.79</u> 0,23	<u>1716.81</u> 1,16	30 км.
353	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,08	<u>306.42</u> 24,51	<u>300.00</u> 24,00	<u>0.41</u> 0,03	<u>6.01</u> 0,48	30 км.
354	+C1545-43 варіант 2	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,905	<u>306.42</u> 890,15	<u>300.00</u> 871,50	<u>0.41</u> 1,19	<u>6.01</u> 17,46	30 км.
355	+C1545-43 варіант 3	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,832	<u>306.42</u> 254,94	<u>300.00</u> 249,60	<u>0.41</u> 0,34	<u>6.01</u> 5,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
356	+С1545-43 варіант 5	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,2	<u>306.42</u> 61,28	<u>300.00</u> 60,00	<u>0.41</u> 0,08	<u>6.01</u> 1,20	30 км.
357	&С1555-223-2-1Е варіант 1	Дюбель з шурупом 150x10 мм	шт	314,3896	<u>7.65</u> 2405,08	<u>7.5</u> 2357,92	<u>-</u> -	<u>0.15</u> 47,16	
358	&С1745-ПРОЕКТ-ИНБ-1К варіант 1	Дюбель фасадний пластмасовий довж. 160 мм	шт	27953	<u>8.89</u> 248502,17	<u>8.72</u> 243750,16	<u>-</u> -	<u>0.17</u> 4752,01	
359	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,369	<u>306.31</u> 113,03	<u>300.00</u> 110,70	<u>0.3</u> 0,11	<u>6.01</u> 2,22	30 км.
360	+С1545-44 варіант 5	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	2,2134	<u>306.31</u> 677,99	<u>300.00</u> 664,02	<u>0.3</u> 0,66	<u>6.01</u> 13,31	30 км.
361	+С1545-44 варіант 7	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,34708	<u>306.31</u> 106,31	<u>300.00</u> 104,12	<u>0.3</u> 0,10	<u>6.01</u> 2,09	30 км.
362	&С130-604-2 варіант 8	Електричний повітрянагрівач НК 700x400-36, 0-3 У, Vents	шт	2	<u>28504.26</u> 57008,52	<u>27944.00</u> 55888,00	<u>1.35</u> 2,70	<u>558.91</u> 1117,82	30 км.
363	&С130-604-2 варіант 10	Електричний повітрянагрівач НК 800x500-54, 0-3 У, Vents	шт	1	<u>36418.82</u> 36418,82	<u>35700.00</u> 35700,00	<u>4.73</u> 4,73	<u>714.09</u> 714,09	30 км.
364	+С1545-307	Електроди ЭА-400	т	0,00266315	<u>470753.25</u> 1253,69	<u>461137.26</u> 1228,08	<u>385.53</u> 1,03	<u>9230.46</u> 24,58	30 км.
365	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00086	<u>99291.74</u> 85,39	<u>97000.00</u> 83,42	<u>344.84</u> 0,30	<u>1946.9</u> 1,67	30 км.
366	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000572	<u>99291.74</u> 5,68	<u>97000.00</u> 5,55	<u>344.84</u> 0,02	<u>1946.9</u> 0,11	30 км.
367	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,3455711	<u>99291.74</u> 34312,36	<u>97000.00</u> 33520,40	<u>344.84</u> 119,17	<u>1946.9</u> 672,79	30 км.
368	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,7742328	<u>99291.74</u> 76874,92	<u>97000.00</u> 75100,58	<u>344.84</u> 266,99	<u>1946.9</u> 1507,35	30 км.
369	+С111-1513 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,003024	<u>99291.74</u> 300,26	<u>97000.00</u> 293,33	<u>344.84</u> 1,04	<u>1946.9</u> 5,89	30 км.
370	+С111-1513 варіант 9	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001486	<u>99291.74</u> 147,55	<u>97000.00</u> 144,14	<u>344.84</u> 0,51	<u>1946.9</u> 2,90	30 км.
371	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0016002	<u>99291.74</u> 158,89	<u>97000.00</u> 155,22	<u>344.84</u> 0,55	<u>1946.9</u> 3,12	30 км.
372	+С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,004488	<u>99291.74</u> 445,62	<u>97000.00</u> 435,34	<u>344.84</u> 1,55	<u>1946.9</u> 8,73	30 км.
373	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00015	<u>99291.74</u> 14,89	<u>97000.00</u> 14,55	<u>344.84</u> 0,05	<u>1946.9</u> 0,29	30 км.
374	+С111-1519 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0035	<u>99291.74</u> 347,52	<u>97000.00</u> 339,50	<u>344.84</u> 1,21	<u>1946.9</u> 6,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
375	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,36253655	<u>99291.74</u> 35996,88	<u>97000.00</u> 35166,05	<u>344.84</u> 125,02	<u>1946.9</u> 705,81	30 км.
376	+C111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,002688	<u>99291.74</u> 266,90	<u>97000.00</u> 260,74	<u>344.84</u> 0,93	<u>1946.9</u> 5,23	30 км.
377	+C111-1521 варіант 5	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0817722	<u>99291.74</u> 8119,30	<u>97000.00</u> 7931,90	<u>344.84</u> 28,20	<u>1946.9</u> 159,20	30 км.
378	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,201226	<u>99291.74</u> 19980,08	<u>97000.00</u> 19518,92	<u>344.84</u> 69,39	<u>1946.9</u> 391,77	30 км.
379	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0007335	<u>99291.74</u> 72,83	<u>97000.00</u> 71,15	<u>344.84</u> 0,25	<u>1946.9</u> 1,43	30 км.
380	+C111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00234	<u>99291.74</u> 232,34	<u>97000.00</u> 226,98	<u>344.84</u> 0,81	<u>1946.9</u> 4,55	30 км.
381	+C111-1522 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00078	<u>99291.74</u> 77,45	<u>97000.00</u> 75,66	<u>344.84</u> 0,27	<u>1946.9</u> 1,52	30 км.
382	+C111-1522 варіант 7	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000431	<u>99291.74</u> 42,79	<u>97000.00</u> 41,81	<u>344.84</u> 0,15	<u>1946.9</u> 0,83	30 км.
383	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,099986	<u>99291.74</u> 9927,78	<u>97000.00</u> 9698,64	<u>344.84</u> 34,48	<u>1946.9</u> 194,66	30 км.
384	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,48	<u>5.754</u> 2,76	<u>5.75400</u> 2,76	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
385	&C130-604-2 варіант 12	Електроручний вентилятор, L=2620м2/год, P=790Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	2	<u>32230.32</u> 64460,64	<u>31597.00</u> 63194,00	<u>1.35</u> 2,70	<u>631.97</u> 1263,94	30 км.
386	&C130-604-2 варіант 7	Електроручний вентилятор, L=3070м2/год, P=870Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	2	<u>38350.32</u> 76700,64	<u>37597.00</u> 75194,00	<u>1.35</u> 2,70	<u>751.97</u> 1503,94	30 км.
387	&C130-604-2 варіант 9	Електроручний вентилятор, L=3450м2/год, P=790Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	2	<u>43450.32</u> 86900,64	<u>42597.00</u> 85194,00	<u>1.35</u> 2,70	<u>851.97</u> 1703,94	30 км.
388	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,0000375	<u>163288.49</u> 6,12	<u>159515.06</u> 5,98	<u>571.69</u> 0,02	<u>3201.74</u> 0,12	30 км.
389	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,014486	<u>163288.49</u> 2365,40	<u>159515.06</u> 2310,74	<u>571.69</u> 8,28	<u>3201.74</u> 46,38	30 км.
390	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0037392	<u>163288.49</u> 610,57	<u>159515.06</u> 596,46	<u>571.69</u> 2,14	<u>3201.74</u> 11,97	30 км.
391	+C1113-246 варіант 3	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00095836	<u>163288.49</u> 156,49	<u>159515.06</u> 152,87	<u>571.69</u> 0,55	<u>3201.74</u> 3,07	30 км.
392	+C1113-246 варіант 5	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00062244	<u>163288.49</u> 101,64	<u>159515.06</u> 99,29	<u>571.69</u> 0,36	<u>3201.74</u> 1,99	30 км.
393	+C1113-246 варіант 6	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00247	<u>163288.49</u> 403,32	<u>159515.06</u> 394,00	<u>571.69</u> 1,41	<u>3201.74</u> 7,91	30 км.
394	&C130-10-1-Т варіант 3	Ємність для питної води г.р. 1300х600х1800(г)	шт	8	<u>7127.54</u> 57020,32	<u>6975.00</u> 55800,00	<u>12.78</u> 102,24	<u>139.76</u> 1118,08	30 км.
395	+C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	37,8	<u>8.5</u> 321,30	<u>8.30</u> 313,74	<u>0.03</u> 1,13	<u>0.17</u> 6,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
396	+C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	5,6	<u>9.29</u> 52,02	<u>9.07</u> 50,79	<u>0.04</u> 0,22	<u>0.18</u> 1,01	30 км.
397	+C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,9	<u>12.17</u> 10,95	<u>11.87</u> 10,68	<u>0.06</u> 0,05	<u>0.24</u> 0,22	30 км.
398	+C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	1,5	<u>14.09</u> 21,14	<u>13.73</u> 20,60	<u>0.08</u> 0,12	<u>0.28</u> 0,42	30 км.
399	+C1630-125	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 80 мм	шт	0,24	<u>46.99</u> 11,28	<u>45.75</u> 10,98	<u>0.32</u> 0,08	<u>0.92</u> 0,22	30 км.
400	+C130-528 варіант 10	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	6	<u>437</u> 2622,00	<u>410.00</u> 2460,00	<u>18.43</u> 110,58	<u>8.57</u> 51,42	30 км.
401	+C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,06	<u>1233.38</u> 74,00	<u>1209.11</u> 72,55	<u>0.09</u> 0,01	<u>24.18</u> 1,44	30 км.
402	+C1545-47 варіант 1	Заглушка У467, У469	100шт	0,013566	<u>1233.38</u> 16,73	<u>1209.11</u> 16,40	<u>0.09</u> -	<u>24.18</u> 0,33	30 км.
403	+C113-1790 варіант 14	Заглушка чавунна фланцева діам.65	шт	1	<u>462.94</u> 462,94	<u>453.64</u> 453,64	<u>0.22</u> 0,22	<u>9.08</u> 9,08	30 км.
404	+C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	7	<u>1456.75</u> 10197,25	<u>1427.65</u> 9993,55	<u>0.54</u> 3,78	<u>28.56</u> 199,92	30 км.
405	+C111-1631	Замазка захисна	кг	16,45568	<u>168.05</u> 2765,38	<u>164.18</u> 2701,69	<u>0.57</u> 9,38	<u>3.3</u> 54,31	30 км.
406	+C111-1631 варіант 1	Замазка захисна	кг	1,5662	<u>168.05</u> 263,20	<u>164.18</u> 257,14	<u>0.57</u> 0,89	<u>3.3</u> 5,17	30 км.
407	+C113-1790 варіант 9	Засувка чавунна фланцева Ф100 PN16	шт	1	<u>5856.04</u> 5856,04	<u>5741.00</u> 5741,00	<u>0.22</u> 0,22	<u>114.82</u> 114,82	30 км.
408	+C111-961 варіант 1	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	4	<u>2812.13</u> 11248,52	<u>2755.54</u> 11022,16	<u>1.45</u> 5,80	<u>55.14</u> 220,56	30 км.
409	+C1630-1432 варіант 16	Зворотній клапан Ду15мм, VT.171	шт	4	<u>476.35</u> 1905,40	<u>467.00</u> 1868,00	<u>0.01</u> 0,04	<u>9.34</u> 37,36	30 км.
410	+C1630-1432 варіант 17	Зворотній клапан Ду32 мм, VT.171	шт	1	<u>1304.61</u> 1304,61	<u>1279.00</u> 1279,00	<u>0.03</u> 0,03	<u>25.58</u> 25,58	30 км.
411	+C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	18,9	<u>22.61</u> 427,33	<u>21.98</u> 415,42	<u>0.19</u> 3,59	<u>0.44</u> 8,32	30 км.
412	+C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	2,8	<u>27.31</u> 76,47	<u>26.54</u> 74,31	<u>0.23</u> 0,64	<u>0.54</u> 1,52	30 км.
413	+C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,45	<u>32.99</u> 14,85	<u>31.99</u> 14,40	<u>0.35</u> 0,16	<u>0.65</u> 0,29	30 км.
414	+C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,75	<u>41.39</u> 31,04	<u>40.12</u> 30,09	<u>0.46</u> 0,35	<u>0.81</u> 0,60	30 км.
415	+C1630-133	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 80 мм	шт	0,12	<u>193.86</u> 23,26	<u>188.12</u> 22,57	<u>1.94</u> 0,23	<u>3.8</u> 0,46	30 км.
416	+C1429-110	Земля рослинна	м3	282,64	<u>786.39</u> 222265,27	<u>390.10</u> 110257,86	<u>380.87</u> 107649,10	<u>15.42</u> 4358,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
417	+С1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	7,488	<u>337.76</u>	<u>328.26</u>	<u>2.88</u>	<u>6.62</u>	30 км.
					2529,15	2458,01	21,57	49,57	
418	&2407-1302-1	Змішувач для душу із душовою сіткою на	компл	4	<u>2841.52</u>	<u>2784.31</u>	<u>1.49</u>	<u>55.72</u>	30 км.
	варіант 4	гнучкому шланзі			11366,08	11137,24	5,96	222,88	
419	&2407-1302-1	Змішувач для умивальника	компл	34	<u>2025.52</u>	<u>1984.31</u>	<u>1.49</u>	<u>39.72</u>	30 км.
	варіант 2				68867,68	67466,54	50,66	1350,48	
420	+1503-7038	Зонд для датчика-реле рівня PZ-832	шт	10	<u>295.97</u>	<u>278.00</u>	<u>12.17</u>	<u>5.8</u>	30 км.
	варіант 31				2959,70	2780,00	121,70	58,00	
421	+С130-298	Зонт вентиляційний з оцинкованої сталі	шт	3	<u>1296.95</u>	<u>1269.64</u>	<u>1.88</u>	<u>25.43</u>	30 км.
	варіант 1	діам.710 мм б=7,0мм			3890,85	3808,92	5,64	76,29	
422	+С114-195-У	Ізоляція повітроводів -ізоляція із	м2	199,84403	<u>141.8</u>	<u>135.00</u>	<u>4.02</u>	<u>2.78</u>	30 км.
	варіант 3	мінеральної вати фольгованої товщ.40мм			28337,88	26978,94	803,37	555,57	
423	&С111-25-3	Інформаційна тактильна табличка	шт	4	<u>369.5</u>	<u>362.00</u>	<u>0.25</u>	<u>7.25</u>	30 км.
	варіант 2				1478,00	1448,00	1,00	29,00	
424	&С111-25-3	Інформаційна тактильна табличка со	шт	9	<u>374.6</u>	<u>367.00</u>	<u>0.25</u>	<u>7.35</u>	30 км.
	варіант 1	Шрифтом Брайля			3371,40	3303,00	2,25	66,15	
425	+К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-	шт	2	<u>1234.15</u>	<u>1120.00</u>	<u>89.95</u>	<u>24.2</u>	30 км.
	варіант 1	14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)			2468,30	2240,00	179,90	48,40	
426	+К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-	шт	1	<u>1542.68</u>	<u>1377.50</u>	<u>134.93</u>	<u>30.25</u>	30 км.
	варіант 1	14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)			1542,68	1377,50	134,93	30,25	
427	+К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-	шт	2	<u>416.4</u>	<u>397.00</u>	<u>11.24</u>	<u>8.16</u>	30 км.
	варіант 1	1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)			832,80	794,00	22,48	16,32	
428	&С1-1198-1-2В-10	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгнд, кількість жил та переріз 5х10 мм2	1000м	0,015	<u>190931.1</u>	<u>187000.00</u>	<u>187.35</u>	<u>3743.75</u>	30 км.
	варіант 1				2863,97	2805,00	2,81	56,16	
429	&С1-1198-1-2Г-1	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгнд, кількість жил та переріз 5х4 мм2	1000м	0,015	<u>100875.46</u>	<u>98780.84</u>	<u>116.67</u>	<u>1977.95</u>	30 км.
	варіант 1				1513,13	1481,71	1,75	29,67	
430	&С1-153-34	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгнд, число жил та переріз 10х2, 5 мм2	1000м	0,015	<u>128831.08</u>	<u>126120.00</u>	<u>184.98</u>	<u>2526.1</u>	30 км.
	варіант 1				1932,47	1891,80	2,77	37,90	
431	+С157-324	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвими жилами броньовані в полівінілхлоридній оболонці, АВБбШВ 4х16 мм2	1000м	0,519	<u>97780.75</u>	<u>95760.00</u>	<u>103.48</u>	<u>1917.27</u>	30 км.
	варіант 1				50748,21	49699,44	53,71	995,06	
432	&15093-35103-1	Кабель (N)НХН FE180/E30 перерізом 2х1, 5мм2	1000м	0,0612	<u>30009.58</u>	<u>29340.00</u>	<u>81.16</u>	<u>588.42</u>	30 км.
	варіант 2				1836,59	1795,61	4,97	36,01	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
433	&15093-35103-1 варіант 1	Кабель (N)HXH FE180/E30 перерізом 3x1,5мм2	1000м	1,173	<u>49042.78</u> 57527,18	<u>48000.00</u> 56304,00	<u>81.16</u> 95,20	<u>961.62</u> 1127,98	30 км.
434	&C115097-23331 варіант 3	Кабель 1x2x0,8, J-Y(St)Y-Lg	1000м	1,989	<u>7074.22</u> 14070,62	<u>6900.00</u> 13724,10	<u>35.51</u> 70,63	<u>138.71</u> 275,89	30 км.
435	&C115097-23331 варіант 4	Кабель 1x2x0,8, JE-H(St)H...FE180/E30 FB30	1000м	0,0102	<u>13194.22</u> 134,58	<u>12900.00</u> 131,58	<u>35.51</u> 0,36	<u>258.71</u> 2,64	30 км.
436	&C10000-40 варіант 2	Кабель АВБ6Шв 4x240	км.	0,12	<u>980898.76</u> 117707,85	<u>960000.00</u> 115200,00	<u>1665.45</u> 199,85	<u>19233.31</u> 2308,00	30 км.
437	&C10000-40 варіант 3	Кабель ВБ6Шв 4x25	км.	0,13	<u>791178.76</u> 102853,24	<u>774000.00</u> 100620,00	<u>1665.45</u> 216,51	<u>15513.31</u> 2016,73	30 км.
438	+C152-152 варіант 8	Кабель ВВГнгд 2x1,5	1000м	0,306	<u>27759.38</u> 8494,37	<u>27000.00</u> 8262,00	<u>215.08</u> 65,81	<u>544.3</u> 166,56	30 км.
439	+C152-152 варіант 6	Кабель ВВГнгд 3x1,5	1000м	0,0102	<u>29136.38</u> 297,19	<u>28350.00</u> 289,17	<u>215.08</u> 2,19	<u>571.3</u> 5,83	30 км.
440	+15093-35103 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 3x1,5мм2	1000м	1,734	<u>27456.57</u> 47609,69	<u>26880.00</u> 46609,92	<u>38.21</u> 66,26	<u>538.36</u> 933,51	30 км.
441	+15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 3x2,5мм2	1000м	2,244	<u>42811.52</u> 96069,05	<u>41920.00</u> 94068,48	<u>52.08</u> 116,87	<u>839.44</u> 1883,70	30 км.
442	&15093-35121-1 варіант 3	Кабель ВВГнгд перерізом 3x4мм2	1000м	1,785	<u>67651.43</u> 120757,80	<u>66260.00</u> 118274,10	<u>64.93</u> 115,90	<u>1326.5</u> 2367,80	30 км.
443	&15093-35121-1 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 4x25мм2	1000м	0,0102	<u>502926.23</u> 5129,85	<u>493000.00</u> 5028,60	<u>64.93</u> 0,66	<u>9861.3</u> 100,59	30 км.
444	&15093-35121-1 варіант 6	Кабель ВВГнгд перерізом 5x16мм2	1000м	0,1326	<u>526386.23</u> 69798,81	<u>516000.00</u> 68421,60	<u>64.93</u> 8,61	<u>10321.3</u> 1368,60	30 км.
445	&15093-35121-1 варіант 4	Кабель ВВГнгд перерізом 5x2,5мм2	1000м	0,561	<u>77178.23</u> 43296,99	<u>75600.00</u> 42411,60	<u>64.93</u> 36,43	<u>1513.3</u> 848,96	30 км.
446	&15093-35121-1 варіант 7	Кабель ВВГнгд перерізом 5x25мм2	1000м	0,051	<u>741606.23</u> 37821,92	<u>727000.00</u> 37077,00	<u>64.93</u> 3,31	<u>14541.3</u> 741,61	30 км.
447	+C152-152 варіант 4	Кабель КВВГнг 4x1,5	1000м	0,2346	<u>38605.38</u> 9056,82	<u>37633.33</u> 8828,78	<u>215.08</u> 50,46	<u>756.97</u> 177,58	30 км.
448	+C152-152 варіант 22	Кабель КВВГнгд 7x1,0	1000м	0,0204	<u>44517.98</u> 908,17	<u>43430.00</u> 885,97	<u>215.08</u> 4,39	<u>872.9</u> 17,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
449	&C115097-23331 варіант 5	Кабель вогнестійкий НХН FE180/E30 3x1.5 межею вогнест. 30 хв.	1000м	0,0714	<u>47976.22</u> 3425,50	<u>47000.00</u> 3355,80	<u>35.51</u> 2,54	<u>940.71</u> 67,16	30 км.
450	+C152-152 варіант 17	Кабель вогнестійкий НХНН FE 180/E30 2x1,5	1000м	0,2244	<u>31023.38</u> 6961,65	<u>30200.00</u> 6776,88	<u>215.08</u> 48,26	<u>608.3</u> 136,51	30 км.
451	+C152-152 варіант 18	Кабель вогнестійкий НХНН FE 180/E30 3x1,5	1000м	0,3774	<u>38673.38</u> 14595,33	<u>37700.00</u> 14227,98	<u>215.08</u> 81,17	<u>758.3</u> 286,18	30 км.
452	+C152-152 варіант 15	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 1x2x0,8	1000м	0,0408	<u>8889.38</u> 362,69	<u>8500.00</u> 346,80	<u>215.08</u> 8,78	<u>174.3</u> 7,11	30 км.
453	+C152-152 варіант 19	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 2x2x0,8	1000м	0,0816	<u>24087.38</u> 1965,53	<u>23400.00</u> 1909,44	<u>215.08</u> 17,55	<u>472.3</u> 38,54	30 км.
454	+C152-152 варіант 20	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 4x2x0,8	1000м	0,4896	<u>28167.38</u> 13790,75	<u>27400.00</u> 13415,04	<u>215.08</u> 105,30	<u>552.3</u> 270,41	30 км.
455	+C111-311	Каболка	т	0,00446	<u>154990.43</u> 691,26	<u>151497.68</u> 675,68	<u>453.72</u> 2,02	<u>3039.03</u> 13,56	30 км.
456	+C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00035	<u>155847.4</u> 54,55	<u>152337.85</u> 53,32	<u>453.72</u> 0,16	<u>3055.83</u> 1,07	30 км.
457	&C130-604-2 варіант 14	Канальний вентилятор L=1300м3/год, P=300Па; N=0,32кВт, ТТ-ПРО-315	шт	1	<u>9079.38</u> 9079,38	<u>8900.00</u> 8900,00	<u>1.35</u> 1,35	<u>178.03</u> 178,03	30 км.
458	&C130-604-2 варіант 13	Канальний вентилятор L=700м3/год, P=250Па; N=0,177кВт, ТТ-ПРО-250	шт	1	<u>15172.86</u> 15172,86	<u>14874.00</u> 14874,00	<u>1.35</u> 1,35	<u>297.51</u> 297,51	30 км.
459	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00267	<u>665.95</u> 1,78	<u>644.38</u> 1,72	<u>8.51</u> 0,02	<u>13.06</u> 0,04	30 км.
460	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000143	<u>224696.9</u> 3,21	<u>219985.57</u> 3,15	<u>305.51</u> -	<u>4405.82</u> 0,06	30 км.
461	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,007676	<u>468721.45</u> 3597,91	<u>458963.68</u> 3523,01	<u>567.15</u> 4,35	<u>9190.62</u> 70,55	30 км.
462	+C111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0,0003114	<u>465006.03</u> 144,80	<u>455321.11</u> 141,79	<u>567.15</u> 0,18	<u>9117.77</u> 2,83	30 км.
463	&17141-2150-1	Касета для плоскоскладного рукава	шт	4	<u>362.55</u> 1450,20	<u>355.27</u> 1421,08	<u>0.17</u> 0,68	<u>7.11</u> 28,44	30 км.
464	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,0000043	<u>36450.52</u> 0,16	<u>35470.01</u> 0,15	<u>265.79</u> -	<u>714.72</u> 0,01	30 км.
465	C1555-143	Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм	кг	13267,8	<u>130.23</u> 1727865,59	<u>127.23</u> 1688062,19	<u>0.45</u> 5970,51	<u>2.55</u> 33832,89	30 км.
466	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	47,58612	<u>193.42</u> 9204,11	<u>184.00</u> 8755,85	<u>5.63</u> 267,91	<u>3.79</u> 180,35	30 км.
467	+C111-324 варіант 4	Кисень технічний газоподібний	м3	2,86113	<u>193.42</u> 553,40	<u>184.00</u> 526,45	<u>5.63</u> 16,11	<u>3.79</u> 10,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
468	+C113-1790 варіант 23	Кільце демферне фінішне ДФ-6,5.5	шт	2	<u>3876.22</u> 7752,44	<u>3800.00</u> 7600,00	<u>0.22</u> 0,44	<u>76</u> 152,00	30 км.
469	+C113-1790 варіант 20	Кільце з герметичним з'єднанням КСГ-20.10 ЄС	шт	4	<u>3570.22</u> 14280,88	<u>3500.00</u> 14000,00	<u>0.22</u> 0,88	<u>70</u> 280,00	30 км.
470	+C113-1790 варіант 19	Кільце з герметичним з'єднанням із плоским днищем, КСГ-ДП-20.10	шт	1	<u>3468.22</u> 3468,22	<u>3400.00</u> 3400,00	<u>0.22</u> 0,22	<u>68</u> 68,00	30 км.
471	+C113-1790 варіант 22	Кільце юстувальне IDA Plast КСЮ-6,5.3	шт	2	<u>3876.22</u> 7752,44	<u>3800.00</u> 7600,00	<u>0.22</u> 0,44	<u>76</u> 152,00	30 км.
472	+C130-465 варіант 2	Клапан зворотний діам.25м VT.161	шт	1	<u>368.34</u> 368,34	<u>361.00</u> 361,00	<u>0.12</u> 0,12	<u>7.22</u> 7,22	30 км.
473	+C113-1790 варіант 17	Клапан зворотний підйомний фланцевий з відповідними фланцями, діам.65 мм	шт	1	<u>15708.22</u> 15708,22	<u>15400.00</u> 15400,00	<u>0.22</u> 0,22	<u>308</u> 308,00	30 км.
474	+C111-1624-2 варіант 7	Клей UZIN GN222/5	л	89,81394	<u>1010.54</u> 90760,58	<u>990.00</u> 88915,80	<u>0.73</u> 65,56	<u>19.81</u> 1779,22	30 км.
475	+C1546-20	Клей БМК5	кг	10,12	<u>491.74</u> 4976,41	<u>481.62</u> 4873,99	<u>0.48</u> 4,86	<u>9.64</u> 97,56	30 км.
476	+C1555-146	Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T	кг	468,7872	<u>281.62</u> 132019,85	<u>275.65</u> 129221,19	<u>0.45</u> 210,95	<u>5.52</u> 2587,71	30 км.
477	+C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	2,58	<u>275.53</u> 710,87	<u>269.65</u> 695,70	<u>0.48</u> 1,24	<u>5.4</u> 13,93	30 км.
478	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00312	<u>153690.62</u> 479,51	<u>150064.56</u> 468,20	<u>612.52</u> 1,91	<u>3013.54</u> 9,40	30 км.
479	&2405-1380- B5 варіант 3	Клемна колодка 12х4 подільча	шт	15	<u>88.08</u> 1321,20	<u>85.40</u> 1281,00	<u>0.95</u> 14,25	<u>1.73</u> 25,95	30 км.
480	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	5,2	<u>11.13</u> 57,88	<u>10.43</u> 54,24	<u>0.48</u> 2,50	<u>0.22</u> 1,14	30 км.
481	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	9,181	<u>105.45</u> 968,14	<u>102.87</u> 944,45	<u>0.51</u> 4,68	<u>2.07</u> 19,01	30 км.
482	+C111-1708 варіант 3	Клоччя просочене	кг	0,04123	<u>105.45</u> 4,35	<u>102.87</u> 4,24	<u>0.51</u> 0,02	<u>2.07</u> 0,09	30 км.
483	+1503-7038 варіант 33	Кнопка "Пуск ВПВ" РУПД-06-8-О-М-О	шт	8	<u>175.61</u> 1404,88	<u>160.00</u> 1280,00	<u>12.17</u> 97,36	<u>3.44</u> 27,52	30 км.
484	+1503-7038 варіант 32	Кнопка "Пуск СПДЗ" РУПД-06-8-О-М-О	шт	8	<u>175.61</u> 1404,88	<u>160.00</u> 1280,00	<u>12.17</u> 97,36	<u>3.44</u> 27,52	30 км.
485	+C1545-70	Кнопка K227	100шт	8,96688	<u>28.72</u> 257,53	<u>27.97</u> 250,80	<u>0.19</u> 1,70	<u>0.56</u> 5,03	30 км.
486	+C1545-70 варіант 1	Кнопка K227	100шт	0,43181	<u>23.27</u> 10,05	<u>22.62</u> 9,77	<u>0.19</u> 0,08	<u>0.46</u> 0,20	30 км.
487	+1517-1761 варіант 1	Кнопка виклику допомоги для інвалідів	шт	1	<u>1159.86</u> 1159,86	<u>1104.00</u> 1104,00	<u>33.12</u> 33,12	<u>22.74</u> 22,74	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
488	+С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	1,116	<u>59.04</u>	<u>57.83</u>	<u>0.05</u>	<u>1.16</u>	30 км.
					65,89	64,54	0,06	1,29	
489	+С113-1043	Коліно діам.110 45°	шт	10	<u>132.32</u>	<u>129.00</u>	<u>0.73</u>	<u>2.59</u>	30 км.
	варіант 11				1323,20	1290,00	7,30	25,90	
490	+С113-1043	Коліно діам.110 90°	шт	4	<u>135.38</u>	<u>132.00</u>	<u>0.73</u>	<u>2.65</u>	30 км.
	варіант 3				541,52	528,00	2,92	10,60	
491	+С113-1043	Коліно діам.50 45°	шт	42	<u>60.92</u>	<u>59.00</u>	<u>0.73</u>	<u>1.19</u>	30 км.
	варіант 12				2558,64	2478,00	30,66	49,98	
492	+С113-1043	Коліно діам.50 90°	шт	41	<u>63.98</u>	<u>62.00</u>	<u>0.73</u>	<u>1.25</u>	30 км.
	варіант 2				2623,18	2542,00	29,93	51,25	
493	С1555-142	Кольоровий пігмент	кг	740,1	<u>454.65</u>	<u>445.29</u>	<u>0.45</u>	<u>8.91</u>	30 км.
					336486,47	329559,13	333,05	6594,29	
494	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33	кг	0,454	<u>131.13</u>	<u>128.08</u>	<u>0.48</u>	<u>2.57</u>	30 км.
	варіант 1	СУПЕР			59,53	58,15	0,22	1,16	
495	+С130-528	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	6	<u>845</u>	<u>810.00</u>	<u>18.43</u>	<u>16.57</u>	30 км.
	варіант 8				5070,00	4860,00	110,58	99,42	
496	+С130-1168	Контейнер решітковий 300х300х450(н)	шт	1	<u>831.28</u>	<u>814.69</u>	<u>0.29</u>	<u>16.3</u>	30 км.
	варіант 1				831,28	814,69	0,29	16,30	
497	+С113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з	10шт	0,22344	<u>549.89</u>	<u>538.29</u>	<u>0.82</u>	<u>10.78</u>	30 км.
	варіант 1	циліндричною різьбою, максимальний			122,87	120,28	0,18	2,41	
		умовний прохід 50 мм							
498	+С113-129	Короб монтажний 100х60(вогнестійкий)	м	161,6	<u>276.66</u>	<u>271.00</u>	<u>0.24</u>	<u>5.42</u>	30 км.
	варіант 5				44708,26	43793,60	38,78	875,88	
499	+С113-129	Короб монтажний 20х20(вогнестійкий)	м	2464,4	<u>34.39</u>	<u>33.48</u>	<u>0.24</u>	<u>0.67</u>	30 км.
	варіант 4				84750,72	82508,11	591,46	1651,15	
500	+С113-129	Короб монтажний(кабель-канал), 20х40	м	515,1	<u>61.38</u>	<u>59.94</u>	<u>0.24</u>	<u>1.2</u>	30 км.
	варіант 3				31616,84	30875,09	123,62	618,13	
501	+1503-7038	Коробка ДКС-53700	шт	14	<u>61.48</u>	<u>48.10</u>	<u>12.17</u>	<u>1.21</u>	30 км.
	варіант 26				860,72	673,40	170,38	16,94	
502	+1503-7038	Коробка вогнестійка	шт	25	<u>112.48</u>	<u>98.10</u>	<u>12.17</u>	<u>2.21</u>	30 км.
	варіант 35				2812,00	2452,50	304,25	55,25	
503	+С130-528	Коробка для фільтра ФяР 514х514х50	шт	3	<u>3928.8</u>	<u>3833.33</u>	<u>18.43</u>	<u>77.04</u>	30 км.
	варіант 6	ФяР, ФМ			11786,40	11499,99	55,29	231,12	
504	&2405-1380-	Коробка клемна	шт	15	<u>153.97</u>	<u>150.00</u>	<u>0.95</u>	<u>3.02</u>	30 км.
	В5				2309,55	2250,00	14,25	45,30	
	варіант 2								
505	+2405-1388	Коробка клемна КР-Р4	шт	28	<u>218.05</u>	<u>212.82</u>	<u>0.95</u>	<u>4.28</u>	30 км.
	варіант 3				6105,40	5958,96	26,60	119,84	
506	+С130-528	Коробка монтажна для противибухового	шт	5	<u>3928.8</u>	<u>3833.33</u>	<u>18.43</u>	<u>77.04</u>	30 км.
	варіант 11	пристрою К-UZ-8			19644,00	19166,65	92,15	385,20	
507	+1503-7038	Коробка розгалуження КМС2-28	шт	8	<u>65.45</u>	<u>52.00</u>	<u>12.17</u>	<u>1.28</u>	30 км.
	варіант 18				523,60	416,00	97,36	10,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
508	&1504-17157-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	200	<u>51.01</u> 10202,00	<u>50.00</u> 10000,00	<u>0.01</u> 2,00	<u>1</u> 200,00	30 км.
509	&2405-2006-1-2М	Коробка установча	шт	196	<u>16.63</u> 3259,48	<u>16.00</u> 3136,00	<u>0.3</u> 58,80	<u>0.33</u> 64,68	30 км.
510	+С1545-68 варіант 1	Котушка для напівжорсткого рукава	шт	4	<u>57.45</u> 229,80	<u>56.15</u> 224,60	<u>0.17</u> 0,68	<u>1.13</u> 4,52	30 км.
511	+С1630-1432 варіант 15	Кран дренажний зі штуцером Ду10мм	шт	4	<u>139.74</u> 558,96	<u>137.00</u> 548,00	<u>-</u> -	<u>2.74</u> 10,96	
512	+С113-1790 варіант 18	Кран кульовий сталевий фланцевий з відповідними фланцями, діам.65 мм	шт	1	<u>10608.22</u> 10608,22	<u>10400.00</u> 10400,00	<u>0.22</u> 0,22	<u>208</u> 208,00	30 км.
513	+С1630-1432 варіант 19	Крани кульовий діам.15 (ручка-метелик)	шт	129	<u>257.36</u> 33199,44	<u>252.30</u> 32546,70	<u>0.01</u> 1,29	<u>5.05</u> 651,45	30 км.
514	+С1630-1432 варіант 18	Крани кульовий діам.40 ВВ	шт	40	<u>646.69</u> 25867,60	<u>634.00</u> 25360,00	<u>0.01</u> 0,40	<u>12.68</u> 507,20	30 км.
515	+С130-465 варіант 1	Крани кульовий, діаметр 15 мм	шт	2	<u>165.67</u> 331,34	<u>162.30</u> 324,60	<u>0.12</u> 0,24	<u>3.25</u> 6,50	30 км.
516	&С111-1844-1А	Кріпильні елементи	шт	538	<u>83.73</u> 45046,74	<u>82.00</u> 44116,00	<u>0.09</u> 48,42	<u>1.64</u> 882,32	30 км.
517	+С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	915,8	<u>51.61</u> 47264,44	<u>50.22</u> 45991,48	<u>0.38</u> 348,00	<u>1.01</u> 924,96	30 км.
518	&С121-773-1 варіант 1	Кріплення обладнання	кг	60	<u>194.16</u> 11649,60	<u>190.00</u> 11400,00	<u>0.35</u> 21,00	<u>3.81</u> 228,60	30 км.
519	+С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	348	<u>23.73</u> 8258,04	<u>22.92</u> 7976,16	<u>0.34</u> 118,32	<u>0.47</u> 163,56	30 км.
520	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	13,97232	<u>224.34</u> 3134,55	<u>219.81</u> 3071,26	<u>0.13</u> 1,82	<u>4.4</u> 61,47	30 км.
521	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,00655	<u>204.91</u> 1,34	<u>200.76</u> 1,31	<u>0.13</u> -	<u>4.02</u> 0,03	30 км.
522	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	5,58601	<u>395.3</u> 2208,15	<u>387.30</u> 2163,46	<u>0.25</u> 1,40	<u>7.75</u> 43,29	30 км.
523	+С111-1639 варіант 3	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,43038	<u>361.06</u> 155,39	<u>353.73</u> 152,24	<u>0.25</u> 0,11	<u>7.08</u> 3,04	30 км.
524	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0007608	<u>95846.58</u> 72,92	<u>93508.98</u> 71,14	<u>458.26</u> 0,35	<u>1879.34</u> 1,43	30 км.
525	+С1113-77 варіант 2	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0002952	<u>95846.58</u> 28,29	<u>93508.98</u> 27,60	<u>458.26</u> 0,14	<u>1879.34</u> 0,55	30 км.
526	+С1545-269	Кутик перфорований УП60Х60	м	16	<u>116.18</u> 1858,88	<u>113.10</u> 1809,60	<u>0.8</u> 12,80	<u>2.28</u> 36,48	30 км.
527	+С1530-176 варіант 1	Кутник діам.57х3,0мм	10шт	0,6	<u>1173.07</u> 703,84	<u>1150.00</u> 690,00	<u>0.07</u> 0,04	<u>23</u> 13,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
528	+C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	6,9	<u>128,27</u> 885,06	<u>125,71</u> 867,40	<u>0,04</u> 0,28	<u>2,52</u> 17,38	30 км.
529	+C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,7	<u>135,74</u> 95,02	<u>133,01</u> 93,11	<u>0,07</u> 0,05	<u>2,66</u> 1,86	30 км.
530	+C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,1	<u>217,59</u> 21,76	<u>213,19</u> 21,32	<u>0,13</u> 0,01	<u>4,27</u> 0,43	30 км.
531	+C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	1,2	<u>225,03</u> 270,04	<u>220,38</u> 264,46	<u>0,24</u> 0,29	<u>4,41</u> 5,29	30 км.
532	+C1630-1824 варіант 1	Лічильник холодної води Ду 20мм з імпульсним виходом Qном.=2,5 м3/год JS-2, 5-NK	шт	1	<u>2515,63</u> 2515,63	<u>2450,00</u> 2450,00	<u>16,3</u> 16,30	<u>49,33</u> 49,33	30 км.
533	+C1113-80	Лак БТ-783	т	2,933	<u>45959,05</u> 134797,89	<u>44486,20</u> 130478,02	<u>571,69</u> 1676,77	<u>901,16</u> 2643,10	30 км.
534	+C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,00015	<u>88315,46</u> 13,25	<u>86012,09</u> 12,90	<u>571,69</u> 0,09	<u>1731,68</u> 0,26	30 км.
535	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,007695	<u>162631,69</u> 1251,45	<u>158871,14</u> 1222,51	<u>571,69</u> 4,40	<u>3188,86</u> 24,54	30 км.
536	+C111-1658 варіант 1	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0003114	<u>161345,59</u> 50,24	<u>157610,26</u> 49,08	<u>571,69</u> 0,18	<u>3163,64</u> 0,98	30 км.
537	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002	<u>310132,17</u> 6,20	<u>303479,46</u> 6,07	<u>571,69</u> 0,01	<u>6081,02</u> 0,12	30 км.
538	+C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,0001	<u>14214,1</u> 1,42	<u>13363,70</u> 1,34	<u>571,69</u> 0,06	<u>278,71</u> 0,02	30 км.
539	+C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,04862	<u>217977,27</u> 10598,05	<u>213131,52</u> 10362,45	<u>571,69</u> 27,80	<u>4274,06</u> 207,80	30 км.
540	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,000648	<u>51458,04</u> 33,34	<u>49877,37</u> 32,32	<u>571,69</u> 0,37	<u>1008,98</u> 0,65	30 км.
541	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,08604	<u>344556,36</u> 29645,63	<u>337534,56</u> 29041,47	<u>265,79</u> 22,87	<u>6756,01</u> 581,29	30 км.
542	&C130-10-45 варіант 1	Лоток водоприймальний ЛВ10.14.0,7 Standart Park.	шт	1	<u>479,03</u> 479,03	<u>467,00</u> 467,00	<u>2,64</u> 2,64	<u>9,39</u> 9,39	30 км.
543	+C113-1790 варіант 24	Люк плаваючий чавунний ABL65-D400	шт	2	<u>3876,22</u> 7752,44	<u>3800,00</u> 7600,00	<u>0,22</u> 0,44	<u>76</u> 152,00	30 км.
544	+C113-754 варіант 1	Люк чавунний тип"Т" з отвором та запірним пристроєм	шт	1	<u>5322,18</u> 5322,18	<u>5184,00</u> 5184,00	<u>33,82</u> 33,82	<u>104,36</u> 104,36	30 км.
545	+C113-754 варіант 2	Люк чавунний клас В125 діам.770	шт	1	<u>5322,18</u> 5322,18	<u>5184,00</u> 5184,00	<u>33,82</u> 33,82	<u>104,36</u> 104,36	30 км.
546	+C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>238,97</u> 238,97	<u>233,37</u> 233,37	<u>0,91</u> 0,91	<u>4,69</u> 4,69	30 км.
547	&C111-1609- 10 варіант 1	Маркувальна стрічка	п.м.	55,44	<u>25,99</u> 1440,89	<u>25,41</u> 1408,73	<u>0,07</u> 3,88	<u>0,51</u> 28,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
548	+C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,0136	<u>57803.77</u>	<u>56036.72</u>	<u>633.64</u>	<u>1133.41</u>	30 км.
					786,13	762,10	8,62	15,41	
549	+C111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,000739	<u>24506.89</u>	<u>23392.72</u>	<u>633.64</u>	<u>480.53</u>	30 км.
					18,11	17,29	0,47	0,35	
550	+C1546-45	Масло машинне	т	0,012	<u>106356.69</u>	<u>103749.48</u>	<u>521.78</u>	<u>2085.43</u>	30 км.
					1276,28	1244,99	6,26	25,03	
551	&C111-78-1 варіант 4	Мастика бітумна AquaMast	кг	32	<u>54.6</u>	<u>53.01</u>	<u>0.52</u>	<u>1.07</u>	30 км.
					1747,20	1696,32	16,64	34,24	
552	+C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,020615	<u>61543.28</u>	<u>59823.85</u>	<u>512.7</u>	<u>1206.73</u>	30 км.
					1268,71	1233,27	10,57	24,87	
553	+C111-612 варіант 2	Мастика бітумна Техноніколь №24	т	30,352524	<u>88115.45</u>	<u>85875.00</u>	<u>512.7</u>	<u>1727.75</u>	30 км.
					2674526,31	2606523,00	15561,74	52441,57	
554	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	3,40228	<u>28456</u>	<u>27385.34</u>	<u>512.7</u>	<u>557.96</u>	30 км.
					96815,28	93172,59	1744,35	1898,34	
555	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00196	<u>16213.36</u>	<u>15382.75</u>	<u>512.7</u>	<u>317.91</u>	30 км.
					31,78	30,15	1,00	0,63	
556	+C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,040625	<u>114691.78</u>	<u>111930.22</u>	<u>512.7</u>	<u>2248.86</u>	30 км.
					4659,35	4547,17	20,83	91,35	
557	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	51,82022	<u>84125.52</u>	<u>81963.30</u>	<u>512.7</u>	<u>1649.52</u>	30 км.
					4359402,95	4247356,24	26568,23	85478,48	
558	+C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0002	<u>139487.54</u>	<u>136185.34</u>	<u>567.15</u>	<u>2735.05</u>	30 км.
					27,90	27,24	0,11	0,55	
559	+C121-782 варіант 1	Металеві ворота	т	1,038	<u>97973.92</u>	<u>95698.32</u>	<u>354.54</u>	<u>1921.06</u>	30 км.
					101696,93	99334,86	368,01	1994,06	
560	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,14672	<u>97973.92</u>	<u>95698.32</u>	<u>354.54</u>	<u>1921.06</u>	30 км.
					14374,73	14040,86	52,02	281,85	
561	+C121-782 варіант 2	Металеві конструкції хвіртки	т	0,098	<u>97973.92</u>	<u>95698.32</u>	<u>354.54</u>	<u>1921.06</u>	30 км.
					9601,44	9378,44	34,74	188,26	
562	+C121-783 варіант 1	Металеві кріплення трубопроводів	т	0,116	<u>76861.63</u>	<u>75000.00</u>	<u>354.54</u>	<u>1507.09</u>	30 км.
					8915,95	8700,00	41,13	174,82	
563	&C121-784-1	Металеві стовпи огорожі 60x80 мм	шт	269	<u>2036.89</u>	<u>1981.00</u>	<u>15.95</u>	<u>39.94</u>	30 км.
					547923,41	532889,00	4290,55	10743,86	
564	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0028	<u>97973.92</u>	<u>95698.32</u>	<u>354.54</u>	<u>1921.06</u>	30 км.
					274,33	267,96	0,99	5,38	
565	&C111-1848-1-1	Метизи для кріплення світильників	компл	10	<u>81.88</u>	<u>80.00</u>	<u>0.27</u>	<u>1.61</u>	30 км.
					818,80	800,00	2,70	16,10	
566	+1503-7038 варіант 21	Модуль реле	шт	1	<u>754.97</u>	<u>728.00</u>	<u>12.17</u>	<u>14.8</u>	30 км.
					754,97	728,00	12,17	14,80	
567	+C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,015	<u>822.82</u>	<u>806.17</u>	<u>0.52</u>	<u>16.13</u>	30 км.
					12,34	12,09	0,01	0,24	
568	+C1550-38 варіант 3	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	53,62796	<u>286.54</u>	<u>280.5</u>	<u>0.42</u>	<u>5.62</u>	30 км.
					15366,56	15042,64	22,52	301,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
569	+C113-1796 варіант 1	Муфта з'єднувальна. Ду50	шт	4	<u>56.12</u> 224,48	<u>54.95</u> 219,80	<u>0.07</u> 0,28	<u>1.1</u> 4,40	30 км.
570	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	4,8	<u>32.33</u> 155,18	<u>31.51</u> 151,25	<u>0.19</u> 0,91	<u>0.63</u> 3,02	30 км.
571	+C113-105 варіант 1	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,22344	<u>1142.64</u> 255,31	<u>1118.39</u> 249,89	<u>1.85</u> 0,41	<u>22.4</u> 5,01	30 км.
572	+C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000414	<u>566952.47</u> 23,47	<u>555453.61</u> 23,00	<u>382.14</u> 0,02	<u>11116.72</u> 0,45	30 км.
573	&C10000-46 варіант 2	Накінецьник кабельний алюм. перерізом 240мм.кв	шт.	8	<u>110.6</u> 884,80	<u>108.00</u> 864,00	<u>0.43</u> 3,44	<u>2.17</u> 17,36	30 км.
574	&C10000-46 варіант 3	Накінецьник кабельний алюм. перерізом 25 мм.кв	шт.	16	<u>21.86</u> 349,76	<u>21.00</u> 336,00	<u>0.43</u> 6,88	<u>0.43</u> 6,88	30 км.
575	&1504-17157-1 варіант 2	Накінецьник кабельний для міді січ.25мм	шт	40	<u>68.35</u> 2734,00	<u>67.00</u> 2680,00	<u>0.01</u> 0,40	<u>1.34</u> 53,60	30 км.
576	+C1545-152 варіант 1	Наконечники кабельні	100шт	0,004	<u>2755.38</u> 11,02	<u>2700.00</u> 10,80	<u>1.35</u> 0,01	<u>54.03</u> 0,21	30 км.
577	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	105	<u>25.44</u> 2671,20	<u>24.93</u> 2617,65	<u>0.01</u> 1,05	<u>0.5</u> 52,50	30 км.
578	+C1545-151 варіант 1	Наконечники кабельні DL-150	шт	6	<u>78.59</u> 471,54	<u>77.04</u> 462,24	<u>0.01</u> 0,06	<u>1.54</u> 9,24	30 км.
579	+C1545-153 варіант 2	Наконечники кабельні DL-95	шт	2	<u>50.5</u> 101,00	<u>49.5</u> 99,00	<u>0.01</u> 0,02	<u>0.99</u> 1,98	30 км.
580	+C1545-147	Наконечники кабельні для пайки мідні П6-4-М	100шт	1,1	<u>793.43</u> 872,77	<u>777.13</u> 854,84	<u>0.74</u> 0,81	<u>15.56</u> 17,12	30 км.
581	+C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,135	<u>219.85</u> 29,68	<u>214.49</u> 28,96	<u>1.05</u> 0,14	<u>4.31</u> 0,58	30 км.
582	+C1545-156	Нитки швейні	кг	1,9	<u>424.64</u> 806,82	<u>415.94</u> 790,29	<u>0.37</u> 0,70	<u>8.33</u> 15,83	30 км.
583	+C121-650 варіант 1	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,102	<u>39728.84</u> 4052,34	<u>38599.91</u> 3937,19	<u>349.93</u> 35,69	<u>779</u> 79,46	30 км.
584	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,226	<u>326.98</u> 727,86	<u>320.05</u> 712,43	<u>0.52</u> 1,16	<u>6.41</u> 14,27	30 км.
585	+C111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,66	<u>326.98</u> 215,81	<u>320.05</u> 211,23	<u>0.52</u> 0,34	<u>6.41</u> 4,24	30 км.
586	+C111-1669 варіант 1	Оліфа оксоль комбінована	т	0,00004123	<u>133096.75</u> 5,49	<u>129919.86</u> 5,36	<u>567.15</u> 0,02	<u>2609.74</u> 0,11	30 км.
587	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,00211	<u>37452.91</u> 79,03	<u>36326.25</u> 76,65	<u>392.29</u> 0,83	<u>734.37</u> 1,55	30 км.
588	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,0002625	<u>37712.28</u> 9,90	<u>36580.53</u> 9,60	<u>392.29</u> 0,10	<u>739.46</u> 0,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
589	+С1545-159 варіант 4	Очіс льняний	т	0,00008	<u>37452.91</u> 3,00	<u>36326.25</u> 2,91	<u>392.29</u> 0,03	<u>734.37</u> 0,06	30 км.
590	+С1545-159 варіант 5	Очіс льняний	т	0,0004	<u>37452.91</u> 14,98	<u>36326.25</u> 14,53	<u>392.29</u> 0,16	<u>734.37</u> 0,29	30 км.
591	+С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,3944	<u>75859.89</u> 29919,14	<u>73784.46</u> 29100,59	<u>587.98</u> 231,90	<u>1487.45</u> 586,65	30 км.
592	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	27,2833	<u>242.27</u> 6609,93	<u>237.47</u> 6478,97	<u>0.05</u> 1,36	<u>4.75</u> 129,60	30 км.
593	+С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,0056112	<u>93807.18</u> 526,37	<u>91450.58</u> 513,15	<u>517.24</u> 2,90	<u>1839.36</u> 10,32	30 км.
594	+С1546-54	Пароніт	т	0,000472	<u>222751.81</u> 105,14	<u>217885.04</u> 102,84	<u>499.09</u> 0,24	<u>4367.68</u> 2,06	30 км.
595	+С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	<u>1423.34</u> 14,23	<u>1385.31</u> 13,85	<u>10.12</u> 0,10	<u>27.91</u> 0,28	30 км.
596	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,556	<u>239.48</u> 612,11	<u>233.66</u> 597,23	<u>1.12</u> 2,86	<u>4.7</u> 12,02	30 км.
597	+С1545-161 варіант 2	Патрони Д або К довгі	100шт	1,46308	<u>218.73</u> 320,02	<u>213.32</u> 312,10	<u>1.12</u> 1,64	<u>4.29</u> 6,28	30 км.
598	+С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	<u>116.61</u> 3,08	<u>113.20</u> 2,99	<u>1.12</u> 0,03	<u>2.29</u> 0,06	30 км.
599	+С1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,108	<u>1975.45</u> 213,35	<u>1933.00</u> 208,76	<u>3.72</u> 0,40	<u>38.73</u> 4,19	30 км.
600	&С123-1112-2 варіант 1	Перегородки ЛСДП глухі прямокутні на алюмінієвому профілі з дверима	м2	36	<u>1286.06</u> 46298,16	<u>1250.00</u> 45000,00	<u>10.84</u> 390,24	<u>25.22</u> 907,92	30 км.
601	+С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	7,8	<u>53.78</u> 419,48	<u>52.51</u> 409,58	<u>0.22</u> 1,72	<u>1.05</u> 8,18	30 км.
602	+С1545-169 варіант 5	Перемикач заземлювальна	шт	1,064	<u>53.78</u> 57,22	<u>52.51</u> 55,87	<u>0.22</u> 0,23	<u>1.05</u> 1,12	30 км.
603	+К582821-556 варіант 1	Перемикач з/б марки 8ПБ10-1 ДСТУ Б с. 1. 038.1-1 в.4	шт	35	<u>201.88</u> 7065,80	<u>181.5</u> 6352,50	<u>16.42</u> 574,70	<u>3.96</u> 138,60	30 км.
604	+К582821-558 варіант 1	Перемикач з/б марки 8ПБ13-1 с. 1.038.1-1 в. 4	шт	27	<u>231.17</u> 6241,59	<u>214.5</u> 5791,50	<u>12.14</u> 327,78	<u>4.53</u> 122,31	30 км.
605	+К582821-555 варіант 1	Перемикач з/б марки 8ПБ16-1 ДСТУ Б с. 1. 038.1-1 в.4	шт	31	<u>351.38</u> 10892,78	<u>326.50</u> 10121,50	<u>17.99</u> 557,69	<u>6.89</u> 213,59	30 км.
606	+С113-1790 варіант 7	Перехід 100/76х3,0мм	шт	1	<u>462.94</u> 462,94	<u>453.64</u> 453,64	<u>0.22</u> 0,22	<u>9.08</u> 9,08	30 км.
607	+С113-1790 варіант 8	Перехід ПЕ-сталь д.90/80	шт	1	<u>522.46</u> 522,46	<u>512.00</u> 512,00	<u>0.22</u> 0,22	<u>10.24</u> 10,24	30 км.
608	&С113-42-6 варіант 3	Перехід сталевий О32 -О76	шт	2	<u>190.98</u> 381,96	<u>187.00</u> 374,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>3.74</u> 7,48	30 км.
609	&С113-42-6 варіант 2	Перехід сталевий діам.25 -діам.20	шт	2	<u>148.14</u> 296,28	<u>145.00</u> 290,00	<u>0.24</u> 0,48	<u>2.9</u> 5,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
610	+C1530-155 варіант 1	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,2	<u>31.6</u> 6,32	<u>30.97</u> 6,19	<u>0.01</u> -	<u>0.62</u> 0,13	30 км.
611	+C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,2	<u>44.73</u> 8,95	<u>43.82</u> 8,76	<u>0.03</u> 0,01	<u>0.88</u> 0,18	30 км.
612	+C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,1	<u>59.49</u> 5,95	<u>58.27</u> 5,83	<u>0.05</u> 0,01	<u>1.17</u> 0,11	30 км.
613	+C1530-158 варіант 1	Перехід, діаметр 40x25 мм	10шт	0,1	<u>72.57</u> 7,26	<u>71.07</u> 7,11	<u>0.08</u> 0,01	<u>1.42</u> 0,14	30 км.
614	+C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,1	<u>72.57</u> 7,26	<u>71.07</u> 7,11	<u>0.08</u> 0,01	<u>1.42</u> 0,14	30 км.
615	+C1530-162	Перехід, діаметр 90x75 мм	10шт	0,2	<u>435.17</u> 87,03	<u>426.23</u> 85,25	<u>0.41</u> 0,08	<u>8.53</u> 1,70	30 км.
616	+C114-97 варіант 4	Пінополістирол «CARBON ECO» 22 кг/м3 - 100 мм	м3	533,7071	<u>5087.19</u> 2715069,42	<u>4976.00</u> 2655726,53	<u>11.44</u> 6105,61	<u>99.75</u> 53237,28	30 км.
617	+C1555-148	Пісок кварцевий фракції 4 мм	т	25,9875	<u>3107.84</u> 80764,99	<u>2751.71</u> 71510,06	<u>295.19</u> 7671,25	<u>60.94</u> 1583,68	30 км.
618	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	863,61	<u>838.75</u> 724352,89	<u>350.00</u> 302263,50	<u>472.3</u> 407883,00	<u>16.45</u> 14206,39	30 км.
619	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	14,7	<u>838.75</u> 12329,63	<u>350.00</u> 5145,00	<u>472.3</u> 6942,81	<u>16.45</u> 241,82	30 км.
620	+C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	1991,945	<u>838.75</u> 1670743,87	<u>350.00</u> 697180,75	<u>472.3</u> 940795,62	<u>16.45</u> 32767,50	30 км.
621	+C1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	14,85	<u>838.75</u> 12455,44	<u>350.00</u> 5197,50	<u>472.3</u> 7013,66	<u>16.45</u> 244,28	30 км.
622	+C1421-10634 варіант 7	Пісок природний, рядовий	м3	11,275	<u>838.75</u> 9456,91	<u>350.00</u> 3946,25	<u>472.3</u> 5325,18	<u>16.45</u> 185,48	30 км.
623	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,12	<u>316.36</u> 987,04	<u>309.78</u> 966,51	<u>0.38</u> 1,19	<u>6.2</u> 19,34	30 км.
624	&C1414-7828- 1 варіант 2	Плита перекриття ПТ-300.180.14-3	шт	1	<u>2269.74</u> 2269,74	<u>2214.00</u> 2214,00	<u>11.24</u> 11,24	<u>44.5</u> 44,50	30 км.
625	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	914,32	<u>1455.6</u> 1330884,19	<u>1375.64</u> 1257775,16	<u>51.42</u> 47014,33	<u>28.54</u> 26094,70	30 км.
626	+K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1904.54</u> 3809,08	<u>1766.00</u> 3532,00	<u>101.2</u> 202,40	<u>37.34</u> 74,68	30 км.
627	+C113-1790 варіант 21	Плити перекриття з герметичним з'єднанням з двома отворами ППГ-20-6,5-6,5	шт	1	<u>3876.22</u> 3876,22	<u>3800.00</u> 3800,00	<u>0.22</u> 0,22	<u>76</u> 76,00	30 км.
628	+K585521- Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1437.4</u> 2874,80	<u>1353.00</u> 2706,00	<u>56.22</u> 112,44	<u>28.18</u> 56,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
629	+С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	188,755	<u>4879.84</u> 921094,20	<u>4772.72</u> 900874,76	<u>11.44</u> 2159,36	<u>95.68</u> 18060,08	30 км.
630	+С111-284 варіант 4	Плитки керамічні для підлог зкерамограніту (текстильна направляюча)	м2	0,6426	<u>478.52</u> 307,50	<u>458.00</u> 294,31	<u>11.14</u> 7,16	<u>9.38</u> 6,03	30 км.
631	+С111-567-К варіант 1	Плитки термополіуретанові 400х400х8	м2	10,918	<u>190.14</u> 2075,95	<u>185.00</u> 2019,83	<u>1.41</u> 15,39	<u>3.73</u> 40,73	30 км.
632	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	4781,585	<u>12.13</u> 58000,63	<u>11.69</u> 55896,73	<u>0.2</u> 956,32	<u>0.24</u> 1147,58	30 км.
633	+С111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	2,72624	<u>8477.16</u> 23110,77	<u>8114.77</u> 22122,81	<u>196.17</u> 534,81	<u>166.22</u> 453,15	30 км.
634	+С111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм	т	1,29052	<u>124299.76</u> 160411,33	<u>121123.61</u> 156312,44	<u>738.9</u> 953,57	<u>2437.25</u> 3145,32	30 км.
635	+С111-1722 варіант 1	Плінтус EL 3/5 146 сірий	м	1761,3996	<u>80.26</u> 141369,93	<u>78.00</u> 137389,17	<u>0.69</u> 1215,37	<u>1.57</u> 2765,39	30 км.
636	+С130-1133	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	2	<u>997.59</u> 1995,18	<u>975.66</u> 1951,32	<u>2.37</u> 4,74	<u>19.56</u> 39,12	30 км.
637	+С130-1134	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	150,3275	<u>857.85</u> 128958,45	<u>838.90</u> 126109,74	<u>2.13</u> 320,20	<u>16.82</u> 2528,51	30 км.
638	+С130-1135	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	66,882	<u>816.03</u> 54577,72	<u>797.49</u> 53337,73	<u>2.54</u> 169,88	<u>16</u> 1070,11	30 км.
639	+С130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	427,5	<u>1050.82</u> 449225,55	<u>1027.85</u> 439405,88	<u>2.37</u> 1013,18	<u>20.6</u> 8806,49	30 км.
640	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,03409	<u>44175.56</u> 1505,94	<u>42970.58</u> 1464,87	<u>338.79</u> 11,55	<u>866.19</u> 29,52	30 км.
641	+С111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0014	<u>44175.56</u> 61,85	<u>42970.58</u> 60,16	<u>338.79</u> 0,47	<u>866.19</u> 1,22	30 км.
642	+С111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00008	<u>44175.56</u> 3,53	<u>42970.58</u> 3,44	<u>338.79</u> 0,03	<u>866.19</u> 0,06	30 км.
643	+С1555-144	Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м	м2	1092	<u>655.8</u> 716133,60	<u>642.80</u> 701937,60	<u>0.14</u> 152,88	<u>12.86</u> 14043,12	30 км.
644	+С1113-152	Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний, марка А	т	2,874944	<u>280317.92</u> 805898,32	<u>273997.59</u> 787727,73	<u>823.9</u> 2368,67	<u>5496.43</u> 15801,92	30 км.
645	+С1113-296 варіант 2	Полімерцементна шпаклівка	кг	0,20615	<u>24.96</u> 5,15	<u>23.90</u> 4,93	<u>0.57</u> 0,12	<u>0.49</u> 0,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
646	+C1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	4750,51	<u>474.37</u>	<u>464.62</u>	<u>0.45</u>	<u>9.3</u>	30 км.
647	+C1115-2827	Порошок кварцевий	т	16,92747	<u>2253499.43</u>	<u>2207181.96</u>	<u>2137.73</u>	<u>44179.74</u>	30 км.
648	+C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,002	<u>4298.56</u>	<u>3760.55</u>	<u>453.72</u>	<u>84.29</u>	30 км.
649	&C111-825-2	Поручень відкідний для унітаза з тримачем паперу та опорою в підлогу	шт	1	<u>72763.75</u>	<u>63656.60</u>	<u>7680.33</u>	<u>1426.82</u>	30 км.
650	&C111-825-2	Поручень з додатковою опорою в підлогу	шт	1	<u>3976.48</u>	<u>3518.81</u>	<u>379.7</u>	<u>77.97</u>	30 км.
651	&C111-825-2	Поручень прямий 530x710x800	шт	1	7,95	7,04	0,76	0,15	30 км.
652	&C130-10-1-T	Похилий підйомник для МГН г.р. 1200x850	шт	4	<u>2015.2</u>	<u>1975.00</u>	<u>0.69</u>	<u>39.51</u>	30 км.
653	&C111-78-1	Праймер бітумний	кг	4195,84	<u>2015.20</u>	<u>1975.00</u>	<u>0.69</u>	<u>39.51</u>	30 км.
654	+C111-612	Праймер бітумний	т	5,582792	<u>1640.86</u>	<u>1608.00</u>	<u>0.69</u>	<u>32.17</u>	30 км.
655	&C111-78-1	Праймер бітумний Техноніколь №01	кг	4,8	<u>1640.86</u>	<u>1608.00</u>	<u>0.69</u>	<u>32.17</u>	30 км.
656	+C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,0000375	<u>1574.56</u>	<u>1543.00</u>	<u>0.69</u>	<u>30.87</u>	30 км.
657	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00219	<u>1574.56</u>	<u>1543.00</u>	<u>0.69</u>	<u>30.87</u>	30 км.
658	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,05355	<u>199219.04</u>	<u>195300.00</u>	<u>12.78</u>	<u>3906.26</u>	30 км.
659	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,002595	<u>796876.16</u>	<u>781200.00</u>	<u>51.12</u>	<u>15625.04</u>	30 км.
660	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,002595	<u>87.23</u>	<u>85.00</u>	<u>0.52</u>	<u>1.71</u>	30 км.
661	+C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	16,5	<u>366003.12</u>	<u>356646.40</u>	<u>2181.84</u>	<u>7174.88</u>	30 км.
662	+15095-1214	Провід напругою 660в перерізом 16мм2 ПВЗ	1000м	0,02	<u>87095.45</u>	<u>84875.00</u>	<u>512.7</u>	<u>1707.75</u>	30 км.
663	+15095-1214	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВЗ	1000м	0,02	<u>486235.78</u>	<u>473839.47</u>	<u>2862.30</u>	<u>9534.01</u>	30 км.
664	&C111-1810-1-Ц	Провідник плаский 25x4 гарячецинкований	м	15	<u>86.43</u>	<u>84.22</u>	<u>0.52</u>	<u>1.69</u>	30 км.
665	варіант 2				<u>414.86</u>	<u>404.26</u>	<u>2.50</u>	<u>8.10</u>	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
666	&C111-1810-1-Ц варіант 1	Провідник плаский 40х4 гарячецинкований	м	30	<u>229.3</u> 6879,00	<u>224.00</u> 6720,00	<u>0.8</u> 24,00	<u>4.5</u> 135,00	30 км.
667	+C124-22 варіант 13	Проволка Вр, діаметр 3 мм	т	3,4527168	<u>30087.42</u> 103883,34	<u>29231.68</u> 100928,71	<u>265.79</u> 917,70	<u>589.95</u> 2036,93	30 км.
668	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,07867	<u>28771.64</u> 2263,46	<u>28291.67</u> 2225,71	<u>265.79</u> 20,91	<u>214.18</u> 16,84	30 км.
669	+C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,012	<u>43894.52</u> 526,73	<u>43301.97</u> 519,62	<u>265.79</u> 3,19	<u>326.76</u> 3,92	30 км.
670	+C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,1496	<u>50098.51</u> 7494,74	<u>49459.78</u> 7399,18	<u>265.79</u> 39,76	<u>372.94</u> 55,80	30 км.
671	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	4,16	<u>112.58</u> 468,33	<u>109.99</u> 457,56	<u>0.38</u> 1,58	<u>2.21</u> 9,19	30 км.
672	+C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,022	<u>13327.97</u> 293,22	<u>12999.00</u> 285,98	<u>67.64</u> 1,49	<u>261.33</u> 5,75	30 км.
673	+C111-1747	Прокладки ущільнювальні 30 мм	100м	3,28125	<u>5504.05</u> 18060,16	<u>5386.60</u> 17674,78	<u>9.53</u> 31,27	<u>107.92</u> 354,11	30 км.
674	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	14,54639	<u>177.09</u> 2576,02	<u>165.20</u> 2403,06	<u>8.42</u> 122,48	<u>3.47</u> 50,48	30 км.
675	+C1546-66 варіант 4	Пропан-бутан технічний	м3	0,44329	<u>177.09</u> 78,50	<u>165.20</u> 73,23	<u>8.42</u> 3,73	<u>3.47</u> 1,54	30 км.
676	+C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0000272	<u>66636.71</u> 1,81	<u>64612.78</u> 1,76	<u>717.33</u> 0,02	<u>1306.6</u> 0,03	30 км.
677	+C1530-149 варіант 1	Протипожежна муфта, діаметр 20 мм	10шт	0,2	<u>452.23</u> 90,45	<u>443.34</u> 88,67	<u>0.02</u> -	<u>8.87</u> 1,78	30 км.
678	+C1530-150 варіант 1	Протипожежна муфта, діаметр 25 мм	10шт	0,3	<u>618.79</u> 185,64	<u>606.62</u> 181,99	<u>0.04</u> 0,01	<u>12.13</u> 3,64	30 км.
679	+C1530-151 варіант 1	Протипожежна муфта, діаметр 32 мм	10шт	0,2	<u>734.78</u> 146,96	<u>720.30</u> 144,06	<u>0.07</u> 0,01	<u>14.41</u> 2,89	30 км.
680	+C1530-152 варіант 1	Протипожежна муфта, діаметр 40 мм	10шт	0,2	<u>948.43</u> 189,69	<u>929.71</u> 185,94	<u>0.12</u> 0,02	<u>18.6</u> 3,73	30 км.
681	+C113-1043 варіант 4	Прочистка діам.110	шт	9	<u>200.66</u> 1805,94	<u>196.00</u> 1764,00	<u>0.73</u> 6,57	<u>3.93</u> 35,37	30 км.
682	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01	<u>428.54</u> 4,29	<u>418.88</u> 4,19	<u>1.26</u> 0,01	<u>8.4</u> 0,09	30 км.
683	+C113-1043 варіант 13	Редукція діам 32х 50мм	шт	2	<u>47.46</u> 94,92	<u>45.80</u> 91,60	<u>0.73</u> 1,46	<u>0.93</u> 1,86	30 км.
684	+C130-10 варіант 6	Резервуари для питної води V=500л, VGR750S-W	шт	8	<u>4448.09</u> 35584,72	<u>4300.00</u> 34400,00	<u>60.87</u> 486,96	<u>87.22</u> 697,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
685	+C130-10 варіант 4	Резервуари для питної води V=750л, VGR750S-W	шт	7	<u>6080.09</u> 42560,63	<u>5900.00</u> 41300,00	<u>60.87</u> 426,09	<u>119.22</u> 834,54	30 км.
686	+1503-7038 варіант 19	Резистор 0,56 кОм для	шт	111	<u>19.86</u> 2204,46	<u>7.30</u> 810,30	<u>12.17</u> 1350,87	<u>0.39</u> 43,29	30 км.
687	+1503-7038 варіант 20	Резистор 3,0 кОм	шт	13	<u>30.77</u> 400,01	<u>18.00</u> 234,00	<u>12.17</u> 158,21	<u>0.6</u> 7,80	30 км.
688	+1503-7038 варіант 37	Реле РЕК78/3 12В 5А, RRP20-3-05-024D	шт	25	<u>109.16</u> 2729,00	<u>94.85</u> 2371,25	<u>12.17</u> 304,25	<u>2.14</u> 53,50	30 км.
689	+C130-10 варіант 5	Реле тиску HICONTROL 1	шт	3	<u>3321.92</u> 9965,76	<u>3244.00</u> 9732,00	<u>12.78</u> 38,34	<u>65.14</u> 195,42	30 км.
690	+C1113-272 варіант 1	Рідина для цементних покриттів	т	1,0755906	<u>34530.34</u> 37140,51	<u>33150.00</u> 35655,83	<u>703.27</u> 756,43	<u>677.07</u> 728,25	30 км.
691	+1503-7038 варіант 22	Розетка для реле	шт	1	<u>142.97</u> 142,97	<u>128.00</u> 128,00	<u>12.17</u> 12,17	<u>2.8</u> 2,80	30 км.
692	+290902-224 варіант 1	Розетка з третім заземляючим контактом для прихов. встановлення 16А, 220В з пристосуванням, що закриває гніздо при втягнутій вилці	шт	34	<u>172.4</u> 5861,60	<u>169.00</u> 5746,00	<u>0.02</u> 0,68	<u>3.38</u> 114,92	30 км.
693	+290902-224 варіант 2	Розетка з третім заземляючим контактом здвоєна для прихов. встановлення 16А, 220В з пристосуванням, що закриває гніздо при втягнутій вилці	шт	60	<u>233.6</u> 14016,00	<u>229.00</u> 13740,00	<u>0.02</u> 1,20	<u>4.58</u> 274,80	30 км.
694	+C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	76	<u>42.46</u> 3226,96	<u>41.56</u> 3158,56	<u>0.07</u> 5,32	<u>0.83</u> 63,08	30 км.
695	+C1425- 11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,018	<u>3199.62</u> 57,59	<u>2411.19</u> 43,40	<u>725.69</u> 13,06	<u>62.74</u> 1,13	30 км.
696	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	424,13377	<u>3188.2</u> 1352223,29	<u>2400.00</u> 1017921,05	<u>725.69</u> 307789,64	<u>62.51</u> 26512,60	30 км.
697	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,8496	<u>3188.2</u> 2708,69	<u>2400.00</u> 2039,04	<u>725.69</u> 616,55	<u>62.51</u> 53,10	30 км.
698	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,084	<u>3188.2</u> 267,81	<u>2400.00</u> 201,60	<u>725.69</u> 60,96	<u>62.51</u> 5,25	30 км.
699	+C1425-11681 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	<u>2810.8</u> 78,70	<u>2030.00</u> 56,84	<u>725.69</u> 20,32	<u>55.11</u> 1,54	30 км.
700	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	9,15	<u>3188.2</u> 29172,03	<u>2400.00</u> 21960,00	<u>725.69</u> 6640,06	<u>62.51</u> 571,97	30 км.
701	+C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,002	<u>3188.2</u> 6,38	<u>2400.00</u> 4,80	<u>725.69</u> 1,45	<u>62.51</u> 0,13	30 км.
702	+C1425-11683 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2325	<u>3188.2</u> 741,26	<u>2400.00</u> 558,00	<u>725.69</u> 168,72	<u>62.51</u> 14,54	30 км.
703	+C1425-11683 варіант 6	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0428	<u>3188.2</u> 136,45	<u>2400.00</u> 102,72	<u>725.69</u> 31,06	<u>62.51</u> 2,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
704	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	222,05247	<u>3188.2</u> 707947,68	<u>2400.00</u> 532925,93	<u>725.69</u> 161141,26	<u>62.51</u> 13880,49	30 км.
705	+C1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	384,91281	<u>3188.2</u> 1227179,02	<u>2400.00</u> 923790,74	<u>725.69</u> 279327,38	<u>62.51</u> 24060,90	30 км.
706	+C1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	27,6148	<u>3188.2</u> 88041,51	<u>2400.00</u> 66275,52	<u>725.69</u> 20039,78	<u>62.51</u> 1726,21	30 км.
707	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	25,6284	<u>3188.2</u> 81708,46	<u>2400.00</u> 61508,16	<u>725.69</u> 18598,27	<u>62.51</u> 1602,03	30 км.
708	+C111-837 варіант 1	Розчинник	т	0,0129	<u>56683.12</u> 731,21	<u>55000.00</u> 709,50	<u>571.69</u> 7,37	<u>1111.43</u> 14,34	30 км.
709	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,8799	<u>38157.28</u> 33574,59	<u>36837.41</u> 32413,24	<u>571.69</u> 503,03	<u>748.18</u> 658,32	30 км.
710	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00000858	<u>68130.22</u> 0,58	<u>66222.64</u> 0,57	<u>571.69</u> -	<u>1335.89</u> 0,01	30 км.
711	+C111-861 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕКП 4,5мм	м2	64,4	<u>104.12</u> 6705,33	<u>100.83</u> 6493,45	<u>1.25</u> 80,50	<u>2.04</u> 131,38	30 км.
712	+C111-860 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕПП 3мм	м2	63,28	<u>96.69</u> 6118,54	<u>92.50</u> 5853,40	<u>2.29</u> 144,91	<u>1.9</u> 120,23	30 км.
713	+C111-860	Руберойд наплавлюваний РК-500-2,0	м2	4482,28	<u>156.6</u> 701925,05	<u>151.24</u> 677900,03	<u>2.29</u> 10264,42	<u>3.07</u> 13760,60	30 км.
714	+C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	15585,46	<u>92.17</u> 1436511,85	<u>89.20</u> 1390223,03	<u>1.16</u> 18079,13	<u>1.81</u> 28209,69	30 км.
715	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	125,1668	<u>91.8</u> 11490,31	<u>89.20</u> 11164,88	<u>0.8</u> 100,13	<u>1.8</u> 225,30	30 км.
716	+C1630-116 варіант 1	Рукав напівжорсткий Д-25	м	120	<u>36.4</u> 4368,00	<u>35.63</u> 4275,60	<u>0.06</u> 7,20	<u>0.71</u> 85,20	30 км.
717	+C1630-116 варіант 2	Рукав пожежний Д-51, довжина 20м з двома головками ГР-50	м	80	<u>36.4</u> 2912,00	<u>35.63</u> 2850,40	<u>0.06</u> 4,80	<u>0.71</u> 56,80	30 км.
718	+C111-1757	Рядно	м2	1663,223	<u>86.5</u> 143868,79	<u>84.66</u> 140808,46	<u>0.14</u> 232,85	<u>1.7</u> 2827,48	30 км.
719	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,204	<u>27104.36</u> 5529,29	<u>26572.56</u> 5420,80	<u>0.34</u> 0,07	<u>531.46</u> 108,42	30 км.
720	+C1547-7 варіант 1	Світильник вуличний	шт	20	<u>3652.05</u> 73041,00	<u>3580.00</u> 71600,00	<u>0.44</u> 8,80	<u>71.61</u> 1432,20	30 км.
721	+1507-1002 варіант 2	Світильник аварійного осв. з автон. джер. живл ДБО02ВСП-6-6-102 IP65	шт	42	<u>3519.48</u> 147818,16	<u>3450.00</u> 144900,00	<u>0.47</u> 19,74	<u>69.01</u> 2898,42	30 км.
722	+1507-1002 варіант 3	Світильник аварійного осв. з автон. джер. живл ДБО02ВСП-6-6-104 IP65	шт	33	<u>3859.14</u> 127351,62	<u>3783.00</u> 124839,00	<u>0.47</u> 15,51	<u>75.67</u> 2497,11	30 км.
723	+1507-1002 варіант 1	Світильник з лампами Е27, IP54 НББ-64В IP54	шт	90	<u>881.76</u> 79358,40	<u>864.00</u> 77760,00	<u>0.47</u> 42,30	<u>17.29</u> 1556,10	30 км.
724	+1507-1010 варіант 1	Світильник з світлодіодними лампами 36Вт ДВО20У-36	шт	307	<u>1863.09</u> 571968,63	<u>1826.00</u> 560582,00	<u>0.56</u> 171,92	<u>36.53</u> 11214,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
725	&C1416-8713-1 варіант 1	Сегменти огорожі розм.2500х4000 мм	шт	267	<u>6868,39</u> 1833860,13	<u>6729,00</u> 1796643,00	<u>4,72</u> 1260,24	<u>134,67</u> 35956,89	30 км.
726	+C113-1043 варіант 14	Сифон для дренажу конденсату з розривом струменя, HL138	шт	2	<u>1122,74</u> 2245,48	<u>1100,00</u> 2200,00	<u>0,73</u> 1,46	<u>22,01</u> 44,02	30 км.
727	&C111-872-1-ИНБ-1 варіант 1	Сітка армувальна 8А240С	м2	3074,83	<u>155,76</u> 478935,52	<u>151,94</u> 467189,67	<u>0,77</u> 2367,62	<u>3,05</u> 9378,23	30 км.
728	+C111-874 варіант 2	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	206,85086	<u>155,27</u> 32117,73	<u>151,94</u> 31428,92	<u>0,29</u> 59,99	<u>3,04</u> 628,82	30 км.
729	&C111-870-5	Сітка рабиця	м2	3	<u>67,85</u> 203,55	<u>66,50</u> 199,50	<u>0,02</u> 0,06	<u>1,33</u> 3,99	30 км.
730	C1110-112 варіант 1	Сітка сталевая дротяна з квадратними чарунками	м2	2795,3	<u>265,48</u> 742096,24	<u>259,61</u> 725687,83	<u>0,66</u> 1844,90	<u>5,21</u> 14563,51	30 км.
731	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	101,3	<u>37,3</u> 3778,49	<u>36,50</u> 3697,45	<u>0,07</u> 7,09	<u>0,73</u> 73,95	30 км.
732	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	16,28273	<u>1133,65</u> 18458,92	<u>1110,66</u> 18084,58	<u>0,76</u> 12,37	<u>22,23</u> 361,97	30 км.
733	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,0675	<u>28,58</u> 1,93	<u>27,65</u> 1,87	<u>0,37</u> 0,02	<u>0,56</u> 0,04	30 км.
734	+C1545-240 варіант 1	Скоба будівельна К853	100шт	0,045	<u>25,66</u> 1,15	<u>24,79</u> 1,12	<u>0,37</u> 0,02	<u>0,5</u> 0,01	30 км.
735	+C1545-238	Скоба дволапкова СД-48, СД-60	100шт	0,2	<u>748,35</u> 149,67	<u>732,39</u> 146,48	<u>1,29</u> 0,26	<u>14,67</u> 2,93	30 км.
736	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	81,36	<u>43,62</u> 3548,92	<u>42,39</u> 3448,85	<u>0,37</u> 30,10	<u>0,86</u> 69,97	30 км.
737	+C1545-244 варіант 1	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,459	<u>1822,11</u> 836,35	<u>1784,35</u> 819,02	<u>2,03</u> 0,93	<u>35,73</u> 16,40	30 км.
738	+C1545-247 варіант 1	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,04123	<u>12653,91</u> 521,72	<u>12405,05</u> 511,46	<u>0,74</u> 0,03	<u>248,12</u> 10,23	30 км.
739	+C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,816	<u>729,06</u> 594,91	<u>714,60</u> 583,11	<u>0,16</u> 0,13	<u>14,3</u> 11,67	30 км.
740	+C1545-241 варіант 4	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,66	<u>729,06</u> 481,18	<u>714,60</u> 471,64	<u>0,16</u> 0,11	<u>14,3</u> 9,43	30 км.
741	+C1113-163	Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20	т	1,536608	<u>434102,9</u> 667045,99	<u>425051,15</u> 653137,00	<u>539,93</u> 829,66	<u>8511,82</u> 13079,33	30 км.
742	+C111-1791	Смола, марка ФАЭД-8Ф	т	12,937248	<u>740973,62</u> 9586159,48	<u>725858,62</u> 9390612,98	<u>586,11</u> 7582,65	<u>14528,89</u> 187963,85	30 км.
743	+C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	151,2	<u>49,55</u> 7491,96	<u>48,45</u> 7325,64	<u>0,13</u> 19,66	<u>0,97</u> 146,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
744	+C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	22,4	<u>58.91</u> 1319,58	<u>57.58</u> 1289,79	<u>0.17</u> 3,81	<u>1.16</u> 25,98	30 км.
745	+C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	4,2	<u>87.05</u> 365,61	<u>85.03</u> 357,13	<u>0.31</u> 1,30	<u>1.71</u> 7,18	30 км.
746	+C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	6	<u>128.07</u> 768,42	<u>125.15</u> 750,90	<u>0.41</u> 2,46	<u>2.51</u> 15,06	30 км.
747	+C1630-141	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 80 мм	шт	0,96	<u>575.62</u> 552,60	<u>562.67</u> 540,16	<u>1.66</u> 1,59	<u>11.29</u> 10,85	30 км.
748	+C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	1,288768	<u>463283.8</u> 597065,34	<u>453587.28</u> 584568,77	<u>612.52</u> 789,40	<u>9084</u> 11707,17	30 км.
749	+1503-7038 варіант 34	Сповіщувач магнітно контактний СОМКЗ-4	шт	8	<u>95.89</u> 767,12	<u>81.84</u> 654,72	<u>12.17</u> 97,36	<u>1.88</u> 15,04	30 км.
750	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,02484	<u>64955.51</u> 1613,49	<u>64206.18</u> 1594,88	<u>265.79</u> 6,60	<u>483.54</u> 12,01	30 км.
751	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0519	<u>42159.63</u> 2188,08	<u>41580.00</u> 2158,00	<u>265.79</u> 13,79	<u>313.84</u> 16,29	30 км.
752	+C111-1804	Сталь листова	т	0,00075	<u>50649.43</u> 37,99	<u>50006.60</u> 37,50	<u>265.79</u> 0,20	<u>377.04</u> 0,29	30 км.
753	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,1083	<u>118280.01</u> 12809,73	<u>115695.00</u> 12529,77	<u>265.79</u> 28,79	<u>2319.22</u> 251,17	30 км.
754	+C1110-170 варіант 1	Сталь штабова 20х3 мм	т	0,0243	<u>50485.78</u> 1226,80	<u>49844.17</u> 1211,21	<u>265.79</u> 6,46	<u>375.82</u> 9,13	30 км.
755	+C113-1790 варіант 10	Стальний трійник фланцевий з підставкою пожежного гідранта Ду100х100х100 м	шт	1	<u>5275.66</u> 5275,66	<u>5172.00</u> 5172,00	<u>0.22</u> 0,22	<u>103.44</u> 103,44	30 км.
756	+C1630-91 варіант 1	Ствол перекривний Ду25/ДУ10	шт	4	<u>149.08</u> 596,32	<u>145.76</u> 583,04	<u>0.4</u> 1,60	<u>2.92</u> 11,68	30 км.
757	+C1630-91 варіант 2	Ствол пожежний перекривний PWN-52, Ду-50 зі sprиском 16мм	шт	4	<u>149.08</u> 596,32	<u>145.76</u> 583,04	<u>0.4</u> 1,60	<u>2.92</u> 11,68	30 км.
758	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,6	<u>1606.29</u> 963,77	<u>1573.10</u> 943,86	<u>1.69</u> 1,01	<u>31.5</u> 18,90	30 км.
759	&C111-1844-1A варіант 1	Стільчики трибуни	шт	210	<u>591.69</u> 124254,90	<u>580.00</u> 121800,00	<u>0.09</u> 18,90	<u>11.6</u> 2436,00	30 км.
760	+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,003	<u>6564.48</u> 19,69	<u>6435.38</u> 19,31	<u>0.38</u> -	<u>128.72</u> 0,38	30 км.
761	+C1545-96 варіант 1	Стрічка ФУМ	кг	0,00532	<u>5308.48</u> 28,24	<u>5204.01</u> 27,69	<u>0.38</u> -	<u>104.09</u> 0,55	30 км.
762	+C1555-145	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	781,3848	<u>93.66</u> 73184,50	<u>91.80</u> 71731,12	<u>0.02</u> 15,63	<u>1.84</u> 1437,75	30 км.
763	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,48066	<u>842.43</u> 404,92	<u>825.49</u> 396,78	<u>0.42</u> 0,20	<u>16.52</u> 7,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
764	+C1545-101 варіант 2	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,24997	<u>681.32</u> 170,31	<u>667.54</u> 166,86	<u>0.42</u> 0,10	<u>13.36</u> 3,35	30 км.
765	+C1545-101 варіант 3	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,71136	<u>681.32</u> 484,66	<u>667.54</u> 474,86	<u>0.42</u> 0,30	<u>13.36</u> 9,50	30 км.
766	+C1545-101 варіант 6	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,024	<u>681.32</u> 16,35	<u>667.54</u> 16,02	<u>0.42</u> 0,01	<u>13.36</u> 0,32	30 км.
767	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	356,052854	<u>903.4</u> 321658,15	<u>884.95</u> 315088,97	<u>0.74</u> 263,48	<u>17.71</u> 6305,70	30 км.
768	+C111-1683 варіант 2	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,07	<u>825.16</u> 57,76	<u>808.24</u> 56,58	<u>0.74</u> 0,05	<u>16.18</u> 1,13	30 км.
769	&C111-1721- 102-B1 варіант 1	Стрічка сигнальна	м	205	<u>6.64</u> 1361,20	<u>6.50</u> 1332,50	<u>0.01</u> 2,05	<u>0.13</u> 26,65	30 км.
770	+C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель до 1кВ"	м	519	<u>5.88</u> 3051,72	<u>5.76</u> 2989,44	<u>-</u> -	<u>0.12</u> 62,28	
771	+C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,1479177	<u>67762.26</u> 10023,24	<u>66131.10</u> 9781,96	<u>302.49</u> 44,74	<u>1328.67</u> 196,54	30 км.
772	+C1550-21 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит) Ceresit СТ 190	кг	29186,95	<u>17.27</u> 504058,63	<u>16.70</u> 487422,07	<u>0.23</u> 6713,00	<u>0.34</u> 9923,56	30 км.
773	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,28264	<u>93282.57</u> 26365,39	<u>91423.25</u> 25839,87	<u>30.25</u> 8,55	<u>1829.07</u> 516,97	30 км.
774	+C1421-9722 варіант 2	Суміш цементно- пісчана М300	м3	55,58	<u>1898.93</u> 105542,53	<u>1150.00</u> 63917,00	<u>711.7</u> 39556,29	<u>37.23</u> 2069,24	30 км.
775	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	795,37394	<u>6239.42</u> 4962672,07	<u>5780.00</u> 4597261,37	<u>337.08</u> 268104,65	<u>122.34</u> 97306,05	30 км.
776	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	229,69653	<u>3533.38</u> 811605,13	<u>2672.44</u> 613850,19	<u>791.66</u> 181841,55	<u>69.28</u> 15913,39	30 км.
777	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,13	<u>3896.05</u> 506,49	<u>3028.00</u> 393,64	<u>791.66</u> 102,92	<u>76.39</u> 9,93	30 км.
778	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	13,914	<u>3896.15</u> 54211,03	<u>3028.09</u> 42132,84	<u>791.66</u> 11015,16	<u>76.4</u> 1063,03	30 км.
779	+C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	190,944	<u>3484.61</u> 665365,37	<u>2624.62</u> 501155,44	<u>791.66</u> 151162,73	<u>68.33</u> 13047,20	30 км.
780	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,53	<u>3896.05</u> 5960,96	<u>3028.00</u> 4632,84	<u>791.66</u> 1211,24	<u>76.39</u> 116,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
781	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1537,2784	<u>4259.17</u> 6547530,04	<u>3384.00</u> 5202150,11	<u>791.66</u> 1217001,82	<u>83.51</u> 128378,11	30 км.
782	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,46025	<u>3255.49</u> 24286,77	<u>2400.00</u> 17904,60	<u>791.66</u> 5905,98	<u>63.83</u> 476,19	30 км.
783	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,5825	<u>5027.24</u> 28064,57	<u>4137.01</u> 23094,86	<u>791.66</u> 4419,44	<u>98.57</u> 550,27	30 км.
784	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,632	<u>3751.35</u> 2370,85	<u>2886.13</u> 1824,03	<u>791.66</u> 500,33	<u>73.56</u> 46,49	30 км.
785	+C1546-83	Тавот	кг	878,796	<u>48.53</u> 42647,97	<u>47.06</u> 41356,14	<u>0.52</u> 456,97	<u>0.95</u> 834,86	30 км.
786	+C123-352 варіант 1	Тактильна смуга з МДФ	м	14,342	<u>39.22</u> 562,49	<u>38.16</u> 547,29	<u>0.29</u> 4,16	<u>0.77</u> 11,04	30 км.
787	+C113-2443 варіант 1	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн. =20мм, "Termaflex"	м	270	<u>28.01</u> 7562,70	<u>27.42</u> 7403,40	<u>0.04</u> 10,80	<u>0.55</u> 148,50	30 км.
788	+C113-2443 варіант 2	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн. =25мм, "Termaflex"	м	70	<u>57.16</u> 4001,20	<u>56.00</u> 3920,00	<u>0.04</u> 2,80	<u>1.12</u> 78,40	30 км.
789	+C113-2443 варіант 3	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн. =32мм, "Termaflex"	м	15	<u>71.44</u> 1071,60	<u>70.00</u> 1050,00	<u>0.04</u> 0,60	<u>1.4</u> 21,00	30 км.
790	+C113-2443 варіант 4	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн. =90мм, "Termaflex"	м	82	<u>189.76</u> 15560,32	<u>186.00</u> 15252,00	<u>0.04</u> 3,28	<u>3.72</u> 305,04	30 км.
791	+C113-2443 варіант 5	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн. =57мм, "Termaflex"	м	110	<u>122.44</u> 13468,40	<u>120.00</u> 13200,00	<u>0.04</u> 4,40	<u>2.4</u> 264,00	30 км.
792	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	52,60625	<u>971.66</u> 51115,39	<u>949.99</u> 49975,41	<u>2.62</u> 137,83	<u>19.05</u> 1002,15	30 км.
793	+C111-1129 варіант 1	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,00519	<u>43788.76</u> 227,26	<u>43197.00</u> 224,19	<u>265.79</u> 1,38	<u>325.97</u> 1,69	30 км.
794	C1555-147	Трава розмічальна синтетична	м2	38,8752	<u>655.8</u> 25494,36	<u>642.80</u> 24988,98	<u>0.14</u> 5,44	<u>12.86</u> 499,94	30 км.
795	+C130-635 варіант 1	Трап горизонтальний з решіткою з нержавіючої сталі р.150х150 діам.50мм	комплект	8	<u>9921.56</u> 79372,48	<u>9725.00</u> 77800,00	<u>2.02</u> 16,16	<u>194.54</u> 1556,32	30 км.
796	&C111-1844-1A варіант 3	Трибуна на стадіон 42 місця 5 ярусів без навісу	шт	5	<u>219300.09</u> 1096500,45	<u>215000.00</u> 1075000,00	<u>0.09</u> 0,45	<u>4300</u> 21500,00	30 км.
797	+C113-1043 варіант 8	Трійник 110х110х110 45°	шт	5	<u>160.88</u> 804,40	<u>157.00</u> 785,00	<u>0.73</u> 3,65	<u>3.15</u> 15,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
798	+C113-1043 варіант 7	Трійник 110x110x110 90°	шт	8	<u>160.88</u> 1287,04	<u>157.00</u> 1256,00	<u>0.73</u> 5,84	<u>3.15</u> 25,20	30 км.
799	+C113-1043 варіант 6	Трійник 110x50x110 90°	шт	40	<u>109.88</u> 4395,20	<u>107.00</u> 4280,00	<u>0.73</u> 29,20	<u>2.15</u> 86,00	30 км.
800	+C1530-166 варіант 2	Трійник 20x20x20мм SDR7,4	10шт	3	<u>142.71</u> 428,13	<u>139.82</u> 419,46	<u>0.09</u> 0,27	<u>2.8</u> 8,40	30 км.
801	+C1530-166 варіант 1	Трійник 25x20x25мм SDR7,4	10шт	1,6	<u>142.71</u> 228,34	<u>139.82</u> 223,71	<u>0.09</u> 0,14	<u>2.8</u> 4,49	30 км.
802	+C113-1043 варіант 5	Трійник 50x50x50 90°	шт	15	<u>201.68</u> 3025,20	<u>197.00</u> 2955,00	<u>0.73</u> 10,95	<u>3.95</u> 59,25	30 км.
803	+C1530-167 варіант 1	Трійник O32xO20xO32мм SDR7,4	10шт	0,3	<u>972.29</u> 291,69	<u>953.07</u> 285,92	<u>0.16</u> 0,05	<u>19.06</u> 5,72	30 км.
804	+C1530-176 варіант 2	Трійник діам.57x3,0мм	10шт	0,3	<u>1785.07</u> 535,52	<u>1750.00</u> 525,00	<u>0.07</u> 0,02	<u>35</u> 10,50	30 км.
805	+C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	6,2	<u>61.35</u> 380,37	<u>60.10</u> 372,62	<u>0.05</u> 0,31	<u>1.2</u> 7,44	30 км.
806	+C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,1	<u>100.41</u> 10,04	<u>98.35</u> 9,84	<u>0.09</u> 0,01	<u>1.97</u> 0,19	30 км.
807	+C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,1	<u>171.11</u> 17,11	<u>167.59</u> 16,76	<u>0.16</u> 0,02	<u>3.36</u> 0,33	30 км.
808	+C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,9	<u>308.78</u> 277,90	<u>302.41</u> 272,17	<u>0.32</u> 0,29	<u>6.05</u> 5,44	30 км.
809	+C113-1437- 11Б варіант 1	Труба ПВХ Ду 25 мм	м	5000	<u>19.49</u> 97450,00	<u>19.00</u> 95000,00	<u>0.11</u> 550,00	<u>0.38</u> 1900,00	30 км.
810	+C113-2226 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 50	м	78	<u>72.82</u> 5679,96	<u>71.28</u> 5559,84	<u>0.11</u> 8,58	<u>1.43</u> 111,54	30 км.
811	+C113-2226 варіант 2	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 40	м	86	<u>70.78</u> 6087,08	<u>69.28</u> 5958,08	<u>0.11</u> 9,46	<u>1.39</u> 119,54	30 км.
812	+C113-2226 варіант 3	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 20	м	20	<u>49.36</u> 987,20	<u>48.28</u> 965,60	<u>0.11</u> 2,20	<u>0.97</u> 19,40	30 км.
813	+C113-2227 варіант 1	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 110	м	110	<u>171.87</u> 18905,70	<u>168.35</u> 18518,50	<u>0.15</u> 16,50	<u>3.37</u> 370,70	30 км.
814	&C113-129-B2 варіант 4	Труба гнучка гофрована легка ПВХ, д. 20мм	м	61,2	<u>13.16</u> 805,39	<u>12.66</u> 774,79	<u>0.24</u> 14,69	<u>0.26</u> 15,91	30 км.
815	+C113-1352 варіант 3	Труба діам. 20x2,8 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	242,73	<u>58.23</u> 14134,17	<u>57.00</u> 13835,61	<u>0.09</u> 21,85	<u>1.14</u> 276,71	30 км.
816	+C113-1352 варіант 2	Труба діам. 25x3,2 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	65,03	<u>98.01</u> 6373,59	<u>96.00</u> 6242,88	<u>0.09</u> 5,85	<u>1.92</u> 124,86	30 км.
817	+C113-1352 варіант 4	Труба діам. 32x4,4 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	14,07	<u>162.27</u> 2283,14	<u>159.00</u> 2237,13	<u>0.09</u> 1,27	<u>3.18</u> 44,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
818	+C113-1352 варіант 5	Труба діам. 40x5,5 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	23,425	<u>258.15</u> 6047,16	<u>253.00</u> 5926,53	<u>0.09</u> 2,11	<u>5.06</u> 118,52	30 км.
819	+C113-1352 варіант 6	Труба діам. 90x8,2 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	11,688	<u>1566.81</u> 18312,88	<u>1536.00</u> 17952,77	<u>0.09</u> 1,05	<u>30.72</u> 359,06	30 км.
820	&C113-2454- B1 варіант 3	Труба металева діам.100 мм	м	6	<u>161.67</u> 970,02	<u>158.00</u> 948,00	<u>0.5</u> 3,00	<u>3.17</u> 19,02	30 км.
821	+C113-1437- 11Б варіант 2	Труба сталева Ду 100 мм	м	10	<u>221.45</u> 2214,50	<u>217.00</u> 2170,00	<u>0.11</u> 1,10	<u>4.34</u> 43,40	30 км.
822	+C113-1376 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна діам.75x3,2	м	3	<u>190.07</u> 570,21	<u>186.00</u> 558,00	<u>0.34</u> 1,02	<u>3.73</u> 11,19	30 км.
823	+C130-892 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована , діаметр 57 мм	м	110	<u>582.27</u> 64049,70	<u>569.47</u> 62641,70	<u>1.38</u> 151,80	<u>11.42</u> 1256,20	30 км.
824	+C113-1376 варіант 2	Труби ПВХ діам.110x2,7	м	3	<u>99.29</u> 297,87	<u>97.00</u> 291,00	<u>0.34</u> 1,02	<u>1.95</u> 5,85	30 км.
825	+C113-2327 варіант 1	Труби двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 110 мм	м	112	<u>124.08</u> 13896,96	<u>121.01</u> 13553,12	<u>0.64</u> 71,68	<u>2.43</u> 272,16	30 км.
826	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	151,02754	<u>183.18</u> 27665,22	<u>178.49</u> 26956,91	<u>1.1</u> 166,13	<u>3.59</u> 542,18	30 км.
827	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0021	<u>241784.55</u> 507,75	<u>236671.68</u> 497,01	<u>372</u> 0,78	<u>4740.87</u> 9,96	30 км.
828	+C113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75 м	м	97,97	<u>110.63</u> 10838,42	<u>108.12</u> 10592,52	<u>0.34</u> 33,31	<u>2.17</u> 212,59	30 км.
829	+C113-1376 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160мм	м	29,29	<u>255.47</u> 7482,72	<u>250.12</u> 7326,01	<u>0.34</u> 9,96	<u>5.01</u> 146,75	30 км.
830	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,936	<u>116.78</u> 109,31	<u>113.93</u> 106,64	<u>0.56</u> 0,52	<u>2.29</u> 2,15	30 км.
831	+C113-3 варіант 5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,75	<u>102.57</u> 76,93	<u>100.00</u> 75,00	<u>0.56</u> 0,42	<u>2.01</u> 1,51	30 км.
832	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,954	<u>224.81</u> 214,47	<u>219.28</u> 209,19	<u>1.12</u> 1,07	<u>4.41</u> 4,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
833	+C113-6 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,636	<u>218,66</u> 139,07	<u>213,25</u> 135,63	<u>1,12</u> 0,71	<u>4,29</u> 2,73	30 км.
834	+C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	7	<u>155,73</u> 1090,11	<u>151,86</u> 1063,02	<u>0,82</u> 5,74	<u>3,05</u> 21,35	30 км.
835	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,702	<u>411,02</u> 288,54	<u>400,74</u> 281,32	<u>2,22</u> 1,56	<u>8,06</u> 5,66	30 км.
836	+C113-20 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,056	<u>418,42</u> 1697,11	<u>408,00</u> 1654,85	<u>2,22</u> 9,00	<u>8,2</u> 33,26	30 км.
837	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	7,75	<u>340,39</u> 2638,02	<u>333,35</u> 2583,46	<u>0,37</u> 2,87	<u>6,67</u> 51,69	30 км.
838	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0756462	<u>92088,86</u> 6966,17	<u>89670,68</u> 6783,25	<u>612,52</u> 46,33	<u>1805,66</u> 136,59	30 км.
839	+C111-1292 варіант 2	Уайт-спірит	т	0,000276	<u>9327,52</u> 2,57	<u>8532,11</u> 2,35	<u>612,52</u> 0,17	<u>182,89</u> 0,05	30 км.
840	+C111-1292 варіант 3	Уайт-спірит	т	0,000182	<u>9327,52</u> 1,70	<u>8532,11</u> 1,55	<u>612,52</u> 0,11	<u>182,89</u> 0,04	30 км.
841	&2407-1302-1 варіант 1	Умивальник пластиковим сифоном	компл	34	<u>3045,52</u> 103547,68	<u>2984,31</u> 101466,54	<u>1,49</u> 50,66	<u>59,72</u> 2030,48	30 км.
842	&C130-901-1	Унітази керамічний зі змивним бачком "компакт" та гнучким шлангом в металевому оплетенні із нержавіючої сталі	компл	39	<u>6013,37</u> 234521,43	<u>5886,77</u> 229584,03	<u>8,69</u> 338,91	<u>117,91</u> 4598,49	30 км.
843	&C111-1844-1A варіант 2	Урна бетонна інд. виготовлення	шт	5	<u>1305,69</u> 6528,45	<u>1280,00</u> 6400,00	<u>0,09</u> 0,45	<u>25,6</u> 128,00	30 км.
844	+C1545-37	Утримувач K188	100шт	0,603	<u>1493,7</u> 900,70	<u>1462,55</u> 881,92	<u>1,86</u> 1,12	<u>29,29</u> 17,66	30 км.
845	+C1545-37 варіант 1	Утримувач K188	100шт	0,402	<u>1461,59</u> 587,56	<u>1431,07</u> 575,29	<u>1,86</u> 0,75	<u>28,66</u> 11,52	30 км.
846	+C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	9,36	<u>192,81</u> 1804,70	<u>188,51</u> 1764,45	<u>0,52</u> 4,87	<u>3,78</u> 35,38	30 км.
847	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	202,6	<u>68,34</u> 13845,68	<u>67,00</u> 13574,20	<u>-</u> -	<u>1,34</u> 271,48	30 км.
848	+C111-335 варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки АК-501 М Біла	т	0,043344	<u>101493,7</u> 4399,14	<u>99000,00</u> 4291,06	<u>503,63</u> 21,83	<u>1990,07</u> 86,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
849	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0015	<u>167146.23</u> 250,72	<u>163297.16</u> 244,95	<u>571.69</u> 0,86	<u>3277.38</u> 4,91	30 км.
850	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00151	<u>60727.28</u> 91,70	<u>59032.92</u> 89,14	<u>503.63</u> 0,76	<u>1190.73</u> 1,80	30 км.
851	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00016	<u>56341.44</u> 9,01	<u>54733.08</u> 8,76	<u>503.63</u> 0,08	<u>1104.73</u> 0,17	30 км.
852	+С111-411 варіант 1	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0012975	<u>179019.41</u> 232,28	<u>175005.6</u> 227,07	<u>503.63</u> 0,65	<u>3510.18</u> 4,56	30 км.
853	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00008	<u>87310.37</u> 6,98	<u>85094.77</u> 6,81	<u>503.63</u> 0,04	<u>1711.97</u> 0,13	30 км.
854	+С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0001235	<u>97166.08</u> 12,00	<u>94757.23</u> 11,70	<u>503.63</u> 0,06	<u>1905.22</u> 0,24	30 км.
855	+С130-1136 варіант 1	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	63,47708	<u>1050.82</u> 66702,99	<u>1027.85</u> 65244,92	<u>2.37</u> 150,44	<u>20.6</u> 1307,63	30 км.
856	&С1725- ПРОЕКТ-ИНБ варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	12578,85	<u>0.6</u> 7547,31	<u>0.5800</u> 7295,73	<u>0.01</u> 125,79	<u>0.01</u> 125,79	30 км.
857	+С130-528 варіант 7	Фільтр чарунковий ФяР-3000 Вентс	шт	3	<u>3037.15</u> 9111,45	<u>2959.17</u> 8877,51	<u>18.43</u> 55,29	<u>59.55</u> 178,65	30 км.
858	+С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	2	<u>1091.48</u> 2182,96	<u>1068.22</u> 2136,44	<u>1.86</u> 3,72	<u>21.4</u> 42,80	30 км.
859	+С1545-274	Фітинги 3/4 дюйма	шт	16	<u>28.26</u> 452,16	<u>27.65</u> 442,40	<u>0.06</u> 0,96	<u>0.55</u> 8,80	30 км.
860	+С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	12	<u>280.26</u> 3363,12	<u>274.18</u> 3290,16	<u>0.58</u> 6,96	<u>5.5</u> 66,00	30 км.
861	+С130-965 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>247.94</u> 495,88	<u>242.50</u> 485,00	<u>0.58</u> 1,16	<u>4.86</u> 9,72	30 км.
862	+С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	<u>310.4</u> 1862,40	<u>303.61</u> 1821,66	<u>0.7</u> 4,20	<u>6.09</u> 36,54	30 км.
863	+С130-966 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>279.18</u> 558,36	<u>273.01</u> 546,02	<u>0.7</u> 1,40	<u>5.47</u> 10,94	30 км.
864	+С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	40	<u>414.22</u> 16568,80	<u>405.02</u> 16200,80	<u>1.08</u> 43,20	<u>8.12</u> 324,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
865	+C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	40	<u>539.21</u> 21568,40	<u>527.30</u> 21092,00	<u>1.34</u> 53,60	<u>10.57</u> 422,80	30 км.
866	&C113-2454-B1 варіант 2	Футляр пластиковий діам.120мм для кабелю, КОРОFLEX 0120	м	205	<u>73.95</u> 15159,75	<u>72.00</u> 14760,00	<u>0.5</u> 102,50	<u>1.45</u> 297,25	30 км.
867	+C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	<u>558.83</u> 5,59	<u>546.01</u> 5,46	<u>1.86</u> 0,02	<u>10.96</u> 0,11	30 км.
868	&2415-1380-1	Хомут пластиковий для труби ПП Ду110 з шпилькою та дюбелем	шт	24	<u>93.5</u> 2244,00	<u>22.00</u> 528,00	<u>69.67</u> 1672,08	<u>1.83</u> 43,92	30 км.
869	&2415-1380-2 варіант 1	Хомут пластиковий для труби ПП Ду20 з шпилькою та дюбелем	шт	8	<u>85.85</u> 686,80	<u>14.50</u> 116,00	<u>69.67</u> 557,36	<u>1.68</u> 13,44	30 км.
870	&2415-1380-2	Хомут пластиковий для труби ПП Ду50 з шпилькою та дюбелем	шт	20	<u>93.5</u> 1870,00	<u>22.00</u> 440,00	<u>69.67</u> 1393,40	<u>1.83</u> 36,60	30 км.
871	&C1545-8-1-АД	Хрестики	шт	7,22	<u>0.33</u> 2,38	<u>0.10</u> 0,72	<u>0.22</u> 1,59	<u>0.01</u> 0,07	30 км.
872	+C113-1043 варіант 9	Хрестовина 110x110 90°	шт	1	<u>89.48</u> 89,48	<u>87.00</u> 87,00	<u>0.73</u> 0,73	<u>1.75</u> 1,75	30 км.
873	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,02352	<u>39118.85</u> 920,08	<u>38050.13</u> 894,94	<u>301.68</u> 7,10	<u>767.04</u> 18,04	30 км.
874	+C111-1853-4 варіант 2	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	1,6103955	<u>77623.71</u> 125004,87	<u>75800.00</u> 122067,98	<u>301.68</u> 485,82	<u>1522.03</u> 2451,07	30 км.
875	+C111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3, 5x90 мм	т	0,000168	<u>77661.57</u> 13,05	<u>75800.00</u> 12,73	<u>338.79</u> 0,06	<u>1522.78</u> 0,26	30 км.
876	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,97687047	<u>77661.57</u> 75865,29	<u>75800.00</u> 74046,78	<u>338.79</u> 330,95	<u>1522.78</u> 1487,56	30 км.
877	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000014	<u>77661.57</u> 0,11	<u>75800.00</u> 0,11	<u>338.79</u> -	<u>1522.78</u> -	30 км.
878	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0007988	<u>77661.57</u> 62,04	<u>75800.00</u> 60,55	<u>338.79</u> 0,27	<u>1522.78</u> 1,22	30 км.
879	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000088	<u>77661.57</u> 6,83	<u>75800.00</u> 6,67	<u>338.79</u> 0,03	<u>1522.78</u> 0,13	30 км.
880	+C111-181 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0000426	<u>77661.57</u> 3,31	<u>75800.00</u> 3,23	<u>338.79</u> 0,01	<u>1522.78</u> 0,07	30 км.
881	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,66105	<u>45656.38</u> 30181,15	<u>44462.17</u> 29391,72	<u>298.99</u> 197,65	<u>895.22</u> 591,78	30 км.
882	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,00076	<u>54379.03</u> 41,33	<u>52973.98</u> 40,26	<u>338.79</u> 0,26	<u>1066.26</u> 0,81	30 км.
883	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	1	<u>11079.69</u> 11079,69	<u>9842.44</u> 9842,44	<u>1020</u> 1020,00	<u>217.25</u> 217,25	30 км.
884	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	46,317698	<u>9098.4</u> 421416,94	<u>7900.00</u> 365909,81	<u>1020</u> 47244,05	<u>178.4</u> 8263,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
885	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00416	<u>16571.86</u> 68,94	<u>15867.22</u> 66,01	<u>379.7</u> 1,58	<u>324.94</u> 1,35	30 км.
886	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,05229	<u>5001.5</u> 261,53	<u>4527.49</u> 236,74	<u>375.94</u> 19,66	<u>98.07</u> 5,13	30 км.
887	+1503-7038 варіант 27	Шафа управління вентилятором димовидалення (7,5 кВт), в комплекті	шт	4	<u>20106.41</u> 80425,64	<u>19700.00</u> 78800,00	<u>12.17</u> 48,68	<u>394.24</u> 1576,96	30 км.
888	+1503-7038 варіант 28	Шафа управління вентилятором димовидалення (3 кВт), в комплекті	шт	2	<u>15006.41</u> 30012,82	<u>14700.00</u> 29400,00	<u>12.17</u> 24,34	<u>294.24</u> 588,48	30 км.
889	+1503-7038 варіант 29	Шафа управління вентилятором димовидалення (0,8 кВт), в комплекті	шт	2	<u>9906.41</u> 19812,82	<u>9700.00</u> 19400,00	<u>12.17</u> 24,34	<u>194.24</u> 388,48	30 км.
890	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0002774	<u>49369.75</u> 13,70	<u>48736.44</u> 13,52	<u>265.79</u> 0,07	<u>367.52</u> 0,11	30 км.
891	&C1632-98- ЦГА варіант 1	Шиповидна мембрана Izolit Profi Geo 20	м2	1170	<u>291.77</u> 341370,90	<u>280.61</u> 328313,70	<u>5.44</u> 6364,80	<u>5.72</u> 6692,40	30 км.
892	+C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00078	<u>569126.21</u> 443,92	<u>557584.73</u> 434,92	<u>382.14</u> 0,30	<u>11159.34</u> 8,70	30 км.
893	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00002	<u>55767.67</u> 1,12	<u>54332.38</u> 1,09	<u>341.81</u> 0,01	<u>1093.48</u> 0,02	30 км.
894	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,404155	<u>29762.53</u> 12028,68	<u>28634.49</u> 11572,77	<u>544.46</u> 220,05	<u>583.58</u> 235,86	30 км.
895	+C1545-291	Шпилька	комплект	153	<u>64.07</u> 9802,71	<u>62.67</u> 9588,51	<u>0.14</u> 21,42	<u>1.26</u> 192,78	30 км.
896	+C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ174	кг	324,16	<u>92.27</u> 29910,24	<u>90.00</u> 29174,40	<u>0.46</u> 149,11	<u>1.81</u> 586,73	30 км.
897	+C1545-295	Штуцер ущільнювальний	100шт	0,16	<u>2154.93</u> 344,79	<u>2110.14</u> 337,62	<u>2.54</u> 0,41	<u>42.25</u> 6,76	30 км.
898	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000157	<u>78077.92</u> 12,26	<u>76208.19</u> 11,96	<u>338.79</u> 0,05	<u>1530.94</u> 0,25	30 км.
899	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,01304	<u>70053.56</u> 913,50	<u>68341.17</u> 891,17	<u>338.79</u> 4,42	<u>1373.6</u> 17,91	30 км.
900	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,007384	<u>70053.56</u> 517,28	<u>68341.17</u> 504,63	<u>338.79</u> 2,50	<u>1373.6</u> 10,15	30 км.
901	+C111-1483 варіант 7	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000112	<u>70053.56</u> 7,85	<u>68341.17</u> 7,65	<u>338.79</u> 0,04	<u>1373.6</u> 0,16	30 км.
902	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000108	<u>70053.56</u> 7,57	<u>68341.17</u> 7,38	<u>338.79</u> 0,04	<u>1373.6</u> 0,15	30 км.
903	+C111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0009923	<u>70053.56</u> 69,51	<u>68341.17</u> 67,81	<u>338.79</u> 0,34	<u>1373.6</u> 1,36	30 км.
904	+C1421-9454 варіант 2	Щебенево-піщані суміші С-5	м3	169,9866	<u>1940.07</u> 329785,90	<u>1274.16</u> 216590,13	<u>627.87</u> 106729,49	<u>38.04</u> 6466,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
905	+С1421-9453 варіант 1	Щебенево-піщані суміші С-7	м3	-38,85408	<u>2117.33</u> -82266,91	<u>1447.94</u> -56258,38	<u>627.87</u> -24395,31	<u>41.52</u> -1613,22	30 км.
906	+С1421-9454 варіант 1	Щебенево-піщані суміші С-7	м3	165,04803	<u>2117.33</u> 349461,15	<u>1447.94</u> 238979,64	<u>627.87</u> 103628,71	<u>41.52</u> 6852,80	30 км.
907	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	240,351	<u>1942.72</u> 466934,69	<u>1276.76</u> 306870,54	<u>627.87</u> 150909,18	<u>38.09</u> 9154,97	30 км.
908	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	558,32184	<u>2117.33</u> 1182151,58	<u>1447.94</u> 808416,53	<u>627.87</u> 350553,53	<u>41.52</u> 23181,52	30 км.
909	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	647,91216	<u>1940.07</u> 1256994,94	<u>1274.16</u> 825543,76	<u>627.87</u> 406804,61	<u>38.04</u> 24646,57	30 км.
910	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	505,9425	<u>1900.05</u> 961316,05	<u>1274.16</u> 644651,70	<u>588.63</u> 297812,93	<u>37.26</u> 18851,42	30 км.
911	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,26216	<u>1577.13</u> 413,46	<u>957.58</u> 251,04	<u>588.63</u> 154,32	<u>30.92</u> 8,10	30 км.
912	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	149,88723	<u>1900.9</u> 284920,64	<u>1275.00</u> 191106,22	<u>588.63</u> 88228,12	<u>37.27</u> 5586,30	30 км.
913	+С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	6,12	<u>1900.9</u> 11633,51	<u>1275.00</u> 7803,00	<u>588.63</u> 3602,42	<u>37.27</u> 228,09	30 км.
914	&С1421-94542	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	457,34976	<u>2117.33</u> 968360,37	<u>1447.94</u> 662215,01	<u>627.87</u> 287156,19	<u>41.52</u> 18989,17	30 км.
915	&С1421-94541	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	380,51984	<u>2117.33</u> 805686,07	<u>1447.94</u> 550969,90	<u>627.87</u> 238916,99	<u>41.52</u> 15799,18	30 км.
916	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	129,28327	<u>872.23</u> 112764,75	<u>850.00</u> 109890,78	<u>5.13</u> 663,22	<u>17.1</u> 2210,75	30 км.
917	+С123-514-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	929,81554	<u>872.23</u> 811013,01	<u>850.00</u> 790343,21	<u>5.13</u> 4769,95	<u>17.1</u> 15899,85	30 км.
918	+С123-514-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1466,5335	<u>870.85</u> 1277130,70	<u>850.00</u> 1246553,48	<u>3.77</u> 5528,83	<u>17.08</u> 25048,39	30 км.
919	+С123-514-У варіант 4	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,6372	<u>872.23</u> 3172,47	<u>850.00</u> 3091,62	<u>5.13</u> 18,66	<u>17.1</u> 62,19	30 км.
920	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	54,66336	<u>1014.22</u> 55440,67	<u>987.00</u> 53952,74	<u>7.33</u> 400,68	<u>19.89</u> 1087,25	30 км.
921	+С123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2646	<u>1014.22</u> 268,36	<u>987.00</u> 261,16	<u>7.33</u> 1,94	<u>19.89</u> 5,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
922	+С123-515-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,198	<u>1014,22</u>	<u>987,00</u>	<u>7,33</u>	<u>19,89</u>	30 км.
923	&С113-42-6 варіант 1	Щтуцер до лічильника	шт	1	<u>200,82</u> <u>114,99</u> 114,99	<u>195,43</u> <u>112,50</u> 112,50	<u>1,45</u> <u>0,24</u> 0,24	<u>3,94</u> <u>2,25</u> 2,25	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
924	С1999-9003	Бензин	кг	144,8608	<u>55,69</u> 8067,30	<u>55,69</u> 8067,30			
925	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3182,4769	<u>5,68393</u> 18088,98	<u>5,68393</u> 18088,98			
926	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	1474,2	<u>0,07223</u> 106,48	<u>0,07223</u> 106,48			
927	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	48,5635	<u>163,22</u> 7926,53	<u>163,22</u> 7926,53			
928	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	10,4065	<u>115,36</u> 1200,49	<u>115,36</u> 1200,49			
929	С1999-9009	Дрова	м3	31,3824	<u>119,13</u> 3738,58	<u>119,13</u> 3738,58			
		Разом	грн.		39128,36	39128,36			
		Разом по розділу III	грн.		109222763,14	98224602,42	8985433,82	2012726,89	
IV. Устаткування									
930	&2203-3053-12 варіант 1	Кулер підлоговий під бутиль 19л CH-V128EN	шт	10	<u>4434,57</u> 44345,70	<u>4267,00</u> 42670,00	<u>128,01</u> 1280,10	<u>39,56</u> 395,60	3%
931	+15011-1098 варіант 1	Grundfos Sololift WC1 maxN=0,62кВт; n=2800об/хв	шт	37	<u>15090,2</u> 558337,40	<u>14520,00</u> 537240,00	<u>435,60</u> 16117,20	<u>134,60</u> 4980,20	3%
932	+15011-1098 варіант 2	Grundfos Sololift WC3 maxN=0,62кВт; n=2800об/хв	шт	2	<u>15090,2</u> 30180,40	<u>14520,00</u> 29040,00	<u>435,60</u> 871,20	<u>134,60</u> 269,20	3%
933	+2301-1001 варіант 4	Батерфляй з електроприводом BELIMO D625N Ду50	шт	1	<u>13860,74</u> 13860,74	<u>13337,00</u> 13337,00	<u>400,11</u> 400,11	<u>123,63</u> 123,63	3%
934	+1517-1968-6 варіант 1	Ввідно-розподільний пункт, ВРП	шт	1	<u>81063,06</u> 81063,06	<u>78000,00</u> 78000,00	<u>2340,00</u> 2340,00	<u>723,06</u> 723,06	3%
935	+2406-15002 варіант 1	Ведро педальне 20л Plain MB0120	шт	10	<u>997,7</u> 9977,00	<u>960,00</u> 9600,00	<u>28,80</u> 288,00	<u>8,90</u> 89,00	3%
936	+2406-15002 варіант 3	Ведро педальне 5л	шт	24	<u>325,29</u> 7806,96	<u>313,00</u> 7512,00	<u>9,39</u> 225,36	<u>2,90</u> 69,60	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
937	+*2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-5	шт	10	<u>1395.53</u> 13955,30	<u>1342.80</u> 13428,00	<u>40.28</u> 402,80	<u>12.45</u> 124,50	3%
938	&17141-2150-1 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-5з	шт	8	<u>559.13</u> 4473,04	<u>538.00</u> 4304,00	<u>16.14</u> 129,12	<u>4.99</u> 39,92	3%
939	&1602-30036-В2-П варіант 1	Газосигнализатор ВАРТА 1-03-14	шт	1	<u>9302.51</u> 9302,51	<u>8951.00</u> 8951,00	<u>268.53</u> 268,53	<u>82.98</u> 82,98	3%
940	&1704-50001-В1 варіант 1	Датчик метану, природного газу, ДМ 14	шт	6	<u>3430.63</u> 20583,78	<u>3301.00</u> 19806,00	<u>99.03</u> 594,18	<u>30.60</u> 183,60	3%
941	+1503-7038 варіант 10	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-50	шт	4	<u>301.39</u> 1205,56	<u>290.00</u> 1160,00	<u>8.70</u> 34,80	<u>2.69</u> 10,76	3%
942	+1503-7038 варіант 11	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-25	шт	4	<u>239.03</u> 956,12	<u>230.00</u> 920,00	<u>6.90</u> 27,60	<u>2.13</u> 8,52	3%
943	+15011-6002 варіант 2	Дизельна електростанція 380В, 50кВт, автоматичний пуск, всепогодний кожух, ДЕС-50кВт Matarì MB50	шт	1	<u>611972.66</u> 611972,66	<u>606000.00</u> 606000,00	<u>514.03</u> 514,03	<u>5458.63</u> 5458,63	30 км.
944	+241996-11018 варіант 1	Диспенсер нержавіюча сталь YS-5823 LUNA	шт	12	<u>1073.57</u> 12882,84	<u>1033.00</u> 12396,00	<u>30.99</u> 371,88	<u>9.58</u> 114,96	3%
945	+2406-15002 варіант 2	Дозатор рідкого мила 800мл D-800-SUS	шт	10	<u>647.47</u> 6474,70	<u>623.00</u> 6230,00	<u>18.69</u> 186,90	<u>5.78</u> 57,80	3%
946	&2406-291-2 варіант 2	Електричний водонагрівач, V=100л, p=1,5/2, 5кВт, 220VABS VELIS EVO PW Ariston	шт	1	<u>14634.49</u> 14634,49	<u>14081.50</u> 14081,50	<u>422.45</u> 422,45	<u>130.54</u> 130,54	3%
947	&2406-291-2 варіант 1	Електричний водонагрівач, V=50л, p=1,8кВт, 220V PRO1 ECO DRY Ariston	шт	7	<u>8139.05</u> 56973,35	<u>7831.50</u> 54820,50	<u>234.95</u> 1644,65	<u>72.60</u> 508,20	3%
948	&2407-901-ПУ варіант 3	Електроконвектор серії ОПТИМА+ ряд Класік N=2,0кВт	шт	2	<u>1690.89</u> 3381,78	<u>1627.00</u> 3254,00	<u>48.81</u> 97,62	<u>15.08</u> 30,16	3%
949	&2407-901-ПУ варіант 4	Електроконвектор серії ОПТИМА+ ряд Класік N=2,5кВт	шт	28	<u>1908.1</u> 53426,80	<u>1836.00</u> 51408,00	<u>55.08</u> 1542,24	<u>17.02</u> 476,56	3%
950	&*2403-4005-1	Електрочайник	шт	8	<u>2286.39</u> 18291,12	<u>2200.00</u> 17600,00	<u>66.00</u> 528,00	<u>20.39</u> 163,12	3%
951	+290827-34 варіант 1	Йоржик для унітаза Black Mood 58198 Arino	шт	24	<u>320.1</u> 7682,40	<u>308.00</u> 7392,00	<u>9.24</u> 221,76	<u>2.86</u> 68,64	3%
952	+15011-1098 варіант 3	Каналізаційна насосна станція N=1,1кВт, Multilift MSS.11.1.2	шт	1	<u>119017.2</u> 119017,20	<u>114520.00</u> 114520,00	<u>3435.60</u> 3435,60	<u>1061.60</u> 1061,60	3%
953	+560110-216 варіант 1	Кушетка медична 1900x580 KM1.101	шт	2	<u>7733.21</u> 15466,42	<u>7441.00</u> 14882,00	<u>223.23</u> 446,46	<u>68.98</u> 137,96	3%
954	+241996-18014-11 варіант 4	Лава з вішалкою 1000x700 51505-0019 УХЛ-МАШ	шт	6	<u>3200.95</u> 19205,70	<u>3080.00</u> 18480,00	<u>92.40</u> 554,40	<u>28.55</u> 171,30	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
955	+241996-18014-11 варіант 5	Лава підвійна з вішалкою 1000x700 51505-0019 УХЛ-МАШ	шт	3	<u>3832.83</u> 11498,49	<u>3688.00</u> 11064,00	<u>110.64</u> 331,92	<u>34.19</u> 102,57	3%
956	+*290116-5446 варіант 1	Ліхтарик	шт	40	<u>228.64</u> 9145,60	<u>220.00</u> 8800,00	<u>6.60</u> 264,00	<u>2.04</u> 81,60	3%
957	+560103-1 варіант 4	Місце для лежання (нари триярусні) 1550х600	шт	28	<u>5684.72</u> 159172,16	<u>5469.91</u> 153157,48	<u>164.10</u> 4594,80	<u>50.71</u> 1419,88	3%
958	+1503-7038 варіант 4	Модуль релейних виходів МРЛ 2.1	шт	2	<u>756.59</u> 1513,18	<u>728.00</u> 1456,00	<u>21.84</u> 43,68	<u>6.75</u> 13,50	3%
959	&*2407-1210-6-2 варіант 1	Паперовий рушник	шт	24	<u>872.99</u> 20951,76	<u>840.00</u> 20160,00	<u>25.20</u> 604,80	<u>7.79</u> 186,96	3%
960	+560103-1 варіант 1	Парта учнівська 1200х500 регульована висота	шт	474	<u>5684.72</u> 2694557,28	<u>5469.91</u> 2592737,34	<u>164.10</u> 77783,40	<u>50.71</u> 24036,54	3%
961	+560103-1 варіант 2	Парта шкільна одномісна 600х500х640-760(н) мм (Україна)	шт	17	<u>2462.98</u> 41870,66	<u>2369.91</u> 40288,47	<u>71.10</u> 1208,70	<u>21.97</u> 373,49	3%
962	+2410-2015 варіант 2	Погружний фекальний насос для каналізації Optima WQD 8-12 N=0.9кВт, 220В	шт	1	<u>18951.65</u> 18951,65	<u>18235.54</u> 18235,54	<u>547.07</u> 547,07	<u>169.04</u> 169,04	3%
963	+1503-7038 варіант 2	Прилад «Тірас-16П.1»	шт	1	<u>16761.35</u> 16761,35	<u>16128.00</u> 16128,00	<u>483.84</u> 483,84	<u>149.51</u> 149,51	3%
964	+1503-7038 варіант 1	Прилад TIRAS PRIME A ВКПФ"Тірас"	шт	1	<u>26117.36</u> 26117,36	<u>25130.49</u> 25130,49	<u>753.91</u> 753,91	<u>232.96</u> 232,96	3%
965	+560103-1 варіант 3	Регульований по висоті комплект для шкільної їдальні (Стіл і лава) 2000х700х750	шт	2	<u>10630.91</u> 21261,82	<u>10229.21</u> 20458,42	<u>306.88</u> 613,76	<u>94.82</u> 189,64	3%
966	&1602-30001-1-В1 варіант 2	Світло-звуковий сповіщувач, "Сержант С-07С-24" з надписом "Увага всім залишити приміщення. Аварійний витік газу. Викличте службу 104"	шт	8	<u>1209.71</u> 9677,68	<u>1164.00</u> 9312,00	<u>34.92</u> 279,36	<u>10.79</u> 86,32	3%
967	+1503-7038 варіант 5	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ Артон	шт	206	<u>233.84</u> 48171,04	<u>225.00</u> 46350,00	<u>6.75</u> 1390,50	<u>2.09</u> 430,54	3%
968	+1503-7038 варіант 6	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ Артон (резерв)	шт	20	<u>233.84</u> 4676,80	<u>225.00</u> 4500,00	<u>6.75</u> 135,00	<u>2.09</u> 41,80	3%
969	+1503-7038 варіант 7	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас	шт	20	<u>648.5</u> 12970,00	<u>624.00</u> 12480,00	<u>18.72</u> 374,40	<u>5.78</u> 115,60	3%
970	+1503-7038 варіант 8	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас (резерв)	шт	2	<u>648.5</u> 1297,00	<u>624.00</u> 1248,00	<u>18.72</u> 37,44	<u>5.78</u> 11,56	3%
971	+560103-29-В варіант 5	Стелаж інвентарний г.р. 1100х450х2100(н)	шт	16	<u>2041.13</u> 32658,08	<u>1964.00</u> 31424,00	<u>58.92</u> 942,72	<u>18.21</u> 291,36	3%
972	+560103-29-В варіант 6	Стелаж інвентарний г.р. 2000х900х850(н)	шт	9	<u>4119.67</u> 37077,03	<u>3964.00</u> 35676,00	<u>118.92</u> 1070,28	<u>36.75</u> 330,75	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
973	+241996-18014-11 варіант 1	Стелаж металевий на 5 полиць 1000x450x1800h Меткас	шт	8	<u>3138.6</u> 25108,80	<u>3020.00</u> 24160,00	<u>90.60</u> 724,80	<u>28.00</u> 224,00	3%
974	+241996-18014-11 варіант 2	Стелаж металевий на 5 полиць 900x500x1800h	шт	1	<u>2681.32</u> 2681,32	<u>2580.00</u> 2580,00	<u>77.40</u> 77,40	<u>23.92</u> 23,92	3%
975	+241996-18014-11 варіант 7	Стелаж металевий на 5 полиць 900x500x1800h Меткас	шт	1	<u>3117.81</u> 3117,81	<u>3000.00</u> 3000,00	<u>90.00</u> 90,00	<u>27.81</u> 27,81	3%
976	+241996-11034 варіант 6	Стіл зі стільцями на 12 осіб	шт	5	<u>16316.54</u> 81582,70	<u>15700.00</u> 78500,00	<u>471.00</u> 2355,00	<u>145.54</u> 727,70	3%
977	+241996-18014-11 варіант 3	Стіл кухоний з нержавіючої сталі 1100x500x850 00001 СТЕЛАР	шт	6	<u>3291.37</u> 19748,22	<u>3167.00</u> 19002,00	<u>95.01</u> 570,06	<u>29.36</u> 176,16	3%
978	+241996-18014-11 варіант 6	Стіл медичний з нержавіючої сталі 800x600x850 00002 СТЕЛАР	шт	2	<u>6597.29</u> 13194,58	<u>6348.00</u> 12696,00	<u>190.44</u> 380,88	<u>58.85</u> 117,70	3%
979	+241996-11034 варіант 5	Стіл одномісний для крісла колісного г.р. 1200x500	шт	5	<u>4113.43</u> 20567,15	<u>3958.00</u> 19790,00	<u>118.74</u> 593,70	<u>36.69</u> 183,45	3%
980	+241996-11034 варіант 4	Стілець 420x425x450(h)	шт	773	<u>540.42</u> 417744,66	<u>520.00</u> 401960,00	<u>15.60</u> 12058,80	<u>4.82</u> 3725,86	3%
981	+241996-11034 варіант 3	Стілець з регулюванням висоти 380x448 (Україна)	шт	226	<u>332.57</u> 75160,82	<u>320.00</u> 72320,00	<u>9.60</u> 2169,60	<u>2.97</u> 671,22	3%
982	+241996-11034 варіант 2	Стілець медичний (ролики) основа Ф600	шт	1	<u>2034.89</u> 2034,89	<u>1958.00</u> 1958,00	<u>58.74</u> 58,74	<u>18.15</u> 18,15	3%
983	+241996-11034 варіант 1	Стілець розкладний	шт	288	<u>332.57</u> 95780,16	<u>320.00</u> 92160,00	<u>9.60</u> 2764,80	<u>2.97</u> 855,36	3%
984	+290827-34 варіант 2	Табличка позначення укриття 60x50см	шт	4	<u>345.04</u> 1380,16	<u>332.00</u> 1328,00	<u>9.96</u> 39,84	<u>3.08</u> 12,32	3%
985	+241996-11018 варіант 2	Тримач для туалетного папіру 10540	шт	24	<u>2106.6</u> 50558,40	<u>2027.00</u> 48648,00	<u>60.81</u> 1459,44	<u>18.79</u> 450,96	3%
986	+2301-1001 варіант 5	Циркуляційний насос N=0,37 кВт., MEDANA CH1-LC.202-5/E/A/10T	шт	4	<u>16316.54</u> 65266,16	<u>15700.00</u> 62800,00	<u>471.00</u> 1884,00	<u>145.54</u> 582,16	3%
987	+2301-1001 варіант 3	Циркуляційний насос Q=1,99 м3/год; N=3 кВт., MEDANA CH1-LC.1006-5/E/E/10T	шт	2	<u>47037.51</u> 94075,02	<u>45260.15</u> 90520,30	<u>1357.80</u> 2715,60	<u>419.56</u> 839,12	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
988	&560110-111-1	Шафа вбудована HW-25-52 WKV 600x1500x250	шт	4	<u>38693,44</u> 154773,76	<u>37231,37</u> 148925,48	<u>1116,94</u> 4467,76	<u>345,13</u> 1380,52	3%
989	+560103-29-B варіант 3	Шафа для одягу г.р. 1100x450x2100(h)	шт	1	<u>2855,91</u> 2855,91	<u>2748,00</u> 2748,00	<u>82,44</u> 82,44	<u>25,47</u> 25,47	3%
990	+560103-29-B варіант 4	Шафа для одягу г.р. 800x400x2100(h)	шт	87	<u>2456,83</u> 213744,21	<u>2364,00</u> 205668,00	<u>70,92</u> 6170,04	<u>21,91</u> 1906,17	3%
991	+560103-29-B варіант 1	Шафа металева для прибирального інвентаря 500x500x1800*	шт	1	<u>2855,91</u> 2855,91	<u>2748,00</u> 2748,00	<u>82,44</u> 82,44	<u>25,47</u> 25,47	3%
992	+560103-29-B варіант 2	Шафа металева медична 900x400x1800* ШМ4.123	шт	1	<u>26671,83</u> 26671,83	<u>25664,00</u> 25664,00	<u>769,92</u> 769,92	<u>237,91</u> 237,91	3%
993	+560103-23 варіант 1	Шафа металева на 6 дверей 900x500x1800* ШОМ-300/3/6 EMBY	шт	11	<u>6555,72</u> 72112,92	<u>6308,00</u> 69388,00	<u>189,24</u> 2081,64	<u>58,48</u> 643,28	3%
994	+1517-1116 варіант 3	Шафа управління та автоматизації контролю концентрації вуглецю	шт	1	<u>51963,5</u> 51963,50	<u>50000,00</u> 50000,00	<u>1500,00</u> 1500,00	<u>463,50</u> 463,50	3%
995	+1517-1116 варіант 4	Шафа управління та автоматизації припливно-витяжної системи	шт	1	<u>129908,75</u> 129908,75	<u>125000,00</u> 125000,00	<u>3750,00</u> 3750,00	<u>1158,75</u> 1158,75	3%
996	+1517-1116 варіант 2	Шафа управління та автоматизації теплового вузла	шт	1	<u>41570,8</u> 41570,80	<u>40000,00</u> 40000,00	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>370,80</u> 370,80	3%
997	+1517-1968-6 варіант 2	Щит автоматичного введення резерву АВР-80, IP54	шт	1	<u>43649,34</u> 43649,34	<u>42000,00</u> 42000,00	<u>1260,00</u> 1260,00	<u>389,34</u> 389,34	3%
998	+1517-1968-6 варіант 3	Щит ввідно-розподільчий ЩМП-6-0	шт	1	<u>56120,58</u> 56120,58	<u>54000,00</u> 54000,00	<u>1620,00</u> 1620,00	<u>500,58</u> 500,58	3%
999	+1517-1968-6 варіант 4	Щит вентиляції ЩРн-24з IP31	шт	1	<u>38452,99</u> 38452,99	<u>37000,00</u> 37000,00	<u>1110,00</u> 1110,00	<u>342,99</u> 342,99	3%
1000	+1517-1968-6 варіант 5	Щит опалення ЩМП-3-0 IP31	шт	1	<u>38452,99</u> 38452,99	<u>37000,00</u> 37000,00	<u>1110,00</u> 1110,00	<u>342,99</u> 342,99	3%
1001	+1517-1116 варіант 1	Щит управління вогнезатримуючими клапанами ЩУКВ	шт	1	<u>25981,75</u> 25981,75	<u>25000,00</u> 25000,00	<u>750,00</u> 750,00	<u>231,75</u> 231,75	3%
1002	+1503-7038 варіант 9	Щиток електричний розподільчий на 6 автоматів (ШхВхГ- 200x265x130), в комплекті з автоматами	шт	2	<u>5923,84</u> 11847,68	<u>5700,00</u> 11400,00	<u>171,00</u> 342,00	<u>52,84</u> 105,68	3%
Разом по розділу IV			грн.		6782749,74	6543601,52	178643,47	60504,75	
у тому числі устаткування, що не монтується			грн.		62343,78	59988,00	1799,60	556,18	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
		Електроенергія	кВт-год	47428,441					
		Стиснене повітря	м3	79884,237					
		Мастильні матеріали	кг	1283,127					
		Гідравлічна рідина	кг	209,751					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дрова	м3	31,382					
		Бензин	л	6828,974					
		Дизельне паливо	л	14917,975					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	2476,9425					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

«Погоджено»

**Начальник
Управління освіти та інноваційного
розвитку Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації**

/ / **Копил-Філатова Тетяна**
« 2024 р.

Відомість обсягів робіт

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними кар'єрними з ковшом місткістю 8 [6,3-10] м3, група ґрунтів 2	м3	10141,1	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2	м3	5000	
3	Перевезення ґрунту до 30 км	т	16225,76	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	1520	
5	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1508	
6	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	2933	
	<u>Розділ 2. Підпірна стіна</u>			
7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	192,55	
	<u>Розділ 3. Фундаментна плита ФП-1</u>			
8	Улаштування основи під фундаменти піщаної товщ. 0,15 м	м3	439,95	
9	Улаштування основи під фундаменти щебеневої, фракції 20-40 товщ. 150 мм	м3	439,95	
10	Улаштування бетонної підготовки 100 мм	м3	293,3	
11	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	2933	
12	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	1514,56	
13	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	2933	
14	Обклеювання поліетиленовою плівкою на клею, перший шар	м2	2933	
15	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки 2 шари	м2	2933	
16	Виготовлення арматурних сіток і каркасів	т	4,49412	
17	Герметизація стиків примикання	м шва	312,5	

1	2	3	4	5
18	Улаштування фундаментної плити залізобетонної ФМЕ-1 під ДЕС /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ <u>Розділ 4. Монолітні стіни та колони</u>	м3	7,35	
19	Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	м3	1016,24	
20	Улаштування бетонних колон висотою до 4 м у дерев'яній опалубці, периметром до 2 м	м3	33,6	
21	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування колон периметром до 1,6 м	м3	33,6	
22	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм	м3	33,6	
23	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	1356	
24	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	1356	
25	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	135,6	
26	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна	м2	1356	
27	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	1356	
28	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	1356	
29	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	33,9	
30	Обклеювання склотканиною стін в один шар <u>Розділ 5. Стіни, перегородки (з цегли)</u>	м2	339	
31	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	109,5225	
32	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	57,8	
33	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах <u>Розділ 6. Плита покриття Пм-1</u>	м2	36	
34	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1469,21	
35	Виготовлення арматурних сіток і каркасів <u>Розділ 7. Підлога</u>	т	11,68758	
36	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	2795,3	
37	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	2795,3	
38	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	2795,3	
39	Армування шарів геотекстилем	м2	2795,3	
40	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	м2	2795,3	
41	Армування стяжки	м2	2795,3	
42	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (150 мм)	м2	2795,3	
43	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини <u>Розділ 8. Земляні</u>	м2	2795,3	
44	Засипка вручну, група ґрунтів 1(засипка ґрунтом укриття)	м3	4192,95	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 9. Плита покриття Пм-2</u>			
45	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	64,5	
	<u>Розділ 10. Монолітні з/б сходи</u>			
46	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	19	
47	Улаштування залізобетонних сходів	м3	57,45	
48	Виготовлення арматурних сіток і каркасів	т	4,3038	
	<u>Розділ 11. Перемички</u>			
49	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	93	
	<u>Розділ 12. Прорізи</u>			
50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	73,5	
51	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,4	
52	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	106,76	
53	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	22,05	
	<u>Розділ 13. Підлоги</u>			
54	Просочення цементних покриттів	м2	2643,46	
55	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	2643,46	
56	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	2346,1	
57	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з плівки	м2	2346,1	
58	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2346,1	
59	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (70 мм)	м2	2346,1	
60	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	2346,1	
61	Улаштування покриттів з полімеррозчину ,товщиною 10 мм	м2	2346,1	
62	Просочення цементних покриттів	м2	2346,1	
63	Улаштування плінтусів	м	1486,8	
64	Грунтування покриття	м2	183,73	
65	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	183,73	
66	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	132,3	
67	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з плівки	м2	132,3	
68	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	132,3	
69	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (70 мм)	м2	132,3	
70	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	132,3	
71	Улаштування покриттів з полімеррозчину ,товщиною 10 мм	м2	132,3	
72	Просочення цементних покриттів	м2	132,3	
73	Улаштування плінтусів	м	257,16	
	<u>Розділ 14. Опорядження внутрішнє</u>			
74	Грунтування бетонних поверхонь, перший шар	м2	2478,4	
75	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель	м2	2478,4	

1	2	3	4	5
76	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2478,4	
77	Нанесення ґрунтовки глибокого проникнення	м2	5356,86	
78	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін	м2	5356,86	
79	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5356,86	
	<u>Розділ 15. Для Маломобільних груп населення</u>			
80	Установлення тактильних табличок	шт	14	
81	Опорядження дверних прорізів маркувальною стрічкою	м шва	50,4	
82	Улаштування тактильної направляючої смуги з МДФ	м	14,2	
83	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	8	
84	Установлення дверних пристроїв самозачинення	шт	4	
85	Улаштування покриттів із плиток термополіуретанових на мастиці	м2	3,4	
86	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,63	
	<u>Розділ 16. ВХІДНА ГРУПА</u>			
87	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,5	
88	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	13,5	
89	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских та сходів /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	5,5	
90	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	44	
91	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	44	
92	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	56	
93	Улаштування водоприймальних лотків	м	1,5	
94	Улаштування дрібних покриттів парпети із листової оцинкованої сталі	м2	19	
95	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских поверхнях	м2	87	
96	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту насухо	м3	8,7	
97	Декоративне штукатурення стін фасада	м2	87	
98	Установлення металеві огорожі без поручня	м	34,86	
99	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3	
100	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3	
	<u>Розділ 17. ГЕРМЕТИЧНІ ДВЕРІ</u>			
101	Установлення додаткової арматури для кріплення дверей ДУ	т	0,202	
102	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,4	
103	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	10	
104	Монтаж м/к дверей ДГ-2	т	0,143	
	<u>Розділ 18. ВЕНТИЛЯЦІЙНА ШАХТА</u>			
105	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	м3	4,2	

1	2	3	4	5
106	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	1	
107	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских поверхнях	м2	14,3	
108	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту насухо	м3	0,715	
109	Декоративне штукатурення шахти	м2	14,3	
110	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (плита покриття)	м2	5,4	
111	Зашивка отворів сіткою рабиця <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Опалення</u>	м2	3	
112	Установлення конвекторів <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Вентиляція</u>	кВт	74	
<u>Розділ 1. П1</u>				
113	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
114	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
115	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,26	
116	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	7,536	
117	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2	
118	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	82,4	
119	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	7,633	
120	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	99,569	
121	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	9	
122	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	
<u>Розділ 2. П2</u>				
123	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
124	Установлення однорядних повітронагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	
125	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,26	
126	Установлення коробки під фільтр	кг	48	
127	Установлення противибухового пристрою периметром	клапан	1	
128	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	кг	48	
129	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	7,536	
130	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	м2	22,294	
131	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	71,4	
132	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	2	
133	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	8,6478	
134	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	103,23	
135	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	10	
136	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. ПЗ</u>			
137	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
138	Установлення повітрянагрівників	шт	1	
139	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,26	
140	Установлення коробки під фільтр	кг	48	
141	Установлення противибухового пристрою периметром	клапан	1	
142	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	кг	48	
143	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	16,956	
144	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	26,6	
145	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	18,1	
146	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	51,8	
147	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	11,3405	
148	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	124,796	
149	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	22	
150	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	4	
	<u>Розділ 4. В1</u>			
151	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	
152	Установлення противибухового пристрою периметром	клапан	1	
153	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	кг	48	
154	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	14,13	
155	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	66,8	
156	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	8,375	
157	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	89,305	
158	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	9	
159	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	
160	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	1	
	<u>Розділ 5. В2</u>			
161	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	
162	Установлення противибухового пристрою	клапан	1	
163	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	кг	48	
164	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	14,13	
165	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	м2	22,294	

1	2	3	4	5
166	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	2	
167	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	52,2	
168	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	8,375	
169	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	98,99	
170	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	10	
171	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	
172	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	1	
<u>Розділ 6. В3</u>				
173	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	
174	Установлення противибухового пристрою	клапан	1	
175	Установлення коробки монтажної для противибухового пристрою	кг	48	
176	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	14,13	
177	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	м2	22,294	
178	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	2	
179	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	52,2	
180	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	5,52544	
181	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	96,14	
182	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	22	
183	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	
184	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	1	
<u>Розділ 7. В4</u>				
185	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
186	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	31,871	
187	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	7,25	
188	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	39,12	
189	Установлення анемостатів	ґрати	14	
<u>Розділ 8. В5</u>				
190	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
191	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	44,0385	
192	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	9,18	

1	2	3	4	5
193	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	53,22	
194	Установлення анемостатів <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Водопостачання та каналізація</u> <u>Розділ 1. Трубопровід господарчо-питного водопостачання -В1-</u>	грати	26	
195	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	170	
196	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	50	
197	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	15	
198	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25	
199	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	12	
200	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	260	
201	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	12	
202	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	95	
203	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	4	
204	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 76 мм	м	70	
205	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	70	
206	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	1	
207	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	
208	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3	шт	7	
209	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	
210	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм <u>Розділ 2. Водолічильний вузол</u>	сальник	1	
211	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
212	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
213	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	
214	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм <u>Розділ 3. Гарячий водопровід ТЗ</u>	фільтр	1	
215	Монтаж водонагрівника електричного	компл.	3	

1	2	3	4	5
216	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	
217	Установлення реле тиску	комплект	4	
218	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	38	
219	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	100	
220	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
221	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	120	
222	Установлення змішувачів	шт	4	
	<u>Розділ 4. Протипожежний водопровід В2</u>			
223	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	110	
224	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	110	
225	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	19,68	
226	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	19,68	
227	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
228	Установлення шаф пожежних	шт	4	
229	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	4	
230	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	4	
231	Датчик положення пожежного крану	плата	8	
	<u>Розділ 5. Трубопровід побутової каналізації -К1-1-</u>			
232	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	41	
233	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	45	
234	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
235	Установлення каналізаційної насосної установки	шт	13	
236	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	13	
237	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	10	
238	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	13	
239	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
240	Установлення каналізаційної насосної установки	шт	1	
241	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	3	
242	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	1	
243	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	1	
	<u>Розділ 6. Трубопровід побутової каналізації -К1-2-</u>			
244	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	115	
245	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	65	
246	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
247	Установлення каналізаційної насосної установки	шт	26	
248	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	26	

1	2	3	4	5
249	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	24	
250	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	26	
251	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	6	
252	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3 <u>Розділ 7. Система відводу конденсату -КК1-</u>	шт	8	
253	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	28	
254	Установка сифонів <u>Локальний кошторис 02-01-07 на Електротехнічні рішення</u> <u>Розділ 1. Комплектні пристрої до 1000 В</u>	шт	2	
255	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв <u>Розділ 2. Світлотехнічне обладнання</u>	шафа	5	
256	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	397	
257	Монтаж світильників <u>Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція</u>	шт	75	
258	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	190	
259	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Розділ 4. Електроустановочні вироби</u>	м	7410	
260	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	91	
261	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	11	
262	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	94	
263	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	5000	
264	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм <u>Розділ 5. Заземлення</u>	м	10	
265	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	40	
266	Провідник заземлюючий приховано у підшивці підлоги з круглої сталі діаметром 16 мм	м	9	
267	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-09 на Пожежна сигналізація</u> <u>Розділ 1. Система протипожежної сигналізації</u>	м	25	
268	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
269	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	
270	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	
271	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	113	

1	2	3	4	5
272	Шафа комутаційна	шт	1	
273	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1970	
274	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	1570	
275	Вимірювання опору шлейфа <u>Розділ 2. Система автоматизації систем</u> <u>протипожежного захисту</u>	ділянка	1	
276	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
277	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	
278	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
279	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	41	
280	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	
281	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	8	
282	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	14	
283	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	16	
284	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	8	
285	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	
286	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
287	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	25	
288	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	990	
289	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	240	
290	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	1030	
291	Монтаж гофрованих труб	м	60	
292	Вимірювання опору шлейфа	ділянка	1	
293	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	28	
294	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів <u>Локальний кошторис 02-01-011 на Система контролю</u> <u>загазованості</u>	прохід	10	
295	Монтаж сигналізатора газу	комплект	1	
296	Монтаж датчика газу	шт	6	
297	Блок безперебійного живлення	ящик	1	
298	Ящик живлення	ящик	1	
299	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	
300	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8	

1	2	3	4	5
301	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
302	Монтаж коробки клемної	шт	15	
303	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
304	Прокладання коробів пластикових	м	510	
305	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	105	
306	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення <u>Локальний кошторис 02-01-013 на Автоматизація комплексна</u>	прохід	3	
	<u>Розділ 1. Монтаж устаткування</u>			
307	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм <u>Локальний кошторис 02-01-016 на Дизельна електростанція</u>	шт	4	
308	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,36	
309	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	45	
310	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм	м	13,3	
311	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-018 на Технологічне устаткування</u>	м	30	
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
312	Установлення баків для води круглих місткістю 0,2 м ³	шт	4	
313	Установлення баків для води місткістю 0,5 м ³ <u>Розділ 2. Устаткування, що не монтується</u>	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-019 на Влаштування підйомника</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
314	Монтаж площадки підйомальної <u>Локальний кошторис 02-01-020 на Технологічне устаткування</u>	шт	4	
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
315	Установлення баків для води місткістю 0,5 м ³ <u>Розділ 2. Устаткування, що не монтується</u>	шт	8	
	<u>Локальний кошторис 04-01-01 на Енергообладнання 0,4кВ</u>			
316	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	107,625	
317	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	82	
318	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м ³	25,63	
319	Перевезення ґрунту до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	37,1635	

1	2	3	4	5
320	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	205	
321	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	205	
322	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	10,25	
323	Улаштування трубопроводів із труб	км	0,205	
324	Прокладання труб діаметром 100 мм	м	6	
325	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	130	
326	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	120	
327	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї	м	205	
328	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	205	
329	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою (2 кабеля)	м	100	
330	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою (3 кабеля)	м	5	
331	Провідник заземлюючий з круглої сталі діаметром 16 мм	м	18	
332	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ² <u>Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації</u>	м	20	
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
333	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	м3	750	
334	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	37,5	
335	Перевезення ґрунту до 10 км	т	120	
336	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	13	
337	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	104	
338	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	20,8	
339	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2,08	
<u>Розділ 2. Колодязі</u>				
340	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	0,7	
341	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,261	
342	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1,261	
343	Гідроізоляція стін колодязя бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	8	
344	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	0,46	
345	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,261	
346	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1,261	
347	Гідроізоляція стін колодязя бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	8	
348	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	9	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. КНС</u>			
349	Монтаж ємності септика 10м3	шт	1	
350	Установлення насосів	шт	2	
351	Установлення поплавкового вимикача	комплект	4	
352	Блок керування системою	шт	1	
353	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
354	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	3	
355	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	м	3	
356	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах	м3	1,5	
	<u>Розділ 4. Трубопровід господарчо-питного водопостачання - В1 -</u>			
357	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	65	
358	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
359	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	3	
360	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	2	
	<u>Розділ 5. Трубопровід побутової каналізації - К1 -</u>			
361	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	22	
362	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	29	
363	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 75 мм з гідравличним випробуванням	м	10	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж спортивного майданчика з штучним покриттям, 374,00 м2</u>			
364	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	56,1	
365	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	75	
366	(Демонтаж) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	56,1	
367	Демонтаж гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	374	
368	Розбирання покриттів з синтетичної трави	м2	1050	
369	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	343,5	
370	Перевезення сміття до 20 км	т	343,5	
	<u>Розділ 2. Демонтаж спортивного майданчика з штучним покриттям, 237,00 м2</u>			
371	Демонтаж гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	237	
372	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	35,55	
373	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	47,4	
374	(Демонтаж) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	35,55	
375	Розбирання покриттів з синтетичної трави	м2	237	

1	2	3	4	5
376	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	208,2	
377	Перевезення сміття до 20 км <u>Розділ 3. Демонтаж спортивного майданчика з штучним покриттям, 2438,00 м2</u>	т	208,2	
378	Демонтаж гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	2438	
379	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	365,7	
380	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	487,6	
381	(Демонтаж) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	365,7	
382	Розбирання покриттів з синтетичної трави	м2	2438	
383	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	1558,03	
384	Перевезення сміття до 20 км <u>Розділ 4. Демонтаж асфальтобетонного покриття 785,00 м2</u>	т	1558,03	
385	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	157	
386	Демонтаж основ з піску	м3	117,75	
387	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	157	
388	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	714,5	
389	Перевезення сміття до 20 км <u>Розділ 5. Демонтаж огороження майданчиків</u>	т	714,5	
390	Демонтаж металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах , висотою 4 м <u>Розділ 6. Інше</u>	м	125	
391	(Демонтаж) Демонтаж футбольних воріт	т	0,0456	
392	Демонтаж лавочок	шт	18	
393	Демонтаж опор освітлення з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	7	
394	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см	м3	124,344	
395	Розбирання східців на косоурах	м	9,6	
396	Розбирання надземної частини майстерні цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	864	
397	Демонтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею <u>Локальний кошторис 07-01-02 на Благоустрій</u> <u>Розділ 1. Покриття асфальтобетонне (тип І), 899,40 м2</u>	т	0,35	
398	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	269,82	
399	Улаштування вирівнювальних шарів основи з піску	м3	179,88	
400	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	899,4	
401	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	899,4	
402	Улаштування основи зі щебню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 8см	м2	-899,4	
403	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	т	0,71952	

1	2	3	4	5
404	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	899,4	
405	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м <u>Розділ 2. Покриття пішохідних доріжок, (тип II), 873,27 м2</u>	м2	899,4	
406	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 товщиною 30 см	м3	261,981	
407	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	873,27	
408	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	873,27	
409	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м <u>Розділ 3. Покриття універсального спортивного майданчика, (тип III), 1050,00 м2</u>	м2	873,27	
410	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	1050	
411	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	1050	
412	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску	м3	283,5	
413	Укладання шиповидної мембрани	м2	1050	
414	Улаштування бетонної підготовки (160 мм)	м3	168	
415	Армування підстилаючих шарів	т	4,0425	
416	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	1050	
417	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	1050	
418	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1050	
419	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	1050	
420	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм	м2	1050	
421	Улаштування покриття з синтетичної трави	м2	1050	
422	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати або виключати <u>Розділ 4. Покриття волейбольного майданчика (тип IV), 450,00 м2</u>	м2	1050	
423	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	450	
424	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	450	
425	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	45	
426	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	450	
427	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	м2	-450	
428	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	450	
429	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 14 см)	м2	450	
430	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	450	

1	2	3	4	5
431	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	м2	-450	
432	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	450	
433	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см)	м2	450	
434	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	450	
435	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	м2	450	
436	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм	м2	450	
437	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати до 10 мм <u>Розділ 5. Покриття бігових доріжок (тип IV), 1461,30 м2</u>	м2	450	
438	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	1461,3	
439	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	1461,3	
440	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	146,13	
441	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1461,3	
442	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	м2	-1461,3	
443	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1461,3	
444	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 14 см)	м2	1461,3	
445	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1461,3	
446	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	м2	-1461,3	
447	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1461,3	
448	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см)	м2	1461,3	
449	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	1461,3	
450	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	м2	1461,3	
451	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм	м2	1461,3	
452	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	м2	1461,3	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 6. Покриття майданчику для гімнастичних занять (тип IV), 1113,50 м2</u>			
453	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	1113,5	
454	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	1113,5	
455	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	111,35	
456	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1113,5	
457	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	м2	-1113,5	
458	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1113,5	
459	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 14 см)	м2	1113,5	
460	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1113,5	
461	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 8 см)	м2	-1113,5	
462	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1113,5	
463	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15 см)	м2	1113,5	
464	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	1113,5	
465	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	м2	1113,5	
466	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	м2	1113,5	
	<u>Розділ 7. Покриття майданчика для гри в бадмінтон (тип V), 120,00 м2</u>			
467	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 товщиною 18 см	м3	21,6	
468	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	120	
469	Укладання шиповидної мембрани	м2	120	
470	Улаштування бетонної підготовки (160 мм)	м3	19,2	
471	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,462	
472	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	120	
473	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	120	
474	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	120	
475	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	120	
476	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	м2	120	
	<u>Розділ 8. Нанесення розмітки</u>			
477	Нанесення розмітки покриття з трави	м2	1092	
	<u>Розділ 9. Тактильна смуга, 7,45 м2</u>			

1	2	3	4	5
478	Улаштування покриттів із плиток термополіуретанових на мастиці <u>Розділ 10. Контрасна смужка маркування крайніх сходинок, шир 10 см, довж. 16 м.п.</u>	м2	7,45	
479	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 5 0 мм <u>Розділ 11. Газон, 1413,20 м2</u>	м	516	
480	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	1413,2	
481	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	1413,2	
482	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну <u>Розділ 12. Освітлення майданчика</u>	м2	1413,2	
483	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	519	
484	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	519	
485	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,112	
486	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами <u>Розділ 13. Трибуни</u>	шт	20	
487	Установлення м/к трибун з кріслами	т	1,2	
488	Установлення трибун <u>Розділ 14. Огородження спортивних майданчиків</u>	шт	5	
489	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 4 м <u>Розділ 15. Огородження по периметру ділянки</u>	м	102,5	
490	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою до 4 м	м	567,5	
491	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	2	
492	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	33,2	
493	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	33,2	
494	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1	
495	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12	
496	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	12	

«Погоджено»

Начальник
Управління освіти та інноваційного
розвитку Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації

/ / Копил-Філатова Тетяна

« » 2024 р.



«Замовник»

Начальник
Управління освіти та інноваційного розвитку
Печерської районної в м. Києві державної
адміністрації

/ / Копил-Філатова Тетяна

« » 2024 р.

код 39633860

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВПеріод, станом на який прийняті ціни грудень 2024

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	37,92
2	Протипожежна муфта, діаметр 40 мм	10шт	1138,12
3	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	53,68
4	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	87,08
5	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	71,39
6	Протипожежна муфта, діаметр 32 мм	10шт	881,74
7	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	1421578,57
8	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	2068494,37
9	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	219,82
10	Протипожежна муфта, діаметр 25 мм	10шт	742,55
11	Протипожежна муфта, діаметр 20 мм	10шт	542,68
12	Перехід, діаметр 40х25 мм	10шт	87,08
13	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	370,54
14	Трійник О32хО20хО32мм SDR7,4	10шт	1166,75
15	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	153,92
16	Кутник діам.57х3,0мм	10шт	1407,68
17	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	162,89
18	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	205,33
19	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	73,62
20	Перехід, діаметр 90х75 мм	10шт	522,2
21	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	120,49
22	Трійник 20х20х20мм SDR7,4	10шт	171,25
23	Трійник 25х20х25мм SDR7,4	10шт	171,25
24	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	413467,63
25	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	3825,84
26	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4501,62
27	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	3825,84
28	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	3372,96
29	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	3825,84
30	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6032,69
31	Бетон кл. (С20/25, W6)	м3	5062,04
32	Бетон кл. С8/10	м3	4494,11
33	Бетон кл. (С18/20)	м3	5062,04
34	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3906,59
35	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5111

1	2	3	4
36	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3825,84
37	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3825,84
38	Розчин азбоцементний	м3	3839,54
39	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	1746,72
40	Суміш насіння газонних трав	ц	111939,08
41	Земля рослинна	м3	943,67
42	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	3825,84
43	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3825,84
44	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3825,84
45	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3825,84
46	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	3825,84
47	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3825,84
48	Кнопка К227	100шт	27,92
49	Кнопка К227	100шт	34,46
50	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	70,85
51	Стрічка ФУМ	кг	6370,18
52	Стрічка ФУМ	кг	7877,38
53	Котушка для напівжорсткого рукава	шт	68,94
54	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	367,57
55	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	367,57
56	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	367,57
57	Заглушка У467, У469	100шт	1480,06
58	Заглушка У467, У469	100шт	1480,06
59	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1010,92
60	Наконечники кабельні	100шт	3306,46
61	Наконечники кабельні DL-150	шт	94,31
62	Наконечники кабельні	шт	30,53
63	Нитки швейні	кг	509,57
64	Наконечники кабельні DL-95	шт	60,6
65	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	263,82
66	Стрічка монтажна ЛМ	100м	817,58
67	Стрічка монтажна ЛМ	100м	817,58
68	Стрічка монтажна ЛМ	100м	817,58
69	Наконечники кабельні для пайки мідні П6-4-М	100шт	952,12
70	Муфти поліетиленові	шт	38,8
71	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	367,7
72	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1360,38
73	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	682951,45
74	Бірка маркувальна	100шт	189,11
75	Бірка маркувальна	100шт	189,11
76	Бірка маркувальна	100шт	189,11
77	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	15993,56
78	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	261,11
79	Трійник діам.57х3,0мм	10шт	2142,08
80	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	270,04
81	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	680342,96
82	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	799,14
83	Бірка маркувальна	100шт	189,11
84	Дюбелі У658, У661	100шт	367,57
85	Утримувач К188	100шт	1753,91
86	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	367,7
87	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	367,7
88	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	367,7
89	Утримувач К188	100шт	1792,44
90	Хрестики	шт	0,4

1	2	3	4
91	Бірка маркувальна	100шт	189,11
92	Втулка В54, В59	100шт	214,82
93	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	3455,1
94	Втулка В54, В59	100шт	173,77
95	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвими жилами броньовані в полівінілхлоридній оболонці, АВБШВ 4х16 мм2	1000м	117336,9
96	Кабель КВВГнгд 7х1,0	1000м	53421,58
97	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	96877,37
98	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	96877,37
99	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	96877,37
100	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 4х2х0,8	1000м	33800,86
101	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 1х2х0,8	1000м	10667,26
102	Кабель ВВГнгд 2х1,5	1000м	33311,26
103	Кабель вогнестійкий НХНН FE 180/E30 2х1,5	1000м	37228,06
104	Кабель контрольний в оболонці ПВХ, негорючий J-Y(St)Y 2х2х0,8	1000м	28904,86
105	Кабель вогнестійкий НХНН FE 180/E30 3х1,5	1000м	46408,06
106	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	96877,37
107	Бутилкаучук, марка Б	т	541721,8
108	Ацетон технічний, I сорт	т	55691,58
109	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	190419,74
110	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	190419,74
111	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	190419,74
112	Ацетон технічний, вищий сорт	т	58818,66
113	Сітка сталева дротяна з квадратними чарунками	м2	318,58
114	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	96877,37
115	Сталь штабова 20х3 мм	т	60582,94
116	Втулки ущільнювальні	шт	30,41
117	Сталь кутова 50х50 мм	т	50591,56
118	Кабель ВВГнгд 3х1,5	1000м	34963,66
119	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	335,02
120	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	372,48
121	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	497,06
122	Блоки	шт	13,6
123	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	647,05
124	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	297,53
125	Труба сталева водогазопровідна оцинкована , діаметр 57 мм	м	698,72
126	Трап горизонтальний з решіткою з нержавіючої сталі р.150х150 діам. 50мм	комплект	11905,87
127	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 76 мм	м	1004,29
128	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	336,31
129	Унітази керамічний зі змивним бачком "компакт" та гнучким шлангом в металевому оплетенні із нержавіючої сталі	компл	7216,04
130	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	1197,11
131	Вода	м3	75,68
132	Вода	м3	75,68
133	Вода технічна	т	93,59
134	Кабель КВВГнг 4х1,5	1000м	46326,46
135	В'язальний дріт	100кг	5446,97
136	Вода	м3	93,59
137	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	979,24

1	2	3	4
138	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	1029,42
139	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1260,98
140	Контейнер решітковий 300х300х450(н)	шт	997,54
141	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм	м2	1260,98
142	Суміш цементно- пісчана М300	м3	2278,72
143	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	2281,08
144	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	7487,3
145	Пісок природний, рядовий	м3	1006,5
146	Пісок природний, рядовий	м3	1006,5
147	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	2281,08
148	Щебенево-піщані суміші С-7	м3	2540,8
149	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	2328,08
150	Щебенево-піщані суміші С-5	м3	2328,08
151	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	1892,56
152	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2280,06
153	Пісок природний, рядовий	м3	1006,5
154	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4675,26
155	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4240,06
156	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4675,38
157	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4675,26
158	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4181,53
159	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10918,08
160	Пісок природний, рядовий	м3	1006,5
161	Пісок природний, рядовий	м3	1006,5
162	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	2540,8
163	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	13295,63
164	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	2540,8
165	Щебенево-піщані суміші С-7	м3	2540,8
166	Розчинник, марка Р-4	т	81756,26
167	Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний, марка А	т	336381,5
168	Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20	т	520923,48
169	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	195946,19
170	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	195946,19
171	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	6283,94
172	Ксилол нафтовий, марка А	т	115015,9
173	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	184428,74
174	Ксилол нафтовий, марка А	т	115015,9
175	Лак ХС-76 хімстійкий	т	105978,55
176	Лак БТ-783	т	55150,86
177	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	195946,19
178	Плита покриття ПТ-300.180.14-3	шт	2723,69
179	Порошок кварцевий	т	5158,27
180	Сегменти огорожі розм.2500х4000 мм	шт	8242,07

1	2	3	4
181	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2540,8
182	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	2331,26
183	Полімерцементна шпаклівка	кг	29,95
184	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	195946,19
185	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	195946,19
186	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	195946,19
187	Рідина для цементних покриттів	т	41436,41
188	Калій їдкий технічний	м3	187016,88
189	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	499,68
190	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2285,45
191	Коробка розгалуження КМС2-28	шт	78,54
192	Резистор 3,0 кОм	шт	36,92
193	Резистор 0,56 кОм для	шт	23,83
194	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1724,88
195	Перемички з/б марки 8ПБ10-1 ДСТУ Б с. 1.038.1-1 в.4	шт	242,26
196	Перемички з/б марки 8ПБ16-1 ДСТУ Б с. 1.038.1-1 в.4	шт	421,66
197	Перемички з/б марки 8ПБ13-1 с. 1.038.1-1 в.4	шт	277,4
198	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1851,22
199	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1480,98
200	Модуль реле	шт	905,96
201	Зонд для датчика-реле рівня PZ-832	шт	355,16
202	Датчик-реле рівня PZ-832	шт	5740,76
203	Кнопка "Пуск СПДЗ" РУПД-06-8-О-М-О	шт	210,73
204	Сповісвач магнітно контактний СОМКЗ-4	шт	115,07
205	Кнопка "Пуск ВПВ" РУПД-06-8-О-М-О	шт	210,73
206	Шафа управління вентилятором димовидалення (0,8 кВт), в комплекті	шт	11887,69
207	Бокс 300х300х120	шт	871,69
208	Розетка для реле	шт	171,56
209	Коробка ДКС-53700	шт	73,78
210	Шафа управління вентилятором димовидалення (3 кВт), в комплекті	шт	18007,69
211	Шафа управління вентилятором димовидалення (7,5 кВт), в комплекті	шт	24127,69
212	Кабель вогнестійкий НХН FE180/E30 3х1.5 межею вогнест. 30 хв.	1000м	57571,46
213	Зворотній клапан Ду15мм, VT.171	шт	571,62
214	Кран дренажний зі штуцером Ду10мм	шт	167,69
215	Зворотній клапан Ду32 мм, VT.171	шт	1565,53
216	Крани кульовий діам.15 (ручка-метелик)	шт	308,83
217	Крани кульовий діам.40 ВВ	шт	776,03
218	Анемостат АМ 100 ВРФ	шт	331,72
219	Вентиляційна решітка РН400х600 "Vents"	шт	2634,06
220	Вентиляційна решітка ДР300х100 "Vents"	шт	773,58
221	Вентиляційна решітка ДР500х250 "Vents"	шт	1146,9
222	Вентиляційна решітка РН250х500 "Vents"	шт	1402,72
223	Вентиляційна решітка ДР450х150 "Vents"	шт	749,1
224	Лічильник холодної води Ду 20мм з імпульсним виходом Qном.=2,5 м3/год JS-2,5-NK	шт	3018,76
225	Накінечник кабельний алюм. перерізом 240мм.кв	шт.	132,72
226	Кабель ВБбШв 4х25	км.	949414,51
227	Накінечник кабельний алюм. перерізом 25 мм.кв	шт.	26,23
228	Кабель 1х2х0,8, JE-H(St)H...FE180/E30 FB30	1000м	15833,06
229	Кабель 1х2х0,8, J-Y(St)Y-Lg	1000м	8489,06
230	Кабель АВБбШв 4х240	км.	1177078,51
231	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	202804,52
232	Шиповидна мембрана Izolit Profi Geo 20	м2	350,12

1	2	3	4
233	Фіксатори пластмасові	шт	0,72
234	Електроенергія	кВт-год	6,904
235	Дюбель фасадний пластмасовий довж. 160 мм	шт	10,67
236	Кабель (N)НХН FE180/E30 перерізом 3х1,5мм2	1000м	58851,34
237	Кабель ВВГнгд перерізом 3х1,5мм2	1000м	32947,88
238	Кабель (N)НХН FE180/E30 перерізом 2х1,5мм2	1000м	36011,5
239	Кабель ВВГнгд перерізом 4х25мм2	1000м	603511,48
240	Кабель ВВГнгд перерізом 3х2,5мм2	1000м	51373,82
241	Хомут пластиковий для труби ПП Ду20 з шпилькою та дюбелем	шт	103,02
242	Змішувач для душу із душовою сіткою на гнучкому шланзі	компл	3409,82
243	Гнучкий подовжувач для підключення унітазу	компл	717,02
244	Гофра для сифонів діам.32	компл	454,7
245	Хомут пластиковий для труби ПП Ду50 з шпилькою та дюбелем	шт	112,2
246	Хомут пластиковий для труби ПП Ду110 з шпилькою та дюбелем	шт	112,2
247	Кабель ВВГнгд перерізом 3х4мм2	1000м	81181,72
248	Вимикач одноклавішний, 220В 10А IP20	шт	202,18
249	Важіль для відкривання вентиля пожежного крану	шт	242,56
250	Вимикач двоклавішний, 220В 10А IP20	шт	189,94
251	Розетка з третім заземляючим контактом здвоєна для прихов. встановлення 16А, 220В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці	шт	280,32
252	Розетка з третім заземляючим контактом для прихов. встановлення 16А, 220В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці	шт	206,88
253	Касета для плоскоскладного рукава	шт	435,06
254	Кабель ВВГнгд перерізом 5х16мм2	1000м	631663,48
255	Кабель ВВГнгд перерізом 5х2,5мм2	1000м	92613,88
256	Кабель ВВГнгд перерізом 5х25мм2	1000м	889927,48
257	Провід напругою 660В перерізом 16мм2 ПВ3	1000м	88213,33
258	Провід напругою 660В перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	39253,33
259	Змішувач для умивальника	компл	2430,62
260	Світильник аварійного осв. з автон. джер. живл ДБОО2ВСП-6-6-102 IP65	шт	4223,38
261	Світильник з лампами Е27, IP54 НББ-64В IP54	шт	1058,11
262	Світильник аварійного осв. з автон. джер. живл ДБОО2ВСП-6-6-104 IP65	шт	4630,97
263	Кнопка виклику допомоги для інвалідів	шт	1391,83
264	Світильник з світлодіодними лампами 36Вт ДВО20У-36	шт	2235,71
265	Накінецьник кабельний для міді січ.25мм	шт	82,02
266	Автоматичний вимикач 6А	шт	183,94
267	Коробка вогнестійка	шт	134,98
268	Реле РЕК78/3 12В 5А, RRP20-3-05-024D	шт	130,99
269	Коробка розгалужувальна	шт	61,21
270	База для реле РЕК78/3 12В 5А, RRP20-3-05-024D	шт	161,77
271	Акумуляторна батарея 12В, 7Аг	шт	1708,02
272	Клемна колодка 12х4 подільча	шт	105,7
273	Коробка клемна	шт	184,76
274	Коробка клемна КР-Р4	шт	261,66
275	Умивальник пластиковим сифоном	компл	3654,62
276	Коробка установча	шт	19,96
277	Блок 4 входи адресований АМ-IN4	шт	1603,06
278	Блок живлення з акумулятором	шт	10697,38
279	Блок живлення IPS-243OC-07	шт	8249,38
280	Андесна виносна панель керування АМ-BTN	шт	7265,28
281	Блок на два входи/ 2 входи адресований АМ-MULTI	шт	8007,02
282	Андесна виносна панель індикації АМ-IND	шт	6780,58
283	Гнучкі підводки до приладів	шт	369,76
284	Електроди ЗА-400	т	564903,9
285	Вазелін технічний	т	202231,75
286	Клей БМК5	кг	590,09

1	2	3	4
287	Вода дистильована	м3	739,03
288	Штуцер ущільнювальний	100шт	2585,92
289	Кутик перфорований УП60Х60	м	139,42
290	Труби полівінілхлоридні	т	290141,46
291	Фітинги 3/4 дюйма	шт	33,91
292	Шпилька	комплект	76,88
293	Хомут Х25У1	100шт	670,6
294	Клей нітроглифталевий	кг	330,64
295	Пропан-бутан технічний	м3	212,51
296	Припой ПОС-18	т	985093,28
297	Пропан-бутан технічний	м3	212,51
298	Масило АМС-1	т	167385,05
299	Пропан-бутанова суміш	т	79964,05
300	Припой ПОС-18	т	992969,58
301	Лак електроізолювальний N318	т	372158,6
302	Фарба емалева МО-1	т	200575,48
303	Масло машинне	т	127628,03
304	Пароніт	т	267302,17
305	Моногідрат літію	кг	987,38
306	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	408,47
307	Патрони до пістолета Д-2	100шт	139,93
308	Патрони Д або К довгі	100шт	262,48
309	Патрубок У-477	100шт	2370,54
310	Перемикач заземлювальна	шт	64,54
311	Перемикач заземлювальна	шт	64,54
312	Патрони Д або К довгі	100шт	287,38
313	Очіс льяний	т	45254,74
314	Очіс льяний	т	44943,49
315	Очіс льяний	т	44943,49
316	Паронітові прокладки	100шт	1708,01
317	Очіс льяний	т	44943,49
318	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	21,34
319	Скоби дволапкові К146П	100шт	2186,53
320	Скоби для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	874,87
321	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	15184,69
322	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	405,31
323	Скоби будівельні	кг	52,34
324	Скоби для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	874,87
325	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	1927,55
326	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	514,25
327	Скоба дволапкова СД-48, СД-60	100шт	898,02
328	Скоба будівельна К853	100шт	30,79
329	Скоба будівельна К853	100шт	34,3
330	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	10,2
331	Рукав пожежний Д-51, довжина 20м з двома головками ГР-50	м	43,68
332	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	11,15
333	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	16,91
334	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	14,6
335	Рукав напівжорсткий Д-25	м	43,68
336	Ствол пожежний перекривний РWN-52, Ду-50 зі sprиском 16мм	шт	178,9
337	Ствол перекривний Ду25/ДУ10	шт	178,9
338	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1309,78
339	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	61,93
340	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	286,76
341	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 80 мм	шт	56,39
342	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	104,46

1	2	3	4
343	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	70,69
344	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	153,68
345	Вентиляційна решітка ДР600х450 "Vents"	шт	2833,57
346	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 80 мм	шт	690,74
347	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	59,46
348	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	32,77
349	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	27,13
350	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	39,59
351	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 80 мм	шт	232,63
352	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	49,67
353	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	28,48
354	Гіпсова штукатурка	кг	15,49
355	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	71892,41
356	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	569,24
357	Кольоровий пігмент	кг	545,58
358	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	144,31
359	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	343,85
360	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	231,37
361	Тавот	кг	58,24
362	Світильник вуличний	шт	4382,46
363	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит) Ceresit СТ 190	кг	20,72
364	Штукатурка декоративна Ceresit СТ174	кг	110,72
365	Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм	кг	156,28
366	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт	1642,64
367	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду25 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт	1067,36
368	Двері сталеві герметичні ДУ-IV 1500х2100мм для укріттів	шт	169131,3
369	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напорні цапкові ГЦН-50, Ду50	шт	214,37
370	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні Ду25	шт	115,27
371	Дюбель з шурупом 150х10 мм	шт	9,18
372	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	112,39
373	Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м	м2	786,96
374	Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T	кг	337,94
375	Пісок кварцевий фракції 4 мм	т	3729,41
376	Трава розмічальна синтетична	м2	786,96
377	Канальний вентилятор L=1300м3/год, P=300Па; N=0,32кВт, ТТ-ПРО-315	шт	10895,26
378	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	119150,09
379	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	119150,09
380	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	119150,09
381	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	119150,09
382	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	119150,09
383	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	119150,09
384	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	119150,09
385	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	119150,09
386	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	119150,09
387	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	119150,09
388	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	119150,09
389	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	119150,09
390	Папір шліфувальний	м2	290,72
391	Бензин розчинник	т	34151,41
392	Дрантя	кг	20
393	Графіт подрібнений	т	45639,25
394	Маркувальна стрічка	п.м.	31,19

1	2	3	4
395	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	119150,09
396	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	119150,09
397	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	119150,09
398	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	119150,09
399	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	119150,09
400	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	119150,09
401	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	119150,09
402	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	52546,51
403	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	59243,7
404	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	34525,97
405	Уайт-спірит	т	11193,02
406	Уайт-спірит	т	110506,63
407	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	3374,56
408	Сітка рабиця	м2	81,42
409	Руберойд Техноеласт ЕКП 4,5мм	м2	124,94
410	Сітка армувальна 8А240С	м2	186,91
411	Залізнi вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	1748,1
412	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	186,32
413	Уайт-спірит	т	11193,02
414	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	84064,27
415	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	84064,27
416	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	84064,27
417	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	84064,27
418	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	84064,27
419	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	93693,5
420	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	4771,78
421	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	91031,87
422	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	19886,23
423	Шпагат паперовий	т	66921,2
424	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	6001,8
425	Плінтус EL 3/5 146 сірий	м	96,31
426	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель до 1кВ"	м	7,06
427	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	98,99
428	Прокладки ущільнювальні 30 мм	100м	6604,86
429	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	135,1
430	Стрічка сигнальна	м	7,97
431	Клоччя просочене	кг	126,54
432	Клоччя просочене	кг	126,54
433	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	10172,59
434	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм	т	149159,71
435	Плівка поліетиленова	м2	14,56
436	Рядно	м2	103,8
437	Сталь кругла	т	77946,61
438	Сталь листова	т	60779,32
439	Провідник плоский 40х4 гарячецинкований	м	275,16
440	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	52673,42
441	Провідник плоский 25х4 гарячецинкований	м	213,96
442	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	141936,01
443	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	59,09
444	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	32525,23

1	2	3	4
445	Сітка штукатурна скловолониста	м2	44,76
446	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	555940,56
447	Смола, марка ФАЭД-8Ф	т	889168,34
448	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	137630,14
449	Замазка захисна	кг	201,66
450	Замазка захисна	кг	201,66
451	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	269,21
452	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	474,36
453	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	245,89
454	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	290,41
455	Грунтовка глибокого проникнення	л	51,07
456	Грунтовка бітумна	т	44074,79
457	Грунтовка Бетоноконтакт	л	97,36
458	Грунтовки глибокого проникнення	л	51,07
459	Клей UZIN GN222/5	л	1212,65
460	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	433,27
461	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1084,08
462	Оліфа оксоль комбінована	т	159716,1
463	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	990,19
464	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	34147,2
465	Мастика "Ізол"	т	73851,94
466	Оліфа натуральна	кг	392,38
467	Лак бітумний, марка БТ-123	т	193614,71
468	Лак бітумний, марка БТ-123	т	195158,03
469	Лак масляний, марка МА-592	т	261572,72
470	Оліфа натуральна	кг	392,38
471	Лак, марка 177	т	61749,65
472	Гіпсові в'язучі Г-3	т	27763,09
473	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	65254,84
474	Гідроізоляційна шипована мембрана ПХВ	м2	88,52
475	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	14057,87
476	Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	342132,96
477	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	93193,88
478	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	93193,88
479	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм	т	93193,88
480	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	93193,88
481	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	93193,88
482	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	93193,88
483	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	14057,87
484	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	35210,62
485	Каболка	т	185988,52
486	Кисень технічний газоподібний	м3	232,1
487	Фарба для дорожньої розмітки АК-501 М Біла	т	121792,44
488	Кисень технічний газоподібний	м3	232,1
489	Каніфоль соснова	т	558007,24
490	Плитки керамічні для підлог зкерамограніту (текстильна направляюча)	м2	574,22
491	Вапно хлорне, марка А	т	23722,25
492	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	249,86
493	Каніфоль соснова	т	562465,74
494	Канати прядив'яні просочені	т	269636,28
495	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	105068,69
496	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	107517,54
497	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	667633,27
498	Бензин авіаційний Б-70	т	41539,12
499	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	72908,7
500	Бензин авіаційний Б-70	т	47975,41
501	Інформаційна тактильна табличка	шт	443,4

1	2	3	4
502	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгнд, кількість жил та переріз 5х10 мм ²	1000м	229117,32
503	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгнд, число жил та переріз 10х2,5 мм ²	1000м	154597,3
504	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгнд, кількість жил та переріз 5х4 мм ²	1000м	121050,55
505	Інформаційна тактильна табличка со Шрифтом Брайля	шт	449,52
506	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	8455,44
507	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	73769,15
508	Бязь сурова	10м ²	632,95
509	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	117795,49
510	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	50425,68
511	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	105068,69
512	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	216031,21
513	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	117795,49
514	Праймер бітумний Техноніколь №01	кг	103,72
515	Праймер бітумний	кг	104,68
516	Мастика бітумна AquaMast	кг	65,52
517	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	94931,84
518	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	73217,02
519	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	96788,77
520	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 0,55 мм	т	96788,77
521	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	96788,77
522	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	96788,77
523	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	96788,77
524	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	96788,77
525	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	311936,33
526	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	43740,62
527	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	49980
528	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	96788,77
529	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	96788,77
530	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	96788,77
531	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м ²	110,16
532	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м ²	110,6
533	Геотекстиль	м ²	64,97
534	Руберойд Техноеласт ЕПП 3мм	м ²	116,03
535	Руберойд наплавлюваний РК-500-2,0	м ²	187,92
536	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	379,63
537	Поручень з додатковою опорою в підлогу опорою в підлогу	шт	1969,03
538	Поручень відкідний для унітаза з тримачем паперу та опорою в підлогу	шт	2418,24
539	Поручень прямий 530х710х800	шт	1889,47
540	Розчинник	т	68019,74
541	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	45788,74
542	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	96312,6
543	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	116599,3
544	Біло титанове, готове до застосування, МА-21	т	278034,22
545	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	17056,92
546	Індивідуальний металопластиковий дверний блок безпороговий, одностулковий, глухий	м ²	8300,42

1	2	3	4
547	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	Т	81314,71
548	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	Т	214823,29
549	Білило густотерте цинкове МА-011-1	Т	215721,36
550	Білило густотерте цинкове МА-011-1	Т	215673,24
551	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	Т	72872,74
552	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	Т	104772,44
553	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	Т	67609,73
554	Двері протипожежні одностулкові, глухі EI 30	М2	24212,42
555	Парафін нафтовий твердий П-3	Т	112568,62
556	Праймер бітумний	Т	104514,54
557	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	Т	53010,67
558	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	Т	53010,67
559	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	Т	53010,67
560	Мастика бітумна Техноніколь №24	Т	105738,54
561	Масло дизельне моторне М-10ДМ	Т	69364,52
562	Плитки термополіуретанові 400х400х8	М2	228,17
563	Масло індустриєне І-20А	Т	29408,27
564	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	Т	100950,62
565	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	Т	19456,03
566	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	М2	1217,06
567	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	М2	1046,68
568	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	М2	1217,06
569	Перегородки ЛСДП глухі прямокутні на алюмінієвому профілі з дверима	М2	1543,27
570	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	М2	1217,06
571	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	М2	1045,02
572	Тактильна смуга з МДФ	М	47,06
573	Металеві стовпи огорожі 60х80 мм	ШТ	2444,27
574	Розкладки, розмір 19х19 мм	ПМ	50,95
575	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	М2	1046,68
576	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	М2	1046,68
577	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	Т	44788,36
578	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	Т	44788,36
579	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32 мм	Т	44788,36
580	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 18 мм	Т	44788,36
581	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	Т	44788,36
582	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	Т	44788,36
583	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	Т	44788,36
584	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	Т	44788,36
585	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	Т	44788,36
586	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	44788,36
587	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	Т	44788,36
588	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	Т	44788,36
589	Металеві кріплення трубопроводів	Т	92233,96
590	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн.=90мм, "Termaflex"	М	227,71
591	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн.=32мм, "Termaflex"	М	85,73
592	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн.=57мм, "Termaflex"	М	146,93
593	Труба металева діам.100 мм	М	194
594	Футляр пластиковий діам.120мм для кабелю, КОPOFLEX 0120	М	88,74
595	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн.=25мм, "Termaflex"	М	68,59
596	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 20	М	59,23

1	2	3	4
597	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 40	м	84,94
598	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 110	м	206,24
599	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, двн.=20мм, "Termaflex"	м	33,61
600	Труби двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 110 мм	м	148,9
601	Пінополістирол «CARBON ECO» 22 кг/м3 - 100 мм	м3	6104,63
602	Металеві конструкції	т	117568,7
603	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	132226,24
604	Металеві ворота	т	117568,7
605	Металоконструкції індивідуальні	т	117568,7
606	Металеві конструкції хвіртки	т	117568,7
607	Кріплення обладнання	кг	232,99
608	Ізоляція повітроводів -ізоляція із мінеральної вати фольгованої товщ. 40мм	м2	170,16
609	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	5855,81
610	Драбини С1	т	59180,32
611	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	47674,61
612	Драбина Д-2	т	59180,32
613	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	113054,2
614	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	113054,2
615	Зонт вентиляційний з оцинкованої сталі діам.710 мм б=7,0мм	шт	1556,34
616	Клапан зворотний діам.25м VT.161	шт	442,01
617	Крани кульовий, діаметр 15 мм	шт	198,8
618	Болти з гайками та шайбами,	т	113054,2
619	Похилий підйомник для МГН г.р. 1200x850	шт	239062,85
620	Ємність для питної води г.р. 1300x600x1800(h)	шт	8553,05
621	Лоток водоприймальний ЛВ10.14.0,7 Standart Park.	шт	574,84
622	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	113054,2
623	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	113054,2
624	Коробка для фільтра ФяР 514x514x50 ФяР, ФМ	шт	4714,56
625	Електричний повітрянагрівач НК 800x500-54,0-3 У, Vents	шт	43702,58
626	Електроручний вентилятор, L=3450м2/год, P=790Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	52140,38
627	Пристрій противибуховий К-UZS-8	шт	17459,58
628	Канальний вентилятор L=700м3/год, P=250Па; N=0,177кВт, ТТ-ПРО-250	шт	18207,43
629	Електроручний вентилятор, L=2620м2/год, P=790Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	38676,38
630	Електричний повітрянагрівач НК 700x400-36,0-3 У, Vents	шт	34205,11
631	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1014
632	Фільтр чарунковий ФяР-3000 Вентс	шт	3644,58
633	З'єднувач м'який VG-H-4,5	шт	524,4
634	Електроручний вентилятор, L=3070м2/год, P=870Па; N=1,1кВт ЕРВ-315-2Д "Vents"	шт	46020,38
635	Коробка монтажна для противибухового пристрою К-UZ-8	шт	4714,56
636	Баки для води на 750л	шт	7329,05
637	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	44788,36
638	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 14 мм	т	44788,36
639	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 18 мм	т	44788,36
640	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 22 мм	т	44788,36
641	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 20 мм	т	44788,36

1	2	3	4
642	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	44788,36
643	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	44788,36
644	Проволка Вр, діаметр 3 мм	т	36104,9
645	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм	т	44788,36
646	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	44788,36
647	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	44788,36
648	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 25 мм	т	44788,36
649	Резервуари для питної води V=500л, VGR750S-W	шт	5337,71
650	Реле тиску HICONTROL 1	шт	3986,3
651	Аварійний каналізаційний резервуар для фекальних відходів 1000л, ГК ПБ	шт	18801,71
652	Баки для води на 200л	шт	2843,09
653	Аварійний каналізаційний резервуар для фекальних відходів 500л, ГК ПБ	шт	9254,51
654	Резервуари для питної води V=750л, VGR750S-W	шт	7296,11
655	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	44788,36
656	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 32 мм	т	44788,36
657	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	44788,36
658	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	122678,98
659	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	34795,88
660	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	10941,11
661	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	10459,15
662	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	33,08
663	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	140,14
664	Геотекстиль голкопробивний 200г/м2	м2	64,6
665	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	8308,44
666	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	11167,12
667	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	10677,52
668	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	11167,12
669	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	11167,12
670	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	11167,12
671	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	123,08
672	Перехід сталевий О32 -О76	шт	229,18
673	Перехід сталевий діам.25 -діам.20	шт	177,77
674	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	1371,17
675	Короб монтажний(кабель-канал), 20x40	м	73,66
676	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	659,87
677	Щтуцер до лічильника	шт	137,99

1	2	3	4
678	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	262,39
679	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	269,77
680	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	186,88
681	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	502,1
682	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	493,22
683	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	10677,52
684	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	112959,85
685	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	112959,85
686	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	112959,85
687	Метизи для кріплення світильників	КОМПЛ	98,26
688	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	112959,85
689	Болти анкерні	т	89859,24
690	Кріпильні елементи	шт	100,48
691	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	60118,21
692	Стільчики трибуни	шт	710,03
693	Трибуна на стадіон 42 місця 5 ярусів без навісу	шт	263160,11
694	Урна бетонна інд. виготовлення	шт	1566,83
695	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	176621,96
696	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	157,36
697	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	13,36
698	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	82,01
699	Геотекстиль	м2	64,97
700	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	50,8
701	Шпаклівка клейова	т	35715,04
702	Цвяхи оцинковані будівельні	т	54787,66
703	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	176621,96
704	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	46942,62
705	Тканина мішкова	10м2	1165,99
706	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	93148,45
707	Засувка чавунна фланцева Ф100 PN16	шт	7027,25
708	Перехід ПЕ-сталь д.90/80	шт	626,95
709	Стальний трійник фланцевий з підставкою пожежного гідранта Ду100x100x100 м	шт	6330,79
710	Відвід зварний ПНД СО11090	шт	310,73
711	Гідрант пожежний підземний чавунний Ду100 Н-1,50м, Ру-1,6	шт	17738,47
712	Перехід 100/76x3,0мм	шт	555,53
713	Труба сталева водогазопровідна діам.75x3,2	м	228,08
714	Труби ПВХ діам.110x2,7	м	119,15
715	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160мм	м	306,56
716	Труба сталева Ду 100 мм	м	265,74
717	Труба ПВХ Ду 25 мм	м	23,39
718	Заглушка чавунна фланцева діам.65	шт	555,53
719	Кільце демферне фінішне ДФ-6,5,5	шт	4651,46
720	Кільце юстувальне IDA Plast КСЮ-6,5,3	шт	4651,46
721	Люк плаваючий чавунний ABL65-D400	шт	4651,46
722	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN 50	м	87,38
723	Муфта з'єднувальна. Ду50	шт	67,34
724	Плити перекриття з герметичним з'єднанням з двома отворами ППГ-20-6,5-6,5	шт	4651,46
725	Клапан зворотний підйомний фланцевий з відповідними фланцями, діам.65 мм	шт	18849,86
726	Втулка під сталевий фланец діам.65	шт	633,07

1	2	3	4
727	Кран кульовий сталевий фланцевий з відповідними фланцями, діам.65 мм	шт	12729,86
728	Кільце з герметичним з'єднанням КСГ-20.10 ЕС	шт	4284,26
729	Кільце з герметичним з'єднанням із плоским днищем, КСГ-ДП-20.10	шт	4161,86
730	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75 м	м	132,76
731	Прочистка діам.110	шт	240,79
732	Коліно діам.110 90°	шт	162,46
733	Трійник 50x50x50 90°	шт	242,02
734	Трійник 110x110x110 90°	шт	193,06
735	Трійник 110x50x110 90°	шт	131,86
736	Коліно діам.50 90°	шт	76,78
737	Короб монтажний 100x60(вогнестійкий)	м	331,99
738	Короб монтажний 20x20(вогнестійкий)	м	41,27
739	Труба гнучка гофрована легка ПВХ, д.20мм	м	15,79
740	Люк чавунний клас В125 діам.770	шт	6386,62
741	Люк чавунний тип"Т" з отвором та запірним пристроєм	шт	6386,62
742	Трійник 110x110x110 45°	шт	193,06
743	Труба діам. 20x2,8 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	69,88
744	Труба діам. 25x3,2 /поліпропілен/ SDR7,4 Aquatherm Blue pipe Faster	м	117,61
745	Труба діам. 32x4,4 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	194,72
746	Труба діам. 90x8,2 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	1880,17
747	Труба діам. 40x5,5 /поліпропілен/ SDR9, Aquatherm Blue pipe Faster	м	309,78
748	Сифон для дренажу конденсату з розривом струменя, HL138	шт	1347,29
749	Гільза каналізаційна для проходу стін діам.110	шт	826,97
750	Хрестовина 110x110 90°	шт	107,38
751	Коліно діам.110 45°	шт	158,78
752	Редукція діам 32x 50мм	шт	56,95
753	Коліно діам.50 45°	шт	73,1


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тернавська А.В.

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Погодження вартості устаткування, меблів і інвентарю

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22-а у Печерському районі м. Києва»

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IV. Устаткування						
930	+&2203-3053-12 варіант 1	Кулер підлоговий під бутиль 19л CH-V128EN	шт	10	4434,57	4267,00	128,01	39,56
931	+15011-1098 варіант 1	Grundfos Sololift WC1 maxN=0,62кВт; n=2800об/хв	шт	37	15090,20	14520,00	435,60	134,60
932	+15011-1098 варіант 2	Grundfos Sololift WC3 maxN=0,62кВт; n=2800об/хв	шт	2	15090,20	14520,00	435,60	134,60
933	+2301-1001 варіант 4	Батерфляй з електроприводом BELIMO D625N Ду50	шт	1	13860,74	13337,00	400,11	123,63
934	+1517-1968-6 варіант 1	Ввідно-розподільчий пункт, ВРП	шт	1	81063,06	78000,00	2340,00	723,06
935	+2406-15002 варіант 1	Ведро педальне 20л Plain MB0120	шт	10	997,70	960,00	28,80	8,90
936	+2406-15002 варіант 3	Ведро педальне 5л	шт	24	325,29	313,00	9,39	2,90
937	+2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-5	шт	10	1395,53	1342,80	40,28	12,45
938	+&17141-2150-1 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-5з	шт	8	559,13	538,00	16,14	4,99
939	+&1602-30036-B2-П варіант 1	Газосигнализатор ВАРТА 1-03-14	шт	1	9302,51	8951,00	268,53	82,98
940	+&1704-50001-B1 варіант 1	Датчик метану, природного газу, ДМ 14	шт	6	3430,63	3301,00	99,03	30,60
941	+1503-7038 варіант 10	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-50	шт	4	301,39	290,00	8,70	2,69
942	+1503-7038 варіант 11	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-25	шт	4	239,03	230,00	6,90	2,13

943	+15011-6002 варіант 2	Дизельна електростанція 380В, 50кВт, автоматичний пуск, всепогодний кожух, ДЕС-50кВт Matari MB50	шт	1	611972,66	606000,00	514,03	5458,63
944	+241996-11018 варіант 1	Диспенсер нержавіюча сталь YS-5823 LUNA	шт	12	1073,57	1033,00	30,99	9,58
	+2406-15002 варіант 2	Дозатор рідкого мила 800мл D-800-SUS	шт	10	647,47	623,00	18,69	5,78
946	+&2406-291-2 варіант 2	Електричний водонагрівач, V=100л, p=1,5/2,5кВт, 220В ABS VELIS EVO PW Ariston	шт	1	14634,49	14081,50	422,45	130,54
947	+&2406-291-2 варіант 1	Електричний водонагрівач, V=50л, p=1,8кВт, 220В PRO1 ECO DRY Ariston	шт	7	8139,05	7831,50	234,95	72,60
948	+&2407-901-ПУ варіант 3	Електроконвектор серії ОПТИМА+ ряд Класік N=2,0кВт	шт	2	1690,89	1627,00	48,81	15,08
949	+&2407-901-ПУ варіант 4	Електроконвектор серії ОПТИМА+ ряд Класік N=2,5кВт	шт	28	1908,10	1836,00	55,08	17,02
950	+&2403-4005-1	Електрочайник	шт	8	2286,39	2200,00	66,00	20,39
951	+290827-34 варіант 1	Йоржик для унітаза Black Mood 58198 Arino	шт	24	320,10	308,00	9,24	2,86
952	+15011-1098 варіант 3	Каналізаційна насосна станція N=1,1кВт, Multilift MSS.11.1.2	шт	1	119017,20	114520,00	3435,60	1061,60
953	+560110-216 варіант 1	Кушетка медична 1900х580 KM1.101	шт	2	7733,21	7441,00	223,23	68,98
954	+241996-18014-11 варіант 4	Лава з вішалкою 1000х700 51505-0019 УХЛ-МАШ	шт	6	3200,95	3080,00	92,40	28,55
955	+241996-18014-11 варіант 5	Лава підвійна з вішалкою 1000х700 51505-0019 УХЛ-МАШ	шт	3	3832,83	3688,00	110,64	34,19
956	+290116-5446 варіант 1	Ліхтарик	шт	40	228,64	220,00	6,60	2,04
957	+560103-1 варіант 4	Місце для лежання (нари триярусні) 1550х600	шт	28	5684,72	5469,91	164,10	50,71
958	+1503-7038 варіант 4	Модуль релейних виходів МРЛ 2.1	шт	2	756,59	728,00	21,84	6,75
959	+&2407-1210-6-2 варіант 1	Паперовий рушник	шт	24	872,99	840,00	25,20	7,79
960	+560103-1 варіант 1	Парта учнівська 1200х500 регульована висота	шт	474	5684,72	5469,91	164,10	50,71
961	+560103-1	Парта шкільна одномісна 600х500х640-760(н) мм (Україна)	шт	17	2462,98	2369,91	71,10	21,97

962	варіант 2 +2410-2015	Погружний фекальний насос для каналізації Optima WQD 8-12 N=0.9кВт, 220В	шт	1	18951,65	18235,54	547,07	169,04
963	варіант 2 +1503-7038	Прилад «Тірас-16П.1»	шт	1	16761,35	16128,00	483,84	149,51
964	варіант 2 +1503-7038	Прилад TIRAS PRIME A ВКПФ"Тірас"	шт	1	26117,36	25130,49	753,91	232,96
965	варіант 1 +560103-1	Регульований по висоті комплект для шкільної їдальні (Стіл і лава) 2000x700x750	шт	2	10630,91	10229,21	306,88	94,82
966	варіант 3 +&1602-30001-1-В1	Світло-звуковий сповіщувач, "Сержант С-07С-24" з надписом "Увага всім залишити приміщення. Аварійний витік газу. Викличте службу 104"	шт	8	1209,71	1164,00	34,92	10,79
967	варіант 2 +1503-7038	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ Артон	шт	206	233,84	225,00	6,75	2,09
968	варіант 5 +1503-7038	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ Артон (резерв)	шт	20	233,84	225,00	6,75	2,09
969	варіант 6 +1503-7038	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас	шт	20	648,50	624,00	18,72	5,78
970	варіант 7 +1503-7038	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас (резерв)	шт	2	648,50	624,00	18,72	5,78
971	варіант 8 +560103-29-В	Стелаж інвентарний г.р. 1100x450x2100(н)	шт	16	2041,13	1964,00	58,92	18,21
972	варіант 5 +560103-29-В	Стелаж інвентарний г.р. 2000x900x850(н)	шт	9	4119,67	3964,00	118,92	36,75
973	варіант 6 +241996-18014-11	Стелаж металевий на 5 полиць 1000x450x1800h Меткас	шт	8	3138,60	3020,00	90,60	28,00
974	варіант 1 +241996-18014-11	Стелаж металевий на 5 полиць 900x500x1800h	шт	1	2681,32	2580,00	77,40	23,92
975	варіант 2 +241996-18014-11	Стелаж металевий на 5 полиць 900x500x1800h Меткас	шт	1	3117,81	3000,00	90,00	27,81
976	варіант 7 +241996-11034	Стіл зі стільцями на 12 осіб	шт	5	16316,54	15700,00	471,00	145,54
977	варіант 6 +241996-18014-11	Стіл кухоний з нержавіючої сталі 1100x500x850 00001 СТЕЛАР	шт	6	3291,37	3167,00	95,01	29,36
978	варіант 3 +241996-18014-11	Стіл медичний з нержавіючої сталі 800x600x850 00002 СТЕЛАР	шт	2	6597,29	6348,00	190,44	58,85
979	варіант 6 +241996-11034	Стіл одномісний для крісла колісного г.р. 1200x500	шт	5	4113,43	3958,00	118,74	36,69
	варіант 5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
980	+241996-11034 варіант 4	Стілець 420x425x450(h)	шт	773	540,42	520,00	15,60	4,82
981	+241996-11034 варіант 3	Стілець з регулюванням висоти 380x448 (Україна)	шт	226	332,57	320,00	9,60	2,97
982	+241996-11034 варіант 2	Стілець медичний (ролики) основа Ф600	шт	1	2034,89	1958,00	58,74	18,15
983	+241996-11034 варіант 1	Стілець розкладний	шт	288	332,57	320,00	9,60	2,97
984	+290827-34 варіант 2	Табличка позначення укриття 60x50см	шт	4	345,04	332,00	9,96	3,08
985	+241996-11018 варіант 2	Тримач для туалетного папіру 10540	шт	24	2106,60	2027,00	60,81	18,79
986	+2301-1001 варіант 5	Циркуляційний насос N=0,37 кВт., MEDANA CH1-LC.202-5/E/A/10T	шт	4	16316,54	15700,00	471,00	145,54
987	+2301-1001 варіант 3	Циркуляційний насос Q=1,99 м3/год; N=3 кВт., MEDANA CH1-LC.1006-5/E/E/10T	шт	2	47037,51	45260,15	1357,80	419,56
988	+8560110-111-1	Шафа вбудована HW-25-52 WKV 600x1500x250	шт	4	38693,44	37231,37	1116,94	345,13
989	+560103-29-B варіант 3	Шафа для одягу г.р. 1100x450x2100(h)	шт	1	2855,91	2748,00	82,44	25,47
990	+560103-29-B варіант 4	Шафа для одягу г.р. 800x400x2100(h)	шт	87	2456,83	2364,00	70,92	21,91
991	+560103-29-B варіант 1	Шафа металева для прибирального інвентаря 500x500x1800*	шт	1	2855,91	2748,00	82,44	25,47
992	+560103-29-B варіант 2	Шафа металева медична 900x400x1800* ШМ4.123	шт	1	26671,83	25664,00	769,92	237,91
993	+560103-23 варіант 1	Шафа металева на 6 дверей 900x500x1800* ШОМ-300/3/6 EMBY	шт	11	6555,72	6308,00	189,24	58,48
994	+1517-1116 варіант 3	Шафа управління та автоматизації контролю концентрації вуглецю	шт	1	51963,50	50000,00	1500,00	463,50
995	+1517-1116 варіант 4	Шафа управління та автоматизації припливно-витяжної системи	шт	1	129908,75	125000,00	3750,00	1158,75
996	+1517-1116 варіант 2	Шафа управління та автоматизації теплового вузла	шт	1	41570,80	40000,00	1200,00	370,80
997	+1517-1968-6 варіант 2	Щит автоматичного введення резерву АВР-80, IP54	шт	1	43649,34	42000,00	1260,00	389,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
998	+1517-1968-6 варіант 3	Щит ввідно-розподільчий ЩМП-6-0	шт	1	56120,58	54000,00	1620,00	500,58
999	+1517-1968-6 варіант 4	Щит вентиляції ЩРн-24з IP31	шт	1	38452,99	37000,00	1110,00	342,99
1000	+1517-1968-6 варіант 5	Щит опалення ЩМП-3-0 IP31	шт	1	38452,99	37000,00	1110,00	342,99
1001	+1517-1116 варіант 1	Щит управління вогнезатримуючими клапанами ЩУКВ	шт	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75
1002	+1503-7038 варіант 9	Щиток електричний розподільчий на 6 автоматів (ШхВхГ-200x265x130), в комплекті з автоматами	шт	2	5923,84	5700,00	171,00	52,84

«Погоджено»

Начальник
Управління освіти та інноваційного
розвитку Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації

/ / Копил-Філатова Тетяна

« 2024 р.