

"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3 "Незабудка", вул. Генерала Жадова, 23-д, в м. Кропивницький".
Коригування
115/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на система пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу-додаткові роботи
Приміщення під розміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

144,445 тис. грн.
0,62767 тис.люд.год.
67,306 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,3									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,3									
		Відділ 1. Система пожежної сигналізації									
		Розділ 1. Монтажні роботи системи пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ЛС	шт	1	4671.74 4613,69	2.10 0,31	4672	4614	2 -	47.8400 0,0034	47.84 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& 1602-30001-1-2	ПКП "Тірас 4П"	шт	1	<u>5226.00</u>	-	5226	-	-	-	-
3	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	2	<u>425.36</u>	-	851	851	-	<u>4.1600</u>	<u>8.32</u>
					425,36	-			-	-	-
4	& 1511-2001-2-3В	Акумулятор АКБ-12В 7 А/г	шт	2	<u>456.50</u>	-	913	-	-	-	-
5	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>1065.10</u>	<u>1.70</u>	1065	1063	2	<u>10.4000</u>	<u>10.4</u>
					1063,40	0,25			-	0,0027	-
6	1602-30037 варіант 2	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	<u>5460.00</u>	-	5460	-	-	-	-
7	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>200.86</u>	-	402	377	-	<u>2.0800</u>	<u>4.16</u>
					188,36	-			-	-	-
8	& 1602-30072-2-М	Сповіщувач тепловий автоматичний ТПТ-3	шт	3	<u>78.60</u>	-	236	-	-	-	-
9	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	3	<u>156.67</u>	-	470	452	-	<u>1.6640</u>	<u>4.99</u>
					150,69	-			-	-	-
10	1602-30068 варіант 1	Сповіщувач ручний SPR-1	шт	4	<u>138.00</u>	-	552	-	-	-	-
11	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	10	<u>419.78</u>	<u>2.10</u>	4198	3767	21	<u>4.1600</u>	<u>41.6</u>
					376,73	0,31			3	0,0034	0,03
12	& 2402-4057-3-30 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	11	<u>168.60</u>	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КМ11-96-1	Установлення модуля релейних ліній	шт	1	<u>205.36</u>	-	205	205	-	<u>2.0800</u>	<u>2.08</u>
					205,36	-			-	-	-
14	& 1504-15223-5 варіант 2	Модуль розширення релейних ліній M-OUT8R	шт	1	<u>4200.00</u>	-	4200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>221.94</u>	-	222	213	-	<u>2.0800</u>	<u>2.08</u>
					212,68	-			-	-	-
16	& 2405-1112-1-3Ж	Кнопка ручного пуску системи КПР-СО	шт	1	<u>111.25</u>	-	111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КМ11-96-1	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>205.36</u>	-	205	205	-	<u>2.0800</u>	<u>2.08</u>
					205,36	-			-	-	-
18	17142-2059 варіант 2	Модуль МЦА-GSM	шт	1	<u>4419.00</u>	-	4419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	<u>623.27</u>	-	623	425	-	<u>4.1600</u>	<u>4.16</u>
					425,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1602-30044-3	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	1	<u>336.00</u>	-	336	-	-	-	-
21	КМ10-683-9	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	<u>2764.81</u>	-	2765	2552	-	<u>24.9600</u>	<u>24.96</u>
					2552,16	-			-	-	-
22	& 1602-30088-1 варіант 1	Виносна панель керування та індикації для серії "Тірас-П" ПКІ "Тірас"	шт	1	<u>6566.00</u>	-	6566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					45552	14724	<u>25</u> 3		<u>152.67</u> 0,03
		Разом устаткування, грн.					5562				
		Всього устаткування, грн.					5562				
		Разом будівельні роботи, грн.					39990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25241				
		всього заробітна плата, грн.					14727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6786				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1933				
		Всього будівельні роботи, грн.					46776				

		Всього по розділу 1					52338				
		Разом прямі витрати по відділу 1					45552	14724	<u>25</u> 3		<u>152.67</u> 0,03
		Разом устаткування, грн.					5562				
		Всього устаткування, грн.					5562				
		Разом будівельні роботи, грн.					39990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25241				
		всього заробітна плата, грн.					14727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6786				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1933				
		Всього будівельні роботи, грн.					46776				

		Всього по відділу 1					52338				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					31406 11758 19648 9880 19,31 3059 41286				
		Всього по відділу 3					41286				
40	КМ10-765-9	<u>Відділ 4. Пусконаладжувальні роботи</u> Перевірка схем сигналізації	схема	1	<u>24494.89</u> 19348,68	<u>5146.21</u> 1052,14	24495	19349	<u>5146</u> 1052	<u>164.3200</u> 9,9840	<u>164.32</u> 9,98
		Разом прямі витрати по відділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					24495 24495 20401 8535 13,77 2182 33030	19349	<u>5146</u> 1052		<u>164.32</u> 9,98
		Всього по відділу 4					33030				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					117018 5562 5562 111456 47838 59481	58422	<u>5196</u> 1059		<u>568.22</u> 10,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27427 49,4 7825 138883				

		Всього по кошторису					144445				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					627,67 67306				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]