

Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 111041,046 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 453,889 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Захисна споруда цивільного захисту	62004,434	7799,489	-	69803,923
		Разом по главі 2:	62004,434	7799,489	-	69803,923
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Електропостачання	1052,509	92,605	-	1145,114
		Дизель генератор	489,686	2352,191	-	2841,877
3	04-02	Разом по главі 4:	1542,195	2444,796	-	3986,991

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Зовнішні мережі зв'язку	44,154	-	-	44,154
		Разом по главі 5:	44,154	-	-	44,154
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	3902,296	-	-	3902,296
		Разом по главі 6:	3902,296	-	-	3902,296
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій	3624,619	-	-	3624,619
		Разом по главі 7:	3624,619	-	-	3624,619
		Разом по главах 1-7:	71117,698	10244,285	-	81361,983
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
7	08-01	Тимчасові дороги та майданчики	770,717	-	-	770,717
		Разом по главі 8:	770,717	-	-	770,717
		Разом по главах 1-8:	71888,415	10244,285	-	82132,700
		Разом по главах 1-9:	71888,415	10244,285	-	82132,700
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	821,327	821,327
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1196,812	1196,812
10	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	164,265	164,265
11	Розрахунок N П-104-1	Кошти на утилізацію сміття	-	-	253,923	253,923
		Разом по главі 10:	-	-	2436,327	2436,327

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	745,294	745,294
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (СС2)	-	-	94,398	94,398
14	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	195,800	195,800
		Разом по главі 12:	-	-	1035,492	1035,492
		Разом по главах 1-12:	71888,415	10244,285	3471,819	85604,519
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2408,828	-	-	2408,828
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	681,531	681,531
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1437,768	204,886	69,436	1712,090
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1861,910	265,327	-	2127,237
		Разом	77596,921	10714,498	4222,786	92534,205
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	18506,841	18506,841
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	77596,921	10714,498	22729,627	111041,046
		Зворотні суми	-	-	-	453,889
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визнається за розрахунком	-	-	-	453,889

Начальник АТ "Трест Житлобуд-1"
Проектна майстерня №20

І.В. Дмитришин

Головний архітектор проекту

С.А. Бушманов

Інженер-проектувальник в частині
кошторисної документації

М.І. Чернишова

Замовник:

Заступник директора
Департаменту з благоустрою,
відбудови та реконструкції
Харківської міської ради

С.Ф. Сарюгло

Будова - Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	85527,72	94,24			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5789,55	96,57			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12995,41	105,80			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	13915,63	110,20			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	2877	133,71			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	14135,47	153,43			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	566,91				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	135807,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	56,0484	511,48			
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	9,81629	1000,21			
12	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,02416	1273,10			
13	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,062784	868,17			
14	КБМ217-1303	Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон	маш. год	4,42	64,63			
15	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	49,9768	300,00			
16	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	243,4943	370,82			
17	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	45,39151	396,62			
18	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	2,536085	384,67			
19	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,20797	418,41			
20	КБМ201-24	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	4,55053	545,52			
21	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	42,8054	516,76			
22	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	50,97027	22,45			
23	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	18,3263	312,03			
24	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,96009	273,01			
25	КБМ214-110	Агрегати копрові без дизель-молота на базі трактора потужністю 80 кВт [108 к.с.]	маш. год	29,31861	972,57			
26	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	14,86834	13,37			
27	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	31,16951	163,19			
28	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	8,97933	160,89			
29	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	1,290996	3866,55			
30	КБМ215-2001	Бітумозаправники, місткість 4 т	маш. год	0,19838	1228,78			
31	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,447455	1103,99			
32	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	88,62066	575,89			
33	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	304,1977	754,11			
34	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	55,207217	889,47			
35	КБМ225-1702	Вагонетки неперекидальні, місткість 1,4 м3	маш. год	2,32301	3,03			
36	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	233,20331	17,54			
37	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,744	5,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,56	371,38			
39	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	13,54315	81,10			
40	КБМ214-401	Віброзаглиблювачі височастотні для заглиблювання шпунтів та паль масою до 1,5 т	маш. год	14,28974	200,34			
41	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,08329	72,98			
42	КБМ214-502	Дизель-молоти, маса ударної частини 1,25 т	маш. год	29,31861	490,29			
43	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,656235	484,15			
44	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	632,57086	1107,16			
45	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	402,19019	441,51			
46	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	4,2602	54,67			
47	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,00785	4,61			
48	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	8,50985	142,60			
49	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	17,63442	81,01			
50	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	53,71293	144,84			
51	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	22,0633	1304,74			
52	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	29,0594	1205,06			
53	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2761,439027	329,74			
54	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	283,522	378,76			
55	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	14,86834	51,80			
56	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	8,47376	460,06			
57	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	13,67458	571,43			
58	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,32292	419,22			
59	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	3,14312	1214,34			
60	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	1,00062	579,54			
61	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	3,863178	965,10			
62	КБМ212-802	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,654	1276,59			
63	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	750,25826	104,19			
64	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,0525	552,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	55,70544	325,60			
66	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1516,769114	385,32			
67	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,33115	530,94			
68	КБМ202-810	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,5	209,15			
69	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	143,6709	653,38			
70	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	11,51535	636,07			
71	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	286,75943	635,35			
72	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	13,48875	825,90			
73	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	12,5251	1651,86			
74	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	39,26807	581,45			
75	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	2,49876	673,97			
76	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 100 т	маш. год	2,6726	1940,64			
77	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,56595	628,98			
78	КБМ212-2212	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 1500 мм	маш. год	4,550532	3680,00			
79	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	5,04	749,78			
80	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	18,28928	787,40			
81	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	101,41842	6,18			
82	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3848,10243	5,91			
83	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	0,416	618,92			
84	КБМ213-1500	Мотовози-електростанції	маш. год	1,744	1115,36			
85	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	114,29413	381,67			
86	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,6607	487,73			
87	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,720906	944,26			
88	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	181,015	139,93			
89	КБМ212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	186,6601	1046,34			
90	КБМ225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш. год	59,24372	25,17			
91	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	14,48148	108,32			
92	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	17,40836	185,81			
93	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	45,11169	157,76			
94	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	65,3041	145,06			
95	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	108,91045	130,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	6,7984	5,11			
97	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	388,540621	100,00			
98	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	14,83833	98,62			
99	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	513,95389	113,99			
100	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	62,34287	101,92			
101	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	22,52088	108,10			
102	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	17,367952	116,85			
103	КБМ201-82	Спецавтомобіль на базі ГАЗ-2705	маш. год	3,0627	241,66			
104	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,85005	541,46			
105	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,654	628,82			
106	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2142,85348	44,04			
107	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,502	13,54			
108	КБМ214-604	Установки бурові шнекового буріння для буріння свердловин під палі глибиною до 30 м, діаметр до 600 мм	маш. год	4,79186	516,85			
109	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	16,20542	16,91			
110	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	10,98	128,81			
111	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	66,144	120,04			
112	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	1,6956	462,16			
113	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	5736,15	181,51			
114	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	24338,881	262,68			
115	С311-8	Перевезення ґрунту до 8 км	т	14616	95,25			
116	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	677,128	286,32			
117	С331-5-2	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,571	424,73			
118	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	169,456	392,42			
119	С331-1-1	Перевезення збірної залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	44,302	224,88			
120	С331-1-2	Перевезення збірної залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	82,1	263,66			
121	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	5,707	321,60			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
122	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	555,816449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,635				
124	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1336,550075				
125	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1104,690257				
126	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	2,6672409				
127	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	145,1242112				
128	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	4				
129	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,54936				
130	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш. год	44,7336				
131	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	123,704399				
132	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	247,8637929				
133	КБМ270-141	Ключ електричний	маш. год	11,19975				
134	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	17,4373077				
135	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	15,8737354				
136	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,0377685				
137	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	2,33737392				
138	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	153,9363252				
139	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	3,05185				
140	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	58,98444514				
141	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	4,034				
142	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	232,06174				
143	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	552,868848				
144	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,70756				
145	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,162192				
146	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,35				
147	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	6,50076				
148	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,1235				
149	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	205,3264				
150	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	137,6873546				
151	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	10,9162512				
152	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	26,66195459				
153	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,504				
154	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	43,4561				
155	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	233,72756				
156	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,425328				
157	КБМ204-1901	Рефлектометр оптичний	маш. год	1,9				
158	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	2,15444822				
159	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	3,09744864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	39,795947				
161	КБМ205-910	Термоповітродувка	маш. год	0,2				
162	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2485,644487				
				83				
163	КБМ270-130-1ВД	Трамбовка моторна	маш. год	3,7278				
164	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	11,475				
165	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	255,416377				
166	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	253,7339735				
				8				
167	КБМ270-143	Шпалопідбійка	маш. год	44,7336				
168	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	512,1839628				
				8				
169	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,372344				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
170	+&C111-2006-3	Multitop MT-300/E затверджувач бетону-топінг	кг	6184,85	17,84	17,01	0,48	0,35
171	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,01404	76896,27	74636,53	751,97	1507,77
172	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0987954	556361,06	544973,43	478,59	10909,04
173	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,0004185	27778,11	26375,91	857,53	544,67
174	+&C111-2016-3	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit CT 44	л	2316,26	221,38	216,40	0,64	4,34
	варіант 1							
175	+&C130-597-B2-1П	Анемостат А100ВРФ	шт	43	199,25	195,00	0,34	3,91
176	+&C111-1848-1-К	Анкер 10x100	шт	36	44,10	43,20	0,04	0,86
177	+&C1545-89-208	Анкер для бетону розпірний з гайкою 8x60	шт	160	25,18	24,67	0,02	0,49
178	+&C111-1904-8У	Анкер латунний розрізний М10	шт	200	20,75	20,21	0,13	0,41
179	+&C111-7921-У	Анкера сталеві Г-образні для геограт L=450мм	шт	144	5,85	5,67	0,07	0,11
180	+&C111-1904-1У	Анкерний болт М10	шт	100	20,42	20,00	0,02	0,40
181	+&C124-59	Анкерні деталі із гнутих круглих стрижнів д=16 мм, такі, що	т	0,011	81480,45	79617,00	265,79	1597,66
	варіант 1	поставляються окремо						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	+C124-59 варіант 2	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	81480,45	79617,00	265,79	1597,66
183	+C1547-11 варіант 1	Антенa APL-800/1800/2100 ID	шт	4	2194,20	2150,00	1,18	43,02
184	+&C1547-12-1	Антенa APL-800/1800/2100 OD	шт	1	2363,87	2316,67	0,85	46,35
185	+&C1555-141-1	Антивібраційна гума	мп	20	174,54	171,07	0,05	3,42
186	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,26437	120,74	109,75	8,62	2,37
187	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0005705	398444,58	382238,12	8393,82	7812,64
188	C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0,0099	46409,65	44823,62	676,04	909,99
189	+&C1630-15-3	Бак запасу води поліетиленовий 700x2260(Н), V=1000 л	шт	2	11675,11	11434,70	11,49	228,92
190	+&C1545-891-1	Бездротова миша	шт	1	1045,50	1025,00	-	20,50
191	+C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0096058	98120,80	95684,16	512,70	1923,94
192	+&C111-198-3	Бетонітовий шнур Гідростоп ТМ "Sanpol"	м	497,36	244,89	240,00	0,09	4,80
193	+&C1426-11709-2 варіант 1	Бетонний поребрик П7	шт	99	129,54	118,00	9,00	2,54
194	+&C111-156-1 варіант 1	Бистрий монтаж 6x40 мм	шт	6000	0,62	0,61	-	0,01
195	+C111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,01586976	257906,62	252346,00	503,63	5056,99
196	C111-383	Біло густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001	203653,53	199156,69	503,63	3993,21
197	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0020485	193850,00	189545,39	503,63	3800,98
198	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	10,22957	202,07	198,00	0,11	3,96
199	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,199567	83552,52	81380,00	534,24	1638,28
200	+C111-1554 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,72	58463,77	56729,44	587,98	1146,35
201	+C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,05	83552,52	81380,00	534,24	1638,28
202	+K581121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	34	2917,62	2567,39	293,02	57,21
203	+&C123-13-2	Блоки віконні металопластикові	м2	0,96	5880,05	5825,00	11,28	43,77
204	+&C123-13-3У-1А варіант 1	Блоки дверні з алюмінієвого профілю	м2	93,6	9764,75	9562,00	11,28	191,47
205	C130-1103	Блочки	шт	64	11,33	11,04	0,07	0,22
206	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,0046	263965,71	258490,92	298,99	5175,80
207	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	2,1510064	162047,61	158568,53	301,68	3177,40
208	+C115-4	Болти для рейкових стиків, клас міцності 8.8, діаметр різьби 27 мм	т	0,03	146261,29	143054,63	338,79	2867,87
209	+C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	146302,06	143054,63	378,76	2868,67
210	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00308	146302,06	143054,63	378,76	2868,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,031229	146302,06	143054,63	378,76	2868,67
212	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0025204	119345,91	116667,00	338,79	2340,12
213	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0058032	79109,87	77219,91	338,79	1551,17
214	+C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,002145	119345,91	116667,00	338,79	2340,12
215	C1545-9	Брезент	10м2	0,00036	4797,25	4699,81	3,38	94,06
216	+&C112-28-1	Бруси обрізні з хвойних порід /3000 0,015 0,025/	шт	18,37	96,95	92,82	2,23	1,90
217	+C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	2,38469	8827,55	8431,00	223,46	173,09
218	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001031	8827,55	8431,00	223,46	173,09
219	+&C112-23-50	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 50х50 мм	м3	0,876	8827,55	8431,00	223,46	173,09
220	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,22464	8827,55	8431,00	223,46	173,09
221	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	16,92074	8827,55	8431,00	223,46	173,09
222	C111-112	Бура	т	0,0000224	129843,58	126812,15	485,48	2545,95
223	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	527,46	515,66	1,46	10,34
224	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,25487	4413,11	4300,00	26,58	86,53
225	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00509	168526,46	164700,24	521,78	3304,44
226	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	2,237951	10209,62	9555,71	453,72	200,19
227	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000208	19768,54	18909,05	471,87	387,62
228	+&290902-57-3 варіант 1	Вимикач двоклавішний відкритої установки, 1P54	шт	25	125,06	122,43	0,18	2,45
229	+&290902-57-2 варіант 1	Вимикач одноклавішний відкритої установки, 1P54	шт	45	116,76	114,29	0,18	2,29
230	+&290902-58-2 варіант 1	Вимикач одноклавішний прохідний (для керування з двох місць), исп.1P54	шт	8	124,94	122,43	0,06	2,45
231	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	108,84192	208,22	203,76	0,38	4,08
232	+&C1512-461-1	Високочастотний кабель 50 Ом	м	174,1	161,69	158,33	0,19	3,17
233	C142-10-2	Вода	м3	607,71795	77,99	77,99	-	-
234	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0006	615,86	104,69	499,09	12,08
235	C142-10-3	Вода технічна	т	0,4936	77,99	77,99	-	-
236	+&C130-231-3-1Н варіант 1	Вставка 500х300	шт	2	955,82	935,85	1,23	18,74
237	+&C130-231-1-1М	Вставка гнучка RFI-125	шт	4	632,38	618,75	1,23	12,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	+&C130-231-3	Вставка гнучка RFI-200	шт	6	694,85	680,00	1,23	13,62
239	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,14	179,02	175,28	0,23	3,51
240	+&C113-1300-1	Втулка під фланец діам. 75 мм для ПЕ труб	шт	2	165,34	161,37	0,73	3,24
241	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	29,94	289,35	283,39	0,29	5,67
242	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	29,94	1047,39	1026,05	0,80	20,54
243	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	60	280,34	274,18	0,66	5,50
244	+C130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	15	224,96	219,70	0,85	4,41
245	+C130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	10	305,01	297,70	1,33	5,98
246	+C130-1193 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	25	631,25	616,93	1,94	12,38
247	+&2405-12-3	Гайка з рискою М10	шт	400	4,71	4,62	-	0,09
248	+&2405-12-2	Гайка з рискою М6	шт	400	1,42	1,39	-	0,03
249	+C1545-94 варіант 1	Гак У625	100шт	0,04008	5833,64	5716,54	2,71	114,39
250	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,343	32299,11	31400,00	265,79	633,32
251	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,292	32299,11	31400,00	265,79	633,32
252	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0078	31840,11	30950,00	265,79	624,32
253	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,054	34033,11	33100,00	265,79	667,32
254	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	29342,18	28299,51	467,33	575,34
255	+&2405-14-1	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10	шт	400	3,68	3,61	-	0,07
256	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,005735	72621,40	70858,66	338,79	1423,95
257	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,000084	481767,13	472021,73	298,99	9446,41
258	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0006664	612738,58	600425,11	298,99	12014,48
259	+&C111-7922-1 варіант 1	Геограти	м2	36,72	120,43	117,42	0,65	2,36
260	+&C111-1720-20	Геотекстиль 200 г/м2	м2	2794,3	45,70	44,60	0,20	0,90
261	+&C111-1720-1	Геотекстиль термічно зміцнений	м2	1590,45	30,56	29,76	0,20	0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262	+&C1555-106-3У	Геотекстиль щільн.125 г/м2	м2	1747,59	20,74	20,19	0,14	0,41
263	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	14,58	603,20	590,73	0,64	11,83
264	+&C111-198-1	Герметик поліуритановий для швів Teknpoliderz 1K TM Sanpol	кг	11,62	97,27	95,31	0,05	1,91
265	+&C1633-116ВД-2	Герметик силіконовий	л	0,16	412,94	404,50	0,34	8,10
266	+C111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляційна полімерцементна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1662,66	24,00	23,03	0,50	0,47
267	+&C111-1367-1	Гідроізоляційна шпонка НД200	пог. м	47,12	418,17	409,50	0,47	8,20
268	+&C1545-1000-1-1Я	Гільзи термоусаджувальні	шт	16	4,90	4,80	-	0,10
269	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,1582051	10253,31	9594,00	458,26	201,05
270	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0303026	10253,31	9594,00	458,26	201,05
271	C1115-2809	Глина вогнетривка мелена	т	0,008	1801,67	1512,43	253,91	35,33
272	C142-10-1	Глина звичайна	м3	0,0024	767,28	371,37	380,87	15,04
273	+C1110-14	Глухарі	100шт	0,594	2120,49	2074,38	4,53	41,58
274	+&241649-1050-1	Гнучка гофрована труба з ПВХ із протяжною дм. 20мм	1000м	0,1515	11973,71	11590,00	148,93	234,78
275	+&241649-1054-1-1Н	Гнучка гофрована труба з ПВХ із протяжною дм.40 мм	1000м	0,13	31742,47	31120,00	0,07	622,40
276	C1421-9507	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	0,2875	782,42	139,21	627,87	15,34
277	+C130-605-1 варіант 1	Гратка 2-Р-25-65 (RAL 9016) 500x200h	шт	3	693,70	680,00	0,10	13,60
278	+&C130-597-В2-1П варіант 3	Гратка 2Р-25-65 (RAL 9016) 300x150h	шт	100	435,27	426,40	0,34	8,53
279	+&C130-597-В2-1П варіант 4	Гратка Н-35-45 (RAL 9016) 300x100h	шт	2	362,65	355,20	0,34	7,11
280	+&C111-233-2-1	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	663,68	63,70	62,00	0,45	1,25
281	+&C130-471-1	Група безпеки для водонагрівача	шт	3	3162,52	3100,00	0,51	62,01
282	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	18,107	154,37	150,96	0,38	3,03
283	+&C130-303-1 варіант 1	Гучка підводка для унітазу 1/2"x1/2", вн/вн PN10, L=0,5 м, EPDM DN8	шт	17	135,68	132,85	0,17	2,66
284	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0021125	88751,19	86439,28	571,69	1740,22
285	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0021006	88751,19	86439,28	571,69	1740,22
286	+C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0064	15585,91	14776,67	503,63	305,61
287	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1170,05947	59,58	57,68	0,73	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
288	+&C1630-23-2	Датчик положення пожежного крана – ДППК	шт	4	221,64	216,95	0,34	4,35
289	+&C121-251-20Д	Двері захисно-герметичні ДУ-III (440 кПа); 1200x2000; ТУ У 25.1-38587375-001:2016	шт	2	97200,05	96396,00	80,48	723,57
290	+&C121-2010-П	Двері металеві ДП 20-10	шт	4	10854,81	10774,00	-	80,81
291	+&C121-2013-П	Двері металеві ДП 20-13	шт	2	12561,51	12468,00	-	93,51
292	+&C121-1205-Д	Двері металеві ДУ 12-5	шт	2	2726,02	2696,00	9,73	20,29
293	+&C121-2013-Д	Двері металеві ДУ 20x13	шт	2	9334,49	9265,00	-	69,49
294	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0458	70809,63	69155,42	265,79	1388,42
295	C121-772	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, без отворів та складальнозварювальних операцій	т	0,07	79373,39	78427,98	354,54	590,87
296	C121-774	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0022603	102915,24	101794,58	354,54	766,12
297	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,000332	108838,18	107673,43	354,54	810,21
298	C1110-27	Деталі механічні сталеві для кріплення симетричних фідерів 2-х та 4-х провідних передавальних та приймальних антен	кг	32,4	286,58	280,58	0,38	5,62
299	+C111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	1,67895	4875,28	4777,00	2,69	95,59
300	+&C1547-13-1	Дільник потужності Pico 1/2	шт	3	1955,50	1916,67	0,49	38,34
301	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,021456	4491,53	4180,00	223,46	88,07
302	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000092	4491,53	4180,00	223,46	88,07
303	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	23,74126	8827,55	8431,00	223,46	173,09
304	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,042784	8827,55	8431,00	223,46	173,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
305	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,234	8827,55	8431,00	223,46	173,09
306	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	50,76028	8827,55	8431,00	223,46	173,09
307	+C112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, товщина 30 мм, II сорт	м3	2,434	8827,55	8431,00	223,46	173,09
308	C111-1608	Дрантя	кг	28,51034	16,67	15,60	0,74	0,33
309	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0001535	44131,11	43000,00	265,79	865,32
310	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0107736	80260,50	78420,97	265,79	1573,74
311	+C111-796 варіант 1	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0001356	72798,98	71105,76	265,79	1427,43
312	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000224	341331,00	334372,45	265,79	6692,76
313	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,000142	508166,61	497936,77	265,79	9964,05
314	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00008	81147,96	79291,03	265,79	1591,14
315	C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,00064	53020,57	51715,16	265,79	1039,62
316	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00013	72798,98	71105,76	265,79	1427,43
317	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	1,217509	57380,88	55989,97	265,79	1125,12
318	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000846	57380,88	55989,97	265,79	1125,12
319	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,086814	57380,88	55989,97	265,79	1125,12
320	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0003686	45128,18	43905,13	338,18	884,87
321	C112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,021	1994,76	1695,56	260,09	39,11
322	+&C130-624-1 варіант 2	Душевой комплект (стійка + лійка + шланг релаксафлекс) хром	шт	4	1946,44	1907,90	0,37	38,17
323	+&C1545-42-2	Дюбелі покрівельні	шт	8995	4,07	3,99	-	0,08
324	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	16,6781	765,71	750,40	0,30	15,01
325	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,02367	85282,25	83271,26	338,79	1672,20
326	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,000405	100292,94	97987,62	338,79	1966,53
327	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,535	1729,70	1695,37	0,41	33,92
328	+&C111-1851-16	Дюбель 6х40 мм (6х60мм)	шт	1515	0,60	0,58	0,01	0,01
329	+&C1110-270-1 варіант 1	Дюбель розп 6х40 (швидкий монтаж)	100 шт	2,28	42,94	42,00	0,10	0,84
330	+&C1545-44-1-3А	Дюбель розпірний сталевий М8 40	шт	850	6,92	6,75	0,03	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
331	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,8755	1727,76	1693,58	0,30	33,88
332	+&C114-15-У-1	Екструдований пінополістерол товщина 20мм	м3	1,682	4485,12	4335,77	61,41	87,94
333	+C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	4082,13	134,85	131,71	0,50	2,64
334	+C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00024	83676,24	81650,00	385,53	1640,71
335	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,01467	83634,74	81650,00	344,84	1639,90
336	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000045	83634,74	81650,00	344,84	1639,90
337	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,005398	83634,74	81650,00	344,84	1639,90
338	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,01096	83634,74	81650,00	344,84	1639,90
339	+C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0009255	83634,74	81650,00	344,84	1639,90
340	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00258	83634,74	81650,00	344,84	1639,90
341	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0187469	83634,74	81650,00	344,84	1639,90
342	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,012551	83634,74	81650,00	344,84	1639,90
343	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,002392	83634,74	81650,00	344,84	1639,90
344	+C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	2,0247362	83634,74	81650,00	344,84	1639,90
345	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	76,48	5,754	5,754	-	-
346	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00005	136986,27	133728,57	571,69	2686,01
347	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0041565	136986,27	133728,57	571,69	2686,01
348	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0055746	136986,27	133728,57	571,69	2686,01
349	+C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,007942	136986,27	133728,57	571,69	2686,01
350	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,42024	33265,30	32113,95	499,09	652,26
351	C111-1748	Жмут смоляний	кг	40,33979	72,36	70,63	0,31	1,42
352	+&C1530-104-20	Жорстка гладка труба з ПВХ не поширює горіння, зовнішній діаметр 20 мм	м	3838	33,13	31,82	0,66	0,65
353	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,000084	969223,24	949919,87	298,99	19004,38
354	+C111-1631	Замазка захисна	кг	14,4776	180,95	176,83	0,57	3,55
355	C111-247	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	0,0448	562,17	550,58	0,57	11,02
356	+1504-3103	Запобіжник плавкий 400 А ПН2-400	шт	2	371,16	363,33	0,55	7,28
357	+&C1630-65-65	Заслінка поворотна DN 65 Danfoss VFY-WH 065B7353	шт	3	3472,64	3397,45	7,10	68,09
358	+&C130-384-1	Заслінка регулювальна 300х150	шт	24	664,94	650,00	1,90	13,04
359	+&C130-389-1 варіант 1	Заслінка регулювальна 500х350	шт	8	1327,14	1300,00	1,12	26,02
360	+&C130-1167-2У	Засувка чавунна фланцева з обрезиненим клином, дм.150 мм 2111 JAFAR	шт	2	10455,12	10236,25	13,87	205,00
361	+&C130-1167-7У	Засувка чавунна фланцева з обрезиненим клином, дм.65 мм 2111 JAFAR	шт	1	5830,48	5710,75	5,41	114,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
362	+&C1630-67-10	Засувка шиберна з висувним шпінделем дм.100 мм PN10 TIS	шт	2	14582,06	14287,35	8,79	285,92
363	+&C1545-51-1	Затискач вінтовий ЗВИ-5 12. пар	шт	4	11,71	11,38	0,10	0,23
364	+&C1545-44-1-B2	Затискач с болтом M8	шт	400	5,77	5,63	0,03	0,11
365	+&2308-5100-1	Захисний екран електричного конвектора	шт	35	2142,38	2100,00	0,37	42,01
366	+&C130-629-1 варіант 2	Змішувач - кран кухонний	шт	2	3892,53	3815,70	0,51	76,32
367	+&C130-623-1 варіант 1	Змішувач для душа, хром	шт	4	3110,70	3049,20	0,51	60,99
368	+&C130-628-1 варіант 2	Змішувач для раковин без д/к	шт	11	2733,25	2679,15	0,51	53,59
369	+&C113-2143-22 варіант 1	Ізоляція K-Flex-ST 22/13	м	20,44	41,18	40,30	0,07	0,81
370	+&C113-2109-22 варіант 1	Ізоляція K-Flex-ST 22/9	м	41	30,52	29,85	0,07	0,60
371	+&C113-2109-28 варіант 1	Ізоляція K-Flex-ST 28/9	м	26	39,34	38,50	0,07	0,77
372	+&C152-6-1	Кабелі силові гнучкі шахтні з гнучкими мідними жилами, з гумовою ізоляцією, число жил та переріз 3x35+1x10 мм2	1000м	0,05304	765337,26	749764,87	565,78	15006,61
373	+15096-1011 варіант 8	Кабель (N)HXH-J FE180/E30 3x1,5	1000м	0,0408	72863,53	71400,00	34,83	1428,70
374	+15096-1011 варіант 6	Кабель JE-H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,51	32165,53	31500,00	34,83	630,70
375	+15096-1011 варіант 7	Кабель JE-H FE180/E30 2x2x0,8	1000м	0,255	45017,53	44100,00	34,83	882,70
376	+&C154-2928-1	Кабель HDMI 5 м	шт	1	578,12	566,67	0,11	11,34
377	+&15096-11115-1-1T варіант 3	Кабель JE-H FE180/E30 2x2x0,8	1000м	0,309	37493,28	36750,00	8,12	735,16
378	+&C1110-511-B4-1П варіант 1	Кабель U/UTP кат.5е 4x2x0,51 LSZH	м	2481	24,26	23,75	0,03	0,48
379	+&C1512-459-1 варіант 1	Кабель U/UTP кат.5е 4x2x0,51 LSZH	м	308	24,70	23,75	0,47	0,48
380	+C152-39 варіант 1	Кабель UTP	1000м	0,0721	12429,72	12000,00	186,00	243,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
381	+&C1512-4613-1-2M	Кабель ВВГ 2х1,5мм2	м	371,3	28,96	28,33	0,06	0,57
382	+C152-50 варіант 1	Кабель ВВГ 3 х 1,5	1000м	0,0206	28643,13	28000,00	81,50	561,63
383	+C152-51 варіант 1	Кабель ВВГ 3 х 2,5	1000м	0,0206	40926,25	40000,00	123,77	802,48
384	+C152-64 варіант 4	Кабель ВВГ 4 х 1,5	1000м	0,0824	40917,28	40000,00	114,98	802,30
385	+C152-68 варіант 1	Кабель ВВГ 4 х 10	1000м	0,0612	173807,03	170000,00	399,05	3407,98
386	+C152-69 варіант 1	Кабель ВВГ 4 х 16	1000м	0,0612	286095,34	280000,00	485,63	5609,71
387	+C152-64 варіант 3	Кабель ВВГ 4 х 2,5	1000м	0,0412	51117,28	50000,00	114,98	1002,30
388	+C152-34 варіант 1	Кабель КВВГ 2 х 0,75	1000м	0,3914	28620,71	28000,00	59,52	561,19
389	+C152-48 варіант 1	Кабель КВВГ 3 х 0,75	1000м	0,0412	30666,58	30000,00	65,27	601,31
390	+C152-64 варіант 1	Кабель КВВГ 4 х 1,5	1000м	0,0206	40917,28	40000,00	114,98	802,30
391	+C152-173 варіант 1	Кабель КВВГ 7 х 0,75	1000м	0,1236	33906,98	33000,00	242,14	664,84
392	+15096-1011 варіант 5	Кабель КСВВнг 6х0,4	1000м	0,618	13887,13	13580,00	34,83	272,30
393	+&C1110-444-B-1	Кабель ОЦБгП-8А1(1х8)-2,7	м	65,3	30,00	30,00	-	-
394	+&15096-11115-1-1Т варіант 4	Кабель ПВС нгд 3х1,5	1000м	0,0618	48845,88	47880,00	8,12	957,76
395	+&15096-11211-1	Кабель з мідними жилами КВВГэ 5х2,5 мм2	1000м	0,153	98800,61	96816,67	46,67	1937,27
396	+&15093-35013-3-1Б варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0612	46308,27	45369,82	30,44	908,01
397	+&15093-35013-1Н-Л варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	2,884	28434,00	27846,03	30,44	557,53
398	+&15093-35023-1-Ф варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	4,998	45457,28	44499,34	66,62	891,32
399	+&15093-35023-3 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5х2,5 мм2 ВВГ-нгд	1000м	0,0612	73938,88	72441,75	47,35	1449,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	+&15093-35033-3Н варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 3.4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,051	69265,95	67841,17	66,62	1358,16
401	+&15093-35043-2Н-1Г варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,153	171263,82	167818,12	87,59	3358,11
402	+&15093-35062-2-1В варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5.16 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0612	449481,64	440466,71	201,56	8813,37
403	+&15093-35083-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5.35 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	936644,27	917836,70	442,00	18365,57
404	+&15093-35193-3 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5.70 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0714	1784049,65	1748263,75	804,53	34981,37
405	+&15093-35223-2 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5.150 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0306	3869312,56	3791809,60	1634,09	75868,87
406	+&15093-35233-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5.185 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0306	4768490,79	4671862,80	3128,17	93499,82
407	+&15093-38223-4	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, броньований, січ. 4х185 АВБШВ	1000м	0,663	707380,81	692166,67	1343,93	13870,21
408	+&15093-36213-1У	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, перерізом 4х185мм2, АВВГнгд	1000м	0,0765	680509,10	666925,00	240,78	13343,32
409	+&15096-11201-1-1Д варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, вогнетривкий 30 хв., перерізом 3.1,5мм2 (N)НХН FE 180/Е30	1000м	0,9785	45300,77	44331,36	81,16	888,25
410	+С153-377 варіант 4	Кабельний канал 16х16	1000м	0,606	45764,65	44800,00	67,30	897,35
411	+С153-377 варіант 6	Кабельний канал 16х25	1000м	0,303	55260,85	54110,00	67,30	1083,55
412	+С153-377 варіант 5	Кабельний канал 40х25	1000м	0,0101	80036,65	78400,00	67,30	1569,35
413	С111-311	Каболка	т	0,12941	154990,43	151497,68	453,72	3039,03
414	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00028	155847,40	152337,85	453,72	3055,83
415	+С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	28,09128	1554,35	896,00	627,87	30,48
416	+&С1426-11709-1	Камені бетонні бортові прямі	шт	201	294,78	280,00	9,00	5,78
417	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,01872	665,95	644,38	8,51	13,06
418	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001001	224696,90	219985,57	305,51	4405,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
419	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0015638	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
420	+C1112-27	Карборунд	кг	42,05698	61,22	59,52	0,50	1,20
421	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0002	71802,60	69740,82	653,89	1407,89
422	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00121	39011,29	37592,47	653,89	764,93
423	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	1,73435	44131,11	43000,00	265,79	865,32
424	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	293,03777	125,37	117,28	5,63	2,46
425	K585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	4	2040,81	1910,84	89,95	40,02
426	K585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	2789,57	2599,94	134,93	54,70
427	K585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	10	3611,74	3391,82	149,10	70,82
428	K585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	27	4945,68	4623,83	224,88	96,97
429	+K585521- Л001 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	3	1130,27	1080,00	28,11	22,16
430	+K585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	15	672,42	648,00	11,24	13,18
431	+&C1630-547- 1У варіант 1	Клапан зворотній фланцевий DN 65 тип 402 Danfoss 065B7472	шт	2	9753,25	9561,40	0,61	191,24
432	+C1630-1782 варіант 1	Клапан зворотній 500x300 мм	шт	1	846,81	825,00	5,21	16,60
433	+&C1630-532- 1 варіант 1	Клапан зворотній шток латунний, 1"	шт	2	414,30	406,10	0,08	8,12
434	+&C1630- 1786-1	Клапан зворотній, діаметр 125 мм	шт	2	492,92	481,25	2,00	9,67
435	+&C1630- 1787-1	Клапан зворотній, діаметр 200 мм	шт	3	634,47	618,75	3,28	12,44
436	+&C113-2300- 3 варіант 2	Клапан повітряний DN 110	шт	2	320,25	313,60	0,37	6,28
437	+C130-389 варіант 1	Клапан повітряний універсальний з ручним приводом SRC 400x200	шт	2	2655,89	2596,00	7,81	52,08
438	+&C113-327-2	Клей K-Flex	л	1,2	819,85	803,70	0,07	16,08
439	+C111-1644 варіант 1	Клей гумовий N88-H	кг	0,00809	295,70	289,44	0,46	5,80
440	+&C111-1642- 1	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг	кг	0,36	12,53	11,83	0,45	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	+&C111-609-1	Клей для поліуретанової тактильної плитки двокомпонентний	кг	5,57	184,12	180,00	0,51	3,61
442	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1,12	275,53	269,65	0,48	5,40
443	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,0000707	160327,20	156571,01	612,52	3143,67
444	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00136	153690,62	150064,56	612,52	3013,54
445	+C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	14,04564	1917,47	1252,00	627,87	37,60
446	C111-1708	Клоччя просочене	кг	6,20112	72,56	70,63	0,51	1,42
447	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	13,55469	33,27	32,43	0,19	0,65
448	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,6696	59,04	57,83	0,05	1,16
449	+&C113-990-1 варіант 1	Коліна з поліетилену 90 град SDR17 PN10 діам. 75 мм	шт	3	545,84	534,85	0,29	10,70
450	+C1546-23 варіант 1	Компаунд липкий поліізобутиловий ГИПК [ЕТЗК]	кг	0,06	392,19	384,02	0,48	7,69
451	+&C1545-7900	Комплект кронштейнів для встановлення в стійку	шт	1	5611,17	5500,00	1,15	110,02
452	+&C1110-571 варіант 1	Комутаційна патч-панель 24 порти, кат.5е, 19", 1U, з модулями Toolless, неекранована	шт	5	2431,69	2383,33	0,68	47,68
453	+&C1110-419- В1-1П	Конектор RJ-45	шт	20	12,75	12,50	-	0,25
454	+&2405-1449-3 варіант 1	Консоль настінно-стельова, ширина 100 мм	шт	60	237,83	232,66	0,51	4,66
455	+&2405-1449-2У варіант 1	Консоль настінно-стельова, ширина 400мм	шт	12	405,76	397,12	0,68	7,96
456	+&C1545-89-207-2И варіант 1	Консоль стельова 150мм	шт	160	285,67	280,00	0,07	5,60
457	+&C1110-610-1-2П	Короб пластиковий 40х40 мм	м	90	55,41	54,17	0,15	1,09
458	+&2405-1372-30 варіант 1	Коробка відгалужувальна 80х80х40 IP44	шт	400	85,56	83,64	0,24	1,68
459	+&C1630-671-3-Н варіант 1	Кран кульовий (метелик) вн/вн 1/2"	шт	82	176,99	173,25	0,27	3,47
460	+&C1630-671-4-Н варіант 1	Кран кульовий (метелик) вн/вн дм.1"	шт	5	396,34	388,30	0,27	7,77
461	+&C1630-671-5-Н варіант 1	Кран кульовий, ручка, вн/вн дм.2"	шт	1	1461,83	1432,90	0,27	28,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
462	+&C1630-23-3У	Кран пожежний дм. 25 вн-зн кутовий латунний	шт	4	225,90	221,13	0,34	4,43
463	+&C1630-670-1-У варіант 1	Крани кульовий з дренажем і воздуховідв. вн/вн 1/2" Valtek	шт	2	281,74	276,05	0,17	5,52
464	+C1630-659 варіант 1	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	276,32	270,80	0,10	5,42
465	+&2405-11331-6У	Кришка лотка 100 3000 50	м	60,6	107,55	105,10	0,34	2,11
466	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6	81,60	79,62	0,38	1,60
467	+&C1445-1001-1-1Ц	Кронштейн UNV TR-UP06-C-IN	шт	2	510,19	500,00	0,19	10,00
468	+&C1545-92-7	Кронштейн настінний	шт	10	132,95	130,00	0,34	2,61
469	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	3,00628	396,40	388,50	0,13	7,77
470	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,19648	438,77	429,92	0,25	8,60
471	+&2405-17-1	Крюк-болт для механічного з'єднання лотка	шт	400	27,83	27,23	0,05	0,55
472	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0006438	30994,44	29928,45	458,26	607,73
473	+C1546-30 варіант 1	Лак ВЛ-2, НЦ-62	т	0,00007	183048,04	178887,17	571,69	3589,18
474	+C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0022	131471,08	128321,53	571,69	2577,86
475	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00011	238532,51	233283,71	571,69	4677,11
476	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0013128	162631,69	158871,14	571,69	3188,86
477	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00019	310132,17	303479,46	571,69	6081,02
478	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	14214,10	13363,70	571,69	278,71
479	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00462	51458,04	49877,37	571,69	1008,98
480	+&C1428-11867-1Г	Листи гіпсокартонні влагост., товщина 12,5 мм	м2	9,03	155,91	149,78	3,07	3,06
481	+&C111-741-12	Листи гіпсокартонні для перегородок, влагостійкий, товщина 12,5 мм	м2	2545,83	156,52	149,78	3,67	3,07
482	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,0072088	344556,36	337534,56	265,79	6756,01
483	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	4,142363	4528,89	4180,00	260,09	88,80
484	+&C1630-981-5У варіант 1	Лічильник холодної води дм.15мм Residia Jet Q3 2,5/50 Sensus	шт	1	995,03	975,15	0,37	19,51
485	+&C1630-981-81	Лічильник холодної води дм.25 мм 420 РС Qном=6,3 м3/год Sensus	шт	1	8933,11	8757,61	0,34	175,16
486	+&C1415-2018	Лоток водовідвідний бетонний ЛВ 11.20.18 з решіткою щілинною чавунною (комплект)	шт	90	3699,15	3610,80	15,82	72,53
487	+&2405-11334-15-2Н	Лоток перфорований 100x50	м	79	167,86	164,00	0,57	3,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
488	+&C1545-89-1	Лоток перфорований з кришкою 200x50	м	20,2	204,13	200,00	0,13	4,00
489	+&2405-11331-1	Лоток перфорований, довжина 3 м, ширина 100 мм, h=50мм	м	60,6	167,73	164,10	0,34	3,29
490	+&2405-11330-5У-1А	Лоток перфорований, довжина 3м, ширина 400мм, h=50мм	м	101	589,41	577,51	0,34	11,56
491	+C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	11	6487,12	6326,10	33,82	127,20
492	C1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	2,1	172,97	169,40	0,18	3,39
493	+&C1630-1159-2	Манометр економ ДМ- 05 МП-3У ДМ.100, 1,6 МПа-1,5 різьба G1/2	шт	2	287,81	281,90	0,27	5,64
494	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,04936	57803,77	56036,72	633,64	1133,41
495	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000619	24506,89	23392,72	633,64	480,53
496	C1546-45	Масло машинне	т	0,009	106356,69	103749,48	521,78	2085,43
497	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,30426	83475,03	81380,00	458,26	1636,77
498	+C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	7,6814	83530,55	81380,00	512,70	1637,85
499	+C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,00693	83530,55	81380,00	512,70	1637,85
500	+C111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,07455	83530,55	81380,00	512,70	1637,85
501	+C111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,8688922	83530,55	81380,00	512,70	1637,85
502	+C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,28016	83530,55	81380,00	512,70	1637,85
503	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0412764	73840,55	71880,00	512,70	1447,85
504	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,315198	114691,78	111930,22	512,70	2248,86
505	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	5,76936	83530,55	81380,00	512,70	1637,85
506	C1542-31	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,00279	97141,87	94656,37	580,76	1904,74
507	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,002183	30508,69	29329,72	580,76	598,21
508	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	2624,28	577,96	565,76	0,87	11,33
509	+&C130-10-1 варіант 1	Мембранний розширювальний бак вертикальний V= 50 L	шт	1	2793,71	2737,00	1,93	54,78
510	C1115-2552	Мертелі періклазові, періклазохромітові та хромітоперіклазові для установок позапічного вакуумування сталі [ТУ 14-8-147-75], марка МПХВ	т	0,016	58121,15	56527,80	453,72	1139,63
511	+&C111-153-ЦГ-Ю	Металеві елементи кріплення	шт	8	4,62	4,50	0,09	0,03
512	+&C121-782-12 варіант 2	Металеві конструкції огорожі у комплекті з стовпами та кріпленням	м.п	16,6	2759,63	2732,00	7,09	20,54
513	+&C121-782-14 варіант 3	Металеві конструкції хвіртки у комплекті з двома стовпами та кріпленням	шт	2	15098,49	14979,00	7,09	112,40
514	+&C1630-114-1У	Метизи різні	кг	5	102,35	100,00	0,34	2,01
515	+&C130-495-2 варіант 1	Мийка подовжена 500x500x850	шт	2	3895,54	3816,35	2,81	76,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
516	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,00175	377,52	364,78	5,34	7,40
517	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,012	822,82	806,17	0,52	16,13
518	+&C1512-20-1-2М	Монтажна коробка UNV TR-JB03-G-IN	шт	10	668,22	655,00	0,12	13,10
519	+&C1545-906-1	Монтажна коробка UNV TR-JB05-B-IN для камер серії IPC21XX	шт	2	847,79	831,00	0,17	16,62
520	+&C1550-38	Монтажна піна	балон	16	229,93	225,00	0,42	4,51
521	+&C1550-38-1	Монтажна піна професійна універсальна	л	20,98	285,10	279,50	0,01	5,59
522	+&C1512-5	Монтажний комплект	шт	3	4998,02	4900,00	0,02	98,00
523	+&2405-1527-1-1Л	Муфта кінцева термоусаджувана 4КВТп-1-150-240	шт	10	1829,05	1793,16	0,03	35,86
524	+&C1545-950	Муфта кутова на 90°, труба-труба, IP40, д.20 мм	шт	38	16,44	16,11	0,01	0,32
525	+&C113-147-2	Муфта труба-труба дм. 20 мм	шт	1500	11,15	10,92	0,01	0,22
526	+&C1545-951	Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, д.20мм	шт	200	11,15	10,92	0,01	0,22
527	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000161	566952,47	555453,61	382,14	11116,72
528	+&C117-1	Накінечник алюмінієвий DL 120мм	шт	4	44,99	43,76	0,35	0,88
529	C115-32	Накладки для залізниць широкої колії двоголові стикові для рейок типу Р75, Р65, Р50, Р43	т	0,285	39858,91	38774,87	302,49	781,55
530	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	2749,52	2693,41	2,20	53,91
531	C1545-139	Наконечники алюмінієві для опресування 120-12-14а	100шт	0,2448	1360,39	1332,56	1,16	26,67
532	C1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а	100шт	0,4329	1623,53	1590,27	1,43	31,83
533	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0816	1118,15	1095,31	0,92	21,92
534	+&2405-1583-1	Наконечники для мідного кабелю перерізом 35мм	шт	10	62,42	61,19	0,01	1,22
535	+&2405-1585-1	Наконечники для мідного кабелю перерізом 70 мм	шт	10	123,36	120,92	0,02	2,42
536	+&2405-1588-1	Наконечники для мідного кабелю перерізом 150 мм	шт	20	277,21	271,72	0,05	5,44
537	+&2405-1589-1	Наконечники для мідного кабелю перерізом 185 мм	шт	20	363,13	355,95	0,06	7,12
538	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,2142	2637,65	2584,58	1,35	51,72
539	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	131,6	25,44	24,93	0,01	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
540	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,02	966,04	946,54	0,56	18,94
541	+C1545-148 варіант 1	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,04	1776,56	1740,68	1,05	34,83
542	+&C111-1717-4У	Наліпка "Відповідальний за пожежну безпеку"	шт	1	15,37	15,00	0,07	0,30
543	+&C111-1717-8	Наліпка світлонакопичувальна "Аптечка"	шт	1	89,83	88,00	0,07	1,76
544	+&C111-1717-6	Наліпка світлонакопичувальна "Евакуаційний вихід"	шт	13	89,83	88,00	0,07	1,76
545	+&C111-1717-5	Наліпка світлонакопичувальна "Напрямок руху"	шт	2	89,83	88,00	0,07	1,76
546	+&C111-1717-7	Наліпка світлонакопичувальна "Шляхи евакуації"	шт	10	89,83	88,00	0,07	1,76
547	+&C111-1717-3У	Наліпка світлонакопичувальна (Комплект для обладнання для пожежогасіння)	шт	1	89,83	88,00	0,07	1,76
548	+&C1630-1162-1-3Д	Насос дренажний	шт	1	5167,27	5062,50	3,45	101,32
549	C1545-156	Нитки швейні	кг	1,1754	424,64	415,94	0,37	8,33
550	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0121442	73491,62	72590,00	354,54	547,08
551	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0000028	168661,60	164832,73	521,78	3307,09
552	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00036	186897,63	182711,19	521,78	3664,66
553	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,80912	326,98	320,05	0,52	6,41
554	+&C10000-3-1-20	Оптичний бокс на 8 волокон	шт	2	1428,48	1400,00	0,47	28,01
555	+&C1545-251-1	Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.)	шт	16	362,70	338,00	17,59	7,11
556	+C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	7,6	949,11	930,00	0,50	18,61
557	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0008132	69875,43	68113,03	392,29	1370,11
558	+&2405-1445-1	П-подібний профіль PSL , L= 2000 мм	м	40	217,23	212,83	0,14	4,26
559	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	1,6042	75859,89	73784,46	587,98	1487,45
560	C111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,041545	57148,44	55394,24	633,64	1120,56
561	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,0015	2673,89	2593,34	28,12	52,43
562	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	68,86076	396,12	388,30	0,05	7,77
563	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,0001	55910,73	54297,20	517,24	1096,29
564	C1546-54	Пароніт	т	0,00038	222751,81	217885,04	499,09	4367,68
565	+C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,64	1592,24	1550,90	10,12	31,22
566	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00130416	176504,05	172539,56	503,63	3460,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
567	C1546-57	Паста кварцевазелинова	кг	0,002	77,98	75,93	0,52	1,53
568	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,5319	289,83	283,03	1,12	5,68
569	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0132	116,61	113,20	1,12	2,29
570	+&C1110-431-1-Ю	Патч-корд U/UTP кат.5е 0,5м LSZH	шт	84	49,31	48,33	0,01	0,97
571	+&C1110-431-1-13	Патч-корд U/UTP кат.5е 3,0м LSZH	шт	58	153,03	150,00	0,03	3,00
572	+&C1512-466	Патч-корд ВО SC-SC, 3м	шт	4	81,66	80,00	0,06	1,60
573	+&C1110-431-1-1	Патчкорд оптичний SC/UPC-SC/UPC, 3м	шт	2	142,84	140,00	0,04	2,80
574	+&C111-1729-1	Перегородки сантехнічні з алюмінієвого каркасу з заповненням ламінованим ДСП (гр. горючості Г2) в комплекті	м2	41,6	3921,51	3842,80	1,82	76,89
575	C1545-169	Перемикач заземлювальний	шт	21	46,77	45,63	0,22	0,92
576	+&C1534-293-2	Перехід фланцевий чавунний 80/65	шт	1	4949,12	4850,05	2,03	97,04
577	+&C130-539-1	Піддон душовий сталевий з вирівнювачем електричних потенціалів, 90х90	шт	1	3360,01	3290,75	3,38	65,88
578	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,09641	489,60	480,00	-	9,60
579	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	102,58662	489,60	480,00	-	9,60
580	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2499,832	489,60	480,00	-	9,60
581	+&C1545-791-1	Пластиковий тримач комутаційних шнурів перфорований 19" 1U	шт	5	658,90	645,83	0,15	12,92
582	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,66	316,36	309,78	0,38	6,20
583	+&K584211-6020-14Д	Плита дорожня ПДН 6000х2000х140	шт	20	14703,96	13333,33	1082,32	288,31
584	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 30 мм	м2	23,9168	340,02	281,93	51,42	6,67
585	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	3	3200,58	3036,62	101,20	62,76
586	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	8	6505,08	6163,89	213,64	127,55
587	+K585521-П119	Плити перекриття П8Д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	2	1145,27	1072,21	50,60	22,46
588	K585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	8	4949,62	4700,78	151,79	97,05
589	+K585521-Л031	Плити покриття 1ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	3	1819,90	1728,00	56,22	35,68
590	+&C114-4-2-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	35,42	3698,69	3564,76	61,41	72,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
591	+&C114-97-3У	Плити теплоізоляційні з екструдованого вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN 13164)	м3	172,648	4428,75	4335,77	6,14	86,84
592	+&C1426-11789-60 варіант 1	Плитки тротуарні, товщина 60 мм	м2	333,3	613,68	560,00	41,65	12,03
593	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1395,72	12,13	11,69	0,20	0,24
594	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластику	м	5,3	39,13	37,67	0,69	0,77
595	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластику (комплект)	м	607,41	59,42	57,56	0,69	1,17
596	+C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	131,3	654,80	640,17	1,79	12,84
597	+C130-1125 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	46,7	720,67	704,17	2,37	14,13
598	+C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	596,3	996,92	975,00	2,37	19,55
599	+C130-1129 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	24	1108,79	1083,33	3,72	21,74
600	+&C113-147-1 варіант 1	Поворот 90 град дм. 20 мм труба-труба	шт	1000	16,45	16,12	0,01	0,32
601	+&C1630-33-1	Пожежний комплект для крана дм. 25 мм (барабан, рукав - 20 м, ствол)	шт	4	3740,48	3666,50	0,64	73,34
602	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,090618724	49221,01	47917,10	338,79	965,12
603	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0008866	44245,12	43038,78	338,79	867,55
604	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	0,20349	124,83	121,81	0,57	2,45
605	+&C111-1728-1	Поліуретанова тактильна плитка 300x300 мм	шт	119	183,75	180,00	0,15	3,60
606	+&C1633-116-2	Поліуретановий герметик MAPEFLEX PU 45 FT	л	143,5	589,79	577,78	0,45	11,56
607	+&C111-1810-2	Полоса стальна розмір 40x4 мм	м	20	265,71	263,40	0,33	1,98
608	C1545-180	Полоски К-404	100шт	17,962	24,23	23,57	0,18	0,48
609	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00002	2229,44	2181,73	4,00	43,71
610	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,174	131,48	125,63	3,27	2,58
611	C1115-2821	Порошок шамотний, марка ПШК	т	0,026	4839,48	4290,87	453,72	94,89
612	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	2,157448	5785,13	5292,00	379,70	113,43
613	+C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,002	5785,13	5292,00	379,70	113,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
614	+&C130-550-3	Поручень на стіну для раковини верхній, нержавіюча сталь, розмір 700x519 мм, D труби 32 мм	шт	3	4506,14	4416,60	1,18	88,36
615	+&C130-550-34	Поручень на стіну для раковини нижній з нержавіючої сталі, розмір 378x389 мм, труби D 32 мм	шт	3	1931,23	1892,85	0,51	37,87
616	+&C130-550-1	Поручень подвійний відкидний з кріпленням до унітазу, з паперотримачем, для інвалідів, розмір 800x240 мм, D труби 32мм	шт	3	3883,86	3806,70	1,01	76,15
617	+&C130-550-2	Поручень подвійний відкидний з кріпленням в стіну для людей з інвалідністю, туалет, розмір 800x240 мм, D труби 32мм	шт	3	3883,15	3806,00	1,01	76,14
618	+&C130-550-7	Поручень прямий настінний (вертикальний) для людей з обмеженими можливостями з нержавіючої сталі 600 мм, труби D 32 мм	шт	3	1759,44	1724,60	0,34	34,50
619	+&C130-550-4	Поручень прямий настінний (горизонтальний) для людей з обмеженими можливостями з нержавіючої сталі 940 мм, труби D 32 мм	шт	3	2188,68	2145,25	0,51	42,92
620	+&C130-550-5	Поручень прямий настінний (горизонтальний) для людей з обмеженими можливостями з нержавіючої сталі 1300 мм, труби D 32 мм	шт	3	2789,30	2734,10	0,51	54,69
621	+&C130-550-6	Поручень прямий настінний (горизонтальний) для людей з обмеженими можливостями з нержавіючої сталі 2000 мм, труби D 32 мм	шт	3	4291,46	4206,30	1,01	84,15
622	+&C130-550-8	Поручень прямий настінний (горизонтальний) з нержавіючої сталі 1000 мм, труби D 40 мм	шт	6	2574,97	2523,80	0,68	50,49
623	+&C130-550-9	Поручень прямий настінний (горизонтальний) з нержавіючої сталі 3000 мм, труби D 40 мм	шт	21	6761,46	6627,70	1,18	132,58
624	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,302	19,42	19,00	0,04	0,38
625	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,000158	1723745,31	1689680,59	265,79	33798,93
626	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00441	786282,59	770599,49	265,79	15417,31
627	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,000414	915534,65	897317,20	265,79	17951,66
628	C1522-29	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'яністі в чушках, марка ПОССу61-0,5	т	0,00007	1723745,31	1689680,59	265,79	33798,93
629	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,004365	827474,65	810795,94	453,72	16224,99
630	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	12,196	27,57	26,59	0,44	0,54
631	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм ²	1000м	0,175	5948,12	5817,62	13,87	116,63
632	+&C124-500-8	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 8 мм	т	0,007	32299,11	31400,00	265,79	633,32
633	+&C124-500-10	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 10 мм	т	0,3169	34033,11	33100,00	265,79	667,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
634	+&C124-500-12	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 12 мм	т	122,048	32401,11	31500,00	265,79	635,32
635	+&C124-500-16	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 16 мм	т	66,436	32401,11	31500,00	265,79	635,32
636	+&C124-500-20	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 20 мм	т	0,513	32401,11	31500,00	265,79	635,32
637	+&C124-500-25	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 25 мм	т	0,762	32401,11	31500,00	265,79	635,32
638	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,04687	31097,28	30600,00	265,79	231,49
639	+C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,009	38149,78	37600,00	265,79	283,99
640	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,384	112,58	109,99	0,38	2,21
641	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,009	3429,76	3354,11	8,40	67,25
642	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,011	6213,89	6078,54	13,51	121,84
643	+C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,022	22763,35	22249,37	67,64	446,34
644	+C111-1869	Прокладки сталеві 120x35x16 мм	т	0,0177	81548,73	79617,00	332,74	1598,99
645	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	57,29491	192,32	180,13	8,42	3,77
646	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0015617	66636,71	64612,78	717,33	1306,60
647	+&C111-829-44	Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату Н44-07	м2	30,8	470,43	459,00	2,21	9,22
648	+&C113-4020-30У	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні 40x20x3мм	т	0,05	40315,91	39750,00	265,79	300,12
649	+&C113-6060-40У	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні 60x60x4мм	т	0,287	42381,28	41800,00	265,79	315,49
650	+&C113-8080-40У	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні 80x80x4мм	т	0,159	37918,06	37370,00	265,79	282,27
651	+&C111-1831-1	Профіль CW	м	1756,95	36,95	36,40	0,27	0,28
652	+&C111-1831-2	Профіль UW	м	503,1	31,16	30,66	0,27	0,23
653	+C1545-285 варіант 1	Профіль перфорований	м	420	98,43	95,60	0,90	1,93
654	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	17,962	76,74	75,10	0,14	1,50
655	+&C1630-115-3-2М	Рама ККБ	комплект	1	956,60	937,50	0,34	18,76
656	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,75	428,54	418,88	1,26	8,40
657	+&C1630-2008-1	Регулятор оборотів	шт	5	1589,50	1558,33	-	31,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
658	C1555-116	Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м	п.м	490,94	87,96	86,14	0,10	1,72
659	+C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	37243,03	36700,00	265,79	277,24
660	+&C1545-291-1-X	Різьбовий стрижень М8х1000	шт	560	46,04	45,00	0,14	0,90
661	+&C1545-250-1	Роз'єм N-Male	шт	14	295,85	286,67	3,38	5,80
662	варіант 1 +&C1110-221128-1	Розетка 2xRJ45	шт	37	382,55	375,00	0,05	7,50
663	+&1504-17091-4	Розетка штепсельна для відкритої установки, із заземлюючим контактом, ісп.1Р54	шт	80	134,65	132,00	0,01	2,64
664	+&1504-17091-5	Розетка штепсельна для відкритої установки, із заземлюючим контактом, подвійна, ісп.1Р54	шт	114	212,17	208,00	0,01	4,16
665	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,079747	3199,62	2411,19	725,69	62,74
666	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,0003	2494,60	1720,00	725,69	48,91
667	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,29446	2494,60	1720,00	725,69	48,91
668	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	7,414522	3148,42	2361,00	725,69	61,73
669	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,8295	3095,38	2309,00	725,69	60,69
670	варіант 1 +C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	135,957942	3778,78	2979,00	725,69	74,09
671	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,00258	3475,84	2682,00	725,69	68,15
672	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,019275	3148,42	2361,00	725,69	61,73
673	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,349144	2494,60	1720,00	725,69	48,91
674	+C1425-11696-3	Розчини готові кладкові важкі вапнякові, марка 10	м3	0,07362	2494,60	1720,00	725,69	48,91
675	+&C1113-1761-1-1X	Розчинник для гідрофобного компаунда	кг	0,725	280,00	280,00	-	-
676	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000801	68642,20	66724,58	571,69	1345,93
677	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	56,83744	94,68	92,02	0,80	1,86
678	+&1504-2010-1	Рубильник 400 А кількість полюсів-3, РПС-400	шт	2	4094,03	4012,80	0,95	80,28
679	варіант 1 +1504-2004	Рубильник-розмикач 100 А кількість полюсів-3, РЗ1У3	шт	1	896,51	878,63	0,30	17,58
680	+C111-1757	Рядно	м2	400,36	5,95	5,69	0,14	0,12
681	+&C111-1851-6	СМ-в Дюбель 6,0х60 ПП бурт швидкий монтаж	шт	421	1,42	1,38	0,01	0,03
682	+&C111-136-25	Саморіз 3,5х35	100шт	310,95	25,60	25,00	0,10	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	+&C1545-44-1-1P	Саморіз з буром та пресшайбою 16 мм	шт	10000	0,29	0,25	0,03	0,01
684	+&C111-1477-3-У	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	6338	0,23	0,21	0,02	-
685	+&C111-1477-4	Саморізи покрівельні	шт	8995	2,99	2,91	0,02	0,06
686	+&C111-1906-1 варіант 1	Свердла Д 5.0 HSS Pro Long	шт	0,00008	136,87	134,16	0,03	2,68
687	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,4536	7038,09	6900,04	0,05	138,00
688	+&1507-3035-3-3O	Світильник EXIT 1W LED 130 lm STANDARD IP65 3h battery SA/SE white color світильник AWEX	шт	5	1523,27	1492,32	1,08	29,87
689	+&1507-3010-11-3Л	Світильник Sylvania Resisto 1200 IP66 5050lm 840	шт	182	2056,77	2016,00	0,44	40,33
690	+&1507-3010-12-3M	Світильник Sylvania Resisto 1200 IP66 5000LM 840 EM	шт	11	5258,26	5154,55	0,61	103,10
691	+&1507-3010-15-3H	Світильник WT045C LED12/NW PSU CFW L1054 960lm IP54	шт	22	311,45	305,00	0,34	6,11
692	+&1507-3035-2 варіант 1	Світильник з автономним джерелом живлення, світлодіодний, з написом "ПК" ДБО-02ВСП-3-А-105	шт	4	3214,53	3150,42	1,08	63,03
693	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,25794	751,46	734,63	2,10	14,73
694	+&C157-250-B1	Сигнальний кабель (Провід ПВС 5х1,5)	м	28,6	45,92	45,00	0,02	0,90
695	+&C1632-102-У	Силікон (310гр)	бал	32	149,03	146,00	0,11	2,92
696	C1632-102	Силікон	л	0,2864	383,78	375,68	0,57	7,53
697	+&C130-973-3 варіант 1	Сифон для мийки з нержавіючої решіткою дм. 70 і гідропереливом	шт	2	564,76	553,35	0,34	11,07
698	+&C130-973-1 варіант 2	Сифон для умивальника дм.40 з гнучким з'єднанням 50/40х40	шт	11	345,92	338,80	0,34	6,78
699	+&C111-1780-43	Сітка 3ВрІ 40х40 мм	т	1,628	51138,51	49870,00	265,79	1002,72
700	+&C111-1780-73	Сітка 3ВрІ 70х70 мм	т	1,471	51138,51	49870,00	265,79	1002,72
701	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	66,01204	360,66	353,30	0,29	7,07
702	C111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,0573	78189,28	76390,37	265,79	1533,12
703	+&C111-1780-70-1Д	Сітка з дроту холоднотягнутого 70х70х4	т	3,9517	51138,51	49870,00	265,79	1002,72
704	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	100,3	25,56	24,99	0,07	0,50
705	+&C124-500-1К-4У	Сітки та каркаси з проката арматурного	т	0,03	46607,16	45427,50	265,79	913,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
706	+&C124-240-8K	Сітки та каркаси з проката арматурного А240С, діаметр 8 мм	т	0,45	41326,11	40250,00	265,79	810,32
707	+&C124-500-10С	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 10мм	т	1,88	39732,36	38687,50	265,79	779,07
708	+&C124-500-12K	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 12 мм	т	7,449	40433,61	39375,00	265,79	792,82
709	+&C124-500-25K	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 25 мм	т	0,793	40433,61	39375,00	265,79	792,82
710	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	17,5054	922,63	903,78	0,76	18,09
711	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,03	28,58	27,65	0,37	0,56
712	C1545-248	Скоби будівельні	кг	37,685	43,62	42,39	0,37	0,86
713	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,2754	406,63	396,63	2,03	7,97
714	+C111-1789	Скоби ходові	кг	94,3	81,55	79,62	0,33	1,60
715	C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	0,0408	931,45	913,00	0,19	18,26
716	+&C111-1683-2-Ф	Скотч алюмінієвий 75	рул	113	286,67	281,00	0,05	5,62
717	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,000738	10987,06	10185,52	586,11	215,43
718	+C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,0001	44522,22	43925,00	265,79	331,43
719	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	84,0112	49,55	48,45	0,13	0,97
720	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	8,016	58,91	57,58	0,17	1,16
721	+C111-1792 варіант 1	Спирт бутиловий синтетичний	т	0,00062	195756,67	191305,78	612,52	3838,37
722	+&C1113-1751-1-1Ф	Спирт ізопропіловий	кг	0,11	240,00	240,00	-	-
723	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,0972	36437,03	35900,00	265,79	271,24
724	+C111-1814	Сталь кутова	т	0,032	35792,23	35260,00	265,79	266,44
725	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,01	36516,81	35535,00	265,79	716,02
726	+&C111-1814-40	Сталь кутова 40х40	т	0,0129	36069,30	35535,00	265,79	268,51
727	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,048	36516,81	35535,00	265,79	716,02
728	+&C111-1814-50	Сталь кутова 50х50х5 мм	м	0,0577	35641,31	35375,00	0,99	265,32
729	+&C111-1814-50У	Сталь кутова 50х5мм	т	0,0176	36069,30	35535,00	265,79	268,51
730	+&C111-1814-63У	Сталь кутова 63х63мм	т	0,076	34825,03	34300,00	265,79	259,24
731	+C111-1804	Сталь листова	т	0,033	44522,22	43925,00	265,79	331,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
732	+&C111-1797-45	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,45 мм	т	0,3416	54672,78	54000,00	265,79	406,99
733	+&C111-1804-2У	Сталь листовая товщ. 2мм	т	0,1129	36739,28	36200,00	265,79	273,49
734	+&C111-1804-4У	Сталь листовая товщ. 4мм	т	0,0138	36215,38	35680,00	265,79	269,59
735	+&C111-1841-14У	Сталь швелерна [14	т	0,0406	38089,33	37540,00	265,79	283,54
736	+&C111-1841-27У	Сталь швелерна [27	т	5,821	68072,53	67300,00	265,79	506,74
737	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,078	57391,11	56000,00	265,79	1125,32
738	+&C111-1678-1-B3	Стрічка армувальна	м	2060,9	3,62	2,11	1,44	0,07
739	+&C111-1721-5	Стрічка сигнальна "Обережно вода"	м	128	6,51	6,38	-	0,13
740	+&C111-1721-7 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно каналізація"	м	360	6,51	6,38	-	0,13
741	+&C114-96-У-1	Стрічка демпферна	пм	436,32	6,15	6,00	0,03	0,12
742	+&C111-1678-4-П	Стрічка звукоізоляційна	м	872,9	9,42	9,11	0,13	0,18
743	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,0552	845,79	828,76	0,45	16,58
744	+&C1544-89-3	Стрічка монтажна	м	85	13,29	12,64	0,39	0,26
745	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	3,51311	842,43	825,49	0,42	16,52
746	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,59496	903,40	884,95	0,74	17,71
747	+&C1544-89-2	Стрічка склотканева	м	1212,3	1,90	1,85	0,01	0,04
748	C1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	0,00896	349,54	341,93	0,76	6,85
749	+&C1545-44-1-1	Струбцина М8	шт	10	46,21	45,00	0,30	0,91
750	+&C113-2126-1	Стяжка кабельна (хомут) з кільцем під монтаж 5 300 біла (100 шт)	шт	7	138,22	135,50	0,01	2,71
751	+&C1113-1740-1-1Т	Стяжки для кріплення ВОК	шт	20	0,37	0,36	-	0,01
752	+C111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	784,9	16,45	15,63	0,50	0,32
753	+C111-2011-3 варіант 2	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит)	кг	11009,9	15,50	14,70	0,50	0,30
754	+&C111-2009-23	Суміш для анкерів. (Анкер хімічний), 420 мл	балон	2	1915,79	1878,00	0,23	37,56
755	+&C1113-43-2	Суміш для захисту бетону Mapesure E30	кг	248,98	116,46	113,73	0,45	2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,00432	93282,57	91423,25	30,25	1829,07
757	C1550-28	Суміш полімерцементна для вирівнювання бетонних	кг	3838,45	14,30	13,56	0,46	0,28
	варіант 1	поверхонь						
758	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон	т	44,17111	6831,02	6360,00	337,08	133,94
	варіант 1	щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у						
759	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон	т	101,0773	6831,02	6360,00	337,08	133,94
		щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у						
760	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон	т	50,004	6831,02	6360,00	337,08	133,94
	варіант 1	щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у						
761	+C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50],	м3	2,13909	3204,49	2350,00	791,66	62,83
		крупність заповнювача більше 40 мм						
762	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],	м3	1,35184	3533,38	2672,44	791,66	69,28
		крупність заповнювача більше 40 мм						
763	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],	м3	0,63197	3292,21	2436,00	791,66	64,55
		крупність заповнювача більше 40 мм						
764	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],	м3	10,3358	3510,49	2650,00	791,66	68,83
		крупність заповнювача більше 40 мм						
765	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],	м3	18,5946	3204,49	2350,00	791,66	62,83
		крупність заповнювача більше 20 до 40 мм						
766	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],	м3	2,6214	3783,95	2918,09	791,66	74,20
		крупність заповнювача більше 20 до 40 мм						
767	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],	м3	0,82066	4142,89	3270,00	791,66	81,23
	варіант 1	крупність заповнювача більше 20 до 40 мм						
768	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],	м3	94,798082	3975,61	3106,00	791,66	77,95
		крупність заповнювача більше 20 до 40 мм						
769	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400],	м3	2204,986	4537,63	3657,00	791,66	88,97
	варіант 1	крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (С25/30 W8 F100)						
770	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],	м3	0,47	3204,49	2350,00	791,66	62,83
	варіант 2	крупність заповнювача більше 10 до 20 мм						
771	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],	м3	0,1598	3922,24	3053,67	791,66	76,91
		крупність заповнювача більше 10 до 20 мм						
772	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],	м3	15,828	3510,49	2650,00	791,66	68,83
		крупність заповнювача більше 10 до 20 мм						
773	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],	м3	141,07	3394,21	2536,00	791,66	66,55
	варіант 1	крупність заповнювача 10 мм і менше (С8/10 W4 F35)						
774	K589111-19	Східці з/б марки ЛС17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	66	857,04	799,76	40,48	16,80
775	+&C111-1717-13	Табличка "Укриття" (розмір 500х600 мм)	шт	2	383,16	375,00	0,65	7,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
776	+&C111-1717-14	Таблички світловідбивні "Укриття" (розмір 400x100 мм)	шт	2	153,66	150,00	0,65	3,01
777	C1546-83	Тавот	кг	31,0545	48,53	47,06	0,52	0,95
778	+&C111-1717-12	Тактильні піктограмми "Підйомник для МГН"	шт	4	379,64	372,00	0,20	7,44
779	+&C111-1717-9	Тактильні піктограмми "Туалет для МГН"	шт	1	344,96	338,00	0,20	6,76
780	+&C111-1717-10У	Тактильні піктограмми "Туалет жіночий"	шт	1	344,96	338,00	0,20	6,76
781	+&C111-1717-11	Тактильні піктограмми "Туалет мужской"	шт	1	344,96	338,00	0,20	6,76
782	+&C111-1717-1У	Тактильні піктограмми ("Поверх" знак доступності зі шрифтом Брайля, антивандальний)	шт	4	581,47	570,00	0,07	11,40
783	+&C111-1717-1	Тактильні піктограмми (рельєфні позначення поверхів на перілах, антивандальні)	шт	4	122,47	120,00	0,07	2,40
	варіант 1							
784	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0512895	33677,81	32559,20	458,26	660,35
785	+&C114-267-У-2Д	Теплоізоляційний матеріал 1 1/4	м	28,6	23,34	22,50	0,38	0,46
786	+&C114-267-У-2Г	Теплоізоляційний матеріал 5/8	м	28,6	17,61	16,88	0,38	0,35
787	+&C114-8-У-В1	Теплоізоляція 10 мм	м2	112,42	230,63	225,00	1,11	4,52
788	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,15528	971,66	949,99	2,62	19,05
789	+C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,0048	38149,78	37600,00	265,79	283,99
790	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,02	90,81	87,88	1,15	1,78
791	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,4147	94,19	92,02	0,32	1,85
792	+&C130-634-2	Трап з сухим затвором з насадкою, горизонтальний, решітка нержавіюча сталь, рамка з пластику дм. 50	шт	8	1889,06	1851,65	0,37	37,04
	варіант 1							
793	+&C1545-952	Тримач двокомпонентний д. 20 мм	шт	410	4,74	4,64	0,01	0,09
794	+&C113-15-2	Тримач двокомпонентний дм. 20 мм	шт	2000	4,74	4,64	0,01	0,09
	варіант 1							
795	+&C113-15-1	Тримач з фіксатором дм. 20 мм	шт	4200	3,44	3,36	0,01	0,07
	варіант 1							
796	+&C113-746-4	Трійник фланцевий 150x150 9203 JAFAR	шт	1	7575,12	7415,60	10,99	148,53
	варіант 1							
797	+&C113-1451-6	Труба гнучка двостінна Копофлекс дм. 110 мм	м	10	79,25	77,33	0,37	1,55
798	+&C113-1380-В1-1К	Труба гофрована двостінна ДКС D 63	м	27,5	71,29	69,17	0,72	1,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
799	+&C113-1453-4У	Труба двошарова для зовнішньої каналізації SN8 дм.160 мм	м	146,2	365,77	355,83	2,77	7,17
800	+&C1545-361-1-5Ц варіант 1	Труба жорстка гладка д. 20 мм	м	186	32,61	31,83	0,14	0,64
801	+&C1530-107-2	Труба з ПВХ-пластикату, діаметр 50х1,8 мм	м	3	154,82	150,98	0,80	3,04
802	C1530-145	Труби вінілпластові	кг	4,4	855,44	837,94	0,73	16,77
803	+&C113-1451-5	Труби з ПВХ діаметром 110 мм	м	173	224,30	217,71	2,19	4,40
804	+&C113-1451-5 варіант 1	Труби з ПВХ діаметром 110 мм (у тому числі 20 м резервні труби)	м	60	224,30	217,71	2,19	4,40
805	+&C113-1451-1У	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN4 дм.110х2,7 мм	м	8,06	194,58	189,74	1,02	3,82
806	+&C113-1455-1У варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПЕ двошарова з перфорованою стінкою дм.200 мм	м	196,56	480,34	468,00	2,92	9,42
807	+&C113-1454-1У варіант 1	Труби зовнішньої каналізації двошарова профільована SN8 дм 300 мм	м	10,1	1069,16	1043,45	4,75	20,96
808	+&C113-1898-1	Труби металопластикові безшовні Ду 20х2 мм для дренажу	м	28	29,09	28,30	0,22	0,57
809	+&C113-1-5-29 варіант 1	Труби мідні 28,6 (1 1/4")	м	28	860,66	843,75	0,03	16,88
810	+&C113-1-5-29	Труби мідні 5/8 (15,9мм)	м	28	344,28	337,50	0,03	6,75
811	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0203998	189678,03	185586,85	372,00	3719,18
812	C113-1378	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм	м	126,25	247,92	242,31	0,75	4,86
813	C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	59	1049,72	1025,80	3,34	20,58
814	C113-158	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,8	384,50	379,71	1,93	2,86
815	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,4	786,18	776,26	4,07	5,85
816	+C113-178 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 6 мм (гільза)	м	1,5	1162,01	1147,35	6,01	8,65
817	C113-202	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	м	5,85	2290,50	2260,90	12,55	17,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
818	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,8	115,35	113,93	0,56	0,86
819	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,424	222,05	219,28	1,12	1,65
820	+C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3,012	315,57	311,70	1,52	2,35
821	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	15,678	405,98	400,74	2,22	3,02
822	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,04	104,49	102,07	0,37	2,05
823	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	3,4	341,35	334,29	0,37	6,69
824	+&C113-1689- 20 варіант 1	Трубопровід з поліпропіленових труб PN 20 для гарячої води та опалення діам. 20x3,4 мм	м	90,02	54,17	53,04	0,07	1,06
825	+C113-1451-1 варіант 1	Трубопровід зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	25	470,53	459,11	2,19	9,23
826	+&C113-1690- 2 варіант 1	Трубопровід із поліпропіленової труби дм.20 мм	м	60	91,06	89,12	0,15	1,79
827	+&C113-1690- 25 варіант 1	Трубопроводи з поліпропіленових труб PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	25,05	87,36	85,50	0,15	1,71
828	+&C111-1030- 1	Тупикові упори	шт	4	1143,71	1134,00	1,20	8,51
829	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00067954	54280,62	52603,77	612,52	1064,33
830	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,0006272	132962,48	129742,85	612,52	2607,11
831	+&C130-650-1 варіант 1	Умивальник Cersanit President 50 см	шт	8	983,76	960,75	3,72	19,29
832	+&C130-650-2 варіант 1	Умивальник підвісний Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями	шт	3	3867,44	3786,40	5,21	75,83
833	C111-2004-2	Універсальний гідрофобізатор Ceresit CT 13	л	18,69	485,10	475,14	0,45	9,51
834	+&C130-908-1 варіант 1	Унітаз з функцією біде, з змивним бачком, з кришкою жорсткої конструкції (для інвалідів)	шт	3	6922,39	6773,30	13,36	135,73
835	+&C130-907-1 варіант 1	Унітаз-компакт KORAL з косим зливом 3/6, нижнім підведенням, сидіння поліпропілен Cersanit	шт	14	3540,74	3465,90	5,41	69,43
836	C1545-37	Утримувач K188	100шт	0,268	1493,70	1462,55	1,86	29,29
837	+&C111-1678- 1	Ущільнювач	м	850	4,03	3,94	0,01	0,08
838	+&C111-341-1	Фарба в/е внутрянкa	кг	5,42	94,35	92,00	0,50	1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
839	+C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00006	94353,70	92000,00	503,63	1850,07
840	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	49,72	78,66	76,44	0,68	1,54
841	+&C111-483-1	Фарба для дорожньої розмітки (жовта)	кг	0,76	232,61	227,60	0,45	4,56
842	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00046	167146,23	163297,16	571,69	3277,38
843	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0009087	136916,84	133728,57	503,63	2684,64
844	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00011712	136916,84	133728,57	503,63	2684,64
845	+C1546-28	Фарба маркувальна МКЕ	т	0,00007	105980,61	103403,47	499,09	2078,05
	варіант 1							
846	+C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0012	136916,84	133728,57	503,63	2684,64
847	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00024	136916,84	133728,57	503,63	2684,64
848	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000132	136912,21	133728,57	499,09	2684,55
849	+C130-1124	Фасоні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	12,5	707,33	691,67	1,79	13,87
	варіант 3							
850	+C130-1128	Фасоні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	120,4	996,92	975,00	2,37	19,55
	варіант 3							
851	+C130-1125	Фасоні частини Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	12,6	831,17	812,50	2,37	16,30
	варіант 4							
852	+C130-1129	Фасоні частини класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	4,9	1329,79	1300,00	3,72	26,07
	варіант 4							
853	+C111-986	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, кутовий рівнополічковий, товщина 11-30 мм, ширина полицки 180-200 мм	т	0,0027	61483,48	60760,00	265,79	457,69
854	C1555-104	Фібра поліпропіленова армувальна	кг	85,88	578,99	567,18	0,46	11,35
855	+C113-2087	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 25x2,5 мм	шт	30612	0,43	0,35	0,07	0,01
856	+&C1630-952-1	Фільтр каналний 500x300	шт	1	2056,76	2009,20	7,23	40,33
857	+&C1630-950-1	Фільтр каналний d125	шт	2	749,28	731,60	2,99	14,69
858	+&C1630-951-1	Фільтр каналний d200	шт	3	1284,42	1256,00	3,24	25,18
859	+&C1630-107-1	Фільтр сітчастий DN 65 Danfoss 065B7746	шт	1	5011,78	4909,45	4,06	98,27
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
860	+&C1630-103-2 варіант 2	Фільтр сітчастий муфтовий 1"	шт	2	469,61	460,10	0,30	9,21
861	+C130-950	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	650,32	637,02	0,55	12,75
862	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	450,46	441,05	0,58	8,83
863	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	10	596,16	583,77	0,70	11,69
864	+C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	650,73	637,02	0,95	12,76
865	+C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	6	672,19	657,93	1,08	13,18
866	+C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	6	860,10	841,90	1,34	16,86
867	+C130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	2	1381,71	1352,38	2,24	27,09
868	+C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	12	650,94	637,02	1,16	12,76
869	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0018	483809,16	473950,71	372,00	9486,45
870	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,22	558,83	546,01	1,86	10,96
871	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,00015	16663,79	15958,29	378,76	326,74
872	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0006776	81907,71	80000,00	301,68	1606,03
873	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	1,5764525	81907,71	80000,00	301,68	1606,03
874	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0007486	81945,57	80000,00	338,79	1606,78
875	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00017543	81945,57	80000,00	338,79	1606,78
876	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0107045	81945,57	80000,00	338,79	1606,78
877	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,0039	81945,57	80000,00	338,79	1606,78
878	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0007488	81904,97	80000,00	298,99	1605,98
879	+C111-191	Цвяхи токові круглі 2,0x20 мм	т	0,0035912	81945,57	80000,00	338,79	1606,78
880	+C111-194	Цвяхи токові круглі 2,5x40 мм	т	0,2328711	81945,57	80000,00	338,79	1606,78
881	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	4,158	11852,40	10600,00	1020,00	232,40
882	+C1422-10937 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,036752	13025,40	11750,00	1020,00	255,40
883	+C1422-11064	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	6,338316	9064,13	7880,00	1006,40	177,73
884	C1115-2810	Цегла шамотна	т	0,2	10600,16	10114,87	277,44	207,85
885	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,0018	16571,86	15867,22	379,70	324,94
886	+&C130-38-3	Шайба кузовная М10	шт	400	3,14	3,08	-	0,06
887	+&C1545-283-1	Шайба тарілчаста покрівельна	шт	6079	2,93	2,86	0,01	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
888	+C115-20	Шайби пружинні колійні, виконання 1, діаметр різьби болтів 27 мм	т	0,003	81945,57	80000,00	338,79	1606,78
889	+C111-1871	Шайби сталеві 70x50x8 мм	т	0,01695	81945,57	80000,00	338,79	1606,78
890	+&2402-4060-3-1К варіант 1	Шафа пожежна металева р-р 230x600x600	шт	4	2035,93	1989,25	6,76	39,92
891	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0019419	66949,17	66185,00	265,79	498,38
892	+&2405-1351-2 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів	шт	1	721,10	706,62	0,34	14,14
893	+&C1555-108-1	Шиповидна геомембрана Ізоліт PROFI GEO 8	м2	2694,21	155,53	152,25	0,23	3,05
894	+C111-1892	Шліфкруги	шт	0,2142	396,28	388,50	0,01	7,77
895	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00001	55767,67	54332,38	341,81	1093,48
896	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,12	174,09	170,38	0,30	3,41
897	+&C1113-297-2УН	Шпаклівка "Фугенфюллер лайт"	кг	733,44	15,91	15,11	0,49	0,31
898	+&C111-1896-5У	Шпаклівка гіпсова (старт)	кг	5346,85	10,52	9,77	0,54	0,21
899	+&C111-1896-6У	Шпаклівка гіпсова (фініш)	кг	1784,35412	12,23	11,45	0,54	0,24
900	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	1	899,61	854,86	27,11	17,64
901	C1545-291	Шпилька	комплект	67,32	64,07	62,67	0,14	1,26
902	+&C111-1381-5	Шпилька М10 2000	шт	200	197,52	193,50	0,15	3,87
903	+C111-1872	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 24 мм, довжина 90 мм	кг	35,25	86,88	84,84	0,34	1,70
904	+C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	24	46,37	45,27	0,19	0,91
905	+C111-2012-6	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit СТ 60	кг	340,2	73,92	71,97	0,50	1,45
906	+&C10000-131	Шурупи 60x3,5 мм	шт	896	0,58	0,58	-	-
907	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,001947	81945,57	80000,00	338,79	1606,78
908	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,01906	81945,57	80000,00	338,79	1606,78
909	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,007859	81945,57	80000,00	338,79	1606,78
910	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,001002	81945,57	80000,00	338,79	1606,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
911	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	13,65	1820,57	1157,00	627,87	35,70
912	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	127,764	1841,99	1178,00	627,87	36,12
913	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	150,366	1639,01	979,00	627,87	32,14
914	C1421-9462	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М600	м3	239,2	1791,93	1168,16	588,63	35,14
915	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1184,5	1315,25	700,83	588,63	25,79
916	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	164,29239	1598,98	979,00	588,63	31,35
917	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,478044	1635,70	1015,00	588,63	32,07
918	+C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	27,4806	1735,42	1152,00	549,39	34,03
919	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	13,7403	1653,82	1072,00	549,39	32,43
920	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1305,48698	617,50	600,26	5,13	12,11
921	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	87,5932	853,30	829,24	7,33	16,73
922	+1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	3195,70	3130,00	3,04	62,66
923	+C1514-2 варіант 1	Ящики із запобіжниками	шт	1	1887,03	1848,60	1,43	37,00
924	+K581121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 (зворотній матеріал)	шт	34	1283,70	1283,70		
925	+C112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, товщина 30 мм, II сорт (зворотній матеріал)	м3	0,936	4215,50	4215,50		
926	+&C152-6-1	Кабелі силові гнучкі шахтні з гнучкими мідними жилами, з гумовою ізоляцією, число жил та переріз 3x35+1x10 мм2 (зворотній матеріал)	1000м	0,052	374882,44	374882,44		
927	C115-32 варіант 2	Накладки для залізниць широкої колії двоголові стикові для рейок типу Р75, Р65, Р50, Р43 (зворотній матеріал)	т	0,285	19387,44	19387,44		
928	+&C111-1841-27У варіант 1	Палі зі сталі швелерної [27 (зворотній матеріал)	т	5,707	33650,00	33650,00		
929	+&K584211-6020-14Д	Плита дорожня ПДН 6000x2000x140 (зворотній матеріал)	шт	20	6666,67	6666,67		
930	C111-1869	Прокладки сталеві 120x35x16 мм (зворотній матеріал)	т	0,018	23862,54	23862,54		
931	+1504-2004	Рубильник-розмикач 100 А кількість полюсів-3, Р31У3 (зворотній матеріал)	шт	1	439,32	439,32		
932	+&C111-1030-1	Тупікові упори (зворотній матеріал)	шт	4	567,00	567,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
933	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 (зворотній матеріал)	м3	105,91	489,50	489,50		
934	+C1514-2 варіант 1	Ящики із запобіжниками (зворотній матеріал)	шт	1	924,30	924,30		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
935	C1999-9003	Бензин	кг	234,6213	55,69	55,69		
936	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1527,6532	5,71926	5,71926		
937	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	252	0,07223	0,07223		
938	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	32,8181	163,15	163,15		
939	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,6938	115,36	115,36		
940	C1999-9009	Дрова	м3	1,9105	119,13	119,13		
		IV. Устаткування						
941	+&1501-11132-3	ІР камера UNV IPC354SB-ADNF28K - ІО	шт	10	7392,67	7113,33	213,40	65,94
942	+&1511-3001-2 варіант 1	Акумулятор 12В/18 Аг	шт	3	3491,95	3360,00	100,80	31,15
943	+&1601-2471 варіант 2	Антенa виносна 20м	комплект	1	2400,71	2310,00	69,30	21,41
944	+&1602-30001-2	Базовий мережевий інтерфейс CS 102 SK	шт	1	14289,96	13750,00	412,50	127,46
945	+&1601-2318-1-1Е варіант 1	Блок живлення імпульсний PSU-1210- LED	шт	1	3055,45	2940,00	88,20	27,25
946	+&1605-34501 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	13856,93	13333,33	400,00	123,60
947	+&17142-2001-2У варіант 1	Блок управління " ВАРТА 1-03.24 "	шт	2	22697,66	21840,00	655,20	202,46
948	+&2308-1001-3	Вентилятор RV 125	шт	2	5144,39	4950,00	148,50	45,89
949	+&2308-1001-2 варіант 1	Вентилятор RV 200	шт	3	6630,73	6380,18	191,41	59,14
950	+&2308-1001-1У	Вентилятор SVF 50-30-25 - 4D з регулятором оборотів	шт	1	32918,88	31675,00	950,25	293,63
951	+&2308-1004-1	Вентилятор ВКМц 100 Вентс	шт	2	5839,66	5619,00	168,57	52,09
952	+&1501-11132-4	Відеокамера UNV IPC2124LE-ADF28KM- G	шт	2	5583,48	5372,50	161,18	49,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
953	+&2402-3005-1-19 варіант 1	Вогнегасник ВВ-5	шт	30	620,44	597,00	17,91	5,53
954	+&2402-3005-2	Вогнегасник вуглекислотний ВВ-5 (ВВК-3,5) (ОУ-5)	шт	3	1558,91	1500,00	45,00	13,91
955	+&1514-4037-4	Водонагрівач Steatite Elite VM 050 D400-2-BC	шт	2	8078,35	7773,10	233,19	72,06
956	+&1514-4037-2	Водонагрівач Steatite Elite VM 080 D400-2-BC	шт	1	8537,29	8214,70	246,44	76,15
957	+&1517-1011-10 варіант 1	Головний розподільчий щит ВРП	шт	1	218246,70	210000,00	6300,00	1946,70
958	+1602-30076 варіант 16	Гучномовець настінний ЗАС100ПН2	шт	35	829,34	798,00	23,94	7,40
959	+&1601-2354-4-3К варіант 1	Гучномовець настінний двосмуговий 6Вт ІТС Т- 611	шт	14	1358,85	1307,50	39,23	12,12
960	+&1606-2020-1-2Т	ДБЖ Legrand Daker DK Plus 2,7 кВт/3 кВА 8 хв	шт	1	63603,67	61200,33	1836,01	567,33
961	+&17141-1029-2 варіант 1	Датчик пропану (бутану) ДП-24	шт	34	7856,88	7560,00	226,80	70,08
962	+&2202-1010-3	Дизель-генератор KOHLER J250 IV DW48H 227 кВА	шт	1	2345207,28	2256590,95	67697,73	20918,60
963	+&2308-5084-3	Електричний конвектор СН- 1000MD	шт	5	2165,14	2083,33	62,50	19,31
964	+&2308-5084-2	Електричний конвектор СН- 1500MD	шт	1	2652,30	2552,08	76,56	23,66
965	+&2308-5084-1	Електричний конвектор СН- 2000MD	шт	29	2977,07	2864,58	85,94	26,55
966	+&2415-1345-1У	Ємність (бак) на 250 л	шт	4	2338,36	2250,00	67,50	20,86
967	+&10000-7	Зовнішній блок Aerostar AER-CS500CHOU	шт	1	495939,64	477200,00	14316,00	4423,64
968	+&2308-6029-5 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ-1М 200	шт	9	11946,20	11494,80	344,84	106,56
969	+&2308-6029-6 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ-1М 125	шт	9	11414,51	10983,20	329,50	101,81
970	+&2308-6029-10	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ - 1М 600x400	шт	3	20678,57	19897,20	596,92	184,45
971	+&2308-6029-11	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ - 1М 700x500	шт	2	24688,07	23755,20	712,66	220,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
972	+&2308-6029-12	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ - 1М 1000х500	шт	1	28269,40	27201,20	816,04	252,16
973	+&2308-6029-15	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ - 1М 500х250	шт	1	17963,99	17285,20	518,56	160,23
974	+&2308-6029-16	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ - 1М 400х500	шт	4	19850,47	19100,40	573,01	177,06
975	+&2308-6029-17	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ - 1М 350х500	шт	1	19324,60	18594,40	557,83	172,37
976	+&2308-6029-14	Клапан противибуховий EDP- 25	шт	2	161585,70	155480,00	4664,40	1441,30
977	+&1504-18075-2 варіант 1	Кнопка виклику світло-звукової аварійної тривожиної сигналізації для МГН	шт	1	1324,03	1274,00	38,22	11,81
978	+1602-30076 варіант 19	Комплекс оповіщення в моноблочном виконанні потужністю 100 Вт, ВЕЛЛЕЗн 120-100	шт	1	39284,41	37800,00	1134,00	350,41
979	+&100000-3 варіант 4	Комплект автоматики приточної установки	комплект	1	229258,80	220596,00	6617,88	2044,92
980	+&100000-3 варіант 3	Комплект автоматики приточної установки ПВ2	комплект	1	82310,18	79200,00	2376,00	734,18
981	+&1503-11031-10 варіант 2	Комплект з техніки безпеки (гумовий килимок, гумові боти та рукавички)	шт	1	1463,29	1408,00	42,24	13,05
982	+&10000-8	Комплект обв'язки ACK-20BEJ	шт	1	57041,79	54886,40	1646,59	508,80
983	+&1601-2250-1 варіант 1	Комунікатор МЦА-GSM	шт	1	8002,38	7700,00	231,00	71,38
984	+&1605-3463	Комутатор H3C S5024PV3-EI-PWR L2 Ethernet Switch with 24 10/100/1000Base-T PoE+ Ports and 4 1000Base-X Ports, (AC)	шт	4	46550,64	44791,67	1343,75	415,22
985	+&560110-154-1	Крісло офісне	шт	1	3429,59	3300,00	99,00	30,59
986	+&560110-222-5	Кушетка до медпункту	шт	1	6547,40	6300,00	189,00	58,40
987	+&550101-144-2-1Б	Лава 3000х380х450(н)	шт	4	5362,63	5160,00	154,80	47,83
988	+&560110-223-1	Ліжко двоярусне металеве 1800х610х1400(н) мм	шт	40	5799,13	5580,00	167,40	51,73
989	+&1507-2031-1	Ліхтар акумуляторний	шт	1	649,54	625,00	18,75	5,79
990	+&1701-8030-1	Лічильник електроенергії 3-фазний багатотарифний клас 1.0, ZMG 410 CR4.041b.37 S2	шт	2	11535,90	11100,00	333,00	102,90
991	+&2402-5061-2У	Лопата залізна совкова	шт	2	426,10	410,00	12,30	3,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
992	+&1602-50303-1-2П	Мережевий відеореєстратор NVR502-16В 16 каналів з двома HDD 8Tb	шт	2	31437,92	30250,00	907,50	280,42
993	+&2406-12001-1	Микровхильова піч	шт	2	3471,16	3340,00	100,20	30,96
994	+&1606-34510-1-2Ф	Мікшируючий підсилювач 500W 6 зон (рег.кожн.зони) з MP3/USB/SD/FM/BT, 4 мікроф.вх., 1 EMC TI-500Z	шт	1	25043,81	24097,50	722,93	223,38
995	+&1602-504540	Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203A	шт	1	588,92	566,67	17,00	5,25
996	+&1602-504540-2	Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203A-LC (1G, 3km, LC,Tx 1310nm)	шт	4	588,92	566,67	17,00	5,25
997	+&1602-504540	Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203B	шт	1	588,92	566,67	17,00	5,25
998	+&1602-504540-1	Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203B-LC (1G, 3km, LC,Tx 1550nm)	шт	4	588,92	566,67	17,00	5,25
999	+1511-4001	Модуль розширення МРЛ2.1	шт	1	1236,73	1190,00	35,70	11,03
1000	+&1606-34524	Монітор Dell 27	шт	1	9959,67	9583,33	287,50	88,84
1001	+&2402-4060-2-1A	Набір шанцевого інструменту (велика саперна лопата, сокира, лом, пила дворучна, кирка-мотика, ножиці для дроту, трасувальний шнур)	комплект	1	1969,42	1895,00	56,85	17,57
1002	+&2301-1001-1У	Насос підвищення тиску UPA 15-120 Q0,5 м3/год, Н = 10,0 м Grundfos 99553575	шт	1	7367,85	7089,45	212,68	65,72
1003	+&1601-2322-2	Настільний конденсаторний мікрофон Т - 621А	шт	1	2596,44	2498,33	74,95	23,16
1004	+1602-30076	Оповіщувач пожежний світло-звуковий у вуличному виконанні "Пожежа" ОС3-1 "Джміль"	шт	2	1745,97	1680,00	50,40	15,57
1005	+1602-30076	Оповіщувач пожежний світловий ОС-12 "Вихід"	шт	6	1600,51	1540,03	46,20	14,28
1006	+&1602-30063-1	Оповіщувач світло-звуковий аварійної тривожної сигналізації для МГН	шт	1	1652,85	1590,40	47,71	14,74
1007	+&1914-16009-1	Пандус для інвалідів широкий ПШ-150 (770x1700x43мм)	шт	2	27985,46	26928,00	807,84	249,62
1008	+&560103-27-2	Пеленальний столик настінний відкидний горизонтальний	шт	1	8210,23	7900,00	237,00	73,23
1009	+&1715-5012-1	Передавач імпульсів HRI Data Unit B4/D=1	шт	1	5483,04	5275,85	158,28	48,91
1010	+&2407-1101-46У	Піддон пластиковий з водою для дезактивації взуття 1000x600 мм	шт	2	848,04	816,00	24,48	7,56
1011	+&241996-11036-1	Підлогова стійка-вішалка для одягу з полицями для взуття 1540(h)x600x295	шт	24	1215,95	1170,00	35,10	10,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1012	+&2403-11007-2	Платформа підймальна N150-5.0-0.1-1.2-0.9 (від мережі 220 В, нерж.)	шт	4	149828,44	144167,00	4325,01	1336,43
1013	+&2417-605-1	Поверхня електрична варочна	шт	1	4330,64	4167,00	125,01	38,63
1014	+&2402-4060-1	Пожежний щит 1250x300x630 (з комплектацією багор, лом, лопата, сокира, відро 2, вогнегасник порошкового типу і вогнегасник вуглекислотний)	шт	1	6277,19	6040,00	181,20	55,99
1015	+&1601-2250-2 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тирас 16П	шт	1	24007,14	23100,00	693,00	214,14
1016	+&10000-6	Припливна установка для укріттів MSAHU 5 П1.1р	шт	1	546604,06	525950,00	15778,50	4875,56
1017	+&10000-5-1-3Ж	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 20 ПВ1	шт	1	1701962,18	1637651,60	49129,55	15181,03
1018	+&10000-4-1-3Е	Провідний пуль керування WRC-VA01A	шт	1	6238,95	6003,20	180,10	55,65
1019	+&1715-8002-1-1И	Радіомодуль PULSERF HRI-A3 Z1 868 MHZ	шт	1	12035,63	11580,85	347,43	107,35
1020	+1503-7042 варіант 2	Реле електромагнітне MY2 (AC220)	шт	4	276,45	266,00	7,98	2,47
1021	+&1704-20590-1-1Ж	Реле тиску KPI-35 0,2-8 бар G1/4 Danfoss 060-121766	шт	1	4400,53	4234,25	127,03	39,25
1022	+&1606-34511-1 варіант 1	Репітер Amplitek DW-1000 PRO (GSM-DCS-UMTS-LTE)	шт	1	80231,64	77200,00	2316,00	715,64
1023	+&1517-1103-1 варіант 2	Розподільчий щит вентиляції ЩРВ	шт	1	50924,23	49000,00	1470,00	454,23
1024	+&1517-1103-2 варіант 2	Розподільчий щит ел.опалення ЩР е.о.	шт	1	95612,84	92000,00	2760,00	852,84
1025	+&1517-1103-3 варіант 2	Розподільчий щит технології ЩРт	шт	1	49884,96	48000,00	1440,00	444,96
1026	+&1601-2354-5 варіант 1	Рупорний гучномовець 30 Вт ІТС Т- 720 А	шт	2	20190,42	19427,50	582,83	180,09
1027	+&560103-27-4 варіант 1	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, дм 32 (нерж.)	шт	3	5391,52	5187,80	155,63	48,09
1028	+1602-30076 варіант 15	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	39	356,48	343,01	10,29	3,18
1029	+1602-30076 варіант 21	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв п. 7.2.22. ДБНВ.2.5-56.2014)	шт	4	356,48	343,01	10,29	3,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1030	+&1602-30076-2 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1	шт	2	353,56	340,20	10,21	3,15
1031	+&1602-30076-2 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1 (резерв п. 7.2.22. ДБНВ.2.5-56.2014)	шт	1	353,56	340,20	10,21	3,15
1032	+1602-30076 варіант 14	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	9	276,45	266,00	7,98	2,47
1033	+1602-30076 варіант 20	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (резерв п. 7.2.22. ДБНВ.2.5-56.2014)	шт	1	276,45	266,00	7,98	2,47
1034	+&1602-30045-2У варіант 1	Сповіщувач світлозвуковий "Сержант" С-07С-12	шт	4	2618,96	2520,00	75,60	23,36
1035	+&241996-12009-3	Стелаж металевий для зберігання бутілірованої води 450х1250х1800(н)мм	шт	6	2078,54	2000,00	60,00	18,54
1036	+&241996-12009-4	Стелаж металевий для зберігання бутілірованої води 450х1000х1800(н)мм	шт	1	1912,26	1840,00	55,20	17,06
1037	+&241996-12009-1	Стелаж металевий для зберігання одягу і речей 600х1800х1800(н)мм	шт	7	5196,35	5000,00	150,00	46,35
1038	+&241996-12009-2	Стелаж металевий для зберігання харчів 600х1000х1800(н)мм	шт	4	2806,03	2700,00	81,00	25,03
1039	+&560103-15-1	Стійка-ресепшн с тумбой и шухлядами	шт	1	9488,54	9130,00	273,90	84,64
1040	+&560110-72-1	Стіл обідній круглий діам.800 мм, h=720 мм	шт	6	2182,47	2100,00	63,00	19,47
1041	+&241996-12008-1	Стіл робочий з нержавіючої сталі 1600х600х850(н) мм	шт	1	4702,70	4525,00	135,75	41,95
1042	+&241996-12008-4 варіант 2	Стіл робочий з нержавіючої сталі 300х600х850(н) мм	шт	1	852,20	820,00	24,60	7,60
1043	+&241996-12008-3	Стіл робочий з нержавіючої сталі 400х600х850(н) мм	шт	1	1766,76	1700,00	51,00	15,76
1044	+&241996-12008-5	Стіл робочий з нержавіючої сталі 600х600х850(н) мм	шт	1	3076,24	2960,00	88,80	27,44
1045	+&560110-170-2-1Д	Стілець металевий 400х400х800(н)	шт	24	1662,83	1600,00	48,00	14,83
1046	+&1504-12014-1	Сутінкове реле з цифровим таймером SOU-2 230V AC	шт	1	3907,65	3759,99	112,80	34,86
1047	+&2407-2201-1	Сушарка для рук	шт	6	8660,24	8333,00	249,99	77,25
1048	+&1602-505600-1-2Р	Телекомунікаційна шафа 42U, 19" 600х800 в зборі	шт	1	39492,26	38000,00	1140,00	352,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1049	+&1605-3459-1-2C	Точка доступу Ubiquiti U6+ WIFI6 MIMO 2X2	шт	8	4871,58	4687,50	140,63	43,45
1050	+&2406-5001-1	Фронтальна посудомийна машина Arach AF501DD	шт	2	78984,52	76000,00	2280,00	704,52
1051	+&2302-13001-2У	Холодильник Gorenje RF4141PW4 (двокамерний, загальний об'єм 205 л)	шт	1	16108,69	15500,00	465,00	143,69
1052	+&2302-13001-3	Холодильник SAMSUNG RR39M7140SA/UA (однокамерний, загальний об'єм 394 л)	шт	1	30970,25	29800,00	894,00	276,25
1053	+&241996-15038-1	Чайник електричний	шт	5	1125,53	1083,00	32,49	10,04
1054	+&1517-3051-2 варіант 1	Шафа автоматичного включення резерву, ABP 300A	шт	1	392844,06	378000,00	11340,00	3504,06
1055	+&1517-2078-2	Шафа ввідно-облікова металева, ВШ (у составе:, рубильник РБ- 400-1 шт, трансформатор струму Т- 0,66 300/5 -3 шт, коробка випробувальна КИ- 5/25 - 1 шт, шина нульова - 1 шт, дин-рейка 35 мм - 1шт)	шт	2	34766,70	33453,00	1003,59	310,11
1056	+&560103-38-1-1В	Шафа для документів 350x600x1830	шт	2	4936,53	4750,00	142,50	44,03
1057	+&2403-3079-1	Шафа жарова (двохсекційна)	шт	1	28060,29	27000,00	810,00	250,29
1058	+&280222-14093-1	Шафа медична 400x955x1610(h)	шт	1	13510,51	13000,00	390,00	120,51
1059	+&280222-13223-1	Ширма медична палатна 3-хсекційна	шт	1	5196,35	5000,00	150,00	46,35
1060	+&560110-16-1	Шкаф металевий пофарбований господарчий для прибирального інвентарю (500x500x1800мм)	шт	1	4109,27	3954,00	118,62	36,65
1061	+&2402-5061-1У	Ящик для піску	шт	1	6131,69	5900,00	177,00	54,69
1062	+&1517-1104-2 варіант 1	Ящик обліку на 300 А, ЯО1	шт	2	99769,92	96000,00	2880,00	889,92

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 19 грудня 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

55108,665 тис. грн.
104,80879 тис.люд.год.
10942,065 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи Перелік нарахувань:									
1	КБ1-17-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт= R3(0,15*0,6+1)=1,09 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	15,398	<u>38853.23</u> 1027,46	<u>37760.34</u> 10465,56	598262	15821	<u>581434</u> 161149	<u>12.7857</u> 90,6117	<u>196.87</u> 1395,24
2	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,925	<u>320.57</u> -	<u>320.57</u> 72,90	617	-	<u>617</u> 140	<u>-</u> 0,5611	<u>-</u> 1,08
3	КБ1-30-2 тех.ч. п.1.3.74 к(ЕММ)=1,48	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід /остаточне по нівелювальних відмітках/	1000м2	1,925	<u>474.45</u> -	<u>474.45</u> 107,90	913	-	<u>913</u> 208	<u>-</u> 0,8305	<u>-</u> 1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	19638,5	<u>262.68</u>	<u>262.68</u>	5158641	-	<u>5158641</u>	-	-
					-	45,29			889428	0,4110	8071,42
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	11,222	<u>5677.69</u>	<u>5118.24</u>	63715	5544	<u>57437</u>	<u>6.1476</u>	<u>68.99</u>
					494,02	1173,77			13172	9,0733	101,82
6	C311-8	Перевезення ґрунту до 8 км	т	7308	<u>95.25</u>	<u>95.25</u>	696087	-	<u>696087</u>	-	-
					-	14,99			109547	0,1360	993,89
7	КБ1-168-2	Розробка ґрунту в траншеях і котлованах глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група ґрунтів 2 (шурфування, відкопування старих фундаментів)	100м3	4,988	<u>55836.36</u>	<u>15445.13</u>	278512	201471	<u>77041</u>	<u>457.6910</u>	<u>2282.96</u>
					40391,23	14030,92			69986	151,2048	754,21
8	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,4988	<u>38853.23</u>	<u>37760.34</u>	19380	512	<u>18835</u>	<u>12.7857</u>	<u>6.38</u>
					1027,46	10465,56			5220	90,6117	45,2
9	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	872,9	<u>262.68</u>	<u>262.68</u>	229293	-	<u>229293</u>	-	-
					-	45,29			39534	0,4110	358,76
10	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,4988	<u>5677.69</u>	<u>5118.24</u>	2832	246	<u>2553</u>	<u>6.1476</u>	<u>3.07</u>
					494,02	1173,77			585	9,0733	4,53
11	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	139	<u>8029.79</u>	<u>3983.61</u>	1116141	516873	<u>553722</u>	<u>39.5670</u>	<u>5499.81</u>
					3718,51	1367,25			190048	14,1122	1961,6
12	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3,336	<u>3456.53</u>	<u>3166.60</u>	11531	967	<u>10564</u>	<u>3.6079</u>	<u>12.04</u>
					289,93	985,17			3287	9,3239	31,1
13	C311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	333,6	<u>286.32</u>	<u>286.32</u>	95516	-	<u>95516</u>	-	-
					-	45,29			15109	0,4110	137,11
		Зворотня засипка В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
14	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2. Ґрунт для зворотньої засипки. Глина.	1000м3	2,0988	<u>35650.57</u>	<u>34642.52</u>	74823	1978	<u>72708</u>	<u>11.7300</u>	<u>24.62</u>
					942,62	9601,43			20151	83,1300	174,47
		Н15=1									
15	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	3672,9	<u>181.51</u>	<u>181.51</u>	666668	-	<u>666668</u>	-	-
					-	31,63			116174	0,2870	1054,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В наступній позиції враховано:									
16	КБ1-17-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2. Ґрунт для зворотньої засипки. Н15=1	1000м3	4,176	<u>35650.57</u> 942,62	<u>34642.52</u> 9601,43	148877	3936	<u>144667</u> 40096	<u>11.7300</u> 83,1300	<u>48.98</u> 347,15
17	С311-8	Перевезення ґрунту до 8 км	т	7308	<u>95.25</u> -	<u>95.25</u> 14,99	696087	-	<u>696087</u> 109547	<u>-</u> 0,1360	<u>-</u> 993,89
18	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	4,95	<u>13938.84</u> 13938,84	<u>-</u> -	68997	68997	<u>-</u> -	<u>180.1116</u> -	<u>891.55</u> -
19	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	5,7798	<u>6263.11</u> -	<u>6263.11</u> 1226,33	36200	-	<u>36200</u> 7088	<u>-</u> 9,5763	<u>-</u> 55,35
20	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 В наступній позиції враховано:	100м3	57,798	<u>3365.49</u> 1766,09	<u>1599.40</u> 542,92	194519	102076	<u>92443</u> 31380	<u>20.0124</u> 5,5781	<u>1156.68</u> 322,4
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
21	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2. Ґрунт для зворотньої засипки. Суглінки. Н15=1	1000м3	1,179	<u>35650.57</u> 942,62	<u>34642.52</u> 9601,43	42032	1111	<u>40844</u> 11320	<u>11.7300</u> 83,1300	<u>13.83</u> 98,01
22	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	2063,25	<u>181.51</u> -	<u>181.51</u> 31,63	374501	-	<u>374501</u> 65261	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 592,15
23	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,179	<u>6263.11</u> -	<u>6263.11</u> 1226,33	7384	-	<u>7384</u> 1446	<u>-</u> 9,5763	<u>-</u> 11,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,09 Фпл-1									
28	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1238	<u>399.13</u> 220,55	<u>159.08</u> 54,36	494123	273041	<u>196941</u> 67298	<u>2.6160</u> 0,5460	<u>3238.61</u> 675,92
29	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1184,5	<u>1315.25</u> -	<u>-</u> -	1557914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1421-9462	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М600	м3	239,2	<u>1791.93</u> -	<u>-</u> -	428630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	1,383	<u>18552.95</u> 13849,01	<u>2927.39</u> 1298,23	25659	19153	<u>4049</u> 1795	<u>164.2630</u> 11,6239	<u>227.18</u> 16,08
32	C1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше (С8/10 W4 F35)	м3	141,07	<u>3394.21</u> -	<u>-</u> -	478821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ8-3-7	Гідроізоляція фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	15,32	<u>23646.46</u> 3597,46	<u>-</u> -	362264	55113	<u>-</u> -	<u>36.5150</u> -	<u>559.41</u> -
34	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	4,902	<u>83530.55</u> -	<u>-</u> -	409467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромek мастикою	100м2	13,83	<u>3353.99</u> 1213,97	<u>13.63</u> 12,38	46386	16789	<u>189</u> 171	<u>14.3989</u> 0,1334	<u>199.14</u> 1,85
36	& C111-1720-1	Геотекстиль термічно зміцнений	м2	1590,45	<u>30.56</u> -	<u>-</u> -	48604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ6-25-3	Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм. (Фпл-1-днище) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	10,906	<u>761365.44</u> 148668,88	<u>36492.00</u> 13367,50	8303451	1621383	<u>397982</u> 145786	<u>1492.2100</u> 119,3618	<u>16274.04</u> 1301,76
38	& C124-500-10С	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 10мм	т	1,88	<u>39732.36</u> -	<u>-</u> -	74697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C124-500-12К	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 12 мм	т	2,591	<u>40433.61</u> -	<u>-</u> -	104763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C124-500-12	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 12 мм	т	27,212	<u>32401.11</u> -	<u>-</u> -	881699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C124-500-16	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 16 мм	т	31,79	<u>32401.11</u> -	<u>-</u> -	1030031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C124-500-20	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 20 мм	т	0,213	<u>32401.11</u> -	<u>-</u> -	6901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C124-500-25	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 25 мм	т	0,062	<u>32401.11</u> -	<u>-</u> -	2009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C113-2087	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 25х2,5 мм	шт	13740	<u>0,43</u>	-	5908	-	-	-	-
45	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,028	<u>9177,27</u>	<u>1592,82</u>	257	202	<u>45</u>	<u>76,7360</u>	<u>2,15</u>
46	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,248	<u>7211,65</u>	<u>481,57</u>	1071	590	<u>13</u>	<u>3,7605</u>	<u>0,11</u>
47	C113-202	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	м	5,85	<u>4319,26</u>	<u>1662,08</u>	13399	-	<u>412</u>	<u>25,2989</u>	<u>6,27</u>
48	КБ7-29-1	Улаштування деформаційного шва	100м	0,202	<u>2377,59</u>	<u>502,51</u>	3060	2853	<u>125</u>	<u>3,9240</u>	<u>0,97</u>
49	& C114-15-У-1	Екструдований пінополістерол товщина 20мм	м3	0,33	<u>2290,50</u>	-	1480	-	-	-	-
50	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0,202	<u>15148,70</u>	<u>299,10</u>	549	539	<u>60</u>	<u>135,6069</u>	<u>27,39</u>
51	& C111-198-1	Герметик поліуритановий для швів Teknroliderz 1K TM Sanpol	кг	11,62	<u>14126,17</u>	<u>106,88</u>	1130	-	<u>22</u>	<u>1,0728</u>	<u>0,22</u>
52	& C111-1367-1	Гідроізоляційна шпонка НД200	пог. м	20,6	<u>4485,12</u>	-	8614	-	-	-	-
53	КБ6-25-3	Стм-1 Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм. (Стм-1- Стіна) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	3,257	<u>2718,12</u>	<u>48,48</u>	2479767	484215	<u>10</u>	<u>27,0974</u>	<u>5,47</u>
54	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,313	<u>2669,64</u>	<u>14,66</u>	10110	-	<u>3</u>	<u>0,1145</u>	<u>0,02</u>
55	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,267	<u>761365,44</u>	<u>36492,00</u>	8624	-	<u>118854</u>	<u>1492,2100</u>	<u>4860,13</u>
56	& C124-500-12	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 12 мм	т	46,737	<u>148668,88</u>	<u>13367,50</u>	1514331	-	<u>43538</u>	<u>119,3618</u>	<u>388,76</u>
57	& C124-500-20	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 20 мм	т	0,3	<u>32299,11</u>	-	9720	-	-	-	-
58	& C124-500-25	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 25 мм	т	0,222	<u>32299,11</u>	-	7193	-	-	-	-
59	& C111-1780-73	Сітка 3Вр1 70х70 мм	т	1,14	<u>32401,11</u>	-	58298	-	-	-	-
60	C113-2087	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 25х2,5 мм	шт	1546	<u>51138,51</u>	-	665	-	-	-	-
61	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,008	<u>24380,47</u>	<u>283,94</u>	195	189	<u>2</u>	<u>251,7900</u>	<u>2,01</u>
					<u>23663,22</u>	<u>85,85</u>			<u>1</u>	<u>0,6704</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C113-158	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,8	<u>384.50</u> -	- -	692	-	- -	- -	- -
63	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм (гільзи) Н6=0	100м	0,03	<u>10806.48</u> 10720,86	<u>85.62</u> 30,61	324	322	<u>2</u> 1	<u>104.4002</u> 0,2943	<u>3.13</u> 0,01
64	& C1530-107-2	Труба з ПВХ-пластикату, діаметр 50x1,8 мм	м	3	<u>154.82</u> -	- -	464	-	- -	- -	- -
65	КБ8-2-3	Обсипання вихода дренажної труби гравієм 500x500x500 мм	1 м3	0,25	<u>1298.91</u> 220,55	<u>159.08</u> 54,36	325	55	<u>40</u> 14	<u>2.6160</u> 0,5460	<u>0.65</u> 0,14
66	КБ7-29-1	Улаштування деформаційного шва	100м	0,4952	<u>15148.70</u> 14126,17	<u>299.10</u> 106,88	7502	6995	<u>148</u> 53	<u>135.6069</u> 1,0728	<u>67.15</u> 0,53
67	& C114-15-У-1	Екструдований пінополістерол товщина 20мм	м3	1,138	<u>4485.12</u> -	- -	5104	-	- -	- -	- -
68	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	1,85	<u>2718.12</u> 2669,64	<u>48.48</u> 14,66	5029	4939	<u>90</u> 27	<u>27.0974</u> 0,1145	<u>50.13</u> 0,21
69	& C111-198-3	Бетонітовий шнур Гідростоп ТМ "Sanpol"	м	188,7	<u>244.89</u> -	- -	46211	-	- -	- -	- -
70	КБ6-37-1	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням гумових прокладок	100м шва	0,06	<u>15538.45</u> 9830,86	<u>999.89</u> 123,02	932	590	<u>60</u> 7	<u>93.0424</u> 1,0551	<u>5.58</u> 0,06
71	& C111-1367-1	Гідроізоляційна шпонка НД200	пог. м	6,12	<u>418.17</u> -	- -	2559	-	- -	- -	- -
72	КБ8-3-7	Гідроізоляція фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	5,3	<u>23646.46</u> 3597,46	- -	125326	19067	- -	<u>36.5150</u> -	<u>193.53</u> -
73	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	1,696	<u>83530.55</u> -	- -	141668	-	- -	- -	- -
74	КБ6-25-3	Стм-2 Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм. (Стм-2- Стіна) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,59	<u>761365.44</u> 148668,88	<u>36492.00</u> 13367,50	449206	87715	<u>21530</u> 7887	<u>1492.2100</u> 119,3618	<u>880.4</u> 70,42
75	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,018	<u>32299.11</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -
76	& C124-500-12	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 12 мм	т	7,711	<u>32401.11</u> -	- -	249845	-	- -	- -	- -
77	& C111-1780-73	Сітка 3Вр1 70x70 мм	т	0,277	<u>51138.51</u> -	- -	14165	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C113-2087	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 25х2,5 мм	шт	488	<u>0,43</u>	-	210	-	-	-	-
79	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0,8	<u>2718,12</u> 2669,64	<u>48,48</u> 14,66	2174	2136	<u>38</u> 12	<u>27.0974</u> 0,1145	<u>21.68</u> 0,09
80	& C111-198-3	Бетонітовий шнур Гідростоп ТМ "Sanpol"	м	81,6	<u>244,89</u>	-	19983	-	-	-	-
81	КБ8-3-7	Гідроізоляція фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	1,12	<u>23646,46</u> 3597,46	-	26484	4029	-	<u>36.5150</u>	<u>40.9</u>
82	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,358	<u>83530,55</u>	-	29904	-	-	-	-
83	КБ6-25-3	Пм-1 Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм. (Пм-1 - плита) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,068	<u>761365,44</u> 148668,88	<u>36492,00</u> 13367,50	51773	10109	<u>2481</u> 909	<u>1492.2100</u> 119,3618	<u>101.47</u> 8,12
84	& C124-500-12	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 12 мм	т	0,79	<u>32401,11</u>	-	25597	-	-	-	-
85	& C124-240-8К	Сітки та каркаси з проката арматурного А240С, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>41326,11</u>	-	289	-	-	-	-
86	& C124-500-12К	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 12 мм	т	0,063	<u>40433,61</u>	-	2547	-	-	-	-
87	& C111-1780-73	Сітка 3ВрІ 70х70 мм	т	0,027	<u>51138,51</u>	-	1381	-	-	-	-
88	C113-2087	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 25х2,5 мм	шт	238	<u>0,43</u>	-	102	-	-	-	-
89	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0,11	<u>2718,12</u> 2669,64	<u>48,48</u> 14,66	299	294	<u>5</u> 2	<u>27.0974</u> 0,1145	<u>2.98</u> 0,01
90	& C111-198-3	Бетонітовий шнур Гідростоп ТМ "Sanpol"	м	11,22	<u>244,89</u>	-	2748	-	-	-	-
91	КБ8-3-7	Гідроізоляція фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,14	<u>23646,46</u> 3597,46	-	3311	504	-	<u>36.5150</u>	<u>5.11</u>
92	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,045	<u>83530,55</u>	-	3759	-	-	-	-
93	КБ6-25-3	Пм-2 Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм. (Пм-2 - плита) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,068	<u>761365,44</u> 148668,88	<u>36492,00</u> 13367,50	51773	10109	<u>2481</u> 909	<u>1492.2100</u> 119,3618	<u>101.47</u> 8,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C124-500-12	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 12 мм	т	0,79	<u>32401,11</u>	-	25597	-	-	-	-
95	& C124-240-8К	Сітки та каркаси з проката арматурного А240С, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>41326,11</u>	-	289	-	-	-	-
96	& C124-500-12К	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 12 мм	т	0,063	<u>40433,61</u>	-	2547	-	-	-	-
97	& C111-1780-73	Сітка 3ВрІ 70х70 мм	т	0,027	<u>51138,51</u>	-	1381	-	-	-	-
98	C113-2087	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 25х2,5 мм	шт	246	<u>0,43</u>	-	106	-	-	-	-
99	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в емкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0,11	<u>2718,12</u> 2669,64	<u>48,48</u> 14,66	299	294	5 2	<u>27.0974</u> 0,1145	<u>2,98</u> 0,01
100	& C111-198-3	Бетонітовий шнур Гідростоп ТМ "Sanpol"	м	11,22	<u>244,89</u>	-	2748	-	-	-	-
101	КБ8-3-7	Гідроізоляція фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,14	<u>23646,46</u> 3597,46	-	3311	504	-	<u>36.5150</u>	<u>5,11</u>
102	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,045	<u>83530,55</u>	-	3759	-	-	-	-
103	КБ6-25-3	Пм-3 Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм. (Пм-3 - плита) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	6,26	<u>761365,44</u> 148668,88	<u>36492,00</u> 13367,50	4766148	930667	<u>228440</u> 83681	<u>1492.2100</u> 119,3618	<u>9341,23</u> 747,2
104	& C124-500-12	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 12 мм	т	33,658	<u>32401,11</u>	-	1090557	-	-	-	-
105	& C124-500-16	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 16 мм	т	34,646	<u>32401,11</u>	-	1122569	-	-	-	-
106	& C124-500-25	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 25 мм	т	0,478	<u>32401,11</u>	-	15488	-	-	-	-
107	& C124-240-8К	Сітки та каркаси з проката арматурного А240С, діаметр 8 мм	т	0,408	<u>41326,11</u>	-	16861	-	-	-	-
108	& C124-500-12К	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 12 мм	т	3,986	<u>40433,61</u>	-	161168	-	-	-	-
109	& C124-500-25К	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 25 мм	т	0,793	<u>40433,61</u>	-	32064	-	-	-	-
110	& C111-1780-43	Сітка 3ВрІ 40х40 мм	т	1,628	<u>51138,51</u>	-	83253	-	-	-	-
111	C113-2087	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 25х2,5 мм	шт	13570	<u>0,43</u>	-	5835	-	-	-	-
112	КБ7-29-1	Улаштування деформаційного шва	100м	0,186	<u>15148,70</u> 14126,17	<u>299,10</u> 106,88	2818	2627	56 20	<u>135.6069</u> 1,0728	<u>25,22</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& C114-15-У-1	Екструдований пінополістерол товщина 20мм	м3	0,214	<u>4485,12</u> -	-	960	-	-	-	-
114	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	1,13	<u>2718,12</u> 2669,64	<u>48,48</u> 14,66	3071	3017	<u>54</u> 17	<u>27.0974</u> 0,1145	<u>30.62</u> 0,13
115	& C111-198-3	Бетонітовий шнур Гідростоп ТМ "Sanpol"	м	115,26	<u>244,89</u> -	-	28226	-	-	-	-
116	КБ6-37-1	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням гумових прокладок	100м шва	0,2	<u>15538,45</u> 9830,86	<u>999,89</u> 123,02	3108	1966	<u>200</u> 25	<u>93.0424</u> 1,0551	<u>18.61</u> 0,21
117	& C111-1367-1	Гідроізоляційна шпонка НД200	пог. м	20,4	<u>418,17</u> -	-	8531	-	-	-	-
118	КБ8-3-7	Гідроізоляція фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,93	<u>23646,46</u> 3597,46	-	21991	3346	-	<u>36.5150</u> -	<u>33.96</u> -
119	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна Пм-4	т	0,298	<u>83530,55</u> -	-	24892	-	-	-	-
120	КБ6-25-3	Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм. (Пм-4 - плита) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,085	<u>761365,44</u> 148668,88	<u>36492,00</u> 13367,50	64716	12637	<u>3102</u> 1136	<u>1492.2100</u> 119,3618	<u>126.84</u> 10,15
121	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006	<u>32299,11</u> -	-	194	-	-	-	-
122	& C124-500-12	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 12 мм	т	0,928	<u>32401,11</u> -	-	30068	-	-	-	-
123	& C124-240-8К	Сітки та каркаси з проката арматурного А240С, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>41326,11</u> -	-	289	-	-	-	-
124	& C124-500-12К	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 12 мм	т	0,078	<u>40433,61</u> -	-	3154	-	-	-	-
125	C113-2087	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 25х2,5 мм	шт	187	<u>0,43</u> -	-	80	-	-	-	-
126	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0,23	<u>2718,12</u> 2669,64	<u>48,48</u> 14,66	625	614	<u>11</u> 3	<u>27.0974</u> 0,1145	<u>6.23</u> 0,03
127	& C111-198-3	Бетонітовий шнур Гідростоп ТМ "Sanpol"	м	23,46	<u>244,89</u> -	-	5745	-	-	-	-
128	КБ8-3-7	Гідроізоляція фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,09	<u>23646,46</u> 3597,46	-	2128	324	-	<u>36.5150</u> -	<u>3.29</u> -
129	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна Пм-5	т	0,029	<u>83530,55</u> -	-	2422	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КБ6-25-3	Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм. (Пм-5 - плита) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,085	<u>761365.44</u> 148668,88	<u>36492.00</u> 13367,50	64716	12637	<u>3102</u> 1136	<u>1492.2100</u> 119,3618	<u>126.84</u> 10,15
131	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006	<u>32299.11</u> -	-	194	-	-	-	-
132	& С124-500-12	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 12 мм	т	0,928	<u>32401.11</u> -	-	30068	-	-	-	-
133	& С124-240-8К	Сітки та каркаси з проката арматурного А240С, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>41326.11</u> -	-	289	-	-	-	-
134	& С124-500-12К	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 12 мм	т	0,078	<u>40433.61</u> -	-	3154	-	-	-	-
135	С113-2087	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 25х2,5 мм	шт	187	<u>0.43</u> -	-	80	-	-	-	-
136	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0,23	<u>2718.12</u> 2669,64	<u>48.48</u> 14,66	625	614	<u>11</u> 3	<u>27.0974</u> 0,1145	<u>6.23</u> 0,03
137	& С111-198-3	Бетонітовий шнур Гідростоп ТМ "Sanpol"	м	23,46	<u>244.89</u> -	-	5745	-	-	-	-
138	КБ8-3-7	Гідроізоляція фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,09	<u>23646.46</u> 3597,46	-	2128	324	-	<u>36.5150</u> -	<u>3.29</u> -
139	С111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,029	<u>83530.55</u> -	-	2422	-	-	-	-
140	КБ6-25-3	Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм. (Пм-6 - плита) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,075	<u>761365.44</u> 148668,88	<u>36492.00</u> 13367,50	57102	11150	<u>2737</u> 1003	<u>1492.2100</u> 119,3618	<u>111.92</u> 8,95
141	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,005	<u>32299.11</u> -	-	161	-	-	-	-
142	& С124-500-12	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 12 мм	т	0,82	<u>32401.11</u> -	-	26569	-	-	-	-
143	& С124-240-8К	Сітки та каркаси з проката арматурного А240С, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>41326.11</u> -	-	289	-	-	-	-
144	& С124-500-12К	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 12 мм	т	0,067	<u>40433.61</u> -	-	2709	-	-	-	-
145	С113-2087	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 25х2,5 мм	шт	195	<u>0.43</u> -	-	84	-	-	-	-
146	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0,208	<u>2718.12</u> 2669,64	<u>48.48</u> 14,66	565	555	<u>10</u> 3	<u>27.0974</u> 0,1145	<u>5.64</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& C111-198-3	Бетонітовий шнур Гідростоп ТМ "Sanpol"	м	21,22	<u>244.89</u>	-	5197	-	-	-	-
148	КБ8-3-7	Гідроізоляція фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,3	<u>23646.46</u> 3597,46	-	7094	1079	-	<u>36.5150</u>	<u>10.95</u>
149	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,096	<u>83530.55</u>	-	8019	-	-	-	-
150	КБ6-25-3	Пм-7 Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм. (Пм-6 - плита) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,075	<u>761365.44</u> 148668,88	<u>36492.00</u> 13367,50	57102	11150	<u>2737</u> 1003	<u>1492.2100</u> 119,3618	<u>111.92</u> 8,95
151	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,005	<u>32299.11</u>	-	161	-	-	-	-
152	& C124-500-12	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 12 мм	т	0,82	<u>32401.11</u>	-	26569	-	-	-	-
153	& C124-240-8К	Сітки та каркаси з проката арматурного А240С, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>41326.11</u>	-	289	-	-	-	-
154	& C124-500-12К	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 12 мм	т	0,067	<u>40433.61</u>	-	2709	-	-	-	-
155	C113-2087	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 25х2,5 мм	шт	195	<u>0.43</u>	-	84	-	-	-	-
156	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0,208	<u>2718.12</u> 2669,64	<u>48.48</u> 14,66	565	555	<u>10</u> 3	<u>27.0974</u> 0,1145	<u>5.64</u> 0,02
157	& C111-198-3	Бетонітовий шнур Гідростоп ТМ "Sanpol"	м	21,22	<u>244.89</u>	-	5197	-	-	-	-
158	КБ8-3-7	Гідроізоляція фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,3	<u>23646.46</u> 3597,46	-	7094	1079	-	<u>36.5150</u>	<u>10.95</u>
159	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,096	<u>83530.55</u>	-	8019	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					27514054	3616070	<u>985894</u> 356608		<u>36863.45</u> 3259,46
		Разом будівельні роботи, грн.					27514054				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22912090				
		всього заробітна плата, грн.					3972678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2143564				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4814,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					743396				
		Всього будівельні роботи, грн.					29657618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					29657618				
		Розділ 3. Вентиляційні шахти Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,09									
160	КБ6-25-3	Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм. (Вент.шахта з перекриттям) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,21	<u>761365.44</u> 148668,88	<u>36492.00</u> 13367,50	159887	31220	<u>7663</u> 2807	<u>1492.2100</u> 119,3618	<u>313.36</u> 25,07
161	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,012	<u>32299.11</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,003	<u>32299.11</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C124-500-12	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 12 мм	т	1,654	<u>32401.11</u> -	<u>-</u> -	53591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C113-2087	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 25х2,5 мм В наступній позиції враховано:	шт	20	<u>0.43</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
165	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей Н15=1	т	0,079	<u>24524.41</u> 17130,08	<u>5655.76</u> 461,12	1937	1353	<u>447</u> 36	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>13.9</u> 0,33
166	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,079	<u>9177.27</u> 7211,65	<u>1592.82</u> 481,57	725	570	<u>126</u> 38	<u>76.7360</u> 3,7605	<u>6.06</u> 0,3
167	& C124-500-8	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>32299.11</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C111-1814-63У	Сталь кутова 63х63мм	т	0,076	<u>34825.03</u> -	<u>-</u> -	2647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ8-3-7	Гідроізоляція фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,23	<u>23646.46</u> 3597,46	<u>-</u> -	5439	827	<u>-</u> -	<u>36.5150</u> -	<u>8.4</u> -
170	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,074	<u>83530.55</u> -	<u>-</u> -	6181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					231127	33970	<u>8236</u> 2881		<u>341,72</u> 25,7
		Разом будівельні роботи, грн.					231127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188921				
		всього заробітна плата, грн.					36851				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19740				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6808				
		Всього будівельні роботи, грн.					250867				

		Всього по розділу 3					250867				
		Розділ 4. Стіни									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,09									
171	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли силікатної при висоті поверху до 4 м. (Цегла М150, розчин М100)	1 м3	10,26	<u>5362.53</u> 865,31	<u>159.71</u> 74,51	55020	8878	<u>1639</u> 764	<u>9.4394</u> 0,6671	<u>96.85</u> 6,84
172	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,0389	<u>6691.65</u> 6528,39	<u>163.26</u> 76,16	260	254	<u>6</u> 3	<u>69.4657</u> 0,6819	<u>2.7</u> 0,03
173	С111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,0389	<u>78189.28</u> -	<u>-</u> -	3042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КБ8-18-3	Мурування стін з цегли силікатної із теплоізоляційними плитами загальною товщиною 250 мм при висоті поверху до 4 м. (Цегла М150, розчин М100)	1 м3	4,09	<u>6394.78</u> 1544,19	<u>181.00</u> 84,44	26155	6316	<u>740</u> 345	<u>15.2709</u> 0,7560	<u>62.46</u> 3,09
175	& С114-97-3У	Плити теплоізоляційні з екструдованого вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN 13164)	м3	0,34	<u>4428.75</u> -	<u>-</u> -	1506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ6-11-10	Установлення перемичок	т	0,0406	<u>4319.26</u> 2377,59	<u>1662.08</u> 502,51	175	97	<u>67</u> 20	<u>25.2989</u> 3,9240	<u>1.03</u> 0,16
177	& С111-1841-14У	Сталь швелерна [14	т	0,0406	<u>38089.33</u> -	<u>-</u> -	1546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін	1 м3	0,192	<u>3977.87</u> 3204,12	<u>-</u> -	764	615	<u>-</u> -	<u>31.6863</u> -	<u>6.08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	& C114-97-3У	Плити теплоізоляційні з екструдованого вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN 13164)	м3	0,188	<u>4428,75</u> -	- -	833	-	- -	- -	- -
180	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,0134	<u>83530,55</u> -	- -	1119	-	- -	- -	- -
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
181	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли силікатної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м (Цегла М150, розчин М100)	100м2	0,1224	<u>74806,01</u> 20467,72	<u>1390,31</u> 648,61	9156	2505	<u>170</u> 79	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>26.04</u> 0,71
182	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0078	<u>31840,11</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
183	C111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,0184	<u>78189,28</u> -	- -	1439	-	- -	- -	- -
184	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	6,0615	<u>45423,66</u> 38536,92	<u>529,56</u> 364,37	275336	233592	<u>3210</u> 2209	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>2427.93</u> 20,9
185	& C111-741-12	Листи гіпсокартонні для перегородок, влагостійкий, товщина 12,5 мм	м2	2545,83	<u>156,52</u> -	- -	398473	-	- -	- -	- -
186	& C114-4-2-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	31,22	<u>3698,69</u> -	- -	115473	-	- -	- -	- -
187	& C111-1831-1	Профіль CW	м	1460,82	<u>36,95</u> -	- -	53977	-	- -	- -	- -
188	& C111-1831-2	Профіль UW	м	503,1	<u>31,16</u> -	- -	15677	-	- -	- -	- -
189	& C1113-297-2УН	Шпаклівка "Фугенфюллер лайт"	кг	733,44	<u>15,91</u> -	- -	11669	-	- -	- -	- -
190	& C111-1477-3-У	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	3679	<u>0,23</u> -	- -	846	-	- -	- -	- -
191	& C111-136-25	Саморіз 3,5x35	100шт	310,95	<u>25,60</u> -	- -	7960	-	- -	- -	- -
192	& C111-1851-16	Дюбель 6x40 мм (6x60мм)	шт	1515	<u>0,60</u> -	- -	909	-	- -	- -	- -
193	& C1544-89-2	Стрічка склотканева	м	1212,3	<u>1,90</u> -	- -	2303	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,416	<u>20919,21</u>	-	8702	5292	-	<u>140,4600</u>	<u>58,43</u>
					12720,06	-			-	-	-
203	& С111-1729-1	Перегородки сантехнічні з алюмінієвого каркасу з заповненням ламінованим ДСП (гр. горючості Г2) в комплекті	м2	41,6	<u>3921,51</u>	-	163135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					171837	5292	-		<u>58,43</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					171837				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166545				
		всього заробітна плата, грн.					5292				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3007				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1083				
		Всього будівельні роботи, грн.					174844				

		Всього по розділу 5					174844				
		Розділ 6. Покриття, покрівля									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,09									
		Тип 1									
204	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	12,9176	<u>12053,75</u>	<u>2217,38</u>	155706	43119	<u>28643</u>	<u>41,8451</u>	<u>540,54</u>
					3337,98	797,17			10298	7,0508	91,08
205	КБ12-22-2 Н1=60	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини. Додавати до 75 мм) із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	12,9176	<u>25598,46</u>	<u>1741,96</u>	330671	9435	<u>22502</u>	<u>9,1560</u>	<u>118,27</u>
					730,37	623,26			8051	5,4805	70,8
		Н1=60									
206	КБ26-34-1	Утеплення покриттів плитами з екструдованого пінополістиролу товщ. 50 мм на розчині	1 м3	64,588	<u>1725,53</u>	-	111449	110936	-	<u>17,6471</u>	<u>1139,79</u>
					1717,59	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	& C114-97-3У	Плити теплоізоляційні з екструдованого вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN 13164)	м3	66,53	<u>4428,75</u> -	- -	294645	-	- -	- -	- -
208	C111-2011-3 варіант 2	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит)	кг	6458,8	<u>15,50</u> -	- -	100111	-	- -	- -	- -
209	KP8-31-1	Улаштування шару геотекстилю насухо	100м2	12,9176	<u>913,35</u> 656,15	<u>11,36</u> 10,32	11798	8476	<u>147</u> 133	<u>7.7826</u> 0,1112	<u>100,53</u> 1,44
210	& C111-1720-20	Геотекстиль 200 г/м2	м2	1485,5	<u>45,70</u> -	- -	67887	-	- -	- -	- -
211	КБ11-39-4 Н6=0	Улаштування покриттів з мембрани насухо зі зварюванням Н6=0	100м2	12,9176	<u>5980,46</u> 5457,38	<u>11,34</u> 9,94	77253	70496	<u>146</u> 128	<u>56.7236</u> 0,0968	<u>732,73</u> 1,25
212	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	1395,1	<u>577,96</u> -	- -	806312	-	- -	- -	- -
213	& C111-1477-4	Саморізи покрівельні	шт	5167	<u>2,99</u> -	- -	15449	-	- -	- -	- -
214	& C1545-42-2	Дюбелі покрівельні	шт	5167	<u>4,07</u> -	- -	21030	-	- -	- -	- -
215	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,207	<u>751,46</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
216	& C1545-283-1	Шайба тарілчаста покрівельна	шт	5167	<u>2,93</u> -	- -	15139	-	- -	- -	- -
217	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	6,46	<u>949,11</u> -	- -	6131	-	- -	- -	- -
218	КБ12-15-1	Улаштування компенсатора з листової оцинкованої сталі	100м2	0,8586	<u>14288,63</u> 12774,36	<u>223,36</u> 69,53	12268	10968	<u>192</u> 60	<u>144.7520</u> 0,5719	<u>124,28</u> 0,49
219	& C111-1797-45	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,45 мм	т	0,3267	<u>54672,78</u> -	- -	17862	-	- -	- -	- -
220	KP8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою (дренажний геокомпозит)	100м2	12,9176	<u>3355,21</u> 1213,97	<u>13,63</u> 12,38	43341	15682	<u>176</u> 160	<u>14.3989</u> 0,1334	<u>186</u> 1,72
221	& C1555-108-1	Шиповидна геомембрана Ізоліт PROFІ GEO 8	м2	1485,52	<u>155,53</u> -	- -	231043	-	- -	- -	- -
222	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	129,18	<u>3449,70</u> 459,80	<u>467,29</u> 138,27	445632	59397	<u>60365</u> 17862	<u>5.2102</u> 1,4185	<u>673,05</u> 183,25
223	KP8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100м2	12,9176	<u>3355,21</u> 1213,97	<u>13,63</u> 12,38	43341	15682	<u>176</u> 160	<u>14.3989</u> 0,1334	<u>186</u> 1,72
224	& C1555-106-3У	Геотекстиль щільн.125 г/м2 Тип 2	м2	1485,52	<u>20,74</u> -	- -	30810	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0,838	<u>15364.86</u> 11907,63	<u>3398.89</u> 1252,69	12876	9979	<u>2848</u> 1050	<u>119,5185</u> 13,3037	<u>100.16</u> 11,15
226	С111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляційна полімерцементна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 Тип 3	кг	251,4	<u>24.00</u> -	<u>-</u> -	6034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,2789	<u>9345.08</u> 763,50	<u>409.62</u> 122,91	21297	1740	<u>933</u> 280	<u>8.8072</u> 1,2048	<u>20.07</u> 2,75
228	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1823	<u>345410.93</u> 13849,01	<u>2927.39</u> 1298,23	62968	2525	<u>534</u> 237	<u>164,2630</u> 11,6239	<u>29.95</u> 2,12
229	КР8-31-1	Улаштування шару геотекстилю насухо	100м2	2,2789	<u>913.35</u> 656,15	<u>11.36</u> 10,32	2081	1495	<u>26</u> 24	<u>7.7826</u> 0,1112	<u>17.74</u> 0,25
230	& С111-1720-20	Геотекстиль 200 г/м2	м2	262,1	<u>45.70</u> -	<u>-</u> -	11978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КБ11-39-4 Н6=0	Улаштування покриттів з мембрани насухо зі зварюванням Н6=0	100м2	2,2789	<u>5980.46</u> 5457,38	<u>11.34</u> 9,94	13629	12437	<u>26</u> 23	<u>56.7236</u> 0,0968	<u>129.27</u> 0,22
232	С1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	246,12	<u>577.96</u> -	<u>-</u> -	142248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	& С111-1477-4	Саморізи покрівельні	шт	912	<u>2.99</u> -	<u>-</u> -	2727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	& С1545-42-2	Дюбелі покрівельні	шт	912	<u>4.07</u> -	<u>-</u> -	3712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	С1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,036	<u>751.46</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	& С1545-283-1	Шайба тарілчаста покрівельна	шт	912	<u>2.93</u> -	<u>-</u> -	2672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	1,14	<u>949.11</u> -	<u>-</u> -	1082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою (дренажний геокомпозит)	100м2	2,2789	<u>3355.21</u> 1213,97	<u>13.63</u> 12,38	7646	2767	<u>31</u> 28	<u>14,3989</u> 0,1334	<u>32.81</u> 0,3
239	& С1555-108-1	Шиповидна геомембрана Ізоліт PROFІ GEO 8	м2	262,07	<u>155.53</u> -	<u>-</u> -	40760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	22,79	<u>3449.70</u> 459,80	<u>467.29</u> 138,27	78619	10479	<u>10650</u> 3151	<u>5,2102</u> 1,4185	<u>118.74</u> 32,33
241	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100м2	2,2789	<u>3355.21</u> 1213,97	<u>13.63</u> 12,38	7646	2767	<u>31</u> 28	<u>14,3989</u> 0,1334	<u>32.81</u> 0,3
242	& С1555-106-3У	Геотекстиль щільн.125 г/м2	м2	262,07	<u>20.74</u> -	<u>-</u> -	5435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					3261471	388380	<u>127426</u> 41673		<u>4282,74</u> 401,17
		Разом будівельні роботи, грн.					3261471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2745665				
		всього заробітна плата, грн.					430053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					235920				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					530,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81856				
		Всього будівельні роботи, грн.					3497391				

		Всього по розділу 6					3497391				
		Розділ 7. Двері									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
243	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром до 20 мм	100шт	0,36	<u>30719.61</u> 7898,09	<u>5039.21</u> 4155,53	11059	2843	<u>1814</u> 1496	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>26.91</u> 15,89
244	КБ46-26-17 Н1=10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром до 20 мм. Вилучати до 100 мм Н1=10	100шт	-0,36	<u>10879.46</u> 1257,35	<u>747.10</u> 643,22	-3917	-453	<u>-269</u> -232	<u>11.9000</u> 6,8440	<u>-4.28</u> -2,46
245	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0022	<u>31584.02</u> 31323,53	<u>260.49</u> 78,76	69	69	<u>-</u> -	<u>333.3000</u> 0,6150	<u>0.73</u> -
246	& С111-1848-1-К	Анкер 10x100	шт	36	<u>44.10</u> -	<u>-</u> -	1588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,196	<u>28124.25</u> 24175,28	<u>1486,72</u> 449,49	5512	4738	<u>291</u> 88	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>46,14</u> 0,69
248	& С121-2013-Д	Двері металеві ДУ 20х13	шт	2	<u>9334,49</u> -	-	18669	-	-	-	-
249	& С121-2010-П	Двері металеві ДП 20-10	шт	4	<u>10854,81</u> -	-	43419	-	-	-	-
250	& С121-2013-П	Двері металеві ДП 20-13	шт	2	<u>12561,51</u> -	-	25123	-	-	-	-
251	& С121-1205-Д	Двері металеві ДУ 12-5	шт	2	<u>2726,02</u> -	-	5452	-	-	-	-
252	& С1550-38-1	Монтажна піна професійна універсальна	л	3,29	<u>285,10</u> -	-	938	-	-	-	-
253	КБ9-46-1	Монтаж дверей захисних герметичних	т	0,46	<u>24438,52</u> 6900,22	<u>13013,40</u> 4636,10	11242	3174	<u>5986</u> 2133	<u>66,2400</u> 32,7836	<u>30,47</u> 15,08
254	& С121-251-20Д	Двері захисно-герметичні ДУ-III (440 кПа); 1200х2000; ТУ У 25.1-38587375-001:2016	шт	2	<u>97200,05</u> -	-	194400	-	-	-	-
255	КБ15-171-2	Забарвлення дверних блоків по металу за два рази	100м2	0,5856	<u>9918,31</u> 1852,35	<u>1,30</u> 1,14	5808	1085	<u>1</u> 1	<u>19,7100</u> 0,0111	<u>11,54</u> 0,01
256	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах	100м2	0,884	<u>15923,70</u> 9549,05	<u>6289,97</u> 1901,69	14077	8441	<u>5560</u> 1681	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>86,73</u> 13,13
257	& С123-13-3У-1А варіант 1	Блоки дверні з алюмінієвого профілю	м2	88,4	<u>9764,75</u> -	-	863204	-	-	-	-
258	& С111-1851-6	СМ-б Дюбель 6,0х60 ПП бурт швидкий монтаж	шт	402	<u>1,42</u> -	-	571	-	-	-	-
259	& С1550-38-1	Монтажна піна професійна універсальна	л	16,36	<u>285,10</u> -	-	4664	-	-	-	-
260	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах	100м2	0,052	<u>12466,20</u> 7716,32	<u>4682,53</u> 1415,70	648	401	<u>243</u> 74	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>4,12</u> 0,57
261	& С123-13-3У-1А варіант 1	Блоки дверні з алюмінієвого профілю	м2	5,2	<u>9764,75</u> -	-	50777	-	-	-	-
262	& С111-1851-6	СМ-б Дюбель 6,0х60 ПП бурт швидкий монтаж	шт	19	<u>1,42</u> -	-	27	-	-	-	-
263	& С1550-38-1	Монтажна піна професійна універсальна	л	0,79	<u>285,10</u> -	-	225	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					1253555	20298	<u>13626</u> 5241		<u>202,36</u> 42,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1253555				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0135	<u>698722.81</u> 97577,90	<u>19348.68</u> 8145,42	9433	1317	<u>261</u> 110	<u>1051.5993</u> 73,4124	<u>14.2</u> 0,99
277	& С124-500-12К	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 12 мм	т	0,139	<u>40433.61</u> -	<u>-</u> -	5620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,103	<u>12691.22</u> 12691,22	<u>-</u> -	1307	1307	<u>-</u> -	<u>163.9905</u> -	<u>16.89</u> -
279	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	11,33	<u>489.60</u> -	<u>-</u> -	5547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КБ7-59-1	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	100м	0,2805	<u>18432.15</u> 16041,82	<u>1766.68</u> 608,84	5170	4500	<u>496</u> 171	<u>170.6940</u> 5,8356	<u>47.88</u> 1,64
281	К589111-19	Східці з/б марки ЛС17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	17	<u>857.04</u> -	<u>-</u> -	14570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,009	<u>698722.81</u> 97577,90	<u>19348.68</u> 8145,42	6289	878	<u>174</u> 73	<u>1051.5993</u> 73,4124	<u>9.46</u> 0,66
283	& С124-500-12К	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 12 мм	т	0,089	<u>40433.61</u> -	<u>-</u> -	3599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,079	<u>12691.22</u> 12691,22	<u>-</u> -	1003	1003	<u>-</u> -	<u>163.9905</u> -	<u>12.96</u> -
285	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,69	<u>489.60</u> -	<u>-</u> -	4255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	КБ7-59-1	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	100м	0,264	<u>18432.15</u> 16041,82	<u>1766.68</u> 608,84	4866	4235	<u>466</u> 161	<u>170.6940</u> 5,8356	<u>45.06</u> 1,54
287	К589111-19	Східці з/б марки ЛС17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	16	<u>857.04</u> -	<u>-</u> -	13713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,009	<u>698722.81</u> 97577,90	<u>19348.68</u> 8145,42	6289	878	<u>174</u> 73	<u>1051.5993</u> 73,4124	<u>9.46</u> 0,66
289	& С124-500-12К	Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 12 мм	т	0,089	<u>40433.61</u> -	<u>-</u> -	3599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,079	<u>12691.22</u> 12691,22	<u>-</u> -	1003	1003	<u>-</u> -	<u>163.9905</u> -	<u>12.96</u> -
291	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,69	<u>489.60</u> -	<u>-</u> -	4255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	КБ7-59-1	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	100м	0,264	<u>18432.15</u> 16041,82	<u>1766.68</u> 608,84	4866	4235	<u>466</u> 161	<u>170.6940</u> 5,8356	<u>45.06</u> 1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	K589111-19	Східці з/б марки ЛС17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84 Сходи у вісі 18 по ряду "Г-В"	шт	16	<u>857.04</u> -	- -	13713	-	- -	- -	- -
294	KB6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0135	<u>698722.81</u> 97577,90	<u>19348.68</u> 8145,42	9433	1317	<u>261</u> 110	<u>1051.5993</u> 73,4124	<u>14.2</u> 0,99
295	& C124-500- 12K	Сітки та каркаси з проката арматурного A500С, діаметр 12 мм	т	0,139	<u>40433.61</u> -	- -	5620	-	- -	- -	- -
296	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,103	<u>12691.22</u> 12691,22	- -	1307	1307	- -	<u>163.9905</u> -	<u>16.89</u> -
297	C1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	11,33	<u>489.60</u> -	- -	5547	-	- -	- -	- -
298	KB7-59-1	Укладання сходів по готовій основі з окремих сходових гладких	100м	0,2805	<u>18432.15</u> 16041,82	<u>1766.68</u> 608,84	5170	4500	<u>496</u> 171	<u>170.6940</u> 5,8356	<u>47.88</u> 1,64
299	K589111-19	Східці з/б марки ЛС17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84 Огородження сходів	шт	17	<u>857.04</u> -	- -	14570	-	- -	- -	- -
300	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,32	<u>13699.54</u> 13321,64	<u>377.90</u> 53,81	4384	4263	<u>121</u> 17	<u>126.0803</u> 0,6115	<u>40.35</u> 0,2
301	KB6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,011	<u>34426.59</u> 34142,65	<u>283.94</u> 85,85	379	376	<u>3</u> 1	<u>363.2970</u> 0,6704	<u>4</u> 0,01
302	C124-59 варіант 1	Анкерні деталі із гнутих круглих стрижнів д=16 мм, такі, що поставляються окремо	т	0,011	<u>81480.45</u> -	- -	896	-	- -	- -	- -
303	& C111- 2009-23	Суміш для анкерів. (Анкер хімічний), 420 мл В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	балон	2	<u>1915.79</u> -	- -	3832	-	- -	- -	- -
304	KB9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею Н15=1	т	0,095	<u>27061.19</u> 19128,96	<u>6390.08</u> 527,03	2571	1817	<u>607</u> 50	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>18.24</u> 0,46
305	KB9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,095	<u>12032.72</u> 4905,59	<u>6059.01</u> 2158,98	1143	466	<u>576</u> 205	<u>50.4016</u> 17,4671	<u>4.79</u> 1,66
306	& C113- 4020-30У	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні 40х20х3мм	т	0,05	<u>40315.91</u> -	- -	2016	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В наступній позиції враховано:									
307	КБ13-16-6	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 Н15=1	100м2	0,0198	<u>1454.04</u> 526,76	<u>81.87</u> 7,12	29	10	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.09</u> -
		В наступній позиції враховано:									
308	КБ13-26-6 Н1=2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Н1=2 Н15=1	100м2	0,0198	<u>6265.07</u> 787,06	<u>120.22</u> 15,96	124	16	<u>2</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.14</u> -
		Перелік нарахувань:									
309	КБ17-2-4	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Установлення поручнів (для МГН)	10шт	2,4	<u>490.75</u> 457,30	<u>-</u> -	1178	1098	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>11.02</u> -
310	& С130-550-1	Поручень подвійний відкидний з кріпленням до унітазу, з паперотримачем, для інвалідів, розмір 800х240 мм, D труби 32мм	шт	3	<u>3883.86</u> -	<u>-</u> -	11652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	& С130-550-2	Поручень подвійний відкидний з кріпленням в стіну для людей з інвалідністю, туалет, розмір 800х240 мм, D труби 32мм	шт	3	<u>3883.15</u> -	<u>-</u> -	11649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	& С130-550-3	Поручень на стіну для раковини верхній, нержавіюча сталь, розмір 700х519 мм, D труби 32 мм	шт	3	<u>4506.14</u> -	<u>-</u> -	13518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	& С130-550-34	Поручень на стіну для раковини нижній з нержавіючої сталі, розмір 378х389 мм, труби D 32 мм	шт	3	<u>1931.23</u> -	<u>-</u> -	5794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	& С130-550-4	Поручень прямий настінний (горизонтальний) для людей з обмеженими можливостями з нержавіючої сталі 940 мм, труби D 32 мм	шт	3	<u>2188.68</u> -	<u>-</u> -	6566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	КБ11-11-1	Приміщення ПРУ (прим. №1; №3-21; №22-25; №26,27; №29-34; №39-49; №51-53) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм[розчин М 200] розчин М 200	100м2	12,0541	<u>13083.56</u> 4964,06	<u>120.98</u> 106,01	157711	59837	<u>1458</u> 1278	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>678.04</u> 12,44
322	КБ11-11-2 Н1=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних. Додавати до 30 мм[розчин М 200] розчин М 200 Н1=2	100м2	12,0541	<u>4248.62</u> 331,82	<u>62.44</u> 54,72	51213	4000	<u>753</u> 660	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>45.32</u> 6,42
323	& С114-96-У-1	Стрічка демпферна	пм	436,32	<u>6.15</u> -	<u>-</u> -	2683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	КБ12-15-1	Улаштування компенсатора з листової оцинкованої сталі	100м2	0,0392	<u>13215.43</u> 11719,60	<u>204.92</u> 63,79	518	459	<u>8</u> 3	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>5.21</u> 0,02
325	& С111-1797-45	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,45 мм	т	0,0149	<u>54672.78</u> -	<u>-</u> -	815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю (із заходом на стіни 300 мм)	100м2	13,5065	<u>14101.01</u> 10924,43	<u>3118.24</u> 1149,26	190455	147551	<u>42117</u> 15522	<u>109.6500</u> 12,2052	<u>1480.99</u> 164,85
327	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	4051,95	<u>134.85</u> -	<u>-</u> -	546405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних товщиною 50мм	100м2	12,0541	<u>3030.96</u> 3004,94	<u>26.02</u> 22,80	36535	36222	<u>313</u> 275	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>395.13</u> 2,68
329	& С114-97-3У	Плити теплоізоляційні з екструдованого вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN 13164)	м3	61,48	<u>4428.75</u> -	<u>-</u> -	272280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	КР8-31-1 Н6=0	Улаштування гідроізоляції прокладної "насухо" Н6=0	100м2	12,0541	<u>612.39</u> 601,97	<u>10.42</u> 9,47	7382	7256	<u>126</u> 114	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>86.07</u> 1,23
331	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1386,22	<u>12.13</u> -	<u>-</u> -	16815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (В25)	100м2	12,0541	<u>13628.32</u> 5103,50	<u>120.98</u> 106,01	164277	61518	<u>1458</u> 1278	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>697.09</u> 12,44
333	КБ11-11-6 Н1=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок. Додавати до 70 мм Н1=10	100м2	12,0541	<u>22132.21</u> 1544,38	<u>312.22</u> 273,58	266784	18616	<u>3764</u> 3298	<u>17.5000</u> 2,6640	<u>210.95</u> 32,11
334	С1555-104	Фібра поліпропіленова армувальна	кг	84,38	<u>578.99</u> -	<u>-</u> -	48855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	12,0541	<u>1524.85</u> 1365,82	<u>66.35</u> 58,13	18381	16464	<u>800</u> 701	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>195.28</u> 6,82
336	& С111-1780-70-1Д	Сітка з дроту холоднотягнутого 70х70х4	т	3,9248	<u>51138.51</u> -	<u>-</u> -	200708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	12,0541	<u>9202.98</u> 8501,43	<u>295.43</u> 88,06	110934	102477	<u>3561</u> 1061	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>1090.41</u> 10,91
338	КБ11-21-2 Н1=2	Улаштування покриттів сумішшю "MULTITOR MT-300/E" з шліфуванням в 2 шари (витрата матеріалу 2,5 кг/м2- 1 шар) Н1=2	100м2	12,0541	<u>26716.08</u> 22305,14	<u>4190.27</u> 3406,55	322038	268868	<u>50510</u> 41063	<u>243.3200</u> 38,5980	<u>2933</u> 465,26
339	& С111-2006-3	Multitor MT-300/E затверджувач бетону-топінг	кг	6027,05	<u>17.84</u> -	<u>-</u> -	107523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	КБ13-13-13	Захист бетонної поверхні матеріалом Маресіре Е30	100м2	12,0541	<u>940.93</u> 850,03	<u>90.74</u> 9,83	11342	10246	<u>1094</u> 118	<u>8.1600</u> 0,0992	<u>98.36</u> 1,2
341	& С1113-43-2	Суміш для захисту бетону Маресіре Е30	кг	241,08	<u>116.46</u> -	<u>-</u> -	28076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	КБ11-11-1	Вхід/вихід (№2, №50) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм[розчин М 200] розчин М 200	100м2	0,0826	<u>13083.56</u> 4964,06	<u>120.98</u> 106,01	1081	410	<u>10</u> 9	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>4.65</u> 0,09
343	КБ11-11-2 Н1=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних. Додавати до 30 мм[розчин М 200] розчин М 200 Н1=2	100м2	0,0826	<u>4248.62</u> 331,82	<u>62.44</u> 54,72	351	27	<u>5</u> 5	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>0.31</u> 0,04
344	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю (із заходом на стіни 300 мм)	100м2	0,1006	<u>14101.01</u> 10924,43	<u>3118.24</u> 1149,26	1419	1099	<u>314</u> 116	<u>109.6500</u> 12,2052	<u>11.03</u> 1,23
345	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	30,18	<u>134.85</u> -	<u>-</u> -	4070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних товщиною 50мм	100м2	0,0826	<u>3030.96</u> 3004,94	<u>26.02</u> 22,80	250	248	<u>2</u> 2	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>2.71</u> 0,02
347	& С114-97-3У	Плити теплоізоляційні з екструдованого вспіненого полістиролу ХПС (ДСТУ EN 13164)	м3	0,42	<u>4428.75</u> -	<u>-</u> -	1860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	КР8-31-1 Н6=0	Улаштування гідроізоляції прокладної "насухо" Н6=0	100м2	0,0826	<u>612.39</u> 601,97	<u>10.42</u> 9,47	51	50	<u>1</u> 1	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>0.59</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	9,5	<u>12,13</u>	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
350	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (В25)	100м2	0,0826	<u>13628,32</u>	<u>120,98</u>	1126	422	<u>10</u>	<u>57,8300</u>	<u>4,78</u>
					5103,50	106,01			9	1,0323	0,09
351	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок.	100м2	0,0826	<u>8852,88</u>	<u>124,89</u>	731	51	<u>10</u>	<u>7,0000</u>	<u>0,58</u>
	Н1=4	Додавати до 40 мм			617,75	109,43			9	1,0656	0,09
		Н1=4									
352	C1555-104	Фібра поліпропіленова армувальна	кг	0,33	<u>578,99</u>	-	191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
353	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0826	<u>1524,85</u>	<u>66,35</u>	126	113	<u>5</u>	<u>16,2000</u>	<u>1,34</u>
					1365,82	58,13			5	0,5661	0,05
354	& C111-1780-70-1Д	Сітка з дроту холоднотягнутого 70х70х4	т	0,0269	<u>51138,51</u>	-	1376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
355	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,0826	<u>9202,98</u>	<u>295,43</u>	760	702	<u>24</u>	<u>90,4600</u>	<u>7,47</u>
					8501,43	88,06			7	0,9048	0,07
356	КБ11-21-2	Улаштування покриттів сумішшю "MULTITOR MT-300/E" з шліфуванням в 2 шари (витрата матеріалу 2,5 кг/м2- 1 шар)	100м2	0,0826	<u>26716,08</u>	<u>4190,27</u>	2207	1842	<u>346</u>	<u>243,3200</u>	<u>20,1</u>
	Н1=2				22305,14	3406,55			281	38,5980	3,19
		Н1=2									
357	& C111-2006-3	Multitor MT-300/E затверджувач бетону-топінг	кг	41,3	<u>17,84</u>	-	737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
358	КБ13-13-13	Захист бетонної поверхні матеріалом Маресіур Е30	100м2	0,0826	<u>940,93</u>	<u>90,74</u>	78	70	<u>7</u>	<u>8,1600</u>	<u>0,67</u>
					850,03	9,83			1	0,0992	0,01
359	& C1113-43-2	Суміш для захисту бетону Маресіур Е30	кг	2,07	<u>116,46</u>	-	241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
360	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	6,014	<u>1239,04</u>	<u>2,60</u>	7452	7394	<u>16</u>	<u>12,3400</u>	<u>74,21</u>
					1229,43	2,28			14	0,0222	0,13
361	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату (комплект) варіант 1	м	607,41	<u>59,42</u>	-	36092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
362	& C10000-131	Шурупи 60х3,5 мм	шт	896	<u>0,58</u>	-	520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
363	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	410	<u>285,08</u>	<u>97,25</u>	116883	53558	<u>39873</u>	<u>1,3900</u>	<u>569,9</u>
					130,63	2,39			980	0,0209	8,55
364	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	-410	<u>120,30</u>	<u>35,47</u>	-49323	-19537	<u>-14543</u>	<u>0,5070</u>	<u>-207,87</u>
	Н1=13				47,65	0,87			-357	0,0076	-3,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=13									
365	КБ7-19-3	Заповнення герметиком горизонтальних швів	100м шва	4,1	<u>2182.01</u>	<u>14.83</u>	8946	8885	<u>61</u>	<u>23.0600</u>	<u>94.55</u>
					2167,18	5,30			22	0,0532	0,22
366	& C1633-116-2	Поліуретановий герметик MAPEFLEX PU 45 FT	л	143,5	<u>589.79</u>	-	84635	-	-	-	-
		НА ПОЗН. +2.250; +4.470			-	-			-	-	-
		Вхід/вихід (по з/б сходових майданчиках)									
367	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (B25)	100м2	0,233	<u>13628.32</u>	<u>120.98</u>	3175	1189	<u>28</u>	<u>57.8300</u>	<u>13.47</u>
					5103,50	106,01			25	1,0323	0,24
368	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок.	100м2	0,233	<u>13279.33</u>	<u>187.33</u>	3094	216	<u>44</u>	<u>10.5000</u>	<u>2.45</u>
	H1=6	Додавати до 50 мм			926,63	164,15			38	1,5984	0,37
		H1=6									
369	C1555-104	Фібра поліпропіленова армувальна	кг	1,17	<u>578.99</u>	-	677	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
370	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,233	<u>9202.98</u>	<u>295.43</u>	2144	1981	<u>69</u>	<u>90.4600</u>	<u>21.08</u>
					8501,43	88,06			21	0,9048	0,21
371	КБ11-21-2	Улаштування покриттів сумішшю "MULTITOP MT-300/E" з шліфуванням в 2 шари (витрата матеріалу 2,5 кг/м2- 1 шар)	100м2	0,233	<u>26716.08</u>	<u>4190.27</u>	6225	5197	<u>976</u>	<u>243.3200</u>	<u>56.69</u>
	H1=2				22305,14	3406,55			794	38,5980	8,99
		H1=2									
372	& C111-2006-3	Multitop MT-300/E затверджувач бетону-топінг	кг	116,5	<u>17.84</u>	-	2078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
373	КБ13-13-13	Захист бетонної поверхні матеріалом Маресіре E30	100м2	0,233	<u>940.93</u>	<u>90.74</u>	219	198	<u>21</u>	<u>8.1600</u>	<u>1.9</u>
					850,03	9,83			2	0,0992	0,02
374	& C1113-43-2	Суміш для захисту бетону Маресіре E30	кг	5,83	<u>116.46</u>	-	679	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
375	КБ11-41-2	Улаштування плиток тактильних	100м2	0,1071	<u>7512.12</u>	<u>9.11</u>	805	689	<u>1</u>	<u>59.9800</u>	<u>6.42</u>
					6431,06	7,98			1	0,0777	0,01
376	& C111-1728-1	Поліуретанова тактильна плитка 300x300 мм	шт	119	<u>183.75</u>	-	21866	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
377	& C111-609-1	Клей для поліуретанової тактильної плитки двокомпонентний	кг	5,57	<u>184.12</u>	-	1026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
378	КБ15-165-3	Фарбування верхньої та нижньої сходинок та прорізи дверей контрастною фарбою	100м2	0,038	<u>7623.35</u>	<u>1.30</u>	290	271	-	<u>75.9900</u>	<u>2.89</u>
					7141,54	1,14			-	0,0111	-
379	& C111-483-1	Фарба для дорожньої розмітки (жовта)	кг	0,76	<u>232.61</u>	-	177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					2826160	798589	<u>133242</u> 67356		<u>8605.77</u> 736,89
		Разом будівельні роботи, грн.					2826160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1894329				
		всього заробітна плата, грн.					865945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					484642				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1117,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					172581				
		Всього будівельні роботи, грн.					3310802				

		Всього по розділу 10					3310802				
		Розділ 11. Опорядження внутрішнє									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		СТЕЛІ									
		Приміщення для підігріву та видачі їжі (№20); Приміщення для миття посуду (№21); Санітарно-гігієнічні приміщення (№22-25; №27; №29-34) - 61,82 м2									
		Приміщення для укриття, технічні та допоміжні приміщення (№1-18; №21, №26, №28, №33, №35-53) - 1151,75 м2									
		Вхід/вихід - 23,12 м2									
380	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	12,3669	<u>650.11</u>	-	8040	8040	-	<u>8.0900</u>	<u>100.05</u>
					650,11	-			-	-	-
381	& С111-233-2-1	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	371,01	<u>63.70</u>	-	23633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
382	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 3 мм	100м2	12,3669	<u>5969.15</u> 4916,26	<u>100.75</u> 86,48	73820	60799	<u>1246</u> 1069	<u>53.6300</u> 0,9955	<u>663.24</u> 12,31
383	С1550-28 варіант 1	Суміш полімерцементна для вирівнювання бетонних поверхонь	кг	33,76	<u>14.30</u>	-	483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	12,3669	<u>7629.40</u> 6276,69	<u>6.50</u> 5,70	94352	77623	<u>80</u> 70	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>779.11</u> 0,69
385	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	12,3669	<u>1480.14</u> 1315,12	<u>2.60</u> 2,28	18305	16264	<u>32</u> 28	<u>13.2000</u> 0,0222	<u>163.24</u> 0,27
386	& С111-1896-5У	Шпаклівка гіпсова (старт)	кг	1855,04	<u>10.52</u> -	<u>-</u> -	19515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387	& С111-1896-6У	Шпаклівка гіпсова (фініш)	кг	618,35	<u>12.23</u> -	<u>-</u> -	7562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	12,3669	<u>4168.99</u> 4031,74	<u>1.30</u> 1,14	51557	49860	<u>16</u> 14	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>530.54</u> 0,14
389	С111-2016-3 варіант 1	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ 44	л	853,32	<u>221.38</u> -	<u>-</u> -	188908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	210,24	<u>59.58</u> -	<u>-</u> -	12526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТІНИ Приміщення для підігріву та видачі їжи (№20); Приміщення для миття посуду (№21); Санітарно-гігієнічні приміщення (№22-25; №27; №29-34) З ГІДРОІЗОЛЯЦІЄЮ ГКЛ перегородки									
391	КБ13-55-1	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю Н6=0	100м2	2,0083	<u>20293.50</u> 11351,35	<u>8942.15</u> 4028,70	40755	22797	<u>17958</u> 8091	<u>110.5400</u> 42,4690	<u>222</u> 85,29
392	С111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляційна полімерцементна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	602,49	<u>24.00</u> -	<u>-</u> -	14460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,0083	<u>5124.88</u> 3937,38	<u>3.90</u> 3,42	10292	7907	<u>8</u> 7	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>79.37</u> 0,07
394	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	2,0083	<u>2416.29</u> 2086,25	<u>5.20</u> 4,56	4853	4190	<u>10</u> 9	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>42.05</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=2									
395	& C111-1896-5У	Шпаклівка гіпсова (старт)	кг	301,25	<u>10.52</u>	-	3169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
396	& C111-1896-6У	Шпаклівка гіпсова (фініш)	кг	100,42	<u>12.23</u>	-	1228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
397	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,0083	<u>3706.94</u> 3581,58	<u>1.30</u> 1,14	7445	7193	<u>3</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>76.54</u> 0,02
398	C111-2016-3 варіант 1	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ 44	л	126,52	<u>221.38</u>	-	28009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
399	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	34,14	<u>59.58</u>	-	2034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Цегляні стіни									
400	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,3249	<u>19423.29</u> 11200,40	<u>265.93</u> 228,19	6311	3639	<u>86</u> 74	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>36.53</u> 0,86
401	КБ13-55-1	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю	100м2	0,3249	<u>20293.50</u> 11351,35	<u>8942.15</u> 4028,70	6593	3688	<u>2905</u> 1309	<u>110.5400</u> 42,4690	<u>35.91</u> 13,8
		H6=0									
402	C111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляційна полімерцементна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	97,47	<u>24.00</u>	-	2339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
403	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,3249	<u>5124.88</u> 3937,38	<u>3.90</u> 3,42	1665	1279	<u>1</u> 1	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>12.84</u> 0,01
404	КБ15-56-4 H1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,3249	<u>2416.29</u> 2086,25	<u>5.20</u> 4,56	785	678	<u>2</u> 1	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>6.8</u> 0,01
		H1=2									
405	& C111-1896-5У	Шпаклівка гіпсова (старт)	кг	48,74	<u>10.52</u>	-	513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
406	& C111-1896-6У	Шпаклівка гіпсова (фініш)	кг	16,25	<u>12.23</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
407	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3249	<u>3706.94</u> 3581,58	<u>1.30</u> 1,14	1204	1164	-	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>12.38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	C111-2016-3 варіант 1	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ 44	л	20,47	<u>221.38</u>	-	4532	-	-	-	-
409	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,52	<u>59.58</u>	-	329	-	-	-	-
		Бетонні стіни			-	-			-	-	-
410	KP12-66-1	Ґрунтування поверхні	100м2	1,0351	<u>650.11</u>	-	673	673	-	<u>8.0900</u>	<u>8.37</u>
					650,11	-			-	-	-
411	& C111-233-2-1	Ґрунтовка "Бетоконтакт"	кг	31,05	<u>63.70</u>	-	1978	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
412	KB15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] полімерцементним розчином, товщина шару 3 мм	100м2	1,0351	<u>5285.91</u>	<u>86.70</u>	5471	4396	<u>90</u>	<u>46.3300</u>	<u>47.96</u>
					4247,07	74,42			77	0,8564	0,89
413	C1550-28 варіант 1	Суміш полімерцементна для вирівнювання бетонних поверхонь	кг	403,69	<u>14.30</u>	-	5773	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
414	KB13-55-1	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю	100м2	1,0351	<u>20293.50</u>	<u>8942.15</u>	21006	11750	<u>9256</u>	<u>110.5400</u>	<u>114.42</u>
					11351,35	4028,70			4170	42,4690	43,96
		H6=0									
415	C111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляційна полімерцементна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	310,53	<u>24.00</u>	-	7453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
416	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,0351	<u>5124.88</u>	<u>3.90</u>	5305	4076	<u>4</u>	<u>39.5200</u>	<u>40.91</u>
					3937,38	3,42			4	0,0333	0,03
417	KB15-56-4 H1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	1,0351	<u>2416.29</u>	<u>5.20</u>	2501	2159	<u>5</u>	<u>20.9400</u>	<u>21.67</u>
					2086,25	4,56			5	0,0444	0,05
		H1=2									
418	& C111-1896-5У	Шпаклівка гіпсова (старт)	кг	155,27	<u>10.52</u>	-	1633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
419	& C111-1896-6У	Шпаклівка гіпсова (фініш)	кг	51,76	<u>12.23</u>	-	633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
420	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,0351	<u>3706.94</u>	<u>1.30</u>	3837	3707	<u>1</u>	<u>38.1100</u>	<u>39.45</u>
					3581,58	1,14			1	0,0111	0,01
421	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	17,6	<u>59.58</u>	-	1049	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	C111-2016-3 варіант 1	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit CT 44	л	65,21	<u>221,38</u> -	<u>-</u> -	14436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	КБ15-56-3	Приміщення для укріття, технічні та допоміжні приміщення (№1-18; №21, №26, №28, №33, №35-53) БЕЗ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ГКЛ перегородки Безпіщане накріття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	10,1147	<u>5124,88</u> 3937,38	<u>3,90</u> 3,42	51837	39825	<u>39</u> 35	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>399,73</u> 0,34
424	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накріття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм Н1=2	100 м2	10,1147	<u>2416,29</u> 2086,25	<u>5,20</u> 4,56	24440	21102	<u>53</u> 46	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>211,8</u> 0,45
425	& C111-1896-5У	Шпаклівка гіпсова (старт)	кг	1517,21	<u>10,52</u> -	<u>-</u> -	15961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
426	& C111-1896-6У	Шпаклівка гіпсова (фініш)	кг	505,74	<u>12,23</u> -	<u>-</u> -	6185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,1147	<u>3706,94</u> 3581,58	<u>1,30</u> 1,14	37495	36227	<u>13</u> 12	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>385,47</u> 0,11
428	C111-2016-3 варіант 1	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit CT 44	л	637,23	<u>221,38</u> -	<u>-</u> -	141070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	171,95	<u>59,58</u> -	<u>-</u> -	10245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
430	КБ15-46-6	Цегляні стіни Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,0177	<u>19423,29</u> 11200,40	<u>265,93</u> 228,19	19767	11399	<u>271</u> 232	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>114,41</u> 2,68
431	КБ15-56-3	Безпіщане накріття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,0177	<u>5124,88</u> 3937,38	<u>3,90</u> 3,42	5216	4007	<u>4</u> 3	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>40,22</u> 0,03
432	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накріття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм Н1=2	100 м2	1,0177	<u>2416,29</u> 2086,25	<u>5,20</u> 4,56	2459	2123	<u>5</u> 5	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>21,31</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	& C111-1896-5У	Шпаклівка гіпсова (старт)	кг	152,66	<u>10,52</u>	-	1606	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
434	& C111-1896-6У	Шпаклівка гіпсова (фініш)	кг	50,89	<u>12,23</u>	-	622	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
435	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,0177	<u>3706,94</u> 3581,58	<u>1,30</u> 1,14	3773	3645	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>38,78</u> 0,01
436	C111-2016-3 варіант 1	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ 44	л	64,12	<u>221,38</u>	-	14195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
437	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	17,3	<u>59,58</u>	-	1031	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
438	КР12-66-1	Бетонні стіни Грунтування поверхні	100м2	8,7205	<u>650,11</u> 650,11	-	5669	5669	-	<u>8.0900</u>	<u>70,55</u>
					-	-			-	-	-
439	& C111-233-2-1	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	261,62	<u>63,70</u>	-	16665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
440	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] полімерцементним розчином, товщина шару 3 мм	100м2	8,7205	<u>5285,91</u> 4247,07	<u>86,70</u> 74,42	46096	37037	<u>756</u> 649	<u>46.3300</u> 0,8564	<u>404,02</u> 7,47
441	C1550-28 варіант 1	Суміш полімерцементна для вирівнювання бетонних поверхонь	кг	3401	<u>14,30</u>	-	48634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
442	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	8,7205	<u>5124,88</u> 3937,38	<u>3,90</u> 3,42	44692	34336	<u>34</u> 30	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>344,63</u> 0,29
443	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	8,7205	<u>2416,29</u> 2086,25	<u>5,20</u> 4,56	21071	18193	<u>45</u> 40	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>182,61</u> 0,39
		Н1=2									
444	& C111-1896-5У	Шпаклівка гіпсова (старт)	кг	1308,08	<u>10,52</u>	-	13761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
445	& C111-1896-6У	Шпаклівка гіпсова (фініш)	кг	436,03	<u>12,23</u>	-	5333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
446	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,7205	<u>3706,94</u> 3581,58	<u>1,30</u> 1,14	32326	31233	<u>11</u> 10	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>332,34</u> 0,1
447	C111-2016-3 варіант 1	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ 44	л	549,39	<u>221,38</u>	-	121624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	148,25	<u>59.58</u>	-	8833	-	-	-	-
		Вхід/вихід			-	-			-	-	-
449	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	4,4	<u>1583.05</u>	-	6965	6933	-	<u>16.1900</u>	<u>71.24</u>
					1575,77	-			-	-	-
450	& C114-4-2-у	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	4,2	<u>3698.69</u>	-	15534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
451	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	436,1	<u>16.45</u>	-	7174	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
452	КБ15-182-1	Улаштування захисного шару по утеплювачу сумішшю МВ (перший шар)	100м2	0,8722	<u>8413.08</u>	<u>5.20</u>	7338	6297	5	<u>76.8200</u>	<u>67</u>
					7219,54	4,56			4	0,0444	0,04
453	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	174,4	<u>16.45</u>	-	2869	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
454	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолкниста	м2	100,3	<u>25.56</u>	-	2564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
455	КБ15-182-3	Улаштування захисного шару по утеплювачу сумішшю МВ (другий шар)	100м2	0,8722	<u>2147.32</u>	<u>3.90</u>	1873	1867	3	<u>21.4800</u>	<u>18.73</u>
					2140,05	3,42			3	0,0333	0,03
456	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	174,4	<u>16.45</u>	-	2869	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
457	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,8722	<u>18860.86</u>	<u>11.71</u>	16450	15385	10	<u>153.7300</u>	<u>134.08</u>
					17638,98	10,26			9	0,0999	0,09
458	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	49,72	<u>78.66</u>	-	3911	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
459	C111-2012-6	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 60	кг	340,2	<u>73.92</u>	-	25148	-	-	-	-
		Укоси			-	-			-	-	-
460	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,086	<u>28078.09</u>	<u>327.00</u>	2415	1910	28	<u>245.2800</u>	<u>21.09</u>
					22212,56	293,49			25	3,2672	0,28
461	& C1428-11867-1Г	Листи гіпсокартонні влагост., товщина 12,5 мм	м2	9,03	<u>155.91</u>	-	1408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
462	& C111-1642-1	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг	кг	0,36	<u>12.53</u>	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
463	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,086	<u>5124.88</u>	<u>3.90</u>	441	339	-	<u>39.5200</u>	<u>3.4</u>
					3937,38	3,42			-	0,0333	-
464	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 1,5 мм	100 м2	0,086	<u>1208.15</u>	<u>2.60</u>	104	90	-	<u>10.4700</u>	<u>0.9</u>
					1043,13	2,28			-	0,0222	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	& C111-1896-5У	Шпаклівка гіпсова (старт)	кг	8,6	<u>10.52</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
466	& C111-1896-6У	Шпаклівка гіпсова (фініш)	кг	4,3	<u>12.23</u>	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
467	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,086	<u>4305.59</u> 4119,14	<u>1.30</u> 1,14	370	354	-	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>3.77</u> -
468	& C111-341-1	Фарба в/е внутрянкa	кг	5,42	<u>94.35</u>	-	511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
469	КБ15-253-1	Наклеювання тактильних піктограмм	100м2	0,0035	<u>8214.95</u> 6383,21	<u>1.30</u> 1,14	29	22	-	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.22</u> -
470	& C111-1717-1У	Тактильні піктограмми ("Поверх" знак доступності зі шрифтом Брайля, антивандальний)	шт	4	<u>581.47</u>	-	2326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
471	& C111-1717-1	Тактильні піктограмми (рельєфні позначення поверхів на перілах, антивандальні)	шт	4	<u>122.47</u>	-	490	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
472	& C111-1717-9	Тактильні піктограмми "Туалет для МГН"	шт	1	<u>344.96</u>	-	345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
473	& C111-1717-10У	Тактильні піктограмми "Туалет жіночий"	шт	1	<u>344.96</u>	-	345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
474	& C111-1717-11	Тактильні піктограмми "Туалет мужской"	шт	1	<u>344.96</u>	-	345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
475	КБ15-253-1	Наклеювання інформаційних табличок	100м2	0,0066	<u>8214.95</u> 6383,21	<u>1.30</u> 1,14	54	42	-	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.41</u> -
476	& C111-1717-3У	Наліпка світлонакопичувальна (Комплект для обладнання для пожежогасіння)	шт	1	<u>89.83</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
477	& C111-1717-4У	Наліпка "Відповідальний за пожежну безпеку"	шт	1	<u>15.37</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
478	& C111-1717-5	Наліпка світлонакопичувальна "Напрямок руху"	шт	2	<u>89.83</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
479	& C111-1717-6	Наліпка світлонакопичувальна "Евакуаційний вихід"	шт	13	<u>89.83</u>	-	1168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
480	& C111-1717-7	Наліпка світлонакопичувальна "Шляхи евакуації"	шт	10	<u>89.83</u>	-	898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
481	& C111-1717-8	Наліпка світлонакопичувальна "Аптечка"	шт	1	<u>89.83</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					1512237	569917	<u>32981</u> 16036		<u>5900.09</u> 170,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1512237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					909339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					585953 316829 709,53 109550 1829066				

		Всього по розділу 11					1829066				
		Розділ 12. Зовнішнє оздоблення Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,09									
482	КБ26-31-1	Теплоізоляція стін виробами з екструдованого пінополістиролу (на суміші ППС)	1 м3	45,51	<u>1115,52</u> 1108,56	- -	50767	50451	- -	<u>12,4042</u> -	<u>564,52</u> -
483	& С114-97-3У	Плити теплоізоляційні з екструдованого вспіненого полістиролу XPS (ДСТУ EN 13164)	м3	43,69	<u>4428,75</u> -	- -	193492	-	- -	- -	- -
484	С111-2011-3 варіант 2	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит)	кг	4551,1	<u>15,50</u> -	- -	70542	-	- -	- -	- -
485	КР8-31-1	Улаштування шару геотекстилю насухо	100м2	9,1021	<u>913,35</u> 656,15	<u>11,36</u> 10,32	8313	5972	<u>103</u> 94	<u>7,7826</u> 0,1112	<u>70,84</u> 1,01
486	& С111-1720-20	Геотекстиль 200 г/м2	м2	1046,7	<u>45,70</u> -	- -	47834	-	- -	- -	- -
487	КБ11-42-2	Улаштування рейки крайової з кріпленням шурупами	100м	4,8608	<u>1187,88</u> 1177,40	<u>2,84</u> 2,48	5774	5723	<u>14</u> 12	<u>13,3416</u> 0,0242	<u>64,85</u> 0,12
488	С1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	490,94	<u>87,96</u> -	- -	43183	-	- -	- -	- -
489	& С111-1477-4	Саморізи покрівельні	шт	2916	<u>2,99</u> -	- -	8719	-	- -	- -	- -
490	& С1545-42-2	Дюбелі покрівельні	шт	2916	<u>4,07</u> -	- -	11868	-	- -	- -	- -
491	КБ11-39-4 Н6=0	Улаштування покриттів стін з мембрани насухо зі зварюванням Н6=0	100м2	9,1024	<u>5980,46</u> 5457,38	<u>11,34</u> 9,94	54437	49675	<u>103</u> 90	<u>56,7236</u> 0,0968	<u>516,32</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	983,06	<u>577,96</u> -	-	568169	-	-	-	-
493	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	14,58	<u>603,20</u> -	-	8795	-	-	-	-
494	KP8-31-2	Улаштування захисту поверхні стін з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою (дренажний геокомпозит)	100м2	9,1021	<u>3355,21</u> 1213,97	<u>13,63</u> 12,38	30539	11050	<u>124</u> 113	<u>14.3989</u> 0,1334	<u>131,06</u> 1,21
495	& C1555-108-1	Шиповидна геомембрана Ізоліт PROFІ GEO 8	м2	946,62	<u>155,53</u> -	-	147228	-	-	-	-
496	КБ13-55-1	Надземні конструкції (вент. шахти, входи) Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю Н6=0	100м2	1,3359	<u>22119,91</u> 12372,97	<u>9746,94</u> 4391,28	29550	16529	<u>13021</u> 5866	<u>120.4886</u> 46,2912	<u>160,96</u> 61,84
497	C111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляційна полімерцементна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	400,77	<u>24,00</u> -	-	9618	-	-	-	-
498	КБ17-2-5	Улаштування на фасаді інформаційних табличок біля входних дверей до протирадіаційного укриття	10шт	0,8	<u>1155,25</u> 1121,80	-	924	897	-	<u>11.2597</u> -	<u>9,01</u> -
499	& C111-1717-12	Тактильні піктограмми "Підйомник для МГН"	шт	4	<u>379,64</u> -	-	1519	-	-	-	-
500	& C111-1717-13	Табличка "Укриття" (розмір 500х600 мм)	шт	2	<u>383,16</u> -	-	766	-	-	-	-
501	& C111-1717-14	Таблички світловідбивні "Укриття" (розмір 400х100 мм)	шт	2	<u>153,66</u> -	-	307	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					1292344	140297	<u>13365</u> 6175		<u>1517,56</u> 65,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1292344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1138682				
		всього заробітна плата, грн.					146472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					166,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25727				
		Всього будівельні роботи, грн.					1369754				

		Всього по розділу 12					1369754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					50133855	6810743	<u>10963674</u>		<u>71321.82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					50133855		2408154		22327,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32359438				
		всього заробітна плата, грн.					9218897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4974810				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11159,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1723168				
		Всього будівельні роботи, грн.					55108665				

		Всього по кошторису					55108665				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					104808,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10942065				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на улаштування підкранової колії баштового крану
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	776,681 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,69547 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	71,276 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування підкранової колії баштового крану									
1	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,34	<u>64484.09</u>	<u>41370.61</u>	21925	4074	<u>14066</u>	<u>129.1323</u>	<u>43.9</u>
					11982,19	15755,18			5357	137,6003	46,78
2	К581121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	34	<u>2917.62</u>	-	99199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,991	<u>10951.82</u>	<u>8653.98</u>	10853	1736	<u>8576</u>	<u>20.5792</u>	<u>20.39</u>
					1751,91	1897,28			1880	15,4123	15,27
4	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	124,866	<u>1639.01</u>	-	204657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,1344	<u>18018.95</u>	<u>13177.44</u>	2422	573	<u>1771</u>	<u>47.7093</u>	<u>6.41</u>
					4263,78	3930,35			528	31,1762	4,19
6	& К584211-6020-14Д	Плита дорожня ПДН 6000х2000х140	шт	8	<u>14703.96</u>	-	117632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ28-401-12	Укладання та розбирання рейкової колії будівельних баштових кранів з інвентарних секцій довжиною 6,25 м на залізобетонних балках, тип рейок Р65, баласт щебеневий	ланка	1,5	<u>74001.26</u> 12447,54	<u>18972.25</u> 4358,18	111002	18671	<u>28458</u> 6537	<u>149.0902</u> 37,7362	<u>223.64</u> 56,6
8	С111-1869 (зворотні матеріали)	Прокладки сталеві 120х35х16 мм (зворотні матеріали)	т	0,018	<u>23862.54</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С115-32 варіант 2 (зворотні матеріали)	Накладки для залізниць широкої колії двоголові стикові для рейок типу Р75, Р65, Р50, Р43 (зворотні матеріали)	т	0,285	<u>19387.44</u> -	<u>-</u> -	5525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1421-9459 (зворотні матеріали)	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 (зворотні матеріали)	м3	21,675	<u>489.50</u> -	<u>-</u> -	10610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР20-41-1	Навантаження демонтованого щебеню екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,3468	<u>3456.53</u> 289,93	<u>3166.60</u> 985,17	1199	101	<u>1098</u> 342	<u>3.6079</u> 9,3239	<u>1.25</u> 3,23
12	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	34,68	<u>392.42</u> -	<u>392.42</u> -	13609	-	<u>13609</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ28-402-1	Установлення та зняття інвентарних тупикових упорів, вимикаючих лінійок і улаштування контурного заземлення	шлях	1	<u>5036.01</u> 2777,08	<u>1945.19</u> 626,43	5036	2777	<u>1945</u> 626	<u>31.4683</u> 5,8424	<u>31.47</u> 5,84
14	& С111-1030-1	Тупикові упори	шт	4	<u>1143.71</u> -	<u>-</u> -	4575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111-1030-1 (зворотні матеріали)	Тупикові упори (зворотні матеріали)	шт	4	<u>567.00</u> -	<u>-</u> -	2268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					592109	27932	<u>69523</u> 15270		<u>327.06</u> 131,91
		Разом будівельні роботи, грн.					592109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					494654				
		всього заробітна плата, грн.					43202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9178				
		Всього будівельні роботи, грн.					617558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					18833				
		Всього по розділу 1					617558				
		Розділ 2. Демонтаж підкранової колії баштового крану									
16	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,1344	<u>19634,71</u> 3272,11	<u>16058,44</u> 4935,74	2639	440	<u>2158</u> 663	<u>36.6131</u> 41,3932	<u>4.92</u> 5,56
17	& K584211-6020-14Д (зворотні матеріали)	Плита дорожня ПДН 6000x2000x140	шт	8	<u>6666.67</u> -	<u>-</u> -	53333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	32,84	<u>263.66</u> -	<u>263.66</u> -	8659	-	<u>8659</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,991	<u>6162.09</u> 1609,07	<u>4553.02</u> 965,20	6107	1595	<u>4512</u> 957	<u>20.0233</u> 8,0465	<u>19.84</u> 7,97
20	C1421-9459 (зворотні матеріали)	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	84,235	<u>489.50</u> -	<u>-</u> -	41233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP20-41-1	Навантаження демонтованого щебеню екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,34776	<u>3456.53</u> 289,93	<u>3166.60</u> 985,17	4659	391	<u>4268</u> 1328	<u>3.6079</u> 9,3239	<u>4.86</u> 12,57
22	C331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	134,776	<u>392.42</u> -	<u>392.42</u> -	52889	-	<u>52889</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ7-42-3 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,34	<u>42682.24</u> 9585,75	<u>33096.49</u> 12604,14	14512	3259	<u>11253</u> 4285	<u>103.3058</u> 110,0802	<u>35.12</u> 37,43
24	K581121-A002 (зворотні матеріали)	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	34	<u>1283.70</u> -	<u>-</u> -	43646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	44,302	<u>224.88</u> -	<u>224.88</u> -	9963	-	<u>9963</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					99428	5685	<u>93702</u> 7233		<u>64.74</u> 63,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					99428 41 12918 7055 15,85 2448 106483				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по розділу 2					138212 106483				
		Розділ 3. Підключення баштового крану									
26	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів /улаштування лотку для силового кабелю з дошки/	м3	0,02	<u>8797,62</u> 6766,45	<u>62,33</u> 18,84	176	135	<u>1</u> -	<u>66.9151</u> 0,1472	<u>1,34</u> -
27	& С112-28-1	Бруси обрізні з хвойних порід /3000 0,015 0, 025/	шт	18,37	<u>96,95</u> -	<u>-</u> -	1781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,52	<u>474,35</u> 305,62	<u>47,67</u> 15,67	247	159	<u>25</u> 8	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>1,63</u> 0,07
29	& С152-6-1	Кабелі силові гнучкі шахтні з гнучкими мідними жилами, з гумовою ізоляцією, число жил та переріз 3х35+1х10 мм2	1000м	0,05304	<u>765337,26</u> -	<u>-</u> -	40593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2	100 шт	0,04	<u>3445,40</u> 2709,94	<u>55,70</u> 10,36	138	108	<u>2</u> -	<u>27,2000</u> 0,1090	<u>1,09</u> -
31	С117-1 варіант 1	Накінечник алюмінієвий DL 120мм	шт	4	<u>44,99</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2563,27</u> 1060,79	<u>745,83</u> 198,66	2563	1061	<u>746</u> 199	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
33	С1514-2 варіант 1	Ящики із запобіжниками	шт	1	<u>1887,03</u> -	<u>-</u> -	1887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	<u>1316,94</u> 388,56	<u>14,95</u> 4,01	1317	389	<u>15</u> 4	<u>3,9000</u> 0,0371	<u>3,9</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1504-2004	Рубильник-розмикач 100 А кількість полюсів-3, РЗ1УЗ	шт	1	<u>896.51</u> -	<u>-</u> -	897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					49779	1852	<u>789</u> 211		<u>18,29</u> 1,86
		Разом будівельні роботи, грн.					49779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47138				
		всього заробітна плата, грн.					2063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					307				
		Всього будівельні роботи, грн.					50791				

		Всього по розділу 3					50791				
		Розділ 4. Демонтаж підключення баштового крану									
36	КБ21-15-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,52	<u>211.97</u> 183,37	<u>28.60</u> 9,40	110	95	<u>15</u> 5	<u>1.8840</u> 0,0825	<u>0.98</u> 0,04
37	& С152-6-1 (зворотні матеріали)	Кабелі силові гнучкі шахтні з гнучкими мідними жилами, з гумовою ізоляцією, число жил та переріз 3х35+1х10 мм2 (зворотні матеріали)	1000м	0,052	<u>374882.44</u> -	<u>-</u> -	19494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ21-23-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>1084.19</u> 636,47	<u>447.50</u> 119,20	1084	636	<u>448</u> 119	<u>6.1980</u> 1,0513	<u>6.2</u> 1,05
39	С1514-2 варіант 1 (зворотні матеріали)	Ящики із запобіжниками (зворотні матеріали)	шт	1	<u>924.30</u> -	<u>-</u> -	924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ8-521-15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	<u>161.40</u> 155,42	<u>5.98</u> 1,61	161	155	<u>6</u> 2	<u>1.5600</u> 0,0148	<u>1.56</u> 0,01
41	1504-2004 (зворотні матеріали)	Рубильник-розмикач 100 А кількість полюсів-3, РЗ1УЗ	шт	1	<u>439.32</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1355	886	<u>469</u> 126		<u>8.74</u> 1,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1012 493 0,95 148 1848				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					20857				

		Всього по розділу 4					1848				
		Разом прямі витрати по кошторису					742671	36355	<u>164483</u>		<u>418,83</u>
									22840		198,4
		Разом будівельні роботи, грн.					742671				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					541833				
		всього заробітна плата, грн.					59195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34010				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12081				
		Всього будівельні роботи, грн.					776681				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					177902				

		Всього по кошторису					776681				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					695,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71276				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на монтаж підйомників
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	48,858 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,18668 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	20,192 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Розділ 1. Монтаж підйомників Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю до 500 кг	шт	4	<u>10240,25</u> 2530,09	<u>6772,48</u> 1990,41	40961	10120	<u>27090</u> 7962	<u>27.6000</u> 15,6516	<u>110.4</u> 62,61
		Разом прямі витрати по розділу 1					40961	10120	<u>27090</u> 7962		<u>110.4</u> 62,61
		Разом будівельні роботи, грн.					40961				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3751				
		всього заробітна плата, грн.					18082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					48858				

		Всього по розділу 1					48858				
		Разом прямі витрати по кошторису					40961	10120	<u>27090</u>		<u>110,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40961		7962		62,61
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3751				
		всього заробітна плата, грн.					18082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7897				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2110				
		Всього будівельні роботи, грн.					48858				

		Всього по кошторису					48858				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					186,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20192				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на монтаж устаткування та меблів
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16,899 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12037 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,559 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж устаткування та меблів									
1	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,06	10675,14	-	641	628	-	114.2600	6.86
					10474,21	-			-	-	-
2	КБ21-25-1	Установлення електричних плит	плита	1	285,57	67,63	286	181	68	1.8600	1.86
					181,03	43,60			44	0,4155	0,42
3	КБ17-2-5	Установлення ліжок	10шт	4	1062,63	-	4251	4117	-	10.3300	41.32
					1029,18	-			-	-	-
4	КБ17-2-5	Установлення пеленального столика настінного	10шт	0,1	1062,63	-	106	103	-	10.3300	1.03
					1029,18	-			-	-	-
5	КБ17-2-4	Установлення стелажей металевих	10шт	1,8	490,75	-	883	823	-	4.5900	8.26
					457,30	-			-	-	-
6	КБ17-2-4	Установлення стійок-вішалок	10шт	2,4	490,75	-	1178	1098	-	4.5900	11.02
					457,30	-			-	-	-
7	КБ17-2-5	Установлення пожежного щиту	10шт	0,1	1062,63	-	106	103	-	10.3300	1.03
					1029,18	-			-	-	-
8	КБ17-2-5	Установлення вогнегасників	10шт	3,3	1062,63	-	3507	3396	-	10.3300	34.09
					1029,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ17-2-5	Установлення сидіння для душу відкидне (для МГН)	10шт	0,3	<u>1062,63</u> 1029,18	<u>-</u> -	319	309	<u>-</u> -	<u>10,3300</u> -	<u>3,1</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11277	10758	<u>68</u> 44		<u>108,57</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					11277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					451				
		всього заробітна плата, грн.					10802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5622				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1757				
		Всього будівельні роботи, грн.					16899				

		Всього по розділу 1					16899				
		Разом прямі витрати по кошторису					11277	10758	<u>68</u> 44		<u>108,57</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					11277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					451				
		всього заробітна плата, грн.					10802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5622				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1757				
		Всього будівельні роботи, грн.					16899				

		Всього по кошторису					16899				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					120,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12559				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на холодне, гаряче водопостачання, побутова каналізація
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	606,615 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,80328 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	83,534 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід (В1)									
		Загальний водомірний вузол									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	80.48	7.42	80	65	7	0.6700	0.67
					65,21	2,65			3	0,0266	0,03
2	& C1630-981-81	Лічильник холодної води дм.25 мм 420 PC Qном=6,3 м3/год Sensus	шт	1	8933.11	-	8933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг, модем і передавач імпульсів	шт	2	119.29	-	239	164	-	0.8000	1.6
					82,15	-			-	-	-
4	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні, датчик тиску	шт	1	158.89	-	159	46	-	0.4500	0.45
					46,21	-			-	-	-
5	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	72.50	-	73	37	-	0.3600	0.36
					36,97	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1630-1159-2	Манометр економ ДМ- 05 МП-ЗУ ДМ.100, 1, 6 МПа-1,5 різьба G1/2	шт	1	<u>287.81</u> -	-	288	-	-	-	-
7	C1630-659 варіант 1	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	1	<u>276.32</u> -	-	276	-	-	-	-
8	& C1630-670-1-У варіант 1	Крани кульовий з дренажем і воздуховідв. вн/вн 1/2" Valtek	шт	1	<u>281.74</u> -	-	282	-	-	-	-
9	& C1630-671-3-Н варіант 1	Кран кульовий (метелик) вн/вн 1/2"	шт	1	<u>176.99</u> -	-	177	-	-	-	-
10	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	3	<u>947.08</u> 409,85	<u>143.70</u> 39,14	2841	1230	<u>431</u> 117	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>12.78</u> 1,14
11	& C1630-65-65	Заслінка поворотна DN 65 Danfoss VFY-WH 065B7353	шт	2	<u>3472.64</u> -	-	6945	-	-	-	-
12	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	4	<u>650.94</u> -	-	2604	-	-	-	-
13	& C1630-547-1У варіант 1	Клапан зворотній фланцевий DN 65 тип 402 Danfoss 065B7472	шт	1	<u>9753.25</u> -	-	9753	-	-	-	-
14	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	2	<u>650.94</u> -	-	1302	-	-	-	-
15	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>947.08</u> 409,85	<u>143.70</u> 39,14	947	410	<u>144</u> 39	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>4.26</u> 0,38
16	& C1630-107-1 варіант 1	Фільтр сітчастий DN 65 Danfoss 065B7746	шт	1	<u>5011.78</u> -	-	5012	-	-	-	-
17	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	2	<u>650.94</u> -	-	1302	-	-	-	-
18	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>33714.30</u> 4798,91	<u>568.89</u> 170,60	20229	2879	<u>341</u> 102	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>29.23</u> 0,99
19	& C1630-671-3-Н варіант 1	Кран кульовий (метелик) вн/вн 1/2"	шт	54	<u>176.99</u> -	-	9557	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1630-532-1 варіант 1	Клапан зворотній шток латунний, 1"	шт	2	<u>414,30</u> -	- -	829	-	- -	- -	- -
21	& C1630-671-4-Н варіант 1	Кран кульовий (метелик) вн/вн дм.1"	шт	5	<u>396,34</u> -	- -	1982	-	- -	- -	- -
22	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>28210,62</u> 4798,91	<u>568,89</u> 170,60	4232	720	<u>85</u> 26	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>7,31</u> 0,25
23	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>38343,24</u> 6010,71	<u>1238,23</u> 338,29	3834	601	<u>124</u> 34	<u>61,0100</u> 3,3385	<u>6,1</u> 0,33
24	& C1630-671-5-Н варіант 1	Кран кульовий, ручка, вн/вн дм.2"	шт	1	<u>1461,83</u> -	- -	1462	-	- -	- -	- -
25	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,25	<u>77554,66</u> 10878,49	<u>2801,32</u> 696,81	19389	2720	<u>700</u> 174	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>26,9</u> 1,73
26	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,85	<u>1111,25</u> 990,26	<u>25,37</u> 1,41	945	842	<u>22</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>6,99</u> 0,01
27	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,25	<u>1329,62</u> 990,26	<u>25,37</u> 1,41	332	248	<u>6</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>2,06</u> -
28	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,209	<u>1454,04</u> 526,76	<u>81,87</u> 7,12	304	110	<u>17</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1</u> 0,02
29	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за 2 рази Н1=2	100м2	0,209	<u>6485,38</u> 787,06	<u>120,22</u> 15,96	1355	164	<u>25</u> 3	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>1,51</u> 0,03
30	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,9002	<u>16477,59</u> 9090,69	<u>4573,54</u> 2379,64	14833	8183	<u>4117</u> 2142	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>80,93</u> 22,29
31	& C113-1689-20 варіант 1	Трубопровід з поліпропіленових труб PN 20 для гарячої води та опалення діам. 20х3,4 мм	м	90,02	<u>54,17</u> -	- -	4876	-	- -	- -	- -
32	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2505	<u>14182,45</u> 9343,49	<u>2894,22</u> 1472,00	3553	2341	<u>725</u> 369	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>23,15</u> 3,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C113-1690-25 варіант 1	Трубопроводи з поліпропіленових труб PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	25,05	<u>87.36</u> -	- -	2188	-	- -	- -	- -
34	C113-178 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 6 мм (гільза)	м	0,5	<u>1162.01</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -
35	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>81.60</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
36	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,65	<u>3702.81</u> 3702,81	- -	2407	2407	- -	<u>39.4000</u> -	<u>25.61</u> -
37	& C113-2109-22 варіант 1	Ізоляція K-Flex-ST 22/9	м	41	<u>30.52</u> -	- -	1251	-	- -	- -	- -
38	& C113-2109-28 варіант 1	Ізоляція K-Flex-ST 28/9	м	26	<u>39.34</u> -	- -	1023	-	- -	- -	- -
39	& C113-327-2	Клей K-Flex	л	0,9	<u>819.85</u> -	- -	738	-	- -	- -	- -
40	& C1544-89-3	Стрічка монтажна	м	65	<u>13.29</u> -	- -	864	-	- -	- -	- -
41	KB16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>947.08</u> 409,85	<u>143.70</u> 39,14	1894	820	<u>287</u> 78	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>8.52</u> 0,76
42	& C1630-65-65	Заслінка поворотна DN 65 Danfoss VFY-WH 065B7353	шт	1	<u>3472.64</u> -	- -	3473	-	- -	- -	- -
43	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>650.94</u> -	- -	1302	-	- -	- -	- -
44	& C1630-547-1У варіант 1	Клапан зворотній фланцевий DN 65 тип 402 Danfoss 065B7472	шт	1	<u>9753.25</u> -	- -	9753	-	- -	- -	- -
45	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>650.94</u> -	- -	1302	-	- -	- -	- -
46	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>80.48</u> 65,21	<u>7.42</u> 2,65	80	65	<u>7</u> 3	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
47	& C1630-981-5У варіант 1	Лічильник холодної води дм.15мм Residia Jet Q3 2,5/50 Sensus	шт	1	<u>995.03</u> -	- -	995	-	- -	- -	- -
48	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2	<u>1977.13</u> 1197,16	<u>721.43</u> 204,38	395	239	<u>144</u> 41	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>2.46</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1630-103-2 варіант 2	Фільтр сітчастий муфтовий 1"	шт	2	<u>469.61</u> -	- -	939	-	- -	- -	- -
50	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3710.06</u> 2051,20	<u>171.76</u> 51,94	3710	2051	<u>172</u> 52	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,5
51	КМ8-481-20	Приєднування до електричної мережі	шт	1	<u>362.88</u> 164,30	<u>15.97</u> 3,53	363	164	<u>16</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0315	<u>1.6</u> 0,03
52	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>709.82</u> 572,45	<u>81.81</u> 29,60	710	572	<u>82</u> 30	<u>5.9500</u> 0,2836	<u>5.95</u> 0,28
53	& C130-10-1 варіант 1	Мембранний розширювальний бак вертикальний V= 50 L	шт	1	<u>2793.71</u> -	- -	2794	-	- -	- -	- -
54	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>72.50</u> 36,97	- -	73	37	- -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
55	& C1630-1159-2	Манометр економ ДМ- 05 МП-3У ДМ.100, 1, 6 МПа-1,5 різьба G1/2	шт	1	<u>287.81</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
56	C1630-659 варіант 1	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>276.32</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
57	& C1630-670-1-У варіант 1	Крани кульовий з дренажем і воздуховідв. вн/вн 1/2" Valtek	шт	1	<u>281.74</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
58	КБ18-10-9	Установлення баків круглих і прямокутних місткістю 1 м3 (Бак запасу води)	шт	2	<u>1964.02</u> 1653,73	<u>180.64</u> 65,29	3928	3307	<u>361</u> 131	<u>18.0400</u> 0,6224	<u>36.08</u> 1,24
59	& C1630-15-3	Бак запасу води поліетиленовий 700x2260(Н), V=1000 л	шт	2	<u>11675.11</u> -	- -	23350	-	- -	- -	- -
60	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800x1800 мм	шт	4	<u>763.74</u> 601,47	<u>39.00</u> 15,94	3055	2406	<u>156</u> 64	<u>6.4000</u> 0,1638	<u>25.6</u> 0,66
61	& 2402-4060-3-1К варіант 1	Шафа пожежна металева р-р 230x600x600	шт	4	<u>2035.93</u> -	- -	8144	-	- -	- -	- -
62	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	4	<u>174.84</u> 145,81	<u>25.05</u> 9,66	699	583	<u>100</u> 39	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>5.92</u> 0,37
63	& C1630-23-3У	Кран пожежний дм. 25 вн-зн кутовий латунний	шт	4	<u>225.90</u> -	- -	904	-	- -	- -	- -
64	& C1630-33-1	Пожежний комплект для крана дм. 25 мм (барабан, рукав - 20 м, ствол)	шт	4	<u>3740.48</u> -	- -	14962	-	- -	- -	- -
65	КМ11-31-1	Прилади, що устанавлиються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	<u>119.29</u> 82,15	- -	477	329	- -	<u>0.8000</u> -	<u>3.2</u> -
66	& C1630-23-2	Датчик положення пожежного крана – ДППК	шт	4	<u>221.64</u> -	- -	887	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					223420	33740	<u>8069</u> 3453		<u>342.59</u> 35,31
		Разом будівельні роботи, грн.					223420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					181611 37193 19063 38,13 5886 242483 242483				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання									
67	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	3	<u>6753.35</u> 2114,70	<u>547.63</u> 171,29	20260	6344	<u>1643</u> 514	<u>21.9800</u> 1,6551	<u>65.94</u> 4,97
68	КБ18-22-2	Встановлення групи безпеки	комплект	3	<u>72.50</u> 36,97	<u>-</u> -	218	111	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>1.08</u> -
69	& С130-471-1	Група безпеки для водонагрівача	шт	3	<u>3162.52</u> -	<u>-</u> -	9488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6	<u>16477.59</u> 9090,69	<u>4573.54</u> 2379,64	9887	5454	<u>2744</u> 1428	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>53.94</u> 14,85
71	& С113-1690-2 варіант 1	Трубопровід із поліпропіленової труби дм. 20 мм	м	60	<u>91.06</u> -	<u>-</u> -	5464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С1630-671-3-Н варіант 1	Кран кульовий (метелик) вн/вн 1/2"	шт	27	<u>176.99</u> -	<u>-</u> -	4779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1	<u>81.60</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2	<u>3702.81</u> 3702,81	<u>-</u> -	741	741	<u>-</u> -	<u>39.4000</u> -	<u>7.88</u> -
75	& С113-2143-22 варіант 1	Ізоляція K-Flex-ST 22/13	м	20,44	<u>41.18</u> -	<u>-</u> -	842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С113-327-2	Клей K-Flex	л	0,3	<u>819.85</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С1544-89-3	Стрічка монтажна	м	20	<u>13.29</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					52273	12650	<u>4387</u> 1942		<u>128,84</u> 19,82
		Разом будівельні роботи, грн.					52273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35236				
		всього заробітна плата, грн.					14592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7113				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2110				
		Всього будівельні роботи, грн.					59386				

		Всього по розділу 2					59386				
		Розділ 3. Побутова каналізація (К1)									
78	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,1	<u>3871,46</u> 3186,17	<u>237,42</u> 87,68	4259	3505	<u>261</u> 96	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>35,18</u> 0,95
79	& С130-650-1	Умивальник Cersanit President 50 см	шт	8	<u>983,76</u> -	<u>-</u> -	7870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	варіант 1 & С130-650-2	Умивальник підвісний Geberit Selnova Comfort для осіб з обмеженими можливостями	шт	3	<u>3867,44</u> -	<u>-</u> -	11602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	варіант 1 & С130-973-1	Сифон для умивальника дм.40 з гнучким з'єднанням 50/40х40	шт	11	<u>345,92</u> -	<u>-</u> -	3805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	варіант 2 & С130-628-1	Змішувач для раковин без д/к	шт	11	<u>2733,25</u> -	<u>-</u> -	30066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	варіант 2 КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,2	<u>3631,72</u> 2548,54	<u>182,24</u> 67,61	726	510	<u>36</u> 14	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>5,12</u> 0,13
84	варіант 1 & С130-495-2	Мийка подовжена 500х500х850	шт	2	<u>3895,54</u> -	<u>-</u> -	7791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	варіант 2 & С130-629-1	Змішувач - кран кухонний	шт	2	<u>3892,53</u> -	<u>-</u> -	7785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	варіант 1 & С130-973-3	Сифон для мийки з нержавіючої решіткою дм. 70 і гідропереливом	шт	2	<u>564,76</u> -	<u>-</u> -	1130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,7	<u>6332.42</u>	<u>415.50</u>	10765	6098	<u>706</u>	<u>36.4100</u>	<u>61.9</u>
					3587,11	154,16			262	1,5210	2,59
88	& С130-907-1	Унітаз-компакт KORAL з косим зливом 3/6, нижнім підведенням, сидіння поліпропілен Cersanit	шт	14	<u>3540.74</u>	-	49570	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
89	& С130-908-1	Унітаз з функцією біде, з змивним бачком, з кришкою жорсткої конструкції (для інвалідів)	шт	3	<u>6922.39</u>	-	20767	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
90	& С130-303-1	Гучка підводка для унітазу 1/2"x1/2", вн/вн PN10, L=0,5 м, EPDM DN8	шт	17	<u>135.68</u>	-	2307	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
91	КБ17-1-9	Установлення піддонів душових глибоких	10компл.	0,1	<u>3611.11</u>	<u>577.93</u>	361	239	<u>58</u>	<u>25.4200</u>	<u>2.54</u>
					2388,97	208,39			21	1,9886	0,2
92	& С130-539-1	Піддон душовий сталевий з вирівнювачем електричних потенціалів, 90х90	шт	1	<u>3360.01</u>	-	3360	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
93	КБ17-2-5	Установлення стійки для душу	10шт	0,4	<u>1062.63</u>	-	425	412	-	<u>10.3300</u>	<u>4.13</u>
					1029,18	-			-	-	-
94	& С130-624-1	Душевой комплект (стійка + лійка + шланг релаксафлекс) хром	шт	4	<u>1946.44</u>	-	7786	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
95	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>1295.10</u>	-	518	464	-	<u>11.4800</u>	<u>4.59</u>
					1160,86	-			-	-	-
96	& С130-623-1	Змішувач для душа, хром	шт	4	<u>3110.70</u>	-	12443	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
97	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>39059.77</u>	<u>78.55</u>	11718	2951	<u>24</u>	<u>95.7800</u>	<u>28.73</u>
					9835,65	28,08			8	0,2700	0,08
98	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,8	<u>946.62</u>	<u>62.14</u>	757	594	<u>50</u>	<u>7.5400</u>	<u>6.03</u>
					742,84	22,91			18	0,2267	0,18
99	& С130-634-2	Трап з сухим затвором з насадкою, горизонтальний, решітка нержавіюча сталь, рамка з пластику дм. 50	шт	8	<u>1889.06</u>	-	15112	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
100	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>114758.53</u>	<u>161.42</u>	34428	2829	<u>48</u>	<u>91.8400</u>	<u>27.55</u>
					9431,05	58,41			18	0,5652	0,17
101	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,25	<u>10229.01</u>	<u>161.42</u>	2557	2358	<u>40</u>	<u>91.8400</u>	<u>22.96</u>
					9431,05	58,41			15	0,5652	0,14
102	С113-1451-1	Трубопровід зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	25	<u>470.53</u>	-	11763	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C113-178 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 6 мм (гільза)	м	1	<u>1162.01</u> -	- -	1162	-	- -	- -	- -
104	& C1630-67-10	Засувка шиберна з висувним шпинделем дм. 100 мм PN10 TIS	шт	2	<u>14582.06</u> -	- -	29164	-	- -	- -	- -
105	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>860.10</u> -	- -	3440	-	- -	- -	- -
106	КБ18-22-5	Установлення клапанів повітряних	комплект	2	<u>27.04</u> 21,13	- -	54	42	- -	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -
107	& C113-2300-3 варіант 2	Клапан повітряний DN 110	шт	2	<u>320.25</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					294132	20002	<u>1223</u> 452		<u>199.13</u> 4,44
		Разом будівельні роботи, грн.					294132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					272907				
		всього заробітна плата, грн.					20454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10614				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3299				
		Всього будівельні роботи, грн.					304746				

		Всього по розділу 3					304746				
		Разом прямі витрати по кошторису					569825	66392	<u>13679</u> 5847		<u>670.56</u> 59,57
		Разом будівельні роботи, грн.					569825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					489754				
		всього заробітна плата, грн.					72239				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36790				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11295				
		Всього будівельні роботи, грн.					606615				

		Всього по кошторису					606615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					803,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83534				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на структурована кабельна система
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	330,066 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,93019 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	96,053 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж СКС									
1	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного (Телекомунікаційна шафа 24U, 19")	шт	1	5775.91	-	5776	5404	-	50.4000	50.4
					5403,89	-			-	-	-
2	КМ10-398-2	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100	шт	4	5974.82	-	23899	17216	-	43.2000	172.8
					4304,02	-			-	-	-
3	& С1110-571	Комутаційна патч-панель 24 порти, кат.5е, 19", 1U, з модулями Toolless, неекранована	шт	4	2431.69	-	9727	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& С1545-791-1	Пластиковий тримач комутаційних шнурів перфорований 19" 1U	шт	4	658.90	-	2636	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ10-52-11	Кросування паралельне у кросі або в шафі	10 шт	13,3	751.58	-	9996	9767	-	6.4000	85.12
					734,34	-			-	-	-
6	& С1110-431-1-Ю	Патч-корд U/UTP кат.5е 0,5м LSZH	шт	71	49.31	-	3501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& С1110-431-1-13	Патч-корд U/UTP кат.5е 3,0м LSZH	шт	58	153.03	-	8876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1512-466	Патч-корд VO SC-SC, 3м	шт	4	<u>81.66</u>	-	327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	10	<u>156.94</u>	<u>3.00</u>	1569	1539	<u>30</u>	<u>1.6000</u>	<u>16</u>
					153,94	1,23			12	0,0126	0,13
10	KM10-184-5	Комутатор H3C S5024PV3-EI-PWR L2	шт	4	<u>1276.88</u>	<u>206.70</u>	5108	3826	<u>827</u>	<u>9.6000</u>	<u>38.4</u>
					956,45	55,39			222	0,5560	2,22
11	KM10-184-5	Комутатор (Точка доступу Ubiquiti U6+ WIFI6 MIMO 2X2)	шт	8	<u>1276.88</u>	<u>206.70</u>	10215	7652	<u>1654</u>	<u>9.6000</u>	<u>76.8</u>
					956,45	55,39			443	0,5560	4,45
12	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (ДБЖ Legrand Daker DK Plus 2,7 кВт/3 кВА 8 хв)	шт	1	<u>2621.18</u>	<u>330.73</u>	2621	1652	<u>331</u>	<u>14.4000</u>	<u>14.4</u>
					1652,26	88,63			89	0,8896	0,89
13	& C1545-7900	Комплект кронштейнів для встановлення в стійку	шт	1	<u>5611.17</u>	-	5611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>156.94</u>	<u>3.00</u>	157	154	<u>3</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					153,94	1,23			1	0,0126	0,01
15	KB21-2-4	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,84	<u>1430.50</u>	<u>373.22</u>	2632	1550	<u>687</u>	<u>9.1900</u>	<u>16.91</u>
					842,45	86,27			159	0,7962	1,47
16	& C1545-361-1-5Ц варіант 1	Труба жорстка гладка д. 20 мм	м	186	<u>32.61</u>	-	6065	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C1545-950	Муфта кутова на 90°, труба-труба, IP40, д. 20 мм	шт	38	<u>16.44</u>	-	625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C1545-951	Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, д. 20мм	шт	200	<u>11.15</u>	-	2230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C1545-952	Тримач двокомпонентний д. 20 мм	шт	410	<u>4.74</u>	-	1943	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,89	<u>7026.87</u>	<u>2267.10</u>	6254	2776	<u>2018</u>	<u>32.8000</u>	<u>29.19</u>
					3119,28	611,04			544	6,1138	5,44
21	& C1110-610-1-2Л	Короб пластиковий 40х40 мм	м	90	<u>55.41</u>	-	4987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C1110-270-1 варіант 1	Дюбель розп 6х40 (швидкий монтаж)	100 шт	1,8	<u>42.94</u>	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,78	<u>6603.84</u>	<u>1223.23</u>	5151	3584	<u>954</u>	<u>47.2100</u>	<u>36.82</u>
					4594,95	528,37			412	4,9268	3,84
24	& 2405-11334-15-2Н	Лоток перфорований 100х50	м	79	<u>167.86</u>	-	13261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C1545-89-207-2И варіант 1	Констоль стельова 150мм	шт	160	<u>285.67</u>	-	45707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C1545-89-208	Анкер для бетону розпирний з гайкою 8х60	шт	160	<u>25,18</u>	-	4029	-	-	-	-
27	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кабелю сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	24,32	<u>1031,34</u> 768,58	<u>89,93</u> 57,55	25082	18692	<u>2187</u> 1400	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>209,15</u> 13,7
28	& C1110-511-B4-1П варіант 1	Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 LSZH	м	2481	<u>24,26</u> -	-	60189	-	-	-	-
29	КМ10-51-15 Н1=0,8	Оброблення і вмикання кабелю у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабелю 5х2 (К1=0, 8 для 4-х пар) Н1=0,8	10кінців	0,8	<u>661,33</u> 637,63	-	529	510	-	<u>6.4000</u> -	<u>5,12</u> -
30	& C1110-419-B1-1Л	Конектор RJ-45	шт	8	<u>12,75</u> -	-	102	-	-	-	-
31	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,37	<u>2404,65</u> 2233,61	-	890	826	-	<u>25.3100</u> -	<u>9,36</u> -
32	& C1110-221128-1	Розетка 2хRJ45	шт	37	<u>382,55</u> -	-	14154	-	-	-	-
33	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	2,96	<u>2153,40</u> 2072,30	-	6374	6134	-	<u>20.8000</u> -	<u>61,57</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					290300	81282	<u>8691</u> 3282		<u>823,64</u> 32,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200327				
		всього заробітна плата, грн.					84564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39766				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11489				
		Всього будівельні роботи, грн.					330066				

		Всього по розділу 1					330066				
		Разом прямі витрати по кошторису					290300	81282	<u>8691</u> 3282		<u>823,64</u> 32,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					84564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39766				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11489				
		Всього будівельні роботи, грн.					330066				

		Всього по кошторису					330066				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					930,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					96053				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на пуско-налагоджувальні роботи на СКС
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 49,593 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29566 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,727 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження (Комутатори)	шт	4	8557,44	-	34230	34230	-	64,0000	256
					8557,44	-			-	-	-
2	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал (точка доступу)	система	8	267,42	-	2139	2139	-	2,0000	16
					267,42	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					36369	36369	-		272
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					36369				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					36369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2358				
		Всього будівельні роботи, грн.					49593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					49593				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					295,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38727				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на монтаж системи відеоспостереження
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	54,599 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,20821 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	22,021 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж системи відеоспостереження									
1	КМ10-398-2	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100	шт	1	<u>5974,82</u> 4304,02	- -	5975	4304	- -	<u>43.2000</u> -	<u>43.2</u> -
2	& С1110-571	Комутаційна патч-панель 24 порти, кат.5е, 19", 1U, з модулями Toolless, неекранована	шт	1	<u>2431,69</u> -	- -	2432	-	- -	- -	- -
3	& С1545-791-1	Пластиковий тримач комутаційних шнурів перфорований 19" 1U	шт	1	<u>658,90</u> -	- -	659	-	- -	- -	- -
4	КМ10-52-11	Кросування паралельне у кросі або в шафі	10 шт	1,3	<u>751,58</u> 734,34	- -	977	955	- -	<u>6.4000</u> -	<u>8.32</u> -
5	& С1110-431-1-Ю	Патч-корд U/UTP кат.5е 0,5м LSZH	шт	13	<u>49,31</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
6	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (Стосовно)	шт	12	<u>377,51</u> 367,17	<u>10,34</u> 2,77	4530	4406	<u>124</u> 33	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>38.4</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1445-1001-1-1Ц	Кронштейн UNV TR-UP06-C-IN	шт	2	<u>510,19</u>	-	1020	-	-	-	-
8	& C1110-270-1 варіант 1	Дюбель розп 6x40 (швидкий монтаж)	100 шт	0,24	<u>42,94</u>	-	10	-	-	-	-
9	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,12	<u>5664,83</u>	-	680	415	-	<u>36.8000</u>	<u>4,42</u>
10	& C1512-20-1-2М	Монтажна коробка UNV TR-JB03-G-IN	шт	10	<u>668,22</u>	-	6682	-	-	-	-
11	& C1545-906-1 варіант 1	Монтажна коробка UNV TR-JB05-B-IN для камер серії IPC21XX	шт	2	<u>847,79</u>	-	1696	-	-	-	-
12	& C1110-270-1 варіант 1	Дюбель розп 6x40 (швидкий монтаж)	100 шт	0,24	<u>42,94</u>	-	10	-	-	-	-
13	КМ10-730-2	Апаратура телевізійна з однією малогабаритною безтрубковою камерою (Мережевий відеореєстратор NVR502-16В)	комплект	2	<u>2810,75</u>	-	5622	4782	-	<u>24.0000</u>	<u>48</u>
14	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (монітор)	шт	1	<u>227,22</u>	<u>28,60</u>	227	152	<u>29</u>	<u>1.6000</u>	<u>1,6</u>
15	& C154-2928-1	Кабель HDMI 5 м	шт	1	<u>578,12</u>	-	578	-	-	-	-
16	& C1545-891-1	Бездротова миша	шт	1	<u>1045,50</u>	-	1046	-	-	-	-
17	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кабелю сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,02	<u>1031,34</u>	<u>89,93</u>	3115	2321	<u>272</u>	<u>8.6000</u>	<u>25,97</u>
18	& C1512-459-1 варіант 1	Кабель U/UTP кат.5е 4x2x0,51 LSZH	м	308	<u>24,70</u>	-	7608	-	-	-	-
19	КМ10-51-15	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5x2	10кінців	1,2	<u>826,66</u>	-	992	956	-	<u>8.0000</u>	<u>9,6</u>
20	& C1110-419-B1-1Л	Конектор RJ-45	шт	12	<u>12,75</u>	-	153	-	-	-	-
21	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	0,52	<u>2153,40</u>	-	1120	1078	-	<u>20.8000</u>	<u>10,82</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					45773	19369	<u>425</u>		<u>190,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45773		216		2,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25979				
		всього заробітна плата, грн.					19585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					8826 15,77 2436 54599 54599				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					45773 45773 25979 19585 8826 15,77 2436 54599 54599	19369	<u>425</u> 216		<u>190.33</u> 2,11
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					208,21 22021				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на пуско-налагоджувальні роботи на системи відеоспостереження
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	4,377 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,02609 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	3,417 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал (Відеокамери)	система	12	267.42 267,42	- -	3209	3209	- -	2.0000 -	24 -
		Разом прямі витрати по кошторису					3209	3209	- -		24 -
		Разом будівельні роботи, грн.					3209				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					208				
		Всього будівельні роботи, грн.					4377				

		Всього по кошторису					4377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					26,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3417				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на монтаж системи звукового оповіщення
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,837 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13958 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,043 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система звукового оповіщення									
1	КМ10-99-7	Підсилювач дуплексний або абонентський, що установлюється окремо (Мікшируючий підсилювач 500W 6 зон)	шт	1	<u>2726,46</u> 2203,01	<u>413,41</u> 110,78	2726	2203	<u>413</u> 111	<u>19.2000</u> 1,1120	<u>19.2</u> 1,11
2	КМ10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації (Блок керування інформацією БКІ-02М)	пристрій	1	<u>1235,46</u> 1202,94	- -	1235	1203	- -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
3	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	14	<u>342,13</u> 300,74	- -	4790	4210	- -	<u>3.2000</u> -	<u>44.8</u> -
4	КМ10-386-9	Гучномовець або звукова колонка на стовпі або покрівлі, потужність понад 10 кВт	шт	2	<u>793,23</u> 751,84	- -	1586	1504	- -	<u>8.0000</u> -	<u>16</u> -
5	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	<u>227,22</u> 152,16	<u>28.60</u> 9,40	227	152	<u>29</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0825	<u>1.6</u> 0,08
6	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кабелю сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,64	<u>1031,34</u> 768,58	<u>89.93</u> 57,55	3754	2798	<u>327</u> 209	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>31.3</u> 2,05
7	& С1512-4613-1-2М	Кабель ВВГ 2х1,5мм2	м	371,3	<u>28.96</u> -	- -	10753	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					25071	12070	<u>769</u> 329		<u>125.7</u> 3,24
		Разом будівельні роботи, грн.					25071				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12232				
		всього заробітна плата, грн.					12399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5766				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1644				
		Всього будівельні роботи, грн.					30837				

		Всього по розділу 1					30837				
		Разом прямі витрати по кошторису					25071	12070	<u>769</u> 329		<u>125.7</u> 3,24
		Разом будівельні роботи, грн.					25071				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12232				
		всього заробітна плата, грн.					12399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5766				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1644				
		Всього будівельні роботи, грн.					30837				

		Всього по кошторису					30837				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					139,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14043				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на пуско-налагоджувальні роботи системи звукового оповіщення
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	4,558 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,02718 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	3,560 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-13-7	Прилад введення програм (Блок керування інформацією БКІ-02М)	шт	1	3342.75	-	3343	3343	-	25.0000	25
					3342.75	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					3343	3343	-		25
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3343				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3343				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1215				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					217				
		Всього будівельні роботи, грн.					4558				

		Всього по кошторису					4558				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					27,18				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	3560				
--	--	---	-------------	--	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на монтаж системи посилення мобільного зв'язку
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	72,008 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,12519 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	12,984 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж системи посилення мобільного зв'язку									
1	KM10-99-7	Підсилювач дуплексний або абонентський, що установлюється окремо (Репітер Amplitek DW-1000 PRO (GSM-DCS-UMTS-LTE))	шт	1	<u>2726.46</u> 2203,01	<u>413.41</u> 110,78	2726	2203	<u>413</u> 111	<u>19.2000</u> 1,1120	<u>19.2</u> 1,11
2	KM10-485-8	Антенa приймально-передавальна "хвильовий канал" на неустановленій щоглі	антена	1	<u>2856.74</u> 1320,05	<u>218.42</u> 3,49	2857	1320	<u>218</u> 3	<u>14.4000</u> 0,0350	<u>14.4</u> 0,04
3	& C1547-12-1	Антенa APL-800/1800/2100 OD	шт	1	<u>2363.87</u> -	-	2364	-	-	-	-
4	KM10-485-16	Антенa приймально-передавальна "чвертьхвильовий штир" на неустановленій щоглі, Монтаж антен ID	антена	4	<u>1761.95</u> 902,21	-	7048	3609	-	<u>9.6000</u> -	<u>38.4</u> -
5	C1547-11 варіант 1	Антенa APL-800/1800/2100 ID	шт	4	<u>2194.20</u> -	-	8777	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг, Монтаж дільника потужності сигналу	шт	3	<u>156,94</u> 153,94	<u>3,00</u> 1,23	471	462	<u>9</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
7	& С1547-13-1	Дільник потужності Pico 1/2	шт	3	<u>1955,50</u> -	- -	5867	-	- -	- -	- -
8	КМ11-106-43	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля з екранованими парами, ємкість 5x2	шт	14	<u>189,45</u> 173,94	- -	2652	2435	- -	<u>1.6000</u> -	<u>22,4</u> -
9	& С1545-250-1 варіант 1	Роз'єм N-Male	шт	14	<u>295,85</u> -	- -	4142	-	- -	- -	- -
10	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кабелю сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,69	<u>1031,34</u> 768,58	<u>89,93</u> 57,55	1743	1299	<u>152</u> 97	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>14,53</u> 0,95
11	& С1512-461-1	Високочастотний кабель 50 Ом	м	174,1	<u>161,69</u> -	- -	28150	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66797	11328	<u>792</u> 215		<u>113,73</u> 2,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66797 54677 11543 5211 9,32 1441 72008				
		Всього по розділу 1					72008				
		Разом прямі витрати по кошторису					66797	11328	<u>792</u> 215		<u>113,73</u> 2,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66797 54677 11543 5211 9,32 1441 72008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					72008				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					125,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12984				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на вентиляція та опалення
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2004,052 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,99741 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 392,915 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система вентиляції - монтаж припливної установки									
		ПВ1									
1	КБ20-42-10	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 20 тис. м3/год	камера	1	<u>19854.39</u> 11672,57	<u>878.43</u> 273,33	19854	11673	<u>878</u> 273	<u>122.7400</u> 2,6619	<u>122.74</u> 2,66
2	КМ11-168-1	Щити, пульты, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>918.83</u> 788,16	<u>72.57</u> 19,52	919	788	<u>73</u> 20	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
3	КМ11-31-2	Прилади, що устанавлиються на конструкціях , маса до 10 кг, вузли теплові	шт	1	<u>212.78</u> 164,30	- -	213	164	- -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
4	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	2	<u>328.61</u> 328,61	- -	657	657	- -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
5	КМ11-31-1	Прилади, що устанавлиються на конструкціях, маса до 5 кг, пресостат	шт	5	<u>119.29</u> 82,15	- -	596	411	- -	<u>0.8000</u> -	<u>4</u> -
6	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [захисний термостат], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	<u>240.25</u> 155,73	<u>9.00</u> 3,68	961	623	<u>36</u> 15	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>6.4</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг, панель управління	шт	1	<u>119.29</u> 82,15	<u>-</u> -	119	82	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
8	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні, датчик температури каналний	шт	3	<u>158.89</u> 46,21	<u>-</u> -	477	139	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>1.35</u> -
9	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні, датчик температури накладної	шт	1	<u>158.89</u> 46,21	<u>-</u> -	159	46	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.45</u> -
10	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг, контроллер	шт	1	<u>212.78</u> 164,30	<u>-</u> -	213	164	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
11	КМ8-481-1	Установлення електричних машин, які надходять у зібраному вигляді, на рамі або металевій плиті, маса до 0,05 т (електропривод повітряної заслінки)	шт	2	<u>721.42</u> 492,91	<u>228.51</u> 100,25	1443	986	<u>457</u> 201	<u>4.8000</u> 0,9125	<u>9.6</u> 1,83
12	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні, сервопривод ПВ2	шт	1	<u>158.89</u> 46,21	<u>-</u> -	159	46	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.45</u> -
13	КБ20-42-9	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	камера	1	<u>14552.83</u> 8584,68	<u>539.43</u> 155,33	14553	8585	<u>539</u> 155	<u>90.2700</u> 1,5161	<u>90.27</u> 1,52
14	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1179.53</u> 788,16	<u>72.57</u> 19,52	1180	788	<u>73</u> 20	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
15	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	2	<u>328.61</u> 328,61	<u>-</u> -	657	657	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
16	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг, пресостат	шт	5	<u>119.29</u> 82,15	<u>-</u> -	596	411	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>4</u> -
17	КМ8-481-1	Установлення електричних машин, які надходять у зібраному вигляді, на рамі або металевій плиті, маса до 0,05 т (електропривод повітряної заслінки)	шт	1	<u>721.42</u> 492,91	<u>228.51</u> 100,25	721	493	<u>228</u> 100	<u>4.8000</u> 0,9125	<u>4.8</u> 0,91
18	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 10 кг, контроллер	шт	1	<u>212.78</u> 164,30	<u>-</u> -	213	164	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
19	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг, панель управління	шт	1	<u>119.29</u> 82,15	<u>-</u> -	119	82	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні, диференційний датчик тиску	шт	1	<u>158.89</u> 46,21	<u>-</u> -	159	46	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.45</u> -
21	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні, датчик температури каналний	шт	2	<u>158.89</u> 46,21	<u>-</u> -	318	92	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
22	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [захисний термостат], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>240.25</u> 155,73	<u>9.00</u> 3,68	240	156	<u>9</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 1							44526	27253	<u>2293</u> 788		<u>282.21</u> 7,45
Разом будівельні роботи, грн.							44526				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14980				
всього заробітна плата, грн.							28041				
Загальновиробничі витрати, грн.							13099				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3583				
Всього будівельні роботи, грн.							57625				

Всього по розділу 1							57625				
Розділ 2. Система вентиляції											
ПВ1											
23	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	11	<u>1345.95</u> 840,40	<u>63.04</u> 22,53	14805	9244	<u>693</u> 248	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>102.08</u> 2,49
24	КБ19-7-3	Установлення противибухових клапанів площею до 0,25 м2	шт	2	<u>6743.88</u> 2080,74	<u>77.87</u> 27,83	13488	4161	<u>156</u> 56	<u>21.1200</u> 0,2793	<u>42.24</u> 0,56
25	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	8	<u>624.17</u> 231,98	<u>11.12</u> 3,98	4993	1856	<u>89</u> 32	<u>2.5000</u> 0,0399	<u>20</u> 0,32
26	& C130-389-1	Заслінка регульовальна 500x350	шт	8	<u>1327.14</u> -	<u>-</u> -	10617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	24	<u>306.51</u> 167,02	<u>7.42</u> 2,65	7356	4008	<u>178</u> 64	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>43.2</u> 0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C130-384-1	Заслінка регульовальна 300x150	шт	24	<u>664.94</u>	-	15959	-	-	-	-
29	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,42	<u>103741.22</u> 21707,23	<u>514.67</u> 182,83	43571	9117	<u>216</u> 77	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>100.67</u> 0,77
30	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	1,368	<u>131366.22</u> 21707,23	<u>514.67</u> 182,83	179709	29695	<u>704</u> 250	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>327.91</u> 2,51
31	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	2,12	<u>127389.99</u> 18782,14	<u>470.17</u> 166,93	270067	39818	<u>997</u> 354	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>439.69</u> 3,55
32	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	2,024	<u>123929.62</u> 14132,79	<u>367.56</u> 124,76	250834	28605	<u>744</u> 253	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>315.87</u> 2,53
33	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,24	<u>130765.35</u> 9606,60	<u>336.59</u> 112,22	31384	2306	<u>81</u> 27	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>25.46</u> 0,27
34	КБ20-3-3	Прокладання фасоних частин повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,086	<u>114791.22</u> 21707,23	<u>514.67</u> 182,83	9872	1867	<u>44</u> 16	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>20.61</u> 0,16
35	КБ20-3-9	Прокладання фасоних частин повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,279	<u>131366.22</u> 21707,23	<u>514.67</u> 182,83	36651	6056	<u>144</u> 51	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>66.88</u> 0,51
36	КБ20-3-10	Прокладання фасоних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,432	<u>127389.99</u> 18782,14	<u>470.17</u> 166,93	55032	8114	<u>203</u> 72	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>89.6</u> 0,72
37	КБ20-3-11	Прокладання фасоних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,413	<u>123929.62</u> 14132,79	<u>367.56</u> 124,76	51183	5837	<u>152</u> 52	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>64.45</u> 0,52
38	КБ20-3-15	Прокладання фасоних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,049	<u>152865.35</u> 9606,60	<u>336.59</u> 112,22	7490	471	<u>16</u> 5	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>5.2</u> 0,06
39	& C1545-251-1	Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.)	шт	10	<u>362.70</u>	-	3627	-	-	-	-
40	& C1555-141-1	Антивібраційна гума	мп	20	<u>174.54</u>	-	3491	-	-	-	-
41	C1545-285 варіант 1	Профіль перфорований	м	300	<u>98.43</u>	-	29529	-	-	-	-
42	& C1545-44-1-3А	Дюбель розпірний сталевий М8 40	шт	500	<u>6.92</u>	-	3460	-	-	-	-
43	& C1545-291-1-Х	Різьбовий стрижень М8х1000	шт	400	<u>46.04</u>	-	18416	-	-	-	-
44	& C111-1678-1	Ущільнювач	м	500	<u>4.03</u>	-	2015	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C1545-44-1-1	Струбцина М8	шт	10	<u>46.21</u>	-	462	-	-	-	-
46	& C1545-44-1-B2	Затискач с болтом М8	шт	400	<u>5.77</u>	-	2308	-	-	-	-
47	& C1632-102-У	Силікон (310гр)	бал	20	<u>149.03</u>	-	2981	-	-	-	-
48	& C111-1683-2-Ф	Скотч алюмінієвий 75	рул	47	<u>286.67</u>	-	13473	-	-	-	-
49	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна	балон	10	<u>229.93</u>	-	2299	-	-	-	-
50	& C1545-44-1-1Р	Саморіз з буром та пресшайбою 16 мм	шт	10000	<u>0.29</u>	-	2900	-	-	-	-
51	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	9	<u>626.85</u>	-	5642	5642	-	<u>6.6700</u>	<u>60.03</u>
52	& C114-8-У-В1	Теплоізоляція 10 мм	м2	92	<u>230.63</u>	-	21218	-	-	-	-
53	& C111-1683-2-Ф	Скотч алюмінієвий 75	рул	6	<u>286.67</u>	-	1720	-	-	-	-
54	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	103	<u>220.43</u>	<u>28.87</u>	22704	17395	<u>2974</u>	<u>1.8200</u>	<u>187.46</u>
55	& C130-597-В2-1П варіант 3	ґратка 2Р-25-65 (RAL 9016) 300x150h	шт	100	<u>435.27</u>	-	43527	-	-	-	-
56	C130-605-1 варіант 1	ґратка 2-Р-25-65 (RAL 9016) 500x200h	шт	3	<u>693.70</u>	-	2081	-	-	-	-
57	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	шт	6	<u>421.94</u>	<u>185.38</u>	2532	1243	<u>1112</u>	<u>2.2600</u>	<u>13.56</u>
58	& C130-597-В2-1П	Анемостат А100ВРФ	шт	6	<u>199.25</u>	-	1196	-	-	-	-
59	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,1	<u>6603.84</u>	<u>1223.23</u>	660	459	<u>122</u>	<u>47.2100</u>	<u>4.72</u>
60	& C1545-89-1	Лоток перфорований з кришкою 200x50	м	10,1	<u>204.13</u>	-	2062	-	-	-	-
61	& C1545-92-7	Кронштейн настінний	шт	5	<u>132.95</u>	-	665	-	-	-	-
62	КБ21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	100м	0,6	<u>684.22</u>	<u>152.54</u>	411	237	<u>92</u>	<u>4.0600</u>	<u>2.44</u>
63	C152-69 варіант 1	Кабель ВВГ 4 x 16	1000м	0,0612	<u>286095.34</u>	-	17509	-	-	-	-
64	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	5,1	<u>2719.95</u>	<u>28.60</u>	13872	11922	<u>146</u>	<u>25.5000</u>	<u>130.05</u>
					2337,59	9,40			48	0,0825	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C152-64 варіант 3	Кабель ВВГ 4 x 2,5	1000м	0,0412	<u>51117,28</u>	-	2106	-	-	-	-
66	C152-64 варіант 4	Кабель ВВГ 4 x 1,5	1000м	0,0618	<u>40917,28</u>	-	2529	-	-	-	-
67	C152-50 варіант 1	Кабель ВВГ 3 x 1,5	1000м	0,0206	<u>28643,13</u>	-	590	-	-	-	-
68	C152-64 варіант 1	Кабель КВВГ 4 x 1,5	1000м	0,0206	<u>40917,28</u>	-	843	-	-	-	-
69	C152-34 варіант 1	Кабель КВВГ 2 x 0,75	1000м	0,1854	<u>28620,71</u>	-	5306	-	-	-	-
70	C152-48 варіант 1	Кабель КВВГ 3 x 0,75	1000м	0,0412	<u>30666,58</u>	-	1263	-	-	-	-
71	C152-173 варіант 1	Кабель КВВГ 7 x 0,75	1000м	0,103	<u>33906,98</u>	-	3492	-	-	-	-
72	C152-39 варіант 1	Кабель UTP	1000м	0,0515	<u>12429,72</u>	-	640	-	-	-	-
73	& C1545-51-1	Затискач вітовий ЗВИ-5 12. пар	шт	3	<u>11,71</u>	-	35	-	-	-	-
74	& C113-2126-1	Стяжка кабельна (хомут) з кільцем під монтаж 5 300 біла (100 шт) ПВ2	шт	5	<u>138,22</u>	-	691	-	-	-	-
75	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>390,47</u> 186,51	<u>7,42</u> 2,65	781	373	<u>15</u> 5	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>4,02</u> 0,05
76	C130-389 варіант 1	Клапан повітряний універсальний з ручним приводом SRC 400x200	шт	2	<u>2655,89</u>	-	5312	-	-	-	-
77	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,14	<u>127389,99</u> 18782,14	<u>470,17</u> 166,93	17835	2629	<u>66</u> 23	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>29,04</u> 0,23
78	КБ20-3-10	Прокладання фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,03	<u>127389,99</u> 18782,14	<u>470,17</u> 166,93	3822	563	<u>14</u> 5	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>6,22</u> 0,05
79	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,1	<u>6603,84</u> 4594,95	<u>1223,23</u> 528,37	660	459	<u>122</u> 53	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>4,72</u> 0,49
80	& C1545-89-1	Лоток перфорований з кришкою 200x50	м	10,1	<u>204,13</u>	-	2062	-	-	-	-
81	& C1545-92-7	Кронштейн настінний	шт	5	<u>132,95</u>	-	665	-	-	-	-
82	КБ21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	100м	0,6	<u>684,22</u> 395,16	<u>152,54</u> 50,15	411	237	<u>92</u> 30	<u>4,0600</u> 0,4400	<u>2,44</u> 0,26
83	C152-68 варіант 1	Кабель ВВГ 4 x 10	1000м	0,0612	<u>173807,03</u>	-	10637	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2,8	<u>2719.95</u> 2337,59	<u>28,60</u> 9,40	7616	6545	<u>80</u> 26	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>71.4</u> 0,23
85	C152-51 варіант 1	Кабель ВВГ 3 x 2,5	1000м	0,0206	<u>40926.25</u> -	-	843	-	-	-	-
86	C152-64 варіант 4	Кабель ВВГ 4 x 1,5	1000м	0,0206	<u>40917.28</u> -	-	843	-	-	-	-
87	C152-34 варіант 1	Кабель КВВГ 2 x 0,75	1000м	0,206	<u>28620.71</u> -	-	5896	-	-	-	-
88	C152-173 варіант 1	Кабель КВВГ 7 x 0,75	1000м	0,0206	<u>33906.98</u> -	-	698	-	-	-	-
89	C152-39 варіант 1	Кабель УТР	1000м	0,0206	<u>12429.72</u> -	-	256	-	-	-	-
90	& C1545-51-1	Затискач вітовий ЗВИ-5 12. пар	шт	1	<u>11.71</u> -	-	12	-	-	-	-
91	& C113-2126-1	Стяжка кабельна (хомут) з кільцем під монтаж 5 300 біла (100 шт) В1	шт	2	<u>138.22</u> -	-	276	-	-	-	-
92	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1664.12</u> 981,34	<u>49.79</u> 17,09	1664	981	<u>50</u> 17	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
93	КМ8-481-20	Приєднування до електричної мережі	шт	1	<u>362.88</u> 164,30	<u>15.97</u> 3,53	363	164	<u>16</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0315	<u>1.6</u> 0,03
94	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>929.95</u> 885,68	<u>7.42</u> 2,65	279	266	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.93</u> 0,01
95	& C130-231-3-1Н варіант 1	Вставка 500x300	шт	2	<u>955.82</u> -	-	1912	-	-	-	-
96	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>315.88</u> 199,84	<u>11.12</u> 3,98	316	200	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
97	C1630-1782 варіант 1	Клапан зворотній 500x300 мм	шт	1	<u>846.81</u> -	-	847	-	-	-	-
98	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,15	<u>759.41</u> 685,20	<u>51.91</u> 18,55	114	103	<u>8</u> 3	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.06</u> 0,03
99	& C1630-952-1	Фільтр каналний 500x300	шт	1	<u>2056.76</u> -	-	2057	-	-	-	-
100	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>818.07</u> 641,88	<u>11.12</u> 3,98	818	642	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
101	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	шт	20	<u>421.94</u> 207,17	<u>185.38</u> 122,82	8439	4143	<u>3708</u> 2456	<u>2.2600</u> 1,2328	<u>45.2</u> 24,66
102	& C130-597-В2-1П	Анемостат А100ВРФ	шт	20	<u>199.25</u> -	-	3985	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,104	<u>99229.39</u> 23708,61	<u>585,12</u> 208,01	10320	2466	<u>61</u> 22	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>27.23</u> 0,22
104	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,012	<u>105816.39</u> 23708,61	<u>585,12</u> 208,01	1270	285	<u>7</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.14</u> 0,03
105	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,035	<u>103741.22</u> 21707,23	<u>514.67</u> 182,83	3631	760	<u>18</u> 6	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>8.39</u> 0,06
106	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,036	<u>131366.22</u> 21707,23	<u>514.67</u> 182,83	4729	781	<u>19</u> 7	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>8.63</u> 0,07
107	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,275	<u>127389.99</u> 18782,14	<u>470.17</u> 166,93	35032	5165	<u>129</u> 46	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>57.04</u> 0,46
108	КБ20-3-1	Прокладання фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,025	<u>104482.39</u> 23708,61	<u>585,12</u> 208,01	2612	593	<u>15</u> 5	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>6.55</u> 0,05
109	КБ20-3-3	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,04	<u>114791.22</u> 21707,23	<u>514.67</u> 182,83	4592	868	<u>21</u> 7	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>9.59</u> 0,07
110	КБ20-3-10	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,05	<u>127389.99</u> 18782,14	<u>470.17</u> 166,93	6369	939	<u>24</u> 8	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>10.37</u> 0,08
111	& С1545-251-1	Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.)	шт	1	<u>362.70</u> -	-	363	-	-	-	-
112	С1545-285 варіант 1	Профіль перфорований	м	20	<u>98.43</u> -	-	1969	-	-	-	-
113	& С1545-44-1-3А	Дюбель розпірний сталевий М8 40	шт	100	<u>6.92</u> -	-	692	-	-	-	-
114	& С1545-291-1-Х	Різьбовий стрижень М8х1000	шт	60	<u>46.04</u> -	-	2762	-	-	-	-
115	& С111-1678-1	Ущільнювач	м	100	<u>4.03</u> -	-	403	-	-	-	-
116	& С1632-102-У	Силікон (310гр)	бал	2	<u>149.03</u> -	-	298	-	-	-	-
117	& С111-1683-2-Ф	Скотч алюмінієвий 75	рул	9	<u>286.67</u> -	-	2580	-	-	-	-
118	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна	балон	1	<u>229.93</u> -	-	230	-	-	-	-
119	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1	<u>626.85</u> 626,85	-	627	627	-	<u>6.6700</u> -	<u>6.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& C114-8-У-В1	Теплоізоляція 10 мм	м2	10,22	<u>230.63</u>	-	2357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& C111-1683-2-Ф	Скотч алюмінієвий 75	рул	1	<u>286.67</u>	-	287	-	-	-	-
		В2			-	-			-	-	-
122	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>659.89</u>	<u>38.66</u>	660	619	<u>39</u>	<u>6.2100</u>	<u>6.21</u>
					618,70	13,12			13	0,1231	0,12
123	КМ8-481-20	Приєднування до електричної мережі	шт	1	<u>362.88</u>	<u>15.97</u>	363	164	<u>16</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					164,30	3,53			4	0,0315	0,03
124	КМ8-81-1	Монтаж регулятора оборотів	шт	1	<u>211.83</u>	<u>47.67</u>	212	159	<u>48</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					159,41	15,67			16	0,1375	0,14
125	& C1630-2008-1	Регулятор оборотів	шт	1	<u>1589.50</u>	-	1590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,063	<u>929.95</u>	<u>7.42</u>	59	56	-	<u>9.7800</u>	<u>0.62</u>
					885,68	2,65			-	0,0266	-
127	& C130-231-3	Вставка гнучка RFI-200	шт	2	<u>694.85</u>	-	1390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>252.19</u>	<u>7.42</u>	252	160	<u>7</u>	<u>1.7500</u>	<u>1.75</u>
					160,42	2,65			3	0,0266	0,03
129	& C1630-1787-1	Клапан зворотній, діаметр 200 мм	шт	1	<u>634.47</u>	-	634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,0314	<u>759.41</u>	<u>51.91</u>	24	22	<u>2</u>	<u>7.0400</u>	<u>0.22</u>
					685,20	18,55			1	0,1862	0,01
131	& C1630-951-1	Фільтр каналний d200	шт	1	<u>1284.42</u>	-	1284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>818.07</u>	<u>11.12</u>	1636	1284	<u>22</u>	<u>6.8300</u>	<u>13.66</u>
					641,88	3,98			8	0,0399	0,08
133	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	шт	5	<u>421.94</u>	<u>185.38</u>	2110	1036	<u>927</u>	<u>2.2600</u>	<u>11.3</u>
					207,17	122,82			614	1,2328	6,16
134	& C130-597-В2-1П	Анемостат А100ВРФ	шт	5	<u>199.25</u>	-	996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,109	<u>99229.39</u>	<u>585.12</u>	10816	2584	<u>64</u>	<u>261.8000</u>	<u>28.54</u>
					23708,61	208,01			23	2,0876	0,23
136	КБ20-3-1	Прокладання фасоних частин повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02	<u>104482.39</u>	<u>585.12</u>	2090	474	<u>12</u>	<u>261.8000</u>	<u>5.24</u>
					23708,61	208,01			4	2,0876	0,04
137	& C1545-251-1	Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.)	шт	1	<u>362.70</u>	-	363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	С1545-285 варіант 1	Профіль перфорований	м	20	<u>98.43</u>	-	1969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	& C1545-44-1-3A	Дюбель розпирний сталевий М8 40	шт	50	<u>6.92</u>	-	346	-	-	-	-
140	& C1545-291-1-X	Різьбовий стрижень М8х1000	шт	20	<u>46.04</u>	-	921	-	-	-	-
141	& C111-1678-1	Ущільнювач	м	50	<u>4.03</u>	-	202	-	-	-	-
142	& C1632-102-Y	Силікон (310гр)	бал	2	<u>149.03</u>	-	298	-	-	-	-
143	& C111-1683-2-Ф	Скотч алюмінієвий 75	рул	9,9	<u>286.67</u>	-	2838	-	-	-	-
144	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна	балон	1	<u>229.93</u>	-	230	-	-	-	-
145	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>626.85</u>	-	125	125	-	<u>6.6700</u>	<u>1.33</u>
146	& C114-8-Y-B1	Теплоізоляція 10 мм	м2	2,04	<u>230.63</u>	-	470	-	-	-	-
147	& C111-1683-2-Ф	Скотч алюмінієвий 75	рул	0,1	<u>286.67</u>	-	29	-	-	-	-
148	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>659.89</u>	<u>38.66</u>	660	619	<u>39</u>	<u>6.2100</u>	<u>6.21</u>
149	КМ8-481-20	Приєднування до електричної мережі	шт	1	<u>362.88</u>	<u>15.97</u>	363	164	<u>16</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
150	КМ8-81-1	Монтаж регулятора оборотів	шт	1	<u>211.83</u>	<u>47.67</u>	212	159	<u>48</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
151	& C1630-2008-1	Регулятор оборотів	шт	1	<u>1589.50</u>	-	1590	-	-	-	-
152	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	<u>929.95</u>	<u>7.42</u>	23	22	-	<u>9.7800</u>	<u>0.24</u>
153	& C130-231-1-1М	Вставка гнучка RFI-125	шт	2	<u>632.38</u>	-	1265	-	-	-	-
154	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	5	<u>818.07</u>	<u>11.12</u>	4090	3209	<u>56</u>	<u>6.8300</u>	<u>34.15</u>
155	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>252.19</u>	<u>7.42</u>	252	160	<u>7</u>	<u>1.7500</u>	<u>1.75</u>
156	& C1630-1786-1	Клапан зворотній, діаметр 125 мм	шт	1	<u>492.92</u>	-	493	-	-	-	-
157	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,013	<u>759.41</u>	<u>51.91</u>	10	9	<u>1</u>	<u>7.0400</u>	<u>0.09</u>
158	& C1630-950-1	Фільтр каналний d125	шт	1	<u>749.28</u>	-	749	-	-	-	-
159	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>220.43</u>	<u>28.87</u>	220	169	<u>29</u>	<u>1.8200</u>	<u>1.82</u>
					168,88	7,37			7	0,0745	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& C130-597- B2-1П варіант 4	Гратка Н-35-45 (RAL 9016) 300x100h	шт	1	<u>362.65</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
161	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,192	<u>99229.39</u> 23708,61	<u>585,12</u> 208,01	19052	4552	<u>112</u> 40	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>50.27</u> 0,4
162	КБ20-3-1	Прокладання фасоних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02	<u>104482.39</u> 23708,61	<u>585,12</u> 208,01	2090	474	<u>12</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>5.24</u> 0,04
163	& C1545- 251-1	Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.)	шт	1	<u>362.70</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
164	C1545-285 варіант 1	Профіль перфорований	м	20	<u>98.43</u> -	- -	1969	-	- -	- -	- -
165	& C1545-44- 1-3А	Дюбель розпирний сталевий М8 40	шт	50	<u>6.92</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
166	& C1545- 291-1-Х	Різьбовий стрижень М8х1000	шт	20	<u>46.04</u> -	- -	921	-	- -	- -	- -
167	& C111- 1678-1	Ущільнювач	м	50	<u>4.03</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -
168	& C1632- 102-У	Силікон (310гр)	бал	2	<u>149.03</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
169	& C111- 1683-2-Ф	Скотч алюмінієвий 75	рул	9,9	<u>286.67</u> -	- -	2838	-	- -	- -	- -
170	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна	балон	1	<u>229.93</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
171	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>626.85</u> 626,85	- -	125	125	- -	<u>6.6700</u> -	<u>1.33</u> -
172	& C114-8-У- В1	Теплоізоляція 10 мм	м2	2,04	<u>230.63</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
173	& C111- 1683-2-Ф	Скотч алюмінієвий 75 В4	рул	0,1	<u>286.67</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
174	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>659.89</u> 618,70	<u>38.66</u> 13,12	660	619	<u>39</u> 13	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
175	КМ8-481-20	Приєднування до електричної мережі	шт	1	<u>362.88</u> 164,30	<u>15.97</u> 3,53	363	164	<u>16</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0315	<u>1.6</u> 0,03
176	КМ8-81-1	Монтаж регулятора оборотів	шт	1	<u>211.83</u> 159,41	<u>47.67</u> 15,67	212	159	<u>48</u> 16	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>1.6</u> 0,14
177	& C1630- 2008-1	Регулятор оборотів	шт	1	<u>1589.50</u> -	- -	1590	-	- -	- -	- -
178	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	<u>929.95</u> 885,68	<u>7.42</u> 2,65	23	22	- -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	& C130-231-1-1M	Вставка гнучка RFI-125	шт	2	<u>632.38</u>	-	1265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>252.19</u>	<u>7.42</u>	252	160	<u>7</u>	<u>1.7500</u>	<u>1.75</u>
					160,42	2,65			3	0,0266	0,03
181	& C1630-1786-1	Клапан зворотній, діаметр 125 мм	шт	1	<u>492.92</u>	-	493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,013	<u>759.41</u>	<u>51.91</u>	10	9	<u>1</u>	<u>7.0400</u>	<u>0.09</u>
					685,20	18,55			-	0,1862	-
183	& C1630-950-1	Фільтр каналний d125	шт	1	<u>749.28</u>	-	749	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>818.07</u>	<u>11.12</u>	3272	2568	<u>44</u>	<u>6.8300</u>	<u>27.32</u>
					641,88	3,98			16	0,0399	0,16
185	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 0,25 м2	ґрати	1	<u>220.43</u>	<u>28.87</u>	220	169	<u>29</u>	<u>1.8200</u>	<u>1.82</u>
					168,88	7,37			7	0,0745	0,07
186	& C130-597-B2-1П варіант 4	Ґратка Н-35-45 (RAL 9016) 300x100h	шт	1	<u>362.65</u>	-	363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,192	<u>99229.39</u>	<u>585.12</u>	19052	4552	<u>112</u>	<u>261.8000</u>	<u>50.27</u>
					23708,61	208,01			40	2,0876	0,4
188	КБ20-3-1	Прокладання фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02	<u>104482.39</u>	<u>585.12</u>	2090	474	<u>12</u>	<u>261.8000</u>	<u>5.24</u>
					23708,61	208,01			4	2,0876	0,04
189	& C1545-251-1	Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.)	шт	1	<u>362.70</u>	-	363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	C1545-285 варіант 1	Профіль перфорований	м	20	<u>98.43</u>	-	1969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	& C1545-44-1-3A	Дюбель розпирний сталевий М8 40	шт	50	<u>6.92</u>	-	346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	& C1545-291-1-X	Різьбовий стрижень М8х1000	шт	20	<u>46.04</u>	-	921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	& C111-1678-1	Ущільнювач	м	50	<u>4.03</u>	-	202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	& C1632-102-У	Силікон (310гр)	бал	2	<u>149.03</u>	-	298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	& C111-1683-2-Ф	Скотч алюмінієвий 75	рул	9,9	<u>286.67</u>	-	2838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна	балон	1	<u>229.93</u>	-	230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>626.85</u>	-	125	125	-	<u>6.6700</u>	<u>1.33</u>
					626,85	-			-	-	-
198	& C114-8-У-В1	Теплоізоляція 10 мм	м2	2,04	<u>230.63</u>	-	470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	& C111-1683-2-Ф	Скотч алюмінієвий 75	рул	0,1	<u>286.67</u>	-	29	-	-	-	-
		B5			-	-			-	-	-
200	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>659.89</u>	<u>38.66</u>	660	619	<u>39</u>	<u>6.2100</u>	<u>6.21</u>
					618,70	13,12			13	0,1231	0,12
201	КМ8-481-20	Приєднування до електричної мережі	шт	1	<u>362.88</u>	<u>15.97</u>	363	164	<u>16</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					164,30	3,53			4	0,0315	0,03
202	КМ8-81-1	Монтаж регулятора оборотів	шт	1	<u>211.83</u>	<u>47.67</u>	212	159	<u>48</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					159,41	15,67			16	0,1375	0,14
203	& C1630-2008-1	Регулятор оборотів	шт	1	<u>1589.50</u>	-	1590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,063	<u>929.95</u>	<u>7.42</u>	59	56	-	<u>9.7800</u>	<u>0.62</u>
					885,68	2,65			-	0,0266	-
205	& C130-231-3	Вставка гнучка RFI-200	шт	2	<u>694.85</u>	-	1390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>252.19</u>	<u>7.42</u>	252	160	<u>7</u>	<u>1.7500</u>	<u>1.75</u>
					160,42	2,65			3	0,0266	0,03
207	& C1630-1787-1	Клапан зворотній, діаметр 200 мм	шт	1	<u>634.47</u>	-	634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,0314	<u>759.41</u>	<u>51.91</u>	24	22	<u>2</u>	<u>7.0400</u>	<u>0.22</u>
					685,20	18,55			1	0,1862	0,01
209	& C1630-951-1	Фільтр каналний d200	шт	1	<u>1284.42</u>	-	1284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	5	<u>818.07</u>	<u>11.12</u>	4090	3209	<u>56</u>	<u>6.8300</u>	<u>34.15</u>
					641,88	3,98			20	0,0399	0,2
211	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	шт	6	<u>421.94</u>	<u>185.38</u>	2532	1243	<u>1112</u>	<u>2.2600</u>	<u>13.56</u>
					207,17	122,82			737	1,2328	7,4
212	& C130-597-B2-1П	Анемостат А100ВРФ	шт	6	<u>199.25</u>	-	1196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,358	<u>99229.39</u>	<u>585.12</u>	35524	8488	<u>209</u>	<u>261.8000</u>	<u>93.72</u>
					23708,61	208,01			74	2,0876	0,75
214	КБ20-3-1	Прокладання фасоних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02	<u>104482.39</u>	<u>585.12</u>	2090	474	<u>12</u>	<u>261.8000</u>	<u>5.24</u>
					23708,61	208,01			4	2,0876	0,04
215	& C1545-251-1	Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.)	шт	1	<u>362.70</u>	-	363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	C1545-285 варіант 1	Профіль перфорований	м	20	<u>98.43</u>	-	1969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	& C1545-44-1-3А	Дюбель розпірний сталевий М8 40	шт	50	<u>6.92</u>	-	346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	& C1545-291-1-X	Різьбовий стрижень М8х1000	шт	20	<u>46.04</u>	-	921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	& C111-1678-1	Ущільнювач	м	50	<u>4.03</u>	-	202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	& C1632-102-У	Силікон (310гр)	бал	2	<u>149.03</u>	-	298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	& C111-1683-2-Ф	Скотч алюмінієвий 75	рул	9,9	<u>286.67</u>	-	2838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна	балон	1	<u>229.93</u>	-	230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>626.85</u>	-	125	125	-	<u>6.6700</u>	<u>1.33</u>
					626,85	-			-	-	-
224	& C114-8-У-В1	Теплоізоляція 10 мм	м2	2,04	<u>230.63</u>	-	470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	& C111-1683-2-Ф	Скотч алюмінієвий 75	рул	0,1	<u>286.67</u>	-	29	-	-	-	-
		В6			-	-			-	-	-
226	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>659.89</u>	<u>38.66</u>	660	619	<u>39</u>	<u>6.2100</u>	<u>6.21</u>
					618,70	13,12			13	0,1231	0,12
227	КМ8-481-20	Приєднування до електричної мережі	шт	1	<u>362.88</u>	<u>15.97</u>	363	164	<u>16</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					164,30	3,53			4	0,0315	0,03
228	КМ8-81-1	Монтаж регулятора оборотів	шт	1	<u>211.83</u>	<u>47.67</u>	212	159	<u>48</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					159,41	15,67			16	0,1375	0,14
229	& C1630-2008-1	Регулятор оборотів	шт	1	<u>1589.50</u>	-	1590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,063	<u>929.95</u>	<u>7.42</u>	59	56	-	<u>9.7800</u>	<u>0.62</u>
					885,68	2,65			-	0,0266	-
231	& C130-231-3	Вставка гнучка RFI-200	шт	2	<u>694.85</u>	-	1390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>252.19</u>	<u>7.42</u>	252	160	<u>7</u>	<u>1.7500</u>	<u>1.75</u>
					160,42	2,65			3	0,0266	0,03
233	& C1630-1787-1	Клапан зворотній, діаметр 200 мм	шт	1	<u>634.47</u>	-	634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
234	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,0314	<u>759.41</u>	<u>51.91</u>	24	22	<u>2</u>	<u>7.0400</u>	<u>0.22</u>
					685,20	18,55			1	0,1862	0,01
235	& C1630-951-1	Фільтр каналний d200	шт	1	<u>1284.42</u>	-	1284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>818.07</u>	<u>11.12</u>	3272	2568	<u>44</u>	<u>6.8300</u>	<u>27.32</u>
					641,88	3,98			16	0,0399	0,16
237	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	шт	6	<u>421.94</u>	<u>185.38</u>	2532	1243	<u>1112</u>	<u>2.2600</u>	<u>13.56</u>
					207,17	122,82			737	1,2328	7,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	& C130-597-B2-1П	Анемостат А100ВРФ	шт	6	<u>199.25</u>	-	1196	-	-	-	-
239	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,358	<u>99229.39</u> 23708,61	<u>585.12</u> 208,01	35524	8488	<u>209</u> 74	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>93.72</u> 0,75
240	КБ20-3-1	Прокладання фасоних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02	<u>104482.39</u> 23708,61	<u>585.12</u> 208,01	2090	474	<u>12</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>5.24</u> 0,04
241	& C1545-251-1	Оцинкована стрічка перфорована (1=20 м.п.)	шт	1	<u>362.70</u>	-	363	-	-	-	-
242	C1545-285 варіант 1	Профіль перфорований	м	20	<u>98.43</u>	-	1969	-	-	-	-
243	& C1545-44-1-3А	Дюбель розпірний сталевий М8 40	шт	50	<u>6.92</u>	-	346	-	-	-	-
244	& C1545-291-1-Х	Різьбовий стрижень М8х1000	шт	20	<u>46.04</u>	-	921	-	-	-	-
245	& C111-1678-1	Ущільнювач	м	50	<u>4.03</u>	-	202	-	-	-	-
246	& C1632-102-У	Силікон (310гр)	бал	2	<u>149.03</u>	-	298	-	-	-	-
247	& C111-1683-2-Ф	Скотч алюмінієвий 75	рул	9,9	<u>286.67</u>	-	2838	-	-	-	-
248	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна	балон	1	<u>229.93</u>	-	230	-	-	-	-
249	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>626.85</u> 626,85	-	125	125	-	<u>6.6700</u>	<u>1.33</u>
250	& C114-8-У-В1	Теплоізоляція 10 мм	м2	2,04	<u>230.63</u>	-	470	-	-	-	-
251	& C111-1683-2-Ф	Скотч алюмінієвий 75	рул	0,1	<u>286.67</u>	-	29	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1629907	272005	<u>18107</u> 8554		<u>2974.58</u> 85,43
		Разом будівельні роботи, грн.					1629907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1339795				
		всього заробітна плата, грн.					280559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					152341				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					318,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49174				
		Всього будівельні роботи, грн.					1782248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1782248				
252	КБ18-6-3	Розділ 3. Опалення Установлення конвекторів	100кВт	0,645	<u>15872.30</u>	<u>1925.66</u>	10238	8752	<u>1242</u>	<u>142.6800</u>	<u>92.03</u>
					13568,87	701,00			452	6,8996	4,45
253	& 2308-5100-1	Захисний екран електричного конвектора	шт	35	<u>2142.38</u>	<u>-</u>	74983	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					85221	8752	<u>1242</u>		<u>92.03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					85221		452		4,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75227				
		всього заробітна плата, грн.					9204				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4914				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1564				
		Всього будівельні роботи, грн.					90135				

		Всього по розділу 3					90135				
254	КМ7-34-1	Розділ 4. Холодопостачання Монтаж компресора V- або W-подібного, маса 0,13 т (ціна компресора врахована у вартості припливної установки " ПВ1")	шт	1	<u>6465.60</u>	<u>92.18</u>	6466	3938	<u>92</u>	<u>37.8000</u>	<u>37.8</u>
					3937,63	29,10			29	0,2538	0,25
255	КБ18-20-7	Установлення вузлів насосів ручних	шт	1	<u>1358.41</u>	<u>60.01</u>	1358	923	<u>60</u>	<u>10.0700</u>	<u>10.07</u>
					923,12	21,46			21	0,2035	0,2
256	& С1630-1162-1-3Д	Насос дренажний	шт	1	<u>5167.27</u>	<u>-</u>	5167	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
257	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,28	<u>14072.14</u>	<u>971.38</u>	3940	3571	<u>272</u>	<u>128.0000</u>	<u>35.84</u>
					12752,64	359,46			101	3,9000	1,09
258	& С113-1-5-29	Труби мідні 5/8 (15,9мм)	м	28	<u>344.28</u>	<u>-</u>	9640	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
259	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,28	<u>17741.88</u>	<u>671.38</u>	4968	4463	<u>188</u>	<u>160.0000</u>	<u>44.8</u>
					15940,80	236,82			66	2,6400	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	& C113-1-5-29 варіант 1	Труби мідні 28,6 (1 1/4")	м	28	<u>860.66</u> -	- -	24098	-	- -	- -	- -
261	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,6	<u>330.81</u> 330,81	- -	1853	1853	- -	<u>3.5200</u> -	<u>19.71</u> -
262	& C114-267-У-2Г	Теплоізоляційний матеріал 5/8	м	28,6	<u>17.61</u> -	- -	504	-	- -	- -	- -
263	& C114-267-У-2Д	Теплоізоляційний матеріал 1 1/4	м	28,6	<u>23.34</u> -	- -	668	-	- -	- -	- -
264	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,28	<u>10182.64</u> 9835,65	<u>78.55</u> 28,08	2851	2754	<u>22</u> 8	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>26.82</u> 0,08
265	& C113-1898-1	Труби металопластикові безшовні Ду 20х2 мм для дренажу	м	28	<u>29.09</u> -	- -	815	-	- -	- -	- -
266	КМ10-53-1	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм ²	100 м	0,28	<u>2680.57</u> 1753,49	<u>372.07</u> 99,71	751	491	<u>104</u> 28	<u>17.6000</u> 1,0008	<u>4.93</u> 0,28
267	& C157-250-В1	Сигнальний кабель (Провід ПВС 5х1,5)	м	28,6	<u>45.92</u> -	- -	1313	-	- -	- -	- -
268	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,12	<u>1196.57</u> 811,20	<u>205.03</u> 53,54	144	97	<u>25</u> 6	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>1.02</u> 0,06
269	& C1630-115-3-2М	Рама ККБ	комплект	1	<u>956.60</u> -	- -	957	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					65493	18090	<u>763</u> 259		<u>180.99</u> 2,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65493 46640 18349 8551 15,81 2441 74044				

		Всього по розділу 4					74044				
		Разом прямі витрати по кошторису					1825147	326100	<u>22405</u> 10053		<u>3529.81</u> 100,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1825147 1476642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					336153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					178905				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					367,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56762				
		Всього будівельні роботи, грн.					2004052				

		Всього по кошторису					2004052				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3997,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					392915				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на пуско-налагоджувальні роботи вентиляції
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 183,424 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,09353 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 143,233 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пуско-налагоджувальні роботи									
1	КПЗ-60-4	Питочно-витяжна установка з номінальною подачею повітрям до 40 тис. м3/год	установ.	1	<u>12167.61</u>	-	12168	12168	-	<u>91.0000</u>	<u>91</u>
					12167,61	-			-	-	-
2	КПЗ-60-1	Питочно-витяжна установка з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год	установ.	1	<u>10028.25</u>	-	10028	10028	-	<u>75.0000</u>	<u>75</u>
					10028,25	-			-	-	-
3	КП2-16-8	Комплект автоматики	система	2	<u>11900.19</u>	-	23800	23800	-	<u>89.0000</u>	<u>178</u>
					11900,19	-			-	-	-
4	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	5	<u>1203.39</u>	-	6017	6017	-	<u>9.0000</u>	<u>45</u>
					1203,39	-			-	-	-
5	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	1	<u>1604.52</u>	-	1605	1605	-	<u>12.0000</u>	<u>12</u>
					1604,52	-			-	-	-
6	КПЗ-43-1	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	<u>2941.62</u>	-	17650	17650	-	<u>22.0000</u>	<u>132</u>
					2941,62	-			-	-	-
7	КПЗ-43-2	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>3877.59</u>	-	3878	3878	-	<u>29.0000</u>	<u>29</u>
					3877,59	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КП6-6-1	Холодильна установка безнасосна для штучного охолодження холодоносієм з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 47 кВт [40 тис. ккал/год]	установ.	1	<u>59367,24</u> 59367,24	<u>-</u> -	59367	59367	<u>-</u> -	<u>444.0000</u> -	<u>444</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					134513	134513	<u>-</u> -		<u>1006</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					134513				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					134513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48911				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8720				
		Всього будівельні роботи, грн.					183424				

		Всього по розділу 1					183424				
		Разом прямі витрати по кошторису					134513	134513	<u>-</u> -		<u>1006</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					134513				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					134513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48911				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8720				
		Всього будівельні роботи, грн.					183424				

		Всього по кошторису					183424				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1093,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					143233				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на монтажні роботи системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	245,133 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,99099 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	97,208 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС, прилад Тирас 16П	шт	1	<u>5970,50</u> 5713,98	<u>1,61</u> 0,23	5971	5714	<u>2</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг, комунікатор	шт	1	<u>156,94</u> 153,94	<u>3,00</u> 1,23	157	154	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
3	КМ10-485-9	Антенa приймально-передавальна "хвильовий канал" на стіні	антена	1	<u>9586,56</u> 4840,18	<u>218,42</u> 3,49	9587	4840	<u>218</u> 3	<u>52.8000</u> 0,0350	<u>52,8</u> 0,04
4	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	<u>104,05</u> 60,15	<u>6,00</u> 2,45	104	60	<u>6</u> 2	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
5	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг, модуль розширення	шт	1	<u>156,94</u> 153,94	<u>3,00</u> 1,23	157	154	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
6	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	4	<u>181,33</u> 159,41	<u>-</u> -	725	638	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>6,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповісшувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні. СПД-3	шт	39	<u>370.68</u> 282,40	<u>1.61</u> 0,23	14457	11014	<u>63</u> 9	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>124.8</u> 0,1
8	КМ10-668-1	Сповісшувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні, ТПТ-3	шт	9	<u>203.89</u> 141,20	<u>6.24</u> 0,89	1835	1271	<u>56</u> 8	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>14.4</u> 0,09
9	КМ10-668-1	Сповісшувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні, СПР-1	шт	2	<u>203.89</u> 141,20	<u>6.24</u> 0,89	408	282	<u>12</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>3.2</u> 0,02
10	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗн 120-100	шт	1	<u>1695.05</u> 797,04	- -	1695	797	- -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
11	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні, ЗАС100ПН2	шт	35	<u>371.87</u> 300,74	- -	13015	10526	- -	<u>3.2000</u> -	<u>112</u> -
12	КМ10-386-9	Гучномовець або звукова колонка на стовпі або покрівлі, потужність понад 10 кВт, "Джміль"	шт	2	<u>793.23</u> 751,84	- -	1586	1504	- -	<u>8.0000</u> -	<u>16</u> -
13	КМ10-668-2	Сповісшувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні. "Вихід"	шт	6	<u>370.68</u> 282,40	<u>1.61</u> 0,23	2224	1694	<u>10</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>19.2</u> 0,02
14	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	6,1	<u>7026.87</u> 3119,28	<u>2267.10</u> 611,04	42864	19028	<u>13829</u> 3727	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>200.08</u> 37,29
15	С153-377 варіант 4	Кабельний канал 16х16	1000м	0,606	<u>45764.65</u> -	- -	27733	-	- -	- -	- -
16	С153-377 варіант 5	Кабельний канал 40х25	1000м	0,0101	<u>80036.65</u> -	- -	808	-	- -	- -	- -
17	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	6,1	<u>1592.21</u> 609,29	<u>851.66</u> 221,10	9712	3717	<u>5195</u> 1349	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>38.19</u> 13,77
18	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	7,8	<u>2719.95</u> 2337,59	<u>28.60</u> 9,40	21216	18233	<u>223</u> 73	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>198.9</u> 0,64
19	15096-1011 варіант 5	Кабель КСВВнг 6х0,4	1000м	0,618	<u>13887.13</u> -	- -	8582	-	- -	- -	- -
20	15096-1011 варіант 7	Кабель JE-H FE180/E30 2х2х0,8	1000м	0,255	<u>45017.53</u> -	- -	11479	-	- -	- -	- -
21	15096-1011 варіант 6	Кабель JE-H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	0,51	<u>32165.53</u> -	- -	16404	-	- -	- -	- -
22	15096-1011 варіант 8	Кабель (N)HXH-J FE180/E30 3х1,5	1000м	0,0408	<u>72863.53</u> -	- -	2973	-	- -	- -	- -
23	С1512-5 варіант 2	Монтажний комплект	шт	2	<u>4998.02</u> -	- -	9996	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					203688	79626	<u>19620</u> 5176		<u>858.61</u> 52,02
		Разом будівельні роботи, грн.					203688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					104442 84802 41445 80,36 12406 245133 245133				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					203688 203688 104442 84802 41445 80,36 12406 245133 245133	79626	<u>19620</u> 5176		<u>858.61</u> 52,02
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					990,99 97208				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на пуско-налагоджувальні роботи система пожежної сигналізації
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	101,558 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,60546 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	79,304 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи									
1	КП1-26-19	Пристрій передачі сигналів протиаварійної автоматики УСПА - передавач	н/компл.	1	10696,80	-	10697	10697	-	80.0000	80
					10696,80	-			-	-	-
2	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	15777,78	-	15778	15778	-	118.0000	118
					15777,78	-			-	-	-
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	3075,33	-	3075	3075	-	23.0000	23
					3075,33	-			-	-	-
4	КП2-11-2	Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі.	шт	1	10696,80	-	10697	10697	-	80.0000	80
					10696,80	-			-	-	-
5	КП2-11-18	Елемент, модуль комутації релейний	шт	4	2406,78	-	9627	9627	-	18.0000	72
					2406,78	-			-	-	-
6	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	92	267,42	-	24603	24603	-	2.0000	184
					267,42	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					74477	74477	-		557
		Разом будівельні роботи, грн.					74477		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					74477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27081				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4827				
		Всього будівельні роботи, грн.					101558				

		Всього по розділу 1					101558				
		Разом прямі витрати по кошторису					74477	74477	-		557
		Разом будівельні роботи, грн.					74477		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					74477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27081				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4827				
		Всього будівельні роботи, грн.					101558				

		Всього по кошторису					101558				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					605,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					79304				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на влаштування автоматизації газосигналізаторів
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	127,835 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,51883 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	53,236 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС, "ВАРТА 1"	шт	2	<u>2473,29</u> 2346,75	<u>2,84</u> 0,40	4947	4694	<u>6</u> 1	<u>25.6000</u> 0,0046	<u>51,2</u> 0,01
2	КМ10-3-8	Блок живлення	ящик	1	<u>469,17</u> 451,10	<u>-</u> -	469	451	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4,8</u> -
3	КМ11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1, ДП-24	комплект	33	<u>986,46</u> 647,17	<u>209,74</u> 68,96	32553	21357	<u>6921</u> 2276	<u>6.4000</u> 0,6050	<u>211,2</u> 19,97
4	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного, сповіжувач "Сержант"	шт	4	<u>1060,27</u> 880,03	<u>-</u> -	4241	3520	<u>-</u> -	<u>9.6000</u> -	<u>38,4</u> -
5	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	<u>104,05</u> 60,15	<u>6,00</u> 2,45	104	60	<u>6</u> 2	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
6	КМ10-309-3	Кнопка виклику тривожної сигналізації для МГН	шт	1	<u>179,88</u> 159,41	<u>-</u> -	180	159	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1,6</u> -
7	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	<u>342,13</u> 300,74	<u>-</u> -	342	301	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3	<u>7026.87</u>	<u>2267.10</u>	21081	9358	<u>6801</u>	<u>32,8000</u>	<u>98.4</u>
					3119,28	611,04			1833	6,1138	18,34
9	С153-377	Кабельний канал 16х25	1000м	0,303	<u>55260.85</u>	-	16744	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
10	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів	100м	3,6	<u>1592.21</u>	<u>851.66</u>	5732	2193	<u>3066</u>	<u>6,2600</u>	<u>22.54</u>
		перерізом до 6 мм ² у коробах			609,29	221,10			796	2,2579	8,13
11	& 15096-11115-1-1Т	Кабель JE-H FE180/E30 2x2x0,8	1000м	0,309	<u>37493.28</u>	-	11585	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
12	& 15096-11115-1-1Т	Кабель ПВС нгд 3х1,5	1000м	0,0618	<u>48845.88</u>	-	3019	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
13	С1512-5	Монтажний комплект	шт	1	<u>4998.02</u>	-	4998	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					105995	42093	<u>16800</u>		<u>431.98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					105995		4908		46,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47102				
		всього заробітна плата, грн.					47001				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21840				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6235				
		Всього будівельні роботи, грн.					127835				

		Всього по розділу 1					127835				
		Разом прямі витрати по кошторису					105995	42093	<u>16800</u>		<u>431.98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					105995		4908		46,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47102				
		всього заробітна плата, грн.					47001				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21840				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6235				
		Всього будівельні роботи, грн.					127835				

		Всього по кошторису					127835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					518,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53236				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на пуско-налагоджувальні роботи автоматизації газосигналізаторів
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 181,054 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,0794 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 141,382 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи									
1	КП1-26-19	Пристрій передачі сигналів протиаварійної автоматики УСПА - передавач	н/компл.	2	<u>10696,80</u>	-	21394	21394	-	<u>80.0000</u>	<u>160</u>
					10696,80	-			-	-	-
2	КП2-2-5	Газоаналізатор, що працює за принципом поглинання інфрачервоного випромінювання; аналізатор рН, мутності, домішки	комплект	33	<u>3342,75</u>	-	110311	110311	-	<u>25.0000</u>	<u>825</u>
					3342,75	-			-	-	-
3	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	4	<u>267,42</u>	-	1070	1070	-	<u>2.0000</u>	<u>8</u>
					267,42	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					132775	132775	-		<u>993</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					132775				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					132775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48279 86,4 8607 181054				

		Всього по розділу 1					181054				
		Разом прямі витрати по кошторису					132775	132775	-		993
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					132775 132775 48279 86,4 8607 181054		- -		-

		Всього по кошторису					181054				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1079,4 141382				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на електромонтажні роботи
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2054,431 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,93043 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 192,815 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв, головний щит ВРП, щит вентиляції ЩРВ, щит ел. опалення ЩРе.о, щит технології ЩРт, шафа розподільна з ПЗР	шафа	5	<u>2563,27</u> 1060,79	<u>745,83</u> 198,66	12816	5304	<u>3729</u> 993	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>51,65</u> 8,76
2	КМ8-572-3	Ящик обліку ЯО1, ЯО2	шт	2	<u>552,97</u> 328,61	<u>180,16</u> 46,00	1106	657	<u>360</u> 92	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>6,4</u> 0,81
3	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг, сутінкове реле	шт	1	<u>119,29</u> 82,15	<u>-</u> -	119	82	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
4	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>659,89</u> 618,70	<u>38,66</u> 13,12	1320	1237	<u>77</u> 26	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>12,42</u> 0,25
5	КМ8-481-20	Приєднування до електричної мережі	шт	2	<u>282,17</u> 164,30	<u>15,97</u> 3,53	564	329	<u>32</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0315	<u>3,2</u> 0,06
6	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>531,89</u> 185,31	<u>39,49</u> 16,38	1064	371	<u>79</u> 33	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>3,72</u> 0,3
7	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>3195,70</u> -	<u>-</u> -	6391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	1,82	<u>21886,20</u> 14949,89	<u>5897,27</u> 3265,00	39833	27209	<u>10733</u> 5942	<u>153.6000</u> 31,4660	<u>279,55</u> 57,27
9	& 1507-3010-11-3Л	Світильник Sylvania Resisto 1200 IP66 5050lm 840	шт	182	<u>2056,77</u> -	<u>-</u> -	374332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,33	<u>41705,08</u> 20556,10	<u>7096,45</u> 3843,83	13763	6784	<u>2342</u> 1268	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>69,7</u> 12,11
11	& 1507-3010-15-3Н	Світильник WT045C LED12/NW PSU CFW L1054 960lm IP54	шт	22	<u>311,45</u> -	<u>-</u> -	6852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1507-3010-12-3М	Світильник Sylvania Resisto 1200 IP66 5000LM 840 EM	шт	11	<u>5258,26</u> -	<u>-</u> -	57841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,09	<u>15614,13</u> 13472,93	<u>1703,44</u> 523,11	1405	1213	<u>153</u> 47	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>11,81</u> 0,41
14	& 1507-3035-3-3О	Світильник EXIT 1W LED 130 lm STANDARD IP65 3h battery SA/SE white color світильник AWEX	шт	5	<u>1523,27</u> -	<u>-</u> -	7616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 1507-3035-2 варіант 1	Світильник з автономним джерелом живлення, світлодіодний, з написом "ПК" ДБО-02ВСП-3-А-105	шт	4	<u>3214,53</u> -	<u>-</u> -	12858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-2-4	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	39,5	<u>1429,39</u> 842,45	<u>373,22</u> 86,27	56461	33277	<u>14742</u> 3408	<u>9.1900</u> 0,7962	<u>363,01</u> 31,45
17	& С1530-104-20	Жорстка гладка труба з ПВХ не поширює горіння, зовнішній діаметр 20 мм	м	3838	<u>33,13</u> -	<u>-</u> -	127153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 241649-1050-1	Гнучка гофрована труба з ПВХ із протяжною дм. 20мм	1000м	0,1515	<u>11973,71</u> -	<u>-</u> -	1814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С113-147-2 варіант 1	Муфта труба-труба дм. 20 мм	шт	1500	<u>11,15</u> -	<u>-</u> -	16725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С113-147-1 варіант 1	Поворот 90 град дм. 20 мм труба-труба	шт	1000	<u>16,45</u> -	<u>-</u> -	16450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С113-15-2 варіант 1	Тримач двокомпонентний дм. 20 мм	шт	2000	<u>4,74</u> -	<u>-</u> -	9480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С113-15-1 варіант 1	Тримач з фіксатором дм. 20 мм	шт	4200	<u>3,44</u> -	<u>-</u> -	14448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111-156-1 варіант 1	Бистрий монтаж 6x40 мм	шт	6000	<u>0,62</u> -	<u>-</u> -	3720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 2405-1372-30 варіант 1	Коробка відгалужувальна 80x80x40 IP44	шт	400	<u>85,56</u> -	<u>-</u> -	34224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 (жорстку трубу дм.20 мм)	100м	20,75	<u>1031.34</u> 768,58	<u>89.93</u> 57,55	21400	15948	<u>1866</u> 1194	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>178.45</u> 11,69
26	& 15093-35013-1Н-Л варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,751	<u>28434.00</u> -	- -	49788	-	- -	- -	- -
27	& 15096-11201-1-1Д варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, вогнетривкий 30 хв., перерізом 3.1,5мм2 (N)НХН FE 180/Е30	1000м	0,38625	<u>45300.77</u> -	- -	17497	-	- -	- -	- -
28	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 (гофру трубу дм.20 мм)	100м	1	<u>1031.34</u> 768,58	<u>89.93</u> 57,55	1031	769	<u>90</u> 58	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>8.6</u> 0,56
29	& 15093-35013-1Н-Л варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0515	<u>28434.00</u> -	- -	1464	-	- -	- -	- -
30	& 15096-11201-1-1Д варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, вогнетривкий 30 хв., перерізом 3.1,5мм2 (N)НХН FE 180/Е30	1000м	0,0515	<u>45300.77</u> -	- -	2333	-	- -	- -	- -
31	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 (жорстка труба дм.20 мм)	100м	17,25	<u>1499.63</u> 1090,31	<u>165.20</u> 103,97	25869	18808	<u>2850</u> 1793	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>210.45</u> 17,5
32	& 15093-35023-1-Ф варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,7493	<u>45457.28</u> -	- -	79518	-	- -	- -	- -
33	& 15093-35033-3Н варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 3.4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>69265.95</u> -	- -	707	-	- -	- -	- -
34	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 (гофру трубу дм.20 мм)	100м	0,5	<u>1499.63</u> 1090,31	<u>165.20</u> 103,97	750	545	<u>83</u> 52	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>6.1</u> 0,51
35	& 15093-35023-1-Ф варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,051	<u>45457.28</u> -	- -	2318	-	- -	- -	- -
36	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	15,75	<u>344.06</u> 212,18	<u>19.07</u> 6,27	5419	3342	<u>300</u> 99	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>34.34</u> 0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& 15093-35013-1Н-Л варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,0815	<u>28434.00</u> -	- -	30751	-	- -	- -	- -
38	& 15096-11201-1-1Д варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, вогнетривкий 30 хв., перерізом 3.1,5мм2 (N)НХН FE 180/E30	1000м	0,54075	<u>45300.77</u> -	- -	24496	-	- -	- -	- -
39	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	34,45	<u>474.35</u> 305,62	<u>47.67</u> 15,67	16341	10529	<u>1642</u> 540	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>108.17</u> 4,74
40	& 15093-35023-1-Ф варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	3,1977	<u>45457.28</u> -	- -	145359	-	- -	- -	- -
41	& 15093-35033-3Н варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 3.4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0408	<u>69265.95</u> -	- -	2826	-	- -	- -	- -
42	& 15093-35013-3-1Б варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0612	<u>46308.27</u> -	- -	2834	-	- -	- -	- -
43	& 15093-35023-3 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5х2,5 мм2 ВВГ-нгд	1000м	0,0612	<u>73938.88</u> -	- -	4525	-	- -	- -	- -
44	& 15093-35043-2Н-1Г варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,153	<u>171263.82</u> -	- -	26203	-	- -	- -	- -
45	КБ21-15-4	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	0,6	<u>1053.04</u> 591,77	<u>305.08</u> 100,30	632	355	<u>183</u> 60	<u>6.0800</u> 0,8800	<u>3.65</u> 0,53
46	& 15093-35062-2-1В варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5.16 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0612	<u>449481.64</u> -	- -	27508	-	- -	- -	- -
47	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом більше 185 мм2 у лотках	100м	0,7	<u>1465.99</u> 788,37	<u>457.62</u> 150,46	1026	552	<u>320</u> 105	<u>8.1000</u> 1,3200	<u>5.67</u> 0,92
48	& 15093-35193-3 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5.70 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0714	<u>1784049.6</u> 5	- -	127381	-	- -	- -	- -
49	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,7	<u>2719.95</u> 2337,59	<u>28.60</u> 9,40	1904	1636	<u>20</u> 7	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>17.85</u> 0,06
50	& 15093-35083-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5.35 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>936644.27</u> -	- -	9554	-	- -	- -	- -
51	& 15093-35223-2 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5.150 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0306	<u>3869312.5</u> 6	- -	118401	-	- -	- -	- -
52	& 15093-35233-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ-ізоляції не поширює горіння, перерізом 5.185 мм2 ВВГнгд	1000м	0,0306	<u>4768490.7</u> 9	- -	145916	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& 2405-1583-1 варіант 1	Наконечники для мідного кабелю перерізом 35мм	шт	10	<u>62.42</u> -	- -	624	-	- -	- -	- -
54	& 2405-1585-1 варіант 1	Наконечники для мідного кабелю перерізом 70 мм	шт	10	<u>123.36</u> -	- -	1234	-	- -	- -	- -
55	& 2405-1588-1 варіант 1	Наконечники для мідного кабелю перерізом 150 мм	шт	20	<u>277.21</u> -	- -	5544	-	- -	- -	- -
56	& 2405-1589-1 варіант 1	Наконечники для мідного кабелю перерізом 185 мм	шт	20	<u>363.13</u> -	- -	7263	-	- -	- -	- -
57	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,6	<u>6069.08</u> 4594,95	<u>1223.23</u> 528,37	9711	7352	<u>1957</u> 845	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>75.54</u> 7,88
58	& 2405-11330-5У-1А	Лоток перфорований, довжина 3м, ширина 400мм, h=50мм	м	101	<u>589.41</u> -	- -	59530	-	- -	- -	- -
59	& 2405-1449-2У варіант 1	Консоль настінно-стельова, ширина 400мм	шт	12	<u>405.76</u> -	- -	4869	-	- -	- -	- -
60	& 2405-11331-1	Лоток перфорований, довжина 3 м, ширина 100 мм, h=50мм	м	60,6	<u>167.73</u> -	- -	10164	-	- -	- -	- -
61	& 2405-11331-6У	Кришка лотка 100 3000 50	м	60,6	<u>107.55</u> -	- -	6518	-	- -	- -	- -
62	& 2405-1449-3 варіант 1	Консоль настінно-стельова, ширина 100 мм	шт	60	<u>237.83</u> -	- -	14270	-	- -	- -	- -
63	& 2405-1445-1	П-подібний профіль PSL , L= 2000 мм	м	40	<u>217.23</u> -	- -	8689	-	- -	- -	- -
64	& 2405-17-1	Крюк-болт для механічного з'єднання лотка	шт	400	<u>27.83</u> -	- -	11132	-	- -	- -	- -
65	& 2405-12-2	Гайка з ризкою М6	шт	400	<u>1.42</u> -	- -	568	-	- -	- -	- -
66	& 2405-12-3	Гайка з ризкою М10	шт	400	<u>4.71</u> -	- -	1884	-	- -	- -	- -
67	& 2405-14-1	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10	шт	400	<u>3.68</u> -	- -	1472	-	- -	- -	- -
68	& С111-1904-8У	Анкер латунний розрізний М10	шт	200	<u>20.75</u> -	- -	4150	-	- -	- -	- -
69	& С111-1904-1У	Анкерний болт М10	шт	100	<u>20.42</u> -	- -	2042	-	- -	- -	- -
70	& С130-38-3	Шайба кузовная М10	шт	400	<u>3.14</u> -	- -	1256	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C111-1381-5	Шпилька М10 2000	шт	200	<u>197.52</u>	-	39504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,8	<u>4401.91</u>	-	3522	3522	-	<u>49.8800</u>	<u>39.9</u>
					4401,91	-			-	-	-
73	& 1504-17091-4	Розетка штепсельна для відкритої установки, із заземлюючим контактом, исп. 1Р54	шт	80	<u>134.65</u>	-	10772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	1,14	<u>4506.05</u>	-	5137	5137	-	<u>51.0600</u>	<u>58.21</u>
					4506,05	-			-	-	-
75	& 1504-17091-5	Розетка штепсельна для відкритої установки, із заземлюючим контактом, подвійна, исп. 1Р54	шт	114	<u>212.17</u>	-	24187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,7	<u>4422.42</u>	-	3096	3081	-	<u>49.8800</u>	<u>34.92</u>
					4401,91	-			-	-	-
77	& 290902-57-2	Вимикач одноклавішний відкритої установки, 1Р54	шт	45	<u>116.76</u>	-	5254	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
78	& 290902-57-3	Вимикач двоклавішний відкритої установки, 1Р54	шт	25	<u>125.06</u>	-	3127	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
79	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	<u>2863.51</u>	-	229	201	-	<u>28.4200</u>	<u>2.27</u>
					2508,07	-			-	-	-
80	& 290902-58-2	Вимикач одноклавішний прохідний (для керування з двох місць), исп. 1Р54	шт	8	<u>124.94</u>	-	1000	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
81	КМ8-545-1	Коробка з мідною шиною зрівнювання потенціалів	шт	1	<u>654.19</u>	<u>20.79</u>	654	478	<u>21</u>	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
					478,22	3,67			4	0,0329	0,03
82	& 2405-1351-2	Шина зрівнювання потенціалів	шт	1	<u>721.10</u>	-	721	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
83	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,2	<u>7994.20</u>	<u>557.10</u>	1599	561	<u>111</u>	<u>28.8000</u>	<u>5.76</u>
					2803,10	125,26			25	1,1103	0,22
84	& C111-1810-2	Полоса стальна розмір 40х4 мм	м	20	<u>265.71</u>	-	5314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& C1630-114-1У	Метизи різні	кг	5	<u>102.35</u>	-	512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КБ9-75-2	Виготовлення кріплення (рамка під обладнання)	т	0,031	<u>24524.41</u>	<u>5655.76</u>	760	531	<u>175</u>	<u>176.0000</u>	<u>5.46</u>
					17130,08	461,12			14	4,1760	0,13
87	C111-1814	Сталь кутова	т	0,032	<u>35792.23</u>	-	1145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,015	<u>1454,04</u> 526,76	<u>81,87</u> 7,12	22	8	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1969581	149818	<u>41866</u> 16612		<u>1602,47</u> 157,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1969581				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1777897				
		всього заробітна плата, грн.					166430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84850				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26385				
		Всього будівельні роботи, грн.					2054431				

		Всього по розділу 1					2054431				
		Разом прямі витрати по кошторису					1969581	149818	<u>41866</u> 16612		<u>1602,47</u> 157,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1969581				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1777897				
		всього заробітна плата, грн.					166430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84850				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26385				
		Всього будівельні роботи, грн.					2054431				

		Всього по кошторису					2054431				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1930,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					192815				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на електропостачання
Електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1025,314 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,68575 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 169,730 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,09									
		Розділ 1. Земляні роботи									
		Траншея ТЗ- 205 м (от ТП до ДЕС)									
1	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.185 к(труд)=0,8	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0,666	<u>24288.25</u> 24288,25	<u>-</u> -	16176	16176	<u>-</u> -	<u>280.1736</u> -	<u>186.6</u> -
2	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,85	<u>8609.87</u> 934,37	<u>7675.50</u> 2547,97	15928	1729	<u>14199</u> 4714	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>17.76</u> 41,25
3	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	1,85	<u>2516.46</u> 311,46	<u>2205.00</u> 731,98	4655	576	<u>4079</u> 1354	<u>3.2000</u> 6,4050	<u>5.92</u> 11,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	12,2	<u>489.60</u> -	<u>-</u> -	5973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (піском)	100м3	0,111	<u>12691.22</u> 12691,22	<u>-</u> -	1409	1409	<u>-</u> -	<u>163.9905</u> -	<u>18.2</u> -
6	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	12,2	<u>489.60</u> -	<u>-</u> -	5973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 В наступній позиції враховано:	100м3	0,444	<u>12691.22</u> 12691,22	<u>-</u> -	5635	5635	<u>-</u> -	<u>163.9905</u> -	<u>72.81</u> -
8	КР1-6-1 Н15=1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (зайвий ґрунт) Н15=1	100 м3	0,222	<u>14754.10</u> 14754,10	<u>-</u> -	3275	3275	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>40.76</u> -
9	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км В наступній позиції враховано:	т	38,85	<u>262.68</u> -	<u>262.68</u> 45,29	10205	-	<u>10205</u> 1760	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 15,97
10	КБ1-20-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 Н15=1 Н16=1	1000м3	0,0222	<u>5214.29</u> 453,23	<u>4695.63</u> 1076,85	116	10	<u>104</u> 24	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0.13</u> 0,18
11	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.185 к(труд)=0,8	Траншея Т3 - 50 м (от ДЕС до ВРП, дві траншеї) Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0,36	<u>24288.25</u> 24288,25	<u>-</u> -	8744	8744	<u>-</u> -	<u>280.1736</u> -	<u>100.86</u> -
12	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1	<u>8609.87</u> 934,37	<u>7675.50</u> 2547,97	8610	934	<u>7676</u> 2548	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>9.6</u> 22,3
13	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	1	<u>2516.46</u> 311,46	<u>2205.00</u> 731,98	2516	311	<u>2205</u> 732	<u>3.2000</u> 6,4050	<u>3.2</u> 6,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	6,6	<u>489,60</u> -	<u>-</u> -	3231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (піском)	100м3	0,06	<u>12691,22</u> 12691,22	<u>-</u> -	761	761	<u>-</u> -	<u>163.9905</u> -	<u>9.84</u> -
16	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	6,6	<u>489,60</u> -	<u>-</u> -	3231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 В наступній позиції враховано:	100м3	0,24	<u>12691,22</u> 12691,22	<u>-</u> -	3046	3046	<u>-</u> -	<u>163.9905</u> -	<u>39.36</u> -
18	КР1-6-1 Н15=1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (зайвий ґрунт) Н15=1	100 м3	0,12	<u>14754,10</u> 14754,10	<u>-</u> -	1770	1770	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>22.03</u> -
19	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км В наступній позиції враховано:	т	21	<u>262,68</u> -	<u>262,68</u> 45,29	5516	-	<u>5516</u> 951	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 8,63
20	КБ1-20-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 Н15=1 Н16=1	1000м3	0,012	<u>5214,29</u> 453,23	<u>4695,63</u> 1076,85	63	5	<u>56</u> 13	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0.07</u> 0,1
21	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.185 к(труд)=0,8	Земля для проколу Котлован робочий Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0,03	<u>24288,25</u> 24288,25	<u>-</u> -	729	729	<u>-</u> -	<u>280.1736</u> -	<u>8.41</u> -
22	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 Котлован оглядовий	100м3	0,03	<u>13938,84</u> 13938,84	<u>-</u> -	418	418	<u>-</u> -	<u>180.1116</u> -	<u>5.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,02	<u>30360.31</u> 30360,31	<u>-</u> -	607	607	<u>-</u> -	<u>350,2170</u> -	<u>7</u> -
24	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 Для заземлення	100м3	0,02	<u>13938.84</u> 13938,84	<u>-</u> -	279	279	<u>-</u> -	<u>180,1116</u> -	<u>3.6</u> -
25	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,24	<u>22423.75</u> 22423,75	<u>-</u> -	5382	5382	<u>-</u> -	<u>285.3620</u> -	<u>68.49</u> -
26	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,24	<u>13938.84</u> 13938,84	<u>-</u> -	3345	3345	<u>-</u> -	<u>180,1116</u> -	<u>43.23</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					117593	55141	<u>44040</u> 12096		<u>663.27</u> 106,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					117593 18412 67237 38538 89,66 13846 156131				

		Всього по розділу 1					156131				
27	КМ8-521-16 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2 к дем.=0,3	Розділ 2. Демонтажні роботи в існуючому ТП (Демонтаж) Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	2	<u>178.19</u> 172,16	<u>6.03</u> 1,55	356	344	<u>12</u> 3	<u>1.7280</u> 0,0145	<u>3.46</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ8-523-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 400 А	шт	2	<u>84.49</u> 78,91	<u>5.58</u> 1,50	169	158	<u>11</u> 3	<u>0.7920</u> 0,0139	<u>1.58</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					525	502	<u>23</u> 6		<u>5.04</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					525				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					252				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76				
		Всього будівельні роботи, грн.					777				

		Всього по розділу 2					777				
		Розділ 3. Монтажні роботи в існуючому ТП									
29	КМ8-521-16 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	2	<u>1035.05</u> 573,87	<u>20.11</u> 5,17	2070	1148	<u>40</u> 10	<u>5.7600</u> 0,0484	<u>11.52</u> 0,1
30	& 1504- 2010-1 варіант 1	Рубильник 400 А кількість полюсів-3, РПС- 400	шт	2	<u>4094.03</u> -	<u>-</u> -	8188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ8-523-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 400 А	шт	2	<u>396.33</u> 263,02	<u>18.60</u> 4,99	793	526	<u>37</u> 10	<u>2.6400</u> 0,0462	<u>5.28</u> 0,09
32	1504-3103	Запобіжник плавкий 400 А ПН2-400	шт	2	<u>371.16</u> -	<u>-</u> -	742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					11793	1674	<u>77</u> 20		<u>16.8</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					11793				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10042				
		всього заробітна плата, грн.					1694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					254				
		Всього будівельні роботи, грн.					12631				

		Всього по розділу 3					12631				
		Розділ 4. Монтажні роботи									
33	КМ8-572-6	Шафа, що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм, ВШ1, ВШ2	шт	2	<u>982.08</u> 492,91	<u>454.43</u> 136,80	1964	986	<u>909</u> 274	<u>4.8000</u> 1,2027	<u>9.6</u> 2,41
34	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>194.59</u> 164,30	<u>9.53</u> 3,13	389	329	<u>19</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0275	<u>3.2</u> 0,06
35	КМ8-141-4	Кабель , що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	4,44	<u>7863.56</u> 2803,10	<u>2478.56</u> 782,43	34914	12446	<u>11005</u> 3474	<u>28.8000</u> 6,8244	<u>127.87</u> 30,3
36	КМ8-145-4	Кабель , що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,14	<u>5459.41</u> 1713,01	<u>2259.51</u> 742,88	764	240	<u>316</u> 104	<u>17.6000</u> 6,5175	<u>2.46</u> 0,91
37	КМ8-146-5	Кабель, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,08	<u>16744.89</u> 4048,93	<u>8959.00</u> 2437,57	1340	324	<u>717</u> 195	<u>41.6000</u> 23,8535	<u>3.33</u> 1,91
38	КМ8-147-13	Кабель, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,04	<u>12324.95</u> 4827,57	<u>4032.71</u> 1132,53	493	193	<u>161</u> 45	<u>49.6000</u> 10,7274	<u>1.98</u> 0,43
39	КМ8-148-4	Кабель у прокладених трубах ПВХ дм. 110мм, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,73	<u>7365.51</u> 3737,47	<u>2269.04</u> 746,01	12742	6466	<u>3925</u> 1291	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>66.43</u> 11,32
40	КМ8-148-4	Кабель у прокладених гофрованих трубах Копофлекс дм. 110мм, маса 1 м до 6 кг (труби враховані у кошторисі "фундаменти під установку шафи")	100 м	0,07	<u>7365.51</u> 3737,47	<u>2269.04</u> 746,01	516	262	<u>159</u> 52	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>2.69</u> 0,46
41	& 15093-38223-4	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, броньований, січ.4х185 АВББШВ	1000м	0,663	<u>707380.81</u> -	<u>-</u> -	468993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КМ8-141-3	Кабель , що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,36	<u>6159.26</u> 1868,74	<u>1751.38</u> 552,88	2217	673	<u>630</u> 199	<u>19.2000</u> 4,8222	<u>6.91</u> 1,74
43	КМ8-146-4	Кабель, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,04	<u>13522.27</u> 3114,56	<u>6707.19</u> 1813,50	541	125	<u>268</u> 73	<u>32.0000</u> 17,8134	<u>1.28</u> 0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КМ8-148-3	Кабель у прокладених ПВХ трубах дм. 110, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,35	<u>5906.76</u> 2958,83	<u>1620.75</u> 532,87	2067	1036	<u>567</u> 187	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>10.64</u> 1,64
45	& 15093-36213-1У	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, перерізом 4х185мм ² , АВВГнгд	1000м	0,0765	<u>680509.10</u> -	<u>-</u> -	52059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>10106.73</u> 2180,19	<u>4264.22</u> 1116,26	1516	327	<u>640</u> 167	<u>22.4000</u> 11,1815	<u>3.36</u> 1,68
47	КМ8-148-1	Кабель у прокладених гофрованих трубах дм. 40 мм, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,35	<u>3314.07</u> 1557,28	<u>533.89</u> 175,53	4474	2102	<u>721</u> 237	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>21.6</u> 2,08
48	& 15096-11211-1	Кабель з мідними жилами КВВГз 5х2,5 мм ²	1000м	0,153	<u>98800.61</u> -	<u>-</u> -	15116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (в т.ч. 9 м - резервні труби)	км	0,173	<u>22617.26</u> 21156,31	<u>-</u> -	3913	3660	<u>-</u> -	<u>241.9800</u> -	<u>41.86</u> -
50	& С113-1451-5	Труби з ПВХ діаметром 110 мм	м	173	<u>224.30</u> -	<u>-</u> -	38804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	<u>10048.07</u> 2594,55	<u>7171.79</u> 1015,84	10048	2595	<u>7172</u> 1016	<u>23.5440</u> 8,5700	<u>23.54</u> 8,57
52	КБ34-113-2 Н1=2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м Н1=2	перехід	1	<u>8036.95</u> 2114,08	<u>5621.85</u> 796,30	8037	2114	<u>5622</u> 796	<u>19.1840</u> 6,7179	<u>19.18</u> 6,72
53	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	2	<u>8534.07</u> 2210,17	<u>6042.17</u> 855,84	17068	4420	<u>12084</u> 1712	<u>20.0560</u> 7,2202	<u>40.11</u> 14,44
54	КБ34-113-4 Н1=2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м Н1=2	перехід	2	<u>7108.10</u> 1736,91	<u>5070.17</u> 718,16	14216	3474	<u>10140</u> 1436	<u>15.7614</u> 6,0587	<u>31.52</u> 12,12
55	& С113-1451-5 варіант 1	Труби з ПВХ діаметром 110 мм (у тому числі 20 м резервні труби)	м	60	<u>224.30</u> -	<u>-</u> -	13458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,13	<u>22617.26</u> 21156,31	<u>-</u> -	2940	2750	<u>-</u> -	<u>241.9800</u> -	<u>31.46</u> -
57	& 241649-1054-1-1Н	Гнучка гофрована труба з ПВХ із протяжною дм.40 мм	1000м	0,13	<u>31742.47</u> -	<u>-</u> -	4127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КМ8-143-1	Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	1,87	<u>7465,37</u>	<u>6531,00</u>	13960	1747	<u>12213</u>	<u>9.6000</u>	<u>17.95</u>
					934,37	2168,04			4054	18,9710	35,48
59	КМ8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	100 м	1,69	<u>4383,68</u>	<u>3916,50</u>	7408	790	<u>6618</u>	<u>4.8000</u>	<u>8.11</u>
					467,18	1300,13			2197	11,3765	19,23
60	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,596	<u>11852,40</u>	-	42621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КМ8-160-2	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	10	<u>798,13</u>	-	7981	6376	-	<u>6.4000</u>	<u>64</u>
					637,63	-			-	-	-
62	& 2405-1527-1-1Л варіант 1	Муфта кінцева термоусаджувана 4КВТп-1-150-240	шт	10	<u>1829,05</u>	-	18291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>7713,08</u>	<u>3503,43</u>	9256	1308	<u>4204</u>	<u>11.2000</u>	<u>13.44</u>
					1090,10	658,64			790	6,1915	7,43
64	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,6	<u>10405,66</u>	<u>495,33</u>	6243	1308	<u>297</u>	<u>22.4000</u>	<u>13.44</u>
					2180,19	108,94			65	0,9664	0,58
		Разом прямі витрати по розділу 4					818476	56051	<u>78387</u>		<u>565.96</u>
									18370		160,22
		Разом будівельні роботи, грн.					818476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					684038				
		всього заробітна плата, грн.					74421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37298				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11694				
		Всього будівельні роботи, грн.					855774				

		Всього по розділу 4					855774				
		Разом прямі витрати по кошторису					948387	113368	<u>122527</u>		<u>1251.07</u>
									30492		267,16
		Разом будівельні роботи, грн.					948387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					712492				
		всього заробітна плата, грн.					143860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76927				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					167,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25870				
		Всього будівельні роботи, грн.					1025314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1025314				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1685,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					169730				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на фундаменти під установку шаф
Електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 27,195 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05985 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,921 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи									
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0296	<u>30360,31</u> 30360,31	<u>-</u> -	899	899	<u>-</u> -	<u>350.2170</u> -	<u>10,37</u> -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0062	<u>13938,84</u> 13938,84	<u>-</u> -	86	86	<u>-</u> -	<u>180.1116</u> -	<u>1,12</u> -
3	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,3	<u>878,19</u> 211,37	<u>108,76</u> 37,28	263	63	<u>33</u> 11	<u>2.5070</u> 0,3705	<u>0,75</u> 0,11
4	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,007	<u>462757,99</u> 24921,12	<u>10567,61</u> 3952,19	3239	174	<u>74</u> 28	<u>271.8569</u> 35,6686	<u>1,9</u> 0,25
5	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,054	<u>34033,11</u> -	<u>-</u> -	1838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,02	<u>29151,31</u> 9486,07	<u>19016,64</u> 7510,67	583	190	<u>380</u> 150	<u>104.7490</u> 60,2702	<u>2,09</u> 1,21
7	К585521-П119	Плити перекриття П8Д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	2	<u>1145,27</u> -	<u>-</u> -	2291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли керамічної	1 м3	1,372	<u>2034.52</u> 1177,06	<u>141.96</u> 66,23	2791	1615	<u>195</u> 91	<u>12.8402</u> 0,5930	<u>17.62</u> 0,81
9	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,548	<u>11852.40</u> -	<u>-</u> -	6495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0302	<u>95190.10</u> 23663,22	<u>283.94</u> 85,85	2875	715	<u>9</u> 3	<u>251.7900</u> 0,6704	<u>7.6</u> 0,02
11	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,0616	<u>13274.65</u> 8207,04	<u>234.48</u> 201,21	818	506	<u>14</u> 12	<u>85.3034</u> 2,3209	<u>5.25</u> 0,14
12	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,049	<u>23646.46</u> 3597,46	<u>-</u> -	1159	176	<u>-</u> -	<u>36.5150</u> -	<u>1.79</u> -
13	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,004	<u>15585.91</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (у тому числі 3 м резервні труби)	км	0,01	<u>23157.64</u> 21156,31	<u>-</u> -	232	212	<u>-</u> -	<u>241.9800</u> -	<u>2.42</u> -
15	& С113-1451-6	Труба гнучка двостінна Копофлекс дм. 110 мм	м	10	<u>79.25</u> -	<u>-</u> -	793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					24424	4636	<u>705</u> 295		<u>50.91</u> 2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					24424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19083				
		всього заробітна плата, грн.					4931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2771				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					990				
		Всього будівельні роботи, грн.					27195				

		Всього по розділу 1					27195				
		Разом прямі витрати по кошторису					24424	4636	<u>705</u> 295		<u>50.91</u> 2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					24424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19083				
		всього заробітна плата, грн.					4931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2771 6,4 990 27195				

		Всього по кошторису					27195				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					59,85 5921				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на улаштування навіса над майданчиком ДЕС
Дизель генератор

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

251,449 тис. грн.
0,3222 тис.люд.год.
33,027 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,09									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,01941	46610,79 1232,95	45312,41 12558,67	905	24	880 244	15,3428 108,7340	0,3 2,11
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0182	26908,50 26908,50	- -	490	490	- -	342,4344 -	6,23 -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0182	13938,84 13938,84	- -	254	254	- -	180,1116 -	3,28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	33,968	<u>262.68</u> -	<u>262.68</u> 45,29	8923	-	<u>8923</u> 1538	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 13,96
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,01941	<u>5214.29</u> 453,23	<u>4695.63</u> 1076,85	101	9	<u>91</u> 21	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0.11</u> 0,16
		H15=1									
		Разом прямі витрати по розділу 1					10673	777	<u>9894</u> 1803		<u>9.92</u> 16,23
		Разом будівельні роботи, грн.					10673				
		в тому числі:					2				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2580				
		всього заробітна плата, грн.					1394				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3,14				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					485				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12067				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					12067				
		Розділ 2. Фундаменти									
6	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	15,65	<u>878.19</u> 211,37	<u>108.76</u> 37,28	13744	3308	<u>1702</u> 583	<u>2.5070</u> 0,3705	<u>39.23</u> 5,8
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0257	<u>404515.85</u> 13849,01	<u>2927.39</u> 1298,23	10396	356	<u>75</u> 33	<u>164.2630</u> 11,6239	<u>4.22</u> 0,3
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,071	<u>445779.07</u> 24921,12	<u>10567.61</u> 3952,19	31650	1769	<u>750</u> 281	<u>271.8569</u> 35,6686	<u>19.3</u> 2,53
9	& С124-500-10	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 10 мм	т	0,3169	<u>34033.11</u> -	<u>-</u> -	10785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С124-500-1К-4У	Сітки та каркаси з проката арматурного	т	0,03	<u>46607.16</u> -	<u>-</u> -	1398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0156	<u>95190.10</u> 23663,22	<u>283.94</u> 85,85	1485	369	<u>4</u> 1	<u>251.7900</u> 0,6704	<u>3.93</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,03	<u>23646.46</u> 3597,46	<u>-</u> -	709	108	<u>-</u> -	<u>36.5150</u> -	<u>1.1</u> -
13	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0024	<u>15585.91</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ13-52-1	Гідрофобізація поверхонь	100м2	0,267	<u>494.31</u> 485,82	<u>8.49</u> 5,45	132	130	<u>2</u> 1	<u>4.4690</u> 0,0598	<u>1.19</u> 0,02
15	С111-2004-2	Універсальний гідрофобізатор Ceresit СТ 13	л	18,69	<u>485.10</u> -	<u>-</u> -	9067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							79403	6040	<u>2533</u> 899		<u>68.97</u> 8,66
Разом будівельні роботи, грн.							79403				
в тому числі:							70830				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6939				
всього заробітна плата, грн.							3965				
Загальновиробничі витрати, грн.							9,27				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1432				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							83368				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							83368				
Розділ 3. Огородження											
16	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя	100м	0,166	<u>47785.72</u> 23200,92	<u>23248.74</u> 7013,73	7932	3851	<u>3859</u> 1164	<u>235.4945</u> 56,3908	<u>39.09</u> 9,36
17	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,01	<u>11852.40</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,37	<u>3204.49</u> -	<u>-</u> -	1186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С121-782-12	Металеві конструкції огорожі у комплекті з стовпами та кріпленням	м.п	16,6	<u>2759.63</u> -	<u>-</u> -	45810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,02	<u>149901.24</u> 127406,71	<u>4325.94</u> 1327,40	2998	2548	<u>87</u> 27	<u>1240.6925</u> 13,3007	<u>24.81</u> 0,27
21	КБ7-25-11	Установлення додаткових стовпів	100шт	0,02	<u>161976.66</u> 59370,69	<u>102605.97</u> 31856,16	3240	1187	<u>2053</u> 637	<u>624.2975</u> 260,5826	<u>12.49</u> 5,21

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ13-26-6 Н1=2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Н1=2 Н15=1	100м2	0,1467	<u>6265.07</u> 787,06	<u>120.22</u> 15,96	919	115	<u>18</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.06</u> 0,02
29	КБ9-47-1	Облицювання покриття профільованим листом	100м2	0,28	<u>5564.04</u> 4780,19	<u>348.55</u> 114,79	1558	1338	<u>98</u> 32	<u>52.1456</u> 1,1607	<u>14.6</u> 0,33
30	& С111-829-44	Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату Н44-07	м2	30,8	<u>470.43</u> -	-	14489	-	-	-	-
31	КБ9-52-1	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	11	<u>103.86</u> 54,62	-	1142	601	-	<u>0.5886</u> -	<u>6.47</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							42689	6111	<u>2027</u> 743		<u>66.78</u> 6,1
Разом будівельні роботи, грн.							42689				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34551				
всього заробітна плата, грн.							6854				
Загальновиробничі витрати, грн.							3798				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1343				
Всього будівельні роботи, грн.							46487				

Всього по розділу 4							46487				
32	КБ27-65-3	Розділ 5. Підлоги <i>Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м</i>	1000 м2	0,02368	<u>503286.35</u> 74388,75	<u>13838.70</u> 5340,55	11918	1762	<u>328</u> 126	<u>773.1915</u> 57,6838	<u>18.31</u> 1,37
Разом прямі витрати по розділу 5							11918	1762	<u>328</u> 126		<u>18.31</u> 1,37
Разом будівельні роботи, грн.							11918				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9828				
всього заробітна плата, грн.							1888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					1116 2,6 401 13034 13034				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					236212 236212 193155 27675 15237 34,63 5352 251449 251449	22276	<u>20781</u> 5399		<u>240.37</u> 47,2
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					322,2 33027				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02
на установка дизель-генератора
Дизель генератор

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

238,188 тис. грн.
0,70822 тис.люд.год.
78,006 тис. грн.
4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-4	Розділ 1. Монтаж устаткування	т	3,085			207898	60288	22473	187.6000	578.75
		Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 5 т			67389,80	7284,69					
					19542,29	3148,07			9712	25,1589	77,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					207898	60288	22473		578.75
									9712		77,62
		Разом будівельні роботи, грн.					207898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125137				
		всього заробітна плата, грн.					70000				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					30290				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					51,85				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					8006				
		Всього будівельні роботи, грн.					238188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					238188				
		Разом прямі витрати по кошторису					207898	60288	<u>22473</u>		<u>578.75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					207898		9712		77,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125137				
		всього заробітна плата, грн.					70000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30290				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8006				
		Всього будівельні роботи, грн.					238188				

		Всього по кошторису					238188				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					708,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					78006				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,158	<u>22423.75</u> 22423,75	<u>-</u> -	3543	3543	<u>-</u> -	<u>285.3620</u> -	<u>45.09</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 піском	100м3	0,158	<u>12691.22</u> 12691,22	<u>-</u> -	2005	2005	<u>-</u> -	<u>163.9905</u> -	<u>25.91</u> -
3	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	17,38	<u>489.60</u> -	<u>-</u> -	8509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,158	<u>16081.96</u> 16081,96	<u>-</u> -	2541	2541	<u>-</u> -	<u>200.1240</u> -	<u>31.62</u> -
5	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	27,65	<u>262.68</u> -	<u>262.68</u> 45,29	7263	-	<u>7263</u> 1252	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 11,36
6	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 Н15=1 Н16=1	1000м3	0,0158	<u>5214.29</u> 453,23	<u>4695.63</u> 1076,85	82	7	<u>74</u> 17	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0.09</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					23943	8096	<u>7337</u> 1269		<u>102,71</u> 11,49
		Разом будівельні роботи, грн.					23943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8510				
		всього заробітна плата, грн.					9365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5649				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2116				
		Всього будівельні роботи, грн.					29592				

		Всього по розділу 1					29592				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
7	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,027	<u>22617,26</u> 21156,31	-	611	571	-	<u>241,9800</u>	<u>6,53</u>
8	& С113-1380-В1-1К	Труба гофрована двостінна ДКС D 63	м	27,5	<u>71,29</u> -	-	1960	-	-	-	-
9	КМ10-890-1	Прокладання кабелю у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,064	<u>26249,39</u> 16096,80	<u>4022,98</u> 839,61	1680	1030	<u>257</u> 54	<u>182,4000</u> 8,0600	<u>11,67</u> 0,52
10	& С1110-444-В-1	Кабель ОЦБГП-8А1(1х8)-2,7	м	65,3	<u>30,00</u> -	-	1959	-	-	-	-
11	КМ10-925-2 в.в. п.2.12.5.1.2 к(труд)=1, 23 к(мат)=2,0	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектметром після прокладання, кількість волокон: 8 [при вимірюванні на двох довжинах хвиль]	буд.довж	1	<u>1532,84</u> 564,11	<u>884,50</u> 410,71	1533	564	<u>885</u> 411	<u>4,2189</u> 4,3612	<u>4,22</u> 4,36
12	КМ10-929-2	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	2	<u>693,96</u> 441,24	<u>114,40</u> 4,27	1388	882	<u>229</u> 9	<u>3,3000</u> 0,0354	<u>6,6</u> 0,07
13	& С10000-3-1-20	Оптичний бокс на 8 волокон	шт	2	<u>1428,48</u> -	-	2857	-	-	-	-
14	КМ10-928-2 в.в. п.2.12.5.1.2 к(труд)=1, 23 к(мат)=2,0	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектметром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 8 [при вимірюванні на двох довжинах хвиль]	ділянка	1	<u>292,32</u> 282,88	-	292	283	-	<u>2,1156</u> -	<u>2,12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ10-52-11	Кросування паралельне у кросі або в шафі	10 шт	0,2	<u>751.58</u>	-	150	147	-	<u>6.4000</u>	<u>1.28</u>
					734,34	-			-	-	-
16	& C1110-431-1-1	Патчкорд оптичний SC/UPC-SC/UPC, 3м	шт	2	<u>142.84</u>	-	286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					12716	3477	<u>1371</u>		<u>32.42</u>
									474		4,95
		Разом будівельні роботи, грн.					12716				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7868				
		всього заробітна плата, грн.					3951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1847				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					541				
		Всього будівельні роботи, грн.					14563				

		Всього по розділу 2					14563				
		Разом прямі витрати по кошторису					36659	11573	<u>8708</u>		<u>135.13</u>
									1743		16,44
		Разом будівельні роботи, грн.					36659				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16378				
		всього заробітна плата, грн.					13316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7495				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2657				
		Всього будівельні роботи, грн.					44154				

		Всього по кошторису					44154				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					168,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15973				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,09 Розділ 1. Земляні роботи для труб дм.76 мм Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,13446	<u>67221,72</u> 3788,20	<u>63433,52</u> 18731,13	9039	509	<u>8530</u> 2519	<u>47.1403</u> 175,7711	<u>6,34</u> 23,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту) /при розробці траншей/	1000м3	0,4731	<u>85442.91</u> 4824,59	<u>80618,32</u> 23806,00	40423	2283	<u>38140</u> 11263	<u>60,0372</u> 223,3940	<u>28.4</u> 105,69
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1245	<u>26908.50</u> 26908,50	- -	3350	3350	- -	<u>342.4344</u> -	<u>42.63</u> -
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,245	<u>6885.37</u> 1499,77	- -	8572	1867	- -	<u>17.7888</u> -	<u>22.15</u> -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	6,0756	<u>12691.22</u> 12691,22	- -	77107	77107	- -	<u>163.9905</u> -	<u>996.34</u> -
6	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	668,316	<u>489.60</u> -	- -	327208	-	- -	- -	- -
7	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1. Погрузка ґрунта розробленого вручну	1000м3	0,01245	<u>56018.09</u> 3156,83	<u>52861.26</u> 15609,27	697	39	<u>658</u> 194	<u>39.2836</u> 146,4759	<u>0.49</u> 1,82
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	т	1070,327	<u>262.68</u> -	<u>262.68</u> 45,29	281153	-	<u>281153</u> 48475	- 0,4110	- 439,9
9	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 Н15=1 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	1000м3	0,14691	<u>4254.84</u> 371,26	<u>3850.87</u> 883,68	625	55	<u>566</u> 130	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.68</u> 1
10	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,4731	<u>5214.29</u> 453,23	<u>4695.63</u> 1076,85	2467	214	<u>2222</u> 509	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>2.67</u> 3,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ1-18-5	Н15=1 Котлован для колодязів В1, В2 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 (зайвого ґрунту)	1000м3	0,01418	<u>71202.42</u> 4020,49	<u>67181.93</u> 19838,34	1010	57	<u>953</u> 281	<u>50.0310</u> 186,1616	<u>0.71</u> 2,64
12	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0046	<u>26908.50</u> 26908,50	<u>-</u> -	124	124	<u>-</u> -	<u>342.4344</u> -	<u>1.58</u> -
13	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0244	<u>42365.37</u> 1623,09	<u>40742.28</u> 12675,50	1034	40	<u>994</u> 309	<u>20.1977</u> 119,9632	<u>0.49</u> 2,93
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0732	<u>12691.22</u> 12691,22	<u>-</u> -	929	929	<u>-</u> -	<u>163.9905</u> -	<u>12</u> -
15	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01708	<u>6263.11</u> -	<u>6263.11</u> 1226,33	107	-	<u>107</u> 21	<u>-</u> 9,5763	<u>-</u> 0,16
16	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1708	<u>3365.49</u> 1766,09	<u>1599.40</u> 542,92	575	302	<u>273</u> 93	<u>20.0124</u> 5,5781	<u>3.42</u> 0,95
17	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	24,82	<u>262.68</u> -	<u>262.68</u> 45,29	6520	-	<u>6520</u> 1124	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 10,2
		В наступній позиції враховано:									
18	КБ1-20-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 Н15=1	1000м3	0,01418	<u>5214.29</u> 453,23	<u>4695.63</u> 1076,85	74	6	<u>67</u> 15	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0.08</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					761014	86882	<u>340183</u> 64933		<u>1117.98</u> 592,98
		Разом будівельні роботи, грн.					761014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333949				
		всього заробітна плата, грн.					151815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					87189 204,73 31615 848203				

		Всього по розділу 1					848203				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
19	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,059	<u>64326.45</u> 40966,04	<u>19390.55</u> 6870,30	3795	2417	<u>1144</u> 405	<u>430.7680</u> 71,5438	<u>25.42</u> 4,22
20	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,59	<u>2368.26</u> 1079,39	<u>-</u> -	-1397	-637	<u>-</u> -	<u>8.9598</u> -	<u>-5.29</u> -
21	С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	59	<u>1049.72</u> -	<u>-</u> -	61933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ22-47-1	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 100мм	100м	0,59	<u>15296.21</u> 8953,97	<u>32.34</u> 11,55	9025	5283	<u>19</u> 7	<u>91.9960</u> 0,1160	<u>54.28</u> 0,07
23	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра	1 футляр	2	<u>5019.86</u> 1292,58	<u>675.88</u> 68,27	10040	2585	<u>1352</u> 137	<u>13.9302</u> 0,6386	<u>27.86</u> 1,28
24	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,125	<u>27873.35</u> 25766,29	<u>1294.53</u> 177,88	3484	3221	<u>162</u> 22	<u>267.8130</u> 1,6852	<u>33.48</u> 0,21
25	С113-1378	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм	м	126,25	<u>247.92</u> -	<u>-</u> -	31300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ22-8-2	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм	1000м	0,003	<u>60909.13</u> 44540,23	<u>11317.98</u> 426,63	183	134	<u>34</u> 1	<u>440.4690</u> 3,8028	<u>1.32</u> 0,01
27	С113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3,012	<u>315.57</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ22-15-2	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм	1000м	0,003	<u>249436.65</u> 35051,05	<u>4356.34</u> 987,19	748	105	<u>13</u> 3	<u>355.7760</u> 9,9330	<u>1.07</u> 0,03
29	КБ22-31-2	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм	1000м	0,128	<u>9945.64</u> 7852,61	<u>-</u> -	1273	1005	<u>-</u> -	<u>89.8160</u> -	<u>11.5</u> -
30	КБ22-33-2	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм	т	0,0465	<u>12952.90</u> 5423,44	<u>5941.29</u> 1893,95	602	252	<u>276</u> 88	<u>57.0288</u> 15,5181	<u>2.65</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C113-746-4 варіант 1	Трійник фланцевий 150x150 9203 JAFAR	шт	1	<u>7575,12</u> -	- -	7575	-	- -	- -	- -
32	& C1534-293-2 варіант 1	Перехід фланцевий чавунний 80/65	шт	1	<u>4949,12</u> -	- -	4949	-	- -	- -	- -
33	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,5	<u>6065,82</u> 2711,43	<u>3354,39</u> 1192,12	3033	1356	<u>1677</u> 596	<u>26,8140</u> 12,4877	<u>13,41</u> 6,24
34	& C113-990-1 варіант 1	Коліна з поліетилену 90 град SDR17 PN10 діам. 75 мм	шт	3	<u>545,84</u> -	- -	1638	-	- -	- -	- -
35	& C113-1300-1	Втулка під фланец діам. 75 мм для ПЕ труб	шт	2	<u>165,34</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
36	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 65 мм	шт	2	<u>257,20</u> 92,55	<u>146,25</u> 2,34	514	185	<u>293</u> 5	<u>0,8066</u> 0,0234	<u>1,61</u> 0,05
37	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>650,73</u> -	- -	1301	-	- -	- -	- -
38	КБ22-40-5	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	шт	2	<u>503,88</u> 180,10	<u>286,98</u> 7,35	1008	360	<u>574</u> 15	<u>1,5696</u> 0,0737	<u>3,14</u> 0,15
39	C130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	2	<u>1381,71</u> -	- -	2763	-	- -	- -	- -
40	КБ22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	<u>489,13</u> 217,83	<u>20,21</u> 7,22	489	218	<u>20</u> 7	<u>2,3762</u> 0,0725	<u>2,38</u> 0,07
41	& C130-1167-7У	Засувка чавунна фланцева з обрізаним клином, дм.65 мм 2111 JAFAR	шт	1	<u>5830,48</u> -	- -	5830	-	- -	- -	- -
42	КБ22-35-5	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	2	<u>1077,85</u> 316,53	<u>407,82</u> 130,74	2156	633	<u>816</u> 261	<u>3,3681</u> 1,0838	<u>6,74</u> 2,17
43	& C130-1167-2У	Засувка чавунна фланцева з обрізаним клином, дм.150 мм 2111 JAFAR	шт	2	<u>10455,12</u> -	- -	20910	-	- -	- -	- -
44	КБ6-13-1	Устрій бетонних упорів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,014	<u>439271,78</u> 37231,30	<u>10224,69</u> 4518,59	6150	521	<u>143</u> 63	<u>406,1449</u> 40,4840	<u>5,69</u> 0,57
45	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки в траншею	100 м	1,28	<u>362,42</u> 330,92	<u>31,50</u> 10,46	464	424	<u>40</u> 13	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>4,35</u> 0,12
46	& C111-1721-5	Стрічка сигнальна "Обережно вода"	м	128	<u>6,51</u> -	- -	833	-	- -	- -	- -
47	КБ22-38-4	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм Колодязь В1-1, В1-2	шт	1	<u>1780,39</u> 547,84	<u>801,58</u> 98,36	1780	548	<u>802</u> 98	<u>4,9050</u> 0,9871	<u>4,91</u> 0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,497	<u>86124.39</u> 23322,84	<u>20973.92</u> 6580,65	42804	11591	<u>10424</u> 3271	<u>242,4160</u> 54,8533	<u>120.48</u> 27,26
49	К585521-Л001 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	2	<u>1130.27</u> -	<u>-</u> -	2261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	К585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	2	<u>3611.74</u> -	<u>-</u> -	7223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	4	<u>4945.68</u> -	<u>-</u> -	19783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	К585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	2	<u>4949.62</u> -	<u>-</u> -	9899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	2	<u>6505.08</u> -	<u>-</u> -	13010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	2	<u>672.42</u> -	<u>-</u> -	1345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>6487.12</u> -	<u>-</u> -	12974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С111-1789	Скоби ходові	кг	14,76	<u>81.55</u> -	<u>-</u> -	1204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					294163	30201	<u>17789</u> 4992		<u>315</u> 44,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					294163 246173 35193 17167 33,89 5231 311330				
		----- Всього по розділу 2					311330				
		Разом прямі витрати по кошторису					1055177	117083	<u>357972</u> 69925		<u>1432.98</u> 637,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1055177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					580122				
		всього заробітна плата, грн.					187008				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104356				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					238,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36846				
		Всього будівельні роботи, грн.					1159533				

		Всього по кошторису					1159533				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2308,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					223854				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на внутрішньо майданчикові мережі побутової каналізації К1
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:	Кошторисна вартість	1955,164 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3,84675 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	371,501 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,09									
		Розділ 1. Земляні роботи									
		L=9,5 м; h=5,45 м									
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,0171	<u>67221,72</u> 3788,20	<u>63433,52</u> 18731,13	1149	65	<u>1084</u> 320	<u>47.1403</u> 175,7711	<u>0.81</u> 3,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту) /при розробці траншей/	1000м3	0,08455	<u>85442.91</u> 4824,59	<u>80618,32</u> 23806,00	7224	408	<u>6816</u> 2013	<u>60.0372</u> 223,3940	<u>5.08</u> 18,89
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0095	<u>26908.50</u> 26908,50	- -	256	256	- -	<u>342.4344</u> -	<u>3.25</u> -
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,095	<u>6885.37</u> 1499,77	- -	654	142	- -	<u>17.7888</u> -	<u>1.69</u> -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,0165	<u>12691.22</u> 12691,22	- -	12901	12901	- -	<u>163.9905</u> -	<u>166.7</u> -
6	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	111,815	<u>489.60</u> -	- -	54745	-	- -	- -	- -
7	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1. Погрузка ґрунта розробленого вручну	1000м3	0,00095	<u>56018.09</u> 3156,83	<u>52861.26</u> 15609,27	53	3	<u>50</u> 15	<u>39.2836</u> 146,4759	<u>0.04</u> 0,14
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	т	177,745	<u>262.68</u> -	<u>262.68</u> 45,29	46690	-	<u>46690</u> 8050	- 0,4110	- 73,05
9	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 Н15=1 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	1000м3	0,01805	<u>4254.84</u> 371,26	<u>3850.87</u> 883,68	77	7	<u>70</u> 16	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.08</u> 0,12
10	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,08455	<u>5214.29</u> 453,23	<u>4695.63</u> 1076,85	441	38	<u>397</u> 91	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0.48</u> 0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	H15=1 L=144,2 м; h=3,5 м Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,25956	<u>67221.72</u> 3788,20	<u>63433.52</u> 18731,13	17448	983	<u>16465</u> 4862	<u>47.1403</u> 175,7711	<u>12.24</u> 45,62
12	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту) /при розробці траншей/	1000м3	0,721	<u>85442.91</u> 4824,59	<u>80618.32</u> 23806,00	61604	3479	<u>58125</u> 17164	<u>60.0372</u> 223,3940	<u>43.29</u> 161,07
13	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1442	<u>26908.50</u> 26908,50	- -	3880	3880	- -	<u>342.4344</u> -	<u>49.38</u> -
14	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,442	<u>6885.37</u> 1499,77	- -	9929	2163	- -	<u>17.7888</u> -	<u>25.65</u> -
15	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	9,8056	<u>12691.22</u> 12691,22	- -	124445	124445	- -	<u>163.9905</u> -	<u>1608.03</u> -
16	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	1078,616	<u>489.60</u> -	- -	528090	-	- -	- -	- -
17	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1. Погрузка ґрунта розробленого вручну	1000м3	0,01442	<u>56018.09</u> 3156,83	<u>52861.26</u> 15609,27	808	46	<u>762</u> 225	<u>39.2836</u> 146,4759	<u>0.57</u> 2,11
18	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	т	1713,817	<u>262.68</u> -	<u>262.68</u> 45,29	450185	-	<u>450185</u> 77619	- 0,4110	- 704,38
19	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,27398	<u>4254.84</u> 371,26	<u>3850.87</u> 883,68	1166	102	<u>1055</u> 242	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>1.27</u> 1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ1-20-2	Н15=1 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 Н15=1	1000м3	0,721	<u>5214,29</u> 453,23	<u>4695,63</u> 1076,85	3760	327	<u>3386</u> 776	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>4.07</u> 6
Разом прямі витрати по розділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1							1325505 1325505 591175 260638 149805 352,04 54365 1475310 1475310	149245	<u>585085</u> 111393		<u>1922.63</u> 1016,96
21	КБ23-2-1	Розділ 2. Будівельні роботи Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,008	<u>64390.27</u> 59168,30	<u>3511.13</u> 1061,55	515	473	<u>28</u> 8	<u>629.5840</u> 8,2895	<u>5.04</u> 0,07
22	& С113-1451-1У	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN4 дм. 110х2,7 мм	м	8,06	<u>194.58</u> -	<u>-</u> -	1568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ23-2-1	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,145	<u>64390.27</u> 59168,30	<u>3511.13</u> 1061,55	9337	8579	<u>509</u> 154	<u>629.5840</u> 8,2895	<u>91.29</u> 1,2
24	& С113-1453-4У	Труба двошарова для зовнішньої каналізації SN8 дм.160 мм	м	146,2	<u>365.77</u> -	<u>-</u> -	53476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки в траншею	100 м	1,5	<u>362.42</u> 330,92	<u>31.50</u> 10,46	544	496	<u>48</u> 16	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>5.1</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C111-1721-7 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно каналізація"	м	150	<u>6.51</u> -	<u>-</u> -	977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах Колодязі К1-1 - К1-6	шт	1	<u>3206.38</u> 2759,69	<u>125.84</u> 41,16	3206	2760	<u>126</u> 41	<u>29.3646</u> 0,3665	<u>29.36</u> 0,37
28	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	1,759	<u>69971.67</u> 17537,42	<u>10482.00</u> 3223,79	123080	30848	<u>18438</u> 5671	<u>186.6080</u> 25,9658	<u>328.24</u> 45,67
29	К585521-Л001 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	1	<u>1130.27</u> -	<u>-</u> -	1130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	К585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	8	<u>3611.74</u> -	<u>-</u> -	28894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	23	<u>4945.68</u> -	<u>-</u> -	113751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	К585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	6	<u>4949.62</u> -	<u>-</u> -	29698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	6	<u>6505.08</u> -	<u>-</u> -	39030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	8	<u>672.42</u> -	<u>-</u> -	5379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6	<u>6487.12</u> -	<u>-</u> -	38923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С111-1789	Скоби ходові	кг	70,52	<u>81.55</u> -	<u>-</u> -	5751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ8-5-9	Горловина із цегли	1 м3	0,069	<u>7244.68</u> 1177,06	<u>141.96</u> 66,23	500	81	<u>10</u> 5	<u>12.8402</u> 0,5930	<u>0.89</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					455759	43237	<u>19159</u> 5895		<u>459.92</u> 47,49
		Разом будівельні роботи, грн.					455759				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					393363				
		всього заробітна плата, грн.					49132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24096				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					479855				

		Всього по розділу 2					479855				
		Разом прямі витрати по кошторису					1781264	192482	<u>604244</u>		<u>2382,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1781264		117288		1064,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					984538				
		всього заробітна плата, грн.					309770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173900				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					399,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61731				
		Всього будівельні роботи, грн.					1955164				

		Всього по кошторису					1955164				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3846,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					371501				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на внутрішньо майданчикові мережі дощової каналізації К2
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

787,599 тис. грн.
1,61523 тис.люд.год.
155,646 тис. грн.
2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,09									
		Розділ 1. Земляні роботи									
		L=196,2 м; h=1,49 м									
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,26487	<u>67221,72</u> 3788,20	<u>63433,52</u> 18731,13	17805	1003	<u>16802</u> 4961	<u>47.1403</u> 175,7711	<u>12.49</u> 46,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту) /при розробці траншей/	1000м3	0,124979	<u>85442.91</u> 4824,59	<u>80618,32</u> 23806,00	10679	603	<u>10076</u> 2975	<u>60.0372</u> 223,3940	<u>7.5</u> 27,92
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1962	<u>26908.50</u> 26908,50	- -	5279	5279	- -	<u>342.4344</u> -	<u>67.19</u> -
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,962	<u>6885.37</u> 1499,77	- -	13509	2943	- -	<u>17.7888</u> -	<u>34.9</u> -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,89849	<u>12691.22</u> 12691,22	- -	49477	49477	- -	<u>163.9905</u> -	<u>639.32</u> -
6	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	428,834	<u>489.60</u> -	- -	209957	-	- -	- -	- -
7	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1. Погрузка ґрунта розробленого вручну	1000м3	0,01962	<u>56018.09</u> 3156,83	<u>52861.26</u> 15609,27	1099	62	<u>1037</u> 306	<u>39.2836</u> 146,4759	<u>0.77</u> 2,87
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	т	688,122	<u>262.68</u> -	<u>262.68</u> 45,29	180756	-	<u>180756</u> 31165	- 0,4110	- 282,82
9	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 Н15=1 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	1000м3	0,28449	<u>4254.84</u> 371,26	<u>3850.87</u> 883,68	1210	106	<u>1096</u> 251	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>1.31</u> 1,94
10	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,124979	<u>5214.29</u> 453,23	<u>4695.63</u> 1076,85	652	57	<u>587</u> 135	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0.7</u> 1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	H15=1 L=11,5 м; h=1,32 м Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,013455	<u>67221.72</u> 3788,20	<u>63433.52</u> 18731,13	904	51	<u>853</u> 252	<u>47.1403</u> 175,7711	<u>0.63</u> 2,37
12	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту) /при розробці траншей/	1000м3	0,004048	<u>85442.91</u> 4824,59	<u>80618.32</u> 23806,00	346	20	<u>326</u> 96	<u>60.0372</u> 223,3940	<u>0.24</u> 0,9
13	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0115	<u>26908.50</u> 26908,50	- -	309	309	- -	<u>342.4344</u> -	<u>3.94</u> -
14	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,115	<u>6885.37</u> 1499,77	- -	792	172	- -	<u>17.7888</u> -	<u>2.05</u> -
15	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,17503	<u>12691.22</u> 12691,22	- -	2221	2221	- -	<u>163.9905</u> -	<u>28.7</u> -
16	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	19,253	<u>489.60</u> -	- -	9426	-	- -	- -	- -
17	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1. Погрузка ґрунта розробленого вручну	1000м3	0,00115	<u>56018.09</u> 3156,83	<u>52861.26</u> 15609,27	64	4	<u>60</u> 18	<u>39.2836</u> 146,4759	<u>0.05</u> 0,17
18	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	т	31,182	<u>262.68</u> -	<u>262.68</u> 45,29	8191	-	<u>8191</u> 1412	- 0,4110	- 12,82
19	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,014605	<u>4254.84</u> 371,26	<u>3850.87</u> 883,68	62	5	<u>56</u> 13	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.07</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ1-20-2	Н15=1 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 Н15=1	1000м3	0,004048	<u>5214,29</u> 453,23	<u>4695,63</u> 1076,85	21	2	<u>19</u> 4	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0.02</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1							512759 512759 230586 103902 59809 140,58 21708 572568 572568	62314	<u>219859</u> 41588		<u>799.88</u> 379,54
21	КБ23-2-2	Розділ 2. Будівельні роботи Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 200 мм	1000м	0,195	<u>78069.46</u> 61462,92	<u>13850.63</u> 4187,56	15224	11985	<u>2701</u> 817	<u>654.0000</u> 32,7000	<u>127.53</u> 6,38
22	& С113-1455-1У варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПЕ двошарова з перфорованою стінкою дм.200 мм	м	196,56	<u>480.34</u> -	<u>-</u> -	94416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ23-2-3	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 300 мм	1000м	0,01	<u>112562.10</u> 81786,66	<u>24931.13</u> 7537,61	1126	818	<u>249</u> 75	<u>870.2560</u> 58,8600	<u>8.7</u> 0,59
24	& С113-1454-1У варіант 1	Труби зовнішньої каналізації двошарова профільована SN8 дм 300 мм	м	10,1	<u>1069.16</u> -	<u>-</u> -	10799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки в траншею	100 м	2,1	<u>362.42</u> 330,92	<u>31,50</u> 10,46	761	695	<u>66</u> 22	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>7,14</u> 0,19
26	& C111-1721-7 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно каналізація"	м	210	<u>6,51</u> -	<u>-</u> -	1367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах Колодязі К2-1, Кдр-1, Кдр-2	шт	1	<u>3206,38</u> 2759,69	<u>125,84</u> 41,16	3206	2760	<u>126</u> 41	<u>29,3646</u> 0,3665	<u>29,36</u> 0,37
28	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,29	<u>88193,85</u> 23929,56	<u>21790,73</u> 6670,64	25576	6940	<u>6319</u> 1934	<u>254,6240</u> 53,2839	<u>73,84</u> 15,45
29	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	4	<u>2040,81</u> -	<u>-</u> -	8163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2789,57</u> -	<u>-</u> -	2790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	К585521-Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	3	<u>1819,90</u> -	<u>-</u> -	5460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	3	<u>3200,58</u> -	<u>-</u> -	9602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	5	<u>672,42</u> -	<u>-</u> -	3362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3	<u>6487,12</u> -	<u>-</u> -	19461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С111-1789	Скоби ходові	кг	9,02	<u>81,55</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ8-5-9	Горловина із цегли	1 м3	0,02288	<u>7244,68</u> 1177,06	<u>141,96</u> 66,23	166	27	<u>3</u> 2	<u>12,8402</u> 0,5930	<u>0,29</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					202215	23225	<u>9464</u> 2891		<u>246,86</u> 22,99
		Разом будівельні роботи, грн.					202215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169526				
		всього заробітна плата, грн.					26116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12817				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3920				
		Всього будівельні роботи, грн.					215032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					215032				
		Разом прямі витрати по кошторису					714974	85539	<u>229323</u>		<u>1046.74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					714974		44479		402,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					400112				
		всього заробітна плата, грн.					130018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72625				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					165,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25628				
		Всього будівельні роботи, грн.					787599				

		Всього по кошторису					787599				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1615,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					155646				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на демонтажні роботи
Благоустрій

Основа:	Кошторисна вартість	492,982 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,7353 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	277,494 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,09									
		Розділ 1. Демонтаж спортивних майданчиків									
1	КР20-12-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т (комплекти спортінвентарю)	1т	4,4	<u>7280.68</u> 5442,97	<u>1837.71</u> 366,01	32035	23949	<u>8086</u> 1610	<u>48.7328</u> 2,8791	<u>214.42</u> 12,67
2	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,06	<u>10473.29</u> 7559,82	<u>2913.47</u> 514,20	11102	8013	<u>3089</u> 545	<u>67.6857</u> 4,0572	<u>71.75</u> 4,3
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (основа для спортінвентарю)	м3	42,2	<u>4465.91</u> 2176,26	<u>2289.65</u> 785,85	188461	91838	<u>96623</u> 33163	<u>23.7402</u> 8,1112	<u>1001.84</u> 342,29
4	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	4,65	<u>7711.34</u> 4015,37	<u>3695.97</u> 1149,87	35858	18671	<u>17187</u> 5347	<u>46.7610</u> 10,8826	<u>217.44</u> 50,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-67-1	Розбирання покриття з фігурних елементів мощення	100 м3	0,3882	<u>17857,28</u> 15844,34	<u>2012,94</u> 546,89	6932	6151	<u>781</u> 212	<u>195,1754</u> 5,0280	<u>75,77</u> 1,95
6	КБ7-25-1	(Демонтаж) Демонтаж металевих воріт	100шт	0,01	<u>280143,37</u>	<u>80702,23</u>	2801	1991	<u>807</u>	<u>1969,3030</u>	<u>19,69</u>
	к дем.=0,7	розміром 2х1,8 м			199135,92	24785,97			248	205,7530	2,06
7	КР7-2-5	Розбирання покриттів з синтетичної трави	100м2	8	<u>1624,51</u> 1576,66	<u>47,85</u> 13,25	12996	12613	<u>383</u> 106	<u>19,6200</u> 0,1236	<u>156,96</u> 0,99
8	КБ7-24-1	(Демонтаж) Демонтаж залізобетонної	100м	0,195	<u>42136,81</u> 13329,37	<u>28807,44</u> 8924,51	8217	2599	<u>5618</u> 1740	<u>145,4060</u> 73,3110	<u>28,35</u> 14,3
	к дем.= 0,8	огорожі з панелей довжиною 4 м (європаркан)									
9	КБ7-25-11	(Демонтаж) додаткових бетонних стовпів	100шт	0,05	<u>129581,33</u> 47496,55	<u>82084,78</u> 25484,93	6479	2375	<u>4104</u> 1274	<u>499,4380</u> 208,4661	<u>24,97</u> 10,42
10	КБ7-24-12	(Демонтаж) Установлення металевої	100м	0,46	<u>32514,76</u> 16240,64	<u>16274,12</u> 4909,61	14957	7471	<u>7486</u> 2258	<u>164,8462</u> 39,4736	<u>75,83</u> 18,16
	к дем.=0,7	огорожі з сітчастих панелей по стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м									
11	КБ7-25-9	(Демонтаж) Демонтаж сетки зі столбів	100шт	0,13	<u>8313,42</u> 6932,11	<u>1381,31</u> 341,62	1081	901	<u>180</u> 44	<u>78,5509</u> 3,4280	<u>10,21</u> 0,45
	к дем.=0,7	(секція 2,02х3,01 м) В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,925	<u>130,99</u> 130,99	<u>-</u> -	1169	1169	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>14,55</u> -
		H15=1 В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
13	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на	100 т	1,22503	<u>3171,13</u> 265,99	<u>2905,14</u> 903,83	3885	326	<u>3559</u> 1107	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>4,05</u> 10,48
	H15=1	автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.									
		H15=1									
14	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	131,428	<u>286,32</u> -	<u>286,32</u> 45,29	37630	-	<u>37630</u> 5952	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 54,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					363603	178067	<u>185533</u> 53606		<u>1915,83</u> 522,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					363603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					3 231673 129379 296,78 45821 492982 492982				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					363603 363603 3 231673 129379 296,78 45821 492982 492982	178067	<u>185533</u> 53606		<u>1915,83</u> 522,69
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2735,3 277494				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на планування території

Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

91,400 тис. грн.
0,67995 тис.люд.год.
65,179 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,09									
		Розділ 1. Планування території									
1	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	36,07	<u>244.81</u>	<u>244.81</u>	8830	-	<u>8830</u>	-	-
					-	60,43			2180	0,5484	19,78
2	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	4,91	<u>1402.35</u>	-	6886	6886	-	<u>17.4509</u>	<u>85.68</u>
					1402,35	-			-	-	-
3	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	40,98	<u>1162.07</u>	-	47622	47622	-	<u>12.6767</u>	<u>519.49</u>
					1162,07	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					63338	54508	<u>8830</u>		<u>605.17</u>
									2180		19,78
		Разом будівельні роботи, грн.					63338				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					56688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28062 55 8491 91400				

		Всього по розділу 1					91400				
		Разом прямі витрати по кошторису					63338	54508	8830		605,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					63338 56688 28062 55 8491 91400		2180		19,78

		Всього по кошторису					91400				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					679,95 65179				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на укріплення укосів
Благоустрій

Основа:	Кошторисна вартість	11,730 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,0434 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	4,002 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,09									
		Розділ 1. Укріплення укосів та обвалування									
1	БР1-3-1	Укріплення схилів та укосів земельного полотна із застосуванням геогратки, h=10 см	100 м2	0,36	6523,44	540,25	2348	1458	194	45,3222	16,32
					4050,45	166,67			60	1,6002	0,58
2	& С111-7922-1	Геограти	м2	36,72	120,43	-	4422	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С111-7921-У	Анкера сталеві Г-образні для геограт L=450мм	шт	144	5,85	-	842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ1-152-1	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсилкою рослинної землі вручну	100м2	0,36	6179,24	19,55	2225	1815	7	61,5196	22,15
					5040,30	14,84			5	0,1291	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					9837	3273	<u>201</u> 65		<u>38,47</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					9837				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6363				
		всього заробітна плата, грн.					3338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1893				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					664				
		Всього будівельні роботи, грн.					11730				

		Всього по розділу 1					11730				
		Разом прямі витрати по кошторису					9837	3273	<u>201</u> 65		<u>38,47</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					9837				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6363				
		всього заробітна плата, грн.					3338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1893				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					664				
		Всього будівельні роботи, грн.					11730				

		Всього по кошторису					11730				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					43,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4002				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на влаштування тротуарів та майданчиків
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3028,507 тис. грн.
2,4157 тис.люд.год.
249,925 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,09									
		Розділ 1. Тротуар (тип.1)									
1	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,33	64129.61 1383,38	8500.28 1327,70	21163	457	2805 438	16.1102 10,2088	5.32 3,37
2	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	3,3	36759.69 2759,85	1441.55 439,31	121307	9108	4757 1450	31.5664 3,9238	104.17 12,95
3	КБ27-17-4 Н1=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3. Вилучати до 10 см Н1=2	100м2	-3,3	4827.47 -	159.14 49,54	-15931	-	-525 -163	- 0,4589	- -1,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,33	<u>159866.15</u> 74388,75	<u>13838.70</u> 5340,55	52756	24548	<u>4567</u> 1762	<u>773,1915</u> 57,6838	<u>255.15</u> 19,04
5	С1426-11789-60 варіант 1	Плитки тротуарні, товщина 60 мм	м2	333,3	<u>613.68</u> -	- -	204540	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					383835	34113	<u>11604</u> 3487		<u>364.64</u> 33,85
		Разом будівельні роботи, грн.					383835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					338118				
		всього заробітна плата, грн.					37600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22444				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8121				
		Всього будівельні роботи, грн.					406279				

		Всього по розділу 1					406279				
		Розділ 2. Відновлення покриття тротуарів (проїзду) (Тип 2)									
6	КР18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	6,272	<u>41614.74</u> 1191,91	<u>34330.46</u> 8187,01	261008	7476	<u>215321</u> 51349	<u>14.6823</u> 77,2512	<u>92.09</u> 484,52
7	КБ27-60-4	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1500 мм, за глибини фрезерування 5 см	1000 м2	0,84	<u>24376.75</u> 939,80	<u>23148.39</u> 4390,33	20476	789	<u>19445</u> 3688	<u>10.6493</u> 31,6829	<u>8.95</u> 26,61
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	67,2	<u>286.32</u> -	<u>286.32</u> 45,29	19241	-	<u>19241</u> 3043	- 0,4110	- 27,62
9	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	8,4	<u>1898.16</u> 1653,36	- -	15945	13888	- -	<u>17.3855</u> -	<u>146.04</u> -
10	КБ27-22-2 Н1=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1. Додавати до 5 см	100м2	8,4	<u>1069.66</u> 1069,66	- -	8985	8985	- -	<u>11.1180</u> -	<u>93.39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C111-1554 варіант 1	Н1=4 Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,504	<u>58463.77</u>	-	29466	-	-	-	-
12	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	100,63	<u>6831.02</u>	-	687406	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1042527	31138	<u>254007</u> 58080		<u>340.47</u> 538,75
Разом будівельні роботи, грн.							1042527				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							757382				
всього заробітна плата, грн.							89218				
Загальновиробничі витрати, грн.							48573				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							108,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16799				
Всього будівельні роботи, грн.							1091100				

Всього по розділу 2							1091100				
Розділ 3. Покриття тротуарів (проїзду) (Тип 3)											
13	KP18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	0,732	<u>41614.74</u>	<u>34330.46</u>	30462	872	<u>25130</u>	<u>14.6823</u>	<u>10.75</u>
					1191,91	8187,01			5993	77,2512	56,55
14	KB27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,396	<u>38673.90</u>	<u>19589.21</u>	15315	7558	<u>7757</u>	<u>222.2510</u>	<u>88.01</u>
					19084,69	6337,81			2510	64,3267	25,47
15	KB27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,54	<u>6162.09</u>	<u>4553.02</u>	3328	869	<u>2459</u>	<u>20.0233</u>	<u>10.81</u>
		В наступній позиції враховано:			1609,07	965,20			521	8,0465	4,35
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1											
16	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,233	<u>3171.13</u>	<u>2905.14</u>	3910	328	<u>3582</u>	<u>3.3100</u>	<u>4.08</u>
					265,99	903,83			1114	8,5540	10,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H15=1									
17	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	123,3	<u>286,32</u>	<u>286,32</u>	35303	-	<u>35303</u>	-	-
					-	45,29			5584	0,4110	50,68
18	KB27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,36	<u>64129,61</u>	<u>8500,28</u>	23087	498	<u>3060</u>	<u>16,1102</u>	<u>5,8</u>
					1383,38	1327,70			478	10,2088	3,68
19	KB27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,36	<u>399642,47</u>	<u>18860,16</u>	143871	1079	<u>6790</u>	<u>34,9127</u>	<u>12,57</u>
					2997,95	4090,53			1473	33,5592	12,08
20	KB27-13-4 H1=4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3. Додавати до 19 см.	1000м2	0,36	<u>94925,63</u>	<u>1465,41</u>	34173	-	<u>528</u>	-	-
					-	261,68			94	2,3579	0,85
		H1=4									
21	KB27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,36	<u>15921,97</u>	<u>14408,18</u>	5732	545	<u>5187</u>	<u>16,5135</u>	<u>5,94</u>
					1513,79	2388,44			860	18,6980	6,73
22	KB27-26-5 H1=8	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4. Вилучати до 6 см	1000 м2	-0,36	<u>23,98</u>	-	-9	-9	-	<u>0,2616</u>	<u>-0,09</u>
					23,98	-			-	-	-
		H1=8									
23	C111-1554 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,108	<u>58463,77</u>	-	6314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	50,004	<u>6831,02</u>	-	341578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	KB27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,36	<u>14335,99</u>	<u>12941,10</u>	5161	502	<u>4659</u>	<u>15,2164</u>	<u>5,48</u>
					1394,89	2066,24			744	16,1755	5,82
26	C111-1554 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,108	<u>58463,77</u>	-	6314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	43,776	<u>6831.02</u> -	<u>-</u> -	299035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					953574	12242	<u>94455</u> 19371		<u>143.35</u> 176,76
		Разом будівельні роботи, грн.					953574				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					846877				
		всього заробітна плата, грн.					31613				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6278				
		Всього будівельні роботи, грн.					971405				

		Всього по розділу 3					971405				
		Розділ 4. Улаштування дренажних ґрат перед входами (2 шт.)									
28	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	0,7	<u>3449.70</u> 459,80	<u>467.29</u> 138,27	2415	322	<u>327</u> 97	<u>5.2102</u> 1,4185	<u>3.65</u> 0,99
29	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,00108	<u>441127.73</u> 13849,01	<u>2927.39</u> 1298,23	476	15	<u>3</u> 1	<u>164.2630</u> 11,6239	<u>0.18</u> 0,01
30	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,02	<u>12913.00</u> 12230,10	<u>283.94</u> 85,85	258	245	<u>6</u> 2	<u>130.1351</u> 0,6704	<u>2.6</u> 0,01
31	& C111- 1814-50У	Сталь кутова 50х5мм	т	0,0176	<u>36069.30</u> -	<u>-</u> -	635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C111- 1804-4У	Сталь листовая товщ. 4мм	т	0,0003	<u>36215.38</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ13-16-6 Н15=1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 В наступній позиції враховано:	100м2	0,0094	<u>1508.82</u> 574,16	<u>89.23</u> 7,76	14	5	<u>1</u> -	<u>5.2102</u> 0,0785	<u>0.05</u> -
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
34	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій МР-1	т	0,0257	<u>23970.13</u> 14506,13	<u>7146.83</u> 1329,68	616	373	<u>184</u> 34	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>3.74</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H15=1									
35	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат прямих	1 m	0,0257	<u>7838,85</u>	<u>745,30</u>	201	122	<u>19</u>	<u>51,6224</u>	<u>1,33</u>
					4732,23	347,70			9	3,1130	0,08
36	& C111-1814-40	Сталь кутова 40х40	т	0,0129	<u>36069,30</u>	-	465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C111-1804-4У	Сталь листова товщ. 4мм	т	0,0135	<u>36215,38</u>	-	489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,000024 486	<u>132962,48</u>	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000332 31	<u>136986,27</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					5629	1082	<u>540</u>		<u>11,55</u>
									143		1,37
		Разом будівельні роботи, грн.					5629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4007				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					239				
		Всього будівельні роботи, грн.					6305				

		Всього по розділу 4					6305				
		Розділ 5. Установлення бортових каменів									
40	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	3	<u>7711,34</u>	<u>3695,97</u>	23134	12046	<u>11088</u>	<u>46,7610</u>	<u>140,28</u>
		В наступній позиції враховано:			4015,37	1149,87			3450	10,8826	32,65
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
41	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,216	<u>3171,13</u>	<u>2905,14</u>	685	57	<u>628</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,71</u>
					265,99	903,83			195	8,5540	1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C311-30-M	H15=1 Перевезення сміття до 30 км	т	21,6	<u>286,32</u> -	<u>286,32</u> 45,29	6185	-	<u>6185</u> 978	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 8,88
43	KB27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	3	<u>26028,06</u> 7815,64	<u>671,76</u> 203,10	78084	23447	<u>2015</u> 609	<u>88,5625</u> 1,5860	<u>265,69</u> 4,76
44	& C1426-11709-2 варіант 1	Бетонний поребрик П7	шт	99	<u>129,54</u> -	<u>-</u> -	12824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1426-11709-1	Камені бетонні бортові прямі	шт	201	<u>294,78</u> -	<u>-</u> -	59251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KB27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	0,9	<u>12157,95</u> 6569,55	<u>4882,35</u> 1476,12	10942	5913	<u>4394</u> 1329	<u>73,5096</u> 11,5268	<u>66,16</u> 10,37
47	& C1415-2018	Лоток водовідвідний бетонний ЛВ 11.20.18 з решіткою щільною чавунною (комплект)	шт	90	<u>3699,15</u> -	<u>-</u> -	332924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					524029	41463	<u>24310</u> 6561		<u>472,84</u> 58,51
		Разом будівельні роботи, грн.					524029				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					458256				
		всього заробітна плата, грн.					48024				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29390				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10808				
		Всього будівельні роботи, грн.					553419				

		Всього по розділу 5					553419				
		Разом прямі витрати по кошторису					2909594	120038	<u>384916</u> 87642		<u>1332,85</u> 809,24
		Разом будівельні роботи, грн.					2909594				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2404640				
		всього заробітна плата, грн.					207680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118913				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					273,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3028507				

		Всього по кошторису					3028507				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2415,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					249925				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на влаштування тимчасової підпірної стіни
Тимчасові дороги та майданчики

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

558,701 тис. грн.
0,59333 тис.люд.год.
62,782 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ4-33-2	Розділ 1. Влаштування підпірної стіни Буріння свердловин установками типу СО-2 глибиною буріння до 6 м у ґрунтах групи 2	100м	0,51	<u>8429,21</u>	<u>6283,02</u>	4299	1095	<u>3204</u>	<u>22,0507</u>	<u>11,25</u>
					2146,19	1967,71			1004	17,9897	9,17
2	КБ5-11-6	Заглиблення дизель-молотом на тракторі сталевих шпунтових паль масою 1 м до 70 кг, довжиною до 8 м у ґрунті групи 2	т	5,6508	<u>11238,09</u>	<u>8744,50</u>	63504	12673	<u>49413</u>	<u>23,0426</u>	<u>130,21</u>
					2242,74	1215,75			6870	9,7877	55,31
3	& С111-1841-27У	Сталь швелерна [27	т	5,821	<u>68072,53</u>	-	396250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ10-44-5	Улаштування огорожі глухої при установлених стовпах	100м2	0,624	<u>26052,32</u>	<u>3829,70</u>	16257	12659	<u>2390</u>	<u>218,6322</u>	<u>136,43</u>
					20286,88	1157,86			723	9,0416	5,64
5	С112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, товщина 30 мм, ІІ сорт	м3	2,434	<u>8827,55</u>	-	21486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					501796	26427	<u>55007</u>		<u>277,89</u>
									8597		70,12
		Разом будівельні роботи, грн.					501796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					420362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35024 18687 41,47 6403 520483				

		Всього по розділу 1					520483				
		Розділ 2. Демонтажні роботи									
6	КБ10-44-5 к дем.=0,8	Демонтаж огорожі глухої	100м2	0,624	<u>19325.01</u> 16229,51	<u>3063.76</u> 926,29	12059	10127	<u>1912</u> 578	<u>174.9058</u> 7,2332	<u>109.14</u> 4,51
		H1=0,8 H6=0									
7	C112-56 варіант 1 (зворотні матеріали)	Дошки обрізні з хвойних порід, товщина 30 мм, II сорт (зворотні матеріали)	м3	0,936	<u>4215.50</u> -	<u>-</u> -	3946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP20-40-1	Навантаження дошок вручну	1 т	0,571	<u>130.99</u> 130,99	<u>-</u> -	75	75	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>0.93</u> -
		H15=1									
9	C331-5-2	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,571	<u>424.73</u> -	<u>424.73</u> -	243	-	<u>243</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ5-13-7	Витягання сталевих шпунтових паль масою 1 м до 70 кг, довжиною до 10 м з ґрунту групи 2	т	5,6508	<u>2529.01</u> 667,90	<u>1742.49</u> 606,86	14291	3774	<u>9846</u> 3429	<u>7.1068</u> 4,8253	<u>40.16</u> 27,27
11	& C111-1841-27У варіант 1 (зворотні матеріали)	Палі зі сталі швелерної [27 (зворотні матеріали)	т	5,707	<u>33650.00</u> -	<u>-</u> -	192041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	5,707	<u>321.60</u> -	<u>321.60</u> -	1835	-	<u>1835</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					28503	13976	<u>13836</u> 4007		<u>150.23</u> 31,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					28503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					691 17983 9715 21,84 3372 38218				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					195987				

		Всього по розділу 2					38218				
		Разом прямі витрати по кошторису					530299	40403	<u>68843</u>		<u>428,12</u>
									12604		101,9
		Разом будівельні роботи, грн.					530299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					421053				
		всього заробітна плата, грн.					53007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28402				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9775				
		Всього будівельні роботи, грн.					558701				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					195987				

		Всього по кошторису					558701				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					593,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62782				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36
221/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02
на улаштування доріг та майданчиків
Тимчасові дороги та майданчики

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

212,016 тис. грн.
0,04176 тис.люд.год.
4,602 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,09									
		Розділ 1. Тимчасова автодорога з плит дорожніх									
1	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,2	64129.61 1383,38	8500.28 1327,70	12826	277	1700 266	16.1102 10,2088	3.22 2,04
2	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,2016	18018.95 4263,78	13177.44 3930,35	3633	860	2657 792	47.7093 31,1762	9.62 6,29
3	& К584211-6020-14Д	Плита дорожня ПДН 6000х2000х140	шт	12	14703.96 -	- -	176448	-	- -	- -	- -
4	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,2016	19634.71 3272,11	16058.44 4935,74	3958	660	3237 995	36.6131 41,3932	7.38 8,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& K584211-6020-14Д (зворотні матеріали)	Плита дорожня ПДН 6000x2000x140	шт	12	<u>6666.67</u> -	<u>-</u> -	80000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	49,26	<u>263.66</u> -	<u>263.66</u> -	12988	-	<u>12988</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					209853	1797	<u>20582</u> 2053		<u>20.22</u> 16,67
		Разом будівельні роботи, грн.					209853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187474				
		всього заробітна плата, грн.					3850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					752				
		Всього будівельні роботи, грн.					212016				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					80000				

		Всього по розділу 1					212016				
		Разом прямі витрати по кошторису					209853	1797	<u>20582</u> 2053		<u>20.22</u> 16,67
		Разом будівельні роботи, грн.					209853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187474				
		всього заробітна плата, грн.					3850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					752				
		Всього будівельні роботи, грн.					212016				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					80000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					212016				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					41,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4602				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04
придбання підйомників
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 599,314 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2403-11007-2	Платформа підймальна N150-5.0-0.1-1.2-0.9 (від мережі 220 В, нерж.); (маса=0,11) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	4	144167,00	576668 22646 599314

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06
придбання устаткування та меблів, що монтуються
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 433,372 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-223-1	Ліжко двоярусне металеве 1800x610x1400(h) мм; (маса=0,027)	шт	40	5580,00	223200
2	& 2407-2201-1	Сушарка для рук; (маса=0,0075)	шт	6	8333,00	49998
3	& 2417-605-1	Поверхня електрична варочна; (маса=0,00615)	шт	1	4167,00	4167
4	& 560103-27-2 варіант 2	Пеленальний столик настінний відкидний горизонтальний; (маса=0,0095)	шт	1	7900,00	7900
5	& 2402-4060-1	Пожежний щит 1250x300x630 (з комплектацією багор, лом, лопата, сокира, відро 2,вогнегасник порошкового типу і вогнегасник вуглекислотний); (маса=0,095)	шт	1	6040,00	6040
6	& 2402-3005-2	Вогнегасник вуглекислотний ВВ-5 (ВВК-3,5) (ОУ-5); (маса=0,014)	шт	3	1500,00	4500
7	& 2402-3005-1-19 варіант 1	Вогнегасник ВВ-5; (маса=0,014)	шт	30	597,00	17910
8	& 560103-27-4 варіант 1	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, дм 32 (нерж.); (маса=0,004)	шт	3	5187,80	15563
9	& 241996-12009-1	Стелаж металевий для зберігання одягу і речей 600x1800x1800(h)мм; (маса=0,068)	шт	7	5000,00	35000
10	& 241996-12009-2	Стелаж металевий для зберігання харчів 600x1000x1800(h)мм; (маса=0,037)	шт	4	2700,00	10800
11	& 241996-12009-3	Стелаж металевий для зберігання бутилірованої води 450x1250x1800(h)мм; (маса=0,027)	шт	6	2000,00	12000
12	& 241996-12009-4	Стелаж металевий для зберігання бутилірованої води 450x1000x1800(h)мм; (маса=0,025)	шт	1	1840,00	1840
13	& 241996-11036-1	Підлогова стійка-вішалка для одягу з полицями для взуття 1540(h)x600x295; (маса=0,008)	шт	24	1170,00	28080

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				416998
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16374
		Всього по кошторису				433372

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
 придбання устаткування та меблів, що не монтуються
 Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 454,836 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1914-16009-1	Пандус для інвалідів широкий ПШ-150 (770х1700х43мм); (маса=0,021)	шт	2	26928,00	53856
2	& 2302-13001-3	Холодильник SAMSUNG RR39M7140SA/UA (однокамерний, загальний об'єм 394 л); (маса=0,074)	шт	1	29800,00	29800
3	& 2302-13001-2У	Холодильник Gorenje RF4141PW4 (двокамерний, загальний об'єм 205 л); (маса=0,039)	шт	1	15500,00	15500
4	& 2402-4060-2-1А	Набір шанцевого інструменту (велика саперна лопата, сокира, лом, пила дворучна, кирка-мотика, ножиці для дроту, трасувальний шнур); (маса=0,025)	комплект	1	1895,00	1895
5	& 2407-1101-46У	Піддон пластиковий з водою для дезактивації взуття 1000х600 мм; (маса=0,002)	шт	2	816,00	1632
6	& 2415-1345-1У	Ємність (бак) на 250 л; (маса=0,01)	шт	4	2250,00	9000
7	& 2403-3079-1	Шафа жарова (двохсекційна); (маса=0,128)	шт	1	27000,00	27000
8	& 2406-5001-1	Фронтальна посудомийна машина Arach AF501DD; (маса=0,054)	шт	2	76000,00	152000
9	& 2406-12001-1	Микровхвильова піч; (маса=0,0143)	шт	2	3340,00	6680
10	& 241996-15038-1	Чайник електричний; (маса=0,0011)	шт	5	1083,00	5415
11	& 241996-12008-1	Стіл робочий з нержавіючої сталі 1600х600х850(н) мм; (маса=0,03)	шт	1	4525,00	4525
12	& 241996-12008-5	Стіл робочий з нержавіючої сталі 600х600х850(н) мм; (маса=0,016)	шт	1	2960,00	2960
13	& 241996-12008-3	Стіл робочий з нержавіючої сталі 400х600х850(н) мм; (маса=0,011)	шт	1	1700,00	1700

1	2	3	4	5	6	7
14	& 241996-12008-4 варіант 2	Стіл робочий з нержавіючої сталі 300x600x850(h) мм; (маса=0,0056)	шт	1	820,00	820
15	& 560110-72-1	Стіл обідній круглий діам.800 мм, h=720 мм; (маса=0,0115)	шт	6	2100,00	12600
16	& 560110-170-2-1Д	Стілець металевий 400x400x800(h); (маса=0,004)	шт	24	1600,00	38400
17	& 550101-144-2-1Б	Лава 3000x380x450(h); (маса=0,014)	шт	4	5160,00	20640
18	& 560103-15-1	Стійка-ресепшн с тумбой и шухлядами; (маса=0,017)	шт	1	9130,00	9130
19	& 560110-154-1	Крісло офісне; (маса=0,0099)	шт	1	3300,00	3300
20	& 560103-38-1-1В	Шафа для документів 350x600x1830; (маса=0,045)	шт	2	4750,00	9500
21	& 280222-14093-1	Шафа медична 400x955x1610(h); (маса=0,04)	шт	1	13000,00	13000
22	& 280222-13223-1	Ширма медична палатна 3-хсекційна; (маса=0,012)	шт	1	5000,00	5000
23	& 560110-222-5	Кушетка до медпункту; (маса=0,024)	шт	1	6300,00	6300
24	& 560110-16-1	Шаф металевий пофарбований господарчий для прибирального інвентарю (500x500x1800мм); (маса=0,0275)	шт	1	3954,00	3954
		Разом				434607
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				17067
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	451674	0,007	3162
		Всього вартість устаткування				451674
		Всього вартість будівельних робіт				3162
		Всього по кошторису				454836

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09
обладнання ВК
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 53,981 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1715-5012-1	Передавач імпульсів HRI Data Unit B4/D=1; (маса=0,001)	шт	1	5275,85	5276
2	& 1715-8002-1-1И	Радіомодуль PULSERF HRI-A3 Z1 868 MHZ; (маса=0,001)	шт	1	11580,85	11581
3	& 1704-20590-1-1Ж	Реле тиску KPI-35 0,2-8 бар G1/4 Danfoss 060-121766; (маса=0,00035)	шт	1	4234,25	4234
4	& 2301-1001-1У	Насос підвищення тиску UPA 15-120 Q0,5 м3/год, Н = 10,0 м Grundfos 99553575; (маса=0,0055)	шт	1	7089,45	7089
5	& 1514-4037-2	Водонагрівач Steatite Elite VM 080 D400-2-BC; (маса=0,022)	шт	1	8214,70	8215
6	& 1514-4037-4	Водонагрівач Steatite Elite VM 050 D400-2-BC; (маса=0,017)	шт	2	7773,10	15546
		Разом				51941
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2040
		Всього по кошторису				53981

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011
обладнання СКС
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 348,451 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-505600-1-2P	Телекомунікаційна шафа 42U, 19" 600x800 в зборі; (маса=0,045)	шт	1	38000,00	38000
2	& 1606-2020-1-2T	ДБЖ Legrand Daker DK Plus 2,7 кВт/3 кВА 8 хв; (маса=0,03)	шт	1	61200,33	61200
3	& 1602-30001-2	Базовий мережевий інтерфейс CS 102 SK; (маса=0,00015)	шт	1	13750,00	13750
4	& 1602-504540-1	Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203B-LC (1G, 3km, LC,Tx 1550nm); (маса=0,00045)	шт	4	566,67	2267
5	& 1602-504540-2	Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203A-LC (1G, 3km, LC,Tx 1310nm); (маса=0,00045)	шт	4	566,67	2267
6	& 1602-504540	Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203A; (маса=0,000045)	шт	1	566,67	567
7	& 1602-504540 варіант 1	Модуль оптичний RCI SFP-WDM-SM-0203B; (маса=0,000045)	шт	1	566,67	567
8	& 1605-3463	Комутатор H3C S5024PV3-EI-PWR L2 Ethernet Switch with 24 10/100/1000Base-T PoE+ Ports and 4 1000Base-X Ports,(AC); (маса=0,0013)	шт	4	44791,67	179167
9	& 1605-3459-1-2C	Точка доступу Ubiquiti U6+ WIFI6 MIMO 2X2; (маса=0,0017)	шт	8	4687,50	37500
		Разом				335285
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13166

		Всього по кошторису			348451
--	--	----------------------------	--	--	---------------

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014
обладнання системи відеоспостереження
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 157,928 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-11132-3	ІР камера UNV IPC354SB-ADNF28K - І0; (маса=0,0018)	шт	10	7113,33	71133
2	& 1501-11132-4	Відеокамера UNV IPC2124LE-ADF28KM- G; (маса=0,0019)	шт	2	5372,50	10745
3	& 1602-50303-1-2П	Мережевий відеореєстратор NVR502-16В 16 каналів з двома HDD 8Тb; (маса=0,0064)	шт	2	30250,00	60500
4	& 1606-34524	Монітор Dell 27; (маса=0,0047)	шт	1	9583,33	9583
		Разом				151961
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5967
		Всього по кошторису				157928

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

обладнання системи звукового оповіщення

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 100,902 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1606-34510-1-2Ф	Мікшируючий підсилювач 500W 6 зон (рег.кожн.зони) з MP3/USB/SD/FM/BT, 4 мікроф.вх., 1 EMC TI-500Z; (маса=0,0032)	шт	1	24097,50	24098
2	& 1605-34501 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02М; (маса=0,0021)	шт	1	13333,33	13333
3	& 1601-2354-4-3К варіант 1	Гучномовець настінний двосмуговий 6Вт ІТС Т- 611; (маса=0,0011)	шт	14	1307,50	18305
4	& 1601-2354-5 варіант 1	Рупорний гучномовець 30 Вт ІТС Т- 720 А; (маса=0,0011)	шт	2	19427,50	38855
5	& 1601-2322-2	Настільний конденсаторний мікрофон Т - 621А; (маса=0,00078)	шт	1	2498,33	2498
		Разом				97089
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3813
		Всього по кошторису				100902

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020

обладнання системи посилення мобільного зв'язку

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 80,232 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1606-34511-1 варіант 1	Репітер Amplitek DW-1000 PRO (GSM-DCS-UMTS-LTE); (маса=0,0056)	шт	1	77200,00	77200
		Разом				77200
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3032
		Всього по кошторису				80232

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

обладнання для вентиляції
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4072,059 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		ПВ1				
1	& 10000-5-1-3Ж	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 20 ПВ1; (маса=0)	шт	1	1637651,60	1637652
2	& 100000-3 варіант 4	Комплект автоматики приточної установки; (маса=0)	комплект	1	220596,00	220596
3	& 10000-4-1-3Е	Провідний пульс керування WRC-VA01A; (маса=0)	шт	1	6003,20	6003
4	& 10000-8	Комплект обв'язки АСК-20BEJ; (маса=0)	шт	1	54886,40	54886
5	& 2308-6029-17	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ -1М 350х500; (маса=0,00563)	шт	1	18594,40	18594
6	& 2308-6029-16	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ -1М 400х500; (маса=0,0053)	шт	4	19100,40	76402
7	& 2308-6029-10	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ -1М 600х400; (маса=0,019)	шт	3	19897,20	59692
8	& 2308-6029-11	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ -1М 700х500; (маса=0,02)	шт	2	23755,20	47510
9	& 2308-6029-12	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ -1М 1000х500; (маса=0,029)	шт	1	27201,20	27201
10	& 2308-6029-14	Клапан противибуховий EDP- 25; (маса=0,208)	шт	2	155480,00	310960
		ПВ2				
11	& 10000-6	Припливна установка для укриттів MSAHU 5 П1.1р; (маса=0)	шт	1	525950,00	525950
12	& 100000-3 варіант 3	Комплект автоматики приточної установки ПВ2; (маса=0)	комплект	1	79200,00	79200
13	& 10000-7	Зовнішній блок Aerostar AER-CS500CHOU; (маса=0,93)	шт	1	477200,00	477200
		В1				

1	2	3	4	5	6	7
14	& 2308-1001-1У	Вентилятор SVF 50-30-25 - 4D з регулятором оборотів; (маса=0,0283)	шт	1	31675,00	31675
15	& 2308-6029-15	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ -1М 500х250; (маса=0,0053) В2	шт	1	17285,20	17285
16	& 2308-1001-2 варіант 1	Вентилятор RV 200; (маса=0,0213)	шт	1	6380,18	6380
17	& 2308-6029-5 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ- 1М 200; (маса=0,00263) В3	шт	2	11494,80	22990
18	& 2308-1001-3	Вентилятор RV 125; (маса=0,0213)	шт	1	4950,00	4950
19	& 2308-6029-6 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ- 1М 125; (маса=0,00263) В4	шт	5	10983,20	54916
20	& 2308-1001-3	Вентилятор RV 125; (маса=0,0213)	шт	1	4950,00	4950
21	& 2308-6029-6 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ- 1М 125; (маса=0,00263) В5	шт	4	10983,20	43933
22	& 2308-1001-2 варіант 1	Вентилятор RV 200; (маса=0,0213)	шт	1	6380,18	6380
23	& 2308-6029-5 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ- 1М 200; (маса=0,00263) В6	шт	5	11494,80	57474
24	& 2308-1001-2 варіант 1	Вентилятор RV 200; (маса=0,0213)	шт	1	6380,18	6380
25	& 2308-6029-5 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 220В КПУ- 1М 200; (маса=0,00263) Опалення	шт	2	11494,80	22990
26	& 2308-5084-1	Електричний конвектор СН- 2000MD; (маса=0,0042)	шт	29	2864,58	83073
27	& 2308-5084-2	Електричний конвектор СН- 1500MD; (маса=0,0032)	шт	1	2552,08	2552
28	& 2308-5084-3	Електричний конвектор СН- 1000MD; (маса=0,0022)	шт	5	2083,33	10417
		Разом				3918191
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				153868

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				4072059

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025
обладнання системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 141,472 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2250-2 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тирас 16П; (маса=0)	шт	1	23100,00	23100
2	& 1601-2250-1 варіант 1	Комунікатор МЦА-GSM; (маса=0)	шт	1	7700,00	7700
3	1601-2471 варіант 2	Антенa виносна 20м; (маса=0,0205)	комплект	1	2310,00	2310
4	& 1511-3001-2 варіант 1	Акумулятор 12В/18 Аг; (маса=0,0068)	шт	1	3360,00	3360
5	1511-4001 варіант 2	Модуль розширення МРЛ2.1; (маса=0,001)	шт	1	1190,00	1190
6	1503-7042 варіант 2	Реле електромагнітне MY2 (AC220); (маса=0,0033)	шт	4	266,00	1064
7	1602-30076 варіант 15	Сповісyвач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0004)	шт	39	343,01	13377
8	1602-30076 варіант 21	Сповісyвач пожежний димовий СПД-3 (резерв п. 7.2.22.ДБНВ.2.5-56.2014); (маса=0,0004)	шт	4	343,01	1372
9	1602-30076 варіант 14	Сповісyвач пожежний тепловий ТПТ-3; (маса=0,0004)	шт	9	266,00	2394
10	1602-30076 варіант 20	Сповісyвач пожежний тепловий ТПТ-3 (резерв п. 7.2.22.ДБНВ.2.5-56.2014); (маса=0,0004)	шт	1	266,00	266
11	& 1602-30076-2 варіант 2	Сповісyвач пожежний ручний ИПР-1; (маса=0,0004)	шт	2	340,20	680
12	& 1602-30076-2 варіант 3	Сповісyвач пожежний ручний ИПР-1 (резерв п. 7.2.22.ДБНВ.2.5-56.2014); (маса=0,0004)	шт	1	340,20	340

1	2	3	4	5	6	7
13	1602-30076 варіант 19	Комплекс оповіщення в моноблочном виконанні потужністю 100 Вт, ВЕЛЛЕЗн 120-100; (маса=0,0004)	шт	1	37800,00	37800
14	1602-30076 варіант 16	Гучномовець настінний ЗАС100ПН2; (маса=0,0004)	шт	35	798,00	27930
15	1602-30076 варіант 18	Оповіщувач пожежний світло-звуковий у вуличному виконанні "Пожежа" ОС3- 1 "Джміль"; (маса=0,0004)	шт	2	1680,00	3360
16	1602-30076 варіант 17	Оповіщувач пожежний світловий ОС-12 "Вихід"; (маса=0,0004)	шт	6	1540,03	9240
17	& 1507-2031-1	Ліхтар акумуляторний; (маса=0,001)	шт	1	625,00	625
		Разом				136108
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	2705	0,007	5345 19 141453
		Всього вартість будівельних робіт				19
		Всього по кошторису				141472

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028

обладнання автоматизації газосигналізаторів

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 336,020 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17142-2001-2У варіант 1	Блок управління " ВАРТА 1-03.24 "; (маса=0,001)	шт	2	21840,00	43680
2	& 1601-2318-1-1Е варіант 1	Блок живлення імпульсний PSU-1210- LED; (маса=0,002)	шт	1	2940,00	2940
3	& 17141-1029-2 варіант 1	Датчик пропану (бутану) ДП-24; (маса=0,0009)	шт	34	7560,00	257040
4	& 1602-30045-2У варіант 1	Сповіщувач світлозвуковий "Сержант" С-07С-12; (маса=0,0004)	шт	4	2520,00	10080
5	& 1511-3001-2 варіант 1	Акумулятор 12В/18 Аг; (маса=0,0068)	шт	2	3360,00	6720
6	& 1504-18075-2 варіант 1	Кнопка виклику світло-звукової аварійної тривожної сигналізації для МГН; (маса=0,0008)	шт	1	1274,00	1274
7	& 1602-30063-1 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий аварійної тривожної сигналізації для МГН; (маса=0,001)	шт	1	1590,40	1590
		Разом				323324
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12696

		Всього по кошторису			336020
--	--	----------------------------	--	--	---------------

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031

придбання устаткування для ЕТР
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1024,113 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-1011-10 варіант 1	Головний розподільчий щит ВРП; (маса=0,07)	шт	1	210000,00	210000
2	& 1517-1103-1 варіант 2	Розподільчий щит вентиляції ЩРВ; (маса=0,005)	шт	1	49000,00	49000
3	& 1517-1103-2 варіант 2	Розподільчий щит ел.опалення ЩР е.о.; (маса=0,005)	шт	1	92000,00	92000
4	& 1517-1103-3 варіант 2	Розподільчий щит технології ЩРт; (маса=0,005)	шт	1	48000,00	48000
5	& 1517-3051-2 варіант 1	Щафа автоматичного включення резерву, АВР 300А; (маса=0,029)	шт	1	378000,00	378000
6	& 1517-1104-2 варіант 1	Ящик обліку на 300 А, ЯО1; (маса=0,01)	шт	2	96000,00	192000
7	& 1504-12014-1	Сутінкове реле з цифровим таймером SOU-2 230V AC; (маса=0,00012)	шт	1	3759,99	3760
8	& 2308-1004-1	Вентилятор ВКМц 100 Вентс; (маса=0,0032)	шт	2	5619,00	11238
9	& 1503-11031-10 варіант 2	Комплект з техніки безпеки (гумовий килимок, гумові боти та рукавички); (маса=0,015)	шт	1	1408,00	1408
		Разом				985406
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				38697
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1463	0,007	10
		Всього вартість устаткування				1024103

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				10
		Всього по кошторису				1024113

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02
придбання обладнання
Електропостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 92,605 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1701-8030-1	Лічильник електроенергії 3-фазний багатотарифний клас 1.0, ZMG 410 CR4. 041b.37 S2; (маса=0,0015)	шт	2	11100,00	22200
2	& 1517-2078-2	Шафа ввідно-облікова металева, ВШ (у составе:, рубильник РБ- 400-1 шт, трансформатор струму Т- 0,66 300/5 -3 шт, коробка випробувальна КИ- 5/25 - 1 шт, шина нульова - 1 шт, дин-рейка 35 мм - 1шт); (маса=0,071)	шт	2	33453,00	66906
		Разом				89106
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3499
		Всього по кошторису				92605

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-02-03
придбання дизель-генератора
Дизель генератор

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2352,240 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2202-1010-3	Дизель-генератор KOHLER J250 IV DW48H 227 кВА; (маса=3,085)	шт	1	2256590,95	2256591
2	& 2402-5061-2У	Лопата залізна совкова; (маса=0,0014)	шт	2	410,00	820
3	& 2402-5061-1У	Ящик для піску; (маса=0,0055)	шт	1	5900,00	5900
		Разом				2263311
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				88880
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6984	0,007	49
		Всього вартість устаткування				2352191
		Всього вартість будівельних робіт				49
		Всього по кошторису				2352240

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Захисна споруда цивільного захисту

Кошторисна вартість об'єкта 69803,923 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 118,58274 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 12420,524 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи	55108,665	-	55108,665	104,80879	10942,065	-
2	02-01-02	на улаштування підкранової колії баштового крану	776,681	-	776,681	0,69547	71,276	-
3	02-01-03	на монтаж підйомників	48,858	-	48,858	0,18668	20,192	-
4	02-01-04	на придбання устаткування придбання підйомників	-	599,314	599,314	-	-	-
5	02-01-05	на монтаж устаткування та меблів	16,899	-	16,899	0,12037	12,559	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання устаткування та меблів, що монтуються	-	433,372	433,372	-	-	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування та меблів, що не монтуються	3,162	451,674	454,836	-	-	-
8	02-01-08	на холодне, гаряче водопостачання, побутова каналізація	606,615	-	606,615	0,80328	83,534	-
9	02-01-09	на придбання устаткування обладнання ВК	-	53,981	53,981	-	-	-
10	02-01-010	на структурована кабельна система	330,066	-	330,066	0,93019	96,053	-
11	02-01-011	на придбання устаткування обладнання СКС	-	348,451	348,451	-	-	-
12	02-01-012	на пуско-налагоджувальні роботи на СКС	49,593	-	49,593	0,29566	38,727	-
13	02-01-013	на монтаж системи відеоспостереження	54,599	-	54,599	0,20821	22,021	-
14	02-01-014	на придбання устаткування обладнання системи відеоспостереження	-	157,928	157,928	-	-	-
15	02-01-015	на пуско-налагоджувальні роботи на системи відеоспостереження	4,377	-	4,377	0,02609	3,417	-
16	02-01-016	на монтаж системи звукового оповіщення	30,837	-	30,837	0,13958	14,043	-
17	02-01-017	на придбання устаткування обладнання системи звукового оповіщення	-	100,902	100,902	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-01-018	на пуско-налагоджувальні роботи системи звукового оповіщення	4,558	-	4,558	0,02718	3,56	-
19	02-01-019	на монтаж системи посилення мобільного зв'язку	72,008	-	72,008	0,12519	12,984	-
20	02-01-020	на придбання устаткування обладнання системи посилення мобільного зв'язку	-	80,232	80,232	-	-	-
21	02-01-021	на вентиляція та опалення	2004,052	-	2004,052	3,99741	392,915	-
22	02-01-022	на придбання устаткування обладнання для вентиляції	-	4072,059	4072,059	-	-	-
23	02-01-023	на пуско-налагоджувальні роботи вентиляції	183,424	-	183,424	1,09353	143,233	-
24	02-01-024	на монтажні роботи системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням	245,133	-	245,133	0,99099	97,208	-
25	02-01-025	на придбання устаткування обладнання системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням	0,019	141,453	141,472	-	-	-
26	02-01-026	на пуско-налагоджувальні роботи система пожежної сигналізації	101,558	-	101,558	0,60546	79,304	-
27	02-01-027	на влаштування автоматизації газосигналізаторів	127,835	-	127,835	0,51883	53,236	-
28	02-01-028	на придбання устаткування обладнання автоматизації газосигналізаторів	-	336,02	336,02	-	-	-
29	02-01-029	на пуско-налагоджувальні роботи автоматизації газосигналізаторів	181,054	-	181,054	1,07940	141,382	-
30	02-01-030	на електромонтажні роботи	2054,431	-	2054,431	1,93043	192,815	-
31	02-01-031	на придбання устаткування придбання устаткування для ЕТР	0,01	1024,103	1024,113	-	-	-
--								
-		Всього:	62004,434	7799,489	69803,923	118,58274	12420,524	-
--								
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	177,902	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівельні роботи	<u>71.32182</u> 6810,743	<u>-</u> -	<u>10.12605</u> 1063,554	<u>12.20134</u> 1344,6	<u>-</u> -	<u>93.64921</u> 9218,897	<u>11.15958</u> 1723,168	<u>104.80879</u> 10942,065
02-01-02	улаштування підкранової колії баштового крану	<u>0.39314</u> 33,752	<u>0.02569</u> 2,603	<u>0.19840</u> 22,84	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.61723</u> 59,195	<u>0.07824</u> 12,081	<u>0.69547</u> 71,276
02-01-03	монтаж підйомників	<u>-</u> -	<u>0.11040</u> 10,12	<u>0.06261</u> 7,962	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17301</u> 18,082	<u>0.01367</u> 2,11	<u>0.18668</u> 20,192
02-01-04	придбання устаткування придбання підйомників	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-05	монтаж устаткування та меблів	<u>0.09985</u> 9,949	<u>0.00872</u> 0,809	<u>0.00042</u> 0,044	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10899</u> 10,802	<u>0.01138</u> 1,757	<u>0.12037</u> 12,559
02-01-06	придбання устаткування придбання устаткування та меблів, що монтуються	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-07	придбання устаткування придбання устаткування та меблів, що не монтуються	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-08	холодне, гаряче водопостачання, побутова каналізація	<u>0.63811</u> 63,283	<u>0.03245</u> 3,109	<u>0.05957</u> 5,847	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.73013</u> 72,239	<u>0.07315</u> 11,295	<u>0.80328</u> 83,534
02-01-09	придбання устаткування обладнання ВК	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-010	структурована кабельна система	<u>-</u> -	<u>0.82364</u> 81,282	<u>0.03215</u> 3,282	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.85579</u> 84,564	<u>0.07440</u> 11,489	<u>0.93019</u> 96,053
02-01-011	придбання устаткування обладнання СКС	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-012	пуско-налагоджувальні роботи на СКС	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.27200</u> 36,369	<u>0.27200</u> 2,358	<u>0.02366</u> 2,358	<u>0.29566</u> 38,727
02-01-013	монтаж системи відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>0.19033</u> 19,369	<u>0.00211</u> 0,216	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.19244</u> 19,585	<u>0.01577</u> 2,436	<u>0.20821</u> 22,021

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	придбання устаткування обладнання системи відеоспостереження	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-015	пуско-налагоджувальні роботи на системи відеоспостереження	-	-	-	-	0.02400	0.02400	0.00209	0.02609
02-01-016	монтаж системи звукового оповіщення	-	0.12570	0.00324	-	-	0.12894	0.01064	0.13958
02-01-017	придбання устаткування обладнання системи звукового оповіщення	-	12,07	0,329	-	-	12,399	1,644	14,043
02-01-018	пуско-налагоджувальні роботи системи звукового оповіщення	-	-	-	-	0.02500	0.02500	0.00218	0.02718
02-01-019	монтаж системи посилення мобільного зв'язку	-	0.11373	0.00214	-	-	0.11587	0.00932	0.12519
02-01-020	придбання устаткування обладнання системи посилення мобільного зв'язку	-	11,328	0,215	-	-	11,543	1,441	12,984
02-01-021	вентиляція та опалення	3.10387	0.42594	0.10003	-	-	3.62984	0.36757	3.99741
02-01-022	придбання устаткування обладнання для вентиляції	285,004	41,096	10,053	-	-	336,153	56,762	392,915
02-01-023	пуско-налагоджувальні роботи вентиляції	-	-	-	-	1.00600	1.00600	0.08753	1.09353
02-01-024	монтажні роботи системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням	-	0.85861	0.05202	-	-	0.91063	0.08036	0.99099
02-01-025	придбання устаткування обладнання системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням	-	79,626	5,176	-	-	84,802	12,406	97,208
02-01-026	пуско-налагоджувальні роботи система пожежної сигналізації	-	-	-	-	0.55700	0.55700	0.04846	0.60546
02-01-027	владштування автоматизації газосигналізаторів	-	0.43198	0.04648	-	-	0.47846	0.04037	0.51883
02-01-028	придбання устаткування обладнання автоматизації газосигналізаторів	-	42,093	4,908	-	-	47,001	6,235	53,236
02-01-029	пуско-налагоджувальні роботи автоматизації газосигналізаторів	-	-	-	-	0.99300	0.99300	0.08640	1.07940
02-01-030	електромонтажні роботи	0.01795	1.58452	0.15706	-	-	1.75953	0.17090	1.93043
		1,776	148,042	16,612	-	-	166,43	26,385	192,815

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-031	придбання устаткування придбання устаткування для ЕТР	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>75.57474</u> 7204,507	<u>4.73171</u> 451,547	<u>10.84228</u> 1141,038	<u>12.20134</u> 1344,6	<u>2.87700</u> -	<u>106.22707</u> 10526,378	<u>12.35567</u> 1894,146	<u>118.58274</u> 12420,524

Склав _____

Перевірів _____

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання

Кошторисна вартість об’єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

1145,114 тис.грн.
1,74560 тис.люд.год.
175,651 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	04-01-01	на електропостачання	1025,314	-	1025,314	1,68575	169,73	-
2	04-01-02	на придбання устаткування придбання обладнання	-	92,605	92,605	-	-	-
3	04-01-03	на фундаменти під установку шаф	27,195	-	27,195	0,05985	5,921	-
-	-	Всього:	1052,509	92,605	1145,114	1,74560	175,651	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	електропостачання	<u>0.81446</u> 70,604	<u>0.43661</u> 42,764	<u>0.24256</u> 27,781	<u>0.02460</u> 2,711	<u>-</u> -	<u>1.51823</u> 143,86	<u>0.16752</u> 25,87	<u>1.68575</u> 169,73
04-01-02	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-01-03	придбання обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-01-03	фундаменти під установку шаф	<u>0.05091</u> 4,636	<u>-</u> -	<u>0.00254</u> 0,295	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05345</u> 4,931	<u>0.00640</u> 0,99	<u>0.05985</u> 5,921
-	Разом :	<u>0.86537</u> 75,24	<u>0.43661</u> 42,764	<u>0.24510</u> 28,076	<u>0.02460</u> 2,711	<u>-</u> -	<u>1.57168</u> 148,791	<u>0.17392</u> 26,86	<u>1.74560</u> 175,651

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Дизель генератор

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

2841,877 тис.грн.
1,03042 тис.люд.год.
111,033 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	04-02-01	на улаштування навіса над майданчиком ДЕС	251,449	-	251,449	0,32220	33,027	-
2	04-02-02	на установка дизель-генератора	238,188	-	238,188	0,70822	78,006	-
3	04-02-03	на придбання устаткування придбання дизель-генератора	0,049	2352,191	2352,24	-	-	-
-	-	Всього:	489,686	2352,191	2841,877	1,03042	111,033	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	улаштування навіса над майданчиком ДЕС	<u>0.24037</u> 22,276	<u>-</u> -	<u>0.03324</u> 3,861	<u>0.01396</u> 1,538	<u>-</u> -	<u>0.28757</u> 27,675	<u>0.03463</u> 5,352	<u>0.32220</u> 33,027
04-02-02	установка дизель-генератора	<u>-</u> -	<u>0.57875</u> 60,288	<u>0.07762</u> 9,712	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.65637</u> 70	<u>0.05185</u> 8,006	<u>0.70822</u> 78,006
04-02-03	придбання устаткування придбання дизель-генератора	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>0.24037</u> 22,276	<u>0.57875</u> 60,288	<u>0.11086</u> 13,573	<u>0.01396</u> 1,538	<u>-</u> -	<u>0.94394</u> 97,675	<u>0.08648</u> 13,358	<u>1.03042</u> 111,033

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Зовнішні мережі зв’язку

Кошторисна вартість об’єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

44,154 тис.грн.
0,16877 тис.люд.год.
15,973 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	05-01-01	на зовнішні мережі зв’язку	44,154	-	44,154	0,16877	15,973	-
-	-	Всього:	44,154	-	44,154	0,16877	15,973	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склав

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	зовнішні мережі зв'язку	<u>0.10924</u> 8,667	<u>0.02589</u> 2,906	<u>0.00508</u> 0,491	<u>0.01136</u> 1,252	<u>-</u> -	<u>0.15157</u> 13,316	<u>0.01720</u> 2,657	<u>0.16877</u> 15,973
-	Разом :	<u>0.10924</u> 8,667	<u>0.02589</u> 2,906	<u>0.00508</u> 0,491	<u>0.01136</u> 1,252	<u>-</u> -	<u>0.15157</u> 13,316	<u>0.01720</u> 2,657	<u>0.16877</u> 15,973

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

3902,296 тис.грн.
7,77072 тис.люд.год.
751,001 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	06-01-01	на внутрішньо майданчикові мережі водопроводу	1159,533	-	1159,533	2,30874	223,854	-
2	06-01-02	на внутрішньо майданчикові мережі побутової каналізації K1	1955,164	-	1955,164	3,84675	371,501	-
3	06-01-03	на внутрішньо майданчикові мережі дощової каналізації K2	787,599	-	787,599	1,61523	155,646	-
-	-	Всього:	3902,296	-	3902,296	7,77072	751,001	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	внутрішньо майданчикові мережі водопроводу	<u>1.42863</u> 116,659	<u>0.00435</u> 0,424	<u>0.18704</u> 20,326	<u>0.45010</u> 49,599	<u>-</u> -	<u>2.07012</u> 187,008	<u>0.23862</u> 36,846	<u>2.30874</u> 223,854
06-01-02	внутрішньо майданчикові мережі побутової каналізації К1	<u>2.37745</u> 191,986	<u>0.00510</u> 0,496	<u>0.28702</u> 31,619	<u>0.77743</u> 85,669	<u>-</u> -	<u>3.44700</u> 309,77	<u>0.39975</u> 61,731	<u>3.84675</u> 371,501
06-01-03	внутрішньо майданчикові мережі дощової каналізації К2	<u>1.03960</u> 84,844	<u>0.00714</u> 0,695	<u>0.10689</u> 11,902	<u>0.29564</u> 32,577	<u>-</u> -	<u>1.44927</u> 130,018	<u>0.16596</u> 25,628	<u>1.61523</u> 155,646
-	Разом :	<u>4.84568</u> 393,489	<u>0.01659</u> 1,615	<u>0.58095</u> 63,847	<u>1.52317</u> 167,845	<u>-</u> -	<u>6.96639</u> 626,796	<u>0.80433</u> 124,205	<u>7.77072</u> 751,001

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

3624,619 тис.грн.
5,87435 тис.люд.год.
596,600 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	07-01-01	на демонтажні роботи	492,982	-	492,982	2,73530	277,494	-
2	07-01-02	на планування території	91,4	-	91,4	0,67995	65,179	-
3	07-01-03	на укріплення укосів	11,73	-	11,73	0,04340	4,002	-
4	07-01-04	на влаштування тротуарів та майданчиків	3028,507	-	3028,507	2,41570	249,925	-
--								
-		Всього:	3624,619	-	3624,619	5,87435	596,6	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	демонтажні роботи	<u>1.91583</u> 178,067	<u>-</u> -	<u>0.46867</u> 47,654	<u>0.05402</u> 5,952	<u>-</u> -	<u>2.43852</u> 231,673	<u>0.29678</u> 45,821	<u>2.73530</u> 277,494
07-01-02	планування території	<u>0.60517</u> 54,508	<u>-</u> -	<u>0.01978</u> 2,18	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.62495</u> 56,688	<u>0.05500</u> 8,491	<u>0.67995</u> 65,179
07-01-03	укріплення укосів	<u>0.03847</u> 3,273	<u>-</u> -	<u>0.00063</u> 0,065	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03910</u> 3,338	<u>0.00430</u> 0,664	<u>0.04340</u> 4,002
07-01-04	влаштування тротуарів та майданчиків	<u>1.33285</u> 120,038	<u>-</u> -	<u>0.72206</u> 78,037	<u>0.08718</u> 9,605	<u>-</u> -	<u>2.14209</u> 207,68	<u>0.27361</u> 42,245	<u>2.41570</u> 249,925
-	Разом :	<u>3.89232</u> 355,886	<u>-</u> -	<u>1.21114</u> 127,936	<u>0.14120</u> 15,557	<u>-</u> -	<u>5.24466</u> 499,379	<u>0.62969</u> 97,221	<u>5.87435</u> 596,6

Склав _____

Перевірів _____

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 36

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові дороги та майданчики

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

770,717 тис.грн.
0,63509 тис.люд.год.
67,384 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	08-01-01	на влаштування тимчасової підпірної стіни	558,701	-	558,701	0,59333	62,782	-
2	08-01-02	на улаштування доріг та майданчиків	212,016	-	212,016	0,04176	4,602	-
-	-	Всього:	770,717	-	770,717	0,63509	67,384	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	275,987	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	влаштування тимчасової підпірної стіни	<u>0.42812</u> 40,403	<u>-</u> -	<u>0.10190</u> 12,604	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.53002</u> 53,007	<u>0.06331</u> 9,775	<u>0.59333</u> 62,782
08-01-02	улаштування доріг та майданчиків	<u>0.02022</u> 1,797	<u>-</u> -	<u>0.01667</u> 2,053	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03689</u> 3,85	<u>0.00487</u> 0,752	<u>0.04176</u> 4,602
-	Разом :	<u>0.44834</u> 42,2	<u>-</u> -	<u>0.11857</u> 14,657	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.56691</u> 56,857	<u>0.06818</u> 10,527	<u>0.63509</u> 67,384

Склав _____

Перевірів _____