

"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3 "Незабудка", вул. Генерала Жадова, 23-д, в м. Кропивницький".  
Коригування  
115/2023-К

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на зовнішні мережі водовідведення-залишкові**  
**Зовнішні мережі водовідведення**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 94,918 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,06047 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 6,060 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |             |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                |                               |                                                                                                              |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |             |
|                |                               |                                                                                                              |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |             |
|                |                               |                                                                                                              |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього      |
| 1              | 2                             | 3                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12          |
|                |                               | Перелік нарахувань:                                                                                          |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |             |
|                |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1                                          |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |             |
|                |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1                                            |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |             |
|                |                               | <b>Розділ 1. Водовідведення</b>                                                                              |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |             |
| 1              | КР1-5-2                       | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2                                               | 100 м3            | 0,06      | <u>7054,72</u>            | <u>6614,33</u>                      | 423                     | 26                  | <u>397</u>            | <u>5.3400</u>                           | <u>0.32</u> |
|                |                               |                                                                                                              |                   |           | 440,39                    | 2094,67                             |                         |                     | 126                   | 19,3180                                 | 1,16        |
| 2              | КР1-12-1                      | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3            | 0,0322    | <u>605.35</u>             | <u>605.35</u>                       | 19                      | -                   | <u>19</u>             | <u>-</u>                                | <u>-</u>    |
|                |                               |                                                                                                              |                   |           | -                         | 191,71                              |                         |                     | 6                     | 1,7680                                  | 0,06        |
| 3              | КР1-20-1                      | Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1                                             | 100 м3            | 0,0138    | <u>14300.30</u>           | <u>-</u>                            | 197                     | 197                 | <u>-</u>              | <u>173.4000</u>                         | <u>2.39</u> |
|                |                               |                                                                                                              |                   |           | 14300,30                  | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -           |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10               | 11                        | 12                  |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|---------------------|
| 4  | KP1-14-1                | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                                                         | 100 м3 | 0,032   | <u>8752.23</u><br>1909,00   | <u>6843.23</u><br>2362,88 | 280   | 61   | <u>219</u><br>76 | <u>21.0800</u><br>23,6555 | <u>0.67</u><br>0,76 |
| 5  | KP1-9-2                 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,014   | <u>4469.85</u><br>214,38    | <u>4255.47</u><br>1128,74 | 63    | 3    | <u>60</u><br>16  | <u>2.5500</u><br>8,9910   | <u>0.04</u><br>0,13 |
| 6  | C311-12                 | Перевезення ґрунту до 12 км                                                                                                           | т      | 2,24    | <u>135.51</u><br>-          | <u>135.51</u><br>21,03    | 304   | -    | <u>304</u><br>47 | <u>-</u><br>0,1860        | <u>-</u><br>0,42    |
| 7  | KP16-8-3                | Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм                                                                                        | 100м   | 0,06    | <u>5115.68</u><br>3524,66   | <u>1430.74</u><br>513,57  | 307   | 211  | <u>86</u><br>31  | <u>35.7000</u><br>5,2440  | <u>2.14</u><br>0,31 |
| 8  | C113-1451               | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм                                                                                 | м      | 6       | <u>275.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1653  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 9  | KM38-1-4                | Монтаж жировловлювача                                                                                                                 | шт     | 1       | <u>1922.52</u><br>1922,52   | <u>-</u><br>-             | 1923  | 1923 | <u>-</u><br>-    | <u>19.7000</u><br>-       | <u>19.7</u><br>-    |
| 10 | C1630-1614<br>варіант 5 | Сепаратор жиру Vodaland GreaseBase-2                                                                                                  | шт     | 1       | <u>80068.30</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 80068 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 11 | C113-2349<br>варіант 3  | Ущільнювач для ПВХ труб діам. 110 мм                                                                                                  | шт     | 2       | <u>281.56</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 563   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 12 | KP16-53-1<br>к дем.=0,6 | Установлення люка                                                                                                                     | шт     | 1       | <u>133.16</u><br>133,16     | <u>-</u><br>-             | 133   | 133  | <u>-</u><br>-    | <u>1.4520</u><br>-        | <u>1.45</u><br>-    |
| 13 | KB46-33-1               | Зачеканення існуючого випуску каналізації                                                                                             | м3     | 0,03    | <u>11629.97</u><br>7797,74  | <u>-</u><br>-             | 349   | 234  | <u>-</u><br>-    | <u>91.0100</u><br>-       | <u>2.73</u><br>-    |
| 14 | KP15-31-1               | Герметизація стін колодязя                                                                                                            | шт     | 1       | <u>334.87</u><br>326,93     | <u>-</u><br>-             | 335   | 327  | <u>-</u><br>-    | <u>3.3900</u><br>-        | <u>3.39</u><br>-    |
| 15 | KP15-28-2               | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм                                                        | шт     | 1       | <u>2248.75</u><br>1327,61   | <u>-</u><br>-             | 2249  | 1328 | <u>-</u><br>-    | <u>14.6600</u><br>-       | <u>14.66</u><br>-   |
| 16 | ЖС7-3-3                 | Відкачування мулу з оглядових каналізаційних колодязів асенізаційною машиною з дизельним двигуном.                                    | цикл   | 1       | <u>101.23</u><br>101,23     | <u>-</u><br>-             | 101   | 101  | <u>-</u><br>-    | <u>0.9900</u><br>-        | <u>0.99</u><br>-    |
| 17 | C311-15                 | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                           | т      | 1,6     | <u>155.69</u><br>-          | <u>155.69</u><br>25,33    | 249   | -    | <u>249</u><br>41 | <u>-</u><br>0,2240        | <u>-</u><br>0,36    |
| 18 | KP1-12-2                | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2                          | 100 м3 | 0,01    | <u>915.78</u><br>-          | <u>915.78</u><br>230,49   | 9     | -    | <u>9</u><br>2    | <u>-</u><br>2,0382        | <u>-</u><br>0,02    |
| 19 | KP18-1-6                | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну                                                                                          | 100м3  | 0,00515 | <u>25194.59</u><br>25194,59 | <u>-</u><br>-             | 130   | 130  | <u>-</u><br>-    | <u>305.5000</u><br>-      | <u>1.57</u><br>-    |
| 20 | KP18-1-3                | Розбирання щебених покриттів та основ                                                                                                 | 100м3  | 0,01545 | <u>2137.62</u><br>2137,62   | <u>-</u><br>-             | 33    | 33   | <u>-</u><br>-    | <u>25.9200</u><br>-       | <u>0.4</u><br>-     |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                           | 4                 | 5     | 6                         | 7                        | 8            | 9    | 10                 | 11                      | 12                   |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 21 | КР18-23-1 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см <sup>2</sup> ] | 100м <sup>2</sup> | 0,103 | <u>27655,49</u><br>515,66 | <u>3365,24</u><br>924,85 | 2849         | 53   | <u>347</u><br>95   | <u>5,9600</u><br>7,3205 | <u>0,61</u><br>0,75  |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                            |                   |       |                           |                          | 92237        | 4760 | <u>1690</u><br>440 |                         | <u>51,06</u><br>3,97 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                               |                   |       |                           |                          | 92237        |      |                    |                         |                      |
|    |           | в тому числі:                                                                                                                               |                   |       |                           |                          |              |      |                    |                         |                      |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                            |                   |       |                           |                          | 85787        |      |                    |                         |                      |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                |                   |       |                           |                          | 5200         |      |                    |                         |                      |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                             |                   |       |                           |                          | 2681         |      |                    |                         |                      |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                        |                   |       |                           |                          | 5,44         |      |                    |                         |                      |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                         |                   |       |                           |                          | 860          |      |                    |                         |                      |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                       |                   |       |                           |                          | <b>94918</b> |      |                    |                         |                      |
|    |           | -----                                                                                                                                       |                   |       |                           |                          |              |      |                    |                         |                      |
|    |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                  |                   |       |                           |                          | <b>94918</b> |      |                    |                         |                      |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                            |                   |       |                           |                          | 92237        | 4760 | <u>1690</u><br>440 |                         | <u>51,06</u><br>3,97 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                               |                   |       |                           |                          | 92237        |      |                    |                         |                      |
|    |           | в тому числі:                                                                                                                               |                   |       |                           |                          |              |      |                    |                         |                      |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                            |                   |       |                           |                          | 85787        |      |                    |                         |                      |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                |                   |       |                           |                          | 5200         |      |                    |                         |                      |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                             |                   |       |                           |                          | 2681         |      |                    |                         |                      |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                        |                   |       |                           |                          | 5,44         |      |                    |                         |                      |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                         |                   |       |                           |                          | 860          |      |                    |                         |                      |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                       |                   |       |                           |                          | <b>94918</b> |      |                    |                         |                      |
|    |           | -----                                                                                                                                       |                   |       |                           |                          |              |      |                    |                         |                      |
|    |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                  |                   |       |                           |                          | <b>94918</b> |      |                    |                         |                      |
|    |           | Кошторисна трудоємність, люд.год.                                                                                                           |                   |       |                           |                          | 60,47        |      |                    |                         |                      |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 6060 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]