

ТОВ "УВТ ГРУП"

Україна, 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд 10, офіс 181
Код ЄДРПОУ 37448642, ІПН №374486410062, тел. (044) 233-61-42

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2
по вул.Базірова, в м.Ірпінь Київської обл.,
замість зруйнованого внаслідок агресивних дій
російської федерації проти України"
(Коригування)

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Кошторисна документація
060623/01-КД

Погоджено			
Зам. інв.№			
Підпис і дата			
Стадія			

Директор
ГАП



Андрій АНТОНЕНКО
Олексій АГАФОНОВ

Позначення	Найменування	Аркуш
	Локальний кошторис на на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 4-01-02. обладнання для зовнішніх електромереж	
	Об'єктний кошторис №06-01. Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання	
	Загальновиборничі витрати до об'єктного кошторису № 06-01	
	Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01	
	Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-01 на зовнішні мережі водопроводу	
	Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-03 на зовнішні мережі газопостачання	
	Об'єктний кошторис №07-01. Благоустріі	
	Загальновиборничі витрати до об'єктного кошторису № 07-01	
	Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01	
	Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01 на покриття та вимощення	
	Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-02 на озгородження	

						060623/01-ЗМ.КД	Аркуш
							2
Зм.	Кільк.	Зак.	№ док	Підп.	Дата		

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	1,80	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	8,33	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год


Загальна кошторисна трудомісткість	7,33783	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	6,573	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	1056,769	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3,8)	23754,95	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	6413,927	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	4947,363	тис.грн.
вартість устаткування -	146,380	тис.грн.
інші витрати -	436,422	тис.грн.
податок на додану вартість -	883,762	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 6413,927 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Приватний житловий будинок	3091,730	134,405	-	3226,135
		Разом по главі 2:	3091,730	134,405	-	3226,135
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні електромережі.	56,913	9,387	-	66,300
		Разом по главі 4:	56,913	9,387	-	66,300

1	2	3	4	5	6	7
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання. Разом по главі 6:	71,720 71,720	- -	- -	71,720 71,720
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	467,068 467,068 3687,431 3687,431 3687,431	- - 143,792 143,792 143,792	- - - -	467,068 467,068 3831,223 3831,223 3831,223
5	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	38,312	38,312
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	- -	- -	57,468 95,780	57,468 95,780
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт. Коригування	-	-	7,120	7,120
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,838	3,838
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду Разом по главі 12: Разом по главах 1-12:	- 3687,431	- 143,792	12,460 23,418 119,198	12,460 23,418 3950,421
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	61,124	-	-	61,124
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	41,532	41,532
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	66,374	2,588	2,146	71,108
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Разом	294,626 4109,555	- 146,380	- 162,876	294,626 4418,811

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	883,762	883,762
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4109,555	146,380	1046,638	5302,573
	Довідка	Вартість виконаних робіт	837,808	-	273,546	1111,354
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	4947,363	146,380	1320,184	6413,927

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Антоненко А.В.

Агафонов О.

Сабко Г.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	6413,92700
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	4947,36300
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	146,38000
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	1320,18400
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	5302,57300
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	6413,92700
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	4418,81100
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	4418,81100
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	4275,01900
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	3950,42100
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	3687,43100
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	143,79200
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	119,19800
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	7,12000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	4109,55500
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	3687,43100
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	3687,43100
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	3687,43100
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3687,43100
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	143,79200

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3226,24100
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3370,03300
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	71,91100
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	1,29100
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,14705
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	26,51351
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,77141
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,39524
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,44729
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	27,03700
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	1056,76900
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	864,75800
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	27,03700
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	891,79500
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	164,97400

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	164,97400
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,51000
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	215,77000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	136,00000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2288,93400
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	79,58300
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	87,42462
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	44,27787
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	61,12400
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	61,12400
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	41,53200
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	66,37400
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	2,58800
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	2,14600
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	294,62600
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	883,76200
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	461,19000
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	461,19000
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	7,33783
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	6,57323
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	7,33783
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	7,33783
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,76460
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	6,39316
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,18007
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,18007
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,76460
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00981
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,70000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,50000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	1,80000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	246,50000
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	232,49400
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	10,05500
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	49,71600
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	3,95100
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	7,81902
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00745
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,13911
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00290
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,44928
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	23754,95000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	174,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2168,70882
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	75,45477
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	42,99525
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	138,36000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	4,15200
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1,28300
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	91,07500
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду**1. Вихідні дані**

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 3831,223
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (3831,223 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 57,468

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**1. Вихідні дані**

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=3687,431;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=143,792;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,111;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=11,39;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,114$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=6$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=0,8$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=2$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,124$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(2-2)+V(2-2)*W(|0,8-11,39|-(0,8-11,39))*W(|0,8-0|-(0,8-0))=1$;

- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V((p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V((p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V((0,8+6-12)+(0,8+6-12))+V((0,8+6-24)+(0,8+6-24))=0$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(0,8+6)*W(0)+12*V(0)=6,8$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(0,8+6-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V((36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))+12*W((36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))=(0,8+6-24-1*W(0,8+6-37))*W(0-2)*V((36-0,8-6)+(36-0,8-6))+12*W((36-0,8-6)+(36-0,8-6))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-11,39+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0153$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0153+(1-1)=1,0153$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(2-2)*1,0153+V(2-2)*(1+(1,114-1)*(0,8-(11,39*1+0*0))/12)=1,0153$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(2-2)*1,0153+W(2-2)*(1,0153+(1,114-1)*0,8/12)=1,0229$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0229+(1,114-1)*(6,8-0,8)/12=1,0799$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(0)*1,0799=0$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(0)*(0+(1,111-1)*0/12)=0$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(0-2)*0=0$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(0-2)*(0+(1,124-1)*0/12)=0$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=6,8-0,8=6$;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*6/6=1$;

- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0;$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*6/6=0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(0-1)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(1-0/(0+0)))=0;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(3687,431-V(0)*(0+0+0))*1=3687,431;$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(3687,431-V(0)*(0+0+0))*0=0;$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((3687,431-V(0)*(0+0+0))-0-3687,431)*W(0-2)=0;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(143,792*W(0)+0*V(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(143,792*W(0)+0*V(0))*0=0;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((143,792*W(0)+0*V(0))-0-0)*W(0-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*1=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,111-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,124-0,1)*W(1-1)=1;$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0799-1)+(1,0229-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1)))*1*1=0;$$


Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*3687,431*((1,0799-1)+(1,0229-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1)))*1*1=294,626;$$


Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0799-1)+(1,0229-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1)))*1*1=0;$$

Склав



Перевірив



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 8,33;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 7,33783;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 8,33 * (7,33783 + 0) * 1 = 61,124;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$A1471 = 5,66;$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$P73 = 7,33783;$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$P731И = 0;$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,66 * (7,33783 + 0) * 1 = 41,532.$



ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни грудень 2024

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	140805,5
2	Розчинник, марка Р-4	т	101377,4
3	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	84802,52
4	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	3668,4
5	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	84802,52
6	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	9407,68
7	Ксилол нафтовий, марка А	т	92011,21
8	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	75935,38
9	Розчинник, марка Р-4	т	101377,4
10	Розчинник, марка Р-4	т	101377,4
11	Паста антисептична	т	53878,9
12	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1582,85
13	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1582,85
14	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1582,85
15	Суміш піскоцементна	м3	2317,84
16	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	1538,4
17	Акрилова шпаклівка СТ 95 для внутрішніх робіт	кг	106,06
18	Акрилова шпаклівка СТ 225 для внутрішніх робіт	кг	41,28
19	Глина шамотна	кг	4,26
20	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1582,85
21	Камені бортові 100x20x8	шт	282,92
22	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	49268,77
23	Дюбелі У656УЗ	10шт	584,2
24	Панель Н1,73 чар.200x50x3,0/4,0 Zn+ППл	м2	258,22
25	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	145,44
26	Сталь штабова 40x4 мм	т	47467,85
27	В'язальний дріт	100кг	5789
28	Вода	м3	32,39
29	Торцева планка LPT-250	п.м	90
30	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14,76
31	Піна монтажна	л	691,72
32	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	шт	168,73
33	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	60782,44
34	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	60782,44

1	2	3	4
35	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	60782,44
36	Ксилол нафтовий, марка А	т	92011,21
37	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	139925,24
38	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	21157,55
39	Вузол кріплення кронштейна оцинкований	шт	277,32
40	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	21157,55
41	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	65297,87
42	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	65297,87
43	Суміш піскоцементна	м3	2317,84
44	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	564,78
45	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 М100	м3	3835,69
46	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	564,78
47	Суміш насіння газонних трав	ц	21251,66
48	Земля рослинна	м3	880,42
49	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4423,81
50	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4325,89
51	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	3409,1
52	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 М100	м3	3835,69
53	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	3409,1
54	Суміш клейова для газоблоків	кг	7,2066
55	Рамка 1-на	шт	25,37
56	Труба профільна 40х40х3.	т	48291,35
57	Рамка 2-на	шт	44,41
58	Розетка силова ІР20	шт	113,8
59	Рамка 3-на	шт	50,45
60	Суперпластифікатор Sikaplast	кг	80,29
61	Суміш Cerezit CR- 65 (8кг/м2)	кг	33,8
62	Блок Bernstone 360х250х300	шт	233,11
63	Планка притискна з анкером	м	212,46
64	Бетонна кришка стовпа Bernstone плоска 400х400х60(Н)	шт	278,4
65	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4675,38
66	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3406,44
67	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4540,74
68	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4797,78
69	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 /В20(М250), крупність заповнювача більше 10-20 мм	м3	4675,38
70	Пісок природний, рядовий	м3	935,77
71	Пісок природний, рядовий	м3	935,77
72	Пісок природний, рядовий	м3	935,77
73	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	9303,24
74	Пісок природний, рядовий	м3	935,77
75	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3406,44
76	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4325,89
77	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	3627,48
78	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4325,89
79	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4325,89
80	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4325,89
81	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4540,74
82	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	3406,44
83	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	3480,6
84	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	3480,6

1	2	3	4
85	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	3480,6
86	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	115856,4
87	Ворота облицьовані профнастилом двустворкові (в комплекті)	шт	36133,97
88	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстостішової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	89046,92
89	Дахове вікно	м2	5480,86
90	Блоки віконні металопластикові	м2	5480,86
91	Мінеральна вата товщиною 250мм	м3	2869,38
92	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА 1200х600х100 мм	м3	3538,67
93	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	67,88
94	Хвртка облицьована профнастилом	шт	8767,06
95	Сітка армуюча Вр1 ф4(50х50)	т	85029,71
96	Блоки дверні зовнішні	м2	9774
97	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	468,23
98	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	468,23
99	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	647,15
100	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	824,32
101	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	647,15
102	Люк зі складними сходами на горище	комплект	11392,27
103	Блоки дверні внутрішні	м2	6070,74
104	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х34 мм	м	28,56
105	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	468,23
106	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	236,8
107	Стрічка монтажна перфорована 5 м	шт	96,58
108	Дверцята ревізійні 250х400 утеплені	шт	440,3
109	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	198,36
110	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2"	шт	211,66
111	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	198,53
112	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 6 мм	м	42,07
113	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	157,16
114	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 6 мм	м	61,93
115	Дверцята ревізійні 250х400 пластикові	шт	259,9
116	Трубна теплова ізоляція "Thermafex FRZ" товщ.13мм Ф114	м	181,85
117	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	211,66
118	Ручний клапан регулюючий кутовий Ф15	шт	471,62
119	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	249,17
120	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	427,61
121	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х50 мм	м3	2516,47
122	Вата мінеральна, марка А	м3	3013,5
123	Кран кульовий різьбовий в/в 3/4"	шт	421,78
124	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	421,78
125	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	447,31
126	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	188,92
127	Кран кульовий різьбовий в/з 3/4"	шт	447,31
128	Дерев'яні деталі риштувань	м3	12172,46
129	Радіатори сталеві тип 22 500х1000	шт	4693,5
130	Радіатори сталеві тип 22 500х600	шт	3882,38
131	Радіатори сталеві тип 22 500х1100	шт	5183,1
132	Змішувач для умивальника	комплект	2048,46
133	Радіатори сталеві тип 22 500х1200	шт	5845,28
134	Кран шаровий НВ 1/2" mini	шт	125,46
135	Ковпак на димар 920х400	шт	4876,12
136	Кран для пральної машини IVR 1/2" x 1/2"	шт	178,5
137	Мийка кухонна	шт	2802,76
138	Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	22450,88
139	Змішувач для мийки	комплект	2188,72

1	2	3	4
140	Ізолююче фланцеве з'єднання	шт	557,64
141	Унітаз зі змивним бачком	шт	5620,64
142	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	326,46
143	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами, для газопостачання, діаметр 15 мм	м	217,31
144	Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 0,6 МПа [6кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	446,3
145	Ревізія/Прочищення Rw250 з вертикальним випуском DN110	комплект	3032,48
146	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	6827,06
147	П'єдестал	комплект	943,86
148	Сидіння для унітазу	шт	495,34
149	Умивальник одинарний	комплект	1859,41
150	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	56734,62
151	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	41631,77
152	Арматура клас А500С, діаметр 16 мм	т	41687,57
153	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	84971,56
154	Кріплення анкерні металеві	т	88682,05
155	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм	т	63151,69
156	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	39493,33
157	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	41906,64
158	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	41631,77
159	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	41906,64
160	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (100x100 та 140x140)	т	58342,98
161	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	96204,64
162	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	109801,2
163	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	96204,64
164	Настінно-стельовий вентилятор ВЕНТС Квайт 125	шт	3264,44
165	Ванни акрілова (з сифоном та переливом) розмір 1810x750x622 мм	комплект	12502,5
166	Сітка, діаметр 5 мм 150x150мм	м2	333,48
167	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (160x80x6)	т	58342,98
168	Металочерепиця 0,45	м2	477,31
169	Відливи віконні ширина 100 мм	м	91,62
170	Карнизна планка RAL7016	м	92,2
171	Вимикач одноклавішний IP20	шт	141,53
172	Герметик силіконовий	кг	368,66
173	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	5,35
174	Кран кульовий зі штуцером для поливу 3/4" PN16 (ПК-1)	шт	375,04
175	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б10бк1 для газу, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	146,64
176	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	70,24
177	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	5279,92
178	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	5279,92
179	ЕППС фольгований при влаштування теплої підлоги	м3	5633,71
180	Праймер бітумний баугут	т	102393,52
181	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	48,59
182	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 20 мм	м	333,43
183	Вузли укрупнені монтажні із сталевих безшовних горячедеформованих труб для опалення та газопостачання, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	670,75
184	Хомут врізний із внутрішнім різьбленням Ф63x1" PN16	шт	476,76
185	Зворотний клапан пружинний муфтовий Ду15 мм	шт	212,69
186	Сифон для мийки	шт	437,28

1	2	3	4
187	Унібокс для теплої підлоги	шт	1885,38
188	Розподільчий колектор опалення на 4 контури в зборі	комплект	3762,19
189	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 25 мм	м	337,32
190	Фільтр механічного очищення косий муфтовий Ду15 мм	шт	329,09
191	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	153,88
192	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1128,82
193	Автоматичний вимикач 1-полюсний 16А	шт	166,08
194	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ЕТІМАТ	шт	166,08
195	Автоматичний вимикач 2-полюсний 16А	шт	190,56
196	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	635,3
197	Автоматичний вимикач 1-полюсний 20А	шт	556,54
198	Світильник стельової установки IP44	шт	858,86
199	Світильник настінної установки IP20	шт	747,54
200	Світильник стельової установки IP65	шт	1090,51
201	3-фазне реле напруги 63 А, 380В ZUBR D6-63	шт	3954,96
202	Освітлювальний прилад на стелю (люстра)	шт	1592,65
203	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10	шт	776
204	Свердла по металу, діаметр 10 мм	шт	235,88
205	Герметик покрівельний	бал	551,32
206	Смуга сталева оцинкована 40х4	м	211,6
207	Ј-профіль	м	82,45
208	Смуга сталева оцинкована 40х4 для заземлення	м	211,6
209	Дифавтомат 20А С20	шт	1443,08
210	Дифавтомат 16А С16	шт	1198,28
211	Ввідний автоматичний вимикач S201, С63	шт	1472,51
212	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	207,49
213	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	260,44
214	Сифон для умивальника	шт	437,28
215	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1620,72
216	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1217,45
217	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1522,97
218	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	573,86
219	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1969,64
220	Дюбель 6х40 металевий	шт	6,94
221	Шпилька	шт	91,28
222	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	0,79
223	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	848,11
224	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	0,79
225	Приставка ПТ 43-2	шт	3175,69
226	Безболтовий тримач для круглих проводів OBO Bettermann (5207487)	шт	49,43
227	Дюбель М8х35мм 985 М8 35 OBO 3133230	шт	23,75
228	Закритий розділовий зажим OBO Bettermann 5335205	шт	235,14
229	Тримач блискавкоприймача OBO Bettermann (5412609)	шт	151,91
230	З'єднувач OBO Bettermann (5311500) Vario	шт	70,49
231	Розпірний дюбель 8х40 OBO Bettermann	шт	1,46
232	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	3129,6
233	Рушникосушильник LARIS П5 450х500 Е	шт	5965,93
234	Тримач круглих провідників OBO Bettermann (5229960) 113 Z8-10 FT	шт	93,73
235	Клема на ринву OBO Bettermann (5316014)	шт	175,16
236	Крапельник RAL7016	м	106,87
237	Силікон	л	364,74
238	Планка примикання верхня RAL7016	м	187,66
239	Стовп "Оригінал/Стандарт" H2,2 56х36х1,5 Zn+ППл	шт	529,61
240	Планка примикання нижня	м	187,66
241	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	399,48
242	Водолічильник Ду15мм з комплектом штуцерів з накидною гайкою	шт	1298,48
243	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм	шт	580,15

1	2	3	4
244	Фільтр газовий 1"	шт	538,61
245	Лічильники газу G2,5	шт	2418,91
246	Дюбель рамний 10x100	шт	53,59
247	Шайба	шт	6,47
248	Розпірний анкер M12x150	шт	171,6
249	Гайка	шт	8,8
250	Кутик	шт	64,36
251	Хомут Х22/1	шт	43,08
252	Анкер для газобетону M8x100	шт	112,61
253	Анкер рамний 10x152	шт	7,25
254	Розпірний анкер M10x150	шт	137,82
255	Анкер для газобетону M12x100	шт	159,12
256	Розпірний анкер M12x100	шт	137,82
257	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	44,3
258	Анкер розпірний металевий M10x100	шт	17,14
259	Кабель ВВГнгд 3x2,5	м	68,32
260	Кабель ВВГнгд 4x16	м	523,54
261	Провід ПВЗнгд 1x16	м	133,21
262	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	315,67
263	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	315,67
264	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	315,67
265	Шуруп 4,5x50 мм	шт	1,15
266	Дюбель рамний 10x100	шт	55,03
267	Кнопка К227	100шт	20,57
268	Перемичка заземлювальна	шт	171,34
269	Патрони до пістолета Д-2	100шт	106
270	Кутик перфорований 105x105x90x3мм (оцинк.) з ребром жосткості	100шт	5123,6
271	Перфорована накладка 240x100x2мм (оцинк.)	100шт	5490,8
272	Кутик перфорований 120x120x90x2 мм (оцинк.) з ребром жорсткості	100шт	5123,6
273	Очіс льняний	т	83850,5
274	Стрічка монтажна ЛМ	100м	600,49
275	Очіс льняний	т	83850,5
276	Патрони Д або К довгі	100шт	328,98
277	Патрони Д або К довгі	100шт	328,98
278	Муфта компресійна із зовнішнім різьбленням GF 32x1" PN16	шт	74,57
279	Припої олов'яно-свинцеві безсург'янисті в чушках, марка ПОС40	т	1026672,26
280	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	799,14
281	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	7006,55
282	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	799,14
283	Вимикач двоклавішний IP20	шт	149,1
284	Вимикач одноклавішний прохідний IP20	шт	141,77
285	Розетка силова IP44	шт	174,38
286	Коробка монтажна	шт	19,36
287	Коробка розподільча d 80 бетон с кришкою	шт	28,75
288	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	37701,67
289	Бірка маркувальна	100шт	165,3
290	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	125,38
291	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	581,28
292	Дюбелі У658, У661	100шт	273,16
293	Гайки самостопорна М10	100шт	1228,85
294	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	287340,98
295	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	37701,67
296	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	934,68
297	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	934,68

1	2	3	4
298	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	934,68
299	Скоба будівельна K853	100шт	3822,53
300	Електрод заземлення 4 м, 16 мм	шт	2340,29
301	Алюмінієвий блисківкоприймач OBO Bettermann (5401980) 101 VL1000	шт	1233,67
302	ЩВО 400x529x136	шт	3187,1
303	Фарба емалева МО-1	т	158970,58
304	Клей БМК5	кг	467,39
305	З'єднувач для круглих і плоских провідників	шт	212,78
306	Хрестовий з'єднувач	шт	106,5
307	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	446,39
308	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м	шт	716,68
309	Антикорозійний стрічка OBO Bettermann (2360055)	шт	581,4
310	Пароніт	т	202685,69
311	Сурик свинцевий	т	233312,22
312	Пропан-бутан технічний	м3	56,52
313	Сурик свинцевий	т	233312,22
314	Світильник стельової установки IP20	шт	743,32
315	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	258,52
316	Пропан-бутан технічний	м3	56,52
317	Припой ПОС-18	т	752518,06
318	Пропан-бутан технічний	м3	56,52
319	Пропан-бутан технічний	м3	56,52
320	Пропан-бутан технічний	м3	56,52
321	Шпилька М10 L=0,5м	комплект	35,66
322	Швелер перфорований ШП60Х35	м	101,06
323	Шпилька	комплект	55,56
324	Щиток на 36 модулів зовнішнього монтажу 622x384x95	шт	4212,62
325	Шафа монтажна колекторна внутрішня ШКВ-02 570x580x110	шт	1935,98
326	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	704,53
327	Скоба якірна для підлоги	шт	1,4
328	Скоби будівельні	кг	37,92
329	Стрічка монтажна перфорована 20x500 t=1мм	м	50,3
330	Перфострічка 40x2,0	м	50,3
331	Підвіс в комплекті	шт	20,2
332	Бандажна стрічка IF 207	шт	71,4
333	Хомут CCD 9-62	шт	14,84
334	Гак на опору універсальний CSC 16uz	шт	126,86
335	Тримач на кутовий гребінь даху	шт	92,87
336	Трубостійка металева 2,5 м	шт	2137,37
337	Подовжувач профіля 60/7	шт	8,99
338	Тяга підвісу	шт	5,62
339	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	16,27
340	Скріпка CF 20	шт	14,84
341	Шланг гнучкий для підключення унітазу з гайками ВВ 1/2", L=0,5м	шт	36,48
342	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	109265,62
343	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	120114,37
344	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	109265,62
345	Папір шліфувальний	м2	212,81
346	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	11298,23
347	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	125388,13
348	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	64884,16
349	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	108014,35
350	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	120114,37
351	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	120114,37
352	Папір шліфувальний	м2	212,81
353	Дрантя	кг	24,02
354	Дрантя	кг	24,02
355	Ґрунтовка ПФ-0142, червоно-коричнева	т	269616,56

1	2	3	4
356	Грунтівка СТ-17	л	73,62
357	Грунтова глибокого проникнення	л	54,38
358	Крафт-папір	м2	11,64
359	Папір шліфувальний	м2	212,81
360	Дрантя	кг	24,02
361	Дрантя	кг	24,02
362	Дрантя	кг	24,02
363	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	38406,82
364	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	432,79
365	Круглий провідник із оцинкової сталі RD 8-FT OBO Bettermann	м	73,38
366	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4780,06
367	Уайт-спірит	т	73162,81
368	Єврорубероїд Бикроеласт ЕПП 2,5мм	м2	144,38
369	Рубероїд Бітумакс ХПП-2,0	м2	75,11
370	Геотекстиль	м2	63,41
371	Сітка Вр-1 100х100х4	м2	216,07
372	Мембрана шиповидна	м2	72,62
373	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	28082,05
374	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	50005,52
375	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	50005,52
376	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	144502,1
377	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	64884,16
378	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	101394,02
379	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	113126,24
380	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	28082,05
381	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	67775,26
382	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	54708,91
383	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	65495,72
384	Фарба інтер'єрна Ceresit IN 52 Super	л	203,47
385	Плитки карнизні	м	165,58
386	Плітуси для підлог з пластикату	м	39,91
387	Плитки плітусні	м	165,58
388	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	249,53
389	Плитки кутові	м	84,79
390	Стрічка сигнальна	м	6,64
391	Пароізоляційна мембрана для покрівля	м2	27,65
392	Демпферна стрічка з захисним фартухом для теплої підлоги	м	19,58
393	Стрічка армувальна серпанка	м	2,81166
394	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	4,61
395	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	249,53
396	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	362,98
397	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	3714,49
398	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	363,77
399	Профнастил оцинкований	м2	228,64
400	Драбина С1-4 (L=1800мм)	шт	1970,47
401	Рядно	м2	51,32
402	Грати вентиляційні ОНГ 250х150	шт	669,42
403	Рядно	м2	51,32
404	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	51,59
405	Рядно	м2	51,32
406	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	89,29
407	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	89,29
408	Коньок фігурний RAL7016	м	153,29

1	2	3	4
409	Клей ПВА	кг	107,08
410	Клей бустилат	т	56580,02
411	Замазка захисна	кг	218,93
412	Замазка захисна	кг	218,93
413	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	57,74
414	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	89,29
415	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	57,74
416	Лак масляний, марка МА-592	т	198365,95
417	Клоччя просочене	кг	137,23
418	Мастика "Гермобутіл-С"	кг	151,85
419	Супердифузійна мембрана	м2	32,44
420	Плівка поліетиленова	м2	14,56
421	Плівка поліетиленова	м2	14,56
422	Оліфа натуральна	кг	132,34
423	Оліфа натуральна	кг	132,34
424	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	316,18
425	Мастика бітумно-полімерна	т	16188,8
426	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	316,18
427	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	85701,14
428	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	74018,32
429	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	78750,68
430	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	78750,68
431	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	78750,68
432	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	101272,75
433	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	101272,75
434	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	89046,46
435	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	74018,32
436	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	89046,46
437	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	78750,68
438	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	78750,68
439	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	78750,68
440	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	78750,68
441	Гіпсові в'язучі Г-3	т	6880,24
442	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	78750,68
443	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	78750,68
444	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	78750,68
445	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	78750,68
446	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	78750,68
447	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	78750,68
448	Зливоприймач прохідний RAL7016	шт	259,6
449	З'єднувач труби з вкладкою RAL7016	шт	185,02
450	Крюк довгий RAL7016	шт	168,02
451	Коліно труби 110 мм RAL 7021	шт	349,55
452	Труба водостічна 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	385,81
453	Піна монтажна	л	705,04
454	Профіль CD 60	м	58,96
455	Заглушка желоба	шт	148,88
456	З'єднувач желоба з вкладкою RAL7016	шт	185,02
457	Желоб RAL7016, L=3м	м	346,27
458	Хомут труби 110 мм RAL 7021	шт	168,02
459	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	99039,86
460	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	57281,51
461	Газоблок 300_200_600	м3	3805,42
462	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	101272,75
463	Газоблок 100_200_600	м3	3805,42
464	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	67864,43
465	Азбест хризотіловий, марка К-6-30	т	69113,75

1	2	3	4
466	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	67864,43
467	Бензин авіаційний Б-70	т	112421,86
468	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	117241,9
469	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	9120,08
470	Гіпсокартон, товщина 12,5 мм	м2	168,04
471	Плити OSB товщина 10 мм	м2	150,23
472	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	199,06
473	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	63970,49
474	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	71174,38
475	Мастика бітумна каучукова чорна	т	68514,2
476	Масло індустриє І-20А	т	95530,52
477	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	62421,2
478	Оліфа комбінована К-3	т	170091,9
479	Мило тверде господарське 72%	шт	25,91
480	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	43740,62
481	Профіль цокольний	м	56,16
482	Профіль UD 27	м	38,76
483	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	261,92
484	Пергамін покрівельний П-350	м2	35
485	Гума листові вулканізована кольорова	кг	127,87
486	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	47667,73
487	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	43740,62
488	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	75388,09
489	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	60177,54
490	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	33955,78
491	Канати прядив'яні просочені	т	269636,28
492	Канати прядив'яні просочені	т	269636,28
493	Каніфоль соснова	т	426354,41
494	Кисень технічний газоподібний	м3	70,24
495	Каболка	т	141060,01
496	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	555,66
497	Вапно хлорне, марка А	т	43757,53
498	Плитки керамограніт	м2	666,156
499	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	184,85
500	Плитка керамічна для підлоги	м2	716,88
501	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	19,74
502	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	55365,79
503	Білило густотерте цинкове	т	176408,05
504	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	87299,96
505	Лінолеум класу 22 на теплій основі	м2	625,94
506	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	88497,86
507	Контакт Петрова гасовий	т	40923,13
508	Контакт Петрова гасовий	т	40923,13
509	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	185321,87
510	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	176672,62
511	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	176672,62
512	Профнастил ПС-10 т.0,5мм ПЕ матове (РЕМА) двостороннє 0,3мм колір RAL7024 /огорожа/	кв.м.	424,43
513	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	41,26
514	Гофрована труба двошарова з поліетилену ф40мм, для прокладки в землі	м	27,37
515	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	62,94
516	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані	м	189,92

1	2	3	4
517	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,5 мм	м	107,57
518	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	208,94
519	Вузол вводу газопроводу в будівлю з переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном діам. 32 мм	шт	2561,45
520	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	232,81
521	Комплект коаксіальний O60/100 до котлів Habitat K, KR	шт	1974,14
522	Патрубок із нержавіючої сталі діам. 110 мм	шт	576,14
523	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм армовані	м	284,28
524	Відвід 90 литий РЕ 100 діам.32	шт	105,11
525	Відвід 30 литий РЕ 100 діам.32	шт	105,11
526	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10,98
527	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x20 мм	шт	15,65
528	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	48,8
529	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12,2
530	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12,2
531	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	22,98
532	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	23,1
533	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10,25
534	Труба діам. 110 мм, 750 мм	шт	296,47
535	Труба діам. 110 мм, 500 мм	шт	229,15
536	Труба діам. 50 мм, 2000 мм	шт	310,43
537	Труба діам. 110 мм, 1500 мм	шт	467,47
538	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	346,3
539	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	58,16
540	Труба діам. 50 мм, 150 мм	шт	37,97
541	Труба діам. 50 мм, 500 мм	шт	63,55
542	Труба діам. 110 мм, 150 мм	шт	128,17
543	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	125,48
544	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	634,43
545	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	219,73
546	Трійник ПВХ діам. 110x50x45	шт	137,6
547	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	35,87
548	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм	шт	82,32
549	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	51,35
550	Коліно ПВХ діам. 50/90	шт	32,58
551	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	29,89
552	Трійник ПВХ діам. 50x50x45	шт	54,12
553	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	118,75
554	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	64,57
555	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x25x20 мм	шт	15,65
556	Труби металопластикові, РЕХ-AL-РЕХ Ду 16x2 мм	м	71,17
557	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	138,77
558	З'єднання "WM" до запресовування 3-Н, Ду 16x1/2" мм	шт	357,85
559	Перехідник ред. Н-В, Ду 1/2"x1" мм	шт	258,5
560	З'єднання "WM" до запресовування 3-Н, Ду 20x3/4" мм	шт	596,24
561	Муфта із накидною гайкою діам. 25x1" мм	шт	329,95
562	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	198,71
563	Муфта із накидною гайкою діам. 32x1/2" мм	шт	254,53
564	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	79,52
565	Кріплення pp-г з шурупом для труби ф32мм	шт	24,32
566	Фіксатор для арматури	шт	1,84
567	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	10,93
568	Болт М10x240	шт	134,72
569	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	29,75
570	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	38,88
571	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	34,69
572	Кріплення pp-г з шурупом для труби ф20мм	шт	20,64
573	Фіксатор для арматури	шт	1,84

1	2	3	4
574	Кріплення pp-г з шурупом для труби ф25мм	шт	35,96
575	Болт М10х300	шт	39,25
576	Болт М10х140	шт	27,01
577	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	9,61
578	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	7,91
579	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20х1/2"	шт	124,14
580	Футорка 3В Ду15	шт	17,03
581	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	13,18
582	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х25х20мм	шт	38,15
583	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 мм	шт	16,07
584	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20х32 мм	шт	29,76
585	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25х25 мм	шт	32,7
586	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25	шт	31,49
587	Муфта діам. 20 мм	шт	5,35
588	Муфта з'єднувальна 20	шт	10,86
589	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1" мм	шт	148,62
590	Муфта з'єднувальна 25	шт	18,94
591	Обвод 20	шт	44,51
592	Перехідник-редукція 25х20	шт	20,28
593	Муфта діам. 32 мм	шт	12,68
594	Муфта діам. 25 мм	шт	7,56
595	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	58,86
596	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	99,68
597	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	80,7
598	Шайби М10	шт	0,24
599	Закріпки металеві	кг	82,46
600	Тальк мелений, 1 сорт	т	16094,62
601	Шпаклівка клейова	т	15852,07
602	Шпаклівка клейова	т	15852,07
603	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	1,54
604	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	1,54
605	Гвинт для дерева шестигранна головка М10х100, DIN 571	шт	13,48
606	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	58188,08
607	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	46942,62
608	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	26,57
609	Кольоровий шов 2-5мм "Ceresit CE 40 AQUASTATIC"	кг	115,51
610	Кольоровий шов 20 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	115,51
611	Кольоровий шов 2-5мм "Ceresit CE 40 AQUASTATIC"	кг	115,51
612	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	103,27
613	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	103,27
614	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	9,38
615	Кріпильні комплекти "Оригінал/Стандарт" 38х58 Zn+ППл RAL 6005	шт	31,88
616	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	9,38
617	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	23,51
618	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 17 super flexible	кг	34,68
619	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	16,85
620	Сталеві деталі риштувань	т	119433,66
621	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	91,87
622	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	196427,98
623	Болти анкерні	т	194280,56
624	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	65,03
625	Супердифузна мембрана чотиришарова мембранаStrotex Extreme щільність 170	м2	40,86
626	Сталь листова	т	67948,15
627	Металопрокат	т	46263,34
628	Кут 63х5	т	46263,34
629	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	196427,98
630	Хрестики для укладання плитки	шт	0,13

1	2	3	4
631	Цвяхи оцинковані 2x35	шт	0,61
632	Хрестики для укладання плитки	шт	0,13
633	Саморізи для металочерепиці 4,8x19 мм по дереву	шт	1,19
634	Цвяхи оцинковані 3,5x70	шт	0,84
635	Саморізи	шт	0,32
636	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	196427,98
637	Саморізи 3,5_9,5	шт	0,32
638	Саморізи 3,5x25 по металу	шт	0,24
639	Саморіз з пресшайбою 4,2x45	шт	0,35
640	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	20,8
641	Планка снігозатримувача 2м	шт	259,94
642	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ясеня, бука, берези, ільма, в'яза, дуба, модрина, клена, граба	м3	2115,61
643	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	44,93
644	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	140,82
645	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	274,04
646	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	10084,12
647	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	10084,12
648	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	10084,12
649	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	8851,94
650	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	5622,83
651	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	176,02
652	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1123,86
653	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 50x4,6 мм	м	322,49
654	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 75/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3617,54
655	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32x3 мм	м	78,58
656	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1009,02
657	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	443,05
658	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	310,51
659	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	453,77
660	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	129260,53
661	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	5677,92
662	Вітрова дошка 50 x 100	м3	11595,52
663	Брус 50 x 100	м3	11595,52
664	Контрлати 50 x 100	м3	11595,52
665	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	9352,5
666	Лати 50 x 100	м3	11595,52
667	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	82,86
668	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	85,04
669	Брус 100 x 200	м3	11595,52
670	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	11595,52

1	2	3	4
671	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	11595,52
672	Балка 100х200	м3	9067,81
673	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	11022,48
674	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	11022,48
675	Підшивка карниза 15 х 20	м3	11022,48
676	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	9352,08
677	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	10969,06
678	Брус 70х150	м3	9845,2
679	Додаткові лати 50х100 мм	м3	9063,64
680	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	13835,22
681	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	9065,78
682	Дошка підшивки 25х100	м3	9067,81

Будова - "Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5924,84	135,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	468,32	129,98			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	170,26	149,92			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	9,81	153,98			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	764,6	215,76			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7337,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,2334	348,72			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	15,29489	423,49			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,5724	459,31			
13	КБМ201-80	Спецавтомобіль на базі УАЗ	маш. год	2,47	287,03			
14	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к. с.]	маш. год	0,02552	590,25			
15	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,091984	-			
16	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,41861672	-			
17	+КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,0334856	-			
18	+КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,043576	-			
19	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,473104	729,20			
20	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	25,96671	711,68			
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	3,66463	673,19			
22	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,113753	571,81			
23	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,77086	434,81			
24	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,08183	1010,86			
25	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,6592	562,52			
26	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,08	676,93			
27	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	0,1	966,89			
28	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	6,95058	175,37			
29	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,9149	236,62			
30	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	3,49481	84,14			
31	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	12	148,36			
32	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,34	314,00			
33	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,3	275,38			
34	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	57,79414	44,82			
35	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	22,51995	109,90			
36	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,52538	55,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,3035	374,21			
38	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,84658	423,62			
39	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,70889	52,58			
40	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	2,13416	548,07			
41	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,62856	496,10			
42	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,370255	632,38			
43	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	24,85392	144,96			
44	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	1,12083	135,44			
45	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,60506	150,81			
46	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,237516	516,07			
47	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,18018	74,50			
48	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,425757	840,44			
49	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,62	956,87			
50	КБМ215-2800	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв	маш. год	0,55	1057,24			
51	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,26	805,19			
52	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,22	748,86			
53	КБМ225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш. год	0,60506	25,95			
54	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	12	200,58			
55	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	12,60619	6,53			
56	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,5352	18,26			
57	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1,577	172,88			
58	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,32	5,49			
59	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	0,08	131,54			
60	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,08	285,31			
61	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,42415	104,56			
62	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,217	6,96			
63	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,12807	6,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	3,06255	9,45			
65	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,70889	14,15			
66	+С311-10 варіант 1	Перевезення ґрунту до 10 км	т	56,41	128,37			
67	+С311-10 варіант 3	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,5	128,37			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
68	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	0,8				
69	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,732				
70	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	36,247				
71	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	2,4983844				
72	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,172				
73	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	53,232882				
74	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,02				
75	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	3,72384				
76	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,34502				
77	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,186				
78	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	34,1629472				
79	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	10,469982				
80	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,4025				
81	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,430716				
82	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	3,5904				
83	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,336538				
84	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,4442				
85	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,615106				
86	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,222				
87	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,8125				
88	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	9,228526				
89	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,0623472				
90	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,974314				
91	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	5,900476				
92	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	71,91038				
93	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	5,191417				
94	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5,00849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	75,096486				
96	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	35,6506298				
97	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,55				
98	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	117,734003				
99	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,073632				
100	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	20,726				
101	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	6,721206				
102	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	22,853726				
103	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	6,7682				
104	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,39				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
105	+&C11-4-10-П варіант 1	Профіль CD 60	м	327,5475	49,13	48,13	0,04	0,96
106	+&C11-4-10- 220 варіант 1	Піна монтажна	л	6,16702	587,53	565,00	11,01	11,52
107	+&C11-4-11-Н- 6 варіант 1	Заглушка желоба	шт	4	124,07	121,60	0,04	2,43
108	+&C11-4-11- О-12 варіант 1	Желоб RAL7016, L=3м	м	15	288,56	281,84	1,06	5,66
109	+&C11-4-11-У- 2 варіант 1	З'єднувач желоба з вкладкою RAL7016	шт	4	154,18	150,80	0,36	3,02
110	+&C11-4-11-У- 2 варіант 2	З'єднувач труби з вкладкою RAL7016	шт	8	154,18	150,80	0,36	3,02
111	+&C11-4-11- Ф-3 варіант 1	Зливоприймач прохідний RAL7016	шт	4	216,33	211,67	0,42	4,24
112	+&C11-4-11-Х- 4 варіант 1	Крюк довгий RAL7016	шт	40	140,02	137,23	0,04	2,75
113	+&C11-4-11-Ц- 7 варіант 1	Труба водостічна 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	30	321,51	315,10	0,11	6,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	+&C11-4-11-Ш-8 варіант 1	Коліно труби 110 мм RAL 7021	шт	10	291,29	285,56	0,02	5,71
115	+&C11-4-11-Щ-9 варіант 1	Хомут труби 110 мм RAL 7021	шт	32	140,02	137,23	0,04	2,75
116	+C111-9 варіант 1	Азбест хризотіловий, марка К-6-30	т	0,0056248	57594,79	56007,22	458,26	1129,31
117	+C111-21 варіант 1	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,0023	56553,69	54692,82	751,97	1108,90
118	+C111-21 варіант 2	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,00013	56553,69	54692,82	751,97	1108,90
119	+C111-63 варіант 1	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000665	97701,58	87392,04	8393,82	1915,72
120	+C111-69 варіант 1	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000024	93684,88	91335,22	512,70	1836,96
121	+C111-70 варіант 1	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	0,00016	47734,59	46285,92	512,70	935,97
122	+C111-73 варіант 1	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,001	82533,22	80380,68	534,24	1618,30
123	+&C111-81-1 варіант 1	Газоблок 300_200_600	м3	13,365	3171,18	2983,00	126,00	62,18
124	+&C111-81-2-3Ш варіант 1	Газоблок 100_200_600	м3	7,25967	3171,18	2983,00	126,00	62,18
125	+C111-98 варіант 1	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000181	84393,96	82400,39	338,79	1654,78
126	+C111-98 варіант 2	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001917	84393,96	82400,39	338,79	1654,78
127	+C111-98 варіант 3	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00028	84393,96	82400,39	338,79	1654,78
128	+C111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	74205,38	72411,58	338,79	1455,01
129	+C111-115 варіант 2	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00004	74205,38	72411,58	338,79	1455,01
130	+C111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00042	61681,93	60133,69	338,79	1209,45
131	+C111-136 варіант 2	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,000132	61681,93	60133,69	338,79	1209,45
132	+C111-160 варіант 1	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,000076	71417,62	69678,48	338,79	1400,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	+С111-171 варіант 1	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,00135	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
134	+С111-171 варіант 2	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,0021999	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
135	+С111-173 варіант 1	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0,0003	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
136	+С111-173 варіант 2	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0,0005358	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
137	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0000962	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
138	+С111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,001852	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
139	+С111-175 варіант 3	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0024288	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
140	+С111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0005326	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
141	+С111-180 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,002494	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
142	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0415783	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
143	+С111-181 варіант 3	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0013831	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
144	+С111-181 варіант 4	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0014867	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
145	+С111-181-1 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0003	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
146	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,034857	5733,53	5162,85	458,26	112,42
147	+С111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00595	7600,07	6997,33	453,72	149,02
148	+С111-254 варіант 1	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000333	36464,61	35277,75	471,87	714,99
149	+С111-256 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	57,0958	463,05	447,14	6,83	9,08
150	+С111-256 варіант 3	Плитки керамограніт	м2	29,3619	555,13	537,42	6,83	10,88
151	+С111-287 варіант 1	Плитка кераміна для підлоги	м2	22,0976	597,40	572,35	13,34	11,71
152	+С111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,2578	154,04	150,64	0,38	3,02
153	+С111-309 варіант 1	Канати прядив'яні просочені	т	0,00004116	224696,90	219985,57	305,51	4405,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	+С111-309 варіант 2	Канати прядив'яні просочені	т	0,00004358	224696,90	219985,57	305,51	4405,82
155	+С111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0,000018	355295,34	347761,61	567,15	6966,58
156	+С111-311 варіант 1	Каболка	т	0,0006	117550,01	114791,39	453,72	2304,90
157	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	2,52582	58,53	51,75	5,63	1,15
158	+&С111-327-11 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	983,61	16,45	15,67	0,46	0,32
159	+С111-331 варіант 1	Контакт Петрова гасовий	т	0,00652	34102,61	32966,60	467,33	668,68
160	+С111-331 варіант 2	Контакт Петрова гасовий	т	0,0028	34102,61	32966,60	467,33	668,68
161	+С111-383 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001	154434,89	150903,12	503,63	3028,14
162	+С111-384 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0001	147227,18	143836,74	503,63	2886,81
163	+С111-384 варіант 2	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000732	147227,18	143836,74	503,63	2886,81
164	+С111-384-1 варіант 1	Білило густотерте цинкове	т	0,0011712	147006,71	143620,60	503,63	2882,48
165	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000096	46138,16	44729,86	503,63	904,67
166	+С111-414 варіант 1	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,001	72749,97	70819,87	503,63	1426,47
167	+С111-430 варіант 1	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0009	73748,22	71798,55	503,63	1446,04
168	+С111-542 варіант 1	Лінолеум класу 22 на теплій основі	м2	111,4758	521,62	510,00	1,39	10,23
169	+С111-587 варіант 1	Масло індустріальне І-20А	т	0,0003	79608,77	77414,17	633,64	1560,96
170	+&С111-591-1-Ш варіант 1	Мастика бітумна каучукова чорна	т	0,179784	57095,17	55462,96	512,70	1119,51
171	+С111-596-1 варіант 1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00147	52017,67	50485,02	512,70	1019,95
172	+С111-623 варіант 1	Мило тверде господарське 72%	шт	0,3125	21,59	20,99	0,18	0,42
173	+С111-628 варіант 1	Оліфа комбінована К-3	т	0,0003	141743,25	138442,19	521,78	2779,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	+&C111-648-1-13 варіант 1	Плити OSB товщина 10 мм	м2	130,757	125,19	119,58	3,16	2,45
175	+&C111-741-11 варіант 1	Гіпсокартон, товщина 12,5 мм	м2	121,3275	140,03	133,61	3,67	2,75
176	+&C111-741-11 варіант 2	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	13,545	165,88	158,96	3,67	3,25
177	+C111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0848755	59311,98	57810,21	338,79	1162,98
178	+C111-783 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0198913	53308,74	51924,68	338,79	1045,27
179	+C111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000123	36450,52	35470,01	265,79	714,72
180	+C111-797 варіант 2	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000131	36450,52	35470,01	265,79	714,72
181	+C111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00035	39723,11	38678,44	265,79	778,88
182	+C111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0062991	62823,41	61325,79	265,79	1231,83
183	+C111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0070268	28296,48	27475,86	265,79	554,83
184	+C111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0152928	50147,95	48898,87	265,79	983,29
185	+&C111-829-2 варіант 1	Профіль UD 27	м	115,605	32,30	31,63	0,04	0,63
186	+&C111-829-3 варіант 1	Профіль цокольний	м	8,02758	46,80	45,84	0,04	0,92
187	+C111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,2	218,27	213,61	0,38	4,28
188	+C111-850 варіант 1	Гума листова вулканізована кольорова	кг	5,8	106,56	104,09	0,38	2,09
189	+C111-851 варіант 1	Пергамін покрівельний П-350	м2	24,717	29,17	28,25	0,35	0,57
190	+C111-852 варіант 1	Руберойд Бітумакс ХПП-2,0	м2	13,9664	62,59	60,20	1,16	1,23
191	+C111-852 варіант 2	Євроруберойд Бикроеласт ЕПП 2,5мм	м2	53,735	120,32	116,80	1,16	2,36
192	+C111-856 варіант 1	Геотекстиль	м2	49,14	52,84	51,00	0,80	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	+С111-857 варіант 1	Мембрана шиповидна	м2	49,14	60,52	58,75	0,58	1,19
194	+&С111-872- 2-Щ варіант 1	Сітка Вр-1 100х100х4	м2	32,032	180,06	176,00	0,53	3,53
195	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	24,19872	360,66	353,30	0,29	7,07
196	+С111-1019 варіант 1	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0008454	32005,68	31501,63	265,79	238,26
197	+&С111-1149- 1-И варіант 1	Круглий провідник із оцинкової сталі RD 8-FT OBO Bettermann	м	110	61,15	59,91	0,04	1,20
198	+С111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,0005707	60969,01	59161,02	612,52	1195,47
199	+С111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00067	3983,38	3525,57	379,70	78,11
200	+С111-1355 варіант 1	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192	23401,71	22563,15	379,70	458,86
201	+С111-1355 варіант 2	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00072	23401,71	22563,15	379,70	458,86
202	+С111-1477 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,0000032	94271,87	92084,61	338,79	1848,47
203	+С111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000006	56479,38	55033,15	338,79	1107,44
204	+С111-1480-П варіант 1	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,001746	54579,77	53170,79	338,79	1070,19
205	+С111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000741	45590,76	44358,03	338,79	893,94
206	+С111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	41671,27	40515,40	338,79	817,08
207	+С111-1484 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0000154	41671,27	40515,40	338,79	817,08
208	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00058895	120418,42	117712,43	344,84	2361,15
209	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0237745	84495,02	82493,41	344,84	1656,77
210	+С111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0016465	54070,13	52665,09	344,84	1060,20
211	+С111-1515 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00174304	54070,13	52665,09	344,84	1060,20
212	+С111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00147	104490,11	102096,44	344,84	2048,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0081804	90011,96	87902,18	344,84	1764,94
214	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0034204	100095,31	97787,82	344,84	1962,65
215	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000724	100095,31	97787,82	344,84	1962,65
216	+С111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000864	100095,31	97787,82	344,84	1962,65
217	+С111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0069	91054,68	88924,45	344,84	1785,39
218	+С111-1529 варіант 2	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0005	91054,68	88924,45	344,84	1785,39
219	+С111-1591 варіант 1	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,000856	9415,19	8644,47	586,11	184,61
220	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	27,05431	177,34	173,81	0,05	3,48
221	+С111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	3,04003	177,34	173,81	0,05	3,48
222	+С111-1604 варіант 3	Папір шліфувальний	м2	1,14001	177,34	173,81	0,05	3,48
223	+С111-1605 варіант 1	Крафт-папір	м2	0,3	9,70	9,42	0,09	0,19
224	+С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	2,72253	20,02	18,89	0,74	0,39
225	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	0,35155	20,02	18,89	0,74	0,39
226	+С111-1608 варіант 3	Дрантя	кг	0,0244	20,02	18,89	0,74	0,39
227	+С111-1608 варіант 4	Дрантя	кг	0,0064	20,02	18,89	0,74	0,39
228	+С111-1608 варіант 5	Дрантя	кг	1,17801	20,02	18,89	0,74	0,39
229	+С111-1618 варіант 1	Ґрунтовка ПФ-0142, червоно-коричнева	т	0,0012993	224680,47	219771,34	503,63	4405,50
230	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	269,04659	45,32	43,70	0,73	0,89
231	+&С111-1624-2А варіант 1	Ґрунтівка СТ-17	л	21,53013	61,35	59,70	0,45	1,20
232	+&С111-1626-1-Э	Фарба інтер"єрная Ceresit IN 52 Super	л	316,6329	169,56	165,67	0,57	3,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
233	+С111-1631 варіант 1	Замазка захисна	кг	0,2292	182,44	178,29	0,57	3,58
234	+С111-1631 варіант 2	Замазка захисна	кг	1	182,44	178,29	0,57	3,58
235	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,25748	48,12	47,05	0,13	0,94
236	+С111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,12198	48,12	47,05	0,13	0,94
237	+С111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,04116	74,41	72,70	0,25	1,46
238	+С111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,04358	74,41	72,70	0,25	1,46
239	+С111-1639 варіант 3	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,08	74,41	72,70	0,25	1,46
240	+&С111-1639- 147-Э варіант 1	Коньок фігурний RAL7016	м	8	127,74	125,00	0,24	2,50
241	+С111-1641 варіант 1	Клей бустилат	т	0,013717	47150,02	45749,10	476,41	924,51
242	+С111-1650 варіант 1	Клей ПВА	кг	0,72131	89,23	87,00	0,48	1,75
243	+С111-1659 варіант 1	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00006	165304,96	161492,00	571,69	3241,27
244	+С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,087	110,28	107,60	0,52	2,16
245	+С111-1668 варіант 2	Оліфа натуральна	кг	1,0151	110,28	107,60	0,52	2,16
246	+С111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	263,48	257,57	0,74	5,17
247	+С111-1683 варіант 2	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,516908	263,48	257,57	0,74	5,17
248	+С111-1694 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна	т	0,002	13490,67	12713,45	512,70	264,52
249	+&С111-1701- 1-Ф	Мастика "Гермобутіл-С"	кг	3,11322	126,54	124,00	0,06	2,48
250	+С111-1708 варіант 1	Клоччя просочене	кг	11,332	114,36	111,61	0,51	2,24
251	+&С111-1716- 4-О варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	103,763	27,03	26,30	0,20	0,53
252	+С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	69,851	12,13	11,69	0,20	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	+С111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова	м2	3,45	12,13	11,69	0,20	0,24
254	+&С111-1720- В1-Ю варіант 1	Пароізоляційна мембрана для покрівля	м2	76,505	23,04	22,39	0,20	0,45
255	+С111-1721- 11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	30	5,53	5,42	-	0,11
256	+С111-1721- 11В варіант 2	Демпферна стрічка з захисним фартухом для теплої підлоги	м	30	16,32	16,00	-	0,32
257	+&С111-1721- 1111-Р варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	115,605	3,84	3,76	-	0,08
258	+&С111-1721- 1112 варіант 1	Стрічка армувальна серпанка	м	127,1655	2,34	2,29	-	0,05
259	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	118,7356	33,26	31,92	0,69	0,65
260	+С111-1723 варіант 1	Плитки карнизні	м	0,85476	137,98	134,38	0,89	2,71
261	+С111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні	м	0,85476	137,98	134,38	0,89	2,71
262	+С111-1725 варіант 1	Плитки кутові	м	3,41904	70,66	68,38	0,89	1,39
263	+С111-1746 варіант 1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	5,06463	207,94	203,48	0,38	4,08
264	+С111-1746 варіант 2	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,082	207,94	203,48	0,38	4,08
265	+С111-1756 варіант 1	Грати вентиляційні ОНГ 250x150	шт	2	557,85	546,34	0,57	10,94
266	+С111-1757 варіант 1	Рядно	м2	1,135	42,77	41,79	0,14	0,84
267	+С111-1757 варіант 2	Рядно	м2	9,34238	42,77	41,79	0,14	0,84
268	+С111-1757 варіант 3	Рядно	м2	5,824	42,77	41,79	0,14	0,84
269	+С111-1762 варіант 1	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	3,2322	42,99	41,83	0,32	0,84
270	+С111-1769 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,19	3095,41	3034,38	0,34	60,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
271	+C111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,46592	302,48	296,49	0,06	5,93
272	+C111-1776-П1 варіант 2	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,245	303,14	297,14	0,06	5,94
273	+C111-1788 варіант 3	Драбина С1-4 (L=1800мм)	шт	1	1642,06	1608,75	1,11	32,20
274	+&C111-1797-1-Я варіант 1	Профнастил оцинкований	м2	6,03	190,53	189,00	0,11	1,42
275	+&C111-1798-1-10 варіант 1	Профнастил ПС-10 т.0,5мм ПЕ матове (РЕМА) двостороннє 0,3мм колір RAL7024 /огорожа/	кв.м.	85,1192	353,69	350,00	1,06	2,63
276	+&C111-1799-64-7 варіант 1	Супердифузна мембрана чотиришарова мембранаStrotex Extreme щільність 170	м2	84,1555	34,05	33,53	0,27	0,25
277	+C111-1803 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	2,8	54,19	53,52	0,27	0,40
278	+C111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,003	56623,46	55936,16	265,79	421,51
279	+&C111-1825-3-У варіант 1	Кут 63x5	т	0,23088	38552,78	38000,00	265,79	286,99
280	+&C111-1825-3-У варіант 2	Металопрокат	т	0,4363172	38552,78	38000,00	265,79	286,99
281	+C111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	0,065065	99528,05	98465,55	321,60	740,90
282	+C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	101,85	14,04	13,69	0,07	0,28
283	+C111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	27,8208	76,56	74,99	0,07	1,50
284	+C111-1846 варіант 1	Болти анкерні	т	0,00344	161900,47	158426,96	298,99	3174,52
285	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051	163689,98	160178,69	301,68	3209,61
286	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,005722	163689,98	160178,69	301,68	3209,61
287	+C111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00052	163689,98	160178,69	301,68	3209,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
288	+&C111-1850-1-2Э варіант 1	Саморізи	шт	37,418	0,27	0,26	-	0,01
289	+&C111-1850-1-2Э варіант 2	Саморізи 3,5_9,5	шт	2003,82	0,27	0,26	-	0,01
290	+&C111-1850-1-2Э варіант 3	Саморіз з пресшайбою 4,2x45	шт	384	0,29	0,28	-	0,01
291	+&C111-1850-2-С варіант 1	Саморізи 3,5x25 по металу	шт	2697,45	0,20	0,20	-	-
292	+&C111-1850-3-3 варіант 1	Цвяхи оцинковані 2x35	шт	417,121	0,51	0,50	-	0,01
293	+&C111-1850-3-Т варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	104,516	0,11	0,11	-	-
294	+&C111-1850-3-Т варіант 2	Хрестики для укладання плитки	шт	518,817	0,11	0,11	-	-
295	+&C111-1850-4-4 варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5x70	шт	101,261	0,70	0,69	-	0,01
296	+&C111-1850-4-Ш варіант 1	Саморізи для металочерепиці 4,8x19 мм по дереву	шт	805	0,99	0,97	-	0,02
297	+&C111-1850-4-Ш варіант 2	Саморізи для металочерепиці 4,8x35 мм по дереву	шт	568,548	1,28	1,25	-	0,03
298	+&C111-1850-4-Ш варіант 3	Саморізи для металочерепиці 4,8x35 мм по дереву	шт	140	1,28	1,25	-	0,03
299	+C111-1851 варіант 1	Гвинт для дерева шестигранна головка М10х100, DIN 571	шт	70	11,23	11,00	0,01	0,22
300	+C111-1853-3 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0001027	39118,85	38050,13	301,68	767,04
301	+C111-1853-4 варіант 1	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0007537	48490,07	47237,60	301,68	950,79
302	+C111-1865 варіант 1	Закріпки металеві	кг	0,7875	68,72	67,04	0,33	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	+&C111-1870-1	Шайби М10	шт	552	0,20	0,20	-	-
304	+C111-1881 варіант 1	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,005904	13412,18	12690,94	458,26	262,98
305	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,007065	13210,06	12406,58	544,46	259,02
306	+C111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,019	13210,06	12406,58	544,46	259,02
307	+&C111-1896-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	45,85665	22,14	21,17	0,54	0,43
308	+&C111-1905-1 варіант 1	Кріпильні комплекти "Оригінал/Стандарт" 38x58 Zn+ППл RAL 6005	шт	96	26,57	26,00	0,05	0,52
309	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,66	7,82	7,19	0,48	0,15
310	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	157,274	7,82	7,19	0,48	0,15
311	+C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 17 super flexible	кг	286,624	28,90	27,85	0,48	0,57
312	+C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	160,225	19,59	18,73	0,48	0,38
313	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 20 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	24,96936	96,26	93,89	0,48	1,89
314	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм "Ceresit CE 40 AQUASTATIC"	кг	10,0079	96,26	93,89	0,48	1,89
315	+C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм "Ceresit CE 40 AQUASTATIC"	кг	2,16558	96,26	93,89	0,48	1,89
316	+C111-2001-1 варіант 4	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,58	86,06	83,89	0,48	1,69
317	+C111-2001-1 варіант 5	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,27428	86,06	83,89	0,48	1,69
318	+C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	3020,136	17,33	16,49	0,50	0,34
319	+C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	679,572	70,87	68,98	0,50	1,39
320	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	57,0724	69,05	67,02	0,68	1,35
321	+C112-23 варіант 1	Брус 100 x 200	м3	3,834	9662,93	9250,00	223,46	189,47
322	+C112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000424	9662,93	9250,00	223,46	189,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	+С112-23 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000449	9662,93	9250,00	223,46	189,47
324	+С112-23 варіант 4	Брус 50 x 100	м3	0,1275	9662,93	9250,00	223,46	189,47
325	+С112-23 варіант 5	Вітрова дошка 50 x 100	м3	0,0685	9662,93	9250,00	223,46	189,47
326	+С112-23 варіант 6	Контрлати 50 x 100	м3	0,4795	9662,93	9250,00	223,46	189,47
327	+С112-23 варіант 7	Лати 50 x 100	м3	1,7125	9662,93	9250,00	223,46	189,47
328	+С112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,020877	7793,75	7417,47	223,46	152,82
329	+&С112-27-1 варіант 1	Балка 100x200	м3	2,27	7556,51	7184,88	223,46	148,17
330	+&С112-27-7-Ц варіант 1	Додаткові лати 50x100 мм	м3	0,53	7553,03	7328,00	76,93	148,10
331	+С112-31 варіант 1	Брус 70x150	м3	0,1344	8204,33	7820,00	223,46	160,87
332	+С112-32 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,015988	11529,35	11079,82	223,46	226,07
333	+С112-41 варіант 1	Дошка підшивки 25x100	м3	0,085	7556,51	7184,88	223,46	148,17
334	+С112-49 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,06	7554,82	7183,23	223,46	148,13
335	+С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000253	9185,40	8781,83	223,46	180,11
336	+С112-53 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00168	9185,40	8781,83	223,46	180,11
337	+С112-53 варіант 3	Підшивка карниза 15 x 20	м3	0,01	9185,40	8781,83	223,46	180,11
338	+С112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,015645	9140,88	8738,19	223,46	179,23
339	+С112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,018	7793,40	7417,13	223,46	152,81
340	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,001845	8403,43	8015,20	223,46	164,77
341	+С112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0382716	8403,43	8015,20	223,46	164,77
342	+С112-61 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,15346	8403,43	8015,20	223,46	164,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
343	+С112-70 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,003081	4685,69	4370,35	223,46	91,88
344	+С112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0005426	7376,62	7008,52	223,46	144,64
345	+С112-244 варіант 1	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ясеня, бука, берези, ільма, в'яза, дуба, модрина, клена, граба	м3	0,004	1763,01	1468,35	260,09	34,57
346	+&С112-297- 1-У варіант 1	Планка снігозатримувача 2м	шт	8	216,62	212,00	0,37	4,25
347	+С112-298 варіант 1	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	0,588	37,44	36,27	0,44	0,73
348	+С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стілки 3 мм	м	2,332	228,37	225,55	1,12	1,70
349	+С113-131 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2,92	117,35	116,00	0,48	0,87
350	+С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	3,32	146,68	144,98	0,61	1,09
351	+С113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,23	258,76	255,77	1,06	1,93
352	+С113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,2	369,21	364,80	1,66	2,75
353	+С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,76	378,14	372,59	2,74	2,81
354	+С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	4731,60	4605,00	33,82	92,78
355	+С113-944 варіант 1	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,004	107717,11	105302,52	302,49	2112,10
356	+С113-957 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR- 11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 50x4,6 мм	м	20,2	268,74	262,98	0,49	5,27
357	+С113-993- 11Д варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	936,55	917,97	0,22	18,36
358	+С113-1119- 11Б варіант 1	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 75/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	3014,62	2955,07	0,44	59,11
359	+С113-1289 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	840,85	823,85	0,51	16,49
360	+С113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR- 11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32x3 мм	м	19	65,48	64,00	0,20	1,28
361	+С113-1458 варіант 1	Труба діам. 50 мм, 150 мм	шт	3	31,64	30,80	0,22	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
362	+С113-1458 варіант 2	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	5	48,47	47,30	0,22	0,95
363	+С113-1458 варіант 3	Труба діам. 50 мм, 500 мм	шт	2	52,96	51,70	0,22	1,04
364	+С113-1458 варіант 4	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	3	104,57	102,30	0,22	2,05
365	+С113-1458 варіант 5	Труба діам. 110 мм, 150 мм	шт	10	106,81	104,50	0,22	2,09
366	+С113-1458 варіант 6	Труба діам. 110 мм, 500 мм	шт	4	190,96	187,00	0,22	3,74
367	+С113-1458 варіант 7	Труба діам. 110 мм, 750 мм	шт	1	247,06	242,00	0,22	4,84
368	+С113-1458 варіант 8	Труба діам. 50 мм, 2000 мм	шт	1	258,69	253,40	0,22	5,07
369	+С113-1458 варіант 9	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	5	288,58	282,70	0,22	5,66
370	+С113-1458 варіант 10	Труба діам. 110 мм, 1500 мм	шт	1	389,56	381,70	0,22	7,64
371	+С113-1458 варіант 11	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	5	528,69	518,10	0,22	10,37
372	+С113-1466-1 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	10	24,91	24,20	0,22	0,49
373	+С113-1466-1 варіант 2	Коліно ПВХ діам. 50/90	шт	4	27,15	26,40	0,22	0,53
374	+С113-1466-1 варіант 3	Трійник ПВХ діам. 50x50x45	шт	4	45,10	44,00	0,22	0,88
375	+С113-1466-1 варіант 4	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	1	53,81	52,53	0,22	1,06
376	+С113-1466-1 варіант 5	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	5	98,96	96,80	0,22	1,94
377	+С113-1466-1 варіант 6	Трійник ПВХ діам. 110x50x45	шт	2	114,67	112,20	0,22	2,25
378	+С113-1466-1 варіант 7	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	1	183,11	179,30	0,22	3,59
379	+С113-1478 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	7	29,89	29,15	0,15	0,59
380	+С113-1478 варіант 2	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2	42,79	41,80	0,15	0,84
381	+С113-1478 варіант 3	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм	шт	1	68,60	67,10	0,15	1,35
382	+С113-1496 варіант 1	Вузол вводу газопроводу в будівлю з переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном діам. 32 мм	шт	1	2134,54	2091,59	1,10	41,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
383	+С113-1515 варіант 1	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3	174,12	151,00	19,71	3,41
384	+С113-1515 варіант 2	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	2	194,01	170,50	19,71	3,80
385	+С113-1515 варіант 3	Патрубок із нержавіючої сталі діам. 110 мм	шт	1	480,12	451,00	19,71	9,41
386	+С113-1515 варіант 4	Комплект коаксіальний О60/100 до котлів Habitat K, KR	шт	1	1645,12	1593,15	19,71	32,26
387	+С113-1676 варіант 1	Гофрована труба двошарова з поліетилену ф40мм, для прокладки в землі	м	30	22,81	22,05	0,31	0,45
388	+С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	32	34,38	33,64	0,07	0,67
389	+С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	41	52,45	51,27	0,15	1,03
390	+С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,5 мм	м	5	89,64	87,66	0,22	1,76
391	+С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,2 мм армовані	м	38	158,27	155,10	0,07	3,10
392	+С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм армовані	м	76	236,90	232,10	0,15	4,65
393	+С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	26	10,17	9,90	0,07	0,20
394	+С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	40	10,17	9,90	0,07	0,20
395	+С113-1705 варіант 3	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	30	19,15	18,70	0,07	0,38
396	+С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	8,54	8,30	0,07	0,17
397	+С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	19,25	18,80	0,07	0,38
398	+С113-1725 варіант 1	Відвід 30 литий РЕ 100 діам.32	шт	1	87,59	85,80	0,07	1,72
399	+С113-1725 варіант 2	Відвід 90 литий РЕ 100 діам.32	шт	2	87,59	85,80	0,07	1,72
400	+С113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	9,15	8,90	0,07	0,18
401	+С113-1738 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	40,67	39,80	0,07	0,80
402	+С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х20 мм	шт	2	13,04	12,71	0,07	0,26
403	+С113-1746 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х25х20 мм	шт	2	13,04	12,71	0,07	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
404	+С113-1746 варіант 3	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	6	13,39	13,06	0,07	0,26
405	+С113-1746 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x25x20мм	шт	2	31,79	31,10	0,07	0,62
406	+С113-1747 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32 мм	шт	2	24,80	24,24	0,07	0,49
407	+С113-1747 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25	шт	6	26,24	25,66	0,07	0,51
408	+С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25x25 мм	шт	2	27,25	26,65	0,07	0,53
409	+С113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	4	6,59	6,24	0,22	0,13
410	+С113-1777 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	2	8,01	7,63	0,22	0,16
411	+С113-1777 варіант 2	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	24	103,45	101,20	0,22	2,03
412	+С113-1778 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	2	10,98	10,54	0,22	0,22
413	+С113-1791 варіант 1	Футорка 3В Ду15	шт	2	14,19	13,84	0,07	0,28
414	+С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	12	4,46	4,30	0,07	0,09
415	+С113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	10	6,30	6,11	0,07	0,12
416	+С113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм	шт	2	10,57	10,29	0,07	0,21
417	+С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	19	49,05	48,02	0,07	0,96
418	+С113-1810 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	6	67,25	65,86	0,07	1,32
419	+С113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	20	83,07	81,37	0,07	1,63
420	+С113-1811 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1" мм	шт	6	123,85	121,35	0,07	2,43
421	+С113-1813 варіант 1	Муфта з'єднувальна 20	шт	12	9,05	8,80	0,07	0,18
422	+С113-1813 варіант 2	Муфта з'єднувальна 25	шт	18	15,78	15,40	0,07	0,31
423	+С113-1813 варіант 3	Перехідник-редукція 25x20	шт	10	16,90	16,50	0,07	0,33
424	+С113-1813 варіант 4	Обвод 20	шт	36	37,09	36,29	0,07	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
425	+С113-1813 варіант 5	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	2	165,59	162,27	0,07	3,25
426	+С113-1819 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 25х1" мм	шт	4	274,96	269,50	0,07	5,39
427	+С113-1821 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1/2" мм	шт	1	212,11	207,88	0,07	4,16
428	+С113-1881 варіант 1	Кріплення рр-г з шурупом для труби ф32мм	шт	4	20,27	19,80	0,07	0,40
429	+С113-1885 варіант 1	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	16	66,27	64,90	0,07	1,30
430	+С113-1885 варіант 2	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	20	115,64	113,30	0,07	2,27
431	+С113-1897 варіант 1	Труби металопластикові, РЕХ-АL-РЕХ Ду 16х2 мм	м	70	59,31	58,00	0,15	1,16
432	+С113-1912 варіант 1	З'єднання "WM" до запресовування З-Н, Ду 16х1/2" мм	шт	4	298,21	292,29	0,07	5,85
433	+С113-1914 варіант 1	З'єднання "WM" до запресовування З-Н, Ду 20х3/4" мм	шт	4	496,87	487,06	0,07	9,74
434	+С113-2075 варіант 1	Перехідник ред. Н-В, Ду 1/2"х1" мм	шт	1	215,42	211,13	0,07	4,22
435	+С113-2088 варіант 1	Фіксатор для арматури	шт	131,04	1,53	1,43	0,07	0,03
436	+С113-2088 варіант 2	Фіксатор для арматури	шт	906,985	1,53	1,43	0,07	0,03
437	+С113-2090 варіант 1	Кріплення рр-г з шурупом для труби ф20мм	шт	64	17,20	16,79	0,07	0,34
438	+С113-2091 варіант 1	Кріплення рр-г з шурупом для труби ф25мм	шт	66	29,97	29,31	0,07	0,59
439	+С113-2122 варіант 1	Болт М10х140	шт	42	22,51	22,00	0,07	0,44
440	+С113-2122 варіант 2	Болт М10х300	шт	2	32,71	32,00	0,07	0,64
441	+С113-2122 варіант 3	Болт М10х240	шт	14	112,27	110,00	0,07	2,20
442	+С113-2126 варіант 1	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	708	9,11	8,86	0,07	0,18
443	+С113-2126 варіант 2	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	38	24,79	24,23	0,07	0,49
444	+С113-2126 варіант 3	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	76	28,91	28,27	0,07	0,57
445	+С113-2126 варіант 4	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	32	32,40	31,69	0,07	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
446	+С113-2126 варіант 5	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	2	130,97	128,33	0,07	2,57
447	+С113-2127 варіант 1	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 6 мм	м	41	35,06	34,30	0,07	0,69
448	+С113-2128 варіант 1	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 6 мм	м	5	51,61	50,53	0,07	1,01
449	+С113-2128 варіант 2	Трубна теплова ізоляція "Thermaflex FRZ" товщ.13мм Ф114	м	20	151,54	148,50	0,07	2,97
450	+С113-2129 варіант 1	Дверцята ревізійні 250х400 пластикові	шт	5	216,58	211,60	0,73	4,25
451	+С113-2129 варіант 2	Дверцята ревізійні 250х400 утеплені	шт	1	366,92	359,00	0,73	7,19
452	+С113-2154 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована 5 м	шт	6	80,48	68,90	10,00	1,58
453	+С113-2154 варіант 2	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	10	165,30	161,99	0,07	3,24
454	+С113-2154 варіант 3	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	2	165,44	162,13	0,07	3,24
455	+С113-2154 варіант 4	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2"	шт	2	176,38	172,85	0,07	3,46
456	+С113-2154 варіант 5	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	8	176,38	172,85	0,07	3,46
457	+С113-2154 варіант 6	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	1	351,48	344,52	0,07	6,89
458	+С113-2154 варіант 7	Кран кульовий різьбовий в/в 3/4"	шт	2	351,48	344,52	0,07	6,89
459	+С113-2154 варіант 8	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	6	372,76	365,38	0,07	7,31
460	+С113-2154 варіант 9	Кран кульовий різьбовий в/з 3/4"	шт	4	372,76	365,38	0,07	7,31
461	+С113-2269 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	1	157,43	154,27	0,07	3,09
462	+С113-2301 варіант 1	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	8	207,64	203,50	0,07	4,07
463	+С113-2301 варіант 2	Ручний клапан регулюючий кутовий Ф15	шт	8	393,02	385,24	0,07	7,71
464	+С113-2307 варіант 1	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	2	356,34	349,28	0,07	6,99
465	+С114-1-У варіант 1	Вата мінеральна, марка А	м3	0,16	2511,25	2424,06	37,95	49,24
466	+С114-4-У варіант 1	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х50 мм	м3	0,5796	2097,06	2014,31	41,63	41,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
467	+С114-4-У варіант 2	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА 1200х600х100 мм	м3	26,02882	2948,89	2849,44	41,63	57,82
468	+С114-19-У варіант 1	Мінеральна вата товщиною 250мм	м3	19,01	2391,15	2300,21	44,05	46,89
469	+С114-104 варіант 1	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	0,42	56,57	55,41	0,05	1,11
470	+С119-386 варіант 1	Сітка армуюча Вр1 ф4(50х50)	т	0,0882	70858,09	69197,61	271,11	1389,37
471	+&С121-255- 1-11 варіант 1	Хвіртка облицьована профнастилом	шт	1	7305,88	7220,00	31,49	54,39
472	+&С121-255- 2-12 варіант 1	Ворота облицьовані профнастилом двустворкові (в комплекті)	шт	1	30111,64	29800,00	87,48	224,16
473	+С121-756 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00043576	96547,00	95473,75	354,54	718,71
474	+С121-768 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,03	74205,77	73298,83	354,54	552,40
475	+&С123-1-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	16,96	4567,38	4475,00	2,82	89,56
476	+&С123-1-1 варіант 2	Дахове вікно	м2	0,64	4567,38	4475,00	2,82	89,56
477	+&С123-198- 2-3Я варіант 1	Блоки дверні зовнішні	м2	2,1	8145,00	7980,00	5,29	159,71
478	+С123-214 варіант 1	Блоки дверні внутрішні	м2	15,54	5058,95	4940,00	19,75	99,20
479	+&С123-236-2 варіант 1	Люк зі складними сходами на горище	комплект	1	9493,56	9300,00	7,41	186,15
480	+С123-357 варіант 1	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х34 мм	м	95,4	23,80	23,18	0,15	0,47
481	+&С123-382- 1-И варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	10,812	197,33	193,34	0,12	3,87
482	+С123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,2345	390,19	377,41	5,13	7,65
483	+С123-514-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,18864	390,19	377,41	5,13	7,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
484	+С123-514-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,28274	390,19	377,41	5,13	7,65
485	+С123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,18408	539,29	521,39	7,33	10,57
486	+С123-515-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,121394	539,29	521,39	7,33	10,57
487	+С123-517-У варіант 1	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	6,3206	686,93	666,13	7,33	13,47
488	+С123-521 варіант 1	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,016731	10143,72	9689,98	254,84	198,90
489	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0358	32911,11	32000,00	265,79	645,32
490	+С124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм	т	0,188747	52626,41	51328,73	265,79	1031,89
491	+С124-20 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,05944	34922,20	33971,66	265,79	684,75
492	+С124-20 варіант 2	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,8091	34922,20	33971,66	265,79	684,75
493	+С124-21 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,1079554	34693,14	33747,09	265,79	680,26
494	+С124-21 варіант 2	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,2511	34693,14	33747,09	265,79	680,26
495	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,205608	47278,85	46086,02	265,79	927,04
496	+С124-24 варіант 2	Арматура клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,10292	34739,64	33792,68	265,79	681,17
497	+С124-59 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00405	73901,71	72186,87	265,79	1449,05
498	+С124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,00953	70809,63	69155,42	265,79	1388,42
499	+С124-64 варіант 2	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (100х100 та 140х140)	т	0,04182	48619,15	47400,04	265,79	953,32
500	+С124-64 варіант 3	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (160х80х6)	т	0,0174	48619,15	47400,04	265,79	953,32
501	+С124-65-П варіант 1	Сітка, діаметр 5 мм 150х150мм	м2	142,637	277,90	269,01	3,44	5,45
502	+&С126-11-38-Ф варіант 1	Металочерепиця 0,45	м2	96,616	397,76	394,16	0,64	2,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
503	+C126-11-40-15 варіант 1	Карнизна планка RAL7016	м	16	76,83	75,00	0,32	1,51
504	+C126-933-1 варіант 1	Відливи віконні ширина 100 мм	м	10,9922	76,35	75,68	0,10	0,57
505	+C130-39 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0045	91501,00	89328,10	378,76	1794,14
506	+C130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0013444	80170,53	78219,80	378,76	1571,97
507	+C130-40 варіант 3	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0008	80170,53	78219,80	378,76	1571,97
508	+C130-45 варіант 1	Ванни акрілова (з сифоном та переливом) розмір 1810x750x622 мм	комплект	2	10418,75	10120,00	94,46	204,29
509	+C130-62 варіант 1	Настінно-стельовий вентилятор ВЕНТС Квайт 125	шт	2	2720,37	2660,00	7,03	53,34
510	+C130-262 варіант 1	Ковпак на димар 920x400	шт	3	4063,43	3980,00	3,75	79,68
511	+C130-474 варіант 1	Кран шаровий НВ 1/2" mini	шт	2	104,55	102,50	-	2,05
512	+C130-474 варіант 2	Кран для пральної машини IVR 1/2" x 1/2"	шт	1	148,75	145,83	-	2,92
513	+C130-475 варіант 1	Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,00128	18709,07	17963,47	378,76	366,84
514	+C130-487 варіант 1	Мийка кухонна	шт	1	2335,63	2288,00	1,83	45,80
515	+C130-557-1-Ш варіант 1	Радіатори сталеві тип 22 500x600	шт	2	3235,32	3165,32	6,56	63,44
516	+C130-557-1-Ш варіант 2	Радіатори сталеві тип 22 500x1000	шт	1	3911,25	3828,00	6,56	76,69
517	+C130-557-1-Ш варіант 3	Радіатори сталеві тип 22 500x1100	шт	3	4319,25	4228,00	6,56	84,69
518	+C130-557-1-Ш варіант 4	Радіатори сталеві тип 22 500x1200	шт	2	4871,07	4769,00	6,56	95,51
519	+C130-613 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	2	1707,05	1672,91	0,67	33,47
520	+C130-613 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	1	1823,93	1787,50	0,67	35,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
521	+С130-613 варіант 3	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	2	5689,22	5577,00	0,67	111,55
522	+С130-637 варіант 1	Ревізія/Прочищення Rw250 з вертикальним випуском DN110	комплект	1	2527,07	2473,16	4,36	49,55
523	+С130-644 варіант 1	П'єдестал	комплект	2	786,55	764,50	6,63	15,42
524	+С130-644 варіант 2	Умивальник одинарний	комплект	2	1549,51	1512,50	6,63	30,38
525	+С130-901 варіант 1	Сидіння для унітазу	шт	2	412,78	396,00	8,69	8,09
526	+С130-901 варіант 2	Унітаз зі змивним бачком	шт	2	4683,87	4583,34	8,69	91,84
527	+&С130-929-1 варіант 1	Ізолююче фланцеве з'єднання	шт	1	464,70	455,40	0,19	9,11
528	+С130-967 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	272,05	265,77	0,95	5,33
529	+С130-1183 варіант 1	Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 0,6 МПа [6кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	371,92	361,92	2,71	7,29
530	+С130-1190 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами, для газопостачання, діаметр 15 мм	м	11	181,09	177,17	0,37	3,55
531	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	19,2089	26,99	26,99	-	-
532	+С147-29 варіант 1	В'язальний дріт	100кг	0,033346	4824,17	4703,00	26,58	94,59
533	+&С1000-24 варіант 1	Торцева планка LPT-250	п.м	16	75,00	75,00	-	-
534	+&С1000-24-1	Піна монтажна	л	6,79616	576,43	565,00	0,13	11,30
535	+&С1000-25 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	70,536	12,30	12,30	-	-
536	+&С1000-40-1	Дюбелі У656У3	10шт	0,816	486,83	475,59	1,69	9,55
537	+С1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000054	41057,31	39914,08	338,18	805,05
538	+С1110-112 варіант 1	Панель Н1,73 чар.200x50x3,0/4,0 Zn+ППл	м2	108,675	215,18	210,30	0,66	4,22
539	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,043896	39556,54	38515,13	265,79	775,62
540	+С1110-186 варіант 1	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2	121,20	118,80	0,02	2,38
541	+С1110-186 варіант 2	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	шт	4	140,61	137,83	0,02	2,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
542	+С1111-80 варіант 1	Вузол кріплення кронштейна оцинкований	шт	2	231,10	225,89	0,68	4,53
543	+С1113-5 варіант 1	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,011736	17631,29	16827,32	458,26	345,71
544	+С1113-5 варіант 2	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,00504	17631,29	16827,32	458,26	345,71
545	+С1113-6 варіант 1	Амоній фосфорноокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,0436833	54414,89	52889,67	458,26	1066,96
546	+С1113-6 варіант 2	Амоній фосфорноокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,01876	54414,89	52889,67	458,26	1066,96
547	+С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0020675	50652,03	49087,16	571,69	993,18
548	+С1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0001276	50652,03	49087,16	571,69	993,18
549	+С1113-21 варіант 3	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000135	50652,03	49087,16	571,69	993,18
550	+С1113-74 варіант 1	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00016	116604,37	113705,49	612,52	2286,36
551	+С1113-77 варіант 1	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0003263	76676,01	74714,30	458,26	1503,45
552	+С1113-77 варіант 2	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0002946	76676,01	74714,30	458,26	1503,45
553	+С1113-101 варіант 1	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,0878875	7839,73	7218,68	467,33	153,72
554	+С1113-110 варіант 1	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	0,0233179	63279,48	61467,02	571,69	1240,77
555	+С1113-156 варіант 1	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006	84481,17	82252,99	571,69	1656,49
556	+С1113-156 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000247	84481,17	82252,99	571,69	1656,49
557	+С1113-156 варіант 3	Розчинник, марка Р-4	т	0,00002615	84481,17	82252,99	571,69	1656,49
558	+С1113-227 варіант 1	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00014	117337,92	114465,49	571,69	2300,74
559	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0041325	70668,77	68711,42	571,69	1385,66
560	+С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,003477	70668,77	68711,42	571,69	1385,66
561	+С1113-266 варіант 1	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,06117	3057,00	2452,60	544,46	59,94
562	+С1113-292 варіант 1	Паста антисептична	т	0,0214163	44899,08	43515,08	503,63	880,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
563	+&C1113-296-1-X варіант 1	Акрилова шпаклівка СТ 225 для внутрішніх робіт	кг	1596,0168	34,40	33,28	0,45	0,67
564	+&C1113-296-1-X варіант 2	Акрилова шпаклівка СТ 95 для внутрішніх робіт	кг	218,365	88,38	86,20	0,45	1,73
565	+C1115-2809-1 варіант 1	Глина шамотна	кг	0,28	3,55	3,23	0,25	0,07
566	+&C1416-8684-1-16 варіант 1	Камені бортові 100x20x8	шт	30	235,77	228,00	3,15	4,62
567	+C1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2,76	1319,04	704,55	588,63	25,86
568	+C1421-9465 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	3,3488	1319,04	704,55	588,63	25,86
569	+C1421-9465 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	4,025	1319,04	704,55	588,63	25,86
570	+C1421-9465 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,759	1319,04	704,55	588,63	25,86
571	+C1421-9471 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,346684	1282,00	668,23	588,63	25,14
572	+C1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна	м3	1,85349	1931,53	1421,36	472,30	37,87
573	+C1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна	м3	2,22775	1931,53	1421,36	472,30	37,87
574	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,627	779,81	292,22	472,30	15,29
575	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	3,2032	779,81	292,22	472,30	15,29
576	+C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	3,85	779,81	292,22	472,30	15,29
577	+C1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	3	779,81	292,22	472,30	15,29
578	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3,56228	7752,70	6580,69	1020,00	152,01
579	+C1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,204022	2838,70	1991,38	791,66	55,66
580	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,51382	3896,15	3028,09	791,66	76,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
581	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,3762	3783,95	2918,09	791,66	74,20
582	+С1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 /В20(М250), крупність заповнювача більше 10-20 мм	м3	2,48088	3896,15	3028,09	791,66	76,40
583	+С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,699	3998,15	3128,09	791,66	78,40
584	+С1424-11619 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,7935	2838,70	1991,38	791,66	55,66
585	+С1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,44	2838,70	1991,38	791,66	55,66
586	+С1424-11620 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,2856	3783,95	2918,09	791,66	74,20
587	+С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,020175	2900,50	2117,94	725,69	56,87
588	+С1425-11681 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,054	2900,50	2117,94	725,69	56,87
589	+С1425-11681 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,07333	2900,50	2117,94	725,69	56,87
590	+С1425-11682 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,44	3022,90	2237,94	725,69	59,27
591	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1491	3604,91	2808,54	725,69	70,68
592	+С1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,06006	3604,91	2808,54	725,69	70,68
593	+С1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,264	3604,91	2808,54	725,69	70,68
594	+С1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0006	3604,91	2808,54	725,69	70,68
595	+С1425-11683 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,01	3604,91	2808,54	725,69	70,68
596	+С1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	7,88052	3686,51	2888,54	725,69	72,28
597	+С1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,9404	2840,92	2059,53	725,69	55,70
598	+С1425-11688 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,00381	2840,92	2059,53	725,69	55,70
599	+С1425-11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 М100	м3	8,16816	3196,41	2408,05	725,69	62,67
600	+С1425-11700 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 М100	м3	0,02514	3196,41	2408,05	725,69	62,67
601	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	30,48864	470,65	410,00	51,42	9,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
602	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	35,35	470,65	410,00	51,42	9,23
603	+С1429-110 варіант 1	Земля рослинна	м3	6,38	733,68	338,42	380,87	14,39
604	+С1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,00638	17709,72	17332,22	30,25	347,25
605	+&С1500-9 варіант 1	Суміш клейова для газоблоків	кг	504,6924	6,01	5,43	0,46	0,12
606	+&С1500-9 варіант 2	Суміш Cerezit CR- 65 (8кг/м2)	кг	118,64	28,17	27,16	0,46	0,55
607	+&С1500-9 варіант 3	Суперпластифікатор Sikaplast	кг	18	66,91	65,14	0,46	1,31
608	+&С1500-136 варіант 1	Блок Bernstone 360x250x300	шт	48	194,26	190,00	0,45	3,81
609	+&С1500-137 варіант 1	Бетонна кришка стовпа Bernstone плоска 400x400x60(Н)	шт	8	232,00	227,00	0,45	4,55
610	+&С1500-140 варіант 1	Планка притискна з анкером	м	29,4	177,05	172,00	1,58	3,47
611	+&С1500-144 варіант 1	Труба профільна 40x40x3.	т	0,43576	40242,79	39000,00	453,72	789,07
612	+С1512-14 варіант 1	Рамка 1-на	шт	20	21,14	20,71	0,02	0,41
613	+С1512-14 варіант 2	Рамка 2-на	шт	26	37,01	36,26	0,02	0,73
614	+С1512-14 варіант 3	Рамка 3-на	шт	1	42,04	41,20	0,02	0,82
615	+С1512-14 варіант 4	Розетка силова IP20	шт	49	94,83	92,95	0,02	1,86
616	+С1512-14 варіант 5	Вимикач одноклавішний IP20	шт	6	117,94	115,61	0,02	2,31
617	+С1512-14 варіант 6	Вимикач одноклавішний прохідний IP20	шт	9	118,14	115,80	0,02	2,32
618	+С1512-14 варіант 7	Вимикач двоклавішний IP20	шт	6	124,25	121,79	0,02	2,44
619	+С1512-14 варіант 8	Розетка силова IP44	шт	6	145,32	142,45	0,02	2,85
620	+С1515-25 варіант 1	Коробка розподільча d 80 бетон с кришкою	шт	45	23,96	22,81	0,68	0,47
621	+С1515-25 варіант 2	Коробка монтажна	шт	76	16,13	15,13	0,68	0,32
622	+С1522-26 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001	855560,22	838518,74	265,79	16775,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
623	+&C1530-151-1 варіант 1	Муфта компресійна із зовнішнім різьбленням GF 32x1" PN16	шт	2	62,14	60,85	0,07	1,22
624	+C1537-97 варіант 1	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0077	665,95	644,38	8,51	13,06
625	+C1537-97 варіант 2	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00815	665,95	644,38	8,51	13,06
626	+C1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	5838,79	5710,79	13,51	114,49
627	+C1541-67-1 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,008	31418,06	30768,20	33,82	616,04
628	+C1541-67-1 варіант 2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	31418,06	30768,20	33,82	616,04
629	+C1541-80 варіант 1	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00006	239450,82	234373,57	382,14	4695,11
630	+C1544-89 варіант 1	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	778,90	762,87	0,76	15,27
631	+C1544-89 варіант 2	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,001	778,90	762,87	0,76	15,27
632	+C1544-89 варіант 3	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,446	778,90	762,87	0,76	15,27
633	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,06	104,48	101,67	0,76	2,05
634	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,15504	137,75	134,94	0,11	2,70
635	+&C1545-13-1 варіант 1	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	2	484,40	474,80	0,10	9,50
636	+C1545-31 варіант 1	Гайки самостопорна М10	100шт	2,82	1024,04	1000,00	3,96	20,08
637	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	0,169	227,63	222,87	0,30	4,46
638	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,912	263,06	257,60	0,30	5,16
639	+C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,675	263,06	257,60	0,30	5,16
640	+C1545-44 варіант 3	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0532	263,06	257,60	0,30	5,16
641	+&C1545-44-1-Ц	Дюбель рамний 10x100	шт	67,2736	45,86	44,66	0,30	0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
642	+&C1545-44-1-18 варіант 1	Шуруп 4,5х50 мм	шт	252	0,96	0,94	-	0,02
643	+&C1545-44-13 варіант 1	Анкер розпирний металевий М10х100	шт	128	14,28	14,00	-	0,28
644	+C1545-66 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	312	36,92	35,95	0,25	0,72
645	+C1545-66 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	384	56,93	55,56	0,25	1,12
646	+C1545-66 варіант 3	Провід ПВЗнгд 1х16	м	12	111,01	108,58	0,25	2,18
647	+C1545-66 варіант 4	Кабель ВВГнгд 4х16	м	32	436,28	427,48	0,25	8,55
648	+C1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	0,02496	17,14	16,61	0,19	0,34
649	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00288	500,41	490,18	0,42	9,81
650	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,00007	69875,42	68113,02	392,29	1370,11
651	+C1545-159 варіант 2	Очіс льняний	т	0,000626	69875,42	68113,02	392,29	1370,11
652	+C1545-161 варіант 1	Патрони Д або К довгі	100шт	0,912	274,15	267,65	1,12	5,38
653	+C1545-161 варіант 2	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0268	274,15	267,65	1,12	5,38
654	+C1545-163 варіант 1	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	88,33	85,48	1,12	1,73
655	+C1545-169 варіант 1	Перемикач заземлювальна	шт	1	142,78	139,76	0,22	2,80
656	+C1545-205 варіант 1	Кутик перфорований 105х105х90х3мм (оцинк.) з ребром жорсткості	100шт	0,7	4269,67	4050,00	135,95	83,72
657	+C1545-205 варіант 2	Кутик перфорований 120х120х90х2 мм (оцинк.) з ребром жорсткості	100шт	0,28	4269,67	4050,00	135,95	83,72
658	+C1545-205 варіант 3	Перфорована накладка 240х100х2мм (оцинк.)	100шт	0,42	4575,67	4350,00	135,95	89,72
659	+C1545-240 варіант 1	Скоба будівельна К853	100шт	0,165	3185,44	3122,61	0,37	62,46
660	+&C1545-240-1	Скоба якірна для підлоги	шт	200	1,17	1,15	-	0,02
661	+C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,0134	587,11	575,44	0,16	11,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
662	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	4	31,60	30,61	0,37	0,62
663	+C1545-269 варіант 1	Перфострічка 40x2,0	м	61,4	41,92	40,30	0,80	0,82
664	+C1545-269 варіант 2	Стрічка монтажна перфорована 20x500 t=1мм	м	63	41,92	40,30	0,80	0,82
665	+C1545-285 варіант 1	Швелер перфорований ШП60Х35	м	0,83	84,22	81,67	0,90	1,65
666	+C1545-291 варіант 1	Шпилька М10 L=0,5м	комплект	112	29,72	29,00	0,14	0,58
667	+C1545-291 варіант 2	Шпилька	комплект	61,2	46,30	45,25	0,14	0,91
668	+C1545-311 варіант 1	Шафа монтажна колекторна внутрішня ШКВ-02 570x580x110	шт	1	1613,32	1580,00	1,69	31,63
669	+C1545-311 варіант 2	Щиток на 36 модулів зовнішнього монтажу 622x384x95	шт	1	3510,52	3440,00	1,69	68,83
670	+&C1545-313- 1 варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	89,915	16,83	16,50	-	0,33
671	+&C1545-313- 2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	89,915	4,68	4,59	-	0,09
672	+&C1545-313- 3 варіант 1	Подовжувач профіля 60/7	шт	38,535	7,49	7,34	-	0,15
673	+&C1545-313- 4 варіант 1	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	218,365	13,56	13,29	-	0,27
674	+&C1545-318- 1	Шланг гнучкий для підключення унітазу з гайками ВВ 1/2", L=0,5м	шт	2	30,40	29,80	-	0,60
675	+C1545-457 варіант 1	Скріпка CF 20	шт	12	12,37	11,88	0,25	0,24
676	+C1545-457 варіант 2	Хомут CCD 9-62	шт	1	12,37	11,88	0,25	0,24
677	+C1545-457 варіант 3	Бандажна стрічка IF 207	шт	1	59,50	58,08	0,25	1,17
678	+C1545-457 варіант 4	Гак на опору універсальний CSC 16uz	шт	1	105,72	103,40	0,25	2,07
679	+C1545-457 варіант 5	Трубостійка металева 2,5 м	шт	1	1781,14	1716,22	30,00	34,92
680	+C1545-533 варіант 1	Тримач на кутовий гребінь даху	шт	11	77,39	75,80	0,07	1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	+С1545-533 варіант 2	Хрестовий з'єднувач	шт	10	88,75	86,94	0,07	1,74
682	+С1545-533 варіант 3	З'єднувач для круглих і плоских провідників	шт	4	177,32	173,77	0,07	3,48
683	+С1545-533 варіант 4	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1	371,99	359,70	5,00	7,29
684	+С1545-533 варіант 5	Антикорозійний стрічка ОВО Bettermann (2360055)	шт	1	484,50	460,00	15,00	9,50
685	+С1545-533 варіант 6	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м	шт	1	597,23	575,52	10,00	11,71
686	+С1545-533 варіант 7	Алюмінієвий блисковкоприймач ОВО Bettermann (5401980) 101 VL1000	шт	3	1028,06	987,90	20,00	20,16
687	+С1545-533 варіант 8	Електрод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3	1950,24	1892,00	20,00	38,24
688	+С1545-533 варіант 9	ЩВО 400x529x136	шт	1	2655,92	2553,84	50,00	52,08
689	+С1546-20 варіант 1	Клей БМК5	кг	1,416	389,49	381,37	0,48	7,64
690	+С1546-29 варіант 1	Фарба емалева МО-1	т	0,0022	132475,48	129306,23	571,69	2597,56
691	+С1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,00002	168904,74	165093,79	499,09	3311,86
692	+С1546-63 варіант 1	Припой ПОС-18	т	0,00015	627098,38	614348,61	453,72	12296,05
693	+С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,0424	47,10	37,76	8,42	0,92
694	+С1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,28774	47,10	37,76	8,42	0,92
695	+С1546-66 варіант 3	Пропан-бутан технічний	м3	0,2571	47,10	37,76	8,42	0,92
696	+С1546-66 варіант 4	Пропан-бутан технічний	м3	0,027	47,10	37,76	8,42	0,92
697	+С1546-66 варіант 5	Пропан-бутан технічний	м3	0,02	47,10	37,76	8,42	0,92
698	+С1546-82 варіант 1	Сурик свинцевий	т	0,00007	194426,85	190115,47	499,09	3812,29
699	+С1546-82 варіант 2	Сурик свинцевий	т	0,000425	194426,85	190115,47	499,09	3812,29
700	+С1546-90 варіант 1	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	0,72	215,43	210,69	0,52	4,22
701	+С1547-7 варіант 1	Світильник стельової установки IP20	шт	10	619,43	606,84	0,44	12,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
702	+C1547-7 варіант 2	Світильник настінної установки IP20	шт	3	622,95	610,30	0,44	12,21
703	+C1547-7 варіант 3	Світильник стельової установки IP44	шт	8	715,72	701,25	0,44	14,03
704	+C1547-7 варіант 4	Світильник стельової установки IP65	шт	1	908,76	890,50	0,44	17,82
705	+C1547-7 варіант 5	Освітлювальний прилад на стелю (люстра)	шт	8	1327,21	1300,75	0,44	26,02
706	+C1547-11 варіант 1	3-фазне реле напруги 63 A, 380B ZUBR D6-63	шт	1	3295,80	3230,00	1,18	64,62
707	+C1547-15 варіант 1	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10A ETIMAT	шт	7	138,40	135,66	0,03	2,71
708	+C1547-15 варіант 2	Автоматичний вимикач 1-полюсний 16A	шт	1	138,40	135,66	0,03	2,71
709	+C1547-15 варіант 3	Автоматичний вимикач 2-полюсний 16A	шт	1	158,80	155,66	0,03	3,11
710	+C1547-15 варіант 4	Автоматичний вимикач 1-полюсний 20A	шт	1	463,78	454,66	0,03	9,09
711	+C1547-15 варіант 5	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25A ETIMAT 6	шт	1	529,42	519,01	0,03	10,38
712	+C1547-15 варіант 6	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25A ETIMAT 10	шт	1	646,67	633,96	0,03	12,68
713	+C1547-15 варіант 7	Дифавтомат 16A C16	шт	6	998,57	978,96	0,03	19,58
714	+C1547-15 варіант 8	Дифавтомат 20A C20	шт	2	1202,57	1178,96	0,03	23,58
715	+C1547-15 варіант 9	Ввідний автоматичний вимикач S201, C63	шт	1	1227,09	1203,00	0,03	24,06
716	+C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	126,27308	217,03	212,54	0,23	4,26
717	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	4,05	172,91	169,10	0,42	3,39
718	+&C1550-38- 2-Л варіант 1	Герметик покрівельний	бал	2,0438	459,43	450,00	0,42	9,01
719	+C1551-14-СП варіант 1	Свердла по металу, діаметр 10 мм	шт	0,00072	196,57	192,68	0,04	3,85
720	+C1551-26-СП варіант 1	Смуга сталевая оцинкована 40x4	м	2	176,33	171,88	0,99	3,46
721	+C1551-26-СП варіант 2	Смуга сталевая оцинкована 40x4 для заземлення	м	70	176,33	171,88	0,99	3,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
722	+С1551-34-СП варіант 1	J-профіль	м	15	68,71	66,70	0,66	1,35
723	+&C1555-13- 2-Н варіант 1	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	5,9478	4399,93	4300,95	12,71	86,27
724	+&C1555-13- 2-Н варіант 2	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	3,037	4399,93	4300,95	12,71	86,27
725	+&C1555-13- 2-Н варіант 3	ЕППС фольгований при влаштування теплої підлоги	м3	0,1518	4694,76	4590,00	12,71	92,05
726	+С1555-55 варіант 1	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	290,3474	40,49	39,60	0,10	0,79
727	+&C1555-249- 1 варіант 1	Праймер бітумний baugut	т	0,059928	85327,93	83187,50	467,33	1673,10
728	+&C1555-303- 1 варіант 1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	2015,8004	4,46	4,36	0,01	0,09
729	+С1555-307 варіант 1	Герметик силіконовий	кг	0,81	307,22	300,75	0,45	6,02
730	+С1630-26 варіант 1	Кран кульовий зі штуцером для поливу 3/4" PN16 (ПК-1)	шт	1	312,53	305,83	0,57	6,13
731	+С1630-83 варіант 1	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	10	58,53	57,04	0,34	1,15
732	+С1630-87 варіант 1	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б10бк1 для газу, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	122,20	119,69	0,11	2,40
733	+С1630-92 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 20 мм	м	10	277,86	271,93	0,48	5,45
734	+С1630-94 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 25 мм	м	15	281,10	274,98	0,61	5,51
735	+С1630-100 варіант 1	Розподільчий колектор опалення на 4 контури в зборі	комплект	1	3135,16	3011,94	61,75	61,47
736	+С1630-103 варіант 1	Фільтр механічного очищення косий муфтовий Ду15 мм	шт	1	274,24	267,00	1,86	5,38
737	+С1630-103 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	940,68	920,38	1,86	18,44
738	+С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,172	128,23	125,34	0,38	2,51
739	+С1630-122 варіант 1	Хомут врізний із внутрішнім різьбленням Ф63х1" PN16	шт	1	397,30	389,40	0,11	7,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
740	+C1630-144 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих безшовних гарячедеформованих труб для опалення та газопостачання, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	2,03	558,96	546,78	1,22	10,96
741	+C1630-541 варіант 1	Зворотний клапан пружинний муфтовий Ду15 мм	шт	1	177,24	173,56	0,20	3,48
742	+C1630-543 варіант 1	Унібокс для теплої підлоги	шт	2	1571,15	1540,00	0,34	30,81
743	+C1630-973 варіант 1	Сифон для мийки	шт	1	364,40	355,66	1,59	7,15
744	+C1630-973 варіант 2	Сифон для умивальника	шт	2	364,40	355,66	1,59	7,15
745	+C1630-1455 варіант 1	Водолічильник Ду15мм з комплектом штуцерів з накидною гайкою	шт	1	1082,07	1059,90	0,95	21,22
746	+C1630-1910 варіант 1	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	2	332,90	326,34	0,03	6,53
747	+C1630-1912 варіант 1	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм	шт	1	483,46	473,91	0,07	9,48
748	+C1630-1935 варіант 1	Лічильники газу G2,5	шт	1	2015,76	1975,46	0,78	39,52
749	+&C1630-1966-1 варіант 1	Фільтр газовий 1"	шт	1	448,84	440,00	0,04	8,80
750	+C1632-102 варіант 1	Силікон	л	2,03395	303,95	297,42	0,57	5,96
751	+&C1633-52-1-Ю варіант 1	Крапельник RAL7016	м	16	89,06	86,00	1,31	1,75
752	+&C1633-52-1-1В варіант 1	Планка примикання верхня RAL7016	м	36	156,38	152,00	1,31	3,07
753	+&C1633-52-1-1В варіант 2	Планка примикання нижня	м	36	156,38	152,00	1,31	3,07
754	+&C1633-89ВД-1 варіант 1	Стовп "Оригінал/Стандарт" H2,2 56x36x1,5 Zn+ППл	шт	24	441,34	410,00	22,69	8,65
755	+&C188888-4-1 варіант 1	Дюбель рамний 10x100	шт	6	44,66	43,78	-	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	+&C188888-4-2 варіант 1	Анкер рамний 10х152	шт	88	6,04	5,92	-	0,12
757	+&C188888-4-2 варіант 2	Анкер для газобетону М8х100	шт	144	93,84	92,00	-	1,84
758	+&C188888-4-2 варіант 3	Розпірний анкер М10х150	шт	4	114,85	112,60	-	2,25
759	+&C188888-4-2 варіант 4	Розпірний анкер М12х100	шт	43	114,85	112,60	-	2,25
760	+&C188888-4-2 варіант 5	Анкер для газобетону М12х100	шт	43	132,60	130,00	-	2,60
761	+&C188888-4-2 варіант 6	Розпірний анкер М12х150	шт	43	143,00	140,20	-	2,80
762	+C188888-6 варіант 1	Шайба	шт	8	5,39	5,28	-	0,11
763	+C188888-6 варіант 2	Гайка	шт	8	7,33	7,19	-	0,14
764	+C188888-6 варіант 3	Хомут Х22/1	шт	2	35,90	35,20	-	0,70
765	+C188888-6 варіант 4	Кутик	шт	4	53,63	52,58	-	1,05
766	+C188888-6 варіант 5	Шпилька	шт	4	76,07	74,58	-	1,49
767	+&C188888-8-1 варіант 1	Дюбель 6х40 металевий	шт	89,915	5,78	5,67	-	0,11
768	+&C188888-8-2 варіант 1	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	201,923	0,66	0,65	-	0,01
769	+&C188888-8-2 варіант 2	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	215,796	0,66	0,65	-	0,01
770	+K585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	706,76	664,79	28,11	13,86



1	2	3	4	5	6	7	8	9
771	+K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1014,54	904,70	89,95	19,89
772	+K585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1350,60	1189,19	134,93	26,48
773	+K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1269,14	1188,03	56,22	24,89
774	+K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1641,37	1507,99	101,20	32,18
775	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	478,22	457,60	11,24	9,38
776	+K585821-Л890 варіант 1	Приставка ПТ 43-2	шт	1	2646,41	2257,20	337,32	51,89
777	+&1602-30127-9-1 варіант 1	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	1	2608,00	2556,59	0,27	51,14
778	+&1914-9239-7-10 варіант 1	Розпірний дюбель 8x40 OBO Bettermann	шт	32	1,22	1,17	0,03	0,02
779	+2415-1134 варіант 1	Рушникосушильник LARIS П5 450x500 Е	шт	2	4971,61	4872,00	2,13	97,48
780	+&290220-2365-100 варіант 1	Клема на ринву OBO Bettermann (5316014)	шт	4	145,97	143,00	0,11	2,86
781	+&290220-2365-101 варіант 1	Тримач круглих провідників OBO Bettermann (5229960) 113 Z8-10 FT	шт	32	78,11	76,47	0,11	1,53
782	+&290220-2365-102 варіант 1	Дюбель М8x35мм 985 М8 35 OBO 3133230	шт	32	19,79	19,29	0,11	0,39
783	+&290220-2365-103 варіант 1	Безболтовий тримач для круглих проводів OBO Bettermann (5207487)	шт	100	41,19	40,27	0,11	0,81
784	+&290220-2365-104 варіант 1	Закритий розділовий зажим OBO Bettermann 5335205	шт	3	195,95	192,00	0,11	3,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	+&290220-2365-105 варіант 1	З'єднувач OBO Bettermann (5311500) Vario	шт	30	58,74	57,48	0,11	1,15
786	+&290220-2365-106 варіант 1	Тримач блискавкоприймача OBO Bettermann (5412609)	шт	3	126,59	124,00	0,11	2,48
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
787	C1999-9003	Бензин	кг	9,2136	55,69	55,69		
788	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	155,4489	5,67385	5,67385		
789	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	50,4	0,07223	0,07223		
790	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,889	163,15	163,15		
791	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,0863	115,36	115,36		
792	C1999-9009	Дрова	м3	0,7081	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
793	+&1517-1867-1	Лічильник GAMA 300 G3M.144	шт	1	4243,68	4083,33	122,50	37,85
794	+&1517-1867-2	Модем MCL 5.10	шт	1	5144,39	4950,00	148,50	45,89
795	+2417-109 варіант 1	Плита газова	шт	1	6192,32	5958,34	178,75	55,23
796	+17064-5246 варіант 1	Холодильник	шт	1	14480,50	13933,34	418,00	129,16
797	+&241996-20606-1-Э	Romstal Habitat 25K котел газовий конденсаційний двоконтурний 21 кВт	шт	1	37139,35	35736,00	1072,08	331,27
798	+560110-15 варіант 1	Шафа для одягу	шт	1	7144,98	6875,00	206,25	63,73
799	+560110-61 варіант 1	Витяжка кухонна	шт	1	4001,19	3850,00	115,50	35,69
800	+560110-74 варіант 1	Стіл обідній	шт	1	5239,66	5041,67	151,25	46,74
801	+560110-77 варіант 1	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур) в комплекті: шафа стояча 800мм під мийку з фасадами - 1шт, шафа стояча 600мм з фасадами - 6шт, шафа стояча	шт	1	41917,23	40333,34	1210,00	373,89
802	+560110-171 варіант 1	Стілець	шт	4	1238,46	1191,66	35,75	11,05
803	+560110-194 варіант 1	Диван	шт	1	13337,31	12833,34	385,00	118,97

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 грудня 2024 р.

Склав	 _____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив	 _____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи+</u>			
	<u>Розділ 1. Монолітна плита підлоги Пм-1 (арк.6, 11, 11.1 060623/01-АР)</u>			
1	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	м2	70,31	
2	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (під сходи)	т	0,002	
	<u>Розділ 2. Стіни (арк.4, 4а, 4б 060623/01-КР)</u>			
3	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	13,5	
4	Пробивання борозен в газобетонних блоках під арматуру	м	1574,7	
5	Улаштування деформаційних вертикальних швів	м шва	23,1	
6	Мурування конструкцій з цегли стовпів прямокутних армованих при висоті поверху понад 4 м	м3	8,82	
7	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	73,33	
8	Пробивання борозен в газобетонних блоках під арматуру	м	202,53	
9	Улаштування перемичок	м3	0,98	
10	Улаштування перемичок	м3	0,162	
	<u>Розділ 3. Монолітний пояс Мп-2 на відм.6,100 (арк.8 060623/01-КР)</u>			
11	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	6,6	
	<u>Розділ 4. Перекриття горища на відм.+6,350 (арк.9 060623/01-КР)</u>			
12	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах цегляних з несучою підшивкою із дошок	м2	76,505	
13	Улаштування мембрани прокладної в один шар	м2	76,505	
14	Улаштування покриття із ОСБ плит площею покриття понад 10 м2	м2	62,35	
15	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	2,8	
16	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	м2	0,96	
	<u>Розділ 5. Покрівля (арк.12 060623/01-КР)</u>			

1	2	3	4	5
17	Установлення крокв	м3	4,0959	
18	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	6,3564	
19	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	94,33	
20	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	м2	92,9	
	<u>Розділ 6. Карнизи (арк.12 060623/01-КР)</u>			
21	Збирання карнизів	м2	5,48	
22	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	0,1635	
23	Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	5,48	
	<u>Розділ 7. Водостічна система</u>			
24	Улаштування жолобів підвісних	м	14,1	
25	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	28,85	
	<u>Розділ 8. Заповнення прорізів (арк.9, 9.1, 10, 10.1 060623/01-АР)</u>			
26	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	15,84	
27	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,12	
28	Установлення віконних зливів	м	10,6	
29	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	10,6	
30	Улаштування слухових вікон	шт	1	
31	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2,1	
32	Заповнення дверних прорізів	блок	9	
	<u>Розділ 9. Утеплення фасадів (арк.7 060623/01-АР)</u>			
33	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	24,65	
34	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	185,9	
35	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	243,26	
36	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	8,28	
37	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту 'насухо' (між стінами зблокованого будинку)	м3	5,172	
	<u>Розділ 10. Внутрішнє опорядження</u>			
38	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	128,45	
39	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2	115,55	
40	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2	12,9	
41	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	м2	128,45	
42	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	128,45	

1	2	3	4	5
43	Поліпшене штукатурення цементно-пішанним розчином стін механізованим способом	м2	426,9	
44	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	48	
45	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	371,78	
46	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	371,78	
47	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	371,78	
48	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	55,12	
49	Поліпшене штукатурення цементно-пішанним розчином стін механізованим способом	м2	9,9	
50	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	49	
51	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	8,224	
52	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8,224	
53	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,224	
54	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону	м2	1,676	
55	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	52,34	
56	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	52,34	
57	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	52,34	
58	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	52,34	
59	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	52,34	
60	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	52,34	
61	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	52,34	
62	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	5,06	
63	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,06	
64	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	5,06	
65	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	5,06	
66	Улаштування гідроізоляції обмазувальної Cerezit CR- 65 з заходом на стіни 150мм	м2	6,305	
67	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,06	
68	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	8,4	
69	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	8,4	
70	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	8,4	
71	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	5,4	
72	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	8,4	
73	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,4	
74	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	56,95	
75	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	56,95	
76	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	56,95	
77	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	56,95	

1	2	3	4	5
78	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	56,95	
79	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	6,92	
80	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	6,92	
81	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	6,92	
82	Улаштування гідроізоляції обмазувальної Cerezit CR- 65 з заходом на стіни 150мм	м2	8,525	
83	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,92	
84	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	117,56	
85	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,28	
	<u>Розділ 11. Сходи (арк.14, 15 060623/01-КР)</u>			
86	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,41162	
87	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,41162	
88	Улаштування бетоннихх сідців	м3	0,28	
89	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00753	
90	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	21,75	
91	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	21,75	
	<u>Розділ 12. Ганок (арк.16, 17 060623/01-КР, 060623/01-АР)</u>			
92	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,66	
93	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	3	
94	Улаштування фундаментів ганку	м3	0,62	
95	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	м3	0,45	
96	Улаштування сходів ганку	м3	0,23	
97	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	4,6	
98	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,77	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні роботи+</u>			
	<u>Розділ 1. Щитова</u>			
99	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
100	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
101	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	18	
102	Реле, установлюване на пультах і панелях [0,0009]	шт	1	
	<u>Розділ 2. Кабельні лінії</u>			
103	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	708	
104	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	312	
105	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	384	

1	2	3	4	5
106	Прокладання проводу при схованій проводці <u>Розділ 3. Електрофурнітура</u>	м	12	
107	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	55	
108	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	15	
109	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	6	
110	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	30	
111	Установлення сушарок для рук <u>Розділ 4. Захисне заземлення</u>	шт	2	
112	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	10,2	
113	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	10	
114	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	70	
115	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	110	
116	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм <u>Локальний кошторис 02-01-04 на водопровід та каналізацію+</u> <u>Розділ 1. Водопровід В1</u>	шт	3	
117	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20	
118	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м	25	
119	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	5	
120	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	50	
121	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,03	
122	Установлення ревизійних дверцят	шт	1	
123	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	
124	Установлення змішувачів	шт	4	
125	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм <u>Розділ 2. Водопровід Т3</u>	сальник	1	
126	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12	
127	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м	16	
128	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 3. Каналізація побутова К1</u>	м	28	
129	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	7,7	

1	2	3	4	5
130	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	20,75	
131	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
132	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
133	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2	
134	Установлення ванн купальних сталевих	компл.	2	
135	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1	
136	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	1	
137	Установлення ревізійних дверцят	шт	3	
138	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	
	<u>Розділ 4. Встановлення лічильника</u>			
139	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
140	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	шт	1	
141	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	3	
	<u>Розділ 5. Вузли проходження</u>			
142	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм/гільзи/ <u>Локальний кошторис 02-01-05 на опалення та вентиляцію+</u> <u>Розділ 1. Встановлення котла</u>	м	3,2	
143	Установлення газових водогрійних котлів	шт	1	
144	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг	шт	1	
145	Монтаж розподільного колектору опалення на 4 контури в зборі	шт	1	
	<u>Розділ 2. Опалення</u>			
146	Установлення радіаторів сталевих	кВт	9,13	
147	Установлення кранів повітряних	комплект	16	
148	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	38	
149	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	76	
150	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	114	
	<u>Розділ 3. Тепла підлога</u>			
151	Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 25 мм	шт	2	
152	Прокладання трубопроводів опалення з труб металопластикових діаметром 20 мм	м	70	
153	Установлення ревізійних дверцят	шт	2	
	<u>Розділ 4. Вузли проходження</u>			
154	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм/гільзи/	м	3,04	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 5. Вентиляція</u>			
155	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
156	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	
157	Установлення зонтів над обладнанням (витяжний зонт над ПГ-4)	м2	0,2	
158	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали <u>Локальний кошторис 02-01-07 на внутрішнє газопостачання+</u>	колпак	3	
159	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	1	
160	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1	
161	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
162	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	10	
163	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	10	
164	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
165	Пневматичне випробування газопроводів	м	45	
166	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	4,8	
167	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	1	
168	Монтаж сигналізатора загазованості <u>Локальний кошторис 04-01-01 на зовнішні електромережі 0,4 кВт+</u>	компл	1	
169	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	18	
170	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	8	
171	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї (пісчані ґрунти від розроблення без твердих включень)	м	30	
172	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,03	
173	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	30	
174	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	30	
175	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	1	
176	Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1	
177	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	2	
178	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,002	
179	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1	
180	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	2	
181	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3	

1	2	3	4	5
182	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	1	
183	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм ²	м	4	
184	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм [0,027]	шт	1	
185	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
186	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
187	Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA	шт	1	
188	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у приміщення	прохід	1	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі водопроводу+</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
189	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2 /при об'ємі котлована до 300 м ³ /	м ³	20,2	
190	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2 /при об'ємі котлована до 300 м ³ /	м ³	3,6	
191	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	1,4	
192	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (м'який ґрунт/ пісчані ґрунти від розроблення без твердих включень)	м ³	0,57	
193	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1/м'яким ґрунтом без твердих включень/	м ³	6,69	
194	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м ³	14,34	
195	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,94	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
196	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	19	
197	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	6	
198	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
199	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	15	
200	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м ³	1,534	
201	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм/гільзи/	м	0,2	
202	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 06-01-03 на зовнішні мережі газопостачання+</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
203	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м ³ /	м ³	27	

1	2	3	4	5
204	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	3	
205	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1,5	
206	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	27	
207	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,5	
208	Перевезення ґрунту до 10 км <u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	т	4,5	
209	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	м	20	
210	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	6	
211	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 50 мм <u>Локальний кошторис 07-01-01 на покриття та вимощення+</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	шт	1	
212	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	30,58	
213	Перевезення ґрунту до 10 км <u>Розділ 2. Вимощення (арк.5 130623-ГП)</u>	т	50,47	
214	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	м2	29,12	
215	Монтаж прижимної планки	м	28	
216	Улаштування гідроізоляції з геотекстиля та шипованої мембрани	м2	44,68	
217	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	29,12	
218	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	29,12	
219	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,3296	
220	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	29,12	
221	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м <u>Розділ 3. Тротуар (арк.5 130623-ГП)</u>	м2	29,12	
222	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	м2	35	
223	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	35	
224	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	35	
225	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, площадок та тротуарів, ширина понад 2 м	м2	35	
226	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм <u>Розділ 4. Газон (арк.5 130623-ГП)</u>	м	30	

1	2	3	4	5
227	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	31,9	
228	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	31,9	
229	Посів газонів звичайних вручну <u>Локальний кошторис 07-01-02 на огороження+</u>	м2	31,9	
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
230	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	18,84	
231	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	31,92	
232	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	27,12	
	<u>Розділ 2. Огородження фундаменти</u>			
233	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2,4	
234	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	1,92	
235	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	6,468	
	<u>Розділ 3. Огородження</u>			
236	Мурування з керамічної стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	м3	1,296	
237	Установлення дрібних конструкцій [блоків стовпів, кришок стовпів]	шт	8	
238	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,04182	
239	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій (стійки та поперечні прогони)	т	0,43576	
240	Монтаж прогонів та стійок з труби	т	0,43576	
241	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-0142	м2	18,3	
242	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	18,3	
243	Облицювання огорожі	м2	82,64	
244	Улаштування воріт двостулкових	шт	1	
245	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	1	
	<u>Розділ 4. Огородження (3д секційна)</u>			
246	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	57,5	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01
на будівництво : Приватний житловий будинок

Кошторисна вартість об`єкта3226,135 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість6,25827 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата908,084 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2024 р.


№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи+	2495,639	-	2495,639	5,21068	760,026	-
2	02-01-02	на електромонтажні роботи+	241,35	-	241,35	0,53853	73,43	-
3	02-01-03	на електрообладнання+	9,943	-	9,943	-	-	-
4	02-01-04	на водопровід та каналізацію+	133,172	-	133,172	0,18071	26,269	-
5	02-01-05	на опалення та вентиляцію+	167,087	-	167,087	0,24468	35,488	-
6	02-01-06	на придбання устаткування опалювальне обладнання+	-	37,139	37,139	-	-	-
7	02-01-07	на внутрішнє газопостачання+	43,901	-	43,901	0,08367	12,871	-
8	02-01-08	на придбання устаткування сантехобладнання та меблі+	0,638	97,266	97,904	-	-	-
-	-	Всього:	3091,73	134,405	3226,135	6,25827	908,084	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Агафонов О.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сабко Г.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи+	<u>4,61038</u> 634,191	-	<u>0,04427</u> 5,864	-	-	<u>4,65465</u> 640,055	<u>0,55603</u> 119,971	<u>5,21068</u> 760,026
02-01-02	електромонтажні роботи+	<u>0,04175</u> 4,559	<u>0,43598</u> 56,529	<u>0,01233</u> 1,887	-	-	<u>0,49006</u> 62,975	<u>0,04847</u> 10,455	<u>0,53853</u> 73,43
02-01-03	електрообладнання+	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	водопровід та каналізацію+	<u>0,16094</u> 22,23	-	<u>0,00301</u> 0,421	-	-	<u>0,16395</u> 22,651	<u>0,01676</u> 3,618	<u>0,18071</u> 26,269
02-01-05	опалення та вентиляцію+	<u>0,21673</u> 29,857	<u>0,00160</u> 0,202	<u>0,00349</u> 0,496	-	-	<u>0,22182</u> 30,555	<u>0,02286</u> 4,933	<u>0,24468</u> 35,488
02-01-06	придбання устаткування опалювальне обладнання+	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	внутрішнє газопостачання+	<u>0,06750</u> 10,039	<u>0,00203</u> 0,271	<u>0,00633</u> 0,877	-	-	<u>0,07586</u> 11,187	<u>0,00781</u> 1,684	<u>0,08367</u> 12,871
02-01-08	придбання устаткування сантехобладнання та меблі+	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>5,09730</u> 700,876	<u>0,43961</u> 57,002	<u>0,06943</u> 9,545	-	-	<u>5,60634</u> 767,423	<u>0,65193</u> 140,661	<u>6,25827</u> 908,084

Склад

Перевірів

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Приватний житловий будинок

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тижасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на загальнобудівельні роботи+	4654,65	556,03	119971	640055	167208	34785	10074	332038
02-01-02	ЛК на електромонтажні роботи+	490,06	48,47	10455	62975	16151	3746	974	31326
02-01-03	ЛК на електрообладнання+	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-04	ЛК на водопровід та каналізацію+	163,95	16,76	3618	22651	5783	1371	348	11120
02-01-05	ЛК на опалення та вентиляцію+	221,82	22,86	4933	30555	7805	1853	471	15062
02-01-06	ЛК на опалювальне обладнання+	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-07	ЛК на внутрішнє газопостачання+	75,86	7,81	1684	11187	2833	619	170	5306
02-01-08	ЛК на сантехобладнання та меблі+	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		5606,34	651,93	140661	767423	199780	42374	12037	394852

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01

Приватний житловий будинок

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5097,3	137,50			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	439,61	129,67			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	69,43	137,48			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	651,93	215,76			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6258,27				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,1354	348,72			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,49779	423,49			
12	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,599504	-			
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	7,6581636	-			
14	+КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,0334856	-			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,59934	729,20			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,08788	711,68			
17	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,27006	673,19			
18	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,040246	571,81			
19	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0528	434,81			
20	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	6,80207	175,37			
21	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,9149	236,62			
22	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,3	275,38			
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	41,95787	44,82			
24	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	19,46963	109,90			
25	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,2552	55,45			
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,2955	374,21			
27	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,84658	423,62			
28	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,38498	52,58			
29	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	24,85392	144,96			
30	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,60506	150,81			
31	КБМ215-2800	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв	маш. год	0,55	1057,24			
32	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,26	805,19			
33	КБМ225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш. год	0,60506	25,95			
34	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	6,72625	6,53			
35	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,5352	18,26			
36	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1,577	172,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	0,08	131,54			
38	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,08	285,31			
39	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,058775	104,56			
40	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,129	6,96			
41	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,08	6,48			
42	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	3,06255	9,45			
43	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,38498	14,15			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
44	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	0,8				
45	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,54				
46	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	36,135				
47	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,5680356				
48	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,172				
49	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	53,232882				
50	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	3,72384				
51	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0087				
52	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	25,1252848				
53	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	10,469982				
54	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,083838				
55	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	3,5904				
56	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,20581				
57	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,807				
58	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,615106				
59	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,462				
60	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	9,228526				
61	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,281938				
62	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	5,900476				
63	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	71,823228				
64	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	4,527481				
65	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,74828				
66	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	75,096486				
67	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	35,6506298				
68	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,55				
69	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	117,734003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	20,156				
71	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	6,721206				
72	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	22,853726				
73	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	6,7682				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
74	+&C11-4-10-П варіант 1	Профіль CD 60	м	327,5475	49,13	48,13	0,04	0,96
75	+&C11-4-10- 220 варіант 1	Піна монтажна	л	6,16702	587,53	565,00	11,01	11,52
76	+&C11-4-11-Н- 6 варіант 1	Заглушка желоба	шт	4	124,07	121,60	0,04	2,43
77	+&C11-4-11- О-12 варіант 1	Желоб RAL7016, L=3м	м	15	288,56	281,84	1,06	5,66
78	+&C11-4-11-У- 2 варіант 1	З'єднувач желоба з вкладкою RAL7016	шт	4	154,18	150,80	0,36	3,02
79	+&C11-4-11-У- 2 варіант 2	З'єднувач труби з вкладкою RAL7016	шт	8	154,18	150,80	0,36	3,02
80	+&C11-4-11- Ф-3 варіант 1	Зливоприймач прохідний RAL7016	шт	4	216,33	211,67	0,42	4,24
81	+&C11-4-11-Х- 4 варіант 1	Крюк довгий RAL7016	шт	40	140,02	137,23	0,04	2,75
82	+&C11-4-11-Ц- 7 варіант 1	Труба водостічна 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	30	321,51	315,10	0,11	6,30
83	+&C11-4-11- Ш-8 варіант 1	Коліно труби 110 мм RAL 7021	шт	10	291,29	285,56	0,02	5,71
84	+&C11-4-11- Щ-9 варіант 1	Хомут труби 110 мм RAL 7021	шт	32	140,02	137,23	0,04	2,75
85	+C111-9 варіант 1	Азбест хризотіловий, марка К-6-30	т	0,0056248	57594,79	56007,22	458,26	1129,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	+С111-21 варіант 1	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,0023	56553,69	54692,82	751,97	1108,90
87	+С111-63 варіант 1	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000665	97701,58	87392,04	8393,82	1915,72
88	+С111-70 варіант 1	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	0,00016	47734,59	46285,92	512,70	935,97
89	+С111-73 варіант 1	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,001	82533,22	80380,68	534,24	1618,30
90	+&С111-81-1 варіант 1	Газоблок 300_200_600	м3	13,365	3171,18	2983,00	126,00	62,18
91	+&С111-81-2- 3Ш варіант 1	Газоблок 100_200_600	м3	7,25967	3171,18	2983,00	126,00	62,18
92	+С111-98 варіант 1	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000181	84393,96	82400,39	338,79	1654,78
93	+С111-115 варіант 2	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00004	74205,38	72411,58	338,79	1455,01
94	+С111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00042	61681,93	60133,69	338,79	1209,45
95	+С111-136 варіант 2	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,000132	61681,93	60133,69	338,79	1209,45
96	+С111-160 варіант 1	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,000076	71417,62	69678,48	338,79	1400,35
97	+С111-171 варіант 1	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0x100 мм	т	0,00135	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
98	+С111-171 варіант 2	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0x100 мм	т	0,0021999	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
99	+С111-173 варіант 1	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5x120 мм	т	0,0003	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
100	+С111-173 варіант 2	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5x120 мм	т	0,0005358	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
101	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0000962	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
102	+С111-175 варіант 3	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0024288	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
103	+С111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0005283	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
104	+С111-180 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,002494	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
105	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0415783	65625,57	64000,00	338,79	1286,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	+С111-181 варіант 3	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0012604	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
107	+С111-181 варіант 4	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0014867	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
108	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,033257	5733,53	5162,85	458,26	112,42
109	+С111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,003815	7600,07	6997,33	453,72	149,02
110	+С111-254 варіант 1	Вапно хлорне, марка А	т	0,000024	36464,61	35277,75	471,87	714,99
111	+С111-256 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	57,0958	463,05	447,14	6,83	9,08
112	+С111-256 варіант 3	Плитки керамограніт	м2	29,3619	555,13	537,42	6,83	10,88
113	+С111-287 варіант 1	Плитка кераміна для підлоги	м2	22,0976	597,40	572,35	13,34	11,71
114	+С111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,2578	154,04	150,64	0,38	3,02
115	+С111-309 варіант 1	Канати прядив'яні просочені	т	0,00004116	224696,90	219985,57	305,51	4405,82
116	+С111-311 варіант 1	Каболка	т	0,0006	117550,01	114791,39	453,72	2304,90
117	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,28463	58,53	51,75	5,63	1,15
118	+&С111-327- 11 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	983,61	16,45	15,67	0,46	0,32
119	+С111-331 варіант 1	Контакт Петрова гасовий	т	0,00652	34102,61	32966,60	467,33	668,68
120	+С111-331 варіант 2	Контакт Петрова гасовий	т	0,0028	34102,61	32966,60	467,33	668,68
121	+С111-383 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001	154434,89	150903,12	503,63	3028,14
122	+С111-384 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0001	147227,18	143836,74	503,63	2886,81
123	+С111-384 варіант 2	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000732	147227,18	143836,74	503,63	2886,81
124	+С111-384-1 варіант 1	Білило густотерте цинкове	т	0,0011712	147006,71	143620,60	503,63	2882,48
125	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000096	46138,16	44729,86	503,63	904,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	+С111-430 варіант 1	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0009	73748,22	71798,55	503,63	1446,04
127	+С111-542 варіант 1	Лінолеум класу 22 на теплій основі	м2	111,4758	521,62	510,00	1,39	10,23
128	+С111-587 варіант 1	Масло індустрієне И-20А	т	0,0003	79608,77	77414,17	633,64	1560,96
129	+&С111-591- 1-Ш варіант 1	Мастика бітумна каучукова чорна	т	0,179784	57095,17	55462,96	512,70	1119,51
130	+С111-596-1 варіант 1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00147	52017,67	50485,02	512,70	1019,95
131	+С111-623 варіант 1	Мило тверде господарське 72%	шт	0,3125	21,59	20,99	0,18	0,42
132	+С111-628 варіант 1	Оліфа комбінована К-3	т	0,0003	141743,25	138442,19	521,78	2779,28
133	+&С111-648- 1-13 варіант 1	Плити OSB товщина 10 мм	м2	130,757	125,19	119,58	3,16	2,45
134	+&С111-741- 11 варіант 1	Гіпсокартон, товщина 12,5 мм	м2	121,3275	140,03	133,61	3,67	2,75
135	+&С111-741- 11 варіант 2	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	13,545	165,88	158,96	3,67	3,25
136	+С111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0848755	59311,98	57810,21	338,79	1162,98
137	+С111-783 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0198913	53308,74	51924,68	338,79	1045,27
138	+С111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000123	36450,52	35470,01	265,79	714,72
139	+С111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00035	39723,11	38678,44	265,79	778,88
140	+С111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00352202	62823,41	61325,79	265,79	1231,83
141	+С111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0053341	28296,48	27475,86	265,79	554,83
142	+С111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0152928	50147,95	48898,87	265,79	983,29
143	+&С111-829-2 варіант 1	Профіль UD 27	м	115,605	32,30	31,63	0,04	0,63
144	+&С111-829-3 варіант 1	Профіль цокольний	м	8,02758	46,80	45,84	0,04	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	+С111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,16	218,27	213,61	0,38	4,28
146	+С111-850 варіант 1	Гума листова вулканізована кольорова	кг	5,8	106,56	104,09	0,38	2,09
147	+С111-851 варіант 1	Пергамін покрівельний П-350	м2	24,717	29,17	28,25	0,35	0,57
148	+С111-852 варіант 1	Руберойд Бітумакс ХПП-2,0	м2	13,9664	62,59	60,20	1,16	1,23
149	+С111-852 варіант 2	Єврорубероїд Бикроеласт ЕПП 2,5мм	м2	53,735	120,32	116,80	1,16	2,36
150	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	24,19872	360,66	353,30	0,29	7,07
151	+&С111-1149-1-И варіант 1	Круглий провідник із оцинкової сталі RD 8-FT OBO Bettermann	м	110	61,15	59,91	0,04	1,20
152	+С111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,0003145	60969,01	59161,02	612,52	1195,47
153	+С111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00067	3983,38	3525,57	379,70	78,11
154	+С111-1355 варіант 1	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192	23401,71	22563,15	379,70	458,86
155	+С111-1355 варіант 2	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00072	23401,71	22563,15	379,70	458,86
156	+С111-1477 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,0000032	94271,87	92084,61	338,79	1848,47
157	+С111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000006	56479,38	55033,15	338,79	1107,44
158	+С111-1480-П варіант 1	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,001746	54579,77	53170,79	338,79	1070,19
159	+С111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000741	45590,76	44358,03	338,79	893,94
160	+С111-1484 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0000154	41671,27	40515,40	338,79	817,08
161	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004146	120418,42	117712,43	344,84	2361,15
162	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0200735	84495,02	82493,41	344,84	1656,77
163	+С111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0016465	54070,13	52665,09	344,84	1060,20
164	+С111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00147	104490,11	102096,44	344,84	2048,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0067859	90011,96	87902,18	344,84	1764,94
166	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00340834	100095,31	97787,82	344,84	1962,65
167	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0007	100095,31	97787,82	344,84	1962,65
168	+С111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000864	100095,31	97787,82	344,84	1962,65
169	+С111-1591 варіант 1	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,000856	9415,19	8644,47	586,11	184,61
170	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	27,05431	177,34	173,81	0,05	3,48
171	+С111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	3,04003	177,34	173,81	0,05	3,48
172	+С111-1604 варіант 3	Папір шліфувальний	м2	1,14001	177,34	173,81	0,05	3,48
173	+С111-1605 варіант 1	Крафт-папір	м2	0,3	9,70	9,42	0,09	0,19
174	+С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	2,72253	20,02	18,89	0,74	0,39
175	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	0,35155	20,02	18,89	0,74	0,39
176	+С111-1608 варіант 3	Дрантя	кг	0,0244	20,02	18,89	0,74	0,39
177	+С111-1608 варіант 4	Дрантя	кг	0,0064	20,02	18,89	0,74	0,39
178	+С111-1608 варіант 5	Дрантя	кг	1,17801	20,02	18,89	0,74	0,39
179	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	269,04659	45,32	43,70	0,73	0,89
180	+&С111-1624-2А варіант 1	Ґрунтівка СТ-17	л	21,53013	61,35	59,70	0,45	1,20
181	+&С111-1626-1-Э	Фарба інтер"єрная Ceresit IN 52 Super	л	316,6329	169,56	165,67	0,57	3,32
182	+С111-1631 варіант 2	Замазка захисна	кг	1	182,44	178,29	0,57	3,58
183	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,25748	48,12	47,05	0,13	0,94
184	+С111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,12198	48,12	47,05	0,13	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	+C111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,04116	74,41	72,70	0,25	1,46
186	+&C111-1639- 147-Э варіант 1	Коньок фігурний RAL7016	м	8	127,74	125,00	0,24	2,50
187	+C111-1641 варіант 1	Клей бустилат	т	0,013717	47150,02	45749,10	476,41	924,51
188	+C111-1650 варіант 1	Клей ПВА	кг	0,72131	89,23	87,00	0,48	1,75
189	+C111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,087	110,28	107,60	0,52	2,16
190	+C111-1668 варіант 2	Оліфа натуральна	кг	1,0151	110,28	107,60	0,52	2,16
191	+C111-1683 варіант 2	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,516908	263,48	257,57	0,74	5,17
192	+C111-1694 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна	т	0,002	13490,67	12713,45	512,70	264,52
193	+&C111-1701- 1-Ф	Мастика "Гермобутіл-С"	кг	3,11322	126,54	124,00	0,06	2,48
194	+C111-1708 варіант 1	Клоччя просочене	кг	11,182	114,36	111,61	0,51	2,24
195	+&C111-1716- 4-О варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	103,763	27,03	26,30	0,20	0,53
196	+C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	69,851	12,13	11,69	0,20	0,24
197	+C111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова	м2	3,45	12,13	11,69	0,20	0,24
198	+&C111-1720- В1-Ю варіант 1	Пароізоляційна мембрана для покрівля	м2	76,505	23,04	22,39	0,20	0,45
199	+C111-1721- 11В варіант 2	Демпферна стрічка з захисним фартухом для теплої підлоги	м	30	16,32	16,00	-	0,32
200	+&C111-1721- 1111-Р варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	115,605	3,84	3,76	-	0,08
201	+&C111-1721- 1112 варіант 1	Стрічка армувальна серпанка	м	127,1655	2,34	2,29	-	0,05
202	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	118,7356	33,26	31,92	0,69	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	+С111-1723 варіант 1	Плитки карнизні	м	0,85476	137,98	134,38	0,89	2,71
204	+С111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні	м	0,85476	137,98	134,38	0,89	2,71
205	+С111-1725 варіант 1	Плитки кутові	м	3,41904	70,66	68,38	0,89	1,39
206	+С111-1746 варіант 1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	5,06463	207,94	203,48	0,38	4,08
207	+С111-1746 варіант 2	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,082	207,94	203,48	0,38	4,08
208	+С111-1756 варіант 1	Грати вентиляційні ОНГ 250x150	шт	2	557,85	546,34	0,57	10,94
209	+С111-1757 варіант 1	Рядно	м2	1,135	42,77	41,79	0,14	0,84
210	+С111-1757 варіант 2	Рядно	м2	0,7	42,77	41,79	0,14	0,84
211	+С111-1762 варіант 1	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	3,2322	42,99	41,83	0,32	0,84
212	+С111-1769 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,19	3095,41	3034,38	0,34	60,69
213	+&С111-1797-1-Я варіант 1	Профнастил оцинкований	м2	6,03	190,53	189,00	0,11	1,42
214	+&С111-1799-64-7 варіант 1	Супердифузна мембрана чотиришарова мембранаStrotex Extreme щільність 170	м2	84,1555	34,05	33,53	0,27	0,25
215	+С111-1803 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	2,8	54,19	53,52	0,27	0,40
216	+С111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,003	56623,46	55936,16	265,79	421,51
217	+&С111-1825-3-У варіант 1	Кут 63x5	т	0,23088	38552,78	38000,00	265,79	286,99
218	+&С111-1825-3-У варіант 2	Металопрокат	т	0,4363172	38552,78	38000,00	265,79	286,99
219	+С111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	0,065065	99528,05	98465,55	321,60	740,90
220	+С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	101,85	14,04	13,69	0,07	0,28
221	+С111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	27,8208	76,56	74,99	0,07	1,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	+С111-1846 варіант 1	Болти анкерні	т	0,00344	161900,47	158426,96	298,99	3174,52
223	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051	163689,98	160178,69	301,68	3209,61
224	+С111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,005722	163689,98	160178,69	301,68	3209,61
225	+С111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004	163689,98	160178,69	301,68	3209,61
226	+&С111-1850- 1-2Э варіант 1	Саморізи	шт	37,418	0,27	0,26	-	0,01
227	+&С111-1850- 1-2Э варіант 2	Саморізи 3,5_9,5	шт	2003,82	0,27	0,26	-	0,01
228	+&С111-1850- 1-2Э варіант 3	Саморіз з пресшайбою 4,2х45	шт	384	0,29	0,28	-	0,01
229	+&С111-1850- 2-С варіант 1	Саморізи 3,5х25 по металу	шт	2697,45	0,20	0,20	-	-
230	+&С111-1850- 3-3 варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35	шт	417,121	0,51	0,50	-	0,01
231	+&С111-1850- 3-Т варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	104,516	0,11	0,11	-	-
232	+&С111-1850- 3-Т варіант 2	Хрестики для укладання плитки	шт	518,817	0,11	0,11	-	-
233	+&С111-1850- 4-4 варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70	шт	101,261	0,70	0,69	-	0,01
234	+&С111-1850- 4-Ш варіант 2	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	568,548	1,28	1,25	-	0,03
235	+&С111-1850- 4-Ш варіант 3	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	140	1,28	1,25	-	0,03
236	+С111-1851 варіант 1	Гвинт для дерева шестигранна головка М10х100, DIN 571	шт	70	11,23	11,00	0,01	0,22
237	+С111-1853-3 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000191	39118,85	38050,13	301,68	767,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	+C111-1853-4 варіант 1	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0007537	48490,07	47237,60	301,68	950,79
239	+C111-1865 варіант 1	Закріпки металеві	кг	0,7875	68,72	67,04	0,33	1,35
240	+&C111-1870-1	Шайби М10	шт	552	0,20	0,20	-	-
241	+C111-1881 варіант 1	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,005904	13412,18	12690,94	458,26	262,98
242	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,007065	13210,06	12406,58	544,46	259,02
243	+C111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,019	13210,06	12406,58	544,46	259,02
244	+&C111-1896-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	45,85665	22,14	21,17	0,54	0,43
245	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,66	7,82	7,19	0,48	0,15
246	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	157,274	7,82	7,19	0,48	0,15
247	+C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 17 super flexible	кг	286,624	28,90	27,85	0,48	0,57
248	+C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	160,225	19,59	18,73	0,48	0,38
249	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 20 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	24,96936	96,26	93,89	0,48	1,89
250	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм "Ceresit CE 40 AQUASTATIC"	кг	10,0079	96,26	93,89	0,48	1,89
251	+C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм "Ceresit CE 40 AQUASTATIC"	кг	2,16558	96,26	93,89	0,48	1,89
252	+C111-2001-1 варіант 4	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,58	86,06	83,89	0,48	1,69
253	+C111-2001-1 варіант 5	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,27428	86,06	83,89	0,48	1,69
254	+C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	3020,136	17,33	16,49	0,50	0,34
255	+C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	679,572	70,87	68,98	0,50	1,39
256	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	57,0724	69,05	67,02	0,68	1,35
257	+C112-23 варіант 1	Брус 100 x 200	м3	3,834	9662,93	9250,00	223,46	189,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
258	+С112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000424	9662,93	9250,00	223,46	189,47
259	+С112-23 варіант 4	Брус 50 x 100	м3	0,1275	9662,93	9250,00	223,46	189,47
260	+С112-23 варіант 5	Вітрова дошка 50 x 100	м3	0,0685	9662,93	9250,00	223,46	189,47
261	+С112-23 варіант 6	Контрлати 50 x 100	м3	0,4795	9662,93	9250,00	223,46	189,47
262	+С112-23 варіант 7	Лати 50 x 100	м3	1,7125	9662,93	9250,00	223,46	189,47
263	+С112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,020877	7793,75	7417,47	223,46	152,82
264	+&С112-27-1 варіант 1	Балка 100x200	м3	2,27	7556,51	7184,88	223,46	148,17
265	+&С112-27-7-Ц варіант 1	Додаткові лати 50x100 мм	м3	0,53	7553,03	7328,00	76,93	148,10
266	+С112-31 варіант 1	Брус 70x150	м3	0,1344	8204,33	7820,00	223,46	160,87
267	+С112-32 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,015988	11529,35	11079,82	223,46	226,07
268	+С112-41 варіант 1	Дошка підшивки 25x100	м3	0,085	7556,51	7184,88	223,46	148,17
269	+С112-49 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,06	7554,82	7183,23	223,46	148,13
270	+С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000253	9185,40	8781,83	223,46	180,11
271	+С112-53 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00168	9185,40	8781,83	223,46	180,11
272	+С112-53 варіант 3	Підшивка карниза 15 x 20	м3	0,01	9185,40	8781,83	223,46	180,11
273	+С112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,015645	9140,88	8738,19	223,46	179,23
274	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,001845	8403,43	8015,20	223,46	164,77
275	+С112-61 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,15346	8403,43	8015,20	223,46	164,77
276	+С112-70 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,000572	4685,69	4370,35	223,46	91,88
277	+С112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0005426	7376,62	7008,52	223,46	144,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	+С112-244 варіант 1	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ясеня, бука, берези, ільма, в'яза, дуба, модрина, клена, граба	м3	0,004	1763,01	1468,35	260,09	34,57
279	+С112-297-1-У варіант 1	Планка снігозатримувача 2м	шт	8	216,62	212,00	0,37	4,25
280	+С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,332	228,37	225,55	1,12	1,70
281	+С113-131 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2,92	117,35	116,00	0,48	0,87
282	+С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	3,32	146,68	144,98	0,61	1,09
283	+С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,76	378,14	372,59	2,74	2,81
284	+С113-944 варіант 1	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,004	107717,11	105302,52	302,49	2112,10
285	+С113-1458 варіант 1	Труба діам. 50 мм, 150 мм	шт	3	31,64	30,80	0,22	0,62
286	+С113-1458 варіант 2	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	5	48,47	47,30	0,22	0,95
287	+С113-1458 варіант 3	Труба діам. 50 мм, 500 мм	шт	2	52,96	51,70	0,22	1,04
288	+С113-1458 варіант 4	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	3	104,57	102,30	0,22	2,05
289	+С113-1458 варіант 5	Труба діам. 110 мм, 150 мм	шт	10	106,81	104,50	0,22	2,09
290	+С113-1458 варіант 6	Труба діам. 110 мм, 500 мм	шт	4	190,96	187,00	0,22	3,74
291	+С113-1458 варіант 7	Труба діам. 110 мм, 750 мм	шт	1	247,06	242,00	0,22	4,84
292	+С113-1458 варіант 8	Труба діам. 50 мм, 2000 мм	шт	1	258,69	253,40	0,22	5,07
293	+С113-1458 варіант 9	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	5	288,58	282,70	0,22	5,66
294	+С113-1458 варіант 10	Труба діам. 110 мм, 1500 мм	шт	1	389,56	381,70	0,22	7,64
295	+С113-1458 варіант 11	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	5	528,69	518,10	0,22	10,37
296	+С113-1466-1 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	10	24,91	24,20	0,22	0,49
297	+С113-1466-1 варіант 2	Коліно ПВХ діам. 50/90	шт	4	27,15	26,40	0,22	0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
298	+С113-1466-1 варіант 3	Трійник ПВХ діам. 50х50х45	шт	4	45,10	44,00	0,22	0,88
299	+С113-1466-1 варіант 4	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	1	53,81	52,53	0,22	1,06
300	+С113-1466-1 варіант 5	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	5	98,96	96,80	0,22	1,94
301	+С113-1466-1 варіант 6	Трійник ПВХ діам. 110х50х45	шт	2	114,67	112,20	0,22	2,25
302	+С113-1466-1 варіант 7	Трійник ПВХ діам. 110х110х45	шт	1	183,11	179,30	0,22	3,59
303	+С113-1478 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	7	29,89	29,15	0,15	0,59
304	+С113-1478 варіант 2	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2	42,79	41,80	0,15	0,84
305	+С113-1478 варіант 3	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм	шт	1	68,60	67,10	0,15	1,35
306	+С113-1515 варіант 1	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3	174,12	151,00	19,71	3,41
307	+С113-1515 варіант 2	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	2	194,01	170,50	19,71	3,80
308	+С113-1515 варіант 3	Патрубок із нержавіючої сталі діам. 110 мм	шт	1	480,12	451,00	19,71	9,41
309	+С113-1515 варіант 4	Комплект коаксіальний О60/100 до котлів Habitat K, KR	шт	1	1645,12	1593,15	19,71	32,26
310	+С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	32	34,38	33,64	0,07	0,67
311	+С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	41	52,45	51,27	0,15	1,03
312	+С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,5 мм	м	5	89,64	87,66	0,22	1,76
313	+С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,2 мм армовані	м	38	158,27	155,10	0,07	3,10
314	+С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм армовані	м	76	236,90	232,10	0,15	4,65
315	+С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	26	10,17	9,90	0,07	0,20
316	+С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	40	10,17	9,90	0,07	0,20
317	+С113-1705 варіант 3	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	30	19,15	18,70	0,07	0,38
318	+С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	8,54	8,30	0,07	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
319	+С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	19,25	18,80	0,07	0,38
320	+С113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	9,15	8,90	0,07	0,18
321	+С113-1738 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	40,67	39,80	0,07	0,80
322	+С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x20 мм	шт	2	13,04	12,71	0,07	0,26
323	+С113-1746 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x25x20 мм	шт	2	13,04	12,71	0,07	0,26
324	+С113-1746 варіант 3	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	6	13,39	13,06	0,07	0,26
325	+С113-1746 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x25x20мм	шт	2	31,79	31,10	0,07	0,62
326	+С113-1747 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32 мм	шт	2	24,80	24,24	0,07	0,49
327	+С113-1747 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25	шт	6	26,24	25,66	0,07	0,51
328	+С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25x25 мм	шт	2	27,25	26,65	0,07	0,53
329	+С113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	4	6,59	6,24	0,22	0,13
330	+С113-1777 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	2	8,01	7,63	0,22	0,16
331	+С113-1777 варіант 2	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	24	103,45	101,20	0,22	2,03
332	+С113-1778 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	2	10,98	10,54	0,22	0,22
333	+С113-1791 варіант 1	Футорка 3В Ду15	шт	2	14,19	13,84	0,07	0,28
334	+С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	12	4,46	4,30	0,07	0,09
335	+С113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	10	6,30	6,11	0,07	0,12
336	+С113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм	шт	2	10,57	10,29	0,07	0,21
337	+С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	19	49,05	48,02	0,07	0,96
338	+С113-1810 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	6	67,25	65,86	0,07	1,32
339	+С113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	20	83,07	81,37	0,07	1,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
340	+С113-1811 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1" мм	шт	6	123,85	121,35	0,07	2,43
341	+С113-1813 варіант 1	Муфта з'єднувальна 20	шт	12	9,05	8,80	0,07	0,18
342	+С113-1813 варіант 2	Муфта з'єднувальна 25	шт	18	15,78	15,40	0,07	0,31
343	+С113-1813 варіант 3	Перехідник-редукція 25х20	шт	10	16,90	16,50	0,07	0,33
344	+С113-1813 варіант 4	Обвод 20	шт	36	37,09	36,29	0,07	0,73
345	+С113-1813 варіант 5	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	2	165,59	162,27	0,07	3,25
346	+С113-1819 варіант 1	Муфта із накладною гайкою діам. 25х1" мм	шт	4	274,96	269,50	0,07	5,39
347	+С113-1821 варіант 1	Муфта із накладною гайкою діам. 32х1/2" мм	шт	1	212,11	207,88	0,07	4,16
348	+С113-1881 варіант 1	Кріплення рр-г з шурупом для труби ф32мм	шт	4	20,27	19,80	0,07	0,40
349	+С113-1885 варіант 1	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	16	66,27	64,90	0,07	1,30
350	+С113-1885 варіант 2	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	20	115,64	113,30	0,07	2,27
351	+С113-1897 варіант 1	Труби металопластикові, РЕХ-АL-РЕХ Ду 16х2 мм	м	70	59,31	58,00	0,15	1,16
352	+С113-1912 варіант 1	З'єднання "WM" до запресовування 3-Н, Ду 16х1/2" мм	шт	4	298,21	292,29	0,07	5,85
353	+С113-1914 варіант 1	З'єднання "WM" до запресовування 3-Н, Ду 20х3/4" мм	шт	4	496,87	487,06	0,07	9,74
354	+С113-2075 варіант 1	Перехідник ред. Н-В, Ду 1/2"х1" мм	шт	1	215,42	211,13	0,07	4,22
355	+С113-2088 варіант 2	Фіксатор для арматури	шт	698,985	1,53	1,43	0,07	0,03
356	+С113-2090 варіант 1	Кріплення рр-г з шурупом для труби ф20мм	шт	64	17,20	16,79	0,07	0,34
357	+С113-2091 варіант 1	Кріплення рр-г з шурупом для труби ф25мм	шт	66	29,97	29,31	0,07	0,59
358	+С113-2122 варіант 1	Болт М10х140	шт	42	22,51	22,00	0,07	0,44
359	+С113-2122 варіант 2	Болт М10х300	шт	2	32,71	32,00	0,07	0,64
360	+С113-2122 варіант 3	Болт М10х240	шт	14	112,27	110,00	0,07	2,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
361	+С113-2126 варіант 1	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	708	9,11	8,86	0,07	0,18
362	+С113-2126 варіант 2	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	38	24,79	24,23	0,07	0,49
363	+С113-2126 варіант 3	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	76	28,91	28,27	0,07	0,57
364	+С113-2126 варіант 4	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	32	32,40	31,69	0,07	0,64
365	+С113-2127 варіант 1	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 6 мм	м	41	35,06	34,30	0,07	0,69
366	+С113-2128 варіант 1	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 6 мм	м	5	51,61	50,53	0,07	1,01
367	+С113-2128 варіант 2	Трубна теплова ізоляція "Thermaflex FRZ" товщ.13мм Ф114	м	20	151,54	148,50	0,07	2,97
368	+С113-2129 варіант 1	Дверцята ревізійні 250х400 пластикові	шт	5	216,58	211,60	0,73	4,25
369	+С113-2129 варіант 2	Дверцята ревізійні 250х400 утеплені	шт	1	366,92	359,00	0,73	7,19
370	+С113-2154 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована 5 м	шт	6	80,48	68,90	10,00	1,58
371	+С113-2154 варіант 2	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	10	165,30	161,99	0,07	3,24
372	+С113-2154 варіант 3	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	2	165,44	162,13	0,07	3,24
373	+С113-2154 варіант 4	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2"	шт	2	176,38	172,85	0,07	3,46
374	+С113-2154 варіант 5	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	8	176,38	172,85	0,07	3,46
375	+С113-2154 варіант 7	Кран кульовий різьбовий в/в 3/4"	шт	2	351,48	344,52	0,07	6,89
376	+С113-2154 варіант 8	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	6	372,76	365,38	0,07	7,31
377	+С113-2154 варіант 9	Кран кульовий різьбовий в/з 3/4"	шт	4	372,76	365,38	0,07	7,31
378	+С113-2269 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	1	157,43	154,27	0,07	3,09
379	+С113-2301 варіант 1	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	8	207,64	203,50	0,07	4,07
380	+С113-2301 варіант 2	Ручний клапан регулюючий кутовий Ф15	шт	8	393,02	385,24	0,07	7,71
381	+С113-2307 варіант 1	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	2	356,34	349,28	0,07	6,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
382	+С114-1-У варіант 1	Вата мінеральна, марка А	м3	0,16	2511,25	2424,06	37,95	49,24
383	+С114-4-У варіант 1	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х50 мм	м3	0,5796	2097,06	2014,31	41,63	41,12
384	+С114-4-У варіант 2	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА 1200х600х100 мм	м3	26,02882	2948,89	2849,44	41,63	57,82
385	+С114-19-У варіант 1	Мінеральна вата товщиною 250мм	м3	19,01	2391,15	2300,21	44,05	46,89
386	+С114-104 варіант 1	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	0,42	56,57	55,41	0,05	1,11
387	+С119-386 варіант 1	Сітка армуюча Вр1 ф4(50х50)	т	0,0882	70858,09	69197,61	271,11	1389,37
388	+С121-768 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,03	74205,77	73298,83	354,54	552,40
389	+&С123-1-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	16,96	4567,38	4475,00	2,82	89,56
390	+&С123-1-1 варіант 2	Дахове вікно	м2	0,64	4567,38	4475,00	2,82	89,56
391	+&С123-198-2-3Я варіант 1	Блоки дверні зовнішні	м2	2,1	8145,00	7980,00	5,29	159,71
392	+С123-214 варіант 1	Блоки дверні внутрішні	м2	15,54	5058,95	4940,00	19,75	99,20
393	+&С123-236-2 варіант 1	Люк зі складними сходами на горище	комплект	1	9493,56	9300,00	7,41	186,15
394	+С123-357 варіант 1	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х34 мм	м	95,4	23,80	23,18	0,15	0,47
395	+&С123-382-1-И варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	10,812	197,33	193,34	0,12	3,87
396	+С123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,2345	390,19	377,41	5,13	7,65
397	+С123-514-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,28274	390,19	377,41	5,13	7,65
398	+С123-515-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,121394	539,29	521,39	7,33	10,57
399	+С123-517-У варіант 1	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	6,3206	686,93	666,13	7,33	13,47
400	+С123-521 варіант 1	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,016731	10143,72	9689,98	254,84	198,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	+C124-20 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,05944	34922,20	33971,66	265,79	684,75
402	+C124-20 варіант 2	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,8091	34922,20	33971,66	265,79	684,75
403	+C124-21 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,1079554	34693,14	33747,09	265,79	680,26
404	+C124-21 варіант 2	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,2511	34693,14	33747,09	265,79	680,26
405	+C124-24 варіант 2	Арматура клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,10292	34739,64	33792,68	265,79	681,17
406	+C124-59 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00405	73901,71	72186,87	265,79	1449,05
407	+C124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,00953	70809,63	69155,42	265,79	1388,42
408	+C124-64 варіант 3	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (160x80x6)	т	0,0174	48619,15	47400,04	265,79	953,32
409	+C124-65-П варіант 1	Сітка, діаметр 5 мм 150x150мм	м2	142,637	277,90	269,01	3,44	5,45
410	+&C126-11- 38-Ф варіант 1	Металочерепиця 0,45	м2	96,616	397,76	394,16	0,64	2,96
411	+&C126-11- 40-15 варіант 1	Карнизна планка RAL7016	м	16	76,83	75,00	0,32	1,51
412	+&C126-933-1 варіант 1	Відливи віконні ширина 100 мм	м	10,9922	76,35	75,68	0,10	0,57
413	+C130-39 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0045	91501,00	89328,10	378,76	1794,14
414	+C130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0013444	80170,53	78219,80	378,76	1571,97
415	+C130-45 варіант 1	Ванни акрілова (з сифоном та переливом) розмір 1810x750x622 мм	комплект	2	10418,75	10120,00	94,46	204,29
416	+C130-62 варіант 1	Настінно-стельовий вентилятор ВЕНТС Квайт 125	шт	2	2720,37	2660,00	7,03	53,34
417	+C130-262 варіант 1	Ковпак на димар 920x400	шт	3	4063,43	3980,00	3,75	79,68
418	+C130-474 варіант 1	Кран шаровий НВ 1/2" міні	шт	2	104,55	102,50	-	2,05
419	+C130-474 варіант 2	Кран для пральної машини IVR 1/2" x 1/2"	шт	1	148,75	145,83	-	2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
420	+С130-475 варіант 1	Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,00128	18709,07	17963,47	378,76	366,84
421	+С130-487 варіант 1	Мийка кухонна	шт	1	2335,63	2288,00	1,83	45,80
422	+&С130-557-1-Ш варіант 1	Радіатори сталеві тип 22 500х600	шт	2	3235,32	3165,32	6,56	63,44
423	+&С130-557-1-Ш варіант 2	Радіатори сталеві тип 22 500х1000	шт	1	3911,25	3828,00	6,56	76,69
424	+&С130-557-1-Ш варіант 3	Радіатори сталеві тип 22 500х1100	шт	3	4319,25	4228,00	6,56	84,69
425	+&С130-557-1-Ш варіант 4	Радіатори сталеві тип 22 500х1200	шт	2	4871,07	4769,00	6,56	95,51
426	+С130-613 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	2	1707,05	1672,91	0,67	33,47
427	+С130-613 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	1	1823,93	1787,50	0,67	35,76
428	+С130-613 варіант 3	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	2	5689,22	5577,00	0,67	111,55
429	+С130-637 варіант 1	Ревізія/Прочищення Rw250 з вертикальним випуском DN110	комплект	1	2527,07	2473,16	4,36	49,55
430	+С130-644 варіант 1	П'єдестал	комплект	2	786,55	764,50	6,63	15,42
431	+С130-644 варіант 2	Умивальник одинарний	комплект	2	1549,51	1512,50	6,63	30,38
432	+С130-901 варіант 1	Сидіння для унітазу	шт	2	412,78	396,00	8,69	8,09
433	+С130-901 варіант 2	Унітаз зі змивним бачком	шт	2	4683,87	4583,34	8,69	91,84
434	+&С130-929-1 варіант 1	Ізолююче фланцеве з'єднання	шт	1	464,70	455,40	0,19	9,11
435	+С130-967 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	2	272,05	265,77	0,95	5,33
436	+С130-1183 варіант 1	Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 0,6 МПа [6кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	371,92	361,92	2,71	7,29
437	+С130-1190 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами, для газопостачання, діаметр 15 мм	м	11	181,09	177,17	0,37	3,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
438	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	10,43639	26,99	26,99	-	-
439	+C147-29 варіант 1	В'язальний дріт	100кг	0,027231	4824,17	4703,00	26,58	94,59
440	+&C1000-24 варіант 1	Торцева планка LPT-250	п.м	16	75,00	75,00	-	-
441	+&C1000-24-1	Піна монтажна	л	6,79616	576,43	565,00	0,13	11,30
442	+&C1000-25 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	70,536	12,30	12,30	-	-
443	+&C1000-40-1	Дюбелі У656У3	10шт	0,816	486,83	475,59	1,69	9,55
444	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,043896	39556,54	38515,13	265,79	775,62
445	+C1111-80 варіант 1	Вузол кріплення кронштейна оцинкований	шт	2	231,10	225,89	0,68	4,53
446	+C1113-5 варіант 1	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,011736	17631,29	16827,32	458,26	345,71
447	+C1113-5 варіант 2	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,00504	17631,29	16827,32	458,26	345,71
448	+C1113-6 варіант 1	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,0436833	54414,89	52889,67	458,26	1066,96
449	+C1113-6 варіант 2	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,01876	54414,89	52889,67	458,26	1066,96
450	+C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0020675	50652,03	49087,16	571,69	993,18
451	+C1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0001276	50652,03	49087,16	571,69	993,18
452	+C1113-74 варіант 1	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00016	116604,37	113705,49	612,52	2286,36
453	+C1113-77 варіант 1	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0003263	76676,01	74714,30	458,26	1503,45
454	+C1113-101 варіант 1	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,0878875	7839,73	7218,68	467,33	153,72
455	+C1113-110 варіант 1	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	0,0233179	63279,48	61467,02	571,69	1240,77
456	+C1113-156 варіант 1	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006	84481,17	82252,99	571,69	1656,49
457	+C1113-156 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000247	84481,17	82252,99	571,69	1656,49
458	+C1113-227 варіант 1	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00014	117337,92	114465,49	571,69	2300,74
459	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0041325	70668,77	68711,42	571,69	1385,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
460	+C1113-266 варіант 1	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,06117	3057,00	2452,60	544,46	59,94
461	+C1113-292 варіант 1	Паста антисептична	т	0,0214163	44899,08	43515,08	503,63	880,37
462	+&C1113-296- 1-X варіант 1	Акрилова шпаклівка СТ 225 для внутрішніх робіт	кг	1596,0168	34,40	33,28	0,45	0,67
463	+&C1113-296- 1-X варіант 2	Акрилова шпаклівка СТ 95 для внутрішніх робіт	кг	218,365	88,38	86,20	0,45	1,73
464	+C1421-9465 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,759	1319,04	704,55	588,63	25,86
465	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3,56228	7752,70	6580,69	1020,00	152,01
466	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 /В20(М250), крупність заповнювача більше 10-20 мм	м3	2,48088	3896,15	3028,09	791,66	76,40
467	+C1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,699	3998,15	3128,09	791,66	78,40
468	+C1424-11620 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,2856	3783,95	2918,09	791,66	74,20
469	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,015	2900,50	2117,94	725,69	56,87
470	+C1425-11681 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,054	2900,50	2117,94	725,69	56,87
471	+C1425-11681 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,07333	2900,50	2117,94	725,69	56,87
472	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1416	3604,91	2808,54	725,69	70,68
473	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,06006	3604,91	2808,54	725,69	70,68
474	+C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0006	3604,91	2808,54	725,69	70,68
475	+C1425-11683 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,01	3604,91	2808,54	725,69	70,68
476	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	7,88052	3686,51	2888,54	725,69	72,28
477	+C1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,9404	2840,92	2059,53	725,69	55,70
478	+C1425-11688 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,00381	2840,92	2059,53	725,69	55,70
479	+C1425-11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 М100	м3	8,16816	3196,41	2408,05	725,69	62,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
480	+C1425-11700 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 М100	м3	0,02514	3196,41	2408,05	725,69	62,67
481	+&C1500-9 варіант 1	Суміш клейова для газоблоків	кг	504,6924	6,01	5,43	0,46	0,12
482	+&C1500-9 варіант 2	Суміш Cerezit CR- 65 (8кг/м2)	кг	118,64	28,17	27,16	0,46	0,55
483	+&C1500-9 варіант 3	Суперпластифікатор Sikaplast	кг	18	66,91	65,14	0,46	1,31
484	+C1512-14 варіант 1	Рамка 1-на	шт	20	21,14	20,71	0,02	0,41
485	+C1512-14 варіант 2	Рамка 2-на	шт	26	37,01	36,26	0,02	0,73
486	+C1512-14 варіант 3	Рамка 3-на	шт	1	42,04	41,20	0,02	0,82
487	+C1512-14 варіант 4	Розетка силова IP20	шт	49	94,83	92,95	0,02	1,86
488	+C1512-14 варіант 5	Вимикач одноклавішний IP20	шт	6	117,94	115,61	0,02	2,31
489	+C1512-14 варіант 6	Вимикач одноклавішний прохідний IP20	шт	9	118,14	115,80	0,02	2,32
490	+C1512-14 варіант 7	Вимикач двоклавішний IP20	шт	6	124,25	121,79	0,02	2,44
491	+C1512-14 варіант 8	Розетка силова IP44	шт	6	145,32	142,45	0,02	2,85
492	+C1515-25 варіант 1	Коробка розподільча d 80 бетон с кришкою	шт	45	23,96	22,81	0,68	0,47
493	+C1515-25 варіант 2	Коробка монтажна	шт	76	16,13	15,13	0,68	0,32
494	+C1522-26 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00001	855560,22	838518,74	265,79	16775,69
495	+C1537-97 варіант 1	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0077	665,95	644,38	8,51	13,06
496	+C1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	5838,79	5710,79	13,51	114,49
497	+C1541-67-1 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,008	31418,06	30768,20	33,82	616,04
498	+C1541-67-1 варіант 2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	31418,06	30768,20	33,82	616,04
499	+C1544-89 варіант 1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	778,90	762,87	0,76	15,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	+С1544-89 варіант 2	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,001	778,90	762,87	0,76	15,27
501	+С1544-89 варіант 3	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,446	778,90	762,87	0,76	15,27
502	+С1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,06	104,48	101,67	0,76	2,05
503	+&С1545-13-1 варіант 1	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	2	484,40	474,80	0,10	9,50
504	+С1545-31 варіант 1	Гайки самостопорна М10	100шт	2,82	1024,04	1000,00	3,96	20,08
505	+С1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,912	263,06	257,60	0,30	5,16
506	+С1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,675	263,06	257,60	0,30	5,16
507	+&С1545-44- 1-Ц	Дюбель рамний 10х100	шт	67,2736	45,86	44,66	0,30	0,90
508	+&С1545-44- 1-18 варіант 1	Шуруп 4,5х50 мм	шт	252	0,96	0,94	-	0,02
509	+С1545-66 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	312	36,92	35,95	0,25	0,72
510	+С1545-66 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	384	56,93	55,56	0,25	1,12
511	+С1545-66 варіант 3	Провід ПВЗнгд 1х16	м	12	111,01	108,58	0,25	2,18
512	+С1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,00007	69875,42	68113,02	392,29	1370,11
513	+С1545-159 варіант 2	Очіс льняний	т	0,000626	69875,42	68113,02	392,29	1370,11
514	+С1545-161 варіант 1	Патрони Д або К довгі	100шт	0,912	274,15	267,65	1,12	5,38
515	+С1545-169 варіант 1	Перемичка заземлювальна	шт	1	142,78	139,76	0,22	2,80
516	+С1545-205 варіант 1	Кутик перфорований 105х105х90х3мм (оцинк.) з ребром жорсткості	100шт	0,7	4269,67	4050,00	135,95	83,72
517	+С1545-205 варіант 2	Кутик перфорований 120х120х90х2 мм (оцинк.) з ребром жорсткості	100шт	0,28	4269,67	4050,00	135,95	83,72
518	+С1545-205 варіант 3	Перфорована накладка 240х100х2мм (оцинк.)	100шт	0,42	4575,67	4350,00	135,95	89,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
519	+C1545-240 варіант 1	Скоба будівельна K853	100шт	0,165	3185,44	3122,61	0,37	62,46
520	+&C1545-240- 1	Скоба якірна для підлоги	шт	200	1,17	1,15	-	0,02
521	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	4	31,60	30,61	0,37	0,62
522	+C1545-269 варіант 1	Перфострічка 40x2,0	м	61,4	41,92	40,30	0,80	0,82
523	+C1545-269 варіант 2	Стрічка монтажна перфорована 20x500 t=1мм	м	63	41,92	40,30	0,80	0,82
524	+C1545-285 варіант 1	Швелер перфорований ШП60X35	м	0,83	84,22	81,67	0,90	1,65
525	+C1545-291 варіант 1	Шпилька M10 L=0,5м	комплект	112	29,72	29,00	0,14	0,58
526	+C1545-291 варіант 2	Шпилька	комплект	61,2	46,30	45,25	0,14	0,91
527	+C1545-311 варіант 1	Шафа монтажна колекторна внутрішня ШКВ-02 570x580x110	шт	1	1613,32	1580,00	1,69	31,63
528	+C1545-311 варіант 2	Щиток на 36 модулів зовнішнього монтажу 622x384x95	шт	1	3510,52	3440,00	1,69	68,83
529	+&C1545-313- 1 варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	89,915	16,83	16,50	-	0,33
530	+&C1545-313- 2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	89,915	4,68	4,59	-	0,09
531	+&C1545-313- 3 варіант 1	Подовжувач профіля 60/7	шт	38,535	7,49	7,34	-	0,15
532	+&C1545-313- 4 варіант 1	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	218,365	13,56	13,29	-	0,27
533	+&C1545-318- 1	Шланг гнучкий для підключення унітазу з гайками ВВ 1/2", L=0,5м	шт	2	30,40	29,80	-	0,60
534	+C1545-533 варіант 1	Тримач на кутовий гребінь даху	шт	11	77,39	75,80	0,07	1,52
535	+C1545-533 варіант 2	Хрестовий з'єднувач	шт	10	88,75	86,94	0,07	1,74
536	+C1545-533 варіант 3	З'єднувач для круглих і плоских провідників	шт	4	177,32	173,77	0,07	3,48
537	+C1545-533 варіант 5	Антикорозійний стрічка ОВО Bettermann (2360055)	шт	1	484,50	460,00	15,00	9,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
538	+C1545-533 варіант 7	Алюмінієвий блисковкоприймач OBO Bettermann (5401980) 101 VL1000	шт	3	1028,06	987,90	20,00	20,16
539	+C1546-20 варіант 1	Клей БМК5	кг	1,416	389,49	381,37	0,48	7,64
540	+C1546-29 варіант 1	Фарба емалева МО-1	т	0,0022	132475,48	129306,23	571,69	2597,56
541	+C1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,00002	168904,74	165093,79	499,09	3311,86
542	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,0424	47,10	37,76	8,42	0,92
543	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,24286	47,10	37,76	8,42	0,92
544	+C1546-66 варіант 4	Пропан-бутан технічний	м3	0,027	47,10	37,76	8,42	0,92
545	+C1546-82 варіант 1	Сурик свинцевий	т	0,00007	194426,85	190115,47	499,09	3812,29
546	+C1546-82 варіант 2	Сурик свинцевий	т	0,000425	194426,85	190115,47	499,09	3812,29
547	+C1547-7 варіант 1	Світильник стельової установки IP20	шт	10	619,43	606,84	0,44	12,15
548	+C1547-7 варіант 2	Світильник настінної установки IP20	шт	3	622,95	610,30	0,44	12,21
549	+C1547-7 варіант 3	Світильник стельової установки IP44	шт	8	715,72	701,25	0,44	14,03
550	+C1547-7 варіант 4	Світильник стельової установки IP65	шт	1	908,76	890,50	0,44	17,82
551	+C1547-7 варіант 5	Освітлювальний прилад на стелю (люстра)	шт	8	1327,21	1300,75	0,44	26,02
552	+C1547-11 варіант 1	3-фазне реле напруги 63 A, 380B ZUBR D6-63	шт	1	3295,80	3230,00	1,18	64,62
553	+C1547-15 варіант 1	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10A ETIMAT	шт	7	138,40	135,66	0,03	2,71
554	+C1547-15 варіант 2	Автоматичний вимикач 1-полюсний 16A	шт	1	138,40	135,66	0,03	2,71
555	+C1547-15 варіант 3	Автоматичний вимикач 2-полюсний 16A	шт	1	158,80	155,66	0,03	3,11
556	+C1547-15 варіант 4	Автоматичний вимикач 1-полюсний 20A	шт	1	463,78	454,66	0,03	9,09
557	+C1547-15 варіант 7	Дифавтомат 16A C16	шт	6	998,57	978,96	0,03	19,58
558	+C1547-15 варіант 8	Дифавтомат 20A C20	шт	2	1202,57	1178,96	0,03	23,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
559	+C1547-15 варіант 9	Ввідний автоматичний вимикач S201, C63	шт	1	1227,09	1203,00	0,03	24,06
560	+C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	126,27308	217,03	212,54	0,23	4,26
561	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	4,05	172,91	169,10	0,42	3,39
562	+&C1550-38- 2-Л варіант 1	Герметик покрівельний	бал	2,0438	459,43	450,00	0,42	9,01
563	+C1551-14-СП варіант 1	Свердла по металу, діаметр 10 мм	шт	0,00072	196,57	192,68	0,04	3,85
564	+C1551-26-СП варіант 2	Смуга сталевая оцинкована 40x4 для заземлення	м	70	176,33	171,88	0,99	3,46
565	+C1551-34-СП варіант 1	J-профіль	м	15	68,71	66,70	0,66	1,35
566	+&C1555-13- 2-Н варіант 1	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	5,9478	4399,93	4300,95	12,71	86,27
567	+&C1555-13- 2-Н варіант 2	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	3,037	4399,93	4300,95	12,71	86,27
568	+&C1555-13- 2-Н варіант 3	ЕППС фольгований при влаштування теплої підлоги	м3	0,1518	4694,76	4590,00	12,71	92,05
569	+C1555-55 варіант 1	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	290,3474	40,49	39,60	0,10	0,79
570	+&C1555-249- 1 варіант 1	Праймер бітумний baugut	т	0,059928	85327,93	83187,50	467,33	1673,10
571	+&C1555-303- 1 варіант 1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	2015,8004	4,46	4,36	0,01	0,09
572	+C1555-307 варіант 1	Герметик силіконовий	кг	0,81	307,22	300,75	0,45	6,02
573	+C1630-26 варіант 1	Кран кульовий зі штуцером для поливу 3/4" PN16 (ПК-1)	шт	1	312,53	305,83	0,57	6,13
574	+C1630-83 варіант 1	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	10	58,53	57,04	0,34	1,15
575	+C1630-87 варіант 1	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б10бк1 для газа, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	122,20	119,69	0,11	2,40
576	+C1630-92 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 20 мм	м	10	277,86	271,93	0,48	5,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
577	+C1630-94 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 25 мм	м	15	281,10	274,98	0,61	5,51
578	+C1630-100 варіант 1	Розподільчий колектор опалення на 4 контури в зборі	комплект	1	3135,16	3011,94	61,75	61,47
579	+C1630-103 варіант 1	Фільтр механічного очищення косий муфтовий Ду15 мм	шт	1	274,24	267,00	1,86	5,38
580	+C1630-103 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	940,68	920,38	1,86	18,44
581	+C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,172	128,23	125,34	0,38	2,51
582	+C1630-144 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих безшовних гарячедеформованих труб для опалення та газопостачання, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	2,03	558,96	546,78	1,22	10,96
583	+C1630-541 варіант 1	Зворотний клапан пружинний муфтовий Ду15 мм	шт	1	177,24	173,56	0,20	3,48
584	+C1630-543 варіант 1	Унібокс для теплої підлоги	шт	2	1571,15	1540,00	0,34	30,81
585	+C1630-973 варіант 1	Сифон для мийки	шт	1	364,40	355,66	1,59	7,15
586	+C1630-973 варіант 2	Сифон для умивальника	шт	2	364,40	355,66	1,59	7,15
587	+C1630-1455 варіант 1	Водолічильник Ду15мм з комплектом штуцерів з накидною гайкою	шт	1	1082,07	1059,90	0,95	21,22
588	+C1630-1910 варіант 1	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	2	332,90	326,34	0,03	6,53
589	+C1630-1912 варіант 1	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм	шт	1	483,46	473,91	0,07	9,48
590	+C1630-1935 варіант 1	Лічильники газу G2,5	шт	1	2015,76	1975,46	0,78	39,52
591	+&C1630-1966-1 варіант 1	Фільтр газовий 1"	шт	1	448,84	440,00	0,04	8,80
592	+C1632-102 варіант 1	Силікон	л	2,03395	303,95	297,42	0,57	5,96
593	+&C1633-52-1-Ю варіант 1	Крапельник RAL7016	м	16	89,06	86,00	1,31	1,75
594	+&C1633-52-1-1B варіант 1	Планка примикання верхня RAL7016	м	36	156,38	152,00	1,31	3,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
595	+&C1633-52-1-1В варіант 2	Планка примикання нижня	м	36	156,38	152,00	1,31	3,07
596	+&C188888-4-1 варіант 1	Дюбель рамний 10x100	шт	6	44,66	43,78	-	0,88
597	+&C188888-4-2 варіант 1	Анкер рамний 10x152	шт	88	6,04	5,92	-	0,12
598	+&C188888-4-2 варіант 2	Анкер для газобетону M8x100	шт	144	93,84	92,00	-	1,84
599	+&C188888-4-2 варіант 3	Розпирний анкер M10x150	шт	4	114,85	112,60	-	2,25
600	+&C188888-4-2 варіант 4	Розпирний анкер M12x100	шт	43	114,85	112,60	-	2,25
601	+&C188888-4-2 варіант 5	Анкер для газобетону M12x100	шт	43	132,60	130,00	-	2,60
602	+&C188888-4-2 варіант 6	Розпирний анкер M12x150	шт	43	143,00	140,20	-	2,80
603	+&C188888-8-1 варіант 1	Дюбель 6x40 металевий	шт	89,915	5,78	5,67	-	0,11
604	+&C188888-8-2 варіант 1	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	201,923	0,66	0,65	-	0,01
605	+&C188888-8-2 варіант 2	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	215,796	0,66	0,65	-	0,01
606	+&1602-30127-9-1 варіант 1	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	1	2608,00	2556,59	0,27	51,14
607	+&1914-9239-7-10 варіант 1	Розпирний дюбель 8x40 OBO Bettermann	шт	32	1,22	1,17	0,03	0,02
608	+2415-1134 варіант 1	Рушникосушитель LARIS П5 450x500 Е	шт	2	4971,61	4872,00	2,13	97,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
609	+&290220-2365-100 варіант 1	Клема на ринву OBO Bettermann (5316014)	шт	4	145,97	143,00	0,11	2,86
610	+&290220-2365-101 варіант 1	Тримач круглих провідників OBO Bettermann (5229960) 113 Z8-10 FT	шт	32	78,11	76,47	0,11	1,53
611	+&290220-2365-102 варіант 1	Дюбель M8x35мм 985 M8 35 OBO 3133230	шт	32	19,79	19,29	0,11	0,39
612	+&290220-2365-103 варіант 1	Безболтовий тримач для круглих проводів OBO Bettermann (5207487)	шт	100	41,19	40,27	0,11	0,81
613	+&290220-2365-104 варіант 1	Закритий розділовий зажим OBO Bettermann 5335205	шт	3	195,95	192,00	0,11	3,84
614	+&290220-2365-105 варіант 1	З'єднувач OBO Bettermann (5311500) Vario	шт	30	58,74	57,48	0,11	1,15
615	+&290220-2365-106 варіант 1	Тримач блискавкоприймача OBO Bettermann (5412609)	шт	3	126,59	124,00	0,11	2,48
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
616	C1999-9003	Бензин	кг	9,2136	55,69	55,69		
617	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	148,7661	5,754	5,754		
618	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	50,4	0,07223	0,07223		
619	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7815	163,15	163,15		
620	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,0192	115,36	115,36		
621	C1999-9009	Дрова	м3	0,7081	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
622	+2417-109 варіант 1	Плита газова	шт	1	6192,32	5958,34	178,75	55,23
623	+17064-5246 варіант 1	Холодильник	шт	1	14480,50	13933,34	418,00	129,16
624	+&241996-20606-1-Э	Romstal Habitat 25K котел газовий конденсаційний двоконтурний 21 кВт	шт	1	37139,35	35736,00	1072,08	331,27
625	+560110-15 варіант 1	Шафа для одягу	шт	1	7144,98	6875,00	206,25	63,73
626	+560110-61 варіант 1	Витяжка кухонна	шт	1	4001,19	3850,00	115,50	35,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
627	+560110-74 варіант 1	Стіл обідній	шт	1	5239,66	5041,67	151,25	46,74
628	+560110-77 варіант 1	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур) в комплекті: шафа стояча 800мм під мийку з фасадами - 1шт, шафа стояча 600мм з фасадами - 6шт, шафа стояча	шт	1	41917,23	40333,34	1210,00	373,89
629	+560110-171 варіант 1	Стілець	шт	4	1238,46	1191,66	35,75	11,05
630	+560110-194 варіант 1	Диван	шт	1	13337,31	12833,34	385,00	118,97

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 грудня 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
060623/01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи+
Приватний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 060623/01-АБ, 060623/01-КР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2495,639 тис. грн.
5,21068 тис.люд.год.
760,026 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітна плита підлоги Пм-1 (арк.6, 11, 11.1 060623/01-АР)									
1	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	100м2	0,7031	<u>5961,81</u> 4413,59	<u>12,28</u> 11,15	4192	3103	<u>9</u> 8	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>22,29</u> 0,05
2	& С111-591-1-Ш варіант 1	Мастика бітумна каучукова чорна	т	0,168744	<u>57095,17</u> -	- -	9634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С1555-249-1 варіант 1	Праймер бітумний баугут	т	0,056248	<u>85327,93</u> -	- -	4800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (під сходи)	т	0,002	<u>101506,24</u> 30337,23	- -	203	61	<u>-</u> -	231,0000 -	0,46 -
5	& С188888-4-2 варіант 3	Розпірний анкер М10х150	шт	4	<u>114,85</u> -	- -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					19288	3164	<u>9</u> 8		<u>22,75</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					19288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16115				
		всього заробітна плата, грн.					3172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1637				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					590				
		Всього будівельні роботи, грн.					20925				

		Всього по розділу 1					20925				
		Розділ 2. Стіни (арк.4, 4а, 4б 060623/01-КР)									
6	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	13,5	<u>689,53</u> 582,08	-	9309	7858	-	4,6000	62,1
7	& С111-81-1 варіант 1	Газоблок 300_200_600	м3	13,365	<u>3171,18</u> -	-	42383	-	-	-	-
8	& С1500-9 варіант 1	Суміш клейова для газоблоків	кг	337,5	<u>6,01</u> -	-	2027	-	-	-	-
9	С111-852 варіант 1	Руберойд Бітумакс ХПП-2,0	м2	8,1	<u>62,59</u> -	-	507	-	-	-	-
10	КБ46-31-1	Пробивання борозен в газобетонних блоках під арматуру	100м	15,747	<u>1477,74</u> 1477,74	-	23270	23270	-	11,1200	175,11
11	С124-20 варіант 2	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,622	<u>34922,20</u> -	-	21722	-	-	-	-
12	КБ7-56-2	Улаштування деформаційних вертикальних швів	100м шва	0,231	<u>16664,87</u> 9993,08	<u>97,40</u> 42,59	3850	2308	<u>22</u> 10	<u>78,0100</u> 0,3059	<u>18,02</u> 0,07
13	С114-1-У варіант 1	Вата мінеральна, марка А	м3	0,16	<u>2511,25</u> -	-	402	-	-	-	-
14	С1545-269 варіант 2	Стрічка монтажна перфорована 20х500 t=1мм	м	63	<u>41,92</u> -	-	2641	-	-	-	-
15	& С1545-44-1-18 варіант 1	Шуруп 4,5х50 мм	шт	252	<u>0,96</u> -	-	242	-	-	-	-
16	КБ8-7-2	Мурування конструкцій з цегли стовпів прямокутних армованих при висоті поверху понад 4 м	1 м3	8,82	<u>3218,94</u> 1884,01	-	28391	16617	-	12,7600	112,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3,56228	<u>7752,70</u> -	- -	27617	-	- -	- -	- -
18	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,7333	<u>18448,69</u> 17923,76	- -	13528	13143	- -	126,8400 -	93,01 -
19	& C111-81-2-3Ш варіант 1	Газоблок 100_200_600	м3	7,25967	<u>3171,18</u> -	- -	23022	-	- -	- -	- -
20	& C1500-9 варіант 1	Суміш клейова для газоблоків	кг	167,1924	<u>6,01</u> -	- -	1004	-	- -	- -	- -
21	C111-852 варіант 1	Руберойд Бітумакс ХПП-2,0	м2	5,8664	<u>62,59</u> -	- -	367	-	- -	- -	- -
22	КБ46-31-1	Пробивання борозен в газобетонних блоках під арматуру	100м	2,0253	<u>1477,74</u> 1477,74	- -	2993	2993	- -	11,1200 -	22,52 -
23	C124-20 варіант 2	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,08	<u>34922,20</u> -	- -	2794	-	- -	- -	- -
24	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,0098	<u>315816,58</u> 211693,77	<u>8402,18</u> 911,50	3095	2075	<u>82</u> 9	<u>1593,0000</u> 6,7207	<u>15,61</u> 0,07
25	C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 /В20(М250), крупність заповнювача більше 10-20 мм	м3	0,9947	<u>3896,15</u> -	- -	3876	-	- -	- -	- -
26	C124-20 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,01798	<u>34922,20</u> -	- -	628	-	- -	- -	- -
27	& C111-1825-3-У варіант 1	Кут 63х5	т	0,23088	<u>38552,78</u> -	- -	8901	-	- -	- -	- -
28	C124-64 варіант 3	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (160x80x6)	т	0,0174	<u>48619,15</u> -	- -	846	-	- -	- -	- -
29	C124-24 варіант 2	Арматура клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,10292	<u>34739,64</u> -	- -	3575	-	- -	- -	- -
30	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,00162	<u>315816,58</u> 211693,77	<u>8402,18</u> 911,50	512	343	<u>14</u> 1	<u>1593,0000</u> 6,7207	<u>2,58</u> 0,01
31	C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 /В20(М250), крупність заповнювача більше 10-20 мм	м3	0,16443	<u>3896,15</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
32	C124-21 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,0099954	<u>34693,14</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					228490	68607	<u>118</u> 20		<u>501,49</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					228490 159765 68627 35777 60,19 12988 264267 264267				
		Розділ 3. Монолітний пояс Мп-2 на відм. 6,100 (арк.8 060623/01-КР)									
33	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,066	<u>196123,48</u> 135056,11	<u>8641,62</u> 686,89	12944	8914	<u>570</u> 45	<u>1016,3000</u> 5,1240	<u>67,08</u> 0,34
34	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,699	<u>3998,15</u> -	- -	26784	-	- -	- -	- -
35	С113-2088 варіант 2	Фіксатор для арматури армування МП	шт	85,47	<u>1,53</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
36	С124-20 варіант 2	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,1071	<u>34922,20</u> -	- -	3740	-	- -	- -	- -
37	С124-21 варіант 2	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,2511	<u>34693,14</u> -	- -	8711	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					52310	8914	<u>570</u> 45		<u>67,08</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52310 42826 8959 4746 8,09 1745 57056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					57056				
		Розділ 4. Перекриття горища на відм.+6, 350 (арк.9 060623/01-КР)									
38	КБ10-13-4	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах цегляних з несучою підшивкою із дошок	100м2	0,76505	<u>32459,29</u> 20832,91	<u>516,85</u> 194,54	24833	15938	<u>395</u> 149	<u>170,5100</u> 1,0894	<u>130,45</u> 0,83
39	& С112-27-1 варіант 1	Балка 100х200	м3	2,27	<u>7556,51</u> -	- -	17153	-	- -	- -	- -
40	& С112-27-7-Ц варіант 1	Додаткові лати 50х100 мм	м3	0,53	<u>7553,03</u> -	- -	4003	-	- -	- -	- -
41	С111-852 варіант 2	Єврорубероїд Бикроеласт ЕПП 2,5мм	м2	40,165	<u>120,32</u> -	- -	4833	-	- -	- -	- -
42	& С111-648-1-13 варіант 1	Плити OSB товщина 10 мм	м2	67,16	<u>125,19</u> -	- -	8408	-	- -	- -	- -
43	& С111-1720-В1-Ю варіант 1	Пароізоляційна мембрана для покрівля	м2	76,505	<u>23,04</u> -	- -	1763	-	- -	- -	- -
44	С114-19-У варіант 1	Мінеральна вата товщиною 250мм	м3	19,01	<u>2391,15</u> -	- -	45456	-	- -	- -	- -
45	КБ12-20-3	Улаштування мембрани прокладної в один шар	100м2	0,76505	<u>1497,62</u> 1440,69	<u>56,93</u> 21,47	1146	1102	<u>44</u> 16	<u>10,9700</u> 0,1200	<u>8,39</u> 0,09
46	& С111-1799-64-7 варіант 1	Супердифузна мембрана чотиришарова мембранаStrotex Extreme щільність 170	м2	84,1555	<u>34,05</u> -	- -	2865	-	- -	- -	- -
47	КР7-25-6	Улаштування покриття із OSB плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,6235	<u>4844,09</u> 3486,65	<u>54,36</u> 49,37	3020	2174	<u>34</u> 31	<u>27,9200</u> 0,3441	<u>17,41</u> 0,21
48	& С111-648-1-13 варіант 1	Плити OSB товщина 10 мм	м2	63,597	<u>125,19</u> -	- -	7962	-	- -	- -	- -
49	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,28	<u>5889,15</u> 1558,97	<u>25,99</u> 7,48	1649	437	<u>7</u> 2	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>3,45</u> 0,02
50	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0096	<u>30665,90</u> 23281,40	- -	294	224	- -	190,5500	1,83
51	& С123-236-2 варіант 1	Люк зі складними сходами на горище	комплект	1	<u>9493,56</u> -	- -	9494	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					132879	19875	<u>480</u> 198		<u>161,53</u> 1,15
		Разом будівельні роботи, грн.					132879				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112524				
		всього заробітна плата, грн.					20073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11095				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4212				
		Всього будівельні роботи, грн.					143974				

		Всього по розділу 4					143974				
		Розділ 5. Покрівля (арк.12 060623/01-КР)									
52	КБ10-16-1	Установлення крокв	м3	4,0959	<u>4701,77</u> 4019,67	<u>120,99</u> 45,63	19258	16464	<u>496</u> 187	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>137,21</u> 1,04
53	С111-852 варіант 2	Єврорубероїд Бикроеласт ЕПП 2,5мм	м2	13,57	<u>120,32</u> -	- -	1633	-	- -	- -	- -
54	С112-23 варіант 1	Брус 100 x 200	м3	3,834	<u>9662,93</u> -	- -	37048	-	- -	- -	- -
55	С112-31 варіант 1	Брус 70x150	м3	0,1344	<u>8204,33</u> -	- -	1103	-	- -	- -	- -
56	С112-23 варіант 4	Брус 50 x 100	м3	0,1275	<u>9662,93</u> -	- -	1232	-	- -	- -	- -
57	С1545-205 варіант 1	Кутик перфорований 105x105x90x3мм (оцинк.) з ребром жосткості	100шт	0,7	<u>4269,67</u> -	- -	2989	-	- -	- -	- -
58	С113-2122 варіант 3	Болт М10x240	шт	14	<u>112,27</u> -	- -	1572	-	- -	- -	- -
59	С111-1851 варіант 1	Гвинт для дерева шестигранна головка М10x100, DIN 571	шт	70	<u>11,23</u> -	- -	786	-	- -	- -	- -
60	С1545-31 варіант 1	Гайки самостопорна М10	100шт	2,82	<u>1024,04</u> -	- -	2888	-	- -	- -	- -
61	& С111- 1870-1	Шайби М10	шт	552	<u>0,20</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
62	С1545-269 варіант 1	Перфострічка 40x2,0	м	61,4	<u>41,92</u> -	- -	2574	-	- -	- -	- -
63	& С188888- 4-2 варіант 2	Анкер для газобетону М8x100	шт	144	<u>93,84</u> -	- -	13513	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C111-1850-1-23 варіант 3	Саморіз з пресшайбою 4,2x45	шт	384	<u>0,29</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
65	C1545-291 варіант 1	Шпилька M10 L=0,5м	комплект	112	<u>29,72</u> -	- -	3329	-	- -	- -	- -
66	C1545-205 варіант 3	Перфорована накладка 240x100x2мм (оцинк.)	100шт	0,42	<u>4575,67</u> -	- -	1922	-	- -	- -	- -
67	C113-2122 варіант 2	Болт M10x300	шт	2	<u>32,71</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
68	C113-2122 варіант 1	Болт M10x140	шт	42	<u>22,51</u> -	- -	945	-	- -	- -	- -
69	C1545-205 варіант 2	Кутик перфорований 120x120x90x2 мм (оцинк.) з ребром жорсткості	100шт	0,28	<u>4269,67</u> -	- -	1196	-	- -	- -	- -
70	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,63564	<u>5889,15</u> 1558,97	<u>25,99</u> 7,48	3743	991	<u>17</u> 5	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>7,83</u> 0,03
71	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,9433	<u>1552,68</u> 1440,69	<u>111,99</u> 45,55	1465	1359	<u>106</u> 43	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>10,35</u> 0,28
72	& C111-1716-4-О варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	103,763	<u>27,03</u> -	- -	2805	-	- -	- -	- -
73	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	0,929	<u>17578,89</u> 15375,54	<u>608,40</u> 234,49	16331	14284	<u>565</u> 218	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>115,83</u> 1,37
74	C112-23 варіант 7	Лати 50 x 100	м3	1,7125	<u>9662,93</u> -	- -	16548	-	- -	- -	- -
75	C112-23 варіант 6	Контрлати 50 x 100	м3	0,4795	<u>9662,93</u> -	- -	4633	-	- -	- -	- -
76	& C126-11-38-Ф варіант 1	Металочерепиця 0,45	м2	96,616	<u>397,76</u> -	- -	38430	-	- -	- -	- -
77	& C111-1850-4-Ш варіант 2	Саморізи для металочерепиці 4,8x35 мм по дереву	шт	568,548	<u>1,28</u> -	- -	728	-	- -	- -	- -
78	& C111-1850-4-4 варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5x70	шт	101,261	<u>0,70</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
79	& C111-1850-3-3 варіант 1	Цвяхи оцинковані 2x35	шт	417,121	<u>0,51</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
80	& C1633-52-1-Ю варіант 1	Крапельник RAL7016	м	16	<u>89,06</u> -	- -	1425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C126-11-40-15 варіант 1	Карнизна планка RAL7016	м	16	<u>76,83</u> -	- -	1229	-	- -	- -	- -
82	& C1000-24 варіант 1	Торцева планка LPT-250	п.м	16	<u>75,00</u> -	- -	1200	-	- -	- -	- -
83	& C111-1639-147-Э варіант 1	Коньок фігурний RAL7016	м	8	<u>127,74</u> -	- -	1022	-	- -	- -	- -
84	& C112-297-1-У варіант 1	Планка снігозатримувача 2м	шт	8	<u>216,62</u> -	- -	1733	-	- -	- -	- -
85	& C1633-52-1-1В варіант 2	Планка примикання нижня	м	36	<u>156,38</u> -	- -	5630	-	- -	- -	- -
86	& C1633-52-1-1В варіант 1	Планка примикання верхня RAL7016	м	36	<u>156,38</u> -	- -	5630	-	- -	- -	- -
87	& C1550-38-2-Л варіант 1	Герметик покрівельний	бал	2,0438	<u>459,43</u> -	- -	939	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							196049	33098	<u>1184</u> 453		<u>271,22</u> 2,72
Разом будівельні роботи, грн.							196049				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							161767				
всього заробітна плата, грн.							33551				
Загальновиробничі витрати, грн.							18623				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7093				
Всього будівельні роботи, грн.							214672				

Всього по розділу 5							214672				
Розділ 6. Карнизи (арк.12 060623/01-КР)											
88	КБ10-79-2	Збирання карнизів	100м2	0,0548	<u>28463,56</u> 26617,99	<u>334,49</u> 126,16	1560	1459	<u>18</u> 7	<u>225,9400</u> 0,7050	<u>12,38</u> 0,04
89	C112-23 варіант 5	Вітрова дошка 50 x 100	м3	0,0685	<u>9662,93</u> -	- -	662	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C112-41 варіант 1	Дошка підшивки 25x100	м3	0,085	<u>7556,51</u>	-	642	-	-	-	-
91	C112-53 варіант 3	Підшивка карниза 15 x 20	м3	0,01	<u>9185,40</u>	-	92	-	-	-	-
92	KB10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,01635	<u>5889,15</u> 1558,97	<u>25,99</u> 7,48	96	25	-	12,3200 0,0550	0,2 -
93	KB10-14-6	Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	100м2	0,0548	<u>4634,65</u> 4634,65	-	254	254	-	39,3400	2,16
94	& C111-1850-4-Ш варіант 3	Саморізи для металочерепиці 4,8x35 мм по дереву	шт	140	<u>1,28</u>	-	179	-	-	-	-
95	& C111-1797-1-Я варіант 1	Профнастил оцинкований	м2	6,03	<u>190,53</u>	-	1149	-	-	-	-
96	C1551-34-СП варіант 1	J-профіль	м	15	<u>68,71</u>	-	1031	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					5665	1738	<u>18</u> 7		<u>14,74</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					5665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3909				
		всього заробітна плата, грн.					1745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					991				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					383				
		Всього будівельні роботи, грн.					6656				

		Всього по розділу 6					6656				
		Розділ 7. Водостічна система									
97	KB12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,141	<u>5767,76</u> 5416,21	<u>102,17</u> 40,82	813	764	<u>14</u> 6	<u>43,9200</u> 0,2547	<u>6,19</u> 0,04
98	& C11-4-11-О-12 варіант 1	Желоб RAL7016, L=3м	м	15	<u>288,56</u>	-	4328	-	-	-	-
99	& C11-4-11-У-2 варіант 1	З'єднувач желоба з вкладкою RAL7016	шт	4	<u>154,18</u>	-	617	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1584	<u>55778,06</u> 16264,59	<u>1055,33</u> 796,82	8835	2576	<u>167</u> 126	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>17,95</u> 0,85
109	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0112	<u>72141,74</u> 21451,76	<u>1268,28</u> 957,62	808	240	<u>14</u> 11	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>1,67</u> 0,07
110	& С123-1-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	16,96	<u>4567,38</u> -	<u>-</u> -	77463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,106	<u>7322,23</u> 3454,54	<u>141,97</u> 107,20	776	366	<u>15</u> 11	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>2,89</u> 0,08
112	& С111-1850-1-2Э варіант 1	Саморізи	шт	37,418	<u>0,27</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С126-933-1 варіант 1	Відливи віконні ширина 100 мм	м	10,9922	<u>76,35</u> -	<u>-</u> -	839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,106	<u>12178,69</u> 3988,54	<u>189,30</u> 142,93	1291	423	<u>20</u> 15	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>3,34</u> 0,1
115	& С123-382-1-И варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	10,812	<u>197,33</u> -	<u>-</u> -	2134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ10-17-1	Улаштування слухових вікон	шт	1	<u>2564,45</u> 1178,94	<u>-</u> -	2564	1179	<u>-</u> -	<u>9,5600</u> -	<u>9,56</u> -
117	& С188888-4-1 варіант 1	Дюбель рамний 10x100	шт	6	<u>44,66</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С1000-24-1	Піна монтажна	л	0,24	<u>576,43</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С123-1-1 варіант 2	Дахове вікно	м2	0,64	<u>4567,38</u> -	<u>-</u> -	2923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ10-26-1	Двері Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,021	<u>35389,34</u> 18560,75	<u>8657,22</u> 4147,86	743	390	<u>182</u> 87	<u>139,6700</u> 23,5338	<u>2,93</u> 0,49
121	& С11-4-10-220 варіант 1	Піна монтажна	л	1,25302	<u>587,53</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& С188888-4-2 варіант 1	Анкер рамний 10x152	шт	16	<u>6,04</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& C123-198-2-3Я варіант 1	Блоки дверні зовнішні	м2	2,1	<u>8145,00</u> -	- -	17105	-	- -	- -	- -
124	КБ10-28-6	Заповнення дверних прорізів	1 блок	9	<u>1507,80</u> 837,89	- -	13570	7541	- -	6,3800 -	57,42 -
125	C123-214 варіант 1	Блоки дверні внутрішні	м2	15,54	<u>5058,95</u> -	- -	78616	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							208916	12715	<u>398</u> 250		<u>95,76</u> 1,59
Разом будівельні роботи, грн.							208916				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							195803				
всього заробітна плата, грн.							12965				
Загальновиробничі витрати, грн.							6862				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2522				
Всього будівельні роботи, грн.							215778				

Всього по розділу 8							215778				
Розділ 9. Утеплення фасадів (арк.7 060623/01-АР)											
126	КБ15-25-1	Оздоблення цоколю Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2465	<u>32541,31</u> 31537,94	<u>59,63</u> 54,15	8021	7774	<u>15</u> 13	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>57,82</u> 0,09
127	C111-256 варіант 3	Плитки керамограніт	м2	24,8965	<u>555,13</u> -	- -	13821	-	- -	- -	- -
128	& C111-1850-3-Т варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	104,516	<u>0,11</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
129	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	160,225	<u>19,59</u> -	- -	3139	-	- -	- -	- -
130	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм "Ceresit CE 40 AQUASTATIC"	кг	10,0079	<u>96,26</u> -	- -	963	-	- -	- -	- -
131	КБ8-36-2	Фасади Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	1,859	<u>11582,39</u> 5672,05	- -	21532	10544	- -	45,4200 -	84,44 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,4326	<u>65331,46</u> 62612,14	- -	158925	152310	- -	417,8600	1016,49
133	C114-4-У варіант 2	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА 1200х600х100 мм	м3	26,02882	<u>2948,89</u> -	- -	76756	-	- -	- -	- -
134	& C111-829-3 варіант 1	Профіль цокольний	м	8,02758	<u>46,80</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
135	& C1555-303-1 варіант 1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	1965,5408	<u>4,46</u> -	- -	8766	-	- -	- -	- -
136	& C188888-8-2 варіант 1	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	26,7586	<u>0,66</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
137	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2919,12	<u>17,33</u> -	- -	50588	-	- -	- -	- -
138	C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	656,802	<u>70,87</u> -	- -	46548	-	- -	- -	- -
139	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	55,6648	<u>69,05</u> -	- -	3844	-	- -	- -	- -
140	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	122,11652	<u>217,03</u> -	- -	26503	-	- -	- -	- -
141	C1555-55 варіант 1	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	279,749	<u>40,49</u> -	- -	11327	-	- -	- -	- -
142	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0828	<u>100825,78</u> 72055,06	- -	8348	5966	- -	480,8800	39,82
143	C114-4-У варіант 1	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х50 мм	м3	0,5796	<u>2097,06</u> -	- -	1215	-	- -	- -	- -
144	& C1555-303-1 варіант 1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	50,2596	<u>4,46</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
145	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	101,016	<u>17,33</u> -	- -	1751	-	- -	- -	- -
146	C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	22,77	<u>70,87</u> -	- -	1614	-	- -	- -	- -
147	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	1,4076	<u>69,05</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
148	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	4,15656	<u>217,03</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	C1555-55 варіант 1	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	10,5984	<u>40,49</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -
150	KB26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту 'насухо' (між стінами зблокованого будинку)	1 м3	5,172	<u>2064,43</u> 2060,40	- -	10677	10656	- -	15,1500 -	78,36 -
151	& C1555-13-2-Н варіант 1	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	5,9478	<u>4399,93</u> -	- -	26170	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 9							482565	187250	<u>15</u> 13		<u>1276,93</u> 0,09
Разом будівельні роботи, грн.							482565				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							295300				
всього заробітна плата, грн.							187263				
Загальновиробничі витрати, грн.							93398				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							151,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							32589				
Всього будівельні роботи, грн.							575963				

Всього по розділу 9							575963				
Розділ 10. Внутрішнє опорядження											
Стеля (арк.12 060623/01-АР)											
152	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,2845	<u>23368,69</u> 23220,06	<u>85,93</u> 78,04	30017	29826	<u>110</u> 100	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>211,07</u> 0,7
153	& C11-4-10-П варіант 1	Профіль CD 60	м	327,5475	<u>49,13</u> -	- -	16092	-	- -	- -	- -
154	& C111-829-2 варіант 1	Профіль UD 27	м	115,605	<u>32,30</u> -	- -	3734	-	- -	- -	- -
155	& C111-1721-1111-Р варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	115,605	<u>3,84</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
156	& C111-1850-1-2Э варіант 2	Саморізи 3,5_9,5	шт	2003,82	<u>0,27</u> -	- -	541	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& C1545-313-1 варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	89,915	<u>16,83</u> -	- -	1513	-	- -	- -	- -
158	& C1545-313-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	89,915	<u>4,68</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
159	& C1545-313-3 варіант 1	Подовжувач профіля 60/7	шт	38,535	<u>7,49</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -
160	& C1545-313-4 варіант 1	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	218,365	<u>13,56</u> -	- -	2961	-	- -	- -	- -
161	& C188888-8-1 варіант 1	Дюбель 6x40 металевий	шт	89,915	<u>5,78</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
162	& C188888-8-2 варіант 2	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	215,796	<u>0,66</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
163	КБ15-66-1	прим.1-3, 5-12 Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	1,1555	<u>20892,40</u> 20433,68	<u>36,83</u> 33,45	24141	23611	<u>43</u> 39	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>157,58</u> 0,27
164	& C1111-741-11 варіант 1	Гіпсокартон, товщина 12,5 мм	м2	121,3275	<u>140,03</u> -	- -	16989	-	- -	- -	- -
165	& C1111-1721-1112 варіант 1	Стрічка армувальна серпанка	м	114,3945	<u>2,34</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
166	& C1111-1850-2-С варіант 1	Саморізи 3,5x25 по металу	шт	2426,55	<u>0,20</u> -	- -	485	-	- -	- -	- -
167	& C1111-1896-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	41,25135	<u>22,14</u> -	- -	913	-	- -	- -	- -
168	КБ15-66-1	прим.4,13 Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	0,129	<u>20892,40</u> 20433,68	<u>36,83</u> 33,45	2695	2636	<u>5</u> 4	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>17,59</u> 0,03
169	& C1111-741-11 варіант 2	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	13,545	<u>165,88</u> -	- -	2247	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	& C111-1721-1112 варіант 1	Стрічка армувальна серпанка	м	12,771	<u>2,34</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
171	& C111-1850-2-C варіант 1	Саморізи 3,5x25 по металу	шт	270,9	<u>0,20</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
172	& C111-1896-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	4,6053	<u>22,14</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
173	КБ15-182-2	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100м2	1,2845	<u>14002,19</u> 13188,16	<u>7,01</u> 6,37	17986	16940	<u>9</u> 8	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>128,99</u> 0,06
174	& C1113-296-1-X варіант 2	Акрилова шпаклівка СТ 95 для внутрішніх робіт	кг	218,365	<u>88,38</u> -	- -	19299	-	- -	- -	- -
175	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2845	<u>5773,19</u> 5634,06	<u>1,75</u> 1,59	7416	7237	<u>2</u> 2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>55,11</u> 0,01
176	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	25,69	<u>45,32</u> -	- -	1164	-	- -	- -	- -
177	& C111-1626-1-Э	Фарба інтер'єрна Ceresit IN 52 Super	л	88,6305	<u>169,56</u> -	- -	15028	-	- -	- -	- -
178	КБ15-46-5	Стіни (арк.12 060623/01-AP) Поліпшене штукатурення цементно-пішанім розчином стін механізованим способом	100м2	4,269	<u>20866,34</u> 12023,90	<u>824,82</u> 737,54	89078	51330	<u>3521</u> 3149	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>368,67</u> 25,99
179	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків прим.1-3, 5-12	100м	0,48	<u>4338,55</u> 2864,35	- -	2083	1375	- -	20,2700 -	9,73 -
180	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	3,7178	<u>11145,22</u> 10088,77	<u>7,01</u> 6,37	41436	37508	<u>26</u> 24	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>285,6</u> 0,17
181	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,7178	<u>5994,17</u> 5981,32	<u>10,52</u> 9,56	22285	22237	<u>39</u> 36	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>159,72</u> 0,25
182	& C1113-296-1-X варіант 1	Акрилова шпаклівка СТ 225 для внутрішніх робіт	кг	1561,476	<u>34,40</u> -	- -	53715	-	- -	- -	- -
183	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,7178	<u>5132,20</u> 5004,99	<u>1,75</u> 1,59	19080	18608	<u>7</u> 6	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>141,69</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	74,356	<u>45,32</u>	-	3370	-	-	-	-
185	& C111- 1626-1-Э	Фарба інтер"єрная Ceresit IN 52 Super	л	223,068	<u>169,56</u>	-	37823	-	-	-	-
186	КБ15-25-2	прим.4,13 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5512	<u>35375,58</u> 34374,83	<u>59,63</u> 54,15	19499	18947	<u>33</u> 30	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>140,93</u> 0,21
187	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	55,6712	<u>463,05</u>	-	25779	-	-	-	-
188	& C111- 1850-3-Т варіант 2	Хрестики для укладання плитки	шт	397,9664	<u>0,11</u>	-	44	-	-	-	-
189	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 17 super flexible	кг	286,624	<u>28,90</u>	-	8283	-	-	-	-
190	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 20 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	24,96936	<u>96,26</u>	-	2404	-	-	-	-
191	КБ15-46-5	Укоси Поліпшене штукатурення цементно- пішанним розчином стін механізованим способом	100м2	0,099	<u>20866,34</u> 12023,90	<u>824,82</u> 737,54	2066	1190	<u>82</u> 73	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>8,55</u> 0,6
192	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,49	<u>4338,55</u> 2864,35	-	2126	1404	-	20,2700	9,93
193	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,08224	<u>11145,22</u> 10088,77	<u>7,01</u> 6,37	917	830	<u>1</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>6,32</u> -
194	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,08224	<u>5994,17</u> 5981,32	<u>10,52</u> 9,56	493	492	<u>1</u> 1	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>3,53</u> 0,01
195	& C1113- 296-1-Х варіант 1	Акрилова шпаклівка СТ 225 для внутрішніх робіт	кг	34,5408	<u>34,40</u>	-	1188	-	-	-	-
196	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,08224	<u>5132,20</u> 5004,99	<u>1,75</u> 1,59	422	412	-	38,1100 0,0111	3,13 -
197	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,6448	<u>45,32</u>	-	75	-	-	-	-
198	& C111- 1626-1-Э	Фарба інтер"єрная Ceresit IN 52 Super	л	4,9344	<u>169,56</u>	-	837	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КБ15-24-7	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутковими плитками по цеглі та бетону	100м2	0,01676	<u>124888,12</u> 91340,72	<u>82,96</u> 59,05	2093	1531	<u>1</u> 1	<u>618,6300</u> 0,4136	<u>10,37</u> 0,01
200	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін Підлоги (арк.11, 11.1 060623/12-АР) прим.3,5,6,7 (тип 1)	м2	1,4246	<u>463,05</u> -	- -	660	-	- -	- -	- -
201	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,5234	<u>4234,19</u> 4199,12	<u>35,07</u> 31,85	2216	2198	<u>18</u> 17	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>17,16</u> 0,12
202	& С1555-13-2-Н варіант 2	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	2,617	<u>4399,93</u> -	- -	11515	-	- -	- -	- -
203	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	5,234	<u>517,22</u> 182,22	- -	2707	954	- -	1,4400 -	7,54 -
204	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5234	<u>14731,63</u> 6936,75	<u>163,09</u> 148,12	7711	3631	<u>85</u> 78	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>29,44</u> 0,54
205	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,5234	<u>17232,40</u> 1854,73	<u>336,71</u> 305,80	9019	971	<u>176</u> 160	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>7,87</u> 1,12
206	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5234	<u>2099,27</u> 1908,52	<u>89,44</u> 81,23	1099	999	<u>47</u> 43	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>8,48</u> 0,3
207	С124-65-П варіант 1	Сітка, діаметр 5 мм 150х150мм	м2	57,574	<u>277,90</u> -	- -	16000	-	- -	- -	- -
208	С113-2088 варіант 2	Фіксатор для арматури	шт	235,53	<u>1,53</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
209	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,5234	<u>7919,53</u> 7855,48	<u>35,07</u> 31,85	4145	4112	<u>18</u> 17	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>33,34</u> 0,12
210	& С111-1624-2А варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	10,31098	<u>61,35</u> -	- -	633	-	- -	- -	- -
211	& С111-327-11 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	471,06	<u>16,45</u> -	- -	7749	-	- -	- -	- -
212	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,5234	<u>7539,19</u> 6996,78	<u>14,03</u> 12,74	3946	3662	<u>7</u> 7	<u>52,0400</u> 0,0888	<u>27,24</u> 0,05
213	С111-542 варіант 1	Лінолеум класу 22 на теплій основі прим.4 (тип 2)	м2	53,3868	<u>521,62</u> -	- -	27848	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0506	<u>4234,19</u> 4199,12	<u>35,07</u> 31,85	214	212	<u>2</u> 2	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>1,66</u> 0,01
215	& С1555-13-2-Н варіант 3	ЕППС фольгований при влаштування теплої підлоги	м3	0,1518	<u>4694,76</u> -	- -	713	-	- -	- -	- -
216	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0506	<u>14731,63</u> 6936,75	<u>163,09</u> 148,12	745	351	<u>8</u> 7	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>2,85</u> 0,05
217	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,0506	<u>21540,51</u> 2318,42	<u>420,89</u> 382,25	1090	117	<u>21</u> 19	<u>18,8000</u> 2,6640	<u>0,95</u> 0,13
218	& С1500-9 варіант 3	Суперпластифікатор Sikaplast	кг	8	<u>66,91</u> -	- -	535	-	- -	- -	- -
219	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,0506	<u>2099,27</u> 1908,52	<u>89,44</u> 81,23	106	97	<u>5</u> 4	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>0,82</u> 0,03
220	С124-65-П варіант 1	Сітка, діаметр 5 мм 150х150мм	м2	5,566	<u>277,90</u> -	- -	1547	-	- -	- -	- -
221	С113-2088 варіант 2	Фіксатор для арматури	шт	22,77	<u>1,53</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
222	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції обмазувальної Cerezit CR- 65 з заходом на стіни 150мм	100м2	0,06305	<u>18861,68</u> 15266,57	<u>3574,92</u> 1605,93	1189	963	<u>225</u> 101	<u>109,6500</u> 12,2052	<u>6,91</u> 0,77
223	& С1500-9 варіант 2	Суміш Cerezit CR- 65 (8кг/м2)	кг	50,44	<u>28,17</u> -	- -	1421	-	- -	- -	- -
224	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0506	<u>21991,47</u> 20920,42	<u>63,13</u> 57,34	1113	1059	<u>3</u> 3	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>7,87</u> 0,02
225	С111-287 варіант 1	Плитка керамічна для підлоги	м2	5,1612	<u>597,40</u> -	- -	3083	-	- -	- -	- -
226	& С111-1850-3-Т варіант 2	Хрестики для укладання плитки	шт	21,4544	<u>0,11</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
227	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	32,89	<u>7,82</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
228	С111-2001-1 варіант 5	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР прим.1,2 (тип 6)	кг	2,05436	<u>86,06</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
229	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,084	<u>4234,19</u> 4199,12	<u>35,07</u> 31,85	356	353	<u>3</u> 3	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>2,75</u> 0,02
230	& С1555-13-2-Н варіант 2	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	0,42	<u>4399,93</u> -	- -	1848	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,84	<u>517,22</u> 182,22	-	434	153	-	1,4400	1,21
232	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,084	<u>14731,63</u> 6936,75	<u>163,09</u> 148,12	1237	583	<u>14</u> 12	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>4,73</u> 0,09
233	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,054	<u>12924,30</u> 1391,05	<u>252,53</u> 229,35	698	75	<u>14</u> 12	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>0,61</u> 0,09
234	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,084	<u>2099,27</u> 1908,52	<u>89,44</u> 81,23	176	160	<u>8</u> 7	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>1,36</u> 0,05
235	С124-65-П варіант 1	Сітка, діаметр 5 мм 150х150мм	м2	9,24	<u>277,90</u> -	-	2568	-	-	-	-
236	С113-2088 варіант 2	Фіксатор для арматури	шт	37,8	<u>1,53</u> -	-	58	-	-	-	-
237	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,084	<u>21991,47</u> 20920,42	<u>63,13</u> 57,34	1847	1757	<u>5</u> 5	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>13,07</u> 0,03
238	С111-287 варіант 1	Плитка керамічна для підлоги	м2	8,568	<u>597,40</u> -	-	5119	-	-	-	-
239	& С111-1850-3-Т варіант 2	Хрестики для укладання плитки	шт	35,616	<u>0,11</u> -	-	4	-	-	-	-
240	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	54,6	<u>7,82</u> -	-	427	-	-	-	-
241	С111-2001-1 варіант 5	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР прим.8-13 (тип 1)	кг	3,4104	<u>86,06</u> -	-	293	-	-	-	-
242	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5695	<u>14731,63</u> 6936,75	<u>163,09</u> 148,12	8390	3950	<u>93</u> 84	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>32,03</u> 0,59
243	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,5695	<u>17232,40</u> 1854,73	<u>336,71</u> 305,80	9814	1056	<u>192</u> 174	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>8,57</u> 1,21
244	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,5695	<u>2099,27</u> 1908,52	<u>89,44</u> 81,23	1196	1087	<u>51</u> 46	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>9,23</u> 0,32
245	С124-65-П варіант 1	Сітка, діаметр 5 мм 150х150мм	м2	62,645	<u>277,90</u> -	-	17409	-	-	-	-
246	С113-2088 варіант 2	Фіксатор для арматури	шт	256,275	<u>1,53</u> -	-	392	-	-	-	-
247	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,5695	<u>7919,53</u> 7855,48	<u>35,07</u> 31,85	4510	4474	<u>20</u> 18	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>36,28</u> 0,13
248	& С111-1624-2А варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	11,21915	<u>61,35</u> -	-	688	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	& C111-327-11 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	512,55	<u>16,45</u> -	- -	8431	-	- -	- -	- -
250	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,5695	<u>7539,19</u> 6996,78	<u>14,03</u> 12,74	4294	3985	<u>8</u> 7	<u>52,0400</u> 0,0888	<u>29,64</u> 0,05
251	C111-542 варіант 1	Лінолеум класу 22 на теплій основі прим.13 (тип 5)	м2	58,089	<u>521,62</u> -	- -	30300	-	- -	- -	- -
252	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0692	<u>14731,63</u> 6936,75	<u>163,09</u> 148,12	1019	480	<u>11</u> 10	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>3,89</u> 0,07
253	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,0692	<u>21540,51</u> 2318,42	<u>420,89</u> 382,25	1491	160	<u>29</u> 26	<u>18,8000</u> 2,6640	<u>1,3</u> 0,18
254	& C1500-9 варіант 3	Суперпластифікатор Sikaplast	кг	10	<u>66,91</u> -	- -	669	-	- -	- -	- -
255	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,0692	<u>2099,27</u> 1908,52	<u>89,44</u> 81,23	145	132	<u>6</u> 6	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>1,12</u> 0,04
256	C124-65-П варіант 1	Сітка, діаметр 5 мм 150х150мм	м2	7,612	<u>277,90</u> -	- -	2115	-	- -	- -	- -
257	C113-2088 варіант 2	Фіксатор для арматури	шт	31,14	<u>1,53</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
258	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції обмазувальної Cerezit CR- 65 з заходом на стіни 150мм	100м2	0,08525	<u>18861,68</u> 15266,57	<u>3574,92</u> 1605,93	1608	1301	<u>305</u> 137	<u>109,6500</u> 12,2052	<u>9,35</u> 1,04
259	& C1500-9 варіант 2	Суміш Cerezit CR- 65 (8кг/м2)	кг	68,2	<u>28,17</u> -	- -	1921	-	- -	- -	- -
260	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0692	<u>21991,47</u> 20920,42	<u>63,13</u> 57,34	1522	1448	<u>4</u> 4	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>10,77</u> 0,03
261	C111-287 варіант 1	Плитка керамічна для підлоги	м2	7,0584	<u>597,40</u> -	- -	4217	-	- -	- -	- -
262	& C111- 1850-3-Т варіант 2	Хрестики для укладання плитки	шт	29,3408	<u>0,11</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
263	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	44,98	<u>7,82</u> -	- -	352	-	- -	- -	- -
264	C111-2001-1 варіант 5	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ===	кг	2,80952	<u>86,06</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
265	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,1756	<u>5825,88</u> 1718,10	<u>3,51</u> 3,19	6849	2020	<u>4</u> 4	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>14,51</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	& C188888-8-2 варіант 1	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	175,1644	<u>0,66</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -
267	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,28	<u>1181,79</u> 1161,65	<u>1,75</u> 1,59	1513	1487	<u>2</u> 2	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>11,06</u> 0,01
268	C111-287 варіант 1	Плитка керамічна для підлоги	м2	1,31	<u>597,40</u> -	- -	783	-	- -	- -	- -
269	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,66	<u>7,82</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
270	C111-2001-1 варіант 4	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,58	<u>86,06</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							733626	280101	<u>5264</u> 4489		<u>2062,12</u> 35,59
Разом будівельні роботи, грн.							733626				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							448261				
всього заробітна плата, грн.							284590				
Загальновиробничі витрати, грн.							148982				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							251,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							54258				
Всього будівельні роботи, грн.							882608				

Всього по розділу 10							882608				
Розділ 11. Сходи (арк.14, 15 060623/01-КР)											
271	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,41162	<u>34884,10</u> 26732,16	<u>6599,26</u> 736,20	14359	11003	<u>2716</u> 303	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>79,03</u> 1,98
272	& C111-1825-3-У варіант 2	Металопрокат	т	0,4363172	<u>38552,78</u> -	- -	16821	-	- -	- -	- -
273	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,41162	<u>7457,56</u> 6288,64	<u>650,21</u> 39,92	3070	2589	<u>268</u> 16	<u>46,2400</u> 0,2872	<u>19,03</u> 0,12
274	& C188888-4-2 варіант 6	Розпірний анкер М12х150	шт	43	<u>143,00</u> -	- -	6149	-	- -	- -	- -
275	КБ6-1-1	Улаштування бетоннихх східців	100м3	0,0028	<u>414596,57</u> 17753,97	- -	1161	50	- -	150,7000 -	0,42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	C124-20 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,02686	<u>34922,20</u> -	-	938	-	-	-	-
277	C124-21 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,00056	<u>34693,14</u> -	-	19	-	-	-	-
278	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00753	<u>101506,24</u> 30337,23	-	764	228	-	231,0000	1,74
279	& C188888-4-2 варіант 4	Розпірний анкер М12х100	шт	43	<u>114,85</u> -	-	4939	-	-	-	-
280	& C188888-4-2 варіант 5	Анкер для газобетону М12х100	шт	43	<u>132,60</u> -	-	5702	-	-	-	-
281	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,2175	<u>1391,80</u> 736,07	<u>84,69</u> 9,95	303	160	<u>18</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,04</u> 0,02
282	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2175	<u>2041,41</u> 549,91	<u>63,28</u> 11,15	444	120	<u>14</u> 2	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,79</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 11					54669	14150	<u>3016</u> 323		<u>102,05</u> 2,14
		Разом будівельні роботи, грн.					54669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37503				
		всього заробітна плата, грн.					14473				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7463				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2685				
		Всього будівельні роботи, грн.					62132				

		Всього по розділу 11					62132				
		Розділ 12. Ганок (арк.16, 17 060623/01-КР, 060623/01-АР)									
283	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,66	<u>1972,14</u> 282,74	<u>165,76</u> 69,69	1302	187	<u>109</u> 46	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>1,58</u> 0,33
284	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,3	<u>321,72</u> 182,22	-	97	55	-	1,4400	0,43
285	КБ6-1-17	Улаштування фундаментів ганку	100м3	0,0062	<u>58440,37</u> 39641,83	<u>2020,12</u> 248,57	362	246	<u>13</u> 2	<u>309,4600</u> 1,9754	<u>1,92</u> 0,01
286	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,0045	<u>21819,05</u> 18017,27	<u>5,72</u> 1,94	98	81	-	140,6500 0,0139	0,63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	КБ6-1-19	Улаштування сходів ганку	100м3	0,0023	<u>92272,21</u> 56643,79	<u>4347,70</u> 356,01	212	130	<u>10</u> 1	<u>421,3000</u> 2,6915	<u>0,97</u> 0,01
288	C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20 /B20(M250), крупність заповнювача більше 10-20 мм	м3	1,32175	<u>3896,15</u> -	- -	5150	-	- -	- -	- -
289	C124-20 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>34922,20</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
290	C124-21 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,0974	<u>34693,14</u> -	- -	3379	-	- -	- -	- -
291	C113-2088 варіант 2	Фіксатор для арматури	шт	30	<u>1,53</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
292	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,046	<u>4613,95</u> 4611,95	- -	212	212	- -	33,5000 -	1,54 -
293	& C111-591-1-Ш варіант 1	Мастика бітумна каучукова чорна	т	0,01104	<u>57095,17</u> -	- -	630	-	- -	- -	- -
294	& C1555-249-1 варіант 1	Праймер бітумний баугут	т	0,00368	<u>85327,93</u> -	- -	314	-	- -	- -	- -
295	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0477	<u>23247,11</u> 22177,53	<u>63,13</u> 57,34	1109	1058	<u>3</u> 3	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>7,87</u> 0,02
296	C111-256 варіант 3	Плитки керамограніт	м2	4,4654	<u>555,13</u> -	- -	2479	-	- -	- -	- -
297	& C111-1850-3-Т варіант 2	Хрестики для укладання плитки	шт	34,4394	<u>0,11</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
298	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	24,804	<u>7,82</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
299	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм "Ceresit CE 40 AQUASTATIC"	кг	2,16558	<u>96,26</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					16306	1969	<u>135</u> 52		<u>14,94</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					16306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14202				
		всього заробітна плата, грн.					2021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1072				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					17378				

		Всього по розділу 12					17378				
		Разом прямі витрати по кошторису					2163601	634191	<u>11221</u>		<u>4610,38</u>
									5864		44,27
		Разом будівельні роботи, грн.					2163601				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1518189				
		всього заробітна плата, грн.					640055				
		Загальновиробничі витрати, грн.					332038				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					556,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119971				
		Всього будівельні роботи, грн.					2495639				


		Всього по кошторису					2495639				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5210,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					760026				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
060623/01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на електромонтажні роботи+
Приватний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 060623/01-ЕТР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

241,350 тис. грн.
0,53853 тис.люд.год.
73,430 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитова									
1	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2121,63 1704,66	167,18 10,37	2122	1705	167 10	11,8800 0,0746	11,88 0,07
2	С1545-311 варіант 2	Щиток на 36 модулів зовнішнього монтажу 622х384х95	шт	1	3510,52 -	- -	3511	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	44720,68 38404,30	1434,90 1286,25	447	384	14 13	285,6400 9,7940	2,86 0,1
4	С1547-15 варіант 9	Ввідний автоматичний вимикач S201, С63	шт	1	1227,09 -	- -	1227	-	- -	- -	- -
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	32785,59 27534,81	1434,90 1286,25	5901	4956	258 232	207,2000 9,7940	37,3 1,76
6	С1547-15 варіант 4	Автоматичний вимикач 1-полюсний 20А	шт	1	463,78 -	- -	464	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1547-15 варіант 1	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ЕТИМАТ	шт	7	<u>138,40</u> -	-	969	-	-	-	-
8	C1547-15 варіант 2	Автоматичний вимикач 1-полюсний 16А	шт	1	<u>138,40</u> -	-	138	-	-	-	-
9	C1547-15 варіант 3	Автоматичний вимикач 2-полюсний 16А	шт	1	<u>158,80</u> -	-	159	-	-	-	-
10	C1547-15 варіант 7	Дифавтомат 16А С16	шт	6	<u>998,57</u> -	-	5991	-	-	-	-
11	C1547-15 варіант 8	Дифавтомат 20А С20	шт	2	<u>1202,57</u> -	-	2405	-	-	-	-
12	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях [0,0009]	шт	1	<u>236,93</u> <u>222,77</u>	-	237	223	-	1,6000	1,6
13	C1547-11 варіант 1	3-фазне реле напруги 63 А, 380В ZUBR D6- 63	шт	1	<u>3295,80</u> -	-	3296	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					26867	7268	<u>439</u> 255		<u>53,64</u> 1,93
		Разом будівельні роботи, грн.					26867				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19160				
		всього заробітна плата, грн.					7523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3603				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1156				
		Всього будівельні роботи, грн.					30470				

		Всього по розділу 1					30470				
		Розділ 2. Кабельні лінії									
14	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	7,08	<u>3714,48</u> 3034,43	<u>172,47</u> 70,08	26299	21484	<u>1221</u> 496	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>169,78</u> 3,12
15	C113-2126 варіант 1	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	708	<u>9,11</u> -	-	6450	-	-	-	-
16	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,12	<u>1243,99</u> 1073,97	<u>32,34</u> 13,14	3881	3351	<u>101</u> 41	<u>8,6000</u> 0,0825	<u>26,83</u> 0,26
17	C1545-66 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	312	<u>36,92</u> -	-	11519	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одноклещного або багатоклещного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	3,84	<u>1779,44</u> 1523,54	<u>64,68</u> 26,28	6833	5850	<u>248</u> 101	<u>12,2000</u> 0,1650	<u>46,85</u> 0,63
19	С1545-66 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	384	<u>56,93</u> -	-	21861	-	-	-	-
20	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,12	<u>3450,36</u> 3266,55	<u>32,34</u> 13,14	414	392	<u>4</u> 2	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>3,06</u> 0,01
21	С1545-66 варіант 3	Провід ПВЗнгд 1х16	м	12	<u>111,01</u> -	-	1332	-	-	-	-
22	С1515-25 варіант 1	Коробка розподільча д 80 бетон с кришкою	шт	45	<u>23,96</u> -	-	1078	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							79667	31077	<u>1574</u> 640		<u>246,52</u> 4,02
Разом будівельні роботи, грн.							79667				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47016				
всього заробітна плата, грн.							31717				
Загальновиробничі витрати, грн.							15781				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5243				
Всього будівельні роботи, грн.							95448				

Всього по розділу 2							95448				
Розділ 3. Електрофурнітура											
23	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,55	<u>4057,00</u> 3430,76	-	2231	1887	-	27,8200	15,3
24	С1512-14 варіант 4	Розетка силова IP20	шт	49	<u>94,83</u> -	-	4647	-	-	-	-
25	С1512-14 варіант 8	Розетка силова IP44	шт	6	<u>145,32</u> -	-	872	-	-	-	-
26	С1515-25 варіант 2	Коробка монтажна	шт	55	<u>16,13</u> -	-	887	-	-	-	-
27	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,15	<u>4051,20</u> 3413,50	-	608	512	-	27,6800	4,15
28	С1512-14 варіант 5	Вимикач одноклавішний IP20	шт	6	<u>117,94</u> -	-	708	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C1512-14 варіант 6	Вимикач одноклавішний прохідний IP20	шт	9	<u>118,14</u>	-	1063	-	-	-	-
30	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,06	<u>4250,98</u> 3613,28	-	255	217	-	29,3000	1,76
31	C1512-14 варіант 7	Вимикач двоклавішний IP20	шт	6	<u>124,25</u>	-	746	-	-	-	-
32	C1515-25 варіант 2	Коробка монтажна	шт	21	<u>16,13</u>	-	339	-	-	-	-
33	C1512-14 варіант 1	Рамка 1-на	шт	20	<u>21,14</u>	-	423	-	-	-	-
34	C1512-14 варіант 2	Рамка 2-на	шт	26	<u>37,01</u>	-	962	-	-	-	-
35	C1512-14 варіант 3	Рамка 3-на	шт	1	<u>42,04</u>	-	42	-	-	-	-
36	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,3	<u>42767,37</u> 28723,20	<u>4247,00</u> 1725,68	12830	8617	<u>1274</u> 518	<u>211,2000</u> 10,8350	<u>63,36</u> 3,25
37	C1547-7 варіант 5	Освітлювальний прилад на стелю (люстра)	шт	8	<u>1327,21</u>	-	10618	-	-	-	-
38	C1547-7 варіант 1	Світильник стельової установки IP20	шт	10	<u>619,43</u>	-	6194	-	-	-	-
39	C1547-7 варіант 3	Світильник стельової установки IP44	шт	8	<u>715,72</u>	-	5726	-	-	-	-
40	C1547-7 варіант 4	Світильник стельової установки IP65	шт	1	<u>908,76</u>	-	909	-	-	-	-
41	C1547-7 варіант 2	Світильник настінної установки IP20	шт	3	<u>622,95</u>	-	1869	-	-	-	-
42	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	<u>34666,96</u> 14636,71	-	693	293	-	114,2600	2,29
Разом прямі витрати по розділу 3							52622	11526	<u>1274</u> 518		<u>86,86</u> 3,25
Разом будівельні роботи, грн.							52622				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39822				
всього заробітна плата, грн.							12044				
Загальновиробничі витрати, грн.							5825				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1886				
Всього будівельні роботи, грн.							58447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					58447				
		Розділ 4. Захисне заземлення									
43	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,102	<u>28745,64</u> 28745,64	- -	2932	2932	- -	261,8000	26,7 -
44	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1	<u>16269,66</u> 16269,66	- -	1627	1627	- -	150,4500	15,05 -
45	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,7	<u>3678,68</u> 3046,40	<u>538,56</u> 152,17	2575	2132	<u>377</u> 107	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>15,68</u> 0,68
46	С1551-26-СП варіант 2	Смуга сталевая оцинкована 40х4 для заземлення	м	70	<u>176,33</u> -	- -	12343	-	- -	- -	- -
47	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,1	<u>5846,96</u> 3699,20	<u>380,43</u> 82,98	6432	4069	<u>418</u> 91	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>29,92</u> 0,59
48	& С111-1149-1-И варіант 1	Круглий провідник із оцинкової сталі RD 8-FT OBO Bettermann	м	110	<u>61,15</u> -	- -	6727	-	- -	- -	- -
49	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>5366,30</u> 1523,20	<u>3765,03</u> 920,25	1610	457	<u>1130</u> 276	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>3,36</u> 1,86
50	С1545-533 варіант 7	Алюмінієвий блисковокприймач OBO Bettermann (5401980) 101 VL1000	шт	3	<u>1028,06</u> -	- -	3084	-	- -	- -	- -
51	С1545-533 варіант 1	Тримач на кутовий гребінь даху	шт	11	<u>77,39</u> -	- -	851	-	- -	- -	- -
52	С1545-533 варіант 3	З'єднувач для круглих і плоских провідників	шт	4	<u>177,32</u> -	- -	709	-	- -	- -	- -
53	С1545-533 варіант 2	Хрестовий з'єднувач	шт	10	<u>88,75</u> -	- -	888	-	- -	- -	- -
54	С1545-533 варіант 5	Антикорозійний стрічка OBO Bettermann (2360055)	шт	1	<u>484,50</u> -	- -	485	-	- -	- -	- -
55	& 290220-2365-100 варіант 1	Клема на ринву OBO Bettermann (5316014)	шт	4	<u>145,97</u> -	- -	584	-	- -	- -	- -
56	& 290220-2365-101 варіант 1	Тримач круглих провідників OBO Bettermann (5229960) 113 Z8-10 FT	шт	32	<u>78,11</u> -	- -	2500	-	- -	- -	- -
57	& 290220-2365-102 варіант 1	Дюбель М8х35мм 985 М8 35 OBO 3133230	шт	32	<u>19,79</u> -	- -	633	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& 1914-9239-7-10 варіант 1	Розпірний дюбель 8x40 OBO Bettermann	шт	32	<u>1,22</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
59	& 290220-2365-104 варіант 1	Закритий розділовий зажим OBO Bettermann 5335205	шт	3	<u>195,95</u> -	- -	588	-	- -	- -	- -
60	& 290220-2365-106 варіант 1	Тримач блискавкоприймача OBO Bettermann (5412609)	шт	3	<u>126,59</u> -	- -	380	-	- -	- -	- -
61	& 290220-2365-105 варіант 1	З'єднувач OBO Bettermann (5311500) Vario	шт	30	<u>58,74</u> -	- -	1762	-	- -	- -	- -
62	& 290220-2365-103 варіант 1	Безболтовий тримач для круглих проводів OBO Bettermann (5207487)	шт	100	<u>41,19</u> -	- -	4119	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					50868	11217	<u>1925</u> 474		<u>90,71</u> 3,13
		Разом будівельні роботи, грн.					50868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37726				
		всього заробітна плата, грн.					11691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2170				
		Всього будівельні роботи, грн.					56984				

		Всього по розділу 4					56984				
		Разом прямі витрати по кошторису					210024	61088	<u>5212</u> 1887		<u>477,73</u> 12,33
		Разом будівельні роботи, грн.					210024				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143724				
		всього заробітна плата, грн.					62975				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31326				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10455				
		Всього будівельні роботи, грн.					241350				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					241350				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					538,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73430				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
060623/01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на електрообладнання+
Приватний житловий будинок


Основа:	Кошторисна вартість	9,943 тис. грн.
креслення (специфікації) № 060623/01-ЕТР	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2415-1134 варіант 1	Рушникосушильник LARIS П5 450x500 E	шт	2	4971,61	-	9943	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					9943	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9943				
		Всього будівельні роботи, грн.					9943				


		Всього по кошторису					9943				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
060623/01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопровід та каналізацію+
Приватний житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	133,172 тис. грн.
креслення (специфікації) № 060623/01-ВК	Кошторисна трудомісткість	0,18071 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	26,269 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-19-1	Розділ 1. Водопровід В1									
		Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,2	8079,76 7996,73	- -	1616	1599	- -	56,5900 -	11,32 -
		Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	20	34,38 -	- -	688	-	- -	- -	- -
		Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	14	49,05 -	- -	687	-	- -	- -	- -
		Муфта діам. 20 мм	шт	8	4,46 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	9,15 -	- -	37	-	- -	- -	- -
		Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	10,17 -	- -	163	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-2090 варіант 1	Кріплення рр-г з шурупом для труби ф20мм	шт	30	<u>17,20</u> -	-	516	-	-	-	-
8	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	0,25	<u>8438,25</u> 8345,77	-	2110	2086	-	59,0600	14,77
9	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	25	<u>52,45</u> -	-	1311	-	-	-	-
10	C113-1810 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	4	<u>67,25</u> -	-	269	-	-	-	-
11	C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	4	<u>83,07</u> -	-	332	-	-	-	-
12	C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	6	<u>6,30</u> -	-	38	-	-	-	-
13	C113-1738 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>40,67</u> -	-	81	-	-	-	-
14	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x20 мм	шт	2	<u>13,04</u> -	-	26	-	-	-	-
15	C113-1746 варіант 3	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	4	<u>13,39</u> -	-	54	-	-	-	-
16	C113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	4	<u>6,59</u> -	-	26	-	-	-	-
17	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>8,54</u> -	-	85	-	-	-	-
18	C113-2091 варіант 1	Кріплення рр-г з шурупом для труби ф25мм	шт	20	<u>29,97</u> -	-	599	-	-	-	-
19	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,05	<u>9314,41</u> 9207,76	-	466	460	-	65,1600	3,26
20	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,5 мм	м	5	<u>89,64</u> -	-	448	-	-	-	-
21	C113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм	шт	2	<u>10,57</u> -	-	21	-	-	-	-
22	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>19,25</u> -	-	77	-	-	-	-
23	C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32 мм	шт	2	<u>24,80</u> -	-	50	-	-	-	-
24	C113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25x25 мм	шт	2	<u>27,25</u> -	-	55	-	-	-	-
25	C113-1777 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	2	<u>8,01</u> -	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-1778 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	2	<u>10,98</u> -	-	22	-	-	-	-
27	C113-1813 варіант 5	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>165,59</u> -	-	331	-	-	-	-
28	C113-1821 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 32x1/2" мм	шт	1	<u>212,11</u> -	-	212	-	-	-	-
29	C113-1881 варіант 1	Кріплення pp-г з шурупом для труби ф32мм	шт	4	<u>20,27</u> -	-	81	-	-	-	-
30	C113-2154 варіант 3	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	2	<u>165,44</u> -	-	331	-	-	-	-
31	C113-2154 варіант 5	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	2	<u>176,38</u> -	-	353	-	-	-	-
32	C113-2154 варіант 7	Кран кульовий різьбовий в/в 3/4"	шт	2	<u>351,48</u> -	-	703	-	-	-	-
33	C113-2154 варіант 9	Кран кульовий різьбовий в/з 3/4"	шт	2	<u>372,76</u> -	-	746	-	-	-	-
34	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5	<u>462,28</u> 462,28	-	2311	2311	-	3,5200	17,6
35	C113-2126 варіант 4	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	20	<u>32,40</u> -	-	648	-	-	-	-
36	C113-2127 варіант 1	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 6 мм	м	25	<u>35,06</u> -	-	877	-	-	-	-
37	C113-2128 варіант 1	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 6 мм	м	5	<u>51,61</u> -	-	258	-	-	-	-
38	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,03	<u>3102,23</u> 2267,75	<u>834,48</u> 352,17	93	68	<u>25</u> 11	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>0,52</u> 0,08
39	КБ20-28-7	Установлення ревізійних дверцят	шт	1	<u>416,56</u> 157,99	<u>77,46</u> 25,46	417	158	<u>77</u> 25	<u>1,0700</u> 0,1829	<u>1,07</u> 0,18
40	C113-2129 варіант 2	Дверцята ревізійні 250x400 утеплені	шт	1	<u>366,92</u> -	-	367	-	-	-	-
41	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	<u>69,94</u> 69,24	-	70	69	-	0,4900	0,49
42	C1630-26 варіант 1	Кран кульовий зі штуцером для поливу 3/4" PN16 (ПК-1)	шт	1	<u>312,53</u> -	-	313	-	-	-	-
43	C130-474 варіант 1	Кран шаровий НВ 1/2" mini	шт	2	<u>104,55</u> -	-	209	-	-	-	-
44	& C1545- 318-1	Шланг гнучкий для підключення унітазу з гайками ВВ 1/2", L=0,5м	шт	2	<u>30,40</u> -	-	61	-	-	-	-
45	C130-474 варіант 2	Кран для пральної машини IVR 1/2" x 1/2"	шт	1	<u>148,75</u> -	-	149	-	-	-	-
46	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>1700,83</u> 1622,24	-	680	649	-	11,4800	4,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C130-613 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	2	<u>1707,05</u> -	-	3414	-	-	-	-
48	C130-613 варіант 3	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	2	<u>5689,22</u> -	-	11378	-	-	-	-
49	C130-613 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	1	<u>1823,93</u> -	-	1824	-	-	-	-
50	C113-2154 варіант 2	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	5	<u>165,30</u> -	-	827	-	-	-	-
51	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>633,73</u> 387,42	-	634	387	-	2,9500	2,95
Разом прямі витрати по розділу 1							37116	7787	<u>102</u> 36		<u>56,57</u> 0,26
Разом будівельні роботи, грн.							37116				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29227				
всього заробітна плата, грн.							7823				
Загальновиробничі витрати, грн.							3823				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1239				
Всього будівельні роботи, грн.							40939				

Всього по розділу 1							40939				
Розділ 2. Водопровід ТЗ											
52	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,12	<u>8079,76</u> 7996,73	-	970	960	-	56,5900	6,79
53	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	12	<u>34,38</u> -	-	413	-	-	-	-
54	C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	4	<u>4,46</u> -	-	18	-	-	-	-
55	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	5	<u>49,05</u> -	-	245	-	-	-	-
56	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>9,15</u> -	-	18	-	-	-	-
57	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>10,17</u> -	-	102	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C113-2090 варіант 1	Кріплення рр-г з шурупом для труби ф20мм	шт	14	<u>17,20</u>	-	241	-	-	-	-
59	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	0,16	<u>8438,25</u> 8345,77	-	1350	1335	-	59,0600	9,45
60	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	16	<u>52,45</u>	-	839	-	-	-	-
61	C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	4	<u>6,30</u>	-	25	-	-	-	-
62	C113-1810 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	2	<u>67,25</u>	-	135	-	-	-	-
63	C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	<u>83,07</u>	-	166	-	-	-	-
64	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>8,54</u>	-	34	-	-	-	-
65	C113-1746 варіант 3	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	2	<u>13,39</u>	-	27	-	-	-	-
66	C113-1746 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x25x20 мм	шт	2	<u>13,04</u>	-	26	-	-	-	-
67	C113-2091 варіант 1	Кріплення рр-г з шурупом для труби ф25мм	шт	10	<u>29,97</u>	-	300	-	-	-	-
68	C113-2154 варіант 4	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2"	шт	2	<u>176,38</u>	-	353	-	-	-	-
69	C113-2154 варіант 9	Кран кульовий різьбовий в/з 3/4"	шт	2	<u>372,76</u>	-	746	-	-	-	-
70	C113-2154 варіант 2	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	5	<u>165,30</u>	-	827	-	-	-	-
71	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,8	<u>462,28</u> 462,28	-	1294	1294	-	3,5200	9,86
72	C113-2126 варіант 4	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	12	<u>32,40</u>	-	389	-	-	-	-
73	C113-2127 варіант 1	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 6 мм	м	16	<u>35,06</u>	-	561	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					9079	3589	-		26,1
		Разом будівельні роботи, грн.					9079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5490				
		всього заробітна плата, грн.					3589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1744 2,61 564 10823 10823				
		Розділ 3. Каналізація побутова К1									
74	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,077	<u>13978,40</u> 13743,47	<u>81,99</u> 35,00	1076	1058	<u>6</u> 3	<u>95,7800</u> 0,2428	<u>7,38</u> 0,02
75	C113-1458 варіант 8	Труба діам. 50 мм, 2000 мм	шт	1	<u>258,69</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
76	C113-1458 варіант 4	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	3	<u>104,57</u> -	- -	314	-	- -	- -	- -
77	C113-1458 варіант 3	Труба діам. 50 мм, 500 мм	шт	2	<u>52,96</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
78	C113-1458 варіант 2	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	5	<u>48,47</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
79	C113-1458 варіант 1	Труба діам. 50 мм, 150 мм	шт	3	<u>31,64</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
80	C113-1466-1 варіант 2	Коліно ПВХ діам. 50/90	шт	4	<u>27,15</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
81	C113-1466-1 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	10	<u>24,91</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
82	C113-1466-1 варіант 3	Трійник ПВХ діам. 50x50x45	шт	4	<u>45,10</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
83	C113-1478 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	7	<u>29,89</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
84	C113-1885 варіант 1	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	16	<u>66,27</u> -	- -	1060	-	- -	- -	- -
85	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,2075	<u>13691,51</u> 13178,12	<u>165,34</u> 71,01	2841	2734	<u>34</u> 15	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>19,06</u> 0,1
86	C113-1458 варіант 11	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	5	<u>528,69</u> -	- -	2643	-	- -	- -	- -
87	C113-1458 варіант 10	Труба діам. 110 мм, 1500 мм	шт	1	<u>389,56</u> -	- -	390	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C113-1458 варіант 9	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	5	<u>288,58</u> -	-	1443	-	-	-	-
89	C113-1458 варіант 7	Труба діам. 110 мм, 750 мм	шт	1	<u>247,06</u> -	-	247	-	-	-	-
90	C113-1458 варіант 6	Труба діам. 110 мм, 500 мм	шт	4	<u>190,96</u> -	-	764	-	-	-	-
91	C113-1458 варіант 5	Труба діам. 110 мм, 150 мм	шт	10	<u>106,81</u> -	-	1068	-	-	-	-
92	C113-1466-1 варіант 5	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	5	<u>98,96</u> -	-	495	-	-	-	-
93	C113-1466-1 варіант 4	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	1	<u>53,81</u> -	-	54	-	-	-	-
94	C113-1466-1 варіант 7	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	1	<u>183,11</u> -	-	183	-	-	-	-
95	C113-1466-1 варіант 6	Трійник ПВХ діам. 110x50x45	шт	2	<u>114,67</u> -	-	229	-	-	-	-
96	C113-1478 варіант 3	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм	шт	1	<u>68,60</u> -	-	69	-	-	-	-
97	C113-1478 варіант 2	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>42,79</u> -	-	86	-	-	-	-
98	C113-2269 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	1	<u>157,43</u> -	-	157	-	-	-	-
99	C113-1885 варіант 2	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	20	<u>115,64</u> -	-	2313	-	-	-	-
100	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2	<u>462,28</u> 462,28	-	925	925	-	3,5200	7,04
101	C113-2128 варіант 2	Трубна теплова ізоляція "Thermaflex FRZ" товщ.13мм Ф114	м	20	<u>151,54</u> -	-	3031	-	-	-	-
102	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>7298,28</u> 5012,56	<u>415,02</u> 181,48	1460	1003	<u>83</u> 36	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>7,28</u> 0,26
103	C130-901 варіант 2	Унітаз зі змивним бачком	шт	2	<u>4683,87</u> -	-	9368	-	-	-	-
104	C130-901 варіант 1	Сидіння для унітазу	шт	2	<u>412,78</u> -	-	826	-	-	-	-
105	C113-2307 варіант 1	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	2	<u>356,34</u> -	-	713	-	-	-	-
106	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>5068,95</u> 4452,58	<u>241,39</u> 105,55	1014	891	<u>48</u> 21	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>6,4</u> 0,15
107	C130-644 варіант 2	Умивальник одинарний	комплект	2	<u>1549,51</u> -	-	3099	-	-	-	-
108	C130-644 варіант 1	П'єдестал	комплект	2	<u>786,55</u> -	-	1573	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	C1630-973 варіант 2	Сифон для умивальника	шт	2	<u>364,40</u> -	-	729	-	-	-	-
110	KB17-1-2	Установлення ванн купальних сталєних	10компл.	0,2	<u>5834,05</u> 4249,82	<u>1155,65</u> 498,49	1167	850	<u>231</u> 100	<u>31,9800</u> 3,5118	<u>6,4</u> 0,7
111	C130-45 варіант 1	Ванни акрілова (з сифоном та переливом) розмір 1810x750x622 мм	комплект	2	<u>10418,75</u> -	-	20838	-	-	-	-
112	KB17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>4587,99</u> 3561,50	<u>182,10</u> 79,63	459	356	<u>18</u> 8	<u>25,5800</u> 0,5719	<u>2,56</u> 0,06
113	C130-487 варіант 1	Мийка кухонна	шт	1	<u>2335,63</u> -	-	2336	-	-	-	-
114	C1630-973 варіант 1	Сифон для мийки	шт	1	<u>364,40</u> -	-	364	-	-	-	-
115	KB17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	<u>2118,73</u> 1784,20	<u>118,58</u> 51,85	212	178	<u>12</u> 5	<u>12,9600</u> 0,3724	<u>1,3</u> 0,04
116	C130-637 варіант 1	Ревізія/Прочищення Rw250 з вертикальним випуском DN110	комплект	1	<u>2527,07</u> -	-	2527	-	-	-	-
117	KB20-28-7	Установлення ревізійних дверцят	шт	3	<u>416,56</u> 157,99	<u>77,46</u> 25,46	1250	474	<u>232</u> 76	<u>1,0700</u> 0,1829	<u>3,21</u> 0,55
118	C113-2129 варіант 1	Дверцята ревізійні 250x400 пластикові	шт	3	<u>216,58</u> -	-	650	-	-	-	-
119	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>633,73</u> 387,42	-	1267	775	-	2,9500	5,9
Разом прямі витрати по розділу 3							70689	9244	<u>664</u> 264		<u>66,53</u> 1,88
Разом будівельні роботи, грн.							70689				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60781				
всього заробітна плата, грн.							9508				
Загальновиробничі витрати, грн.							4688				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1530				
Всього будівельні роботи, грн.							75377				

Всього по розділу 3							75377				
Розділ 4. Встановлення лічильника											
120	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>104,34</u> 91,12	<u>8,47</u> 3,70	104	91	<u>8</u> 4	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	C1630-1455 варіант 1	Водолічильник Ду15мм з комплектом штуцерів з накидною гайкою	шт	1	<u>1082,07</u> -	-	1082	-	-	-	-
122	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>2537,76</u> 1672,80	<u>794,89</u> 281,32	254	167	<u>79</u> 28	<u>12,3000</u> 2,0206	<u>1,23</u> 0,2
123	C1630-103 варіант 1	Фільтр механічного очищення косий муфтовий Ду15 мм	шт	1	<u>274,24</u> -	-	274	-	-	-	-
124	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	3	<u>596,83</u> 327,76	<u>68,55</u> 21,73	1790	983	<u>206</u> 65	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>7,23</u> 0,47
125	C1630-541 варіант 1	Зворотний клапан пружинний муфтовий Ду15 мм	шт	1	<u>177,24</u> -	-	177	-	-	-	-
126	C113-2154 варіант 5	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	2	<u>176,38</u> -	-	353	-	-	-	-
127	C113-1791 варіант 1	Футорка 3В Ду15	шт	2	<u>14,19</u> -	-	28	-	-	-	-
128	C113-2075 варіант 1	Перехідник ред. Н-В, Ду 1/2"x1" мм	шт	1	<u>215,42</u> -	-	215	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							4277	1241	<u>293</u> 97		<u>9,13</u> 0,7
Разом будівельні роботи, грн.							4277				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2743				
всього заробітна плата, грн.							1338				
Загальновиробничі витрати, грн.							672				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							222				
Всього будівельні роботи, грн.							4949				

Всього по розділу 4							4949				
Розділ 5. Вузли проходження											
129	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм/гільзи/	100м	0,032	<u>14626,09</u> 11533,86	<u>2676,85</u> 752,84	468	369	<u>86</u> 24	<u>81,6210</u> 5,3771	<u>2,61</u> 0,17
130	C113-131 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,6	<u>117,35</u> -	-	188	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	1,6	<u>146,68</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					891	369	<u>86</u> 24		<u>2,61</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					436				
		всього заробітна плата, грн.					393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					195				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63				
		Всього будівельні роботи, грн.					1086				

		Всього по розділу 5					1086				
		Разом прямі витрати по кошторису					122052	22230	<u>1145</u> 421		<u>160,94</u> 3,01
		Разом будівельні роботи, грн.					122052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98677				
		всього заробітна плата, грн.					22651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11120				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3618				
		Всього будівельні роботи, грн.					133172				


		Всього по кошторису					133172				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					180,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26269				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
060623/01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на опалення та вентиляцію+
Приватний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 060623/01-ОВ

Кошторисна вартість167,087 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,24468 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата35,488 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “ 20 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Встановлення котла									
1	КБ19-2-2	Установлення газових водогрійних котлів	шт	1	1812,86 1364,45	148,22 64,81	1813	1364	148 65	9,8000 0,4655	9,8 0,47
2	C113-1515 варіант 4	Комплект коаксіальний O60/100 до котлів Habitat K, KR	шт	1	1645,12 -	- -	1645	-	- -	- -	- -
3	C113-1515 варіант 2	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	2	194,01 -	- -	388	-	- -	- -	- -
4	C113-1515 варіант 1	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3	174,12 -	- -	522	-	- -	- -	- -
5	C1630-103 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	940,68 -	- -	941	-	- -	- -	- -
6	C113-2154 варіант 8	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	6	372,76 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
7	C113-2154 варіант 5	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	4	176,38 -	- -	706	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ11-1-4	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг	шт	1	<u>555,02</u> 202,46	<u>49,53</u> 26,73	555	202	<u>50</u> 27	<u>1,6000</u> 0,1732	<u>1,6</u> 0,17
9	С1545-311 варіант 1	Шафа монтажна колекторна внутрішня ШКВ-02 570х580х110	шт	1	<u>1613,32</u> -	- -	1613	-	- -	- -	- -
10	КБ18-18-1	Монтаж розподільчого колектору опалення на 4 контури в зборі	шт	1	<u>3285,20</u> 2169,20	<u>325,18</u> 132,81	3285	2169	<u>325</u> 133	<u>15,5800</u> 0,9239	<u>15,58</u> 0,92
11	С1630-100 варіант 1	Розподільчий колектор опалення на 4 контури в зборі	комплект	1	<u>3135,16</u> -	- -	3135	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					16840	3735	<u>523</u> 225		<u>26,98</u> 1,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16840 12582 3960 1952 2,95 637 18792				

		Всього по розділу 1					18792				
		Розділ 2. Опалення									
12	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,0913	<u>17367,88</u> 12566,65	<u>2142,21</u> 931,17	1586	1147	<u>196</u> 85	<u>96,9200</u> 6,6322	<u>8,85</u> 0,61
13	& С130-557-1-Ш варіант 4	Радіатори сталеві тип 22 500x1200	шт	2	<u>4871,07</u> -	- -	9742	-	- -	- -	- -
14	& С130-557-1-Ш варіант 3	Радіатори сталеві тип 22 500x1100	шт	3	<u>4319,25</u> -	- -	12958	-	- -	- -	- -
15	& С130-557-1-Ш варіант 2	Радіатори сталеві тип 22 500x1000	шт	1	<u>3911,25</u> -	- -	3911	-	- -	- -	- -
16	& С130-557-1-Ш варіант 1	Радіатори сталеві тип 22 500x600	шт	2	<u>3235,32</u> -	- -	6471	-	- -	- -	- -
17	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	16	<u>32,80</u> 29,53	- -	525	472	- -	0,2000 -	3,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C113-2301 варіант 2	Ручний клапан регулюючий кутовий Ф15	шт	8	<u>393,02</u> -	-	3144	-	-	-	-
19	C113-2301 варіант 1	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	8	<u>207,64</u> -	-	1661	-	-	-	-
20	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,38	<u>8080,12</u> 7996,73	-	3070	3039	-	56,5900	21,5
21	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані	м	38	<u>158,27</u> -	-	6014	-	-	-	-
22	C113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	40	<u>10,17</u> -	-	407	-	-	-	-
23	C113-1777 варіант 2	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	24	<u>103,45</u> -	-	2483	-	-	-	-
24	C113-2090 варіант 1	Кріплення pp-г з шурупом для труби ф20мм	шт	20	<u>17,20</u> -	-	344	-	-	-	-
25	C113-1813 варіант 1	Муфта з'єднувальна 20	шт	12	<u>9,05</u> -	-	109	-	-	-	-
26	C113-1813 варіант 4	Обвод 20	шт	36	<u>37,09</u> -	-	1335	-	-	-	-
27	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,76	<u>8438,25</u> 8345,77	-	6413	6343	-	59,0600	44,89
28	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм армовані	м	76	<u>236,90</u> -	-	18004	-	-	-	-
29	C113-1738 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>40,67</u> -	-	81	-	-	-	-
30	C113-1705 варіант 3	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	30	<u>19,15</u> -	-	575	-	-	-	-
31	C113-1747 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25	шт	6	<u>26,24</u> -	-	157	-	-	-	-
32	C113-1746 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x25x20мм	шт	2	<u>31,79</u> -	-	64	-	-	-	-
33	C113-2091 варіант 1	Кріплення pp-г з шурупом для труби ф25мм	шт	36	<u>29,97</u> -	-	1079	-	-	-	-
34	C113-1813 варіант 2	Муфта з'єднувальна 25	шт	18	<u>15,78</u> -	-	284	-	-	-	-
35	C113-1813 варіант 3	Перехідник-редукція 25x20	шт	10	<u>16,90</u> -	-	169	-	-	-	-
36	C113-1819 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 25x1" мм	шт	4	<u>274,96</u> -	-	1100	-	-	-	-
37	C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	14	<u>83,07</u> -	-	1163	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C113-1811 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1" мм	шт	6	<u>123,85</u> -	-	743	-	-	-	-
39	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	11,4	<u>462,28</u> 462,28	-	5270	5270	-	3,5200	40,13
40	C113-2126 варіант 2	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	38	<u>24,79</u> -	-	942	-	-	-	-
41	C113-2126 варіант 3	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	76	<u>28,91</u> -	-	2197	-	-	-	-
42	C113-2154 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована 5 м	шт	6	<u>80,48</u> -	-	483	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							92484	16271	<u>196</u> 85		<u>118,57</u> 0,61
Разом будівельні роботи, грн.							92484				
в тому числі:							76017				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16356				
всього заробітна плата, грн.							7982				
Загальновиробничі витрати, грн.							11,99				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2587				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							100466				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							100466				
Розділ 3. Тепла підлога											
43	KB16-19-1	Установлення клапанів редуційних пружинних діаметром 25 мм	шт	2	<u>367,45</u> 210,64	<u>58,48</u> 19,52	735	421	<u>117</u> 39	<u>1,5300</u> 0,1402	<u>3,06</u> 0,28
44	C1630-543 варіант 1	Унібокс для теплої підлоги	шт	2	<u>1571,15</u> -	-	3142	-	-	-	-
45	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів опалення з труб металопластикових діаметром 20 мм	100м	0,7	<u>8080,12</u> 7996,73	-	5656	5598	-	56,5900	39,61
46	C113-1897 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16x2 мм	м	70	<u>59,31</u> -	-	4152	-	-	-	-
47	C113-1912 варіант 1	З'єднання "WM" до запресовування 3-Н, Ду 16x1/2" мм	шт	4	<u>298,21</u> -	-	1193	-	-	-	-
48	C113-1914 варіант 1	З'єднання "WM" до запресовування 3-Н, Ду 20x3/4" мм	шт	4	<u>496,87</u> -	-	1987	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C111-1721-11В варіант 2	Демпферна стрічка з захисним фартухом для теплої підлоги	м	30	<u>16,32</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1545-240-1	Скоба якірна для підлоги	шт	200	<u>1,17</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ20-28-7	Установлення ревізійних дверцят	шт	2	<u>416,56</u> <u>157,99</u>	<u>77,46</u> <u>25,46</u>	833	316	<u>155</u> <u>51</u>	<u>1,0700</u> <u>0,1829</u>	<u>2,14</u> <u>0,37</u>
52	C113-2129 варіант 1	Дверцята ревізійні 250х400 пластикові	шт	2	<u>216,58</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					18855	6335	<u>272</u> 90		<u>44,81</u> 0,65
		Разом будівельні роботи, грн.					18855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12248				
		всього заробітна плата, грн.					6425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1030				
		Всього будівельні роботи, грн.					22020				

		Всього по розділу 3					22020				
53	КБ16-10-1	Розділ 4. Вузли проходження Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм/гільзи/	100м	0,0304	<u>14626,09</u> <u>11533,86</u>	<u>2676,85</u> <u>752,84</u>	445	351	<u>81</u> 23	<u>81,6210</u> <u>5,3771</u>	<u>2,48</u> <u>0,16</u>
54	C113-131 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,32	<u>117,35</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	1,72	<u>146,68</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					852	351	<u>81</u> 23		<u>2,48</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					852				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					420				
		всього заробітна плата, грн.					374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					184 0,28 60 1036 1036				
		Розділ 5. Вентиляція									
56	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>911,03</u> 864,62	<u>43,88</u> 18,33	1822	1729	<u>88</u> 37	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>12,42</u> 0,25
57	С130-62 варіант 1	Настінно-стельовий вентилятор ВЕНТС Квайт 125	шт	2	<u>2720,37</u> -	<u>-</u> -	5441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>277,86</u> 235,98	<u>31,80</u> 10,30	556	472	<u>64</u> 21	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
59	С111-1756 варіант 1	Ґрати вентиляційні ОНГ 250х150	шт	2	<u>557,85</u> -	<u>-</u> -	1116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням (витяжний зонтик над ПГ-4)	м2	0,2	<u>1080,82</u> 191,76	<u>42,35</u> 18,52	216	38	<u>8</u> 4	<u>1,4100</u> 0,1330	<u>0,28</u> 0,03
61	С113-1515 варіант 3	Патрубок із нержавіючої сталі діам. 110 мм	шт	1	<u>480,12</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 колпак	3	<u>391,16</u> 376,13	<u>8,47</u> 3,70	1173	1128	<u>25</u> 11	<u>3,0500</u> 0,0266	<u>9,15</u> 0,08
63	С130-262 варіант 1	Ковпак на димар 920х400	шт	3	<u>4063,43</u> -	<u>-</u> -	12190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					22994	3367	<u>185</u> 73		<u>25,49</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					22994 19442 3440 1780 2,87 619 24774 24774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					152025	30059	<u>1257</u> 496		<u>218,33</u> 3,49
		Разом будівельні роботи, грн.					152025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120709				
		всього заробітна плата, грн.					30555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15062				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4933				
		Всього будівельні роботи, грн.					167087				

		Всього по кошторису					167087				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					244,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35488				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06
опалювальне обладнання+
Приватний житловий будинок


Основа: креслення (специфікації) № 060623/01-ОВ відомості тощо
Кошторисна вартість 37,139 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 241996-20606-1-Э	Romstal Habitat 25K котел газовий конденсаційний двоконтурний 21 кВт; (маса=0,03) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	35736,00	35736 1403 37139

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
060623/01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на внутрішнє газопостачання+
Приватний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 060623/01-ГПВ

Кошторисна вартість43,901 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,08367 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата12,871 тис. грн.
Середній розряд робіт4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ24-101-1	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	1	<u>10819,97</u>	<u>2430,38</u>	10820	1892	<u>2430</u>	<u>13,5900</u>	<u>13,59</u>
					1892,14	536,26			536	3,8766	3,88
2	& С130-929-1	Ізолююче фланцеве з'єднання	шт	1	<u>464,70</u>	-	465	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ19-9-1	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1	<u>1799,64</u>	<u>246,24</u>	1800	882	<u>246</u>	<u>6,0600</u>	<u>6,06</u>
					882,15	80,43			80	0,5777	0,58
4	& С1630-1966-1	Фільтр газовий 1"	шт	1	<u>448,84</u>	-	449	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>303,16</u> 217,60	<u>10,46</u> 5,14	303	218	<u>10</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04
6	С1630-1935 варіант 1	Лічильники газу G2,5	шт	1	<u>2015,76</u> -	-	2016	-	-	-	-
7	КБ16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1	<u>28903,44</u> 6612,02	<u>1582,77</u> 575,85	2890	661	<u>158</u> 58	<u>46,0800</u> 4,1471	<u>4,61</u> 0,41
8	С1630-1910 варіант 1	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	2	<u>332,90</u> -	-	666	-	-	-	-
9	& С1545-13-1 варіант 1	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	2	<u>484,40</u> -	-	969	-	-	-	-
10	КБ16-8-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>38580,44</u> 6612,02	<u>1582,77</u> 575,85	3858	661	<u>158</u> 58	<u>46,0800</u> 4,1471	<u>4,61</u> 0,41
11	КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>37017,06</u> 6612,02	<u>2006,39</u> 733,61	5553	992	<u>301</u> 110	<u>46,0800</u> 5,3071	<u>6,91</u> 0,8
12	С1630-1912 варіант 1	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм	шт	1	<u>483,46</u> -	-	483	-	-	-	-
13	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,45	<u>9284,92</u> 8957,42	-	4178	4031	-	54,9400	24,72
14	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,048	<u>17856,83</u> 13955,13	<u>1,75</u> 1,59	857	670	-	106,2600 0,0111	5,1 -
15	КБ19-1-2	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	1	<u>626,27</u> 249,53	<u>67,76</u> 29,63	626	250	<u>68</u> 30	<u>1,9000</u> 0,2128	<u>1,9</u> 0,21
16	КБ21-29-1	Монтаж сигналізатора загазованості	100компл	0,01	<u>5395,34</u> 5274,40	-	54	53	-	42,7700	0,43
17	& 1602-30127-9-1 варіант 1	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	1	<u>2608,00</u> -	-	2608	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					38595	10310	<u>3371</u> 877		<u>69,53</u> 6,33
		Разом будівельні роботи, грн.					38595				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24914				
		всього заробітна плата, грн.					11187				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5306				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1684				
		Всього будівельні роботи, грн.					43901				

		Всього по кошторису					43901				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					83,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12871				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

сантехобладнання та меблі+
Приватний житловий будинок

Основа: креслення (специфікації) № 060623/01-АБ відомості тощо


Кошторисна вартість 97,904 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Обладнання, що не монтується				
1	560110-74 варіант 1	Стіл обідній; (маса=0)	шт	1	5041,67	5042
2	560110-171 варіант 1	Стілець; (маса=0)	шт	4	1191,66	4767
3	560110-15 варіант 1	Шафа для одягу; (маса=0)	шт	1	6875,00	6875
4	560110-194 варіант 1	Диван; (маса=0)	шт	1	12833,34	12833
5	560110-77 варіант 1	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур) в комплекті: шафа стояча 800мм під мийку з фасадами - 1шт, шафа стояча 600мм з фасадами - 6шт, шафа стояча; (маса=0)	шт	1	40333,34	40333
6	17064-5246 варіант 1	Холодильник; (маса=0)	шт	1	13933,34	13933
7	560110-61 варіант 1	Витяжка кухонна; (маса=0)	шт	1	3850,00	3850
8	2417-109 варіант 1	Сантехобладнання Плита газова; (маса=0,0468)	шт	1	5958,34	5958
		Разом				93591
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3675
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	91074	0,007	638


1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				97266
		Всього вартість будівельних робіт				638
		Всього по кошторису				97904

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01


на будівництво : Зовнішні електромережі.

Кошторисна вартість об`єкта	66,300 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12466 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,415 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на зовнішні електромережі 0,4 кВт+	56,913	-	56,913	0,12466	16,415	-
2	04-01-02	на придбання устаткування обладнання для зовнішніх електромереж+	-	9,387	9,387	-	-	-
-	-	Всього:	56,913	9,387	66,3	0,12466	16,415	-


Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Агафонов О.


Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сабко Г.

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів




[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	зовнішні електромережі 0,4 кВт+	<u>0,07270</u> 8,192	<u>0,02871</u> 3,87	<u>0,01078</u> 1,659	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11219</u> 13,721	<u>0,01247</u> 2,694	<u>0,12466</u> 16,415
04-01-02	придбання устаткування обладнання для зовнішніх електромереж+	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>0,07270</u> 8,192	<u>0,02871</u> 3,87	<u>0,01078</u> 1,659	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11219</u> 13,721	<u>0,01247</u> 2,694	<u>0,12466</u> 16,415

Склав



Перевірив




"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 04-01


Зовнішні електромережі.

Номер локаль- ного кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальновироб- ничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04-01-01	ЛК на зовнішні електромережі 0,4 кВт+	112,19	12,47	2694	13721	3614	843	217	7368
04-01-02	ЛК на обладнання для зовнішніх електромереж+	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		112,19	12,47	2694	13721	3614	843	217	7368

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 04-01

Зовнішні електромережі.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	72,7	112,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	28,71	134,82			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,78	154,16			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	12,47	216,11			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	124,66				
		Середній розряд робіт	розряд	2,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,098	348,72			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,62232	423,49			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,202	459,31			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,438	729,20			
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,6592	562,52			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,08	676,93			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	0,1	966,89			
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,54	314,00			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,4328	44,82			
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,08	374,21			
20	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,22	748,86			
21	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,31	6,53			
22	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,32	5,49			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
23	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,192				
24	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,112				
25	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,329				
26	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,02				
27	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,329				
28	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,186				
29	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0172				
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,08				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
31	+С111-69 варіант 1	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000024	93684,88	91335,22	512,70	1836,96
32	+С111-98 варіант 3	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00028	84393,96	82400,39	338,79	1654,78
33	+С111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	74205,38	72411,58	338,79	1455,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0016	5733,53	5162,85	458,26	112,42
35	+С111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0,000018	355295,34	347761,61	567,15	6966,58
36	+С111-414 варіант 1	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,001	72749,97	70819,87	503,63	1426,47
37	+С111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	41671,27	40515,40	338,79	817,08
38	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0018	84495,02	82493,41	344,84	1656,77
39	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000024	100095,31	97787,82	344,84	1962,65
40	+С111-1631 варіант 1	Замазка захисна	кг	0,2292	182,44	178,29	0,57	3,58
41	+С111-1659 варіант 1	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00006	165304,96	161492,00	571,69	3241,27
42	+С111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	263,48	257,57	0,74	5,17
43	+С111-1708 варіант 1	Клоччя просочене	кг	0,15	114,36	111,61	0,51	2,24
44	+С111-1721- 11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	30	5,53	5,42	-	0,11
45	+С111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00012	163689,98	160178,69	301,68	3209,61
46	+С112-298 варіант 1	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	0,588	37,44	36,27	0,44	0,73
47	+С113-1676 варіант 1	Гофрована труба двошарова з поліетилену ф40мм, для прокладки в землі	м	30	22,81	22,05	0,31	0,45
48	+С113-2126 варіант 5	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	2	130,97	128,33	0,07	2,57
49	+С1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000054	41057,31	39914,08	338,18	805,05
50	+С1110-186 варіант 1	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2	121,20	118,80	0,02	2,38
51	+С1110-186 варіант 2	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	шт	4	140,61	137,83	0,02	2,76
52	+С1541-80 варіант 1	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00006	239450,82	234373,57	382,14	4695,11
53	+С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,15504	137,75	134,94	0,11	2,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	+С1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	0,169	227,63	222,87	0,30	4,46
55	+С1545-44 варіант 3	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0532	263,06	257,60	0,30	5,16
56	+С1545-66 варіант 4	Кабель ВВГнгд 4х16	м	32	436,28	427,48	0,25	8,55
57	+С1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	0,02496	17,14	16,61	0,19	0,34
58	+С1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00288	500,41	490,18	0,42	9,81
59	+С1545-161 варіант 2	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0268	274,15	267,65	1,12	5,38
60	+С1545-163 варіант 1	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	88,33	85,48	1,12	1,73
61	+С1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,0134	587,11	575,44	0,16	11,51
62	+С1545-457 варіант 1	Скріпка CF 20	шт	12	12,37	11,88	0,25	0,24
63	+С1545-457 варіант 2	Хомут ССD 9-62	шт	1	12,37	11,88	0,25	0,24
64	+С1545-457 варіант 3	Бандажна стрічка IF 207	шт	1	59,50	58,08	0,25	1,17
65	+С1545-457 варіант 4	Гак на опору універсальний CSC 16uz	шт	1	105,72	103,40	0,25	2,07
66	+С1545-457 варіант 5	Трубостійка металева 2,5 м	шт	1	1781,14	1716,22	30,00	34,92
67	+С1545-533 варіант 4	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1	371,99	359,70	5,00	7,29
68	+С1545-533 варіант 6	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м	шт	1	597,23	575,52	10,00	11,71
69	+С1545-533 варіант 8	Електрод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3	1950,24	1892,00	20,00	38,24
70	+С1545-533 варіант 9	ЩВО 400х529х136	шт	1	2655,92	2553,84	50,00	52,08
71	+С1546-63 варіант 1	Припой ПОС-18	т	0,00015	627098,38	614348,61	453,72	12296,05
72	+С1546-90 варіант 1	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	0,72	215,43	210,69	0,52	4,22
73	+С1547-15 варіант 5	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	1	529,42	519,01	0,03	10,38
74	+С1547-15 варіант 6	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10	шт	1	646,67	633,96	0,03	12,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	+C1551-26-СП варіант 1	Смуга сталева оцинкована 40х4	м	2	176,33	171,88	0,99	3,46
76	+C188888-6 варіант 1	Шайба	шт	8	5,39	5,28	-	0,11
77	+C188888-6 варіант 2	Гайка	шт	8	7,33	7,19	-	0,14
78	+C188888-6 варіант 3	Хомут Х22/1	шт	2	35,90	35,20	-	0,70
79	+C188888-6 варіант 4	Кутик	шт	4	53,63	52,58	-	1,05
80	+C188888-6 варіант 5	Шпилька	шт	4	76,07	74,58	-	1,49
81	+K585821- Л890 варіант 1	Приставка ПТ 43-2	шт	1	2646,41	2257,20	337,32	51,89
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
82	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,5726	5,754	5,754		
83	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,031	163,15	163,15		
84	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0266	115,36	115,36		
IV. Устаткування								
85	+&1517-1867- 1	Лічильник GAMA 300 G3M.144	шт	1	4243,68	4083,33	122,50	37,85
86	+&1517-1867- 2	Модем MCL 5.10	шт	1	5144,39	4950,00	148,50	45,89

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 грудня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
060623/01

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на зовнішні електромережі 0,4 кВт+
Зовнішні електромережі.

Основа:
креслення (специфікації) № 060623/01-ЕТР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

56,913 тис. грн.
0,12466 тис.люд.год.
16,415 тис. грн.
2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,18	<u>28745,64</u> 28745,64	<u>-</u> -	5174	5174	<u>-</u> -	261,8000 -	47,12 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,08	<u>16269,66</u> 16269,66	<u>-</u> -	1302	1302	<u>-</u> -	150,4500 -	12,04 -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї (пісчані ґрунти від розроблення без твердих включень)	100 м	0,3	<u>9993,61</u> 1305,60	<u>8688,01</u> 3560,48	2998	392	<u>2606</u> 1068	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>2,88</u> 6,69
4	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,03	<u>29326,57</u> 27123,96	<u>-</u> -	880	814	<u>-</u> -	222,0000 -	6,66 -
5	С113-1676 варіант 1	Гофрована труба двошарова з поліетилену ф40мм, для прокладки в землі	м	30	<u>22,81</u> -	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	<u>3460,32</u> 2393,60	<u>645,51</u> 253,01	1038	718	<u>194</u> 76	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>5,28</u> 0,47
7	С1545-66 варіант 4	Кабель ВВГнгд 4х16	м	30	<u>436,28</u> -	<u>-</u> -	13088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,3	<u>498,06</u> 462,40	<u>35,66</u> 14,61	149	139	<u>10</u> 4	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,02</u> 0,03
9	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	30	<u>5,53</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
10	КБ33-105-1	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	1	<u>839,38</u> 580,48	<u>258,90</u> 94,34	839	580	<u>259</u> 94	<u>4,4200</u> 0,6111	<u>4,42</u> 0,61
11	К585821-Л890 варіант 1	Приставка ПТ 43-2	шт	1	<u>2646,41</u> -	- -	2646	-	- -	- -	- -
12	КБ33-106-3	Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1	<u>52,33</u> 44,84	<u>7,49</u> 2,38	52	45	<u>7</u> 2	<u>0,3500</u> 0,0139	<u>0,35</u> 0,01
13	С1545-457 варіант 5	Трубостілка металева 2,5 м	шт	1	<u>1781,14</u> -	- -	1781	-	- -	- -	- -
14	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,02	<u>26267,48</u> 5969,26	<u>19058,06</u> 6127,21	525	119	<u>381</u> 123	<u>47,8000</u> 44,8272	<u>0,96</u> 0,9
15	С113-2126 варіант 5	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	2	<u>130,97</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -
16	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,002	<u>6102,77</u> 5188,03	<u>914,74</u> 399,99	12	10	<u>2</u> 1	<u>39,0400</u> 2,8728	<u>0,08</u> 0,01
17	С1545-66 варіант 4	Кабель ВВГнгд 4х16	м	2	<u>436,28</u> -	- -	873	-	- -	- -	- -
18	КБ33-114-1	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1	<u>428,96</u> 266,60	<u>143,27</u> 48,15	429	267	<u>143</u> 48	<u>2,0300</u> 0,3063	<u>2,03</u> 0,31
19	С1545-457 варіант 4	Гак на опору універсальний CSC 16uz	шт	1	<u>105,72</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
20	С1545-457 варіант 2	Хомут CCD 9-62	шт	1	<u>12,37</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
21	С1545-457 варіант 3	Бандажна стрічка IF 207	шт	1	<u>59,50</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
22	С1545-457 варіант 1	Скріпка CF 20	шт	12	<u>12,37</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
23	С1110-186 варіант 1	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2	<u>121,20</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
24	С1110-186 варіант 2	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	шт	4	<u>140,61</u> -	- -	562	-	- -	- -	- -
25	КБ33-118-1	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2	<u>197,59</u> 36,70	<u>71,27</u> 5,10	395	73	<u>143</u> 10	<u>0,2900</u> 0,0366	<u>0,58</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1551-26-СП варіант 1	Смуга сталевая оцинкована 40х4	м	2	<u>176,33</u> -	-	353	-	-	-	-
27	КБ33-118-2	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3	<u>231,77</u> 88,58	<u>143,19</u> 60,01	695	266	<u>429</u> 180	<u>0,7000</u> 0,4406	<u>2,1</u> 1,32
28	C1545-533 варіант 8	Електроод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3	<u>1950,24</u> -	-	5851	-	-	-	-
29	КБ33-118-5	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	1	<u>297,66</u> 134,30	<u>98,11</u> 18,34	298	134	<u>98</u> 18	<u>1,1400</u> 0,1198	<u>1,14</u> 0,12
30	C1545-533 варіант 4	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1	<u>371,99</u> -	-	372	-	-	-	-
31	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,04	<u>3965,28</u> 3481,60	<u>419,99</u> 103,99	159	139	<u>17</u> 4	<u>25,6000</u> 0,6639	<u>1,02</u> 0,03
32	C1545-533 варіант 6	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м	шт	1	<u>597,23</u> -	-	597	-	-	-	-
33	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм [0, 027]	шт	1	<u>459,39</u> 420,26	<u>10,46</u> 5,14	459	420	<u>10</u> 5	<u>3,2000</u> 0,0378	<u>3,2</u> 0,04
34	C1545-533 варіант 9	ЩВ0 400х529х136	шт	1	<u>2655,92</u> -	-	2656	-	-	-	-
35	C188888-6 варіант 5	Шпилька	шт	4	<u>76,07</u> -	-	304	-	-	-	-
36	C188888-6 варіант 2	Гайка	шт	8	<u>7,33</u> -	-	59	-	-	-	-
37	C188888-6 варіант 1	Шайба	шт	8	<u>5,39</u> -	-	43	-	-	-	-
38	C188888-6 варіант 4	Кутик	шт	4	<u>53,63</u> -	-	215	-	-	-	-
39	C188888-6 варіант 3	Хомут Х22/1	шт	2	<u>35,90</u> -	-	72	-	-	-	-
40	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>263,57</u> 222,77	<u>23,24</u> 6,33	527	446	<u>46</u> 13	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>3,2</u> 0,08
41	C1547-15 варіант 5	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	1	<u>529,42</u> -	-	529	-	-	-	-
42	C1547-15 варіант 6	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10	шт	1	<u>646,67</u> -	-	647	-	-	-	-
43	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>253,83</u> 229,58	<u>10,78</u> 4,38	254	230	<u>11</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>1,6</u> 0,03
44	КМ8-535-1	Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA	шт	1	<u>719,27</u> 668,30	<u>23,06</u> 9,04	719	668	<u>23</u> 9	<u>4,8000</u> 0,0573	<u>4,8</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у приміщення	прохід	1	313,11 126,48	- -	313	126	- -	0,9300 -	0,93 -
		Разом прямі витрати по кошторису					49545	12062	4379 1659		101,41 10,78
		Разом будівельні роботи, грн.					49545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33104				
		всього заробітна плата, грн.					13721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2694				
		Всього будівельні роботи, грн.					56913				


		Всього по кошторису					56913				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					124,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16415				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02
обладнання для зовнішніх електромереж+
Зовнішні електромережі.


Основа: креслення (специфікації) № 060623/01-ЕТР відомості тощо
Кошторисна вартість 9,387 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-1867-1	Лічильник GAMA 300 G3M.144; (маса=0,005)	шт	1	4083,33	4083
2	& 1517-1867-2	Модем MCL 5.10; (маса=0,0001)	шт	1	4950,00	4950
		Разом				9033
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				354
		Всього по кошторису				9387

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

71,720 тис.грн.
0,14906 тис.люд.год.
21,011 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопроводу+	38,488	-	38,488	0,08658	12,111	-
2	06-01-03	на зовнішні мережі газопостачання+	33,232	-	33,232	0,06248	8,9	-
-	-	Всього:	71,72	-	71,72	0,14906	21,011	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Агафонов О.

Керівник

Сабко Г.

Склав

Перевірів

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі водопроводу+	<u>0,05976</u> 7,56	-	<u>0,01797</u> 2,699	<u>0,00096</u> 0,147	-	<u>0,07869</u> 10,406	<u>0,00789</u> 1,705	<u>0,08658</u> 12,111
06-01-03	зовнішні мережі газопостачання+	<u>0,03928</u> 5,226	-	<u>0,01669</u> 2,313	<u>0,00072</u> 0,112	-	<u>0,05669</u> 7,651	<u>0,00579</u> 1,249	<u>0,06248</u> 8,9
-	Разом :	<u>0,09904</u> 12,786	-	<u>0,03466</u> 5,012	<u>0,00168</u> 0,259	-	<u>0,13538</u> 18,057	<u>0,01368</u> 2,954	<u>0,14906</u> 21,011

Склав



Перевірив




"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)


Загальновиробничі витрати до об'єкту 06-01
Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06-01-01	ЛК на зовнішні мережі водопроводу+	78,69	7,89	1705	10406	2666	559	160	5090
06-01-03	ЛК на зовнішні мережі газопостачання+	56,69	5,79	1249	7651	1958	404	117	3728
Разом:		135,38	13,68	2954	18057	4624	963	277	8818

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01

Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	99,04	129,15			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	34,66	144,56			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,68	153,98			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	13,68	215,82			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	149,06				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,71163	423,49			
11	КБМ201-80	Спецавтомобіль на базі УАЗ	маш. год	2,47	287,03			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,46718	711,68			
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,46363	84,14			
14	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	12	148,36			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,8	314,00			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,088	374,21			
17	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,62856	496,10			
18	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,69444	632,38			
19	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,62	956,87			
20	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	12	200,58			
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,088	6,96			
22	+С311-10 варіант 1	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,94	128,37			
23	+С311-10 варіант 3	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,5	128,37			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
24	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,62				
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,47				
26	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,073632				
27	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,57				
28	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,39				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
29	+С111-21 варіант 2	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,00013	56553,69	54692,82	751,97	1108,90
30	+С111-181 варіант 3	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0001227	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
31	+С111-254 варіант 1	Вапно хлорне, марка А	т	0,000009	36464,61	35277,75	471,87	714,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,13	58,53	51,75	5,63	1,15
33	+С111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,04	218,27	213,61	0,38	4,28
34	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00009	84495,02	82493,41	344,84	1656,77
35	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0000121	100095,31	97787,82	344,84	1962,65
36	+С111-1639 варіант 3	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,08	74,41	72,70	0,25	1,46
37	+С111-1788 варіант 3	Драбина С1-4 (L=1800мм)	шт	1	1642,06	1608,75	1,11	32,20
38	+С113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,23	258,76	255,77	1,06	1,93
39	+С113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,2	369,21	364,80	1,66	2,75
40	+С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	4731,60	4605,00	33,82	92,78
41	+С113-957 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	20,2	268,74	262,98	0,49	5,27
42	+С113-993-11Д варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	936,55	917,97	0,22	18,36
43	+С113-1119-11Б варіант 1	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 75/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	3014,62	2955,07	0,44	59,11
44	+С113-1289 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	840,85	823,85	0,51	16,49
45	+С113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	19	65,48	64,00	0,20	1,28
46	+С113-1496 варіант 1	Вузол вводу газопроводу в будівлю з переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном діам. 32 мм	шт	1	2134,54	2091,59	1,10	41,85
47	+С113-1725 варіант 1	Відвід 30 литий PE 100 діам.32	шт	1	87,59	85,80	0,07	1,72
48	+С113-1725 варіант 2	Відвід 90 литий PE 100 діам.32	шт	2	87,59	85,80	0,07	1,72
49	+С113-2154 варіант 6	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	1	351,48	344,52	0,07	6,89
50	+С123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,18408	539,29	521,39	7,33	10,57
51	+С130-40 варіант 3	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0008	80170,53	78219,80	378,76	1571,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,272	26,99	26,99	-	-
53	+C1115-2809- 1 варіант 1	Глина шамотна	кг	0,28	3,55	3,23	0,25	0,07
54	+C1421-9471 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,346684	1282,00	668,23	588,63	25,14
55	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,627	779,81	292,22	472,30	15,29
56	+C1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	3	779,81	292,22	472,30	15,29
57	+C1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,204022	2838,70	1991,38	791,66	55,66
58	+&C1530-151- 1 варіант 1	Муфта компресійна із зовнішнім різьбленням GF 32x1" PN16	шт	2	62,14	60,85	0,07	1,22
59	+C1546-66 варіант 5	Пропан-бутан технічний	м3	0,02	47,10	37,76	8,42	0,92
60	+C1630-122 варіант 1	Хомут врізний із внутрішнім різьбленням Ф63x1" PN16	шт	1	397,30	389,40	0,11	7,79
61	+K585521- Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	706,76	664,79	28,11	13,86
62	+K585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1014,54	904,70	89,95	19,89
63	+K585521- Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1350,60	1189,19	134,93	26,48
64	+K585521- Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1269,14	1188,03	56,22	24,89
65	+K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1641,37	1507,99	101,20	32,18
66	+K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	478,22	457,60	11,24	9,38
67	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,9046	3,54921	3,54921		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0124	163,15	163,15		
69	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0285	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 грудня 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
060623/01

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопроводу+
Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.

Основа:
креслення (специфікації) № 060623/01-ЗВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

38,488 тис. грн.
0,08658 тис.люд.год.
12,111 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0202	<u>52896,89</u> 2497,10	<u>50399,79</u> 19500,58	1069	50	<u>1019</u> 394	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>0,45</u> 2,67
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0036	<u>88826,86</u> 6185,48	<u>82641,38</u> 30519,99	320	22	<u>298</u> 110	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>0,2</u> 0,74
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,014	<u>28745,64</u> 28745,64	<u>-</u> -	402	402	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>3,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (м'який ґрунт/ пісчані ґрунти від розроблення без твердих включень)	10м3	0,057	<u>10500,57</u> 1922,66	- -	599	110	- -	16,3200	0,93
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1/м'яким ґрунтом без твердих включень/	100м3	0,0669	<u>16269,66</u> 16269,66	- -	1088	1088	- -	150,4500	10,07
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01434	<u>7430,47</u> -	<u>7430,47</u> 2334,14	107	-	<u>107</u> 33	- 15,1575	- 0,22
7	С311-10 варіант 1	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,94	<u>128,37</u> -	<u>128,37</u> 24,79	763	-	<u>763</u> 147	- 0,1610	- 0,96
		Разом прямі витрати по розділу 1					4348	1672	<u>2187</u> 684		<u>15,32</u> 4,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					4348 489 2356 1329 2,36 511 5677				
		Всього по розділу 1					5677				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
8	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,019	<u>33538,30</u> 32214,22	<u>1016,09</u> 178,79	637	612	<u>19</u> 3	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>4,55</u> 0,02
9	С113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	19	<u>65,48</u> -	- -	1244	-	- -	- -	- -
10	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	<u>6988,33</u> 3476,23	<u>3512,10</u> 1528,37	4193	2086	<u>2107</u> 917	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>14,76</u> 6,87
11	С113-1725 варіант 2	Відвід 90 литий РЕ 100 діам.32	шт	2	<u>87,59</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
12	С113-1725 варіант 1	Відвід 30 литий РЕ 100 діам.32	шт	1	<u>87,59</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C1630-122 варіант 1	Хомут врізний із внутрішнім різьбленням Ф63х1" PN16	шт	1	<u>397,30</u> -	-	397	-	-	-	-
14	& C1530- 151-1 варіант 1	Муфта компресійна із зовнішнім різьбленням GF 32х1" PN16	шт	2	<u>62,14</u> -	-	124	-	-	-	-
15	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>321,28</u> 227,24	<u>21,17</u> 9,26	321	227	<u>21</u> 9	<u>1,7100</u> 0,0665	<u>1,71</u> 0,07
16	C113-2154 варіант 6	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	1	<u>351,48</u> -	-	351	-	-	-	-
17	КБ22-31-1	Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,015	<u>10407,63</u> 10067,63	-	156	151	-	82,4000	1,24
18	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1534	<u>45773,29</u> 17938,31	<u>20462,54</u> 7977,10	7022	2752	<u>3139</u> 1224	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>21,75</u> 7,32
19	K585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>1014,54</u> -	-	1015	-	-	-	-
20	K585521- Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	2	<u>1350,60</u> -	-	2701	-	-	-	-
21	K585521- Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1269,14</u> -	-	1269	-	-	-	-
22	K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>1641,37</u> -	-	1641	-	-	-	-
23	K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>478,22</u> -	-	478	-	-	-	-
24	K585521- Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>706,76</u> -	-	707	-	-	-	-
25	C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>4731,60</u> -	-	4732	-	-	-	-
26	C111-1788 варіант 3	Драбина С1-4 (L=1800мм)	шт	1	<u>1642,06</u> -	-	1642	-	-	-	-
27	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм/гільзи/	100м	0,002	<u>17926,26</u> 15121,58	<u>2195,37</u> 959,97	36	30	<u>4</u> 2	<u>107,0100</u> 6,8947	<u>0,21</u> 0,01
28	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,01	<u>4678,69</u> 2970,92	<u>1707,77</u> 720,72	47	30	<u>17</u> 7	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>0,22</u> 0,05


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,2	<u>369,21</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					29050	5888	<u>5307</u> 2162		<u>44,44</u> 14,34
		Разом будівельні роботи, грн.					29050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17855				
		всього заробітна плата, грн.					8050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3762				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1194				
		Всього будівельні роботи, грн.					32812				

		Всього по розділу 2					32812				
		Разом прямі витрати по кошторису					33398	7560	<u>7494</u> 2846		<u>59,76</u> 18,93
		Разом будівельні роботи, грн.					33398				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18344				
		всього заробітна плата, грн.					10406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1705				
		Всього будівельні роботи, грн.					38488				


		Всього по кошторису					38488				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					86,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12111				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
060623/01

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на зовнішні мережі газопостачання+
Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

33,232 тис. грн.
0,06248 тис.люд.год.
8,900 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,027	<u>52896,89</u> 2497,10	<u>50399,79</u> 19500,58	1428	67	<u>1361</u> 527	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>0,6</u> 3,57
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,003	<u>88826,86</u> 6185,48	<u>82641,38</u> 30519,99	266	19	<u>247</u> 92	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>0,17</u> 0,61
3	КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,015	<u>34494,77</u> 34494,77	<u>-</u> -	517	517	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>4,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,027	<u>7430,47</u> -	<u>7430,47</u> 2334,14	201	-	<u>201</u> 63	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,41
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045	<u>16269,66</u> 16269,66	- -	732	732	<u>-</u> -	150,4500 -	6,77 -
6	С1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	3	<u>779,81</u> -	- -	2339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С311-10 варіант 3	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,5	<u>128,37</u> -	<u>128,37</u> 24,79	578	-	<u>578</u> 112	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,72
		Разом прямі витрати по розділу 1					6061	1335	<u>2387</u> 794		<u>12,25</u> 5,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6061 2339 2129 1189 2,11 455 7250				

		Всього по розділу 1					7250				
Розділ 2. Монтажні роботи											
8	КБ22-12-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,02	<u>65620,25</u> 45070,40	<u>20549,85</u> 8342,87	1312	901	<u>411</u> 167	<u>331,4000</u> 61,2463	<u>6,63</u> 1,22
9	С113-957 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	20,2	<u>268,74</u> -	- -	5429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	<u>6988,33</u> 3476,23	<u>3512,10</u> 1528,37	4193	2086	<u>2107</u> 917	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>14,76</u> 6,87
11	С113-993-11Д варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	<u>936,55</u> -	- -	2810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-1289 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>840,85</u> -	- -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C113-1496 варіант 1	Вузол вводу газопроводу в будівлю з переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном діам. 32 мм	шт	1	<u>2134,54</u> -	- -	2135	-	- -	- -	- -
14	КБ24-105-4	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см ²] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 50 мм	шт	1	<u>2866,94</u> 904,32	<u>1867,42</u> 547,06	2867	904	<u>1867</u> 547	<u>5,6400</u> 4,0082	<u>5,64</u> 4,01
15	C113-1119-11Б варіант 1	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 75/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>3014,62</u> -	- -	3015	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23443	3891	<u>4385</u> 1631		<u>27,03</u> 12,1
		Разом будівельні роботи, грн.					23443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15167				
		всього заробітна плата, грн.					5522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2540				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					794				
		Всього будівельні роботи, грн.					25983				

		Всього по розділу 2					25983				
		Разом прямі витрати по кошторису					29504	5226	<u>6772</u> 2425		<u>39,28</u> 17,41
		Разом будівельні роботи, грн.					29504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17506				
		всього заробітна плата, грн.					7651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3728				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1249				
		Всього будівельні роботи, грн.					33232				


		Всього по кошторису					33232				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					62,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8900				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01


на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта	467,068 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,80584 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	111,259 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2024 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на покриття та вимощення+	136,433	-	136,433	0,17885	24,886	-
2	07-01-02	на огороження+	330,635	-	330,635	0,62699	86,373	-
-	-	Всього:	467,068	-	467,068	0,80584	111,259	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Агафонов О.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сабко Г.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	покриття та вимощення+	<u>0,14138</u> 17,927	-	<u>0,00996</u> 1,528	<u>0,00813</u> 1,251	-	<u>0,15947</u> 20,706	<u>0,01938</u> 4,18	<u>0,17885</u> 24,886
07-01-02	огороження+	<u>0,51442</u> 64,105	-	<u>0,04543</u> 7,783	-	-	<u>0,55985</u> 71,888	<u>0,06714</u> 14,485	<u>0,62699</u> 86,373
-	Разом :	<u>0,65580</u> 82,032	-	<u>0,05539</u> 9,311	<u>0,00813</u> 1,251	-	<u>0,71932</u> 92,594	<u>0,08652</u> 18,665	<u>0,80584</u> 111,259

Склав



Перевірив



"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-01

Благоустрій

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07-01-01	ЛК на покриття та вимощення+	159,47	19,38	4180	20706	5476	1349	330	11335
07-01-02	ЛК на огороження+	559,85	67,14	14485	71888	19000	4187	1145	38817
Разом:		719,32	86,52	18665	92594	24476	5536	1475	50152

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
Благоустрій

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	655,8	125,09			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	55,39	168,04			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	8,13	153,98			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	86,52	215,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	805,84				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,46315	423,49			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,3704	459,31			
12	КБМ201-410	Трактори на пневмоколiсному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,02552	590,25			
13	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,49248	-			
14	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,76045312	-			
15	+КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,043576	-			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,43576	729,20			
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	20,41165	711,68			
18	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	3,39457	673,19			
19	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07351	571,81			
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,71806	434,81			
21	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,08183	1010,86			
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,14851	175,37			
23	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	3,03117	84,14			
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,40347	44,82			
25	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,05032	109,90			
26	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,27017	55,45			
27	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,84	374,21			
28	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,32391	52,58			
29	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	2,13416	548,07			
30	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,675818	632,38			
31	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	1,12083	135,44			
32	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,237516	516,07			
33	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,18018	74,50			
34	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,425757	840,44			
35	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,56994	6,53			
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,36537	104,56			
37	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,04807	6,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,32391	14,15			
39	+С311-10 варіант 1	Перевезення ґрунту до 10 км	т	50,47	128,37			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
40	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,6013488				
41	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00732				
42	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	9,0376624				
43	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,4025				
44	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,346878				
45	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,130728				
46	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,68				
47	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,8125				
48	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,0623472				
49	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,222376				
50	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,087152				
51	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,663936				
52	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,26021				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
53	+С111-98 варіант 2	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001917	84393,96	82400,39	338,79	1654,78
54	+С111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,001852	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
55	+С111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000044	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
56	+С111-181-1 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,0003	65625,57	64000,00	338,79	1286,78
57	+С111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002135	7600,07	6997,33	453,72	149,02
58	+С111-309 варіант 2	Канати прядив'яні просочені	т	0,00004358	224696,90	219985,57	305,51	4405,82
59	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,11119	58,53	51,75	5,63	1,15
60	+С111-797 варіант 2	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000131	36450,52	35470,01	265,79	714,72
61	+С111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0027771	62823,41	61325,79	265,79	1231,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+С111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00169265	28296,48	27475,86	265,79	554,83
63	+С111-856 варіант 1	Геотекстиль	м2	49,14	52,84	51,00	0,80	1,04
64	+С111-857 варіант 1	Мембрана шиповидна	м2	49,14	60,52	58,75	0,58	1,19
65	+&С111-872- 2-Щ варіант 1	Сітка Вр-1 100х100х4	м2	32,032	180,06	176,00	0,53	3,53
66	+С111-1019 варіант 1	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0008454	32005,68	31501,63	265,79	238,26
67	+С111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,0002562	60969,01	59161,02	612,52	1195,47
68	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0001743	120418,42	117712,43	344,84	2361,15
69	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001811	84495,02	82493,41	344,84	1656,77
70	+С111-1515 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00174304	54070,13	52665,09	344,84	1060,20
71	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00139443	90011,96	87902,18	344,84	1764,94
72	+С111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0069	91054,68	88924,45	344,84	1785,39
73	+С111-1529 варіант 2	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0005	91054,68	88924,45	344,84	1785,39
74	+С111-1618 варіант 1	Ґрунтовка ПФ-0142, червоно-коричнева	т	0,0012993	224680,47	219771,34	503,63	4405,50
75	+С111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,04358	74,41	72,70	0,25	1,46
76	+С111-1757 варіант 2	Рядно	м2	8,64238	42,77	41,79	0,14	0,84
77	+С111-1757 варіант 3	Рядно	м2	5,824	42,77	41,79	0,14	0,84
78	+С111-1776- П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,46592	302,48	296,49	0,06	5,93
79	+С111-1776- П1 варіант 2	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,245	303,14	297,14	0,06	5,94
80	+&С111-1798- 1-10 варіант 1	Профнастил ПС-10 т.0,5мм ПЕ матове (РЕМА) двостороннє 0,3мм колір RAL7024 /огорожа/	кв.м.	85,1192	353,69	350,00	1,06	2,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	+&C111-1850-4-Ш варіант 1	Саморізи для металочерепиці 4,8x19 мм по дереву	шт	805	0,99	0,97	-	0,02
82	+C111-1853-3 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0000836	39118,85	38050,13	301,68	767,04
83	+&C111-1905-1 варіант 1	Кріпильні комплекти "Оригінал/Стандарт" 38x58 Zn+ППл RAL 6005	шт	96	26,57	26,00	0,05	0,52
84	+C112-23 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000449	9662,93	9250,00	223,46	189,47
85	+C112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,018	7793,40	7417,13	223,46	152,81
86	+C112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0382716	8403,43	8015,20	223,46	164,77
87	+C112-70 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00251	4685,69	4370,35	223,46	91,88
88	+C113-2088 варіант 1	Фіксатор для арматури	шт	131,04	1,53	1,43	0,07	0,03
89	+C113-2088 варіант 2	Фіксатор для арматури	шт	208	1,53	1,43	0,07	0,03
90	+&C121-255-1-11 варіант 1	Хвртка облицьована профнастилом	шт	1	7305,88	7220,00	31,49	54,39
91	+&C121-255-2-12 варіант 1	Ворота облицьовані профнастилом двустворкові (в комплекті)	шт	1	30111,64	29800,00	87,48	224,16
92	+C121-756 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00043576	96547,00	95473,75	354,54	718,71
93	+C123-514-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,18864	390,19	377,41	5,13	7,65
94	+C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0358	32911,11	32000,00	265,79	645,32
95	+C124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм	т	0,188747	52626,41	51328,73	265,79	1031,89
96	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,205608	47278,85	46086,02	265,79	927,04
97	+C124-64 варіант 2	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (100x100 та 140x140)	т	0,04182	48619,15	47400,04	265,79	953,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	8,50051	26,99	26,99	-	-
99	+C147-29 варіант 1	В'язальний дріт	100кг	0,006115	4824,17	4703,00	26,58	94,59
100	+C1110-112 варіант 1	Панель Н1,73 чар.200х50х3,0/4,0 Zn+ППл	м2	108,675	215,18	210,30	0,66	4,22
101	+C1113-21 варіант 3	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000135	50652,03	49087,16	571,69	993,18
102	+C1113-77 варіант 2	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0002946	76676,01	74714,30	458,26	1503,45
103	+C1113-156 варіант 3	Розчинник, марка Р-4	т	0,00002615	84481,17	82252,99	571,69	1656,49
104	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,003477	70668,77	68711,42	571,69	1385,66
105	+&C1416- 8684-1-16 варіант 1	Камені бортові 100х20х8	шт	30	235,77	228,00	3,15	4,62
106	+C1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2,76	1319,04	704,55	588,63	25,86
107	+C1421-9465 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	3,3488	1319,04	704,55	588,63	25,86
108	+C1421-9465 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	4,025	1319,04	704,55	588,63	25,86
109	+C1421-9656- 4 варіант 1	Суміш піскоцементна	м3	1,85349	1931,53	1421,36	472,30	37,87
110	+C1421-9656- 4 варіант 2	Суміш піскоцементна	м3	2,22775	1931,53	1421,36	472,30	37,87
111	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	3,2032	779,81	292,22	472,30	15,29
112	+C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	3,85	779,81	292,22	472,30	15,29
113	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,51382	3896,15	3028,09	791,66	76,40
114	+C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,3762	3783,95	2918,09	791,66	74,20
115	+C1424-11619 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,7935	2838,70	1991,38	791,66	55,66
116	+C1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,44	2838,70	1991,38	791,66	55,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,005175	2900,50	2117,94	725,69	56,87
118	+C1425-11682 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,44	3022,90	2237,94	725,69	59,27
119	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0075	3604,91	2808,54	725,69	70,68
120	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,264	3604,91	2808,54	725,69	70,68
121	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	30,48864	470,65	410,00	51,42	9,23
122	+C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	35,35	470,65	410,00	51,42	9,23
123	+C1429-110 варіант 1	Земля рослинна	м3	6,38	733,68	338,42	380,87	14,39
124	+C1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,00638	17709,72	17332,22	30,25	347,25
125	+&C1500-136 варіант 1	Блок Bernstone 360x250x300	шт	48	194,26	190,00	0,45	3,81
126	+&C1500-137 варіант 1	Бетонна кришка стовпа Sernstone плоска 400x400x60(Н)	шт	8	232,00	227,00	0,45	4,55
127	+&C1500-140 варіант 1	Планка притискна з анкером	м	29,4	177,05	172,00	1,58	3,47
128	+&C1500-144 варіант 1	Труба профільна 40x40x3.	т	0,43576	40242,79	39000,00	453,72	789,07
129	+C1537-97 варіант 2	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00815	665,95	644,38	8,51	13,06
130	+&C1545-44-13 варіант 1	Анкер розпирний металевий М10х100	шт	128	14,28	14,00	-	0,28
131	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,04488	47,10	37,76	8,42	0,92
132	+C1546-66 варіант 3	Пропан-бутан технічний	м3	0,2571	47,10	37,76	8,42	0,92
133	+&C1633-89ВД-1 варіант 1	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 56x36x1,5 Zn+ППл	шт	24	441,34	410,00	22,69	8,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
134	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,2056	2,48944	2,48944		
135	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0642	163,15	163,15		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,012	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 грудня 2024 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
060623/01

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на покриття та вимощення+
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) № 060623/01-ГП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

136,433 тис. грн.
0,17885 тис.люд.год.
24,886 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розділ 1. Земляні роботи Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03058	<u>53636,76</u> 3417,29	<u>50219,47</u> 19251,56	1640	105	<u>1535</u> 589	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0,93</u> 3,74
2	С311-10 варіант 1	Перевезення ґрунту до 10 км	т	50,47	<u>128,37</u> -	<u>128,37</u> 24,79	6479	-	<u>6479</u> 1251	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 8,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					8119	105	<u>8014</u> 1840		<u>0,93</u> 11,87
		Разом будівельні роботи, грн.					8119				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					959 1,54 331 9078 9078				
		Розділ 2. Вимощення (арк.5 130623-ГП)									
3	КБ1-136-1	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,2912	<u>624,44</u> -	<u>624,44</u> 238,32	182	-	<u>182</u> 69	- 1,4157	- 0,41
4	КБ9-40-1	Монтаж прижимної планки	100м	0,28	<u>2753,54</u> 2753,54	- -	771	771	- -	20,4800 -	5,73 -
5	С1500-140 варіант 1	Планка притискна з анкером	м	29,4	<u>177,05</u> -	- -	5205	-	- -	- -	- -
6	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляції з геотекстиля та шипованої мембрани	10 м2	4,468	<u>364,44</u> 364,44	- -	1628	1628	- -	2,8800 -	12,87 -
7	С111-857 варіант 1	Мембрана шиповидна	м2	49,14	<u>60,52</u> -	- -	2974	-	- -	- -	- -
8	С111-856 варіант 1	Геотекстиль	м2	49,14	<u>52,84</u> -	- -	2597	-	- -	- -	- -
9	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,2912	<u>4188,15</u> 3054,50	<u>1106,66</u> 433,25	1220	889	<u>322</u> 126	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>7,28</u> 0,81
10	КБ27-17-2	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	0,2912	<u>501,92</u> -	<u>484,65</u> 194,30	146	-	<u>141</u> 57	- 1,2848	- 0,37
11	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	3,2032	<u>779,81</u> -	- -	2498	-	- -	- -	- -
12	С1421-9465 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	3,3488	<u>1319,04</u> -	- -	4417	-	- -	- -	- -
13	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,023296	<u>28633,67</u> 17753,97	- -	667	414	- -	150,7000 -	3,51 -
14	С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,3762	<u>3783,95</u> -	- -	8991	-	- -	- -	- -
15	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,2912	<u>2099,27</u> 1908,52	<u>89,44</u> 81,23	611	556	<u>26</u> 24	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>4,72</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C111-872-2-Щ варіант 1	Сітка Вр-1 100х100х4	м2	32,032	<u>180,06</u> -	- -	5768	-	- -	- -	- -
17	C113-2088 варіант 1	Фіксатор для арматури	шт	131,04	<u>1,53</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
18	KB27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2	0,02912	<u>167038,09</u> 142920,35	<u>17793,61</u> 7408,95	4864	4162	<u>518</u> 216	<u>1063,0000</u> 56,6153	<u>30,95</u> 1,65
19	C1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна	м3	1,853488	<u>1931,53</u> -	- -	3580	-	- -	- -	- -
20	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	30,48864	<u>470,65</u> -	- -	14349	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							60668	8420	<u>1189</u> 492		<u>65,06</u> 3,4
Разом будівельні роботи, грн.							60668				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							51059				
всього заробітна плата, грн.							8912				
Загальновиробничі витрати, грн.							4878				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1801				
Всього будівельні роботи, грн.							65546				

Всього по розділу 2							65546				
Розділ 3. Тротуар (арк.5 130623-ГП)											
21	KB1-136-1	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,35	<u>624,44</u> -	<u>624,44</u> 238,32	219	-	<u>219</u> 83	- 1,4157	- 0,5
22	KB27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,35	<u>4188,15</u> 3054,50	<u>1106,66</u> 433,25	1466	1069	<u>387</u> 152	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>8,75</u> 0,97
23	KB27-17-2	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	0,35	<u>501,92</u> -	<u>484,65</u> 194,30	176	-	<u>170</u> 68	- 1,2848	- 0,45

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,319	<u>15865,16</u> 4812,74	<u>47,22</u> 16,36	5061	1535	<u>15</u> 5	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>13,41</u> 0,03
32	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	0,319	<u>4651,78</u> 983,38	- -	1484	314	- -	8,5900 -	2,74 -
33	КБ47-25-6	Посів газонів звичайних вручну	100м2	0,319	<u>1630,85</u> 1006,76	- -	520	321	- -	8,2400 -	2,63 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					7065	2170	<u>15</u> 5		<u>18,78</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					7065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4880				
		всього заробітна плата, грн.					2175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					357				
		Всього будівельні роботи, грн.					8144				

		Всього по розділу 4					8144				
		Разом прямі витрати по кошторису					125098	17927	<u>10491</u> 2779		<u>141,38</u> 18,09
		Разом будівельні роботи, грн.					125098				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96680				
		всього заробітна плата, грн.					20706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11335				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4180				
		Всього будівельні роботи, грн.					136433				

		Всього по кошторису					136433				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					178,85				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24886				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування)
060623/01

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на огороження+
Благоустрій

Основа:	Кошторисна вартість	330,635 тис. грн.
креслення (специфікації) № 060623/01-ГП	Кошторисна трудомісткість	0,62699 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	86,373 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-2	Розділ 1. Земляні роботи Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,1884	53454,80 53454,80	- -	10071	10071	- -	476,0000 -	89,68 -
	2	КБ1-164-2	100м3	0,3192	28745,64 28745,64	- -	9176	9176	- -	261,8000 -	83,57 -
	3	КБ1-166-1	100м3	0,2712	16269,66 16269,66	- -	4412	4412	- -	150,4500 -	40,8 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					23659	23659	- -		214,05 -
		Разом будівельні роботи, грн.					23659				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					23659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					13954 25,69 5542 37613 37613				
		Розділ 2. Огородження фундаменти									
4	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	2,4	<u>1972,14</u> 282,74	<u>165,76</u> 69,69	4733	679	<u>398</u> 167	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>5,76</u> 1,2
5	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колоні об'ємом до 3 м3	100м3	0,0192	<u>497063,92</u> 74595,19	<u>490,06</u> 85,72	9544	1432	<u>9</u> 2	<u>582,3200</u> 0,6772	<u>11,18</u> 0,01
6	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,06468	<u>485365,37</u> 58455,87	<u>2516,15</u> 199,83	31393	3781	<u>163</u> 13	<u>456,3300</u> 1,5025	<u>29,52</u> 0,1
7	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,205608	<u>47278,85</u> -	<u>-</u> -	9721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм	т	0,188747	<u>52626,41</u> -	<u>-</u> -	9933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С113-2088 варіант 2	Фіксатор для арматури	шт	208	<u>1,53</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					65642	5892	<u>570</u> 182		<u>46,46</u> 1,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					65642 59180 6074 3300 5,73 1237 68942 68942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Огородження									
10	КБ8-7-3	Мурування з керамічної стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,296	<u>1784,96</u> 1783,61	- -	2313	2312	- -	12,0800 -	15,66 -
11	C1425- 11682 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,44	<u>3022,90</u> -	- -	4353	-	- -	- -	- -
12	& C1500-136 варіант 1	Блок Bernstone 360x250x300	шт	48	<u>194,26</u> -	- -	9324	-	- -	- -	- -
13	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [блоков стовпів, кришок стовпів]	100шт	0,08	<u>33407,58</u> 19614,14	<u>1897,24</u> 829,61	2673	1569	<u>152</u> 66	<u>149,3500</u> 5,9584	<u>11,95</u> 0,48
14	& C1500-137 варіант 1	Бетонна кришка стовпа Bernstone плоска 400x400x60(Н)	шт	8	<u>232,00</u> -	- -	1856	-	- -	- -	- -
15	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,04182	<u>30988,40</u> 30337,23	<u>291,79</u> 110,05	1296	1269	<u>12</u> 5	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>9,66</u> 0,03
16	C124-64 варіант 2	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (100x100 та 140x140)	т	0,04182	<u>48619,15</u> -	- -	2033	-	- -	- -	- -
17	& C1545-44- 13 варіант 1	Анкер розпирний металевий М10х100	шт	128	<u>14,28</u> -	- -	1828	-	- -	- -	- -
18	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій (стійки та поперечні прогони)	т	0,43576	<u>7270,17</u> 5190,49	<u>1740,70</u> 409,77	3168	2262	<u>759</u> 179	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>16,25</u> 1,1
19	КБ9-29-1	Монтаж прогонів та стійок з труби	т	0,43576	<u>13250,76</u> 6288,64	<u>6284,77</u> 2739,88	5774	2740	<u>2739</u> 1194	<u>46,2400</u> 15,8689	<u>20,15</u> 6,92
20	& C1500-144 варіант 1	Труба профільна 40x40x3.	т	0,43576	<u>40242,79</u> -	- -	17536	-	- -	- -	- -
21	КБ13-17-2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-0142	100м2	0,183	<u>2554,23</u> 750,70	<u>84,69</u> 9,95	467	137	<u>15</u> 2	<u>4,8100</u> 0,0720	<u>0,88</u> 0,01
22	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,183	<u>2041,41</u> 549,91	<u>63,28</u> 11,15	374	101	<u>12</u> 2	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,66</u> 0,01
23	КБ9-47-1	Облицювання огорожі	100м2	0,8264	<u>6489,93</u> 6128,30	<u>361,63</u> 147,18	5363	5064	<u>299</u> 122	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>39,53</u> 0,88
24	& C111- 1798-1-10 варіант 1	Профнастил ПС-10 т.0,5мм ПЕ матове (РЕМА) двостороннє 0,3мм колір RAL7024 /огорожа/	кв.м.	85,1192	<u>353,69</u> -	- -	30106	-	- -	- -	- -
25	& C111- 1850-4-Ш варіант 1	Саморізи для металочерепиці 4,8x19 мм по дереву	шт	805	<u>0,99</u> -	- -	797	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ7-25-4	Улаштування воріт двостулкових	100шт	0,01	<u>416173,72</u> 186959,45	<u>225682,63</u> 85457,92	4162	1870	<u>2257</u> 855	<u>1390,5500</u> 490,0123	<u>13,91</u> 4,9
27	& С121-255-2-12 варіант 1	Ворота облицьовані профнастилом двустворкові (в комплекті)	шт	1	<u>30111,64</u> -	- -	30112	-	- -	- -	- -
28	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	<u>16505,00</u> 12695,79	<u>1988,12</u> 625,48	165	127	<u>20</u> 6	<u>102,9500</u> 4,4928	<u>1,03</u> 0,04
29	& С121-255-1-11 варіант 1	Хвіртка облицьована профнастилом	шт	1	<u>7305,88</u> -	- -	7306	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							131006	17451	<u>6265</u> 2431		<u>129,68</u> 14,37
Разом будівельні роботи, грн.							131006				
в тому числі:							107290				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19882				
всього заробітна плата, грн.							10299				
Загальновиробничі витрати, грн.							17,24				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3719				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							141305				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							141305				
Розділ 4. Огородження (3d секційна)											
30	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,575	<u>58791,35</u> 29743,60	<u>23885,94</u> 8991,44	33805	17103	<u>13734</u> 5170	<u>216,0500</u> 51,7347	<u>124,23</u> 29,75
31	С1110-112 варіант 1	Панель Н1,73 чар.200х50х3,0/4,0 Zn+ППл	м2	108,675	<u>215,18</u> -	- -	23385	-	- -	- -	- -
32	& С1633-89ВД-1 варіант 1	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 56х36х1,5 Zn+ППл	шт	24	<u>441,34</u> -	- -	10592	-	- -	- -	- -
33	& С111-1905-1 варіант 1	Кріпильні комплекти "Оригінал/Стандарт" 38х58 Zn+ППл RAL 6005	шт	96	<u>26,57</u> -	- -	2551	-	- -	- -	- -
34	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0358	<u>32911,11</u> -	- -	1178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					71511	17103	<u>13734</u> 5170		<u>124,23</u> 29,75
		Разом будівельні роботи, грн.					71511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40674				
		всього заробітна плата, грн.					22273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11263				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3987				
		Всього будівельні роботи, грн.					82774				

		Всього по розділу 4					82774				
		Разом прямі витрати по кошторису					291818	64105	<u>20569</u> 7783		<u>514,42</u> 45,43
		Разом будівельні роботи, грн.					291818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207144				
		всього заробітна плата, грн.					71888				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38817				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14485				
		Всього будівельні роботи, грн.					330635				

		Всього по кошторису					330635				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					626,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86373				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]