

"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3 "Незабудка", вул. Генерала Жадова, 23-д, в м. Кропивницький".
Коригування
115/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на вентиляція-додаткові роботи
Приміщення під розміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

22,998 тис. грн.
0,03128 тис.люд.год.
3,102 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,3 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,3 Розділ 1. Вентиляція В-1									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вентиляція В-2									
1	КР15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,079	<u>36822.36</u> 33302,21	<u>-</u> -	2909	2631	<u>-</u> -	<u>358.3580</u> -	<u>28.31</u> -
2	& С130-1108-1 варіант 8	Повітровід з оцинкованої листової сталі "Спіровент", товщина 0,5 мм, діаметр 315 мм	м	8	<u>1079.01</u> -	<u>-</u> -	8632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С113-1918 варіант 43	Перехід з оцинкованої сталі, діам. 315х250 мм	шт	1	<u>1448.47</u> -	<u>-</u> -	1448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С113-1918 варіант 44	Перехід з оцинкованої сталі, діам. 500х300/315 мм	шт	1	<u>1938.07</u> -	<u>-</u> -	1938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14927	2631	<u>-</u> -		<u>28.31</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					14927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12296				
		всього заробітна плата, грн.					2631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1441				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					471				
		Всього будівельні роботи, грн.					16368				

		Всього по розділу 2					16368				
		Розділ 3. Вентиляція П1									
5	С1630-450 варіант 1	Пульт регулювання припливної установки	шт	1	<u>6630.17</u> -	<u>-</u> -	6630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6630	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6630				
		Всього будівельні роботи, грн.					6630				

		Всього по розділу 3					6630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					21557	2631	<u>-</u>		<u>28,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					21557		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18926				
		всього заробітна плата, грн.					2631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1441				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					471				
		Всього будівельні роботи, грн.					22998				

		Всього по кошторису					22998				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					31,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3102				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]