

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					123658 61443 62214 31724 50,13 11425 155382 155382				
6	КР7-31-5	Розділ 2. Підлоги <i>Улаштування плінтусів полівінілхлоридних</i>	100м	0,885	<u>15108.90</u> 2204,13	- -	13371	1951	- -	<u>14.7700</u> -	<u>13.07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					13371 13371 11420 1951 994 1,57 357 14365 14365	1951	- -		<u>13.07</u> -
7	КБ10-28-2 K=1,15	Розділ 3. Дверні блоки <i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах</i>	100м2	-0,04501	<u>19336.71</u> 13095,03	<u>6175.16</u> -	-870	-589	-278 -	<u>91.1720</u> -	<u>-4.1</u> -
8	& С111-220-3	Піна монтажна	л	-0,687752 8	<u>237.92</u> -	- -	-164	-	- -	- -	- -
9	& Т_С111-136-2-С	Анкер 10х150	шт	-16	<u>14.01</u> -	- -	-224	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& C126-384-1	Блоки дверні металопластикові	м2	-4,501	<u>5548.99</u>	<u>-</u>	-24976	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
11	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок	100м2	0,0189	<u>42740.52</u>	<u>1704.90</u>	808	775	<u>32</u>	<u>270.7330</u>	<u>5.12</u>
	к=1,15	із навішуванням дверних полотен			<u>41026.88</u>	-			-	-	-
12	& C126-384-1	Двері протипожежні металеві глухі EI30	м2	1,89	<u>9881.24</u>	<u>-</u>	18676	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
13	& C111-220-3	Піна монтажна	л	0,3	<u>237.92</u>	<u>-</u>	71	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	& T_C111-136-2-C	Анкер 10х150	шт	7	<u>14.01</u>	<u>-</u>	98	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					-6581	186	<u>-246</u>		<u>1.02</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					-6581				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-6521				
		всього заробітна плата, грн.					186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28				
		Всього будівельні роботи, грн.					-6495				

		Всього по розділу 3					-6495				
		Разом прямі витрати по кошторису					130448	64327	<u>-221</u>		<u>431.72</u>
									24		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					130448				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66342				
		всього заробітна плата, грн.					64351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32805				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11810				
		Всього будівельні роботи, грн.					163253				

		Всього по кошторису					163253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					483,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					76161				


Склав



Л.Міцїшина

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



В.Тищенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]