

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укриття)» (КОРЕГУВАННЯ)
007-01-03-2023/Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Загальнобудівельні роботи (Додаткові роботи)

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укриття)» (КОРЕГУВАННЯ)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

120,341 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,3139 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

46,158 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхід в підвал									
1	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	-0,1505	<u>3921,98</u>	-	-590	-590	-	<u>30.9500</u>	<u>-4,66</u>
					3921,98	-			-	-	-
2	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, 50х50 мм	м3	-0,2	<u>7920,84</u>	-	-1584	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	-0,1505	<u>10956,51</u>	-	-1649	-1649	-	<u>79.0000</u>	<u>-11,89</u>
					10956,51	-			-	-	-
4	& С111-1797-А	Плоский фальцований лист	м2	-17,31	<u>550,26</u>	-	-9525	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	С113-2339	Саморіз зі свердлом по дереву 4.8х35 мм	шт	-151	<u>2,86</u>	-	-432	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій навісу	1т	-0,05597	<u>18495,21</u>	<u>3735,48</u>	-1035	-818	<u>-209</u>	<u>88.7100</u>	<u>-4,97</u>
					14621,18	994,50			-56	5,3174	-0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	-0,05597	<u>199102.37</u>	-	-11144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	KB9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	-0,0168	<u>7802.96</u> 7794,95	-	-131	-131	-	<u>58.3280</u>	<u>-0.98</u>
					-	-			-	-	-
9	& C111-1797-A варіант 2	Профнастил з полімерним покриттям	м2	-1,93	<u>489.81</u>	-	-945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C113-2339 варіант 1	Саморіз зі свердлом по дереву 4.8x35 мм	шт	-17	<u>2.86</u>	-	-49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	KP8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів	м3	0,4	<u>4333.02</u> 3060,41	-	1733	1224	-	<u>23.5000</u>	<u>9.4</u>
					-	-			-	-	-
12	C112-29 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 100 мм, товщина 100 мм	м3	0,13	<u>8543.07</u>	-	1111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 150 мм, товщина 50 мм	м3	0,27	<u>8518.80</u>	-	2300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	KP8-43-4	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	100м	0,58	<u>29040.13</u> 28666,30	-	16843	16626	-	<u>209.3500</u>	<u>121.42</u>
					-	-			-	-	-
15	C112-25 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 100 мм, товщина 50 мм	м3	0,11	<u>8518.80</u>	-	937	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C112-57 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 250 мм, товщина 50 мм	м3	0,1	<u>8275.50</u>	-	828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C112-57 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, товщина 25 мм	м3	0,08	<u>8275.50</u>	-	662	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,62	<u>3921.98</u> 3921,98	-	2432	2432	-	<u>30.9500</u>	<u>19.19</u>
					-	-			-	-	-
19	C112-26 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 50x25 мм	м3	0,05	<u>7920.84</u>	-	396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 100 мм, товщина 32 мм	м3	0,49	<u>8275.50</u>	-	4055	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,62	<u>1791.87</u> 1791,87	-	1111	1111	-	<u>12.9200</u>	<u>8.01</u>
					-	-			-	-	-
22	C111-1715 варіант 1	Гідроізоляційна плівка Foliarex Strotex AC 140	м2	71,3	<u>33.16</u>	-	2364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,32	<u>10956.51</u> 10956,51	-	3506	3506	-	<u>79.0000</u>	<u>25.28</u>
					-	-			-	-	-
24	& C111-1797-A варіант 3	Профнастил Т35 товщина 0,5 мм	м2	36,8	<u>550.26</u>	-	20250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-2339 варіант 1	Саморіз зі свердлом по дереву 4.8x35 мм	шт	288	<u>2.86</u>	-	824	-	-	-	-
26	KP4-17-5	Улаштування підшивки стель навісу сталлю покрівельною по дереву	100 м2	0,3	<u>6423.44</u>	-	1927	1927	-	<u>50.6900</u>	<u>15.21</u>
27	& C111- 1797-A варіант 4	Профнастил Т8 товщина 0,5 мм	м2	34,5	<u>509.96</u>	-	17594	-	-	-	-
28	C113-2339 варіант 1	Саморіз зі свердлом по дереву 4.8x35 мм	шт	270	<u>2.86</u>	-	772	-	-	-	-
29	KP3-38-1	Обшивання каркасних стін сталлю листовою	100 м2	0,2	<u>7940.49</u>	-	1588	1588	-	<u>60.2100</u>	<u>12.04</u>
30	& C111- 1797-A варіант 4	Профнастил Т8 товщина 0,5 мм	м2	23	<u>509.96</u>	-	11729	-	-	-	-
31	C113-2339 варіант 1	Саморіз зі свердлом по дереву 4.8x35 мм	шт	180	<u>2.86</u>	-	515	-	-	-	-
32	KB9-72-1 к=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,10285	<u>27918.16</u>	<u>1213.75</u>	2871	2532	<u>125</u>	<u>167.4400</u>	<u>17.22</u>
33	C121-783 варіант 1	Труба профільна 80x80x4	т	0,0168	<u>40586.83</u>	-	682	-	-	-	-
34	C121-783 варіант 2	Труба профільна 100x100x6	т	0,02266	<u>41846.20</u>	-	948	-	-	-	-
35	C121-783 варіант 3	Сталь кутова 100x6	т	0,06539	<u>37418.24</u>	-	2447	-	-	-	-
36	KP20-12-1	Монтаж металоконструкцій навісу	1т	0,10285	<u>18495.21</u>	<u>3735.48</u>	1902	1504	<u>384</u>	<u>88.7100</u>	<u>9.12</u>
					<u>14621.18</u>	<u>994.50</u>			<u>102</u>	<u>5,3174</u>	<u>0,55</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					75243	29262	<u>300</u>		<u>214.39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					75243		56		0,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45681				
		всього заробітна плата, грн.					29318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5871				
		Всього будівельні роботи, грн.					90929				

		Всього по розділу 1					90929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Підлоги									
37	КБ15-26-1 κ=1,15	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,96	<u>875.61</u> 867,00	- -	3467	3433	- -	<u>6.1065</u> -	<u>24.18</u> -
38	C111-256 варіант 1	Плитка керамічна для підлоги Allore Group	м2	4,0392	<u>540.18</u> -	- -	2182	-	- -	- -	- -
39	C111-2000-1 варіант 1	Клей для плитки	кг	20,592	<u>8.49</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
40	C111-2001-1 варіант 1	Шпарування для швів Ceresit	кг	1,80576	<u>67.37</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
41	КБ11-29-1 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1109	<u>25442.28</u> 25405,90	- -	2822	2818	- -	<u>178.9400</u> -	<u>19.84</u> -
42	C111-256 варіант 1	Плитка керамічна для підлоги Allore Group	м2	11,3118	<u>540.18</u> -	- -	6110	-	- -	- -	- -
43	C111-2000-1 варіант 1	Клей для плитки	кг	57,668	<u>8.49</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
44	C111-2001-1 варіант 1	Шпарування для швів Ceresit	кг	5,05704	<u>67.37</u> -	- -	341	-	- -	- -	- -
45	& C1545-8-1	Хрестики	шт	66	<u>0.56</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					15746	6251	- -		<u>44.02</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					15746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9495				
		всього заробітна плата, грн.					6251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1204				
		Всього будівельні роботи, грн.					19018				

		Всього по розділу 2					19018				
		Розділ 3. Електромонтажні роботи									
46	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,41	<u>4612.16</u> 4603,15	- -	1891	1887	- -	<u>32.8000</u> -	<u>13.45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C113-1354-1 варіант 1	Короб пластиковий 2 м	шт	21	<u>85.17</u> -	<u>-</u> -	1789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3680	1887	<u>-</u> -		<u>13.45</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1793				
		всього заробітна плата, грн.					1887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					297				
		Всього будівельні роботи, грн.					4590				


		Всього по розділу 3					4590				
48	KP12-65-15	Розділ 4. Сходова клітина Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,072	<u>5029.40</u> 5029,40	<u>-</u> -	362	362	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>3.05</u> -
49	KP12-49-3	Поліпшене фарбування епоксидною фарбою стін по штукатурці	100м2	0,072	<u>10263.06</u> 10263,06	<u>-</u> -	739	739	<u>-</u> -	<u>74.0000</u> -	<u>5.33</u> -
50	C111-2016-1 варіант 1	Фарба епоксидна	л	9,36	<u>438.19</u> -	<u>-</u> -	4101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5202	1101	<u>-</u> -		<u>8.38</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5202				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4101				
		всього заробітна плата, грн.					1101				
		Загальновиробничі витрати, грн.					601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					229				
		Всього будівельні роботи, грн.					5803				

		Всього по розділу 4					5803				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					99871	38501	<u>300</u>		<u>280,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					99871		56		0,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61070				
		всього заробітна плата, грн.					38557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20470				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7601				
		Всього будівельні роботи, грн.					120341				

		Всього по кошторису					120341				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					313,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46158				

Склав

 Л. Міщішина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 В. Тищенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]