

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укриття)» (КОРЕГУВАННЯ)
007-01-03-2023/Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Зовнішні роботи (додаткові роботи)


«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укриття)» (КОРЕГУВАННЯ)


Основа:	Кошторисна вартість	176,042 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,3298 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	49,529 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні роботи									
1	KP1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,165	<u>31316,41</u>	<u>-</u>	5167	5167	<u>-</u>	<u>240.4700</u>	<u>39.68</u>
					31316,41	-			-	-	-
2	KB27-65-4 K=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,19	<u>258956.63</u>	<u>7044.92</u>	49202	33004	<u>1339</u>	<u>1223.4505</u>	<u>232.46</u>
					173705,50	6070,75			1153	46,6059	8,86
3	& C111-283-8	Тротуарна плитка Золотий мандарин "Старе місто" сірий, товщина 40мм.	м2	218,5	<u>445.39</u>	<u>-</u>	97318	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2	100м	0,15	<u>10778.84</u>	<u>-</u>	1617	1616	<u>-</u>	<u>74.0900</u>	<u>11.11</u>
					10771,95	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					153304	39787	<u>1339</u>		<u>283.25</u>
									1153		8,86
		Разом будівельні роботи, грн.					153304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					112178 40940 22738 37,69 8589 176042				
		Всього по розділу 1					176042				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					153304 153304 112178 40940 22738 37,69 8589 176042	39787	<u>1339</u> 1153		<u>283.25</u> 8,86
		Всього по кошторису					176042				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					329,8 49529				

Склад Інженер-проектувальник  Лілія МІЩІШИНА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Василь ТИЩЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]