

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укриття)» (КОРЕГУВАННЯ)
007-01-03-2023/Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на Зовнішні роботи

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укриття)» (КОРЕГУВАННЯ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 445,879 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,08354 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 152,237 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні роботи									
1	KP1-17-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м ² , глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3	100 м ³	0,072	<u>84382.63</u>	-	6076	6076	-	<u>659.6000</u>	<u>47.49</u>
					84382,63	-			-	-	-
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м ³	0,072	<u>20563.51</u>	-	1481	1481	-	<u>173.4000</u>	<u>12.48</u>
					20563,51	-			-	-	-
3	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	-0,0678	<u>32185.95</u>	<u>5547.26</u>	-2182	-1669	<u>-376</u>	<u>167.4400</u>	<u>-11.35</u>
	K=1,15				24620,38	1942,90			-132	10,2810	-0,7
4	& C111-964-1	Металопрокат	т	-0,07	<u>32806.85</u>	-	-2296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	-0,0678	<u>17460.62</u>	<u>2729.05</u>	-1184	-991	<u>-185</u>	<u>88.7100</u>	<u>-6.01</u>
					14621,18	958,05			-65	5,0694	-0,34
6	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	-0,0515	<u>32910.50</u>	-	-1695	-157	-	<u>22.8300</u>	<u>-1.18</u>
					3051,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,925	<u>2010.27</u> 716,27	-	3870	1379	-	<u>5.5000</u>	<u>10.59</u>
19	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,01925	<u>361520.07</u> 87139,12	-	6959	1677	-	<u>675.3400</u>	<u>13</u>
20	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,40813	<u>2973.57</u> -	-	1214	-	-	-	-
21	KP1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	0,8	<u>838.90</u> 838,90	-	671	671	-	<u>6.8700</u>	<u>5.5</u>
22	KB46-20-3 K=1,15	Монтаж металоконструкцій стовпів	т	0,06	<u>4961.86</u> 4961,86	-	298	298	-	<u>36.2365</u>	<u>2.17</u>
23	& C111-964- 10	Стовп для огорожі 2,5м. зелений	шт.	8	<u>348.48</u> -	-	2788	-	-	-	-
24	KB7-24-12 K=1,15	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей	100м	0,14	<u>39603.19</u> 36123,24	-	5544	5057	-	<u>248.4575</u>	<u>34.78</u>
25	& C111-964- 10	Секція огорожі 2,0х2,05	шт.	6	<u>780.86</u> -	-	4685	-	-	-	-
26	варіант 1 & C111-964- 10	Хвіртка	шт.	1	<u>6502.63</u> -	-	6503	-	-	-	-
27	варіант 2 & C111-964- 10	Кріплення, зелений	шт.	32	<u>39.51</u> -	-	1264	-	-	-	-
28	варіант 3 KB9-72-1 K=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,16	<u>26638.69</u> 24620,38	-	4262	3939	-	<u>167.4400</u>	<u>26.79</u>
29	& C111-964- 1	Металопрокат	т	0,16	<u>32806.85</u> -	-	5249	-	-	-	-
30	KB46-20-1 K=1,15	Монтаж металоконструкцій покриття	т	0,16	<u>6659.81</u> 6287,76	-	1066	1006	-	<u>45.9195</u>	<u>7.35</u>
31	KB15-172-4 K=1,15	Ґрунтування ґрат за два рази	100м2	0,0656	<u>20268.15</u> 16947,78	-	1330	1112	-	<u>122.1990</u>	<u>8.02</u>
32	KB15-172-4 K=1,15	Фарбування ґрат за два рази	100м2	0,0656	<u>21345.68</u> 16947,78	-	1400	1112	-	<u>122.1990</u>	<u>8.02</u>
33	KB9-42-1 K=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,12	<u>7804.16</u> 7794,95	-	936	935	-	<u>58.3280</u>	<u>7</u>
34	& C111- 1142-4	Профнастил ПК-20	м2	13,2	<u>287.72</u> -	-	3798	-	-	-	-
35	& C111-134- 2-2Д	Саморізи покрівельні 4,8х19 мм	шт	72	<u>1.64</u> -	-	118	-	-	-	-
36	KB25-60-1 K=1,15	Улаштування заземлення вертикального	100шт	0,05	<u>46420.61</u> 46420,61	-	2321	2321	-	<u>359.7660</u>	<u>17.99</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C111-964-1	Прут 16мм	т	0,024	<u>50941.85</u>	-	1223	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
38	КБ46-20-3	Монтаж металоконструкцій заземлення	т	0,02	<u>4961.86</u>	-	99	99	-	<u>36.2365</u>	<u>0.72</u>
	К=1,15				4961,86	-			-	-	-
39	& C111-964-1	Полоса 40х4	т	0,02	<u>34469.22</u>	-	689	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
40	КБ25-60-1	Улаштування заземлення вертикального (для блискавкозахисту)	100шт	0,03	<u>46420.61</u>	-	1393	1393	-	<u>359.7660</u>	<u>10.79</u>
	К=1,15				46420,61	-			-	-	-
41	& C111-964-1	Прут 16мм	т	0,015	<u>50941.85</u>	-	764	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
42	КБ46-20-3	Монтаж металоконструкцій заземлення	т	0,009	<u>4961.86</u>	-	45	45	-	<u>36.2365</u>	<u>0.33</u>
	К=1,15				4961,86	-			-	-	-
43	& C111-964-1	Полоса 40х4	т	0,009	<u>34469.22</u>	-	310	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
44	КБ9-72-1	Виготовлення блискавкоприймача	т	0,025	<u>26638.69</u>	-	666	616	-	<u>167.4400</u>	<u>4.19</u>
	К=1,15				24620,38	-			-	-	-
45	& C111-964-1	Металопрокат	т	0,025	<u>32806.85</u>	-	820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	КБ33-30-15	Установлення сталевих зварних блискавководів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,025	<u>9870.71</u>	-	247	247	-	<u>65.1360</u>	<u>1.63</u>
	К=1,15				9870,71	-			-	-	-
47	& C111-964-9	Трос	м	33	<u>48.92</u>	-	1614	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	& C111-964-9-1	Зажим для троса	шт	12	<u>10.09</u>	-	121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C111-964-9-1	Талреп	шт	3	<u>40.31</u>	-	121	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					62388	21907	-		<u>158.87</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					62388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40481				
		всього заробітна плата, грн.					21907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					73880				

		Всього по розділу 2					73880				
		Разом прямі витрати по кошторису					376800	126099	-561		969,01
		Разом будівельні роботи, грн.					376800		-197		-1,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251262				
		всього заробітна плата, грн.					125902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					115,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26335				
		Всього будівельні роботи, грн.					445879				

		Всього по кошторису					445879				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1083,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					152237				

Склав Інженер-проектувальник  Лілія МІЩІШИНА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Василь ТИЩЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]