Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Блок А

Кошторисна вартість об`єкта 119825,807 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 178,20431 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20389,362 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на АР. Архітектурні рішення. Блок А	59183,81	-	59183,81	108,07296	12325,539	-
2	02-01-02	на МГН. Доступність для маломобільних груп населення. Блок А	284,506	-	284,506	0,12209	15,075	-
3	02-01-03	на Конструкції залізобетонні. Блок А	16380,59	-	16380,59	18,99065	2170,063	-
4	02-01-04	на Монтаж технологічного обладнання	116,416	-	116,416	0,75699	83,747	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Технологічне обладнання (Блок "А")	25,078	5384,913	5409,991	-	-	-
6	02-01-06	на Блок А. Водопостачання та каналізація	4651,51	84,493	4736,003	5,08127	594,819	-
7	02-01-07	на Електротехнічні рішення	5001,207	496,274	5497,481	13,66688	1499,477	-
8	02-01-08	на Опалення	2635,964	-	2635,964	3,68504	432,32	-
9	02-01-09	на Вентиляція і кондиціонування	7065,331	-	7065,331	10,69011	1174,881	-
10	02-01-010	на придбання устаткування Придбання устаткування. Вентиляція та кондиціювання	-	5848,419	5848,419	-	-	-
11	02-01-011	на Пусконалагоджувальні роботи. Вентиляція і кондиціювання	169,845	-	169,845	0,87830	133,305	-
12	02-01-012	на СДТ. Система протидимного захисту	1029,493	198,104	1227,597	0,76020	83,806	-
13	02-01-013	на Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	1715,678	195,047	1910,725	4,73344	524,952	-
14	02-01-014	на Пусконалагоджувальні роботи. Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	151,353	-	151,353	0,78263	118,79	-
15	02-01-015	на Система охоронної сигналізації	118,758	15,596	134,354	0,43838	48,866	-
16	02-01-016	на Пусконалагоджувальні роботи ОС	66,37	-	66,37	0,34322	52,093	-
17	02-01-017	на Структурована кабельна система (СЗ.СКС)	653,742	830,65	1484,392	1,31701	150,713	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-01-018	на Пусконалагоджувальні роботи СЗ.СКС	161,859	-	161,859	0,83700	127,037	-
19	02-01-019	на Блискавкозахист	249,394	-	249,394	0,53140	58,434	-
20	02-01-020	на Пусконалагоджувальні роботи БЗ	3,862	-	3,862	0,01997	3,03	-
21	02-01-021	на Система контролю концентрації газу	133,236	11,484	144,72	0,44435	47,985	-
22	02-01-022	на Пусконалагоджувальні роботи. СККГ	8,539	-	8,539	0,04415	6,702	-
23	02-01-023	на Автоматизація протипожежного захисту	328,428	-	328,428	0,73972	80,144	-
24	02-01-024	на Пусконалагоджувальні роботи АПЗ	34,921	-	34,921	0,18059	27,409	-
25	02-01-025	на Тепломехінічні рішення. ІТП	2363,665	834,815	3198,48	1,77727	207,362	-
26	02-01-026	на Пусконалагоджувальні роботи. ІТП	72,73	-	72,73	0,37610	57,083	-
27	02-01-027	на Ліфт	366,954	-	366,954	2,10195	243,427	-
28	02-01-028	на придбання устаткування Придбання устаткування. Ліфт	-	2796,78	2796,78	-	-	-
29	02-01-029	на Пусконалагоджувальні роботи. Ліфт	155,993	-	155,993	0,83264	122,303	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	103129,232	16696,575	119825,807	178,20431	20389,362	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Ярослава ТРОЙНІКОВА

Керівник *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Світлана КУРІБЛО

Склав *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Маріне ШАМІРЯН

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Світлана КУРІБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	АР Архітектурні рішення Блок А	93,35743 9971,811	- -	3,28561 374,988	- -	- -	96,64304 10346,799	11,42992 1978,74	108,07296 12325,539
02-01-02	МГН Доступність для маломобільних груп населення. Блок А	0,10898 12,808	- -	0,00003 0,003	- -	- -	0,10901 12,811	0,01308 2,264	0,12209 15,075
02-01-03	Конструкції залізобетонні. Блок А	15,47774 1634,316	- -	1,47412 183,003	0,00448 0,554	- -	16,95634 1817,873	2,03431 352,19	18,99065 2170,063
02-01-04	Монтаж технологічного обладнання	0,08311 9,245	0,60400 63,111	0,01243 1,444	- -	- -	0,69954 73,8	0,05745 9,947	0,75699 83,747
02-01-05	придбання устаткування Технологічне обладнання (Блок "А")	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-06	Блок А. Водопостачання та каналізація	4,08337 455,845	0,31118 33,88	0,22418 25,016	- -	- -	4,61873 514,741	0,46254 80,078	5,08127 594,819
02-01-07	Електротехнічні рішення	1,17053 124,431	10,02414 1020,226	1,23424 140,48	- -	- -	12,42891 1285,137	1,23797 214,34	13,66688 1499,477
02-01-08	Опалення	2,73220 306,756	0,02560 2,761	0,57854 62,436	- -	- -	3,33634 371,953	0,34870 60,367	3,68504 432,32
02-01-09	Вентиляція і кондиціонування	9,25588 954,246	0,28924 32,459	0,16507 18,509	- -	- -	9,71019 1005,214	0,97992 169,667	10,69011 1174,881
02-01-010	придбання устаткування Придбання устаткування. Вентиляція та кондиціювання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-011	Пусконалагоджувальні роботи. Вентиляція і кондиціювання	- -	- -	- -	- -	0,80800 -	0,80800 121,135	0,07030 12,17	0,87830 133,305
02-01-012	СДТ. Система протидимного захисту	0,67258 69,57	- -	0,01538 1,735	- -	- -	0,68796 71,305	0,07224 12,501	0,76020 83,806
02-01-013	Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	0,54423 56,792	3,41020 356,471	0,37661 42,027	- -	- -	4,33104 455,29	0,40240 69,662	4,73344 524,952

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	Пусконалагоджувальні роботи.	-	-	-	-	0,72001	0,72001	0,06262	0,78263
	Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	-	-	-	-	-	107,945	10,845	118,79
02-01-015	Система охоронної сигналізації	0,03031	0,31941	0,05172	-	-	0,40144	0,03694	0,43838
		3,317	33,456	5,698	-	-	42,471	6,395	48,866
02-01-016	Пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,31575	0,31575	0,02747	0,34322
	ОС	-	-	-	-	-	47,337	4,756	52,093
02-01-017	Структурована кабельна	0,05450	0,97991	0,17280	-	-	1,20721	0,10980	1,31701
	система (СЗ.СКС)	5,811	106,653	19,233	-	-	131,697	19,016	150,713
02-01-018	Пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,77000	0,77000	0,06700	0,83700
	СЗ.СКС	-	-	-	-	-	115,44	11,597	127,037
02-01-019	Блискавкозахист	0,14870	0,32334	0,00940	-	-	0,48144	0,04996	0,53140
		13,412	35,193	1,183	-	-	49,788	8,646	58,434
02-01-020	Пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,01837	0,01837	0,00160	0,01997
	БЗ	-	-	-	-	-	2,754	0,276	3,03
02-01-021	Система контролю концентрації	0,04171	0,32511	0,03755	-	-	0,40437	0,03998	0,44435
	газу	4,447	32,398	4,221	-	-	41,066	6,919	47,985
02-01-022	Пусконалагоджувальні роботи.	-	-	-	-	0,04062	0,04062	0,00353	0,04415
	СККГ	-	-	-	-	-	6,09	0,612	6,702
02-01-023	Автоматизація протипожежного	0,02089	0,60952	0,04580	-	-	0,67621	0,06351	0,73972
	захисту	2,232	61,737	5,183	-	-	69,152	10,992	80,144
02-01-024	Пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,16613	0,16613	0,01446	0,18059
	АПЗ	-	-	-	-	-	24,906	2,503	27,409
02-01-025	Тепломехінічні рішення. ІТП	1,46649	0,10284	0,05377	-	-	1,62310	0,15417	1,77727
		163,143	11,366	6,161	-	-	180,67	26,692	207,362
02-01-026	Пусконалагоджувальні роботи.	-	-	-	-	0,34600	0,34600	0,03010	0,37610
	ІТП	-	-	-	-	-	51,872	5,211	57,083
02-01-027	Ліфт	-	1,69198	0,25607	-	-	1,94805	0,15390	2,10195
		-	184,629	32,155	-	-	216,784	26,643	243,427
02-01-028	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання устаткування. Ліфт	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-029	Пусконалагоджувальні роботи.	-	-	-	-	0,76600	0,76600	0,06664	0,83264
	Ліфт	-	-	-	-	-	110,766	11,537	122,303
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	129,24865	19,01647	7,99332	0,00448	3,95088	160,21380	17,99051	178,20431
		13788,182	1974,34	923,475	0,554	-	17274,796	3114,566	20389,362

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на АР. Архітектурні рішення. Блок А

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК - АР

Кошторисна вартість	59183,810	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	108,07296	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12325,539	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Мурування підвалу									
1	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	31,53	1733,86 890,16	154,81 76,64	54669	28067	4881 2416	8,6600 0,6120	273,05 19,3
2	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна 250х120х65 М100	1000шт	12,454	9115,40 -	- -	113523	-	- -	- -	- -
3	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*20,97*	*1698,71* *853,13*	*154,81* *76,64*	*35622*	*17890*	*3246* *1607*	*8,2000* *0,6120*	*171,95* *12,83*
4	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна 250х120х65 М100	1000шт	8,262	9115,40 -	- -	75311	-	- -	- -	- -
5	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,191	6873,48 6715,23	158,25 78,35	1313	1283	30 15	63,7300 0,6256	12,17 0,12
6	& С1113-21-27 варіант 1	Армуюча сітка 50х50х3 Вр-1	м2	95,44	89,30 -	- -	8523	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,2527	3398,24 3369,46	28,78 25,56	859	851	8 6	32,7800 0,2220	8,28 0,06
8	& С114-3-У-3 варіант 10	Мінераловатні плити товщиною 30 мм НГ	м2	25,78	117,23 -	- -	3022	-	- -	- -	- -
9	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,25	8516,61 2178,83	5640,18 2394,05	2129	545	1410 599	21,4600 20,4483	5,37 5,11
10	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1п серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	19	114,10 -	- -	2168	-	- -	- -	- -
11	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2п серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	287,92 -	- -	1152	-	- -	- -	- -
12	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	1	287,92 -	- -	288	-	- -	- -	- -
13	К582821-585	Перемички з/б марки 3ПБ21-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	1	624,69 -	- -	625	-	- -	- -	- -
14	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,01	32029,41 11969,37	19498,85 8684,68	320	120	195 87	117,8900 72,5867	1,18 0,73
15	К582821-627	Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	1	1885,63 -	- -	1886	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					301410	48756	9770 4730		472 38,15
		Разом будівельні роботи, грн.					301410				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					242884				
		всього заробітна плата, грн.					53486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10598				
		Всього будівельні роботи, грн.					**330771**				
		Всього по розділу 1					**330771**				
		Розділ 2. Мурування 1-го поверху									
16	*КБ8-12-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з каменів керамічних при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*111,7*	*1277,00* *640,65*	*147,93* *73,24*	*142641*	*71561*	*16524* *8181*	*6,0800* *0,5848*	*679,14* *65,32*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1422-10978 варіант 1	Камінь керамічний, розміри 190х250х238 мм	1000шт	21,782	36132,48 -	- -	787038	-	- -	- -	- -
18	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли силікатної, керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*413,12*	*1698,71* *853,13*	*154,81* *76,64*	*701771*	*352445*	*63955* *31662*	*8,2000* *0,6120*	*3387,58* *252,83*
19	С1422-10936 варіант 2	Цегла силікатна 250х120х65	1000шт	162,769	10645,40 -	- -	1732741	-	- -	- -	- -
20	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	1,907	6873,48 6715,23	158,25 78,35	13108	12806	302 149	63,7300 0,6256	121,53 1,19
21	& С1113-21-27 варіант 1	Армуюча сітка 50х50х3 Вр-1	м2	953,66	89,30 -	- -	85162	-	- -	- -	- -
22	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,3931	3398,24 3369,46	28,78 25,56	1336	1325	11 10	32,7800 0,2220	12,89 0,09
23	& С114-3-У-3 варіант 10	Мінераловатні плити товщиною 30 мм НГ	м2	40,1	117,23 -	- -	4701	-	- -	- -	- -
24	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,46	8516,61 2178,83	5640,18 2394,05	3918	1002	2594 1101	21,4600 20,4483	9,87 9,41
25	К582821-585	Перемички з/б марки 3ПБ21-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	624,69 -	- -	1249	-	- -	- -	- -
26	К582821-579	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	24	502,68 -	- -	12064	-	- -	- -	- -
27	К582821-609	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	20	1480,86 -	- -	29617	-	- -	- -	- -
28	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,04	32029,41 11969,37	19498,85 8684,68	1281	479	780 347	117,8900 72,5867	4,72 2,9
29	К582821-629	Перемички з/б марки 5ПБ27-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	2085,22 -	- -	8341	-	- -	- -	- -
30	*КБ7-20-5*	*Установлення опорних кутиків*	*т*	*0,295*	*3934,69* *1982,82*	*804,97* *124,57*	*1161*	*585*	*237* *37*	*19,2900* *1,1145*	*5,69* *0,33*
31	& С111-1825-К варіант 1	Кутник металевий 50х50х5мм	м	78,2	101,84 -	- -	7964	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3534093	440203	84403 41487		4221,42 332,07
		Разом будівельні роботи, грн.					3534093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3009487				
		всього заробітна плата, грн.					481690				
		Загальновиробничі витрати, грн.					263074				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					546,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94595				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3797167**				
		–									
		Всього по розділу 2					**3797167**				
		Розділ 3. Мурування 2-го поверху									
32	*КБ8-12-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з каменів керамічних при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*79,77*	*1277,00* *640,65*	*147,93* *73,24*	*101866*	*51105*	*11800* *5842*	*6,0800* *0,5848*	*485* *46,65*
33	С1422-10978 варіант 1	Камінь керамічний, розміри 190х250х238 мм	1000шт	15,555	36132,48 -	- -	562041	-	- -	- -	- -
34	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли силікатної, керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*386,32*	*1698,71* *853,13*	*154,81* *76,64*	*656246*	*329581*	*59806* *29608*	*8,2000* *0,6120*	*3167,82* *236,43*
35	С1422-10936 варіант 2	Цегла силікатна 250х120х65	1000шт	152,21	10645,40 -	- -	1620336	-	- -	- -	- -
36	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	1,695	6873,48 6715,23	158,25 78,35	11651	11382	269 133	63,7300 0,6256	108,02 1,06
37	& С1113-21-27 варіант 1	Армуюча сітка 50х50х3 Вр-1	м2	847,35	89,30 -	- -	75668	-	- -	- -	- -
38	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,2527	3398,24 3369,46	28,78 25,56	859	851	8 6	32,7800 0,2220	8,28 0,06
39	& С114-3-У-3 варіант 10	Мінераловатні плити товщиною 30 мм НГ	м2	25,78	117,23 -	- -	3022	-	- -	- -	- -
40	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,58	8516,61 2178,83	5640,18 2394,05	4940	1264	3271 1389	21,4600 20,4483	12,45 11,86
41	К582821-585	Перемички з/б марки 3ПБ21-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	5	624,69 -	- -	3123	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	К582821-579	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	30	502,68 -	- -	15080	-	- -	- -	- -
43	К582821-609	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	23	1480,86 -	- -	34060	-	- -	- -	- -
44	*КБ7-20-5*	*Установлення опорних кутиків*	*т*	*0,261*	*3934,69* *1982,82*	*804,97* *124,57*	*1027*	*518*	*210* *33*	*19,2900* *1,1145*	*5,03* *0,29*
45	& С111-1825-К варіант 1	Кутник металевий 50х50х5мм	м	69,2	101,84 -	- -	7047	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3096966	394701	75364 37011		3786,6 296,35
		Разом будівельні роботи, грн.					3096966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2626901				
		всього заробітна плата, грн.					431712				
		Загальновиробничі витрати, грн.					235840				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					489,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84820				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3332806**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С1113-21-27 варіант 1	Армуюча сітка 50х50х3 Вр-1	м2	660,07	89,30 -	- -	58944	-	- -	- -	- -
52	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1034	3398,24 3369,46	28,78 25,56	351	348	3 3	32,7800 0,2220	3,39 0,02
53	& С114-3-У-3 варіант 10	Мінераловатні плити товщиною 30 мм НГ	м2	10,55	117,23 -	- -	1237	-	- -	- -	- -
54	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,22	8516,61 2178,83	5640,18 2394,05	1874	479	1241 527	21,4600 20,4483	4,72 4,5
55	К582821-585	Перемички з/б марки 3ПБ21-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	624,69 -	- -	3123	-	- -	- -	- -
56	К582821-579	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	502,68 -	- -	3016	-	- -	- -	- -
57	К582821-609	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	11	1480,86 -	- -	16289	-	- -	- -	- -
58	*КБ7-20-5*	*Установлення опорних кутиків*	*т*	*0,135*	*3934,69* *1982,82*	*804,97* *124,57*	*531*	*268*	*109* *17*	*19,2900* *1,1145*	*2,6* *0,15*
59	& С111-1825-К варіант 1	Кутник металевий 50х50х5мм	м	35,8	101,84 -	- -	3646	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2313385	315286	57831 28507		3027,41 227,94
		Разом будівельні роботи, грн.					2313385				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1940268				
		всього заробітна плата, грн.					343793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					187940				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					390,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67627				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2501325**				
		–									
		Всього по розділу 4					**2501325**				
		Розділ 5. Мурування на відм. +10.700									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	*КБ8-12-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з каменів керамічних при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*2,76*	*1277,00* *640,65*	*147,93* *73,24*	*3525*	*1768*	*408* *202*	*6,0800* *0,5848*	*16,78* *1,61*
61	С1422-10978 варіант 1	Камінь керамічний, розміри 190х250х238 мм	1000шт	0,538	36132,48 -	- -	19439	-	- -	- -	- -
62	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли силікатної, керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*325,52*	*1698,71* *853,13*	*154,81* *76,64*	*552964*	*277711*	*50394* *24948*	*8,2000* *0,6120*	*2669,26* *199,22*
63	С1422-10936 варіант 2	Цегла силікатна 250х120х65	1000шт	128,255	10645,40 -	- -	1365326	-	- -	- -	- -
64	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	1,194	6873,48 6715,23	158,25 78,35	8207	8018	189 94	63,7300 0,6256	76,09 0,75
65	& С1113-21-27 варіант 1	Армуюча сітка 50х50х3 Вр-1	м2	596,81	89,30 -	- -	53295	-	- -	- -	- -
66	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0114	3398,24 3369,46	28,78 25,56	39	38	1 -	32,7800 0,2220	0,37 -
67	& С114-3-У-3 варіант 10	Мінераловатні плити товщиною 30 мм НГ	м2	1,43	117,23 -	- -	168	-	- -	- -	- -
68	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,1	8516,61 2178,83	5640,18 2394,05	852	218	564 239	21,4600 20,4483	2,15 2,04
69	К582821-585	Перемички з/б марки 3ПБ21-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	624,69 -	- -	1249	-	- -	- -	- -
70	К582821-579	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	502,68 -	- -	3016	-	- -	- -	- -
71	К582821-609	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	1480,86 -	- -	2962	-	- -	- -	- -
72	*КБ7-20-5*	*Установлення опорних кутиків*	*т*	*0,021*	*3934,69* *1982,82*	*804,97* *124,57*	*83*	*42*	*17* *3*	*19,2900* *1,1145*	*0,41* *0,02*
73	& С111-1825-К варіант 1	Кутник металевий 50х50х5мм	м	5,6	101,84 -	- -	570	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2011695	287795	51573 25486		2765,06 203,64
		Разом будівельні роботи, грн.					2011695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1672327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					313281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					171336				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					356,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61672				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2183031**				
		–									
		Всього по розділу 5					**2183031**				
		Розділ 6. Покрівля									
74	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*16,0879*	*1360,59* *1155,91*	*130,51* *50,17*	*21889*	*18596*	*2100* *807*	*10,9700* *0,4017*	*176,48* *6,46*
75	& С1555-249-1	Праймер бітумний	кг	321,76	97,10 -	- -	31243	-	- -	- -	- -
76	С111-857 варіант 1	Руберойд ЕПП	м2	1769,67	107,46 -	- -	190169	-	- -	- -	- -
77	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*16,0879*	*7462,38* *7035,35*	*133,83* *118,85*	*120054*	*113184*	*2153* *1912*	*71,1000* *1,0323*	*1143,85* *16,61*
78	*КБ11-11-8*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок*	*100м2*	*16,0879*	*2589,16* *2105,66*	*483,50* *429,41*	*41654*	*33876*	*7778* *6908*	*21,2800* *3,7296*	*342,35* *60*
79	С1424-11672 варіант 3	Полістиролбетон	м3	148	2305,63 -	- -	341233	-	- -	- -	- -
80	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	16,0879	18910,83 13571,57	5339,26 2131,65	304236	218338	85898 34294	142,2000 16,7679	2287,7 269,76
81	& С114-3-У-3 варіант 14	Утеплювач плитний з мінеральної вати (н/г) р=140 кг/м3, товщина 100 мм	м2	4971,16	341,51 -	- -	1697701	-	- -	- -	- -
82	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*16,0879*	*1604,78* *1531,39*	*73,39* *65,18*	*25818*	*24637*	*1181* *1049*	*16,2000* *0,5661*	*260,62* *9,11*
83	С111-873 варіант 7	Сітка ВР1 100х100х3	м2	1769,67	47,98 -	- -	84909	-	- -	- -	- -
84	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*16,0879*	*11226,38* *3433,60*	*2122,98* *820,03*	*180609*	*55239*	*34154* *13193*	*38,3900* *6,4686*	*617,61* *104,07*
85	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 60мм)	100м2	16,0879	17922,66 563,47	1250,58 480,83	288338	9065	20119 7736	6,3000 3,7710	101,35 60,67
86	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	16,0879	815,10 674,94	11,57 10,61	13113	10858	186 171	7,1400 0,1020	114,87 1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С111-1720 варіант 5	Геотекстиль 300г/м2	м2	1850,11	28,76 -	- -	53209	-	- -	- -	- -
88	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	16,0879	815,10 674,94	11,57 10,61	13113	10858	186 171	7,1400 0,1020	114,87 1,64
89	С111-1720 варіант 4	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	1850,11	417,21 -	- -	771884	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					4179172	494651	153755 66241		5159,7 529,96
		Разом будівельні роботи, грн.					4179172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3530766				
		всього заробітна плата, грн.					560892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					319160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					682,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					118200				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4498332**				
		–									
		Всього по розділу 6					**4498332**				
		Розділ 7. Парапет та спец. елементи покривлі									
90	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*3,7488*	*1360,59* *1155,91*	*130,51* *50,17*	*5101*	*4333*	*489* *188*	*10,9700* *0,4017*	*41,12* *1,51*
91	& С1555-249-1	Праймер бітумний	кг	74,98	97,10 -	- -	7281	-	- -	- -	- -
92	С111-857 варіант 1	Руберойд ЕПП	м2	412,37	107,46 -	- -	44313	-	- -	- -	- -
93	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	3,2929	18910,83 13571,57	5339,26 2131,65	62271	44690	17581 7019	142,2000 16,7679	468,25 55,22
94	& С114-3-У-3 варіант 15	Утеплювач плитний з мінеральної вати (н/г) р=140 кг/м3, товщина 50 мм	м2	339,17	188,51 -	- -	63937	-	- -	- -	- -
95	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	2,2357	815,10 674,94	11,57 10,61	1822	1509	26 24	7,1400 0,1020	15,96 0,23
96	С111-1720 варіант 5	Геотекстиль 300г/м2	м2	257,11	28,76 -	- -	7394	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	2,2357	815,10 674,94	11,57 10,61	1822	1509	26 24	7,1400 0,1020	15,96 0,23
98	С111-1720 варіант 4	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	257,11	417,21 -	- -	107269	-	- -	- -	- -
99	КБ16-21-3	Установлення воронок зливних діаметром 100 мм	шт	12	161,59 139,79	- -	1939	1677	- -	1,3600 -	16,32 -
100	& С111-1612-12 варіант 6	Воронка покрівельна	шт	12	425,34 -	- -	5104	-	- -	- -	- -
101	*КБ20-18-1*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм*	*зонт*	*28*	*81,03* *65,04*	*10,84* *3,13*	*2269*	*1821*	*304* *88*	*0,6100* *0,0280*	*17,08* *0,78*
102	С130-295 варіант 5	Флюгарка д80	шт	28	317,76 -	- -	8897	-	- -	- -	- -
103	*КБ10-25-4*	*Установлення відливів металевих*	*100м*	*2,5427*	*3335,99* *2771,77*	*120,79* *86,01*	*8482*	*7048*	*307* *219*	*27,3000* *0,7260*	*69,42* *1,85*
104	& С111-1797-8 варіант 13	Відлив металевий із гнутого листа оцинкованої сталі 0.5 мм з поліестровим покриттям	п.м	254,27	207,61 -	- -	52789	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					380690	62587	18733 7562		644,11 59,82
		Разом будівельні роботи, грн.					380690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					299370				
		всього заробітна плата, грн.					70149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14535				
		Всього будівельні роботи, грн.					**420287**				
		–									
		Всього по розділу 7					**420287**				
		Розділ 8. Вікна									
105	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0775	18369,61 17211,94	1079,02 768,36	1424	1334	84 60	149,5000 6,4856	11,59 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& С188888-8-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	39	18,29 -	- -	713	-	- -	- -	- -
107	& С111-213-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	1,16	371,74 -	- -	431	-	- -	- -	- -
108	& С111-213-1 варіант 2	Піна монтажна	л	2,91	316,66 -	- -	921	-	- -	- -	- -
109	& С123-50-1 варіант 3	Віконні блоки ПВХ профілю	м2	7,75	5927,87 -	- -	45941	-	- -	- -	- -
110	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,231	14004,27 13049,99	897,84 639,34	3235	3015	207 148	113,3500 5,3966	26,18 1,25
111	& С188888-8-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	90	18,29 -	- -	1646	-	- -	- -	- -
112	& С111-213-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	2,72	371,74 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
113	& С111-213-1 варіант 2	Піна монтажна	л	6,8	316,66 -	- -	2153	-	- -	- -	- -
114	& С123-50-1 варіант 3	Віконні блоки ПВХ профілю	м2	23,1	5927,87 -	- -	136934	-	- -	- -	- -
115	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	4,1795	10717,26 9978,32	702,57 500,29	44793	41704	2936 2091	86,6700 4,2229	362,24 17,65
116	& С188888-8-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	1162	18,29 -	- -	21253	-	- -	- -	- -
117	& С111-213-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	40,96	371,74 -	- -	15226	-	- -	- -	- -
118	& С111-213-1 варіант 2	Піна монтажна	л	89,86	316,66 -	- -	28455	-	- -	- -	- -
119	& С123-50-1 варіант 3	Віконні блоки ПВХ профілю	м2	417,95	5927,87 -	- -	2477553	-	- -	- -	- -
		***Підвіконня									
120	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок*	*100м*	*2,1934*	*7753,74* *3200,23*	*161,05* *114,68*	*17007*	*7019*	*353* *252*	*31,5200* *0,9680*	*69,14* *2,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& С123-386-11 варіант 4	Доска підвіконна шир.400мм	м	223,73	345,61 -	- -	77323	-	- -	- -	- -
		***Відливи									
122	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*2,1934*	*6153,75* *2771,77*	*120,79* *86,01*	*13498*	*6080*	*265* *189*	*27,3000* *0,7260*	*59,88* *1,59*
123	& С126-3-26 варіант 3	Металевий віконний відлив шир.250мм	м	227,46	186,42 -	- -	42403	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					2931920	59152	3845 2740		529,03 23,11
		Разом будівельні роботи, грн.					2931920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2868923				
		всього заробітна плата, грн.					61892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32712				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11470				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2964632**				
		Всього по розділу 8					**2964632**				
		Розділ 9. Двері									
		***ПРУ (підвальний поверх)									
124	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,672	13572,48 8651,03	4854,10 1587,28	9121	5813	3262 1067	79,2800 11,0550	53,28 7,43
125	& С1550-38-1-Н	Монтажна піна	л	10,27	272,77 -	- -	2801	-	- -	- -	- -
126	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	243	21,73 -	- -	5280	-	- -	- -	- -
127	& С123-200-3 варіант 2	Двері металопластикові	м2	67,2	6239,27 -	- -	419279	-	- -	- -	- -
128	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1176	11075,46 6534,11	4491,86 1468,82	1302	768	528 173	59,8800 10,2300	7,04 1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& С1550-38-1-Н	Монтажна піна	л	1,57	272,77 -	- -	428	-	- -	- -	- -
130	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	31	21,73 -	- -	674	-	- -	- -	- -
131	& С123-200-3 варіант 2	Двері металопластикові	м2	11,76	6239,27 -	- -	73374	-	- -	- -	- -
132	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,3416	30997,66 27103,90	1541,19 503,97	10589	9259	526 172	235,4200 3,5100	80,42 1,2
133	С123-198 варіант 3	Дверь захисно-герметична	м2	34,16	24657,87 -	- -	842313	-	- -	- -	- -
134	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1113	30997,66 27103,90	1541,19 503,97	3450	3017	172 56	235,4200 3,5100	26,2 0,39
135	С123-198 варіант 2	Двері герметичні	м2	11,13	23331,59 -	- -	259681	-	- -	- -	- -
136	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0819	30997,66 27103,90	1541,19 503,97	2539	2220	126 41	235,4200 3,5100	19,28 0,29
137	С123-198 варіант 4	Протипожежні двері EI 60	м2	8,19	7973,98 -	- -	65307	-	- -	- -	- -
		***Двері з алюмінієвих сплавів (зовнішні)									
138	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,3624	30997,66 27103,90	1541,19 503,97	11234	9822	559 183	235,4200 3,5100	85,32 1,27
139	С123-198 варіант 5	Двері з алюмінієвих сплавів (зовнішні)	м2	36,24	8396,55 -	- -	304291	-	- -	- -	- -
		***Двері з алюмінієвих сплавів EI 60									
140	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,1338	30997,66 27103,90	1541,19 503,97	35145	30730	1747 571	235,4200 3,5100	266,92 3,98
141	С123-198 варіант 6	Двері з алюмінієвих сплавів EI 60	м2	113,38	8396,55 -	- -	952001	-	- -	- -	- -
		***Дерев'яні									
142	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13	1 блок	16	821,97 789,22	- -	13152	12628	- -	7,4900 -	119,84 -
143	С123-190 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні	м2	36,75	3377,87 -	- -	124137	-	- -	- -	- -
144	& С1550-38-1-Н	Монтажна піна	л	9,44	272,77 -	- -	2575	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	128	21,73 -	- -	2781	-	- -	- -	- -
		*** Металеві									
146	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,084	30997,66 27103,90	1541,19 503,97	2604	2277	129 42	235,4200 3,5100	19,78 0,29
147	С123-198 варіант 1	Двері металеві	м2	8,4	6443,98 -	- -	54129	-	- -	- -	- -
		***Металопластикові									
148	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2457	17310,88 10705,76	6520,44 2132,16	4253	2630	1602 524	98,1100 14,8500	24,11 3,65
149	& С1550-38-1-Н	Монтажна піна	л	4,55	272,77 -	- -	1241	-	- -	- -	- -
150	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	112	21,73 -	- -	2434	-	- -	- -	- -
151	& С123-200-3 варіант 2	Двері металопластикові	м2	24,57	6239,27 -	- -	153299	-	- -	- -	- -
152	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,7224	13572,48 8651,03	4854,10 1587,28	9805	6250	3507 1147	79,2800 11,0550	57,27 7,99
153	& С1550-38-1-Н	Монтажна піна	л	11,04	272,77 -	- -	3011	-	- -	- -	- -
154	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	262	21,73 -	- -	5693	-	- -	- -	- -
155	& С123-200-3 варіант 2	Двері металопластикові	м2	72,24	6239,27 -	- -	450725	-	- -	- -	- -
156	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5607	11075,46 6534,11	4491,86 1468,82	6210	3664	2519 824	59,8800 10,2300	33,57 5,74
157	& С1550-38-1-Н	Монтажна піна	л	7,47	272,77 -	- -	2038	-	- -	- -	- -
158	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	149	21,73 -	- -	3238	-	- -	- -	- -
159	& С123-200-3 варіант 2	Двері металопластикові	м2	56,07	6239,27 -	- -	349836	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					4189970	89078	14677		793,03
									4800		33,43
		Разом будівельні роботи, грн.					4189970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4086215				
		всього заробітна плата, грн.					93878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49254				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17171				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4239224**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	& С111-2016-2Ф варіант 3	Фасадна фарба тонована силікатна	кг	816,41	255,42 -	- -	208527	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					2492543	816984	- -		6795,74 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2492543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1675559				
		всього заробітна плата, грн.					816984				
		Загальновиробничі витрати, грн.					415506				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					815,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					141177				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2908049**				
		_									
		Всього по розділу 10					**2908049**				
		Розділ 11. Стіни фундаментів та підвального поверху									
170	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари*	*100м2*	*4,5696*	*5499,80* *5499,80*	- -	*25132*	*25132*	- -	*49,7900* -	*227,52* -
171	С111-609 варіант 1	Праймер полімерний	кг	201,06	85,14 -	- -	17118	-	- -	- -	- -
172	& С111-1564-1	Бітумно-полімерний рулонний матеріал	м2	1051,01	115,30 -	- -	121181	-	- -	- -	- -
173	КБ15-53-1	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	4,0425	489,83 468,52	1,44 1,28	1980	1894	6 5	5,2000 0,0111	21,02 0,04
174	& С111-1692-ДМ1 варіант 1	Мембрана профівльована шиповидна	м2	420,42	53,02 -	- -	22291	-	- -	- -	- -
175	*КБ26-34-1*	*Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині*	*1 м3*	*324,26*	*1773,93* *1766,65*	- -	*575215*	*572854*	- -	*16,1900* -	*5249,77* -
176	С111-2011-6 варіант 2	Суміш для приклеювання	кг	1459,17	15,47 -	- -	22573	-	- -	- -	- -
177	& С114-96-1 варіант 6	Екструдований пінополістерол (р - 35кг/м3) 150мм	м2	324,26	564,89 -	- -	183171	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& С111-1477-ДФ варіант 2	Дюбель-цвях (для кріплення утеплювача)	шт	2594	1,35 -	- -	3502	-	- -	- -	- -
179	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склотканиною стін*	*100м2*	*3,2426*	*3047,36* *3035,75*	*11,61* *4,46*	*9881*	*9844*	*37* *14*	*29,9000* *0,0399*	*96,95* *0,13*
180	С111-2011-6 варіант 2	Суміш для приклеювання	кг	1199,76	15,47 -	- -	18560	-	- -	- -	- -
181	С111-1784-1 варіант 6	Армована склосітка, лугостійка (чарунка 4х4, 160г/м2)	м2	340,473	18,43 -	- -	6275	-	- -	- -	- -
182	*КБ15-183-1*	*Декоративне штукатурення фасадів*	*100м2*	*0,5271*	*29251,28* *28199,25*	- -	*15418*	*14864*	- -	*231,3500* -	*121,94* -
183	С111-2012-3 варіант 2	Декоративна штукатурка по типу Ceresit CT 35	кг	147,59	28,69 -	- -	4234	-	- -	- -	- -
184	С111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	15,81	103,54 -	- -	1637	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					1028168	624588	43 19		5717,2 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					1028168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					403537				
		всього заробітна плата, грн.					624607				
		Загальновиробничі витрати, грн.					301823				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					539,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93329				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1329991**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	*КБ15-56-1*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*6,154*	*5041,09* *4871,67*	*5,76* *5,11*	*31023*	*29980*	*35* *31*	*43,6100* *0,0444*	*268,38* *0,27*
189	КБ15-56-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2мм)	100 м2	6,154	4879,77 3574,72	5,76 5,11	30030	21999	35 31	32,0000 0,0444	196,93 0,27
190	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	123,08	50,15 -	- -	6172	-	- -	- -	- -
191	С111-2015-3 варіант 3	Гіпсова шпатлівка Ceresit CT126	кг	1353,88	18,15 -	- -	24573	-	- -	- -	- -
192	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*6,154*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*25111*	*24712*	*9* *8*	*38,1100* *0,0111*	*234,53* *0,07*
193	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	123,08	50,15 -	- -	6172	-	- -	- -	- -
194	& С1550-32-5 варіант 3	Фарба Caparol CapaLatex 8	л	135,39	374,57 -	- -	50713	-	- -	- -	- -
		***Зовнішні відкоси									
195	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склотканиною стін*	*100м2*	*1,2007*	*3047,36* *3035,75*	*11,61* *4,46*	*3659*	*3645*	*14* *5*	*29,9000* *0,0399*	*35,9* *0,05*
196	С111-1784-1 варіант 7	Армована склосітка	м2	126,07	18,43 -	- -	2323	-	- -	- -	- -
197	С111-2011-6 варіант 2	Суміш для приклеювання	кг	444,26	15,47 -	- -	6873	-	- -	- -	- -
198	*КБ15-183-1*	*Декоративне штукатурення фасадів*	*100м2*	*1,2007*	*29251,28* *28199,25*	- -	*35122*	*33859*	- -	*231,3500* -	*277,78* -
199	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтівка	л	23,09	50,15 -	- -	1158	-	- -	- -	- -
200	С111-2012-3 варіант 3	Декоративна штукатурка (камінцева)	кг	336,2	71,37 -	- -	23995	-	- -	- -	- -
201	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	1,2007	21792,01 20257,07	- -	26166	24323	- -	168,5000 -	202,32 -
202	& С111-2016-2Ф варіант 3	Фасадна фарба тонована силікатна	кг	36,02	255,42 -	- -	9200	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					564656	331718	1854 1627		2845,91 14,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					564656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231084				
		всього заробітна плата, грн.					333345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					172228				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					342,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59271				
		Всього будівельні роботи, грн.					**736884**				
		–									
		Всього по розділу 12					**736884**				
		Розділ 13. Стелі									
		***ТИП 1 -Фарбування									
203	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	24,9285	10345,99 9531,77	306,10 98,72	257910	237613	7631 2461	90,4600 0,9048	2255,03 22,56
204	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*24,9285*	*10326,98* *8519,16*	*2,88* *2,56*	*257436*	*212370*	*72* *64*	*80,8500* *0,0222*	*2015,47* *0,55*
205	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	498,57	50,15 -	- -	25003	-	- -	- -	- -
206	& С1550-32-5 варіант 5	Фарба водоемульсійна Caparol Amphibolin	л	648,14	696,97 -	- -	451734	-	- -	- -	- -
		***ТИП 2 - Підвісна стеля"Armstrong"									
207	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг	100м2	20,3103	14783,00 14746,53	4,32 3,83	300247	299506	88 78	139,9500 0,0333	2842,43 0,68
208	& С111-146-2 варіант 1 МПЗ	Дюбель ударный 6 40мм	шт	6032	0,56 -	- -	3378	-	- -	- -	- -
209	& С111-826-9 варіант 1 МПЗ	Профіль основний направляючий 3,7м для підвісної стелі	м	1929,48	33,47 -	- -	64580	-	- -	- -	- -
210	& С111-826-10 варіант 1 МПЗ	Профіль поперечний 1,2м для підвісної стелі	м	3858,96	33,47 -	- -	129159	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	& С111-826-11 варіант 1 МПЗ	Профіль поперечний 0,6м для підвісної стелі	м	1929,48	32,93 -	- -	63538	-	- -	- -	- -
212	& С111-826-12 варіант 1 МПЗ	Кутик пристінний для підвісної стелі	м	2193,51	25,79 -	- -	56571	-	- -	- -	- -
213	& С126-374-1 варіант 2 МПЗ	Тяга до підвісу	шт	1625	3,46 -	- -	5623	-	- -	- -	- -
214	& С126-374-В1 варіант 1 МПЗ	Підвіси в комплекті	шт	1625	28,92 -	- -	46995	-	- -	- -	- -
215	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг	100м2	20,3103	1775,31 1768,11	7,20 6,39	36057	35911	146 130	16,7800 0,0555	340,81 1,13
216	& С111-732-1-В1 варіант 2	Плити Армстронг 600х600 мм ***ТИП 3 - Гіпсокартон	м2	2132,58	514,51 -	- -	1097234	-	- -	- -	- -
217	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,6604	18763,81 18630,60	70,51 62,62	12392	12304	47 41	164,3200 0,5439	108,52 0,36
218	С1551-34-СП варіант 2	Профиль стійковий	м	168,4	86,69 -	- -	14599	-	- -	- -	- -
219	С1551-34-СП варіант 1	Профиль напрямний	м	59,44	100,12 -	- -	5951	-	- -	- -	- -
220	& С126-374-1 варіант 2 МПЗ	Тяга до підвісу	шт	46	3,46 -	- -	159	-	- -	- -	- -
221	& С126-374-В1 варіант 1 МПЗ	Підвіси в комплекті	шт	46	28,92 -	- -	1330	-	- -	- -	- -
222	& С10000-203 варіант 1	Дюбеля 6х40мм	шт	157	1,40 -	- -	220	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	& С111-115-13 варіант 1	Саморіз 3,5х9.5мм	шт	1030	0,51 -	- -	525	-	- -	- -	- -
224	& С1630-1447-К варіант 3	Подовжувач профілю однорівневий	шт	20	13,70 -	- -	274	-	- -	- -	- -
225	& С1630-1447-К варіант 2	З'єднувач профілю	шт	112	6,76 -	- -	757	-	- -	- -	- -
226	& С10000-41 варіант 2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	59,44	9,64 -	- -	573	-	- -	- -	- -
227	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,6604	16873,33 16394,40	30,22 26,84	11143	10827	20 18	136,3700 0,2331	90,06 0,15
228	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні товщиною 12 мм	м2	69,34	114,81 -	- -	7961	-	- -	- -	- -
229	& С111-115-13	Саморіз 3,5х25мм	шт	1387	0,92 -	- -	1276	-	- -	- -	- -
230	& С111-1633-61	Стрічка армувальна	м	65,38	9,26 -	- -	605	-	- -	- -	- -
231	& С111-1800-10 варіант 1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	23,58	14,89 -	- -	351	-	- -	- -	- -
232	ПР15-5556	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону	100 м2	0,6604	11079,57 11020,59	53,52 23,37	7317	7278	35 15	108,6200 0,2142	71,73 0,14
233	С111-1784-1 варіант 8	Склосітка	м2	66,04	15,37 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
234	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	97,08	15,38 -	- -	1493	-	- -	- -	- -
235	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6604	21453,33 4520,37	1,44 1,28	14168	2985	1 1	42,9000 0,0111	28,33 0,01
236	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	13,21	50,15 -	- -	662	-	- -	- -	- -
237	& С1550-32-5 варіант 3	Фарба Caparol CapaLatex 8	л	14,53	374,57 -	- -	5443	-	- -	- -	- -
		***ТИП 4 - Вологостійкий гіпсокартон									
238	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,8806	18763,81 18630,60	70,51 62,62	35287	35037	133 118	164,3200 0,5439	309,02 1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	С1551-34-СП варіант 2	Профиль стійковий	м	479,55	86,69 -	- -	41572	-	- -	- -	- -
240	С1551-34-СП варіант 1	Профиль напрямний	м	169,25	100,12 -	- -	16945	-	- -	- -	- -
241	& С126-374-1 варіант 2 МПЗ	Тяга до підвісу	шт	132	3,46 -	- -	457	-	- -	- -	- -
242	& С126-374-В1 варіант 1 МПЗ	Підвіси в комплекті	шт	132	28,92 -	- -	3817	-	- -	- -	- -
243	& С10000-203 варіант 1	Дюбеля 6х40мм	шт	447	1,40 -	- -	626	-	- -	- -	- -
244	& С111-115-13 варіант 1	Саморіз 3,5х9.5мм	шт	2933	0,51 -	- -	1496	-	- -	- -	- -
245	& С1630-1447-К варіант 3	Подовжувач профілю однорівневий	шт	56	13,70 -	- -	767	-	- -	- -	- -
246	& С1630-1447-К варіант 2	З'єднувач профілю	шт	320	6,76 -	- -	2163	-	- -	- -	- -
247	& С10000-41 варіант 2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	169,25	9,64 -	- -	1632	-	- -	- -	- -
248	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,8806	16873,33 16394,40	30,22 26,84	31732	30831	57 50	136,3700 0,2331	256,46 0,44
249	С111-741 варіант 2	Вологостійкий гіпсокартонний лист товщиною 12 мм	м2	197,46	137,75 -	- -	27200	-	- -	- -	- -
250	& С111-115-13	Саморіз 3,5х25мм	шт	3949	0,92 -	- -	3633	-	- -	- -	- -
251	& С111-1633-61	Стрічка армувальна	м	186,18	9,26 -	- -	1724	-	- -	- -	- -
252	& С111-1800-10 варіант 1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	67,14	14,89 -	- -	1000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1,5 мм*	*100 м2*	*1,8806*	*7289,27* *7037,73*	*7,20* *6,39*	*13708*	*13235*	*14* *12*	*63,0000* *0,0555*	*118,48* *0,1*
254	*КБ15-56-6*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2мм)*	*100 м2*	*1,8806*	*1558,96* *1474,57*	*2,88* *2,56*	*2932*	*2773*	*5* *5*	*13,2000* *0,0222*	*24,82* *0,04*
255	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	37,61	50,15 -	- -	1886	-	- -	- -	- -
256	С111-1784-1 варіант 8	Склосітка	м2	188,06	15,37 -	- -	2890	-	- -	- -	- -
257	С111-2015-3 варіант 3	Гіпсова шпатлівка Ceresit CT126	кг	413,73	18,15 -	- -	7509	-	- -	- -	- -
258	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,8806	21453,33 4520,37	1,44 1,28	40345	8501	3 2	42,9000 0,0111	80,68 0,02
259	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	37,61	50,15 -	- -	1886	-	- -	- -	- -
260	& С1550-32-5 варіант 5 ***ТИП 5	Фарба водоемульсійна Caparol Amphibolin	л	48,9	696,97 -	- -	34082	-	- -	- -	- -
261	*КБ15-50-4*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм (до 20мм)*	*100м2*	*1,9839*	*14742,39* *13893,10*	*399,12* *347,87*	*29247*	*27563*	*792* *690*	*135,1600* *3,5746*	*268,14* *7,09*
262	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	39,68	50,15 -	- -	1990	-	- -	- -	- -
263	С111-1891-1К варіант 3	Штукатурка R-11	кг	6348,48	6,00 -	- -	38091	-	- -	- -	- -
264	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1,5 мм*	*100 м2*	*1,9839*	*7289,27* *7037,73*	*7,20* *6,39*	*14461*	*13962*	*14* *13*	*63,0000* *0,0555*	*124,99* *0,11*
265	*КБ15-56-6*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2мм)*	*100 м2*	*1,9839*	*1558,96* *1474,57*	*2,88* *2,56*	*3093*	*2925*	*6* *5*	*13,2000* *0,0222*	*26,19* *0,04*
266	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	39,68	50,15 -	- -	1990	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	С111-2015-3 варіант 3	Гіпсова шпатлівка Ceresit CT126	кг	436,46	18,15 -	- -	7922	-	- -	- -	- -
268	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,9839*	*4590,95* *4520,37*	*1,44* *1,28*	*9108*	*8968*	*3* *3*	*42,9000* *0,0111*	*85,11* *0,02*
269	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	39,68	50,15 -	- -	1990	-	- -	- -	- -
270	& С1550-32-5 варіант 3	Фарба Caparol CapaLatex 8	л	43,65	374,57 -	- -	16350	-	- -	- -	- -
		***ТИП 6									
271	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,7293	18763,81 18630,60	70,51 62,62	51212	50848	192 171	164,3200 0,5439	448,48 1,48
272	С1551-34-СП варіант 2	Профиль стійковий	м	695,97	86,69 -	- -	60334	-	- -	- -	- -
273	С1551-34-СП варіант 1	Профиль напрямний	м	245,64	100,12 -	- -	24593	-	- -	- -	- -
274	& С126-374-1 варіант 2 МПЗ	Тяга до підвісу	шт	191	3,46 -	- -	661	-	- -	- -	- -
275	& С126-374-В1 варіант 1 МПЗ	Підвіси в комплекті	шт	191	28,92 -	- -	5524	-	- -	- -	- -
276	& С10000-203 варіант 1	Дюбеля 6х40мм	шт	649	1,40 -	- -	909	-	- -	- -	- -
277	& С111-115-13 варіант 1	Саморіз 3,5х9.5мм	шт	4257	0,51 -	- -	2171	-	- -	- -	- -
278	& С1630-1447-К варіант 3	Подовжувач профілю однорівневий	шт	82	13,70 -	- -	1123	-	- -	- -	- -
279	& С1630-1447-К варіант 2	З'єднувач профілю	шт	464	6,76 -	- -	3137	-	- -	- -	- -
280	& С10000-41 варіант 2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	245,64	9,64 -	- -	2368	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	*КБ34-60-20*	*Облицювання каркасів стель плитами акустичними*	*100м2*	*2,7293*	*34886,58* *34038,80*	*324,98* *124,80*	*95216*	*92902*	*887* *341*	*344,0000* *1,1172*	*938,88* *3,05*
282	& С121-158-1-В3 варіант 1	Стельові акустичні панелі SoundBoard SuperFine 1194x594x20 мм	м2	281,12	978,37 -	- -	275039	-	- -	- -	- -
283	& С10000-203 варіант 1	Дюбеля 6х40мм	шт	1092	1,40 -	- -	1529	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					3807026	1106339	10146 4218		10433,63 38,99
		Разом будівельні роботи, грн.					3807026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2690541				
		всього заробітна плата, грн.					1110557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					605086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1254,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					217167				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4412112**				
		_									
		Всього по розділу 13					**4412112**				
		Розділ 14. Стіни									
		***ТИП 1 - Фарбування									
284	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*19,0663*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*9688*	*9528*	*160* *107*	*4,1000* *0,0549*	*78,17* *1,05*
285	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	381,33	50,15 -	- -	19124	-	- -	- -	- -
286	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	19,0663	9454,93 5884,73	176,88 154,17	180271	112200	3372 2939	57,2500 1,5840	1091,55 30,2
287	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	19,0663	16025,90 9647,28	679,10 591,82	305555	183938	12948 11284	86,3600 6,0883	1646,57 116,08
288	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*19,0663*	*8267,06* *8094,52*	*5,76* *5,11*	*157622*	*154333*	*110* *97*	*76,8200* *0,0444*	*1464,67* *0,85*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3мм)	100м2	19,0663	4814,43 4799,06	8,63 7,67	91793	91500	165 146	42,9600 0,0666	819,09 1,27
290	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	275,13	50,15 -	- -	13798	-	- -	- -	- -
291	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	10295,8	15,38 -	- -	158349	-	- -	- -	- -
292	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*19,0663*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*77798*	*76564*	*27* *24*	*38,1100* *0,0111*	*726,62* *0,21*
293	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	381,33	50,15 -	- -	19124	-	- -	- -	- -
294	& С1550-32-5 варіант 6	Фарба Caparol Samtex 7 E.L.F.	л	457,59	288,38 -	- -	131960	-	- -	- -	- -
		***ТИП 2 - Плитка									
295	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*10,4784*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*5324*	*5237*	*87* *59*	*4,1000* *0,0549*	*42,96* *0,58*
296	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	281,57	50,15 -	- -	14121	-	- -	- -	- -
297	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	10,4784	9454,93 5884,73	176,88 154,17	99073	61663	1853 1615	57,2500 1,5840	599,89 16,6
298	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	10,4784	16025,90 9647,28	679,10 591,82	167926	101088	7116 6201	86,3600 6,0883	904,91 63,8
299	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	10,4784	28516,04 27579,12	48,93 43,45	298802	288985	513 455	255,6700 0,3774	2679,01 3,95
300	С111-2000-1 варіант 8	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	5448,77	10,57 -	- -	57593	-	- -	- -	- -
301	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	474,67	57,44 -	- -	27265	-	- -	- -	- -
302	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	75,65	15,73 -	- -	1190	-	- -	- -	- -
303	& С111-1726-1 варіант 9	Керамічна плитка для стін 600х600	м2	1058,32	336,61 -	- -	356241	-	- -	- -	- -
		***ТИП 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*12,9206*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*6565*	*6457*	*108* *72*	*4,1000* *0,0549*	*52,97* *0,71*
305	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	258,41	50,15 -	- -	12959	-	- -	- -	- -
306	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	12,9206	9454,93 5884,73	176,88 154,17	122163	76034	2285 1992	57,2500 1,5840	739,7 20,47
307	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	12,9206	11069,92 5965,21	644,49 561,65	143030	77074	8327 7257	55,3000 5,7780	714,51 74,66
308	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	12,9206	23715,96 6780,56	2,88 2,56	306424	87609	37 33	64,3500 0,0222	831,44 0,29
309	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	258,41	50,15 -	- -	12959	-	- -	- -	- -
310	& С1550-32-5 варіант 3	Фарба Caparol CapaLatex 8	л	419,46	374,57 -	- -	157117	-	- -	- -	- -
		***ТИП 4									
311	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*4,6355*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*2355*	*2317*	*38* *26*	*4,1000* *0,0549*	*19,01* *0,25*
312	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	92,71	50,15 -	- -	4649	-	- -	- -	- -
313	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	4,6355	9454,93 5884,73	176,88 154,17	43828	27279	820 715	57,2500 1,5840	265,38 7,34
314	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	4,6355	16025,90 9647,28	679,10 591,82	74288	44720	3148 2743	86,3600 6,0883	400,32 28,22
315	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*4,6355*	*8267,06* *8094,52*	*5,76* *5,11*	*38322*	*37522*	*27* *24*	*76,8200* *0,0444*	*356,1* *0,21*
316	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,6355	2407,22 2399,53	4,32 3,83	11159	11123	20 18	21,4800 0,0333	99,57 0,15
317	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	66,89	50,15 -	- -	3355	-	- -	- -	- -
318	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	1668,78	15,38 -	- -	25666	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,6355*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*18915*	*18615*	*7* *6*	*38,1100* *0,0111*	*176,66* *0,05*
320	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	92,71	50,15 -	- -	4649	-	- -	- -	- -
321	& С1550-32-5 варіант 5	Фарба водоемульсійна Caparol Amphibolin	л	120,52	696,97 -	- -	83999	-	- -	- -	- -
		***ТИП 5									
322	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*37,0135*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*18808*	*18497*	*311* *207*	*4,1000* *0,0549*	*151,76* *2,03*
323	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	740,27	50,15 -	- -	37125	-	- -	- -	- -
324	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	37,0135	9454,93 5884,73	176,88 154,17	349960	217814	6547 5706	57,2500 1,5840	2119,02 58,63
325	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	37,0135	16025,90 9647,28	679,10 591,82	593175	357080	25136 21905	86,3600 6,0883	3196,49 225,35
326	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*37,0135*	*8267,06* *8094,52*	*5,76* *5,11*	*305993*	*299607*	*213* *189*	*76,8200* *0,0444*	*2843,38* *1,64*
327	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	37,0135	2407,22 2399,53	4,32 3,83	89100	88815	160 142	21,4800 0,0333	795,05 1,23
328	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	534,1	50,15 -	- -	26785	-	- -	- -	- -
329	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	13324,86	15,38 -	- -	204936	-	- -	- -	- -
330	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*37,0135*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*151030*	*148633*	*53* *47*	*38,1100* *0,0111*	*1410,58* *0,41*
331	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	740,27	50,15 -	- -	37125	-	- -	- -	- -
332	& С1550-32-5 варіант 5	Фарба водоемульсійна Caparol Amphibolin	л	962,35	696,97 -	- -	670729	-	- -	- -	- -
		***ТИП 6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*18,5019*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*9402*	*9246*	*156* *104*	*4,1000* *0,0549*	*75,86* *1,02*
334	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	370,04	50,15 -	- -	18558	-	- -	- -	- -
335	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	18,5019	9454,93 5884,73	176,88 154,17	174934	108879	3273 2852	57,2500 1,5840	1059,23 29,31
336	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	18,5019	16025,90 9647,28	679,10 591,82	296510	178493	12565 10950	86,3600 6,0883	1597,82 112,65
337	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*18,5019*	*8267,06* *8094,52*	*5,76* *5,11*	*152956*	*149764*	*107* *95*	*76,8200* *0,0444*	*1421,32* *0,82*
338	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3мм)	100м2	18,5019	4814,43 4799,06	8,63 7,67	89076	88792	160 142	42,9600 0,0666	794,84 1,23
339	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	266,98	50,15 -	- -	13389	-	- -	- -	- -
340	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	9991,03	15,38 -	- -	153662	-	- -	- -	- -
341	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*18,5019*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*75495*	*74297*	*27* *24*	*38,1100* *0,0111*	*705,11* *0,21*
342	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	370,04	50,15 -	- -	18558	-	- -	- -	- -
343	& С1550-32-5 варіант 6	Фарба Caparol Samtex 7 E.L.F.	л	444,05	288,38 -	- -	128055	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					6880380	3213703	89876 78176		29879,56 801,47
		Разом будівельні роботи, грн.					6880380				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3576801				
		всього заробітна плата, грн.					3291879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1780108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3667,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					634943				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8660488**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	12,5272	1705,59	73,39	21366	19184	919	16,2000	202,94
					1531,39	65,18			817	0,5661	7,09
360	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	1377,99	43,29	-	59653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
361	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	12,5272	11682,00	133,83	146343	69726	1677	56,2500	704,66
					5565,94	118,85			1489	1,0323	12,93
362	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 82 мм) розчин М 100	100м2	12,5272	20381,46	428,25	255323	28897	5365	23,3120	292,03
					2306,72	380,33			4764	3,3034	41,38
363	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*12,5272*	*17972,26*	*51,80*	*225142*	*210264*	*649*	*155,6000*	*1949,23*
					16784,57	*46,01*			*576*	*0,3996*	*5,01*
364	С111-2000-1 варіант 5	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	8142,68	12,45	-	101376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
365	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	508,6	57,44	-	29214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
366	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	53,12	15,73	-	836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
367	& С111-1726-1 варіант 12	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 600х600	м2	1277,77	464,11	-	593026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		***ТИП 3 - Керам. плитка									
368	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,561	1705,59	73,39	2662	2390	115	16,2000	25,29
					1531,39	65,18			102	0,5661	0,88
369	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	171,71	43,29	-	7433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
370	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	1,561	11682,00	133,83	18236	8688	209	56,2500	87,81
					5565,94	118,85			186	1,0323	1,61
371	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 77 мм) розчин М 100	100м2	1,561	18737,80	393,71	29250	3310	615	21,4320	33,46
					2120,70	349,66			546	3,0370	4,74
372	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*1,561*	*3636,48*	*10,07*	*5677*	*5528*	*16*	*31,7000*	*49,48*
					3541,21	*8,95*			*14*	*0,0777*	*0,12*
373	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної товщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*1,561*	*1154,61*	*2,88*	*1802*	*1798*	*4*	*10,3100*	*16,09*
					1151,73	*2,56*			*4*	*0,0222*	*0,03*
374	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	31,22	50,15	-	1566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
375	& С111-236-1 варіант 3	Гідроізоляція полімерна	кг	468,3	201,91	-	94554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	КБ11-29-1	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*1,561*	*17972,26* *16784,57*	*51,80* *46,01*	*28055*	*26201*	*81* *72*	*155,6000* *0,3996*	*242,89* *0,62*
377	С111-2000-1 варіант 5	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	1014,65	12,45 -	- -	12632	-	- -	- -	- -
378	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	63,38	57,44 -	- -	3641	-	- -	- -	- -
379	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	6,62	15,73 -	- -	104	-	- -	- -	- -
380	& С111-1726-1 варіант 12	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 600х600	м2	159,22	464,11 -	- -	73896	-	- -	- -	- -
		***ТИП 4 - Ком. лінолеум									
381	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7617	1705,59 1531,39	73,39 65,18	1299	1166	56 50	16,2000 0,5661	12,34 0,43
382	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	83,79	43,29 -	- -	3627	-	- -	- -	- -
383	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	0,7617	11682,00 5565,94	133,83 118,85	8898	4240	102 91	56,2500 1,0323	42,85 0,79
384	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 90 мм) розчин М 100	100м2	0,7617	23011,32 2604,36	483,50 429,41	17528	1984	368 327	26,3200 3,7296	20,05 2,84
385	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,7617	6367,30 6303,12	28,78 25,56	4850	4801	22 19	63,7000 0,2220	48,52 0,17
386	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	15,23	50,15 -	- -	764	-	- -	- -	- -
387	С111-2005-2 варіант 2	Самовирівнююча суміш Ceresit CN-69	кг	685,53	14,90 -	- -	10214	-	- -	- -	- -
388	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,7617	17987,58 7556,29	11,51 10,22	13701	5756	9 8	70,0500 0,0888	53,36 0,07
389	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	15,23	50,15 -	- -	764	-	- -	- -	- -
390	& С1-2256 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	23,31	119,88 -	- -	2794	-	- -	- -	- -
391	& С111-563-2 варіант 2	Комерційний лінолеум Tarkett Eclipse Premium товщ.5мм	м2	77,69	665,31 -	- -	51688	-	- -	- -	- -
		***ТИП 5 - Керам. плитка									
392	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	8,7749	1705,59 1531,39	73,39 65,18	14966	13438	644 572	16,2000 0,5661	142,15 4,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	965,24	43,29 -	- -	41785	-	- -	- -	- -
394	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	8,7749	11682,00 5565,94	133,83 118,85	102508	48841	1174 1043	56,2500 1,0323	493,59 9,06
395	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 82 мм) розчин М 100	100м2	8,7749	20381,46 2306,72	428,25 380,33	178845	20241	3758 3337	23,3120 3,3034	204,56 28,99
396	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*8,7749*	*17972,26* *16784,57*	*51,80* *46,01*	*157705*	*147283*	*455* *404*	*155,6000* *0,3996*	*1365,37* *3,51*
397	С111-2000-1 варіант 5	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	5703,69	12,45 -	- -	71011	-	- -	- -	- -
398	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	356,26	57,44 -	- -	20464	-	- -	- -	- -
399	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	37,21	15,73 -	- -	585	-	- -	- -	- -
400	& С111-1726-1 варіант 12	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 600х600 ***ТИП 6 - Керам. плитка	м2	895,04	464,11 -	- -	415397	-	- -	- -	- -
401	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5652	1705,59 1531,39	73,39 65,18	964	866	41 37	16,2000 0,5661	9,16 0,32
402	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	62,17	43,29 -	- -	2691	-	- -	- -	- -
403	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	0,5652	11682,00 5565,94	133,83 118,85	6603	3146	76 67	56,2500 1,0323	31,79 0,58
404	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 77 мм) розчин М 100	100м2	0,5652	18737,80 2120,70	393,71 349,66	10591	1199	223 198	21,4320 3,0370	12,11 1,72
405	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*0,5652*	*3636,48* *3541,21*	*10,07* *8,95*	*2055*	*2001*	*6* *5*	*31,7000* *0,0777*	*17,92* *0,04*
406	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної товщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*0,5652*	*1154,61* *1151,73*	*2,88* *2,56*	*653*	*651*	*2* *1*	*10,3100* *0,0222*	*5,83* *0,01*
407	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	11,3	50,15 -	- -	567	-	- -	- -	- -
408	& С111-236-1 варіант 3	Гідроізоляція полімерна	кг	169,56	201,91 -	- -	34236	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,5652*	*17972,26* *16784,57*	*51,80* *46,01*	*10158*	*9487*	*29* *26*	*155,6000* *0,3996*	*87,95* *0,23*
410	С111-2000-1 варіант 5	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	367,38	12,45 -	- -	4574	-	- -	- -	- -
411	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	22,95	57,44 -	- -	1318	-	- -	- -	- -
412	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	2,4	15,73 -	- -	38	-	- -	- -	- -
413	& С111-1726-1 варіант 12	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 600х600 ***ТИП 7	м2	57,65	464,11 -	- -	26756	-	- -	- -	- -
414	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,894	1705,59 1531,39	73,39 65,18	1525	1369	66 58	16,2000 0,5661	14,48 0,51
415	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	98,34	43,29 -	- -	4257	-	- -	- -	- -
416	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	0,894	11682,00 5565,94	133,83 118,85	10444	4976	120 106	56,2500 1,0323	50,29 0,92
417	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 90 мм) розчин М 100	100м2	0,894	23011,32 2604,36	483,50 429,41	20572	2328	432 384	26,3200 3,7296	23,53 3,33
418	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,894	6367,30 6303,12	28,78 25,56	5692	5635	26 23	63,7000 0,2220	56,95 0,2
419	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	17,88	50,15 -	- -	897	-	- -	- -	- -
420	С111-2005-2 варіант 2	Самовирівнююча суміш Ceresit CN-69	кг	804,6	14,90 -	- -	11989	-	- -	- -	- -
421	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,894	17987,58 7556,29	11,51 10,22	16081	6755	10 9	70,0500 0,0888	62,62 0,08
422	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	17,88	50,15 -	- -	897	-	- -	- -	- -
423	& С1-2256 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	27,36	119,88 -	- -	3280	-	- -	- -	- -
424	& С111-563-2 варіант 2	Комерційний лінолеум Tarkett Eclipse Premium товщ.5мм ***ТИП 8	м2	91,19	665,31 -	- -	60670	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,6698	3398,24 3369,46	28,78 25,56	5674	5626	48 43	32,7800 0,2220	54,74 0,37
426	& С114-97-7 варіант 1	Екструдований пінополістирол (р-35кг/м3) 50 мм	м3	8,52	3415,11 -	- -	29097	-	- -	- -	- -
427	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*1,6698*	*686,51* *674,94*	*11,57* *10,61*	*1146*	*1127*	*19* *18*	*7,1400* *0,1020*	*11,92* *0,17*
428	С111-1720 варіант 7	Армована поліетиленова плівка	м2	192,03	44,83 -	- -	8609	-	- -	- -	- -
429	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,6698	1705,59 1531,39	73,39 65,18	2848	2557	123 109	16,2000 0,5661	27,05 0,95
430	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	183,68	43,29 -	- -	7952	-	- -	- -	- -
431	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	1,6698	11682,00 5565,94	133,83 118,85	19507	9294	223 198	56,2500 1,0323	93,93 1,72
432	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50 мм) розчин М 100	100м2	1,6698	9862,00 1116,16	207,22 184,03	16468	1864	346 307	11,2800 1,5984	18,84 2,67
433	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100м2	1,6698	895,61 868,50	25,90 23,00	1495	1450	43 38	9,1000 0,1998	15,2 0,33
434	& С111-1740-П варіант 1	Шумоізоляційний прошарок "Шумостоп" 20 мм	м2	170,32	266,08 -	- -	45319	-	- -	- -	- -
435	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*1,6698*	*686,51* *674,94*	*11,57* *10,61*	*1146*	*1127*	*19* *18*	*7,1400* *0,1020*	*11,92* *0,17*
436	С111-1720 варіант 7	Армована поліетиленова плівка	м2	133,29	44,83 -	- -	5975	-	- -	- -	- -
437	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,6698	1705,59 1531,39	73,39 65,18	2848	2557	123 109	16,2000 0,5661	27,05 0,95
438	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	183,68	43,29 -	- -	7952	-	- -	- -	- -
439	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	1,6698	11682,00 5565,94	133,83 118,85	19507	9294	223 198	56,2500 1,0323	93,93 1,72
440	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 100 мм) розчин М 100	100м2	1,6698	26298,66 2976,42	552,58 490,75	43914	4970	923 819	30,0800 4,2624	50,23 7,12
441	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*1,6698*	*3636,48* *3541,21*	*10,07* *8,95*	*6072*	*5913*	*17* *15*	*31,7000* *0,0777*	*52,93* *0,13*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної товщиною 1 мм (до 5мм)*	*100м2*	*1,6698*	*1154,61* *1151,73*	*2,88* *2,56*	*1928*	*1923*	*5* *4*	*10,3100* *0,0222*	*17,22* *0,04*
443	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	33,4	50,15 -	- -	1675	-	- -	- -	- -
444	& С111-236-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш полімерцементна	кг	1252,35	23,95 -	- -	29994	-	- -	- -	- -
445	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*1,6698*	*17972,26* *16784,57*	*51,80* *46,01*	*30010*	*28027*	*86* *77*	*155,6000* *0,3996*	*259,82* *0,67*
446	С111-2000-1 варіант 8	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	1085,37	10,57 -	- -	11472	-	- -	- -	- -
447	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	67,79	57,44 -	- -	3894	-	- -	- -	- -
448	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	7,08	15,73 -	- -	111	-	- -	- -	- -
449	& С111-1726-1 варіант 6	Керамогранітна плитка	м2	170,32	404,60 -	- -	68911	-	- -	- -	- -
		***ТИП 9 -Комерц. лінолеум спортивного типу									
450	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100м2	9,2895	895,61 868,50	25,90 23,00	8320	8068	241 214	9,1000 0,1998	84,53 1,86
451	& С111-1740-П варіант 1	Шумоізоляційний прошарок "Шумостоп" 20 мм	м2	947,53	266,08 -	- -	252119	-	- -	- -	- -
452	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*9,2895*	*686,51* *674,94*	*11,57* *10,61*	*6377*	*6270*	*107* *99*	*7,1400* *0,1020*	*66,33* *0,95*
453	С111-1720 варіант 7	Армована поліетиленова плівка	м2	1068,29	44,83 -	- -	47891	-	- -	- -	- -
454	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	9,2895	1705,59 1531,39	73,39 65,18	15844	14226	682 605	16,2000 0,5661	150,49 5,26
455	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	1021,85	43,29 -	- -	44236	-	- -	- -	- -
456	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	9,2895	11682,00 5565,94	133,83 118,85	108520	51705	1243 1104	56,2500 1,0323	522,53 9,59
457	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 67 мм) розчин М 100	100м2	9,2895	15450,46 1748,64	324,64 288,32	143527	16244	3016 2678	17,6720 2,5042	164,16 23,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	9,2895	6367,30 6303,12	28,78 25,56	59149	58553	267 237	63,7000 0,2220	591,74 2,06
459	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	185,79	50,15 -	- -	9317	-	- -	- -	- -
460	С111-2005-2 варіант 2	Самовирівнююча суміш Ceresit CN-69	кг	8360,55	14,90 -	- -	124572	-	- -	- -	- -
461	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	9,2895	17987,58 7556,29	11,51 10,22	167096	70194	107 95	70,0500 0,0888	650,73 0,82
462	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	185,79	50,15 -	- -	9317	-	- -	- -	- -
463	& С1-2256 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	284,26	119,88 -	- -	34077	-	- -	- -	- -
464	& С111-563-2 варіант 3	Комерційний лінолеум спортивного типуTarkett Omnisporta Exrel товщ.8,3мм ***ТИП 10- Лінолеум	м2	947,53	1035,94 -	- -	981584	-	- -	- -	- -
465	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100м2	2,7293	895,61 868,50	25,90 23,00	2444	2370	71 63	9,1000 0,1998	24,84 0,55
466	& С111-1740-П варіант 1	Шумоізоляційний прошарок "Шумостоп" 20 мм	м2	278,39	266,08 -	- -	74074	-	- -	- -	- -
467	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*2,7293*	*686,51* *674,94*	*11,57* *10,61*	*1874*	*1842*	*32* *29*	*7,1400* *0,1020*	*19,49* *0,28*
468	С111-1720 варіант 7	Армована поліетиленова плівка	м2	313,87	44,83 -	- -	14071	-	- -	- -	- -
469	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,7293	1705,59 1531,39	73,39 65,18	4655	4180	200 178	16,2000 0,5661	44,21 1,55
470	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	300,22	43,29 -	- -	12997	-	- -	- -	- -
471	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	2,7293	11682,00 5565,94	133,83 118,85	31884	15191	365 324	56,2500 1,0323	153,52 2,82
472	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 73 мм) розчин М 100	100м2	2,7293	17422,86 1971,88	366,08 325,12	47552	5382	999 887	19,9280 2,8238	54,39 7,71
473	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	2,7293	6367,30 6303,12	28,78 25,56	17378	17203	79 70	63,7000 0,2220	173,86 0,61
474	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	54,59	50,15 -	- -	2738	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	С111-2005-2 варіант 2	Самовирівнююча суміш Ceresit CN-69	кг	2456,37	14,90 -	- -	36600	-	- -	- -	- -
476	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,7293	17987,58 7556,29	11,51 10,22	49094	20623	31 28	70,0500 0,0888	191,19 0,24
477	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	54,59	50,15 -	- -	2738	-	- -	- -	- -
478	& С1-2256 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	83,52	119,88 -	- -	10012	-	- -	- -	- -
479	& С111-563-2 варіант 4	Лінолеум гомогенный товщ. 2мм	м2	278,39	356,80 -	- -	99330	-	- -	- -	- -
		***ТИП 11- Внутрішні сходи, та міжповерхові площадки									
480	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*1,2352*	*17972,26* *16784,57*	*51,80* *46,01*	*22199*	*20732*	*64* *57*	*155,6000* *0,3996*	*192,2* *0,49*
481	С111-2000-1 варіант 8	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	802,88	10,57 -	- -	8486	-	- -	- -	- -
482	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	50,15	57,44 -	- -	2881	-	- -	- -	- -
483	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	5,24	15,73 -	- -	82	-	- -	- -	- -
484	& С111-1726-1 варіант 10	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею	м2	125,99	464,11 -	- -	58473	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					14734005	1597603	82958 70833		15471,02 672,36
		Разом будівельні роботи, грн.					14734005				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13053444				
		всього заробітна плата, грн.					1668436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					923069				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1935,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					335038				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15657074**				
		Всього по розділу 15					**15657074**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 16. Огородження									
485	*КБ7-60-4*	*Установлення металевої огорожі без поручня*	*100м*	*3,1525*	*7499,14* *6566,84*	*932,30* *250,98*	*23641*	*20702*	*2939* *791*	*60,1800* *2,2464*	*189,72* *7,08*
486	С121-393 варіант 5	Огорожа з нержавіючої сталі внутрішніх сходів та площадок сходових клітин ОГв-1	пм	55,8	2689,14 -	- -	150054	-	- -	- -	- -
487	С121-393 варіант 8	Огорожа з нержавіючої сталі зовнішніх пандусів та площадок вхідних груп ОГв-2	пм	52,16	2437,26 -	- -	127127	-	- -	- -	- -
488	С121-393 варіант 7	Огорожа з нержавіючої сталі огорожі евакуаційних сходів з підвалу внутрішніхсходів та площадок ОГв-3	пм	156,5	2437,26 -	- -	381431	-	- -	- -	- -
489	С121-393 варіант 9	Огорожа з нержавіючої сталі огорожі евакуаційних сходів з підвалу ОГв-4	пм	50,79	2101,42 -	- -	106731	-	- -	- -	- -
490	& С11-19-С варіант 1	Шурупи	шт	630,5	1,65 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					790024	20702	2939 791		189,72 7,08
		Разом будівельні роботи, грн.					790024				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					766383				
		всього заробітна плата, грн.					21493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11528				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4088				
		Всього будівельні роботи, грн.					**801552**				
		Всього по розділу 16					**801552**				
		Розділ 17. Оздоблення та облаштування, аварійноговиходу з ПРУ та оголовків тунелів									
		***Стіни нижче рівня грунта									
491	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари*	*100м2*	*2,2104*	*5499,80* *5499,80*	- -	*12157*	*12157*	- -	*49,7900* -	*110,06* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	С111-609 варіант 2	Праймер бітумний	кг	44,21	97,16 -	- -	4295	-	- -	- -	- -
493	& С111-1564-1 варіант 1	Руберойд техноеласт ЕПП 2,5мм	м2	508,39	87,38 -	- -	44423	-	- -	- -	- -
494	КБ15-53-1	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	2,2104	489,83 468,52	1,44 1,28	1083	1036	3 3	5,2000 0,0111	11,49 0,02
495	& С111-1692-ДМ1 варіант 2	Плантер	м2	229,88	123,82 -	- -	28464	-	- -	- -	- -
		***Перекриття нижче рівня грунта									
496	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,7428	21039,34 2672,35	165,16 63,51	15628	1985	123 47	24,4900 0,4915	18,19 0,37
497	КБ12-20-2	Улаштування пароізоляції обклеювальної на кожний наступний шар	100м2	0,7428	17743,66 1741,56	161,29 62,03	13180	1294	120 46	15,9600 0,4782	11,86 0,36
498	С111-609 варіант 2	Праймер бітумний	кг	74,28	97,16 -	- -	7217	-	- -	- -	- -
499	& С111-1564-1 варіант 1	Руберойд техноеласт ЕПП 2,5мм	м2	170,84	87,38 -	- -	14928	-	- -	- -	- -
500	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*0,7428*	*686,51* *674,94*	*11,57* *10,61*	*510*	*501*	*9* *8*	*7,1400* *0,1020*	*5,3* *0,08*
501	& С111-1692-ДМ1 варіант 2	Плантер	м2	85,42	123,82 -	- -	10577	-	- -	- -	- -
		***Стіни вище рівня грунта									
502	*КБ15-50-1*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін полімерцементним розчином*	*100м2*	*0,4968*	*4857,99* *4762,26*	*95,73* *83,45*	*2413*	*2366*	*47* *41*	*46,3300* *0,8564*	*23,02* *0,43*
503	С1550-48 варіант 2	Полімерцементний розчин	кг	99,36	35,30 -	- -	3507	-	- -	- -	- -
504	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,4968	21792,01 20257,07	- -	10826	10064	- -	168,5000 -	83,71 -
505	& С111-2016-2Ф варіант 1	Фарба фасадна акрилова	кг	14,9	135,37 -	- -	2017	-	- -	- -	- -
		***Підлога на відмітці тунелю -3,720									
506	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0849*	*424940,12* *14245,67*	*2830,10* *1335,45*	*36077*	*1209*	*240* *113*	*150,7000* *10,6641*	*12,79* *0,91*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,8486*	*5886,79* *5708,38*	*21,59* *19,17*	*4996*	*4844*	*18* *16*	*51,1000* *0,1665*	*43,36* *0,14*
508	*КБ11-4-2*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар*	*100м2*	*0,8486*	*3780,41* *3698,72*	*10,07* *8,95*	*3208*	*3139*	*9* *8*	*33,1100* *0,0777*	*28,1* *0,07*
509	С111-609 варіант 2	Праймер бітумний	кг	84,86	97,16 -	- -	8245	-	- -	- -	- -
510	& С111-1564-1 варіант 1	Руберойд техноеласт ЕПП 2,5мм	м2	198,57	87,38 -	- -	17351	-	- -	- -	- -
		***Перекриття на відм. +3,080									
511	*КБ12-1-1*	*Улаштування покрівель скатних із трьох шарів покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці*	*100м2*	*0,1058*	*4158,73* *2517,40*	*575,92* *229,80*	*440*	*266*	*61* *24*	*23,0700* *1,8076*	*2,44* *0,19*
512	С111-609 варіант 2	Праймер бітумний	кг	7,53	97,16 -	- -	732	-	- -	- -	- -
513	& С111-1564-1 варіант 1	Руберойд техноеласт ЕПП 2,5мм	м2	12,167	87,38 -	- -	1063	-	- -	- -	- -
514	& С111-1564-1 варіант 2	Руберойд техноеласт ЕКП	м2	23,91	99,14 -	- -	2370	-	- -	- -	- -
		***Решітка									
515	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	8	338,75 245,53	46,12 14,35	2710	1964	369 115	2,3600 0,1291	18,88 1,03
516	& С130-595-24-1 варіант 13	Решітка зовнішня 900х900	шт	8	3171,76 -	- -	25374	-	- -	- -	- -
		***Підлога тунелю на відм. -3,420									
517	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,054*	*424940,12* *14245,67*	*2830,10* *1335,45*	*22947*	*769*	*153* *72*	*150,7000* *10,6641*	*8,14* *0,58*
518	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,5398*	*5886,79* *5708,38*	*21,59* *19,17*	*3178*	*3081*	*12* *10*	*51,1000* *0,1665*	*27,58* *0,09*
519	*КБ11-4-2*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар*	*100м2*	*0,5398*	*3780,41* *3698,72*	*10,07* *8,95*	*2041*	*1997*	*5* *5*	*33,1100* *0,0777*	*17,87* *0,04*
520	С111-609 варіант 2	Праймер бітумний	кг	53,98	97,16 -	- -	5245	-	- -	- -	- -
521	& С111-1564-1 варіант 1	Руберойд техноеласт ЕПП 2,5мм	м2	126,31	87,38 -	- -	11037	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***Стіни тунелю									
522	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*2,167*	*508,14*	*8,39*	*1101*	*1083*	*18*	*4,1000*	*8,88*
					499,75	*5,60*			*12*	*0,0549*	*0,12*
523	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	43,34	50,15	-	2174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
524	*КБ15-50-1*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін полімерцементним розчином*	*100м2*	*2,167*	*4857,99*	*95,73*	*10527*	*10320*	*207*	*46,3300*	*100,4*
					4762,26	*83,45*			*181*	*0,8564*	*1,86*
525	С1550-48 варіант 2	Полімерцементний розчин	кг	433,4	35,30	-	15299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
526	*КБ15-179-1*	*Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,167*	*2609,34*	*1,44*	*5654*	*5199*	*3*	*22,7700*	*49,34*
					2399,27	*1,28*			*3*	*0,0111*	*0,02*
527	& С111-2016-2Ф варіант 1	Фарба фасадна акрилова	кг	65,01	135,37	-	8800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		***Стелі тунелю									
528	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*0,5398*	*508,14*	*8,39*	*274*	*270*	*4*	*4,1000*	*2,21*
					499,75	*5,60*			*3*	*0,0549*	*0,03*
529	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	10,8	50,15	-	542	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
530	*КБ15-50-3*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель полімерцементним розчином*	*100м2*	*0,5398*	*5623,87*	*111,24*	*3036*	*2976*	*60*	*53,6300*	*28,95*
					5512,63	*96,97*			*52*	*0,9955*	*0,54*
531	С1550-48 варіант 2	Полімерцементний розчин	кг	107,96	35,30	-	3811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
532	*КБ15-179-2*	*Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,5398*	*2908,39*	*1,44*	*1570*	*1445*	*1*	*25,4100*	*13,72*
					2677,45	*1,28*			*1*	*0,0111*	*0,01*
533	& С111-2016-2Ф варіант 1	Фарба фасадна акрилова	кг	16,19	135,37	-	2192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					373219	67965	1462		626,29
									760		6,89
		Разом будівельні роботи, грн.					373219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					303792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					68725				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13039				
		Всього будівельні роботи, грн.					**410084**				
		–									
		Всього по розділу 17					**410084**				
		Разом прямі витрати по кошторису					53609322	9971811	659229		93357,43
									374988		3285,61
		Разом будівельні роботи, грн.					53609322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42978282				
		всього заробітна плата, грн.					10346799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5574488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11429,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1978740				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59183810**				
		–									
		Всього по кошторису					**59183810**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**108072,96**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**12325539**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на МГН. Доступність для маломобільних груп населення. Блок А

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-МГН

Кошторисна вартість	284,506	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12209	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,075	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування доступності (Підвал)									
1	*ПР10-2019*	*Встановлення наклейок*	*100 шт*	*0,21*	*1321,06*	-	*277*	*277*	-	*11,8300*	*2,48*
					1321,06	-			-	-	-
2	& С1545-4-БМ варіант 1	Інформаційні стікери	шт	21	59,61	-	1252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ11-41-2*	*Улаштування покриття із плиток поліуретанових*	*100м2*	*0,252*	*7210,80*	-	*1817*	*1817*	-	*59,9800*	*15,11*
					7210,80	-			-	-	-
4	С111-328 варіант 1	Клей для поліуретанової тактильної плитки	кг	7,56	261,42	-	1976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-565-ТП варіант 3	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна шорстка 300х300х8 мм	шт	173	127,73	-	22097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-565-ТП варіант 1	Тактильна плитка поліуретанова інформаційна 300*300*8 мм	шт	8	127,73 -	- -	1022	-	- -	- -	- -
7	& С111-565-ТП варіант 4	Тактильна плитка поліуретанова направляюча 300х300х8 мм	шт	99	127,73 -	- -	12645	-	- -	- -	- -
8	*КБ11-43-3*	*Улаштування поручнів настінних на шурупах*	*100м*	*0,2873*	*1388,39* *1378,50*	*2,88* *2,56*	*399*	*396*	*1* *1*	*12,3400* *0,0222*	*3,55* *0,01*
9	& С111-1755-1 варіант 2	Поручень прямий настінний	м	28,73	625,13 -	- -	17960	-	- -	- -	- -
10	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	57,46	1,22 -	- -	70	-	- -	- -	- -
11	*ПР10-2019*	*Встановлення табличок*	*100 шт*	*0,16*	*1330,84* *1321,06*	*3,15* *1,37*	*213*	*211*	*1* -	*11,8300* *0,0126*	*1,89* -
12	С111-1905 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка зі шрифтом Брайля	шт	16	403,80 -	- -	6461	-	- -	- -	- -
13	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	64	0,92 -	- -	59	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66248	2701	2 1		23,03 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					66248				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63545				
		всього заробітна плата, грн.					2702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					479				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67642**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С1545-4-БМ варіант 1	Інформаційні стікери	шт	15	59,61 -	- -	894	-	- -	- -	- -
16	*ПР10-2019*	*Встановлення табличок*	*100 шт*	*0,01*	*1330,84* *1321,06*	*3,15* *1,37*	*13*	*13*	- -	*11,8300* *0,0126*	*0,12* -
17	С111-1905 варіант 2	Тактильна мнемосхема зі шрифтом Брайля алюмінієвий композит 3 мм з повнокольоровим зображенням 30х34см	шт	1	1174,75 -	- -	1175	-	- -	- -	- -
18	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	4	0,92 -	- -	4	-	- -	- -	- -
19	*КБ11-41-2*	*Улаштування покриття із плиток поліуретанових*	*100м2*	*0,6759*	*7210,80* *7210,80*	- -	*4874*	*4874*	- -	*59,9800* -	*40,54* -
20	С111-328 варіант 1	Клей для поліуретанової тактильної плитки	кг	20,28	261,42 -	- -	5302	-	- -	- -	- -
21	& С111-565-ТП варіант 3	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна шорстка 300х300х8 мм	шт	220	127,73 -	- -	28101	-	- -	- -	- -
22	& С111-565-ТП варіант 1	Тактильна плитка поліуретанова інформаційна 300*300*8 мм	шт	80	127,73 -	- -	10218	-	- -	- -	- -
23	& С111-565-ТП варіант 4	Тактильна плитка поліуретанова направляюча 300х300х8 мм	шт	451	127,73 -	- -	57606	-	- -	- -	- -
24	*КБ11-43-3*	*Улаштування поручнів настінних на шурупах*	*100м*	*0,717*	*1388,39* *1378,50*	*2,88* *2,56*	*995*	*988*	*2* *2*	*12,3400* *0,0222*	*8,85* *0,02*
25	& С111-1755-1 варіант 2	Поручень прямий настінний	м	71,7	625,13 -	- -	44822	-	- -	- -	- -
26	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	143,4	1,22 -	- -	175	-	- -	- -	- -
27	*КБ11-43-1*	*Улаштування контрастної сигнальної стрічки*	*100м*	*0,33*	*1455,80* *1455,80*	- -	*480*	*480*	- -	*12,8400* -	*4,24* -
28	С111-1721-11Г варіант 2	Жовта контрастна сигнальна стрічка для людей з вадами зору 100мм х 33м (33 м=1 рулон)	рулон	1	303,99 -	- -	304	-	- -	- -	- -
29	*ПР10-2019*	*Встановлення табличок*	*100 шт*	*0,11*	*1330,84* *1321,06*	*3,15* *1,37*	*146*	*145*	- -	*11,8300* *0,0126*	*1,3* -
30	С111-1905 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка зі шрифтом Брайля	шт	11	403,80 -	- -	4442	-	- -	- -	- -
31	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	44	0,92 -	- -	40	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					159789	6698	2		56,82
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					159789				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153089				
		всього заробітна плата, грн.					6700				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1180				
		Всього будівельні роботи, грн.					**163234**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	32	0,92 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					17596	1323	- -		11,41 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					17596 16273 1323 686 1,37 237 **18282**				
		Всього по розділу 3					**18282**				
		Розділ 4. Влаштування доступності (3-й поверх)									
42	*ПР10-2019*	*Встановлення наклейок*	*100 шт*	*0,1*	*1321,06* *1321,06*	- -	*132*	*132*	- -	*11,8300* -	*1,18* -
43	& С1545-4-БМ варіант 1	Інформаційні стікери	шт	10	59,61 -	- -	596	-	- -	- -	- -
44	*КБ11-41-2*	*Улаштування покриття із плиток поліуретанових*	*100м2*	*0,1953*	*7210,80* *7210,80*	- -	*1408*	*1408*	- -	*59,9800* -	*11,71* -
45	С111-328 варіант 1	Клей для поліуретанової тактильної плитки	кг	5,86	261,42 -	- -	1532	-	- -	- -	- -
46	& С111-565-ТП варіант 3	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна шорстка 300х300х8 мм	шт	127	127,73 -	- -	16222	-	- -	- -	- -
47	& С111-565-ТП варіант 1	Тактильна плитка поліуретанова інформаційна 300*300*8 мм	шт	20	127,73 -	- -	2555	-	- -	- -	- -
48	& С111-565-ТП варіант 4	Тактильна плитка поліуретанова направляюча 300х300х8 мм	шт	70	127,73 -	- -	8941	-	- -	- -	- -
49	*КБ11-43-1*	*Улаштування контрастної сигнальної стрічки*	*100м*	*0,33*	*1455,80* *1455,80*	- -	*480*	*480*	- -	*12,8400* -	*4,24* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С111-1721-11Г варіант 2	Жовта контрастна сигнальна стрічка для людей з вадами зору 100мм х 33м (33 м=1 рулон)	рулон	1	303,99 -	- -	304	-	- -	- -	- -
51	*ПР10-2019*	*Встановлення табличок*	*100 шт*	*0,05*	*1330,84* *1321,06*	*3,15* *1,37*	*67*	*66*	- -	*11,8300* *0,0126*	*0,59* -
52	С111-1905 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка зі шрифтом Брайля	шт	5	403,80 -	- -	2019	-	- -	- -	- -
53	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	20	0,92 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					34274	2086	- -		17,72 -
		Разом будівельні роботи, грн.					34274				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32188				
		всього заробітна плата, грн.					2086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1073				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					368				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35347**				
		Всього по розділу 4					**35347**				
		Разом прямі витрати по кошторису					277907	12808	4 3		108,98 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					277907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					265095				
		всього заробітна плата, грн.					12811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2264				
		Всього будівельні роботи, грн.					**284506**				
		Всього по кошторису					**284506**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**122,09**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15075**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Конструкції залізобетонні. Блок А

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16380,590	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	18,99065	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2170,063	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітна балка Б-1, Б-2									
		Б-1									
1	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,0048	609878,50 134813,53	30402,70 12253,09	2927	647	146 59	1264,4300 98,4480	6,07 0,47
2	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,11536	28142,61 -	- -	3247	-	- -	- -	- -
3	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,02789	28142,61 -	- -	785	-	- -	- -	- -
		Б-2									
4	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,0048	609878,50 134813,53	30402,70 12253,09	2927	647	146 59	1264,4300 98,4480	6,07 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,11536	28142,61 -	- -	3247	-	- -	- -	- -
6	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,02789	28142,61 -	- -	785	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13918	1294	292 118		12,14 0,94
		Разом будівельні роботи, грн.					13918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12332				
		всього заробітна плата, грн.					1412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					762				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14680**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм МП-3	т	0,6201	28142,61 -	- -	17451	-	- -	- -	- -
13	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0086	503682,84 70591,14	15338,22 6908,64	4332	607	132 59	678,5000 55,4895	5,84 0,48
14	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,00469	28142,61 -	- -	132	-	- -	- -	- -
15	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм МП-4 3 од.	т	0,14922	28142,61 -	- -	4199	-	- -	- -	- -
16	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0417	503682,84 70591,14	15338,22 6908,64	21004	2944	640 288	678,5000 55,4895	28,29 2,31
17	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,02256	28142,61 -	- -	635	-	- -	- -	- -
18	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,6201	28142,61 -	- -	17451	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					95506	7102	1544 694		68,26 5,58
		Разом будівельні роботи, грн.					95506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86860				
		всього заробітна плата, грн.					7796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4264				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1534				
		Всього будівельні роботи, грн.					**99770**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Сходові марші									
		СМ-1 (СМ-1-н)									
19	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0069	459764,03 45445,63	18160,64 6837,24	3172	314	125 47	421,3000 55,0022	2,91 0,38
20	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,01147	28142,61 -	- -	323	-	- -	- -	- -
21	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,00203	28142,61 -	- -	57	-	- -	- -	- -
22	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,0616	28142,61 -	- -	1734	-	- -	- -	- -
		СМ-2 (СМ-2-н) 4 од.									
23	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0544	459764,03 45445,63	18160,64 6837,24	25011	2472	988 372	421,3000 55,0022	22,92 2,99
24	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,07868	28142,61 -	- -	2214	-	- -	- -	- -
25	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,01624	28142,61 -	- -	457	-	- -	- -	- -
26	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,48544	28142,61 -	- -	13662	-	- -	- -	- -
		СМ-3 (СМ-3-н) 3 од.									
27	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0411	459764,03 45445,63	18160,64 6837,24	18896	1868	746 281	421,3000 55,0022	17,32 2,26
28	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,06393	28142,61 -	- -	1799	-	- -	- -	- -
29	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,01338	28142,61 -	- -	377	-	- -	- -	- -
30	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,3765	28142,61 -	- -	10596	-	- -	- -	- -
		СМ-4 (СМ-4-н)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0069	459764,03 45445,63	18160,64 6837,24	3172	314	125 47	421,3000 55,0022	2,91 0,38
32	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,01147	28142,61 -	- -	323	-	- -	- -	- -
33	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,00203	28142,61 -	- -	57	-	- -	- -	- -
34	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм СМ-5 (СМ-5-н) 4 од.	т	0,0616	28142,61 -	- -	1734	-	- -	- -	- -
35	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0544	459764,03 45445,63	18160,64 6837,24	25011	2472	988 372	421,3000 55,0022	22,92 2,99
36	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,07868	28142,61 -	- -	2214	-	- -	- -	- -
37	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,01624	28142,61 -	- -	457	-	- -	- -	- -
38	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм СМ-6 (СМ-6-н) 3 од.	т	0,48544	28142,61 -	- -	13662	-	- -	- -	- -
39	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0411	459764,03 45445,63	18160,64 6837,24	18896	1868	746 281	421,3000 55,0022	17,32 2,26
40	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,06393	28142,61 -	- -	1799	-	- -	- -	- -
41	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,01338	28142,61 -	- -	377	-	- -	- -	- -
42	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,3765	28142,61 -	- -	10596	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					156596	9308	3718 1400		86,3 11,26
		Разом будівельні роботи, грн.					156596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143570				
		всього заробітна плата, грн.					10708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2026				
		Всього будівельні роботи, грн.					**162321**				
		–									
		Всього по розділу 3					**162321**				
		Розділ 4. Драбина металева									
		Дм-1									
43	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,04896	29986,86 21448,32	6453,82 590,76	1468	1050	316 29	192,0000 4,8160	9,4 0,24
44	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х5 мм	т	0,0314078	28236,11 -	- -	887	-	- -	- -	- -
45	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х9 мм	т	0,009222	28236,11 -	- -	260	-	- -	- -	- -
46	С124-1 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 10 мм	т	0,0034556	28142,61 -	- -	97	-	- -	- -	- -
47	С111-1804 варіант 4	Сталь листова товщ. 6 мм	т	0,005618	56604,79 -	- -	318	-	- -	- -	- -
48	С111-1804 варіант 1	Сталь листова, товщина 10 мм	т	0,0021942	58803,53 -	- -	129	-	- -	- -	- -
49	*КБ9-29-1*	*Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею*	*т*	*0,04896*	*11712,89* *5045,71*	*5798,81* *2220,80*	*573*	*247*	*284* *109*	*46,2400* *16,0249*	*2,26* *0,78*
50	& С111-1850-С варіант 2	Гайка М10	шт	2	2,60 -	- -	5	-	- -	- -	- -
51	& С111-1850-С варіант 1	Шайба М10	шт	2	2,60 -	- -	5	-	- -	- -	- -
52	& С111-1850-С варіант 3	Анкер HUD-L M6 HILTY	шт	3	5,43 -	- -	16	-	- -	- -	- -
53	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,017	1905,64 649,68	91,01 8,79	32	11	2 -	5,2580 0,0792	0,09 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази) /при фарбуванні гратчастих поверхонь / Дм-2	100м2	0,017	6845,50 970,73	134,38 19,69	116	17	2 -	7,9640 0,1769	0,14 -
55	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,04896	29986,86 21448,32	6453,82 590,76	1468	1050	316 29	192,0000 4,8160	9,4 0,24
56	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х5 мм	т	0,0314078	28236,11 -	- -	887	-	- -	- -	- -
57	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х9 мм	т	0,009222	28236,11 -	- -	260	-	- -	- -	- -
58	С124-1 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 10 мм	т	0,0034556	28142,61 -	- -	97	-	- -	- -	- -
59	С111-1804 варіант 4	Сталь листова товщ. 6 мм	т	0,005618	56604,79 -	- -	318	-	- -	- -	- -
60	С111-1804 варіант 1	Сталь листова, товщина 10 мм	т	0,0021942	58803,53 -	- -	129	-	- -	- -	- -
61	*КБ9-29-1*	*Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею*	*т*	*0,04896*	*11712,89* *5045,71*	*5798,81* *2220,80*	*573*	*247*	*284* *109*	*46,2400* *16,0249*	*2,26* *0,78*
62	& С111-1850-С варіант 2	Гайка М10	шт	2	2,60 -	- -	5	-	- -	- -	- -
63	& С111-1850-С варіант 1	Шайба М10	шт	2	2,60 -	- -	5	-	- -	- -	- -
64	& С111-1850-С варіант 3	Анкер HUD-L M6 HILTY	шт	3	5,43 -	- -	16	-	- -	- -	- -
65	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,017	1905,64 649,68	91,01 8,79	32	11	2 -	5,2580 0,0792	0,09 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази) /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,017	6845,50 970,73	134,38 19,69	116	17	2 -	7,9640 0,1769	0,14 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					7812	2650	1208 276		23,78 2,04
		Разом будівельні роботи, грн.					7812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3954				
		всього заробітна плата, грн.					2926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					532				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9346**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					37670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12988				
		Всього будівельні роботи, грн.					**245481**				
		–									
		Всього по розділу 5					**245481**				
		Розділ 6. Стіни									
71	*КБ7-42-2* *к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т*	*100шт*	*0,2*	*26111,22* *6265,62*	*19845,60* *8143,57*	*5222*	*1253*	*3969* *1629*	*61,7120* *62,6282*	*12,34* *12,53*
72	*КБ7-42-1*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т*	*100шт*	*0,15*	*26628,08* *5685,68*	*17593,92* *7233,79*	*3994*	*853*	*2639* *1085*	*56,0000* *55,3704*	*8,4* *8,31*
73	К581121-А012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	15	971,79 -	- -	14577	-	- -	- -	- -
74	*КБ7-42-2*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т*	*100шт*	*0,28*	*37243,18* *7832,02*	*24807,00* *10179,46*	*10428*	*2193*	*6946* *2850*	*77,1400* *78,2852*	*21,6* *21,92*
75	К581121-А005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 Стіна в підвалі	шт	28	1076,63 -	- -	30146	-	- -	- -	- -
76	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*1,53*	*1814,44* *890,16*	*154,81* *76,64*	*2776*	*1362*	*237* *117*	*8,6600* *0,6120*	*13,25* *0,94*
77	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	0,60435	9059,64 -	- -	5475	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					72618	5661	13791 5681		55,59 43,7
		Разом будівельні роботи, грн.					72618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53166				
		всього заробітна плата, грн.					11342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5932				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2063				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78550**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,31284	28142,61 -	- -	8804	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					34216	3177	690 311		30,53 2,5
		Разом будівельні роботи, грн.					34216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30349				
		всього заробітна плата, грн.					3488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					686				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36123**				
		_									
		Всього по розділу 8					**36123**				
		Розділ 9. Плита перекриття ППм-1 (відм.-0,320)									
84	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	6,3504	503682,84 70591,14	15338,22 6908,64	3198588	448282	97404 43873	678,5000 55,4895	4308,75 352,38
85	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	1,01021	28142,61 -	- -	28430	-	- -	- -	- -
86	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	57,29291	28142,61 -	- -	1612372	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					4839390	448282	97404 43873		4308,75 352,38
		Разом будівельні роботи, грн.					4839390				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4293704				
		всього заробітна плата, грн.					492155				
		Загальновиробничі витрати, грн.					269081				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					559,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**5108471**				
		–									
		Всього по розділу 9					**5108471**				
		Розділ 10. Монолітний пояс Пм-2 (відм. +2,800...+2,940)									
87	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/*	*100м3*	*0,877*	*562069,73* *108357,91*	*34818,88* *12968,44*	*492935*	*95030*	*30536* *11373*	*1016,3000* *104,2680*	*891,3* *91,44*
88	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	2,75596	28142,61 -	- -	77560	-	- -	- -	- -
89	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	9,28743	28142,61 -	- -	261373	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					831868	95030	30536 11373		891,3 91,44
		Разом будівельні роботи, грн.					831868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					706302				
		всього заробітна плата, грн.					106403				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57348				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20416				
		Всього будівельні роботи, грн.					**889216**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,626	28142,61 -	- -	17617	-	- -	- -	- -
92	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	3,02728	28142,61 -	- -	85196	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					1774033	234221	50892 22923		2251,26 184,11
		Разом будівельні роботи, грн.					1774033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1488920				
		всього заробітна плата, грн.					257144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140591				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					292,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50593				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1914624**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**615399**				
		–									
		Всього по розділу 12					**615399**				
		Розділ 13. Плита перекриття ППм-3 (відм.+6,920)									
96	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	1,4338	503682,84 70591,14	15338,22 6908,64	722180	101214	21992 9906	678,5000 55,4895	972,83 79,56
97	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,237	28142,61 -	- -	6670	-	- -	- -	- -
98	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	15,2855	28142,61 -	- -	430174	-	- -	- -	- -
99	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,84056	28142,61 -	- -	23656	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					1182680	101214	21992 9906		972,83 79,56
		Разом будівельні роботи, грн.					1182680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1059474				
		всього заробітна плата, грн.					111120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60753				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21863				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1243433**				
		–									
		Всього по розділу 13					**1243433**				
		Розділ 14. Монолітний пояс Пм-4 (на відм. +10,000...+10,140)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/*	*100м3*	*0,5574*	*562069,73* *108357,91*	*34818,88* *12968,44*	*313298*	*60399*	*19408* *7229*	*1016,3000* *104,2680*	*566,49* *58,12*
101	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	1,69132	28142,61 -	- -	47598	-	- -	- -	- -
102	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	5,26042	28142,61 -	- -	148042	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					508938	60399	19408 7229		566,49 58,12
		Разом будівельні роботи, грн.					508938				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					429131				
		всього заробітна плата, грн.					67628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12976				
		Всього будівельні роботи, грн.					**545387**				
		Всього по розділу 14					**545387**				
		Розділ 15. Плита перекриття ППм-4 (відм.+10,520)									
103	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,8238	503682,84 70591,14	15338,22 6908,64	414934	58153	12636 5691	678,5000 55,4895	558,95 45,71
104	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,123	28142,61 -	- -	3462	-	- -	- -	- -
105	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	9,04357	28142,61 -	- -	254510	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					672906	58153	12636 5691		558,95 45,71
		Разом будівельні роботи, грн.					672906				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					602117				
		всього заробітна плата, грн.					63844				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12561				
		Всього будівельні роботи, грн.					**707813**				
		–									
		Всього по розділу 15					**707813**				
		Розділ 16. Перекриття на відм. +10,500									
106	*КБ7-13-17*	*Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 40 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 15 т, при висоті будівель до 25 м*	*100шт*	*0,08*	*264721,41* *70960,94*	*108657,93* *40439,78*	*21178*	*5677*	*8693* *3235*	*665,5500* *317,7205*	*53,24* *25,42*
107	К584111-303 варіант 1	Плити покриття залізобетонні марки 2ПГ12-3	шт	8	13070,94 -	- -	104568	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					125746	5677	8693 3235		53,24 25,42
		Разом будівельні роботи, грн.					125746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111376				
		всього заробітна плата, грн.					8912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1634				
		Всього будівельні роботи, грн.					**130428**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/*	*100м3*	*0,2014*	*562069,73* *108357,91*	*34818,88* *12968,44*	*113201*	*21823*	*7013* *2612*	*1016,3000* *104,2680*	*204,68* *21*
109	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,572	28142,61 -	- -	16098	-	- -	- -	- -
110	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	1,58402	28142,61 -	- -	44578	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					173877	21823	7013 2612		204,68 21
		Разом будівельні роботи, грн.					173877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145041				
		всього заробітна плата, грн.					24435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4688				
		Всього будівельні роботи, грн.					**187047**				
		Всього по розділу 17					**187047**				
		Розділ 18. Перекриття на відм. +12,600									
111	КБ7-13-17	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 40 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 15 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,12	278870,37 70960,94	108657,93 40439,78	33464	8515	13039 4853	665,5500 317,7205	79,87 38,13
112	К584111-303 варіант 2	Плити покриття залізобетонні марки 1ПГ18	шт	12	20559,44 -	- -	246713	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					280177	8515	13039 4853		79,87 38,13
		Разом будівельні роботи, грн.					280177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					258623				
		всього заробітна плата, грн.					13368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7023				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2451				
		Всього будівельні роботи, грн.					**287200**				
		–									
		Всього по розділу 18					**287200**				
		Розділ 19. Монолітний пояс Пм-6 (на відм. +13,740)									
113	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/*	*100м3*	*0,2807*	*562069,73* *108357,91*	*34818,88* *12968,44*	*157773*	*30416*	*9774* *3640*	*1016,3000* *104,2680*	*285,28* *29,27*
114	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,87772	28142,61 -	- -	24701	-	- -	- -	- -
115	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	2,84954	28142,61 -	- -	80193	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					262667	30416	9774 3640		285,28 29,27
		Разом будівельні роботи, грн.					262667				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222477				
		всього заробітна плата, грн.					34056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18356				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6534				
		Всього будівельні роботи, грн.					**281023**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ7-13-17	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 40 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 15 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,08	278870,37 70960,94	108657,93 40439,78	22310	5677	8693 3235	665,5500 317,7205	53,24 25,42
117	К584111-303 варіант 1	Плити покриття залізобетонні марки 2ПГ12-3	шт	8	13070,94 -	- -	104568	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					126878	5677	8693 3235		53,24 25,42
		Разом будівельні роботи, грн.					126878				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112508				
		всього заробітна плата, грн.					8912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1634				
		Всього будівельні роботи, грн.					**131560**				
		–									
		Всього по розділу 20					**131560**				
		Розділ 21. Плита перекриття ППм-5 (відм.+14,300)									
118	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,6765	503682,84 70591,14	15338,22 6908,64	340741	47755	10376 4674	678,5000 55,4895	459,01 37,54
119	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,0945	28142,61 -	- -	2659	-	- -	- -	- -
120	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	7,77648	28142,61 -	- -	218850	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					562250	47755	10376 4674		459,01 37,54
		Разом будівельні роботи, грн					562250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн					504119				
		всього заробітна плата, грн.					52429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					28665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10315				
		Всього будівельні роботи, грн.					**590915**				
		–									
		Всього по розділу 21					**590915**				
		Розділ 22. Вхідна група № 8 (А)									
121	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,6	1874,72 226,87	151,98 55,91	1125	136	91 34	2,4000 0,5009	1,44 0,3
122	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,009*	*405166,18* *46906,16*	*12473,82* *4878,00*	*3646*	*422*	*112* *44*	*456,3300* *39,1711*	*4,11* *0,35*
123	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,007*	*353578,67* *25636,85*	*10134,72* *4065,53*	*2475*	*179*	*71* *28*	*249,4100* *32,7235*	*1,75* *0,23*
124	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,1349	28142,61 -	- -	3796	-	- -	- -	- -
125	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,011	28142,61 -	- -	310	-	- -	- -	- -
126	*КБ9-71-1*	*Виготовлення металоконструкцій навісів*	*т*	*0,0818*	*5406,30* *4164,55*	*789,80* *40,60*	*442*	*341*	*65* *3*	*37,2800* *0,3740*	*3,05* *0,03*
127	С111-1088 варіант 1	Труба 40х40х4 мм (ФМ)	т	0,07038	34123,98 -	- -	2402	-	- -	- -	- -
128	С111-1088 варіант 2	Труба 20х20х2 мм (Р-1)	т	0,013056	34123,98 -	- -	446	-	- -	- -	- -
129	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,0818*	*15194,01* *11109,15*	*3900,10* *755,58*	*1243*	*909*	*319* *62*	*88,7100* *5,3174*	*7,26* *0,43*
130	& С1545-291-1-1Б варіант 2	Шпилька М16 L=180 (хімпаста Hilti)	шт	6	35,63 -	- -	214	-	- -	- -	- -
131	*КБ46-26-1*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм*	*100шт*	*0,06*	*31801,62* *8855,63*	*5163,68* *4513,54*	*1908*	*531*	*310* *271*	*74,7500* *42,8340*	*4,49* *2,57*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ46-26-17 к=2	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-0,06	2221,97 281,96	165,01 144,23	-133	-17	-10 -9	2,3800 1,3688	-0,14 -0,08
133	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0331166*	*1728,53* *590,62*	*78,86* *6,50*	*57*	*20*	*3* -	*4,7800* *0,0587*	*0,16* -
134	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари*	*100м2*	*0,0331166*	*6207,70* *882,48*	*106,69* *11,96*	*206*	*29*	*4* -	*7,2400* *0,1076*	*0,24* -
135	*КБ9-47-1*	*Облицювання каркасу полікарбонатом*	*100м2*	*0,06*	*5395,16* *4917,47*	*42,39* *6,67*	*324*	*295*	*3* -	*47,8400* *0,0674*	*2,87* -
136	& С111-1807-5 варіант 1	Полікарбонатний лист товщ. 0,8 мм із здатністю поглинання у.ф.п. з комплектуючими	м2	6,9	1280,19 -	- -	8833	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 22					27294	2845	968 433		25,23 3,83
		Разом будівельні роботи, грн.					27294				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23481				
		всього заробітна плата, грн.					3278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					602				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29018**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	*КБ6-1-19*	*Улаштування сходових маршів залізобетонних*	*100м3*	*0,01*	*398872,65* *45445,63*	*18160,64* *6837,24*	*3989*	*454*	*182* *68*	*421,3000* *55,0022*	*4,21* *0,55*
141	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,2222	28142,61 -	- -	6253	-	- -	- -	- -
142	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0592	28448,61 -	- -	1684	-	- -	- -	- -
143	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0096	28142,61 -	- -	270	-	- -	- -	- -
144	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (МН-1)*	*т*	*0,00366*	*24699,85* *24340,47*	- -	*90*	*89*	- -	*231,0000* -	*0,85* -
145	С111-1133 варіант 1	Лист Б-ПН-4-ГОСТ19903-74 (120х120 мм)	т	0,00186	50575,90 -	- -	94	-	- -	- -	- -
146	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0018	28142,61 -	- -	51	-	- -	- -	- -
147	*КБ9-71-1*	*Виготовлення металоконструкцій навісів*	*т*	*0,0854*	*5406,30* *4164,55*	*789,80* *40,60*	*462*	*356*	*67* *3*	*37,2800* *0,3740*	*3,18* *0,03*
148	С111-1088 варіант 1	Труба 40х40х4 мм (ФМ)	т	0,07038	34123,98 -	- -	2402	-	- -	- -	- -
149	С111-1088 варіант 2	Труба 20х20х2 мм (Р-1)	т	0,016728	34123,98 -	- -	571	-	- -	- -	- -
150	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,0854*	*15194,01* *11109,15*	*3900,10* *755,58*	*1298*	*949*	*333* *65*	*88,7100* *5,3174*	*7,58* *0,45*
151	& С1545-291-1-1Б варіант 2	Шпилька М16 L=180 (хімпаста Hilti)	шт	6	35,63 -	- -	214	-	- -	- -	- -
152	*КБ46-26-1*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм*	*100шт*	*0,06*	*31801,62* *8855,63*	*5163,68* *4513,54*	*1908*	*531*	*310* *271*	*74,7500* *42,8340*	*4,49* *2,57*
153	КБ46-26-17 к=2	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-0,06	2221,97 281,96	165,01 144,23	-133	-17	-10 -9	2,3800 1,3688	-0,14 -0,08
154	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0354638*	*1728,53* *590,62*	*78,86* *6,50*	*61*	*21*	*3* -	*4,7800* *0,0587*	*0,17* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих*	*100м2*	*0,0354638*	*6207,70*	*106,69*	*220*	*31*	*4*	*7,2400*	*0,26*
	к=2	*поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари*			*882,48*	*11,96*			-	*0,1076*	-
156	*КБ9-47-1*	*Облицювання каркасу полікарбонатом*	*100м2*	*0,07*	*5395,16*	*42,39*	*378*	*344*	*3*	*47,8400*	*3,35*
					4917,47	*6,67*			-	*0,0674*	-
157	& С111-1807-5 варіант 1	Полікарбонатний лист товщ. 0,8 мм із здатністю поглинання у.ф.п. з комплектуючими	м2	8,05	1280,19	-	10306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 23					45543	4433	1464		40,45
									620		5,35
		Разом будівельні роботи, грн.					45543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39646				
		всього заробітна плата, грн.					5053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2690				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					951				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48233**				
		Всього по розділу 23					**48233**				
		Розділ 24. Вхідна група № 10 (А)									
158	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,1	1874,72	151,98	2062	250	167	2,4000	2,64
					226,87	55,91			62	0,5009	0,55
159	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,026*	*405166,18*	*12473,82*	*10534*	*1220*	*324*	*456,3300*	*11,86*
					46906,16	*4878,00*			*127*	*39,1711*	*1,02*
160	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,008*	*353578,67*	*10134,72*	*2829*	*205*	*81*	*249,4100*	*2*
					25636,85	*4065,53*			*33*	*32,7235*	*0,26*
161	*КБ6-1-19*	*Улаштування сходових маршів залізобетонних*	*100м3*	*0,01*	*398872,65*	*18160,64*	*3989*	*454*	*182*	*421,3000*	*4,21*
					45445,63	*6837,24*			*68*	*55,0022*	*0,55*
162	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,2222	28142,61	-	6253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0592	28448,61	-	1684	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0096	28142,61 -	- -	270	-	- -	- -	- -
165	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (МН-1)*	*т*	*0,00366*	*24699,85* *24340,47*	- -	*90*	*89*	- -	*231,0000* -	*0,85* -
166	С111-1133 варіант 1	Лист Б-ПН-4-ГОСТ19903-74 (120х120 мм)	т	0,00186	50575,90 -	- -	94	-	- -	- -	- -
167	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0018	28142,61 -	- -	51	-	- -	- -	- -
168	*КБ9-71-1*	*Виготовлення металоконструкцій навісів*	*т*	*0,0854*	*5406,30* *4164,55*	*789,80* *40,60*	*462*	*356*	*67* *3*	*37,2800* *0,3740*	*3,18* *0,03*
169	С111-1088 варіант 1	Труба 40х40х4 мм (ФМ)	т	0,07038	34123,98 -	- -	2402	-	- -	- -	- -
170	С111-1088 варіант 2	Труба 20х20х2 мм (Р-1)	т	0,016728	34123,98 -	- -	571	-	- -	- -	- -
171	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,0854*	*15194,01* *11109,15*	*3900,10* *755,58*	*1298*	*949*	*333* *65*	*88,7100* *5,3174*	*7,58* *0,45*
172	& С1545-291-1-1Б варіант 2	Шпилька М16 L=180 (хімпаста Hilti)	шт	6	35,63 -	- -	214	-	- -	- -	- -
173	*КБ46-26-1*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм*	*100шт*	*0,06*	*31801,62* *8855,63*	*5163,68* *4513,54*	*1908*	*531*	*310* *271*	*74,7500* *42,8340*	*4,49* *2,57*
174	КБ46-26-17 к=2	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-0,06	2221,97 281,96	165,01 144,23	-133	-17	-10 -9	2,3800 1,3688	-0,14 -0,08
175	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0354638*	*1728,53* *590,62*	*78,86* *6,50*	*61*	*21*	*3* -	*4,7800* *0,0587*	*0,17* -
176	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари*	*100м2*	*0,0354638*	*6207,70* *882,48*	*106,69* *11,96*	*220*	*31*	*4* -	*7,2400* *0,1076*	*0,26* -
177	*КБ9-47-1*	*Облицювання каркасу полікарбонатом*	*100м2*	*0,07*	*5395,16* *4917,47*	*42,39* *6,67*	*378*	*344*	*3* -	*47,8400* *0,0674*	*3,35* -
178	& С111-1807-5 варіант 1	Полікарбонатний лист товщ. 0,8 мм із здатністю поглинання у.ф.п. з комплектуючими	м2	8,05	1280,19 -	- -	10306	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 24					45543	4433	1464		40,45
									620		5,35
		Разом будівельні роботи, грн.					45543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39646				
		всього заробітна плата, грн.					5053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2690				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					951				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48233**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	КБ9-71-1	Виготовлення металоконструкцій навісів	т	0,0854	5406,30 4164,55	789,80 40,60	462	356	67 3	37,2800 0,3740	3,18 0,03
190	С111-1088 варіант 1	Труба 40х40х4 мм (ФМ)	т	0,07038	34123,98 -	- -	2402	-	- -	- -	- -
191	С111-1088 варіант 2	Труба 20х20х2 мм (Р-1)	т	0,016728	34123,98 -	- -	571	-	- -	- -	- -
192	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0854	15194,01 11109,15	3900,10 755,58	1298	949	333 65	88,7100 5,3174	7,58 0,45
193	& С1545-291-1-1Б варіант 2	Шпилька М16 L=180 (хімпаста Hilti)	шт	6	35,63 -	- -	214	-	- -	- -	- -
194	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,06	31801,62 8855,63	5163,68 4513,54	1908	531	310 271	74,7500 42,8340	4,49 2,57
195	КБ46-26-17 к=2	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-0,06	2221,97 281,96	165,01 144,23	-133	-17	-10 -9	2,3800 1,3688	-0,14 -0,08
196	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0354638	1728,53 590,62	78,86 6,50	61	21	3 -	4,7800 0,0587	0,17 -
197	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	100м2	0,0354638	6207,70 882,48	106,69 11,96	220	31	4 -	7,2400 0,1076	0,26 -
198	КБ9-47-1	Облицювання каркасу полікарбонатом	100м2	0,07	5395,16 4917,47	42,39 6,67	378	344	3 -	47,8400 0,0674	3,35 -
199	& С111-1807-5 варіант 1	Полікарбонатний лист товщ. 0,8 мм із здатністю поглинання у.ф.п. з комплектуючими	м2	8,05	1280,19 -	- -	10306	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 25					39031	3709	1214 523		33,45 4,57
		Разом будівельні роботи, грн.					39031				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34108				
		всього заробітна плата, грн.					4232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**41274**				
		–									
		Всього по розділу 25					**41274**				
		Розділ 26. Вхідна група № 12 (А)									
200	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	6	1874,72 226,87	151,98 55,91	11248	1361	912 335	2,4000 0,5009	14,4 3,01
201	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,06*	*405166,18* *46906,16*	*12473,82* *4878,00*	*24310*	*2814*	*748* *293*	*456,3300* *39,1711*	*27,38* *2,35*
202	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских та пандусів*	*100м3*	*0,074*	*353578,67* *25636,85*	*10134,72* *4065,53*	*26165*	*1897*	*750* *301*	*249,4100* *32,7235*	*18,46* *2,42*
203	*КБ6-1-19*	*Улаштування сходових маршів залізобетонних*	*100м3*	*0,025*	*398872,65* *45445,63*	*18160,64* *6837,24*	*9972*	*1136*	*454* *171*	*421,3000* *55,0022*	*10,53* *1,38*
204	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,8435	28142,61 -	- -	23738	-	- -	- -	- -
205	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,195	28448,61 -	- -	5547	-	- -	- -	- -
206	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09	28142,61 -	- -	2533	-	- -	- -	- -
207	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (МН-1)*	*т*	*0,00915*	*24699,85* *24340,47*	- -	*226*	*223*	- -	*231,0000* -	*2,11* -
208	С111-1133 варіант 1	Лист Б-ПН-4-ГОСТ19903-74 (120х120 мм)	т	0,00465	50575,90 -	- -	235	-	- -	- -	- -
209	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0045	28142,61 -	- -	127	-	- -	- -	- -
210	*КБ6-14-4*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/*	*100м3*	*0,002*	*614323,12* *162667,96*	*45838,64* *20621,17*	*1229*	*325*	*92* *41*	*1508,0000* *165,0336*	*3,02* *0,33*
211	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/*	*100м3*	*0,008*	*540328,43* *108357,91*	*34818,88* *12968,44*	*4323*	*867*	*279* *104*	*1016,3000* *104,2680*	*8,13* *0,83*
212	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02625	28142,61 -	- -	739	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,123	28142,61 -	- -	3462	-	- -	- -	- -
214	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,177	28142,61 -	- -	4981	-	- -	- -	- -
215	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (парапети)*	*1 м3*	*2*	*5341,28* *853,13*	*154,81* *76,64*	*10683*	*1706*	*310* *153*	*8,2000* *0,6120*	*16,4* *1,22*
216	*КБ9-71-1*	*Виготовлення металевих колон КМ-1*	*т*	*0,054*	*5406,30* *4164,55*	*789,80* *40,60*	*292*	*225*	*43* *2*	*37,2800* *0,3740*	*2,01* *0,02*
217	С111-1088 варіант 3	Труба 80х80х4 мм (КМ-1)	т	0,05508	34543,77 -	- -	1903	-	- -	- -	- -
218	*КБ9-17-1*	*Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т*	*т*	*0,054*	*2413,29* *1595,04*	*614,14* *235,22*	*130*	*86*	*33* *13*	*14,9600* *2,0750*	*0,81* *0,11*
219	& С1630-85-14 варіант 1	Анкер М8х100 мм	шт	8	14,09 -	- -	113	-	- -	- -	- -
220	*КБ46-25-1*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм*	*100шт*	*0,08*	*28206,76* *6586,93*	*3849,29* *3364,64*	*2257*	*527*	*308* *269*	*55,6000* *31,9308*	*4,45* *2,55*
221	КБ46-25-17 к=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-0,08	10059,23 746,36	440,98 385,45	-805	-60	-35 -31	6,3000 3,6580	-0,5 -0,29
222	*КБ9-71-1*	*Виготовлення металоконструкцій покрівлі*	*т*	*0,1921*	*5406,30* *4164,55*	*789,80* *40,60*	*1039*	*800*	*152* *8*	*37,2800* *0,3740*	*7,16* *0,07*
223	С111-1088 варіант 2	Труба 20х20х2 мм (Р-1)	т	0,04233	34123,98 -	- -	1444	-	- -	- -	- -
224	С111-1088 варіант 1	Труба 40х40х4 мм (ФМ)	т	0,153612	34123,98 -	- -	5242	-	- -	- -	- -
225	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,1921*	*15194,01* *11109,15*	*3900,10* *755,58*	*2919*	*2134*	*749* *145*	*88,7100* *5,3174*	*17,04* *1,02*
226	& С1630-85-14 варіант 2	Анкер М12х200 мм	шт	12	25,82 -	- -	310	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,12	31801,62 8855,63	5163,68 4513,54	3816	1063	620 542	74,7500 42,8340	8,97 5,14
228	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1005094	1728,53 590,62	78,86 6,50	174	59	8 1	4,7800 0,0587	0,48 0,01
229	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	100м2	0,1005094	6207,70 882,48	106,69 11,96	624	89	11 1	7,2400 0,1076	0,73 0,01
230	КБ9-42-3	Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	0,18	8283,80 6743,68	375,19 18,75	1491	1214	68 3	64,0000 0,1674	11,52 0,03
231	& С111-1494-1-4У	Сендвіч-панель ПСМ-ШС-12000.900.100	м2	18	1023,02 -	- -	18414	-	- -	- -	- -
232	КБ12-14-1	Улаштування жолобів настінних	100м	0,076	104993,81 11725,58	681,16 337,23	7980	891	52 26	118,5000 2,6928	9,01 0,2
233	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,4484	20626,37 3700,41	- -	9249	1659	- -	33,5000 -	15,02 -
		Разом прямі витрати по розділу 26					186110	19016	5554 2377		177,13 20,41
		Разом будівельні роботи, грн.					186110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161540				
		всього заробітна плата, грн.					21393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11518				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4095				
		Всього будівельні роботи, грн.					**197628**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0032*	*328604,20* *14245,67*	*2830,10* *1335,45*	*1052*	*46*	*9* *4*	*150,7000* *10,6641*	*0,48* *0,03*
235	*КБ14-9-1*	*Улаштування монолітних бетонних прямокутних приямків*	*100м3*	*0,0223*	*503398,51* *61123,25*	- -	*11226*	*1363*	- -	*628,8400* -	*14,02* -
236	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,17757	28448,61 -	- -	5052	-	- -	- -	- -
237	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00156	28652,61 -	- -	45	-	- -	- -	- -
238	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00496	28142,61 -	- -	140	-	- -	- -	- -
239	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,0281	28142,61 -	- -	791	-	- -	- -	- -
240	С113-158 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 102 мм, товщина стінки 2 мм	м	0,27	303,03 -	- -	82	-	- -	- -	- -
241	С124-64 варіант 1	Деталь закладна ЗД-1: лист 100х100х6 (0, 47 кг - 1 шт.); арматура діам. 8 мм А240С L=380 мм (0,15кг х 2 шт. = 0,3 кг). Всього ЗД-1 = 0,77 кг	т	0,00308	33385,12 -	- -	103	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 27					18491	1409	9 4		14,5 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					18491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17073				
		всього заробітна плата, грн.					1413				
		Загальновиробничі витрати, грн.					810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					302				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19301**				
		Всього по розділу 27					**19301**				
		Розділ 28. Приямок в осях 5а-6а/Е (А)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0032*	*328604,20* *14245,67*	*2830,10* *1335,45*	*1052*	*46*	*9* *4*	*150,7000* *10,6641*	*0,48* *0,03*
243	*КБ14-9-1*	*Улаштування монолітних бетонних прямокутних приямків*	*100м3*	*0,0223*	*503398,51* *61123,25*	- -	*11226*	*1363*	- -	*628,8400* -	*14,02* -
244	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,17757	28448,61 -	- -	5052	-	- -	- -	- -
245	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00156	28652,61 -	- -	45	-	- -	- -	- -
246	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00496	28142,61 -	- -	140	-	- -	- -	- -
247	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,0281	28142,61 -	- -	791	-	- -	- -	- -
248	С113-158 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 102 мм, товщина стінки 2 мм	м	0,27	303,03 -	- -	82	-	- -	- -	- -
249	С124-64 варіант 1	Деталь закладна ЗД-1: лист 100х100х6 (0, 47 кг - 1 шт.); арматура діам. 8 мм А240С L=380 мм (0,15кг х 2 шт. = 0,3 кг). Всього ЗД-1 = 0,77 кг	т	0,00308	33385,12 -	- -	103	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 28					18491	1409	9 4		14,5 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					18491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17073				
		всього заробітна плата, грн.					1413				
		Загальновиробничі витрати, грн.					810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					302				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19301**				
		Всього по розділу 28					**19301**				
		Розділ 29. Приямок в осях Ва/4 (А)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0135	328604,20 14245,67	2830,10 1335,45	4436	192	38 18	150,7000 10,6641	2,03 0,14
251	КБ14-9-1	Улаштування монолітних бетонних прямокутних приямків	100м3	0,101	503398,51 61123,25	- -	50843	6173	- -	628,8400 -	63,51 -
252	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,64896	28448,61 -	- -	18462	-	- -	- -	- -
253	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,05549	28652,61 -	- -	1590	-	- -	- -	- -
254	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01507	28142,61 -	- -	424	-	- -	- -	- -
255	КБ9-71-1	Виготовлення металоконструкцій навісу над входом у підвал: стійка Ст-1 труба 80х80 - 5шт. L=1190 мм, лист 200х200 мм = 5 шт.; лист 100х100 мм = 5 шт.	т	0,07785	5406,30 4164,55	789,80 40,60	421	324	61 3	37,2800 0,3740	2,9 0,03
256	С111-1088 варіант 5	Труба 80х80х5 мм	т	0,069411	34543,77 -	- -	2398	-	- -	- -	- -
257	С111-1804 варіант 3	Сталь листова товщ. 5 мм	т	0,009996	56604,79 -	- -	566	-	- -	- -	- -
258	КБ9-71-1	Виготовлення металоконструкцій навісу над входом у підвал: каркас покриття	т	0,12988	5406,30 4164,55	789,80 40,60	702	541	103 5	37,2800 0,3740	4,84 0,05
259	С111-1088 варіант 6	Труба 40х20х4 мм	т	0,0685644	34543,77 -	- -	2368	-	- -	- -	- -
260	С111-1088 варіант 7	Труба 50х50х5 мм	т	0,0569772	36257,57 -	- -	2066	-	- -	- -	- -
261	С111-1804 варіант 4	Сталь листова товщ. 6 мм	т	0,006936	56604,79 -	- -	393	-	- -	- -	- -
262	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,20773	15194,01 11109,15	3900,10 755,58	3156	2308	810 157	88,7100 5,3174	18,43 1,1
263	& С111-1904-3-2	Анкерний болт М10х110 в комплекті з шайбами та гайками	шт	40	7,03 -	- -	281	-	- -	- -	- -
264	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,4	28206,76 6586,93	3849,29 3364,64	11283	2635	1540 1346	55,6000 31,9308	22,24 12,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	КБ46-25-17 к=9	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-0,4	9053,30 671,72	396,88 346,91	-3621	-269	-159 -139	5,6700 3,2922	-2,27 -1,32
266	*КБ9-47-1*	*Облицювання каркасу полікарбонатом*	*100м2*	*0,0887*	*5395,16* *4917,47*	*42,39* *6,67*	*479*	*436*	*4* *1*	*47,8400* *0,0674*	*4,24* *0,01*
267	& С111-1807-5 варіант 2	Полікарбонат монолітний (прозорий) Н8	м2	10,2005	3484,44 -	- -	35543	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 29					131790	12340	2397 1391		115,92 12,78
		Разом будівельні роботи, грн.					131790				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117053				
		всього заробітна плата, грн.					13731				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2674				
		Всього будівельні роботи, грн.					**139254**				
		Всього по розділу 29					**139254**				
		Розділ 30. Приямок в осях Ва/5 (А)									
268	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0134*	*328604,20* *14245,67*	*2830,10* *1335,45*	*4403*	*191*	*38* *18*	*150,7000* *10,6641*	*2,02* *0,14*
269	*КБ14-9-1*	*Улаштування монолітних бетонних прямокутних приямків*	*100м3*	*0,092*	*503398,51* *61123,25*	- -	*46313*	*5623*	- -	*628,8400* -	*57,85* -
270	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,59649	28448,61 -	- -	16969	-	- -	- -	- -
271	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,05516	28652,61 -	- -	1580	-	- -	- -	- -
272	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01363	28142,61 -	- -	384	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	*КБ9-71-1*	*Виготовлення металоконструкцій навісу над входом у підвал: стійка Ст-2 труба 80х80 - 5шт. L=1540 мм, лист 200х200 мм = 5 шт.; лист 100х100 мм = 5 шт.*	*т*	*0,0979*	*5406,30* *4164,55*	*789,80* *40,60*	*529*	*408*	*77* *4*	*37,2800* *0,3740*	*3,65* *0,04*
274	С111-1088 варіант 5	Труба 80х80х5 мм	т	0,089862	34543,77 -	- -	3104	-	- -	- -	- -
275	С111-1804 варіант 3	Сталь листова товщ. 5 мм	т	0,009996	56604,79 -	- -	566	-	- -	- -	- -
276	*КБ9-71-1*	*Виготовлення металоконструкцій навісу над входом у підвал: каркас покриття*	*т*	*0,12988*	*5406,30* *4164,55*	*789,80* *40,60*	*702*	*541*	*103* *5*	*37,2800* *0,3740*	*4,84* *0,05*
277	С111-1088 варіант 6	Труба 40х20х4 мм	т	0,0685644	34543,77 -	- -	2368	-	- -	- -	- -
278	С111-1088 варіант 7	Труба 50х50х5 мм	т	0,0569772	36257,57 -	- -	2066	-	- -	- -	- -
279	С111-1804 варіант 4	Сталь листова товщ. 6 мм	т	0,006936	56604,79 -	- -	393	-	- -	- -	- -
280	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,22778*	*15194,01* *11109,15*	*3900,10* *755,58*	*3461*	*2530*	*888* *172*	*88,7100* *5,3174*	*20,21* *1,21*
281	& С111-1904-3-2	Анкерний болт М10х110 в комплекті з шайбами та гайками	шт	40	7,03 -	- -	281	-	- -	- -	- -
282	*КБ46-25-1*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм*	*100шт*	*0,4*	*28206,76* *6586,93*	*3849,29* *3364,64*	*11283*	*2635*	*1540* *1346*	*55,6000* *31,9308*	*22,24* *12,77*
283	КБ46-25-17 к=9	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-0,4	9053,30 671,72	396,88 346,91	-3621	-269	-159 -139	5,6700 3,2922	-2,27 -1,32
284	*КБ9-47-1*	*Облицювання каркасу полікарбонатом*	*100м2*	*0,0887*	*5395,16* *4917,47*	*42,39* *6,67*	*479*	*436*	*4* *1*	*47,8400* *0,0674*	*4,24* *0,01*
285	& С111-1807-5 варіант 2	Полікарбонат монолітний (прозорий) Н8	м2	10,2005	3484,44 -	- -	35543	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 30					126803	12095	2491 1407		112,78 12,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					126803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112217				
		всього заробітна плата, грн.					13502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2612				
		Всього будівельні роботи, грн.					**134115**				
		–									
		Всього по розділу 30					**134115**				
		Розділ 31. Приямок в осях Га-Д/4 (А)									
286	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0032*	*328604,20* *14245,67*	*2830,10* *1335,45*	*1052*	*46*	*9* *4*	*150,7000* *10,6641*	*0,48* *0,03*
287	*КБ14-9-1*	*Улаштування монолітних бетонних прямокутних приямків*	*100м3*	*0,0247*	*503398,51* *61123,25*	- -	*12434*	*1510*	- -	*628,8400* -	*15,53* -
288	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,19176	28448,61 -	- -	5455	-	- -	- -	- -
289	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00156	28652,61 -	- -	45	-	- -	- -	- -
290	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00551	28142,61 -	- -	155	-	- -	- -	- -
291	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,03373	28142,61 -	- -	949	-	- -	- -	- -
292	С113-158 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 102 мм, товщина стінки 2 мм	м	0,27	303,03 -	- -	82	-	- -	- -	- -
293	С124-64 варіант 1	Деталь закладна ЗД-1: лист 100х100х6 (0, 47 кг - 1 шт.); арматура діам. 8 мм А240С L=380 мм (0,15кг х 2 шт. = 0,3 кг). Всього ЗД-1 = 0,77 кг	т	0,00308	33385,12 -	- -	103	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 31					20275	1556	9 4		16,01 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					20275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					334				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21170**				
		–									
		Всього по розділу 31					**21170**				
		Розділ 32. Приямок в осях Га-Д/5 (А)									
294	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0032*	*328604,20* *14245,67*	*2830,10* *1335,45*	*1052*	*46*	*9* *4*	*150,7000* *10,6641*	*0,48* *0,03*
295	*КБ14-9-1*	*Улаштування монолітних бетонних прямокутних приямків*	*100м3*	*0,0217*	*503398,51* *61123,25*	- -	*10924*	*1326*	- -	*628,8400* -	*13,65* -
296	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,174	28448,61 -	- -	4950	-	- -	- -	- -
297	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00156	28652,61 -	- -	45	-	- -	- -	- -
298	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00482	28142,61 -	- -	136	-	- -	- -	- -
299	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,0281	28142,61 -	- -	791	-	- -	- -	- -
300	С113-158 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 102 мм, товщина стінки 2 мм	м	0,27	303,03 -	- -	82	-	- -	- -	- -
301	С124-64 варіант 1	Деталь закладна ЗД-1: лист 100х100х6 (0,47 кг - 1 шт.); арматура діам. 8 мм А240С L=380 мм (0,15кг х 2 шт. = 0,3 кг). Всього ЗД-1 = 0,77 кг	т	0,00308	33385,12 -	- -	103	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 32					18083	1372	9 4		14,13 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					18083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16702				
		всього заробітна плата, грн.					1376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					790				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					294				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18873**				
		–									
		Всього по розділу 32					**18873**				
		Розділ 33. Приямок в осях Е/4а (А)									
302	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0133*	*328604,20* *14245,67*	*2830,10* *1335,45*	*4370*	*189*	*38* *18*	*150,7000* *10,6641*	*2* *0,14*
303	*КБ14-9-1*	*Улаштування монолітних бетонних прямокутних приямків*	*100м3*	*0,0927*	*503398,51* *61123,25*	- -	*46665*	*5666*	- -	*628,8400* -	*58,29* -
304	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,59478	28448,61 -	- -	16921	-	- -	- -	- -
305	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,05483	28652,61 -	- -	1571	-	- -	- -	- -
306	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01379	28142,61 -	- -	388	-	- -	- -	- -
307	*КБ9-71-1*	*Виготовлення металоконструкцій навісу над входом у підвал: стійка Ст-3 труба 80х80 - 5шт. L=1470 мм, лист 200х200 мм = 5 шт.; лист 100х100 мм = 5 шт.*	*т*	*0,0939*	*5406,30* *4164,55*	*789,80* *40,60*	*508*	*391*	*74* *4*	*37,2800* *0,3740*	*3,5* *0,04*
308	С111-1088 варіант 5	Труба 80х80х5 мм	т	0,085782	34543,77 -	- -	2963	-	- -	- -	- -
309	С111-1804 варіант 3	Сталь листова товщ. 5 мм	т	0,009996	56604,79 -	- -	566	-	- -	- -	- -
310	*КБ9-71-1*	*Виготовлення металоконструкцій навісу над входом у підвал: каркас покриття*	*т*	*0,12988*	*5406,30* *4164,55*	*789,80* *40,60*	*702*	*541*	*103* *5*	*37,2800* *0,3740*	*4,84* *0,05*
311	С111-1088 варіант 6	Труба 40х20х4 мм	т	0,0685644	34543,77 -	- -	2368	-	- -	- -	- -
312	С111-1088 варіант 7	Труба 50х50х5 мм	т	0,0569772	36257,57 -	- -	2066	-	- -	- -	- -
313	С111-1804 варіант 4	Сталь листова товщ. 6 мм	т	0,006936	56604,79 -	- -	393	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,22378*	*15194,01* *11109,15*	*3900,10* *755,58*	*3400*	*2486*	*873* *169*	*88,7100* *5,3174*	*19,85* *1,19*
315	& С111-1904-3-2	Анкерний болт М10х110 в комплекті з шайбами та гайками	шт	40	7,03 -	- -	281	-	- -	- -	- -
316	*КБ46-25-1*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм*	*100шт*	*0,4*	*28206,76* *6586,93*	*3849,29* *3364,64*	*11283*	*2635*	*1540* *1346*	*55,6000* *31,9308*	*22,24* *12,77*
317	КБ46-25-17 к=9	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-0,4	9053,30 671,72	396,88 346,91	-3621	-269	-159 -139	5,6700 3,2922	-2,27 -1,32
318	*КБ9-47-1*	*Облицювання каркасу полікарбонатом*	*100м2*	*0,0887*	*5395,16* *4917,47*	*42,39* *6,67*	*479*	*436*	*4* *1*	*47,8400* *0,0674*	*4,24* *0,01*
319	& С111-1807-5 варіант 2	Полікарбонат монолітний (прозорий) Н8	м2	10,2005	3484,44 -	- -	35543	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 33					126846	12075	2473 1404		112,69 12,88
		Разом будівельні роботи, грн.					126846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112298				
		всього заробітна плата, грн.					13479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7302				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2609				
		Всього будівельні роботи, грн.					**134148**				
		Всього по розділу 33					**134148**				
		Розділ 34. Накривка над віконним приямком - 4 шт. (А)									
320	*КБ9-71-1*	*Виготовлення металоконструкцій накривки*	*т*	*0,33656*	*5406,30* *4164,55*	*789,80* *40,60*	*1820*	*1402*	*266* *14*	*37,2800* *0,3740*	*12,55* *0,13*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	С111-1088 варіант 4	Труба 40х40х5 мм	т	0,322524	36257,57 -	- -	11694	-	- -	- -	- -
322	С111-1804 варіант 3	Сталь листова товщ. 5 мм	т	0,0075072	56604,79 -	- -	425	-	- -	- -	- -
323	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01326	28652,61 -	- -	380	-	- -	- -	- -
324	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,33656*	*15194,01* *11109,15*	*3900,10* *755,58*	*5114*	*3739*	*1313* *254*	*88,7100* *5,3174*	*29,86* *1,79*
325	& С1630-85-14 варіант 3	Саморіз М8	шт	16	4,73 -	- -	76	-	- -	- -	- -
326	С111-956 варіант 1	Петля приварна діам. 18 мм L=90 мм	шт	8	31,74 -	- -	254	-	- -	- -	- -
327	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	#########	*1728,53* *590,62*	*78,86* *6,50*	*155*	*53*	*7* *1*	*4,7800* *0,0587*	*0,43* *0,01*
328	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари*	*100м2*	#########	*6207,70* *882,48*	*106,69* *11,96*	*556*	*79*	*10* *1*	*7,2400* *0,1076*	*0,65* *0,01*
329	*КБ9-47-1*	*Облицювання каркасу полікарбонатом*	*100м2*	*0,112*	*5395,16* *4917,47*	*42,39* *6,67*	*604*	*551*	*5* *1*	*47,8400* *0,0674*	*5,36* *0,01*
330	& С111-1807-5 варіант 2	Полікарбонат монолітний (прозорий) Н8	м2	12,88	3484,44 -	- -	44880	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 34					65958	5824	1601 271		48,85 1,95
		Разом будівельні роботи, грн.					65958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58533				
		всього заробітна плата, грн.					6095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3093				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1048				
		Всього будівельні роботи, грн.					**69051**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,2	3312,92 298,23	3014,69 1013,39	663	60	603 203	3,3100 8,5540	0,66 1,71
332	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	20	166,10 -	166,10 27,68	3322	-	3322 554	- 0,2240	- 4,48
		Разом прямі витрати по розділу 35					3985	60	3925 757		0,66 6,19
		Разом будівельні роботи, грн.					3985				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					817				
		Загальновиробничі витрати, грн.					418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4403**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2170063**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Монтаж технологічного обладнання

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	116,416	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,75699	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	83,747	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блок А									
1	КМ28-927-7	Монтаж апарата пароварильного електричного (парконвектомат)	шт	3	3879,29 3329,28	135,74 46,84	11638	9988	407 141	32,0000 0,4240	96 1,27
2	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	3	1452,79 1331,71	50,90 17,57	4358	3995	153 53	12,8000 0,1590	38,4 0,48
3	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення (стіл-мийка)	10компл.	0,4	4188,85 2857,54	190,44 75,81	1676	1143	76 30	25,5800 0,6671	10,23 0,27
4	КБ17-1-3	Установлення ванн ножних і ручних	10компл.	0,7	5962,19 5035,87	378,73 149,26	4174	3525	265 104	45,5900 1,3197	31,91 0,92
5	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника (шафа холодильна -5 шт, шафа морозильна -1шт, шафа холодильна -1шт)	шт	7	2136,64 1899,84	163,72 56,15	14956	13299	1146 393	19,2000 0,5077	134,4 3,55
6	КБ17-2-5	Установлення поличок	10шт	0,5	1264,52 1153,96	- -	632	577	- -	10,3300 -	5,17 -
7	КМ36-4-3	Монтаж машини сушильної автоматизованої, маса до 0,5 т	шт	2	5578,25 4583,04	559,73 197,75	11157	9166	1119 396	42,0000 1,5476	84 3,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ36-2-4	Монтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0,2 т	шт	2	3294,59 2985,36	141,31 49,73	6589	5971	283 99	28,0000 0,3892	56 0,78
9	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	3	1685,92 1685,92	- -	5058	5058	- -	16,0000 -	48 -
10	КМ34-33-7	Монтаж установки стоматологічної універсальної, маса до 0,15 т	комплект	1	10250,69 10250,69	- -	10251	10251	- -	92,8000 -	92,8 -
11	*КБ17-2-4*	*Установлення дзеркал*	*10шт*	*0,1*	*600,18* *512,75*	- -	*60*	*51*	- -	*4,5900* -	*0,46* -
12	КБ17-2-5	Установлення стінки гімнастичної	10шт	0,4	1264,52 1153,96	- -	506	462	- -	10,3300 -	4,13 -
13	КМ28-928-5	Монтаж вітрини буфету	шт	1	1583,89 1108,24	475,10 163,95	1584	1108	475 164	11,2000 1,4840	11,2 1,48
14	КБ17-2-4	Установлення вішалок	10шт	6,6	600,18 512,75	- -	3961	3384	- -	4,5900 -	30,29 -
15	КБ17-2-4	Установлення кошика баскетбольного з сіткою	10шт	0,2	600,18 512,75	- -	120	103	- -	4,5900 -	0,92 -
16	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1	5650,48 4274,64	186,65 64,41	5650	4275	187 64	43,2000 0,5830	43,2 0,58
		Разом прямі витрати по розділу 1					82370	72356	4111 1444		687,11 12,43
		Разом будівельні роботи, грн.					82370				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5903				
		всього заробітна плата, грн.					73800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34046				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9947				
		Всього будівельні роботи, грн.					**116416**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					34046				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9947				
		Всього будівельні роботи, грн.					**116416**				
		–									
		Всього по кошторису					**116416**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**756,99**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**83747**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Технологічне обладнання (Блок "А")

Блок А

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5409,991 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Блок "А"				
1	& 26-2-1-3	Стілець для їдальні S-grey, 430x400; (маса=0,005)	шт	330	1541,00	508530
2	& 26-6-1-3	Пароконвектомат (10 рівнів) AP10QT; (маса=0,135)	шт	3	223900,45	671701
3	1603-1055 варіант 1	Стелажі/шафи (нержавійка) для посуду, інвентаря, продуктів; (маса=0,024)	шт	7	5475,00	38325
4	& 560110-237-CO2	Обідній стіл для шкільної їдальні на 6 посадкових місця; (маса=0,0134)	шт	59	2100,00	123900
5	& 2406-11001-2	Плита електрична на 6 комфорок ПЕ-6Ш Н Арм-Еко; (маса=0,085)	шт	3	34500,00	103500
6	& 1000-3-ШС23	Шафа для роздягальні на три секції з врізним замком 13-2 SOFIA STYLE, 1900/1200/500 мм; (маса=0,085)	шт	3	6335,00	19005
7	& 560110-200-72	Стіл-мийка з бортом та полицею 1500x600x850; (маса=0,02)	шт	4	6000,00	24000
8	& 560103-2252	Ванна мийна 3-х секційна 1800x600x850; (маса=0,07)	шт	1	7703,00	7703
9	& 560103-2253	Ванна мийна 2-х секційна 1500x600x850; (маса=0,05)	шт	2	5835,00	11670
10	& 2406-1002-14	Шафа холодильна, 710x680 мм SNACK400TN 10085-03; (маса=0,135)	шт	5	40000,00	200000
11	& 15062-6039-16-3E	Шафа морозильна дводверна, 1480x830x2030мм HKN-GX1410BT INOX; (маса=0,201)	шт	1	93001,00	93001
12	& 241996-1814-CB1	Стіл нержавійка з полицею 1200x600x850; (маса=0,019)	шт	9	4100,00	36900
13	241996-20713 варіант 1	Ванна мийна, нержавійка, 600x700x870; (маса=0)	шт	5	6250,00	31250

1	2	3	4	5	6	7
14	& 170312-5277-10-2	Кухонні ваги, до 10 кг 0007332TS SF400; (маса=0,002)	шт	5	259,00	1295
15	& 280222-12009-М2	Мікрохвильова піч 20MX701-W; (маса=0,095)	шт	1	1920,00	1920
16	& 26-10	Кавомашина EP2235/40; (маса=0,008)	шт	1	20000,00	20000
17	& 10-10	Стіл-кошик підлоговий для білизняної 600х600х800; (маса=0,01)	шт	2	1267,00	2534
18	& 26-12 варіант 2	Полиця навісна 2-х рівнева з нержавійки 250х1000; (маса=0,008)	шт	3	1250,00	3750
19	& 26-12 варіант 1	Полиця навісна 2-х рівнева з нержавійки 250х2400; (маса=0,008)	шт	2	2920,00	5840
20	& 2406-1002-15	Шафа холодильна дводверна GN1410TN FROSTY, Італія; (маса=0,135)	шт	1	64210,00	64210
21	& 560110-1502-СМ3	Стелаж металевий для складу на 2 секції rack/1500/700/310/osb-4; (маса=0,05)	шт	8	1400,00	11200
22	& 560110-1502-СМ4	Сушильна машина FTD 0903 HP; (маса=0,05)	шт	2	23335,00	46670
23	& 2410-3009-П2	Пральна машина HW90-BP14939; (маса=0,055)	шт	2	18000,00	36000
24	& 26-13	Сміттєвий бак 70650 STEFANPLAST, 560х370, 50 л; (маса=0,01)	шт	8	587,00	4696
25	& 26-14	Стіл для медкабінету, 1200*750*730мм СМ5.200; (маса=0,03)	шт	4	8221,00	32884
26	& 26-15	Стілець звичайний; (маса=0,005)	шт	9	850,00	7650
27	& 550101-195-5	Тенісний стіл Progress Indoor 16 mm Green (C-162I) 20-929514 Garlando; (маса=0,0575)	шт	4	13600,00	54400
28	& 280222-14012-12	Кушетка медична 1900х580х830мм КРП; (маса=0,02)	шт	3	4292,00	12876
29	& 280222-14012-13	Шафа скляна для медикаментів КРП 500х400х1600; (маса=0,04)	шт	2	8855,00	17710
30	& 1507-3043-18-3	Лампа бактерицидна настінна ОВВ 15Р OZ; (маса=0,001)	шт	3	716,00	2148
31	& 241996-11035-1	Вішало напольне; (маса=0,01)	шт	3	2292,00	6876
32	& 29-58-18-5 варіант 1	Мат спортивний гімнастичний СМ01 RDS 2000х1000х90; (маса=0,03)	шт	6	3025,00	18150
33	& 280222-10552-1 варіант 1	Стоматологічна установка 1Ф, 0,75 кВт AY-A1000; (маса=0,15)	комплект	1	95700,00	95700
34	& 560110-722-КЛ2	Стілець лікаря; (маса=0,0125)	шт	3	2800,00	8400
35	& 1601-2398-ДЛ1	Дзеркало NISSEDAL 103.203.17; (маса=0,0097)	шт	1	2240,00	2240

1	2	3	4	5	6	7
36	& 550101-902-ГС1	Стінка гімнастична, 800*200*2800мм; (маса=0,05)	шт	4	3750,00	15000
37	& 280222-13198-СМ23	Столик з дзеркалом, пуфом та приставною тумбою МІ-03-06; (маса=0,05)	шт	7	7875,00	55125
38	& 241996-11035-2	Вішало для одягу, 1800х450х1600; (маса=0,01)	шт	1	1945,00	1945
39	& 1501-7001-1 варіант 1	Машина швейна електрична настольна, 220В, 0,27кВт STUDIO12 PRTV; (маса=0,019)	шт	1	5900,00	5900
40	& 560103-50-1 варіант 1	Дошка прасувальна, Розмір робочої поверхні 133х43 см; (маса=0,01)	шт	1	1700,00	1700
41	& 1504-19019-1 варіант 1	Праска, 215х118х120 TS 725; (маса=0,005)	шт	1	1850,00	1850
42	2406-1031 варіант 1	Вітрина буфету; (маса=0,275)	шт	1	5475,42	5475
43	560103-38 варіант 1	Шафа офісна для документів; (маса=0)	шт	5	5100,00	25500
44	& 1000-3-ШС24	Шафа для роздягалень на 2 рівня ШО-002 500х600х2000 мм металева; (маса=0,038)	шт	78	4062,50	316875
45	560110-109 варіант 1	Крісло для актового залу м'яке 520х675; (маса=0)	шт	238	2300,00	547400
46	1603-1055 варіант 2	Стіл нержавійка; (маса=0,024)	шт	5	3750,00	18750
47	& 560110-265-4	Лавка приставна 1500 мм; (маса=0,018)	шт	27	1510,00	40770
48	& 26-3-15	Стіл робочий з шухлядами Месе-1-1000х500; (маса=0,03)	шт	7	3612,00	25284
49	& 560110-206-13	Диван офісний Amigo Richman 1450х780 мм; (маса=0,0232)	шт	2	8800,00	17600
50	& 15062-6039-123	Холодильник побутовий MRDW1085M47; (маса=0,021)	шт	2	5500,00	11000
51	& 280222-15001-1	Камера для зберігання стерильних інструментів, 500х300х300, 1ф, N=0,065 кВт; (маса=0,03)	шт	1	11600,00	11600
52	& 280222-15032-2-3	Стерилізатор для медичних інструментів SM-504B; (маса=0,002)	шт	1	875,00	875
53	& 280222-14002-8 варіант 1	Стільці з відкидними підставками T K 31, chrome 21335887 Era plast; (маса=0,005)	шт	178	1945,00	346210
54	& 560110-1294-П3	Двохярусне ліжко дитяче 700х1600х1400 мм; (маса=0,07)	шт	88	7200,00	633600
55	& 280222-14001-А	Аптечка колективна для захисних споруд за наказом №579 МНС (на 50-100людей) (Рекомендовано для укриттів закладів освіти); (маса=0,0025)	шт	5	3306,00	16530

1	2	3	4	5	6	7
56	& 290827-37-4 варіант 1	Стілець для вчителя 520х520; (маса=0,007)	шт	7	1350,00	9450
57	& 290827-38-1	Стіл 1600х800 мм; (маса=0,02)	шт	51	1600,00	81600
58	& 280222-13069-4	Ростомір DLT-RST-RM-P; (маса=0,02)	шт	1	1850,00	1850
59	& 26-15	Стілець звичайний; (маса=0,005)	шт	241	850,00	204850
60	& 560110-121-9	Стелаж двосекційний 1800х450 мм; (маса=0,02)	шт	14	1830,00	25620
61	& 56011-131-РБ1	Бруси STNG SPORT для віджимання підлогові регульовані поручні WCG 900х420 мм; (маса=0,021)	шт	2	3500,00	7000
62	& 1504-19116-122	Вішалка в гардероб з крючками 1800х20 мм; (маса=0,01)	шт	66	3200,00	211200
63	& 560110-19-32-СП	Стенд пожежний з щитом відкритого типу стаціонарний (з комплектацією: багор, лом, лопата, топор, відро 2шт); (маса=0,014)	шт	9	3905,00	35145
64	& 2410-1001-КП	Контейнер для зберігання продуктів харчування 510л; (маса=0,0092)	шт	9	5370,00	48330
65	& 29-58-19-51	Ємність для води 300л; (маса=0,02)	шт	9	2770,00	24930
66	& 550101-144-2	Кошик баскетбольний з сіткою spKBU1, діаметр 450 мм; (маса=0,006)	шт	2	2384,00	4768
67	& 550101-192-1	Професійна сітка для класичного волейболу з тросом GF 3602 100х9500; (маса=0,002)	шт	1	2600,00	2600
68	& 2406-5001-6	Посудомийна машина (купольна) 690х800х1950 мм TW.H50+DR+DD 34-12 TATRA; (маса=0,09)	шт	1	98472,00	98472
		Разом по розділу 1				5181438
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				203475
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3582510	0,007	25078
		Всього по розділу 1				**5409991**
		Разом				**5181438**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				203475
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3582510	0,007	25078
		Всього вартість устаткування				**5384913**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				**25078**
		Всього по кошторису				**5409991**

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Блок А. Водопостачання та каналізація

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4736,003	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,08127	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	594,819	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічне обладнання (А)									
1	КБ17-1-6	*Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води*	*10компл.*	*5*	*4340,07*	*248,04*	*21700*	*17862*	*1240*	*31,9800*	*159,9*
					3572,49	*98,31*			*492*	*0,8669*	*4,33*
2	& С130-655-1	Умивальник керамічний у комплекті з пляшковим сифоном, випуском, змішувачем настільним	комплект	45	8190,62	-	368578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-655-1 варіант 1	Умивальник керамічний для МГН у комплекті з пляшковим сифоном, випуском, змішувачем настільним	комплект	5	27526,08	-	137630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3	6893,88	434,19	20682	12066	1303	36,4100	109,23
					4021,85	172,85			519	1,5210	4,56
5	& С130-909-2-10 варіант 1	Унітаз керамічний лійкоподібний з косим випуском, суцільновідлитою поличкою та безпосередньоприєднаним змивним бачком	шт	30	4864,36	-	145931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	10компл.	1,5	2823,06	629,77	4235	2567	945	16,2400	24,36
					1711,21	246,05			369	2,1845	3,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1417-8772-2 варіант 1	Душовий піддон у комплекті з водозливною та водорозбірною арматурою	шт	13	5927,46 -	- -	77057	-	- -	- -	- -
8	& С1417-8772-2 варіант 2	Душовий піддон для МГН у комплекті з водозливною та водорозбірною арматурою	шт	2	7728,78 -	- -	15458	-	- -	- -	- -
9	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,4	2323,17 1664,08	187,43 73,89	929	666	75 30	15,2500 0,6532	6,1 0,26
10	& С130-529-3-П	Пісуар керамічний, емальований з сифоном та краном в комплекті	шт	4	4555,51 -	- -	18222	-	- -	- -	- -
11	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1,3	15394,35 14084,12	1220,70 468,99	20013	18309	1587 610	129,0700 4,0028	167,79 5,2
12	1514-4037 варіант 1	Водонагрівач електричний ємнісний, V=50л, P=1.5кВт	шт	1	5015,85 -	- -	5016	-	- -	- -	- -
13	1514-4037 варіант 2	Водонагрівач електричний ємнісний, V=100л, P=2кВт	шт	12	6357,00 -	- -	76284	-	- -	- -	- -
14	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,1	11985,56 11744,79	- -	1199	1174	- -	114,2600 -	11,43 -
15	& С130-549-2	Рушникосушильник електричний W=100Вт	шт	10	4627,50 -	- -	46275	-	- -	- -	- -
16	*КБ10-39-1*	*Установлення шаф під пожежний кран-комплект*	*100шт*	*0,05*	*27664,24* *10584,68*	- -	*1383*	*529*	- -	*106,9700* -	*5,35* -
17	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*шт*	*5*	*208,78* *163,48*	*26,22* *10,83*	*1044*	*817*	*131* *54*	*1,4800* *0,0937*	*7,4* *0,47*
18	& С1630-209-2 варіант 3	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKV (для одного пожежного крану Д=50 мм,, двох вогнегасників ВП-6, з датчиком положення пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном БУПК в комплекті (800х600х250 мм))	компл.	5	12929,74 -	- -	64649	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1026285	53990	5281 2074		491,56 18,1
		Разом устаткування, грн.					81300				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3193				
		Всього устаткування, грн.					**84493**				
		Разом будівельні роботи, грн					944985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн					885714				
		всього заробітна плата, грн					56064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					28916				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9262				
		Всього будівельні роботи, грн.					**973901**				
		–									
		Всього по розділу 1					**1058394**				
		Розділ 2. Вузол водопровідного введення 2Ду100мм з лічильником діаметром 40мм, з двома обвідними лініями = 1 комплект									
19	*КБ16-22-2*	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 100 мм, діаметром водоміру до 80 мм*	*шт*	*2*	*5231,91* *2263,35*	*428,87* *140,56*	*10464*	*4527*	*858* *281*	*21,4800* *1,2075*	*42,96* *2,42*
20	& С1630-1455-1	Лічильник води, Д=40мм, з модулем передачі імпульсів та даних, клас точності "С", (MeiStream Plus)	шт	2	27653,17 -	- -	55306	-	- -	- -	- -
21	& С101-309-118 варіант 1	Манометр технічний Рп=0-10 атм	шт	2	145,50 -	- -	291	-	- -	- -	- -
22	С1630-1910 варіант 1	Кран 3-х ходовий для манометра Ду15 мм	шт	2	537,80 -	- -	1076	-	- -	- -	- -
23	& С1-1-9-18-2	Відбірний пристрій тиску (датчик) Д=15 мм	шт	2	3934,06 -	- -	7868	-	- -	- -	- -
24	& С1545-167-1	Патрубок-вставка зі сталевої труби Д=40мм, L=320мм	100шт	0,02	6730,69 -	- -	135	-	- -	- -	- -
25	С1545-167 варіант 1	Патрубок-вставка зі сталевої водогазопровідної труби оцинкованої, Д=100мм, L=1420мм	100шт	0,01	64894,34 -	- -	649	-	- -	- -	- -
26	& С1-ПР14-22 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN40 (1 1/2")	шт	4	776,71 -	- -	3107	-	- -	- -	- -
27	& С1-ПР14-4 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2")	шт	2	149,77 -	- -	300	-	- -	- -	- -
28	& С14-96-637-ШЛ	Штуцер до лічильника	шт	4	315,44 -	- -	1262	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,006*	*7110,39* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*43*	*37*	*4* *1*	*55,2700* *1,7283*	*0,33* *0,01*
30	С113-49 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм	м	0,6	119,33 -	- -	72	-	- -	- -	- -
31	КБ16-16-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	3	426,18 272,91	20,05 7,71	1279	819	60 23	2,5900 0,0572	7,77 0,17
32	С1630-1537 варіант 1	Засувка з обрезиненим клином та невидвижним шпинделем, Ду100 мм	шт	3	5050,46 -	- -	15151	-	- -	- -	- -
33	С1532-4 варіант 1	Трійники сталевий зварний, діаметр 100х100 мм	шт	3	508,63 -	- -	1526	-	- -	- -	- -
34	С113-2385 варіант 1	Коліно сталеве зварне 90 град., діаметр 100 мм	шт	2	448,87 -	- -	898	-	- -	- -	- -
35	С113-99 варіант 1	Хрест сталевий, діаметр 100х100 мм	10шт	0,2	37587,99 -	- -	7518	-	- -	- -	- -
36	С113-1206 варіант 1	Перехід сталевий зварний, Д=100х50 мм	шт	4	224,54 -	- -	898	-	- -	- -	- -
37	& С111-1001-ПС-1	Перехід сталевий приварний Ду50/Ду40 мм	шт	4	49,45 -	- -	198	-	- -	- -	- -
38	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	1	463,20 262,98	90,41 21,59	463	263	90 22	2,4100 0,1814	2,41 0,18
39	С113-2301 варіант 1	Клапан зворотній діам. 40 мм	шт	1	864,78 -	- -	865	-	- -	- -	- -
40	КР16-30-3	Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів	шт	26	358,45 141,52	181,33 3,24	9320	3680	4715 84	1,1000 0,0290	28,6 0,75
41	& С1-ПР1-6-2 варіант 1	Фланець сталевий приварний Д=100мм	шт	26	423,57 -	- -	11013	-	- -	- -	- -
42	& С1545-201-ПГ-1	Прокладка гумова товщиною 5мм, Ду100мм	шт	16	26,20 -	- -	419	-	- -	- -	- -
43	КР15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	217,65 184,46	22,14 1,12	218	184	22 1	1,7100 0,0100	1,71 0,01
44	С1630-105 варіант 1	Фільтр механічний сітчатий муфтовий, діаметром 40 мм	шт	1	1202,00 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
45	С1545-166 варіант 1	Патрубок-вставка сталевий оцинкований, Д=40 мм, L=300 мм	100шт	0,02	9258,92 -	- -	185	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С113-1795 варіант 1	Муфта сталева, діам. 40 мм	шт	4	42,04 -	- -	168	-	- -	- -	- -
47	& С113-121-3	Контргайка Ду 40 мм	шт	4	45,69 -	- -	183	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					132077	9510	5749 412		83,78 3,54
		Разом будівельні роботи, грн.					132077				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116818				
		всього заробітна плата, грн.					9922				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4913				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1531				
		Всього будівельні роботи, грн.					**136990**				
		–									
		Всього по розділу 2					**136990**				
		Розділ 3. Водомірний вузол на потреби ГВП з лічильником діаметром 40мм									
48	*КБ16-22-1*	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм*	*шт*	*1*	*2941,43* *1503,71*	*209,44* *64,50*	*2941*	*1504*	*209* *65*	*13,9400* *0,5596*	*13,94* *0,56*
49	& С1630-1455-2	Лічильник води, Д=40мм, з модулем передачі імпульсів та даних, клас точності "С", (420РС)	шт	1	10744,12 -	- -	10744	-	- -	- -	- -
50	& С14-96-637-ШЛ	Штуцер до лічильника	шт	2	315,44 -	- -	631	-	- -	- -	- -
51	& С101-309-118 варіант 1	Манометр технічний Рп=0-10 атм	шт	1	145,50 -	- -	146	-	- -	- -	- -
52	С1630-1910 варіант 1	Кран 3-х ходовий для манометра Ду15 мм	шт	1	537,80 -	- -	538	-	- -	- -	- -
53	& С1-ПР14-22 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN40 (1 1/2")	шт	2	776,71 -	- -	1553	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& С1-ПР14-4 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2")	шт	1	149,77 -	- -	150	-	- -	- -	- -
55	& С1545-167-1 варіант 1	Патрубок-вставка зі сталевої труби Д=40мм, L=400мм	100шт	0,01	6718,91 -	- -	67	-	- -	- -	- -
56	& С1545-167-1 варіант 3	Патрубок-вставка зі сталевої труби Д=40мм, L=100мм	100шт	0,01	6674,47 -	- -	67	-	- -	- -	- -
57	С1545-167 варіант 2	Патрубок-вставка зі сталевої водогазопровідної труби оцинкованої, Д=80мм, L=200мм	100шт	0,02	13433,90 -	- -	269	-	- -	- -	- -
58	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,003*	*7110,39* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*21*	*19*	*2* *1*	*55,2700* *1,7283*	*0,17* *0,01*
59	С113-49 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм	м	0,3	119,33 -	- -	36	-	- -	- -	- -
60	КР15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	217,65 184,46	22,14 1,12	218	184	22 1	1,7100 0,0100	1,71 0,01
61	С1630-105 варіант 1	Фільтр механічний сітчатий муфтовий, діаметром 40 мм	шт	1	1202,00 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
62	& С1545-167-1 варіант 2	Патрубок-вставка зі сталевої труби Д=40мм, L=300мм	100шт	0,02	6710,55 -	- -	134	-	- -	- -	- -
63	С113-1795 варіант 1	Муфта сталева, діам. 40 мм	шт	2	42,04 -	- -	84	-	- -	- -	- -
64	& С113-121-3	Контргайка Ду 40 мм	шт	2	45,69 -	- -	91	-	- -	- -	- -
65	& С113-1206-1	Перехід сталевий концентричний Д=80/40 мм	шт	2	120,05 -	- -	240	-	- -	- -	- -
66	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	1	463,20 262,98	90,41 21,59	463	263	90 22	2,4100 0,1814	2,41 0,18
67	С113-2301 варіант 1	Клапан зворотній діам. 40 мм	шт	1	864,78 -	- -	865	-	- -	- -	- -
68	КР16-30-2	Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів	шт	4	270,79 109,35	134,43 2,40	1083	437	538 10	0,8500 0,0215	3,4 0,09
69	& С1-ПР1-7-1	Фланець сталевий приварний DN 80 мм	шт	4	536,45 -	- -	2146	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& С1545-201-ПГ-2	Прокладка гумова товщиною 5мм, Ду80мм	шт	2	25,48 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					23740	2407	861 99		21,63 0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					23740				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20472				
		всього заробітна плата, грн.					2506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1270				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					402				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25010**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& С1545-166-1	Патрубок-вставка зі сталевої труби ГОСТ 3262-89 Ду20, L=230 мм	шт	1	3317,40 -	- -	3317	-	- -	- -	- -
79	& С1545-166-4	Патрубок-вставка зі сталевої труби ГОСТ 3262-89 Ду20, L=100 мм	шт	1	3292,73 -	- -	3293	-	- -	- -	- -
80	& С1545-167-1 варіант 4	Патрубок-вставка зі сталевої труби Д=40мм, L=200мм	100шт	0,02	6680,09 -	- -	134	-	- -	- -	- -
81	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,003*	*7110,39* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*21*	*19*	*2* *1*	*55,2700* *1,7283*	*0,17* *0,01*
82	С113-49 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм	м	0,3	119,33 -	- -	36	-	- -	- -	- -
83	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	1	180,16 153,86	17,71 0,90	180	154	18 1	1,4100 0,0080	1,41 0,01
84	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий, діаметром 20 мм	шт	1	429,47 -	- -	429	-	- -	- -	- -
85	& С1545-166-2-2Я	Патрубок-вставка зі сталевої труби ГОСТ 3262-89 Ду20, L=300 мм	шт	2	3335,01 -	- -	6670	-	- -	- -	- -
86	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	2	20,75 -	- -	42	-	- -	- -	- -
87	& С113-121-2	Контргайка Ду 20 мм	шт	2	20,58 -	- -	41	-	- -	- -	- -
88	& С113-1206-3	Перехід сталевий концентричний Д=32/20 мм	шт	2	36,79 -	- -	74	-	- -	- -	- -
89	& С113-1206-2	Перехід сталевий концентричний Д=40/32 мм	шт	2	38,97 -	- -	78	-	- -	- -	- -
90	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	1	445,03 262,98	64,25 17,44	445	263	64 17	2,4100 0,1561	2,41 0,16
91	С113-2301 варіант 2	Клапан зворотній діам. 20 мм	шт	1	334,53 -	- -	335	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					23454	1940	293 84		17,93 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					23454				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21221				
		всього заробітна плата, грн.					2024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24506**				
		–									
		Всього по розділу 4					**24506**				
		Розділ 5. Обвязка насосної станції пожежогасіння Fire-Set 2 3D 32-200/3.0									
92	*КБ18-13-4*	*Установлення насосної станції пожежогасіння Fire-Set 2 3D 32-200/3.0, маса агрегату до 0,5 т*	*шт*	*1*	*6078,68* *4493,86*	*796,21* *290,30*	*6079*	*4494*	*796* *290*	*41,6600* *2,5230*	*41,66* *2,52*
93	& С1630-209-3	Станція пожежогасіння Fire-Set 2 3D 32-200/3.0 у складі: насос Ebara (Італія) серії 3D - 2шт, мембранний бак 24 л, 16 бар - 1шт, манометр 0-16 бар - 1шт, щит управління - 1шт, кран кульовий "Батерфляй", сталевий Ду65 PN16 - 2 шт, гідравлічна обв'язка Ду65мм - 2м, фланець сталевий, приваний Ду65мм - 2шт, рама з нержавіючої сталі 1100х1000 мм - 1шт.	компл.	1	181148,27 -	- -	181148	-	- -	- -	- -
94	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*10654,95* *7932,53*	*1676,23* *494,78*	*426*	*317*	*67* *20*	*71,0100* *4,3530*	*2,84* *0,17*
95	С113-54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	4	375,39 -	- -	1502	-	- -	- -	- -
96	С1534-9 варіант 2	Відвід сталевий, оцинкований, приварний Д=50 мм	шт	7	98,79 -	- -	692	-	- -	- -	- -
97	С113-1787 варіант 1	Перехід концентричний, приварний Д=50/65 мм	шт	4	115,03 -	- -	460	-	- -	- -	- -
98	С113-1782 варіант 1	Перехід концентричний, приварний Д=50/25 мм	шт	5	42,57 -	- -	213	-	- -	- -	- -
99	С113-102 варіант 1	Різьблення коротке, зовнішнє Д=25 мм, (1")	10шт	0,5	137,76 -	- -	69	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С113-87 варіант 1	Трійник сталевий, оцинкований, приварний Д=50 мм	10шт	0,7	5306,04 -	- -	3714	-	- -	- -	- -
101	& С130-1105-3 варіант 9	Кран кульковий муфтовий, Д=50 мм	шт	5	1554,69 -	- -	7773	-	- -	- -	- -
102	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	9	463,20 262,98	90,41 21,59	4169	2367	814 194	2,4100 0,1814	21,69 1,63
103	С113-2301 варіант 5	Зворотній клапан міжфланцевий, одностворковий, діам. 50 мм	шт	2	682,40 -	- -	1365	-	- -	- -	- -
104	& С1630-67-3Е варіант 1	Кран кульовий "Батерфляй", сталевий Д=50мм, PN16	шт	7	1733,55 -	- -	12135	-	- -	- -	- -
105	С1630-725 варіант 1	Електропривід для кранів Батерфляй BELIMO SY1-24-3-T	шт	1	28046,56 -	- -	28047	-	- -	- -	- -
106	& С1-ПР1-6	Фланець сталевий приварний DN50 PN16	шт	16	312,00 -	- -	4992	-	- -	- -	- -
107	& С1-ПР1-7	Фланець сталевий приварний DN65 PN16	шт	4	444,60 -	- -	1778	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					254562	7178	1677 504		66,19 4,32
		Разом будівельні роботи, грн.					254562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245707				
		всього заробітна плата, грн.					7682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1083				
		Всього будівельні роботи, грн.					**258195**				
		Всього по розділу 5					**258195**				
		Розділ 6. Підключення баків запасу питної води									
108	КМ18-126-6	Монтаж контейнера (ємність пластикова), маса 0,014 т	шт	5	668,78 590,07	78,71 34,37	3344	2950	394 172	5,6000 0,3150	28 1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С130-13 варіант 2	Ємність пластикова вертикальна, 800х2230мм; V=1 м3	шт	5	5723,35 -	- -	28617	-	- -	- -	- -
110	КБ17-1-10	Установлення піддонів ПЕ-200	10компл.	0,1	2823,06 1711,21	629,77 246,05	282	171	63 25	16,2400 2,1845	1,62 0,22
111	& С1417-8772-2 варіант 3	Піддон, ПЕ-200, Укрхімпласт, 4000х800х500 мм	шт	1	6740,99 -	- -	6741	-	- -	- -	- -
112	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*шт*	*1*	*2633,13 2299,79*	*178,05 58,23*	*2633*	*2300*	*178 58*	*21,3200 0,5002*	*21,32 0,5*
113	С130-508 варіант 2	Відцентровий насос, PEDROLLO, CPM 132	шт	1	5234,76 -	- -	5235	-	- -	- -	- -
114	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,06*	*10654,95 7932,53*	*1676,23 494,78*	*639*	*476*	*101 30*	*71,0100 4,3530*	*4,26 0,26*
115	С113-54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	6	375,39 -	- -	2252	-	- -	- -	- -
116	& С130-1105-3 варіант 8	Кран кульковий муфтовий, Д=40 мм	шт	5	1117,50 -	- -	5588	-	- -	- -	- -
117	С1534-7 варіант 1	Відвід сталевий, оцинкований, приварний Д=25 мм	шт	5	27,92 -	- -	140	-	- -	- -	- -
118	С113-87 варіант 2	Трійник сталевий, приварний, оцинкований, Д=25 мм	10шт	0,8	2442,14 -	- -	1954	-	- -	- -	- -
119	С113-102 варіант 1	Різьблення коротке, зовнішнє Д=25 мм, (1")	10шт	2,1	137,76 -	- -	289	-	- -	- -	- -
120	& С130-1105-3 варіант 6	Кран кульковий муфтовий, Д=25 мм	шт	18	571,80 -	- -	10292	-	- -	- -	- -
121	С1630-570 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, Ру 16 бар, діаметр 25 мм	шт	2	1477,36 -	- -	2955	-	- -	- -	- -
122	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,1*	*11139,52 11027,15*	*81,95 31,49*	*1114*	*1103*	*8 3*	*95,7800 0,2700*	*9,58 0,03*
123	С113-1439-1 варіант 1	Труба гофрована, Д=50 мм	м	10	29,75 -	- -	298	-	- -	- -	- -
124	*КМ11-32-1*	*Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для наземних резервуарів*	*комплект*	*5*	*1950,87 1787,36*	*163,51 41,41*	*9754*	*8937*	*817 207*	*16,0000 0,3271*	*80 1,64*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С1630-1583 варіант 1	Клапан механічний поплавковий Д=25 мм	шт	5	811,79 -	- -	4059	-	- -	- -	- -
126	*КМ11-350-1*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (Ємнісний датчик рівня рідини IFM LK1022), діаметр трубопроводу до 20 мм*	*шт*	*5*	*188,73* *174,59*	*9,45* *4,12*	*944*	*873*	*47* *21*	*1,6000* *0,0378*	*8* *0,19*
127	С1630-1583 варіант 2	Ємнісний датчик рівня рідини IFM LK1022	шт	5	569,02 -	- -	2845	-	- -	- -	- -
128	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних та клапанів	комплект	5	29,28 23,69	- -	146	118	- -	0,2000 -	1 -
129	С130-376 варіант 2	Автоматичний повітровідвідник Д=25 мм	шт	5	8700,73 -	- -	43504	-	- -	- -	- -
		Для аварійної ємності									
130	С111-1121 варіант 1	Лист н/ж товщиною 10,0 мм (1250х2500 мм)	т	1,9504	120987,65 -	- -	235974	-	- -	- -	- -
131	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*шт*	*4*	*2633,13* *2299,79*	*178,05* *58,23*	*10533*	*9199*	*712* *233*	*21,3200* *0,5002*	*85,28* *2*
132	С130-508 варіант 3	Фекальний насос ZXm 1B/40, Pedrollo	шт	4	7854,51 -	- -	31418	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					411550 	26127	2320 749		239,06 6,42
		Разом будівельні роботи, грн.					411550				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					383103				
		всього заробітна плата, грн.					26876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3434				
		Всього будівельні роботи, грн.					**423627**				
		–									
		Всього по розділу 6					**423627**				
		Розділ 7. Система господарсько-питного водопостачання В1 (А)									
133	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,38*	*13963,82* *10282,43*	*2901,27* *705,84*	*5306*	*3907*	*1102* *268*	*90,6900* *6,2497*	*34,46* *2,37*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	*КБ22-31-1*	*Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм (гільзи 2 шт. L=1м, (кожна))*	*1000м*	*-0,002*	*8077,67* *8077,67*	- -	*-16*	*-16*	- -	*82,4000* -	*-0,16* -
135	С113-139 варіант 2	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	38	217,97 -	- -	8283	-	- -	- -	- -
136	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,25*	*16013,71* *12197,42*	*2885,72* *781,22*	*4003*	*3049*	*721* *195*	*107,5800* *6,9058*	*26,9* *1,73*
137	*КБ22-31-1*	*Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм (гільзи 2 шт. L=1м, (кожна))*	*1000м*	*-0,002*	*8077,67* *8077,67*	- -	*-16*	*-16*	- -	*82,4000* -	*-0,16* -
138	С113-144 варіант 3	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	25	383,31 -	- -	9583	-	- -	- -	- -
139	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,15*	*18661,98* *13480,88*	*3805,57* *1024,53*	*2799*	*2022*	*571* *154*	*118,9000* *9,0482*	*17,84* *1,36*
140	С113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	15	461,39 -	- -	6921	-	- -	- -	- -
141	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,95*	*18972,21* *13480,88*	*3805,57* *1024,53*	*18024*	*12807*	*3615* *973*	*118,9000* *9,0482*	*112,96* *8,6*
142	С113-166 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	95	692,98 -	- -	65833	-	- -	- -	- -
143	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,44*	*7149,90* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*3146*	*2717*	*278* *88*	*55,2700* *1,7283*	*24,32* *0,76*
144	С113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	44	131,32 -	- -	5778	-	- -	- -	- -
145	& С130-1105-4 варіант 3	Кран кульовий муфтовий Д=15 мм	шт	110	206,46 -	- -	22711	-	- -	- -	- -
146	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	22	29,28 23,69	- -	644	521	- -	0,2000 -	4,4 -
147	& С130-474-1-2Ю	Крани спускний внутрішній Д=15мм	шт	22	289,82 -	- -	6376	-	- -	- -	- -
148	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,7*	*7164,72* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*5015*	*4322*	*443* *140*	*55,2700* *1,7283*	*38,69* *1,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С113-50	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	70	153,44 -	- -	10741	-	- -	- -	- -
150	& С130-1105-1 варіант 3	Кран кульковий муфтовий, Д=20 мм	шт	28	299,80 -	- -	8394	-	- -	- -	- -
151	& С1630-570-3	Клапан зворотній муфтовий, Ру 16 бар, діаметр 20 мм	шт	7	1309,97 -	- -	9170	-	- -	- -	- -
152	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,88*	*7184,21* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*6322*	*5433*	*556* *176*	*55,2700* *1,7283*	*48,64* *1,52*
153	С113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	88	204,71 -	- -	18014	-	- -	- -	- -
154	& С130-1105-3 варіант 6	Кран кульковий муфтовий, Д=25 мм	шт	12	571,80 -	- -	6862	-	- -	- -	- -
155	С1630-570 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, Ру 16 бар, діаметр 25 мм	шт	6	1477,36 -	- -	8864	-	- -	- -	- -
156	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,3*	*7218,73* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*2166*	*1852*	*190* *60*	*55,2700* *1,7283*	*16,58* *0,52*
157	С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	30	251,48 -	- -	7544	-	- -	- -	- -
158	& С130-1105-3 варіант 7	Кран кульковий муфтовий, Д=32 мм	шт	8	844,88 -	- -	6759	-	- -	- -	- -
159	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,53*	*7268,06* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*3852*	*3272*	*335* *106*	*55,2700* *1,7283*	*29,29* *0,92*
160	С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	53	206,89 -	- -	10965	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& С130-1105-3 варіант 8	Кран кульковий муфтовий, Д=40 мм	шт	4	1117,50 -	- -	4470	-	- -	- -	- -
162	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,324*	*15092,02* *10192,86*	*4861,89* *2667,99*	*19982*	*13495*	*6437* *3532*	*89,9000* *24,7574*	*119,03* *32,78*
163	С113-1352 варіант 1	Труби з поліетилену, Ру 16 бар, з фітингами та з'єднувальними елементами Д=20х2,8мм (Д=15мм)	м	119	221,43 -	- -	26350	-	- -	- -	- -
164	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,571*	*13607,22* *10476,31*	*3072,58* *1650,35*	*7770*	*5982*	*1754* *942*	*92,4000* *15,2947*	*52,76* *8,73*
165	С113-1353 варіант 1	Труби з поліетилену, Ру 16 бар, з фітингами та з'єднувальними елементами Д=25х3,5 мм, (Д=20мм)	м	53	355,05 -	- -	18818	-	- -	- -	- -
166	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,107*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*1503*	*1287*	*206* *106*	*106,1000* *9,1445*	*11,35* *0,98*
167	С113-1354 варіант 1	Труби з поліетилену, Ру 16 бар, з фітингами та з'єднувальними елементами Д=32х4,4 мм, (Д=25мм)	м	10	497,96 -	- -	4980	-	- -	- -	- -
168	С113-1333 варіант 3	Перехід сталь - пластик Д=15мм	шт	25	230,24 -	- -	5756	-	- -	- -	- -
169	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із поліетилену	10 м	18,2	370,90 370,90	- -	6750	6750	- -	3,5200 -	64,06 -
170	& С113-2446-6-РФ	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб діам. 20х2,8 Uponor	м	121,38	16,93 -	- -	2055	-	- -	- -	- -
171	& С113-2446-5-РУ	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб діам. 25х3,5 Uponor	м	54,06	28,60 -	- -	1546	-	- -	- -	- -
172	& С113-2446-4-РТ	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб діам. 32х4,4 Uponor	м	10,2	41,80 -	- -	426	-	- -	- -	- -
173	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром до 25 мм*	*шт*	*10*	*361,72* *55,56*	- -	*3617*	*556*	- -	*0,4900* -	*4,9* -
174	С130-1186 варіант 1	Рукава поливальні (гумовий шланг), діаметр 20 мм	м	100	138,22 -	- -	13822	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	*КБ18-21-7*	*Установлення фільтрів для очищення*	*10шт*	*0,2*	*5278,68*	*2051,61*	*1056*	*577*	*410*	*26,7300*	*5,35*
		води у трубопроводах діаметром 100 мм			*2883,37*	*669,70*			*134*	*5,8719*	*1,17*
176	С1630-109 варіант 1	Фільтри сітчастий муфтовий, діаметром 100 мм	шт	2	7882,60 -	- -	15765	-	- -	- -	- -
177	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	2	463,20 262,98	90,41 21,59	926	526	181 43	2,4100 0,1814	4,82 0,36
178	& С1630-601-5	Засувка чавунна з обрезиненим клином та невидвижним шпинделем, PN 16, Д=50 мм	шт	2	4335,73 -	- -	8671	-	- -	- -	- -
179	С130-983 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	311,99 -	- -	1248	-	- -	- -	- -
180	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	8	807,47 459,53	148,44 43,88	6460	3676	1188 351	4,2600 0,3809	34,08 3,05
181	& С1630-601-6	Засувка чавунна з обрезиненим клином та невидвижним шпинделем, PN 16, Д=65 мм	шт	1	6139,38 -	- -	6139	-	- -	- -	- -
182	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	444,88 -	- -	890	-	- -	- -	- -
183	& С1630-601-7	Засувка чавунна з обрезиненим клином та невидвижним шпинделем, PN 16, Д=80 мм	шт	3	7893,05 -	- -	23679	-	- -	- -	- -
184	С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	6	434,78 -	- -	2609	-	- -	- -	- -
185	& С1630-601-8	Засувка чавунна з обрезиненим клином та невидвижним шпинделем, PN 16, Д=100 мм	шт	3	8286,04 -	- -	24858	-	- -	- -	- -
186	С130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	6	656,98 -	- -	3942	-	- -	- -	- -
187	С1630-560 варіант 1	Клапани зворотні поворотні фланцеві Ру16, діаметр 80 мм	шт	1	2803,13 -	- -	2803	-	- -	- -	- -
188	КМ8-411-4	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 27 мм	ввід	96	167,50 97,12	1,26 0,20	16080	9324	121 19	0,8900 0,0020	85,44 0,19
189	& С113-183-ГП варіант 1	Гнучке підключення Д=15 мм, L=20 см	шт	96	112,58 -	- -	10808	-	- -	- -	- -
190	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	47,8	370,90 370,90	- -	17729	17729	- -	3,5200 -	168,26 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С113-2146 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=15 мм, товщиною 9 мм	м	44,88	25,54 -	- -	1146	-	- -	- -	- -
192	С113-2147 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=20 мм, товщиною 9мм	м	71,4	26,40 -	- -	1885	-	- -	- -	- -
193	С113-2148 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=25 мм, товщиною 9мм	м	89,76	33,82 -	- -	3036	-	- -	- -	- -
194	С113-2149 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=32 мм, товщиною 9мм	м	30,6	36,61 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
195	С113-2150 варіант 2	Трубна ізоляція, Д=40 мм, товщиною 9 мм	м	54,06	41,08 -	- -	2221	-	- -	- -	- -
196	С113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=50 мм, товщиною 9 мм	м	38,76	57,01 -	- -	2210	-	- -	- -	- -
197	С113-2150 варіант 3	Трубна ізоляція, Д=76 мм, товщиною 9 мм	м	25,5	79,94 -	- -	2038	-	- -	- -	- -
198	С113-2150 варіант 4	Трубна ізоляція, Д=89 мм, товщиною 9 мм	м	35,7	120,73 -	- -	4310	-	- -	- -	- -
199	С113-2150 варіант 5	Трубна ізоляція, Д=114 мм, товщиною 9 мм	м	96,9	181,87 -	- -	17623	-	- -	- -	- -
200	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб [кронштейни, планки, хомути]	кг	168,7	225,81 -	- -	38094	-	- -	- -	- -
201	& С113-1878-12 варіант 1	Хомут з оцинкованої сталі з болтовим з'єднанням для приєднання провідника системи зрівнювання електричних потенціалів	шт	2	308,83 -	- -	618	-	- -	- -	- -
202	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (сталеві труби)	100м2	1,09	6223,17 882,48	122,16 17,90	6783	962	133 20	7,2400 0,1608	7,89 0,18
203	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	3,21	1230,79 1110,28	25,53 1,58	3951	3564	82 5	8,2200 0,0150	26,39 0,05
204	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,33	1449,16 1110,28	25,53 1,58	1927	1477	34 2	8,2200 0,0150	10,93 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 7					612513	105775	18357 7314		949,02 66,5
		Разом будівельні роботи, грн.					612513				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					488381				
		всього заробітна плата, грн.					113089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**669207**				
		–									
		Всього по розділу 7					**669207**				
		Розділ 8. Система гарячого водопостачання (Т3, Т4) (А)									
205	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,51*	*13963,82* *10282,43*	*2901,27* *705,84*	*7122*	*5244*	*1480* *360*	*90,6900* *6,2497*	*46,25* *3,19*
206	*КБ22-31-1*	*Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм (гільзи 3 шт. L=1м, (кожна))*	*1000м*	*-0,003*	*8077,67* *8077,67*	- -	*-24*	*-24*	- -	*82,4000* -	*-0,25* -
207	С113-139 варіант 2	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	51	217,97 -	- -	11116	-	- -	- -	- -
208	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,49*	*16013,71* *12197,42*	*2885,72* *781,22*	*7847*	*5977*	*1414* *383*	*107,5800* *6,9058*	*52,71* *3,38*
209	*КБ22-31-1*	*Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм (гільза 1 шт. L=1м)*	*1000м*	*-0,001*	*8077,67* *8077,67*	- -	*-8*	*-8*	- -	*82,4000* -	*-0,08* -
210	С113-144 варіант 3	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	49	383,31 -	- -	18782	-	- -	- -	- -
211	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,04*	*18661,98* *13480,88*	*3805,57* *1024,53*	*746*	*539*	*152* *41*	*118,9000* *9,0482*	*4,76* *0,36*
212	КБ22-31-2	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм (гільзи 2 шт. L=1м (кожна))	1000м	-0,002	10170,70 8077,67	- -	-20	-16	- -	82,4000 -	-0,16 -
213	С113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4	461,39 -	- -	1846	-	- -	- -	- -
214	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*1,21*	*7149,90* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*8651*	*7471*	*765* *242*	*55,2700* *1,7283*	*66,88* *2,09*
215	С113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	121	131,32 -	- -	15890	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	& С130-1105-4 варіант 3	Кран кульовий муфтовий Д=15 мм	шт	91	206,46 -	- -	18788	-	- -	- -	- -
217	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,8*	*7164,72* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*5732*	*4939*	*506* *160*	*55,2700* *1,7283*	*44,22* *1,38*
218	С113-50	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	80	153,44 -	- -	12275	-	- -	- -	- -
219	& С130-1105-1 варіант 3	Кран кульковий муфтовий, Д=20 мм	шт	24	299,80 -	- -	7195	-	- -	- -	- -
220	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*1,21*	*7184,21* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*8693*	*7471*	*765* *242*	*55,2700* *1,7283*	*66,88* *2,09*
221	С113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	121	204,71 -	- -	24770	-	- -	- -	- -
222	& С130-1105-3 варіант 6	Кран кульковий муфтовий, Д=25 мм	шт	22	571,80 -	- -	12580	-	- -	- -	- -
223	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,48*	*7218,73* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*3465*	*2964*	*304* *96*	*55,2700* *1,7283*	*26,53* *0,83*
224	С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	48	251,48 -	- -	12071	-	- -	- -	- -
225	& С130-1105-3 варіант 7	Кран кульковий муфтовий, Д=32 мм	шт	7	844,88 -	- -	5914	-	- -	- -	- -
226	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*1,13*	*7268,06* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*8213*	*6977*	*715* *226*	*55,2700* *1,7283*	*62,46* *1,95*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	113	206,89 -	- -	23379	-	- -	- -	- -
228	& С130-1105-3 варіант 8	Кран кульковий муфтовий, Д=40 мм	шт	4	1117,50 -	- -	4470	-	- -	- -	- -
229	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,491*	*15092,02* *10192,86*	*4861,89* *2667,99*	*22502*	*15198*	*7249* *3978*	*89,9000* *24,7574*	*134,04* *36,91*
230	С113-1352 варіант 1	Труби з поліетилену, Ру 16 бар, з фітингами та з'єднувальними елементами Д=20х2,8мм (Д=15мм)	м	134	221,43 -	- -	29672	-	- -	- -	- -
231	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,431*	*13607,22* *10476,31*	*3072,58* *1650,35*	*5865*	*4515*	*1324* *711*	*92,4000* *15,2947*	*39,82* *6,59*
232	С113-1353 варіант 1	Труби з поліетилену, Ру 16 бар, з фітингами та з'єднувальними елементами Д=25х3,5 мм, (Д=20мм)	м	40	355,05 -	- -	14202	-	- -	- -	- -
233	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,341*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*4791*	*4102*	*656* *337*	*106,1000* *9,1445*	*36,18* *3,12*
234	С113-1354 варіант 1	Труби з поліетилену, Ру 16 бар, з фітингами та з'єднувальними елементами Д=32х4,4 мм, (Д=25мм)	м	32	497,96 -	- -	15935	-	- -	- -	- -
235	С113-1333 варіант 3	Перехід сталь - пластик Д=15мм	шт	24	230,24 -	- -	5526	-	- -	- -	- -
236	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із поліетилену	10 м	20,6	370,90 370,90	- -	7641	7641	- -	3,5200 -	72,51 -
237	& С113-2446-6-РФ	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб діам. 20х2,8 Uponor	м	136,68	16,93 -	- -	2314	-	- -	- -	- -
238	& С113-2446-5-РУ	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб діам. 25х3,5 Uponor	м	40,8	28,60 -	- -	1167	-	- -	- -	- -
239	& С113-2446-4-РТ	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб діам. 32х4,4 Uponor	м	32,64	41,80 -	- -	1364	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	4	463,20 262,98	90,41 21,59	1853	1052	362 86	2,4100 0,1814	9,64 0,73
241	С1630-2015 варіант 1	Крани кульові фланцеві, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм	шт	4	2616,99 -	- -	10468	-	- -	- -	- -
242	С130-983 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	311,99 -	- -	2496	-	- -	- -	- -
243	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*2*	*800,59* *459,53*	*141,56* *40,47*	*1601*	*919*	*283* *81*	*4,2600* *0,3537*	*8,52* *0,71*
244	С1630-2018 варіант 1	Крани кульові фланцеві, тиск 1,6 МПа, діаметр 65 мм	шт	1	3320,79 -	- -	3321	-	- -	- -	- -
245	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	444,88 -	- -	890	-	- -	- -	- -
246	С1630-2021 варіант 1	Крани кульові фланцеві, тиск 1,6 МПа, діаметр 80 мм	шт	1	4391,79 -	- -	4392	-	- -	- -	- -
247	С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	434,78 -	- -	870	-	- -	- -	- -
248	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних та клапанів	комплект	41	29,28 23,69	- -	1200	971	- -	0,2000 -	8,2 -
249	С130-474 варіант 1	Крани спускний внутрішній Д=15 мм	шт	32	323,79 -	- -	10361	-	- -	- -	- -
250	С130-376 варіант 1	Клапани повітроспускний автоматичний Д=15 мм	шт	9	344,80 -	- -	3103	-	- -	- -	- -
251	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	58,7	370,90 370,90	- -	21772	21772	- -	3,5200 -	206,62 -
252	С113-2146 варіант 2	Трубна ізоляція, Д=15 мм, товщиною 13 мм	м	123,42	41,69 -	- -	5145	-	- -	- -	- -
253	С113-2147 варіант 2	Трубна ізоляція, Д=20 мм, товщиною 13 мм	м	81,6	44,22 -	- -	3608	-	- -	- -	- -
254	С113-2148 варіант 4	Трубна ізоляція, Д=25 мм, товщиною 13 мм	м	123,42	53,59 -	- -	6614	-	- -	- -	- -
255	С113-2149 варіант 2	Трубна ізоляція, Д=32 мм, товщиною 13 мм	м	48,96	65,48 -	- -	3206	-	- -	- -	- -
256	С113-2150 варіант 6	Трубна ізоляція, Д=40 мм, товщиною 13 мм	м	115,26	74,97 -	- -	8641	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	С113-2150 варіант 7	Трубна ізоляція, Д=50 мм, товщиною 13 мм	м	52,02	105,44 -	- -	5485	-	- -	- -	- -
258	С113-2150 варіант 8	Трубна ізоляція, Д=76 мм, товщиною 13 мм	м	49,98	141,98 -	- -	7096	-	- -	- -	- -
259	С113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція, Д=89 мм, товщиною 13 мм	м	4,08	164,08 -	- -	669	-	- -	- -	- -
260	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб [кронштейни, планки, хомути]	кг	282	225,81 -	- -	63678	-	- -	- -	- -
261	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (сталеві труби)	100м2	1,8	6223,17 882,48	122,16 17,90	11202	1588	220 32	7,2400 0,1608	13,03 0,29
262	КМ8-411-4	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 27 мм	ввід	79	167,50 97,12	1,26 0,20	13233	7672	100 16	0,8900 0,0020	70,31 0,16
263	& С113-183-ГП варіант 1	Гнучке підключення Д=15 мм, L=20 см	шт	79	112,58 -	- -	8894	-	- -	- -	- -
264	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	5,29	1230,79 1110,28	25,53 1,58	6511	5873	135 8	8,2200 0,0150	43,48 0,08
265	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,5	1449,16 1110,28	25,53 1,58	725	555	13 1	8,2200 0,0150	4,11 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 8					537506	113392	16443 7000		1016,66 63,87
		Разом будівельні роботи, грн.					537506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					407671				
		всього заробітна плата, грн.					120392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18877				
		Всього будівельні роботи, грн.					**597735**				
		Всього по розділу 8					**597735**				
		Розділ 9. Система поливального водопостачання В10 (А)									
266	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*0,4*	*1292,37* *1291,58*	*0,47* *0,13*	*517*	*517*	- -	*12,8900* *0,0012*	*5,16* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	С113-144 варіант 3	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	383,31 -	- -	383	-	- -	- -	- -
268	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром до 100 мм	100м	0,01	15545,61 9209,73	30,95 11,89	155	92	- -	84,4000 0,1064	0,84 -
269	С113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	1	204,71 -	- -	205	-	- -	- -	- -
270	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	4	460,00 310,84	- -	1840	1243	- -	2,9500 -	11,8 -
271	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*1,14*	*7184,21* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*8190*	*7039*	*721* *228*	*55,2700* *1,7283*	*63,01* *1,97*
272	С113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	114	204,71 -	- -	23337	-	- -	- -	- -
273	& С130-1105-3 варіант 6	Кран кульковий муфтовий, Д=25 мм	шт	7	571,80 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
274	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,48*	*7268,06* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*3489*	*2964*	*304* *96*	*55,2700* *1,7283*	*26,53* *0,83*
275	*КБ22-31-1*	*Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм (гільзи 3 шт. L=1м, (кожна))*	*1000м*	*-0,003*	*8077,67* *8077,67*	- -	*-24*	*-24*	- -	*82,4000* -	*-0,25* -
276	С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	48	206,89 -	- -	9931	-	- -	- -	- -
277	& С130-1105-3 варіант 8	Кран кульковий муфтовий, Д=40 мм	шт	3	1117,50 -	- -	3353	-	- -	- -	- -
278	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	7	29,28 23,69	- -	205	166	- -	0,2000 -	1,4 -
279	С130-474 варіант 1	Крани спускний внутрішній Д=15 мм	шт	7	323,79 -	- -	2267	-	- -	- -	- -
280	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб [кронштейни, планки, хомути]	кг	35,2	225,81 -	- -	7949	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (сталеві труби)	100м2	0,376	6223,17 882,48	122,16 17,90	2340	332	46 7	7,2400 0,1608	2,72 0,06
282	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*шт*	*3*	*471,71* *55,56*	- -	*1415*	*167*	- -	*0,4900* -	*1,47* -
283	С130-1186 варіант 2	Рукава поливальні (гумовий шланг), діаметр 25 мм	м	105	149,75 -	- -	15724	-	- -	- -	- -
284	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,58	1230,79 1110,28	25,53 1,58	1945	1754	40 2	8,2200 0,0150	12,99 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 9					87224	14250	1111 333		125,67 2,88
		Разом будівельні роботи, грн.					87224				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71863				
		всього заробітна плата, грн.					14583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2444				
		Всього будівельні роботи, грн.					**94809**				
		Всього по розділу 9					**94809**				
		Розділ 10. Система господарсько-побутової каналізації К1 (А)									
285	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*1,854*	*11126,35* *10573,54*	*168,50* *65,49*	*20628*	*19603*	*312* *121*	*91,8400* *0,5652*	*170,27* *1,05*
286	С113-1451 варіант 4	Труба каналізаційна поліпропіленові та фасонні частини, діаметром 110 мм	м	185	391,10 -	- -	72354	-	- -	- -	- -
287	& С113-1878-8 варіант 1	Хомут зі шпилькою та дюбелем для кріплення труб діам. 110 мм	шт	91	69,23 -	- -	6300	-	- -	- -	- -
288	С113-1478 варіант 5	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	10	104,93 -	- -	1049	-	- -	- -	- -
289	& С113-2302-11 варіант 1	Клапан вентиляційний діам. 110 мм HL901 DN110	шт	4	2966,94 -	- -	11868	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,711*	*11263,76* *11027,15*	*81,95* *31,49*	*8009*	*7840*	*58* *22*	*95,7800* *0,2700*	*68,1* *0,19*
291	& С113-1451-5 варіант 4	Труба каналізаційна поліпропіленові та фасонні частини, діаметром 50 мм	м	71	207,08 -	- -	14703	-	- -	- -	- -
292	& С113-1878-1-3А варіант 1	Хомут зі шпилькою та дюбелем для кріплення труб діам. 50 мм	шт	36	59,38 -	- -	2138	-	- -	- -	- -
293	*КБ17-1-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10компл.*	*2,5*	*1039,42* *832,87*	*64,91* *25,69*	*2599*	*2082*	*162* *64*	*7,5400* *0,2267*	*18,85* *0,57*
294	С130-635 варіант 1	Трап ПЕ з горизонтальним випуском з високою пропускною спроможністю Д=50 мм (HL 5100)	комплект	13	3999,86 -	- -	51998	-	- -	- -	- -
295	С130-635 варіант 2	Трап ПЕ з горизонтальним випуском з високою пропускною спроможністю Д=50 мм (HL 3100)	комплект	12	4184,89 -	- -	50219	-	- -	- -	- -
296	& С1545-105-2 варіант 1	Манжета вогнезахисна для труб діам. 50 мм (BIS Pacifyre AWM3)	шт	6	1026,72 -	- -	6160	-	- -	- -	- -
297	& С1545-105-1 варіант 1	Манжета вогнезахисна для труб діам. 110 мм (BIS Pacifyre AWM3)	шт	34	1228,57 -	- -	41771	-	- -	- -	- -
298	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*шт*	*23*	*257,22* *210,42*	*24,48* *14,60*	*5916*	*4840*	*563* *336*	*2,1000* *0,1340*	*48,3* *3,08*
299	& С113-753-5 варіант 1	Люк підлоговий "Лідер", розмірами 300х300 мм	шт	23	810,92 -	- -	18651	-	- -	- -	- -
300	КМ18-126-6	Монтаж контейнера, маса 0,014 т	шт	5	668,78 590,07	78,71 34,37	3344	2950	394 172	5,6000 0,3150	28 1,58
301	С130-13 варіант 1	Конейнер для сміття розмірами 810х810х1100 мм, V=360 літрів	шт	5	3673,06 -	- -	18365	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					336072	37315	1489 715		333,52 6,47
		Разом будівельні роботи, грн.					336072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					297268				
		всього заробітна плата, грн.					38030				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**355076**				
		–									
		Всього по розділу 10					**355076**				
		Розділ 11. Система виробничої каналізації К3 (А)									
302	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*1,182*	*11126,35* *10573,54*	*168,50* *65,49*	*13151*	*12498*	*199* *77*	*91,8400* *0,5652*	*108,55* *0,67*
303	С113-1451 варіант 4	Труба каналізаційна поліпропіленові та фасонні частини, діаметром 110 мм	м	118	391,10 -	- -	46150	-	- -	- -	- -
304	& С113-1878-8 варіант 1	Хомут зі шпилькою та дюбелем для кріплення труб діам. 110 мм	шт	60	69,23 -	- -	4154	-	- -	- -	- -
305	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,922*	*11263,76* *11027,15*	*81,95* *31,49*	*10385*	*10167*	*76* *29*	*95,7800* *0,2700*	*88,31* *0,25*
306	& С113-1451-5 варіант 4	Труба каналізаційна поліпропіленові та фасонні частини, діаметром 50 мм	м	92	207,08 -	- -	19051	-	- -	- -	- -
307	& С113-1878-1-3А варіант 1	Хомут зі шпилькою та дюбелем для кріплення труб діам. 50 мм	шт	46	59,38 -	- -	2731	-	- -	- -	- -
308	*КБ17-1-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10компл.*	*1,4*	*1796,11* *1431,56*	*125,53* *50,12*	*2515*	*2004*	*176* *70*	*12,9600* *0,4404*	*18,14* *0,62*
309	С130-635 варіант 3	Трап ПЕ з вертикальним випуском з високою пропускною спроможністю Д=110 мм (HL 3100)	комплект	14	6849,63 -	- -	95895	-	- -	- -	- -
310	& С1545-105-2 варіант 1	Манжета вогнезахисна для труб діам. 50 мм (BIS Pacifyre AWM3)	шт	7	1026,72 -	- -	7187	-	- -	- -	- -
311	& С1545-105-1 варіант 1	Манжета вогнезахисна для труб діам. 110 мм (BIS Pacifyre AWM3)	шт	21	1228,57 -	- -	25800	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					227019	24669	451 176		215 1,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					227019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201899				
		всього заробітна плата, грн.					24845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3936				
		Всього будівельні роботи, грн.					**239553**				
		–									
		Всього по розділу 11					**239553**				
		Розділ 12. Система дренажної каналізації напірна К13Н (А)									
312	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*шт*	*9*	*2633,13* *2299,79*	*178,05* *58,23*	*23698*	*20698*	*1602* *524*	*21,3200* *0,5002*	*191,88* *4,5*
313	С130-508 варіант 1	Насос дренажний Р=0.75кВт UNILIFT CC9-A1 Grundfos	шт	9	14910,92 -	- -	134198	-	- -	- -	- -
314	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,75*	*7218,73* *6174,21*	*632,37* *199,88*	*5414*	*4631*	*474* *150*	*55,2700* *1,7283*	*41,45* *1,3*
315	С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	75	251,48 -	- -	18861	-	- -	- -	- -
316	& С130-1105-3 варіант 7	Кран кульковий муфтовий, Д=32 мм	шт	9	844,88 -	- -	7604	-	- -	- -	- -
317	С113-2301 варіант 3	Клапан зворотній діам. 32 мм	шт	9	325,45 -	- -	2929	-	- -	- -	- -
318	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб [кронштейни, планки, хомути]	кг	12,4	225,81 -	- -	2800	-	- -	- -	- -
319	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (сталеві труби)	100м2	0,147	6223,17 882,48	122,16 17,90	915	130	18 3	7,2400 0,1608	1,06 0,02
320	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,75	1230,79 1110,28	25,53 1,58	923	833	19 1	8,2200 0,0150	6,17 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 12					197342	26292	2113 678		240,56 5,83
		Разом будівельні роботи, грн.					197342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168937				
		всього заробітна плата, грн.					26970				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3591				
		Всього будівельні роботи, грн.					**209724**				
		–									
		Всього по розділу 12					**209724**				
		Розділ 13. Система дощової каналізації К2 (А)									
321	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*1,66*	*18972,21* *13480,88*	*3805,57* *1024,53*	*31494*	*22378*	*6317* *1701*	*118,9000* *9,0482*	*197,37* *15,02*
322	С113-160 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	166	433,51 -	- -	71963	-	- -	- -	- -
323	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм*	*100м*	*1,14*	*26583,51* *18611,51*	*4868,67* *1373,49*	*30305*	*21217*	*5550* *1566*	*170,5600* *12,0859*	*194,44* *13,78*
324	С113-175 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	114	786,18 -	- -	89625	-	- -	- -	- -
325	С130-917 варіант 1	Ревізія сталева	шт	5	2866,72 -	- -	14334	-	- -	- -	- -
326	КБ16-21-1	Установлення воронок водостічних	шт	12	977,67 479,60	257,84 66,41	11732	5755	3094 797	4,2300 0,5911	50,76 7,09
327	С130-1156 варіант 1	Воронка водостічна з електрообігрівом діам. 110 мм HL62.1H/1	шт	12	14039,64 -	- -	168476	-	- -	- -	- -
328	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб [кронштейни, планки, хомути]	кг	330,2	225,81 -	- -	74562	-	- -	- -	- -
329	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (сталеві труби)	100м2	1,86	6223,17 882,48	122,16 17,90	11575	1641	227 33	7,2400 0,1608	13,47 0,3
330	КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	6,6	1154,53 664,24	135,41 52,00	7620	4384	894 343	6,2300 0,4655	41,12 3,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	& С114-133-1 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр із мінеральної вати товщ. 20мм L= 1000мм з покриттям фольгоюармованою (ФА) для труб діам. 108х3,5 ТЕХНО 80	шт	66	300,05 -	- -	19803	-	- -	- -	- -
332	& С113-1878-12 варіант 1	Хомут з оцинкованої сталі з болтовим з'єднанням для приєднання провідника системи зрівнювання електричних потенціалів	шт	2	308,83 -	- -	618	-	- -	- -	- -
333	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,66	1449,16 1110,28	25,53 1,58	2406	1843	42 3	8,2200 0,0150	13,65 0,02
334	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	1,14	2424,03 1110,28	25,53 1,58	2763	1266	29 2	8,2200 0,0150	9,37 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 13					537276	58484	16153 4445		520,18 39,3
		Разом будівельні роботи, грн.					537276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					462639				
		всього заробітна плата, грн.					62929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31818				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10028				
		Всього будівельні роботи, грн.					**569094**				
		Всього по розділу 13					**569094**				
		Розділ 14. Система господарчо-побутової каналізації напірна (К1н) (А)									
335	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,87*	*10654,95* *7932,53*	*1676,23* *494,78*	*9270*	*6901*	*1458* *430*	*71,0100* *4,3530*	*61,78* *3,79*
336	С113-54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	87	375,39 -	- -	32659	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	& С130-1105-3 варіант 9	Кран кульковий муфтовий, Д=50 мм	шт	6	1554,69 -	- -	9328	-	- -	- -	- -
338	С113-2301 варіант 4	Клапан зворотній діам. 50 мм	шт	6	832,26 -	- -	4994	-	- -	- -	- -
339	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення труб [кронштейни, планки, хомути]	кг	40	225,81 -	- -	9032	-	- -	- -	- -
340	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (сталеві труби)	100м2	0,137	6223,17 882,48	122,16 17,90	853	121	17 2	7,2400 0,1608	0,99 0,02
341	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,87	1230,79 1110,28	25,53 1,58	1071	966	22 1	8,2200 0,0150	7,15 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 14					67207	7988	1497 433		69,92 3,82
		Разом будівельні роботи, грн.					67207				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57722				
		всього заробітна плата, грн.					8421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1337				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71460**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					2404	408	__-__ -		3,87 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2404				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1996				
		всього заробітна плата, грн.					408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					216				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2620**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**594819**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Електротехнічні рішення

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ЕТР.С

Кошторисна вартість	5497,481	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,66688	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1499,477	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафи розподільчі									
		Розподільчий щит низької напруги, ВРП									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2698,37	769,89	2698	1189	770	10,3300	10,33
					1189,29	222,73			223	1,7521	1,75
2	& С100-1503-1269	Корпус металевий 1800х800х400 IP31 STANDART ЩМП-180.80.40-2 (12018840S)	шт	1	17732,85	-	17733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	218,33	9,91	437	368	20	1,6000	3,2
					184,21	3,51			7	0,0275	0,06
4	& 1000-ПР55-70	Лічильник електроенергії, клас точності 0.5s трифазний 5(10) А SL 7000 багатотарифний	шт	2	14170,00	-	28340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	6	485,67	59,48	2914	2145	357	3,2000	19,2
					357,47	21,09			127	0,1650	0,99
6	& 1505-1013-1-2	Трансформатор струму Т-0,66-1 800/5 клас точності 0,5s	шт	6	1335,00	-	8010	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-521-18	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 1600 А	шт	1	1885,62 1038,90	36,42 10,00	1886	1039	36 10	9,3000 0,0838	9,3 0,08
8	& 1504-2075-Р1	Перемикач поворотний I-0-II з універсальним загальним виводом 4 полюси 400V 800A HI460	шт	1	58219,00 -	- -	58219	-	- -	- -	- -
9	КМ8-523-4	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 630 А	шт	6	561,46 424,50	17,01 4,82	3369	2547	102 29	3,8000 0,0401	22,8 0,24
10	& С1514-2-3	Тримач запобіжника РК 4 1р 1250А (М12-М12) 4122006	шт	6	3121,27 -	- -	18728	-	- -	- -	- -
11	& С1514-2-2	Запобіжник ETI NH-4 / gG 800A 500V (для тримачів РК 4) 4116103	шт	6	2165,02 -	- -	12990	-	- -	- -	- -
12	КМ10-137-7	Прокладання магістральних шин по рядах	ряд	3	71,49 71,49	- -	214	214	- -	0,6400 -	1,92 -
13	& С1-1-1-5-36-2	Шина мідна Univers з болтами М12, 40х10мм, 3 шт., L=1495мм, 800А UM12K	к-т	1	10800,88 -	- -	10801	-	- -	- -	- -
14	& С100-5-СП4	Ізолятор ступінчатий 900А e.step.cj4-40 S54105	шт	2	155,21 -	- -	310	-	- -	- -	- -
15	*КМ8-526-4*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А*	*шт*	*1*	*774,62* *424,50*	*21,99* *5,09*	*775*	*425*	*22* *5*	*3,8000* *0,0421*	*3,8* *0,04*
16	& 1000-ПР42-64-1Ю	Автоматичний вимикач 400А, 3п, 36кА BZMC3-A400 (158271)	шт	1	14340,00 -	- -	14340	-	- -	- -	- -
17	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	58734,02 42870,27	1180,68 1032,02	587	429	12 10	367,0400 9,7940	3,67 0,1
18	& 1000-ПР42-63	Автоматичний вимикач 250А, 3п, 25кА BZMB2-A250 (116972)	шт	1	9760,00 -	- -	9760	-	- -	- -	- -
19	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	436	308	12 10	285,6400 9,7940	2,86 0,1
20	& 1000-ПР42-67	Автоматичний вимикач 100А, 3п, 25кА BZMB1-A100-BT (109759)	шт	1	3054,42 -	- -	3054	-	- -	- -	- -
21	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	666	442	24 21	207,2000 9,7940	4,14 0,2
22	& 1000-ПР42-62	Автоматичний вимикач С 6а 1п 6ка PL6-C6/1 (286530)	шт	2	261,00 -	- -	522	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-80-4	Монтаж блок-контакторів (обмежувач перенапруги)	шт	2	347,90 178,74	158,62 56,23	696	357	317 112	1,6000 0,4400	3,2 0,88
24	& 1503-4051-7	Обмежувач перенапруг Тип I+II V25-B+C 3+NPE 5094463	шт	2	6830,00 -	- -	13660	-	- -	- -	- -
25	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	202,87 178,74	- -	406	357	- -	1,6000 -	3,2 -
26	& С1547-2-С	Світлосигнальна арматура AD22-22DS 220V зелена Аско А0140030045	шт	2	38,83 -	- -	78	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ПР1									
27	КБ21-24-10	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	1036,91 520,50	84,17 40,41	1037	521	84 40	4,7700 0,3329	4,77 0,33
28	& С100-1520-2255	Корпус металевий ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 (YKM40-03-31)	шт	1	4003,06 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
29	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	58734,02 42870,27	1180,68 1032,02	587	429	12 10	367,0400 9,7940	3,67 0,1
30	& 1000-ПР42-61	Автоматичний вимикач 125А, 3п, 15кА AZ-3-C125 (211811)	шт	1	5383,00 -	- -	5383	-	- -	- -	- -
31	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,09	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	3923	2773	106 93	285,6400 9,7940	25,71 0,88
32	& 1000-ПР42-60	Автоматичний вимикач 100А, 3п, 20кА AZ-3-C100 (211806)	шт	1	5052,00 -	- -	5052	-	- -	- -	- -
33	& 1000-ПР42-59	Автоматичний вимикач 63А, 3п, 6кА PL6-C63/3 (286607)	шт	3	1538,00 -	- -	4614	-	- -	- -	- -
34	& 1000-ПР42-58	Автоматичний вимикач 50А, 3п, 6кА PL6-C50/3 (286606)	шт	2	1057,00 -	- -	2114	-	- -	- -	- -
35	& 1000-ПР42-57	Автоматичний вимикач 32А, 3п, 6кА PL6-C32/3 (286604)	шт	3	860,00 -	- -	2580	-	- -	- -	- -
36	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	1333	884	47 41	207,2000 9,7940	8,29 0,39
37	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	3	830,00 -	- -	2490	-	- -	- -	- -
38	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	1	678,35 -	- -	678	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КМ8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	1349,07 435,67	15,44 4,50	1349	436	15 5	3,9000 0,0371	3,9 0,04
40	& 1504-2001-1-Т2	Роз'єднувач ВР32І-35В31250 0-І 250А SRK21-111-250 ***Розподільчий щит низької напруги, ПР2***	шт	1	1297,00 -	- -	1297	-	- -	- -	- -
41	КБ21-24-11	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	шт	1	1284,71 687,46	158,04 74,28	1285	687	158 74	6,3000 0,6089	6,3 0,61
42	& С100-1519-2256	Шафа металева 800х650х250 мм ЩМП-4-0 36 УХЛ3 YKM40-04-31	шт	1	5545,81 -	- -	5546	-	- -	- -	- -
43	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,12	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	5231	3697	142 124	285,6400 9,7940	34,28 1,18
44	& 1000-ПР42-59	Автоматичний вимикач 63А, 3п, 6кА PL6-C63/3 (286607)	шт	3	1538,00 -	- -	4614	-	- -	- -	- -
45	& 1000-ПР42-58	Автоматичний вимикач 50А, 3п, 6кА PL6-C50/3 (286606)	шт	1	1057,00 -	- -	1057	-	- -	- -	- -
46	& 1000-ПР42-54	Автоматичний вимикач 40А, 3п, 6кА PL6-C40/3 (286605)	шт	3	867,00 -	- -	2601	-	- -	- -	- -
47	& 1000-ПР42-57	Автоматичний вимикач 32А, 3п, 6кА PL6-C32/3 (286604)	шт	5	860,00 -	- -	4300	-	- -	- -	- -
48	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	3999	2651	142 124	207,2000 9,7940	24,86 1,18
49	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	7	830,00 -	- -	5810	-	- -	- -	- -
50	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	5	678,35 -	- -	3392	-	- -	- -	- -
51	КМ8-521-16	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1	979,48 536,21	17,29 4,83	979	536	17 5	4,8000 0,0403	4,8 0,04
52	& 1504-2001-1-Т3	Роз'єднувач ВР32І-37В71250 0-І 400А SRK31-211-400 ***Розподільчий щит низької напруги, АВР-ВРП***	шт	1	2920,00 -	- -	2920	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ21-24-10	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	1036,91 520,50	84,17 40,41	1037	521	84 40	4,7700 0,3329	4,77 0,33
54	& С100-1520-2255	Корпус металевий ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 (YKM40-03-31)	шт	1	4003,06 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
55	КМ8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	1349,07 435,67	15,44 4,50	1349	436	15 5	3,9000 0,0371	3,9 0,04
56	& 1504-2001-1-Т4	Автоматичне введення резерву АВР CNC YCQ2CB-250 250A 4P 380В 45кА YCQ2CB-250 250A	шт	1	25900,00 -	- -	25900	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ПР3									
57	КБ21-24-10	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	1036,91 520,50	84,17 40,41	1037	521	84 40	4,7700 0,3329	4,77 0,33
58	& С100-1520-2255	Корпус металевий ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 (YKM40-03-31)	шт	1	4003,06 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
59	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	58734,02 42870,27	1180,68 1032,02	587	429	12 10	367,0400 9,7940	3,67 0,1
60	& 1000-ПР42-53	Автоматичний вимикач 200А, 3п, 25кА BZMB2-A200 (116971)	шт	1	6175,00 -	- -	6175	-	- -	- -	- -
61	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	4332	2872	153 134	207,2000 9,7940	26,94 1,27
62	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	9	830,00 -	- -	7470	-	- -	- -	- -
63	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	4	678,35 -	- -	2713	-	- -	- -	- -
64	КМ8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	1349,07 435,67	15,44 4,50	1349	436	15 5	3,9000 0,0371	3,9 0,04
65	& 1504-2001-1-Т2	Роз'єднувач BP32I-35B31250 0-I 250A SRK21-111-250	шт	1	1297,00 -	- -	1297	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, АВР-ДЕС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ21-24-10	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	1036,91 520,50	84,17 40,41	1037	521	84 40	4,7700 0,3329	4,77 0,33
67	& С100-1520-2255	Корпус металевий ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 (YKM40-03-31)	шт	1	4003,06 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
68	КМ8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	1349,07 435,67	15,44 4,50	1349	436	15 5	3,9000 0,0371	3,9 0,04
69	& 1504-2001-1-Т4 варіант 1	Автоматичне введення резерву АВР CNC YCQ2CB-250 160A 4P 380В 45кА YCQ2CB-250 160A ***Розподільчий щит низької напруги, ЩС-АВР***	шт	1	20930,00 -	- -	20930	-	- -	- -	- -
70	КБ21-24-10	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	1036,91 520,50	84,17 40,41	1037	521	84 40	4,7700 0,3329	4,77 0,33
71	& С100-1520-2255	Корпус металевий ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 (YKM40-03-31)	шт	1	4003,06 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
72	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	58734,02 42870,27	1180,68 1032,02	587	429	12 10	367,0400 9,7940	3,67 0,1
73	& 1000-ПР42-52	Автоматичний вимикач 160А, 3п, 25кА BZMB2-A160 (116970)	шт	1	6404,00 -	- -	6404	-	- -	- -	- -
74	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	1744	1232	47 41	285,6400 9,7940	11,43 0,39
75	& 1000-ПР42-51	Автоматичний вимикач 80А, 3п, 20кА AZ-3-C80 (211801)	шт	1	5482,00 -	- -	5482	-	- -	- -	- -
76	& 1000-ПР42-54	Автоматичний вимикач 40А, 3п, 6кА PL6-C40/3 (286605)	шт	1	867,00 -	- -	867	-	- -	- -	- -
77	& 1000-ПР42-57	Автоматичний вимикач 32А, 3п, 6кА PL6-C32/3 (286604)	шт	2	860,00 -	- -	1720	-	- -	- -	- -
78	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	2666	1767	94 83	207,2000 9,7940	16,58 0,78
79	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	1	830,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
80	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	2	678,35 -	- -	1357	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	5	204,00 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩО-0-А									
82	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	600,40 281,53	29,51 15,35	600	282	30 15	2,5800 0,1304	2,58 0,13
83	& С111-206-ЩРН5 варіант 1	Щит металевий 12 модулів 230х275х125, ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 (МКМ14-V-12-30-Т)	шт	1	1378,15 -	- -	1378	-	- -	- -	- -
84	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	2666	1767	94 83	207,2000 9,7940	16,58 0,78
85	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	1	504,00 -	- -	504	-	- -	- -	- -
86	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	7	204,00 -	- -	1428	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-0-А									
87	КБ21-24-10	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	1036,91 520,50	84,17 40,41	1037	521	84 40	4,7700 0,3329	4,77 0,33
88	& С111-18-ЩРН3 варіант 1	Щит металевий 72 модулів вбудований 550х610х120, ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 (МКМ14-V-72-30-Т)	шт	1	3193,28 -	- -	3193	-	- -	- -	- -
89	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,28	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	9331	6186	331 289	207,2000 9,7940	58,02 2,74
90	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	1	830,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
91	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	27	1597,00 -	- -	43119	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩВ-0-А									
92	КБ21-24-10	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	1036,91 520,50	84,17 40,41	1037	521	84 40	4,7700 0,3329	4,77 0,33
93	& С111-18-ЩРН3 варіант 1	Щит металевий 72 модулів вбудований 550х610х120, ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 (МКМ14-V-72-30-Т)	шт	1	3193,28 -	- -	3193	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	1308	924	35 31	285,6400 9,7940	8,57 0,29
95	& 1000-ПР42-59	Автоматичний вимикач 63А, 3п, 6кА PL6-C63/3 (286607)	шт	1	1538,00 -	- -	1538	-	- -	- -	- -
96	& 1000-ПР42-57	Автоматичний вимикач 32А, 3п, 6кА PL6-C32/3 (286604)	шт	2	860,00 -	- -	1720	-	- -	- -	- -
97	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	5332	3535	189 165	207,2000 9,7940	33,15 1,57
98	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	2	504,00 -	- -	1008	-	- -	- -	- -
99	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	2	678,35 -	- -	1357	-	- -	- -	- -
100	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	7	204,00 -	- -	1428	-	- -	- -	- -
101	& 1000-ПР42-62	Автоматичний вимикач С 6а 1п 6ка PL6-C6/1 (286530)	шт	1	261,00 -	- -	261	-	- -	- -	- -
102	& 1000-ПР42-47	Розчіплювач шунтовий 1п 230В для серії PL6, ZP-ASA/230 (248439)	шт	4	757,00 -	- -	3028	-	- -	- -	- -
103	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	204,00 178,74	- -	204	179	- -	1,6000 -	1,6 -
104	& 1000-ПР42-46	Реле часу із запасом ходу 16А 1НО, ЕН011	шт	1	1485,00 -	- -	1485	-	- -	- -	- -
105	*КМ8-529-3*	*Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А*	*шт*	*1*	*873,41* *552,62*	*22,93* *5,19*	*873*	*553*	*23* *5*	*4,8000* *0,0431*	*4,8* *0,04*
106	& 1000-ПР42-45	Контактор модульний 25А 4НВ 230В, Z-SCH230/25-40 (248847)	шт	1	1337,50 -	- -	1338	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩАО-1.1-А									
107	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	600,40 281,53	29,51 15,35	600	282	30 15	2,5800 0,1304	2,58 0,13
108	& С111-206-ЩРН5 варіант 1	Щит металевий 12 модулів 230х275х125, ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 (МКМ14-V-12-30-Т)	шт	1	1378,15 -	- -	1378	-	- -	- -	- -
109	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	2333	1546	83 72	207,2000 9,7940	14,5 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	1	678,35 -	- -	678	-	- -	- -	- -
111	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	6	204,00 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩАО-1.2-А									
112	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	600,40 281,53	29,51 15,35	600	282	30 15	2,5800 0,1304	2,58 0,13
113	& С111-206-ЩРН5 варіант 1	Щит металевий 12 модулів 230х275х125, ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 (МКМ14-V-12-30-Т)	шт	1	1378,15 -	- -	1378	-	- -	- -	- -
114	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	2333	1546	83 72	207,2000 9,7940	14,5 0,69
115	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	1	678,35 -	- -	678	-	- -	- -	- -
116	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	6	204,00 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-1.1-А									
117	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,46 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
118	& С111-18-ЩРН8	Щит металевий 36 модулів вбудований 550х320х120, ЩРв-36з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-36-30-Т	шт	1	2294,35 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
119	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	5998	3976	213 186	207,2000 9,7940	37,3 1,76
120	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	1	830,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
121	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	8	1597,00 -	- -	12776	-	- -	- -	- -
122	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	9	204,00 -	- -	1836	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-1.2-А									
123	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,46 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& С111-18-ЩРН9	Щит металевий 48 модулів вбудований 585х275х125, ЩРв-48з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-48-30-Т	шт	1	2503,91 -	- -	2504	-	- -	- -	- -
125	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	436	308	12 10	285,6400 9,7940	2,86 0,1
126	& 1000-ПР42-54	Автоматичний вимикач 40А, 3п, 6кА PL6-C40/3 (286605)	шт	1	867,00 -	- -	867	-	- -	- -	- -
127	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,28	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	9331	6186	331 289	207,2000 9,7940	58,02 2,74
128	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	17	1597,00 -	- -	27149	-	- -	- -	- -
129	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	11	204,00 -	- -	2244	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩВ-1-А									
130	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,46 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
131	& С111-18-ЩРН8	Щит металевий 36 модулів вбудований 550х320х120, ЩРв-36з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-36-30-Т	шт	1	2294,35 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
132	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	6665	4418	236 206	207,2000 9,7940	41,44 1,96
133	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	1	830,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
134	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	1	678,35 -	- -	678	-	- -	- -	- -
135	& 1000-ПР42-44	Автоматичний вимикач 20А, 1п, 6кА, PL6-C20/1 (286534)	шт	1	204,00 -	- -	204	-	- -	- -	- -
136	& 1000-ПР42-43	Автоматичний вимикач 16А, 1п, 6кА, PL6-C16/1 (286533)	шт	2	195,00 -	- -	390	-	- -	- -	- -
137	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	8	204,00 -	- -	1632	-	- -	- -	- -
138	& 1000-ПР42-62	Автоматичний вимикач С 6а 1п 6ка PL6-C6/1 (286530)	шт	1	261,00 -	- -	261	-	- -	- -	- -
139	& 1000-ПР42-47	Розчіплювач шунтовий 1п 230В для серії PL6, ZP-ASA/230 (248439)	шт	6	757,00 -	- -	4542	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	204,00 178,74	- -	204	179	- -	1,6000 -	1,6 -
141	& 1000-ПР42-46	Реле часу із запасом ходу 16А 1НО, ЕН011	шт	1	1485,00 -	- -	1485	-	- -	- -	- -
142	*КМ8-529-3*	*Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А*	*шт*	*2*	*873,41* *552,62*	*22,93* *5,19*	*1747*	*1105*	*46* *10*	*4,8000* *0,0431*	*9,6* *0,09*
143	& 1000-ПР42-45	Контактор модульний 25А 4НВ 230В, Z-SCH230/25-40 (248847)	шт	1	1337,50 -	- -	1338	-	- -	- -	- -
144	& 1000-ПР42-45 варіант 1	Контактор модульний 25А 2НВ+2НЗ 230В, Z-SCH230/25-22 (248849)	шт	1	1455,00 -	- -	1455	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-ТО									
145	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,46 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
146	& С111-18-ЩРН9	Щит металевий 48 модулів вбудований 585х275х125, ЩРв-48з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-48-30-Т	шт	1	2503,91 -	- -	2504	-	- -	- -	- -
147	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	872	616	24 21	285,6400 9,7940	5,71 0,2
148	& 1000-ПР42-60	Автоматичний вимикач 100А, 3п, 20кА AZ-3-C100 (211806)	шт	1	5052,00 -	- -	5052	-	- -	- -	- -
149	& 1504-1006-Р2	Пристрій захисного відключення 100А 300мА PF7-100/4/03	шт	1	5468,35 -	- -	5468	-	- -	- -	- -
150	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	4332	2872	153 134	207,2000 9,7940	26,94 1,27
151	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	5	830,00 -	- -	4150	-	- -	- -	- -
152	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	8	1597,00 -	- -	12776	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩАО-2-А									
153	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	600,40 281,53	29,51 15,35	600	282	30 15	2,5800 0,1304	2,58 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	& С111-206-ЩРН5 варіант 1	Щит металевий 12 модулів 230х275х125, ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 (МКМ14-V-12-30-Т)	шт	1	1378,15 -	- -	1378	-	- -	- -	- -
155	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	1999	1325	71 62	207,2000 9,7940	12,43 0,59
156	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	1	678,35 -	- -	678	-	- -	- -	- -
157	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	5	204,00 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-2-А									
158	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,46 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
159	& С111-18-ЩРН8	Щит металевий 36 модулів вбудований 550х320х120, ЩРв-36з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-36-30-Т	шт	1	2294,35 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
160	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,23	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	7665	5081	272 237	207,2000 9,7940	47,66 2,25
161	& 1000-ПР42-56 варіант 1	Автоматичний вимикач 25А, 3п, 6кА PL6-C25/3 (286603)	шт	1	830,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
162	& 1000-ПР42-48	Диф автомат вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	9	1597,00 -	- -	14373	-	- -	- -	- -
163	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	13	204,00 -	- -	2652	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩВ-2-А									
164	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,46 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
165	& С111-18-ЩРН8	Щит металевий 36 модулів вбудований 550х320х120, ЩРв-36з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-36-30-Т	шт	1	2294,35 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
166	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	3332	2209	118 103	207,2000 9,7940	20,72 0,98
167	& 1000-ПР42-42	Автоматичний вимикач 10А, 3п, 6кА, PL6-C10/3 (286599)	шт	1	678,00 -	- -	678	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& 1000-ПР42-62	Автоматичний вимикач С 6а 1п 6ка PL6-C6/1 (286530)	шт	6	261,00 -	- -	1566	-	- -	- -	- -
169	& 1000-ПР42-47	Розчіплювач шунтовий 1п 230В для серії PL6, ZP-ASA/230 (248439)	шт	3	757,00 -	- -	2271	-	- -	- -	- -
170	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	204,00 178,74	- -	204	179	- -	1,6000 -	1,6 -
171	& 1000-ПР42-46	Реле часу із запасом ходу 16А 1НО, ЕН011	шт	1	1485,00 -	- -	1485	-	- -	- -	- -
172	*КМ8-529-3*	*Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А*	*шт*	*1*	*873,41* *552,62*	*22,93* *5,19*	*873*	*553*	*23* *5*	*4,8000* *0,0431*	*4,8* *0,04*
173	& 1000-ПР42-45	Контактор модульний 25А 4НВ 230В, Z-SCH230/25-40 (248847)	шт	1	1337,50 -	- -	1338	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩАО-3-А									
174	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	600,40 281,53	29,51 15,35	600	282	30 15	2,5800 0,1304	2,58 0,13
175	& С111-206-ЩРН5 варіант 1	Щит металевий 12 модулів 230х275х125, ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 (МКМ14-V-12-30-Т)	шт	1	1378,15 -	- -	1378	-	- -	- -	- -
176	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	1666	1105	59 52	207,2000 9,7940	10,36 0,49
177	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	1	678,35 -	- -	678	-	- -	- -	- -
178	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	4	204,00 -	- -	816	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-3-А									
179	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,46 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
180	& С111-18-ЩРН8	Щит металевий 36 модулів вбудований 550х320х120, ЩРв-36з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-36-30-Т	шт	1	2294,35 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
181	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	436	308	12 10	285,6400 9,7940	2,86 0,1
182	& 1000-ПР42-57	Автоматичний вимикач 32А, 3п, 6кА PL6-C32/3 (286604)	шт	1	860,00 -	- -	860	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	4999	3314	177 155	207,2000 9,7940	31,08 1,47
184	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	1	504,00 -	- -	504	-	- -	- -	- -
185	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	8	1597,00 -	- -	12776	-	- -	- -	- -
186	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	6	204,00 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
187	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	230,96 178,74	49,57 17,57	231	179	50 18	1,6000 0,1375	1,6 0,14
188	& 1701-1043-2	Терморегулятор 32А, 230В в комплекті з датчиком температури terneo sn	шт	1	1170,00 -	- -	1170	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-3-А									
189	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,46 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
190	& С111-18-ЩРН8	Щит металевий 36 модулів вбудований 550х320х120, ЩРв-36з-3 36 УХЛ3, МКМ14-V-36-30-Т	шт	1	2294,35 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
191	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	43588,34 30811,99	1180,68 1032,02	436	308	12 10	285,6400 9,7940	2,86 0,1
192	& 1000-ПР42-51	Автоматичний вимикач 80А, 3п, 20кА AZ-3-C80 (211801)	шт	1	5482,00 -	- -	5482	-	- -	- -	- -
193	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	5998	3976	213 186	207,2000 9,7940	37,3 1,76
194	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	1	504,00 -	- -	504	-	- -	- -	- -
195	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	6	678,35 -	- -	4070	-	- -	- -	- -
196	& 1000-ПР42-42	Автоматичний вимикач 10А, 3п, 6кА, PL6-C10/3 (286599)	шт	1	678,00 -	- -	678	-	- -	- -	- -
197	& 1000-ПР42-62	Автоматичний вимикач С 6а 1п 6ка PL6-C6/1 (286530)	шт	6	261,00 -	- -	1566	-	- -	- -	- -
198	& 1000-ПР42-47	Розчіплювач шунтовий 1п 230В для серії PL6, ZP-ASA/230 (248439)	шт	4	757,00 -	- -	3028	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	204,00 178,74	- -	204	179	- -	1,6000 -	1,6 -
200	& 1000-ПР42-46	Реле часу із запасом ходу 16А 1НО, ЕН011	шт	1	1485,00 -	- -	1485	-	- -	- -	- -
201	*КМ8-529-3*	*Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А*	*шт*	*4*	*873,41* *552,62*	*22,93* *5,19*	*3494*	*2210*	*92* *21*	*4,8000* *0,0431*	*19,2* *0,17*
202	& 1000-ПР42-41	Контактор модульний 25А 3НВ+1НЗ 230В Z-SCH230/25-31 (248846)	шт	4	1368,00 -	- -	5472	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					750394	94517	6580 4238		873,61 38,71
		Разом устаткування, грн.					477519				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18751				
		Всього устаткування, грн.					**496270**				
		Разом будівельні роботи, грн.					272875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171778				
		всього заробітна плата, грн.					98755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48854				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15285				
		Всього будівельні роботи, грн.					**321729**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	& С1-1-9-31	Накладний настінно-стельовий світлодіодний світильник MAXUS MBH 10W 3CCT IP65 BL Circle	шт	18	382,73 -	- -	6889	-	- -	- -	- -
208	& С115-23-РР-1	Рамка 600х600 для світлодіодної панелі (накладний монтаж) BTH	шт	57	282,61 -	- -	16109	-	- -	- -	- -
209	КБ21-18-15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2	100шт	2,91	32613,22 21754,48	9766,33 6149,18	94904	63306	28420 17894	211,6400 53,1504	615,87 154,67
210	& С1-1-9-32	Світильник світлодіодний 600х600 вбудований, 30Вт, 3300лм, 4000К, IP54 S66-3340-V21	шт	348	1051,06 -	- -	365769	-	- -	- -	- -
211	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	3	1685,92 1685,92	- -	5058	5058	- -	16,0000 -	48 -
212	& С1-1-10-48	Медичний опромінювач BactoSfera MED 15x2 EKRAN MED 15x2 EKRAN	шт	3	1210,65 -	- -	3632	-	- -	- -	- -
213	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,53	17481,60 15105,06	1766,81 586,49	9265	8006	936 311	131,2000 4,5967	69,54 2,44
214	& С126-951-2	Аварійний акумуляторний LED світильник 0,8Вт Ardero "ВИХІД" IP20 EL50ARD	шт	53	267,22 -	- -	14163	-	- -	- -	- -
215	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,2	44869,60 23046,14	7562,31 4309,69	53844	27655	9075 5172	211,2000 36,6924	253,44 44,03
216	& С1-1-9-33	Світильник аварійний 4Вт 400Лм IP65, не постійний, 3 години e.emerg.507L-50.led.Li.3h.IP65	шт	84	765,23 -	- -	64279	-	- -	- -	- -
217	& С1-1-9-34	LED світильник для спортзалу P-TTX-SP 1500-160 160W 4000K IP54 P-TTX-SP 1500-160 160W	шт	26	4422,07 -	- -	114974	-	- -	- -	- -
218	& С1-1-9-35	Світильник LED 12Вт 5000К IP65 накладний з датчиком руху та освітленості NLS-12/50(sensor)(G10) **Розетка одинарна вологозахищена для схованої установки в комплекті:	шт	10	275,77 -	- -	2758	-	- -	- -	- -
219	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,41	4935,63 4935,63	- -	2024	2024	- -	49,8800 -	20,45 -
220	& С1-1-1-5-28-1	Механізм розетки із заземленням та шторками IP55, білий Mureva Styl, MUR39134	шт	41	193,85 -	- -	7948	-	- -	- -	- -
221	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	41	286,67 -	- -	11753	-	- -	- -	- -
222	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	41	10,00 -	- -	410	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		**Розетка подвійна вологозахищена для схованої установки в комплекті:									
223	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,91	4935,63 4935,63	- -	4491	4491	- -	49,8800 -	45,39 -
224	& С1-1-1-5-28-1	Механізм розетки із заземленням та шторками IP55, білий Mureva Styl, MUR39134	шт	182	193,85 -	- -	35281	-	- -	- -	- -
225	& С1-1-1-5-28-4	Рамка 2-постова з гвинтами горизонтальна Біла Mureva Styl MUR39101	шт	91	434,60 -	- -	39549	-	- -	- -	- -
226	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	182	10,00 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
		**Розетка одинарна для схованої установки в комплекті:									
227	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,19	8180,82 2752,79	- -	1554	523	- -	27,8200 -	5,29 -
228	& С1-1-1-5-28-5	Механізм розетки із заземл. конт. + рамка, IP20, Asfora, біла EPH2900121	шт	19	109,22 -	- -	2075	-	- -	- -	- -
229	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	19	10,00 -	- -	190	-	- -	- -	- -
		**Розетка подвійна для схованої установки в комплекті:									
230	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,5	8180,82 2752,79	- -	4090	1376	- -	27,8200 -	13,91 -
231	& С1-1-1-5-28-5 варіант 1	Механізм розетки із заземл. конт. , IP20, Asfora, біла, EPH2970121	шт	50	86,78 -	- -	4339	-	- -	- -	- -
232	& С1-1-1-5-28-4 варіант 1	Рамка 2-постова, горизонтальна, Біла, Asfora, EPH5800221	шт	25	58,22 -	- -	1456	-	- -	- -	- -
233	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	50	10,00 -	- -	500	-	- -	- -	- -
		**Розетка потрійна для схованої установки в комплекті:									
234	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,48	8180,82 2752,79	- -	3927	1321	- -	27,8200 -	13,35 -
235	& С1-1-1-5-28-5 варіант 1	Механізм розетки із заземл. конт. , IP20, Asfora, біла, EPH2970121	шт	48	86,78 -	- -	4165	-	- -	- -	- -
236	& С1-1-1-5-28-4 варіант 2	Рамка 3-постова, горизонтальна, Біла, Asfora, EPH5800321	шт	16	77,60 -	- -	1242	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	48	10,00 -	- -	480	-	- -	- -	- -
		**Розетка трифазна в комплекті:									
238	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	8180,82 2752,79	- -	245	83	- -	27,8200 -	0,83 -
239	& С1-1-1-5-24-2	Розетка 425 прихована 3P+PE+N 32A 380В IP44 PKF32F435	шт	3	454,04 -	- -	1362	-	- -	- -	- -
240	& С1512-13-ШР	Коробка монтажна для суцільних стін 65х60 IMT35101 Schneider Electric	шт	3	12,27 -	- -	37	-	- -	- -	- -
241	& С1545-177-6-3Д	Силова вилка 32А 3P+N+E IP67 380В PKE32M735	шт	3	690,64 -	- -	2072	-	- -	- -	- -
		**Вимикач одноклавішний вологозахищений для схованої установки вкомплекті:									
242	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,47	4943,35 4935,63	- -	2323	2320	- -	49,8800 -	23,44 -
243	& С1-1-1-5-28-6	Механізм одноклавішного вимикача універсального IP55, білий Mureva Styl, MUR39723	шт	47	280,58 -	- -	13187	-	- -	- -	- -
244	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	47	286,67 -	- -	13473	-	- -	- -	- -
245	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	47	10,00 -	- -	470	-	- -	- -	- -
		**Вимикач одноклавішний вологозахищений прохідний для схованої установкив комплекті:									
246	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,18	4943,35 4935,63	- -	890	888	- -	49,8800 -	8,98 -
247	& С1-1-1-5-28-6	Механізм одноклавішного вимикача універсального IP55, білий Mureva Styl, MUR39723	шт	18	280,58 -	- -	5050	-	- -	- -	- -
248	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	18	286,67 -	- -	5160	-	- -	- -	- -
249	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	18	10,00 -	- -	180	-	- -	- -	- -
		**Вимикач двоклавішний вологозахищений для схованої установки вкомплекті:									
250	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,02	4943,35 4935,63	- -	99	99	- -	49,8800 -	1 -
251	& С1-1-1-5-28-6 варіант 1	Механізм двоклавішного вимикача універсального IP55, білий Mureva Styl, MUR39022	шт	2	446,84 -	- -	894	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	2	286,67 -	- -	573	-	- -	- -	- -
253	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	2	10,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		**Вимикач двоклавішний прохідний вологозахищений для схованої установки в комплекті::									
254	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,16	4943,35 4935,63	- -	791	790	- -	49,8800 -	7,98 -
255	& С1-1-1-5-28-6 варіант 1	Механізм двоклавішного вимикача універсального IP55, білий Mureva Styl, MUR39022	шт	16	446,84 -	- -	7149	-	- -	- -	- -
256	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	16	286,67 -	- -	4587	-	- -	- -	- -
257	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	16	10,00 -	- -	160	-	- -	- -	- -
		**Вимикач одноклавішний для схованої установки в комплекті:									
258	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,87	8174,68 2738,94	- -	7112	2383	- -	27,6800 -	24,08 -
259	& С1-1-1-5-28-6 варіант 2	Механізм одноклавішного вимикача+ рамка, IP20, Asfora, біла, EPH0100121	шт	87	102,08 -	- -	8881	-	- -	- -	- -
260	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	87	10,00 -	- -	870	-	- -	- -	- -
		**Вимикач одноклавішний прохідний для схованої установки в комплекті:									
261	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,23	8174,68 2738,94	- -	1880	630	- -	27,6800 -	6,37 -
262	& С1-1-1-5-28-6 варіант 2	Механізм одноклавішного вимикача+ рамка, IP20, Asfora, біла, EPH0100121	шт	23	102,08 -	- -	2348	-	- -	- -	- -
263	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	23	10,00 -	- -	230	-	- -	- -	- -
		**Вимикач двоклавішний для схованої установки в комплекті:									
264	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,09	8334,98 2899,24	- -	750	261	- -	29,3000 -	2,64 -
265	& С1-1-1-5-28-6 варіант 3	,Механізм двоклавішного вимикача+ рамка, IP20, Asfora, біла, EPH0300121	шт	9	123,50 -	- -	1112	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 МВ001 PLK5001500	шт	9	10,00 -	- -	90	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1115001	182747	58622 34884		1724,46 299,11
		Разом будівельні роботи, грн.					1115001				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					873632				
		всього заробітна плата, грн.					217631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107919				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					195,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33831				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1222920**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	& С1-71-6711-К	Держак двухкомпонентний Д=32мм 51132 ДКС Украина	шт	2220	6,34 -	- -	14075	-	- -	- -	- -
275	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*13,75*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*87088*	*67457*	*15640* *8694*	*49,5800* *5,3814*	*681,73* *73,99*
276	& С113-2131-ГТ	Легка гофротруба гнучка із самозатухаючого ПВХ-пластика, діаметр 40мм. 91940 ДКС	м	1191,8	30,79 -	- -	36696	-	- -	- -	- -
277	& С1-71-6711-И варіант 1	Держак з кліпсою Д=40мм 51040 ДКС Украина	шт	1180	15,37 -	- -	18137	-	- -	- -	- -
278	& С113-216-ТГ1	Трубка гофрована полівінілхлоридна Оз50мм, Овн39,6мм, 91950 ДКС	м	196,95	42,20 -	- -	8311	-	- -	- -	- -
279	& С1-71-6712-ТГ6 варіант 1	Держак з кліпсою Д=50мм 51050 ДКС Украина	шт	195	16,34 -	- -	3186	-	- -	- -	- -
280	*КМ8-409-3*	*Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм*	*100 м*	*0,45*	*29901,50* *5290,56*	*22918,46* *6202,43*	*13456*	*2381*	*10313* *2791*	*52,8000* *56,5342*	*23,76* *25,44*
281	& С113-217-ТГ	Гофрована труба ПВХ d63, не підтримуча горіння, з зондом 91963 ДКС	м	45,45	44,95 -	- -	2043	-	- -	- -	- -
282	& С1-71-6711-ТГ6	Тримач для гофри D =63мм 51063 ДКС	шт	45	26,54 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
283	& С14-67-49-Т1	Труба ПВХ ДКС д.32 мм, стандартна, 3 м., сіра 63932	м	1	41,95 -	- -	42	-	- -	- -	- -
284	& С111-16-250-2	Дюбель з саморізом 6х40 ----------	шт	11260	0,53 -	- -	5968	-	- -	- -	- -
285	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	35,57	5833,75 3450,22	2383,53 880,51	207506	122724	84782 31320	32,3600 8,1070	1151,05 288,37
286	*КМ8-146-6*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 9 кг*	*100 м*	*0,1*	*22342,35* *5586,94*	*13833,24* *4799,86*	*2234*	*559*	*1383* *480*	*51,2000* *43,4350*	*5,12* *4,34*
287	& С153-22-КК2	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 4х150, ВВГЕнг-LS	м	10,2	2834,62 -	- -	28913	-	- -	- -	- -
288	*КМ8-146-5*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг*	*100 м*	*0,15*	*16775,66* *4539,39*	*9254,25* *2732,83*	*2516*	*681*	*1388* *410*	*41,6000* *23,8535*	*6,24* *3,58*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	& С153-22-КК3	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 4х120, ВВГЕнг-LS	м	15,3	2347,76 -	- -	35921	-	- -	- -	- -
290	*КМ8-146-5*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг*	*100 м*	*0,05*	*16775,66* *4539,39*	*9254,25* *2732,83*	*839*	*227*	*463* *137*	*41,6000* *23,8535*	*2,08* *1,19*
291	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,15	7909,96 4190,21	2359,44 836,40	1186	629	354 125	38,4000 6,5450	5,76 0,98
292	& С153-22-КК4	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х95, ВВГЕнг-LS	м	20,4	2383,47 -	- -	48623	-	- -	- -	- -
293	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,3	6331,04 3317,25	1685,31 597,43	1899	995	506 179	30,4000 4,6750	9,12 1,4
294	& С153-22-КК5	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х50, ВВГЕнг-LS	м	30,6	1513,59 -	- -	46316	-	- -	- -	- -
295	КМ8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2	100 м	0,8	7627,88 6285,31	584,90 207,34	6102	5028	468 166	57,6000 1,6225	46,08 1,3
296	& С153-22-КК6	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х35, ВВГЕнг-LS	м	81,6	915,87 -	- -	74735	-	- -	- -	- -
297	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	1,15	3882,56 2793,47	366,80 130,03	4465	3212	422 150	25,6000 1,0175	29,44 1,17
298	& С153-22-КК7	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х16, ВВГЕнг-LS	м	117,3	496,04 -	- -	58185	-	- -	- -	- -
299	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	4,55	2526,04 1690,37	399,96 231,37	11493	7691	1820 1053	16,8700 1,9731	76,76 8,98
300	& С153-22-КК8	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х10, ВВГЕнг-LS	м	464,1	279,67 -	- -	129795	-	- -	- -	- -
301	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	7,05	2304,06 1631,26	275,92 174,58	16244	11500	1945 1231	16,2800 1,5091	114,77 10,64
302	& С153-22-КК9	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х6, ВВГЕнг-LS	м	719,1	179,49 -	- -	129071	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	14,53	2304,06 1631,26	275,92 174,58	33478	23702	4009 2537	16,2800 1,5091	236,55 21,93
304	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,97*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*2776*	*2543*	*29* *10*	*25,5000* *0,0825*	*24,74* *0,08*
305	& С153-22-КК10	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х4, ВВГЕнг-LS	м	1581	114,84 -	- -	181562	-	- -	- -	- -
306	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	3,35	1678,82 1222,44	177,81 116,57	5624	4095	596 391	12,2000 1,0147	40,87 3,4
307	& С153-22-КК11	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х2,5, ВВГЕнг-LS	м	341,7	82,71 -	- -	28262	-	- -	- -	- -
308	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,8	1678,82 1222,44	177,81 116,57	1343	978	142 93	12,2000 1,0147	9,76 0,81
309	& С153-22-КК12	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 3х4, ВВГЕнг-LS	м	81,6	76,61 -	- -	6251	-	- -	- -	- -
310	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	26,7	1678,82 1222,44	177,81 116,57	44824	32639	4748 3112	12,2000 1,0147	325,74 27,09
311	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*20,5*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*58669*	*53734*	*610* *216*	*25,5000* *0,0825*	*522,75* *1,69*
312	& С153-22-КК13	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 3х2,5, ВВГЕнг-LS	м	4814,4	52,48 -	- -	252660	-	- -	- -	- -
313	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	27,8	1158,38 861,72	96,91 64,53	32203	23956	2694 1794	8,6000 0,5634	239,08 15,66
314	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*2,8*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*8013*	*7339*	*83* *30*	*25,5000* *0,0825*	*71,4* *0,23*
315	& С153-22-КК14	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 3х1,5, ВВГЕнг-LS	м	3121,2	36,99 -	- -	115453	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,5	1158,38 861,72	96,91 64,53	579	431	48 32	8,6000 0,5634	4,3 0,28
317	& С153-22-КК15	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 2х1,5, ВВГЕнг-LS	м	51	27,45 -	- -	1400	-	- -	- -	- -
318	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,4*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*1145*	*1048*	*12* *4*	*25,5000* *0,0825*	*10,2* *0,03*
319	& С100-50048-1	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 5х25 NHXH FE180/E30	м	40,8	765,42 -	- -	31229	-	- -	- -	- -
320	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,5*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*1431*	*1311*	*15* *5*	*25,5000* *0,0825*	*12,75* *0,04*
321	& С100-50048-2	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 5х10 NHXH FE180/E30	м	51	356,44 -	- -	18178	-	- -	- -	- -
322	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*1*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*2862*	*2621*	*30* *11*	*25,5000* *0,0825*	*25,5* *0,08*
323	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,2	2304,06 1631,26	275,92 174,58	461	326	55 35	16,2800 1,5091	3,26 0,3
324	& С100-50048-3	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 5х6 NHXH FE180/E30	м	122,4	239,98 -	- -	29374	-	- -	- -	- -
325	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,4*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*1145*	*1048*	*12* *4*	*25,5000* *0,0825*	*10,2* *0,03*
326	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	6,9	2304,06 1631,26	275,92 174,58	15898	11256	1904 1205	16,2800 1,5091	112,33 10,41
327	& С100-50048-4	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 5х4 NHXH FE180/E30	м	744,6	151,13 -	- -	112531	-	- -	- -	- -
328	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,2	1678,82 1222,44	177,81 116,57	336	244	36 23	12,2000 1,0147	2,44 0,2
329	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,4*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*1145*	*1048*	*12* *4*	*25,5000* *0,0825*	*10,2* *0,03*
330	& С100-50048-5	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 5х2,5 NHXH FE180/E30	м	61,2	107,20 -	- -	6561	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	3,4	1678,82 1222,44	177,81 116,57	5708	4156	605 396	12,2000 1,0147	41,48 3,45
332	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*1,3*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*3720*	*3407*	*39* *14*	*25,5000* *0,0825*	*33,15* *0,11*
333	& С100-50048-6	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 3х2,5 NHXH FE180/E30	м	479,4	67,40 -	- -	32312	-	- -	- -	- -
334	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	14,25	1158,38 861,72	96,91 64,53	16507	12280	1381 920	8,6000 0,5634	122,55 8,03
335	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*7,3*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*20892*	*19134*	*217* *77*	*25,5000* *0,0825*	*186,15* *0,6*
336	& С100-50048-7	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 3х1,5 NHXH FE180/E30	м	2198,1	45,96 -	- -	101025	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2837777	845181	203119 100625		8389,33 890,43
		Разом будівельні роботи, грн.					2837777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1789477				
		всього заробітна плата, грн.					945806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					490687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					933,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					161566				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3328464**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	& С111-1650-2-1-5	Піна монтажна протипожежна Soudal	шт	5	396,18 -	- -	1981	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					26385	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					26385 26385 **26385**				
		Всього по розділу 4					**26385**				
		Розділ 5. Інше									
340	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	8	373,91 226,81	22,03 7,38	2991	1814	176 59	1,9700 0,0585	15,76 0,47
341	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 2ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 МТТ21-024-0250	шт	8	821,78 -	- -	6574	-	- -	- -	- -
342	*КМ39-51-7*	*Монтаж ящика та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5111-3574, -3674*	*пристрій*	*2*	*1237,67* *688,77*	*191,01* *52,66*	*2475*	*1378*	*382* *105*	*6,4600* *0,4163*	*12,92* *0,83*
343	& 1517-2346-2	Ящик керування двигунами 40А, керування 220В, IP54 Я5111-3574	шт	2	7484,80 -	- -	14970	-	- -	- -	- -
344	*КМ39-51-6*	*Монтаж ящика та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5111-1874...3474*	*пристрій*	*2*	*1890,97* *1068,33*	*214,34* *60,40*	*3782*	*2137*	*429* *121*	*10,0200* *0,4780*	*20,04* *0,96*
345	& 1517-2346-4	Ящик керування двигунами 16А, керування 220В, IP54 Я5111-3174	шт	2	6121,72 -	- -	12243	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					43035	5329	987 285		48,72 2,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43035 36719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2755				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					856				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45790**				
		–									
		Всього по розділу 5					**45790**				
		Розділ 6. Заземелення									
346	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2	100 м	2	12215,90 6809,09	49,57 17,57	24432	13618	99 35	62,4000 0,1375	124,8 0,28
347	С157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,206	35812,88 -	- -	7377	-	- -	- -	- -
348	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,04725	23064,58 23064,58	- -	1090	1090	- -	261,8000 -	12,37 -
349	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,13*	*3257,31* *2444,29*	*508,52* *122,13*	*423*	*318*	*66* *16*	*22,4000* *0,9664*	*2,91* *0,13*
350	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04725	13054,55 13054,55	- -	617	617	- -	150,4500 -	7,11 -
351	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2*	*100 м*	*0,2*	*4465,13* *3142,66*	*572,26* *140,42*	*893*	*629*	*114* *28*	*28,8000* *1,1103*	*5,76* *0,22*
352	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,041448	50172,68 -	- -	2080	-	- -	- -	- -
353	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*0,5*	*5004,02* *1222,14*	*3583,22* *738,44*	*2502*	*611*	*1792* *369*	*11,2000* *6,1915*	*5,6* *3,1*
354	& С1545-48-61	Комплект стержневого узаземлювача G-16/30	к-т	5	1004,56 -	- -	5023	-	- -	- -	- -
355	& С111-1905-62	Залучник для смуги В40 хрестовий С-024	шт	10	90,29 -	- -	903	-	- -	- -	- -
356	& С1545-37-3	Тримач смуги В40 FLIP металевий з дюбелем Н-039	шт	35	52,58 -	- -	1840	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					47180	16883	2071 448		158,55 3,73
		Разом будівельні роботи, грн.					47180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28226				
		всього заробітна плата, грн.					17331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8738				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2802				
		Всього будівельні роботи, грн.					**55918**				
		–									
		Всього по розділу 6					**55918**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4819772	1144657	271379		11194,67
									140480		1234,24
		Разом устаткування, грн.					477519				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18751				
		Всього устаткування, грн.					**496270**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4342253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2926217				
		всього заробітна плата, грн.					1285137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					658954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1237,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					214340				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5001207**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1499477**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Опалення

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПДК-ІК-ОВ.С

Кошторисна вартість	2635,964	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,68504	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	432,320	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання. Арматура									
1	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	28	29,28	-	820	663	-	0,2000	5,6
					23,69	-			-	-	-
2	& С1-94-1-10	Кран шаровый з спускним краном ду65 Giacomini	шт	2	2733,77	-	5468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1-94-1-10 варіант 1	Кран шаровый з спускним краном ду50 Giacomini	шт	2	2279,87	-	4560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1-94-1-13 варіант 1	Кран шаровий з спускним краном ду40 Giacomini	шт	4	1442,45	-	5770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1-94-1-15 варіант 1	Кран шаровий з спускним краном ду32 Giacomini	шт	6	973,25	-	5840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1-94-1-14 варіант 1	Кран шаровий з спускним краном ду25 Giacomini	шт	2	710,09 -	- -	1420	-	- -	- -	- -
7	& С1-94-1-9	Кран шаровий з спускним краном ду20 Giacomini	шт	11	562,19 -	- -	6184	-	- -	- -	- -
8	& С1-94-1-8	Кран шаровий з спускним краном ду15 Giacomini	шт	1	418,37 -	- -	418	-	- -	- -	- -
9	*КБ18-22-1*	*Установлення покажчиків рівня кранового типу*	*комплект*	*16*	*156,55* *145,13*	- -	*2505*	*2322*	- -	*1,2800* -	*20,48* -
10	& С1630-41-АБК1 варіант 1	Регулятор перепаду тиску ASV-PV ду25	шт	2	8476,34 -	- -	16953	-	- -	- -	- -
11	& С1630-41-АБК1 варіант 2	Регулятор перепаду тиску ASV-PV ду20	шт	2	6637,79 -	- -	13276	-	- -	- -	- -
12	& С1630-41-АБК1	Регулятор перепаду тиску ASV-PV ду15	шт	4	6313,94 -	- -	25256	-	- -	- -	- -
13	& С1630-41-АБК5	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M Ду40	шт	1	3702,74 -	- -	3703	-	- -	- -	- -
14	& С1630-41-АБК5 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M Ду32	шт	3	3090,74 -	- -	9272	-	- -	- -	- -
15	& С1630-41-АБК3 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ду20	шт	4	1764,74 -	- -	7059	-	- -	- -	- -
16	& С1630-41-АБК4 варіант 1	Н-подібний прямий запірний клапан, тип RLV-K-П	шт	30	819,20 -	- -	24576	-	- -	- -	- -
17	& С100-3-201-К9 варіант 1	Повітрявипускний кран ду15	шт	16	40,95 -	- -	655	-	- -	- -	- -
18	*КБ18-15-1*	*Установлення колекторних груп*	*шт*	*8*	*1409,25* *1256,74*	*109,17* *35,44*	*11274*	*10054*	*873* *284*	*11,2500* *0,3054*	*90* *2,44*
19	& С1С8-48-34-1	Колекторна група InoxFlow із запірними вентилями 25/20 на 4 відвода серія RVV, KAN-Therm	шт	1	3846,43 -	- -	3846	-	- -	- -	- -
20	& С1С8-48-34-2	Колекторна група InoxFlow із запірними вентилями 25/20 на 3 відвода серія RVV, KAN-Therm	шт	7	3164,88 -	- -	22154	-	- -	- -	- -
21	КМ11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг	шт	8	348,33 345,18	3,15 1,37	2787	2761	26 11	3,2000 0,0126	25,6 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С111-101-112	Шафа Вбудована SWPSE 560/780/165 1330Z	шт	8	4685,80 -	- -	37486	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					211282	15800	899 295		141,68 2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					211282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194583				
		всього заробітна плата, грн.					16095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2506				
		Всього будівельні роботи, грн.					**219319**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С130-101-104-РС3	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 11L VKL H=500 мм,L=0,5м	шт	7	4673,86 -	- -	32717	-	- -	- -	- -
34	& С130-101-104-РС4 варіант 1	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=0,4м	шт	8	6042,58 -	- -	48341	-	- -	- -	- -
35	& С130-101-104-РС6 варіант 1	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=0,5м	шт	8	6431,87 -	- -	51455	-	- -	- -	- -
36	& С130-101-104-РС7	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=0,6м	шт	2	7220,22 -	- -	14440	-	- -	- -	- -
37	& С130-101-104-РС8	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=0,7м	шт	9	7838,37 -	- -	70545	-	- -	- -	- -
38	& С130-101-104-РС9	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=0,8м	шт	3	9129,72 -	- -	27389	-	- -	- -	- -
39	& С130-101-105-РС1	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=0,9м	шт	2	9821,00 -	- -	19642	-	- -	- -	- -
40	& С130-101-105-РС2	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=1,1м	шт	2	11291,02 -	- -	22582	-	- -	- -	- -
41	& С130-101-105-РС3	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=500 мм,L=1,2м	шт	6	11974,61 -	- -	71848	-	- -	- -	- -
42	& С130-101-105-РС4	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=600 мм,L=0,8м	шт	2	9748,47 -	- -	19497	-	- -	- -	- -
43	& С130-101-105-РС5	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 22L VKL H=600 мм,L=1,1м	шт	10	11983,47 -	- -	119835	-	- -	- -	- -
44	& С130-101-105-РС6	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 33L VKL H=600 мм,L=1,0м	шт	12	16277,80 -	- -	195334	-	- -	- -	- -
45	& С130-101-105-РС7	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 33L VKL H=600 мм,L=1,1м	шт	1	17332,35 -	- -	17332	-	- -	- -	- -
46	& С130-101-105-РС8	Опалювальний прилад сталевий панельний RADIK LINE VKL 33L VKL H=600 мм,L=1,2м	шт	3	18359,35 -	- -	55078	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					923134	11397	2450 962		109,54 8,43
		Разом будівельні роботи, грн.					923134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					909287				
		всього заробітна плата, грн.					12359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2145				
		Всього будівельні роботи, грн.					**929688**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С113-953-ТП3	Труба поліпропіленова PPR PN20(армована) Stabi AL 32x5,4 KAN-Therm	м	30	239,51 -	- -	7185	-	- -	- -	- -
57	& С113-1624-ТП1	Труби поліетиленові PEXA, ultraLINE, d32x3, 0	м	110	207,14 -	- -	22785	-	- -	- -	- -
58	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*4,49946*	*13607,22* *10476,31*	*3072,58* *1650,35*	*61225*	*47138*	*13825* *7426*	*92,4000* *15,2947*	*415,75* *68,82*
59	& С113-953-ТП4	Труба поліпропіленова PPR PN20(армована) Stabi AL 25x4,2 KAN-Therm	м	198	160,96 -	- -	31870	-	- -	- -	- -
60	& С113-1624-ТП1 варіант 2	Труби поліетиленові PEXA, ultraLINE, d25x2, 5	м	220	195,41 -	- -	42990	-	- -	- -	- -
61	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*17,79755*	*15092,02* *10192,86*	*4861,89* *2667,99*	*268601*	*181408*	*86530* *47484*	*89,9000* *24,7574*	*1600* *440,62*
62	& С113-1624-ТП1 варіант 1	Труби поліетиленові PEXA, ultraLINE, d20x2, 8	м	390	156,14 -	- -	60895	-	- -	- -	- -
63	& С113-1624-ТП1 варіант 3	Труби поліетиленові PEXA, ultraLINE, d16x2, 2	м	710	112,79 -	- -	80081	-	- -	- -	- -
64	& С113-1624-ТП1 варіант 4	Труби поліетиленові PEXA, ultraLINE, d14x2, 2	м	500	87,29 -	- -	43645	-	- -	- -	- -
		----------									
65	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	3,98	416,69 400,59	15,74 6,87	1658	1594	63 27	4,0500 0,0630	16,12 0,25
66	& С113-2446-16	Ізоляція 89 мм для трубопроводів д.75x12, 5, товщ. 13 мм K-flex	м	14,42	201,15 -	- -	2901	-	- -	- -	- -
67	& С113-2446-17	Ізоляція 76 мм для трубопроводів д.63x10, 5, товщ. 13 мм K-flex	м	56,65	160,86 -	- -	9113	-	- -	- -	- -
68	& С113-2446-10 варіант 1	Ізоляція 54 мм для трубопроводів д.50x8,4, товщ. 13 мм K-flex	м	98,88	96,09 -	- -	9501	-	- -	- -	- -
69	& С113-2446-11 варіант 1	Ізоляція 48 мм для трубопроводів д.40x6,7, товщ. 13 мм K-flex	м	5,15	83,85 -	- -	432	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& С113-2446-13	Ізоляція 35 мм для трубопроводів д.32х5,4, товщ. 13 мм K-flex	м	30,9	74,67 -	- -	2307	-	- -	- -	- -
71	& С113-2446-14	Ізоляція 28 мм для трубопроводів д.25х4,2, товщ. 13 мм K-flex	м	203,94	61,41 -	- -	12524	-	- -	- -	- -
72	& С1-71-6712-ТГ7	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.75х12,5 Erico	шт	10	68,87 -	- -	689	-	- -	- -	- -
73	& С1-71-6712-ТГ7 варіант 1	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.63х12,5 Erico	шт	80	68,87 -	- -	5510	-	- -	- -	- -
74	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 5	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.50х8,4 Erico	шт	56	30,62 -	- -	1715	-	- -	- -	- -
75	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 1	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.40х6,7 Erico	шт	4	25,52 -	- -	102	-	- -	- -	- -
76	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 2	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.32х5,4 Erico	шт	18	24,50 -	- -	441	-	- -	- -	- -
77	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 3	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.25х4,2 Erico	шт	130	24,50 -	- -	3185	-	- -	- -	- -
78	& С111-152-6-14	Дюбель 12х80 мм	шт	298	1,79 -	- -	533	-	- -	- -	- -
79	& С100-1516-В8	Шток різьбовий для хомута М8х100	шт	298	14,48 -	- -	4315	-	- -	- -	- -
80	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	19,3	416,69 400,59	15,74 6,87	8042	7731	304 133	4,0500 0,0630	78,17 1,22
81	& С113-2446-18 варіант 2	Ізоляція для трубопроводів д.32х3,0, товщ. 6 мм K-flex	м	113,3	44,43 -	- -	5034	-	- -	- -	- -
82	& С113-2446-18 варіант 1	Ізоляція для трубопроводів д.25х2,5, товщ. 6 мм K-flex	м	226,6	33,36 -	- -	7559	-	- -	- -	- -
83	& С113-2446-18 варіант 3	Ізоляція для трубопроводів д.20х2,8, товщ. 6 мм K-flex	м	401,7	26,73 -	- -	10737	-	- -	- -	- -
84	& С113-2446-18 варіант 4	Ізоляція для трубопроводів д.16х2,8, товщ. 6 мм K-flex	м	731,3	23,16 -	- -	16937	-	- -	- -	- -
85	& С113-2446-18 варіант 5	Ізоляція для трубопроводів д.14х2,2, товщ. 6 мм K-flex	м	515	21,63 -	- -	11139	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& С1-1-2-43-86	Кронштейн для кріплення 2-х труб KAN-Therm 12-18	шт	1600	34,15 -	- -	54640	-	- -	- -	- -
87	& С1-1-2-43-86 варіант 1	Кронштейн для кріплення 2-х труб KAN-Therm 18-32	шт	330	42,87 -	- -	14147	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					966253	280270	111913 61179		2487,12 567,57
		Разом будівельні роботи, грн.					966253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					574070				
		всього заробітна плата, грн.					341449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					319,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55312				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1140540**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& С113-78-4	Відвід 90гр ППР 50/50 KAN-Therm	шт	18	68,35	-	1230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& С113-78-4 варіант 4	Відвід 90гр ППР 63/63 KAN-Therm	шт	20	132,61	-	2652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& С113-78-4 варіант 5	Відвід 90гр ППР 75/75 KAN-Therm	шт	8	280,51	-	2244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& С115-101-ТРЗ варіант 12	Муфта РЗ 25х4,2/15 KAN-Therm	шт	6	151,11	-	907	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& С115-101-ТРЗ варіант 13	Муфта РЗ 25х5,2/20 KAN-Therm	шт	30	151,11	-	4533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& С115-101-ТРЗ варіант 14	Муфта РЗ 25х5,2/25 KAN-Therm	шт	7	163,35	-	1143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& С115-101-ТРЗ варіант 4	Муфта ЗР 32х5,4/25 KAN-Therm	шт	5	168,45	-	842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& С115-101-ТРЗ варіант 5	Муфта ЗР 40х6,7/32 KAN-Therm	шт	30	423,45	-	12704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& С115-101-ТРЗ варіант 6	Муфта ЗР 50х8,3/40 KAN-Therm	шт	14	634,59	-	8884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& С115-101-ТРЗ варіант 15	Муфта РЗ 63х10,5/50 KAN-Therm	шт	4	928,35	-	3713	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& С115-101-ТРЗ варіант 16	Муфта РЗ 75х12,5/65 KAN-Therm	шт	4	1461,30	-	5845	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& С115-101-ТРЗ варіант 18	Муфта РВ 32х5,4/25 KAN-Therm	шт	1	190,89	-	191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& С115-101-ТРЗ варіант 17	Муфта РВ 50х8,3/40 KAN-Therm	шт	1	617,25	-	617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& С115-101-ТРЗ варіант 19	Муфта ППР 32/20 KAN-Therm	шт	4	9,54	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& С115-101-ТРЗ варіант 20	Муфта ППР 32/25 KAN-Therm	шт	8	9,54	-	76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& С115-101-ТР3 варіант 21	Муфта ППР 40/25 KAN-Therm	шт	4	19,53 -	- -	78	-	- -	- -	- -
113	& С115-101-ТР3 варіант 22	Ніпель 20/20 KAN-Therm	шт	4	102,15 -	- -	409	-	- -	- -	- -
114	& С115-101-ТР3 варіант 23	Ніпель 25/25 KAN-Therm	шт	12	155,19 -	- -	1862	-	- -	- -	- -
115	& С115-101-ТР2 варіант 5	Перехідник ППР 32/25 KAN-Therm	шт	8	14,43 -	- -	115	-	- -	- -	- -
116	& С115-101-ТР2 варіант 6	Перехідник ППР 40/15 KAN-Therm	шт	2	22,59 -	- -	45	-	- -	- -	- -
117	& С115-101-ТР2 варіант 2	Перехідник ППР 50/32 KAN-Therm	шт	3	40,95 -	- -	123	-	- -	- -	- -
118	& С115-101-ТР2 варіант 7	Перехідник ППР 63/50 KAN-Therm	шт	2	72,57 -	- -	145	-	- -	- -	- -
119	& С115-101-ТР2 варіант 8	Перехідник ППР 75/50 KAN-Therm	шт	2	164,37 -	- -	329	-	- -	- -	- -
120	& С115-101-ТР2 варіант 9	Перехідник ППР 75/63 KAN-Therm	шт	2	164,37 -	- -	329	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					51437	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					51437 51437 **51437**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& С110-101-ТР1	Трійник РЕХА 20/25/20 KAN-Therm	шт	2	347,25 -	- -	695	-	- -	- -	- -
122	& С110-101-ТР1 варіант 1	Трійник РЕХА 16/20/16 KAN-Therm	шт	2	231,99 -	- -	464	-	- -	- -	- -
123	& С110-101-ТР1 варіант 2	Трійник РЕХА 16/16/16 KAN-Therm	шт	46	191,19 -	- -	8795	-	- -	- -	- -
124	& С110-101-ТР1 варіант 3	Трійник РЕХА 20/16/20 KAN-Therm	шт	70	252,39 -	- -	17667	-	- -	- -	- -
125	& С110-101-ТР1 варіант 4	Трійник РЕХА 25/20/20 KAN-Therm	шт	2	362,55 -	- -	725	-	- -	- -	- -
126	& С110-101-ТР1 варіант 5	Трійник РЕХА 16/14/16 KAN-Therm	шт	6	196,29 -	- -	1178	-	- -	- -	- -
127	& С110-101-ТР1 варіант 6	Трійник РЕХА 16/14/14 KAN-Therm	шт	2	188,13 -	- -	376	-	- -	- -	- -
128	& С110-101-ТР1 варіант 7	Трійник РЕХА 14/14/14 KAN-Therm	шт	44	166,20 -	- -	7313	-	- -	- -	- -
129	& С113-3-В1	Відвід 90 L300 CU 14/15	шт	60	581,43 -	- -	34886	-	- -	- -	- -
130	& С113-3-В1 варіант 1	Відвід 90 L300 CU 16/15	шт.	156	581,43 -	- -	90703	-	- -	- -	- -
131	& С1-1-2-7-49	Конусний з'єднувач РВ ЕВРО 3/4	к-т	108	191,39 -	- -	20670	-	- -	- -	- -
132	& С1-1-2-7-50	З'єднувач PPSU 20/16	шт	24	143,96 -	- -	3455	-	- -	- -	- -
133	& С1-1-2-7-50 варіант 1	З'єднувач PPSU 25/20	шт	64	216,89 -	- -	13881	-	- -	- -	- -
134	& С1-1-2-7-50 варіант 2	З'єднувач PPSU 32/25	шт	8	329,09 -	- -	2633	-	- -	- -	- -
135	& С1-1-2-7-50 варіант 3	З'єднувач PPSU 16/4 KAN-Therm	шт	4	130,19 -	- -	521	-	- -	- -	- -
136	& С1-1-2-7-51	З'єднувач латунний з 20х2,8/15 РЗ KAN-Therm	шт	6	199,04 -	- -	1194	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& С1-1-2-7-51 варіант 1	З'єднувач латунний з 20х2,8/20 РЗ KAN-Therm	шт	2	244,94 -	- -	490	-	- -	- -	- -
138	& С1-1-2-7-51 варіант 2	З'єднувач латунний з 14х2/20 РЗ KAN-Therm	шт	10	224,54 -	- -	2245	-	- -	- -	- -
139	& С1-1-2-7-51 варіант 3	З'єднувач латунний з 16х2,2/20 РЗ KAN-Therm	шт	6	184,76 -	- -	1109	-	- -	- -	- -
140	& С1-1-2-7-51 варіант 4	Кільце натяжне д.32 KAN-Therm	шт	32	149,06 -	- -	4770	-	- -	- -	- -
141	& С1-1-2-7-51 варіант 5	Кільце натяжне д.25 KAN-Therm	шт	164	78,68 -	- -	12904	-	- -	- -	- -
142	& С1-1-2-7-51 варіант 6	Кільце натяжне д.20 KAN-Therm	шт	248	58,28 -	- -	14453	-	- -	- -	- -
143	& С1-1-2-7-51 варіант 7	Кільце натяжне д.16 KAN-Therm	шт	340	44,00 -	- -	14960	-	- -	- -	- -
144	& С1-1-2-7-51 варіант 8	Кільце натяжне д.14 KAN-Therm	шт	210	38,39 -	- -	8062	-	- -	- -	- -
145	& С1-1-2-7-51 варіант 9	Відвід 90гр 32х3,0/32х3,0 KAN-Therm (ultraLINE)	шт	12	561,14 -	- -	6734	-	- -	- -	- -
146	& С1-1-2-7-51 варіант 10	Відвід 90гр 25х2,5/25х2,5 KAN-Therm (ultraLINE)	шт	46	293,90 -	- -	13519	-	- -	- -	- -
147	& С1-1-2-7-51 варіант 11	Дуга 14-18 KAN-Therm	шт	22	87,86 -	- -	1933	-	- -	- -	- -
148	& С1-1-2-7-51 варіант 12	Дуга 25 KAN-Therm	шт	40	87,86 -	- -	3514	-	- -	- -	- -
		----------									
149	КБ34-112-1	Улаштування вводу труб	10шт	1,6	1469,76 1281,30	- -	2352	2050	- -	12,1600 -	19,46 -
150	С113-159 варіант 1	Гільза сталева Ду90 для проходу труб ду63 мм	м	1,26	410,14 -	- -	517	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С113-148 варіант 1	Гільза сталева Ду80 для проходу труб ду50	м	2,3	358,84 -	- -	825	-	- -	- -	- -
152	С113-137 варіант 2	Гільза сталева Ду50 для проходу труб ду25	м	1,04	187,94 -	- -	195	-	- -	- -	- -
153	С113-132 варіант 2	Гільза сталева Ду32 для проходу труб Ду16	м	1,04	115,36 -	- -	120	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					293858	2050	- -		19,46 -
		Разом будівельні роботи, грн.					293858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291808				
		всього заробітна плата, грн.					2050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					404				
		Всього будівельні роботи, грн.					**294980**				
		–									
		Всього по розділу 5					**294980**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2445964	309517	115262 62436		2757,8 578,54
		Разом будівельні роботи, грн.					2445964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2021185				
		всього заробітна плата, грн.					371953				
		Загальновиробничі витрати, грн.					190000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					348,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60367				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2635964**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**432320**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Вентиляція і кондиціонування

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ОВіК.1

Кошторисна вартість	7065,331	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10,69011	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1174,881	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПВ1									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	8613,91 7183,07	439,46 128,92	8614	7183	439 129	68,1700 1,1154	68,17 1,12
2	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (автоматика)*	*шт*	*1*	*1333,53* *883,68*	*74,94* *21,89*	*1334*	*884*	*75* *22*	*8,0000* *0,1736*	*8* *0,17*
3	*КБ18-15-1*	*Установлення змішувального вузла*	*шт*	*1*	*1409,25* *1256,74*	*109,17* *35,44*	*1409*	*1257*	*109* *35*	*11,2500* *0,3054*	*11,25* *0,31*
4	& С130-813-ЗВ1	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	к-т	1	19613,67 -	- -	19614	-	- -	- -	- -
5	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 1200х600 мм*	*шт*	*2*	*394,13* *317,62*	*19,34* *7,43*	*788*	*635*	*39* *15*	*3,0900* *0,0665*	*6,18* *0,13*
6	& С1630-1119-18	Шумоглушник 1200х600	шт	2	25607,97 -	- -	51216	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	4	1439,27 1083,33	- -	5757	4333	- -	10,6700 -	42,68 -
8	& С100-3-25-К19 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х350-2-ПВП24Т-СН	шт	4	16446,12 -	- -	65784	-	- -	- -	- -
9	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	36	244,69 189,35	29,77 8,26	8809	6817	1072 297	1,8200 0,0745	65,52 2,68
10	& С130-601-15-24 варіант 1	Дифузор ПДК-14	шт	36	936,71 -	- -	33722	-	- -	- -	- -
11	*КБ20-3-13*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм*	*100м2*	*0,0707*	*21058,46* *11788,65*	*369,53* *133,25*	*1489*	*833*	*26* *9*	*116,1100* *1,1928*	*8,21* *0,08*
12	С130-1113 варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 1200х600	м2	7,07	1249,52 -	- -	8834	-	- -	- -	- -
13	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*0,5309*	*21775,26* *12806,99*	*390,42* *142,85*	*11560*	*6799*	*207* *76*	*126,1400* *1,2787*	*66,97* *0,68*
14	С130-1128 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 800х500	м2	39,33	1026,99 -	- -	40392	-	- -	- -	- -
15	С130-1113 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 800х500	м2	13,76	1249,52 -	- -	17193	-	- -	- -	- -
16	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*2,825*	*25109,61* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*70935*	*44761*	*1081* *395*	*156,0600* *1,2521*	*440,87* *3,54*
17	С130-1127 варіант 1	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х350	м2	232,52	802,78 -	- -	186662	-	- -	- -	- -
18	С130-1112 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х350	м2	23,25	1132,28 -	- -	26326	-	- -	- -	- -
19	& С1630-455-31	Дросель-клапан РРВ 600х350	шт	4	2908,72 -	- -	11635	-	- -	- -	- -
20	С130-1127 варіант 2	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х300	м2	19,8	802,78 -	- -	15895	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С130-1112 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х300	м2	6,93	1132,28 -	- -	7847	-	- -	- -	- -
22	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,3193*	*28810,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*9199*	*6724*	*157* *60*	*207,4000* *1,6753*	*66,22* *0,53*
23	С130-1127 варіант 3	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х250	м2	16,5	802,78 -	- -	13246	-	- -	- -	- -
24	С130-1112 варіант 6	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х250	м2	5,78	1132,28 -	- -	6545	-	- -	- -	- -
25	С130-1125 варіант 1	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 400х250	м2	7,15	692,45 -	- -	4951	-	- -	- -	- -
26	С130-1110 варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 400х250	м2	2,5	1132,04 -	- -	2830	-	- -	- -	- -
27	*КБ20-3-4*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,0471*	*35028,82* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*1650*	*1252*	*29* *11*	*261,8000* *2,0876*	*12,33* *0,1*
28	С130-1124 варіант 8	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	3,49	592,61 -	- -	2068	-	- -	- -	- -
29	С130-1109 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	1,22	831,19 -	- -	1014	-	- -	- -	- -
30	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0373*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*1307*	*991*	*23* *9*	*261,8000* *2,0876*	*9,77* *0,08*
31	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	2,76	592,61 -	- -	1636	-	- -	- -	- -
32	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	0,97	831,19 -	- -	806	-	- -	- -	- -
33	& С1630-455-4	Дросель-клапан КРВ 200	шт	36	1504,85 -	- -	54175	-	- -	- -	- -
34	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	17,7	702,82 702,82	- -	12440	12440	- -	6,6700 -	118,06 -
35	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	180,894	374,46 -	- -	67738	-	- -	- -	- -
36	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	27,966	819,53 -	- -	22919	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	452,235	16,52 -	- -	7471	-	- -	- -	- -
38	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	531	1,31 -	- -	696	-	- -	- -	- -
39	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,10661*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*1498*	*1282*	*205* *106*	*106,1000* *9,1445*	*11,31* *0,97*
40	С113-1675 варіант 1	Труба дренажна ПВХ, діаметр 32 мм	м	10	88,94 -	- -	889	-	- -	- -	- -
41	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,2	702,82 702,82	- -	843	843	- -	6,6700 -	8 -
42	& С114-1-2	Брандізол EI60	м2	12,264	342,01 -	- -	4194	-	- -	- -	- -
43	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	1,896	819,53 -	- -	1554	-	- -	- -	- -
44	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	30,66	16,52 -	- -	507	-	- -	- -	- -
45	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	36	1,31 -	- -	47	-	- -	- -	- -
46	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	60	225,81 -	- -	13549	-	- -	- -	- -
47	*КБ20-3-1*	*Прокладання гнучких повітроводівдіаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,314*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*11001*	*8346*	*192* *73*	*261,8000* *2,0876*	*82,21* *0,66*
48	& С113-2127-4 варіант 2	Повітропроводи гнучкі неізольовані, діаметр 200 мм	м	50	163,31 -	- -	8166	-	- -	- -	- -
49	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	702,82 702,82	- -	1406	1406	- -	6,6700 -	13,34 -
50	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	3,16	819,53 -	- -	2590	-	- -	- -	- -
51	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	51,1	16,52 -	- -	844	-	- -	- -	- -
52	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	60	1,31 -	- -	79	-	- -	- -	- -
53	& С114-4-У-28 варіант 1	Вогнезахисна протипожежна ізоляція з межею вогнестійкості EI 45 (Брандізол)	м2	20,44	317,07 -	- -	6481	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					860154	106786	3654 1237		1039,09 11,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					860154 749714 108023 56751 106,43 18426 **916905**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С130-1113 варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 1200х600	м2	13,86	1249,52 -	- -	17318	-	- -	- -	- -
65	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*2,6062*	*25109,61* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*65441*	*41295*	*997* *365*	*156,0600* *1,2521*	*406,72* *3,26*
66	С130-1128 варіант 11	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 700х400	м2	151,25	1026,99 -	- -	155332	-	- -	- -	- -
67	С130-1113 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 700х400	м2	52,94	1249,52 -	- -	66150	-	- -	- -	- -
68	& С1630-455-32	Дросель-клапан КР 700х400	шт	4	3527,86 -	- -	14111	-	- -	- -	- -
69	С130-1127 варіант 1	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х350	м2	41,8	802,78 -	- -	33556	-	- -	- -	- -
70	С130-1112 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х350	м2	14,63	1132,28 -	- -	16565	-	- -	- -	- -
71	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,2317*	*28810,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*6675*	*4879*	*114* *43*	*207,4000* *1,6753*	*48,05* *0,39*
72	С130-1127 варіант 5	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х250	м2	17,16	802,78 -	- -	13776	-	- -	- -	- -
73	С130-1112 варіант 8	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х250	м2	6,01	1132,28 -	- -	6805	-	- -	- -	- -
74	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	40,47	702,82 702,82	- -	28443	28443	- -	6,6700 -	269,93 -
75	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	413,6034	374,46 -	- -	154878	-	- -	- -	- -
76	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	63,9426	819,53 -	- -	52403	-	- -	- -	- -
77	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	1034,009	16,52 -	- -	17082	-	- -	- -	- -
78	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	1214	1,31 -	- -	1590	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,10661*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*1498*	*1282*	*205* *106*	*106,1000* *9,1445*	*11,31* *0,97*
80	С113-1675 варіант 1	Труба дренажна ПВХ, діаметр 32 мм	м	10	88,94 -	- -	889	-	- -	- -	- -
81	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	40	225,81 -	- -	9032	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					818362	96704	2890 984		935,36 8,78
		Разом будівельні роботи, грн.					818362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					718768				
		всього заробітна плата, грн.					97688				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50475				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16208				
		Всього будівельні роботи, грн.					**868837**				
		–									
		Всього по розділу 2					**868837**				
		Розділ 3. ПВ3									
82	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	8613,91 7183,07	439,46 128,92	8614	7183	439 129	68,1700 1,1154	68,17 1,12
83	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (автоматика)*	*шт*	*1*	*1333,53* *883,68*	*74,94* *21,89*	*1334*	*884*	*75* *22*	*8,0000* *0,1736*	*8* *0,17*
84	*КБ18-15-1*	*Установлення змішувального вузла*	*шт*	*1*	*1409,25* *1256,74*	*109,17* *35,44*	*1409*	*1257*	*109* *35*	*11,2500* *0,3054*	*11,25* *0,31*
85	& С130-813-3В1	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	к-т	1	19613,67 -	- -	19614	-	- -	- -	- -
86	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 800х500 мм*	*шт*	*2*	*394,13* *317,62*	*19,34* *7,43*	*788*	*635*	*39* *15*	*3,0900* *0,0665*	*6,18* *0,13*
87	& С1630-1119-17	Шумоглушник СР 800х500	шт	2	17862,76 -	- -	35726	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	12	244,69 189,35	29,77 8,26	2936	2272	357 99	1,8200 0,0745	21,84 0,89
89	& С1545-183-77-1А	Решітка вентиляційна 400х250мм	шт	8	815,50 -	- -	6524	-	- -	- -	- -
90	& С1545-183-41	Решітка вентиляційна 200х150мм	шт	2	572,57 -	- -	1145	-	- -	- -	- -
91	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат А 150 ВРФ	шт	2	261,47 -	- -	523	-	- -	- -	- -
92	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,2662*	*25109,61* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*6684*	*4218*	*102* *37*	*156,0600* *1,2521*	*41,54* *0,33*
93	С130-1128 варіант 11	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 700х400	м2	24,2	1026,99 -	- -	24853	-	- -	- -	- -
94	С130-1113 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 700х400	м2	2,42	1249,52 -	- -	3024	-	- -	- -	- -
95	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*1,0277*	*28810,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*29609*	*21641*	*504* *192*	*207,4000* *1,6753*	*213,14* *1,72*
96	С130-1127 варіант 3	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х250	м2	61,8	802,78 -	- -	49612	-	- -	- -	- -
97	С130-1112 варіант 6	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х250	м2	21,66	1132,28 -	- -	24525	-	- -	- -	- -
98	& С1630-455-33	Дросель-клапан КР 500х250	шт	4	2231,44 -	- -	8926	-	- -	- -	- -
99	С130-1127 варіант 5	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х250	м2	14,3	802,78 -	- -	11480	-	- -	- -	- -
100	С130-1112 варіант 8	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х250	м2	5,01	1132,28 -	- -	5673	-	- -	- -	- -
101	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,1114*	*32711,51* *24336,74*	*536,83* *204,99*	*3644*	*2711*	*60* *23*	*239,7000* *1,8349*	*26,7* *0,2*
102	С130-1125 варіант 2	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 300х200	м2	8,25	692,45 -	- -	5713	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С130-1110 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 300х200	м2	2,89	989,73 -	- -	2860	-	- -	- -	- -
104	*КБ20-3-4*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,0699*	*35028,82* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*2449*	*1858*	*43* *16*	*261,8000* *2,0876*	*18,3* *0,15*
105	С130-1124 варіант 8	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	5,18	592,61 -	- -	3070	-	- -	- -	- -
106	С130-1109 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	1,81	831,19 -	- -	1504	-	- -	- -	- -
107	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0597*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*2092*	*1587*	*36* *14*	*261,8000* *2,0876*	*15,63* *0,12*
108	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	4,42	592,61 -	- -	2619	-	- -	- -	- -
109	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,55	831,19 -	- -	1288	-	- -	- -	- -
110	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	16,56	702,82 702,82	- -	11639	11639	- -	6,6700 -	110,46 -
111	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	169,2432	374,46 -	- -	63375	-	- -	- -	- -
112	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	26,1648	819,53 -	- -	21443	-	- -	- -	- -
113	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	423,108	16,52 -	- -	6990	-	- -	- -	- -
114	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	497	1,31 -	- -	651	-	- -	- -	- -
115	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,10661*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*1498*	*1282*	*205* *106*	*106,1000* *9,1445*	*11,31* *0,97*
116	С113-1675 варіант 1	Труба дренажна ПВХ, діаметр 32 мм	м	10	88,94 -	- -	889	-	- -	- -	- -
117	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	49	225,81 -	- -	11065	-	- -	- -	- -
118	*КБ20-3-1*	*Прокладання гнучких повітроводів діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,01413*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*495*	*376*	*9* *3*	*261,8000* *2,0876*	*3,7* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& С113-2127-4 варіант 1	Повітропроводи гнучкі неізольовані, діаметр 150 мм	м	3	127,61 -	- -	383	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					386666	57543	1978 691		556,22 6,14
		Разом будівельні роботи, грн.					386666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					327145				
		всього заробітна плата, грн.					58234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30083				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9625				
		Всього будівельні роботи, грн.					**416749**				
		_									
		Всього по розділу 3					**416749**				
		Розділ 4. ПВ4									
120	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	8613,91 7183,07	439,46 128,92	8614	7183	439 129	68,1700 1,1154	68,17 1,12
121	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (автоматика)*	*шт*	*1*	*1333,53* *883,68*	*74,94* *21,89*	*1334*	*884*	*75* *22*	*8,0000* *0,1736*	*8* *0,17*
122	*КБ18-15-1*	*Установлення змішувального вузла*	*шт*	*1*	*1409,25* *1256,74*	*109,17* *35,44*	*1409*	*1257*	*109* *35*	*11,2500* *0,3054*	*11,25* *0,31*
123	& С130-813-3В1	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	к-т	1	19613,67 -	- -	19614	-	- -	- -	- -
124	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 100х500 мм*	*шт*	*2*	*394,13* *317,62*	*19,34* *7,43*	*788*	*635*	*39* *15*	*3,0900* *0,0665*	*6,18* *0,13*
125	& С1630-1119-19-13	Шумоглушник Вентс СР 1000х500	шт	2	19541,55 -	- -	39083	-	- -	- -	- -
126	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	1363,91 942,20	65,77 25,26	5456	3769	263 101	9,2800 0,2261	37,12 0,9
127	& С100-3-25-К19 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х350-2-ПВП24Т-СН	шт	4	16446,12 -	- -	65784	-	- -	- -	- -
128	& С1630-455-4	Дросель-клапан КРВ 200	шт	2	1504,85 -	- -	3010	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	42	244,69 189,35	29,77 8,26	10277	7953	1250 347	1,8200 0,0745	76,44 3,13
130	& С1545-183-76-19	Решітка вентиляційна 400х200мм	шт	36	712,64 -	- -	25655	-	- -	- -	- -
131	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат А 150 ВРФ	шт	6	261,47 -	- -	1569	-	- -	- -	- -
132	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*0,3489*	*21775,26* *12806,99*	*390,42* *142,85*	*7597*	*4468*	*136* *50*	*126,1400* *1,2787*	*44,01* *0,45*
133	С130-1113 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 1000х500	м2	5,93	1249,52 -	- -	7410	-	- -	- -	- -
134	С130-1128 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 800х500	м2	21,45	1026,99 -	- -	22029	-	- -	- -	- -
135	С130-1113 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 800х500	м2	7,51	1249,52 -	- -	9384	-	- -	- -	- -
136	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*1,3794*	*25109,61* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*34636*	*21856*	*528* *193*	*156,0600* *1,2521*	*215,27* *1,73*
137	С130-1127 варіант 1	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х350	м2	114,95	802,78 -	- -	92280	-	- -	- -	- -
138	С130-1112 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х350	м2	22,99	1132,28 -	- -	26031	-	- -	- -	- -
139	& С1630-455-31	Дросель-клапан РРВ 600х350	шт	4	2908,72 -	- -	11635	-	- -	- -	- -
140	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,7955*	*28810,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*22919*	*16751*	*390* *149*	*207,4000* *1,6753*	*164,99* *1,33*
141	С130-1127 варіант 4	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х300	м2	35,2	802,78 -	- -	28258	-	- -	- -	- -
142	С130-1112 варіант 7	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х300	м2	10,56	1132,28 -	- -	11957	-	- -	- -	- -
143	С130-1127 варіант 5	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х250	м2	25,03	802,78 -	- -	20094	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	С130-1112 варіант 8	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х250	м2	8,76	1132,28 -	- -	9919	-	- -	- -	- -
145	*КБ20-3-4*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,1867*	*35028,82* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*6540*	*4963*	*114* *44*	*261,8000* *2,0876*	*48,88* *0,39*
146	С130-1124 варіант 8	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	13,83	592,61 -	- -	8196	-	- -	- -	- -
147	С130-1109 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	4,84	831,19 -	- -	4023	-	- -	- -	- -
148	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0969*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*3395*	*2576*	*59* *23*	*261,8000* *2,0876*	*25,37* *0,2*
149	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	7,18	592,61 -	- -	4255	-	- -	- -	- -
150	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	2,51	831,19 -	- -	2086	-	- -	- -	- -
151	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,39	702,82 702,82	- -	4491	4491	- -	6,6700 -	42,62 -
152	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	65,3058	374,46 -	- -	24454	-	- -	- -	- -
153	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	10,0962	819,53 -	- -	8274	-	- -	- -	- -
154	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	163,265	16,52 -	- -	2697	-	- -	- -	- -
155	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	192	1,31 -	- -	252	-	- -	- -	- -
156	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,10661*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*1498*	*1282*	*205* *106*	*106,1000* *9,1445*	*11,31* *0,97*
157	С113-1675 варіант 1	Труба дренажна ПВХ, діаметр 32 мм	м	10	88,94 -	- -	889	-	- -	- -	- -
158	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	225,81 -	- -	18065	-	- -	- -	- -
159	*КБ20-3-1*	*Прокладання гнучких повітроводів діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,2826*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*9901*	*7512*	*172* *66*	*261,8000* *2,0876*	*73,98* *0,59*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& С113-2127-4 варіант 1	Повітропроводи гнучкі неізольовані, діаметр 150 мм	м	60	127,61 -	- -	7657	-	- -	- -	- -
161	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	702,82 702,82	- -	1406	1406	- -	6,6700 -	13,34 -
162	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	3,16	819,53 -	- -	2590	-	- -	- -	- -
163	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	51,1	16,52 -	- -	844	-	- -	- -	- -
164	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	60	1,31 -	- -	79	-	- -	- -	- -
165	& С114-4-У-28 варіант 1	Вогнезахисна протипожежна ізоляція з межею вогнестійкості EI 45 (Брандизол)	м2	20,44	317,07 -	- -	6481	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					604815	86986	3779 1280		846,93 11,42
		Разом будівельні роботи, грн.					604815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					514050				
		всього заробітна плата, грн.					88266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15128				
		Всього будівельні роботи, грн.					**651349**				
		_									
		Всього по розділу 4					**651349**				
		Розділ 5. ПВ6									
166	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*камера*	*1*	*8613,91* *7183,07*	*439,46* *128,92*	*8614*	*7183*	*439* *129*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
167	*КБ20-25-3*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм*	*шт*	*2*	*277,89* *190,16*	*11,61* *4,46*	*556*	*380*	*23* *9*	*1,8500* *0,0399*	*3,7* *0,08*
168	& С1630-1119-10	Шумоглушник Вентс СР 250/600	шт	2	2818,27 -	- -	5637	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	250,33 179,88	7,74 2,97	501	360	15 6	1,7500 0,0266	3,5 0,05
170	& С1630-1780-5	Клапан зворотній КОМ 250	шт	2	510,08 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
171	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,4082	1015,11 992,96	7,74 2,97	414	405	3 1	9,7800 0,0266	3,99 0,01
172	& С1545-318-10	Гнучка вставка ВВГ250	шт	4	306,04 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
173	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	2	244,69 189,35	29,77 8,26	489	379	60 17	1,8200 0,0745	3,64 0,15
174	& С1545-183-74	Решітка вентиляційна 300х200мм	шт	1	800,03 -	- -	800	-	- -	- -	- -
175	& С1545-183-43	Решітка вентиляційна 250х200мм	шт	1	752,09 -	- -	752	-	- -	- -	- -
176	*КБ20-3-4*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,3849*	*35028,82* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*13483*	*10231*	*235* *90*	*261,8000* *2,0876*	*100,77* *0,8*
177	С130-1124 варіант 8	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	28,51	592,61 -	- -	16895	-	- -	- -	- -
178	С130-1109 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 250 мм	м2	9,98	831,19 -	- -	8295	-	- -	- -	- -
179	& С1630-455-3-12	Дросель-клапан КРВ 250	шт	2	1701,71 -	- -	3403	-	- -	- -	- -
180	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,1643*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*5756*	*4367*	*100* *38*	*261,8000* *2,0876*	*43,01* *0,34*
181	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	11,06	592,61 -	- -	6554	-	- -	- -	- -
182	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	3,87	831,19 -	- -	3217	-	- -	- -	- -
183	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,11	592,61 -	- -	658	-	- -	- -	- -
184	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	0,39	831,19 -	- -	324	-	- -	- -	- -
185	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,22	702,82 702,82	- -	2263	2263	- -	6,6700 -	21,48 -
186	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	32,9084	374,46 -	- -	12323	-	- -	- -	- -
187	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	5,0876	819,53 -	- -	4169	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	82,271	16,52 -	- -	1359	-	- -	- -	- -
189	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	97	1,31 -	- -	127	-	- -	- -	- -
190	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,0533*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*749*	*641*	*103* *53*	*106,1000* *9,1445*	*5,66* *0,49*
191	С113-1675 варіант 1	Труба дренажна ПВХ, діаметр 32 мм	м	5	88,94 -	- -	445	-	- -	- -	- -
192	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	35,5	225,81 -	- -	8016	-	- -	- -	- -
193	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (пульт)	шт	1	232,09 178,74	49,57 17,57	232	179	50 18	1,6000 0,1375	1,6 0,14
194	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*шт*	*2*	*2416,00* *2299,79*	*108,33* *41,60*	*4832*	*4600*	*217* *83*	*21,3200* *0,3724*	*42,64* *0,74*
		Разом прямі витрати по розділу 5					113107	30988	1245 444		298,16 3,92
		Разом будівельні роботи, грн.					113107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80874				
		всього заробітна плата, грн.					31432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4934				
		Всього будівельні роботи, грн.					**128937**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм*	*шт*	*2*	*277,89* *190,16*	*11,61* *4,46*	*556*	*380*	*23* *9*	*1,8500* *0,0399*	*3,7* *0,08*
197	& С1630-1119-9	Шумоглушник Вентс СР 200/600	шт	2	2227,69 -	- -	4455	-	- -	- -	- -
198	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	250,33 179,88	7,74 2,97	501	360	15 6	1,7500 0,0266	3,5 0,05
199	& С1630-1780-4	Клапан зворотній КОМ 200	шт	2	447,86 -	- -	896	-	- -	- -	- -
200	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,32656	1015,11 992,96	7,74 2,97	331	324	3 1	9,7800 0,0266	3,19 0,01
201	& С1545-318-9	Гнучка вставка ВВГ200	шт	4	254,02 -	- -	1016	-	- -	- -	- -
202	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	15	244,69 189,35	29,77 8,26	3670	2840	447 124	1,8200 0,0745	27,3 1,12
203	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат А 150 ВРФ	шт	15	261,47 -	- -	3922	-	- -	- -	- -
204	*КБ20-3-1*	*Прокладання гнучких повітроводів діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,10598*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*3713*	*2817*	*65* *25*	*261,8000* *2,0876*	*27,75* *0,22*
205	& С113-2127-4 варіант 1	Повітропроводи гнучкі неізольовані, діаметр 150 мм	м	22,5	127,61 -	- -	2871	-	- -	- -	- -
206	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,6306*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*22092*	*16762*	*385* *147*	*261,8000* *2,0876*	*165,09* *1,32*
207	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	40,08	592,61 -	- -	23752	-	- -	- -	- -
208	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	14,03	831,19 -	- -	11662	-	- -	- -	- -
209	& С1630-455-4	Дросель-клапан КРВ 200	шт	2	1504,85 -	- -	3010	-	- -	- -	- -
210	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	6,63	592,61 -	- -	3929	-	- -	- -	- -
211	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	2,32	831,19 -	- -	1928	-	- -	- -	- -
212	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,22	702,82 702,82	- -	2263	2263	- -	6,6700 -	21,48 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	32,9084	374,46 -	- -	12323	-	- -	- -	- -
214	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	5,0876	819,53 -	- -	4169	-	- -	- -	- -
215	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	82,271	16,52 -	- -	1359	-	- -	- -	- -
216	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	97	1,31 -	- -	127	-	- -	- -	- -
217	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,37313*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*5242*	*4489*	*718* *369*	*106,1000* *9,1445*	*39,59* *3,41*
218	С113-1675 варіант 1	Труба дренажна ПВХ, діаметр 32 мм	м	35	88,94 -	- -	3113	-	- -	- -	- -
219	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	39,21	225,81 -	- -	8854	-	- -	- -	- -
220	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (пульт)	шт	1	232,09 178,74	49,57 17,57	232	179	50 18	1,6000 0,1375	1,6 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 6					134600	37597	2145 828		361,37 7,47
		Разом будівельні роботи, грн.					134600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94858				
		всього заробітна плата, грн.					38425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19884				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6343				
		Всього будівельні роботи, грн.					**154484**				
		–									
		Всього по розділу 6					**154484**				
		Розділ 7. П1									
221	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	736,50 693,72	40,25 14,71	737	694	40 15	6,2100 0,1231	6,21 0,12
222	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,416	1015,11 992,96	7,74 2,97	422	413	3 1	9,7800 0,0266	4,07 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	& С1С8-48-332	Гнучка вставка ВВГ 500х300	шт.	2	1468,80 -	- -	2938	-	- -	- -	- -
224	*КБ18-15-1*	*Установлення змішувального вузла*	*шт*	*1*	*1409,25* *1256,74*	*109,17* *35,44*	*1409*	*1257*	*109* *35*	*11,2500* *0,3054*	*11,25* *0,31*
225	& С130-813-ЗВ1	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	к-т	1	19613,67 -	- -	19614	-	- -	- -	- -
226	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм*	*шт*	*1*	*394,13* *317,62*	*19,34* *7,43*	*394*	*318*	*19* *7*	*3,0900* *0,0665*	*3,09* *0,07*
227	& С1С8-148-96 варіант 1	Шумоглушник СР-500х300	шт.	1	8358,29 -	- -	8358	-	- -	- -	- -
228	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	391,75 209,12	7,74 2,97	392	209	8 3	2,0100 0,0266	2,01 0,03
229	& С130-398-П4	Зовнішня заслінка під привід РРВ 500*300	шт	1	2650,63 -	- -	2651	-	- -	- -	- -
230	*КБ20-35-1*	*Установлення калориферів масою до 0,1 т*	*шт*	*1*	*1097,87* *819,31*	*183,41* *56,02*	*1098*	*819*	*183* *56*	*8,2800* *0,4886*	*8,28* *0,49*
231	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрів аерозольних*	*м2*	*0,96*	*1049,12* *571,11*	*166,36* *63,89*	*1007*	*548*	*160* *61*	*5,4200* *0,5719*	*5,2* *0,55*
232	& С1630-734-1-ЗО	Фільтр ФБК 500*300-4	шт	1	4048,19 -	- -	4048	-	- -	- -	- -
233	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	11	244,69 189,35	29,77 8,26	2692	2083	327 91	1,8200 0,0745	20,02 0,82
234	& С1545-183-45	Решітка вентиляційна 150х100мм	шт	1	372,65 -	- -	373	-	- -	- -	- -
235	& С1545-1831-77	Решітка вентиляційна 150х150мм	шт	2	442,01 -	- -	884	-	- -	- -	- -
236	& С1545-183-42	Решітка вентиляційна 250х150мм	шт	4	617,45 -	- -	2470	-	- -	- -	- -
237	& С1545-183-71	Решітка вентиляційна 300х150мм	шт	2	655,19 -	- -	1310	-	- -	- -	- -
238	& С1545-183-71 варіант 1	Решітка вентиляційна 350х150мм	шт	1	666,41 -	- -	666	-	- -	- -	- -
239	& С1545-183-76-19	Решітка вентиляційна 400х200мм	шт	1	712,64 -	- -	713	-	- -	- -	- -
240	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0706*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*2473*	*1877*	*43* *16*	*261,8000* *2,0876*	*18,48* *0,15*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	2,51	592,61 -	- -	1487	-	- -	- -	- -
242	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	0,84	831,19 -	- -	698	-	- -	- -	- -
243	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	2,51	592,61 -	- -	1487	-	- -	- -	- -
244	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,2	831,19 -	- -	997	-	- -	- -	- -
245	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,0795*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*2785*	*2113*	*49* *19*	*261,8000* *2,0876*	*20,81* *0,17*
246	С130-1125 варіант 3	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 150х150	м2	6,2	692,45 -	- -	4293	-	- -	- -	- -
247	С130-1110 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 150х150	м2	1,75	989,73 -	- -	1732	-	- -	- -	- -
248	& С1С8-48-155	Дросель-клапан КР 150х150	шт.	6	747,12 -	- -	4483	-	- -	- -	- -
249	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,1469*	*32711,51* *24336,74*	*536,83* *204,99*	*4805*	*3575*	*79* *30*	*239,7000* *1,8349*	*35,21* *0,27*
250	С130-1125 варіант 4	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 200х200	м2	6,4	692,45 -	- -	4432	-	- -	- -	- -
251	С130-1110 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 200х200	м2	0,72	989,73 -	- -	713	-	- -	- -	- -
252	& С1С8-48-156	Дросель-клапан КР 200х200	шт.	1	931,74 -	- -	932	-	- -	- -	- -
253	С130-1125 варіант 2	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 300х200	м2	7,21	692,45 -	- -	4993	-	- -	- -	- -
254	С130-1110 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 300х200	м2	0,36	989,73 -	- -	356	-	- -	- -	- -
255	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,1066*	*28810,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*3071*	*2245*	*52* *20*	*207,4000* *1,6753*	*22,11* *0,18*
256	С130-1125 варіант 5	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 350х200	м2	4,44	692,45 -	- -	3074	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	С130-1110 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 350х200	м2	0,46	989,73 -	- -	455	-	- -	- -	- -
258	С130-1125 варіант 6	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 400х200	м2	4,08	692,45 -	- -	2825	-	- -	- -	- -
259	С130-1110 варіант 6	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 400х200	м2	1,68	989,73 -	- -	1663	-	- -	- -	- -
260	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,6	702,82 702,82	- -	422	422	- -	6,6700 -	4 -
261	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	6,132	374,46 -	- -	2296	-	- -	- -	- -
262	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	0,948	819,53 -	- -	777	-	- -	- -	- -
263	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	15,33	16,52 -	- -	253	-	- -	- -	- -
264	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	18	1,31 -	- -	24	-	- -	- -	- -
265	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	225,81 -	- -	2258	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					105960	16573	1072 354		160,74 3,17
		Разом будівельні роботи, грн.					105960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88315				
		всього заробітна плата, грн.					16927				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9031				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2970				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114991**				
		–									
		Всього по розділу 7					**114991**				
		Розділ 8. П2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*камера*	*1*	*8613,91* *7183,07*	*439,46* *128,92*	*8614*	*7183*	*439* *129*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
267	*КБ18-15-1*	*Установлення змішувального вузла*	*шт*	*1*	*1409,25* *1256,74*	*109,17* *35,44*	*1409*	*1257*	*109* *35*	*11,2500* *0,3054*	*11,25* *0,31*
268	& С130-813-3В1	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	к-т	1	19613,67 -	- -	19614	-	- -	- -	- -
269	*КБ20-26-7*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 300х200 мм*	*шт*	*1*	*310,15* *269,31*	*19,34* *7,43*	*310*	*269*	*19* *7*	*2,6200* *0,0665*	*2,62* *0,07*
270	& С1630-1119-11-И2	Шумоглушник 300х200	шт	1	7236,97 -	- -	7237	-	- -	- -	- -
271	КБ20-15-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	378,78 250,74	11,61 4,46	379	251	12 4	2,4100 0,0399	2,41 0,04
272	& С1630-455-34 варіант 1	Клапан з електроприводом РРВ 300х200+LF230	шт	1	10864,03 -	- -	10864	-	- -	- -	- -
273	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,26	1015,11 992,96	7,74 2,97	264	258	2 1	9,7800 0,0266	2,54 0,01
274	& С1545-318-15	Гнучка вставка 300х200	шт	2	4251,65 -	- -	8503	-	- -	- -	- -
275	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	5	244,69 189,35	29,77 8,26	1223	947	149 41	1,8200 0,0745	9,1 0,37
276	& С1545-183-42	Решітка вентиляційна 250х150мм	шт	4	617,45 -	- -	2470	-	- -	- -	- -
277	& С1545-183-3-16	Решітка вентиляційна зовнішня 400х300мм	шт	1	714,30 -	- -	714	-	- -	- -	- -
278	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,13*	*32711,51* *24336,74*	*536,83* *204,99*	*4252*	*3164*	*70* *27*	*239,7000* *1,8349*	*31,16* *0,24*
279	С130-1125 варіант 2	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 300х200	м2	9,63	692,45 -	- -	6668	-	- -	- -	- -
280	С130-1110 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 300х200	м2	3,37	989,73 -	- -	3335	-	- -	- -	- -
281	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,1755*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*6148*	*4665*	*107* *41*	*261,8000* *2,0876*	*45,95* *0,37*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	9,68	592,61 -	- -	5736	-	- -	- -	- -
283	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	3,39	831,19 -	- -	2818	-	- -	- -	- -
284	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	3,32	592,61 -	- -	1967	-	- -	- -	- -
285	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,16	831,19 -	- -	964	-	- -	- -	- -
286	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,69	702,82 702,82	- -	1188	1188	- -	6,6700 -	11,27 -
287	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	17,2718	374,46 -	- -	6468	-	- -	- -	- -
288	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	2,6702	819,53 -	- -	2188	-	- -	- -	- -
289	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	43,18	16,52 -	- -	713	-	- -	- -	- -
290	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	51	1,31 -	- -	67	-	- -	- -	- -
291	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,0533*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*749*	*641*	*103* *53*	*106,1000* *9,1445*	*5,66* *0,49*
292	С113-1675 варіант 1	Труба дренажна ПВХ, діаметр 32 мм	м	5	88,94 -	- -	445	-	- -	- -	- -
293	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	17	225,81 -	- -	3839	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					109146	19823	1010 338		190,13 3,02
		Разом будівельні роботи, грн.					109146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88313				
		всього заробітна плата, грн.					20161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10186				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3164				
		Всього будівельні роботи, грн.					**119332**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	1852,10 1443,17	120,35 45,09	1852	1443	120 45	14,0400 0,3908	14,04 0,39
310	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,12246	1015,11 992,96	7,74 2,97	124	122	1 -	9,7800 0,0266	1,2 -
311	& С1С8-48-432	Гнучка вставка ВВГФ 300	шт.	1	1581,48 -	- -	1581	-	- -	- -	- -
312	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,288*	*1256,87* *909,47*	*211,52* *60,02*	*362*	*262*	*61* *17*	*8,5300* *0,5244*	*2,46* *0,15*
313	& С121-771-2-1Ф	Рама під вентилятор РМ-3	шт	1	8707,95 -	- -	8708	-	- -	- -	- -
314	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	1363,91 942,20	65,77 25,26	1364	942	66 25	9,2800 0,2261	9,28 0,23
315	& С14-96-6397-ЗК8	Захисна противибухова решітка УЗР-595х649	шт	1	21439,36 -	- -	21439	-	- -	- -	- -
316	& С14-96-6397-ЗК9	Захисна противибухова решітка КЗР-У-ДН560	шт	1	42724,05 -	- -	42724	-	- -	- -	- -
317	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	318,96 224,08	11,61 4,46	319	224	12 4	2,1800 0,0399	2,18 0,04
318	С1630-452 варіант 1	Витратомір-відсікач ВВ-П5	шт	1	4784,34 -	- -	4784	-	- -	- -	- -
319	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	1025,81 391,19	27,08 10,40	1026	391	27 10	3,7600 0,0931	3,76 0,09
320	& С130-398-П4 варіант 2	Зовнішня заслінка під привід РРВ 800*500	шт	1	5101,69 -	- -	5102	-	- -	- -	- -
321	*КБ20-35-1*	*Установлення калориферів масою до 0,1 т*	*шт*	*1*	*1097,87* *819,31*	*183,41* *56,02*	*1098*	*819*	*183* *56*	*8,2800* *0,4886*	*8,28* *0,49*
322	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрів аерозольних*	*м2*	*2,08*	*1049,12* *571,11*	*166,36* *63,89*	*2182*	*1188*	*346* *133*	*5,4200* *0,5719*	*11,27* *1,19*
323	& С1630-734-4 варіант 1	Фільтр ФБК 800х500	шт	1	7766,77 -	- -	7767	-	- -	- -	- -
		=П3=									
324	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	1852,10 1443,17	120,35 45,09	1852	1443	120 45	14,0400 0,3908	14,04 0,39
325	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,12246	1015,11 992,96	7,74 2,97	124	122	1 -	9,7800 0,0266	1,2 -
326	& С1С8-48-432	Гнучка вставка ВВГФ 300	шт.	1	1581,48 -	- -	1581	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,288*	*1256,87* *909,47*	*211,52* *60,02*	*362*	*262*	*61* *17*	*8,5300* *0,5244*	*2,46* *0,15*
328	& С121-771-2-1Ф	Рама під вентилятор РМ-3	шт	1	8707,95 -	- -	8708	-	- -	- -	- -
329	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	1363,91 942,20	65,77 25,26	1364	942	66 25	9,2800 0,2261	9,28 0,23
330	& С14-96-6397-3К8	Захисна противибухова решітка УЗР-595х649	шт	1	21439,36 -	- -	21439	-	- -	- -	- -
331	& С14-96-6397-3К9	Захисна противибухова решітка КЗР-У-ДН560	шт	1	42724,05 -	- -	42724	-	- -	- -	- -
332	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	318,96 224,08	11,61 4,46	319	224	12 4	2,1800 0,0399	2,18 0,04
333	С1630-452 варіант 1	Витратомір-відсікач ВВ-П5	шт	1	4784,34 -	- -	4784	-	- -	- -	- -
334	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	1025,81 391,19	27,08 10,40	1026	391	27 10	3,7600 0,0931	3,76 0,09
335	& С130-398-П4 варіант 2	Зовнішня заслінка під привід РРВ 800*500	шт	1	5101,69 -	- -	5102	-	- -	- -	- -
336	*КБ20-35-1*	*Установлення калориферів масою до 0,1 т*	*шт*	*1*	*1097,87* *819,31*	*183,41* *56,02*	*1098*	*819*	*183* *56*	*8,2800* *0,4886*	*8,28* *0,49*
337	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрів аерозольних*	*м2*	*2,08*	*1049,12* *571,11*	*166,36* *63,89*	*2182*	*1188*	*346* *133*	*5,4200* *0,5719*	*11,27* *1,19*
338	& С1630-734-4 варіант 1 =П4=	Фільтр ФБК 800х500	шт	1	7766,77 -	- -	7767	-	- -	- -	- -
339	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	1852,10 1443,17	120,35 45,09	1852	1443	120 45	14,0400 0,3908	14,04 0,39
340	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,12246	1015,11 992,96	7,74 2,97	124	122	1 -	9,7800 0,0266	1,2 -
341	& С1С8-48-432	Гнучка вставка ВВГФ 300	шт.	1	1581,48 -	- -	1581	-	- -	- -	- -
342	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,288*	*1256,87* *909,47*	*211,52* *60,02*	*362*	*262*	*61* *17*	*8,5300* *0,5244*	*2,46* *0,15*
343	& С121-771-2-1Ф	Рама під вентилятор РМ-3	шт	1	8707,95 -	- -	8708	-	- -	- -	- -
344	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	1363,91 942,20	65,77 25,26	1364	942	66 25	9,2800 0,2261	9,28 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	& С14-96-6397-ЗК6	Захисна противибухова решітка МЗР-500х500	шт	1	14845,41 -	- -	14845	-	- -	- -	- -
346	& С14-96-6397-ЗК7	Корпус противибухової решітки КЗР-М-ДН450	шт	1	34432,40 -	- -	34432	-	- -	- -	- -
347	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	318,96 224,08	11,61 4,46	319	224	12 4	2,1800 0,0399	2,18 0,04
348	С1630-452 варіант 1	Витратомір-відсікач ВВ-П5	шт	1	4784,34 -	- -	4784	-	- -	- -	- -
349	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	577,02 260,10	11,61 4,46	577	260	12 4	2,5000 0,0399	2,5 0,04
350	& С130-398-П4 варіант 1	Зовнішня заслінка під привід РРВ 700*400	шт	1	4637,59 -	- -	4638	-	- -	- -	- -
351	*КБ20-35-1*	*Установлення калориферів масою до 0,1 т*	*шт*	*1*	*1097,87* *819,31*	*183,41* *56,02*	*1098*	*819*	*183* *56*	*8,2800* *0,4886*	*8,28* *0,49*
352	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрів аерозольних*	*м2*	*1,584*	*1049,12* *571,11*	*166,36* *63,89*	*1662*	*905*	*264* *101*	*5,4200* *0,5719*	*8,59* *0,91*
353	& С1630-734-4	Фільтр ФБК 700х400 ----------	шт	1	6559,09 -	- -	6559	-	- -	- -	- -
354	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	62	244,69 189,35	29,77 8,26	15171	11740	1846 512	1,8200 0,0745	112,84 4,62
355	& С1545-1831-77	Решітка вентиляційна 150х150мм	шт	4	442,01 -	- -	1768	-	- -	- -	- -
356	& С130-605-В28	Решітка вентиляційна 200х100	шт	1	417,53 -	- -	418	-	- -	- -	- -
357	& С130-605-В28 варіант 1	Решітка вентиляційна 300х100	шт	8	540,95 -	- -	4328	-	- -	- -	- -
358	& С1545-183-71	Решітка вентиляційна 300х150мм	шт	18	655,19 -	- -	11793	-	- -	- -	- -
359	& С1545-183-74	Решітка вентиляційна 300х200мм	шт	3	800,03 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
360	& С1545-183-71 варіант 1	Решітка вентиляційна 350х150мм	шт	28	666,41 -	- -	18659	-	- -	- -	- -
361	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,468*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*16396*	*12440*	*286* *109*	*261,8000* *2,0876*	*122,52* *0,98*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	С130-1125 варіант 3	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 150х150	м2	36	692,45 -	- -	24928	-	- -	- -	- -
363	С130-1110 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 150х150	м2	10,8	989,73 -	- -	10689	-	- -	- -	- -
364	& С1С8-48-155 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 150х150	шт.	8	1053,12 -	- -	8425	-	- -	- -	- -
365	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,393*	*32711,51* *24336,74*	*536,83* *204,99*	*12856*	*9564*	*211* *81*	*239,7000* *1,8349*	*94,2* *0,72*
366	С130-1125 варіант 4	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 200х200	м2	28	692,45 -	- -	19389	-	- -	- -	- -
367	С130-1110 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 200х200	м2	5,6	989,73 -	- -	5542	-	- -	- -	- -
368	& С1С8-48-156 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 200х200	шт.	7	1114,32 -	- -	7800	-	- -	- -	- -
369	С130-1125 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 250х200	м2	4,5	692,45 -	- -	3116	-	- -	- -	- -
370	С130-1110 варіант 7	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 250х200	м2	1,2	989,73 -	- -	1188	-	- -	- -	- -
371	& С1С8-48-156 варіант 2	Дросель-клапан ДКП 250х200	шт.	1	1206,12 -	- -	1206	-	- -	- -	- -
372	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*1,7*	*28810,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*48979*	*35797*	*834* *318*	*207,4000* *1,6753*	*352,58* *2,85*
373	С130-1127 варіант 6	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 300х200	м2	15	802,78 -	- -	12042	-	- -	- -	- -
374	С130-1112 варіант 9	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 300х200	м2	3	1132,28 -	- -	3397	-	- -	- -	- -
375	& С1С8-48-156 варіант 3	Дросель-клапан ДКП 300х200	шт.	2	1267,32 -	- -	2535	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	С130-1127 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 350х200	м2	33	802,78 -	- -	26492	-	- -	- -	- -
377	С130-1112 варіант 10	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 350х200	м2	6,6	1132,28 -	- -	7473	-	- -	- -	- -
378	& С1С8-48-156 варіант 4	Дросель-клапан ДКП 350х200	шт.	5	1314,24 -	- -	6571	-	- -	- -	- -
379	С130-1127 варіант 8	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х200	м2	9,6	802,78 -	- -	7707	-	- -	- -	- -
380	С130-1112 варіант 11	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х200	м2	1,92	1132,28 -	- -	2174	-	- -	- -	- -
381	С130-1127 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 450х200	м2	13,6	802,78 -	- -	10918	-	- -	- -	- -
382	С130-1112 варіант 12	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 450х200	м2	4,08	1132,28 -	- -	4620	-	- -	- -	- -
383	С130-1125 варіант 8	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 450х250	м2	28	692,45 -	- -	19389	-	- -	- -	- -
384	С130-1110 варіант 8	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 450х250	м2	8,4	1132,04 -	- -	9509	-	- -	- -	- -
385	С130-1127 варіант 10	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х200	м2	11,2	802,78 -	- -	8991	-	- -	- -	- -
386	С130-1112 варіант 13	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х200	м2	3,36	1132,28 -	- -	3804	-	- -	- -	- -
387	С130-1127 варіант 11	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 550х200	м2	12	802,78 -	- -	9633	-	- -	- -	- -
388	С130-1112 варіант 14	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 550х200	м2	3,6	1132,28 -	- -	4076	-	- -	- -	- -
389	С130-1127 варіант 12	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 550х250	м2	12,8	802,78 -	- -	10276	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	С130-1112 варіант 15	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 550х250	м2	3,84	1132,28 -	- -	4348	-	- -	- -	- -
391	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*4,33*	*25109,61* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*108725*	*68608*	*1657* *606*	*156,0600* *1,2521*	*675,74* *5,42*
392	С130-1127 варіант 13	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х250	м2	42,5	802,78 -	- -	34118	-	- -	- -	- -
393	С130-1112 варіант 16	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х250	м2	17	1132,28 -	- -	19249	-	- -	- -	- -
394	С130-1127 варіант 2	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х300	м2	14,4	802,78 -	- -	11560	-	- -	- -	- -
395	С130-1112 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х300	м2	7,2	1132,28 -	- -	8152	-	- -	- -	- -
396	С130-1127 варіант 14	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 650х250	м2	36	802,78 -	- -	28900	-	- -	- -	- -
397	С130-1112 варіант 17	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 600х250	м2	14,4	1132,28 -	- -	16305	-	- -	- -	- -
398	С130-1127 варіант 15	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х200	м2	36	802,78 -	- -	28900	-	- -	- -	- -
399	С130-1112 варіант 18	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х200	м2	14,4	1132,28 -	- -	16305	-	- -	- -	- -
400	С130-1127 варіант 16	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х300	м2	80	802,78 -	- -	64222	-	- -	- -	- -
401	С130-1112 варіант 19	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х300	м2	32	1132,28 -	- -	36233	-	- -	- -	- -
402	С130-1127 варіант 17	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 750х300	м2	63	802,78 -	- -	50575	-	- -	- -	- -
403	С130-1112 варіант 20	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 750х300	м2	18,9	1132,28 -	- -	21400	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	С130-1127 варіант 18	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х400	м2	44	802,78 -	- -	35322	-	- -	- -	- -
405	С130-1112 варіант 21	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х400	м2	13,2	1132,28 -	- -	14946	-	- -	- -	- -
406	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*0,432*	*21775,26* *12806,99*	*390,42* *142,85*	*9407*	*5533*	*169* *62*	*126,1400* *1,2787*	*54,49* *0,55*
407	С130-1128 варіант 12	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 1200х400	м2	36	1026,99 -	- -	36972	-	- -	- -	- -
408	С130-1113 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 1200х400	м2	7,2	1249,52 -	- -	8997	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1285968	164418	8073 2772		1614,37 24,8
		Разом будівельні роботи, грн.					1285968				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1113477				
		всього заробітна плата, грн.					167190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90003				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					172,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29793				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1375971**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	& С1512-1-1-Х варіант 1	Коробка монтажна МКВ-2	шт	2	57,14 -	- -	114	-	- -	- -	- -
413	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	250,33 179,88	7,74 2,97	501	360	15 6	1,7500 0,0266	3,5 0,05
414	& С1630-1780-4	Клапан зворотній КОМ 200	шт	2	447,86 -	- -	896	-	- -	- -	- -
415	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,32656	1015,11 992,96	7,74 2,97	331	324	3 1	9,7800 0,0266	3,19 0,01
416	& С1545-318-9	Гнучка вставка ВВГ200	шт	4	254,02 -	- -	1016	-	- -	- -	- -
417	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	7	244,69 189,35	29,77 8,26	1713	1325	208 58	1,8200 0,0745	12,74 0,52
418	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат А 150 ВРФ	шт	3	261,47 -	- -	784	-	- -	- -	- -
419	& С1545-183-74	Решітка вентиляційна 300х200мм	шт	3	800,03 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
420	& С1545-183-71	Решітка вентиляційна 300х150мм	шт	1	655,19 -	- -	655	-	- -	- -	- -
421	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,7652*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*26808*	*20339*	*467* *178*	*261,8000* *2,0876*	*200,33* *1,6*
422	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	51,15	592,61 -	- -	30312	-	- -	- -	- -
423	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	17,9	831,19 -	- -	14878	-	- -	- -	- -
424	& С1630-455-4	Дросель-клапан КРВ 200	шт	2	1504,85 -	- -	3010	-	- -	- -	- -
425	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	5,53	592,61 -	- -	3277	-	- -	- -	- -
426	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,94	831,19 -	- -	1613	-	- -	- -	- -
427	& С1630-455-2-11	Дросель-клапан КРВ 150	шт	2	1261,78 -	- -	2524	-	- -	- -	- -
428	*КБ20-3-1*	*Прокладання гнучких повітроводів діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0212*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*743*	*564*	*13* *5*	*261,8000* *2,0876*	*5,55* *0,04*
429	& С113-2127-4 варіант 1	Повітропроводи гнучкі неізольовані, діаметр 150 мм	м	4,5	127,61 -	- -	574	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	4,2	702,82 702,82	- -	2952	2952	- -	6,6700 -	28,01 -
431	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	42,924	374,46 -	- -	16073	-	- -	- -	- -
432	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	6,636	819,53 -	- -	5438	-	- -	- -	- -
433	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	107,31	16,52 -	- -	1773	-	- -	- -	- -
434	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	126	1,31 -	- -	165	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					121931	27306	787 277		266,29 2,47
		Разом будівельні роботи, грн.					121931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93838				
		всього заробітна плата, грн.					27583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4822				
		Всього будівельні роботи, грн.					**136607**				
		–									
		Всього по розділу 10					**136607**				
		Розділ 11. В3-В4									
435	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	736,50 693,72	40,25 14,71	1473	1387	81 29	6,2100 0,1231	12,42 0,25
436	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних (регулятор обертів вентилятора)	100шт	0,02	8174,68 2738,94	- -	163	55	- -	27,6800 -	0,55 -
437	& С123-96-7-БВ7 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора РС-1-300	шт	2	872,28 -	- -	1745	-	- -	- -	- -
438	& С1512-1-1-Х варіант 1	Коробка монтажна МКВ-2	шт	2	57,14 -	- -	114	-	- -	- -	- -
439	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	250,33 179,88	7,74 2,97	501	360	15 6	1,7500 0,0266	3,5 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	& С1630-1780-3	Клапан зворотній КОМ 150 VENTS	шт	2	320,36 -	- -	641	-	- -	- -	- -
441	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,24492	1015,11 992,96	7,74 2,97	249	243	2 1	9,7800 0,0266	2,4 0,01
442	& С1545-318-8	Гнучка вставка ВВГ150	шт	4	191,80 -	- -	767	-	- -	- -	- -
443	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	2	244,69 189,35	29,77 8,26	489	379	60 17	1,8200 0,0745	3,64 0,15
444	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат А 150 ВРФ	шт	2	261,47 -	- -	523	-	- -	- -	- -
445	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,3232*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*11323*	*8591*	*197* *75*	*261,8000* *2,0876*	*84,61* *0,67*
446	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	22,64	592,61 -	- -	13417	-	- -	- -	- -
447	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	9,68	831,19 -	- -	8046	-	- -	- -	- -
448	*КБ20-3-1*	*Прокладання гнучких повітроводів діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,03533*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*1238*	*939*	*22* *8*	*261,8000* *2,0876*	*9,25* *0,07*
449	& С113-2127-4 варіант 1	Повітропроводи гнучкі неізольовані, діаметр 150 мм	м	7,5	127,61 -	- -	957	-	- -	- -	- -
450	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,87	702,82 702,82	- -	1314	1314	- -	6,6700 -	12,47 -
451	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	19,1114	374,46 -	- -	7156	-	- -	- -	- -
452	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	2,9546	819,53 -	- -	2421	-	- -	- -	- -
453	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	47,779	16,52 -	- -	789	-	- -	- -	- -
454	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	56	1,31 -	- -	73	-	- -	- -	- -
455	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	880,13 719,68	11,61 4,46	880	720	12 4	6,8300 0,0399	6,83 0,04
456	& С130-390-3 варіант 1	Протипожежний клапан вогнезатимуючий ПЛ-10-ПВП24Т-ДН150-ЕІ120	шт	1	14433,72 -	- -	14434	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					68713	13988	389 140		135,67 1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					68713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54336				
		всього заробітна плата, грн.					14128				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2460				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76213**				
		–									
		Всього по розділу 11					**76213**				
		Розділ 12. В5-В6									
457	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	736,50 693,72	40,25 14,71	1473	1387	81 29	6,2100 0,1231	12,42 0,25
458	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,3135*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*10983*	*8333*	*191* *73*	*261,8000* *2,0876*	*82,07* *0,65*
459	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	23,22	592,61 -	- -	13760	-	- -	- -	- -
460	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	8,13	831,19 -	- -	6758	-	- -	- -	- -
461	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,135	702,82 702,82	- -	2203	2203	- -	6,6700 -	20,91 -
462	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	32,0397	374,46 -	- -	11998	-	- -	- -	- -
463	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	4,9533	819,53 -	- -	4059	-	- -	- -	- -
464	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	80,099	16,52 -	- -	1323	-	- -	- -	- -
465	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	94	1,31 -	- -	123	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					52680	11923	272 102		115,4 0,9
		Разом будівельні роботи, грн.					52680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					12025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6335				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2067				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59015**				
		–									
		Всього по розділу 12					**59015**				
		Розділ 13. В7									
466	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	736,50 693,72	40,25 14,71	737	694	40 15	6,2100 0,1231	6,21 0,12
467	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних (регулятор обертів вентилятора)	100шт	0,01	8174,68 2738,94	- -	82	27	- -	27,6800 -	0,28 -
468	& С123-96-7-БВ7 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора РС-1-300	шт	1	872,28 -	- -	872	-	- -	- -	- -
469	& С1512-1-1-Х варіант 1	Коробка монтажна МКВ-2	шт	1	57,14 -	- -	57	-	- -	- -	- -
470	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	250,33 179,88	7,74 2,97	250	180	8 3	1,7500 0,0266	1,75 0,03
471	& С1630-1780-3	Клапан зворотній КОМ 150 VENTS	шт	1	320,36 -	- -	320	-	- -	- -	- -
472	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,06123	1015,11 992,96	7,74 2,97	62	61	- -	9,7800 0,0266	0,6 -
473	& С1545-318-8	Гнучка вставка ВВГ150	шт	1	191,80 -	- -	192	-	- -	- -	- -
474	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	2	244,69 189,35	29,77 8,26	489	379	60 17	1,8200 0,0745	3,64 0,15
475	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат А 150 ВРФ	шт	2	261,47 -	- -	523	-	- -	- -	- -
476	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0786*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*2754*	*2089*	*48* *18*	*261,8000* *2,0876*	*20,58* *0,16*
477	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	6,03	592,61 -	- -	3573	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,83	831,19 -	- -	1521	-	- -	- -	- -
479	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,87	702,82 702,82	- -	1314	1314	- -	6,6700 -	12,47 -
480	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	19,1114	374,46 -	- -	7156	-	- -	- -	- -
481	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	2,9546	819,53 -	- -	2421	-	- -	- -	- -
482	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	47,779	16,52 -	- -	789	-	- -	- -	- -
483	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	56	1,31 -	- -	73	-	- -	- -	- -
484	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	880,13 719,68	11,61 4,46	880	720	12 4	6,8300 0,0399	6,83 0,04
485	& С130-390-3 варіант 1	Протипожежний клапан вогнезатимуючий ПЛ-10-ПВП24Т-ДН150-ЕІ120	шт	1	14433,72 -	- -	14434	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					38499	5464	168 57		52,36 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					38499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32867				
		всього заробітна плата, грн.					5521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					933				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41376**				
		–									
		Всього по розділу 13					**41376**				
		Розділ 14. В8, В11-В12									
486	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	736,50 693,72	40,25 14,71	2210	2081	121 44	6,2100 0,1231	18,63 0,37
487	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,224*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*7848*	*5954*	*137* *52*	*261,8000* *2,0876*	*58,64* *0,47*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	16,59	592,61 -	- -	9831	-	- -	- -	- -
489	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	5,81	831,19 -	- -	4829	-	- -	- -	- -
490	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,239	702,82 702,82	- -	1574	1574	- -	6,6700 -	14,93 -
491	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	22,88258	374,46 -	- -	8569	-	- -	- -	- -
492	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	3,53762	819,53 -	- -	2899	-	- -	- -	- -
493	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	57,206	16,52 -	- -	945	-	- -	- -	- -
494	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	67	1,31 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					38793	9609	258 96		92,2 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					38793				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28926				
		всього заробітна плата, грн.					9705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1657				
		Всього будівельні роботи, грн.					**43887**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	С130-1109 варіант 6	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 125 мм	м2	4,24	831,19 -	- -	3524	-	- -	- -	- -
499	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,634	702,82 702,82	- -	1148	1148	- -	6,6700 -	10,9 -
500	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	16,69948	374,46 -	- -	6253	-	- -	- -	- -
501	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	2,58172	819,53 -	- -	2116	-	- -	- -	- -
502	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	41,749	16,52 -	- -	690	-	- -	- -	- -
503	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	49	1,31 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					28164	6878	181 67		66,1 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					28164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21105				
		всього заробітна плата, грн.					6945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1188				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31811**				
		_									
		Всього по розділу 15					**31811**				
		Розділ 16. В13-В14									
504	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	736,50 693,72	40,25 14,71	1473	1387	81 29	6,2100 0,1231	12,42 0,25
505	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних (регулятор обертів вентилятора)	100шт	0,02	8174,68 2738,94	- -	163	55	- -	27,6800 -	0,55 -
506	& С123-96-7-БВ7 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора РС-1-300	шт	2	872,28 -	- -	1745	-	- -	- -	- -
507	& С1512-1-1-Х варіант 1	Коробка монтажна МКВ-2	шт	2	57,14 -	- -	114	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	250,33 179,88	7,74 2,97	501	360	15 6	1,7500 0,0266	3,5 0,05
509	& С1630-1780-4	Клапан зворотній КОМ 200	шт	2	447,86 -	- -	896	-	- -	- -	- -
510	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16328	1015,11 992,96	7,74 2,97	166	162	1 -	9,7800 0,0266	1,6 -
511	& С1545-318-9	Гнучка вставка ВВГ200	шт	2	254,02 -	- -	508	-	- -	- -	- -
512	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	12	244,69 189,35	29,77 8,26	2936	2272	357 99	1,8200 0,0745	21,84 0,89
513	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат А 150 ВРФ	шт	12	261,47 -	- -	3138	-	- -	- -	- -
514	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,4245*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*14872*	*11283*	*259* *99*	*261,8000* *2,0876*	*111,13* *0,89*
515	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	26,27	592,61 -	- -	15568	-	- -	- -	- -
516	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	9,19	831,19 -	- -	7639	-	- -	- -	- -
517	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	5,18	592,61 -	- -	3070	-	- -	- -	- -
518	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,81	831,19 -	- -	1504	-	- -	- -	- -
519	*КБ20-3-1*	*Прокладання гнучких повітроводів діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,08478*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*2970*	*2253*	*52* *20*	*261,8000* *2,0876*	*22,2* *0,18*
520	& С113-2127-4 варіант 1	Повітропроводи гнучкі неізольовані, діаметр 150 мм	м	18	127,61 -	- -	2297	-	- -	- -	- -
521	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,53	702,82 702,82	- -	1778	1778	- -	6,6700 -	16,88 -
522	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	25,8566	374,46 -	- -	9682	-	- -	- -	- -
523	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	3,9974	819,53 -	- -	3276	-	- -	- -	- -
524	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	64,642	16,52 -	- -	1068	-	- -	- -	- -
525	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	76	1,31 -	- -	100	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 16					75464	19550	765		190,12
									253		2,26
		Разом будівельні роботи, грн.					75464				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55149				
		всього заробітна плата, грн.					19803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10532				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3458				
		Всього будівельні роботи, грн.					**85996**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних (регулятор обертів вентилятора)	100шт	0,01	8174,68 2738,94	- -	82	27	- -	27,6800 -	0,28 -
529	& С123-96-7-БВ7 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора РС-1-300	шт	1	872,28 -	- -	872	-	- -	- -	- -
530	& С1512-1-1-Х варіант 1	Коробка монтажна МКВ-2	шт	1	57,14 -	- -	57	-	- -	- -	- -
531	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	250,33 179,88	7,74 2,97	250	180	8 3	1,7500 0,0266	1,75 0,03
532	& С1630-1780-4	Клапан зворотній КОМ 200	шт	1	447,86 -	- -	448	-	- -	- -	- -
533	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16328	1015,11 992,96	7,74 2,97	166	162	1 -	9,7800 0,0266	1,6 -
534	& С1545-318-9	Гнучка вставка ВВГ200	шт	2	254,02 -	- -	508	-	- -	- -	- -
535	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	4	244,69 189,35	29,77 8,26	979	757	119 33	1,8200 0,0745	7,28 0,3
536	& С1545-183-22-11 варіант 1	Анемостат А 150 ВРФ	шт	2	261,47 -	- -	523	-	- -	- -	- -
537	& С1545-183-71 варіант 1	Решітка вентиляційна 350х150мм	шт	1	666,41 -	- -	666	-	- -	- -	- -
538	& С1545-183-76-19 варіант 1	Решітка вентиляційна 450х150мм	шт	1	712,64 -	- -	713	-	- -	- -	- -
539	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,3056*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*10706*	*8123*	*187* *71*	*261,8000* *2,0876*	*80,01* *0,64*
540	С130-1124 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	7,54	592,61 -	- -	4468	-	- -	- -	- -
541	С130-1109 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 200 мм	м2	1,5	831,19 -	- -	1247	-	- -	- -	- -
542	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	20,05	592,61 -	- -	11882	-	- -	- -	- -
543	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	1,47	831,19 -	- -	1222	-	- -	- -	- -
544	& С1630-455-2-11 варіант 1	Дросель-клапан КР 150	шт	4	746,99 -	- -	2988	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
545	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,2	702,82 702,82	- -	2249	2249	- -	6,6700 -	21,34 -
546	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	32,704	374,46 -	- -	12246	-	- -	- -	- -
547	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	5,056	819,53 -	- -	4144	-	- -	- -	- -
548	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	81,76	16,52 -	- -	1351	-	- -	- -	- -
549	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	96	1,31 -	- -	126	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					58630	12192	355 122		118,47 1,09
		Разом будівельні роботи, грн.					58630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46083				
		всього заробітна плата, грн.					12314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2125				
		Всього будівельні роботи, грн.					**65130**				
		–									
		Всього по розділу 18					**65130**				
		Розділ 19. В19									
550	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	736,50 693,72	40,25 14,71	737	694	40 15	6,2100 0,1231	6,21 0,12
551	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0175*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*613*	*465*	*11* *4*	*261,8000* *2,0876*	*4,58* *0,04*
552	С130-1124 варіант 10	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 125 мм	м2	1,3	592,61 -	- -	770	-	- -	- -	- -
553	С130-1109 варіант 6	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 125 мм	м2	0,45	831,19 -	- -	374	-	- -	- -	- -
554	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,175	702,82 702,82	- -	123	123	- -	6,6700 -	1,17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	1,7885	374,46 -	- -	670	-	- -	- -	- -
556	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	0,2765	819,53 -	- -	227	-	- -	- -	- -
557	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	4,471	16,52 -	- -	74	-	- -	- -	- -
558	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	5	1,31 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					3595 19	1282	51		11,96 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					3595 2262 1301 676 1,25 218 **4271**				
		Всього по розділу 19					**4271**				
		Розділ 20. В1-В3. Підвал укриття									
559	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	3	1852,10 1443,17	120,35 45,09	5556	4330	361 135	14,0400 0,3908	42,12 1,17
560	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,73476	1015,11 992,96	7,74 2,97	746	730	6 2	9,7800 0,0266	7,19 0,02
561	& С1С8-48-432	Гнучка вставка ВВГФ 300	шт.	6	1581,48 -	- -	9489	-	- -	- -	- -
562	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,864*	*1256,87* *909,47*	*211,52* *60,02*	*1086*	*786*	*183* *52*	*8,5300* *0,5244*	*7,37* *0,45*
563	& С121-771-2-1Ф	Рама під вентилятор РМ-3	шт	3	8707,95 -	- -	26124	-	- -	- -	- -
564	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	3	1363,91 942,20	65,77 25,26	4092	2827	197 76	9,2800 0,2261	27,84 0,68
565	& С14-96-6397-3К8	Захисна противибухова решітка УЗР-595х649	шт	2	21439,36 -	- -	42879	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	& С14-96-6397-ЗК9	Захисна противибухова решітка КЗР-У-ДН560	шт	2	42724,05 -	- -	85448	-	- -	- -	- -
567	& С14-96-6397-ЗК6	Захисна противибухова решітка МЗР-500х500	шт	1	14845,41 -	- -	14845	-	- -	- -	- -
568	& С14-96-6397-ЗК7	Корпус противибухової решітки КЗР-М-ДН450	шт	1	34432,40 -	- -	34432	-	- -	- -	- -
569	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	3	318,96 224,08	11,61 4,46	957	672	35 13	2,1800 0,0399	6,54 0,12
570	С1630-452 варіант 1	Витратомір-відсікач ВВ-П5	шт	3	4784,34 -	- -	14353	-	- -	- -	- -
571	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм*	*шт*	*1*	*394,13* *317,62*	*19,34* *7,43*	*394*	*318*	*19* *7*	*3,0900* *0,0665*	*3,09* *0,07*
572	& С1С8-148-96 варіант 1	Шумоглушник СР-500х300	шт.	1	8358,29 -	- -	8358	-	- -	- -	- -
573	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 700х400 мм*	*шт*	*2*	*394,13* *317,62*	*19,34* *7,43*	*788*	*635*	*39* *15*	*3,0900* *0,0665*	*6,18* *0,13*
574	& С1630-1119-17 варіант 1	Шумоглушник СР 700х400	шт	2	11614,24 -	- -	23228	-	- -	- -	- -
575	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрів аерозольних*	*м2*	*0,96*	*1049,12* *571,11*	*166,36* *63,89*	*1007*	*548*	*160* *61*	*5,4200* *0,5719*	*5,2* *0,55*
576	& С1630-734-1-ЗО	Фільтр ФБК 500*300-4	шт	1	4048,19 -	- -	4048	-	- -	- -	- -
577	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрів аерозольних*	*м2*	*3,168*	*1049,12* *571,11*	*166,36* *63,89*	*3324*	*1809*	*527* *202*	*5,4200* *0,5719*	*17,17* *1,81*
578	& С1630-734-4	Фільтр ФБК 700х400	шт	2	6559,09 -	- -	13118	-	- -	- -	- -
579	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (перетворювач частоти)	шт	3	2810,38 1852,56	341,47 99,37	8431	5558	1024 298	14,4000 0,8896	43,2 2,67
580	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (панель управління)	шт	3	232,09 178,74	49,57 17,57	696	536	149 53	1,6000 0,1375	4,8 0,41
581	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	50	244,69 189,35	29,77 8,26	12235	9468	1489 413	1,8200 0,0745	91 3,73
582	& С1545-1831-77	Решітка вентиляційна 150х150мм	шт	4	442,01 -	- -	1768	-	- -	- -	- -
583	& С130-605-В28	Решітка вентиляційна 200х100	шт	1	417,53 -	- -	418	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
584	& С130-605-В28 варіант 1	Решітка вентиляційна 300х100	шт	6	540,95 -	- -	3246	-	- -	- -	- -
585	& С1545-183-71	Решітка вентиляційна 300х150мм	шт	3	655,19 -	- -	1966	-	- -	- -	- -
586	& С1545-183-71 варіант 1	Решітка вентиляційна 350х150мм	шт	30	666,41 -	- -	19992	-	- -	- -	- -
587	& С1545-183-76-19 варіант 2	Решітка вентиляційна 400х150мм	шт	6	712,64 -	- -	4276	-	- -	- -	- -
588	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,168*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*5886*	*4466*	*103* *39*	*261,8000* *2,0876*	*43,98* *0,35*
589	С130-1125 варіант 3	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 150х150	м2	12	692,45 -	- -	8309	-	- -	- -	- -
590	С130-1110 варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 150х150	м2	4,8	989,73 -	- -	4751	-	- -	- -	- -
591	& С1С8-48-155 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 150х150	шт.	7	1053,12 -	- -	7372	-	- -	- -	- -
592	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,312*	*32711,51* *24336,74*	*536,83* *204,99*	*10206*	*7593*	*167* *64*	*239,7000* *1,8349*	*74,79* *0,57*
593	С130-1125 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 200х150	м2	10,5	692,45 -	- -	7271	-	- -	- -	- -
594	С130-1110 варіант 9	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 200х150	м2	3,15	989,73 -	- -	3118	-	- -	- -	- -
595	& С1С8-48-156 варіант 5	Дросель-клапан ДКП 200х150	шт.	2	1012,32 -	- -	2025	-	- -	- -	- -
596	С130-1125 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 250х200	м2	13,5	692,45 -	- -	9348	-	- -	- -	- -
597	С130-1110 варіант 7	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм перерізом 250х200	м2	4,05	989,73 -	- -	4008	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
598	& С1С8-48-156 варіант 2	Дросель-клапан ДКП 250х200	шт.	3	1206,12 -	- -	3618	-	- -	- -	- -
599	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*2,7125*	*28810,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*78150*	*57118*	*1330* *508*	*207,4000* *1,6753*	*562,57* *4,54*
600	С130-1127 варіант 6	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 300х200	м2	60	802,78 -	- -	48167	-	- -	- -	- -
601	С130-1112 варіант 9	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 300х200	м2	18	1132,28 -	- -	20381	-	- -	- -	- -
602	& С1С8-48-156 варіант 3	Дросель-клапан ДКП 300х200	шт.	6	1267,32 -	- -	7604	-	- -	- -	- -
603	С130-1127 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 350х200	м2	16,5	802,78 -	- -	13246	-	- -	- -	- -
604	С130-1112 варіант 10	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 350х200	м2	4,95	1132,28 -	- -	5605	-	- -	- -	- -
605	С130-1127 варіант 8	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х200	м2	6	802,78 -	- -	4817	-	- -	- -	- -
606	С130-1112 варіант 11	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 400х200	м2	1,2	1132,28 -	- -	1359	-	- -	- -	- -
607	С130-1127 варіант 10	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х200	м2	71	802,78 -	- -	56997	-	- -	- -	- -
608	С130-1112 варіант 13	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х200	м2	18,8	1132,28 -	- -	21287	-	- -	- -	- -
609	С130-1127 варіант 3	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х250	м2	60	802,78 -	- -	48167	-	- -	- -	- -
610	С130-1112 варіант 6	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 500х250	м2	14,8	1132,28 -	- -	16758	-	- -	- -	- -
611	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*1,226*	*25109,61* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*30784*	*19426*	*469* *171*	*156,0600* *1,2521*	*191,33* *1,54*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
612	С130-1127 варіант 19	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 650х300	м2	9,5	802,78 -	- -	7626	-	- -	- -	- -
613	С130-1112 варіант 22	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 650х300	м2	1,9	1132,28 -	- -	2151	-	- -	- -	- -
614	С130-1127 варіант 16	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х300	м2	16	802,78 -	- -	12844	-	- -	- -	- -
615	С130-1112 варіант 19	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 700х300	м2	3,2	1132,28 -	- -	3623	-	- -	- -	- -
616	С130-1127 варіант 20	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 750х350	м2	76	802,78 -	- -	61011	-	- -	- -	- -
617	С130-1112 варіант 23	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 750х350	м2	16	1132,28 -	- -	18116	-	- -	- -	- -
618	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*0,3168*	*21775,26* *12806,99*	*390,42* *142,85*	*6898*	*4057*	*124* *45*	*126,1400* *1,2787*	*39,96* *0,41*
619	С130-1128 варіант 13	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 1200х450	м2	26,4	1026,99 -	- -	27113	-	- -	- -	- -
620	С130-1113 варіант 6	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм перерізом 1200х450	м2	5,28	1249,52 -	- -	6597	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					912513	120877	6382 2154		1174,33 19,22
		Разом будівельні роботи, грн.					912513				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					785254				
		всього заробітна плата, грн.					123031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65454				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21483				
		Всього будівельні роботи, грн.					**977967**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
634	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*1,026*	*28810,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*29560*	*21605*	*503* *192*	*207,4000* *1,6753*	*212,79* *1,72*
635	С130-1127 варіант 7	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 350х200	м2	85,5	802,78 -	- -	68638	-	- -	- -	- -
636	С130-1112 варіант 10	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм перерізом 350х200	м2	17,1	1132,28 -	- -	19362	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					165475	34050	1529 499		332,87 4,46
		Разом будівельні роботи, грн.					165475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129896				
		всього заробітна плата, грн.					34549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18555				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6132				
		Всього будівельні роботи, грн.					**184030**				
		_									
		Всього по розділу 21					**184030**				
		Розділ 22. В30-В31									
637	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	736,50 693,72	40,25 14,71	1473	1387	81 29	6,2100 0,1231	12,42 0,25
638	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних (регулятор обертів вентилятора)	100шт	0,02	8174,68 2738,94	- -	163	55	- -	27,6800 -	0,55 -
639	& С123-96-7-БВ7 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора РС-1-300	шт	2	872,28 -	- -	1745	-	- -	- -	- -
640	& С1512-1-1-Х варіант 1	Коробка монтажна МКВ-2	шт	2	57,14 -	- -	114	-	- -	- -	- -
641	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	250,33 179,88	7,74 2,97	501	360	15 6	1,7500 0,0266	3,5 0,05
642	& С1630-1780-3	Клапан зворотній КОМ 150 VENTS	шт	2	320,36 -	- -	641	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
643	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,24492	1015,11 992,96	7,74 2,97	249	243	2 1	9,7800 0,0266	2,4 0,01
644	& С1545-318-8	Гнучка вставка ВВГ150	шт	4	191,80 -	- -	767	-	- -	- -	- -
645	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	6	244,69 189,35	29,77 8,26	1468	1136	179 50	1,8200 0,0745	10,92 0,45
646	& С1545-183-41	Решітка вентиляційна 200х150мм	шт	6	572,57 -	- -	3435	-	- -	- -	- -
647	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,3135*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*10983*	*8333*	*191* *73*	*261,8000* *2,0876*	*82,07* *0,65*
648	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	23,22	592,61 -	- -	13760	-	- -	- -	- -
649	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	8,13	831,19 -	- -	6758	-	- -	- -	- -
650	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,6	702,82 702,82	- -	1125	1125	- -	6,6700 -	10,67 -
651	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	16,352	374,46 -	- -	6123	-	- -	- -	- -
652	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	2,528	819,53 -	- -	2072	-	- -	- -	- -
653	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	40,88	16,52 -	- -	675	-	- -	- -	- -
654	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	48	1,31 -	- -	63	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 22					52115 	12639	468 159		122,53 1,41
		Разом будівельні роботи, грн.					52115				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39008				
		всього заробітна плата, грн.					12798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2229				
		Всього будівельні роботи, грн.					**58910**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 23. В32-В36									
655	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	736,50 693,72	40,25 14,71	3683	3469	201 74	6,2100 0,1231	31,05 0,62
656	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,5181*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*18151*	*13771*	*316* *121*	*261,8000* *2,0876*	*135,64* *1,08*
657	С130-1124 варіант 9	Повітровод сталевий оцинкований круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	36,75	592,61 -	- -	21778	-	- -	- -	- -
658	С130-1109 варіант 5	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм діаметром 150 мм	м2	15,06	831,19 -	- -	12518	-	- -	- -	- -
659	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,882	702,82 702,82	- -	2728	2728	- -	6,6700 -	25,89 -
660	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	39,67404	374,46 -	- -	14856	-	- -	- -	- -
661	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	6,13356	819,53 -	- -	5027	-	- -	- -	- -
662	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	99,185	16,52 -	- -	1639	-	- -	- -	- -
663	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	116	1,31 -	- -	152	-	- -	- -	- -
664	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	880,13 719,68	11,61 4,46	2640	2159	35 13	6,8300 0,0399	20,49 0,12
665	& С130-390-2-80	Захисна секція з перехідником УЗС 282х321 + СКС	шт	1	8342,61 -	- -	8343	-	- -	- -	- -
666	& С130-390-2-7	Протипожежний клапан з плавкою вставкою д.150	шт	2	4397,92 -	- -	8796	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 23					100311	22127	552 208		213,07 1,82
		Разом будівельні роботи, грн.					100311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77632				
		всього заробітна плата, грн.					22335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11784				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3848				
		Всього будівельні роботи, грн.					**112095**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	1,46	416,69 400,59	15,74 6,87	608	585	23 10	4,0500 0,0630	5,91 0,09
681	& С113-2455-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 13x28	м	10,3	63,28 -	- -	652	-	- -	- -	- -
682	& С113-2457-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 13x18	м	20,6	49,36 -	- -	1017	-	- -	- -	- -
683	& С113-2458-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 13x15	м	41,2	47,98 -	- -	1977	-	- -	- -	- -
684	& С113-2459-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 13x12	м	12,36	43,39 -	- -	536	-	- -	- -	- -
685	& С113-2460-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 13x10	м	61,8	40,84 -	- -	2524	-	- -	- -	- -
686	& С113-2461-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 9x6	м	4,12	15,34 -	- -	63	-	- -	- -	- -
687	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*2,2*	*16170,37* *7799,90*	*4522,09* *1565,65*	*35575*	*17160*	*9949* *3444*	*71,4800* *14,0637*	*157,26* *30,94*
688	& С153-1-9-О1	Кабель ПВС2х1	м	163,2	15,79 -	- -	2577	-	- -	- -	- -
689	& С154-1-12 варіант 1	Кабель "вита пара"	м	61,2	13,82 -	- -	846	-	- -	- -	- -
690	& С1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	8	621,13 -	- -	4969	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 24					253118	43535	11999 4152		401,42 37,07
		Разом будівельні роботи, грн.					253118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197584				
		всього заробітна плата, грн.					47687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**275398**				
		–									
		Всього по розділу 24					**275398**				
		Розділ 25. Системи відведення дренажу систем кондиціонування									
691	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*шт*	*1*	*2858,04* *2299,79*	*178,05* *58,23*	*2858*	*2300*	*178* *58*	*21,3200* *0,5002*	*21,32* *0,5*
692	& С1630-973-СД варіант 1	Сифон HL138	шт	1	1609,06 -	- -	1609	-	- -	- -	- -
693	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,4008*	*11263,76* *11027,15*	*81,95* *31,49*	*4515*	*4420*	*33* *13*	*95,7800* *0,2700*	*38,39* *0,11*
694	С113-1675 варіант 1	Труба дренажна ПВХ, діаметр 32 мм	м	20	88,94 -	- -	1779	-	- -	- -	- -
695	С113-1675 варіант 2	Труба дренажна ПВХ, діаметр 50 мм	м	20	121,58 -	- -	2432	-	- -	- -	- -
696	& С113-1682-10	Фітінги каналізаційної труби	шт	52	80,30 -	- -	4176	-	- -	- -	- -
697	*КМ8-409-1*	*Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,18*	*23291,25* *4241,47*	*12238,54* *3280,40*	*4192*	*763*	*2203* *590*	*42,3300* *29,9834*	*7,62* *5,4*
698	& С107-4-111-ТП	Труба металопластикова, Дн=20мм	м.п.	12,12	49,07 -	- -	595	-	- -	- -	- -
699	& С1-1-3-7-42	Капілярна трубка ПВХ д.6х1	м	6,06	15,34 -	- -	93	-	- -	- -	- -
700	С1630-114 варіант 2	Кріпільні матеріали	кг	25	225,81 -	- -	5645	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 25					27894	7483	2414 661		67,33 6,01
		Разом будівельні роботи, грн.					27894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17997				
		всього заробітна плата, грн.					8144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3971				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1217				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31865**				
		–									
		Всього по розділу 25					**31865**				
		Розділ 26. ККБ1									
701	*КБ20-53-3*	*Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 31,5 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок (ККБ1))*	*10блок*	*0,1*	*88160,52* *81090,29*	*5271,55* *1886,82*	*8816*	*8109*	*527* *189*	*725,9000* *16,3812*	*72,59* *1,64*
702	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], (Електронний розштрювальний вентиль)	шт	1	206,66 174,59	9,45 4,12	207	175	9 4	1,6000 0,0378	1,6 0,04
703	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	1082,60 893,68	170,74 49,69	1083	894	171 50	8,0000 0,4448	8 0,44
704	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (пульт)	шт	1	232,09 178,74	49,57 17,57	232	179	50 18	1,6000 0,1375	1,6 0,14
705	& С113-179-9	Комплект підключення вентиляції MXD-K100XN	к-т	1	36536,04 -	- -	36536	-	- -	- -	- -
706	& С1530-1-115 варіант 4	Труба мідна д.28,58	м	15	1118,64 -	- -	16780	-	- -	- -	- -
707	& С1530-1-115 варіант 3	Труба мідна д.12,7	м	15	304,42 -	- -	4566	-	- -	- -	- -
708	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,3	416,69 400,59	15,74 6,87	125	120	5 2	4,0500 0,0630	1,22 0,02
709	& С113-2455-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 13x28	м	15,45	63,28 -	- -	978	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	& С113-2459-ТТ варіант 2	Теплоізоляція K-Flex 9x12	м	15,45	29,62 -	- -	458	-	- -	- -	- -
711	& С1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1	621,13 -	- -	621	-	- -	- -	- -
712	*КМ8-573-4*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм*	*шт*	*1*	*532,07* *368,42*	*142,53* *37,34*	*532*	*368*	*143* *37*	*3,2000* *0,2946*	*3,2* *0,29*
713	& С1-1-1-17-40	Щит металевий IP-64 600x600	шт	1	1212,79 -	- -	1213	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 26					72147	9845	905 300		88,21 2,57
		Разом будівельні роботи, грн.					72147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61397				
		всього заробітна плата, грн.					10145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1261				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76646**				
		–									
		Всього по розділу 26					**76646**				
		Розділ 27. ККБ2									
714	*КБ20-53-3*	*Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 31,5 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок (ККБ1))*	*10блок*	*0,1*	*88160,52* *81090,29*	*5271,55* *1886,82*	*8816*	*8109*	*527* *189*	*725,9000* *16,3812*	*72,59* *1,64*
715	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], (Електронний розштрювальний вентиль)	шт	1	206,66 174,59	9,45 4,12	207	175	9 4	1,6000 0,0378	1,6 0,04
716	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	1082,60 893,68	170,74 49,69	1083	894	171 50	8,0000 0,4448	8 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
717	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (пульт)	шт	1	232,09 178,74	49,57 17,57	232	179	50 18	1,6000 0,1375	1,6 0,14
718	& С113-179-9 варіант 1	Комплект підключення вентиляції MXD-K050XN	к-т	1	24508,20 -	- -	24508	-	- -	- -	- -
719	& С1530-1-115 варіант 2	Труба мідна д.19,05	м	15	606,31 -	- -	9095	-	- -	- -	- -
720	& С1530-1-115 варіант 1	Труба мідна д.9,52	м	15	223,44 -	- -	3352	-	- -	- -	- -
721	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,3	416,69 400,59	15,74 6,87	125	120	5 2	4,0500 0,0630	1,22 0,02
722	& С113-2457-ТТ варіант 1	Теплоізоляція K-Flex 13x18	м	15,45	49,36 -	- -	763	-	- -	- -	- -
723	& С113-2460-ТТ варіант 2	Теплоізоляція K-Flex 9x10	м	15,45	26,56 -	- -	410	-	- -	- -	- -
724	& С1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1	621,13 -	- -	621	-	- -	- -	- -
725	*КМ8-573-4*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм*	*шт*	*1*	*532,07* *368,42*	*142,53* *37,34*	*532*	*368*	*143* *37*	*3,2000* *0,2946*	*3,2* *0,29*
726	& С1-1-1-17-40	Щит металевий IP-64 600x600	шт	1	1212,79 -	- -	1213	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 27					50957	9845	905 300		88,21 2,57
		Разом будівельні роботи, грн.					50957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40207				
		всього заробітна плата, грн.					10145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1261				
		Всього будівельні роботи, грн.					**55456**				
		–									
		Всього по розділу 27					**55456**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					6540514	986705	54266 18509		9545,12 165,07
		Разом будівельні роботи, грн.					6540514				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5499543				
		всього заробітна плата, грн.					1005214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					524817				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					979,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					169667				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7065331**				
		Всього по кошторису					**7065331**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10690,11**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1174881**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Придбання устаткування. Вентиляція та кондиціювання

Блок А

Основа: креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ОВіК.1 відомості тощо

Кошторисна вартість 5848,419 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. ПВ1				
1	& 2203-304-ПУ24	Припливно-витяжна вентиляційна установка AVF09 (- водяний повітронагрівач, повітрозабірний клапан, фільтр G4, гнучкі вставки, зворотній клапан); (маса=0,802)	шт	1	521144,00	521144
2	& 26-6-26	Автоматика SN-V010-0-R-3P; (маса=0,05)	к-т	1	116307,00	116307
		Разом по розділу 1				637451
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25032
		Всього по розділу 1				**662483**
		Розділ 2. ПВ2				
3	& 2203-304-ПУ25 варіант 1	Припливно-витяжна вентиляційна установка AV12 (- водяний повітронагрівач, повітрозабірний клапан, фільтр G4, гнучкі вставки, зворотній клапан); (маса=1,032)	шт	1	639724,00	639724
4	& 26-6-27 варіант 1	Автоматика SR-V010-R-R-3P (ПВ2); (маса=0,05)	к-т	1	157630,00	157630
		Разом по розділу 2				797354
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				31312
		Всього по розділу 2				**828666**

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 3. ПВ3				
5	& 2203-304-ПУ26	Припливно-витяжна вентиляційна установка AVF06 (- водяний повітронагрівач, повітрозабірний клапан, фільтр G4, гнучкі вставки, зворотній клапан); (маса=0,923)	шт	1	383057,00	383057
6	& 26-6-28	Автоматика SR-V010-R-R-3P (ПВ3); (маса=0,05)	к-т	1	189787,00	189787
		Разом по розділу 3				572844
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22496
		Всього по розділу 3				**595340**
		Розділ 4. ПВ4				
7	& 2203-304-ПУ24	Припливно-витяжна вентиляційна установка AVF09 (- водяний повітронагрівач, повітрозабірний клапан, фільтр G4, гнучкі вставки, зворотній клапан); (маса=0,802)	шт	1	521144,00	521144
8	& 26-6-26	Автоматика SN-V010-0-R-3P; (маса=0,05)	к-т	1	116307,00	116307
		Разом по розділу 4				637451
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25032
		Всього по розділу 4				**662483**
		Розділ 5. ПВ6				
9	& 2203-3057-26	Припливно-витяжна вентиляційна установка ВУТ 900 ПБЕ ЕС Л А21 DTV; (маса=0,111)	шт	1	105160,00	105160
10	& 1503-8874-П	Пульт керування А25; (маса=0,00035)	шт	1	4850,00	4850
11	& 2301-1003-1	Насос дренажний Hi Flow Max; (маса=0,002)	шт	2	3700,00	7400
		Разом по розділу 5				117410
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4611
		Всього по розділу 5				**122021**
		Розділ 6. ПВ7				
12	& 2308-1088-28	Припливно-витяжна вентиляційна установка ВУТ 550 ПБЕ ЕС Л А21 DTV; (маса=0,068)	шт	1	82960,00	82960

1	2	3	4	5	6	7
13	& 1503-8874-П	Пульт керування А25; (маса=0,00035)	шт	1	4850,00	4850
		Разом по розділу 6				87810
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3448
		Всього по розділу 6				**91258**
		Розділ 7. П1				
14	& 1С8-59-69	Вентилятор Вентс ВКП 500*300 Л1 ЕС; (маса=0,0187)	шт	1	32716,00	32716
15	& 1С8-59-68	Нагрівач водяний НКВ 500*300-4; (маса=0,012)	шт	1	10392,00	10392
		Разом по розділу 7				43108
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1693
		Всього по розділу 7				**44801**
		Розділ 8. П2				
16	& 2203-3052-40	Припливна вентиляційна установка МПА 800 В LCD; (маса=0,0413)	шт	1	57493,00	57493
		Разом по розділу 8				57493
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2258
		Всього по розділу 8				**59751**
		Розділ 9. П1-П4. Підвал укриття				
17	& 1000-106-ВК1	Вентилятор радіальний електроручний Вентс ЕРВ-355-2Д; (маса=0,075)	шт	4	94731,00	378924
18	& 1С8-59-67	Нагрівач водяний НКВ 700*400-3; (маса=0,0284)	шт	2	15951,00	31902
19	& 1С8-59-66	Нагрівач водяний НКВ 800*500-3; (маса=0,0372)	шт	2	21164,00	42328
		Разом по розділу 9				453154
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17795

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 9				**470949**
		Розділ 10. В1-В2				
20	& 2308-109-5	Вентилятор канальний ВКМ 200. Вентс; (маса=0,0066)	шт	2	6967,50	13935
		Разом по розділу 10				13935
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				547
		Всього по розділу 10				**14482**
		Розділ 11. В3-В4				
21	& 2308-1093-9	Вентилятор Вентс ВКМ 150; (маса=0,00365)	шт	2	5755,00	11510
		Разом по розділу 11				11510
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				452
		Всього по розділу 11				**11962**
		Розділ 12. В5-В6				
22	& 2308-1091-3	Вентилятор 150М Прес; (маса=0,00099)	шт	2	2063,00	4126
		Разом по розділу 12				4126
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				162
		Всього по розділу 12				**4288**
		Розділ 13. В7				
23	& 2308-1093-9	Вентилятор Вентс ВКМ 150; (маса=0,00365)	шт	1	5755,00	5755
		Разом по розділу 13				5755
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				226
		Всього по розділу 13				**5981**

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 14. В8, В11-В12				
24	& 2308-1091-3	Вентилятор 150М Прес; (маса=0,00099)	шт	3	2063,00	6189
		Разом по розділу 14				6189
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				243
		Всього по розділу 14				**6432**
		Розділ 15. В10, В15				
25	& 2308-1091-4	Вентилятор 125М; (маса=0,00099)	шт	2	1625,00	3250
		Разом по розділу 15				3250
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				128
		Всього по розділу 15				**3378**
		Розділ 16. В13-В14				
26	& 2308-109-5	Вентилятор канальний ВКМ 200. Вентс; (маса=0,0066)	шт	2	6967,50	13935
		Разом по розділу 16				13935
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				547
		Всього по розділу 16				**14482**
		Розділ 17. В16				
27	& 2308-1091-3	Вентилятор 150М Прес; (маса=0,00099)	шт	1	2063,00	2063
		Разом по розділу 17				2063
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				81
		Всього по розділу 17				**2144**
		Розділ 18. В17				
28	& 2308-109-5	Вентилятор канальний ВКМ 200. Вентс; (маса=0,0066)	шт	1	6967,50	6968

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 18				6968
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				274
		Всього по розділу 18				**7242**
		Розділ 19. В19				
29	& 2308-1091-4	Вентилятор 125М; (маса=0,00099)	шт	1	1625,00	1625
		Разом по розділу 19				1625
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				64
		Всього по розділу 19				**1689**
		Розділ 20. В1-В3. Підвал .Укриття				
30	& 1000-106-ВК1	Вентилятор радіальний електроручний Вентс ЕРВ-355-2Д; (маса=0,075)	шт	3	94731,00	284193
31	& 1704-50690-32	Перетворювач частоти Danfoss VLT Micro Drive FC-51 (2.2 кВт) арт. 132F0022; (маса=0,0016)	шт	3	17117,00	51351
32	& 1602-30002-10-16	Панель управління LCP12 с (потенциомером) FC-051 арт.132B0101; (маса=0,0007)	шт	3	2025,00	6075
		Разом по розділу 20				341619
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13416
		Всього по розділу 20				**355035**
		Розділ 21. В4-В5				
33	& 1С8-59-65	Вентилятор канальний для круглих каналів С-VENT-355; (маса=0,014)	шт	2	14430,00	28860
		Разом по розділу 21				28860
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1133
		Всього по розділу 21				**29993**

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 22. В30-В31				
34	& 2308-1093-9	Вентилятор Вентс ВКМ 150; (маса=0,00365)	шт	2	5755,00	11510
		Разом по розділу 22				11510
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				452
		Всього по розділу 22				**11962**
		Розділ 23. К1				
35	& 2308-400-ЗБ варіант 1	Зовнішній блок AM140AXVAGH/TK. Samsung; (маса=0,1845)	шт	1	573575,08	573575
36	& 130-66-ЗБК	Внутрішній блок кругла касета AM071KN4DEH/TK; (маса=0,021)	шт	4	78662,60	314650
37	& 130-65-ЗБК1	Внутрішній блок кругла касета AM056KN4DEH/TK; (маса=0,024)	шт	2	77104,92	154210
38	& 1517-2032-1 варіант 1	Пульт керування провідний MWR-WE13N; (маса=0,00006)	шт	1	5300,00	5300
		Разом по розділу 23				1047735
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				41144
		Всього по розділу 23				**1088879**
		Розділ 24. Система дренажу К1				
39	& 2301-1003-1	Насос дренажний Hi Flow Max; (маса=0,002)	шт	1	3700,00	3700
		Разом по розділу 24				3700
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				145
		Всього по розділу 24				**3845**
		Розділ 25. ККБ1				
40	& 130-63-ЗБК6	Зовнішній компресорно-конденсаторний блок BLAUBERG BLHVE-S500-O/3R1A (Холод); (маса=0,48)	шт	1	451617,50	451618
41	& 130-63-ЗБК7	Електронний розширювальний вентиль EPB (*Блок розширювального вентиля BL-SP-AHU30 (Холод)); (маса=0,002)	шт	1	5700,00	5700
42	& 1517-2032-2	Плата керування ККБ і EPB (Аху-Кіт), (Контролер BL-SP-AHU (холод)); (маса=0,001)	шт	1	10077,50	10078

1	2	3	4	5	6	7
43	& 1517-2032-1 варіант 1	Пульт керування провідний MWR-WE13N; (маса=0,00006)	шт	1	5300,00	5300
		Разом по розділу 25				472696
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18563
		Всього по розділу 25				**491259**
		Розділ 26. ККБ2				
44	& 1517-2032-3	Зовнішній компресорно-конденсаторний блок BLAUBERG BLHV-R224-O/3R1A (Холод); (маса=0,127)	шт	1	227532,00	227532
45	& 130-63-ЗБК7 варіант 1	Електронний розширювальний вентиль EPB (*Блок розширювального вентиля BL-SP-AHU20 (Холод)); (маса=0,002)	шт	1	4970,00	4970
46	& 1517-2032-2	Плата керування ККБ і EPB (Ахи-Кіт), (Контролер BL-SP-AHU (холод)); (маса=0,001)	шт	1	10077,50	10078
47	& 1517-2032-1 варіант 1	Пульт керування провідний MWR-WE13N; (маса=0,00006)	шт	1	5300,00	5300
		Разом по розділу 26				247880
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9734
		Всього по розділу 26				**257614**
		Разом				**5627431**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				220988
		Всього по кошторису				**5848419**

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-011
на Пусконалагоджувальні роботи. Вентиляція і кондиціювання
Блок А

Кошторисна вартість	169,845	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,8783	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	133,305	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КПЗ-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	установ.	2	9145,12	18290	61,0000	122
2	КПЗ-28-1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні]	кондиц.	7	6746,40	47225	45,0000	315
3	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	7	4197,76	29384	28,0000	196
4	КПЗ-2-17	Вентилятор високого тиску з пристроєм регулювання подачі, N до 10	пристр.	7	3748,00	26236	25,0000	175
		Разом прямі витрати по кошторису				121135		808
		всього заробітна плата, грн.				121135		
		Разом будівельні роботи, грн.				121135		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				48710		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				70,3		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				12170		
		Всього будівельні роботи, грн.				**169845**		
		–						
		Всього по кошторису, грн.				**169845**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**878,3**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**133305**		

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на СДТ. Система протидимного захисту

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-СДТ

Кошторисна вартість	1227,597	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,7602	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	83,806	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ВД 1									
1	КБ20-31-3	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	шт	1	2205,76 1635,39	237,98 89,51	2206	1635	238 90	15,9100 0,7799	15,91 0,78
2	& 2308-1005-2	Вентагрегат димовидалення радіальний з положенням корпусу RO, 21,3т.м3/год.; 800Па; 1000об/хв; 15,0кВт, VRAN6-080-DU400-N-01500/4-Y2-1-LO	шт	1	73006,50 -	- -	73007	-	- -	- -	- -
3	*КБ16-12-11*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 400 мм*	*шт*	*2*	*2882,52* *1136,13*	*491,99* *123,84*	*5765*	*2272*	*984* *248*	*9,5900* *1,0957*	*19,18* *2,19*
4	& С130-935-221-1 варіант 5	Фланець зворотній на стороні нагнітання FON-080-ZS	шт	1	906,34 -	- -	906	-	- -	- -	- -
5	& С130-935-221-1 варіант 6	Фланець зворотній на стороні всмоктування FOV-080-ZS	шт	1	788,53 -	- -	789	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ20-41-1*	*Установлення віброізоляторів*	*10шт*	*0,1*	*982,48*	*7,74*	*98*	*72*	*1*	*6,2900*	*0,63*
					724,17	*2,97*			-	*0,0266*	-
7	& 2308-1131-1 варіант 2	Комплект віброізоляторів KIV-5	комп.	1	1767,50	-	1768	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	487,47	27,08	487	334	27	3,2500	3,25
					334,07	10,40			10	0,0931	0,09
9	С1630-1784 варіант 3	Клапан зворотній KOL-850x350	шт	1	2023,54	-	2024	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	1363,91	65,77	2728	1884	132	9,2800	18,56
					942,20	25,26			51	0,2261	0,45
11	& С130-395-1	Протипожежний клапан канальний, з ел. приводом 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні, KPU-1N-D-N-1000x300(h)-2*f-MP220-out	шт	2	77648,31	-	155297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	4	338,75	46,12	1355	982	184	2,3600	9,44
					245,53	14,35			57	0,1291	0,52
13	& С130-595-24-1 варіант 1	Решітка металева нерегульована RO-50-850x350(h)	шт	2	1449,66	-	2899	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С130-595-24-1	Решітка металева нерегульована RO-50-1000x300(h)	шт	2	7262,98	-	14526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,5852*	*25109,61*	*382,68*	*14694*	*9272*	*224*	*156,0600*	*91,33*
					15844,77	*139,88*			*82*	*1,2521*	*0,73*
16	С130-1128 варіант 2	Повітровод з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45 товщиною 1,0 мм, 850x350мм	м2	48	1223,87	-	58746	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& С130-1128-ФВ-6 варіант 1	Коліно 90* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 850x350мм	м2	9,24	1471,73	-	13599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С130-1128-ФВ-6 варіант 2	Коліно 45* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 850x350мм	м2	1,28	1471,73	-	1884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С111-23-4-В1-1 варіант 2	Комплект підвісного кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 850x350мм	шт	10	3804,25	-	38043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*0,9077*	*21775,26*	*390,42*	*19765*	*11625*	*354*	*126,1400*	*114,5*
					12806,99	*142,85*			*130*	*1,2787*	*1,16*
21	С130-1128 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45 товщиною 1,0 мм, 1000x300мм	м2	78	1223,87	-	95462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С130-1128-ФВ-6 варіант 3	Коліно 90* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 1000х300мм	м2	8,43	1471,73 -	- -	12407	-	- -	- -	- -
23	& С130-1128-ФП5 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 1000х300/ф800	м2	1	1471,22 -	- -	1471	-	- -	- -	- -
24	& С130-1128-ФТ5 варіант 1	Трійник з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 1000х300/1000х300/1000х300	м2	3,34	1471,22 -	- -	4914	-	- -	- -	- -
25	& С111-23-4-В1-1 варіант 1	Комплект підвісного кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 1000х300мм	шт	15	3804,25 -	- -	57064	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					581904	28076	2144 668		272,8 5,92
		Разом устаткування, грн.					73007				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2867				
		Всього устаткування, грн.					**75874**				
		Разом будівельні роботи, грн.					508897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					478677				
		всього заробітна плата, грн.					28744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15378				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5065				
		Всього будівельні роботи, грн.					**524275**				
		Всього по розділу 1					**600149**				
		Розділ 2. Система ВД 2									
26	КБ20-31-3	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	шт	1	2205,76 1635,39	237,98 89,51	2206	1635	238 90	15,9100 0,7799	15,91 0,78
27	& 2308-1005-2	Вентагрегат димовидалення радіальний з положенням корпусу RO, 21,3т.м3/год.; 800Па; 1000об/хв; 15,0кВт, VRAN6-080-DU400-N-01500/4-Y2-1-LO	шт	1	73006,50 -	- -	73007	-	- -	- -	- -
28	*КБ16-12-11*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 400 мм*	*шт*	*2*	*2882,52* *1136,13*	*491,99* *123,84*	*5765*	*2272*	*984* *248*	*9,5900* *1,0957*	*19,18* *2,19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& С130-935-221-1 варіант 5	Фланець зворотній на стороні нагнітання FON-080-ZS	шт	1	906,34 -	- -	906	-	- -	- -	- -
30	& С130-935-221-1 варіант 6	Фланець зворотній на стороні всмоктування FOV-080-ZS	шт	1	788,53 -	- -	789	-	- -	- -	- -
31	*КБ20-41-1*	*Установлення віброізоляторів*	*10шт*	*0,1*	*982,48* *724,17*	*7,74* *2,97*	*98*	*72*	*1* -	*6,2900* *0,0266*	*0,63* -
32	& 2308-1131-1 варіант 2	Комплект віброізоляторів KIV-5	комп.	1	1767,50 -	- -	1768	-	- -	- -	- -
33	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	487,47 334,07	27,08 10,40	487	334	27 10	3,2500 0,0931	3,25 0,09
34	С1630-1784 варіант 3	Клапан зворотній KOL-850x350	шт	1	2023,54 -	- -	2024	-	- -	- -	- -
35	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	4	338,75 245,53	46,12 14,35	1355	982	184 57	2,3600 0,1291	9,44 0,52
36	& С130-595-24-1 варіант 5	Решітка металева нерегульована RO-50-750x400(h)	шт	1	1449,66 -	- -	1450	-	- -	- -	- -
37	& С130-595-24-1	Решітка металева нерегульована RO-50-1000x300(h)	шт	1	7262,98 -	- -	7263	-	- -	- -	- -
38	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,5525*	*25109,61* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*13873*	*8754*	*211* *77*	*156,0600* *1,2521*	*86,22* *0,69*
39	С130-1128 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45 товщиною 1,0 мм, 750x400мм	м2	48	1223,87 -	- -	58746	-	- -	- -	- -
40	& С130-1128-ФВ-6 варіант 5	Коліно 90* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 750x400мм	м2	6,12	1471,73 -	- -	9007	-	- -	- -	- -
41	& С130-1128-ФВ-6 варіант 4	Коліно 45* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 750x400мм	м2	1,13	1471,73 -	- -	1663	-	- -	- -	- -
42	& С111-23-4-В1-1 варіант 2	Комплект підвісного кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 850x350мм	шт	10	3804,25 -	- -	38043	-	- -	- -	- -
43	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*0,1962*	*21775,26* *12806,99*	*390,42* *142,85*	*4272*	*2513*	*77* *28*	*126,1400* *1,2787*	*24,75* *0,25*
44	С130-1128 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45 товщиною 1,0 мм, 1000x300мм	м2	13	1223,87 -	- -	15910	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& С130-1128-ФВ-6 варіант 3	Коліно 90* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 1000х300мм	м2	5,62	1471,73 -	- -	8271	-	- -	- -	- -
46	& С130-1128-ФП5 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 1000х300/ф800	м2	1	1471,22 -	- -	1471	-	- -	- -	- -
47	& С111-23-4-В1-1 варіант 1	Комплект підвісного кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 1000х300мм	шт	2	3804,25 -	- -	7609	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					255983	16562	1722 510		159,38 4,52
		Разом устаткування, грн.					73007				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2867				
		Всього устаткування, грн.					**75874**				
		Разом будівельні роботи, грн.					182976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164692				
		всього заробітна плата, грн.					17072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9083				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2978				
		Всього будівельні роботи, грн.					**192059**				
		_									
		Всього по розділу 2					**267933**				
		Розділ 3. Система ПД 1									
48	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	1016,36 941,72	71,20 26,59	1016	942	71 27	8,4300 0,2295	8,43 0,23
49	2308-1001 варіант 7	Вентагрегат підпору повітря осьової з горизонтальною віссю обертання, 14,9т. м3/год.; 500Па; 3000об/хв; 4,0кВт, OZA 301-050/B-52-N- 00400/2-Y1-01	шт	1	22302,00 -	- -	22302	-	- -	- -	- -
50	& С113-1549-1 варіант 3	Монтажна опора OZA-MOP-050-ZS	шт	1	376,19 -	- -	376	-	- -	- -	- -
51	*КБ16-12-11*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 400 мм*	*шт*	*1*	*2967,46* *1136,13*	*491,99* *123,84*	*2967*	*1136*	*492* *124*	*9,5900* *1,0957*	*9,59* *1,1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С130-935-221-1 варіант 11	Відповідний фланець OZA-FOT-050-ZS	шт	1	601,11 -	- -	601	-	- -	- -	- -
53	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	318,96 224,08	11,61 4,46	319	224	12 4	2,1800 0,0399	2,18 0,04
54	& С130-935-221-1 варіант 12	Зворотній клапан без вильоту лопаток KLR-500-N-спец.	шт	1	1136,61 -	- -	1137	-	- -	- -	- -
55	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	1363,91 942,20	65,77 25,26	2728	1884	132 51	9,2800 0,2261	18,56 0,45
56	& С130-395-1 варіант 1	Протипожежний клапан канальний, з ел. приводом 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні, KPU-1N-D-N-700x300(h)-2*f-MP220-out	шт	2	21058,71 -	- -	42117	-	- -	- -	- -
57	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	3	244,69 189,35	29,77 8,26	734	568	89 25	1,8200 0,0745	5,46 0,22
58	& С130-595-24-1 варіант 12	Решітка металева нерегульована RO-50-700x300(h)	шт	3	1315,49 -	- -	3946	-	- -	- -	- -
59	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,7665*	*25109,61* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*19247*	*12145*	*293* *107*	*156,0600* *1,2521*	*119,62* *0,96*
60	С130-1128 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45 товщиною 1,0 мм, 700x300мм	м2	60	1223,87 -	- -	73432	-	- -	- -	- -
61	& С130-1128-ФВ-6 варіант 6	Коліно 90* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 700x300мм	м2	10,43	1471,73 -	- -	15350	-	- -	- -	- -
62	& С130-1128-ФВ-6 варіант 7	Коліно 45* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 700x300мм	м2	2,85	1471,73 -	- -	4194	-	- -	- -	- -
63	& С130-1128-ФП5 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, ф500/700x300	м2	1,38	1471,22 -	- -	2030	-	- -	- -	- -
64	& С130-1128-ФТ5 варіант 2	Трійник з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 700x300/700x300/700x300	м2	1,99	1471,22 -	- -	2928	-	- -	- -	- -
65	& С111-23-4-В1-1 варіант 6	Комплект підвісного кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 700x300мм	шт	15	3804,25 -	- -	57064	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					252488	16899	1089 338		163,84 3
		Разом устаткування, грн.					22302				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					**23178**				
		Разом будівельні роботи, грн.					230186				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212198				
		всього заробітна плата, грн.					17237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3032				
		Всього будівельні роботи, грн.					**239399**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,3378*	*25109,61* *15844,77*	*382,68* *139,88*	*8482*	*5352*	*129* *47*	*156,0600* *1,2521*	*52,72* *0,42*
76	С130-1128 варіант 6	Повітровод з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45 товщиною 1,0 мм, 700х300мм	м2	24	1223,87 -	- -	29373	-	- -	- -	- -
77	& С130-1128-ФВ-6 варіант 6	Коліно 90* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 700х300мм	м2	7,45	1471,73 -	- -	10964	-	- -	- -	- -
78	& С130-1128-ФВ-6 варіант 7	Коліно 45* град з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, 700х300мм	м2	0,95	1471,73 -	- -	1398	-	- -	- -	- -
79	& С130-1128-ФП5 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI 45, товщ.1,0 мм, ф500/700х300	м2	1,38	1471,22 -	- -	2030	-	- -	- -	- -
80	& С111-23-4-В1-1 варіант 6	Комплект підвісного кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 700х300мм	шт	2	3804,25 -	- -	7609	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					91694	8033	764 219		76,56 1,94
		Разом устаткування, грн.					22302				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					876				
		Всього устаткування, грн.					**23178**				
		Разом будівельні роботи, грн.					69392				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60595				
		всього заробітна плата, грн.					8252				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4367				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1426				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73759**				
		–									
		Всього по розділу 4					**96937**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1182069	69570	5719 1735		672,58 15,38
		Разом устаткування, грн.					190618				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7486				
		Всього устаткування, грн.					**198104**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					991451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					916162				
		всього заробітна плата, грн.					71305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38042				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12501				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1029493**				
		–									
		Всього по кошторису					**1227597**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**760,2**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**83806**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Пожежна сигналізація. Системи оповіщення

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ПС.СО.С1

Кошторисна вартість	1910,725	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,73344	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	524,952	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Блок А (1-ий - 4-ий поверхи)									
		Розділ 1. Системи пожежної сигналізації ПС									
		=Обладнання системи ПС=									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4085,48 3877,62	1,64 0,26	4085	3878	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	& 1715-1245-БЖ	Прилад приймально – контрольний адресний TIRAS PRIME A	шт	1	27821,00 -	- -	27821	-	- -	- -	- -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	175,74 172,59	3,15 1,37	176	173	3 1	1,6000 0,0126	1,6 0,01
4	& 1602-30002-780 варіант 1	Модуль цифрового автодозвона M-GSM	шт	1	3980,00 -	- -	3980	-	- -	- -	- -
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	97,64 67,44	6,30 2,75	391	270	25 11	0,6400 0,0252	2,56 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1514-1-92	Акамуляторна батарея, 12В, 9А/год	шт	4	765,93 -	- -	3064	-	- -	- -	- -
7	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	523,85 505,78	- -	524	506	- -	4,8000 -	4,8 -
8	& С1547-15-БЖ2	Блок живлення, БЖ 1230	шт	1	5580,28 -	- -	5580	-	- -	- -	- -
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	195	407,29 316,64	1,64 0,26	79422	61745	320 51	3,2000 0,0026	624 0,51
10	& С100-5-СП1	Сповіщувач пожежний димовий адресний, з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110	шт	81	1040,44 -	- -	84276	-	- -	- -	- -
11	& С1-1-1-5-39	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	шт	114	836,44 -	- -	95354	-	- -	- -	- -
12	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	8	223,20 158,32	6,35 1,00	1786	1267	51 8	1,6000 0,0101	12,8 0,08
13	& С100-5-СП2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT100	шт	8	673,23 -	- -	5386	-	- -	- -	- -
14	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні ручний	шт	12	223,20 158,32	6,35 1,00	2678	1900	76 12	1,6000 0,0101	19,2 0,12
15	& С1-1-1-5-40	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL100	шт	26	1091,44 -	- -	28377	-	- -	- -	- -
16	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	80	232,09 178,74	49,57 17,57	18567	14299	3966 1406	1,6000 0,1375	128 11
17	& С1-1-1-5-41	Пристрій оптичної сигналізації - виносний світлодіод ВПОС РЕЗЕРВ 10%	шт	80	296,86 -	- -	23749	-	- -	- -	- -
18	& С100-5-СП1	Сповіщувач пожежний димовий адресний, з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110	шт	8	1040,44 -	- -	8324	-	- -	- -	- -
19	& С1-1-1-5-39	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	шт	11	836,44 -	- -	9201	-	- -	- -	- -
20	& С100-5-СП2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT100	шт	1	673,23 -	- -	673	-	- -	- -	- -
21	& С1-1-1-5-40	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL100	шт	1	1091,44 -	- -	1091	-	- -	- -	- -
22	& С1-1-1-5-41	Пристрій оптичної сигналізації - виносний світлодіод ВПОС =Кабельна продукція=	шт	8	296,86 -	- -	2375	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	3,1	1703,92 683,09	878,43 247,88	5282	2118	2723 768	6,2600 2,2579	19,41 7
24	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	10,1	903,99 742,48	69,99 47,17	9130	7499	707 476	7,4100 0,4130	74,84 4,17
25	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (відкрито по стіні будівлі)	100м	0,03	16544,64 7799,90	4522,09 1565,65	496	234	136 47	71,4800 14,0637	2,14 0,42
26	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,24	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	894	569	325 120	22,2400 4,5980	5,34 1,1
27	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,24	3062,60 2621,15	29,74 10,54	735	629	7 3	25,5000 0,0825	6,12 0,02
28	& С1-1-7-110	Кабель безгалогенний КОНЕНнг-HF 1х2х0,8	м	1234,2	13,09 -	- -	16156	-	- -	- -	- -
29	& С1-1-7-116	Кабель силовий, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2х1,5	м	3,06	30,83 -	- -	94	-	- -	- -	- -
30	& С1-1-8-111	Кабель сигналізації вогнестійкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х0,8	м	112,2	21,65 -	- -	2429	-	- -	- -	- -
31	*КР20-33-7*	*Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини*	*100м*	*0,24*	*15475,34* *15036,44*	*438,90* *389,79*	*3714*	*3609*	*105* *94*	*151,9600* *3,3855*	*36,47* *0,81*
32	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit універсальна	кг	25	7,63 -	- -	191	-	- -	- -	- -
		=Системи прокладки кабельних трас=									
33	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*2,83*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*16678*	*9897*	*6625* *1939*	*32,8000* *6,1138*	*92,82* *17,3*
34	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	282,8	42,89 -	- -	12129	-	- -	- -	- -
35	& С100-505-Л1-1Е	Кабельний канал 60х40 Елекор	м	3,03	207,25 -	- -	628	-	- -	- -	- -
36	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*8*	*5707,28* *4056,95*	*598,26* *407,34*	*45658*	*32456*	*4786* *3259*	*41,0000* *3,5730*	*328* *28,58*
37	& С113-2126-ГТ-2Ш	Труба гофрована гнучка ПВХ легкого типу, діаметр 20мм. 91920	м	808	9,95 -	- -	8040	-	- -	- -	- -
38	& С1110-16-ТР1	Тримач для кріплення гофротруби д.20 мм, двухсторонній	шт	830	4,10 -	- -	3403	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм (кабельний стояк)*	*100м*	*0,16*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*1013*	*785*	*182* *101*	*49,5800* *5,3814*	*7,93* *0,86*
40	& С100-71-6011-ТС1 варіант 2	Труба ПВХ Ду=50мм	м	16,16	117,65 -	- -	1901	-	- -	- -	- -
41	& С111-1859-48-СД2 варіант 4	Кріплення для труб ПВХ Ега (хомут), д.50 мм (М8х100)	шт	20	57,19 -	- -	1144	-	- -	- -	- -
42	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/"1 Бар 'єр-50	шт	4	420,41 -	- -	1682	-	- -	- -	- -
43	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	24	50,81 -	- -	1219	-	- -	- -	- -
44	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	2	386,81 -	- -	774	-	- -	- -	- -
45	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	850	0,50 -	- -	425	-	- -	- -	- -
		=Отвори=									
46	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,5	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	8198	4471	3727 1362	83,8700 24,9665	41,94 12,48
47	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби 25 мм)	100шт	0,2	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	4784	2632	2152 787	123,4200 36,0525	24,68 7,21
48	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,11	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	3473	1880	1593 583	160,2600 48,5415	17,63 5,34
49	КБ46-25-7	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм (в з/б перекритті, для труби д.50 мм)	100шт	0,04	40221,08 7779,92	4557,74 3970,63	1609	311	182 159	65,6700 37,6761	2,63 1,51
		Разом прямі витрати по розділу 1					558759	151128	27693 11187		1489,71 98,62
		Разом устаткування, грн.					31801				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1249				
		Всього устаткування, грн.					**33050**				
		Разом будівельні роботи, грн.					526958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348137				
		всього заробітна плата, грн.					162315				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25118				
		Всього будівельні роботи, грн.					**606931**				
		–									
		Всього по розділу 1					**639981**				
		Розділ 2. Обладнання АПГ для плити електричної та витяжного зонту над нею									
50	КМ18-556-4	Монтаж батареї двобалонної із котушкою та розтрубом [ручним пуском]	комплект	1	7728,57 7015,60	712,32 80,06	7729	7016	712 80	65,8000 0,6528	65,8 0,65
51	& С1-1-7-29-13 варіант 1	Модуль пожежогасіння з механічним пуском «BKS-20-2-MT»	шт	1	70327,09 -	- -	70327	-	- -	- -	- -
52	& С1-1-7-29-12	Запобіжна мемебрана 14 мм 50 bar (ЗПП.1-20.08)	шт	2	199,36 -	- -	399	-	- -	- -	- -
53	2402-4060 варіант 1	Вогнегасвна речовина Prevento BKS	шт	2	4946,11 -	- -	9892	-	- -	- -	- -
54	КМ12-590-1	Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	0,25	31771,22 20197,17	10950,81 1627,03	7943	5049	2738 407	180,8000 16,9960	45,2 4,25
55	С113-1 варіант 1	Труба нержавіюча 16х1 мм, ТН-16-BKS	м	25,25	90,99 -	- -	2297	-	- -	- -	- -
56	С113-100 варіант 1	Фітинг прямий під трубу 16х1 V-NW-13-HS	10шт	0,1	293,51 -	- -	29	-	- -	- -	- -
57	С113-100 варіант 2	Коліно під трубу 16х1 W-NW-13-HS	10шт	0,8	441,41 -	- -	353	-	- -	- -	- -
58	С113-100 варіант 3	Трійник під трубу 16х1 T-NW-13-HS	10шт	0,5	671,75 -	- -	336	-	- -	- -	- -
59	С113-100 варіант 4	Ввід для труб ВТ16-BKS	10шт	0,2	457,55 -	- -	92	-	- -	- -	- -
60	С113-100 варіант 5	Хомут з гайкою під трубу 16х1 ХТ-М8-3/8"	10шт	2	52,87 -	- -	106	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	*КМ12-594-3*	*Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм*	*10 шт*	*0,6*	*718,09* *714,94*	*3,15* *1,37*	*431*	*429*	*2* *1*	*6,4000* *0,0126*	*3,84* *0,01*
62	& С130-1189-1 варіант 2	Насадок з кутом розпилу 20 з захисним ковпачком РЦ-З-Ф32	шт	2	461,62 -	- -	923	-	- -	- -	- -
63	& С130-1189-1 варіант 8	Насадок з кутом розпилу 60 з захисним ковпачком РЦ-З-50	шт	3	461,62 -	- -	1385	-	- -	- -	- -
64	& С130-1189-1 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 90 з захисним ковпачком РЦ-З-90	шт	1	461,62 -	- -	462	-	- -	- -	- -
65	*КМ12-595-3*	*Монтаж троса із замками тросової системи*	*100 м*	*0,1*	*6179,06* *6077,02*	*65,14* *3,97*	*618*	*608*	*7* -	*54,4000* *0,0358*	*5,44* -
66	& С1545-260-2-Ю варіант 1	Трос натяжний нержавіючий 1 мм ТМП-BKS	м	10,1	12,24 -	- -	124	-	- -	- -	- -
67	*КМ12-595-1*	*Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи*	*100 шт*	*0,01*	*40637,81* *35747,20*	*1133,15* *177,81*	*406*	*357*	*11* *2*	*320,0000* *1,6200*	*3,2* *0,02*
68	& С1545-291-3-Р варіант 1	Шпилька М8 DIN975 довжина 1 м	шт	8	44,36 -	- -	355	-	- -	- -	- -
69	& С1545-260-5 варіант 1	Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS	компл	1	31,97 -	- -	32	-	- -	- -	- -
70	& С130-1189-1 варіант 3	Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS	шт	1	1777,42 -	- -	1777	-	- -	- -	- -
71	& С111-950-1-Я варіант 1	Механічний замок з скляною колбою ЗТ182-BKS	шт	2	336,75 -	- -	674	-	- -	- -	- -
72	*КМ12-595-2*	*Монтаж ролика натягу збуджувальної системи*	*100 шт*	*0,07*	*18945,95* *17873,60*	*663,01* *69,47*	*1326*	*1251*	*46* *5*	*160,0000* *0,6300*	*11,2* *0,04*
73	& С130-1189-1 варіант 4	Груз натяжний ГН-BKS	шт	1	508,37 -	- -	508	-	- -	- -	- -
74	& С130-1189-1 варіант 5	Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS	шт	7	523,67 -	- -	3666	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& С130-1189-1 варіант 6	Хомут обвідний ХО.ВКS	шт	2	483,72 -	- -	967	-	- -	- -	- -
76	& С130-1189-1 варіант 7	Заглушка трубна під трос ЗТК-ВКS	шт	1	324,77 -	- -	325	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					113482	14710	3516 495		134,68 4,97
		Разом будівельні роботи, грн.					113482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95256				
		всього заробітна плата, грн.					15205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1910				
		Всього будівельні роботи, грн.					**120254**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КМ11-96-5	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 50 кг	шт	2	1337,57 690,37	643,45 229,65	2675	1381	1287 459	6,4000 1,8081	12,8 3,62
85	& 1504-13247-1-2Э	Блок електроживлення БРЖ02-24/12	шт	2	16650,00 -	- -	33300	-	- -	- -	- -
86	*КМ11-91-1*	*Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т*	*шт*	*1*	*214,39* *170,59*	*29,74* *10,54*	*214*	*171*	*30* *11*	*1,6000* *0,0825*	*1,6* *0,08*
87	& 1602-30002-2	Пульт мікрофонний ПМ-32	шт	1	6915,00 -	- -	6915	-	- -	- -	- -
88	*КМ10-386-7*	*Гучномовець або звукова колонка у приміщенні*	*шт*	*148*	*367,37* *337,18*	- -	*54371*	*49903*	- -	*3,2000* -	*473,6* -
89	& С1512-30-5 варіант 2	Настінний гучномовець. Вихідна потужність: 0,75Вт; 1,5Вт; 3Вт; 6Вт 6АС100ППм	шт	102	694,02 -	- -	70790	-	- -	- -	- -
90	& С1512-30-5 варіант 1	Настінний гучномовець Вихідна потужність: 0,75Вт; 1,5Вт; 3Вт; 6Вт 6АС100ПНм	шт	40	898,02 -	- -	35921	-	- -	- -	- -
91	& С1512-32-32	Звукова колонка шириною 95мм, 10Вт, 10АСП100Пв	шт	3	1163,55 -	- -	3491	-	- -	- -	- -
92	& С1512-32-32 варіант 1	Звукова колонка шириною 95мм, 20Вт, 20АСП100Пв	шт	3	1704,15 -	- -	5112	-	- -	- -	- -
		=Кабельна продукція=									
93	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,22	1703,92 683,09	878,43 247,88	375	150	193 55	6,2600 2,2579	1,38 0,5
94	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,25	1158,38 861,72	96,91 64,53	290	215	24 16	8,6000 0,5634	2,15 0,14
95	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (відкрито або за підвісною стелею, за мінусом трудовитрат п.88)*	*100м*	*2,48*	*15128,27* *7799,90*	*4522,09* *1565,65*	*37518*	*19344*	*11215* *3883*	*71,4800* *14,0637*	*177,27* *34,88*
96	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,45	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	1675	1067	608 225	22,2400 4,5980	10,01 2,07
97	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,45	3062,60 2621,15	29,74 10,54	1378	1180	13 5	25,5000 0,0825	11,48 0,04
98	& С1-1-7-116 варіант 1	Кабель силовий, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2х1,0	м	163,2	25,73 -	- -	4199	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& С1-1-7-116	Кабель силовий, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2х1,5	м	918	30,83 -	- -	28302	-	- -	- -	- -
100	& С100-5066-К1 варіант 1	Кабель мережевий, парного скручування FTP CAT. 5E 4х2х0,51	м.п.	10,2	15,86 -	- -	162	-	- -	- -	- -
101	*КР20-33-7*	*Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини*	*100м*	*0,45*	*15475,34* *15036,44*	*438,90* *389,79*	*6964*	*6766*	*198* *175*	*151,9600* *3,3855*	*68,38* *1,52*
102	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit універсальна	кг	50	7,63 -	- -	382	-	- -	- -	- -
		=Системи прокладки кабельних трас=									
103	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,03*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*177*	*105*	*70* *21*	*32,8000* *6,1138*	*0,98* *0,18*
104	& С100-505-Л1-1Е	Кабельний канал 60х40 Елекор	м	3,03	207,25 -	- -	628	-	- -	- -	- -
105	& С1545-271-С1	Скоба металева однолапкова д 25-26	шт	2150	3,97 -	- -	8536	-	- -	- -	- -
106	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм (кабельний стояк)*	*100м*	*0,16*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*1013*	*785*	*182* *101*	*49,5800* *5,3814*	*7,93* *0,86*
107	& С100-71-6011-ТС1 варіант 2	Труба ПВХ Ду=50мм	м	16,16	117,65 -	- -	1901	-	- -	- -	- -
108	& С111-1859-48-СД2 варіант 4	Кріплення для труб ПВХ Ега (хомут), д.50 мм (М8х100)	шт	20	57,19 -	- -	1144	-	- -	- -	- -
109	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/'1 Бар 'єр-50	шт	4	420,41 -	- -	1682	-	- -	- -	- -
110	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	30	50,81 -	- -	1524	-	- -	- -	- -
111	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	2	386,81 -	- -	774	-	- -	- -	- -
112	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	2200	0,50 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
		=Отвори=									
113	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,64	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	10493	5723	4770 1743	83,8700 24,9665	53,68 15,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби 25 мм)	100шт	0,33	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	7894	4342	3552 1298	123,4200 36,0525	40,73 11,9
115	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,09	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	2842	1538	1304 477	160,2600 48,5415	14,42 4,37
116	КБ46-25-7	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм (в з/б перекритті, для труби д.50 мм)	100шт	0,04	40221,08 7779,92	4557,74 3970,63	1609	311	182 159	65,6700 37,6761	2,63 1,51
		Разом прямі витрати по розділу 3					461724	94507	24617 8950		892,8 80,18
		Разом устаткування, грн.					91400				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3589				
		Всього устаткування, грн.					**94989**				
		Разом будівельні роботи, грн.					370324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251200				
		всього заробітна плата, грн.					103457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49941				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					89,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15522				
		Всього будівельні роботи, грн.					**420265**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& С1-2-1-5-44 варіант 5	Покажчик світловий ГРИНЛАЙТ, 24В. Напис "ВИХІД. EXIT", УА-2-12/24	шт	2	1683,35 -	- -	3367	-	- -	- -	- -
121	& С1-2-1-5-44 варіант 6	Покажчик світловий ГРИНЛАЙТ, 24В. Напрямок до евакуацыйного виходу праворуч/ліворуч, УА-2-12/24	шт	8	1683,35 -	- -	13467	-	- -	- -	- -
122	& С1-2-1-5-44 варіант 7	Покажчик світловий ГРИНЛАЙТ, 24В. Напрямок до евакуаційного виходу прямо, УА-2-12/24	шт	2	1683,35 -	- -	3367	-	- -	- -	- -
123	& С100-20-С6 варіант 1	Оповіщувач пожежний світловий ОС-6.8 (12/24V) "Пожежа"	шт	3	663,08 -	- -	1989	-	- -	- -	- -
124	& С1512-14-150 варіант 1	Покажчик світловий ОС, 24В. Напис під замовлення "Напрямок руху до ліфту для МГН"	шт	4	1382,52 -	- -	5530	-	- -	- -	- -
125	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	4645,54 3877,62	- -	46	39	- -	36,8000 -	0,37 -
126	& С1545-90-13	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30-100В =Кабельна продукція=	шт	1	459,17 -	- -	459	-	- -	- -	- -
127	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,04	1703,92 683,09	878,43 247,88	68	27	35 10	6,2600 2,2579	0,25 0,09
128	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,1	903,99 742,48	69,99 47,17	90	74	7 5	7,4100 0,4130	0,74 0,04
129	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (відкрито або за підвісною стелею)*	*100м*	*3,44*	*15151,46* *7799,90*	*4522,09* *1565,65*	*52121*	*26832*	*15556* *5386*	*71,4800* *14,0637*	*245,89* *48,38*
130	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,26	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	968	617	351 130	22,2400 4,5980	5,78 1,2
131	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,52	3062,60 2621,15	29,74 10,54	1593	1363	15 5	25,5000 0,0825	13,26 0,04
132	& С1-1-7-110	Кабель безгалогенний КОНЕНнг-HF 1х2х0,8	м	418,2	13,09 -	- -	5474	-	- -	- -	- -
133	& С1545-271-С1	Скоба металева однолапкова д 25-26	шт	800	3,97 -	- -	3176	-	- -	- -	- -
134	*КР20-33-7*	*Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини*	*100м*	*0,52*	*15475,34* *15036,44*	*438,90* *389,79*	*8047*	*7819*	*228* *203*	*151,9600* *3,3855*	*79,02* *1,76*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit універсальна	кг	25	7,63 -	- -	191	-	- -	- -	- -
		=Системи прокладки кабельних трас=									
136	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,02*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*118*	*70*	*47* *14*	*32,8000* *6,1138*	*0,66* *0,12*
137	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	2,02	42,89 -	- -	87	-	- -	- -	- -
138	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	12	50,81 -	- -	610	-	- -	- -	- -
139	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
140	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	850	0,50 -	- -	425	-	- -	- -	- -
		=Отвори=									
141	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,07	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	1148	626	522 191	83,8700 24,9665	5,87 1,75
142	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби 25 мм)	100шт	0,15	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	3588	1974	1614 590	123,4200 36,0525	18,51 5,41
143	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,03	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	947	513	434 159	160,2600 48,5415	4,81 1,46
144	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,05	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	820	447	373 136	83,8700 24,9665	4,19 1,25
		Разом прямі витрати по розділу 4					129394	46292	19871 7058		430,52 63,29
		Разом будівельні роботи, грн.					129394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63231				
		всього заробітна плата, грн.					53350				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27072				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8813				
		Всього будівельні роботи, грн.					**156466**				
		_									
		Всього по розділу 4					**156466**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					1263359	306637	75697 27690		2947,71 247,06
		Разом устаткування, грн.					123201				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4838				
		Всього устаткування, грн.					**128039**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1140158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					757824				
		всього заробітна плата, грн.					334327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					163758				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					296,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51363				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1303916**				
		–									
		Всього по відділу 1					**1431955**				
		Відділ 2. Блок А. Підвальний поверх (СПП з властивостями ПРУ).									
		Розділ 1. Системи пожежної сигналізації ПС									
145	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4085,48 3877,62	1,64 0,26	4085	3878	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
146	& 1715-1245-БЖ	Прилад приймально – контрольний адресний TIRAS PRIME A	шт	1	27821,00 -	- -	27821	-	- -	- -	- -
147	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	97,64 67,44	6,30 2,75	195	135	13 6	0,6400 0,0252	1,28 0,05
148	& С1514-1-92	Акамуляторна батарея, 12В, 9А/год	шт	2	765,93 -	- -	1532	-	- -	- -	- -
149	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	44	407,29 316,64	1,64 0,26	17921	13932	72 11	3,2000 0,0026	140,8 0,11
150	& С100-5-СП1	Сповіщувач пожежний димовий адресний, з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110	шт	5	1040,44 -	- -	5202	-	- -	- -	- -
151	& С1-1-1-5-39	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	шт	39	836,44 -	- -	32621	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	6	223,20 158,32	6,35 1,00	1339	950	38 6	1,6000 0,0101	9,6 0,06
153	& С100-5-СП2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT100	шт	6	673,23 -	- -	4039	-	- -	- -	- -
154	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні ручний	шт	6	223,20 158,32	6,35 1,00	1339	950	38 6	1,6000 0,0101	9,6 0,06
155	& С1-1-1-5-40	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL100	шт	6	1091,44 -	- -	6549	-	- -	- -	- -
		РЕЗЕРВ 10%									
156	& С100-5-СП1	Сповіщувач пожежний димовий адресний, з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110	шт	1	1040,44 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
157	& С1-1-1-5-39	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	шт	4	836,44 -	- -	3346	-	- -	- -	- -
158	& С100-5-СП2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT100	шт	1	673,23 -	- -	673	-	- -	- -	- -
159	& С1-1-1-5-40	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL100	шт	1	1091,44 -	- -	1091	-	- -	- -	- -
		=Кабельна продукція=									
160	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	5,4	1703,92 683,09	878,43 247,88	9201	3689	4744 1339	6,2600 2,2579	33,8 12,19
161	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,45	1158,38 861,72	96,91 64,53	1680	1249	141 94	8,6000 0,5634	12,47 0,82
162	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (відкрито по стіні будівлі)	100м	0,02	16544,64 7799,90	4522,09 1565,65	331	156	90 31	71,4800 14,0637	1,43 0,28
163	& С1-1-7-110	Кабель безгалогенний КОНЕНнг-HF 1х2х0,8	м	550,8	13,09 -	- -	7210	-	- -	- -	- -
164	& С1-1-7-116	Кабель силовий, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2х1,5	м	2,04	30,83 -	- -	63	-	- -	- -	- -
165	& С101-157-13	Кабель мережевий з низьким димогазовидаленням Alay-net, U/UTP LSOH Cat 5E 4x2x0,51	м	147,9	19,51 -	- -	2886	-	- -	- -	- -
		=Системи прокладки кабельних трас=									
166	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*4,2*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*24752*	*14688*	*9833* *2877*	*32,8000* *6,1138*	*137,76* *25,68*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	424,2	42,89 -	- -	18194	-	- -	- -	- -
168	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,55*	*5707,28* *4056,95*	*598,26* *407,34*	*3139*	*2231*	*329* *224*	*41,0000* *3,5730*	*22,55* *1,97*
169	& С113-2126-ГТ-2Ш	Труба гофрована гнучка ПВХ легкого типу, діаметр 20мм. 91920	м	55,55	9,95 -	- -	553	-	- -	- -	- -
170	& С1110-16-ТР1	Тримач для кріплення гофротруби д.20 мм, двухсторонній	шт	55	4,10 -	- -	226	-	- -	- -	- -
171	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм (кабельний стояк)*	*100м*	*0,04*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*253*	*196*	*45* *25*	*49,5800* *5,3814*	*1,98* *0,22*
172	& С100-71-6011-ТС1 варіант 2	Труба ПВХ Ду=50мм	м	4,04	117,65 -	- -	475	-	- -	- -	- -
173	& С111-1859-48-СД2 варіант 3	Тримач для труби зовн. д.50 мм, двусторонній	шт	5	58,21 -	- -	291	-	- -	- -	- -
174	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/'1 Бар 'єр-50	шт	1	420,41 -	- -	420	-	- -	- -	- -
175	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	15	50,81 -	- -	762	-	- -	- -	- -
176	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
177	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	500	0,50 -	- -	250	-	- -	- -	- -
		=Отвори=									
178	КБ46-26-3	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 32 мм (для труби 25 мм)	100шт	0,06	36591,94 8855,63	5852,32 4778,00	2196	531	351 287	74,7500 45,2014	4,49 2,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КБ46-26-19 к=5	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 32 мм (до 250 мм)	100шт	0,06	6833,91 870,75	504,99 441,41	410	52	30 26	7,3500 4,1890	0,44 0,25
180	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,17	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	2787	1520	1267 463	83,8700 24,9665	14,26 4,24
181	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,2	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	6315	3417	2898 1059	160,2600 48,5415	32,05 9,71
		Разом прямі витрати по розділу 1					191574	47574	19891 6454		459,31 58,35
		Разом устаткування, грн.					27821				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1093				
		Всього устаткування, грн.					**28914**				
		Разом будівельні роботи, грн.					163753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96288				
		всього заробітна плата, грн.					54028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8350				
		Всього будівельні роботи, грн.					**190325**				
		–									
		Всього по розділу 1					**219239**				
		Розділ 2. Системи оповіщення. Блок А. Підвал									
182	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	1876,39 893,68	- -	1876	894	- -	8,0000 -	8 -
183	& 1602-20019-3	Комплекс оповіщення в моноблочному виконанні на 400 Вт ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	36655,00 -	- -	36655	-	- -	- -	- -
184	*КМ10-386-7*	*Гучномовець або звукова колонка у приміщенні*	*шт*	*64*	*367,37* *337,18*	- -	*23512*	*21580*	- -	*3,2000* -	*204,8* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	& С1512-30-5 варіант 1	Настінний гучномовець. Вихідна потужність: 0,75Вт; 1,5Вт; 3Вт; 6Вт 6АС100ПНм	шт	64	898,02 -	- -	57473	-	- -	- -	- -
		=Кабельна продукція=									
186	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (відкрито або за підвісною стелею, за мінусом трудовитрат п.184)*	*100м*	*1,35*	*15128,27* *7799,90*	*4522,09* *1565,65*	*20423*	*10530*	*6105* *2114*	*71,4800* *14,0637*	*96,5* *18,99*
187	& С1-1-7-116 варіант 1	Кабель силовий, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2x1,0	м	464,1	25,73 -	- -	11941	-	- -	- -	- -
188	& С1545-271-С1	Скоба металева однолапкова д.25-26	шт	920	3,97 -	- -	3652	-	- -	- -	- -
189	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	15	50,81 -	- -	762	-	- -	- -	- -
190	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	2	386,81 -	- -	774	-	- -	- -	- -
191	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	850	0,50 -	- -	425	-	- -	- -	- -
		=Отвори=									
192	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,23	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	3771	2057	1714 627	83,8700 24,9665	19,29 5,74
193	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,2	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	6315	3417	2898 1059	160,2600 48,5415	32,05 9,71
194	КБ46-26-3	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 32 мм (для труби 25 мм)	100шт	0,06	36591,94 8855,63	5852,32 4778,00	2196	531	351 287	74,7500 45,2014	4,49 2,71
195	КБ46-26-19 к=5	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 32 мм (до 250 мм)	100шт	0,06	6833,91 870,75	504,99 441,41	410	52	30 26	7,3500 4,1890	0,44 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 2					170185	39061	11098 4113		365,57 37,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					36655				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1440				
		Всього устаткування, грн.					**38095**				
		Разом будівельні роботи, грн.					133530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83371				
		всього заробітна плата, грн.					43174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20629				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6328				
		Всього будівельні роботи, грн.					**154159**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	& С1545-271-С1	Скоба металева однолапкова д.25-26	шт	420	3,97 -	- -	1667	-	- -	- -	- -
		=Системи прокладки кабельних трас=									
205	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,02*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*118*	*70*	*47* *14*	*32,8000* *6,1138*	*0,66* *0,12*
206	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	2,02	42,89 -	- -	87	-	- -	- -	- -
207	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	430	0,50 -	- -	215	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					55617	19991	11238 3770		181,84 33,8
		Разом будівельні роботи, грн.					55617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24388				
		всього заробітна плата, грн.					23761				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11660				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3621				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67277**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-014
на Пусконалагоджувальні роботи. Пожежна сигналізація. Системи оповіщення
Блок А

Кошторисна вартість	151,353	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,78263	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	118,790	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Відділ 1. 1-4 поверхи						
		Розділ 1. Системи ПС						
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	3472,15	3472	23,1600	23,16
2	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	1259,33	3778	8,4000	25,2
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	3448,16	3448	23,0000	23
4	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	203	269,86	54782	1,8000	365,4
5	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	12	106,44	1277	0,7100	8,52
		Разом прямі витрати по розділу 1				66757		445,28
		всього заробітна плата, грн.				66757		
		Разом будівельні роботи, грн.				66757		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				26843		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				38,73		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				6706		
		Всього будівельні роботи, грн.				**93600**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього будівельні роботи, грн.				**10166**		
		–						
		Всього по розділу 3, грн.				**10166**		
		Розділ 4. Система КЕ						
10	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	2	1220,35	2441	8,1400	16,28
		Разом прямі витрати по розділу 4				2441		16,28
		всього заробітна плата, грн.				2441		
		Разом будівельні роботи, грн.				2441		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				982		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				1,42		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				245		
		Всього будівельні роботи, грн.				**3423**		
		–						
		Всього по розділу 4, грн.				**3423**		
		Разом прямі витрати по відділу 1				80461		536,69
		всього заробітна плата, грн.				80461		
		Разом будівельні роботи, грн.				80461		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				32355		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				46,68		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				8083		
		Всього будівельні роботи, грн.				**112816**		
		–						
		Всього по відділу 1, грн.				**112816**		
		Відділ 2. Підвал (СПП)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Система ПС						
11	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	3472,15	3472	23,1600	23,16
12	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	1259,33	3778	8,4000	25,2
13	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	50	269,86	13493	1,8000	90
14	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	6	106,44	639	0,7100	4,26
		Разом прямі витрати по розділу 1				21382		142,62
		всього заробітна плата, грн.				21382		
		Разом будівельні роботи, грн.				21382		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				8599		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				12,4		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2149		
		Всього будівельні роботи, грн.				**29981**		
		–						
		Всього по розділу 1, грн.				**29981**		
		Розділ 2. Система СО						
15	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	3	1220,35	3661	8,1400	24,42
		Разом прямі витрати по розділу 2				3661		24,42
		всього заробітна плата, грн.				3661		
		Разом будівельні роботи, грн.				3661		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1472		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,12		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				368		
		Всього будівельні роботи, грн.				**5133**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Загальновиробничі витрати, грн.				43408		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				62,62		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				10845		
		Всього будівельні роботи, грн.				**151353**		
		–						
		Всього по кошторису, грн.				**151353**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**782,63**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**118790**		

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Система охоронної сигналізації

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ОС.С

Кошторисна вартість	134,354	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43838	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	48,866	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання охоронної сигналізації									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	6702,60 6406,50	1,64 0,26	6703	6407	2 -	60,8000 0,0026	60,8 -
2	& 1000-ПР52-230	Прилад приймально – контрольний адресний ППК "Оріон- NOVA L "	шт	1	5970,00 -	- -	5970	-	- -	- -	- -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	175,74 172,59	3,15 1,37	176	173	3 1	1,6000 0,0126	1,6 0,01
4	& 10-7	Модуль розширення M-Z на 8 шлейфів	шт	1	941,00 -	- -	941	-	- -	- -	- -
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	97,64 67,44	6,30 2,75	98	67	6 3	0,6400 0,0252	0,64 0,03
6	& С1514-1-92	Акамуляторна батарея, 12В, 9А/год	шт	1	765,93 -	- -	766	-	- -	- -	- -
7	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	6702,60 6406,50	1,64 0,26	6703	6407	2 -	60,8000 0,0026	60,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 10-8	Модуль розширення на 16 шлейфів у блочному виконанні M-ZP мBox	шт	1	3735,00 -	- -	3735	-	- -	- -	- -
9	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	175,74 172,59	3,15 1,37	176	173	3 1	1,6000 0,0126	1,6 0,01
10	& 10-7	Модуль розширення M-Z на 8 шлейфів	шт	1	941,00 -	- -	941	-	- -	- -	- -
11	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	97,64 67,44	6,30 2,75	98	67	6 3	0,6400 0,0252	0,64 0,03
12	& С1514-1-92	Акамуляторна батарея, 12В, 9А/год	шт	1	765,93 -	- -	766	-	- -	- -	- -
13	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	119,98 92,10	- -	120	92	- -	0,8000 -	0,8 -
14	& 1602-50001-1	Клавіатура K-PAD OLED	шт	1	3420,00 -	- -	3420	-	- -	- -	- -
15	& 1602-30002-10-14	Панель індикації для 32 шлейфів P-IND32 "Тірас"	шт	1	4075,14 -	- -	4075	-	- -	- -	- -
16	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*24*	*180,85* *158,32*	- -	*4340*	*3800*	- -	*1,6000* -	*38,4* -
17	& С100-1-1-8	Сповіщувач магнітно-контактний для металевих дверй ЕСМК 7-ЕП	шт	16	117,33 -	- -	1877	-	- -	- -	- -
18	& С100-1-1-7	Сповіщувач магнітно-контактний для дверей та вікон АСМК 7	шт	5	87,75 -	- -	439	-	- -	- -	- -
19	& С100-1-1-6	Сповіщувач руху LC100	шт	3	514,66 -	- -	1544	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					42888	17186	22 8		165,28 0,08
		Разом устаткування, грн.					15007				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					590				
		Всього устаткування, грн.					**15597**				
		Разом будівельні роботи, грн.					27881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10673				
		всього заробітна плата, грн.					17194				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2266				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35718**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*0,08*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*507*	*392*	*91* *51*	*49,5800* *5,3814*	*3,97* *0,43*
34	& С100-71-6011-ТС1	Труба ПВХ Ду=50мм "Скат"	м	8,08	117,65 -	- -	951	-	- -	- -	- -
35	& С111-1859-48-СД2	Тримач для труби пластикової д.50 "Скат"	шт	10	58,21 -	- -	582	-	- -	- -	- -
36	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/'1 Бар'єр-50	шт	2	420,41 -	- -	841	-	- -	- -	- -
37	С113-341 варіант 1	Труба стальна тонкостінна, довж. 3м, Ду=25мм (гільза)	м	9	50,81 -	- -	457	-	- -	- -	- -
38	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	2	386,81 -	- -	774	-	- -	- -	- -
39	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	1500	0,50 -	- -	750	-	- -	- -	- -
40	& С1545-4-1-1Г	Бірка маркувальна	упак.	2	226,81 -	- -	454	-	- -	- -	- -
41	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	3,2	903,99 742,48	69,99 47,17	2893	2376	224 151	7,4100 0,4130	23,71 1,32
42	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*6,3*	*1692,32* *683,09*	*878,43* *247,88*	*10662*	*4303*	*5534* *1562*	*6,2600* *2,2579*	*39,44* *14,22*
43	& С1545-199-11	Провід з мідною моножилою полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, екранований ПСВВ 4х0,4мм	м	978,5	6,39 -	- -	6253	-	- -	- -	- -
44	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,05	1158,38 861,72	96,91 64,53	58	43	5 3	8,6000 0,5634	0,43 0,03
45	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,35*	*365,84* *237,88*	*19,83* *7,03*	*128*	*83*	*7* *2*	*2,1800* *0,0550*	*0,76* *0,02*
46	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,15*	*1692,32* *683,09*	*878,43* *247,88*	*254*	*102*	*132* *37*	*6,2600* *2,2579*	*0,94* *0,34*
47	& С157-190-1 варіант 1	Провід з мідною моножилою полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, екранований ALAY-net SF/UTP cat.5e 4x2x24AWG	1000м	0,0561	25654,22 -	- -	1439	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					61851	16270	15545		154,13
									4487		40,49
		Разом будівельні роботи, грн.					61851				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30036				
		всього заробітна плата, грн.					20757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10363				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3267				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72214**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ46-25-7	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм (в з/б перекритті)	100шт	0,02	40221,08 7779,92	4557,74 3970,63	804	156	91 79	65,6700 37,6761	1,31 0,75
		Разом прямі витрати по розділу 3					8397	3317	2610 1203		30,31 11,15
		Разом будівельні роботи, грн.					8397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2470				
		всього заробітна плата, грн.					4520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2428				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					862				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10825**				
		–									
		Всього по розділу 3					**10825**				
		Разом прямі витрати по кошторису					113136	36773	18177 5698		349,72 51,72
		Разом устаткування, грн.					15007				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					590				
		Всього устаткування, грн.					**15597**				
		Разом будівельні роботи, грн.					98129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43179				
		всього заробітна плата, грн.					42471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20629				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6395				
		Всього будівельні роботи, грн.					**118758**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**48866**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-016
на Пусконалагоджувальні роботи ОС
Блок А

Кошторисна вартість	66,370	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,34322	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	52,093	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	2	10437,43	20875	69,6200	139,24
2	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	30	608,68	18260	4,0600	121,8
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	3448,16	3448	23,0000	23
4	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач біметаличний контактний	шт	18	92,95	1673	0,6200	11,16
5	ПЖ5-46	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач оптикоелектронний [фотоелектричний]	комплект	3	1026,95	3081	6,8500	20,55
		Разом прямі витрати по кошторису				47337		315,75
		всього заробітна плата, грн.				47337		
		Разом будівельні роботи, грн.				47337		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				19033		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				27,47		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				4756		
		Всього будівельні роботи, грн.				**66370**		
		Всього по кошторису, грн.				**66370**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**343,22**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**52093**		

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на Структурована кабельна система (СЗ.СКС)

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-СЗ.СКС.С1

Кошторисна вартість	1484,392	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,31701	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	150,713	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пасивне обладнання СКС									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2681,12 1189,29	769,89 222,73	2681	1189	770 223	10,3300 1,7521	10,33 1,75
2	& С1-1-7-Щ-22-76	Шафа 19" 42U, 610х675 мм (Ш * Г), посилена, чорна UA-MGSE4266MB	к-т	1	28947,05 -	- -	28947	-	- -	- -	- -
3	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*19*	*172,59* *172,59*	- -	*3279*	*3279*	- -	*1,6000* -	*30,4* -
4	& 152-101-БВ	Блок 3-х вентиляторний длял шаф MGSE 610 мм, чорний UA-MGSE-F3MB. CMS	шт	1	3135,00 -	- -	3135	-	- -	- -	- -
5	& С1-1-2-7-35	Кабель живлення Kingda C13-CEE 7/7, перетин 1.5 мм 3 м PC6065-3m	шт	1	368,32 -	- -	368	-	- -	- -	- -
6	& С1545-215-БР	Блок розеток 19" 6 розеток 10А, KD-GER(16)N1006WKPB19A-C14, Kingda	шт	2	821,34 -	- -	1643	-	- -	- -	- -
7	& С101-156-ШЖ	Шнур живлення C13-C14, 1.8 м, 1,5 мм2 PC6063-1.8м Kingda	шт.	3	225,50 -	- -	677	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1-1-1-9-51	Полиця висувна 19", 400мм глибина, чорна 19", UA-SHSL-4008	шт	3	1708,51 -	- -	5126	-	- -	- -	- -
9	& С1545-75-КО	Кабельний організатор 2U металевий перфорований з кришкою, чорний UA-CMS-CM-08BK	шт	4	520,48 -	- -	2082	-	- -	- -	- -
10	& С1545-74-КО1	Вертикальний кабельний організатор 42U для шаф MGSE (ширина 120 мм) UA-MGSE42VCMB CMS	шт	1	731,62 -	- -	732	-	- -	- -	- -
11	& С1545-75-КО1	Кабельний організатор 1U з 5 металевими кыльцями, чорний UA-CMS-CM-02	шт	2	261,40 -	- -	523	-	- -	- -	- -
12	& С101-156-245	Патч-панель 19" Kingda KDPA6043 24xRJ-45 UTP кат.5е	шт	4	1092,60 -	- -	4370	-	- -	- -	- -
13	& С101-157-18	ВО патч-панель LAN1 с 6xLC Duplex адапт., 12 пигтейл., сплайс-кассетой, ММ, OM3/OM4, 1U, висувна, сыра LAN1-12AD-PGTL-G	к-т	1	10996,32 -	- -	10996	-	- -	- -	- -
14	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,21	8180,82 2752,79	- -	1718	578	- -	27,8200 -	5,84 -
15	& С1512-198-Р варіант 1	Інформаційна розетка 1xRJ45 cat.5e UTP, з рамкою, EPH4300121 Schneider Electric	шт	15	227,49 -	- -	3412	-	- -	- -	- -
16	& С1512-198-Р варіант 2	Інформаційна розетка 2xRJ45 cat.5e UTP, з рамкою, EPH4400121 Schneider Electric	шт	6	362,13 -	- -	2173	-	- -	- -	- -
17	& С113-101-П варіант 1	Підрозеточна коробка для суцільних стін	шт	21	17,60 -	- -	370	-	- -	- -	- -
18	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	200	37,10 37,10	- -	7420	7420	- -	0,3400 -	68 -
19	& С158-11-1-16 варіант 1	Коннектор RJ45 8P8C кат.5E	шт	200	2,85 -	- -	570	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					80222	12466	770 223		114,57 1,75
		Разом устаткування, грн.					3135				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					123				
		Всього устаткування, грн.					**3258**				
		Разом будівельні роботи, грн.					77087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63851				
		всього заробітна плата, грн.					12689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5744				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1647				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82831**				
		–									
		Всього по розділу 1					**86089**				
		Розділ 2. Активне обладнання СКС									
20	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3	175,74 172,59	3,15 1,37	527	518	9 4	1,6000 0,0126	4,8 0,04
21	& 1601-2238-К1 варіант 1	Мережевий комутатор Cisco 48x1GE RJ45, 4x1GE SFP, C9200L-48T-4G	к-т	1	131020,00 -	- -	131020	-	- -	- -	- -
22	& 1601-2238-К2	Мережевий комутатор Cisco 48x1GE RJ45, 4x1GE SFP,48x full PoE+, C9200L-48P-4G	к-т	1	213541,00 -	- -	213541	-	- -	- -	- -
23	& 1000-ПР52-123	SFP-модуль MMF LC-duplex до 1000 м GLC-SX-MMD	шт	3	4375,00 -	- -	13125	-	- -	- -	- -
24	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	8	1758,34 1348,74	- -	14067	10790	- -	12,8000 -	102,4 -
25	& 1601-2243-БТД	Бездротова точка доступу з підтримкою PoE EAP225	шт	8	2917,00 -	- -	23336	-	- -	- -	- -
26	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	2	523,85 505,78	- -	1048	1012	- -	4,8000 -	9,6 -
27	& 1503-8339-Ш3	Джерело безперебійного живлення APC Smarf-UPS, Line Inferacfive, 1500VA, Rackmount 2U, SMT1500RMI2UC	к-т	2	48351,00 -	- -	96702	-	- -	- -	- -
28	& 1701-20816-Н1	Ноутбук Core i5-12500T/8Gb/256Gb/Win10Pro+Mouse	шт	1	37500,00 -	- -	37500	-	- -	- -	- -
29	& 1000-ПР59-31	Контроллер бездротової мережі Omada OC200 (без монтажу)	шт	1	3750,00 -	- -	3750	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					534616	12320	9 4		116,8 0,04
		Разом устаткування, грн.					518974				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					20382				
		Всього устаткування, грн.					**539356**				
		Разом будівельні роботи, грн.					15642				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3313				
		всього заробітна плата, грн.					12324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5524				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1562				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21166**				
		–									
		Всього по розділу 2					**560519**				
		Розділ 3. Кабельна продукція									
30	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	37,10 37,10	- -	74	74	- -	0,3400 -	0,68 -
31	& С1-1-2-5-57 варіант 1	ВО патч-корд, LC/UPC-LC/UPC, Uniboot, 2.0мм, (OM3), Duplex, LSZH, 3м UMUM02TNZ20003M	шт	2	1244,75 -	- -	2490	-	- -	- -	- -
32	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6,64	1158,38 861,72	96,91 64,53	7692	5722	643 428	8,6000 0,5634	57,1 3,74
33	*КМ11-169-1*	*Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних*	*100 м*	*2,22*	*1966,43* *1852,56*	- -	*4365*	*4113*	- -	*14,4000* -	*31,97* -
34	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*17,3*	*1692,32* *683,09*	*878,43* *247,88*	*29277*	*11817*	*15197* *4288*	*6,2600* *2,2579*	*108,3* *39,06*
35	& С154-1-12	Кабель U/UTP cat.5E AWG 24 LSZN зелений UU009120237 Corning	м	2668,32	27,31 -	- -	72872	-	- -	- -	- -
36	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	101	37,10 37,10	- -	3747	3747	- -	0,3400 -	34,34 -
37	& С1-1-2-7-57	Патч-корд 2м, cat.5e, RJ45-RJ45, UTP, LSZH, CCADGE-B1002-A020-C0	шт	101	221,51 -	- -	22373	-	- -	- -	- -
38	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2	100 м	0,05	12215,90 6809,09	49,57 17,57	611	340	2 1	62,4000 0,1375	3,12 0,01
39	С157-266	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00515	13008,92 -	- -	67	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					143568	25813	15842 4717		235,51 42,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					143568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101913				
		всього заробітна плата, грн.					30530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4466				
		Всього будівельні роботи, грн.					**158233**				
		–									
		Всього по розділу 3					**158233**				
		Розділ 4. Системи прокладки кабельних трас									
40	*КБ21-12-1*	*Прокладання коробів металевих*	*100м*	*1,02*	*17057,62* *5295,59*	*10966,91* *3317,70*	*17399*	*5402*	*11186* *3384*	*48,5300* *29,0880*	*49,5* *29,67*
41	& С195-38-К1Ш варіант 2	Лоток перфорований 50х100, L3000, товщ.1, 0мм, 3526210 DKC	шт	34	992,41 -	- -	33742	-	- -	- -	- -
42	& С195-38-К1Ш варіант 1	Перегородка SEP, висота 50мм L3000, 36480, DKC	шт	34	194,26 -	- -	6605	-	- -	- -	- -
43	& С195-38-К1Ш варіант 3	Кут горизонтальний CPO 90, висота 50мм ширина 100мм, 36002, DKC	шт	9	209,05 -	- -	1881	-	- -	- -	- -
44	& С100-514-ЛП11	Кришка на лоток перфорований 50х100, L3000, товщ.1,0 мм 3552210	шт	34	634,45 -	- -	21571	-	- -	- -	- -
45	& С111-135-11 варіант 1	Гвинт з хрестоподібним шліцом М16х10 СМ10610 DKC	шт	272	3,09 -	- -	840	-	- -	- -	- -
46	& С111-135-11 варіант 2	Гайка М6 з насічкою СМ100600 DKC	шт	272	0,84 -	- -	228	-	- -	- -	- -
47	& С1-1840-14	Шпилька різьбова М8, L=3000 мм СМ201803 ДКС	шт	22	148,06 -	- -	3257	-	- -	- -	- -
48	& С111-135-11 варіант 3	Сталевий розпірний анкер М8х40	шт	220	15,32 -	- -	3370	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С111-135-11 варіант 4	Профіль BPL-29, L=320 мм BPL2903 DKC	шт	110	66,32 -	- -	7295	-	- -	- -	- -
50	& С111-135-11 варіант 5	Гайка М8 з насічкою СМ100800 DKC	шт	140	1,65 -	- -	231	-	- -	- -	- -
51	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*2,2*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*12965*	*7694*	*5150* *1507*	*32,8000* *6,1138*	*72,16* *13,45*
52	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	126,25	42,89 -	- -	5415	-	- -	- -	- -
53	& С1С8-316-КК1 варіант 1	Кабельний канал 25х25 мм Елекор, 25х25	м	10,1	102,39 -	- -	1034	-	- -	- -	- -
54	& С1С8-316-КК варіант 1	Кабельний канал 25х16мм Елекор, 25х16	м	80,8	25,55 -	- -	2064	-	- -	- -	- -
55	& С100-505-Л1-1Е	Кабельний канал 60х40 Елекор	м	126,25	207,25 -	- -	26165	-	- -	- -	- -
56	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,2	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	745	474	271 100	22,2400 4,5980	4,45 0,92
57	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,2*	*3992,86* *2434,69*	*158,62* *56,23*	*799*	*487*	*32* *11*	*23,9800* *0,4400*	*4,8* *0,09*
58	& С113-2017-ГТ	Труба гофрована ПВХ д.16мм з протяжкою д.16мм ДКС	м	20,2	8,13 -	- -	164	-	- -	- -	- -
59	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit універсальна	кг	25	7,63 -	- -	191	-	- -	- -	- -
60	*КМ8-409-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05*	*Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*2,3*	*17651,59* *4020,11*	*9448,07* *2523,28*	*40599*	*9246*	*21731* *5804*	*38,6400* *22,8938*	*88,87* *52,66*
61	& С111-1307-7	Труба гофрована ПВХ д.32мм з протяжкою д.32мм	м	25,25	20,53 -	- -	518	-	- -	- -	- -
62	& С113-1881-1	Тримач для труби діам. 32 мм	шт	55	9,62 -	- -	529	-	- -	- -	- -
63	& С113-2119-ГТ варіант 1	Легка гофротруба гнучка із самозатухаючого ПВХ-пластика, діаметр 25мм	м	207,05	14,47 -	- -	2996	-	- -	- -	- -
64	& С100-5001-43-11-1 варіант 1	Тримач для гофротруби ПВХ д..25 мм	шт.	415	5,64 -	- -	2341	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	*КБ21-2-8*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*0,08*	*6747,21* *4759,50*	*935,64* *537,69*	*540*	*381*	*75* *43*	*48,1000* *4,6084*	*3,85* *0,37*
66	& С100-71-6011-ТС1 варіант 1	Труба ПВХ Ду=32мм "Скат"	м	8,08	91,13 -	- -	736	-	- -	- -	- -
67	& С111-1859-48-СД2 варіант 1	Тримач для труби пластикової д.32 "Скат"	шт	10	33,73 -	- -	337	-	- -	- -	- -
68	& С130-175-ПМ1 варіант 1	Протипожежна манжета Ду 32мм ППМ Бар 'єр-32	шт	2	178,67 -	- -	357	-	- -	- -	- -
69	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*0,12*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*760*	*589*	*136* *76*	*49,5800* *5,3814*	*5,95* *0,65*
70	& С100-71-6011-ТС1	Труба ПВХ Ду=50мм "Скат"	м	12,12	117,65 -	- -	1426	-	- -	- -	- -
71	& С111-1859-48-СД2	Тримач для труби пластикової д.50 "Скат"	шт	15	58,21 -	- -	873	-	- -	- -	- -
72	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/'1 Бар 'єр-50	шт	3	420,41 -	- -	1261	-	- -	- -	- -
73	С113-341 варіант 1	Труба стальна тонкостінна, довж 3м, Ду=25мм (гільза)	м	12	50,81 -	- -	610	-	- -	- -	- -
74	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	3	386,81 -	- -	1160	-	- -	- -	- -
75	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	500	0,50 -	- -	250	-	- -	- -	- -
76	& С1545-4-1-1Г	Бірка маркувальна	упак.	8	226,81 -	- -	1814	-	- -	- -	- -
77	& С1545-179-2-АИ1	Стяжка монтажна (уп./100 шт)	уп	2	170,44 -	- -	341	-	- -	- -	- -
		=Отвори=									
78	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см (для труби 25 мм)	100шт	0,21	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	3443	1878	1565 572	83,8700 24,9665	17,61 5,24
79	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби д.25 см)	100шт	0,08	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	1914	1053	861 315	123,4200 36,0525	9,87 2,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 51 см (для труби д. 25 см)	100шт	0,12	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	3789	2050	1739 636	160,2600 48,5415	19,23 5,82
		Разом прямі витрати по розділу 4					212555	29254	42746 12448		276,29 111,75
		Разом будівельні роботи, грн.					212555				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140555				
		всього заробітна плата, грн.					41702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6781				
		Всього будівельні роботи, грн.					**233602**				
		–									
		Всього по розділу 4					**233602**				
		Розділ 5. Відеонагляд									
81	КМ10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації (Відеореєстратор)	пристрій	2	1381,85 1348,74	- -	2764	2697	- -	12,8000 -	25,6 -
82	& 310819-13	Мережевий IP відеореєстратор, 32-канальний вхід, 265/H.265/H.264 NVR302-32S	к-т	2	10710,67 -	- -	21421	-	- -	- -	- -
83	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	4	175,74 172,59	3,15 1,37	703	690	13 5	1,6000 0,0126	6,4 0,05
84	& 310817-6-1-16	Жорсткий диск 6ТВ 64ТВ 5400rpm WD60PURZ 3.5 SATA III	шт	4	6120,20 -	- -	24481	-	- -	- -	- -
85	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного (Відеокамера)	шт	28	422,35 411,68	10,67 3,11	11826	11527	299 87	3,2000 0,0278	89,6 0,78
86	& 1000-ПР51-115 варіант 2	IP-видеокамера купольна 4Мп (2688+1520), PoE, 112.7", IR 40м, IPC3618SB-ADF28KM-I0	шт	28	7770,00 -	- -	217560	-	- -	- -	- -
87	& С100-565-КК6	Коробка монтажна для внутрішніх відеокамер Т60 2007061	шт	28	153,05 -	- -	4285	-	- -	- -	- -
88	& С1-2-2-7-35	Кабель HDM-HDM 5м	шт	1	346,90 -	- -	347	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					283387	14914	312 92		121,6 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					217560				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8544				
		Всього устаткування, грн.					**226104**				
		Разом будівельні роботи, грн.					65827				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50601				
		всього заробітна плата, грн.					15006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6273				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1634				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72100**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& С1С8-316-КК1 варіант 1	Кабельний канал 25х25 мм Елекор, 25х25	м	2,02	102,39 -	- -	207	-	- -	- -	- -
98	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,15	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	558	356	202 75	22,2400 4,5980	3,34 0,69
99	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,15*	*3992,86* *2434,69*	*158,62* *56,23*	*599*	*365*	*24* *8*	*23,9800* *0,4400*	*3,6* *0,07*
100	& С113-2017-ГТ	Труба гофрована ПВХ д.16мм з протяжкою д.16мм ДКС	м	15,15	8,13 -	- -	123	-	- -	- -	- -
101	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*0,84*	*15204,45* *7799,90*	*4522,09* *1565,65*	*12772*	*6552*	*3799* *1315*	*71,4800* *14,0637*	*60,04* *11,81*
102	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,54	903,99 742,48	69,99 47,17	488	401	38 25	7,4100 0,4130	4 0,22
103	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,02*	*1692,32* *683,09*	*878,43* *247,88*	*34*	*14*	*18* *5*	*6,2600* *2,2579*	*0,13* *0,05*
104	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*1,5*	*365,84* *237,88*	*19,83* *7,03*	*549*	*357*	*30* *11*	*2,1800* *0,0550*	*3,27* *0,08*
105	& С1545-65-КВ варіант 1	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8 J-Y(ST)Y	м	295,8	9,01 -	- -	2665	-	- -	- -	- -
106	С113-341 варіант 1	Труба стальна тонкостінна, довж 3м, Ду=25мм (гільза)	м	3	50,81 -	- -	152	-	- -	- -	- -
107	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit універсальна	кг	25	7,63 -	- -	191	-	- -	- -	- -
108	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
109	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	50	0,50 -	- -	25	-	- -	- -	- -
110	& С1545-4-1-1Г	Бірка маркувальна	упак.	0,2	226,81 -	- -	45	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					38835	12797	4196 1465		122,18 13,13
		Разом устаткування, грн.					4530				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					178				
		Всього устаткування, грн.					**4708**				
		Разом будівельні роботи, грн.					34305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17312				
		всього заробітна плата, грн.					14262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2144				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41243**				
		–									
		Всього по розділу 6					**45951**				
		Розділ 7. Система телефонної мережі									
111	*КМ10-111-1*	*Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний*	*шт*	*1*	*324,75* *156,39*	- -	*325*	*156*	- -	*1,4000* -	*1,4* -
112	& 1602-10010-1 варіант 1	IP-ATC GRANDSTREAM UCM6302A	компл	1	21321,45 -	- -	21321	-	- -	- -	- -
113	*КМ10-111-1*	*Апарат телефонний настільний*	*шт*	*6*	*324,75* *156,39*	- -	*1949*	*938*	- -	*1,4000* -	*8,4* -
114	& 1602-11144-1 варіант 1	IP телефон GXP1610	шт	6	1683,97 -	- -	10104	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					33699	1094	- -		9,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					33699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32605				
		всього заробітна плата, грн.					1094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					482				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					134				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34181**				
		–									
		Всього по розділу 7					**34181**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Гучномовний зв'язок, проводове мовлення, регламентація часу									
115	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3	175,74 172,59	3,15 1,37	527	518	9 4	1,6000 0,0126	4,8 0,04
116	& 29-61-18-155	Пристрій узгодження БТ01-30В	к-т	1	690,00 -	- -	690	-	- -	- -	- -
117	& 1000-ПР52-17	Блок керування інформацією БКІ-02А	к-т	1	10525,00 -	- -	10525	-	- -	- -	- -
118	& 1602-30003-7	Таймер БТ-03-2/512-8	к-т	1	5135,00 -	- -	5135	-	- -	- -	- -
119	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	4645,54 3877,62	- -	46	39	- -	36,8000 -	0,37 -
120	& С1545-90-13	Коробка вогнестійка розподільна КВР 01/30-100В	шт	1	459,17 -	- -	459	-	- -	- -	- -
121	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,55*	*5707,28* *4056,95*	*598,26* *407,34*	*3139*	*2231*	*329* *224*	*41,0000* *3,5730*	*22,55* *1,97*
122	& С113-2017-ГТ	Труба гофрована ПВХ д.16мм з протяжкою д.16мм ДКС	м	65,65	8,13 -	- -	534	-	- -	- -	- -
123	& С111-189-ТГ	Тримач для гофри ПВХ, Ду16мм	шт	117	3,02 -	- -	353	-	- -	- -	- -
124	*КБ21-2-8*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*0,04*	*6747,21* *4759,50*	*935,64* *537,69*	*270*	*190*	*37* *22*	*48,1000* *4,6084*	*1,92* *0,18*
125	& С100-71-6011-ТС1 варіант 1	Труба ПВХ Ду=32мм "Скат"	м	4,04	91,13 -	- -	368	-	- -	- -	- -
126	& С111-1859-48-СД2 варіант 1	Тримач для труби пластикової д.32 "Скат"	шт	5	33,73 -	- -	169	-	- -	- -	- -
127	& С130-175-ПМ1 варіант 1	Протипожежна манжета Ду 32мм ППМ Бар 'єр-32	шт	1	178,67 -	- -	179	-	- -	- -	- -
128	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	0,31	50,81 -	- -	16	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
130	& С1545-4-1-1Г	Бірка маркувальна	упак.	0,1	226,81 -	- -	23	-	- -	- -	- -
131	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,65	903,99 742,48	69,99 47,17	588	483	45 31	7,4100 0,4130	4,82 0,27
132	& С100-50055	Провід з мідними струмопровідними жилами, з ізоляцією та ПВХ -оболонкою із заповненням порожнин між ними, ШВВПн 2х1,0	м	66,95	13,84 -	- -	927	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					24335	3461	420 281		34,46 2,46
		Разом устаткування, грн.					16350				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					643				
		Всього устаткування, грн.					**16993**				
		Разом будівельні роботи, грн.					7985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4104				
		всього заробітна плата, грн.					3742				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1894				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					604				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9879**				
		Всього по розділу 8					**26871**				
		Розділ 9. Системи зв'язку для сховища (СПП)									
133	& 6203-11-7	Портативна радіостанція VHF 136-174 МГц Hytera HP785	шт	1	27500,00 -	- -	27500	-	- -	- -	- -
134	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	175,74 172,59	3,15 1,37	351	345	6 3	1,6000 0,0126	3,2 0,03
135	& 29-61-18-155	Пристрій узгодження БТ01-30В	к-т	1	690,00 -	- -	690	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& 1000-ПР52-17 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02М	к-т	1	10525,00 -	- -	10525	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					39066	345	6 3		3,2 0,03
		Разом устаткування, грн.					38715				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1521				
		Всього устаткування, грн.					**40236**				
		Разом будівельні роботи, грн.					351				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					348				
		Загальновиробничі витрати, грн					155				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд год					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн					44				
		Всього будівельні роботи, грн.					**506**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**150713**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-018
на Пусконалагоджувальні роботи СЗ.СКС
Блок А

Кошторисна вартість	161,859	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,837	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	127,037	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-11-2	Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі (комутатор)	шт	2	11993,60	23987	80,0000	160
2	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (точка доступу)	шт	8	3448,16	27585	23,0000	184
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (налагодження відеокамер)	шт	28	299,84	8396	2,0000	56
4	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (відеореєстратор)	шт	1	17690,56	17691	118,0000	118
5	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження	шт	1	9594,88	9595	64,0000	64
6	КП2-11-2	Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі. (АТС)	шт	1	11993,60	11994	80,0000	80
7	КП2-15-1	Система сигналізації проста (7Система оповіщення ЦО (радіотрансляційна лінія))	система	2	749,60	1499	5,0000	10
8	КП2-11-2	Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі (Система регламентації часу)	шт	1	11993,60	11994	80,0000	80
9	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа (Система оповіщення "Повітряна тривога", "Відбій")	система	2	1349,28	2699	9,0000	18
		Разом прямі витрати по кошторису				115440		770
		всього заробітна плата, грн.				115440		
		Разом будівельні роботи, грн.				115440		
		в тому числі:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Загальновиробничі витрати, грн.				46419		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				67		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				11597		
		Всього будівельні роботи, грн.				**161859**		
		–						
		Всього по кошторису, грн.				**161859**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**837**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**127037**		

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Блискавкозахист

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-БЗ.С1

Кошторисна вартість	249,394	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5314	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	58,434	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4,69	7401,42 2968,06	364,08 66,62	34713	13920	1708 312	27,2000 0,5328	127,57 2,5
2	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,89	7549,83 3116,47	364,08 66,62	6719	2774	324 59	28,5600 0,5328	25,42 0,47
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,68	7698,23 3264,87	364,08 66,62	5235	2220	248 45	29,9200 0,5328	20,35 0,36
4	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	0,09	8143,44 3710,08	364,08 66,62	733	334	33 6	34,0000 0,5328	3,06 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1113-155-ДА	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту Ф8мм W-08/ST	м	635	48,64 -	- -	30886	-	- -	- -	- -
6	& С111-1904-61	Злучник для дроту універсальний С-011 NI	шт	45	57,15 -	- -	2572	-	- -	- -	- -
7	& С1545-5-ТД	Тримач дроту пластиковий для плаского даху з бетоном Н-303	шт	175	45,23 -	- -	7915	-	- -	- -	- -
8	& С1545-7-ТД	Тримач дроту NIRO з шурупом та підкладкою Н-021	шт	275	31,46 -	- -	8652	-	- -	- -	- -
9	& С123-383-ПС	Пластина-скоба тримач для дроту К-308	шт	200	11,74 -	- -	2348	-	- -	- -	- -
10	& С130-101-103-РС5	Тримач коніковий прямий Н-042	шт	8	63,31 -	- -	506	-	- -	- -	- -
11	& С123-383-ПС2	Тримач дроту металевий з дюбелем FLIP Н-032	шт	40	55,12 -	- -	2205	-	- -	- -	- -
12	КБ33-30-16	Установлення стальних болтових блискавковідводів і тросостояків масою до 0,5 т	т	0,0066	10350,75 5242,69	5108,06 1855,02	68	35	33 12	46,2400 13,1414	0,31 0,09
13	& С121-784-1	Блискавкоприймач з боковим кріпленням, висотою 1,5 м М-01/15	шт	2	587,75 -	- -	1176	-	- -	- -	- -
14	& С121-784-2	Блискавкоприймач з боковим кріпленням, висотою 2,5 м М-01/25	шт	3	796,46 -	- -	2389	-	- -	- -	- -
15	& С111-1809-8-Т	Блискавкоприймач для комину М-01/40	шт	1	1360,73 -	- -	1361	-	- -	- -	- -
16	*КБ8-3-8 застосов.*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бічна з вирівнюванням поверхні бутового мурування (приклеювання бетонних тримачів до покрівлі)*	*100м2*	*0,003768*	*11665,06* *11665,06*	- -	*44*	*44*	- -	*108,1400* -	*0,41* -
17	& С121-788-2	Блискавкоприймач з бетонною основою, висотою 4,0м М-04/40	шт	1	2538,49 -	- -	2538	-	- -	- -	- -
18	& С121-788-2 варіант 1	Блискавкоприймач з бетонною основою, висотою 3,5м М-04/35	шт	2	2372,25 -	- -	4745	-	- -	- -	- -
19	& С111-593-МБ	Мастика бітумна для для бетонних тримачів. К-910	шт	1	974,56 -	- -	975	-	- -	- -	- -
20	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,312	27111,09 27111,09	- -	8459	8459	- -	300,9000 -	93,88 -
21	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2*	*100 м*	*6,03*	*3257,31* *2444,29*	*508,52* *122,13*	*19642*	*14739*	*3066* *736*	*22,4000* *0,9664*	*135,07* *5,83*
22	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,312	15623,34 15623,34	- -	4874	4874	- -	173,4000 -	54,1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КМ8-472-6*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,12*	*5291,36* *2793,47*	*473,13* *105,28*	*635*	*335*	*57* *13*	*25,6000* *0,8353*	*3,07* *0,1*
24	& С111-1804-Т-30-6	Полоса сталева оцинкована 25х4 мм W-25х4/ST	м	615	100,17 -	- -	61605	-	- -	- -	- -
25	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*11*	*80,08* *79,16*	- -	*881*	*871*	- -	*0,8000* -	*8,8* -
26	& С1512-2-11-КФ	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	11	408,28 -	- -	4491	-	- -	- -	- -
27	& С111-139-ШД	Шуруп з дюбелем К-904	шт	16	3,06 -	- -	49	-	- -	- -	- -
28	& С111-829-2-ЗК варіант 1	Злучник контрольний. С-032	шт	11	292,97 -	- -	3223	-	- -	- -	- -
29	& С111-569-ТС	Тримач смуги FLIP металевий з дюбелем. Н-037	шт	11	44,26 -	- -	487	-	- -	- -	- -
30	& С111-1678-1903-АС	Антикорозійна стрічка G-115	шт	4	364,85 -	- -	1459	-	- -	- -	- -
31	& С111-1904-65	Злучник для смуги хрестовий С-022Ni	шт	11	90,81 -	- -	999	-	- -	- -	- -
32	& С111-639-АП	Антикорозійна паста. К-950	шт	3	285,83 -	- -	857	-	- -	- -	- -
33	& С117-1-2 варіант 1	Клема з'єднувальна С-099	шт	1	27,64 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					223469	48605	5469 1183		472,04 9,4
		Разом будівельні роботи, грн.					223469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169395				
		всього заробітна плата, грн.					49788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25925				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8646				
		Всього будівельні роботи, грн.					**249394**				
		Всього по кошторису					**249394**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**531,4**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**58434**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на Пусконалагоджувальні роботи Б3

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-Б3.ВР1

Кошторисна вартість	3,862	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01997	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,030	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,11	2548,64 2548,64	- -	280	280	- -	17,0000 -	1,87 -
2	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	11	224,88 224,88	- -	2474	2474	- -	1,5000 -	16,5 -
		Разом прямі витрати по кошторису					2754	2754	- -		18,37 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2754				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					276				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3862**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на Система контролю концентрації газу

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-СККГ

Кошторисна вартість	144,720	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,44435	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	47,985	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ8-81-2	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	1	232,88 178,74	49,57 17,57	233	179	50 18	1,6000 0,1375	1,6 0,14
2	& 150-20-ГА1	Газосигналізатор ВАРТА 1-03.24	шт	1	11050,00 -	- -	11050	-	- -	- -	- -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	9	175,74 172,59	3,15 1,37	1582	1553	29 12	1,6000 0,0126	14,4 0,11
4	& С124-12-ДР1	Датчик метану та природнього газу, ДМ-14	шт	9	3718,21 -	- -	33464	-	- -	- -	- -
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	4	411,60 316,64	1,64 0,26	1646	1267	7 1	3,2000 0,0026	12,8 0,01
6	& С1545-9030-ПСЗ варіант 1	Пристрій світло-звуковий "Сержант" С-07С-12	шт	4	1213,96 -	- -	4856	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,06*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*354*	*210*	*140* *41*	*32,8000* *6,1138*	*1,97* *0,37*
8	& С1С8-316-КК варіант 1	Кабельний канал 25х16мм Елекор, 25х16	м	6,06	25,55 -	- -	155	-	- -	- -	- -
9	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*6*	*5707,28* *4056,95*	*598,26* *407,34*	*34244*	*24342*	*3590* *2444*	*41,0000* *3,5730*	*246* *21,44*
10	& С113-2126-ГТ-2Ш	Труба гофрована гнучка ПВХ легкого типу, діаметр 20мм. 91920	м	606	9,95 -	- -	6030	-	- -	- -	- -
11	& С1110-16-ТР1 варіант 1	Скоба металева двухлапкова, д.20мм	шт	600	4,10 -	- -	2460	-	- -	- -	- -
12	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,06	1703,92 683,09	878,43 247,88	102	41	53 15	6,2600 2,2579	0,38 0,14
13	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,45	903,99 742,48	69,99 47,17	407	334	31 21	7,4100 0,4130	3,33 0,19
14	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5,19	1158,38 861,72	96,91 64,53	6012	4472	503 335	8,6000 0,5634	44,63 2,92
15	& С153-22-КК1	Кабель контрольний КВВГЕнг-LS, 4х1,0 мм	м	306	30,93 -	- -	9465	-	- -	- -	- -
16	& С152-64-В1-2У варіант 1	Кабелі силові, марка ВВГнг-LS, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,2295	81,24 -	- -	19	-	- -	- -	- -
17	& С157-247-1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг-LS, переріз 2,5 мм2	м	46,35	10,81 -	- -	501	-	- -	- -	- -
18	С113-132 варіант 1	Труба зварна тонкостінна д.32мм (гільза)	м	12,5	115,36 -	- -	1442	-	- -	- -	- -
19	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	1235	0,50 -	- -	618	-	- -	- -	- -
20	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					115027	32398	4403		325,11
									2887		25,32
		Разом устаткування, грн.					11050				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					434				
		Всього устаткування, грн.					**11484**				
		Разом будівельні роботи, грн.					103977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67176				
		всього заробітна плата, грн.					35285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18027				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5799				
		Всього будівельні роботи, грн.					**122004**				
		–									
		Всього по розділу 1					**133488**				
		Розділ 2. Отвори									
21	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см (для труби 32 мм)	100шт	0,1	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	1640	894	746 272	83,8700 24,9665	8,39 2,5
22	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби д.32 см)	100шт	0,27	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	6459	3553	2906 1062	123,4200 36,0525	33,32 9,73
		Разом прямі витрати по розділу 2					8099	4447	3652		41,71
									1334		12,23
		Разом будівельні роботи, грн.					8099				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3135				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1120				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11234**				
		–									
		Всього по розділу 2					**11234**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					123126	36845	8055		366,82
									4221		37,55
		Разом устаткування, грн.					11050				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					434				
		Всього устаткування, грн.					**11484**				
		Разом будівельні роботи, грн.					112076				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67176				
		всього заробітна плата, грн.					41066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6919				
		Всього будівельні роботи, грн.					**133236**				
		–									
		Всього по кошторису					**144720**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**444,35**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**47985**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-022
на Пусконалагоджувальні роботи. СККГ
Блок А

Кошторисна вартість	8,539	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04415	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,702	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	3	1220,35	3661	8,1400	24,42
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий (датчик метану)	шт	9	269,86	2429	1,8000	16,2
		Разом прямі витрати по кошторису				6090		40,62
		всього заробітна плата, грн.				6090		
		Разом будівельні роботи, грн.				6090		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				2449		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				3,53		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				612		
		Всього будівельні роботи, грн.				**8539**		
		Всього по кошторису, грн.				**8539**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**44,15**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**6702**		

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на Автоматизація протипожежного захисту

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-056/ПКД-ІК-АПЗ

Кошторисна вартість	328,428	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,73972	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	80,144	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4085,48 3877,62	1,64 0,26	4085	3878	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	& 1715-1245-БЖ	Прилад приймально – контрольний адресний TIRAS PRIME A	шт	1	27031,03 -	- -	27031	-	- -	- -	- -
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	97,83 67,44	6,30 2,75	196	135	13 6	0,6400 0,0252	1,28 0,05
4	& С1514-1-3-1Ю	Акумуляторна батарея HW 7/12	шт	2	510,74 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
5	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	61	175,74 172,59	3,15 1,37	10720	10528	192 84	1,6000 0,0126	97,6 0,77
6	& С1-1-7-29-18-1	Адресний релейний модуль AM-OUT1R+	шт	57	1510,11 -	- -	86076	-	- -	- -	- -
7	& 1602-30002-10-14 варіант 2	Адресна виносна панель індикації на 32 індикатори AM-IND	шт	4	4947,24 -	- -	19789	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	9	204,00 178,74	- -	1836	1609	- -	1,6000 -	14,4 -
9	& С1-1-7-29-18-2	Реле проміжне (3А 220В АС) MY4	шт	9	88,92 -	- -	800	-	- -	- -	- -
10	& С1-1-7-29-18-2 варіант 1	Колодка під проміжне реле MY4, PYF14A-E	шт	9	54,24 -	- -	488	-	- -	- -	- -
11	& С1555-389-КВ12	Коробка комутаційна Крома-КП2-90-К2/4	шт	37	535,67 -	- -	19820	-	- -	- -	- -
12	& С1555-389-КВ12 варіант 1	Коробка комутаційна Крома-КП2-90-К4/4	шт	37	614,21 -	- -	22726	-	- -	- -	- -
13	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*9,37*	*4695,23* *4056,95*	*598,26* *407,34*	*43994*	*38014*	*5606* *3817*	*41,0000* *3,5730*	*384,17* *33,48*
14	& С115-310-Г варіант 4	Труба гофрована з протяжкою д. 16 мм	м	946,37	8,15 -	- -	7713	-	- -	- -	- -
15	& С113-1878-ТГ варіант 2	Креплення для труби д16мм	шт	2811	1,92 -	- -	5397	-	- -	- -	- -
16	& С113-1377-ТЖ варіант 1	Жорстка гладкостінна труба ПВХ д.20мм довж 3м. 63820. DKC	м	7	26,83 -	- -	188	-	- -	- -	- -
17	& С1-1-2-46-К3 варіант 1	Монтажний комплект	к-т	1	305,00 -	- -	305	-	- -	- -	- -
18	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,2	1204,37 861,72	96,91 64,53	1445	1034	116 77	8,6000 0,5634	10,32 0,68
19	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	8,3	921,24 742,48	69,99 47,17	7646	6163	581 392	7,4100 0,4130	61,5 3,43
20	& С151-7-В7	Кабель вогнетривкий 2*0,8 мм2 ПСРкН FRHF FE180/E30(J-HXH- FE180) 1X2X0,8	1000м	0,8466	17918,99 -	- -	15170	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С151-7-В7 варіант 1	Кабель вогнетривкий 2*2*0,8 мм2 ПСРкН FRHF FE180/E30(J-HXH- FE180) 2X2X0,8	1000м	0,0612	35768,99 -	- -	2189	-	- -	- -	- -
22	& С151-7-В7 варіант 2	Кабель вогнетривкий 1*2*1,78 мм2 ПСРкН FRHF FE180/E30(J-HXH- FE180) 1X2X1,78	1000м	0,0612	62288,99 -	- -	3812	-	- -	- -	- -
23	С113-132 варіант 3	Труби сталеві Ду32 (гільза)	м	1	115,36 -	- -	115	-	- -	- -	- -
24	С113-127 варіант 1	Труби сталеві Ду15 мм (гільза)	м	1	38,38 -	- -	38	-	- -	- -	- -
25	*КБ21-1-1*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,06*	*9395,27* *6265,67*	*1999,20* *1104,78*	*564*	*376*	*120* *66*	*57,4200* *10,0084*	*3,45* *0,6*
26	С113-129 варіант 1	Труби сталеві Ду25 (стояк)	м	6,12	59,75 -	- -	366	-	- -	- -	- -
27	& С1110-17-ТР1	Тримач для труби сталевої ДУ25	шт	6	33,69 -	- -	202	-	- -	- -	- -
28	& С1-1-7-6 варіант 1	Дюбель 6*40 Bierbach	шт	2817	1,83 -	- -	5155	-	- -	- -	- -
29	& С1546-90-3	Вогнетривка піна "Penosil" Fire Rated PRO	шт	1	331,87 -	- -	332	-	- -	- -	- -
30	& С1-1-2-46-К3 варіант 1	Монтажний комплект	к-т	1	305,00 -	- -	305	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					289524	61737	6630 4442		609,52 39,01
		Разом будівельні роботи, грн.					289524				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					221157				
		всього заробітна плата, грн.					66179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10418				
		Всього будівельні роботи, грн.					**322559**				
		–									
		Всього по розділу 1					**322559**				
		Розділ 2. Отвори									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 30 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,12	22587,36 11825,22	10762,14 3933,80	2710	1419	1291 472	110,9100 36,0525	13,31 4,33
32	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 30 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	29906,46 15416,19	14490,27 5296,51	598	308	290 106	144,5900 48,5415	2,89 0,97
33	КБ46-29-9	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (до 1140 мм)	100шт	0,02	37094,92 19036,15	18058,77 6600,88	742	381	361 132	178,5420 60,4958	3,57 1,21
34	КБ46-30-4 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,75 к(ЕММ)=1, 75 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 20 см2 (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм) (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	100шт	0,02	10350,21 6200,45	4149,76 1532,97	207	124	83 31	56,1330 14,1141	1,12 0,28
		Разом прямі витрати по розділу 2					4257	2232	2025 741		20,89 6,79
		Разом будівельні роботи, грн.					4257				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1610				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					574				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5867**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**328428**				
		–									
		Всього по кошторису					**328428**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**739,72**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**80144**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-024
на Пусконалагоджувальні роботи АПЗ
Блок А

Кошторисна вартість	34,921	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18059	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27,409	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	1220,35	1220	8,1400	8,14
2	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний (адресний модуль+панель індикації)	шт	61	388,29	23686	2,5900	157,99
		Разом прямі витрати по кошторису				24906		166,13
		всього заробітна плата, грн.				24906		
		Разом будівельні роботи, грн.				24906		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				10015		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				14,46		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2503		
		Всього будівельні роботи, грн.				**34921**		
		– – –

Перевірив _____Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на Тепломехінічні рішення. ІТП

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3198,480	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,77727	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	207,362	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ІТП									
1	*КБ16-16-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*12*	*426,18* *272,91*	*20,05* *7,71*	*5114*	*3275*	*241* *93*	*2,5900* *0,0572*	*31,08* *0,69*
2	& С1-71-6718-ТГ5	Кран кульовий запірний фланцевий DN80, JIP-FF PN16 DN80	шт	10	8336,81 -	- -	83368	-	- -	- -	- -
3	& С1-1-6-5-70	Фільтр сітчатий фланцевий DN80 Y333P DN80	шт	2	3469,72 -	- -	6939	-	- -	- -	- -
4	*КБ18-16-3*	*Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм*	*шт*	*2*	*1391,80* *633,20*	*274,09* *76,03*	*2784*	*1266*	*548* *152*	*5,8700* *0,6687*	*11,74* *1,34*
5	С130-259 варіант 1	Грязьовик абонентський DN80, PN16	шт	2	9717,29 -	- -	19435	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ16-16-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм*	*шт*	*4*	*246,11* *155,95*	*6,88* *3,41*	*984*	*624*	*28* *14*	*1,4800* *0,0272*	*5,92* *0,11*
7	& С111-313-КР1	Регулятор перепаду тиску, DN50, Kvs=25 AVP DN50	шт	2	67603,52 -	- -	135207	-	- -	- -	- -
8	& С111-313-КР2	Регулюючий двохходовий клапан, DN50, Kvs=40 VFG2 DN50	шт	2	89133,80 -	- -	178268	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					432099	5165	817 259		48,74 2,14
		Разом будівельні роботи, грн.					432099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					426117				
		всього заробітна плата, грн.					5424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2849				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					925				
		Всього будівельні роботи, грн.					**434948**				
		_									
		Всього по розділу 1					**434948**				
		Розділ 2. Комерційний облік теплової енергії									
9	*КБ16-22-1*	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм*	*шт*	*2*	*1979,24* *1503,71*	*209,44* *64,50*	*3958*	*3007*	*419* *129*	*13,9400* *0,5596*	*27,88* *1,12*
10	*КМ8-572-3*	*Установлення шафи для обчислювача*	*шт*	*2*	*585,82* *368,42*	*185,73* *51,57*	*1172*	*737*	*371* *103*	*3,2000* *0,4062*	*6,4* *0,81*
11	КМ10-3-8	Ящик живлення (ДБЖ)	ящик	2	523,85 505,78	- -	1048	1012	- -	4,8000 -	9,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& 1112-2356-318-3	Тепловодолічильник ультразвуковий одноканальний Ергомера-125.АВ (в к-ті: Витратомірна ділянка РУ№1, DN 50 - 50 мм з фланцями у відповідь, прокладками, п'єзоелектричними перетворювачами ППЕ та кріпленням - 1шт; Термоперетворювач температури з гільзами та КМЧ: ТП1, ТП2, ТСПР pt100 L=85мм -2шт; Монтажна вставка Ду50 мм, L=300 мм з труби д.76х3,0 ДСТУ 8943:2019 - 1шт; Адаптер інтерфейсу Serial/GSM (GPRS) Ергомера-260.GSM-1шт; Кабель від теплообчислювача до РУ№1 L=10м РК-75-3-32А - 1к-т; Кабель від теплообчислювача до ТП1, ТП2 Alarm Cable 4х0,5 - 10м; Шафа для обчислювача КМГ-342 - 1шт; Джерело безперебійного живлення ДБЖ (ББЖ та АКБ) - 1к-т	к-т	2	165416,67 -	- -	330833	-	- -	- -	- -
13	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,0247*	*16013,71* *12197,42*	*2885,72* *781,22*	*396*	*301*	*71* *19*	*107,5800* *6,9058*	*2,66* *0,17*
14	С113-144 варіант 1	Пряма ділянка Ду 50, L = 15Ду = 975 мм з труби д.76х3,0 ДСТУ 8943:2019	м	1,95	324,71 -	- -	633	-	- -	- -	- -
15	С113-144 варіант 2	Пряма ділянка Ду 50, L = 4Ду = 260 мм з труби д.76х3,0 ДСТУ 8943:2019	м	0,52	324,71 -	- -	169	-	- -	- -	- -
16	С130-983 варіант 1	Фланці 50-16	шт	6	366,61 -	- -	2200	-	- -	- -	- -
17	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,4*	*14248,48* *5220,30*	*1446,66* *173,69*	*5699*	*2088*	*579* *69*	*47,8400* *1,4338*	*19,14* *0,57*
18	& С1116-2001-М-1	Металорукав РЗ-Цл-25	м	40	28,32 -	- -	1133	-	- -	- -	- -
19	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,4	903,99 742,48	69,99 47,17	362	297	28 19	7,4100 0,4130	2,96 0,17
20	*КБ16-16-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм*	*шт*	*20*	*246,11* *155,95*	*6,88* *3,41*	*4922*	*3119*	*138* *68*	*1,4800* *0,0272*	*29,6* *0,54*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С1-71-6718-ТГ6 варіант 1	Кран кульовий стандартнопрохідний фланцевий DN65, JIP-FF PN16 DN65	шт	16	6504,89 -	- -	104078	-	- -	- -	- -
22	& С100-3-25-О7	Клапан зворотній Ду65 Danfoss	шт	4	11655,26 -	- -	46621	-	- -	- -	- -
23	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	14	3448,70 2299,79	178,05 58,23	48282	32197	2493 815	21,3200 0,5002	298,48 7
24	& 29-58-18-28	Циркуляционный насос Wilo Yonos MAXO 25/0,5-12	шт	14	32317,00 -	- -	452438	-	- -	- -	- -
25	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	8	29,28 23,69	- -	234	190	- -	0,2000 -	1,6 -
26	& С1-94-1-35	Кран кульовий муфтовий ВВ DN25	шт	4	295,80 -	- -	1183	-	- -	- -	- -
27	& С1-94-1-34	Кран кульовий муфтовий ВВ DN20 (дренажний)	шт	4	382,50 -	- -	1530	-	- -	- -	- -
28	КБ18-10-6	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	2	5633,61 1461,67	119,06 45,74	11267	2923	238 91	14,2200 0,3917	28,44 0,78
29	& С100-600-13-Б5	Бак розширювальний NG500/6	шт	2	18343,87 -	- -	36688	-	- -	- -	- -
30	КБ18-10-2	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,15 м3	шт	2	2870,20 641,83	85,39 33,19	5740	1284	171 66	5,9500 0,2836	11,9 0,57
31	& С100-600-13-Б4	Бак розширювальний NG140/6	шт	2	7664,37 -	- -	15329	-	- -	- -	- -
32	*КБ16-16-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм*	*шт*	*48*	*246,11* *155,95*	*6,88* *3,41*	*11813*	*7486*	*330* *164*	*1,4800* *0,0272*	*71,04* *1,31*
33	& С1-71-6718-ТГ6 варіант 2	Кран кульовий стандартнопрохідний фланцевий DN50, JIP-FF PN16 DN50	шт	32	5069,75 -	- -	162232	-	- -	- -	- -
34	& С1-71-6718-ТГ6 варіант 1	Кран кульовий стандартнопрохідний фланцевий DN65, JIP-FF PN16 DN65	шт	16	6504,89 -	- -	104078	-	- -	- -	- -
35	*КБ16-16-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм*	*шт*	*12*	*246,11* *155,95*	*6,88* *3,41*	*2953*	*1871*	*83* *41*	*1,4800* *0,0272*	*17,76* *0,33*
36	& С100-3-25-О7 варіант 1	Клапан зворотній Ду50 Danfoss	шт	4	9558,14 -	- -	38233	-	- -	- -	- -
37	& С100-3-25-О7	Клапан зворотній Ду65 Danfoss	шт	8	11655,26 -	- -	93242	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	*КБ16-16-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм*	*шт*	*10*	*246,11* *155,95*	*6,88* *3,41*	*2461*	*1560*	*69* *34*	*1,4800* *0,0272*	*14,8* *0,27*
39	& С1-1-6-5-71	Фільтр сітчатий фланцевий DN50 Danfoss	шт	2	5519,23 -	- -	11038	-	- -	- -	- -
40	& С1-1-6-5-71 варіант 1	Фільтр сітчатий фланцевий DN65 Danfoss	шт	8	6029,23 -	- -	48234	-	- -	- -	- -
41	*КБ16-16-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм*	*шт*	*4*	*246,11* *155,95*	*6,88* *3,41*	*984*	*624*	*28* *14*	*1,4800* *0,0272*	*5,92* *0,11*
42	& С111-313-КР1 варіант 1	Регулятор перепаду тиску, DN40, Kvs=25 AVP DN40	шт	2	64215,30 -	- -	128431	-	- -	- -	- -
43	& С111-313-КР2 варіант 1	Регулюючий двохходовий клапан, DN40, Kvs=40 VFG2 DN40	шт	2	78655,80 -	- -	157312	-	- -	- -	- -
44	КМ12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,4	10678,67 8936,80	454,32 151,54	4271	3575	182 61	80,0000 1,1440	32 0,46
45	& 1514-4037-10-6	Клапан 3-х ходовий з електроприводом Ду65 Danfoss	шт	4	36428,55 -	- -	145714	-	- -	- -	- -
46	КМ12-790-4 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,2	14436,17 8936,80	641,17 209,40	2887	1787	128 42	80,0000 1,6130	16 0,32
47	& 1514-4037-10-6 варіант 1	Клапан 3-х ходовий з електроприводом Ду50 Danfoss	шт	2	24474,15 -	- -	48948	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2038746	64058	5328 1735		596,18 14,53
		Разом устаткування, грн.					783271				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					30759				
		Всього устаткування, грн.					**814030**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1255475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1186089				
		всього заробітна плата, грн.					65793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9422				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1286834**				
		–									
		Всього по розділу 2					**2100864**				
		Розділ 3. Прилади для вимірювання температури									
48	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	18	63,93 55,65	- -	1151	1002	- -	0,5100 -	9,18 -
49	& С1630-112-ТМ2	Термометр рідинний ТТЖ-М вик. 1П-4 (0-100 °С) 1-160/103	шт	4	163,34 -	- -	653	-	- -	- -	- -
50	& С1630-112-ТМ2 варіант 1	Термометр рідинний ТТЖ-М вик. 1П-4 (0-100 °С) 1-160/103	шт	14	112,34 -	- -	1573	-	- -	- -	- -
51	& С1630-112-ТМ3	Оправа для термометра пряма 2П 215/100	шт	4	234,74 -	- -	939	-	- -	- -	- -
52	& С1630-112-ТМ3 варіант 1	Оправа для термометра 2У 215/100	шт	14	155,18 -	- -	2173	-	- -	- -	- -
53	*КМ12-698-1*	*Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]*	*10 шт*	*1,8*	*1494,89* *1038,90*	*232,03* *11,20*	*2691*	*1870*	*418* *20*	*9,3000* *0,1000*	*16,74* *0,18*
54	& С113-126-ПК варіант 1	Закладна конструкція у складі: бобишка шестигранна БШ 35 М27х2; теплопровідний матеріал (масло машинне, визначається при монтажі)	шт	18	157,19 -	- -	2829	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					12009	2872	418 20		25,92 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					12009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8719				
		всього заробітна плата, грн.					2892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1352				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					398				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13361**				
		–									
		Всього по розділу 3					**13361**				
		Розділ 4. Прилади для вимірювання тиску.									
55	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	44	62,65 41,45	- -	2757	1824	- -	0,3600 -	15,84 -
56	& С100-600-М варіант 2	Манометр ДМ 05100 (М) кл.1,5 0-1,6 МПа	шт	16	488,80 -	- -	7821	-	- -	- -	- -
57	& С100-600-М варіант 1	Манометр ДМ 05100 (М) кл.1,5 0-1,0 МПа	шт	28	428,32 -	- -	11993	-	- -	- -	- -
58	КБ18-22-1	Установлення покажчиків рівня кранового типу	комплект	44	165,95 145,13	- -	7302	6386	- -	1,2800 -	56,32 -
59	& 1503-7050-1 варіант 1	Відбірний пристрій тиску 1,6-225У ЗК4-275.00-90	шт	16	1250,00 -	- -	20000	-	- -	- -	- -
60	& С1630-2008-111 варіант 1	Відбірний пристрій тиску 1,6-70У ЗК4-275.00-90	компл.	28	1278,10 -	- -	35787	-	- -	- -	- -
61	& С1-94-1-36-1 варіант 1	Кран кульовий для манометра	шт	44	314,67 -	- -	13845	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					99505	8210	- -		72,16 -
		Разом устаткування, грн.					20000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					785				
		Всього устаткування, грн.					**20785**				
		Разом будівельні роботи, грн.					79505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71295				
		всього заробітна плата, грн.					8210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1312				
		Всього будівельні роботи, грн.					**83665**				
		–									
		Всього по розділу 4					**104450**				
		Розділ 5. Матеріали									
62	С130-1003 варіант 1	Фланець сталевий плоский приварний 1-100-16	шт	36	503,78 -	- -	18136	-	- -	- -	- -
63	С130-934 варіант 1	Фланець сталевий плоский приварний 1-80-16	шт	8	346,31 -	- -	2770	-	- -	- -	- -
64	С130-933 варіант 1	Фланець сталевий плоский приварний 1-65-16	шт	8	317,90 -	- -	2543	-	- -	- -	- -
65	С130-932 варіант 2	Фланець сталевий плоский приварний 1-50-16	шт	16	257,09 -	- -	4113	-	- -	- -	- -
		----------									
66	& С111-181-ПС варіант 1	Перехід сталевий концентричний Ду 150х80	шт	4	353,15 -	- -	1413	-	- -	- -	- -
67	С1534-177 варіант 1	Перехід сталевий концентричний Ду 100х65	шт	4	146,03 -	- -	584	-	- -	- -	- -
68	С1534-177 варіант 2	Трійник перехідний d108х4,0 - d89х4	шт	4	198,56 -	- -	794	-	- -	- -	- -
69	& С113-1101-П-1 варіант 1	Відвід крутовигнутий 90° d108х4,0	шт	28	341,25 -	- -	9555	-	- -	- -	- -
70	& С1С8-49-388 варіант 1	Відвід крутовигнутий 90° d89х4,0	шт	34	182,67 -	- -	6211	-	- -	- -	- -
71	& С113-1101-П-1 варіант 2	Відвід крутовигнутий 90° d76х3	шт	6	128,61 -	- -	772	-	- -	- -	- -
72	& С113-1101-П-1 варіант 3	Відвід крутовигнутий 90° d57х3	шт	12	64,89 -	- -	779	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& С113-1101-П-1 варіант 4	Відвід крутовигнутий 90° d48,3x2,6	шт	12	52,31 -	- -	628	-	- -	- -	- -
74	& С113-1101-П-1 варіант 5	Відвід крутовигнутий 90° d42,4x2,6	шт	6	47,89 -	- -	287	-	- -	- -	- -
75	& С113-1101-П-1 варіант 6	Відвід крутовигнутий 90° d33,7x2,6	шт	72	37,61 -	- -	2708	-	- -	- -	- -
76	& С113-1795-В2-1 варіант 1	Заглушка Ду150	шт	4	225,50 -	- -	902	-	- -	- -	- -
77	& С113-1795-В2-1 варіант 2	Заглушка Ду100	шт	4	122,48 -	- -	490	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					52685	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					52685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52685				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52685**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,5*	*18661,98* *13480,88*	*3805,57* *1024,53*	*9331*	*6740*	*1903* *512*	*118,9000* *9,0482*	*59,45* *4,52*
84	С113-155 варіант 1	Труба сталева електрозварювальна д.89х4 ДСТУ 8943:2019	м	50	427,28 -	- -	21364	-	- -	- -	- -
85	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,12*	*16013,71* *12197,42*	*2885,72* *781,22*	*1922*	*1464*	*346* *94*	*107,5800* *6,9058*	*12,91* *0,83*
86	С113-142 варіант 2	Труба сталева електрозварювальна д.76х3 ДСТУ 8943:2019	м	12	290,62 -	- -	3487	-	- -	- -	- -
87	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,86	1449,16 1110,28	25,53 1,58	2695	2065	47 3	8,2200 0,0150	15,29 0,03
88	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,4*	*13963,82* *10282,43*	*2901,27* *705,84*	*5586*	*4113*	*1161* *282*	*90,6900* *6,2497*	*36,28* *2,5*
89	С113-138 варіант 2	Труба сталева електрозварювальна д.57х3 ДСТУ 8943:2019	м	40	217,80 -	- -	8712	-	- -	- -	- -
90	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,24*	*6354,09* *5380,51*	*589,56* *191,27*	*1525*	*1291*	*141* *46*	*48,7100* *1,6512*	*11,69* *0,4*
91	С113-17 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна д.40х3,5 ДСТУ 8936:2019	м	24	196,52 -	- -	4716	-	- -	- -	- -
92	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,12*	*6304,96* *5380,51*	*589,56* *191,27*	*757*	*646*	*71* *23*	*48,7100* *1,6512*	*5,85* *0,2*
93	С113-16 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна д.32х3,2 ДСТУ 8936:2019	м	12	153,83 -	- -	1846	-	- -	- -	- -
94	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*1,08*	*6270,64* *5380,51*	*589,56* *191,27*	*6772*	*5811*	*637* *207*	*48,7100* *1,6512*	*52,61* *1,78*
95	С113-15 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна д.25х3,2 ДСТУ 8936:2019	м	108	119,63 -	- -	12920	-	- -	- -	- -
96	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,84	1230,79 1110,28	25,53 1,58	2265	2043	47 3	8,2200 0,0150	15,12 0,03
97	& С111-1744-1 варіант 2	Прокладка біконітова Ду100	шт	36	19,44 -	- -	700	-	- -	- -	- -
98	& С111-1744-1 варіант 3	Прокладка біконітова Ду80	шт	8	17,40 -	- -	139	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& С111-1744-1 варіант 4	Прокладка біконітова Ду65	шт	12	15,36 -	- -	184	-	- -	- -	- -
100	& С111-1744-1 варіант 5	Прокладка біконітова Ду50	шт	16	13,32 -	- -	213	-	- -	- -	- -
101	& С113-1795-В2-2 варіант 4	Різьба 1 1/2"	шт	16	28,98 -	- -	464	-	- -	- -	- -
102	& С113-1795-В2-2 варіант 1	Різьба 1 1/4"	шт	8	24,74 -	- -	198	-	- -	- -	- -
103	& С113-1795-В2-2 варіант 2	Різьба 1"	шт	40	14,54 -	- -	582	-	- -	- -	- -
104	& С113-1795-В2-2 варіант 3	Різьба 1/2"	шт	66	7,73 -	- -	510	-	- -	- -	- -
105	& С100-602-3А варіант 1	Згін роз'ємний вн.-нар. 1"	шт	4	560,12 -	- -	2240	-	- -	- -	- -
106	& С113-15-В варіант 1	Муфта вн-вн 1"	шт.	4	570,31 -	- -	2281	-	- -	- -	- -
		Дренажна воронка:									
107	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,006*	*18661,98* *13480,88*	*3805,57* *1024,53*	*112*	*81*	*23* *6*	*118,9000* *9,0482*	*0,71* *0,05*
108	С113-155 варіант 1	Труба сталева електрозварювальна д.89х4 ДСТУ 8943:2019	м	0,6	427,28 -	- -	256	-	- -	- -	- -
109	& С113-15-В варіант 2	Заглушка Ду80	шт.	4	78,67 -	- -	315	-	- -	- -	- -
110	& С1545-155-Ф1 варіант 1	Болт з шестигранною голівкою оцинкований М16х70	шт	288	20,95 -	- -	6034	-	- -	- -	- -
111	& С111-98-10-8 варіант 1	Шпилька оцинкована М16 - 180 мм	шт	48	43,42 -	- -	2084	-	- -	- -	- -
112	& С113-1823-1	Гайка шестигранна оцинкована М16	шт	480	6,90 -	- -	3312	-	- -	- -	- -
113	& С113-1823-1 варіант 1	Шайба оцинкованная М16	шт	336	1,88 -	- -	632	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Антикорозійне покриття трубопроводів									
114	*КБ13-16-6 Н1=2*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунт-емалью "3 в 1"*	*100м2*	*1,26*	*1440,00* *1181,23*	*165,46* *15,98*	*1814*	*1488*	*208* *20*	*9,5600* *0,1440*	*12,05* *0,18*
115	& С111-224-1	Ґрунт-емаль "3 в 1"	кг	22,68	168,28 -	- -	3817	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					209553	44430	9793 2603		387,28 22,95
		Разом будівельні роботи, грн.					209553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155330				
		всього заробітна плата, грн.					47033				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23667				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7419				
		Всього будівельні роботи, грн.					**233220**				
		–									
		Всього по розділу 6					**233220**				
		Розділ 7. Теплоізоляційні матеріали									
116	*КБ26-3-5*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*10м*	*1*	*1047,39* *634,39*	*162,49* *62,40*	*1047*	*634*	*162* *62*	*5,9500* *0,5586*	*5,95* *0,56*
117	& С1154-101-Т варіант 1	Теплова ізоляція трубопроводів - циліндрами (фольговані) з базальтової вати, d=50 мм, 0,04 Вт/(м2*°С) L=1000 мм Dвн 159мм	п.м.	10,2	385,79 -	- -	3935	-	- -	- -	- -
118	*КБ26-3-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*10м*	*13,2*	*898,96* *664,24*	*135,41* *52,00*	*11866*	*8768*	*1787* *686*	*6,2300* *0,4655*	*82,24* *6,14*
119	& С1154-101-Т варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів - циліндрами (фольговані) з базальтової вати Dвн 108мм	п.м.	134,64	286,00 -	- -	38507	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	*КР19-2-11*	*Ізоляція трубопроводу діаметром 89 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм*	*100м*	*0,58*	*20394,86* *19856,47*	*538,39* *235,11*	*11829*	*11517*	*312* *136*	*172,4700* *2,1546*	*100,03* *1,25*
121	& С1154-101-Т варіант 3	Теплова ізоляція трубопроводів - циліндрами (фальговані) з базальтової вати Dвн 89мм	п.м.	59,16	216,13 -	- -	12786	-	- -	- -	- -
122	*КР19-2-9*	*Ізоляція трубопроводу діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм*	*100м*	*0,14*	*15676,83* *15138,44*	*538,39* *235,11*	*2195*	*2119*	*76* *33*	*131,4900* *2,1546*	*18,41* *0,3*
123	& С1154-101-Т варіант 4	Теплова ізоляція трубопроводів - циліндрами (фальговані) з базальтової вати Dвн 76мм	п.м.	14,28	198,02 -	- -	2828	-	- -	- -	- -
124	*КР19-2-7*	*Ізоляція трубопроводу діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм*	*100м*	*0,44*	*14898,55* *14360,16*	*538,39* *235,11*	*6555*	*6318*	*237* *103*	*124,7300* *2,1546*	*54,88* *0,95*
125	& С1154-101-Т варіант 5	Теплова ізоляція трубопроводів - циліндрами (фальговані) з базальтової вати Dвн 57мм	п.м.	44,88	169,38 -	- -	7602	-	- -	- -	- -
126	*КР19-2-5*	*Ізоляція трубопроводу діаметром 45 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм*	*100м*	*0,26*	*14313,69* *13775,30*	*538,39* *235,11*	*3722*	*3582*	*140* *61*	*119,6500* *2,1546*	*31,11* *0,56*
127	& С1154-101-Т варіант 6	Теплова ізоляція трубопроводів - циліндрами (фальговані) з базальтової вати Dвн 48мм	п.м.	26,52	146,43 -	- -	3883	-	- -	- -	- -
128	*КР19-2-4*	*Ізоляція трубопроводу діаметром 38 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм*	*100м*	*0,14*	*14126,03* *13587,64*	*538,39* *235,11*	*1978*	*1902*	*76* *33*	*118,0200* *2,1546*	*16,52* *0,3*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& С1154-101-Т варіант 7	Теплова ізоляція трубопроводів - циліндрами (фальговані) з базальтової вати Dвн 42мм	п.м.	14,28	142,61 -	- -	2036	-	- -	- -	- -
130	*КР19-2-2*	*Ізоляція трубопроводу діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 60 мм*	*100м*	*1,14*	*13337,39* *12799,00*	*538,39* *235,11*	*15205*	*14591*	*614* *268*	*111,1700* *2,1546*	*126,73* *2,46*
131	& С1154-101-Т варіант 8	Теплова ізоляція трубопроводів - циліндрами (фальговані) з базальтової вати Dвн 34мм	п.м.	116,28	136,23 -	- -	15841	-	- -	- -	- -
132	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*0,4*	*2265,78* *856,49*	*1052,31* *404,11*	*906*	*343*	*421* *162*	*7,9400* *3,6176*	*3,18* *1,45*
133	& С114-4-9-1 варіант 1	Мат теплоізоляційний з алюмінієвою фольгою з одного боку, d=50 мм	м2	4	212,93 -	- -	852	-	- -	- -	- -
134	& С111-1683-2-1	Стрічка алюмінієва (ширина-50 мм, щільність-30мкм)	шт.	10	163,28 -	- -	1633	-	- -	- -	- -
135	& С113-100-ХП2-1 варіант 1	Хомут 1" (32-37) з гайкою М8	шт	60	51,47 -	- -	3088	-	- -	- -	- -
136	& С113-100-ХП2-1 варіант 2	Хомут 1 1/4" (41-46) з гайкою М8	шт	4	56,57 -	- -	226	-	- -	- -	- -
137	& С113-100-ХП2-1 варіант 3	Хомут 1 1/2" (47-53) з гайкою М8	шт	8	59,20 -	- -	474	-	- -	- -	- -
138	& С113-100-ХП2-1 варіант 4	Хомут 2" (58-64) з гайкою М8	шт	16	62,18 -	- -	995	-	- -	- -	- -
139	& С113-100-ХП2-1 варіант 5	Хомут 2 1/2" (73-80) з гайкою М8	шт	4	92,43 -	- -	370	-	- -	- -	- -
140	& С113-100-ХП2-1 варіант 6	Хомут 3" (87-94) з гайкою М8	шт	28	108,24 -	- -	3031	-	- -	- -	- -
141	& С113-100-ХП2-1 варіант 7	Хомут 4" (105-112) з гайкою М8	шт	52	121,08 -	- -	6296	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	& С111-1382-В4 варіант 1	Шпилька оцинкована М8 - 2000 мм	шт	10	71,50 -	- -	715	-	- -	- -	- -
143	& С1630-115-МК	Метал для кріплення труб	кг	600	122,79 -	- -	73674	-	- -	- -	- -
144	& С113-1795-В2-2 варіант 5	Штуцер для приєднання Н/Н, 1/2"х20мм	шт	10	36,63 -	- -	366	-	- -	- -	- -
145	& С113-1795-В2-2 варіант 6	Штуцер для приєднання Н/Н, 3/4"х20мм	шт	4	68,93 -	- -	276	-	- -	- -	- -
146	& С1630-118-Ш-1-1	Шланг гумовий Ду=20 мм	м.п.	4	32,30 -	- -	129	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					234846	49774	3825 1544		439,05 13,97
		Разом будівельні роботи, грн.					234846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					181247				
		всього заробітна плата, грн.					51318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7216				
		Всього будівельні роботи, грн.					**258954**				
		Всього по розділу 7					**258954**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3079443	174509	20181 6161		1569,33 53,77
		Разом устаткування, грн.					803271				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					31544				
		Всього устаткування, грн.					**834815**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2276172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2081482				
		всього заробітна плата, грн.					180670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2363665**				
		–									
		Всього по кошторису					**3198480**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1777,27**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**207362**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

на Пусконалагоджувальні роботи. ІТП

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) № 24-056/ПКД-ІК.ТМ.С

Кошторисна вартість	72,730	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3761	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	57,083	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-61-4	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 1 Гкал/год	система	2	25936,16 25936,16	- -	51872	51872	- -	173,0000 -	346 -
		Разом прямі витрати по кошторису					51872	51872	- -		346 -
		Разом будівельні роботи, грн.					51872				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					51872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20858				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5211				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72730**				
		_									
		Всього по кошторису					**72730**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**376,1**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**57083**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на Ліфт

Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	366,954	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,10195	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	243,427	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
		ЛІФТ №1, №2 в/п на 3 зупинки:									
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	350702,11 250714,11	77463,39 33703,22	701404	501428	154927 67406	2297,6000 268,0648	4595,2 536,13
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-18	12942,09 9543,64	3135,85 1356,30	-232958	-171786	-56445 -24413	87,4600 10,7705	-1574,28 -193,87
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг (12,4 м)	м	-31,6	3155,36 2322,07	451,54 173,56	-99709	-73377	-14269 -5484	21,2800 1,3802	-672,45 -43,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг (13,15 м)	м	-30,85	3155,36 2322,07	451,54 173,56	-97343	-71636	-13930 -5354	21,2800 1,3802	-656,49 -42,58
		Разом прямі витрати по розділу 1					271394	184629	70283 32155		1691,98 256,07
		Разом будівельні роботи, грн.					271394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16482				
		всього заробітна плата, грн.					216784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26643				
		Всього будівельні роботи, грн.					**366954**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**243427**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028

Придбання устаткування. Ліфт
Блок А

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2796,780 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-3	Ліфт №1 Gen2 Life в/п 1000 кг на 3 зупинки, 1 м/с ЛТПП, виробник - OTIS Іспанія; (маса=1)	шт	1	1396300,00	1396300
2	& 1906-15001-4	Ліфт №2 Gen2 Life в/п 1000 кг на 3 зупинки, 1 м/с, виробник - OTIS Іспанія; (маса=1)	шт	1	1294800,00	1294800
		Разом				**2691100**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				105680
		Всього по кошторису				**2796780**

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-029
на Пусконалагоджувальні роботи. Ліфт
Блок А

Кошторисна вартість	155,993	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,83264	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	122,303	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-79-5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	81700,41	163401	565,0000	1130
2	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (3 зупинки)	ліфт	-2	26317,66	-52635	182,0000	-364
		Разом прямі витрати по кошторису				110766		766
		всього заробітна плата, грн.				110766		
		Разом будівельні роботи, грн.				110766		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				45227		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				66,64		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				11537		
		Всього будівельні роботи, грн.				**155993**		
		–						
		Всього по кошторису, грн.				**155993**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**832,64**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**122303**		

Склав _____Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Блок Д

Кошторисна вартість об`єкта	14184,862 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	28,92344 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3334,468 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на АР. Архітектурні рішення. Блок Д	9353,783	-	9353,783	21,67900	2492,275	-
2	02-02-02	на МГН. Доступність для маломобільних груп населення. Блок Д	71,601	-	71,601	0,03595	4,433	-
3	02-02-03	на Конструкції бетонні. Блок Д	726,373	-	726,373	0,98090	113,97	-
4	02-02-04	на Монтаж технологічного обладнання	1,73	-	1,73	0,01053	1,236	-
5	02-02-05	на придбання устаткування Придбання технологічного обладнання	3,573	555,532	559,105	-	-	-
6	02-02-06	на Блок Д. Водопостачання та каналізація	646,388	-	646,388	0,85691	100,528	-
7	02-02-07	на Електротехнічні рішення	511,493	35,748	547,241	1,84063	206,484	-
8	02-02-08	на Опалення	874,467	-	874,467	1,18838	139,356	-
9	02-02-09	на Блок Д. Вентиляція	389,686	-	389,686	0,77899	85,564	-
10	02-02-010	на придбання устаткування Блок Д. Устаткування вентиляції	-	347,42	347,42	-	-	-
11	02-02-011	на Блок Д. Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	16,395	-	16,395	0,08480	12,87	-
12	02-02-012	на Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	226,99	10,175	237,165	0,71036	79,083	-
13	02-02-013	на Пусконалагоджувальні роботи. Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	31,506	-	31,506	0,16291	24,728	-
14	02-02-014	на Система охоронної сигналізації	15,138	-	15,138	0,05017	5,63	-
15	02-02-015	на Пусконалагоджувальні роботи ОС	0,261	-	0,261	0,00135	0,205	-
16	02-02-016	на Структурована кабельна система (СКС)	81,859	178,47	260,329	0,25284	29,246	-
17	02-02-017	на Пусконалагоджувальні роботи СЗ.СКС	28,588	-	28,588	0,14783	22,438	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-02-018	на Блискавкозахист	34,904	-	34,904	0,05216	5,944	-
19	02-02-019	на Пусконалагоджувальні роботи БЗ	1,052	-	1,052	0,00544	0,827	-
20	02-02-020	на Система контролю концентрації газу	39,46	-	39,46	0,07255	7,869	-
21	02-02-021	на Пусконалагоджувальні роботи. СККГ	2,27	-	2,27	0,01174	1,782	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	13057,517	1127,345	14184,862	28,92344	3334,468	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Ярослава ТРОЙНІКОВА
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Світлана КУРІБЛО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	АР Архітектурні рішення Блок Д	18,98175 2048,539	- -	0,40280 46,542	0,00069 0,085	- -	19,38524 2095,166	2,29376 397,109	21,67900 2492,275
02-02-02	МГН Доступність для маломобільних груп населення. Блок Д	0,03210 3,767	- -	- -	- -	- -	0,03210 3,767	0,00385 0,666	0,03595 4,433
02-02-03	Конструкції бетонні. Блок Д	0,72376 78,055	- -	0,14089 16,348	0,01129 1,395	- -	0,87594 95,798	0,10496 18,172	0,98090 113,97
02-02-04	Монтаж технологічного обладнання	0,00953 1,064	- -	- -	- -	- -	0,00953 1,064	0,00100 0,172	0,01053 1,236
02-02-05	придбання устаткування Придбання технологічного обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-06	Блок Д. Водопостачання та каналізація	0,65102 73,145	0,02232 2,436	0,10524 11,383	- -	- -	0,77858 86,964	0,07833 13,564	0,85691 100,528
02-02-07	Електротехнічні рішення	0,51614 55,031	0,95434 99,42	0,19388 21,514	- -	- -	1,66436 175,965	0,17627 30,519	1,84063 206,484
02-02-08	Опалення	0,92894 103,941	- -	0,14565 15,716	- -	- -	1,07459 119,657	0,11379 19,699	1,18838 139,356
02-02-09	Блок Д. Вентиляція	0,69441 71,692	0,00166 0,184	0,01091 1,228	- -	- -	0,70698 73,104	0,07201 12,46	0,77899 85,564
02-02-010	придбання устаткування Блок Д. Устаткування вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-011	Блок Д. Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	- -	- -	- -	- -	0,07800 -	0,07800 11,694	0,00680 1,176	0,08480 12,87
02-02-012	Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	0,05740 6,058	0,53274 55,926	0,06022 6,713	- -	- -	0,65036 68,697	0,06000 10,386	0,71036 79,083
02-02-013	Пусконалагоджувальні роботи. Пожежна сигналізація. Системи оповіщення	- -	- -	- -	- -	0,14988 -	0,14988 22,47	0,01303 2,258	0,16291 24,728

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-014	Система охоронної сигналізації	0,01001 1,075	0,02568 2,661	0,00984 1,086	- -	- -	0,04553 4,822	0,00464 0,808	0,05017 5,63
02-02-015	Пусконалагоджувальні роботи ОС	- -	- -	- -	- -	0,00124 -	0,00124 0,186	0,00011 0,019	0,00135 0,205
02-02-016	Структурована кабельна система (СКС)	0,01519 1,619	0,19595 21,705	0,02097 2,33	- -	- -	0,23211 25,654	0,02073 3,592	0,25284 29,246
02-02-017	Пусконалагоджувальні роботи СЗ.СКС	- -	- -	- -	- -	0,13600 -	0,13600 20,389	0,01183 2,049	0,14783 22,438
02-02-018	Блискавкозахист	0,00191 0,177	0,04474 4,858	0,00089 0,11	- -	- -	0,04754 5,145	0,00462 0,799	0,05216 5,944
02-02-019	Пусконалагоджувальні роботи БЗ	- -	- -	- -	- -	0,00501 -	0,00501 0,751	0,00043 0,076	0,00544 0,827
02-02-020	Система контролю концентрації газу	0,00617 0,658	0,05470 5,511	0,00531 0,597	- -	- -	0,06618 6,766	0,00637 1,103	0,07255 7,869
02-02-021	Пусконалагоджувальні роботи. СККГ	- -	- -	- -	- -	0,01080 -	0,01080 1,619	0,00094 0,163	0,01174 1,782
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	22,62833 2444,821	1,83213 192,701	1,09660 123,567	0,01198 1,48	0,38093 -	25,94997 2819,678	2,97347 514,79	28,92344 3334,468

Склав Маріне ШАМІРЯН Перевірив Світлана КУРІБЛО

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на АР. Архітектурні рішення. Блок Д

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-030 / ПКД-ІК-АР.2

Кошторисна вартість	9353,783	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	21,679	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2492,275	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	3,7	1612,78	409,11	5967	4454	1513	11,7100	43,33
					1203,67	151,13			559	1,3915	5,15
2	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	896,20	-	72	70	-	8,8700	0,71
					877,69	-			-	-	-
3	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 390мм)	100шт	0,08	2106,68	-	169	165	-	20,8728	1,67
					2065,36	-			-	-	-
4	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 150мм)	100шт	0,08	7068,50	-	565	556	-	70,2000	5,62
					6946,29	-			-	-	-
5	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,06	896,20	-	54	53	-	8,8700	0,53
					877,69	-			-	-	-
6	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 190мм)	100шт	0,06	1012,83	-	61	60	-	10,0350	0,6
					992,96	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 150мм)	100шт	0,06	7068,50 6946,29	- -	424	417	- -	70,2000 -	4,21 -
8	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0306	2122,77 152,27	1970,50 557,36	65	5	60 17	1,6900 4,0635	0,05 0,12
9	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	3,06	166,10 -	166,10 27,68	508	-	508 85	- 0,2240	- 0,69
		Разом прямі витрати по розділу 1					7885	5780	2081 661		56,72 5,96
		Разом будівельні роботи, грн.					7885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24				
		всього заробітна плата, грн.					6441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1304				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11462**				
		Всього по розділу 1					**11462**				
		Розділ 2. Мурувальні роботи									
10	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (товщ.510мм)*	*1 м3*	*5,9*	*1779,28* *853,13*	*154,81* *76,64*	*10498*	*5033*	*913* *452*	*8,2000* *0,6120*	*48,38* *3,61*
11	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,3246	8502,20 -	- -	19764	-	- -	- -	- -
12	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (товщ.380мм)*	*1 м3*	*20,3*	*1779,28* *853,13*	*154,81* *76,64*	*36119*	*17319*	*3143* *1556*	*8,2000* *0,6120*	*166,46* *12,42*
13	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	7,9982	8502,20 -	- -	68002	-	- -	- -	- -
14	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (товщ.250мм)*	*1 м3*	*22,7*	*1814,44* *890,16*	*154,81* *76,64*	*41188*	*20207*	*3514* *1740*	*8,6600* *0,6120*	*196,58* *13,89*
15	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	8,9665	8502,20 -	- -	76235	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*КБ8-20-1*	*Мурування стін із керамблоків порожнистих при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*27,5*	*1051,68* *597,00*	*96,33* *47,69*	*28921*	*16418*	*2649* *1311*	*5,8800* *0,3808*	*161,7* *10,47*
17	С1422-11050 варіант 1	Керамблок,190х250х238 мм	м3	25,3	3585,11 -	- -	90703	-	- -	- -	- -
18	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*0,2462*	*6873,48* *6715,23*	*158,25* *78,35*	*1692*	*1653*	*39* *19*	*63,7300* *0,6256*	*15,69* *0,15*
19	& С112-870-СА	Сітка армувальна 50х50х3 мм	м2	123,1	98,15 -	- -	12082	-	- -	- -	- -
20	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (вент. канали)*	*1 м3*	*18,3*	*1814,44* *890,16*	*154,81* *76,64*	*33204*	*16290*	*2833* *1403*	*8,6600* *0,6120*	*158,48* *11,2*
21	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	7,2285	8502,20 -	- -	61458	-	- -	- -	- -
22	КБ46-33-6	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,2	16227,63 9390,96	270,82 104,00	3246	1878	54 21	100,3200 0,9310	20,06 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 2					483112	78798	13145 6502		767,35 51,93
		Разом будівельні роботи, грн.					483112				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					391169				
		всього заробітна плата, грн.					85300				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47015				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17020				
		Всього будівельні роботи, грн.					**530127**				
		Всього по розділу 2					**530127**				
		Розділ 3. Двері									
		***Металеві									
23	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,156	30997,66 27103,90	1541,19 503,97	4836	4228	240 79	235,4200 3,5100	36,73 0,55
24	С123-198 варіант 1	Двері металеві	м2	13,8	6443,98 -	- -	88927	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-198 варіант 7	Двері металеві з армованним склом	м2	3,6	7565,98 -	- -	27238	-	- -	- -	- -
		***Металопластикові									
26	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1953	17310,88 10705,76	6520,44 2132,16	3381	2091	1273 416	98,1100 14,8500	19,16 2,9
27	& С1550-38-1-Н	Монтажна піна	л	3,62	272,77 -	- -	987	-	- -	- -	- -
28	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	89	21,73 -	- -	1934	-	- -	- -	- -
29	& С123-200-3 варіант 2	Двері металопластикові	м2	19,53	6239,27 -	- -	121853	-	- -	- -	- -
30	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,126	13572,48 8651,03	4854,10 1587,28	1710	1090	612 200	79,2800 11,0550	9,99 1,39
31	& С1550-38-1-Н	Монтажна піна	л	1,93	272,77 -	- -	526	-	- -	- -	- -
32	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	46	21,73 -	- -	1000	-	- -	- -	- -
33	& С123-200-3 варіант 2	Двері металопластикові	м2	12,6	6239,27 -	- -	78615	-	- -	- -	- -
34	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,063	11075,46 6534,11	4491,86 1468,82	698	412	283 93	59,8800 10,2300	3,77 0,64
35	& С1550-38-1-Н	Монтажна піна	л	0,84	272,77 -	- -	229	-	- -	- -	- -
36	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	17	21,73 -	- -	369	-	- -	- -	- -
37	& С123-200-3 варіант 2	Двері металопластикові	м2	6,3	6239,27 -	- -	39307	-	- -	- -	- -
38	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (дотягувач)	100 шт	0,02	2315,43 2315,43	- -	46	46	- -	23,4000 -	0,47 -
39	& С1-1-1-6-26 варіант 1	Дотягувач	шт	2	1661,93 -	- -	3324	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***Дверцята ревізійні									
40	*КБ20-11-1*	*Установлення дверцят ревізійних*	*грати*	*12*	*219,12*	*29,77*	*2629*	*2272*	*357*	*1,8200*	*21,84*
					189,35	*8,26*			*99*	*0,0745*	*0,89*
41	& С120-22-ДР	Дверцята ревізійні Вентс ДМ 200х400	шт	12	843,30	-	10120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					387729	10139	2765		91,96
									887		6,37
		Разом будівельні роботи, грн.					387729				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					374825				
		всього заробітна плата, грн.					11026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1983				
		Всього будівельні роботи, грн.					**393511**				
		_									
		Всього по розділу 3					**393511**				
		Розділ 4. Покрівля									
		***Влаштування плоскої покрівлі									
42	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	2,93	815,10	11,57	2388	1978	34	7,1400	20,92
					674,94	10,61			31	0,1020	0,3
43	С111-1720 варіант 3	Пароізоляційна плівка, 90 г/м3	м2	336,95	22,95	-	7733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*2,93*	*7462,38*	*133,83*	*21865*	*20614*	*392*	*71,1000*	*208,32*
					7035,35	*118,85*			*348*	*1,0323*	*3,02*
45	*КБ11-11-8 Н1=21*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 125 мм)*	*100м2*	*2,93*	*3883,74*	*725,26*	*11379*	*9254*	*2125*	*31,9200*	*93,53*
					3158,48	*644,11*			*1887*	*5,5944*	*16,39*
46	С1424-11672 варіант 2	Полістиролбетон D200	м3	37,36	2815,63	-	105192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	2,93	6303,61	1779,75	18470	13255	5215	47,4000	138,88
					4523,86	710,55			2082	5,5893	16,38
48	& С114-3-У-3 варіант 3	Утеплювач базальтовий Rockwool Monrock max E - 220кг/м3. Товщ. 300 мм.	м2	301,79	1361,68	-	410941	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,93	1705,59 1531,39	73,39 65,18	4997	4487	215 191	16,2000 0,5661	47,47 1,66
50	С111-873 варіант 2	Сітка Ш5Вр 100х100	м2	322,3	144,86 -	- -	46688	-	- -	- -	- -
51	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*2,93*	*11226,38* *3433,60*	*2122,98* *820,03*	*32893*	*10060*	*6220* *2403*	*38,3900* *6,4686*	*112,48* *18,95*
52	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	100м2	2,93	13939,85 438,26	972,67 373,98	40844	1284	2850 1096	4,9000 2,9330	14,36 8,59
53	*КБ12-1-1*	*Улаштування покрівель скатних із трьох шарів покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці*	*100м2*	*2,93*	*4158,73* *2517,40*	*575,92* *229,80*	*12185*	*7376*	*1687* *673*	*23,0700* *1,8076*	*67,6* *5,3*
54	& С111-612-2 варіант 1	Праймер бітумний	кг	208,62	97,33 -	- -	20305	-	- -	- -	- -
55	& С111-852-4 варіант 1	Техноеласт ЕПП, 4мм	м2	662,18	207,56 -	- -	137442	-	- -	- -	- -
56	*КБ10-25-4*	*Установлення крапельника*	*100м*	*0,807*	*2901,80* *2771,77*	*120,79* *86,01*	*2342*	*2237*	*97* *69*	*27,3000* *0,7260*	*22,03* *0,59*
57	& С111-1797-8 варіант 9	Крапельник водовідвідний металевий на стіну 510 мм	п.м	80,7	273,93 -	- -	22106	-	- -	- -	- -
58	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,943	6303,61 4523,86	1779,75 710,55	5944	4266	1678 670	47,4000 5,5893	44,7 5,27
59	С111-1784-1 варіант 2	Утеплювач з мінеральної вати 135 кг/м3 100 мм	м2	97,13	272,07 -	- -	26426	-	- -	- -	- -
60	*КБ15-183-1*	*Декоративне штукатурення парапету*	*100м2*	*0,807*	*29251,28* *28199,25*	- -	*23606*	*22757*	- -	*231,3500* -	*186,7* -
61	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	15,52	42,39 -	- -	658	-	- -	- -	- -
62	С111-2012-3 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	217,89	32,95 -	- -	7179	-	- -	- -	- -
63	*КБ15-183-2*	*Дисперсійне фарбування фасаду*	*100м2*	*0,807*	*43584,01* *40514,14*	- -	*35172*	*32695*	- -	*337,0000* -	*271,96* -
64	& С111-2016-2Ф варіант 4	Фарба фасадна	кг	48,42	135,37 -	- -	6555	-	- -	- -	- -
65	*КБ12-1-6*	*Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари*	*100м2*	*0,2365*	*4072,69* *2378,82*	*385,09* *153,77*	*963*	*563*	*91* *36*	*21,8000* *1,2096*	*5,16* *0,29*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ12-1-6	*Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари*	*100м2*	*0,2365*	*4072,69* *2378,82*	*385,09* *153,77*	*963*	*563*	*91* *36*	*21,8000* *1,2096*	*5,16* *0,29*
67	& С111-852-4 варіант 1	Техноеласт ЕПП, 4мм	м2	53,449	207,56 -	- -	11094	-	- -	- -	- -
68	КБ12-15-1	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (парапет)*	*100м2*	*0,2061*	*14533,85* *13140,56*	*212,65* *71,52*	*2995*	*2708*	*44* *15*	*132,8000* *0,5247*	*27,37* *0,11*
69	& С111-1797-1 варіант 2	Оцинкована сталь з полімерним покриттям поліестер СТ08ХК. Парапет 300мм	м2	20,61	413,61 -	- -	8525	-	- -	- -	- -
70	КБ20-19-5	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром до 2600 мм*	*зонт*	*6*	*398,96* *302,20*	*49,32* *15,39*	*2394*	*1813*	*296* *92*	*2,9400* *0,1378*	*17,64* *0,83*
71	С130-295 варіант 2	Накривки на вент канали з нержавіючої сталі 600х600	шт	6	1691,36 -	- -	10148	-	- -	- -	- -
72	КБ20-19-6	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром до 3200 мм*	*зонт*	*9*	*411,89* *302,20*	*50,64* *15,46*	*3707*	*2720*	*456* *139*	*2,9400* *0,1384*	*26,46* *1,25*
73	С130-295 варіант 1	Накривки на вент канали з нержавіючої сталі 840х640	шт	1	2267,11 -	- -	2267	-	- -	- -	- -
74	С130-295 варіант 3	Накривки на вент канали з нержавіючої сталі 740х600	шт	8	1919,77 -	- -	15358	-	- -	- -	- -
75	КБ20-19-8	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм*	*зонт*	*1*	*684,85* *531,42*	*88,56* *28,99*	*685*	*531*	*89* *29*	*5,1700* *0,2595*	*5,17* *0,26*
76	С130-295 варіант 4	Накривки на вент канали з нержавіючої сталі 1100х640	шт	1	2632,62 -	- -	2633	-	- -	- -	- -
77	КБ16-21-3	*Установлення воронок зливних діаметром 100 мм*	*шт*	*6*	*161,59* *139,79*	- -	*970*	*839*	- -	*1,3600* -	*8,16* -
78	& С111-1612-12 варіант 3	Покрівельна вирва з електрообігрівом	шт	6	3910,33 -	- -	23462	-	- -	- -	- -
		***Влаштування покрівлі (вихід на кровлю)									
79	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,312	815,10 674,94	11,57 10,61	254	211	4 3	7,1400 0,1020	2,23 0,03
80	С111-1720 варіант 3	Пароізоляційна плівка, 90 г/м3	м2	35,88	22,95 -	- -	823	-	- -	- -	- -
81	КБ11-11-7	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,312*	*7462,38* *7035,35*	*133,83* *118,85*	*2328*	*2195*	*42* *37*	*71,1000* *1,0323*	*22,18* *0,32*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	*КБ11-11-8 Н1=21*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 125 мм)*	*100м2*	*0,312*	*3883,74* 3158,48	*725,26* 644,11	*1212*	*985*	*227* 201	*31,9200* 5,5944	*9,96* 1,75
83	С1424-11672 варіант 2	Полістиролбетон D200	м3	3,98	2815,63 -	- -	11206	-	- -	- -	- -
84	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,312	6303,61 4523,86	1779,75 710,55	1967	1411	556 222	47,4000 5,5893	14,79 1,74
85	& С114-3-У-3 варіант 3	Утеплювач базальтовий Rockwool Monrock max E - 220кг/м3. Товщ. 300 мм.	м2	32,14	1361,68 -	- -	43764	-	- -	- -	- -
86	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,312	1705,59 1531,39	73,39 65,18	532	478	23 20	16,2000 0,5661	5,05 0,18
87	С111-873 варіант 2	Сітка Ш5Вр 100х100	м2	34,32	144,86 -	- -	4972	-	- -	- -	- -
88	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*0,312*	*11226,38* 3433,60	*2122,98* 820,03	*3503*	*1071*	*662* 256	*38,3900* 6,4686	*11,98* 2,02
89	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	100м2	0,312	13939,85 438,26	972,67 373,98	4349	137	303 117	4,9000 2,9330	1,53 0,92
90	*КБ12-1-1*	*Улаштування покрівель скатних із трьох шарів покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці*	*100м2*	*0,351*	*4158,73* 2517,40	*575,92* 229,80	*1460*	*884*	*202* 81	*23,0700* 1,8076	*8,1* 0,63
91	& С111-612-2 варіант 1	Праймер бітумний	кг	24,99	97,33 -	- -	2432	-	- -	- -	- -
92	& С111-852-4 варіант 1	Техноеласт ЕПП, 4мм	м2	79,326	207,56 -	- -	16465	-	- -	- -	- -
		*****Влаштування плоскої покрівлі перехода									
93	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,332	815,10 674,94	11,57 10,61	271	224	4 4	7,1400 0,1020	2,37 0,03
94	С111-1720 варіант 3	Пароізоляційна плівка, 90 г/м3	м2	38,18	22,95 -	- -	876	-	- -	- -	- -
95	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,332*	*7462,38* 7035,35	*133,83* 118,85	*2478*	*2336*	*44* 39	*71,1000* 1,0323	*23,61* 0,34
96	*КБ11-11-8 Н1=21*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 125 мм)*	*100м2*	*0,332*	*3883,74* 3158,48	*725,26* 644,11	*1289*	*1049*	*240* 214	*31,9200* 5,5944	*10,6* 1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С1424-11672 варіант 2	Полістиролбетон D200	м3	4,23	2815,63 -	- -	11910	-	- -	- -	- -
98	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,332	6303,61 4523,86	1779,75 710,55	2093	1502	591 236	47,4000 5,5893	15,74 1,86
99	& С114-3-У-3 варіант 3	Утеплювач базальтовий Rockwool Monrock max E - 220кг/м3. Товщ. 300 мм.	м2	34,2	1361,68 -	- -	46569	-	- -	- -	- -
100	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,332	1705,59 1531,39	73,39 65,18	566	508	24 22	16,2000 0,5661	5,38 0,19
101	С111-873 варіант 2	Сітка Ш5Вр 100х100	м2	36,52	144,86 -	- -	5290	-	- -	- -	- -
102	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*0,332*	*11226,38* *3433,60*	*2122,98* *820,03*	*3727*	*1140*	*705* *272*	*38,3900* *6,4686*	*12,75* *2,15*
103	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 40мм)	100м2	0,332	9957,04 313,04	694,77 267,13	3306	104	231 89	3,5000 2,0950	1,16 0,7
104	*КБ12-1-1*	*Улаштування покрівель скатних із трьох шарів покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці*	*100м2*	*0,475*	*4158,73* *2517,40*	*575,92* *229,80*	*1975*	*1196*	*274* *109*	*23,0700* *1,8076*	*10,96* *0,86*
105	& С111-612-2 варіант 1	Праймер бітумний	кг	33,82	97,33 -	- -	3292	-	- -	- -	- -
106	& С111-852-4 варіант 1	Техноеласт ЕПП, 4мм	м2	109,25	207,56 -	- -	22676	-	- -	- -	- -
107	*КБ10-25-4*	*Установлення крапельника*	*100м*	*0,052*	*2901,80* *2771,77*	*120,79* *86,01*	*151*	*144*	*6* *4*	*27,3000* *0,7260*	*1,42* *0,04*
108	& С111-1797-8 варіант 9	Крапельник водовідвідний металевий на стіну 510 мм	п.м	5,2	273,93 -	- -	1424	-	- -	- -	- -
109	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,082	6303,61 4523,86	1779,75 710,55	517	371	146 58	47,4000 5,5893	3,89 0,46
110	С111-1784-1 варіант 2	Утеплювач з мінеральної вати 135 кг/м3 100 мм	м2	8,45	272,07 -	- -	2299	-	- -	- -	- -
111	*КБ12-1-6*	*Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари*	*100м2*	*0,241*	*4072,69* *2378,82*	*385,09* *153,77*	*982*	*573*	*93* *37*	*21,8000* *1,2096*	*5,25* *0,29*
112	& С111-852-4 варіант 2	Техноеласт ЕПП, 5мм	м2	54,466	228,13 -	- -	12425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (парапет)*	*100м2*	*0,0462*	*14533,85* *13140,56*	*212,65* *71,52*	*671*	*607*	*10* *3*	*132,8000* *0,5247*	*6,14* *0,02*
114	& С111-1797-1 варіант 3	Оцинкована сталь з полімерним покриттям поліестер СТ08ХК. Парапет 350мм	м2	4,62	413,61 -	- -	1911	-	- -	- -	- -
115	*КБ10-14-6*	*Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву*	*100м2*	*0,073*	*3862,14* *3718,81*	- -	*282*	*271*	- -	*39,3400* -	*2,87* -
116	& С111-1797-9 варіант 1	Софіт з перфорацією "Рейнвей"	м2	7,665	331,92 -	- -	2544	-	- -	- -	- -
117	& С112-43-8 варіант 5	Дошки 60*60мм	м3	0,1	8591,93 -	- -	859	-	- -	- -	- -
118	КБ10-25-4	Установлення оцинкованої сталі з полімерним покриттям	100м	0,134	2901,80 2771,77	120,79 86,01	389	371	16 12	27,3000 0,7260	3,66 0,1
119	& С111-1797-8 варіант 10	Оцинкована сталь з полімерним покриттям	п.м	13,9	207,61 -	- -	2886	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1318399	157768	25983 11833		1505,69 95,97
		Разом будівельні роботи, грн.					1318399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1134648				
		всього заробітна плата, грн.					169601				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92452				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					191,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33118				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1410851**				
		–									
		Всього по розділу 4					**1410851**				
		Розділ 5. Герметизація стиків, та деформаційних швів									
120	*КБ12-9-1*	*Улаштування деформаційних швів*	*100м*	*0,975*	*13218,18* *12482,24*	*735,94* *293,23*	*12888*	*12170*	*718* *286*	*114,3900* *2,3079*	*111,53* *2,25*
121	& С1-1-7-1-37 варіант 1	Профіль деформаційного шва AR 911 - 051 (Фірма ARFEN, Або аналог)	м	52,4	2880,46 -	- -	150936	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& С1-1-7-1-37 варіант 2	Профіль деформаційного шва AR 911 - 051 К (Фірма ARFEN, Або аналог)	м	13,1	2880,46 -	- -	37734	-	- -	- -	- -
123	& С1-1-7-1-37 варіант 3	Профіль накладний для деформаційного шва AR 281-050.(Фірма ARFEN, Або аналог).	м	32	1557,01 -	- -	49824	-	- -	- -	- -
124	С188888-17 варіант 1	Анкер 250мм	шт	780	21,13 -	- -	16481	-	- -	- -	- -
125	*КБ7-57-1*	*Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд*	*100м шва*	*0,56*	*2482,17* *967,30*	*15,48* *5,94*	*1390*	*542*	*9* *3*	*9,1800* *0,0532*	*5,14* *0,03*
126	& С111-1747-5	Резинка для деформвційних швів Радіус 50 мм.	мп	58,8	255,12 -	- -	15001	-	- -	- -	- -
127	*КБ7-57-7*	*Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків мастикою*	*100м шва*	*0,362*	*5646,35* *2674,29*	*2945,10* *1077,57*	*2044*	*968*	*1066* *390*	*25,3800* *9,8710*	*9,19* *3,57*
128	& С111-1650-5	Клей-герметик Hydroflex 40FC, (Фірма ARFEN, Або аналог)	л	3,62	438,36 -	- -	1587	-	- -	- -	- -
129	*КБ11-39-2*	*Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клею*	*100м2*	*0,14*	*12543,24* *5878,59*	*8,63* *7,67*	*1756*	*823*	*1* *1*	*55,7900* *0,0666*	*7,81* *0,01*
130	С111-552 варіант 1	Комерційний лінолеум, товщина 2 мм	м2	14,28	375,42 -	- -	5361	-	- -	- -	- -
131	*КБ11-43-3*	*Улаштування алюмінієвих планок*	*100м*	*0,25*	*1388,39* *1378,50*	*2,88* *2,56*	*347*	*345*	*1* *1*	*12,3400* *0,0222*	*3,09* *0,01*
132	С111-1722 варіант 4	Алюмінієвий порожек 80мм	м	25,25	98,45 -	- -	2486	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					297835	14848	1795 681		136,76 5,87
		Разом будівельні роботи, грн.					297835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281192				
		всього заробітна плата, грн.					15529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2962				
		Всього будівельні роботи, грн.					**306178**				
		Всього по розділу 5					**306178**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Фасад									
133	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	3,355	10773,85 4551,08	- -	36146	15269	- -	45,4200 -	152,38 -
		***Утеплення фасада									
134	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*4,354*	*53032,26* *50235,13*	- -	*230902*	*218724*	- -	*417,8600* -	*1819,36* -
135	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	5224,8	23,12 -	- -	120797	-	- -	- -	- -
136	& С114-96-1 варіант 2	Мінераловатні плити щільністю 135 кг/м3 товщ.150мм	м2	435,4	535,01 -	- -	232943	-	- -	- -	- -
137	& С111-1477-ДФ варіант 1	Дюбель для теплоізоляції 10х220мм	шт	3483	5,42 -	- -	18878	-	- -	- -	- -
138	С1555-55 варіант 1	Армована склосітка, лугостійка (чарунка 4х4, 160г/м2)	м2	500,71	28,08 -	- -	14060	-	- -	- -	- -
139	С111-2012-3 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	1175,58	32,95 -	- -	38735	-	- -	- -	- -
140	& С111-2016-2Ф варіант 4	Фарба фасадна	кг	218,57	135,37 -	- -	29588	-	- -	- -	- -
141	& С1735-12-1К варіант 1	Профілі цокольні	м	80,4	48,05 -	- -	3863	-	- -	- -	- -
		***Відкоси									
142	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 40 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,578*	*63240,76* *57811,39*	- -	*36553*	*33415*	- -	*480,8800* -	*277,95* -
143	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	705,16	23,12 -	- -	16303	-	- -	- -	- -
144	& С114-96-1 варіант 3	Мінераловатні плити щільністю 135 кг/м3 товщ. 40мм	м2	57,8	255,49 -	- -	14767	-	- -	- -	- -
145	& С111-1477-ДФ варіант 1	Дюбель для теплоізоляції 10х220мм	шт	462	5,42 -	- -	2504	-	- -	- -	- -
146	С1555-55 варіант 1	Армована склосітка, лугостійка (чарунка 4х4, 160г/м2)	м2	66,47	28,08 -	- -	1866	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	С111-2012-3 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	158,95	32,95 -	- -	5237	-	- -	- -	- -
148	& С111-2016-2Ф варіант 4	Фарба фасадна	кг	29,02	135,37 -	- -	3928	-	- -	- -	- -
149	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*0,584*	*6153,75* *2771,77*	*120,79* *86,01*	*3594*	*1619*	*71* *50*	*27,3000* *0,7260*	*15,94* *0,42*
150	& С126-3-26 варіант 2	Віконний відлив (оцинкований лист з полімерним покриттям 0,7мм) шир.350мм ***Цоколь	м	60,56	267,02 -	- -	16171	-	- -	- -	- -
151	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону*	*100м2*	*0,452*	*5499,80* *5499,80*	- -	*2486*	*2486*	- -	*49,7900* -	*22,51* -
152	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	9,04	50,15 -	- -	453	-	- -	- -	- -
153	& С111-612-2 варіант 1	Праймер бітумний	кг	15,82	97,33 -	- -	1540	-	- -	- -	- -
154	& С111-852-4 варіант 2	Техноеласт ЕПП, 5мм	м2	51,98	228,13 -	- -	11858	-	- -	- -	- -
155	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	6,78	1832,96 1826,24	- -	12427	12382	- -	16,9300 -	114,79 -
156	& С114-96-1 варіант 2	Мінераловатні плити щільністю 135 кг/м3 товщ.150мм	м2	46,1	535,01 -	- -	24664	-	- -	- -	- -
157	& С111-1477-ДФ варіант 1	Дюбель для теплоізоляції 10х220мм	шт	362	5,42 -	- -	1962	-	- -	- -	- -
158	*КБ15-185-2*	*Обклеювання тканиною стін*	*100м2*	*0,452*	*2562,81* *2562,81*	- -	*1158*	*1158*	- -	*25,9000* -	*11,71* -
159	С1555-55 варіант 1	Армована склосітка, лугостійка (чарунка 4х4, 160г/м2)	м2	51,98	28,08 -	- -	1460	-	- -	- -	- -
160	С111-2011-6 варіант 2	Суміш для приклеювання	кг	180,8	15,47 -	- -	2797	-	- -	- -	- -
161	*КБ15-19-1*	*Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін і колон керамічними окремими плитками на полімерцементній мастиці*	*100м2*	*0,452*	*18889,59* *18814,28*	*66,97* *43,55*	*8538*	*8504*	*30* *20*	*165,9400* *0,3803*	*75* *0,17*
162	С111-2000-1 варіант 5	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	235,04	12,45 -	- -	2926	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& С111-1726-1 варіант 7	Облицювальна плитка фасадна	м2	46,1	438,61 -	- -	20220	-	- -	- -	- -
		***Фундамент нижче відм. землі									
164	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону*	*100м2*	*2,563*	*5499,80* *5499,80*	- -	*14096*	*14096*	- -	*49,7900* -	*127,61* -
165	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	51,26	50,15 -	- -	2571	-	- -	- -	- -
166	& С111-612-2 варіант 1	Праймер бітумний	кг	89,71	97,33 -	- -	8731	-	- -	- -	- -
167	& С111-852-4 варіант 1	Техноеласт ЕПП, 4мм	м2	294,75	207,56 -	- -	61178	-	- -	- -	- -
168	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	25,63	1832,96 1826,24	- -	46979	46807	- -	16,9300 -	433,92 -
169	& С114-96-1 варіант 4	Базальтова вата щільністю 135 кг/м3 100 мм	м2	261,43	305,21 -	- -	79791	-	- -	- -	- -
170	& С111-1477-ДФ варіант 1	Дюбель для теплоізоляції 10х220мм	шт	2050	5,42 -	- -	11111	-	- -	- -	- -
171	*КБ15-53-1*	*Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом*	*100м2*	*2,563*	*469,96* *468,52*	*1,44* *1,28*	*1205*	*1201*	*4* *3*	*5,2000* *0,0111*	*13,33* *0,03*
172	& С111-1-24	Мембрана Плантер	м2	266,55	60,40 -	- -	16100	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1161086	355661	105 73		3064,5 0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					1161086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					805320				
		всього заробітна плата, грн.					355734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180970				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					352,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61016				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1342056**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	& С111-1797-8 варіант 14	Оцинкована сталь з полімерним покриттям 0,7мм	п.м	7,67	236,15 -	- -	1811	-	- -	- -	- -
		***Оздоблення шва між блоками Д та Д1									
188	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	3,8	1913,45 1766,65	- -	7271	6713	- -	16,1900 -	61,52 -
189	С114-48 варіант 1	Утеплювач базальтовий щільністю 220 кг/м3	м3	3,8	4262,97 -	- -	16199	-	- -	- -	- -
190	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із сталі*	*100м2*	*0,2061*	*13353,21* *13140,56*	*212,65* *71,52*	*2752*	*2708*	*44* *15*	*132,8000* *0,5247*	*27,37* *0,11*
191	& С111-1797-1 варіант 5	Металеві фасонні елементи для стінових швів 3 мм	м2	20,61	369,95 -	- -	7625	-	- -	- -	- -
192	& С1555-304-Д	Дюбель 400ммх10	шт	58	37,63 -	- -	2183	-	- -	- -	- -
		***Оздоблення та утеплення цоколя									
193	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону*	*100м2*	*0,034*	*5499,80* *5499,80*	- -	*187*	*187*	- -	*49,7900* -	*1,69* -
194	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	0,68	50,15 -	- -	34	-	- -	- -	- -
195	& С111-612-2 варіант 1	Праймер бітумний	кг	1,19	97,33 -	- -	116	-	- -	- -	- -
196	& С111-852-4 варіант 2	Техноеласт ЕПП, 5мм	м2	3,91	228,13 -	- -	892	-	- -	- -	- -
197	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	0,51	1832,96 1826,24	- -	935	931	- -	16,9300 -	8,63 -
198	& С114-96-1 варіант 2	Мінераловатні плити щільністю 135 кг/м3 товщ.150мм	м2	3,47	535,01 -	- -	1856	-	- -	- -	- -
199	& С111-1477-ДФ варіант 1	Дюбель для теплоізоляції 10х220мм	шт	27	5,42 -	- -	146	-	- -	- -	- -
200	*КБ15-185-2*	*Обклеювання тканиною стін*	*100м2*	*0,034*	*2562,81* *2562,81*	- -	*87*	*87*	- -	*25,9000* -	*0,88* -
201	С1555-55 варіант 1	Армована склосітка, лугостійка (чарунка 4х4, 160г/м2)	м2	3,91	28,08 -	- -	110	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	С111-2011-6 варіант 2	Суміш для приклеювання	кг	13,6	15,47 -	- -	210	-	- -	- -	- -
203	*КБ15-19-1*	*Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін і колон керамічними окремими плитками на полімерцементній мастиці*	*100м2*	*0,034*	*18889,59* *18814,28*	*66,97* *43,55*	*642*	*640*	*2* *1*	*165,9400* *0,3803*	*5,64* *0,01*
204	С111-2000-1 варіант 5	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	17,68	12,45 -	- -	220	-	- -	- -	- -
205	& С111-1726-1 варіант 7	Облицювальна плитка фасадна	м2	3,47	438,61 -	- -	1522	-	- -	- -	- -
206	КБ10-25-4	Установлення профіля цокольного	100м	0,082	2901,80 2771,77	120,79 86,01	238	227	10 7	27,3000 0,7260	2,24 0,06
207	& С1735-12-1К варіант 1	Профілі цокольні	м	8,2	48,05 -	- -	394	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					354633	75974	6424 3177		691,13 25,37
		Разом будівельні роботи, грн.					354633				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					272235				
		всього заробітна плата, грн.					79151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14545				
		Всього будівельні роботи, грн.					**396370**				
		Всього по розділу 7					**396370**				
		Розділ 8. Стелі									
		***ТИП 1 - Утеплення,фарбування									
208	*КБ26-34-1*	*Улаштування теплоізоляції на клею*	*1 м3*	*28,65*	*1773,93* *1766,65*	- -	*50823*	*50615*	- -	*16,1900* -	*463,84* -
209	& С114-3-У-3 варіант 6	Утеплювач з мінеральної вати 80кг/м3 - 100мм.	м2	286,5	242,67 -	- -	69525	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	С111-2011-5 варіант 1	Клей Ceresit CT 180(для приклеювання мінераловатних плит)	кг	1289,25	13,27 -	- -	17108	-	- -	- -	- -
211	КБ15-53-2	Оббивання поверхонь стель ізоляційним матеріалом	100м2	2,865	592,96 570,33	1,44 1,28	1699	1634	4 4	6,3300 0,0111	18,14 0,03
212	С111-1784-1 варіант 4	Армуюча сітка	м2	297,96	18,43 -	- -	5491	-	- -	- -	- -
213	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*2,865*	*10750,44* *10581,26*	*5,76* *5,11*	*30800*	*30315*	*17* *15*	*100,4200* *0,0444*	*287,7* *0,13*
214	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,865	2407,22 2399,53	4,32 3,83	6897	6875	12 11	21,4800 0,0333	61,54 0,1
215	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	41,34	50,15 -	- -	2073	-	- -	- -	- -
216	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	1031,4	15,38 -	- -	15863	-	- -	- -	- -
217	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,865*	*4590,95* *4520,37*	*1,44* *1,28*	*13153*	*12951*	*4* *4*	*42,9000* *0,0111*	*122,91* *0,03*
218	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтівка	л	41,34	50,15 -	- -	2073	-	- -	- -	- -
219	& С1550-32-5 варіант 1	Фарба латексна "Feidal Mattlatex"	л	85,95	159,35 -	- -	13696	-	- -	- -	- -
		***ТИП 2 та 3 - Підвісна стеля"Armstrong"									
220	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг	100м2	4,774	14783,00 14746,53	4,32 3,83	70574	70400	21 18	139,9500 0,0333	668,12 0,16
221	& С111-146-2 варіант 1 МПЗ	Дюбель ударный 6 40мм	шт	1418	0,56 -	- -	794	-	- -	- -	- -
222	& С111-826-9 варіант 1 МПЗ	Профіль основний направляючий 3,7м для підвісної стелі	м	453,53	33,47 -	- -	15180	-	- -	- -	- -
223	& С111-826-10 варіант 1 МПЗ	Профіль поперечний 1,2м для підвісної стелі	м	907,06	33,47 -	- -	30359	-	- -	- -	- -
224	& С111-826-11 варіант 1 МПЗ	Профіль поперечний 0,6м для підвісної стелі	м	453,53	32,93 -	- -	14935	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	& С111-826-12 варіант 1 МПЗ	Кутик пристінний для підвісної стелі	м	515,59	25,79 -	- -	13297	-	- -	- -	- -
226	& С126-374-1 варіант 2 МПЗ	Тяга до підвісу	шт	382	3,46 -	- -	1322	-	- -	- -	- -
227	& С126-374-В1 варіант 1 МПЗ	Підвіси в комплекті	шт	382	28,92 -	- -	11047	-	- -	- -	- -
228	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг	100м2	4,774	1775,31 1768,11	7,20 6,39	8475	8441	34 31	16,7800 0,0555	80,11 0,26
229	& С111-732-1-В1 варіант 2	Плити Армстронг 600х600 мм ***ТИП 4 - ГКЛ вологостійкий	м2	501,27	514,51 -	- -	257908	-	- -	- -	- -
230	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4458	18763,81 18630,60	70,51 62,62	8365	8306	31 28	164,3200 0,5439	73,25 0,24
231	& С10000-49	Саморізи 3,5х9,5	шт	695	0,51 -	- -	354	-	- -	- -	- -
232	& С10000-48	Дюбелі 6х40	шт	31	0,93 -	- -	29	-	- -	- -	- -
233	& С10000-48 варіант 1	Дюбелі 6х40 пластик	шт	75	0,42 -	- -	32	-	- -	- -	- -
234	& С10000-48 варіант 2	Підвіс	шт	31	10,21 -	- -	317	-	- -	- -	- -
235	& С126-1300-П	Профілі для гіпсокартону 28/27	м	40,12	36,55 -	- -	1466	-	- -	- -	- -
236	& С126-1300-П варіант 1	Профілі для гіпсокартону 60/27	м	113,68	57,27 -	- -	6510	-	- -	- -	- -
237	& С1630-1447-К	Подовжувач профілю 60/27 однорівневий	шт	13	19,56 -	- -	254	-	- -	- -	- -
238	& С1630-1447-К варіант 1	З'єднувач профілю	шт	76	8,51 -	- -	647	-	- -	- -	- -
239	& С10000-34-1-4Ц	Тяга підвісу	шт	31	4,74 -	- -	147	-	- -	- -	- -
240	& С10000-41 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	40,12	4,03 -	- -	162	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,4458	16873,33 16394,40	30,22 26,84	7522	7309	13 12	136,3700 0,2331	60,79 0,1
242	& С1770-32-С	Саморізи, 3,5х25 мм	шт	936	0,51 -	- -	477	-	- -	- -	- -
243	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка	кг	15,92	14,66 -	- -	233	-	- -	- -	- -
244	& С111-1678-В2 варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	44,13	5,54 -	- -	244	-	- -	- -	- -
245	& С111-772-3 варіант 3	Лист ГКЛ вологостійкі	м2	46,81	148,40 -	- -	6947	-	- -	- -	- -
246	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,4458*	*10753,80* *10581,26*	*5,76* *5,11*	*4794*	*4717*	*3* *2*	*100,4200* *0,0444*	*44,77* *0,02*
247	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4458	2407,22 2399,53	4,32 3,83	1073	1070	2 2	21,4800 0,0333	9,58 0,01
248	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтівка	л	6,43	50,15 -	- -	322	-	- -	- -	- -
249	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	160,49	15,38 -	- -	2468	-	- -	- -	- -
250	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,4458*	*4590,95* *4520,37*	*1,44* *1,28*	*2047*	*2015*	*1* *1*	*42,9000* *0,0111*	*19,12* -
251	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтівка	л	6,43	50,15 -	- -	322	-	- -	- -	- -
252	& С1550-32-5 варіант 1	Фарба латексна "Feidal Mattlatex"	л	13,37	159,35 -	- -	2131	-	- -	- -	- -
		***ТИП 5 -Фарбування									
253	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,585*	*10750,44* *10581,26*	*5,76* *5,11*	*6289*	*6190*	*3* *3*	*100,4200* *0,0444*	*58,75* *0,03*
254	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,585	2407,22 2399,53	4,32 3,83	1408	1404	3 2	21,4800 0,0333	12,57 0,02
255	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	8,44	50,15 -	- -	423	-	- -	- -	- -
256	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	210,6	15,38 -	- -	3239	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,585*	*4590,95* *4520,37*	*1,44* *1,28*	*2686*	*2644*	*1* *1*	*42,9000* *0,0111*	*25,1* *0,01*
258	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтівка	л	8,44	50,15 -	- -	423	-	- -	- -	- -
259	& С1550-32-5 варіант 1	Фарба латексна "Feidal Mattlatex"	л	17,55	159,35 -	- -	2797	-	- -	- -	- -
		***Стеля переходу з блоку Д до блоку Д1									
260	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг	100м2	0,745	14783,00 14746,53	4,32 3,83	11013	10986	3 3	139,9500 0,0333	104,26 0,02
261	& С111-146-2 варіант 1 МПЗ	Дюбель ударный 6_40мм	шт	221	0,56 -	- -	124	-	- -	- -	- -
262	& С111-826-9 варіант 1 МПЗ	Профіль основний направляючий 3,7м для підвісної стелі	м	70,78	33,47 -	- -	2369	-	- -	- -	- -
263	& С111-826-10 варіант 1 МПЗ	Профіль поперечний 1,2м для підвісної стелі	м	141,55	33,47 -	- -	4738	-	- -	- -	- -
264	& С111-826-11 варіант 1 МПЗ	Профіль поперечний 0,6м для підвісної стелі	м	70,78	32,93 -	- -	2331	-	- -	- -	- -
265	& С111-826-12 варіант 1 МПЗ	Кутик пристінний для підвісної стелі	м	80,46	25,79 -	- -	2075	-	- -	- -	- -
266	& С126-374-1 варіант 2 МПЗ	Тяга до підвісу	шт	60	3,46 -	- -	208	-	- -	- -	- -
267	& С126-374-В1 варіант 1 МПЗ	Підвіси в комплекті	шт	60	28,92 -	- -	1735	-	- -	- -	- -
268	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг	100м2	0,745	1775,31 1768,11	7,20 6,39	1323	1317	6 5	16,7800 0,0555	12,5 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	& С111-732-1-В1 варіант 2	Плити Армстронг 600х600 мм	м2	78,23	514,51 -	- -	40250	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					783386	227189	158 142		2123,05 1,2
		Разом будівельні роботи, грн.					783386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					556039				
		всього заробітна плата, грн.					227331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120414				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					241,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41881				
		Всього будівельні роботи, грн.					**903800**				
		_									
		Всього по розділу 8					**903800**				
		Розділ 9. Стіни									
		***ТИП -1 та 5 -Фарбування									
270	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*6,67*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*3389*	*3333*	*56* *37*	*4,1000* *0,0549*	*27,35* *0,37*
271	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	133,4	50,15 -	- -	6690	-	- -	- -	- -
272	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*6,67*	*25988,24* *15619,83*	*415,83* *362,43*	*173342*	*104184*	*2774* *2417*	*146,5000* *3,7244*	*977,16* *24,84*
273	С111-872 варіант 1	Армувальна сітка 25х25мм, 0.8мм	м2	720,36	35,89 -	- -	25854	-	- -	- -	- -
274	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	6,67	8878,75 8094,52	5,76 5,11	59221	53990	38 34	76,8200 0,0444	512,39 0,3
275	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	96,18	50,15 -	- -	4823	-	- -	- -	- -
276	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	1200,6	15,38 -	- -	18465	-	- -	- -	- -
277	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*6,67*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*27216*	*26784*	*10* *9*	*38,1100* *0,0111*	*254,19* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	& С1550-32-5 варіант 1	Фарба латексна "Feidal Mattlatex"	л	200,1	159,35 -	- -	31886	-	- -	- -	- -
		***ТИП -2 та 3									
279	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*8,298*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*4217*	*4147*	*70* *46*	*4,1000* *0,0549*	*34,02* *0,46*
280	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	165,96	50,15 -	- -	8323	-	- -	- -	- -
281	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*8,298*	*25988,24* *15619,83*	*415,83* *362,43*	*215650*	*129613*	*3451* *3007*	*146,5000* *3,7244*	*1215,66* *30,91*
282	С111-872 варіант 1	Армувальна сітка 25х25мм, 0.8мм	м2	896,184	35,89 -	- -	32164	-	- -	- -	- -
283	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8,298	8878,75 8094,52	5,76 5,11	73676	67168	48 42	76,8200 0,0444	637,45 0,37
284	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,298	2407,22 2399,53	4,32 3,83	19975	19911	36 32	21,4800 0,0333	178,24 0,28
285	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	119,66	50,15 -	- -	6001	-	- -	- -	- -
286	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка стартова	кг	1493,64	14,81 -	- -	22121	-	- -	- -	- -
287	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	1493,64	15,38 -	- -	22972	-	- -	- -	- -
288	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*8,298*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*33859*	*33322*	*12* *11*	*38,1100* *0,0111*	*316,24* *0,09*
289	& С1550-32-5 варіант 1	Фарба латексна "Feidal Mattlatex"	л	248,94	159,35 -	- -	39669	-	- -	- -	- -
		***ТИП 4 - Плитка									
290	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*3,604*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*1831*	*1801*	*30* *20*	*4,1000* *0,0549*	*14,78* *0,2*
291	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	72,08	50,15 -	- -	3615	-	- -	- -	- -
292	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*3,604*	*25988,24* *15619,83*	*415,83* *362,43*	*93662*	*56294*	*1499* *1306*	*146,5000* *3,7244*	*527,99* *13,42*
293	С111-872 варіант 1	Армувальна сітка 25х25мм, 0.8мм	м2	389,23	35,89 -	- -	13969	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,604	28516,04 27579,12	48,93 43,45	102772	99395	176 157	255,6700 0,3774	921,43 1,36
295	С111-2000-1 варіант 8	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	1874,08	10,57 -	- -	19809	-	- -	- -	- -
296	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	163,26	57,44 -	- -	9378	-	- -	- -	- -
297	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	26,02	15,73 -	- -	409	-	- -	- -	- -
298	& С111-1726-1 варіант 4	Глазурована плитка для стін	м2	364	336,61 -	- -	122526	-	- -	- -	- -
		***Панелі									
299	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*0,064*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*33*	*32*	*1* -	*4,1000* *0,0549*	*0,26* -
300	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	1,28	50,15 -	- -	64	-	- -	- -	- -
301	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,064	9454,93 5884,73	176,88 154,17	605	377	11 10	57,2500 1,5840	3,66 0,1
302	*КБ15-46-6*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну*	*100м2*	*0,064*	*18073,51* *12558,44*	*293,60* *255,86*	*1157*	*804*	*19* *16*	*112,4200* *2,6322*	*7,19* *0,17*
303	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,064	28516,04 27579,12	48,93 43,45	1825	1765	3 3	255,6700 0,3774	16,36 0,02
304	С111-2000-1 варіант 8	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	33,28	10,57 -	- -	352	-	- -	- -	- -
305	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	2,9	57,44 -	- -	167	-	- -	- -	- -
306	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,46	15,73 -	- -	7	-	- -	- -	- -
307	& С111-1726-1 варіант 4	Глазурована плитка для стін	м2	6,46	336,61 -	- -	2175	-	- -	- -	- -
		***Відкоси									
308	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*1,324*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*673*	*662*	*11* *7*	*4,1000* *0,0549*	*5,43* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтівка	л	26,48	50,15 -	- -	1328	-	- -	- -	- -
310	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,324	44372,26 30894,61	277,73 246,65	58749	40904	368 327	260,7800 2,1423	345,27 2,84
311	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,324*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*5402*	*5317*	*2* *2*	*38,1100* *0,0111*	*50,46* *0,01*
312	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтівка	л	19,11	50,15 -	- -	958	-	- -	- -	- -
313	& С1550-32-5 варіант 1	Фарба латексна "Feidal Mattlatex"	л	39,72	159,35 -	- -	6329	-	- -	- -	- -
		***Стіни переходу з блоку Д до блоку Д1									
314	*КБ15-47-1*	*Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5, 5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*1,214*	*43685,39* *11007,58*	*555,48* *130,26*	*53034*	*13363*	*674* *158*	*95,6100* *1,1426*	*116,07* *1,39*
315	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	24,28	50,15 -	- -	1218	-	- -	- -	- -
316	*КБ15-56-1*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*1,214*	*5041,09* *4871,67*	*5,76* *5,11*	*6120*	*5914*	*7* *6*	*43,6100* *0,0444*	*52,94* *0,05*
317	*КБ15-56-2*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*1,214*	*3744,14* *3574,72*	*5,76* *5,11*	*4545*	*4340*	*7* *6*	*32,0000* *0,0444*	*38,85* *0,05*
318	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	17,51	50,15 -	- -	878	-	- -	- -	- -
319	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка стартова	кг	145,68	14,81 -	- -	2158	-	- -	- -	- -
320	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	145,68	15,38 -	- -	2241	-	- -	- -	- -
321	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,214*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*4954*	*4875*	*2* *2*	*38,1100* *0,0111*	*46,27* *0,01*
322	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтівка	л	17,52	50,15 -	- -	879	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	& С1550-32-5 варіант 1	Фарба латексна "Feidal Mattlatex"	л	36,42	159,35 -	- -	5804	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1359139	678295	9305 7655		6299,66 77,38
		Разом будівельні роботи, грн.					1359139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					671539				
		всього заробітна плата, грн.					685950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					370447				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					762,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132006				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1729586**				
		_									
		Всього по розділу 9					**1729586**				
		Розділ 10. Підлоги. Підвал									
324	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*м3*	*28,65*	*2883,11* *472,98*	*444,06* *142,21*	*82601*	*13551*	*12722* *4074*	*4,7800* *1,3014*	*136,95* *37,29*
325	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*2,865*	*3559,62* *3541,21*	*10,07* *8,95*	*10198*	*10146*	*29* *26*	*31,7000* *0,0777*	*90,82* *0,22*
326	С1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	1146	94,62 -	- -	108435	-	- -	- -	- -
327	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,865	18981,38 17793,16	51,80 46,01	54382	50977	148 132	164,9500 0,3996	472,58 1,14
328	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1489,8	10,57 -	- -	15747	-	- -	- -	- -
329	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	130,07	57,44 -	- -	7471	-	- -	- -	- -
330	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	20,69	15,73 -	- -	325	-	- -	- -	- -
331	& С111-1726-1 варіант 6	Керамогранітна плитка	м2	292,23	404,60 -	- -	118236	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					397395	74674	12899 4232		700,35 38,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					397395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					309822				
		всього заробітна плата, грн.					78906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42866				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15352				
		Всього будівельні роботи, грн.					**440261**				
		–									
		Всього по розділу 10					**440261**				
		Розділ 11. Підлоги. 1 поверх									
		***ТИП 2									
332	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,5214*	*11682,00* *5565,94*	*133,83* *118,85*	*17773*	*8468*	*204* *181*	*56,2500* *1,0323*	*85,58* *1,57*
333	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)*	*100м2*	*1,5214*	*19723,99* *2232,31*	*414,43* *368,06*	*30008*	*3396*	*631* *560*	*22,5600* *3,1968*	*34,32* *4,86*
334	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,5214	1705,59 1531,39	73,39 65,18	2595	2330	112 99	16,2000 0,5661	24,65 0,86
335	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	167,35	43,29 -	- -	7245	-	- -	- -	- -
336	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*1,5214*	*6367,30* *6303,12*	*28,78* *25,56*	*9687*	*9590*	*44* *39*	*63,7000* *0,2220*	*96,91* *0,34*
337	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ (до 10мм)*	*100м2*	*1,5214*	*2672,74* *2627,12*	*28,78* *25,56*	*4066*	*3997*	*44* *39*	*26,5500* *0,2220*	*40,39* *0,34*
338	С1600-23	KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний	л	29,97	35,15 -	- -	1053	-	- -	- -	- -
339	С1600-174 варіант 1	Kreisel SF42 Самовирівнювальна суміш для підлог	кг	2282,1	10,32 -	- -	23551	-	- -	- -	- -
340	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,5214	18981,38 17793,16	51,80 46,01	28878	27071	79 70	164,9500 0,3996	250,95 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	791,13	10,57 -	- -	8362	-	- -	- -	- -
342	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	69,07	57,44 -	- -	3967	-	- -	- -	- -
343	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	10,98	15,73 -	- -	173	-	- -	- -	- -
344	& С111-1726-1 варіант 5	Керамогранітна плитка антиковзуюча	м2	155,18	448,81 -	- -	69646	-	- -	- -	- -
		***ТИП 4									
345	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,275*	*11682,00* *5565,94*	*133,83* *118,85*	*3213*	*1531*	*37* *33*	*56,2500* *1,0323*	*15,47* *0,28*
346	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)*	*100м2*	*0,275*	*19723,99* *2232,31*	*414,43* *368,06*	*5424*	*614*	*114* *101*	*22,5600* *3,1968*	*6,2* *0,88*
347	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,275	1705,59 1531,39	73,39 65,18	469	421	20 18	16,2000 0,5661	4,46 0,16
348	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	30,25	43,29 -	- -	1310	-	- -	- -	- -
349	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*0,275*	*3559,62* *3541,21*	*10,07* *8,95*	*979*	*974*	*3* *2*	*31,7000* *0,0777*	*8,72* *0,02*
350	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	5,5	50,15 -	- -	276	-	- -	- -	- -
351	С1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	110	94,62 -	- -	10408	-	- -	- -	- -
352	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,275	18981,38 17793,16	51,80 46,01	5220	4893	14 13	164,9500 0,3996	45,36 0,11
353	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	143	10,57 -	- -	1512	-	- -	- -	- -
354	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	12,49	57,44 -	- -	717	-	- -	- -	- -
355	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	1,99	15,73 -	- -	31	-	- -	- -	- -
356	& С111-1726-1 варіант 5	Керамогранітна плитка антиковзуюча	м2	28,05	448,81 -	- -	12589	-	- -	- -	- -
		***ТИП 5									
357	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,065*	*11682,00* *5565,94*	*133,83* *118,85*	*12441*	*5928*	*143* *127*	*56,2500* *1,0323*	*59,91* *1,1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)*	*100м2*	*1,065*	*19723,99* *2232,31*	*414,43* *368,06*	*21006*	*2377*	*441* *392*	*22,5600* *3,1968*	*24,03* *3,4*
359	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,065	1705,59 1531,39	73,39 65,18	1816	1631	78 69	16,2000 0,5661	17,25 0,6
360	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	117,15	43,29 -	- -	5071	-	- -	- -	- -
361	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*1,065*	*6367,30* *6303,12*	*28,78* *25,56*	*6781*	*6713*	*31* *27*	*63,7000* *0,2220*	*67,84* *0,24*
362	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ (до 20мм)*	*100м2*	*1,065*	*8018,22* *7881,37*	*86,34* *76,68*	*8539*	*8394*	*92* *82*	*79,6500* *0,6660*	*84,83* *0,71*
363	С1600-23	KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний	л	20,98	35,15 -	- -	737	-	- -	- -	- -
364	С1600-174 варіант 1	Kreisel SF42 Самовирівнювальна суміш для підлог	кг	3181,5	10,32 -	- -	32833	-	- -	- -	- -
365	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,065	16351,07 5613,55	11,51 10,22	17414	5978	12 11	52,0400 0,0888	55,42 0,09
366	С111-552 варіант 1	Комерційний лінолеум, товщина 2 мм	м2	108,63	375,42 -	- -	40782	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					396572	94306	2099 1863		922,29 16,17
		Разом будівельні роботи, грн.					396572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					300167				
		всього заробітна плата, грн.					96169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53494				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19495				
		Всього будівельні роботи, грн.					**450066**				
		Всього по розділу 11					**450066**				
		Розділ 12. Підлоги. 2 поверх									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***ТИП 2									
367	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,0212*	*11682,00* *5565,94*	*133,83* *118,85*	*11930*	*5684*	*137* *121*	*56,2500* *1,0323*	*57,44* *1,05*
368	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)*	*100м2*	*1,0212*	*19723,99* *2232,31*	*414,43* *368,06*	*20142*	*2280*	*423* *376*	*22,5600* *3,1968*	*23,04* *3,26*
369	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,0212	1705,59 1531,39	73,39 65,18	1742	1564	75 67	16,2000 0,5661	16,54 0,58
370	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	112,33	43,29 -	- -	4863	-	- -	- -	- -
371	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*1,0212*	*6367,30* *6303,12*	*28,78* *25,56*	*6502*	*6437*	*29* *26*	*63,7000* *0,2220*	*65,05* *0,23*
372	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 10мм)*	*100м2*	*1,0212*	*2672,74* *2627,12*	*28,78* *25,56*	*2729*	*2683*	*29* *26*	*26,5500* *0,2220*	*27,11* *0,23*
373	С1600-23	KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний	л	20,12	35,15 -	- -	707	-	- -	- -	- -
374	С1600-174 варіант 1	Kreisel SF42 Самовирівнювальна суміш для підлог	кг	1531,8	10,32 -	- -	15808	-	- -	- -	- -
375	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,0212	18981,38 17793,16	51,80 46,01	19384	18170	53 47	164,9500 0,3996	168,45 0,41
376	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	531,02	10,57 -	- -	5613	-	- -	- -	- -
377	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	46,36	57,44 -	- -	2663	-	- -	- -	- -
378	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	7,37	15,73 -	- -	116	-	- -	- -	- -
379	& С111-1726-1 варіант 5	Керамогранітна плитка антиковзуюча	м2	104,16	448,81 -	- -	46748	-	- -	- -	- -
		***ТИП 4									
380	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,1998*	*11682,00* *5565,94*	*133,83* *118,85*	*2334*	*1112*	*27* *24*	*56,2500* *1,0323*	*11,24* *0,21*
381	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)*	*100м2*	*0,1998*	*19723,99* *2232,31*	*414,43* *368,06*	*3941*	*446*	*83* *74*	*22,5600* *3,1968*	*4,51* *0,64*
382	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1998	1705,59 1531,39	73,39 65,18	341	306	15 13	16,2000 0,5661	3,24 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	21,98	43,29 -	- -	952	-	- -	- -	- -
384	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*0,1998*	*3559,62* *3541,21*	*10,07* *8,95*	*711*	*708*	*2* *2*	*31,7000* *0,0777*	*6,33* *0,02*
385	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	3,996	50,15 -	- -	200	-	- -	- -	- -
386	С1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	79,92	94,62 -	- -	7562	-	- -	- -	- -
387	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1998	18981,38 17793,16	51,80 46,01	3792	3555	10 9	164,9500 0,3996	32,96 0,08
388	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	103,9	10,57 -	- -	1098	-	- -	- -	- -
389	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	9,07	57,44 -	- -	521	-	- -	- -	- -
390	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	1,44	15,73 -	- -	23	-	- -	- -	- -
391	& С111-1726-1 варіант 5	Керамогранітна плитка антиковзуюча	м2	20,38	448,81 -	- -	9147	-	- -	- -	- -
		***ТИП 5									
392	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,3659*	*11682,00* *5565,94*	*133,83* *118,85*	*15956*	*7603*	*183* *162*	*56,2500* *1,0323*	*76,83* *1,41*
393	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)*	*100м2*	*1,3659*	*19723,99* *2232,31*	*414,43* *368,06*	*26941*	*3049*	*566* *503*	*22,5600* *3,1968*	*30,81* *4,37*
394	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,3659	1705,59 1531,39	73,39 65,18	2330	2092	100 89	16,2000 0,5661	22,13 0,77
395	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	150,25	43,29 -	- -	6504	-	- -	- -	- -
396	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*1,3659*	*6367,30* *6303,12*	*28,78* *25,56*	*8697*	*8609*	*39* *35*	*63,7000* *0,2220*	*87,01* *0,3*
397	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20мм)*	*100м2*	*1,3659*	*8018,22* *7881,37*	*86,34* *76,68*	*10952*	*10765*	*118* *105*	*79,6500* *0,6660*	*108,79* *0,91*
398	С1600-23	KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний	л	26,91	35,15 -	- -	946	-	- -	- -	- -
399	С1600-174 варіант 1	Kreisel SF42 Самовирівнювальна суміш для підлог	кг	4097,7	10,32 -	- -	42288	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,3659	16351,07 5613,55	11,51 10,22	22334	7668	16 14	52,0400 0,0888	71,08 0,12
401	С111-552 варіант 1	Комерційний лінолеум, товщина 2 мм	м2	139,32	375,42 -	- -	52304	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					358821	82731	1905 1693		812,56 14,7
		Разом будівельні роботи, грн.					358821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					274185				
		всього заробітна плата, грн.					84424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47074				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17186				
		Всього будівельні роботи, грн.					**405895**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 35мм)*	*100м2*	*0,126*	*4931,00* *558,08*	*103,61* *92,02*	*621*	*70*	*13* *12*	*5,6400* *0,7992*	*0,71* *0,1*
409	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,126	1705,59 1531,39	73,39 65,18	215	193	9 8	16,2000 0,5661	2,04 0,07
410	С111-873 варіант 8	Сітка ВРІІ 100х100х2	м2	13,86	43,29 -	- -	600	-	- -	- -	- -
411	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,126*	*6367,30* *6303,12*	*28,78* *25,56*	*802*	*794*	*4* *3*	*63,7000* *0,2220*	*8,03* *0,03*
412	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ (до 10мм)*	*100м2*	*0,126*	*2672,74* *2627,12*	*28,78* *25,56*	*337*	*331*	*4* *3*	*26,5500* *0,2220*	*3,35* *0,03*
413	С1600-23	KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний	л	2,48	35,15 -	- -	87	-	- -	- -	- -
414	С1600-174 варіант 1	Kreisel SF42 Самовирівнювальна суміш для підлог	кг	189	10,32 -	- -	1950	-	- -	- -	- -
415	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,126	18981,38 17793,16	51,80 46,01	2392	2242	7 6	164,9500 0,3996	20,78 0,05
416	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	65,52	10,57 -	- -	693	-	- -	- -	- -
417	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	5,72	57,44 -	- -	329	-	- -	- -	- -
418	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,91	15,73 -	- -	14	-	- -	- -	- -
419	& С111-1726-1 варіант 5	Керамогранітна плитка антиковзуюча	м2	12,85	448,81 -	- -	5767	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					55527	24814	105 93		231,89 0,81
		Разом будівельні роботи, грн.					55527				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30608				
		всього заробітна плата, грн.					24907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13511				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4834				
		Всього будівельні роботи, грн.					**69038**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					101369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73964				
		всього заробітна плата, грн.					27344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5507				
		Всього будівельні роботи, грн.					**116521**				
		–									
		Всього по розділу 14					**116521**				
		Розділ 15. Плинтус									
433	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*	*100м*	*1,428*	*7501,54*	*2,88*	*10712*	*1968*	*4*	*12,3400*	*17,62*
		на шурупах			*1378,50*	*2,56*			*4*	*0,0222*	*0,03*
434	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	3,012	12355,55	15,83	37215	9931	48	29,8500	89,91
					3297,23	14,06			42	0,1221	0,37
		Разом прямі витрати по розділу 15					47927	11899	52		107,53
									46		0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					47927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35976				
		всього заробітна плата, грн.					11945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2242				
		Всього будівельні роботи, грн.					**54285**				
		–									
		Всього по розділу 15					**54285**				
		Розділ 16. ТИП 3- Влаштування ухилу підлогового									
435	*КБ6-1-1*	*Улаштування ухилу з полістиролбетону*	*100м3*	*0,0495*	*38977,22*	*2830,10*	*1929*	*705*	*140*	*150,7000*	*7,46*
					14245,67	*1335,45*			*66*	*10,6641*	*0,53*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	& С114-97-32	Пінополістиролбетон	м3	5,049	2221,67 -	- -	11217	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					13146	705	140 66		7,46 0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					13146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12301				
		всього заробітна плата, грн.					771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					166				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13591**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	& С1770-32-С	Саморізи, 3,5х25 мм	шт	263	0,51 -	- -	134	-	- -	- -	- -
456	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка	кг	4,46	14,66 -	- -	65	-	- -	- -	- -
457	& С111-1678-В2 варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	12,38	5,54 -	- -	69	-	- -	- -	- -
458	& С111-772-3 варіант 3	Лист ГКЛ вологостійкі	м2	13,13	148,40 -	- -	1948	-	- -	- -	- -
459	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,125*	*4754,64* *4520,37*	*1,44* *1,28*	*594*	*565*	- -	*42,9000* *0,0111*	*5,36* -
460	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	2,5	50,15 -	- -	125	-	- -	- -	- -
461	& С1550-32-5 варіант 7	Фарба акрилова	л	3,75	159,35 -	- -	598	-	- -	- -	- -
		***зовнішнє оздоблення									
462	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,488*	*53032,26* *50235,13*	- -	*25880*	*24515*	- -	*417,8600* -	*203,92* -
463	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	585,6	23,12 -	- -	13539	-	- -	- -	- -
464	& С114-96-1 варіант 2	Мінераловатні плити щільністю 135 кг/м3 товщ.150мм	м2	48,8	535,01 -	- -	26108	-	- -	- -	- -
465	& С111-1477-ДФ варіант 1	Дюбель для теплоізоляції 10х220мм	шт	390	5,42 -	- -	2114	-	- -	- -	- -
466	С1555-55 варіант 1	Армована склосітка, лугостійка (чарунка 4х4, 160г/м2)	м2	56,12	28,08 -	- -	1576	-	- -	- -	- -
467	С111-2012-3 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	131,76	32,95 -	- -	4341	-	- -	- -	- -
468	& С111-2016-2Ф варіант 4	Фарба фасадна	кг	24,5	135,37 -	- -	3317	-	- -	- -	- -
		***внутрішнє оздоблення стін									
469	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*0,364*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*185*	*182*	*3* *2*	*4,1000* *0,0549*	*1,49* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	7,28	50,15 -	- -	365	-	- -	- -	- -
471	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*0,364*	*25988,24* *15619,83*	*415,83* *362,43*	*9460*	*5686*	*151* *132*	*146,5000* *3,7244*	*53,33* *1,36*
472	С111-872 варіант 1	Армувальна сітка 25х25мм, 0.8мм	м2	39,312	35,89 -	- -	1411	-	- -	- -	- -
473	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,364	8878,75 8094,52	5,76 5,11	3232	2946	2 2	76,8200 0,0444	27,96 0,02
474	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	5,25	50,15 -	- -	263	-	- -	- -	- -
475	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна	кг	65,52	15,38 -	- -	1008	-	- -	- -	- -
476	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,364*	*4080,41* *4015,65*	*1,44* *1,28*	*1485*	*1462*	*1* -	*38,1100* *0,0111*	*13,87* -
477	С111-2014-6 варіант 4	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	7,28	50,15 -	- -	365	-	- -	- -	- -
478	& С1550-32-5 варіант 7	Фарба акрилова	л	10,92	159,35 -	- -	1740	-	- -	- -	- -
		***Підлога									
479	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,1	815,10 674,94	11,57 10,61	82	67	1 1	7,1400 0,1020	0,71 0,01
480	С111-1720 варіант 2	Пароізоляція	м2	11,5	22,95 -	- -	264	-	- -	- -	- -
481	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,1*	*7462,38* *7035,35*	*133,83* *118,85*	*746*	*704*	*13* *12*	*71,1000* *1,0323*	*7,11* *0,1*
482	*КБ11-11-8 Н1=21*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 125 мм)*	*100м2*	*0,1*	*3883,74* *3158,48*	*725,26* *644,11*	*388*	*316*	*72* *64*	*31,9200* *5,5944*	*3,19* *0,56*
483	С1424-11672 варіант 2	Полістиролбетон D200	м3	1,28	2815,63 -	- -	3604	-	- -	- -	- -
484	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих (5 плит товщ.19мм)	100м2	0,1	4478,07 4342,52	129,51 115,02	448	434	13 12	45,5000 0,9990	4,55 0,1
485	& С111-1740-П варіант 2	Звукопоглинаюча плита Isoplaat щільн. 130 кг/м3- 19 мм	м2	51	314,56 -	- -	16043	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1	3398,24 3369,46	28,78 25,56	340	337	3 3	32,7800 0,2220	3,28 0,02
487	& С114-3-У-3 варіант 21	Утеплювач базальтовий 220кг/м3. Товщ. 200 мм.	м2	10,2	749,51 -	- -	7645	-	- -	- -	- -
488	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,1*	*11682,00* *5565,94*	*133,83* *118,85*	*1168*	*557*	*13* *12*	*56,2500* *1,0323*	*5,63* *0,1*
489	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)*	*100м2*	*0,1*	*19723,99* *2232,31*	*414,43* *368,06*	*1972*	*223*	*41* *37*	*22,5600* *3,1968*	*2,26* *0,32*
490	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1	1705,59 1531,39	73,39 65,18	171	153	7 7	16,2000 0,5661	1,62 0,06
491	& С112-870-СА варіант 1	Сітка армувальна 50х50х4 мм	м2	11	136,40 -	- -	1500	-	- -	- -	- -
492	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1	18981,38 17793,16	51,80 46,01	1898	1779	5 5	164,9500 0,3996	16,5 0,04
493	С111-2000-1 варіант 5	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	52	12,45 -	- -	647	-	- -	- -	- -
494	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	4,54	57,44 -	- -	261	-	- -	- -	- -
495	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,72	15,73 -	- -	11	-	- -	- -	- -
496	& С111-1726-1 варіант 13	Морозостійка антиковзуюча плитка	м2	10,2	481,10 -	- -	4907	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					239427	51310	2281 1126		460,29 9,24
		Разом будівельні роботи, грн.					239427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185836				
		всього заробітна плата, грн.					52436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27762				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9747				
		Всього будівельні роботи, грн.					**267189**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	1,27	57,44 -	- -	73	-	- -	- -	- -
519	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,2	15,73 -	- -	3	-	- -	- -	- -
520	& С111-1726-1 варіант 8	Морозостійка плитка	м2	2,86	481,10 -	- -	1376	-	- -	- -	- -
		***Оздоблення сходів									
521	*КБ13-52-1*	*Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином*	*100м2*	*0,165*	*508,14* *499,75*	*8,39* *5,60*	*84*	*82*	*2* *1*	*4,1000* *0,0549*	*0,68* *0,01*
522	С111-2014-6 варіант 3	Бетонконтакт	л	3,3	96,90 -	- -	320	-	- -	- -	- -
523	*КБ15-185-1*	*Обклеювання тканиною підлог*	*100м2*	*0,165*	*1371,45* *1371,45*	- -	*226*	*226*	- -	*13,8600* -	*2,29* -
524	С1555-55 варіант 2	Склосітка лугостійка	м2	18,98	18,80 -	- -	357	-	- -	- -	- -
525	С111-2000-1 варіант 6	Клеючий розчин Ceresit CM 17	кг	66	35,88 -	- -	2368	-	- -	- -	- -
526	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	16,5	585,34 572,79	1,44 1,28	9658	9451	24 21	5,3100 0,0111	87,62 0,18
527	С111-2000-1 варіант 6	Клеючий розчин Ceresit CM 17	кг	85,8	35,88 -	- -	3079	-	- -	- -	- -
528	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	7,52	57,44 -	- -	432	-	- -	- -	- -
529	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	1,19	15,73 -	- -	19	-	- -	- -	- -
530	& С111-1726-1 варіант 8	Морозостійка плитка	м2	16,83	481,10 -	- -	8097	-	- -	- -	- -
		***Навіс над входом в підвал									
531	*КБ9-42-1*	*Монтаж полікарбоната при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,172*	*8651,25* *5149,60*	*3416,53* *1263,28*	*1488*	*886*	*588* *217*	*50,7200* *9,3275*	*8,72* *1,6*
532	& С126-1255-КК варіант 3	Полікарбонат монолітний товщина 1см	м2	17,2	2946,04 -	- -	50672	-	- -	- -	- -
533	& С111-1850-1 варіант 2	Кріплення для полікарбонату	шт	50	21,92 -	- -	1096	-	- -	- -	- -
534	*КБ10-25-4*	*Установлення планки примикання*	*100м*	*0,085*	*6153,75* *2771,77*	*120,79* *86,01*	*523*	*236*	*10* *7*	*27,3000* *0,7260*	*2,32* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	& С111-829-ПП варіант 1	Планка примикання металева 100мм	м.п.	8,5	136,14 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					103067	18235	738 302		169,9 2,38
		Разом будівельні роботи, грн.					103067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84094				
		всього заробітна плата, грн.					18537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10023				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3575				
		Всього будівельні роботи, грн.					**113090**				
		_									
		Всього по розділу 20					**113090**				
		Розділ 21. Приямок									
		*** Оздоблення стін приямків									
536	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,372	28516,04 27579,12	48,93 43,45	10608	10259	18 16	255,6700 0,3774	95,11 0,14
537	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	193,44	10,57 -	- -	2045	-	- -	- -	- -
538	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	16,85	57,44 -	- -	968	-	- -	- -	- -
539	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	2,69	15,73 -	- -	42	-	- -	- -	- -
540	& С111-1726-1 варіант 8	Морозостійка плитка	м2	37,57	481,10 -	- -	18075	-	- -	- -	- -
		***Підлога приямків									
541	*КБ11-6-1*	*Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю*	*100м2*	*0,0352*	*15564,80* *12249,00*	*3257,46* *1288,47*	*548*	*431*	*115* *45*	*109,6500* *12,2052*	*3,86* *0,43*
542	& С111-236-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш полімерцементна	кг	10,56	23,95 -	- -	253	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,0352*	*11682,00* *5565,94*	*133,83* *118,85*	*411*	*196*	*5* *4*	*56,2500* *1,0323*	*1,98* *0,04*
544	*КБ11-11-2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 45мм)*	*100м2*	*0,0352*	*8218,33* *930,13*	*172,68* *153,36*	*289*	*33*	*6* *5*	*9,4000* *1,3320*	*0,33* *0,05*
545	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0352	1705,59 1531,39	73,39 65,18	60	54	3 2	16,2000 0,5661	0,57 0,02
546	С111-873 варіант 4	Сітка ВР II 100х100х4 мм	м2	3,87	94,29 -	- -	365	-	- -	- -	- -
547	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0352	18981,38 17793,16	51,80 46,01	668	626	2 2	164,9500 0,3996	5,81 0,01
548	С111-2000-1 варіант 6	Клеючий розчин Ceresit CM 17	кг	18,3	35,88 -	- -	657	-	- -	- -	- -
549	С111-2001-1 варіант 5	Суміш суха для заповнення швів	кг	1,6	57,44 -	- -	92	-	- -	- -	- -
550	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,25	15,73 -	- -	4	-	- -	- -	- -
551	& С111-1726-1 варіант 8	Морозостійка плитка	м2	3,59	481,10 -	- -	1727	-	- -	- -	- -
		***накриття приямків									
552	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,086*	*8575,50* *5149,60*	*3416,53* *1263,28*	*737*	*443*	*294* *109*	*50,7200* *9,3275*	*4,36* *0,8*
553	& С126-1255-КК варіант 2	Металопрофіль - 0,6 мм	м2	8,6	405,57 -	- -	3488	-	- -	- -	- -
554	*КБ10-25-4*	*Установлення планки примикання*	*100м*	*0,044*	*6153,75* *2771,77*	*120,79* *86,01*	*271*	*122*	*5* *4*	*27,3000* *0,7260*	*1,2* *0,03*
555	& С111-829-ПП	Планка примикання металева - 0,6 х 350 х 4400 мм	м.п.	4,4	297,65 -	- -	1310	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					42618	12164	448 187		113,22 1,52
		Разом будівельні роботи, грн.					42618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30006				
		всього заробітна плата, грн.					12351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**49297**				
		–									
		Всього по розділу 21					**49297**				
		Розділ 22. Вимощення									
556	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	334	182	152 56	18,3600 5,1175	1,84 0,51
557	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	15	1322,81 393,82	139,07 44,18	19842	5907	2086 663	3,9800 0,4036	59,7 6,05
558	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*м3*	*20*	*2883,11* *472,98*	*444,06* *142,21*	*57662*	*9460*	*8881* *2844*	*4,7800* *1,3014*	*95,6* *26,03*
559	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1	1705,59 1531,39	73,39 65,18	1706	1531	73 65	16,2000 0,5661	16,2 0,57
560	С111-873 варіант 5	Сітка 5Вр1 100х100	м2	11	144,86 -	- -	1593	-	- -	- -	- -
561	*КБ11-11-5*	*Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1*	*6149,70* *5722,28*	*133,83* *118,85*	*6150*	*5722*	*134* *119*	*57,8300* *1,0323*	*57,83* *1,03*
562	*КБ11-11-6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 150мм)*	*100м2*	*1*	*5400,17* *4502,23*	*897,94* *797,47*	*5400*	*4502*	*898* *797*	*45,5000* *6,9264*	*45,5* *6,93*
563	С1424-11601 варіант 1	Бетон М250, клас С 16/20	м3	15,3	4130,47 -	- -	63196	-	- -	- -	- -
564	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,1*	*151528,77* *110607,74*	*10890,46* *1854,26*	*15153*	*11061*	*1089* *185*	*1025,3800* *16,4818*	*102,54* *1,65*
565	& С1426-11776-4 варіант 2	Тротуарна бетонна плитка шорстка- 0.04 м	м2	104,7	413,77 -	- -	43322	-	- -	- -	- -
566	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	1	3896,15 -	- -	3896	-	- -	- -	- -
567	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*0,734*	*9282,79* *8039,69*	*638,87* *208,91*	*6814*	*5901*	*469* *153*	*81,2500* *1,4550*	*59,64* *1,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
568	С1424-11600 варіант 2	Бетон С8/10	м3	2,16	3896,15 -	- -	8416	-	- -	- -	- -
569	& С1416-8684-4	Камені бортові, БР100.20.8	м	73,4	196,73 -	- -	14440	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 22					247924	44266	13782 4882		438,85 43,84
		Разом будівельні роботи, грн.					247924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189876				
		всього заробітна плата, грн.					49148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28144				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10370				
		Всього будівельні роботи, грн.					**276068**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2492275**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на МГН. Доступність для маломобільних груп населення. Блок Д

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-МГН

Кошторисна вартість	71,601	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03595	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,433	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування доступності (1-й поверх)									
1	*ПР10-2019*	*Встановлення наклейок*	*100 шт*	*0,04*	*1321,06*	-	*53*	*53*	-	*11,8300*	*0,47*
					1321,06	-			-	-	-
2	& С1545-4-БМ варіант 1	Інформаційні стікери	шт	4	59,61	-	238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*ПР10-2019*	*Встановлення табличок*	*100 шт*	*0,01*	*1330,84*	*3,15*	*13*	*13*	-	*11,8300*	*0,12*
					1321,06	*1,37*			-	*0,0126*	-
4	С111-1905 варіант 2	Тактильна мнемосхема зі шрифтом Брайля алюмінієвий композит 3 мм з повнокольоровим зображенням 30х34см	шт	1	1174,75	-	1175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	4	0,92	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	*КБ11-41-2*	*Улаштування покриття із плиток поліуретанових*	*100м2*	*0,1611*	*7210,80*	-	*1162*	*1162*	-	*59,9800*	*9,66*
					7210,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С111-328 варіант 1	Клей для поліуретанової тактильної плитки	кг	4,83	261,42 -	- -	1263	-	- -	- -	- -
8	& С111-565-ТП варіант 3	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна шорстка 300х300х8 мм	шт	29	127,73 -	- -	3704	-	- -	- -	- -
9	& С111-565-ТП варіант 1	Тактильна плитка поліуретанова інформаційна 300*300*8 мм	шт	24	127,73 -	- -	3066	-	- -	- -	- -
10	& С111-565-ТП варіант 4	Тактильна плитка поліуретанова направляюча 300х300х8 мм	шт	126	127,73 -	- -	16094	-	- -	- -	- -
11	*КБ11-43-3*	*Улаштування поручнів настінних на шурупах*	*100м*	*0,103*	*1388,39* *1378,50*	*2,88* *2,56*	*143*	*142*	- -	*12,3400* *0,0222*	*1,27* -
12	& С111-1755-1 варіант 2	Поручень прямий настінний	м	10,3	625,13 -	- -	6439	-	- -	- -	- -
13	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	20,6	1,22 -	- -	25	-	- -	- -	- -
14	*КБ11-43-1*	*Улаштування контрастної сигнальної стрічки*	*100м*	*0,33*	*1455,80* *1455,80*	- -	*480*	*480*	- -	*12,8400* -	*4,24* -
15	С111-1721-11Г варіант 2	Жовта контрастна сигнальна стрічка для людей з вадами зору 100мм х 33м (33 м=1 рулон)	рулон	1	303,99 -	- -	304	-	- -	- -	- -
16	*ПР10-2019*	*Встановлення табличок*	*100 шт*	*0,03*	*1330,84* *1321,06*	*3,15* *1,37*	*40*	*40*	- -	*11,8300* *0,0126*	*0,35* -
17	С111-1905 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка зі шрифтом Брайля	шт	3	403,80 -	- -	1211	-	- -	- -	- -
18	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	12	0,92 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					35425 	1890	- -		16,11 -
		Разом будівельні роботи, грн.					35425				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33535				
		всього заробітна плата, грн.					1890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					334				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36399**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	12	0,92 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					34233	1877	- -		15,99 -
		Разом будівельні роботи, грн.					34233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32356				
		всього заробітна плата, грн.					1877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					967				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					332				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35200**				
		Всього по розділу 2					**35200**				
		Разом прямі витрати по кошторису					69658	3767	- -		32,1 -
		Разом будівельні роботи, грн.					69658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65891				
		всього заробітна плата, грн.					3767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1943				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					666				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71601**				
		Всього по кошторису					**71601**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**35,95**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**4433**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на Конструкції бетонні. Блок Д

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	726,373	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,9809	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	113,970	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітна балка Фмс-1									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0119	424940,12 14245,67	2830,10 1335,45	5057	170	34 16	150,7000 10,6641	1,79 0,13
2	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,108	570502,12 46906,16	12473,82 4878,00	61614	5066	1347 527	456,3300 39,1711	49,28 4,23
3	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,47066	31712,61 -	- -	14926	-	- -	- -	- -
4	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,05316	39898,11 -	- -	2121	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,36	32180,76 8855,63	5542,82 4659,14	11585	3188	1995 1677	74,7500 44,1374	26,91 15,89
6	КБ46-26-17 Н1=20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	100шт	0,36	22219,72 2819,59	1650,10 1442,34	7999	1015	594 519	23,8000 13,6880	8,57 4,93
7	С111-2009-8 варіант 1	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5 Плита підлоги 1-го поверху на позначки низу -0,080	кг	2	52,83 -	- -	106	-	- -	- -	- -
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 20 до 40 мм	100м3	0,028	356173,67 25636,85	10134,72 4065,53	9973	718	284 114	249,4100 32,7235	6,98 0,92
9	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,11613	33649,58 -	- -	3908	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					117289	10157	4254 2853		93,53 26,1
		Разом будівельні роботи, грн.					117289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102878				
		всього заробітна плата, грн.					13010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2485				
		Всього будівельні роботи, грн.					**124284**				
		–									
		Всього по розділу 1					**124284**				
		Розділ 2. Монолітна плита перекриття ППм-1 на позначки низу +3,320									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0722	698649,24 100374,67	18657,26 8379,04	50442	7247	1347 605	964,7700 67,3508	69,66 4,86
11	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,03921	34067,09 -	- -	1336	-	- -	- -	- -
12	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,77666	31712,61 -	- -	24630	-	- -	- -	- -
13	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,29	32180,76 8855,63	5542,82 4659,14	9332	2568	1607 1351	74,7500 44,1374	21,68 12,8
14	КБ46-26-17 Н1=15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	100шт	0,29	16664,79 2114,69	1237,58 1081,76	4833	613	359 314	17,8500 10,2660	5,18 2,98
15	С111-2009-8 варіант 1	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5	кг	2	52,83 -	- -	106	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					90679	10428	3313 2270		96,52 20,64
		Разом будівельні роботи, грн.					90679				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76938				
		всього заробітна плата, грн.					12698				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2433				
		Всього будівельні роботи, грн.					**97520**				
		–									
		Всього по розділу 2					**97520**				
		Розділ 3. Монолітна плита перекриття ППм-2 на позначки низу +6,920									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ6-22-2	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,043	778139,00 177367,39	18774,78 8431,60	33460	7627	807 363	1704,8000 67,7750	73,31 2,91
17	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,0234	34067,09 -	- -	797	-	- -	- -	- -
18	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,4371	31712,61 -	- -	13862	-	- -	- -	- -
19	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,14	32180,76 8855,63	5542,82 4659,14	4505	1240	776 652	74,7500 44,1374	10,47 6,18
20	КБ46-26-17 Н1=15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	100шт	0,14	16664,79 2114,69	1237,58 1081,76	2333	296	173 151	17,8500 10,2660	2,5 1,44
21	С111-2009-8 варіант 1	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5	кг	2	52,83 -	- -	106	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					55063	9163	1756 1166		86,28 10,53
		Разом будівельні роботи, грн.					55063				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44144				
		всього заробітна плата, грн.					10329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5614				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2011				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60677**				
		–									
		Всього по розділу 3					**60677**				
		Розділ 4. Вхід в підвал монолітний Вм-1									
22	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,123	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	411	223	188 69	18,3600 5,1175	2,26 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0118	424940,12 14245,67	2830,10 1335,45	5014	168	33 16	150,7000 10,6641	1,78 0,13
24	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1125	582529,29 45445,63	18160,64 6837,24	65535	5113	2043 769	421,3000 55,0022	47,4 6,19
25	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,01666	39898,11 -	- -	665	-	- -	- -	- -
26	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,0102	33649,58 -	- -	343	-	- -	- -	- -
27	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	1,44893	31712,61 -	- -	45949	-	- -	- -	- -
28	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(виготовлення закладних деталей)	т	0,0156	27315,14 19205,12	5711,52 516,88	426	300	89 8	176,0000 4,1760	2,75 0,07
29	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,00304	32416,96 -	- -	99	-	- -	- -	- -
30	& С111-1810-П-1	Полоса 10х200 мм	тн	0,01256	30523,01 -	- -	383	-	- -	- -	- -
31	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*т*	*0,0156*	*9243,06* *7418,05*	*1514,85* *495,35*	*144*	*116*	*24* *8*	*70,4000* *3,4500*	*1,1* *0,05*
32	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,492	14907,22 3700,41	- -	7334	1821	- -	33,5000 -	16,48 -
33	*КБ7-57-5*	*Герметизація вертикальних стиків стінових панелей пінополістиролом*	*100м шва*	*0,66*	*1611,86* *1263,59*	*336,59* *129,26*	*1064*	*834*	*222* *85*	*12,7700* *1,1571*	*8,43* *0,76*
34	& С114-29-5	Екструдований пінополістирол товщ. 20мм	м2	1,61	100,54 -	- -	162	-	- -	- -	- -
35	& С1555-13-3-1А	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	12,52	356,16 -	- -	4459	-	- -	- -	- -
36	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,08187	40457,38 1669,55	38787,83 13038,49	3312	137	3175 1067	18,5300 110,0580	1,52 9,01
37	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0253	27677,50 27677,50	- -	700	700	- -	314,1600 -	7,95 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,08187	8125,88 -	8125,88 2183,78	665	-	665 179	- 17,6730	- 1,45
39	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00253	6969,28 -	6969,28 1872,95	18	-	18 5	- 15,1575	- 0,04
40	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0249	67976,74 4135,59	63841,15 20406,66	1693	103	1590 508	45,9000 170,7905	1,14 4,25
41	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	41,085	121,01 -	121,01 19,89	4972	-	4972 817	- 0,1610	- 6,61
		Разом прямі витрати по розділу 4					143348	9515	13019 3531		90,81 29,19
		Разом будівельні роботи, грн.					143348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120814				
		всього заробітна плата, грн.					13046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2492				
		Всього будівельні роботи, грн.					**150362**				
		Всього по розділу 4					**150362**				
		Розділ 5. Навіс металевий Нм-1 над входом Вм-1									
42	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,4442	26398,69 16264,98	7307,92 1490,77	11726	7225	3246 662	145,6000 10,8062	64,68 4,8
43	& С107-7-3-ТС-11	Труби сталеві профільні 80х80х3 мм	т	0,0778	32961,29 -	- -	2564	-	- -	- -	- -
44	& С107-7-3-ТС-12	Труби сталеві профільні 60х60х3 мм	т	0,1152	32961,29 -	- -	3797	-	- -	- -	- -
45	& С107-7-3-ТС-13	Труби сталеві профільні 40х40х3 мм	т	0,1162	32961,29 -	- -	3830	-	- -	- -	- -
46	& С111-1844-14	Кутик 50х5	т	0,0074	29371,13 -	- -	217	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С111-1844-16	Двотавр № 14Б2	т	0,1171	36629,32 -	- -	4289	-	- -	- -	- -
48	& С111-1844-194	Штаба 8х260 мм, С245 ГОСТ 27772-2015	т	0,0159	36262,43 -	- -	577	-	- -	- -	- -
49	& С111-1844-195	Штаба 8х100 мм, С245 ГОСТ 27772-2015	т	0,0027	34051,81 -	- -	92	-	- -	- -	- -
50	& С111-1844-196	Штаба 5х180 мм, С245 ГОСТ 27772-2015	т	0,0061	35164,26 -	- -	215	-	- -	- -	- -
51	*КБ9-34-5*	*Монтаж опорних конструкцій*	*т*	*0,4442*	*10138,37* *3020,44*	*1963,19* *701,43*	*4503*	*1342*	*872* *312*	*27,6800* *5,2512*	*12,3* *2,33*
52	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,18	32180,76 8855,63	5542,82 4659,14	5793	1594	998 839	74,7500 44,1374	13,46 7,94
53	& С1-1-7-11	Анкер дворозпірний М12х200	шт	18	36,62 -	- -	659	-	- -	- -	- -
54	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,111	1732,40 590,62	82,73 7,99	192	66	9 1	4,7800 0,0720	0,53 0,01
55	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,111	6223,17 882,48	122,16 17,90	691	98	14 2	7,2400 0,1608	0,8 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 5					39145	10325	5139 1816		91,77 15,1
		Разом будівельні роботи, грн.					39145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23681				
		всього заробітна плата, грн.					12141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2212				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45505**				
		Всього по розділу 5					**45505**				
		Розділ 6. Приямок Пр-1а									
56	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0671	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	224	122	102 37	18,3600 5,1175	1,23 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0031	424940,12 14245,67	2830,10 1335,45	1317	44	9 4	150,7000 10,6641	0,47 0,03
58	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0313	582529,29 45445,63	18160,64 6837,24	18233	1422	568 214	421,3000 55,0022	13,19 1,72
59	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0034	39898,11 -	- -	136	-	- -	- -	- -
60	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,49425	31712,61 -	- -	15674	-	- -	- -	- -
61	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,0246	28142,61 -	- -	692	-	- -	- -	- -
62	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,165	14907,22 3700,41	- -	2460	611	- -	33,5000 -	5,53 -
63	*КБ7-57-5*	*Герметизація вертикальних стиків стінових панелей пінополістиролом*	*100м шва*	*0,08*	*1611,86* *1263,59*	*336,59* *129,26*	*129*	*101*	*27* *10*	*12,7700* *1,1571*	*1,02* *0,09*
64	& С1555-13-3-1А	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	1,71	356,16 -	- -	609	-	- -	- -	- -
65	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03764	40457,38 1669,55	38787,83 13038,49	1523	63	1460 491	18,5300 110,0580	0,7 4,14
66	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0116	27677,50 27677,50	- -	321	321	- -	314,1600 -	3,64 -
67	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,03764	8125,88 -	8125,88 2183,78	306	-	306 82	- 17,6730	- 0,67
68	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00116	6969,28 -	6969,28 1872,95	8	-	8 2	- 15,1575	- 0,02
69	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0088	67976,74 4135,59	63841,15 20406,66	598	36	562 180	45,9000 170,7905	0,4 1,5
70	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	14,52	121,01 -	121,01 19,89	1757	-	1757 289	- 0,1610	- 2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					43987	2720	4799		26,18
									1309		10,85
		Разом будівельні роботи, грн.					43987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36468				
		всього заробітна плата, грн.					4029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					770				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46152**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03764	40457,38 1669,55	38787,83 13038,49	1523	63	1460 491	18,5300 110,0580	0,7 4,14
81	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0116	27677,50 27677,50	- -	321	321	- -	314,1600 -	3,64 -
82	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,03764	8125,88 -	8125,88 2183,78	306	-	306 82	- 17,6730	- 0,67
83	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00116	6969,28 -	6969,28 1872,95	8	-	8 2	- 15,1575	- 0,02
84	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0088	67976,74 4135,59	63841,15 20406,66	598	36	562 180	45,9000 170,7905	0,4 1,5
85	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	14,52	121,01 -	121,01 19,89	1757	-	1757 289	- 0,1610	- 2,34
		Разом прямі витрати по розділу 7					43987	2720	4799 1309		26,18 10,85
		Разом будівельні роботи, грн.					43987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36468				
		всього заробітна плата, грн.					4029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					770				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46152**				
		–									
		Всього по розділу 7					**46152**				
		Розділ 8. Монолітна плита перекриття ППм-4 на відм. +9,880									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,0576*	*513828,73* *25636,85*	*10134,72* *4065,53*	*29597*	*1477*	*584* *234*	*249,4100* *32,7235*	*14,37* *1,88*
87	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,02251	39898,11 -	- -	898	-	- -	- -	- -
88	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,89177	31712,61 -	- -	28280	-	- -	- -	- -
89	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,01408	33649,58 -	- -	474	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					59249	1477	584 234		14,37 1,88
		Разом будівельні роботи, грн.					59249				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57188				
		всього заробітна плата, грн.					1711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					338				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60187**				
		Всього по розділу 8					**60187**				
		Розділ 9. Монолітний пояс Пм-4									
90	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,0072*	*684628,68* *108357,91*	*34818,88* *12968,44*	*4929*	*780*	*251* *93*	*1016,3000* *104,2680*	*7,32* *0,75*
91	С124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,01308	39898,11 -	- -	522	-	- -	- -	- -
92	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,07521	31712,61 -	- -	2385	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					7836	780	251 93		7,32 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					7836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6805				
		всього заробітна плата, грн.					873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8307**				
		–									
		Всього по розділу 9					**8307**				
		Розділ 10. Балки покрілві вентиляційної									
93	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,7383	26398,69 16264,98	7307,92 1490,77	19490	12008	5395 1101	145,6000 10,8062	107,5 7,98
94	& С107-7-3-ТС-14	Труби сталеві профільні 100х100х5 мм	т	0,4578	37708,52 -	- -	17263	-	- -	- -	- -
95	& С107-7-3-ТС-15	Труби сталеві профільні 100х50х5	т	0,2714	37793,54 -	- -	10257	-	- -	- -	- -
96	& С111-1844-17	Кутик 100х10 мм, ДСТУ 2251:2018	т	0,0328	33048,51 -	- -	1084	-	- -	- -	- -
97	*КБ9-34-5*	*Монтаж опорних конструкцій*	*т*	*0,7383*	*10138,37* *3020,44*	*1963,19* *701,43*	*7485*	*2230*	*1449* *518*	*27,6800* *5,2512*	*20,44* *3,88*
98	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,2	32180,76 8855,63	5542,82 4659,14	6436	1771	1109 932	74,7500 44,1374	14,95 8,83
99	& С1-1-7-12	Анкер дворозпірний М10х100	шт	20	16,93 -	- -	339	-	- -	- -	- -
100	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,185	1732,40 590,62	82,73 7,99	320	109	15 1	4,7800 0,0720	0,88 0,01
101	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,185	6223,17 882,48	122,16 17,90	1151	163	23 3	7,2400 0,1608	1,34 0,03
102	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,2128*	*1219,19* *909,47*	*211,52* *60,02*	*259*	*194*	*45* *13*	*8,5300* *0,5244*	*1,82* *0,11*
103	& С11-1-17-2-14	Профіль полегшений, Z200х1,2-42/0-42/0, L=4000 мм	шт	4	156,83 -	- -	627	-	- -	- -	- -
104	& С1-51-П-1	Саморізи 3,5х35 мм	шт	15	0,39 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					64717	16475	8036 2568		146,93 20,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					64717				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40206				
		всього заробітна плата, грн.					19043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3468				
		Всього будівельні роботи, грн.					**74691**				
		–									
		Всього по розділу 10					**74691**				
		Розділ 11. Монолітна плита перекриття на відм. -0,320. Влаштування отворів									
105	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,12	7426,14 4085,65	3340,49 1234,03	891	490	401 148	39,2700 11,3619	4,71 1,36
106	*КБ46-33-2*	*Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 (бетон С20/25)*	*м3*	*0,13*	*13651,29* *6898,12*	*197,31* *75,77*	*1775*	*897*	*26* *10*	*73,6900* *0,6783*	*9,58* *0,09*
107	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,01652	31712,61 -	- -	524	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					3190	1387	427 158		14,29 1,45
		Разом будівельні роботи, грн.					3190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1376				
		всього заробітна плата, грн.					1545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					882				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					327				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4072**				
		–									
		Всього по розділу 11					**4072**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Монолітна плита перекриття ППм-2 на відм. +3,320. Влаштування отворів									
108	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,17	7426,14 4085,65	3340,49 1234,03	1262	695	567 210	39,2700 11,3619	6,68 1,93
109	*КБ46-33-2*	*Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 (бетон С20/25)*	*м3*	*0,11*	*13651,29* *6898,12*	*197,31* *75,77*	*1502*	*759*	*22* *8*	*73,6900* *0,6783*	*8,11* *0,07*
110	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,01652	31712,61 -	- -	524	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					3288	1454	589 218		14,79 2
		Разом будівельні роботи, грн.					3288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1245				
		всього заробітна плата, грн.					1672				
		Загальновиробничі витрати, грн.					945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					349				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4233**				
		Всього по розділу 12					**4233**				
		Розділ 13. Монолітна плита перекриття ППм-3 на відм. +6,920. Влаштування отворів									
111	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,17	7426,14 4085,65	3340,49 1234,03	1262	695	567 210	39,2700 11,3619	6,68 1,93
112	*КБ46-33-2*	*Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 (бетон С20/25)*	*м3*	*0,11*	*13651,29* *6898,12*	*197,31* *75,77*	*1502*	*759*	*22* *8*	*73,6900* *0,6783*	*8,11* *0,07*
113	С124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,01652	31712,61 -	- -	524	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					3288	1454	589 218		14,79 2
		Разом будівельні роботи, грн.					3288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1245				
		всього заробітна плата, грн.					1672				
		Загальновиробничі витрати, грн.					945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					349				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4233**				
		–									
		Всього по розділу 13					**4233**				
		Разом прямі витрати по кошторису					675066	78055	47555		723,76
									17743		152,18
		Разом будівельні роботи, грн.					675066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					549456				
		всього заробітна плата, грн.					95798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51307				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18172				
		Всього будівельні роботи, грн.					**726373**				
		–									
		Всього по кошторису					**726373**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**980,9**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**113970**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

на Монтаж технологічного обладнання

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ТХ

Кошторисна вартість	1,730	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01053	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,236	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-2-4	Установлення дошки	10шт	0,4	600,18	-	240	205	-	4,5900	1,84
					512,75	-			-	-	-
2	КБ17-2-5	Установлення односторонніх бібліотехчних стелажів	10шт	0,7	1264,52	-	885	808	-	10,3300	7,23
					1153,96	-			-	-	-
3	КБ17-2-4	Установлення екрана моторізованого настінного	10шт	0,1	600,18	-	60	51	-	4,5900	0,46
					512,75	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1185	1064	-		9,53
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121				
		всього заробітна плата, грн.					1064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					545				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					172				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1730**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-05

Придбання технологічного обладнання
Блок Д

Основа: креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ТХ відомості тощо
Кошторисна вартість 559,105 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560103-22-ПШ варіант 1	Парта двомісна (регульована висота) 1200х500х600; (маса=0,012)	шт	178	1471,00	261838
2	560110-50 варіант 1	Стілець учнівський (регульована висота) 400х410; (маса=0)	шт	60	968,00	58080
3	& 26-3-16	Стіл однотумбовий для вчителя 1200х750х670 мм; (маса=0,03)	шт	4	2435,00	9740
4	& 560110-407-Д6	Дошка 3-х секційна магітна маркерна 3000х1000 мм; (маса=0,01)	шт	2	5175,00	10350
5	& 560110-66-3	Стелаж бібліотечний односторонній 900х300х2000; (маса=0,035)	шт	7	2995,00	20965
6	& 560110-111-25-5	Крісло для відпочинку 600х700; (маса=0,012)	шт	2	3499,00	6998
7	560110-123 варіант 1	Журнальний стіл; (маса=0)	шт	1	2499,00	2499
8	& 280222-11034-1	Стіл для пісочної терапії з підсвіткою 700х500х700В комплект входить: Екологічно чистий пісок - 2кг.; методичнийпосібник Art & Play.; (маса=0,01)	комплект	1	6625,00	6625
9	& 560110-122-МД1	Диван модульний мякий; (маса=0,087)	шт	1	6050,00	6050
10	& 1701-1068-Д	Тренажер-килимок "Ніжки-долоньки" 2600х1260х10; (маса=0,002)	шт	1	5025,00	5025
11	& 26-22	Стіл робочий 1500х600 мм; (маса=0,025)	шт	1	2070,00	2070
12	& 1503-8100-КШ-11-6	Комп'ютер; (маса=0,01)	шт	1	39999,00	39999
13	& 1503-8100-КШ-10-5	Крісло-мішок; (маса=0,003)	шт	2	1035,00	2070
14	& 560110-121-8	Стелаж книжковий двосекційний 1200х400х1800 мм; (маса=0,07)	шт	2	3200,00	6400
15	& 1705-113-2	Проектор in114bbst InFocus; (маса=0,0029)	шт	1	24755,00	24755

1	2	3	4	5	6	7
16	& 1715-3139-10	Екран моторизований настінний 135" (16:9) 300 x 170 см MRSM-HD-135D; (маса=0,01)	шт	1	4551,00	4551
17	& 560110-407-Д1	Дошка магнітна 900x1500; (маса=0,008)	шт	2	2700,00	5400
18	& 560110-78-К1 варіант 1	Крісло робоче поворотне; (маса=0,009)	шт	1	2799,00	2799
19	& 1503-359-53	Шафа для навчальних посібників 800x400x2000 мм; (маса=0,05)	шт	12	4198,00	50376
20	& 560103-21-131	Стілець м'який для вихователя; (маса=0,005)	шт	4	1988,00	7952
		Разом				**534542**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20990
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	510495	0,007	3573
		Всього вартість устаткування				**555532**
		Всього вартість будівельних робіт				**3573**
		Всього по кошторису				**559105**

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06

на Блок Д. Водопостачання та каналізація

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	646,388	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,85691	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	100,528	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід (холодна вода)									
1	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,21*	*10653,96* *7932,53*	*1676,23* *494,78*	*2237*	*1666*	*352* *104*	*71,0100* *4,3530*	*14,91* *0,91*
2	С113-54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	21	375,39 -	- -	7883	-	- -	- -	- -
3	С113-2070 варіант 1	Муфта сталева оцинкована різьбова Д=50 мм	шт	10	179,03 -	- -	1790	-	- -	- -	- -
4	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,111*	*15054,75* *10192,86*	*4861,89* *2667,99*	*1671*	*1131*	*540* *296*	*89,9000* *24,7574*	*9,98* *2,75*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	10	44,79 -	- -	448	-	- -	- -	- -
6	& С113-100-ТП4	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20 мм	шт	10	261,34 -	- -	2613	-	- -	- -	- -
7	& С113-100-ТП9 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.20мм	шт	21	474,81 -	- -	9971	-	- -	- -	- -
8	& С113-100-ТП12	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 20	шт	5	109,06 -	- -	545	-	- -	- -	- -
9	& С130-1105-1 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду20 мм	шт	1	178,59 -	- -	179	-	- -	- -	- -
10	& С130-1105-4 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду15 мм	шт	35	120,33 -	- -	4212	-	- -	- -	- -
11	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,172*	*13606,65* *10476,31*	*3072,58* *1650,35*	*2340*	*1802*	*528* *284*	*92,4000* *15,2947*	*15,89* *2,63*
12	С113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	16	50,27 -	- -	804	-	- -	- -	- -
13	& С113-1049-Т3 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д 25/25/20мм	шт	5	250,45 -	- -	1252	-	- -	- -	- -
14	& С113-100-ТП1 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	10	258,76 -	- -	2588	-	- -	- -	- -
15	& С113-100-ТП3 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/32/32мм	шт	12	270,12 -	- -	3241	-	- -	- -	- -
16	& С113-100-ТП8 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.25мм	шт	5	482,79 -	- -	2414	-	- -	- -	- -
17	& С113-100-ТП11	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 25	шт	10	118,37 -	- -	1184	-	- -	- -	- -
18	& С130-1105-3 варіант 5	Вентиль шаровий латунний, Ду25 мм	шт	4	183,69 -	- -	735	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,426*	*14047,94* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*5984*	*5125*	*820* *422*	*106,1000* *9,1445*	*45,2* *3,9*
20	С113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	40	63,39 -	- -	2536	-	- -	- -	- -
21	& С113-100-ТП2 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм	шт	8	273,77 -	- -	2190	-	- -	- -	- -
22	& С113-100-ТП7 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.32 мм	шт	4	499,00 -	- -	1996	-	- -	- -	- -
23	& С113-100-ТП10	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 32	шт	15	128,59 -	- -	1929	-	- -	- -	- -
24	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	4,5	5999,06 2789,15	3209,91 1226,18	26996	12551	14445 5518	24,6000 11,4566	110,7 51,55
25	С113-1332 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ, Д=20/15 мм	шт	35	213,81 -	- -	7483	-	- -	- -	- -
26	С113-1332 варіант 2	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ Д=25/20 мм	шт	2	224,54 -	- -	449	-	- -	- -	- -
27	С113-1333 варіант 2	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ, Д=32/25 мм	шт	8	302,60 -	- -	2421	-	- -	- -	- -
28	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	1	463,20 262,98	90,41 21,59	463	263	90 22	2,4100 0,1814	2,41 0,18
29	& С1630-601-3 варіант 1	Засувка чавунна з обрезиненим клином Ду50	шт	1	2758,75 -	- -	2759	-	- -	- -	- -
30	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8,7	370,90 370,90	- -	3227	3227	- -	3,5200 -	30,62 -
31	С113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=50 мм, товщиною 9 мм	м	21,42	57,01 -	- -	1221	-	- -	- -	- -
32	С113-2149 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=32 мм, товщиною 9мм	м	40,8	36,61 -	- -	1494	-	- -	- -	- -
33	С113-2148 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=25 мм, товщиною 9мм	м	16,32	33,82 -	- -	552	-	- -	- -	- -
34	С113-2147 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=20 мм, товщиною 9мм	м	10,2	26,40 -	- -	269	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	1,2354	819,53 -	- -	1012	-	- -	- -	- -
36	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	120,1	16,52 -	- -	1984	-	- -	- -	- -
37	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса Установлення крана-комплекта пожежного HW-25-52 NKVv-2.2	шт	261	1,31 -	- -	342	-	- -	- -	- -
38	*КБ21-24-12*	*Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*шт*	*3*	*1203,54* *811,85*	*165,23* *80,67*	*3611*	*2436*	*496* *242*	*7,4400* *0,6644*	*22,32* *1,99*
39	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*шт*	*3*	*208,40* *163,48*	*26,22* *10,83*	*625*	*490*	*79* *32*	*1,4800* *0,0937*	*4,44* *0,28*
40	& С1630-209-2 варіант 2	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2.2 для одного пожежного крану Д=50 мм,, двох вогнегасників ВП-6, з датчиком положення пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном БУПК в комплекті (800х600х250 мм)	компл.	3	12929,74 -	- -	38789	-	- -	- -	- -
41	*КБ16-27-4*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів водопостачання діаметром 32 мм*	*шт*	*1*	*944,83* *841,60*	*42,14* *11,16*	*945*	*842*	*42* *11*	*7,3100* *0,0999*	*7,31* *0,1*
42	*КБ16-27-7*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів водопостачання діаметром 63 мм*	*шт*	*1*	*1637,79* *1219,87*	*199,88* *55,51*	*1638*	*1220*	*200* *56*	*10,9200* *0,4850*	*10,92* *0,49*
		Разом прямі витрати по розділу 1					157022	30753	17592 6987		274,7 64,78
		Разом будівельні роботи, грн.					157022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108677				
		всього заробітна плата, грн.					37740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18510				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5759				
		Всього будівельні роботи, грн.					**175532**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& С113-100-ТП8 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.25мм	шт	5	482,79 -	- -	2414	-	- -	- -	- -
55	& С113-100-ТП11	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 25	шт	5	118,37 -	- -	592	-	- -	- -	- -
56	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1,9	5999,06 2789,15	3209,91 1226,18	11398	5299	6099 2330	24,6000 11,4566	46,74 21,77
57	С113-1332 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ, Д=20/15 мм	шт	17	213,81 -	- -	3635	-	- -	- -	- -
58	С113-1332 варіант 2	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ Д=25/20 мм	шт	2	224,54 -	- -	449	-	- -	- -	- -
59	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,5	370,90 370,90	- -	927	927	- -	3,5200 -	8,8 -
60	С113-2148 варіант 3	Трубна ізоляція, Д=15 мм, товщиною 9мм	м	15,3	21,31 -	- -	326	-	- -	- -	- -
61	С113-2147 варіант 1	Трубна ізоляція, Д=20 мм, товщиною 9мм	м	10,2	26,40 -	- -	269	-	- -	- -	- -
62	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	0,355	819,53 -	- -	291	-	- -	- -	- -
63	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	34,5	16,52 -	- -	570	-	- -	- -	- -
64	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	75	1,31 -	- -	98	-	- -	- -	- -
65	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,4	15394,35 14084,12	1220,70 468,99	6158	5634	488 188	129,0700 4,0028	51,63 1,6
66	С130-8 варіант 1	Електробойлер Ariston, 50л	шт	2	6895,66 -	- -	13791	-	- -	- -	- -
67	С130-8 варіант 2	Електробойлер Ariston, 150л	шт	2	14459,81 -	- -	28920	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					91856	14693	7731 3142		132,16 29,15
		Разом будівельні роботи, грн.					91856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69432				
		всього заробітна плата, грн.					17835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8863				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2782				
		Всього будівельні роботи, грн.					**100719**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С130-637 варіант 1	Трап чавунний з горизонтальним випуском, Ду100 мм	комплект	4	5678,25 -	- -	22713	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					54140	9815	171 67		85,45 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					54140				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44154				
		всього заробітна плата, грн.					9882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1564				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59123**				
		Всього по розділу 3					**59123**				
		Розділ 4. Каналізація дощова К2									
84	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0,401*	*11126,35* *10573,54*	*168,50* *65,49*	*4462*	*4240*	*68* *26*	*91,8400* *0,5652*	*36,83* *0,23*
85	С113-1451 варіант 3	Труби пластикова каналізаційна, діаметром 110 мм, з розтрубом	м	40	803,53 -	- -	32141	-	- -	- -	- -
86	С113-1478 варіант 4	Ревізія каналізаційна, діам. 110 мм	шт	4	1349,33 -	- -	5397	-	- -	- -	- -
87	& С100-50-П варіант 1	Прочистка каналізіційна Д=110 мм	шт	2	1334,10 -	- -	2668	-	- -	- -	- -
88	С113-1466 варіант 1	Відвід каналізаційний Д=110мм, 135°	шт	4	403,75 -	- -	1615	-	- -	- -	- -
89	С113-1046 варіант 1	Трійник косий каналізаційний, Д=110 мм	шт	9	635,95 -	- -	5724	-	- -	- -	- -
90	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб, діам. 110х50 мм	шт	3	266,66 -	- -	800	-	- -	- -	- -
91	С1630-973 варіант 1	Сифон пластиковий, діаметр 110 мм	шт	1	4747,17 -	- -	4747	-	- -	- -	- -
92	С113-2267 варіант 2	Хрестовина коса ПВХ, 45 град., для дощової каналізації, дам. 110 мм	шт	1	933,16 -	- -	933	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,15*	*11263,76* *11027,15*	*81,95* *31,49*	*1690*	*1654*	*12* *5*	*95,7800* *0,2700*	*14,37* *0,04*
94	& С113-1451-5 варіант 3	Труби пластикова каналізаційна, діаметром 50 мм, з розтрубом	м	15	462,38 -	- -	6936	-	- -	- -	- -
95	С113-2290 варіант 1	Прочистка каналізіційна Д=50 мм	шт	1	922,61 -	- -	923	-	- -	- -	- -
96	& С113-1709-ТП варіант 1	Трійник косий каналізаційний, Д=50 мм	шт	2	205,66 -	- -	411	-	- -	- -	- -
97	*КБ16-21-1*	*Установлення воронок водостічних*	*шт*	*4*	*737,44* *479,60*	*257,84* *66,41*	*2950*	*1918*	*1032* *266*	*4,2300* *0,5911*	*16,92* *2,36*
98	& С111-1612-12 варіант 7	Воронка водостічна з електрообігрівом HL62.1/1, Д=110 мм	шт	4	12337,19 -	- -	49349	-	- -	- -	- -
99	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	5999,06 2789,15	3209,91 1226,18	2400	1116	1284 490	24,6000 11,4566	9,84 4,58
100	С113-1336 варіант 2	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ Д=63/50 мм	шт	4	719,84 -	- -	2879	-	- -	- -	- -
101	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	2	463,20 262,98	90,41 21,59	926	526	181 43	2,4100 0,1814	4,82 0,36
102	& С1630-601-3 варіант 1	Засувка чавунна з обрезиненим клином Ду50	шт	2	2758,75 -	- -	5518	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					132469	9454	2577 830		82,78 7,57
		Разом будівельні роботи, грн.					132469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120438				
		всього заробітна плата, грн.					10284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1616				
		Всього будівельні роботи, грн.					**137621**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**171083**				
		–									
		Всього по розділу 5					**171083**				
		Розділ 6. Герметизація вводу труб в будівлю									
111	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	939,02 407,78	- -	1878	816	- -	3,8700 -	7,74 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1878	816	- -		7,74 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1878				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1062				
		всього заробітна плата, грн.					816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					141				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2309**				
		–									
		Всього по розділу 6					**2309**				
		Разом прямі витрати по кошторису					603106	75581	28971 11383		673,34 105,24
		Разом будівельні роботи, грн.					603106				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					498554				
		всього заробітна плата, грн.					86964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13564				
		Всього будівельні роботи, грн.					**646388**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07

на Електротехнічні рішення

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ ПКД-ІК-ЕТР.С

Кошторисна вартість	547,241	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,84063	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	206,484	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафи розподільчі									
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-01Д									
1	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,46 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
2	& С1-2-1-5-39 варіант 3	Щит металевий навісний 18 модулів (400х265х120), ЩРн-18з-1 36, МКМ14-N-18-31-Z	шт	1	1094,86 -	- -	1095	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	2333	1546	83 72	207,2000 9,7940	14,5 0,69
4	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	1	504,00 -	- -	504	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	3	204,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -
6	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	3	1597,00 -	- -	4791	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-02Д									
7	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,46 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
8	& С111-19-ЩРН9	Щит металевий навісний 24 модулів (395х310х120), ЩРн-24з-0 36, МКМ14-N-24-31-Z	шт	1	1266,79 -	- -	1267	-	- -	- -	- -
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	4332	2872	153 134	207,2000 9,7940	26,94 1,27
10	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	1	504,00 -	- -	504	-	- -	- -	- -
11	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	3	204,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -
12	& 1000-ПР42-43	Автоматичний вимикач 16А, 1п, 6кА, PL6-C16/1 (286533)	шт	2	195,00 -	- -	390	-	- -	- -	- -
13	& 1000-ПР42-47	Розчіплювач шунтовий 1п 230В для серії PL6, ZP-ASA/230 (248439)	шт	1	757,00 -	- -	757	-	- -	- -	- -
14	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	6	1597,00 -	- -	9582	-	- -	- -	- -
		Розподільчий щит низької напруги, ЩР-03Д									
15	КБ21-24-9	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1	877,13 397,20	50,11 26,04	877	397	50 26	3,6400 0,2171	3,64 0,22
16	& С111-19-ЩРН8	Щит металевий навісний 36 модулів (540х310х120), ЩРн-36з-1 36, МКМ14-N-36-31-Z	шт	1	2287,99 -	- -	2288	-	- -	- -	- -
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	4999	3314	177 155	207,2000 9,7940	31,08 1,47
18	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	1	504,00 -	- -	504	-	- -	- -	- -
19	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	6	204,00 -	- -	1224	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1000-ПР42-55	Автоматичний вимикач 16А, 3п, 6кА PL6-C16/3 (286601)	шт	1	678,35 -	- -	678	-	- -	- -	- -
21	& 1000-ПР42-47	Розчіплювач шунтовий 1п 230В для серії PL6, ZP-ASA/230 (248439)	шт	1	757,00 -	- -	757	-	- -	- -	- -
22	& 1000-ПР42-48	Диф. автомат. вимикач С 16а 2п 6ка 30мА, PFL6-16/1N/C/003 (286467)	шт	6	1597,00 -	- -	9582	-	- -	- -	- -
23	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	230,96 178,74	49,57 17,57	231	179	50 18	1,6000 0,1375	1,6 0,14
24	& 1701-1043-2	Терморегулятор 32А, 230В в комплекті з датчиком температури terneo sn ***Розподільчий щит низької напруги, ЩАО-02Д***	шт	1	1170,00 -	- -	1170	-	- -	- -	- -
25	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	708,46 336,09	27,40 16,45	708	336	27 16	3,0800 0,1399	3,08 0,14
26	& С1-2-1-5-39 варіант 2	металевий навісний 18 модулів (400х265х120), ЩРн-18з-1 36, МКМ14-N-18-31-Z	шт	1	1094,86 -	- -	1095	-	- -	- -	- -
27	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	33324,31 22091,66	1180,68 1032,02	3999	2651	142 124	207,2000 9,7940	24,86 1,18
28	& 1000-ПР42-49 варіант 1	Автоматичний вимикач 20А, 3п, 6кА PL6-C20/3 (286602)	шт	1	504,00 -	- -	504	-	- -	- -	- -
29	& 1000-ПР42-50	Автоматичний вимикач 10А, 1п, 6кА PL6-C10/1 (286531)	шт	9	204,00 -	- -	1836	-	- -	- -	- -
30	& 1000-ПР42-43	Автоматичний вимикач 16А, 1п, 6кА, PL6-C16/1 (286533)	шт	2	195,00 -	- -	390	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					59037	11967	736 577		111,86 5,39
		Разом устаткування, грн.					34397				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1352				
		Всього устаткування, грн.					**35749**				
		Разом будівельні роботи, грн.					24640				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11937				
		всього заробітна плата, грн.					12544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**30891**				
		–									
		Всього по розділу 1					**66639**				
		Розділ 2. Освітлення та розетки									
31	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,3	44869,60 23046,14	7562,31 4309,69	13461	6914	2269 1293	211,2000 36,6924	63,36 11,01
32	& С1-1-9-1	Світлодіодний світильник FERON 36Вт 4000К накладний IP40, 1200x75x25, AL5056	шт	28	168,53 -	- -	4719	-	- -	- -	- -
33	& С1-1-9-35	Світильник LED 12Вт 5000К IP65 накладний з датчиком руху та освітленості NLS-12/50(sensor)(G10)	шт	2	275,77 -	- -	552	-	- -	- -	- -
34	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07	17481,60 15105,06	1766,81 586,49	1224	1057	124 41	131,2000 4,5967	9,18 0,32
35	& С126-951-2	Аварійний акумуляторний LED світильник 0,8Вт Ardero "ВИХІД" IP20 EL50ARD	шт	7	267,22 -	- -	1871	-	- -	- -	- -
36	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,04	44869,60 23046,14	7562,31 4309,69	1795	922	302 172	211,2000 36,6924	8,45 1,47
37	& С115-23-РР-1	Рамка 600x600 для світлодіодної панелі (накладний монтаж) ВТН	шт	4	282,61 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
38	КБ21-18-15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2	100шт	0,5	32613,22 21754,48	9766,33 6149,18	16307	10877	4883 3075	211,6400 53,1504	105,82 26,58
39	& С1-1-9-32	Світильник світлодіодний 600x600 вбудований, 30Вт, 3300лм, 4000К, IP54 S66-3340-V21	шт	54	1051,06 -	- -	56757	-	- -	- -	- -
40	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,25	44869,60 23046,14	7562,31 4309,69	11217	5762	1891 1077	211,2000 36,6924	52,8 9,17
41	& С1-1-9-33	Світильник аварійний 4Вт 400Лм IP65, не постійний, 3 години e.emerg.507L-50.led.Li.3h.IP65	шт	2	765,23 -	- -	1530	-	- -	- -	- -
42	& С1-1-9-2	Антивандальний LED-світильник GLOBAL 12Вт 5000К (IP65) коло накладний, 1-GBH-1250-C	шт	9	229,73 -	- -	2068	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& С1-1-9-2 варіант 1	Антивандальний LED-світильник GLOBAL 8Вт 5000K (IP65) коло накладний, 1-HPL-001-C	шт	14	165,98	-	2324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		**Розетка одинарна вологозахищена для схованої установки в комплекті:									
44	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,1	4935,63	-	494	494	-	49,8800	4,99
					4935,63	-			-	-	-
45	& С1-1-1-5-28-1	Механізм розетки із заземленням та шторками IP55, білий Mureva Styl, MUR39134	шт	10	193,85	-	1939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	10	286,67	-	2867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	10	10,00	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		**Розетка одинарна для схованої установки в комплекті:									
48	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,17	8180,82	-	1391	468	-	27,8200	4,73
					2752,79	-			-	-	-
49	& С1-1-1-5-28-5	Механізм розетки із заземл. конт. + рамка, IP20, Asfora, біла EPH2900121	шт	17	109,22	-	1857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	17	10,00	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		**Вимикач одноклавішний вологозахищений для схованої установки вкомплекті:									
51	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,06	4943,35	-	297	296	-	49,8800	2,99
					4935,63	-			-	-	-
52	& С1-1-1-5-28-6	Механізм одноклавішного вимикача універсального IP55, білий Mureva Styl, MUR39723	шт	6	280,58	-	1683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	6	286,67	-	1720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 MB001 PLK5001500	шт	6	10,00	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		**Вимикач двоклавішний вологозахищений для схованої установки вкомплекті:									
55	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	4943,35	-	49	49	-	49,8800	0,5
					4935,63	-			-	-	-
56	& С1-1-1-5-28-6 варіант 1	Механізм двоклавішного вимикача універсального IP55, білий Mureva Styl, MUR39022	шт	1	446,84	-	447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& С1-1-1-5-28-2	Рамка 1-постова з гвинтами Біла Mureva Styl MUR39108	шт	1	286,67	-	287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 МВ001 PLK5001500	шт	1	10,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		**Вимикач одноклавішний для схованої установки в комплекті:									
59	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,18	8174,68 2738,94	- -	1471	493	- -	27,6800 -	4,98 -
60	& С1-1-1-5-28-6 варіант 2	Механізм одноклавішного вимикача+ рамка, IP20, Asfora, біла, EPH0100121	шт	18	102,08 -	- -	1837	-	- -	- -	- -
61	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 МВ001 PLK5001500	шт	18	10,00 -	- -	180	-	- -	- -	- -
		**Вимикач двоклавішний для схованої установки в комплекті:									
62	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,04	8334,98 2899,24	- -	333	116	- -	29,3000 -	1,17 -
63	& С1-1-1-5-28-6 варіант 3	,Механізм двоклавішного вимикача+ рамка, IP20, Asfora, біла, EPH0300121	шт	4	123,50 -	- -	494	-	- -	- -	- -
64	& С1-1-1-5-28-3	Підрозетник для суцільних стін 65х40 МВ001 PLK5001500	шт	49	10,00 -	- -	490	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					133131	27448	9469 5658		258,97 48,55
		Разом будівельні роботи, грн.					133131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96214				
		всього заробітна плата, грн.					33106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5165				
		Всього будівельні роботи, грн.					**149579**				
		Всього по розділу 2					**149579**				
		Розділ 3. Кабельна та трубна продукція									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*2,16*	*4945,50* *4056,95*	*598,26* *407,34*	*10682*	*8763*	*1292* *880*	*41,0000* *3,5730*	*88,56* *7,72*
66	& С113-2126-ГТ-2Ш	Труба гофрована гнучка ПВХ легкого типу, діаметр 20мм. 91920	м	218,16	9,95 -	- -	2171	-	- -	- -	- -
67	& С1-1-2-147-ПТ	Кріплення з кліпсою для труби 20мм, 51120, ДКС	шт	220	4,10 -	- -	902	-	- -	- -	- -
68	& С111-16-250-2	Дюбель з саморізом 6х40 ----------	шт	220	0,53 -	- -	117	-	- -	- -	- -
69	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	15,95	5833,75 3450,22	2383,53 880,51	93048	55031	38017 14044	32,3600 8,1070	516,14 129,31
70	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,15	1678,82 1222,44	177,81 116,57	252	183	27 17	12,2000 1,0147	1,83 0,15
71	& С153-22-КК11	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 5х2,5, ВВГЕнг-LS	м	15,3	82,71 -	- -	1265	-	- -	- -	- -
72	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,25	1678,82 1222,44	177,81 116,57	420	306	44 29	12,2000 1,0147	3,05 0,25
73	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*5,25*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*15025*	*13761*	*156* *55*	*25,5000* *0,0825*	*133,88* *0,43*
74	& С153-22-КК13	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 3х2,5, ВВГЕнг-LS	м	561	52,48 -	- -	29441	-	- -	- -	- -
75	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,76	1158,38 861,72	96,91 64,53	2039	1517	171 114	8,6000 0,5634	15,14 0,99
76	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*5,1*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*14596*	*13368*	*152* *54*	*25,5000* *0,0825*	*130,05* *0,42*
77	& С153-22-КК14	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 3х1,5, ВВГЕнг-LS	м	699,72	36,99 -	- -	25883	-	- -	- -	- -
78	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,15*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*429*	*393*	*4* *2*	*25,5000* *0,0825*	*3,83* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С153-22-КК15	Кабель з мідною жилою, в оболонці, що не поширює горіння 2х1,5, ВВГЕнг-LS	м	15,3	27,45 -	- -	420	-	- -	- -	- -
80	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*5,6*	*2861,92* *2621,15*	*29,74* *10,54*	*16027*	*14678*	*167* *59*	*25,5000* *0,0825*	*142,8* *0,46*
81	& С100-50048-7	Кабель вогнетривкий з мідною жилою 3х1,5 NHXH FE180/E30	м	571,2	45,96 -	- -	26252	-	- -	- -	- -
82	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2	100 м	1	12215,90 6809,09	49,57 17,57	12216	6809	50 18	62,4000 0,1375	62,4 0,14
83	С157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,103	35812,88 -	- -	3689	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					254874	114809	40080 15272		1097,68 139,88
		Разом будівельні роботи, грн.					254874				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99985				
		всього заробітна плата, грн.					130081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68505				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23351				
		Всього будівельні роботи, грн.					**323379**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6336				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6336**				
		–									
		Всього по розділу 4					**6336**				
		Розділ 5. Інше									
87	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	373,91 226,81	22,03 7,38	374	227	22 7	1,9700 0,0585	1,97 0,06
88	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 2ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 МТТ21-024-0250	шт	1	821,78 -	- -	822	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1196	227	22 7		1,97 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					947				
		всього заробітна плата, грн.					234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1308**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					91316				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					176,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30519				
		Всього будівельні роботи, грн.					**511493**				
		–									
		Всього по кошторису					**547241**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1840,63**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**206484**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08

на Опалення

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ОВ.С

Кошторисна вартість	874,467	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,18838	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	139,356	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання. Арматура									
1	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	46	29,28	-	1347	1090	-	0,2000	9,2
					23,69	-			-	-	-
2	& С1-94-1-15	Кран шаровый ВР з спускним краном ду32 Giacomini	шт	2	973,25	-	1947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1-94-1-14	Кран шаровый ВР з спускним краном ду25 Giacomini	шт	2	710,09	-	1420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1-94-1-13	Кран шаровый ВР з спускним краном ду40 Giacomini	шт	2	1442,45	-	2885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1630-41-АБК4	Запірний клапан прямий , tun RLV Ду15	шт	40	510,14	-	20406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	*КБ18-22-1*	*Установлення покажчиків рівня кранового типу*	*комплект*	*112*	*156,55*	-	*17534*	*16255*	-	*1,2800*	*143,36*
					145,13	-			-	-	-
7	& С1630-41-АБК1	Регулятор перепаду тиску ASV-PV ду15	шт	16	6313,94	-	101023	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1630-41-АБК3	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ду15	шт	16	1550,54 -	- -	24809	-	- -	- -	- -
9	& С1630-41-АБК2	Клапан термостатичний з попереднім налаштуванням прямий, tun RA-N DN 15 РВ G 3/4", Ду15	шт	40	917,12 -	- -	36685	-	- -	- -	- -
10	& С1-95-1-59	Термостатична головка	шт	40	701,86 -	- -	28074	-	- -	- -	- -
11	& С100-3-201-К9	Повітрявипускний кран Маєвського ду15	шт	40	40,95 -	- -	1638	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					237768	17345	- -		152,56 -
		Разом будівельні роботи, грн.					237768				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220423				
		всього заробітна плата, грн.					17345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2773				
		Всього будівельні роботи, грн.					**246563**				
		Всього по розділу 1					**246563**				
		Розділ 2. Опалювальні прилади									
12	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,3907*	*18110,23* *10083,56*	*2167,97* *850,97*	*7076*	*3940*	*847* *332*	*96,9200* *7,4618*	*37,87* *2,92*
13	& С130-559-111-РС1	Опалювальні прилади сталеві панельні, RADIK PLAN KLASIK 22РК Н=500 мм, L=1, 4м	шт	2	11340,48 -	- -	22681	-	- -	- -	- -
14	& С130-559-111-РС2	Опалювальні прилади сталеві панельні, RADIK PLAN KLASIK 22РК Н=500 мм, L=1, 2м	шт	1	10129,72 -	- -	10130	-	- -	- -	- -
15	& С130-559-111-РС3	Опалювальні прилади сталеві панельні, RADIK PLAN KLASIK 22РК Н=500 мм, L=1, 0м	шт	6	8837,72 -	- -	53026	-	- -	- -	- -
16	& С130-559-111-РС4	Опалювальні прилади сталеві панельні, RADIK PLAN KLASIK 22РК Н=500 мм, L=0, 9м	шт	6	8232,17 -	- -	49393	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С130-559-111-РС5	Опалювальні прилади сталеві панельні, RADIK PLAN KLASIK 22РК Н=500 мм, L=0,5м	шт	8	5343,84 -	- -	42751	-	- -	- -	- -
18	& С130-559-111-РС6	Опалювальні прилади сталеві панельні, RADIK PLAN KLASIK 22РК Н=500 мм, L=0,4м	шт	9	4885,17 -	- -	43967	-	- -	- -	- -
19	& С130-559-111-РС7	Опалювальні прилади сталеві панельні, RADIK PLAN KLASIK 11РК Н=500 мм, L=0,4м	шт	8	2314,77 -	- -	18518	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					247542 247542	3940	847 332		37,87 2,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					242755				
		всього заробітна плата, грн.					4272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					741				
		Всього будівельні роботи, грн.					**249808**				
		Всього по розділу 2					**249808**				
		Розділ 3. Трубопроводи									
20	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,47992*	*17945,10* *13137,10*	*4577,67* *2556,66*	*26557*	*19442*	*6775* *3784*	*117,6000* *23,7433*	*174,04* *35,14*
21	& С113-953-ТП1	Труба поліпропіленова PPR PN20(армована) Stabi AL 50x8,3 KAN-Therm	м	140	509,68 -	- -	71355	-	- -	- -	- -
22	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,34152*	*15506,63* *13061,38*	*2297,59* *1205,96*	*5296*	*4461*	*785* *412*	*115,2000* *11,1495*	*39,34* *3,81*
23	& С113-953-ТП2	Труба поліпропіленова PPR PN20(армована) Stabi AL 40x6,7 KAN-Therm	м	32	328,27 -	- -	10505	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,59701*	*14048,89* *12029,62*	*1923,86* *989,61*	*8387*	*7182*	*1149* *591*	*106,1000* *9,1445*	*63,34* *5,46*
25	& С113-953-ТП3	Труба поліпропіленова PPR PN20(армована) Stabi AL 32x5,4 KAN-Therm	м	56	239,51 -	- -	13413	-	- -	- -	- -
26	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,47363*	*13607,22* *10476,31*	*3072,58* *1650,35*	*6445*	*4962*	*1455* *782*	*92,4000* *15,2947*	*43,76* *7,24*
27	& С113-953-ТП4	Труба поліпропіленова PPR PN20(армована) Stabi AL 25x4,2 KAN-Therm	м	44	160,96 -	- -	7082	-	- -	- -	- -
28	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*3,67075*	*15092,02* *10192,86*	*4861,89* *2667,99*	*55399*	*37415*	*17847* *9794*	*89,9000* *24,7574*	*330* *90,88*
29	& С113-953-ТП5	Труба поліпропіленова PPR PN20(армована) Stabi AL 20x3,4 KAN-Therm	м	330	116,36 -	- -	38399	-	- -	- -	- -
30	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	3,12	416,69 400,59	15,74 6,87	1300	1250	49 21	4,0500 0,0630	12,64 0,2
31	& С113-2446-10	Ізоляція 48 мм для трубопроводів д.50x8,3, товщ. 13 мм K-flex	м	144,2	96,09 -	- -	13856	-	- -	- -	- -
32	& С113-2446-11 варіант 1	Ізоляція 48 мм для трубопроводів д.40x6,7, товщ. 13 мм K-flex	м	32,96	83,85 -	- -	2764	-	- -	- -	- -
33	& С113-2446-13	Ізоляція 35 мм для трубопроводів д.32x5,4, товщ. 13 мм K-flex	м	57,68	74,67 -	- -	4307	-	- -	- -	- -
34	& С113-2446-14	Ізоляція 28 мм для трубопроводів д.25x4,2, товщ. 13 мм K-flex	м	45,32	61,41 -	- -	2783	-	- -	- -	- -
35	& С113-2446-15	Ізоляція 28 мм для трубопроводів д.20x3,4, товщ. 13 мм K-flex	м	41,2	51,21 -	- -	2110	-	- -	- -	- -
36	& С1-71-6712-ТГ5	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.50x8,3 Erico	шт	110	30,62 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
37	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 1	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.40x6,7 Erico	шт	24	25,52 -	- -	612	-	- -	- -	- -
38	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 2	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.32x5,4 Erico	шт	46	24,50 -	- -	1127	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 3	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.25х4,2 Erico	шт	34	24,50 -	- -	833	-	- -	- -	- -
40	& С1-71-6712-ТГ5 варіант 4	Хомут з резиновим ущільненням на трубопровід д.20х3,4 Erico	шт	260	24,50 -	- -	6370	-	- -	- -	- -
41	& С111-152-6-14	Дюбель 12х80 мм	шт	474	1,79 -	- -	848	-	- -	- -	- -
42	& С100-1516-В8	Шток різьбовий для хомута М8х100	шт	474	14,48 -	- -	6864	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					289980	74712	28060 15384		663,12 142,73
		Разом будівельні роботи, грн.					289980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187208				
		всього заробітна плата, грн.					90096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14619				
		Всього будівельні роботи, грн.					**336016**				
		–									
		Всього по розділу 3					**336016**				
		Розділ 4. Комплектуючі ППР									
43	С113-1741 варіант 1	Трійник ППР 50х50х50 KAN-Therm	шт	2	143,89 -	- -	288	-	- -	- -	- -
44	С113-1741 варіант 2	Трійник ППР 40х20х40 KAN-Therm	шт	6	75,55 -	- -	453	-	- -	- -	- -
45	С113-1741 варіант 3	Трійник ППР 32х25х32 KAN-Therm	шт	4	36,79 -	- -	147	-	- -	- -	- -
46	С113-1741 варіант 4	Трійник ППР 32х20х32 KAN-Therm	шт	4	35,77 -	- -	143	-	- -	- -	- -
47	С113-1741 варіант 5	Трійник ППР 25х20х25 KAN-Therm	шт	4	21,49 -	- -	86	-	- -	- -	- -
48	С113-1741 варіант 6	Трійник ППР 25х20х20 KAN-Therm	шт	4	21,49 -	- -	86	-	- -	- -	- -
49	С113-1741 варіант 7	Трійник ППР 20х20х20 KAN-Therm	шт	54	17,41 -	- -	940	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С115-101-ТР2	Обвід труби ППР 20х20х20 KAN-Therm	шт	40	56,25 -	- -	2250	-	- -	- -	- -
51	& С115-101-ТР2 варіант 1	Перехідник ППР 50/40 KAN-Therm	шт	2	38,91 -	- -	78	-	- -	- -	- -
52	& С115-101-ТР2 варіант 2	Перехідник ППР 50/32 KAN-Therm	шт	2	40,95 -	- -	82	-	- -	- -	- -
53	& С115-101-ТР2 варіант 3	Перехідник ППР 40/32 KAN-Therm	шт	2	22,59 -	- -	45	-	- -	- -	- -
54	& С115-101-ТР2 варіант 4	Перехідник ППР 25/20 KAN-Therm	шт	4	14,43 -	- -	58	-	- -	- -	- -
55	& С115-101-ТР3 варіант 6	Муфта 3Р 50х8,3/40 KAN-Therm	шт	4	634,59 -	- -	2538	-	- -	- -	- -
56	& С115-101-ТР3 варіант 5	Муфта 3Р 40х6,7/32 KAN-Therm	шт	4	423,45 -	- -	1694	-	- -	- -	- -
57	& С115-101-ТР3 варіант 4	Муфта 3Р 32х5,4/25 KAN-Therm	шт	4	168,45 -	- -	674	-	- -	- -	- -
58	& С115-101-ТР3 варіант 11	Муфта 3Р ППР 20х3,4/15 KAN-Therm	шт	144	78,69 -	- -	11331	-	- -	- -	- -
59	& С113-78-4	Відвід 90гр ППР 50/50 KAN-Therm	шт	40	68,35 -	- -	2734	-	- -	- -	- -
60	& С113-78-4 варіант 1	Відвід 90гр ППР 32/32 KAN-Therm	шт	16	24,49 -	- -	392	-	- -	- -	- -
61	& С113-78-4 варіант 2	Відвід 90гр ППР 20/20 KAN-Therm	шт	110	14,29 -	- -	1572	-	- -	- -	- -
62	КБ34-112-1	Улаштування вводу труб	10шт	6,2	1469,76 1281,30	- -	9113	7944	- -	12,1600 -	75,39 -
63	С113-137 варіант 1	Гільза сталева Ду50 для проходу труб ду20	м	16,12	187,94 -	- -	3030	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					37734	7944	- -		75,39 -
		Разом будівельні роботи, грн.					37734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					7944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4348				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1566				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42082**				
		–									
		Всього по розділу 4					**42082**				
		Разом прямі витрати по кошторису					813024	103941	28907		928,94
									15716		145,65
		Разом будівельні роботи, грн.					813024				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					680176				
		всього заробітна плата, грн.					119657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19699				
		Всього будівельні роботи, грн.					**874467**				
		–									
		Всього по кошторису					**874467**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1188,38**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**139356**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування
24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09

на Блок Д. Вентиляція

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	389,686	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,77899	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	85,564	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Вентиляція. Система ПВ 1. Корпус Д.									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	8613,91 7183,07	439,46 128,92	8614	7183	439 129	68,1700 1,1154	68,17 1,12
2	*КБ16-23-1*	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм*	*шт*	*1*	*1273,48* *1025,25*	*150,87* *46,58*	*1273*	*1025*	*151* *47*	*9,7300* *0,4051*	*9,73* *0,41*
3	С130-613 варіант 1	Змішувальний вузол УСВК-1-6	комплект	1	31864,63 -	- -	31865	-	- -	- -	- -
4	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних ГПП перерізом 500х300 мм*	*шт*	*2*	*407,49* *317,62*	*19,34* *7,43*	*815*	*635*	*39* *15*	*3,0900* *0,0665*	*6,18* *0,13*
5	С130-253 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних ГПП перерізом 500х300 мм	шт	2	8356,78 -	- -	16714	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*клапан*	*4*	*856,61* *719,68*	*11,61* *4,46*	*3426*	*2879*	*46* *18*	*6,8300* *0,0399*	*27,32* *0,16*
7	С113-2300 варіант 1	Протипожежний клапан вогнезатимуючий (КП-1-300х200-2-ПВП24Т-СН)	шт	4	12852,92 -	- -	51412	-	- -	- -	- -
8	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,2088*	*28810,95* *21057,32*	*490,40* *187,16*	*6016*	*4397*	*102* *39*	*207,4000* *1,6753*	*43,31* *0,35*
9	С130-1112 варіант 1	Повітровод сталевий оцинкований, товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х250 мм	м2	14,3	665,42 -	- -	9516	-	- -	- -	- -
10	С130-1112 варіант 2	Фасоні вироби сталеві оцинковані, товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х250 мм	м2	5,01	741,92 -	- -	3717	-	- -	- -	- -
11	С130-1112 варіант 3	Фасоні вироби сталеві оцинковані, товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 500х300 мм	м2	1,57	741,92 -	- -	1165	-	- -	- -	- -
12	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,297*	*32711,51* *24336,74*	*536,83* *204,99*	*9715*	*7228*	*159* *61*	*239,7000* *1,8349*	*71,19* *0,54*
13	С130-1109 варіант 1	Повітровод сталевий оцинкований товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 300х200 мм	м2	22	506,24 -	- -	11137	-	- -	- -	- -
14	С130-1109 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 300х200 мм	м2	7,7	685,23 -	- -	5276	-	- -	- -	- -
15	С1630-504 варіант 1	Дросель-клапани КР 300х200 мм	шт	4	1808,81 -	- -	7235	-	- -	- -	- -
16	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,4852*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*16998*	*12897*	*296* *113*	*261,8000* *2,0876*	*127,03* *1,01*
17	С130-1124 варіант 1	Повітроводи сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	19,35	454,96 -	- -	8803	-	- -	- -	- -
18	С130-1124 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	6,77	509,79 -	- -	3451	-	- -	- -	- -
19	С130-1124 варіант 3	Повітроводи сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	16,59	345,03 -	- -	5724	-	- -	- -	- -
20	С130-1124 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	5,81	490,70 -	- -	2851	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1630-502 варіант 1	Дросель-клапани КРВ 150 мм	шт	2	1661,40 -	- -	3323	-	- -	- -	- -
22	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*грати*	*24*	*219,12* *189,35*	*29,77* *8,26*	*5259*	*4544*	*715* *198*	*1,8200* *0,0745*	*43,68* *1,79*
23	С188888-20 варіант 1	Решітки вентиляційні, розмір 250х150 мм	шт	8	503,08 -	- -	4025	-	- -	- -	- -
24	С188888-20 варіант 2	Решітки вентиляційні, розмір 200х150 мм	шт	16	431,64 -	- -	6906	-	- -	- -	- -
25	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів гнучких не ізольованих, діаметром 150 мм*	*100м2*	*0,2356*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*8254*	*6262*	*144* *55*	*261,8000* *2,0876*	*61,68* *0,49*
26	С130-1124 варіант 5	Повітроводи гнучкі не ізольовані, круглого перерізу, діаметр 150 мм (L=50м.п.)	м2	23,56	182,88 -	- -	4309	-	- -	- -	- -
27	С1630-83 варіант 1	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі (кріпильні матеріали)	кг	65	23,73 -	- -	1542	-	- -	- -	- -
28	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	4,3	702,82 702,82	- -	3022	3022	- -	6,6700 -	28,68 -
29	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	39,858	374,46 -	- -	14925	-	- -	- -	- -
30	& С114-4-У-28 варіант 1	Вогнезахисна протипожежна ізоляція з межею вогнестійкості EI 45 (Брандизол)	м2	4,088	317,07 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
31	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	6,794	819,53 -	- -	5568	-	- -	- -	- -
32	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	109,865	16,52 -	- -	1815	-	- -	- -	- -
33	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	129	1,31 -	- -	169	-	- -	- -	- -
34	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування (кріпильні матеріали)*	*100кг*	*0,65*	*1256,87* *909,47*	*211,52* *60,02*	*817*	*591*	*137* *39*	*8,5300* *0,5244*	*5,54* *0,34*
		Розділ 1. Система В1									
35	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1358,38 1100,27	51,86 19,16	1358	1100	52 19	10,2000 0,1630	10,2 0,16
36	*КМ8-591-7*	*Перемикач заглибленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора)*	*100 шт*	*0,01*	*13466,30* *5342,03*	*106,56* *26,54*	*135*	*53*	*1* -	*46,4000* *0,2281*	*0,46* -
37	& С123-96-7-БВ7 варіант 1	Регулятор обертів вентилятора П2-1-300	шт	1	872,28 -	- -	872	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	*КБ21-31-3*	*Установлення монтажних коробок*	*100шт*	*0,01*	*4410,66* *3877,62*	*-* -	*44*	*39*	*-* -	*36,8000* -	*0,37* -
39	С1512-1 варіант 1	Коробка монтажна МКВ-2	шт	1	56,99 -	- -	57	-	- -	- -	- -
40	КБ16-15-5	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 150 мм	шт	1	1705,46 1045,27	234,54 72,22	1705	1045	235 72	9,9200 0,6287	9,92 0,63
41	С113-2302 варіант 1	Клапан зворотній (КОМ 150), діам. 150 мм	шт	1	291,62 -	- -	292	-	- -	- -	- -
42	*КБ20-10-1*	*Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг*	*шт*	*6*	*265,34* *225,88*	*34,83* *12,88*	*1592*	*1355*	*209* *77*	*2,0700* *0,1153*	*12,42* *0,69*
43	& С1-1-1-9-34 варіант 1	Анемостат для вентиляції А 150 ВРФ	шт	6	240,06 -	- -	1440	-	- -	- -	- -
44	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів гнучких не ізольованих, діаметром 150 мм*	*100м2*	*0,0471*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*1650*	*1252*	*29* *11*	*261,8000* *2,0876*	*12,33* *0,1*
45	С130-1124 варіант 6	Повітроводи гнучкі не ізольовані, круглого перерізу, діаметр 150 мм (L=10м.п.)	м2	4,71	182,88 -	- -	861	-	- -	- -	- -
46	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,1339*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*4691*	*3559*	*82* *31*	*261,8000* *2,0876*	*35,06* *0,28*
47	С130-1124 варіант 3	Повітроводи сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	9,92	345,03 -	- -	3423	-	- -	- -	- -
48	С130-1124 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	3,47	490,70 -	- -	1703	-	- -	- -	- -
49	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,4	702,82 702,82	- -	281	281	- -	6,6700 -	2,67 -
50	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	4,088	374,46 -	- -	1531	-	- -	- -	- -
51	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	0,632	819,53 -	- -	518	-	- -	- -	- -
52	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	10,2	16,52 -	- -	169	-	- -	- -	- -
53	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	12	1,31 -	- -	16	-	- -	- -	- -
54	С1630-83 варіант 1	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі (кріпильні матеріали)	кг	10	23,73 -	- -	237	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*м2*	*0,12*	*1011,47* *992,96*	*7,74* *2,97*	*121*	*119*	*1* -	*9,7800* *0,0266*	*1,17* -
56	С1545-18 варіант 1	Вставка гнучка Д=150 мм, (ВВГ 150), (L=0, 13м)	шт	2	191,67 -	- -	383	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					23079	8803	609 210		84,6 1,86
		Разом будівельні роботи, грн.					23079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13667				
		всього заробітна плата, грн.					9013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1563				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27860**				
		–									
		Всього по розділу 1					**27860**				
		Розділ 2. Система В2									
57	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1358,38 1100,27	51,86 19,16	1358	1100	52 19	10,2000 0,1630	10,2 0,16
58	*КМ8-591-7*	*Перемикач заглибленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора)*	*100 шт*	*0,01*	*13466,30* *5342,03*	*106,56* *26,54*	*135*	*53*	*1* -	*46,4000* *0,2281*	*0,46* -
59	& С123-96-7-БВ7 варіант 1	Регулятор обертів вентилятора П2-1-300	шт	1	872,28 -	- -	872	-	- -	- -	- -
60	*КБ21-31-3*	*Установлення монтажних коробок*	*100шт*	*0,01*	*4410,66* *3877,62*	- -	*44*	*39*	- -	*36,8000* -	*0,37* -
61	С1512-1 варіант 1	Коробка монтажна МКВ-2	шт	1	56,99 -	- -	57	-	- -	- -	- -
62	КБ16-15-5	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 150 мм	шт	1	1705,46 1045,27	234,54 72,22	1705	1045	235 72	9,9200 0,6287	9,92 0,63
63	С113-2302 варіант 1	Клапан зворотній (КОМ 150), діам. 150 мм	шт	1	291,62 -	- -	292	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	*КБ20-10-1*	*Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг*	*шт*	*5*	*265,34* *225,88*	*34,83* *12,88*	*1327*	*1129*	*174* *64*	*2,0700* *0,1153*	*10,35* *0,58*
65	& С1-1-1-9-34 варіант 1	Анемостат для вентиляції А 150 ВРФ	шт	5	240,06 -	- -	1200	-	- -	- -	- -
66	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів гнучких не ізольованих, діаметром 150 мм*	*100м2*	*0,0471*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*1650*	*1252*	*29* *11*	*261,8000* *2,0876*	*12,33* *0,1*
67	С130-1124 варіант 6	Повітроводи гнучкі не ізольовані, круглого перерізу, діаметр 150 мм (L=10м.п.)	м2	4,71	182,88 -	- -	861	-	- -	- -	- -
68	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,1114*	*35033,73* *26580,55*	*610,33* *233,22*	*3903*	*2961*	*68* *26*	*261,8000* *2,0876*	*29,16* *0,23*
69	С130-1124 варіант 3	Повітроводи сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	8,25	345,03 -	- -	2846	-	- -	- -	- -
70	С130-1124 варіант 4	Фасонні вироби сталеві оцинковані товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	2,89	490,70 -	- -	1418	-	- -	- -	- -
71	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,4	702,82 702,82	- -	281	281	- -	6,6700 -	2,67 -
72	& С114-97-6 варіант 1	Теплова ізоляція спінений каучук з фольгованим покриттям, б=10мм	м2	4,088	374,46 -	- -	1531	-	- -	- -	- -
73	& С1555-11-1	Клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів	л	0,632	819,53 -	- -	518	-	- -	- -	- -
74	& С130-479-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50мм	м	10,2	16,52 -	- -	169	-	- -	- -	- -
75	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	12	1,31 -	- -	16	-	- -	- -	- -
76	С1630-83 варіант 1	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі (кріпильні матеріали)	кг	8	23,73 -	- -	190	-	- -	- -	- -
77	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*м2*	*0,12*	*1011,47* *992,96*	*7,74* *2,97*	*121*	*119*	*1* -	*9,7800* *0,0266*	*1,17* -
78	С1545-18 варіант 1	Вставка гнучка Д=150 мм, (ВВГ 150), (L=0, 13м)	шт	2	191,67 -	- -	383	-	- -	- -	- -
		В 1, В 2. Встановлення вогнезатримуючих клапанів									
79	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*клапан*	*3*	*856,61* *719,68*	*11,61* *4,46*	*2570*	*2159*	*35* *13*	*6,8300* *0,0399*	*20,49* *0,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& С100-3-25-К22 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електр. пр. Belimo зі зворот. пружиною, Д=150 мм, (ПЛ-10 ПКП 220В)	к-т	3	10214,57 -	- -	30644	-	- -	- -	- -
		ВП 1 - ВП 12. Встановлення решіток вентиляційних									
81	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*грати*	*12*	*219,12* *189,35*	*29,77* *8,26*	*2629*	*2272*	*357* *99*	*1,8200* *0,0745*	*21,84* *0,89*
82	С188888-20 варіант 3	Решітки вентиляційні, розмір 250 мм (МВ-250)	шт	12	373,84 -	- -	4486	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					61206	12410	952 304		118,96 2,71
		Разом будівельні роботи, грн.					61206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47844				
		всього заробітна плата, грн.					12714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2204				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67947**				
		–									
		Всього по розділу 2					**67947**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					351238	71876	3789 1228		696,07 10,91
		Разом будівельні роботи, грн.					351238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					275573				
		всього заробітна плата, грн.					73104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12460				
		Всього будівельні роботи, грн.					**389686**				
		–									
		Всього по відділу 1					**389686**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					351238	71876	3789		696,07
									1228		10,91
		Разом будівельні роботи, грн.					351238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					275573				
		всього заробітна плата, грн.					73104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12460				
		Всього будівельні роботи, грн.					**389686**				
		Всього по кошторису					**389686**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**778,99**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**85564**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-010

Блок Д. Устаткування вентиляції
Блок Д

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 347,420 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Система ПВ 1				
1	& 2203-3062-1	Припливно - витяжна вентиляційна установка МС-3 в комплекті з гліколевим повітронагрівачем, повітрозабірним клапаном, фільтром G4, гнучкими вставками, зворотнім клапаном та комплектом автоматики - 1 комплект; (маса=0,02)	шт	1	326175,00	326175
		Система В 1				
2	& 2308-1037-1	Вентилятор канальний для круглих каналів ТТ ПРО 150; (маса=0,01)	шт	1	4059,00	4059
		Система В 2				
3	& 2308-1037-1	Вентилятор канальний для круглих каналів ТТ ПРО 150; (маса=0,01)	шт	1	4059,00	4059
		Разом				**334293**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13127
		Всього по кошторису				**347420**

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-02-011
на Блок Д. Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції
Блок Д

Кошторисна вартість	16,395	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0848	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,870	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Система ПВ 1						
1	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	4197,76	4198	28,0000	28
		Разом прямі витрати по розділу 1				4198		28
		всього заробітна плата, грн.				4198		
		Разом будівельні роботи, грн.				4198		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1688		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,44		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				422		
		Всього будівельні роботи, грн.				**5886**		
		Всього по розділу 1, грн.				**5886**		
		Розділ 2. Система В1						
2	КПЗ-2-17	Вентилятор високого тиску з пристроєм регулювання подачі, N до 10	пристр.	1	3748,00	3748	25,0000	25
		Разом прямі витрати по розділу 2				3748		25
		всього заробітна плата, грн.				3748		
		Разом будівельні роботи, грн.				3748		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1506		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,18		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				377		
		Всього будівельні роботи, грн.				**5254**		
		–						
		Всього по розділу 2, грн.				**5254**		
		Розділ 3. Система В2						
3	КП3-2-17	Вентилятор високого тиску з пристроєм регулювання подачі, N до 10	пристр.	1	3748,00	3748	25,0000	25
		Разом прямі витрати по розділу 3				3748		25
		всього заробітна плата, грн.				3748		
		Разом будівельні роботи, грн.				3748		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1506		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,18		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				377		
		Всього будівельні роботи, грн.				**5254**		
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		_ _ _

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012

на Пожежна сигналізація. Системи оповіщення

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ПС.СО.С2

Кошторисна вартість	237,165	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,71036	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	79,083	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи пожежної сигналізації ПС									
		=Обладнання системи ПС=									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4085,48 3877,62	1,64 0,26	4085	3878	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	& 1503-1222-МА варіант 1	Модуль адресний з 1хАБ 7 А/г АМ-Multi+	шт	1	6330,00 -	- -	6330	-	- -	- -	- -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	175,74 172,59	3,15 1,37	351	345	6 3	1,6000 0,0126	3,2 0,03
4	& 1503-1270-МРА	Модуль розширення адресний M-LOOP	шт	2	1730,00 -	- -	3460	-	- -	- -	- -
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	33	407,29 316,64	1,64 0,26	13441	10449	54 9	3,2000 0,0026	105,6 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С100-5-СП1	Сповіщувач пожежний димовий адресний, з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110	шт	13	1040,44 -	- -	13526	-	- -	- -	- -
7	& С1-1-1-5-39	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	шт	20	836,44 -	- -	16729	-	- -	- -	- -
8	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні ручний	шт	2	223,20 158,32	6,35 1,00	446	317	13 2	1,6000 0,0101	3,2 0,02
9	& С1-1-1-5-40	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL100	шт	2	1091,44 -	- -	2183	-	- -	- -	- -
10	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	12	232,09 178,74	49,57 17,57	2785	2145	595 211	1,6000 0,1375	19,2 1,65
11	& С1-1-1-5-41	Пристрій оптичної сигналізації - виносний світлодіод ВПОС	шт	12	296,86 -	- -	3562	-	- -	- -	- -
		РЕЗЕРВ 10%									
12	& С100-5-СП1	Сповіщувач пожежний димовий адресний, з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110	шт	1	1040,44 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
13	& С1-1-1-5-39	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	шт	2	836,44 -	- -	1673	-	- -	- -	- -
14	& С1-1-1-5-40	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL100	шт	1	1091,44 -	- -	1091	-	- -	- -	- -
15	& С1-1-1-5-41	Пристрій оптичної сигналізації - виносний світлодіод ВПОС	шт	1	296,86 -	- -	297	-	- -	- -	- -
		=Кабельна продукція=									
16	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,1	1703,92 683,09	878,43 247,88	1874	751	966 273	6,2600 2,2579	6,89 2,48
17	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,82	903,99 742,48	69,99 47,17	1645	1351	127 86	7,4100 0,4130	13,49 0,75
18	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (відкрито по стіні будівлі)	100м	0,02	16544,64 7799,90	4522,09 1565,65	331	156	90 31	71,4800 14,0637	1,43 0,28
19	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,04	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	149	95	54 20	22,2400 4,5980	0,89 0,18
20	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,08	3062,60 2621,15	29,74 10,54	245	210	2 1	25,5000 0,0825	2,04 0,01
21	& С1-1-7-110	Кабель безгалогенний КОНЕНнг-HF 1х2х0,8	м	306	13,09 -	- -	4006	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1-1-7-116	Кабель силовий, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2х1,5	м	2,04	30,83 -	- -	63	-	- -	- -	- -
23	КР20-33-7	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини =Системи прокладки кабельних трас=	100м	0,04	28676,12 15036,44	438,90 389,79	1147	601	18 16	151,9600 3,3855	6,08 0,14
24	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,6*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*3536*	*2098*	*1405* *411*	*32,8000* *6,1138*	*19,68* *3,67*
25	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	60,6	42,89 -	- -	2599	-	- -	- -	- -
26	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,9*	*5707,28* *4056,95*	*598,26* *407,34*	*5137*	*3651*	*538* *367*	*41,0000* *3,5730*	*36,9* *3,22*
27	& С113-2126-ГТ-2Ш	Труба гофрована гнучка ПВХ легкого типу, діаметр 20мм. 91920	м	90,9	9,95 -	- -	904	-	- -	- -	- -
28	& С1110-16-ТР1	Тримач для кріплення гофротруби д.20 мм, двухсторонній	шт	100	4,10 -	- -	410	-	- -	- -	- -
29	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм (кабельний стояк)*	*100м*	*0,08*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*507*	*392*	*91* *51*	*49,5800* *5,3814*	*3,97* *0,43*
30	& С100-71-6011-ТС1 варіант 2	Труба ПВХ Ду=50мм	м	8,08	117,65 -	- -	951	-	- -	- -	- -
31	& С111-1859-48-СД2 варіант 3	Тримач для труби зовн. д.50 мм, двусторонній	шт	10	58,21 -	- -	582	-	- -	- -	- -
32	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/'1 Бар 'єр-50	шт	2	420,41 -	- -	841	-	- -	- -	- -
33	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	6	50,81 -	- -	305	-	- -	- -	- -
34	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
35	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35 =Отвори=	шт	150	0,50 -	- -	75	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,03	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	492	268	224 82	83,8700 24,9665	2,52 0,75
37	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби 25 мм)	100шт	0,03	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	718	395	323 118	123,4200 36,0525	3,7 1,08
38	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,05	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	1579	854	725 265	160,2600 48,5415	8,01 2,43
39	КБ46-25-7	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм (в з/б перекритті, для труби д.50 мм)	100шт	0,02	40221,08 7779,92	4557,74 3970,63	804	156	91 79	65,6700 37,6761	1,31 0,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					100286	28112	5324 2025		274,91 17,96
		Разом устаткування, грн.					9790				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					385				
		Всього устаткування, грн.					**10175**				
		Разом будівельні роботи, грн.					90496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57060				
		всього заробітна плата, грн.					30137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4563				
		Всього будівельні роботи, грн.					**105179**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С1512-30-5 варіант 2	Настінний гучномовець. Вихідна потужність: 0,75Вт; 1,5Вт; 3Вт; 6Вт 6АС100ППм	шт	23	694,02 -	- -	15962	-	- -	- -	- -
		=Кабельна продукція=									
43	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,06	1703,92 683,09	878,43 247,88	102	41	53 15	6,2600 2,2579	0,38 0,14
44	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,1	1158,38 861,72	96,91 64,53	116	86	10 6	8,6000 0,5634	0,86 0,06
45	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (відкрито або за підвісною стелею, за мінусом трудовитрат п.40)*	*100м*	*1,6*	*15128,27* *7799,90*	*4522,09* *1565,65*	*24205*	*12480*	*7235* *2505*	*71,4800* *14,0637*	*114,37* *22,5*
46	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,02	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	74	47	27 10	22,2400 4,5980	0,44 0,09
47	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,04	3062,60 2621,15	29,74 10,54	123	105	1 -	25,5000 0,0825	1,02 -
48	& С1-1-7-116 варіант 1	Кабель силовий, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 2х1,0	м	346,8	25,73 -	- -	8923	-	- -	- -	- -
49	*КР20-33-7*	*Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини*	*100м*	*0,04*	*15475,34* *15036,44*	*438,90* *389,79*	*619*	*601*	*18* *16*	*151,9600* *3,3855*	*6,08* *0,14*
50	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit універсальна	кг	25	7,63 -	- -	191	-	- -	- -	- -
		=Системи прокладки кабельних трас=									
51	& С1545-271-С1	Скоба металева однолапкова д.25-26	шт	700	3,97 -	- -	2779	-	- -	- -	- -
52	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм (кабельний стояк)*	*100м*	*0,08*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*507*	*392*	*91* *51*	*49,5800* *5,3814*	*3,97* *0,43*
53	& С100-71-6011-ТС1 варіант 2	Труба ПВХ Ду=50мм	м	8,08	117,65 -	- -	951	-	- -	- -	- -
54	& С111-1859-48-СД2 варіант 3	Тримач для труби зовн д 50 мм, двусторонній	шт	10	58,21 -	- -	582	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/'1 Бар'єр-50	шт	2	420,41 -	- -	841	-	- -	- -	- -
56	С113-341 варіант 2	Труба стальна зварна, Ду=25мм (гільза)	м	9	50,81 -	- -	457	-	- -	- -	- -
57	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
58	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	720	0,50 -	- -	360	-	- -	- -	- -
		=Отвори=									
59	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 25 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,08	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	1312	715	597 218	83,8700 24,9665	6,71 2
60	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби 25 мм)	100шт	0,1	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	2392	1316	1076 393	123,4200 36,0525	12,34 3,61
61	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см (для труби д.25 мм)	100шт	0,05	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	1579	854	725 265	160,2600 48,5415	8,01 2,43
62	КБ46-25-7	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм (в з/б перекритті, для труби д.50 мм)	100шт	0,02	40221,08 7779,92	4557,74 3970,63	804	156	91 79	65,6700 37,6761	1,31 0,75
		Разом прямі витрати по розділу 2					83104	27583	9924 3558		257,89 32,15
		Разом будівельні роботи, грн.					83104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45597				
		всього заробітна плата, грн.					31141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4690				
		Всього будівельні роботи, грн.					**98214**				
		Всього по розділу 2					**98214**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Системи керування евакуюванням (КЕ)									
63	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,05*	*17481,60* *15105,06*	*1766,81* *586,49*	*874*	*755*	*88* *29*	*131,2000* *4,5967*	*6,56* *0,23*
64	& С1547-50 варіант 1	Покажчик світловий, 24В. Напис "ВИХІД" ОС-6.2	шт	2	724,62 -	- -	1449	-	- -	- -	- -
65	& С1-2-1-5-44 варіант 4	Покажчик світловий ГРИНЛАЙТ, 24В. покажчик знаків вихід "вихід вниз", УА-2-12/24	шт	3	1683,35 -	- -	5050	-	- -	- -	- -
		=Кабельна продукція=									
66	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,1	903,99 742,48	69,99 47,17	90	74	7 5	7,4100 0,4130	0,74 0,04
67	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (відкрито)*	*100м*	*0,7*	*15151,46* *7799,90*	*4522,09* *1565,65*	*10606*	*5460*	*3165* *1096*	*71,4800* *14,0637*	*50,04* *9,84*
68	& С1-1-7-110	Кабель безгалогенний КОНЕНнг-HF 1х2х0,8	м	81,6	13,09 -	- -	1068	-	- -	- -	- -
69	& С1545-271-С1	Скоба металева однолапкова д.25-26	шт	180	3,97 -	- -	715	-	- -	- -	- -
70	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	200	0,50 -	- -	100	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					19952	6289	3260 1130		57,34 10,11
		Разом будівельні роботи, грн.					19952				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10403				
		всього заробітна плата, грн.					7419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1133				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23597**				
		–									
		Всього по розділу 3					**23597**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					203342	61984	18508		590,14
									6713		60,22
		Разом устаткування, грн.					9790				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					385				
		Всього устаткування, грн.					**10175**				
		Разом будівельні роботи, грн.					193552				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113060				
		всього заробітна плата, грн.					68697				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10386				
		Всього будівельні роботи, грн.					**226990**				
		–									
		Всього по кошторису					**237165**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**710,36**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**79083**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-02-013
на Пусконалагоджувальні роботи. Пожежна сигналізація. Системи оповіщення
Блок Д

Кошторисна вартість	31,506	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16291	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,728	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Відділ 1. 1-4 поверхи						
		Розділ 1. Системи ПС						
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	3472,15	3472	23,1600	23,16
2	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	1259,33	3778	8,4000	25,2
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	33	269,86	8905	1,8000	59,4
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	2	106,44	213	0,7100	1,42
		Разом прямі витрати по розділу 1				16368		109,18
		всього заробітна плата, грн.				16368		
		Разом будівельні роботи, грн.				16368		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				6583		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				9,49		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1645		
		Всього будівельні роботи, грн.				**22951**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**24728**		

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014

на Система охоронної сигналізації

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ОС.С

Кошторисна вартість	15,138	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05017	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,630	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання охоронної сигналізації									
1	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*2*	*180,85* *158,32*	- -	*362*	*317*	- -	*1,6000* -	*3,2* -
2	& С100-1-1-8	Сповіщувач магнітно-контактний для металевих дверей ЕСМК 7-ЕП	шт	2	117,33 -	- -	235	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					597	317	- -		3,2 -
		Разом будівельні роботи, грн.					597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280				
		всього заробітна плата, грн.					317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					148				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**745**				
		–									
		Всього по розділу 1					**745**				
		Розділ 2. Кабельна продукція та матеріали									
3	& С1512-6-В2	Коробка монтажна, марка КМ-4	шт	2	23,13 -	- -	46	-	- -	- -	- -
4	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,2*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*1179*	*699*	*468* *137*	*32,8000* *6,1138*	*6,56* *1,22*
5	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	20,2	42,89 -	- -	866	-	- -	- -	- -
6	*КМ8-409-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,2*	*17651,59* *4020,11*	*9448,07* *2523,28*	*3530*	*804*	*1890* *505*	*38,6400* *22,8938*	*7,73* *4,58*
7	& С113-2119-ГТ варіант 1	Легка гофротруба гнучка із самозатухаючого ПВХ-пластика, діаметр 25мм	м	20,2	14,47 -	- -	292	-	- -	- -	- -
8	& С100-5001-43-11-1 варіант 1	Тримач для гофротруби ПВХ д..25 мм	шт.	25	5,64 -	- -	141	-	- -	- -	- -
9	*КБ21-2-8*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*0,04*	*6747,21* *4759,50*	*935,64* *537,69*	*270*	*190*	*37* *22*	*48,1000* *4,6084*	*1,92* *0,18*
10	& С100-71-6011-ТС1 варіант 1	Труба ПВХ Ду=32мм "Скат"	м	4,04	91,13 -	- -	368	-	- -	- -	- -
11	& С111-1859-48-СД2 варіант 1	Тримач для труби пластикової д.32 "Скат"	шт	5	33,73 -	- -	169	-	- -	- -	- -
12	& С130-175-ПМ1 варіант 1	Протипожежна манжета Ду 32мм ППМ Бар 'єр-32	шт	1	178,67 -	- -	179	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С113-341 варіант 1	Труба стальна тонкостінна, довж. 3м, Ду=25мм (гільза)	м	3	50,81 -	- -	152	-	- -	- -	- -
14	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
15	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	350	0,50 -	- -	175	-	- -	- -	- -
16	& С1545-4-1-1Г	Бірка маркувальна	упак.	1	226,81 -	- -	227	-	- -	- -	- -
17	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,5	903,99 742,48	69,99 47,17	452	371	35 24	7,4100 0,4130	3,71 0,21
18	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,2*	*1692,32* *683,09*	*878,43* *247,88*	*338*	*137*	*176* *50*	*6,2600* *2,2579*	*1,25* *0,45*
19	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,6*	*365,84* *237,88*	*19,83* *7,03*	*220*	*143*	*12* *4*	*2,1800* *0,0550*	*1,31* *0,03*
20	& С1545-199-11	Провід з мідною моножилою полівінілхлоридною ізоляцією й оболонкою, екранований ПСВВ 4х0,4мм	м	133,9	6,39 -	- -	856	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9847	2344	2618 742		22,48 6,67
		Разом будівельні роботи, грн.					9847				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4885				
		всього заробітна плата, грн.					3086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1546				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					491				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11393**				
		Всього по розділу 2					**11393**				
		Розділ 3. Отвори									
21	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах керамоблоку товщиною до 25 см	100шт	0,01	16395,05 8942,22	7452,83 2724,17	164	89	75 27	83,8700 24,9665	0,84 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах керамоблоку товщиною до 38 см	100шт	0,03	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	718	395	323 118	123,4200 36,0525	3,7 1,08
23	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 51 см	100шт	0,01	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	316	171	145 53	160,2600 48,5415	1,6 0,49
24	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	632	342	290 106	160,2600 48,5415	3,21 0,97
25	КБ46-25-7	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм (в з/б перекритті)	100шт	0,01	40221,08 7779,92	4557,74 3970,63	402	78	46 40	65,6700 37,6761	0,66 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 3					2232	1075	879 344		10,01 3,17
		Разом будівельні роботи, грн.					2232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278				
		всього заробітна плата, грн.					1419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					273				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2999**				
		Всього по розділу 3					**2999**				
		Разом прямі витрати по кошторису					12676	3736	3497 1086		35,69 9,84
		Разом будівельні роботи, грн.					12676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5443				
		всього заробітна плата, грн.					4822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2462				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					808				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15138**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015

на Пусконалагоджувальні роботи ОС

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ОС.ВР

Кошторисна вартість	0,261	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00135	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,205	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач біметаличний контактний	шт	2	92,95 92,95	- -	186	186	- -	0,6200 -	1,24 -
		Разом прямі витрати по кошторису					186	186	- -		1,24 -
		Разом будівельні роботи, грн.					186				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19				
		Всього будівельні роботи, грн.					**261**				
		_									
		Всього по кошторису					**261**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1,35**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**205**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016

на Структурована кабельна система (СКС)

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-СЗ.СКС.С2

Кошторисна вартість	260,329	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25284	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	29,246	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пасивне обладнання СКС									
1	*КМ8-573-5*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм*	*шт*	*1*	*626,66* *368,42*	*229,37* *65,83*	*627*	*368*	*229* *66*	*3,2000* *0,5180*	*3,2* *0,52*
2	& С1-1-7-29-22-87	Шафа 19" 9U, 620х440х200, UA-MGSWL935B	к-т	1	5999,30 -	- -	5999	-	- -	- -	- -
3	& С101-156-ШЖ	Шнур живлення С13-С14, 1.8 м, 1,5 мм2 PC6063-1.8м Kingda	шт.	3	225,50 -	- -	677	-	- -	- -	- -
4	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*2*	*172,59* *172,59*	- -	*345*	*345*	- -	*1,6000* -	*3,2* -
5	& С1545-75-КО1	Кабельний організатор 1U з 5 металевими кыльцями, чорний UA-CMS-CM-02	шт	1	261,40 -	- -	261	-	- -	- -	- -
6	& С1545-75-КО	Кабельний організатор 2U металевий перфорований з кришкою, чорний UA-CMS-CM-08BK	шт	1	520,48 -	- -	520	-	- -	- -	- -
7	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,07	8180,82 2752,79	- -	573	193	- -	27,8200 -	1,95 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1512-198-Р варіант 1	Інформаційна розетка 1xRJ45 cat.5e UTP, з рамкою, EPH4300121 Schneider Electric	шт	6	227,49 -	- -	1365	-	- -	- -	- -
9	& С1512-198-Р варіант 2	Інформаційна розетка 2xRJ45 cat.5e UTP, з рамкою, EPH4400121 Schneider Electric	шт	1	362,13 -	- -	362	-	- -	- -	- -
10	& С113-101-П варіант 1	Підрозеточна коробка для суцільних стін	шт	7	17,60 -	- -	123	-	- -	- -	- -
11	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	100	37,10 37,10	- -	3710	3710	- -	0,3400 -	34 -
12	& С158-11-1-16 варіант 1	Коннектор RJ45 8P8C кат.5E	шт	100	2,85 -	- -	285	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					14847	4616	229 66		42,35 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					14847				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10002				
		всього заробітна плата, грн.					4682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					604				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16959**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	523,85 505,78	- -	524	506	- -	4,8000 -	4,8 -
19	& 1503-8339-Ш3	Джерело безперебійного живлення APC Smarf-UPS, Line Inferacfive, 1500VA, Rackmount 2U, SMT1500RMI2UC	к-т	1	48351,00 -	- -	48351	-	- -	- -	- -
20	*КМ10-111-1*	*Апарат телефонний настільний*	*шт*	*2*	*324,75* *156,39*	- -	*650*	*313*	- -	*1,4000* -	*2,8* -
21	& 1602-11144-1 варіант 1	IP телефон GXP1610	шт	2	1683,97 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
22	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного (Відеокамера)	шт	5	422,35 411,68	10,67 3,11	2112	2058	54 16	3,2000 0,0278	16 0,14
23	& 1000-ПР51-115 варіант 1	IP-видеокамера купольна 4Мп (2688+1520), PoE, 1/2.7", IR 40м, IPC3614SB-ADF28KM-I0	шт	5	7770,00 -	- -	38850	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					143574	6092	63 20		54 0,18
		Разом устаткування, грн.					132876				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5219				
		Всього устаткування, грн.					**138095**				
		Разом будівельні роботи, грн.					10698				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4543				
		всього заробітна плата, грн.					6112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2657				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					726				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13355**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,75	1158,38 861,72	96,91 64,53	2027	1508	170 113	8,6000 0,5634	15,05 0,99
27	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (відкрито за підвісною стелею)	100м	0,4	16544,64 7799,90	4522,09 1565,65	6618	3120	1809 626	71,4800 14,0637	28,59 5,63
28	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,4*	*1692,32* *683,09*	*878,43* *247,88*	*677*	*273*	*351* *99*	*6,2600* *2,2579*	*2,5* *0,9*
29	& С154-1-12	Кабель U/UTP cat.5E AWG 24 LSZN зелений UU009120237 Corning	м	311,1	27,31 -	- -	8496	-	- -	- -	- -
30	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	6	37,10 37,10	- -	223	223	- -	0,3400 -	2,04 -
31	& С1-1-2-7-57	Патч-корд 2м, cat.5e, RJ45-RJ45, UTP, LSZH, CCADGE-B1002-A020-C0	шт	5	221,51 -	- -	1108	-	- -	- -	- -
32	& С1-1-2-7-57 варіант 1	Патч-корд 0,5м, cat.5e, RJ45-RJ45, UTP, LSZH, CCADGE-B1002-A005-C0	шт	1	142,97 -	- -	143	-	- -	- -	- -
33	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2	100 м	0,05	12215,90 6809,09	49,57 17,57	611	340	2 1	62,4000 0,1375	3,12 0,01
34	С157-266	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00515	13008,92 -	- -	67	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					20633 	6068	2336 840		56,06 7,54
		Разом будівельні роботи, грн.					20633				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12229				
		всього заробітна плата, грн.					6908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1049				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24015**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Системи прокладки кабельних трас									
35	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,17*	*5893,30* *3497,14*	*2341,10* *685,04*	*1002*	*595*	*398* *116*	*32,8000* *6,1138*	*5,58* *1,04*
36	& С1С8-316-КК	Кабельний канал 20х10мм Елекор, 20х10	м	15,15	42,89 -	- -	650	-	- -	- -	- -
37	& С100-505-Л1-1Е	Кабельний канал 60х40 Елекор	м	2,02	207,25 -	- -	419	-	- -	- -	- -
38	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,15	3723,08 2371,23	1351,85 499,40	558	356	202 75	22,2400 4,5980	3,34 0,69
39	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,15*	*3992,86* *2434,69*	*158,62* *56,23*	*599*	*365*	*24* *8*	*23,9800* *0,4400*	*3,6* *0,07*
40	& С113-2017-ГТ	Труба гофрована ПВХ д.16мм з протяжкою д.16мм ДКС	м	15,15	8,13 -	- -	123	-	- -	- -	- -
41	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Ceresit універсальна	кг	25	7,63 -	- -	191	-	- -	- -	- -
42	*КМ8-409-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,3*	*17651,59* *4020,11*	*9448,07* *2523,28*	*5295*	*1206*	*2834* *757*	*38,6400* *22,8938*	*11,59* *6,87*
43	& С111-1307-7	Труба гофрована ПВХ д.32мм з протяжкою д.32мм	м	10,1	20,53 -	- -	207	-	- -	- -	- -
44	& С113-1881-1	Тримач для труби діам. 32 мм	шт	25	9,62 -	- -	241	-	- -	- -	- -
45	& С113-2119-ГТ варіант 1	Легка гофротруба гнучка із самозатухаючого ПВХ-пластика, діаметр 25мм	м	20,2	14,47 -	- -	292	-	- -	- -	- -
46	& С100-5001-43-11-1 варіант 1	Тримач для гофротруби ПВХ д..25 мм	шт.	45	5,64 -	- -	254	-	- -	- -	- -
47	*КБ21-2-9*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*0,08*	*6333,66* *4905,94*	*1137,43* *632,26*	*507*	*392*	*91* *51*	*49,5800* *5,3814*	*3,97* *0,43*
48	& С100-71-6011-ТС1	Труба ПВХ Ду=50мм "Скат"	м	8,08	117,65 -	- -	951	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С111-1859-48-СД2	Тримач для труби пластикової д.50 "Скат"	шт	10	58,21 -	- -	582	-	- -	- -	- -
50	& С130-175-ПМ1	Протипожежна манжета Ду 50мм ПП/'1 Бар 'єр-50	шт	2	420,41 -	- -	841	-	- -	- -	- -
51	С113-341 варіант 1	Труба стальна тонкостінна, довж. 3м, Ду=25мм (гільза)	м	6	50,81 -	- -	305	-	- -	- -	- -
52	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	3	386,81 -	- -	1160	-	- -	- -	- -
53	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	100	0,50 -	- -	50	-	- -	- -	- -
54	& С1545-4-1-1Г	Бірка маркувальна	упак.	0,3	226,81 -	- -	68	-	- -	- -	- -
55	& С1545-179-2-АИ1	Стяжка монтажна (уп./100 шт)	уп	1	170,44 -	- -	170	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					14465	2914	3549 1007		28,08 9,1
		Разом будівельні роботи, грн.					14465				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8002				
		всього заробітна плата, грн.					3921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					641				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16453**				
		–									
		Всього по розділу 4					**16453**				
		Розділ 5. Відеонагляд									
56	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного (Відеокамера)	шт	5	422,35 411,68	10,67 3,11	2112	2058	54 16	3,2000 0,0278	16 0,14
57	& 1000-ПР51-115 варіант 1	IP-видеокамера купольна 4Мп (2688+1520), PoE, 1/2.7", IR 40м, IPC3614SB-ADF28KM-I0	шт	5	7770,00 -	- -	38850	-	- -	- -	- -
58	& С100-565-КК6	Коробка монтажна для внутрішніх відеокамер Т60 2007061	шт	5	153,05 -	- -	765	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					41727	2058	54 16		16 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					38850				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1526				
		Всього устаткування, грн.					**40376**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					765				
		всього заробітна плата, грн.					2074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					849				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					215				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3726**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Отвори									
61	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (для труби д.25 см)	100шт	0,07	23921,18 13159,04	10762,14 3933,80	1674	921	753 275	123,4200 36,0525	8,64 2,52
62	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в стінах з керамоблоку товщиною до 51 см (для труби д. 25 см)	100шт	0,02	31577,19 17086,92	14490,27 5296,51	632	342	290 106	160,2600 48,5415	3,21 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 7					2306	1263	1043 381		11,85 3,49
		Разом будівельні роботи, грн.					2306				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					891				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					319				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3197**				
		Всього по розділу 7					**3197**				
		Разом прямі витрати по кошторису					241570	23324	7274 2330		211,14 20,97
		Разом устаткування, грн.					171726				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6745				
		Всього устаткування, грн.					**178471**				
		Разом будівельні роботи, грн.					69844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39246				
		всього заробітна плата, грн.					25654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12015				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3592				
		Всього будівельні роботи, грн.					**81859**				
		Всього по кошторису					**260329**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**252,84**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**29246**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-02-017
на Пусконалагоджувальні роботи СЗ.СКС
Блок Д

Кошторисна вартість	28,588	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14783	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22,438	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-11-2	Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі (комутатор)	шт	1	11993,60	11994	80,0000	80
2	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (точка доступу)	шт	2	3448,16	6896	23,0000	46
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (налагодження відеокамер)	шт	5	299,84	1499	2,0000	10
		Разом прямі витрати по кошторису				20389		136
		всього заробітна плата, грн.				20389		
		Разом будівельні роботи, грн.				20389		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				8199		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				11,83		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2049		
		Всього будівельні роботи, грн.				**28588**		
		–						
		Всього по кошторису, грн.				**28588**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**147,83**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**22438**		

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018

на Блискавкозахист

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-БЗ.С2

Кошторисна вартість	34,904	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05216	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,944	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,08	7401,42 2968,06	364,08 66,62	7994	3206	393 72	27,2000 0,5328	29,38 0,58
2	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,35	7549,83 3116,47	364,08 66,62	2642	1091	127 23	28,5600 0,5328	10 0,19
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,02	7698,23 3264,87	364,08 66,62	154	65	7 1	29,9200 0,5328	0,6 0,01
4	& С1113-155-ДА	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту Ф8мм W-08/ST	м	145	48,64 -	- -	7053	-	- -	- -	- -
5	& С111-1904-61	Злучник для дроту універсальний С-011 NI	шт	12	57,15 -	- -	686	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1545-5-ТД	Тримач дроту пластиковий для плаского даху з бетоном Н-303	шт	10	45,23 -	- -	452	-	- -	- -	- -
7	& С1545-7-ТД	Тримач дроту NIRO з шурупом та підкладкою Н-021	шт	100	31,46 -	- -	3146	-	- -	- -	- -
8	& С123-383-ПС2	Тримач дроту металевий з дюбелем FLIP Н-032	шт	30	55,12 -	- -	1654	-	- -	- -	- -
9	& С123-383-ПС	Пластина-скоба тримач для дроту К-308	шт	30	11,74 -	- -	352	-	- -	- -	- -
10	КБ33-30-16	Установлення стальних болтових блискавковідводів і тросостояків масою до 0,5 т	т	0,0015	10350,75 5242,69	5108,06 1855,02	16	8	8 3	46,2400 13,1414	0,07 0,02
11	& С121-784-2	Блискавкоприймач з боковим кріпленням, висотою 2,5 м М-01/25	шт	1	796,46 -	- -	796	-	- -	- -	- -
12	*КБ8-3-8 застосов.*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бічна з вирівнюванням поверхні бутового мурування (приклеювання бетонних тримачів до покрівлі)*	*100м2*	*0,001256*	*11665,06* *11665,06*	- -	*15*	*15*	- -	*108,1400* -	*0,14* -
13	& С121-788-3	Блискавкоприймач алюмінієвий з бетонною основою Н=3000 М-04/30	шт	1	1462,12 -	- -	1462	-	- -	- -	- -
14	& С111-593-МБ	Мастика бітумна для для бетонних тримачів. К-910	шт	1	974,56 -	- -	975	-	- -	- -	- -
15	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0036	27111,09 27111,09	- -	98	98	- -	300,9000 -	1,08 -
16	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2*	*100 м*	*0,06*	*3257,31* *2444,29*	*508,52* *122,13*	*195*	*147*	*31* *7*	*22,4000* *0,9664*	*1,34* *0,06*
17	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0036	15623,34 15623,34	- -	56	56	- -	173,4000 -	0,62 -
18	*КМ8-472-6*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,04*	*5291,36* *2793,47*	*473,13* *105,28*	*212*	*112*	*19* *4*	*25,6000* *0,8353*	*1,02* *0,03*
19	& С111-1804-Т-30-6	Полоса сталева оцинкована 25х4 мм W-25х4/ST	м	10	100,17 -	- -	1002	-	- -	- -	- -
20	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*3*	*80,08* *79,16*	- -	*240*	*237*	- -	*0,8000* -	*2,4* -
21	& С1512-2-11-КФ	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	3	408,28 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
22	& С111-829-2-ЗК варіант 1	Злучник контрольний. С-032	шт	3	292,97 -	- -	879	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С111-569-ТС	Тримач смуги FLIP металевий з дюбелем. Н-037	шт	3	44,26 -	- -	133	-	- -	- -	- -
24	& С111-1678-1903-АС	Антикорозійна стрічка G-115	шт	1	364,85 -	- -	365	-	- -	- -	- -
25	& С111-1904-65	Злучник для смуги хрестовий С-022Ni	шт	3	90,81 -	- -	272	-	- -	- -	- -
26	& С111-639-АП	Антикорозійна паста. К-950	шт	1	285,83 -	- -	286	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					32360	5035	585 110		46,65 0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					32360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26740				
		всього заробітна плата, грн.					5145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2544				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					799				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34904**				
		Всього по кошторису					**34904**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**52,16**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**5944**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-019

на Пусконалагоджувальні роботи Б3

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-Б3.ВР2

Кошторисна вартість	1,052	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00544	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,827	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,03	2548,64 2548,64	- -	76	76	- -	17,0000 -	0,51 -
2	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	3	224,88 224,88	- -	675	675	- -	1,5000 -	4,5 -
		Разом прямі витрати по кошторису					751	751	- -		5,01 -
		Разом будівельні роботи, грн.					751				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1052**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020

на Система контролю концентрації газу

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-СККГ

Кошторисна вартість	39,460	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07255	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,869	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	6	175,74 172,59	3,15 1,37	1054	1036	18 8	1,6000 0,0126	9,6 0,08
2	& С124-12-ДР1	Датчик метану та природнього газу, ДМ-14	шт	6	3718,21 -	- -	22309	-	- -	- -	- -
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	411,60 316,64	1,64 0,26	412	317	2 -	3,2000 0,0026	3,2 -
4	& С1545-9030-ПСЗ варіант 1	Пристрій світло-звуковий "Сержант" С-07С-12	шт	1	1213,96 -	- -	1214	-	- -	- -	- -
5	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,8*	*5707,28* *4056,95*	*598,26* *407,34*	*4566*	*3246*	*479* *326*	*41,0000* *3,5730*	*32,8* *2,86*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С113-2126-ГТ-2Ш	Труба гофрована гнучка ПВХ легкого типу, діаметр 20мм. 91920	м	80,8	9,95 -	- -	804	-	- -	- -	- -
7	& С1110-16-ТР1 варіант 1	Скоба металева двухлапкова, д.20мм	шт	80	4,10 -	- -	328	-	- -	- -	- -
8	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,3	903,99 742,48	69,99 47,17	271	223	21 14	7,4100 0,4130	2,22 0,12
9	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,8	1158,38 861,72	96,91 64,53	927	689	78 52	8,6000 0,5634	6,88 0,45
10	& С153-22-КК1	Кабель контрольний КВВГЕнг-LS, 4х1,0 мм	м	61,2	30,93 -	- -	1893	-	- -	- -	- -
11	& С152-64-В1-2У варіант 1	Кабелі силові, марка ВВГнг-LS, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,0204	81,24 -	- -	2	-	- -	- -	- -
12	& С157-247-1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг-LS, переріз 2,5 мм2	м	30,9	10,81 -	- -	334	-	- -	- -	- -
13	С113-132 варіант 1	Труба зварна тонкостінна д.32мм (гільза)	м	2	115,36 -	- -	231	-	- -	- -	- -
14	& С111-136-ДШ	Дюбель з шурупом 3,5х35	шт	215	0,50 -	- -	108	-	- -	- -	- -
15	& С1546-90-2	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	386,81 -	- -	387	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					34840	5511	598 400		54,7 3,51
		Разом будівельні роботи, грн.					34840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28731				
		всього заробітна плата, грн.					5911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2961				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					937				
		Всього будівельні роботи, грн.					**37801**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**7869**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування
24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-021

на Пусконалагоджувальні роботи. СККГ

Блок Д

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-СККГ.ВР

Кошторисна вартість	2,270	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01174	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,782	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий (датчик метану)	шт	6	269,86 269,86	- -	1619	1619	- -	1,8000 -	10,8 -
		Разом прямі витрати по кошторису					1619	1619	- -		10,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1619				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					163				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2270**				
		_									
		Всього по кошторису					**2270**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**11,74**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1782**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта	5778,642 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,53979 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	411,882 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Монтажні роботи	3056,368	5,047	3061,415	3,53979	411,882	-
2	04-01-02	на придбання устаткування Придбання устаткування. Зовнішнє освітлення	-	2717,227	2717,227	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	3056,368	2722,274	5778,642	3,53979	411,882	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Ярослава ТРОЙНІКОВА
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Світлана КУРІБЛО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Монтажні роботи	0,89424 85,091	1,52022 169,29	0,74548 94,426	0,05422 6,699	- -	3,21416 355,506	0,32563 56,376	3,53979 411,882
04-01-02	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання устаткування. Зовнішнє освітлення	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,89424 85,091	1,52022 169,29	0,74548 94,426	0,05422 6,699	- -	3,21416 355,506	0,32563 56,376	3,53979 411,882

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Монтажні роботи

Зовнішнє електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ЕП

Кошторисна вартість	3061,415	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,53979	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	411,882	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти під ДЕС та КТП									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01523	67976,74 4135,59	63841,15 20406,66	1035	63	972 311	45,9000 170,7905	0,7 2,6
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	25,1295	121,01 -	121,01 19,89	3041	-	3041 500	- 0,1610	- 4,05
3	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*0,0457*	*7712,40* *785,38*	*389,46* *126,42*	*352*	*36*	*18* *6*	*8,0800* *1,1053*	*0,37* *0,05*
4	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,53	1108,23 217,42	103,92 38,35	1696	333	159 59	2,3000 0,3399	3,52 0,52
5	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,3046	815,10 674,94	11,57 10,61	248	206	4 3	7,1400 0,1020	2,17 0,03
6	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	35,029	12,13 -	- -	425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0914	564045,39 50358,88	20823,13 8641,84	51554	4603	1903 790	489,9200 61,2455	44,78 5,6
8	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1254	28448,61 -	- -	3567	-	- -	- -	- -
9	& С1-1-1-5-36-4	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевою затяжкою, д. зов. /вн., мм 125/107; колір червоний (121912)	м	25	113,34 -	- -	2834	-	- -	- -	- -
10	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,306	9282,79 8039,69	638,87 208,91	2841	2460	195 64	81,2500 1,4550	24,86 0,45
11	С1424-11600 варіант 13	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,69	3457,61 -	- -	2386	-	- -	- -	- -
12	& С1416-8684-4	Камені бортові, БР100.20.8	м	30,6	196,73 -	- -	6020	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					75999	7701	6292 1733		76,4 13,3
		Разом будівельні роботи, грн.					75999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62006				
		всього заробітна плата, грн.					9434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5276				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1917				
		Всього будівельні роботи, грн.					**81275**				
		–									
		Всього по розділу 1					**81275**				
		Розділ 2. Мережі 10 кВ									
13	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,05	67976,74 4135,59	63841,15 20406,66	3399	207	3192 1020	45,9000 170,7905	2,3 8,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	82,5	121,01 -	121,01 19,89	9983	-	9983 1641	- 0,1610	- 13,28
15	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,104625	40457,38 1669,55	38787,83 13038,49	4233	175	4058 1364	18,5300 110,0580	1,94 11,51
16	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07875	23064,58 23064,58	- -	1816	1816	- -	261,8000 -	20,62 -
17	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,5	9031,90 1047,55	7984,35 2856,82	22580	2619	19961 7142	9,6000 22,2955	24 55,74
18	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	55	697,63 -	- -	38370	-	- -	- -	- -
19	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг (2 нитки)	100 м	5	8434,16 3142,66	2573,40 877,27	42171	15713	12867 4386	28,8000 6,8244	144 34,12
20	& С1-1-7-106 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами з паперовою ізоляцією броньований перерізом 3х120, ААБЛ-10-3х120	м	510	1567,43 -	- -	799389	-	- -	- -	- -
21	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2,5	403,78 371,01	32,77 11,72	1009	928	81 29	3,4000 0,0915	8,5 0,23
22	& С1545-101-4	Сигнальна стрічка Обережно кабель, ширина 300мм ST300	м	250	6,57 -	- -	1643	-	- -	- -	- -
23	*КМ8-165-7*	*Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 (для 3-х жил)*	*шт*	*6*	*2649,92* *1235,04*	*29,74* *10,54*	*15900*	*7410*	*178* *63*	*9,6000* *0,0825*	*57,6* *0,5*
24	& С1-1-1-5-38-18	Муфта кінцева 12 кВ, EUETH TpPC 12 120-240 850 CM (540 570) SICAME	к-т	2	5253,35 -	- -	10507	-	- -	- -	- -
25	КМ8-167-3	Монтаж муфти сполучної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	2	1997,43 1348,74	19,83 7,03	3995	2697	40 14	12,8000 0,0550	25,6 0,11
26	& С1-1-1-5-38-17	Муфта з'єднувальна 10кВ 10ПСТп-8 (3х120)	шт	2	2674,61 -	- -	5349	-	- -	- -	- -
27	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,104625	8125,88 -	8125,88 2183,78	850	-	850 228	- 17,6730	- 1,85
28	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,04625	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	3499	1901	1598 584	18,3600 5,1175	19,21 5,35
29	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,07875	13054,55 13054,55	- -	1028	1028	- -	150,4500 -	11,85 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					965721	34494	52808 16471		315,62 131,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					965721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					878419				
		всього заробітна плата, грн.					50965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7887				
		Всього будівельні роботи, грн.					**990741**				
		–									
		Всього по розділу 2					**990741**				
		Розділ 3. Мережі 0,4 кВ									
30	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04888	67976,74 4135,59	63841,15 20406,66	3323	202	3121 997	45,9000 170,7905	2,24 8,35
31	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	80,652	121,01 -	121,01 19,89	9760	-	9760 1604	- 0,1610	- 12,98
32	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,611	23064,58 23064,58	- -	14092	14092	- -	261,8000 -	159,96 -
33	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,57	9031,90 1047,55	7984,35 2856,82	14180	1645	12535 4485	9,6000 22,2955	15,07 35
34	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	53,768	697,63 -	- -	37510	-	- -	- -	- -
35	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,611	13054,55 13054,55	- -	7976	7976	- -	150,4500 -	91,92 -
36	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2,56	403,78 371,01	32,77 11,72	1034	950	84 30	3,4000 0,0915	8,7 0,23
37	& С1545-101-4	Сигнальна стрічка Обережно кабель, ширина 300мм ST300	м	256	6,57 -	- -	1682	-	- -	- -	- -
38	*КМ8-409-3*	*Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм*	*100 м*	*0,76*	*32761,38* *5290,56*	*22918,46* *6202,43*	*24899*	*4021*	*17418* *4714*	*52,8000* *56,5342*	*40,13* *42,97*
39	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*км*	*0,274*	*23614,63* *21762,66*	- -	*6470*	*5963*	- -	*222,0000* -	*60,83* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С1-5-Н-144	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевою затяжкою для зонду, без муфти, д. зов./вн., мм 63/51,5	м	353,5	38,22 -	- -	13511	-	- -	- -	- -
41	*КМ8-146-5*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг (відкрито)*	*100 м*	*0,64*	*16775,66* *4539,39*	*9254,25* *2732,83*	*10736*	*2905*	*5923* *1749*	*41,6000* *23,8535*	*26,62* *15,27*
42	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	2,16	8434,16 3142,66	2573,40 877,27	18218	6788	5559 1895	28,8000 6,8244	62,21 14,74
43	& С1-1-2-7-35-1 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами з полівінхлоридною ізоляцією броньований перерізом 4х240, АВбБШВ	м	285,6	716,39 -	- -	204601	-	- -	- -	- -
44	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,8	7909,96 4190,21	2359,44 836,40	6328	3352	1888 669	38,4000 6,5450	30,72 5,24
45	& С151-1-22	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією, міжжильним заповненням і оболонкою з полівінілхлоридного пластикату перерізом 4х95, ВВГнг-LS	м	81,6	1819,06 -	- -	148435	-	- -	- -	- -
46	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	3525,28 1745,92	555,16 196,80	2820	1397	444 157	16,0000 1,5400	12,8 1,23
47	& С153-21-КК9	Кабель контрольні з мідними жилами, полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою і захисним екраном перерізом 7х1,5, КВВГЄнг	м	81,6	67,42 -	- -	5501	-	- -	- -	- -
48	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,1	4688,28 2618,88	812,92 288,17	5157	2881	894 317	24,0000 2,2550	26,4 2,48
49	& С153-100-КС1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією, міжжильним заповненням і оболонкою з полівінілхлоридного пластикату перерізом 5х35 мм2	м	112,2	1058,89 -	- -	118807	-	- -	- -	- -
50	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	3525,28 1745,92	555,16 196,80	2820	1397	444 157	16,0000 1,5400	12,8 1,23
51	& С152-65-В1-18У	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією, міжжильним заповненням і оболонкою з полівінілхлоридного пластикату перерізом 3х2,5 ВВГнг-LS	м	81,6	47,99 -	- -	3916	-	- -	- -	- -
52	*КМ8-146-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг (відкрито)*	*100 м*	*0,15*	*8715,42* *2095,10*	*3720,03* *1044,86*	*1307*	*314*	*558* *157*	*19,2000* *9,4105*	*2,88* *1,41*
53	& С152-64-В1-2У1	Кабелі силові, марка ВВГнг-LS, число жил и сечение 2х1,5 мм2 ----------	м	15,3	22,46 -	- -	344	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,09	67976,74 4135,59	63841,15 20406,66	6118	372	5746 1837	45,9000 170,7905	4,13 15,37
55	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	148,5	121,01 -	121,01 19,89	17970	-	17970 2954	- 0,1610	- 23,91
56	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1674	40457,38 1669,55	38787,83 13038,49	6773	279	6494 2183	18,5300 110,0580	3,1 18,42
57	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,054	23064,58 23064,58	- -	1245	1245	- -	261,8000 -	14,14 -
58	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	7,5	9031,90 1047,55	7984,35 2856,82	67739	7857	59882 21426	9,6000 22,2955	72 167,22
59	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	99	697,63 -	- -	69065	-	- -	- -	- -
60	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1674	8125,88 -	8125,88 2183,78	1360	-	1360 366	- 17,6730	- 2,96
61	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,674	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	5598	3041	2557 935	18,3600 5,1175	30,73 8,57
62	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,054	13054,55 13054,55	- -	705	705	- -	150,4500 -	8,12 -
63	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	7,5	403,78 371,01	32,77 11,72	3028	2783	245 88	3,4000 0,0915	25,5 0,69
64	& С1545-101-4	Сигнальна стрічка Обережно кабель, ширина 300мм ST300	м	750	6,57 -	- -	4928	-	- -	- -	- -
65	*КМ8-409-3*	*Труба вінілластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм*	*100 м*	*0,95*	*32761,38* *5290,56*	*22918,46* *6202,43*	*31123*	*5026*	*21773* *5892*	*52,8000* *56,5342*	*50,16* *53,71*
66	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*км*	*0,895*	*23614,63* *21762,66*	- -	*21135*	*19478*	- -	*222,0000* -	*198,69* -
67	& С1-1-1-5-36-3	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевою затяжкою для зонду та муфтою, д. зов./вн., мм 50/41,5 (121950)	м	999,9	27,82 -	- -	27817	-	- -	- -	- -
68	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9,9	3525,28 1745,92	555,16 196,80	34900	17285	5496 1948	16,0000 1,5400	158,4 15,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& С153-145-193	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, ВВГнг-LS 3х6,0 мм2	м	1009,8	121,47 -	- -	122660	-	- -	- -	- -
70	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	7,5	403,78 371,01	32,77 11,72	3028	2783	245 88	3,4000 0,0915	25,5 0,69
		Разом прямі витрати по розділу 3					1088619	114737	180396 54648		1143,75 447,92
		Разом будівельні роботи, грн.					1088619				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					793486				
		всього заробітна плата, грн.					169385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87806				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					169,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29373				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1176425**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Арматура для заземлення КТП та ДЕС									
72	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*0,8*	*4753,30* *1222,14*	*3428,24* *730,60*	*3803*	*978*	*2743* *584*	*11,2000* *6,1215*	*8,96* *4,9*
73	& С1545-37-62	Комплект стержневого заземлювача G-16/45	шт	8	1433,31 -	- -	11466	-	- -	- -	- -
74	& С1-2-1-5-32	Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів д16-18мм G-160 (FS 1016002)	шт	1	413,38 -	- -	413	-	- -	- -	- -
75	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,125	27111,09 27111,09	- -	3389	3389	- -	300,9000 -	37,61 -
76	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,5*	*3257,31* *2444,29*	*508,52* *122,13*	*1629*	*1222*	*254* *61*	*22,4000* *0,9664*	*11,2* *0,48*
77	& С111-1804-Т-30-5	Полоса сталева оцинкована 40х4 мм W-40х4/ST	м	50	161,50 -	- -	8075	-	- -	- -	- -
78	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,125	15623,34 15623,34	- -	1953	1953	- -	173,4000 -	21,68 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					30728	7542	2997 645		79,45 5,38
		Разом будівельні роботи, грн.					30728				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20189				
		всього заробітна плата, грн.					8187				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1660				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35325**				
		Всього по розділу 5					**35325**				
		Розділ 6. Зовнішнє освітлення									
79	*КБ33-259-1*	*Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т*	*опора*	*48*	*521,51* *143,30*	*375,60* *90,79*	*25032*	*6878*	*18029* *4358*	*1,3600* *0,7168*	*65,28* *34,41*
80	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,88	4130,47 -	- -	11896	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*т*	*0,13152*	*24969,89* *24340,47*	*270,04* *88,30*	*3284*	*3201*	*36* *12*	*231,0000* *0,6150*	*30,38* *0,08*
82	& С121-788-8-15	Світильник Комета міні, оголовник з двома консолями, 180 градусів між консолями, тип патрона Е27, плафони 350 мм, висота до дж. світла 2900 мм, IP54 (в к-ті: анкерна закладна з кріпленням та декором)	шт	48	6520,72 -	- -	312995	-	- -	- -	- -
83	& С1-1-1-19-24	Лампа світлодіодна високопотужна Євросвітло 25Вт 4200К (VIS-25-E27)	шт	96	102,03 -	- -	9795	-	- -	- -	- -
84	*КБ33-259-1*	*Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т*	*опора*	*6*	*521,51* *143,30*	*375,60* *90,79*	*3129*	*860*	*2254* *545*	*1,3600* *0,7168*	*8,16* *4,3*
85	& С121-788-8-13	ОКБВ-6/4 (6м) - опора конічна багатогранна вуличного освітлення	шт	6	9462,12 -	- -	56773	-	- -	- -	- -
86	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,54	4130,47 -	- -	2230	-	- -	- -	- -
87	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*т*	*0,108*	*24969,89* *24340,47*	*270,04* *88,30*	*2697*	*2629*	*29* *10*	*231,0000* *0,6150*	*24,95* *0,07*
88	& С121-788-8-14	АВ ОКБ 4хМ24х1000 - анкерний вузол під опори конічні багатогранні	шт	6	1535,49 -	- -	9213	-	- -	- -	- -
89	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	12	1477,36 335,01	1091,06 276,42	17728	4020	13093 3317	3,2200 2,0314	38,64 24,38
90	& С121-789-8-15	КР 1/1.0-1.5/0.5-1.0 - кронштейн дворядний радіусного виконання (1пара ріжків) для опор освітлення	шт	6	1650,45 -	- -	9903	-	- -	- -	- -
91	& С1-1-9-51 варіант 1	Світильник вуличний консольний ЕВРОСВЕТ 150Вт 6400К SKYHIGH-150-060 (в комплекті з крпіленнями)	шт	12	2201,53 -	- -	26418	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					491093	17588	33441 8242		167,41 63,24
		Разом будівельні роботи, грн.					491093				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					440064				
		всього заробітна плата, грн.					25830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4541				
		Всього будівельні роботи, грн.					**504455**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					**5048**				
		Разом будівельні роботи, грн.					11374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7173				
		всього заробітна плата, грн.					4128				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1981				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					602				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13355**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& С1-600-3746-3Б варіант 1	Наконечник кільцевий мідний луджений під гвинт 95 кв.мм гвинт 12 мм 2L12	шт	8	114,77 -	- -	918	-	- -	- -	- -
108	& С1-600-3746-3Б варіант 2	Наконечник кільцевий DKC під гвинт 35 кв. мм гвинт 6 мм	шт	10	40,82 -	- -	408	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					3252	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					3252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3252				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3252**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2303645				
		всього заробітна плата, грн.					355506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176027				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					325,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56376				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3056368**				
		–									
		Всього по кошторису					**3061415**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3539,79**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**411882**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02

Придбання устаткування. Зовнішнє освітлення
Зовнішнє електропостачання

Основа: креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ЕП.С відомості тощо
Кошторисна вартість 2717,227 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-5098-8	Трансформаторна підстаеція силова, 2х630кВА, підземні ввід та вивід, 2КТПГС-2х630/10/0,4; (маса=5)	шт	1	1100000,00	1100000
2	& 29-58-18-12	Дизельний генератор в шумозахисному корпусі 100кВт з виносним АВР JCB140QS (в комплекті з додаткоим паливним баком); (маса=1,88) =АСКОЕ=	шт	1	1440187,50	1440188
3	& 1517-1477-Л варіант 1	GSM модем Sparklet; (маса=0,002)	шт	1	5600,00	5600
4	& 1503-8618-Л варіант 1	Обладнання ЛУЗОД ; (маса=0,1)	комп	1	68765,84	68766
		Разом				**2614554**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				102673
		Всього по кошторису				**2717227**

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Внутрішньомайданчикові мережі водопостачання

Кошторисна вартість об`єкта	2257,628 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,82246 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	312,718 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Внутрішньомайданчикові мережі водопостачання	2257,628	-	2257,628	2,82246	312,718	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	2257,628	-	2257,628	2,82246	312,718	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Ярослава ТРОЙНІКОВА
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Світлана КУРІБЛО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Внутрішньомайданчикові мережі водопостачання	2,09390 209,658	- -	0,35742 43,467	0,09382 11,591	- -	2,54514 264,716	0,27732 48,002	2,82246 312,718
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	2,09390 209,658	- -	0,35742 43,467	0,09382 11,591	- -	2,54514 264,716	0,27732 48,002	2,82246 312,718

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Внутрішньомайданчикові мережі водопостачання

Внутрішньомайданчикові мережі водопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2257,628	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,82246	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	312,718	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	*КБ1-149-4*	*Шурфування вручну (2шт.*2м; 12шт.*1м)*	*100ям*	*0,14*	*5700,63*	-	*798*	*798*	-	*63,2700*	*8,86*
					5700,63	-			-	-	-
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,333	45802,62	43766,66	15252	663	14574	22,1000	7,36
					1991,21	12738,78			4242	91,5654	30,49
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	582,75	121,01	121,01	70519	-	70519	-	-
					-	19,89			11591	0,1610	93,82
4	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,934	40457,38	38787,83	37787	1559	36228	18,5300	17,31
					1669,55	13038,49			12178	110,0580	102,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,27	24551,40 24551,40	- -	6629	6629	- -	255,0000 -	68,85 -
6	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,4	31230,36 31230,36	- -	12492	12492	- -	321,3000 -	128,52 -
7	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.186 к(труд)=1,1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1 /шириною менше 1 м при наявності кріплень/	100м3	0,51	22505,45 22505,45	- -	11478	11478	- -	233,7500 -	119,21 -
8	*КБ1-172-1*	*Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною до 3 м, у грунтах нестійких(55,5х0,7х2=78м2)*	*100м2*	*0,78*	*22861,75* *6532,72*	- -	*17832*	*5096*	- -	*66,6400* -	*51,98* -
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	4,25	9594,62 1542,73	- -	40777	6557	- -	16,3200 -	69,36 -
10	КБ1-166-1	Засипка вручну трубопроводів піском, група грунтів 1	100м3	2,25	13054,55 13054,55	- -	29373	29373	- -	150,4500 -	338,51 -
11	С1421- 10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	247,5	731,99 -	- -	181168	-	- -	- -	- -
12	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,052	6969,28 -	6969,28 1872,95	7332	-	7332 1970	- 15,1575	- 15,95
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	10,52	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	35183	19112	16071 5874	18,3600 5,1175	193,15 53,84
		Разом прямі витрати по розділу 1					466620	93757	144724 35855		1003,11 296,89
		Разом будівельні роботи, грн.					466620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					228139				
		всього заробітна плата, грн.					129612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26691				
		Всього будівельні роботи, грн.					**539457**				
		Всього по розділу 1					**539457**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. В1									
14	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,473*	*64640,44* *42136,22*	*18553,05* *7066,58*	*30575*	*19930*	*8776* *3342*	*395,2000* *65,6365*	*186,93* *31,05*
15	С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	477,73	1049,72 -	- -	501483	-	- -	- -	- -
16	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,015*	*48148,69* *33482,85*	*13088,98* *4984,69*	*722*	*502*	*196* *75*	*310,4000* *46,3270*	*4,66* *0,69*
17	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	15,15	525,63 -	- -	7963	-	- -	- -	- -
18	*КБ22-8-3*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм*	*1000м*	*0,054*	*68915,86* *47290,80*	*13844,40* *573,93*	*3721*	*2554*	*748* *31*	*417,1000* *4,5609*	*22,52* *0,25*
19	С113-160 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	54,216	433,51 -	- -	23503	-	- -	- -	- -
20	*КБ22-8-1*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм*	*1000м*	*0,025*	*56038,74* *44615,03*	*7010,57* *301,34*	*1401*	*1115*	*175* *8*	*393,5000* *2,4017*	*9,84* *0,06*
21	С113-39	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	25,1	191,93 -	- -	4817	-	- -	- -	- -
22	*КБ22-11-8*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням (футляр)*	*1000м*	*0,02*	*87101,24* *46981,04*	*40120,20* *14611,86*	*1742*	*940*	*802* *292*	*440,6400* *126,0910*	*8,81* *2,52*
23	*КБ22-11-9*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням (футляр)*	*1000м*	*0,026*	*105628,87* *51683,94*	*53944,93* *19279,19*	*2746*	*1344*	*1402* *501*	*484,7490* *159,7761*	*12,6* *4,15*
24	КБ22-47-5	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм	100м	0,2	28213,63 10051,86	81,24 31,20	5643	2010	16 6	91,0000 0,2793	18,2 0,06
25	КБ22-47-7	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 400 мм	100м	0,26	35065,15 11079,14	112,20 43,09	9117	2881	29 11	100,3000 0,3857	26,08 0,1
26	С113-1406	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315х12,1 мм	м	20	3039,65 -	- -	60793	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С113-1408	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 400х15,3 мм	м	26	4362,49 -	- -	113425	-	- -	- -	- -
28	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	16	3596,68 1329,63	627,69 70,25	57547	21274	10043 1124	12,7800 0,5859	204,48 9,37
29	С1534-8 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, діаметр 33,7х3,6 мм	шт	3	63,10 -	- -	189	-	- -	- -	- -
30	С1534-19 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20 діаметр 108х4,5 мм	шт	4	275,92 -	- -	1104	-	- -	- -	- -
31	*КБ22-34-2*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм*	*10 шт*	*0,3*	*7930,83* *3764,22*	*4166,61* *1591,85*	*2379*	*1129*	*1250* *478*	*33,2000* *14,8766*	*9,96* *4,46*
32	С113-998	Коліна з поліетилену діам. 160 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	13048,42 -	- -	39145	-	- -	- -	- -
33	С113-1293-11В	Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	59	1957,74 -	- -	115507	-	- -	- -	- -
34	С113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	1977,59 -	- -	3955	-	- -	- -	- -
35	С113-1555 варіант 1	Ковзаюча опора (діам. 110 мм, футляр SDR26 діам.315)	шт	6	1077,62 -	- -	6466	-	- -	- -	- -
36	С113-1555 варіант 2	Ковзаюча опора (діам. 160 мм, футляр SDR26 діам.400)	шт	10	1286,72 -	- -	12867	-	- -	- -	- -
37	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*7,9*	*800,21* *370,90*	- -	*6322*	*2930*	- -	*3,5200* -	*27,81* -
38	& С114-266-50 варіант 1	Теплоізоляція для труби діам. 108 мм товщ. 25 мм THERMAFLEX	м	54	468,19 -	- -	25282	-	- -	- -	- -
39	& С114-266-50 варіант 2	Теплоізоляція для труби діам. 32 мм товщ. 25 мм THERMAFLEX	м	25	103,43 -	- -	2586	-	- -	- -	- -
40	КБ23-1-4	Улаштування бетонних упорів Ун-29 W=0, 13м3. (6шт.)	10м3	0,078	47620,10 2289,52	4215,23 1378,37	3714	179	329 108	24,2200 9,6000	1,89 0,75
41	*КБ22-38-4*	*Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 160 мм*	*шт*	*2*	*1703,77* *563,54*	*746,33* *101,17*	*3408*	*1127*	*1493* *202*	*4,5000* *0,9056*	*9* *1,81*
		Разом прямі витрати по розділу 2					1048122	57915	25259 6178		542,78 55,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1048122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					964948				
		всього заробітна плата, грн.					64093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					31128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9723				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1079250**				
		–									
		Всього по розділу 2					**1079250**				
		Розділ 3. Демонтаж									
42	КБ22-8-2	*Демонтаж стальних водопровідних труб ,*	*1000м*	*0,09*	*33704,45*	*6214,34*	*3033*	*2474*	*559*	*242,4600*	*21,82*
	н1=0,6	*діаметр труб 75 мм*			*27490,11*	*245,74*			*22*	*1,9368*	*0,17*
43	КБ22-8-1	*Демонтаж стальних водопровідних труб ,*	*1000м*	*0,096*	*30939,60*	*4170,58*	*2970*	*2570*	*400*	*236,1000*	*22,67*
	н1=0,6	*діаметр труб 50 мм*			*26769,02*	*166,64*			*16*	*1,3142*	*0,13*
44	КБ22-11-1	*Демонтаж труб п/етиленових Д-57мм*	*1000м*	*0,086*	*16070,34*	*562,95*	*1382*	*1334*	*48*	*143,7600*	*12,36*
	н1=0,6				*15507,39*	*76,30*			*7*	*0,6420*	*0,06*
45	КБ22-41-1	*Демонтаж існуючого водопровідного*	*10м3*	*0,39*	*26591,51*	*15077,20*	*10371*	*4491*	*5880*	*113,4080*	*44,23*
	н1=0,8	*колодязя (Д-1,5м =3шт.)*			*11514,31*	*5116,93*			*1996*	*38,1371*	*14,87*
		Разом прямі витрати по розділу 3					17756	10869	6887		101,08
									2041		15,23
		Разом будівельні роботи, грн.					17756				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1893				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23913**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	1000м2	0,0085	288009,47 3083,85	14382,83 3579,13	2448	26	122 30	32,0300 25,3283	0,27 0,22
47	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	0,085	53662,74 1134,97	338,77 112,20	4561	96	29 10	10,1600 0,8307	0,86 0,07
48	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,085	40886,79 1134,97	338,77 112,20	3475	96	29 10	10,1600 0,8307	0,86 0,07
49	КБ27-22-5	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	-0,085	5692,90 127,35	- -	-484	-11	- -	1,1400 -	-0,1 -
50	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,06	14042,78 7338,13	638,87 208,91	843	440	38 13	74,1600 1,4550	4,45 0,09
51	& С1416-8684-2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	6	196,73 -	- -	1180	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					12023	647	218 63		6,34 0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					12023				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11158				
		всього заробітна плата, грн.					710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					155				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12443**				
		–									
		Всього по розділу 4					**12443**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Колодязі прямокутні водопровідні В1-1/ПГ h=2,5м 2,4*2, 4м=1шт.									
52	*КБ7-62-1*	*Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків*	*100м3*	*0,0596*	*554624,71* *127853,37*	*80319,75* *33284,43*	*33056*	*7620*	*4787* *1984*	*1199,1500* *249,9837*	*71,47* *14,9*
53	К585521-П088 варіант 3	Плита перекриття збірна КП-2а (об'єм 0,54 м3)	шт	4	5490,97 -	- -	21964	-	- -	- -	- -
54	К583122-78 варіант 1	Панель стінова КС-2 (об'єм 0,47 м3)	шт	4	3111,34 -	- -	12445	-	- -	- -	- -
55	К583122-78 варіант 3	Панель стінова КС-9 (об'єм 0,47 м3)	шт	4	3111,34 -	- -	12445	-	- -	- -	- -
56	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	2	259,32 -	- -	519	-	- -	- -	- -
57	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	3443,17 -	- -	6886	-	- -	- -	- -
58	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,017	121085,32 -	- -	2058	-	- -	- -	- -
59	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	1732,40 590,62	82,73 7,99	17	6	1 -	4,7800 0,0720	0,05 -
60	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	100м2	0,01	6223,17 882,48	122,16 17,90	62	9	1 -	7,2400 0,1608	0,07 -
61	*КБ22-36-3*	*Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм*	*шт*	*1*	*951,98* *420,08*	*367,90* *127,07*	*952*	*420*	*368* *127*	*3,9400* *0,9357*	*3,94* *0,94*
62	С1630-1378 варіант 1	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж PN10, діаметр 150 мм	шт	1	5675,21 -	- -	5675	-	- -	- -	- -
63	*КБ22-36-2*	*Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*шт*	*4*	*426,69* *293,21*	*30,95* *11,89*	*1707*	*1173*	*124* *48*	*2,7500* *0,1064*	*11* *0,43*
64	С1630-1378 варіант 2	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж PN10, діаметр 100 мм	шт	4	3176,21 -	- -	12705	-	- -	- -	- -
65	*КБ22-33-2*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм*	*т*	*0,1989*	*12827,81* *5578,36*	*5661,51* *1948,36*	*2551*	*1110*	*1126* *388*	*52,3200* *14,2368*	*10,41* *2,83*
66	С1534-145 варіант 1	Трійник чавунний фланцевий PN10 діам. 150х100 мм	шт	4	3418,20 -	- -	13673	-	- -	- -	- -
67	С1534-29 варіант 1	Коліно чавунне фланцеве PN10 діаметр 150мм	шт	2	2547,46 -	- -	5095	-	- -	- -	- -
68	С1534-29 варіант 2	Коліно чавунне фланцеве PN10 діаметр 100мм	шт	1	1396,82 -	- -	1397	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С1534-151 варіант 1	Підставка подвійна ППДФ 100	шт	1	1882,48 -	- -	1882	-	- -	- -	- -
70	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	625,50 -	- -	1251	-	- -	- -	- -
71	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	5170,31 287,94	54,03 17,58	5170	288	54 18	2,9100 0,1575	2,91 0,16
72	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні: показчик пожежного гідранта	шт	1	341,84 96,97	- -	342	97	- -	0,9800 -	0,98 -
73	*КБ22-34-2*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм*	*10 шт*	*0,2*	*7930,83* *3764,22*	*4166,61* *1591,85*	*1586*	*753*	*833* *318*	*33,2000* *14,8766*	*6,64* *2,98*
74	С130-974 варіант 1	Фланець "System 2000" Hawle фіксуючий (до навантажень №.0400) для труб ПЕ100, діаметр 160мм	шт	4	4067,02 -	- -	16268	-	- -	- -	- -
75	С113-998 варіант 1	Відвід литий ПЕ100 SDR17 діам. 160 мм	шт	2	911,55 -	- -	1823	-	- -	- -	- -
76	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,02	28625,89 17384,19	11241,70 4152,87	573	348	225 83	157,3800 38,2360	3,15 0,76
77	С113-1406	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315х12,1 мм	м	0,8	3039,65 -	- -	2432	-	- -	- -	- -
78	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни, діаметр труб до 300 мм	сальник	2	1286,33 520,53	- -	2573	1041	- -	4,9400 -	9,88 -
79	КБ23-1-4	Улаштування бетонної основи під трубопроводи - 4 шт.	10м3	0,1	47620,10 2289,52	4215,23 1378,37	4762	229	422 138	24,2200 9,6000	2,42 0,96
		Разом прямі витрати по розділу 5					171869	13094	7941 3104		122,92 23,96
		Разом будівельні роботи, грн.					171869				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150834				
		всього заробітна плата, грн.					16198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2818				
		Всього будівельні роботи, грн.					**180213**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С113-1287	Муфти з поліетилену діам. 32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	494,55 -	- -	989	-	- -	- -	- -
94	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,002*	*27389,45* *25845,65*	*980,81* *143,51*	*55*	*52*	*2* -	*239,6000* *1,2163*	*0,48* -
95	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	2,02	50,33 -	- -	102	-	- -	- -	- -
96	С113-1406	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315х12,1 мм	м	1,6	3039,65 -	- -	4863	-	- -	- -	- -
97	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни, діаметр труб до 300 мм	сальник	4	1286,33 520,53	- -	5145	2082	- -	4,9400 -	19,76 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					80617	6639	4795 1625		64,13 12,12
		Разом будівельні роботи, грн.					80617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69183				
		всього заробітна плата, грн.					8264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1302				
		Всього будівельні роботи, грн.					**84719**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	К585521-Л041 варіант 1	Плити покриття ПП20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,53 м3) з двома отворами	шт	1	4532,07 -	- -	4532	-	- -	- -	- -
103	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	2	259,32 -	- -	519	-	- -	- -	- -
104	С111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	50,12 -	- -	411	-	- -	- -	- -
105	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	3443,17 -	- -	6886	-	- -	- -	- -
106	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,1551*	*14907,22* *3700,41*	- -	*2312*	*574*	- -	*33,5000* -	*5,2* -
107	С111-1624-2 варіант 3	праймер бітумний №01	л	5,4285	43,92 -	- -	238	-	- -	- -	- -
108	*КБ22-36-3*	*Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм*	*шт*	*2*	*951,98* *420,08*	*367,90* *127,07*	*1904*	*840*	*736* *254*	*3,9400* *0,9357*	*7,88* *1,87*
109	С1630-1378 варіант 1	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж PN10, діаметр 150 мм	шт	2	5675,21 -	- -	11350	-	- -	- -	- -
110	*КБ22-33-2*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм*	*т*	*0,0709*	*12827,81* *5578,36*	*5661,51* *1948,36*	*909*	*396*	*401* *138*	*52,3200* *14,2368*	*3,71* *1,01*
111	С1534-145 варіант 1	Трійник чавунний фланцевий PN10 діам. 150х100 мм	шт	2	3418,20 -	- -	6836	-	- -	- -	- -
112	С1534-151 варіант 1	Підставка подвійна ППДФ 100	шт	1	1882,48 -	- -	1882	-	- -	- -	- -
113	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	5170,31 287,94	54,03 17,58	5170	288	54 18	2,9100 0,1575	2,91 0,16
114	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні: показчик пожежного гідранта	шт	1	341,84 96,97	- -	342	97	- -	0,9800 -	0,98 -
115	С130-974 варіант 1	Фланець "System 2000" Hawle фіксуючий (до навантажень №.0400) для труб ПЕ100, діаметр 160мм	шт	4	4067,02 -	- -	16268	-	- -	- -	- -
116	С113-1406	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315х12,1 мм	м	1,6	3039,65 -	- -	4863	-	- -	- -	- -
117	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни, діаметр труб до 300 мм	сальник	4	1286,33 520,53	- -	5145	2082	- -	4,9400 -	19,76 -
		Разом прямі витрати по розділу 7					93254	7918	5969 2029		76,31 15,11
		Разом будівельні роботи, грн.					93254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79367				
		всього заробітна плата, грн.					9947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4913				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1553				
		Всього будівельні роботи, грн.					**98167**				
		–									
		Всього по розділу 7					**98167**				
		Розділ 8. Колодязі прямокутні водопровідні В1-4/ПГ 3х2,4м h=2,5м									
118	*КБ7-62-1*	*Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків*	*100м3*	*0,0584*	*554624,71* *127853,37*	*80319,75* *33284,43*	*32390*	*7467*	*4691* *1944*	*1199,1500* *249,9837*	*70,03* *14,6*
119	К585521-П088 варіант 1	Плита перекриття збірна КП-2 (об'єм 0,54 м3)	шт	2	4292,47 -	- -	8585	-	- -	- -	- -
120	К585521-П088 варіант 2	Плита перекриття збірна КПд-1 (об'єм 0,26 м3)	шт	2	2339,17 -	- -	4678	-	- -	- -	- -
121	К583122-78 варіант 1	Панель стінова КС-2 (об'єм 0,47 м3)	шт	4	3111,34 -	- -	12445	-	- -	- -	- -
122	К583122-78 варіант 2	Панель стінова КС-4 (об'єм 0,58 м3)	шт	4	3764,14 -	- -	15057	-	- -	- -	- -
123	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	2	259,32 -	- -	519	-	- -	- -	- -
124	КБ23-1-4	Улаштування бетонної основи під трубопроводи	10м3	0,026	47620,10 2289,52	4215,23 1378,37	1238	60	110 36	24,2200 9,6000	0,63 0,25
125	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,017	121085,32 -	- -	2058	-	- -	- -	- -
126	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	1732,40 590,62	82,73 7,99	35	12	2 -	4,7800 0,0720	0,1 -
127	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	100м2	0,02	6223,17 882,48	122,16 17,90	124	18	2 -	7,2400 0,1608	0,14 -
128	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	3443,17 -	- -	6886	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	*КБ22-36-3*	*Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм*	*шт*	*1*	*951,98* *420,08*	*367,90* *127,07*	*952*	*420*	*368* *127*	*3,9400* *0,9357*	*3,94* *0,94*
130	С1630-1378 варіант 1	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж PN10, діаметр 150 мм	шт	1	5675,21 -	- -	5675	-	- -	- -	- -
131	*КБ22-36-2*	*Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*шт*	*4*	*426,69* *293,21*	*30,95* *11,89*	*1707*	*1173*	*124* *48*	*2,7500* *0,1064*	*11* *0,43*
132	С1630-1378 варіант 2	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж PN10, діаметр 100 мм	шт	4	3176,21 -	- -	12705	-	- -	- -	- -
133	*КБ22-33-2*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм*	*т*	*0,1569*	*12827,81* *5578,36*	*5661,51* *1948,36*	*2013*	*875*	*888* *306*	*52,3200* *14,2368*	*8,21* *2,23*
134	С1534-145 варіант 1	Трійник чавунний фланцевий PN10 діам. 150х100 мм	шт	4	3418,20 -	- -	13673	-	- -	- -	- -
135	С1534-29 варіант 2	Коліно чавунне фланцеве PN10 діаметр 100мм	шт	1	1396,82 -	- -	1397	-	- -	- -	- -
136	С1534-151 варіант 1	Підставка подвійна ППДФ 100	шт	1	1882,48 -	- -	1882	-	- -	- -	- -
137	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	625,50 -	- -	1251	-	- -	- -	- -
138	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	5170,31 287,94	54,03 17,58	5170	288	54 18	2,9100 0,1575	2,91 0,16
139	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні: показчик пожежного гідранта	шт	1	341,84 96,97	- -	342	97	- -	0,9800 -	0,98 -
140	С130-974 варіант 1	Фланець "System 2000" Hawle фіксуючий (до навантажень №.0400) для труб ПЕ100, діаметр 160мм	шт	4	4067,02 -	- -	16268	-	- -	- -	- -
141	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,02	28625,89 17384,19	11241,70 4152,87	573	348	225 83	157,3800 38,2360	3,15 0,76
142	С113-1406	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315х12,1 мм	м	0,8	3039,65 -	- -	2432	-	- -	- -	- -
143	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни, діаметр труб до 300 мм	сальник	2	1286,33 520,53	- -	2573	1041	- -	4,9400 -	9,88 -
144	КБ23-1-4	Улаштування бетонної основи під трубопроводи - 4 шт.	10м3	0,1	47620,10 2289,52	4215,23 1378,37	4762	229	422 138	24,2200 9,6000	2,42 0,96
		Разом прямі витрати по розділу 8					157390	12028	6886 2700		113,39 20,33
		Разом будівельні роботи, грн.					157390				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					14728				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7634				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2596				
		Всього будівельні роботи, грн.					**165024**				
		–									
		Всього по розділу 8					**165024**				
		Розділ 9. Водопровід В10									
145	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,05*	*27389,45* *25845,65*	*980,81* *143,51*	*1369*	*1292*	*49* *7*	*239,6000* *1,2163*	*11,98* *0,06*
146	С113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	50,5	63,40 -	- -	3202	-	- -	- -	- -
147	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (футляр)*	*1000м*	*0,004*	*43333,81* *30134,56*	*11780,08* *4486,22*	*173*	*121*	*47* *18*	*279,3600* *41,6943*	*1,12* *0,17*
148	С113-1397	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 110х4,2 мм	м	4	357,88 -	- -	1432	-	- -	- -	- -
149	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,04	15545,61 9209,73	30,95 11,89	622	368	1 -	84,4000 0,1064	3,38 -
150	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	460,00 310,84	- -	460	311	- -	2,9500 -	2,95 -
		Разом прямі витрати по розділу 9					7258	2092	97 25		19,43 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					7258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5069				
		всього заробітна плата, грн.					2117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8295**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С113-1209-11А	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 32/20 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	480,21 -	- -	480	-	- -	- -	- -
166	*КБ22-35-1*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм*	*шт*	*2*	*209,67* *144,93*	*7,74* *2,97*	*419*	*290*	*15* *6*	*1,4100* *0,0266*	*2,82* *0,05*
167	С1630-1378 варіант 4	Засувка AVK відгалужувальна з ПЕ патрубками, DN32 PN10	шт	1	16524,95 -	- -	16525	-	- -	- -	- -
168	С1630-1378 варіант 5	Засувка AVK відгалужувальна з ПЕ патрубками, DN20 PN10	шт	1	13701,59 -	- -	13702	-	- -	- -	- -
169	С113-1397	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 110х4,2 мм	м	0,8	357,88 -	- -	286	-	- -	- -	- -
170	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	460,00 310,84	- -	920	622	- -	2,9500 -	5,9 -
		Разом прямі витрати по розділу 10					63144	4699	4079 1438		44,41 11,65
		Разом будівельні роботи, грн.					63144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54366				
		всього заробітна плата, грн.					6137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					945				
		Всього будівельні роботи, грн.					**66145**				
		–									
		Всього по розділу 10					**66145**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2118053	209658	206855 55058		2093,9 451,24
		Разом будівельні роботи, грн.					2118053				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1701540				
		всього заробітна плата, грн.					264716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139575				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					277,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2257628**				
		–									
		Всього по кошторису					**2257628**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2822,46**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**312718**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Внутрішньомайданчикові мережі каналізації К1, К2

Кошторисна вартість об`єкта	5232,957	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,36728	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	701,882	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на Зовнішні мережі К1, К2	5232,957	-	5232,957	6,36728	701,882	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	5232,957	-	5232,957	6,36728	701,882	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Ярослава ТРОЙНІКОВА

Керівник _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Світлана КУРІБЛО

Склав _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Маріне ШАМІРЯН

Перевірив _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Світлана КУРІБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Зовнішні мережі К1, К2	4,48512 440,168	0,01970 2,1	0,98533 119,57	0,23780 29,378	- -	5,72795 591,216	0,63933 110,666	6,36728 701,882
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	4,48512 440,168	0,01970 2,1	0,98533 119,57	0,23780 29,378	- -	5,72795 591,216	0,63933 110,666	6,36728 701,882

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на Зовнішні мережі К1, К2

Внутрішньомайданчикові мережі каналізації К1, К2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5232,957	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,36728	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	701,882	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Внутрішньомайданчикові мережі К1									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	*КБ1-149-4*	*Шурфування вручну (4шт*1м; 2шт*2,5м;)*	*100ям*	*0,06*	*5700,63* *5700,63*	*-* *-*	*342*	*342*	*-* *-*	*63,2700* *-*	*3,8* *-*
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,392	45802,62 1991,21	43766,66 12738,78	17955	781	17157 4994	22,1000 91,5654	8,66 35,89
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	686	121,01 -	121,01 19,89	83013	-	83013 13645	- 0,1610	- 110,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,736	40457,38 1669,55	38787,83 13038,49	110691	4568	106123 35673	18,5300 110,0580	50,7 301,12
5	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,34	37476,43 37476,43	- -	12742	12742	- -	385,5600 -	131,09 -
6	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,56	17672,86 17672,86	- -	9897	9897	- -	200,6000 -	112,34 -
7	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	14,0757	35521,36 3366,35	800,84 307,54	499988	47384	11272 4329	34,3400 2,7531	483,36 38,75
8	*КБ1-172-2*	*Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною до 3 м, у ґрунтах стійких (314*0,6*2=376м2)*	*100м2*	*3,76*	*15256,02* *4149,61*	- -	*57363*	*15603*	- -	*42,3300* -	*159,16* -
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,87	9594,62 1542,73	- -	37131	5970	- -	16,3200 -	63,16 -
10	КБ1-166-1	Засипка вручну трубопроводів піском, група ґрунтів 1	100м3	2,499	13054,55 13054,55	- -	32623	32623	- -	150,4500 -	375,97 -
11	С1421- 10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	274,89	731,99 -	- -	201217	-	- -	- -	- -
12	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,826	6969,28 -	6969,28 1872,95	19695	-	19695 5293	- 15,1575	- 42,84
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	28,26	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	94512	51341	43171 15780	18,3600 5,1175	518,85 144,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					1177169	181251	280431 79714		1907,09 673,67
		Разом будівельні роботи, грн.					1177169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					715487				
		всього заробітна плата, грн.					260965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145905				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					308,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53327				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1323074**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	*КБ22-7-4*	*Укладання водопровідних чавунних напірних труб із забиванням розтрубів гумовими ущільнювальними манжетами, діаметр 150 мм*	*1000м*	*0,012*	*124954,38* *49429,07*	*16567,55* *5663,59*	*1499*	*593*	*199* *68*	*469,1000* *41,1778*	*5,63* *0,49*
29	С113-636 варіант 1	Труби ВЧШГ DN150 із з'єднанням "RJ"	м	12	1795,75 -	- -	21549	-	- -	- -	- -
30	КБ22-33-2	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм	т	0,025	73374,97 5578,36	5661,51 1948,36	1834	139	142 49	52,3200 14,2368	1,31 0,36
31	С130-925 варіант 1	Трійник ВЧШГ DN150 розтрубний	шт	1	3519,61 -	- -	3520	-	- -	- -	- -
32	С113-1457	Трійник ПВХ діам. 110х110/90	шт	5	234,40 -	- -	1172	-	- -	- -	- -
33	С113-1462 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 160х160/90	шт	2	522,57 -	- -	1045	-	- -	- -	- -
34	С113-1466-1 варіант 1	Відвід ПВХ діам. 110/90	шт	5	124,70 -	- -	624	-	- -	- -	- -
35	С113-1468-1 варіант 1	Відвід ПВХ діам. 160/90	шт	2	293,93 -	- -	588	-	- -	- -	- -
36	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	939,02 407,78	- -	939	408	- -	3,8700 -	3,87 -
37	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм	сальник	1	1607,56 615,36	7,74 2,97	1608	615	8 3	5,8400 0,0266	5,84 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					669057	35622	16195 5660		331,88 51,75
		Разом будівельні роботи, грн.					669057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					617240				
		всього заробітна плата, грн.					41282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20050				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6262				
		Всього будівельні роботи, грн.					**689107**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Монтаж жироуловлювача в колодязі К1-2а									
38	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	1	6188,95 2100,41	688,45 207,03	6189	2100	688 207	19,7000 1,6042	19,7 1,6
39	& С113-2426-6	Жироуловлювач BioBox Gp-3, 3 л/с, h=1500 мм, Ду=1200 мм	шт	1	23725,67 -	- -	23726	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					29915 	2100	688 207		19,7 1,6
		Разом будівельні роботи, грн.					29915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27127				
		всього заробітна плата, грн.					2307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1030				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					291				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30945**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	18	971,67 -	- -	17490	-	- -	- -	- -
46	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	41	259,32 -	- -	10632	-	- -	- -	- -
47	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	6	472,37 -	- -	2834	-	- -	- -	- -
48	К585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,15 м3)	шт	2	1417,12 -	- -	2834	-	- -	- -	- -
49	С111-1788	Скоби ходові	шт	133	298,86 -	- -	39748	-	- -	- -	- -
50	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	17	3443,17 -	- -	58534	-	- -	- -	- -
51	*КБ23-13-5*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,5574*	*46635,33* *15510,46*	*9568,26* *3178,65*	*25995*	*8646*	*5333* *1772*	*147,2000* *22,8058*	*82,05* *12,71*
52	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	3	2431,21 -	- -	7294	-	- -	- -	- -
53	К585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.5 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,242 м3)	шт	2	1023,16 -	- -	2046	-	- -	- -	- -
54	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	3	1078,34 -	- -	3235	-	- -	- -	- -
55	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	5	1392,18 -	- -	6961	-	- -	- -	- -
56	К585521-Л036 варіант 2	Плити покриття ПП15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	3	2096,40 -	- -	6289	-	- -	- -	- -
57	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	9	259,32 -	- -	2334	-	- -	- -	- -
58	К585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону 0,15 м3)	шт	1	1417,12 -	- -	1417	-	- -	- -	- -
59	С111-1788	Скоби ходові	шт	33	298,86 -	- -	9862	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3	3443,17 -	- -	10330	-	- -	- -	- -
61	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*2,51*	*14905,55* *3700,41*	- -	*37413*	*9288*	- -	*33,5000* -	*84,09* -
62	С111-1624-2 варіант 3	праймер бітумний №01	л	87,85	43,92 -	- -	3858	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					383161	48481	32880 10887		456,04 77,63
		Разом будівельні роботи, грн.					383161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					301800				
		всього заробітна плата, грн.					59368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28796				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9063				
		Всього будівельні роботи, грн.					**411957**				
		_									
		Всього по розділу 4					**411957**				
		Розділ 5. Колодязь К-9 Д=1,5м=1шт. із засувкою									
63	*КБ22-41-1*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,2794*	*42428,64* *14392,89*	*18885,85* *6400,40*	*11855*	*4021*	*5277* *1788*	*141,7600* *47,7098*	*39,61* *13,33*
64	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	2431,21 -	- -	2431	-	- -	- -	- -
65	К585521-Л007 варіант 4	Кільця КС15.5 залізобетонні євростандарт 1 (об'єм бетону - 0,242 м3)	шт	2	3143,74 -	- -	6287	-	- -	- -	- -
66	К585521-Л007 варіант 3	Кільця КС15.6 залізобетонні євростандарт з ПЕ вкладишем (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	3452,63 -	- -	3453	-	- -	- -	- -
67	К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні євростандарт (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	3	2467,26 -	- -	7402	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	К585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	2096,40 -	- -	2096	-	- -	- -	- -
69	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	2	259,32 -	- -	519	-	- -	- -	- -
70	К585521-Л001 варіант 2	Кільця КС7.9залізобетонні євростандарт (об'єм бетону - 0,15 м3)	шт	1	1738,19 -	- -	1738	-	- -	- -	- -
71	С111-1788	Скоби ходові	шт	19	298,86 -	- -	5678	-	- -	- -	- -
72	С113-754 варіант 1	Люк чавунний тип "С" із запірним пристроєм	шт	2	3114,90 -	- -	6230	-	- -	- -	- -
73	*КБ22-35-6*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм*	*шт*	*1*	*1302,96* *518,17*	*600,11* *207,32*	*1303*	*518*	*600* *207*	*4,8600* *1,5275*	*4,86* *1,53*
74	С1630-70 варіант 1	Засувка шиберна міжфланцева чавунна Ду 200 GV-K-10F	шт	1	7166,22 -	- -	7166	-	- -	- -	- -
75	С130-972	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	2	1254,81 -	- -	2510	-	- -	- -	- -
76	*КБ22-37-3*	*Установлення колонки керування засувкою діам. 200 мм з штучним приводом L=3350*	*шт*	*1*	*486,11* *287,94*	*54,03* *17,58*	*486*	*288*	*54* *18*	*2,9100* *0,1575*	*2,91* *0,16*
77	С130-1167 варіант 1	Колонка керування засувкою діам. 200 мм з штучним приводом L=3350 мм серія 3.901-13 примітка***фланці "Hawle" для труб ПВХ	шт	1	8066,85 -	- -	8067	-	- -	- -	- -
78	*КБ22-34-3*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм*	*10 шт*	*0,1*	*9148,30* *4024,99*	*5123,31* *1957,52*	*915*	*402*	*513* *196*	*35,5000* *18,2966*	*3,55* *1,83*
79	С130-974 варіант 2	Фланець "System 2000" Hawle фіксуючий (к розтягиваючим нагрузкам №.0400) для труб ПЕ100, діаметр 200 мм	шт	2	4980,01 -	- -	9960	-	- -	- -	- -
80	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,02	28625,89 17384,19	11241,70 4152,87	573	348	225 83	157,3800 38,2360	3,15 0,76
81	*КБ22-11-9*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням (гільзи)*	*1000м*	*0,0008*	*117365,41* *57426,60*	*59938,81* *21421,32*	*94*	*46*	*48* *17*	*538,6100* *177,5290*	*0,43* *0,14*
82	С113-1408 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 400х15,3 мм l=0,4м (гільза)	м	0,8	2739,80 -	- -	2192	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни, діаметр труб до 300 мм	сальник	2	1286,33 520,53	- -	2573	1041	- -	4,9400 -	9,88 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					83528	6664	6717 2309		64,39 17,75
		Разом будівельні роботи, грн.					83528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70147				
		всього заробітна плата, грн.					8973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1373				
		Всього будівельні роботи, грн.					**87908**				
		Всього по розділу 5					**87908**				
		Розділ 6. Демонтаж									
84	КБ22-11-3 к=0,6	*Демонтаж трубопроводів із поліетиленових труб*	*1000м*	*0,0365*	*27943,10* *20089,71*	*7853,39* *2990,81*	*1020*	*733*	*287* *109*	*186,2400* *27,7962*	*6,8* *1,01*
85	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,01	14337,87 14337,87	- -	143	143	- -	165,2400 -	1,65 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1163	876	287 109		8,45 1,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1163				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					496				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					161				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1659**				
		Всього по розділу 6					**1659**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					2343993	274994	337198 98886		2787,55 823,41
		Разом будівельні роботи, грн.					2343993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1731801				
		всього заробітна плата, грн.					373880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					200657				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					407,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70477				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2544650**				
		–									
		Всього по відділу 1					**2544650**				
		Відділ 2. Внутрішньомайданчикові мережі К2									
		Розділ 1. Земляні роботи									
86	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,132	45802,62 1991,21	43766,66 12738,78	6046	263	5777 1682	22,1000 91,5654	2,92 12,09
87	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	231	121,01 -	121,01 19,89	27953	-	27953 4595	- 0,1610	- 37,19
88	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,4087	40457,38 1669,55	38787,83 13038,49	16535	682	15853 5329	18,5300 110,0580	7,57 44,98
89	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,303	37476,43 37476,43	- -	11355	11355	- -	385,5600 -	116,82 -
90	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	3,7068	35521,36 3366,35	800,84 307,54	131671	12478	2969 1140	34,3400 2,7531	127,29 10,21
91	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,4	9594,62 1542,73	- -	13432	2160	- -	16,3200 -	22,85 -
92	КБ1-166-1	Засипка вручну трубопроводів піском, група грунтів 1	100м3	1	13054,55 13054,55	- -	13055	13055	- -	150,4500 -	150,45 -
93	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	110	731,99 -	- -	80519	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,439	6969,28 -	6969,28 1872,95	3060	-	3060 822	- 15,1575	- 6,65
95	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,439	3902,80 -	3902,80 1048,85	1713	-	1713 460	- 8,4882	- 3,73
96	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,39	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	14682	7975	6707 2451	18,3600 5,1175	80,6 22,47
		Разом прямі витрати по розділу 1					320021	47968	64032 16479		508,5 137,32
		Разом будівельні роботи, грн.					320021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208021				
		всього заробітна плата, грн.					64447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13313				
		Всього будівельні роботи, грн.					**356289**				
		Всього по розділу 1					**356289**				
		Розділ 2. Трубопроводи К2									
97	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,02*	*48148,69* *33482,85*	*13088,98* *4984,69*	*963*	*670*	*262* *100*	*310,4000* *46,3270*	*6,21* *0,93*
98	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	20,2	525,63 -	- -	10618	-	- -	- -	- -
99	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,02*	*64640,44* *42136,22*	*18553,05* *7066,58*	*1293*	*843*	*371* *141*	*395,2000* *65,6365*	*7,9* *1,31*
100	С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	20,2	1049,72 -	- -	21204	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	*КБ22-11-6*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,074*	*104021,82* *43100,07*	*55150,49* *14624,84*	*7698*	*3189*	*4081* *1082*	*404,2400* *137,9099*	*29,91* *10,21*
102	С113-1385	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм	м	74,74	1644,08 -	- -	122879	-	- -	- -	- -
103	*КБ22-11-7*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,011*	*131479,54* *50495,23*	*71781,49* *19447,02*	*1446*	*555*	*790* *214*	*473,6000* *176,6412*	*5,21* *1,94*
104	С113-1387	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм	м	11,11	2589,04 -	- -	28764	-	- -	- -	- -
105	*КБ22-11-8*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,077*	*140965,90* *52201,15*	*75506,45* *20855,05*	*10854*	*4019*	*5814* *1606*	*489,6000* *189,4511*	*37,7* *14,59*
106	С113-1389	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм	м	77,77	4214,24 -	- -	327741	-	- -	- -	- -
107	С113-1103 варіант 2	Трійник литий ПЕ100 SDR17 діам. 110 мм	шт	1	569,63 -	- -	570	-	- -	- -	- -
108	С113-1103-11Б варіант 1	Трійник литий ПЕ100 SDR17 діам. 160 мм	шт	1	1403,99 -	- -	1404	-	- -	- -	- -
109	С113-1103-11Г варіант 1	Трійник литий ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	2	2857,49 -	- -	5715	-	- -	- -	- -
110	С113-1466-1 варіант 2	Відвід литий ПЕ100 SDR17 діам.110 мм	шт	1	486,36 -	- -	486	-	- -	- -	- -
111	С113-1468-1 варіант 2	Відвід литий ПЕ100 SDR17 діам. 160 мм	шт	1	908,80 -	- -	909	-	- -	- -	- -
112	С113-1469-1 варіант 1	Відвід литий ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	2	1618,89 -	- -	3238	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					545782	9276	11318 3143		86,93 28,98
		Разом будівельні роботи, грн.					545782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					525188				
		всього заробітна плата, грн.					12419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**551816**				
		–									
		Всього по розділу 2					**551816**				
		Розділ 3. Каналізаційні колодязі мережі К2 (9 шт.)									
113	*КБ23-13-3*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,627*	*58140,16* *21242,59*	*19156,53* *6338,69*	*36454*	*13319*	*12011* *3974*	*201,6000* *45,1454*	*126,4* *28,31*
114	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	9	1122,20 -	- -	10100	-	- -	- -	- -
115	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	2	626,43 -	- -	1253	-	- -	- -	- -
116	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	12	852,75 -	- -	10233	-	- -	- -	- -
117	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	9	971,67 -	- -	8745	-	- -	- -	- -
118	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3 900 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	20	259,32 -	- -	5186	-	- -	- -	- -
119	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	3	472,37 -	- -	1417	-	- -	- -	- -
120	С111-1788	Скоби ходові	шт	52	298,86 -	- -	15541	-	- -	- -	- -
121	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	9	3443,17 -	- -	30989	-	- -	- -	- -
122	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,8*	*14905,55* *3700,41*	- -	*11924*	*2960*	- -	*33,5000* -	*26,8* -
123	С111-1624-2 варіант 3	праймер бітумний №01	л	28	43,92 -	- -	1230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					133072	16279	12011 3974		153,2 28,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					133072 104782 20253 9797 17,76 3075 **142869**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	*ПВ1-6-1*	*Встановлення дощоприймальних колодязів посиленої серії BetoMax или CompoMax DN300*	*10 шт*	*1*	*3699,75* *3699,75*	- -	*3700*	*3700*	- -	*36,4400* -	*36,44* -
131	& С119-315-20	Дощоприймальний колодязь секційний CompoMax ДК-30.38.44-П-В полімербетонний з решіткою щілинною чавунною ВЧ кл. Е (верхня частина, комплект)	шт	3	6067,64 -	- -	18203	-	- -	- -	- -
132	& С119-315-20 варіант 1	Дощоприймальний колодязь секційний CompoMax ДК-30.38.44-П-С полімербетонний (середня частина)	шт	4	3684,62 -	- -	14738	-	- -	- -	- -
133	& С119-315-20 варіант 2	Дощоприймальний колодязь секційний CompoMax ДК-30.38.44-П-Н полімербетонний (нижня частина)	шт	3	4021,22 -	- -	12064	-	- -	- -	- -
134	& С119-315-7 варіант 1	Корзина для дощоприймального колодязя КОДК-30.38.44-ОС оцинкована сталь	шт	3	882,76 -	- -	2648	-	- -	- -	- -
135	& С111-234-5 варіант 1	Герметик гібридний MasterSeal HY 495 TR concretegrey 0.6 l	шт	63	265,01 -	- -	16696	-	- -	- -	- -
136	С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5	4462,53 -	- -	22313	-	- -	- -	- -
137	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	7	2628,24 -	- -	18398	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					427041	13852	15266 4729		132,79 32,94
		Разом будівельні роботи, грн.					427041				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					397923				
		всього заробітна плата, грн.					18581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2697				
		Всього будівельні роботи, грн.					**435860**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 2					1425916	87375	102627		881,42
									28325		227,55
		Разом будівельні роботи, грн.					1425916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1235914				
		всього заробітна плата, грн.					115700				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20971				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1486833**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,123	6969,28 -	6969,28 1872,95	857	-	857 230	- 15,1575	- 1,86
145	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,23	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	4114	2235	1879 687	18,3600 5,1175	22,58 6,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					193143	26156	62302 12617		290,18 100,83
		Разом будівельні роботи, грн.					193143				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104685				
		всього заробітна плата, грн.					38773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8120				
		Всього будівельні роботи, грн.					**215126**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& С119-315-14	Боковина для інфільтраційного блоку	компл	18	370,67 -	- -	6672	-	- -	- -	- -
154	& С119-315-15	Основа для інфільтраційного блоку	шт	69	494,83 -	- -	34143	-	- -	- -	- -
155	*ПВ1-6-2*	*Встановлення дощоприймальних колодязів посиленої серії BetoMax или CompoMax DN500*	*10 шт*	*0,6*	*11950,17* *4447,72*	*7502,45* *2324,23*	*7170*	*2669*	*4501* *1395*	*43,2700* *16,1880*	*25,96* *9,71*
156	& С119-315-16	Колодязь Vario 800 Flex тип 2	шт	6	6274,94 -	- -	37650	-	- -	- -	- -
157	& С119-315-17	Основа та адаптер Vario 800 Flex	шт	3	5103,35 -	- -	15310	-	- -	- -	- -
158	& С119-315-18	Кришка Vario	шт	3	3188,18 -	- -	9565	-	- -	- -	- -
159	*КБ22-11-11*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 630 мм з гідравлічним випробуванням*	*1000м*	*0,003*	*276652,69* *82532,41*	*149977,94* *41400,70*	*830*	*248*	*450* *124*	*774,0800* *360,1745*	*2,32* *1,08*
160	С1530-40	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 630 мм	10м	0,3	11527,75 -	- -	3458	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					597114	28043	5758 1688		276,37 11,96
		Разом будівельні роботи, грн.					597114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					563313				
		всього заробітна плата, грн.					29731				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4741				
		Всього будівельні роботи, грн.					**611928**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					36798				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12861				
		Всього будівельні роботи, грн.					**827055**				
		–									
		Всього по відділу 3					**827055**				
		Відділ 4. Інфільтраційне поле №2									
		Розділ 1. Земляні роботи									
161	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,103	45802,62 1991,21	43766,66 12738,78	4718	205	4508 1312	22,1000 91,5654	2,28 9,43
162	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	180,25	121,01 -	121,01 19,89	21812	-	21812 3585	- 0,1610	- 29,02
163	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,08439	40457,38 1669,55	38787,83 13038,49	3414	141	3273 1100	18,5300 110,0580	1,56 9,29
164	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,13608	37476,43 37476,43	- -	5100	5100	- -	385,5600 -	52,47 -
165	КБ1-166-1	Засипка вручну піском, група грунтів 1	100м3	0,59	13054,55 13054,55	- -	7702	7702	- -	150,4500 -	88,77 -
166	С1421- 10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	64,9	731,99 -	- -	47506	-	- -	- -	- -
167	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,098	6969,28 -	6969,28 1872,95	683	-	683 184	- 15,1575	- 1,49
168	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,98	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	3277	1780	1497 547	18,3600 5,1175	17,99 5,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					94212	14928	31773 6728		163,07 54,25
		Разом будівельні роботи, грн.					94212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47511				
		всього заробітна плата, грн.					21656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4513				
		Всього будівельні роботи, грн.					**106453**				
		–									
		Всього по розділу 1					**106453**				
		Розділ 2. Улаштування інфільтраційного поля № 2									
169	*КБ27-20-4*	*Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні*	*1000м2*	*0,092*	*9556,43* *3994,99*	*5561,44* *1165,48*	*879*	*368*	*511* *107*	*43,4900* *8,0912*	*4* *0,74*
170	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	20	1283,80 -	- -	25676	-	- -	- -	- -
171	& С119-305-1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00001196	18211,63 -	- -	-	-	- -	- -	- -
172	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	92	20,01 -	- -	1841	-	- -	- -	- -
173	*ПВ1-5-6*	*Встановлення інфільтраційних блоків*	*10 шт*	*10,4*	*889,40* *889,40*	- -	*9250*	*9250*	- -	*8,7600* -	*91,1* -
174	& С119-315-12	Інфільтраційний блок 205 л	шт	104	1480,84 -	- -	154007	-	- -	- -	- -
175	& С119-315-13	З'єднання для інфільтраційного блоку	шт	271	18,60 -	- -	5041	-	- -	- -	- -
176	& С119-315-14	Боковина для інфільтраційного блоку	компл	10	370,67 -	- -	3707	-	- -	- -	- -
177	& С119-315-15	Основа для інфільтраційного блоку	шт	52	494,83 -	- -	25731	-	- -	- -	- -
178	*ПВ1-6-2*	*Встановлення дощоприймальних колодязів посиленої серії BetoMax или CompoMax DN500*	*10 шт*	*0,2*	*11950,17* *4447,72*	*7502,45* *2324,23*	*2390*	*890*	*1500* *465*	*43,2700* *16,1880*	*8,65* *3,24*
179	& С119-315-16	Колодязь Vario 800 Flex тип 2	шт	2	6274,94 -	- -	12550	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& С119-315-17	Основа та адаптер Vario 800 Flex	шт	2	5103,35 -	- -	10207	-	- -	- -	- -
181	& С119-315-18	Кришка Vario	шт	2	3188,18 -	- -	6376	-	- -	- -	- -
182	*КБ22-11-11*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 630 мм з гідравлічним випробуванням*	*1000м*	*0,0032*	*276652,69* *82532,41*	*149977,94* *41400,70*	*885*	*264*	*480* *132*	*774,0800* *360,1745*	*2,48* *1,15*
183	С1530-40	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 630 мм	10м	0,32	11527,75 -	- -	3689	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					262229	10772	2491 704		106,23 5,13
		Разом будівельні роботи, грн.					262229				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248966				
		всього заробітна плата, грн.					11476				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5739				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1844				
		Всього будівельні роботи, грн.					**267968**				
		Всього по розділу 2					**267968**				
		Разом прямі витрати по відділу 4					356441	25700	34264 7432		269,3 59,38
		Разом будівельні роботи, грн.					356441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					296477				
		всього заробітна плата, грн.					33132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6357				
		Всього будівельні роботи, грн.					**374421**				
		Всього по відділу 4					**374421**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					4916607	442268	542149		4504,82
									148948		1223,13
		Разом будівельні роботи, грн.					4916607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3932190				
		всього заробітна плата, грн.					591216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					316350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					639,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					110666				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5232957**				
		Всього по кошторису					**5232957**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**6367,28**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**701882**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03/к

на будівництво : Позамайданчикові мережі К1н

Кошторисна вартість об`єкта	1322,582 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,66793 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	181,708 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на Каналізація К1н	1322,582	-	1322,582	1,66793	181,708	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	1322,582	-	1322,582	1,66793	181,708	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Ярослава ТРОЙНІКОВА
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Світлана КУРІБЛО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 06-03/к

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	Каналізація К1н	1,23844 123,166	- -	0,25127 29,414	0,03494 4,316	- -	1,52465 156,896	0,14328 24,812	1,66793 181,708
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	1,23844 123,166	- -	0,25127 29,414	0,03494 4,316	- -	1,52465 156,896	0,14328 24,812	1,66793 181,708

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01

на Каналізація К1н

Позамайданчикові мережі К1н

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1322,582	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,66793	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	181,708	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	*КБ1-149-4*	*Шурфування вручну*	*100ям*	*0,04*	*5700,63*	-	*228*	*228*	-	*63,2700*	*2,53*
					5700,63	-			-	-	-
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,124	45802,62	43766,66	5680	247	5427	22,1000	2,74
					1991,21	12738,78			1580	91,5654	11,35
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	217	121,01	121,01	26259	-	26259	-	-
					-	19,89			4316	0,1610	34,94
4	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,852163	40457,38	38787,83	34476	1423	33053	18,5300	15,79
					1669,55	13038,49			11111	110,0580	93,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2783715	37476,43 37476,43	- -	10432	10432	- -	385,5600 -	107,33 -
6	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	6,74462	35521,36 3366,35	800,84 307,54	239578	22705	5401 2074	34,3400 2,7531	231,61 18,57
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,1	9594,62 1542,73	- -	20149	3240	- -	16,3200 -	34,27 -
8	КБ1-166-1	Засипка вручну трубопроводів піском, група грунтів 1	100м3	1,03	13054,55 13054,55	- -	13446	13446	- -	150,4500 -	154,96 -
9	С1421- 10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	113,3	731,99 -	- -	82934	-	- -	- -	- -
10	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,88	6969,28 -	6969,28 1872,95	6133	-	6133 1648	- 15,1575	- 13,34
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	8,8	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	29430	15987	13443 4914	18,3600 5,1175	161,57 45,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					468745	67708	89716 25643		710,8 217,02
		Разом будівельні роботи, грн.					468745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					311321				
		всього заробітна плата, грн.					93351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46881				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15099				
		Всього будівельні роботи, грн.					**515626**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	*КБ22-11-6*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,002*	*104021,82* *43100,07*	*55150,49* *14624,84*	*208*	*86*	*110* *29*	*404,2400* *137,9099*	*0,81* *0,28*
15	С113-1454	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм	м	2,02	803,96 -	- -	1624	-	- -	- -	- -
16	*КБ22-11-8*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням (футляри)*	*1000м*	*0,078*	*126869,32* *46981,04*	*67955,81* *18769,55*	*9896*	*3665*	*5301* *1464*	*440,6400* *170,5060*	*34,37* *13,3*
17	С113-1406	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315х12,1 мм	м	78	3039,65 -	- -	237093	-	- -	- -	- -
18	КБ22-47-5	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм	100м	0,78	28213,63 10051,86	81,24 31,20	22007	7840	63 24	91,0000 0,2793	70,98 0,22
19	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	сальник	8	1286,33 520,53	- -	10291	4164	- -	4,9400 -	39,52 -
20	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,6*	*5999,06* *2789,15*	*3209,91* *1226,18*	*3599*	*1673*	*1926* *736*	*24,6000* *11,4566*	*14,76* *6,87*
21	С113-1292 варіант 1	Муфта терморезисторна ПЕ100 SDR17 діам. 90 мм	шт	48	166,39 -	- -	7987	-	- -	- -	- -
22	С113-995 варіант 1	Відвід литий 90 град. PN10 діам. 90 мм	шт	4	286,97 -	- -	1148	-	- -	- -	- -
23	С1530-162 варіант 1	Перехід ПЕ/сталь, діаметр 90х80 мм	10шт	0,2	435,17 -	- -	87	-	- -	- -	- -
24	*КБ23-23-1*	*Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах*	*шт*	*1*	*3297,83* *2838,67*	*65,86* *21,54*	*3298*	*2839*	*66* *22*	*26,9400* *0,1500*	*26,94* *0,15*
		Разом прямі витрати по розділу 2					453618	33225	12531 4204		307,5 38,75
		Разом будівельні роботи, грн.					453618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					407862				
		всього заробітна плата, грн.					37429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18100				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5636				
		Всього будівельні роботи, грн.					**471718**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,2*	*5999,06* *2789,15*	*3209,91* *1226,18*	*1200*	*558*	*642* *245*	*24,6000* *11,4566*	*4,92* *2,29*
39	С113-1220 варіант 1	Перехід ПЕ 110/90 мм	шт	2	571,18 -	- -	1142	-	- -	- -	- -
40	С113-1307 варіант 1	Буртові втулки під фланець ПЕ100 DN110	шт	2	1549,59 -	- -	3099	-	- -	- -	- -
41	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	539,21 -	- -	1078	-	- -	- -	- -
42	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм (2 шт.)*	*т*	*0,0088*	*9600,35* *7181,92*	*456,52* *175,31*	*84*	*63*	*4* *2*	*67,3600* *1,5694*	*0,59* *0,01*
43	С113-746 варіант 1	Коліно чавунне фланцеве PN10 діам. 100 мм	т	0,0088	72847,81 -	- -	641	-	- -	- -	- -
44	С130-1170 варіант 1	Заглушка чавунна фланцева PN10 діаметр 100 мм	шт	2	340,90 -	- -	682	-	- -	- -	- -
45	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	539,21 -	- -	1078	-	- -	- -	- -
46	& С1545-291-1-1Б варіант 1	Шпилька М16 L=260	шт	16	15,92 -	- -	255	-	- -	- -	- -
47	& С111-124-5	Гайка М16	шт	64	3,06 -	- -	196	-	- -	- -	- -
48	КБ46-30-2	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,02	9658,92 4913,26	4745,66 1752,36	193	98	95 35	44,4800 16,1311	0,89 0,32
49	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,01	28625,89 17384,19	11241,70 4152,87	286	174	112 42	157,3800 38,2360	1,57 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 3					35002	3020	2007 707		27,97 5,74
		Разом будівельні роботи, грн.					35002				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29975				
		всього заробітна плата, грн.					3727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					549				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36784**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17062				
		всього заробітна плата, грн.					3506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1685				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					523				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23195**				
		–									
		Всього по розділу 4					**23195**				
		Розділ 5. Різні роботи									
61	КБ22-11-1 к=0,6	*Демонтаж трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм (недіюча мережа 2Т)*	*1000м*	*0,1*	*15604,06* *15507,39*	*96,67* *33,07*	*1560*	*1551*	*9* *3*	*143,7600* *0,2498*	*14,38* *0,02*
62	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,09	38307,11 19631,49	18675,62 6518,38	3448	1767	1681 587	203,9000 59,0153	18,35 5,31
63	КБ27-68-2	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	100 м	1,14	4653,91 2541,79	2112,12 709,99	5305	2898	2407 809	26,4000 5,9930	30,1 6,83
		Покриття (відновлення а/бетонного покриття) - дороги ТИП1									
64	КБ27-13-1	*Улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] (16см)*	*1000м2*	*0,132*	*288009,47* *3083,85*	*14382,83* *3579,13*	*38017*	*407*	*1899* *472*	*32,0300* *25,3283*	*4,23* *3,34*
65	КБ27-13-4	*На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати*	*1000м2*	*0,132*	*16423,28* -	*118,38* *25,39*	*2168*	-	*16* *3*	- *0,1768*	- *0,02*
66	КБ27-26-1	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м (товщ.6см)*	*1000 м2*	*0,132*	*1102660,66* *1557,27*	*13210,95* *2405,99*	*145551*	*206*	*1744* *318*	*15,1500* *16,7121*	*2* *2,21*
67	КБ27-26-5 к=8	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4*	*1000 м2*	*-0,132*	*430427,36* *24,67*	- -	*-56816*	*-3*	- -	*0,2400* -	*-0,03* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м (товщ.4см)	1000 м2	0,132	659784,18 1434,95	11829,17 2074,56	87092	189	1561 274	13,9600 14,3979	1,84 1,9
69	КБ27-27-5 к=2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	-0,132	126029,85 6,17	- -	-16636	-1	- -	0,0600 -	-0,01 -
70	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,14	30473,47 8039,69	638,87 208,91	34740	9165	728 238	81,2500 1,4550	92,63 1,66
71	С1426-11709 варіант 1	Камені бетонні бортові БР30100.30.15	м3	5,13	4176,34 -	- -	21425	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					265854	16179	10045 2704		163,49 21,29
		Разом будівельні роботи, грн.					265854				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239630				
		всього заробітна плата, грн.					18883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3005				
		Всього будівельні роботи, грн.					**275259**				
		Всього по розділу 5					**275259**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1244729	123166	115713 33730		1238,44 286,21
		Разом будівельні роботи, грн.					1244729				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1005850				
		всього заробітна плата, грн.					156896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1322582**				
		–									
		Всього по кошторису					**1322582**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1667,93**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**181708**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Зовнішнє газопостачання

Кошторисна вартість об`єкта	1068,419 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,92594 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	110,212 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-04-01	на Газопостачання зовнішнє	346,961	-	346,961	0,83549	96,344	-
2	06-04-02	на придбання устаткування Обладнання зовнішнього газопостачання	-	703,926	703,926	-	-	-
3	06-04-03	на Пусконалагоджувальні роботи	17,532	-	17,532	0,09045	13,868	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	364,493	703,926	1068,419	0,92594	110,212	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Ярослава ТРОЙНІКОВА
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Світлана КУРІБЛО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	Газопостачання зовнішнє	0,53171 57,289	0,14655 16,401	0,08036 9,348	- -	- -	0,75862 83,038	0,07687 13,306	0,83549 96,344
06-04-02	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обладнання зовнішнього газопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
06-04-03	Пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0,07200 -	0,07200 10,675	0,01845 3,193	0,09045 13,868
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,53171 57,289	0,14655 16,401	0,08036 9,348	- -	0,07200 -	0,83062 93,713	0,09532 16,499	0,92594 110,212

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01

на Газопостачання зовнішнє

Зовнішнє газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	346,961	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,83549	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	96,344	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Газопровід середнього тиску Р=0,2 МПа									
		Врізка									
1	*КБ24-106-1*	*Відключення і заглушка під газом діючих стальних газопроводів діаметром 50 мм*	*шт*	*1*	*2886,95* *546,76*	*2246,32* *557,53*	*2887*	*547*	*2246* *558*	*4,2500* *5,0856*	*4,25* *5,09*
		Встановлення ПЕ крану Д=63мм									
2	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: кран, діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	5999,06 2789,15	3209,91 1226,18	600	279	321 123	24,6000 11,4566	2,46 1,15
3	С113-2159 варіант 1	Поліетиленові кульові крани діам. 63 мм для підземного встановленняв комплекті з подовжувачем до поліетиленового кульового крана, ключем для відкриття і закриття поліетиленового кульового крана	шт	1	6454,26 -	- -	6454	-	- -	- -	- -
4	КБ31-51-1	Улаштування ковера [підземної колонки стисненого повітря]	1колонка	1	1427,38 627,99	19,34 7,43	1427	628	19 7	5,8900 0,0665	5,89 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С113-2169 варіант 1	Ковер до поліетиленового кульового крана	шт	1	807,31 -	- -	807	-	- -	- -	- -
		Укладання газопроводу ПЕ Д=63х5,8мм									
6	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1, 25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,11004	50571,72 2086,94	48484,78 16298,11	5565	230	5335 1793	23,1625 137,5725	2,55 15,14
7	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2031	37476,43 37476,43	- -	7611	7611	- -	385,5600 -	78,31 -
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,917	9594,62 1542,73	- -	8798	1415	- -	16,3200 -	14,97 -
9	КБ1-166-1	Засипка (шарове покриття) вручну газопроводів в траншеях, група грунтів 1	100м3	0,1834	13054,55 13054,55	- -	2394	2394	- -	150,4500 -	27,59 -
10	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	18,34	731,99 -	- -	13425	-	- -	- -	- -
11	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0997	8125,88 -	8125,88 2183,78	810	-	810 218	- 17,6730	- 1,76
12	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,031	13054,55 13054,55	- -	405	405	- -	150,4500 -	4,66 -
13	КБ22-12-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,123	55955,22 36828,00	19127,22 6733,08	6882	4530	2352 828	337,5000 61,5761	41,51 7,57
14	С113-1357	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	124,23	242,30 -	- -	30101	-	- -	- -	- -
15	С113-1290 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	159,86 -	- -	480	-	- -	- -	- -
16	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	5999,06 2789,15	3209,91 1226,18	1800	837	963 368	24,6000 11,4566	7,38 3,44
17	С113-994	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	190,96 -	- -	191	-	- -	- -	- -
18	С113-1336 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-05 de/DN 63/50 мм	шт	2	966,13 -	- -	1932	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	8851,20 4036,33	4814,87 1839,27	885	404	481 184	35,6000 17,1849	3,56 1,72
20	С113-1044	Трійники рівносторонні з поліетилену діам. 63 мм для зварювання ПЕ труб методом "Врозтруб"	шт	1	198,05 -	- -	198	-	- -	- -	- -
21	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки "Обережно ГАЗ 1" з кабелем в траншею	100 м	1,31	403,78 371,01	32,77 11,72	529	486	43 15	3,4000 0,0915	4,45 0,12
22	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" із дротом.	м	137,55	16,12 -	- -	2217	-	- -	- -	- -
23	*КБ16-9-18*	*Прокладання (футляра) зі стальних безшовних труб діаметром 200 мм в "ізоляції дуже посилена"*	*100м*	*0,02*	*45057,99* *30071,63*	*11276,09* *3467,32*	*901*	*601*	*226* *69*	*272,2400* *30,9859*	*5,44* *0,62*
24	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,02	2424,03 1110,28	25,53 1,58	-48	-22	-1 -	8,2200 0,0150	-0,16 -
25	С113-469 варіант 1	Труби сталеві (футляр), зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм в "ізоляції дуже посилена"	м	2	7705,73 -	- -	15411	-	- -	- -	- -
26	*КБ22-48-1*	*Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм*	*1 футляр*	*1*	*3493,25* *1329,63*	*627,69* *70,25*	*3493*	*1330*	*628* *70*	*12,7800* *0,5859*	*12,78* *0,59*
27	КБ22-12-6	Укладання (футляра) із поліетиленових труб діаметром 200 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,008	114517,89 61984,52	52533,37 19398,55	916	496	420 155	568,0400 175,6499	4,54 1,41
28	С113-976 варіант 1	Труби поліетиленові д(футляр) PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 200х11,4мм	м	8	1045,05 -	- -	8360	-	- -	- -	- -
29	КБ22-47-3	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	100м	0,08	20025,95 9820,80	50,29 19,31	1602	786	4 2	90,0000 0,1729	7,2 0,01
30	С113-1357	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	8,08	242,30 -	- -	1958	-	- -	- -	- -
31	КБ31-51-1	Улаштування ковера [підземної колонки стисненого повітря] на футлярі	1колонка	1	1427,38 627,99	19,34 7,43	1427	628	19 7	5,8900 0,0665	5,89 0,07
32	С113-2169 варіант 2	Ковер газовий	шт	1	807,31 -	- -	807	-	- -	- -	- -
33	*КБ16-8-6*	*Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,02*	*10278,70* *6721,29*	*2954,64* *931,59*	*206*	*134*	*59* *19*	*58,3800* *8,3795*	*1,17* *0,17*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	139,66 -	- -	279	-	- -	- -	- -
35	С1534-9 варіант 1	Коліно сталеве 90 град. Д=48х3,0мм	шт	1	181,65 -	- -	182	-	- -	- -	- -
36	С113-1783 варіант 1	Перехід сталевий діам. 57х3,0 / 48х3,5 мм	шт	1	155,14 -	- -	155	-	- -	- -	- -
37	КБ13-45-1	Знежирювання поверхонь трубопроводів діаметром до 500 мм	100м2	0,005	2503,27 1300,60	11,61 4,46	13	7	- -	12,9800 0,0399	0,06 -
38	КБ13-16-6	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,005	1732,40 590,62	82,73 7,99	9	3	- -	4,7800 0,0720	0,02 -
39	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два раза	100м2	0,005	6223,17 882,48	122,16 17,90	31	4	1 -	7,2400 0,1608	0,04 -
40	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,02	2424,03 1110,28	25,53 1,58	48	22	1 -	8,2200 0,0150	0,16 -
		Улаштування кранів									
41	КМ12-795-4	Вентилі фланцеві сталеві на умовний тиск 20-32 МПа [200-320 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50-65 мм	10 шт	0,2	16496,10 15862,82	633,28 218,86	3299	3173	126 44	142,0000 1,7140	28,4 0,34
42	С1630-4 варіант 1	Крани кульовий зварка/зварка, діаметр 50 мм	шт	2	2721,86 -	- -	5444	-	- -	- -	- -
43	С1533-82	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	4	239,11 -	- -	956	-	- -	- -	- -
		Встановлення ВОГ-Ш-Ф-1ЛБ-50 з лічильником газу Itron Delta SE G 65 DN50 (1:200) і "Флоутек-ТМ-2-3-4"									
44	*КМ18-1-20*	*Монтаж ВОГ-Ш-Ф-1ЛБ-50, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,5 т (маса=399кг)*	*шт*	*1*	*682,11* -	*682,11* *233,56*	*682*	-	*682* *234*	- *1,7316*	- *1,73*
45	КМ11-350-3	Монтаж лічильника газу, діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	621,86 523,78	56,67 24,75	622	524	57 25	4,8000 0,2268	4,8 0,23
46	*КМ10-372-12*	*Монтаж комплекту приймально-передавального устаткування диспетчерського зв'язку (Флоутек -ТМ 2-3-4)*	*комплект*	*1*	*8400,59* *8400,59*	- -	*8401*	*8401*	- -	*75,2000* -	*75,2* -
		Встановлення ШГРП-01.02.360.1020 з двома лініями редукування на базі регулятора тиску газу Dival 500 BP (Rp 1" x 1"1/2) (виробник "Pietro Fiorentini")									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	*КМ18-1-20*	*Монтаж ШГРП-01.02.360.1020 з двома лініями редукування на базі регулятора тиску газу Dival 500 BP (Rp 1" x 1"1/2) (виробник "Pietro Fiorentini"), що надходять у зібраному вигляді, маса 0,5 т (маса=415кг)*	*шт*	*1*	*2473,33* *1791,22*	*682,11* *233,56*	*2473*	*1791*	*682* *234*	*16,8000* *1,7316*	*16,8* *1,73*
		Разом прямі витрати по розділу 1					154025	37644	15474 4953		359,92 42,96
		Разом будівельні роботи, грн.					154025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100907				
		всього заробітна плата, грн.					42597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21233				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6875				
		Всього будівельні роботи, грн.					**175258**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ13-45-1	Знежирювання поверхонь трубопроводів діаметром до 500 мм	100м2	0,672	2503,27 1300,60	11,61 4,46	1682	874	8 3	12,9800 0,0399	8,72 0,03
55	КБ13-16-6	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,672	1732,40 590,62	82,73 7,99	1164	397	56 5	4,7800 0,0720	3,21 0,05
56	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,672	6223,17 882,48	122,16 17,90	4182	593	82 12	7,2400 0,1608	4,87 0,11
57	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	1,98	2424,03 1110,28	25,53 1,58	4800	2198	51 3	8,2200 0,0150	16,28 0,03
58	КМ12-798-4	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм	10 шт	0,1	16215,24 14298,88	1233,75 248,48	1622	1430	123 25	128,0000 1,9780	12,8 0,2
59	С1630-90 варіант 1	Крани шаровий сталевий (Pn=16), діаметр 100 мм	шт	1	7175,54 -	- -	7176	-	- -	- -	- -
60	КМ37-4-8	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 50-63 мм, товщина стінки до 4 мм	стик	1	79,68 55,86	- -	80	56	- -	0,5000 -	0,5 -
61	КМ37-41-1	Рентгенографічний контроль зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм, товщина стінки до 5 мм	стик	1	3916,91 539,71	2903,22 352,64	3917	540	2903 353	3,6000 2,6139	3,6 2,61
		Встановлення опор під газопровід Д=108мм, Н=2,2 м, 18 шт.									
62	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0101	42887,60 42887,60	- -	433	433	- -	476,0000 -	4,81 -
63	КБ9-62-4	Монтаж опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,3076	11892,31 4211,54	6789,45 2580,16	3658	1295	2088 794	40,4800 18,7083	12,45 5,75
64	С113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	39,6	272,00 -	- -	10771	-	- -	- -	- -
65	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунту під бетонування опор*	*100м2*	*0,0113*	*1174,84* *785,38*	*389,46* *126,42*	*13*	*9*	*4* *1*	*8,0800* *1,1053*	*0,09* *0,01*
66	КБ6-45-9	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10	100 м3	0,018	459504,81 27202,09	8394,06 4494,10	8271	490	151 81	301,9100 45,4170	5,43 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,018	529306,00 61486,92	10958,31 5162,27	9528	1107	197 93	598,1800 41,2362	10,77 0,74
		Разом прямі витрати по розділу 2					151375	36046	16282 4395		318,34 37,4
		Разом будівельні роботи, грн.					151375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99047				
		всього заробітна плата, грн.					40441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20329				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6431				
		Всього будівельні роботи, грн.					**171704**				
		–									
		Всього по розділу 2					**171704**				
		Разом прямі витрати по кошторису					305400	73690	31756 9348		678,26 80,36
		Разом будівельні роботи, грн.					305400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					199954				
		всього заробітна плата, грн.					83038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41561				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13306				
		Всього будівельні роботи, грн.					**346961**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**96344**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-04-02

Обладнання зовнішнього газопостачання
Зовнішнє газопостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 703,926 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	170312-4023 варіант 1	ВОГ-Ш-Ф-1ЛБ-50; (маса=0,006)	шт	1	181007,25	181007
2	1517-1867 варіант 1	Лічильник газу Itron Delta SE G 65 DN50; (маса=0)	шт	1	103829,62	103830
3	1517-1473-2 варіант 1	Комплекс вимірювальний ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4; (маса=0)	шт	1	111234,82	111235
4	1503-7050 варіант 1	ШГРП-01.02.360.1020 з двома лініями редукування на базі регулятора тиску газу Dival 500 BP (Rp 1" x 1"1/2) (виробник "Pietro Fiorentini"); (маса=0, 0235)	шт	1	281256,48	281256
		Разом				**677328**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				26598
		Всього по кошторису				**703926**

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування
24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-03

на Пусконалагоджувальні роботи

Зовнішнє газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	17,532	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09045	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,868	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат або рівня (лічильник)	параметр	1	3148,32 3148,32	- -	3148	3148	- -	21,0000 -	21 -
2	КП2-11-4	Налагодження роботи Флоутек (зв'язку з апаратурою передачі даних)	шт	1	3448,16 3448,16	- -	3448	3448	- -	23,0000 -	23 -
3	ТП1-367-6	Ревізія і налагодження приладів і пристроїв автоматичного регулювання тиску, розрядження, температури, рівня, продуктивності та ін.. Пробне пускання, налагодження регуляторів і усунення дефектів в їх роботі	комплект	1	4078,65 4078,65	- -	4079	4079	- -	28,0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по кошторису					10675	10675	- -		72 -
		Разом будівельні роботи, грн.					10675				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3193				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17532**				
		–									
		Всього по кошторису					**17532**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**90,45**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**13868**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Модульна котельня

Кошторисна вартість об`єкта	4749,395 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36589 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,636 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-05-01	на Монтажні роботи	81,402	-	81,402	0,36589	45,636	-
2	06-05-02	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	4667,993	4667,993	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	81,402	4667,993	4749,395	0,36589	45,636	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Ярослава ТРОЙНІКОВА

Керівник _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Світлана КУРІБЛО

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Маріне ШАМІРЯН

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* Світлана КУРІБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 06-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-05-01	Монтажні роботи	-	0,23430	0,10480	-	-	0,33910	0,02679	0,36589
		-	26,174	14,824	-	-	40,998	4,638	45,636
06-05-02	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	__-__	0,23430	0,10480	__-__	__-__	0,33910	0,02679	0,36589
		-	26,174	14,824	-	-	40,998	4,638	45,636

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01

на Монтажні роботи

Модульна котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	81,402	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36589	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,636	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-6-12 в.в. п.2.1.1.4 к(труд)=1,1	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 18 т [із убудованими механізмами]	шт	1	64007,23 26173,65	31265,55 14824,29	64007	26174	31266 14824	234,3000 104,8040	234,3 104,8
		Разом прямі витрати по кошторису					64007	26174	31266 14824		234,3 104,8
		Разом будівельні роботи, грн.					64007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6567				
		всього заробітна плата, грн.					40998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17395				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4638				
		Всього будівельні роботи, грн.					**81402**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-05-02

Придбання устаткування
Модульна котельня

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4667,993 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2403-4003-5	Котельна модульна КМ-Тг1.2-ГВП200 загальною потужністю 1,2 МВт на базі газових жаротрубних водогрійних котлів ATON SAB-0,6 (2 шт.) з модуляційним (електронна) газовим пальником Riello RS 70/E TC (2 компл.) (В комплекті: Газовий водогрійний котел ATON SAB-0,6 (6 бар, 95о С) - 2 шт, Пальник газовий з електронною модуляцією Riello RS 70/E TC, в комплектації з запірною арматурою, пульт керування TMR-2 та модулятором -2 шт); (маса=18)	к-т	1	4491608,35	4491608
		Разом				**4491608**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				176385
		Всього по кошторису				**4667993**

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Зовнішні теплові мережі

Кошторисна вартість об`єкта	893,337 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,45591 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	55,488 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-06-01	на Теплові мережі	893,337	-	893,337	0,45591	55,488	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	893,337	-	893,337	0,45591	55,488	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Ярослава ТРОЙНІКОВА

Керівник _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Світлана КУРІБЛО

Склав _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Маріне ШАМІРЯН

Перевірив _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Світлана КУРІБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-06-01	Теплові мережі	0,30357 34,037	- -	0,09673 12,428	0,01222 1,51	- -	0,41252 47,975	0,04339 7,513	0,45591 55,488
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,30357 34,037	- -	0,09673 12,428	0,01222 1,51	- -	0,41252 47,975	0,04339 7,513	0,45591 55,488

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-01

на Теплові мережі

Зовнішні теплові мережі

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ ПКД-ІК -ТМ

Кошторисна вартість	893,337	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,45591	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	55,488	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		Розробка грунту під траншеї - 90 м3									
		Зворотня засипка грунтом - 44 м3									
		Підсипка піску під трубопровід - 8,08 м3									
1	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,046	54954,20 2389,45	52520,00 15286,53	2528	110	2416 703	26,5200 109,8785	1,22 5,05
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	75,9	121,01 -	121,01 19,89	9185	-	9185 1510	- 0,1610	- 12,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04268	45802,62 1991,21	43766,66 12738,78	1955	85	1868 544	22,1000 91,5654	0,94 3,91
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0132	27677,50 27677,50	- -	365	365	- -	314,1600 -	4,15 -
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,808	9216,66 1542,73	- -	7447	1247	- -	16,3200 -	13,19 -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,214	6969,28 -	6969,28 1872,95	1491	-	1491 401	- 15,1575	- 3,24
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,04268	8125,88 -	8125,88 2183,78	347	-	347 93	- 17,6730	- 0,75
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4268	3344,36 1816,72	1527,64 558,39	1427	775	652 238	18,3600 5,1175	7,84 2,18
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0132	13054,55 13054,55	- -	172	172	- -	150,4500 -	1,99 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					24917	2754	15959 3489		29,33 27,35
		Разом будівельні роботи, грн.					24917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6204				
		всього заробітна плата, грн.					6243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1118				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28169**				
		Всього по розділу 1					**28169**				
		Розділ 2. Канали залізобетонні									
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,07	415805,00 14245,67	2830,10 1335,45	29106	997	198 93	150,7000 10,6641	10,55 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,0756	202196,22 51481,47	57425,68 23739,11	15286	3892	4341 1795	482,8500 179,3509	36,5 13,56
12	& С1-3163-9В5	Лоток залізобетонний Л4	шт	18	8146,00 -	- -	146628	-	- -	- -	- -
13	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	0,4	31751,69 10863,71	19643,61 8248,82	12701	4345	7857 3300	107,0000 59,9754	42,8 23,99
14	& С1-3163-9В4	Плита перекриття лотка залізобетонна 1160х100, L=1,49м П 8-8-1	шт	40	1955,40 -	- -	78216	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					281937	9234	12396 5188		89,85 38,3
		Разом будівельні роботи, грн.					281937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					260307				
		всього заробітна плата, грн.					14422				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7605				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2663				
		Всього будівельні роботи, грн.					**289542**				
		Всього по розділу 2					**289542**				
		Розділ 3. Мережа теплопостачання									
15	*КБ24-2-8*	*Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 250 мм*	*1000м*	*0,124*	*467990,29* *169452,49*	*235357,22* *40907,71*	*58031*	*21012*	*29184* *5073*	*1409,5200* *335,7397*	*174,78* *41,63*
16	С113-1506	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 133/225 мм	м	124	2548,12 -	- -	315967	-	- -	- -	- -
17	С113-1516 варіант 1	Коліно сталева попередньо ізольоване крутовигнуте стандартне д. 133/225 мм	шт	10	7499,21 -	- -	74992	-	- -	- -	- -
18	С113-1556 варіант 1	Опора нерухома до теплоізольованих труб, СТ/ПЕ типорозмір 133/225 мм	шт	4	11338,64 -	- -	45355	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С113-1575	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 133/225 мм	шт	40	1184,20 -	- -	47368	-	- -	- -	- -
20	С113-1536	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 133/225 мм	шт	2	604,78 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
21	С113-1894 варіант 1	Компенсаційна подушка 15-250	шт	24	175,25 -	- -	4206	-	- -	- -	- -
22	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних конструкціях	шт	2	260,40 108,80	143,30 52,66	521	218	287 105	1,1300 0,4838	2,26 0,97
23	*КБ34-112-1*	*Улаштування вводу труб (гільзи)*	*10шт*	*0,2*	*1281,30* *1281,30*	- -	*256*	*256*	- -	*12,1600* -	*2,43* -
24	С113-193	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,2	1379,71 -	- -	1656	-	- -	- -	- -
25	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1	2790,40 -	- -	279	-	- -	- -	- -
26	С1424-11600 варіант 13	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,1	3457,61 -	- -	346	-	- -	- -	- -
27	*КБ24-2-6*	*Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 150 мм*	*1000м*	*0,0025*	*348157,53* *133150,80*	*179351,81* *32030,29*	*870*	*333*	*448* *80*	*1123,9200* *267,8812*	*2,81* *0,67*
28	С113-934-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	2,5	507,14 -	- -	1268	-	- -	- -	- -
29	& С113-752-В7	Відвід сталевий 90° Д133х3,2	шт	2	194,04 -	- -	388	-	- -	- -	- -
30	& С113-752-В7 варіант 1	Перехід сталевий 90° 108х48 (108х40)	шт	4	219,54 -	- -	878	-	- -	- -	- -
31	& С113-1579-3	Компенсатор приварний Ду125 з вн. встав. і з зовн. захистом Ayvaz	шт	2	4367,09 -	- -	8734	-	- -	- -	- -
32	*КМ8-143-5*	*Укладання сигнальної стрічки*	*100 м*	*0,62*	*383,48* *371,01*	*12,47* *5,31*	*238*	*230*	*8* *3*	*3,4000* *0,0468*	*2,11* *0,03*
33	С111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	62	8,03 -	- -	498	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					563061	22049	29927 5261		184,39 43,3
		Разом будівельні роботи, грн.					563061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					511085				
		всього заробітна плата, грн.					27310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3732				
		Всього будівельні роботи, грн.					**575626**				
		–									
		Всього по розділу 3					**575626**				
		Разом прямі витрати по кошторису					869915	34037	58282		303,57
									13938		108,95
		Разом будівельні роботи, грн.					869915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					777596				
		всього заробітна плата, грн.					47975				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23422				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7513				
		Всього будівельні роботи, грн.					**893337**				
		–									
		Всього по кошторису					**893337**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**455,91**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**55488**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта 26090,640 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 30,91402 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3446,069 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Демонтаж	528,301	-	528,301	2,71821	319,1	-
2	07-01-02	на Покриття	18268,965	-	18268,965	14,16802	1607,685	-
3	07-01-03	на Огорожа	2808,049	-	2808,049	4,12630	501,787	-
4	07-01-04	на Озеленення	3203,483	-	3203,483	9,47754	972,075	-
5	07-01-05	на Малі архітектурні форми	228,282	-	228,282	0,41827	44,776	-
6	07-01-06	на придбання устаткування Обладнання	-	1035,338	1035,338	-	-	-
7	07-01-07	на Флагшток	18,222	-	18,222	0,00568	0,646	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	25055,302	1035,338	26090,64	30,91402	3446,069	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	14,178	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) Ярослава ТРОЙНІКОВА
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Світлана КУРІБЛО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав Маріне ШАМІРЯН

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Демонтаж	2,05356	-	0,32915	0,03937	-	2,42208	0,29613	2,71821
		218,829	-	44,138	4,866	-	267,833	51,267	319,1
07-01-02	Покриття	11,72546	-	0,79167	-	-	12,51713	1,65089	14,16802
		1214,106	-	107,776	-	-	1321,882	285,803	1607,685
07-01-03	Огорожа	3,01320	-	0,67101	-	-	3,68421	0,44209	4,12630
		331,968	-	93,283	-	-	425,251	76,536	501,787
07-01-04	Озеленення	8,53099	-	0,17998	-	-	8,71097	0,76657	9,47754
		816,211	-	23,157	-	-	839,368	132,707	972,075
07-01-05	Малі архітектурні форми	0,34724	-	0,01938	0,00683	-	0,37345	0,04482	0,41827
		33,646	-	2,529	0,843	-	37,018	7,758	44,776
07-01-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
07-01-07	Флагшток	0,00419	-	0,00089	-	-	0,00508	0,00060	0,00568
		0,427	-	0,114	-	-	0,541	0,105	0,646
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	25,67464	-	1,99208	0,04620	-	27,71292	3,20110	30,91402
		2615,187	-	270,997	5,709	-	2891,893	554,176	3446,069

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Демонтаж

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ГП

Кошторисна вартість	528,301	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,71821	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	319,100	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	1,0235	38307,11 19631,49	18675,62 6518,38	39207	20093	19114 6672	203,9000 59,0153	208,69 60,4
2	*КБ27-65-5 к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*0,3284*	*61221,42 57892,53*	*3328,89 577,86*	*20105*	*19012*	*1093 190*	*536,6880 5,1970*	*176,25 1,71*
3	КБ27-67-5	Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних	100 м3	0,12636	18832,44 6793,09	12039,35 3120,63	2380	858	1522 394	60,8100 22,7782	7,68 2,88
4	*КБ7-24-8 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою 1,5 м*	*100м*	*8,035*	*35630,20 22007,10*	*13623,10 4438,83*	*286289*	*176827*	*109462 35666*	*204,0150 31,7848*	*1639,26 255,39*
5	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,17	6533,87 -	- -	14178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-191-6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	100шт	0,13	4654,70 3802,83	- -	605	494	- -	34,8500 -	4,53 -
7	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,13	8371,08 -	8371,08 2188,69	1088	-	1088 285	- 15,2439	- 1,98
8	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,789	146,86 146,86	- -	1291	1291	- -	1,6300 -	14,33 -
9	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,66989	2122,77 152,27	1970,50 557,36	3545	254	3291 931	1,6900 4,0635	2,82 6,79
10	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	175,778	166,10 -	166,10 27,68	29197	-	29197 4866	- 0,2240	- 39,37
		Разом прямі витрати по розділу 1					383707	218829	164767 49004		2053,56 368,52
		Разом будівельні роботи, грн.					383707				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111				
		всього заробітна плата, грн.					267833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144594				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					296,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51267				
		Всього будівельні роботи, грн.					**528301**				
		–									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					14178				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					144594				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					296,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51267				
		Всього будівельні роботи, грн.					**528301**				
		–									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					14178				
		– – –

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на Покриття

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ГП

Кошторисна вартість	18268,965	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	14,16802	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1607,685	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Проїзд 1, Проїзд 2 та Проїзд 3									
1	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	3,5754	96411,56 1423,02	7946,09 1365,74	344710	5088	28410 4883	14,7800 9,3659	52,84 33,49
2	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*2,3836*	*23181,42* *3083,85*	*17757,87* *4207,75*	*55255*	*7351*	*42328* *10030*	*32,0300* *30,7883*	*76,35* *73,39*
3	С1421-9453 варіант 1	Щебінь, фракція 20-40 мм	м3	486,25	1475,74 -	- -	717579	-	- -	- -	- -
4	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	2,3836	21438,94 1557,27	13484,16 2456,88	51102	3712	32141 5856	15,1500 17,1541	36,11 40,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-26-5	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-26-1 - 27-26-4 (до товщ. 6см)	1000 м2	-2,3836	24,67 24,67	- -	-59	-59	- -	0,2400 -	-0,57 -
6	С1421-9848 варіант 1	Крупнозернистий асфальтобетон ДСТУ Б В. 2.7-119-2011	т	331,08	4729,82 -	- -	1565949	-	- -	- -	- -
7	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	2,3836	19934,85 1434,95	12102,39 2125,45	47517	3420	28847 5066	13,9600 14,8399	33,28 35,37
8	КБ27-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 (до 4см)	1000 м2	-2,3836	6,17 6,17	- -	-15	-15	- -	0,0600 -	-0,14 -
9	С1421-9840 варіант 1	Дрібнозернистий асфальтобетон тип ВДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	232,17	5392,82 -	- -	1252051	-	- -	- -	- -
10	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	9,188	10634,99 9102,09	928,67 303,67	97714	83630	8533 2790	92,8500 2,1150	853,11 19,43
11	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	50,53	3896,15 -	- -	196872	-	- -	- -	- -
12	& С1416-8684-3	Камені бортові БР100.30.15	шт	918,8	328,48 -	- -	301807	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4630482	103127	140259 28625		1050,98 202,57
		Разом будівельні роботи, грн.					4630482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4387096				
		всього заробітна плата, грн.					131752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77567				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					165,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28647				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4708049**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	10,32	3896,15 -	- -	40208	-	- -	- -	- -
24	& С1416-8684-3	Камені бортові БР100.30.15	шт	187,7	328,48 -	- -	61656	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					919484	20334	25163 5512		207,52 38,81
		Разом будівельні роботи, грн.					919484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					873987				
		всього заробітна плата, грн.					25846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15231				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5628				
		Всього будівельні роботи, грн.					**934715**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	3,424	9282,79 8039,69	638,87 208,91	31784	27528	2187 715	81,2500 1,4550	278,2 4,98
32	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	16,44	3896,15 -	- -	64053	-	- -	- -	- -
33	& С1416-8684-2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	342,4	196,73 -	- -	67360	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1373152	110806	42560 8933		1056,48 66,4
		Разом будівельні роботи, грн.					1373152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1219786				
		всього заробітна плата, грн.					119739				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69884				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					148,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25659				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1443036**				
		–									
		Всього по розділу 3					**1443036**				
		Розділ 4. Майданчик 3, Майданчик 4 та Майданчик 5									
34	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,83345	96411,56 1423,02	7946,09 1365,74	176766	2609	14569 2504	14,7800 9,3659	27,1 17,17
35	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*1,2223*	*23181,42* *3083,85*	*17757,87* *4207,75*	*28335*	*3769*	*21705* *5143*	*32,0300* *30,7883*	*39,15* *37,63*
36	С1421-9453 варіант 1	Щебінь, фракція 20-40 мм	м3	249,35	1475,74 -	- -	367976	-	- -	- -	- -
37	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*1,2223*	*98265,46* *72365,67*	*7935,37* *1398,83*	*120110*	*88453*	*9699* *1710*	*670,8600* *12,3806*	*819,99* *15,13*
38	& С1421-9656-10 варіант 1	Суміш піщано-цементна (10% цементу від об'єму піску)	м3	77,8	1586,74 -	- -	123448	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& С1426-11776-4 варіант 4	Тротуарна бетонна плитка шорстка - 0.06 м	м2	1234,52	454,57 -	- -	561176	-	- -	- -	- -
40	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	3,62	9282,79 8039,69	638,87 208,91	33604	29104	2313 756	81,2500 1,4550	294,13 5,27
41	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	17,38	3896,15 -	- -	67715	-	- -	- -	- -
42	& С1416-8684-2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	362	196,73 -	- -	71216	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1550346	123935	48286 10113		1180,37 75,2
		Разом будівельні роботи, грн.					1550346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1378125				
		всього заробітна плата, грн.					134048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78177				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					165,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28693				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1628523**				
		Всього по розділу 4					**1628523**				
		Розділ 5. Доріжки 1 та Доріжки 2									
43	*КБ27-12-3*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із грандвідсіва*	*100м3*	*0,5577*	*10498,28* *1801,91*	*8150,44* *1951,64*	*5855*	*1005*	*4546* *1088*	*18,8800* *14,1397*	*10,53* *7,89*
44	& С1421-9474-3 варіант 1	Відсів гранітний	м3	70,27	1308,37 -	- -	91939	-	- -	- -	- -
45	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*1,1154*	*23181,42* *3083,85*	*17757,87* *4207,75*	*25857*	*3440*	*19807* *4693*	*32,0300* *30,7883*	*35,73* *34,34*
46	*КБ27-13-4*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10см)*	*1000м2*	*-1,1154*	*2496,79* -	*1716,89* *336,46*	*-2785*	-	*-1915* *-375*	- *2,7040*	- *-3,02*
47	С1421-9453 варіант 1	Щебінь, фракція 20-40 мм	м3	157,27	1475,74 -	- -	232090	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*1,1154*	*125787,65* *110607,74*	*10890,46* *1854,26*	*140304*	*123372*	*12147* *2068*	*1025,3800* *16,4818*	*1143,71* *18,38*
49	& С1421-9656-10 варіант 1	Суміш піщано-цементна (10% цементу від об'єму піску)	м3	71	1586,74 -	- -	112659	-	- -	- -	- -
50	& С1426-11776-4 варіант 2	Тротуарна бетонна плитка шорстка- 0.04 м	м2	1167,82	413,77 -	- -	483209	-	- -	- -	- -
51	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	9,391	9282,79 8039,69	638,87 208,91	87175	75501	6000 1962	81,2500 1,4550	763,02 13,66
52	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	45,08	3896,15 -	- -	175638	-	- -	- -	- -
53	& С1416-8684-2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	939,1	196,73 -	- -	184749	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1536690	203318	40585 9436		1952,99 71,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1536690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1292787				
		всього заробітна плата, грн.					212754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					267,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46258				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1661945**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*2,4599*	*23181,42* *3083,85*	*17757,87* *4207,75*	*57024*	*7586*	*43683* *10351*	*32,0300* *30,7883*	*78,79* *75,74*
57	*КБ27-13-4*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10см)*	*1000м2*	*-2,4599*	*2496,79* -	*1716,89* *336,46*	*-6142*	-	*-4223* *-828*	- *2,7040*	- *-6,65*
58	С1421-9453 варіант 1	Щебінь, фракція 20-40 мм	м3	346,85	1475,74 -	- -	511860	-	- -	- -	- -
59	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*2,4599*	*98265,46* *72365,67*	*7935,37* *1398,83*	*241723*	*178012*	*19520* *3441*	*670,8600* *12,3806*	*1650,25* *30,46*
60	& С1421-9656-10 варіант 1	Суміш піщано-цементна (10% цементу від об'єму піску)	м3	156,57	1586,74 -	- -	248436	-	- -	- -	- -
61	& С1426-11776-4 варіант 2	Тротуарна бетонна плитка шорстка- 0.04 м	м2	2484,5	413,77 -	- -	1028012	-	- -	- -	- -
62	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	8,03	9282,79 8039,69	638,87 208,91	74541	64559	5130 1678	81,2500 1,4550	652,44 11,68
63	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	38,54	3896,15 -	- -	150158	-	- -	- -	- -
64	& С1416-8684-2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	803	196,73 -	- -	157974	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					2679256	252373	74135 17042		2404,7 128,62
		Разом будівельні роботи, грн.					2679256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2352748				
		всього заробітна плата, грн.					269415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					157493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					334,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57890				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2836749**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1366569				
		всього заробітна плата, грн.					165027				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					206,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35725				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1660498**				
		–									
		Всього по розділу 7					**1660498**				
		Розділ 8. Тротуар 1									
76	*КБ27-12-3*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із грандвідсіва*	*100м3*	*0,16885*	*10498,28* *1801,91*	*8150,44* *1951,64*	*1773*	*304*	*1376* *330*	*18,8800* *14,1397*	*3,19* *2,39*
77	& С1421-9474-3 варіант 1	Відсів гранітний	м3	21,28	1308,37 -	- -	27842	-	- -	- -	- -
78	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,3377*	*23181,42* *3083,85*	*17757,87* *4207,75*	*7828*	*1041*	*5997* *1421*	*32,0300* *30,7883*	*10,82* *10,4*
79	*КБ27-13-4*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10см)*	*1000м2*	*-0,3377*	*2496,79* -	*1716,89* *336,46*	*-843*	-	*-580* *-114*	- *2,7040*	- *-0,91*
80	С1421-9453 варіант 1	Щебінь, фракція 20-40 мм	м3	47,62	1475,74 -	- -	70275	-	- -	- -	- -
81	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,3377*	*125787,65* *110607,74*	*10890,46* *1854,26*	*42478*	*37352*	*3678* *626*	*1025,3800* *16,4818*	*346,27* *5,57*
82	& С1421-9656-10 варіант 1	Суміш піщано-цементна (10% цементу від об'єму піску)	м3	21,49	1586,74 -	- -	34099	-	- -	- -	- -
83	& С1426-11776-4 варіант 2	Тротуарна бетонна плитка шорстка- 0.04 м	м2	353,57	413,77 -	- -	146297	-	- -	- -	- -
84	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,917	9282,79 8039,69	638,87 208,91	17795	15412	1225 400	81,2500 1,4550	155,76 2,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	9,2	3896,15 -	- -	35845	-	- -	- -	- -
86	& С1416-8684-2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	191,7	196,73 -	- -	37713	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					421102	54109	11696 2663		516,04 20,24
		Разом будівельні роботи, грн.					421102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					355297				
		всього заробітна плата, грн.					56772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12254				
		Всього будівельні роботи, грн.					**454379**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С1421-9840 варіант 1	Дрібнозернистий асфальтобетон тип ВДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	98,82	5392,82 -	- -	532918	-	- -	- -	- -
93	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	5,93	9282,79 8039,69	638,87 208,91	55047	47675	3788 1239	81,2500 1,4550	481,81 8,63
94	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	28,46	3896,15 -	- -	110884	-	- -	- -	- -
95	& С1416-8684-2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	593	196,73 -	- -	116661	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					984082	50742	22863 5304		513,02 37,73
		Разом будівельні роботи, грн.					984082				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					910477				
		всього заробітна плата, грн.					56046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33649				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12585				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1017731**				
		–									
		Всього по розділу 9					**1017731**				
		Розділ 10. Приховане відмощення добудови									
96	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,0807*	*23181,42* *3083,85*	*17757,87* *4207,75*	*1871*	*249*	*1433* *340*	*32,0300* *30,7883*	*2,58* *2,48*
97	*КБ27-13-4*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10см)*	*1000м2*	*-0,0807*	*2496,79* -	*1716,89* *336,46*	*-201*	-	*-139* *-27*	- *2,7040*	- *-0,22*
98	С1421-9453 варіант 1	Щебінь, фракція 20-40 мм	м3	11,38	1475,74 -	- -	16794	-	- -	- -	- -
99	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,807	1705,59 1531,39	73,39 65,18	1376	1236	59 53	16,2000 0,5661	13,07 0,46
100	С111-873 варіант 5	Сітка 5Вр1 100х100	м2	88,77	144,86 -	- -	12859	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	*КБ11-11-5*	*Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,807*	*6149,70* *5722,28*	*133,83* *118,85*	*4963*	*4618*	*108* *96*	*57,8300* *1,0323*	*46,67* *0,83*
102	*КБ11-11-6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 100мм)*	*100м2*	*0,807*	*3323,18* *2770,60*	*552,58* *490,75*	*2682*	*2236*	*446* *396*	*28,0000* *4,2624*	*22,6* *3,44*
103	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	8,23	3896,15 -	- -	32065	-	- -	- -	- -
104	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,807	10379,53 3541,21	10,07 8,95	8376	2858	8 7	31,7000 0,0777	25,58 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 10					80785	11197	1915 865		110,5 7,05
		Разом будівельні роботи, грн.					80785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67673				
		всього заробітна плата, грн.					12062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2453				
		Всього будівельні роботи, грн.					**87510**				
		Всього по розділу 10					**87510**				
		Розділ 11. Майданчик автостоянки									
105	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,37265	96411,56 1423,02	7946,09 1365,74	132339	1953	10907 1875	14,7800 9,3659	20,29 12,86
106	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,9151*	*23181,42* *3083,85*	*17757,87* *4207,75*	*21213*	*2822*	*16250* *3851*	*32,0300* *30,7883*	*29,31* *28,17*
107	С1421-9453 варіант 1	Щебінь, фракція 20-40 мм	м3	186,68	1475,74 -	- -	275491	-	- -	- -	- -
108	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*0,9151*	*98265,46* *72365,67*	*7935,37* *1398,83*	*89923*	*66222*	*7262* *1280*	*670,8600* *12,3806*	*613,9* *11,33*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& С1421-9656-10 варіант 1	Суміш піщано-цементна (10% цементу від об'єму піску)	м3	58,25	1586,74 -	- -	92428	-	- -	- -	- -
110	& С1426-11776-4 варіант 5	Решітчата дренажна бетонна плитка для автопарковок товщ. 0,08м	м2	924,25	547,65 -	- -	506166	-	- -	- -	- -
111	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	4,387	10634,99 9102,09	928,67 303,67	46656	39931	4074 1332	92,8500 2,1150	407,33 9,28
112	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	24,13	3896,15 -	- -	94014	-	- -	- -	- -
113	& С1416-8684-3	Камені бортові БР100.30.15	шт	438,7	328,48 -	- -	144104	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					1402334	110928	38493 8338		1070,83 61,64
		Разом будівельні роботи, грн.					1402334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1252913				
		всього заробітна плата, грн.					119266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70130				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25879				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1472464**				
		Всього по розділу 11					**1472464**				
		Розділ 12. Майданчики 7									
114	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,145*	*23181,42* *3083,85*	*17757,87* *4207,75*	*3361*	*447*	*2575* *610*	*32,0300* *30,7883*	*4,64* *4,46*
115	*КБ27-13-4*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10см)*	*1000м2*	*-0,145*	*2496,79* -	*1716,89* *336,46*	*-362*	-	*-249* *-49*	- *2,7040*	- *-0,39*
116	С1421-9453 варіант 1	Щебінь, фракція 20-40 мм	м3	20,45	1475,74 -	- -	30179	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,145	19934,85 1434,95	12102,39 2125,45	2891	208	1755 308	13,9600 14,8399	2,02 2,15
118	КБ27-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 (до 6см)	1000 м2	0,145	6,17 6,17	- -	1	1	- -	0,0600 -	0,01 -
119	С1421-9840 варіант 1	Дрібнозернистий асфальтобетон тип ВДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	21,14	5392,82 -	- -	114004	-	- -	- -	- -
120	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,73	9282,79 8039,69	638,87 208,91	6776	5869	466 153	81,2500 1,4550	59,31 1,06
121	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	3,5	3896,15 -	- -	13637	-	- -	- -	- -
122	& С1416-8684-2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	73	196,73 -	- -	14361	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					184848	6525	4547 1022		65,98 7,28
		Разом будівельні роботи, грн.					184848				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173776				
		всього заробітна плата, грн.					7547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4498				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1674				
		Всього будівельні роботи, грн.					**189346**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& С1421-9656-10 варіант 1	Суміш піщано-цементна (10% цементу від об'єму піску)	м3	6,57	1586,74 -	- -	10425	-	- -	- -	- -
125	& С1421-10306-25 варіант 2	Тактильна плитка бетонна попереджувальна шорстка 300*300*40 мм	шт	224	146,97 -	- -	32921	-	- -	- -	- -
126	& С1421-10306-25 варіант 1	Тактильна плитка бетонна шорстка інформативна 300*300*40 мм	шт	38	146,97 -	- -	5585	-	- -	- -	- -
127	& С1421-10306-25 варіант 3	Тактильна плитка бетонна направляюча пряма 300*300*40 мм	шт	717	146,97 -	- -	105377	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					167292	11417	1124 191		105,84 1,7
		Разом будівельні роботи, грн.					167292				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					154751				
		всього заробітна плата, грн.					11608				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2458				
		Всього будівельні роботи, грн.					**174018**				
		–									
		Всього по розділу 13					**174018**				
		Разом прямі витрати по кошторису					17493447	1214106	493356 107776		11725,46 791,67
		Разом будівельні роботи, грн.					17493447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15785985				
		всього заробітна плата, грн.					1321882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					775518				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1650,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					285803				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18268965**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на Огорожа

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ГП

Кошторисна вартість	2808,049	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,1263	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	501,787	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожа Ог-1, Н = 1,5 м									
1	*КБ7-24-11*	*Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м*	*100м*	*8,3*	*45966,80* / *22743,71*	*21791,69* / *7092,60*	*381524*	*188773*	*180871* / *58869*	*205,9000* / *50,6441*	*1708,97* / *420,35*
2	& С1633-89ВД-2 варіант 1	Стійки Класик 60х60х2500	шт	341	901,85 / -	- / -	307531	-	- / -	- / -	- / -
3	& С1545-4113 варіант 1	Панельні секції огорожі Техна-Класик2500х1530, d=4/4 мм	шт	342	986,92 / -	- / -	337527	-	- / -	- / -	- / -
4	& С111-1850-1 варіант 1	Кріплення Техна Класик для стійки 60х40 мм	шт	1023	18,73 / -	- / -	19161	-	- / -	- / -	- / -
5	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	11,45	3896,15 / -	- / -	44611	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ7-25-1*	*Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів*	*100шт*	*0,05*	*528092,29* *292633,78*	*109706,57* *36421,84*	*26405*	*14632*	*5485* *1821*	*2581,0000* *269,6632*	*129,05* *13,48*
7	& С111-870-5 варіант 1	Ворота В-1 Техна Класік LX з замком і упором 4000х1530h	шт	3	18430,97 -	- -	55293	-	- -	- -	- -
8	& С111-870-5 варіант 2	Ворота В-2 Техна Класік LX з замкомі упором 3000х1530h	шт	2	12740,57 -	- -	25481	-	- -	- -	- -
9	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	1,46	3896,15 -	- -	5688	-	- -	- -	- -
10	*КБ7-25-8*	*Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих*	*100шт*	*0,04*	*137900,09* *131046,72*	*4116,31* *1365,36*	*5516*	*5242*	*165* *55*	*1138,2500* *12,2025*	*45,53* *0,49*
11	& С121-25-Х	Хвіртка Хв-1 Техна Класік LX з замком і упором 1000х2030h	шт	4	11655,08 -	- -	46620	-	- -	- -	- -
12	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	0,2	3896,15 -	- -	779	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1256136	208647	186521 60745		1883,55 434,32
		Разом будівельні роботи, грн.					1256136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					860968				
		всього заробітна плата, грн.					269392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					278,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48152				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1395694**				
		Всього по розділу 1					**1395694**				
		Розділ 2. Огорожа Ог-2, Н = 2,0 м									
13	*КБ7-24-12*	*Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м*	*100м*	*1,323*	*47460,33* *23864,88*	*22108,93* *7214,43*	*62790*	*31573*	*29250* *9545*	*216,0500* *51,7347*	*285,83* *68,45*
14	& С1633-89ВД-2 варіант 2	Стійки Класик 60х60х3000	шт	58	1071,85 -	- -	62167	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С1545-4113 варіант 2	Панельні секції огорожі Техна-Класик 2500х2030, d=4/4 мм	шт	54	1195,17 -	- -	64539	-	- -	- -	- -
16	& С111-1850-1 варіант 1	Кріплення Техна Класик для стійки 60х40 мм	шт	232	18,73 -	- -	4345	-	- -	- -	- -
17	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	1,83	3896,15 -	- -	7130	-	- -	- -	- -
18	*КБ7-25-1*	*Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів*	*100шт*	*0,02*	*528092,29* *292633,78*	*109706,57* *36421,84*	*10562*	*5853*	*2194* *728*	*2581,0000* *269,6632*	*51,62* *5,39*
19	& С111-870-5 варіант 3	Ворота В-3 Техна Класік LX з замкомі упором 3000х2030h	шт	1	13627,97 -	- -	13628	-	- -	- -	- -
20	& С111-870-5 варіант 4	Ворота В-4 Техна Класік LX з замкомі упором 2000х2030h	шт	1	9547,71 -	- -	9548	-	- -	- -	- -
21	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	0,58	3896,15 -	- -	2260	-	- -	- -	- -
22	*КБ7-25-8*	*Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих*	*100шт*	*0,02*	*137900,09* *131046,72*	*4116,31* *1365,36*	*2758*	*2621*	*82* *27*	*1138,2500* *12,2025*	*22,77* *0,24*
23	& С121-25-Х	Хвіртка Хв-1 Техна Класік LX з замком і упором 1000х2030h	шт	2	11655,08 -	- -	23310	-	- -	- -	- -
24	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	0,1	3896,15 -	- -	390	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					263427	40047	31526 10300		360,22 74,08
		Разом будівельні роботи, грн.					263427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					191854				
		всього заробітна плата, грн.					50347				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26119				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9022				
		Всього будівельні роботи, грн.					**289546**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1053340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					905573				
		всього заробітна плата, грн.					103423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54374				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18985				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1107714**				
		–									
		Всього по розділу 3					**1107714**				
		Розділ 4. Огорожа майданчика ТПВ, Н = 2,0 м									
37	*КБ7-24-12*	*Установлення металевої огорожі з профнастилу по металевих стовпах, висотою до 2,2 м*	*100м*	*0,0608*	*47460,33* *23864,88*	*22108,93* *7214,43*	*2886*	*1451*	*1344* *439*	*216,0500* *51,7347*	*13,14* *3,15*
38	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	0,32	3896,15 -	- -	1247	-	- -	- -	- -
39	& С111-1865М-2 варіант 1	Опорна п'ята 200х200х5	шт	6	302,08 -	- -	1812	-	- -	- -	- -
40	& С111-1804-СТ-1 варіант 1	Труба профільна 50х50х2 мм, довжина 1, 95 м (стовп)	шт	6	245,61 -	- -	1474	-	- -	- -	- -
41	& С111-1804-СТ-2 варіант 1	Труба профільна 30х20х2 мм, довжина 2,5 м (лаги)	шт	6	207,74 -	- -	1246	-	- -	- -	- -
42	& С111-1807-14-Р варіант 1	Профнастил ПС-8/0.40мм/2 м	м2	12,16	250,76 -	- -	3049	-	- -	- -	- -
43	& С111-115-18 варіант 1	Саморіз по металу 4,8х19мм Printech	100 шт	0,3	1,72 -	- -	1	-	- -	- -	- -
44	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 1 шар*	*100м2*	*0,0672*	*34100,99* *2964,06*	- -	*2292*	*199*	- -	*28,1300* -	*1,89* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					14007	1650	1344 439		15,03 3,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					14007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11013				
		всього заробітна плата, грн.					2089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					377				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15095**				
		–									
		Всього по розділу 4					**15095**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2586910	331968	285534		3013,2
									93283		671,01
		Разом будівельні роботи, грн.					2586910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1969408				
		всього заробітна плата, грн.					425251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					221139				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					442,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76536				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2808049**				
		–									
		Всього по кошторису					**2808049**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4126,3**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**501787**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04

на Озеленення

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ГП

Кошторисна вартість	3203,483	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,47754	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	972,075	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***Жива огорожа									
1	КБ47-19-2	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25%	10м	87	706,97 308,14	84,47 26,91	61506	26808	7349 2341	3,4200 0,1992	297,54 17,33
2	КБ47-21-2	Садіння кущів-саджанців у дворядну живу огорожу	10м	87	1918,57 1836,68	- -	166916	159791	- -	18,0900 -	1573,83 -
3	С1429-36 варіант 1	Жива огорожа - самшит	шт	2900	88,16 -	- -	255664	-	- -	- -	- -
		***Кущі та дерева									
4	КБ47-9-5	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м	10шт	15,4	5360,02 3173,21	2009,66 548,58	82544	48867	30949 8448	29,0800 4,0680	447,83 62,65
5	С1429-82 варіант 1	Бузок, звичайний	шт	39	185,06 -	- -	7217	-	- -	- -	- -
6	С1429-62 варіант 1	Туя західна	шт	100	1131,11 -	- -	113111	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1429-14 варіант 1	Клен гостролистий ***Квітник	шт	15	2050,04 -	- -	30751	-	- -	- -	- -
8	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	0,843	16714,78 6735,18	- -	14091	5678	- -	73,3200 -	61,81 -
9	КБ47-28-2	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або віднімати згідно норми 47-28-1	100м2	0,843	6553,26 1563,46	- -	5524	1318	- -	17,0200 -	14,35 -
10	*КБ47-29-1*	*Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2*	*100м2*	*0,64*	*24027,77* *20603,48*	- -	*15378*	*13186*	- -	*211,9700* -	*135,66* -
11	С1429-70 варіант 1	Квіти багаторічні ***Газон партерний	шт	1011	119,31 -	- -	120622	-	- -	- -	- -
12	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	185,013	231,32 -	231,32 62,17	42797	-	42797 11502	- 0,5031	- 93,08
13	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	66	11390,48 3861,79	43,99 13,12	751772	254878	2903 866	42,0400 0,1048	2774,64 6,92
14	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 (до 30 см)	100м2	66	9851,93 2367,23	- -	650227	156237	- -	25,7700 -	1700,82 -
15	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	185,013	2513,48 807,77	- -	465026	149448	- -	8,2400 -	1524,51 -
		Разом прямі витрати по кошторису					2783146	816211	83998 23157		8530,99 179,98
		Разом будівельні роботи, грн.					2783146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1882937				
		всього заробітна плата, грн.					839368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					420337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					766,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132707				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3203483**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**972075**				

Склав Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05

на Малі архітектурні форми

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	228,282	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,41827	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	44,776	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,8 м, група ґрунтів 2	100м3	0,257	42887,60 42887,60	- -	11022	11022	- -	476,0000 -	122,33 -
2	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,257	16542,36 16542,36	- -	4251	4251	- -	183,6000 -	47,19 -
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	42,405	121,01 -	121,01 19,89	5131	-	5131 843	- 0,1610	- 6,83
4	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	3,2	1874,72 226,87	151,98 55,91	5999	726	486 179	2,4000 0,5009	7,68 1,6
5	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,225*	*104664,66* *47739,79*	*18606,70* *7890,20*	*23550*	*10741*	*4187* *1775*	*464,4400* *55,8405*	*104,5* *12,56*
6	С1424-11600 варіант 3	Бетон С12/15	м3	22,95	3896,15 -	- -	89417	-	- -	- -	- -
7	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*т*	*0,198849*	*24969,89* *24340,47*	*270,04* *88,30*	*4965*	*4840*	*54* *18*	*231,0000* *0,6150*	*45,93* *0,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1-1-7-9 варіант 1	Анкер дворозпірний 16х400 d=16мм, L=400мм (0,557 кг 1 шт.)	шт	357	151,22 -	- -	53986	-	- -	- -	- -
9	& С1-1-7-10	Шайба на анкер 16 мм	шт	357	12,29 -	- -	4388	-	- -	- -	- -
10	& С113-123-17 варіант 1	Гайка М16	шт	357	2,73 -	- -	975	-	- -	- -	- -
11	*КБ9-49-1*	*Прикручування малих архітектурних форм*	*100шт*	*1,03*	*3498,84* *2006,24*	*1478,76* *540,95*	*3604*	*2066*	*1523* *557*	*19,0400* *4,9558*	*19,61* *5,1*
		Разом прямі витрати по кошторису					207288	33646	11381 3372		347,24 26,21
		Разом будівельні роботи, грн.					207288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					162261				
		всього заробітна плата, грн.					37018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20994				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7758				
		Всього будівельні роботи, грн.					**228282**				
		Всього по кошторису					**228282**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**418,27**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**44776**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-06

Обладнання

Благоустрій та озеленення території

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1035,338 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 26-8-1 варіант 1	Урна InterAtletika LP205; (маса=0,041)	шт	34	5741,67	195217
2	& 1705-185-Л-1 варіант 1	Лавка InterAtletika LP063; (маса=0,044)	шт	55	12416,67	682917
3	& 550101-144-1-12 варіант 2	Велосипедна парковка на 6 місць InterAtletika УТ803; (маса=0,01)	шт	5	8916,67	44583
4	& 5607-12-НС2	Тіньовий навіс (2х4 м); (маса=0,05)	шт	9	8166,67	73500
		Разом				**996217**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				39121
		Всього по кошторису				**1035338**

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в м. Буча Київської області. Коригування 24-011 / ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-07

на Флагшток

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № 24-011/ПКД-ІК-ГП

Кошторисна вартість	18,222	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00568	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,646	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,00225	23064,58 23064,58	- -	52	52	- -	261,8000 -	0,59 -
2	КБ8-2-3	Улаштування основи під фундаменти гравійної	1 м3	0,0125	1298,13 226,87	151,98 55,91	16	3	2 1	2,4000 0,5009	0,03 0,01
3	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція фундаментів обклеювальна в 1 шар (із толя)*	*100м2*	*0,018*	*34100,99* *2964,06*	- -	*614*	*53*	- -	*28,1300* -	*0,51* -
4	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,0028*	*104664,66* *47739,79*	*18606,70* *7890,20*	*293*	*134*	*52* *22*	*464,4400* *55,8405*	*1,3* *0,16*
5	С1424-11600 варіант 12	Бетон С16/20 F150	м3	0,29	3896,05 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
6	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*т*	*0,00171*	*24969,89* *24340,47*	*270,04* *88,30*	*43*	*42*	- -	*231,0000* *0,6150*	*0,4* -
7	& С111-1-12 варіант 1	Анкер д.20мм довжина 120мм	шт	3	40,41 -	- -	121	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КБ33-259-1*	*Установлення флагштоку*	*опора*	*1*	*521,51* *143,30*	*375,60* *90,79*	*522*	*143*	*376* *91*	*1,3600* *0,7168*	*1,36* *0,72*
9	& С113-142-Ф варіант 1	Флагшток 9 м у комплекті: Щогла "Стандарт", основа щогли що відкидається, поворотний цоколь, декоративне наверш, анкерна заставна конструкція, спеціальний шнур, фіксатор шнура -кнехт	шт	1	14185,62 -	- -	14186	-	- -	- -	- -
10	& С111-1882-П1 варіант 1	Прапор України з прапорної сітки зшивний 2100х1400 мм	шт	1	952,07 -	- -	952	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					17929	427	430 114		4,19 0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					17929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17072				
		всього заробітна плата, грн.					541				
		Загальновиробничі витрати, грн.					293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					105				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18222**				
		Всього по кошторису					**18222**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5,68**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**646**				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]