

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укриття)» (КОРЕГУВАННЯ)
007-01-03-2023/Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Загальнобудівельні роботи (Додаткові роботи)

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укриття)» (КОРЕГУВАННЯ)

Основа:	Кошторисна вартість	47,587 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,08244 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	12,566 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхід в підвал									
1	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,32	10956,51	-	3506	3506	-	79,0000	25,28
					10956,51	-			-	-	-
2	& С111-1797-А	Профнастил Т35 товщина 0,5 мм	м2	36,8	550,26	-	20250	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	С113-2339	Саморіз зі свердлом по дереву 4.8х35 мм	шт	288	2,86	-	824	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,10285	27918,16	1213,75	2871	2532	125	167,4400	17,22
	κ=1,15				24620,38	94,48			10	0,6552	0,07
5	С121-783	Труба профільна 80х80х4	т	0,0168	40586,83	-	682	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	С121-783	Труба профільна 100х100х6	т	0,02266	41846,20	-	948	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C121-783	Сталь кутова 100х6	т	0,06539	<u>37418,24</u>	<u>-</u>	2447	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	варіант 3 КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій навісу	1т	0,10285	<u>-</u> <u>18495,21</u>	<u>-</u> <u>3735,48</u>	1902	1504	<u>-</u> <u>384</u>	<u>-</u> <u>88,7100</u>	<u>-</u> <u>9,12</u>
					<u>14621,18</u>	<u>994,50</u>			<u>102</u>	<u>5,3174</u>	<u>0,55</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					33430	7542	<u>509</u>		<u>51,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					33430		112		0,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25379				
		всього заробітна плата, грн.					7654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1428				
		Всього будівельні роботи, грн.					37368				

		Всього по розділу 1					37368				
9	КБ21-12-2	Розділ 2. Електромонтажні роботи									
10	κ=1,15 & С113-1354-1	Прокладання коробів пластикових	100м	0,41	<u>4612,16</u>	<u>-</u>	1891	1887	<u>-</u>	<u>32,8000</u>	<u>13,45</u>
	варіант 1	Короб пластиковий 2 м	шт	21	<u>4603,15</u>	<u>-</u>	1789	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>85,17</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3680	1887	<u>-</u>		<u>13,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3680		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1793				
		всього заробітна плата, грн.					1887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					297				
		Всього будівельні роботи, грн.					4590				

		Всього по розділу 2					4590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Сходові клітини									
11	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,072	<u>5029.40</u>	-	362	362	-	<u>42.4100</u>	<u>3.05</u>
					5029,40	-			-	-	-
12	KP12-49-3	Поліпшене фарбування епоксидною фарбою стін по штукатурці	100м2	0,0696	<u>10263.06</u>	-	714	714	-	<u>74.0000</u>	<u>5.15</u>
					10263,06	-			-	-	-
13	C111-2016-1 варіант 1	Фарба епоксидна	л	9,048	<u>438.19</u>	-	3965	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					5041	1076	-		<u>8.2</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5041				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3965				
		всього заробітна плата, грн.					1076				
		Загальновиробничі витрати, грн.					588				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					224				
		Всього будівельні роботи, грн.					5629				

		Всього по розділу 3					5629				
		Разом прямі витрати по кошторису					42151	10505	509 112		<u>73.27</u> 0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					42151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31137				
		всього заробітна плата, грн.					10617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5436				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1949				
		Всього будівельні роботи, грн.					47587				

		Всього по кошторису					47587				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					82,44				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12566				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.Міщішина

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Тищенко