

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укриття)» (КОРЕГУВАННЯ)
007-01-03-2023/Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на Зовнішні роботи

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укриття)» (КОРЕГУВАННЯ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 459,599 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,11135 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 156,632 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні роботи									
1	KP1-17-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3	100 м3	0,072	<u>84382,63</u>	-	6076	6076	-	<u>659.6000</u>	<u>47,49</u>
					84382,63	-			-	-	-
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,072	<u>20563,51</u>	-	1481	1481	-	<u>173.4000</u>	<u>12,48</u>
					20563,51	-			-	-	-
3	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	88	<u>603,18</u>	-	53080	17640	-	<u>1.5000</u>	<u>132</u>
					200,46	-			-	-	-
4	& C111-870-3	Сітка кладочна 1х2м, 100х100мм.	м2	88	<u>71,45</u>	-	6288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	варіант 1 KP7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	88	<u>37,12</u>	-	3267	2976	-	<u>0.2300</u>	<u>20,24</u>
					33,82	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	457	<u>337.66</u> 168,87	-	154311	77174	-	<u>1.3200</u>	<u>603.24</u>
7	С188888-35 варіант 1	Бордюр парковий 500х200х60	шт	914	<u>83.34</u> -	-	76173	-	-	-	-
8	КР18-30-1	Установлення лотків водостічних	м	14	<u>337.66</u> 168,87	-	4727	2364	-	<u>1.3200</u>	<u>18.48</u>
9	С188888-35 варіант 3	Жолоб водостічний бетонний з металевою решіткою 1000мм.	шт	14	<u>1488.39</u> -	-	20837	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							326240	107711	-		<u>833.93</u>
Разом будівельні роботи, грн.							326240				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							218529				
всього заробітна плата, грн.							107711				
Загальновиробничі витрати, грн.							59479				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							100,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22801				
Всього будівельні роботи, грн.							385719				

Всього по розділу 1							385719				
Розділ 2. Зовнішні роботи (підготовка під дизельний генератор)											
10	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,925	<u>2010.27</u> 716,27	-	3870	1379	-	<u>5.5000</u>	<u>10.59</u>
11	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,01925	<u>361520.07</u> 87139,12	-	6959	1677	-	<u>675.3400</u>	<u>13</u>
12	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,40813	<u>2973.57</u> -	-	1214	-	-	-	-
13	КР1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	0,8	<u>838.90</u> 838,90	-	671	671	-	<u>6.8700</u>	<u>5.5</u>
14	КБ46-20-3 К=1,15	Монтаж металоконструкцій стовпів	т	0,06	<u>4961.86</u> 4961,86	-	298	298	-	<u>36.2365</u>	<u>2.17</u>
15	& С111-964-10	Стовп для огорожі 2,5м. зелений	шт.	8	<u>348.48</u> -	-	2788	-	-	-	-
16	КБ7-24-12 К=1,15	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей	100м	0,14	<u>39603.19</u> 36123,24	-	5544	5057	-	<u>248.4575</u>	<u>34.78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С111-964-10 варіант 1	Секція огорожі 2,0х2,05	шт.	6	<u>780.86</u> -	-	4685	-	-	-	-
18	& С111-964-10 варіант 2	Хвіртка	шт.	1	<u>6502.63</u> -	-	6503	-	-	-	-
19	& С111-964-10 варіант 3	Кріплення, зелений	шт.	32	<u>39.51</u> -	-	1264	-	-	-	-
20	КБ9-72-1 К=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,16	<u>26638.69</u> 24620,38	-	4262	3939	-	<u>167.4400</u> -	<u>26.79</u> -
21	& С111-964-1	Металопрокат	т	0,16	<u>32806.85</u> -	-	5249	-	-	-	-
22	КБ46-20-1 К=1,15	Монтаж металоконструкцій покриття	т	0,16	<u>6659.81</u> 6287,76	-	1066	1006	-	<u>45.9195</u> -	<u>7.35</u> -
23	КБ15-172-4 К=1,15	Грунтування ґрат за два рази	100м2	0,0656	<u>20268.15</u> 16947,78	-	1330	1112	-	<u>122.1990</u> -	<u>8.02</u> -
24	КБ15-172-4 К=1,15	Фарбування ґрат за два рази	100м2	0,0656	<u>21345.68</u> 16947,78	-	1400	1112	-	<u>122.1990</u> -	<u>8.02</u> -
25	КБ9-42-1 К=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,12	<u>7804.16</u> 7794,95	-	936	935	-	<u>58.3280</u> -	<u>7</u> -
26	& С111-1142-4	Профнастил ПК-20	м2	13,2	<u>287.72</u> -	-	3798	-	-	-	-
27	& С111-134-2-2Д	Саморізи покрівельні 4,8х19 мм	шт	72	<u>1.64</u> -	-	118	-	-	-	-
28	КБ25-60-1 К=1,15	Улаштування заземлення вертикального	100шт	0,05	<u>46420.61</u> 46420,61	-	2321	2321	-	<u>359.7660</u> -	<u>17.99</u> -
29	& С111-964-1 варіант 2	Прут 16мм	т	0,024	<u>50941.85</u> -	-	1223	-	-	-	-
30	КБ46-20-3 К=1,15	Монтаж металоконструкцій заземлення	т	0,02	<u>4961.86</u> 4961,86	-	99	99	-	<u>36.2365</u> -	<u>0.72</u> -
31	& С111-964-1 варіант 3	Полоса 40х4	т	0,02	<u>34469.22</u> -	-	689	-	-	-	-
32	КБ25-60-1 К=1,15	Улаштування заземлення вертикального (для блискавкозахисту)	100шт	0,03	<u>46420.61</u> 46420,61	-	1393	1393	-	<u>359.7660</u> -	<u>10.79</u> -
33	& С111-964-1 варіант 2	Прут 16мм	т	0,015	<u>50941.85</u> -	-	764	-	-	-	-
34	КБ46-20-3 К=1,15	Монтаж металоконструкцій заземлення	т	0,009	<u>4961.86</u> 4961,86	-	45	45	-	<u>36.2365</u> -	<u>0.33</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С111-964-1 варіант 3	Полоса 40х4	т	0,009	<u>34469,22</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ9-72-1 К=1,15	Виготовлення блискавкоприймача	т	0,025	<u>26638,69</u> 24620,38	<u>-</u> -	666	616	<u>-</u> -	<u>167,4400</u> -	<u>4,19</u> -
37	& С111-964-1	Металопрокат	т	0,025	<u>32806,85</u> -	<u>-</u> -	820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ33-30-15 К=1,15	Установлення сталевих зварних блискавководів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,025	<u>9870,71</u> 9870,71	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>65,1360</u> -	<u>1,63</u> -
39	& С111-964-9 варіант 1	Трос	м	33	<u>48,92</u> -	<u>-</u> -	1614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С111-964-9-1	Зажим для троса	шт	12	<u>10,09</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С111-964-9-1 варіант 1	Талреп	шт	3	<u>40,31</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					62388	21907	<u>-</u> -		<u>158,87</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					62388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40481				
		всього заробітна плата, грн.					21907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11492				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4213				
		Всього будівельні роботи, грн.					73880				

		Всього по розділу 2					73880				
		Разом прямі витрати по кошторису					388628	129618	<u>-</u> -		<u>992,8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					388628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259010				
		всього заробітна плата, грн.					129618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70971				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					459599				

		Всього по кошторису					459599				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1111,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					156632				

Склав Інженер-проектувальник  Лілія МІЩІШИНА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Василь ТИЩЕНКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]