

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м. Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області,Хмельницької територіальної громади (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчи роботи до початку будівництва (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню).

Кошторисна вартість об'єкта 568,725 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,23333 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 337,005 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на винос кабельної каналізації	28,906	-	28,906	0,13033	14,5	-
2	01-01-02	на Зрізання дерев (видалення аварійних дерев)	331,432	-	331,432	2,12058	218,643	-
3	01-01-03	на Демонтаж ДЕС, КЛ-0,4кВ (додаткові роботи)	26,006	-	26,006	0,07414	8,227	-
4	01-01-04	на Демонтаж ганків входу і прибудови ,внутрішні підвальні приміщення	182,381	-	182,381	0,90828	95,635	-
Всього:			568,725	-	568,725	3,23333	337,005	-

Головний архітектор проекту

Керівник

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

(підпис (ініціали, прізвище))

Карпюк П.І.

Малінська М.В.



Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам'янецька, 94 в м. Хмельницькому, Хмельницького району, Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Підготовчи роботи до початку будівництва (залишки робіт)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

79,523 тис.грн.
0,12007 тис.люд.год.
12,332 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-02-01	на Водопровід, що підлягає винесенню	37,163	-	37,163	0,05524	5,757	-
2	01-02-02	на винос кабельної каналізації	29,496	-	29,496	0,04309	4,19	-
3	01-02-03	на видалення аварійних дерев	-	-	-	-	-	-
4	01-02-04	на демонтаж огорожі дизель-генераторної	-	-	-	-	-	-
5	01-02-05	на Демонтаж ДЕС, КЛ-0,4кВ	12,864	-	12,864	0,02174	2,385	-
6	01-02-06	на Реконструкція систем газопостачання	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	79,523	-	79,523	0,12007	12,332	-

Головний архітектор проекту

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)] Карпюк П.І.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Малінська М.В.



Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам'янецька, 94 в м. Хмельницькому, Хмельницького району, Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Сховище (роботи після внесення змін в проєкт які підлягають виконанню)

Кошторисна вартість об'єкта 25402,210 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 29,34264 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4012,145 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи сховища (додаткові роботи)	11185,143	-	11185,143	27,33582	2982,637	-
2	02-01-02	на чисте приміщення виконується під ключ (комерційна пропозиція)(додаткові роботи)	1461,11	-	1461,11	-	806,09	-
3	02-01-04	на електроживлення вентсистеми (додаткові роботи)	20,718	13,515	34,233	0,06011	6,637	-
4	02-01-05	на електрообладнання (додаткові роботи)	319,078	875,928	1195,006	0,62007	68,389	-
5	02-01-06	на медичне електроустаткування (додаткові роботи)	36,748	-	36,748	0,07426	8,152	-
6	02-01-07	на електроосвітлення (додаткові роботи)	177,268	-	177,268	0,33985	36,904	-
7	02-01-08	на Вентиляція (додаткові роботи)	478,231	-	478,231	0,17592	19,039	-
8	02-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування (додаткові роботи)	21,064	6386,706	6407,77	-	-	-
9	02-01-010	на монтаж устаткування (додаткові роботи)	16,577	-	16,577	0,06223	7,127	-
10	02-01-011	на придбання устаткування Устаткування,що монтується (додаткові роботи)	-	4114,969	4114,969	-	-	-
11	02-01-012	на встановлення системи відеонагляду	230,339	-	230,339	0,37669	42,744	-
12	02-01-013	на система комп'ютерної мережі та мережі WI-FI	64,816	-	64,816	0,29769	34,426	-
-	-	Всього:	14011,092	11391,118	25402,21	29,34264	4012,145	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний архітектор проекту

Керівник

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Карлюк П.І.

Малінська М.В.



[Handwritten signature]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька, 94 в м. Хмельницькому, Хмельницького району, Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Сховище (залишки робіт)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

69430,767 тис.грн.
39,09169 тис.люд.год.
4148,533 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на загальнобудівельні роботи сховища	12229,402	-	12229,402	18,95440	1991,86	-
2	02-02-03	на Вентиляція	8077,618	3841,453	11919,071	5,63219	584,346	-
3	02-02-04	на опалення	1105,886	462,475	1568,361	1,55917	171,472	-
4	02-02-05	на водопостачання	647,804	-	647,804	1,37088	148,724	-
5	02-02-06	на каналізацію	282,815	-	282,815	0,39260	44,06	-
6	02-02-07	на електроживлення вентсистеми	218,96	111,337	330,297	0,79167	82,078	-
7	02-02-08	на автоматизація вентсистем	90,124	-	90,124	0,25655	27,891	-
8	02-02-09	на керування протипожежними клапанами	31,722	9,665	41,387	0,04445	4,883	-
9	02-02-010	на сигналізація загазованості	132,53	-	132,53	0,13366	14,662	-
10	02-02-011	на теплопостачання вентустановок	301,345	234,834	536,179	0,92685	102,249	-
11	02-02-012	на холодопостачання вентустановок	133,587	-	133,587	0,20978	22,054	-
12	02-02-013	на електроосвітлення	923,509	-	923,509	1,99539	213,286	-
13	02-02-014	на придбання устаткування	-	35639,744	35639,744	-	-	-
14	02-02-015	на монтаж устаткування	197,656	-	197,656	1,36020	151,154	-
15	02-02-016	на Внутрішні мережі	360,689	-	360,689	1,31363	147,402	-
16	02-02-017	на Устаткування, що монтується	-	2524,813	2524,813	-	-	-
17	02-02-018	на медичне електроустаткування	204,735	84,773	289,508	0,73719	74,959	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-02-019	на радіофікацію	20,64	-	20,64	0,07772	7,903	-
19	02-02-020	на придбання устаткування радіоф.	-	1,143	1,143	-	-	-
20	02-02-021	на телекомунікаційний зв'язок	16,855	-	16,855	0,06337	6,435	-
21	02-02-022	на придбання устаткування	0,003	0,474	0,477	-	-	-
22	02-02-023	на електрообладнання	692,543	391,663	1084,206	1,64452	173,213	-
23	02-02-024	на встановлення системи пожежної сигналізації	193,974	-	193,974	0,81025	89	-
24	02-02-025	на встановлення системи керування евакуюванням	102,857	-	102,857	0,27851	30,541	-
25	02-02-026	на автоматизація внутрішнього протипожежного водопроводу	30,041	-	30,041	0,11354	12,912	-
26	02-02-027	на встановлення автоматичної системи порошкового пожежогасіння, ПНР	81,962	-	81,962	0,28369	32,046	-
27	02-02-028	на монтаж системи палатної викличної сигналізації	51,136	-	51,136	0,14168	15,403	-
-		Всього:	26128,393	43302,374	69430,767	39,09169	4148,533	-

Головний архітектор проєкту

Керівник

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Карлюк П.І.

Малінська М.В.

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м. Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області,Хмельницької територіальної громади (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню) .

Кошторисна вартість об'єкта 8,185 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01381 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,474 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на Електропостачання сховища КЛ-0,4 кв (додаткові роботи)	8,185	-	8,185	0,01381	1,474	-
		Всього:	8,185	-	8,185	0,01381	1,474	-

Головний архітектор проекту

Керівник

(підпис, (ініціали, прізвище))

(підпис, (ініціали, прізвище))



Карлюк П.І.

Малінська М.В.

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам'янецька ,94 в м. Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області,Хмельницької територіальної громади (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання (залишки робіт)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

231,637 тис.грн.
0,62843 тис.люд.год.
63,470 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на Електропостачання сховища КЛ-0,4 кВ	11,409	-	11,409	0,02695	2,966	-
2	04-02-02	на Зовнішнє електроосвітлення	138,062	-	138,062	0,38533	35,872	-
3	04-02-03	на Контур заземлення високочутливої медичної апаратури	30,68	-	30,68	0,08431	8,752	-
4	04-02-04	на Контур захисного заземлення (система заземлення типу IT)	30,793	-	30,793	0,08798	9,056	-
5	04-02-05	на Контур захисного заземлення (система заземлення типу TN-S)	10,929	-	10,929	0,03671	3,814	-
6	04-02-06	на Мережі електропостачання	9,764	-	9,764	0,02715	3,01	-
-	-	Всього:	231,637	-	231,637	0,62843	63,47	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний архітектор проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Карлюк п.і.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Малінська М.В.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)

- I -

69_КД_ОК_08-01

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул. Кам'янецька, 94 в м. Хмельницькому, Хмельницького району, Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання, водовідведення, тепlopостачання (роботи які підлягають виконанню після внесення змін в проєкт)

Кошторисна вартість об'єкта 1471,537 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,95064 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,176 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-02	на Тепломережа	410,482	-	410,482	0,34684	37,29	-
2	06-01-03	на Зовнішня каналізація К-1(новий кошторис на канал.К-1 , згідно специфікації)	1061,055	-	1061,055	0,60380	66,886	-
-	-	Всього:	1471,537	-	1471,537	0,95064	104,176	-

Головний архітектор проєкту

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Карпюк П.І.

Малінська М.В.

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул. Кам'янецька, 94 в м. Хмельницькому, Хмельницького району, Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання, водовідведення, теплопостачання (залишки робіт)

Кошторисна вартість об'єкта 342,859 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32875 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 34,377 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на Водопровід В1	339,075	-	339,075	0,31471	32,708	-
2	06-02-03	на Тепломережа	3,784	-	3,784	0,01404	1,669	-
		Всього:	342,859		342,859	0,32875	34,377	-

Головний архітектор проекту

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Карпюк П.І.

Малінська М.В.



Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул. Кам'янецька, 94 в м. Хмельницькому, Хмельницького району, Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій (роботи які підлягають виконанню після внесення змін в проект)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

3660,164 тис.грн.
7,46802 тис.люд.год.
771,648 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Тротуари і дорожки (додаткові роботи)	3432,516	-	3432,516	6,94000	720,267	-
2	07-01-02	на Озеленення (додаткові роботи)	90,364	-	90,364	0,47449	46	-
3	07-01-04	на Підпірні стінки, лотки (додаткові роботи)	130,626	-	130,626	0,05353	5,381	-
4	07-01-05	на Фундамент під дизель-генераторну (додаткові роботи)	6,658	-	6,658	-	-	-
-	-	Всього:	3660,164	-	3660,164	7,46802	771,648	-

Головний архітектор проекту

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Карпюк П.І.

Малінська М.В.

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам'янецька ,94 в м. Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області,Хмельницької територіальної громади (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій (залишки робіт)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

1702,025 тис.грн.
3,01287 тис.люд.год.
325,817 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	установка, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Планування земляних мас	264,056	-	264,056	0,42755	53,476	-
2	07-02-02	на Фундамент під дизель-генераторну	-	-	-	-	-	-
3	07-02-03	на Площадка для обслуговування технологічного обладнання	77,307	-	77,307	0,17339	18,905	-
4	07-02-04	на Лінійний водовідвідний лоток	99,874	-	99,874	0,01586	1,603	-
5	07-02-05	на Підпірні стінки,поток	1084,247	-	1084,247	1,93749	206,037	-
6	07-02-06	на Зовнішні сходи ЗС-1	102,83	-	102,83	0,12163	12,997	-
7	07-02-07	на Тротуари і дорожки	18,253	-	18,253	0,04934	5,087	-
8	07-02-08	на Озеленення	55,458	-	55,458	0,28761	27,712	-
-	-	Всього:	1702,025	-	1702,025	3,01287	325,817	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1,369	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний архітектор проекту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Карпюк П.І.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Малінська М.В.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на винос кабельної каналізації

Підготовчи роботи до початку будівництва (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню).

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість28,906 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,13033 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата14,500 тис. грн.
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-2	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	1,09	2306,52	-	2514	2514	-	27,1100	29,55
					2306,52	-			-	-	-
2	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	1,09	2094,10	-	2283	831	-	8,2400	8,98
					762,78	-			-	-	-
3	КБ22-46-1	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 10 м труб діаметром 100 мм	100м	0,15	96707,40	62238,33	14506	4702	9336	292,8100	43,92
					31348,24	26296,76			3945	204,3886	30,66
4	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,013	52403,94	49337,66	681	40	641	36,0400	0,47
					3066,28	15161,52			197	134,3816	1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	24,05	<u>119,90</u> -	<u>119,90</u> 18,78	2884	-	<u>2884</u> 452	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,87
		Разом прямі витрати по кошторису					22868	8087	<u>12861</u> 4594		<u>82,92</u> 36,28
		Разом будівельні роботи, грн.					22868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1920				
		всього заробітна плата, грн.					12681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6038				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1819				
		Всього будівельні роботи, грн.					28906				

		Всього по кошторису					28906				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					130,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14500				

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02

на Зрізання дерев (видалення аварійних дерев)

Підготовчи роботи до початку будівництва (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню).

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість331,432 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість2,12058 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата218,643 тис. грн.
Середній розряд робіт3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЖС4-24-6 н15=1,1, н16=1,1	Видалення дерев м'яколистяних порід діаметром прикорня від 0,5 до 1 м бензомоторними пилками без допомоги лебідки.	1 дерево	14	<u>3045,99</u> 2524,90	<u>93,96</u> 30,39	42644	35349	<u>1315</u> 425	<u>26,3340</u> 0,2717	<u>368,68</u> 3,8
2	ЖС4-24-5 н15=1,1, н16=1,1	Видалення дерев м'яколистяних порід діаметром прикорня від 0,1 до 0,5 м бензомоторними пилками без допомоги лебідки.	1 дерево	71	<u>2076,77</u> 1687,49	<u>93,96</u> 30,39	147451	119812	<u>6671</u> 2158	<u>17,6000</u> 0,2717	<u>1249,6</u> 19,29
3	ЖС4-1-1	Видалення дерев вручну. Діаметр прикорня від 12 до 16 см.	10 дерев	0,2	<u>79,60</u> 79,60	<u>-</u> -	16	16	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,16</u> -
4	ЖС4-21-1	Корчування пеньків великих діаметрів. Діаметр пенька від 0,4 до 0,6 м.	1 пеньок	80	<u>248,74</u> 194,59	<u>54,15</u> 14,53	19899	15567	<u>4332</u> 1162	<u>2,1800</u> 0,1056	<u>174,4</u> 8,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ЖС4-21-2	Корчування пеньків великих діаметрів. Діаметр пенька від 0,6 до 0,8 м.	1 пеньок	7	<u>321,04</u> 266,89	<u>54,15</u> 14,53	2247	1868	<u>379</u> 102	<u>2,9900</u> 0,1056	<u>20,93</u> 0,74
6	ЖС4-6-4	Обрубання сучків хвойних [крім ялини і ялиці] і м'яколистяних порід дерев сокирою. Діаметр прикорня від 32 см.	10дерев	6,8	<u>155,09</u> 155,09	<u>-</u> -	1055	1055	<u>-</u> -	<u>1,6600</u> -	<u>11,29</u> -
7	ЖС4-6-3	Обрубання сучків хвойних [крім ялини і ялиці] і м'яколистяних порід дерев сокирою. Діаметр прикорня від 24 до 32 см.	10дерев	1,3	<u>94,36</u> 94,36	<u>-</u> -	123	123	<u>-</u> -	<u>1,0100</u> -	<u>1,31</u> -
8	ЖС4-6-2	Обрубання сучків хвойних [крім ялини і ялиці] і м'яколистяних порід дерев сокирою. Діаметр прикорня від 16 до 24 см.	10дерев	0,4	<u>67,27</u> 67,27	<u>-</u> -	27	27	<u>-</u> -	<u>0,7200</u> -	<u>0,29</u> -
9	ЖС4-6-1	Обрубання сучків хвойних [крім ялини і ялиці] і м'яколистяних порід дерев сокирою. Діаметр прикорня до 16 см.	10дерев	0,2	<u>41,11</u> 41,11	<u>-</u> -	8	8	<u>-</u> -	<u>0,4400</u> -	<u>0,09</u> -
10	КБ1-213-8	Підбір залишків деревини підбирачами на тракторі потужністю 59 кВт [80 к.с.] в ґрунтах природного залягання	га	0,21	<u>2643,58</u> -	<u>2643,58</u> 705,29	555	-	<u>555</u> 148	<u>-</u> 5,9644	<u>-</u> 1,25
11	КБ1-202-2	Переміщення пнів тракторними причепами для погрузки	100шт	0,87	<u>4660,38</u> 884,83	<u>3775,55</u> 1045,78	4055	770	<u>3285</u> 910	<u>10,4000</u> 7,9186	<u>9,05</u> 6,89
12	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,785	<u>2083,19</u> 143,79	<u>1939,40</u> 526,27	1635	113	<u>1522</u> 413	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>1,33</u> 3,19
13	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	78,5	<u>119,90</u> -	<u>119,90</u> 18,78	9412	-	<u>9412</u> 1474	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 12,64
		Разом прямі витрати по кошторису					229127	174708	<u>27471</u> 6792		<u>1837,13</u> 56,25
		Разом будівельні роботи, грн.					229127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26948				
		всього заробітна плата, грн.					181500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102305				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					227,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37143				
		Всього будівельні роботи, грн.					331432				

		Всього по кошторису					331432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2120,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					218643				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-03

на Демонтаж ДЕС,КЛ-0,4кВ (додаткові роботи)

Підготовчи роботи до початку будівництва (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню).

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

26,006 тис. грн.
0,07414 тис.люд.год.
8,227 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Додаткові роботи									
1	КР18-35-1	Нарізування швів у асвальтобетоні	100м шва	0,46	<u>34553,40</u> 1157,75	<u>31937,11</u> 7952,30	15895	533	<u>14691</u> 3658	<u>13.4700</u> 70,8727	<u>6.2</u> 32,6
2	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,00805	<u>25991,94</u> 25991,94	<u>-</u> -	209	209	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>2.46</u> -
3	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм	1000м	0,008	<u>25941,49</u> 24405,66	<u>972.84</u> 135,54	208	195	<u>8</u> 1	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>1.92</u> 0,01
4	С1530-1-12 варіант 6	Труба гнучка гофрована двухстінна поліетиленова д=50мм "КОПОС"	10м	0,8	<u>238.09</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм	1000м	0,04	<u>25941,49</u> 24405,66	<u>972.84</u> 135,54	1038	976	<u>39</u> 5	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>9.58</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1530-1-12 варіант 7	Труба гнучка гофрована двухстінна поліетиленова д=40мм "КОПОС"	10м	4	<u>125.58</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	1000м	0,012	<u>46005.51</u> 31617,34	<u>12811.31</u> 4707,01	552	379	<u>154</u> 56	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>3.72</u> 0,56
8	& С1530-1-12 варіант 3	Труба поліетиленова гофрована гнучка двостінна д=110мм"ДКС"	10м	1,2	<u>703.21</u> -	<u>-</u> -	844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,55	<u>3421.06</u> 1648,80	<u>544.20</u> 185,84	1882	907	<u>299</u> 102	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>8.8</u> 0,85
10	& 15096-11211-3 варіант 1	Кабель перерізом 4х1 мм2 КВВГ-0,66	1000м	0,055	<u>19394.24</u> -	<u>-</u> -	1067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					22387	3199	<u>15191</u> 3822		<u>32.68</u> 34,07
		Разом будівельні роботи, грн.					22387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3997				
		всього заробітна плата, грн.					7021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3619				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1206				
		Всього будівельні роботи, грн.					26006				

		Всього по розділу 1					26006				
		Разом прямі витрати по кошторису					22387	3199	<u>15191</u> 3822		<u>32.68</u> 34,07
		Разом будівельні роботи, грн.					22387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3997				
		всього заробітна плата, грн.					7021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3619				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					26006				

		Всього по кошторису					26006				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					74,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8227				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ46-34-4	Розбирання карнізу з цегли	м3	1,1	<u>1537,28</u> 1136,57	<u>400,71</u> 142,73	1691	1250	<u>441</u> 157	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>12,88</u> 1,53
7	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	0,0375	<u>2230,18</u> 2018,95	<u>204,45</u> 75,76	84	76	<u>8</u> 3	<u>23,7300</u> 0,7182	<u>0,89</u> 0,03
8	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	4,5	<u>2816,05</u> 1678,17	<u>1080,16</u> 384,74	12672	7552	<u>4861</u> 1731	<u>17,2900</u> 3,7510	<u>77,81</u> 16,88
9	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,02	<u>14423,25</u> 13293,86	<u>1094,18</u> 405,47	288	266	<u>22</u> 8	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>3,01</u> 0,08
10	КБ9-35-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж решітки віконної	т	0,014	<u>9703,08</u> 9403,17	<u>267,51</u> 94,90	136	132	<u>4</u> 1	<u>96,8800</u> 0,8898	<u>1,36</u> 0,01
11	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,01	<u>25250,14</u> 24120,75	<u>1094,18</u> 405,47	253	241	<u>11</u> 4	<u>272,8900</u> 3,8437	<u>2,73</u> 0,04
12	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	12	<u>1537,28</u> 1136,57	<u>400,71</u> 142,73	18447	13639	<u>4808</u> 1713	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>140,52</u> 16,7
13	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	3	<u>1510,66</u> 1109,95	<u>400,71</u> 142,73	4532	3330	<u>1202</u> 428	<u>11,8800</u> 1,3915	<u>35,64</u> 4,17
14	КБ46-41-1	Розбирання підлоги з бетону	м3	13,7	<u>1925,69</u> 1263,65	<u>662,04</u> 235,81	26382	17312	<u>9070</u> 3231	<u>12,7000</u> 2,2990	<u>173,99</u> 31,5
		Внутрішні підвальні приміщення									
15	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,02	<u>14423,25</u> 13293,86	<u>1094,18</u> 405,47	288	266	<u>22</u> 8	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>3,01</u> 0,08
16	КБ46-42-3	Розбирання покриття підлоги	100м2	0,145	<u>6626,03</u> 6626,03	<u>-</u> -	961	961	<u>-</u> -	<u>77,8800</u> -	<u>11,29</u> -
17	КР7-2-8	Розбирання цементної стяжки	100м2	0,145	<u>6063,81</u> 4753,72	<u>1310,09</u> 455,71	879	689	<u>190</u> 66	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>7,38</u> 0,64
18	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі вручну	100 м3	0,05	<u>60182,88</u> 55018,73	<u>-</u> -	3009	2751	<u>-</u> -	<u>605,2000</u> -	<u>30,26</u> -
19	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,1	<u>7622,76</u> 741,58	<u>382,43</u> 119,39	762	74	<u>38</u> 12	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,81</u> 0,11
20	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,145	<u>12255,32</u> 5255,44	<u>127,21</u> 112,23	1777	762	<u>18</u> 16	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>8,16</u> 0,15
21	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,58	<u>1854,19</u> 175,65	<u>32,83</u> 28,96	1075	102	<u>19</u> 17	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>1,09</u> 0,15
22	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,145	<u>31606,91</u> 16801,81	<u>49,24</u> 43,44	4583	2436	<u>7</u> 6	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>23,92</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,21	<u>12125,68</u> 3113,36	<u>15,05</u> 13,27	2546	654	<u>3</u> 3	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>6,27</u> 0,03
		інші роботи									
24	КБ20-40-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	10шт	0,1	<u>1481,90</u> 1404,66	<u>77,24</u> 28,62	148	140	<u>8</u> 3	<u>12,9200</u> 0,2713	<u>1,29</u> 0,03
25	КБ20-40-1	Установлення кондиціонерів	10шт	0,1	<u>3714,02</u> 3511,66	<u>193,09</u> 71,55	371	351	<u>19</u> 7	<u>32,3000</u> 0,6783	<u>3,23</u> 0,07
26	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,495	<u>2083,19</u> 143,79	<u>1939,40</u> 526,27	1031	71	<u>960</u> 261	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,84</u> 2,01
27	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	49,5	<u>119,90</u> -	<u>119,90</u> 18,78	5935	-	<u>5935</u> 930	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 7,97
		Додаткові роботи по розділу "внутрішні підвальні приміщення"									
28	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0348	<u>10630,14</u> 6170,63	<u>4410,02</u> 1386,98	370	215	<u>153</u> 48	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>2,08</u> 0,36
29	& С123-16-1-ИНБ-13 варіант 3	Блоки дверні металопластикові	м2	3,48	<u>5456,77</u> -	<u>-</u> -	18990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів під цегляний стовпчик	100м3	0,0025	<u>476069,07</u> 56519,98	<u>12784,77</u> 5700,62	1190	141	<u>32</u> 14	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>1,46</u> 0,12
31	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,015	<u>47278,85</u> -	<u>-</u> -	709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ8-7-1	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних армованих	1 м3	0,32	<u>5505,73</u> 1439,77	<u>127,12</u> 61,11	1762	461	<u>41</u> 20	<u>12,8700</u> 0,5168	<u>4,12</u> 0,17
33	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,002	<u>60782,69</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,09	<u>1537,28</u> 1136,57	<u>400,71</u> 142,73	138	102	<u>36</u> 13	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>1,05</u> 0,13
35	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,0454	<u>3173,48</u> 3173,48	<u>-</u> -	144	144	<u>-</u> -	<u>37,3000</u> -	<u>1,69</u> -
36	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,23	<u>3246,48</u> 3203,26	<u>43,22</u> 16,33	747	737	<u>10</u> 4	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>8,66</u> 0,03
37	КР12-65-13	Очищення вручну відкосів від цем.розчину	100м2	0,026	<u>2498,80</u> 2498,80	<u>-</u> -	65	65	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>0,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ13-13-13	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь стелі	100м2	0,0454	<u>991,44</u> 899,97	<u>91,31</u> 10,40	45	41	<u>4</u> -	<u>8,1600</u> 0,0992	<u>0,37</u> -
39	& С111-2014-1-2	Грунтовка універсальна глибокопроникна	л	0,908	<u>39,22</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	100м2	0,0454	<u>15888,03</u> 4268,55	<u>1,37</u> 1,21	721	194	<u>-</u> -	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>1,95</u> -
41	КБ15-45-2	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,23	<u>12373,10</u> 6965,19	<u>185,54</u> 160,52	2846	1602	<u>43</u> 37	<u>68,3800</u> 1,7449	<u>15,73</u> 0,4
42	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,23	<u>8776,66</u> 7643,59	<u>5,47</u> 4,83	2019	1758	<u>1</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>17,67</u> 0,01
43	& С111-1896-31 варіант 1	Шпаклівка	кг	41	<u>10,75</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,026	<u>8776,66</u> 7643,59	<u>5,47</u> 4,83	228	199	<u>-</u> -	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>2</u> -
45	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка мінеральна	кг	4,68	<u>10,75</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,23	<u>23444,22</u> 6402,83	<u>2,74</u> 2,41	5392	1473	<u>1</u> 1	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>14,8</u> 0,01
47	& С111-2014-1-2	Грунтовка універсальна глибокопроникна	л	4,6	<u>39,22</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ15-45-2	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону укосів вручну	100м2	0,026	<u>12373,10</u> 6965,19	<u>185,54</u> 160,52	322	181	<u>5</u> 4	<u>68,3800</u> 1,7449	<u>1,78</u> 0,05
49	КБ13-13-13	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь укосів	100м2	0,026	<u>991,44</u> 899,97	<u>91,31</u> 10,40	26	23	<u>2</u> -	<u>8,1600</u> 0,0992	<u>0,21</u> -
50	& С111-2014-1-2	Грунтовка універсальна глибокопроникна	л	0,52	<u>39,22</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					138092	69312	<u>32731</u> 10425		<u>711,88</u> 99,15
		Разом будівельні роботи, грн.					138092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36049				
		всього заробітна плата, грн.					79737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44289				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					182381				

		Всього по кошторису					182381				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					908,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95635				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01
на Водопровід,що підлягає виносенню
Підготовчи роботи до початку будівництва (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

37,163 тис. грн.
0,05524 тис.люд.год.
5,757 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0264	34809,38 1995,98	32813,40 9709,38	919	53	866 256	23,4600 74,9700	0,62 1,98
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,008	26134,97 26134,97	- -	209	209	- -	314,1600 -	2,51 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0284	8003,95 -	8003,95 2061,85	227	-	227 59	- 17,6730	- 0,5
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,81	3211,99 1715,37	1496,62 527,37	2602	1389	1213 427	18,3600 5,1175	14,87 4,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,007	<u>44601,69</u> 31617,34	<u>12811,31</u> 4707,01	312	221	<u>90</u> 33	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>2.17</u> 0,32
6	С113-1366 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,6МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	7,07	<u>250.01</u> -	- -	1768	-	- -	- -	- -
7	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки із дротом в траншею при прокладанні поліетиленових труб	100 м	0,07	<u>382.48</u> 350,37	<u>32.11</u> 11,07	27	25	<u>2</u> 1	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>0.24</u> 0,01
8	& С111-541-1 варіант 1	Стрічка сигнальна з дротом	м	7	<u>8.38</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
9	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,012	<u>85549.96</u> 6781,80	- -	1027	81	- -	<u>67.3600</u> -	<u>0.81</u> -
10	С130-912 варіант 1	Відвід чавунний, діаметр 100 мм	шт	1	<u>2243.21</u> -	- -	2243	-	- -	- -	- -
11	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>310.48</u> 217,41	- -	310	217	- -	<u>2.2400</u> -	<u>2.24</u> -
12	С1630-70 варіант 3	Засувки фланцеві з обрізним клином, діаметр 100 мм TALIS	шт	1	<u>7304.26</u> -	- -	7304	-	- -	- -	- -
13	КБ22-40-3	Приварювання фланців до трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2	<u>316.10</u> 116,62	<u>181.14</u> 3,06	632	233	<u>362</u> 6	<u>0.9600</u> 0,0290	<u>1.92</u> 0,06
14	С113-1313 варіант 1	Комплект Фланець + втулки діам. 110 мм	шт	1	<u>533.03</u> -	- -	533	-	- -	- -	- -
15	С113-1313 варіант 3	Втулка під Фланець діам. 110 мм	шт	1	<u>454.01</u> -	- -	454	-	- -	- -	- -
16	КБ22-34-5	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм	10 шт	0,1	<u>11571.24</u> 5620,65	<u>5950.59</u> 2193,77	1157	562	<u>595</u> 219	<u>52.5000</u> 21,7166	<u>5.25</u> 2,17
17	С113-1313 варіант 2	Муфта діам.110 мм (терморез.)	шт	1	<u>403.32</u> -	- -	403	-	- -	- -	- -
18	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,19	<u>9923.75</u> 1456,72	- -	1886	277	- -	<u>16.3200</u> -	<u>3.1</u> -
19	С113-175 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,104	<u>698.55</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -
20	С113-1548 варіант 6	Опора ковзна тип BR 110 h=15мм	шт	26	<u>352.36</u> -	- -	9161	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1537 варіант 1	Захісна манжета для футляру д.=159х4мм	шт	4	<u>273.72</u>	-	1095	-	-	-	-
22	KB6-13-1	Улаштування упору з бетону бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005	<u>355348.61</u>	<u>9624.02</u>	1777	181	<u>48</u>	<u>372.6100</u>	<u>1.86</u>
					36165,53	4389,06			22	37,1413	0,19
23	KB22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,067	<u>7627.77</u>	-	511	511	-	<u>82.4000</u>	<u>5.52</u>
					7627,77	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					34689	3959	<u>3403</u>		<u>41.11</u>
									1023		9,38
		Разом будівельні роботи, грн.					34689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27327				
		всього заробітна плата, грн.					4982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					775				
		Всього будівельні роботи, грн.					37163				

		Всього по кошторису					37163				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					55,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5757				

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-02
на винос кабельної каналізації
Підготовчи роботи до початку будівництва (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

29,496 тис. грн.
0,04309 тис.люд.год.
4,190 тис. грн.
2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,13	13538,11	-	1760	1760	-	165,2400	21,48
2	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,037	13538,11	-			-	-	-
					21788,85	-	806	760	-	222,0000	8,21
					20550,54	-			-	-	-
3	С113-953	Труби поліетиленові жорстка д.=110мм з муфтою	м	37	120,42	-	4456	-	-	-	-
4	С1545-4	Комплект маркування оптичних модулів	100шт	0,02	-	-	2	-	-	-	-
5	С1545-4	Комплект маркування оптичних волокон	100шт	0,02	102,50	-	2	-	-	-	-
6	КБ34-106-3	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККЗ-3	колодязь	1	-	-			-	-	-
					1009,29	433,24	1009	576	433	5,5900	5,59
					576,05	136,26			136	1,0050	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	K585521- Л056 варіант 1	Колодязь залізобетонний ККЗ-3	шт	1	<u>13270.20</u> -	<u>-</u> -	13270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KБ23-24-1	Установлення люка	шт	1	<u>2497.04</u> 198,68	<u>23.66</u> 13,78	2497	199	<u>24</u> 14	<u>2.1000</u> 0,1340	<u>2.1</u> 0,13
9	C118-38 варіант 1	Кронштейни для кріплення	шт	6	<u>187.41</u> -	<u>-</u> -	1124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C130-57- 10Б1-1 варіант 1	Болт консольний	шт	16	<u>67.96</u> -	<u>-</u> -	1087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C130-57- 10Б1-1 варіант 2	Консоль двумісна	шт	2	<u>246.46</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1545-93 варіант 1	Йорш для кронштейну	100шт	0,16	<u>6121.38</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					27485	3295	<u>457</u> 150		<u>37.38</u> 1,14
		Разом будівельні роботи, грн.					27485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23733				
		всього заробітна плата, грн.					3445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					745				
		Всього будівельні роботи, грн.					29496				

		Всього по кошторису					29496				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					43,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4190				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-03
на видалення аварійних дерев
Підготовчи роботи до початку будівництва (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

- тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-05
на Демонтаж ДЕС,КЛ-0,4кВ
Підготовчи роботи до початку будівництва (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість12,864 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,02174 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата2,385 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтаж									
1	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,1	4813.75	1652.04	481	313	165	30.4000	3.04
					3132,72	564,16			56	4,6750	0,47
2	& С153-47-12	Кабель силовой АВВГ-4Х150	1000м	0,0124	328488.71	-	4073	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
3	КМ8-407-2	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,025	37804.63	24403.35	945	185	610	71.9300	1.8
					7412,39	7050,80			176	67,1686	1,68
4	КМ8-407-5	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм	100 м	0,05	64887.62	47644.16	3244	643	2382	124.8000	6.24
					12860,64	13960,63			698	131,8059	6,59
5	С113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні , діаметр умовного проходу 40 мм.	м	2,5	175.13	-	438	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-10 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 100 мм	м	5	<u>525.60</u>	-	2628	-	-	-	-
7	2405-1518 варіант 7	Муфта кінцева суха (4ПКВНТп-(150-240) з наконечниками)	комплект	0,06	<u>538.26</u>	-	32	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					11841	1141	<u>3157</u> 930		<u>11.08</u> 8,74
		Разом будівельні роботи, грн.					11841				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7543				
		всього заробітна плата, грн.					2071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1023				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					314				
		Всього будівельні роботи, грн.					12864				

		Всього по кошторису					12864				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					21,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2385				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи сховища (додаткові роботи)
Сховище (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість11185,143 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість27,33582 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата2982,637 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти і стіни (додаткові роботи)									
1	КБ8-2-2	Улаштування під стрічкові фундаменти щебеневої подушки	1 м3	74,32	<u>1844,12</u> 214,22	<u>148,87</u> 52,80	137055	15921	<u>11064</u> 3924	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>178,37</u> 37,23
		Фундамент ФМ-1									
2	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	52,9	<u>1844,12</u> 214,22	<u>148,87</u> 52,80	97554	11332	<u>7875</u> 2793	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>126,96</u> 26,5
3	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6,5 мм	т	3,435	<u>46742,45</u> -	<u>-</u> -	160560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					395169	27253	<u>18939</u> 6717		<u>305,33</u> 63,73
		Разом будівельні роботи, грн.					395169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					348977 33970 19612 44,28 7241 414781 414781				
		Розділ 2. Перекриття (додаткові роботи)									
4	КБ34-66-2	Улаштування протискільної сітки з сталюого дроту діаметром 3 мм по стінам (прив'язування сітки до каркасу стін)	м2	728	<u>468,28</u> 460,63	<u>7,57</u> 2,81	340908	335339	<u>5511</u> 2046	<u>4.4700</u> 0,0266	<u>3254,16</u> 19,36
5	С124-28 варіант 7	Сітка протискільна, діаметр 3 мм	т	2,723	<u>61458,99</u> -	<u>-</u> -	167353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ34-58-2	Укладання протискільної сітки до стелі	100м2	13,02	<u>3578,10</u> 3566,74	<u>11,36</u> 4,21	46587	46439	<u>148</u> 55	<u>37.2000</u> 0,0399	<u>484,34</u> 0,52
7	С124-28 варіант 7	Сітка протискільна, діаметр 3 мм	т	5,0871	<u>61458,99</u> -	<u>-</u> -	312648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Плита Пм1 (додаткова арматура)									
8	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	2,44	<u>46742,45</u> -	<u>-</u> -	114052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Плита переходу									
9	КБ6-22-3	Улаштування плити пере­криття П-2 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,09	<u>559863,58</u> 66655,84	<u>14953,10</u> 6523,52	50388	5999	<u>1346</u> 587	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>61,07</u> 4,99
10	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,00932	<u>40324,65</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,02993	<u>48079,42</u> -	<u>-</u> -	1439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,21892	<u>47278.85</u>	-	10350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,21114	<u>44068.63</u>	-	9305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	11,357	<u>8315.78</u>	<u>79.01</u>	94442	37550	<u>897</u>	<u>32.8400</u>	<u>372.96</u>
					3306,33	72,14			819	0,7344	8,34
15	C111-856 варіант 1	Геомембрана ТЕФОНД	м2	1249,27	<u>92.62</u>	-	115707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1263555	425327	<u>7902</u>		<u>4172.53</u>
									3507		33,21
		Разом будівельні роботи, грн.					1263555				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					830326				
		всього заробітна плата, грн.					428834				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					233229				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					504,69				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					82504				
		Всього будівельні роботи, грн.					1496784				

		Всього по розділу 2					1496784				
		Розділ 3. Стіни									
		Арматура просторових									
		каркасів перемичок (додаткова арматура)									
16	KB8-11-1	Армування мурування стін над прорізами	1 т	0,055	<u>6495.02</u>	<u>153.88</u>	357	349	<u>8</u>	<u>63.7300</u>	<u>3.51</u>
					6341,14	73,98			4	0,6256	0,03
17	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,03702	<u>31679.64</u>	-	1173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01799	<u>50084.68</u>	-	901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Облямування прорізів (додаткова арматура)									
19	КБ8-11-1	Армування мурування стін над прорізами	1 т	0,0028	<u>6495.02</u> 6341,14	<u>153.88</u> 73,98	18	18	<u>-</u> -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.18</u> -
20	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6,5 мм	т	0,0028	<u>46742.45</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ22-8-1	Укладання сталевих труб для сантех. отворів діаметр труб 15 мм	1000м	0,0033	<u>124979.13</u> 42128,11	<u>6993.58</u> 284,34	412	139	<u>23</u> 1	<u>393.5000</u> 2,4017	<u>1.3</u> 0,01
22	КБ22-8-1	Укладання сталевих труб для сантех. отворів, діаметр труб 20 мм	1000м	0,0387	<u>142177.65</u> 42128,11	<u>6993.58</u> 284,34	5502	1630	<u>271</u> 11	<u>393.5000</u> 2,4017	<u>15.23</u> 0,09
23	КБ22-8-1	Укладання сталевих труб , діаметр труб 32 мм для сантех. отворів	1000м	0,0043	<u>52169.05</u> 42128,11	<u>6993.58</u> 284,34	224	181	<u>30</u> 1	<u>393.5000</u> 2,4017	<u>1.69</u> 0,01
24	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,3172	<u>149.53</u> -	<u>-</u> -	646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ22-8-1	Укладання сталевих труб для сантех. отворів, діаметр труб 40мм	1000м	0,0085	<u>227999.57</u> 42128,11	<u>6993.58</u> 284,34	1938	358	<u>59</u> 2	<u>393.5000</u> 2,4017	<u>3.34</u> 0,02
26	КБ22-8-15	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 900 мм	1000м	0,0006	<u>887716.41</u> 251889,53	<u>508658.14</u> 56995,83	533	151	<u>305</u> 34	<u>2218.9000</u> 481,8924	<u>1.33</u> 0,29
27	С113-264 варіант 1	Труби сталеві електрозварні , зовнішній діаметр 920 мм,	м	0,6024	<u>17473.07</u> -	<u>-</u> -	10526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					22361	2826	<u>696</u> 53		<u>26.58</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					22361				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18839				
		всього заробітна плата, грн.					2879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					431				
		Всього будівельні роботи, грн.					23755				

		Всього по розділу 3					23755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Стіни та перегородки									
28	КБ46-4-3	Улаштування металевої перемички ПРМ1	m	0,081	<u>32726.43</u>	<u>914.77</u>	2651	2354	<u>74</u>	<u>307.1800</u>	<u>24.88</u>
					<u>29062,30</u>	<u>284,56</u>			<u>23</u>	<u>2,2164</u>	<u>0,18</u>
29	С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна №20	т	0,081	<u>53890.37</u>	<u>-</u>	4365	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01461	<u>104933.84</u>	<u>-</u>	1533	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці швелера	100м2	0,0086	<u>64049.06</u>	<u>395.58</u>	551	127	<u>3</u>	<u>146.5000</u>	<u>1.26</u>
					<u>14749,62</u>	<u>342,19</u>			<u>3</u>	<u>3,7244</u>	<u>0,03</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					9100	2481	<u>77</u>		<u>26.14</u>
									<u>26</u>		<u>0,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6542				
		всього заробітна плата, грн.					2507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					517				
		Всього будівельні роботи, грн.					10519				

		Всього по розділу 4					10519				
		Розділ 5. Прорізи									
		Додаткові двері									
32	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій протипожежних дверей сховища	m	0,74	<u>10941.50</u>	<u>1240.59</u>	8097	6939	<u>918</u>	<u>100.3600</u>	<u>74.27</u>
					<u>9376,63</u>	<u>440,51</u>			<u>326</u>	<u>4,1760</u>	<u>3,09</u>
33	С121-189 варіант 7	Двері сховища посилено-герметичні	шт	1	<u>116607.86</u>	<u>-</u>	116608	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
34	С121-189 варіант 3	Двері сховища протипожежні герметичні	шт	1	<u>62300.59</u>	<u>-</u>	62301	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
35	КБ9-53-1	Монтаж протипожежних дверей Д-9	m	0,81	<u>10941.50</u>	<u>1240.59</u>	8863	7595	<u>1005</u>	<u>100.3600</u>	<u>81.29</u>
					<u>9376,63</u>	<u>440,51</u>			<u>357</u>	<u>4,1760</u>	<u>3,38</u>
36	С121-189 варіант 8	Двері сховища протипожежні сертіфіковані Д-9	шт	3	<u>14285.15</u>	<u>-</u>	42855	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

44	PC1-2-2	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	100 м2	15,828	<u>1077.37</u> 636,73	<u>12.07</u> 11,02	17053	10078	<u>191</u> 174	<u>6.7300</u> 0,1122	<u>106.52</u> 1,78
45	C111-856 варіант 3	Геотекстиль	м2	1741,08	<u>25.12</u> -	<u>-</u> -	43736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KB12-22-3	Улаштування вирівнюючих стяжок бетонних товщиною 15 мм	100м2	11,1	<u>16385.59</u> 2250,68	<u>1157.64</u> 445,28	181880	24983	<u>12850</u> 4943	<u>22.9100</u> 3,7120	<u>254.3</u> 41,2
47	KB12-22-4 n1=45	Улаштування вирівнюючих стяжок бетонних на кожний 1 мм зміни товщини до товщини 60мм	100м2	11,1	<u>47753.18</u> 6586,99	<u>3671.35</u> 1362,12	530060	73116	<u>40752</u> 15120	<u>67.0500</u> 11,3130	<u>744.26</u> 125,57
48	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	15,828	<u>8315.78</u> 3306,33	<u>79.01</u> 72,14	131622	52333	<u>1251</u> 1142	<u>32.8400</u> 0,7344	<u>519.79</u> 11,62
49	C111-856 варіант 1	Геомембрана ТЕФОНД	м2	1741,08	<u>92.62</u> -	<u>-</u> -	161259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	PC1-2-2	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	100 м2	15,828	<u>1077.37</u> 636,73	<u>12.07</u> 11,02	17053	10078	<u>191</u> 174	<u>6.7300</u> 0,1122	<u>106.52</u> 1,78
51	C111-856 варіант 3	Геотекстиль	м2	1741,08	<u>25.12</u> -	<u>-</u> -	43736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	KB27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр.20-40 за товщини шару 12 см	100м2	11,1	<u>22886.67</u> 2680,83	<u>1346.21</u> 426,72	254042	29757	<u>14943</u> 4737	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>321.46</u> 39,96
53	KB27-17-4 n1=6	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до 16см	100м2	11,1	<u>6751.31</u> -	<u>297.34</u> 96,25	74940	-	<u>3300</u> 1068	<u>-</u> 0,8420	<u>-</u> 9,35
54	KB12-22-3	Улаштування вирівнюючих стяжок асфальтобетонних товщиною 15 мм	100м2	11,1	<u>18696.15</u> 2250,68	<u>1157.64</u> 445,28	207527	24983	<u>12850</u> 4943	<u>22.9100</u> 3,7120	<u>254.3</u> 41,2
55	KB12-22-4 n1=45	Улаштування вирівнюючих стяжок асфальтобетонних на кожний 1 мм зміни товщини до товщини 60мм	100м2	11,1	<u>54725.25</u> 6586,99	<u>3671.35</u> 1362,12	607450	73116	<u>40752</u> 15120	<u>67.0500</u> 11,3130	<u>744.26</u> 125,57
56	KB12-22-3	Улаштування вирівнюючих стяжок асфальтобетонних товщиною 15 мм (відштовхуючий пандус)	100м2	0,3	<u>18144.70</u> 2250,68	<u>1157.64</u> 445,28	5443	675	<u>347</u> 134	<u>22.9100</u> 3,7120	<u>6.87</u> 1,11
57	KB12-22-4 n1=65	Улаштування вирівнюючих стяжок асфальтобетонних на кожний 1 мм зміни товщини до товщини 80мм (0-150мм)	100м2	0,3	<u>79047.58</u> 9514,54	<u>5303.06</u> 1967,51	23714	2854	<u>1591</u> 590	<u>96.8500</u> 16,3410	<u>29.06</u> 4,9
58	KB12-15-1	Улаштування покриттів парапета із листової оцинкованої сталі	100м2	1,94	<u>80433.28</u> 12407,50	<u>208.67</u> 67,54	156041	24071	<u>405</u> 131	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>257.63</u> 1,02
		Разом прямі витрати по розділу 6					2455556	326044	<u>129423</u> 48276		<u>3344.97</u> 405,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					2455556 2000089 374320 207609 454,46 74290 2663165 2663165				
		Розділ 7. Стіни (додаткові роботи по утепленню стін згідно креслень)									
59	КБ15-78-1 κ=0.66(без дек. штук)	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 150 мм . Стіни гладкі	100 м2	7,5122	<u>95772.78</u> 31307,41	- -	719464	235188	- -	<u>275.7876</u> -	<u>2071.77</u> -
60	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	4	<u>194581.86</u> 47435,47	- -	778327	189742	- -	<u>417.8600</u> -	<u>1671.44</u> -
61	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,07	<u>120851.55</u> 54589,50	- -	8460	3821	- -	<u>480.8800</u> -	<u>33.66</u> -
62	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, бокова мембраною ПВХ (стін і фундаментного уступа ззовні)	100м2	8,6322	<u>5193.10</u> 5193,10	- -	44828	44828	- -	<u>49.7900</u> -	<u>429.8</u> -
63	С111-1762 варіант 4	Мембрана ПВХ	м2	880,4844	<u>251.07</u> -	- -	221063	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, бокова шиповидною мембраною (стін і фундаментного уступа ззовні)	100м2	8,6322	<u>5193.10</u> 5193,10	- -	44828	44828	- -	<u>49.7900</u> -	<u>429.8</u> -
65	С111-1762 варіант 5	Шиповдна мембрана	м2	880,4844	<u>47.07</u> -	- -	41444	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С111- 1846-ИНБ варіант 2	Дюбель для теплоізоляції	шт	2880	<u>11.74</u> -	- -	33811	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C111-1846-ИНБ варіант 3	Дюбель швидкого монтажу	шт	300	<u>0.68</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
68	C111-1628 варіант 1	Планка прижимна оцинкована	м	312	<u>30.65</u> -	- -	9563	-	- -	- -	- -
69	C111-1628 варіант 2	Планка ламінована	м	156	<u>159.17</u> -	- -	24831	-	- -	- -	- -
70	& C1550-38-11 варіант 2	Герметик поліуретановий	балон	40	<u>325.13</u> -	- -	13005	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1939828	518407	- -		<u>4636.47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1939828 1421421 518407 267767 556,38 90951 2207595				

		Всього по розділу 7					2207595				
		Розділ 8. Підлоги (додаткові роботи) = ===== Деталь 1									
71	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,1007	<u>7303.32</u> 741,58	<u>382.43</u> 119,39	8039	816	<u>421</u> 131	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>8.89</u> 1,22
72	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,05535	<u>332263.87</u> 13451,48	<u>2755.66</u> 1261,01	18391	745	<u>153</u> 70	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>8.34</u> 0,59

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,5786	<u>3181.63</u> 3181,63	- -	1841	1841	- -	<u>32.7800</u> -	<u>18.97</u> -
88	С1427-11833 варіант 3	Пінополістерол екструдерований.	м2	59,0172	<u>230.57</u> -	- -	13608	-	- -	- -	- -
89	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	5,786	<u>289.99</u> 138,07	- -	1678	799	- -	<u>1.4400</u> -	<u>8.33</u> -
90	& С111-872-3 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	66,539	<u>16.09</u> -	- -	1071	-	- -	- -	- -
91	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 (додається 5 поправок до тов. 45мм)	100м2	2,893	<u>2180.40</u> 175,65	- -	6308	508	- -	<u>1.8800</u> -	<u>5.44</u> -
92	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit товщиною 5 мм	100м2	0,5786	<u>25761.07</u> 5951,49	- -	14905	3444	- -	<u>63.7000</u> -	<u>36.86</u> -
93	КБ11-11-14 n1=5	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit до 10 мм	100м2	0,5786	<u>18741.58</u> 2480,57	- -	10844	1435	- -	<u>26.5500</u> -	<u>15.36</u> -
94	КБ15-67-1	Наклеювання мідної стрічки	100м шва	0,6	<u>6384.85</u> 935,30	- -	3831	561	- -	<u>9.4000</u> -	<u>5.64</u> -
95	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 (Профіль НК-100)	100м	0,314	<u>16762.85</u> 1374,65	- -	5264	432	- -	<u>12.8400</u> -	<u>4.03</u> -
96	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму струмопровідного (завороти на стіни)	100м2	0,0314	<u>67934.59</u> 7135,29	- -	2133	224	- -	<u>70.0500</u> -	<u>2.2</u> -
97	С111-549 варіант 6	Лінолеум струмопровідний	м2	3,2028	<u>1577.58</u> -	- -	5053	-	- -	- -	- -
		===== Деталь 3									
98	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,4912	<u>3181.63</u> 3181,63	- -	1563	1563	- -	<u>32.7800</u> -	<u>16.1</u> -
99	С1427-11833 варіант 3	Пінополістерол екструдерований.	м2	50,1024	<u>230.57</u> -	- -	11552	-	- -	- -	- -
100	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	4,912	<u>289.99</u> 138,07	- -	1424	678	- -	<u>1.4400</u> -	<u>7.07</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C111-872-3 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	56,488	<u>16.09</u> -	- -	909	-	- -	- -	- -
102	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 (до тов.45мм ,зняти 2 поправки, була врахована тов.55мм)	100м2	-0,9824	<u>2180.40</u> 175,65	- -	-2142	-173	- -	<u>1.8800</u> -	<u>-1.85</u> -
103	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit товщиною 5 мм	100м2	0,4912	<u>25761.07</u> 5951,49	- -	12654	2923	- -	<u>63.7000</u> -	<u>31.29</u> -
104	КБ11-11-14 n1=2	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit до 7 мм	100м2	0,4912	<u>7496.63</u> 992,23	- -	3682	487	- -	<u>10.6200</u> -	<u>5.22</u> -
105	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 (Профіль НК-100)	100м	0,3944	<u>16762.85</u> 1374,65	- -	6611	542	- -	<u>12.8400</u> -	<u>5.06</u> -
106	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму вологостійкого (завороти на стіни)	100м2	0,03944	<u>67934.59</u> 7135,29	- -	2679	281	- -	<u>70.0500</u> -	<u>2.76</u> -
107	С111-549 варіант 7	Лінолеум вологостійкий	м2	4,02288	<u>966.03</u> -	- -	3886	-	- -	- -	- -
Деталь 4											
108	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 (до тов.30мм додається 2 поправки)	100м2	1,0894	<u>2180.40</u> 175,65	- -	2375	191	- -	<u>1.8800</u> -	<u>2.05</u> -
109	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,5447	<u>3181.63</u> 3181,63	- -	1733	1733	- -	<u>32.7800</u> -	<u>17.86</u> -
110	С1427-11833 варіант 3	Пінополістерол екструдований.	м2	55,5594	<u>230.57</u> -	- -	12810	-	- -	- -	- -
111	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	5,447	<u>289.99</u> 138,07	- -	1580	752	- -	<u>1.4400</u> -	<u>7.84</u> -
112	& C111-872-3 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	62,6405	<u>16.09</u> -	- -	1008	-	- -	- -	- -
113	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit товщиною 5 мм	100м2	0,5447	<u>25761.07</u> 5951,49	- -	14032	3242	- -	<u>63.7000</u> -	<u>34.7</u> -
114	КБ11-11-14 n1=2	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit до 7 мм	100м2	0,5447	<u>7496.63</u> 992,23	- -	4083	540	- -	<u>10.6200</u> -	<u>5.78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ11-41-2	Улаштування покриття із самоклеючих плиток	100м2	0,5447	<u>22515,62</u> 6808,93	- -	12264	3709	- -	<u>59,9800</u> -	<u>32,67</u> -
116	С111-567-К варіант 2	Плитки самоклеюча вінілова	м2	55,5594	<u>966,06</u> -	- -	53674	-	- -	- -	- -
117	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	5,3	<u>12579,03</u> 1301,75	<u>2,74</u> 2,41	66669	6899	<u>15</u> 13	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>65,4</u> 0,12
118	КБ11-15-2	Деталь 5 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до тов.100мм додаєт.14 поправок)	100м2	15,2908	<u>1772,67</u> 155,16	- -	27106	2373	- -	<u>1,6400</u> -	<u>25,08</u> -
119	КБ11-9-1	Деталь 6 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,134	<u>3181,63</u> 3181,63	- -	426	426	- -	<u>32,7800</u> -	<u>4,39</u> -
120	С1427-11833 варіант 3	Пінополістерол екструдерований.	м2	13,668	<u>230,57</u> -	- -	3151	-	- -	- -	- -
121	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,34	<u>289,99</u> 138,07	- -	389	185	- -	<u>1,4400</u> -	<u>1,93</u> -
122	& С111-872-3 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	15,41	<u>16,09</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
123	КБ6-11-11	Армування стяжки підлоги сіткою д.3 ВР1	т	0,6623	<u>1743,70</u> 1313,22	<u>265,12</u> 83,38	1155	870	<u>176</u> 55	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>8,96</u> 0,41
124	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,6623	<u>66666,74</u> -	- -	44153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					985317	132812	<u>765</u> 269		<u>1385,54</u> 2,34
		Разом будівельні роботи, грн.					985317				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					851740				
		всього заробітна плата, грн.					133081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74186				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					162,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26597				
		Всього будівельні роботи, грн.					1059503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					1059503				
		Розділ 9. Опорядження внутрішнє									
		Разом прямі витрати по розділу 9					-	-	-		-

		Всього по розділу 9					-				
		Розділ 10. Нове внутрішнє опорядження згідно коригування проекту									
125	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	11,478	<u>13059,86</u> 9991,79	<u>5,47</u> 4,83	149901	114686	<u>63</u> 55	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>1152,62</u> 0,51
126	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	11,478	<u>4208,40</u> 2265,93	<u>4,10</u> 3,62	48304	26008	<u>47</u> 42	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>246,55</u> 0,38
127	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	15	<u>3192,81</u> 2170,11	- -	47892	32552	- -	<u>20,2700</u> -	<u>304,05</u> -
128	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель водно-дисперсійними сумішами	100м2	1,132	<u>18247,36</u> 8044,58	<u>2,74</u> 2,41	20656	9106	3 3	<u>80.8500</u> 0,0222	<u>91,52</u> 0,03
129	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	100м2	2,091	<u>21470,35</u> 8044,58	<u>2,74</u> 2,41	44895	16821	6 5	<u>80.8500</u> 0,0222	<u>169,06</u> 0,05
130	КБ15-165-9	Поліпшене фарбування стель емаллю	100м2	8,255	<u>18574,72</u> 9184,85	<u>1,37</u> 1,21	153334	75821	11 10	<u>92.3100</u> 0,0111	<u>762,02</u> 0,09
131	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом (площа з врахуван. тамбуру входу)	100м2	16,053	<u>9527,43</u> 5632,86	<u>613,12</u> 530,28	152944	90424	<u>9842</u> 8513	<u>55.3000</u> 5,7780	<u>887,73</u> 92,75
132	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	26,966	<u>10711,66</u> 7643,59	<u>5,47</u> 4,83	288851	206117	<u>148</u> 130	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>2071,53</u> 1,2
133	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	26,966	<u>4208,40</u> 2265,93	<u>4,10</u> 3,62	113484	61103	<u>111</u> 98	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>579,23</u> 0,9
134	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,671	<u>42508,78</u> 29173,46	<u>263,99</u> 232,91	28523	19575	<u>177</u> 156	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>174,98</u> 1,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,671	<u>10711,66</u> 7643,59	<u>5,47</u> 4,83	7188	5129	<u>4</u> 3	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>51,55</u> 0,03
136	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін водно-дисперсійною сумішью	100м2	4,569	<u>15765,78</u> 6402,83	<u>2,74</u> 2,41	72034	29255	<u>13</u> 11	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>294,02</u> 0,1
137	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	6,619	<u>18708,51</u> 6402,83	<u>2,74</u> 2,41	123832	42380	<u>18</u> 16	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>425,93</u> 0,15
138	КБ15-165-8	Поліпшене фарбування стін колером емаллю	100м2	16,947	<u>15929,80</u> 7677,42	<u>1,37</u> 1,21	269962	130109	<u>23</u> 21	<u>77.1600</u> 0,0111	<u>1307,63</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 10					1521800	859086	<u>10466</u> 9063		<u>8518,42</u> 97,82
		Разом будівельні роботи, грн.					1521800				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					652248				
		всього заробітна плата, грн.					868149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					475393				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1033,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					169020				
		Всього будівельні роботи, грн.					1997193				

		Всього по розділу 10					1997193				
		Розділ 11. Канал під сходами (додатково згідно проекту)									
		канал під сходами									
139	КБ8-2-2	Улаштування щелевеної подушки під канал під сходи	1 м3	0,65	<u>1844,12</u> 214,22	<u>148,87</u> 52,80	1199	139	<u>97</u> 34	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>1,56</u> 0,33
140	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 10 крупність заповнювача 20-40мм бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,25	<u>4567,67</u> 521,34	<u>5,25</u> 1,47	1142	130	<u>1</u> -	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>1,4</u> -
141	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ каналу під сходами бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм (додавати об'єм)	100 м3	0,0739	<u>676181,79</u> 165498,30	<u>83482,13</u> 33626,24	49970	12230	<u>6169</u> 2485	<u>1606.0000</u> 252,0719	<u>118,68</u> 18,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0221	<u>46742.45</u>	-	1033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	C124-12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,31974	<u>43534.94</u>	-	13920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	КБ6-22-3	Улаштування плити перекриття Пм-9 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0057	<u>495674.98</u> 66655,84	<u>14953.10</u> 6523,52	2825	380	<u>85</u> 37	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>3.87</u> 0,32
145	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0703	<u>47278.85</u>	-	3324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0023	<u>44871.86</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	КБ6-22-3	Улаштування плити перекриття Пм-10 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0032	<u>495674.98</u> 66655,84	<u>14953.10</u> 6523,52	1586	213	<u>48</u> 21	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>2.17</u> 0,18
148	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00952	<u>47278.85</u>	-	450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03982	<u>48079.42</u>	-	1915	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00781	<u>44871.86</u>	-	350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	КБ6-11-6	Установлення кутика в плиті П10	т	0,0099	<u>7012.05</u> 4548,73	<u>2212.92</u> 566,14	69	45	<u>22</u> 6	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>0.43</u> 0,04
152	C111-1844 варіант 1	Сталеві елементи з кутиків	т	0,0098	<u>142450.49</u>	-	1396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	1	<u>239.68</u> 198,68	<u>23.66</u> 13,78	240	199	<u>24</u> 14	<u>2.1000</u> 0,1340	<u>2.1</u> 0,13
154	C113-754 варіант 2	Люк ЛПМ-4	шт	1	<u>8663.70</u>	-	8664	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	C111-1789	Скоби ходові	кг	26	<u>50.12</u>	-	1303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					89489	13336	<u>6446</u> 2597		<u>130.21</u> 19,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					89489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					69707 15933 8449 17,93 2929 97938 97938				
		Розділ 12. Вентиляційні шахти (додатково згідно проекту)									
156	КБ8-2-2	Улаштування щебеневі подушки під канал під сходи	1 м3	1,22	<u>1844.12</u> 214,22	<u>148.87</u> 52,80	2250	261	<u>182</u> 64	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>2.93</u> 0,61
157	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 10 крупність заповнювача 20-40мм бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,04	<u>4567.67</u> 521,34	<u>5.25</u> 1,47	4750	542	<u>5</u> 2	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>5.8</u> 0,01
158	КБ6-33-4	Улаштування вентиляційних шахт, бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм	100 м3	0,3504	<u>574859.77</u> 90797,36	<u>68066.20</u> 26993,23	201431	31815	<u>23850</u> 9458	<u>881.1000</u> 202,4508	<u>308.74</u> 70,94
159	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6,5 мм	т	0,32195	<u>46742.45</u> -	<u>-</u> -	15049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,17859	<u>44871.86</u> -	<u>-</u> -	8014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,789	<u>47278.85</u> -	<u>-</u> -	84582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	3,0321	<u>31679.64</u> -	<u>-</u> -	96056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	С111-1789	Скоби ходові	кг	40	<u>50.12</u> -	<u>-</u> -	2005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	КБ6-18-9	Улаштування монолітних перемичок ПР-1, ПР-2 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0073	<u>757281.40</u> 160383,24	<u>33870.93</u> 12445,94	5528	1171	<u>247</u> 91	<u>1593.0000</u> 106,1401	<u>11.63</u> 0,77
165	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0518	<u>47278.85</u> -	<u>-</u> -	2449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,03312	<u>50084.68</u> -	<u>-</u> -	1659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ6-22-3	Улаштування плити перекриття Пм-6 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0131	<u>559863.58</u> 66655,84	<u>14953.10</u> 6523,52	7334	873	<u>196</u> 85	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>8.89</u> 0,73
168	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01282	<u>48079.42</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,13011	<u>47278.85</u> -	<u>-</u> -	6151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ6-22-3	Улаштування плити перекриття Пм-7 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0295	<u>559863.58</u> 66655,84	<u>14953.10</u> 6523,52	16516	1966	<u>441</u> 192	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>20.02</u> 1,64
171	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01112	<u>48079.42</u> -	<u>-</u> -	535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,10169	<u>47278.85</u> -	<u>-</u> -	4808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ6-22-3	Улаштування плити перекриття Пм-8 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,014	<u>559863.58</u> 66655,84	<u>14953.10</u> 6523,52	7838	933	<u>209</u> 91	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>9.5</u> 0,78
174	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0153	<u>48079.42</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,15149	<u>47278.85</u> -	<u>-</u> -	7162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ12-21-1	ґрунтування праймером основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,115	<u>3067.17</u> 675,95	<u>22.72</u> 8,42	353	78	<u>3</u> 1	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>0.81</u> 0,01

Розділ 13. Входи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покриття входів (додаткові роботи згідно креслень) =====									
182	КБ12-18-1	Утеплення покриттів з пінополістер. на мастиці	100м2	0,8441	<u>11196.70</u> 2745,91	<u>620.84</u> 238,78	9451	2318	<u>524</u> 202	<u>29.3900</u> 1,9888	<u>24.81</u> 1,68
183	С1427-11833 варіант 2	Пінополістерол екструдерований.	м2	86,94	<u>226.33</u> -	<u>-</u> -	19677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,8441	<u>10908.33</u> 3242,04	<u>2077.24</u> 774,29	9208	2737	<u>1753</u> 654	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>32.4</u> 5,46
185	КБ12-22-2 К=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,8441	<u>9204.03</u> 295,58	<u>679.88</u> 252,25	7769	249	<u>574</u> 213	<u>3.5000</u> 2,0950	<u>2.95</u> 1,77
186	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (по ухилу до 55мм)	100м2	0,8441	<u>9287.33</u> 3242,04	<u>2077.24</u> 774,29	7839	2737	<u>1753</u> 654	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>32.4</u> 5,46
187	КБ12-22-2 К=40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,8441	<u>10403.76</u> 472,92	<u>1087.81</u> 403,59	8782	399	<u>918</u> 341	<u>5.6000</u> 3,3520	<u>4.73</u> 2,83
188	КБ12-21-1	ґрунтування праймером основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,8441	<u>3067.17</u> 675,95	<u>22.72</u> 8,42	2589	571	<u>19</u> 7	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>5.95</u> 0,07
189	КБ12-1-6 тех.ч п.1.3.2.2 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,12	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари/на будівлях шириною до 12м/	100м2	0,8441	<u>35639.19</u> 2471,14	<u>414.17</u> 159,72	30083	2086	<u>350</u> 135	<u>23.9800</u> 1,3306	<u>20.24</u> 1,12
190	КР8-45-4	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників ===== Новий тамбур біля ліфта по осі 1	100 м	0,499	<u>29016.10</u> 4818,62	<u>173.39</u> 158,32	14479	2404	<u>87</u> 79	<u>46.7600</u> 1,6116	<u>23.33</u> 0,8
191	КБ8-2-2	Улаштування під стрічкові фундаменти щебеневої подушки	1 м3	1,04	<u>1844.12</u> 214,22	<u>148.87</u> 52,80	1918	223	<u>155</u> 55	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>2.5</u> 0,52
192	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0031	<u>424071.49</u> 13451,48	<u>2755.66</u> 1261,01	1315	42	<u>9</u> 4	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.47</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних.	100м3	0,0091	<u>462259.63</u> 44291,39	<u>12201.22</u> 4605,39	4207	403	<u>111</u> 42	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>4.15</u> 0,36
194	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,21	<u>31679.64</u> -	<u>-</u> -	6653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04	<u>47278.85</u> -	<u>-</u> -	1891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00316	<u>50084.68</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6,5 мм	т	0,0148	<u>46742.45</u> -	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ6-22-3	Додаткові роботи до плити Пм-3 Улаштування плити перекриття Пм-3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0207	<u>559863.58</u> 66655,84	<u>14953.10</u> 6523,52	11589	1380	<u>310</u> 135	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>14.04</u> 1,15
199	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00068	<u>48079.42</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,20793	<u>47278.85</u> -	<u>-</u> -	9831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6,5 мм	т	0,00656	<u>46742.45</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ6-13-8	Улаштування залізобетонних стін входу бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,083	<u>525631.09</u> 56018,18	<u>20320.35</u> 8270,12	43627	4650	<u>1687</u> 686	<u>577.1500</u> 70,2011	<u>47.9</u> 5,83
203	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,8233	<u>47278.85</u> -	<u>-</u> -	38925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6,5 мм	т	0,09152	<u>46742.45</u> -	<u>-</u> -	4278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ34-66-2	Улаштування протискільної сітки з сталюого дроту діаметром 3 мм по стінам (прив'язування сітки до каркасу стіни)	м2	8	<u>468.28</u> 460,63	<u>7.57</u> 2,81	3746	3685	<u>61</u> 22	<u>4.4700</u> 0,0266	<u>35.76</u> 0,21
206	С124-28 варіант 4	Сітка протискільна, діаметр 3 мм	т	0,03	<u>29329.48</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	КБ9-24-1	=====Козирки при вході по осі 1 Монтаж каркасу козирків	т	1,5277	<u>12978,01</u> 8667,55	<u>3991,95</u> 1540,90	19827	13241	<u>6099</u> 2354	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>138,1</u> 18,02
208	С111-1089 варіант 1	Вартість труб профільн. січ.50*50*4	т	0,0225	<u>40728,98</u> -	<u>-</u> -	916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	С111-1089 варіант 2	Вартість труб профільн. січ.80*80*4	т	0,03721	<u>45585,13</u> -	<u>-</u> -	1696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	С111-1840	Швелери металеві N8, розміри 80х50х4 мм, сталь марки С-245	т	0,09306	<u>51298,14</u> -	<u>-</u> -	4774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0094	<u>53623,34</u> 12407,50	<u>208,67</u> 67,54	504	117	<u>2</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>1,25</u> -
212	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,041	<u>9751,42</u> 4863,03	<u>3346,13</u> 1192,89	400	199	<u>137</u> 49	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>2,08</u> 0,38
213	С126-1288 варіант 3	Профільований прфнастил ТП-45	м2	41	<u>292,46</u> -	<u>-</u> -	11991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КБ15-78-1 κ=0.66(без дек. штук)	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 150 мм . Стіни гладкі (на довхену 4,8м)	100 м2	0,2352	<u>95772,78</u> 31307,41	<u>-</u> -	22526	7364	<u>-</u> -	<u>275.7876</u> -	<u>64.87</u> -
215	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, бокова шиповидною мембраною ПВХ	100м2	0,2352	<u>5193,10</u> 5193,10	<u>-</u> -	1221	1221	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>11,71</u> -
216	С111-1762 варіант 2	Шиповидна мембрана ПВХ	м2	24,1	<u>251,07</u> -	<u>-</u> -	6051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	& С111- 1846-ИНБ варіант 2	Дюбель для теплоізоляції	шт	92	<u>11,74</u> -	<u>-</u> -	1080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& С111- 1846-ИНБ варіант 3	Дюбель швидкого монтажу	шт	11	<u>0,68</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	С111-1628 варіант 1	Планка прижимна оцинкована	м	12	<u>30,65</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	С111-1628 варіант 2	Планка ламінована	м	5	<u>159,17</u> -	<u>-</u> -	796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& С1550-38- 11 варіант 2	Герметик поліуретановий	балон	1	<u>325,13</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	КР20-37-1	Забивання отворів монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	1,5	<u>10172,51</u> 1591,61	<u>-</u> -	15259	2387	<u>-</u> -	<u>16.6000</u> -	<u>24,9</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					327668	48413	<u>14549</u> 5633		<u>494,54</u> 45,69
		Разом будівельні роботи, грн.					327668				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					264706				
		всього заробітна плата, грн.					54046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29719				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10598				
		Всього будівельні роботи, грн.					357387				

		Всього по розділу 13					357387				
		Разом прямі витрати по кошторису					9827521	2416727	<u>217309</u> 87137		<u>23654,38</u> 752,61
		Разом будівельні роботи, грн.					9827521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7193485				
		всього заробітна плата, грн.					2503864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1357622				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2928,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					478773				
		Всього будівельні роботи, грн.					11185143				

		Всього по кошторису					11185143				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					27335,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2982637				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на електроживлення вентсистеми (додаткові роботи)
Сховище (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню)

Основа:	Кошторисна вартість	34,233 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,06011 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	6,637 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	<u>430,24</u> 168,78	<u>21,70</u> 4,80	3442	1350	<u>174</u> 38	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>12,8</u> 0,34
2	1517-1351-2 варіант 10	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1р С10	шт	8	<u>179,40</u> -	- -	1435	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,04	<u>4660,29</u> 4660,29	- -	186	186	- -	<u>49.8800</u> -	<u>2</u> -
4	290902-226 варіант 2	Розетка штепсельна WDE000543	шт	4	<u>232,62</u> -	- -	930	-	- -	- -	- -
5	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,19	<u>6117,10</u> 3132,72	<u>1652,04</u> 564,16	1162	595	<u>314</u> 107	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>5,78</u> 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках	100 м	0,71	<u>8407.61</u> 2143,44	<u>5321.89</u> 1573,23	5969	1522	<u>3779</u> 1117	<u>20.8000</u> 13,9621	<u>14.77</u> 9,91
7	& 15093-35093-12 варіант 1	Кабель марки ВВГнгд-3х1,5мм2	1000м	0,0927	<u>21389.32</u> -	<u>-</u> -	1983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-407-6	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,19	<u>7158.00</u> 2699,91	<u>2069.42</u> 986,99	1360	513	<u>393</u> 188	<u>26.2000</u> 9,7670	<u>4.98</u> 1,86
9	С113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	19	<u>110.06</u> -	<u>-</u> -	2091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,03	<u>11166.99</u> 4929,91	<u>1436.59</u> 163,61	335	148	<u>43</u> 5	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>1.44</u> 0,04
11	& С113-18-14 варіант 1	Металорукав гнучкий герметичний d=20мм	м	3	<u>141.07</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1517-2068-47 варіант 8	Щит розподільчий навісного виконання НЩОВ-63/36-1Р54 (ЩРВ-1)	шт	1	<u>11570.00</u> -	<u>-</u> -	11570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					30886	4314	<u>4703</u> 1455		<u>41.77</u> 13,04
		Разом устаткування, грн.					13005				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					510				
		Всього устаткування, грн.					13515				
		Разом будівельні роботи, грн.					17881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8864				
		всього заробітна плата, грн.					5769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					868				
		Всього будівельні роботи, грн.					20718				

		Всього по кошторису					34233				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					60,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6637				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на електрообладнання (додаткові роботи)

Сховище (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1195,006 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,62007 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата68,389 тис. грн.
Середній розряд робіт3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504-1001	Додаткові роботи (згідно оновленої специфікації)									
	варіант 12	Блок живлення по типу АВР-300-160-1Р54	шт	1	134270,00	-	134270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	KM10-99-6	Монтаж агрегата бесперебійного живлення типу ДБЖ	шт	1	2707.65	335.94	2708	1749	336	14.4000	14.4
					1749,31	93,84			94	0,8896	0,89
3	& 1517-2124-43	Агрегат бесперебійного живлення ДБЖ RIELLO-Sentryum	шт	2	311200,00	-	622400	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	& 1517-2068-47	Щит головний розподільчий навісного виконання ГРЩ	шт	1	27010,00	-	27010	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ39-20-1	Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР22-3101-ХХУХ з автоматичним триполюсним вимикачем [змінний струм]	пристрій	2	<u>11408,58</u> 3363,83	<u>536,73</u> 155,61	22817	6728	<u>1073</u> 311	<u>31,4200</u> 1,3091	<u>62,84</u> 2,62
6	& 1517-2068-47 варіант 5	Щит головний розподільчий навісного виконання РП-1	шт	1	<u>5825,00</u> -	- -	5825	-	- -	- -	- -
7	& 1517-2068-47 варіант 6	Щит головний розподільчий навісного виконання РП-2	шт	1	<u>6925,00</u> -	- -	6925	-	- -	- -	- -
8	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (пристрій світлової сигналізації ДЕС)	шт	1	<u>389,61</u> 298,98	<u>1,62</u> 0,24	390	299	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
9	С1547-10 варіант 1	Пристрій світлової сигналізації НЈ-9-2	шт	1	<u>40,92</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
10	С1547-10 варіант 2	Світлодіодна сигнальна арматура	шт	2	<u>29,25</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
11	1508-1001 варіант 1	Конденсатори АКУ-КРМ-30-2,5-6-54У3	шт	1	<u>37260,00</u> -	- -	37260	-	- -	- -	- -
12	& 1517-2261-21 варіант 1	Ящик однофідерний Я5111-2674УХЛ4	шт	1	<u>4570,00</u> -	- -	4570	-	- -	- -	- -
13	& 1517-2261-21 варіант 2	Ящик однофідерний Я5111-2974УХЛ4	шт	1	<u>4570,00</u> -	- -	4570	-	- -	- -	- -
14	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	1,6	<u>17570,49</u> 5001,02	<u>10782,26</u> 3133,04	28113	8002	<u>17252</u> 5013	<u>48,5300</u> 29,0880	<u>77,65</u> 46,54
15	& 2405-1471-36 варіант 4	Короб LHD 20x20мм L=2м фірми "Копос"	1м	100	<u>25,77</u> -	- -	2577	-	- -	- -	- -
16	& 2405-1471-36 варіант 5	Короб LHD 80x40мм L=2м фірми "Копос"	1м	60	<u>148,02</u> -	- -	8881	-	- -	- -	- -
17	& 2405-1471-44 варіант 2	Кришка для короба 50x50мм	1м	136	<u>58,73</u> -	- -	7987	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KM8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,11	<u>9196.17</u> 6262,27	<u>103.60</u> 24,80	1012	689	<u>11</u> 3	<u>57.6000</u> 0,2258	<u>6.34</u> 0,02
19	& 1504-17001-61 варіант 2	Розетка штепсельна арт.WDE 000543	шт	11	<u>237.31</u> -	<u>-</u> -	2610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KM8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках (додаткова довжена кабелю згідно специфікації)	100 м	0,29	<u>8407.61</u> 2143,44	<u>5321.89</u> 1573,23	2438	622	<u>1543</u> 456	<u>20.8000</u> 13,9621	<u>6.03</u> 4,05
21	& 15093-35113-4-Л варіант 8	Кабель ВВГнгд-2х16мм2	1000м	0,06592	<u>201513.32</u> -	<u>-</u> -	13284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 15093-35093-13 варіант 3	Кабель марки ВВГнгд-3х16мм2	1000м	0,02244	<u>295041.04</u> -	<u>-</u> -	6621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KM8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках (додаткова довжена кабелю згідно специфікації)	100 м	2,1	<u>8407.61</u> 2143,44	<u>5321.89</u> 1573,23	17656	4501	<u>11176</u> 3304	<u>20.8000</u> 13,9621	<u>43.68</u> 29,32
24	& 15093-35113-19 варіант 9	Кабель КВВГнгд-4*1мм2	1000м	0,07344	<u>23513.12</u> -	<u>-</u> -	1727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 15093-35113-19 варіант 10	Кабель КВВГнг-4*1мм2	1000м	0,02856	<u>31387.52</u> -	<u>-</u> -	896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 15093-35113-19 варіант 6	Кабель FTR пер.2х2х0,5	1000м	0,12444	<u>5357.12</u> -	<u>-</u> -	667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KM8-407-6	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,28	<u>6577.63</u> 2699,91	<u>2069.42</u> 986,99	1842	756	<u>579</u> 276	<u>26.2000</u> 9,7670	<u>7.34</u> 2,73
28	C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,діаметр 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	28	<u>32.75</u> -	<u>-</u> -	917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KM8-407-7	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 40 мм	100 м	0,18	<u>8690.84</u> 3476,91	<u>2775.36</u> 1327,77	1564	626	<u>500</u> 239	<u>33.7400</u> 13,0366	<u>6.07</u> 2,35
30	C113-133 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, діаметр 40 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	18	<u>156.27</u> -	<u>-</u> -	2813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,73	<u>17570,49</u> 5001,02	<u>10782,26</u> 3133,04	12826	3651	<u>7871</u> 2287	<u>48.5300</u> 29,0880	<u>35,43</u> 21,23
32	& 2405-1471-36 варіант 2	Короб металевий 50x50мм L=2м	1м	73	<u>122,95</u> -	<u>-</u> -	8975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С147-33 варіант 2	Металоконструкції	100кг	2	<u>1615,60</u> -	<u>-</u> -	3231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& 2405-1471-44 варіант 2	Кришка для короба 50x50мм	1м	73	<u>58,73</u> -	<u>-</u> -	4287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С1630-973 варіант 1	бак для дизтоплива на 750л.	шт	2	<u>13057,62</u> -	<u>-</u> -	26115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С1630-1162 варіант 2	Ручний насос Gorbuset	шт	1	<u>2993,18</u> -	<u>-</u> -	2993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ8-152-14	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 2 кг	100 шт	0,2	<u>11321,89</u> 2473,20	<u>1215,30</u> 286,32	2264	495	<u>243</u> 57	<u>24.0000</u> 2,3984	<u>4,8</u> 0,48
38	КМ8-152-10	Основа одиночних кабельних полицок для закріплення на ній однієї кабельної полицки	100 шт	1,64	<u>7670,40</u> 2308,32	<u>106,90</u> 36,50	12579	3786	<u>175</u> 60	<u>22.4000</u> 0,3025	<u>36,74</u> 0,5
39	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	3	<u>6219,31</u> 2638,08	<u>467,19</u> 99,35	18658	7914	<u>1402</u> 298	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>76,8</u> 2,51
40	С1545-288 варіант 2	Шини сталь 25x4	т	0,13035	<u>124784,94</u> -	<u>-</u> -	16266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С1545-289 варіант 1	Шини мідні	т	0,07155	<u>624992,94</u> -	<u>-</u> -	44718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100шт	0,97	<u>9447,76</u> 6015,63	<u>3432,13</u> 1222,48	9164	5835	<u>3329</u> 1186	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>57,96</u> 11,56
		Разом прямі витрати по кошторису					1132526	45653	<u>45492</u> 13584		<u>439,28</u> 124,8
		Разом устаткування, грн.					842830				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					33097				
		Всього устаткування, грн.					875927				
		Разом будівельні роботи, грн.					289696				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198551				
		всього заробітна плата, грн.					59237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29382 55,99 9152 319078				

		Всього по кошторису					1195006				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					620,07 68389				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на медичне електроустаткування (додаткові роботи)
Сховище (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

36,748 тис. грн.
0,07426 тис.люд.год.
8,152 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		===Додаткові роботи згідно корегування специфікації									
1	& 1504-17001-22	Розетка штепсельна для схованої проводки Польща"Kon takt Simon apt.CGSZ1B.01/11A	шт	68	126,83	-	8624	-	-	-	-
2	& 1504-17001-61	Розетка штепсельна арт.WDE 000543	шт	6	237,31	-	1424	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	KM8-395-1	Лоток металевий	100 м	0,28	8135,14	3600,62	2278	1120	1008	38,8000	10,86
					3998,34	944,62			264	8,9439	2,5
4	& 2405-1471-35	Лоток металевий з кришкою 100x50мм L=2м	1м	28	183,58	-	5140	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 2405-1001-27 варіант 1	Кронштейн настінний	шт	20	<u>32.96</u> -	<u>-</u> -	659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,7	<u>17570.49</u> 5001,02	<u>10782.26</u> 3133,04	12299	3501	<u>7548</u> 2193	<u>48.5300</u> 29,0880	<u>33.97</u> 20,36
7	& 2405-1471-36 варіант 4	Короб LHD 20x20мм L=2м фірми "Копос"	1м	70	<u>25.77</u> -	<u>-</u> -	1804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 2405-1001-27 варіант 2	Підвіс С-подібний до стелі	шт	8	<u>128.32</u> -	<u>-</u> -	1027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					33255	4621	<u>8556</u> 2457		<u>44.83</u> 22,86
		Разом будівельні роботи, грн.					33255				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20078				
		всього заробітна плата, грн.					7078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3493				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1074				
		Всього будівельні роботи, грн.					36748				

		Всього по кошторису					36748				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					74,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8152				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на електроосвітлення (додаткові роботи)

Сховище (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість177,268 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,33985 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата36,904 тис. грн.
Середній розряд робіт3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-12-1	Прокладання коробів безгалогенних	100м	0,76	<u>17570,49</u>	<u>10782,26</u>	13354	3801	<u>8195</u>	<u>48,5300</u>	<u>36,88</u>
					5001,02	3133,04			2381	29,0880	22,11
2	& С113-18-23	Короб електромонтажний LHD 20*20	м	76	<u>26,40</u>	<u>-</u>	2006	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелі d=20мм	100 м	0,18	<u>13623,91</u>	<u>9307,68</u>	2452	385	<u>1675</u>	<u>21,8000</u>	<u>3,92</u>
					2141,63	2382,89			429	22,8938	4,12
4	& С113-18-10	Труба жорстка з ПВХ пластика Д=20мм арт. 1520НФДП "КОПОС КОЛІН"	м	181,8	<u>26,27</u>	<u>-</u>	4776	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб по стелі, діаметр труб до 25 мм	100м	2,1	<u>8997,55</u>	<u>1937,62</u>	18895	12426	<u>4069</u>	<u>57,4200</u>	<u>120,58</u>
					5917,13	1043,21			2191	10,0084	21,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-127 варіант 1	Труби сталеві фірми дп "копос колін" д. =20мм	м	210	<u>198.60</u>	-	41706	-	-	-	-
7	C113-942 варіант 2	Коліно для труби елект.монт фірми "копос"	шт	50	<u>28.06</u>	-	1403	-	-	-	-
8	C113-942 варіант 1	Коліно для сталюї труби фірми "копос"	шт	45	<u>227.63</u>	-	10243	-	-	-	-
9	& 2405- 1942-119 варіант 2	Коробка розгалужувальна фірми "копос"	шт	30	<u>1565.32</u>	-	46960	-	-	-	-
10	KM8-152-10	Основа одиночних кабельних поличок для закріплення на ній однієї кабельної полички	100 шт	1,33	<u>7670.40</u>	<u>106.90</u>	10202	3070	<u>142</u>	<u>22.4000</u>	<u>29.79</u>
11	KB46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100шт	0,97	<u>9447.76</u>	<u>3432.13</u>	9164	5835	<u>3329</u>	<u>59.7500</u>	<u>57.96</u>
					6015,63	1222,48			1186	11,9185	11,56
		Разом прямі витрати по кошторису					161161	25517	<u>17410</u>		<u>249.13</u>
									6236		59,21
		Разом будівельні роботи, грн.					161161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118234				
		всього заробітна плата, грн.					31753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5151				
		Всього будівельні роботи, грн.					177268				

		Всього по кошторису					177268				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					339,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36904				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Вентиляція (додаткові роботи)
Сховище (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість478,231 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,17592 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата19,039 тис. грн.
Середній розряд робіт3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====додаткові роботи									
1	КМ8-602-2	електропідігрів для противиб.пристрій Монтаж електропечі потужністю до 1 кВт	шт	4	410,97	13.48	1644	1392	54	3,2000	12,8
					347,90	4,07			16	0,0301	0,12
2	С1630-583 варіант 2	Електропідігрів для УЗС-25 (270Вт, 220В, 60-65*С)	шт	2	6770,29	-	13541	-	-	-	-
3	С1630-583 варіант 3	Електропідігрів для УЗС-1/УЗС-8 (90Вт, 220В, 60-65*С)	шт	2	3506,29	-	7013	-	-	-	-
4	КБ9-62-2	Відвід 90 грд.д.=820*10	т	0,376	13025,14	4095,10	4897	2554	1540	59,8400	22,5
					6793,04	784,02			295	6,5462	2,46
5	С130-78 варіант 1	Відведення 90гр. сталеве електрозварне прямошовне, зовнішній діаметр 820мм, товщина стінки 10мм	шт	1	106289,20	-	106289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ22-25-14	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції відвіда	1000м	0,0005	<u>232034,09</u> 34268,54	<u>10013,10</u> 3375,87	116	17	<u>5</u> 2	<u>315,2000</u> 32,0151	<u>0,16</u> 0,02
7	КБ20-15-2	Установлення клапанів з електричним приводом діаметром до 355 мм	шт	2	<u>420,66</u> 267,21	<u>18,93</u> 7,02	841	534	<u>38</u> 14	<u>2,7200</u> 0,0665	<u>5,44</u> 0,13
8	С130-376 варіант 6	Клапан герметичний з електроприводом 230В, ДУ300	шт	2	<u>83251,42</u> -	<u>-</u> -	166503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ22-12-5	Укладання футляру із поліетиленових труб діаметром 160 мм	1000м	0,04	<u>87768,88</u> 50102,91	<u>37665,97</u> 13546,51	3511	2004	<u>1507</u> 542	<u>486,2000</u> 132,3365	<u>19,45</u> 5,29
10	С113-1453-2 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації НПВХ діаметром 160 мм	м	40,4	<u>205,30</u> -	<u>-</u> -	8294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>514,38</u> 239,40	<u>44,14</u> 2,10	1029	479	<u>88</u> 4	<u>2,1400</u> 0,0200	<u>4,28</u> 0,04
12	С113-753 варіант 1	Люк герметичний СУ-IV 600х900	шт	2	<u>43882,42</u> -	<u>-</u> -	87765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	39	<u>216,12</u> 178,80	<u>10,37</u> 0,78	8429	6973	<u>404</u> 30	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>70,98</u> 0,31
14	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 32	ґрати ВЕНТС РП 150х100мм	шт	8	<u>286,72</u> -	<u>-</u> -	2294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 34	ґрати ВЕНТС ДР 700х100мм	шт	8	<u>1123,81</u> -	<u>-</u> -	8990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 35	ґрати ВЕНТС ДР 850х100мм	шт	3	<u>1429,81</u> -	<u>-</u> -	4289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 36	ґрати ВЕНТС ДР 1000х100мм	шт	12	<u>1665,76</u> -	<u>-</u> -	19989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 37	ґрати ВЕНТС ОРГ 500х500	шт	4	<u>1158,65</u> -	<u>-</u> -	4635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 38	ґрати ВЕНТС ОРГ 500х300	шт	4	<u>846,70</u> -	<u>-</u> -	3387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм	100м2	0,03142	<u>138499,70</u> 22982,44	<u>115,65</u> 5,50	4352	722	<u>4</u> -	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>7,53</u> -
21	С130-163 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі 600х350/1028х1028	шт	2	<u>1943,74</u> -	<u>-</u> -	3887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C130-163 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі 600x350/850x200	шт	1	<u>1192.85</u>	-	1193	-	-	-	-
23	C130-163 варіант 4	Перехід з оцинкованої сталі 150x150/300x500	шт	1	<u>909.80</u>	-	910	-	-	-	-
24	C130-163 варіант 3	Перехід з оцинкованої сталі 150x150/300x150	шт	1	<u>786.04</u>	-	786	-	-	-	-
25	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,8	<u>980.06</u>	-	784	750	-	<u>9.7800</u>	<u>7.82</u>
26	& C130-231- 18 варіант 9	Вставки гнучкі ВВГ 800x500 мм	шт	2	<u>2212.10</u>	-	4424	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					469792	15425	<u>3640</u> 903		<u>150.96</u> 8,37
		Разом будівельні роботи, грн.					469792				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					450727				
		всього заробітна плата, грн.					16328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8439				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2711				
		Всього будівельні роботи, грн.					478231				

		Всього по кошторису					478231				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					175,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19039				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на монтаж устаткування (додаткові роботи)
Сховище (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

16,577 тис. грн.
0,06223 тис.люд.год.
7,127 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж підіймача	шт	1	13809,55	9185,88	13810	3572	9186	36,8000	36,8
					3571,81	2809,80			2810	20,8688	20,87
		Разом прямі витрати по кошторису					13810	3572	9186		36,8
									2810		20,87
		Разом будівельні роботи, грн.					13810				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1052				
		всього заробітна плата, грн.					6382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					745				
		Всього будівельні роботи, грн.					16577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по кошторису					16577				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					62,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7127				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на встановлення системи відеонагляду

Сховище (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість230,339 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,37669 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата42,744 тис. грн.
Середній розряд робіт4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного	шт	1	399,24	10,50	399	389	10	3,2000	3,2
					388,74	2,93			3	0,0278	0,03
2	& 1705-13001-1	Відеореєстратор Hikvision IP DS-7732NI-I4/S	шт	1	26751,55	-	26752	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення накопичувача	шт	1	166,05	3,07	166	163	3	1,6000	1,6
					162,98	1,30			1	0,0126	0,01
4	& 1602-11131-1	Жорсткий диск 3.5" 8TB Western Digital (WD80PURZ)	шт	1	12464,33	-	12464	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеокамери	шт	14	399,24	10,50	5589	5442	147	3,2000	44,8
					388,74	2,93			41	0,0278	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1715-10078-1 варіант 2	Відеокамера Hikvision IP DS-2CD1321G0-I	шт	6	<u>2213,16</u> -	- -	13279	-	- -	- -	- -
7	& 1715-10078-1 варіант 3	Відеокамера Hikvision IP DS-2CD2043G2-LI 2,8мм	шт	8	<u>5117,61</u> -	- -	40941	-	- -	- -	- -
8	KM10-514-19	Настроювання відеокамери	канал	14	<u>378,02</u> 378,02	- -	5292	5292	- -	<u>3,3300</u> -	<u>46,62</u> -
9	KM10-184-5	Монтаж комутатора	шт	2	<u>647,99</u> 506,35	<u>104,98</u> 29,33	1296	1013	<u>210</u> 59	<u>4,8000</u> 0,2780	<u>9,6</u> 0,56
10	& 1602-40007-2 варіант 2	Комутатор PoE ONV H1024PLD	шт	2	<u>7284,34</u> -	- -	14569	-	- -	- -	- -
11	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, (блок розеток)	шт	2	<u>86,98</u> 86,98	- -	174	174	- -	<u>0,8000</u> -	<u>1,6</u> -
12	& 1504-17001-1 варіант 1	Силовий блок 19" 8 розеток, 1U, 2м шнур, з вимикачем	шт	2	<u>982,10</u> -	- -	1964	-	- -	- -	- -
13	KM8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	100 шт	0,4	<u>2025,41</u> 2025,41	- -	810	810	- -	<u>19,2000</u> -	<u>7,68</u> -
14	& 2405-1020-5 варіант 1	Конектор RJ45 комп'ютерний	шт	40	<u>2,35</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
15	KM10-669-3	Монтаж блоку живлення	шт	2	<u>845,23</u> 843,92	<u>1,31</u> 0,20	1690	1688	<u>2</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>16</u> -
16	& 1602-50089-25 варіант 1	Пристрій безперебійного живлення EnerGenie 850VA (EG-UPS-B850)	шт	1	<u>3892,65</u> -	- -	3893	-	- -	- -	- -
17	& 1602-50089-25 варіант 2	Пристрій безперебійного живлення EnerGenie 850VA EG-UPS-PS3000-1, 3000VA	шт	1	<u>21680,17</u> -	- -	21680	-	- -	- -	- -
18	KM10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	2	<u>327,73</u> 318,40	<u>9,22</u> 3,90	655	637	<u>18</u> 8	<u>3,2000</u> 0,0378	<u>6,4</u> 0,08
19	& 1715-1140-1 варіант 1	Шафа настінна Kigda 9U 19" 600x450 RAL9004	шт	1	<u>7148,62</u> -	- -	7149	-	- -	- -	- -
20	& 1715-1140-1 варіант 2	Шафа настінна Ipcom 6U, 600x450, RAL9005	шт	1	<u>4828,12</u> -	- -	4828	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КМ10-698-1	Встановлення коробки	шт	14	<u>75.47</u> 74,74	-	1057	1046	-	<u>0.8000</u>	<u>11.2</u>
22	& С1512-1-3	Коробка монтажна КМ-110	шт	14	<u>118.82</u> -	-	1663	-	-	-	-
23	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,5	<u>5585.70</u> 3302,30	<u>2272.91</u> 620,39	8379	4953	<u>3409</u> 931	<u>32.8000</u> 5,8696	<u>49.2</u> 8,8
24	КМ8-399-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель, що прокладається у коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	8,65	<u>741.09</u> 692,50	<u>48.59</u> 16,59	6410	5990	<u>420</u> 144	<u>6.7200</u> 0,1375	<u>58.13</u> 1,19
25	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основною по стінах і стелях цегляних	100 м	0,1	<u>4515.04</u> 4457,60	<u>57.44</u> 8,57	452	446	<u>6</u> 1	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>4.48</u> 0,01
26	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,06	<u>14904.86</u> 7603,35	<u>7301.51</u> 2572,85	894	456	<u>438</u> 154	<u>75.5200</u> 24,9665	<u>4.53</u> 1,5
27	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,14	<u>21710.05</u> 11166,42	<u>10543.63</u> 3715,29	3039	1563	<u>1476</u> 520	<u>110.9100</u> 36,0525	<u>15.53</u> 5,05
28	КМ10-513-7	Перевірка монтажу системи відеонагляду	система	1	<u>5831.04</u> 5831,04	-	5831	5831	-	<u>48.0000</u>	<u>48</u>
29	& 15093- 33032-3 варіант 1	Матеріали, що не враховані збірником на монтажні роботи. Кабель КВГВ (100) UTP Cat-5,4x2x0,50	1000м	0,845	<u>18440.26</u> -	-	15582	-	-	-	-
30	& 15095- 46071-1 варіант 3	Кабель перерізом 3*1,5 мм2 ПВС	1000м	0,03	<u>34228.46</u> -	-	1027	-	-	-	-
31	& С1545-89- 13 варіант 2	Короб NEOMAX ULTRA 40x25 mm	м	80	<u>34.79</u> -	-	2783	-	-	-	-
32	& С1545-89- 13 варіант 1	Короб NEOMAX ULTRA 25x16 mm	м	70	<u>18.57</u> -	-	1300	-	-	-	-
33	& С1545-2-4	Кріплення к-кт 19", 1х гвинт/гайка/шайба М6	шт	20	<u>10.25</u> -	-	205	-	-	-	-
34	& 2405- 1089-8 варіант 12	Дюбель болт 12/8*70К	1000шт	0,008	<u>4276.95</u> -	-	34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& 2405-1089-8 варіант 9	Дюбель вбивний SM 6x40	1000шт	0,5	<u>460.72</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
36	& 2405-1089-8 варіант 11	Дюбель KR 6(3,5x40)	1000шт	0,1	<u>1439.92</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
37	& 2405-1089-8 варіант 10	Самонаріз ТЕКС 3,5*19	1000шт	0,05	<u>215.92</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
38	& C1545-279-2 варіант 2	Стяжка АсКо 150*3	шт	500	<u>0.27</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
39	& 2405-1466-3 варіант 1	Ізострічка ПВХ	кг	0,2	<u>269.74</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
40	& C111-1679-1 варіант 2	Ізострічка 0,13x19x20	шт.	2	<u>50.81</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					213016	35893	<u>6139</u> 1862		<u>328.57</u> 17,62
		Разом будівельні роботи, грн.					213016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170984				
		всього заробітна плата, грн.					37755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17323				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4989				
		Всього будівельні роботи, грн.					230339				

		Всього по кошторису					230339				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					376,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42744				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на система комп'ютерної мережі та мережі WI-FI

Сховище (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

64,816 тис. грн.
0,29769 тис.люд.год.
34,426 тис. грн.
4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-4	Встановлення маршрутизатора	шт	4	1709,57	1,31	6838	6833	5	17,6000	70,4
					1708,26	0,20			1	0,0021	0,01
2	1704-50705	Маршрутизатор TP-Link Archer C64	шт	4	1850,55	-	7402	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,05	6019,40	105,03	301	296	5	54,4000	2,72
					5914,37	25,02			1	0,2281	0,01
4	1504-17040	Розетка 2-я зовн. з кришк. 16А-У04	шт	5	114,76	-	574	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ10-514-17	Монтаж розетки комп'ютерної	шт	1	62,60	-	63	63	-	0,6700	0,67
					62,60	-			-	-	-
6	1504-17040	Розетка RJ-45 1 порт. зовн.	шт	1	82,90	-	83	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	100 шт	0,2	<u>2025,41</u> 2025,41	<u>-</u> -	405	405	<u>-</u> -	<u>19,2000</u> -	<u>3,84</u> -
8	& 2405-1020-5 варіант 2	Конектор RJ-45 комп'ютерний	шт	20	<u>2,35</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,24	<u>5585,70</u> 3302,30	<u>2272,91</u> 620,39	1341	793	<u>545</u> 149	<u>32,8000</u> 5,8696	<u>7,87</u> 1,41
10	КМ8-399-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель, що прокладається у коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	3,45	<u>741,09</u> 692,50	<u>48,59</u> 16,59	2557	2389	<u>168</u> 57	<u>6,7200</u> 0,1375	<u>23,18</u> 0,47
11	КМ8-409-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Прокладання труби поліетиленової (гофра), діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1	<u>4746,20</u> 4205,08	<u>512,83</u> 72,61	4746	4205	<u>513</u> 73	<u>44,4465</u> 0,6266	<u>44,45</u> 0,63
12	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1	<u>2343,12</u> 1731,24	<u>544,20</u> 185,84	2343	1731	<u>544</u> 186	<u>16,8000</u> 1,5400	<u>16,8</u> 1,54
13	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,1	<u>4515,04</u> 4457,60	<u>57,44</u> 8,57	452	446	<u>6</u> 1	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>4,48</u> 0,01
14	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,03	<u>14904,86</u> 7603,35	<u>7301,51</u> 2572,85	447	228	<u>219</u> 77	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>2,27</u> 0,75
15	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,03	<u>21710,05</u> 11166,42	<u>10543,63</u> 3715,29	651	335	<u>316</u> 111	<u>110,9100</u> 36,0525	<u>3,33</u> 1,08
16	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження Матеріали, що не враховані збірником на монтажні роботи.	шт	1	<u>12073,59</u> 12073,59	<u>-</u> -	12074	12074	<u>-</u> -	<u>87,3000</u> -	<u>87,3</u> -
17	& 15093-33032-3 варіант 1	Кабель КВПВ (100) UTP Cat-5,4x2x0,50	1000м	0,345	<u>18440,26</u> -	<u>-</u> -	6362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 15095-46071-1 варіант 2	ШВВП 3x1,5, шнур з'єднувальний	1000м	0,11	<u>26837,34</u> -	<u>-</u> -	2952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1545-89-13 варіант 1	Короб NEOMAX ULTRA 25x16 mm	м	24	<u>18.57</u> -	- -	446	-	- -	- -	- -
20	& C1545-267-1	Труба гофрована d 16, пластикова	м	100	<u>3.66</u> -	- -	366	-	- -	- -	- -
21	& 2405-1001-2 варіант 2	Кріплення "ялинка" кругле 16мм 50 шт.	упак.	6	<u>38.39</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
22	& 2405-1089-8 варіант 11	Дюбель KR 6(3,5x40)	1000шт	0,05	<u>1439.92</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
23	& 2405-1089-8 варіант 9	Дюбель вбивний SM 6x40	1000шт	0,05	<u>460.72</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
24	& C1545-279-2 варіант 2	Стяжка АсКо 150*3	шт	200	<u>0.27</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
25	& 2405-1466-3 варіант 1	Ізострічка ПВХ	кг	0,1	<u>269.74</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
26	& C111-1679-1 варіант 2	Ізострічка 0,13x19x20	шт.	1	<u>50.81</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					50907	29798	<u>2321</u> 656		<u>267.31</u> 5,91
		Разом будівельні роботи, грн.					50907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18788				
		всього заробітна плата, грн.					30454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13909				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3972				
		Всього будівельні роботи, грн.					64816				

		Всього по кошторису					64816				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					297,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34426				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на загальнобудівельні роботи сховища
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість12229,402 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість18,9544 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1991,860 тис. грн.
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,243	<u>29007.81</u> 1663,31	<u>27344.50</u> 8091,15	36057	2067	<u>33990</u> 10057	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>24.3</u> 77,66
2	КБ1-164-2	Доробка ґрунту вручну ,зачистка дна котлована вручну	100м3	0,48	<u>21779.14</u> 21779,14	<u>-</u> -	10454	10454	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>125.66</u> -
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень під підготовку	100м3	0,15	<u>21779.14</u> 21779,14	<u>-</u> -	3267	3267	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>39.27</u> -
4	КБ1-169-2	Розробка ґрунту вручну в котлованах з переміщенням пересувними транспортерами, група ґрунтів 2	100м3	0,27	<u>14067.38</u> 14067,38	<u>-</u> -	3798	3798	<u>-</u> -	<u>171.7000</u> -	<u>46.36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	2,5	<u>13538,11</u> 13538,11	<u>-</u> -	33845	33845	<u>-</u> -	<u>165,2400</u> -	<u>413,1</u> -
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,92	<u>8003,95</u> -	<u>8003,95</u> 2061,85	15368	-	<u>15368</u> 3959	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 33,93
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	19,2	<u>3211,99</u> 1715,37	<u>1496,62</u> 527,37	61670	32935	<u>28735</u> 10126	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>352,51</u> 98,26
		Разом прямі витрати по розділу 1					164459	86366	<u>78093</u> 24142		<u>1001,2</u> 209,85
		Разом будівельні роботи, грн.					164459				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					110508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64132				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23756				
		Всього будівельні роботи, грн.					228591				

		Всього по розділу 1					228591				
		Розділ 2. Фундаменти і стіни									
		Фундамент ФМ-1									
8	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки під фундаменти ФМ-1 бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0435	<u>308946,44</u> 13451,48	<u>2755,66</u> 1261,01	13439	585	<u>120</u> 55	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>6,56</u> 0,46
9	КБ6-1-7	Улаштування залізобетонних фундаментів ФМ-1 під колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,213	<u>381295,22</u> 35679,26	<u>10282,99</u> 4625,93	81216	7600	<u>2190</u> 985	<u>367,6000</u> 39,1882	<u>78,3</u> 8,35
10	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01	<u>28644,11</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	1,445	<u>28134,12</u> -	<u>-</u> -	40654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ6-15-1	Улаштування колон КМ-1 у металевій опалубці /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0131	<u>627111,46</u> 145908,34	<u>147163,04</u> 64640,21	8215	1911	<u>1928</u> 847	<u>1432,4400</u> 547,2600	<u>18,76</u> 7,17
13	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,2492	<u>28134,12</u> -	<u>-</u> -	7011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0316	<u>28644,11</u> -	<u>-</u> -	905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ6-1-16	Улаштування фундаменту під ДЕС	100м3	0,0086	<u>294440,92</u> 24207,73	<u>9907,71</u> 3838,52	2532	208	<u>85</u> 33	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>2,14</u> 0,28
16	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,03328	<u>28134,11</u> -	<u>-</u> -	936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для приямка	10м2	0,144	<u>43649,00</u> 4845,65	<u>2248,98</u> 536,77	6285	698	<u>324</u> 77	<u>48,7000</u> 5,7064	<u>7,01</u> 0,82
18	КБ7-20-1	Установлення стикових накладок	т	0,0088	<u>71981,90</u> 27575,96	<u>6396,69</u> 1410,84	633	243	<u>56</u> 12	<u>246,5000</u> 13,3798	<u>2,17</u> 0,12
19	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін приямка	100м2	0,046	<u>27572,55</u> 3494,05	<u>-</u> -	1268	161	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>1,54</u> -
20	КБ9-24-1	Монтаж рам Рм1 під обладнання	т	0,23888	<u>13074,45</u> 8667,55	<u>3991,95</u> 1540,90	3123	2071	<u>954</u> 368	<u>90,4000</u> 11,7976	<u>21,59</u> 2,82
21	C111-1089 варіант 3	Вартість м/к рам Рм1	т	0,23888	<u>41676,38</u> -	<u>-</u> -	9956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,096	<u>16199,17</u> 10572,87	<u>1,37</u> 1,21	1555	1015	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>10,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					178014	14492	<u>5657</u> 2377		<u>148,27</u> 20,02
		Разом будівельні роботи, грн.					178014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					16869 9264 20,18 3303 187278 187278				
		Розділ 3. Стіни									
23	КБ6-13-7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	1,3967	<u>461399.73</u> 75482,59	<u>22196.78</u> 8731,42	644437	105427	<u>31002</u> 12195	<u>777.6900</u> 74,2171	<u>1086.2</u> 103,66
24	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	7,461	<u>28134.11</u> -	<u>-</u> -	209909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,3577	<u>28134.11</u> -	<u>-</u> -	66332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Арматура просторових каркасів перемичок									
26	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2474	<u>28134.11</u> -	<u>-</u> -	6960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0382	<u>28644.11</u> -	<u>-</u> -	1094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Облямування прорізів									
28	КБ8-11-1	Армування мурування стін над прорізами	1 т	0,13464	<u>6495.02</u> 6341,14	<u>153.88</u> 73,98	874	854	<u>20</u> 10	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>8.58</u> 0,08
29	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,06848	<u>28134.11</u> -	<u>-</u> -	1927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	0,2484	<u>28134,11</u> -	<u>-</u> -	6989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,03312	<u>71528,21</u> 13781,66	<u>393,12</u> 89,47	2369	456	<u>13</u> 3	<u>135.3000</u> 0,6730	<u>4,48</u> 0,02
32	КБ22-8-1	Укладання сталевих труб для сантех. отворів, діаметр труб 65мм	1000м	0,00204	<u>336309,16</u> 42128,11	<u>6993,58</u> 284,34	686	86	<u>14</u> 1	<u>393.5000</u> 2,4017	<u>0,8</u> -
33	КБ6-1-22	Улаштування підмуровки під перегородки	100м3	0,1042	<u>355625,66</u> 44291,39	<u>12201,22</u> 4605,39	37056	4615	<u>1271</u> 480	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>47,55</u> 4,08
34	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,138	<u>28134,11</u> -	<u>-</u> -	32017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1010650	111438	<u>32320</u> 12689		<u>1147,61</u> 107,84
		Разом будівельні роботи, грн.					1010650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					866892				
		всього заробітна плата, грн.					124127				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68712				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24624				
		Всього будівельні роботи, грн.					1079362				

		Всього по розділу 3					1079362				
35	КБ6-22-5	Розділ 4. Перекриття Улаштування перекриття Пм-1 разом с інтегрованою в плиту балку Бм-1 ,Бм-2 крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	3,722	<u>687938,47</u> 148883,70	<u>25208,94</u> 9307,50	2560507	554145	<u>93828</u> 34643	<u>1515.5100</u> 79,4730	<u>5640,73</u> 295,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,952	<u>28440.11</u> -	- -	55515	-	- -	- -	- -
37	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	23,988	<u>28134.11</u> -	- -	674881	-	- -	- -	- -
38	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	17,99	<u>28134.11</u> -	- -	506133	-	- -	- -	- -
39	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	10,627	<u>28134.12</u> -	- -	298981	-	- -	- -	- -
40	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25- 28 мм	т	0,969	<u>28134.11</u> -	- -	27262	-	- -	- -	- -
41	C124-28 варіант 9	Сітка протискільна, діаметр 2 мм / каніліров. оц.	т	1,76	<u>61458.98</u> -	- -	108168	-	- -	- -	- -
42	C124-28 варіант 6	Сітка протискільна, діаметр 2 мм / каніліров. оц.	т	-0,44424	<u>255220.60</u> -	- -	-113379	-	- -	- -	- -
43	КБ6-22-3	Улаштування плити П-1 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0609	<u>483119.68</u> 66655,84	<u>14953.10</u> 6523,52	29422	4059	<u>911</u> 397	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>41.32</u> 3,38
44	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,08742	<u>28440.11</u> -	- -	2486	-	- -	- -	- -
45	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5814	<u>28134.11</u> -	- -	16357	-	- -	- -	- -
46	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0216	<u>28134.11</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
47	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,6027	<u>28134.12</u> -	- -	16956	-	- -	- -	- -
48	КБ6-18-2	Улаштування балок БМ-3 для перекриттів /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0036	<u>636668.27</u> 163544,59	<u>38895.45</u> 14342,84	2292	589	<u>140</u> 52	<u>1624.4000</u> 122,3669	<u>5.85</u> 0,44
49	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0138	<u>28644.11</u> -	- -	395	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,0586	<u>28134.12</u> -	- -	1649	-	- -	- -	- -
51	КБ6-22-3	Улаштування плити перекриття Пм-3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1516	<u>483119.68</u> 66655,84	<u>14953.10</u> 6523,52	73241	10105	<u>2267</u> 989	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>102.86</u> 8,41
52	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01314	<u>28440.11</u> -	- -	374	-	- -	- -	- -
53	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,98327	<u>28134.11</u> -	- -	55798	-	- -	- -	- -
54	КБ6-22-3	Улаштування плити перекриття Пм-4 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,081	<u>483119.68</u> 66655,84	<u>14953.10</u> 6523,52	39133	5399	<u>1211</u> 528	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>54.96</u> 4,49
55	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01	<u>28440.11</u> -	- -	284	-	- -	- -	- -
56	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,978	<u>28134.11</u> -	- -	27515	-	- -	- -	- -
57	КБ6-22-3	Улаштування плити перекриття Пм-5 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,178	<u>483119.68</u> 66655,84	<u>14953.10</u> 6523,52	85995	11865	<u>2662</u> 1161	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>120.77</u> 9,88
58	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,027	<u>28440.11</u> -	- -	768	-	- -	- -	- -
59	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,072	<u>28134.11</u> -	- -	58294	-	- -	- -	- -
60	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	10,878	<u>4741.20</u> 1091,52	<u>127.71</u> 47,37	51575	11874	<u>1389</u> 515	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>119.33</u> 4,37
61	C111-851 варіант 1	Плівка ROCKWOOL	м2	1196,58	<u>25.86</u> -	- -	30944	-	- -	- -	- -
62	КБ12-18-1	Утеплення покриттів з пінополістер.на мастиці	100м2	10,878	<u>19789.64</u> 2745,91	<u>620.84</u> 238,78	215272	29870	<u>6753</u> 2597	<u>29.3900</u> 1,9888	<u>319.7</u> 21,63
63	C1427- 11833 варіант 4	Пінополістерол екструдерований.	м2	1120,43	<u>230.57</u> -	- -	258338	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	10,878	<u>10842,52</u> 3242,04	<u>2077,24</u> 774,29	117945	35267	<u>22596</u> 8423	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>417,61</u> 70,37
65	КБ12-22-2 К=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	10,878	<u>9443,50</u> 295,58	<u>679,88</u> 252,25	102726	3215	<u>7396</u> 2744	<u>3.5000</u> 2,0950	<u>38,07</u> 22,79
66	С111-14 варіант 2	Фіброволокно	т	0,0263	<u>194084,48</u> -	<u>-</u> -	5104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ12-21-1	ґрунтування поверхні (праймер)	100м2	10,878	<u>2400,52</u> 675,95	<u>22,72</u> 8,42	26113	7353	<u>247</u> 92	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>76,69</u> 0,87
68	С111-78 варіант 1	Грунтовка праймер	т	0,27	<u>83685,50</u> -	<u>-</u> -	22595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,2755	<u>4741,20</u> 1091,52	<u>127,71</u> 47,37	1306	301	<u>35</u> 13	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>3,02</u> 0,11
70	С111-851 варіант 1	Плівка ROCKWOOL	м2	30,305	<u>25,86</u> -	<u>-</u> -	784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ12-18-1	Утеплення покриттів з пінополістер на мастиці	100м2	0,2755	<u>19789,64</u> 2745,91	<u>620,84</u> 238,78	5452	756	<u>171</u> 66	<u>29,3900</u> 1,9888	<u>8,1</u> 0,55
72	С1427-11833 варіант 4	Пінополістерол екструдерований.	м2	28,38	<u>230,57</u> -	<u>-</u> -	6544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,2755	<u>10842,52</u> 3242,04	<u>2077,24</u> 774,29	2987	893	<u>572</u> 213	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>10,58</u> 1,78
74	КБ12-22-2 К=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,2755	<u>5666,10</u> 177,35	<u>407,93</u> 151,35	1561	49	<u>112</u> 42	<u>2,1000</u> 1,2570	<u>0,58</u> 0,35
75	С111-14 варіант 2	Фіброволокно	т	0,00067	<u>194084,48</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,2035	<u>4741,20</u> 1091,52	<u>127,71</u> 47,37	965	222	<u>26</u> 10	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>2,23</u> 0,08
77	С111-851 варіант 1	Плівка ROCKWOOL	м2	22,385	<u>25,86</u> -	<u>-</u> -	579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ12-18-1	Утеплення покриттів з пінополістер. на мастиці	100м2	0,2035	<u>19789,64</u> 2745,91	<u>620,84</u> 238,78	4027	559	<u>126</u> 49	<u>29,3900</u> 1,9888	<u>5,98</u> 0,4
79	С1427-11833 варіант 4	Пінополістерол екструдерований.	м2	20,96	<u>230,57</u> -	<u>-</u> -	4833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,2035	<u>10842,52</u> 3242,04	<u>2077,24</u> 774,29	2206	660	<u>423</u> 158	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>7,81</u> 1,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ12-22-2 K=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,2035	<u>9443,50</u> 295,58	<u>679,88</u> 252,25	1922	60	<u>138</u> 51	<u>3,5000</u> 2,0950	<u>0,71</u> 0,43
82	С111-14 варіант 2	Фіброволокно	т	0,00051	<u>194084,48</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (по ухилу до 55мм)	100м2	0,2035	<u>10249,50</u> 3242,04	<u>2077,24</u> 774,29	2086	660	<u>423</u> 158	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>7,81</u> 1,32
84	КБ12-22-2 K=40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,2035	<u>13528,19</u> 472,92	<u>1087,81</u> 403,59	2753	96	<u>221</u> 82	<u>5,6000</u> 3,3520	<u>1,14</u> 0,68
85	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,2132	<u>4741,20</u> 1091,52	<u>127,71</u> 47,37	1011	233	<u>27</u> 10	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>2,34</u> 0,09
86	С111-851 варіант 1	Плівка ROCKWOOL	м2	23,452	<u>25,86</u> -	<u>-</u> -	606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (по ухилу до 55мм)	100м2	0,2132	<u>10249,50</u> 3242,04	<u>2077,24</u> 774,29	2185	691	<u>443</u> 165	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>8,18</u> 1,38
88	КБ12-22-2 K=40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,2132	<u>13528,19</u> 472,92	<u>1087,81</u> 403,59	2884	101	<u>232</u> 86	<u>5,6000</u> 3,3520	<u>1,19</u> 0,71
89	КБ12-15-1	Улаштування покриттів паропета із листової оцинкованої сталі	100м2	0,38	<u>80433,28</u> 12407,50	<u>208,67</u> 67,54	30565	4715	<u>79</u> 26	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>50,46</u> 0,2
90	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,639	<u>9017,38</u> 6201,55	<u>918,22</u> 236,90	5762	3963	<u>587</u> 151	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>38,46</u> 1,44
91	С121-780 варіант 1	Конструкції сталевих конструкцій огорожі	т	0,819632 8	<u>85402,55</u> -	<u>-</u> -	69999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,324	<u>16199,17</u> 10572,87	<u>1,37</u> 1,21	5249	3426	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>34,43</u> -
93	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,00414	<u>75160,17</u> 4548,73	<u>2212,92</u> 566,14	311	19	<u>9</u> 2	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>0,18</u> 0,02
94	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж стояків СКО1 /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,03333	<u>4346,82</u> 1656,79	<u>2255,77</u> 863,81	145	55	<u>75</u> 29	<u>16,4560</u> 6,8778	<u>0,55</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C121-763 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд (стояки тощо) середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,034299	<u>115946,48</u> -	<u>-</u> -	3977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	KB9-34-1	Монтаж кріпильних виробів МС1	т	0,00036	<u>15737,30</u> 11717,12	<u>1571,82</u> 189,03	6	4	<u>1</u> -	<u>117,7600</u> 1,7764	<u>0,04</u> -
97	C121-777 варіант 1	Вартість кріпильних виробів	т	0,00036	<u>71537,07</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	KB7-24-9	Установлення металевої огорожі з сітки	100м	0,032	<u>63161,93</u> 32936,43	<u>19418,61</u> 6102,81	2021	1054	<u>621</u> 195	<u>323,3500</u> 46,4975	<u>10,35</u> 1,49
99	C111-1780 варіант 1	Сітка з дроту холоднотягнутого ВІ д.=4мм	т	0,02048	<u>54224,62</u> -	<u>-</u> -	1111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0084	<u>16199,17</u> 10572,87	<u>1,37</u> 1,21	136	89	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>0,89</u> -
101	KB8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (брандмауэрная стінка по осі 3)	1 м3	0,33	<u>4196,69</u> 805,57	<u>150,53</u> 72,37	1385	266	<u>50</u> 24	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>2,71</u> 0,2
		Разом прямі витрати по розділу 4					5525860	692613	<u>143771</u> 53671		<u>7135,63</u> 455,21
		Разом будівельні роботи, грн.					5525860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4689476				
		всього заробітна плата, грн.					746284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					414491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					910,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					148904				
		Всього будівельні роботи, грн.					5940351				

		Всього по розділу 4					5940351				
102	KB8-5-7	Розділ 5. Стіни та перегородки Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	56,2	<u>1772,15</u> 840,54	<u>150,53</u> 72,37	99595	47238	<u>8460</u> 4067	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>486,69</u> 34,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	22,199	<u>6242.40</u> -	- -	138575	-	- -	- -	- -
104	КБ7-20-1	Установлення деталі кріплення перегородки до стіни МС-1	т	0,22366	<u>71981.90</u> 27575,96	<u>6396.69</u> 1410,84	16099	6168	<u>1431</u> 316	<u>246.5000</u> 13,3798	<u>55.13</u> 2,99
105	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	6,1096	<u>30583.45</u> 21669,70	<u>1428.40</u> 686,70	186853	132393	<u>8727</u> 4195	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>1299.76</u> 35,48
106	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	30,793	<u>6242.40</u> -	- -	192222	-	- -	- -	- -
107	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,0428	<u>34033.11</u> -	- -	35490	-	- -	- -	- -
108	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,63	<u>8297.68</u> 2057,58	<u>5506.80</u> 2260,68	5228	1296	<u>3469</u> 1424	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>13.52</u> 12,88
109	К582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	40	<u>236.78</u> -	- -	9471	-	- -	- -	- -
110	К582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>282.66</u> -	- -	5088	-	- -	- -	- -
111	К582821-565 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	5	<u>365.38</u> -	- -	1827	-	- -	- -	- -
112	КБ46-27-1	Пробивання проему в конструкціях з бутового каменю	м3	1,14	<u>2138.65</u> 1546,30	<u>592.35</u> 210,99	2438	1763	<u>675</u> 241	<u>15.7400</u> 2,0570	<u>17.94</u> 2,34
113	КБ8-11-1	Арматура над отворами	1 т	0,0187	<u>6495.02</u> 6341,14	<u>153.88</u> 73,98	121	119	<u>2</u> 1	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>1.19</u> 0,01
114	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0187	<u>28134.11</u> -	- -	526	-	- -	- -	- -
115	КБ26-32-4	Ізоляція перегородок виробами з акустичної мінвати на кліючий суміші	1 м3	1,767	<u>3561.20</u> 2885,40	- -	6293	5099	- -	<u>28.0000</u> -	<u>49.48</u> -
116	& C114-13-4 варіант 1	Акустична мінвата	м2	35,34	<u>388.03</u> -	- -	13713	-	- -	- -	- -
117	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами	100м2	0,3534	<u>15798.43</u> 8138,29	<u>344.21</u> 310,69	5583	2876	<u>122</u> 110	<u>84.8800</u> 3,2672	<u>30</u> 1,15
118	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	37,107	<u>129.33</u> -	- -	4799	-	- -	- -	- -
119	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі для маломобільних груп населення	100м	0,166	<u>9017.38</u> 6201,55	<u>918.22</u> 236,90	1497	1029	<u>152</u> 39	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>9.99</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C1528-9	Труби електрозварні з корозійностійкої сталі, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2, 0 мм	10м	1,66	<u>7989,22</u> -	<u>-</u> -	13262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					738680	197981	<u>23038</u> 10393		<u>1963,7</u> 89,61
		Разом будівельні роботи, грн.					738680				
		в тому числі:					517661				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208374				
		всього заробітна плата, грн.					113341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40053				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					852021				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					852021				
		Розділ 6. Прорізи									
121	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій протипожежних дверей сховища	т	4,425	<u>10968,87</u> 9376,63	<u>1240,59</u> 440,51	48537	41492	<u>5490</u> 1949	<u>100.3600</u> 4,1760	<u>444,09</u> 18,48
122	C121-189 варіант 11	Двері сховища протипожежні герметичні посил. д/укрит. 1200*2000	шт	7	<u>67483,17</u> -	<u>-</u> -	472382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C121-189 варіант 13	Двері протипожежні для входу в сховище Д-17	шт	2	<u>46003,27</u> -	<u>-</u> -	92007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C121-189 варіант 14	Двері протипожежні для входу в сховище Д-18	шт	1	<u>43182,27</u> -	<u>-</u> -	43182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3003	<u>16596,56</u> 10110,24	<u>6401,64</u> 2013,36	4984	3036	<u>1922</u> 605	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>29,46</u> 4,46
126	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2898	<u>13002,81</u> 8169,80	<u>4765,66</u> 1498,84	3768	2368	<u>1381</u> 434	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>22,98</u> 3,2
127	& C123-16-1-ИНБ-13 варіант 4	Блоки дверні металопластикові	м2	59,01	<u>3986,26</u> -	<u>-</u> -	235229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C111-196-ИНБ3 варіант 2	Піна монтажна	л	9,79	<u>337.25</u> -	<u>-</u> -	3302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C111-1846-ИНБ варіант 4	Дюбель - шуруп анкерний з монтажною пастиною	шт	242	<u>4.42</u> -	<u>-</u> -	1070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ9-53-1	Монтаж противопожежных дверей Д-9,Д-11,Д-15.	т	2,7	<u>11099.27</u> 9376,63	<u>1240.59</u> 440,51	29968	25317	<u>3350</u> 1189	<u>100.3600</u> 4,1760	<u>270.97</u> 11,28
131	C121-189 варіант 10	Двері сховища противопожежні сертифіковані Д-9,Д-11	шт	8	<u>42376.27</u> -	<u>-</u> -	339010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C121-189 варіант 12	Двері сховища противопожежні сертифіковані Д-15	шт	2	<u>42376.27</u> -	<u>-</u> -	84753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів вікна видачі ВВ-1	100м2	0,018	<u>17365.82</u> 16253,64	<u>1036.20</u> 725,53	313	293	<u>19</u> 13	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>2.69</u> 0,12
134	& C123-1-8 варіант 1	Блоки вікна видачі металопластикові	м2	1,8	<u>4593.60</u> -	<u>-</u> -	8268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій люка протипожежного	т	0,18	<u>13995.60</u> 12272,96	<u>1240.59</u> 440,51	2519	2209	<u>223</u> 79	<u>131.3600</u> 4,1760	<u>23.64</u> 0,75
136	C113-754 варіант 6	Люк противопожежный ЛПМ 01-Е160	шт	4	<u>7653.90</u> -	<u>-</u> -	30616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ9-61-13	Монтаж обрामлень металевих рамок	т	0,0368	<u>8760.55</u> 5985,14	<u>2283.87</u> 815,16	322	220	<u>84</u> 30	<u>58.0800</u> 7,6050	<u>2.14</u> 0,28
138	C111-986 варіант 1	Кутик 63х5	т	0,0356	<u>31054.99</u> -	<u>-</u> -	1106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	C111-797 варіант 2	Штири діаметр 6,0 мм	т	0,0012	<u>46171.11</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1401391	74935	<u>12469</u> 4299		<u>795.97</u> 38,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1401391				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1313987				
		всього заробітна плата, грн.					79234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44913				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16371				
		Всього будівельні роботи, грн.					1446304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 6					1446304				
		Розділ 7. Підлоги									
140	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,4528	<u>7267.11</u>	<u>382.43</u>	3291	336	<u>173</u>	<u>8.0800</u>	<u>3.66</u>
					741,58	119,39			54	1,1053	0,5
141	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,02314	<u>308946.44</u>	<u>2755.66</u>	7149	311	<u>64</u>	<u>150.7000</u>	<u>3.49</u>
					13451,48	1261,01			29	10,6641	0,25
142	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	9,342	<u>3333.37</u>	<u>5.25</u>	31140	4870	<u>49</u>	<u>5.5800</u>	<u>52.13</u>
					521,34	1,47			14	0,0139	0,13
143	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	6,6228	<u>3208.99</u>	<u>27.36</u>	21252	21071	<u>181</u>	<u>32.7800</u>	<u>217.1</u>
					3181,63	24,14			160	0,2220	1,47
144	С1427-11833 варіант 4	Пінополістерол екструдерований.	м2	662,28	<u>230.57</u>	-	152702	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	КБ11-11-1	Улаштування стяжок товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	6,6228	<u>13401.67</u>	<u>127.21</u>	88757	34806	<u>842</u>	<u>56.2500</u>	<u>372.53</u>
					5255,44	112,23			743	1,0323	6,84
146	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до тов.10 мм)	100м2	-13,2456	<u>1902.09</u>	<u>32.83</u>	-25194	-2327	<u>-435</u>	<u>1.8800</u>	<u>-24.9</u>
					175,65	28,96			-384	0,2664	-3,53
147	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	6,6228	<u>26148.99</u>	<u>10.94</u>	173180	47256	<u>72</u>	<u>70.0500</u>	<u>463.93</u>
					7135,29	9,65			64	0,0888	0,59
148	С111-549 варіант 9	Лінолеум комерційний	м2	675,53	<u>966.04</u>	-	652589	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,11572	<u>7267.11</u>	<u>382.43</u>	841	86	<u>44</u>	<u>8.0800</u>	<u>0.94</u>
					741,58	119,39			14	1,1053	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005786	<u>308946.44</u> 13451,48	<u>2755.66</u> 1261,01	1788	78	<u>16</u> 7	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.87</u> 0,06
151	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,679	<u>3464.05</u> 521,34	<u>5.25</u> 1,47	30064	4525	<u>46</u> 13	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>48.43</u> 0,12
152	КБ11-11-1	Улаштування стяжок товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	0,5786	<u>13401.67</u> 5255,44	<u>127.21</u> 112,23	7754	3041	<u>74</u> 65	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>32.55</u> 0,6
153	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	100м2	4,0502	<u>2213.23</u> 175,65	<u>32.83</u> 28,96	8964	711	<u>133</u> 117	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>7.61</u> 1,08
154	КБ34-65-1	Улаштування екранування підлоги мідною полоєю	м2	0,6804	<u>2880.08</u> 300,10	<u>7.57</u> 2,81	1960	204	<u>5</u> 2	<u>3.1300</u> 0,0266	<u>2.13</u> 0,02
155	КБ34-67-1	Улаштування екранування підлоги сіткою з мідного дроту	м2	57,86	<u>882.81</u> 272,59	<u>41.65</u> 15,43	51079	15772	<u>2410</u> 893	<u>2.9700</u> 0,1463	<u>171.84</u> 8,46
156	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму струмопровідного	100м2	0,5786	<u>42704.76</u> 7135,29	<u>10.94</u> 9,65	24709	4128	<u>6</u> 6	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>40.53</u> 0,05
157	С111-549 варіант 10	Лінолеум струмопровідний	м2	59,07	<u>1577.58</u> -	<u>-</u> -	93188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,09824	<u>7267.11</u> 741,58	<u>382.43</u> 119,39	714	73	<u>38</u> 12	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.79</u> 0,11
159	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,004912	<u>308946.44</u> 13451,48	<u>2755.66</u> 1261,01	1518	66	<u>14</u> 6	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.74</u> 0,05
160	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	7,368	<u>3464.05</u> 521,34	<u>5.25</u> 1,47	25523	3841	<u>39</u> 11	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>41.11</u> 0,1
161	КБ11-11-1	Улаштування стяжок товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	0,4912	<u>13401.67</u> 5255,44	<u>127.21</u> 112,23	6583	2581	<u>62</u> 55	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>27.63</u> 0,51
162	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	100м2	3,4384	<u>2213.23</u> 175,65	<u>32.83</u> 28,96	7610	604	<u>113</u> 100	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>6.46</u> 0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму вологостійкого	100м2	0,4912	<u>26148,99</u> 7135,29	<u>10,94</u> 9,65	12844	3505	<u>5</u> 5	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>34,41</u> 0,04
164	С111-549 варіант 11	Лінолеум вологостійкий	м2	50,102	<u>966,03</u> -	<u>-</u> -	48400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,10894	<u>7267,11</u> 741,58	<u>382,43</u> 119,39	792	81	<u>42</u> 13	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0,88</u> 0,12
166	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005447	<u>308946,44</u> 13451,48	<u>2755,66</u> 1261,01	1683	73	<u>15</u> 7	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0,82</u> 0,06
167	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,1705	<u>3464,05</u> 521,34	<u>5,25</u> 1,47	28303	4260	<u>43</u> 12	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>45,59</u> 0,11
168	КБ11-11-1	Улаштування стяжок товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	0,5447	<u>13401,67</u> 5255,44	<u>127,21</u> 112,23	7300	2863	<u>69</u> 61	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>30,64</u> 0,56
169	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,5457	<u>83582,41</u> 2261,64	<u>-</u> -	45611	1234	<u>-</u> -	<u>22.7300</u> -	<u>12,4</u> -
170	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,21844	<u>7267,11</u> 741,58	<u>382,43</u> 119,39	1587	162	<u>84</u> 26	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>1,76</u> 0,24
171	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,010922	<u>308946,44</u> 13451,48	<u>2755,66</u> 1261,01	3374	147	<u>30</u> 14	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1,65</u> 0,12
172	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	16,383	<u>3464,05</u> 521,34	<u>5,25</u> 1,47	56752	8541	<u>86</u> 24	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>91,42</u> 0,23
173	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 60 мм	100м2	1,0922	<u>15293,07</u> 5396,55	<u>191,49</u> 168,95	16703	5894	<u>209</u> 185	<u>57.0400</u> 1,5540	<u>62,3</u> 1,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	6,5532	<u>1805.50</u> 155,16	<u>32.83</u> 28,96	11832	1017	<u>215</u> 190	<u>1.6400</u> 0,2664	<u>10.75</u> 1,75
175	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0268	<u>7267.11</u> 741,58	<u>382.43</u> 119,39	195	20	<u>10</u> 3	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.22</u> 0,03
176	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,00134	<u>308946.44</u> 13451,48	<u>2755.66</u> 1261,01	414	18	<u>4</u> 2	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.2</u> 0,01
177	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,01	<u>3464.05</u> 521,34	<u>5.25</u> 1,47	6963	1048	<u>11</u> 3	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>11.22</u> 0,03
178	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 60 мм	100м2	0,134	<u>15293.07</u> 5396,55	<u>191.49</u> 168,95	2049	723	<u>26</u> 23	<u>57.0400</u> 1,5540	<u>7.64</u> 0,21
179	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	0,804	<u>1805.50</u> 155,16	<u>32.83</u> 28,96	1452	125	<u>26</u> 23	<u>1.6400</u> 0,2664	<u>1.32</u> 0,21
180	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів підлоги сіткою 8А-III	т	4,63295	<u>1682.80</u> 1313,22	<u>265.12</u> 83,38	7796	6084	<u>1228</u> 386	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>62.68</u> 2,85
181	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	5,15295	<u>28644.11</u> -	<u>-</u> -	147602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ6-11-11	Армування покриття деталі підлоги 6	т	0,0082	<u>1743.70</u> 1313,22	<u>265.12</u> 83,38	14	11	<u>2</u> 1	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>0.11</u> 0,01
183	С124-28 варіант 5	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 1,5-2,5 мм	т	0,0082	<u>66666.74</u> -	<u>-</u> -	547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1769374	177839	<u>6051</u> 2959		<u>1845.58</u> 26,74
		Разом будівельні роботи, грн.					1769374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1585484				
		всього заробітна плата, грн.					180798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101468				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1870842				

		Всього по розділу 7					1870842				
184	КБ15-179-3	Розділ 8. Опорядження внутрішнє Поліпшене фарбування стін водно-дисперсійними сумішами по затирці	100м2	5,175	<u>20637,81</u> 6402,83	<u>2,74</u> 2,41	106801	33135	<u>14</u> 12	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>333,01</u> 0,11
185	КБ15-165-8	Поліпшене фарбування стін колером олійним по затирці	100м2	16,708	<u>13895,03</u> 7677,42	<u>1,37</u> 1,21	232158	128274	<u>23</u> 20	<u>77.1600</u> 0,0111	<u>1289,19</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 8					338959	161409	<u>37</u> 32		<u>1622,2</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					338959 177513 161441 89046 194,7 31828 428005				

		Всього по розділу 8					428005				
		Розділ 9. Входи Вхід №1									
186	КБ8-2-2	Улаштування основи під стіни входу щебеневої	1 м3	0,675	<u>1797,52</u> 214,22	<u>148,87</u> 52,80	1213	145	<u>100</u> 36	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>1,62</u> 0,34
187	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,143	<u>7267,11</u> 741,58	<u>382,43</u> 119,39	1039	106	<u>55</u> 17	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>1,16</u> 0,16
188	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,8	<u>3833,39</u> 521,34	<u>5,25</u> 1,47	3067	417	<u>4</u> 1	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>4,46</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,01278	<u>345531.14</u> 35905,41	<u>9533.43</u> 4361,64	4416	459	<u>122</u> 56	<u>369.9300</u> 36,8869	<u>4.73</u> 0,47
190	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,02722	<u>344463.89</u> 42913,62	<u>17778.35</u> 6454,95	9376	1168	<u>484</u> 176	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>11.47</u> 1,5
191	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,11953	<u>28134.11</u> -	<u>-</u> -	3363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,05467	<u>28644.11</u> -	<u>-</u> -	1566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ7-60-2	Установлення металевої огорожі з поручнями із хвойних порід	100м	0,186	<u>23520.57</u> 20496,71	<u>1099.95</u> 304,24	4375	3812	<u>205</u> 57	<u>194.3000</u> 2,8848	<u>36.14</u> 0,54
194	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,06954	<u>102873.97</u> -	<u>-</u> -	7154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/кон. за два рази	100м2	0,0276	<u>16199.17</u> 10572,87	<u>1.37</u> 1,21	447	292	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>2.93</u> -
196	С123-362 варіант 1	Поручні, розмір 120х32 мм	м	18,6	<u>53.60</u> -	<u>-</u> -	997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ15-165-5	Поліпшене фарбування колером олійним дерев.поручнів Вхід №2	100м2	0,0244	<u>24203.60</u> 20606,45	<u>1.37</u> 1,21	591	503	<u>-</u> -	<u>207.1000</u> 0,0111	<u>5.05</u> -
198	КБ8-2-2	Улаштування основи під стіни входу щебеневої	1 м3	0,45	<u>1797.52</u> 214,22	<u>148.87</u> 52,80	809	96	<u>67</u> 24	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>1.08</u> 0,23
199	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,148	<u>7267.11</u> 741,58	<u>382.43</u> 119,39	1076	110	<u>57</u> 18	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>1.2</u> 0,16
200	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,81	<u>3833.39</u> 521,34	<u>5.25</u> 1,47	6938	944	<u>10</u> 3	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>10.1</u> 0,03
201	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0076	<u>345531.14</u> 35905,41	<u>9533.43</u> 4361,64	2626	273	<u>72</u> 33	<u>369.9300</u> 36,8869	<u>2.81</u> 0,28
202	КБ6-13-1	Улаштування бетонної стінки по ухилу бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0155	<u>340504.05</u> 36165,53	<u>9624.02</u> 4389,06	5278	561	<u>149</u> 68	<u>372.6100</u> 37,1413	<u>5.78</u> 0,58
203	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0619	<u>344463.89</u> 42913,62	<u>17778.35</u> 6454,95	21322	2656	<u>1100</u> 400	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>26.08</u> 3,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,24065	<u>28134,11</u> -	<u>-</u> -	6770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,10784	<u>28644,11</u> -	<u>-</u> -	3089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ7-60-2	Установлення металевої огорожі з поручнями із хвойних порід	100м	0,226	<u>23520,57</u> 20496,71	<u>1099,95</u> 304,24	5316	4632	<u>249</u> 69	<u>194,3000</u> 2,8848	<u>43,91</u> 0,65
207	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,09116	<u>102873,97</u> -	<u>-</u> -	9378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/кон. за два рази	100м2	0,0364	<u>16199,17</u> 10572,87	<u>1,37</u> 1,21	590	385	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>3,87</u> -
209	C123-362 варіант 1	Поручні, розмір 120х32 мм	м	22,6	<u>53,60</u> -	<u>-</u> -	1211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ15-165-5	Поліпшене фарбування колером олійним дерев.поручнів Аварійний вихід	100м2	0,0261	<u>24203,60</u> 20606,45	<u>1,37</u> 1,21	632	538	<u>-</u> -	<u>207,1000</u> 0,0111	<u>5,41</u> -
211	КБ8-2-2	Улаштування основи під стіни входу щебеневої	1 м3	1,575	<u>1797,52</u> 214,22	<u>148,87</u> 52,80	2831	337	<u>234</u> 83	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>3,78</u> 0,79
212	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,3024	<u>7267,11</u> 741,58	<u>382,43</u> 119,39	2198	224	<u>116</u> 36	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>2,44</u> 0,33
213	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 10 крупність заповнювача 20-40мм бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,48	<u>3833,39</u> 521,34	<u>5,25</u> 1,47	5673	772	<u>8</u> 2	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>8,26</u> 0,02
214	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0382	<u>345531,14</u> 35905,41	<u>9533,43</u> 4361,64	13199	1372	<u>364</u> 167	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>14,13</u> 1,41
215	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0488	<u>344463,89</u> 42913,62	<u>17778,35</u> 6454,95	16810	2094	<u>868</u> 315	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>20,56</u> 2,68
216	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,22644	<u>28134,11</u> -	<u>-</u> -	6371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1027	<u>28644,11</u> -	<u>-</u> -	2942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КБ7-60-2	Установлення металевої огорожі з поручнями із хвойних порід	100м	0,368	<u>23520,57</u> 20496,71	<u>1099,95</u> 304,24	8656	7543	<u>405</u> 112	<u>194,3000</u> 2,8848	<u>71,5</u> 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,13594	<u>102873,97</u>	-	13985	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/кон. за два рази	100м2	0,0544	<u>16199,17</u>	<u>1,37</u>	881	575	-	<u>106,2600</u>	<u>5,78</u>
					10572,87	1,21			-	0,0111	-
221	C123-362	Поручні, розмір 120х32 мм	м	36,8	<u>53,60</u>	-	1972	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
222	KB15-165-5	Полішене фарбування колером олійним дерев.поручнів	100м2	0,037	<u>24203,60</u>	<u>1,37</u>	896	762	-	<u>207,1000</u>	<u>7,66</u>
					20606,45	1,21			-	0,0111	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					179053	30776	<u>4669</u>		<u>301,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					179053		1673		14,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143608				
		всього заробітна плата, грн.					32449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17592				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6209				
		Всього будівельні роботи, грн.					196645				

		Всього по розділу 9					196645				
		Розділ 10. Вентиляційні шахти									
		Разом прямі витрати по розділу 10					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 10					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					11306440	1547849	<u>306105</u>		<u>15962,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11306440		112235		962,78
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9452486				
		всього заробітна плата, грн.					1660084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					922962 2029,55 331776 12229402 12229402				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					18954,4 1991860				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Вентиляція
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість11919,071 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість5,63219 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата584,346 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система припливна П1									
1	КБ20-42-9	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	13755.55 9088,38	548.51 164,42	13756	9088	549 164	90.2700 1,5161	90.27 1,52
2	& 2308-4279-17 варіант 5	Повітрооброблююча установка МС-5-3	комплект	1	223190.00 -	- -	223190	-	- -	- -	- -
3	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блок	0,1	43188.86 26186,87	2345.24 760,90	4319	2619	235 76	260.1000 6,9955	26.01 0,7
4	& 2308-4279-61 варіант 6	Блок компресорно-конденсаційний PERSEUS WP15 16-inv-1 в комплекті з автоматикою	комплект	1	285010.00 -	- -	285010	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ20-43-1	Установлення зволожувача	10камер	0,1	<u>60018,50</u> 25752,20	<u>2809,31</u> 741,41	6002	2575	<u>281</u> 74	<u>249,9000</u> 6,8119	<u>24,99</u> 0,68
6	& 2308-4026-1 варіант 2	Зволожувач 25 л/год УЕО25 XL001	шт	1	<u>220000,00</u> -	<u>-</u> -	220000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ11-91-4	Установлення шафи керування	шт	1	<u>2484,47</u> 1687,84	<u>630,66</u> 216,86	2484	1688	<u>631</u> 217	<u>16,0000</u> 1,8081	<u>16</u> 1,81
8	& 2308-4279-77 варіант 1	Комплект автоматики до венустановки П1	комплект	1	<u>161370,00</u> -	<u>-</u> -	161370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ20-42-1	Установлення ламінарного поля над операційним столом	камера	2	<u>8881,74</u> 6782,92	<u>432,25</u> 121,70	17763	13566	<u>865</u> 243	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>136,34</u> 2,23
10	& 2308-4279-45 варіант 1	Ламінарне поле	комплект	2	<u>185600,00</u> -	<u>-</u> -	371200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>302,12</u> 154,16	<u>45,36</u> 14,39	302	154	<u>45</u> 14	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>1,65</u> 0,14
12	& С1630-1120-37 варіант 1	Шумоглушники СР 600Х300	шт	1	<u>9935,23</u> -	<u>-</u> -	9935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ20-4-11	Прокладання перехідів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром от1800 до 2300 мм (600х300, 1000Х150)	100м2	0,935	<u>127180,82</u> 14963,03	<u>374,87</u> 132,06	118914	13990	<u>351</u> 123	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>145,92</u> 1,17
14	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1200 до 1300 мм (450х150)(500х150)	100м2	0,112	<u>133655,70</u> 19885,51	<u>479,94</u> 176,70	14969	2227	<u>54</u> 20	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>23,23</u> 0,19
15	КБ20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм пер.150х150	100м2	0,15	<u>115717,91</u> 25101,38	<u>597,31</u> 220,19	17358	3765	<u>90</u> 33	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>39,27</u> 0,31
16	КБ20-4-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 800, 0 мм	100м2	0,105	<u>113833,42</u> 22982,44	<u>525,37</u> 193,53	11953	2413	<u>55</u> 20	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>25,17</u> 0,19
17	КБ20-4-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,07065	<u>110967,72</u> 19885,51	<u>479,94</u> 176,70	7840	1405	<u>34</u> 12	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>14,65</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	13,7265	<u>663.67</u> 663,67	- -	9110	9110	- -	<u>6.6700</u> -	<u>91.56</u> -
19	& С114-13-5 варіант 1	Термоізоляція листова K-flex ST т.13мм	м2	137,265	<u>474.52</u> -	- -	65135	-	- -	- -	- -
20	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,2	<u>3669.52</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	734	172	<u>42</u> 11	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>1.71</u> 0,1
21	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>235.05</u> 178,80	<u>29.30</u> 7,80	470	358	<u>59</u> 16	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
22	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 39	ґрати ВЕНТС ДР 150Х150	шт	2	<u>485.62</u> -	- -	971	-	- -	- -	- -
23	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	13	<u>268.07</u> 169,86	<u>7.57</u> 2,81	3485	2208	<u>98</u> 37	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>22.75</u> 0,35
24	С1630-460 варіант 10	Дросель-клапани ДКП 150Х150	шт	13	<u>1408.98</u> -	- -	18317	-	- -	- -	- -
25	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм	клапан	2	<u>869.69</u> 499,86	<u>53.01</u> 19,64	1739	1000	<u>106</u> 39	<u>5.1500</u> 0,1862	<u>10.3</u> 0,37
26	& С1630-1795-44 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий 1000х500 КПВ-1. 0 Р (з ручним приводом)	шт	2	<u>14378.11</u> -	- -	28756	-	- -	- -	- -
Система припливна П2 -----											
27	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8881.74</u> 6782,92	<u>432.25</u> 121,70	8882	6783	<u>432</u> 122	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
28	& 2308-4279-17 варіант 6	Повітрооброблююча установка МС-8-5	комплект	1	<u>309330.00</u> -	- -	309330	-	- -	- -	- -
29	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блок	0,1	<u>43188.86</u> 26186,87	<u>2345.24</u> 760,90	4319	2619	<u>235</u> 76	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
30	& 2308-4279-61 варіант 5	Блок компресорно-конденсаційний PERSEUS WP30 33-inv в комплекті з автоматикою	комплект	1	<u>396659.00</u> -	- -	396659	-	- -	- -	- -
31	КМ11-91-4	Установлення шафи керування	шт	1	<u>2484.47</u> 1687,84	<u>630.66</u> 216,86	2484	1688	<u>631</u> 217	<u>16.0000</u> 1,8081	<u>16</u> 1,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 2308-4279-77 варіант 2	Комплект автоматики до венустановки П2	комплект	1	<u>148180.00</u> -	<u>-</u> -	148180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>302.12</u> 154,16	<u>45.36</u> 14,39	302	154	<u>45</u> 14	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>1.65</u> 0,14
34	& С1630-1120-37 варіант 2	Шумоглушники СР 800Х500	шт	1	<u>19359.01</u> -	<u>-</u> -	19359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2600 мм	100м2	1,09	<u>127180.82</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	138627	16310	<u>409</u> 144	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>170.11</u> 1,36
36	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1900 мм	100м2	0,641	<u>133655.70</u> 19885,51	<u>479.94</u> 176,70	85673	12747	<u>308</u> 113	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>132.94</u> 1,07
37	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,045	<u>138909.42</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	6251	1034	<u>24</u> 9	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>10.79</u> 0,08
38	КБ20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,285	<u>115717.91</u> 25101,38	<u>597.31</u> 220,19	32980	7154	<u>170</u> 63	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>74.61</u> 0,59
39	КБ20-4-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 800, 0 мм	100м2	0,056	<u>113833.42</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	6375	1287	<u>29</u> 11	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>13.42</u> 0,1
40	КБ20-4-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,1099	<u>126165.02</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	13866	1644	<u>41</u> 15	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>17.15</u> 0,14
41	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 100 мм	100м2	0,0942	<u>125428.73</u> 25101,38	<u>597.31</u> 220,19	11815	2365	<u>56</u> 21	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>24.66</u> 0,2
42	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	23,211	<u>663.67</u> 663,67	<u>-</u> -	15404	15404	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>154.82</u> -
43	& С114-13-5 варіант 1	Термоізоляція листова К-флекс ST т.13мм	м2	232,11	<u>474.52</u> -	<u>-</u> -	110141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	25	<u>235.05</u> 178,80	<u>29.30</u> 7,80	5876	4470	<u>733</u> 195	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>45.5</u> 1,86
45	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 40	ґрати ВЕНТС ДР 100Х100	шт	1	<u>336.70</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 41	Грати ВЕНТС ДР 300X100	шт	1	<u>589.66</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
47	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 42	Грати ВЕНТС ДР 550X100	шт	2	<u>1097.62</u> -	- -	2195	-	- -	- -	- -
48	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 43	Грати ВЕНТС ДР 750X100	шт	6	<u>1288.36</u> -	- -	7730	-	- -	- -	- -
49	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 44	Грати ВЕНТС ДР 900X100	шт	9	<u>1384.24</u> -	- -	12458	-	- -	- -	- -
50	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 45	Грати ВЕНТС ДР 1000X100	шт	2	<u>1665.76</u> -	- -	3332	-	- -	- -	- -
51	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 46	Грати ВЕНТС РП 200x100мм	шт	1	<u>382.60</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
52	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 32	Грати ВЕНТС РП 150x100мм	шт	1	<u>286.72</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
53	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 48	Грати ВЕНТС РП 100x100мм	шт	2	<u>431.56</u> -	- -	863	-	- -	- -	- -
54	KB20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>334.16</u> 211,59	<u>11.36</u> 4,21	668	423	<u>23</u> 8	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>4.36</u> 0,08
55	KB20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	7	<u>268.07</u> 169,86	<u>7.57</u> 2,81	1876	1189	<u>53</u> 20	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>12.25</u> 0,19
56	C1630-460 варіант 10	Дросель-клапани ДКП 150X150	шт	2	<u>1408.98</u> -	- -	2818	-	- -	- -	- -
57	C1630-460 варіант 1	Дросель-клапани ДКП 100X100	шт	1	<u>774.54</u> -	- -	775	-	- -	- -	- -
58	C1630-460 варіант 2	Дросель-клапани ДКП 150X100	шт	1	<u>778.62</u> -	- -	779	-	- -	- -	- -
59	C1630-460 варіант 11	Дросель-клапани ДКП 250X150	шт	1	<u>1658.88</u> -	- -	1659	-	- -	- -	- -
60	C1630-460 варіант 12	Дросель-клапани ДКП 350X150	шт	2	<u>1982.73</u> -	- -	3965	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C1630-460 варіант 3	Дросель-клапани ДКП 400X150	шт	1	<u>1442.64</u> -	-	1443	-	-	-	-
62	C1630-460 варіант 4	Дросель-клапани ДКП 450X150	шт	1	<u>1661.94</u> -	-	1662	-	-	-	-
63	KB20-15-3	Установлення повітровибухового пристрою типу УЗС-25	шт	1	<u>457.17</u> 334,02	<u>18.93</u> 7,02	457	334	<u>19</u> 7	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
64	C130-376 варіант 10	Пристрій противибуховий УЗС-25	шт	1	<u>100404.76</u> -	-	100405	-	-	-	-
65	KB20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	<u>538.10</u> 315,45	<u>26.50</u> 9,82	538	315	<u>27</u> 10	<u>3.2500</u> 0,0931	<u>3.25</u> 0,09
66	C1630-1777 варіант 3	Клапан герметичний з електроприводом 230В, ДУ800	шт	1	<u>254097.44</u> -	-	254097	-	-	-	-
67	KB20-23-2	Установлення люк -вставки ЛВ-8	шт	1	<u>567.29</u> 512,00	<u>11.36</u> 4,21	567	512	<u>11</u> 4	<u>5.3400</u> 0,0399	<u>5.34</u> 0,04
68	C1630-1488 варіант 5	Люк-вставка ЛВ-8	шт	1	<u>43692.39</u> -	-	43692	-	-	-	-
69	KB20-45-1	Установлення фільтрів поглинач	фільтр	7	<u>2491.44</u> 1695,83	<u>31.86</u> 11,08	17440	11871	<u>223</u> 78	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>110.88</u> 0,68
70	& C1630-1051-3 варіант 5	Фільтр - поглинач Arconik AFU -1800	шт	3	<u>996200.87</u> -	-	2988603	-	-	-	-
71	& C1630-1051-3 варіант 6	Фільтр ФЯР 514х514х50	шт	4	<u>4040.07</u> -	-	16160	-	-	-	-
72	KB20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	<u>1242.17</u> 520,67	<u>45.43</u> 16,84	1242	521	<u>45</u> 17	<u>5.3000</u> 0,1596	<u>5.3</u> 0,16
73	KB20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	<u>548.76</u> 245,60	<u>11.36</u> 4,21	1098	491	<u>23</u> 8	<u>2.5000</u> 0,0399	<u>5</u> 0,08
74	C130-276 варіант 1	Заслінки ручним управлінням, ZR 600X350	шт	2	<u>2840.39</u> -	-	5681	-	-	-	-
75	C1630-72 варіант 2	Заслонка АЗД 800X800 з ел. приводом	шт	1	<u>34898.75</u> -	-	34899	-	-	-	-
76	KB20-4-11	Прокладання переходів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром от1900 до4000 мм	100м2	0,018	<u>127180.82</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	2289	269	<u>7</u> 2	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>2.81</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ20-23-7	Установлення люка СУ-IV	шт	1	<u>2552.75</u> 2255,40	<u>166.59</u> 61,73	2553	2255	<u>167</u> 62	<u>24.1400</u> 0,5852	<u>24.14</u> 0,59
78	С1630-1488 варіант 3	Люк герметичний СУ-IV	шт	1	<u>43862.40</u> -	<u>-</u> -	43862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,3	<u>3669.52</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	1101	258	<u>62</u> 17	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>2.56</u> 0,16
		Система припливна ПЗ -----									
80	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8881.74</u> 6782,92	<u>432.25</u> 121,70	8882	6783	<u>432</u> 122	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
81	& 2308-4279-17 варіант 3	Припливна установка MC-2 Ln=1370 в комплекті	комплект	1	<u>109200.00</u> -	<u>-</u> -	109200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блок	0,1	<u>43188.86</u> 26186,87	<u>2345.24</u> 760,90	4319	2619	<u>235</u> 76	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
83	& 2308-4279-61 варіант 7	Блок компресорно-конденсаційний PERSEUS WP15 12-inv-1 в комплекті з автоматикою	комплект	1	<u>195560.00</u> -	<u>-</u> -	195560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КМ11-91-4	Установлення шафи керування	шт	1	<u>2484.47</u> 1687,84	<u>630.66</u> 216,86	2484	1688	<u>631</u> 217	<u>16.0000</u> 1,8081	<u>16</u> 1,81
85	& 2308-4279-77 варіант 3	Комплект автоматики до венустановки ПЗ	комплект	1	<u>66615.00</u> -	<u>-</u> -	66615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>302.12</u> 154,16	<u>45.36</u> 14,39	302	154	<u>45</u> 14	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>1.65</u> 0,14
87	& С1630-1120-37 варіант 3	Шумоглушники СР 300Х300	шт	1	<u>2394.37</u> -	<u>-</u> -	2394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1900 мм	100м2	0,665	<u>133655.70</u> 19885,51	<u>479.94</u> 176,70	88881	13224	<u>319</u> 118	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>137.92</u> 1,11
89	КБ20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,024	<u>115717.91</u> 25101,38	<u>597.31</u> 220,19	2777	602	<u>14</u> 5	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>6.28</u> 0,05
90	КБ20-4-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 700, 0 мм	100м2	0,056	<u>113833.42</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	6375	1287	<u>29</u> 11	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>13.42</u> 0,1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8881.74</u> 6782,92	<u>432.25</u> 121,70	8882	6783	<u>432</u> 122	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
106	& 2308-4279-17 варіант 4	Припливна установка MC-4Ln=2230 в комплекті	комплект	1	<u>167200.00</u> -	<u>-</u> -	167200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блок	0,1	<u>43188.86</u> 26186,87	<u>2345.24</u> 760,90	4319	2619	<u>235</u> 76	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
108	& 2308-4279-61 варіант 7	Блок компресорно-конденсаційний PERSEUS WP15 12-inv-1 в комплекті з автоматикою	комплект	1	<u>195560.00</u> -	<u>-</u> -	195560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	KM11-91-4	Установлення шафи керування	шт	1	<u>2484.47</u> 1687,84	<u>630.66</u> 216,86	2484	1688	<u>631</u> 217	<u>16.0000</u> 1,8081	<u>16</u> 1,81
110	& 2308-4279-77 варіант 4	Комплект автоматики до венустановки П4	комплект	1	<u>66615.00</u> -	<u>-</u> -	66615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>302.12</u> 154,16	<u>45.36</u> 14,39	302	154	<u>45</u> 14	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>1.65</u> 0,14
112	& С1630-1120-37 варіант 4	Шумоглушники СР 500Х300	шт	1	<u>9189.61</u> -	<u>-</u> -	9190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1500 до 1600 мм	100м2	0,423	<u>133655.70</u> 19885,51	<u>479.94</u> 176,70	56536	8412	<u>203</u> 75	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>87.73</u> 0,71
114	КБ20-4-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 900 мм	100м2	0,447	<u>113833.42</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	50884	10273	<u>235</u> 87	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>107.15</u> 0,82
115	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	8,7	<u>663.67</u> 663,67	<u>-</u> -	5774	5774	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>58.03</u> -
116	& С114-13-5 варіант 1	Термоізоляція листова K-flex ST т.13мм	м2	87	<u>474.52</u> -	<u>-</u> -	41283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	9	<u>235.05</u> 178,80	<u>29.30</u> 7,80	2115	1609	<u>264</u> 70	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>16.38</u> 0,67
118	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 51	Ґрати ВЕНТС ДР 800Х100	шт	3	<u>1423.00</u> -	<u>-</u> -	4269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 45	Грати ВЕНТС ДР 1000X100	шт	6	<u>1665.76</u> -	<u>-</u> -	9995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	14	<u>268.07</u> 169,86	<u>7.57</u> 2,81	3753	2378	<u>106</u> 39	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>24.5</u> 0,37
121	C1630-460 варіант 10	Дросель-клапани ДКП 150X150	шт	13	<u>1408.98</u> -	<u>-</u> -	18317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C1630-460 варіант 5	Дросель-клапани ДКП 250X250	шт	1	<u>1496.70</u> -	<u>-</u> -	1497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>334.16</u> 211,59	<u>11.36</u> 4,21	334	212	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
124	C1630-460 варіант 6	Дросель-клапани ДКП 550X200	шт	1	<u>1925.10</u> -	<u>-</u> -	1925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>313.27</u> 197,46	<u>7.57</u> 2,81	313	197	<u>8</u> 3	<u>2.0100</u> 0,0266	<u>2.01</u> 0,03
126	C130-276 варіант 3	Заслінки ручним управлінням, ZR 500X300	шт	1	<u>2579.27</u> -	<u>-</u> -	2579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування Система припливна П5	100кг	0,15	<u>3669.52</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	550	129	<u>31</u> 8	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>1.28</u> 0,08
128	КБ20-42-9	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>13755.55</u> 9088,38	<u>548.51</u> 164,42	13756	9088	<u>549</u> 164	<u>90.2700</u> 1,5161	<u>90.27</u> 1,52
129	& 2308-4279-17 варіант 5	Повітрооброблююча установка MC-5-3	комплект	1	<u>223190.00</u> -	<u>-</u> -	223190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блок	0,1	<u>43188.86</u> 26186,87	<u>2345.24</u> 760,90	4319	2619	<u>235</u> 76	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
131	& 2308-4279-61 варіант 6	Блок компресорно-конденсаційний PERSEUS WP15 16-inv-1 в комплекті з автоматикою	комплект	1	<u>285010.00</u> -	<u>-</u> -	285010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ20-43-1	Установлення зволожувача	10камер	0,1	<u>60018.50</u> 25752,20	<u>2809.31</u> 741,41	6002	2575	<u>281</u> 74	<u>249.9000</u> 6,8119	<u>24.99</u> 0,68
133	& 2308-4026-1 варіант 2	Зволожувач 25 л/год UEO25 XL001	шт	1	<u>220000.00</u> -	<u>-</u> -	220000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КМ11-91-4	Установлення шафи керування	шт	1	<u>2484,47</u> 1687,84	<u>630,66</u> 216,86	2484	1688	<u>631</u> 217	<u>16,0000</u> 1,8081	<u>16</u> 1,81
135	& 2308-4279-77 варіант 5	Комплект автоматики до венустановки П5	комплект	1	<u>161370,00</u> -	<u>-</u> -	161370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>302,12</u> 154,16	<u>45,36</u> 14,39	302	154	<u>45</u> 14	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>1,65</u> 0,14
137	& С1630-1120-37 варіант 1	Шумоглушники СР 600Х300	шт	1	<u>9935,23</u> -	<u>-</u> -	9935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ20-45-1	Установлення фільтрів поглинач	фільтр	3	<u>2491,44</u> 1695,83	<u>31,86</u> 11,08	7474	5087	<u>96</u> 33	<u>15,8400</u> 0,0965	<u>47,52</u> 0,29
139	& С1630-1051-3 варіант 4	Фільтр Нера 306х610х150	шт	3	<u>5230,92</u> -	<u>-</u> -	15693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1800 до 2100 мм	100м2	0,387	<u>133655,70</u> 19885,51	<u>479,94</u> 176,70	51725	7696	<u>186</u> 68	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>80,26</u> 0,65
141	КБ20-4-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,05652	<u>110967,72</u> 19885,51	<u>479,94</u> 176,70	6272	1124	<u>27</u> 10	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>11,72</u> 0,09
142	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 1000	100м2	0,08	<u>133655,70</u> 19885,51	<u>479,94</u> 176,70	10692	1591	<u>38</u> 14	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>16,59</u> 0,13
143	КБ20-4-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,072	<u>126165,02</u> 14963,03	<u>374,87</u> 132,06	9084	1077	<u>27</u> 10	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>11,24</u> 0,09
144	КБ20-6-8	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,056	<u>244339,05</u> 16625,59	<u>374,87</u> 132,06	13683	931	<u>21</u> 7	<u>173,4000</u> 1,2521	<u>9,71</u> 0,07
145	КБ20-6-10	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 1000 мм	100м2	0,13	<u>262703,94</u> 22167,46	<u>479,94</u> 176,70	34152	2882	<u>62</u> 23	<u>231,2000</u> 1,6753	<u>30,06</u> 0,22
146	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7,8152	<u>663,67</u> 663,67	<u>-</u> -	5187	5187	<u>-</u> -	<u>6,6700</u> -	<u>52,13</u> -
147	& С114-13-5 варіант 1	Термоізоляція листова K-flex ST т.13мм	м2	78,152	<u>474,52</u> -	<u>-</u> -	37085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	9	<u>235.05</u> 178,80	<u>29.30</u> 7,80	2115	1609	<u>264</u> 70	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>16.38</u> 0,67
149	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 39	ґрати ВЕНТС ДР 150Х150	шт	9	<u>485.62</u> -	<u>-</u> -	4371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>334.16</u> 211,59	<u>11.36</u> 4,21	668	423	<u>23</u> 8	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>4.36</u> 0,08
151	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	<u>268.07</u> 169,86	<u>7.57</u> 2,81	268	170	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
152	С1630-460 варіант 11	Дросель-клапани ДКП 250Х150	шт	1	<u>1658.88</u> -	<u>-</u> -	1659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	С1630-460 варіант 12	Дросель-клапани ДКП 350Х150	шт	1	<u>1982.73</u> -	<u>-</u> -	1983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	С1630-460 варіант 7	Дросель-клапани ДКП 650Х150	шт	1	<u>2575.86</u> -	<u>-</u> -	2576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>313.27</u> 197,46	<u>7.57</u> 2,81	313	197	<u>8</u> 3	<u>2.0100</u> 0,0266	<u>2.01</u> 0,03
156	С130-276 варіант 2	Заслінки ручним управлінням, ZR 300Х300	шт	1	<u>1228.79</u> -	<u>-</u> -	1229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування Система припливна П6 -----	100кг	0,12	<u>3669.52</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	440	103	<u>25</u> 7	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>1.02</u> 0,06
158	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2305.19</u> 1362,72	<u>117.84</u> 42,58	2305	1363	<u>118</u> 43	<u>14.0400</u> 0,3908	<u>14.04</u> 0,39
159	& С130-87-25 варіант 7	ВЕНТС ВКПФІ 4Д 600Х350 вентилятор відцентрований	шт	1	<u>48961.83</u> -	<u>-</u> -	48962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	<u>987.63</u> 937,71	<u>7.57</u> 2,81	415	394	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>4.11</u> 0,01
161	& С130-231-18 варіант 10	Вставки гнучкі ВВГ 600Х350 мм	шт	2	<u>2755.25</u> -	<u>-</u> -	5511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1600 мм (500х300).	100м2	0,48	<u>133655.70</u> 19885,51	<u>479.94</u> 176,70	64155	9545	<u>230</u> 85	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>99.55</u> 0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	КБ20-4-11	Прокладання перехідів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 1600 мм	100м2	0,0048	<u>127180,82</u> 14963,03	<u>374,87</u> 132,06	610	72	<u>2</u> 1	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>0,75</u> 0,01
164	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	4,848	<u>663,67</u> 663,67	<u>-</u> -	3217	3217	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>32,34</u> -
165	& С114-13-5 варіант 1	Термоізоляція листова К-flex ST т.13мм	м2	48,48	<u>474,52</u> -	<u>-</u> -	23005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>235,05</u> 178,80	<u>29,30</u> 7,80	705	536	<u>88</u> 23	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
167	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 52	Ґрати ВЕНТС РП 800х400мм	шт	3	<u>1717,78</u> -	<u>-</u> -	5153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>334,16</u> 211,59	<u>11,36</u> 4,21	334	212	<u>11</u> 4	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>2,18</u> 0,04
169	& С1630-1795-44 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий 500Х300 КПВ-1.0 Р (з ручним приводом)	шт	1	<u>14653,31</u> -	<u>-</u> -	14653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>313,27</u> 197,46	<u>7,57</u> 2,81	313	197	<u>8</u> 3	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03
171	С130-276 варіант 4	Заслінки ручним управлінням, КР 500Х300	шт	1	<u>2579,27</u> -	<u>-</u> -	2579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування Витяжна система В-1 =====	100кг	0,1	<u>3669,52</u> 858,80	<u>208,16</u> 56,66	367	86	<u>21</u> 6	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>0,85</u> 0,05
173	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2305,19</u> 1362,72	<u>117,84</u> 42,58	2305	1363	<u>118</u> 43	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
174	& С130-87-25 варіант 8	ВЕНТС ВКПІ 4Д 600Х350 вентилятор відцентрований	шт	1	<u>48961,83</u> -	<u>-</u> -	48962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	<u>987,63</u> 937,71	<u>7,57</u> 2,81	415	394	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>4,11</u> 0,01
176	& С130-231-18 варіант 10	Вставки гнучкі ВВГ 600Х350 мм	шт	2	<u>2755,25</u> -	<u>-</u> -	5511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>302.12</u> 154,16	<u>45.36</u> 14,39	302	154	<u>45</u> 14	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>1.65</u> 0,14
178	& С1630- 1120-37 варіант 1	Шумоглушники СР 600Х300	шт	1	<u>9935.23</u> -	<u>-</u> -	9935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2300 мм	100м2	0,345	<u>127180.82</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	43877	5162	<u>129</u> 46	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>53.84</u> 0,43
180	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1200 до 1800 мм	100м2	0,535	<u>133655.70</u> 19885,51	<u>479.94</u> 176,70	71506	10639	<u>257</u> 95	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>110.96</u> 0,9
181	КБ20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,018	<u>115717.91</u> 25101,38	<u>597.31</u> 220,19	2083	452	<u>11</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>4.71</u> 0,04
182	КБ20-4-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 800, 0 мм	100м2	0,12	<u>113833.42</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	13660	2758	<u>63</u> 23	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>28.76</u> 0,22
183	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	10,18	<u>663.67</u> 663,67	<u>-</u> -	6756	6756	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>67.9</u> -
184	& С114-13-5 варіант 1	Термоізоляція листова К-flex ST т.13мм	м2	101,8	<u>474.52</u> -	<u>-</u> -	48306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>235.05</u> 178,80	<u>29.30</u> 7,80	470	358	<u>59</u> 16	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
186	& С130-602- 1-ИНБ-1 варіант 39	Ґрати ВЕНТС ДР 150Х150	шт	2	<u>485.62</u> -	<u>-</u> -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	2	<u>268.07</u> 169,86	<u>7.57</u> 2,81	536	340	<u>15</u> 6	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
188	С1630-460 варіант 10	Дросель-клапани ДКП 150Х150	шт	2	<u>1408.98</u> -	<u>-</u> -	2818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,15	<u>3669.52</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	550	129	<u>31</u> 8	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>1.28</u> 0,08
190	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм	клапан	1	<u>869.69</u> 499,86	<u>53.01</u> 19,64	870	500	<u>53</u> 20	<u>5.1500</u> 0,1862	<u>5.15</u> 0,19
191	& С1630- 1795-44 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий 1000х500 КПВ-1. 0 Р (з ручним приводом)	шт	1	<u>14378.11</u> -	<u>-</u> -	14378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витяжна система В-2									
		=====									
192	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2305.19</u> 1362,72	<u>117.84</u> 42,58	2305	1363	<u>118</u> 43	<u>14.0400</u> 0,3908	<u>14.04</u> 0,39
193	& С130-87-25 варіант 12	ВЕНТС ВКПІ 800Х500 ЛЗ ЕС вентилятор відцентрований	шт	1	<u>116700.88</u> -	<u>-</u> -	116701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	<u>987.63</u> 937,71	<u>7.57</u> 2,81	415	394	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>4.11</u> 0,01
195	& С130-231-18 варіант 10	Вставки гнучкі ВВГ 600Х350 мм	шт	2	<u>2755.25</u> -	<u>-</u> -	5511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>302.12</u> 154,16	<u>45.36</u> 14,39	302	154	<u>45</u> 14	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>1.65</u> 0,14
197	& С1630-1120-37 варіант 2	Шумоглушники СР 800Х500	шт	1	<u>19359.01</u> -	<u>-</u> -	19359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ20-4-14	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 5200 мм	100м2	0,052	<u>121010.91</u> 10170,95	<u>343.16</u> 118,80	6293	529	<u>18</u> 6	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>5.52</u> 0,06
199	КБ20-4-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,542	<u>123669.93</u> 12094,30	<u>382.44</u> 134,87	67029	6555	<u>207</u> 73	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>68.37</u> 0,69
200	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,324	<u>127180.82</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	41207	4848	<u>121</u> 43	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>50.56</u> 0,41
201	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,45	<u>133655.70</u> 19885,51	<u>479.94</u> 176,70	60145	8948	<u>216</u> 80	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>93.33</u> 0,75
202	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм і1000мм	100м2	0,273	<u>138909.42</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	37922	6274	<u>143</u> 53	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>65.44</u> 0,5
203	КБ20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,212	<u>115717.91</u> 25101,38	<u>597.31</u> 220,19	24532	5321	<u>127</u> 47	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>55.5</u> 0,44
204	КБ20-4-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,136	<u>113833.42</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	15481	3126	<u>71</u> 26	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>32.6</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	19,89	<u>663.67</u> 663,67	- -	13200	13200	- -	<u>6.6700</u> -	<u>132.67</u> -
206	& С114-13-5 варіант 1	Термоізоляція листова K-flex ST т.13мм	м2	198,9	<u>474.52</u> -	- -	94382	-	- -	- -	- -
207	КБ20-4-14	Прокладання переходів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 5200 мм	100м2	0,0111	<u>121010.91</u> 10170,95	<u>343.16</u> 118,80	1343	113	<u>4</u> 1	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>1.18</u> 0,01
208	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>334.16</u> 211,59	<u>11.36</u> 4,21	334	212	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
209	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	10	<u>268.07</u> 169,86	<u>7.57</u> 2,81	2681	1699	<u>76</u> 28	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>17.5</u> 0,27
210	С1630-460 варіант 10	Дросель-клапани ДКП 150Х150	шт	3	<u>1408.98</u> -	- -	4227	-	- -	- -	- -
211	С1630-460 варіант 1	Дросель-клапани ДКП 100Х100	шт	3	<u>774.54</u> -	- -	2324	-	- -	- -	- -
212	С1630-460 варіант 11	Дросель-клапани ДКП 250Х150	шт	1	<u>1658.88</u> -	- -	1659	-	- -	- -	- -
213	С1630-460 варіант 12	Дросель-клапани ДКП 350Х150	шт	2	<u>1982.73</u> -	- -	3965	-	- -	- -	- -
214	С1630-460 варіант 8	Дросель-клапани ДКП 300Х150	шт	1	<u>1472.22</u> -	- -	1472	-	- -	- -	- -
215	С1630-460 варіант 9	Дросель-клапани ДКП 500Х200	шт	1	<u>2046.48</u> -	- -	2046	-	- -	- -	- -
216	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	25	<u>235.05</u> 178,80	<u>29.30</u> 7,80	5876	4470	<u>733</u> 195	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>45.5</u> 1,86
217	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 40	ґрати ВЕНТС ДР 100Х100	шт	1	<u>336.70</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
218	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 41	ґрати ВЕНТС ДР 300Х100	шт	1	<u>589.66</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
219	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 42	ґрати ВЕНТС ДР 550Х100	шт	2	<u>1097.62</u> -	- -	2195	-	- -	- -	- -
220	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 43	ґрати ВЕНТС ДР 750Х100	шт	6	<u>1288.36</u> -	- -	7730	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 44	Грати ВЕНТС ДР 900X100	шт	9	<u>1384.24</u> -	- -	12458	-	- -	- -	- -
222	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 45	Грати ВЕНТС ДР 1000X100	шт	2	<u>1665.76</u> -	- -	3332	-	- -	- -	- -
223	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 46	Грати ВЕНТС РП 200x100мм	шт	1	<u>382.60</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
224	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 32	Грати ВЕНТС РП 150x100мм	шт	1	<u>286.72</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
225	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 48	Грати ВЕНТС РП 100x100мм	шт	2	<u>431.56</u> -	- -	863	-	- -	- -	- -
226	KB20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1200 мм	клапан	1	<u>334.16</u> 211,59	<u>11.36</u> 4,21	334	212	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
227	KB20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	6	<u>268.07</u> 169,86	<u>7.57</u> 2,81	1608	1019	<u>45</u> 17	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>10.5</u> 0,16
228	C1630-460 варіант 10	Дросель-клапани ДКП 150X150	шт	2	<u>1408.98</u> -	- -	2818	-	- -	- -	- -
229	C1630-460 варіант 11	Дросель-клапани ДКП 250X150	шт	1	<u>1658.88</u> -	- -	1659	-	- -	- -	- -
230	C1630-460 варіант 12	Дросель-клапани ДКП 350X150	шт	2	<u>1982.73</u> -	- -	3965	-	- -	- -	- -
231	C1630-460 варіант 3	Дросель-клапани ДКП 400X150	шт	1	<u>1442.64</u> -	- -	1443	-	- -	- -	- -
232	C1630-460 варіант 4	Дросель-клапани ДКП 450X150	шт	1	<u>1661.94</u> -	- -	1662	-	- -	- -	- -
233	KB20-15-3	Установлення повітровибухового пристрою типу УЗС-25	шт	1	<u>457.17</u> 334,02	<u>18.93</u> 7,02	457	334	<u>19</u> 7	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
234	C130-376 варіант 10	Пристрій противибуховий УЗС-25	шт	1	<u>100404.76</u> -	- -	100405	-	- -	- -	- -
235	KB20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	<u>538.10</u> 315,45	<u>26.50</u> 9,82	538	315	<u>27</u> 10	<u>3.2500</u> 0,0931	<u>3.25</u> 0,09
236	C1630-1777 варіант 3	Клапан герметичний з електроприводом 230В, ДУ800	шт	1	<u>254097.44</u> -	- -	254097	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	КБ20-23-2	Установлення люк -вставки ЛВ-8	шт	1	<u>567.29</u> 512,00	<u>11.36</u> 4,21	567	512	<u>11</u> 4	<u>5.3400</u> 0,0399	<u>5.34</u> 0,04
238	С1630-1488 варіант 5	Люк-вставка ЛВ-8	шт	1	<u>43692.39</u> -	- -	43692	-	- -	- -	- -
239	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	<u>1242.17</u> 520,67	<u>45.43</u> 16,84	1242	521	<u>45</u> 17	<u>5.3000</u> 0,1596	<u>5.3</u> 0,16
240	С1630-72 варіант 2	Заслонка АЗД 800Х800 з ел. приводом	шт	1	<u>34898.75</u> -	- -	34899	-	- -	- -	- -
241	КБ20-23-7	Установлення люка СУ-IV	шт	1	<u>2552.75</u> 2255,40	<u>166.59</u> 61,73	2553	2255	<u>167</u> 62	<u>24.1400</u> 0,5852	<u>24.14</u> 0,59
242	С1630-1488 варіант 3	Люк герметичний СУ-IV	шт	1	<u>43862.40</u> -	- -	43862	-	- -	- -	- -
243	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>381.52</u> 231,85	<u>45.32</u> 13,54	382	232	<u>45</u> 14	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
244	& С130-602- 1-ИНБ-1 варіант 32	ґрати ВЕНТС РП 150х100мм	шт	1	<u>286.72</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
245	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,3	<u>3669.52</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	1101	258	<u>62</u> 17	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>2.56</u> 0,16
246	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0223	<u>34809.38</u> 1995,98	<u>32813.40</u> 9709,38	776	45	<u>731</u> 217	<u>23.4600</u> 74,9700	<u>0.52</u> 1,67
247	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,012	<u>26134.97</u> 26134,97	- -	314	314	- -	<u>314.1600</u> -	<u>3.77</u> -
248	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,235	<u>13538.11</u> 13538,11	- -	3181	3181	- -	<u>165.2400</u> -	<u>38.83</u> -
249	КБ22-8-14	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 800 мм	1000м	0,012	<u>596728.75</u> 216800,50	<u>316943.17</u> 30185,71	7161	2602	<u>3803</u> 362	<u>1909.8000</u> 238,5294	<u>22.92</u> 2,86
250	С113-254 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10 мм	м	12,048	<u>15736.89</u> -	- -	189598	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	КБ22-25-14	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 800 мм Витяжна система В-3 =====	1000м	0,012	<u>231650,31</u> 34268,54	<u>10013,10</u> 3375,87	2780	411	<u>120</u> 41	<u>315.2000</u> 32,0151	<u>3,78</u> 0,38
252	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2305,19</u> 1362,72	<u>117,84</u> 42,58	2305	1363	<u>118</u> 43	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
253	& С130-87-25 варіант 9	ВЕНТС ВКПІ 4Е 600*300 вентилятор відцентрований	шт	1	<u>42739,83</u> -	<u>-</u> -	42740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	<u>987,63</u> 937,71	<u>7,57</u> 2,81	415	394	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>4,11</u> 0,01
255	& С130-231-18 варіант 11	Вставки гнучкі ВВГ 600Х300 мм	шт	2	<u>2308,49</u> -	<u>-</u> -	4617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>302,12</u> 154,16	<u>45,36</u> 14,39	302	154	<u>45</u> 14	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>1,65</u> 0,14
257	& С1630-1120-37 варіант 1	Шумоглушники СР 600Х300	шт	1	<u>9935,23</u> -	<u>-</u> -	9935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1500 мм	100м2	0,444	<u>133655,70</u> 19885,51	<u>479,94</u> 176,70	59343	8829	<u>213</u> 78	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>92,09</u> 0,74
259	КБ20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,102	<u>115717,91</u> 25101,38	<u>597,31</u> 220,19	11803	2560	<u>61</u> 22	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>26,7</u> 0,21
260	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,46	<u>663,67</u> 663,67	<u>-</u> -	3624	3624	<u>-</u> -	<u>6,6700</u> -	<u>36,42</u> -
261	& С114-13-5 варіант 1	Термоізоляція листова К-флекс ST т.13мм	м2	54,6	<u>474,52</u> -	<u>-</u> -	25909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	5	<u>235,05</u> 178,80	<u>29,30</u> 7,80	1175	894	<u>147</u> 39	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>9,1</u> 0,37
263	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 50	Ґрати ВЕНТС ДР 900Х150	шт	3	<u>1893,22</u> -	<u>-</u> -	5680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 39	Грати ВЕНТС ДР 150X150	шт	1	<u>485.62</u> -	<u>-</u> -	486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 49	Грати ВЕНТС РП 150x150мм	шт	1	<u>339.76</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>334.16</u> 211,59	<u>11.36</u> 4,21	334	212	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
267	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	3	<u>268.07</u> 169,86	<u>7.57</u> 2,81	804	510	<u>23</u> 8	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>5.25</u> 0,08
268	C1630-460 варіант 10	Дросель-клапани ДКП 150X150	шт	3	<u>1408.98</u> -	<u>-</u> -	4227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	C1630-460 варіант 13	Дросель-клапани ДКП 300X300	шт	1	<u>1995.48</u> -	<u>-</u> -	1995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування Витяжна система В-4 =====	100кг	0,1	<u>3669.52</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	367	86	<u>21</u> 6	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>0.85</u> 0,05
271	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2305.19</u> 1362,72	<u>117.84</u> 42,58	2305	1363	<u>118</u> 43	<u>14.0400</u> 0,3908	<u>14.04</u> 0,39
272	& C130-87-25 варіант 8	ВЕНТС ВКПІ 4Д 600X350 вентилятор відцентрований	шт	1	<u>48961.83</u> -	<u>-</u> -	48962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	<u>987.63</u> 937,71	<u>7.57</u> 2,81	415	394	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>4.11</u> 0,01
274	& C130-231-18 варіант 10	Вставки гнучкі ВВГ 600X350 мм	шт	2	<u>2755.25</u> -	<u>-</u> -	5511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>302.12</u> 154,16	<u>45.36</u> 14,39	302	154	<u>45</u> 14	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>1.65</u> 0,14
276	& C1630-1120-37 варіант 5	Шумоглушники СР 600X350	шт	1	<u>11335.69</u> -	<u>-</u> -	11336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1400 до 1600 мм	100м2	0,6	<u>133655.70</u> 19885,51	<u>479.94</u> 176,70	80193	11931	<u>288</u> 106	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>124.44</u> 1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,252	<u>138909,42</u> 22982,44	<u>525,37</u> 193,53	35005	5792	<u>132</u> 49	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>60,4</u> 0,46
279	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	8,52	<u>663,67</u> 663,67	- -	5654	5654	- -	<u>6,6700</u> -	<u>56,83</u> -
280	& С114-13-5 варіант 1	Термоізоляція листова К-flex ST т.13мм	м2	85,2	<u>474,52</u> -	- -	40429	-	- -	- -	- -
281	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	9	<u>235,05</u> 178,80	<u>29,30</u> 7,80	2115	1609	<u>264</u> 70	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>16,38</u> 0,67
282	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 32	ґрати ВЕНТС РП 150х100мм	шт	6	<u>286,72</u> -	- -	1720	-	- -	- -	- -
283	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 51	ґрати ВЕНТС ДР 800Х100	шт	3	<u>1423,00</u> -	- -	4269	-	- -	- -	- -
284	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	2	<u>268,07</u> 169,86	<u>7,57</u> 2,81	536	340	<u>15</u> 6	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
285	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>334,16</u> 211,59	<u>11,36</u> 4,21	334	212	<u>11</u> 4	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>2,18</u> 0,04
286	С1630-460 варіант 11	Дросель-клапани ДКП 250Х150	шт	2	<u>1658,88</u> -	- -	3318	-	- -	- -	- -
287	С1630-460 варіант 6	Дросель-клапани ДКП 550Х200	шт	1	<u>1925,10</u> -	- -	1925	-	- -	- -	- -
288	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування Витяжна система В-5 =====	100кг	0,15	<u>3669,52</u> 858,80	<u>208,16</u> 56,66	550	129	<u>31</u> 8	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,28</u> 0,08
289	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2305,19</u> 1362,72	<u>117,84</u> 42,58	2305	1363	<u>118</u> 43	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
290	& С130-87-25 варіант 8	ВЕНТС ВКПІ 4Д 600Х350 вентилятор відцентрований	шт	1	<u>48961,83</u> -	- -	48962	-	- -	- -	- -
291	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	<u>987,63</u> 937,71	<u>7,57</u> 2,81	415	394	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>4,11</u> 0,01
292	& С130-231-18 варіант 10	Вставки гнучкі ВВГ 600Х350 мм	шт	2	<u>2755,25</u> -	- -	5511	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>302.12</u> 154,16	<u>45.36</u> 14,39	302	154	<u>45</u> 14	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>1.65</u> 0,14
294	& С1630- 1120-37 варіант 5	Шумоглушники СР 600Х350	шт	1	<u>11335.69</u> -	<u>-</u> -	11336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2100 мм	100м2	0,315	<u>127180.82</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	40062	4713	<u>118</u> 42	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>49.16</u> 0,39
296	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	100м2	0,39	<u>133655.70</u> 19885,51	<u>479.94</u> 176,70	52126	7755	<u>187</u> 69	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>80.89</u> 0,65
297	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,04	<u>138909.42</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	5556	919	<u>21</u> 8	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>9.59</u> 0,07
298	КБ20-4-11	Прокладання переходів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2100 мм	100м2	0,00591	<u>127180.82</u> 14963,03	<u>374.87</u> 132,06	752	88	<u>2</u> 1	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>0.92</u> 0,01
299	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7,5091	<u>663.67</u> 663,67	<u>-</u> -	4984	4984	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>50.09</u> -
300	& С114-13-5 варіант 1	Термоізоляція листова К-flex ST т.13мм	м2	75,091	<u>474.52</u> -	<u>-</u> -	35632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	9	<u>235.05</u> 178,80	<u>29.30</u> 7,80	2115	1609	<u>264</u> 70	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>16.38</u> 0,67
302	& С130-602- 1-ИНБ-1 варіант 32	ґрати ВЕНТС РП 150х100мм	шт	6	<u>286.72</u> -	<u>-</u> -	1720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	& С130-602- 1-ИНБ-1 варіант 51	ґрати ВЕНТС ДР 800Х100	шт	3	<u>1423.00</u> -	<u>-</u> -	4269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	2	<u>268.07</u> 169,86	<u>7.57</u> 2,81	536	340	<u>15</u> 6	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
305	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>334.16</u> 211,59	<u>11.36</u> 4,21	334	212	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
306	С1630-460 варіант 11	Дросель-клапани ДКП 250Х150	шт	1	<u>1658.88</u> -	<u>-</u> -	1659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	С1630-460 варіант 7	Дросель-клапани ДКП 650Х150	шт	1	<u>2575.86</u> -	<u>-</u> -	2576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	C1630-460 варіант 12	Дросель-клапани ДКП 350X150	шт	1	<u>1982.73</u> -	-	1983	-	-	-	-
309	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування Витяжна система В-6 =====	100кг	0,12	<u>3669.52</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	440	103	<u>25</u> 7	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>1.02</u> 0,06
310	KB20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2305.19</u> 1362,72	<u>117.84</u> 42,58	2305	1363	<u>118</u> 43	<u>14.0400</u> 0,3908	<u>14.04</u> 0,39
311	& C130-87-25 варіант 10	ВЕНТС ВКМ 250 вентилятор відцентрований	шт	1	<u>8915.61</u> -	-	8916	-	-	-	-
312	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	<u>987.63</u> 937,71	<u>7.57</u> 2,81	415	394	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>4.11</u> 0,01
313	& C130-231-18 варіант 12	Вставки гнучкі ВВГ 250 мм	шт	2	<u>335.81</u> -	-	672	-	-	-	-
314	KB20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,135	<u>138909.42</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	18753	3103	<u>71</u> 26	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>32.36</u> 0,25
315	KB20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,242	<u>115717.91</u> 25101,38	<u>597.31</u> 220,19	28004	6075	<u>145</u> 53	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>63.36</u> 0,51
316	KB20-4-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 700, мм	100м2	0,014	<u>113833.42</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	1594	322	<u>7</u> 3	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>3.36</u> 0,03
317	KB20-4-3	Прокладання переходів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 150x150/300x150мм	100м2	0,00225	<u>113833.42</u> 22982,44	<u>525.37</u> 193,53	256	52	<u>1</u> -	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>0.54</u> -
318	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,9325	<u>663.67</u> 663,67	-	2610	2610	-	<u>6.6700</u> -	<u>26.23</u> -
319	& C114-13-5 варіант 1	Термоізоляція листова K-flex ST т.13мм	м2	39,325	<u>474.52</u> -	-	18660	-	-	-	-
320	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	9	<u>235.05</u> 178,80	<u>29.30</u> 7,80	2115	1609	<u>264</u> 70	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>16.38</u> 0,67
321	& C130-602-1-ИНБ-1 варіант 32	Ґрати ВЕНТС РП 150x100мм	шт	1	<u>286.72</u> -	-	287	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування Витяжна система В-7 =====	100кг	0,12	<u>3669,52</u> 858,80	<u>208,16</u> 56,66	440	103	<u>25</u> 7	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,02</u> 0,06
323	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2305,19</u> 1362,72	<u>117,84</u> 42,58	2305	1363	<u>118</u> 43	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
324	& С130-87-25 варіант 10	ВЕНТС ВКМ 250 вентилятор відцентрований	шт	1	<u>8915,61</u> -	<u>-</u> -	8916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	<u>987,63</u> 937,71	<u>7,57</u> 2,81	415	394	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>4,11</u> 0,01
326	& С130-231-18 варіант 12	Вставки гнучкі ВВГ 250 мм	шт	2	<u>335,81</u> -	<u>-</u> -	672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	КБ20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,155	<u>115717,91</u> 25101,38	<u>597,31</u> 220,19	17936	3891	<u>93</u> 34	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>40,58</u> 0,32
328	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,55	<u>663,67</u> 663,67	<u>-</u> -	1029	1029	<u>-</u> -	<u>6,6700</u> -	<u>10,34</u> -
329	& С114-13-5 варіант 1	Термоізоляція листова K-flex ST т.13мм	м2	15,5	<u>474,52</u> -	<u>-</u> -	7355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	7	<u>235,05</u> 178,80	<u>29,30</u> 7,80	1645	1252	<u>205</u> 55	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>12,74</u> 0,52
331	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 32	Ґрати ВЕНТС РП 150x100мм	шт	7	<u>286,72</u> -	<u>-</u> -	2007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування Витяжна система В-8 і викид газів =====	100кг	0,12	<u>3669,52</u> 858,80	<u>208,16</u> 56,66	440	103	<u>25</u> 7	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,02</u> 0,06
333	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2305,19</u> 1362,72	<u>117,84</u> 42,58	2305	1363	<u>118</u> 43	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
334	& С130-87-25 варіант 11	ВЕНТС ВКПД -315-2Д/1,1-600*350 вентилятор відцентрований	шт	1	<u>38710,83</u> -	<u>-</u> -	38711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	<u>987.63</u> 937,71	<u>7.57</u> 2,81	415	394	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>4.11</u> 0,01
336	& С130-231-18 варіант 13	Вставки гнучкі ВВГ 350 мм	шт	2	<u>2027.99</u> -	<u>-</u> -	4056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,157	<u>125428.73</u> 25101,38	<u>597.31</u> 220,19	19692	3941	<u>94</u> 35	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>41.1</u> 0,33
338	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,57	<u>663.67</u> 663,67	<u>-</u> -	1042	1042	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>10.47</u> -
339	& С114-13-5 варіант 1	Термоізоляція листова K-flex ST т.13мм	м2	15,7	<u>474.52</u> -	<u>-</u> -	7450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	С111-870 варіант 1	Сітка металева	м2	1	<u>93.59</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,03	<u>3669.52</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	110	26	<u>6</u> 2	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>0.26</u> 0,02
342	КБ20-15-3	Установлення повітровибухового пристрою типу УЗС-1	шт	2	<u>457.17</u> 334,02	<u>18.93</u> 7,02	914	668	<u>38</u> 14	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>6.8</u> 0,13
343	С130-376 варіант 9	Уніфікована захисна секція УЗС-1	шт	2	<u>16298.62</u> -	<u>-</u> -	32597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>268.07</u> 169,86	<u>7.57</u> 2,81	536	340	<u>15</u> 6	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
345	С1630-1777 варіант 4	Клапан герметичний з електроприводом 2230В ДУ300	шт	2	<u>83237.24</u> -	<u>-</u> -	166474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	КБ20-23-2	Установлення люк -вставки ЛВ-3	шт	2	<u>567.29</u> 512,00	<u>11.36</u> 4,21	1135	1024	<u>23</u> 8	<u>5.3400</u> 0,0399	<u>10.68</u> 0,08
347	С1630-1488 варіант 4	Люк-вставка ЛВ-3	шт	2	<u>12032.28</u> -	<u>-</u> -	24065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>381.52</u> 231,85	<u>45.32</u> 13,54	763	464	<u>91</u> 27	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
349	& С130-602-1-ИНБ-1 варіант 54	Ґрати ВЕНТС РН 600Х600	шт	2	<u>2536.84</u> -	<u>-</u> -	5074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					11622895	494605	<u>26108</u> 7597		<u>5060.54</u> 69,25
		Разом устаткування, грн.					3805259				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					36190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					3841449				
		Разом будівельні роботи, грн.					7817636				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7296923				
		всього заробітна плата, грн.					502202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					259982				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					502,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82144				
		Всього будівельні роботи, грн.					8077618				

		Всього по кошторису					11919071				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5632,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					584346				

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-555-4-Э варіант 1	Біметалічний радіатор 600/800 PURMO Hygiene, тип FH	шт	1	<u>12120.22</u> -	- -	12120	-	- -	- -	- -
6	& C130-555-4-Э варіант 5	Біметалічний радіатор 600/900 PURMO Hygiene, тип FH	шт	2	<u>13626.97</u> -	- -	27254	-	- -	- -	- -
7	& C130-555-4-Э варіант 2	Біметалічний радіатор 600/1000 PURMO Hygiene, тип FH	шт	1	<u>15015.85</u> -	- -	15016	-	- -	- -	- -
8	& C130-555-4-Э варіант 3	Біметалічний радіатор 600/1100 PURMO Hygiene, тип FH	шт	1	<u>16058.39</u> -	- -	16058	-	- -	- -	- -
9	& C1630-9-4 варіант 1	Терморегулятор RA 2991 фірми "Данфос"	шт	35	<u>1174.38</u> -	- -	41103	-	- -	- -	- -
10	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан регулюючий; регулятор тиску], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	70	<u>197.46</u> 164,88	<u>9.22</u> 3,90	13822	11542	<u>645</u> 273	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>112</u> 2,65
11	& C1630-543-18 варіант 1	Клапан запірний муфтовий RLV-S фірми Danfoss д 15	шт	35	<u>498.88</u> -	- -	17461	-	- -	- -	- -
12	& C1630-8-1 варіант 1	Клапан радіаторного термостата RA д=15	шт	35	<u>855.95</u> -	- -	29958	-	- -	- -	- -
13	& C1103-94A варіант 1	Муфта зовнішньою різьбою діам. 20x1/2"	шт	35	<u>100.86</u> -	- -	3530	-	- -	- -	- -
14	& C130-1104-2 варіант 1	Кран для випуску повітря	шт	35	<u>43.01</u> -	- -	1505	-	- -	- -	- -
15	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,3	<u>20866.02</u> 9624,69	<u>4713.28</u> 2519,38	27126	12512	<u>6127</u> 3275	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>116.87</u> 32,18
16	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм Stabi A1	м	116,87	<u>142.16</u> -	- -	16614	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,75	<u>18193.09</u> 9892,34	<u>2980.68</u> 1558,45	50031	27204	<u>8197</u> 4286	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>254.1</u> 42,06
18	С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм Stabi A1	м	255,475	<u>190.06</u> -	<u>-</u> -	48556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,73	<u>19104.57</u> 11359,07	<u>1868.78</u> 934,54	52155	31010	<u>5102</u> 2551	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>289.65</u> 24,96
20	С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм Stabi A1	м	256,074	<u>288.54</u> -	<u>-</u> -	73888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 35 мм (прихована прокладка K-FLEX PE)	10 м	48	<u>346.11</u> 289,56	<u>41.65</u> 15,43	16613	13899	<u>1999</u> 741	<u>3.0200</u> 0,1463	<u>144.96</u> 7,02
22	& С114-16-20К варіант 1	Термоізоляція труби K-flex т.13мм, д.20мм	м	60	<u>35.01</u> -	<u>-</u> -	2101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С114-16-25К варіант 1	Термоізоляція K-flex т.13мм д 25	м	210	<u>45.21</u> -	<u>-</u> -	9494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С114-16-32К варіант 1	Термоізоляція труби K-flex т.13мм, д.32мм	м	210	<u>70.86</u> -	<u>-</u> -	14881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ26-1-3	Ізоляція трубопроводів діаметром до 89 мм k-flex	10 м	7,8	<u>392.80</u> 317,32	<u>60.58</u> 22,45	3064	2475	<u>473</u> 175	<u>3.2300</u> 0,2128	<u>25.19</u> 1,66
26	& С114-16-40К варіант 1	Термоізоляція труби K-flex т.13мм, д.57мм	м	70	<u>112.12</u> -	<u>-</u> -	7848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С114-16-63К варіант 1	Термоізоляція труби K-flex т.13мм, д.89 мм	м	8	<u>191.32</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 89х3 мм	100м	0,13	<u>98262.72</u> 12729,43	<u>3748.09</u> 967,05	12774	1655	<u>487</u> 126	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>15.46</u> 1,18
29	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 57х3 мм	100м	0,92	<u>77967.26</u> 9709,27	<u>2861.56</u> 666,13	71730	8933	<u>2633</u> 613	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>83.43</u> 5,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	KB22-13-1	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	1000м	0,092	<u>97568.80</u> 19358,08	<u>2849.86</u> 514,34	8976	1781	<u>262</u> 47	<u>185.6000</u> 4,8967	<u>17.08</u> 0,45
31	KB22-13-2	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 89 мм	1000м	0,013	<u>121938.58</u> 19358,08	<u>3061.88</u> 592,91	1585	252	<u>40</u> 8	<u>185.6000</u> 5,6415	<u>2.41</u> 0,07
32	KB15-251-3	Обклеювання радіаторних ніш фольгоізолом	100м2	0,15	<u>9142.28</u> 7024,27	<u>1.37</u> 1,21	1371	1054	-	<u>68.9600</u> 0,0111	<u>10.34</u> -
33	C114-269-У	Фольгоізол, марка ФГ	1000м2	0,015	<u>312665.07</u> -	-	4690	-	-	-	-
34	& C121-589-1 варіант 1	Екрани металеві для радіаторів Розподільчий колектор опалення на 5 контурів	м	20	<u>658.55</u> -	-	13171	-	-	-	-
35	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі , клапан регулюючий; регулятор тиску, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	10	<u>207.32</u> 164,88	<u>9.22</u> 3,90	2073	1649	<u>92</u> 39	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>16</u> 0,38
36	& C1630-1771-20 варіант 1	Клапани авт.балансувальний ASV-PV з імпульс.трубкою і дренажним краном (G3/4A) д.=25	шт	4	<u>9700.39</u> -	-	38802	-	-	-	-
37	& C1630-1771-20 варіант 2	Клапани авт.балансувальний ASV-PV з імпульс.трубкою і дренажним краном (G3/4A) д.=20	шт	1	<u>7593.07</u> -	-	7593	-	-	-	-
38	& C1630-1771-21 варіант 1	Клапани запірно-вимірювальний ASV-M д. 25мм	шт	1	<u>3296.43</u> -	-	3296	-	-	-	-
39	& C1630-1771-21 варіант 2	Клапани запірно-вимірювальний ASV-M д. 32мм	шт	4	<u>4128.75</u> -	-	16515	-	-	-	-
40	& C1630-645-24 варіант 1	Кран кульовий д40	шт	32	<u>1654.49</u> -	-	52944	-	-	-	-
41	C113-1837 варіант 1	З'єднувач роз,ємний з мет.ніпелем з ущільнюючою прокл. діам. 32х1" мм	шт	10	<u>320.39</u> -	-	3204	-	-	-	-
42	& C113-1473-4 варіант 1	Муфта ніпельна д=32х25	шт	2	<u>84.61</u> -	-	169	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1837 варіант 2	З'єднувач роз,ємний діам. 50х1" мм	шт	2	<u>639.92</u> -	-	1280	-	-	-	-
44	C1630-2006 варіант 1	Повотровідводчик з клапаном G1/2	шт	2	<u>398.39</u> -	-	797	-	-	-	-
45	KB16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 60 мм	100м	0,03	<u>104314.11</u> 11517,51	<u>2841.90</u> 737,39	3129	346	<u>85</u> 22	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>3.23</u> 0,21
46	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм Вузол обвязки теплового лічильника=====	100м	0,05	<u>40812.26</u> 9709,27	<u>2861.56</u> 666,13	2041	485	<u>143</u> 33	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>4.53</u> 0,31
47	KP15-106-2	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 40 мм	шт	1	<u>1604.33</u> 543,76	<u>10.59</u> 0,50	1604	544	<u>11</u> 1	<u>4.7900</u> 0,0048	<u>4.79</u> -
48	& 1704-30015-11 варіант 1	Лічильник тепла ультразвуковий DN32 SHARKY	шт	1	<u>25432.98</u> -	-	25433	-	-	-	-
49	KB10-39-1	Установлення боксу монтажного БМ-25	100шт	0,01	<u>29319.73</u> 9994,21	-	293	100	-	<u>106.9700</u> -	<u>1.07</u> -
50	290902-54 варіант 1	Бокс монтажний БМ-25	шт	1	<u>12667.80</u> -	-	12668	-	-	-	-
51	C1630-670 варіант 1	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, 11с42п, , діаметр 80 мм	шт	4	<u>4930.35</u> -	-	19721	-	-	-	-
52	KB18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0,2	<u>4113.45</u> 2305,09	<u>1592.57</u> 487,32	823	461	<u>319</u> 97	<u>22.6300</u> 4,5255	<u>4.53</u> 0,91
53	C1630-108 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм ФС46ч3фт	шт	2	<u>2907.56</u> -	-	5815	-	-	-	-
54	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>107.32</u> 39,14	-	107	39	-	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
55	C1630-986 варіант 1	Термоманометри ДМТ 05080	шт	1	<u>1228.70</u> -	-	1229	-	-	-	-
56	& C1630-987-8 варіант 1	Бобишка 35М27х2	шт	1	<u>30.48</u> -	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>543.56</u> 248,35	<u>89.20</u> 20,38	2174	993	<u>357</u> 82	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>9.64</u> 0,73
58	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>859.90</u> 433,92	<u>145.99</u> 41,42	1720	868	<u>292</u> 83	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>8.52</u> 0,76
59	С130-930	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	4	<u>202.39</u> -	- -	810	-	- -	- -	- -
60	С130-934	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>301.73</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
61	С111-92 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 16-[18] мм	т	0,0078	<u>169468.94</u> -	- -	1322	-	- -	- -	- -
62	С113-73 варіант 1	Перехід сталевий д.80х32	10шт	0,2	<u>1928.17</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -
63	С113-73 варіант 2	Перехід сталевий д.80х50	10шт	0,2	<u>1980.60</u> -	- -	396	-	- -	- -	- -
64	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,11	<u>98247.72</u> 12729,43	<u>3748.09</u> 967,05	10807	1400	<u>412</u> 106	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>13.08</u> 1
65	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,006	<u>36925.53</u> 5080,45	<u>578.88</u> 180,58	222	30	<u>3</u> 1	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>0.29</u> 0,01
66	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	2	<u>626.21</u> 39,14	- -	1252	78	- -	<u>0.3600</u> -	<u>0.72</u> -
67	& С1630-114-3А варіант 1	Манометр ДМ 05 100	шт	2	<u>976.30</u> -	- -	1953	-	- -	- -	- -
68	КБ26-1-3	Ізоляція трубопроводів діаметром до 89 мм	10 м	1,106	<u>392.80</u> 317,32	<u>60.58</u> 22,45	434	351	<u>67</u> 25	<u>3.2300</u> 0,2128	<u>3.57</u> 0,24
69	& С114-16-40К варіант 2	Термоізоляція труби К-flex т.30мм, д32мм	м	0,6	<u>351.77</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
70	& С114-16-63К варіант 2	Термоізоляція труби К-flex т.30мм, д.89 мм	м	118	<u>621.46</u> -	- -	73332	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	KB22-33-5	Відвід сталевий д.=80	т	0,025	<u>151428,90</u> 42979,62	<u>33047,06</u> 850,91	3786	1074	<u>826</u> 21	<u>353,8000</u> 8,0707	<u>8,85</u> 0,2
72	C113-14 варіант 1	Металорукав д.=10мм РЗ-ЦХ-10	м	6	<u>101,63</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	KM32-100-2	Монтаж установки для змішування води SML-20	комплек т	1	<u>13269,49</u> 11667,19	<u>1440,48</u> 479,39	13269	11667	<u>1440</u> 479	<u>110,6000</u> 3,8843	<u>110,6</u> 3,88
74	1508-6001 варіант 1	Стандартний вузол змішування SML-20	шт	1	<u>445000,00</u> -	<u>-</u> -	445000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1476594	135248	<u>30646</u> 13324		<u>1290,24</u> 128,84
		Разом устаткування, грн.					445000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17475				
		Всього устаткування, грн.					462475				
		Разом будівельні роботи, грн.					1031594				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					865700				
		всього заробітна плата, грн.					148572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74292				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22900				
		Всього будівельні роботи, грн.					1105886				

		Всього по кошторису					1568361				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1559,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					171472				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на каналізацію
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) № 24/05/01-23-ВК

Кошторисна вартість282,815 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,3926 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата44,060 тис. грн.
Середній розряд робіт4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Каналізація К-1									
1	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,1	10424.36 9984,84	164.85 61,84	11467	10983	181 68	91.8400 0,5652	101.02 0,62
2	С1630-1 варіант 1	поліпропіленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 110 мм з фасониною	м	109,78	346.26 -	- -	38012	-	- -	- -	- -
3	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,85	10623.42 10413,20	80.20 29,73	9030	8851	68 25	95.7800 0,2700	81.41 0,23
4	С130-1199 варіант 1	поліпропіленових труб для каналізації, діаметр 50 мм з фасониною	м	84,83	244.52 -	- -	20743	-	- -	- -	- -
5	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	86.20 -	- -	1724	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KB16-15-3	Установлення клапанів повітряних на трубопроводах труб діаметром до 100 мм	шт	3	<u>859.90</u> 433,92	<u>145.99</u> 41,42	2580	1302	<u>438</u> 124	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>12.78</u> 1,14
7	& C130-376-2 варіант 2	Клапан повітряний каналізаційний, д.110мм	шт	3	<u>500.45</u> -	<u>-</u> -	1501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C130-376-2 варіант 1	Клапан зворотній каналізаційний, д.110мм	шт	3	<u>1067.78</u> -	<u>-</u> -	3203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C130-912-1 варіант 1	Прочистка д 100 мм	шт	9	<u>207.59</u> -	<u>-</u> -	1868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб низького тиску діаметром 40 мм	100м	0,08	<u>58723.02</u> 10413,20	<u>80.20</u> 29,73	4698	833	<u>6</u> 2	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>7.66</u> 0,02
11	KB26-1-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	0,8	<u>346.11</u> 289,56	<u>41.65</u> 15,43	277	232	<u>33</u> 12	<u>3.0200</u> 0,1463	<u>2.42</u> 0,12
12	& C114-16-20K варіант 3	Термоізоляція труби K-flex т.9мм, д.40мм	м	8	<u>58.57</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,9	<u>4512.58</u> 3373,57	<u>242.57</u> 92,84	8574	6410	<u>461</u> 176	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>60.76</u> 1,65
14	C130-646 варіант 1	Умивальники овальні	комплект	19	<u>1156.01</u> -	<u>-</u> -	21964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,9	<u>1496.09</u> 1229,05	<u>-</u> -	2843	2335	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>21.81</u> -
16	C130-628 варіант 2	Змішувачі для умивальників	комплект	19	<u>1186.77</u> -	<u>-</u> -	22549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,9	<u>7639.29</u> 3797,56	<u>424.56</u> 163,23	6875	3418	<u>382</u> 147	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>32.77</u> 1,37
18	C130-908 варіант 1	Унітази , з косим випуском та суцільновідливою поличкою	шт	9	<u>3748.96</u> -	<u>-</u> -	33741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KB17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,3	<u>2674.77</u> 1615,88	<u>616.07</u> 232,35	802	485	<u>185</u> 70	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>4.87</u> 0,66
20	& C130-540-1 варіант 1	Піддони душові акриловий з сифоном та випуском	шт	3	<u>7064.22</u> -	<u>-</u> -	21193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1496.09</u> 1229,05	<u>-</u> -	449	369	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>3.44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душових установок, См-Д-ШлФ, з душовою сіткою на гнучкому шланзі та фарфоровим корпусом	комплект	3	<u>2450.36</u> -	- -	7351	-	- -	- -	- -
23	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>10755.03</u> 786,42	<u>63.48</u> 24,26	1076	79	<u>6</u> 2	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>0.75</u> 0,02
24	KB17-2-2	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10шт	0,2	<u>19947.36</u> 4046,67	<u>60.58</u> 22,45	3989	809	<u>12</u> 4	<u>40.6700</u> 0,2128	<u>8.13</u> 0,04
25	C130-549 варіант 1	Висушувачі для рук	шт	2	<u>4829.12</u> -	- -	9658	-	- -	- -	- -
26	KB17-2-3	Установлення гігієн.душу	10шт	0,1	<u>1496.09</u> 1229,05	- -	150	123	- -	<u>11.4800</u> -	<u>1.15</u> -
27	& C130-231- ИНБ3-99 варіант 1	Гігієнічний душ зі змішувачем	шт	1	<u>3503.63</u> -	- -	3504	-	- -	- -	- -
28	KB17-5-1	Установлення мийок	10компл.	0,4	<u>4787.89</u> 2698,43	<u>186.22</u> 71,59	1915	1079	<u>74</u> 29	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>10.23</u> 0,27
29	C130-487 варіант 1	Мийки в комплекті з сифоном	шт	4	<u>1819.97</u> -	- -	7280	-	- -	- -	- -
30	C130-628 варіант 1	Змішувачі для мийки	комплект	4	<u>3467.44</u> -	- -	13870	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					263355	37308	<u>1846</u> 659		<u>349.2</u> 6,14
		Разом будівельні роботи, грн.					263355				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224201				
		всього заробітна плата, грн.					37967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19460				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6093				
		Всього будівельні роботи, грн.					282815				

		Всього по кошторису					282815				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					392,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44060				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на електроживлення вентсистеми
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість330,297 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,79167 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата82,078 тис. грн.
Середній розряд робіт3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-599-9	Розділ 1. Монтаж і устаткування	шт	1			933	522	10	4.8000	4.8
		Щиток розподільчий, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг			933,11	9,72					
		Щит розподільчий НЩОВ-63/24 (ЩРВ-2)			521,86	3,32			3	0,0275	0,03
		=====									
		=====									
2	КМ8-599-9	Щиток розподільчий, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	2	933,11	9,72	1866	1044	19	4.8000	9,6
					521,86	3,32			7	0,0275	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& 1517-2074-24 варіант 1	Щиток силовий розподільчий навісного виконання НЩОВ-63/24-1P30	шт	1	<u>6140.00</u> -	- -	6140	-	- -	- -	- -
4	& 1517-2074-25 варіант 1	Вартість базового щитка NRP-24	шт	1	<u>1369.46</u> -	- -	1369	-	- -	- -	- -
5	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>749.38</u> 295,37	<u>21.70</u> 4,80	1499	591	<u>43</u> 10	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>5.6</u> 0,08
6	1517-1351-2 варіант 13	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3p B50	шт	1	<u>1192.89</u> -	- -	1193	-	- -	- -	- -
7	1517-1351-2 варіант 14	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3p C40	шт	1	<u>657.19</u> -	- -	657	-	- -	- -	- -
8	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>435.42</u> 168,78	<u>21.70</u> 4,80	1742	675	<u>87</u> 19	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>6.4</u> 0,17
9	1517-1351-2 варіант 5	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3p C16	шт	1	<u>523.77</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
10	1517-1351-2 варіант 16	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C25	шт	1	<u>182.78</u> -	- -	183	-	- -	- -	- -
11	1517-1351-2 варіант 15	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C20	шт	2	<u>526.42</u> -	- -	1053	-	- -	- -	- -
12	KM8-55-1	Монтаж регулятора швидкості однополюсного струм до 600 А	шт	2	<u>205.97</u> 168,78	<u>19.44</u> 6,64	412	338	<u>39</u> 13	<u>1.6000</u> 0,0550	<u>3.2</u> 0,11
13	KM8-56-1	Монтаж регулятора швидкості триполюсного струм до 600 А	шт	4	<u>554.56</u> 410,36	<u>77.74</u> 26,55	2218	1641	<u>311</u> 106	<u>3.8900</u> 0,2200	<u>15.56</u> 0,88
14	& 1504-14001-54 варіант 1	Регулятор швидкості PCA5Д-3,5Т	шт	3	<u>21100.00</u> -	- -	63300	-	- -	- -	- -
15	& 1504-14001-52 варіант 1	Регулятор швидкості PCA5Е-3,5Т	шт	1	<u>9733.00</u> -	- -	9733	-	- -	- -	- -
16	& 1504-14001-53 варіант 1	Регулятор швидкості PCA5Д-М	шт	1	<u>25689.00</u> -	- -	25689	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& 1504-14001-53 варіант 2	Регулятор швидкості РС-1,5-ПС-1Р44	шт	1	<u>2268.00</u> -	- -	2268	-	- -	- -	- -
18	KM11-31-1	Монтаж клемної коробки	шт	5	<u>152.44</u> 86,98	- -	762	435	- -	<u>0.8000</u> -	4 -
19	2405-1356 варіант 1	Коробки клемні ККС-8	шт	5	<u>796.92</u> -	- -	3985	-	- -	- -	- -
20	KM8-395-1	Лоток металевий	100 м	0,76	<u>10082.89</u> 5967,02	<u>3600.62</u> 944,62	7663	4535	<u>2736</u> 718	<u>62.2343</u> 8,9439	<u>47.3</u> 6,8
21	& 2405-1471-36 варіант 6	Лоток кабельний оцинкований перфорований 100х50мм L=2м	1м	18	<u>214.89</u> -	- -	3868	-	- -	- -	- -
22	& 2405-1471-44 варіант 3	Кришка для лотка перфорованого 100х50х2000мм	1м	18	<u>104.73</u> -	- -	1885	-	- -	- -	- -
23	& 2405-1471-35 варіант 7	Лоток металевий з кришкою 100х50мм L=2м	1м	14	<u>225.09</u> -	- -	3151	-	- -	- -	- -
24	& 2405-1471-35 варіант 6	Лоток кабельний оцинкований перфорований 50х50мм L=2м	1м	44	<u>190.41</u> -	- -	8378	-	- -	- -	- -
25	& 2405-1001-27 варіант 3	Кронштейн настінний	шт	62	<u>32.96</u> -	- -	2044	-	- -	- -	- -
26	& 2405-1001-76 варіант 1	Підвіс на шпильку	шт	26	<u>140.90</u> -	- -	3663	-	- -	- -	- -
27	KM8-403-3	Кабель дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	2,88	<u>9553.97</u> 5007,60	<u>3823.26</u> 1004,34	27515	14422	<u>11011</u> 2892	<u>55.0830</u> 9,7317	<u>158.64</u> 28,03
28	KM8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках	100 м	0,47	<u>10029.84</u> 3782,02	<u>5321.89</u> 1573,23	4714	1778	<u>2501</u> 739	<u>39.9748</u> 13,9621	<u>18.79</u> 6,56
29	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,97	<u>3361.97</u> 1648,80	<u>544.20</u> 185,84	13347	6546	<u>2160</u> 738	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>63.52</u> 6,11
30	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен	100м	2,82	<u>6203.37</u> 4112,73	<u>2090.64</u> 744,66	17494	11598	<u>5896</u> 2100	<u>39.9100</u> 7,2600	<u>112.55</u> 20,47
31	& 15093-35113-4-Л варіант 9	Кабель ВВГнгд-2х1,5мм2	1000м	0,04841	<u>15795.39</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 15093-35093-12 варіант 2	Кабель марки ВВГнгд-3х1,5мм2	1000м	0,02575	<u>24554.99</u> -	<u>-</u> -	632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 15093-35093-13 варіант 4	Кабель марки ВВГнгд-3х2,5мм2	1000м	0,05871	<u>37966.77</u> -	<u>-</u> -	2229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& 15093-35113-26 варіант 1	Кабель ВВГнгд-5х2,5мм2	1000м	0,22969	<u>54350.78</u> -	<u>-</u> -	12484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 15093-35113-19 варіант 11	Кабель ВВГнгд-5х6мм2	1000м	0,01734	<u>158182.42</u> -	<u>-</u> -	2743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 15093-1013-13 варіант 1	Кабель контрольний КВВГнг-4Х1мм2	1000м	0,10506	<u>19264.07</u> -	<u>-</u> -	2024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 15093-35113-23	Кабель J-Y(St)Y Lg пер.1х2х0,8мм2	1000м	0,1326	<u>12293.12</u> -	<u>-</u> -	1630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 15093-35113-23 варіант 1	Кабель NHXH-FE180/E60 пер.3х1,5мм2	1000м	0,13362	<u>39414.92</u> -	<u>-</u> -	5267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КМ8-407-6	Труба сталевая у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,36	<u>6556.52</u> 2699,91	<u>2069.42</u> 986,99	2360	972	<u>745</u> 355	<u>26.2000</u> 9,7670	<u>9.43</u> 3,52
40	С113-128 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 16 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	18	<u>59.62</u> -	<u>-</u> -	1073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	18	<u>96.60</u> -	<u>-</u> -	1739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,165	<u>10566.95</u> 4929,91	<u>1436.59</u> 163,61	1744	813	<u>237</u> 27	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>7.89</u> 0,24
43	& С113-18-14 варіант 3	Металорукав гнучкий герметичний d=20мм	м	1,5	<u>144.13</u> -	<u>-</u> -	216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С113-18-14 варіант 2	Металорукав гнучкий герметичний d=25мм	м	12	<u>141.07</u> -	<u>-</u> -	1693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С113-18-48	Металорукав герметичний d=32мм	м	3	<u>222.67</u> -	<u>-</u> -	668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C113-18-101 варіант 1	Труба гнучка гофрована КОПОС д.=25мм	м	100	<u>20,49</u> -	<u>-</u> -	2049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C113-18-101 варіант 2	Труба гнучка гофрована КОПОС д.=40мм	м	8	<u>29,48</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C113-18-102 варіант 1	Труба поліетиленова пластика д=50мм	м	35	<u>33,26</u> -	<u>-</u> -	1164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	1,43	<u>20709,91</u> 9192,32	<u>9307,68</u> 2382,89	29615	13145	<u>13310</u> 3408	<u>102.0009</u> 22,8938	<u>145,86</u> 32,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					289579	59055	<u>39105</u> 11135		<u>613,14</u> 105,8
		Разом устаткування, грн.					107130				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4207				
		Всього устаткування, грн.					111337				
		Разом будівельні роботи, грн.					182449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84289				
		всього заробітна плата, грн.					70190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36511				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11888				
		Всього будівельні роботи, грн.					218960				

		Всього по розділу 1					330297				
		Разом прямі витрати по кошторису					289579	59055	<u>39105</u> 11135		<u>613,14</u> 105,8
		Разом устаткування, грн.					107130				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4207				
		Всього устаткування, грн.					111337				
		Разом будівельні роботи, грн.					182449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84289				
		всього заробітна плата, грн.					70190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					36511 72,73 11888 218960 330297				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					791,67 82078				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08
на автоматизація вентсистем
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

90,124 тис. грн.
0,25655 тис.люд.год.
27,891 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,6	<u>7031.11</u> 2484,74	<u>3823.26</u> 1004,34	4219	1491	<u>2294</u> 603	<u>25.6000</u> 9,7317	<u>15.36</u> 5,84
2	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках	100 м	2,31	<u>8391.26</u> 2143,44	<u>5321.89</u> 1573,23	19384	4951	<u>12294</u> 3634	<u>20.8000</u> 13,9621	<u>48.05</u> 32,25
3	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,03	<u>1740.69</u> 494,64	<u>1156.11</u> 304,54	5274	1499	<u>3503</u> 923	<u>4.8000</u> 2,9458	<u>14.54</u> 8,93
4	& 15093-35113-4-Л варіант 11	Кабель КГнгд-2х0,75 мм2	1000м	0,1734	<u>17556.32</u> -	- -	3044	-	- -	- -	- -
5	& 15093-35113-4-Л варіант 12	Кабель КГнгд-3х0,75 мм2	1000м	0,051	<u>23309.12</u> -	- -	1189	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 15093-35113-4-Л варіант 13	Кабель КГнгд-3х1,0 мм2	1000м	0,03774	<u>26491,52</u> -	<u>-</u> -	1000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 15095-46081-5-8 варіант 1	Кабель J-Y(St)Y...Lg 2x2x0,8	1000м	0,03774	<u>12509,90</u> -	<u>-</u> -	472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 15093-35113-23	Кабель J-Y(St)Y Lg пер.1х2х0,8мм2	1000м	0,306	<u>12293,12</u> -	<u>-</u> -	3762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-407-6	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр 16 мм	100 м	1,86	<u>6550,65</u> 2699,91	<u>2069,42</u> 986,99	12184	5022	<u>3849</u> 1836	<u>26,2000</u> 9,7670	<u>48,73</u> 18,17
10	С113-128 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 16 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	186	<u>59,62</u> -	<u>-</u> -	11089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу	100м	1,86	<u>855,80</u> 701,06	<u>67,36</u> 44,55	1592	1304	<u>125</u> 83	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>13,78</u> 0,77
12	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 20 мм	100 м	0,46	<u>10566,95</u> 4929,91	<u>1436,59</u> 163,61	4861	2268	<u>661</u> 75	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>22,01</u> 0,66
13	& С113-18-14 варіант 3	Металорукав гнучкий герметичний d=20мм	м	46	<u>144,13</u> -	<u>-</u> -	6630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-395-1	Лоток металевий	100 м	0,1	<u>8114,21</u> 3998,34	<u>3600,62</u> 944,62	811	400	<u>360</u> 94	<u>38,8000</u> 8,9439	<u>3,88</u> 0,89
15	& 2405-1471-35 варіант 6	Лоток кабельний оцинкований перфорований 50х50мм L=2м	1м	10	<u>190,41</u> -	<u>-</u> -	1904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 2405-1001-27 варіант 3	Кронштейн настінний	шт	12	<u>32,96</u> -	<u>-</u> -	396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 2405-1001-27 варіант 4	Підвіс на шпильку шпилька №10	шт	10	<u>30,74</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					78118	16935	<u>23086</u> 7248		<u>166,35</u> 67,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					78118 38097 24183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					12006 22,69 3708 90124 90124				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					256,55 27891				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на керування протипожежними клапанами
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

41,387 тис. грн.
0,04445 тис.люд.год.
4,883 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-6	Монтаж системи управління протипож. клапанами	шт	1	3591,38	462,45	3591	522	462	4,8000	4,8
					521,86	144,82			145	1,2027	1,2
2	& 1517-2066-20	Система управління протипож. клапанами	шт	1	9300,00	-	9300	-	-	-	-
	варіант 1	STORM -K			-	-			-	-	-
3	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,54	889,68	600,75	1370	254	925	1,6000	2,46
					164,88	158,99			245	1,5334	2,36
4	& 15097-2011-1-3	Кабель ННХН FE180/E90 2х1,5	1000м	0,01428	36854,16	-	526	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 15097-2011-1-3	Кабель ННХН FE180/E90 3х1,5	1000м	0,1428	41168,76	-	5879	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,06	<u>10566,95</u> 4929,91	<u>1436,59</u> 163,61	634	296	<u>86</u> 10	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>2.87</u> 0,09
7	& С113-18-14 варіант 3	Металорукав гнучкий герметичний d=20мм	м	6	<u>144,13</u> -	<u>-</u> -	865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-395-1	Лоток металевий	100 м	0,56	<u>8114,21</u> 3998,34	<u>3600,62</u> 944,62	4544	2239	<u>2016</u> 529	<u>38.8000</u> 8,9439	<u>21.73</u> 5,01
9	& 2405-1471-35 варіант 6	Лоток кабельний оцинкований перфорований 50х50мм L=2м	1м	56	<u>190,41</u> -	<u>-</u> -	10663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 2405-1001-27 варіант 3	Кронштейн настінний	шт	38	<u>32,96</u> -	<u>-</u> -	1252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 2405-1001-27 варіант 4	Підвіс на шпильку шпилька №10	шт	10	<u>30,74</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					38931	3311	<u>3489</u> 929		<u>31,86</u> 8,66
		Разом устаткування, грн.					9300				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					365				
		Всього устаткування, грн.					9665				
		Разом будівельні роботи, грн.					29631				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22831				
		всього заробітна плата, грн.					4240				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					643				
		Всього будівельні роботи, грн.					31722				

		Всього по кошторису					41387				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					44,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4883				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010
на сигналізація загазованості
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість132,530 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,13366 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата14,662 тис. грн.
Середній розряд робіт3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-669-2	Встановлення сигналізатора газу	шт	1	1361,78	0,87	1362	796	1	8,0000	8
					796,00	0,13			-	0,0014	-
2	& 1602-30034-2	Сигналізатор газу "Дозор"С-2-3-Ц-3 з датчиком ИПЦ СН4-6шт., ИПЦ -СО-1шт.,	шт	1	73646,42	-	73646	-	-	-	-
	варіант 1	ИПЦ-СО-1шт			-	-			-	-	-
3	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,85	889,68	600,75	1646	305	1111	1,6000	2,96
		Кабель КВВГє-ндг січ. 4х1,5	1000м	0,1683	164,88	158,99	4941	-	294	1,5334	2,84
4	& 15097-2011-1-3				29357,16	-			-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	& 15097-2011-1-3	Кабель КВВГє-ндг січ. 2х1,5	1000м	0,0204	26868,36	-	548	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-395-1	Лоток металевий	100 м	1,4	<u>8114,21</u> 3998,34	<u>3600,62</u> 944,62	11360	5598	<u>5041</u> 1322	<u>38.8000</u> 8,9439	<u>54.32</u> 12,52
7	& 2405-1471-35 варіант 6	Лоток кабельний оцинкований перфорований 50х50мм L=2м	1м	140	<u>190,41</u> -	<u>-</u> -	26657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ11-60-1	Установлення датчиків СН	комплект	6	<u>1047,45</u> 685,18	<u>213,79</u> 73,01	6285	4111	<u>1283</u> 438	<u>6.4000</u> 0,6050	<u>38.4</u> 3,63
		Разом прямі витрати по кошторису					126445	10810	<u>7436</u> 2054		<u>103,68</u> 18,99
		Разом будівельні роботи, грн.					126445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108199				
		всього заробітна плата, грн.					12864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6085				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1798				
		Всього будівельні роботи, грн.					132530				

		Всього по кошторису					132530				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					133,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14662				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011
на теплопостачання вентустановок
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість536,179 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,92685 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата102,249 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 80 мм	100м	1,2	96278,72 12729,43	3748,09 967,05	115534	15275	4498 1160	118,9000 9,0482	142,68 10,86
2	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 65 мм	100м	0,08	97786,11 11517,51	2841,90 737,39	7823	921	227 59	107,5800 6,9058	8,61 0,55
3	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 50 мм	100м	0,02	77967,26 9709,27	2861,56 666,13	1559	194	57 13	90,6900 6,2497	1,81 0,12
4	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 32х2,5 мм	100м	0,06	45636,26 9709,27	2861,56 666,13	2738	583	172 40	90,6900 6,2497	5,44 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 25,х2, 5 мм	100м	0,18	<u>36625,26</u> 9709,27	<u>2861,56</u> 666,13	6593	1748	<u>515</u> 120	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>16,32</u> 1,12
6	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 20х2,5 мм	100м	0,06	<u>28158,26</u> 9709,27	<u>2861,56</u> 666,13	1689	583	<u>172</u> 40	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>5,44</u> 0,37
7	КБ22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	2	<u>345,00</u> 211,59	<u>18,93</u> 7,02	690	423	<u>38</u> 14	<u>2.1800</u> 0,0665	<u>4,36</u> 0,13
8	С130-1167 варіант 1	Засувка фланцева, діаметр 80 мм	шт	2	<u>4633,68</u> -	- -	9267	-	- -	- -	- -
9	КБ16-15-2	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	10	<u>543,56</u> 248,35	<u>89,20</u> 20,38	5436	2484	<u>892</u> 204	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>24,1</u> 1,81
10	& С1630-645-24 варіант 2	Кран кульовий д.=32мм	шт	2	<u>1084,62</u> -	- -	2169	-	- -	- -	- -
11	& С1630-645-24 варіант 3	Кран кульовий д.=25мм	шт	4	<u>687,99</u> -	- -	2752	-	- -	- -	- -
12	& С1630-645-24 варіант 4	Кран кульовий д.=20мм	шт	2	<u>491,49</u> -	- -	983	-	- -	- -	- -
13	& С1630-645-24 варіант 5	Кран кульовий д.=15мм	шт	2	<u>304,47</u> -	- -	609	-	- -	- -	- -
14	КМ32-100-2	Монтаж установки водозмішувальних вузлів для вентсистем	комплект	5	<u>13269,49</u> 11667,19	<u>1440,48</u> 479,39	66347	58336	<u>7202</u> 2397	<u>110.6000</u> 3,8843	<u>553</u> 19,42
15	1508-6001 варіант 2	Водозмішувальний вузол для вентсистеми П1,П5	шт	2	<u>44940,00</u> -	- -	89880	-	- -	- -	- -
16	1508-6001 варіант 3	Водозмішувальний вузол для вентсистеми П2	шт	1	<u>51660,00</u> -	- -	51660	-	- -	- -	- -
17	1508-6001 варіант 4	Водозмішувальний вузол для вентсистеми П3	шт	1	<u>39480,00</u> -	- -	39480	-	- -	- -	- -
18	1508-6001 варіант 5	Водозмішувальний вузол для вентсистеми П4	шт	1	<u>44940,00</u> -	- -	44940	-	- -	- -	- -
19	КБ26-1-3	Ізоляція трубопроводів діаметром до 89 мм k-flex	10 м	16	<u>392,80</u> 317,32	<u>60,58</u> 22,45	6285	5077	<u>969</u> 359	<u>3.2300</u> 0,2128	<u>51,68</u> 3,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C114-16-63K варіант 3	Термоізоляція труби K-flex т.13мм, д.89 мм	м	120	<u>191.32</u> -	<u>-</u> -	22958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C114-16-63K варіант 4	Термоізоляція труби K-flex т.13мм, д.76 мм	м	8	<u>153.07</u> -	<u>-</u> -	1225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C114-16-40K варіант 4	Термоізоляція труби K-flex т.13мм, д.57мм	м	2	<u>112.12</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C114-16-32K варіант 2	Термоізоляція труби K-flex т.13мм, д.32мм	м	6	<u>70.86</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C114-16-20K варіант 7	Термоізоляція труби K-flex т.13мм, д.20мм	м	6	<u>35.01</u> -	<u>-</u> -	210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C114-16-25K варіант 3	Термоізоляція K-flex т.13мм д 25	м	18	<u>45.21</u> -	<u>-</u> -	814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів	100кг	0,15	<u>21127.22</u> 858,80	<u>208.16</u> 56,66	3169	129	<u>31</u> 8	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>1.28</u> 0,08
		Разом прямі витрати по кошторису					485459	85753	<u>14773</u> 4414		<u>814.72</u> 38,23
		Разом устаткування, грн.					225960				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8873				
		Всього устаткування, грн.					234833				
		Разом будівельні роботи, грн.					259499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158973				
		всього заробітна плата, грн.					90167				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41846				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12082				
		Всього будівельні роботи, грн.					301345				

		Всього по кошторису					536179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					926,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102249				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012
на холодопостачання венустановок
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість133,587 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,20978 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата22,054 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,028	<u>34809,38</u> 1995,98	<u>32813,40</u> 9709,38	975	56	<u>919</u> 272	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>0,66</u> 2,1
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,28	<u>13538,11</u> 13538,11	<u>-</u> -	3791	3791	<u>-</u> -	<u>165,2400</u> -	<u>46,27</u> -
3	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до16 мм	100 м	0,14	<u>14666,68</u> 13502,72	<u>992,48</u> 380,56	2053	1890	<u>139</u> 53	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>17,92</u> 0,55
4	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб , діаметр зовнішній 22 мм	100 м	0,14	<u>18108,69</u> 16878,40	<u>685,28</u> 250,72	2535	2363	<u>96</u> 35	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>22,4</u> 0,37
5	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб діаметр зовнішній 28мм	100 м	0,28	<u>18108,69</u> 16878,40	<u>685,28</u> 250,72	5070	4726	<u>192</u> 70	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>44,8</u> 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб , діаметр зовнішній 32 мм	100 м	0,14	<u>18622,97</u> 16878,40	<u>685,28</u> 250,72	2607	2363	<u>96</u> 35	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>22,4</u> 0,37
7	С1528-4 варіант 2	Труби мідні діаметр 16 мм, товщина стінки 1,0 мм	10м	1,456	<u>7457,46</u> -	<u>-</u> -	10858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С1528-4 варіант 1	Труби мідні діаметр 22 мм, товщина стінки 1,0 мм	10м	1,456	<u>9509,48</u> -	<u>-</u> -	13846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С1528-5 варіант 1	Труби мідні, зовнішній діаметр 28 мм, товщина стінки 1,0 мм	10м	2,912	<u>12331,77</u> -	<u>-</u> -	35910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1528-8 варіант 1	Труби мідні, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 1,5 мм	10м	1,456	<u>19455,40</u> -	<u>-</u> -	28327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-15-2	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	10	<u>543,56</u> 248,35	<u>89,20</u> 20,38	5436	2484	<u>892</u> 204	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>24,1</u> 1,81
12	& С1630-645-24 варіант 3	Кран кульовий д.=25мм	шт	6	<u>687,99</u> -	<u>-</u> -	4128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1630-645-24 варіант 4	Кран кульовий д.=20мм	шт	2	<u>491,49</u> -	<u>-</u> -	983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1630-645-24 варіант 5	Кран кульовий д.=15мм	шт	2	<u>304,47</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-10-7	Прокладання футляра зі сталевих електрозварних труб діаметром 159х4 мм	100м	0,035	<u>166794,84</u> 17576,21	<u>4791,70</u> 1296,52	5838	615	<u>168</u> 45	<u>170.5600</u> 12,0859	<u>5,97</u> 0,42
16	КБ22-22-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,0035	<u>341860,33</u> 9705,52	<u>73520,53</u> 20808,72	1197	34	<u>257</u> 73	<u>88.0000</u> 166,3313	<u>0,31</u> 0,58
		Разом прямі витрати по кошторису					124163	18322	<u>2759</u> 787		<u>184,83</u> 6,94
		Разом будівельні роботи, грн.					124163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103082				
		всього заробітна плата, грн.					19109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9424				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2945				
		Всього будівельні роботи, грн.					133587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					133587				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					209,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22054				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013
на електроосвітлення
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість923,509 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,99539 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата213,286 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щит розподільчий НЩОВ-63/12 (ЩО-1) =====									
		=====									
		=====									
1	КМ8-599-9	Щиток розподільчий, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	933,11	9,72	933	522	10	4,8000	4,8
					521,86	3,32			3	0,0275	0,03
2	& 1517-2074-25 варіант 3	Вартість базового щитка NRP-12	шт	1	1369,46	-	1369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>435,42</u> 168,78	<u>21,70</u> 4,80	2613	1013	<u>130</u> 29	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>9,6</u> 0,25
4	1504-1001 варіант 2	Вимикач автоматичний PL6-C16	шт	1	<u>663,03</u> -	-	663	-	-	-	-
5	1504-1001 варіант 3	Вимикач автоматичний PL6-C10	шт	3	<u>622,23</u> -	-	1867	-	-	-	-
6	1504-1001 варіант 4	Вимикач автоматичний PFL6-10/1N/C/0.03	шт	1	<u>1407,63</u> -	-	1408	-	-	-	-
7	1504-1001 варіант 5	Вимикач автоматичний Z7-LMS.10A	шт	1	<u>418,23</u> -	-	418	-	-	-	-
		Щит розподільчий НЩОВ-63/12 (ЩО-2)									
		=====									
		=====									
8	КМ8-599-9	Щиток розподільчий, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>933,11</u> 521,86	<u>9,72</u> 3,32	933	522	<u>10</u> 3	<u>4,8000</u> 0,0275	<u>4,8</u> 0,03
9	& 1517-2074-25 варіант 4	Вартість базового щитка NRP-12	шт	1	<u>1389,86</u> -	-	1390	-	-	-	-
10	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>435,42</u> 168,78	<u>21,70</u> 4,80	2177	844	<u>109</u> 24	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>8</u> 0,21
11	1504-1001 варіант 8	Вимикач автоматичний номінальний струм 2, 5 А 220 В АВ-01-2,5-220	шт	1	<u>124,47</u> -	-	124	-	-	-	-
12	1504-1001 варіант 10	Вимикач автоматичний номінальний струм 2, 5 А 220 В АВ-01-2,5-220	шт	4	<u>122,43</u> -	-	490	-	-	-	-
		Щит розподільчий НЩОВ-63/12 (ЩОА-1)									
		=====									
		=====									
13	КМ8-599-9	Щиток розподільчий, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>933,11</u> 521,86	<u>9,72</u> 3,32	933	522	<u>10</u> 3	<u>4,8000</u> 0,0275	<u>4,8</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 1517-2074-25 варіант 5	Щиток силовий розподільчий навісного виконання НЩОВ-63/48-1Р30	шт	1	<u>1369,46</u> -	<u>-</u> -	1369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>435,42</u> 168,78	<u>21,70</u> 4,80	2177	844	<u>109</u> 24	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>8</u> 0,21
16	1504-1001 варіант 10	Вимикач автоматичний номінальний струм 2, 5 А 220 В АВ-01-2,5-220	шт	1	<u>122,43</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	1504-1001 варіант 7	Вимикач автоматичний РЛ6-С6	шт	3	<u>244,83</u> -	<u>-</u> -	734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	1504-1001 варіант 6	Вимикач автоматичний РFL6-6/1N/C/0.03	шт	1	<u>1825,83</u> -	<u>-</u> -	1826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Щит розподільчий НЩОВ-63/12 (ЩОА-2) =====											
19	КМ8-599-9	Щиток розподільчий, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>933,11</u> 521,86	<u>9,72</u> 3,32	933	522	<u>10</u> 3	<u>4,8000</u> 0,0275	<u>4,8</u> 0,03
20	& 1517-2074-25 варіант 5	Щиток силовий розподільчий навісного виконання НЩОВ-63/48-1Р30	шт	1	<u>1369,46</u> -	<u>-</u> -	1369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>435,42</u> 168,78	<u>21,70</u> 4,80	2177	844	<u>109</u> 24	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>8</u> 0,21
22	1504-1001 варіант 10	Вимикач автоматичний номінальний струм 2, 5 А 220 В АВ-01-2,5-220	шт	1	<u>122,43</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	1504-1001 варіант 9	Вимикач автоматичний номінальний струм 2, 5 А 220 В АВ-01-2,5-220	шт	4	<u>127,53</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	4	<u>545,19</u> 196,21	<u>40,45</u> 17,34	2181	785	<u>162</u> 69	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>7,44</u> 0,6
25	& 1517-2131-6 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25	шт	4	<u>1742,97</u> -	<u>-</u> -	6972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	<u>4660,29</u> 4660,29	<u>-</u> -	47	47	<u>-</u> -	<u>49,8800</u> -	<u>0,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	290902-226 варіант 3	Розетка штепсельна РШ-П*2-0	шт	1	<u>354.00</u> -	- -	354	-	- -	- -	- -
28	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп (світлодіодних), що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	2,22	<u>30799.52</u> 21764,16	<u>7322.34</u> 4069,71	68375	48316	<u>16256</u> 9035	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>468,86</u> 81,46
29	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,4	<u>765.71</u> -	- -	1838	-	- -	- -	- -
30	& 1507- 3032-12 варіант 1	Світильник з світлодіодними лампами В 36- 3340-V24	шт	14	<u>1062.12</u> -	- -	14870	-	- -	- -	- -
31	& 1507- 3037-82 варіант 1	Світильник з світлодіод. лампою Р 36-3340- V24	шт	15	<u>1531.72</u> -	- -	22976	-	- -	- -	- -
32	& 1507- 3032-12 варіант 2	Світильник з світлодіодними лампами S 66- 3340-V21	шт	65	<u>1276.32</u> -	- -	82961	-	- -	- -	- -
33	& 1507- 3037-82 варіант 2	Світильник з світлодіод. лампою SP 66-3340- V21	шт	23	<u>2612.92</u> -	- -	60097	-	- -	- -	- -
34	& 1507- 3037-82 варіант 3	Світильник з світлодіод. лампою WTO 66C 16W L600	шт	4	<u>1225.72</u> -	- -	4903	-	- -	- -	- -
35	& 1507- 3037-82 варіант 4	Світильник з світлодіод. лампою WTO 66C 33W L1200	шт	23	<u>1225.72</u> -	- -	28192	-	- -	- -	- -
36	& 1507- 3037-82 варіант 5	Світильник з блоком аварій.живлення Сигма 20W	шт	2	<u>1123.72</u> -	- -	2247	-	- -	- -	- -
37	& 1507- 3037-82 варіант 6	Світильник з блоком аварій.живлення Сигма 35W	шт	8	<u>1429.72</u> -	- -	11438	-	- -	- -	- -
38	& 1507- 3032-15 варіант 1	Світильник з світлодіодними лампами ДПБЦ1В-6-112	шт	1	<u>1221.71</u> -	- -	1222	-	- -	- -	- -
39	& 1507- 3032-15 варіант 2	Світильник з світлодіодними лампами ДПБЦ1В-4-112	шт	6	<u>1221.71</u> -	- -	7330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& 1507-3032-14 варіант 1	Світильник з світлодіодними лампами в к-ті ДБО02ВСП-3-а-101"Вихід"	шт	1	<u>2957.41</u> -	- -	2957	-	- -	- -	- -
41	& 1507-3032-14 варіант 4	Світильник з світлодіодними лампами в к-ті ДБО02ВСП-3-а-100 без інформ.знаку	шт	2	<u>2957.41</u> -	- -	5915	-	- -	- -	- -
42	& 1507-3032-14 варіант 2	Світильник з світлодіодними лампами в к-ті ДБО02ВСП-6-а-100	шт	27	<u>2957.41</u> -	- -	79850	-	- -	- -	- -
43	& 1507-3032-14 варіант 3	Світильник з світлодіодними лампами в к-ті ДБО02ВСП-6-а-101	шт	1	<u>2957.41</u> -	- -	2957	-	- -	- -	- -
44	& 1507-3032-14 варіант 5	Світильник з світлодіодними лампами в к-ті ДБО02ВСП-6-а-104	шт	1	<u>2957.41</u> -	- -	2957	-	- -	- -	- -
45	& 1507-3032-14 варіант 7	Світильник з світлодіодними лампами в к-ті ДБО02ВСП-3-а-104	шт	28	<u>2957.41</u> -	- -	82807	-	- -	- -	- -
46	& 1507-3032-14 варіант 6	Світильник підвісний ДСП11-40-411	шт	1	<u>3525.05</u> -	- -	3525	-	- -	- -	- -
47	& 1507-3032-17 варіант 1	Піктограма ПП	шт	2	<u>27.57</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
48	& 1507-3032-17 варіант 1	Піктограма ПП	шт	1	<u>27.57</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
49	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,83	<u>8187.87</u> 2737,50	- -	6796	2272	- -	<u>29.3000</u> -	<u>24.32</u> -
50	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,0126	<u>765.71</u> -	- -	775	-	- -	- -	- -
51	& 1504-17001-19	Вимикач одноклавішний для схованої проводки 10А Schneider Elektric Asfora арт. EPH 0100221	шт	60	<u>122.56</u> -	- -	7354	-	- -	- -	- -
52	& 1504-17001-19 варіант 1	Вимикач двоклавішний для схованої проводки 10А Schneider Elektric Unica арт. 321118	шт	23	<u>316.36</u> -	- -	7276	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& 2405-1942-119 варіант 4	Коробка розгалужувальна У-197	шт	120	<u>24.05</u> -	<u>-</u> -	2886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& 2405-1942-119 варіант 3	Коробка розгалужувальна У-196	шт	105	<u>14.67</u> -	<u>-</u> -	1540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,05	<u>22578.56</u> 10231,53	<u>10782.26</u> 3133,04	1129	512	<u>539</u> 157	<u>109.5101</u> 29,0880	<u>5.48</u> 1,45
56	С1515-25 варіант 1	Короб для підвіски світильників КЛ-1	шт	2	<u>881.97</u> -	<u>-</u> -	1764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 1507-3032-20 варіант 1	Лампа ручна переносна РВО-42	шт	4	<u>1088.44</u> -	<u>-</u> -	4354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& 1507-3032-20 варіант 2	Лампа розжарювання МО24-40	шт	4	<u>25.72</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ21-22-2	Установлення перевимикачів одноклавішних	100шт	0,22	<u>8036.51</u> 2586,14	<u>-</u> -	1768	569	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>6.09</u> -
60	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,27	<u>765.71</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& 1504-17001-19 варіант 2	Вимикач прохідний одноклавішний 10А Schneider Electric WDE арт. 000660	шт	22	<u>209.26</u> -	<u>-</u> -	4604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ21-9-1	Прокладання кабелю при схованій проводці і в борознах	100м	6	<u>2879.97</u> 2475,03	<u>29.15</u> 9,96	17280	14850	<u>175</u> 60	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>153</u> 0,5
63	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках	100 м	12,03	<u>10029.84</u> 3782,02	<u>5321.89</u> 1573,23	120659	45498	<u>64022</u> 18926	<u>39.9748</u> 13,9621	<u>480.9</u> 167,96
64	& 15093-35113-4-Л варіант 10	Трижильний кабель ВВГнгд-2х1,5мм2	1000м	0,0412	<u>16016.12</u> -	<u>-</u> -	660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& 15093-35093-12 варіант 2	Кабель марки ВВГнгд-3х1,5мм2	1000м	0,69525	<u>24554.99</u> -	<u>-</u> -	17072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& 15093-35113-65 варіант 1	Кабель ВВГнгд 4х1,5мм2	1000м	0,04326	<u>30850.80</u> -	<u>-</u> -	1335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& 15093-1013-7 варіант 2	Кабель силовий ВВГнгд-5х1,5мм2	1000м	0,12875	<u>42007.05</u> -	- -	5408	-	- -	- -	- -
68	& 15093-36063-24 варіант 1	Кабель силовой КОВСнг-FRHF- FE180 /E60 хвилин пер.2х1,5мм2	1000м	0,08755	<u>27197.39</u> -	- -	2381	-	- -	- -	- -
69	& 15093-36063-22 варіант 1	Кабель силовой КОВСнг-FRHF- FE180 /E60 хвилин пер.3х1,5мм2	1000м	0,60255	<u>36328.43</u> -	- -	21890	-	- -	- -	- -
70	& 15093-36063-25 варіант 1	Кабель силовой КОВСнг-FRHF- FE180 /E60 хвилин пер.4х1,5мм2	1000м	0,01236	<u>29779.01</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
71	& 15093-36063-47 варіант 1	Кабель силовой КОВСнг-FRHF- FE180 /E90 хвилин пер.5Х1,5мм2	1000м	0,22145	<u>57838.19</u> -	- -	12808	-	- -	- -	- -
72	& 15093-36063-47 варіант 2	Кабель мідний РАСШЕ пер.2Х0,5мм2	1000м	0,02472	<u>6613.79</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
73	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен	100м	6	<u>6203.37</u> 4112,73	<u>2090.64</u> 744,66	37220	24676	<u>12544</u> 4468	<u>39.9100</u> 7,2600	<u>239.46</u> 43,56
74	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,56	<u>22578.56</u> 10231,53	<u>10782.26</u> 3133,04	12644	5730	<u>6038</u> 1755	<u>109.5101</u> 29,0880	<u>61.33</u> 16,29
75	& С113-18-23 варіант 3	Короб стальний закритий	м	56	<u>284.89</u> -	- -	15954	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					830109	148888	<u>100233</u> 34583		<u>1500.18</u> 312,82
		Разом будівельні роботи, грн.					830109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					580988				
		всього заробітна плата, грн.					183471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93400				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					182,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29815				
		Всього будівельні роботи, грн.					923509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					923509				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1995,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					213286				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014
на придбання устаткування
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість35639,744 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	280222-4001 варіант 1	Апарат ШВЛ elisa	шт	6	1812149.53	-	10872897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	280222-4001 варіант 2	Апарат ШВЛ Twin Stram	шт	2	3505327.10	-	7010654	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	280222-19005 варіант 1	Апарат наркозно дихальний	комплект	2	2333644.86	-	4667290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	280222-2014 варіант 1	Сепаратор для реінфузії крові	шт	2	2242990.65	-	4485981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	280222-16004 варіант 1	Інкубатортор для інтенсивної терапії	шт	2	<u>858317.76</u> -	- -	1716636	-	- -	- -	- -
6	1913-1001 варіант 1	Консольно-поворотний кран ручний на стіні КСс 5/2,5	шт	1	<u>100000.00</u> -	- -	100000	-	- -	- -	- -
7	280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150М	комплект	12	<u>1120.00</u> -	- -	13440	-	- -	- -	- -
8	280222-4925 варіант 2	Операційний світильник двухкупольний	комплект	2	<u>774579.44</u> -	- -	1549159	-	- -	- -	- -
9	280222-14062 варіант 1	Стіл операційний Surgery	комплект	2	<u>617046.73</u> -	- -	1234093	-	- -	- -	- -
10	280222-59-5 варіант 1	Електрокоагулятор ЕК-300М	шт	2	<u>278000.00</u> -	- -	556000	-	- -	- -	- -
11	280222-140-15 варіант 1	Відкрита реанімаційна система Baby Guard	шт	1	<u>397757.01</u> -	- -	397757	-	- -	- -	- -
12	280222-18053 варіант 1	Інфузійний насос	шт	12	<u>25962.62</u> -	- -	311551	-	- -	- -	- -
13	280222-140-24 варіант 1	Манітор пацієнта модульний Q7	шт	2	<u>93084.11</u> -	- -	186168	-	- -	- -	- -
14	280222-140-24 варіант 2	Манітор пацієнта модульний Q5	шт	2	<u>81869.16</u> -	- -	163738	-	- -	- -	- -
15	280222-3005 варіант 1	Висмоктувач хірургічний	комплект	2	<u>83738.32</u> -	- -	167477	-	- -	- -	- -
16	280222-16057 варіант 1	Дозатор перфузор	шт	8	<u>5300.00</u> -	- -	42400	-	- -	- -	- -
17	280222-2023 варіант 1	Система обігріву пацієнта	шт	2	<u>20000.00</u> -	- -	40000	-	- -	- -	- -
18	280222-150-2 варіант 1	Стерилізатор повітряний ГП-20	комплект	2	<u>11000.00</u> -	- -	22000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	280222-120-10 варіант 1	Аналізатор сечі	комплект	1	<u>21000.00</u> -	<u>-</u> -	21000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	280222-32-9 варіант 2	Підігрівач інфузійних розчинів	комплект	2	<u>9637.52</u> -	<u>-</u> -	19275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	280222-16002 варіант 1	Аквадистилятор АД-1-03	комплект	1	<u>17500.00</u> -	<u>-</u> -	17500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	280222-12030 варіант 1	Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів	шт	2	<u>8389.00</u> -	<u>-</u> -	16778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	280222-32-9 варіант 1	Зволожувач дихальної суміші	комплект	7	<u>1070.00</u> -	<u>-</u> -	7490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	280222-76-1 варіант 1	Пульсоксиметр BM 1000B	шт	5	<u>530.00</u> -	<u>-</u> -	2650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	280222-20-32 варіант 2	Дефібрилятор DEFIGARD	шт	2	<u>335560.75</u> -	<u>-</u> -	671122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					34293056	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					34293056				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1346692				
		Всього устаткування, грн.					35639748				
		-----					-				
		Всього по кошторису					35639744				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015
на монтаж устаткування
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість197,656 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,3602 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата151,154 тис. грн.
Середній розряд робіт4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-13-2	Монтаж бактеріцидного опромінювача ОБН-150М	комплект	12	1978,56	-	23743	23743	-	19,2000	230,4
					1978,56	-			-	-	-
2	КМ34-152-3	Монтаж стола операційного універсального	шт	2	3038,11	-	6076	6076	-	28,8000	57,6
					3038,11	-			-	-	-
3	КМ34-41-1	Монтаж світильника пересувного	комплект	2	2473,20	-	4946	4946	-	24,0000	48
					2473,20	-			-	-	-
4	КМ34-42-1	Монтаж світильника з аварійним живленням, із регульованим освітленням	комплект	2	4889,28	-	9779	9779	-	48,0000	96
					4889,28	-			-	-	-
5	КМ34-131-4	Монтаж апарата для інгаляційного наркозу переривчастого потоку "Полінаркон-4"	комплект	2	8400,24	-	16800	16800	-	72,0000	144
					8400,24	-			-	-	-
6	КМ34-172-2	Монтаж апарата для ренфузії крові	комплект	2	5441,04	-	10882	10882	-	52,8000	105,6
					5441,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ34-133-6	Монтаж приставки для відсмоктування	комплект	2	<u>448,46</u> 448,46	-	897	897	-	<u>4,8000</u>	<u>9,6</u>
8	КМ34-131-8	Монтаж апарата штучної вентиляції легень	комплект	8	<u>1997,95</u> 1997,95	-	15984	15984	-	<u>17,6000</u>	<u>140,8</u>
9	КМ34-23-2	Монтаж аспіратора	комплект	2	<u>1449,79</u> 1449,79	-	2900	2900	-	<u>14,4000</u>	<u>28,8</u>
10	КМ34-1-1	Монтаж бокса стерилізатора	комплект	2	<u>3529,28</u> 3529,28	-	7059	7059	-	<u>32,0000</u>	<u>64</u>
11	КМ34-151-1	Монтаж ліжка реабілітаційного	комплект	6	<u>2169,44</u> 2169,44	-	13017	13017	-	<u>20,8000</u>	<u>124,8</u>
12	КМ34-1-3	Монтаж стерилізатора	комплект	2	<u>5215,71</u> 4696,70	-	10431	9393	-	<u>43,2000</u>	<u>86,4</u>
13	КМ34-13-2	Монтаж аквадистиллятора	комплект	1	<u>1978,56</u> 1978,56	-	1979	1979	-	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>
14	КМ34-51-6	Монтаж апарата високочастотної вентиляції легень	комплект	1	<u>1501,92</u> 1501,92	-	1502	1502	-	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
15	КМ34-112-1	Монтаж інкубатора для недоношених дітей	комплект	2	<u>4235,14</u> 4235,14	-	8470	8470	-	<u>38,4000</u>	<u>76,8</u>
16	КБ6-11-1	Установлення закладних виробів із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м для кріплення консольно-поворотного крану	т	0,04096	<u>90411,58</u> 33163,35	<u>265,12</u> 83,38	3703	1358	<u>11</u> 3	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>13,65</u> 0,03
		Разом прямі витрати по кошторису					138168	134785	<u>11</u> 3		<u>1260,05</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					138168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3372				
		всього заробітна плата, грн.					134788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59488				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16366				
		Всього будівельні роботи, грн.					197656				

		Всього по кошторису					197656				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1360,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					151154				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016
на Внутрішні мережі
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

360,689 тис. грн.
1,31363 тис.люд.год.
147,402 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-133-12	Розділ 1. Устаткування, що монтується Монтаж кисневого концентратора високого тиску M0120	комплект	4	7411,49	-	29646	29646	-	67,2000	268,8
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,2				7411,49	-			-		
2	КМ34-60-16	Монтаж стельового поворотного приліжкового модуля ОКО07-28	шт	4	13155,91	-	52624	52624	-	117,6000	470,4
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,5				13155,91	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ34-133-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж приліжкового однорядного модуля RN07-DN3	шт	6	<u>1711,25</u> 1711,25	<u>-</u> -	10268	10268	<u>-</u> -	<u>16.8000</u> -	<u>100.8</u> -
4	КМ34-133-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	Монтаж панелі кінцевого розподілення медичних газів (на один газ)	комплект	3	<u>445,18</u> 445,18	<u>-</u> -	1336	1336	<u>-</u> -	<u>4.3200</u> -	<u>12.96</u> -
5	КМ34-133-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж групового затвору (на один газ) SU 03 S (з сигналізацією)	шт	2	<u>1711,25</u> 1711,25	<u>-</u> -	3423	3423	<u>-</u> -	<u>16.8000</u> -	<u>33.6</u> -
6	КМ11-234-7	Приєднання труб мідних -витратомір- зволожувач MZ 103F	10 шт	1,3	<u>103,61</u> 103,61	<u>-</u> -	135	135	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.04</u> -
7	КМ11-234-7 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Приєднання труб мідних -штекер кутовий NU.05	10 шт	1,3	<u>77,71</u> 77,71	<u>-</u> -	101	101	<u>-</u> -	<u>0.6000</u> -	<u>0.78</u> -
8	КМ34-42-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,85	Монтаж двокупольного стельового світильника на світлодіодах DIXION Convelar 1677 LED	комплект	2	<u>4155,89</u> 4155,89	<u>-</u> -	8312	8312	<u>-</u> -	<u>40.8000</u> -	<u>81.6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					105845	105845	<u>-</u> -		<u>969.98</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					105845				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					105845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					46180 76,62 12526 152025 152025				
		Розділ 2. Матеріали, що не увійшли до ціни монтажу 1.Стельовий поворотний приліжковий модуль ОКО07-28 - 4 комплекта Закладні деталі									
9	& C130-942-1	Фланець б=20	шт	4	<u>9435.12</u>	-	37740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C130-482-7	Стержень різьбовий М 20	м	7,2	<u>253.82</u>	-	1828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C111-1870-5	Шайба широкопола М20	шт	24	<u>10.93</u>	-	262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C111-1870-6	Шайба гровер М20	шт	48	<u>7.36</u>	-	353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C1545-31-3	Гайка М 20	шт	48	<u>14.33</u>	-	688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C111-1870-Ш20	Шайба М 20	шт	24	<u>7.69</u>	-	185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C1545-1-1-19	Анкер НСТ М20х200/60	шт	24	<u>267.99</u>	-	6432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Влаштування інтерфейсних плит									
16	& C130-942-2	Фланець б=10	шт	4	<u>6039.98</u>	-	24160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C113-1-19	Труби оцинковані ДУ 20х2,8	м	4,8	<u>319.45</u>	-	1533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C1545-31-3	Гайка М 20	шт	96	<u>14.33</u>	-	1376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C111-1870-Ш20	Шайба М 20	шт	96	<u>7.69</u>	-	738	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C111-1870-6	Шайба гровер M20	шт	72	<u>7.36</u>	-	530	-	-	-	-
		2 Приліжковий однорядний модуль RN07-DN23-6 комплектів			-	-			-	-	-
21	& C111-1484-1	Шуруп гвинтовий M8x100 мм	шт	36	<u>6.35</u>	-	229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C1545-42-2	Дюбель сірий пластиковий 10x50.	шт	36	<u>1.87</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C1545-471-10	Гайка M8.	шт	36	<u>2.18</u>	-	78	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C111-1870-7	Шайба M 8.	шт	36	<u>0.44</u>	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		3.Груповий затвор (на один газ) SU 03 S (з сигналізацією) - 2 комплекта									
25	& C111-1484-1	Шуруп гвинтовий M8x100 мм	шт	8	<u>6.35</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C1545-42-2	Дюбель сірий пластиковий 10x50.	шт	8	<u>1.87</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C1545-471-10	Гайка M8.	шт	8	<u>2.18</u>	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C111-1870-7	Шайба M 8.	шт	8	<u>0.44</u>	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		4. Сітильник стельовий -2 комплекта									
29	& C130-942-2	Фланець б=10	шт	2	<u>6039.98</u>	-	12080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C130-482-3	Стержень різьбовий M 10	м	2,4	<u>57.93</u>	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C111-1870-10	Шайба широкопола M10	шт	8	<u>2.59</u>	-	21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C111-1870-11	Шайба гровер M10	шт	16	<u>0.88</u>	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C111-1870-12	Шайба M10	шт	8	<u>1.72</u>	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C1545-471-1	Гайка M10	шт	16	<u>2.78</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C1545-1-5	Анкер HST M10x200/60	шт	8	<u>163.42</u>	-	1307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1545-42-9	5,Панель кінцевого розподілення медичних газів-3 комплекта Дюбель пластиковий 6х40	шт	12	<u>1.05</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					89934	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					89934 89934 89934				

		Всього по розділу 2					89934				
		Розділ 3. Трубопроводи									
37	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 10 мм	100 м	0,16	<u>14527.43</u> 13502,72	<u>992.48</u> 380,56	2324	2160	<u>159</u> 61	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>20.48</u> 0,62
38	& C1545-265-10-M	Труба мідна тверда медична 10х1 мм	м	16,64	<u>190.53</u> -	<u>-</u> -	3170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12 мм	100 м	0,52	<u>14527.43</u> 13502,72	<u>992.48</u> 380,56	7554	7021	<u>516</u> 198	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>66.56</u> 2,03
40	& C1545-265-12-M	Труба мідна тверда медична 12х1 мм	м	54,08	<u>245.61</u> -	<u>-</u> -	13283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 15 мм	100 м	0,1	<u>14527.43</u> 13502,72	<u>992.48</u> 380,56	1453	1350	<u>99</u> 38	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12.8</u> 0,39
42	& C1545-265-15-M	Труба мідна тверда медична 15х1 мм	м	10,4	<u>286.62</u> -	<u>-</u> -	2981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,22	<u>14527.43</u> 13502,72	<u>992.48</u> 380,56	3196	2971	<u>218</u> 84	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>28.16</u> 0,86
44	& C1545-265-19	Труба мідна тверда медична 18х1 мм	м	22,88	<u>358.24</u> -	<u>-</u> -	8197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KB16-6-2	Прокладання гільз із труб діаметром 20 мм	100м	0,01	<u>5677.44</u> 5080,45	<u>578.88</u> 180,58	57	51	<u>6</u> 2	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>0.49</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C113-1-4	Труба сталева ВГП ДУ 20 (оц)	м	1	<u>237.85</u>	-	238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КБ16-6-3	Прокладання гільз із труб діаметром 25 мм	100м	0,015	<u>5677.44</u>	<u>578.88</u>	85	76	<u>9</u>	<u>48.7100</u>	<u>0.73</u>
					5080,45	180,58			3	1,6512	0,02
48	& C113-1-5	Труба сталева ВГП Ду 25 (оц)	м	0,5	<u>370.14</u>	-	185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	КМ12-70-1	Обв'язка щита запірної арматури кисневих концентраторів Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 15 мм	100 м	0,03	<u>14527.43</u>	<u>992.48</u>	436	405	<u>30</u>	<u>128.0000</u>	<u>3.84</u>
					13502,72	380,56			11	3,9000	0,12
50	& C1545-265-15-М	Труба мідна тверда медична 15х1 мм	м	3,12	<u>286.62</u>	-	894	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 22 мм	100 м	0,03	<u>17653.61</u>	<u>685.28</u>	530	506	<u>21</u>	<u>160.0000</u>	<u>4.8</u>
					16878,40	250,72			8	2,6400	0,08
52	& C1545-265-22-М	Труба мідна тверда медична 22х1 мм	м	3,12	<u>450.33</u>	-	1405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КМ12-70-1	Підключення кисневого концентратора Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 15 мм	100 м	0,08	<u>14527.43</u>	<u>992.48</u>	1162	1080	<u>79</u>	<u>128.0000</u>	<u>10.24</u>
					13502,72	380,56			30	3,9000	0,31
54	& C1545-265-15-М	Труба мідна тверда медична 15х1 мм	м	8,32	<u>286.62</u>	-	2385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КБ46-29-3	Отвори Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,06	<u>14904.86</u>	<u>7301.51</u>	894	456	<u>438</u>	<u>75.5200</u>	<u>4.53</u>
					7603,35	2572,85			154	24,9665	1,5
56	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,01	<u>28753.39</u>	<u>14196.07</u>	288	146	<u>142</u>	<u>144.5900</u>	<u>1.45</u>
					14557,32	5002,31			50	48,5415	0,49
		Разом прямі витрати по розділу 3					50717	16222	<u>1717</u>		<u>154.08</u>
									639		6,44
		Разом будівельні роботи, грн.					50717				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32778				
		всього заробітна плата, грн.					16861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					58293				

		Всього по розділу 3					58293				
		Розділ 4. Матеріали, що не ввійшли до ціни монтажу									
57	& C1545-274-15	Коліно д.12 (мідь) 90* 2 муфти	шт	13	<u>22.99</u>	-	299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& C1545-274-2	Коліно (мідь)д.15 90* 2 муфти	шт	10	<u>25.03</u>	-	250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& C1545-274-6	Коліно (мідь) д.18 90* 2 муфти	шт	10	<u>35.49</u>	-	355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C1545-274-7	Коліно (мідь) д. 22 90* 2 муфти	шт	2	<u>57.93</u>	-	116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C113-82-12	Трійник 12	шт	6	<u>31.00</u>	-	186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C113-82-1-С	Трійник 15	шт	2	<u>30.10</u>	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& C113-82-1	Трійники (мідь) 12х10х12	шт	7	<u>159.54</u>	-	1117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C113-82-42	Трійники (мідь) 15х12х12	шт	2	<u>132.13</u>	-	264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C113-82-56	Трійники (мідь) 18х12х12	шт	2	<u>219.17</u>	-	438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& C113-82-61	Трійники (мідь) 22х18х18	шт	2	<u>126.56</u>	-	253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& C1545-118-13-1	Перехідники муфти 12х10 (мідь)	шт	5	<u>50.25</u>	-	251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	& C1545-118-20	Перехідники-муфти 18х12.	шт	2	<u>66.45</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& C1545-118-10	Муфта 10	шт	4	<u>16.84</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& C1545-118-12	Муфта 12	шт	11	<u>9.67</u>	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C1545-118-15	Муфта 15	шт	5	<u>12.73</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C1545-118-18	Муфта 18	шт	5	<u>19.90</u>	-	100	-	-	-	-
73	& C1545-118-22	Муфта 22	шт	1	<u>27.03</u>	-	27	-	-	-	-
74	& C1546-65-3	МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОНТАЖУ Пропан..	літр	4	<u>38.97</u>	-	156	-	-	-	-
75	& C1545-50-4	Піна монтажна вогнетривка ,балон 750 мл	шт	1	<u>418.99</u>	-	419	-	-	-	-
76	& C111-16481-5	Наклейки для медичних газів	шт	68	<u>1.43</u>	-	97	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							4758	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							4758				
в тому числі:							4758				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4758				
Всього будівельні роботи, грн.							4758				

Всього по розділу 4							4758				
Розділ 5. Короб пластиковий											
77	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,57	<u>6920.82</u>	<u>2303.00</u>	3945	2626	<u>1313</u>	<u>48.0531</u>	<u>27.39</u>
					4607,33	646,94			369	6,1138	3,48
78	& C1545-261-62	Короб пластиковий LH 40x40	м	55,12	<u>100.28</u>	-	5527	-	-	-	-
79	& C113-2041-3	З'єднання LH 40x40	шт	27	<u>43.38</u>	-	1171	-	-	-	-
80	& C113-1489-64-1	Трійник LH 40x40	шт	9	<u>44.53</u>	-	401	-	-	-	-
81	& C113-1489-79	Кут прямий LH 40x40	шт	6	<u>37.72</u>	-	226	-	-	-	-
82	& C113-1489-68	Кут зовнішній LH 40x40	шт	9	<u>42.82</u>	-	385	-	-	-	-
83	& C113-1489-67	Кут внутрішній LH 40x40	шт	9	<u>40.78</u>	-	367	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C113-1861-2	Заглушка для короба LH 40x40	шт	2	<u>27.19</u>	-	54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& C118-37-1-15	Короб ЕКЕ 100x60	м	4,04	<u>236.69</u>	-	956	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& C113-1489-15	З'єднання ЕКЕ 100x60	шт	2	<u>68.84</u>	-	138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& C113-1489-1	Кут прямий ЕКЕ 100x60	шт	2	<u>141.85</u>	-	284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& C113-1489-4	Кут зовнішній ЕКЕ 100x60	шт	4	<u>134.08</u>	-	536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& C113-1489-3	Кут внутрішній ЕКЕ 100x60	шт	3	<u>113.68</u>	-	341	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& C1545-47-16	Заглушка ЕКЕ 100x60	шт	2	<u>79.74</u>	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C130-486-2	КРІПЛЕННЯ (короб) Дюбель з ударним шурупом 6x40	шт	48	<u>1.08</u>	-	52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					14542	2626	<u>1313</u>		<u>27.39</u>
									369		3,48
		Разом будівельні роботи, грн.					14542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10603				
		всього заробітна плата, грн.					2995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1539				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					490				
		Всього будівельні роботи, грн.					16081				

		Всього по розділу 5					16081				
		Розділ 6. КРІПЛЕННЯ									
92	KM8-397-1	Підвіси операційна Профіль перфорований монтажний	100 м	0,07	<u>6092.78</u> 3061,23	<u>3031.55</u> 792,36	426	214	<u>212</u> 55	<u>33.0694</u> 7,4616	<u>2.31</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					7252 269 140 0,28 45 7818 7818				
		Розділ 7. Обв'язка щита запірної арматури кисневих концентраторів									
108	КМ8-573-4	Щиток металевий (панель монтажна) розмірами не менше 500х500(г)х1,5(с)	шт	1	<u>494.69</u> 347,90	<u>140.44</u> 35,24	495	348	<u>140</u> 35	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
109	& С1514-3-1	Щиток металевий (панель монтажна) 500х500(г)х1,5(с)	шт	1	<u>2675.39</u> -	<u>-</u> -	2675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ19-5-1	Установлення регуляторів датчика тиску (кисень)	шт	1	<u>873.44</u> 723,73	<u>149.71</u> 41,36	873	724	<u>149</u> 41	<u>6.7600</u> 0,3922	<u>6.76</u> 0,39
111	& С130-594-1	Датчик тиску (кисень)4...20мА ,0..16 бар, G1/2"	шт	1	<u>3751.76</u> -	<u>-</u> -	3752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	1	<u>39.14</u> 39,14	<u>-</u> -	39	39	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
113	& С130-594-2	Манометр ДМ 05-МП-ЗУ -100,0...1,6 МПа,, G1/2"	шт	1	<u>477.04</u> -	<u>-</u> -	477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& С1630-637-1	Кран триходовий ,без фланця,G 1/2",PN 16 (вн-вн,латунний	шт	2	<u>364.98</u> -	<u>-</u> -	730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& С113-2072-2	Ніпель G 1/2",PN10, (латунь)	шт	4	<u>78.53</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& С1630-128-1	Згон ПхНР 22-1/2" (бронза)	шт	6	<u>778.33</u> -	<u>-</u> -	4670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С1545-274-7	Коліно (мідь) д. 22 90* 2 муфти	шт	2	<u>57.93</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С113-82-22	Трійник 22	шт	5	<u>70.80</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	KM12-809-1	Крани пружинні та бронзові муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	0,4	<u>5063.52</u> 5063,52	- -	2025	2025	- -	<u>48.0000</u> -	<u>19.2</u> -
120	& C1630-1432-9	Кран кульовий G1/2",PN10, (вн-вн),латунний ,ущільнення-фторопласт	шт	4	<u>718.20</u> -	- -	2873	-	- -	- -	- -
121	KM12-790-1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однозавальні та двозавальні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,4	<u>5310.02</u> 5063,52	<u>246.50</u> 82,49	2124	2025	<u>99</u> 33	<u>48.0000</u> 0,6970	<u>19.2</u> 0,28
122	& C113-2301-1	Клапан зворотній GENE BRE 2413 04,G1/2" (вн-вн),ущільнення- PTFE	шт	4	<u>1112.47</u> -	- -	4450	-	- -	- -	- -
123	& C1630-128-2	Згон ПхНР 15-1/2" (бронза)	шт	4	<u>198.45</u> -	- -	794	-	- -	- -	- -
124	& C111-1484-1	Шуруп гвинтовий М8х100 мм	шт	6	<u>6.35</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
125	& C1545-42-2	Дюбель сірий пластиковий 10х50.	шт	6	<u>1.87</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
126	& C1545-471-10	Гайка М8.	шт	6	<u>2.18</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
127	& C111-1870-7	Шайба М 8.	шт	6	<u>0.44</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
128	KB15-171-2	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих поверхонь за два рази	100м2	0,0025	<u>1962.52</u> 1961,15	<u>1.37</u> 1,21	5	5	- -	<u>19.7100</u> 0,0111	<u>0.05</u> -
129	& C1546-52-2	Нітроемаль	кг	0,5	<u>200.85</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					26931	5166	<u>388</u> 109		<u>48.77</u> 0,96
		Разом будівельні роботи, грн.					26931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21377				
		всього заробітна плата, грн.					5275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2408				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					685				
		Всього будівельні роботи, грн.					29339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 7					29339				
		Розділ 8. Підключення кисневого концентратора									
130	КБ22-12-1	Під'єднання шлангів	1000м	0,006	<u>52679.51</u>	<u>18528.74</u>	316	205	<u>111</u>	<u>331.4000</u>	<u>1.99</u>
					34150,77	6321,76			38	61,2463	0,37
131	& С130-942-4	Муфта ПхВР 15-1/2" (бронза)	шт	16	<u>72.60</u>	-	1162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	& С1545-295-1	Штуцер 1/2"x15 Н,латунний	шт	16	<u>36.02</u>	-	576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	& С1545-546-3	Хомут черв'ячний W (оц) для труб д.8-20	шт	32	<u>8.39</u>	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					2322	205	<u>111</u>		<u>1.99</u>
									38		<u>0,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2006				
		всього заробітна плата, грн.					243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					2439				
		-----					-				
		Всього по розділу 8					2439				
		Разом прямі витрати по кошторису					302727	130278	<u>3741</u>		<u>1204.52</u>
									1210		<u>11,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					302727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168708				
		всього заробітна плата, грн.					131488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					57962 97,34 15914 360689 360689				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1313,63 147402				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-017
на Устакування,що монтується
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість2524,813 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПДВ-20% ПДВ-7%									
1	& 280222-5074-8	Стельовий поворотний приліжковий модуль ОК07-28	шт	4	452190.00	-	1808760	-	-	-	-
2	& 280222-5074-11	Приліжковий однорядний модуль RN07-DN3	шт	6	53707.00	-	322242	-	-	-	-
3	& 280222-4015-25-1	Панель кінцевого розподілення медичних газів (на один газ)UR.27B.	шт	3	5720.00	-	17160	-	-	-	-
4	& 280222-16042-2	Груповий затвор (на один газ) SU 03 S (з сигналізацією)	шт	2	65120.00	-	130240	-	-	-	-
5	& 280222-3003-8	Витратомір -зволожувач MZ 103 F	шт	13	10560.00	-	137280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 280222-19067-3	Штекер кутовий NU.05	шт	13	<u>1056.00</u>	<u>-</u>	13728	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	2429410	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом устаткування, грн.					2429410				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					95402				
		Всього устаткування, грн.					2524812				

		Всього по кошторису					2524813				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018
на медичне електроустаткування
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість289,508 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,73719 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата74,959 тис. грн.
Середній розряд робіт3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щит розподільчий НЩОВ-63/70 (ЩГЖ-1) =====									
1	КМ8-599-9	Щиток розподільчий, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	933,11	9,72	933	522	10	4,8000	4,8
					521,86	3,32			3	0,0275	0,03
2	& 1517- 2074-25 варіант 2	Вартість базового щитка NRP-70	шт	1	16650,00	-	16650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	15	<u>435,42</u> 168,78	<u>21,70</u> 4,80	6531	2532	<u>326</u> 72	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>24</u> 0,63
4	1517-1351-2 варіант 17	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3p C25	шт	1	<u>525,81</u> -	-	526	-	-	-	-
5	1504-1001 варіант 11	Вимикач автоматичний KZC-2M C16/0.03	шт	9	<u>1550,43</u> -	-	13954	-	-	-	-
6	1517-1351-2 варіант 18	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 2p C10	шт	5	<u>393,92</u> -	-	1970	-	-	-	-
		Щит розподільчий НЩОВ-63/70 (ЩГЖ-2)									
		=====									
7	КМ8-599-9	Щиток розподільчий, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>933,11</u> 521,86	<u>9,72</u> 3,32	933	522	<u>10</u> 3	<u>4,8000</u> 0,0275	<u>4,8</u> 0,03
8	& 1517-2074-25 варіант 4	Вартість базового щитка NRP-70	шт	1	<u>18110,00</u> -	-	18110	-	-	-	-
9	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	<u>435,42</u> 168,78	<u>21,70</u> 4,80	5660	2194	<u>282</u> 62	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>20,8</u> 0,55
10	1517-1351-2 варіант 19	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3p C20	шт	1	<u>531,62</u> -	-	532	-	-	-	-
11	1504-1001 варіант 14	Вимикач автоматичний номінальний струм 2, 5 А 220 В АВ-01-2,5-220	шт	11	<u>130,59</u> -	-	1436	-	-	-	-
12	1517-1351-2 варіант 9	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C10	шт	1	<u>133,93</u> -	-	134	-	-	-	-
		Щит розподільчий НЩОВ-63/24 (ЩР-2)									
		=====									
13	КМ8-599-9	Щиток розподільчий, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>933,11</u> 521,86	<u>9,72</u> 3,32	933	522	<u>10</u> 3	<u>4,8000</u> 0,0275	<u>4,8</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 1517-2074-24 варіант 3	Щиток силовий розподільчий навісного виконання НЩОВ-63/24-1Р30	шт	1	<u>12120.00</u> -	- -	12120	-	- -	- -	- -
15	& 1517-2074-25 варіант 1	Вартість базового щитка NRP-24	шт	1	<u>1300.00</u> -	- -	1300	-	- -	- -	- -
16	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	<u>435.42</u> 168,78	<u>21.70</u> 4,80	4354	1688	<u>217</u> 48	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>16</u> 0,42
17	1517-1351-2 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C20	шт	1	<u>167.48</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
18	1504-1001 варіант 12	Вимикач автоматичний KZC-1M C16/0.03	шт	5	<u>928.23</u> -	- -	4641	-	- -	- -	- -
19	1504-1001 варіант 13	Вимикач автоматичний KZC-4M C20/0.03	шт	1	<u>3274.23</u> -	- -	3274	-	- -	- -	- -
20	1517-1351-2 варіант 2	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C6	шт	2	<u>177.68</u> -	- -	355	-	- -	- -	- -
21	КМ8-599-9	Щиток розподільчий, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	3	<u>933.11</u> 521,86	<u>9.72</u> 3,32	2799	1566	<u>29</u> 10	<u>4.8000</u> 0,0275	<u>14.4</u> 0,08
22	& 1504-17001-59 варіант 1	Щиток розетковий ЕЩР-ПРО-8	шт	3	<u>11130.00</u> -	- -	33390	-	- -	- -	- -
23	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,74	<u>11574.83</u> 5914,37	<u>105.03</u> 25,02	8565	4377	<u>78</u> 19	<u>54.4000</u> 0,2281	<u>40.26</u> 0,17
24	2405-1338 варіант 1	Коробка У196	1000шт	0,068	<u>4771.47</u> -	- -	324	-	- -	- -	- -
25	2405-1372 варіант 1	Коробки відгалужувальні У197	1000шт	0,042	<u>18113.84</u> -	- -	761	-	- -	- -	- -
26	КМ8-403-3	Кабель дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	8,22	<u>9553.97</u> 5007,60	<u>3823.26</u> 1004,34	78534	41162	<u>31427</u> 8256	<u>55.0830</u> 9,7317	<u>452.78</u> 79,99
27	& 15093-35113-4-Л варіант 9	Кабель ВВГнгд-2х1,5мм2	1000м	0,02472	<u>15795.39</u> -	- -	390	-	- -	- -	- -
28	& 15093-35093-12 варіант 2	Кабель марки ВВГнгд-3х1,5мм2	1000м	0,115	<u>24554.99</u> -	- -	2824	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& 15093-35093-13 варіант 4	Кабель марки ВВГнгд-3х2,5мм2	1000м	0,69525	<u>37966.77</u>	-	26396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& 15093-36063-67	Кабель силовой ВВГнгд 5Х1,5мм2	1000м	0,0103	<u>41800.77</u>	-	431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КМ8-407-6	Труба сталевая у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,12	<u>7183.36</u>	<u>2069.42</u>	862	324	<u>248</u>	<u>26.2000</u>	<u>3.14</u>
					2699,91	986,99			118	9,7670	1,17
32	С113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	12	<u>110.06</u>	-	1321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 (затягування кабелю пер.3х2,5)	100м	0,4	<u>855.80</u>	<u>67.36</u>	342	280	<u>27</u>	<u>7.4100</u>	<u>2.96</u>
					701,06	44,55			18	0,4130	0,17
34	& 15093-35093-13 варіант 4	Кабель марки ВВГнгд-3х2,5мм2	1000м	0,0412	<u>37966.77</u>	-	1564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					253016	55689	<u>32664</u>		<u>588.74</u>
									8612		83,27
		Разом устаткування, грн.					81570				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3204				
		Всього устаткування, грн.					84774				
		Разом будівельні роботи, грн.					171446				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83093				
		всього заробітна плата, грн.					64301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33289				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10658				
		Всього будівельні роботи, грн.					204735				

		Всього по кошторису					289508				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					737,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74959				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-019
на радіофікацію
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

20,640 тис. грн.
0,07772 тис.люд.год.
7,903 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-698-1	Коробка обмежувальна на стіні	шт	2	76.02	-	152	149	-	0.8000	1.6
					74,74	-			-	-	-
2	2405-1942	Коробка обмежувальна УК-2С	шт	2	41.30	-	83	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-698-1	Коробка розгалужувальна на стіні	шт	1	76.02	-	76	75	-	0.8000	0.8
					74,74	-			-	-	-
4	290220-1244	Коробка універсальна УК-2П	шт	1	30.93	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-349-7	Монтаж радіорозетки	шт	2	180.07	-	360	299	-	1.6000	3.2
					149,49	-			-	-	-
6	& 290220-1291-1	Розетка РР-1	шт	2	671.51	-	1343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	<u>378,33</u> 318,40	<u>-</u> -	757	637	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
8	КМ10-55-9	Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні бетонній	100 м	0,7	<u>4423,01</u> 2690,78	<u>619,39</u> 173,02	3096	1884	<u>434</u> 121	<u>28,8000</u> 1,6402	<u>20,16</u> 1,15
9	15097-31021	Провід кількістю жил та діаметром 2.1,2мм ПТПЖ	1000м	0,0721	<u>4497,31</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,7	<u>8208,49</u> 4607,33	<u>2303,00</u> 646,94	5746	3225	<u>1612</u> 453	<u>48,0531</u> 6,1138	<u>33,64</u> 4,28
11	& 2405-1220-4 варіант 1	Короб 20х20 з кришкою	м	70	<u>75,10</u> -	<u>-</u> -	5257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					17225	6269	<u>2046</u> 574		<u>65,8</u> 5,43
		Разом будівельні роботи, грн.					17225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8910				
		всього заробітна плата, грн.					6843				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3415				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1060				
		Всього будівельні роботи, грн.					20640				

		Всього по кошторису					20640				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					77,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7903				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020
на придбання устаткування радіоф.
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1,143 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1601-2109 варіант 1	Гучномовець "Україна"	комплект	2	550.00	-	1100	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					1100	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1100				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					43				
		Всього устаткування, грн.					1143				

		Всього по кошторису					1143				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-021
на телекомунікаційний зв"язок
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

16,855 тис. грн.
0,06337 тис.люд.год.
6,435 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-399-2	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,95	3473,37	1652,39	3300	1636	1570	18,9450	18
					1722,29	436,93			415	4,2163	4,01
2	& 15097-3011-8	Провід ТРП пер.1х2х0,4	1000м	0,0969	3404,55	-	330	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,66	8197,32	2303,00	5410	3041	1520	48,0531	31,72
					4607,33	646,94			427	6,1138	4,04
4	& 2405-1220-4	Короб 20х20 з кришкою	м	66	75,10	-	4957	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					13997	4677	3090		49,72
		Разом будівельні роботи, грн.					13997		842		8,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6230 5519 2858 5,6 916 16855 16855				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					63,37 6435				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-022
на придбання устаткування
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість0,477 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 290827-18-1 варіант 3	Апарат телефоний ТА-72	шт	1	456.00	-	456	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					456	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					456				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18				
		Всього устаткування, грн.					474				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 473,91 x 0,007, грн.					3				
		Всього будівельні роботи, грн.					3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по кошторису					477				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-023
на електрообладнання
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1084,206 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,64452 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата173,213 тис. грн.
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	1	<u>4462.15</u> 695,81	<u>636.92</u> 198,82	4462	696	<u>637</u> 199	<u>6,4000</u> 1,6513	<u>6.4</u> 1,65
2	КМ10-99-6	Монтаж агрегата бесперебійного живлення типу ДБЖ	шт	1	<u>2691.56</u> 1749,31	<u>335.94</u> 93,84	2692	1749	<u>336</u> 94	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
3	КМ8-1-1	Монтаж шафи живлення медичного обладнання	шт	2	<u>7593.04</u> 3375,68	<u>3768.46</u> 1181,83	15186	6751	<u>7537</u> 2364	<u>32,0000</u> 9,1417	<u>64</u> 18,28
4	1505-12024 варіант 1	Шафа живлення медичного обладнання ТР-10000М	шт	1	<u>191167.00</u> -	-	191167	-	-	-	-
5	1505-12024 варіант 2	Шафа живлення медичного обладнання ТР-6000М	шт	1	<u>158167.00</u> -	-	158167	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-573-4	Монтаж щитків навісних	шт	1	<u>816.97</u> 347,90	<u>140.44</u> 35,24	817	348	<u>140</u> 35	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
		Щит розподільчий НЩОВ-63/24 (ЩПП)									
		=====									
		=====									
7	КМ8-599-9	Щиток розподільчий, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>933.11</u> 521,86	<u>9.72</u> 3,32	933	522	<u>10</u> 3	<u>4.8000</u> 0,0275	<u>4.8</u> 0,03
8	& 1517- 2074-24 варіант 1	Щиток силовий розподільчий навісного виконання НЩОВ-63/24-1P30	шт	1	<u>6140.00</u> -	- -	6140	-	- -	- -	- -
9	& 1517- 2074-25 варіант 1	Вартість базового щитка NRP-24	шт	1	<u>1369.46</u> -	- -	1369	-	- -	- -	- -
10	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	<u>435.42</u> 168,78	<u>21.70</u> 4,80	3483	1350	<u>174</u> 38	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>12.8</u> 0,34
11	1517-1351-2 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C20	шт	1	<u>167.48</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
12	1517-1351-2 варіант 2	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C6	шт	5	<u>177.68</u> -	- -	888	-	- -	- -	- -
13	1517-1351-2 варіант 3	Вимикач автоматичний KZS-1M C16/0.03	шт	2	<u>1118.12</u> -	- -	2236	-	- -	- -	- -
		Щит розподільчий НЩОВ-63/36 (ЩД)									
		=====									
		=====									
14	КМ8-599-9	Щиток розподільчий, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>933.11</u> 521,86	<u>9.72</u> 3,32	933	522	<u>10</u> 3	<u>4.8000</u> 0,0275	<u>4.8</u> 0,03
15	& 1517- 2074-24 варіант 2	Щиток силовий розподільчий навісного виконання НЩОВ-63/36-1P54	шт	1	<u>9160.00</u> -	- -	9160	-	- -	- -	- -
16	& 1517- 2074-25 варіант 2	Вартість базового щитка NRP-36	шт	1	<u>1675.46</u> -	- -	1675	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	<u>435.42</u> 168,78	<u>21.70</u> 4,80	3048	1181	<u>152</u> 34	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>11.2</u> 0,29
18	1517-1351-2 варіант 4	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3р C25	шт	1	<u>576.40</u> -	-	576	-	-	-	-
19	1517-1351-2 варіант 12	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1р C10 з незалежним розчиплювачем	шт	1	<u>170.54</u> -	-	171	-	-	-	-
20	1517-1351-2 варіант 5	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3р C16	шт	1	<u>523.77</u> -	-	524	-	-	-	-
21	1517-1351-2 варіант 6	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3р C16 з незалежним розподів.	шт	1	<u>585.17</u> -	-	585	-	-	-	-
22	1517-1351-2 варіант 7	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3р C6	шт	1	<u>600.88</u> -	-	601	-	-	-	-
23	1517-1351-2 варіант 8	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3р C10	шт	1	<u>550.90</u> -	-	551	-	-	-	-
24	1517-1351-2 варіант 9	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1р C10	шт	1	<u>133.93</u> -	-	134	-	-	-	-
		Щит розподільчий НЩОВ-63/36 (ЩР-1) =====									
25	КМ8-599-9	Щиток розподільчий, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>933.11</u> 521,86	<u>9.72</u> 3,32	933	522	<u>10</u> 3	<u>4.8000</u> 0,0275	<u>4.8</u> 0,03
26	& 1517-2074-24 варіант 2	Щиток силовий розподільчий навісного виконання НЩОВ-63/36-1Р54	шт	1	<u>9160.00</u> -	-	9160	-	-	-	-
27	& 1517-2074-25 варіант 3	Вартість базового щитка NRP-36	шт	1	<u>1600.00</u> -	-	1600	-	-	-	-
28	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	<u>435.42</u> 168,78	<u>21.70</u> 4,80	4354	1688	<u>217</u> 48	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>16</u> 0,42
29	1517-1351-2 варіант 12	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1р C10 з незалежним розчиплювачем	шт	6	<u>170.54</u> -	-	1023	-	-	-	-
30	1517-1351-2 варіант 10	Вимикач автоматичний KZS-1М C20/0.03	шт	1	<u>1131.38</u> -	-	1131	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1517-1351-2 варіант 11	Вимикач автоматичний KZS-1M C25/0.03	шт	1	<u>1128.32</u> -	-	1128	-	-	-	-
32	1517-1351-2 варіант 2	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C6	шт	1	<u>177.68</u> -	-	178	-	-	-	-
33	1517-1351-2 варіант 12	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C10 з незалежним розчиплювачем	шт	1	<u>170.54</u> -	-	171	-	-	-	-
34	KM8-572-8	Монтаж конденсаторної установки	шт	1	<u>1592.89</u> 347,90	<u>169.16</u> 48,04	1593	348	<u>169</u> 48	<u>3.2000</u> 0,4000	<u>3.2</u> 0,4
35	KM39-51-6	Монтаж ящика та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5111-1874...3474	пристрій	2	<u>4915.75</u> 1008,81	<u>210.96</u> 57,02	9832	2018	<u>422</u> 114	<u>10.0200</u> 0,4780	<u>20.04</u> 0,96
36	KM8-532-1	Пост керування кнопковий загального призначення	шт	48	<u>737.50</u> 232,08	<u>10.91</u> 3,45	35400	11140	<u>524</u> 166	<u>2.2000</u> 0,0289	<u>105.6</u> 1,39
37	C1547-10 варіант 3	Пост керування кнопочний ESE2-V4 "ETI Україна"	шт	48	<u>663.87</u> -	-	31866	-	-	-	-
38	KM8-55-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>205.97</u> 168,78	<u>19.44</u> 6,64	206	169	<u>19</u> 7	<u>1.6000</u> 0,0550	<u>1.6</u> 0,06
39	& 1504- 14001-54 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1.5-ПС-1Р44	шт	1	<u>2315.08</u> -	-	2315	-	-	-	-
40	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,59	<u>11574.83</u> 5914,37	<u>105.03</u> 25,02	6829	3489	<u>62</u> 15	<u>54.4000</u> 0,2281	<u>32.1</u> 0,13
41	& 1504- 17001-61 варіант 3	Розетка штепсельна для схованої проводки Kontakt Simon	шт	59	<u>237.31</u> -	-	14001	-	-	-	-
42	KB21-22-5	Установлення вимикачів	100шт	0,03	<u>2684.77</u> 2655,28	-	81	80	-	<u>28.4200</u> -	<u>0.85</u> -
43	1504-1001 варіант 1	Вимикач одноклавішний Asfora	шт	3	<u>142.83</u> -	-	428	-	-	-	-
44	KB21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп (світлодіодних)	100шт	0,02	<u>30799.52</u> 21764,16	<u>7322.34</u> 4069,71	616	435	<u>146</u> 81	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>4.22</u> 0,73
45	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,04	<u>765.71</u> -	-	31	-	-	-	-
46	& 1507- 3032-14 варіант 8	Світильник з світлодіодними лампами в к-ті ДБББ37У-001	шт	2	<u>1318.04</u> -	-	2636	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2405-1338 варіант 1	Коробка У196	1000шт	0,062	<u>4771.47</u> -	-	296	-	-	-	-
48	2405-1372 варіант 1	Коробки відгалужувальні У197	1000шт	0,035	<u>18113.84</u> -	-	634	-	-	-	-
49	КМ10-349-6	Монтаж табло	шт	2	<u>1071.66</u> 931,78	-	2143	1864	-	<u>9.6000</u>	<u>19.2</u>
50	& 1507- 3032-17 варіант 2	Піктограма "Не заходити"	шт	2	<u>60.79</u> -	-	122	-	-	-	-
51	КМ8-407-6	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,43	<u>6602.56</u> 2699,91	<u>2069.42</u> 986,99	2839	1161	<u>890</u> 424	<u>26.2000</u> 9,7670	<u>11.27</u> 4,2
52	КМ8-407-7	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 40 мм	100 м	0,04	<u>8712.50</u> 3476,91	<u>2775.36</u> 1327,77	349	139	<u>111</u> 53	<u>33.7400</u> 13,0366	<u>1.35</u> 0,52
53	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, діаметр 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	43	<u>32.75</u> -	-	1408	-	-	-	-
54	С113-133 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, діаметр 40 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4	<u>156.27</u> -	-	625	-	-	-	-
55	КМ8-403-3	Кабель дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	4,02	<u>9553.97</u> 5007,60	<u>3823.26</u> 1004,34	38407	20131	<u>15370</u> 4037	<u>55.0830</u> 9,7317	<u>221.43</u> 39,12
56	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках	100 м	9,52	<u>10029.84</u> 3782,02	<u>5321.89</u> 1573,23	95484	36005	<u>50664</u> 14977	<u>39.9748</u> 13,9621	<u>380.56</u> 132,92
57	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,92	<u>3361.97</u> 1648,80	<u>544.20</u> 185,84	6455	3166	<u>1045</u> 357	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>30.72</u> 2,96
58	& 15093- 35113-4-Л варіант 14	Кабель ВВГнгд-2х1,5мм2	1000м	0,00618	<u>15795.39</u> -	-	98	-	-	-	-
59	& 15093- 35113-4-Л варіант 16	Кабель ВВГнгд-2х16мм2	1000м	0,05768	<u>109713.32</u> -	-	6328	-	-	-	-
60	& 15093- 35093-12 варіант 2	Кабель марки ВВГнгд-3х1,5мм2	1000м	0,11845	<u>24554.99</u> -	-	2909	-	-	-	-
61	& 15093- 35093-13 варіант 4	Кабель марки ВВГнгд-3х2,5мм2	1000м	0,38625	<u>37966.77</u> -	-	14665	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& 15093-35093-13 варіант 7	Кабель марки ВВГнгд-3х4мм2	1000м	0,07956	<u>58188.39</u> -	- -	4629	-	- -	- -	- -
63	& 15093-35093-13 варіант 6	Кабель марки ВВГнгд-3х6мм2	1000м	0,051	<u>65357.44</u> -	- -	3333	-	- -	- -	- -
64	& 15093-35113-65 варіант 1	Кабель ВВГнгд 4х1,5мм2	1000м	0,0102	<u>30850.80</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -
65	& 15093-35113-19 варіант 12	Кабель ВВГнгд-4х6мм2	1000м	0,01428	<u>87171.32</u> -	- -	1245	-	- -	- -	- -
66	& 15093-35113-19 варіант 13	Кабель ВВГнгд-4х10мм2	1000м	0,00612	<u>188046.47</u> -	- -	1151	-	- -	- -	- -
67	& 15093-35113-19 варіант 14	Кабель ВВГнгд-4х16мм2	1000м	0,00612	<u>307364.15</u> -	- -	1881	-	- -	- -	- -
68	& 15093-36063-67	Кабель силовой ВВГнгд 5Х1,5мм2	1000м	0,0255	<u>41800.77</u> -	- -	1066	-	- -	- -	- -
69	& 15093-35113-19 варіант 11	Кабель ВВГнгд-5х6мм2	1000м	0,05304	<u>158182.42</u> -	- -	8390	-	- -	- -	- -
70	& 15093-35113-19 варіант 15	Кабель ВВГнгд-5х10мм2	1000м	0,07548	<u>254095.46</u> -	- -	19179	-	- -	- -	- -
71	& 15093-35113-19 варіант 17	Кабель ВВГнгд-1х4мм2	1000м	0,0918	<u>21636.32</u> -	- -	1986	-	- -	- -	- -
72	& 15093-35113-19 варіант 18	Кабель ВВГнгд-1х6мм2	1000м	0,2397	<u>32927.72</u> -	- -	7893	-	- -	- -	- -
73	& 15093-35113-19 варіант 16	Кабель FTR пер.2х2х0,5	1000м	0,02448	<u>5357.12</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
74	& 15093-35113-19 варіант 16	Кабель FTR пер.2х2х0,5	1000м	0,1224	<u>5357.12</u> -	- -	656	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& 15093-36063-22 варіант 2	Кабель силовой NHXH- FE180 /E60 хвилин пер.2х1,5мм2	1000м	0,02369	<u>31185.59</u> -	- -	739	-	- -	- -	- -
76	& 15093-36063-23 варіант 1	Кабель силовой NHXH- FE180 /E60 хвилин пер.3X1,5мм2	1000м	0,0206	<u>42258.71</u> -	- -	871	-	- -	- -	- -
77	& 15093-36063-23 варіант 2	Кабель силовой NHXH- FE180 /E60 хвилин пер.3X4мм2	1000м	0,05871	<u>95323.19</u> -	- -	5596	-	- -	- -	- -
78	& 15093-36063-23 варіант 3	Кабель силовой NHXH- FE180 /E60 хвилин пер.5X10мм2	1000м	0,00309	<u>219671.39</u> -	- -	679	-	- -	- -	- -
79	& 15093-36063-23 варіант 4	Кабель силовой NHXH- FE180 /E60 хвилин пер.3X25мм2	1000м	0,01442	<u>88009.79</u> -	- -	1269	-	- -	- -	- -
80	& 15093-36063-23 варіант 5	Кабель силовой NHXH- FE180 /E90 хвилин пер.3X1,5мм2	1000м	0,00618	<u>34010.99</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
81	& 15093-36063-23 варіант 6	Кабель силовой NHXH- FE180 /E90 хвилин пер.3X4мм2	1000м	0,01236	<u>69690.59</u> -	- -	861	-	- -	- -	- -
82	& 15093-36063-23 варіант 7	Кабель силовой NHXH- FE180 /E90 хвилин пер.4х70мм2	1000м	0,01545	<u>1888687.1</u> 9	- -	29180	-	- -	- -	- -
83	& 15093-36063-23 варіант 8	Кабель силовой NHXH- FE180 /E90 хвилин пер.5х50мм2	1000м	0,00309	<u>969361.19</u> -	- -	2995	-	- -	- -	- -
84	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,08	<u>10566.95</u> 4929,91	<u>1436.59</u> 163,61	845	394	<u>115</u> 13	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>3.83</u> 0,11
85	& C113-18-14 варіант 2	Металорукав гнучкий герметичний d=25мм	м	8	<u>141.07</u> -	- -	1129	-	- -	- -	- -
86	KM8-395-1	Лоток металевий	100 м	1,08	<u>10082.89</u> 5967,02	<u>3600.62</u> 944,62	10890	6444	<u>3889</u> 1020	<u>62.2343</u> 8,9439	<u>67.21</u> 9,66
87	& 2405-1471-35 варіант 8	Лоток металевий з кришкою 200х50мм L=2м	1м	108	<u>235.29</u> -	- -	25411	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& 2405-1471-35 варіант 9	Металева перегородка для лотка	1м	60	<u>28.08</u> -	- -	1685	-	- -	- -	- -
89	& 2405-1001-27 варіант 3	Кронштейн настінний	шт	144	<u>32.96</u> -	- -	4746	-	- -	- -	- -
90	& 2405-1001-76 варіант 1	Підвіс на шпильку	шт	12	<u>140.90</u> -	- -	1691	-	- -	- -	- -
91	KM11-31-1	Монтаж клемної коробки	шт	1	<u>152.44</u> 86,98	- -	152	87	- -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
92	2405-1356 варіант 2	Коробки клемні ТВ1503	шт	1	<u>36.51</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
93	1914-4031 варіант 1	Зажим контактний ТВ1 503	шт	7	<u>24.08</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
94	KБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	1,36	<u>22578.56</u> 10231,53	<u>10782.26</u> 3133,04	30707	13915	<u>14664</u> 4261	<u>109.5101</u> 29,0880	<u>148.93</u> 39,56
95	& 2405-1471-36 варіант 7	Короб металевий 50х50мм L=2м	1м	136	<u>235.29</u> -	- -	31999	-	- -	- -	- -
96	& 2405-1471-44 варіант 4	Кришка для короба 50х50мм	1м	136	<u>90.45</u> -	- -	12301	-	- -	- -	- -
97	C1545-288 варіант 1	Шини сталь 25х4	т	0,13035	<u>164325.34</u> -	- -	21420	-	- -	- -	- -
98	C1545-289 варіант 1	Шини мідні	т	0,07155	<u>624992.94</u> -	- -	44718	-	- -	- -	- -
99	KБ17-7-1	Установлення баків для зберігання дизтоплива	10шт	0,2	<u>25475.52</u> 21329,91	<u>3975.99</u> 1479,96	5095	4266	<u>795</u> 296	<u>219.7600</u> 13,3220	<u>43.95</u> 2,66
100	KM8-572-8	Монтаж щитка RL-24	шт	1	<u>1592.89</u> 347,90	<u>169.16</u> 48,04	1593	348	<u>169</u> 48	<u>3.2000</u> 0,4000	<u>3.2</u> 0,4
101	& 1517-2261-21 варіант 5	Щиток RL-24	шт	1	<u>1300.00</u> -	- -	1300	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					994082	120928	<u>98277</u> 28738		<u>1242.46</u> 258,03
		Разом устаткування, грн.					376863				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					14800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					391663				
		Разом будівельні роботи, грн.					617219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					398014				
		всього заробітна плата, грн.					149666				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23547				
		Всього будівельні роботи, грн.					692543				

		Всього по кошторису					1084206				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1644,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					173213				

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-024
на встановлення системи пожежної сигналізації
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість193,974 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,81025 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата89,000 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	6051,22 6049,60	1,62 0,24	6051	6050	1 -	60,8000 0,0026	60,8 -
2	& 1602-30046-5 варіант 1	Прилад ППКП Тирас-16П	шт	1	12733,08 -	- -	12733	-	- -	- -	- -
3	КМ10-667-13	Монтаж модулів	шт	2	599,26 597,95	1,31 0,20	1199	1196	3 -	6,4000 0,0021	12,8 -
4	& 1602-50105-3 варіант 1	Модуль цифровий МЦА-GSM	шт	1	3445,89 -	- -	3446	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1602-50105-3 варіант 2	Модуль розширення виходів M-OUT8R	шт	1	<u>3271.06</u> -	- -	3271	-	- -	- -	- -
6	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	<u>168.78</u> 168,78	- -	338	338	- -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
7	& 1602-40011-1	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	2	<u>628.77</u> -	- -	1258	-	- -	- -	- -
8	KM8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>361.63</u> 337,57	<u>24.06</u> 1,51	362	338	<u>24</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0162	<u>3.2</u> 0,02
9	& 1511-2001-1	Акумулятор 12V-18Ah	шт	1	<u>1787.07</u> -	- -	1787	-	- -	- -	- -
10	KM10-668-2	Сповіс­тувач ПС авто­матичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормаль­ному виконанні	шт	52	<u>300.60</u> 298,98	<u>1.62</u> 0,24	15631	15547	<u>84</u> 12	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>166.4</u> 0,14
11	& 1602-30076-2 варіант 1	Сповіс­тувач диму СПД-3,0	шт	52	<u>196.14</u> -	- -	10199	-	- -	- -	- -
12	KM10-668-1	Сповіс­тувач ПС авто­матичний тепло­вий електрокон­тактний, магні­токон­тактний у нормаль­ному виконанні	шт	33	<u>155.78</u> 149,49	<u>6.29</u> 0,94	5141	4933	<u>208</u> 31	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>52.8</u> 0,33
13	& 1602-30063-2 варіант 1	Сповіс­тувач тепло­вий ТПТ-3	шт	28	<u>91.33</u> -	- -	2557	-	- -	- -	- -
14	& 1602-30067-2 варіант 1	Сповіс­тувач пожеж­ний ручний SPR-1	шт	5	<u>161.05</u> -	- -	805	-	- -	- -	- -
15	KM8-61-1	Встано­в­лен­ня резисторів	шт	85	<u>27.31</u> 16,88	<u>10.43</u> 3,42	2321	1435	<u>886</u> 291	<u>0.1600</u> 0,0282	<u>13.6</u> 2,4
16	& 170311-2070-2 варіант 2	Резистори 0,25Вт 470 Ом	шт	80	<u>1.28</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
17	& 170311-2070-2 варіант 1	Резистори 0,25 Вт 2,2 кОм	шт	5	<u>0.31</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
18	KM10-669-2	Встано­в­лен­ня оповіс­тувача охоронно-пожежного	шт	1	<u>398.44</u> 398,00	<u>0.44</u> 0,07	398	398	- -	<u>4.0000</u> 0,0007	<u>4</u> -
19	& 1602-30035-3 варіант 1	Оповіс­тувач охоронно-пожеж­ний "Джміль" (12В)	шт	1	<u>907.52</u> -	- -	908	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	1	<u>337,57</u> 337,57	-	338	338	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
21	& 1602-30088-1-1 варіант 1	Оповіщувач ОС-6.1 св "Аварійне освітлення"	шт	1	<u>582,03</u> -	-	582	-	-	-	-
22	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>190,48</u> 168,78	<u>21,70</u> 4,80	190	169	<u>21</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
23	& 1504-1001-1-Ф варіант 1	Автомат АВ 2000 1/6А Промфактор	шт	1	<u>112,48</u> -	-	112	-	-	-	-
24	КМ8-599-1	Встановлення корпусу	шт	1	<u>178,81</u> 173,95	<u>4,86</u> 1,66	179	174	<u>5</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0138	<u>1,6</u> 0,01
25	& 1517-2234-2 варіант 1	Корпус ЩРН-П-4 мод.зовн.ИЕК 112*200*95	шт	1	<u>115,85</u> -	-	116	-	-	-	-
26	КМ10-512-1	Встановлення і налаштування антени	шт	1	<u>955,20</u> 955,20	-	955	955	-	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
27	& 1601-2472-1	Антенa виносна А6 SMA 15м	шт.	1	<u>1195,08</u> -	-	1195	-	-	-	-
28	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,22	<u>5615,79</u> 3302,30	<u>2303,00</u> 646,94	18083	10633	<u>7416</u> 2083	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>105,62</u> 19,69
29	КМ8-399-2	Кабель, що прокладається у коробах	100 м	10,8	<u>2311,91</u> 659,52	<u>1652,39</u> 436,93	24969	7123	<u>17846</u> 4719	<u>6,4000</u> 4,2163	<u>69,12</u> 45,54
30	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,13	<u>4515,04</u> 4457,60	<u>57,44</u> 8,57	587	579	<u>8</u> 1	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>5,82</u> 0,01
31	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,32	<u>14904,86</u> 7603,35	<u>7301,51</u> 2572,85	4770	2433	<u>2337</u> 823	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>24,17</u> 7,99
32	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,15	<u>21710,05</u> 11166,42	<u>10543,63</u> 3715,29	3257	1675	<u>1582</u> 557	<u>110,9100</u> 36,0525	<u>16,64</u> 5,41
33	ПЖ5-56	Налагодження систем ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами РЕЗЕРВ	комплект	11	<u>1388,80</u> 1388,80	-	15277	15277	-	<u>9,8100</u>	<u>107,91</u>
34	& 1602-30076-2 варіант 1	Сповіщувач диму СПД-3,0	шт	6	<u>196,14</u> -	-	1177	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& 1602-30063-2 варіант 1	Сповіщувач тепловий ТПТТ-3	шт	3	<u>91.33</u> -	-	274	-	-	-	-
36	& 1602-30067-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	<u>161.05</u> -	-	161	-	-	-	-
37	& 15093-33032-1 варіант 2	Матеріали, що не враховані збірником на монтажні роботи Кабель КСВВ 4х0,4	1000м	0,94	<u>5613.06</u> -	-	5276	-	-	-	-
38	& 15094-6031-3 варіант 1	Кабель JE-Y(St)H...BdFE180 E30 1x2x0,8 вогнестійкий	1000м	0,038	<u>14817.59</u> -	-	563	-	-	-	-
39	& 15093-33032-4	Кабель NHXH FE180/E30 3x1,5	1000м	0,11	<u>47808.58</u> -	-	5259	-	-	-	-
40	& 15093-33032-3	Кабель КВПВ (100) UTP Cat-5,4x2x0,50	1000м	0,005	<u>20072.26</u> -	-	100	-	-	-	-
41	& 2405-1331-3 варіант 1	Короб NEOMAX ULTRA 15x10 mm	м	250	<u>9.55</u> -	-	2388	-	-	-	-
42	& 2405-1331-3 варіант 2	Короб NEOMAX ULTRA 25x16 mm	м	70	<u>14.63</u> -	-	1024	-	-	-	-
43	& 2405-1331-3 варіант 3	Короб NEOMAX ULTRA 40x25 mm	м	2	<u>34.64</u> -	-	69	-	-	-	-
44	& C1545-279-6	Стяжка АсКо 150х3,0	шт	500	<u>0.33</u> -	-	165	-	-	-	-
45	& 2405-1089-8 варіант 2	Дюбель KR 6(3,5х40)	1000шт	1	<u>1286.92</u> -	-	1287	-	-	-	-
46	& 2405-1089-8 варіант 1	Дюбель вбивний SM 6х40	1000шт	0,25	<u>481.12</u> -	-	120	-	-	-	-
47	2405-5001 варіант 1	Самонаріз 3,5х25 Д	шт	200	<u>0.24</u> -	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C1545-279-2 варіант 1	Обойма Д32-34 мм біла	шт	4	<u>7.97</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C111-1679-1-М варіант 1	Ізострічка ПВХ	кг	0,2	<u>270.00</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C111-1679-1 варіант 1	Ізострічка 0,13x19x20	шт.	2	<u>41.14</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					157198	69591	<u>30421</u> 8526		<u>662.08</u> 81,58
		Разом будівельні роботи, грн.					157198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57186				
		всього заробітна плата, грн.					78117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36776				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10883				
		Всього будівельні роботи, грн.					193974				

		Всього по кошторису					193974				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					810,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					89000				

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-025
на встановлення системи керування евакуюванням
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість102,857 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,27851 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата30,541 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Монтаж моноблоку	шт	1	3663,22	1,62	3663	3662	1	36,8000	36,8
					3661,60	0,24			-	0,0026	-
2	& 1602-20021-1-10	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1	26421,21	-	26421	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-669-3	Монтаж блоку живлення	шт	1	845,23	1,31	845	844	1	8,0000	8
					843,92	0,20			-	0,0021	-
4	& 1602-30037-1	Блок живлення БЖ 1230	шт.	1	4934,21	-	4934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	361,63	24,06	362	338	24	3,2000	3,2
					337,57	1,51			2	0,0162	0,02
6	& 1511-2001-1	Акумулятор 12V-18Ah	шт	1	1787,07	-	1787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	19	<u>318,40</u> 318,40	-	6050	6050	-	<u>3,2000</u>	<u>60,8</u>
8	& 1601-2354-7	Гучномовець ЗАС 100ПН-2	шт.	19	<u>567,08</u> -	-	10775	-	-	-	-
9	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	10	<u>337,57</u> 337,57	-	3376	3376	-	<u>3,2000</u>	<u>32</u>
10	& 1602-30088-1-1 варіант 2	Оповіщувач ОС-1 св "Вихід"(12/24V)	шт	10	<u>582,03</u> -	-	5820	-	-	-	-
11	КМ8-572-1	Монтаж блоку комутаційного вогнестійкого	шт	2	<u>602,30</u> 347,90	<u>254,40</u> 72,08	1205	696	<u>509</u> 144	<u>3,2000</u> 0,6003	<u>6,4</u> 1,2
12	& С1512-11-4	Блок комутації пожежостійкий БКП-1МР	шт	2	<u>561,36</u> -	-	1123	-	-	-	-
13	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>190,48</u> 168,78	<u>21,70</u> 4,80	190	169	<u>21</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
14	& 1504-1001-3	Автомат АВ 2000 1/16А Промфактор	шт	1	<u>115,26</u> -	-	115	-	-	-	-
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6	<u>5615,79</u> 3302,30	<u>2303,00</u> 646,94	3369	1981	<u>1382</u> 388	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>19,68</u> 3,67
16	КМ8-399-2	Кабель, що прокладається у коробах	100 м	3	<u>2311,91</u> 659,52	<u>1652,39</u> 436,93	6936	1979	<u>4957</u> 1311	<u>6,4000</u> 4,2163	<u>19,2</u> 12,65
17	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,15	<u>4515,04</u> 4457,60	<u>57,44</u> 8,57	677	669	<u>8</u> 1	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>6,72</u> 0,01
18	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,05	<u>21710,05</u> 11166,42	<u>10543,63</u> 3715,29	1086	558	<u>528</u> 186	<u>110,9100</u> 36,0525	<u>5,55</u> 1,8
19	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,17	<u>14904,86</u> 7603,35	<u>7301,51</u> 2572,85	2534	1293	<u>1241</u> 437	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>12,84</u> 4,24
20	ПЖ5-56	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	2	<u>1388,80</u> 1388,80	-	2778	2778	-	<u>9,8100</u>	<u>19,62</u>
21	& 15094-6031-3 варіант 1	Матеріали, що не враховані збірником на монтажні роботи Кабель JE-Y(St)H...BdFE180 E30 1x2x0,8 вогнестійкий	1000м	0,31	<u>14817,59</u> -	-	4593	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 15093-33032-4	Кабель ННХН FE180/E30 3х1,5	1000м	0,005	<u>47808.58</u>	-	239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& 2405-1331-3	Короб NEOMAX ULTRA 25x16 mm	м	50	<u>14.63</u>	-	732	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
24	& 2405-1331-3	Короб NEOMAX ULTRA 40x25 mm	м	10	<u>34.64</u>	-	346	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
25	& 2405-1089-8	Дюбель KR 6(3,5x40)	1000шт	0,08	<u>1286.92</u>	-	103	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
26	& 2405-1089-8	Дюбель вбивний SM 6x40	1000шт	0,2	<u>481.12</u>	-	96	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
27	& 2405-1089-8	Дюбель вбивний SM 8x80	1000шт	0,004	<u>1276.72</u>	-	5	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
28	& C1545-279-6	Стяжка АсКо 150х3,0	шт	200	<u>0.33</u>	-	66	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C1545-279-2	Обойма Д32-34 мм біла	шт	4	<u>7.97</u>	-	32	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	& C111-1679-1-М	Ізострічка ПВХ	кг	0,1	<u>270.00</u>	-	27	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
31	& C111-1679-1	Ізострічка 0,13х19х20	шт.	1	<u>41.14</u>	-	41	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					90326	24393	<u>8672</u>		<u>232.41</u>
									2474		23,63
		Разом будівельні роботи, грн.					90326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57261				
		всього заробітна плата, грн.					26867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12531				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					102857				

		Всього по кошторису					102857				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					278,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30541				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-026
на автоматизація внутрішнього протипожежного водопроводу
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

30,041 тис. грн.
0,11354 тис.люд.год.
12,912 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-534-1	Встановлення перемикача	шт	1	353,28	15,71	353	338	15	3,2000	3,2
					337,57	3,63			4	0,0305	0,03
2	& 1504-2250-1	Додатковий перемикач S2A	шт	1	2003,87	-	2004	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-250-1	Установлення датчика положення пожежного крана	комплект	2	184,16	-	368	368	-	1,6000	3,2
					184,16	-			-	-	-
4	& 2307-10145-1	Датчик положення пожежного крана (ДППК) D-50	шт	2	294,79	-	590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	155,78	6,29	467	448	19	1,6000	4,8
					149,49	0,94			3	0,0101	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-30067-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3	<u>161.05</u> -	- -	483	-	- -	- -	- -
7	KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	2	<u>149.49</u> 149,49	- -	299	299	- -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
8	& 1602-30007-2 варіант 1	Сповіщувач охоронний СОМК-1-9	шт	2	<u>75.46</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
9	KM8-61-1	Встановлення резисторів	шт	3	<u>17.92</u> 16,88	<u>1.04</u> 0,34	54	51	<u>3</u> 1	<u>0.1600</u> 0,0028	<u>0.48</u> 0,01
10	& 170311-2070-2 варіант 1	Резистори 0,25 Вт 2,2 кОм	шт	3	<u>0.31</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
11	KM8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	2	<u>172.91</u> 151,91	<u>21.00</u> 3,88	346	304	<u>42</u> 8	<u>1.4400</u> 0,0329	<u>2.88</u> 0,07
12	& C1512-11-2 варіант 1	Коробка IP66 ОБО 114x114x57 (Т-60)	шт	2	<u>199.75</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
13	KM10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	2	<u>84.39</u> 84,39	- -	169	169	- -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
14	& C1512-1-2-Ю	Колодка ТВ1506	шт	2	<u>51.16</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
15	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	<u>75.47</u> 74,74	- -	151	149	- -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
16	& C1512-11-2 варіант 2	Коробка-розгалужувач КМ-4 4 клеми	шт	2	<u>28.24</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
17	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,48	<u>5615.79</u> 3302,30	<u>2303.00</u> 646,94	2696	1585	<u>1105</u> 311	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>15.74</u> 2,93
18	KM8-399-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель, що прокладається у коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,92	<u>2344.89</u> 692,50	<u>1652.39</u> 436,93	4502	1330	<u>3172</u> 839	<u>6.7200</u> 4,2163	<u>12.9</u> 8,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,36	<u>4515.04</u> 4457,60	<u>57.44</u> 8,57	1625	1605	<u>20</u> 3	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>16.13</u> 0,03
20	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,05	<u>21710.05</u> 11166,42	<u>10543.63</u> 3715,29	1086	558	<u>528</u> 186	<u>110.9100</u> 36,0525	<u>5.55</u> 1,8
21	ПЖ5-56	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами Матеріали, що не враховані збірником на монтажні роботи.	комплект	2	<u>1388.80</u> 1388,80	<u>-</u> -	2778	2778	<u>-</u> -	<u>9.8100</u> -	<u>19.62</u> -
22	& 15093-33032-1 варіант 1	Кабель КСВВ 4х0,4	1000м	0,108	<u>5613.06</u> -	<u>-</u> -	606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 15092-1011-1	Кабель JE-H(St)H...Bd FE180 E30 1*2*0,8, вогнестійкий	1000м	0,048	<u>14822.77</u> -	<u>-</u> -	711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 15093-33032-4	Кабель NHXH FE180/E30 3х1,5	1000м	0,072	<u>47808.58</u> -	<u>-</u> -	3442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 2405-1331-3 варіант 4	Короб NEOMAX ULTRA 25х16 mm	м	48	<u>14.63</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 2405-1089-8 варіант 2	Дюбель KR 6(3,5х40)	1000шт	0,05	<u>1286.92</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 2405-1089-8 варіант 1	Дюбель вбивний SM 6х40	1000шт	0,15	<u>481.12</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 2405-1089-8 варіант 5	Самонаріз ТЕКС 3,5х9,5	1000шт	0,05	<u>328.12</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1545-279-6	Стяжка АсКо 150х3,0	шт	100	<u>0.33</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1544-92-1	Ізострічка ПВХ.	кг	0,1	<u>270.07</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111-1683-2 варіант 1	Ізострічка 0,13*19*20	шт	1	<u>41.10</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C111-327-1	Клей Fix-it 160ml	шт.	1	<u>316.42</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					24711	9982	4904 1355		90.9 13
		Разом будівельні роботи, грн.					24711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9825				
		всього заробітна плата, грн.					11337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5330				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1575				
		Всього будівельні роботи, грн.					30041				

		Всього по кошторису					30041				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					113,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12912				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-027
на встановлення автоматичної системи порошкового пожежогасіння, ПНР
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість81,962 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,28369 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата32,046 тис. грн.
Середній розряд робіт4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3663,22 3661,60	1,62 0,24	3663	3662	1 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	& 1602-30046-5 варіант 2	Пульт-конц. "Тирас-1" ПУІЗ	шт	1	5277,07 -	- -	5277	-	- -	- -	- -
3	КМ10-669-3	Монтаж блоку живлення	шт	1	845,23 843,92	1,31 0,20	845	844	1 -	8,0000 0,0021	8 -
4	& 1602-30037-1	Блок живлення БЖ 1230	шт.	1	4934,21 -	- -	4934	-	- -	- -	- -
5	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	361,63 337,57	24,06 1,51	362	338	24 2	3,2000 0,0162	3,2 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1511-2001-2 варіант 1	Акумулятор 12V-7Ah	шт	1	<u>561.87</u> -	<u>-</u> -	562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KM38-2-1	Монтаж і налаштування модулю	шт	1	<u>2055.22</u> 1832,38	<u>205.16</u> 44,33	2055	1832	<u>205</u> 44	<u>18.2000</u> 0,4292	<u>18.2</u> 0,43
8	& 2402-4061-1 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут 9(о)	шт	1	<u>5772.53</u> -	<u>-</u> -	5773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>155.78</u> 149,49	<u>6.29</u> 0,94	312	299	<u>13</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>3.2</u> 0,02
10	& 1602-30063-2 варіант 1	Сповіщувач тепловий ТППТ-3	шт	2	<u>91.33</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KM10-386-10	Ключ або кнопка на панелі	шт	2	<u>159.20</u> 159,20	<u>-</u> -	318	318	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
12	& 1602-30068-1 варіант 1	ПРЗ "Тірас" пристрій ручного запускання	шт	1	<u>517.56</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1602-30068-1 варіант 2	ПАЗ "Тірас" пристрій аварійної зупинки	шт	1	<u>517.56</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KM10-386-15	Монтаж транспоранта світлового (табло)	шт	2	<u>337.57</u> 337,57	<u>-</u> -	675	675	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
15	& 1602-30087-1 варіант 1	Оповіщувач ОС3-5 світлозвуковий "Порошок НЕ ВХОДИТИ"	шт	1	<u>757.02</u> -	<u>-</u> -	757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 1602-30087-1 варіант 2	Оповіщувач ОС3-6 світлозвуковий "Порошок ВИХОДЬ"	шт	1	<u>757.02</u> -	<u>-</u> -	757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	1	<u>149.49</u> 149,49	<u>-</u> -	149	149	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
18	& 1602-30007-2	Сповіщувач охоронний СОМК-1-8	шт	1	<u>122.58</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KM10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	1	<u>105.41</u> 52,32	<u>53.09</u> 0,90	105	52	<u>53</u> 1	<u>0.5600</u> 0,0085	<u>0.56</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-92-1	Кронштейн до COMK-1-8	шт	1	<u>37.71</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
21	KM8-61-1	Встановлення резисторів, діодів	шт	8	<u>17.92</u> 16,88	<u>1.04</u> 0,34	143	135	<u>8</u> 3	<u>0.1600</u> 0,0028	<u>1.28</u> 0,02
22	& 170311-2070-2	Резистори 0,25 Вт 2,2 кОм	шт	4	<u>0.31</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
23	& 170311-2070-2	Резистори 0,25Вт 470 Ом	шт	2	<u>1.28</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
	варіант 2										
24	& 170311-2070-2	Діод 1N 4000	шт	2	<u>4.59</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
	варіант 3										
25	KM10-667-13	Встановлення модулів	шт	7	<u>599.26</u> 597,95	<u>1.31</u> 0,20	4195	4186	<u>9</u> 1	<u>6.4000</u> 0,0021	<u>44.8</u> 0,01
26	& 1602-50105-3	Модуль Fire Stop FS-01-0015	шт	7	<u>947.88</u> -	- -	6635	-	- -	- -	- -
	варіант 3										
27	KM8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1	<u>172.91</u> 151,91	<u>21.00</u> 3,88	173	152	<u>21</u> 4	<u>1.4400</u> 0,0329	<u>1.44</u> 0,03
28	& C1512-11-2	Коробка IP66 ОБО 114x114x57 (Т-60)	шт	1	<u>199.75</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
29	KM10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	1	<u>84.39</u> 84,39	- -	84	84	- -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
30	& C1512-1-2-Ю	Колодка ТВ1506	шт	1	<u>51.16</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
31	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>75.47</u> 74,74	- -	75	75	- -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
32	& C1512-11-2	Коробка-розгалужувач КМ-4 4 клеми	шт	1	<u>28.24</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
	варіант 3										
33	KM10-901-12	Коробка кінцева	100 шт	0,02	<u>3581.03</u> 3571,81	<u>9.22</u> 3,90	72	71	<u>1</u> -	<u>36.8000</u> 0,0378	<u>0.74</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1512-11-2 варіант 4	Клемник 221-413 3-кон 0,2-4мм	шт	3	<u>25.42</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
35	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,22	<u>5615.79</u> 3302,30	<u>2303.00</u> 646,94	1235	727	<u>507</u> 142	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>7.22</u> 1,35
36	KM8-399-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель, що прокладається у коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	3	<u>2344.89</u> 692,50	<u>1652.39</u> 436,93	7035	2078	<u>4957</u> 1311	<u>6.7200</u> 4,2163	<u>20.16</u> 12,65
37	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основною по стінах і стелях цегляних	100 м	0,6	<u>4515.04</u> 4457,60	<u>57.44</u> 8,57	2709	2675	<u>34</u> 5	<u>44.8000</u> 0,0922	<u>26.88</u> 0,06
38	KB46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см РЕЗЕРВ	100шт	0,03	<u>21710.05</u> 11166,42	<u>10543.63</u> 3715,29	651	335	<u>316</u> 111	<u>110.9100</u> 36,0525	<u>3.33</u> 1,08
39	& 2402-4061-1 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут 9(о)	шт	1	<u>5772.53</u> -	- -	5773	-	- -	- -	- -
40	& 1602-30063-2 варіант 1	Сповіщувач тепловий ТПТТ-3	шт	1	<u>91.33</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
41	& 15093-33032-1 варіант 3	Матеріали, що не враховані збірником на монтажні роботи. Кабель КСВВ 4х0,4	1000м	0,256	<u>5613.06</u> -	- -	1437	-	- -	- -	- -
42	& 15092-1011-1 варіант 1	Кабель JE-H(St)H...Bd FE180 E30 1*2*0,8, вогнестійкий	1000м	0,092	<u>14822.77</u> -	- -	1364	-	- -	- -	- -
43	& 15093-33032-4 варіант 1	Кабель NHXH FE180/E30 3x1,5	1000м	0,012	<u>47808.58</u> -	- -	574	-	- -	- -	- -
44	& 2405-1331-3 варіант 6	Короб NEOMAX ULTRA 15x10 mm	м	14	<u>9.55</u> -	- -	134	-	- -	- -	- -
45	& 2405-1331-3 варіант 2	Короб NEOMAX ULTRA 25x16 mm	м	6	<u>14.63</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& 2405-1331-3 варіант 5	Короб NEOMAX ULTRA 40x25 mm	м	2	<u>34.70</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
47	& 2405-1089-8 варіант 7	Дюбель KR 6(3,5x40)	1000шт	0,06	<u>1286.92</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
48	& 2405-1089-8 варіант 6	Дюбель вбивний SM 6x40	1000шт	0,03	<u>481.12</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
49	& 2405-1089-8 варіант 4	Дюбель ЕТО М 10x28 М8	1000шт	0,005	<u>5327.55</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
50	& C111-88-1 варіант 1	Болт DIN 933M8.0*60 5,8	шт	5	<u>2.00</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
51	& C111-88-1 варіант 2	Гайка DIN 934 М 8(6)	шт	5	<u>0.56</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
52	& C111-88-1 варіант 3	Шайба DIN 125 8 мм	шт	5	<u>0.31</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
53	& 2405-1089-8 варіант 8	Самонаріз 3,5*25М	1000шт	0,02	<u>246.52</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
54	& C111-1683-2 варіант 1	Ізострічка 0,13*19*20	шт	1	<u>41.10</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ											
55	ПЖ5-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	1	<u>2522.78</u> 2522,78	- -	2523	2523	- -	<u>17.8200</u> -	<u>17.82</u> -
56	ПЖ5-56	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	4	<u>1388.80</u> 1388,80	- -	5555	5555	- -	<u>9.8100</u> -	<u>39.24</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							69086	26765	<u>6150</u> 1626		<u>245.67</u> 15,68
Разом будівельні роботи, грн.							69086				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36171				
всього заробітна плата, грн.							28391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					12876				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3655				
		Всього будівельні роботи, грн.					81962				

		Всього по кошторису					81962				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					283,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32046				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-028
на монтаж системи палатної викличної сигналізації
Сховище (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

51,136 тис. грн.
0,14168 тис.люд.год.
15,403 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-818-1	Прилади, апарати і світлове табло	шт	1	2,53	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	& 1602-50108-1 варіант 3	RECS R-580 Приймач-табло для виведення сигналів виклику	шт	1	3241,66	-	3242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-386-10	Монтаж кнопки виклику	шт	24	159,20	-	3821	3821	-	1,6000	38,4
					159,20	-			-	-	-
4	& 1602-50108-1 варіант 2	Водозахищена кнопка виклику RECS R-300 Blue	шт	23	442,32	-	10173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1602-50108-1 варіант 1	Кнопка-пульт R-104	шт	1	465,27	-	465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-667-13	Встановлення ретранслятора	шт	1	<u>599,26</u> 597,95	<u>1,31</u> 0,20	599	598	<u>1</u> -	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>6,4</u> -
7	& 1602-30002-1	Ретранслятор бездротовий R-002	шт	1	<u>2946,97</u> -	<u>-</u> -	2947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1602-30088-4	Пейджер годинник R-02	шт	2	<u>2651,69</u> -	<u>-</u> -	5303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-211-1	Програмування приладів системи (2дні)	система	1	<u>2265,12</u> 2265,12	<u>-</u> -	2265	2265	<u>-</u> -	<u>16,0000</u> -	<u>16</u> -
10	КМ10-669-2	Встановлення сповіщувача світлозвукового	шт	6	<u>796,87</u> 796,00	<u>0,87</u> 0,13	4781	4776	<u>5</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0014	<u>48</u> 0,01
11	& 1602-30088-2 варіант 1	Свілозвуковий сповіщувач R-108 для лікарень	шт	6	<u>1224,69</u> -	<u>-</u> -	7348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-591-9	Встановлення розетки	100 шт	0,07	<u>6019,40</u> 5914,37	<u>105,03</u> 25,02	421	414	<u>7</u> 2	<u>54,4000</u> 0,2281	<u>3,81</u> 0,02
13	& С1512-1-1-Ю варіант 1	Розетка ALSU з/з накладкою	шт	7	<u>90,85</u> -	<u>-</u> -	636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-409-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Прокладання труби поліетиленової (гофра), діаметр до 25мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,3	<u>4205,08</u> 4205,08	<u>-</u> -	1262	1262	<u>-</u> -	<u>44,4465</u> -	<u>13,33</u> -
15	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,3	<u>1731,24</u> 1731,24	<u>-</u> -	519	519	<u>-</u> -	<u>16,8000</u> -	<u>5,04</u> -
16	& 15095-46071-1 варіант 1	Матеріали, що не враховані збірником на монтажні роботи. ШВВП 3х1,5, шнур з'єднувальний	1000м	0,03	<u>29495,66</u> -	<u>-</u> -	885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С113-1356-1 варіант 1	Труба гофрована d 16 пластикова	м	30	<u>3,68</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 2405-1001-2 варіант 1	Кріплення "ялинка" кругле 16мм 50 шт.	упак.	1	<u>38,39</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 2405-1089-8	Дюбель KR 6(3,5x40)	1000шт	0,08	<u>1286,92</u>	-	103	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
20	& C1545-279-6	Стяжка АсКо 150х3,0	шт	100	<u>0,33</u>	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					44954	13655	<u>13</u>		<u>130,98</u>
									3		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					44954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31286				
		всього заробітна плата, грн.					13658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6182				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1745				
		Всього будівельні роботи, грн.					51136				

		Всього по кошторису					51136				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					141,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15403				

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Електропостачання сховища КЛ-0,4 кв (додаткові роботи)
Зовнішні мережі електропостачання (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню) .

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8,185 тис. грн.
0,01381 тис.люд.год.
1,474 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Додаткові роботи									
1	КМ8-143-5	Покривання труб прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,2	<u>382.48</u>	<u>32.11</u>	76	70	<u>6</u>	<u>3.4000</u>	<u>0.68</u>
					350,37	11,07			2	0,0915	0,02
2	& 2405-1470-12 варіант 5	Стрічка сигнальна червона шир.300мм	1м	20	<u>5.07</u>	-	101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,02	<u>20550.54</u>	-	411	411	-	<u>222.0000</u>	<u>4.44</u>
					20550,54	-			-	-	-
4	& С1530-1-12 варіант 9	Труба поліетиленова гофрована гнучка двостінна д=110мм"ДКС"	10м	2	<u>703.21</u>	-	1406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,21	<u>4920.06</u> 3132,72	<u>1652.04</u> 564,16	1033	658	<u>347</u> 118	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>6.38</u> 0,98
6	& С153-47-12 варіант 7	Кабель силовой АВВГ-4Х95	1000м	0,0214	<u>210423.71</u> -	<u>-</u> -	4503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7530	1139	<u>353</u> 120		<u>11.5</u> 1
		Разом будівельні роботи, грн.					7530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6038				
		всього заробітна плата, грн.					1259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					655				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					215				
		Всього будівельні роботи, грн.					8185				

		Всього по розділу 1					8185				
		Разом прямі витрати по кошторису					7530	1139	<u>353</u> 120		<u>11.5</u> 1
		Разом будівельні роботи, грн.					7530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6038				
		всього заробітна плата, грн.					1259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					655				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					215				
		Всього будівельні роботи, грн.					8185				

		Всього по кошторису					8185				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					13,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1474				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-05
на Контур захисного заземлення (система заземлення типу TN-S)
Зовнішні мережі електропостачання (залишки робіт)

Основа:	Кошторисна вартість	10,929 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,03671 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	3,814 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.185 к(труд)=0,8	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0,035	<u>23591,13</u> 23591,13	<u>-</u> -	826	826	<u>-</u> -	<u>257,0400</u> -	<u>9</u> -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,035	<u>13538,11</u> 13538,11	<u>-</u> -	474	474	<u>-</u> -	<u>165,2400</u> -	<u>5,78</u> -
3	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>8527,45</u> 1154,16	<u>3542,04</u> 697,25	5116	692	<u>2125</u> 418	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>6,72</u> 3,71
4	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, перерізом до 160 мм2	100 м	0,34	<u>3246,36</u> 2308,32	<u>501,66</u> 115,27	1104	785	<u>171</u> 39	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>7,62</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1545-251 варіант 2	Сталь штабова оцинкована, ширина 40х4 мм	м	34	<u>49.58</u> -	<u>-</u> -	1686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9206	2777	<u>2296</u> 457		<u>29.12</u> 4,04
		Разом будівельні роботи, грн.					9206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4133				
		всього заробітна плата, грн.					3234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1723				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					580				
		Всього будівельні роботи, грн.					10929				

		Всього по розділу 1					10929				
		Разом прямі витрати по кошторису					9206	2777	<u>2296</u> 457		<u>29.12</u> 4,04
		Разом будівельні роботи, грн.					9206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4133				
		всього заробітна плата, грн.					3234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1723				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					580				
		Всього будівельні роботи, грн.					10929				

		Всього по кошторису					10929				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					36,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3814				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-06
на Мережі електропостачання
Зовнішні мережі електропостачання (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

9,764 тис. грн.
0,02715 тис.люд.год.
3,010 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж									
1	КМ8-61-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) запобіжника	шт	6	53.77 50,64	3.13 1,03	323	304	19 6	0.4800 0,0085	2.88 0,05
2	КМ8-521-15 к дем.=0,3	(Демонтаж) Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	2	127.98 123,42	4.56 1,27	256	247	9 3	1.1700 0,0111	2.34 0,02
3	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	6	278.52 168,78	10.43 3,42	1671	1013	63 21	1.6000 0,0282	9.6 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1504-3001-6 варіант 1	Запобіжник ПН2-250 іп.в.160А	шт	6	<u>93.60</u> -	<u>-</u> -	562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 1504-3001-14 варіант 2	Рубильник РПС-250	шт	2	<u>2309.69</u> -	<u>-</u> -	4619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ8-521-28	Монтаж рубильника струм 250 А	шт	2	<u>525.06</u> <u>506.35</u>	<u>18.71</u> <u>4.94</u>	1050	1013	<u>37</u> <u>10</u>	<u>4.8000</u> <u>0.0439</u>	<u>9.6</u> <u>0.09</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					8481	2577	<u>128</u> 40		<u>24.42</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					8481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5776				
		всього заробітна плата, грн.					2617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					393				
		Всього будівельні роботи, грн.					9764				

		Всього по кошторису					9764				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					27,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3010				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Тепломережа

Зовнішні мережі водопостачання,водовідведення,теплопостачання (роботи які підлігають виконанню після внесення змін в проекті)

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	410,482 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,34684 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	37,290 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,1813	79930.73 4686,21	75244.52 23123,13	14491	850	13641 4192	55.0800 204,9486	9.99 37,16
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	317,31	119.90 -	119.90 18,78	38045	-	38045 5959	- 0,1610	- 51,09
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,1813	5289.55 479,85	4758.86 1140,08	959	87	863 207	5.6400 8,3241	1.02 1,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,75	<u>10290.38</u> 1456,72	- -	18008	2549	- -	<u>16.3200</u> -	<u>28.56</u> -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1/обсипка труб піском/	100м3	0,124	<u>12326.37</u> 12326,37	- -	1528	1528	- -	<u>150.4500</u> -	<u>18.66</u> -
6	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	13,6	<u>803.06</u> -	- -	10922	-	- -	- -	- -
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1/пісок з відсівів подрібнення/	1000м3	0,1234	<u>6864.70</u> -	<u>6864.70</u> 1768,38	847	-	<u>847</u> 218	- 15,1575	- 1,87
8	С1421-10634 варіант 12	Пісок з відсівів подрібнення	м3	194	<u>745.96</u> -	- -	144716	-	- -	- -	- -
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,888	<u>3211.99</u> 1715,37	<u>1496.62</u> 527,37	6064	3239	<u>2825</u> 996	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>34.66</u> 9,66
		Разом прямі витрати по розділу 1					235580	8253	<u>56221</u> 11572		<u>92.89</u> 101,29
		Разом будівельні роботи, грн.					235580				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171106				
		всього заробітна плата, грн.					19825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2983				
		Всього будівельні роботи, грн.					245242				

		Всього по розділу 1					245242				
		Розділ 2. Запірна арматура									
10	КБ16-15-1	Установлення, кранів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 20 мм	шт	2	<u>552.12</u> 248,35	<u>21.63</u> 1,03	1104	497	<u>43</u> 2	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>4.82</u> 0,02
11	КБ16-15-3	Установлення, кранів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 80 мм	шт	2	<u>1111.91</u> 433,92	<u>145.99</u> 41,42	2224	868	<u>292</u> 83	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>8.52</u> 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C1630-660 варіант 6	Крани кульові фланцеві 11с38п BREEZE DN50мм	шт	2	<u>3766,75</u> -	-	7534	-	-	-	-
13	C1630-660 варіант 5	Крани кульові фланцеві 11с38п BREEZE DN20мм	шт	2	<u>2815,22</u> -	-	5630	-	-	-	-
14	KБ8-5-9	Теплофікаційна камера Підмурування стін камери з цегли керамічної	1 м3	0,9	<u>5311,24</u> 1143,37	<u>133,81</u> 64,33	4780	1029	<u>120</u> 58	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>10,6</u> 0,49
15	КБ6-22-3	Улаштування плити перекриття Пм-1 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм(плита камери)	100м3	0,0159	<u>495674,98</u> 66655,84	<u>14953,10</u> 6523,52	7881	1060	<u>238</u> 104	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>10,79</u> 0,88
16	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,05134	<u>50084,68</u> -	-	2571	-	-	-	-
17	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,11586	<u>47278,85</u> -	-	5478	-	-	-	-
18	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00996	<u>44871,86</u> -	-	447	-	-	-	-
19	КБ6-1-13	Улаштування монолітних нерухомих опор бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,054	<u>506353,60</u> 58059,35	<u>10670,57</u> 4874,52	27343	3135	<u>576</u> 263	<u>598,1800</u> 41,2362	<u>32,3</u> 2,23
20	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,238	<u>47278,85</u> -	-	11252	-	-	-	-
21	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6,5 мм Нові лотки	т	0,014	<u>46742,45</u> -	-	654	-	-	-	-
22	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,066	<u>197798,01</u> 48613,34	<u>56103,23</u> 22416,66	13055	3208	<u>3703</u> 1479	<u>482,8500</u> 179,3509	<u>31,87</u> 11,84
23	K585821- Г031 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л10-8м серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	5	<u>12126,65</u> -	-	60633	-	-	-	-
24	КБ7-14-6	Укладання плит покриття площею до 2 м2 при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,07	<u>18267,16</u> 7965,71	<u>9304,44</u> 3565,26	1279	558	<u>651</u> 250	<u>82,0700</u> 28,5183	<u>5,74</u> 2
25	K585521- П131	Плити перекриття П11Д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	7	<u>1035,89</u> -	-	7251	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					159116	10355	<u>5623</u> 2239		<u>104,64</u> 18,22
		Разом будівельні роботи, грн.					159116				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143138				
		всього заробітна плата, грн.					12594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6124				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1888				
		Всього будівельні роботи, грн.					165240				

		Всього по розділу 2					165240				
		Разом прямі витрати по кошторису					394696	18608	<u>61844</u> 13811		<u>197,53</u> 119,51
		Разом будівельні роботи, грн.					394696				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					314244				
		всього заробітна плата, грн.					32419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15786				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4871				
		Всього будівельні роботи, грн.					410482				

		Всього по кошторису					410482				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					346,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37290				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на Зовнішня каналізація К-1(новий кошторис на канал.К-1 ,згідно специфікації)

Зовнішні мережі водопостачання,водовідведення,теплопостачання (роботи які підлягають виконанню після внесення змін в проекті)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1061,055 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,6038 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата66,886 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Земляні роботи Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,07296	79930.73 4686,21	75244.52 23123,13	5832	342	5490 1687	55.0800 204,9486	4.02 14,95	
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	127,68	119.90 -	119.90 18,78	15309	-	15309 2398	- 0,1610	- 20,56	
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,07296	5289.55 479,85	4758.86 1140,08	386	35	347 83	5.6400 8,3241	0.41 0,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,075	<u>26134,97</u> 26134,97	- -	1960	1960	- -	<u>314,1600</u> -	<u>23,56</u> -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1/відсів	100м3	0,075	<u>12326,37</u> 12326,37	- -	924	924	- -	<u>150,4500</u> -	<u>11,28</u> -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1/відсів	1000м3	0,05755	<u>6864,70</u> -	<u>6864,70</u> 1768,38	395	-	<u>395</u> 102	- 15,1575	- 0,87
7	С1421-10634 варіант 5	Відсів	м3	71,56	<u>839,80</u> -	- -	60096	-	- -	- -	- -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,6505	<u>3211,99</u> 1715,37	<u>1496,62</u> 527,37	2089	1116	<u>973</u> 343	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>11,94</u> 3,33
9	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,005	<u>44601,69</u> 31617,34	<u>12811,31</u> 4707,01	223	158	<u>64</u> 24	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>1,55</u> 0,23
10	С113-1451 варіант 3	Труби зовнішньої каналізації НПВХ(ПП) діаметром 110 мм	м	5,1	<u>111,88</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
11	КБ22-11-3	Футляр із поліетиленових труб діаметром 110 мм (для кабеля)	1000м	0,004	<u>44428,65</u> 31617,34	<u>12811,31</u> 4707,01	178	126	<u>52</u> 19	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>1,24</u> 0,19
12	С113-1360 варіант 1	Труби полімерні технічні зовнішній діаметр 110х5,3 мм	м	4,04	<u>137,75</u> -	- -	557	-	- -	- -	- -
13	КБ22-8-7	Укладання футляра із сталевих труб, діаметром 273мм	1000м	0,008	<u>178075,71</u> 75717,84	<u>70591,90</u> 6545,23	1425	606	<u>565</u> 52	<u>667,0000</u> 51,5538	<u>5,34</u> 0,41
14	С113-196 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	8	<u>2838,03</u> -	- -	22704	-	- -	- -	- -
15	КБ22-47-3	Протягування у футляр труб діаметром 200 мм	100м	0,08	<u>13315,95</u> 9274,50	- -	1065	742	- -	<u>90,0000</u> -	<u>7,2</u> -
16	С113-1548 варіант 8	Опора ковзна тип L .h=40мм	шт	8	<u>377,20</u> -	- -	3018	-	- -	- -	- -
17	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,007	<u>100805,71</u> 40698,88	<u>54335,57</u> 13809,92	706	285	<u>380</u> 97	<u>404,2400</u> 137,9099	<u>2,83</u> 0,97
18	С113-1385	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм	м	15,15	<u>1206,23</u> -	- -	18274	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ16-30-3	Зароблення футлярів, діаметром до 300 мм	сальник	2	<u>2125.09</u> 491,53	- -	4250	983	- -	<u>4.9400</u> -	<u>9.88</u> -
20	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,3522	<u>54886.60</u> 20059,20	<u>18803.37</u> 5985,54	19331	7065	<u>6623</u> 2108	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>71</u> 15,9
21	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КЦ10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	6	<u>1436.85</u> -	- -	8621	-	- -	- -	- -
22	К585521-Л004 варіант 4	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>1082.42</u> -	- -	6495	-	- -	- -	- -
23	К585521-Л031 варіант 4	Плити покриття КЦП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	3	<u>1950.72</u> -	- -	5852	-	- -	- -	- -
24	К585521-Л048 варіант 3	Плити днищ КЦД10	шт	3	<u>2506.60</u> -	- -	7520	-	- -	- -	- -
25	С113-754 варіант 7	Люк чавунний для колодязів важкий з зап пристр	шт	3	<u>6605.85</u> -	- -	19818	-	- -	- -	- -
26	С111-1788	Скоби ходові	шт	72	<u>298.86</u> -	- -	21518	-	- -	- -	- -
27	КБ46-30-3 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях) ГСБ - загальна довжина 82 м.п	100шт	0,06	<u>30167.98</u> 18056,21	<u>12111.77</u> 4314,06	1810	1083	<u>727</u> 259	<u>173.1180</u> 42,0596	<u>10.39</u> 2,52
28	КБ22-51-8	Буріння пілотної свердловини діаметром до 114 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2/додавання по 1,5м технологічної довжини	10 м	8,2	<u>3742.16</u> 308,81	<u>2169.26</u> 414,09	30686	2532	<u>17788</u> 3396	<u>2.8000</u> 3,4572	<u>22.96</u> 28,35
29	КБ22-57-7	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, зовнішній діаметр труб до 200 мм	10 м	8,2	<u>45496.68</u> 154,17	<u>977.13</u> 187,05	373073	1264	<u>8012</u> 1534	<u>1.4400</u> 1,5570	<u>11.81</u> 12,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ22-54-7	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 114 мм до 300 мм	10 м	8,2	<u>12128.14</u> 837,21	<u>3800.96</u> 820,82	99451	6865	<u>31168</u> 6731	<u>7.8200</u> 6,8760	<u>64.12</u> 56,38
31	КБ22-62-2	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 110 мм до 200 мм	оголовок	4	<u>153.35</u> 98,11	<u>55.24</u> 3,57	613	392	<u>221</u> 14	<u>0.9300</u> 0,0342	<u>3.72</u> 0,14
32	КБ22-60-6	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 200 мм	10 м	8,2	<u>403.50</u> 177,72	<u>225.62</u> 81,80	3309	1457	<u>1850</u> 671	<u>1.6600</u> 0,7896	<u>13.61</u> 6,47
33	С113-1385	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200x11,9 мм	м	82,82	<u>1206.23</u> -	<u>-</u> -	99900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ22-34-3	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм	10 шт	0,1	<u>8814.89</u> 3800,63	<u>5014.26</u> 1848,47	881	380	<u>501</u> 185	<u>35.5000</u> 18,2966	<u>3.55</u> 1,83
35	С113-1293-11Д варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 200 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>3050.55</u> -	<u>-</u> -	3051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ16-30-2	Зароблення отворів при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб 200 мм	сальник	6	<u>1564.02</u> 385,07	<u>-</u> -	9384	2310	<u>-</u> -	<u>3.8700</u> -	<u>23.22</u> -
37	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>3222.43</u> 2680,53	<u>117.67</u> 39,98	3222	2681	<u>118</u> 40	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>26.94</u> 0,34
38	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,092	<u>36849.58</u> 18536,55	<u>18313.03</u> 6155,78	3390	1705	<u>1685</u> 566	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>18.76</u> 5,43
39	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,154	<u>3239.85</u> 281,61	<u>2958.24</u> 956,93	499	43	<u>456</u> 147	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.51</u> 1,32
40	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	15,4	<u>128.60</u> -	<u>128.60</u> 18,78	1980	-	<u>1980</u> 289	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 2,48
		Відновлення покриття ----- ----- -----									
41	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,12	<u>257624.57</u> 2331,84	<u>9845.46</u> 2292,00	30915	280	<u>1181</u> 275	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>3.08</u> 2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ27-15-2 н1=10	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 5 см	1000м2	-0,12	<u>165596,37</u> -	<u>1964,86</u> 381,05	-19872	-	<u>-236</u> -46	<u>-</u> 3,0680	<u>-</u> -0,37
43	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,12	<u>1024778,3</u> 5 1470,46	<u>13347,27</u> 2319,98	122973	176	<u>1602</u> 278	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>1,82</u> 2,06
44	КБ27-26-5 к=6	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-0,12	<u>300816,14</u> 17,47	<u>-</u> -	-36098	-2	<u>-</u> -	<u>0.1800</u> -	<u>-0.02</u> -
45	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,12	<u>553457,66</u> 1354,96	<u>11983,95</u> 2007,01	66415	163	<u>1438</u> 241	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>1,68</u> 1,78
46	КБ8-4-1	Бокова ізоляція для герм.випуску глиною	1 м3	0,1	<u>1770,27</u> 696,20	<u>191,70</u> 67,55	177	70	<u>19</u> 7	<u>8.1000</u> 0,6555	<u>0,81</u> 0,07
47	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,8	<u>10290,38</u> 1456,72	<u>-</u> -	8232	1165	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>13,06</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1033108	36906	<u>98708</u> 21500		<u>370,27</u> 181,67
		Разом будівельні роботи, грн.					1033108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					897494				
		всього заробітна плата, грн.					58406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27947				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8480				
		Всього будівельні роботи, грн.					1061055				

		Всього по кошторису					1061055				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					603,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66886				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на Водопровід В1

Зовнішні мережі водопостачання,водовідведення,теплопостачання (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість339,075 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,31471 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата32,708 тис. грн.
Середній розряд робіт3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,112	<u>34809,38</u> 1995,98	<u>32813,40</u> 9709,38	3899	224	<u>3675</u> 1087	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>2,63</u> 8,4
2	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,035	<u>56221,85</u> 2350,34	<u>53820,24</u> 15035,38	1968	82	<u>1884</u> 526	<u>27,6250</u> 114,4568	<u>0,97</u> 4,01
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	61,25	<u>119,90</u> -	<u>119,90</u> 18,78	7344	-	<u>7344</u> 1150	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 9,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,035	<u>5289,98</u> 479,85	<u>4758,86</u> 1140,08	185	17	<u>167</u> 40	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0,2</u> 0,29
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,039	<u>26134,97</u> 26134,97	- -	1019	1019	- -	<u>314,1600</u> -	<u>12,25</u> -
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>13538,11</u> 13538,11	- -	677	677	- -	<u>165,2400</u> -	<u>8,26</u> -
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,057	<u>8003,95</u> -	<u>8003,95</u> 2061,85	456	-	<u>456</u> 118	- 17,6730	- 1,01
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,57	<u>3211,99</u> 1715,37	<u>1496,62</u> 527,37	1831	978	<u>853</u> 301	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>10,47</u> 2,92
9	КБ23-1-1	Засипка піском траншеї	10м3	3,04	<u>10290,38</u> 1456,72	- -	31283	4428	- -	<u>16,3200</u> -	<u>49,61</u> -
10	КБ23-1-2	Засипка щебенем траншеї	10м3	2	<u>17048,35</u> 1456,72	- -	34097	2913	- -	<u>16,3200</u> -	<u>32,64</u> -
11	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,092	<u>26397,35</u> 25027,00	<u>1197,31</u> 172,86	2429	2302	<u>110</u> 16	<u>245,7000</u> 1,5461	<u>22,6</u> 0,14
12	С113-1366 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	67,67	<u>112,85</u> -	- -	7637	-	- -	- -	- -
13	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки із дротом в траншею при прокладанні поліетиленових труб	100 м	0,92	<u>382,48</u> 350,37	<u>32,11</u> 11,07	352	322	<u>30</u> 10	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>3,13</u> 0,08
14	& С111-541-1 варіант 2	Стрічка сигнальна з дротом	м	92	<u>12,08</u> -	- -	1111	-	- -	- -	- -
15	КБ22-38-5	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм	шт	1	<u>1782,65</u> 697,82	<u>940,09</u> 104,24	1783	698	<u>940</u> 104	<u>5,8200</u> 0,9883	<u>5,82</u> 0,99
16	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,045	<u>38514,10</u> 13591,95	<u>18529,32</u> 6043,87	1733	612	<u>834</u> 272	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>6,38</u> 2,15
17	К585521-Л001 варіант 7	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	1	<u>496,60</u> -	- -	497	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	K585521-Л049 варіант 6	Плити днищ КЦД15 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>5104.99</u> -	- -	5105	-	- -	- -	- -
19	K585521-Л052 варіант 7	Опорні кільця КЦО-1	шт	1	<u>512.54</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
20	C111-1859 варіант 1	Драбина С-3 для колодязів	шт	1	<u>2158.98</u> -	- -	2159	-	- -	- -	- -
21	C113-754 варіант 7	Люк чавунний для колодязів важкий з зап пристр	шт	1	<u>6605.85</u> -	- -	6606	-	- -	- -	- -
22	& C113-754-1 варіант 3	Пристрій для закривання люків	шт	1	<u>90.14</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
23	KБ22-40-3	Приварювання фланців до трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2	<u>297.76</u> 116,62	<u>181.14</u> 3,06	596	233	<u>363</u> 6	<u>0.9600</u> 0,0290	<u>1.92</u> 0,06
24	C113-1313 варіант 4	Комплект Фланець + втулки діам. 63 мм	шт	1	<u>361.64</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
25	C113-1313 варіант 5	Фланець діам. 50 мм	шт	1	<u>264.19</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
26	KБ22-8-5	Укладання футляра з сталевих труб , діаметр труб 150 мм	1000м	0,016	<u>115619.12</u> 53788,43	<u>39110.60</u> 4700,32	1850	861	<u>626</u> 75	<u>487.7000</u> 36,6654	<u>7.8</u> 0,59
27	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	16,064	<u>786.18</u> -	- -	12629	-	- -	- -	- -
28	KБ22-17-5	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	1000м	0,016	<u>29633.90</u> 10471,91	<u>734.37</u> 94,54	474	168	<u>12</u> 2	<u>96.3200</u> 0,9031	<u>1.54</u> 0,01
29	KБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 63 мм	100м	0,26	<u>15226.91</u> 8697,42	<u>30.29</u> 11,22	3959	2261	<u>8</u> 3	<u>84.4000</u> 0,1064	<u>21.94</u> 0,03
30	C113-1548 варіант 7	Опора ковзна тип BR 63 h=35мм	шт	17	<u>355.25</u> -	- -	6039	-	- -	- -	- -
31	C113-1537 варіант 1	Захисна манжета для футляру д.=159х4мм	шт	4	<u>273.72</u> -	- -	1095	-	- -	- -	- -
32	KБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,92	<u>10290.38</u> 1456,72	- -	9467	1340	- -	<u>16.3200</u> -	<u>15.01</u> -
33	KБ22-11-3	футляр із поліетиленових труб діаметром 110 мм (для кабеля)	1000м	0,008	<u>44428.65</u> 31617,34	<u>12811.31</u> 4707,01	355	253	<u>102</u> 38	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>2.48</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-1360 варіант 2	Труби полімерні технічні зовнішній діаметр 110х5,3 мм	м	8,08	<u>137.75</u> -	- -	1113	-	- -	- -	- -
35	KB22-47-1	Протягування у футляр труб кабельної лінії	100м	0,08	<u>15226.91</u> 8697,42	<u>30.29</u> 11,22	1218	696	2 1	<u>84.4000</u> 0,1064	<u>6.75</u> 0,01
36	KB22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,092	<u>7627.77</u> 7627,77	- -	702	702	- -	<u>82.4000</u> -	<u>7.58</u> -
37	KB6-13-1	Улаштування упору з бетону бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005	<u>610914.36</u> 36165,53	<u>9624.02</u> 4389,06	3055	181	48 22	<u>372.6100</u> 37,1413	<u>1.86</u> 0,19
38	KB27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,072	<u>36849.58</u> 18536,55	<u>18313.03</u> 6155,78	2653	1335	1318 443	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>14.68</u> 4,25
39	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,131	<u>3239.85</u> 281,61	<u>2958.24</u> 956,93	424	37	387 125	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.43</u> 1,12
40	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км Відновлення покриття ----- -----	т	13,1	<u>128.60</u> -	<u>128.60</u> 18,78	1685	-	1685 246	- 0,1610	- 2,11
41	KB27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,12	<u>256805.67</u> 2331,84	<u>9845.46</u> 2292,00	30817	280	1181 275	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>3.08</u> 2,08
42	KB27-15-2 n1=10	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 5 см	1000м2	-0,12	<u>165050.44</u> -	<u>1964.86</u> 381,05	-19806	-	-236 -46	- 3,0680	- -0,37
43	KB27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,12	<u>1024778.3</u> 5 1470,46	<u>13347.27</u> 2319,98	122973	176	1602 278	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>1.82</u> 2,06
44	KB27-26-5 к=6	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-0,12	<u>300816.14</u> 17,47	- -	-36098	-2	- -	<u>0.1800</u> -	<u>-0.02</u> -
45	KB27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,12	<u>553457.66</u> 1354,96	<u>11983.95</u> 2007,01	66415	163	1438 241	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>1.68</u> 1,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					325015	22956	<u>24829</u> 5333		<u>243.51</u> 44,14
		Разом будівельні роботи, грн.					325015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277230				
		всього заробітна плата, грн.					28289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14060				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4419				
		Всього будівельні роботи, грн.					339075				

		Всього по кошторису					339075				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					314,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32708				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-03

на Тепломережа

Зовнішні мережі водопостачання,водовідведення,теплопостачання (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,784 тис. грн.
0,01404 тис.люд.год.
1,669 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ24-13-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) засувки для гарячої води і пари діаметром 125 мм	шт	2	999,28	664,53	1999	668	1329	3,0720	6,14
					333,99	133,58			267	1,0109	2,02
2	КБ24-13-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) засувки сталевих для гарячої води і пари діаметром до 65 мм	шт	2	554,42	364,24	1109	380	728	1,7460	3,49
					189,83	78,44			157	0,5906	1,18
		Разом прямі витрати по кошторису					3108	1048	2057		9,63
									424		3,2
		Разом будівельні роботи, грн.					3108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					1472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3784				

		Всього по кошторису					3784				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1669				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Тротуари і дорожки (додаткові роботи)
Благоустрій (роботи які підлягають виконанню після внесення змін в проект)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3432,516 тис. грн.
6,94 тис.люд.год.
720,267 тис. грн.
2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-6-1	Дорожнє покриття тип III === Додаткові роботи по ґрунту від корита Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	16,5	15620.69	-	257741	257741	-	183.6000	3029.4
2	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,7904	15620.69	-	64912	1787	-	-	-
					36255.32	35206.49			63034	11.7300	21
					997,99	10165,41			18200	83,1300	148,84
3	КР20-41-3	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	31,332	2083.19	1939.40	65271	4505	60766	1.6900	52.95
					143,79	526,27			16489	4,0635	127,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3133,2	<u>119,90</u> -	<u>119,90</u> 18,78	375671	-	<u>375671</u> 58841	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 504,45
		Дорожнє покриття тип III									
5	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,667	<u>47744,96</u> 1242,17	<u>44055,98</u> 8967,33	79591	2071	<u>73441</u> 14949	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>24,34</u> 111,47
6	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,667	<u>245194,45</u> 2571,84	<u>12064,74</u> 2751,78	408739	4287	<u>20112</u> 4587	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>47,16</u> 35,55
7	КБ27-13-4 н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (нижній шар до тов.200мм)	1000м2	-1,667	<u>81059,85</u> -	<u>1698,16</u> 317,73	-135127	-	<u>-2831</u> -530	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -4,51
8	КБ27-13-4 н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (нижній шар до тов.200мм)	1000м2	1,667	<u>78810,75</u> -	<u>1698,16</u> 317,73	131378	-	<u>2831</u> 530	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 4,51
9	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,667	<u>263634,62</u> 2911,85	<u>17047,08</u> 3819,10	439479	4854	<u>28417</u> 6366	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>53,39</u> 49,28
10	КБ27-13-4 К=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	1,667	<u>81059,85</u> -	<u>1698,16</u> 317,73	135127	-	<u>2831</u> 530	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 4,51
11	КБ27-13-4 К=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 10 см	1000м2	-1,667	<u>82143,49</u> -	<u>1698,16</u> 317,73	-136933	-	<u>-2831</u> -530	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -4,51
12	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,667	<u>579193,39</u> 72254,39	<u>12983,64</u> 5187,17	965515	120448	<u>21644</u> 8647	<u>709.3500</u> 52,9209	<u>1182,49</u> 88,22
13	C111-1776- П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм =====	шт	9	<u>544,79</u> -	<u>-</u> -	4903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		----- Покриття площадок, доріжок тип IV									
14	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,2801	<u>45298,15</u> 1242,17	<u>44055,98</u> 8967,33	12688	348	<u>12340</u> 2512	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>4,09</u> 18,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,2209	<u>38128.59</u> 2053,83	<u>36074.76</u> 11550,07	8423	454	<u>7969</u> 2551	<u>24,1400</u> 96,9391	<u>5,33</u> 21,41
16	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	386,6	<u>119.90</u> -	<u>119.90</u> 18,78	46353	-	<u>46353</u> 7260	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 62,24
17	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,2209	<u>4295.83</u> 393,07	<u>3902.76</u> 935,57	949	87	<u>862</u> 207	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>1.02</u> 1,51
18	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,2801	<u>251941.75</u> 2571,84	<u>12064.74</u> 2751,78	70569	720	<u>3379</u> 771	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>7.92</u> 5,97
19	КБ27-13-4 н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (нижній шар до тов.100мм)	1000м2	-0,2801	<u>81059.85</u> -	<u>1698.16</u> 317,73	-22705	-	<u>-476</u> -89	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,76
20	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,2965	<u>277252.25</u> 2911,85	<u>17047.08</u> 3819,10	82205	863	<u>5054</u> 1132	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>9.5</u> 8,77
21	КБ27-13-4 К=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,2965	<u>81059.85</u> -	<u>1698.16</u> 317,73	-24034	-	<u>-504</u> -94	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,8
22	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,29506	<u>173290.50</u> 72254,39	<u>12983.64</u> 5187,17	51131	21319	<u>3831</u> 1531	<u>709.3500</u> 52,9209	<u>209.3</u> 15,61
23	С1426-11789 варіант 1	Плити тротуарні "Римський брук", товщина 60 мм	м2	298	<u>324.45</u> -	<u>-</u> -	96686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	3	<u>544.79</u> -	<u>-</u> -	1634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С1424-11612 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,01	<u>3000.49</u> -	<u>-</u> -	6031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,724	<u>10188.10</u> 8595,12	<u>911.75</u> 286,75	7376	6223	<u>660</u> 208	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>67.22</u> 1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1424-11612 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,98	<u>3000.49</u> -	- -	11942	-	- -	- -	- -
28	& C1416-8684-ИНБ1 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт.	76,4	<u>235.46</u> -	- -	17989	-	- -	- -	- -
29	КБ27-68-1	Інші роботи Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,02	<u>7352.81</u> 3900,04	<u>3452.77</u> 1116,90	7500	3978	<u>3522</u> 1139	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>43.76</u> 10,18
30	КР16-77-1	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою (підняття)	шт	16	<u>1771.68</u> 1196,08	<u>60.58</u> 22,45	28347	19137	<u>969</u> 359	<u>11.8800</u> 0,2128	<u>190.08</u> 3,4
31	КР16-77-2 н1=2	На кожний наступний ряд кладки додавати до норми 16-77-1 до 1-го ряду	шт	-16	<u>729.81</u> 384,60	- -	-11677	-6154	- -	<u>3.8200</u> -	<u>-61.12</u> -
32	КБ7-64-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання плит перекриття площею до 5 м2	100шт	0,01	<u>17665.91</u> 6155,50	<u>11510.41</u> 4673,53	177	62	<u>115</u> 47	<u>64.2000</u> 35,9852	<u>0.64</u> 0,36
33	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	1 м різ.	3,5	<u>287.18</u> 138,31	<u>97.39</u> 2,53	1005	484	<u>341</u> 9	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>4.87</u> 0,07
34	КБ46-68-2 н1=10	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій до товщини 100 мм	1 м різ.	-3,5	<u>91.88</u> 38,81	<u>27.33</u> 0,71	-322	-136	<u>-96</u> -2	<u>0.3900</u> 0,0059	<u>-1.37</u> -0,02
35	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття площею до 5 м2	100шт	0,11	<u>30868.59</u> 10259,16	<u>19184.01</u> 7789,22	3396	1129	<u>2110</u> 857	<u>107.0000</u> 59,9754	<u>11.77</u> 6,6
36	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>1950.72</u> -	- -	19507	-	- -	- -	- -
37	ШР1-6-1	Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм	100м шва	0,54	<u>1256.93</u> 616,25	<u>261.00</u> 28,49	679	333	<u>141</u> 15	<u>6.0500</u> 0,2700	<u>3.27</u> 0,15
38	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (бетонування сходинки)	100м3	0,0023	<u>322533.57</u> 13451,48	<u>2755.66</u> 1261,01	742	31	<u>6</u> 3	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.35</u> 0,02
39	КБ46-1-1	Підсилення фундаментів монолітними обоймами	м3	1,34	<u>12585.20</u> 3233,67	<u>575.49</u> 213,26	16864	4333	<u>771</u> 286	<u>35.5700</u> 2,0216	<u>47.66</u> 2,71
40	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (фіксація укладеної плитки)	100м3	0,0022	<u>322533.57</u> 13451,48	<u>2755.66</u> 1261,01	710	30	<u>6</u> 3	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.33</u> 0,02
		Разом прямі витрати по кошторису					3090432	448934	<u>730438</u> 146784		<u>4955.35</u> 1222,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3090432 1911060 595718 342084 761,82 124549 3432516 3432516				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6940 720267				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на Озеленення (додаткові роботи)

Благоустрій (роботи які підлягають виконанню після внесення змін в проект)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

90,364 тис. грн.
0,47449 тис.люд.год.
46,000 тис. грн.
2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-18-4	Додаткові роботи Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,155	52403,94	49337,66	8123	475	7648	36,0400	5,59
					3066,28	15161,52			2350	134,3816	20,83
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	248	119,90	119,90	29735	-	29735	-	-
3	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	6,2	-	18,78	22877	22609	4657	0,1610	39,93
					3689,81	43,26			268	42,0400	260,65
					3646,55	12,39			77	0,1048	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ47-25-5 к=2	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати за нормами 47-25- 3 /до 25 см/	100м2	6,2	<u>1490,19</u> 1490,19	<u>-</u> -	9239	9239	<u>-</u> -	<u>17,1800</u> -	<u>106.52</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					69974	32323	<u>37651</u> 7084		<u>372.76</u> 61,41
		Разом будівельні роботи, грн.					69974				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					39407				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20390				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6593				
		Всього будівельні роботи, грн.					90364				

		Всього по кошторису					90364				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					474,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46000				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на Підпірні стінки,лотки (додаткові роботи)
Благоустрій (роботи які підлягають виконанню після внесення змін в проект)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість130,626 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,05353 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата5,381 тис. грн.
Середній розряд робіт3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПВ1-1-2	=====Нові лотки (згідно нових креслень)	100 м	1,101	4204.47	-	4629	4629	-	44.4400	48.93
		Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм			4204,47	-			-		
2	C1111-81 варіант 1	Лоток Base DN 100 H150	шт	115	650.18	-	74771	-	-	-	-
3	C1111-81 варіант 2	Решітка Base DN 100	шт	230	154.70	-	35581	-	-	-	-
4	C1111-81 варіант 3	Кріплення	шт	230	27.36	-	6293	-	-	-	-
5	C1111-81 варіант 4	Герметик	шт	12	583.56	-	7003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					128277	4629	-		48.93
		Разом будівельні роботи, грн.					128277		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123648				
		всього заробітна плата, грн.					4629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2349				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					752				
		Всього будівельні роботи, грн.					130626				

		Всього по кошторису					130626				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					53,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5381				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05
на Фундамент під дизель-генераторну (додаткові роботи)
Благоустрій (роботи які підлягають виконанню після внесення змін в проект)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість6,658 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C111-623 варіант 1	Техпластина ТМКЩ 500*500	шт	15	443.88	-	6658	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					6658	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6658		-		-
		-----					6658				
		Всього по кошторису					6658				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Планування земляних мас
Благоустрій (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість264,056 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,42755 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата53,476 тис. грн.
Середній розряд робіт2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,52	<u>350,54</u>	<u>350,54</u>	182	-	<u>182</u>	-	-
					-	90,30			47	0,7740	0,4
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,844	<u>44936,46</u>	<u>43056,19</u>	37926	1587	<u>36339</u>	<u>22,1000</u>	<u>18,65</u>
					1880,27	12028,31			10152	91,5654	77,28
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1477	<u>119,90</u>	<u>119,90</u>	177092	-	<u>177092</u>	-	-
					-	18,78			27738	0,1610	237,8
4	КБ1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	0,844	<u>26875,96</u>	<u>26875,96</u>	22683	-	<u>22683</u>	-	-
					-	6548,06			5527	47,9874	40,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-131-6	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	0,844	<u>3973,48</u> -	<u>3973,48</u> 1106,40	3354	-	<u>3354</u> 934	<u>-</u> 8,4270	<u>-</u> 7,11
		Разом прямі витрати по кошторису					241237	1587	<u>239650</u> 44398		<u>18.65</u> 363,09
		Разом будівельні роботи, грн.					241237				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					45985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22819				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7491				
		Всього будівельні роботи, грн.					264056				

		Всього по кошторису					264056				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					427,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53476				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03
на Площадка для обслуговування технологічного обладнання
Благоустрій (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

77,307 тис. грн.
0,17339 тис.люд.год.
18,905 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,012	21779,14	-	261	261	-	261,8000	3,14
					21779,14	-			-	-	-
2	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,97	1185,95	148,87	1150	208	144	2,4000	2,33
					214,22	52,80			51	0,5009	0,49
3	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм(Фм-1, Фм-2, Фм-3)	100м3	0,01384	422670,32	10670,57	5850	804	148	598,1800	8,28
					58059,35	4874,52			67	41,2362	0,57
4	КБ9-24-1	Монтаж рам Рм1,Рм2,Рм3	т	0,24052	13073,58	3991,95	3144	2085	960	90,4000	21,74
					8667,55	1540,90			371	11,7976	2,84
5	С111-1089 варіант 4	Труби квадратні 70х5	т	0,2477356	32886,00	-	8147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0984	<u>16199,17</u> 10572,87	<u>1,37</u> 1,21	1594	1040	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>10,46</u> -
7	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж стояків СКО1,СКО2 /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,15544	<u>4345,95</u> 1656,79	<u>2255,77</u> 863,81	676	258	<u>351</u> 134	<u>16.4560</u> 6,8778	<u>2,56</u> 1,07
8	С121-763 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд (стояки тощо) середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,159032	<u>115946,48</u> -	- -	18439	-	- -	- -	- -
9	КБ9-34-1	Монтаж кріпильних виробів МС1	т	0,00338	<u>15641,41</u> 11717,12	<u>1571,82</u> 189,03	53	40	<u>5</u> 1	<u>117.7600</u> 1,7764	<u>0,4</u> 0,01
10	С121-777 варіант 1	Вартість кріпильних виробів	т	0,00338	<u>71537,07</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
11	КБ7-24-9	Установлення металевої огорожі з сітки	100м	0,186	<u>63186,41</u> 32936,43	<u>19418,61</u> 6102,81	11753	6126	<u>3612</u> 1135	<u>323.3500</u> 46,4975	<u>60,14</u> 8,65
12	С111-1780 варіант 1	Сітка з дроту холоднотягнутого ВІ д.=4мм	т	0,10974	<u>54224,62</u> -	- -	5951	-	- -	- -	- -
13	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0469	<u>16199,17</u> 10572,87	<u>1,37</u> 1,21	760	496	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>4,98</u> -
14	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,936	<u>1185,95</u> 214,22	<u>148,87</u> 52,80	1110	201	<u>139</u> 49	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>2,25</u> 0,47
15	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм(Фм-4)	100м3	0,013	<u>422588,32</u> 58059,35	<u>10670,57</u> 4874,52	5494	755	<u>139</u> 63	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>7,78</u> 0,54
16	КБ7-25-8	Улаштування хвіртків з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>144425,61</u> 123750,54	<u>4040,09</u> 1289,13	1444	1238	<u>40</u> 13	<u>1138.2500</u> 12,2025	<u>11,38</u> 0,12
17	КБ9-75-2	Виготовлення панелей хвіртків	т	0,02065	<u>26149,84</u> 18136,80	<u>5682,23</u> 487,59	540	375	<u>117</u> 10	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>3,63</u> 0,09
18	С121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,01517	<u>102764,85</u> -	- -	1559	-	- -	- -	- -
19	С111-1780 варіант 1	Сітка з дроту холоднотягнутого ВІ д.=4мм	т	0,00548	<u>54224,62</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C111-960	Засувка накладна	шт	1	<u>107.81</u>	<u>-</u>	108	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
21	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0083	<u>16199.17</u>	<u>1.37</u>	134	88	<u>-</u>	<u>106.2600</u>	<u>0.88</u>
					10572,87	1,21			-	0,0111	-
		Разом прямі витрати по кошторису					68706	13975	<u>5655</u>		<u>139.95</u>
									1894		14,85
		Разом будівельні роботи, грн.					68706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49076				
		всього заробітна плата, грн.					15869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8601				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3036				
		Всього будівельні роботи, грн.					77307				

		Всього по кошторису					77307				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					173,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18905				

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-04
на Лінійний водовідвідний лоток
Благоустрій (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

99,874 тис. грн.
0,01586 тис.люд.год.
1,603 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,012	39637,97 1576,53	38061,44 12312,10	476	19	457 148	18,5300 110,0580	0,22 1,32
2	ПВ1-1-3	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм	100 м	0,19	9619,86 6354,17	- -	1828	1207	- -	68,0100 -	12,92 -
3	С1426-11792 варіант 1	Лотки бетоні ЛВ-50.64.61 з чугуною решіткою	м	19	5098,14 -	- -	96865	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					99169	1226	457 148		13,14 1,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					99169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97486				
		всього заробітна плата, грн.					1374				
		Загальновиробничі витрати, грн.					705				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					229				
		Всього будівельні роботи, грн.					99874				

		Всього по кошторису					99874				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					15,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1603				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-05
на Підпірні стінки,лоток
Благоустрій (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1084,247 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,93749 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата206,037 тис. грн.
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Підпірна стінка ПС-1 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,044	53973,19	51667,43	2375	99	2273	26.5200	1.17
					2256,32	14433,97			635	109,8785	4,83
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	77	119,90	119,90	9232	-	9232	-	-
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,044	-	18,78	190	17	1446	0,1610	12,4
					4320,55	3902,76			172	4.6200	0,2
					393,07	935,57			41	6,8331	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04	<u>26134,97</u> 26134,97	- -	1045	1045	- -	<u>314,1600</u> -	<u>12,57</u> -
5	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,043	<u>330466,40</u> 13451,48	<u>2755,66</u> 1261,01	14210	578	<u>118</u> 54	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>6,48</u> 0,46
6	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,27	<u>420853,46</u> 104537,50	<u>27921,51</u> 11530,49	113630	28225	<u>7539</u> 3113	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>290,8</u> 26,43
7	С1424- 11612 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	27,405	<u>2348,55</u> -	- -	64362	-	- -	- -	- -
8	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,012	<u>34033,11</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
9	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,3859	<u>31993,11</u> -	- -	12346	-	- -	- -	- -
10	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,16601	<u>31993,11</u> -	- -	5311	-	- -	- -	- -
11	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5037	<u>28134,12</u> -	- -	14171	-	- -	- -	- -
12	КБ15-55-1	Обмазування поверхні підпірної стінки цем. молочком	100м2	0,545	<u>1887,38</u> 1494,88	<u>5,47</u> 4,83	1029	815	<u>3</u> 3	<u>16,0000</u> 0,0444	<u>8,72</u> 0,02
13	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	0,263	<u>21043,52</u> 3494,05	- -	5534	919	- -	<u>33,5000</u> -	<u>8,81</u> -
14	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,26	<u>9102,55</u> 6201,55	<u>918,22</u> 236,90	2367	1612	<u>239</u> 62	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>15,65</u> 0,58
15	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,25727	<u>102873,97</u> -	- -	26466	-	- -	- -	- -
16	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/кон. за два рази Лотки	100м2	0,104	<u>16199,17</u> 10572,87	<u>1,37</u> 1,21	1685	1100	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>11,05</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Підпірна стінка ПС-2 (січ.3-3,4-4,5-5.)									
17	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,041	<u>53973.19</u> 2256,32	<u>51667.43</u> 14433,97	2213	93	<u>2118</u> 592	<u>26.5200</u> 109,8785	<u>1.09</u> 4,51
18	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	71,75	<u>119.90</u> -	<u>119.90</u> 18,78	8603	-	<u>8603</u> 1347	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 11,55
19	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,041	<u>4320.55</u> 393,07	<u>3902.76</u> 935,57	177	16	<u>160</u> 38	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.19</u> 0,28
20	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04	<u>26134.97</u> 26134,97	<u>-</u> -	1045	1045	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>12.57</u> -
21	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0357	<u>330466.40</u> 13451,48	<u>2755.66</u> 1261,01	11798	480	<u>98</u> 45	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>5.38</u> 0,38
22	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,198	<u>420853.46</u> 104537,50	<u>27921.51</u> 11530,49	83329	20698	<u>5528</u> 2283	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>213.25</u> 19,38
23	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,022	<u>34033.11</u> -	<u>-</u> -	749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,34138	<u>31993.11</u> -	<u>-</u> -	10922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1383	<u>31993.11</u> -	<u>-</u> -	4425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,39076	<u>28134.12</u> -	<u>-</u> -	10994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ15-55-1	Обмазування поверхні підпірної стінки цем. молочком	100м2	0,396	<u>1887.38</u> 1494,88	<u>5.47</u> 4,83	747	592	<u>2</u> 2	<u>16.0000</u> 0,0444	<u>6.34</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	0,176	<u>21043,52</u> 3494,05	<u>-</u> -	3704	615	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>5,9</u> -
29	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,34	<u>9102,55</u> 6201,55	<u>918,22</u> 236,90	3095	2109	<u>312</u> 81	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>20,46</u> 0,76
30	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,29124	<u>102873,97</u> -	<u>-</u> -	29961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/кон. за два рази Підпірна стінка ПС-3	100м2	0,1168	<u>16199,17</u> 10572,87	<u>1,37</u> 1,21	1892	1235	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>12,41</u> -
32	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,04	<u>53973,19</u> 2256,32	<u>51667,43</u> 14433,97	2159	90	<u>2067</u> 577	<u>26.5200</u> 109,8785	<u>1,06</u> 4,4
33	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	70	<u>119,90</u> -	<u>119,90</u> 18,78	8393	-	<u>8393</u> 1315	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 11,27
34	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,04	<u>4320,55</u> 393,07	<u>3902,76</u> 935,57	173	16	<u>156</u> 37	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0,18</u> 0,27
35	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04	<u>26134,97</u> 26134,97	<u>-</u> -	1045	1045	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>12,57</u> -
36	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,028	<u>330466,40</u> 13451,48	<u>2755,66</u> 1261,01	9253	377	<u>77</u> 35	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>4,22</u> 0,3
37	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,163	<u>420853,46</u> 104537,50	<u>27921,51</u> 11530,49	68599	17040	<u>4551</u> 1879	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>175,56</u> 15,95
38	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0114	<u>34033,11</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2742	<u>31993,11</u> -	<u>-</u> -	8773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1232	<u>31993.11</u> -	- -	3942	-	- -	- -	-
41	C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3272	<u>28134.12</u> -	- -	9205	-	- -	- -	-
42	KB15-55-1	Обмазування поверхні підпірної стінки цем. молочком	100м2	0,376	<u>1887.38</u> 1494,88	<u>5.47</u> 4,83	710	562	<u>2</u> 2	<u>16.0000</u> 0,0444	<u>6.02</u> 0,02
43	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	0,152	<u>21043.52</u> 3494,05	- -	3199	531	- -	<u>33.5000</u> -	<u>5.09</u> -
44	KB7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,155	<u>9102.55</u> 6201,55	<u>918.22</u> 236,90	1411	961	<u>142</u> 37	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>9.33</u> 0,35
45	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,15145	<u>102873.97</u> -	- -	15580	-	- -	- -	-
46	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/кон. за два рази Підпірна стінка ПС-4	100м2	0,0604	<u>16199.17</u> 10572,87	<u>1.37</u> 1,21	978	639	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>6.42</u> -
47	KB1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,112	<u>53973.19</u> 2256,32	<u>51667.43</u> 14433,97	6045	253	<u>5787</u> 1617	<u>26.5200</u> 109,8785	<u>2.97</u> 12,31
48	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	196	<u>119.90</u> -	<u>119.90</u> 18,78	23500	-	<u>23500</u> 3681	- 0,1610	- 31,56
49	KB1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,112	<u>4320.55</u> 393,07	<u>3902.76</u> 935,57	484	44	<u>437</u> 105	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.52</u> 0,77
50	KB1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,07	<u>26134.97</u> 26134,97	- -	1829	1829	- -	<u>314.1600</u> -	<u>21.99</u> -
51	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,085	<u>330466.40</u> 13451,48	<u>2755.66</u> 1261,01	28090	1143	<u>234</u> 107	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>12.81</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,513	<u>420853,46</u> 104537,50	<u>27921,51</u> 11530,49	215898	53628	<u>14324</u> 5915	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>552,52</u> 50,21
53	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0348	<u>34033,11</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,82852	<u>31993,11</u> -	<u>-</u> -	26507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,33396	<u>31993,11</u> -	<u>-</u> -	10684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,98744	<u>28134,12</u> -	<u>-</u> -	27781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ15-55-1	Обмазування поверхні підпірної стінки цем. молочком	100м2	0,754	<u>1887,38</u> 1494,88	<u>5,47</u> 4,83	1423	1127	<u>4</u> 4	<u>16,0000</u> 0,0444	<u>12,06</u> 0,03
58	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	0,386	<u>21043,52</u> 3494,05	<u>-</u> -	8123	1349	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>12,93</u> -
59	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,486	<u>9102,55</u> 6201,55	<u>918,22</u> 236,90	4424	3014	<u>446</u> 115	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>29,25</u> 1,09
60	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,47114	<u>102873,97</u> -	<u>-</u> -	48468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/кон. за два рази	100м2	0,1884	<u>16199,17</u> 10572,87	<u>1,37</u> 1,21	3052	1992	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>20,02</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					989315	146933	<u>96517</u> 25168		<u>1518,56</u> 211,34
		Разом будівельні роботи, грн.					989315				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					745865				
		всього заробітна плата, грн.					172101				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94932				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					207,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33936				
		Всього будівельні роботи, грн.					1084247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1084247				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1937,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					206037				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-06
на Зовнішні сходи ЗС-1
Благоустрій (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість102,830 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,12163 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата12,997 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-22-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металоконструкцій існуючої металевої огорожі	m	0,0269	5936,11 2469,87	3466,24 1353,97	160	66	94 36	25,7600 10,8004	0,69 0,29
2	С121-783 (зворотні матеріали)	Металоконструкції індивідуальні (зворотні матеріали)	т	0,0269	50876,81 -	- -	1369	-	- -	- -	- -
3	КБ6-1-22 к дем.= 0,8	(Демонтаж) існуючих з/бетонних сходів	100м3	0,0498	45194,08 35433,11	9760,97 3684,31	2251	1765	486 183	365,0640 31,3369	18,18 1,56
4	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,45	7427,10 741,58	382,43 119,39	3342	334	172 54	8,0800 1,1053	3,64 0,5
5	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки під площадку бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0235	330466,40 13451,48	2755,66 1261,01	7766	316	65 30	150,7000 10,6641	3,54 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0837	<u>387556.70</u> 42913,62	<u>17778.35</u> 6454,95	32438	3592	<u>1488</u> 540	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>35.26</u> 4,6
7	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,31986	<u>56904.09</u> -	<u>-</u> -	18201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ11-15-1	Улаштування бетонного покриття площадки і сходів (бетон В-25)	100м2	0,4825	<u>5588.04</u> 5396,55	<u>191.49</u> 168,95	2696	2604	<u>92</u> 82	<u>57.0400</u> 1,5540	<u>27.52</u> 0,75
9	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,965	<u>3536.23</u> -	<u>-</u> -	3412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	-0,4825	<u>375.97</u> 310,32	<u>65.65</u> 57,93	-181	-150	<u>-31</u> -28	<u>3.2800</u> 0,5328	<u>-1.58</u> -0,26
11	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	-0,1632	<u>3536.23</u> -	<u>-</u> -	-577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,081	<u>9102.55</u> 6201,55	<u>918.22</u> 236,90	737	502	<u>74</u> 19	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>4.87</u> 0,18
13	КБ9-72-1	Виготовлення огороження з корозійної сталі	т	0,05501	<u>25441.96</u> 15359,34	<u>7224.56</u> 1407,41	1400	845	<u>397</u> 77	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>8.01</u> 0,59
14	С1528-2 варіант 1	Труби електрозварні з корозійностійкої сталі, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	10м	1,5	<u>3695.95</u> -	<u>-</u> -	5544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С1528-11 варіант 1	Труби електрозварні з корозійностійкої сталі, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	10м	0,81	<u>9440.00</u> -	<u>-</u> -	7646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1528-13 варіант 1	Труби електрозварні з корозійностійкої сталі, зовнішній діаметр 50 мм, товщина стінки 3 мм	10м	1,05	<u>11447.72</u> -	<u>-</u> -	12020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					96855	9874	<u>2837</u> 993		<u>100.13</u> 8,46
		Разом будівельні роботи, грн.					96855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84144				
		всього заробітна плата, грн.					10867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5975				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2130				
		Всього будівельні роботи, грн.					102830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1369				

		Всього по кошторису					102830				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					121,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12997				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-07
на Тротуари і дорожки
Благоустрій (залишки робіт)

Основа:	Кошторисна вартість	18,253 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,04934 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	5,087 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-1	Дорожнє покриття тип III Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,027	26860,82	23171,84	725	34	626	14,6000	0,39
					1242,17	4716,12			127	35,1690	0,95
2	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,27	23180,19	1001,67	6259	625	270	25,0000	6,75
					2314,25	328,26			89	2,7710	0,75
3	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,42	8845,46	627,23	3715	3188	263	81,2500	34,13
					7591,19	197,27			83	1,4550	0,61
4	& С1416-8684-111 варіант 2	Камені бортові, БР 100.20.8	шт	42	119,70	-	5027	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					15726	3847	<u>1159</u>		<u>41.27</u>
									299		2,31
		Разом будівельні роботи, грн.					15726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10720				
		всього заробітна плата, грн.					4146				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2527				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					941				
		Всього будівельні роботи, грн.					18253				

		Всього по кошторису					18253				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					49,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5087				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-08
на Озеленення
Благоустрій (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість55,458 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,28761 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата27,712 тис. грн.
Середній розряд робіт2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	15,848	<u>577,19</u> 533,93	<u>43,26</u> 12,39	9147	8462	<u>685</u> 196	<u>6,3700</u> 0,1048	<u>100,95</u> 1,66
2	КБ47-25-6	Посів газонів звичайних вручну	100м2	15,848	<u>1946,60</u> 762,78	<u>-</u> -	30850	12089	<u>-</u> -	<u>8,2400</u> -	<u>130,59</u> -
3	КБ47-11-1	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	10шт	1,7	<u>566,79</u> 415,39	<u>151,40</u> 43,37	964	706	<u>258</u> 74	<u>5,0700</u> 0,3668	<u>8,62</u> 0,62
4	КБ47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	10шт	1,7	<u>1401,40</u> 1401,40	<u>-</u> -	2382	2382	<u>-</u> -	<u>12,8900</u> -	<u>21,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					43343	23639	<u>943</u>		<u>262.07</u>
									270		2,28
		Разом будівельні роботи, грн.					43343				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18761				
		всього заробітна плата, грн.					23909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12115				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3803				
		Всього будівельні роботи, грн.					55458				

		Всього по кошторису					55458				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					287,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27712				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.
Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької
області,Хмельницької територіальної громади (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09
придбання устаткування (додаткові роботи)
Сховище (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 6407,770 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14016 варіант 3	Ліжко лікарняне стаціонарне; (маса=0,155)	комплект	4	61000,00	244000
2	280222-14016 варіант 5	Ліжко лікарняного типу ЛЛ-4; (маса=0,155)	комплект	10	47000,00	470000
3	560110-231 варіант 5	Ліжко двоярусне металеве з драбиною; (маса=0)	шт	10	6620,00	66200
4	560110-231 варіант 6	Ліжко двоярусне металеве з драбиною BAMBO DUO; (маса=0)	шт	61	6620,00	403820
5	560110-228 варіант 5	Ліжко медичне реабілітаційне; (маса=0)	шт	6	105000,00	630000
6	560110-228 варіант 6	Ліжко для новонародженого; (маса=0)	шт	2	39450,00	78900
7	280222-14094 варіант 3	Шафа медична двостулкова ШМ-2; (маса=0,055)	шт	2	21680,00	43360
8	241996-20307 варіант 3	Стілець палатний СУ; (маса=0)	шт	11	3100,00	34100
9	560110-64 варіант 3	Стільці розкладний для укриття; (маса=0)	шт	221	1020,00	225420
10	280222-14070 варіант 3	Стіл сповивальний СПЛ; (маса=0,056)	комплект	2	7980,00	15960
11	560110-69 варіант 3	Стіл інструментальний СИ5; (маса=0)	шт	18	7700,00	138600

1	2	3	4	5	6	7
12	280222-140-10 варіант 3	Умивальник з високим краном змішувача ; (маса=0,42)	шт	2	11623,00	23246
13	280222-4925 варіант 4	Світильник хірургічний пересувний; (маса=0)	комплект	2	425000,00	850000
14	280222-14071 варіант 4	Столик анестезіолога СА; (маса=0,045)	шт	2	6400,00	12800
15	280222-40-10 варіант 1	Аспіратор ультрозвуковий; (маса=0,8)	комплект	2	600000,00	1200000
16	280222-14071 варіант 5	Столик медичний хірургічний; (маса=0,045)	шт	2	5840,00	11680
17	280222-140-1 варіант 3	Штатив для тривалих вливань ; (маса=0,016)	шт	8	1900,00	15200
18	280222-14029 варіант 4	Підставка під таз; (маса=0,005)	шт	4	2850,00	11400
19	280222-14029 варіант 5	Підставка під таз; (маса=0,005)	шт	4	5250,00	21000
20	280222-16174 варіант 3	Шафа медична з сейфом; (маса=0,085)	шт	2	12200,00	24400
21	280222-14089 варіант 7	Мийка хірургічна; (маса=0,055)	комплект	1	350000,00	350000
22	280222-14089 варіант 8	Мийка з нерж. сталі; (маса=0,055)	комплект	1	3660,00	3660
23	280222-14089 варіант 9	Мийка на два відділення з підвед х.в.і г.в; (маса=0,055)	комплект	1	12050,00	12050
24	2406-6001 варіант 9	Сбірник для знесоленої води; (маса=0,025)	шт	1	1250,00	1250
25	290220-3211 варіант 3	Шафа медична одностулкова; (маса=0,305)	шт	1	12840,00	12840
26	560103-24 варіант 5	Вішак настінний на 2 гачків; (маса=0)	шт	4	632,00	2528
27	560103-14 варіант 3	Стіл робочий двотумбовий; (маса=0)	шт	4	5900,00	23600
28	& 290827-18-1 варіант 9	Телевізор; (маса=0)	шт	1	33000,00	33000
29	280222-150-1 варіант 3	Вимірювач артеріал.тиску; (маса=0,09)	шт	1	1250,00	1250
30	560110-220 варіант 7	Вішалка для одягу двостороння; (маса=0)	шт	3	6890,00	20670

1	2	3	4	5	6	7
31	560110-8 варіант 3	Лавка гардеробна; (маса=0)	шт	4	2260,00	9040
32	560110-123 варіант 3	Стіл обідній; (маса=0)	шт	7	3360,00	23520
33	560103-42 варіант 3	Стілець обідній; (маса=0)	шт	28	1200,00	33600
34	241996-18014-7 варіант 5	Стіл виробничий ; (маса=0)	шт	2	8900,00	17800
35	& 15062-6039-1 варіант 3	Холодильник ; (маса=0,062)	шт	1	22000,00	22000
36	1906-14007 варіант 3	Підйомач ПВІ-320 підприємства "ЕЛІТ-КО"; (маса=1,52)	шт	1	550000,00	550000
37	2402-3018 варіант 5	Вогнегаситель порошковий ВВП-5; (маса=0,0105)	шт	18	850,00	15300
38	2402-3018 варіант 6	Вогнегаситель ВВК-3,5; (маса=0,0105)	шт	8	1350,00	10800
39	560110-67 варіант 3	Стілець лабораторний; (маса=0)	шт	2	4800,00	9600
40	2406-6001 варіант 10	Чайник електричний; (маса=0,025)	шт	2	1560,00	3120
41	2406-6001 варіант 11	Мікрохвильова піч; (маса=0,025)	шт	1	4800,00	4800
42	241996-18014-7 варіант 6	Стіл виробничий лабораторний СЛ-Н; (маса=0)	шт	2	5300,00	10600
43	2406-6001 варіант 12	Електроплита; (маса=0,025)	шт	1	17000,00	17000
44	290220-3048 варіант 3	Крісло поворотне; (маса=0,038)	шт	2	5250,00	10500
45	560110-68 варіант 3	Стелаж металевий; (маса=0)	шт	12	8820,00	105840
46	560103-24 варіант 6	Вішак настінний на 4 гачків; (маса=0)	шт	3	1020,00	3060
47	& 290827-18-1 варіант 10	Комп'ютер; (маса=0)	шт	3	24220,00	72660

1	2	3	4	5	6	7
48	& 290827-18-1 варіант 11	Принтер МФУ; (маса=0)	шт	1	124000,00	124000
49	560103-2 варіант 3	Камера схову на 12 чарунків; (маса=0)	шт	2	12620,00	25240
50	560110-116 варіант 3	Шафа комбінована з секцію для одягу; (маса=0)	шт	6	4730,00	28380
51	560110-194 варіант 3	Диван 2-секційний; (маса=0)	шт	1	44240,00	44240
52	560110-220 варіант 8	Вішалка підлогова; (маса=0)	шт	2	6420,00	12840
53	560110-220 варіант 9	Вішалка на планці; (маса=0)	шт	4	1350,00	5400
54	2406-15001 варіант 7	Табличка з напосом "Сховище"; (маса=0,081)	шт	3	450,00	1350
55	2406-15001 варіант 8	Табличка з напрямку руху ; (маса=0,081)	шт	3	450,00	1350
56	2406-15001 варіант 9	Гумова стрічка; (маса=0,081)	шт	40	60,00	2400
		Разом				6145374
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				241332
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3009109	0,007	21064
		Всього вартість устаткування				6386706
		Всього вартість будівельних робіт				21064

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				6407770

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.
Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької
області,Хмельницької територіальної громади (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

Устакування,що монтується (додаткові роботи)

Сховище (роботи після внесення змін в проект які підлягають виконанню)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4114,969 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222- 16038-1 варіант 2	ПДВ-20% Кисневий концентратор високого тиску M0120; (маса=0,098) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	4	989870,00	3959480 3959480 155489 4114969

Склав інж.ПКД В.Яворська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП Р.Дроненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на Електропостачання сховища КЛ-0,4 кв
Зовнішні мережі електропостачання (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

11,409 тис. грн.
0,02695 тис.люд.год.
2,966 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ8-160-1	Муфта кінцева 4ГПК	шт	4	506.35	-	2025	2025	-	4.8000	19.2	
					506.35	-			-	-	-	
2	2405-1518	Муфта кінцева 4ПКНТп-1-70(120)	комплект	4	906.69	-	3627	-	-	-	-	
	варіант 10				-	-			-	-	-	
3	КМ8-155-1	Ущільнення вводу	прохід	4	257.56	-	1030	383	-	0.9300	3.72	
					95,84	-			-	-	-	
		Відновлення покриття -----										
4	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 4 см	100м2	0,1	3607.55	-	361	161	-	15.9500	1.6	
					1605,85	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	0,714	<u>4321.82</u> -	<u>-</u> -	3086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					10129	2569	<u>-</u> -		<u>24.52</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					10129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7560				
		всього заробітна плата, грн.					2569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1280				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					397				
		Всього будівельні роботи, грн.					11409				

		Всього по кошторису					11409				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					26,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2966				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02
на Зовнішнє електроосвітлення
Зовнішні мережі електропостачання (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість138,062 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,36533 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата35,872 тис. грн.
Середній розряд робіт2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.185 к=0,8	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0,593	<u>23591,13</u> 23591,13	<u>-</u> -	13990	13990	<u>-</u> -	<u>257,0400</u> -	<u>152,42</u> -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,593	<u>13538,11</u> 13538,11	<u>-</u> -	8028	8028	<u>-</u> -	<u>165,2400</u> -	<u>97,99</u> -
3	КМ8-143-5	Покрівання труб прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,05	<u>382,48</u> 350,37	<u>32,11</u> 11,07	402	368	<u>34</u> 12	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>3,57</u> 0,1
4	& 2405-1470-12 варіант 7	Стрічка сигнальна червона шир.150мм	1м	105	<u>4,46</u> -	<u>-</u> -	468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,36	<u>13600,17</u> 1456,72	<u>-</u> -	4896	524	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>5,88</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,12	<u>22412,60</u>	-	2690	2466	-	<u>222.0000</u>	<u>26,64</u>
					20550,54	-			-	-	-
7	& С1530-1-12	Труба гнучка гофрована двухстінна поліетиленова д=50мм "ДКС"	10м	12	<u>567,21</u>	-	6807	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
8	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	1,4	<u>1574,85</u>	<u>58,31</u>	2205	1616	<u>82</u>	<u>11,2000</u>	<u>15,68</u>
					1154,16	19,91			28	0,1650	0,23
9	& 15093-35093-15	Кабель марки АВВГ пер.3Х6мм2	1000м	0,1428	<u>15683,44</u>	-	2240	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	КМ8-165-1	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	1	<u>4441,40</u>	<u>2667,15</u>	4441	675	<u>2667</u>	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
					675,14	699,79			700	6,7859	6,79
11	2405-1518	Муфта кінцева ЗКВТп-6-16	комплект	1	<u>478,29</u>	-	478	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
12	2405-1001	Зжим відгулжувальний У734М	шт	6	<u>46,38</u>	-	278	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
13	КМ8-155-1	Ущільнення вводу	прохід	1	<u>257,56</u>	-	258	96	-	<u>0,9300</u>	<u>0,93</u>
					95,84	-			-	-	-
14	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	5	<u>574,83</u>	<u>370,54</u>	2874	677	<u>1853</u>	<u>1,3600</u>	<u>6,8</u>
					135,32	85,73			429	0,7168	3,58
15	& 1507-4036-11	Опора освітлення типу "Софія" в комплекті з Led лампою	шт	5	<u>14185,59</u>	-	70928	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					120983	28440	<u>4636</u>		<u>316,31</u>
									1169		10,7
		Разом будівельні роботи, грн.					120983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87907				
		всього заробітна плата, грн.					29609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6263				
		Всього будівельні роботи, грн.					138062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					138062				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					365,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35872				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-03
на Контур заземлення високочутливої медичної апаратури
Зовнішні мережі електропостачання (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

30,680 тис. грн.
0,08431 тис.люд.год.
8,752 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.185 к(труд)=0,8	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0,065	<u>23591,13</u> 23591,13	<u>-</u> -	1533	1533	<u>-</u> -	<u>257,0400</u> -	<u>16,71</u> -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,065	<u>13538,11</u> 13538,11	<u>-</u> -	880	880	<u>-</u> -	<u>165,2400</u> -	<u>10,74</u> -
3	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>8468,00</u> 1154,16	<u>3542,04</u> 697,25	6774	923	<u>2834</u> 558	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>8,96</u> 4,95
4	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, перерізом до 160 мм2	100 м	0,33	<u>3135,16</u> 2308,32	<u>501,66</u> 115,27	1035	762	<u>166</u> 38	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>7,39</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1545-251 варіант 2	Сталь штабова оцинкована, ширина 40х4 мм	м	33	<u>49.58</u> -	-	1636	-	-	-	-
6	KB22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм	1000м	0,006	<u>25551.54</u> 24405,66	<u>972.84</u> 135,54	153	146	<u>6</u> 1	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>1.44</u> 0,01
7	& C1530-1-12 варіант 12	Труба гнучка гофрована двухстінна поліетиленова д=50мм "ДКС"	10м	0,6	<u>567.21</u> -	-	340	-	-	-	-
8	KM8-82-1	Монтаж злучника для з'єднання кабеля зі штабою	100 шт	0,02	<u>8683.98</u> 6751,36	<u>166.96</u> 53,64	174	135	<u>3</u> 1	<u>64.0000</u> 0,4452	<u>1.28</u> 0,01
9	& 2405-1359-36 варіант 2	Злучник С-044	шт	2	<u>124.93</u> -	-	250	-	-	-	-
10	KM8-158-15	Муфти кінцеві	шт	2	<u>223.05</u> 168,78	-	446	338	-	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
11	2405-1518 варіант 9	Муфта кінцева суха	комплект	2	<u>564.99</u> -	-	1130	-	-	-	-
12	KM8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,06	<u>6016.95</u> 3132,72	<u>1652.04</u> 564,16	361	188	<u>99</u> 34	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>1.82</u> 0,28
13	KM8-403-3	Кабель під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,49	<u>7031.11</u> 2484,74	<u>3823.26</u> 1004,34	3445	1218	<u>1873</u> 492	<u>25.6000</u> 9,7317	<u>12.54</u> 4,77
14	& C153-47-12 варіант 11	Кабель силовий ВВГндг пер.1х25мм	1000м	0,0561	<u>143940.11</u> -	-	8075	-	-	-	-
15	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення (ущільнення вводу)	прохід	2	<u>257.56</u> 95,84	-	515	192	-	<u>0.9300</u> -	<u>1.86</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					26747	6315	<u>4981</u> 1124		<u>65.94</u> 10,34
		Разом будівельні роботи, грн.					26747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15451				
		всього заробітна плата, грн.					7439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3933				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1313				
		Всього будівельні роботи, грн.					30680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					30680				
		Разом прямі витрати по кошторису					26747	6315	<u>4981</u>		<u>65.94</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					26747		1124		10,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15451				
		всього заробітна плата, грн.					7439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3933				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1313				
		Всього будівельні роботи, грн.					30680				
		-----					-				
		Всього по кошторису					30680				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					84,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8752				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам"янецька ,94 в м.Хмельницькому, Хмельницького району,Хмельницької області, Хмельницької територіальної громади (коригування)
12585кориг

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-04
на Контур захисного заземлення (система заземлення типу ІТ)
Зовнішні мережі електропостачання (залишки робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

30,793 тис. грн.
0,08798 тис.люд.год.
9,056 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.185 к(труд)=0,8	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0,078	<u>23591,13</u> 23591,13	<u>-</u> -	1840	1840	<u>-</u> -	<u>257,0400</u> -	<u>20,05</u> -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,078	<u>13538,11</u> 13538,11	<u>-</u> -	1056	1056	<u>-</u> -	<u>165,2400</u> -	<u>12,89</u> -
3	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>8468,00</u> 1154,16	<u>3542,04</u> 697,25	3387	462	<u>1417</u> 279	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>4,48</u> 2,48
4	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, перерізом до 160 мм2	100 м	0,12	<u>3135,16</u> 2308,32	<u>501,66</u> 115,27	376	277	<u>60</u> 14	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>2,69</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1545-251 варіант 2	Сталь штабова оцинкована, ширина 40х4 мм	м	12	<u>49.58</u> -	- -	595	-	- -	- -	- -
6	KB22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм	1000м	0,024	<u>25551.54</u> 24405,66	<u>972.84</u> 135,54	613	586	<u>23</u> 3	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>5.75</u> 0,03
7	& C1530-1-12 варіант 12	Труба гнучка гофрована двухстінна поліетиленова д=50мм "ДКС"	10м	2,4	<u>567.21</u> -	- -	1361	-	- -	- -	- -
8	KM8-82-1	Монтаж злучника для зєднання кабеля зі штабою	100 шт	0,02	<u>8683.98</u> 6751,36	<u>166.96</u> 53,64	174	135	<u>3</u> 1	<u>64.0000</u> 0,4452	<u>1.28</u> 0,01
9	& 2405-1359-36 варіант 2	Злучник С-044	шт	2	<u>124.93</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
10	KM8-158-15	Муфти кінцеві	шт	2	<u>223.05</u> 168,78	- -	446	338	- -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
11	2405-1518 варіант 9	Муфта кінцева суха	комплект	2	<u>564.99</u> -	- -	1130	-	- -	- -	- -
12	KM8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,24	<u>6016.95</u> 3132,72	<u>1652.04</u> 564,16	1444	752	<u>396</u> 135	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>7.3</u> 1,12
13	KM8-403-3	Кабель під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,46	<u>7031.11</u> 2484,74	<u>3823.26</u> 1004,34	3234	1143	<u>1759</u> 462	<u>25.6000</u> 9,7317	<u>11.78</u> 4,48
14	& C153-47-12 варіант 11	Кабель силовий ВВГндг пер.1х25мм	1000м	0,0714	<u>143940.11</u> -	- -	10277	-	- -	- -	- -
15	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення (ущільнення вводу)	прохід	2	<u>257.56</u> 95,84	- -	515	192	- -	<u>0.9300</u> -	<u>1.86</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					26698	6781	<u>3658</u> 894		<u>71.28</u> 8,24
		Разом будівельні роботи, грн.					26698				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16259				
		всього заробітна плата, грн.					7675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4095				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1381				
		Всього будівельні роботи, грн.					30793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					30793				
		Разом прямі витрати по кошторису					26698	6781	<u>3658</u>		<u>71,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					26698		894		8,24
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16259				
		всього заробітна плата, грн.					7675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4095				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1381				
		Всього будівельні роботи, грн.					30793				
		-----					-				
		Всього по кошторису					30793				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					87,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9056				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]