

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укриття)» (КОРЕГУВАННЯ)
007-01-03-2023/Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Додаткові роботи

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укриття)» (КОРЕГУВАННЯ)

Основа:	Кошторисна вартість	175,429 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,47364 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	74,554 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,4	4924,49	14,82	6894	6874	20	33.3900	46,75
					4909,67	13,46			19	0,0888	0,12
2	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш PENETRON	кг	84	276,59	-	23234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,4	1512,33	3,70	2117	2112	5	10.2600	14,36
					1508,63	3,36			5	0,0222	0,03
4	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш PENETRON	кг	84	276,59	-	23234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР11-26-3 к=2	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,4	48699,31	-	68179	53204	-	254.6600	356,52
					38002,91	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					123658	62190	25 24		417,63 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					123658 61443 62214 31724 50,13 11425 155382				

		Всього по розділу 1					155382				
6	КБ10-96-2 к=1,15	Розділ 2. Прорізи <i>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен</i>	100м2	0,0189	<u>42740.52</u> 41026,88	<u>1704.90</u> -	808	775	<u>32</u> -	<u>270.7330</u> -	<u>5.12</u> -
7	& С126-384- 1 варіант 4	Двері протипожежні металеві глухі EI30	м2	1,89	<u>9881.24</u> -	<u>-</u> -	18676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С111-220- 3	Піна монтажна	л	0,3	<u>237.92</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& Т_С111- 136-2-С	Анкер 10х150	шт	7	<u>14.01</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					19653	775	<u>32</u> -		<u>5.12</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19653 18846 775 392 0,61 140 20045				


		Всього по розділу 2					20045				
		Разом прямі витрати по кошторису					143311	62965	<u>57</u> 24		<u>422.75</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					143311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					80289 62989 32118 50,74 11565 175429				
		----- Всього по кошторису					175429				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					473,64 74554				

Склав


 _____ Л.Міщішина
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 _____ В.Тищенко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]