

Капітальний ремонт Захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційного укриття, обліковий номер №85411 Красилівського ліцею Красилівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 38А, м. Красилів Хмельницька область (коригування)
18/01/01-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на протипожежний водопровід В2

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття, обліковий №85411. II черга будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

330,014 тис. грн.
0,53451 тис.люд.год.
46,380 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ12-792-3	Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі , діаметр умовного проходу 65-80 мм	10 шт	0,1	<u>15580.81</u> 9770,40	<u>764.26</u> 210,74	1558	977	<u>76</u> 21	<u>120.0000</u> 2,2640	<u>12</u> 0,23			
2	& 2307-11179-65	Засувка сталева фланцева з електроприводом DN65	шт	1	<u>16190.22</u> -	<u>-</u> -	16190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	2,02	<u>43483.54</u> 7494,62	<u>2709.56</u> 514,13	87837	15139	<u>5473</u> 1039	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>183.19</u> 12,62			
4	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	1,97	<u>54037.23</u> 8890,41	<u>2673.64</u> 569,14	106453	17514	<u>5267</u> 1121	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>211.93</u> 13,6			
5	КМ8-573-4	Шафа навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	10	<u>617.54</u> 268,54	<u>132.39</u> 27,20	6175	2685	<u>1324</u> 272	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>32</u> 2,95			
6	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	10	<u>1340.79</u> 119,15	<u>23.29</u> 7,90	13408	1192	<u>233</u> 79	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>14.8</u> 0,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1602-30039-5050	Кран-комплект пожежний з плоскоскладним рукавом Ду=50мм L=20м, з'єднувальною головкою ГМ-50 та стволом РС-50 в навісній шафі розміром 530х1820х230мм (з місцем для вогнегасників)	шт	10	<u>5693.49</u> -	<u>-</u> -	56935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 2402-3001-9	Вогнегасник ВВП-9	шт	20	<u>939.00</u> -	<u>-</u> -	18780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					307336	37507	<u>12373</u> 2532		<u>453.92</u> 30,34
		Разом устаткування, грн.					34970				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1373				
		Всього устаткування, грн.					36343				
		Разом будівельні роботи, грн.					272366				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222486				
		всього заробітна плата, грн.					40039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21305				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6341				
		Всього будівельні роботи, грн.					293671				

		Всього по кошторису					330014				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					534,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46380				

Склав _____ О.В.Барташук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.В.Барташук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]