

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на ремонтно-реставраційні роботи приміщень (перший пусковий комплекс)
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2848,046 тис. грн.
9,51262 тис.люд.год.
860,260 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опорядження внутрішнє									
		Перший поверх стіни									
1	KB10-1-1	Вапняне фарбування обштукатурених поверхонь стін та відкосів [раніше очищених від старої фарби або перетертих, а також обштукатурених заново]	10м2	121,48	<u>216,00</u> 216,00	-	26240	26240	-	<u>2,6400</u> -	<u>320,71</u> -
2	KB10-1-9	При наступному фарбуванні додавати до норми 10-1-1	10м2	121,48	<u>72,00</u> 72,00	-	8747	8747	-	<u>0,8800</u> -	<u>106,9</u> -
3	C111-2016-9	Вапняна фарба San Marso Autika calce Elit розхід 0,2 л/м2	л	485,92	<u>346,14</u> -	-	168196	-	-	-	-
4	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші Стелі	100м2	0,6056	<u>69066,51</u> 22594,72	<u>39,22</u> 33,74	41827	13683	<u>24</u> 20	<u>269,7555</u> 0,3774	<u>163,36</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KB10-1-2	Вапняне фарбування оштукатурених поверхонь стель і склепінь (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову)	10м2	29,938	<u>351,01</u> 351,01	-	10509	10509	-	<u>4,2900</u>	<u>128,43</u>
6	KB10-1-10	При наступному фарбуванні додавати до норми 10-1-2	10м2	29,938	<u>83,46</u> 83,46	-	2499	2499	-	<u>1,0200</u>	<u>30,54</u>
7	C111-2016-9 варіант 2	Вапняна фарба San Marso Autika calce Elit розхід 0,2 л/м2	л	119,752	<u>346,14</u> -	-	41451	-	-	-	-
8	KB34-63-2	Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих панелей	100м2	2,1752	<u>38377,35</u> 30619,22	<u>7756,20</u> 1401,97	83478	66603	<u>16871</u> 3050	<u>353,0000</u> 17,3933	<u>767,85</u> 37,83
9	C126-1212 варіант 3	Металева підвісна стеля Knauf MESH LAY-IN	100м2	2,1752	<u>30282,64</u> -	-	65871	-	-	-	-
10	KB4-52-2	Склепіння "кляйн" Ручне розчищення від забруднень, що важко видаляються з дотриманням обережності	1 м2	7,70771	<u>359,56</u> 359,56	-	2771	2771	-	<u>4,6800</u>	<u>36,07</u>
11	KP19-34-4	Структурне закріплення цегляної поверхні склепінь	м2	7,71	<u>22,86</u> 17,18	<u>5,68</u> 2,14	176	132	<u>44</u> 16	<u>0,2100</u> 0,0252	<u>1,62</u> 0,19
12	C111-2004-2 варіант 3	Гідрофобізатор Facciasvista Pro	л	3,855	<u>37,28</u> -	-	144	-	-	-	-
13	KB7-7-7	Реставрація металевих двотаврів	1 м2	0,2	<u>1832,01</u> 865,05	-	366	173	-	<u>8,6600</u>	<u>1,73</u>
14	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь двотаврів за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,002	<u>1590,07</u> 458,59	<u>72,43</u> 3,85	3	1	-	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>0,01</u> -
15	KB10-11-5	Масляне фарбування металевих двотаврів	10м2	0,02	<u>2172,87</u> 1573,27	-	43	31	-	<u>15,7500</u>	<u>0,32</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					452321	131389	<u>16939</u> 3086		<u>1557,54</u> 38,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					452321 303993 134475 75037 191,44 25733 527358				

		Всього по розділу 1					527358				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,029	<u>4485,04</u> 493,25	-	4615	508	-	<u>6,4200</u>	<u>6,61</u>
31	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	100м2	0,0762	<u>13343,08</u> 4891,00	<u>123,41</u> 106,19	1017	373	<u>9</u> 8	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>4,85</u> 0,09
32	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,0762	<u>9044,04</u> 617,71	<u>129,18</u> 111,15	689	47	<u>10</u> 8	<u>8,0400</u> 1,2432	<u>0,61</u> 0,09
33	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит полістеролу товщ. 40 мм	100м2	0,0762	<u>3071,94</u> 3045,41	<u>26,53</u> 22,83	234	232	<u>2</u> 2	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>2,87</u> 0,02
34	& C114-97-116-М варіант 2	Вартість екструдованого пінопласту	м3	0,310896	<u>3909,68</u> -	-	1216	-	-	-	-
35	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрама)	100м2	0,0762	<u>11924,99</u> 1057,11	<u>11,95</u> 10,71	909	81	<u>1</u> 1	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>0,98</u> 0,01
36	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,0381	<u>22708,03</u> 13816,21	<u>41,52</u> 35,73	865	526	<u>2</u> 1	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>6,28</u> 0,02
37	& C111-287-6-Н варіант 3	Плитки керамічні для підлог	м2	3,8862	<u>698,30</u> -	-	2714	-	-	-	-
38	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних Тип П-6 Тип П-7	100м	0,20069	<u>11440,44</u> 2944,48	<u>14,99</u> 12,90	2296	591	<u>3</u> 3	<u>34,3300</u> 0,1443	<u>6,89</u> 0,03
39	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит полістеролу товщ. 40 мм	100м2	1,1867	<u>3071,94</u> 3045,41	<u>26,53</u> 22,83	3645	3614	<u>31</u> 27	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>44,74</u> 0,3
40	& C114-97-116-М варіант 2	Вартість екструдованого пінопласту	м3	4,841736	<u>3909,68</u> -	-	18930	-	-	-	-
41	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрама)	100м2	1,1867	<u>11924,99</u> 1057,11	<u>11,95</u> 10,71	14151	1254	<u>14</u> 13	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>15,33</u> 0,16
42	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	100м2	1,1867	<u>13343,08</u> 4891,00	<u>123,41</u> 106,19	15834	5804	<u>146</u> 126	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>75,55</u> 1,41
43	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати (до товщ 80 мм)	100м2	1,1867	<u>27132,13</u> 1853,14	<u>387,54</u> 333,45	32198	2199	<u>460</u> 396	<u>24,1200</u> 3,7296	<u>28,62</u> 4,43
44	KB11-23-1	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (наливна)	100м2	1,1867	<u>218607,98</u> 11434,02	<u>964,33</u> 855,84	259422	13569	<u>1144</u> 1016	<u>109,0200</u> 11,1384	<u>129,37</u> 13,22
45	KP7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	1,269769	<u>5272,29</u> 1067,94	<u>2,31</u> 1,98	6695	1356	<u>3</u> 3	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>17,65</u> 0,03
46	KB5-14-6	Реставрація плінтусів з доповненням втрачених частин	1 м	52,62	<u>67,97</u> 3,07	-	3577	162	-	<u>0,0400</u>	<u>2,1</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					1087354	98628	<u>4724</u> 4166		<u>1099,63</u> 52,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1087354 984002 102794 55515 138,25 18586 1142869 1142869				
		Розділ 3. Двері									
47	KB10-34-14 т.ч.п.1.2.4 к=2,4 табл.9 ДБН Д2.4- 12-2000	Перший поверх Розчищення поверхонь дерев'яних коробки та полотна дверей, фарбування масляне, що важко видаляється без змивки	1 м2	209,604	<u>615,85</u> 615,85	- -	129085	129085	- -	<u>7,1000</u> -	<u>1488,19</u> -
48	KP12-63-1	Розчищення та реставрація існуючого засклення дверей	100м2	0,04	<u>7685,20</u> 6965,22	- -	307	279	- -	<u>80,3000</u> -	<u>3,21</u> -
49	KB5-14-3	Ремонт дерев'яних порогів	1 м2	3,85	<u>641,41</u> 303,59	- -	2469	1169	- -	<u>3,5000</u> -	<u>13,48</u> -
50	KP20-20-4	Антисептування пастами дверних полотен з двох боків	100м2	0,71935	<u>17925,75</u> 2040,39	- -	12895	1468	- -	<u>24,3600</u> -	<u>17,52</u> -
51	KB10-10-7 т.ч.п.1.2.4 к=2,4 табл.9 ДБН Д2.4- 12-2000	Поліпшене масляне фарбування дерев'яних поверхонь дверей	10м2	12,5768	<u>2788,80</u> 1596,24	- -	35074	20076	- -	<u>15,9800</u> -	<u>200,98</u> -
52	KB10-96-1	Установлення дерев'яних дверних блоків у перегородках на металевому каркасі	100м2	0,142863	<u>11947,84</u> 8358,62	<u>1495,73</u> 409,74	1707	1194	<u>214</u> 59	<u>106,0200</u> 3,6750	<u>15,15</u> 0,53
53	KB10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21- 9,21-10	1 блок	8	<u>774,44</u> 427,10	- -	6196	3417	- -	<u>5,2200</u> -	<u>41,76</u> -
54	& C123-206- 1-О варіант 12	Дверні блоки вхідної групи	м2	14,2863	<u>4455,83</u> -	- -	63657	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C123-206-1-О варіант 19	Дверні блоки ламіновані	м2	16,08	<u>3639,83</u>	-	58528	-	-	-	-
56	C1633-116ВД варіант 3	Піна монтажна	л	4,368	<u>153,35</u>	-	670	-	-	-	-
57	C111-155-1 варіант 2	Дюбелі	1000шт	0,112	<u>4590,37</u>	-	514	-	-	-	-
58	KB7-7-7	Металеві декоративні елементи Реставрація металевих витяжних решіток	1 м2	0,63	<u>1832,01</u>	-	1154	545	-	<u>8,6600</u>	<u>5,46</u>
59	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь решітки за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0126	<u>865,05</u> <u>1590,07</u>	-	20	6	-	-	-
60	KB10-11-5	Масляне фарбування металевих решіток	10м2	0,126	<u>458,59</u> <u>2172,87</u>	<u>72,43</u> 3,85	274	198	-	<u>0,0448</u> <u>15,7500</u>	<u>0,06</u> <u>1,98</u>
61	KP20-12-1 т.ч. е=0,7 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж дрібних металоконструкцій (кріплення та решітки)	1т	0,105	<u>1573,27</u> <u>6715,04</u> <u>4226,38</u>	- <u>2488,66</u> 287,49	705	444	<u>261</u> 30	<u>43,4679</u> 2,6055	<u>4,56</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 3					313255	157881	<u>476</u> 89		<u>1792,35</u> 0,8
		Разом будівельні роботи, грн.					313255				
		в тому числі:					154898				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157970				
		всього заробітна плата, грн.					85933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					215,18				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28926				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					399188				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					399188				
		Розділ 4. Реставрація вікон та зовнішніх дверей									
62	KB5-31-3	Реставрація дерев'яних підвіконних дощок на місці	1 м2	14,99	<u>113,46</u> <u>107,35</u>	-	1701	1609	-	<u>1,1500</u>	<u>17,24</u>
63	KP13-1-1	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 0,25 м2	100м2	9,137	<u>9409,62</u> <u>9409,62</u>	-	85976	85976	-	<u>134,5000</u>	<u>1228,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	KP13-4-4	Скління рам на замазці бітумній площею до 0,25 м2	100м2	9,137	<u>32276,19</u> 9862,67	<u>24,22</u> 20,84	294908	90115	<u>221</u> 190	<u>128,3700</u> 0,2331	<u>1172,92</u> 2,13
65	KB5-28-6	Реставрація віконних рам простої форми з прямолінійним верхом, з невеликою кількістю членувань, при слупиках простої форми, реставрація середньої складності, квартирки	квартирка	20	<u>56,35</u> 49,48	<u>-</u> -	1127	990	<u>-</u> -	<u>0,5300</u> -	<u>10,6</u> -
66	KB22-13-7	Реставрація стародавніх дверних і віконних приладів, ручки-скоби, розмір 13 см, бронзові гладенькі, профільовані	1 ручка	72	<u>209,29</u> 193,79	<u>-</u> -	15069	13953	<u>-</u> -	<u>1,9400</u> -	<u>139,68</u> -
67	KB22-13-12	Реставрація стародавніх дверних і віконних приладів, шпінгалети наскрізні з чорного металу з поворотною ручкою, довжина від 1, 5 до 2,5 м, з ремонтом механізму	1 шпінг.	2	<u>584,55</u> 558,39	<u>-</u> -	1169	1117	<u>-</u> -	<u>5,5900</u> -	<u>11,18</u> -
68	KP6-32-1	Заміна дерев'яних штапиків	100 м	10,99	<u>2021,36</u> 981,66	<u>-</u> -	22215	10788	<u>-</u> -	<u>12,3000</u> -	<u>135,18</u> -
69	KB10-8-6	Високоякісне масляне фарбування дерев'яних поверхонь вікон і дерев'яних тяг	10м2	36,2	<u>4734,90</u> 3396,26	<u>-</u> -	171403	122945	<u>-</u> -	<u>34,0000</u> -	<u>1230,8</u> -
70	KP12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,0025	<u>12601,51</u> 9871,32	<u>-</u> -	32	25	<u>-</u> -	<u>122,2000</u> -	<u>0,31</u> -
71	KB5-27-21	Припасування і навішування заново виготовлених дверних полотен, зовнішні двері 2-о ступчасті	проріз	1	<u>332,55</u> 315,52	<u>-</u> -	333	316	<u>-</u> -	<u>3,3800</u> -	<u>3,38</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					593933	327834	<u>221</u> 190		<u>3950,22</u> 2,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					593933				
		-----					265878				
							328024				
							184699				
							474,29				
							63752				
							778632				
		Всього по розділу 4					778632				
		Разом прямі витрати по кошторису					2446863	715732	<u>22360</u> 7531		<u>8399,74</u> 93,72
		Разом будівельні роботи, грн.					2446863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1708771 723263 401183 1019,16 136997 2848046 2848046				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9512,62 860260				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на будівельні роботи прибудови та допоміжної вхідної групи (перший пусковий комплекс)
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2678,070 тис. грн.
2,81962 тис.люд.год.
249,581 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-134-1	Розділ 1. Земляні роботи	100м3	0,25							
		Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2			<u>2813,46</u>	<u>1402,86</u>	703	353	<u>350</u>	<u>18,3600</u>	<u>4,59</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			1410,60	433,61			108	5,1175	1,28
		Разом будівельні роботи, грн.					703	353	<u>350</u>		<u>4,59</u>
		в тому числі:							108		1,28
		всього заробітна плата, грн.					461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95				
		Всього будівельні роботи, грн.					971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					971				
		Розділ 2. Фундаменти									
		Плитний з/б ростверк Р 1-5									
		Вхідна допоміжна група ар. АБ 140									
		Плитний з/б ростверк Р 6									
2	КРЗ-40-1	Улаштування деформаційних вертикальних швів	100 м	0,0026	<u>11457,05</u> 5461,99	- -	30	14	- -	<u>65,2100</u> -	<u>0,17</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					30	14	- -		<u>0,17</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					30				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16				
		всього заробітна плата, грн.					14				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3				
		Всього будівельні роботи, грн.					38				

		Всього по розділу 2					38				
		Розділ 3. Каркас									
		1 поверх									
3	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель висотою до 25 м	т	1,335	<u>3681,84</u> 1238,54	<u>2102,29</u> 710,34	4915	1653	<u>2807</u> 948	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>19,97</u> 9,18
4	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1,335	<u>102873,97</u> -	- -	137337	-	- -	- -	- -
5	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	2,282	<u>3972,26</u> 1778,63	<u>1881,68</u> 593,15	9065	4059	<u>4294</u> 1354	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>51,48</u> 12,92
6	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	2,282	<u>102873,97</u> -	- -	234758	-	- -	- -	- -
7	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон]	т	2,67	<u>414,68</u> 227,91	<u>107,84</u> 4,18	1107	609	<u>288</u> 11	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>5,71</u> 0,13
8	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок]	т	2,282	<u>1845,59</u> 964,24	<u>405,98</u> 15,73	4212	2200	<u>926</u> 36	<u>8,4000</u> 0,1808	<u>19,17</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР12-54-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих конструкцій за два рази 2 поверх	100м2	1,49	<u>14245,05</u> 9998,40	<u>1,15</u> 0,99	21225	14898	<u>2</u> 1	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>182,08</u> 0,02
10	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель висотою до 25 м Км1,8,9	т	2,421	<u>3681,84</u> 1238,54	<u>2102,29</u> 710,34	8914	2999	<u>5090</u> 1720	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>36,22</u> 16,65
11	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	2,421	<u>102873,97</u> -	<u>-</u> -	249058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м Бм1-1-7-1	т	2,142	<u>3895,82</u> 1778,63	<u>1805,24</u> 567,76	8345	3810	<u>3867</u> 1216	<u>22,5600</u> 5,4106	<u>48,32</u> 11,59
13	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	2,142	<u>102873,97</u> -	<u>-</u> -	220356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон]	т	2,421	<u>414,68</u> 227,91	<u>107,84</u> 4,18	1004	552	<u>261</u> 10	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>5,18</u> 0,12
15	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок]	т	2,142	<u>1845,59</u> 964,24	<u>405,98</u> 15,73	3953	2065	<u>870</u> 34	<u>8,4000</u> 0,1808	<u>17,99</u> 0,39
16	КР12-54-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих конструкцій за два рази	100м2	1,37	<u>14245,05</u> 9998,40	<u>1,15</u> 0,99	19516	13698	<u>2</u> 1	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>167,41</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 3					923765	46543	<u>18407</u> 5331		<u>553,53</u> 51,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					923765 858815 51874 28659 72,6 9757 952424				
		----- Всього по розділу 3					952424				
		Розділ 4. Стіни									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		----- Всього по розділу 4					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Перекриття									
		відм. +4,230									
17	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках	100м3	0,118	<u>596031,70</u> 75784,56	<u>16697,18</u> 5869,56	70332	8943	<u>1970</u> 693	<u>938,1600</u> 60,6978	<u>110,7</u> 7,16
18	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,196	<u>44871,86</u> -	<u>-</u> -	8795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,441	<u>47278,85</u> -	<u>-</u> -	20850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м Бм 9-20	т	1,89	<u>3972,26</u> 1778,63	<u>1881,68</u> 593,15	7508	3362	<u>3556</u> 1121	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>42,64</u> 10,7
21	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1,89	<u>102873,97</u> -	<u>-</u> -	194432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення балок по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,07	<u>65218,63</u> 15871,67	<u>197,23</u> 169,70	69784	16983	<u>211</u> 182	<u>191,7100</u> 1,8981	<u>205,13</u> 2,03
23	КР11-36-2	Улаштування каркасу при обштукатурюванні балок	100м2	1,07	<u>27981,82</u> 6624,19	<u>13,84</u> 11,91	29941	7088	<u>15</u> 13	<u>78,1800</u> 0,1332	<u>83,65</u> 0,14
24	КР12-54-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих конструкцій за два рази відм. +8,160	100м2	0,567	<u>14245,05</u> 9998,40	<u>1,15</u> 0,99	8077	5669	<u>1</u> 1	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>69,29</u> 0,01
25	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках	100м3	0,118	<u>596031,70</u> 75784,56	<u>16697,18</u> 5869,56	70332	8943	<u>1970</u> 693	<u>938,1600</u> 60,6978	<u>110,7</u> 7,16
26	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,24	<u>44871,86</u> -	<u>-</u> -	10769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,54	<u>47278,85</u> -	<u>-</u> -	25531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м Бм 8-1-20-1	т	2,697	<u>3972,26</u> 1778,63	<u>1881,68</u> 593,15	10713	4797	<u>5075</u> 1600	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>60,84</u> 15,26
29	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	2,697	<u>102873,97</u> -	<u>-</u> -	277451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення балок по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,07	<u>65218,63</u> 15871,67	<u>197,23</u> 169,70	69784	16983	<u>211</u> 182	<u>191,7100</u> 1,8981	<u>205,13</u> 2,03
31	КР11-36-2	Улаштування каркасу при обштукатурюванні балок	100м2	1,07	<u>27981,82</u> 6624,19	<u>13,84</u> 11,91	29941	7088	<u>15</u> 13	<u>78,1800</u> 0,1332	<u>83,65</u> 0,14
32	КР12-54-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих конструкцій за два рази	100м2	0,809	<u>14245,05</u> 9998,40	<u>1,15</u> 0,99	11524	8089	<u>1</u> 1	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>98,86</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					915764	87945	<u>13025</u> 4499		<u>1070,59</u> 44,64
		Разом будівельні роботи, грн.					915764				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	KP8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з руберойда Біполь ЕПП, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	100м2	1,232	<u>15671,58</u> 1925,07	<u>25,74</u> 23,07	19307	2372	<u>32</u> 28	<u>22,7200</u> 0,2856	<u>27,99</u> 0,35
38	KP8-37-3	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати на бітумній мастиці в один шар товщ 50 мм	100м2	1,154	<u>12180,14</u> 3894,60	<u>100,21</u> 89,82	14056	4494	<u>116</u> 104	<u>53,0600</u> 1,1118	<u>61,23</u> 1,28
39	C114-5-Y	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	5,9431	<u>4711,52</u> -	- -	28001	-	- -	- -	- -
40	KP8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар товщ 100 мм	100м2	1,154	<u>10084,95</u> 1797,57	<u>102,05</u> 91,46	11638	2074	<u>118</u> 106	<u>24,4900</u> 1,1322	<u>28,26</u> 1,31
41	& C114-97-116-M	Вартість екструдованого пінопласту	м3	11,8862	<u>3909,68</u> -	- -	46471	-	- -	- -	- -
42	KP19-29-3	Обклеювання поверхні тканиною скляною в один шар на мастиках	м2	115,4	<u>605,08</u> 33,03	<u>28,41</u> 10,68	69826	3812	<u>3279</u> 1232	<u>0,4500</u> 0,1260	<u>51,93</u> 14,54
43	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрама)	100м2	1,154	<u>11924,99</u> 1057,11	<u>11,95</u> 10,71	13761	1220	<u>14</u> 12	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>14,91</u> 0,15
44	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції із геотекстиля	100м2	1,154	<u>9952,69</u> 1057,11	<u>11,95</u> 10,71	11485	1220	<u>14</u> 12	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>14,91</u> 0,15
45	KP8-38-2	Утеплення покриттів гравієм	м3	5,8	<u>2526,72</u> 381,09	<u>119,52</u> 107,12	14655	2210	<u>693</u> 621	<u>5,2900</u> 1,3260	<u>30,68</u> 7,69
46	КБ9-36-1	Монтаж скляного огородження ОГ-1 висотою 0,51 м	100м2	0,076296	<u>48805,36</u> 43240,99	<u>2257,61</u> 660,61	3724	3299	<u>172</u> 50	<u>476,8000</u> 6,3288	<u>36,38</u> 0,48
47	C126-1309	Вартість скляного огородження ОГ-1 (комплектна поставка)	м	14,96	<u>4533,81</u> -	- -	67826	-	- -	- -	- -
48	KP15-24-1	Установлення водостічних ліжок	шт	2	<u>2510,88</u> 228,90	- -	5022	458	- -	<u>2,6000</u> -	<u>5,2</u> -
49	KP15-24-4	Установлення водоприймальної решітки	шт	2	<u>1460,24</u> 204,31	- -	2920	409	- -	<u>2,5600</u> -	<u>5,12</u> -
50	КБ17-1-12	Установлення листоприймача для запобігання засмічення воронки	10компл.	0,2	<u>10179,42</u> 1111,58	<u>114,32</u> 38,91	2036	222	<u>23</u> 8	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>2,59</u> 0,09
51	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (фланців для кріплення)	т	0,02	<u>90808,39</u> 5696,02	<u>3691,02</u> 834,74	1816	114	<u>74</u> 17	<u>61,9200</u> 9,6221	<u>1,24</u> 0,19
52	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів застосуванням герметика	100м шва	0,01	<u>65713,84</u> 2132,24	<u>42,74</u> 11,71	657	21	- -	<u>24,8600</u> 0,1050	<u>0,25</u> -
53	КБ7-29-1	Улаштування антисейсмічних швів	100м	0,01	<u>35484,05</u> 11282,74	<u>261,72</u> 85,37	355	113	<u>3</u> 1	<u>124,4100</u> 0,9842	<u>1,24</u> 0,01
54	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі парпетів (фартух)	100м	0,1553	<u>31970,32</u> 5998,94	<u>20,23</u> 18,13	4965	932	<u>3</u> 3	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>11,82</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	KB12-48-1	Влаштування металевих кріплень (хомутів, затяжки)	1деталь	16	<u>30,40</u> 26,97	-	486	432	-	<u>0,2700</u>	<u>4,32</u>
56	KP8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного парапета товщ 100 мм	100м2	0,088	<u>10084,95</u> 1797,57	<u>102,05</u> 91,46	887	158	<u>9</u> 8	<u>24,4900</u> 1,1322	<u>2,16</u> 0,1
57	& C114-97-116-М варіант 2	Вартість екструдованого пінопласту	м3	0,9064	<u>3909,68</u> -	-	3544	-	-	-	-
58	KP8-37-3	Вхідна група (АБ-82,144) Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,265	<u>12180,14</u> 3894,60	<u>100,21</u> 89,82	3228	1032	<u>27</u> 24	<u>53,0600</u> 1,1118	<u>14,06</u> 0,29
59	C114-9-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на бітумному зв'язувальному, марка М150	м3	4,09425	<u>3963,21</u> -	-	16226	-	-	-	-
60	KP8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного товщ 150 мм	100м2	0,265	<u>10084,95</u> 1797,57	<u>102,05</u> 91,46	2673	476	<u>27</u> 24	<u>24,4900</u> 1,1322	<u>6,49</u> 0,3
61	& C114-97-116-М варіант 3	Вартість пінопласту	м3	4,09425	<u>2409,04</u> -	-	9863	-	-	-	-
62	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель	100 м2	0,219	<u>8057,49</u> 5464,62	<u>5,77</u> 4,96	1765	1197	<u>1</u> 1	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>13,8</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 7					357193	26265	<u>4605</u> 2251		<u>334,58</u> 26,97
		Разом будівельні роботи, грн.					357193				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326323				
		всього заробітна плата, грн.					28516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16201				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5556				
		Всього будівельні роботи, грн.					373394				

		Всього по розділу 7					373394				
		Разом прямі витрати по кошторису					2560655	196440	<u>37114</u> 12777		<u>2388,49</u> 130,86
		Разом будівельні роботи, грн.					2560655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2327101				
		всього заробітна плата, грн.					209217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					117415 300,27 40364 2678070 2678070				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2819,62 249581				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на опалення
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ.С1-12

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

707,707 тис. грн.
2,55147 тис.люд.год.
232,085 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Радіаторне опалення									
1	КР15-20-1	Установлення термостатичних клапанів	100шт	0,05	<u>26562,92</u>	<u>1966,24</u>	1328	1174	<u>98</u>	<u>277,1500</u>	<u>13,86</u>
					23482,92	121,69			6	1,3846	0,07
2	& С1630-575-11-М	Термостатичний клапан Д=1/2" HERZ -TS-90-V	шт	5	<u>533,25</u>	-	2666	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
3	& С1630-575-11-М	Вузол підключення кутовий з термостатичним клапаном HERZ 3000-TS	шт	5	<u>635,25</u>	-	3176	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
4	КР15-104-5	Установлення головок термостатичних	комплект	1	<u>25,41</u>	-	25	21	-	<u>0,2300</u>	<u>0,23</u>
					21,16	-			-	-	-
5	& С130-474-7-О	Головка термостатична ГЕРЦ	шт	1	<u>535,60</u>	-	536	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>182,04</u> 135,57	<u>8,52</u> 3,20	182	136	<u>9</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04
7	С130-592 варіант 2	Регулятори перепаду тиску HERZ	шт	1	<u>3135,63</u> -	-	3136	-	-	-	-
8	КМ12-790-1 в.в. п.2.12. 1.2 к(труд)=1, 25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>6021,42</u> 5204,40	<u>210,97</u> 65,25	602	520	<u>21</u> 7	<u>60,0000</u> 0,6760	<u>6</u> 0,07
9	С130-378 варіант 9	Автоматичний балансувальний клапан з вимірювальним штуцером діам.15мм	шт	1	<u>1869,67</u> -	-	1870	-	-	-	-
10	КР15-104-5	Установлення автоматичного повітровипускника	комплект	12	<u>25,41</u> 21,16	-	305	254	-	<u>0,2300</u> -	<u>2,76</u> -
11	С1630-1531	Повітровідвідники для автоматичного випуску із систем центрального опалення, діаметр корпусу 102 мм, діаметр лійки 170 мм	шт	12	<u>421,09</u> -	-	5053	-	-	-	-
12	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів багатошарових РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром до 20 мм "KAN--therm"	100м	0,62546	<u>31896,08</u> 23679,24	<u>4265,63</u> 2071,73	19950	14810	<u>2668</u> 1296	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>168,22</u> 15,48
13	С113-1897 варіант 3	Труби багатошарові Ду 16x2 мм	м	56,22885	<u>57,95</u> -	-	3258	-	-	-	-
14	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів багатошарових РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 32 мм "KAN--therm"	100м	0,128	<u>20584,27</u> 15160,49	<u>1702,72</u> 768,47	2635	1941	<u>218</u> 98	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>22,04</u> 1,17
15	С113-1900 варіант 4	Труби багатошарові Ду 32x3 мм	м	12,0064	<u>298,95</u> -	-	3589	-	-	-	-
16	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів багатошарових РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 40 мм "KAN--therm"	100м	0,0633	<u>26988,21</u> 20213,98	<u>2028,09</u> 936,47	1708	1280	<u>128</u> 59	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>14,53</u> 0,71
17	С113-1901 варіант 5	Труби багатошарові Ду 40x4 мм	м	5,93121	<u>460,18</u> -	-	2729	-	-	-	-
18	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів багатошарових РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 50 мм "KAN--therm"	100м	0,0378	<u>26741,61</u> 17354,94	<u>4023,08</u> 1986,11	1011	656	<u>152</u> 75	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>7,56</u> 0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-1901 варіант 3	Труби багатошарові Ду 50x4 мм	м	3,57588	<u>1052,94</u>	-	3765	-	-	-	-
20	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,005	<u>34342,28</u> 9181,69	<u>1398,33</u> 115,81	172	46	<u>7</u> 1	<u>104,2900</u> 1,2118	<u>0,52</u> 0,01
21	KP15-85-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0,13	<u>75946,85</u> 10892,31	<u>1215,73</u> 129,68	9873	1416	<u>158</u> 17	<u>123,7200</u> 1,3359	<u>16,08</u> 0,17
22	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,005	<u>1284,76</u> 1172,56	-	6	6	-	<u>11,1800</u>	<u>0,06</u>
23	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,13	<u>1503,13</u> 1172,56	-	195	152	-	<u>11,1800</u>	<u>1,45</u>
24	& C1630-670-108 варіант 2	Вентиль запірний зі зливом кутовий, діаметр 15 мм "HERZ"	шт	35	<u>308,75</u>	-	10806	-	-	-	-
25	C1630-1432 варіант 7	Крани кульові з ручкою,роз'ємне з'єднання діаметр 15 мм "Herz" BP-BP	шт	45	<u>459,55</u>	-	20680	-	-	-	-
26	C1630-670 варіант 20	Крани кульові з ручкою,роз'ємне з'єднання діаметр 20 мм "Herz" BP-BP	шт	5	<u>684,71</u>	-	3424	-	-	-	-
27	C1630-670 варіант 4	Крани кульові , діаметр 25 мм BP-BP HERZ	шт	8	<u>587,19</u>	-	4698	-	-	-	-
28	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	2,82	<u>12184,06</u> 11102,72	<u>924,86</u> 312,94	34359	31310	<u>2608</u> 882	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>360,96</u> 11
29	C113-1 варіант 3	Труби мідні, діаметр 15x1,0 мм	м	247	<u>146,83</u>	-	36267	-	-	-	-
30	C113-2 варіант 3	Труби мідні, діаметр 18x1,0 мм	м	35	<u>184,27</u>	-	6449	-	-	-	-
31	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,4	<u>15221,20</u> 13878,40	<u>640,74</u> 206,18	6088	5551	<u>256</u> 82	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>64</u> 1,06
32	C113-3 варіант 2	Труби мідні, діаметр 22x1,0 мм	м	22	<u>197,69</u>	-	4349	-	-	-	-
33	C113-4 варіант 5	Труби мідні, діаметр 28x1,5 мм	м	18	<u>255,63</u>	-	4601	-	-	-	-
34	KM12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,14	<u>15644,87</u> 13878,40	<u>640,74</u> 206,18	2190	1943	<u>90</u> 29	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>22,4</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C113-5 варіант 3	Труби мідні, діаметр 35х1,5 мм	м	14	<u>820,84</u>	-	11492	-	-	-	-
36	KM12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 42 мм	100 м	0,21	<u>16725,59</u> 13878,40	<u>1710,60</u> 504,44	3512	2914	<u>359</u> 106	<u>160,0000</u> 6,7800	<u>33,6</u> 1,42
37	C113-7 варіант 3	Труби мідні, діаметр 42х1,5 мм	м	21	<u>1437,22</u>	-	30182	-	-	-	-
38	C113-1484 варіант 3	Фасонні частини для мідних труб	шт	157	<u>168,52</u>	-	26458	-	-	-	-
39	C113-1472 варіант 2	З'єднювач мідний	шт	79	<u>15,45</u>	-	1221	-	-	-	-
40	C113-1466 варіант 3	Муфта мідна	шт	116	<u>79,78</u>	-	9254	-	-	-	-
41	C113-1467 варіант 3	Відвід мідний	шт	2	<u>91,00</u>	-	182	-	-	-	-
42	C113-1457 варіант 2	Перехідник мідний	шт	40	<u>97,12</u>	-	3885	-	-	-	-
43	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм "K-Flex"	100м	0,95855	<u>3760,10</u> 2672,68	<u>335,26</u> 125,98	3604	2562	<u>321</u> 121	<u>33,9000</u> 1,4868	<u>32,49</u> 1,43
44	C113-671 варіант 2	Матеріал теплоізоляційний "K-Flex" діам. 16х2 мм товщ.=9мм	м	59,445	<u>13,84</u>	-	823	-	-	-	-
45	C113-671 варіант 16	Матеріал теплоізоляційний "K-Flex" діам. 32х4,4 мм товщ.=32мм	м	12,8	<u>69,64</u>	-	891	-	-	-	-
46	C113-671 варіант 6	Матеріал теплоізоляційний "K-Flex" діам. 40х5,5 мм товщ.=9мм	м	6,33	<u>39,24</u>	-	248	-	-	-	-
47	C113-671 варіант 25	Матеріал теплоізоляційний "K-Flex" діам. 50х4 мм товщ.=9мм	м	3,78	<u>40,87</u>	-	154	-	-	-	-
48	C113-671 варіант 26	Матеріал теплоізоляційний "K-Flex" діам. 45х3 мм товщ.=9мм	м	0,5	<u>38,83</u>	-	19	-	-	-	-
49	C113-671 варіант 24	Матеріал теплоізоляційний "K-Flex" діам. 76х3 мм товщ.=9мм	м	13	<u>65,25</u>	-	848	-	-	-	-
50	& C1530-176-58 варіант 2	Крюк пластмасовий для труб подвійний	шт	61	<u>1,57</u>	-	96	-	-	-	-
51	KP15-31-1	Ущільнення трубопроводів, які проходять через стіни та перекриття	шт	50	<u>416,84</u> 277,37	-	20842	13869	-	<u>3,3900</u>	<u>169,5</u>
52	KB13-16-6 κ=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,25665	<u>3195,80</u> 917,19	<u>160,52</u> 12,25	820	235	<u>41</u> 3	<u>9,5600</u> 0,1426	<u>2,45</u> 0,04
53	KB13-26-6 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,25665	<u>6019,11</u> 685,19	<u>115,39</u> 13,57	1545	176	<u>30</u> 3	<u>7,2400</u> 0,1580	<u>1,86</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ10-39-1	Установлення зовнішніх шаф	100шт	0,22	<u>27020,80</u>	-	5945	1808	-	<u>106,9700</u>	<u>23,53</u>
					8218,51	-			-	-	-
55	С113-2138 варіант 5	Шафа зовнішня 585х450х110мм	шт	22	<u>1143,14</u>	-	25149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					348851	82780	<u>7164</u>		<u>965,7</u>
									2788		<u>33,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					348851				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					258907				
		всього заробітна плата, грн.					85568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42535				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12331				
		Всього будівельні роботи, грн.					391386				

		Всього по розділу 1					391386				
		Розділ 2. Підлогове опалення									
56	КР15-20-2	Установлення розподільчого колектора з витратомірами	100шт	0,01	<u>34999,54</u>	<u>2483,55</u>	350	235	<u>25</u>	<u>277,1500</u>	<u>2,77</u>
					23482,92	153,61			2	<u>1,7478</u>	<u>0,02</u>
57	С113-2213 варіант 7	Розподільювач з вентилями для сервоприладів та витратомірами на 2 виводи	шт	1	<u>11934,74</u>	-	11935	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	КМ11-93-1	Монтаж насосної групи	шт	1	<u>2151,37</u>	<u>592,12</u>	2151	1306	<u>592</u>	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
					1305,94	178,32			178	<u>1,8081</u>	<u>1,81</u>
59	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з поліетиленових труб зовнішнім діаметром до 17 мм	100м	3,98	<u>28566,10</u>	<u>4265,63</u>	113693	94243	<u>16977</u>	<u>268,9600</u>	<u>1070,46</u>
					23679,24	2071,73			8245	<u>24,7574</u>	<u>98,53</u>
60	С113-1688 варіант 9	Труба полімерна діам. 16х2,0 мм	м	357,802	<u>24,54</u>	-	8780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КБ10-39-1	Установлення шаф для розподільювачів	100шт	0,01	<u>27020,80</u>	-	270	82	-	<u>106,9700</u>	<u>1,07</u>
					8218,51	-			-	-	-
62	С113-2138 варіант 6	Шафа зовнішня для розподільювача зі змішувачем 710х780х140мм	шт	1	<u>3550,34</u>	-	3550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	КР15-19-1	Прокладання захисної гофротруби	100м	0,2	<u>8372,37</u>	-	1674	996	-	<u>56,5900</u>	<u>11,32</u>
					4982,18	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					142403	96862	<u>17594</u>		<u>1100,02</u>
									8425		<u>100,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					142403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					27947 105287 55789 125,63 16887 198192				
		Всього по розділу 2					198192				
		Розділ 3. Тепловий пункт									
64	KP15-97-1	Установлення розподільчого колектора на 2 контура діам. 100 мм	гребінка	1	<u>1204,67</u> 1122,42	<u>52,96</u> 8,80	1205	1122	<u>53</u> 9	<u>12,9400</u> 0,0812	<u>12,94</u> 0,08
65	C130-255 варіант 5	Розподільчий колектор на 2 контура V100 мм	комплект	1	<u>38140,91</u> -	<u>-</u> -	38141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	KM11-350-4	Монтаж базового погодозалежного контролера	шт	1	<u>912,56</u> 542,27	<u>73,87</u> 27,76	913	542	<u>74</u> 28	<u>6,4000</u> 0,3276	<u>6,4</u> 0,33
67	1504-12175 варіант 9	Базовий погодозалежний контролер HZR-C	шт	1	<u>23250,00</u> -	<u>-</u> -	23250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	KM11-30-3	Монтаж датчиків	шт	2	<u>286,08</u> 286,08	<u>-</u> -	572	572	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
69	1504-15404 варіант 5	Датчик зовнішньої температури Pt-1000	шт	1	<u>1264,00</u> -	<u>-</u> -	1264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	1504-12175 варіант 8	Датчик температури 3е-1000 з кабелем 25 м	шт	1	<u>712,00</u> -	<u>-</u> -	712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					66057	2236	<u>127</u> 37		<u>25,74</u> 0,41
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25226 992 26218 40831 38468 2273 1123 2,41 323				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					-	-	-		-

		Всього по розділу 8					-				
		Розділ 9. Трубопроводи В1									
71	KM12-792-1	Клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,2	<u>6924,14</u> 5551,36	<u>182,56</u> 54,58	1385	1110	<u>37</u> 11	<u>64,0000</u> 0,5500	<u>12,8</u> 0,11
72	2307-10734 варіант 5	Клапан зворотній ДУ15 "Herz"	шт	1	<u>561,35</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	2307-10735 варіант 4	Клапан запобіжний ДУ25 "Herz"	шт	1	<u>1088,69</u> -	<u>-</u> -	1089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	KM12-792-2	Клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм	10 шт	0,1	<u>12444,17</u> 8327,04	<u>456,41</u> 136,44	1244	833	<u>46</u> 14	<u>96,0000</u> 1,3750	<u>9,6</u> 0,14
75	2307-10736 варіант 2	Клапан зворотний ДУ40 "Herz"	шт	1	<u>1494,99</u> -	<u>-</u> -	1495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів багатошарових РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 20 мм "KAN--therm"	100м	0,02	<u>31896,08</u> 23679,24	<u>4265,63</u> 2071,73	638	474	<u>85</u> 41	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>5,38</u> 0,5
77	C113-1898 варіант 3	Труби багатошарові Ду 20x2 мм	м	1,798	<u>92,21</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	KB16-14-5	Прокладання трубопроводів багатошарових РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 50 мм "KAN--therm"	100м	0,04	<u>26741,61</u> 17354,94	<u>4023,08</u> 1986,11	1070	694	<u>161</u> 79	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>8</u> 0,95
79	C113-1901 варіант 3	Труби багатошарові Ду 50x4 мм	м	3,784	<u>1052,94</u> -	<u>-</u> -	3984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	KP15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,001	<u>30016,70</u> 4683,90	<u>174,69</u> 61,81	30	5	<u>-</u> -	<u>54,6100</u> 0,6072	<u>0,05</u> -
81	C1630-1432 варіант 6	Крани кульові з ручкою, роз'ємне з'єднання діаметр 15 мм "Herz"	шт	4	<u>459,55</u> -	<u>-</u> -	1838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C1630-672 варіант 3	Крани кульові з ручкою, роз'ємне з'єднання діаметр 40 мм "Herz"	шт	2	<u>2538,53</u> -	<u>-</u> -	5077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,001	<u>1284,76</u> 1172,56	<u>-</u> -	1	1	<u>-</u> -	<u>11,1800</u> -	<u>0,01</u> -
84	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм "K-Flex"	100м	0,06	<u>3760,10</u> 2672,68	<u>335,26</u> 125,98	226	160	<u>20</u> 8	<u>33,9000</u> 1,4868	<u>2,03</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C113-671 варіант 18	Матеріал теплоізоляційний "K-Flex" діам. 20x2 мм товщ.=13мм	м	2	<u>36,89</u>	-	74	-	-	-	-
86	C113-671 варіант 20	Матеріал теплоізоляційний "K-Flex" діам. 50x4 мм товщ.=13мм	м	4	<u>57,19</u>	-	229	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							19107	3277	<u>349</u> 153		<u>37,87</u> 1,79
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							19107 15481 3430 1674 3,56 476 20781				

Всього по розділу 9							20781				
Розділ 10. Трубопроводи Т3,Т4											
87	KM12-792-1	Клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	10 шт	0,1	<u>6924,14</u> 5551,36	<u>182,56</u> 54,58	692	555	<u>18</u> 5	<u>64,0000</u> 0,5500	<u>6,4</u> 0,06
88	2307-10735 варіант 3	Клапан зворотній ДУ25 "Herz"	шт	1	<u>1088,69</u>	-	1089	-	-	-	-
89	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>140,62</u> 119,47	<u>17,51</u> 0,70	141	119	<u>18</u> 1	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>1,41</u> 0,01
90	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	<u>776,08</u>	-	776	-	-	-	-
91	C1630-1432 варіант 5	Крани кульові з ручкою,роз'ємне з'єднання діаметр 25 мм "Herz"	шт	2	<u>1129,89</u>	-	2260	-	-	-	-
92	C1630-672 варіант 3	Крани кульові з ручкою,роз'ємне з'єднання діаметр 40 мм "Herz"	шт	1	<u>2538,53</u>	-	2539	-	-	-	-
93	KB16-14-3	Прокладання трубопроводів багат шарових PE-RT/AL/RE-RT діаметром 32 мм "KAN-- therm"	100м	0,04	<u>20584,27</u> 15160,49	<u>1702,72</u> 768,47	823	606	<u>68</u> 31	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>6,89</u> 0,37
94	C113-1900 варіант 2	Труби багат шарові PEX-AL-PEX Ду 32x3 мм	м	3,752	<u>224,42</u>	-	842	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів багатошарових PE-RT/AL/RE-RT діаметром 50 мм "KAN--therm"	100м	0,04	<u>26741,61</u> 17354,94	<u>4023,08</u> 1986,11	1070	694	<u>161</u> 79	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>8</u> 0,95
96	C113-1901 варіант 2	Труби металопластикові Ду 50x4 мм	м	3,784	<u>1052,94</u> -	-	3984	-	-	-	-
97	КР19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм "K-Flex"	100м	0,08	<u>3760,10</u> 2672,68	<u>335,26</u> 125,98	301	214	<u>27</u> 10	<u>33,9000</u> 1,4868	<u>2,71</u> 0,12
98	C113-671 варіант 21	Матеріал теплоізоляційний "K-Flex" діам. 32x2 мм товщ.=19мм	м	4	<u>57,29</u> -	-	229	-	-	-	-
99	C113-671 варіант 22	Матеріал теплоізоляційний "K-Flex" діам. 50x4 мм товщ.=19мм	м	4	<u>81,67</u> -	-	327	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					15073	2188	<u>292</u> 126		<u>25,41</u> 1,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15073 12593 2314 1188 2,62 352 16261				
		----- Всього по розділу 10					16261				
		Розділ 11. Контрольно-вимірювальні прилади									
100	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	12	<u>58,66</u> 36,10	-	704	433	-	<u>0,4100</u> -	<u>4,92</u> -
101	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	12	<u>238,97</u> -	-	2868	-	-	-	-
102	КР15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	10	<u>56,94</u> 49,99	-	569	500	-	<u>0,5900</u> -	<u>5,9</u> -
103	C1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	10	<u>290,81</u> -	-	2908	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					7049	933	-		<u>10,82</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7049 6116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					933 500 1,14 152 7549 7549				
		Розділ 12. Відведення конденсату від теплового насосу									
104	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,065	<u>5782,01</u> 5649,19	<u>10,38</u> 8,93	376	367	<u>1</u> 1	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>4,11</u> 0,01
105	C113-1451 варіант 4	Труба ПВХ діам. 100 мм	м	6,5	<u>147,07</u> -	<u>-</u> -	956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C113-1457-1 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 100мм	шт	1	<u>257,26</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C113-2267 варіант 4	Відвід діам. 110 мм	шт	3	<u>255,07</u> -	<u>-</u> -	765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 200 мм	шт	1	<u>2174,74</u> 1126,33	<u>-</u> -	2175	1126	<u>-</u> -	<u>14,6600</u> -	<u>14,66</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					4529	1493	<u>1</u> 1		<u>18,77</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					4529 3035 1494 840 1,97 265 5369 5369				
		Разом прямі витрати по кошторису					603069	189769	<u>25527</u> 11530		<u>2184,33</u> 138,06
		Разом устаткування, грн.					25226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					992 26218 577843 362547 201299 103647 229,08 30786 681490 707707				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2551,47 232085				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на водопостачання
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) № ВК.С1-10

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

523,670 тис. грн.
1,07308 тис.люд.год.
97,742 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вузол обліку води									
1	KP15-25-1	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	2	<u>19242,51</u> 916,38	<u>33,71</u> 1,34	38485	1833	<u>67</u> 3	<u>11,2000</u> 0,0154	<u>22,4</u> 0,03
2	C1630-1821 варіант 6	Лічильники холодної води діам.50 з імпульсним виходом MNW/JS 50-4.0-S-NK, модуль передачі даних AT- MBUS-NE-01. 02	шт	2	<u>51531,13</u> -	- -	103062	-	- -	- -	- -
3	KP15-103-7	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 100 мм	фільтр	2	<u>4850,29</u> 257,14	<u>76,16</u> 11,07	9701	514	<u>152</u> 22	<u>3,0700</u> 0,1032	<u>6,14</u> 0,21
4	KM12-792-4 в.в. п.2.12. 1.2 к(труд)=1,25	Засувки діаметр умовного проходу 100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,4	<u>28520,53</u> 13878,40	<u>1325,71</u> 388,24	11408	5551	<u>530</u> 155	<u>160,0000</u> 3,9140	<u>64</u> 1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	230720-12784 варіант 8	Засувка дискова поворотна типу "Батерфляй" діам. 100 мм Zetkama	шт	4	<u>6894,76</u> -	-	27579	-	-	-	-
6	KP15-104-5	Установлення клапанів	комплект	2	<u>25,41</u> 21,16	-	51	42	-	<u>0,2300</u>	<u>0,46</u>
7	C1630-547 варіант 2	Клапани зворотні , діаметр 100 мм	шт	2	<u>959,71</u> -	-	1919	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							192205	7940	<u>749</u> 180		<u>93</u> 1,81
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							192205 183516 8120 3925 8,26 1110 196130				
----- Всього по розділу 1							196130				
Розділ 2. В1,Т3,Т4											
8	KM12-792-4 в.в. п.2.12. 1.2 к(труд)=1,25	Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>28520,53</u> 13878,40	<u>1325,71</u> 388,24	2852	1388	<u>133</u> 39	<u>160,0000</u> 3,9140	<u>16</u> 0,39
9	230720-12784 варіант 8	Засувка дискова поворотна типу "Батерфляй" діам. 100 мм Zetkama	шт	1	<u>6894,76</u> -	-	6895	-	-	-	-
10	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>539,21</u> -	-	1078	-	-	-	-
11	KP15-104-5	Установлення автоматичного повітровипускника	комплект	3	<u>25,41</u> 21,16	-	76	63	-	<u>0,2300</u>	<u>0,69</u>
12	C1630-1531 варіант 3	Повітровідвідники для автоматичного випуску із систем центрального опалення діаметр 15 мм	шт	3	<u>421,09</u> -	-	1263	-	-	-	-
13	KB16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>111830,51</u> 10467,96	<u>3576,57</u> 795,54	16775	1570	<u>536</u> 119	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>17,84</u> 1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>1503,13</u> 1172,56	-	225	176	-	<u>11,1800</u>	<u>1,68</u>
15	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,5	<u>31896,08</u> 23679,24	<u>4265,63</u> 2071,73	15948	11840	<u>2133</u> 1036	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>134,48</u> 12,38
16	С113-1688 варіант 13	Труба багатошарова діам. 16x2,0 мм PF-RT/AI/PL-RT	м	44,45	<u>42,61</u> -	-	1894	-	-	-	-
17	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 25 мм	100м	0,75	<u>24336,29</u> 18625,74	<u>2703,76</u> 1281,53	18252	13969	<u>2028</u> 961	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>158,67</u> 11,47
18	С113-1689 варіант 5	Труба універсальна діам. 20x2 мм PF-RT/AI/PL-RT	м	69,675	<u>67,19</u> -	-	4681	-	-	-	-
19	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,5	<u>20584,27</u> 15160,49	<u>1702,72</u> 768,47	10292	7580	<u>851</u> 384	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>86,1</u> 4,57
20	С113-1691 варіант 3	Труба універсальна діам. 32x4,4 мм PF-RT/AI/PL-RT	м	46,9	<u>216,97</u> -	-	10176	-	-	-	-
21	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,25	<u>26988,21</u> 20213,98	<u>2028,09</u> 936,47	6747	5053	<u>507</u> 234	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>57,4</u> 2,79
22	С113-1692 варіант 4	Труба універсальна діам. 40x3,5 мм PF-RT/AI/PL-RT	м	23,425	<u>333,61</u> -	-	7815	-	-	-	-
23	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,175	<u>26741,61</u> 17354,94	<u>4023,08</u> 1986,11	4680	3037	<u>704</u> 348	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>35,01</u> 4,16
24	С113-1693 варіант 4	Труба універсальна діам. 50x4 мм PF-RT/AI/PL-RT	м	16,555	<u>763,86</u> -	-	12646	-	-	-	-
25	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,025	<u>28994,77</u> 17354,94	<u>4006,29</u> 1985,29	725	434	<u>100</u> 50	<u>200,0800</u> 23,7433	<u>5</u> 0,59
26	С113-1694 варіант 4	Труба універсальна діам. 63x4,5 мм PF-RT/AI/PL-RT	м	2,365	<u>1348,34</u> -	-	3189	-	-	-	-
27	С1630-670 варіант 6	Крани кульові , діаметр 15 мм "Volter"	шт	28	<u>245,49</u> -	-	6874	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1630-670 варіант 7	Крани кульові , діаметр 20 мм "Volter"	шт	2	<u>372,99</u>	-	746	-	-	-	-
29	C1630-670 варіант 8	Крани кульові , діаметр 25 мм "Volter"	шт	2	<u>587,19</u>	-	1174	-	-	-	-
30	C1630-658 варіант 3	Крани кульові діам.32мм "Volter"	шт	2	<u>1567,50</u>	-	3135	-	-	-	-
31	C1630-670 варіант 13	Крани кульові , діаметр 50 мм "Volter"	шт	2	<u>2035,59</u>	-	4071	-	-	-	-
32	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм "Thermaflex"	100м	2,2	<u>3760,10</u> 2672,68	<u>335,26</u> 125,98	8272	5880	<u>738</u> 277	<u>33,9000</u> 1,4868	<u>74,58</u> 3,27
33	C113-671 варіант 27	Матеріал теплоізоляційний "K-Flex" діам.16 мм товщ.=9мм	м	50	<u>13,84</u>	-	692	-	-	-	-
34	C113-671 варіант 29	Матеріал теплоізоляційний ""Thermaflex" діам.25 мм товщ.=9мм	м	75	<u>30,98</u>	-	2324	-	-	-	-
35	C113-671 варіант 30	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" діам.32 мм товщ.=9мм	м	50	<u>32,92</u>	-	1646	-	-	-	-
36	C113-671 варіант 31	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" діам.40 мм товщ.=9мм	м	25	<u>39,24</u>	-	981	-	-	-	-
37	C113-671 варіант 32	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" діам.50 мм товщ.=9мм	м	17,5	<u>42,91</u>	-	751	-	-	-	-
38	C113-671 варіант 33	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" діам.63 мм товщ.=9мм	м	2,5	<u>63,21</u>	-	158	-	-	-	-
39	KP15-31-1	Ущільнення трубопроводів,які проходять через стіни	шт	1	<u>416,84</u> 277,37	-	417	277	-	<u>3,3900</u>	<u>3,39</u>
40	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,235	<u>3197,19</u> 917,19	<u>161,91</u> 12,42	751	216	<u>38</u> 3	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>2,25</u> 0,03
41	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,235	<u>6021,89</u> 685,19	<u>118,17</u> 13,91	1415	161	<u>28</u> 3	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>1,7</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					159616	51644	<u>7796</u> 3454		<u>594,79</u> 41,05
		Разом будівельні роботи, грн.					159616				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100176				
		всього заробітна плата, грн.					55098				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8772				
		Всього будівельні роботи, грн.					188648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					188648				
		Розділ 3. В2									
42	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	5	<u>3825,37</u> 145,81	-	19127	729	-	<u>1,7000</u>	<u>8,5</u>
43	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	10	<u>102,97</u> 71,52	-	1030	715	-	<u>0,8000</u>	<u>8</u>
44	1504-15404 варіант 4	Датчик положення пожежного крану	шт	5	<u>265,00</u>	-	1325	-	-	-	-
45	1504-12175 варіант 6	Блок управління пожежним краном	шт	5	<u>490,00</u>	-	2450	-	-	-	-
46	KP15-20-3	Установлення фланцевих кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 65 мм	100шт	0,07	<u>129060,70</u> 32905,12	<u>4060,15</u> 259,81	9034	2303	<u>284</u> 18	<u>392,8500</u> 2,9544	<u>27,5</u> 0,21
47	C1630-1906 варіант 2	Крани кульові фланцеві діам. 65 мм	шт	7	<u>1436,91</u>	-	10058	-	-	-	-
48	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>60400,18</u> 9181,69	<u>1411,02</u> 126,72	9060	1377	<u>212</u> 19	<u>104,2900</u> 1,3339	<u>15,64</u> 0,2
49	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,85	<u>77839,61</u> 12038,59	<u>1655,21</u> 172,60	66164	10233	<u>1407</u> 147	<u>136,7400</u> 1,7533	<u>116,23</u> 1,49
50	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,15	<u>1284,76</u> 1172,56	-	193	176	-	<u>11,1800</u>	<u>1,68</u>
51	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,85	<u>1503,13</u> 1172,56	-	1278	997	-	<u>11,1800</u>	<u>9,5</u>
52	KP15-31-1	Ущільнення трубопроводів, які проходять через стіни та перекриття	шт	15	<u>416,84</u> 277,37	-	6253	4161	-	<u>3,3900</u>	<u>50,85</u>
53	KB13-16-6 к=2 на об'єм	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,25	<u>3195,80</u> 917,19	<u>160,52</u> 12,25	799	229	<u>40</u> 3	<u>9,5600</u> 0,1426	<u>2,39</u> 0,04
54	KB13-26-21 к=2 на об'єм	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0,25	<u>2926,58</u> 521,91	<u>125,60</u> 10,39	732	130	<u>31</u> 3	<u>5,4400</u> 0,1210	<u>1,36</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					127503	21050	<u>1974</u> 190		<u>241,65</u> 1,97
		Разом устаткування, грн.					3775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					149 3924 123728 100704 21240 11242 25,3 3402 134970 138893				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					479324 3775 149 3924 475549 384396 84458 44198 98,81 13284 519747 523670	80634	<u>10519</u> 3824		<u>929,44</u> 44,83
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1073,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					97742				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на каналізацію
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) № ВК.С1-10

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

220,941 тис. грн.
0,16222 тис.люд.год.
14,318 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. К1(випуск К1-1)									
1	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>3634,09</u>	<u>10,38</u>	363	319	<u>1</u>	<u>36,7800</u>	<u>3,68</u>
					3190,30	8,93			1	0,0999	0,01
2	С130-644	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500х300х135 мм	комплект	1	<u>5494,76</u>	<u>-</u>	5495	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Змішувачі для умивальників			-	-			-	-	-
3	С130-616	Змішувачі для умивальників	комплект	1	<u>3636,50</u>	<u>-</u>	3637	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,5	<u>5762,58</u>	<u>20,76</u>	2881	1796	<u>10</u>	<u>41,8700</u>	<u>20,94</u>
					3591,19	17,86			9	0,1998	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C130-908	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ2 та УНТЦ3 з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	5	<u>3794,45</u>	-	18972	-	-	-	-
6	C130-33	Бачки змивні	комплект	5	<u>1024,32</u>	-	5122	-	-	-	-
7	C130-205	Підводки поліетиленові до змивних бачків	шт	5	<u>50,04</u>	-	250	-	-	-	-
8	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	<u>2040,61</u>	<u>14,99</u>	204	153	<u>1</u>	<u>18,6800</u>	<u>1,87</u>
9	C130-542	Піддони душові керамічні	шт	1	<u>1528,40</u>	<u>12,90</u>	8269	-	<u>1</u>	<u>0,1443</u>	<u>0,01</u>
		Фасонні частини			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					45193	2268	<u>12</u>		<u>26,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45193		11		0,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42913				
		всього заробітна плата, грн.					2279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1227				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					376				
		Всього будівельні роботи, грн.					46420				

		Всього по розділу 1					46420				
		Розділ 2. K1(випуск K1-2)									
10	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>3634,09</u>	<u>10,38</u>	363	319	<u>1</u>	<u>36,7800</u>	<u>3,68</u>
11	C130-644	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	1	<u>3190,30</u>	<u>8,93</u>	5495	-	<u>1</u>	<u>0,0999</u>	<u>0,01</u>
12	C130-616	Змішувачі для умивальників	комплект	1	<u>5494,76</u>	-			-	-	-
	варіант 2	Фасонні частини			-	-	3637	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					9495	319	<u>1</u> 1		<u>3,68</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					9495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9175				
		всього заробітна плата, грн.					320				
		Загальновиробничі витрати, грн.					171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52				
		Всього будівельні роботи, грн.					9666				

		Всього по розділу 2					9666				
		Розділ 3. К1(випуск К1-3)									
13	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,6	<u>3634,09</u>	<u>10,38</u>	2180	1914	<u>6</u> 5	<u>36,7800</u>	<u>22,07</u>
14	C130-644	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	6	<u>5494,76</u>	-	32969	-	-	-	-
15	C130-616	Змішувачі для умивальників	комплект	6	<u>3636,50</u>	-	21819	-	-	-	-
16	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>5762,58</u>	<u>20,76</u>	576	359	<u>2</u> 2	<u>41,8700</u>	<u>4,19</u>
17	C130-908	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ2 та УНТЦ3 з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	1	<u>3794,45</u>	-	3794	-	-	-	-
18	C130-33	Бачки змивні	комплект	1	<u>1024,32</u>	-	1024	-	-	-	-
19	C130-205	Підводки поліетиленові до змивних бачків	шт	1	<u>50,04</u>	-	50	-	-	-	-
20	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	<u>2040,61</u>	<u>14,99</u>	204	153	<u>1</u> 1	<u>18,6800</u>	<u>1,87</u>
21	C130-542	Піддони душові керамічні	шт	1	<u>8268,98</u>	-	8269	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3291,40</u>	<u>9,23</u>	329	255	<u>1</u>	<u>29,4200</u>	<u>2,94</u>
					2551,89	7,94			1	0,0888	0,01
23	C130-488	Мийки сталеві емальовані з однією чашею, що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЩ, із змішувачем [з кнопковим перемикачем], латунним випуском та пластмасовим пляшковим сифоном, розмір 450x505x185 мм	шт	1	<u>4073,19</u>	-	4073	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					75287	2681	<u>10</u>		<u>31,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					75287		9		0,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72596				
		всього заробітна плата, грн.					2690				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1441				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					440				
		Всього будівельні роботи, грн.					76728				

		Всього по розділу 3					76728				
24	KP15-33-3	Розділ 4. К1(випуск К1-4) Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>1229,07</u>	-	492	465	-	<u>13,2000</u>	<u>5,28</u>
					1162,13	-			-	-	-
25	C130-623	Змішувачі для душа	комплект	3	<u>2193,67</u>	-	6581	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
26	C130-629	Змішувач з гігієнічним душем	комплект	1	<u>1122,48</u>	-	1122	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					8195	465	-		<u>5,28</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8195				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7730				
		всього заробітна плата, грн.					465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					246				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8441				

		Всього по розділу 4					8441				
		Розділ 5. КЗ-1									
27	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	<u>3634,09</u>	<u>10,38</u>	1090	957	<u>3</u>	<u>36,7800</u>	<u>11,03</u>
					3190,30	8,93			3	0,0999	0,03
28	C130-644	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	3	<u>5494,76</u>	<u>-</u>	16484	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
29	C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників	комплект	3	<u>3636,50</u>	<u>-</u>	10910	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
30	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	1	<u>3291,40</u>	<u>9,23</u>	3291	2552	<u>9</u>	<u>29,4200</u>	<u>29,42</u>
					2551,89	7,94			8	0,0888	0,09
31	C130-488	Мийки сталеві емальовані з однією чашею, що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЩ, із змішувачем [з кнопковим перемикачем], латунним випуском та пластмасовим пляшковим сифоном, розмір 450x505x185 мм	шт	10	<u>4073,19</u>	<u>-</u>	40732	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
32	KM28-331-2	Установлення міні-сепаратора	шт	1	<u>3793,06</u>	<u>675,48</u>	3793	2898	<u>675</u>	<u>38,4000</u>	<u>38,4</u>
					2898,05	201,93			202	2,0350	2,04
		Разом прямі витрати по розділу 5					76300	6407	<u>687</u>		<u>78,85</u>
									213		2,16
		Разом будівельні роботи, грн.					76300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69206				
		всього заробітна плата, грн.					6620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3384				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1001				
		Всього будівельні роботи, грн.					79684				

		Всього по розділу 5					79684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					214470	12140	<u>710</u>		<u>145,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					214470		234		2,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201620				
		всього заробітна плата, грн.					12374				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6471				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1944				
		Всього будівельні роботи, грн.					220941				

		Всього по кошторису					220941				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					162,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14318				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на придбання устаткування для каналізації
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

45,628 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2403-2019 варіант 3	Міні сепаратор жиру JPR-501	шт	1	43940,00	-	43940	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	43940	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					43940				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1688				
		Всього устаткування, грн.					45628				

		Всього по кошторису					45628				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.		-			
--	--	---	--	---	--	--	--

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на вентиляцію
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ.С1-17

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

678,162 тис. грн.
1,80135 тис.люд.год.
159,363 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-42-1	Припливно-витяжна система ПВ1 Установлення камер припливних	камера	1	7164,08	361,97	7164	5578	362	68,1700	68,17
					5577,67	94,08			94	1,0664	1,07
2	КМ11-168-1	Монтаж автоматики камери	шт	1	1439,74	70,05	1440	686	70	8,0000	8
					686,16	17,00			17	0,1736	0,17
3	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	277,37	8,76	277	219	9	2,7100	2,71
					218,91	0,35			-	0,0040	-
4	С130-595	Повітрозабірна решітка 821х313	м2	0,26	711,55	-	185	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ7-128-1	Монтаж компресорно- конденсатного блока	шт	1	13051,73	2775,34	13052	5280	2775	57,4000	57,4
					5280,23	408,20			408	5,0490	5,05
6	КМ11-201-1	Монтаж модуля підключення до припливної установки	шт	1	322,81	17,49	323	265	17	3,2000	3,2
					264,93	4,51			5	0,0532	0,05
7	С1630-1670	Модуль підключення АН1-LCAC1	шт	1	6338,51	-	6339	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ20-13-5	Установлення дифузора периметром до 1000 мм	клапан	12	<u>218,28</u> 139,67	<u>5,68</u> 2,14	2619	1676	<u>68</u> 26	<u>1,7500</u> 0,0252	<u>21</u> 0,3
9	С130-418 варіант 2	Дифузор 225х225	шт	12	<u>459,58</u> -	- -	5515	-	- -	- -	- -
10	КР15-122-13	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих розміром 300х200 мм	ґрати	10	<u>505,68</u> 168,83	<u>8,76</u> 0,35	5057	1688	<u>88</u> 4	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>20,9</u> 0,04
11	С1630-453 варіант 2	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр 315 мм	шт	2	<u>2113,76</u> -	- -	4228	-	- -	- -	- -
12	КР15-121-10	Прокладання переходів з оцинкованої сталі	100м2	0,041	<u>118760,14</u> 18804,13	<u>95,60</u> 67,99	4869	771	<u>4</u> 3	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>9,78</u> 0,03
13	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]	100м2	0,098	<u>118760,14</u> 18804,13	<u>95,60</u> 67,99	11638	1843	<u>9</u> 7	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>23,37</u> 0,08
14	КР15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0331	<u>103651,46</u> 21733,03	<u>95,60</u> 67,99	3431	719	<u>3</u> 2	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>9,12</u> 0,03
15	С113-944 варіант 3	Фасонні сталеві зварні частини(відводи)	т	0,03	<u>149044,57</u> -	- -	4471	-	- -	- -	- -
16	КР19-24-1	Теплоізоляція повітропроводів	м3	1,55	<u>2975,18</u> 2975,18	- -	4612	4612	- -	<u>34,3000</u> -	<u>53,17</u> -
17	С114-100 варіант 2	Вартість плит ізоляційних ALU LAMELLA MAT	м2	31	<u>128,07</u> -	- -	3970	-	- -	- -	- -
18	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>51,61</u> -	- -	1032	-	- -	- -	- -
19	КБ16-30-3	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів	сальник	8	<u>3272,83</u> 404,19	- -	26183	3234	- -	<u>4,9400</u> -	<u>39,52</u> -
20	КБ20-42-1	Припливно-витяжна система ПВ4 Установлення камер припливних	камера	1	<u>7164,08</u> 5577,67	<u>361,97</u> 94,08	7164	5578	<u>362</u> 94	<u>68,1700</u> 1,0664	<u>68,17</u> 1,07
21	КМ11-168-1	Монтаж автоматики камери	шт	1	<u>1439,74</u> 686,16	<u>70,05</u> 17,00	1440	686	<u>70</u> 17	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
22	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>277,37</u> 218,91	<u>8,76</u> 0,35	277	219	<u>9</u> -	<u>2,7100</u> 0,0040	<u>2,71</u> -
23	С130-595 варіант 2	Повітрозабірна решітка 821х313	м2	0,26	<u>711,55</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
24	КМ7-128-1	Монтаж компресорно- конденсатного блока	шт	1	<u>13051,73</u> 5280,23	<u>2775,34</u> 408,20	13052	5280	<u>2775</u> 408	<u>57,4000</u> 5,0490	<u>57,4</u> 5,05
25	КМ11-201-1	Монтаж модуля підключення до припливної установки	шт	1	<u>322,81</u> 264,93	<u>17,49</u> 4,51	323	265	<u>17</u> 5	<u>3,2000</u> 0,0532	<u>3,2</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1630-1670 варіант 2	Модуль підключення АН1-LCAC1	шт	1	<u>6338,51</u>	-	6339	-	-	-	-
27	КБ20-13-5	Установлення дифузора периметром до 1000 мм	клапан	12	<u>218,28</u> 139,67	<u>5,68</u> 2,14	2619	1676	<u>68</u> 26	<u>1,7500</u> 0,0252	<u>21</u> 0,3
28	C130-418 варіант 2	Дифузор 225x225	шт	12	<u>459,58</u>	-	5515	-	-	-	-
29	KP15-122-14	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих розміром 300x200 мм	ґрати	10	<u>424,08</u> 168,83	<u>8,76</u> 0,35	4241	1688	<u>88</u> 4	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>20,9</u> 0,04
30	C1630-453	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 400 мм	шт	2	<u>2113,76</u>	-	4228	-	-	-	-
31	KP15-121-10	Прокладання переходів з оцинкованої сталі	100м2	0,041	<u>118760,14</u> 18804,13	<u>95,60</u> 67,99	4869	771	<u>4</u> 3	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>9,78</u> 0,03
32	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,098	<u>114730,42</u> 14149,41	<u>47,08</u> 33,49	11244	1387	<u>5</u> 3	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>17,59</u> 0,04
33	C113-944 варіант 3	Фасонні сталеві зварні частини(відводи)	т	0,04	<u>149044,57</u>	-	5962	-	-	-	-
34	KP19-24-1	Теплоізоляція повітропроводів	м3	1,55	<u>2975,18</u> 2975,18	-	4612	4612	-	<u>34,3000</u>	<u>53,17</u>
35	C114-100 варіант 2	Вартість плит ізоляційних ALU LAMELLA MAT	м2	31	<u>128,07</u>	-	3970	-	-	-	-
36	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	40	<u>51,61</u>	-	2064	-	-	-	-
37	КБ16-30-3	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів	сальник	6	<u>3272,83</u> 404,19	-	19637	2425	-	<u>4,9400</u>	<u>29,64</u>
38	КБ20-42-1	Припливна система П1	камера	1	<u>7164,08</u> 5577,67	<u>361,97</u> 94,08	7164	5578	<u>362</u> 94	<u>68,1700</u> 1,0664	<u>68,17</u> 1,07
39	KM11-168-1	Монтаж автоматики камери	шт	1	<u>1439,74</u> 686,16	<u>70,05</u> 17,00	1440	686	<u>70</u> 17	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
40	KP15-122-1	Установлення повітрозаборної решітки діам 400 мм	ґрати	1	<u>184,93</u> 168,83	<u>8,76</u> 0,35	185	169	<u>9</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
41	C1428-11873 варіант 10	Решітка діам 400	шт	1	<u>363,56</u>	-	364	-	-	-	-
42	KP15-122-14	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих розміром 250x200 мм	ґрати	8	<u>429,18</u> 168,83	<u>8,76</u> 0,35	3433	1351	<u>70</u> 3	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>16,72</u> 0,03
43	KP15-121-10	Прокладання переходів з оцинкованої сталі	100м2	0,025	<u>118760,14</u> 18804,13	<u>95,60</u> 67,99	2969	470	<u>2</u> 2	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>5,96</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,065	<u>103651,46</u> 21733,03	<u>95,60</u> 67,99	6737	1413	<u>6</u> 4	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>17,92</u> 0,05
45	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6,5	<u>51,61</u> -	-	335	-	-	-	-
46	KB16-30-3	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів	сальник	1	<u>3272,83</u> 404,19	-	3273	404	-	<u>4,9400</u> -	<u>4,94</u> -
47	KB20-42-1	Припливна система П2 Установлення камер припливних	камера	1	<u>7164,08</u> 5577,67	<u>361,97</u> 94,08	7164	5578	<u>362</u> 94	<u>68,1700</u> 1,0664	<u>68,17</u> 1,07
48	KM11-168-1	Монтаж автоматики камери	шт	1	<u>1439,74</u> 686,16	<u>70,05</u> 17,00	1440	686	<u>70</u> 17	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
49	KP15-122-2	Установлення повітрозаборної решітки діам 450 мм	грати	1	<u>583,47</u> 218,91	<u>8,76</u> 0,35	583	219	<u>9</u> -	<u>2,7100</u> 0,0040	<u>2,71</u> -
50	KP15-122-15	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих розміром 250x450 мм	грати	3	<u>628,43</u> 168,83	<u>8,76</u> 0,35	1885	506	<u>26</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>6,27</u> 0,01
51	KP15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 100x200 мм	грати	2	<u>423,84</u> 168,83	<u>8,76</u> 0,35	848	338	<u>18</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
52	KP15-122-17	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щільних регульованих [P] №150 з вивірянням і закріпленням розміром 150x150 мм	грати	1	<u>324,17</u> 168,83	-	324	169	-	<u>2,0900</u> -	<u>2,09</u> -
53	C1630-453	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 400 мм	шт	1	<u>2113,76</u> -	-	2114	-	-	-	-
54	C1630-451	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 225 мм	шт	1	<u>1195,19</u> -	-	1195	-	-	-	-
55	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,012	<u>106431,47</u> 23736,36	<u>95,60</u> 67,99	1277	285	<u>1</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>3,61</u> 0,01
56	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,175	<u>100722,56</u> 18804,13	<u>95,60</u> 67,99	17626	3291	<u>17</u> 12	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>41,74</u> 0,14
57	KP15-121-10	Прокладання переходів з оцинкованої сталі	100м2	0,034	<u>118760,14</u> 18804,13	<u>95,60</u> 67,99	4038	639	<u>3</u> 2	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>8,11</u> 0,03
58	C113-944 варіант 3	Фасонні сталеві зварні частини(відводи)	т	0,15	<u>149044,57</u> -	-	22357	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ26-26-1	Покриття плоских поверхонь повітропроводів фольгованим вогнезащисним покриттям FIX-M-60	10 м2	1,2	<u>1268,90</u> 996,57	<u>272,33</u> 88,83	1523	1196	<u>327</u> 107	<u>12,1800</u> 1,0241	<u>14,62</u> 1,23
60	C114-38 варіант 2	Фольговане вогнезащисне покриття FIX-M-60	10м2	1,2	<u>4044,12</u> -	-	4853	-	-	-	-
61	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	28	<u>51,61</u> -	-	1445	-	-	-	-
62	КБ16-30-3	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів В1	сальник	5	<u>3272,83</u> 404,19	-	16364	2021	-	<u>4,9400</u> -	<u>24,7</u> -
63	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>1655,14</u> 1398,79	<u>18,38</u> 4,75	1655	1399	<u>18</u> 5	<u>16,7000</u> 0,0426	<u>16,7</u> 0,04
64	C130-87 варіант 14	Вентилятори каналний витяжної EBB 250N DESIGN	шт	1	<u>11767,00</u> -	-	11767	-	-	-	-
65	KM11-250-1	Установлення регулятора швидкості	комплект	1	<u>160,86</u> 151,42	-	161	151	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
66	C130-272 варіант 5	Регулятор швидкості REB-1 B2-4	шт	1	<u>3275,76</u> -	-	3276	-	-	-	-
67	KP15-129-3	Установлення вентиляторів витяжних масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	3	<u>1655,14</u> 1398,79	<u>18,38</u> 4,75	4965	4196	<u>55</u> 14	<u>16,7000</u> 0,0426	<u>50,1</u> 0,13
68	2308-4279 варіант 3	Вентилятор витяжний SILENT 200 CRZ	шт	2	<u>4635,00</u> -	-	9270	-	-	-	-
69	2308-4279 варіант 4	Вентилятор витяжний SILENT 300 CHZ	шт	1	<u>5744,00</u> -	-	5744	-	-	-	-
70	C113-944 варіант 3	Фасонні сталеві зварні частини(відводи)	т	0,008	<u>149044,57</u> -	-	1192	-	-	-	-
71	KP15-121-4	Прокладання повітропроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,008	<u>106431,47</u> 23736,36	<u>95,60</u> 67,99	851	190	<u>1</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>2,41</u> 0,01
72	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	0,8	<u>51,61</u> -	-	41	-	-	-	-
73	КБ16-30-3	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів В5	сальник	3	<u>3272,83</u> 404,19	-	9818	1213	-	<u>4,9400</u> -	<u>14,82</u> -
74	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>1655,14</u> 1398,79	<u>18,38</u> 4,75	1655	1399	<u>18</u> 5	<u>16,7000</u> 0,0426	<u>16,7</u> 0,04
75	C130-87 варіант 11	Вентилятори каналний витяжної TD-1000/200 SILENT	шт	1	<u>13161,34</u> -	-	13161	-	-	-	-
76	KM11-350-1	Пункт управління	шт	1	<u>182,04</u> 135,57	<u>8,52</u> 3,20	182	136	<u>9</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C130-272 варіант 3	Вартість автоматики управління	шт	1	<u>1857,96</u>	-	1858	-	-	-	-
78	KP15-122-14	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих розміром 250x150 мм	ґрати	6	<u>511,02</u> 168,83	<u>8,76</u> 0,35	3066	1013	<u>53</u> 2	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>12,54</u> 0,02
79	KP15-20-6	Установлення заглушки діаметром 200 мм	100шт	0,01	<u>205790,75</u> 93869,83	<u>8703,29</u> 554,15	2058	939	<u>87</u> 6	<u>1120,7000</u> 6,3020	<u>11,21</u> 0,06
80	KP15-121-10	Прокладання переходів з оцинкованої сталі	100м2	0,008	<u>118760,14</u> 18804,13	<u>95,60</u> 67,99	950	150	<u>1</u> 1	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>1,91</u> 0,01
81	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0337	<u>106431,47</u> 23736,36	<u>95,60</u> 67,99	3587	800	<u>3</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>10,15</u> 0,03
82	C113-944 варіант 2	Фасонні сталеві зварні частини	т	0,01	<u>149044,57</u>	-	1490	-	-	-	-
83	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,5	<u>51,61</u>	-	181	-	-	-	-
84	KB16-30-3	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів В6	сальник	2	<u>3272,83</u> 404,19	-	6546	808	-	<u>4,9400</u>	<u>9,88</u>
85	KP15-129-3	Установлення вентиляторів витяжних масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>1655,14</u> 1398,79	<u>18,38</u> 4,75	1655	1399	<u>18</u> 5	<u>16,7000</u> 0,0426	<u>16,7</u> 0,04
86	2308-4279 варіант 6	Вентилятор витяжний VENT 250 N	шт	1	<u>7440,00</u>	-	7440	-	-	-	-
87	KM11-250-1	Установлення регулятора швидкості	комплект	1	<u>160,86</u> 151,42	-	161	151	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
88	C130-272 варіант 4	Автотрансформаторний регулятор швидкості RMB-1,5	шт	1	<u>4912,86</u>	-	4913	-	-	-	-
89	KP15-122-14	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих розміром 200x200 мм	ґрати	2	<u>385,54</u> 168,83	<u>8,76</u> 0,35	771	338	<u>18</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
90	KP15-122-15	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих розміром 200x300 мм	ґрати	3	<u>746,97</u> 168,83	<u>8,76</u> 0,35	2241	506	<u>26</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>6,27</u> 0,01
91	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,055	<u>106431,47</u> 23736,36	<u>95,60</u> 67,99	5854	1305	<u>5</u> 4	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>16,56</u> 0,04
92	C113-944 варіант 2	Фасонні сталеві зварні частини	т	0,015	<u>149044,57</u>	-	2236	-	-	-	-
93	KP15-121-10	Прокладання переходів з оцинкованої сталі	100м2	0,016	<u>118760,14</u> 18804,13	<u>95,60</u> 67,99	1900	301	<u>2</u> 1	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>3,82</u> 0,01
94	KB26-26-1	Покриття плоских поверхонь повітропроводів фольгованим вогнезазисним покриттям FIX-M-60	10 м2	0,95	<u>1268,90</u> 996,57	<u>272,33</u> 88,83	1205	947	<u>258</u> 84	<u>12,1800</u> 1,0241	<u>11,57</u> 0,97
95	C114-38 варіант 2	Фольговане вогнезазисне покриття FIX-M-60	10м2	0,95	<u>4044,12</u>	-	3842	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ16-30-3	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів	сальник	3	<u>3272,83</u> 404,19	-	9818	1213	-	<u>4,9400</u>	<u>14,82</u>
97	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6	<u>51,61</u>	-	310	-	-	-	-
98	КР15-129-3	Установлення вентиляторів витяжних масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>1655,14</u> 1398,79	<u>18,38</u> 4,75	1655	1399	<u>18</u> 5	<u>16,7000</u> 0,0426	<u>16,7</u> 0,04
99	2308-4279 варіант 6	Вентилятор витяжний VENT 250 N	шт	1	<u>7440,00</u>	-	7440	-	-	-	-
100	КМ11-250-1	Установлення регулятора швидкості	комплект	1	<u>160,86</u> 151,42	-	161	151	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
101	С130-272 варіант 4	Автотрансформаторний регулятор швидкості RMB-1,5	шт	1	<u>4912,86</u>	-	4913	-	-	-	-
102	КБ20-21-8	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4400 мм	зонт	1	<u>4174,47</u> 412,62	<u>63,19</u> 18,74	4174	413	<u>63</u> 19	<u>5,1700</u> 0,2210	<u>5,17</u> 0,22
103	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>248,48</u> 145,40	<u>5,68</u> 2,14	248	145	<u>6</u> 2	<u>1,8000</u> 0,0252	<u>1,8</u> 0,03
104	С1630-451 варіант 2	Заслонка діаметр до 250 мм	шт	1	<u>797,32</u>	-	797	-	-	-	-
105	КМ12-852-2	Фільтри сталеві , діаметр умовного проходу 250 мм	10 шт	0,1	<u>3642,20</u> 2775,68	<u>815,15</u> 157,32	364	278	<u>82</u> 16	<u>32,0000</u> 1,8134	<u>3,2</u> 0,18
106	1504-15458 варіант 4	Фільтр жируловлювач ФЖДК діам .250	шт	1	<u>820,00</u>	-	820	-	-	-	-
107	КР15-121-4	Прокладання повітропроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,048	<u>106431,47</u> 23736,36	<u>95,60</u> 67,99	5109	1139	<u>5</u> 3	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>14,45</u> 0,04
108	С113-944 варіант 2	Фасонні сталеві зварні частини	т	0,02	<u>149044,57</u>	-	2981	-	-	-	-
109	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,5	<u>51,61</u>	-	232	-	-	-	-
110	КБ16-30-3	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів	сальник	1	<u>3272,83</u> 404,19	-	3273	404	-	<u>4,9400</u>	<u>4,94</u>
111	КР15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	2	<u>1655,14</u> 1398,79	<u>18,38</u> 4,75	3310	2798	<u>37</u> 10	<u>16,7000</u> 0,0426	<u>33,4</u> 0,09
112	С130-87 варіант 8	Вентилятори витяжної SILENT 200 CRZ	шт	1	<u>4083,34</u>	-	4083	-	-	-	-
113	С130-87 варіант 9	Вентилятори витяжної SILENT 300 CRZ	шт	1	<u>4858,54</u>	-	4859	-	-	-	-
		B10			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>1655,14</u> 1398,79	<u>18,38</u> 4,75	1655	1399	<u>18</u> 5	<u>16,7000</u> 0,0426	<u>16,7</u> 0,04
115	C130-87 варіант 17	Вентилятори витяжної НСМ 225N	шт	1	<u>6806,74</u> -	-	6807	-	-	-	-
116	KM11-250-1	Установлення регулятора швидкості	комплект	1	<u>160,86</u> 151,42	-	161	151	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
117	C130-272 варіант 5	Регулятор швидкості REB-1	шт	1	<u>3275,76</u> -	-	3276	-	-	-	-
118	KP15-122-17	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щілинних регульовальних розміром 100x100 мм	ґрати	4	<u>313,97</u> 168,83	-	1256	675	-	<u>2,0900</u> -	<u>8,36</u> -
119	KP15-122-17	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щілинних регульовальних [Р] №150 з вивірянням і закріпленням розміром 150x150 мм	ґрати	1	<u>324,17</u> 168,83	-	324	169	-	<u>2,0900</u> -	<u>2,09</u> -
120	KP15-122-18	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щілинних регульовальних розміром 200x200 мм	ґрати	4	<u>334,44</u> 168,83	-	1338	675	-	<u>2,0900</u> -	<u>8,36</u> -
121	KP15-122-17	Установлення решітки алюмінієвої розміром 150x150 мм	ґрати	1	<u>370,07</u> 168,83	-	370	169	-	<u>2,0900</u> -	<u>2,09</u> -
122	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,02	<u>106431,47</u> 23736,36	<u>95,60</u> 67,99	2129	475	<u>2</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>6,02</u> 0,02
123	C113-944 варіант 3	Фасонні сталеві зварні частини(відводи)	т	0,015	<u>149044,57</u> -	-	2236	-	-	-	-
124	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1	<u>51,61</u> -	-	52	-	-	-	-
125	KB16-30-3	Ущільнення пінополіуретаном місць проходів повітропроводів	сальник	3	<u>3272,83</u> 404,19	-	9818	1213	-	<u>4,9400</u> -	<u>14,82</u> -
126	KP15-120-15	Прокладання захисних рукавів для димоходу	100м2	1,66	<u>9657,11</u> 9617,69	<u>35,67</u> 25,37	16031	15965	<u>59</u> 42	<u>121,9900</u> 0,2925	<u>202,5</u> 0,49
127	C113-130 варіант 4	Вартість захисного рукава"Альком" 14x14	м	150	<u>227,12</u> -	-	34068	-	-	-	-
128	C113-130 варіант 5	Вартість захисного рукава"Альком" 14x27	м	100	<u>252,31</u> -	-	25231	-	-	-	-
129	KP15-152-1	Пневматичне випробування захисних рукавів	100м	2,5	<u>5993,64</u> 5580,81	-	14984	13952	-	<u>54,9400</u> -	<u>137,35</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					605057	136281	<u>9017</u> 1719		<u>1622,19</u> 20,19
		Разом устаткування, грн.					30714				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					31920				
		Разом будівельні роботи, грн.					574343				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					429045				
		всього заробітна плата, грн.					138000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71899				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					158,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21363				
		Всього будівельні роботи, грн.					646242				

		Всього по кошторису					678162				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1801,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					159363				

Склав _____ Ткачук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на холодопостачання
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) № СОВ-17

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8,265 тис. грн.
0,04347 тис.люд.год.
3,861 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб , діаметр 10 мм	100 м	0,11	<u>12184,06</u> 11102,72	<u>924,86</u> 312,94	1340	1221	<u>102</u> 34	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>14,08</u> 0,43
2	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб, діаметр 16 мм	100 м	0,11	<u>15221,20</u> 13878,40	<u>640,74</u> 206,18	1674	1527	<u>70</u> 23	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>17,6</u> 0,29
3	С113-1 варіант 4	Труби мідні, діаметр 10 мм	м	11	<u>50,69</u> -	<u>-</u> -	558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С113-2 варіант 5	Труби мідні, діаметр 16 мм	м	11	<u>164,12</u> -	<u>-</u> -	1805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 25 мм оболонками "К-флекс" , товщина ізоляційного шару 6 мм	100м	0,22	<u>3007,94</u> 2672,68	<u>335,26</u> 125,98	662	588	<u>74</u> 28	<u>33,9000</u> 1,4868	<u>7,46</u> 0,33
6	& С114-96-У-1 варіант 2	Термоізоляція труб діам. 10 мм "К-флекс" товщ. 6мм	пог.м	11	<u>20,64</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С114-96-У-1 варіант 3	Термоізоляція труб діам. 16 мм "К-флекс" товщ. 6мм	пог.м	11	<u>36,35</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					6666	3336	<u>246</u>		<u>39,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6666		85		1,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3084				
		всього заробітна плата, грн.					3421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1599				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					440				
		Всього будівельні роботи, грн.					8265				

		Всього по кошторису					8265				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					43,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3861				

Склав _____ Ткачук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на монтаж технологічного обладнання
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

56,382 тис. грн.
0,06743 тис.люд.год.
6,372 тис. грн.
4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>3388,54</u>	<u>186,42</u>	339	277	<u>19</u>	<u>31,9800</u>	<u>3,2</u>
					2773,95	71,43			7	0,8270	0,08
2	2407-1302	Умивальник для інвалідів	шт	1	<u>2510,00</u>	-	2510	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
3	С130-626	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ЦА, настольні, з верхньою камерою змішування, центральні, з аератором	комплект	1	<u>889,07</u>	-	889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>5719,51</u>	<u>327,39</u>	572	312	<u>33</u>	<u>36,4100</u>	<u>3,64</u>
					3122,89	125,78			13	1,4524	0,15
5	2407-1302	Унітаз "Компакт" для інвалідів	шт	1	<u>1980,00</u>	-	1980	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
6	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, поручнів і т.п.	10шт	1	<u>428,94</u>	-	429	398	-	<u>4,5900</u>	<u>4,59</u>
					398,14	-			-	-	-
7	КБ10-39-1	Установлення полиць, сушарок	100шт	0,04	<u>27020,80</u>	-	1081	329	-	<u>106,9700</u>	<u>4,28</u>
					8218,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241996-11021	Пристрій настінний для дезінфекції та миття рук	шт	5	<u>1431,01</u>	-	7155	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
9	241996-11021	Пристрій настінний для утримання паперового рушника	шт	5	<u>600,00</u>	-	3000	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
10	2407-2403	Сидіння відкидне	шт	1	<u>195,00</u>	-	195	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
11	2407-2202	Поручень відкидний для санвузлів	шт	2	<u>762,08</u>	-	1524	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	2407-2202	Поручень настінний	шт	1	<u>566,77</u>	-	567	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
13	КМ34-207-28	Монтаж трапеції поточної для підйому інвалідів	шт	2	<u>2391,02</u>	<u>219,07</u>	4782	4182	<u>438</u>	<u>22,4000</u>	<u>44,8</u>
	застосовно				<u>2091,04</u>	<u>65,49</u>			<u>131</u>	<u>0,6600</u>	<u>1,32</u>
14	2407-2205	Трапеція поточною для підйому інваліда в санвузлі та душовій	шт	2	<u>13500,00</u>	-	27000	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					52023	5498	<u>490</u>		<u>60,51</u>
									<u>151</u>		<u>1,55</u>
		Разом устаткування, грн.					43931				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1724				
		Всього устаткування, грн.					45655				
		Разом будівельні роботи, грн.					8092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2104				
		всього заробітна плата, грн.					5649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					723				
		Всього будівельні роботи, грн.					10725				

		Всього по кошторису					56382				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					67,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6372				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на електроосвітлення та силове електрообладнання
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР.С:1-11

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

361,943 тис. грн.
0,6802 тис.люд.год.
59,307 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	4	2378,32	720,11	9513	3694	2880	10,3300	41,32
					923,50	172,95			692	1,7521	7,01
2	КР17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,15	31624,44	228,37	4744	2633	34	207,2000	31,08
					17556,06	196,50			29	2,1978	0,33
3	& 55-8-67	Світильник світлодіодний пот. 8Вт	шт	12	1627,26	-	19527	-	-	-	-
	варіант 4	аварійний з АКБ ДППО6У			-	-			-	-	-
4	& С15-5-6	Світильник світлодіодний пот. 12Вт,	шт	3	1607,19	-	4822	-	-	-	-
	варіант 3	ДППО1В			-	-			-	-	-
5	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,1	27342,44	213,38	2734	1329	21	156,8400	15,68
					13289,05	183,59			18	2,0535	0,21
6	& 1507-1049-34	Світловий показчик "Вихід" ДБО02ВСП-6 з акумулятором в комплекті	шт	10	1479,86	-	14799	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
7	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	10	25,17	-	252	138	-	0,1800	1,8
					13,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 55-8-69 варіант 4	Датчик руху стельовий	шт	10	<u>474,66</u>	-	4747	-	-	-	-
9	KP17-12-2	Установлення вимикачів , 1-клавішних	100шт	0,2	<u>2746,76</u>	-	549	542	-	<u>35,2600</u>	<u>7,05</u>
10	290902-55 варіант 2	Вимикач однополюсний одноклавішний накладний	шт	20	<u>79,72</u>	-	1594	-	-	-	-
11	KP17-12-3	Установлення вимикачів , 2-клавішних	100шт	0,16	<u>2919,62</u>	-	467	461	-	<u>37,5100</u>	<u>6</u>
12	290902-55 варіант 3	Вимикач однополюсний двоклавішний накладний	шт	16	<u>110,32</u>	-	1765	-	-	-	-
13	KP17-12-6	Установлення перемикачів	100шт	0,08	<u>2872,64</u>	-	230	227	-	<u>37,0000</u>	<u>2,96</u>
14	290902-55 варіант 5	Перемикач одноклавішний прохідний	шт	4	<u>79,72</u>	-	319	-	-	-	-
15	290902-55 варіант 6	Перемикач двоклавішний прохідний	шт	4	<u>116,44</u>	-	466	-	-	-	-
16	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	<u>4029,97</u>	-	40	40	-	<u>52,3600</u>	<u>0,52</u>
17	290902-57 варіант 2	Вимикач герметичний	шт	1	<u>161,34</u>	-	161	-	-	-	-
18	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,28	<u>3091,05</u>	<u>511,17</u>	25594	11225	<u>4232</u>	<u>16,0000</u>	<u>132,48</u>
19	KM8-398-3	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 70 мм2	100 м	0,1	<u>1752,30</u>	<u>1200,06</u>	175	41	<u>120</u>	<u>4,8000</u>	<u>0,48</u>
20	KM8-398-5	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 185 мм2	100 м	0,5	<u>2885,20</u>	<u>1838,55</u>	1443	407	<u>919</u>	<u>9,6000</u>	<u>4,8</u>
21	& C11-5-5 варіант 4	Кабель напругою 1000в перерізом 5х50 мм2 ВВГнгд	м	50	<u>1303,51</u>	-	65176	-	-	-	-
22	& C11-5-6 варіант 3	Кабель напругою 1000в перерізом 5х16мм2 ВВГнгд	м	10	<u>330,53</u>	-	3305	-	-	-	-
23	& C11-5-6 варіант 4	Кабель напругою 1000в перерізом 5х10 мм2 ВВГнгд	м	88	<u>180,39</u>	-	15874	-	-	-	-
24	& 15093-33183-6 варіант 4	Кабель напругою 1000в перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,055	<u>82103,69</u>	-	4516	-	-	-	-
25	& 15093-33183-6 варіант 6	Кабель напругою 1000в перерізом 5х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,17	<u>32693,15</u>	-	5558	-	-	-	-
26	& 15093-33183-21 варіант 4	Кабель напругою 660В перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,185	<u>20113,19</u>	-	3721	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C11-113-1 варіант 3	Кабель, марка ШВВП, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	130	<u>24,56</u>	-	3193	-	-	-	-
28	& C11-113-1 варіант 4	Кабель, марка FLAME-X 950-3х1,5 мм2	м	200	<u>46,71</u>	-	9342	-	-	-	-
29	KP17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 60 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,95	<u>3366,69</u> 2415,66	-	6565	4711	-	<u>30,6400</u>	<u>59,75</u>
30	KP17-7-13	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,25	<u>3129,17</u> 2308,44	-	782	577	-	<u>29,2800</u>	<u>7,32</u>
31	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	6,75	<u>2953,33</u> 2174,41	-	19935	14677	-	<u>27,5800</u>	<u>186,17</u>
32	C1530-69 варіант 2	Труби гофровані посилені з поліетилену , зовнішній діаметр 63 мм	10м	6	<u>363,40</u>	-	2180	-	-	-	-
33	C1530-68 варіант 3	Труби гофровані посилені з поліетилену , зовнішній діаметр 50 мм	10м	3,5	<u>280,25</u>	-	981	-	-	-	-
34	C1530-67 варіант 4	Труби гофровані посилені , зовнішній діаметр 40 мм	10м	10	<u>212,23</u>	-	2122	-	-	-	-
35	C1530-66 варіант 2	Труби гофровані посилені , зовнішній діаметр 32 мм	10м	2,5	<u>227,63</u>	-	569	-	-	-	-
36	C1530-65 варіант 2	Труби гофровані посилені , зовнішній діаметр 25 мм	10м	7	<u>272,22</u>	-	1906	-	-	-	-
37	C1530-64 варіант 3	Труби гофровані посилені , зовнішній діаметр 20 мм	10м	60,5	<u>58,63</u>	-	3547	-	-	-	-
38	C1110-177 варіант 2	Обойми для гофрованих труб	шт	1263	<u>5,03</u>	-	6353	-	-	-	-
39	C111-155-1 варіант 3	Дюбелі розпірні поліетиленові	1000шт	0,3	<u>4590,37</u>	-	1377	-	-	-	-
40	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,3	<u>5815,66</u> 4000,10	<u>1154,85</u> 459,99	7560	5200	<u>1501</u> 598	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>61,37</u> 6,4
41	& C13-1-75 варіант 6	Перфорований лоток металевий, 200х50мм	м	80	<u>208,64</u>	-	16691	-	-	-	-
42	& C13-1-74 варіант 3	Перфорований лоток металевий, 100х35мм	м	20	<u>119,23</u>	-	2385	-	-	-	-
43	& C13-1-74 варіант 4	Перфорований лоток металевий, 50х35мм	м	30	<u>63,27</u>	-	1898	-	-	-	-
44	& C13-2-4 варіант 4	Кришка до лотка /короба/, ширина 300мм	м	30	<u>188,96</u>	-	5669	-	-	-	-
45	& C13-2-4 варіант 2	Кришка до лотка /короба/, ширина 200мм	м	80	<u>180,49</u>	-	14439	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C13-2-4 варіант 5	Кришка до лотка /короба/, ширина 100мм	м	20	<u>89,61</u>	-	1792	-	-	-	-
47	& 2405-53 варіант 2	Консоль монолітна 300	шт	10	<u>236,77</u>	-	2368	-	-	-	-
48	& 2405-54 варіант 2	Кут повороту 90,300x80	шт	4	<u>460,76</u>	-	1843	-	-	-	-
49	& 2405-54 варіант 3	Кут повороту 90,200x50	шт	8	<u>375,70</u>	-	3006	-	-	-	-
50	C1545-470 варіант 5	Фіксатор лотку	шт	30	<u>5,05</u>	-	152	-	-	-	-
51	& 2405-48 варіант 2	Настінно-стельовий кронштейн	шт	24	<u>79,98</u>	-	1920	-	-	-	-
52	& C1545- 291-Ш варіант 2	Шпилька М8	шт	30	<u>1,77</u>	-	53	-	-	-	-
53	C1630-114 варіант 2	Різні метизи	кг	50	<u>51,61</u>	-	2581	-	-	-	-
54	KP15-20-3	Контур заземлення Електроживлення Установлення підпологових лючоків	100шт	0,01	<u>53990,70</u> <u>32905,12</u>	<u>4060,15</u> <u>259,81</u>	540	329	<u>41</u> <u>3</u>	<u>392,8500</u> <u>2,9544</u>	<u>3,93</u> <u>0,03</u>
55	C130-1103 варіант 2	Лючок підлоговий на 16 модулів /8 постів	шт	1	<u>1754,47</u>	-	1754	-	-	-	-
56	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток	100шт	0,94	<u>7565,44</u> <u>2137,41</u>	-	7112	2009	-	<u>27,8200</u>	<u>26,15</u>
57	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,03	<u>4052,75</u> <u>4022,82</u>	-	122	121	-	<u>52,3600</u>	<u>1,57</u>
58	& C16-5-1-П варіант 2	Розетка одинарна	шт	67	<u>87,06</u>	-	5833	-	-	-	-
59	& C16-5-1-П варіант 3	Розетка подвійна	шт	27	<u>97,26</u>	-	2626	-	-	-	-
60	& C16-5-1-П варіант 4	Розетка герметична	шт	3	<u>127,86</u>	-	384	-	-	-	-
61	2405-1338 варіант 3	Коробка установча	1000шт	0,1	<u>1472,32</u>	-	147	-	-	-	-
62	C1545-90 варіант 4	Коробка розгалужувальна	100шт	1	<u>3449,32</u>	-	3449	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					335267	48361	<u>9748</u> <u>2857</u>		<u>590,43</u> <u>29,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					335267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					277158 51218 26676 60,18 8089 361943 361943				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					680,2 59307				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на автоматизацію теплового пункту
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) № АОВ.С-1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

21,110 тис. грн.
0,03891 тис.люд.год.
3,415 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	53,38	-	107	64	-	0,3600	0,72
					32,18	-			-	-	-
2	С1630-113	Манометр сигналізуючий з триходовим краном ДМ2010	комплект	2	238,97	-	478	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	С113-1194-11Д	Перехідники для манометра М20х15хG1/2"	шт	2	69,53	-	139	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КМ11-30-2	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах	шт	1	549,53	227,30	550	286	227	3,2000	3,2
					286,08	85,41			85	1,0080	1,01
5	& 1704-50497-1-Ж	Датчик температури занурювальний Pt-1000 в комплекті з кабелем	шт	1	725,63	-	726	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	1439,74	70,05	1440	686	70	8,0000	8
					686,16	17,00			17	0,1736	0,17
7	1517-1105	Кімнатна цифрова панель для дистанційного керування контуром	шт	1	10351,98	-	10352	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,5	<u>2953,33</u> 2174,41	-	1477	1087	-	<u>27,5800</u>	<u>13,79</u>
9	C1530-65 варіант 5	Труба гофрована , зовнішній діаметр 16 мм	10м	2	<u>216,48</u>	-	433	-	-	-	-
10	C1530-64 варіант 5	Труби гофровані , зовнішній діаметр 25 мм	10м	3	<u>272,22</u>	-	817	-	-	-	-
11	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	<u>3091,05</u> 1355,68	<u>511,17</u> 152,81	1546	678	<u>256</u> 76	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>8</u> 0,77
12	& 15093-33183-23A варіант 6	Кабель напругою 660В перерізом 3х2,5мм2 ВВГ	1000м	0,03	<u>25757,15</u>	-	773	-	-	-	-
13	& 15093-33183-23A варіант 7	Кабель напругою перерізом 2х0,75мм2 МКЕШ	1000м	0,02	<u>28256,15</u>	-	565	-	-	-	-
14	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,2	<u>51,61</u>	-	114	-	-	-	-
15	C1630-114 варіант 2	Різні метизи	кг	2	<u>51,61</u>	-	103	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					19620	2801	<u>553</u> 178		<u>33,71</u> 1,95
		Разом будівельні роботи, грн.					19620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16266				
		всього заробітна плата, грн.					2979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					436				
		Всього будівельні роботи, грн.					21110				

		Всього по кошторису					21110				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					38,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3415				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній, 5 у м. Івано-Франківську (гарнізонна лікарня) Коригування 1 пусковий комплекс
35/04-2019(по зауваженням експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на монтажні роботи системи пожежної сигналізації
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 257,378 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,9904 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 82,715 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (IFS 7002-2)	шт	1	<u>5286,93</u> 4974,66	<u>1,58</u> 0,20	5287	4975	<u>2</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
2	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (FS 5200P)	шт	1	<u>2617,78</u> 1438,42	<u>319,26</u> 77,16	2618	1438	<u>319</u> 77	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>14,4</u> 0,89
3	КМ10-683-4	Передавач шестикомандний ПРД 6 (МЦА-GSM.4)	шт	1	<u>4248,03</u> 4024,74	<u>-</u> -	4248	4025	<u>-</u> -	<u>46,4000</u> -	<u>46,4</u> -
4	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (БЖ-1230)	шт	1	<u>2617,78</u> 1438,42	<u>319,26</u> 77,16	2618	1438	<u>319</u> 77	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>14,4</u> 0,89
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (АБ 12V/18Ah)	шт	2	<u>80,28</u> 52,36	<u>5,68</u> 2,14	161	105	<u>11</u> 4	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (АБ 12V/7Ah)	шт	3	<u>80,28</u> 52,36	<u>5,68</u> 2,14	241	157	<u>17</u> 6	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,92</u> 0,08
7	КМ10-667-11	Пристрій проміжний на 10 променів (FD 7203)	шт	2	<u>1876,85</u> 1720,99	<u>1,27</u> 0,16	3754	3442	<u>3</u> -	<u>22,4000</u> 0,0021	<u>44,8</u> -
8	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні (FD 7130)	шт	42	<u>335,58</u> 245,86	<u>1,58</u> 0,20	14094	10326	<u>66</u> 8	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>134,4</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (FD 7120)	шт	4	<u>186,72</u> 122,93	<u>6,13</u> 0,78	747	492	<u>25</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>6,4</u> 0,04
10	КМ10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у захисному виконанні (FD 7120 + AC 8002)	шт	4	<u>339,82</u> 245,86	<u>1,82</u> 0,23	1359	983	<u>7</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>12,8</u> 0,01
11	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК (FD 7150)	шт	7	<u>664,87</u> 277,57	-	4654	1943	-	<u>3,2000</u> -	<u>22,4</u> -
12	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	7	<u>75,29</u> 75,29	-	527	527	-	<u>0,9800</u> -	<u>6,86</u> -
13	& C100-290116-5430 варіант 4	Знак безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 «Пристрій ручного вмикання» пластиковий 150x150мм	шт	7	<u>100,46</u> -	-	703	-	-	-	-
14	КМ8-593-6	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,01	<u>17046,29</u> 10012,80	<u>2040,07</u> 572,96	170	100	<u>20</u> 6	<u>112,0000</u> 5,8533	<u>1,12</u> 0,06
15	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>1238,08</u> 429,12	<u>9,13</u> 2,73	1238	429	<u>9</u> 3	<u>4,8000</u> 0,0275	<u>4,8</u> 0,03
16	& C100-1504-1907-1 варіант 3	Корпус накладний пластиковий з прозор. дверкою 5 мод. МКР72-N-05-55	шт	1	<u>380,11</u> -	-	380	-	-	-	-
17	C1545-520 варіант 3	Шина DIN оцинк. L-30см, YDN10-0030	шт	1	<u>10,20</u> -	-	10	-	-	-	-
18	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>397,61</u> 138,78	<u>20,85</u> 3,95	1590	555	<u>83</u> 16	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>6,4</u> 0,17
19	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1345,63</u> 513,16	<u>27,38</u> 8,19	1346	513	<u>27</u> 8	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,74</u> 0,08
20	& C100-1504-1907-2 варіант 3	Корпус накладний пластиковий розміром 500x700x200мм	шт	1	<u>3196,40</u> -	-	3196	-	-	-	-
21	& C100-2405-1207 варіант 3	Короб перфорований розм. 40x40мм	шт	2	<u>71,66</u> -	-	143	-	-	-	-
22	& C100-2405-1208 варіант 3	Короб перфорований розм. 20x20мм,	шт	2	<u>35,67</u> -	-	71	-	-	-	-
23	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,4	<u>5340,53</u> 2715,51	<u>2187,97</u> 531,91	18158	9233	<u>7439</u> 1808	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>111,52</u> 20,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C100-2405-1209 варіант 4	Мініканал кабельний розм. 50x20мм, білий RAL 9016	м	10	<u>80,03</u> -	-	800	-	-	-	-
25	& C100-2405-1210 варіант 4	Мініканал кабельний розм. 15x17мм, білий RAL 9016	м	330	<u>58,98</u> -	-	19463	-	-	-	-
26	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	6,1	<u>1495,83</u> <u>530,41</u>	<u>823,02</u> <u>192,47</u>	9125	3236	<u>5020</u> <u>1174</u>	<u>6,2600</u> <u>2,2579</u>	<u>38,19</u> <u>13,77</u>
27	& C100-15096-1131 варіант 3	Кабель екранований мідний КОПЕНнг-HF 2x2x0,8	1000м	0,47	<u>19837,37</u> -	-	9324	-	-	-	-
28	& C100-15094-5292 варіант 3	Кабель вогнестійкий КОПкНс FRHF FE180/E30 2x1,5мм ²	1000м	0,05	<u>27580,63</u> -	-	1379	-	-	-	-
29	& C100-15095-4507-3 варіант 3	Кабель вогнестійкий КОПкНс FRHF FE180/E30 3x1,5 мм ²	1000м	0,04	<u>38614,24</u> -	-	1545	-	-	-	-
30	КМ10-890-1	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,18	<u>20885,95</u> <u>14013,79</u>	<u>3914,37</u> <u>730,99</u>	3759	2522	<u>705</u> <u>132</u>	<u>182,4000</u> <u>8,0600</u>	<u>32,83</u> <u>1,45</u>
31	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,2	<u>972,60</u> <u>813,41</u>	<u>27,38</u> <u>8,19</u>	195	163	<u>5</u> <u>2</u>	<u>9,6000</u> <u>0,0825</u>	<u>1,92</u> <u>0,02</u>
32	& C100-15098-6801-1 варіант 2	Кабель зв'язку мідний, вогнетривкий, броньований МКЭКШвнг 2x2x1,0	1000м	0,2	<u>98146,15</u> -	-	19629	-	-	-	-
33	КБ1-164-3	Кабельна каналізація Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м ³	0,4	<u>29060,89</u> <u>29060,89</u>	-	11624	11624	-	<u>421,6000</u> -	<u>168,64</u> -
34	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м ³	0,4	<u>11132,22</u> <u>11132,22</u>	-	4453	4453	-	<u>165,2400</u> -	<u>66,1</u> -
35	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,09	<u>659740,91</u> <u>16898,64</u>	-	59377	1521	-	<u>222,0000</u> -	<u>19,98</u> -
36	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200x200 мм	шт	2	<u>189,86</u> <u>111,94</u>	<u>74,19</u> <u>3,09</u>	380	224	<u>148</u> <u>6</u>	<u>1,6000</u> <u>0,0362</u>	<u>3,2</u> <u>0,07</u>
37	& C100-290220-2182 варіант 2	Колодязь оглядовий, 260x210x185 (ДхШхВ), вводи: d32 і 2x50	шт	8	<u>945,29</u> -	-	7562	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязі	10шт	0,8	<u>1183,39</u>	-	947	796	-	<u>12,1600</u>	<u>9,73</u>
					994,93	-			-	-	-
39	С113-741	Кільце гумове ущільнююче для двошарової	кг	2	<u>10,64</u>	-	21	-	-	-	-
	варіант 2	труби Дзов. 50мм			-	-			-	-	-
40	С113-742	Кільце ущільнююче DN29мм	кг	2	<u>21,86</u>	-	44	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
41	КБ34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	2	<u>1441,65</u>	-	2883	1630	-	<u>10,8000</u>	<u>21,6</u>
					815,08	-			-	-	-
42	С113-2128	Труба гофр. з протяжкою DN29мм, V0, Двн	м	10	<u>85,14</u>	-	851	-	-	-	-
	варіант 2	28,3мм, Дзов 34,5мм			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					220674	66850	<u>14225</u>		<u>858,63</u>
									3331		<u>38,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					220674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139599				
		всього заробітна плата, грн.					70181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36704				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12534				
		Всього будівельні роботи, грн.					257378				

		Всього по кошторису					257378				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					990,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					82715				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

62,565 тис. грн.
0,41308 тис.люд.год.
48,656 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ПЖ5-42	У п.1 передбачені трудовитрати для програмування інтерактивної адресної пожежної централі "UniPOS IFS7002-2" (програма для пррограмування поставляється з приладом, інструкція - додається)	шт	1	16226,39	-	16226	16226	-	139,3900	139,39			
		16226,39			-	-								
2	ПЖ5-43	Прилад приймально-контрольний з кількістю адресів понад 20, за перший адрес	шт	56	230,49	-	12907	12907	-	1,9800	110,88			
		230,49			-	-								
3	ПЖ5-34	Випрямний блок живлення	шт	2	1224,63	-	2449	2449	-	10,5200	21,04			
		1224,63			-	-								
4	ПЖ5-45	Проміжний пристрій многошлейфний, за кожний шлейф	шт	12	114,08	-	1369	1369	-	0,9800	11,76			
		114,08			-	-								
5	ПЖ5-52	Сповіщувач димовий	шт	42	209,54	-	8801	8801	-	1,8000	75,6			
		209,54			-	-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ПЖ5-54	Сповіщувач біметаличний контактний	шт	8	<u>72,17</u>	-	577	577	-	<u>0,6200</u>	<u>4,96</u>
					72,17	-			-	-	-
7	ПЖ5-55	Сповіщувач ручний контактний	шт	7	<u>82,65</u>	-	579	579	-	<u>0,7100</u>	<u>4,97</u>
					82,65	-			-	-	-
8	ПЖ5-56	Шлейф з електромагнітними, п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	1	<u>1141,98</u>	-	1142	1142	-	<u>9,8100</u>	<u>9,81</u>
					1141,98	-			-	-	-
9	ПЖ2-49	Перевіряння видачі сигналів управління	перевір.	6	<u>10,99</u>	-	66	66	-	<u>0,1100</u>	<u>0,66</u>
					10,99	-			-	-	-
10	ПЖ2-52	Перевіряння можливості здавання об'єкту на пульт централізованого нагляду	перевір.	1	<u>10,99</u>	-	11	11	-	<u>0,1100</u>	<u>0,11</u>
					10,99	-			-	-	-
11	ПЖ2-69	Вимірювання електричного опору шлейфа сигналізації, опору ізоляції електричних цепей	вимір.	3	<u>27,97</u>	-	84	84	-	<u>0,2800</u>	<u>0,84</u>
					27,97	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					44211	44211	-		<u>380,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44211		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					44211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18354				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4445				
		Всього будівельні роботи, грн.					62565				

		Всього по кошторису					62565				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					413,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48656				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на монтажні роботи системи оповіщення про пожежу
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

104,099 тис. грн.
0,49526 тис.люд.год.
43,749 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-345-2	Монтаж шафи озвучування студії (ВЕЛЛЕЗш-120-400)	шт	1	<u>13264,67</u> 7771,90	<u>2239,84</u> 541,36	13265	7772	<u>2240</u> 541	<u>89,6000</u> 6,2411	<u>89,6</u> 6,24
2	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	21	<u>313,10</u> 261,82	<u>-</u> -	6575	5498	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>67,2</u> -
3	КМ10-347-2	Монтаж блоку інтерфейсу БИ-01	шт	2	<u>255,99</u> 245,86	<u>-</u> -	512	492	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
4	КМ10-397-3	Шафа кінцевих підсилювачів, кількість підсилювачів 2 [к=0,5] (80ПГО24М-FM/MP)	шт	2	<u>2017,33</u> 1374,58	<u>19,95</u> 4,82	4035	2749	<u>40</u> 10	<u>16,8000</u> 0,0556	<u>33,6</u> 0,11
5	КМ10-347-1	Монтаж мікрофона настільного (ПМ-01)	шт	2	<u>386,13</u> 368,78	<u>-</u> -	772	738	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>9,6</u> -
6	КМ10-347-1	Монтаж мікрофона динамічного	шт	2	<u>386,13</u> 368,78	<u>-</u> -	772	738	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>9,6</u> -
7	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] («Соло» М-06)	шт	21	<u>298,69</u> 277,57	<u>-</u> -	6272	5829	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>67,2</u> -
8	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] («ГРИНЛАЙТ» УА-2-12/24)	шт	10	<u>298,69</u> 277,57	<u>-</u> -	2987	2776	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>397,61</u> 138,78	<u>20,85</u> 3,95	398	139	<u>21</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,1	<u>5340,53</u> 2715,51	<u>2187,97</u> 531,91	11215	5703	<u>4595</u> 1117	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>68,88</u> 12,84
11	& С100-2405-1210 варіант 4	Мініканал кабельний розм. 15х17мм, білий RAL 9016	м	210	<u>58,98</u> -	<u>-</u> -	12386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	3,5	<u>1495,83</u> 530,41	<u>823,02</u> 192,47	5235	1856	<u>2881</u> 674	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>21,91</u> 7,9
13	& С100-15096-1141 варіант 3	Кабель вогнестійкий КОРкН FRHF FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,23	<u>18186,52</u> -	<u>-</u> -	4183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С100-15096-1151 варіант 3	Кабель вогнестійкий КОРкН FRHF FE180/E30 2x2x0,8	1000м	0,05	<u>25627,91</u> -	<u>-</u> -	1281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С100-15095-4507-3 варіант 3	Кабель вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 3x1,5 мм ²	1000м	0,04	<u>38614,24</u> -	<u>-</u> -	1545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С100-15098-6801-1 варіант 2	Кабель зв'язку мідний, вогнетривкий, броньований МКЭКШвнг 2x2x1,0	1000м	0,03	<u>98146,15</u> -	<u>-</u> -	2944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ10-890-1	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,09	<u>20934,89</u> 14013,79	<u>3914,37</u> 730,99	1884	1261	<u>352</u> 66	<u>182,4000</u> 8,0600	<u>16,42</u> 0,73
18	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,1	<u>972,60</u> 813,41	<u>27,38</u> 8,19	97	81	<u>3</u> 1	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>0,96</u> 0,01
19	& С100-15098-6801-1 варіант 2	Кабель зв'язку мідний, вогнетривкий, броньований МКЭКШвнг 2x2x1,0	1000м	0,1	<u>98146,15</u> -	<u>-</u> -	9815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					86173	35632	<u>10132</u> 2413		<u>424,97</u> 27,87
		Разом будівельні роботи, грн.					86173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40409				
		всього заробітна плата, грн.					38045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					17926 42,42 5704 104099 104099				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					495,26 43749				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на пусконаладжувальні роботи системи оповіщення про пожежу
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

39,537 тис. грн.
0,24899 тис.люд.год.
26,321 тис. грн.
5,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-27	Щит сигналізації систем ГПТ, димовиводу (заст. ВЕЛЛЕЗш-120-400)	напрямок	4	1476,08	-	5904	5904	-	12,6800	50,72
					1476,08	-			-	-	-
2	ПЖ5-44	Проміжний пристрій одношлейфний (БИ-01)	шт	2	301,50	-	603	603	-	2,5900	5,18
					301,50	-			-	-	-
3	ПЖ2-50	Перевіряння видачі сигналів управління виносними сповіщувачами	перевір.	52	10,99	-	571	571	-	0,1100	5,72
					10,99	-			-	-	-
4	ПЖ2-69	Вимірювання електричного опору шлейфа сигналізації, опору ізоляції електричних цепей	вимір.	6	27,97	-	168	168	-	0,2800	1,68
					27,97	-			-	-	-
5	КМ10-199-13	Електрична перевірка та налаштування стативів, тип ТРФ (80ПП024М-FM/MP)	статив	2	11347,59	3835,86	22695	15023	7672	75,2000	150,4
					7511,73	686,58			1373	7,6800	15,36
		Разом прямі витрати по кошторису					29941	22269	7672		213,7
									1373		15,36
		Разом будівельні роботи, грн.					29941				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					23642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9596 19,93 2679 39537 39537				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					248,99 26321				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на вогнезахист
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

580,335 тис. грн.
0,93968 тис.люд.год.
83,124 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ13-74-1	1) вогнезахист дерев'яних конструкцій даху і горища Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	13,6222	<u>3752,17</u> 2744,82	<u>1002,32</u> 57,09	51113	37390	<u>13654</u> 778	<u>32,7700</u> 0,6638	<u>446,4</u> 9,04
2	С1113-286 варіант 5	Вогнезахисний матеріал «DEFENS W»	кг	483	<u>371,07</u> -	- -	179227	-	- -	- -	- -
3	КБ13-44-7	2) вогнезахист металевих несучих конструкцій та сходів Очищення поверхонь щітками	м2	261,82	<u>19,21</u> 19,21	- -	5030	5030	- -	<u>0,2500</u> -	<u>65,46</u> -
4	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	261,82	<u>18,55</u> 13,40	<u>5,15</u> 0,17	4857	3508	<u>1349</u> 45	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>44,51</u> 0,52
5	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом	100м2	2,6182	<u>1243,60</u> 1009,84	<u>10,61</u> 3,46	3256	2644	<u>28</u> 9	<u>12,9800</u> 0,0399	<u>33,98</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	2,6182	<u>1598,60</u> 458,59	<u>80,96</u> 6,21	4185	1201	<u>212</u> 16	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>12,51</u> 0,19
		Вогнезахист косоурів (в 2 шари)									
7	КБ13-74-5	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,1692	<u>3900,58</u> 2831,09	<u>1002,32</u> 57,09	660	479	<u>170</u> 10	<u>33,8000</u> 0,6638	<u>5,72</u> 0,11
8	КБ13-74-7	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5	100м2	0,1692	<u>1993,83</u> 1213,68	<u>725,93</u> 41,34	337	205	<u>123</u> 7	<u>14,4900</u> 0,4806	<u>2,45</u> 0,08
9	С1113-290 варіант 7	Вогнезахисна речовина «DEFENS M»	кг	27,65	<u>371,07</u> -	-	10260	-	-	-	-
		Вогнезахист колон (у 8 шарів)									
10	КБ13-74-5	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	1,1087	<u>3900,58</u> 2831,09	<u>1002,32</u> 57,09	4325	3139	<u>1111</u> 63	<u>33,8000</u> 0,6638	<u>37,47</u> 0,74
11	КБ13-74-7 к=7	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5 (до 8 шарів)	100м2	1,1087	<u>13956,82</u> 8495,78	<u>5081,50</u> 289,36	15474	9419	<u>5634</u> 321	<u>101,4300</u> 3,3642	<u>112,46</u> 3,73
12	С1113-287 варіант 5	Вогнезахисна речовина «DEFENS M»	кг	493	<u>371,07</u> -	-	182938	-	-	-	-
		Вогнезахист балок (в 1 шар)									
13	КБ13-74-6	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні металевих конструкцій	100м2	0,6537	<u>4427,19</u> 3129,27	<u>1229,44</u> 70,01	2894	2046	<u>804</u> 46	<u>37,3600</u> 0,8140	<u>24,42</u> 0,53
14	С1113-290 варіант 5	Вогнезахисна речовина «DEFENS M»	кг	82,6	<u>371,07</u> -	-	30650	-	-	-	-
		Вогнезахист балок (в 2 шари)									
15	КБ13-74-6	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні металевих конструкцій	100м2	0,6866	<u>4427,19</u> 3129,27	<u>1229,44</u> 70,01	3040	2149	<u>844</u> 48	<u>37,3600</u> 0,8140	<u>25,65</u> 0,56
16	КБ13-74-8	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-6	100м2	0,6866	<u>2426,85</u> 1460,77	<u>911,25</u> 51,88	1666	1003	<u>626</u> 36	<u>17,4400</u> 0,6032	<u>11,97</u> 0,41
17	С1113-290 варіант 5	Вогнезахисна речовина «DEFENS M»	кг	121,85	<u>371,07</u> -	-	45215	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					545127	68213	<u>24555</u>		<u>823</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					545127		1379		16,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					452359				
		всього заробітна плата, грн.					69592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35208				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13532				
		Всього будівельні роботи, грн.					580335				

		Всього по кошторису					580335				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					939,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83124				

Склав _____ Ткачук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на систему блискавкозахисту
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

258,900 тис. грн.
0,93475 тис.люд.год.
72,927 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	6,4	2890,64 2880,82	- -	18500	18437	- -	34,0000	217,6
2	C1545-201 варіант 2	Провідник алюмінієвий d8мм	м	640	27,26	-	17446	-	-	-	-
3	C113-1878 варіант 8	Затискач хрестоподібний з 4-ма отв., C-021 ОС	шт	70	58,82	-	4117	-	-	-	-
4	C113-1878 варіант 12	Затискач хрестоподібний з 4-ма отв., C-022 ОС	шт	10	55,87	-	559	-	-	-	-
5	C113-1878 варіант 2	Злучник для дроту універсальний, C-011 ОС	шт	15	35,47	-	532	-	-	-	-
6	C113-1878 варіант 3	Затискач контрольний полоси і дроту C-032	шт	10	58,11	-	581	-	-	-	-
7	C113-1878 варіант 7	Зажим для дроту фальцевий C-092	шт	515	99,22	-	51098	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1878 варіант 4	Тримач дроту універсальний, Н-034	шт	90	<u>54,23</u>	-	4881	-	-	-	-
9	C113-1878 варіант 5	Тримач полоси металевий з дюбелем, Н-094	шт	20	<u>60,66</u>	-	1213	-	-	-	-
10	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	<u>3321,56</u> 3293,27	-	996	988	-	<u>42,3300</u>	<u>12,7</u>
11	КМ8-412-5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм ²	100 м	0,3	<u>1762,38</u> 1762,38	-	529	529	-	<u>20,8000</u>	<u>6,24</u>
12	C113-2224 варіант 3	Труба монтажна для блискавкозахисту, К-201	м	30	<u>49,95</u>	-	1499	-	-	-	-
13	C113-1278 варіант 5	З'єднувач для труби 20/12, К-202	шт	10	<u>8,59</u>	-	86	-	-	-	-
14	C113-2114 варіант 4	Затискач UD-20 для труби 20/12, К-203	шт	40	<u>9,00</u>	-	360	-	-	-	-
15	C1545-201 варіант 2	Провідник алюмінієвий d8мм	м	30	<u>27,26</u>	-	818	-	-	-	-
16	КМ8-545-11	Коробка для кабелів і проводів перерізом жили до 70 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	10	<u>557,19</u> 555,14	-	5572	5551	-	<u>6,4000</u>	<u>64</u>
17	C1512-11 варіант 5	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	10	<u>409,09</u>	-	4091	-	-	-	-
18	C113-1878 варіант 11	Затискач маркувальний, С-062	шт	10	<u>94,83</u>	-	948	-	-	-	-
19	C113-1878 варіант 6	Стрічка гідроізоляційна, G-112	шт	2	<u>316,27</u>	-	633	-	-	-	-
20	C113-1878 варіант 13	Спрей для цинкування 400мл, Teroson Zink-Spray	шт	1	<u>652,87</u>	-	653	-	-	-	-
21	C113-1878 варіант 10	Герметик силіконовий, 310 мл	шт	1	<u>270,37</u>	-	270	-	-	-	-
22	C113-1878 варіант 9	Шуруп з 2-ма підкладками, К-901	шт	950	<u>58,11</u>	-	55205	-	-	-	-
23	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	100 м	1,96	<u>1901,58</u> 1897,95	-	3727	3720	-	<u>22,4000</u>	<u>43,9</u>
24	C1110-171 варіант 3	Сталь штабова оцинкована, В25х4 OG	т	0,253	<u>50172,68</u>	-	12694	-	-	-	-
25	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1	<u>948,98</u> 948,98	-	949	949	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1545-533 варіант 4	Заземлювач штирьовий 3м, G-16/30	шт	10	<u>801,99</u> -	- -	8020	-	- -	- -	- -
27	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя	вимір.	10	<u>174,65</u> 174,65	- -	1747	1747	- -	<u>1,5000</u> -	<u>15</u> -
28	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,9	<u>29060,89</u> 29060,89	- -	26155	26155	- -	<u>421,6000</u> -	<u>379,44</u> -
29	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,9	<u>11132,22</u> 11132,22	- -	10019	10019	- -	<u>165,2400</u> -	<u>148,72</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					233898	68095	- -		<u>898,8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					233898 165803 68095 25002 35,95 4832 258900				
		----- Всього по кошторису					258900				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					934,75 72927				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на демонтажні роботи
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

158,034 тис. грн.
1,36339 тис.люд.год.
106,530 тис. грн.
2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перший поверх									
		Стіни									
1	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель	100м2	10,9904	<u>4649,59</u>	<u>386,23</u>	51101	46856	<u>4245</u>	<u>60,9400</u>	<u>669,75</u>
					4263,36	123,39			1356	1,3038	14,33
2	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,02	<u>624,35</u>	<u>60,47</u>	1261	1139	<u>122</u>	<u>8,0600</u>	<u>16,28</u>
					563,88	34,29			69	0,3771	0,76
3	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,778	<u>6394,43</u>	<u>1041,86</u>	4975	4164	<u>811</u>	<u>74,3000</u>	<u>57,81</u>
					5352,57	331,48			258	3,8357	2,98
4	KP3-28-4	Доповнення кладки стін (в місці відбитих ніш)	100 м3	0,0003	<u>484940,76</u>	<u>6104,95</u>	145	21	<u>2</u>	<u>891,5200</u>	<u>0,27</u>
					71152,21	5252,77			2	58,7523	0,02
5	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,25	<u>13742,80</u>	<u>6208,08</u>	3436	1884	<u>1552</u>	<u>98,0700</u>	<u>24,52</u>
					7534,72	1947,48			487	22,2245	5,56
		Підлоги									
6	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,1378	<u>3714,18</u>	-	512	512	-	<u>53,0900</u>	<u>7,32</u>
					3714,18	-			-	-	-
7	KP7-2-3	Розбирання покриттів підлог з паркету	100м2	0,3682	<u>4929,49</u>	<u>98,75</u>	1815	1779	<u>36</u>	<u>69,0500</u>	<u>25,42</u>
					4830,74	24,70			9	0,2646	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,3682	<u>773,76</u>	-	285	285	-	<u>11,0600</u>	<u>4,07</u>
					773,76	-			-	-	-
9	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1983	<u>7234,05</u>	<u>103,46</u>	1435	1414	<u>21</u>	<u>92,8100</u>	<u>18,4</u>
		Керамічні печі			7130,59	25,88			5	0,2772	0,05
10	KP10-19-2	(Демонтаж) Розбирання цегляних основ	м3	0,11	<u>304,51</u>	-	33	33	-	<u>3,7696</u>	<u>0,41</u>
	т.ч. κ=0,8 κ дем.=0,8	під печі			304,51	-			-	-	-
11	KP7-23-1	Улаштування чорнової підлоги із дощок на місці демонтованої основи	100м2	0,0144	<u>84818,13</u>	<u>38,06</u>	1221	110	<u>1</u>	<u>96,4700</u>	<u>1,39</u>
					7605,69	32,75			-	0,3663	0,01
12	KP15-15-6	(Демонтаж) Демонтаж металевих труб	100м	0,533	<u>1143,30</u>	<u>7,81</u>	609	604	<u>4</u>	<u>13,0656</u>	<u>6,96</u>
	т.ч. п 4.6 κ=0,4 κ дем.=0,4				1133,31	5,56			3	0,0622	0,03
13	KB7-12-5	Розчищення металевої поверхні решіток	1 м2	0,15	<u>629,48</u>	-	94	91	-	<u>7,4500</u>	<u>1,12</u>
					609,56	-			-	-	-
14	KB7-7-7	Реставрація металевих витяжних решіток	1 м2	0,15	<u>1832,01</u>	-	275	130	-	<u>8,6600</u>	<u>1,3</u>
					865,05	-			-	-	-
15	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 для водопровода	100м	0,11	<u>2165,69</u>	<u>306,07</u>	238	203	<u>34</u>	<u>22,2400</u>	<u>2,45</u>
					1841,25	97,78			11	1,0332	0,11
16	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли /карнизів/	10 м3	0,3465	<u>13742,80</u>	<u>6208,08</u>	4762	2611	<u>2151</u>	<u>98,0700</u>	<u>33,98</u>
					7534,72	1947,48			675	22,2245	7,7
17	KP1-27-1	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту	1 м3	52,9	<u>167,90</u>	-	8882	8882	-	<u>2,4000</u>	<u>126,96</u>
		1/розбирання гравійної основи з-під підлоги/			167,90	-			-	-	-
18	KP1-27-4	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 1, додавати /до 100м/	1 м3	52,9	<u>120,33</u>	-	6365	6365	-	<u>1,7200</u>	<u>90,99</u>
	К=4				120,33	-			-	-	-
19	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 /щебінь/	100 м3	0,04	<u>12131,06</u>	-	485	485	-	<u>173,4000</u>	<u>6,94</u>
					12131,06	-			-	-	-
20	C1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	4	<u>1143,22</u>	-	4573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	49,93897	<u>114,03</u>	-	5695	5695	-	<u>1,6300</u>	<u>81,4</u>
					114,03	-			-	-	-
22	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	49,93897	<u>125,27</u>	<u>125,27</u>	6256	-	<u>6256</u>	-	-
					-	15,45			772	0,1610	8,04
		Разом прямі витрати по кошторису					104453	83263	<u>15235</u>		<u>1177,74</u>
									3647		39,69
		Разом будівельні роботи, грн.					104453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					86910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53581				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19620				
		Всього будівельні роботи, грн.					158034				

		Всього по кошторису					158034				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1363,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					106530				

Склав _____ Ткачук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на ремонтно-реставраційні роботи приміщень
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1195,718 тис. грн.
4,55852 тис.люд.год.
418,178 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опорядження внутрішнє									
1	KB10-34-1	Перший поверх стіни	1 м2	282,3	76,83	-	21689	21689	-	1,0000	282,3
		Розчищення поверхонь стін обштукатурених гладких			76,83	-			-	-	-
2	KP19-34-1	Укріплення (армування) розчищеної поверхні стін та відкосів	м2	282,3	15,02	5,68	4240	2637	1603	0,1200	33,88
					9,34	2,14			604	0,0252	7,11
3	C111-2014-6	Антисептичний засіб Combat 222	л	28,23	592,11	-	16715	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,598	4554,29	3,46	11832	8906	9	39,5200	102,67
					3427,96	2,98			8	0,0333	0,09
5	C111-2015-5	Шпаклівка "Вапняна гладь" фініш розхід 0,5кг/м2	кг	129,9	39,10	-	5079	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KB10-1-1	Вапняне фарбування оштукатурених поверхонь стін (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову)	10м2	25,98	<u>216,00</u> 216,00	-	5612	5612	-	<u>2,6400</u>	<u>68,59</u>
7	KB10-1-9	При наступному фарбуванні додавати до норми 10-1-1	10м2	25,98	<u>72,00</u> 72,00	-	1871	1871	-	<u>0,8800</u>	<u>22,86</u>
8	C111-2016-9 варіант 2	Вапняна фарба San Marso Autika calce Elit розхід 0,2 л/м2	л	51,96	<u>346,14</u> -	-	17985	-	-	-	-
9	KP11-25-9	Штукатурення поверхонь стін та перегородок	100м2	9,7942	<u>26281,25</u> 17133,51	<u>144,18</u> 124,05	257404	167809	<u>1412</u> 1215	<u>191,6500</u> 1,3875	<u>1877,06</u> 13,59
10	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	9,7942	<u>5442,29</u> 3427,96	<u>3,46</u> 2,98	53303	33574	<u>34</u> 29	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>387,07</u> 0,33
11	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші Стеля	100м2	0,76	<u>69066,51</u> 22594,72	<u>39,22</u> 33,74	52491	17172	<u>30</u> 26	<u>269,7555</u> 0,3774	<u>205,01</u> 0,29
12	KB10-34-1	Розчищення поверхонь стель обштукатурених гладких, фарбування вапняне	1 м2	80,92	<u>76,83</u> 76,83	-	6217	6217	-	<u>1,0000</u>	<u>80,92</u>
13	KP19-34-1	Укріплення (грунтування) розчищеної поверхні стін та відкосів	м2	80,62	<u>15,02</u> 9,34	<u>5,68</u> 2,14	1211	753	<u>458</u> 173	<u>0,1200</u> 0,0252	<u>9,67</u> 2,03
14	C111-2014-6 варіант 3	Антисептичний засіб Combat 222	л	8,062	<u>592,11</u> -	-	4774	-	-	-	-
15	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,8092	<u>6725,49</u> 5464,62	<u>5,77</u> 4,96	5442	4422	<u>5</u> 4	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>50,98</u> 0,04
16	KB15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	-0,8092	<u>1279,33</u> 1144,97	<u>2,31</u> 1,98	-1035	-927	<u>-2</u> -2	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>-10,68</u> -0,02
17	C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка "Вапняна гладь" фініш розхід 0,5кг/м2	кг	40,46	<u>39,10</u> -	-	1582	-	-	-	-
18	KB10-1-2	Вапняне фарбування обштукатурених поверхонь стель [раніше очищених від старої фарби або перетертих, а також обштукатурених заново]	10м2	8,092	<u>351,01</u> 351,01	-	2840	2840	-	<u>4,2900</u>	<u>34,71</u>
19	KB10-1-10	При наступному фарбуванні додавати до норми 10-1-2	10м2	8,092	<u>83,46</u> 83,46	-	675	675	-	<u>1,0200</u>	<u>8,25</u>
20	C111-2016-9 варіант 2	Вапняна фарба San Marso Autika calce Elit розхід 0,2 л/м2	л	16,184	<u>346,14</u> -	-	5602	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KB4-52-2	Склепіння "кляйн" Ручне розчищення від забруднень, що важко видаляються з дотриманням обережності	1 м2	19,53	<u>359,56</u> 359,56	- -	7022	7022	- -	<u>4,6800</u> -	<u>91,4</u> -
22	KP19-34-4	Структурне закріплення цегляної поверхні склепінь	м2	19,53	<u>22,86</u> 17,18	<u>5,68</u> 2,14	446	336	<u>110</u> 42	<u>0,2100</u> 0,0252	<u>4,1</u> 0,49
23	C111-2004-2 варіант 3	Гідрофобізатор Facciasvista Pro	л	9,765	<u>37,28</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -
24	KB3-18-3	Реставрація пошкоджених деталей поверхонь цегли вапняковою мастикою з додаванням білого цементу (допакування)	1 м2	2,94	<u>428,52</u> 315,73	- -	1260	928	- -	<u>3,6400</u> -	<u>10,7</u> -
25	KB10-34-29	Розчищення поверхонь металевих двотаврів, фарбування масляне середньої тривкості	1 м2	4,8	<u>416,35</u> 416,35	- -	1998	1998	- -	<u>4,8000</u> -	<u>23,04</u> -
26	KB7-7-7	Реставрація металевих двотаврів	1 м2	4,8	<u>1832,01</u> 865,05	- -	8794	4152	- -	<u>8,6600</u> -	<u>41,57</u> -
27	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь двотаврів за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,048	<u>1590,07</u> 458,59	<u>72,43</u> 3,85	76	22	<u>3</u> -	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>0,23</u> -
28	KB10-11-5	Масляне фарбування металевих двотаврів	10м2	0,48	<u>2172,87</u> 1573,27	- -	1043	755	- -	<u>15,7500</u> -	<u>7,56</u> -
29	KB34-58-2	Стелі Обклеювання склотканиною стелі в один шар /склосіткою армуючою/	100м2	2,1752	<u>2932,85</u> 2932,85	- -	6380	6380	- -	<u>37,2000</u> -	<u>80,92</u> -
30	& C111-541- ИНБ	Сітка армувальна	м2	228,396	<u>33,49</u> -	- -	7649	-	- -	- -	- -
31	C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка "Вапняна гладь" фініш розхід 0,5кг/м2	кг	435,04	<u>39,10</u> -	- -	17010	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					527571	294843	<u>3662</u> 2099		<u>3412,81</u> 23,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					527571 229066 296942 163049 410,81 55222 690620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					690620				
		Розділ 2. Підлоги									
		Перший поверх									
		Тип П-1									
32	KP7-27-6	Улаштування покриття підлоги з мозаїчного бетону	100м2	0,1927	<u>43796,32</u> 21387,75	-	8440	4121	-	<u>261,4000</u>	<u>50,37</u>
33	KP7-27-9	На кожні 5 мм зміни товщини мозаїчного покриття додавати або виключати	100м2	0,1927	<u>7047,81</u> 2274,60	-	1358	438	-	<u>27,8000</u>	<u>5,36</u>
		Тип П-2									
34	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,768	<u>4485,04</u> 493,25	-	12415	1365	-	<u>6,4200</u>	<u>17,77</u>
35	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	100м2	0,2768	<u>13219,67</u> 4891,00	-	3659	1354	-	<u>63,6600</u>	<u>17,62</u>
36	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,2768	<u>2228,72</u> 154,43	-	617	43	-	<u>2,0100</u>	<u>0,56</u>
37	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит полістеролу товщ 40 мм	100м2	0,2768	<u>3045,41</u> 3045,41	-	843	843	-	<u>37,7000</u>	<u>10,44</u>
38 & C114-97-116-М	Вартість екструдованого пінопласту	м3	1,129344		<u>3909,68</u> -	-	4415	-	-	-	-
	варіант 2										
39	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрама)	100м2	0,2768	<u>11913,04</u> 1057,11	-	3298	293	-	<u>12,9200</u>	<u>3,58</u>
40	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	100м2	0,2768	<u>13219,67</u> 4891,00	-	3659	1354	-	<u>63,6600</u>	<u>17,62</u>
41	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,2768	<u>2228,72</u> 154,43	-	617	43	-	<u>2,0100</u>	<u>0,56</u>
42	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	100м2	0,2768	<u>13219,67</u> 4891,00	-	3659	1354	-	<u>63,6600</u>	<u>17,62</u>
43	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,2768	<u>2228,72</u> 154,43	-	617	43	-	<u>2,0100</u>	<u>0,56</u>
44	КБ11-23-1	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (наливна)	100м2	0,2768	<u>216761,93</u> 11434,02	-	60000	3165	-	<u>109,0200</u>	<u>30,18</u>
		Тип П-4									
45	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	3,682	<u>4485,04</u> 493,25	-	16514	1816	-	<u>6,4200</u>	<u>23,64</u>
46	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	100м2	0,3682	<u>13219,67</u> 4891,00	-	4867	1801	-	<u>63,6600</u>	<u>23,44</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,3682	<u>2228,72</u>	-	821	57	-	<u>2,0100</u>	<u>0,74</u>
					154,43	-			-	-	-
48	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит полістеролу товщ. 40 мм	100м2	0,3682	<u>3045,41</u>	-	1121	1121	-	<u>37,7000</u>	<u>13,88</u>
					3045,41	-			-	-	-
49	& C114-97-116-М	Вартість екструдованого пінопласту	м3	1,502256	<u>3909,68</u>	-	5873	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
50	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрама)	100м2	0,3682	<u>11913,04</u>	-	4386	389	-	<u>12,9200</u>	<u>4,76</u>
					1057,11	-			-	-	-
51	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,017	<u>1343,52</u>	-	23	20	-	<u>16,2000</u>	<u>0,28</u>
					1189,08	-			-	-	-
52	C111-1783	Сітка МАК	м2	1,87	<u>47,23</u>	-	88	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
53	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	100м2	0,3682	<u>13219,67</u>	-	4867	1801	-	<u>63,6600</u>	<u>23,44</u>
					4891,00	-			-	-	-
54	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,3682	<u>2228,72</u>	-	821	57	-	<u>2,0100</u>	<u>0,74</u>
					154,43	-			-	-	-
55	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,3682	<u>22666,51</u>	-	8346	5087	-	<u>164,9500</u>	<u>60,73</u>
					13816,21	-			-	-	-
56	& C111-287-6-Н	Плитки керамічні для підлог	м2	37,5564	<u>698,30</u>	-	26226	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
57	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,393974	<u>11425,45</u>	-	4501	1160	-	<u>34,3300</u>	<u>13,53</u>
		Плінтуси			2944,48	-			-	-	-
58	KP7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	1,16	<u>5272,29</u>	<u>2,31</u>	6116	1239	<u>3</u>	<u>13,9000</u>	<u>16,12</u>
					1067,94	1,98			2	0,0222	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					188167	28964	<u>3</u>		<u>353,54</u>
									2		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					188167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159200				
		всього заробітна плата, грн.					28966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16437				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5703				
		Всього будівельні роботи, грн.					204604				

		Всього по розділу 2					204604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Двері									
59	KB10-21-1	Підготовка дерев'яних поверхонь дверей під "французький лак"	1 м2	3,52	<u>2747,97</u> 2561,02	-	9673	9015	-	<u>22,0000</u>	<u>77,44</u>
60	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,19	<u>1797,82</u> 1797,82	-	342	342	-	<u>23,4000</u>	<u>4,45</u>
61	C111-882 варіант 1	Ручка дверна латунна з накладкою+замок	комплект	19	<u>2611,50</u> -	-	49619	-	-	-	-
62	KB10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 у кам'яних стінах	100м2	0,131856	<u>16418,02</u> 5073,63	<u>4163,61</u> 1140,58	2165	669	<u>549</u> 150	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>7,9</u> 1,35
63	C123-178 варіант 1	Блоки дверні скляні	м2	13,1856	<u>6416,01</u> -	-	84599	-	-	-	-
64	KB17-2-1	Реставрація вибивних деталей з прокарбовуванням поверхні простого геометричного малюнка /написів на дверях/ Для слабострумних мереж в коридорі	1 дм2	32	<u>90,26</u> 17,31	-	2888	554	-	<u>0,1600</u>	<u>5,12</u>
65	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0096	<u>19873,42</u> 8828,54	<u>228,37</u> 196,50	191	85	<u>2</u> 2	<u>114,9100</u> 2,1978	<u>1,1</u> 0,02
66	C123-178 варіант 2	Дверцята металеві	м2	0,96	<u>5727,11</u> -	-	5498	-	-	-	-
67	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,58	<u>1797,82</u> 1797,82	-	1043	1043	-	<u>23,4000</u>	<u>13,57</u>
68	C111-882 варіант 2	Ручка віконна латунна	комплект	58	<u>1377,30</u> -	-	79883	-	-	-	-
69	KB10-18-3	Вікно в тепловому пункті Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	100м2	0,0078	<u>399205,15</u> 29066,00	<u>4671,97</u> 1701,96	3114	227	<u>36</u> 13	<u>364,1900</u> 15,5001	<u>2,84</u> 0,12
70	C1633-116ВД варіант 5	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища аркуш АБ-159	л	7,8	<u>534,98</u> -	-	4173	-	-	-	-
71	KB10-34-1	Відновлення пошкоджених карнізів,тяг, підвіконь Розчищення від деструктивних фрагментів, нашарувань фарби та бруду	1 м2	4,6	<u>76,83</u> 76,83	-	353	353	-	<u>1,0000</u>	<u>4,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	KP20-19-1	Протисольова обробка поверхні	100м2	0,046	<u>754,50</u>	-	35	35	-	<u>9,5700</u>	<u>0,44</u>
					754,50	-			-	-	-
73	C111-2002-2 варіант 1	Протисольова рідина Гр 7,2 (розхід 0,29 кг/1м2)	кг	1,334	<u>137,39</u>	-	183	-	-	-	-
74	KB8-6-6	Допастування втрачених ділянок відновлюючою сумішшю	1 м2	4,6	<u>223,93</u>	-	1030	1030	-	<u>2,0700</u>	<u>9,52</u>
					223,93	-			-	-	-
75	C111-2014-5 варіант 6	Ремонтний розчин для відновлення тяг РМ-3(розхід 16,3 кг/1м2)	кг	123,74	<u>26,01</u>	-	3218	-	-	-	-
76	KP11-52-5	Вирівнювання поверхні	100м2	0,046	<u>5355,72</u>	<u>2,31</u>	246	241	-	<u>68,1500</u>	<u>3,13</u>
					5235,96	1,98			-	0,0222	-
77	KB8-6-6	Реставрація дрібних ушкоджень 15% поверхні прямолінійних тяг простих і складних профілів вапняно-цементним розчином	1 м2	1,3	<u>262,60</u>	-	341	291	-	<u>2,0700</u>	<u>2,69</u>
					223,93	-			-	-	-
78	KP19-34-1	Гідрофобізація поверхні	м2	5,9	<u>15,02</u>	<u>5,68</u>	89	55	<u>34</u>	<u>0,1200</u>	<u>0,71</u>
					9,34	2,14			13	0,0252	0,15
79	C111-2014-5 варіант 3	Полімерна добавка для збільшення адгезії (розхід 0,1кг/1м2)	кг	0,59	<u>155,55</u>	-	92	-	-	-	-
80	KB10-26-2	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, карнизи і тяги	1 м2	5,9	<u>457,50</u>	-	2699	2699	-	<u>4,5800</u>	<u>27,02</u>
					457,50	-			-	-	-
81	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка (розхід 0,22 кг/1м2)	кг	1,298	<u>59,90</u>	-	78	-	-	-	-
82	& C111-1902-7-У варіант 1	Шпаклівка (розхід 1,35 кг/1м2)	кг	7,965	<u>19,18</u>	-	153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C111-2014-5 варіант 2	Фарба фасадна сілікатна кольорова ФФ-3 (розхід 0,45 кг/1м2) Поручні	кг	2,655	<u>172,38</u>	-	458	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	KP18-66-2	Установлення дерев'яних поручнів з укладанням додаткових поперечок	100м	0,2	<u>117988,34</u>	<u>173,30</u>	23598	9759	<u>35</u>	<u>582,5300</u>	<u>116,51</u>
		Лючки ревізійні /приміщення 1-15,1-33/			48792,71	56,53			11	0,6517	0,13
85	KP15-127-7	Установлення люків	шт	1	<u>501,48</u>	<u>50,35</u>	501	226	<u>50</u>	<u>2,4600</u>	<u>2,46</u>
					226,30	2,00			2	0,0230	0,02
86	& C123-236-2 варіант 1	Люк дерев'яний 700х700мм	шт	1	<u>3580,79</u>	-	3581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& C123-236-2 варіант 2	Люк дерев'яний 1100х1200мм	шт	1	<u>6701,99</u>	-	6702	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					286545	26624	<u>706</u>		<u>279,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					286545		191		1,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					259215 26815 13947 33,68 4530 300492 300492				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1002283 1002283 647481 352723 193435 486,9 65455 1195718 1195718	350431	4371 2292		4045,85 25,77
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4558,52 418178				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029

на будівельні роботи прибудови та допоміжної вхідної групи

Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

451,314 тис. грн.

0,75488 тис.люд.год.

72,209 тис. грн.

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,125	<u>25673,60</u> 861,21	<u>24812,39</u> 7497,54	3209	108	<u>3101</u> 937	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>1,54</u> 9,51
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	212,5	<u>256,82</u> -	<u>256,82</u> 39,43	54574	-	<u>54574</u> 8379	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 87,34
3	КБ1-24-6 тех.ч. п.1. 3.70 κ(ЕММ)=0,85	Зворотнє переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, силучих пісків/	1000м3	0,025	<u>8533,29</u> -	<u>8533,29</u> 1492,49	213	-	<u>213</u> 37	<u>-</u> 13,3865	<u>-</u> 0,33
		Разом прямі витрати по розділу 1					57996	108	<u>57888</u> 9353		<u>1,54</u> 97,18
		Разом будівельні роботи, грн.					57996				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					4907 11,85 1592 62903 62903				
		Розділ 2. Фундаменти									
4	КБ5-74-1	Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м П-1 (шт.36)	м3	16,62	<u>5863,75</u> 138,76	<u>5539,70</u> 1317,83	97456	2306	<u>92070</u> 21902	<u>1,7600</u> 13,1042	<u>29,25</u> 217,79
5	С1424-11622 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	20,9813	<u>3701,63</u> -	- -	77665	-	- -	- -	- -
6	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,01	<u>442355,51</u> 24698,00	<u>17715,60</u> 4696,99	4424	247	<u>177</u> 47	<u>309,4600</u> 42,1979	<u>3,09</u> 0,42
7	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,25	<u>46321,59</u> -	- -	11580	-	- -	- -	- -
8	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0221	<u>39710,51</u> -	- -	878	-	- -	- -	- -
9	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,315	<u>39260,46</u> -	- -	12367	-	- -	- -	- -
10	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2	<u>37804,10</u> -	- -	7561	-	- -	- -	- -
11	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,255	<u>40382,20</u> -	- -	10297	-	- -	- -	- -
12	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3	<u>39710,51</u> -	- -	11913	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях Покрівля Вхідна група (АБ-82,144)	100м2	0,655	<u>157152,41</u> 33550,07	-	102935	21975	-	<u>400,5500</u>	<u>262,36</u>
14	КР8-37-3	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту в один шар	100м2	0,265	<u>4291,51</u> 3894,60	<u>100,21</u> 89,82	1137	1032	<u>27</u> 24	<u>53,0600</u> 1,1118	<u>14,06</u> 0,29
15	С114-1-У варіант 1	Вата мінеральна	м3	4,09425	<u>3210,27</u> -	-	13144	-	-	-	-
16	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,1597	<u>24472,04</u> 14466,73	-	3908	2310	-	<u>164,3200</u>	<u>26,24</u>
17	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,1597	<u>33173,20</u> 12730,14	-	5298	2033	-	<u>136,3700</u>	<u>21,78</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							360563	29903	<u>92274</u> 21973		<u>356,78</u> 218,5
Разом будівельні роботи, грн.							360563				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							238386				
всього заробітна плата, грн.							51876				
Загальновиробничі витрати, грн.							27848				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							69,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9280				
Всього будівельні роботи, грн.							388411				

Всього по розділу 2							388411				
Разом прямі витрати по кошторису							418559	30011	<u>150162</u> 31326		<u>358,32</u> 315,68
Разом будівельні роботи, грн.							418559				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							238386				
всього заробітна плата, грн.							61337				
Загальновиробничі витрати, грн.							32755				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							80,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					451314				

		Всього по кошторису					451314				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					754,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					72209				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на додаткові будівельні роботи
Корпус А (перший пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

477,118 тис. грн.
0,50727 тис.люд.год.
45,286 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР7-16-3	Приямок /ввід водопроводу (АБ-160) Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,28	<u>2757,36</u> 422,57	<u>461,40</u> 137,90	772	118	<u>129</u> 39	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>1,54</u> 0,45
2	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0028	<u>397622,78</u> 11061,38	<u>4255,19</u> 1165,66	1113	31	<u>12</u> 3	<u>150,7000</u> 10,4550	<u>0,42</u> 0,03
3	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,0172	<u>501733,18</u> 50010,84	<u>46799,51</u> 12099,61	8630	860	<u>805</u> 208	<u>657,0000</u> 108,5551	<u>11,3</u> 1,87
4	КБ11-11-18	Армування дротяною сіткою	100м2	0,017	<u>1431,86</u> 1189,08	<u>58,82</u> 50,61	24	20	<u>1</u> 1	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>0,28</u> 0,01
5	С111-1783 варіант 2	Сітка МАК	м2	1,87	<u>47,23</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,02211	<u>1495,50</u> 1079,83	<u>250,31</u> 68,57	33	24	<u>6</u> 2	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,3</u> 0,01
7	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02211	<u>47278,85</u> -	<u>-</u> -	1045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР16-53-1	Установлення люка	шт	1	<u>2502,31</u> 188,28	<u>39,78</u> 14,95	2502	188	<u>40</u> 15	<u>2,4200</u> 0,1764	<u>2,42</u> 0,18
9	С111-953-1 варіант 1	Декоративна накладка 0,7х0,7	шт	1	<u>5478,87</u> -	-	5479	-	-	-	-
10	КР2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар /плівка/	100 м2	0,124	<u>31720,13</u> 5404,37	-	3933	670	-	<u>63,0100</u> -	<u>7,81</u> -
11	КБ9-16-1	Каркас під вентустановки (АБ147,148) Монтаж металевих стійок С-1 (24 шт.)	т	0,27012	<u>12023,81</u> 2845,07	<u>7862,89</u> 2674,53	3248	769	<u>2124</u> 722	<u>32,8000</u> 24,7846	<u>8,86</u> 6,69
12	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	1,18318	<u>10266,45</u> 4755,46	<u>4874,37</u> 1260,16	12147	5627	<u>5767</u> 1491	<u>57,4400</u> 11,6206	<u>67,96</u> 13,75
13	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1,4533	<u>102873,97</u> -	-	149507	-	-	-	-
14	КБ34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	4,38	<u>42158,76</u> 3984,63	<u>2153,71</u> 441,49	184655	17453	<u>9433</u> 1934	<u>48,7000</u> 5,7064	<u>213,31</u> 24,99
15	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,975	<u>1598,60</u> 458,59	<u>80,96</u> 6,21	1559	447	<u>79</u> 6	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>4,66</u> 0,07
16	КБ13-74-5	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,975	<u>3900,58</u> 2831,09	<u>1002,32</u> 57,09	3803	2760	<u>977</u> 56	<u>33,8000</u> 0,6638	<u>32,96</u> 0,65
17	КБ13-74-7	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5	100м2	0,975	<u>1993,83</u> 1213,68	<u>725,93</u> 41,34	1944	1183	<u>708</u> 40	<u>14,4900</u> 0,4806	<u>14,13</u> 0,47
18	С1113-290 варіант 7	Вогнезахисна речовина «DEFENS M» Каркас під тепловий насос	кг	159,315	<u>371,07</u> -	-	59117	-	-	-	-
19	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,03	<u>13918,31</u> 8625,27	<u>3731,25</u> 586,73	418	259	<u>112</u> 18	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>2,66</u> 0,16
20	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,03	<u>102873,97</u> -	-	3086	-	-	-	-
21	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,1092	<u>78854,93</u> 23838,91	<u>455,49</u> 57,65	8611	2603	<u>50</u> 6	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>30,35</u> 0,06
22	КР20-12-1	Рама в щитовій Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,03612	<u>13918,31</u> 8625,27	<u>3731,25</u> 586,73	503	312	<u>135</u> 21	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>3,2</u> 0,19
23	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,03612	<u>102873,97</u> -	-	3716	-	-	-	-
24	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0165	<u>1598,60</u> 458,59	<u>80,96</u> 6,21	26	8	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0165	<u>9943,78</u> 5697,13	<u>1,15</u> 0,99	164	94	- -	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>1,15</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					456123	33426	<u>20379</u> 4562		<u>403,39</u> 49,58
		Разом будівельні роботи, грн.					456123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					402318				
		всього заробітна плата, грн.					37988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7298				
		Всього будівельні роботи, грн.					477118				

		Всього по кошторису					477118				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					507,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45286				

Склав _____ Ткачук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Куляба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Комунальне підприємство
«Простір Інноваційних Креацій «Палац»
Івано-Франківської міської ради

76018
м.Івано-Франківськ,
вул. Шпитальна, 5
e-mail: pikpalac@gmail.com

05.07.2023 № 46/83.1-17/17в

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

По об'єкту: «Реставрація та пристосування під конгрес-центр нежитлових приміщень корпусу А (колишнє хірургічне відділення гарнізонної лікарні) пам'ятки архітектури 1672-82 рр. "Комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній, 5 у м. Івано-Франківську. (Пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронні номери 164-ІФ(110572), 163-М (згідно попереднього реєстру) відповідно до містобудівного кадастру)» було укладено наступні договори та відповідно здійснено оплати:

№ п/п	Виконавець (ЄДРПОУ/ІПН)	Предмет договору	Номер та дата договору	Сума договору, грн.	Сума оплати, грн.
1.	ФОП Бокало Ігор Юрійович (3023210611)	Виконання проектно-вишукувальних робіт	№ 35/04-2019 від 23.05.2019р.	872 481,00	872 481,00
2.	ТОВ «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» (39330499)	Виконання робіт з проведення комплексної експертизи проекту	№ 21454 від 25.08.2021р.	49 410,00	49 410,00

Довідка видана для подання за місцем вимоги.



Директор

Володимир ГАЙДАР

Головний бухгалтер

Юлія КРАВЧЕНКО

Виконавчий комітет ІФМР
ВИХ № 46/83.1-17/17в від 05.07.2023



16:29:30



УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРОЄКТІВ,
МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ, ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ МІСТА

76004, м.Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, тел. 099 254 94 84, e-mail: invest@mvk.if.ua, код ЄДРПОУ 43942459

Фізична особа-підприємець
Бокало Ігор Юрійович

ДОВІДКА

Про освоєння коштів на будівництво "Капітальний ремонт і реставрація **Реставрація та пристосування під Конгрес-центр нежитлових приміщень корпусу А (колишнє хірургічне відділення гарнізонної лікарні) пам'ятки архітектури 1672-82 рр. "Комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній, 5 у м. Івано-Франківську. (Пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронні номери 164-ІФ(110572), 163-М (згідно попереднього реєстру) відповідно до містобудівного кадастру)** в рамках реалізації проектної ініціативи «Створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни» (SRER Ivano-Frankivsk), в межах проекту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів (SRER)», що реалізується ПРООН за підтримки проекту міжнародної співпраці ReACT4UA («Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі»), який фінансується урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, (номер проекту: 00134284))".

Станом на 30.12.2024 р.

Будівельні роботи 8027939.67

Устаткування 3711288.94

ПДВ 2347845.74

Інші витрати:

-проектні роботи 136140,00 (без ПДВ)

-експертиза проекту 46800,00 (в т.ч. ПДВ 7800,00)

-технічний нагляд 54001,37 (без ПДВ)

-авторський нагляд 33022,50 (без ПДВ)

ВСЬОГО ПО ОБ'ЄКТУ 14357038,22

Замовник (заступник директора)

Олег САЧКОВ



Головний бухгалтер

МП

Уляна ЯНІЦЬКА

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора Департаменту інвестиційної політики, проєктів,
міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста
О.В. САЧКОВ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КП «Простір інноваційних креацій «Палац»
В.Г. ГАЙДАР

ЗАЛИШКИ ФІЗИЧНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ, які необхідно виконати для завершення будівництва об'єкту

ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (Реставрація та пристосування під Конгрес-центр нежитлових приміщень корпусу А (колишнє хірургічне відділення гарнізонної лікарні) пам'ятки архітектури 1672-82 рр. "Комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній, 5 у м. Івано-Франківську. (Пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронні номери 164-ІФ(110572), 163-М (згідно попереднього реєстру) відповідно до містобудівного кадастру)» в рамках реалізації проєктної ініціативи «Створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни» (SRER Ivano-Frankivsk), в межах проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів (SRER)», що реалізується ПРООН за підтримки проєкту міжнародної співпраці ReACT4UA («Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі»), який фінансується урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, (номер проєкту: 00134284))

№ п/п	Найменування робіт і формули підрахування їх обсягів	Одиниця виміру	Згідно кошторисної документації	Фактично виконано	Залишки робіт	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
Локальний кошторис 02-01-01 на демонтажні роботи						
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	14,6	14,6	0	
2	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	13,1	0	13,1	
3	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	21,9	21,9	0	
4	Демонтаж дверних коробок	шт	2	2	0	
5	Демонтаж дерев'яного заповнення дверних отворів та ніш	м2	5,1	5,1	0	
6	Закладання дверних отворів та ніш цеглою	м3	3,67	3,67	0	
7	Демонтаж кам'яної кладки	м3	3,6	3,6	0	
8	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	133,19	133,19	0	
9	Розбирання покриттів підлог з паркету	м2	180,87	180,87	0	
10	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	261,53	261,53	0	
11	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12,88	12,88	0	
12	(Демонтаж) Улаштування бетонних покриттів	м2	11,1	11,1	0	
13	(Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів	м2	15,4	15,4	0	
14	(Демонтаж) Улаштування цегляних основ під печі	м3	0,87	0,87	0	
15	Реставрація печей	м2	15,15	15,15	0	
16	Улаштування чорнової підлоги із дошок на місці демонтованої основи	м2	4,43	0	4,43	
17	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу з труб сталевих	м	134,53	134,53	0	
18	Демонтаж умивальників	к-т	4	4	0	
19	Розбирання дерев'яних сходів	м2	2,6	2,6	0	
20	Улаштування чорнової підлоги із дошок на місці демонтованої основи	м2	2,6	0	2,6	
21	Розбирання бетонних сходів	м3	2,8	2,8	0	
22	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	3	3	0	
23	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	5	5	0	
24	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	14	14	0	

25	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	57	57	0
26	Навантаження сміття вручну	т	38,103	38,103	0
27	Перевезення сміття до 10 км	т	38,103	38,103	0
Локальний кошторис 02-01-02 на ремонтно-реставраційні роботи приміщень					
Розділ 1. Опорядження внутрішнє					
28	Розчищення поверхонь стін та відкосів обштукатурених гладких	м2	1187	1187	0
29	Укріплення (грунтування) розчищеної поверхні стін та відкосів	м2	1129,3	1129,3	0
30	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1214,8	1214,8	0
31	Вапняне фарбування обштукатурених поверхонь стін та відкосів [раніше очищених від старої фарби або перетертих, а також обштукатурених]	м2	1214,8		1214,8
32	При наступному фарбуванні додавати до норми 10-1-1	м2	1214,8		1214,8
33	Штукатурення поверхонь стін та перегородок	м2	164,9	164,9	0
34	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	164,9	164,9	0
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	121,12	60,56	60,56
36	Розчищення поверхонь стель обштукатурених гладких, фарбування вапняне	м2	295,32	295,32	0
37	Укріплення (грунтування) розчищеної поверхні стін та відкосів	м2	295,32	295,32	0
38	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	299,38	299,38	0
39	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	299,38	140,38	159
40	Вапняне фарбування оштукатурених поверхонь стель і склепін (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених)	м2	299,38		299,38
41	При наступному фарбуванні додавати до норми 10-1-2	м2	299,38		299,38
42	Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих панелей	м2	217,52	0	217,52
43	Ручне розчищення від забруднень, що важко видаляються з дотриманням обережності	м2	153,79	146,08229	7,70771
44	Структурне укріплення цегляної поверхні склепін	м2	153,79	146,08	7,71
45	Реставрація пошкоджених деталей поверхонь цегли вапняковою мастикою з додаванням білого цементу (допакування)	м2	7,74	7,74	0
46	Реставрація металевих двотаврів	м2	14,9	14,7	0,2
47	Грунтування металевих поверхонь двотаврів за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	14,9	14,7	0,2
48	Масляне фарбування металевих двотаврів	м2	14,9	14,7	0,2
Розділ 2. Підлоги					
49	Улаштування покриття підлоги з мозаїчного бетону	м2	100,92		100,92
50	На кожні 5 мм зміни товщини мозаїчного покриття додавати або виключати	м2	100,92		100,92
51	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	25,6284	20,746	4,8824
52	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	м2	189,84	189,84	0
53	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	189,84	189,84	0
54	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит полістеролу товщ 40 мм	м2	189,84	189,84	0
55	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрама)	м2	189,84	189,84	0
56	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	м2	189,84	189,84	0
57	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	189,84	189,84	0
58	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	м2	189,84	189,84	0
59	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	189,84	189,84	0
60	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (наливна)	м2	189,84		189,84
61	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	203,1288		203,1288
62	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	14,1615	12,58605	1,57545
63	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	м2	104,9	104,9	0

64	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	104,9	104,9	0	
65	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит полістеролу товщ. 40 мм	м2	104,9	104,9	0	
66	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрама)	м2	104,9	104,9	0	
67	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	м2	104,9	104,9	0	
68	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	104,9	104,9	0	
69	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (наливна)	м2	104,9		104,9	
70	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	112,243		112,243	
71	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	3,6693	3,6693	0	
72	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	м2	27,18	27,18	0	
73	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	27,18	27,18	0	
74	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит полістеролу товщ. 40 мм	м2	27,18	27,18	0	
75	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрама)	м2	27,18	27,18	0	
76	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	27,18	27,18	0	
77	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	м2	27,18	27,18	0	
78	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	27,18	27,18	0	
79	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	27,18	13,59	13,59	
80	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	29,0826	14,5413	14,5413	
81	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	7,209	6,18	1,029	
82	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	м2	53,4	45,78	7,62	
83	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	53,4	45,78	7,62	
84	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит полістеролу товщ. 40 мм	м2	53,4	45,78	7,62	
85	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрама)	м2	53,4	45,78	7,62	
86	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	м2	53,4	53,4	0	
87	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	53,4	53,4	0	
88	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	53,4	49,59	3,81	
89	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	57,138	37,069	20,069	
90	Улаштування підстильного шару щелевеного	м3	0,509	0,509	0	
91	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит полістеролу товщ. 50 мм	м2	5,09	5,09	0	
92	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар(мембрама)	м2	5,09	5,09	0	
93	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	м2	5,09	5,09	0	
94	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	5,09	5,09	0	
95	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,09	5,09	0	
96	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	5,4463	5,4463	0	
97	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	11,867	11,867	0	
98	Улаштування підстильного шару щелевеного	м3	11,867	11,867	0	
99	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит полістеролу товщ. 40 мм	м2	118,67		118,67	
100	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар(мембрама)	м2	118,67		118,67	
101	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	м2	118,67		118,67	
102	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати (до товщ 80 мм)	м2	118,67		118,67	
103	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (наливна)	м2	118,67		118,67	
104	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	126,9769		126,9769	
105	Реставрація плінтусів з доповненням втрачених частин	м	52,62		52,62	
Розділ 3. Двері						
106	Розчищення поверхонь дерев'яних коробки та полотна дверей, фарбування масляне, що важко видалається без змивки	м2	419,208	209,604	209,604	
107	Розчищення та реставрація існуючого засклення дверей	м2	8	4	4	
108	Заміна окремих місць листів	м	9	9	0	
109	Розбирання дверних полотен [із зняттям з петель]	полотно	6	6	0	

110	Виготовлення заново дверних коробок з прямолінійним верхом по старих зразках в кам'яних стінах	м	38,4	38,4	0
111	Установлення заново виготовлених дверних коробок по старих зразках з припасуванням по місцю в кам'яних стінах	коробка	6	6	0
112	Виготовлення дверних полотен, фільончасті однопольні глухі внутрішні двері, прямолінійна верхня частина	м2	12,85	12,85	0
113	Припасування і навішування заново виготовлених дверних полотен, внутрішні двері 1-но стулчасті	проріз	6	6	0
114	Доповнення лиштви на місці замка	м	2,75	2,75	0
115	Реставрація старовинної дверної фурнітури	ключев.	17	17	0
116	Установлення дверної фурнітури	прилад	17	17	0
117	Ремонт дерев'яних порогів	м2	7,7	3,85	3,85
118	Антисептування пастами дверних полотен з двох боків	м2	159,87	87,935	71,935
119	Поліпшене масляне фарбування дерев'яних поверхонь дверей	м2	419,208	293,44	125,768
120	Установлення дерев'яних дверних блоків у перегородках на металевому каркасі	м2	15,7863	1,5	14,2863
121	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	4	4	0
122	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9,21-10	блок	8	0	8
123	Реставрація металевих витяжних решіток	м2	1,26	0,63	0,63
124	Грунтування металевих поверхонь решітки за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	1,26		1,26
125	Масляне фарбування металевих решіток	м2	1,26		1,26
126	(Демонтаж) Демонтаж дрібних металоконструкцій (кріплення та решітки)	т	0,21	0,105	0,105
Розділ 4Реставрація вікон та зовнішніх дверей					
127	Реставрація дерев'яних підвіконних дощок на місці	м2	29,98	14,99	14,99
128	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 0,25 м2	м2	1112	198,3	913,7
129	Скління рам на замазці бітумній площею до 0,25 м2	м2	1112	198,3	913,7
130	Реставрація віконних рам простої форми з прямолінійним верхом, з невеликою кількістю членувань, при слупиках простої форми, реставрація середньої складності, квартирки	квартирка	84	64	20
131	Реставрація стародавніх дверних і віконних приладів, ручки-скоби, розмір 13 см, бронзові гладенькі, профільов.	ручка	72		72
132	Реставрація стародавніх дверних і віконних приладів, шпінгалети наскрізні з чорного металу з поворотною ручкою, довж. від 1,5 до 2,5 м, з ремонтом механізму	шпінг.	54	52	2
133	Заміна дерев'яних штапиків	м	2399	1300	1099
134	Високоякісне масляне фарбування дерев'яних поверхонь вікон і дерев'яних тяг	м2	562	200	362
135	Реставрація дверних полотен, фільончасті двері середньої складності [реставрація і виготовл. дверних полотен еликої складності]	полотно	2	2	0
136	Очищення дверних блоків від олійної фарби методом випалу паяльною лампою	м2	5,09	5,09	0
137	Зміна і реставрація лиштв до віконних і дверних прорізів старовинних форм, лиштви прямолінійні середньої складності	м	2,2	2,2	0
138	Реставрація дрібних утрат, зколів, тріщин і т.п., до 50% утрат, категорія складності IV [при використанні деревини твердих порід]	дм2	12	12	0
139	Розчищення металеві поверхні простих виробів від забруднень, що важко видаляються і багатощарових масляних зафарбувань ручним способом без наступного випалу	м2	0,25	0,25	0
140	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	0,25		0,25
141	Установлення петель, петель-жиковин, засувів на місце, маса виробу, до 10 кг	шт	6	6	0
142	Високоякісне фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	5,09	5,09	0
143	Припасування і навішування заново виготовлених дверних полотен, зовнішні двері 2-о стулчасті	проріз	1		1
Локальний кошторис 02-01-03 на будівельні роботи прибудови та допоміжної вхідної групи					
Розділ 1. Земляні роботи					
144	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45]м3, група ґрунтів 2	м3	65	65	0

145	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	10	10	0	
146	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	м3	75	75	0	
147	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	75	75	0	
148	Зворотнє переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	м3	35	35	0	
149	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	35	35	0	
150	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	25	25	0	
151	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	10	10	0	
152	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	25		25	
Розділ 2. Фундаменти						
153	Улаштування буріон'єкційних паль діаметром 200 мм, довжина паль до 12 м П-1 (шт.59)	м3	8,85	8,85	0	
154	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буріон'єкційних паль	т	1,59	1,59	0	
155	Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буріон'єкційних паль	т	1,59	1,59	0	
156	Улаштування основи під фундаменти	м3	5,5	5,5	0	
157	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5	5	0	
158	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	14,6	14,6	0	
159	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ Бм1-4	м3	9,6	9,6	0	
160	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20кг (Зд1 шт.12)	т	0,11	0,11	0	
161	Улаштування залізобетонних стін ліфта, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	4,6	4,6	0	
162	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	20	20	0	
163	Улаштування залізобетонних фундаментів під тепловий насос об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м3	3,68	3,68	0	
164	Улаштування буріон'єкційних паль діаметром 200 мм, довжина паль до 12 м П-2 (шт.10)	м3	1	1	0	
165	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буріон'єкційних паль	т	0,185	0,185	0	
166	Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буріон'єкційних паль	т	0,185	0,185	0	
167	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,9	0,9	0	
168	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,85	0,85	0	
169	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3	3	0	
170	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	2	2	0	
171	Улаштування перемичок Пр-1,2 бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,36	0,36	0	
172	Улаштування деформаційних вертикальних швів	м	11,26	11	0,26	
Розділ 3. Каркас						
173	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель висотою до 25 м Км1-6	т	2,67	1,335	1,335	
174	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м Бм1-8	т	2,282		2,282	
175	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон]	т	2,67		2,67	
176	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок]	т	2,282		2,282	
177	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих конструкцій за два рази	м2	149		149	
178	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель висотою до 25 м Км1,8,9	т	2,421		2,421	
179	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м Бм1-1-7-1	т	2,142		2,142	

180	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон]	т	2,421		2,421
181	Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм,балок]	т	2,142		2,142
182	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих конструкцій за два рази	м2	137		137
Розділ 4. Стіни					
183	Мурування зовнішніх простих стін вхідної групи із керамічної цегли при висоті поверху до 4 м	м3	8,9	8,9	0
Розділ 5. Перекриття					
184	Улаштування переkritтів по сталіних балках	м3	11,8		11,8
185	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м Бм 9-20	т	1,89		1,89
186	Поліпшене штукатурення балок по сітці без улаштування каркасу	м2	107		107
187	Улаштування каркасу при обштукатурюванні балок	м2	107		107
188	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих конструкцій за два рази	м2	56,7		56,7
189	Улаштування переkritтів по сталіних балках	м3	11,8		11,8
190	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м Бм 8-1-20-1	т	2,697		2,697
191	Поліпшене штукатурення балок по сітці без улаштування каркасу	м2	107		107
192	Улаштування каркасу при обштукатурюванні балок	м2	107		107
193	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих конструкцій за два рази	м2	80,9		80,9
Розділ 6. Перегородки					
194	Улаштування цегляних перегородок	м2	174,2	20,49	153,71
195	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	2,1	2,1	0
196	Улаштування горизонтальної гідроізоляції цементнимрозчином	м2	6,9	6,9	0
197	Армування закладання перегородок	т	0,112	0,04	0,072
198	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами абогіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	4,8	4,8	0
199	Улаштування сантехнічних перегородок з панелей Fundermax	м2	38,6		38,6
Розділ 7. Покрівля					
200	Улаштування покрівель рулонних з руберойда Біполь ЕПП, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	м2	123,2		123,2
201	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати на бітумній мастиці в один шар товщ 50 мм	м2	115,4		115,4
202	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар товщ 100 мм	м2	115,4		115,4
203	Обклеювання поверхні тканиною скляною в один шар на мастиках	м2	115,4		115,4
204	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрама)	м2	115,4		115,4
205	Улаштування прокладної пароізоляції із геотекстиля	м2	115,4		115,4
206	Утеплення покриттів гравієм	м3	5,8		5,8
207	Монтаж скляного огороження ОГ-1 висотою 0,51 м	м2	7,6296		7,6296
208	Установлення водостічних лійок	шт	2		2
209	Установлення водоприймальної решітки	шт	2		2
210	Установлення листоприймача для запобігання засмічення воронки	компл.	2		2
211	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (фланців для кріплення)	т	0,02		0,02
212	Улаштування деформаційних швів застосуванням герметика	м шва	1		1
213	Улаштування антисейсмічних швів	м	1		1
214	Улаштування з листової сталі парпетів (фартух)	м	15,53		15,53
215	Влаштування металевих кріплень (хомутів, затяжки)	деталь	16		16
216	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного парпетета товщ 100 мм	м2	8,8		8,8
217	Улаштування дерев'яних елементів покрівлі	м3	1,55	1,55	0
218	Улаштування вітрової дошки	м2	13,1	13,1	0
219	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	39,3	39,3	0
220	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисногопокриття додавати до норми 13-70-1	м2	39,3	39,3	0

221	Покриття листовим цинком скатних дахів	м2	39,3	39,3	0
222	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	39,3	39,3	0
223	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного товщ 150 мм	м2	26,5		26,5
224	Улаштування підшивки стель плитами OSB	м2	21,9	21,9	0
225	Безпіщане накриття поверхонь стель	м2	21,9		21,9
226	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м2	2,60495	2,60495	0
227	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	4,05	4,05	0
228	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	4,05	4,05	0
Локальний кошторис 02-01-04 на опалення					
Розділ 1. Радіаторне опалення					
229	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	67,483	67,483	0
230	Установлення рушникосушок	шт	3	3	0
231	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	7,196	7,196	0
232	Установлення термостатичних клапанів	шт	40	35	5
233	Установлення головок термостатичних	комплект	41	40	1
234	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільнов, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	24		23
235	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	29	28	1
236	Установлення автоматичного повітровипускника	комплект	12		12
237	Прокладання трубопроводів багатшарових РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром до 20 мм "KAN--therm"	м	123	60,454	62,546
238	Прокладання трубопроводів багатшарових РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 25 мм "KAN--therm"	м	1	1	0
239	Прокладання трубопроводів багатшарових РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 32 мм "KAN--therm"	м	62	49,2	12,8
240	Прокладання трубопроводів багатшарових РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 40 мм "KAN--therm"	м	125	118,67	6,33
241	Прокладання трубопроводів багатшарових РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 50 мм "KAN--therm"	м	70	66,22	3,78
242	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	0,5		0,5
243	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	м	13		13
244	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	0,5		0,5
245	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	13		13
246	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	282		282
247	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	м	40		40
248	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	м	14		14
249	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 42 мм	м	21		21
250	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм "K-Flex"	м	393,5	297,645	95,855
251	Ущільнення трубопроводів, які проходять через стіни та перекриття	шт	50		50
252	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	25,665		25,665
253	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	25,665		25,665
254	Установлення зовнішніх шаф	шт	22		22
Розділ 2. Підлогове опалення					
255	Установлення розподільчого колектора з витратомірами	шт	4	3	1
256	Монтаж насосної групи	шт	4	3	1
257	Прокладання трубопроводів опалення з поліетиленових труб зовнішнім діаметром до 17 мм	м	1520	1122	398
258	Установлення шаф для розподільвачів	шт	4	3	1
259	Прокладання захисної гофротруби	м	100	80	20
Розділ 3. Тепловий пункт					

260	Установлення модульного теплового насоса	камера	1	1	0
261	Монтаж насосів	шт	3	3	0
262	Установлення буферної ємкості V= 1,5 м3	бак	1	1	0
263	Установлення пластинчатого теплообмінника	шт	1	1	0
264	Установлення баку запасу суміші пропіленгліколю V=300 л	бак	1	1	0
265	Установлення баків розширювальних місткістю до 0,1 м3	бак	1	1	0
266	Монтаж насосів	шт	3	3	0
267	Установлення електричного сервомотора	шт	1	1	0
268	Установлення розподільчого колектора на 2 контура діам.100 мм	гребінка	1		1
269	Установлення моновалентного бойлера місткістю до 1м3	шт	1	1	0
270	Установлення фланцевих з'єднань	шт	1	1	0
271	Установлення погрузної трубки для датчика	шт	1	1	0
272	Монтаж фланцевого ТЕН	шт	1	1	0
273	Установлення баків розширювальних місткістю до 0,1 м3	бак	1	1	0
274	Монтаж базового погодозалежного контролера	шт	1		1
275	Монтаж датчиків	шт	2		2
276	Клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15 мм	шт	1	1	0
277	Конструкції для установлення приладів	шт	1	1	0
Розділ 4. Трубопроводи Т1.1 Т2.1 первинного контуру теплового насосу					
278	Установлення антивібраційної вставки фланцевої діаметром 65 мм	шт	2	2	0
279	Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-80 мм	шт	10	10	0
280	Клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-80мм	шт	2	2	0
281	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм	фільтр	2	2	0
282	Клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25мм	шт	2	2	0
283	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	1	0
284	Установлення автоматичного повітровипускника	комплект	4	4	0
285	Клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм	шт	1	1	0
286	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	0,5	0,5	0
287	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	6	6	0
288	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	0,3	0,3	0
289	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	0,3	0,3	0
290	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	м	0,6	0,6	0
291	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	25	25	0
292	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	3	3	0
293	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	6	6	0
294	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	28	28	0
295	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	7,1	7,1	0
296	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	25,6	25,6	0
297	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,2	14,2	0
298	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	14,2	14,2	0

299	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами із скляного тапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	1,7	1,7	0
300	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	8	8	0
301	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, т.ізоляційного шару 70 мм	м	0,2	0,2	0
302	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 80 мм	м	18	18	0
303	Покриття ізоляції трубопроводів листовим металом	м2	14,2	14,2	0
304	Ущільнення трубопроводів, які проходять через стіни та перекриття	шт	2	2	0
Розділ 5. Трубопроводи Т1.2 Т2.2 вторинного контуру теплового насосу					
305	Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-80 мм	шт	2	2	0
306	Клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр ум. проходу 32 мм	шт	1	1	0
307	Установлення автоматичного повітровипускника	комплект	2	2	0
308	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	3	3	0
309	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	4	4	0
310	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	0,2	0,2	0
311	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	0,1	0,1	0
312	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	11	11	0
313	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	2,5	2,5	0
314	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	11,3	11,3	0
315	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	2,5	2,5	0
316	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,1	6,1	0
317	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6,1	6,1	0
318	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	13	13	0
319	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	3	3	0
320	Установлення комплекта перехідників	шт	1	1	0
Розділ 6. Трубопроводи Т1.4 Т2.4 в систему опалення					
321	Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-80 мм	шт	2	2	0
322	Установлення автоматичного повітровипускника	комплект	2	2	0
323	Установлення комплекта перехідників	шт	1	1	0
324	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	4	4	0
325	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	м	2	2	0
326	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	2	2	0
327	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,2	1,2	0
328	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,2	1,2	0

329	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	2	2	0
Розділ 7. Трубопроводи Т1.5 Т2.5 до бойлера ГВП					
330	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	1	0
331	Клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	1	1	0
332	Установлення автоматичного повітровипускника	комплект	2	2	0
333	Установлення комплекта перехідників	шт	1	1	0
334	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	0,2	0,2	0
335	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	9	9	0
336	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	9,2	9,2	0
337	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	6	6	0
338	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	6	6	0
339	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	10	10	0
Розділ 8. Трубопроводи ТО					
340	Клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25мм	шт	1	1	0
341	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	0,5	0,5	0
342	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	0,5	0,5	0
343	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	0,3	0,3	0
344	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	0,3	0,3	0
Розділ 9. Трубопроводи В1					
345	Клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25мм	шт	2		2
346	Клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм	шт	1		1
347	Прокладання трубопроводів багатшарових РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 20 мм "KAN--therm"	м	2		2
348	Прокладання трубопроводів багатшарових РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 50 мм "KAN--therm"	м	4		4
349	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	0,1		0,1
350	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	0,1		0,1
351	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм "K-Flex"	м	6		6
Розділ 10. Трубопроводи Т3,Т4					
352	Клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 25 мм	шт	1		1
353	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1		1
354	Прокладання трубопроводів багатшарових РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 32 мм "KAN--therm"	м	4		4
355	Прокладання трубопроводів багатшарових РЕ-RT/AL/RE-RT діаметром 50 мм "KAN--therm"	м	4		4
356	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм "K-Flex"	м	8		8
Розділ 11. Контрольно-вимірювальні прилади					
357	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	12		12
358	Установлення термометрів в оправі прямих або куткових	комплект	10		10
Розділ 12. Відведення конденсату від теплового насосу					
359	Улаштування піщаної основи та обсіпки під трубопроводи	м ³	0,66	0,66	0

360	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8	1,5	6,5	
361	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 200 мм	шт	1		1	
Локальний кошторис 02-01-05 Придбання устаткування для опалення						
	Модульний тепловий насос EVI MCU14OYHE; (маса=0,736)	шт	1	1	0	
	Циркуляційний насос NAGNA 3 65-150F; (маса=0,092)	шт	2	2	0	
	Пластинчатий теплообмінник RELIZ APX 10-69-01-E; (маса=0,736)	шт	1		1	
	Підживлюючий насос первинного контуру CM 1-3 BGGT; (маса=0,114)	шт	1	1	0	
	Насосна група зі змішувачем з насосом Grundfas MAGNA3 40-100F FL-MK 40 з сервомотором; (маса=0,068)	шт	1	1	0	
	Циркуляційний насос NAGNA 3 25-100; (маса=0,092)	шт	1	1	0	
	Моновалентний бойлер ГВП в ізоляції DUO HLS 750;(маса=0,39)	шт	1	1	0	
	Циркуляційний насос системи ГВП Grundfas ALPNA 1 25-80№130; (маса=0,114)	шт	1	1	0	
	Вартість насосної групи з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном; (маса=0,092)	шт	4	4	0	
Локальний кошторис 02-01-06 на водопостачання						
Розділ 1. Вузол обліку води						
					0	
362	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	2		2	
363	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 100 мм	фільтр	2		2	
364	Засувки діаметр умовного проходу 100 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	4		4	
365	Установлення клапанів	комплект	2		2	
Розділ 2. В1,Т3,Т4						
366	Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1		1	
367	Установлення автоматичного повітровипускника	комплект	6	3	3	
368	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м	15		15	
369	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром 100 мм	м	15		15	
370	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	100	50	50	
371	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 25 мм	м	150	75	75	
372	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	100	50	50	
373	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	м	50	25	25	
374	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	м	35	17,5	17,5	
375	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	м	5	2,5	2,5	
376	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм "Thermafex"	м	440	220	220	
377	Ущільнення трубопроводів, які проходять через стіни	шт	2	1	1	
378	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	м2	23,5		23,5	
379	Фарбування металевих пофарбованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	23,5		23,5	
Розділ 3. В2						
380	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	5		5	
381	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5кг	шт	10		10	
382	Установлення фланцевих кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 65 мм	шт	7		7	

383	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50мм	м	15		15	
384	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80мм	м	85		85	
385	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50мм	м	15		15	
386	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	85		85	
387	Ущільнення трубопроводів, які проходять через стіни та перекриття	шт	15		15	
388	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	25		25	
389	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	м2	25		25	
Локальний кошторис 02-01-07 на каналізацію						
Розділ 1. К1(випуск К1-1)						
390	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1		1	
391	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5		5	
392	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1		1	
393	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 125 мм	м	70	70	0	
394	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	13	13	0	
Розділ 2. К1(випуск К1-2)						
395	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1		1	
396	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8	8	0	
397	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	29	29	0	
398	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	3	3	0	
Розділ 3. К1(випуск К1-3)						
399	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	6		6	
400	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1		1	
401	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1		1	
402	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1		1	
403	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8	8	0	
404	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	70	70	0	
405	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	9	9	0	
406	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	2	0	
407	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 300 мм	м	5	5	0	
408	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра	футляра	1	1	0	
409	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм	м	5	5	0	
Розділ 4. К1(випуск К1-4)						
410	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5	5	0	
411	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	1	1	0	
412	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	2	2	0	
413	Установлення змішувачів	шт	4		4	
Розділ 5. К3-1						
414	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3		3	
415	Установлення мийок на одне відділення	к-т	10		10	
416	Установлення міні-сепаратора	шт	1		1	
417	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	15	15	0	
418	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	13	13	0	
419	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	1	1	0	
420	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	1	1	0	
421	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	4	0	

Локальний кошторис 02-01-08 на придбання устаткування для каналізації					
	Міні сепаратор жиру JPR-501	шт	1		1
Локальний кошторис 02-01-09 на вентиляцію					
422	Установлення камер припливних	камера	1		1
423	Монтаж автоматики камери	шт	1		1
424	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1		1
425	Монтаж компресорно- конденсатного блока	шт	1		1
426	Монтаж модуля підключення до припливної установки	шт	1		1
427	Установлення дифузора периметром до 1000 мм	клапан	12		12
428	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих розміром 300x200 мм	ґрати	10		10
429	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	4	4	0
430	Прокладання переходів з оцинкованої сталі	м2	7,6	3,5	4,1
431	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]	м2	24,8	15	9,8
432	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 400мм з оцинкованої сталі класу Н[нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	39,31	36	3,31
433	Покриття плоских поверхонь повітропроводів фольгованим вогнезащисним покриттям FIX-M-60	м2	12	12	0
434	Теплоізоляція повітропроводів	м3	1,55		1,55
435	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів	сальник	8		8
436	Установлення камер припливних	камера	1		1
437	Монтаж автоматики камери	шт	1		1
438	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1		1
439	Монтаж компресорно- конденсатного блока	шт	1		1
440	Монтаж модуля підключення до припливної установки	шт	1		1
441	Установлення дифузора периметром до 1000 мм	клапан	12		12
442	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих розміром 300x200 мм	ґрати	10		10
443	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	4	4	0
444	Прокладання переходів з оцинкованої сталі	м2	7,6	3,5	4,1
445	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	24,8	15	9,8
446	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 400мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	34	34	0
447	Покриття плоских поверхонь повітропроводів фольгованим вогнезащисним покриттям FIX-M-60	м2	24	24	0
448	Теплоізоляція повітропроводів	м3	1,55		1,55
449	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів	сальник	6		6
450	Установлення камер припливних	камера	1		1
451	Монтаж автоматики камери	шт	1		1
452	Установлення повітрозаборної решітки діам 400 мм	ґрати	1		1
453	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих розміром 250x200 мм	ґрати	8		8
454	Прокладання переходів з оцинкованої сталі	м2	2,5		2,5
455	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 400мм з оцинкованої сталі класу Н[нормальна] т. 0,7 мм	м2	6,5		6,5
456	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів	сальник	1		1
457	Установлення камер припливних	камера	1		1
458	Монтаж автоматики камери	шт	1		1
459	Установлення повітрозаборної решітки діам 450 мм	ґрати	1		1
460	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих розміром 250x450 мм	ґрати	3		3
461	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 100x200мм	ґрати	2		2
462	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щільних регульовальних [P] №150 з вивірянням і закріпленням розміром 150x150 мм	ґрати	1		1

463	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	1,2		1,2
464	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450мм з оцинкованої сталі класуН[нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	17,5		17,5
465	Прокладання переходів з оцинкованої сталі	м2	3,4		3,4
466	Покриття плоских поверхонь повітропроводів фольгованим вогнезащисним покриттям FIX-M-60	м2	12		12
467	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів	сальник	5		5
468	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1		1
469	Установлення регулятора швидкості	комплект	1		1
470	Установлення вентиляторів витяжних масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	3		3
471	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	0,8		0,8
472	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів	сальник	3		3
473	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1		1
474	Пункт управління	шт	1		1
475	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих розміром 250x150 мм	ґрати	6		6
476	Установлення заглушки діаметром 200 мм	шт	1		1
477	Прокладання переходів з оцинкованої сталі	м2	0,8		0,8
478	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	3,37		3,37
479	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів	сальник	2		2
480	Установлення вентиляторів витяжних масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1		1
481	Установлення регулятора швидкості	комплект	1		1
482	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих розміром 200x200 мм	ґрати	2		2
483	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих розміром 200x300 мм	ґрати	3		3
484	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	5,5		5,5
485	Прокладання переходів з оцинкованої сталі	м2	1,6		1,6
486	Покриття плоских поверхонь повітропроводів фольгованим вогнезащисним покриттям FIX-M-60	м2	9,5		9,5
487	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів	сальник	3		3
488	Установлення вентиляторів витяжних масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1		1
489	Установлення регулятора швидкості	комплект	1		1
490	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4400 мм	зонти	1		1
491	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1		1
492	Фільтри сталеві , діаметр умовного проходу 250 мм	шт	1		1
493	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	4,8		4,8
494	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів	сальник	1		1
495	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	2		2
496	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1		1
497	Установлення регулятора швидкості	комплект	1		1
498	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щільних регульованих розміром 100x100 мм	ґрати	4		4
499	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щільних регульованих [Р] №150 з вивірянням і закріпленням розміром 150x150 мм	ґрати	1		1
500	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щільних регульованих розміром 200x200 мм	ґрати	4		4
501	Установлення решітки алюмінієвої розміром 150x150 мм	ґрати	1		1
502	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	2		2

503	Ущільнення пінополіуретаном місць проходу повітропроводів	сальник	3		3	
504	Прокладання захисних рукавів для димоходу	м2	166		166	
505	Пневматичне випробування захисних рукавів	м	250		250	
Локальний кошторис 02-01-010 придбання устаткування для вентиляції						
	Вартість припливно-витяжної установки VENTUS VVS021 L=1560 м3/год з автоматикою;(маса=3,54)	шт	2	2	0	
	Вартість припливно-витяжної установки VENTUS VVS015s L=895 м3/год з автоматикою;(маса=3,54)	шт	2	2	0	
	Компресорно-конденсатний блок 1U105S 1LS 1FB Qc =10,5 кВт в комплекті з TPB та антивібраційними опорами;(маса=3,54)	шт	2	2	0	
Локальний кошторис 02-01-011 на холодопостачання						
506	Трубопроводи з мідних труб , діаметр 10 мм	м	11		11	
507	Трубопроводи з мідних труб, діаметр 16 мм	м	11		11	
508	Ізоляція трубопроводів діаметром до 25 мм оболонками "K-flex" , товщина ізоляційного шару 6 мм	м	22		22	
Локальний кошторис 02-01-012 на придбання технологічного обладнання						
	Вогнегаситель порошковий закачний ВП -5; (маса=0,0105)	шт	8		8	
	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5; (маса=0,0166)	шт	4		4	
Локальний кошторис 02-01-013 на монтаж технологічного обладнання						
509	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1		1	
510	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1		1	
511	Установлення гарнітури туалетної: вішалок,поручнів і т.п.	шт	10		10	
512	Установлення полиць, сушарок	шт	4		4	
513	Монтаж трапеції потолочної для підйома інвалідів	шт	2		2	
Локальний кошторис 02-01-014 на електроосвітлення та силові електрообладнання						
514	Монтаж відно-розподільних пристроїв	шафа	5	1	4	
515	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	5	5	0	
516	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	15		15	
517	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	10		10	
518	Установлення фотодатчика	шт	10		10	
519	Установлення вимикачів , 1-клавішних	шт	20		20	
520	Установлення вимикачів , 2-клавішних	шт	16		16	
521	Установлення перемикачів	шт	8		8	
522	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	1		1	
523	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	895	67	828	
524	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	м	1743	1743	0	
525	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	330	330	0	
526	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2	м	130	130	0	
527	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 70 мм2	м	10		10	
528	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 185 мм2	м	50		50	
529	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 60 мм, укладених в борознах під заливку	м	195		195	
530	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	25		25	
531	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	675		675	
532	Прокладання лотків	м	190	60	130	

533	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	35	35	0
534	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16мм	шт	6	6	0
535	Конструкції металеві	т	0,05	0,05	0
536	Установлення підпологових лючків	шт	7	6	1
537	Установлення штепсельних розеток	шт	94		94
538	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	3		3
Локальний кошторис 02-01-015 придбання устаткування для електроосвітлення та силового електрообладнання					
	Шафа ввідно-розподільна, ВРП-0,38 (в комплекті); (маса=0,019)	шт	1	1	0
	Щит розподільчий ЩР-1.1.1 (в комплекті); (маса=0,155)	шт	1	1	0
	Щит розподільчий ЩР-1.1.2 (в комплекті); (маса=0,155)	шт	1	1	0
	Щит робочого освітлення ЩО-3.1(в комплекті); (маса=0,005)	шт	1	1	0
	Щит ЩРСВ-1.1 (в комплекті); (маса=0,005)	шт	1	1	0
	Щит ЩРСВ-3.1 (в комплекті); (маса=0,005)	шт	1	1	0
	ЩитЩОТ,ЩОС,ШПС,Ш/1; (маса=0)	шт	4	4	0
Локальний кошторис 02-01-016 на автоматизацію теплового пункту					
539	Монтаж манометра	шт	2		2
540	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах	шт	1		1
541	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1		1
542	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	50		50
543	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	50		50
Локальний кошторис 02-01-017 на монтажні роботи системи пожежної сигналізації					
544	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (IFS 7002-2)	шт	1		1
545	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо (FS 5200P)	шт	1		1
546	Передавач шестикомандний ПРД 6 (МЦА-GSM.4)	шт	1		1
547	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо (БЖ-1230)	шт	1		1
548	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (АБ 12V/18Ah)	шт	2		2
549	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год(АБ 12V/7Ah)	шт	3		3
550	Пристрій проміжний на 10 променів (FD 7203)	шт	2		2
551	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні (FD 7130)	шт	42		42
552	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (FD 7120)	шт	4		4
553	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий,світловий у захисному виконанні (FD 7120 + АС 8002)	шт	4		4
554	Пульт керування виносний ВПК (FD 7150)	шт	7		7
555	Установлення вказівника на стіні	шт	7		7
556	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	шт	1		1
557	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірним дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1		1
558	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4		4
559	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1		1
560	Прокладання коробів пластикових	м	340		340
561	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	610		610
562	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,18		0,18
563	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	20		20

564	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	м3	40		40	
565	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	40		40	
566	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,09		0,09	
567	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	2		2	
568	Улаштування вводу труб у колодязі	шт	8		8	
569	Улаштування введення кабелів у будинок	увед.	2		2	
Локальний кошторис 02-01-018 придбання устаткування системи пожежної сигналізації (монтується)						
	Інтерактивна пожежна централь IFS 7002-2;	шт	1	1	0	
	Блок живлення FS 5200P;	шт	1	1	0	
	Модуль цифрового автодозвону, МЦА-GSM.4;	шт	1	1	0	
	Блок живлення, БЖ-1230;	шт	1	1	0	
	Акумулятори для сигналізації АБ 12V/18Ah;	шт	2	2	0	
	Акумулятори для сигналізації АБ 12V/7Ah;	шт	3	3	0	
	Модуль вводу-виводу, FD 7203;	шт	2	1	1	
	Сповіщувач димовий адресний, FD 7130;	шт	42	42	0	
	Сповіщувач тепловий макс.-диференціальний адресний, FD 7120;	шт	4	4	0	
	Сповіщувач тепловий макс.-диференціальний адресний в ІР корпусі, FD 7120 + AC 8002;	шт	4	4	0	
	Сповіщувач ручний адресний, FD 7150;	шт	7	7	0	
	Світильник аварійного освітлення з акумулятором ДПП06У-8-211;	шт	1	1	0	
	Вимикач автоматичний номінальний струм 10 А 220 В, ВА63 1Р 10А С;	шт	4	4	0	
	Сповіщувач ручний адресний, FD 7150;	шт	1	1	0	
Локальний кошторис 02-01-019 на придбання устаткування системи пожежної сигналізації (не монтується)						
Розділ 1. УСТАТКУВАННЯ, ЩО НЕ МОНТУЄТЬСЯ						
	Сповіщувач димовий адресний, FD 7130	шт	4	4	0	
	Сповіщувач тепловий макс.-диференціальний адресний, FD 7120	шт	1	1	0	
	Сповіщувач тепловий макс.-диференціальний адресний в ІР корпусі, FD 7120 + AC 8002)	шт	1	1	0	
Локальний кошторис 02-01-020 на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації						
570	Прилад приймально-контрольний з кількістю адресів понад 20, за перший адрес	шт	1		1	
571	Прилад приймально-контрольний з кількістю адресів понад 20, за кожний наступний адрес	шт	56		56	
572	Випрямний блок живлення	шт	2		2	
573	Проміжний пристрій багатошлейфний, за кожний шлейф	шт	12		12	
574	Сповіщувач димовий	шт	42		42	
575	Сповіщувач біметаличний контактний	шт	8		8	
576	Сповіщувач ручний контактний	шт	7		7	
577	Шлейф з електромагнітними, п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	1		1	
578	Перевіряння видачі сигналів управління	перевір.	6		6	
579	Перевіряння можливості здавання об'єкту на пульт централізованого нагляду	перевір.	1		1	
580	Вимірювання електричного опору шлейфа сигналізації, опору ізоляції електричних цепей	вимір.	3		3	
Локальний кошторис 02-01-021 на монтажні роботи системи оповіщення про пожежу						
581	Монтаж шафи озвучування студії (ВЕЛЛЕЗш-120-400)	шт	1		1	
582	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	21		21	
583	Монтаж блоку інтерфейсу БІ-01	шт	2		2	
584	Шафа кінцевих підсилювачів, кількість підсилювачів 2 [k=0,5] (80ПП024М-FM/MP)	шт	2		2	
585	Монтаж мікрофона настільного (ПМ-01)	шт	2		2	
586	Монтаж мікрофона динамічного	шт	2		2	
587	Монтаж транспаранта світлового [табло] («Соло» М-06)	шт	21		21	

588	Монтаж транспаранта світлового [табло] («ГРИНЛАЙТ»УА-2-1 2/24)	шт	10		10	
589	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1		1	
590	Прокладання коробів пластикових	м	210		210	
591	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	470	120	350	
592	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,09		0,09	
593	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	10		10	
Локальний кошторис 02-01-022 придбання устаткування та меблів системи оповіщення про пожежу						
	Блок мовленнєвого оповіщення, вихідна потужність 400 Вт, ВЕ/ЛЕЗш-120- 400;	шт	1	1	0	
	Гучномовець настінний ЗАС100ПН;	шт	15	15	0	
	Гучномовець настінний 15АС100ПН;	шт	4	4	0	
	Гучномовець для монтажу на відкритих площадках, Р=10 Вт, 10АСП100Пв; (маса=0,079)	шт	2	2	0	
	Блок інтерфейсу БИ-01;	шт	2	2	0	
	Підсилювач мікшер 80ППО24М-FM/MP;	шт	2	2	0	
	Пульт мікрофонний ПМ-01;	шт	2	2	0	
	Мікрофон динамічний;	шт	2	2	0	
	Світловий оповіщувач «Соло» М-06;	шт	21	21	0	
	Світловий показник «Вихід», «ГРИНЛАЙТ» 12/24В, УА-2-12/24;	шт	10	10	0	
	Вимикач автоматичний номінальний струм 10 А 220 В, ВА63 1Р 10А С;	шт	1	1	0	
Локальний кошторис 02-01-023 Придбання устаткування та меблів системи оповіщення про пожежу (не монтується)						
Розділ 1. УСТАТКУВАННЯ, ЩО НЕ МОНТУЄТЬСЯ					0	
	Радіомікрофон	шт	2		2	
	Стійка мікрофонна підрогова з тримачем мікрофона	шт	2		2	
	Тумба під обладнання, розм. 900x464x526мм, Муau ТВ МС 4	шт	2		2	
Локальний кошторис 02-01-024 на пусконаладжувальні роботи системи оповіщення про пожежу						
594	Щит сигналізації систем ГПТ, димовиводу (заст.ВЕ/ЛЕЗш-120-400)	напрямок	4		4	
595	Проміжний пристрій одношлейфний (БИ-01)	шт	2		2	
596	Перевіряння видачі сигналів управління виносними сповіщувачами	перевір.	52		52	
597	Вимірювання електричного опору шлейфа сигналізації, опору ізоляції електричних цепей	вимір.	6		6	
598	Електрична перевірка та настроювання стативів, тип ТРФ (80ППО24М-FM/MP)	статив	2		2	
Локальний кошторис 02-01-025 на вогнезахист						
599	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	1362,22		1362,22	
600	Очищення поверхонь щітками	м2	261,82		261,82	
601	Знепилювання металевих поверхонь	м2	261,82		261,82	
602	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом	м2	261,82		261,82	
603	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	261,82		261,82	
604	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	16,92		16,92	
605	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5	м2	16,92		16,92	
606	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	110,87		110,87	

607	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5	м2	776,09		776,09	
608	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні металевих конструкцій	м2	65,37		65,37	
609	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні металевих конструкцій	м2	68,66		68,66	
610	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-6	м2	68,66		68,66	
Локальний кошторис 02-01-026 на блискавкозахист						
611	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	640		640	
612	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	30		30	
613	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному об'єкті у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2	м	30		30	
614	Коробка для кабелів і проводів перерізом жили до 70мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	10		10	
615	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	м	196		196	
616	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16мм	шт	10		10	
617	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя	вимір.	10		10	
618	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	м3	90		90	
619	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	90		90	
Локальний кошторис 07-01-01 на вертикальне планування						
620	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	м3	274,8	274,8	0	
621	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати	м3	274,8	274,8	0	
622	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	2,4	2,4	0	
623	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	2,4	2,4	0	
624	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	272,4	272,4	0	
625	Перевезення ґрунту до 10 км	т	476,7	476,7	0	
626	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	м3	272,4	272,4	0	
Локальний кошторис 07-02-01 на благоустрій території						
627	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2	334		334	
628	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	334		334	
629	Улаштування вирівнювальних шарів основи з піску автогрейдером товщ 10 см	м3	33,4		33,4	
630	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	334		334	
631	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	334		334	
632	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	3340		3340	
633	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	334		334	
634	Улаштування основи під відмощення із піску	м3	7,6		7,6	
635	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	76		76	
636	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	3,8		3,8	
637	Улаштування бетонного відмощення	м3	7,6		7,6	
638	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	76		76	
639	Улаштування відмощення із гравія	м3	7,6		7,6	
640	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100мм	м	61		61	

641	Улаштування вирівнювальних шарів основи з піскоцементної суміші	м3	4,9		4,9	
642	Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії PoliMax Basic	м	98		98	
643	Встановлення пісковловлювачів стандартної серії для лотків шириною гідравлічного перерізу 100 мм PolyMax Basic	колодязь	2		2	
Локальний кошторис 07-03-01 на озеленення території						
644	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	9		9	
645	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	9		9	

Директор ТОВ «НІККОС»

Інженер технічного нагляду



(Signature)

М.В. Вережак

О.Є. Гук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Департамент інвестиційної політики, проєктів,
міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста
 (назва організації, що затверджує)

Заступник директора САЧКОВ О.В.
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
КП «Простір інноваційних креацій «Палац»
 (назва організації, що затверджує)

Директор ГАЙДАР В.Г.
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На додаткові роботи по реставрації

ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (реставрація та пристосування під Конгрес-центр нежитлових приміщень корпусу А (колишнє хірургічне відділення гарнізонної лікарні) пам'ятки архітектури 1672-82 рр. "Комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній, 5 у м. Івано-Франківську. (Пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронні номери 164-ІФ(110572), 163-М (згідно попереднього реєстру) відповідно до містобудівного кадастру)) в рамках реалізації проектної ініціативи «Створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни» (SRER Ivano-Frankivsk), в межах проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів (SRER)», що реалізується ПРООН за підтримки проєкту міжнародного співпраці ReACT4UA («Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі»), який фінансується урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, (номер проєкту: 00134284))

інженер технагляду

Гук О.Є.

від проектної організації

ФОП Бокало І.Ю.

від генерального підрядника

Директор ТОВ «НІККОС»

Вережак М.В.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель	м2	1099,04	
2	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,37	
3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 для водопровода	м	11	
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли /карнизів/	м3	3,465	
5	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1/розбирання гравійної основи з-під підлоги/	м3	52,9	
6	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 1, додавати /до 100м/	м3	52,9	
7	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1 /щебінь/	м3	4	
8	Навантаження сміття вручну	т	49,93897	

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
9	Перевезення сміття до 10 км	т	49,93897	
10	Штукатурення поверхонь стін та перегородок	м2	979,42	
11	Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	979,42	
12	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	76	
13	Обклеювання склотканиною стелі в один шар /склоіткою армуючою/	м2	217,52	
14	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,768	
15	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	м2	27,68	
16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	27,68	
17	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит полістеролу товщ 40 мм	м2	27,68	
18	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрама)	м2	27,68	
19	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	м2	27,68	
20	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	27,68	
21	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	м2	27,68	
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	27,68	
23	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (наливна)	м2	27,68	
24	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	1,7	
25	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	м2	36,82	
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	36,82	
27	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	36,82	
28	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	39,3974	
29	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	116	
30	Підготовка дерев'яних поверхонь дверей під "французький лак"	м2	3,52	
31	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	19	
32	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 у кам'яних стінах	м2	13,1856	
33	Реставрація вибивних деталей з прокарбовуванням поверхні простого геометричного малюнка /написів на дверях/	дм2	32	
34	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	0,96	
35	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	58	
36	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	м2	0,78	
37	Розчищення від деструктивних фрагментів, нашарувань фарби та бруду	м2	4,6	
38	Протисольова обробка поверхні	м2	4,6	
39	Допастування втрачених ділянок відновлюючою сумішшю	м2	4,6	
40	Вирівнювання поверхні	м2	4,6	
41	Реставрація дрібних ушкоджень 15% поверхні прямолінійних тяг простих і складних профілів вапняно-цементним розчином	м2	1,3	
42	Гідрофобізація поверхні	м2	5,9	

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
43	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, карнизи і тяги	м2	5,9	
44	Установлення дерев'яних поручнів з укладанням додаткових поперечок	м	20	
45	Установлення люків	шт	1	
46	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	125	
47	Перевезення ґрунту до 30 км	т	212,5	
48	Зворотнє переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	м3	25	
49	Улаштування буріювального паль діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м П-1 (шт.36)	м3	16,62	
50	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1	
51	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	65,5	
52	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту в один шар	м2	26,5	
53	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	15,97	
54	Улаштування підвісних стель з гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	15,97	



Директор ТОВ «НІККОС»

М. Вережак

Головний архітектор проекту

І. Бокало

Інженер з технічного нагляду

О. Гук