

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради за адресою: вул. Слобода, 102, с. Ходорків, Житомирський район, Житомирської області 70-23*

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Система пожежної сигналізації

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 44,684 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14905 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,137 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-1	Монтаж прилада пожежної сигналізації	шт	1	<u>2767.65</u>	<u>1.44</u>	2768	2640	1	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					2640,40	0,17			-	0,0026	-
2	1704-50564	Прилад пожежної сигналізації ППКП "Тірас-4П"	шт	1	<u>7376.10</u>	<u>-</u>	7376	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>273.22</u>	<u>1.44</u>	273	216	1	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					215,62	0,17			-	0,0026	-
4	& 2405-1888-1	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"	шт	1	<u>1098.00</u>	<u>-</u>	1098	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	KM10-99-6	Блок безперебійного живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2006.08</u>	<u>342.40</u>	2006	1261	<u>342</u>	<u>14.4000</u>	<u>14.4</u>
					1261,44	67,67			68	0,8896	0,89
6	& 15098-9515-175	Блок безперебійного живлення БЖ 1230	шт	1	<u>5760.00</u>	<u>-</u>	5760	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	KM10-668-1	Сповіщувач ПС ручний	шт	3	<u>152.52</u>	<u>5.60</u>	458	323	<u>17</u>	<u>1.6000</u>	<u>4.8</u>
					107,81	0,68			2	0,0101	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15098-9515-165 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР "Тірас"	шт	3	<u>636.86</u> -	<u>-</u> -	1911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-668-2	Сповіщувач автоматичний димовий	шт	6	<u>273.22</u> 215,62	<u>1.44</u> 0,17	1639	1294	<u>9</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>19.2</u> 0,02
10	& 15098-9515-164 варіант 1	Сповіщувач автоматичний димовий пожежний СПД-2 Тірас	шт	6	<u>1169.30</u> -	<u>-</u> -	7016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,99	<u>725.15</u> 528,10	<u>5.20</u> 4,35	718	523	<u>5</u> 4	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>7.66</u> 0,05
12	С152-35 варіант 1	Кабель FRHF FE180/E30 перерізом 2x0,8 мм2	1000м	0,014	<u>23537.63</u> -	<u>-</u> -	330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С152-35 варіант 2	Провід розподільчий перерізом 2x0,4мм2 ПСВВ	1000м	0,085	<u>3708.83</u> -	<u>-</u> -	315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С121-384-6	Навантажувальний резистор	шт	3	<u>90.88</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-2-7 к=1,15	Прокладання вінілпластових труб, по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1	<u>4417.45</u> 3176,97	<u>158.33</u> 44,03	4417	3177	<u>158</u> 44	<u>47.1500</u> 0,5060	<u>47.15</u> 0,51
16	С113-2126 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 20 мм СТГ20-32-К41-100	м	101	<u>24.05</u> -	<u>-</u> -	2429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,05	<u>11319.54</u> 3554,99	<u>1323.83</u> 118,12	566	178	<u>66</u> 6	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>2.39</u> 0,07
18	241649-1048 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х діам.15мм	1000м	0,005	<u>25966.66</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					39483	9612	<u>599</u> 125		<u>135.6</u> 1,57
		Разом устаткування, грн.					6858				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					265				
		Всього устаткування, грн.					7123				
		Разом будівельні роботи, грн.					32625				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22414				
		всього заробітна плата, грн.					9737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4936				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1400				
		Всього будівельні роботи, грн.					37561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					44684				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					149,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11137				

Склав _____ В.А Чумальчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ І.С Васильківська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]