

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради за адресою: вул. Слобода, 102, с. Ходорків, Житомирський район, Житомирської області 70-23*

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Пусконаладжувальні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3,850 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02881 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,978 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	1	<u>204.18</u> 204,18	<u>-</u> -	204	204	<u>-</u> -	<u>2.0000</u> -	<u>2</u> -
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,03	<u>1735.53</u> 1735,53	<u>-</u> -	52	52	<u>-</u> -	<u>17.0000</u> -	<u>0.51</u> -
3	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	10	<u>40.84</u> 40,84	<u>-</u> -	408	408	<u>-</u> -	<u>0.4000</u> -	<u>4</u> -
4	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	10	<u>204.18</u> 204,18	<u>-</u> -	2042	2042	<u>-</u> -	<u>2.0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					2706	2706	<u>-</u> -		<u>26.51</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1144				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272				
		Всього будівельні роботи, грн.					3850				

		Всього по кошторису					3850				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					28,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2978				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.А Чумальчук

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.С Васильківська