

ФОП Линник Л.Д.

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

059-24 - ЗК

Том

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Линник О. М.

2025 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
10. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Будівництво розташоване на території Сумської . області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	65,4198	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	58,671	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	5582,958	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,67 люд.год та розряді робіт 3,8)	13707,89	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	56303,474	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	43865,240	тис.грн.
вартість устаткування -	945,721	тис.грн.
інші витрати -	2108,601	тис.грн.
податок на додану вартість -	9383,912	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 56303,474 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Складений за поточними цінами станом на 10 січня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область	37325,190	795,058	-	38120,248
		-				
		Разом по главі 2:	37325,190	795,058	-	38120,248
		Разом по главах 1-7:	37325,190	795,058	-	38120,248
		Разом по главах 1-8:	37325,190	795,058	-	38120,248
		Разом по главах 1-9:	37325,190	795,058	-	38120,248

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	381,202	381,202
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	571,804	571,804
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 10:	-	-	953,006	953,006
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	590,000	590,000
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	74,757	74,757
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	200,000	200,000
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 12:	-	-	864,757	864,757
		Разом по главах 1-12:	37325,190	795,058	1817,763	39938,011
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	500,461	-	-	500,461
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	254,483	254,483
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	746,504	15,901	36,355	798,760
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5293,085	134,762	-	5427,847
		Разом	43865,240	945,721	2108,601	46919,562
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9383,912	9383,912

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	43865,240	945,721	11492,513	56303,474

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Линник О. М.

Керівник

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	56303,47400
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	43865,24000
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	945,72100
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	11492,51300
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	56303,47400
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	56303,47400
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	46919,56200
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	46919,56200
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	46124,50400
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	39938,01100
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	37325,19000
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	795,05800
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	1817,76300
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	590,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	43865,24000
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	37325,19000
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	37325,19000
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	37325,19000
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	37325,19000
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
ПЗ	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	795,05800
ПЗ001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	34724,08800
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	35519,14600
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1610,15000
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	29,65200
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	36,44135
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	742,40574
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	128,38212
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	70,64965
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	31,51849
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	378,81700
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	5582,95800
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4344,17800
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	378,81700
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4722,99500

1	2	3
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	859,96300
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	859,96300
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	26,97100
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	127,43000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	80,32000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	28769,76000
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	1125,85400
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1345,13994
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	509,31807
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	500,46100
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	500,46100
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	254,48300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	746,50400

1	2	3
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	15,90100
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	36,35500
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	5293,08500
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	134,76200
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	9383,91200
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	2601,10200
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2601,10200
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	65,41980
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	58,67139
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	65,41980
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	65,41980
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	6,74841
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	54,31465
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	4,35674
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,35674
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	6,74841

1	2	3
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,29661
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,80000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,40000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	1302,26800
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	1228,26300
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	53,12900
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	438,87100

1	2	3
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	20,87600
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	219,23561
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00798
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,74645
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00321
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,30415
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	170,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	27158,25624
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1103,11892
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	502,27670
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	765,23400
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	22,78400
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	7,03800
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0

1	2	3
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 38120,248$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (38120,248 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 571,804$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=37325,19$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $П248=0$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $П713=795,058$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $П234=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,114$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,111$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=0,32$;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,114$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=12$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=6,32$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,124$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|6,32-0,32|-(6,32-0,32))*W(|6,32-0|-(6,32-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;

- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0;$
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1;$
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|6,32+12-12|+(6,32+12-12))+V(|6,32+12-24|+(6,32+12-24))=1;$
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(6,32+12)*W(1)+12*V(1)=12;$
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(6,32+12-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=6,32;$
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(6,32+12-24-1*W(6,32+12-37))*W(1-2)*V(|36-6,32-12|+(36-6,32-12))+12*W(|36-6,32-12|+(36-6,32-12))=0;$
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-0,32+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,1205;$
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,1205+(1-1)=1,1205;$
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,1205+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(6,32-(0,32*1+0*0))/12)=1,057;$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,057+W(1-2)*(1,1205+(1,114-1)*6,32/12)=1,057;$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,057+(1,114-1)*(12-6,32)/12=1,111;$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,111=1,111;$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,111+(1,111-1)*6,32/12)=1,1695;$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,1695=0;$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,124-1)*0/12)=0;$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-6,32=5,68;$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*5,68/12=0,473333333;$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,473333333)+W(1-2)*(1-0,473333333)*(1-0/(6,32+0))))=0,526666667;$

- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*5,68/12=0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(6,32+0)))=1;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(37325,19-V(0)*(0+0+0))*0,473333333=17667,257;$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(37325,19-V(0)*(0+0+0))*0,526666667=19657,933;$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((37325,19-V(0)*(0+0+0))-19657,933-17667,257)*W(1-2)=0;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(795,058*W(0)+0*V(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(795,058*W(0)+0*V(0))*1=795,058;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((795,058*W(0)+0*V(0))-795,058-0)*W(1-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,473333333=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,526666667=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,111-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,124-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*0*((1,111-1)+(1,057-1)*V(1-1))+1*0*((1,1695-1)+(1,111-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1)))*1*1=0;$
 Будівельні роботи
 $(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*17667,257*((1,111-1)+(1,057-1)*V(1-1))+1*19657,933*((1,1695-1)+(1,111-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1)))*1*1=5293,085;$
 Устаткування
 $(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*0*((1,111-1)+(1,057-1)*V(1-1))+1*795,058*((1,1695-1)+(1,111-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1)))*1*1=134,762;$

Склад _____

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 37325,19;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 795,058;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 0;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1,1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1,1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 1;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 2;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПВР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 12558,8;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 1;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:

$$= п1.2 / (п1.1 + п1.2 + п1.3) * 100 = 795,058 / (37325,19 + 795,058 + 0) * 100 = 2,085657995;$$

п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:

$$= 0;$$

п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:

$$= p1.1 + p1.2 / 100 = 37325,19 + 795,058 * 0 / 100 = 37325,19;$$

п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:

$$= (1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (12558,8 / 10628,39 - 1)) / (37325,19 * 1 / (37325,19 + 795,058) + 795,058 * 1 / (37325,19 + 795,058)) = 1,222;$$

п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

$$= 25000;$$

п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

$$= 50000;$$

п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

$$= 0,165;$$

п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

$$= 0,133;$$

п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

$$= p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,133 - (0,133 - 0,165) * (50000 - 37325,19) / (50000 - 25000) = 0,149;$$

п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:

$$= p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 37325,19 * 0,149 * 1,222 / 100 * 1,1 = 74,75706;$$

п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)

$$= 2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56;$$

п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:

$$= F(p2.10 / p2.9) = F(74,75706 / 0,149) = 0;$$

п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:

$$= p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 74,75706 * W(0) + 3,56 * V(0) = 74,757;$$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 7,65;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 65,4198;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 7,65 * (65,4198 + 0) * 1 = 500,461;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 65,4198;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 3,89 * (65,4198 + 0) * 1 = 254,483.$$

.

ФОП Линник Л.Д.,

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

059-24 - КД

Том

2025 р.

.

ФОП Линник Л.Д.,

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

059-24 - КД

Том

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Линник О. М.

2025 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на конструкції залізобетонні № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на конструкції металеві № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на архітектурно-будівельні рішення № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на придбання устаткування підйомно-транспортне обладнання № 02-01-04	-----
9. Локальний кошторис на опалення та вентиляція № 02-01-05	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
11. Локальний кошторис на електроосвітлення № 02-01-06	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
13. Локальний кошторис на придбання устаткування на електроосвітлення № 02-01-07	-----
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
15. Локальний кошторис на водопровід № 02-01-08	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
17. Локальний кошторис на каналізацію № 02-01-09	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
19. Локальний кошторис на монтаж автоматичної пожежної сигналізації № 02-01-010	-----
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----
21. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації № 02-01-011	-----
22. Локальний кошторис на монтаж системи оповіщення про пожежу № 02-01-012	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	-----
24. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування системи оповіщення про пожежу № 02-01-013	-----
25. Локальний кошторис на монтаж системи передавання тривожних сповіщень № 02-01-014	-----
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014	-----

27. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування системи передавання тривожних сповіщень
№ 02-01-015

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району,
Сумська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Кошторисна вартість об'єкта	38120,248 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	65,41980 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5582,958 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 січня 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на конструкції залізобетонні	9505,618	-	9505,618	12,89924	1113,219	-
2	02-01-02	на конструкції металеві	5323,335	-	5323,335	13,89375	1253,938	-
3	02-01-03	на архітектурно-будівельні рішення	15901,303	-	15901,303	28,74526	2408,818	-
4	02-01-04	на придбання устаткування підйомно-транспортне обладнання	-	436,493	436,493	-	-	-
5	02-01-05	на опалення та вентиляція	2996,213	-	2996,213	3,03139	252,413	-
6	02-01-06	на електроосвітлення	1202,932	21,16	1224,092	2,06246	165,32	-
7	02-01-07	на придбання устаткування на електроосвітлення	-	72,036	72,036	-	-	-
8	02-01-08	на водопровід	850,38	-	850,38	1,08258	91,931	-
9	02-01-09	на каналізацію	1085,217	-	1085,217	1,64406	132,005	-
10	02-01-010	на монтаж автоматичної пожежної сигналізації	238,532	-	238,532	1,21961	97,228	-
11	02-01-011	на придбання устаткування придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації	-	107,724	107,724	-	-	-
12	02-01-012	на монтаж системи оповіщення про пожежу	215,432	-	215,432	0,78803	63,609	-
13	02-01-013	на придбання устаткування придбання устаткування системи оповіщення про пожежу	-	152,88	152,88	-	-	-
14	02-01-014	на монтаж системи передавання тривожних сповіщень	6,228	-	6,228	0,05342	4,477	-
15	02-01-015	на придбання устаткування придбання устаткування системи передавання тривожних сповіщень	-	4,765	4,765	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
--								
-		-						
		Всього:	37325,19	795,058	38120,248	65,41980	5582,958	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Линник О. М.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	конструкції залізобетонні	10,46463	-	0,86694	0,18609	-	11,51766	1,38158	12,89924
		841,908	-	78,346	16,921	-	937,175	176,044	1113,219
02-01-02	конструкції металеві	11,52437	-	0,88826	-	-	12,41263	1,48112	13,89375
		982,353	-	82,827	-	-	1065,18	188,758	1253,938
02-01-03	архітектурно-будівельні рішення	23,55554	0,06776	2,01379	0,11052	-	25,74761	2,99765	28,74526
		1845,595	5,064	166,116	10,05	-	2026,825	381,993	2408,818
02-01-04	придбання устаткування підйомно-транспортне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05	опалення та вентиляція	2,62224	0,04567	0,07293	-	-	2,74084	0,29055	3,03139
		205,18	3,756	6,453	-	-	215,389	37,024	252,413
02-01-06	електроосвітлення	-	1,85816	0,02838	-	-	1,88654	0,17592	2,06246
		-	140,415	2,485	-	-	142,9	22,42	165,32
02-01-07	придбання устаткування на електроосвітлення	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	водопровід	0,95434	0,02010	0,00736	-	-	0,98180	0,10078	1,08258
		76,804	1,635	0,649	-	-	79,088	12,843	91,931
02-01-09	каналізацію	1,43470	-	0,05021	-	-	1,48491	0,15915	1,64406
		107,55	-	4,174	-	-	111,724	20,281	132,005
02-01-010	монтаж автоматичної пожежної сигналізації	-	1,04174	0,08163	-	-	1,12337	0,09624	1,21961
		-	78,303	6,663	-	-	84,966	12,262	97,228
02-01-011	придбання устаткування придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-012	монтаж системи оповіщення про пожежу	-	0,67580	0,05063	-	-	0,72643	0,06160	0,78803
		-	51,625	4,133	-	-	55,758	7,851	63,609

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	придбання устаткування системи оповіщення про пожежу	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-014	монтаж системи передавання тривожних сповіщень	— -	0,04960 3,99	— -	— -	— -	0,04960 3,99	0,00382 0,487	0,05342 4,477
02-01-015	придбання устаткування системи передавання тривожних сповіщень	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
-	Разом :	<u>50,55582</u> 4059,39	<u>3,75883</u> 284,788	<u>4,06013</u> 351,846	<u>0,29661</u> 26,971	— -	<u>58,67139</u> 4722,995	<u>6,74841</u> 859,963	<u>65,41980</u> 5582,958

Склав _____

Перевірів _____

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01**Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область**

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на конструкції залізобетонні	11517,66	1381,58	176044	937175	244914	86139	14755	521852
02-01-02	ЛК на конструкції металеві	12412,63	1481,12	188758	1065180	275846	92694	16621	573919
02-01-03	ЛК на архітектурно-будівельні рішення	25747,61	2997,65	381993	2026825	529955	191388	31930	1135266
02-01-04	ЛК на підйомно-транспортне обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-05	ЛК на опалення та вентиляція	2740,84	290,55	37024	215389	55534	22336	3346	118240
02-01-06	ЛК на електроосвітлення	1886,54	175,92	22420	142900	36372	13927	2191	74910
02-01-07	ЛК на придбання устаткування на електроосвітлення	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-08	ЛК на водопровід	981,8	100,78	12843	79088	20227	8099	1219	42388
02-01-09	ЛК на каналізацію	1484,91	159,15	20281	111724	29044	11502	1751	62578
02-01-010	ЛК на монтаж автоматичної пожежної сигналізації	1123,37	96,24	12262	84966	21391	7595	1289	42537
02-01-011	ЛК на придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-012	ЛК на монтаж системи оповіщення про пожежу	726,43	61,6	7851	55758	13994	4885	843	27573
02-01-013	ЛК на придбання устаткування системи оповіщення про пожежу	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-014	ЛК на монтаж системи передавання тривожних сповіщень	49,6	3,82	487	3990	986	306	60	1839
02-01-015	ЛК на придбання устаткування системи передавання тривожних сповіщень	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		58671,39	6748,41	859963	4722995	1228263	438871	74005	2601102

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	50555,82	80,30			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3758,83	75,76			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4060,13	86,66			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	296,61	90,93			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд.год	6748,41	127,43			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	65419,8				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	8,95858	278,56			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	364,29894	347,68			
12	КБМ201-40	Тягачі сидельні, навантаження на сидельно-зчпний пристрій 14,5 т	маш. год	0,1903	449,14			
13	КБМ201-53	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 14,4 т	маш. год	0,1903	21,16			
14	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,5904	1366,43			
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,89473	299,07			
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	314,589	355,48			
17	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	13,28662	87,66			
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	146,735525	620,05			
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	187,59597	604,31			
20	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,368993	601,79			
21	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	7,587218	702,03			
22	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,5488	541,13			
23	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,97279	492,58			
24	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	116,57342	358,31			
25	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	16,4943	464,12			
26	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	3,06584	137,40			
27	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	87,2389	489,03			
28	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	105,7422	110,17			
29	+КБМ203-1080 варіант 2	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,008	-			
30	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	1,732	517,30			
31	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,2024	79,64			
32	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	38,9945	143,29			
33	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	263,05827	311,15			
34	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	521,09716	43,68			
35	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	978,25241	107,62			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	483,878				
61	КБМ203-301 варіант 1	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН (1 т) (Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	6,93				
62	КБМ203-301 варіант 2	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	1,72				
63	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	59,0565				
64	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	77,70089				
65	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2,4912				
66	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,31928				
67	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	#####				
68	КБМ204-1100 варіант 1	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг (Електроенергія: 0,03 кВт·год)	маш. год	105,59811				
69	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	#####				
70	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	29,564055				
71	КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш. год	0,982308				
72	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,6429				
73	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	288,779188				
74	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	3,12912				
75	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	47,097166				
76	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	290,39980735				
77	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	64,72				
78	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	182,992733				
79	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш. год	0,736731				
80	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	#####				
81	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	#####				
82	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,67562775				
83	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	372,20992				
84	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	203,70154				
85	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	10,8234246				
86	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	267,7966342				
87	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	48,3223				
88	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	16,2227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	49,0728				
90	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	20,5928				
91	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,2024				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
92	+&C1-37-104-1	Американка латунна 1 1/2"	шт	3	1354,68	1328,00	0,12	26,56
93	+&C1-37-104-3 варіант 1	Дюбель розпирний пластиковий 12x80 мм	шт	8	0,92	0,90	-	0,02
94	+&C1-37-104-1Г	Дюбель- шуруп	шт	200	0,51	0,50	-	0,01
95	+&C1-90-1 варіант 1	Універсальний контроллер	шт	1	6090,77	5971,00	0,34	119,43
96	+&C1-90-1 варіант 2	Пристрій імпульсів для лічильника	шт	1	4875,95	4780,00	0,34	95,61
97	+&C1-97 варіант 1	Алюмінієвая стрічка самокл. 50 мм, рулон 50 м	шт	8	200,67	196,60	0,14	3,93
98	+&C100-1517-1928-ИНБ-1 варіант 2	Інформаційна табличка про об'єкт та послуги, що надаються	шт	3	1152,77	1130,00	0,17	22,60
99	+&C100-1517-1928-ИНБ-1 варіант 3	Інформаційна табличка "КАБІNET"	шт	29	571,37	560,00	0,17	11,20
100	+&C100-1517-1928-ИНБ-1 варіант 4	Мнемосхема	шт	3	3723,17	3650,00	0,17	73,00
101	+&C100-1517-1928-ИНБ-1 варіант 5	Інформаційна табличка, позначення піктограми Міжнародного символу доступності	шт	1	994,67	975,00	0,17	19,50
102	+&C100-1517-1928-ИНБ-1 варіант 8	Інформаційна табличка про об'єкт зовнішня	шт	3	1152,77	1130,00	0,17	22,60
103	+&C100-2407-901-1-1 варіант 2	Конвектор електричний з терморегулятором Beta M 500	шт	30	4481,97	4391,67	2,42	87,88
104	+&C100-2407-901-1-1 варіант 3	Конвектор електричний з терморегулятором Beta M 1000	шт	19	6894,61	6757,00	2,42	135,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	+&C100-2407-901-1-1 варіант 4	Конвектор електричний з терморегулятором Beta M 1500	шт	1	8199,87	8036,67	2,42	160,78
106	+&C100-2407-901-1-1 варіант 5	Конвектор електричний з терморегулятором Beta M 750	шт	2	5393,17	5285,00	2,42	105,75
107	+&C100-290518-4149-1 варіант 1	Шафа HW-25-52 NKV 600x1200x250 з катушкою	шт	3	9875,00	9665,00	16,37	193,63
108	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0561165	556361,06	544973,43	478,59	10909,04
109	+&C111-58-1-ИНБ-1 варіант 1	Капельник	м.п.	45	88,36	86,00	0,63	1,73
110	+&C111-58-1-ИНБ-1 варіант 2	Планка накладна шир. 300мм	м.п.	15	231,16	226,00	0,63	4,53
111	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,001235	126205,42	115336,98	8393,82	2474,62
112	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,2	25622,95	24586,30	534,24	502,41
113	+&C111-88-3-1A	Саморіз 4,8x45	шт	2740	1,38	1,35	-	0,03
114	+&C111-88-3-1C-1	Дюбель пропіленовий з ударним шурупом 8*100мм	шт	460	14,64	14,35	-	0,29
115	+&C111-88-3-1C-1 варіант 1	Шуруп з розпірним дюбелем 8*80мм	шт	144	11,64	11,41	-	0,23
116	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0141457	63845,53	62254,87	338,79	1251,87
117	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0017	60850,51	59318,57	338,79	1193,15
118	+&C111-91-2	Болти фундаментні M16 L=450 мм	шт	212	52,11	50,83	0,26	1,02
119	+&C111-91-3	Анкер розжимний для бетону Hilti M12x98	шт	2	10,23	10,00	0,03	0,20
120	+&C111-92-1-1A	Болт M10 з гайкою та шайбою	шт	2	5,32	5,20	0,02	0,10
121	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000901	86674,73	84636,44	338,79	1699,50
122	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	527,46	515,66	1,46	10,34
123	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,002356	57514,70	56048,17	338,79	1127,74
124	C111-138	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 3x68,5 мм	т	0,038316	84440,37	82445,89	338,79	1655,69
125	+&C111-155-1-ИНБ-1	Розпірний анкер M10x150мм	шт	281,4175	16,34	16,00	0,02	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,16801596	76845,57	75000,00	338,79	1506,78
127	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0028404	47545,21	46274,16	338,79	932,26
128	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0004479	43434,80	42244,35	338,79	851,66
129	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,019197	3858,28	3324,37	458,26	75,65
130	+&С111-246-2	Піна монтажна	л	11,44844	306,26	300,00	0,25	6,01
131	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,2171269	5157,79	4602,94	453,72	101,13
132	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000226	19768,54	18909,05	471,87	387,62
133	+С111-254 варіант 1	Вапно хлорне, марка А	т	0,000014	-	-	-	-
134	+&С111-287-5 варіант 1	Плитки тротуарні 300х300х30мм	м2	47,328	359,77	336,00	16,72	7,05
135	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	60,32265	208,22	203,76	0,38	4,08
136	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00076388	224696,90	219985,57	305,51	4405,82
137	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00268	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
138	С111-311	Каболка	т	0,00275	154990,43	151497,68	453,72	3039,03
139	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00312	71802,60	69740,82	653,89	1407,89
140	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	29342,18	28299,51	467,33	575,34
141	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	153,7703	14,32	8,41	5,63	0,28
142	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,47346	34,58	28,27	5,63	0,68
143	+&С111-327-3А варіант 1	Клей для плитки	кг	1532,98	15,77	15,00	0,46	0,31
144	+&С111-327-3А варіант 2	Клей для плитки СМ 117	кг	867,36	21,37	20,49	0,46	0,42
145	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001	203653,53	199156,69	503,63	3993,21
146	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00056	193850,00	189545,39	503,63	3800,98
147	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0023862	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
148	С111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002	104233,69	101686,26	503,63	2043,80
149	С111-433	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, охра, МА-15	т	-0,0022255	115409,98	112643,41	503,63	2262,94
150	С111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00002	79942,92	77803,72	571,69	1567,51
151	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	14214,10	13363,70	571,69	278,71
152	+&С111-567-2 варіант 1	Плитки поліуританові тактильні 400х400х3мм	шт	569,5	286,92	280,80	0,49	5,63
153	С111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,000223	24506,89	23392,72	633,64	480,53
154	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсолна холодна БК-Р	т	0,00392	16213,36	15382,75	512,70	317,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0236724	72415,05	70482,45	512,70	1419,90
156	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,3936	46688,09	45259,94	512,70	915,45
157	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	531,174	377,52	364,78	5,34	7,40
158	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,043676	49221,01	47917,10	338,79	965,12
159	+C111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00095	52831,94	51457,23	338,79	1035,92
160	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,008136	44245,12	43038,78	338,79	867,55
161	+&C111-791- 3-ИНБ	Екструдований пінополістерол т.100мм	м2	624	394,44	385,20	1,51	7,73
162	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000614	36450,52	35470,01	265,79	714,72
163	+C111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000003	54622,63	53285,81	265,79	1071,03
164	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,002182	54903,02	53560,70	265,79	1076,53
165	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00005	81147,96	79291,03	265,79	1591,14
166	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0040251	67538,84	65948,76	265,79	1324,29
167	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,2057174	46171,11	45000,00	265,79	905,32
168	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,06169515	46171,11	45000,00	265,79	905,32
169	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,06812	46774,91	45591,96	265,79	917,16
170	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,0003355	72495,26	70502,09	571,69	1421,48
171	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,04	316,36	309,78	0,38	6,20
172	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	23,2	154,37	150,96	0,38	3,03
173	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	9,064	79,92	77,55	0,80	1,57
174	+&C111-870- 42 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	570,8	95,68	93,00	0,80	1,88
175	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	65,772	129,12	126,30	0,29	2,53
176	+&C111-964-1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 20x20 мм	т	0,53598	35474,87	34945,00	265,79	264,08
177	+&C111-964-1 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 10x10 мм	т	0,44658	38409,72	37858,00	265,79	285,93
178	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0039723	32005,68	31501,63	265,79	238,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	C111-1032	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 14	т	0,5856968	36461,58	35924,36	265,79	271,43
180	+C111-1071 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 6 мм	т	0,8089744	47458,16	46839,08	265,79	353,29
181	+C111-1071 варіант 2	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 8 мм	т	0,2760985	47458,16	46839,08	265,79	353,29
182	+C111-1076	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 800 мм, товщина 5 мм	т	0,18936	50367,52	49726,79	265,79	374,94
183	+C111-1076 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 800 мм, товщина 5 мм	т	1,70006	50367,52	49726,79	265,79	374,94
184	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 90х90х8	т	1,23977	41676,38	41100,34	265,79	310,25
185	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 75х75х6	т	0,16868	41676,38	41100,34	265,79	310,25
186	C111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 160х160х10	т	0,33811	41676,38	41100,34	265,79	310,25
187	C111-1089 варіант 4	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 63х63х5	т	1,48818	41676,38	41100,34	265,79	310,25
188	C111-1096 варіант 2	Балки двотаврові N 27 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	23,8459877	41292,87	40719,69	265,79	307,39
189	+&C111-1096- 1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	19,6466122	41292,68	40719,50	265,79	307,39
190	C111-1120	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	2,44139	45740,52	45134,23	265,79	340,50
191	C111-1120 варіант 2	Смуга, товщина 6 мм, сталь марки С245	т	0,28802	45740,52	45134,23	265,79	340,50
192	C111-1120 варіант 3	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 16 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	7,2071	45740,52	45134,23	265,79	340,50
193	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00989	28976,06	28494,57	265,79	215,70
194	+&C111-1246- 15	Перносниий рукомийник 20л	шт	2	276,33	270,00	0,91	5,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,081944	4368,86	3670,68	612,52	85,66
196	+&C111-1301-5	Відлив ламінований металевий L=160(250)	м	201	229,12	224,50	0,13	4,49
197	+&C111-1301-5	Жолоб водовідвідний 170x73мм	м	15	382,63	375,00	0,13	7,50
198	+&C111-1301-6	Коліно водостічної труби	шт	4	235,66	231,00	0,04	4,62
199	+&C111-1301-6	Відвідна труба	шт	3	249,94	245,00	0,04	4,90
200	+&C111-1301-6	Муфта труби	шт	3	223,42	219,00	0,04	4,38
201	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,353587	4967,52	4490,42	379,70	97,40
202	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00002	4467,29	4000,00	379,70	87,59
203	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00688	16571,86	15867,22	379,70	324,94
204	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0008	55467,29	54000,00	379,70	1087,59
205	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000264	92992,31	90830,14	338,79	1823,38
206	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0266	66652,46	65006,76	338,79	1306,91
207	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,001902	62999,70	61425,62	338,79	1235,29
208	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0005225	57572,12	56104,46	338,79	1128,87
209	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,15476804	104810,26	102410,32	344,84	2055,10
210	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,2080756	51951,76	50588,26	344,84	1018,66
211	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0921722	127851,74	125000,00	344,84	2506,90
212	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0010077	35771,02	34724,79	344,84	701,39
213	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0014333	54070,13	52665,09	344,84	1060,20
214	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0061415	64213,45	62609,52	344,84	1259,09
215	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,4321108	50614,59	49277,31	344,84	992,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0466596	120988,56	118271,40	344,84	2372,32
217	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,046008	55253,17	53824,93	344,84	1083,40
218	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,005846	69333,23	67628,91	344,84	1359,48
219	C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,1157372	52722,22	51343,61	344,84	1033,77
220	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	40,51829	320,20	313,87	0,05	6,28
221	C111-1608	Дрантя	кг	31,50743	16,67	15,60	0,74	0,33
222	+&C111-1612- 7В варіант 1	Заглушка для жолоба	шт	4	104,89	102,50	0,33	2,06
223	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	33,88	59,58	57,68	0,73	1,17
224	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	805,54	50,95	49,22	0,73	1,00
225	C111-1626	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н	кг	-61,9264	241,86	236,55	0,57	4,74
226	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1675,839	242,01	236,69	0,57	4,75
227	C111-1631	Замазка захисна	кг	6,8	168,05	164,18	0,57	3,30
228	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,58232	114,19	111,82	0,13	2,24
229	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	8,90622	395,30	387,30	0,25	7,75
230	+C111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,24558	94,63	92,52	0,25	1,86
231	C111-1647	Клей столярний сухий	кг	25,294	203,83	199,37	0,46	4,00
232	+&C111-1650- 1-2-ИН-Б варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	76,0608	77,81	75,80	0,48	1,53
233	C111-1651	Клейстер готовий	кг	1214,112	6,68	6,07	0,48	0,13
234	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,00684	122119,92	119153,72	571,69	2394,51
235	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,006299	51458,04	49877,37	571,69	1008,98
236	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,29704	326,98	320,05	0,52	6,41
237	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00006	117073,89	114206,63	571,69	2295,57
238	+&C111-1678- 5 варіант 1	Стрічка антикорозійна (10 м)	шт	1	431,91	422,00	1,44	8,47
239	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	350,48425	903,40	884,95	0,74	17,71
240	C111-1690	Маршаліт	т	-0,08515	1574,73	1205,29	338,56	30,88
241	C111-1708	Клоччя просочене	кг	14,4	72,56	70,63	0,51	1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	+&C111-1716-1-Н варіант 1	Пароізоляційна мембрана	м2	223	29,10	28,33	0,20	0,57
243	+&C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	2275,3095	19,25	18,67	0,20	0,38
244	+&C111-1721-4002-CC варіант 1	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 100 мм для сходів	м	68,15	331,52	325,00	0,02	6,50
245	+&C111-1721-4002-CC варіант 2	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 50 мм для сходів	м	68,15	127,52	125,00	0,02	2,50
246	+&C111-1721-4002-CC варіант 4	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 50 мм	м	300	16,34	16,00	0,02	0,32
247	+&C111-1721-4002-CC варіант 5	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 100 мм	м	630,26	32,66	32,00	0,02	0,64
248	+&C111-1726-1-ИНБ варіант 2	Плитки клінкерна для підлоги 240x240x12мм	м2	122,808	662,33	636,00	13,34	12,99
249	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,682	112,58	109,99	0,38	2,21
250	C111-1748	Жмут смоляний	кг	78,4	72,36	70,63	0,31	1,42
251	C111-1757	Рядно	м2	683,1149	86,50	84,66	0,14	1,70
252	+&C111-1794-2 варіант 1	Плоский лист з поліестеровим покриттям (фартух)	м2	41,12	424,49	420,00	1,33	3,16
253	+&C111-1804-1 варіант 1	Сталь листова протиуламкова 1,5мм	м2	1000	556,27	549,00	3,13	4,14
254	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0648	64955,51	64206,18	265,79	483,54
255	+&C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 125x8 мм	т	2,03822	43251,83	42664,07	265,79	321,97
256	C111-1817 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, товщина 5 мм	т	0,00236	53774,99	53108,89	265,79	400,31
257	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм	т	0,02338	53358,82	52695,82	265,79	397,21
258	C111-1841 варіант 1	Сталь швелерна с245	т	0,56317	38873,15	38317,98	265,79	289,38
259	+&C111-1844-2	Профіль кутовий з перфорованими стінками Ceresit CT 340 D/03i	м	12,6	28,00	27,38	0,07	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	+&C111-1844-2 варіант 1	Профіль кутовий з капельником Ceresit CT 340 D29.2	м	3,6	62,73	61,43	0,07	1,23
261	+&C111-1844-2 варіант 2	Стартовий профіль Ceresit CT 340 A/03	м	16,2	46,79	45,80	0,07	0,92
262	+&C111-1844-10	Профіль цокольний алюмінієвий	м	55	112,43	110,00	0,23	2,20
263	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0004	82830,97	80907,84	298,99	1624,14
264	+&C111-1846-2 варіант 2	Болти із 2-ма гайками 10x130	шт	10	25,61	25,00	0,11	0,50
265	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,2367562	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
266	+&C111-1848-1-ИНБ-4	Гайка М8	шт	16	2,09	2,00	0,05	0,04
267	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00039474	612738,58	600425,11	298,99	12014,48
268	+&C111-1850-26-ИНБ варіант 1	Гвинт-шуруп д.8xM8x140	шт	8	7,65	7,50	-	0,15
269	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0545642	76807,71	75000,00	301,68	1506,03
270	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,001038	39118,85	38050,13	301,68	767,04
271	+&C111-1859-4-1Ц	Воронка жолоба	шт	3	428,35	413,30	6,65	8,40
272	+&C111-1867-2 варіант 1	Костиль К2 (t4x40) L=160(220)	шт	337	10,87	10,50	0,16	0,21
273	+&C111-1867-3	Костиль К1 50x5 L=600(730)	шт	111	102,36	99,50	0,85	2,01
274	+&C111-1867-35-1-ИН-Б варіант 1	Водостічна труба	м	1	248,79	243,75	0,16	4,88
275	C111-1872 варіант 1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	кг	8,86	85,47	83,45	0,34	1,68
276	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0204333	22267,08	21372,21	458,26	436,61
277	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	1,695444	971,66	949,99	2,62	19,05
278	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,04	174,09	170,38	0,30	3,41
279	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1330315	29762,53	28634,49	544,46	583,58
280	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	0,3648	132,82	129,68	0,54	2,60
281	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	2312,4	45,69	44,29	0,50	0,90
282	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	8815	21,04	20,15	0,48	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	C111-2007-2	Поліуретанове покриття для підлог з помірним навантаженням Ceresit CF 91	кг	2834,3544	639,65	626,63	0,48	12,54
284	C111-2007-7	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині та ззовні приміщень Ceresit CF 96	кг	663,474	1299,44	1273,48	0,48	25,48
285	+C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	221,158	1446,17	1417,33	0,48	28,36
286	C111-2011-3 варіант 1	Суміш ППС	кг	221,46	23,12	22,17	0,50	0,45
287	+C111-2011-3 варіант 2	Суміш ППС Ceresit CT 83	кг	9591,18	13,97	13,20	0,50	0,27
288	+C111-2011-3 варіант 3	Суміш ППС Ceresit CT 87	кг	1236	30,04	28,95	0,50	0,59
289	+C111-2011-3 варіант 4	Суміш СТ 82	кг	25294	13,01	12,25	0,50	0,26
290	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	72,84	17,61	16,76	0,50	0,35
291	+C111-2011-6 варіант 1	Суміш для приклеювання піноскла Ceresit CT 87	кг	848	35,92	34,72	0,50	0,70
292	+C111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2001,6	19,82	18,93	0,50	0,39
293	+C111-2012-14 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (короїд) Ceresit CT 175	кг	1173,55	171,51	167,65	0,50	3,36
294	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	181,118	113,66	110,75	0,68	2,23
295	C111-2017-2	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	18,872	202,45	198,00	0,48	3,97
296	+C111-2017-7 варіант 1	Прискорювач твердіння бетонів і розчинів Ceresit CC 94	кг	247,14328	560,31	548,84	0,48	10,99
297	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,141024	3745,77	3412,23	260,09	73,45
298	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,002109	13266,13	12782,55	223,46	260,12
299	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,2646	10929,75	10491,98	223,46	214,31
300	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,237376	8593,34	8201,38	223,46	168,50
301	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,349653	7926,73	7547,84	223,46	155,43
302	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,04	8251,45	7866,20	223,46	161,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	5,8970664	7587,54	7215,30	223,46	148,78
304	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,24566	4205,47	3899,55	223,46	82,46
305	C112-84	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,495	9083,52	8681,95	223,46	178,11
306	C112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,005591	11193,33	10750,39	223,46	219,48
307	C112-134	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,08136	3648,40	3353,40	223,46	71,54
308	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,1903	3747,11	3413,55	260,09	73,47
309	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0348	9117,59	8715,35	223,46	178,78
310	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,15	115,35	113,93	0,56	0,86
311	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	64	222,05	219,28	1,12	1,65
312	+&C113-17-1	Труби сталеві д.40x2,5мм	т	1,03733	49082,19	48450,00	266,81	365,38
313	+&C113-17-1 варіант 2	Труби сталеві д.20x1,4мм	т	0,02769	60537,46	59820,00	266,81	450,65
314	+&C113-87-1 варіант 1	Коліно стальне д. 50 мм	шт	8	84,37	82,30	0,42	1,65
315	+&C113-87-1 варіант 2	Трійники сталеві д. 50 мм	шт	4	97,84	95,50	0,42	1,92
316	+&C113-123-18-Ш варіант 1	Шайба М8	шт	16	0,49	0,48	-	0,01
317	+C113-130 варіант 1	Труби д,32x1,4мм	м	28,8	68,04	67,10	0,43	0,51
318	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2 мм	м	2	98,26	97,10	0,43	0,73
319	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6	128,16	126,60	0,61	0,95
320	C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,5	128,16	126,60	0,61	0,95
321	+C113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	80	222,55	220,00	0,89	1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	+С113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм (гільзи)	м	10	191,97	189,65	0,89	1,43
323	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	6	217,80	215,12	1,06	1,62
324	С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	6	290,62	287,02	1,44	2,16
325	+С113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	392,66	387,67	2,07	2,92
326	С113-204	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	23	2961,80	2923,14	16,61	22,05
327	+С113-228	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 8 мм	м	1	4864,37	4798,25	29,91	36,21
328	+С113-236	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 8 мм	м	33	5732,11	5653,44	36,00	42,67
329	С113-341 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2	136,39	134,94	0,43	1,02
330	+С113-997 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град. ПВХ зовнішня каналізація	шт	5	129,56	126,00	1,02	2,54
331	+С113-1013 варіант 1	Коліна з поліетилену зажимне діам. 63 мм	шт	2	254,12	248,63	0,51	4,98
332	+&С113-1046- ИНБЗ	Відвід сталевий 90° ДУ 600	шт	6	21057,46	20500,00	144,57	412,89
333	+&С113-1046- ИНБЗ варіант 1	Відвід сталевий 90° ДУ 300	шт	4	7644,46	7350,00	144,57	149,89
334	+С113-1103 варіант 1	Трійники каналізаційний зовнішній діам. 110x110x45грд.	шт	5	275,87	269,00	1,46	5,41
335	+С113-1263 варіант 1	Затички каналізаційна зовнішня діам. 110 мм	шт	5	48,13	45,00	2,19	0,94
336	+С113-1293 варіант 1	Муфти каналізаційна зовнішня діам. 110 мм	шт	4	98,11	94,00	2,19	1,92
337	+С113-1352 варіант 1	Труби полпропіленові "Ekoplastik" PP-R , зовнішній діаметр 20x2,8 мм	м	84	58,74	57,50	0,09	1,15
338	+С113-1352 варіант 2	Труби полпропіленові "Ekoplastik" Stabi plus S3.2 зовнішній діаметр 20 мм	м	56	99,03	97,00	0,09	1,94
339	+&С113-1353- 1 варіант 1	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 25 мм	м	48	14,88	14,50	0,09	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
340	+&C113-1353-1 варіант 2	Труби гофрировані самозагасаючі діаметр 16 мм	м	1940	9,78	9,50	0,09	0,19
341	+&C113-1353-1 варіант 3	Труби гофрировані самозагасаючі діаметр 20 мм	м	47	10,90	10,60	0,09	0,21
342	+&C113-1353-1 варіант 5	Труби гофрировані самозагасаючі діаметр 50 мм	м	7	45,48	44,50	0,09	0,89
343	+&C113-1353-1 варіант 7	Труби гофрировані самозагасаючі діаметр 40 мм	м	13	33,24	32,50	0,09	0,65
344	C113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	8	63,40	61,95	0,21	1,24
345	+C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	8	136,27	133,07	0,53	2,67
346	+C113-1397 варіант 1	Труби PBX SDR 41 SN 4 зовнішній діаметр 110	м	45	255,88	249,79	1,07	5,02
347	+C113-1439-1 варіант 1	Канал кабельний ККПП 40x16мм	м	510,8	41,39	40,00	0,58	0,81
348	+C113-1439-1 варіант 2	Канал кабельний ККПП 20x10мм	м	424,2	20,18	19,20	0,58	0,40
349	+C113-1439-1 варіант 3	Канал кабельний ККПП 100x40мм	м	101	288,74	282,50	0,58	5,66
350	+C113-1472 варіант 1	Муфта насувана HTU діам. 110 мм	шт	19	102,87	100,70	0,15	2,02
351	+C113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25 мм	м	160	87,54	85,70	0,12	1,72
352	+C113-1677 варіант 1	Труби поліетиленові ПС 100 діам. 50 мм	м	44	64,76	63,00	0,49	1,27
353	+C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	84	137,45	134,53	0,22	2,70
354	+C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	126	206,41	201,99	0,37	4,05
355	+C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	68	284,63	278,54	0,51	5,58
356	+C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	8	462,19	452,40	0,73	9,06
357	+C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові "Ekoplastik" Stabi plus S3.2I д.25мм	м	4	148,30	145,24	0,15	2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
358	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	71	10,72	10,44	0,07	0,21
359	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	60	13,50	13,17	0,07	0,26
360	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	51	24,83	24,27	0,07	0,49
361	+C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	25	46,99	46,00	0,07	0,92
362	+C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	18	109,31	107,10	0,07	2,14
363	+C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	8	176,57	173,04	0,07	3,46
364	+C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	14,77	14,41	0,07	0,29
365	+C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16	22,25	21,74	0,07	0,44
366	+C113-1721 варіант 1	Коліно настінне діам. 20x1/2" мм	шт	18	147,51	144,55	0,07	2,89
367	+C113-1725 варіант 3	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 63x2" мм	шт	1	275,77	270,29	0,07	5,41
368	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	40	13,24	12,91	0,07	0,26
369	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	19,48	19,03	0,07	0,38
370	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	37,43	36,63	0,07	0,73
371	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	55,29	54,14	0,07	1,08
372	+C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	110,84	108,60	0,07	2,17
373	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	36	20,64	20,17	0,07	0,40
374	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	12	35,93	35,16	0,07	0,70
375	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	5	35,93	35,16	0,07	0,70
376	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	8	65,35	63,96	0,11	1,28
377	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	11	65,35	63,96	0,11	1,28
378	+C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	9	88,81	86,96	0,11	1,74
379	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	5	114,07	111,68	0,15	2,24
380	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	4	114,07	111,68	0,15	2,24
381	+C113-1759	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x50 мм	шт	2	283,46	277,68	0,22	5,56
382	+C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	15	16,54	16,00	0,22	0,32
383	+C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	6	19,33	18,73	0,22	0,38
384	+C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм	шт	3	32,72	31,86	0,22	0,64
385	+C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	11	34,43	33,53	0,22	0,68
386	+C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	6	49,98	48,78	0,22	0,98
387	C113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x40 мм	шт	1	62,69	61,24	0,22	1,23
388	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	1	81,76	79,94	0,22	1,60
389	+C113-1790 варіант 1	Перехід ексцентричний /редукція/ діам. 160x110 мм	шт	2	207,27	202,99	0,22	4,06
390	+C113-1790 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 65x50 мм	шт	2	106,88	104,56	0,22	2,10
391	+C113-1790 варіант 3	Перехід ексцентричний /редукція/ діам. 110x50мм	шт	2	84,87	82,99	0,22	1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
392	+C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	23	10,38	10,11	0,07	0,20
393	+C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	50	12,46	12,15	0,07	0,24
394	+C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	30	17,85	17,43	0,07	0,35
395	+C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	49	45,36	44,40	0,07	0,89
396	+C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	25	78,61	77,00	0,07	1,54
397	+C113-1796 варіант 1	Муфта насувна НТУ діам. 50 мм	шт	15	52,09	51,00	0,07	1,02
398	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	3	127,44	124,87	0,07	2,50
399	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	29	53,93	52,80	0,07	1,06
400	C113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	11	62,18	60,89	0,07	1,22
401	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	10	87,40	85,62	0,07	1,71
402	+C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	17	129,16	126,56	0,07	2,53
403	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	11	356,03	348,98	0,07	6,98
404	C113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	5	448,69	439,82	0,07	8,80
405	+C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	5	449,43	440,55	0,07	8,81
406	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	75	71,10	69,64	0,07	1,39
407	C113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	13	83,42	81,71	0,07	1,64
408	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	10	103,02	100,93	0,07	2,02
409	+C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	19	138,12	135,34	0,07	2,71
410	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	9	473,70	464,34	0,07	9,29
411	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	5	561,99	550,90	0,07	11,02
412	C113-1815 варіант 1	Коліно поліетиленове 90гр. із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	2	561,99	550,90	0,07	11,02
413	+C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	5	689,42	675,83	0,07	13,52
414	+&C113-1831- 1	Різьба сталев д,50/2"	шт.	3	73,66	72,00	0,22	1,44
415	+&C113-1831- ИНБ5-Т варіант 1	Різьба сталев коротка 25x1"	шт.	3	35,77	35,00	0,07	0,70
416	+&C113-1831- ИНБ5-Т варіант 2	Різьба сталев коротка 15/1/2"	шт.	1	10,27	10,00	0,07	0,20
417	+C113-1834 варіант 1	Акмериканка латун в/з 15 мм	шт	49	85,75	84,00	0,07	1,68
418	+C113-1834 варіант 2	Акмериканка латун в/з 20мм	шт	15	128,42	125,83	0,07	2,52
419	+C113-1834 варіант 3	Акмериканка латун в/з 25мм	шт	15	222,43	218,00	0,07	4,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
420	+С113-1834 варіант 4	Акмериканка латун в/з 32мм	шт	10	307,09	301,00	0,07	6,02
421	+С113-1834 варіант 5	Акмериканка латун в/з 40мм	шт	4	422,79	414,50	-	8,29
422	+С113-1837 варіант 1	Американка латунна внут. зовнішня різьба/ діам. 50	шт	1	698,77	685,00	0,07	13,70
423	+С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	29	81,98	80,30	0,07	1,61
424	+С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	16	87,60	85,81	0,07	1,72
425	+С113-1873- 1А варіант 1	Кран кульовий діам. 15 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1, 6 МПа	шт	64	185,47	181,76	0,07	3,64
426	+С113-1873- 1А варіант 2	Кран кульовий діам. 20 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1, 6 МПа	шт	17	271,09	265,70	0,07	5,32
427	+С113-1873- 1А варіант 3	Кран кульовий діам. 25 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1, 6 МПа	шт	13	357,38	350,30	0,07	7,01
428	+С113-1873- 1А варіант 4	Кран кульовий діам. 32 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1, 6 МПа	шт	10	511,09	501,00	0,07	10,02
429	+С113-1873- 1А варіант 5	Клапан зворотній діам. 25 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	2	322,70	316,30	0,07	6,33
430	+С113-1873- 1А варіант 6	Кран кульовий діам. 25 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1, 6 МПа	шт	2	362,48	355,30	0,07	7,11
431	+&С113-1873- 1Д	Кран кульовий діам. 40 мм з внутр. зовн. різьбою	шт	4	459,34	450,00	0,33	9,01
432	+&С113-1873- 1Д варіант 1	Кран кульовий діам. 50 мм з внутр. зовн. різьбою	шт	2	561,34	550,00	0,33	11,01
433	+С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	109	12,81	12,49	0,07	0,25
434	+С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	152	14,35	14,00	0,07	0,28
435	+&С113-1880- ИНБ1-12	Тримач водостічної труби	шт.	2	110,23	108,00	0,07	2,16
436	+С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	74	17,72	17,30	0,07	0,35
437	+С113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	112	21,19	20,70	0,07	0,42
438	+С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	60	30,47	29,80	0,07	0,60
439	+С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	145	99,01	97,00	0,07	1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
440	+C113-1883 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 63 мм	шт	2	32,71	32,00	0,07	0,64
441	C113-1884	Хомут із шурупом діам. 63 мм	шт	2	28,74	28,11	0,07	0,56
442	+C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	8084	1,55	1,45	0,07	0,03
443	+C113-2148 варіант 1	Гофра (пешель) 28/34 мм	м	24	9,73	9,50	0,04	0,19
444	+C113-2148 варіант 2	Гофра (пешель) 36/42 мм	м	18	16,87	16,50	0,04	0,33
445	+&C113-2148- 1	Термоізоляція Термафлекс J-28x13	м	142	41,02	40,18	0,04	0,80
446	+&C113-2148- 1 варіант 1	Термоізоляція Термафлекс J-22x13	м	68	36,11	35,36	0,04	0,71
447	+C113-2149 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 35 мм товщиною 13 мм	м	84	56,83	55,68	0,04	1,11
448	+C113-2150 варіант 1	Термоізоляція Термофлекс 42x13	м	126	65,32	64,00	0,04	1,28
449	+C113-2150 варіант 2	Термоізоляція Термофлекс 54x13	м	64	85,72	84,00	0,04	1,68
450	+C113-2150 варіант 3	Термоізоляція Термофлекс 68x13	м	4	85,72	84,00	0,04	1,68
451	+C113-2154 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий PN25, DN15	шт	4	260,80	255,62	0,07	5,11
452	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	40,7	152,09	149,00	0,11	2,98
453	+C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм Ostendorf	м	173,85	478,18	468,65	0,15	9,38
454	+C113-2231 варіант 1	Відвід каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	34,91	34,19	0,04	0,68
455	+C113-2232 варіант 1	Відводи каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	12	89,51	87,68	0,07	1,76
456	+C113-2232 варіант 2	Відводи каналізаційні 22 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	92,57	90,68	0,07	1,82
457	+C113-2235 варіант 1	Відводи каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	27	35,72	35,00	0,02	0,70
458	+C113-2236 варіант 1	Відводи каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	96	89,45	87,68	0,02	1,75
459	+C113-2243 варіант 1	Відводи каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	18	38,77	37,99	0,02	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
460	+C113-2244 варіант 1	Відводи каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	17	91,82	90,00	0,02	1,80
461	+C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	5	98,09	96,10	0,07	1,92
462	+C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	12	127,50	124,93	0,07	2,50
463	+C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	81	161,03	157,80	0,07	3,16
464	+C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	11	98,76	96,75	0,07	1,94
465	+C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	8	134,30	131,60	0,07	2,63
466	+C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	27	191,22	187,40	0,07	3,75
467	+C113-2268	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	3	360,52	353,38	0,07	7,07
468	C113-2278	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	3	19,01	18,57	0,07	0,37
469	+C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	5	64,23	62,90	0,07	1,26
470	+C113-2281 варіант 1	Протипожежна манжета до каналізаційних труб діам. 110 мм Бар'єр	шт	29	756,91	742,00	0,07	14,84
471	+C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	242,12	237,30	0,07	4,75
472	+C113-2292 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	9	43,53	42,61	0,07	0,85
473	+C113-2293 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	56	51,67	50,59	0,07	1,01
474	+C113-2300 варіант 1	Повітряний клапан HTU діам. 110 мм	шт	2	185,81	182,10	0,07	3,64
475	C113-2321 варіант 1	Труби ПВХ для систем дренажу діам. 110 мм	м	270	184,10	179,85	0,64	3,61
476	+&C114-6-39 варіант 1	Утеплювач мінераловатний M200-1000.500.50 товщ 50	м2	212,18	310,92	290,00	14,82	6,10
477	+&C114-6-40 варіант 1	Утеплювач мінераловатний M100-1000.500.100 товщ 100 мм	м2	212,18	474,12	450,00	14,82	9,30
478	+&C114-6-40 варіант 2	Утеплювач мінераловатний M150-1000.500.150 товщ 150 мм	м2	118,77	780,12	750,00	14,82	15,30
479	+&C114-97-19 варіант 2	Пінопласт ПСБ-С-25 товщ. 20 мм	м2	11,99	43,04	41,90	0,30	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
480	+&C114-97-1Ж варіант 1	Плити теплоізоляційні піноскло ПС ТГ2 тов.150мм	м2	238	1316,86	1290,40	0,64	25,82
481	C115-115	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрина], тип II	шт	0,4472936	1147,49	1095,32	29,67	22,50
482	+&C121-250-1-1 варіант 3	Двері металев ДМП EI30 2100x900	шт	1	14632,62	14500,00	23,69	108,93
483	+&C121-250-1-1 варіант 5	Двері металев утеплені 2100x1200	шт	3	18410,74	18250,00	23,69	137,05
484	+&C121-250-1-1 варіант 6	Двері металев ДМП EI30 2400x900 з замком,що сам замикається,та відмикається з середини приміщення без ключа (Д17)	шт	1	19861,54	19690,00	23,69	147,85
485	+&C121-250-5-П	Двері металопластикові	м2	61,85	7061,32	7000,00	8,75	52,57
486	+&C121-252-1	Двері ЗГД ДУ-III 1200x2000	шт	5	120450,49	119463,00	90,84	896,65
487	+&C121-252-2	Двері ГД ДУ-IV 1200x2000	шт	2	78001,87	77350,00	71,21	580,66
488	+&C121-252-3	Двері ГД ДУ-IV 900x2000	шт	2	65870,29	65320,00	59,94	490,35
489	C121-768	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,0587073	102620,40	101501,94	354,54	763,92
490	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,12645	102873,97	101753,62	354,54	765,81
491	+&C123-179-ИНБ2-СХ	Перегородка сантехнічна ламіноване ДСП	м2	49	1507,31	1464,00	13,75	29,56
492	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	238,821366	617,50	600,26	5,13	12,11
493	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	52,51666	853,30	829,24	7,33	16,73
494	C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,082192	5393,29	5267,58	19,96	105,75
495	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 8 мм	т	0,37815	44871,86	43726,23	265,79	879,84
496	C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	2,07992	44871,86	43726,23	265,79	879,84
497	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,2674	43001,22	41892,27	265,79	843,16
498	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	3,89379	43001,22	41892,27	265,79	843,16
499	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00937	41931,10	40843,13	265,79	822,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 8 мм	т	2,86065	50084,68	48836,84	265,79	982,05
501	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400І, діаметр 10 мм	т	1,91757	48079,42	46870,90	265,79	942,73
502	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400, діаметр 10 мм	т	4,90446	48079,42	46870,90	265,79	942,73
503	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	36,75299	47278,85	46086,02	265,79	927,04
504	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	38,29678	46742,45	45560,14	265,79	916,52
505	C124-23 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм (анкерування стін)	т	1,27304	46742,45	45560,14	265,79	916,52
506	C124-23 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм (анкерування стін між собою)	т	1,98393	46742,45	45560,14	265,79	916,52
507	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	3,308	45006,59	43858,32	265,79	882,48
508	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 18 мм	т	2,6156	45006,59	43858,32	265,79	882,48
509	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	1,61265	102232,48	99962,13	265,79	2004,56
510	+C130-15 варіант 2	Поліпропіленовий резервуар для стоків 1000х700, місткість до 0,38 м3 обладнаний: випускною трубою, двома отворами	шт	2	5298,38	5160,00	34,49	103,89
511	+C130-18 варіант 2	Ємність запасу питної води місткість 880л пропіленова роз. 1100х700х1500мм на опорах, обладнана водопоказчиком	шт	5	77083,79	75500,00	72,34	1511,45
512	+C130-23 варіант 2	Розширювальна камера K-RK-2	шт	3	80439,27	78708,00	154,03	1577,24
513	+C130-23 варіант 3	Розширювальна камера K-RK-0,5	шт	1	33407,07	32598,00	154,03	655,04
514	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	64096,28	62460,73	378,76	1256,79
515	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,01014	58734,07	57203,66	378,76	1151,65
516	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,02267	51478,29	50090,15	378,76	1009,38
517	+C130-62 варіант 2	Вентилятори ВКМС 315	шт	1	13073,37	12810,00	7,03	256,34
518	+C130-68 варіант 1	Вентилятор ЕРВ-355-2Д	шт	2	93396,79	91541,67	23,81	1831,31
519	+C130-275 варіант 1	Заслінки КР 400	шт	5	1528,55	1495,00	3,58	29,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
520	+&C130-275-1	Заслінки повітряні прямокутного повітропроводу КР 400x200	шт	7	2347,61	2298,00	3,58	46,03
521	+&C130-275-1 варіант 1	Заслінки повітряні прямокутного повітропроводу КР 300x300	шт	2	2357,81	2308,00	3,58	46,23
522	+&C130-275-1 варіант 2	Заслінки повітряні прямокутного повітропроводу КР 300x250	шт	4	2263,97	2216,00	3,58	44,39
523	+&C130-275-1 варіант 4	Заслінки повітряні прямокутного повітропроводу КР 250x200	шт	14	1968,17	1926,00	3,58	38,59
524	+&C130-275-1 варіант 5	Заслінки повітряні прямокутного повітропроводу КР 100x100	шт	3	1229,69	1202,00	3,58	24,11
525	+C130-385 варіант 1	Клапан надлишкового тисчку КИД-300x175	шт	18	10561,92	10349,00	5,82	207,10
526	+C130-385 варіант 2	Клапан надлишкового тисчку КИД-300x300	шт	2	13111,92	12849,00	5,82	257,10
527	+C130-404 варіант 6	Клапани герметичні КГ 500 з редуктором	шт	2	39268,83	38484,00	14,85	769,98
528	+C130-404 варіант 7	Клапани герметичні КГ 300 з редуктором	шт	1	26008,83	25484,00	14,85	509,98
529	+C130-404 варіант 8	Клапани герметичні КГ 600 з редуктором	шт	1	52199,50	51161,13	14,85	1023,52
530	+&C130-472-1	Крани регулювальні триходові DN 40 (1 1/2")	шт	1	359,21	352,00	0,17	7,04
531	+C130-539 варіант 2	Душова смстема із змішувачем, сифоном, душовою стійкою та верхнім душем	шт	1	10718,07	10500,00	7,91	210,16
532	+&C130-605-4-2 варіант 5	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 300x300	шт	7	768,13	752,80	0,27	15,06
533	+&C130-605-4-2 варіант 6	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 200x200	шт	2	504,33	494,17	0,27	9,89
534	+&C130-605-4-2 варіант 8	Грати вентиляційні металеві нерегульовані МВМК 150	шт	1	218,05	213,50	0,27	4,28
535	+&C130-605-4-2 варіант 9	Люк оглядовий (ревізійний) 200x100 мм	шт	22	89,02	87,00	0,27	1,75
536	+&C130-605-4-2 варіант 10	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 500x300	шт	1	1029,63	1009,17	0,27	20,19
537	+&C130-605-4-2 варіант 11	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 400x200	шт	7	668,89	655,50	0,27	13,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
538	+&C130-605-4-2 варіант 12	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 300x250	шт	4	704,89	690,80	0,27	13,82
539	+&C130-605-4-2 варіант 13	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 250x200	шт	15	531,87	521,17	0,27	10,43
540	+&C130-605-4-2 варіант 14	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 150x150	шт	1	371,56	364,00	0,27	7,29
541	+&C130-605-4-2 варіант 15	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 100x100	шт	3	310,36	304,00	0,27	6,09
542	+&C130-605-4-2 варіант 16	Грати вентиляційні металеві нерегульовані МВМК 450	шт	1	704,08	690,00	0,27	13,81
543	+&C130-605-4-2 варіант 17	Грати вентиляційні металеві нерегульовані МВМК 250	шт	1	445,68	436,67	0,27	8,74
544	+&C130-605-4-2 варіант 18	Грати вентиляційні металеві нерегульовані МВМК 200	шт	2	299,65	293,50	0,27	5,88
545	+&C130-605-4-2 варіант 21	Грати вентиляційні металеві нерегульовані МВМК 100	шт	1	199,18	195,00	0,27	3,91
546	+&C130-605-5 варіант 1	Грати вентиляційні металеві для косового зору д.600 МВМК-1 600	шт	3	1604,06	1572,00	0,61	31,45
547	+&C130-605-5 варіант 2	Грати вентиляційні металеві для косового зору д.300 МВМК-1 300	шт	1	757,46	742,00	0,61	14,85
548	+C130-624 варіант 1	Гігієнічний душових для унітазу	комплект	1	1724,02	1689,42	0,80	33,80
549	C130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	3	912,09	892,19	2,02	17,88
550	+C130-635 варіант 2	Трапи з горизонтальним випуском д.50мм	комплект	4	1288,50	1261,22	2,02	25,26
551	+C130-635 варіант 3	Трапи з вертикальним випуском д.50ммз нержав.решіткою	комплект	4	126,50	122,00	2,02	2,48
552	+&C130-636-1 варіант 1	Трапи з горизонтальним випуском д.100з нержав.решіткою	комплект	3	259,45	250,00	4,36	5,09
553	C130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355x200x142 мм	комплект	3	1909,88	1868,07	4,36	37,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
554	+C130-644 варіант 1	Умивальники з п'єдисталом, сифоном, шлангом гумовим, кріпленням і краном	комплект	9	5616,76	5500,00	6,63	110,13
555	+C130-644 варіант 2	Умивальники для МГН з сифоном, шлангом гумовим, кріпленням і змішувачем	комплект	1	10808,56	10590,00	6,63	211,93
556	+C130-901 варіант 1	Унітази з косим випуском і зливним бачком, шлангом гумовим та інсталяцією	шт	12	7732,30	7572,00	8,69	151,61
557	+&C130-901-1 варіант 1	Сидіння з кришкою для унітазу для осіб з МГН	шт	1	2974,19	2915,00	0,87	58,32
558	+C130-942 варіант 2	Фланець 1-500-1	шт	4	3814,55	3735,83	3,92	74,80
559	+C130-942 варіант 3	Фланець 1-600-1	шт	8	6455,50	6325,00	3,92	126,58
560	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	3	280,26	274,18	0,58	5,50
561	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	12	310,40	303,61	0,70	6,09
562	C130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні глухі із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	3	310,40	303,61	0,70	6,09
563	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	12	375,35	367,04	0,95	7,36
564	C130-1103	Блочки	шт	8	11,33	11,04	0,07	0,22
565	+C130-1110 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 2 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	4	1330,27	1302,06	2,13	26,08
566	+C130-1112 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 2 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	16,5	1287,91	1260,29	2,37	25,25
567	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	14,5	824,35	806,40	1,79	16,16
568	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	17	858,10	838,90	2,37	16,83
569	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	10,5	740,39	723,74	2,13	14,52
570	C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	6,3	696,54	680,34	2,54	13,66
571	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	431,2	982,43	960,80	2,37	19,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
572	+C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	55	124,51	121,56	0,51	2,44
573	C142-10-2	Вода	м3	71,96443	77,99	77,99	-	-
574	C1110-14	Глухарі	100шт	0,97	1101,71	1075,58	4,53	21,60
575	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,043155	56722,16	55271,78	338,18	1112,20
576	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4	42,40	41,38	0,19	0,83
577	+&C1110-169- 5-1 варіант 1	Смуга 100х6мм	т	0,05593	47068,71	45880,00	265,79	922,92
578	+&C1110-169- 5-1 варіант 3	Листовий прокат т.6мм	т	0,00953	47068,71	45880,00	265,79	922,92
579	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,039	50172,68	48923,11	265,79	983,78
580	+&C1110-171- 1Б	Смуга оцинкована 40х4 мм W-40х4/ST	кг	37,8	217,36	212,80	0,30	4,26
581	+&C1110-171- 1В	Смуга оцинкована 25х4 мм W-25х4/ST	кг	75,7	127,81	125,00	0,30	2,51
582	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,009	50769,29	49508,02	265,79	995,48
583	C1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0928	47214,96	46023,39	265,79	925,78
584	+C1110-194 варіант 1	Хомут KSA діам. 8 мм	шт	4300	7,78	7,50	0,13	0,15
585	+C1110-194 варіант 5	Тримач кабеля UDF14	шт	1626	12,88	12,50	0,13	0,25
586	+&C1111-111- КМ варіант 1	Коробка металева на два фільтри ФМ	шт	3	4590,34	4500,00	0,33	90,01
587	C1112-27	Карборунд	кг	20,2288	112,22	109,52	0,50	2,20
588	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,27277482	98066,33	95571,77	571,69	1922,87
589	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00096	153690,62	150064,56	612,52	3013,54
590	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0460558	30994,44	29928,45	458,26	607,73
591	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0029	45959,05	44486,20	571,69	901,16
592	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0003	88315,46	86012,09	571,69	1731,68
593	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00012286	68642,20	66724,58	571,69	1345,93
594	C1113-161	Смола сечовинно-формальдегідна, марка М-70	т	-0,0116112	33074,10	31885,66	539,93	648,51
595	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	90733,45	88341,84	612,52	1779,09
596	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	1,1215728	136999,45	133741,50	571,69	2686,26
597	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00028	155847,40	152337,85	453,72	3055,83
598	C1113-273	Кислота ортофосфорна технічна, 1 сорт	т	-0,0025158	76452,87	74250,52	703,27	1499,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
599	+&C1330-1786-ИНБ1-2 варіант 1	Противибуховий клапан K-MZS	шт	1	6423,64	6294,00	3,69	125,95
600	+&C1330-1786-ИНБ1-2A варіант 3	Противибуховий клапан K-UZS-1 L=8000м3/год	шт	3	29851,00	29262,00	3,69	585,31
601	+&C1330-1786-ИНБ1-2A варіант 4	Коробка монтажна K-UZ-3	шт	3	43908,64	43044,00	3,69	860,95
602	+&C1330-1786-ИНБ1-2A варіант 5	Коробка монтажна K-MZ-2	шт	1	11019,76	10800,00	3,69	216,07
603	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,02973	1315,25	700,83	588,63	25,79
604	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	9,963	1548,09	968,35	549,39	30,35
605	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	4,9815	1341,49	765,80	549,39	26,30
606	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	55,35	1330,63	755,15	549,39	26,09
607	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	5,0922	1628,14	968,35	627,87	31,92
608	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	10,1844	1628,14	968,35	627,87	31,92
609	+&C1421-9656-6 варіант 1	Суміш цементно-піщана 1:5	м3	18,45	2725,75	2200,00	472,30	53,45
610	+&C1421-10421-6 варіант 1	Бордюр БР 100.20.8	м	247	208,15	195,00	9,07	4,08
611	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	100,0948	1087,27	593,65	472,30	21,32
612	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	16,8528057	8502,20	7315,49	1020,00	166,71
613	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,597	3896,15	3028,09	791,66	76,40
614	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	124,70418	3613,02	2750,52	791,66	70,84
615	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	17,442	3471,83	2612,09	791,66	68,08
616	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	60,13875	4024,82	3154,24	791,66	78,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
617	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	356,26703	4615,45	3733,29	791,66	90,50
618	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	247,67015	4792,93	3907,29	791,66	93,98
619	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B30 [M400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	153,612	5235,49	4341,17	791,66	102,66
620	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,38185	5019,11	4129,04	791,66	98,41
621	+C1424-11637	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B30 [M400], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	49,32159	4755,15	3870,25	791,66	93,24
622	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M50	м3	0,0425	2927,69	2144,59	725,69	57,41
623	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,01512	2877,35	2095,24	725,69	56,42
624	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	48,63336	3099,91	2313,44	725,69	60,78
625	+C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,0069	3099,86	2313,39	725,69	60,78
626	+C1425-11683 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,413	3693,35	2895,24	725,69	72,42
627	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	2,7183	3317,33	2526,59	725,69	65,05
628	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M50	м3	6,182696	2927,67	2144,57	725,69	57,41
629	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,8889	3005,10	2220,49	725,69	58,92
630	+&C1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні 300x300x30	м2	372,69	355,11	330,00	18,15	6,96
631	+C1512-5 варіант 1	Коробка вогнестійка Крома P2/4	шт	3	961,88	943,00	0,02	18,86
632	+C1512-5 варіант 2	Коробка вогнестійка Крома K4/4	шт	3	736,46	722,00	0,02	14,44
633	+C1512-5 варіант 3	Коробка вогнестійка WKE2 (5x6)	шт	55	1173,02	1150,00	0,02	23,00
634	+&C1512-9-2 варіант 2	Аварійний світильник з акумулятором потуж. 4Вт TUTANUM-EM1108	шт	6	461,73	452,00	0,68	9,05
635	+&C1512-9-2 варіант 3	Світлодіодна EUROLAMP ліхтар 6BT batteru-Tupe-C13	шт	6	1427,67	1399,00	0,68	27,99
636	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,003101	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
637	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00062	915534,65	897317,20	265,79	17951,66
638	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	20,83921	183,18	178,49	1,10	3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
639	+&C1530-73-6-ИНБ варіант 2	Тримач жолоба	шт	25	141,81	138,25	0,78	2,78
640	C1530-145	Труби вініпласові	кг	0,4	855,44	837,94	0,73	16,77
641	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,03829	665,95	644,38	8,51	13,06
642	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	6213,89	6078,54	13,51	121,84
643	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,008	3885,06	3775,06	33,82	76,18
644	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,5595	1133,65	1110,66	0,76	22,23
645	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	5,4094	113,85	110,86	0,76	2,23
646	+&C1544-92-2 варіант 1	Стрічка ущільнююча ПСЛУ 600 BG-15/5-12	м	55	60,70	59,50	0,01	1,19
647	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	5,5749	231,90	227,24	0,11	4,55
648	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,7	52,71	51,66	0,02	1,03
649	+C1545-39 варіант 1	Злучник для стержня д.16 та смуги	шт	4	216,54	212,00	0,29	4,25
650	+C1545-39 варіант 2	Тримач полоси металевий	шт	5	48,75	47,50	0,29	0,96
651	+C1545-39 варіант 3	Кінцевик для стержня д.16	шт	4	87,81	85,80	0,29	1,72
652	+C1545-39 варіант 4	Кінцевик кабельний мідний д.6	шт	20	24,67	23,90	0,29	0,48
653	+C1545-39 варіант 5	З'єднувач хрестовий	шт	3	184,92	181,00	0,29	3,63
654	+C1545-39 варіант 7	Кінцевик кабельний мідний д.25	шт	10	50,79	49,50	0,29	1,00
655	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	16,89	765,71	750,40	0,30	15,01
656	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	6,665	1729,70	1695,37	0,41	33,92
657	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	1,751	1727,76	1693,58	0,30	33,88
658	+C1545-64 варіант 1	Кабель вогнестійкий перетином 1x2x0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	0,055	17930,72	17523,00	56,14	351,58
659	+C1545-64 варіант 2	Кабель вогнестійкий (N)HХH перетином 3x1,5 мм2 FE180/E30	1000м	0,002	39592,46	38760,00	56,14	776,32
660	+C1545-64 варіант 3	Кабель вогнестійкий перетином 3x1,5 мм2 (N)HХH FE180/E30	1000м	0,1	49196,78	48176,00	56,14	964,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
661	+C1545-64 варіант 4	Кабель вогнестійкий перетином 2х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	1,025	41015,36	40155,00	56,14	804,22
662	+C1545-64 варіант 5	Кабель вогнестійкий (N)HХН перетином 2х1,5 мм2 FE180/E30	1000м	0,002	36869,06	36090,00	56,14	722,92
663	+&C1545-64-2 варіант 2	Кабель ПСВВ 4х0,4мм	1000м	1,605	6177,26	6000,00	56,14	121,12
664	C1545-70	Кнопка К227	100шт	7,118	28,72	27,97	0,19	0,56
665	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,00036	116193,32	113576,84	338,18	2278,30
666	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,5645	842,43	825,49	0,42	16,52
667	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	70,38	25,44	24,93	0,01	0,50
668	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,75	424,64	415,94	0,37	8,33
669	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0085807	37712,28	36580,53	392,29	739,46
670	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1423,34	1385,31	10,12	27,91
671	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	47,7302	239,48	233,66	1,12	4,70
672	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,04	211,06	205,80	1,12	4,14
673	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	12	46,77	45,63	0,22	0,92
674	+&C1545-169- 5-3Л варіант 1	Стрижень оцинкований D=16 мм, L=5000 мм (комплект)	шт	8	1745,44	1711,00	0,22	34,22
675	C1545-180	Полоски К-404	100шт	7,2514	24,23	23,57	0,18	0,48
676	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,3	5948,12	5817,62	13,87	116,63
677	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	7,2514	76,74	75,10	0,14	1,50
678	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,04	410,73	402,04	0,64	8,05
679	C1545-248	Скоби будівельні	кг	24	43,62	42,39	0,37	0,86
680	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,12	104,49	102,07	0,37	2,05
681	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	13,64	340,39	333,35	0,37	6,67
682	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,004908	123299,55	120509,91	372,00	2417,64
683	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0004	483809,16	473950,71	372,00	9486,45
684	C1545-291	Шпилька	комплект	308,04	64,07	62,67	0,14	1,26
685	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00009	168526,46	164700,24	521,78	3304,44
686	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0006	615,86	104,69	499,09	12,08
687	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,01	235,42	230,28	0,52	4,62
688	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	5,32	275,53	269,65	0,48	5,40
689	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00064	238532,51	233283,71	571,69	4677,11
690	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00011	310132,17	303479,46	571,69	6081,02
691	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,012	822,82	806,17	0,52	16,13
692	C1546-54	Пароніт	т	0,0029875	222751,81	217885,04	499,09	4367,68
693	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,02	999,11	979,00	0,52	19,59
694	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	20,21276	72,71	62,86	8,42	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
695	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,25294	63,64	53,97	8,42	1,25
696	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,02	836,20	819,35	0,45	16,40
697	+&C1547-7-1 варіант 1	Потолочний LED світильник ДПП07В-40-313	шт	86	2168,81	2125,50	0,78	42,53
698	+&C1547-7-1 варіант 2	Світильник LED ДББ64В-12-093	шт	3	2028,56	1988,00	0,78	39,78
699	+&C1547-7-3	Потолочний LED світильник ДББ37У-20 У3	шт	62	2591,60	2540,00	0,78	50,82
700	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	349,4	48,48	47,49	0,04	0,95
701	+&C1550-38- ИНБ5	Герметик сіліконовий	шт	16	178,63	175,00	0,13	3,50
702	+C1551-34-СП варіант 1	Рельс (для кріплення мембрани)	м	281,6	117,97	115,00	0,66	2,31
703	+C1551-34-СП варіант 2	Крайова рейка	м	45	53,51	51,80	0,66	1,05
704	+C1551-34-СП варіант 3	Карман (для кріплення мембрани)	м	281,6	91,45	89,00	0,66	1,79
705	+C1551-34-СП варіант 4	Прижимна планка	м	260	53,51	51,80	0,66	1,05
706	+C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні 30 кг/м2 50 мм	м2	1031,6688	69,80	68,00	0,43	1,37
707	C1555-55 варіант 1	Армуюча склосітка	м2	5564,68	51,46	50,35	0,10	1,01
708	+C1555-106 варіант 1	Нетканний геотекстиль голкопробивний щільністю 180 г/м2	м2	1011,2	24,60	24,00	0,12	0,48
709	+C1555-106 варіант 2	Гідроізоляційна мембрана	м2	629,2	37,86	37,00	0,12	0,74
710	+C1555-106 варіант 3	Шиповидна мембрана висота шипів 8мм товщ.0,6мм	м2	879,78	97,02	95,00	0,12	1,90
711	+C1555-106 варіант 4	Термоскріплений геотекстиль F-35 200г/м2	м2	847,88	56,63	55,40	0,12	1,11
712	+C1555-108 варіант 1	Мембрана Е18	м2	255,2	344,84	337,21	0,87	6,76
713	C1555-376 варіант 1	Гідроізоляційна шпона Кеерline ІЕ 500-20	м	12	1168,51	1145,45	0,15	22,91
714	+C1555-376 варіант 2	Гідроізоляційна шпона ПО-2/50	м	74	578,80	567,30	0,15	11,35
715	+&C1630-63-4 варіант 1	Водонагрівач 80л N-2,0кВт з запобіжним клапаном та кріпленням	шт	2	10913,95	10699,00	0,95	214,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
716	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	23,73	22,92	0,34	0,47
717	+&C1630-106-1 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	2476,97	2427,00	1,40	48,57
718	+C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	2	248,61	242,83	0,91	4,87
719	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	194,2	74,82	72,97	0,38	1,47
720	+C1630-523 варіант 1	Засувки міжфланцева ДУ 50 з електроприводом RBV-16-10	шт	1	1335,66	1300,00	9,47	26,19
721	+&C1630-541-1	Клапани зворотні різьбовий латунний , діаметр 15 мм	шт	1	214,27	210,00	0,07	4,20
722	+C1630-542 варіант 1	Клапани зворотний різьбовий, діаметр 20 мм	шт	1	567,87	556,40	0,34	11,13
723	+C1630-542 варіант 3	Клапани поплавковий д.1"	шт	5	567,87	556,40	0,34	11,13
724	+&C1630-546-1 варіант 1	Клапани зворотні поворотний різьбовий , тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	600,97	587,50	1,69	11,78
725	+C1630-1223 варіант 1	Вентилятори ВКМ 450	комплект	1	68498,68	67145,83	9,74	1343,11
726	+C1630-1407 варіант 1	Клапани зворотні запірний каналізаційний , діаметр 40 мм WIL0	шт	2	8539,45	8369,00	3,01	167,44
727	+C1630-1407 варіант 2	Клапани зворотні запірний Rp/Rp 1 1/2	шт	2	6996,19	6856,00	3,01	137,18
728	+C1630-1456 варіант 2	Лічильники холодної води типу 420 д.25 з монтажним комплектом	шт	1	5366,58	5260,00	1,35	105,23
729	C1630-1567 варіант 1	Засувки фланцеві з обрізним клином д.50мм клас А	шт	2	4276,92	4185,21	7,85	83,86
730	+C1630-1615 варіант 1	Насоси ручні мембранний G11/2 Wilo	шт	1	11878,27	11634,00	11,36	232,91
731	+&C1630-1615-2 варіант 2	Каналізаційна насосна станція WIL0 MNI 3-S 03 /D T008-5400 (в комплекті з резервуаром)	шт	1	334856,18	328276,00	14,37	6565,81
732	+&C1630-1615-4	Насос заглибний Wilo Padus MINI 3-M 04/14/M08-523	шт	1	20623,76	20205,00	14,37	404,39
733	+C1630-1625	Фільтри повітряні чарункові ФЯР	шт	6	683,67	667,00	3,26	13,41
734	+&C1632-1121-6 варіант 1	Ізоляція фольгована Аерфом 10 мм	м2	61,25868	119,26	116,67	0,25	2,34
735	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,08	5,754	5,754	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
736	+K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	14	235,76	219,00	12,14	4,62
737	+1507-3113 варіант 2	Світильники світлодіодні, ДБО02ВСП-6-а-104	шт	28	5405,76	5293,00	6,76	106,00
738	+1507-3113 варіант 3	Світильники світлодіодні, ДБО02ВСП-3-а-104	шт	22	3467,76	3393,00	6,76	68,00
739	++2405-5-1В варіант 1	Розпорний болт з межею вогнестійкості E90 SBO M8x90	шт	1626	32,65	32,00	0,01	0,64
740	++2405-1339-5 варіант 3	Коробка розгалужуюча КМ-234	шт	150	45,93	45,00	0,03	0,90
741	+15093-33063	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 16мм2 ВВГ	1000м	0,05	98016,39	96021,79	72,71	1921,89
742	++15093-34013-2	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,115	25986,19	25454,00	22,66	509,53
743	++15093-35013-10	Кабель сечением 3.1,5мм2 (N)HXH FE180/E30	м	525	49,67	48,60	0,10	0,97
744	++15093-35013-11	Кабель сечением 2.1,5мм2 (N)HXH FE180/E30	м	10	36,28	35,50	0,07	0,71
745	++15093-35013-12	Кабель сечением 3.2,5мм2 (N)HXH FE180/E30	м	7	74,09	72,50	0,14	1,45
746	++15093-35013-1K	Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,93	27061,05	26500,00	30,44	530,61
747	++15093-35023-1A	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,91	43056,60	42165,00	47,35	844,25
748	++15093-35043-3 варіант 1	Кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,05	89308,74	87470,00	87,59	1751,15
749	++15093-35043-41	Кабель напругою до 660в сечением 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,015	183643,44	179955,00	87,59	3600,85
750	++15093-35093-3	Ккабель напругою до 660в перерізом 5.25мм2 ВВГнгд	1000м	0,008	712975,84	698420,00	575,92	13979,92
751	+290902-57 варіант 2	Вимикач герметичний BC20 1 0 ФСр	шт	55	108,45	106,14	0,18	2,13
752	+290902-226 варіант 3	Розетка одномісна герметична з заземленням відкритої установки Schuko RHE-1S	шт	108	140,82	138,00	0,06	2,76
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
753	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	594,4194	5,75263	5,75263		
754	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	9,0554	163,15	163,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,4161	115,36	115,36		
756	C1999-9009	Дрова	м3	7,7664	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
757	+&1503-1044-5-ИНБ варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29-1P -6A	шт	7	100,81	97,00	2,91	0,90
758	+&1503-1044-8	Вимикач автоматичний ВА47-29-1P 10A	шт	16	100,81	97,00	2,91	0,90
759	+&1503-1044-8 варіант 3	Вимикач автоматичний ВА47-29-1P 16A	шт	24	100,81	97,00	2,91	0,90
760	+&1504-1037-8	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 16A	шт	2	294,11	283,00	8,49	2,62
761	+&1504-1037-1Ж	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2P Ір16A	шт	10	471,83	454,00	13,62	4,21
762	+&1504-1037-4A	Вимикач автоматичний ВА47-80/3п 100A	шт	1	988,35	951,00	28,53	8,82
763	+&1504-13115-4 варіант 1	Гучномовець 12АС100ПНК	шт	6	1117,22	1075,00	32,25	9,97
764	+&1504-13115-4 варіант 2	Гучномовець АС100ПНм (1,5Вт)	шт	9	586,15	564,00	16,92	5,23
765	+&1504-13115-4 варіант 3	Гучномовець АС100ПНм (3Вт)	шт	20	586,15	564,00	16,92	5,23
766	+&1504-13115-4 варіант 4	Гучномовець 6АС100ПНм (6Вт)	шт	25	1097,47	1056,00	31,68	9,79
767	+1504-13245 варіант 2	Блок електроживлення БЖ-1230	шт	1	5470,85	5470,85	-	-
768	+1504-13245 варіант 3	Блок аварійного живлення 40Вт	шт	15	1198,28	1153,00	34,59	10,69
769	+1504-13245 варіант 4	Блок аварійного живлення 20Вт	шт	7	455,20	438,00	13,14	4,06
770	+&1504-19157-ИНБ1 варіант 1	Антенa GSM-антенa виносна 15 м GSV antenna SMA	шт	1	1498,12	1451,00	36,00	11,12
771	+1511-3002 варіант 1	Акумулятор 7,0 Аг, 12В	шт	2	606,24	583,33	17,50	5,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	+"&1517-1001-17 варіант 2	Корпус щитка ЩРн -36з-1 36УХЛ3-1	шт	2	2786,49	2681,20	80,44	24,85
773	+"&1517-1001-18 варіант 1	Корпус щитка ЩРв- 24з-1 36УХЛ3-1	шт	1	1184,77	1140,00	34,20	10,57
774	+"&1517-1001-18 варіант 2	Корпус щитка ЩРв 12з-1 36УХЛ3-1	шт	1	439,20	422,60	12,68	3,92
775	+"&1517-1001-15Б варіант 2	Шафа автоматичного включення на резерв АВР-150	шт	1	18410,67	17715,00	531,45	164,22
776	+"&1517-1001-15Б варіант 3	Ящик ЯПР-0,25	шт	5	2304,59	2217,50	66,53	20,56
777	+"&1517-1526-2 варіант 1	Шина мідна 6х9мм 14/1	шт	8	22,86	22,00	0,66	0,20
778	+"&1517-1526-15 варіант 1	Шина з'єднуюча 3ф до 63А	шт	9	306,58	295,00	8,85	2,73
779	+1517-1865 варіант 1	Світильник аварійний Delux	шт	1	1315,17	1265,48	37,96	11,73
780	+1517-2214 варіант 3	Пункт розполічий ПР11-3084-54У3	шт	1	19893,71	19142,00	574,26	177,45
781	+1602-20031 варіант 2	Моноблок настінний мовленнєвого оповіщення ВЕЛЛЕЗН-120-400	шт	1	38094,44	36655,00	1099,65	339,79
782	+"&1602-30007-1 варіант 1	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1	шт	48	675,53	650,00	19,50	6,03
783	+"&1602-30007-1 варіант 2	Світловий оповіщувач ОС-6,4	шт	16	675,53	650,00	19,50	6,03
784	+1602-30044 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний Тiras-16П	шт	1	16992,06	16350,00	490,50	151,56
785	+1602-30066 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-1	шт	1	1018,48	980,00	29,40	9,08
786	+1602-30067 варіант 5	Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8	шт	208	386,61	372,00	11,16	3,45
787	+1602-30067 варіант 6	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	727,49	700,00	21,00	6,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
788	+1602-30068 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02А	шт	1	13125,98	12630,00	378,90	117,08
789	+1602-30068 варіант 4	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1	шт	11	665,13	640,00	19,20	5,93
790	+1602-30068 варіант 7	Пристрій комунітаційний УК-4	шт	1	546,66	526,00	15,78	4,88
791	+1602-30076 варіант 1	Комутатор М-GSM "Тірас-12"	шт	1	3267,46	3144,00	94,32	29,14
792	+&2405-1339- 3	Бокс на 4 модуля К МПн-4	шт	1	1035,11	996,00	29,88	9,23
793	+&280222- 14033-1 варіант 1	Підйомник для людей з обмеженими можливостями похилий	шт	3	145497,80	140000,00	4200,00	1297,80

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 січня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область
059-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на конструкції залізобетонні

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа:	Кошторисна вартість	9505,618 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	12,89924 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1113,219 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 січня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-9-2	Розділ 1. Земляні роботи Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	7,224	<u>5834.24</u> 172,41	<u>5656.57</u> 1224,79	42147	1245	<u>40863</u> 8848	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>18.42</u> 86,31
2	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	11,6396	<u>3737.67</u> 151,45	<u>3586.22</u> 806,90	43505	1763	<u>41742</u> 9392	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>26.07</u> 93,02
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1155,84	<u>115.76</u> -	<u>115.76</u> 14,64	133800	-	<u>133800</u> 16921	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 186,09
4	КР1-16-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,5834	<u>31669.33</u> 31669,33	<u>-</u> -	18476	18476	<u>-</u> -	<u>442,6800</u> -	<u>258,26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	9,7784	<u>749,44</u> -	<u>749,44</u> 159,57	7328	-	<u>7328</u> 1560	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 17,16
6	KP1-12-4	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні траншей та котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати	100 м3	9,7784	<u>424,32</u> -	<u>424,32</u> 90,34	4149	-	<u>4149</u> 883	<u>-</u> 0,9933	<u>-</u> 9,71
7	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	9,7784	<u>7915,66</u> 1535,26	<u>6380,40</u> 1900,05	77402	15012	<u>62390</u> 18579	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>206,13</u> 231,31
8	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,8612	<u>11499,89</u> 11499,89	<u>-</u> -	21404	21404	<u>-</u> -	173,4000	322,73
9	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,346	<u>48054,67</u> 42890,52	<u>-</u> -	16627	14840	<u>-</u> -	605,2000	209,4
10	KP1-9-1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (навантаження)	100 м3	0,278	<u>4832,34</u> 139,95	<u>4688,44</u> 1015,52	1343	39	<u>1303</u> 282	<u>2,0700</u> 9,9078	<u>0,58</u> 2,75
11	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,068	<u>12176,35</u> 12176,35	<u>-</u> -	828	828	<u>-</u> -	183,6000	12,48
Разом прямі витрати по розділу 1							367009	73607	<u>291575</u> 56465		<u>1054,07</u> 626,35
Разом будівельні роботи, грн.							367009				
в тому числі:							1827				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							130072				
всього заробітна плата, грн.							74591				
Загальновиробничі витрати, грн.							201,66				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25693				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							441600				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							441600				
Розділ 2. Підсилення фундаментів											
Підсилення фундаментів											
12	KB6-1-1 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0938	<u>405809,94</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	38065	1131	<u>307</u> 122	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>16,26</u> 1,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ6-1-22 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	2,1124	<u>581587,46</u> 39704,82	<u>14793,66</u> 4748,18	1228545	83872	<u>31250</u> 10030	<u>524,7795</u> 51,8038	<u>1108,54</u> 109,43
14	C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	2,07992	<u>44871,86</u> -	- -	93330	-	- -	- -	- -
15	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	31,88919	<u>47278,85</u> -	- -	1507684	-	- -	- -	- -
16	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	1,60605	<u>128329,96</u> 25850,75	<u>246,73</u> 65,00	206104	41518	<u>396</u> 104	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>535,3</u> 0,99
17	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 20 мм, глибина свердлення 260 мм	100шт	36,17	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	377061	364826	<u>12235</u> 1481	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>4183,78</u> 20,29
		Разом прямі витрати по розділу 2					3450789	491347	<u>44188</u> 11737		<u>5843,88</u> 132,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3450789 2915254 503084 274743 717,11 91382 3725532				

		Всього по розділу 2					3725532				
		Розділ 3. Фундаменти Ф1									
		Ф1 (53шт)									
18	КБ6-1-1 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,053	<u>405809,94</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	21508	639	<u>174</u> 69	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>9,19</u> 0,75
19	КБ6-1-5 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,1908	<u>573425,11</u> 50667,08	<u>13257,36</u> 5110,59	109410	9667	<u>2530</u> 975	<u>669,6680</u> 55,5872	<u>127,77</u> 10,61
20	КР2-16-1	Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20 мм	100 м2	0,3816	<u>6689,24</u> 5329,97	<u>138,99</u> 34,52	2553	2034	<u>53</u> 13	<u>69,6000</u> 0,3266	<u>26,56</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР2-16-2 Н1=3	На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону додавати або виключати викл. 15мм дод. 30мм	100 м2	0,3816	<u>5510,96</u> 4498,31	<u>235,68</u> 58,53	2103	1717	<u>90</u> 22	<u>58,7400</u> 0,5538	<u>22,42</u> 0,21
22	C1424- 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,12	<u>5019,11</u> -	- -	10641	-	- -	- -	- -
23	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,3763	<u>47278,85</u> -	- -	17791	-	- -	- -	- -
24	& C111-91-2	Болти фундаментні М16 L=450 мм	шт	212	<u>52,11</u> -	- -	11047	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							175053	14057	<u>2847</u> 1079		<u>185,94</u> 11,69
Разом будівельні роботи, грн.							175053				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							158149				
всього заробітна плата, грн.							15136				
Загальновиробничі витрати, грн.							8736				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3022				
Всього будівельні роботи, грн.							183789				

Всього по розділу 3							183789				
Розділ 4. Фрагмент 1											
Фм 2(1шт)											
25	КБ6-1-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0057	<u>405809,94</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	2313	69	<u>19</u> 7	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>0,99</u> 0,08
26	КБ6-1-22 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,01192	<u>561637,15</u> 39704,82	<u>12864,06</u> 4128,86	6695	473	<u>153</u> 49	<u>524,7795</u> 45,0468	<u>6,26</u> 0,54
27	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,01163	<u>43001,22</u> -	- -	500	-	- -	- -	- -
28	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,17862	<u>47278,85</u> -	- -	8445	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на клею	м3	0,017	<u>2596,44</u> 2595,61	- -	44	44	- -	31,1000	0,53
30	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	6	<u>17,61</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
31	& С114-97-19 варіант 2	Пінопласт ПСБ-С-25 товщ. 20 мм	м2	0,85	<u>43,04</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
32	КБ6-17-4 Н2=1,15 Н5=1,15	Стіна Ст-1 - 1 шт Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В25 (М350)	100м3	0,0228	<u>693174,70</u> 102712,54	<u>34359,06</u> 11734,36	15804	2342	<u>783</u> 268	<u>1341,2450</u> 127,9957	<u>30,58</u> 2,92
33	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,01999	<u>43001,22</u> -	- -	860	-	- -	- -	- -
34	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,38122	<u>46742,45</u> -	- -	17819	-	- -	- -	- -
35	С113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	125	<u>1,55</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
36	КБ6-17-4 Н2=1,15 Н5=1,15	Стіна Ст2 - 1 шт Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В25 (М350)	100м3	0,0192	<u>693174,70</u> 102712,54	<u>34359,06</u> 11734,36	13309	1972	<u>660</u> 225	<u>1341,2450</u> 127,9957	<u>25,75</u> 2,46
37	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,02917	<u>43001,22</u> -	- -	1254	-	- -	- -	- -
38	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,33935	<u>46742,45</u> -	- -	15862	-	- -	- -	- -
39	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,0136	<u>45006,59</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
40	С113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	190	<u>1,55</u> -	- -	295	-	- -	- -	- -
41	КР20-12-2	Рами Р-1 (1шт) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,25664	<u>10458,88</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	2684	1637	<u>708</u> 111	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>17,76</u> 1,06
42	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,25664	<u>21375,51</u> 14136,32	<u>4893,04</u> 207,23	5486	3628	<u>1256</u> 53	<u>176,0000</u> 2,5370	<u>45,17</u> 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,04515	<u>47278,85</u> -	- -	2135	-	- -	- -	- -
44	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 125х8 мм	т	0,21149	<u>43251,83</u> -	- -	9147	-	- -	- -	- -
45	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,07	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	107	35	<u>6</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,38</u> 0,01
46	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,07	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	427	52	<u>9</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,58</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 4							104135	10252	<u>3594</u> 714		<u>128</u> 7,73
Разом будівельні роботи, грн.							104135				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							90289				
всього заробітна плата, грн.							10966				
Загальновиробничі витрати, грн.							6125				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2069				
Всього будівельні роботи, грн.							110260				

Всього по розділу 4							110260				
Розділ 5. Фрагмент 2											
Фм 3(1шт)											
47	КБ6-1-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0167	<u>405809,94</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	6777	201	<u>55</u> 22	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>2,89</u> 0,24
48	КБ6-1-22 Н2=1,15 Р5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0404	<u>561637,15</u> 39704,82	<u>12864,06</u> 4128,86	22690	1604	<u>520</u> 167	<u>524,7795</u> 45,0468	<u>21,2</u> 1,82
49	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,0537	<u>43001,22</u> -	- -	2309	-	- -	- -	- -
50	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,56772	<u>47278,85</u> -	- -	26841	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на клею	м3	0,0254	<u>2596,44</u> 2595,61	-	66	66	-	31,1000	0,79
52	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	7,62	<u>17,61</u> -	-	134	-	-	-	-
53	& C114-97-19 варіант 2	Пінопласт ПСБ-С-25 товщ. 20 мм	м2	1,27	<u>43,04</u> -	-	55	-	-	-	-
54	КБ6-17-4 Н2=1,15 Н5=1,15	Стіна Ст3 - 2 шт Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В25 (М350)	100м3	0,0654	<u>693174,70</u> 102712,54	<u>34359,06</u> 11734,36	45334	6717	<u>2247</u> 767	<u>1341,2450</u> 127,9957	<u>87,72</u> 8,37
55	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,95764	<u>46742,45</u> -	-	44762	-	-	-	-
56	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,05776	<u>43001,22</u> -	-	2484	-	-	-	-
57	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	360	<u>1,55</u> -	-	558	-	-	-	-
58	КБ6-17-4 Н2=1,15 Н5=1,15	Стіна Ст4 - 1 шт Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В25 (М350)	100м3	0,022	<u>693174,70</u> 102712,54	<u>34359,06</u> 11734,36	15250	2260	<u>756</u> 258	<u>1341,2450</u> 127,9957	<u>29,51</u> 2,82
59	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,29908	<u>46742,45</u> -	-	13980	-	-	-	-
60	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,03476	<u>43001,22</u> -	-	1495	-	-	-	-
61	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	120	<u>1,55</u> -	-	186	-	-	-	-
62	КР20-12-2	Рами Р-2 (1шт) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,27955	<u>10458,88</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	2924	1783	<u>771</u> 121	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>19,34</u> 1,15
63	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,27955	<u>21375,51</u> 14136,32	<u>4893,04</u> 207,23	5976	3952	<u>1368</u> 58	<u>176,0000</u> 2,5370	<u>49,2</u> 0,71
64	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,04951	<u>47278,85</u> -	-	2341	-	-	-	-
65	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 125х8 мм	т	0,23004	<u>43251,83</u> -	-	9950	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,093	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	142	46	<u>9</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,51</u> 0,01
67	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,093	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	567	69	<u>13</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,77</u> 0,02
68	КБ6-17-4 Н2=1,15 Н5=1,15	Стіна Ст5 - 1 шт Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В25 (М350)	100м3	0,0445	<u>693174,70</u> 102712,54	<u>34359,06</u> 11734,36	30846	4571	<u>1529</u> 522	<u>1341,2450</u> 127,9957	<u>59,69</u> 5,7
69	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,38398	<u>46742,45</u> -	<u>-</u> -	17948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,04562	<u>43001,22</u> -	<u>-</u> -	1962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	240	<u>1,55</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КР20-12-2	Рами Р-2 (1шт) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,27955	<u>10458,88</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	2924	1783	<u>771</u> 121	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>19,34</u> 1,15
73	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,27955	<u>21375,51</u> 14136,32	<u>4893,04</u> 207,23	5976	3952	<u>1368</u> 58	<u>176,0000</u> 2,5370	<u>49,2</u> 0,71
74	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,04951	<u>47278,85</u> -	<u>-</u> -	2341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 125х8 мм	т	0,23004	<u>43251,83</u> -	<u>-</u> -	9950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,093	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	142	46	<u>9</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,51</u> 0,01
77	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,093	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	567	69	<u>13</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,77</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 5							277849	27119	<u>9429</u> 2098		<u>341,44</u> 22,73
Разом будівельні роботи, грн.							277849				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							241301				
всього заробітна плата, грн.							29217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					16388 43,61 5554 294237 294237				
		Розділ 6. Фрагмент 3									
		ФМ4(1шт)									
78	КБ6-1-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0041	<u>405809,94</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	1664	49	<u>13</u> 5	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>0,71</u> 0,06
79	КБ6-1-22 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0104	<u>561637,15</u> 39704,82	<u>12864,06</u> 4128,86	5841	413	<u>134</u> 43	<u>524,7795</u> 45,0468	<u>5,46</u> 0,47
80	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,01431	<u>43001,22</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,12394	<u>47278,85</u> -	<u>-</u> -	5860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на клею	м3	0,0204	<u>2596,44</u> 2595,61	<u>-</u> -	53	53	<u>-</u> -	<u>31,1000</u> -	<u>0,63</u> -
83	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	6,12	<u>17,61</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С114-97-19 варіант 2	Пінопласт ПСБ-С-25 товщ. 20 мм	м2	1,02	<u>43,04</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіна Ст6 - 1 шт									
85	КБ6-17-4 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В25 (М350)	100м3	0,0056	<u>693174,70</u> 102712,54	<u>34359,06</u> 11734,36	3882	575	<u>192</u> 66	<u>1341,2450</u> 127,9957	<u>7,51</u> 0,72
86	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,31901	<u>46742,45</u> -	<u>-</u> -	14911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,01555	<u>43001,22</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	100	<u>1,55</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ6-17-4 Н2=1,15 Н5=1,15	Стіна Ст7 - 1 шт Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В25 (М350)	100м3	0,0159	<u>693174,70</u> 102712,54	<u>34359,06</u> 11734,36	11021	1633	<u>546</u> 187	<u>1341,2450</u> 127,9957	<u>21,33</u> 2,04
90	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,42726	<u>46742,45</u> -	<u>-</u> -	19971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,03196	<u>43001,22</u> -	<u>-</u> -	1374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	90	<u>1,55</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КР20-12-2	Рами Р-2 (1шт) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,27955	<u>10458,88</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	2924	1783	<u>771</u> 121	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>19,34</u> 1,15
94	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,27955	<u>21375,51</u> 14136,32	<u>4893,04</u> 207,23	5976	3952	<u>1368</u> 58	<u>176,0000</u> 2,5370	<u>49,2</u> 0,71
95	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,04951	<u>47278,85</u> -	<u>-</u> -	2341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 125х8 мм	т	0,23004	<u>43251,83</u> -	<u>-</u> -	9950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,093	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	142	46	<u>9</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,51</u> 0,01
98	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,093	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	567	69	<u>13</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,77</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 6							88208	8573	<u>3046</u> 482		<u>105,46</u> 5,18
Разом будівельні роботи, грн.							88208				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							76589				
всього заробітна плата, грн.							9055				
Загальновиробничі витрати, грн.							5015				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ6-17-4 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В25 (М350)	100м3	0,0162	<u>693174,70</u> 102712,54	<u>34359,06</u> 11734,36	11229	1664	<u>557</u> 190	<u>1341,2450</u> 127,9957	<u>21,73</u> 2,07
111	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,0184	<u>43001,22</u> -	- -	791	-	- -	- -	- -
112	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,35491	<u>46742,45</u> -	- -	16589	-	- -	- -	- -
113	С113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару Рами Р-1 (1шт)	шт	190	<u>1,55</u> -	- -	295	-	- -	- -	- -
114	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,25664	<u>10458,88</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	2684	1637	<u>708</u> 111	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>17,76</u> 1,06
115	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,25664	<u>21375,51</u> 14136,32	<u>4893,04</u> 207,23	5486	3628	<u>1256</u> 53	<u>176,0000</u> 2,5370	<u>45,17</u> 0,65
116	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,04515	<u>47278,85</u> -	- -	2135	-	- -	- -	- -
117	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 125х8 мм	т	0,21149	<u>43251,83</u> -	- -	9147	-	- -	- -	- -
118	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,07	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	107	35	<u>6</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,38</u> 0,01
119	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,07	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	427	52	<u>9</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,58</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 7					89707	9098	<u>3212</u> 584		<u>112,86</u> 6,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					89707 77397 9682 5389 14,26 1817 95096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					95096				
		Розділ 8. Евакуаційний вихід Ев-1									
		Фундаментна плита Фп-1									
120	КБ6-1-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,063	<u>391408,56</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	24659	760	<u>206</u> 82	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>10,92</u> 0,89
121	КБ6-1-16 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,235	<u>511649,93</u> 21700,91	<u>11983,93</u> 3957,43	120238	5100	<u>2816</u> 930	<u>286,8215</u> 43,2768	<u>67,4</u> 10,17
122	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0993	<u>43001,22</u> -	- -	4270	-	- -	- -	- -
123	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	1,3868	<u>46742,45</u> -	- -	64822	-	- -	- -	- -
124	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	1,8597	<u>45006,59</u> -	- -	83699	-	- -	- -	- -
125	КР3-40-2	Улаштування деформаційних вертикальних швів у цегляних та крупнопанельних будівлях	100 м	0,04	<u>6787,46</u> 6787,46	- -	271	271	- -	89,7100 -	3,59 -
126	С1555-376 варіант 1	Гідроізоляційна шпона Кеерлайн ІЕ 500-20	м	4	<u>1168,51</u> -	- -	4674	-	- -	- -	- -
127	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на клею	м3	0,16	<u>2596,44</u> 2595,61	- -	415	415	- -	31,1000 -	4,98 -
128	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	48	<u>17,61</u> -	- -	845	-	- -	- -	- -
129	& С114-97-19 варіант 2	Пінопласт ПСБ-С-25 товщ. 20 мм	м2	8	<u>43,04</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
130	КБ6-17-5 Н2=1,15 Н5=1,15	Стіна Ст1 - 1 шт Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон В25(М350)	100м3	0,2366	<u>633372,37</u> 75033,08	<u>23882,19</u> 8068,40	149856	17753	<u>5651</u> 1909	<u>979,8000</u> 88,0422	<u>231,82</u> 20,83
131	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,43606	<u>43001,22</u> -	- -	18751	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ6-17-10 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,097	<u>658724,32</u> 77340,44	<u>27484,06</u> 9283,20	63896	7502	<u>2666</u> 900	<u>1009,9300</u> 101,3036	<u>97,96</u> 9,83
147	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240с, діаметр 10 мм	т	0,18726	<u>43001,22</u> -	- -	8052	-	- -	- -	- -
148	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500С, діаметр 14 мм	т	1,40212	<u>46742,45</u> -	- -	65539	-	- -	- -	- -
149	& C111-870- 42 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	20,12	<u>95,68</u> -	- -	1925	-	- -	- -	- -
150	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	194	<u>1,55</u> -	- -	301	-	- -	- -	- -
151	КБ6-17-10 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,031	<u>658724,32</u> 77340,44	<u>27484,06</u> 9283,20	20420	2398	<u>852</u> 288	<u>1009,9300</u> 101,3036	<u>31,31</u> 3,14
152	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240с, діаметр 10 мм	т	0,05985	<u>43001,22</u> -	- -	2574	-	- -	- -	- -
153	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500С, діаметр 14 мм	т	0,45835	<u>46742,45</u> -	- -	21424	-	- -	- -	- -
154	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	62	<u>1,55</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
155	КБ6-17-5 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон В25(М350)	100м3	0,0245	<u>633372,37</u> 75033,08	<u>23882,19</u> 8068,40	15518	1838	<u>585</u> 198	<u>979,8000</u> 88,0422	<u>24,01</u> 2,16
156	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240с, діаметр 10 мм	т	0,0472	<u>43001,22</u> -	- -	2030	-	- -	- -	- -
157	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500С, діаметр 14 мм	т	0,39275	<u>46742,45</u> -	- -	18358	-	- -	- -	- -
158	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	50	<u>1,55</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
159	КБ6-17-5 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон В25(М350)	100м3	0,03	<u>633372,37</u> 75033,08	<u>23882,19</u> 8068,40	19001	2251	<u>716</u> 242	<u>979,8000</u> 88,0422	<u>29,39</u> 2,64
160	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240с, діаметр 10 мм	т	0,05738	<u>43001,22</u> -	- -	2467	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,54076	<u>46742,45</u> -	- -	25276	-	- -	- -	- -
162	& C111-870- 42 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	7,42	<u>95,68</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
163	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	60	<u>1,55</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
164	КБ6-17-5 Н2=1,15 Н5=1,15	Стіна Ст7 - 1 шт Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон В25(М350)	100м3	0,02	<u>633372,37</u> 75033,08	<u>23882,19</u> 8068,40	12667	1501	<u>478</u> 161	<u>979,8000</u> 88,0422	<u>19,6</u> 1,76
165	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,05136	<u>43001,22</u> -	- -	2209	-	- -	- -	- -
166	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,31518	<u>46742,45</u> -	- -	14732	-	- -	- -	- -
167	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	40	<u>1,55</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
168	КР20-12-2	Рами Р-1 (1шт) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,27596	<u>10458,88</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	2886	1760	<u>762</u> 119	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>19,09</u> 1,14
169	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,27596	<u>21375,51</u> 14136,32	<u>4893,04</u> 207,23	5899	3901	<u>1350</u> 57	<u>176,0000</u> 2,5370	<u>48,57</u> 0,7
170	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,04468	<u>47278,85</u> -	- -	2112	-	- -	- -	- -
171	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 125x8 мм	т	0,23128	<u>43251,83</u> -	- -	10003	-	- -	- -	- -
172	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,086	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	131	43	<u>8</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,47</u> 0,01
173	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,086	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	525	64	<u>12</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,72</u> 0,02
174	C124-23 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм (анкерування стін) Сходи См-1 - 1 шт	т	1,27304	<u>46742,45</u> -	- -	59505	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	КБ6-22-1 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування монолітних сходових маршів товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0563	<u>689287,43</u> 84964,40	<u>21749,94</u> 8156,98	38807	4783	<u>1225</u> 459	<u>1109,4855</u> 89,0714	<u>62,46</u> 5,01
176	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	1,43618	<u>46742,45</u> -	<u>-</u> -	67131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 8 мм	т	0,1373	<u>44871,86</u> -	<u>-</u> -	6161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	170	<u>1,55</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ6-22-3 H2=1,15 H5=1,15	Плита покриття Пп-1 - 1 шт (Ев-1) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,186	<u>620993,42</u> 59753,46	<u>17873,67</u> 6725,54	115505	11114	<u>3325</u> 1251	<u>780,2750</u> 73,3849	<u>145,13</u> 13,65
180	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,18282	<u>47278,85</u> -	<u>-</u> -	55922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	1,40027	<u>46742,45</u> -	<u>-</u> -	65452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,11683	<u>43001,22</u> -	<u>-</u> -	5024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& C111-870-42 варіант 1	Сітка дрютяна 100x100x4мм	м2	58,63	<u>95,68</u> -	<u>-</u> -	5610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	980	<u>1,55</u> -	<u>-</u> -	1519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							1625282	81568	<u>27350</u> 8319		<u>1053,61</u> 90,65
Разом будівельні роботи, грн.							1625282				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1516364				
всього заробітна плата, грн.							89887				
Загальновиробничі витрати, грн.							51067				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							137,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17467				
Всього будівельні роботи, грн.							1676349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					1676349				
		Розділ 9. Евакуаційний вихід Ев-2									
		Фундаментна плита Фп-1									
185	КБ6-1-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,055	<u>391408,56</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	21527	663	<u>180</u> 72	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>9,53</u> 0,78
186	КБ6-1-16 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,207	<u>511649,93</u> 21700,91	<u>11983,93</u> 3957,43	105912	4492	<u>2481</u> 819	<u>286,8215</u> 43,2768	<u>59,37</u> 8,96
187	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	1,2192	<u>46742,45</u> -	<u>-</u> -	56988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	1,4347	<u>45006,59</u> -	<u>-</u> -	64571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Каркаси Кр 1, Кр 2.									
189	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0773	<u>43001,22</u> -	<u>-</u> -	3324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КР3-40-2	Улаштування деформаційних вертикальних швів у цегляних та крупнопанельних будівлях	100 м	0,04	<u>6787,46</u> 6787,46	<u>-</u> -	271	271	<u>-</u> -	89,7100	3,59
191	С1555-376 варіант 1	Гідроізоляційна шпона Кеерлайн ІЕ 500-20	м	4	<u>1168,51</u> -	<u>-</u> -	4674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіна Ст1 - 1 шт									
192	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,209	<u>620457,49</u> 65246,16	<u>20767,12</u> 7016,00	129676	13636	<u>4340</u> 1466	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>178,07</u> 16
193	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,37267	<u>43001,22</u> -	<u>-</u> -	16025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	2,83653	<u>46742,45</u> -	<u>-</u> -	132586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& С111-870-42 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	55,6	<u>95,68</u> -	<u>-</u> -	5320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	С113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	420	<u>1,55</u> -	<u>-</u> -	651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КБ6-17-5	Стіна Ст2 - 1 шт Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,236	<u>620457,49</u> 65246,16	<u>20767,12</u> 7016,00	146428	15398	<u>4901</u> 1656	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>201,07</u> 18,07
198	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,40993	<u>43001,22</u> -	- -	17627	-	- -	- -	- -
199	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	2,8421	<u>46742,45</u> -	- -	132847	-	- -	- -	- -
200	& С111-870- 42 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	55,6	<u>95,68</u> -	- -	5320	-	- -	- -	- -
201	С113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	420	<u>1,55</u> -	- -	651	-	- -	- -	- -
202	КБ6-17-5	Стіна Ст3 - 1 шт Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,0223	<u>620457,49</u> 65246,16	<u>20767,12</u> 7016,00	13836	1455	<u>463</u> 156	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>19</u> 1,71
203	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,04208	<u>43001,22</u> -	- -	1809	-	- -	- -	- -
204	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,35715	<u>46742,45</u> -	- -	16694	-	- -	- -	- -
205	& С111-870- 42 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	7,42	<u>95,68</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
206	С113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	40	<u>1,55</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
207	КР20-12-2	Рами Р-1 (1шт) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,27596	<u>10458,88</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	2886	1760	<u>762</u> 119	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>19,09</u> 1,14
208	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,27596	<u>21375,51</u> 14136,32	<u>4893,04</u> 207,23	5899	3901	<u>1350</u> 57	<u>176,0000</u> 2,5370	<u>48,57</u> 0,7
209	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,04468	<u>47278,85</u> -	- -	2112	-	- -	- -	- -
210	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 125х8 мм	т	0,23128	<u>43251,83</u> -	- -	10003	-	- -	- -	- -
211	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,086	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	131	43	<u>8</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,47</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,086	<u>6100.62</u> 747,01	<u>135.03</u> 15,13	525	64	<u>12</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0.72</u> 0,02
213	КБ6-17-10 Н2=1,15 Н5=1,15	Стіна Ст4 - 1 шт Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,0434	<u>658724.32</u> 77340,44	<u>27484.06</u> 9283,20	28589	3357	<u>1193</u> 403	<u>1009,9300</u> 101,3036	<u>43.83</u> 4,4
214	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,12733	<u>43001.22</u> -	-	5475	-	-	-	-
215	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,75468	<u>46742.45</u> -	-	35276	-	-	-	-
216	& С111-870- 42 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	15,7	<u>95.68</u> -	-	1502	-	-	-	-
217	С113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	87	<u>1.55</u> -	-	135	-	-	-	-
218	КБ6-17-5	Стіна Ст5 - 1 шт Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,024	<u>620457.49</u> 65246,16	<u>20767.12</u> 7016,00	14891	1566	<u>498</u> 168	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>20.45</u> 1,84
219	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,04628	<u>43001.22</u> -	-	1990	-	-	-	-
220	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,39849	<u>46742.45</u> -	-	18626	-	-	-	-
221	С113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	50	<u>1.55</u> -	-	78	-	-	-	-
222	С124-23 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм (анкерування стін між собою) Сходи См-2 - 1 шт	т	0,93094	<u>46742.45</u> -	-	43514	-	-	-	-
223	КБ6-22-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування монолітних сходових маршів товщиною до 200 мм на висоті від опорної площини до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,051	<u>689287.43</u> 84964,40	<u>21749.94</u> 8156,98	35154	4333	<u>1109</u> 416	<u>1109,4855</u> 89,0714	<u>56.58</u> 4,54
224	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	1,0884	<u>46742.45</u> -	-	50874	-	-	-	-
225	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 8 мм	т	0,12	<u>44871.86</u> -	-	5385	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	170	<u>1,55</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	КБ6-22-3 H2=1,15 H5=1,15	Плита покриття Пп-1 - 1 шт Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,1737	<u>639007,64</u> 59753,46	<u>17873,67</u> 6725,54	110996	10379	<u>3105</u> 1168	<u>780,2750</u> 73,3849	<u>135,53</u> 12,75
228	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,10271	<u>47278,85</u> -	<u>-</u> -	52135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	1,3068	<u>46742,45</u> -	<u>-</u> -	61083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,11902	<u>43001,22</u> -	<u>-</u> -	5118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& C111-870- 42 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	54,39	<u>95,68</u> -	<u>-</u> -	5204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	930	<u>1,55</u> -	<u>-</u> -	1442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1376796	61318	<u>20402</u> 6502		<u>795,87</u> 70,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1376796 1295076 67820 38642 103,97 13249 1415438				

		Всього по розділу 9					1415438				
		Розділ 10. Евакуаційний вихід Ев-3									
233	КБ6-1-1 H2=1,15 H5=1,15	Фундаментна плита Фп-1 Ев-3 Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,053	<u>391408,56</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	20745	639	<u>174</u> 69	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>9,19</u> 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	КБ6-1-16 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,196	<u>511649,93</u> 21700,91	<u>11983,93</u> 3957,43	100283	4253	<u>2349</u> 776	<u>286,8215</u> 43,2768	<u>56,22</u> 8,48
235	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	1,1384	<u>46742,45</u> -	- -	53212	-	- -	- -	- -
236	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 18 мм	т	2,6156	<u>45006,59</u> -	- -	117719	-	- -	- -	- -
237	C124-3	Каркаси Кр 1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0908	<u>43001,22</u> -	- -	3905	-	- -	- -	- -
238	КР3-40-2	Улаштування деформаційних вертикальних швів у цегляних та крупнопанельних будівлях	100 м	0,04	<u>6787,46</u> 6787,46	- -	271	271	- -	89,7100 -	3,59 -
239	C1555-376 варіант 1	Гідроізоляційна шпона Кеерлайн ІЕ 500-20	м	4	<u>1168,51</u> -	- -	4674	-	- -	- -	- -
240	КБ6-17-10 H2=1,15 H5=1,15	Стіна Ст1 - 1 шт (Ев-3) Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,098	<u>658724,32</u> 77340,44	<u>27484,06</u> 9283,20	64555	7579	<u>2693</u> 910	<u>1009,9300</u> 101,3036	<u>98,97</u> 9,93
241	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,18427	<u>43001,22</u> -	- -	7924	-	- -	- -	- -
242	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	1,36236	<u>46742,45</u> -	- -	63680	-	- -	- -	- -
243	& C111-870- 42 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	21,7	<u>95,68</u> -	- -	2076	-	- -	- -	- -
244	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	196	<u>1,55</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
245	КБ6-17-10 H2=1,15 H5=1,15	Стіна Ст2 - 1 шт (Ев-3) Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,148	<u>658724,32</u> 77340,44	<u>27484,06</u> 9283,20	97491	11446	<u>4068</u> 1374	<u>1009,9300</u> 101,3036	<u>149,47</u> 14,99
246	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,25606	<u>43001,22</u> -	- -	11011	-	- -	- -	- -
247	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	2,02637	<u>46742,45</u> -	- -	94717	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	& C111-870-42 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	39,1	<u>95,68</u> -	- -	3741	-	- -	- -	- -
249	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	296	<u>1,55</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
250	КБ6-17-5 H2=1,15 H5=1,15	Стіна Ст3 - 1 шт (Ев-3) Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,023	<u>633372,37</u> 75033,08	<u>23882,19</u> 8068,40	14568	1726	<u>549</u> 186	<u>979,8000</u> 88,0422	<u>22,54</u> 2,02
251	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240с, діаметр 10 мм	т	0,04319	<u>43001,22</u> -	- -	1857	-	- -	- -	- -
252	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500С, діаметр 14 мм	т	0,37322	<u>46742,45</u> -	- -	17445	-	- -	- -	- -
253	& C111-870-42 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	5,6	<u>95,68</u> -	- -	536	-	- -	- -	- -
254	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	45	<u>1,55</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
255	КБ6-17-10 H2=1,15 H5=1,15	Стіна Ст4 - 1 шт (Ев-3) Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,112	<u>658724,32</u> 77340,44	<u>27484,06</u> 9283,20	73777	8662	<u>3078</u> 1040	<u>1009,9300</u> 101,3036	<u>113,11</u> 11,35
256	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240с, діаметр 10 мм	т	0,18603	<u>43001,22</u> -	- -	8000	-	- -	- -	- -
257	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500С, діаметр 14 мм	т	1,49961	<u>46742,45</u> -	- -	70095	-	- -	- -	- -
258	& C111-870-42 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	32,1	<u>95,68</u> -	- -	3071	-	- -	- -	- -
259	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	223	<u>1,55</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
260	КБ6-17-10 H2=1,15 H5=1,15	Стіна Ст5 - 1 шт (Ев-3) Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,046	<u>658724,32</u> 77340,44	<u>27484,06</u> 9283,20	30301	3558	<u>1264</u> 427	<u>1009,9300</u> 101,3036	<u>46,46</u> 4,66
261	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240с, діаметр 10 мм	т	0,08792	<u>43001,22</u> -	- -	3781	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	КБ6-17-10 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,047	<u>658724,32</u> 77340,44	<u>27484,06</u> 9283,20	30960	3635	<u>1292</u> 436	<u>1009,9300</u> 101,3036	<u>47,47</u> 4,76
277	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,13375	<u>43001,22</u> -	- -	5751	-	- -	- -	- -
278	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	0,61741	<u>46742,45</u> -	- -	28859	-	- -	- -	- -
279	& C111-870-42 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	15,2	<u>95,68</u> -	- -	1454	-	- -	- -	- -
280	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	84	<u>1,55</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
281	C124-23 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм (анкерування стін між собою)	т	1,05299	<u>46742,45</u> -	- -	49219	-	- -	- -	- -
282	КБ6-22-1 H2=1,15 H5=1,15	Сходи См-1 - 1 шт (Ев-3) Улаштування монолітних сходових маршів товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,065	<u>689287,43</u> 84964,40	<u>21749,94</u> 8156,98	44804	5523	<u>1414</u> 530	<u>1109,4855</u> 89,0714	<u>72,12</u> 5,79
283	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	1,45207	<u>46742,45</u> -	- -	67873	-	- -	- -	- -
284	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 8 мм	т	0,12085	<u>44871,86</u> -	- -	5423	-	- -	- -	- -
285	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	218	<u>1,55</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -
286	КБ6-22-3 H2=1,15 H5=1,15	Плита покриття Пп-1 - 1 шт (Ев-3) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,154	<u>639007,64</u> 59753,46	<u>17873,67</u> 6725,54	98407	9202	<u>2753</u> 1036	<u>780,2750</u> 73,3849	<u>120,16</u> 11,3
287	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,76696	<u>47278,85</u> -	- -	36261	-	- -	- -	- -
288	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	1,53973	<u>46742,45</u> -	- -	71971	-	- -	- -	- -
289	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	0,11339	<u>43001,22</u> -	- -	4876	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	& C111-870-42 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	48,98	<u>95,68</u> -	- -	4686	-	- -	- -	- -
291	C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	850	<u>1,55</u> -	- -	1318	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					1428938	64969	<u>22728</u> 7287		<u>843,5</u> 79,45
		Разом будівельні роботи, грн.					1428938				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1341241				
		всього заробітна плата, грн.					72256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41156				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14107				
		Всього будівельні роботи, грн.					1470094				

		Всього по розділу 10					1470094				
		Разом прямі витрати по кошторису					8983766	841908	<u>428371</u> 95267		<u>10464,63</u> 1053,03
		Разом будівельні роботи, грн.					8983766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7713487				
		всього заробітна плата, грн.					937175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					521852				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1381,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176044				
		Всього будівельні роботи, грн.					9505618				

		Всього по кошторису					9505618				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12899,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1113219				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на конструкції залізобетонні

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10464,63	80,45			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	866,94	90,38			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	186,09	90,93			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1381,58	127,43			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	12899,24				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,271758	347,68			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	244,28097	355,48			
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,06363	604,31			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,65848	601,79			
14	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,83354	492,58			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	8,52152	311,15			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	283,75949	43,68			
17	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	105,59811	107,62			
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	201,14169	310,18			
19	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,12343	51,44			
20	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	118,55839	605,78			
21	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	20,82799	551,06			
22	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	16,69328	724,14			
23	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2029,137	6,03			
24	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	16,61765	17,22			
25	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	49,44629	97,99			
26	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	5,89385	5,48			
27	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,12343	13,03			
28	СЗ11-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1155,84	115,76			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
29	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,052647				
30	КБМ204-1100 варіант 1	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг (Електроенергія: 0,03 кВт·год)	маш. год	105,59811				
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	219,94607842				
32	КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш. год	0,982308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	201,141688				
34	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	3,12912				
35	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,115104				
36	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,9321371				
37	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт-год)	маш. год	0,736731				
38	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	46,83922055				
39	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	123,53730607				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
40	+&C111-91-2	Болти фундаментні М16 L=450 мм	шт	212	52,11	50,83	0,26	1,02
41	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,1565973	76845,57	75000,00	338,79	1506,78
42	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0012974	47545,21	46274,16	338,79	932,26
43	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,187379	5157,79	4602,94	453,72	101,13
44	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,30842	14,32	8,41	5,63	0,28
45	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,47346	34,58	28,27	5,63	0,68
46	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,143796	46171,11	45000,00	265,79	905,32
47	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0551759	46171,11	45000,00	265,79	905,32
48	+&C111-870-42 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	570,8	95,68	93,00	0,80	1,88
49	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,002136	4368,86	3670,68	612,52	85,66
50	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1344004	51951,76	50588,26	344,84	1018,66
51	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0457076	127851,74	125000,00	344,84	2506,90
52	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0466596	120988,56	118271,40	344,84	2372,32
53	+C111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,24558	94,63	92,52	0,25	1,86
54	C111-1757	Рядно	м2	327,7733	86,50	84,66	0,14	1,70
55	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 125х8 мм	т	2,03822	43251,83	42664,07	265,79	321,97
56	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0784874	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
57	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0545642	76807,71	75000,00	301,68	1506,03
58	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,001038	39118,85	38050,13	301,68	767,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	1,695444	971,66	949,99	2,62	19,05
60	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	72,84	17,61	16,76	0,50	0,35
61	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,237376	8593,34	8201,38	223,46	168,50
62	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,349653	7926,73	7547,84	223,46	155,43
63	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	5,6483914	7587,54	7215,30	223,46	148,78
64	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,24566	4205,47	3899,55	223,46	82,46
65	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,1903	3747,11	3413,55	260,09	73,47
66	+C113-2085 варіант 1	Фіксатор захисного шару	шт	8084	1,55	1,45	0,07	0,03
67	+&C114-97-19 варіант 2	Пінопласт ПСБ-С-25 товщ. 20 мм	м2	11,99	43,04	41,90	0,30	0,84
68	C123-514-У	Шити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	225,08177	617,50	600,26	5,13	12,11
69	C123-515-У	Шити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	44,96206	853,30	829,24	7,33	16,73
70	C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,082192	5393,29	5267,58	19,96	105,75
71	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 8 мм	т	0,37815	44871,86	43726,23	265,79	879,84
72	C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	2,07992	44871,86	43726,23	265,79	879,84
73	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,2674	43001,22	41892,27	265,79	843,16
74	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240с, діаметр 10 мм	т	3,89379	43001,22	41892,27	265,79	843,16
75	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	36,75299	47278,85	46086,02	265,79	927,04
76	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм	т	38,29678	46742,45	45560,14	265,79	916,52
77	C124-23 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм (анкерування стін)	т	1,27304	46742,45	45560,14	265,79	916,52
78	C124-23 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм (анкерування стін між собою)	т	1,98393	46742,45	45560,14	265,79	916,52
79	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	3,308	45006,59	43858,32	265,79	882,48
80	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 18 мм	т	2,6156	45006,59	43858,32	265,79	882,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	1,60605	102232,48	99962,13	265,79	2004,56
82	C142-10-2	Вода	м3	2,14067	77,99	77,99	-	-
83	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,006867	98066,33	95571,77	571,69	1922,87
84	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0011445	30994,44	29928,45	458,26	607,73
85	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,028994	136999,45	133741,50	571,69	2686,26
86	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,02973	1315,25	700,83	588,63	25,79
87	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	18,0234	3613,02	2750,52	791,66	70,84
88	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	17,442	3471,83	2612,09	791,66	68,08
89	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	320,69128	4615,45	3733,29	791,66	90,50
90	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	247,67015	4792,93	3907,29	791,66	93,98
91	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,12	5019,11	4129,04	791,66	98,41
92	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	20,83921	183,18	178,49	1,10	3,59
93	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,23821	72,71	62,86	8,42	1,43
94	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,25294	63,64	53,97	8,42	1,25
95	C1555-376 варіант 1	Гідроізоляційна шпона Keerline IE 500-20	м	12	1168,51	1145,45	0,15	22,91
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
96	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	57,329	5,754	5,754		
97	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,7865	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 січня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область
059-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на конструкції металеві

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

5323,335 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

13,89375 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1253,938 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підсилення прорізів									
		Підсилення прорізу Пп1									
1	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,17939	<u>23409,29</u>	<u>452,43</u>	4199	4054	<u>81</u>	<u>277.9400</u>	<u>49,86</u>
					22599,30	54,59			10	0,5486	0,1
2	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245 90x90x8	т	0,1363	<u>41676,38</u>	-	5680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245 75x75x6	т	0,01544	<u>41676,38</u>	-	643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C111-1120 варіант 2	Смуга, товщина 6 мм, сталь марки C245	т	0,02488	<u>45740,52</u>	-	1138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10424,70</u>	<u>338,28</u>	208	202	<u>6</u>	<u>115,6700</u>	<u>2,31</u>
					10086,42	40,95			1	0,5610	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР20-27-8 Н1=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати κ=3	100шт	0,02	<u>5736,71</u> 5532,84	<u>203,87</u> 24,68	115	111	<u>4</u> -	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>1,27</u> 0,01
7	С111-1872 варіант 1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	кг	2	<u>85,47</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,064	<u>37158,33</u> 13077,91	<u>182,88</u> 156,16	2378	837	<u>12</u> 10	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>10,66</u> 0,12
		Підсилення прорізу Пп2									
9	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	0,0452	<u>8317,63</u> 6132,79	<u>-</u> -	376	277	<u>-</u> -	89,0100	4,02
10	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,04686	<u>59290,19</u> 13681,52	<u>856,20</u> 255,92	2778	641	<u>40</u> 12	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>9,21</u> 0,15
11	С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна с245	т	0,04686	<u>38873,15</u> -	<u>-</u> -	1822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,12172	<u>23409,29</u> 22599,30	<u>452,43</u> 54,59	2849	2751	<u>55</u> 7	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>33,83</u> 0,07
13	С111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 90х90х8	т	0,09181	<u>41676,38</u> -	<u>-</u> -	3826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 75х75х6	т	0,01102	<u>41676,38</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С111-1120 варіант 2	Смуга, товщина 6 мм, сталь марки С245	т	0,01808	<u>45740,52</u> -	<u>-</u> -	827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	208	202	<u>6</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
17	КР20-27-8 Н1=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати κ=3	100шт	0,02	<u>5736,71</u> 5532,84	<u>203,87</u> 24,68	115	111	<u>4</u> -	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>1,27</u> 0,01
18	С111-1872 варіант 1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	кг	0,81	<u>85,47</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,045	<u>37158,33</u> 13077,91	<u>182,88</u> 156,16	1672	589	<u>8</u> 7	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>7,5</u> 0,08
		Підсилення прорізу Пп3									
20	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	0,0452	<u>8317,63</u> 6132,79	<u>-</u> -	376	277	<u>-</u> -	89,0100	4,02
21	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,05055	<u>59290,19</u> 13681,52	<u>856,20</u> 255,92	2997	692	<u>43</u> 13	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>9,94</u> 0,16
22	С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна с245	т	0,05055	<u>38873,15</u> -	<u>-</u> -	1965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,12323	<u>23409,29</u> 22599,30	<u>452,43</u> 54,59	2885	2785	<u>56</u> 7	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>34,25</u> 0,07
24	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 90х90х8	т	0,09181	<u>41676,38</u> -	<u>-</u> -	3826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 75х75х6	т	0,01102	<u>41676,38</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C111-1120 варіант 2	Смуга, товщина 6 мм, сталь марки С245	т	0,0204	<u>45740,52</u> -	<u>-</u> -	933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	208	202	<u>6</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
28	КР20-27-8 Н1=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати κ=3	100шт	0,02	<u>5736,71</u> 5532,84	<u>203,87</u> 24,68	115	111	<u>4</u> -	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>1,27</u> 0,01
29	C111-1872 варіант 1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	кг	0,57	<u>85,47</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу Підсилення прорізу Пп4	100м2	0,045	<u>37158,33</u> 13077,91	<u>182,88</u> 156,16	1672	589	<u>8</u> 7	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>7,5</u> 0,08
31	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	0,0452	<u>8317,63</u> 6132,79	<u>-</u> -	376	277	<u>-</u> -	89,0100 -	4,02 -
32	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,05055	<u>59290,19</u> 13681,52	<u>856,20</u> 255,92	2997	692	<u>43</u> 13	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>9,94</u> 0,16
33	C111-1841 варіант 1	Сталь швелерна с245	т	0,05055	<u>38873,15</u> -	<u>-</u> -	1965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,12323	<u>23409,29</u> 22599,30	<u>452,43</u> 54,59	2885	2785	<u>56</u> 7	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>34,25</u> 0,07
35	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 90х90х8	т	0,09181	<u>41676,38</u> -	<u>-</u> -	3826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 75х75х6	т	0,01102	<u>41676,38</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C111-1120 варіант 2	Смуга, товщина 6 мм, сталь марки С245	т	0,0204	<u>45740,52</u> -	<u>-</u> -	933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	208	202	<u>6</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
39	КР20-27-8 Н1=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати κ=3	100шт	0,02	<u>5736,71</u> 5532,84	<u>203,87</u> 24,68	115	111	<u>4</u> -	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>1,27</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C111-1872 варіант 1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	кг	0,57	<u>85,47</u> -	-	49	-	-	-	-
41	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,045	<u>37158,33</u> 13077,91	<u>182,88</u> 156,16	1672	589	<u>8</u> 7	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>7,5</u> 0,08
42	KP3-49-1	Підсилення прорізу Пп5	100 м	0,0904	<u>8317,63</u> 6132,79	-	752	554	-	89,0100	8,05
43	KP3-45-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	1 т	0,08832	<u>59290,19</u> 13681,52	<u>856,20</u> 255,92	5237	1208	<u>76</u> 23	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>17,37</u> 0,28
44	C111-1841 варіант 1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,08832	<u>38873,15</u> -	-	3433	-	-	-	-
45	KP3-14-1	Сталь швелерна с245	т	0,08832	<u>38873,15</u> -	-	3433	-	-	-	-
46	C111-1089 варіант 1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,24857	<u>23409,29</u> 22599,30	<u>452,43</u> 54,59	5819	5618	<u>112</u> 14	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>69,09</u> 0,14
47	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 90х90х8	т	0,18362	<u>41676,38</u> -	-	7653	-	-	-	-
48	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 75х75х6	т	0,0248	<u>41676,38</u> -	-	1034	-	-	-	-
49	C111-1120 варіант 2	Смуга, товщина 6 мм, сталь марки С245	т	0,04016	<u>45740,52</u> -	-	1837	-	-	-	-
49	& C111-91-3	Анкер розжимний для бетону Hilti M12х98	шт	2	<u>10,23</u> -	-	20	-	-	-	-
50	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	208	202	<u>6</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
51	KP20-27-8 H1=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати к=3	100шт	0,02	<u>5736,71</u> 5532,84	<u>203,87</u> 24,68	115	111	<u>4</u> -	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>1,27</u> 0,01
52	C111-1872 варіант 1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	кг	0,61	<u>85,47</u> -	-	52	-	-	-	-
53	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,085	<u>37158,33</u> 13077,91	<u>182,88</u> 156,16	3158	1112	<u>16</u> 13	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>14,16</u> 0,16
54	KP3-49-1	Підсилення прорізу Пп6	100 м	0,0452	<u>8317,63</u> 6132,79	-	376	277	-	89,0100	4,02
55	KP3-45-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	1 т	0,04913	<u>59290,19</u> 13681,52	<u>856,20</u> 255,92	2913	672	<u>42</u> 13	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>9,66</u> 0,15
56	C111-1841 варіант 1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,04913	<u>38873,15</u> -	-	1910	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,12268	<u>23409,29</u> 22599,30	<u>452,43</u> 54,59	2872	2772	<u>56</u> 7	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>34,1</u> 0,07
58	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 90х90х8	т	0,09356	<u>41676,38</u> -	<u>-</u> -	3899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 75х75х6	т	0,01102	<u>41676,38</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C111-1120 варіант 2	Смуга, товщина 6 мм, сталь марки С245	т	0,0181	<u>45740,52</u> -	<u>-</u> -	828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	208	202	<u>6</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
62	КР20-27-8 Н1=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати κ=3	100шт	0,02	<u>5736,71</u> 5532,84	<u>203,87</u> 24,68	115	111	<u>4</u> -	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>1,27</u> 0,01
63	C111-1872 варіант 1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	кг	0,57	<u>85,47</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу Підсилення прорізу Пп7 (2шт)	100м2	0,045	<u>37158,33</u> 13077,91	<u>182,88</u> 156,16	1672	589	<u>8</u> 7	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>7,5</u> 0,08
65	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	0,0904	<u>8317,63</u> 6132,79	<u>-</u> -	752	554	<u>-</u> -	<u>89,0100</u> -	<u>8,05</u> -
66	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,10338	<u>59290,19</u> 13681,52	<u>856,20</u> 255,92	6129	1414	<u>89</u> 26	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>20,33</u> 0,33
67	C111-1841 варіант 1	Сталь швелерна с245	т	0,10338	<u>38873,15</u> -	<u>-</u> -	4019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,25996	<u>23409,29</u> 22599,30	<u>452,43</u> 54,59	6085	5875	<u>118</u> 14	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>72,25</u> 0,14
69	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 90х90х8	т	0,18362	<u>41676,38</u> -	<u>-</u> -	7653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 75х75х6	т	0,02812	<u>41676,38</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C111-1120 варіант 2	Смуга, товщина 6 мм, сталь марки С245	т	0,04822	<u>45740,52</u> -	<u>-</u> -	2206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	208	202	<u>6</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
73	КР20-27-8 Н1=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати κ=3	100шт	0,02	<u>5736,71</u> 5532,84	<u>203,87</u> 24,68	115	111	<u>4</u> -	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>1,27</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C111-1872 варіант 1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	кг	1,14	<u>85,47</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
75	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,09	<u>37158,33</u> 13077,91	<u>182,88</u> 156,16	3344	1177	<u>16</u> 14	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>15</u> 0,17
76	KP3-49-1	Підсилення прорізу Пп8	100 м	0,0452	<u>8317,63</u> 6132,79	- -	376	277	- -	89,0100 -	4,02 -
77	KP3-45-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	1 т	0,04544	<u>59290,19</u> 13681,52	<u>856,20</u> 255,92	2694	622	<u>39</u> 12	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>8,93</u> 0,14
78	C111-1841 варіант 1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,04544	<u>38873,15</u> -	- -	1766	-	- -	- -	- -
79	KP3-14-1	Сталь швелерна с245	1 т	0,12998	<u>23409,29</u> 22599,30	<u>452,43</u> 54,59	3043	2937	<u>59</u> 7	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>36,13</u> 0,07
80	C111-1089 варіант 1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,09181	<u>41676,38</u> -	- -	3826	-	- -	- -	- -
81	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 90х90х8	т	0,01406	<u>41676,38</u> -	- -	586	-	- -	- -	- -
82	C111-1120 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 75х75х6	т	0,02411	<u>45740,52</u> -	- -	1103	-	- -	- -	- -
83	KP20-27-7	Смуга, товщина 6 мм, сталь марки С245	100шт	0,02	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	208	202	<u>6</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
84	KP20-27-8 Н1=3	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>5736,71</u> 5532,84	<u>203,87</u> 24,68	115	111	<u>4</u> -	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>1,27</u> 0,01
85	C111-1872 варіант 1	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати κ=3	кг	0,57	<u>85,47</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
86	KP11-35-1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	100м2	0,045	<u>37158,33</u> 13077,91	<u>182,88</u> 156,16	1672	589	<u>8</u> 7	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>7,5</u> 0,08
87	KP3-49-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м	0,0452	<u>8317,63</u> 6132,79	- -	376	277	- -	89,0100 -	4,02 -
88	KP3-45-1	Підсилення прорізу Пп9	1 т	0,0426	<u>59290,19</u> 13681,52	<u>856,20</u> 255,92	2526	583	<u>36</u> 11	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>8,38</u> 0,13
89	C111-1841 варіант 1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0426	<u>38873,15</u> -	- -	1656	-	- -	- -	- -
90	KP3-14-1	Сталь швелерна с245	1 т	0,12998	<u>23409,29</u> 22599,30	<u>452,43</u> 54,59	3043	2937	<u>59</u> 7	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>36,13</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245 90x90x8	т	0,09181	<u>41676,38</u> -	- -	3826	-	- -	- -	- -
92	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245 75x75x6	т	0,01406	<u>41676,38</u> -	- -	586	-	- -	- -	- -
93	C111-1120 варіант 2	Смуга, товщина 6 мм, сталь марки C245	т	0,02411	<u>45740,52</u> -	- -	1103	-	- -	- -	- -
94	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	208	202	<u>6</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
95	KP20-27-8 H1=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати κ=3	100шт	0,02	<u>5736,71</u> 5532,84	<u>203,87</u> 24,68	115	111	<u>4</u> -	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>1,27</u> 0,01
96	C111-1872 варіант 1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	кг	0,67	<u>85,47</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
97	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу Підсилення прорізу Пп10	100м2	0,045	<u>37158,33</u> 13077,91	<u>182,88</u> 156,16	1672	589	<u>8</u> 7	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>7,5</u> 0,08
98	KP3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	0,0452	<u>8317,63</u> 6132,79	- -	376	277	- -	89,0100 -	4,02 -
99	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,04175	<u>59290,19</u> 13681,52	<u>856,20</u> 255,92	2475	571	<u>36</u> 11	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>8,21</u> 0,13
100	C111-1841 варіант 1	Сталь швелерна с245	т	0,04175	<u>38873,15</u> -	- -	1623	-	- -	- -	- -
101	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,13095	<u>23409,29</u> 22599,30	<u>452,43</u> 54,59	3065	2959	<u>59</u> 7	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>36,4</u> 0,07
102	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245 90x90x8	т	0,09181	<u>41676,38</u> -	- -	3826	-	- -	- -	- -
103	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245 75x75x6	т	0,01406	<u>41676,38</u> -	- -	586	-	- -	- -	- -
104	C111-1120 варіант 2	Смуга, товщина 6 мм, сталь марки C245	т	0,02506	<u>45740,52</u> -	- -	1146	-	- -	- -	- -
105	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	208	202	<u>6</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
106	KP20-27-8 H1=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати κ=3	100шт	0,02	<u>5736,71</u> 5532,84	<u>203,87</u> 24,68	115	111	<u>4</u> -	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>1,27</u> 0,01
107	C111-1872 варіант 1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	кг	0,67	<u>85,47</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,045	<u>37158,33</u> 13077,91	<u>182,88</u> 156,16	1672	589	<u>8</u> 7	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>7,5</u> 0,08
		Підсилення прорізу Пп11									
109	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	0,0452	<u>8317,63</u> 6132,79	- -	376	277	- -	89,0100	4,02
110	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,04459	<u>59290,19</u> 13681,52	<u>856,20</u> 255,92	2644	610	<u>38</u> 11	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>8,77</u> 0,14
111	С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна с245	т	0,04459	<u>38873,15</u> -	- -	1733	-	- -	- -	- -
112	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,13037	<u>23409,29</u> 22599,30	<u>452,43</u> 54,59	3052	2946	<u>59</u> 7	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>36,24</u> 0,07
113	С111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 90х90х8	т	0,09181	<u>41676,38</u> -	- -	3826	-	- -	- -	- -
114	С111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 75х75х6	т	0,01406	<u>41676,38</u> -	- -	586	-	- -	- -	- -
115	С111-1120 варіант 2	Смуга, товщина 6 мм, сталь марки С245	т	0,0245	<u>45740,52</u> -	- -	1121	-	- -	- -	- -
116	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	208	202	<u>6</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
117	КР20-27-8 Н1=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати к=3	100шт	0,02	<u>5736,71</u> 5532,84	<u>203,87</u> 24,68	115	111	<u>4</u> -	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>1,27</u> 0,01
118	С111-1872 варіант 1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	кг	0,68	<u>85,47</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
119	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,045	<u>37158,33</u> 13077,91	<u>182,88</u> 156,16	1672	589	<u>8</u> 7	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>7,5</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					198048	60729	<u>1470</u> 343		<u>770,73</u> 4,02
		Разом будівельні роботи, грн.					198048				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135849				
		всього заробітна плата, грн.					61072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34648				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11863				
		Всього будівельні роботи, грн.					232696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					232696				
		Розділ 2. Колони									
120	КР20-12-2	Колона К1-37шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	9,83016	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	91031	62696	<u>27128</u> 4242	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>680,15</u> 40,51
121	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	9,83016	<u>20162,01</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	198196	117693	<u>67970</u> 10787	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>1431,27</u> 106,23
122	С111-1096 варіант 2	Балки двотаврові N 27 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	5,1275377	<u>41292,87</u> -	<u>-</u> -	211731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	С111-1120	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	1,56954	<u>45740,52</u> -	<u>-</u> -	71792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	С111-1071 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 6 мм	т	0,3168976	<u>47458,16</u> -	<u>-</u> -	15039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С111-1120 варіант 3	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 16 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	2,81644	<u>45740,52</u> -	<u>-</u> -	128825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,687	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	4089	1343	<u>249</u> 18	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>14,77</u> 0,22
127	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	2,687	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	16392	2007	<u>363</u> 41	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>22,37</u> 0,5
128	КР20-12-2	Колона К2-9шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	2,37393	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	21984	15141	<u>6551</u> 1024	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>164,25</u> 9,78
129	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	2,37393	<u>20162,01</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	47863	28422	<u>16414</u> 2605	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>345,64</u> 25,65
130	С111-1096 варіант 2	Балки двотаврові N 27 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	1,2301	<u>41292,87</u> -	<u>-</u> -	50794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	C111-1120	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,38178	<u>45740,52</u> -	<u>-</u> -	17463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C111-1071 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 6 мм	т	0,0770832	<u>47458,16</u> -	<u>-</u> -	3658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	C111-1120 варіант 3	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 16 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,68508	<u>45740,52</u> -	<u>-</u> -	31336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,648	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	986	324	<u>60</u> 4	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>3,56</u> 0,05
135	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,648	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	3953	484	<u>87</u> 10	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>5,4</u> 0,12
136	КР20-12-2	Колона К3-5шт <i>Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т</i>	1т	1,3902	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	12874	8867	<u>3836</u> 600	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>96,19</u> 5,73
137	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,3902	<u>20162,01</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	28029	16644	<u>9613</u> 1526	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>202,41</u> 15,02
138	C111-1096 варіант 2	Балки двотаврові N 27 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,6834	<u>41292,87</u> -	<u>-</u> -	28220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	C111-1120	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,28345	<u>45740,52</u> -	<u>-</u> -	12965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	C111-1071 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 6 мм	т	0,042824	<u>47458,16</u> -	<u>-</u> -	2032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	C111-1120 варіант 3	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 16 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,3806	<u>45740,52</u> -	<u>-</u> -	17409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3783	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	576	189	<u>35</u> 3	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>2,08</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,3783	<u>6100.62</u> 747,01	<u>135.03</u> 15,13	2308	283	<u>51</u> 6	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>3,15</u> 0,07
144	КР20-12-2	Колона К4-2шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,55608	<u>9260.40</u> 6377,93	<u>2759.67</u> 431,48	5150	3547	<u>1535</u> 240	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>38,48</u> 2,29
145	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,55608	<u>20162.01</u> 11972,69	<u>6914.48</u> 1097,33	11212	6658	<u>3845</u> 610	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>80,97</u> 6,01
146	С111-1096 варіант 2	Балки двотаврові Н 27 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,2734	<u>41292.87</u> -	- -	11289	-	- -	- -	- -
147	С111-1120	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,11338	<u>45740.52</u> -	- -	5186	-	- -	- -	- -
148	С111-1071 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 6 мм	т	0,0171296	<u>47458.16</u> -	- -	813	-	- -	- -	- -
149	С111-1120 варіант 3	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 16 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,15224	<u>45740.52</u> -	- -	6964	-	- -	- -	- -
150	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1513	<u>1521.92</u> 499,95	<u>92.70</u> 6,75	230	76	<u>14</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,83</u> 0,01
151	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1513	<u>6100.62</u> 747,01	<u>135.03</u> 15,13	923	113	<u>20</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1,26</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 2							1061312	264487	<u>137771</u> 21719		<u>3092,78</u> 212,25
Разом будівельні роботи, грн.							1061312				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							659054				
всього заробітна плата, грн.							286206				
Загальновиробничі витрати, грн.							153490				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							394,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							50309				
Всього будівельні роботи, грн.							1214802				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1214802				
		Розділ 3. Балки									
152	КР20-12-2	Балка Б1 7шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	1,24194	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	11501	7921	<u>3427</u> 536	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>85,93</u> 5,12
153	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	1,24194	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	6035	3807	<u>1954</u> 301	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>46,3</u> 3,14
154	& С111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	1,135442	<u>41292,68</u> -	- -	46885	-	- -	- -	- -
155	С111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 160х160х10	т	0,0418544	<u>41676,38</u> -	- -	1744	-	- -	- -	- -
156	С111-1071 варіант 2	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 8 мм	т	0,0646198	<u>47458,16</u> -	- -	3067	-	- -	- -	- -
157	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,386	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	587	193	<u>36</u> 3	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>2,12</u> 0,03
158	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,386	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	2355	288	<u>52</u> 6	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>3,21</u> 0,07
159	КР20-12-2	Балка Б2 9шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	1,44578	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	13389	9221	<u>3990</u> 624	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>100,03</u> 5,96
160	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	1,44578	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	7026	4432	<u>2274</u> 350	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>53,9</u> 3,66
161	& С111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	1,2342402	<u>41292,68</u> -	- -	50965	-	- -	- -	- -
162	С111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 160х160х10	т	0,1076256	<u>41676,38</u> -	- -	4485	-	- -	- -	- -
163	С111-1071 варіант 2	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 8 мм	т	0,1038987	<u>47458,16</u> -	- -	4931	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,4464	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	679	223	<u>41</u> 3	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>2,45</u> 0,04
165	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,4464	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	2723	333	<u>60</u> 7	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>3,72</u> 0,08
166	КР20-12-2	Балка Б3-1шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,18148	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	1681	1157	<u>501</u> 78	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>12,56</u> 0,75
167	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,18148	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	882	556	<u>285</u> 44	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>6,77</u> 0,46
168	& С111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,16627	<u>41292,68</u> -	- -	6866	-	- -	- -	- -
169	С111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 160х160х10	т	0,00923	<u>41676,38</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
170	С111-1071 варіант 2	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 8 мм	т	0,00598	<u>47458,16</u> -	- -	284	-	- -	- -	- -
171	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0543	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	83	27	<u>5</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,3</u> -
172	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0543	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	331	41	<u>7</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,45</u> 0,01
173	КР20-12-2	Балка Б4- 3шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,52452	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	4857	3345	<u>1448</u> 226	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>36,29</u> 2,16
174	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,52452	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	2549	1608	<u>825</u> 127	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>19,55</u> 1,33
175	& С111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,4789	<u>41292,68</u> -	- -	19775	-	- -	- -	- -
176	С111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 160х160х10	т	0,01794	<u>41676,38</u> -	- -	748	-	- -	- -	- -
177	С111-1071 варіант 2	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 8 мм	т	0,0277	<u>47458,16</u> -	- -	1315	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1624	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	247	81	<u>15</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,89</u> 0,01
179	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1624	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	991	121	<u>22</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1,35</u> 0,03
180	КР20-12-2	Балка Б5-1шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,20949	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	1940	1336	<u>578</u> 90	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>14,49</u> 0,86
181	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,20949	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	1018	642	<u>330</u> 51	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>7,81</u> 0,53
182	& С111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,18323	<u>41292,68</u> -	- -	7566	-	- -	- -	- -
183	С111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 160х160х10	т	0,00598	<u>41676,38</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
184	С111-1071 варіант 2	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 8 мм	т	0,01155	<u>47458,16</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -
185	С111-1120 варіант 3	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 16 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,00762	<u>45740,52</u> -	- -	349	-	- -	- -	- -
186	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00114	<u>41931,10</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
187	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0637	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	97	32	<u>6</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,35</u> 0,01
188	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0637	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	389	48	<u>9</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,53</u> 0,01
189	КР20-12-2	Балка Б6-1шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,12534	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	1161	799	<u>346</u> 54	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>8,67</u> 0,52
190	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,12534	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	609	384	<u>197</u> 30	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>4,67</u> 0,32
191	& С111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,11224	<u>41292,68</u> -	- -	4635	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	C111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245 160x160x10	т	0,00598	<u>41676,38</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
193	C111-1071 варіант 2	Просічно-втяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки C245, ширина 600 мм, товщина 8 мм	т	0,00693	<u>47458,16</u> -	- -	329	-	- -	- -	- -
194	КБ13-16-6 H2=1,15 H5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,039	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	59	19	<u>4</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,21</u> -
195	КБ13-26-6 H1=2 H2=1,15 H5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,039	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	238	29	<u>5</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,32</u> 0,01
196	КР20-12-2	Балка Б7-1шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,12829	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	1188	818	<u>354</u> 55	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>8,88</u> 0,53
197	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,12829	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	623	393	<u>202</u> 31	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>4,78</u> 0,32
198	& C111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245	т	0,1154	<u>41292,68</u> -	- -	4765	-	- -	- -	- -
199	C111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245 160x160x10	т	0,00598	<u>41676,38</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
200	C111-1071 варіант 2	Просічно-втяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки C245, ширина 600 мм, товщина 8 мм	т	0,00693	<u>47458,16</u> -	- -	329	-	- -	- -	- -
201	КБ13-16-6 H2=1,15 H5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,04	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	61	20	<u>4</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,22</u> -
202	КБ13-26-6 H1=2 H2=1,15 H5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	244	30	<u>5</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,33</u> 0,01
203	КР20-12-2	Балка Б8-3шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,50683	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	4693	3233	<u>1399</u> 219	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>35,07</u> 2,09
204	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,50683	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	2463	1554	<u>797</u> 123	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>18,89</u> 1,28
205	& C111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245	т	0,4612	<u>41292,68</u> -	- -	19044	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	C111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245 160x160x10	т	0,01794	<u>41676,38</u> -	- -	748	-	- -	- -	- -
207	C111-1071 варіант 2	Просічно-втяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки C245, ширина 600 мм, товщина 8 мм	т	0,0277	<u>47458,16</u> -	- -	1315	-	- -	- -	- -
208	КБ13-16-6 H2=1,15 H5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,172	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	262	86	<u>16</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,95</u> 0,01
209	КБ13-26-6 H1=2 H2=1,15 H5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,172	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	1049	128	<u>23</u> 3	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1,43</u> 0,03
210	КР20-12-2	Балка Б9-1шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,11945	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	1106	762	<u>330</u> 52	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>8,26</u> 0,49
211	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,11945	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	580	366	<u>188</u> 29	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>4,45</u> 0,3
212	& C111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245	т	0,10655	<u>41292,68</u> -	- -	4400	-	- -	- -	- -
213	C111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245 160x160x10	т	0,00598	<u>41676,38</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
214	C111-1071 варіант 2	Просічно-втяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки C245, ширина 600 мм, товщина 8 мм	т	0,00693	<u>47458,16</u> -	- -	329	-	- -	- -	- -
215	КБ13-16-6 H2=1,15 H5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,037	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	56	18	<u>3</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,2</u> -
216	КБ13-26-6 H1=2 H2=1,15 H5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,037	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	226	28	<u>5</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,31</u> 0,01
217	КР20-12-2	Балка Б10-1шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,14193	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	1314	905	<u>392</u> 61	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>9,82</u> 0,58
218	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,14193	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	690	435	<u>223</u> 34	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>5,29</u> 0,36
219	& C111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки C245	т	0,12903	<u>41292,68</u> -	- -	5328	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	C111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 160х160х10	т	0,00598	<u>41676,38</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
221	C111-1071 варіант 2	Просічно-втяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 8 мм	т	0,00693	<u>47458,16</u> -	- -	329	-	- -	- -	- -
222	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,037	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	56	18	<u>3</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,2</u> -
223	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,037	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	226	28	<u>5</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,31</u> 0,01
224	КР20-12-2	Балка Б11-1шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,16663	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	1543	1063	<u>460</u> 72	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>11,53</u> 0,69
225	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,16663	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	810	511	<u>262</u> 40	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>6,21</u> 0,42
226	& C111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,15373	<u>41292,68</u> -	- -	6348	-	- -	- -	- -
227	C111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 160х160х10	т	0,00598	<u>41676,38</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
228	C111-1071 варіант 2	Просічно-втяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 8 мм	т	0,00693	<u>47458,16</u> -	- -	329	-	- -	- -	- -
229	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,045	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	68	22	<u>4</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,25</u> -
230	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,045	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	275	34	<u>6</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,37</u> 0,01
231	КР20-12-2	Балка Б12-1шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,39506	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	3658	2520	<u>1090</u> 170	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>27,33</u> 1,63
232	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,39506	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	1920	1211	<u>621</u> 96	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>14,73</u> 1
233	& C111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,33981	<u>41292,68</u> -	- -	14032	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	C111-1071 варіант 1	Просічно-втяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 6 мм	т	0,02997	<u>47458,16</u> -	- -	1422	-	- -	- -	- -
235	C111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 160x160x10	т	0,01196	<u>41676,38</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
236	C111-1120	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,01332	<u>45740,52</u> -	- -	609	-	- -	- -	- -
237	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1253	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	191	63	<u>12</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,69</u> 0,01
238	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1253	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	764	94	<u>17</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1,04</u> 0,02
239	КР20-12-2	Балка Б13-1шт <i>Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т</i>	1т	0,32154	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	2978	2051	<u>887</u> 139	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>22,25</u> 1,33
240	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,32154	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	1563	986	<u>506</u> 78	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>11,99</u> 0,81
241	& C111- 1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,27365	<u>41292,68</u> -	- -	11300	-	- -	- -	- -
242	C111-1071 варіант 1	Просічно-втяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 6 мм	т	0,02398	<u>47458,16</u> -	- -	1138	-	- -	- -	- -
243	C111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 160x160x10	т	0,02392	<u>41676,38</u> -	- -	997	-	- -	- -	- -
244	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,102	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	155	51	<u>9</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,56</u> 0,01
245	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,102	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	622	76	<u>14</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,85</u> 0,02
246	КР20-12-2	Балка Б14-1шт <i>Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т</i>	1т	0,34653	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	3209	2210	<u>956</u> 150	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>23,98</u> 1,43
247	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,34653	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	1684	1062	<u>545</u> 84	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>12,92</u> 0,88

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,34427	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	3188	2196	<u>950</u> 149	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>23,82</u> 1,42
277	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,34427	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	1673	1055	<u>542</u> 83	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>12,83</u> 0,87
278	& С111- 1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,30833	<u>41292,68</u> -	- -	12732	-	- -	- -	- -
279	С111-1071 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 6 мм	т	0,02374	<u>47458,16</u> -	- -	1127	-	- -	- -	- -
280	С111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 160х160х10	т	0,01196	<u>41676,38</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
281	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1095	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	167	55	<u>10</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,6</u> 0,01
282	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1095	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	668	82	<u>15</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,91</u> 0,02
283	КР20-12-2	Балка Б19-1шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,47992	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	4444	3061	<u>1324</u> 207	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>33,21</u> 1,98
284	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,47992	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	2332	1471	<u>755</u> 116	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>17,89</u> 1,21
285	& С111- 1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,42267	<u>41292,68</u> -	- -	17453	-	- -	- -	- -
286	С111-1071 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 6 мм	т	0,03197	<u>47458,16</u> -	- -	1517	-	- -	- -	- -
287	С111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 160х160х10	т	0,01196	<u>41676,38</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
288	С111-1120	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,01332	<u>45740,52</u> -	- -	609	-	- -	- -	- -
289	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1521	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	231	76	<u>14</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,84</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1521	<u>6100.62</u> 747,01	<u>135.03</u> 15,13	928	114	<u>21</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1.27</u> 0,03
291	КР20-12-2	Балка Б20-1шт <i>Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т</i>	1т	0,42666	<u>9260.40</u> 6377,93	<u>2759.67</u> 431,48	3951	2721	<u>1177</u> 184	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>29.52</u> 1,76
292	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,42666	<u>4859.63</u> 3065,53	<u>1572.99</u> 242,06	2073	1308	<u>671</u> 103	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>15.91</u> 1,08
293	& С111- 1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,3867	<u>41292.68</u> -	- -	15968	-	- -	- -	- -
294	С111-1071 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 6 мм	т	0,03956	<u>47458.16</u> -	- -	1877	-	- -	- -	- -
295	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,128	<u>1521.92</u> 499,95	<u>92.70</u> 6,75	195	64	<u>12</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0.7</u> 0,01
296	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,128	<u>6100.62</u> 747,01	<u>135.03</u> 15,13	781	96	<u>17</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1.07</u> 0,02
297	КР20-12-2	Балка Б21-2шт <i>Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т</i>	1т	0,60004	<u>9260.40</u> 6377,93	<u>2759.67</u> 431,48	5557	3827	<u>1656</u> 259	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>41.52</u> 2,47
298	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,60004	<u>4859.63</u> 3065,53	<u>1572.99</u> 242,06	2916	1839	<u>944</u> 145	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>22.37</u> 1,52
299	& С111- 1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,5254	<u>41292.68</u> -	- -	21695	-	- -	- -	- -
300	С111-1071 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 6 мм	т	0,04796	<u>47458.16</u> -	- -	2276	-	- -	- -	- -
301	С111-1120	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,02664	<u>45740.52</u> -	- -	1219	-	- -	- -	- -
302	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1912	<u>1521.92</u> 499,95	<u>92.70</u> 6,75	291	96	<u>18</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1.05</u> 0,02
303	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1912	<u>6100.62</u> 747,01	<u>135.03</u> 15,13	1166	143	<u>26</u> 3	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1.59</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	КР20-12-2	Балка Б22-1шт <i>Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т</i>	1m	0,46833	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	4337	2987	<u>1292</u> 202	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>32,4</u> 1,93
305	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,46833	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	2276	1436	<u>737</u> 113	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>17,46</u> 1,18
306	& С111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,39312	<u>41292,68</u> -	- -	16233	-	- -	- -	- -
307	С111-1071 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 6 мм	т	0,03797	<u>47458,16</u> -	- -	1802	-	- -	- -	- -
308	С111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 160х160х10	т	0,02392	<u>41676,38</u> -	- -	997	-	- -	- -	- -
309	С111-1120	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,01332	<u>45740,52</u> -	- -	609	-	- -	- -	- -
310	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1483	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	226	74	<u>14</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,82</u> 0,01
311	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1483	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	905	111	<u>20</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1,23</u> 0,03
312	КР20-12-2	Балка Б23 9шт <i>Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т</i>	1m	1,87866	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	17397	11982	<u>5184</u> 811	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>129,98</u> 7,74
313	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	1,87866	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	9130	5759	<u>2955</u> 455	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>70,04</u> 4,75
314	С111-1096 варіант 2	Балки двотаврові N 27 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	1,7352	<u>41292,87</u> -	- -	71651	-	- -	- -	- -
315	С111-1076 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 800 мм, товщина 5 мм	т	0,14344	<u>50367,52</u> -	- -	7225	-	- -	- -	- -
316	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,646	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	983	323	<u>60</u> 4	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>3,55</u> 0,05
317	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,646	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	3941	483	<u>87</u> 10	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>5,38</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	КР20-12-2	Балка Б24 9шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	1,90152	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	17609	12128	<u>5248</u> 820	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>131,57</u> 7,84
319	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	1,90152	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	9241	5829	<u>2991</u> 460	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>70,89</u> 4,81
320	С111-1096 варіант 2	Балки двотаврові N 27 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	1,7581	<u>41292,87</u> -	- -	72597	-	- -	- -	- -
321	С111-1076 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 800 мм, товщина 5 мм	т	0,14344	<u>50367,52</u> -	- -	7225	-	- -	- -	- -
322	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,6533	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	994	327	<u>61</u> 4	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>3,59</u> 0,05
323	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,6533	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	3986	488	<u>88</u> 10	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>5,44</u> 0,12
324	КР20-12-2	Балка Б25 55шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	11,41044	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	105665	72775	<u>31489</u> 4923	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>789,49</u> 47,02
325	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	11,41044	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	55451	34979	<u>17949</u> 2762	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>425,38</u> 28,86
326	С111-1096 варіант 2	Балки двотаврові N 27 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	10,53395	<u>41292,87</u> -	- -	434977	-	- -	- -	- -
327	С111-1076 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 800 мм, товщина 5 мм	т	0,87658	<u>50367,52</u> -	- -	44151	-	- -	- -	- -
328	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	3,8522	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	5863	1926	<u>357</u> 26	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>21,18</u> 0,32
329	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	3,8522	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	23501	2878	<u>520</u> 58	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>32,07</u> 0,71
330	КР20-12-2	Балка Б26-11шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	2,52157	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	23351	16082	<u>6959</u> 1088	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>174,47</u> 10,39
331	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	2,52157	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	12254	7730	<u>3966</u> 610	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>94</u> 6,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	& C111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	2,4048	<u>41292,68</u> -	- -	99301	-	- -	- -	- -
333	C111-1076 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 800 мм, товщина 5 мм	т	0,1169	<u>50367,52</u> -	- -	5888	-	- -	- -	- -
334	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,8165	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	1243	408	<u>76</u> 6	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>4,49</u> 0,07
335	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,8165	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	4981	610	<u>110</u> 12	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>6,8</u> 0,15
336	КР20-12-2	Балка Б27-18шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	4,15938	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	38518	26528	<u>11479</u> 1795	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>287,79</u> 17,14
337	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	4,15938	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	20213	12751	<u>6543</u> 1007	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>155,06</u> 10,52
338	& C111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	3,96815	<u>41292,68</u> -	- -	163856	-	- -	- -	- -
339	C111-1076	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 800 мм, товщина 5 мм	т	0,18936	<u>50367,52</u> -	- -	9538	-	- -	- -	- -
340	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,3348	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	2031	667	<u>124</u> 9	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>7,34</u> 0,11
341	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	1,3348	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	8143	997	<u>180</u> 20	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>11,11</u> 0,25
342	КР20-12-1	Балка Б28-8шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,45713	<u>13439,77</u> 8177,29	<u>3700,69</u> 556,17	6144	3738	<u>1692</u> 254	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>40,55</u> 2,43
343	& C111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,45713	<u>41292,68</u> -	- -	18876	-	- -	- -	- -
344	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1426	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	217	71	<u>13</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,78</u> 0,01
345	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1426	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	870	107	<u>19</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1,19</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	КР20-12-2	Балка Б29-20шт <i>Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т</i>	1т	4,68789	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	43412	29899	<u>12937</u> 2023	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>324,36</u> 19,32
347	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	4,68789	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	22781	14371	<u>7374</u> 1135	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>174,76</u> 11,86
348	& С111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	4,47551	<u>41292,68</u> -	- -	184806	-	- -	- -	- -
349	С111-1076 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 800 мм, товщина 5 мм	т	0,2125	<u>50367,52</u> -	- -	10703	-	- -	- -	- -
350	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,5058	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	2292	753	<u>140</u> 10	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>8,28</u> 0,12
351	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	1,5058	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	9186	1125	<u>203</u> 23	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>12,54</u> 0,28
352	КР20-12-2	Балка Б30-2шт <i>Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т</i>	1т	0,4172	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	3863	2661	<u>1151</u> 180	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>28,87</u> 1,72
353	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,4172	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	2027	1279	<u>656</u> 101	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>15,55</u> 1,06
354	С111-1096 варіант 2	Балки двотаврові N 27 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,3831	<u>41292,87</u> -	- -	15819	-	- -	- -	- -
355	С111-1076 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 800 мм, товщина 5 мм	т	0,03188	<u>50367,52</u> -	- -	1606	-	- -	- -	- -
356	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00228	<u>41931,10</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
357	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1427	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	217	71	<u>13</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,78</u> 0,01
358	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1427	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	871	107	<u>19</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1,19</u> 0,03
359	КР20-12-2	Балка Б31-2шт <i>Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т</i>	1т	0,4172	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	3863	2661	<u>1151</u> 180	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>28,87</u> 1,72
360	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,4172	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	2027	1279	<u>656</u> 101	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>15,55</u> 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	C111-1096 варіант 2	Балки двотаврові N 27 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,3831	<u>41292,87</u> -	- -	15819	-	- -	- -	- -
362	C111-1076 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 800 мм, товщина 5 мм	т	0,03188	<u>50367,52</u> -	- -	1606	-	- -	- -	- -
363	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00228	<u>41931,10</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
364	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1427	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	217	71	<u>13</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,78</u> 0,01
365	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1427	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	871	107	<u>19</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1,19</u> 0,03
366	КР20-12-2	Балка Б32 9шт Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	1,88148	<u>9260,40</u> 6377,93	<u>2759,67</u> 431,48	17423	12000	<u>5192</u> 812	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>130,18</u> 7,75
367	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	1,88148	<u>4859,63</u> 3065,53	<u>1572,99</u> 242,06	9143	5768	<u>2960</u> 455	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>70,14</u> 4,76
368	C111-1096 варіант 2	Балки двотаврові N 27 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	1,7381	<u>41292,87</u> -	- -	71771	-	- -	- -	- -
369	C111-1076 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 800 мм, товщина 5 мм	т	0,14344	<u>50367,52</u> -	- -	7225	-	- -	- -	- -
370	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,6473	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	985	324	<u>60</u> 4	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>3,56</u> 0,05
371	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,6473	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	3949	484	<u>87</u> 10	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>5,39</u> 0,12
372	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (розпірки)	1т	1,48818	<u>13439,77</u> 8177,29	<u>3700,69</u> 556,17	20001	12169	<u>5507</u> 828	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>132,02</u> 7,91
373	C111-1089 варіант 4	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 63х63х5	т	1,48818	<u>41676,38</u> -	- -	62022	-	- -	- -	- -
374	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т опорні подушки)	1т	3,16512	<u>13439,77</u> 8177,29	<u>3700,69</u> 556,17	42538	25882	<u>11713</u> 1760	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>280,78</u> 16,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	C111-1120 варіант 3	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 16 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	3,16512	<u>45740,52</u> -	<u>-</u> -	144774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,2866	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	1958	643	<u>119</u> 9	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>7,07</u> 0,11
377	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	1,2866	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	7849	961	<u>174</u> 19	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>10,71</u> 0,24
378	КБ34-65-15	Улаштування екранування стелі листами стальними товщиною 1,5 мм	м2	957,9	<u>382,35</u> 242,57	<u>107,80</u> 32,94	366253	232358	<u>103262</u> 31553	<u>3,0200</u> 0,4006	<u>2892,86</u> 383,73
379	& C111- 1804-1 варіант 1	Сталь листова протиуламкова 1,5мм	м2	1000	<u>556,27</u> -	<u>-</u> -	556270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3490056	657137	<u>293027</u> 60765		<u>7660,86</u> 671,99
		Разом будівельні роботи, грн.					3490056				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2539892				
		всього заробітна плата, грн.					717902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					385781				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					993,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					126586				
		Всього будівельні роботи, грн.					3875837				

		Всього по розділу 3					3875837				
		Разом прямі витрати по кошторису					4749416	982353	<u>432268</u> 82827		<u>11524,37</u> 888,26
		Разом будівельні роботи, грн.					4749416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3334795				
		всього заробітна плата, грн.					1065180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					573919				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1481,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					188758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5323335				

		Всього по кошторису					5323335				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13893,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1253938				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на конструкції металеві

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	11524,37	85,24			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	888,26	93,25			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1481,12	127,43			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	13893,75				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	314,825195	347,68			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	123,59431	620,05			
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	165,62229	604,31			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,03397	492,58			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,18043	358,31			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,99434	110,17			
16	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	208,71107	311,15			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	87,37638	43,68			
18	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	657,14973	107,62			
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,3854	310,18			
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	50,04391	51,44			
21	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	19,7802	6,03			
22	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	11,88631	97,99			
23	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	181,85282	5,48			
24	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	50,04391	13,03			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	478,95				
26	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,240758				
27	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	657,149731				
28	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	27,173034				
29	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	210,973006				
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	11,983529				
31	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,3853982				
32	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,9690342				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C111-91-3	Анкер розжимний для бетону Hilti M12x98	шт	2	10,23	10,00	0,03	0,20
34	C111-138	Дюбелі з каліброваною головою [в обоймах] 3x68,5 мм	т	0,038316	84440,37	82445,89	338,79	1655,69
35	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,6x50 мм	т	0,0014975	47545,21	46274,16	338,79	932,26
36	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	126,55502	14,32	8,41	5,63	0,28
37	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,008136	44245,12	43038,78	338,79	867,55
38	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00337902	67538,84	65948,76	265,79	1324,29
39	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	64,692	129,12	126,30	0,29	2,53
40	C111-1032	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 14	т	0,5856968	36461,58	35924,36	265,79	271,43
41	+C111-1071 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 6 мм	т	0,8089744	47458,16	46839,08	265,79	353,29
42	+C111-1071 варіант 2	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 600 мм, товщина 8 мм	т	0,2760985	47458,16	46839,08	265,79	353,29
43	+C111-1076	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 800 мм, товщина 5 мм	т	0,18936	50367,52	49726,79	265,79	374,94
44	+C111-1076 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С245, ширина 800 мм, товщина 5 мм	т	1,70006	50367,52	49726,79	265,79	374,94
45	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 90x90x8	т	1,23977	41676,38	41100,34	265,79	310,25
46	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 75x75x6	т	0,16868	41676,38	41100,34	265,79	310,25
47	C111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 160x160x10	т	0,33811	41676,38	41100,34	265,79	310,25
48	C111-1089 варіант 4	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 63x63x5	т	1,48818	41676,38	41100,34	265,79	310,25
49	C111-1096 варіант 2	Балки двотаврові N 27 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	23,8459877	41292,87	40719,69	265,79	307,39
50	+&C111-1096-1	Балки двотаврові N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	19,6466122	41292,68	40719,50	265,79	307,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	C111-1120	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	2,44139	45740,52	45134,23	265,79	340,50
52	C111-1120 варіант 2	Смуга, товщина 6 мм, сталь марки С245	т	0,28802	45740,52	45134,23	265,79	340,50
53	C111-1120 варіант 3	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 16 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	7,2071	45740,52	45134,23	265,79	340,50
54	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,05035	4368,86	3670,68	612,52	85,66
55	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,007787	4967,52	4490,42	379,70	97,40
56	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,153264	104810,26	102410,32	344,84	2055,10
57	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0134438	51951,76	50588,26	344,84	1018,66
58	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,042274	127851,74	125000,00	344,84	2506,90
59	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,42804764	50614,59	49277,31	344,84	992,44
60	C111-1608	Дрантя	кг	19,158	16,67	15,60	0,74	0,33
61	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	8,11432	395,30	387,30	0,25	7,75
62	+&C111-1804-1 варіант 1	Сталь листова протиуламкова 1,5мм	м2	1000	556,27	549,00	3,13	4,14
63	C111-1841 варіант 1	Сталь швелерна с245	т	0,56317	38873,15	38317,98	265,79	289,38
64	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,071546	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
65	C111-1872 варіант 1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	кг	8,86	85,47	83,45	0,34	1,68
66	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,141024	3745,77	3412,23	260,09	73,45
67	C112-134	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,08136	3648,40	3353,40	223,46	71,54
68	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00937	41931,10	40843,13	265,79	822,18
69	C142-10-2	Вода	м3	0,00599	77,99	77,99	-	-
70	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,161838	98066,33	95571,77	571,69	1922,87
71	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,026973	30994,44	29928,45	458,26	607,73
72	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,683316	136999,45	133741,50	571,69	2686,26
73	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,3210069	8502,20	7315,49	1020,00	166,71
74	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,304112	2927,67	2144,57	725,69	57,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,8569	3005,10	2220,49	725,69	58,92
76	C1545-159	Очіс льняний	т	0,007188	37712,28	36580,53	392,29	739,46
77	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	45,9792	239,48	233,66	1,12	4,70
78	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	14,64889	72,71	62,86	8,42	1,43
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
79	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	40,1307	5,754	5,754		
80	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5559	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 січня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область
059-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на архітектурно-будівельні рішення

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15901,303 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 28,74526 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2408,818 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,1	<u>12220,31</u> 11103,58	<u>1100,01</u> 338,77	1222	1110	<u>110</u> 34	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>15,96</u> 0,38
2	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,099	<u>4046,29</u> 3884,34	<u>161,95</u> 138,28	401	385	<u>16</u> 14	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>5,63</u> 0,16
3	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,964	<u>3020,81</u> 3020,81	<u>-</u> -	2912	2912	<u>-</u> -	<u>44,6800</u> -	<u>43,07</u> -
4	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,51	<u>14017,07</u> 12828,46	<u>1171,67</u> 360,84	7149	6543	<u>598</u> 184	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>94,03</u> 2,05
5	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,07	<u>11153,14</u> 10695,09	<u>458,05</u> 147,86	781	749	<u>32</u> 10	<u>146,8500</u> 1,7447	<u>10,28</u> 0,12
6	KP9-3-3	Розбирання сходових маршів по основі на ґрунті із залізобетонними або кам'яними східцями	100м2	0,094	<u>47475,59</u> 41517,52	<u>5958,07</u> 1822,23	4463	3903	<u>560</u> 171	<u>580,3400</u> 20,9160	<u>54,55</u> 1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (входи)	10 м3	0,868	<u>13249,18</u> 7142,44	<u>6106,74</u> 1846,13	11500	6200	<u>5300</u> 1602	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>85,12</u> 19,29
8	КБ7-42-3 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,05	<u>35601,91</u> 7257,95	<u>28343,96</u> 9543,64	1780	363	<u>1417</u> 477	<u>94,7760</u> 100,9910	<u>4,74</u> 5,05
9	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (входи товщ.420)	10 м3	0,2226	<u>13249,18</u> 7142,44	<u>6106,74</u> 1846,13	2949	1590	<u>1359</u> 411	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>21,83</u> 4,95
10	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (входи товщ.400)	10 м3	0,48	<u>13249,18</u> 7142,44	<u>6106,74</u> 1846,13	6360	3428	<u>2932</u> 886	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>47,07</u> 10,67
11	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	41,58	<u>593,23</u> 534,54	<u>58,69</u> 32,51	24667	22226	<u>2441</u> 1352	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>335,13</u> 15,68
12	КР2-1-3	Розбирання покриття підлоги з бетону товщ. 160мм	1 м3	156,32	<u>2387,85</u> 633,62	<u>1754,23</u> 526,39	373269	99047	<u>274222</u> 82285	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>1359,98</u> 1020,39
13	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,2	<u>6098,57</u> 5073,95	<u>1024,62</u> 314,23	13417	11163	<u>2254</u> 691	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>163,46</u> 8,44
14	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	23,33	<u>4421,35</u> 4041,54	<u>379,81</u> 116,97	103150	94289	<u>8861</u> 2729	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>1421,73</u> 30,42
15	КБ7-53-11 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т (сходи)	100шт	0,38	<u>10845,52</u> 9266,87	<u>1578,65</u> 531,39	4121	3521	<u>600</u> 202	<u>119,4800</u> 6,2790	<u>45,4</u> 2,39
16	КР2-1-3	Розбирання з. бетонних конструкцій ганку (шт 6)	1 м3	31,3	<u>2387,85</u> 633,62	<u>1754,23</u> 526,39	74740	19832	<u>54908</u> 16476	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>272,31</u> 204,31
17	КР2-1-3	Розбирання з. бетонних конструкцій ганку (шт 1)	1 м3	14	<u>2387,85</u> 633,62	<u>1754,23</u> 526,39	33430	8871	<u>24559</u> 7369	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>121,8</u> 91,39
18	КР9-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,46	<u>4146,26</u> 3891,26	<u>255,00</u> 9,57	1907	1790	<u>117</u> 4	<u>48,4470</u> 0,1168	<u>22,29</u> 0,05
19	КР2-1-3	Розбирання з. бетонних конструкцій пандуса	1 м3	8,5	<u>2387,85</u> 633,62	<u>1754,23</u> 526,39	20297	5386	<u>14911</u> 4474	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>73,95</u> 55,48
20	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (прямки 11шт)	10 м3	0,88	<u>13249,18</u> 7142,44	<u>6106,74</u> 1846,13	11659	6285	<u>5374</u> 1625	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>86,3</u> 19,56
21	КР7-16-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,6	<u>377,00</u> 374,05	- -	603	598	- -	5,1360 -	8,22 -
22	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,28	<u>1126,97</u> 1098,92	<u>28,05</u> 25,00	316	308	<u>8</u> 7	<u>16,5700</u> 0,3264	<u>4,64</u> 0,09
23	КР10-2-1	Розбирання вентиляційних каналів з цегли	100м	0,245	<u>16130,74</u> 15571,78	<u>558,96</u> 172,15	3952	3815	<u>137</u> 42	<u>213,8100</u> 1,9188	<u>52,38</u> 0,47
24	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,99	<u>5418,83</u> 3097,25	<u>2321,58</u> 393,73	5365	3066	<u>2299</u> 390	<u>33,6000</u> 3,7531	<u>33,26</u> 3,72
25	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,99	<u>8396,51</u> 4424,64	<u>3316,54</u> 562,46	8313	4380	<u>3283</u> 557	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>47,52</u> 5,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ36-31-11 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж підймача, маса до 0,27 т	шт	1	<u>562,25</u> 460,40	<u>101,51</u> 29,11	562	460	<u>102</u> 29	<u>6,1600</u> 0,3095	<u>6,16</u> 0,31
27	КМ36-31-11	Монтаж підймача, маса до 0,27 т	шт	1	<u>1407,93</u> 1151,00	<u>253,77</u> 72,78	1408	1151	<u>254</u> 73	<u>15,4000</u> 0,7738	<u>15,4</u> 0,77
28	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	5,4916	<u>2966,74</u> 219,52	<u>2747,22</u> 745,91	16292	1206	<u>15086</u> 4096	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>18,18</u> 46,98
29	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	137,29	<u>108,10</u> 108,10	<u>-</u> -	14841	14841	<u>-</u> -	1,6300	223,78
30	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	686,45	<u>124,46</u> -	<u>124,46</u> 14,64	85436	-	<u>85436</u> 10050	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 110,52
Разом прямі витрати по розділу 1							837262	329418	<u>507176</u> 136240		<u>4694,17</u> 1660,92
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							837262				
-----							668				
							465658				
							275809				
							761,52				
							97042				
							1113071				
Всього по розділу 1							1113071				
Розділ 2. Евакуаційний вихід 1, 2, 3. Покрівля (надземна частина)											
31	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	2,06	<u>15201,60</u> 5169,02	<u>171,81</u> 153,12	31315	10648	<u>354</u> 315	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>142,47</u> 4,12
32	КР8-35-3 Н1=5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	2,06	<u>8734,10</u> 665,19	<u>144,64</u> 128,90	17992	1370	<u>298</u> 266	<u>8,9000</u> 1,6830	<u>18,33</u> 3,47
33	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	2,06	<u>1013,48</u> 1002,08	<u>11,40</u> 10,16	2088	2064	<u>24</u> 21	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>26,62</u> 0,27
34	& С111- 1716-1-Н варіант 1	Пароізоляційна мембрана	м2	223	<u>29,10</u> -	<u>-</u> -	6489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР8-37-3	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на клею в один шар	100м2	2,06	<u>3787,46</u> 3691,91	<u>95,55</u> 85,15	7802	7605	<u>197</u> 175	<u>53,0600</u> 1,1118	<u>109,3</u> 2,29
36	КР8-37-4	Додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на клею	100м2	2,06	<u>2953,90</u> 2858,35	<u>95,55</u> 85,15	6085	5888	<u>197</u> 175	<u>41,0800</u> 1,1118	<u>84,62</u> 2,29
37	& С114-6-40 варіант 1	Утеплювач мінераловатний М100-1000.500. 100 товщ 100 мм	м2	212,18	<u>474,12</u> -	- -	100599	-	- -	- -	- -
38	& С114-6-39 варіант 1	Утеплювач мінераловатний М200-1000.500. 50 товщ 50	м2	212,18	<u>310,92</u> -	- -	65971	-	- -	- -	- -
39	С111-2011-3 варіант 3	Суміш ППС Ceresit СТ 87	кг	1236	<u>30,04</u> -	- -	37129	-	- -	- -	- -
40	КБ26-30-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару із полвднхлорідної мембрани Е 18	10 м2	20,6	<u>123,77</u> 123,77	- -	2550	2550	- -	1,6560 -	34,11 -
41	С1555-108 варіант 1	Мембрана Е18	м2	236,9	<u>344,84</u> -	- -	81693	-	- -	- -	- -
42	КР8-44-2	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів	100 м	0,566	<u>12212,01</u> 8516,86	<u>155,16</u> 138,27	6912	4821	<u>88</u> 78	<u>109,8100</u> 1,8054	<u>62,15</u> 1,02
43	С1555-108 варіант 1	Мембрана Е18	м2	18,3	<u>344,84</u> -	- -	6311	-	- -	- -	- -
44	КБ9-40-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Монтаж планок	100м	6,532	<u>1922,01</u> 1870,03	<u>51,98</u> 16,35	12555	12215	<u>340</u> 107	<u>23,5520</u> 0,1988	<u>153,84</u> 1,3
45	С1551-34- СП варіант 1	Рельс (для кріплення мембрани)	м	281,6	<u>117,97</u> -	- -	33220	-	- -	- -	- -
46	С1551-34- СП варіант 3	Карман (для кріплення мембрани)	м	281,6	<u>91,45</u> -	- -	25752	-	- -	- -	- -
47	С1551-34- СП варіант 2	Крайова рейка	м	45	<u>53,51</u> -	- -	2408	-	- -	- -	- -
48	& С111-58- 1-ИНБ-1 варіант 1	Капельник	м.п.	45	<u>88,36</u> -	- -	3976	-	- -	- -	- -
49	& С111-88- 3-1А	Саморіз 4,8x45	шт	1960	<u>1,38</u> -	- -	2705	-	- -	- -	- -
50	& С111- 1867-3	Костиль К1 50x5 L=600(730)	шт	111	<u>102,36</u> -	- -	11362	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C112-84	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,495	<u>9083.52</u> -	- -	4496	-	- -	- -	- -
52	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0348	<u>9117.59</u> -	- -	317	-	- -	- -	- -
53	& C111-1794-2 варіант 1	Плоский лист з поліестеровим покриттям (фартух)	м2	41,12	<u>424.49</u> -	- -	17455	-	- -	- -	- -
54	C1555-376 варіант 2	Гідроізоляційна шпона ПО-2/50	м	74	<u>578.80</u> -	- -	42831	-	- -	- -	- -
55	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (ринва)	100м	0,15	<u>4446.52</u> 4446,52	- -	667	667	- -	55,3600 -	8,3 -
56	& C111-1301-5 варіант 2	Жолоб водовідвідний 170x73мм	м	15	<u>382.63</u> -	- -	5739	-	- -	- -	- -
57	KБ9-40-1 H2=1,15 H5=1,15	Монтаж планок	100м	0,15	<u>1922.01</u> 1870,03	<u>51.98</u> 16,35	288	281	<u>7</u> 2	<u>23,5520</u> 0,1988	<u>3,53</u> 0,03
58	& C111-58-1-ИНБ-1 варіант 2	Планка накладна шир. 300мм	м.п.	15	<u>231.16</u> -	- -	3467	-	- -	- -	- -
59	& C111-1859-4-1Ц	Воронка жолоба	шт	3	<u>428.35</u> -	- -	1285	-	- -	- -	- -
60	& C1530-73-6-ИНБ варіант 2	Тримач жолоба	шт	25	<u>141.81</u> -	- -	3545	-	- -	- -	- -
61	& C111-1612-7В варіант 1	Заглушка для жолоба	шт	4	<u>104.89</u> -	- -	420	-	- -	- -	- -
62	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,01	<u>9481.94</u> 4446,52	- -	95	44	- -	55,3600 -	0,55 -
63	& C111-1867-35-1-ИНБ варіант 1	Водостічна труба	м	1	<u>248.79</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
64	& C111-1301-6 варіант 2	Муфта труби	шт	3	<u>223.42</u> -	- -	670	-	- -	- -	- -
65	& C113-1880-ИНБ1-12	Тримач водостічної труби	шт.	2	<u>110.23</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C111-1301-6	Коліно водостічної труби	шт	4	<u>235.66</u> -	-	943	-	-	-	-
67	& C111-1301-6 варіант 1	Відвідна труба	шт	3	<u>249.94</u> -	-	750	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							548351	48153	<u>1505</u> 1139		<u>643.82</u> 14,79
Разом будівельні роботи, грн.							548351				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							498693				
всього заробітна плата, грн.							49292				
Загальновиробничі витрати, грн.							28684				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							78,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9948				
Всього будівельні роботи, грн.							577035				

Всього по розділу 2							577035				
Розділ 3. Стіни											
Евакуаційний вихід 1,2. Стіни з утепленням (надземна частина)											
68	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	1,11	<u>811.42</u> 607,40	<u>127.17</u> 37,87	901	674	<u>141</u> 42	<u>8.3400</u> 0,4715	<u>9.26</u> 0,52
69	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	22,2	<u>50.95</u> -	-	1131	-	-	-	-
70	КР11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	1,11	<u>8393.70</u> 5018,80	<u>61.70</u> 52,68	9317	5571	<u>68</u> 58	<u>63.9500</u> 0,6216	<u>70.98</u> 0,69
71	КБ15-78-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,11	<u>98710.68</u> 42522,90	-	109569	47200	-	480,5390	533,4
72	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	201	<u>48.48</u> -	-	9744	-	-	-	-
73	C111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1332	<u>19.82</u> -	-	26400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C114-6-40 варіант 2	Утеплювач мінераловатний М150-1000.500. 150 товщ 150 мм Стіни з утепленням (надземна частина цоколя)	м2	118,77	<u>780,12</u> -	- -	92655	-	- -	- -	- -
75	КР12-27-1	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	2,12	<u>811,42</u> 607,40	<u>127,17</u> 37,87	1720	1288	<u>270</u> 80	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>17,68</u> 1
76	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	42,4	<u>50,95</u> -	- -	2160	-	- -	- -	- -
77	КР11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,178	<u>8393,70</u> 5018,80	<u>61,70</u> 52,68	1494	893	<u>11</u> 9	<u>63,9500</u> 0,6216	<u>11,38</u> 0,11
78	КБ15-78-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Утеплення фасадів піносклом товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,12	<u>98710,68</u> 42522,90	- -	209267	90149	- -	480,5390 -	1018,74 -
79	C111-2011-6 варіант 1	Суміш для приклеювання піноскла Ceresit СТ 87	кг	848	<u>35,92</u> -	- -	30460	-	- -	- -	- -
80	& C114-97- 1Ж варіант 1	Плити теплоізоляційні піноскло ПС ТГ2 тов. 150мм	м2	238	<u>1316,86</u> -	- -	313413	-	- -	- -	- -
81	& C111- 1844-10	Профіль цокольний алюмінієвий	м	55	<u>112,43</u> -	- -	6184	-	- -	- -	- -
82	& C1544-92- 2 варіант 1	Стрічка ущільнююча ПСЛУ 600 BG-15/5-12	м	55	<u>60,70</u> -	- -	3339	-	- -	- -	- -
83	& C111- 1867-2 варіант 1	Костиль К2 (t4x40) L=160(220)	шт	337	<u>10,87</u> -	- -	3663	-	- -	- -	- -
84	& C111- 1301-5 варіант 1	Відлив ламінований металевий L=160(250)	м	201	<u>229,12</u> -	- -	46053	-	- -	- -	- -
85	КБ15-78-3	Влаштування дверей(зовнішні відкоси) Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,026	<u>47468,25</u> 42553,07	- -	1234	1106	- -	480,8800 -	12,5 -
86	C111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	15,6	<u>19,82</u> -	- -	309	-	- -	- -	- -
87	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	5	<u>48,48</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C111-2012-14 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (короїд) Ceresit CT 175	кг	7,15	<u>171,51</u> -	<u>-</u> -	1226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	0,442	<u>113,66</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C111-1844-2	Профіль кутовий з перфорованими стінками Ceresit CT 340 D/03i	м	12,6	<u>28,00</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C111-1844-2 варіант 1	Профіль кутовий з капельником Ceresit CT 340 D29.2	м	3,6	<u>62,73</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C111-1844-2 варіант 2	Стартовий профіль Ceresit CT 340 A/03	м	16,2	<u>46,79</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C1550-38-ИНБ5	Герметик сіліконовий	шт	1	<u>178,63</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КР12-27-1	Стіни без утепленням (надземна частина) Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,53	<u>811,42</u> <u>607,40</u>	<u>127,17</u> <u>37,87</u>	430	322	<u>67</u> <u>20</u>	<u>8,3400</u> <u>0,4715</u>	<u>4,42</u> <u>0,25</u>
95	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	10,6	<u>50,95</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КР11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,53	<u>8393,70</u> <u>5018,80</u>	<u>61,70</u> <u>52,68</u>	4449	2660	<u>33</u> <u>28</u>	<u>63,9500</u> <u>0,6216</u>	<u>33,89</u> <u>0,33</u>
97	КР19-29-3	Обклеювання поверхні ізоляції тканиною скляною в один шар на клею	м2	53	<u>31,31</u> <u>31,31</u>	<u>-</u> -	1659	1659	<u>-</u> -	<u>0,4500</u> -	<u>23,85</u> -
98	C111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	318	<u>19,82</u> -	<u>-</u> -	6303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	79	<u>48,48</u> -	<u>-</u> -	3830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КР11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,53	<u>25180,68</u> <u>25012,12</u>	<u>168,56</u> <u>143,93</u>	13346	13256	<u>90</u> <u>76</u>	<u>271,3400</u> <u>1,6983</u>	<u>143,81</u> <u>0,9</u>
101	C111-2012-14 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (короїд) Ceresit CT 175	кг	143,1	<u>171,51</u> -	<u>-</u> -	24543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Евакуаційний вихід 1,2. Стіни з утепленням (підземна частина)	кг	9,01	<u>113,66</u> -	<u>-</u> -	1024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КР11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	6,24	<u>8393,70</u> 5018,80	<u>61,70</u> 52,68	52377	31317	<u>385</u> 329	<u>63,9500</u> 0,6216	<u>399,05</u> 3,88
104	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	6,24	<u>2754,47</u> 2745,66	<u>8,81</u> 7,53	17188	17133	<u>55</u> 47	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>208,35</u> 0,55
105	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1872	<u>45,69</u> -	- -	85532	-	- -	- -	- -
106	КР12-27-1	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	6,24	<u>811,42</u> 607,40	<u>127,17</u> 37,87	5063	3790	<u>794</u> 236	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>52,04</u> 2,94
107	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	124,8	<u>50,95</u> -	- -	6359	-	- -	- -	- -
108	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на клею	м3	62,4	<u>2605,02</u> 2595,61	- -	162553	161966	- -	31,1000	1940,64
109	& С111-791-3-ИНБ	Екструдований пінополістерол т.100мм	м2	624	<u>394,44</u> -	- -	246131	-	- -	- -	- -
110	С111-2011-3 варіант 2	Суміш ППС Ceresit СТ 83	кг	3744	<u>13,97</u> -	- -	52304	-	- -	- -	- -
111	КБ26-30-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування геотекстилю на плоскі поверхні	10 м2	57,2	<u>794,09</u> 123,77	- -	45422	7080	- -	1,6560	94,72
112	С1555-106 варіант 1	Нетканний геотекстиль голкопробивний щільністю 180 г/м2	м2	572	<u>24,60</u> -	- -	14071	-	- -	- -	- -
113	КБ26-30-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування мембрани на плоскі поверхні	10 м2	57,2	<u>794,09</u> 123,77	- -	45422	7080	- -	1,6560	94,72
114	С1555-106 варіант 2	Гідроізоляційна мембрана	м2	629,2	<u>37,86</u> -	- -	23822	-	- -	- -	- -
115	КБ26-30-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування мембрани на плоскі поверхні	10 м2	62,4	<u>794,09</u> 123,77	- -	49551	7723	- -	1,6560	103,33
116	С1555-106 варіант 3	Шиповидна мембрана висота шипів 8мм товщ.0,6мм	м2	686,4	<u>97,02</u> -	- -	66595	-	- -	- -	- -
117	КБ26-30-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування геотекстилю на плоскі поверхні	10 м2	62,4	<u>794,09</u> 123,77	- -	49551	7723	- -	1,6560	103,33
118	С1555-106 варіант 4	Термоскріплений геотекстиль F-35 200г/м2	м2	686,4	<u>56,63</u> -	- -	38871	-	- -	- -	- -
119	КБ9-40-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Монтаж планок	100м	2,6	<u>1922,01</u> 1870,03	<u>51,98</u> 16,35	4997	4862	<u>135</u> 43	<u>23,5520</u> 0,1988	<u>61,24</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C1551-34-СП варіант 4	Прижимна планка	м	260	<u>53,51</u> -	- -	13913	-	- -	- -	- -
121	& C111-88-3-1A	Саморіз 4,8x45	шт	780	<u>1,38</u> -	- -	1076	-	- -	- -	- -
122	KP11-1-2	Стіни без утепленням (підземна частина) Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	1,468	<u>8393,70</u> 5018,80	<u>61,70</u> 52,68	12322	7368	<u>91</u> 77	<u>63,9500</u> 0,6216	<u>93,88</u> 0,91
123	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,468	<u>2754,47</u> 2745,66	<u>8,81</u> 7,53	4044	4031	<u>13</u> 11	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>49,02</u> 0,13
124	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	440,4	<u>45,69</u> -	- -	20122	-	- -	- -	- -
125	KБ26-30-1 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування мембрани на плоскі поверхоні	10 м2	17,58	<u>794,09</u> 123,77	- -	13960	2176	- -	1,6560 -	29,11 -
126	C1555-106 варіант 3	Шиповидна мембрана висота шипів 8мм товщ.0,6мм	м2	193,38	<u>97,02</u> -	- -	18762	-	- -	- -	- -
127	KБ26-30-1 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування геотекстилю на плоскі поверхоні	10 м2	14,68	<u>794,09</u> 123,77	- -	11657	1817	- -	1,6560 -	24,31 -
128	C1555-106 варіант 4	Термоскріплений геотекстиль F-35 200г/м2	м2	161,48	<u>56,63</u> -	- -	9145	-	- -	- -	- -
129	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	2,7	<u>4314,61</u> 2834,58	<u>1319,75</u> 412,99	11649	7653	<u>3563</u> 1115	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>96,39</u> 14,16
130	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	-2,7	<u>1442,09</u> 1111,52	- -	-3894	-3001	- -	11,1800 -	-30,19 -
131	C1113-2321 варіант 1	Труби ПВХ для систем дренажу діам. 110 мм	м	270	<u>184,10</u> -	- -	49707	-	- -	- -	- -
132	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,56	<u>811,42</u> 607,40	<u>127,17</u> 37,87	454	340	<u>71</u> 21	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,67</u> 0,26
133	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	11,2	<u>50,95</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
134	KP11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,56	<u>8393,70</u> 5018,80	<u>61,70</u> 52,68	4700	2811	<u>35</u> 30	<u>63,9500</u> 0,6216	<u>35,81</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КР19-29-3	Обклеювання поверхні ізоляції тканиною скляною в один шар на клею	м2	56	<u>31,31</u> 31,31	-	1753	1753	-	0,4500	25,2
136	C111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	336	<u>19,82</u> -	-	6660	-	-	-	-
137	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	64,4	<u>48,48</u> -	-	3122	-	-	-	-
138	КР11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,56	<u>25180,68</u> 25012,12	<u>168,56</u> 143,93	14101	14007	<u>94</u> 81	<u>271,3400</u> 1,6983	<u>151,95</u> 0,95
139	C111-2012-14 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (короїд) Ceresit CT 175	кг	151,2	<u>171,51</u> -	-	25932	-	-	-	-
140	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	9,52	<u>113,66</u> -	-	1082	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							2114818	452407	<u>5916</u> 2303		<u>5417,48</u> 28,45
Разом будівельні роботи, грн.							2114818				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1656495				
всього заробітна плата, грн.							454710				
Загальновиробничі витрати, грн.							237491				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							582,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							74265				
Всього будівельні роботи, грн.							2352309				

Всього по розділу 3							2352309				
Розділ 4. Стіни та перегородки внутрішні											
141	КР5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	2,5833	<u>68499,42</u> 18913,87	<u>413,14</u> 352,76	176955	48860	<u>1067</u> 911	<u>238,2100</u> 4,1625	<u>615,37</u> 10,75
142	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1	<u>1456,81</u> 1223,91	<u>232,90</u> 71,73	1457	1224	<u>233</u> 72	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>17,59</u> 0,8
143	КБ7-44-10 Н2=1,15 Н5=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,14	<u>8379,20</u> 1844,51	<u>5759,71</u> 2026,67	1173	258	<u>806</u> 284	<u>24,6790</u> 23,5155	<u>3,46</u> 3,29
144	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	14	<u>235,76</u> -	-	3301	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КБ9-53-1 H2=1,15 H5=1,15	Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокопильних і пароварильних камер	т	1,298	<u>12652,73</u> 11001,99	<u>1315,00</u> 394,91	16423	14281	<u>1707</u> 513	<u>151,0640</u> 4,8024	<u>196,08</u> 6,23
155	& С121-252-1	Двері ЗГД ДУ-III 1200x2000	шт	5	<u>120450,49</u> -	-	602252	-	-	-	-
156	КБ9-53-1 H2=1,15 H5=1,15	Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокопильних і пароварильних камер	т	0,7496	<u>12652,73</u> 11001,99	<u>1315,00</u> 394,91	9484	8247	<u>986</u> 296	<u>151,0640</u> 4,8024	<u>113,24</u> 3,6
157	& С121-252-2	Двері ГД ДУ-IV 1200x2000	шт	2	<u>78001,87</u> -	-	156004	-	-	-	-
158	& С121-252-3	Двері ГД ДУ-IV 900x2000	шт	2	<u>65870,29</u> -	-	131741	-	-	-	-
159	КБ10-28-1 H2=1,15 H5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д1,Д2, Д3)	100м2	0,089	<u>29114,56</u> 9062,22	<u>6851,38</u> 1804,86	2591	807	<u>610</u> 161	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>10,04</u> 1,52
160	& С121-250-5-П	Двері металопластикові	м2	8,9	<u>7061,32</u> -	-	62846	-	-	-	-
161	КБ10-96-2 H1=1,15 H5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>26918,14</u> 22944,62	<u>1619,42</u> 426,60	509	434	<u>31</u> 8	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>5,12</u> 0,08
162	& С121-250-1-1 варіант 3	Двері металев ДМП ЕІ30 2100x900	шт	1	<u>14632,62</u> -	-	14633	-	-	-	-
163	КБ10-28-1 H2=1,15 H5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д5- Д16)	100м2	0,5295	<u>29114,56</u> 9062,22	<u>6851,38</u> 1804,86	15416	4798	<u>3628</u> 956	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>59,74</u> 9,04
164	& С121-250-5-П	Двері металопластикові	м2	52,95	<u>7061,32</u> -	-	373897	-	-	-	-
165	КБ10-96-2 H1=1,15 H5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0216	<u>26918,14</u> 22944,62	<u>1619,42</u> 426,60	581	496	<u>35</u> 9	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>5,85</u> 0,09
166	& С121-250-1-1 варіант 6	Двері металев ДМП ЕІ30 2400x900 з замком,що сам замикається,та відмикається з середини приміщення без ключа (Д17) Зовнішні	шт	1	<u>19861,54</u> -	-	19862	-	-	-	-
167	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0756	<u>23712,61</u> 19951,85	<u>1408,19</u> 370,96	1793	1508	<u>106</u> 28	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>17,8</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& C121-250-1-1 варіант 5	Двері металев утеплені 2100x1200	шт	3	<u>18410,74</u> -	<u>-</u> -	55232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1463264	30571	<u>7103</u> 1971		<u>407,87</u> 20,83
		Разом будівельні роботи, грн.					1463264				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1425590				
		всього заробітна плата, грн.					32542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18881				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6556				
		Всього будівельні роботи, грн.					1482145				

		Всього по розділу 5					1482145				
		Розділ 6. Внутрішнє опорядження									
169	КР12-66-1	Стеля Грунтовка цементної штукатурки	100м2	1,193	<u>536,53</u> 536,53	<u>-</u> -	640	640	<u>-</u> -	8,0900	9,65
170	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	23,86	<u>50,95</u> -	<u>-</u> -	1216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,193	<u>20801,13</u> 3826,81	<u>1,10</u> 0,94	24816	4565	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>58,86</u> 0,01
172	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	9,579	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	14578	4789	<u>888</u> 65	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>52,66</u> 0,79
173	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1, 15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	9,579	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	58438	7156	<u>1293</u> 145	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>79,75</u> 1,77
174	КР12-46-4	Стіни Оклеювання стін сіткою у 2 шари	100м2	48,612	<u>7047,02</u> 2820,82	<u>-</u> -	342570	137126	<u>-</u> -	29,7900	1448,15
175	C1555-55 варіант 1	Армуюча склосітка	м2	5347,32	<u>51,46</u> -	<u>-</u> -	275173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	C111-2011-3 варіант 4	Суміш СТ 82	кг	24306	<u>13.01</u>	-	316221	-	-	-	-
177	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грутування)	100м2	24,306	<u>536.53</u>	-	13041	13041	-	8,0900	196,64
178	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	486,12	<u>50.95</u>	-	24768	-	-	-	-
179	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Укоси	100м2	24,306	<u>18897.22</u> 3399,45	<u>1.10</u> 0,94	459316	82627	<u>27</u> 23	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>1065.33</u> 0,27
180	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою у 2 шари	100м2	1,976	<u>7047.02</u> 2820,82	-	13925	5574	-	29,7900	58,87
181	C1555-55 варіант 1	Армуюча склосітка	м2	217,36	<u>51.46</u>	-	11185	-	-	-	-
182	C111-2011-3 варіант 4	Суміш СТ 82	кг	988	<u>13.01</u>	-	12854	-	-	-	-
183	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (груновка)	100м2	0,988	<u>536.53</u>	-	530	530	-	8,0900	7,99
184	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	19,76	<u>50.95</u>	-	1007	-	-	-	-
185	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,988	<u>18897.22</u> 3399,45	<u>1.10</u> 0,94	18670	3359	<u>1</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>43.3</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					1588948	259407	<u>2210</u> 235		<u>3021.2</u> 2,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1588948 1327331 259642 139424 358,44 45676 1728372				

		Всього по розділу 6					1728372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Підлога									
		Тип 1									
186	КБ13-15-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною грунтовкою без розчинника	100м2	0,7885	<u>803,64</u> 695,42	<u>108,03</u> 10,63	634	548	<u>85</u> 8	<u>7,7510</u> 0,1301	<u>6,11</u> 0,1
187	С111-2017-2	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	15,77	<u>202,45</u> -	<u>-</u> -	3193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,7885	<u>5345,58</u> 5195,69	<u>117,88</u> 100,65	4215	4097	<u>93</u> 79	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>56,25</u> 0,94
189	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати дод.30мм	100м2	0,7885	<u>1128,97</u> 943,88	<u>185,09</u> 158,04	890	744	<u>146</u> 125	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>10,22</u> 1,47
190	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	7885	<u>21,04</u> -	<u>-</u> -	165900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ13-15-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною грунтовкою без розчинника	100м2	0,7885	<u>803,64</u> 695,42	<u>108,03</u> 10,63	634	548	<u>85</u> 8	<u>7,7510</u> 0,1301	<u>6,11</u> 0,1
192	С111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	15,77	<u>1446,17</u> -	<u>-</u> -	22806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КР12-46-2	Покриття підлог декоративно-захисною поліуретановою фарбою за 2 рази	100м2	0,7885	<u>1973,98</u> 1969,55	<u>1,10</u> 0,94	1556	1553	<u>1</u> 1	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>16,4</u> 0,01
194	С111-2007-7	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині та з зовні приміщень Ceresit CF 96	кг	47,31	<u>1299,44</u> -	<u>-</u> -	61477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Тип 2									
195	КБ11-15-7 Н2=1,15 Н5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,4435	<u>8917,82</u> 8068,49	<u>322,05</u> 83,57	3955	3578	<u>143</u> 37	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>46,14</u> 0,46
196	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,4435	<u>2912,41</u> 2887,07	<u>25,34</u> 21,64	1292	1280	<u>12</u> 10	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>16,72</u> 0,11
197	С1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні 30 кг/м2 50 мм	м2	45,237	<u>69,80</u> -	<u>-</u> -	3158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	С111-2011-3 варіант 2	Суміш ППС Ceresit CT 83	кг	266,1	<u>13,97</u> -	<u>-</u> -	3717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ26-30-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	4,435	<u>1015,47</u> 123,77	<u>-</u> -	4504	549	<u>-</u> -	<u>1,6560</u> -	<u>7,34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,4435	<u>5206,10</u> 5050,76	<u>117,88</u> 100,65	2309	2240	<u>52</u> 45	<u>69,3500</u> 1,1877	<u>30,76</u> 0,53
201	КР7-17-10 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,4435	<u>1063,42</u> 878,33	<u>185,09</u> 158,04	472	390	<u>82</u> 70	<u>12,0600</u> 1,8648	<u>5,35</u> 0,83
202	С1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,26185	<u>5019,11</u> -	- -	11352	-	- -	- -	- -
203	С111-2017-7 варіант 1	Прискорювач твердіння бетонів і розчинів Ceresit CC 94	кг	10,85688	<u>560,31</u> -	- -	6083	-	- -	- -	- -
204	КБ13-15-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною ґрунтівкою без розчинника	100м2	0,4435	<u>803,64</u> 695,42	<u>108,03</u> 10,63	356	308	<u>48</u> 5	<u>7,7510</u> 0,1301	<u>3,44</u> 0,06
205	С111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	8,87	<u>1446,17</u> -	- -	12828	-	- -	- -	- -
206	КБ11-20-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100м2	0,4435	<u>8992,14</u> 8657,38	<u>334,76</u> 294,78	3988	3840	<u>148</u> 131	<u>121,0145</u> 4,0179	<u>53,67</u> 1,78
207	КБ11-20-4 Н2=1,15 Н5=1,15	Додавати або виключати на 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів	100м2	-0,4435	<u>18169,96</u> 1611,69	<u>77,44</u> 68,13	-8058	-715	<u>-34</u> -30	<u>22,5285</u> 0,9249	<u>-9,99</u> -0,41
208	С111-2007-2	Поліуретанове покриття для підлог з помірним навантаженням Ceresit CF 91	кг	122,406	<u>639,65</u> -	- -	78297	-	- -	- -	- -
209	КР12-46-2	Покриття підлог декоративно-захисною поліуретановою фарбою за 2 рази	100м2	0,4435	<u>1973,98</u> 1969,55	<u>1,10</u> 0,94	875	873	- -	20,8000 0,0111	9,22 -
210	С111-2007-7	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині та з зовні приміщень Ceresit CF 96 Тип 3	кг	26,61	<u>1299,44</u> -	- -	34578	-	- -	- -	- -
211	КБ26-30-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	93,018	<u>1015,47</u> 123,77	- -	94457	11513	- -	1,6560 -	154,04 -
212	КБ6-1-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,93018	<u>405809,94</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	377476	11217	<u>3048</u> 1209	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>161,2</u> 13,12
213	КБ6-1-16 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	1,39527	<u>40398,85</u> 21700,91	<u>10420,81</u> 3441,24	56367	30279	<u>14540</u> 4801	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>400,19</u> 52,51
214	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	142,31754	<u>5235,49</u> -	- -	745102	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400, діаметр 10 мм	т	4,7172774	<u>48079,42</u> -	- -	226804	-	- -	- -	- -
216	KB11-15-7 H2=1,15 H5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	9,3018	<u>8917,82</u> 8068,49	<u>322,05</u> 83,57	82952	75051	<u>2996</u> 777	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>967,66</u> 9,68
217	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	9,3018	<u>2912,41</u> 2887,07	<u>25,34</u> 21,64	27091	26855	<u>236</u> 201	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>350,68</u> 2,37
218	C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні 30 кг/м2 50 мм	м2	948,7836	<u>69,80</u> -	- -	66225	-	- -	- -	- -
219	C111-2011-3 варіант 2	Суміш ППС Ceresit CT 83	кг	5581,08	<u>13,97</u> -	- -	77968	-	- -	- -	- -
220	KB26-30-1 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	93,018	<u>1015,47</u> 123,77	- -	94457	11513	- -	1,6560 -	154,04 -
221	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	9,3018	<u>4785,76</u> 4636,36	<u>117,88</u> 100,65	44516	43126	<u>1096</u> 936	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>592,15</u> 11,05
222	KP7-17-10 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати дод.30мм	100м2	9,3018	<u>1063,42</u> 878,33	<u>185,09</u> 158,04	9892	8170	<u>1722</u> 1470	<u>12,0600</u> 1,8648	<u>112,18</u> 17,35
223	C1424- 11637	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B30 [M400], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	47,43918	<u>4755,15</u> -	- -	225580	-	- -	- -	- -
224	C111-2017-7 варіант 1	Прискорювач твердіння бетонів і розчинів Ceresit CC 94	кг	227,2508	<u>560,31</u> -	- -	127331	-	- -	- -	- -
225	KB13-15-1 H2=1,15 H5=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю	100м2	9,3018	<u>803,64</u> 695,42	<u>108,03</u> 10,63	7475	6469	<u>1005</u> 99	<u>7,7510</u> 0,1301	<u>72,1</u> 1,21
226	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	186,036	<u>1446,17</u> -	- -	269040	-	- -	- -	- -
227	KB11-20-3 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100м2	9,3018	<u>8992,14</u> 8657,38	<u>334,76</u> 294,78	83643	80529	<u>3114</u> 2742	<u>121,0145</u> 4,0179	<u>1125,65</u> 37,37
228	KB11-20-4 H2=1,15 H5=1,15	Додавати або виключати на 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів	100м2	-9,3018	<u>1689,13</u> 1611,69	<u>77,44</u> 68,13	-15712	-14992	<u>-720</u> -634	<u>22,5285</u> 0,9249	<u>-209,56</u> -8,6
229	C111-2007-2	Поліуретанове покриття для підлог з помірним навантаженням Ceresit CF 91	кг	2567,2968	<u>639,65</u> -	- -	1642171	-	- -	- -	- -
230	KP12-46-2	Покриття підлог декоративно-захисною поліуретановою фарбою за 2 рази	100м2	9,3018	<u>1973,98</u> 1969,55	<u>1,10</u> 0,94	18362	18320	<u>10</u> 9	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>193,48</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	C111-2007-7	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині та з зовні приміщень Ceresit CF 96 Тип 4	кг	558,108	<u>1299,44</u> -	- -	725228	-	- -	- -	- -
232	КБ26-30-1 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	3,691	<u>1015,47</u> 123,77	- -	3748	457	- -	1,6560 -	6,11 -
233	КБ6-1-1 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,03691	<u>405809,94</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	14978	445	<u>121</u> 48	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>6,4</u> 0,52
234	КБ6-1-16 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,11073	<u>40398,85</u> 21700,91	<u>10420,81</u> 3441,24	4473	2403	<u>1154</u> 381	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>31,76</u> 4,17
235	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	11,29446	<u>5235,49</u> -	- -	59132	-	- -	- -	- -
236	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400, діаметр 10 мм	т	0,1871826	<u>48079,42</u> -	- -	9000	-	- -	- -	- -
237	КБ11-15-7 H2=1,15 H5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,3691	<u>8917,82</u> 8068,49	<u>322,05</u> 83,57	3292	2978	<u>119</u> 31	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>38,4</u> 0,38
238	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,3691	<u>2912,41</u> 2887,07	<u>25,34</u> 21,64	1075	1066	<u>9</u> 8	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>13,92</u> 0,09
239	C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні 30 кг/м2 50 мм	м2	37,6482	<u>69,80</u> -	- -	2628	-	- -	- -	- -
240	C111-2011-3 варіант 1	Суміш ППС	кг	221,46	<u>23,12</u> -	- -	5120	-	- -	- -	- -
241	КБ26-30-1 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	3,691	<u>1015,47</u> 123,77	- -	3748	457	- -	1,6560 -	6,11 -
242	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,3691	<u>5206,10</u> 5050,76	<u>117,88</u> 100,65	1922	1864	<u>44</u> 37	<u>69,3500</u> 1,1877	<u>25,6</u> 0,44
243	КР7-17-10 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,3691	<u>1063,42</u> 878,33	<u>185,09</u> 158,04	393	324	<u>69</u> 58	<u>12,0600</u> 1,8648	<u>4,45</u> 0,69
244	C1424-11637	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,88241	<u>4755,15</u> -	- -	8951	-	- -	- -	- -
245	C111-2017-7 варіант 1	Прискорювач твердіння бетонів і розчинів Ceresit CC 94	кг	9,0356	<u>560,31</u> -	- -	5063	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ13-15-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною ґрунтівкою без розчинника	100м2	0,3691	<u>803,64</u> 695,42	<u>108,03</u> 10,63	297	257	<u>40</u> 4	<u>7,7510</u> 0,1301	<u>2,86</u> 0,05
247	С111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	7,382	<u>1446,17</u> -	- -	10676	-	- -	- -	- -
248	КБ11-20-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100м2	0,3691	<u>8992,14</u> 8657,38	<u>334,76</u> 294,78	3319	3195	<u>124</u> 109	<u>121,0145</u> 4,0179	<u>44,67</u> 1,48
249	КБ11-20-4 Н2=1,15 Н5=1,15	Додавати або виключати на 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів	100м2	-0,3691	<u>18169,96</u> 1611,69	<u>77,44</u> 68,13	-6707	-595	<u>-29</u> -25	<u>22,5285</u> 0,9249	<u>-8,32</u> -0,34
250	С111-2007-2	Поліуретанове покриття для підлог з помірним навантаженням Ceresit CF 91	кг	101,8716	<u>639,65</u> -	- -	65162	-	- -	- -	- -
251	КР12-46-2	Покриття підлог декоративно-захисною поліуретановою фарбою за 2 рази	100м2	0,3691	<u>1973,98</u> 1969,55	<u>1,10</u> 0,94	729	727	- -	20,8000 0,0111	7,68 -
252	С111-2007-7	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині та з зовні приміщень Ceresit CF 96	кг	22,146	<u>1299,44</u> -	- -	28777	-	- -	- -	- -
253	КБ13-15-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною ґрунтівкою без розчинника	100м2	0,155	<u>803,64</u> 695,42	<u>108,03</u> 10,63	125	108	<u>17</u> 2	<u>7,7510</u> 0,1301	<u>1,2</u> 0,02
254	С111-2017-2	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	3,102	<u>202,45</u> -	- -	628	-	- -	- -	- -
255	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,155	<u>5345,58</u> 5195,69	<u>117,88</u> 100,65	829	805	<u>18</u> 16	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>11,06</u> 0,18
256	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати дод. 30мм	100м2	0,155	<u>1128,97</u> 943,88	<u>185,09</u> 158,04	175	146	<u>29</u> 24	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>2,01</u> 0,29
257	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	930	<u>21,04</u> -	- -	19567	-	- -	- -	- -
258	КБ13-15-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною ґрунтівкою без розчинника	100м2	0,155	<u>803,64</u> 695,42	<u>108,03</u> 10,63	125	108	<u>17</u> 2	<u>7,7510</u> 0,1301	<u>1,2</u> 0,02
259	С111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	3,1	<u>1446,17</u> -	- -	4483	-	- -	- -	- -
260	КБ11-20-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100м2	0,155	<u>8992,14</u> 8657,38	<u>334,76</u> 294,78	1394	1342	<u>52</u> 46	<u>121,0145</u> 4,0179	<u>18,76</u> 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	КБ11-20-4	Додавати або виключати на 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів	100м2	-0,155	<u>17949,64</u> 1401,47	<u>67,34</u> 59,24	-2782	-217	<u>-10</u> -9	<u>19,5900</u> 0,8043	<u>-3,04</u> -0,12
262	С111-2007-2	Поліуретанове покриття для підлог з помірним навантаженням Ceresit CF 91	кг	42,78	<u>639,65</u> -	<u>-</u> -	27364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	КР12-46-2	Покриття підлог декоративно-захисною поліуретановою фарбою за 2 рази	100м2	0,155	<u>1973,98</u> 1969,55	<u>1,10</u> 0,94	306	305	<u>-</u> -	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>3,22</u> -
264	С111-2007-7	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині та з зовні приміщень Ceresit CF 96	кг	9,3	<u>1299,44</u> -	<u>-</u> -	12085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							5697511	344058	<u>29682</u> 12831		<u>4545,6</u> 150,63
Разом будівельні роботи, грн.							5697511				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5323771				
всього заробітна плата, грн.							356889				
Загальновиробничі витрати, грн.							204838				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							551,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							70247				
Всього будівельні роботи, грн.							5902349				

Всього по розділу 7							5902349				
Розділ 8. Тактильні елементи											
265	КР13-13-1	ПРУ Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,045225	<u>6059,03</u> 6057,93	<u>1,10</u> 0,94	274	274	<u>-</u> -	71,4800 0,0111	3,23 -
266	& С111-1721-4002-СС варіант 1	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 100 мм для сходів	м	30,15	<u>331,52</u> -	<u>-</u> -	9995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	& С111-1721-4002-СС варіант 2	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 50 мм для сходів	м	30,15	<u>127,52</u> -	<u>-</u> -	3845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	КР7-26-5	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2	100м2	0,1068	<u>6419,25</u> 6409,33	<u>9,92</u> 8,47	686	685	<u>1</u> 1	<u>72,4300</u> 0,0999	<u>7,74</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	& С111-567-2 варіант 1	Плитки поліурітанові тактильні 400x400x3мм	шт	67	<u>286.92</u> -	- -	19224	-	- -	- -	- -
270	& С111-327-3А варіант 1	Клей для плитки	кг	32,04	<u>15.77</u> -	- -	505	-	- -	- -	- -
271	КР15-33-4	Установлення тактильних табличок	10шт	3,9	<u>436.59</u> 434,17	- -	1703	1693	- -	5,2800 -	20,59 -
272	& С100-1517-1928-ИНБ-1 варіант 8	Інформаційна табличка про об'єкт зовнішня	шт	3	<u>1152.77</u> -	- -	3458	-	- -	- -	- -
273	& С100-1517-1928-ИНБ-1 варіант 2	Інформаційна табличка про об'єкт та послуги, що надаються	шт	3	<u>1152.77</u> -	- -	3458	-	- -	- -	- -
274	& С100-1517-1928-ИНБ-1 варіант 3	Інформаційна табличка "КАБІНЕТ"	шт	29	<u>571.37</u> -	- -	16570	-	- -	- -	- -
275	& С100-1517-1928-ИНБ-1 варіант 4	Мнемосхема	шт	3	<u>3723.17</u> -	- -	11170	-	- -	- -	- -
276	& С100-1517-1928-ИНБ-1 варіант 5	Інформаційна табличка, позначення піктограми Міжнародного символу доступності	шт	1	<u>994.67</u> -	- -	995	-	- -	- -	- -
277	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,04465	<u>6059.03</u> 6057,93	<u>1.10</u> 0,94	271	270	<u>1</u> -	<u>71,4800</u> 0,0111	<u>3.19</u> -
278	& С111-1721-4002-СС варіант 5	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 100 мм	м	44,65	<u>32.66</u> -	- -	1458	-	- -	- -	- -
279	КР7-26-5	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2	100м2	0,192	<u>6679.94</u> 6409,33	<u>9.92</u> 8,47	1283	1231	<u>2</u> 2	<u>72,4300</u> 0,0999	<u>13.91</u> 0,02
280	& С111-567-2 варіант 1	Плитки поліурітанові тактильні 400x400x3мм	шт	120	<u>286.92</u> -	- -	34430	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	& C111-327-3A варіант 1	Клей для плитки	кг	38,4	<u>15,77</u> -	- -	606	-	- -	- -	- -
282	KP13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,455	<u>6059,03</u> 6057,93	<u>1,10</u> 0,94	2757	2756	<u>1</u> -	<u>71,4800</u> 0,0111	<u>32,52</u> 0,01
283	& C111-1721-4002-CC варіант 5	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 100 мм	м	305	<u>32,66</u> -	- -	9961	-	- -	- -	- -
284	& C111-1721-4002-CC варіант 4	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 50 мм	м	300	<u>16,34</u> -	- -	4902	-	- -	- -	- -
285	KP7-26-5	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2	100м2	0,452	<u>6419,25</u> 6409,33	<u>9,92</u> 8,47	2902	2897	<u>5</u> 4	<u>72,4300</u> 0,0999	<u>32,74</u> 0,05
286	& C111-567-2 варіант 1	Плитки поліурітанові тактильні 400x400x3мм	шт	282,5	<u>286,92</u> -	- -	81055	-	- -	- -	- -
287	& C111-327-3A варіант 1	Клей для плитки	кг	1412,5	<u>15,77</u> -	- -	22275	-	- -	- -	- -
288	KP13-13-1	1 поверх Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,057	<u>6059,03</u> 6057,93	<u>1,10</u> 0,94	345	345	- -	71,4800 0,0111	4,07 -
289	& C111-1721-4002-CC варіант 1	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 100 мм для сходів	м	38	<u>331,52</u> -	- -	12598	-	- -	- -	- -
290	& C111-1721-4002-CC варіант 2	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 50 мм для сходів	м	38	<u>127,52</u> -	- -	4846	-	- -	- -	- -
291	KP7-26-5	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2	100м2	0,16	<u>6419,25</u> 6409,33	<u>9,92</u> 8,47	1027	1025	<u>2</u> 1	<u>72,4300</u> 0,0999	<u>11,59</u> 0,02
292	& C111-567-2 варіант 1	Плитки поліурітанові тактильні 400x400x3мм	шт	100	<u>286,92</u> -	- -	28692	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	& C111-327-3A варіант 1	Клей для плитки	кг	50,04	<u>15,77</u> -	- -	789	-	- -	- -	- -
294	KP13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	2,8061	<u>6059,03</u> 6057,93	<u>1,10</u> 0,94	17002	16999	<u>3</u> 3	<u>71,4800</u> 0,0111	<u>200,58</u> 0,03
295	& C111-1721-4002-CC варіант 5	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 100 мм	м	280,61	<u>32,66</u> -	- -	9165	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							308247	28175	<u>15</u> 11		<u>330,16</u> 0,14
Разом будівельні роботи, грн.							308247				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							280057				
всього заробітна плата, грн.							28186				
Загальновиробничі витрати, грн.							15251				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							39,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5010				
Всього будівельні роботи, грн.							323498				

Всього по розділу 8							323498				
Розділ 9. Ганок 1											
296	KB6-1-1 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,012	<u>405809,94</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	4870	145	<u>39</u> 16	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>2,08</u> 0,17
297	KB6-1-22 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,045	<u>563573,24</u> 39704,82	<u>14793,66</u> 4748,18	25361	1787	<u>666</u> 214	<u>524,7795</u> 51,8038	<u>23,62</u> 2,33
298	KB6-1-16 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,091	<u>448918,08</u> 21700,91	<u>10420,81</u> 3441,24	40852	1975	<u>948</u> 313	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>26,1</u> 3,42
299	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A400, діаметр 8 мм	т	0,50902	<u>50084,68</u> -	- -	25494	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400I, діаметр 10 мм	т	0,31868	<u>48079,42</u> -	- -	15322	-	- -	- -	- -
301	КБ15-26-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з клинкерної плитки 240х240х12 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,2	<u>499,84</u> 484,86	<u>1,27</u> 1,08	6598	6400	<u>17</u> 14	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>80,61</u> 0,17
302	& C111- 1726-1-ИНБ варіант 2	Плитки клинкерна для підлоги 240х240х12мм	м2	13,464	<u>662,33</u> -	- -	8918	-	- -	- -	- -
303	& C111-327- 3А варіант 2	Клей для плитки CM 117	кг	68,64	<u>21,37</u> -	- -	1467	-	- -	- -	- -
304	& C111- 1650-1-2- ИН-Б варіант 1	Суша суміш для затирання швів Ceresit CE- 33	кг	6,0192	<u>77,81</u> -	- -	468	-	- -	- -	- -
305	КБ11-29-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,097	<u>16478,13</u> 15061,58	<u>45,61</u> 38,94	1598	1461	<u>4</u> 4	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>18,4</u> 0,04
306	& C111- 1726-1-ИНБ варіант 2	Плитки клинкерна для підлоги 240х240х12мм	м2	9,894	<u>662,33</u> -	- -	6553	-	- -	- -	- -
307	& C111-327- 3А варіант 2	Клей для плитки CM 117	кг	50,44	<u>21,37</u> -	- -	1078	-	- -	- -	- -
308	& C111- 1650-1-2- ИН-Б варіант 1	Суша суміш для затирання швів Ceresit CE- 33	кг	4,4232	<u>77,81</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
309	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази Огорожа сходів ---Стойка Ст1 (8шт)	100 м2	0,131	<u>30310,36</u> 7900,08	- -	3971	1035	- -	97,1600 -	12,73 -
310	КБ9-72-1	Виготовлення стійок	т	0,02824	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	572	338	<u>195</u> 31	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>4,11</u> 0,31
311	& C113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,02392	<u>49082,19</u> -	- -	1174	-	- -	- -	- -
312	& C113-17-1 варіант 2	Труби сталеві д.20х1,4мм	т	0,0024	<u>60537,46</u> -	- -	145	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	& С1110-169-5-1 варіант 1	Смуга 100х6мм	т	0,00376	<u>47068,71</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	КБ9-72-1	---Стойка Ст2 (4шт) Виготовлення стійок	т	0,01016	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	206	122	<u>70</u> 11	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>1,48</u> 0,11
315	& С113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,00828	<u>49082,19</u> -	<u>-</u> -	406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	& С1110-169-5-1 варіант 1	Смуга 100х6мм	т	0,00188	<u>47068,71</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	КР20-12-1	Монтаж стійок	1т	0,0384	<u>13418,74</u> 8177,29	<u>3700,69</u> 556,17	515	314	<u>142</u> 21	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>3,41</u> 0,2
318	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,48	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	5004	4841	<u>163</u> 20	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>55,52</u> 0,27
319	& С111-88-3-1С-1	Дюбель пропіленовий з ударним шурупом 8*100мм	шт	48	<u>14,64</u> -	<u>-</u> -	703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	КБ9-72-1	Виготовлення металевої огорожі	т	0,17505	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	3547	2096	<u>1210</u> 192	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>25,49</u> 1,89
321	& С113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,06792	<u>49082,19</u> -	<u>-</u> -	3334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	& С111-964-1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 20х20 мм	т	0,05426	<u>35474,87</u> -	<u>-</u> -	1925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	& С111-964-1 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 10х10 мм	т	0,05287	<u>38409,72</u> -	<u>-</u> -	2031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,17505	<u>7762,06</u> 4424,64	<u>3316,54</u> 562,46	1359	775	<u>581</u> 98	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>8,4</u> 0,94
325	КБ13-16-6 Н2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0931	<u>1509,81</u> 499,95	<u>80,61</u> 5,87	141	47	<u>8</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0720	<u>0,51</u> 0,01
326	КБ13-26-6 Н2=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0931	<u>6082,96</u> 747,01	<u>117,42</u> 13,16	566	70	<u>11</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1608	<u>0,78</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 9							164787	21406	<u>4054</u> 936		<u>263,24</u> 9,87
Разом будівельні роботи, грн.							164787				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							139327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					22342 12396 32,72 4171 177183 177183				
		Розділ 10. Ганок 2									
327	КБ6-1-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,013	<u>405809,94</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	5276	157	<u>43</u> 17	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>2,25</u> 0,18
328	КБ6-1-22 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,039	<u>563573,24</u> 39704,82	<u>14793,66</u> 4748,18	21979	1548	<u>577</u> 185	<u>524,7795</u> 51,8038	<u>20,47</u> 2,02
329	КБ6-1-16 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,09	<u>448918,08</u> 21700,91	<u>10420,81</u> 3441,24	40403	1953	<u>938</u> 310	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>25,81</u> 3,39
330	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 8 мм	т	0,52405	<u>50084,68</u> -	<u>-</u> -	26247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400І, діаметр 10 мм	т	0,18023	<u>48079,42</u> -	<u>-</u> -	8665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	КБ15-26-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з клінкерної плитки 240х240х12 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	23	<u>499,84</u> 484,86	<u>1,27</u> 1,08	11496	11152	<u>29</u> 25	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>140,45</u> 0,29
333	& С111-1726-1-ИНБ варіант 2	Плитки клінкерна для підлоги 240х240х12мм	м2	23,46	<u>662,33</u> -	<u>-</u> -	15538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	& С111-327-3А варіант 2	Клей для плитки СМ 117	кг	119,6	<u>21,37</u> -	<u>-</u> -	2556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	& С111-1650-1-2-ИНБ варіант 1	Суша суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	10,488	<u>77,81</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	КБ11-29-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,092	<u>16478,13</u> 15061,58	<u>45,61</u> 38,94	1516	1386	<u>4</u> 4	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>17,45</u> 0,04
337	& С111-1726-1-ИНБ варіант 2	Плитки клінкерна для підлоги 240х240х12мм	м2	9,384	<u>662,33</u> -	- -	6215	-	- -	- -	- -
338	& С111-327-3А варіант 2	Клей для плитки CM 117	кг	47,84	<u>21,37</u> -	- -	1022	-	- -	- -	- -
339	& С111-1650-1-2-ИНБ варіант 1	Суша суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	4,1952	<u>77,81</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
340	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази Огорожа сходів ---Стойка Ст1 (8шт)	100 м2	0,085	<u>30310,36</u> 7900,08	- -	2576	672	- -	97,1600 -	8,26 -
341	КБ9-72-1	Виготовлення стійок	т	0,02824	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	572	338	<u>195</u> 31	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>4,11</u> 0,31
342	& С113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,02392	<u>49082,19</u> -	- -	1174	-	- -	- -	- -
343	& С113-17-1 варіант 2	Труби сталеві д.20х1,4мм	т	0,0024	<u>60537,46</u> -	- -	145	-	- -	- -	- -
344	& С1110-169-5-1 варіант 1	Смуга 100х6мм ---Стойка Ст2 (4шт)	т	0,00376	<u>47068,71</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
345	КБ9-72-1	Виготовлення стійок	т	0,01016	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	206	122	<u>70</u> 11	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>1,48</u> 0,11
346	& С113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,00828	<u>49082,19</u> -	- -	406	-	- -	- -	- -
347	& С1110-169-5-1 варіант 1	Смуга 100х6мм ---Стойка Ст3 (4шт)	т	0,00188	<u>47068,71</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
348	КБ9-72-1	Виготовлення стійок	т	0,01176	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	238	141	<u>81</u> 13	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>1,71</u> 0,13
349	& С113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,00828	<u>49082,19</u> -	- -	406	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	& C113-17-1 варіант 2	Труби сталеві д.20x1,4мм	т	0,0016	<u>60537,46</u>	-	97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
351	& C1110-169-5-1 варіант 1	Смуга 100x6мм	т	0,00188	<u>47068,71</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
352	KP20-12-1	Монтаж стійок	1т	0,05304	<u>13418,74</u>	<u>3700,69</u>	712	434	<u>196</u>	<u>88,7100</u>	<u>4,71</u>
					8177,29	556,17			29	5,3174	0,28
353	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,48	<u>10424,70</u>	<u>338,28</u>	5004	4841	<u>163</u>	<u>115,6700</u>	<u>55,52</u>
					10086,42	40,95			20	0,5610	0,27
354	& C111-88-3-1C-1	Дюбель пропіленовий з ударним шурупом 8*100мм	шт	48	<u>14,64</u>	-	703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Огорожа сходів ганку Г2									
355	KB9-72-1	Виготовлення металевої огорожі	т	0,2345	<u>20261,74</u>	<u>6914,48</u>	4751	2808	<u>1621</u>	<u>145,6000</u>	<u>34,14</u>
					11972,69	1097,33			257	10,8062	2,53
356	& C113-17-1	Труби сталеві д.40x2,5мм	т	0,10257	<u>49082,19</u>	-	5034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
357	& C111-964-1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 20x20 мм	т	0,06431	<u>35474,87</u>	-	2281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
358	& C111-964-1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 10x10 мм	т	0,06763	<u>38409,72</u>	-	2598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
359	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,2345	<u>7762,06</u>	<u>3316,54</u>	1820	1038	<u>778</u>	<u>48,0000</u>	<u>11,26</u>
					4424,64	562,46			132	5,3615	1,26
360	KB13-16-6 H2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1335	<u>1509,81</u>	<u>80,61</u>	202	67	<u>11</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,73</u>
					499,95	5,87			1	0,0720	0,01
361	KB13-26-6 H2=1,15, H1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,1335	<u>6082,96</u>	<u>117,42</u>	812	100	<u>16</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,11</u>
					747,01	13,16			2	0,1608	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 10					172145	26757	<u>4722</u>		<u>329,46</u>
									1037		10,84
		Разом будівельні роботи, грн.					172145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140666				
		всього заробітна плата, грн.					27794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15435				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5196				
		Всього будівельні роботи, грн.					187580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					187580				
		Розділ 11. Ганок 3									
362	КБ6-1-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>405809,94</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	2435	72	<u>20</u> 8	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>1,04</u> 0,08
363	КБ6-1-22 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,029	<u>563573,24</u> 39704,82	<u>14793,66</u> 4748,18	16344	1151	<u>429</u> 138	<u>524,7795</u> 51,8038	<u>15,22</u> 1,5
364	КБ6-1-16 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,071	<u>448918,08</u> 21700,91	<u>10420,81</u> 3441,24	31873	1541	<u>740</u> 244	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>20,36</u> 2,67
365	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 8 мм	т	0,24822	<u>50084,68</u> -	<u>-</u> -	12432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400І, діаметр 10 мм	т	0,20606	<u>48079,42</u> -	<u>-</u> -	9907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	КБ15-26-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з клінкерної плитки 240х240х12 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	9	<u>499,84</u> 484,86	<u>1,27</u> 1,08	4499	4364	<u>11</u> 10	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>54,96</u> 0,11
368	КБ11-29-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,04	<u>16478,13</u> 15061,58	<u>45,61</u> 38,94	659	602	<u>2</u> 2	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>7,59</u> 0,02
369	& С111-1726-1-ИНБ варіант 2	Плитки клінкерна для підлоги 240х240х12мм	м2	13,26	<u>662,33</u> -	<u>-</u> -	8782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	& С111-327-3А варіант 2	Клей для плитки СМ 117	кг	67,6	<u>21,37</u> -	<u>-</u> -	1445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	& С111-1650-1-2-ИНБ варіант 1	Суша суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	5,928	<u>77,81</u> -	<u>-</u> -	461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази Огорожа сходів ---Стійка Ст1 (5шт)	100 м2	0,093	<u>30310,36</u> 7900,08	<u>-</u> -	2819	735	<u>-</u> -	97,1600 -	9,04 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	КБ9-72-1	Виготовлення стійок	т	0,0188	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	381	225	<u>130</u> 21	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>2,74</u> 0,2
374	& С113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,01495	<u>49082,19</u> -	- -	734	-	- -	- -	- -
375	& С113-17-1 варіант 2	Труби сталеві д.20х1,4мм	т	0,0015	<u>60537,46</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
376	& С1110-169-5-1 варіант 1	Смуга 100х6мм	т	0,00235	<u>47068,71</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
		---Стойка Ст2 (5шт)									
377	КБ9-72-1	Виготовлення стійок	т	0,0127	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	257	152	<u>88</u> 14	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>1,85</u> 0,14
378	& С113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,01035	<u>49082,19</u> -	- -	508	-	- -	- -	- -
379	& С1110-169-5-1 варіант 1	Смуга 100х6мм	т	0,00235	<u>47068,71</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
380	КР20-12-1	Монтаж стійок	1т	0,0315	<u>13418,74</u> 8177,29	<u>3700,69</u> 556,17	423	258	<u>117</u> 18	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>2,79</u> 0,17
381	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,4	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	4170	4035	<u>135</u> 16	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>46,27</u> 0,22
382	& С111-88-3-1С-1	Дюбель пропілений з ударним шурупом 8*100мм	шт	40	<u>14,64</u> -	- -	586	-	- -	- -	- -
		Огорожа сходів ганку Г1									
383	КБ9-72-1	Виготовлення металевої огорожі	т	0,12875	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	2609	1541	<u>890</u> 141	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>18,75</u> 1,39
384	& С113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,04643	<u>49082,19</u> -	- -	2279	-	- -	- -	- -
385	& С111-964-1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 20х20 мм	т	0,04334	<u>35474,87</u> -	- -	1537	-	- -	- -	- -
386	& С111-964-1 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 10х10 мм	т	0,03898	<u>38409,72</u> -	- -	1497	-	- -	- -	- -
387	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,12875	<u>7762,06</u> 4424,64	<u>3316,54</u> 562,46	999	570	<u>427</u> 72	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>6,18</u> 0,69
388	КБ13-16-6 Н2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0724	<u>1509,81</u> 499,95	<u>80,61</u> 5,87	109	36	<u>6</u> -	<u>5,4970</u> 0,0720	<u>0,4</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	КБ13-26-6 Н2=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0724	<u>6082,96</u> 747,01	<u>117,42</u> 13,16	440	54	<u>9</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1608	<u>0,6</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 11					108498	15336	<u>3004</u> 685		<u>187,79</u> 7,21
		Разом будівельні роботи, грн.					108498				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90158				
		всього заробітна плата, грн.					16021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2976				
		Всього будівельні роботи, грн.					117366				

		Всього по розділу 11					117366				
		Розділ 12. Ганок 4									
390	КБ6-1-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0063	<u>405809,94</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	2557	76	<u>21</u> 8	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>1,09</u> 0,09
391	КБ6-1-22 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0485	<u>563573,24</u> 39704,82	<u>14793,66</u> 4748,18	27333	1926	<u>717</u> 230	<u>524,7795</u> 51,8038	<u>25,45</u> 2,51
392	КБ6-1-16 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0565	<u>448918,08</u> 21700,91	<u>10420,81</u> 3441,24	25364	1226	<u>589</u> 194	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>16,21</u> 2,13
393	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 8 мм	т	0,29491	<u>50084,68</u> -	<u>-</u> -	14770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400І, діаметр 10 мм	т	0,24202	<u>48079,42</u> -	<u>-</u> -	11636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
395	КБ15-26-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з клінкерної плитки 240х240х12 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	11	<u>499,84</u> 484,86	<u>1,27</u> 1,08	5498	5333	<u>14</u> 12	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>67,17</u> 0,14
396	КБ11-29-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,04	<u>16478,13</u> 15061,58	<u>45,61</u> 38,94	659	602	<u>2</u> 2	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>7,59</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	& C111-1726-1-ИНБ варіант 2	Плитки клінкерна для підлоги 240x240x12мм	м2	15,3	<u>662,33</u> -	- -	10134	-	- -	- -	- -
398	& C111-327-3А варіант 2	Клей для плитки CM 117	кг	78	<u>21,37</u> -	- -	1667	-	- -	- -	- -
399	& C111-1650-1-2-ИНБ варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	6,84	<u>77,81</u> -	- -	532	-	- -	- -	- -
400	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази Огорожа сходів ---Стойка Ст1 (6шт)	100 м2	0,09	<u>30310,36</u> 7900,08	- -	2728	711	- -	97,1600 -	8,74 -
401	КБ9-72-1	Виготовлення стійок	т	0,02256	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	457	270	<u>156</u> 25	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>3,28</u> 0,24
402	& C113-17-1	Труби сталеві д.40x2,5мм	т	0,01794	<u>49082,19</u> -	- -	881	-	- -	- -	- -
403	& C113-17-1 варіант 2	Труби сталеві д.20x1,4мм	т	0,0018	<u>60537,46</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
404	& C1110-169-5-1 варіант 1	Смуга 100x6мм ---Стойка Ст2 (4шт)	т	0,00282	<u>47068,71</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
405	КБ9-72-1	Виготовлення стійок	т	0,01016	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	206	122	<u>70</u> 11	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>1,48</u> 0,11
406	& C113-17-1	Труби сталеві д.40x2,5мм	т	0,00828	<u>49082,19</u> -	- -	406	-	- -	- -	- -
407	& C1110-169-5-1 варіант 1	Смуга 100x6мм	т	0,00188	<u>47068,71</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
408	КР20-12-1	Монтаж стійок	1т	0,03272	<u>13418,74</u> 8177,29	<u>3700,69</u> 556,17	439	268	<u>121</u> 18	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>2,9</u> 0,17
409	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,4	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	4170	4035	<u>135</u> 16	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>46,27</u> 0,22
410	& C111-88-3-1С-1	Дюбель пропіленовий з ударним шурупом 8*100мм Огорожа сходів ганку Г4	шт	40	<u>14,64</u> -	- -	586	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	КБ9-72-1	Виготовлення металевої огорожі	т	0,14761	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	2991	1767	<u>1021</u> 162	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>21,49</u> 1,6
412	& С113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,05405	<u>49082,19</u> -	<u>-</u> -	2653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	& С111-964-1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 20х20 мм	т	0,04836	<u>35474,87</u> -	<u>-</u> -	1716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	& С111-964-1 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 10х10 мм	т	0,0452	<u>38409,72</u> -	<u>-</u> -	1736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1m	0,14761	<u>7762,06</u> 4424,64	<u>3316,54</u> 562,46	1146	653	<u>490</u> 83	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>7,09</u> 0,79
416	КБ13-16-6 Н2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,058	<u>1509,81</u> 499,95	<u>80,61</u> 5,87	88	29	<u>5</u> -	<u>5,4970</u> 0,0720	<u>0,32</u> -
417	КБ13-26-6 Н2=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,058	<u>6082,96</u> 747,01	<u>117,42</u> 13,16	353	43	<u>7</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1608	<u>0,48</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 12					121036	17061	<u>3348</u> 762		<u>209,56</u> 8,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					121036 100627 17823 9884 26,09 3323 130920				

		Всього по розділу 12					130920				
		Розділ 13. Ганок 5.Пандус П1									
		Ганок Г5									
418	КБ6-1-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,008	<u>405809,94</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	3246	96	<u>26</u> 10	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>1,39</u> 0,11
419	КБ6-1-22 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,056	<u>563573,24</u> 39704,82	<u>14793,66</u> 4748,18	31560	2223	<u>828</u> 266	<u>524,7795</u> 51,8038	<u>29,39</u> 2,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	КБ6-1-16 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,067	<u>448918,08</u> 21700,91	<u>10420,81</u> 3441,24	30078	1454	<u>698</u> 231	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>19,22</u> 2,52
421	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 8 мм	т	0,31813	<u>50084,68</u> -	<u>-</u> -	15933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400I, діаметр 10 мм	т	0,26722	<u>48079,42</u> -	<u>-</u> -	12848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	КБ15-26-1 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з клінкерної плитки 240x240x12 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,2	<u>499,84</u> 484,86	<u>1,27</u> 1,08	2599	2521	<u>7</u> 6	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>31,75</u> 0,07
424	КБ11-29-2 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,093	<u>16478,13</u> 15061,58	<u>45,61</u> 38,94	1532	1401	<u>4</u> 4	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>17,64</u> 0,04
425	& C111-1726-1-ИНБ варіант 2	Плитки клінкерна для підлоги 240x240x12мм	м2	14,79	<u>662,33</u> -	<u>-</u> -	9796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
426	& C111-327-3А варіант 2	Клей для плитки CM 117	кг	75,4	<u>21,37</u> -	<u>-</u> -	1611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	& C111-1650-1-2-ИНБ варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	6,612	<u>77,81</u> -	<u>-</u> -	514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	КР2-6-7 H1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази Пандус	100 м2	0,061	<u>30310,36</u> 7900,08	<u>-</u> -	1849	482	<u>-</u> -	97,1600 -	5,93 -
429	КБ6-1-1 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,013	<u>405809,94</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	5276	157	<u>43</u> 17	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>2,25</u> 0,18
430	КБ6-1-22 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,061	<u>563573,24</u> 39704,82	<u>14793,66</u> 4748,18	34378	2422	<u>902</u> 290	<u>524,7795</u> 51,8038	<u>32,01</u> 3,16
431	КБ6-1-16 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,08	<u>448918,08</u> 21700,91	<u>10420,81</u> 3441,24	35913	1736	<u>834</u> 275	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>22,95</u> 3,01
432	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 8 мм	т	0,43969	<u>50084,68</u> -	<u>-</u> -	22022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400І, діаметр 10 мм	т	0,32469	<u>48079,42</u> -	- -	15611	-	- -	- -	- -
434	КБ11-29-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,464	<u>16478,13</u> 15061,58	<u>45,61</u> 38,94	7646	6989	<u>21</u> 18	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>88,02</u> 0,21
435	& C111-287- 5 варіант 1	Плитки тротуарні 300х300х30мм	м2	47,328	<u>359,77</u> -	- -	17027	-	- -	- -	- -
436	& C111-327- 3А варіант 2	Клей для плитки СМ 117	кг	241,28	<u>21,37</u> -	- -	5156	-	- -	- -	- -
437	& C111- 1650-1-2- ИН-Б варіант 1	Суша суміш для затирання швів Ceresit CE- 33	кг	21,1584	<u>77,81</u> -	- -	1646	-	- -	- -	- -
438	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази Огорожа ганку 5 та пандуса ---Стойка Ст1 (8шт)	100 м2	0,206	<u>30310,36</u> 7900,08	- -	6244	1627	- -	97,1600 -	20,01 -
439	КБ9-72-1	Виготовлення стійок	т	0,03008	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	609	360	<u>208</u> 33	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>4,38</u> 0,33
440	& C113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,02392	<u>49082,19</u> -	- -	1174	-	- -	- -	- -
441	& C113-17-1 варіант 2	Труби сталеві д.20х1,4мм	т	0,0024	<u>60537,46</u> -	- -	145	-	- -	- -	- -
442	& C1110- 169-5-1 варіант 1	Смуга 100х6мм ---Стойка Ст2 (10шт)	т	0,00376	<u>47068,71</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
443	КБ9-72-1	Виготовлення стійок	т	0,0254	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	515	304	<u>176</u> 28	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>3,7</u> 0,27
444	& C113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,0207	<u>49082,19</u> -	- -	1016	-	- -	- -	- -
445	& C1110- 169-5-1 варіант 1	Смуга 100х6мм ---Стойка Ст4 (12шт)	т	0,0047	<u>47068,71</u> -	- -	221	-	- -	- -	- -
446	КБ9-72-1	Виготовлення стійок	т	0,03336	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	676	399	<u>231</u> 37	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>4,86</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	& C113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,02532	<u>49082,19</u>	-	1243	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
448	& C113-17-1 варіант 2	Труби сталеві д.20х1,4мм	т	0,0024	<u>60537,46</u>	-	145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
449	& C1110- 169-5-1 варіант 1	Смуга 100х6мм	т	0,00564	<u>47068,71</u>	-	265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		---Стойка Ст5 (22шт)									
450	КБ9-72-1	Виготовлення стійок	т	0,06116	<u>20261,74</u>	<u>6914,48</u>	1239	732	<u>423</u>	<u>145,6000</u>	<u>8,9</u>
					11972,69	1097,33			67	10,8062	0,66
451	& C113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,04642	<u>49082,19</u>	-	2278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
452	& C113-17-1 варіант 2	Труби сталеві д.20х1,4мм	т	0,0044	<u>60537,46</u>	-	266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
453	& C1110- 169-5-1 варіант 1	Смуга 100х6мм	т	0,01034	<u>47068,71</u>	-	487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
454	КР20-12-1	Монтаж стійок	1т	0,15	<u>13418,74</u>	<u>3700,69</u>	2013	1227	<u>555</u>	<u>88,7100</u>	<u>13,31</u>
					8177,29	556,17			83	5,3174	0,8
455	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	2,08	<u>10424,70</u>	<u>338,28</u>	21683	20980	<u>703</u>	<u>115,6700</u>	<u>240,59</u>
					10086,42	40,95			85	0,5610	1,17
456	& C111-88- 3-1С-1	Дюбель пропіленовий з ударним шурупом 8*100мм	шт	208	<u>14,64</u>	-	3045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Огорожа сходів ганку Г5 та пандуса									
457	КБ9-72-1	Виготовлення металевої огорожі	т	0,73447	<u>20261,74</u>	<u>6914,48</u>	14882	8794	<u>5078</u>	<u>145,6000</u>	<u>106,94</u>
					11972,69	1097,33			806	10,8062	7,94
458	& C113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,28992	<u>49082,19</u>	-	14230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
459	& C111-964- 1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 20х20 мм	т	0,24406	<u>35474,87</u>	-	8658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
460	& C111-964- 1 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 10х10 мм	т	0,17016	<u>38409,72</u>	-	6536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
461	C113-130 варіант 1	Труби д.32х1,4мм	м	28,8	<u>68,04</u>	-	1960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
462	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,73447	<u>7762,06</u>	<u>3316,54</u>	5701	3250	<u>2436</u>	<u>48,0000</u>	<u>35,25</u>
					4424,64	562,46			413	5,3615	3,94
463	КБ13-16-6 Н2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,354	<u>1509,81</u>	<u>80,61</u>	534	177	<u>29</u>	<u>5,4970</u>	<u>1,95</u>
					499,95	5,87			2	0,0720	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	КБ13-26-6 Н2=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,354	<u>6082,96</u> 747,01	<u>117,42</u> 13,16	2153	264	<u>42</u> 5	<u>8,3260</u> 0,1608	<u>2,95</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 13					354336	57595	<u>13244</u> 2676		<u>693,39</u> 27,76
		Разом будівельні роботи, грн.					354336				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					283497				
		всього заробітна плата, грн.					60271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11007				
		Всього будівельні роботи, грн.					387360				

		Всього по розділу 13					387360				
		Розділ 14. Ганок 6									
465	КБ6-1-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>405809,94</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	2435	72	<u>20</u> 8	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>1,04</u> 0,08
466	КБ6-1-22 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,042	<u>563573,24</u> 39704,82	<u>14793,66</u> 4748,18	23670	1668	<u>621</u> 199	<u>524,7795</u> 51,8038	<u>22,04</u> 2,18
467	КБ6-1-16 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,048	<u>448918,08</u> 21700,91	<u>10420,81</u> 3441,24	21548	1042	<u>500</u> 165	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>13,77</u> 1,81
468	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 8 мм	т	0,24822	<u>50084,68</u> -	<u>-</u> -	12432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
469	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400І, діаметр 10 мм	т	0,20606	<u>48079,42</u> -	<u>-</u> -	9907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
470	КБ15-26-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з клінкерної плитки 240х240х12 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	9	<u>499,84</u> 484,86	<u>1,27</u> 1,08	4499	4364	<u>11</u> 10	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>54,96</u> 0,11
471	КБ11-29-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,04	<u>16478,13</u> 15061,58	<u>45,61</u> 38,94	659	602	<u>2</u> 2	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>7,59</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	& C111-1726-1-ИНБ варіант 2	Плитки клінкерна для підлоги 240x240x12мм	м2	13,26	<u>662,33</u> -	- -	8782	-	- -	- -	- -
473	& C111-327-3А варіант 2	Клей для плитки CM 117	кг	67,6	<u>21,37</u> -	- -	1445	-	- -	- -	- -
474	& C111-1650-1-2-ИНБ варіант 1	Суша суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	5,928	<u>77,81</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
475	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази Огорожа сходів ---Стойка Ст1 (5шт)	100 м2	0,076	<u>30310,36</u> 7900,08	- -	2304	600	- -	97,1600 -	7,38 -
476	КБ9-72-1	Виготовлення стійок	т	0,0188	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	381	225	<u>130</u> 21	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>2,74</u> 0,2
477	& C113-17-1	Труби сталеві д.40x2,5мм	т	0,01495	<u>49082,19</u> -	- -	734	-	- -	- -	- -
478	& C113-17-1 варіант 2	Труби сталеві д.20x1,4мм	т	0,0015	<u>60537,46</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
479	& C1110-169-5-1 варіант 1	Смуга 100x6мм	т	0,00235	<u>47068,71</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
480	КБ9-72-1	Виготовлення стійок	т	0,0127	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	257	152	<u>88</u> 14	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>1,85</u> 0,14
481	& C113-17-1	Труби сталеві д.40x2,5мм	т	0,01035	<u>49082,19</u> -	- -	508	-	- -	- -	- -
482	& C1110-169-5-1 варіант 1	Смуга 100x6мм	т	0,00235	<u>47068,71</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
483	КР20-12-1	Монтаж стійок	1т	0,0315	<u>13418,74</u> 8177,29	<u>3700,69</u> 556,17	423	258	<u>117</u> 18	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>2,79</u> 0,17
484	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,4	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	4170	4035	<u>135</u> 16	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>46,27</u> 0,22
485	& C111-88-3-1С-1	Дюбель пропіленовий з ударним шурупом 8*100мм Огорожа сходів ганку Г6	шт	40	<u>14,64</u> -	- -	586	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	КБ9-72-1	Виготовлення металевої огорожі	т	0,12875	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	2609	1541	<u>890</u> 141	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>18,75</u> 1,39
487	& С113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,04643	<u>49082,19</u> -	<u>-</u> -	2279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
488	& С111-964-1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 20х20 мм	т	0,04334	<u>35474,87</u> -	<u>-</u> -	1537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
489	& С111-964-1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 10х10 мм	т	0,03898	<u>38409,72</u> -	<u>-</u> -	1497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
490	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1m	0,12875	<u>7762,06</u> 4424,64	<u>3316,54</u> 562,46	999	570	<u>427</u> 72	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>6,18</u> 0,69
491	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0717	<u>1509,81</u> 499,95	<u>80,61</u> 5,87	108	36	<u>6</u> -	<u>5,4970</u> 0,0720	<u>0,39</u> 0,01
492	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0717	<u>6082,96</u> 747,01	<u>117,42</u> 13,16	436	54	<u>8</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1608	<u>0,6</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 14					104979	15219	<u>2955</u> 667		<u>186,35</u> 7,03
		Разом будівельні роботи, грн.					104979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86805				
		всього заробітна плата, грн.					15886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8792				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2951				
		Всього будівельні роботи, грн.					113771				

		Всього по розділу 14					113771				
		Розділ 15. Ганок 7									
493	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0052	<u>405809,94</u> 12058,56	<u>3276,75</u> 1300,08	2110	63	<u>17</u> 7	<u>173,3050</u> 14,1033	<u>0,9</u> 0,07
494	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,03	<u>563573,24</u> 39704,82	<u>14793,66</u> 4748,18	16907	1191	<u>444</u> 142	<u>524,7795</u> 51,8038	<u>15,74</u> 1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	КБ6-1-16 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,045	<u>448918,08</u> 21700,91	<u>10420,81</u> 3441,24	20201	977	<u>469</u> 155	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>12,91</u> 1,69
496	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 8 мм	т	0,20877	<u>50084,68</u> -	<u>-</u> -	10456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
497	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400І, діаметр 10 мм	т	0,17261	<u>48079,42</u> -	<u>-</u> -	8299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
498	КБ15-26-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з клінкерної плитки 240х240х12 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,8	<u>499,84</u> 484,86	<u>1,27</u> 1,08	2899	2812	<u>7</u> 6	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>35,42</u> 0,07
499	КБ11-29-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,04	<u>16478,13</u> 15061,58	<u>45,61</u> 38,94	659	602	<u>2</u> 2	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>7,59</u> 0,02
500	& С111- 1726-1-ИНБ варіант 2	Плитки клінкерна для підлоги 240х240х12мм	м2	9,996	<u>662,33</u> -	<u>-</u> -	6621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
501	& С111-327- 3А варіант 2	Клей для плитки СМ 117	кг	50,96	<u>21,37</u> -	<u>-</u> -	1089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
502	& С111- 1650-1-2- ИН-Б варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE- 33	кг	4,4688	<u>77,81</u> -	<u>-</u> -	348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
503	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази Огорожа сходів --Стойка Ст1 (4шт)	100 м2	0,078	<u>30310,36</u> 7900,08	<u>-</u> -	2364	616	<u>-</u> -	97,1600 -	7,58 -
504	КБ9-72-1	Виготовлення стійок	т	0,01504	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	305	180	<u>104</u> 17	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>2,19</u> 0,16
505	& С113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,01196	<u>49082,19</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
506	& С113-17-1 варіант 2	Труби сталеві д.20х1,4мм	т	0,0012	<u>60537,46</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
507	& С1110- 169-5-1 варіант 1	Смуга 100х6мм	т	0,00188	<u>47068,71</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
508	КБ9-72-1	---Стойка Ст2 (5шт) Виготовлення стійок	т	0,0127	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	257	152	<u>88</u> 14	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>1,85</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	& C113-17-1	Труби сталеві д.40x2,5мм	т	0,01035	<u>49082,19</u> -	-	508	-	-	-	-
510	& C1110-169-5-1 варіант 1	Смуга 100x6мм	т	0,00235	<u>47068,71</u> -	-	111	-	-	-	-
511	KP20-12-1	Монтаж стійок	1т	0,02774	<u>13418,74</u> 8177,29	<u>3700,69</u> 556,17	372	227	<u>103</u> 15	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>2,46</u> 0,15
512	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,36	<u>10424,70</u> 10086,42	<u>338,28</u> 40,95	3753	3631	<u>122</u> 15	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>41,64</u> 0,2
513	& C111-88-3-1C-1	Дюбель пропіленовий з ударним шурупом 8*100мм	шт	36	<u>14,64</u> -	-	527	-	-	-	-
514	KB9-72-1	Огорожа сходів ганку Г7 Виготовлення металевої огорожі	т	0,10977	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	2224	1314	<u>759</u> 120	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>15,98</u> 1,19
515	& C113-17-1	Труби сталеві д.40x2,5мм	т	0,03869	<u>49082,19</u> -	-	1899	-	-	-	-
516	& C111-964-1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 20x20 мм	т	0,03831	<u>35474,87</u> -	-	1359	-	-	-	-
517	& C111-964-1 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 10x10 мм	т	0,03276	<u>38409,72</u> -	-	1258	-	-	-	-
518	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,10976	<u>7762,06</u> 4424,64	<u>3316,54</u> 562,46	852	486	<u>364</u> 62	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>5,27</u> 0,59
519	KB13-16-6 H2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,052	<u>1509,81</u> 499,95	<u>80,61</u> 5,87	79	26	<u>4</u> -	<u>5,4970</u> 0,0720	<u>0,29</u> -
520	KB13-26-6 H2=1,15, H1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,052	<u>6082,96</u> 747,01	<u>117,42</u> 13,16	316	39	<u>6</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1608	<u>0,43</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 15					86521	12316	<u>2489</u> 556		<u>150,25</u> 5,84
		Разом будівельні роботи, грн.					86521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71716				
		всього заробітна плата, грн.					12872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7109				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2385				
		Всього будівельні роботи, грн.					93630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 15					93630				
		Розділ 16. Евакуаційні виходи. Огорожа.									
		Евакуаційний вихід 1									
521	КБ9-72-1	Виготовлення металевої огорожі	т	0,03328	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	674	398	<u>230</u> 37	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>4,85</u> 0,36
522	& С113-17-1 варіант 2	Труби сталеві д.20х1,4мм	т	0,00176	<u>60537,46</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
523	& С1110- 169-5-1 варіант 3	Листовий прокат т.6мм	т	0,0026	<u>47068,71</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	& С113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,02888	<u>49082,19</u> -	<u>-</u> -	1417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
525	& С111-88- 3-1С-1 варіант 1	Шуруп з розпірним дюбелем 8*80мм	шт	40	<u>11,64</u> -	<u>-</u> -	466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
526	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1m	0,03328	<u>7762,06</u> 4424,64	<u>3316,54</u> 562,46	258	147	<u>110</u> 19	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>1,6</u> 0,18
527	КБ13-16-6 Н2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0175	<u>1509,81</u> 499,95	<u>80,61</u> 5,87	26	9	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0720	<u>0,1</u> -
528	КБ13-26-6 Н2=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0175	<u>6082,96</u> 747,01	<u>117,42</u> 13,16	106	13	<u>2</u> -	<u>8,3260</u> 0,1608	<u>0,15</u> -
		Евакуаційний вихід 2									
529	КБ9-72-1	Виготовлення металевої огорожі	т	0,0296	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	600	354	<u>205</u> 32	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>4,31</u> 0,32
530	& С113-17-1 варіант 2	Труби сталеві д.20х1,4мм	т	0,00144	<u>60537,46</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
531	& С1110- 169-5-1 варіант 3	Листовий прокат т.6мм	т	0,00234	<u>47068,71</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
532	& С113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,02564	<u>49082,19</u> -	<u>-</u> -	1258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
533	& С111-88- 3-1С-1 варіант 1	Шуруп з розпірним дюбелем 8*80мм	шт	36	<u>11,64</u> -	<u>-</u> -	419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
534	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1m	0,02964	<u>7762,06</u> 4424,64	<u>3316,54</u> 562,46	230	131	<u>98</u> 17	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>1,42</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	КБ13-16-6 Н2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0154	<u>1509,81</u> 499,95	<u>80,61</u> 5,87	23	8	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0720	<u>0,08</u> -
536	КБ13-26-6 Н2=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0154	<u>6082,96</u> 747,01	<u>117,42</u> 13,16	94	12	<u>2</u> -	<u>8,3260</u> 0,1608	<u>0,13</u> -
537	КБ9-72-1	Евакуфційний вихід 3 Виготовлення металевої огорожі	т	0,05611	<u>20261,74</u> 11972,69	<u>6914,48</u> 1097,33	1137	672	<u>388</u> 62	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>8,17</u> 0,61
538	& С113-17-1 варіант 2	Труби сталеві д.20х1,4мм	т	0,00289	<u>60537,46</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
539	& С1110-169-5-1 варіант 3	Листовий прокат т.6мм	т	0,00459	<u>47068,71</u> -	<u>-</u> -	216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
540	& С113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	0,04863	<u>49082,19</u> -	<u>-</u> -	2387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
541	& С111-88-3-1С-1 варіант 1	Шуруп з розпірним дюбелем 8*80мм	шт	68	<u>11,64</u> -	<u>-</u> -	792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
542	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,05611	<u>7762,06</u> 4424,64	<u>3316,54</u> 562,46	436	248	<u>186</u> 32	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>2,69</u> 0,3
543	КБ13-16-6 Н2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,029	<u>1509,81</u> 499,95	<u>80,61</u> 5,87	44	14	<u>2</u> -	<u>5,4970</u> 0,0720	<u>0,16</u> -
544	КБ13-26-6 Н2=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,029	<u>6082,96</u> 747,01	<u>117,42</u> 13,16	176	22	<u>3</u> -	<u>8,3260</u> 0,1608	<u>0,24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					11360	2028	<u>1228</u> 199		<u>23,9</u> 1,93
		Разом будівельні роботи, грн.					11360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8104				
		всього заробітна плата, грн.					2227				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1195				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					392				
		Всього будівельні роботи, грн.					12555				

		Всього по розділу 16					12555				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	59,04	<u>1724,14</u> 333,56	<u>164,26</u> 45,71	101793	19693	<u>9698</u> 2699	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>270,4</u> 32,69
552	KB27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,369	<u>8194,18</u> 2940,36	<u>5253,82</u> 857,85	3024	1085	<u>1939</u> 317	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>16,05</u> 2,99
553	C1555-106 варіант 1	Нетканний геотекстиль голкопробивний щільністю 180 г/м2	м2	439,2	<u>24,60</u> -	- -	10804	-	- -	- -	- -
554	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	55,35	<u>3034,18</u> 400,57	<u>454,22</u> 130,72	167942	22172	<u>25141</u> 7235	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>304,43</u> 88,88
555	KP7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	3,69	<u>10739,08</u> 4278,03	<u>117,88</u> 100,65	39627	15786	<u>435</u> 371	<u>58,7400</u> 1,1877	<u>216,75</u> 4,38
556	KP7-17-9 H1=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	3,69	<u>17691,15</u> 1573,13	<u>308,48</u> 263,40	65280	5805	<u>1138</u> 972	<u>21,6000</u> 3,1080	<u>79,7</u> 11,47
557	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	3,69	<u>10019,33</u> 9623,94	<u>200,41</u> 59,14	36971	35512	<u>740</u> 218	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>442,14</u> 2,44
558	& C1421-9656-6 варіант 1	Суміш цементно-піщана 1:5	м3	18,45	<u>2725,75</u> -	- -	50290	-	- -	- -	- -
559	& C1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні 300x300x30	м2	372,69	<u>355,11</u> -	- -	132346	-	- -	- -	- -
560	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	247	<u>320,44</u> 94,43	- -	79149	23324	- -	1,3200 -	326,04 -
561	& C1421-10421-6 варіант 1	Бордюр БР 100.20.8	м	247	<u>208,15</u> -	- -	51413	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 18							738639	123377	<u>39091</u> 11812		<u>1655,51</u> 142,85
Разом будівельні роботи, грн.							738639				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							576171				
всього заробітна плата, грн.							135189				
Загальновиробничі витрати, грн.							78964				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							216,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27526				
Всього будівельні роботи, грн.							817603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 18					817603				
562	КМ36-31-11	Розділ 19. Монтаж обладнання Монтаж підйомача, маса до 0,27 т	шт	3	<u>1407,93</u> 1151,00	<u>253,77</u> 72,78	4224	3453	<u>761</u> 218	<u>15,4000</u> 0,7738	<u>46,2</u> 2,32
		Разом прямі витрати по розділу 19					4224	3453	<u>761</u> 218		<u>46,2</u> 2,32
		Разом будівельні роботи, грн.					4224				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10				
		всього заробітна плата, грн.					3671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1761				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					488				
		Всього будівельні роботи, грн.					5985				

		Всього по розділу 19					5985				
		Разом прямі витрати по кошторису					14766037	1850659	<u>631649</u> 176166		<u>23623,3</u> 2124,31
		Разом будівельні роботи, грн.					14766037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12283729				
		всього заробітна плата, грн.					2026825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1135266				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2997,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					381993				
		Всього будівельні роботи, грн.					15901303				

		Всього по кошторису					15901303				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					28745,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2408818				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на архітектурно-будівельні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	23555,54	78,35			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	67,76	74,74			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2013,79	82,49			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	110,52	90,93			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2997,65	127,43			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	28745,26				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,232	278,56			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	15,35828	347,68			
12	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,5904	1366,43			
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,38373	299,07			
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	70,30804	355,48			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	13,28662	87,66			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,07146	620,05			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	13,93505	604,31			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,32751	601,79			
19	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,5488	541,13			
20	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,08693	492,58			
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	106,9926	358,31			
22	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	16,4943	464,12			
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	83,67527	110,17			
24	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	1,3271	517,30			
25	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	12,231	143,29			
26	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	14,16539	311,15			
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	85,38445	43,68			
28	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	58,41954	107,62			
29	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,23547	54,31			
30	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1230,22847	310,18			
31	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	9,07262	359,03			
32	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	44,31169	51,44			
33	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	36,13473	417,51			
34	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,46124	724,14			
35	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	29,42317	85,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,5904	124,96			
37	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,5166	75,06			
38	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,836	11,36			
39	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	12,231	143,44			
40	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш. год	258,06	6,03			
41	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	21,82525	97,99			
42	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1133,50934	5,45			
43	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	44,31169	13,03			
44	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	686,45	124,46			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
45	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	77,70089				
46	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,9912392				
47	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	61,2923258				
48	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	83,819996463				
49	КБМ233-301	Машина шліфувальні електричні	маш. год	2,353901				
50	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	87,6375				
51	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	46,393182				
52	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	24,1016348				
53	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	37,44				
54	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	98,514754				
55	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	#####				
56	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	32,687880313				
57	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,67562775				
58	КБМ270-121	Машина мозаїчно-шліфувальні	маш. год	372,20992				
59	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	203,70154				
60	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	9,4380264				
61	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	118,69158				
62	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	-1,863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	49,0728				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
64	+&C100-1517-1928-ИНБ-1 варіант 2	Інформаційна табличка про об'єкт та послуги, що надаються	шт	3	1152,77	1130,00	0,17	22,60
65	+&C100-1517-1928-ИНБ-1 варіант 3	Інформаційна табличка "КАБІНЕТ"	шт	29	571,37	560,00	0,17	11,20
66	+&C100-1517-1928-ИНБ-1 варіант 4	Мнемосхема	шт	3	3723,17	3650,00	0,17	73,00
67	+&C100-1517-1928-ИНБ-1 варіант 5	Інформаційна табличка, позначення піктограми Міжнародного символу доступності	шт	1	994,67	975,00	0,17	19,50
68	+&C100-1517-1928-ИНБ-1 варіант 8	Інформаційна табличка про об'єкт зовнішня	шт	3	1152,77	1130,00	0,17	22,60
69	+&C111-58-1-ИНБ-1 варіант 1	Капельник	м.п.	45	88,36	86,00	0,63	1,73
70	+&C111-58-1-ИНБ-1 варіант 2	Планка накладна шир. 300мм	м.п.	15	231,16	226,00	0,63	4,53
71	+&C111-88-3-1А	Саморіз 4,8х45	шт	2740	1,38	1,35	-	0,03
72	+&C111-88-3-1С-1	Дюбель пропіленовий з ударним шурупом 8*100мм	шт	460	14,64	14,35	-	0,29
73	+&C111-88-3-1С-1 варіант 1	Шуруп з розпірним дюбелем 8*80мм	шт	144	11,64	11,41	-	0,23
74	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000901	86674,73	84636,44	338,79	1699,50
75	+&C111-155-1-ИНБ-1	Розпірний анкер М10х150мм	шт	281,4175	16,34	16,00	0,02	0,32
76	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,01141865	76845,57	75000,00	338,79	1506,78
77	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000455	47545,21	46274,16	338,79	932,26
78	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000392	43434,80	42244,35	338,79	851,66
79	+&C111-246-2	Піна монтажна	л	11,44844	306,26	300,00	0,25	6,01
80	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,029748	5157,79	4602,94	453,72	101,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	+&C111-287-5 варіант 1	Плитки тротуарні 300х300х30мм	м2	47,328	359,77	336,00	16,72	7,05
82	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00020476	224696,90	219985,57	305,51	4405,82
83	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	11,32307	14,32	8,41	5,63	0,28
84	+&C111-327-3А варіант 1	Клей для плитки	кг	1532,98	15,77	15,00	0,46	0,31
85	+&C111-327-3А варіант 2	Клей для плитки CM 117	кг	867,36	21,37	20,49	0,46	0,42
86	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	-0,000135	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
87	C111-433	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, охра, МА-15	т	-0,0022255	115409,98	112643,41	503,63	2262,94
88	+&C111-567-2 варіант 1	Плитки поліурітанові тактильні 400х400х3мм	шт	569,5	286,92	280,80	0,49	5,63
89	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,3936	46688,09	45259,94	512,70	915,45
90	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [суров'є]	10м	531,174	377,52	364,78	5,34	7,40
91	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,033516	49221,01	47917,10	338,79	965,12
92	+C111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00095	52831,94	51457,23	338,79	1035,92
93	+&C111-791-3-ИНБ	Екструдований пінополістерол т.100мм	м2	624	394,44	385,20	1,51	7,73
94	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000614	36450,52	35470,01	265,79	714,72
95	+C111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000003	54622,63	53285,81	265,79	1071,03
96	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00016104	67538,84	65948,76	265,79	1324,29
97	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0619215	46171,11	45000,00	265,79	905,32
98	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0065193	46171,11	45000,00	265,79	905,32
99	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	9,064	79,92	77,55	0,80	1,57
100	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1,08	129,12	126,30	0,29	2,53
101	+&C111-964-1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 20х20 мм	т	0,53598	35474,87	34945,00	265,79	264,08
102	+&C111-964-1 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 10х10 мм	т	0,44658	38409,72	37858,00	265,79	285,93
103	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0039723	32005,68	31501,63	265,79	238,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,029332	4368,86	3670,68	612,52	85,66
105	+&C111-1301-5	Відлив ламінований металевий L=160(250)	м	201	229,12	224,50	0,13	4,49
106	+&C111-1301-5	Жолоб водовідвідний 170x73мм	м	15	382,63	375,00	0,13	7,50
107	+&C111-1301-6	Коліно водостічної труби	шт	4	235,66	231,00	0,04	4,62
108	+&C111-1301-6	Відвідна труба	шт	3	249,94	245,00	0,04	4,90
109	+&C111-1301-6	Муфта труби	шт	3	223,42	219,00	0,04	4,38
110	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,3458	4967,52	4490,42	379,70	97,40
111	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00002	4467,29	4000,00	379,70	87,59
112	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0005225	57572,12	56104,46	338,79	1128,87
113	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000819	104810,26	102410,32	344,84	2055,10
114	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,043687	51951,76	50588,26	344,84	1018,66
115	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0010077	35771,02	34724,79	344,84	701,39
116	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0014333	54070,13	52665,09	344,84	1060,20
117	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,046008	55253,17	53824,93	344,84	1083,40
118	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	40,51829	320,20	313,87	0,05	6,28
119	C111-1608	Дрантя	кг	11,40955	16,67	15,60	0,74	0,33
120	+&C111-1612-7В	Заглушка для жолоба	шт	4	104,89	102,50	0,33	2,06
121	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	33,88	59,58	57,68	0,73	1,17
122	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	805,54	50,95	49,22	0,73	1,00
123	C111-1626	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н	кг	-61,9264	241,86	236,55	0,57	4,74
124	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1675,839	242,01	236,69	0,57	4,75
125	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	1,58232	114,19	111,82	0,13	2,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,64197	395,30	387,30	0,25	7,75
127	C111-1647	Клей столярний сухий	кг	25,294	203,83	199,37	0,46	4,00
128	+&C111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	76,0608	77,81	75,80	0,48	1,53
129	C111-1651	Клейстер готовий	кг	1214,112	6,68	6,07	0,48	0,13
130	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	-0,054	326,98	320,05	0,52	6,41
131	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	348,230246	903,40	884,95	0,74	17,71
132	C111-1690	Маршаліт	т	-0,08515	1574,73	1205,29	338,56	30,88
133	+&C111-1716-1-Н варіант 1	Пароізоляційна мембрана	м2	223	29,10	28,33	0,20	0,57
134	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	2275,3095	19,25	18,67	0,20	0,38
135	+&C111-1721-4002-CC варіант 1	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 100 мм для сходів	м	68,15	331,52	325,00	0,02	6,50
136	+&C111-1721-4002-CC варіант 2	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 50 мм для сходів	м	68,15	127,52	125,00	0,02	2,50
137	+&C111-1721-4002-CC варіант 4	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 50 мм	м	300	16,34	16,00	0,02	0,32
138	+&C111-1721-4002-CC варіант 5	Стрічка контрасна самоклеюча жовта 100 мм	м	630,26	32,66	32,00	0,02	0,64
139	+&C111-1726-1-ИНБ варіант 2	Плитки клінкерна для підлоги 240x240x12мм	м2	122,808	662,33	636,00	13,34	12,99
140	C111-1757	Рядно	м2	355,3416	86,50	84,66	0,14	1,70
141	+&C111-1794-2 варіант 1	Плоский лист з поліестеровим покриттям (фартух)	м2	41,12	424,49	420,00	1,33	3,16
142	C111-1817 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, товщина 5 мм	т	0,00236	53774,99	53108,89	265,79	400,31
143	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм	т	0,02338	53358,82	52695,82	265,79	397,21
144	+&C111-1844-2	Профіль кутовий з перфорованими стінками Ceresit CT 340 D/03i	м	12,6	28,00	27,38	0,07	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	+&C111-1844-2 варіант 1	Профіль кутовий з капельником Ceresit CT 340 D29.2	м	3,6	62,73	61,43	0,07	1,23
146	+&C111-1844-2 варіант 2	Стартовий профіль Ceresit CT 340 A/03	м	16,2	46,79	45,80	0,07	0,92
147	+&C111-1844-10	Профіль цокольний алюмінієвий	м	55	112,43	110,00	0,23	2,20
148	+&C111-1846-2 варіант 2	Болти із 2-ма гайками 10x130	шт	10	25,61	25,00	0,11	0,50
149	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0110486	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
150	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,00039474	612738,58	600425,11	298,99	12014,48
151	+&C111-1859-4-1Ц	Воронка жолоба	шт	3	428,35	413,30	6,65	8,40
152	+&C111-1867-2 варіант 1	Костиль К2 (t4x40) L=160(220)	шт	337	10,87	10,50	0,16	0,21
153	+&C111-1867-3	Костиль К1 50x5 L=600(730)	шт	111	102,36	99,50	0,85	2,01
154	+&C111-1867-35-1-ИН-Б варіант 1	Водостічна труба	м	1	248,79	243,75	0,16	4,88
155	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1330315	29762,53	28634,49	544,46	583,58
156	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	0,3648	132,82	129,68	0,54	2,60
157	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	2312,4	45,69	44,29	0,50	0,90
158	C111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	8815	21,04	20,15	0,48	0,41
159	C111-2007-2	Поліуретанове покриття для підлог з помірним навантаженням Ceresit CF 91	кг	2834,3544	639,65	626,63	0,48	12,54
160	C111-2007-7	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині та з зовні приміщень Ceresit CF 96	кг	663,474	1299,44	1273,48	0,48	25,48
161	+C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	221,158	1446,17	1417,33	0,48	28,36
162	C111-2011-3 варіант 1	Суміш ППС	кг	221,46	23,12	22,17	0,50	0,45
163	+C111-2011-3 варіант 2	Суміш ППС Ceresit CT 83	кг	9591,18	13,97	13,20	0,50	0,27
164	+C111-2011-3 варіант 3	Суміш ППС Ceresit CT 87	кг	1236	30,04	28,95	0,50	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	+С111-2011-3 варіант 4	Суміш СТ 82	кг	25294	13,01	12,25	0,50	0,26
166	+С111-2011-6 варіант 1	Суміш для приклеювання піноскла Ceresit СТ 87	кг	848	35,92	34,72	0,50	0,70
167	+С111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	2001,6	19,82	18,93	0,50	0,39
168	+С111-2012-14 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (короїд) Ceresit СТ 175	кг	1173,55	171,51	167,65	0,50	3,36
169	+С111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	181,118	113,66	110,75	0,68	2,23
170	С111-2017-2	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	18,872	202,45	198,00	0,48	3,97
171	+С111-2017-7 варіант 1	Прискорювач твердіння бетонів і розчинів Ceresit CC 94	кг	247,14328	560,31	548,84	0,48	10,99
172	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,002109	13266,13	12782,55	223,46	260,12
173	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,2646	10929,75	10491,98	223,46	214,31
174	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,248675	7587,54	7215,30	223,46	148,78
175	С112-84	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,495	9083,52	8681,95	223,46	178,11
176	С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0348	9117,59	8715,35	223,46	178,78
177	+&С113-17-1	Труби сталеві д.40х2,5мм	т	1,03733	49082,19	48450,00	266,81	365,38
178	+&С113-17-1 варіант 2	Труби сталеві д.20х1,4мм	т	0,02769	60537,46	59820,00	266,81	450,65
179	+С113-130 варіант 1	Труби д.32х1,4мм	м	28,8	68,04	67,10	0,43	0,51
180	+&С113-1880-ИНБ1-12	Тримач водостічної труби	шт.	2	110,23	108,00	0,07	2,16
181	С113-2321 варіант 1	Труби ПВХ для систем дренажу діам. 110 мм	м	270	184,10	179,85	0,64	3,61
182	+&С114-6-39 варіант 1	Утеплювач мінераловатний М200-1000.500.50 товщ 50	м2	212,18	310,92	290,00	14,82	6,10
183	+&С114-6-40 варіант 1	Утеплювач мінераловатний М100-1000.500.100 товщ 100 мм	м2	212,18	474,12	450,00	14,82	9,30
184	+&С114-6-40 варіант 2	Утеплювач мінераловатний М150-1000.500.150 товщ 150 мм	м2	118,77	780,12	750,00	14,82	15,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	+&C114-97-1Ж варіант 1	Плити теплоізоляційні піноскло ПС ТГ2 тов.150мм	м2	238	1316,86	1290,40	0,64	25,82
186	+&C121-250-1-1 варіант 3	Двері металев ДМП EI30 2100x900	шт	1	14632,62	14500,00	23,69	108,93
187	+&C121-250-1-1 варіант 5	Двері металев утеплені 2100x1200	шт	3	18410,74	18250,00	23,69	137,05
188	+&C121-250-1-1 варіант 6	Двері металев ДМП EI30 2400x900 з замком,що сам замикається,та відмикається з середини приміщення без ключа (Д17)	шт	1	19861,54	19690,00	23,69	147,85
189	+&C121-250-5-П	Двері металопластикові	м2	61,85	7061,32	7000,00	8,75	52,57
190	+&C121-252-1	Двері ЗГД ДУ-III 1200x2000	шт	5	120450,49	119463,00	90,84	896,65
191	+&C121-252-2	Двері ГД ДУ-IV 1200x2000	шт	2	78001,87	77350,00	71,21	580,66
192	+&C121-252-3	Двері ГД ДУ-IV 900x2000	шт	2	65870,29	65320,00	59,94	490,35
193	+&C123-179-ИНБ2-СХ	Перегородка сантехнічна ламіноване ДСП	м2	49	1507,31	1464,00	13,75	29,56
194	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	13,7396	617,50	600,26	5,13	12,11
195	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	7,5546	853,30	829,24	7,33	16,73
196	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 8 мм	т	2,86065	50084,68	48836,84	265,79	982,05
197	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400I, діаметр 10 мм	т	1,91757	48079,42	46870,90	265,79	942,73
198	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400, діаметр 10 мм	т	4,90446	48079,42	46870,90	265,79	942,73
199	C142-10-2	Вода	м3	43,7378	77,99	77,99	-	-
200	+&C1110-169-5-1 варіант 1	Смуга 100x6мм	т	0,05593	47068,71	45880,00	265,79	922,92
201	+&C1110-169-5-1 варіант 3	Листовий прокат т.6мм	т	0,00953	47068,71	45880,00	265,79	922,92
202	C1112-27	Карборунд	кг	20,2288	112,22	109,52	0,50	2,20
203	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,09509516	98066,33	95571,77	571,69	1922,87
204	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0157434	30994,44	29928,45	458,26	607,73
205	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00012286	68642,20	66724,58	571,69	1345,93
206	C1113-161	Смола сечовинно-формальдегідна, марка М-70	т	-0,0116112	33074,10	31885,66	539,93	648,51
207	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,3980728	136999,45	133741,50	571,69	2686,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	C1113-273	Кислота ортофосфорна технічна, 1 сорт	т	-0,0025158	76452,87	74250,52	703,27	1499,08
209	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка M200-300	м3	9,963	1548,09	968,35	549,39	30,35
210	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M200-300	м3	4,9815	1341,49	765,80	549,39	26,30
211	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M200-300	м3	55,35	1330,63	755,15	549,39	26,09
212	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	5,0922	1628,14	968,35	627,87	31,92
213	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	10,1844	1628,14	968,35	627,87	31,92
214	+&C1421-9656-6 варіант 1	Суміш цементно-піщана 1:5	м3	18,45	2725,75	2200,00	472,30	53,45
215	+&C1421-10421-6 варіант 1	Бордюр БР 100.20.8	м	247	208,15	195,00	9,07	4,08
216	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	70,5708	1087,27	593,65	472,30	21,32
217	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	16,531799	8502,20	7315,49	1020,00	166,71
218	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,597	3896,15	3028,09	791,66	76,40
219	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	106,68078	3613,02	2750,52	791,66	70,84
220	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	60,13875	4024,82	3154,24	791,66	78,92
221	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	35,57575	4615,45	3733,29	791,66	90,50
222	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B30 [M400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	153,612	5235,49	4341,17	791,66	102,66
223	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,26185	5019,11	4129,04	791,66	98,41
224	+C1424-11637	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B30 [M400], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	49,32159	4755,15	3870,25	791,66	93,24
225	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	48,62936	3099,91	2313,44	725,69	60,78
226	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	2,7183	3317,33	2526,59	725,69	65,05
227	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M50	м3	5,878585	2927,67	2144,57	725,69	57,41
228	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,032	3005,10	2220,49	725,69	58,92
229	+&C1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні 300x300x30	м2	372,69	355,11	330,00	18,15	6,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	+&C1530-73-6-ИНБ варіант 2	Тримач жолоба	шт	25	141,81	138,25	0,78	2,78
231	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,03829	665,95	644,38	8,51	13,06
232	+&C1544-92-2 варіант 1	Стрічка ущільнююча ПСЛУ 600 BG-15/5-12	м	55	60,70	59,50	0,01	1,19
233	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000066	37712,28	36580,53	392,29	739,46
234	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,9206	72,71	62,86	8,42	1,43
235	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	349,4	48,48	47,49	0,04	0,95
236	+&C1550-38-ИНБ5	Герметик сіліконовий	шт	1	178,63	175,00	0,13	3,50
237	+C1551-34-СП варіант 1	Рельс (для кріплення мембрани)	м	281,6	117,97	115,00	0,66	2,31
238	+C1551-34-СП варіант 2	Крайова рейка	м	45	53,51	51,80	0,66	1,05
239	+C1551-34-СП варіант 3	Карман (для кріплення мембрани)	м	281,6	91,45	89,00	0,66	1,79
240	+C1551-34-СП варіант 4	Прижимна планка	м	260	53,51	51,80	0,66	1,05
241	+C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні 30 кг/м2 50 мм	м2	1031,6688	69,80	68,00	0,43	1,37
242	C1555-55 варіант 1	Армуюча склосітка	м2	5564,68	51,46	50,35	0,10	1,01
243	+C1555-106 варіант 1	Нетканний геотекстиль голкопробивний щільністю 180 г/м2	м2	1011,2	24,60	24,00	0,12	0,48
244	+C1555-106 варіант 2	Гідроізоляційна мембрана	м2	629,2	37,86	37,00	0,12	0,74
245	+C1555-106 варіант 3	Шиповидна мембрана висота шипів 8мм товщ.0,6мм	м2	879,78	97,02	95,00	0,12	1,90
246	+C1555-106 варіант 4	Термоскріплений геотекстиль F-35 200г/м2	м2	847,88	56,63	55,40	0,12	1,11
247	+C1555-108 варіант 1	Мембрана Е18	м2	255,2	344,84	337,21	0,87	6,76
248	+C1555-376 варіант 2	Гідроізоляційна шпона ПО-2/50	м	74	578,80	567,30	0,15	11,35
249	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,6	5,754	5,754	-	-
250	+K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	14	235,76	219,00	12,14	4,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
251	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	356,6331	5,754	5,754		
252	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,977	163,15	163,15		
253	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	-0,0932	115,36	115,36		
254	C1999-9009	Дрова	м3	4,4928	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 січня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець,
Конотопського району, Сумська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

підйомно-транспортне обладнання

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 436,493 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222- 14033-1 варіант 1	Підйомник для людей з обмеженими можливостями похилий; (маса=0,105) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	3	140000,00	420000 16493 436493

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область
059-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на опалення та вентиляція

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2996,213 тис. грн.
3,03139 тис.люд.год.
252,413 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 січня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КР15-90-3	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,37	<u>14286,21</u> 12877,00	<u>429,06</u> 106,56	5286	4764	<u>159</u> 39	<u>164,0800</u> 1,0082	<u>60,71</u> 0,37
2	& С100- 2407-901-1- 1 варіант 2	Конвектор електричний з терморегулятором Beta M 500	шт	30	<u>4481,97</u> -	- -	134459	-	- -	- -	- -
3	& С100- 2407-901-1- 1 варіант 5	Конвектор електричний з терморегулятором Beta M 750	шт	2	<u>5393,17</u> -	- -	10786	-	- -	- -	- -
4	& С100- 2407-901-1- 1 варіант 3	Конвектор електричний з терморегулятором Beta M 1000	шт	19	<u>6894,61</u> -	- -	130998	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C100-2407-901-1-1 варіант 4	Конвектор електричний з терморегулятором Beta M 1500	шт	1	<u>8199,87</u> -	<u>-</u> -	8200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					289729	4764	<u>159</u> 39		<u>60,71</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					289729				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					284806				
		всього заробітна плата, грн.					4803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2660				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					817				
		Всього будівельні роботи, грн.					292389				

		Всього по розділу 1					292389				
		Розділ 2. Вентиляція									
6	KP15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	<u>1229,31</u> 1114,97	<u>24,17</u> 6,00	2459	2230	<u>48</u> 12	<u>12,6000</u> 0,0568	<u>25,2</u> 0,11
7	C130-68 варіант 1	Вентилятор ЕРВ-355-2Д	шт	2	<u>93396,79</u> -	<u>-</u> -	186794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	<u>924,93</u> 838,00	<u>12,09</u> 3,00	1850	1676	<u>24</u> 6	<u>9,4700</u> 0,0284	<u>18,94</u> 0,06
9	C1630-1223 варіант 1	Вентилятори ВКМ 450	комплект	1	<u>68498,68</u> -	<u>-</u> -	68499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C130-62 варіант 2	Вентилятори ВКМС 315	шт	1	<u>13073,37</u> -	<u>-</u> -	13073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0928	<u>13538,44</u> 8177,29	<u>3700,69</u> 556,17	1256	759	<u>343</u> 52	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>8,23</u> 0,49
12	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0928	<u>20739,31</u> 14136,32	<u>5575,10</u> 380,46	1925	1312	<u>517</u> 35	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>16,33</u> 0,39
13	C1110-175	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,0928	<u>47214,96</u> -	<u>-</u> -	4382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,045	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	68	22	<u>4</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,25</u> -
15	КБ13-26-6 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 раза	100м2	0,045	<u>6100,62</u> 747,01	<u>135,03</u> 15,13	275	34	<u>6</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,37</u> 0,01
16	КМ12-2-18	Монтаж розширювальної камери, діаметр зовнішній 1120 мм	т	0,865	<u>7468,00</u> 4341,74	<u>2224,64</u> 373,41	6460	3756	<u>1924</u> 323	<u>52,8000</u> 4,0082	<u>45,67</u> 3,47
17	С130-23 варіант 2	Розширювальна камера К-РК-2	шт	3	<u>80439,27</u> -	<u>-</u> -	241318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С130-23 варіант 3	Розширювальна камера К-РК-0,5	шт	1	<u>33407,07</u> -	<u>-</u> -	33407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 мм до 3200 мм	клапан	3	<u>823,91</u> 797,48	<u>-</u> -	2472	2392	<u>-</u> -	<u>10,6700</u> -	<u>32,01</u> -
20	& С1330-1786-ИНБ1-2А варіант 3	Противобуховий клапан К-UZS-1 L=8000м3/год	шт	3	<u>29851,00</u> -	<u>-</u> -	89553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>765,36</u> 608,85	<u>-</u> -	765	609	<u>-</u> -	<u>7,8500</u> -	<u>7,85</u> -
22	& С1330-1786-ИНБ1-2 варіант 1	Противобуховий клапан К-MZS	шт	1	<u>6423,64</u> -	<u>-</u> -	6424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1330-1786-ИНБ1-2А варіант 4	Коробка монтажна К-UZ-3	шт	3	<u>43908,64</u> -	<u>-</u> -	131726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С1330-1786-ИНБ1-2А варіант 5	Коробка монтажна К-MZ-2	шт	1	<u>11019,76</u> -	<u>-</u> -	11020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-14-4 Н2=1,15 Н5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	1	<u>684,07</u> 320,56	<u>27,99</u> 8,80	684	321	<u>28</u> 9	<u>4,1860</u> 0,1071	<u>4,19</u> 0,11
26	С130-404 варіант 8	Клапани герметичні КГ 600 з редуктором	шт	1	<u>52199,50</u> -	<u>-</u> -	52200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ20-14-3 H2=1,15 H5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	2	<u>428.07</u> 220,17	<u>11.99</u> 3,77	856	440	<u>24</u> 8	<u>2,8750</u> 0,0459	<u>5.75</u> 0,09
28	С130-404 варіант 6	Клапани герметичні КГ 500 з редуктором	шт	2	<u>39268.83</u> -	- -	78538	-	- -	- -	- -
29	КБ20-14-2 H2=1,15 H5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>319.38</u> 177,01	<u>8.00</u> 2,52	319	177	<u>8</u> 3	<u>2,3115</u> 0,0306	<u>2.31</u> 0,03
30	С130-404 варіант 7	Клапани герметичні КГ 300 з редуктором	шт	1	<u>26008.83</u> -	- -	26009	-	- -	- -	- -
31	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	6	<u>666.46</u> 650,59	- -	3999	3904	- -	8,1000 -	48,6 -
32	С1630-1625	Фільтри повітряні чарункові ФЯР	шт	6	<u>683.67</u> -	- -	4102	-	- -	- -	- -
33	& С1111- 111-КМ варіант 1	Коробка металева на два фільтри ФМ	шт	3	<u>4590.34</u> -	- -	13771	-	- -	- -	- -
34	КБ20-14-7 H2=1,15 H5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>370.25</u> 177,01	<u>8.00</u> 2,52	741	354	<u>16</u> 5	<u>2,3115</u> 0,0306	<u>4.62</u> 0,06
35	С130-385 варіант 2	Клапан надлишкового тисчку КИД-300х300	шт	2	<u>13111.92</u> -	- -	26224	-	- -	- -	- -
36	КБ20-14-6 H2=1,15 H5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	18	<u>287.28</u> 158,52	<u>8.00</u> 2,52	5171	2853	<u>144</u> 45	<u>2,0700</u> 0,0306	<u>37.26</u> 0,55
37	С130-385 варіант 1	Клапан надлишкового тисчку КИД-300х175	шт	18	<u>10561.92</u> -	- -	190115	-	- -	- -	- -
38	КБ20-14-3 H2=1,15 H5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	7	<u>428.07</u> 220,17	<u>11.99</u> 3,77	2996	1541	<u>84</u> 26	<u>2,8750</u> 0,0459	<u>20.13</u> 0,32
39	С130-275 варіант 1	Заслінки КР 400	шт	5	<u>1528.55</u> -	- -	7643	-	- -	- -	- -
40	КБ20-14-7 H2=1,15 H5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	13	<u>370.25</u> 177,01	<u>8.00</u> 2,52	4813	2301	<u>104</u> 33	<u>2,3115</u> 0,0306	<u>30.05</u> 0,4
41	& С130-275- 1	Заслінки повітряні прямокутного повітропроводу КР 400х200	шт	7	<u>2347.61</u> -	- -	16433	-	- -	- -	- -
42	& С130-275- 1 варіант 1	Заслінки повітряні прямокутного повітропроводу КР 300х300	шт	2	<u>2357.81</u> -	- -	4716	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C130-275-1 варіант 2	Заслінки повітряні прямокутного повітропроводу КР 300х250	шт	4	<u>2263,97</u> -	- -	9056	-	- -	- -	- -
44	КБ20-14-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	17	<u>287,28</u> 158,52	<u>8,00</u> 2,52	4884	2695	<u>136</u> 43	<u>2,0700</u> 0,0306	<u>35,19</u> 0,52
45	& C130-275-1 варіант 4	Заслінки повітряні прямокутного повітропроводу КР 250х200	шт	14	<u>1968,17</u> -	- -	27554	-	- -	- -	- -
46	& C130-275-1 варіант 5	Заслінки повітряні прямокутного повітропроводу КР 100х100	шт	3	<u>1229,69</u> -	- -	3689	-	- -	- -	- -
47	КР15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,02	<u>14324,92</u> 11412,32	<u>1645,95</u> 163,34	286	228	<u>33</u> 3	<u>136,7400</u> 1,7533	<u>2,73</u> 0,04
48	C113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>392,66</u> -	- -	785	-	- -	- -	- -
49	КБ22-32-3	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	-0,002	<u>4577,71</u> 2378,39	- -	-9	-5	- -	32,9600 -	-0,07 -
50	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>351,25</u> 193,57	<u>59,65</u> 12,83	1405	774	<u>239</u> 51	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>9,64</u> 0,62
51	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий PN25, DN15	шт	4	<u>260,80</u> -	- -	1043	-	- -	- -	- -
52	КБ9-62-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі	т	5,59117	<u>16564,72</u> 8257,25	<u>5740,88</u> 948,35	92616	46168	<u>32098</u> 5302	<u>96,0480</u> 10,6849	<u>537,02</u> 59,74
53	C113-236	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 8 мм	м	33	<u>5732,11</u> -	- -	189160	-	- -	- -	- -
54	C113-228	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 8 мм	м	1	<u>4864,37</u> -	- -	4864	-	- -	- -	- -
55	C113-204	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	23	<u>2961,80</u> -	- -	68121	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	KP15-120-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 2 мм	100м2	0,165	<u>151471.86</u> 13413,59	<u>45.34</u> 31,75	24993	2213	<u>7</u> 5	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>29.61</u> 0,06
57	KP15-120-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 2 мм	100м2	0,04	<u>158729.13</u> 17826,24	<u>92.06</u> 64,45	6349	713	<u>4</u> 3	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>9.54</u> 0,03
58	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,63	<u>120923.86</u> 13413,59	<u>45.34</u> 31,75	76182	8451	<u>29</u> 20	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>113.07</u> 0,24
59	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	3,682	<u>124709.71</u> 17826,24	<u>92.06</u> 64,45	459181	65636	<u>339</u> 237	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>878.19</u> 2,89
60	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,14	<u>115065.40</u> 20602,83	<u>92.06</u> 64,45	16109	2884	<u>13</u> 9	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>38.59</u> 0,11
61	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,03	<u>116964.54</u> 22501,97	<u>92.06</u> 64,45	3509	675	<u>3</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>9.03</u> 0,02
62	KP15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,063	<u>95324.55</u> 17826,24	<u>61.83</u> 43,29	6005	1123	<u>4</u> 3	<u>238,5100</u> 0,5265	<u>15.03</u> 0,03
63	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,015	<u>99741.13</u> 17826,24	<u>92.06</u> 64,45	1496	267	<u>1</u> 1	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>3.58</u> 0,01
64	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,09	<u>102517.72</u> 20602,83	<u>92.06</u> 64,45	9227	1854	<u>8</u> 6	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>24.81</u> 0,07
65	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,145	<u>113589.54</u> 22501,97	<u>92.06</u> 64,45	16470	3263	<u>13</u> 9	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>43.66</u> 0,11
66	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	46	<u>176.13</u> 160,05	<u>8.74</u> 0,33	8102	7362	<u>402</u> 15	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>96.14</u> 0,18
67	& C130-605-4-2 варіант 10	ґрати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 500x300	шт	1	<u>1029.63</u> -	- -	1030	-	- -	- -	- -
68	& C130-605-4-2 варіант 11	ґрати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 400x200	шт	7	<u>668.89</u> -	- -	4682	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C130-605-4-2 варіант 5	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 300x300	шт	7	<u>768,13</u> -	- -	5377	-	- -	- -	- -
70	& C130-605-4-2 варіант 12	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 300x250	шт	4	<u>704,89</u> -	- -	2820	-	- -	- -	- -
71	& C130-605-4-2 варіант 13	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 250x200	шт	15	<u>531,87</u> -	- -	7978	-	- -	- -	- -
72	& C130-605-4-2 варіант 6	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 200x200	шт	2	<u>504,33</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
73	& C130-605-4-2 варіант 14	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 150x150	шт	1	<u>371,56</u> -	- -	372	-	- -	- -	- -
74	& C130-605-4-2 варіант 15	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 100x100	шт	3	<u>310,36</u> -	- -	931	-	- -	- -	- -
75	& C130-605-4-2 варіант 16	Грати вентиляційні металеві нерегульовані МВМК 450	шт	1	<u>704,08</u> -	- -	704	-	- -	- -	- -
76	& C130-605-4-2 варіант 17	Грати вентиляційні металеві нерегульовані МВМК 250	шт	1	<u>445,68</u> -	- -	446	-	- -	- -	- -
77	& C130-605-4-2 варіант 18	Грати вентиляційні металеві нерегульовані МВМК 200	шт	2	<u>299,65</u> -	- -	599	-	- -	- -	- -
78	& C130-605-4-2 варіант 8	Грати вентиляційні металеві нерегульовані МВМК 150	шт	1	<u>218,05</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -
79	& C130-605-4-2 варіант 21	Грати вентиляційні металеві нерегульовані МВМК 100	шт	1	<u>199,18</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
80	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	3	<u>265,97</u> 207,53	<u>8,74</u> 0,33	798	623	<u>26</u> 1	<u>2,7100</u> 0,0040	<u>8,13</u> 0,01
81	& C130-605-5 варіант 1	Грати вентиляційні металеві для косового зору д.600 МВМК-1 600	шт	3	<u>1604,06</u> -	- -	4812	-	- -	- -	- -
82	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>185,41</u> 139,38	<u>27,58</u> 6,08	185	139	<u>28</u> 6	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& С130-605-5 варіант 2	Грати вентиляційні металеві для косового зору д.300 МВМК-1 300	шт	1	<u>757,46</u> -	- -	757	-	- -	- -	- -
84	С130-942 варіант 3	Фланець 1-600-1	шт	8	<u>6455,50</u> -	- -	51644	-	- -	- -	- -
85	С130-942 варіант 2	Фланець 1-500-1	шт	4	<u>3814,55</u> -	- -	15258	-	- -	- -	- -
86	& С113-1046-ИНБ3	Відвід сталевий 90° ДУ 600	шт	6	<u>21057,46</u> -	- -	126345	-	- -	- -	- -
87	& С113-1046-ИНБ3 варіант 1	Відвід сталевий 90° ДУ 300	шт	4	<u>7644,46</u> -	- -	30578	-	- -	- -	- -
88	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (люк)	ґрати	22	<u>185,41</u> 139,38	<u>27,58</u> 6,08	4079	3066	<u>607</u> 134	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>40,04</u> 1,64
89	& С130-605-4-2 варіант 9	Люк оглядовий (ревізійний) 200х100 мм	шт	22	<u>89,02</u> -	- -	1958	-	- -	- -	- -
90	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	129	<u>74,82</u> -	- -	9652	-	- -	- -	- -
91	& С111-1850-26-ИНБ варіант 1	Гвинт-шуруп д.8хМ8х140	шт	8	<u>7,65</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
92	& С111-1848-1-ИНБ-4	Гайка М8	шт	16	<u>2,09</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
93	& С113-123-18-Ш варіант 1	Шайба М8	шт	16	<u>0,49</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
94	& С1-37-104-3 варіант 1	Дюбель розпірний пластиковий 12х80 мм	шт	8	<u>0,92</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
95	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,38	<u>1444,60</u> 434,74	<u>80,61</u> 5,87	549	165	<u>31</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,82</u> 0,03
96	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 за 2 рази	100м2	0,38	<u>2900,24</u> 494,77	<u>126,40</u> 9,98	1102	188	<u>48</u> 4	<u>5,4400</u> 0,1224	<u>2,07</u> 0,05
97	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	59,94	<u>517,33</u> 517,33	- -	31009	31009	- -	6,6700 -	399,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C1632-1121-6 варіант 1	Ізоляція фольгована Аерфом 10 мм	м2	61,25868	<u>119.26</u> -	- -	7306	-	- -	- -	- -
99	& C1-97 варіант 1	Алюмінієвая стрічка самокл. 50 мм, рулон 50 м	шт	8	<u>200.67</u> -	- -	1605	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2588244	204172	<u>37343</u> 6414		<u>2607.2</u> 72,56
		Разом будівельні роботи, грн.					2588244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2346729				
		всього заробітна плата, грн.					210586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					115580				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					284,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36207				
		Всього будівельні роботи, грн.					2703824				

		Всього по розділу 2					2703824				
		Разом прямі витрати по кошторису					2877973	208936	<u>37502</u> 6453		<u>2667.91</u> 72,93
		Разом будівельні роботи, грн.					2877973				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2631535				
		всього заробітна плата, грн.					215389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118240				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					290,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37024				
		Всього будівельні роботи, грн.					2996213				

		Всього по кошторису					2996213				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3031,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					252413				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на опалення та вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2622,24	78,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	45,67	82,23			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	72,93	88,46			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	290,55	127,44			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3031,39				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	29,83395	347,68			
11	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчпний пристрій 14,5 т	маш. год	0,1903	449,14			
12	КБМ201-53	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 14,4 т	маш. год	0,1903	21,16			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,39958	620,05			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,725	604,31			
15	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	7,587218	702,03			
16	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01399	492,58			
17	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	3,06584	137,40			
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,007	110,17			
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,46029	311,15			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	23,8658	43,68			
21	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	157,08502	107,62			
22	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	20,11244	54,31			
23	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,19684	51,44			
24	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,7612	848,83			
25	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	10,58	6,03			
26	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,07424	97,99			
27	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,22272	5,48			
28	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,19684	13,03			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
29	КБМ203-301 варіант 1	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН (1 т) (Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	6,93				
30	КБМ203-301 варіант 2	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	1,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	59,0565				
32	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2,4912				
33	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,025905				
34	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	#####				
35	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,03712				
36	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,5536				
37	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	27,19986945				
38	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,02784				
39	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	40,26607				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
40	+&C1-37-104-3 варіант 1	Дюбель розпірний пластиковий 12x80 мм	шт	8	0,92	0,90	-	0,02
41	+&C1-97 варіант 1	Алюмінієвая стрічка самокл. 50 мм, рулон 50 м	шт	8	200,67	196,60	0,14	3,93
42	+&C100-2407-901-1-1 варіант 2	Конвектор електричний з терморегулятором Beta M 500	шт	30	4481,97	4391,67	2,42	87,88
43	+&C100-2407-901-1-1 варіант 3	Конвектор електричний з терморегулятором Beta M 1000	шт	19	6894,61	6757,00	2,42	135,19
44	+&C100-2407-901-1-1 варіант 4	Конвектор електричний з терморегулятором Beta M 1500	шт	1	8199,87	8036,67	2,42	160,78
45	+&C100-2407-901-1-1 варіант 5	Конвектор електричний з терморегулятором Beta M 750	шт	2	5393,17	5285,00	2,42	105,75
46	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0561165	556361,06	544973,43	478,59	10909,04
47	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0141457	63845,53	62254,87	338,79	1251,87
48	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000056	43434,80	42244,35	338,79	851,66
49	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	60,32265	208,22	203,76	0,38	4,08
50	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0005591	224696,90	219985,57	305,51	4405,82
51	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	11,93482	14,32	8,41	5,63	0,28
52	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0010286	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
53	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0236724	72415,05	70482,45	512,70	1419,90
54	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,0003355	72495,26	70502,09	571,69	1421,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00989	28976,06	28494,57	265,79	215,70
56	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000126	4368,86	3670,68	612,52	85,66
57	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,001702	62999,70	61425,62	338,79	1235,29
58	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0050344	51951,76	50588,26	344,84	1018,66
59	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0001206	127851,74	125000,00	344,84	2506,90
60	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0061415	64213,45	62609,52	344,84	1259,09
61	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0040632	50614,59	49277,31	344,84	992,44
62	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00148	69333,23	67628,91	344,84	1359,48
63	C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,1157372	52722,22	51343,61	344,84	1033,77
64	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,14993	395,30	387,30	0,25	7,75
65	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,00684	122119,92	119153,72	571,69	2394,51
66	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,51504	326,98	320,05	0,52	6,41
67	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,382	112,58	109,99	0,38	2,21
68	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0713442	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
69	+&C111-1848- 1-ИНБ-4	Гайка М8	шт	16	2,09	2,00	0,05	0,04
70	+&C111-1850- 26-ИНБ варіант 1	Гвинт-шуруп д.8xM8x140	шт	8	7,65	7,50	-	0,15
71	C112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, ІІ сорт	м3	0,005591	11193,33	10750,39	223,46	219,48
72	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,15	115,35	113,93	0,56	0,86
73	+&C113-123- 18-Ш варіант 1	Шайба М8	шт	16	0,49	0,48	-	0,01
74	+C113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	392,66	387,67	2,07	2,92
75	C113-204	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	23	2961,80	2923,14	16,61	22,05
76	+C113-228	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 8 мм	м	1	4864,37	4798,25	29,91	36,21
77	+C113-236	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 8 мм	м	33	5732,11	5653,44	36,00	42,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	+&C113-1046-ИНБЗ	Відвід сталевий 90° ДУ 600	шт	6	21057,46	20500,00	144,57	412,89
79	+&C113-1046-ИНБЗ варіант 1	Відвід сталевий 90° ДУ 300	шт	4	7644,46	7350,00	144,57	149,89
80	+C113-2154 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий PN25, DN15	шт	4	260,80	255,62	0,07	5,11
81	C115-115	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип II	шт	0,4472936	1147,49	1095,32	29,67	22,50
82	C121-768	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,0587073	102620,40	101501,94	354,54	763,92
83	+C130-23 варіант 2	Розширювальна камера K-RK-2	шт	3	80439,27	78708,00	154,03	1577,24
84	+C130-23 варіант 3	Розширювальна камера K-RK-0,5	шт	1	33407,07	32598,00	154,03	655,04
85	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0044	58734,07	57203,66	378,76	1151,65
86	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0002	51478,29	50090,15	378,76	1009,38
87	+C130-62 варіант 2	Вентилятори ВКМС 315	шт	1	13073,37	12810,00	7,03	256,34
88	+C130-68 варіант 1	Вентилятор ЕРВ-355-2Д	шт	2	93396,79	91541,67	23,81	1831,31
89	+C130-275 варіант 1	Заслінки КР 400	шт	5	1528,55	1495,00	3,58	29,97
90	+&C130-275-1	Заслінки повітряні прямокутного повітропроводу КР 400x200	шт	7	2347,61	2298,00	3,58	46,03
91	+&C130-275-1 варіант 1	Заслінки повітряні прямокутного повітропроводу КР 300x300	шт	2	2357,81	2308,00	3,58	46,23
92	+&C130-275-1 варіант 2	Заслінки повітряні прямокутного повітропроводу КР 300x250	шт	4	2263,97	2216,00	3,58	44,39
93	+&C130-275-1 варіант 4	Заслінки повітряні прямокутного повітропроводу КР 250x200	шт	14	1968,17	1926,00	3,58	38,59
94	+&C130-275-1 варіант 5	Заслінки повітряні прямокутного повітропроводу КР 100x100	шт	3	1229,69	1202,00	3,58	24,11
95	+C130-385 варіант 1	Клапан надлишкового тисчку КИД-300x175	шт	18	10561,92	10349,00	5,82	207,10
96	+C130-385 варіант 2	Клапан надлишкового тисчку КИД-300x300	шт	2	13111,92	12849,00	5,82	257,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	+C130-404 варіант 6	Клапани герметичні КГ 500 з редуктором	шт	2	39268,83	38484,00	14,85	769,98
98	+C130-404 варіант 7	Клапани герметичні КГ 300 з редуктором	шт	1	26008,83	25484,00	14,85	509,98
99	+C130-404 варіант 8	Клапани герметичні КГ 600 з редуктором	шт	1	52199,50	51161,13	14,85	1023,52
100	+&C130-605-4-2 варіант 5	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 300x300	шт	7	768,13	752,80	0,27	15,06
101	+&C130-605-4-2 варіант 6	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 200x200	шт	2	504,33	494,17	0,27	9,89
102	+&C130-605-4-2 варіант 8	Грати вентиляційні металеві нерегульовані МВМК 150	шт	1	218,05	213,50	0,27	4,28
103	+&C130-605-4-2 варіант 9	Люк оглядовий (ревізійний) 200x100 мм	шт	22	89,02	87,00	0,27	1,75
104	+&C130-605-4-2 варіант 10	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 500x300	шт	1	1029,63	1009,17	0,27	20,19
105	+&C130-605-4-2 варіант 11	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 400x200	шт	7	668,89	655,50	0,27	13,12
106	+&C130-605-4-2 варіант 12	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 300x250	шт	4	704,89	690,80	0,27	13,82
107	+&C130-605-4-2 варіант 13	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 250x200	шт	15	531,87	521,17	0,27	10,43
108	+&C130-605-4-2 варіант 14	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 150x150	шт	1	371,56	364,00	0,27	7,29
109	+&C130-605-4-2 варіант 15	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ОНФ 100x100	шт	3	310,36	304,00	0,27	6,09
110	+&C130-605-4-2 варіант 16	Грати вентиляційні металеві нерегульовані МВМК 450	шт	1	704,08	690,00	0,27	13,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	+&C130-605-4-2 варіант 17	Грати вентиляційні металеві нерегульовані МВМК 250	шт	1	445,68	436,67	0,27	8,74
112	+&C130-605-4-2 варіант 18	Грати вентиляційні металеві нерегульовані МВМК 200	шт	2	299,65	293,50	0,27	5,88
113	+&C130-605-4-2 варіант 21	Грати вентиляційні металеві нерегульовані МВМК 100	шт	1	199,18	195,00	0,27	3,91
114	+&C130-605-5 варіант 1	Грати вентиляційні металеві для косового зору д.600 МВМК-1 600	шт	3	1604,06	1572,00	0,61	31,45
115	+&C130-605-5 варіант 2	Грати вентиляційні металеві для косового зору д.300 МВМК-1 300	шт	1	757,46	742,00	0,61	14,85
116	+C130-942 варіант 2	Фланець 1-500-1	шт	4	3814,55	3735,83	3,92	74,80
117	+C130-942 варіант 3	Фланець 1-600-1	шт	8	6455,50	6325,00	3,92	126,58
118	C130-1103	Блочки	шт	8	11,33	11,04	0,07	0,22
119	+C130-1110 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 2 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	4	1330,27	1302,06	2,13	26,08
120	+C130-1112 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 2 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	16,5	1287,91	1260,29	2,37	25,25
121	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	14,5	824,35	806,40	1,79	16,16
122	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	17	858,10	838,90	2,37	16,83
123	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	10,5	740,39	723,74	2,13	14,52
124	C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	6,3	696,54	680,34	2,54	13,66
125	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	431,2	982,43	960,80	2,37	19,26
126	C142-10-2	Вода	м3	0,1634	77,99	77,99	-	-
127	C1110-175	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,0928	47214,96	46023,39	265,79	925,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	+&C1111-111-КМ варіант 1	Коробка металева на два фільтри ФМ	шт	3	4590,34	4500,00	0,33	90,01
129	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0055583	98066,33	95571,77	571,69	1922,87
130	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0016255	30994,44	29928,45	458,26	607,73
131	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00171	136999,45	133741,50	571,69	2686,26
132	+&C1330-1786-ИНБ1-2 варіант 1	Противибуховий клапан К-MZS	шт	1	6423,64	6294,00	3,69	125,95
133	+&C1330-1786-ИНБ1-2А варіант 3	Противибуховий клапан К-UZS-1 L=8000м3/год	шт	3	29851,00	29262,00	3,69	585,31
134	+&C1330-1786-ИНБ1-2А варіант 4	Коробка монтажна К-UZ-3	шт	3	43908,64	43044,00	3,69	860,95
135	+&C1330-1786-ИНБ1-2А варіант 5	Коробка монтажна К-MZ-2	шт	1	11019,76	10800,00	3,69	216,07
136	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,01512	2877,35	2095,24	725,69	56,42
137	+C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0069	3099,86	2313,39	725,69	60,78
138	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,008	3885,06	3775,06	33,82	76,18
139	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0005587	37712,28	36580,53	392,29	739,46
140	C1546-54	Пароніт	т	0,0012975	222751,81	217885,04	499,09	4367,68
141	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,40506	72,71	62,86	8,42	1,43
142	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	129	74,82	72,97	0,38	1,47
143	+C1630-1223 варіант 1	Вентилятори ВКМ 450	комплект	1	68498,68	67145,83	9,74	1343,11
144	+C1630-1625	Фільтри повітряні чарункові ФЯР	шт	6	683,67	667,00	3,26	13,41
145	+&C1632-1121-6 варіант 1	Ізоляція фольгована Аерфом 10 мм	м2	61,25868	119,26	116,67	0,25	2,34
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
146	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	24,5277	5,754	5,754		
147	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7141	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 січня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область
059-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на електроосвітлення

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1224,092 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,06246 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

165,320 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрощитове обладнання									
1	КМ39-37-27	Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3083, -3084-ХХУХ, ПР8504-3034-ХХХ, ПР8505-3034-21	пристрій	1	<u>8075,28</u> 2416,03	<u>500,62</u> 120,96	8075	2416	<u>501</u> 121	<u>30,0800</u> 1,3056	<u>30,08</u> 1,31
2	КР17-14-2	ЩР -1 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>506,11</u> 284,33	<u>15,39</u> 9,57	506	284	<u>15</u> 10	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
3	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>30011,53</u> 23813,65	- -	300	238	- -	299,9200 -	3 -
4	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	<u>21728,29</u> 17074,11	- -	5215	4098	- -	217,5600 -	52,21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (опори шинної) ЩО-1	100шт	0,05	<u>21728,29</u> 17074,11	- -	1086	854	- -	217,5600 -	10,88 -
6	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>506,11</u> 284,33	<u>15,39</u> 9,57	506	284	<u>15</u> 10	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
7	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>21728,29</u> 17074,11	- -	2173	1707	- -	217,5600 -	21,76 -
8	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (диференціальний)	100шт	0,05	<u>21728,29</u> 17074,11	- -	1086	854	- -	217,5600 -	10,88 -
9	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (опори шинної) ЩО-2	100шт	0,05	<u>21728,29</u> 17074,11	- -	1086	854	- -	217,5600 -	10,88 -
10	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>506,11</u> 284,33	<u>15,39</u> 9,57	506	284	<u>15</u> 10	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
11	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>21728,29</u> 17074,11	- -	1521	1195	- -	217,5600 -	15,23 -
12	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (диференціальний)	100шт	0,04	<u>21728,29</u> 17074,11	- -	869	683	- -	217,5600 -	8,7 -
13	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (опори шинної) ЩО-2	100шт	0,04	<u>21728,29</u> 17074,11	- -	869	683	- -	217,5600 -	8,7 -
14	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>506,11</u> 284,33	<u>15,39</u> 9,57	506	284	<u>15</u> 10	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
15	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>21728,29</u> 17074,11	- -	1738	1366	- -	217,5600 -	17,4 -
16	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (опори шинної)	100шт	0,03	<u>21728,29</u> 17074,11	- -	652	512	- -	217,5600 -	6,53 -
17	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>407,09</u> 238,55	<u>15,39</u> 9,57	407	239	<u>15</u> 10	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (диференціальний)	100шт	0,01	<u>21728,29</u> 17074,11	- -	217	171	- -	217,5600 -	2,18 -
19	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	5	<u>328,46</u> 166,96	<u>20,08</u> 5,43	1642	835	<u>100</u> 27	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>9,85</u> 0,29
20	КМ39-50-1	Монтаж щитка силового АВР	пристрій	1	<u>3254,01</u> 495,99	<u>208,05</u> 48,30	3254	496	<u>208</u> 48	<u>6,3200</u> 0,5162	<u>6,32</u> 0,52
Разом прями витрати по розділу 1							32214	18337	<u>884</u> 246		<u>231,73</u> 2,67
Разом будівельні роботи, грн.							32214				
в тому числі:							12993				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18583				
всього заробітна плата, грн.							9703				
Загальновиробничі витрати, грн.							22,71				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2896				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							41917				

Всього по розділу 1							41917				
Розділ 2. Електроосвітлювальне обладнання											
21	КР17-11-1	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	1,51	<u>26277,46</u> 12597,39	<u>203,81</u> 174,03	39679	19022	<u>308</u> 263	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>236,83</u> 3,1
22	& С1547-7-1 варіант 1	Потолочний LED світильник ДПП07В-40-313	шт	86	<u>2168,81</u> -	- -	186518	-	- -	- -	- -
23	& С1547-7-1 варіант 2	Світильник LED ДББ64В-12-093	шт	3	<u>2028,56</u> -	- -	6086	-	- -	- -	- -
24	& С1547-7-3	Потолочний LED світильник ДББ37У-20 У3	шт	62	<u>2591,60</u> -	- -	160679	-	- -	- -	- -
25	КБ21-17-12 Н2=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,5	<u>13247,27</u> 11119,20	<u>1612,00</u> 431,68	6624	5560	<u>806</u> 216	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>65,6</u> 2,3
26	1507-3113 варіант 3	Світильники світлодіодні, ДБОО2ВСП-3-а-104	шт	22	<u>3467,76</u> -	- -	76291	-	- -	- -	- -
27	1507-3113 варіант 2	Світильники світлодіодні, ДБОО2ВСП-6-а-104	шт	28	<u>5405,76</u> -	- -	151361	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ21-17-18	Монтаж світильників з акумулятором потужністю 4Вт	100шт	0,06	<u>10662,20</u> 8699,49	<u>426,49</u> 136,55	640	522	<u>26</u> 8	<u>113,6000</u> 1,5406	<u>6,82</u> 0,09
29	& C1512-9-2 варіант 2	Аварійний світильник з акумулятором потуж. 4Вт TUTANUM-EM1108	шт	6	<u>461,73</u> -	<u>-</u> -	2770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1512-9-2 варіант 3	Світлодіодна EUROLAMP ліхтар 6BT batteru-Tupe-C13	шт	6	<u>1427,67</u> -	<u>-</u> -	8566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	1504-13245 варіант 3	Блок аварійного живлення 40Вт	шт	15	<u>1153,00</u> -	<u>-</u> -	17295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	1504-13245 варіант 4	Блок аварійного живлення 20Вт	шт	7	<u>438,00</u> -	<u>-</u> -	3066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							659575	25104	<u>1140</u> 487		<u>309,25</u> 5,49
Разом устаткування, грн.							20361				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							799				
Всього устаткування, грн.							21160				
Разом будівельні роботи, грн.							639214				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							612970				
всього заробітна плата, грн.							25591				
Загальновиробничі витрати, грн.							13179				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3890				
Всього будівельні роботи, грн.							652393				

Всього по розділу 2							673553				
Розділ 3. Електроустановлюючі вироби та матеріали											
33	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,08	<u>3843,31</u> 3813,38	<u>-</u> -	4151	4118	<u>-</u> -	52,3600	56,55
34	290902-226 варіант 3	Розетка одномісна герметична з заземленням відкритої установки Schuko RHE-1S	шт	108	<u>140,82</u> -	<u>-</u> -	15209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,55	<u>3820,53</u> 3813,38	<u>-</u> -	2101	2097	<u>-</u> -	52,3600	28,8
36	290902-57 варіант 2	Вимикач герметичний BC20 1 0 ФСр	шт	55	<u>108,45</u> -	<u>-</u> -	5965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& 2405-1339-5 варіант 3	Коробка розгалужуюча КМ-234	шт	150	<u>45.93</u> -	- -	6890	-	- -	- -	- -
38	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	55	<u>508.44</u> 466,11	- -	27964	25636	- -	6,4000 -	352 -
39	C1512-5 варіант 3	Коробка вогнестійка WKE2 (5x6)	шт	55	<u>1173.02</u> -	- -	64516	-	- -	- -	- -
40	C1110-194 варіант 5	Тримач кабеля UDF14	шт	1626	<u>12.88</u> -	- -	20943	-	- -	- -	- -
41	& 2405-5-1B варіант 1	Розпорний болт з межею вогнестійкості E90 SBO M8x90	шт	1626	<u>32.65</u> -	- -	53089	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							200828	31851	- -		437,35 -
Разом будівельні роботи, грн.							200828				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							168977				
всього заробітна плата, грн.							31851				
Загальновиробничі витрати, грн.							15816				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4509				
Всього будівельні роботи, грн.							216644				

Всього по розділу 3							216644				
Розділ 4. Кабельно-проводникова продукція											
42	КР17-7-9	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	19,87	<u>2141.05</u> 1902,01	<u>44.07</u> 37,63	42543	37793	<u>876</u> 748	<u>25,7900</u> 0,4440	<u>512,45</u> 8,82
43	& C113-1353-1 варіант 2	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 16 мм	м	1940	<u>9.78</u> -	- -	18973	-	- -	- -	- -
44	& C113-1353-1 варіант 3	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 20 мм	м	47	<u>10.90</u> -	- -	512	-	- -	- -	- -
45	КР17-7-11	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,2	<u>2871.39</u> 2545,85	<u>93.64</u> 79,96	574	509	<u>19</u> 16	<u>34,5200</u> 0,9435	<u>6,9</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C113-1353-1 варіант 7	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 40 мм	м	13	<u>33,24</u> -	- -	432	-	- -	- -	- -
47	& C113-1353-1 варіант 5	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 50 мм	м	7	<u>45,48</u> -	- -	318	-	- -	- -	- -
48	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	5,35	<u>877,96</u> 710,95	<u>8,81</u> 7,53	4697	3804	<u>47</u> 40	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>51,57</u> 0,48
49	& 15093-35013-10	Кабель сечением 3.1,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	525	<u>49,67</u> -	- -	26077	-	- -	- -	- -
50	& 15093-35013-11	Кабель сечением 2.1,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	10	<u>36,28</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
51	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,07	<u>1320,71</u> 1126,16	<u>18,73</u> 15,99	92	79	<u>1</u> 1	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>1,07</u> 0,01
52	& 15093-35013-12	Кабель сечением 3.2,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	7	<u>74,09</u> -	- -	519	-	- -	- -	- -
53	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	10,45	<u>877,96</u> 710,95	<u>8,81</u> 7,53	9175	7429	<u>92</u> 79	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>100,74</u> 0,93
54	& 15093-35013-1K	Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,93	<u>27061,05</u> -	- -	25167	-	- -	- -	- -
55	& 15093-34013-2	Двожильный кабель напрягою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,115	<u>25986,19</u> -	- -	2988	-	- -	- -	- -
56	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	9,6	<u>1320,71</u> 1126,16	<u>18,73</u> 15,99	12679	10811	<u>180</u> 154	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>146,59</u> 1,81
57	& 15093-35023-1A	Трижильный кабель напрягою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,91	<u>43056,60</u> -	- -	39182	-	- -	- -	- -
58	& 15093-35043-3 варіант 1	Кабель напрягою до 660в перерізом 5.2, 5мм2 ВВГнг	1000м	0,05	<u>89308,74</u> -	- -	4465	-	- -	- -	- -
59	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,15	<u>1693,18</u> 1462,46	<u>38,56</u> 32,92	254	219	<u>6</u> 5	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>2,97</u> 0,06
60	& 15093-35043-41	Кабель напрягою до 660в сечением 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,015	<u>183643,44</u> -	- -	2755	-	- -	- -	- -
61	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,08	<u>1786,16</u> 1529,58	<u>56,19</u> 47,98	143	122	<u>4</u> 4	<u>20,7400</u> 0,5661	<u>1,66</u> 0,05
62	& 15093-35093-3	Ккабель напрягою до 660в перерізом 5. 25мм2 ВВГнгд	1000м	0,008	<u>712975,84</u> -	- -	5704	-	- -	- -	- -
63	C113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм (гільзи)	м	10	<u>191,97</u> -	- -	1920	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					199532	60766	<u>1225</u> 1047		<u>823,95</u> 12,35
		Разом будівельні роботи, грн.					199532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137541				
		всього заробітна плата, грн.					61813				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33574				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10336				
		Всього будівельні роботи, грн.					233106				

		Всього по розділу 4					233106				
		Розділ 5. Контур заземлення									
64	KM8-472-3	Внутрішній контур заземлення Провідник заземлюючий приховано у підшивці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,97	<u>3166,30</u> 1670,66	<u>1152,19</u> 223,21	3071	1621	<u>1118</u> 217	<u>20.8000</u> 2,3984	<u>20,18</u> 2,33
65	& C1110-171-1B	Смуга оцинкована 25x4 мм W-25x4/ST	кг	75,7	<u>127,81</u> -	- -	9675	-	- -	- -	- -
66	KP17-7-9	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,48	<u>2141,05</u> 1902,01	<u>44,07</u> 37,63	1028	913	<u>21</u> 18	<u>25,7900</u> 0,4440	<u>12,38</u> 0,21
67	& C113-1353-1 варіант 1	Труби гофрровані самозагасаючі діаметр 25 мм	м	48	<u>14,88</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
68	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,5	<u>1320,71</u> 1126,16	<u>18,73</u> 15,99	660	563	<u>9</u> 8	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>7,64</u> 0,09
69	15093-33063	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 16мм ² ВВГ	1000м	0,05	<u>98016,39</u> -	- -	4901	-	- -	- -	- -
70	& C111-92-1-1A	Болт М10 з гайкою та шайбою	шт	2	<u>5,32</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
71	C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм Зовнішній контур заземлення	м	0,5	<u>128,16</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,3	<u>9054,29</u> 1799,17	<u>476,25</u> 89,86	2716	540	<u>143</u> 27	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>6,72</u> 0,29
73	& C1110-171-1Б	Смуга оцинкована 40x4 мм W-40x4/ST	кг	37,8	<u>217,36</u> -	- -	8216	-	- -	- -	- -
74	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>9706,28</u> 899,58	<u>3388,31</u> 543,52	7765	720	<u>2711</u> 435	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>8,96</u> 4,95
75	& C1545-169-5-3Л варіант 1	Стрижень оцинкований D=16 мм, L=5000 мм (комплект)	шт	8	<u>1745,44</u> -	- -	13964	-	- -	- -	- -
76	C1545-39 варіант 3	Кінцевик для стержня д.16	шт	4	<u>87,81</u> -	- -	351	-	- -	- -	- -
77	C1545-39 варіант 1	Злучник для стержня д.16 та смуги	шт	4	<u>216,54</u> -	- -	866	-	- -	- -	- -
78	C1545-39 варіант 5	З'єднувач хрестовий	шт	3	<u>184,92</u> -	- -	555	-	- -	- -	- -
79	C1545-39 варіант 2	Тримач полоси металевий	шт	5	<u>48,75</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -
80	& C111-1678-5 варіант 1	Стрічка антикорозійна (10 м)	шт	1	<u>431,91</u> -	- -	432	-	- -	- -	- -
81	C1545-39 варіант 4	Кінцевик кабельний мідний д.6	шт	20	<u>24,67</u> -	- -	493	-	- -	- -	- -
82	C1545-39 варіант 7	Кінцевик кабельний мідний д.25	шт	10	<u>50,79</u> -	- -	508	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							56234	4357	<u>4002</u> 705		<u>55,88</u> 7,87
Разом будівельні роботи, грн.							56234				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47875				
всього заробітна плата, грн.							5062				
Загальновиробничі витрати, грн.							2640				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							789				
Всього будівельні роботи, грн.							58874				

Всього по розділу 5							58874				
Разом прямі витрати по кошторису							1148383	140415	<u>7251</u> 2485		<u>1858,16</u> 28,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					20361				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					799				
		Всього устаткування, грн.					21160				
		Разом будівельні роботи, грн.					1128022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					980356				
		всього заробітна плата, грн.					142900				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74910				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					175,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22420				
		Всього будівельні роботи, грн.					1202932				

		Всього по кошторису					1224092				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2062,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					165320				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1858,16	75,57			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	28,38	87,41			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	175,92	127,45			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2062,46				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,5894	278,56			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,5894	620,05			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	14,7341	110,17			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	18,516	43,68			
14	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,36	725,41			
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,75	6,03			
16	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	9,15	4,94			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
17	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,0893				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	19,8476				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	45,5145				
20	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	16,2227				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
21	+&C111-92-1-1A	Болт М10 з гайкою та шайбою	шт	2	5,32	5,20	0,02	0,10
22	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000186	57514,70	56048,17	338,79	1127,74
23	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,011917	3858,28	3324,37	458,26	75,65
24	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00275	71802,60	69740,82	653,89	1407,89
25	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000485	67538,84	65948,76	265,79	1324,29
26	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,06812	46774,91	45591,96	265,79	917,16
27	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	23,2	154,37	150,96	0,38	3,03
28	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00026	92992,31	90830,14	338,79	1823,38
29	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00068	104810,26	102410,32	344,84	2055,10
30	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00025	51951,76	50588,26	344,84	1018,66
31	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,002446	69333,23	67628,91	344,84	1359,48
32	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,006299	51458,04	49877,37	571,69	1008,98
33	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00006	117073,89	114206,63	571,69	2295,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+&C111-1678-5 варіант 1	Стрічка антикорозійна (10 м)	шт	1	431,91	422,00	1,44	8,47
35	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,83	903,40	884,95	0,74	17,71
36	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0648	64955,51	64206,18	265,79	483,54
37	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00305	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
38	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0204333	22267,08	21372,21	458,26	436,61
39	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,04	174,09	170,38	0,30	3,41
40	C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,5	128,16	126,60	0,61	0,95
41	+C113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм (гільзи)	м	10	191,97	189,65	0,89	1,43
42	+&C113-1353-1 варіант 1	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 25 мм	м	48	14,88	14,50	0,09	0,29
43	+&C113-1353-1 варіант 2	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 16 мм	м	1940	9,78	9,50	0,09	0,19
44	+&C113-1353-1 варіант 3	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 20 мм	м	47	10,90	10,60	0,09	0,21
45	+&C113-1353-1 варіант 5	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 50 мм	м	7	45,48	44,50	0,09	0,89
46	+&C113-1353-1 варіант 7	Труби гофровані самозагасаючі діаметр 40 мм	м	13	33,24	32,50	0,09	0,65
47	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,05145	102873,97	101753,62	354,54	765,81
48	C142-10-2	Вода	м3	0,006	77,99	77,99	-	-
49	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,043155	56722,16	55271,78	338,18	1112,20
50	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,039	50172,68	48923,11	265,79	983,78
51	+&C1110-171-1Б	Смуга оцинкована 40x4 мм W-40x4/ST	кг	37,8	217,36	212,80	0,30	4,26
52	+&C1110-171-1В	Смуга оцинкована 25x4 мм W-25x4/ST	кг	75,7	127,81	125,00	0,30	2,51
53	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,009	50769,29	49508,02	265,79	995,48
54	+C1110-194 варіант 5	Тримач кабеля UDF14	шт	1626	12,88	12,50	0,13	0,25
55	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0029	45959,05	44486,20	571,69	901,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	+C1425-11683 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,413	3693,35	2895,24	725,69	72,42
57	+C1512-5 варіант 3	Коробка вогнестійка WKE2 (5x6)	шт	55	1173,02	1150,00	0,02	23,00
58	+&C1512-9-2 варіант 2	Аварійний світильник з акумулятором потуж. 4Вт TUTANUM-EM1108	шт	6	461,73	452,00	0,68	9,05
59	+&C1512-9-2 варіант 3	Світлодіодна EUROLAMP ліхтар 6BT batteru-Tupe-C13	шт	6	1427,67	1399,00	0,68	27,99
60	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
61	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00055	915534,65	897317,20	265,79	17951,66
62	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,162	1133,65	1110,66	0,76	22,23
63	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	5,4094	113,85	110,86	0,76	2,23
64	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	3,4	231,90	227,24	0,11	4,55
65	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,7	52,71	51,66	0,02	1,03
66	+C1545-39 варіант 1	Злучник для стержня д.16 та смуги	шт	4	216,54	212,00	0,29	4,25
67	+C1545-39 варіант 2	Тримач полоси металевий	шт	5	48,75	47,50	0,29	0,96
68	+C1545-39 варіант 3	Кінцевик для стержня д.16	шт	4	87,81	85,80	0,29	1,72
69	+C1545-39 варіант 4	Кінцевик кабельний мідний д.6	шт	20	24,67	23,90	0,29	0,48
70	+C1545-39 варіант 5	З'єднувач хрестовий	шт	3	184,92	181,00	0,29	3,63
71	+C1545-39 варіант 7	Кінцевик кабельний мідний д.25	шт	10	50,79	49,50	0,29	1,00
72	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,204	765,71	750,40	0,30	15,01
73	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,54	28,72	27,97	0,19	0,56
74	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,00036	116193,32	113576,84	338,18	2278,30
75	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,07	842,43	825,49	0,42	16,52
76	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	70,38	25,44	24,93	0,01	0,50
77	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,57	424,64	415,94	0,37	8,33
78	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	12	46,77	45,63	0,22	0,92
79	+&C1545-169- 5-3Л варіант 1	Стрижень оцинкований D=16 мм, L=5000 мм (комплект)	шт	8	1745,44	1711,00	0,22	34,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,12	104,49	102,07	0,37	2,05
81	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,004908	123299,55	120509,91	372,00	2417,64
82	C1545-291	Шпилька	комплект	308,04	64,07	62,67	0,14	1,26
83	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00008	168526,46	164700,24	521,78	3304,44
84	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00055	238532,51	233283,71	571,69	4677,11
85	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00011	310132,17	303479,46	571,69	6081,02
86	+&C1547-7-1 варіант 1	Потолочний LED світильник ДПП07В-40-313	шт	86	2168,81	2125,50	0,78	42,53
87	+&C1547-7-1 варіант 2	Світильник LED ДББ64В-12-093	шт	3	2028,56	1988,00	0,78	39,78
88	+&C1547-7-3	Потолочний LED світильник ДББ37У-20 У3	шт	62	2591,60	2540,00	0,78	50,82
89	+1507-3113 варіант 2	Світильники світлодіодні, ДБ002ВСП-6-а-104	шт	28	5405,76	5293,00	6,76	106,00
90	+1507-3113 варіант 3	Світильники світлодіодні, ДБ002ВСП-3-а-104	шт	22	3467,76	3393,00	6,76	68,00
91	+&2405-5-1В варіант 1	Розпорний болт з межею вогнестійкості E90 SBO M8x90	шт	1626	32,65	32,00	0,01	0,64
92	+&2405-1339- 5 варіант 3	Коробка розгалужуюча КМ-234	шт	150	45,93	45,00	0,03	0,90
93	+15093-33063	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 16мм2 ВВГ	1000м	0,05	98016,39	96021,79	72,71	1921,89
94	+&15093- 34013-2	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,115	25986,19	25454,00	22,66	509,53
95	+&15093- 35013-10	Кабель сечением 3.1,5мм2 (N)HXH FE180/E30	м	525	49,67	48,60	0,10	0,97
96	+&15093- 35013-11	Кабель сечением 2.1,5мм2 (N)HXH FE180/E30	м	10	36,28	35,50	0,07	0,71
97	+&15093- 35013-12	Кабель сечением 3.2,5мм2 (N)HXH FE180/E30	м	7	74,09	72,50	0,14	1,45
98	+&15093- 35013-1К	Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением 3.1, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,93	27061,05	26500,00	30,44	530,61
99	+&15093- 35023-1А	Трижильный кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,91	43056,60	42165,00	47,35	844,25
100	+&15093- 35043-3 варіант 1	Кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,05	89308,74	87470,00	87,59	1751,15
101	+&15093- 35043-41	Кабель напругою до 660в сечением 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,015	183643,44	179955,00	87,59	3600,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	+&15093-35093-3	Ккабель напругою до 660в перерізом 5.25мм2 ВВГнгд	1000м	0,008	712975,84	698420,00	575,92	13979,92
103	+290902-57 варіант 2	Вимикач герметичний BC20 1 0 ФСр	шт	55	108,45	106,14	0,18	2,13
104	+290902-226 варіант 3	Розетка одномісна герметична з заземленням відкритої установки Schuko RHE-1S	шт	108	140,82	138,00	0,06	2,76
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
105	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	52,7665	5,754	5,754		
106	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0218	163,15	163,15		
IV. Устаткування								
107	+1504-13245 варіант 3	Блок аварійного живлення 40Вт	шт	15	1198,28	1153,00	34,59	10,69
108	+1504-13245 варіант 4	Блок аварійного живлення 20Вт	шт	7	455,20	438,00	13,14	4,06

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 січня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Крелевець, Конотопського району, Сумська область
059-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на придбання устаткування на електроосвітлення
Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Крелевець, Конотопський район, Сумська область

Основа:	Кошторисна вартість	72,036 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 січня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1517-2214 варіант 3	Пункт розполічий ПР11-3084-54У3	шт	1	19142.00	-	19142	-	-	-	-
		ЩР1			-	-			-	-	-
2	& 1517- 1001-17 варіант 2	Корпус щитка ЩРн -36з-1 36УХЛ3-1	шт	1	2681.20	-	2681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 1504- 1037-4А	Вимикач автоматичний ВА47-80/3п 100А	шт	1	951.00	-	951	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 1503- 1044-8 варіант 3	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 16А	шт	24	97.00	-	2328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1517- 1526-15 варіант 1	Шина з'єднуюча 3ф до 63А	шт	3	295.00	-	885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 1517- 1526-2 варіант 1	Шина мідна 6х9мм 14/1	шт	2	22.00	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩО 1									
7	& 1517-1001-17 варіант 2	Корпус щитка ЩРн -36з-1 36УХЛЗ-1	шт	1	<u>2681.20</u> -	- -	2681	-	- -	- -	- -
8	& 1504-1037-8	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 16А	шт	1	<u>283.00</u> -	- -	283	-	- -	- -	- -
9	& 1503-1044-8	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 10А	шт	9	<u>97.00</u> -	- -	873	-	- -	- -	- -
10	& 1504-1037-1Ж	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ір16А	шт	5	<u>454.00</u> -	- -	2270	-	- -	- -	- -
11	& 1517-1526-15 варіант 1	Шина з'єднуюча 3ф до 63А	шт	3	<u>295.00</u> -	- -	885	-	- -	- -	- -
12	& 1517-1526-2 варіант 1	Шина мідна 6х9мм 14/1	шт	2	<u>22.00</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
		ЩО 2									
13	& 1517-1001-18 варіант 1	Корпус щитка ЩРв- 24з-1 36УХЛЗ-1	шт	1	<u>1140.00</u> -	- -	1140	-	- -	- -	- -
14	& 1504-1037-8	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 16А	шт	1	<u>283.00</u> -	- -	283	-	- -	- -	- -
15	& 1503-1044-8	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 10А	шт	6	<u>97.00</u> -	- -	582	-	- -	- -	- -
16	& 1504-1037-1Ж	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ір16А	шт	4	<u>454.00</u> -	- -	1816	-	- -	- -	- -
17	& 1517-1526-15 варіант 1	Шина з'єднуюча 3ф до 63А	шт	2	<u>295.00</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
18	& 1517-1526-2 варіант 1	Шина мідна 6х9мм 14/1	шт	2	<u>22.00</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
		ЩО 2									
19	& 1517-1001-18 варіант 2	Корпус щитка ЩРв 12з-1 36УХЛЗ-1	шт	1	<u>422.60</u> -	- -	423	-	- -	- -	- -
20	& 1503-1044-8	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 10А	шт	1	<u>97.00</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
21	& 1503-1044-5-ИНБ варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р -6А	шт	7	<u>97.00</u> -	- -	679	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 1517-1526-15 варіант 1	Шина з'єднуюча 3ф до 63А	шт	1	<u>295.00</u> -	- -	295	-	- -	- -	- -
23	& 1517-1526-2 варіант 1	Шина мідна 6х9мм 14/1	шт	2	<u>22.00</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
24	& 2405-1339-3	Бокс на 4 модуля К МПН-4	шт	1	<u>996.00</u> -	- -	996	-	- -	- -	- -
25	& 1504-1037-1Ж	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ір16А	шт	1	<u>454.00</u> -	- -	454	-	- -	- -	- -
26	& 1517-1001-15Б варіант 3	Ящик ЯПР-0,25	шт	5	<u>2217.50</u> -	- -	11088	-	- -	- -	- -
27	& 1517-1001-15Б варіант 2	Шафа автоматичного включення на резерв АВР-150	шт	1	<u>17715.00</u> -	- -	17715	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					69313	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					69313				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2718				
		Всього устаткування, грн.					72031				

		Всього по кошторису					72036				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на придбання устаткування на електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	-				
		Середній розряд робіт	розряд	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IV. Устаткування						
10	+&1503-1044-5-ИНБ варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р -6А	шт	7	100,81	97,00	2,91	0,90
11	+&1503-1044-8	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 10А	шт	16	100,81	97,00	2,91	0,90
12	+&1503-1044-8 варіант 3	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 16А	шт	24	100,81	97,00	2,91	0,90
13	+&1504-1037-8	Вимикач автоматичний ВА47-29/3п 16А	шт	2	294,11	283,00	8,49	2,62
14	+&1504-1037-1Ж	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ір16А	шт	10	471,83	454,00	13,62	4,21
15	+&1504-1037-4А	Вимикач автоматичний ВА47-80/3п 100А	шт	1	988,35	951,00	28,53	8,82
16	+&1517-1001-17 варіант 2	Корпус щитка ЩРн -36з-1 36УХЛ3-1	шт	2	2786,49	2681,20	80,44	24,85
17	+&1517-1001-18 варіант 1	Корпус щитка ЩРв- 24з-1 36УХЛ3-1	шт	1	1184,77	1140,00	34,20	10,57
18	+&1517-1001-18 варіант 2	Корпус щитка ЩРв 12з-1 36УХЛ3-1	шт	1	439,20	422,60	12,68	3,92
19	+&1517-1001-15Б варіант 2	Шафа автоматичного включення на резерв АВР-150	шт	1	18410,67	17715,00	531,45	164,22
20	+&1517-1001-15Б варіант 3	Ящик ЯПР-0,25	шт	5	2304,59	2217,50	66,53	20,56
21	+&1517-1526-2 варіант 1	Шина мідна 6х9мм 14/1	шт	8	22,86	22,00	0,66	0,20
22	+&1517-1526-15 варіант 1	Шина з'єднуюча 3ф до 63А	шт	9	306,58	295,00	8,85	2,73
23	+1517-2214 варіант 3	Пункт розполічий ПР11-3084-54У3	шт	1	19893,71	19142,00	574,26	177,45
24	+&2405-1339-3	Бокс на 4 модуля К МПн-4	шт	1	1035,11	996,00	29,88	9,23

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 січня 2025 р.

Склав	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область
059-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на водопровід

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа:	Кошторисна вартість	850,380 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,08258 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	91,931 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 січня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Холодний водопровід									
1	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий діам. 15 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	35	<u>185,47</u> -	- -	6491	-	- -	- -	- -
2	C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий діам. 20 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	6	<u>271,09</u> -	- -	1627	-	- -	- -	- -
3	C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий діам. 25 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	10	<u>357,38</u> -	- -	3574	-	- -	- -	- -
4	C113-1873-1A варіант 4	Кран кульовий діам. 32 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	6	<u>511,09</u> -	- -	3067	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3 (Ємність запасу питної води)	шт	5	<u>1662,51</u> 1364,91	<u>169,24</u> 53,89	8313	6825	<u>846</u> 269	<u>18,0400</u> 0,6224	<u>90,2</u> 3,11
6	C130-18 варіант 2	Ємність запасу питної води місткістю 880л пропілена роз. 1100x700x1500мм на опорах, обладнана водопоказником	шт	5	<u>77083,79</u> -	- -	385419	-	- -	- -	- -
7	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	1	<u>50,99</u> 46,74	- -	51	47	- -	0,5600 -	0,56 -
8	C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	5	<u>124,51</u> -	- -	623	-	- -	- -	- -
9	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	5	<u>50,99</u> 46,74	- -	255	234	- -	0,5600 -	2,8 -
10	C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	50	<u>124,51</u> -	- -	6226	-	- -	- -	- -
11	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий діам. 15 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	6	<u>185,47</u> -	- -	1113	-	- -	- -	- -
12	& C1630-541-1	Клапани зворотні різьбовий латунний , діаметр 15 мм	шт	1	<u>214,27</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
13	C1630-542 варіант 1	Клапани зворотний різьбовий, діаметр 20 мм	шт	1	<u>567,87</u> -	- -	568	-	- -	- -	- -
14	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,04	<u>4830,00</u> 4723,00	- -	5023	4912	- -	56,5900 -	58,85 -
15	C113-1352 варіант 1	Труби полпропіленові "Ekoplastik" PP-R , зовнішній діаметр 20x2,8 мм	м	48	<u>58,74</u> -	- -	2820	-	- -	- -	- -
16	C113-1352 варіант 2	Труби полпропіленові "Ekoplastik" Stabi plus S3.2 зовнішній діаметр 20 мм	м	56	<u>99,03</u> -	- -	5546	-	- -	- -	- -
17	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>5059,20</u> 4929,15	- -	2024	1972	- -	59,0600 -	23,62 -
18	C113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25 мм	м	36	<u>87,54</u> -	- -	3151	-	- -	- -	- -
19	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові "Ekoplastik" Stabi plus S3.2I д.25мм	м	4	<u>148,30</u> -	- -	593	-	- -	- -	- -
20	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,28	<u>5606,81</u> 5438,25	- -	1570	1523	- -	65,1600 -	18,24 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	28	<u>137,45</u> -	-	3849	-	-	-	-
22	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,42	<u>6017,26</u> 5791,29	-	2527	2432	-	69,3900	29,14
23	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	42	<u>206,41</u> -	-	8669	-	-	-	-
24	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,44	<u>6144,86</u> 5832,57	-	2704	2566	-	70,9300	31,21
25	C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	44	<u>284,63</u> -	-	12524	-	-	-	-
26	C113-1677 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ 100 діам. 50 мм	м	44	<u>64,76</u> -	-	2849	-	-	-	-
27	C113-1834 варіант 1	Акмериканка латун в/з 15 мм	шт	37	<u>85,75</u> -	-	3173	-	-	-	-
28	C113-1834 варіант 2	Акмериканка латун в/з 20мм	шт	6	<u>128,42</u> -	-	771	-	-	-	-
29	C113-1834 варіант 3	Акмериканка латун в/з 25мм	шт	10	<u>222,43</u> -	-	2224	-	-	-	-
30	C113-1834 варіант 4	Акмериканка латун в/з 32мм	шт	6	<u>307,09</u> -	-	1843	-	-	-	-
31	C113-1834 варіант 5	Акмериканка латун в/з 40м	шт	2	<u>422,79</u> -	-	846	-	-	-	-
32	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	57	<u>71,10</u> -	-	4053	-	-	-	-
33	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	15	<u>53,93</u> -	-	809	-	-	-	-
34	C113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	2	<u>83,42</u> -	-	167	-	-	-	-
35	C113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	2	<u>62,18</u> -	-	124	-	-	-	-
36	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	7	<u>103,02</u> -	-	721	-	-	-	-
37	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	7	<u>87,40</u> -	-	612	-	-	-	-
38	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	11	<u>138,12</u> -	-	1519	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	11	<u>129.16</u>	-	1421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	7	<u>473.70</u>	-	3316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	7	<u>356.03</u>	-	2492	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	2	<u>689.42</u>	-	1379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	2	<u>449.43</u>	-	899	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-1721 варіант 1	Коліно настінне діам. 20x1/2" мм	шт	14	<u>147.51</u>	-	2065	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	44	<u>10.72</u>	-	472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	18	<u>13.50</u>	-	243	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	29	<u>24.83</u>	-	720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	12	<u>46.99</u>	-	564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>109.31</u>	-	656	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	<u>14.77</u>	-	118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>22.25</u>	-	223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	24	<u>13.24</u>	-	318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	6	<u>19.48</u>	-	117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	<u>37.43</u>	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	5	<u>55.29</u>	-	276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	11	<u>20.64</u>	-	227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	1	<u>35.93</u>	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	5	<u>35.93</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	3	<u>65.35</u> -	-	196	-	-	-	-
60	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	2	<u>65.35</u> -	-	131	-	-	-	-
61	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	4	<u>88.81</u> -	-	355	-	-	-	-
62	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	1	<u>114.07</u> -	-	114	-	-	-	-
63	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	2	<u>114.07</u> -	-	228	-	-	-	-
64	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	3	<u>16.54</u> -	-	50	-	-	-	-
65	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	2	<u>19.33</u> -	-	39	-	-	-	-
66	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	8	<u>34.43</u> -	-	275	-	-	-	-
67	C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм	шт	1	<u>32.72</u> -	-	33	-	-	-	-
68	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	1	<u>49.98</u> -	-	50	-	-	-	-
69	C113-1869	Обвід діам. 20x2,8 мм	шт	24	<u>81.98</u> -	-	1968	-	-	-	-
70	C113-1870	Обвід діам. 25x3,5 мм	шт	9	<u>87.60</u> -	-	788	-	-	-	-
71	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	18	<u>10.38</u> -	-	187	-	-	-	-
72	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	15	<u>12.46</u> -	-	187	-	-	-	-
73	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	12	<u>17.85</u> -	-	214	-	-	-	-
74	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	17	<u>45.36</u> -	-	771	-	-	-	-
75	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	18	<u>78.61</u> -	-	1415	-	-	-	-
76	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками пешель	100м	0,42	<u>3055.86</u> 3055,86	-	1283	1283	-	39,4000	16,55
77	C113-2148 варіант 1	Гофра (пешель) 28/34 мм	м	24	<u>9.73</u> -	-	234	-	-	-	-
78	C113-2148 варіант 2	Гофра (пешель) 36/42 мм	м	18	<u>16.87</u> -	-	304	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,64	<u>3055.86</u> 3055,86	-	5012	5012	-	39,4000	64,62
80	& C113-2148-1 варіант 1	Термоізоляція Термафлекс J-22x13	м	32	<u>36.11</u> -	-	1156	-	-	-	-
81	& C113-2148-1	Термоізоляція Термафлекс J-28x13	м	18	<u>41.02</u> -	-	738	-	-	-	-
82	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 35 мм товщиною 13 мм	м	28	<u>56.83</u> -	-	1591	-	-	-	-
83	C113-2150 варіант 1	Термоізоляція Термофлекс 42x13	м	42	<u>65.32</u> -	-	2743	-	-	-	-
84	C113-2150 варіант 2	Термоізоляція Термофлекс 54x13	м	44	<u>85.72</u> -	-	3772	-	-	-	-
85	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	73	<u>12.81</u> -	-	935	-	-	-	-
86	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	28	<u>14.35</u> -	-	402	-	-	-	-
87	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	23	<u>17.72</u> -	-	408	-	-	-	-
88	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	35	<u>21.19</u> -	-	742	-	-	-	-
89	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	2	<u>128.16</u> -	-	256	-	-	-	-
90	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>217.80</u> -	-	436	-	-	-	-
91	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	<u>290.62</u> -	-	1162	-	-	-	-
92	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	1	<u>49.98</u> -	-	50	-	-	-	-
93	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>138.12</u> -	-	276	-	-	-	-
94	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	2	<u>35.93</u> -	-	72	-	-	-	-
95	C1630-542 варіант 3	Клапани поплавковий д.1"	шт	5	<u>567.87</u> -	-	2839	-	-	-	-
96	C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий діам. 20 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	2	<u>271.09</u> -	-	542	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& C113-1873-1Д	Кран кульовий діам. 40 мм з внутр.зовн. різьбою	шт	2	<u>459.34</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					536884	26806	<u>846</u> 269		<u>335.79</u> 3,11
		Разом будівельні роботи, грн.					536884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					509232				
		всього заробітна плата, грн.					27075				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					14565				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					34,53				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					4400				
		Всього будівельні роботи, грн.					551449				

		Всього по розділу 1					551449				
		Розділ 2. Водомірний вузол									
98	KP15-20-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	<u>35438.59</u> 22260,69	<u>2475.03</u> 145,09	709	445	<u>50</u> 3	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>5.54</u> 0,03
99	C1630-1567 варіант 1	Засувки фланцеві з обрізним клином д. 50мм клас А	шт	2	<u>4276.92</u> -	<u>-</u> -	8554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	<u>612.97</u> 189,13	<u>24.02</u> 0,90	613	189	<u>24</u> 1	<u>2.3000</u> 0,0110	<u>2.3</u> 0,01
101	C1630-1456 варіант 2	Лічильники холодної води типу 420 д.25 з монтажним комплектом	шт	1	<u>5366.58</u> -	<u>-</u> -	5367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	<u>149.14</u> 38,14	<u>-</u> -	298	76	<u>-</u> -	0,4500 -	0,9 -
103	& C1-90-1 варіант 2	Пристрій імпульсів для лічильника	шт	1	<u>4875.95</u> -	<u>-</u> -	4876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C1-90-1 варіант 1	Універсальний контроллер	шт	1	<u>6090.77</u> -	<u>-</u> -	6091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C1630-546-1 варіант 1	Клапани зворотні поворотний різьбовий , тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>600.97</u> -	<u>-</u> -	601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	KP15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	<u>168.85</u> 135,77	<u>27.88</u> 2,32	169	136	<u>28</u> 2	<u>1.7100</u> 0,0242	<u>1.71</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& C1630-106-1 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	<u>2476,97</u> -	- -	2477	-	- -	- -	- -
108	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>51,71</u> 30,51	- -	52	31	- -	0,3600 -	0,36 -
109	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>248,61</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
110	КР15-20-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,03	<u>33201,06</u> 22260,69	<u>1959,49</u> 114,94	996	668	<u>59</u> 3	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>8,31</u> 0,04
111	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий діам. 15 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	3	<u>185,47</u> -	- -	556	-	- -	- -	- -
112	C113-1725 варіант 3	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 63x2" мм	шт	1	<u>275,77</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
113	C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	2	<u>689,42</u> -	- -	1379	-	- -	- -	- -
114	C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	2	<u>449,43</u> -	- -	899	-	- -	- -	- -
115	C113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	2	<u>83,42</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
116	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	2	<u>20,64</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
117	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>664,51</u> 646,00	- -	33	32	- -	8,8700 -	0,44 -
118	КР20-27-3 H1=1,5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,05	<u>604,02</u> 589,92	- -	30	29	- -	8,1000 -	0,41 -
119	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>664,51</u> 646,00	- -	7	6	- -	8,8700 -	0,09 -
120	КР20-27-3 H1=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	<u>1208,05</u> 1179,85	- -	12	12	- -	16,2000 -	0,16 -
121	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	<u>664,51</u> 646,00	- -	20	19	- -	8,8700 -	0,27 -
122	КР20-27-3 H1=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,03	<u>1610,73</u> 1573,13	- -	48	47	- -	21,6000 -	0,65 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>664,51</u> 646,00	- -	13	13	- -	8,8700 -	0,18 -
124	KP20-27-3 H1=6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>2416,10</u> 2359,69	- -	48	47	- -	32,4000 -	0,65 -
125	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>664,51</u> 646,00	- -	7	6	- -	8,8700 -	0,09 -
126	KP20-27-3 H1=6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати д.60мм	100шт	0,01	<u>2416,10</u> 2359,69	- -	24	24	- -	32,4000 -	0,32 -
127	KP20-27-2 h1=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>1000,96</u> 974,47	- -	10	10	- -	13,3800 -	0,13 -
128	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>377,96</u> 228,80	- -	378	229	- -	2,9500 -	2,95 -
129	KP16-37-1	Забивання кінців футляра діаметром 800 мм бітумом та пасмом смоляним	шт	1	<u>3910,05</u> 1125,73	<u>1223,92</u> 19,31	3910	1126	<u>1224</u> 19	<u>14,7000</u> 0,2349	<u>14,7</u> 0,23
		Разом прямі витрати по розділу 2					38910	3145	<u>1385</u> 28		<u>40,16</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					38910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34380				
		всього заробітна плата, грн.					3173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1709				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					524				
		Всього будівельні роботи, грн.					40619				

		Всього по розділу 2					40619				
Розділ 3. Протипожежний водопровід											
130	KM12-802-2	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,1	<u>5414,31</u> 3947,04	<u>179,72</u> 51,74	541	395	<u>18</u> 5	<u>48,0000</u> 0,5500	<u>4,8</u> 0,06
131	C1630-523 варіант 1	Засувки міжфланцева ДУ 50 з електроприводом RBV-16-10	шт	1	<u>1335,66</u> -	- -	1336	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий діам. 15 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	1	<u>185,47</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	KM8-572-9	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється у ніші, висота і ширина до 1900х600 мм	шт	3	<u>2676,56</u> 271,20	<u>309,33</u> 79,10	8030	814	<u>928</u> 237	<u>3,2000</u> 0,8432	<u>9,6</u> 2,53
134	& C100-290518-4149-1 варіант 1	Шафа HW-25-52 NKV 600x1200x250 з катушкою	шт	3	<u>9875,00</u> -	<u>-</u> -	29625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	KM10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	<u>181,15</u> 116,53	<u>6,09</u> 0,74	543	350	<u>18</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>4,8</u> 0,03
136	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>5314,32</u> 5061,26	<u>26,44</u> 22,58	106	101	<u>1</u> -	<u>61,5500</u> 0,2664	<u>1,23</u> 0,01
137	C113-341 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2	<u>136,39</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>7205,18</u> 6714,90	<u>38,56</u> 32,92	5764	5372	<u>31</u> 26	<u>81,6600</u> 0,3885	<u>65,33</u> 0,31
139	C113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	80	<u>222,55</u> -	<u>-</u> -	17804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	KP15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	4	<u>244,79</u> 149,59	<u>24,02</u> 0,90	979	598	<u>96</u> 4	<u>1,7400</u> 0,0110	<u>6,96</u> 0,04
141	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	5	<u>310,40</u> -	<u>-</u> -	1552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	C130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні глухі із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	<u>310,40</u> -	<u>-</u> -	931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	KP15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	6	<u>244,79</u> 149,59	<u>24,02</u> 0,90	1469	898	<u>144</u> 5	<u>1,7400</u> 0,0110	<u>10,44</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& C113-1831-ИНБ5-Т варіант 1	Різьба сталева коротка 25х1"	шт.	3	<u>35,77</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
145	& C113-1831-1	Різьба сталева д,50/2"	шт.	3	<u>73,66</u> -	- -	221	-	- -	- -	- -
146	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	34	<u>74,82</u> -	- -	2544	-	- -	- -	- -
147	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2132	<u>1521,92</u> 499,95	<u>92,70</u> 6,75	324	107	<u>20</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,17</u> 0,02
148	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,2132	<u>9483,93</u> 9477,83	<u>1,10</u> 0,94	2022	2021	- -	122,2000 0,0111	26,05 -
149	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0052	<u>136999,45</u> -	- -	712	-	- -	- -	- -
150	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	<u>664,51</u> 646,00	- -	20	19	- -	8,8700 -	0,27 -
151	КР20-27-3 Н1=6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати д.60мм	100шт	0,03	<u>2416,10</u> 2359,69	- -	72	71	- -	32,4000 -	0,97 -
152	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>664,51</u> 646,00	- -	7	6	- -	8,8700 -	0,09 -
153	КР20-27-3 Н1=6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати д.60мм	100шт	0,01	<u>2416,10</u> 2359,69	- -	24	24	- -	32,4000 -	0,32 -
154	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>500,47</u> 487,23	- -	5	5	- -	6,6900 -	0,07 -
155	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>664,51</u> 646,00	- -	7	6	- -	8,8700 -	0,09 -
156	КР20-27-3 Н1=6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати д.60мм	100шт	0,01	<u>2416,10</u> 2359,69	- -	24	24	- -	32,4000 -	0,32 -
157	КР20-27-2 н1=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати 400мм	100шт	0,01	<u>1000,96</u> 974,47	- -	10	10	- -	13,3800 -	0,13 -
158	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>664,51</u> 646,00	- -	27	26	- -	8,8700 -	0,35 -
159	КР20-27-3 Н1=6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати д.60мм	100шт	0,04	<u>2416,10</u> 2359,69	- -	97	94	- -	32,4000 -	1,3 -
160	КР20-27-2 Н1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,04	<u>1501,43</u> 1461,70	- -	60	58	- -	20,0700 -	0,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					75421	10999	<u>1256</u> 280		<u>135.09</u> 3,07
		Разом будівельні роботи, грн.					75421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63166				
		всього заробітна плата, грн.					11279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6054				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1860				
		Всього будівельні роботи, грн.					81475				

		Всього по розділу 3					81475				
		Розділ 4. Водопровід (перекладка існуючих мереж)									
161	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий діам. 15 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	18	<u>185,47</u> -	-	3338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий діам. 20 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	9	<u>271,09</u> -	-	2440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий діам. 25 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	3	<u>357,38</u> -	-	1072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C113-1873-1A варіант 4	Кран кульовий діам. 32 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	4	<u>511,09</u> -	-	2044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C113-1873-1Д	Кран кульовий діам. 40 мм з внутр.зовн. різьбою	шт	2	<u>459,34</u> -	-	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C113-1873-1Д варіант 1	Кран кульовий діам. 50 мм з внутр.зовн. різьбою	шт	2	<u>561,34</u> -	-	1123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,36	<u>4830,00</u> 4723,00	-	1739	1700	<u>-</u> -	56,5900 -	20,37 -
168	C113-1352 варіант 1	Труби полпропіленові "Ekoplastik" PP-R , зовнішній діаметр 20x2,8 мм	м	36	<u>58,74</u> -	-	2115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,24	<u>5059,20</u> 4929,15	- -	6273	6112	- -	59,0600	73,23
170	С113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25 мм	м	124	<u>87,54</u> -	- -	10855	-	- -	- -	- -
171	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,16	<u>5606,81</u> 5438,25	- -	897	870	- -	65,1600	10,43
172	С113-1683	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	16	<u>137,45</u> -	- -	2199	-	- -	- -	- -
173	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,6	<u>6017,26</u> 5791,29	- -	3610	3475	- -	69,3900	41,63
174	С113-1684	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	60	<u>206,41</u> -	- -	12385	-	- -	- -	- -
175	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>6144,86</u> 5832,57	- -	1229	1167	- -	70,9300	14,19
176	С113-1685	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	20	<u>284,63</u> -	- -	5693	-	- -	- -	- -
177	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,04	<u>6589,88</u> 6140,94	- -	264	246	- -	74,6800	2,99
178	С113-1686	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 63х8,6 мм	м	4	<u>462,19</u> -	- -	1849	-	- -	- -	- -
179	С113-1834 варіант 1	Акмериканка латун в/з 15 мм	шт	12	<u>85,75</u> -	- -	1029	-	- -	- -	- -
180	С113-1834 варіант 2	Акмериканка латун в/з 20мм	шт	9	<u>128,42</u> -	- -	1156	-	- -	- -	- -
181	С113-1834 варіант 3	Акмериканка латун в/з 25мм	шт	3	<u>222,43</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
182	С113-1834 варіант 4	Акмериканка латун в/з 32мм	шт	4	<u>307,09</u> -	- -	1228	-	- -	- -	- -
183	С113-1834 варіант 5	Акмериканка латун в/з 40м	шт	2	<u>422,79</u> -	- -	846	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	C113-1837 варіант 1	Амереканкалатунна внут. зовнішня різьба/ діам. 50	шт	1	<u>698.77</u>	-	699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	18	<u>71.10</u>	-	1280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	14	<u>53.93</u>	-	755	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	C113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	9	<u>83.42</u>	-	751	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	C113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	9	<u>62.18</u>	-	560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	3	<u>103.02</u>	-	309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	3	<u>87.40</u>	-	262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>138.12</u>	-	552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>129.16</u>	-	517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	<u>473.70</u>	-	947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	<u>356.03</u>	-	712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	1	<u>689.42</u>	-	689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	1	<u>449.43</u>	-	449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	C113-1721 варіант 1	Коліно настінне діам. 20x1/2" мм	шт	4	<u>147.51</u>	-	590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	27	<u>10.72</u>	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	42	<u>13.50</u>	-	567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8	<u>24.83</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	7	<u>46.99</u>	-	329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>109.31</u>	-	656	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	<u>176.57</u>	-	353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	<u>14.77</u>	-	118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	6	<u>22.25</u>	-	134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>13.24</u>	-	212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	<u>19.48</u>	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5	<u>37.43</u>	-	187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	3	<u>55.29</u>	-	166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>110.84</u>	-	222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	23	<u>20.64</u>	-	475	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	4	<u>35.93</u>	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	5	<u>35.93</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	5	<u>65.35</u>	-	327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	9	<u>65.35</u>	-	588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	3	<u>88.81</u>	-	266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	4	<u>114.07</u>	-	456	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	2	<u>114.07</u>	-	228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	12	<u>16.54</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	4	<u>19.33</u>	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	3	<u>34.43</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм	шт	2	<u>32.72</u>	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	<u>49.98</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	1	<u>81,76</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	C113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х40 мм	шт	1	<u>62,69</u>	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
226	C113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	5	<u>81,98</u>	-	410	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
227	C113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	7	<u>87,60</u>	-	613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	5	<u>10,38</u>	-	52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
229	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	35	<u>12,46</u>	-	436	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	4	<u>17,85</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
231	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	24	<u>45,36</u>	-	1089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	5	<u>78,61</u>	-	393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
233	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	1	<u>127,44</u>	-	127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
234	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,6	<u>3055,86</u>	-	7945	7945	-	39,4000	102,44
					3055,86	-			-	-	-
235	& C113-2148-1	Термоізоляція Термафлекс J-22х13	м	36	<u>36,11</u>	-	1300	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
236	& C113-2148-1	Термоізоляція Термафлекс J-28х13	м	124	<u>41,02</u>	-	5086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
237	C113-2149	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 35 мм товщиною 13 мм	м	16	<u>56,83</u>	-	909	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
238	C113-2150	Термоізоляція Термофлекс 42х13	м	60	<u>65,32</u>	-	3919	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
239	C113-2150	Термоізоляція Термофлекс 54х13	м	20	<u>85,72</u>	-	1714	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
240	C113-2150	Термоізоляція Термофлекс 68х13	м	4	<u>85,72</u>	-	343	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
241	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	36	<u>12,81</u>	-	461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	124	<u>14,35</u>	-	1779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	16	<u>17,72</u> -	-	284	-	-	-	-
244	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	60	<u>21,19</u> -	-	1271	-	-	-	-
245	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	20	<u>30,47</u> -	-	609	-	-	-	-
246	C113-1884	Хомут із шурупом діам. 63 мм	шт	2	<u>28,74</u> -	-	57	-	-	-	-
247	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2 мм	м	2	<u>98,26</u> -	-	197	-	-	-	-
248	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	4	<u>128,16</u> -	-	513	-	-	-	-
249	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	<u>217,80</u> -	-	871	-	-	-	-
250	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>290,62</u> -	-	581	-	-	-	-
251	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>377,96</u> 228,80	-	378	229	-	2,9500	2,95
252	КР16-37-1	Забивання кінців футляра діаметром 800 мм бітумом та пасмом смоляним	шт	1	<u>3910,05</u> 1125,73	<u>1223,92</u> 19,31	3910	1126	<u>1224</u> 19	<u>14,7000</u> 0,2349	<u>14,7</u> 0,23
253	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм	100м	0,64	<u>7205,18</u> 6714,90	<u>38,56</u> 32,92	4611	4298	<u>25</u> 21	<u>81,6600</u> 0,3885	<u>52,26</u> 0,25
254	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	64	<u>222,05</u> -	-	14211	-	-	-	-
255	КР15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	4	<u>244,79</u> 149,59	<u>24,02</u> 0,90	979	598	<u>96</u> 4	<u>1,7400</u> 0,0110	<u>6,96</u> 0,04
256	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>310,40</u> -	-	1242	-	-	-	-
257	КР15-17-2	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	4	<u>1044,94</u> 203,75	<u>30,14</u> 1,13	4180	815	<u>121</u> 5	<u>2,3700</u> 0,0138	<u>9,48</u> 0,06

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КР15-15-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,28	<u>2105,20</u> 2090,62	<u>10,58</u> 9,03	589	585	<u>3</u> 3	<u>25,4240</u> 0,1066	<u>7,12</u> 0,03
268	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,16	<u>2063,56</u> 2049,17	<u>10,58</u> 9,03	330	328	<u>2</u> 1	<u>24,9200</u> 0,1066	<u>3,99</u> 0,02
269	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>2038,89</u> 2024,50	<u>10,58</u> 9,03	408	405	<u>2</u> 2	<u>24,6200</u> 0,1066	<u>4,92</u> 0,02
270	КР15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>1978,71</u> 1965,95	<u>10,58</u> 9,03	237	236	<u>1</u> 1	<u>23,9080</u> 0,1066	<u>2,87</u> 0,01
271	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,24	<u>1956,02</u> 1943,26	<u>10,58</u> 9,03	469	466	<u>3</u> 2	<u>23,6320</u> 0,1066	<u>5,67</u> 0,03
272	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,58	<u>2703,56</u> 2685,96	<u>15,42</u> 13,17	1568	1558	<u>9</u> 8	<u>32,6640</u> 0,1554	<u>18,95</u> 0,09
273	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,72	<u>1917,34</u> 1889,20	<u>-</u> -	1380	1360	<u>-</u> -	22,6360 -	16,3 -
274	КР15-2-3	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,48	<u>2056,01</u> 2053,81	<u>2,20</u> 1,88	987	986	<u>1</u> 1	<u>28,2000</u> 0,0222	<u>13,54</u> 0,01
275	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувки діаметром до 100 мм	100шт	0,01	<u>11405,02</u> 10846,57	<u>558,45</u> 180,27	114	108	<u>6</u> 2	<u>148,9300</u> 2,1271	<u>1,49</u> 0,02
276	КР15-25-1	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1519,03</u> 868,67	<u>33,63</u> 1,26	1519	869	<u>34</u> 1	<u>11,2000</u> 0,0154	<u>11,2</u> 0,02
277	КР15-25-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	<u>360,92</u> 347,47	<u>13,45</u> 0,51	361	347	<u>14</u> 1	<u>4,4800</u> 0,0062	<u>4,48</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					7962	7248	<u>75</u> 22		<u>90,53</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					7962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					639				
		всього заробітна плата, грн.					7270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3984				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1215				
		Всього будівельні роботи, грн.					11946				

		Всього по розділу 5					11946				
		Разом прямі витрати по кошторису					807992	78439	<u>5043</u> 649		<u>974,44</u> 7,36
		Разом будівельні роботи, грн.					807992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					724510				
		всього заробітна плата, грн.					79088				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42388				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12843				
		Всього будівельні роботи, грн.					850380				

		Всього по кошторису					850380				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1082,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					91931				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на водопровід

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	954,34	80,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	20,1	81,30			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,36	88,40			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	100,78	127,44			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1082,58				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,92	278,56			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,764365	347,68			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,35	299,07			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,92	620,05			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,01	604,31			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,25	601,79			
16	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00437	492,58			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,7337	110,17			
18	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,0089	517,30			
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	7,8	311,15			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	17,733	43,68			
21	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,48892	51,44			
22	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,03	6,03			
23	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,48892	13,03			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0087308				
25	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,58888				
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	20,19316				
27	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	6,82				
28	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	48,58465				
29	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	42,4488				
30	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	17,872				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
31	+&C1-90-1 варіант 1	Універсальний контроллер	шт	1	6090,77	5971,00	0,34	119,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&C1-90-1 варіант 2	Пристрій імпульсів для лічильника	шт	1	4875,95	4780,00	0,34	95,61
33	+&C100- 290518-4149- 1 варіант 1	Шафа HW-25-52 NKV 600x1200x250 з катушкою	шт	3	9875,00	9665,00	16,37	193,63
34	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,001235	126205,42	115336,98	8393,82	2474,62
35	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,05	25622,95	24586,30	534,24	502,41
36	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0017	60850,51	59318,57	338,79	1193,15
37	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00015	3858,28	3324,37	458,26	75,65
38	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001104	19768,54	18909,05	471,87	387,62
39	+C111-254 варіант 1	Вапно хлорне, марка А	т	0,000014	-	-	-	-
40	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,64896	14,32	8,41	5,63	0,28
41	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00041	193850,00	189545,39	503,63	3800,98
42	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0002406	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
43	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсолна холодна БК-Р	т	0,00098	16213,36	15382,75	512,70	317,91
44	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00254	49221,01	47917,10	338,79	965,12
45	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,002182	54903,02	53560,70	265,79	1076,53
46	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,08	316,36	309,78	0,38	6,20
47	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00128	16571,86	15867,22	379,70	324,94
48	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0003	66652,46	65006,76	338,79	1306,91
49	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00366	51951,76	50588,26	344,84	1018,66
50	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00407	127851,74	125000,00	344,84	2506,90
51	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0006	69333,23	67628,91	344,84	1359,48
52	C111-1608	Дрантя	кг	0,11388	16,67	15,60	0,74	0,33
53	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,353	326,98	320,05	0,52	6,41
54	C111-1708	Ключчя просочене	кг	3,6	72,56	70,63	0,51	1,42
55	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,09	112,58	109,99	0,38	2,21
56	C111-1748	Жмут смоляний	кг	19,6	72,36	70,63	0,31	1,42
57	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
58	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,01	8251,45	7866,20	223,46	161,79
59	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	64	222,05	219,28	1,12	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+&C113-87-1 варіант 1	Коліно стальне д. 50 мм	шт	8	84,37	82,30	0,42	1,65
61	+&C113-87-1 варіант 2	Трійники стальні д. 50 мм	шт	4	97,84	95,50	0,42	1,92
62	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2 мм	м	2	98,26	97,10	0,43	0,73
63	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6	128,16	126,60	0,61	0,95
64	+C113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	80	222,55	220,00	0,89	1,66
65	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	6	217,80	215,12	1,06	1,62
66	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	6	290,62	287,02	1,44	2,16
67	C113-341 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2	136,39	134,94	0,43	1,02
68	+C113-1352 варіант 1	Труби поліпропіленові "Ekoplastik" PP-R , зовнішній діаметр 20x2,8 мм	м	84	58,74	57,50	0,09	1,15
69	+C113-1352 варіант 2	Труби поліпропіленові "Ekoplastik" Stabi plus S3.2 зовнішній діаметр 20 мм	м	56	99,03	97,00	0,09	1,94
70	+C113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25 мм	м	160	87,54	85,70	0,12	1,72
71	+C113-1677 варіант 1	Труби поліетиленові ПС 100 діам. 50 мм	м	44	64,76	63,00	0,49	1,27
72	+C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	44	137,45	134,53	0,22	2,70
73	+C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	102	206,41	201,99	0,37	4,05
74	+C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	64	284,63	278,54	0,51	5,58
75	+C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	4	462,19	452,40	0,73	9,06
76	+C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові "Ekoplastik" Stabi plus S3.2I д.25мм	м	4	148,30	145,24	0,15	2,91
77	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	71	10,72	10,44	0,07	0,21
78	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	60	13,50	13,17	0,07	0,26
79	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	37	24,83	24,27	0,07	0,49
80	+C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	19	46,99	46,00	0,07	0,92
81	+C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	109,31	107,10	0,07	2,14
82	+C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	176,57	173,04	0,07	3,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	14,77	14,41	0,07	0,29
84	+C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16	22,25	21,74	0,07	0,44
85	+C113-1721 варіант 1	Коліно настінне діам. 20x1/2" мм	шт	18	147,51	144,55	0,07	2,89
86	+C113-1725 варіант 3	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 63x2" мм	шт	1	275,77	270,29	0,07	5,41
87	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	40	13,24	12,91	0,07	0,26
88	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	19,48	19,03	0,07	0,38
89	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	37,43	36,63	0,07	0,73
90	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	55,29	54,14	0,07	1,08
91	+C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	110,84	108,60	0,07	2,17
92	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	36	20,64	20,17	0,07	0,40
93	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	12	35,93	35,16	0,07	0,70
94	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	5	35,93	35,16	0,07	0,70
95	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	8	65,35	63,96	0,11	1,28
96	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	11	65,35	63,96	0,11	1,28
97	+C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	7	88,81	86,96	0,11	1,74
98	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	5	114,07	111,68	0,15	2,24
99	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	4	114,07	111,68	0,15	2,24
100	+C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	15	16,54	16,00	0,22	0,32
101	+C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	6	19,33	18,73	0,22	0,38
102	+C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм	шт	3	32,72	31,86	0,22	0,64
103	+C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	11	34,43	33,53	0,22	0,68
104	+C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	4	49,98	48,78	0,22	0,98
105	C113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x40 мм	шт	1	62,69	61,24	0,22	1,23
106	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	1	81,76	79,94	0,22	1,60
107	+C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	23	10,38	10,11	0,07	0,20
108	+C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	50	12,46	12,15	0,07	0,24
109	+C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	16	17,85	17,43	0,07	0,35
110	+C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	41	45,36	44,40	0,07	0,89
111	+C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	23	78,61	77,00	0,07	1,54
112	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	1	127,44	124,87	0,07	2,50
113	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	29	53,93	52,80	0,07	1,06
114	C113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	11	62,18	60,89	0,07	1,22
115	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	10	87,40	85,62	0,07	1,71
116	+C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	15	129,16	126,56	0,07	2,53
117	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	9	356,03	348,98	0,07	6,98
118	+C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	5	449,43	440,55	0,07	8,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	75	71,10	69,64	0,07	1,39
120	C113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	13	83,42	81,71	0,07	1,64
121	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	10	103,02	100,93	0,07	2,02
122	+C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	17	138,12	135,34	0,07	2,71
123	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	9	473,70	464,34	0,07	9,29
124	+C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	5	689,42	675,83	0,07	13,52
125	+&C113-1831-1	Різьба сталев д,50/2"	шт.	3	73,66	72,00	0,22	1,44
126	+&C113-1831-ИНБ5-Т варіант 1	Різьба сталев коротка 25x1"	шт.	3	35,77	35,00	0,07	0,70
127	+&C113-1831-ИНБ5-Т варіант 2	Різьба сталев коротка 15/1/2"	шт.	1	10,27	10,00	0,07	0,20
128	+C113-1834 варіант 1	Акмериканка латун в/з 15 мм	шт	49	85,75	84,00	0,07	1,68
129	+C113-1834 варіант 2	Акмериканка латун в/з 20мм	шт	15	128,42	125,83	0,07	2,52
130	+C113-1834 варіант 3	Акмериканка латун в/з 25мм	шт	13	222,43	218,00	0,07	4,36
131	+C113-1834 варіант 4	Акмериканка латун в/з 32мм	шт	10	307,09	301,00	0,07	6,02
132	+C113-1834 варіант 5	Акмериканка латун в/з 40м	шт	4	422,79	414,50	-	8,29
133	+C113-1837 варіант 1	Американка латунна внут. зовнішня різьба/ діам. 50	шт	1	698,77	685,00	0,07	13,70
134	+C113-1869	Обвід діам. 20x2,8 мм	шт	29	81,98	80,30	0,07	1,61
135	+C113-1870	Обвід діам. 25x3,5 мм	шт	16	87,60	85,81	0,07	1,72
136	+C113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий діам. 15 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1, 6 МПа	шт	64	185,47	181,76	0,07	3,64
137	+C113-1873-1А варіант 2	Кран кульовий діам. 20 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1, 6 МПа	шт	17	271,09	265,70	0,07	5,32
138	+C113-1873-1А варіант 3	Кран кульовий діам. 25 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1, 6 МПа	шт	13	357,38	350,30	0,07	7,01
139	+C113-1873-1А варіант 4	Кран кульовий діам. 32 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1, 6 МПа	шт	10	511,09	501,00	0,07	10,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	+&C113-1873-1Д	Кран кульовий діам. 40 мм з внутр.зовн.різьбою	шт	4	459,34	450,00	0,33	9,01
141	+&C113-1873-1Д варіант 1	Кран кульовий діам. 50 мм з внутр.зовн.різьбою	шт	2	561,34	550,00	0,33	11,01
142	+C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	109	12,81	12,49	0,07	0,25
143	+C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	152	14,35	14,00	0,07	0,28
144	+C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	39	17,72	17,30	0,07	0,35
145	+C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	95	21,19	20,70	0,07	0,42
146	+C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	20	30,47	29,80	0,07	0,60
147	C113-1884	Хомут із шурупом діам. 63 мм	шт	2	28,74	28,11	0,07	0,56
148	+C113-2148 варіант 1	Гофра (пешель) 28/34 мм	м	24	9,73	9,50	0,04	0,19
149	+C113-2148 варіант 2	Гофра (пешель) 36/42 мм	м	18	16,87	16,50	0,04	0,33
150	+&C113-2148-1	Термоізоляція Термафлекс J-28x13	м	142	41,02	40,18	0,04	0,80
151	+&C113-2148-1 варіант 1	Термоізоляція Термафлекс J-22x13	м	68	36,11	35,36	0,04	0,71
152	+C113-2149 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 35 мм товщиною 13 мм	м	44	56,83	55,68	0,04	1,11
153	+C113-2150 варіант 1	Термоізоляція Термофлекс 42x13	м	102	65,32	64,00	0,04	1,28
154	+C113-2150 варіант 2	Термоізоляція Термофлекс 54x13	м	64	85,72	84,00	0,04	1,68
155	+C113-2150 варіант 3	Термоізоляція Термофлекс 68x13	м	4	85,72	84,00	0,04	1,68
156	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,06	102873,97	101753,62	354,54	765,81
157	+C130-18 варіант 2	Ємність запасу питної води місткість 880л пропіленова роз. 1100x700x1500мм на опорах, обладнана водопоказчиком	шт	5	77083,79	75500,00	72,34	1511,45
158	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00346	58734,07	57203,66	378,76	1151,65
159	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01426	51478,29	50090,15	378,76	1009,38
160	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	9	310,40	303,61	0,70	6,09
161	C130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні глухі із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	310,40	303,61	0,70	6,09
162	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	12	375,35	367,04	0,95	7,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	+C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	55	124,51	121,56	0,51	2,44
164	C142-10-2	Вода	м3	17,5638	77,99	77,99	-	-
165	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0034164	98066,33	95571,77	571,69	1922,87
166	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0005694	30994,44	29928,45	458,26	607,73
167	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00945	136999,45	133741,50	571,69	2686,26
168	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00003	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
169	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	6213,89	6078,54	13,51	121,84
170	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,03	1729,70	1695,37	0,41	33,92
171	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000353	37712,28	36580,53	392,29	739,46
172	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1423,34	1385,31	10,12	27,91
173	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,15	340,39	333,35	0,37	6,67
174	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0004	483809,16	473950,71	372,00	9486,45
175	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,06	275,53	269,65	0,48	5,40
176	C1546-54	Пароніт	т	0,00129	222751,81	217885,04	499,09	4367,68
177	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	23,73	22,92	0,34	0,47
178	+&C1630-106-1 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	2476,97	2427,00	1,40	48,57
179	+C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	2	248,61	242,83	0,91	4,87
180	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	65,2	74,82	72,97	0,38	1,47
181	+C1630-523 варіант 1	Засувки міжфланцева ДУ 50 з електроприводом RBV-16-10	шт	1	1335,66	1300,00	9,47	26,19
182	+&C1630-541-1	Клапани зворотні різьбовий латунний , діаметр 15 мм	шт	1	214,27	210,00	0,07	4,20
183	+C1630-542 варіант 1	Клапани зворотний різьбовий, діаметр 20 мм	шт	1	567,87	556,40	0,34	11,13
184	+C1630-542 варіант 3	Клапани поплавковий д.1"	шт	5	567,87	556,40	0,34	11,13
185	+&C1630-546-1 варіант 1	Клапани зворотні поворотний різьбовий , тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	600,97	587,50	1,69	11,78
186	+C1630-1456 варіант 2	Лічильники холодної води типу 420 д.25 з монтажним комплектом	шт	1	5366,58	5260,00	1,35	105,23
187	C1630-1567 варіант 1	Засувки фланцеві з обрізним клином д.50мм клас А	шт	2	4276,92	4185,21	7,85	83,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат						
188	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	33,1024	5,754	5,754		
189	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0001	163,15	163,15		
190	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,1224	115,36	115,36		
191	C1999-9009	Дрова	м3	0,8184	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 січня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область
059-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на каналізацію

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа:	Кошторисна вартість	1085,217 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,64406 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	132,005 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 січня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація побутова									
1	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,323	<u>5487,71</u> 5355,35	<u>9,92</u> 8,47	1773	1730	<u>3</u> 3	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>20,41</u> 0,03
2	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм Ostendorf	м	32,3	<u>478,18</u> -	- -	15445	-	- -	- -	- -
3	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,2945	<u>5614,18</u> 5578,25	<u>5,51</u> 4,70	1653	1643	<u>2</u> 1	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>19,38</u> 0,02
4	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	29,45	<u>152,09</u> -	- -	4479	-	- -	- -	- -
5	C113-2231 варіант 1	Відвід каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>34,91</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
6	C113-2232 варіант 1	Відводи каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	5	<u>89,51</u> -	- -	448	-	- -	- -	- -
7	C113-2235 варіант 1	Відводи каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	9	<u>35,72</u> -	- -	321	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-2236 варіант 1	Відводи каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	18	<u>89.45</u> -	-	1610	-	-	-	-
9	C113-2243 варіант 1	Відводи каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>38.77</u> -	-	233	-	-	-	-
10	C113-2244 варіант 1	Відводи каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	12	<u>91.82</u> -	-	1102	-	-	-	-
11	C113-2232 варіант 2	Відводи каналізаційні 22 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	<u>92.57</u> -	-	185	-	-	-	-
12	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	2	<u>98.09</u> -	-	196	-	-	-	-
13	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	8	<u>127.50</u> -	-	1020	-	-	-	-
14	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	9	<u>161.03</u> -	-	1449	-	-	-	-
15	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	7	<u>98.76</u> -	-	691	-	-	-	-
16	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	3	<u>134.30</u> -	-	403	-	-	-	-
17	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	21	<u>191.22</u> -	-	4016	-	-	-	-
18	C113-2268	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	<u>360.52</u> -	-	361	-	-	-	-
19	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	<u>242.12</u> -	-	484	-	-	-	-
20	C113-1790 варіант 3	Перехід ексцентричний /редукція/ діам. 110x50мм	шт	2	<u>84.87</u> -	-	170	-	-	-	-
21	C113-1790 варіант 1	Перехід ексцентричний /редукція/ діам. 160x110 мм	шт	2	<u>207.27</u> -	-	415	-	-	-	-
22	C113-2292 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>43.53</u> -	-	174	-	-	-	-
23	C113-2293 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	<u>51.67</u> -	-	413	-	-	-	-
24	C113-1472 варіант 1	Муфта насувана НТУ діам. 110 мм	шт	4	<u>102.87</u> -	-	411	-	-	-	-
25	C113-1796 варіант 1	Муфта насувна НТУ діам. 50 мм	шт	3	<u>52.09</u> -	-	156	-	-	-	-
26	C113-2300 варіант 1	Повітряний клапан НТУ діам. 110 мм	шт	1	<u>185.81</u> -	-	186	-	-	-	-
27	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	24	<u>30.47</u> -	-	731	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	38	<u>99.01</u> -	-	3762	-	-	-	-
29	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>6144.86</u> 5832,57	-	246	233	-	70,9300	2,84
30	C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	4	<u>284.63</u> -	-	1139	-	-	-	-
31	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,04	<u>6589.88</u> 6140,94	-	264	246	-	74,6800	2,99
32	C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	4	<u>462.19</u> -	-	1849	-	-	-	-
33	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	<u>176.57</u> -	-	1059	-	-	-	-
34	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>109.31</u> -	-	656	-	-	-	-
35	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	2	<u>78.61</u> -	-	157	-	-	-	-
36	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	2	<u>127.44</u> -	-	255	-	-	-	-
37	C113-1759	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x50 мм	шт	2	<u>283.46</u> -	-	567	-	-	-	-
38	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	<u>110.84</u> -	-	333	-	-	-	-
39	C113-1790 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 65x50 мм	шт	2	<u>106.88</u> -	-	214	-	-	-	-
40	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	<u>49.98</u> -	-	100	-	-	-	-
41	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	5	<u>561.99</u> -	-	2810	-	-	-	-
42	C113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	5	<u>448.69</u> -	-	2243	-	-	-	-
43	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	<u>356.03</u> -	-	712	-	-	-	-
44	& C1-37- 104-1	Американка латунна 1 1/2"	шт	3	<u>1354.68</u> -	-	4064	-	-	-	-
45	C113-1815 варіант 1	Коліно поліетиленове 90гр. із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	2	<u>561.99</u> -	-	1124	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	2	<u>30.47</u> -	-	61	-	-	-	-
47	C113-1883 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 63 мм	шт	2	<u>32.71</u> -	-	65	-	-	-	-
48	C113-1013 варіант 1	Коліна з поліетилену зажимне діам. 63 мм	шт	2	<u>254.12</u> -	-	508	-	-	-	-
49	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,4	<u>924.89</u> 704,96	-	370	282	-	8,6700	3,47
50	C130-635 варіант 2	Трапи з горизонтальним випуском д.50мм	комплект	4	<u>1288.50</u> -	-	5154	-	-	-	-
51	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2812.35</u> 1692,81	<u>162.68</u> 42,86	5625	3386	<u>325</u> 86	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
52	KP15-93-2	Установлення пластмасових накопичувачів бак WILLO	бак	1	<u>1343.24</u> 1237,04	<u>42.30</u> 10,51	1343	1237	<u>42</u> 11	<u>16,3500</u> 0,0994	<u>16.35</u> 0,1
53	& C1630-1615-2 варіант 2	Каналізаційна насосна станція WILLO MNI 3-S 03 /D T008-5400 (в комплекті з резервуаром)	шт	1	<u>334856.18</u> -	-	334856	-	-	-	-
54	KP15-102-3	Установлення вузлів ручних насосів	вузол	1	<u>951.97</u> 761,90	<u>30.22</u> 7,50	952	762	<u>30</u> 8	<u>10,0700</u> 0,0710	<u>10.07</u> 0,07
55	C1630-1615 варіант 1	Насоси ручні мембранний G11/2 Wilo	шт	1	<u>11878.27</u> -	-	11878	-	-	-	-
56	KP15-22-1	Установлення триходових кранів	100 шт	0,01	<u>4124.63</u> 4070,39	-	41	41	-	49,5000	0,5
57	& C130-472-1	Крани регульовальні триходові DN 40 (1 1/2")	шт	1	<u>359.21</u> -	-	359	-	-	-	-
58	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,04	<u>33768.79</u> 22260,69	<u>2475.03</u> 145,09	1351	890	<u>99</u> 6	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>11.09</u> 0,07
59	C1630-1407 варіант 1	Клапани зворотні запірний каналізаційний , діаметр 40 мм WILLO	шт	2	<u>8539.45</u> -	-	17079	-	-	-	-
60	C1630-1407 варіант 2	Клапани зворотні запірний Rp/Rp 1 1/2	шт	2	<u>6996.19</u> -	-	13992	-	-	-	-
61	KP15-93-1	Установлення резервуарів для стоків	бак	2	<u>597.39</u> 517,51	<u>36.26</u> 9,00	1195	1035	<u>73</u> 18	<u>6,8400</u> 0,0852	<u>13.68</u> 0,17
62	C130-15 варіант 2	Поліпропіленовий резервуар для стоків 1000х700, місткість до 0,38 м3 обладнаний: випускною трубою, двома отворами	шт	2	<u>5298.38</u> -	-	10597	-	-	-	-
63	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>377.96</u> 228,80	-	378	229	-	2,9500	2,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	KP16-37-1	Забивання кінців футляра діаметром 800 мм бітумом та пасмом смоляним	шт	1	<u>3910.05</u> 1125,73	<u>1223.92</u> 19,31	3910	1126	<u>1224</u> 19	<u>14,7000</u> 0,2349	<u>14,7</u> 0,23
65	KP1-17-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 (для приямків)	100 м3	0,0582	<u>32593.62</u> 32593,62	- -	1897	1897	- -	455,6000 -	26,52 -
66	KP1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>26391.11</u> 26391,11	- -	3167	3167	- -	368,9000 -	44,27 -
67	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0866	<u>11499.89</u> 11499,89	- -	996	996	- -	173,4000 -	15,02 -
68	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,34	<u>1436.91</u> 115,50	<u>125.41</u> 38,62	4799	386	<u>419</u> 129	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>5.54</u> 1,44
69	KP16-8-2	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	100м	0,08	<u>2442.99</u> 2243,84	<u>116.86</u> 11,17	195	180	<u>9</u> 1	<u>28,2600</u> 0,1370	<u>2,26</u> 0,01
70	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	8	<u>136.27</u> -	- -	1090	-	- -	- -	- -
71	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10424.70</u> 10086,42	<u>338.28</u> 40,95	104	101	<u>3</u> -	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
72	KP20-27-8 H1=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>5736.71</u> 5532,84	<u>203.87</u> 24,68	57	55	<u>2</u> -	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>0,63</u> -
73	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>664.51</u> 646,00	- -	7	6	- -	8,8700 -	0,09 -
74	KP20-27-3 H1=5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 50мм	100шт	0,01	<u>2013.41</u> 1966,41	- -	20	20	- -	27,0000 -	0,27 -
75	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>664.51</u> 646,00	- -	7	6	- -	8,8700 -	0,09 -
76	KP20-27-3 H1=10	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 100мм	100шт	0,01	<u>4026.83</u> 3932,82	- -	40	39	- -	54,0000 -	0,54 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					482242	19693	<u>2231</u> 282		<u>257.46</u> 3,15
		Разом будівельні роботи, грн.					482242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					460318				
		всього заробітна плата, грн.					19975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					10960 27,27 3477 493202				
		Розділ 2. Каналізація аварійних вод К13Н									
77	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2812,35</u> 1692,81	<u>162,68</u> 42,86	2812	1693	<u>163</u> 43	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
78	& C1630-1615-4	Насос заглибний Wilo Padus MINI 3-M 04/14/M08-523	шт	1	<u>20623,76</u> -	<u>-</u> -	20624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,4	<u>5606,81</u> 5438,25	<u>-</u> -	2243	2175	<u>-</u> -	65,1600 -	26,06 -
80	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	40	<u>137,45</u> -	<u>-</u> -	5498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,24	<u>6017,26</u> 5791,29	<u>-</u> -	1444	1390	<u>-</u> -	69,3900 -	16,65 -
82	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	24	<u>206,41</u> -	<u>-</u> -	4954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	14	<u>24,83</u> -	<u>-</u> -	348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	<u>46,99</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C113-1873-1A варіант 6	Кран кульовий діам. 25 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	2	<u>362,48</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C113-1873-1A варіант 5	Клапан зворотній діам. 25 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	2	<u>322,70</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	14	<u>17,85</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	8	<u>45.36</u>	-	363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C113-1834 варіант 3	Акмериканка латун в/з 25мм	шт	2	<u>222.43</u>	-	445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>138.12</u>	-	276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>129.16</u>	-	258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	2	<u>88.81</u>	-	178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	35	<u>17.72</u>	-	620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	17	<u>21.19</u>	-	360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,64	<u>3055.86</u>	-	1956	1956	-	39,4000	25,22
					3055,86	-			-	-	-
96	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 35 мм товщиною 13 мм	м	40	<u>56.83</u>	-	2273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C113-2150 варіант 1	Термоізоляція Термофлекс 42x13	м	24	<u>65.32</u>	-	1568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>377.96</u>	-	378	229	-	2,9500	2,95
					228,80	-			-	-	-
99	KP16-37-1	Забивання кінців футляра діаметром 800 мм бітумом та пасмом смоляним	шт	1	<u>3910.05</u>	<u>1223.92</u>	3910	1126	<u>1224</u>	<u>14.7000</u>	<u>14.7</u>
					1125,73	19,31			19	0,2349	0,23
100	KP1-17-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 (для прямиків)	100 м3	0,0343	<u>32593.62</u>	-	1118	1118	-	455,6000	15,63
					32593,62	-			-	-	-
101	KP1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>26391.11</u>	-	3167	3167	-	368,9000	44,27
					26391,11	-			-	-	-
102	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0866	<u>11499.89</u>	-	996	996	-	173,4000	15,02
					11499,89	-			-	-	-
103	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,2	<u>1436.91</u>	<u>125.41</u>	4598	370	<u>401</u>	<u>1.6600</u>	<u>5.31</u>
					115,50	38,62			124	0,4305	1,38
104	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>2341.42</u>	<u>95.06</u>	187	175	<u>8</u>	<u>27.5500</u>	<u>2.2</u>
					2187,47	8,58			1	0,1053	0,01
105	C113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	8	<u>63.40</u>	-	507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>664,51</u> 646,00	- -	7	6	- -	8,8700 -	0,09 -
107	КР20-27-3 Н1=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 30мм	100шт	0,01	<u>1208,05</u> 1179,85	- -	12	12	- -	16,2000 -	0,16 -
108	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>664,51</u> 646,00	- -	13	13	- -	8,8700 -	0,18 -
109	КР20-27-3 Н1=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 40мм	100шт	0,02	<u>1610,73</u> 1573,13	- -	32	31	- -	21,6000 -	0,43 -
110	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>664,51</u> 646,00	- -	27	26	- -	8,8700 -	0,35 -
111	КР20-27-3 Н1=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 40мм	100шт	0,04	<u>1610,73</u> 1573,13	- -	64	63	- -	21,6000 -	0,86 -
112	КР20-27-2 Н1=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,04	<u>1000,96</u> 974,47	- -	40	39	- -	13,3800 -	0,54 -
113	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>664,51</u> 646,00	- -	13	13	- -	8,8700 -	0,18 -
114	КР20-27-3 Н1=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 40мм	100шт	0,02	<u>1610,73</u> 1573,13	- -	32	31	- -	21,6000 -	0,43 -
115	КР20-27-2 Н1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>1501,43</u> 1461,70	- -	30	29	- -	20,0700 -	0,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					63253	14658	<u>1796</u> 187		<u>192,95</u> 2,12
		Разом будівельні роботи, грн.					63253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46799				
		всього заробітна плата, грн.					14845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2614				
		Всього будівельні роботи, грн.					71405				

		Всього по розділу 2					71405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Санітарно-технічне обладнання									
116	КР15-32-5	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-т	0,9	<u>2819.09</u> 2311,49	<u>8.81</u> 7,53	2537	2080	<u>8</u> 7	<u>28,1100</u> 0,0888	<u>25,3</u> 0,08
117	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,09	<u>4124.63</u> 4070,39	- -	371	366	- -	49,5000	4,46
118	С130-644 варіант 1	Умивальники з п'єдисталом, сифоном, шлангом гумовим, кріпленням і краном	комплект	9	<u>5616.76</u> -	- -	50551	-	- -	- -	- -
119	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1,2	<u>5574.91</u> 3404,45	<u>19.83</u> 16,93	6690	4085	<u>24</u> 20	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>50,24</u> 0,24
120	С130-901 варіант 1	Унітази з косим випуском і зливним бачком, шлангом гумовим та інсталяцією	шт	12	<u>7732.30</u> -	- -	92788	-	- -	- -	- -
121	& С130-901-1 варіант 1	Сидіння з кришкою для унітазу для осіб з МГН	шт	1	<u>2974.19</u> -	- -	2974	-	- -	- -	- -
122	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1168.61</u> 1101,67	- -	117	110	- -	13,2000	1,32
123	С130-624 варіант 1	Гігієнічний душових для унітазу	комплект	1	<u>1724.02</u> -	- -	1724	-	- -	- -	- -
124	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>3467.75</u> 3024,42	<u>9.92</u> 8,47	347	302	<u>1</u> 1	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>3,68</u> 0,01
125	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1168.61</u> 1101,67	- -	117	110	- -	13,2000	1,32
126	С130-644 варіант 2	Умивальники для МГН з сифоном, шлангом гумовим, кріпленням і змішувачем Душова система	комплект	1	<u>10808.56</u> -	- -	10809	-	- -	- -	- -
127	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>2306.50</u> 1259,57	<u>564.85</u> 181,13	231	126	<u>56</u> 18	<u>16,2400</u> 2,1845	<u>1,62</u> 0,22
128	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1168.61</u> 1101,67	- -	234	220	- -	13,2000	2,64
129	С130-539 варіант 2	Душова смстема із змішувачем, сифоном, душовою стійкою та верхнім душем	шт	1	<u>10718.07</u> -	- -	10718	-	- -	- -	- -
130	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,2	<u>12083.67</u> 11921,90	<u>41.86</u> 35,75	2417	2384	<u>8</u> 7	<u>148,4300</u> 0,4218	<u>29,69</u> 0,08
131	& С1630-63-4 варіант 1	Водонагрівач 80л N-2,0кВт з запобіжним клапаном та кріпленням	шт	2	<u>10913.95</u> -	- -	21828	-	- -	- -	- -
132	КР15-33-5	Установлення переносних рукомойників	10шт	0,2	<u>979.31</u> 976,89	- -	196	195	- -	11,8800	2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	& C111-1246-15	Перносни́й рукомийник 20л	шт	2	<u>276.33</u>	-	553	-	-	-	-
134	C113-2278	Реду́кції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	3	<u>19.01</u>	-	57	-	-	-	-
135	& C1-37-104-1Г	Дюбель- шуруп	шт	200	<u>0.51</u>	-	102	-	-	-	-
136	& C1550-38-ИНБ5	Герметик сіліконовий	шт	15	<u>178.63</u>	-	2679	-	-	-	-
		Разом прями́ втрати по розді́лу 3					208040	9978	<u>97</u> 53		<u>122.65</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					208040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197965				
		всього заробітна плата, грн.					10031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5447				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1650				
		Всього будівельні роботи, грн.					213487				

		Всього по розді́лу 3					213487				
		Розді́л 4. Каналіза́ція побутова (перекладка існуючих мереж)									
137	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналіза́ції з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,4155	<u>5487.71</u>	<u>9.92</u>	7768	7580	<u>14</u>	<u>63,1900</u>	<u>89.45</u>
					5355,35	8,47			12	0,0999	0,14
138	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналіза́ції діам. 110 мм Ostendorf	м	141,55	<u>478.18</u>	-	67686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналіза́ції з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1125	<u>5614.18</u>	<u>5.51</u>	632	628	<u>1</u>	<u>65,8200</u>	<u>7.4</u>
					5578,25	4,70			1	0,0555	0,01
140	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналіза́ції діам. 50 мм	м	11,25	<u>152.09</u>	-	1711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	C113-2231 варіант 1	Відвід каналіза́ційні 30 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	<u>34.91</u>	-	105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	C113-2232 варіант 1	Відводи каналіза́ційні 30 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	7	<u>89.51</u>	-	627	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	C113-2235 варіант 1	Відводи каналіза́ційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	18	<u>35.72</u>	-	643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	C113-2236 варіант 1	Відводи каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	78	<u>89.45</u>	-	6977	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	C113-2243 варіант 1	Відводи каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	<u>38.77</u>	-	465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	C113-2244 варіант 1	Відводи каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	5	<u>91.82</u>	-	459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	C113-2232 варіант 2	Відводи каналізаційні 22 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	<u>92.57</u>	-	370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	3	<u>98.09</u>	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	4	<u>127.50</u>	-	510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	72	<u>161.03</u>	-	11594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	4	<u>98.76</u>	-	395	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	5	<u>134.30</u>	-	672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	6	<u>191.22</u>	-	1147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	C113-2268	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	<u>360.52</u>	-	721	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	<u>242.12</u>	-	968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	5	<u>64.23</u>	-	321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	C113-2292 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	<u>43.53</u>	-	218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	C113-2293 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	48	<u>51.67</u>	-	2480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	C113-1472 варіант 1	Муфта насувана НТУ діам. 110 мм	шт	15	<u>102.87</u>	-	1543	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	C113-1796 варіант 1	Муфта насувна НТУ діам. 50 мм	шт	12	<u>52.09</u>	-	625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	C113-2300 варіант 1	Повітряний клапан НТУ діам. 110 мм	шт	1	<u>185.81</u>	-	186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	14	<u>30.47</u>	-	427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	C113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	107	<u>99.01</u>	-	10594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,3	<u>9970,20</u> 704,96	<u>2,20</u> 1,88	2991	211	<u>1</u> 1	<u>8,6700</u> 0,0222	<u>2,6</u> 0,01
165	C130-635 варіант 3	Трапи з вертикальним випуском д.50ммз нержав.решіткою	комплект	4	<u>126,50</u> -	- -	506	-	- -	- -	- -
166	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,3	<u>20556,45</u> 1211,52	<u>6,61</u> 5,64	6167	363	<u>2</u> 2	<u>14,9000</u> 0,0666	<u>4,47</u> 0,02
167	& C130-636- 1 варіант 1	Трапи з горизонтальним випуском д.100з нержав.решіткою	комплект	3	<u>259,45</u> -	- -	778	-	- -	- -	- -
168	C113-2281 варіант 1	Протипожежна манжета до каналізаційних труб діам. 110 мм Бар'єр	шт	29	<u>756,91</u> -	- -	21950	-	- -	- -	- -
169	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,45	<u>4314,61</u> 2834,58	<u>1319,75</u> 412,99	1942	1276	<u>594</u> 186	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>16,07</u> 2,36
170	C113-1397 варіант 1	Труби ПВХ SDR 41 SN 4 зовнішній діаметр 110	м	45	<u>255,88</u> -	- -	11515	-	- -	- -	- -
171	KP16-21-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	100м	0,45	<u>1055,38</u> 684,08	- -	475	308	- -	9,4800 -	4,27 -
172	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	1,4	<u>5677,46</u> 2361,08	<u>3316,38</u> 1037,14	7948	3306	<u>4642</u> 1452	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>39,61</u> 18,43
173	KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	10шт	0,5	<u>8391,43</u> 3416,85	<u>4974,58</u> 1555,71	4196	1708	<u>2488</u> 778	<u>40,9400</u> 19,7499	<u>20,47</u> 9,87
174	C113-997 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град. ПВХ зовнішня каналізація	шт	5	<u>129,56</u> -	- -	648	-	- -	- -	- -
175	C113-1103 варіант 1	Трійники каналізаційний зовнішній діам. 110x110x45грд.	шт	5	<u>275,87</u> -	- -	1379	-	- -	- -	- -
176	C113-1293 варіант 1	Муфти каналізаційна зовнішня діам. 110 мм	шт	4	<u>98,11</u> -	- -	392	-	- -	- -	- -
177	C113-1263 варіант 1	Затички каналізаційна зовнішня діам. 110 мм	шт	5	<u>48,13</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
178	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	4	<u>377,96</u> 228,80	- -	1512	915	- -	2,9500 -	11,8 -
179	KP16-37-1	Забивання кінців футляра діаметром 800 мм бітумом та пасмом смоляним	шт	4	<u>3910,05</u> 1125,73	<u>1223,92</u> 19,31	15640	4503	<u>4896</u> 77	<u>14,7000</u> 0,2349	<u>58,8</u> 0,94
180	KP1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,81	<u>26391,11</u> 26391,11	- -	21377	21377	- -	368,9000 -	298,81 -
181	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,607	<u>11499,89</u> 11499,89	- -	6980	6980	- -	173,4000 -	105,25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	20,3	<u>1436.91</u> 115,50	<u>125.41</u> 38,62	29169	2345	<u>2546</u> 784	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>33,7</u> 8,74
		Разом прямі витрати по розділу 4					255944	51500	<u>15184</u> 3293		<u>692,7</u> 40,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					255944 189260 54793 30987 80,71 10283 286931 286931				
183	KP15-1-1	Розділ 5. Демонтажні роботи Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,12	<u>5382.93</u> 5269,99	<u>112.94</u> 36,46	646	632	<u>14</u> 4	<u>75.7400</u> 0,4302	<u>9,09</u> 0,05
184	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	1,04	<u>6758.76</u> 6532,87	<u>225.89</u> 72,92	7029	6794	<u>235</u> 76	<u>93.8900</u> 0,8604	<u>97,65</u> 0,89
185	KP15-12-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром 65 мм	т	0,0842	<u>2769.49</u> 2745,25	<u>24.24</u> 20,70	233	231	<u>2</u> 2	<u>36,2840</u> 0,2442	<u>3,06</u> 0,02
186	KP15-12-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром 100 мм	т	0,77252	<u>1647.89</u> 1623,65	<u>24.24</u> 20,70	1273	1254	<u>19</u> 16	<u>21,7240</u> 0,2442	<u>16,78</u> 0,19
187	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,2688	<u>3737.67</u> 151,45	<u>3586.22</u> 806,90	1005	41	<u>964</u> 217	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>0,6</u> 2,15
188	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,2688	<u>749.44</u> -	<u>749.44</u> 159,57	201	-	<u>201</u> 43	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 0,47
189	KP16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,32	<u>8666.84</u> 8654,10	<u>12.74</u> 4,23	2773	2769	<u>4</u> 1	<u>130.4900</u> 0,0498	<u>41,76</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 5					13160	11721	<u>1439</u> 359		<u>168,94</u> 3,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					13160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					12080 7032 17,73 2257 20192				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1022639 1022639 894342 111724 62578 159,15 20281 1085217	107550	<u>20747</u> 4174		<u>1434,7</u> 50,21
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1644,06 132005				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на каналізацію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1434,7	74,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	50,21	83,08			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	159,15	127,44			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1644,06				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0064	278,56			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,2454	347,68			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,161	299,07			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,24	604,31			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,133	601,79			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	9,4004	358,31			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,181493	110,17			
17	+КБМ203-1080 варіант 2	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,008	-			
18	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,396	517,30			
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,2024	79,64			
20	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	26,7635	143,29			
21	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	23,4	311,15			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,428	43,68			
23	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,5913	605,78			
24	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,36557	551,06			
25	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	26,7635	143,44			
26	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,8991	6,03			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
27	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	20,46				
28	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	13,7708				
29	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	7,7365				
30	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,7208				
31	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,2024				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&C1-37-104-1	Американка латунна 1 1/2"	шт	3	1354,68	1328,00	0,12	26,56
33	+&C1-37-104-1Г	Дюбель- шуруп	шт	200	0,51	0,50	-	0,01
34	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,15	25622,95	24586,30	534,24	502,41
35	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000116	19768,54	18909,05	471,87	387,62
36	C111-311	Каболка	т	0,00275	154990,43	151497,68	453,72	3039,03
37	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001	203653,53	199156,69	503,63	3993,21
38	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00015	193850,00	189545,39	503,63	3800,98
39	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,001252	60727,28	59032,92	503,63	1190,73
40	C111-587	Масло індустрийне И-20А	т	0,000223	24506,89	23392,72	633,64	480,53
41	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсолна холодна БК-Р	т	0,00294	16213,36	15382,75	512,70	317,91
42	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00762	49221,01	47917,10	338,79	965,12
43	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,96	316,36	309,78	0,38	6,20
44	+&C111-1246-15	Перносний рукомийник 20л	шт	2	276,33	270,00	0,91	5,42
45	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0056	16571,86	15867,22	379,70	324,94
46	+C111-1355 варіант 1	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0008	55467,29	54000,00	379,70	1087,59
47	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0076	51951,76	50588,26	344,84	1018,66
48	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00117	69333,23	67628,91	344,84	1359,48
49	C111-1608	Дрантя	кг	0,626	16,67	15,60	0,74	0,33
50	C111-1631	Замазка захисна	кг	6,8	168,05	164,18	0,57	3,30
51	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,483	326,98	320,05	0,52	6,41
52	C111-1708	Клоччя просочене	кг	10,8	72,56	70,63	0,51	1,42
53	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,21	112,58	109,99	0,38	2,21
54	C111-1748	Жмут смоляний	кг	58,8	72,36	70,63	0,31	1,42
55	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,03	8251,45	7866,20	223,46	161,79
56	+C113-997 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град. ПВХ зовнішня каналізація	шт	5	129,56	126,00	1,02	2,54
57	+C113-1013 варіант 1	Коліна з поліетилену зажимне діам. 63 мм	шт	2	254,12	248,63	0,51	4,98
58	+C113-1103 варіант 1	Трійники каналізаційний зовнішній діам. 110x110x45грд.	шт	5	275,87	269,00	1,46	5,41
59	+C113-1263 варіант 1	Затички каналізаційна зовнішня діам. 110 мм	шт	5	48,13	45,00	2,19	0,94
60	+C113-1293 варіант 1	Муфти каналізаційна зовнішня діам. 110 мм	шт	4	98,11	94,00	2,19	1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	8	63,40	61,95	0,21	1,24
62	+C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	8	136,27	133,07	0,53	2,67
63	+C113-1397 варіант 1	Труби PBX SDR 41 SN 4 зовнішній діаметр 110	м	45	255,88	249,79	1,07	5,02
64	+C113-1472 варіант 1	Муфта насувана HTU діам. 110 мм	шт	19	102,87	100,70	0,15	2,02
65	+C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	40	137,45	134,53	0,22	2,70
66	+C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	24	206,41	201,99	0,37	4,05
67	+C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	4	284,63	278,54	0,51	5,58
68	+C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	4	462,19	452,40	0,73	9,06
69	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	14	24,83	24,27	0,07	0,49
70	+C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	46,99	46,00	0,07	0,92
71	+C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	109,31	107,10	0,07	2,14
72	+C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	176,57	173,04	0,07	3,46
73	+C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	110,84	108,60	0,07	2,17
74	+C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	2	88,81	86,96	0,11	1,74
75	+C113-1759	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x50 мм	шт	2	283,46	277,68	0,22	5,56
76	+C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	49,98	48,78	0,22	0,98
77	+C113-1790 варіант 1	Перехід ексцентричний /редукція/ діам. 160x110 мм	шт	2	207,27	202,99	0,22	4,06
78	+C113-1790 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 65x50 мм	шт	2	106,88	104,56	0,22	2,10
79	+C113-1790 варіант 3	Перехід ексцентричний /редукція/ діам. 110x50мм	шт	2	84,87	82,99	0,22	1,66
80	+C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	14	17,85	17,43	0,07	0,35
81	+C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	8	45,36	44,40	0,07	0,89
82	+C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	2	78,61	77,00	0,07	1,54
83	+C113-1796 варіант 1	Муфта насувна HTU діам. 50 мм	шт	15	52,09	51,00	0,07	1,02
84	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	2	127,44	124,87	0,07	2,50
85	+C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	129,16	126,56	0,07	2,53
86	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	356,03	348,98	0,07	6,98
87	C113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	5	448,69	439,82	0,07	8,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	138,12	135,34	0,07	2,71
89	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	5	561,99	550,90	0,07	11,02
90	C113-1815 варіант 1	Коліно поліетиленове 90гр. із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	2	561,99	550,90	0,07	11,02
91	+C113-1834 варіант 3	Акмериканка латун в/з 25мм	шт	2	222,43	218,00	0,07	4,36
92	+C113-1873-1A варіант 5	Клапан зворотній діам. 25 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	2	322,70	316,30	0,07	6,33
93	+C113-1873-1A варіант 6	Кран кульовий діам. 25 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1, 6 МПа	шт	2	362,48	355,30	0,07	7,11
94	+C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	35	17,72	17,30	0,07	0,35
95	+C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	17	21,19	20,70	0,07	0,42
96	+C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	40	30,47	29,80	0,07	0,60
97	+C113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	145	99,01	97,00	0,07	1,94
98	+C113-1883 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 63 мм	шт	2	32,71	32,00	0,07	0,64
99	+C113-2149 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 35 мм товщиною 13 мм	м	40	56,83	55,68	0,04	1,11
100	+C113-2150 варіант 1	Термоізоляція Термофлекс 42x13	м	24	65,32	64,00	0,04	1,28
101	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	40,7	152,09	149,00	0,11	2,98
102	+C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм Ostendorf	м	173,85	478,18	468,65	0,15	9,38
103	+C113-2231 варіант 1	Відвід каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	34,91	34,19	0,04	0,68
104	+C113-2232 варіант 1	Відводи каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	12	89,51	87,68	0,07	1,76
105	+C113-2232 варіант 2	Відводи каналізаційні 22 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	92,57	90,68	0,07	1,82
106	+C113-2235 варіант 1	Відводи каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	27	35,72	35,00	0,02	0,70
107	+C113-2236 варіант 1	Відводи каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	96	89,45	87,68	0,02	1,75
108	+C113-2243 варіант 1	Відводи каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	18	38,77	37,99	0,02	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	+C113-2244 варіант 1	Відводи каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	17	91,82	90,00	0,02	1,80
110	+C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	5	98,09	96,10	0,07	1,92
111	+C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	12	127,50	124,93	0,07	2,50
112	+C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	81	161,03	157,80	0,07	3,16
113	+C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	11	98,76	96,75	0,07	1,94
114	+C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	8	134,30	131,60	0,07	2,63
115	+C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	27	191,22	187,40	0,07	3,75
116	+C113-2268	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	3	360,52	353,38	0,07	7,07
117	C113-2278	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	3	19,01	18,57	0,07	0,37
118	+C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	5	64,23	62,90	0,07	1,26
119	+C113-2281 варіант 1	Протипожежна манжета до каналізаційних труб діам. 110 мм Бар'єр	шт	29	756,91	742,00	0,07	14,84
120	+C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	242,12	237,30	0,07	4,75
121	+C113-2292 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	9	43,53	42,61	0,07	0,85
122	+C113-2293 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	56	51,67	50,59	0,07	1,01
123	+C113-2300 варіант 1	Повітряний клапан НТУ діам. 110 мм	шт	2	185,81	182,10	0,07	3,64
124	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0066	102232,48	99962,13	265,79	2004,56
125	+C130-15 варіант 2	Поліпропіленовий резервуар для стоків 1000x700, місткість до 0,38 м3 обладнаний: випускною трубою, двома отворами	шт	2	5298,38	5160,00	34,49	103,89
126	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	64096,28	62460,73	378,76	1256,79
127	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00228	58734,07	57203,66	378,76	1151,65
128	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00821	51478,29	50090,15	378,76	1009,38
129	+&C130-472-1	Крани регулювальні триходові DN 40 (1 1/2")	шт	1	359,21	352,00	0,17	7,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	+С130-539 варіант 2	Душова смстема із змішувачем, сифоном, душовою стійкою та верхнім душем	шт	1	10718,07	10500,00	7,91	210,16
131	+С130-624 варіант 1	Гігієнічний душових для унітазу	комплект	1	1724,02	1689,42	0,80	33,80
132	С130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 260х140х110 мм	комплект	3	912,09	892,19	2,02	17,88
133	+С130-635 варіант 2	Трапи з горизонтальним випуском д.50мм	комплект	4	1288,50	1261,22	2,02	25,26
134	+С130-635 варіант 3	Трапи з вертикальним випуском д.50ммз нержав.решіткою	комплект	4	126,50	122,00	2,02	2,48
135	+&С130-636-1 варіант 1	Трапи з горизонтальним випуском д.100з нержав.решіткою	комплект	3	259,45	250,00	4,36	5,09
136	С130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 355х200х142 мм	комплект	3	1909,88	1868,07	4,36	37,45
137	+С130-644 варіант 1	Умивальники з п'єдисталом, сифоном, шлангом гумовим, кріпленням і краном	комплект	9	5616,76	5500,00	6,63	110,13
138	+С130-644 варіант 2	Умивальники для МГН з сифоном, шлангом гумовим, кріпленням і змішувачем	комплект	1	10808,56	10590,00	6,63	211,93
139	+С130-901 варіант 1	Унітази з косим випуском і зливним бачком, шлангом гумовим та інсталяцією	шт	12	7732,30	7572,00	8,69	151,61
140	+&С130-901-1 варіант 1	Сидіння з кришкою для унітазу для осіб з МГН	шт	1	2974,19	2915,00	0,87	58,32
141	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	3	280,26	274,18	0,58	5,50
142	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	310,40	303,61	0,70	6,09
143	С142-10-2	Вода	м3	8,346775	77,99	77,99	-	-
144	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00096	153690,62	150064,56	612,52	3013,54
145	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	29,524	1087,27	593,65	472,30	21,32
146	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0425	2927,69	2144,59	725,69	57,41
147	+С1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,004	3099,91	2313,44	725,69	60,78
148	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000415	37712,28	36580,53	392,29	739,46
149	С1545-248	Скоби будівельні	кг	24	43,62	42,39	0,37	0,86
150	С1546-54	Пароніт	т	0,0004	222751,81	217885,04	499,09	4367,68
151	+&С1550-38- ИНБ5	Герметик сіліконовий	шт	15	178,63	175,00	0,13	3,50
152	+&С1630-63-4 варіант 1	Водонагрівач 80л N-2,0кВт з запобіжним клапаном та кріпленням	шт	2	10913,95	10699,00	0,95	214,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	+C1630-1407 варіант 1	Клапани зворотні запірний каналізаційний , діаметр 40 мм WILO	шт	2	8539,45	8369,00	3,01	167,44
154	+C1630-1407 варіант 2	Клапани зворотні запірний Rp/Rp 1 1/2	шт	2	6996,19	6856,00	3,01	137,18
155	+C1630-1615 варіант 1	Насоси ручні мембранний G11/2 Wilo	шт	1	11878,27	11634,00	11,36	232,91
156	+&C1630- 1615-2 варіант 2	Каналізаційна насосна станція WILO MNI 3-S 03 /D T008- 5400 (в комплекті з резервуаром)	шт	1	334856,18	328276,00	14,37	6565,81
157	+&C1630- 1615-4	Насос заглибний Wilo Padus MINI 3-M 04/14/M08-523	шт	1	20623,76	20205,00	14,37	404,39
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
158	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,83	5,64988	5,64988		
159	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3868	115,36	115,36		
160	C1999-9009	Дрова	м3	2,4552	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 січня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область
059-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на монтаж автоматичної пожежної сигналізації

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	238,532 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,21961 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	97,228 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий приймально-контрольного	шт	1	<u>5011,68</u>	<u>1,57</u>	5012	4716	<u>2</u>	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					4715,65	0,19			-	0,0026	-
2	КМ10-668-2	Сповісвач пожежний димовий адресний	шт	189	<u>323,64</u>	<u>1,57</u>	61168	44048	<u>297</u>	<u>3,2000</u>	<u>604,8</u>
					233,06	0,19			36	0,0026	0,49
3	КМ10-668-2	Сповісвач пожежний ручний адресний	шт	9	<u>323,64</u>	<u>1,57</u>	2913	2098	<u>14</u>	<u>3,2000</u>	<u>28,8</u>
					233,06	0,19			2	0,0026	0,02
4	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального "Джміль-1"	шт	1	<u>835,61</u>	-	836	726	-	9,6000	9,6
					726,34	-			-	-	-
5	КБ21-17-12 Н3=1,15 Н5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>15169,91</u>	<u>1853,80</u>	152	128	<u>19</u>	<u>150,8800</u>	<u>1,51</u>
					12787,08	496,43			5	5,2862	0,05
6	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 7 А.год	шт	1	<u>93,42</u>	<u>5,57</u>	93	50	<u>6</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					49,64	2,02			2	0,0252	0,03
7	КМ11-96-1	Монтаж МРЛ	шт	1	<u>129,83</u>	<u>2,79</u>	130	127	<u>3</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					127,04	1,01			1	0,0126	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-12-2 H3=1,15 H5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	6	<u>7031,58</u> 2960,27	<u>2484,37</u> 579,91	42189	17762	<u>14906</u> 3479	<u>37,7200</u> 7,0309	<u>226,32</u> 42,19
9	C113-1439-1 варіант 1	Канал кабельний ККПП 40x16мм	м	80,8	<u>41,39</u> -	-	3344	-	-	-	-
10	C113-1439-1 варіант 2	Канал кабельний ККПП 20x10мм	м	424,2	<u>20,18</u> -	-	8560	-	-	-	-
11	C113-1439-1 варіант 3	Канал кабельний ККПП 100x40мм	м	101	<u>288,74</u> -	-	29163	-	-	-	-
12	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	17,2	<u>1458,22</u> 502,80	<u>813,02</u> 182,47	25081	8648	<u>13984</u> 3138	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>107,67</u> 38,84
13	& C1545-64- 2 варіант 2	Кабель ПСВВ 4x0,4мм	1000м	1,605	<u>6177,26</u> -	-	9915	-	-	-	-
14	C1545-64 варіант 3	Кабель вогнестійкий перетином 3x1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,06	<u>49196,78</u> -	-	2952	-	-	-	-
15	C1545-64 варіант 1	Кабель вогнестійкий перетином 1x2x0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	0,055	<u>17930,72</u> -	-	986	-	-	-	-
16	C1110-194 варіант 1	Хомут KSA діам. 8 мм	шт	450	<u>7,78</u> -	-	3501	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					195995	78303	<u>29231</u> 6663		<u>1041,74</u> 81,63
		Разом будівельні роботи, грн.					195995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88461				
		всього заробітна плата, грн.					84966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42537				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12262				
		Всього будівельні роботи, грн.					238532				

		Всього по кошторису					238532				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1219,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					97228				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на монтаж автоматичної пожежної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1041,74	75,16			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	81,63	81,63			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	96,24	127,43			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1219,61				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,60098	278,56			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,570975	620,05			
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	53,774	489,03			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,722	110,17			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,03404	43,68			
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	51,74	6,03			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,036				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	30,35701				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
18	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	527,46	515,66	1,46	10,34
19	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00198	3858,28	3324,37	458,26	75,65
20	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00199	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
21	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00005	71802,60	69740,82	653,89	1407,89
22	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00001	29342,18	28299,51	467,33	575,34
23	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00002	14214,10	13363,70	571,69	278,71
24	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000004	92992,31	90830,14	338,79	1823,38
25	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0198	66652,46	65006,76	338,79	1306,91
26	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000005	104810,26	102410,32	344,84	2055,10
27	C111-1608	Дрантя	кг	0,1	16,67	15,60	0,74	0,33
28	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	903,40	884,95	0,74	17,71
29	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0004	82830,97	80907,84	298,99	1624,14
30	+C113-1439-1 варіант 1	Канал кабельний ККПП 40х16мм	м	80,8	41,39	40,00	0,58	0,81
31	+C113-1439-1 варіант 2	Канал кабельний ККПП 20х10мм	м	424,2	20,18	19,20	0,58	0,40
32	+C113-1439-1 варіант 3	Канал кабельний ККПП 100х40мм	м	101	288,74	282,50	0,58	5,66
33	+C1110-194 варіант 1	Хомут KSA діам. 8 мм	шт	450	7,78	7,50	0,13	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00014	155847,40	152337,85	453,72	3055,83
35	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00208	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
36	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00001	915534,65	897317,20	265,79	17951,66
37	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,863	1133,65	1110,66	0,76	22,23
38	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,9202	231,90	227,24	0,11	4,55
39	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	9,72	765,71	750,40	0,30	15,01
40	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,99	1729,70	1695,37	0,41	33,92
41	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,02	1727,76	1693,58	0,30	33,88
42	+C1545-64 варіант 1	Кабель вогнестійкий перетином 1х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	0,055	17930,72	17523,00	56,14	351,58
43	+C1545-64 варіант 3	Кабель вогнестійкий перетином 3х1,5 мм2 (N)HХH FE180/E30	1000м	0,06	49196,78	48176,00	56,14	964,64
44	+&C1545-64-2 варіант 2	Кабель ПСВВ 4х0,4мм	1000м	1,605	6177,26	6000,00	56,14	121,12
45	C1545-70	Кнопка К227	100шт	3,44	28,72	27,97	0,19	0,56
46	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,86	842,43	825,49	0,42	16,52
47	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	424,64	415,94	0,37	8,33
48	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,02	239,48	233,66	1,12	4,70
49	C1545-180	Полоски К-404	100шт	4,472	24,23	23,57	0,18	0,48
50	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	4,472	76,74	75,10	0,14	1,50
51	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	10,2	340,39	333,35	0,37	6,67
52	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0003	615,86	104,69	499,09	12,08
53	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	3,96	275,53	269,65	0,48	5,40
54	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00001	238532,51	233283,71	571,69	4677,11
55	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	822,82	806,17	0,52	16,13
56	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,24	5,754	5,754	-	-
57	C1999-9001	Електроенергія Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	12,7499	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 січня 2025 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець,
Конотопського району, Сумська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011
 придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації
 Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 107,724 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "10 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30044 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П; (маса=0,005)	шт	1	16350,00	16350
2	1602-30067 варіант 5	Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8; (маса=0,0016)	шт	208	372,00	77376
3	1602-30068 варіант 4	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1; (маса=0,0016)	шт	10	640,00	6400
4	1602-30066 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-1; (маса=0,0007)	шт	1	980,00	980
5	1517-1865 варіант 1	Світильник аварійний Delux; (маса=0)	шт	1	1265,48	1265
6	1602-30067 варіант 6	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1; (маса=0,0016)	шт	1	700,00	700
7	1511-3002 варіант 1	Акумулятор 7,0 Аг, 12В; (маса=0,005)	шт	1	583,33	583
		Разом				103654
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4070
		Всього по кошторису				107724

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37,м. Кroleвець, Конотопського району, Сумська область
059-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на монтаж системи оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кroleвець, Конотопський район, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

215,432 тис. грн.
0,78803 тис.люд.год.
63,609 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-7	Блок управління і індикації мовленевого оповіщення	шт	1	1402,37 992,77	- -	1402	993	- -	12,8000 -	12,8 -
2	КМ8-572-3	Блок керування інформацією	шт	1	1846,66 271,20	- -	1847	271	- -	3,2000 -	3,2 -
3	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	60	308,12 248,19	- -	18487	14891	- -	3,2000 -	192 -
4	КМ10-398-1	Поистрій комунітаційний	шт	1	1640,55 657,84	- -	1641	658	- -	8,0000 -	8 -
5	КМ10-668-2	Сповіщувач пожежний ручний адресний	шт	1	323,64 233,06	1,57 0,19	324	233	2 -	3,2000 0,0026	3,2 -
6	КБ21-12-2 Н2=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	2,9	6352,46 2574,14	2160,33 504,27	18422	7465	6265 1462	32,8000 6,1138	95,12 17,73
7	С113-1439-1 варіант 1	Канал кабельний ККПП 40х16мм	м	290	41,39 -	- -	12003	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-13-1 H2=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	4,87	<u>1458,22</u> 502,80	<u>813,02</u> 182,47	7102	2449	<u>3959</u> 889	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>30,49</u> 11
9	С1545-64 варіант 4	Кабель вогнестійкий перетином 2х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	0,485	<u>41015,36</u> -	- -	19892	-	- -	- -	- -
10	С1545-64 варіант 2	Кабель вогнестійкий (N)HХН перетином 3х1, 5 мм2 FE180/E30	1000м	0,002	<u>39592,46</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
11	С1110-194 варіант 1	Хомут KSA діам. 8 мм	шт	1750	<u>7,78</u> -	- -	13615	-	- -	- -	- -
12	КМ10-668-2	Показчик світловий	шт	64	<u>323,64</u> 233,06	<u>1,57</u> 0,19	20713	14916	<u>100</u> 12	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>204,8</u> 0,17
13	КМ10-3-8	Блок резервного живлення	ящик	1	<u>390,36</u> 372,29	- -	390	372	- -	4,8000 -	4,8 -
14	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	1	<u>93,42</u> 49,64	<u>5,57</u> 2,02	93	50	<u>6</u> 2	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
15	КБ21-12-2 H2=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	1,4	<u>6352,46</u> 2574,14	<u>2160,33</u> 504,27	8893	3604	<u>3024</u> 706	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>45,92</u> 8,56
16	С113-1439-1 варіант 1	Канал кабельний ККПП 40х16мм	м	140	<u>41,39</u> -	- -	5795	-	- -	- -	- -
17	КБ21-13-1 H2=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	5,82	<u>1458,22</u> 502,80	<u>813,02</u> 182,47	8487	2926	<u>4732</u> 1062	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>36,43</u> 13,14
18	С1545-64 варіант 4	Кабель вогнестійкий перетином 2х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	0,54	<u>41015,36</u> -	- -	22148	-	- -	- -	- -
19	С1545-64 варіант 5	Кабель вогнестійкий (N)HХН перетином 2х1, 5 мм2 FE180/E30	1000м	0,002	<u>36869,06</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
20	С1545-64 варіант 3	Кабель вогнестійкий перетином 3х1,5 мм2 (N)HХН FE180/E30	1000м	0,04	<u>49196,78</u> -	- -	1968	-	- -	- -	- -
21	С1110-194 варіант 1	Хомут KSA діам. 8 мм	шт	2100	<u>7,78</u> -	- -	16338	-	- -	- -	- -
22	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	6	<u>508,44</u> 466,11	- -	3051	2797	- -	6,4000 -	38,4 -
23	С1512-5 варіант 1	Коробка вогнестійка Крома Р2/4	шт	3	<u>961,88</u> -	- -	2886	-	- -	- -	- -
24	С1512-5 варіант 2	Коробка вогнестійка Крома К4/4	шт	3	<u>736,46</u> -	- -	2209	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							187859	51625	<u>18088</u> 4133		<u>675,8</u> 50,63
Разом будівельні роботи, грн.							187859				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							118146				
всього заробітна плата, грн.							55758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					27573 61,6 7851 215432 215432				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					788,03 63609				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
на монтаж системи оповіщення про пожежу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	675,8	76,39			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	50,63	81,65			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	61,6	127,44			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	788,03				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,6098	278,56			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,5898	620,05			
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	33,4649	489,03			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,6943	110,17			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	16,9	6,03			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,892				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	18,662				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
17	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	527,46	515,66	1,46	10,34
18	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00215	57514,70	56048,17	338,79	1127,74
19	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00495	3858,28	3324,37	458,26	75,65
20	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00068	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
21	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0003	71802,60	69740,82	653,89	1407,89
22	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00001	29342,18	28299,51	467,33	575,34
23	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00002	14214,10	13363,70	571,69	278,71
24	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0065	66652,46	65006,76	338,79	1306,91
25	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00015	69333,23	67628,91	344,84	1359,48
26	С111-1608	Дрантя	кг	0,1	16,67	15,60	0,74	0,33
27	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,334	903,40	884,95	0,74	17,71
28	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00017	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
29	+С113-1439-1 варіант 1	Канал кабельний ККПП 40х16мм	м	430	41,39	40,00	0,58	0,81
30	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,015	102873,97	101753,62	354,54	765,81
31	С1110-14	Глухарі	100шт	0,97	1101,71	1075,58	4,53	21,60
32	С1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4	42,40	41,38	0,19	0,83
33	+С1110-194 варіант 1	Хомут KSA діам. 8 мм	шт	3850	7,78	7,50	0,13	0,15
34	С1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0003	88315,46	86012,09	571,69	1731,68
35	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	136999,45	133741,50	571,69	2686,26
36	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00014	155847,40	152337,85	453,72	3055,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+C1512-5 варіант 1	Коробка вогнестійка Крома Р2/4	шт	3	961,88	943,00	0,02	18,86
38	+C1512-5 варіант 2	Коробка вогнестійка Крома К4/4	шт	3	736,46	722,00	0,02	14,44
39	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000951	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
40	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00006	915534,65	897317,20	265,79	17951,66
41	C1530-145	Труби вініпластові	кг	0,4	855,44	837,94	0,73	16,77
42	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,5345	1133,65	1110,66	0,76	22,23
43	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,1047	231,90	227,24	0,11	4,55
44	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	6,966	765,71	750,40	0,30	15,01
45	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,625	1729,70	1695,37	0,41	33,92
46	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,731	1727,76	1693,58	0,30	33,88
47	+C1545-64 варіант 2	Кабель вогнестійкий (N)НХН перетином 3х1,5 мм2 FE180/E30	1000м	0,002	39592,46	38760,00	56,14	776,32
48	+C1545-64 варіант 3	Кабель вогнестійкий перетином 3х1,5 мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,04	49196,78	48176,00	56,14	964,64
49	+C1545-64 варіант 4	Кабель вогнестійкий перетином 2х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H FE180/E30	1000м	1,025	41015,36	40155,00	56,14	804,22
50	+C1545-64 варіант 5	Кабель вогнестійкий (N)НХН перетином 2х1,5 мм2 FE180/E30	1000м	0,002	36869,06	36090,00	56,14	722,92
51	C1545-70	Кнопка К227	100шт	2,138	28,72	27,97	0,19	0,56
52	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,5345	842,43	825,49	0,42	16,52
53	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,17	424,64	415,94	0,37	8,33
54	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,731	239,48	233,66	1,12	4,70
55	C1545-180	Полоски К-404	100шт	2,7794	24,23	23,57	0,18	0,48
56	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,3	5948,12	5817,62	13,87	116,63
57	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,7794	76,74	75,10	0,14	1,50
58	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	3,25	340,39	333,35	0,37	6,67
59	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0003	615,86	104,69	499,09	12,08
60	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	1,3	275,53	269,65	0,48	5,40
61	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00006	238532,51	233283,71	571,69	4677,11
62	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	822,82	806,17	0,52	16,13
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,24	5,754	5,754	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	7,838	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 січня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець,
Конотопського району, Сумська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013
 придбання устаткування системи оповіщення про пожежу
 Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 152,880 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "10 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-20031 варіант 2	----- Моноблок настінний мовленнєвого оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-400; (маса=0,003)	шт	1	36655,00	36655
2	1602-30068 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02А; (маса=0,0016)	шт	1	12630,00	12630
3	& 1504-13115-4 варіант 2	Гучномовець АС100ПНм (1,5Вт); (маса=0,0012)	шт	9	564,00	5076
4	& 1504-13115-4 варіант 3	Гучномовець АС100ПНм (3Вт); (маса=0,0012)	шт	20	564,00	11280
5	& 1504-13115-4 варіант 4	Гучномовець 6АС100ПНм (6Вт); (маса=0,0012)	шт	25	1056,00	26400
6	& 1504-13115-4 варіант 1	Гучномовець 12АС100ПНК ; (маса=0,0012)	шт	6	1075,00	6450
7	1602-30068 варіант 7	Пристрій комунітаційний УК-4; (маса=0,0016)	шт	1	526,00	526
8	1602-30068 варіант 4	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1; (маса=0,0016)	шт	1	640,00	640
9	& 1602-30007-1 варіант 1	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1; (маса=0,000026)	шт	48	650,00	31200

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1602-30007-1 варіант 2	Світловий оповіщувач ОС-6,4; (маса=0,000026)	шт	16	650,00	10400
11	1504-13245 варіант 2	Блок електроживлення БЖ-1230; (маса=0,004)	шт	1	5470,85	5471
12	1511-3002 варіант 1	Акумулятор 7,0 Аг, 12В; (маса=0,005)	шт	1	583,33	583
		Разом				147311
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5569
		Всього по кошторису				152880

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область
059-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на монтаж системи передавання тривожних сповіщень
Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6,228 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05342 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,477 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-261-2	Передавач короткохвильовий (модуль цифрового автодозвону)	комплект	1	3726,85	-	3727	3727	-	46,4000	46,4
					3726,85	-			-	-	-
2	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	661,55	-	662	263	-	3,2000	3,2
					263,14	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					4389	3990	-		49,6
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					399				
		всього заробітна плата, грн.					3990				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1839				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					487				
		Всього будівельні роботи, грн.					6228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					6228				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					53,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4477				

Склав інженер-кошторисник Ворона Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Дунаєв О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець, Конотопського району, Сумська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
на монтаж системи передавання тривожних сповіщень

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	49,6	80,44			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3,82	127,62			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	53,42				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,6				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
11	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00002	57514,70	56048,17	338,79	1127,74
12	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0002	3858,28	3324,37	458,26	75,65
13	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	468721,45	458963,68	567,15	9190,62
14	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00002	71802,60	69740,82	653,89	1407,89
15	С111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002	104233,69	101686,26	503,63	2043,80
16	С111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00002	79942,92	77803,72	571,69	1567,51
17	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00005	81147,96	79291,03	265,79	1591,14
18	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0002	62999,70	61425,62	338,79	1235,29
19	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	903,40	884,95	0,74	17,71
20	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0006	104933,84	102574,63	301,68	2057,53
21	С1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,00001	90733,45	88341,84	612,52	1779,09
22	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	1184648,81	1161154,61	265,79	23228,41
23	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,15	231,90	227,24	0,11	4,55
24	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,02	1729,70	1695,37	0,41	33,92
25	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1	842,43	825,49	0,42	16,52
26	С1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,04	211,06	205,80	1,12	4,14
27	С1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,04	410,73	402,04	0,64	8,05
28	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,04	340,39	333,35	0,37	6,67
29	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00001	168526,46	164700,24	521,78	3304,44
30	С1546-10	Віск бджолиний	кг	0,01	235,42	230,28	0,52	4,62
31	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00002	238532,51	233283,71	571,69	4677,11
32	С1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,02	999,11	979,00	0,52	19,59
33	С1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,02	836,20	819,35	0,45	16,40
		<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат</u>						
34	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,512	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 січня 2025 р.

Склав інженер-кошторисник _____ Ворона Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГІП _____ Дунаєв О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дубаря 37, м. Кролевець,
Конотопського району, Сумська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015
 придбання устаткування системи передавання тривожних сповіщень
 Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою: вул. Дударя 37, м. Кролевець, Конотопський район, Сумська область

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 4,765 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "10 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30076	Комутатор M-GSM "Тірас-12"; (маса=0,0004)	шт	1	3144,00	3144
2	варіант 1 & 1504-19157- ИНБ1 варіант 1	Антенa GSM-антенa виносна 15 м GSV antenna SMA; (маса=0,008)	шт	1	1451,00	1451
		Разом				4595
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				170
		Всього по кошторису				4765

Склав інженер-кошторисник Ворона Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Дунаєв О.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]