

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради за адресою: вул. Слобода, 102, с. Ходорків, Житомирський район, Житомирської області
70-23*

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Система оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,995 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06095 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,607 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-683-14	СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ Сповіщувач світло-звуковий	шт	1	<u>2246.72</u> 1607,20	-	2247	1607	-	<u>22.4000</u>	<u>22.4</u>
2	& С100-1602-3007-Х варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий сигнальний "ОС3-2 ПОЖЕЖА"	шт	1	<u>930.54</u> -	-	931	-	-	-	-
3	КМ10-386-15	Монтаж оповіщувачів "Вихід"	шт	4	<u>262.55</u> 243,42	-	1050	974	-	<u>3.2000</u>	<u>12.8</u>
4	& С121-384-26 варіант 1	Світловий сигнальний пристрій з написом "Вихід" "ОС-1"	шт	4	<u>774.16</u> -	-	3097	-	-	-	-
5	КБ21-15-1 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,5	<u>274.88</u> 186,30	<u>19.79</u> 5,50	137	93	<u>10</u> 3	<u>2.5070</u> 0,0633	<u>1.25</u> 0,03
6	С152-35 варіант 3	Кабель FRHF FE180/E30 перерізом 2x0,8 мм2	1000м	0,0515	<u>23537.63</u> -	-	1212	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС ручний	шт	1	<u>152.52</u> 107,81	<u>5.60</u> 0,68	153	108	<u>6</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>1.6</u> 0,01
8 & 15098-9515-165 варіант 2	Сповіслювач пожежний ручний СПР "Тірас"	шт	1	<u>637.22</u> -	<u>-</u> -	637	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ11-31-1	Монтаж МРЛ-2.1	шт	1	<u>83.53</u> 62,72	<u>-</u> -	84	63	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
10 & С100-1504-1522-3 варіант 1	Блок релейних ліній МРЛ 2.1	шт	1	<u>947.70</u> -	<u>-</u> -	948	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-667-10	СИСТЕМА ПЕРЕДАВАННЯ ТРИВОЖНИХ СПОВІЩЕНЬ Прилад передавання тривожних сповіщень	шт	1	<u>1290.29</u> 1231,82	<u>1.16</u> 0,14	1290	1232	<u>1</u> -	<u>17.6000</u> 0,0021	<u>17.6</u> -
12	1602-30066 варіант 1	Сповіслювач тривожної сигналізації МЦА-GSM	шт	1	<u>4146.00</u> -	<u>-</u> -	4146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					15932	4077	<u>17</u> 4		<u>56.45</u> 0,04
		Разом устаткування, грн.					4146				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					162				
		Всього устаткування, грн.					4308				
		Разом будівельні роботи, грн.					11786				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7692				
		всього заробітна плата, грн.					4081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1900				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					526				
		Всього будівельні роботи, грн.					13686				

		Всього по кошторису					17995				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					60,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4607				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*В.А Чумальчук

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*І.С Васильківська