

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради за адресою: вул. Слобода, 102, с. Ходорків, Житомирський район, Житомирської області
70-23*

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішня каналізація (К1)
Зовнішні мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 101,917 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20352 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,029 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,18	<u>6932,88</u>	<u>6605,27</u>	1248	59	<u>1189</u>	<u>5,3400</u>	<u>0,96</u>
					327,61	1558,37			281	19,3180	3,48
2	KP1-8-9	Засипання ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3, група ґрунту 1	100 м3	0,18	<u>4019,26</u>	<u>3916,05</u>	723	19	<u>704</u>	<u>1,6500</u>	<u>0,3</u>
					103,21	923,90			166	11,4530	2,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					1971	78	<u>1893</u>		<u>1,26</u>
									447		5,54
		Разом будівельні роботи, грн.					1971				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					291				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96				
		Всього будівельні роботи, грн.					2262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					2262				
		Розділ 2. Трубопроводи і колодязі									
3	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,7	<u>1966,08</u> 106,85	<u>133,20</u> 35,73	1376	75	<u>93</u> 25	<u>1.6600</u> 0,4305	<u>1.16</u> 0,3
4	KP16-8-5	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм	100м	0,07	<u>5549,24</u> 3338,76	<u>1969,88</u> 553,42	388	234	<u>138</u> 39	<u>45.4500</u> 7,5473	<u>3.18</u> 0,53
5	C113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	7	<u>333,08</u> -	<u>-</u> -	2332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KP15-31-2	Герметизація вводу діаметром 160мм	шт	1	<u>675,13</u> 319,29	<u>-</u> -	675	319	<u>-</u> -	<u>4.4500</u> -	<u>4.45</u> -
7	KP16-46-4	КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ КОЛОДЯЗЬ КСП-3 Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	0,98	<u>6097,44</u> 1927,21	<u>2293,63</u> 511,36	5975	1889	<u>2248</u> 501	<u>26.8600</u> 5,3573	<u>26.32</u> 5,25
8	K585521-Л048 варіант 1 C1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,4657)x0,18+14,06:100x4421,99+1,08:100x3068,84	шт	1	<u>2209,16</u> -	<u>-</u> -	2209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	K585521-Л004 варіант 1 C1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: 2018,3x0,59	шт	2	<u>1412,34</u> -	<u>-</u> -	2825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	K585521-Л032 варіант 1 C1415-7976	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,10+11,73:100x3209,39+3,02:100x2992,56+1,30:100x4421,99+0,6:100x3068,84	шт	1	<u>1447,56</u> -	<u>-</u> -	1448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	K585521-Л052 варіант 1 C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99	шт	1	<u>228,41</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0097	<u>80082,99</u> -	<u>-</u> -	777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP12-55-4	Фарбування металевих драбин суриком за 2 рази	100м2	0,005	<u>10215,80</u> 8795,12	<u>20,81</u> 17,41	51	44	<u>-</u> -	<u>122.5800</u> 0,2220	<u>0.61</u> -
14	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>2318,46</u> -	<u>-</u> -	2318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>3622.04</u> 375,98	<u>5.35</u> 1,06	1123	117	<u>2</u> -	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>1.73</u> -
16	КР16-46-8	СЕПТИК ДВОКАМЕРНИЙ Д=2000мм Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	3,3	<u>4173.35</u> 1076,97	<u>1050.19</u> 234,67	13772	3554	<u>3466</u> 774	<u>15.0100</u> 2,4652	<u>49.53</u> 8,14
17	К585521-Л010 варіант 2 С1415-8034	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,39 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 5606,71х0,6	шт	1	<u>3913.26</u> -	<u>-</u> -	3913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	К585521-Л011 варіант 2 С1415-8016	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 5113,09х0,9	шт	3	<u>5422.92</u> -	<u>-</u> -	16269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	К585521-Л032 варіант 4 С1415-7976	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,10+11,73:100х3209,39+3,02:100х2992,56+0:100х3068,84+1,30:100х4421,99+0,6:100х3068,84	шт	1	<u>1447.56</u> -	<u>-</u> -	1448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	К585521-Л049 варіант 2 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,38+18,30:100х3209,39+0:100х3068,84+13,15:100х4421,99+1,68:100х3068,84	шт	1	<u>4498.37</u> -	<u>-</u> -	4498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	К585521-Л052 варіант 4 С1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,02+1,10:100х4421,99	шт	1	<u>228.41</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С111-1789	Скоби ходові	кг	9,02	<u>33.42</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>2318.46</u> -	<u>-</u> -	2318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,095	<u>11580.71</u> 3654,19	<u>-</u> -	1100	347	<u>-</u> -	<u>48.5800</u> -	<u>4.62</u> -
25	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції- горизонтальна	100м2	0,032	<u>41664.01</u> 2539,98	<u>8.32</u> 6,96	1333	81	<u>-</u> -	<u>33.3900</u> 0,0888	<u>1.07</u> -
26	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,032	<u>8125.29</u> 4806,89	<u>111.33</u> 93,12	260	154	<u>4</u> 3	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>2.28</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів КОЛОДЯЗЬ ДЛЯ ОЧИЩЕНИХ СТОКІВ	м3	0,31	<u>3622.04</u> 375,98	<u>5.35</u> 1,06	1123	117	<u>2</u> -	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>1.73</u> -
28	КР16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	1,87	<u>6097.44</u> 1927,21	<u>2293.63</u> 511,36	11402	3604	<u>4289</u> 956	<u>26.8600</u> 5,3573	<u>50.23</u> 10,02
29	К585521- Л001 варіант 2 С1415-8020	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 1526,11х0,3	шт	1	<u>528.78</u> -	<u>-</u> -	529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	К585521- Л004 варіант 3 С1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 2018,3х0,6	шт	1	<u>1432.93</u> -	<u>-</u> -	1433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	К585521- Л005 варіант 4 С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 1830,76х0,9	шт	1	<u>1977.22</u> -	<u>-</u> -	1977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	К585521- Л032 варіант 4 С1415-7976	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0, 74)х146,4657)х0,10+11,73:100х3209,39+3, 02:100х2992,56+0:100х3068,84+1, 30:100х4421,99+0,6:100х3068,84	шт	1	<u>1447.56</u> -	<u>-</u> -	1448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	К585521- Л048 варіант 4 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146, 4657)х0,18+0:100х3209,39+0:100х3068, 84+14,06:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	<u>2209.16</u> -	<u>-</u> -	2209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	К585521- Л052 варіант 4 С1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0, 74)х146,4657)х0,02+1,10:100х4421,99	шт	1	<u>228.41</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>2318.46</u> -	<u>-</u> -	2318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	<u>33.42</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,095	<u>11580.71</u> 3654,19	<u>-</u> -	1100	347	<u>-</u> -	<u>48.5800</u> -	<u>4.62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції- горизонтальна	100м2	0,011	<u>41664.01</u> 2539,98	<u>8.32</u> 6,96	458	28	<u>-</u> -	<u>33.3900</u> 0,0888	<u>0.37</u> -
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,011	<u>8125.29</u> 4806,89	<u>111.33</u> 93,12	89	53	<u>1</u> 1	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>0.78</u> 0,01
40	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>3622.04</u> 375,98	<u>5.35</u> 1,06	1123	117	<u>2</u> -	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>1.73</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					92766	11080	<u>10245</u> 2299		<u>154.41</u> 24,29
		Разом будівельні роботи, грн.					92766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71441				
		всього заробітна плата, грн.					13379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2029				
		Всього будівельні роботи, грн.					99654				

		Всього по розділу 2					99654				
		Разом прямі витрати по кошторису					94737	11158	<u>12138</u> 2746		<u>155.67</u> 29,83
		Разом будівельні роботи, грн.					94737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71441				
		всього заробітна плата, грн.					13904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2125				
		Всього будівельні роботи, грн.					101917				

		Всього по кошторису					101917				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					203,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16029				

Склав _____ Чумальчук В.А
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Васильківська І.С
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]