

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради за адресою: вул. Слобода, 102, с. Ходорків, Житомирський район, Житомирської області 70-23*

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на Вентиляція

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 181,896 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40178 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,010 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	KP15-121-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,048	<u>4983.80</u> 4963,42	<u>18.93</u> 11,75	239	238	<u>1</u> 1	<u>71.7880</u> 0,1544	<u>3.45</u> 0,01
2	KP15-121-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,45	<u>6636.84</u> 6596,23	<u>38.43</u> 23,85	2987	2968	<u>17</u> 11	<u>95.4040</u> 0,3136	<u>42.93</u> 0,14
3	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>839.55</u> 775,21	<u>12.70</u> 2,78	840	775	<u>13</u> 3	<u>9.4700</u> 0,0284	<u>9.47</u> 0,03
4	& C130-61-1 варіант 2	Вентилятор відцентровий Вентс ВКПФИ 4Д 500х300	шт	1	<u>42045.37</u> -	<u>-</u> -	42045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KP15-129-1	Установлення вентиляторів каналних відцентрових в оцинкованому корпусі	шт	1	<u>558.70</u> 543,14	<u>12.70</u> 2,78	559	543	<u>13</u> 3	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-61-1 варіант 1	Вентилятор каналний Вентс ВкМц 200	шт	1	<u>6859.45</u> -	<u>-</u> -	6859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ20-25-2 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1	<u>1670.53</u> 148,90	<u>11.20</u> 3,49	1671	149	<u>11</u> 3	<u>2.1275</u> 0,0459	<u>2.13</u> 0,05
8	& C1630- 1120-1 варіант 1	Шумоглушник трубчастий Вентс СР 200/600 діам.199/300	шт	1	<u>2486.86</u> -	<u>-</u> -	2487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ20-27-8 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	<u>247.25</u> 127,85	<u>44.16</u> 11,93	247	128	<u>44</u> 12	<u>1.8975</u> 0,1569	<u>1.9</u> 0,16
10	C130-526 варіант 1	Пластинчастий шумоглушник:Вентс СР 500х300	шт	1	<u>9206.00</u> -	<u>-</u> -	9206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР15-103-9	Установлення фільтрів для очищення води	фільтр	1	<u>848.63</u> 670,69	<u>140.85</u> 21,41	849	671	<u>141</u> 21	<u>9.1300</u> 0,2248	<u>9.13</u> 0,22
12	& C1630- 734-2 варіант 1	Фільтр карманний Вентс ФБК 500х300	шт	1	<u>4531.92</u> -	<u>-</u> -	4532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких	м2	0,42	<u>802.61</u> 777,62	<u>8.59</u> 2,68	337	327	<u>4</u> 1	<u>11.2470</u> 0,0352	<u>4.72</u> 0,01
14	& C130-3-10 варіант 2	Гнучка вставка прямокутна Вентс ВВГ 500х300	шт	2	<u>1617.21</u> -	<u>-</u> -	3234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких	м2	0,16	<u>802.61</u> 777,62	<u>8.59</u> 2,68	128	124	<u>1</u> -	<u>11.2470</u> 0,0352	<u>1.8</u> 0,01
16	& C130-3-10 варіант 1	Гнучка вставка кругла Вентс ВВГ 200	шт	2	<u>278.97</u> -	<u>-</u> -	558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-14-8 к=1,15	Установлення заслінок повітряних із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>432.32</u> 203,67	<u>11.20</u> 3,49	432	204	<u>11</u> 3	<u>2.8750</u> 0,0459	<u>2.88</u> 0,05
18	& C130-2731 варіант 1	Заслінки повітряні регулююча Вентс РРВ 500х300	шт	1	<u>2919.40</u> -	<u>-</u> -	2919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР15-20-6	Установлення клапанів зворотних, на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 150 до 200 мм	100шт	0,01	<u>128796.47</u> 82326,62	<u>7714.21</u> 293,36	1288	823	<u>77</u> 3	<u>1120.7000</u> 3,8600	<u>11.21</u> 0,04
20	& C100- 2307-1077-4 варіант 1	Клапан зворотний Вентс КОМ200	шт	1	<u>465.69</u> -	<u>-</u> -	466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР15-121-1	ПОВІТРОПРОВОДИ КРУГЛІ Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,054	<u>80766.59</u> 20815,98	<u>96.07</u> 59,63	4361	1124	<u>5</u> 3	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>16.26</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KP15-121-8	ПОВІТРОПРОВОДИ ПРЯМОКУТНІ Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,109	<u>64413.01</u> 12408,56	<u>47.32</u> 29,37	7021	1353	<u>5</u> 3	<u>179.4700</u> 0,3861	<u>19.56</u> 0,04
23	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,144	<u>84925.74</u> 19059,13	<u>96.07</u> 59,63	12229	2745	<u>14</u> 9	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>39.7</u> 0,11
24	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,5275	<u>82336.71</u> 16490,58	<u>96.07</u> 59,63	43433	8699	<u>51</u> 31	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>125.81</u> 0,41
25	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром 1800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,054	<u>78606.01</u> 12408,56	<u>47.32</u> 29,37	4245	670	<u>3</u> 2	<u>179.4700</u> 0,3861	<u>9.69</u> 0,02
26	KP15-122-1	Установлення припливно-витяжних анемостатів	грати	10	<u>165.25</u> 148,06	<u>7.99</u> 0,30	1653	1481	<u>80</u> 3	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>20.9</u> 0,04
27	& C100-2415-2463 варіант 1	Припливно-витяжний анемостат пластиковий Вентс А 150 ВРФ	шт	6	<u>261.86</u> -	<u>-</u> -	1571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C100-2415-2463 варіант 2	Припливно-витяжний анемостат пластиковий Вентс А 200 ВРФ	шт	4	<u>366.92</u> -	<u>-</u> -	1468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KP15-122-1	Установлення вентиляційних решіток	грати	12	<u>165.25</u> 148,06	<u>7.99</u> 0,30	1983	1777	<u>96</u> 4	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>25.08</u> 0,05
30	& C100-2415-2463 варіант 3	Вентиляційна решітка настінна дворядна регулюєма 300x200	шт	12	<u>413.84</u> -	<u>-</u> -	4966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KP15-122-1	Установлення зовнішніх вентиляційних решіток	грати	2	<u>165.25</u> 148,06	<u>7.99</u> 0,30	331	296	<u>16</u> 1	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>4.18</u> 0,01
32	C188888-20 варіант 1	Зовнішня вентиляційна решітка РВ 3070-1Н 350x400мм	шт	2	<u>728.28</u> -	<u>-</u> -	1457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	KP15-122-1	Установлення припливно-витяжних решіток для настінного монтажу	грати	2	<u>165.25</u> 148,06	<u>7.99</u> 0,30	331	296	<u>16</u> 1	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>4.18</u> 0,01
34	& C100-2415-2463 варіант 4	Припливно-витяжна решітка для настінного монтажу Вентс МВ 100 БРР	шт	2	<u>150.68</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					167233	25391	<u>619</u> 118		<u>362.12</u> 1,48
		Разом будівельні роботи, грн.					167233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141223				
		всього заробітна плата, грн.					25509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14663 38,18 4501 181896				

		Всього по розділу 1					181896				
		Разом прямі витрати по кошторису					167233	25391	619 118		362,12 1,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					167233 141223 25509 14663 38,18 4501 181896				

		Всього по кошторису					181896				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					401,78 30010				

Склав _____ В.А Чумальчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.С Васильківська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]