

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради за адресою: вул. Слобода, 102, с. Ходорків, Житомирський район, Житомирської області
70-23*

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Господарсько-питний водопровід (В1)

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31,412 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08379 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,614 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>4482.14</u> 4368,75	- -	448	437	- -	<u>56.5900</u> -	<u>5.66</u> -
2	C113-1374 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16, зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	10	<u>64.88</u> -	- -	649	-	- -	- -	- -
3	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>4686.61</u> 4559,43	- -	234	228	- -	<u>59.0600</u> -	<u>2.95</u> -
4	C113-1373 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16, зовнішній діаметр 25х3,5 мм	м	5	<u>60.46</u> -	- -	302	-	- -	- -	- -
5	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,3	<u>5178.90</u> 5030,35	- -	1554	1509	- -	<u>65.1600</u> -	<u>19.55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1373 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16, зовнішній діаметр 32x4,4 мм	м	30	<u>94.12</u> -	-	2824	-	-	-	-
7	C1630-1911 варіант 2	Кран шаровий 3/4"	шт	6	<u>402.97</u> -	-	2418	-	-	-	-
8	C1630-1911 варіант 1	Кран шаровий 1 1/4"	шт	1	<u>1163.89</u> -	-	1164	-	-	-	-
9	C113-1590 варіант 2	Трійник перехідний діам.32x20x32	шт	1	<u>51.14</u> -	-	51	-	-	-	-
10	C113-1590 варіант 1	Трійник перехідний діам.25x20x25	шт	1	<u>36.05</u> -	-	36	-	-	-	-
11	C113-1590 варіант 3	Трійник рівний діам.20	шт	3	<u>42.06</u> -	-	126	-	-	-	-
12	C113-1879 варіант 1	Хомути для кріплення трубопровода діам. 20 мм	шт	5	<u>27.93</u> -	-	140	-	-	-	-
13	C113-1881 варіант 1	Хомути для кріплення трубопровода діам. 32 мм	шт	5	<u>34.05</u> -	-	170	-	-	-	-
14	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	5	<u>32.93</u> -	-	165	-	-	-	-
15	C113-1714 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>36.09</u> -	-	36	-	-	-	-
16	C113-1714 варіант 2	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>40.98</u> -	-	164	-	-	-	-
17	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,45	<u>2826.95</u> 2826,95	-	1272	1272	-	<u>39.4000</u> -	<u>17.73</u> -
18	C113-2443 варіант 1	Ізоляція K-flex діам.20 мм товщиною 9 мм	м	10	<u>39.84</u> -	-	398	-	-	-	-
19	C113-2444 варіант 1	Ізоляція K-flex діам.25 мм товщиною 9 мм	м	5	<u>51.15</u> -	-	256	-	-	-	-
20	C113-2444 варіант 2	Ізоляція K-flex діам.32 мм товщиною 9 мм	м	30	<u>60.80</u> -	-	1824	-	-	-	-
21	KP15-27-1	Установлення лічильників	шт	1	<u>839.60</u> 174,96	<u>21.98</u> 0,84	840	175	<u>22</u> 1	<u>2.3000</u> 0,0110	<u>2.3</u> 0,01
22	C1630-1455 варіант 1	Водолічильник МТК UA-15	шт	1	<u>1511.69</u> -	-	1512	-	-	-	-
23	KP15-20-1	Установлення клапанів зворотних на трубопроводах діаметром до 25 мм	100шт	0,01	<u>28316.40</u> 20595,02	<u>1794.55</u> 106,46	283	206	<u>18</u> 1	<u>277.1500</u> 1,3846	<u>2.77</u> 0,01
24	& C100- 2307-1077-8 варіант 1	Клапан зворотній діам.15мм	шт	1	<u>257.57</u> -	-	258	-	-	-	-
25	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>126.18</u> 104,78	<u>15.99</u> 0,61	126	105	<u>16</u> 1	<u>1.4100</u> 0,0080	<u>1.41</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1630-734 варіант 1	Фільтр ,ДУ 15 Ekoplastik	шт	1	<u>436.11</u> -	<u>-</u> -	436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-1799 варіант 1	Муфта з'єднувальні діам. 20мм	шт	3	<u>11.40</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-1799 варіант 2	Муфта з'єднувальні діам. 32мм	шт	6	<u>16.41</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C111-829-57 варіант 1	Перехід Фу32х20мм	шт	1	<u>28.74</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Водопровід гарячої води (Т3)											
30	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>4482.14</u> 4368,75	<u>-</u> -	448	437	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>5.66</u> -
31	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 STABI діам. 20х2,8 мм	м	10	<u>79.22</u> -	<u>-</u> -	792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>11184.89</u> 11029,83	<u>39.54</u> 33,07	1118	1103	<u>4</u> 3	<u>148.4300</u> 0,4218	<u>14.84</u> 0,04
33	& C130-509-2912 варіант 1	Водонагрівач Gorenje V=30л	шт	1	<u>6366.74</u> -	<u>-</u> -	6367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1630-1910 варіант 1	Кран шаровий 1/2"	шт	3	<u>264.46</u> -	<u>-</u> -	793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-1879 варіант 2	Кріплення трубопровода діам. 20 мм	шт	5	<u>24.05</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1590 варіант 4	Трійник рівний діам.20	шт	4	<u>21.77</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>14.77</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>19.56</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,08	<u>2826.95</u> 2826,95	<u>-</u> -	226	226	<u>-</u> -	<u>39.4000</u> -	<u>3.15</u> -
40	C113-2443 варіант 2	Ізоляція K-flex діам.20 мм товщиною 13 мм	м	8	<u>54.09</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					10482	1766	<u>4</u> 3		<u>23.65</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					10482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8712				
		всього заробітна плата, грн.					1769				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					971 2,44 288 11453				
		----- Всього по розділу 1					11453				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28329 28329 22571 5704 3083 7,7 910 31412	5698	<u>60</u> 6		<u>76.02</u> 0,07
		----- Всього по кошторису					31412				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					83,79 6614				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.А Чумальчук

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.С Васильківська