

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради за адресою: вул. Слобода, 102, с. Ходорків, Житомирський район, Житомирської області
70-23*

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Слабострумні мережі

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,515 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12002 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,011 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Провідна мережа інтернет									
1	KM10-99-1	Wi-Fi маршрутизатор	номер	1	<u>471.60</u>	<u>69.55</u>	472	280	<u>70</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					280,32	13,75			14	0,1807	0,18
2	& C100-1504-1725-2 варіант 1	Wi-Fi маршрутизатор TP-Link ARCHER C80	шт	1	<u>1837.00</u>	<u>-</u>	1837	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,3	<u>725.15</u>	<u>5.20</u>	218	158	<u>2</u>	<u>7.7400</u>	<u>2.32</u>
					528,10	4,35			1	0,0555	0,02
4	C152-35 варіант 4	Кабель КППЭ-ВП 4x2x0,51 FTP-cat 5E 33ЦМ	1000м	0,08	<u>21966.83</u>	<u>-</u>	1757	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	KM10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	<u>6023.97</u>	<u>-</u>	3012	1894	<u>-</u>	<u>52.8000</u>	<u>26.4</u>
					3788,40	-			-	-	-
6	KM11-233-3	Підключення кабелів до конектора RJ-45	100кінц.	0,04	<u>1342.48</u>	<u>-</u>	54	49	<u>-</u>	<u>16.0000</u>	<u>0.64</u>
					1217,12	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1545-153 варіант 1	Коннектор RJ-45	шт	4	<u>4.11</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KB21-2-7 κ=1,15	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,3	<u>4806.76</u> 3176,97	<u>547.64</u> 319,01	1442	953	<u>164</u> 96	<u>47.1500</u> 4,1090	<u>14.15</u> 1,23
9	C113-2126 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 20 мм	м	30,3	<u>16.38</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9304	3334	<u>236</u> 111		<u>46.71</u> 1,43
		Разом будівельні роботи, грн.					9304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5734				
		всього заробітна плата, грн.					3445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					514				
		Всього будівельні роботи, грн.					11083				

		Всього по розділу 1					11083				
		Розділ 2. Радіофікація									
10	KM10-373-1	Устаткування формування спеціальних повідомлень	комплект	1	<u>1531.87</u> 1217,12	<u>-</u> -	1532	1217	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>16</u> -
11	& C121-384- 12 варіант 1	Устаткування формування спеціальних повідомлень 80ПП024М-FM/MP	шт	1	<u>5019.22</u> -	<u>-</u> -	5019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KM10-386-7	Акустична система без регулятора гучності	шт	4	<u>269.50</u> 229,60	<u>-</u> -	1078	918	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>12.8</u> -
13	& C121-384- 15 варіант 1	Акустична система без регулятора гучності ЗАС 100ПН	шт	4	<u>711.90</u> -	<u>-</u> -	2848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,5	<u>725.15</u> 528,10	<u>5.20</u> 4,35	363	264	<u>3</u> 2	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>3.87</u> 0,03
15	C152-34 варіант 1	Провід розподільчий перерізом 1x2x0,5 ПСВВ	1000м	0,0515	<u>7781.38</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна	шт	3	<u>55.50</u> 53,90	<u>-</u> -	167	162	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>2.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C121-384-7 варіант 1	Коробка УК-Р	шт	3	<u>37.88</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-2-7 κ=1,15	Прокладання вініпластових труб, по стінах , діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,5	<u>4806.76</u> 3176,97	<u>547.64</u> 319,01	2403	1588	<u>274</u> 160	<u>47.1500</u> 4,1090	<u>23.58</u> 2,05
19	C113-2124 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована діаметром 20мм	м	50,5	<u>12.42</u> -	<u>-</u> -	627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14552	4149	<u>277</u> 162		<u>58.65</u> 2,08
		Разом будівельні роботи, грн.					14552				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10126				
		всього заробітна плата, грн.					4311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2190				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					621				
		Всього будівельні роботи, грн.					16742				

		Всього по розділу 2					16742				
20	KM10-111-1	Розділ 3. Телефонізація Апарат телефонний настільний	шт	1	<u>223.11</u> 106,50	<u>-</u> -	223	107	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>1.4</u> -
21	& C100-1604-5017-3В варіант 1	Телефонний апарат CDMA зв'язку Huawei ETS 2208	шт	1	<u>2416.78</u> -	<u>-</u> -	2417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2640	107	<u>-</u> -		<u>1.4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2640				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2533				
		всього заробітна плата, грн.					107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13				
		Всього будівельні роботи, грн.					2689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					2689				
		Разом прямі витрати по кошторису					26496	7590	<u>513</u>		<u>106,76</u>
									273		3,51
		Разом будівельні роботи, грн.					26496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18393				
		всього заробітна плата, грн.					7863				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4019				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1148				
		Всього будівельні роботи, грн.					30515				

		Всього по кошторису					30515				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					120,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9011				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.А Чумальчук

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.С Васильківська