

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на підготовлення території буівництва за кресленням ГП
Підготовлення території буівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13,121 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02069 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,917 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
1	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,3816	<u>8512,79</u> -	<u>8512,79</u> 2520,65	3248	-	<u>3248</u> 962	<u>-</u> 13,5762	<u>-</u> 5,18
2	КБ1-24-13 к=2	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 20м)	1000м3	0,3816	<u>14731,23</u> -	<u>14731,23</u> 4361,93	5621	-	<u>5621</u> 1665	<u>-</u> 23,4934	<u>-</u> 8,97
3	КБ1-30-2 к=3	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід (3 проходи)	1000м2	2,544	<u>1065,24</u> -	<u>1065,24</u> 315,42	2710	-	<u>2710</u> 802	<u>-</u> 1,6988	<u>-</u> 4,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					11579	-	<u>11579</u>		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11579		3429		18,47
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1542				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					488				
		Всього будівельні роботи, грн.					13121				

		Всього по кошторису					13121				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					20,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3917				

Склав _____ Олександр СЕВЕРИН
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Яна КИТАЙ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР
на архітектурні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17169,950 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 17,49243 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2557,531 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Перемички									
		арк. 4									
1	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,2	<u>10823.54</u>	<u>6927.41</u>	2165	611	<u>1385</u>	<u>23.6060</u>	<u>4.72</u>
					3055,09	3356,67			671	22,4931	4,5
2	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	8	<u>218.91</u>	<u>-</u>	1751	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	K582821-554	Перемишки з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>94,47</u> -	-	378	-	-	-	-
4	K582821-553	Перемишки з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>81,09</u> -	-	649	-	-	-	-
5	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,14872	<u>21777,15</u> 15575,88	<u>4518,33</u> 1059,36	3239	2316	<u>672</u> 158	<u>97,5810</u> 5,8491	<u>14,51</u> 0,87
6	C121-782 варіант 1	Металеві конструкції перемичок	т	0,14872	<u>85402,55</u> -	-	12701	-	-	-	-
7	ПР13-6359	Фарбування пензлем поґрунтованих металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за один раз	10 м2	0,58	<u>1057,94</u> 690,11	<u>7,76</u> 3,86	614	400	<u>5</u> 2	<u>4,4440</u> 0,0277	<u>2,58</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 1							21497	3327	<u>2062</u> 831		<u>21,81</u> 5,39
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							21497 16108 4158 2036 3,19 701 23533				

Всього по розділу 1							23533				
Розділ 2. Прямок											
8	KB8-3-7	арк. 6 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,17	<u>5189,78</u> 5188,11	-	882	882	-	<u>36,8500</u> -	<u>6,26</u> -
9 & C111-2001-11		Гідроізоляція MasterSeal M 336	кг	8,5	<u>880,92</u> -	-	7488	-	-	-	-
10	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,027	<u>14480,50</u> 7803,68	<u>183,11</u> 166,64	391	211	<u>5</u> 4	<u>61,8750</u> 1,1355	<u>1,67</u> 0,03
11	KB6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,01	<u>472796,49</u> 63721,63	<u>22040,81</u> 9585,07	4728	637	<u>220</u> 96	<u>463,4300</u> 60,5024	<u>4,63</u> 0,61
Разом прямі витрати по розділу 2							13489	1730	<u>225</u> 100		<u>12,56</u> 0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					13489 11534 1830 957 1,58 350 14446 14446				
		Розділ 3. Специфікація виробів і матеріалів до вузла "в"									
12	КБ6-37-3	арк. 9 Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0,28	<u>3905.31</u> 3850,04	<u>55.27</u> 21,14	1093	1078	<u>15</u> 6	<u>27.3460</u> 0,1155	<u>7.66</u> 0,03
13	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,54	<u>5889.62</u> 5875,28	<u>14.34</u> 13,39	3180	3173	<u>7</u> 7	<u>45.3970</u> 0,1010	<u>24.51</u> 0,05
14	& С111-1714-19	Шнур типу "Вілатерм" 20мм	м	29,4	<u>8.78</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111-826-35	Профіль з вставкою PARV 46-20, h-15	м.п.	54	<u>612.28</u> -	<u>-</u> -	33063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111-155-26	Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6	шт	300	<u>6.25</u> -	<u>-</u> -	1875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	9,8	<u>603.20</u> -	<u>-</u> -	5911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,8	<u>2322.37</u> 2317,93	<u>-</u> -	1858	1854	<u>-</u> -	<u>16.6650</u> -	<u>13.33</u> -
19	С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	0,816	<u>3872.54</u> -	<u>-</u> -	3160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					50398	6105	<u>22</u> 13		<u>45.5</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					50398 44271 6118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					3150 5,1 1126 53548 53548				
		Розділ 4. Опорядження зовнішнє									
		арк. 10 =====									
20	ХБ4-8-3	Тип 1 (93,0 м2) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	100 м2	0,93	<u>72673.83</u> 46061,19	- -	67587	42837	- -	<u>305,0410</u> -	<u>283.69</u> -
21	& С114-4-У-11 варіант 1	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	20,46	<u>5477.93</u> -	- -	112078	-	- -	- -	- -
22	& С1550-64-8 варіант 1	Дюбель фасадний 10х260 мм	шт	744	<u>8.58</u> -	- -	6384	-	- -	- -	- -
23	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,93	<u>15476.63</u> 10281,59	- -	14393	9562	- -	<u>68,0900</u> -	<u>63.32</u> -
24	С111-2012-6 варіант 1	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17 =====	кг	260,4	<u>21.24</u> -	- -	5531	-	- -	- -	- -
25	ХБ4-8-3	Тип 3 (23,0 м2) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	100 м2	0,23	<u>72673.83</u> 46061,19	- -	16715	10594	- -	<u>305,0410</u> -	<u>70.16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C114-4-У-11 варіант 1	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	5,06	<u>5477.93</u> -	- -	27718	-	- -	- -	- -
27	& C1550-64-8 варіант 1	Дюбель фасадний 10x260 мм	шт	184	<u>8.58</u> -	- -	1579	-	- -	- -	- -
28	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,23	<u>15476.63</u> 10281,59	- -	3560	2365	- -	<u>68.0900</u> -	<u>15.66</u> -
29	C111-2012-6 варіант 1	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17	кг	64,4	<u>21.24</u> -	- -	1368	-	- -	- -	- -
30	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	1,15	<u>2322.37</u> 2317,93	- -	2671	2666	- -	<u>16.6650</u> -	<u>19.16</u> -
31	& C1545-89-14-9 варіант 1	Пінополістирол екструдований	м3	1,173	<u>4919.11</u> -	- -	5770	-	- -	- -	- -
32	& C1550-64-1 варіант 1	Дюбель для кріплення теплоізоляції 10x120 мм з метал. стержнем з термоголовкою	шт	184	<u>4.65</u> -	- -	856	-	- -	- -	- -
33	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,23	<u>26953.72</u> 14169,24	<u>111.50</u> 104,16	6199	3259	<u>26</u> 24	<u>101.8710</u> 0,7854	<u>23.43</u> 0,18
34	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,23	<u>6733.02</u> 6589,67	<u>66.90</u> 62,49	1549	1516	<u>15</u> 14	<u>47.3770</u> 0,4712	<u>10.9</u> 0,11
35	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати	100 м	0,23	<u>1709.05</u> 1594,45	<u>111.50</u> 104,16	393	367	<u>26</u> 24	<u>12.3200</u> 0,7854	<u>2.83</u> 0,18
36	& C111-1594-2	Геотекстиль Турар SF-40	м2	10,12	<u>58.82</u> -	- -	595	-	- -	- -	- -
37	& C111-1594-13 варіант 2	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	41,814	<u>548.25</u> -	- -	22925	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	276	<u>8.34</u> -	<u>-</u> -	2302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	ХБ4-8-1	Тип 4 (32,0 м2) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,07	<u>69053.19</u> 42456,82	<u>-</u> -	4834	2972	<u>-</u> -	<u>281.1710</u> -	<u>19.68</u> -
40	& C114-4-У-11 варіант 1	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	0,385	<u>5477.93</u> -	<u>-</u> -	2109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1550-64-1 варіант 1	Дюбель для кріплення теплоізоляції 10x120 мм з метал. стержнем з термоголовкою	шт	56	<u>4.65</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,07	<u>15476.63</u> 10281,59	<u>-</u> -	1083	720	<u>-</u> -	<u>68.0900</u> -	<u>4.77</u> -
43	C111-2012-6 варіант 1	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17 =====	кг	19,6	<u>21.24</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	ХБ4-8-1	Тип 6 (31,0 м2) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,31	<u>69053.19</u> 42456,82	<u>-</u> -	21406	13162	<u>-</u> -	<u>281.1710</u> -	<u>87.16</u> -
45	& C114-4-У-11 варіант 1	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	1,705	<u>5477.93</u> -	<u>-</u> -	9340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C1550-64-1 варіант 1	Дюбель для кріплення теплоізоляції 10x120 мм з метал. стержнем з термоголовкою	шт	248	<u>4.65</u> -	<u>-</u> -	1153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,31	<u>15476.63</u> 10281,59	<u>-</u> -	4798	3187	<u>-</u> -	<u>68.0900</u> -	<u>21.11</u> -
48	С111-2012-6 варіант 1	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17	кг	86,8	<u>21.24</u> -	<u>-</u> -	1844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С111-773-61	Цокольна планка- стартовий профіль 203, товщ 0,8мм алюмінієвий	м.п.	33	<u>119.84</u> -	<u>-</u> -	3955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					351371	93207	<u>67</u> 62		<u>621.87</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					351371 258097 93269 46581 74,13 16361 397952				

		Всього по розділу 4					397952				
		Розділ 5. Покрівля									
		арк. 11 =====									
		Тип 1 (40,0 м2)									
50	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,4	<u>12062.94</u> 3746,95	<u>200.86</u> 89,05	4825	1499	<u>80</u> 36	<u>26.9390</u> 0,5407	<u>10.78</u> 0,22
51	& С111-859-1-14	Пароізоляція Біполь ЕПП	м2	44	<u>143.14</u> -	<u>-</u> -	6298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,4	<u>12700.63</u> 4814,11	<u>2582.95</u> 1149,71	5080	1926	<u>1033</u> 460	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>16.89</u> 2,85
53	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	100м2	0,4	<u>12651.23</u> 614,46	<u>1182.90</u> 524,35	5060	246	<u>473</u> 210	<u>5.3900</u> 3,2263	<u>2.16</u> 1,29
54	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,4	<u>2431.32</u> 2146,95	<u>100.41</u> 91,38	973	859	<u>40</u> 37	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>7.13</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	44	<u>132.62</u>	-	5835	-	-	-	-
56	PC1-2-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	100 м2	0,4	<u>17444.17</u> 16405,27	<u>474.26</u> 261,47	6978	6562	<u>190</u> 105	<u>132.4180</u> 1,9278	<u>52.97</u> 0,77
57	& C114-K197-2	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ Н Оптима	м3	8,652	<u>3369.92</u>	-	29157	-	-	-	-
58	& C114-K197-1	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима	м3	4,12	<u>5537.42</u>	-	22814	-	-	-	-
59	& C111-1594-2	Геотекстиль Турар SF-40	м2	44	<u>58.82</u>	-	2588	-	-	-	-
60	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	43,2	<u>540.21</u>	-	23337	-	-	-	-
61	& C1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	160	<u>8.34</u> -	-	1334	-	-	-	-
62	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	13,9	<u>14824.00</u> 8022,87	<u>183.11</u> 166,64	206054	111518	<u>2545</u> 2316	<u>63.6130</u> 1,1355	<u>884.22</u> 15,78
63	КБ11-11-6 К=25	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок ДО 125 ММ =====	100м2	13,9	<u>46765.66</u> 6069,53	<u>1181.33</u> 1075,07	650043	84366	<u>16420</u> 14943	<u>48.1250</u> 7,3260	<u>668.94</u> 101,83
64	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,15	<u>12700.63</u> 4814,11	<u>2582.95</u> 1149,71	1905	722	<u>387</u> 172	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>6.33</u> 1,07
65	КБ12-22-2 к=50	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	100м2	0,15	<u>18073.19</u> 877,80	<u>1689.86</u> 749,07	2711	132	<u>253</u> 112	<u>7.7000</u> 4,6090	<u>1.16</u> 0,69
66	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,15	<u>5643.43</u> 4909,25	<u>156.93</u> 115,71	847	736	<u>24</u> 17	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>5.42</u> 0,13
67	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	16,2	<u>540.21</u>	-	8751	-	-	-	-
68	& C1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	60	<u>8.34</u> -	-	500	-	-	-	-
69	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,13	<u>12700.63</u> 4814,11	<u>2582.95</u> 1149,71	1651	626	<u>336</u> 149	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>5.49</u> 0,93
70	КБ12-22-2 к=50	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	100м2	0,13	<u>18073.19</u> 877,80	<u>1689.86</u> 749,07	2350	114	<u>220</u> 97	<u>7.7000</u> 4,6090	<u>1</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,03	<u>18679.13</u> 18423,61	<u>255.52</u> 100,28	560	553	<u>7</u> 3	<u>146.0800</u> 0,5772	<u>4.38</u> 0,02
87	& С1555- 109-1-1Ж	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	3,15	<u>475.79</u> -	<u>-</u> -	1499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& С111- 1850-21	Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою =====	шт	100	<u>17.21</u> -	<u>-</u> -	1721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	РС1-2-3	Вузол 3 Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,02	<u>5643.43</u> 4909,25	<u>156.93</u> 115,71	113	98	<u>3</u> 2	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>0.72</u> 0,02
90	& С111- 1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	2,16	<u>540.21</u> -	<u>-</u> -	1167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& С111- 1807-94	Притискна смуга -0,6х100 =====	м.п.	1	<u>33.43</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ8-5-1	Парапет Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м =====	1 м3	4,7	<u>6413.66</u> 1196,14	<u>193.44</u> 107,45	30144	5622	<u>909</u> 505	<u>9.0200</u> 0,6732	<u>42.39</u> 3,16
93	КР8-41-2	Водостічна система Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,09	<u>8470.02</u> 8470,02	<u>-</u> -	762	762	<u>-</u> -	<u>60.8960</u> -	<u>5.48</u> -
94	& С111- 180719	Жолоб круглий Ruukki 150 мм (R5OG1502000)	м	6	<u>304.47</u> -	<u>-</u> -	1827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С111- 180723	Воротник від круг. жолоба в круг. трубу Ruukki 150/100 мм (R4OG150100O)	шт	1	<u>281.93</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С111- 180722	Водостічна труба кругла Ruukki 100 мм (R4OD1002500)	м	3	<u>194.22</u> -	<u>-</u> -	583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С111- 180724	Коліно кругле Ruukki 100 мм (R1OD100N)	шт	1	<u>111.48</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С111- 180718	Торцева кругла заглушка ринви Ruukki 150 мм (R50G150EP)	шт	2	<u>103.88</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& С111- 180721	Хомут круглий (цегляна стіна) Ruukki 100 мм (R2OD100BR)	шт	3	<u>140.85</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& С111- 180720	Кріпильний гачок, круглий 1: 3, короткий Ruukki 150 мм (R2OG150BLL) =====	шт	12	<u>79.05</u> -	<u>-</u> -	949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КР8-40-3	Верхня зона фасаду Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,32	<u>4931.33</u> 4780,52	<u>33.45</u> 31,25	1578	1530	<u>11</u> 10	<u>36.9380</u> 0,2356	<u>11.82</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& C111-773-61	Цокольна планка- стартовий профіль 203, товщ.0,8мм алюмінієвий =====	м.п.	32	<u>119.84</u> -	<u>-</u> -	3835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КР8-40-3	До типу 3; 4 покриття Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,35	<u>4931.33</u> 4780,52	<u>33.45</u> 31,25	1726	1673	<u>12</u> 11	<u>36.9380</u> 0,2356	<u>12.93</u> 0,08
104	& C111-1807-94	Притискна смуга -0,6х100	м.п.	35	<u>33.43</u> -	<u>-</u> -	1170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							1090727	225085	<u>23022</u> 19255		<u>1780.39</u> 130,3
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1090727 842620 244340 133614 229,07 50541 1224341				

Всього по розділу 5							1224341				
Розділ 6. Огорожі, поручні щити											
105	КБ9-30-1	арк. 12 Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,01194	<u>15739.77</u> 8586,71	<u>6250.75</u> 2275,11	188	103	<u>75</u> 27	<u>63.1840</u> 12,7827	<u>0.75</u> 0,15
106	C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні пофарбовані	т	0,01194	<u>121257.20</u> -	<u>-</u> -	1448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,34	<u>12444.28</u> 9207,48	<u>1101.24</u> 351,79	4231	3131	<u>374</u> 120	<u>66.1980</u> 2,4710	<u>22.51</u> 0,84
108	& C121-394-30 варіант 1	Перила на внутрішні сходи ОГ-1 з нержавіючої сталі	м	34	<u>9132.37</u> -	<u>-</u> -	310501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,22	<u>12444.28</u> 9207,48	<u>1101.24</u> 351,79	2738	2026	<u>242</u> 77	<u>66.1980</u> 2,4710	<u>14.56</u> 0,54
110	& C121-394-30 варіант 2	Поручень пристенний П-1 з нержавіючої сталі	м	22	<u>2680.18</u> -	<u>-</u> -	58964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& C124-59-3	Анкер М12	шт	120	<u>36.82</u>	<u>-</u>	4418	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	382488	5260	<u>691</u> 224		<u>37.82</u> 1,53
		Разом будівельні роботи, грн.					382488				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					376537				
		всього заробітна плата, грн.					5484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2859				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1042				
		Всього будівельні роботи, грн.					385347				

		Всього по розділу 6					385347				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
		Розділ 7. Стіни та перегородки									
		арк. 12									
112	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	51	<u>6224.78</u>	<u>175.85</u>	317464	57862	<u>8968</u>	<u>8.6600</u>	<u>441.66</u>
					1134,55	97,69			4982	0,6120	31,21
113	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,24118	<u>8739.34</u>	<u>179.76</u>	2108	2064	<u>44</u>	<u>63.7300</u>	<u>15.37</u>
					8559,58	99,86			24	0,6256	0,15
114	C111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,23075	<u>78189.28</u>	<u>-</u>	18042	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
115	& C111-1155-506	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 6 мм	т	0,01043	<u>27734.75</u>	<u>-</u>	289	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
116	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,3294	<u>16329.56</u>	<u>294.29</u>	5379	5282	<u>97</u>	<u>119.3900</u>	<u>39.33</u>
					16035,27	112,55			37	0,6150	0,2
117	C111-1103	Швелери N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,3294	<u>48581.61</u>	<u>-</u>	16003	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& C1545-2044-22 варіант 1	Анкер HPS-1 6/5x30 Hilti 260349	шт	61	<u>4.83</u> -	- -	295	-	- -	- -	- -
119	& C1550-38-6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	275	<u>372.73</u> -	- -	102501	-	- -	- -	- -
120	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	т	0,5878	<u>11467.72</u> 6026,66	<u>4613.50</u> 1685,69	6741	3542	<u>2712</u> 991	<u>40.4800</u> 9,7100	<u>23.79</u> 5,71
121	C111-1103 варіант 1	Швелери N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,5406	<u>48581.61</u> -	- -	26263	-	- -	- -	- -
122	C111-1120 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 10 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,0472	<u>35144.08</u> -	- -	1659	-	- -	- -	- -
123	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,235	<u>1896.76</u> 752,80	<u>84.91</u> 10,17	446	177	<u>20</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.12</u> 0,02
124	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,235	<u>6828.50</u> 1124,81	<u>127.06</u> 22,80	1605	264	<u>30</u> 5	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.7</u> 0,04
125	КБ9-36-2	Монтаж перегородок звукоізоляційних	100м2	2,5084	<u>53801.58</u> 51452,93	<u>2017.83</u> 922,03	134956	129065	<u>5062</u> 2313	<u>345.6000</u> 6,0684	<u>866.9</u> 15,22
126	C126-1133 варіант 15	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,55	шт	2	<u>99319.94</u> -	- -	198640	-	- -	- -	- -
127	C126-1133 варіант 16	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,9	шт	1	<u>138751.67</u> -	- -	138752	-	- -	- -	- -
128	C126-1133 варіант 1	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,6	шт	5	<u>105161.68</u> -	- -	525808	-	- -	- -	- -
129	C126-1133 варіант 18	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,95	шт	1	<u>144593.40</u> -	- -	144593	-	- -	- -	- -
130	C126-1133 варіант 3	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х6,2	шт	1	<u>181104.26</u> -	- -	181104	-	- -	- -	- -
131	C126-1133 варіант 22	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х6,25	шт	1	<u>188406.47</u> -	- -	188406	-	- -	- -	- -
132	C126-1133 варіант 19	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,15	шт	1	<u>121226.45</u> -	- -	121226	-	- -	- -	- -
133	C126-1133 варіант 20	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х2,15	шт	1	<u>62809.10</u> -	- -	62809	-	- -	- -	- -
134	C126-1133 варіант 5	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,0	шт	2	<u>87636.47</u> -	- -	175273	-	- -	- -	- -
135	C126-1133 варіант 6	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,85	шт	1	<u>112463.86</u> -	- -	112464	-	- -	- -	- -
136	C126-1133 варіант 17	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,55	шт	2	<u>92421.84</u> -	- -	184844	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	C126-1133 варіант 7	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,6	шт	1	<u>97857.81</u>	-	97858	-	-	-	-
138	C126-1133 варіант 21	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,0	шт	1	<u>81549.91</u>	-	81550	-	-	-	-
139	C126-1133 варіант 8	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х5,55	шт	1	<u>150858.49</u>	-	150858	-	-	-	-
140	C126-1133 варіант 9	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,35	шт	3	<u>118242.69</u>	-	354728	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					3352664	198256	<u>16933</u> 8354		<u>1389.87</u> 52,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3352664 3137475 206610 106058 172,99 38174 3458722				

		Всього по розділу 7					3458722				
		Розділ 8. Сантехнічні перегородки									
		арк. 13									
141	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах	100м2	0,5376	<u>27481.86</u> <u>18178,33</u>	-	14774	9773	-	<u>140.4600</u>	<u>75.51</u>
142	C126-1133 варіант 10	Сантехнічна межова перегородка з HPL- панелей глуха 1,2х1,6	шт	16	<u>17986.19</u>	-	287779	-	-	-	-
143	C126-1133 варіант 11	Сантехнічна пердня перегородка з HPL- панелей глуха 0,15х1,6	шт	8	<u>2257.39</u>	-	18059	-	-	-	-
144	C126-1133 варіант 12	Сантехнічна пердня перегородка з HPL- панелей глуха 0,3х1,6	шт	12	<u>4504.36</u>	-	54052	-	-	-	-
145	C126-1133 варіант 13	Дверна плита з HPL-панелей глуха 0,6х1,6	шт	8	<u>8998.30</u>	-	71986	-	-	-	-
146	C126-1133 варіант 14	Дверна плита з HPL-панелей глуха 0,6х1,6 (ліва)	шт	8	<u>8998.30</u>	-	71986	-	-	-	-
147	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,192	<u>10845.66</u> <u>9121,98</u>	<u>1.79</u> 1,63	2082	1751	-	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>11.93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	& C111-1707-10	Дзеркало акрилове 3D S SW-00001524 40х60см 2мм Silver КОД MP11535347	шт	80	<u>481.54</u>	<u>-</u>	38523	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8			-	-	559241	11524	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>87.44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					559241		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					547717				
		всього заробітна плата, грн.					11524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6198				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2315				
		Всього будівельні роботи, грн.					565439				

		Всього по розділу 8					565439				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 9. Дверні прорізи									
		арк. 14									
		=====									
		Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замки-ключ барашек, ручки нажимні									
149	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,24	<u>37702.99</u> 12415,98	<u>7504.70</u> 6532,66	9049	2980	<u>1801</u> 1568	<u>82.2250</u> 48,5511	<u>19.73</u> 11,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.л3)	т	0,5	<u>20236.07</u> 18223,84	<u>1534.17</u> 654,08	10118	9112	<u>767</u> 327	<u>144.4960</u> 4,5936	<u>72.25</u> 2,3
151	К536111-10 варіант 4	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 18-10 проріз 1000х1800h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-1)	шт	1	<u>25173.76</u> -	<u>-</u> -	25174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	К536111-10 варіант 5	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні, антипаніка (ДЗМ-2)	шт	1	<u>26639.50</u> -	<u>-</u> -	26640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	К536111-10 варіант 3	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-2)	шт	1	<u>26257.00</u> -	<u>-</u> -	26257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	К536111-10 варіант 6	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-3) =====	шт	1	<u>26257.00</u> -	<u>-</u> -	26257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ46-26-1	Дверні блоки захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені пеплі, ручки, механізм закривання з кукоятками з обох боків Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,24	<u>37702.99</u> 12415,98	<u>7504.70</u> 6532,66	9049	2980	<u>1801</u> 1568	<u>82.2250</u> 48,5511	<u>19.73</u> 11,65
156	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.л3)	т	0,5	<u>20236.07</u> 18223,84	<u>1534.17</u> 654,08	10118	9112	<u>767</u> 327	<u>144.4960</u> 4,5936	<u>72.25</u> 2,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	K536111-10 варіант 1	Дверні блоки ДЗ-2 1200х2100h захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені петлі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків. RAL 7044.	шт	2	<u>96683.76</u> -	<u>-</u> -	193368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	K536111-10 варіант 2	Дверні блоки ДЗ-1 1000х2100h захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені петлі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків. RAL 7044. Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 =====	шт	2	<u>89781.76</u> -	<u>-</u> -	179564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,252	<u>38580.04</u> 34547,89	<u>1679.58</u> 642,35	9722	8706	<u>423</u> 162	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>59.33</u> 0,88
160	& C123-199-1-27 варіант 1	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек", =====	м2	25,2	<u>5933.63</u> -	<u>-</u> -	149527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ10-28-2	Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0504	<u>16384.37</u> 11027,06	<u>5289.96</u> 2023,14	826	556	<u>267</u> 102	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>4</u> 0,56
162	& C111-136-1K	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	18	<u>7.65</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,1	<u>322.22</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& C123-199-1-28 варіант 2	Дверні блоки внутрішні ДГ21-12, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДВ-1, ДВ-2)	м2	5,04	<u>4772.26</u> -	<u>-</u> -	24052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,063	<u>13273.39</u> 8328,71	<u>4895.19</u> 1872,16	836	525	<u>308</u> 118	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>3.77</u> 0,64
166	& C111-136-1К	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	17	<u>7.65</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,2	<u>322.22</u> -	<u>-</u> -	387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C123-199-1-28 варіант 1	Дверні блоки внутрішні ДГ21-15, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДВ-3) =====	м2	6,3	<u>4454.41</u> -	<u>-</u> -	28063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ10-96-2	Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фарбуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1176	<u>38580.04</u> 34547,89	<u>1679.58</u> 642,35	4537	4063	<u>198</u> 76	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>27.69</u> 0,41
170	& C123-199-1-25 варіант 1	Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фарбуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком =====	м2	11,76	<u>6137.63</u> -	<u>-</u> -	72179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ20-28-5	Дверні блоки внутрішні, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм	шт	3	<u>1231.06</u> 513,40	<u>221.08</u> 74,05	3693	1540	<u>663</u> 222	<u>3.4000</u> 0,5201	<u>10.2</u> 1,56
172	& C121-251-A-70	Дверні блоки внутрішні, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні ДУС	м2	1,875	<u>4905.77</u> -	<u>-</u> -	9198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					819236	39574	<u>6995</u> 4470		<u>288.95</u> 31,95
		Разом будівельні роботи, грн.					819236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					772667				
		всього заробітна плата, грн.					44044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					842353				

		Всього по розділу 9					842353				
		Розділ 10. Підлоги									
		арк. 15									
		Тип1 (1133,88/80,0 м2)									
173	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	1,876	<u>1039.60</u> 703,75	<u>5.76</u> 1,98	1950	1320	<u>11</u> 4	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>10.47</u> 0,03
174	С1555-102 варіант 1	Полістиролбетон (350 кг/м3)	м3	1,91352	<u>5912.05</u> -	<u>-</u> -	11313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	11,3388	<u>874.71</u> 860,23	<u>14.48</u> 13,53	9918	9754	<u>164</u> 153	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>80.96</u> 1,16
176	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	1247,268	<u>12.24</u> -	<u>-</u> -	15267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	11,3388	<u>16613.95</u> 7293,52	<u>166.46</u> 151,49	188382	82700	<u>1887</u> 1718	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>655.72</u> 11,71
178	КБ11-11-6 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 100мм)	100м2	11,3388	<u>39660.17</u> 3531,36	<u>687.32</u> 625,50	449699	40041	<u>7793</u> 7092	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>317.49</u> 48,33
179	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	7,404	<u>2232.22</u> 1772,57	<u>294.29</u> 112,55	16527	13124	<u>2179</u> 833	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>100.18</u> 4,55
180	& С111- 1155-510 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	7,404	<u>34463.23</u> -	<u>-</u> -	255166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	С113-2086 варіант 1	Фіксатор "Настил"	шт	4472	<u>1.94</u> -	<u>-</u> -	8676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	11,3388	<u>12610.60</u> 12149,68	<u>333.22</u> 125,85	142989	137763	<u>3778</u> 1427	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>1025.71</u> 10,26
183	С1555-390 варіант 1	Фреза алмазна No0/40	шт	9	<u>1734.10</u> -	<u>-</u> -	15607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ11-15-8 прис., к=2	Нанесення шару MULTITOR MT 300/E за 2 рази	100м2	11,3388	<u>6266.07</u> 5669,97	<u>-</u> -	71050	64291	<u>-</u> -	<u>39.8200</u> -	<u>451.51</u> -
185	С111-1650 варіант 4	MULTITOR MT 300/E	кг	5669,4	<u>20.12</u> -	<u>-</u> -	114068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КБ13-52-1	Улаштування акрілової пропитки	100м2	11,3388	<u>646.91</u> 636,98	<u>9.93</u> 7,14	7335	7223	<u>112</u> 81	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>46.49</u> 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	& С111-СИТ-2021-5 варіант 1	Акрилова пропитка Bausel Enduro	л	124,7268	<u>381.36</u> -	<u>-</u> -	47566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КБ7-19-3	Герметизація швів примикання	100м шва	6,3	<u>3114.30</u> 3097,19	<u>17.11</u> 7,58	19620	19512	<u>108</u> 48	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>145.28</u> 0,34
189	& С111-СК-4 варіант 1	Герметик Baulux 35 600 мл	шт	54,2	<u>525.70</u> -	<u>-</u> -	28493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	6,3	<u>1361.98</u> 1267,89	<u>94.09</u> 41,66	8580	7988	<u>592</u> 262	<u>9.4400</u> 0,2926	<u>59.47</u> 1,84
191	& С111-859-1-14 варіант 1	Пінофол 10 мм	м2	50	<u>90.73</u> -	<u>-</u> -	4536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	С111-1683-1 варіант 2	Демпферна стрічка 150x7 мм	м	230	<u>10.69</u> -	<u>-</u> -	2459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ27-31-1 прист.,	Нарізування швів у затверділому цементобетоні	100 м	5,1	<u>2022.14</u> 278,25	<u>1485.74</u> 538,75	10313	1419	<u>7577</u> 2748	<u>2.1500</u> 3,5659	<u>10.97</u> 18,19
194	С111-1907 варіант 1	Диск алмазний відрізний Expert Turbo 230x22,2 граніт, цегла, камінь, бетон	шт	2	<u>671.24</u> -	<u>-</u> -	1342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	С111-1630 варіант 1	Джгут для швів d=6мм	м	525	<u>3.35</u> -	<u>-</u> -	1759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КБ7-19-3	Герметизація швів деф. швів	100м шва	5,1	<u>3114.30</u> 3097,19	<u>17.11</u> 7,58	15883	15796	<u>87</u> 39	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>117.61</u> 0,27
197	& С111-СК-4 варіант 1	Герметик Baulux 35 600 мл	шт	44	<u>525.70</u> -	<u>-</u> -	23131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ13-52-1	Грунтування швів	100м2	0,495	<u>646.91</u> 636,98	<u>9.93</u> 7,14	320	315	<u>5</u> 4	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>2.03</u> 0,03
199	& С111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	9,9	<u>26.50</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	С111-1683-1 варіант 1	Малярна стрічка =====	м	1733	<u>1.41</u> -	<u>-</u> -	2444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м2	0,8	<u>16522.62</u> 9191,34	<u>12.53</u> 11,40	13218	7353	<u>10</u> 9	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>47.98</u> 0,06
202	& С111-573-32	Модульне покриття татамі ластівкин хвіст 1000м*1000м*20 мм жовтий/синій EVA. Тип 2 (114,11 м2)	м2	81,6	<u>572.24</u> -	<u>-</u> -	46695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	22,822	<u>1039.60</u> 703,75	<u>5.76</u> 1,98	23726	16061	<u>131</u> 45	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>127.35</u> 0,32
204	С1555-102 варіант 1	Полістиролбетон (350 кг/м3)	м3	23,27844	<u>5912.05</u> -	<u>-</u> -	137623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	1,1411	<u>874,71</u> 860,23	<u>14,48</u> 13,53	998	982	<u>16</u> 15	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>8.15</u> 0,12
206	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	131,2265	<u>12,24</u> -	-	1606	-	-	-	-
207	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,1411	<u>13752,73</u> 7094,25	<u>166,46</u> 151,49	15693	8095	<u>190</u> 173	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>64,19</u> 1,18
208	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)	100м2	1,1411	<u>21967,40</u> 2845,27	<u>515,49</u> 469,12	25067	3247	<u>588</u> 535	<u>22.5600</u> 3,1968	<u>25,74</u> 3,65
209	С1633-60ВД варіант 1	Волокно армуюче поліпропіленове (фібра) 12 мм	кг	8,4	<u>81,74</u> -	-	687	-	-	-	-
210	С111-2001-2 варіант 1	Добавка до бетону Sika BV 3 M UA Ка	кг	30	<u>183,16</u> -	-	5495	-	-	-	-
211	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	1,1411	<u>2227,02</u> 1951,78	<u>91,28</u> 83,07	2541	2227	<u>104</u> 95	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>18,49</u> 0,65
212	& С111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	125,521	<u>132,62</u> -	-	16647	-	-	-	-
213	С113-2086 варіант 1	Фіксатор "Настил"	шт	450	<u>1,94</u> -	-	873	-	-	-	-
214	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	1,1411	<u>646,91</u> 636,98	<u>9,93</u> 7,14	738	727	<u>11</u> 8	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>4,68</u> 0,06
215	& С111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	22,822	<u>26,50</u> -	-	605	-	-	-	-
216	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	1,3611	<u>3609,00</u> 3591,45	-	4912	4888	-	<u>26,7400</u> -	<u>36,4</u> -
217	& С111-СИТ-2021-7 варіант 1	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	612,495	<u>25,55</u> -	-	15649	-	-	-	-
218	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,1411	<u>21747,53</u> 21395,00	<u>64,44</u> 58,64	24816	24414	<u>74</u> 67	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>177,56</u> 0,46
219	& С111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	22,822	<u>26,50</u> -	-	605	-	-	-	-
220	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	46,32866	<u>175,20</u> -	-	8117	-	-	-	-
221	& С111-258-3-15А варіант 1	Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм	м2	116,3922	<u>690,71</u> -	-	80393	-	-	-	-
222	& С111-СИТ-2021-8 варіант 1	Клей для плитки	кг	741,715	<u>10,17</u> -	-	7543	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	& C111-270-1 варіант 2	Основа для вирівнювання плитки 2 мм	шт	1141	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	& C111-270-1 варіант 1	Клін Міні 9*70	шт	285	<u>0.34</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	КБ13-52-1	Тип2а (6 м2) Грунтування поверхні	100м2	0,06	<u>646.91</u> 636,98	<u>9.93</u> 7,14	39	38	<u>1</u> -	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.25</u> -
226	& C111-СІТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	1,2	<u>26.50</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,06	<u>3609.00</u> 3591,45	<u>-</u> -	217	215	<u>-</u> -	<u>26.7400</u> -	<u>1.6</u> -
228	& C111-СІТ-2021-7 варіант 1	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	27	<u>25.55</u> -	<u>-</u> -	690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,06	<u>22282.53</u> 21395,00	<u>64.44</u> 58,64	1337	1284	<u>4</u> 4	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>9.34</u> 0,02
230	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,436	<u>175.20</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& C111-258-3-15A варіант 1	Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм	м2	6,12	<u>690.71</u> -	<u>-</u> -	4227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	& C111-СІТ-2021-8 варіант 1	Клей для плитки	кг	39	<u>10.17</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	& C111-270-1 варіант 2	Основа для вирівнювання плитки 2 мм	шт	60	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	& C111-270-1 варіант 1	Клін Міні 9*70	шт	15	<u>0.34</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КБ11-15-7	Тип 3 (110,12 м2) Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,1012	<u>12991.02</u> 12149,68	<u>333.22</u> 125,85	14306	13379	<u>367</u> 139	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>99.61</u> 1
236	C1555-390 варіант 1	Фреза алмазна No0/40	шт	2	<u>1734.10</u> -	<u>-</u> -	3468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ15-182-1	Шпаклювання підлог мінеральною шпаклівкою	100м2	0,881	<u>10978.72</u> 10317,69	<u>7.16</u> 6,52	9672	9090	<u>6</u> 6	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>67.68</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,881	<u>3067.28</u> 3058,54	<u>5.37</u> 4,89	2702	2695	<u>5</u> 4	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>18.92</u> 0,03
239	& С111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	17,62	<u>26.50</u> -	<u>-</u> -	467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	С111-2000-1 варіант 1	Ceresit CM 11	кг	317,16	<u>11.13</u> -	<u>-</u> -	3530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	0,2202	<u>4634.17</u> 4506,52	<u>127.00</u> 55,09	1020	992	<u>28</u> 12	<u>32.4000</u> 0,3869	<u>7.13</u> 0,09
242	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0011	<u>82183.12</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	С1113-194 варіант 1	Шпаклівка ЭП-00-10	т	0,0264	<u>259568.96</u> -	<u>-</u> -	6853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	ПР15-5396	Фарбування сходових маршів і площадок	100 м2	1,1012	<u>6624.28</u> 6624,28	<u>-</u> -	7295	7295	<u>-</u> -	<u>51.2200</u> -	<u>56.4</u> -
245	& С111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	22,024	<u>26.50</u> -	<u>-</u> -	584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	& С111-СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA Тип 4 (31,57 м2)	л	30,8336	<u>277.59</u> -	<u>-</u> -	8559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	15,785	<u>1039.60</u> 703,75	<u>5.76</u> 1,98	16410	11109	<u>91</u> 31	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>88.08</u> 0,22
248	С1555-102 варіант 1	Полістиролбетон (350 кг/м3)	м3	16,1007	<u>5912.05</u> -	<u>-</u> -	95188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	0,3157	<u>874.71</u> 860,23	<u>14.48</u> 13,53	276	272	<u>4</u> 4	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>2.25</u> 0,03
250	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	36,3055	<u>12.24</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,3157	<u>16613.95</u> 7293,52	<u>166.46</u> 151,49	5245	2303	<u>53</u> 48	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>18.26</u> 0,33
252	КБ11-11-6 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 100мм)	100м2	0,3157	<u>39660.17</u> 3531,36	<u>687.32</u> 625,50	12521	1115	<u>217</u> 197	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>8.84</u> 1,35
253	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,206	<u>2232.22</u> 1772,57	<u>294.29</u> 112,55	460	365	<u>61</u> 23	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>2.79</u> 0,13
254	& С111-1155-510 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,206	<u>34463.23</u> -	<u>-</u> -	7099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,3157	<u>12610.60</u> 12149,68	<u>333.22</u> 125,85	3981	3836	<u>105</u> 40	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>28.56</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	C1555-390 варіант 1	Фреза алмазна No0/40	шт	1	<u>1734,10</u>	-	1734	-	-	-	-
257	KB11-15-8 прис., κ=2	Нанесення шару MULTITOR MT 300/E за 2 рази	100м2	0,3157	<u>5669,97</u>	-	1790	1790	-	<u>39.8200</u>	<u>12,57</u>
258	C111-1650 варіант 4	MULTITOR MT 300/E	кг	157,85	<u>20,12</u>	-	3176	-	-	-	-
259	KB13-52-1	Улаштування акрілової пропитки	100м2	0,3157	<u>646,91</u>	<u>9,93</u>	204	201	3	<u>4.1000</u>	<u>1,29</u>
					636,98	7,14			2	0,0549	0,02
260	& C111- СИТ-2021-5 варіант 1	Акрилова пропитка Bausel Enduro	л	3,4727	<u>381,36</u>	-	1324	-	-	-	-
261	KB7-19-3	Герметизація швів примикання	100м шва	0,2	<u>3114,30</u>	<u>17,11</u>	623	619	4	<u>23.0600</u>	<u>4,61</u>
					3097,19	7,58			2	0,0532	0,01
262	& C111-СК-4 варіант 1	Герметик Baulux 35 600 мл	шт	1,7	<u>525,70</u>	-	894	-	-	-	-
263	KB7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	0,2	<u>1361,98</u>	<u>94,09</u>	272	254	18	<u>9.4400</u>	<u>1,89</u>
					1267,89	41,66			8	0,2926	0,06
264	C111-1683-1 варіант 2	Демпферна стрічка 150x7 мм	м	20	<u>10,69</u>	-	214	-	-	-	-
265	KB27-31-1 прис.,	Нарізування швів у затверділому цементобетоні	100 м	0,02	<u>1769,60</u>	<u>1233,20</u>	35	6	25	<u>2.1500</u>	<u>0,04</u>
					278,25	407,97			8	2,6419	0,05
266	C111-1907 варіант 1	Диск алмазний відрізний Expert Turbo 230x22,2 граніт, цегла, камінь, бетон	шт	0,007812	<u>671,24</u>	-	5	-	-	-	-
267	C111-1630 варіант 1	Джгут для швів d=6мм	м	2	<u>3,35</u>	-	7	-	-	-	-
268	KB7-19-3	Герметизація деф. швів	100м шва	0,02	<u>3114,30</u>	<u>17,11</u>	62	62	-	<u>23.0600</u>	<u>0,46</u>
					3097,19	7,58			-	0,0532	-
269	& C111-СК-4 варіант 1	Герметик Baulux 35 600 мл	шт	0,2	<u>525,70</u>	-	105	-	-	-	-
270	KB13-52-1	Грунтування швів	100м2	0,0072	<u>646,91</u>	<u>9,93</u>	5	5	-	<u>4.1000</u>	<u>0,03</u>
					636,98	7,14			-	0,0549	-
271	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	0,04	<u>26,50</u>	-	1	-	-	-	-
272	C111-1683-1 варіант 1	Малярна стрічка	м	25	<u>1,41</u>	-	35	-	-	-	-
		Тип 5 (3,78 м2)			-	-			-	-	-
273	KB11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,756	<u>6167,39</u>	<u>5,76</u>	4663	532	4	<u>5.5800</u>	<u>4,22</u>
		Улаштування плінтусів 110,87 м			703,75	1,98			1	0,0139	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 300 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	33,261	<u>1221.30</u> 1188,00	<u>1.79</u> 1,63	40622	39514	<u>60</u> 54	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>287.38</u> 0,37
275	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	15,16701	<u>175.20</u> -	<u>-</u> -	2657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	& C111-258-3-15A	Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм	м2	34,59144	<u>690.71</u> -	<u>-</u> -	23893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	варіант 1 & C111-СИТ-2021-8	Клей для плитки	кг	172,9572	<u>10.17</u> -	<u>-</u> -	1759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	варіант 1 & C111-270-1	Основа для вирівнювання плитки 2 мм	шт	333	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	варіант 2 & C111-270-1	Клін Міні 9*70	шт	83	<u>0.34</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 10					2200961	566211	<u>26473</u> 15939		<u>4256.63</u> 107,88
		Разом будівельні роботи, грн.					2200961				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1608277				
		всього заробітна плата, грн.					582150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					309917				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					520,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					114791				
		Всього будівельні роботи, грн.					2510878				

		Всього по розділу 10					2510878				
		Розділ 11. Опорядження внутрішнє									
		арк. 16									
		=====									
		Стеля									
280	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	13,762	<u>11136.68</u> 10858,96	<u>3.58</u> 3,26	153263	149441	<u>49</u> 45	<u>80.8500</u> 0,0222	<u>1112.66</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	C111-1650 варіант 7	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT29	кг	75,7	<u>17.53</u>	-	1327	-	-	-	-
282	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	275,24	<u>26.50</u>	-	7294	-	-	-	-
283	& C111- СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	275,24	<u>142.42</u>	-	39200	-	-	-	-
284	КБ13-45-5	Знежирювання поверхонь	100м2	5,976	<u>908.42</u>	<u>12.83</u>	5429	4854	<u>77</u>	<u>6.3600</u>	<u>38.01</u>
					812,24	5,68			34	0,0399	0,24
285	C111-1292 варіант 3	Знежирювач 646	т	0,019720	<u>145209.77</u>	-	2864	-	-	-	-
286	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем	100м2	5,976	<u>1794.69</u>	<u>24.35</u>	10725	10579	<u>146</u>	<u>11.8900</u>	<u>71.05</u>
					1770,18	9,64			58	0,0677	0,4
287	C111-233-1 варіант 1	Грунтовка антикорозійна Acril-Zink	кг	239,04	<u>203.44</u>	-	48630	-	-	-	-
288	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,976	<u>6038.22</u>	<u>1.79</u>	36084	34433	<u>11</u>	<u>42.9000</u>	<u>256.37</u>
					5761,90	1,63			10	0,0111	0,07
289	& C111- СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	119,52	<u>142.42</u>	-	17022	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
		Стіни ТИП 1									
290	КБ15-63-1 прис.	Улаштування обшивки стін панелями на клеї	100м2	1,6525	<u>13918.10</u>	<u>452.89</u>	23000	18153	<u>748</u>	<u>84.8800</u>	<u>140.26</u>
					10985,17	419,37			693	3,2672	5,4
291	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	33,05	<u>26.50</u>	-	876	-	-	-	-
292	C1555-13 варіант 1	Акустична панель Heradesign Superfine natur AK01 600*600 15мм	м2	152	<u>1133.77</u>	-	172333	-	-	-	-
293	C1555-13 варіант 1	Акустична панель Heradesign Superfine natur AK01 600*600 15мм	м2	17	<u>1133.77</u>	-	19274	-	-	-	-
294	C1550-38 варіант 2	Клей Sikaflex-118 Extreme Grab	балон	94	<u>382.13</u>	-	35920	-	-	-	-
295	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6525	<u>5221.57</u>	<u>1.79</u>	8629	8458	<u>3</u>	<u>38.1100</u>	<u>62.98</u>
					5118,55	1,63			3	0,0111	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	& C111- СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	66,1	<u>142.42</u> -	<u>-</u> -	9414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	КБ15-46-6	ТИП 1А Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,1823	<u>26774.36</u> 16007,48	<u>363.86</u> 326,12	4881	2918	<u>66</u> 59	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>20.49</u> 0,48
298	КБ15-63-1 прис.	Улаштування обшивки стін панелями на клеї	100м2	0,1823	<u>13918.10</u> 10985,17	<u>452.89</u> 419,37	2537	2003	<u>83</u> 76	<u>84.8800</u> 3,2672	<u>15.47</u> 0,6
299	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	3,646	<u>26.50</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	C1555-13 варіант 1	Акустична панель Heradesign Superfine natur AK01 600*600 15мм	м2	16,92	<u>1133.77</u> -	<u>-</u> -	19183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	C1555-13 варіант 1	Акустична панель Heradesign Superfine natur AK01 600*600 15мм	м2	1,8	<u>1133.77</u> -	<u>-</u> -	2041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	C1550-38 варіант 2	Клей Sikaflex-118 Extreme Grab	балон	10	<u>382.13</u> -	<u>-</u> -	3821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1823	<u>5221.57</u> 5118,55	<u>1.79</u> 1,63	952	933	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>6.95</u> -
304	& C111- СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	7,292	<u>142.42</u> -	<u>-</u> -	1039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,42668	<u>10592.71</u> 10317,69	<u>7.16</u> 6,52	15112	14720	<u>10</u> 9	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>109.6</u> 0,06
306	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	28,5336	<u>26.50</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	256,8024	<u>14.81</u> -	<u>-</u> -	3803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,42668	<u>3067.28</u> 3058,54	<u>5.37</u> 4,89	4376	4364	<u>8</u> 7	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>30.65</u> 0,05
309	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	256,8024	<u>14.81</u> -	<u>-</u> -	3803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	14,2668	<u>5370.38</u> 5118,55	<u>1.79</u> 1,63	76618	73025	<u>26</u> 23	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>543.71</u> 0,16

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,516	<u>26774.36</u> 16007,48	<u>363.86</u> 326,12	40590	24267	<u>552</u> 494	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>170.43</u> 3,99
325	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,516	<u>10592.71</u> 10317,69	<u>7.16</u> 6,52	16059	15642	<u>11</u> 10	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>116.46</u> 0,07
326	& С111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	30,32	<u>26.50</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	272,88	<u>14.81</u> -	<u>-</u> -	4041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,516	<u>3067.28</u> 3058,54	<u>5.37</u> 4,89	4650	4637	<u>8</u> 7	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>32.56</u> 0,05
329	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	272,88	<u>14.81</u> -	<u>-</u> -	4041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,516	<u>5221.57</u> 5118,55	<u>1.79</u> 1,63	7916	7760	<u>3</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>57.77</u> 0,02
331	& С111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	30,3	<u>26.50</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	& С111-СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	37,9	<u>142.42</u> -	<u>-</u> -	5398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,078	<u>59431.71</u> 39377,78	<u>345.45</u> 314,38	4636	3071	<u>27</u> 25	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>20.34</u> 0,17
334	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,078	<u>10592.71</u> 10317,69	<u>7.16</u> 6,52	826	805	<u>1</u> 1	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>5.99</u> -
335	& С111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	1,56	<u>26.50</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	14,04	<u>14.81</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,078	<u>3067.28</u> 3058,54	<u>5.37</u> 4,89	239	239	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>1.68</u> -
338	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	14,04	<u>14.81</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,078	<u>5221.57</u> 5118,55	<u>1.79</u> 1,63	407	399	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>2.97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	& C111- СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	3,12	<u>142.42</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	КБ8-10-1	ТИП 5 Розшивання швів мурування із цегли	100м2	1,0894	<u>3838.83</u> 3838,83	<u>-</u> -	4182	4182	<u>-</u> -	<u>26.9600</u> -	<u>29.37</u> -
342	КБ15-56-1	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,8012	<u>7154.17</u> 6209,63	<u>7.16</u> 6,52	20040	17394	<u>20</u> 18	<u>43.6100</u> 0,0444	<u>122.16</u> 0,12
343	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	40,4	<u>26.50</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	280,12	<u>13.14</u> -	<u>-</u> -	3681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною мозаїчною	100м2	1,4006	<u>87269.81</u> 25208,65	<u>16.11</u> 14,66	122230	35307	<u>23</u> 21	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>215.31</u> 0,14
346	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною штукатуркою барешек	100м2	1,4006	<u>37997.21</u> 25208,65	<u>16.11</u> 14,66	53219	35307	<u>23</u> 21	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>215.31</u> 0,14
347	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,8012	<u>5221.57</u> 5118,55	<u>1.79</u> 1,63	14627	14338	<u>5</u> 5	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>106.75</u> 0,03
348	& C111- СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	112,048	<u>142.42</u> -	<u>-</u> -	15958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
349	КБ13-52-1	УКОСИ Грунтування поверхні	100м2	0,0573	<u>646.91</u> 636,98	<u>9.93</u> 7,14	37	36	<u>1</u> -	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.23</u> -
350	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	1,14	<u>26.50</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0573	<u>34241.92</u> 31744,14	<u>452.89</u> 419,37	1962	1819	<u>26</u> 24	<u>245.2800</u> 3,2672	<u>14.05</u> 0,19
352	& C111-741- B1 варіант 1	Листи гіпсокартоні товщиною 12,5 мм	м2	6,02	<u>129.58</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	C111-1650 варіант 6	Клей для г/картону Knauf PERFLFIX	кг	28,65	<u>13.55</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	& C111-1714-1 варіант 1	Пластикові профілі для оздоблювання торців гіпсокартону	м	24,15	<u>35.76</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	& C111-1714-1 варіант 2	Стрічка скловолоконна 50мм х 45м	м	24,15	<u>1.26</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	КБ15-56-1	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0573	<u>7539.90</u> 6209,63	<u>7.16</u> 6,52	432	356	<u>-</u> -	<u>43.6100</u> 0,0444	<u>2.5</u> -
357	C111-1650 варіант 5	Штукатурка гіпсова Кнауф HP статр	кг	5,73	<u>9.39</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною мозаїчною	100м2	0,02865	<u>87269.81</u> 25208,65	<u>16.11</u> 14,66	2500	722	<u>-</u> -	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>4.4</u> -
359	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною штукатуркою барешек	100м2	0,02865	<u>37997.21</u> 25208,65	<u>16.11</u> 14,66	1089	722	<u>-</u> -	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>4.4</u> -
360	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0573	<u>5221.57</u> 5118,55	<u>1.79</u> 1,63	299	293	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>2.18</u> -
361	& C111-СІТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	2,292	<u>142.42</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	& C111-1712-1 варіант 1	Пігментна паста чорна	мл	1080,7	<u>2.52</u> -	<u>-</u> -	2723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	& C111-1712-1 варіант 2	Пігментна паста блакитна	мл	514,28	<u>2.45</u> -	<u>-</u> -	1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	& C111-1712-1 варіант 3	Пігментна паста зелена	мл	125,28	<u>2.01</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	КБ15-25-1	ТИП 8 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1748	<u>32358.58</u> 32253,38	<u>60.86</u> 55,38	5656	5638	<u>11</u> 10	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>41</u> 0,07
366	& C111-СІТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	3,496	<u>26.50</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,09688	<u>175.20</u> -	<u>-</u> -	1243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	& C111-258-3-15A варіант 1	Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм	м2	17,6548	<u>690.71</u> -	- -	12194	-	- -	- -	- -
369	& C111-СИТ-2021-8 варіант 1	Клей для плитки	кг	113,62	<u>10.17</u> -	- -	1156	-	- -	- -	- -
370	& C111-270-1 варіант 2	Основа для вирівнювання плитки 2 мм	шт	175	<u>0.20</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
371	& C111-270-1 варіант 1	Клін Міні 9*70	шт	44	<u>0.34</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
372	КБ15-63-5	ТИП 9 Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,131	<u>53903.03</u> 53257,07	<u>53.70</u> 48,87	7061	6977	<u>7</u> 6	<u>368.5100</u> 0,3330	<u>48.27</u> 0,04
373	& C126-910-3A-17 варіант 1	Основний профіль UD50 товщ.0.5	м	7,21	<u>80.56</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -
374	& C126-910-3A-16 варіант 1	Основний профіль CD50 товщ.0.5	м	78,34	<u>74.85</u> -	- -	5864	-	- -	- -	- -
375	& C111-1849-1-Ц варіант 1	Саморізи 3,5х9,5мм	шт	702	<u>0.53</u> -	- -	372	-	- -	- -	- -
376	& C111-1849-1-Ц варіант 2	Саморізи 3,5х25мм	шт	445	<u>0.53</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
377	& C111-136-20 варіант 1	Дюбели 6х80 мм	шт	185	<u>1.24</u> -	- -	229	-	- -	- -	- -
378	& C111-55-12B варіант 1	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	13,8	<u>156.60</u> -	- -	2161	-	- -	- -	- -
379	& C111-1714-1 варіант 2	Стрічка скловолоконна 50мм х 45м	м	4,13	<u>1.26</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
380	& C111-1896-3-A-2 варіант 1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг.	1,49	<u>22.44</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,131	<u>32358.58</u> 32253,38	<u>60.86</u> 55,38	4239	4225	<u>8</u> 7	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>30.73</u> 0,05
382	& С111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	2,62	<u>26.50</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	5,3186	<u>175.20</u> -	<u>-</u> -	932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	& С111-258-3-15А варіант 1	Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм	м2	13,362	<u>690.71</u> -	<u>-</u> -	9229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	& С111-СИТ-2021-8 варіант 1	Клей для плитки	кг	85,15	<u>10.17</u> -	<u>-</u> -	866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
386	& С111-270-1 варіант 2	Основа для вирівнювання плитки 2 мм	шт	131	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387	& С111-270-1 варіант 1	Клін Міні 9*70	шт	33	<u>0.34</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 11							1159405	514544	<u>1956</u> 1670		<u>3701.56</u> 12,88
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1159405 642905 516214 268436 442,08 97556 1427841				

Всього по розділу 11							1427841				
388	& IP2-1-2	Розділ 12. Гідроізоляція стін зовнішня Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на вертикальних поверхнях	100 м2	10,4202	<u>10591.97</u> 9294,08	<u>967.40</u> 298,34	110370	96846	<u>10081</u> 3109	<u>64.3100</u> 1,6302	<u>670.12</u> 16,99
389	С111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS	л	229,2444	<u>227.13</u> -	<u>-</u> -	52068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	& C111-852-15 варіант 1	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYRADON SBS 4.0	м2	1177,482 6	<u>878.08</u> -	<u>-</u> -	1033924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					1196362	96846	<u>10081</u> 3109		<u>670.12</u> 16,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1196362 1089435 99955 50893 82,45 18194 1247255				

		Всього по розділу 12					1247255				
		Розділ 13. Гідроізоляція стіни з утепленням									
391	& IP2-1-2	Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на вертикальних поверхнях	100 м2	1,12	<u>10591.97</u> 9294,08	<u>967.40</u> 298,34	11863	10409	<u>1083</u> 334	<u>64.3100</u> 1,6302	<u>72.03</u> 1,83
392	C111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS	л	24,64	<u>227.13</u> -	<u>-</u> -	5596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	& C111-852-15 варіант 1	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYRADON SBS 4.0	м2	126,6	<u>878.08</u> -	<u>-</u> -	111165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	КБ26-35-5	Теплоізоляція поверхонь виробами з пінопласту насухо	1 м3	5,6	<u>2107.21</u> 2107,21	<u>-</u> -	11800	11800	<u>-</u> -	<u>15.1500</u> -	<u>84.84</u> -
395	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	5,712	<u>3872.54</u> -	<u>-</u> -	22120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
396	C1550-38 варіант 1	Клей піна	балон	37	<u>272.22</u> -	<u>-</u> -	10072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					172616	22209	<u>1083</u> 334		<u>156.87</u> 1,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					172616 149324 22543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10954 16,67 3678 183570				
		-----					-				
		Всього по розділу 13					183570				
397	& IP2-1-1	Розділ 14. Гідроізоляція плити перекриття <i>Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на горизонтальних поверхнях</i>	100 м2	14,8125	<u>6879.49</u> 5550,36	<u>967.40</u> 298,34	101902	82215	<u>14330</u> 4419	<u>38.9800</u> 1,6302	<u>577.39</u> 24,15
398	C111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS	л	325,875	<u>227.13</u> -	<u>-</u> -	74016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	& C111-852- 15 варіант 1	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYRADON SBS 4.0	м2	1673,8	<u>878.08</u> -	<u>-</u> -	1469730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					1645648	82215	<u>14330</u> 4419		<u>577.39</u> 24,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1645648 1549103 86634 44351 72,18 15928 1689999				
		-----					-				
		Всього по розділу 14					1689999				
400	КБ41-6-1	Розділ 15. Деформаційний шов <i>Ущільнення деформаційного шва горизонтальною шпонкою без діафрагми без прогріву, площа перерізу шпонки 0,05 м2</i>	100м	0,398	<u>27614.71</u> 27614,71	<u>-</u> -	10991	10991	<u>-</u> -	<u>208.2400</u> -	<u>82.88</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	& С111-СК-12 варіант 1	Гідроізоляційна шпонка ПО2 ПВХ зовнішня	м.п.	41	<u>509.26</u> -	<u>-</u> -	20880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	& С111-СК-14 варіант 1	Стрічка для кріплення гідрошпонки	м.п.	90	<u>51.94</u> -	<u>-</u> -	4675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	С111-1650 варіант 1	Клей для покрівельних мембран	кг	20	<u>479.89</u> -	<u>-</u> -	9598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
404	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0,28	<u>3550.28</u> 3500,04	<u>50.24</u> 19,22	994	980	<u>14</u> 5	<u>24.8600</u> 0,1050	<u>6.96</u> 0,03
405	& С111-1714-8	Шнур типу "Вілатерм" 60мм	м	28,6	<u>19.59</u> -	<u>-</u> -	560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,8	<u>2111.24</u> 2107,21	<u>-</u> -	1689	1686	<u>-</u> -	<u>15.1500</u> -	<u>12.12</u> -
407	С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	0,816	<u>3872.54</u> -	<u>-</u> -	3160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	& С111-СК-15 варіант 1	Поліуретановий герметик HYPERSEAL EXPERT 150 - Grey, 600 мл	шт	14	<u>385.78</u> -	<u>-</u> -	5401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 15							57948	13657	<u>14</u> 5		<u>101.96</u> 0,03
Разом будівельні роботи, грн.							57948				
в тому числі:							44277				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13662				
всього заробітна плата, грн.							6827				
Загальновиробничі витрати, грн.							10,41				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2296				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							64775				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 15							64775				
Розділ 16. Гідроізоляція бетонної підготовки											
409	& ИР2-1-1	Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на горизонтальних поверхнях	100 м2	15,85	<u>6879.49</u> 5550,36	<u>967.40</u> 298,34	109040	87973	<u>15333</u> 4729	<u>38.9800</u> 1,6302	<u>617.83</u> 25,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	C111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS	л	348,7	<u>227.13</u>	-	79200	-	-	-	-
411	& C111-852- 15 варіант 1	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYRADON SBS 4.0	м2	1791,1	<u>878.08</u>	-	1572729	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					1760969	87973	<u>15333</u> 4729		<u>617.83</u> 25,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1760969 1657663 92702 47457 77,24 17044 1808426				

		Всього по розділу 16					1808426				
		Розділ 17. Гідроізоляція стін, перекриття з шиповидної мембрани									
412	PC1-2-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції з полівінілхлоридних мембран	100 м2	14,8125	<u>5179.55</u>	<u>142.66</u>	76722	66108	<u>2113</u>	<u>32.8400</u>	<u>486.44</u>
413	& C111- 1594-13 варіант 1	Полімерна мембрана шиповидна	м2	1599,75	<u>4462.96</u> <u>345.80</u>	<u>105.20</u> -	553194	-	<u>1558</u> -	<u>0,7932</u> -	<u>11,75</u> -
414	PC1-2-3	Улаштування вертикальної гідроізоляції з полівінілхлоридних мембран	100 м2	10,4202	<u>5179.55</u>	<u>142.66</u>	53972	46505	<u>1487</u>	<u>32.8400</u>	<u>342.2</u>
415	& C111- 1594-13 варіант 1	Полімерна мембрана шиповидна	м2	1125,381 6	<u>4462.96</u> <u>345.80</u>	<u>105.20</u> -	389157	-	<u>1096</u> -	<u>0,7932</u> -	<u>8,27</u> -
416	& C111- 1807-94	Притискна смуга -0,6x100	м.п.	72	<u>33.43</u>	-	2407	-	-	-	-
417	& C1-54-51 варіант 1	Дюбель 6x60	шт	400	<u>1.15</u>	-	460	-	-	-	-
418	& C111- 1807-94 варіант 1	Стрічка K2 бутіл-каучукова	м.п.	1440	<u>51.12</u>	-	73613	-	-	-	-
419	& C1-54-51 варіант 2	Кріплення №1 для фіксацій плит XPS та мембрани	шт	3000	<u>20.35</u>	-	61050	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 17					1210575	112613	<u>3600</u> 2654		<u>828,64</u> 20,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1210575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1094362				
		всього заробітна плата, грн.					115267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60947				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22472				
		Всього будівельні роботи, грн.					1271522				

		Всього по розділу 17					1271522				
		Разом прямі витрати по кошторису					16045595	2080336	<u>122887</u> 66168		<u>15197,21</u> 432,53
		Разом будівельні роботи, грн.					16045595				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13842372				
		всього заробітна плата, грн.					2146504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1124355				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1862,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					411027				
		Всього будівельні роботи, грн.					17169950				

		Всього по кошторису					17169950				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					17492,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2557531				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/АР
на ліфти та підйомники

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 132,678 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,58882 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 89,943 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-563-1	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	168715.69 128630,43	29948.41 14753,02	168716	128630	29948 14753	924.8000 92,2005	924.8 92,2
2	КМ3-563-6	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-4	9218.64 8456,67	565.69 232,92	-36875	-33827	-2263 -932	60.8000 1,4300	-243.2 -5,72
3	КМ3-563-11	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг	м	-17,1	2506.72 2203,19	43.51 17,92	-42865	-37675	-744 -306	15.8400 0,1100	-270.86 -1,88
4	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	9657.75 9657,75	- -	9658	9658	- -	50.0000 -	50 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					98634	66786	<u>26941</u>		<u>460,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					98634		13515		84,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4907				
		всього заробітна плата, грн.					80301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34044				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9642				
		Всього будівельні роботи, грн.					132678				

		Всього по кошторису					132678				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					588,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					89943				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/ЗДІ

на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 70,364 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04806 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,011 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тактильні ементи									
1	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	13	123.60	-	1607	1607	-	0.9800	12.74
					123,60	-			-	-	-
2	& С1110-193-51	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193)	шт	10	287.46	-	2875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1110-193-52	Табличка 500х600мм по системі Брайля та з Випуклим шрифтом з позначенням протирадіаційного укриття (арт 1184)	шт	1	469.35	-	469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1110-193-46	Табличка 200х630мм по системі Брайля та з опуклим шрифтом "Показник маршруту руху до протирадіаційного укриття"	шт	2	469.35	-	939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,12	1859.22	3.58	223	223	-	12.8400	1.54
					1855,64	3,26			-	0,0222	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1722-35	Накладка на сходинки з ПВХ з гумовими сбітловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ	м.п.	12	<u>291.30</u> -	<u>-</u> -	3496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловії	100м2	0,0369	<u>8528.15</u> 8258,19	<u>16.11</u> 14,66	315	305	<u>1</u> 1	<u>54.6900</u> 0,0999	<u>2.02</u> -
8	& C1426-11789-15	Тактильна плитка попереджувальна поліуретанова 300х300	м2	3,7638	<u>1420.98</u> -	<u>-</u> -	5348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловії	100м2	0,0192	<u>8528.15</u> 8258,19	<u>16.11</u> 14,66	164	159	<u>-</u> -	<u>54.6900</u> 0,0999	<u>1.05</u> -
10	& C111-283-16	Тактильний показчик плитка поліуретанова самоклейна жовта 40х400х3мм	м2	1,92	<u>984.79</u> -	<u>-</u> -	1891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,015	<u>18303.84</u> 14099,30	<u>222.51</u> 182,91	275	211	<u>3</u> 3	<u>107.6200</u> 1,2489	<u>1.61</u> 0,02
12	& C111-1726-29	Тактильна плитка керамічна з конгусоподібним рифленням 500х500х55	м2	1,5	<u>829.61</u> -	<u>-</u> -	1244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,024	<u>10845.66</u> 9121,98	<u>1.79</u> 1,63	260	219	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>1.49</u> -
14	& C126-130-23	Тактильний показчик для поручня	шт	4	<u>37.23</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C126-130-24	Тактильний показчик для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча)	шт	20	<u>36.48</u> -	<u>-</u> -	730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,5	<u>1859.22</u> 1855,64	<u>3.58</u> 3,26	930	928	<u>2</u> 2	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>6.42</u> 0,01
17	& C111-1726-30	Стрічка самоклеюча тактильна 30х5мм	м.п.	50,5	<u>38.26</u> -	<u>-</u> -	1932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					22847	3652	<u>6</u> 6		<u>26.87</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					22847				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19189				
		всього заробітна плата, грн.					3658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1933				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					713				
		Всього будівельні роботи, грн.					24780				

		Всього по розділу 1					24780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін									
18	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,2	<u>684.37</u> 653,57	- -	1506	1438	- -	<u>4.5900</u> -	<u>10.1</u> -
19	& C126-1237-239	Дзеркало поворотне 500x700 мм , VIDA MED, з комплектом тримачей код: ZK-01 ТМ «VIDA MED».	шт	2	<u>2252.63</u> -	- -	4505	-	- -	- -	- -
20	& C126-1237-220	Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	2	<u>1631.91</u> -	- -	3264	-	- -	- -	- -
21	& C126-1237-216	Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	4	<u>2172.51</u> -	- -	8690	-	- -	- -	- -
22	& C11100-1189	Поручень для раковини настіний посилений для МГН ПР1-550/32 InoxMetal	шт	2	<u>3745.35</u> -	- -	7491	-	- -	- -	- -
23	& C1630-677-A-4	Вішак на 2 гачки	шт	2	<u>146.80</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
24	& C126-1237-230	Поручень прямий з нержавіючої сталі з утримувачем для душу, ПН1-300/32 (100x600, 32) ТМ "InoxMetal"	шт	2	<u>633.33</u> -	- -	1267	-	- -	- -	- -
25	& C126-1237-236	Сидіння для душу відкидне, пластикове сидіння, 43x40x39.5 см Sanpreis	шт	2	<u>2602.15</u> -	- -	5204	-	- -	- -	- -
26	& C126-1237-237	Штора в зону для душу 1800x2000мм ТОВ «НВП» СК Прометей»	шт	2	<u>663.13</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
27	& C126-1237-238	Карниз для душової штори, кутовий, 900x900мм, 20мм ТОВ «НВП» СК Прометей» (Україна, м. Дніпро).	шт	2	<u>2019.73</u> -	- -	4039	-	- -	- -	- -
28	& C11100-1030	Тримач туалетного паперу	шт	2	<u>270.78</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
29	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,2	<u>1500.55</u> 1470,89	- -	300	294	- -	<u>10.3300</u> -	<u>2.07</u> -
30	& C11100-1054	Поличка для банного приладдя	шт	2	<u>699.49</u> -	- -	1399	-	- -	- -	- -
31	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02	<u>5560.26</u> 5394,15	- -	111	108	- -	<u>42.7700</u> -	<u>0.86</u> -
32	& C126-1237-190	Кнопка виклику для інвалідів, комплект BELFIX-SET-HELP 5YE (з приймачем)	шт	2	<u>1185.91</u> -	- -	2372	-	- -	- -	- -
33	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	<u>15209.97</u> 14969,20	- -	304	299	- -	<u>114.2600</u> -	<u>2.29</u> -
34	& C130-549-5	Сушарка для рук 071-100	шт	2	<u>640.54</u> -	- -	1281	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	<u>684.37</u> 653,57	- -	137	131	- -	<u>4.5900</u> -	<u>0.92</u> -
36	& С126- 1240-3	Універсальний дозатор рідкого мила S.5 (0, 5 л)	шт	2	<u>213.48</u> -	- -	427	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					44459	2270	- -		<u>16.24</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					44459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42189				
		всього заробітна плата, грн.					2270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1126				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					370				
		Всього будівельні роботи, грн.					45585				

		Всього по розділу 2					45585				
		Разом прямі витрати по кошторису					67306	5922	<u>6</u> 6		<u>43.11</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					67306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61378				
		всього заробітна плата, грн.					5928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3058				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1083				
		Всього будівельні роботи, грн.					70364				

		Всього по кошторису					70364				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					48,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7011				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05/ТХ
на технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,559 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00792 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,132 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	4711,30	211,26	471	364	21	25.5800	2.56
					3642,34	96,63			10	0,6671	0,07
2	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,04	15209,97	-	608	599	-	114.2600	4.57
					14969,20	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1079	963	21		7.13
									10		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					1079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95				
		всього заробітна плата, грн.					973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					159				
		Всього будівельні роботи, грн.					1559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1559				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1132				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07/КБ 1

на конструкції залізобетонні. нульовий цикл

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 33580,271 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 32,5731 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5006,860 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,3816	<u>35330.36</u> 1185,02	<u>34111.42</u> 12075,26	13482	452	<u>13017</u> 4608	<u>10.3180</u> 73,1544	<u>3.94</u> 27,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,66512	<u>44166.41</u> 1481,91	<u>42639.27</u> 15094,08	73542	2468	<u>71000</u> 25133	<u>12.9030</u> 91,4430	<u>21.49</u> 152,26
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	2,046	<u>38808.18</u> 38808,18	<u>-</u> -	79402	79402	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>707.05</u> -
4	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2046	<u>44166.41</u> 1481,91	<u>42639.27</u> 15094,08	9036	303	<u>8724</u> 3088	<u>12.9030</u> 91,4430	<u>2.64</u> 18,71
5	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	26118,36 5	<u>126.48</u> -	<u>126.48</u> 25,36	3303451	-	<u>3303451</u> 662362	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 4205,06
6	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	12,0747	<u>6431.16</u> 712,53	<u>5673.40</u> 1692,75	77654	8604	<u>68505</u> 20439	<u>6.2040</u> 9,1565	<u>74.91</u> 110,56
7	КБ1-130-3	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (дно котловану)	1000м3	0,92	<u>16432.08</u> -	<u>16432.08</u> 4934,84	15118	-	<u>15118</u> 4540	<u>-</u> 26,7181	<u>-</u> 24,58
8	КБ1-130-9 к=4	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (до 5 проходів)	1000м3	0,92	<u>6402.83</u> -	<u>6402.83</u> 2173,00	5891	-	<u>5891</u> 1999	<u>-</u> 12,2602	<u>-</u> 11,28
9	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	12,0747	<u>44166.41</u> 1481,91	<u>42639.27</u> 15094,08	533296	17894	<u>514856</u> 182256	<u>12.9030</u> 91,4430	<u>155.8</u> 1104,15
10	С311-10 варіант 1	Перевезення ґрунту до 10 км (з тимчасового відвалу)	т	21130,72 5	<u>126.48</u> -	<u>126.48</u> 25,36	2672614	-	<u>2672614</u> 535875	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3402,05
11	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	6,6382	<u>9441.46</u> -	<u>9441.46</u> 2795,63	62674	-	<u>62674</u> 18558	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 99,95
12	КБ1-27-11	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	6,6382	<u>4552.30</u> -	<u>4552.30</u> 1347,94	30219	-	<u>30219</u> 8948	<u>-</u> 7,2600	<u>-</u> 48,19
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,495	<u>18302.09</u> 18302,09	<u>-</u> -	63966	63966	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>578.41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,495	<u>4396.26</u> 2547,12	<u>1849.14</u> 782,96	15365	8902	<u>6463</u> 2736	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>70.59</u> 19,67
15	КБ1-130-3	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 40 см	1000м3	6,6382	<u>16432.08</u> -	<u>16432.08</u> 4934,84	109079	-	<u>109079</u> 32758	<u>-</u> 26,7181	<u>-</u> 177,36
16	КБ1-130-9 к=4	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (до 5 проходів) =====	1000м3	6,6382	<u>6402.83</u> -	<u>6402.83</u> 2173,00	42503	-	<u>42503</u> 14425	<u>-</u> 12,2602	<u>-</u> 81,39
17	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,193	<u>9441.46</u> -	<u>9441.46</u> 2795,63	11264	-	<u>11264</u> 3335	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 17,96
18	КБ1-27-11 К=5	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 (ДО 30 М)	1000м3	1,193	<u>22761.48</u> -	<u>22761.48</u> 6739,70	27154	-	<u>27154</u> 8040	<u>-</u> 36,3000	<u>-</u> 43,31
19	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,47	<u>18302.09</u> 18302,09	<u>-</u> -	63508	63508	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>574.27</u> -
20	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	5,13	<u>23584.44</u> 23584,44	<u>-</u> -	120988	120988	<u>-</u> -	<u>187.0000</u> -	<u>959.31</u> -
21	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 =====	100м3	15,4	<u>4396.26</u> 2547,12	<u>1849.14</u> 782,96	67702	39226	<u>28476</u> 12058	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>311.02</u> 86,69
22	КБ8-2-1	Улаштування дренажного шару з піску	1 м3	283	<u>1339.17</u> 304,81	<u>125.90</u> 53,76	378985	86261	<u>35630</u> 15214	<u>2.5300</u> 0,3739	<u>715.99</u> 105,81
23	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	-2,83	<u>4396.26</u> 2547,12	<u>1849.14</u> 782,96	-12441	-7208	<u>-5233</u> -2216	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>-57.15</u> -15,93
24	КБ1-132-1	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,283	<u>19303.40</u> -	<u>19303.40</u> 5963,47	5463	-	<u>5463</u> 1688	<u>-</u> 32,6128	<u>-</u> 9,23
25	КБ1-132-7 к=4	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см (до 5 проходів) =====	1000м3	0,283	<u>6015.72</u> -	<u>6015.72</u> 2772,09	1702	-	<u>1702</u> 785	<u>-</u> 16,9048	<u>-</u> 4,78
26	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	3,547	<u>9441.46</u> -	<u>9441.46</u> 2795,63	33489	-	<u>33489</u> 9916	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 53,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ1-27-11	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	3,547	<u>4552.30</u> -	<u>4552.30</u> 1347,94	16147	-	<u>16147</u> 4781	<u>-</u> 7,2600	<u>-</u> 25,75
28	КБ1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	3,547	<u>32083.17</u> -	<u>32083.17</u> 9722,48	113799	-	<u>113799</u> 34486	<u>-</u> 52,7861	<u>-</u> 187,23
29	КБ1-131-6 К=5	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см (5 проходів)	1000м3	3,547	<u>23983.54</u> -	<u>23983.54</u> 8214,62	85070	-	<u>85070</u> 29137	<u>-</u> 46,3485	<u>-</u> 164,4
Разом прямі витрати по розділу 1							8020122	484766	<u>7277075</u> 1634949		<u>4118.27</u> 10165,77
Разом будівельні роботи, грн.							8020122				
в тому числі:							258281				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2119715				
всього заробітна плата, грн.							1067512				
Загальновиробничі витрати, грн.							1714,1				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							378080				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9087634				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							9087634				
Розділ 2. Фундаментна плита Фпм1											
30	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	1,5	<u>45403.97</u> 19971,97	<u>3516.55</u> 1872,43	68106	29958	<u>5275</u> 2809	<u>165.7700</u> 11,7305	<u>248.66</u> 17,6
31	C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	153	<u>3694.39</u> -	<u>-</u> -	565242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	11,8589	<u>57475.39</u> 35942,72	<u>12375.85</u> 5699,74	681595	426241	<u>146764</u> 67593	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>3253.5</u> 426,87
33	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1203,678 35	<u>4506.70</u> -	<u>-</u> -	5424617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	4,999	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	169622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	115,365	<u>33931,11</u> -	- -	3914463	-	- -	- -	- -
36	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	11,735	<u>33931,11</u> -	- -	398182	-	- -	- -	- -
37	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	29,977	<u>33931,11</u> -	- -	1017153	-	- -	- -	- -
38	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	5,936	<u>6731,41</u> -	- -	39958	-	- -	- -	- -
39	C124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	4,999	<u>6158,72</u> -	- -	30787	-	- -	- -	- -
40	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	115,365	<u>5675,17</u> -	- -	654716	-	- -	- -	- -
41	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	11,735	<u>5025,93</u> -	- -	58979	-	- -	- -	- -
42	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	29,977	<u>4701,27</u> -	- -	140930	-	- -	- -	- -
43	КБ9-61-13	Монтаж м/к обрамлень	т	0,03921	<u>12058,89</u> 8886,18	<u>2825,94</u> 1210,36	473	348	<u>111</u> 47	<u>63.8880</u> 8,3655	<u>2,51</u> 0,33
44	C121-782	Металеві конструкції	т	0,03921	<u>85402,55</u> -	- -	3349	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13168172	456547	<u>152150</u> 70449		<u>3504,67</u> 444,8
		Разом будівельні роботи, грн.					13168172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12559475				
		всього заробітна плата, грн.					526996				
		Загальновиробничі витрати, грн.					281438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					473,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					104578				
		Всього будівельні роботи, грн.					13449610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					13449610				
		Розділ 3. Плита прямоку									
45	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0029	<u>57475.39</u>	<u>12375.85</u>	167	104	<u>36</u>	<u>274.3510</u>	<u>0.8</u>
					<u>35942,72</u>	<u>5699,74</u>			<u>17</u>	<u>35,9959</u>	<u>0,1</u>
46	С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	0,29435	<u>4506.70</u>	-	1327	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0489	<u>33931,11</u>	-	1659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,0489	<u>6731,41</u>	-	329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3482	104	<u>36</u>		<u>0.8</u>
									<u>17</u>		<u>0,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3342				
		всього заробітна плата, грн.					121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24				
		Всього будівельні роботи, грн.					3546				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					3546				
		Розділ 4. Фундаментна плита Фпм2									
49	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0129	<u>45403.97</u>	<u>3516.55</u>	586	258	<u>45</u>	<u>165.7700</u>	<u>2.14</u>
					<u>19971,97</u>	<u>1872,43</u>			<u>24</u>	<u>11,7305</u>	<u>0,15</u>
50	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,3158	<u>3694.39</u>	-	4861	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,1397	<u>57475.39</u>	<u>12375.85</u>	8029	5021	<u>1729</u>	<u>274.3510</u>	<u>38.33</u>
					<u>35942,72</u>	<u>5699,74</u>			<u>796</u>	<u>35,9959</u>	<u>5,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	14,17955	<u>4506.70</u> -	<u>-</u> -	63903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,222	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	7533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,708	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	24023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,939	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	31861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	0,934	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	31692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,222	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,708	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	4018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	0,939	<u>4701.27</u> -	<u>-</u> -	4414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C124-42	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 32-40 мм	т	0,934	<u>4375.23</u> -	<u>-</u> -	4086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					186500	5279	<u>1774</u> 820		<u>40.47</u> 5,18
		Разом будівельні роботи, грн.					186500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179447				
		всього заробітна плата, грн.					6099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1209				
		Всього будівельні роботи, грн.					189755				

		Всього по розділу 4					189755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Стіна СМ2									
61	КБ6-53-6	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	100 м3	0,3647	<u>266320.39</u> 118676,23	<u>88421.43</u> 46366,92	97127	43281	<u>32247</u> 16910	<u>833.4590</u> 292,0935	<u>303.96</u> 106,53
62	КБ6-57-1	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	13,131	<u>3979.68</u> 2185,88	<u>1629.62</u> 867,71	52257	28703	<u>21399</u> 11394	<u>14.4760</u> 5,4361	<u>190.08</u> 71,38
63	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,2188	<u>68274.53</u> 27254,27	<u>40765.70</u> 21706,27	14938	5963	<u>8920</u> 4749	<u>208.0320</u> 135,9864	<u>45.52</u> 29,75
64	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,1459	<u>30248.55</u> 19424,99	<u>10573.68</u> 3982,95	4413	2834	<u>1543</u> 581	<u>144.6280</u> 22,0968	<u>21.1</u> 3,22
65	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	37,01705	<u>4506.70</u> -	<u>-</u> -	166825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,265	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	8992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,212	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	41125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	7,276	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	246883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	4,378	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	148550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,265	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	2143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	1,212	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	8158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	7,276	<u>5025.93</u> -	<u>-</u> -	36569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	4,378	<u>4701.27</u> -	<u>-</u> -	20582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ9-61-13	Монтаж м/к обрамлень	т	0,2014	<u>12058.89</u>	<u>2825.94</u>	2429	1790	<u>569</u>	<u>63.8880</u>	<u>12.87</u>
					8886,18	1210,36			244	8,3655	1,68
75	С121-782	Металеві конструкції	т	0,2014	<u>85402.55</u>	<u>-</u>	17200	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					868191	82571	<u>64678</u>		<u>573.53</u>
									33878		212,56
		Разом будівельні роботи, грн.					868191				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					720942				
		всього заробітна плата, грн.					116449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58713				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20814				
		Всього будівельні роботи, грн.					926904				

		Всього по розділу 5					926904				
		Розділ 6. Перекриття евакуаційного виходу									
76	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,04374	<u>111240.22</u>	<u>4989.76</u>	4866	3348	<u>218</u>	<u>537.5920</u>	<u>23.51</u>
					76547,72	2656,87			116	16,6449	0,73
77	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,63	<u>2346.13</u>	<u>958.60</u>	1478	771	<u>604</u>	<u>8.2170</u>	<u>5.18</u>
					1223,35	510,42			322	3,1977	2,01
78	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,04374	<u>30592.41</u>	<u>13052.09</u>	1338	756	<u>571</u>	<u>131.9780</u>	<u>5.77</u>
					17290,44	6949,77			304	43,5392	1,9
79	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	4,43961	<u>4506.70</u>	<u>-</u>	20008	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
80	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,035	<u>33931.11</u>	<u>-</u>	1188	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
81	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,091	<u>33931.11</u>	<u>-</u>	3088	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
82	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,504	<u>33931.11</u>	<u>-</u>	17101	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,035	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,091	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	0,504	<u>5025.93</u> -	<u>-</u> -	2533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							52496	4875	<u>1393</u> 742		<u>34.46</u> 4,64
Разом будівельні роботи, грн.							52496				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46228				
всього заробітна плата, грн.							5617				
Загальновиробничі витрати, грн.							2880				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1035				
Всього будівельні роботи, грн.							55376				

Всього по розділу 6							55376				
Розділ 7. Стіна См1											
86	КБ6-53-6	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	100 м3	5,181	<u>266320.39</u> 118676,23	<u>88421.43</u> 46366,92	1379806	614862	<u>458111</u> 240227	<u>833.4590</u> 292,0935	<u>4318.15</u> 1513,34
87	КБ6-57-1	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	108,122	<u>3979.68</u> 2185,88	<u>1629.62</u> 867,71	430291	236342	<u>176198</u> 93819	<u>14.4760</u> 5,4361	<u>1565.17</u> 587,76
88	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	3,1086	<u>68274.53</u> 27254,27	<u>40765.70</u> 21706,27	212238	84723	<u>126724</u> 67476	<u>208.0320</u> 135,9864	<u>646.69</u> 422,73
89	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	2,0724	<u>30248.55</u> 19424,99	<u>10573.68</u> 3982,95	62687	40256	<u>21913</u> 8254	<u>144.6280</u> 22,0968	<u>299.73</u> 45,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	525,8715	<u>4506.70</u> -	<u>-</u> -	2369945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	3,23295	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	109698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	45,86085	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1556110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	45,9123	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1557855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	12,3039	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	417485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,18795	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	6377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	0,6237	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	21163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	3,23295	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	26145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	45,86085	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	308708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	45,9123	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	260560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	12,3039	<u>5025.93</u> -	<u>-</u> -	61839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	0,18795	<u>4701.27</u> -	<u>-</u> -	884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C124-42	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 32-40 мм	т	0,6237	<u>4375.23</u> -	<u>-</u> -	2729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,18345	<u>10051.03</u> 6753,84	<u>2652.13</u> 840,66	1844	1239	<u>487</u> 154	<u>47.4320</u> 4,6479	<u>8.7</u> 0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	C113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	12,5	<u>410.14</u> -	<u>-</u> -	5127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C113-173	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	4,55	<u>645.00</u> -	<u>-</u> -	2935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ9-61-13	Монтаж м/к обрамлень	т	2,021	<u>12058.89</u> 8886,18	<u>2825.94</u> 1210,36	24371	17959	<u>5711</u> 2446	<u>63.8880</u> 8,3655	<u>129.12</u> 16,91
107	C121-782	Металеві конструкції	т	2,021	<u>85402.55</u> -	<u>-</u> -	172599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КР20-34-1	Забивання гнізд на фасадах після розбирання рихтувань	100шт	9,7	<u>4877.82</u> 4877,82	<u>-</u> -	47315	47315	<u>-</u> -	<u>38.6760</u> -	<u>375.16</u> -
109	C111-1650 варіант 2	Ремонтна суміш Teknoger 300EX	кг	116	<u>36.80</u> -	<u>-</u> -	4269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C1-1-10- ИНВ варіант 1	Жгут бетонітовий 0,27 м*485*1,05	м	137	<u>161.33</u> -	<u>-</u> -	22102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							9065082	1042696	<u>789144</u> 412376		<u>7342.72</u> 2587,38
Разом будівельні роботи, грн.							9065082				
в тому числі:							7233242				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1455072				
всього заробітна плата, грн.							737956				
Загальновиробничі витрати, грн.							1191,61				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							262941				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9803038				

Всього по розділу 7							9803038				
Розділ 8. Плита перекриття на відм. -2. 600											
111	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,046	<u>111240.22</u> 76547,72	<u>4989.76</u> 2656,87	5117	3521	<u>230</u> 122	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>24.73</u> 0,77
112	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,4872	<u>2346.13</u> 1223,35	<u>958.60</u> 510,42	1143	596	<u>467</u> 249	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>4</u> 1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,046	<u>30592.41</u> 17290,44	<u>13052.09</u> 6949,77	1407	795	<u>600</u> 320	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>6.07</u> 2
114	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	4,669	<u>4506.70</u> -	<u>-</u> -	21042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03255	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,45465	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	15427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,03255	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,45465	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	3060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					48563	4912	<u>1297</u> 691		<u>34.8</u> 4,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48563 42354 5603 2878 4,7 1036 51441				

		Всього по розділу 8					51441				
		Розділ 9. Плита перекриття на відм. -1. 500									
119	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,0026	<u>111240.22</u> 76547,72	<u>4989.76</u> 2656,87	289	199	<u>13</u> 7	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>1.4</u> 0,04
120	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,098805	<u>2346.13</u> 1223,35	<u>958.60</u> 510,42	232	121	<u>95</u> 50	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>0.81</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,0026	<u>30592.41</u> 17290,44	<u>13052.09</u> 6949,77	80	45	<u>34</u> 18	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>0.34</u> 0,11
122	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	0,2639	<u>4506.70</u> -	<u>-</u> -	1189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002205	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0966	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	3278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,002205	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,0966	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 9							5811	365	<u>142</u> 75		<u>2.55</u> 0,47
Разом будівельні роботи, грн.							5811				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5304				
всього заробітна плата, грн.							440				
Загальновиробничі витрати, грн.							225				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							80				
Всього будівельні роботи, грн.							6036				

Всього по розділу 9							6036				
Розділ 10. Плита перекриття на відм. +2.700											
127	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,0068	<u>111240.22</u> 76547,72	<u>4989.76</u> 2656,87	756	521	<u>34</u> 18	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>3.66</u> 0,11
128	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,0567	<u>2346.13</u> 1223,35	<u>958.60</u> 510,42	133	69	<u>54</u> 29	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>0.47</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,0068	<u>30592,41</u> 17290,44	<u>13052,09</u> 6949,77	208	118	<u>89</u> 47	<u>131,9780</u> 43,5392	<u>0,9</u> 0,3
130	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	0,6902	<u>4506,70</u> -	<u>-</u> -	3111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0042	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0525	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	1781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,0042	<u>8087,17</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,0525	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					6519	708	<u>177</u> 94		<u>5,03</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					6519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5634				
		всього заробітна плата, грн.					802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149				
		Всього будівельні роботи, грн.					6931				

		Всього по розділу 10					6931				
		Разом прямі витрати по кошторису					31424938	2082823	<u>8287866</u> 2154091		<u>15657,3</u> 13425,82
		Разом будівельні роботи, грн.					31424938				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21054249				
		всього заробітна плата, грн.					4236914				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2155333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3489,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					769946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					33580271				

		Всього по кошторису					33580271				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					32573,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5006860				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/КБ 2

на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4942,865 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,38328 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 370,234 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Плита монолітна Пм-1									
1	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,3451	<u>111240.22</u> 76547,72	<u>4989.76</u> 2656,87	38389	26417	<u>1722</u> 917	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>185.52</u> 5,74
2	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	105,6321	<u>2346.13</u> 1223,35	<u>958.60</u> 510,42	247827	129225	<u>101259</u> 53917	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>867.98</u> 337,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,3451	<u>30592.41</u> 17290,44	<u>13052.09</u> 6949,77	10557	5967	<u>4504</u> 2398	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>45.55</u> 15,03
4	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 10 м2 до 20 м2	100 м3	3,2132	<u>27659.75</u> 16879,41	<u>10573.68</u> 3982,95	88876	54237	<u>33975</u> 12798	<u>125.6750</u> 22,0968	<u>403.82</u> 71
5	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	35,0295	<u>4506.70</u> -	- -	157867	-	- -	- -	- -
6	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,61475	<u>33931.11</u> -	- -	20859	-	- -	- -	- -
7	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	57,04755	<u>33931.11</u> -	- -	1935687	-	- -	- -	- -
8	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	18,98085	<u>33931.11</u> -	- -	644041	-	- -	- -	- -
9	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	12,2556	<u>33931.11</u> -	- -	415846	-	- -	- -	- -
10	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	9,14865	<u>33931.11</u> -	- -	310424	-	- -	- -	- -
11	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	8,19945	<u>7188.44</u> -	- -	58941	-	- -	- -	- -
12	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	57,04755	<u>6731.41</u> -	- -	384010	-	- -	- -	- -
13	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	18,98085	<u>5675.17</u> -	- -	107720	-	- -	- -	- -
14	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	12,2556	<u>5025.93</u> -	- -	61596	-	- -	- -	- -
15	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	9,14865	<u>4701.27</u> -	- -	43010	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4525650	215846	<u>141460</u> 70030		<u>1502.87</u> 429,55
		Разом будівельні роботи, грн.					4525650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					4168344 285876 144239 231,89 51169 4669889 4669889				
		Розділ 2. Плита монолітна Пм-2									
16	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыття до 200 мм	100 м3	0,025	<u>111240.22</u> 76547,72	<u>4989.76</u> 2656,87	2781	1914	<u>125</u> 66	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>13.44</u> 0,42
17	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,586215	<u>2346.13</u> 1223,35	<u>958.60</u> 510,42	1375	717	<u>562</u> 299	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>4.82</u> 1,87
18	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекрыття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,025	<u>30592.41</u> 17290,44	<u>13052.09</u> 6949,77	765	432	<u>326</u> 174	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>3.3</u> 1,09
19	C1424- 11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,5375	<u>4506.70</u> -	<u>-</u> -	11436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,010815	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,08085	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	2743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,49455	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	16781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,010815	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,08085	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,4934	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	2800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					39670	3063	<u>1013</u> 539		<u>21.56</u> 3,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39670 35594 3602 1841 2,99 660 41511				

		Всього по розділу 2					41511				
		Розділ 3. Плита монолітна Пм-3									
26	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,025	<u>111240.22</u> 76547,72	<u>4989.76</u> 2656,87	2781	1914	<u>125</u> 66	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>13.44</u> 0,42
27	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,418215	<u>2346.13</u> 1223,35	<u>958.60</u> 510,42	981	512	<u>401</u> 213	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>3.44</u> 1,34
28	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,025	<u>30592.41</u> 17290,44	<u>13052.09</u> 6949,77	765	432	<u>326</u> 174	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>3.3</u> 1,09
29	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,5375	<u>4506.70</u> -	<u>-</u> -	11436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,010815	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,34965	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	11864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,05775	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,010815	<u>7188,44</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,34965	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	2354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,05775	<u>5675,17</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							32914	2858	<u>852</u> 453		<u>20,18</u> 2,85
Разом будівельні роботи, грн.							32914				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29204				
всього заробітна плата, грн.							3311				
Загальновиробничі витрати, грн.							1697				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							609				
Всього будівельні роботи, грн.							34611				

Всього по розділу 3							34611				
Розділ 4. Плита монолітна Пм-4.1											
36	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,144	<u>111240,22</u> 76547,72	<u>4989,76</u> 2656,87	16019	11023	<u>719</u> 383	<u>537,5920</u> 16,6449	<u>77,41</u> 2,4
37	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	1,55295	<u>2346,13</u> 1223,35	<u>958,60</u> 510,42	3643	1900	<u>1489</u> 793	<u>8,2170</u> 3,1977	<u>12,76</u> 4,97
38	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,144	<u>30592,41</u> 17290,44	<u>13052,09</u> 6949,77	4405	2490	<u>1880</u> 1001	<u>131,9780</u> 43,5392	<u>19</u> 6,27
39	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	14,616	<u>4506,70</u> -	<u>-</u> -	65870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,24885	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	8444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,3041	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	44250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,24885	<u>7188,44</u> -	<u>-</u> -	1789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	1,3041	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	8778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							153198	15413	<u>4088</u> 2177		<u>109,17</u> 13,64
Разом будівельні роботи, грн.							153198				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							133697				
всього заробітна плата, грн.							17590				
Загальновиробничі витрати, грн.							9032				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3251				
Всього будівельні роботи, грн.							162230				

Всього по розділу 4							162230				
Розділ 5. Плита монолітна Пм-4.2											
44	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,033	<u>111240,22</u> 76547,72	<u>4989,76</u> 2656,87	3671	2526	<u>165</u> 88	<u>537,5920</u> 16,6449	<u>17,74</u> 0,55
45	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,05628	<u>2346,13</u> 1223,35	<u>958,60</u> 510,42	132	69	<u>54</u> 29	<u>8,2170</u> 3,1977	<u>0,46</u> 0,18
46	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,033	<u>30592,41</u> 17290,44	<u>13052,09</u> 6949,77	1010	571	<u>431</u> 229	<u>131,9780</u> 43,5392	<u>4,36</u> 1,44
47	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	3,3495	<u>4506,70</u> -	<u>-</u> -	15095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0273	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2898	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	9833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,0273	<u>7188,44</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,2898	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	1951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					32814	3166	<u>650</u> 346		<u>22,56</u> 2,17
		Разом будівельні роботи, грн.					32814				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28998				
		всього заробітна плата, грн.					3512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1811				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					654				
		Всього будівельні роботи, грн.					34625				

		Всього по розділу 5					34625				
		Разом прямі витрати по кошторису					4784246	240346	<u>148063</u> 73545		<u>1676,34</u> 451,59
		Разом будівельні роботи, грн.					4784246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4395837				
		всього заробітна плата, грн.					313891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158619				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					255,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56343				
		Всього будівельні роботи, грн.					4942865				

		Всього по кошторису					4942865				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2383,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					370234				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09/КБ 3

на конструкції залізобетонні. сходи монолітні

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 137,513 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0871 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,631 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Евакуаційний вихід №1									
1	КБ6-1-19	Сходовий марш См-1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0114	133705.29	22040.81	1524	726	251	463.4300	5.28
		залізобетонних із ребрами угору			63721,63	9585,07			109	60,5024	0,69
2	С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	1,1571	4506.70	-	5215	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,007035	<u>33931,11</u>	-	239	-	-	-	-
4	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05775	<u>33931,11</u>	-	1960	-	-	-	-
5	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1785	<u>33931,11</u>	-	6057	-	-	-	-
6	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,007035	<u>10298,50</u>	-	72	-	-	-	-
7	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,05775	<u>6731,41</u>	-	389	-	-	-	-
8	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,1785	<u>5675,17</u>	-	1013	-	-	-	-
9	КБ6-1-19	Сходовий марш См-2 (2 шт) Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,022	<u>133705,29</u>	<u>22040,81</u>	2942	1402	<u>485</u>	<u>463.4300</u>	<u>10.2</u>
10	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,233	<u>4506,70</u>	-	10063	-	-	-	-
11	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0126	<u>33931,11</u>	-	428	-	-	-	-
12	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,11362	<u>33931,11</u>	-	3855	-	-	-	-
13	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,5754	<u>33931,11</u>	-	19524	-	-	-	-
14	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0126	<u>10298,50</u>	-	130	-	-	-	-
15	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,11362	<u>6731,41</u>	-	765	-	-	-	-
16	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,5754	<u>5675,17</u>	-	3265	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ6-1-19	Сходовий марш СМ-3 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,011	<u>133705.29</u> 63721,63	<u>22040.81</u> 9585,07	1471	701	<u>242</u> 105	<u>463.4300</u> 60,5024	<u>5.1</u> 0,67
18	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,1165	<u>4506.70</u> -	<u>-</u> -	5032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0063	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05187	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,28875	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	9798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0063	<u>10298.50</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,05187	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,28875	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	1639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ6-22-1	Сходовий майданчик СМН-1 (2 шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,02	<u>284158.94</u> 140731,96	<u>23054.08</u> 11748,04	5683	2815	<u>461</u> 235	<u>1061.2470</u> 74,0859	<u>21.22</u> 1,48
26	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,03	<u>4506.70</u> -	<u>-</u> -	9149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01512	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1491	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	5059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,01512	<u>10298.50</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,1491	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	1004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-22-1	Сходовий майданчик Смн-2 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,014	<u>284158,94</u> 140731,96	<u>23054,08</u> 11748,04	3978	1970	<u>323</u> 164	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>14,86</u> 1,04
32	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>4506,70</u> -	<u>-</u> -	6404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09555	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	3242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,09555	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ6-22-1	Сходовий майданчик Смн-3 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,014	<u>284158,94</u> 140731,96	<u>23054,08</u> 11748,04	3978	1970	<u>323</u> 164	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>14,86</u> 1,04
38	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>4506,70</u> -	<u>-</u> -	6404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09765	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	3313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,08064	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	2736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,09765	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,08064	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					131926	9584	<u>2085</u> 988		<u>71.52</u> 6,25
		Разом будівельні роботи, грн.					131926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120257				
		всього заробітна плата, грн.					10572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5587				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2059				
		Всього будівельні роботи, грн.					137513				

		Всього по розділу 1					137513				
		Разом прямі витрати по кошторису					131926	9584	<u>2085</u> 988		<u>71.52</u> 6,25
		Разом будівельні роботи, грн.					131926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120257				
		всього заробітна плата, грн.					10572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5587				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2059				
		Всього будівельні роботи, грн.					137513				

		Всього по кошторису					137513				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					87,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12631				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/ОВ
на опалення та вентиляція

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3949,772 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,15414 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 301,322 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,36	<u>15209.97</u>	-	5476	5389	-	<u>114.2600</u>	<u>41.13</u>
					14969,20	-			-	-	-
2	& С130-420-18	Електричний конвектор PL-T350-700/220 Stinex	шт	5	<u>5611.72</u>	-	28059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-420-19	Електричний конвектор PL-T500-1000/220 Stinex	шт	3	<u>8161.72</u>	-	24485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С130-420-20	Електричний конвектор PL-T700-1400/220 Stinex	шт	28	<u>8161.72</u>	-	228528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					286548	5389	-		<u>41.13</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					286548				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281159				
		всього заробітна плата, грн.					5389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2658 3,99 880 289206				

		Всього по розділу 1					289206				
		Розділ 2. Вентиляція									
		ПВ 1									
5	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	<u>15250.06</u> 12740,65	<u>758.78</u> 287,85	15250	12741	<u>759</u> 288	<u>94.8600</u> 1,9618	<u>94.86</u> 1,96
6	& 2308-4001-544	Припливно-витяжна установка GreenSTR 15, Aerostar Україна, ПВ 1	комплект	1	<u>955421.27</u> -	<u>-</u> -	955421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>954.17</u> 469,60	<u>152.77</u> 47,58	954	470	<u>153</u> 48	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
8	& 2308-ПВ-АВТ-5	Система автоматики ПВ1	шт	1	<u>163065.63</u> -	<u>-</u> -	163066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ККБ 1									
9	КМ38-6-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,4	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>7758.43</u> 4907,10	<u>750.41</u> 249,53	7758	4907	<u>750</u> 250	<u>35.2800</u> 1,5946	<u>35.28</u> 1,59
10	& 2302-13024-141 варіант 1	Зовнішній блок Aerostar AER-CS335REOU	шт	1	<u>375510.00</u> -	<u>-</u> -	375510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1545-288-23 варіант 1	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	1	<u>1050.12</u> -	<u>-</u> -	1050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>240.43</u> 234,80	<u>3.53</u> 1,75	240	235	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
13	& 2308-4001-13 варіант 1	Провідний пульт керування WRC-VA01A	компл.	1	<u>6545.13</u> -	<u>-</u> -	6545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ11-234-7	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	10 шт	2	<u>139.86</u> 139,86	<u>-</u> -	280	280	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
15	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>240.43</u> 234,80	<u>3.53</u> 1,75	240	235	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
16	& 2308-4001-322 варіант 1	Комплект обв'язки АСК-20ВЕJ	шт	1	<u>59026.28</u> -	<u>-</u> -	59026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	шт	4	<u>507.32</u> 404,82	<u>21.38</u> 9,47	2029	1619	<u>86</u> 38	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>12.36</u> 0,27
18	& С1630-1119-146 варіант 1	Шумоглушник SMN 90-40	шт	3	<u>17222.90</u> -	<u>-</u> -	51669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1630-1145-3 варіант 1	Шумопоглинач SMN 70-40	шт	1	<u>10990.22</u> -	<u>-</u> -	10990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	<u>1238.30</u> 498,61	<u>29.94</u> 13,26	2477	997	<u>60</u> 27	<u>3.7600</u> 0,0931	<u>7.52</u> 0,19
21	& С1300-534	Противибуховий пристрій К-УЗS-25	шт	2	<u>81884.62</u> -	<u>-</u> -	163769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	1	<u>533.42</u> 373,96	<u>63.54</u> 24,09	533	374	<u>64</u> 24	<u>2.8200</u> 0,1700	<u>2.82</u> 0,17
23	& С1301-1215 варіант 1	ґрати зовнішні 3070-1Н 750x1600 ПП Григоренко	шт	1	<u>5518.74</u> -	<u>-</u> -	5519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>430.37</u> 312,96	<u>50.06</u> 18,28	430	313	<u>50</u> 18	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
25	& С1301-1216 варіант 1	ґрати зовнішні 3070-1Н 1400x700 ПП Григоренко	шт	1	<u>4530.37</u> -	<u>-</u> -	4530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	112	<u>298.76</u> 241,35	<u>32.03</u> 10,53	33461	27031	<u>3587</u> 1179	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>203.84</u> 8,34
27	& С1301-1040 варіант 1	ґрати вентиляційні, однорядні, 150x100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	6	<u>351.95</u> -	<u>-</u> -	2112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1301-1115 варіант 1	ґрати вентиляційні, однорядні, 350x150мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	54	<u>535.36</u> -	<u>-</u> -	28909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1301-1094 варіант 2	ґрати вентиляційні, однорядні, 350x250мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	26	<u>535.35</u> -	<u>-</u> -	13919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C1301-1094 варіант 1	Грати вентиляційні накладні (для перетоку між приміщеннями), 500x300мм 3005-Кр2 ПП Григоренко	шт	26	<u>531.60</u> -	<u>-</u> -	13822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1301-1020 варіант 1	Дросель-клапан з металевою ручкою 200x150мм ДК ПП Григоренко	шт	1	<u>418.89</u> -	<u>-</u> -	419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1301-1105 варіант 1	Дросель-клапан з металевою ручкою 250x200мм ДК ПП Григоренко	шт	11	<u>508.65</u> -	<u>-</u> -	5595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1301-1025 варіант 1	Дросель-клапан з металевою ручкою 400x200мм ДК ПП Григоренко	шт	3	<u>799.35</u> -	<u>-</u> -	2398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,057	<u>137679.16</u> 33882,16	<u>674.35</u> 297,24	7848	1931	<u>38</u> 17	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.92</u> 0,12
35	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,6503	<u>134734.02</u> 31021,97	<u>593.09</u> 261,25	87618	20174	<u>386</u> 170	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>155.88</u> 1,19
36	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,7106	<u>126508.92</u> 26841,71	<u>541.77</u> 238,53	89897	19074	<u>385</u> 169	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>147.38</u> 1,19
37	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	2,2082	<u>121210.05</u> 20197,29	<u>421.08</u> 178,27	267656	44600	<u>930</u> 394	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>344.61</u> 2,76
38	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	1,5477	<u>116941.05</u> 16325,04	<u>429.63</u> 182,06	180990	25266	<u>665</u> 282	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>195.23</u> 1,98
39	КБ20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100м2	0,072	<u>116136.08</u> 15026,96	<u>406.11</u> 169,83	8362	1082	<u>29</u> 12	<u>116.1100</u> 1,1928	<u>8.36</u> 0,09
40	КБ20-3-14	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм	100м2	0,039	<u>114515.31</u> 13728,87	<u>384.72</u> 160,36	4466	535	<u>15</u> 6	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>4.14</u> 0,04
41	КБ20-3-16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм	100м2	0,188	<u>119597.46</u> 12430,79	<u>382.14</u> 157,57	22484	2337	<u>72</u> 30	<u>96.0500</u> 1,1067	<u>18.06</u> 0,21
42	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	8	<u>1902.25</u> 1129,41	<u>534.61</u> 236,73	15218	9035	<u>4277</u> 1894	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>64.96</u> 13,3
43	& C114-50-У-3 варіант 1	Спінений синтетичний каучук фольгований з клеєм 50 мм	м2	80	<u>511.98</u> -	<u>-</u> -	40958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C111-1867 варіант 1	Кріпильні матеріали	шт	100	<u>170.25</u> -	<u>-</u> -	17025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>19534.32</u> 18225,92	<u>1125.61</u> 513,69	5860	5468	<u>338</u> 154	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>38.4</u> 1,17
46	& C113-22-A-6 варіант 1	Труба мідна 9,52	м	15	<u>182.67</u> -	<u>-</u> -	2740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C113-22-A-3 варіант 1	Труба мідна 15,88	м	15	<u>341.66</u> -	<u>-</u> -	5125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>472.77</u> 472,77	<u>-</u> -	1418	1418	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>10.56</u> -
49	& C113-3141-13-3 варіант 1	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x10	м	15,3	<u>51.86</u> -	<u>-</u> -	793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C113-3141-13-5 варіант 1	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x16	м	15,3	<u>59.25</u> -	<u>-</u> -	907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C113-243-2	Клей Thermaflex K-414	л	0,426	<u>788.22</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	KM8-146-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,15	<u>10344.66</u> 2804,05	<u>4006.99</u> 1331,82	1552	421	<u>601</u> 200	<u>20.1600</u> 9,4105	<u>3.02</u> 1,41
53	& C157-246-3 варіант 1	Кабель міжблочний ПВС 5x1,5 мм2	м	15,3	<u>55.51</u> -	<u>-</u> -	849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C113-2439-139 варіант 1	Стрічка обмотувальні тефлонова Benda Vinil (25 м)	шт	3	<u>177.52</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KB20-42-1	П1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10864.69</u> 9155,91	<u>474.84</u> 164,29	10865	9156	<u>475</u> 164	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
56	& 1000-ПРУ-300-7 варіант 2	Припливна установка для укріття в комплекті	шт	1	<u>358006.70</u> -	<u>-</u> -	358007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>954.17</u> 469,60	<u>152.77</u> 47,58	954	470	<u>153</u> 48	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& 1000-222-3 варіант 1	Комплект автоматики П1	шт	1	<u>33828.50</u> -	<u>-</u> -	33829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>685.45</u> 331,53	<u>12.83</u> 5,68	685	332	<u>13</u> 6	<u>2.5000</u> 0,0399	<u>2.5</u> 0,04
60	& С130-382-А-36	Противибуховий пристрій К-MZS К-MZS	шт	1	<u>5350.42</u> -	<u>-</u> -	5350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	26	<u>298.76</u> 241,35	<u>32.03</u> 10,53	7768	6275	<u>833</u> 274	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>47.32</u> 1,94
62	& С1301-1016 варіант 1	ґрати вентиляційні 200x100мм 3030-1 ПП Григоренко	шт	26	<u>451.79</u> -	<u>-</u> -	11747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,4039	<u>137620.16</u> 33882,16	<u>674.35</u> 297,24	55585	13685	<u>272</u> 120	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>105.74</u> 0,84
64	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,3374	<u>137679.16</u> 33882,16	<u>674.35</u> 297,24	46453	11432	<u>228</u> 100	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>88.33</u> 0,7
65	& С1301-1029 варіант 1	Дросель-клапан ДкДу 250	шт	2	<u>795.66</u> -	<u>-</u> -	1591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ20-32-2	В 1 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>1282.30</u> 1200,35	<u>78.51</u> 33,90	1282	1200	<u>79</u> 34	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
67	& 1502-5123 варіант 1	Прямокутний каналний вентилятор SVF (AVF) 60-30/28-4D	шт	1	<u>28169.88</u> -	<u>-</u> -	28170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>240.43</u> 234,80	<u>3.53</u> 1,75	240	235	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
69	& 1601-2300-3 варіант 1	Регулятор швидкості	шт	1	<u>32679.38</u> -	<u>-</u> -	32679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,36	<u>1298.92</u> 1265,73	<u>8.55</u> 3,79	468	456	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>3.52</u> 0,01
71	& С130-231-37 варіант 1	Вставки гнучкі, ВВГ 600x300	шт	2	<u>1634.40</u> -	<u>-</u> -	3269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>607.60</u> 425,78	<u>29.94</u> 13,26	608	426	<u>30</u> 13	<u>3.2500</u> 0,0931	<u>3.25</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>931.06</u> 884,24	<u>44.29</u> 18,75	931	884	<u>44</u> 19	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
89	& 2308-106-A-4 варіант 1	Канальний вентилятор RV 200L	шт	1	<u>6938.25</u> -	<u>-</u> -	6938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1256	<u>1298.92</u> 1265,73	<u>8.55</u> 3,79	163	159	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1.23</u> -
91	& С130-232-200 варіант 1	Вставки гнучкі ВВГ 200 Вентс	шт	2	<u>285.92</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>310.75</u> 229,27	<u>8.55</u> 3,79	311	229	<u>9</u> 4	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
93	& С1630-466-A-3 варіант 1	Зворотній клапан КОМ 200	шт	1	<u>463.22</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	5	<u>298.76</u> 241,35	<u>32.03</u> 10,53	1494	1207	<u>160</u> 53	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>9.1</u> 0,37
95	& С1301-1116 варіант 1	ґрати вентиляційні, однорядні, 250x100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	5	<u>400.02</u> -	<u>-</u> -	2000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00314	<u>137620.16</u> 33882,16	<u>674.35</u> 297,24	432	106	<u>2</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>0.82</u> 0,01
97	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,128	<u>137679.16</u> 33882,16	<u>674.35</u> 297,24	17623	4337	<u>86</u> 38	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>33.51</u> 0,27
98	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>51.61</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							3453610	245963	<u>16507</u> 6389		<u>1870.83</u> 44,67
Разом устаткування, грн.							2019191				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							79294				
Всього устаткування, грн.							2098485				
Разом будівельні роботи, грн.							1434419				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1171949				
всього заробітна плата, грн.							252352				
Загальновиробничі витрати, грн.							127663				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							193,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							42701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1562082				

		Всього по розділу 2					3660565				
		Разом прямі витрати по кошторису					3740158	251352	<u>16507</u>		<u>1911,96</u>
		Разом устаткування, грн.					2019191		6389		44,67
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					79294				
		Всього устаткування, грн.					2098485				
		Разом будівельні роботи, грн.					1720967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1453108				
		всього заробітна плата, грн.					257741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130322				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					197,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43581				
		Всього будівельні роботи, грн.					1851289				

		Всього по кошторису					3949772				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2154,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					301322				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011/АОВ

на автоматизація систем вентиляції

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 32,060 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06364 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,833 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,05	<u>1412.69</u> 1098,31	<u>114.63</u> 82,25	71	55	<u>6</u> 4	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>0.43</u> 0,03
2	& С1545-66- А-138	Кабель КГ 3х1,5 мм ²	м	5,1	<u>29.25</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,24	<u>2046.46</u> 1558,06	<u>209.83</u> 148,59	491	374	<u>50</u> 36	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>2.93</u> 0,24
4	& С1545-66- А-139	Кабель КГ 4х2,5 мм ²	м	24,48	<u>58.33</u> -	<u>-</u> -	1428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,16	<u>3053.68</u> 2154,47	<u>463.50</u> 294,92	489	345	<u>74</u> 47	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>2.7</u> 0,32
6	& С1545-66-А-140	Кабель КГ 4х10 мм ²	м	16,32	<u>228.03</u> -	-	3721	-	-	-	-
7	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,08	<u>1412.69</u> 1098,31	<u>114.63</u> 82,25	113	88	<u>9</u> 7	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>0.69</u> 0,05
8	& С1545-66-В-14	Кабель OLFLEX Classic 115CY 4G1.5	м	8,16	<u>144.72</u> -	-	1181	-	-	-	-
9	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,27	<u>1120.80</u> 946,33	<u>82.95</u> 60,13	1423	1202	<u>105</u> 76	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>9.41</u> 0,52
10	& С157-403-10	Кабель OLFLEX SMART 108 2х0.75	м	105,06	<u>17.92</u> -	-	1883	-	-	-	-
11	& С157-403-11	Кабель OLFLEX SMART 108 3х0.75	м	24,48	<u>22.74</u> -	-	557	-	-	-	-
12	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,41	<u>1412.69</u> 1098,31	<u>114.63</u> 82,25	579	450	<u>47</u> 34	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>3.53</u> 0,23
13	& С157-403-13	Кабель OLFLEX SMART 108 7х0.75	м	21,42	<u>50.33</u> -	-	1078	-	-	-	-
14	& С157-403-15	Кабель OLFLEX SMART 108 9х0.75	м	15,3	<u>75.58</u> -	-	1156	-	-	-	-
15	& С1545-66-В-6	Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 2х2х0.8 мм ²	м	5,1	<u>46.75</u> -	-	238	-	-	-	-
16	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	2,21	<u>4004.44</u> 2132,84	<u>174.06</u> 71,67	8850	4714	<u>385</u> 158	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>35.98</u> 0,97
17	& С113-2124-А-3	Труба ПВХ гнучка гофрована легка О 25, з протяжкою "Octopus". Серія 9 91925	м	223,21	<u>14.01</u> -	-	3127	-	-	-	-
18	& С113-2124-Б-3	Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 25-26 53344R	шт	500	<u>3.56</u> -	-	1780	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							28314	7228	<u>676</u> 362		<u>55.67</u> 2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					28314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20410				
		всього заробітна плата, грн.					7590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3746				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1243				
		Всього будівельні роботи, грн.					32060				

		Всього по кошторису					32060				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					63,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8833				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/ВК
на водопровід та каналізація

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1309,238 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,02136 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 151,088 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровод госп-питний В1, В1.1									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	109,26	8,55	109	93	9	0,6700	0,67
					93,19	3,79			4	0,0266	0,03
2	& 1704-30002-16	Лічильник води SENSUS-420PC 20	шт	1	4044,11	-	4044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	74,03	-	74	53	-	0,3600	0,36
			т		52,83	-			-	-	-
4	& С113-2029-5	Манометр загального призначення ОБМ-100	шт	1	425,16	-	425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1630-113-4	Кран триходовий для встановлення манометра 116186к	шт	1	306,93	-	307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1630-674-17	Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N	шт	2	1151,52	-	2303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1630-674-21	Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N	шт	1	<u>815.31</u>	-	815	-	-	-	-
8	& C1630-674-19	Фільтр косий 1 1/2" VT.192.N	шт	1	<u>1098.63</u>	-	1099	-	-	-	-
9	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	4	<u>2700.44</u>	<u>208.66</u>	10802	9454	<u>835</u>	<u>18.0400</u>	<u>72.16</u>
10	& C111-542-131	Ємність для води ВК-1000 Укрхімпласт	шт	4	<u>2363.42</u>	<u>93.31</u>			<u>373</u>	<u>0,6224</u>	<u>2,49</u>
11	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3510.00</u>	<u>194.04</u>	3510	2932	<u>194</u>	<u>21.3200</u>	<u>21.32</u>
12	& 17064-1759-519	Установка підвищення тиску для побутового призначення Wilo-Isar BOOST5-E-5	шт	1	<u>2931.50</u>	<u>74.22</u>	35793	-	<u>74</u>	<u>0,5002</u>	<u>0,5</u>
13	& C1630-674-17	Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N	шт	2	<u>1151.52</u>	-	2303	-	-	-	-
14	& C1630-674-33	Кран кульовий 1" Base VT.214.N	шт	11	<u>471.52</u>	-	5187	-	-	-	-
15	& C1630-674-47	Кран кульовий 3/4" Base VT.214.N	шт	2	<u>333.95</u>	-	668	-	-	-	-
16	& C1630-674-16	Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N	шт	20	<u>219.05</u>	-	4381	-	-	-	-
17	& C1630-674-21	Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N	шт	2	<u>815.31</u>	-	1631	-	-	-	-
18	& C1630-1583-6	Клапан поплавковий Farg для ємностей 1"	шт	4	<u>624.00</u>	-	2496	-	-	-	-
19	& C1630-674-122	Кран кульовий кутовий 3/4"-1/2" VT.392.N.05	шт	18	<u>197.32</u>	-	3552	-	-	-	-
20	& C130-11861-2	Гнучке підведення до унітазу	шт	18	<u>112.32</u>	-	2022	-	-	-	-
21	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,143	<u>66171.62</u>	<u>3094.74</u>	9463	1874	<u>443</u>	<u>90.6900</u>	<u>12.97</u>
22	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,44	<u>13106.52</u>	<u>899.30</u>	31261	4449	<u>129</u>	<u>6,2497</u>	<u>0,89</u>
23	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,055	<u>71046.66</u>	<u>1811.97</u>			<u>797</u>	<u>71.0100</u>	<u>31.24</u>
					<u>10111,11</u>	<u>630,53</u>			<u>277</u>	<u>4,3530</u>	<u>1,92</u>
					<u>60291.47</u>	<u>687.23</u>	3316	433	<u>38</u>	<u>55.2700</u>	<u>3.04</u>
					<u>7869,90</u>	<u>254,74</u>			<u>14</u>	<u>1,7283</u>	<u>0,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,451	<u>53336.13</u> 7869,90	<u>687.23</u> 254,74	24055	3549	<u>310</u> 115	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>24.93</u> 0,78
25	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,111	<u>48965.62</u> 7869,90	<u>687.23</u> 254,74	54401	8743	<u>764</u> 283	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>61.4</u> 1,92
26	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,2	<u>1536.11</u> 1415,16	<u>25.97</u> 2,01	3379	3113	<u>57</u> 4	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>18.08</u> 0,03
27	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,44	<u>18625.64</u> 12992,35	<u>5594.74</u> 3400,83	8195	5717	<u>2462</u> 1496	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>39.56</u> 10,89
28	& С113-ЕКО-48	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik	м	44	<u>65.84</u> -	<u>-</u> -	2897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	26,4	<u>472.77</u> 472,77	<u>-</u> -	12481	12481	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>92.93</u> -
30	& С113-439-Б-9	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-54, т=9 мм	м	59,466	<u>43.58</u> -	<u>-</u> -	2592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С113-439-Б-7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-42, т=9 мм	м	5,61	<u>27.17</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С113-439-Б-6	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-35, т=9 мм	м	46,002	<u>21.50</u> -	<u>-</u> -	989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С113-439-Б-5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-28, т=9 мм	м	113,322	<u>18.98</u> -	<u>-</u> -	2151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С113-439-Б-4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-22, т=9 мм	м	44,88	<u>17.07</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С113-243-2	Клей Thermaflex K-414	л	3,7488	<u>788.22</u> -	<u>-</u> -	2955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,9	<u>427.28</u> -	<u>-</u> -	385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	<u>217.80</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	<u>51.61</u> -	<u>-</u> -	774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,06	<u>32293.35</u> 13491,06	<u>-</u> -	1938	809	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>6.42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	6	<u>240.47</u> 208,37	<u>29.20</u> 13,81	1443	1250	<u>175</u> 83	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>8.88</u> 0,56
41	& С1630-63-1-4	Кран-комплект пожежний Ду19 HW-19N-15	шт	6	<u>3431.70</u> -	<u>-</u> -	20590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	<u>71.19</u> 70,81	<u>-</u> -	71	71	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>0.49</u> -
43	& С1630-673-66	Кран поливальний зовнішній 15	шт	1	<u>207.08</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С1545-13-12	Гнучкий шланг для поливу Д20	м	30	<u>33.83</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							299929	55021	<u>6084</u> 2852		<u>394.45</u> 20,11
Разом устаткування, грн.							39837				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1564				
Всього устаткування, грн.							41401				
Разом будівельні роботи, грн.							260092				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							198987				
всього заробітна плата, грн.							57873				
Загальновиробничі витрати, грн.							28289				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							41,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9235				
Всього будівельні роботи, грн.							288381				

Всього по розділу 1							329783				
Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ											
45	& С1630-674-16	Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N	шт	8	<u>219.05</u> -	<u>-</u> -	1752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	8	<u>1002.92</u> 928,27	<u>21.76</u> 8,96	8023	7426	<u>174</u> 72	<u>7.0000</u> 0,0550	<u>56</u> 0,44
47	& 1514-14027-17	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 100,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 100 V Thermex	шт	1	<u>7628.33</u> -	<u>-</u> -	7628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 1514-14027-16	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 50 V Thermex	шт	7	<u>6285.00</u> -	<u>-</u> -	43995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	<u>1781.58</u> 1659,09	<u>-</u> -	2851	2655	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>18.37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C130-630-37	Змішувач однавжальний для умивальника M-Size Eurosmart Grohe	комплект	10	<u>1632.50</u>	-	16325	-	-	-	-
51	& C130-630-31	Змішувач для умивальника інвалідів з подовженою рукояткою Euroesco Special Grohe	комплект	2	<u>5546.75</u>	-	11094	-	-	-	-
52	& C130-630-62-1УЦ	Змішувач однавжальний для душу Euroesco Special Grohe	комплект	2	<u>4820.11</u>	-	9640	-	-	-	-
53	& C130-630-39	Гігієнічний душ Tempesta-F Trigger Spray 30 Grohe	комплект	2	<u>995.00</u>	-	1990	-	-	-	-
54	& C130-630-36	Однавжальний змішувач для ванни з душовим набором Eurosmart Grohe	комплект	1	<u>5432.00</u>	-	5432	-	-	-	-
55	& C130-630-33	Однавжальний кухонний змішувач BauLoop Grohe	комплект	1	<u>3228.80</u>	-	3229	-	-	-	-
56	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,363	<u>18625.64</u> 12992,35	<u>5594.74</u> 3400,83	6761	4716	<u>2031</u> 1235	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>32.63</u> 8,99
57	& C113-ЕКО-48	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 / діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik	м	36,3	<u>65.84</u>	-	2390	-	-	-	-
58	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,63	<u>472.77</u> 472,77	-	1716	1716	-	<u>3.5200</u>	<u>12.78</u>
59	& C113-439-В-4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-22 , т=13 мм	м	37,026	<u>53.43</u>	-	1978	-	-	-	-
60	& C113-243-2	Клей Thermaflex K-414	л	0,51546	<u>788.22</u>	-	406	-	-	-	-
61	КБ21-30-1	Установлення сушарок	100шт	0,01	<u>15209.97</u> 14969,20	-	152	150	-	<u>114.2600</u>	<u>1.14</u>
62	& C130-549-1-13	Сушка для рушників електрична 710x535 мм Теплий Світ	шт	1	<u>2094.50</u>	-	2095	-	-	-	-
63	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>51.61</u>	-	258	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							127715	16663	<u>2205</u> 1307		<u>120.92</u> 9,43
Разом устаткування, грн.							51623				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2028				
Всього устаткування, грн.							53651				
Разом будівельні роботи, грн.							76092				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							57224				
всього заробітна плата, грн.							17970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					8442 12,05 2657 84534 138185				
		Розділ 3. Побутова каналізація К1, К1н									
64	КБ17-1-4	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10компл.	1,2	<u>3840.54</u> 3339,05	<u>211.26</u> 96,63	4609	4007	<u>254</u> 116	<u>23.4500</u> 0,6671	<u>28.14</u> 0,8
65	& С111-2164 варіант 1	Умивальник керамічний 50см з бутिलочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом PRESIDENT 50 Cersanit	шт	2	<u>3831.08</u> -	<u>-</u> -	7662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С111-2166	Умивальник, вмонтований у корпус з бутилочним пластмасовим сифоном CALLA 54 Cersanit	шт	8	<u>2133.51</u> -	<u>-</u> -	17068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С111-2165	Умивальник керамічний 60см з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом для інвалідів Etiuda 65 Cersanit	шт	2	<u>4428.51</u> -	<u>-</u> -	8857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>4711.30</u> 3642,34	<u>211.26</u> 96,63	471	364	<u>21</u> 10	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>2.56</u> 0,07
69	& С130-493-16	Мийка для кухні з нержавіючої сталі з бутилочним пластмасовим сифоном K-SERIES Grohe	шт	1	<u>4707.99</u> -	<u>-</u> -	4708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,8	<u>7877.05</u> 5126,16	<u>481.66</u> 220,33	14179	9227	<u>867</u> 397	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>65.54</u> 2,74
71	& С111-2066	Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком бл, сидіння з кришкою ЕКО 23 Cersanit	шт	14	<u>5114.06</u> -	<u>-</u> -	71597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С111-2101	Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком бл, сидіння з кришкою дитячий	шт	2	<u>4094.06</u> -	<u>-</u> -	8188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С111-2102	Унітаз для інвалідів компакт з горизонтальним випуском з місцями кріплення поручнів, сидіння з кришкою для інвалідів ETIUDA 593 Cersanit	шт	2	<u>5793.20</u> -	<u>-</u> -	11586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,4	<u>1275.17</u> 1061,56	<u>71.97</u> 32,75	510	425	<u>29</u> 13	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>3.02</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C113-2295-25	Трап з решіткою із нержавіючої сталі, косим випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr	шт	4	<u>1686.86</u>	-	6747	-	-	-	-
76	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10 компл.	0,1	<u>3360.62</u>	<u>697.35</u>	336	218	<u>70</u>	<u>16.2400</u>	<u>1.62</u>
					2181,19	313,63			31	2,1845	0,22
77	& C130-541-21	Душовий піддон сталевий р.70x70x11 з сифоном для душового піддону KollerPool 70x70	шт	1	<u>2182.30</u>	-	2182	-	-	-	-
78	& C113-2295-14	Вентиляційний клапан Q = 37 л/с, DN 110 HL900N	шт	5	<u>2027.85</u>	-	10139	-	-	-	-
79	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3444.62</u>	<u>194.04</u>	3445	2932	<u>194</u>	<u>21.3200</u>	<u>21.32</u>
					2931,50	74,22			74	0,5002	0,5
80	& 15011-184-32	Каналізаційна насосна установка DrainLift SANI-L.16M/4с Wilo	шт	1	<u>366540.00</u>	-	366540	-	-	-	-
81	& 15011-184-29	Насос стічних вод TMW32/11-10m	шт	4	<u>9676.00</u>	-	38704	-	-	-	-
82	& 15011-184-28	Насосна установка для відведення побутових стічних вод HiDrainlift3-24	шт	1	<u>14596.00</u>	-	14596	-	-	-	-
83	& C1130-1105	Засувка шиберна ПБХ 110	шт	1	<u>1714.49</u>	-	1714	-	-	-	-
84	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>929.21</u>	<u>160.48</u>	929	586	<u>160</u>	<u>4.2600</u>	<u>4.26</u>
					585,75	55,92			56	0,3809	0,38
85	& C1141-1015	Запірний клапан DN80 PN10 GG25 KPL Wilo	шт	1	<u>10719.79</u>	-	10720	-	-	-	-
86	& 17064-1759-517	HANDMEMBRANPUMPE G11/2" GG насос ручний "Wilo" без витратомірного пристрою	шт	1	<u>12259.00</u>	-	12259	-	-	-	-
87	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>798.06</u>	<u>63.47</u>	798	668	<u>63</u>	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
					667,63	31,55			32	0,2268	0,23
88	& C1630-255-4	Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG. 11/2" T-BOHRG. HANDGR.	шт	1	<u>14344.37</u>	-	14344	-	-	-	-
89	& C1630-67-61-98	Клапан запірний Rp/Rp 1 1/2"	шт	5	<u>3454.57</u>	-	17273	-	-	-	-
90	& C1630-67-61-99	Кульовий зворотний клапан Rp/Rp 1 1/2"	шт	4	<u>4096.31</u>	-	16385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,407	<u>118577.84</u> 13477,52	<u>186.49</u> 83,48	48261	5485	<u>76</u> 34	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>37.38</u> 0,23
92	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм	100м	0,451	<u>47345.59</u> 13477,52	<u>186.49</u> 83,48	21353	6078	<u>84</u> 38	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>41.42</u> 0,25
93	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,209	<u>43178.11</u> 14055,72	<u>90.60</u> 40,13	9024	2938	<u>19</u> 8	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>20.02</u> 0,06
94	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,132	<u>32465.14</u> 20513,10	<u>6178.97</u> 3724,90	4285	2708	<u>816</u> 492	<u>145.7000</u> 27,0649	<u>19.23</u> 3,57
95	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	13,2	<u>352.41</u> -	<u>-</u> -	4652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,693	<u>22257.88</u> 16745,06	<u>5279.93</u> 3258,93	15425	11604	<u>3659</u> 2258	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>81.5</u> 16,45
97	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	69,3	<u>98.76</u> -	<u>-</u> -	6844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,231	<u>17627.24</u> 15333,57	<u>2195.70</u> 1261,45	4072	3542	<u>507</u> 291	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>24.51</u> 2,11
99	& С113-ЕКО-50	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik	м	23,1	<u>145.29</u> -	<u>-</u> -	3356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	<u>51.61</u> -	<u>-</u> -	1548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,8	<u>427.28</u> -	<u>-</u> -	769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С11110-Б-29	Технологічний люк 200х200 UNIFACE AL АСО 415200	шт	2	<u>5701.36</u> -	<u>-</u> -	11403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					797538	50782	<u>6819</u> 3850		<u>355.32</u> 27,7
		Разом устаткування, грн.					432099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					16969 449068 365439 307838 54632 26764 39,53 8721 392203 841270				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1225182 523559 20561 544120 701623 564049 130475 63495 93,43 20613 765118 1309238	122466	<u>15108</u> 8009		<u>870.69</u> 57,24
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1021,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					151088				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013/ЕМ
на силове електрообладнання

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2108,566 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,92773 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 265,995 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
		ВРП Щит ввідно-розподільний									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>3088.82</u>	<u>831.00</u>	3089	1516	<u>831</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1515,93	283,83			284	1,7521	1,75
2	& 1517-2041-31	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП	комплект	1	<u>418083.21</u>	<u>-</u>	418083	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		ЩВ1 Щит силовий									
3	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>701.34</u>	<u>44.60</u>	701	468	<u>45</u>	<u>3.4000</u>	<u>3.4</u>
					467,50	24,04			24	0,1579	0,16
4	& С1512-150-А-181	Щит металевий накладний, на 24 модуля, ІР31, тип ЩРн-24з ІР31, кат. № Б00011296	шт	1	<u>2117.53</u>	<u>-</u>	2118	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	9	<u>240.43</u> 234,80	<u>3.53</u> 1,75	2164	2113	<u>32</u> 16	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>14.4</u> 0,11
6	& 9000-1099-1-90	Комплект обмежувачів для мереж SPCT2, клас С, тип SPCT2-460/4, код. 167596, 4п. 280BAC	шт	1	<u>3990.00</u> -	<u>-</u> -	3990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 9000-1099-1-168	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=125 А, тип PLHT, кат. № 248041	шт	1	<u>4176.66</u> -	<u>-</u> -	4177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 9000-1099-1-51	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=100 А, тип PLHT, кат. № 248040	шт	1	<u>4449.17</u> -	<u>-</u> -	4449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 9000-1097-1-145	Незалежний розчеплювач для PL7, ZP-ASA/230, кат. № 248439	шт	1	<u>660.94</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 9000-1099-1-120	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 6кА: - Ін=20А, тип PL6, кат. № 286602	шт	1	<u>619.44</u> -	<u>-</u> -	619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 9000-1099-1-63	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 6кА: Ін=10А, тип PL6, кат. № 286599	шт	2	<u>509.17</u> -	<u>-</u> -	1018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 9000-1099-1-17	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=10 А, тип PL6, кат. № 286531	шт	2	<u>152.50</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1545-288-7	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	шт	1	<u>1223.91</u> -	<u>-</u> -	1224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1545-288-А-1	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-10/2+3Р, кат. № 271069	шт	4	<u>13.09</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2533.15</u> 2361,31	<u>-</u> -	25	24	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>0.14</u> -
16	& С1545-66-А-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12.20</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1530-4-1-18	Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an Eaton 112913	шт	1	<u>297.31</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-24-2	ЩОп1 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>824.03</u> 537,63	<u>46.39</u> 25,67	824	538	<u>46</u> 26	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
19	& С1512-150-А-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298	шт	1	<u>2688.07</u> -	<u>-</u> -	2688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>240.43</u> 234,80	<u>3.53</u> 1,75	3366	3287	<u>49</u> 25	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>22.4</u> 0,18
21	& 9000-1099-1-62	Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=63А, тип ZP-A, кат. № 284908	шт	1	<u>1570.36</u> -	<u>-</u> -	1570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 9000-1099-1-18	Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468	шт	13	<u>1118.33</u> -	<u>-</u> -	14538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1545-288-8	Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063	шт	1	<u>1383.14</u> -	<u>-</u> -	1383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С1545-288-А-2	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070	шт	6	<u>7.99</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2533.15</u> 2361,31	<u>-</u> -	25	24	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>0.14</u> -
26	& С1545-66-А-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12.20</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-24-2	ЩОп2 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>824.03</u> 537,63	<u>46.39</u> 25,67	824	538	<u>46</u> 26	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
28	& С1512-150-А-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298	шт	1	<u>2688.07</u> -	<u>-</u> -	2688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>240.43</u> 234,80	<u>3.53</u> 1,75	3366	3287	<u>49</u> 25	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>22.4</u> 0,18
30	& 9000-1099-1-15	Вимикач навантаження 3р, Ін=380В, - Ін=40А, тип ZP-A, кат. № 248265	шт	1	<u>1366.11</u> -	<u>-</u> -	1366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 9000-1099-1-18	Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468	шт	13	<u>1118.33</u> -	<u>-</u> -	14538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1545-288-8	Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063	шт	1	<u>1383.14</u> -	<u>-</u> -	1383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1545-288-А-2	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070	шт	6	<u>7.99</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2533.15</u> 2361,31	<u>-</u> -	25	24	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>0.14</u> -
35	& С1545-66-А-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12.20</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ21-24-2	ЩТХ1 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>824.03</u> 537,63	<u>46.39</u> 25,67	824	538	<u>46</u> 26	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
37	& С1512-150-А-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298	шт	1	<u>2688.07</u> -	<u>-</u> -	2688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,68	<u>1343.23</u> 1098,31	<u>45.17</u> 24,84	913	747	<u>31</u> 17	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>5.85</u> 0,11
64	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,5	<u>444.70</u> 303,22	<u>21.76</u> 8,96	222	152	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>1.09</u> 0,03
65	& С1545-66-ВВГ-НГД-31	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5	м	120,36	<u>21.54</u> -	<u>-</u> -	2593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	13,28	<u>1928.75</u> 1558,06	<u>92.12</u> 51,31	25614	20691	<u>1223</u> 681	<u>12.2000</u> 0,3315	<u>162.02</u> 4,4
67	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	8,45	<u>619.10</u> 436,74	<u>54.39</u> 22,40	5231	3690	<u>460</u> 189	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>26.53</u> 1,16
68	& С1545-66-ВВГ-НГД-32	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х2,5	м	1982,88	<u>32.86</u> -	<u>-</u> -	65157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1545-66-ВВГ-НГД-70	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х1,5	м	81,6	<u>34.72</u> -	<u>-</u> -	2833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С1545-66-ВВГ-НГД-71	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х2,5	м	151,98	<u>53.31</u> -	<u>-</u> -	8102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,3	<u>2649.36</u> 2079,12	<u>173.36</u> 98,14	795	624	<u>52</u> 29	<u>16.2800</u> 0,6355	<u>4.88</u> 0,19
72	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,96	<u>619.10</u> 436,74	<u>54.39</u> 22,40	594	419	<u>52</u> 22	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>3.01</u> 0,13
73	& С1545-66-ВВГ-НГД-73	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х6	м	128,52	<u>204.15</u> -	<u>-</u> -	26237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	100м	0,95	<u>884.31</u> 564,71	<u>174.06</u> 71,67	840	536	<u>165</u> 68	<u>4.0600</u> 0,4400	<u>3.86</u> 0,42
75	& С1545-66-ВВГ-НГД-74	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х10	м	96,9	<u>306.22</u> -	<u>-</u> -	29673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	100м	0,2	<u>1882.04</u> 1126,63	<u>522.17</u> 215,01	376	225	<u>104</u> 43	<u>8.1000</u> 1,3200	<u>1.62</u> 0,26
77	& С1545-66-ВВГ-НГД-77	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х35	м	20,4	<u>689.62</u> -	<u>-</u> -	14068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,72	<u>5600.09</u> 3560,70	<u>1000.13</u> 397,37	4032	2564	<u>720</u> 286	<u>25.6000</u> 2,4252	<u>18.43</u> 1,75
79	& С1545-66-ВВГ-НГД-78	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х50	м	73,44	<u>937.34</u> -	<u>-</u> -	68838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,5	<u>1343.23</u> 1098,31	<u>45.17</u> 24,84	672	549	<u>23</u> 12	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>4.3</u> 0,08
81	& С157-249-В-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1,5 мм ²	м	51	<u>33.70</u> -	<u>-</u> -	1719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,77	<u>1928.75</u> 1558,06	<u>92.12</u> 51,31	3414	2758	<u>163</u> 91	<u>12.2000</u> 0,3315	<u>21.59</u> 0,59
83	& С157-249-Г-3	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х2,5 мм ²	м	54,06	<u>62.63</u> -	<u>-</u> -	3386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С157-249-В-5	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х2,5 мм ²	м	126,48	<u>96.49</u> -	<u>-</u> -	12204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,4	<u>1343.23</u> 1098,31	<u>45.17</u> 24,84	3224	2636	<u>108</u> 60	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>20.64</u> 0,38
86	& С157-249-Г-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм ²	м	244,8	<u>46.37</u> -	<u>-</u> -	11351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,84	<u>1928.75</u> 1558,06	<u>92.12</u> 51,31	1620	1309	<u>77</u> 43	<u>12.2000</u> 0,3315	<u>10.25</u> 0,28
88	& С157-249-Г-7	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х2,5 мм2	м	85,68	<u>99.40</u> -	<u>-</u> -	8517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	1,46	<u>2649.36</u> 2079,12	<u>173.36</u> 98,14	3868	3036	<u>253</u> 143	<u>16.2800</u> 0,6355	<u>23.77</u> 0,93
90	& С157-249-Г-8	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х4 мм2	м	148,92	<u>145.97</u> -	<u>-</u> -	21738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							327831	39936	<u>3442</u> 1688		<u>307.84</u> 10,71
Разом будівельні роботи, грн.							327831				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							284453				
всього заробітна плата, грн.							41624				
Загальновиробничі витрати, грн.							20556				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6820				
Всього будівельні роботи, грн.							348387				

Всього по розділу 2							348387				
Розділ 3. Лотки з аксесуарами											
91	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,75	<u>9860.71</u> 6750,04	<u>3103.52</u> 1436,65	7396	5063	<u>2328</u> 1077	<u>48.5300</u> 9,0158	<u>36.4</u> 6,76
92	& С1545-8120-33	Лоток перфорований 200х100мм (L=3м) 3534310 фірма "DKC"	шт	25	<u>1866.02</u> -	<u>-</u> -	46651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С1545-8120-43	Кришка лотка 200мм (L=3м) 35524 DKC	шт	25	<u>461.91</u> -	<u>-</u> -	11548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С1545-89-311	Кут верт. зовнішній 90 гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира + порошкова окраска CD90, 100х200 36823RAL DKC	м	4	<u>426.60</u> -	<u>-</u> -	1706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C1545-89-314	Кришка кута верт. зовн.. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CD90 осн.200мм 38244RAL ДКС	м	4	<u>224.75</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C1545-89-740	Кут CS 90 вертикальний внутрішній 90 °, 200x100, 36664, ДКС	шт	4	<u>376.23</u> -	<u>-</u> -	1505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1545-89-313	Кришка кута верт. внутр. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CS90 осн.200мм 38204RAL ДКС	м	4	<u>206.51</u> -	<u>-</u> -	826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1545-8120-3	Відгалуджувач DTP T-подібний горизонтальний 200x100 36163	шт	3	<u>453.98</u> -	<u>-</u> -	1362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C1545-8120-4	Кришка на відгалуджувач DTP T-подібний осн.200 38044	шт	3	<u>267.59</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1545-8120-44	Кут СРО 90 горизонтальний 90 ° 200x100 36004 ДКС	шт	5	<u>311.29</u> -	<u>-</u> -	1556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C1545-8120-2	Кришка на кут СРО 90 горизонтальний 90 ° осн.200 38004	шт	5	<u>191.87</u> -	<u>-</u> -	959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C1630-183-1	Профіль PSL (L=0,5м), BPL2905 ДКС	шт	75	<u>98.55</u> -	<u>-</u> -	7391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C1545-144-2	Кріплення до стелі SML 8, BSV2901 ДКС	шт	40	<u>167.63</u> -	<u>-</u> -	6705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C1545-89-317	Консоль ВМ на лоток з осн.200, сталь оцинк. за методом Сендзимира ВМ ВВМ5020 ДКС	м	75	<u>94.81</u> -	<u>-</u> -	7111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C1545-8120-8	Пластина кріпильна GTO H100 37305	шт	60	<u>24.45</u> -	<u>-</u> -	1467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C1545-8120-9	Пластина PTCE для заземлення 37501	шт	30	<u>24.88</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,005	<u>164516.26</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					99454	5063	<u>2328</u> 1077		<u>36.4</u> 6,76
		Разом будівельні роботи, грн.					99454				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92063				
		всього заробітна плата, грн.					6140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2901				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					924				
		Всього будівельні роботи, грн.					102355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					102355				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби									
108	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	19,03	<u>7287.76</u> 5405,96	<u>591.96</u> 146,91	138686	102875	<u>11265</u> 2796	<u>42.3300</u> 0,9596	<u>805.54</u> 18,26
109	& C113-953-K-1	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОПОС	м	1464,5	<u>22.01</u> -	<u>-</u> -	32234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C113-953-K-20	Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S, КОПОС	шт	3000	<u>64.65</u> -	<u>-</u> -	193950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C113-953-KФ-4	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB КОПОС	шт	100	<u>10.25</u> -	<u>-</u> -	1025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C113-953-KФ-5	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB КОПОС	шт	140	<u>5.99</u> -	<u>-</u> -	839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C113-953-K-13	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 25 мм 1525 КА, світло-сіра 320N 1525 КА КОПОС	м	457,53	<u>31.25</u> -	<u>-</u> -	14298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C113-953-K-21	Тримач вогнетривкий 25мм, 5225 ZNM_S, КОПОС	шт	1000	<u>68.04</u> -	<u>-</u> -	68040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C113-953-KФ-11	Коліно для ПВХ труби 25, світло-сірий 4125 KB КОПОС	шт	30	<u>16.34</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C113-953-KФ-12	Муфта для ПВХ труби 25, світло-сірий 0225 KB КОПОС	шт	45	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,84	<u>8236.99</u> 5925,74	<u>1014.33</u> 316,99	6919	4978	<u>852</u> 266	<u>46.4000</u> 2,0230	<u>38.98</u> 1,7
118	& C113-953-K-2	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 32 мм 1532 КА, світло-сіра 320N 1532 КА КОПОС	м	84,84	<u>37.52</u> -	<u>-</u> -	3183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C113-953-K-22	Тримач вогнетривкий 32мм, 5232 ZNM_S, КОПОС	шт	200	<u>84.50</u> -	<u>-</u> -	16900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C113-953-KФ-6	Коліно для ПВХ труби 32, світло-сірий 4132 KB КОПОС	шт	10	<u>32.62</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C113-953-KФ-7	Муфта для ПВХ труби 32, світло-сірий 0232 KB КОПОС	шт	10	<u>10.72</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ21-2-3	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,6	<u>8810.88</u> 6104,54	<u>1291.29</u> 441,47	5287	3663	<u>775</u> 265	<u>47.8000</u> 2,8240	<u>28.68</u> 1,69
123	& С113-953-К-3	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 40 мм 1540 КА, світло-сіра 320N 1540 КА КОПОС	м	60,6	<u>49.94</u> -	-	3026	-	-	-	-
124	& С113-953-К-23	Тримач вогнетривкий 40мм, 5240 ZNM_S, КОПОС	шт	200	<u>102.77</u> -	-	20554	-	-	-	-
125	& С113-953-КФ-8	Коліно для ПВХ труби 40, світло-сірий 4140 KB КОПОС	шт	5	<u>44.47</u> -	-	222	-	-	-	-
126	& С113-953-КФ-9	Муфта для ПВХ труби 40, світло-сірий 0240 KB КОПОС	шт	5	<u>13.61</u> -	-	68	-	-	-	-
127	& С113-953-КФ-26	Дюбель вогнестійкий М6х35 SB 6.3х35 КОПОС	шт	5000	<u>12.67</u> -	-	63350	-	-	-	-
128	& С113-2124-Б-9	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100х100х50. 53800	шт	60	<u>112.13</u> -	-	6728	-	-	-	-
129	& С1512-6-30	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box Е30мин Т100 Е 4-5 7205 51 0 Bettermann	шт	8	<u>1198.23</u> -	-	9586	-	-	-	-
130	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,116	<u>29590.87</u> 27738,90	-	3433	3218	-	<u>222.0000</u>	<u>25.75</u>
131	& С1545-479-10	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 ДКС 121950	м	117,16	<u>26.71</u> -	-	3129	-	-	-	-
132	& С113-953-КФ-9 варіант 1	Муфта гнучка труба-труба ІР65, д 20мм, довжиною 240мм 50320 ДКС	шт	160	<u>120.99</u> -	-	19358	-	-	-	-
133	& С113-953-КФ-9 варіант 2	Муфта гнучка труба-труба ІР65, д 20мм, довжиною 260мм 50325 ДКС	шт	30	<u>140.57</u> -	-	4217	-	-	-	-
134	& С113-953-КФ-9 варіант 3	Муфта гнучка труба-труба ІР65, д 32, довжиною 290мм 50332 ДКС	шт	10	<u>269.40</u> -	-	2694	-	-	-	-
135	& С113-953-КФ-9 варіант 4	Муфта гнучка труба-труба ІР65, д 40мм, довжиною 340мм 50340 ДКС	шт	5	<u>319.67</u> -	-	1598	-	-	-	-
136	& С113-953-КФ-9 варіант 5	Ізоляційна стрічка, 19мм, 20м НРХ 5200 НРХ	шт	65	<u>84.73</u> -	-	5507	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,49	<u>3355.41</u> 3192,10	- -	5000	4756	- -	<u>25.3100</u> -	<u>37.71</u> -
138	& C1547-6-A-126	Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними шторками, Cedar Plus WDE000540 Schneider Electric	шт	149	<u>200.13</u> -	- -	29819	-	- -	- -	- -
139	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3519.28</u> 3192,10	- -	35	32	- -	<u>25.3100</u> -	<u>0.25</u> -
140	& C1547-62-7	Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric	шт	1	<u>181.53</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							661115	119522	<u>12892</u> 3327		<u>936.91</u> 21,65
Разом будівельні роботи, грн.							661115				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							528701				
всього заробітна плата, грн.							122849				
Загальновиробничі витрати, грн.							61457				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							93,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20648				
Всього будівельні роботи, грн.							722572				

Всього по розділу 4							722572				
Розділ 5. Матеріали для заземлення будівлі											
141	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>5343.74</u> 1557,81	<u>3785.93</u> 941,15	4275	1246	<u>3029</u> 753	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>8.96</u> 4,95
142	& C1545-423-A-13	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann	шт	24	<u>656.83</u> -	- -	15764	-	- -	- -	- -
143	& C1545-423-A-14	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann 3ВВ	шт	8	<u>60.51</u> -	- -	484	-	- -	- -	- -
144	& C1545-423-A-15	Насадка для забивання кувалдою OMEX 20 сталь 3042200 OBO Bettermann	шт	2	<u>1415.34</u> -	- -	2831	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& C1545-423-A-16	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann	шт	8	<u>187.09</u> -	- -	1497	-	- -	- -	- -
146	& C1550-36-2-4Ш	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055	шт	2	<u>388.94</u> -	- -	778	-	- -	- -	- -
147	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,6	<u>3661.25</u> 3115,62	<u>542.00</u> 155,61	2197	1869	<u>325</u> 93	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>13.44</u> 0,58
148	& C1545-423-A-34	Провід плаский, 30х3,5 мм,, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann	м.п.	60	<u>133.44</u> -	- -	8006	-	- -	- -	- -
149	& C1545-423-A-9	Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann	шт	20	<u>833.01</u> -	- -	16660	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							52492	3115	<u>3354</u> 846		<u>22.4</u> 5,53
Разом будівельні роботи, грн.							52492				
в тому числі:							46023				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3961				
всього заробітна плата, грн.							1876				
Загальновиробничі витрати, грн.							2,71				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							598				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							54368				
Всього будівельні роботи, грн.							54368				

Всього по розділу 5							54368				
Розділ 6. Будівельні роботи для контуру заземлення											
150	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,36	<u>29400.14</u> 29400,14	- -	10584	10584	- -	<u>261.8000</u> -	<u>94.25</u> -
151	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,36	<u>16638.27</u> 16638,27	- -	5990	5990	- -	<u>150.4500</u> -	<u>54.16</u> -
152	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,045	<u>29400.14</u> 29400,14	- -	1323	1323	- -	<u>261.8000</u> -	<u>11.78</u> -
153	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045	<u>16638.27</u> 16638,27	- -	749	749	- -	<u>150.4500</u> -	<u>6.77</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							18646	18646	- -		<u>166.96</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							18646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					18646 11051 20,03 4421 29697 29697				
		Розділ 7. Матеріали									
154	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	60	<u>89.65</u> -	<u>-</u> -	5379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	<u>363.20</u> -	<u>-</u> -	3632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	1	<u>14090.85</u> 8679,22	<u>54.39</u> 22,40	14091	8679	<u>54</u> 22	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>62.4</u> 0,14
157	& C1545-64-21-1Д	Дріт з мідною жилою перетином 6мм ² для заземлення ПВ1	м	102	<u>27.67</u> -	<u>-</u> -	2822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	1517-1089 варіант 5	Шафа для зберігання та підзарядки, 230В, 13А V-Card-PDU20LT	шт	8	<u>27720.00</u> -	<u>-</u> -	221760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					247684	8679	<u>54</u> 22		<u>62.4</u> 0,14
		Разом устаткування, грн.					221760				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8709				
		Всього устаткування, грн.					230469				
		Разом будівельні роботи, грн.					25924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17191				
		всього заробітна плата, грн.					8701				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4159				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					30083				

		Всього по розділу 7					260551				
		Разом прямі витрати по кошторису					1966078	219922	<u>23514</u>		<u>1704,47</u>
									7569		48,76
		Разом устаткування, грн.					727017				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					28554				
		Всього устаткування, грн.					755571				
		Разом будівельні роботи, грн.					1239061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					995625				
		всього заробітна плата, грн.					227491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113936				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					174,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38504				
		Всього будівельні роботи, грн.					1352997				

		Всього по кошторису					2108566				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1927,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					265995				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014/ЕО на електроосвітлення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1063,633 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,96795 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 274,285 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
1	КБ21-24-1	ЩО1, ЩО2, ЩАО1,ЩАО2 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	4	<u>701.34</u> 467,50	<u>44.60</u> 24,04	2805	1870	<u>178</u> 96	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>13.6</u> 0,63
2	& С1512- 150-А-220 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-12 ІР31	шт	4	<u>429.04</u> -	<u>-</u> -	1716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	40	<u>240.43</u> 234,80	<u>3.53</u> 1,75	9617	9392	<u>141</u> 70	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>64</u> 0,5
4	& 9000- 1099-1-15 варіант 1	Вимикач навантаження Зр, Un=380В, - In=40А, тип ЗР-А, кат. № 248265	шт	4	<u>732.32</u> -	<u>-</u> -	2929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 9000-1099-1-17 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=10 А, тип PL6, кат. № 286531	шт	36	<u>167.07</u> -	- -	6015	-	- -	- -	- -
6	& С1545-288-7 варіант 1	Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	шт	4	<u>1009.37</u> -	- -	4037	-	- -	- -	- -
7	& С1545-288-А-1 варіант 1	Заглушка Z-10/3F	шт	8	<u>7.89</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
8	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,08	<u>2533.15</u> 2361,31	- -	203	189	- -	<u>14.4000</u> -	<u>1.15</u> -
9	& С1545-66-А-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	8	<u>12.20</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
10	& С1530-4-1-18	Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an Eaton 112913	шт	4	<u>297.31</u> -	- -	1189	-	- -	- -	- -
11	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>680.24</u> 264,85	<u>46.52</u> 23,41	680	265	<u>47</u> 23	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>1.86</u> 0,15
12	& 1517-2346-45 варіант 1	Ящик зі знижуючим трансформатором 220/36 В ЯТП-0,25 220/36-0 36 УХЛ4	шт	1	<u>2729.42</u> -	- -	2729	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					32081	11716	<u>366</u> 189		<u>80.61</u> 1,28
		Разом устаткування, грн.					11673				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					458				
		Всього устаткування, грн.					12131				
		Разом будівельні роботи, грн.					20408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8326				
		всього заробітна плата, грн.					11905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1749				
		Всього будівельні роботи, грн.					25966				

		Всього по розділу 1					38097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Електросвітлотехнічна продукція									
13	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	2,51	<u>24543.29</u> 18549,20	<u>1729.61</u> 827,32	61604	46558	<u>4341</u> 2077	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>317.26</u> 13,27
14	& С1547-4-Б-16 варіант 1	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 О L1200 IP66 Люмен	шт	183	<u>1787.49</u> -	<u>-</u> -	327111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1547-4-Б-15 варіант 1	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен	шт	63	<u>1162.76</u> -	<u>-</u> -	73254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1547-4-Б-19 варіант 1	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 О D220 WH 33 IP65 Люмен	шт	5	<u>860.22</u> -	<u>-</u> -	4301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С111-88-152-3	Комплект підвісу 2м WH WSO	шт	70	<u>105.22</u> -	<u>-</u> -	7365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					473635	46558	<u>4341</u> 2077		<u>317.26</u> 13,27
		Разом будівельні роботи, грн.					473635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					422736				
		всього заробітна плата, грн.					48635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7075				
		Всього будівельні роботи, грн.					496237				

		Всього по розділу 2					496237				
		Розділ 3. Електроустановочні вироби									
18	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,93	<u>3519.28</u> 3192,10	<u>-</u> -	3273	2969	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>23.54</u> -
19	& С1512-14-43 варіант 1	Вимикач зовн. устан. 1-кл. IP54	шт	83	<u>78.24</u> -	<u>-</u> -	6494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1512-14-50 варіант 1	Вимикач зовн. устан. 1-кл. прохідний, IP54	шт	10	<u>85.73</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	15	<u>34.04</u> 22,70	-	511	341	-	<u>0.1800</u>	<u>2.7</u>
22	& С1547-6-А-91	Датчик руху з сутінковим вимикачем накладний 180 град радіус 6м, ІР54 ЕЕ830	шт	15	<u>1020.16</u> -	-	15302	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					26437	3310	-		<u>26.24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					26437				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23127				
		всього заробітна плата, грн.					3310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					562				
		Всього будівельні роботи, грн.					28102				

		Всього по розділу 3					28102				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
23	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	26,82	<u>1343.23</u> 1098,31	<u>45.17</u> 24,84	36025	29457	<u>1211</u> 666	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>230.65</u> 4,3
24	& С1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5	м	1339,26	<u>34.57</u> -	-	46298	-	-	-	-
25	& С157-249-Г-1 варіант 2	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм ²	м	1396,38	<u>51.73</u> -	-	72235	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					154558	29457	<u>1211</u> 666		<u>230.65</u> 4,3
		Разом будівельні роботи, грн.					154558				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123890				
		всього заробітна плата, грн.					30123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					15027 22,79 5029 169585 169585				
26	КБ21-2-7	Розділ 5. Електромонтажні вироби <i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	26,82	<u>5884.16</u> 5170,92	<u>227.75</u> 120,54	157813	138684	<u>6108</u> 3233	<u>41.0000</u> 0,7730	<u>1099.62</u> 20,73
27	& С113-953- К-1 варіант 1	Труба ПВХ жорстка, гладка з раструбом , д. 20 мм, сіра	м	2708,82	<u>17.82</u> -	<u>-</u> -	48271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1110-15- 64-1Г варіант 1	Тримач вогнетривкий 19-21мм 733 21 G clip 733 Bettermann	шт	4900	<u>0.59</u> -	<u>-</u> -	2891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С113-953- КФ-4 варіант 1	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS	шт	240	<u>16.85</u> -	<u>-</u> -	4044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С113-953- КФ-5 варіант 1	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS	шт	170	<u>9.82</u> -	<u>-</u> -	1669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1110-15- 127	Дюбель вогнестійкий М6х40 гальван. уп.100 шт. 910 SD-Q 6х40 Bettermann	шт	5300	<u>5.88</u> -	<u>-</u> -	31164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С113-953- КФ-13 варіант 1	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 132х132х72, світло-сіра КО 125 КА KOPOS	шт	62	<u>117.13</u> -	<u>-</u> -	7262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1512-6- 30 варіант 1	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box Е30мин Т100 Е 4-5 7205 51 0 Bettermann	шт	46	<u>111.57</u> -	<u>-</u> -	5132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					258246	138684	<u>6108</u> 3233		<u>1099.62</u> 20,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					258246 113454 141917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					71258 108,67 23980 329504				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					329504				
34	C113-2	Розділ 6. Матеріали Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	23,5	89.65 -	- -	2107	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					2107	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2107 2107 2107				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					2107				
		Разом прямі витрати по кошторису					947064	229725	12026 6165		1754.38 39,58
		Разом устаткування, грн.					11673				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					458				
		Всього устаткування, грн.					12131				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					935391 693640 235890				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116111 173,99 38395				
		Всього будівельні роботи, грн.					1051502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1063633				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1967,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					274285				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015/СПС-СО

на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 533,759 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,36502 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 220,011 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	8462.22	1.71	8462	8166	2	60.8000	60.8
					8166,05	0,33			-	0,0026	-
2	& 2402-4058-26	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	14815.00	-	14815	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& 2402-4058-26	Виносна антена GSM SMA 25м GSM SMA	шт	1	1722.00	-	1722	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	223.53	3.53	447	440	7	1.6000	3.2
					220,00	1,75			4	0,0126	0,03
5	& 2402-4058-26	Комунікатор МЦА-GSM	шт	1	4776.00	-	4776	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	& 1602-10308-2	Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	3356.67	-	3357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>116.91</u> 85,96	<u>7.05</u> 3,51	234	172	<u>14</u> 7	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.28</u> 0,05
8	& 1511-4001-A-1 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В, 7А/ч NP 12-7	шт	2	<u>571.00</u> -	<u>-</u> -	1142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	48	<u>451.06</u> 403,58	<u>1.71</u> 0,33	21651	19372	<u>82</u> 16	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>153.6</u> 0,12
10	& 2402-4057-8-1Н варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	53	<u>187.50</u> -	<u>-</u> -	9938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що встановлюється на склі	шт	5	<u>227.70</u> 201,79	<u>-</u> -	1139	1009	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>8</u> -
12	& 1602-30076-77 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	6	<u>159.17</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>249.65</u> 201,79	<u>6.63</u> 1,27	499	404	<u>13</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>3.2</u> 0,02
14	& 3000-503 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП "Артон"	шт	3	<u>87.50</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	6,5	<u>9487.75</u> 5405,96	<u>538.26</u> 98,04	61670	35139	<u>3499</u> 637	<u>42.3300</u> 0,6266	<u>275.15</u> 4,07
16	& С1530-63-4 варіант 2	63920 Труба жорстка гладка 320Н ПВХ д20/17,6мм довж3,0м сірий	м	612	<u>29.00</u> -	<u>-</u> -	17748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1530-63-4 варіант 3	Гнучка армована труба д20	м	51	<u>56.64</u> -	<u>-</u> -	2889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,4	<u>6462.41</u> 4457,52	<u>387.49</u> 179,17	2585	1783	<u>155</u> 72	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>13.12</u> 0,45
19	& С1545-89-2-20	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40х25 ТД "Sokol"	м	20,2	<u>40.20</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1545-89-2-26	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60х40 ТД "Sokol"	м	20,2	<u>86.06</u> -	<u>-</u> -	1738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	6,5	<u>1346.93</u> 1112,72	<u>21.76</u> 8,96	8755	7233	<u>141</u> 58	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>52</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	4,1	<u>673.91</u> 445,09	<u>21.76</u> 8,96	2763	1825	<u>89</u> 37	<u>3.2000</u> 0,0550	<u>13.12</u> 0,23
23	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,4	<u>1047.39</u> 870,70	<u>34.29</u> 20,36	419	348	<u>14</u> 8	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>2.5</u> 0,05
24	& С1545-64-231 варіант 2	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 2x2x0,8	м	346,8	<u>42.87</u> -	-	14867	-	-	-	-
25	& С1545-64-233 варіант 2	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,4	м	1122	<u>11.25</u> -	-	12623	-	-	-	-
26	& С157-249-Г-1 варіант 3	Кабель вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 3x1,5	м	5,1	<u>56.10</u> -	-	286	-	-	-	-
27	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>701.34</u> 467,50	<u>44.60</u> 24,04	701	468	<u>45</u> 24	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
28	& С1512-150-A-198	Щит навісний на 8 модулі IP41, ІЕК ІЕК ЩРН-П-8	шт	1	<u>337.77</u> -	-	338	-	-	-	-
29	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	7	<u>240.43</u> 234,80	<u>3.53</u> 1,75	1683	1644	<u>25</u> 12	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>11.2</u> 0,09
30	& 9000-1099-2-1ФВ варіант 1	Автоматичний вимикач Schneider Electric хар-ка С EZ9F34103 Easy9, 1р, 3А	шт	6	<u>160.26</u> -	-	962	-	-	-	-
31	& 9000-1099-2-1УБ варіант 1	Автоматичний вимикач Schneider Electric хар-ка С EZ9F34110 Easy9, 1р, 10А	шт	1	<u>120.00</u> -	-	120	-	-	-	-
32	& С1545-144-4 варіант 1 Уточнить!!!! было 0, 37коп.	Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6x40 мм	шт	3000	<u>0.79</u> -	-	2370	-	-	-	-
33	& С1110-82-14	Кабельна стяжка, 150x3	шт	400	<u>0.21</u> -	-	84	-	-	-	-
34	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,02	<u>17102.25</u> 15064,50	<u>526.38</u> 236,45	342	301	<u>11</u> 5	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>2.27</u> 0,03
35	& С1547-17-1	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором DELUX REL-501 LED	шт	2	<u>295.00</u> -	-	590	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1545-144-4 варіант 1 Уточнить!!!! было 0, 37коп.	Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм	шт	3000	<u>0.79</u> -	<u>-</u> -	2370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1110-82-14	Кабельна стяжка, 150х3	шт	400	<u>0.21</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг.	шт	1	<u>268.23</u> 264,00	<u>4.23</u> 2,10	268	264	<u>4</u> 2	<u>1.9200</u> 0,0151	<u>1.92</u> 0,02
39	& 1504-15414-10 варіант 1	Моноблок УКІМО ІТС на 2 зони VA-2240 WM	шт	1	<u>2858.00</u> -	<u>-</u> -	2858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 1511-6041-2 варіант 1	Мікрофонна консоль на 6 зон VA-6ZRM	шт	1	<u>2100.00</u> -	<u>-</u> -	2100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	22	<u>489.72</u> 429,79	<u>-</u> -	10774	9455	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>70.4</u> -
42	& 1504-19061-10-6 варіант 2	Гучномовець настінний T-103E (1,5 Вт, 3Вт)	шт	17	<u>667.00</u> -	<u>-</u> -	11339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 1504-19061-10-7 варіант 2	Гучномовець настінний T-601 (6Вт)	шт	4	<u>2769.00</u> -	<u>-</u> -	11076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 1504-19061-10-9 варіант 2	Гучномовець рупорний T-720B	шт	1	<u>1848.00</u> -	<u>-</u> -	1848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>21685.18</u> 19253,60	<u>1927.81</u> 747,49	2819	2503	<u>251</u> 97	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>17.06</u> 0,6
46	& C1547-СПС-5	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" (12/24V)	шт	8	<u>597.25</u> -	<u>-</u> -	4778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1547-СПС-6	Оповіщувач світловий ОС-6.4 "Стрілка-показчик" (12/24V)	шт	4	<u>597.25</u> -	<u>-</u> -	2389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 1602-30033-6 варіант 2	Сповіщувач світло-збуковий зовнішній ДЖМІЛЬ-1	шт	1	<u>1212.00</u> -	<u>-</u> -	1212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1232.35</u> 1139,12	<u>1.38</u> 0,26	1232	1139	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
50	& 1602-30036-8 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>4900.00</u> -	<u>-</u> -	4900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	3	<u>124.17</u> 85,96	- -	373	258	- -	<u>0.6400</u> -	<u>1.92</u> -
52	& 1511-4001-A-3 варіант 1	Акумулятор 18 А/год 12В Full Energy FEP-1218	шт	3	<u>1248.33</u> -	- -	3745	-	- -	- -	- -
53	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	8	<u>1047.39</u> 870,70	<u>34.29</u> 20,36	8379	6966	<u>274</u> 163	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>50.08</u> 1,06
54	& С1545-64-231 варіант 1	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/Ек30 1х2х0,8	м	824	<u>21.45</u> -	- -	17675	-	- -	- -	- -
55	& С1545-144-4 варіант 1 Уточнить!!!! было 0, 37коп.	Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм	шт	1700	<u>0.79</u> -	- -	1343	-	- -	- -	- -
56	& С1110-82-14	Кабельна стяжка, 150х3	шт	400	<u>0.21</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
57	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг.	шт	1	<u>268.23</u> 264,00	<u>4.23</u> 2,10	268	264	<u>4</u> 2	<u>1.9200</u> 0,0151	<u>1.92</u> 0,02
58	& 1511-6041-2 варіант 2	Модуль керування інформацією про повітряну тривогу WiFi ITC WA-22	шт	1	<u>8786.00</u> -	- -	8786	-	- -	- -	- -
59	& 290220-3300-1 варіант 1	3416215 Консоль стельова легка DS осн.200 мм, товщина 1,5мм	шт	28	<u>175.45</u> -	- -	4913	-	- -	- -	- -
60	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,42	<u>8016.27</u> 6566,44	<u>1449.83</u> 754,97	3367	2758	<u>609</u> 317	<u>47.2100</u> 4,9268	<u>19.83</u> 2,07
61	& 2405-11330-15-1 варіант 1	35343 Перфорований лоток 200х100 L 3000	м	42	<u>385.34</u> -	- -	16184	-	- -	- -	- -
62	& С111-1814-1 варіант 1	Кут вертикальний внутрішній лівобічний, перехідник CSSS 90°-200 Н100	шт	1	<u>985.34</u> -	- -	985	-	- -	- -	- -
63	& С111-1814-1 варіант 2	Кришка на прямий елемент 200 L3000	шт	3	<u>182.36</u> -	- -	547	-	- -	- -	- -
64	& 290220-3300-1 варіант 2	Легка консоль стельова DS основа 150 мм, товщина 1,5 мм	шт	28	<u>161.38</u> -	- -	4519	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C111-1814-1 варіант 3	Кут вертикальний внутрішній правобічний, перехідник CSSD 90°-150 H50	шт	1	<u>786.86</u> -	- -	787	-	- -	- -	- -
66	& C111-1814-1 варіант 4	Кришка на прямий елемент 150 L3000	шт	3	<u>162.21</u> -	- -	487	-	- -	- -	- -
67	& C111-1846-1 варіант 1	Болт із шестигранною головкою М6х12	шт	200	<u>1.32</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
68	& C111-1846-1 варіант 2	Болт із шестигранною головкою М6х20	шт	100	<u>2.45</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
69	& C111-1846-1 варіант 3	Гайка шестигранна М6	шт	300	<u>0.26</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
70	& C111-1846-1 варіант 4	Шайба М6 зовн діаметр 18	шт	100	<u>0.81</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
71	& C111-1846-1 варіант 5	Анкер М8/10*60	шт	100	<u>7.55</u> -	- -	755	-	- -	- -	- -
72	& C111-1846-1 варіант 6	Скоба металева однолапкова d=19-20мм ДКС (53342)	шт	2100	<u>2.75</u> -	- -	5775	-	- -	- -	- -
73	& C111-1846-1 варіант 7	50520 CI20 Коліно 90гр. що відкривається жтр-жтр IP40 д20мм	шт	100	<u>27.53</u> -	- -	2753	-	- -	- -	- -
74	& C111-1846-1 варіант 8	Тройник TI20 90гр. що відкривається жтр-жтр IP40 д20мм	шт	100	<u>22.63</u> -	- -	2263	-	- -	- -	- -
75	& C111-1846-1 варіант 9	Муфта труба-труба д20 мм	шт	100	<u>17.86</u> -	- -	1786	-	- -	- -	- -
76	& C111-1846-1 варіант 10	Перехідник армована труба-жорстка труба д20/д20	шт	50	<u>50.49</u> -	- -	2525	-	- -	- -	- -
77	& C111-1846-1 варіант 11	3,5х35 Саморіз гк/дерево	шт	2000	<u>0.26</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
78	& C111-1846-1 варіант 12	КРО 6*30 дюбель распорний (О)	шт	2000	<u>0.28</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					353839	101911	<u>5240</u> 1464		<u>773.97</u> 9,43
		Разом устаткування, грн.					82557				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3239				
		Всього устаткування, грн.					85796				
		Разом будівельні роботи, грн.					271282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164131				
		всього заробітна плата, грн.					103375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48780				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15500				
		Всього будівельні роботи, грн.					320062				

		Всього по розділу 1					405863				
		Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи.									
79	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4425.64</u> 4425,64	<u>-</u> -	4426	4426	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
80	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	7	<u>1605.16</u> 1605,16	<u>-</u> -	11236	11236	<u>-</u> -	<u>8.4000</u> -	<u>58.8</u> -
81	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	4	<u>135.67</u> 135,67	<u>-</u> -	543	543	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>2.84</u> -
82	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	2	<u>118.48</u> 118,48	<u>-</u> -	237	237	<u>-</u> -	<u>0.6200</u> -	<u>1.24</u> -
83	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	52	<u>343.96</u> 343,96	<u>-</u> -	17886	17886	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>93.6</u> -
84	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний. Модуль МЦА-GSM	шт	1	<u>494.92</u> 494,92	<u>-</u> -	495	495	<u>-</u> -	<u>2.5900</u> -	<u>2.59</u> -
85	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	<u>118.48</u> 118,48	<u>-</u> -	118	118	<u>-</u> -	<u>0.6200</u> -	<u>0.62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20. Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗН-120-200	шт	1	<u>13303.69</u> 13303,69	<u>-</u> -	13304	13304	<u>-</u> -	<u>69.6200</u> -	<u>69.62</u> -
87	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>19625.48</u> 19625,48	<u>-</u> -	19625	19625	<u>-</u> -	<u>98.0000</u> -	<u>98</u> -
88	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	<u>4605.98</u> 4605,98	<u>-</u> -	4606	4606	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23</u> -
89	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	<u>19425.22</u> 19425,22	<u>-</u> -	19425	19425	<u>-</u> -	<u>97.0000</u> -	<u>97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					91901	91901	<u>-</u> -		<u>470.47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					91901				
		в тому числі:					91901				
		всього заробітна плата, грн.					35994				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40,94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9235				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					127895				

		Всього по розділу 2					127895				
		Разом прямі витрати по кошторису					445740	193812	<u>5240</u> 1464		<u>1244.44</u> 9,43
		Разом устаткування, грн.					82557				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3239				
		Всього устаткування, грн.					85796				
		Разом будівельні роботи, грн.					363183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164131				
		всього заробітна плата, грн.					195276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84775				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					447958				

		Всього по кошторису					533759				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1365,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					220011				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016/СКМ
на структуровані кабельні мережі

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

137,737 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,1503 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

23,615 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафа комутаційна									
1	KM10-184-8	Шафа ввідна до комутаторів	шт	1	<u>2253.45</u>	<u>276.58</u>	2253	1823	<u>277</u>	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
					1822,59	95,00			95	0,6672	0,67
2	& C1512-150-СКМ-163	Серверна шафа настінна 12U-600, скло, сіра ES-E1260B,EServer	шт	1	<u>5425.92</u>	-	5426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	4	<u>223.53</u>	<u>3.53</u>	894	880	<u>14</u>	<u>1.6000</u>	<u>6.4</u>
					220,00	1,75			7	0,0126	0,05
4	& C1512-150-СКМ-2	Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08	шт	1	<u>1163.99</u>	-	1164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1503-837-1	SFP модулі SingleMode MikroTik XS+31LC10D	шт	2	<u>4266.67</u>	-	8533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	варіант 1 & C1512-150-СКМ-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK	шт	1	<u>2529.10</u>	-	2529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1512-150-СКМ-4	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U	шт	1	<u>271.49</u>	-	271	-	-	-	-
8	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	2	<u>1355.24</u> 524,74	<u>74.91</u> 25,73	2710	1049	<u>150</u> 51	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>6.4</u> 0,36
9	& 1504-7001-58-1У6	Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM	шт	1	<u>5333.33</u>	-	5333	-	-	-	-
10	& 1503-8456-402	Комутатор TP-LINK TL-SL1218P	шт	1	<u>5582.50</u>	-	5583	-	-	-	-
11	& 1701-20431-17-1У8	ДБЖ Powercom Macan MRT-2000 IEC	шт	1	<u>27500.00</u>	-	27500	-	-	-	-
12	& C1512-150-СКМ-5	Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER	шт	1	<u>630.20</u>	-	630	-	-	-	-
13	& C1512-150-СКМ-1У3	Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 1м UPC-1LCLC(SM)S	шт	1	<u>87.55</u>	-	88	-	-	-	-
14	& C1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	20	<u>98.71</u>	-	1974	-	-	-	-
15	& C1512-150-СКМ-6	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM	шт	28	<u>4.25</u>	-	119	-	-	-	-
16	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3355.41</u> 3192,10	-	34	32	-	<u>25.3100</u>	<u>0.25</u>
17	& C1512-150-СКМ-7	Розетка подвійна із заземленням РА16-274 Пралеска	шт	1	<u>68.25</u>	-	68	-	-	-	-
18	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>240.43</u> 234,80	<u>3.53</u> 1,75	240	235	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
19	& 9000-1099-2-94	Вимикач автоматичний 1р, Un=230В, хар. С, 6кА In=6 А, тип іС60N, кат. № А9F79106 Schneider Electric	шт	1	<u>260.57</u>	-	261	-	-	-	-
20	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,4	<u>2533.15</u> 2361,31	-	1013	945	-	<u>14.4000</u>	<u>5.76</u>
21	& C157-249-B-3	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х2,5 мм2	м	40,8	<u>62.55</u>	-	2552	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					69175	4964	<u>445</u> 155		<u>33.21</u> 1,09
		Разом устаткування, грн.					47210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1853 49063 21965 16556 5119 2158 2,74 605 24123 73186				
		Розділ 2. Устаткування та матеріали									
22	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	377,11 199,35	- -	754	399	- -	1,4000 -	2,8 -
23	& 1503-837-4	WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630	шт	2	4433,33 -	- -	8867	-	- -	- -	- -
24	варіант 1 & С1512-150-СКМ-11	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	5	6,82 -	- -	34	-	- -	- -	- -
25	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	8936,69 3508,66	- -	447	175	- -	27,8200 -	1,39 -
26	& С1512-150-СКМ-42	LAN-розетка Cat.6A на 1 модуль	шт	2	267,77 -	- -	536	-	- -	- -	- -
27	варіант 1 & С1512-150-СКМ-12	LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля	шт	3	292,42 -	- -	877	-	- -	- -	- -
28	& С1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-С6А-100OR	шт	16	98,71 -	- -	1579	-	- -	- -	- -
29	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,1	6462,41 4457,52	387,49 179,17	7109	4903	426 197	32,8000 1,1242	36,08 1,24
30	& С1545-89-2-26	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60х40 ТД "Sokol"	м	100	86,06 -	- -	8606	-	- -	- -	- -
31	& С1545-89-2-23	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25х16 ТД "Sokol"	м	10	19,85 -	- -	199	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					29008	5477	426 197		40,27 1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	<u>4605.98</u> 4605,98	<u>-</u> -	4606	4606	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4606	4606	<u>-</u> -		<u>23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4606				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					463				
		Всього будівельні роботи, грн.					6407				

		Всього по розділу 4					6407				
		Разом прямі витрати по кошторису					126262	20358	<u>1080</u> 476		<u>134.67</u> 3,14
		Разом устаткування, грн.					56077				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2201				
		Всього устаткування, грн.					58278				
		Разом будівельні роботи, грн.					70185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48747				
		всього заробітна плата, грн.					20834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9274				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2781				
		Всього будівельні роботи, грн.					79459				

		Всього по кошторису					137737				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					150,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23615				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017/СЗ
на системи зв'язку

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 80,107 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09152 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,829 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафа комутаційна									
1	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1355.24</u> 524,74	<u>74.91</u> 25,73	1355	525	<u>75</u> 26	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
2	& 1503-837-16	IP-міні АТС Grandstream UCM6300A	шт	1	<u>13300.00</u> -	<u>-</u> -	13300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	3	<u>377.11</u> 199,35	<u>-</u> -	1131	598	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>4.2</u> -
4	& 1503-837-13	IP телефон Grandstream GRP2601P	шт	3	<u>1646.67</u> -	<u>-</u> -	4940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>906.40</u> 807,17	<u>1.38</u> 0,26	906	807	<u>1</u> -	<u>6.4000</u> 0,0021	<u>6.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1503-837-14 варіант 1	GoIP 4 GSM-VoIP шлюз Hybertone	шт	1	<u>9416.67</u> -	<u>-</u> -	9417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	5	<u>240.43</u> 234,80	<u>3.53</u> 1,75	1202	1174	<u>18</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>8</u> 0,06
8	& 1602-30041-60 варіант 1	Кольоровий відеодомофон Alpha HD NeoLight	шт	2	<u>6175.00</u> -	<u>-</u> -	12350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1602-30041-61 варіант 1	Кольорова панель виклику Prime FHD Silver NeoLight	шт	3	<u>2425.00</u> -	<u>-</u> -	7275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							51876	3104	<u>94</u> 35		<u>21.8</u> 0,24
Разом устаткування, грн.							47282				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1856				
Всього устаткування, грн.							49138				
Разом будівельні роботи, грн.							4594				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1396				
всього заробітна плата, грн.							3139				
Загальновиробничі витрати, грн.							1395				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							417				
Всього будівельні роботи, грн.							5989				

Всього по розділу 1							55128				
Розділ 2. Кабельна продукція											
10	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	3,95	<u>1047.39</u> 870,70	<u>34.29</u> 20,36	4137	3439	<u>135</u> 80	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>24.73</u> 0,52
11	& С1545-1168-4	Кабель парної скрутки J-H(St)H 2x2x0,8	м	406,85	<u>18.38</u> -	<u>-</u> -	7478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,4	<u>6462.41</u> 4457,52	<u>387.49</u> 179,17	2585	1783	<u>155</u> 72	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>13.12</u> 0,45
13	& С1545-89-2-27	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x16 ТД "Sokol"	м	40	<u>29.54</u> -	<u>-</u> -	1182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С113-1437-11БА	Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм	м	40	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					15998	5222	<u>290</u> 152		<u>37.85</u> 0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					15998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10486				
		всього заробітна плата, грн.					5374				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2575				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					830				
		Всього будівельні роботи, грн.					18573				

		Всього по розділу 2					18573				
15	КП2-16-10	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи									
		Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання]	система	1	<u>4605.98</u> 4605,98	<u>-</u> -	4606	4606	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23</u> -
		багатоконтурні з числом параметрів налаштування: на кожний наступний параметр налаштування									
		Разом прямі витрати по розділу 3					4606	4606	<u>-</u> -		<u>23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4606				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1801				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					463				
		Всього будівельні роботи, грн.					6407				

		Всього по розділу 3					6407				
		Разом прямі витрати по кошторису					72480	12932	<u>384</u> 187		<u>82.65</u> 1,21
		Разом устаткування, грн.					47282				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1856				
		Всього устаткування, грн.					49138				
		Разом будівельні роботи, грн.					25198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11882				
		всього заробітна плата, грн.					13119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1710				
		Всього будівельні роботи, грн.					30968				

		Всього по кошторису					80107				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					91,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14829				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018/ОС
на охоронна сигналізація

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 59,912 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12511 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,972 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та матеріали									
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5150.54</u>	<u>1.71</u>	5151	4943	2	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					4942,61	0,33				0,0026	-
2	& 1602-30041-62	Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax Systems	шт	1	<u>5749.17</u>	<u>-</u>	5749	-	-	-	-
	варіант 1				-	-				-	-
3	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	16	<u>240.43</u>	<u>3.53</u>	3847	3757	56	<u>1.6000</u>	<u>25.6</u>
					234,80	1,75			28	0,0126	0,2
4	& 1602-30041-63	Ретранслятор радіосигналу ReX 2 Ajax Systems	шт	1	<u>3815.83</u>	<u>-</u>	3816	-	-	-	-
	варіант 1				-	-				-	-
5	& 1602-30041-64	Брелок керування системою безпеки Ajax SpaceControl Ajax Systems	шт	2	<u>640.83</u>	<u>-</u>	1282	-	-	-	-
	варіант 1				-	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-30041-65 варіант 1	Сповіщувач руху інфрачервоний бездротовий MotionCam (PhOD) Ajax Systems	шт	3	<u>3624.17</u> -	<u>-</u> -	10873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1602-30041-66 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтатний бездротовий DoorProtect Ajax Systems	шт	9	<u>957.50</u> -	<u>-</u> -	8618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1602-30041-54-1	Оповіщувач звуковий HomeSiren Ajax Systems	шт	1	<u>1469.72</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4425.64</u> 4425,64	<u>-</u> -	4426	4426	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
10	ПЖ5-51	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач радіохвильовий	комплект	1	<u>5478.55</u> 5478,55	<u>-</u> -	5479	5479	<u>-</u> -	<u>28.6700</u> -	<u>28.67</u> -
11	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	1	<u>135.67</u> 135,67	<u>-</u> -	136	136	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>0.71</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					50847	18741	<u>58</u> 28		<u>114.94</u> 0,2
		Разом устаткування, грн.					30338				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1190				
		Всього устаткування, грн.					31528				
		Разом будівельні роботи, грн.					20509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1710				
		всього заробітна плата, грн.					18769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7874				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2203				
		Всього будівельні роботи, грн.					28383				

		Всього по розділу 1					59912				
		Разом прямі витрати по кошторису					50847	18741	<u>58</u> 28		<u>114.94</u> 0,2
		Разом устаткування, грн.					30338				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1190				
		Всього устаткування, грн.					31528				
		Разом будівельні роботи, грн.					20509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1710				
		всього заробітна плата, грн.					18769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7874				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2203				
		Всього будівельні роботи, грн.					28383				

		Всього по кошторису					59912				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					125,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20972				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019/BC на відеоспостереження

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 206,085 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2958 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,271 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та матеріали									
1	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	<u>536.26</u>	<u>11.52</u>	536	525	<u>11</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					524,74	3,96			4	0,0278	0,03
2	& 3000-162 варіант 1	16-канальний 4K мережевий відеореєстратор DHI-NVR5216-EI Dahua Technology	шт	1	<u>12156.67</u>	<u>-</u>	12157	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	<u>223.53</u>	<u>3.53</u>	224	220	<u>4</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					220,00	1,75			2	0,0126	0,01
4	& 1517- 1473-1-72 варіант 1	Жорсткий диск 3.5 16TB SATA / 256MB SkyHawk AI 16TB SEAGATE	шт	1	<u>11170.83</u>	<u>-</u>	11171	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	& 1504- 7038-79-16 варіант 1	Монітор DELL S2721HN 210-AXKV	шт	1	<u>6295.83</u>	<u>-</u>	6296	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	& C157-273- 1	Кабель HDMI, POWERPLANT v1.4 3м Black (KD00AS1202)	шт	1	<u>152.36</u>	<u>-</u>	152	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1701-20431-16 варіант 1	Комп'ютерна миша LOGITECH M705 Marathon (910-001949) LOGITECH	шт	1	<u>1915.83</u> -	- -	1916	-	- -	- -	- -
8	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	14	<u>524.74</u> 524,74	- -	7346	7346	- -	<u>3.2000</u> -	<u>44.8</u> -
9	& 1601-2430-21 варіант 1	Відеокамера 4Мп IP відеокамера (2.8мм) DH-IPC-HDW2449T-S-IL Dahua Technology	шт	12	<u>3575.00</u> -	- -	42900	-	- -	- -	- -
10	& 1601-2430-10-13T варіант 1	Відеокамера 4Мп IP Starlight варіофокальна, DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2	шт	2	<u>5850.00</u> -	- -	11700	-	- -	- -	- -
11	& С1512-64-2	Комутаційний бокс DH-PFA130-E	шт	14	<u>448.23</u> -	- -	6275	-	- -	- -	- -
12	& С1512-150-СКМ-11	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	14	<u>6.82</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							100768	8091	<u>15</u> 6		<u>49.6</u> 0,04
Разом устаткування, грн.							86140				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3383				
Всього устаткування, грн.							89523				
Разом будівельні роботи, грн.							14628				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6522				
всього заробітна плата, грн.							8097				
Загальновиробничі витрати, грн.							3235				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							844				
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 20143,62 x 0,007, грн.							141				
Всього будівельні роботи, грн.							18004				

Всього по розділу 1							107526				
Розділ 2. Шафа комутації (ШК СКМ)											
13	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>223.53</u> 220,00	<u>3.53</u> 1,75	224	220	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
14	& С1512-150-СКМ-159	Патч-панель 24 порти 19" 1U STP Cat6 WT-2084-CAT 6	шт	1	<u>1550.75</u> -	- -	1551	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1512-150-СКМ-4	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U	шт	1	<u>271,49</u>	<u>-</u>	271	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1355,24</u>	<u>74,91</u>	1355	525	<u>75</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
		16-портовий керований POE комутатор PFS4218-16ET-190 Dahua Technology			524,74	25,73			26	0,1807	0,18
17	& 1503-8456-400	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM	шт	1	<u>9587,50</u>	<u>-</u>	9588	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6A, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR			-	-			-	-	-
18	& C1512-150-СКМ-6	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM	шт	12	<u>4,25</u>	<u>-</u>	51	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
19	& C1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6A, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	15	<u>98,71</u>	<u>-</u>	1481	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							14521	745	<u>79</u>		<u>4,8</u>
									28		0,19
Разом устаткування, грн.							9588				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							377				
Всього устаткування, грн.							9965				
Разом будівельні роботи, грн.							4933				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4109				
всього заробітна плата, грн.							773				
Загальновиробничі витрати, грн.							318				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							87				
Всього будівельні роботи, грн.							5251				

Всього по розділу 2							15216				
Розділ 3. Кабелі та дроти											
20	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	8,56	<u>1047,39</u>	<u>34,29</u>	8966	7453	<u>294</u>	<u>6,2600</u>	<u>53,59</u>
					870,70	20,36			174	0,1327	1,14
21	& C153-91-18	Кабель парної скрутки Cat/6A КПпВонг-НФ-ВПЗ 4х2х0,56	м	881,68	<u>26,21</u>	<u>-</u>	23109	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
22	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,92	<u>5221,96</u>	<u>387,49</u>	10026	8558	<u>744</u>	<u>32,8000</u>	<u>62,98</u>
					4457,52	179,17			344	1,1242	2,16
23	& C1545-89-2-27	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40х16 ТД "Sokol"	м	192	<u>29,54</u>	<u>-</u>	5672	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
24	& C113-1437-11БА	Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм	м	40	<u>15,41</u>	<u>-</u>	616	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					48389	16011	<u>1038</u> 518		<u>116,57</u> 3,3
		Разом будівельні роботи, грн.					48389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31340				
		всього заробітна плата, грн.					16529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2565				
		Всього будівельні роботи, грн.					56326				

		Всього по розділу 3					56326				
25	КП2-13-8	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи.									
		Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	<u>19425,22</u> 19425,22	<u>-</u> -	19425	19425	<u>-</u> -	<u>97,0000</u> -	<u>97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					19425	19425	<u>-</u> -		<u>97</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					19425				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					19425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7592				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1951				
		Всього будівельні роботи, грн.					27017				

		Всього по розділу 4					27017				
		Разом прямі витрати по кошторису					183103	44272	<u>1132</u> 552		<u>267,97</u> 3,53
		Разом устаткування, грн.					95728				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3760				
		Всього устаткування, грн.					99488				
		Разом будівельні роботи, грн.					87375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 20143,62 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					44824 19082 24,3 5447 141 106598 206085				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					295,8 50271				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020/3

на система контролю загазованості

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 130,476 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29038 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,830 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	2425,23	1,38	2425	2306	1	17,6000	17,6
					2305,78	0,26			-	0,0021	-
2	& 2402-4058-A-1	Приймально-контрольний прилад ПКП "ВАРТА-1.03.14"	шт	1	9450,00	-	9450	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& 1504-13245-502	ДБЖ Back-UPS BV 500VA, Schuko BV500I-GR APC	шт	1	2710,83	-	2711	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	494,30	1,71	2472	2018	9	3,2000	16
					403,58	0,33			2	0,0026	0,01
5	& 2402-4058-A-2	Сповіщувач газу метану СН4 Дм-14	шт	5	3500,00	-	17500	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	1232,35	1,38	1232	1139	1	8,0000	8
					1139,12	0,26			-	0,0021	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4425.64</u> 4425,64	<u>-</u> -	4426	4426	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
24	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач газу	шт	5	<u>343.96</u> 343,96	<u>-</u> -	1720	1720	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>9</u> -
25	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Оповіщувач ОСЗ-11	шт	7	<u>135.67</u> 135,67	<u>-</u> -	950	950	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>4.97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7096	7096	<u>-</u> -		<u>37.13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7096				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2784				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					713				
		Всього будівельні роботи, грн.					9880				

		Всього по розділу 1					9880				
		Разом прямі витрати по кошторису					111493	37584	<u>1647</u> 805		<u>260.64</u> 5,1
		Разом устаткування, грн.					35060				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1377				
		Всього устаткування, грн.					36437				
		Разом будівельні роботи, грн.					76433				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37202				
		всього заробітна плата, грн.					38389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17607				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5441				
		Всього будівельні роботи, грн.					94040				

		Всього по кошторису					130476				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					290,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43830				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021/СПДЗ

на система протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1029,462 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,26451 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 180,346 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система Д-1									
1	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	1	<u>9872.64</u>	<u>789.22</u>	9873	7129	<u>789</u>	<u>51.8500</u>	<u>51.85</u>
					7129,38	342,10			342	2,3298	2,33
2	& 2308-1001-250 варіант 4	Вентилятор даховий KROV91-071-DU400-00300/6F-Y1CCK TM	шт	1	<u>99990.00</u>	-	99990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,88	<u>1534.39</u>	<u>227.98</u>	1350	1020	<u>201</u>	<u>8.5300</u>	<u>7.51</u>
					1159,23	76,49			67	0,5244	0,46
4	& С130-886-8 варіант 2	Стікан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N CCK TM	шт	1	<u>12786.61</u>	-	12787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>702.42</u>	<u>21.38</u>	702	451	<u>21</u>	<u>3.4000</u>	<u>3.4</u>
					450,87	9,47			9	0,0665	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-382-152 варіант 10	Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою KPD-4-03-800x400(h) CCK TM	шт	1	<u>17773.61</u> -	- -	17774	-	- -	- -	- -
7	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	1	<u>427.14</u> 312,96	<u>50.06</u> 18,28	427	313	<u>50</u> 18	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
8	& C130-382-153 варіант 5	Сітка захисна SET-800x400-40-ZS CCK TM	шт	1	<u>1453.85</u> -	- -	1454	-	- -	- -	- -
9	KB20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,336	<u>115090.08</u> 20197,29	<u>421.08</u> 178,27	38670	6786	<u>141</u> 60	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>52.44</u> 0,42
10	C1630-522 варіант 1	Хрестовина 800x400H-700x350H ст. ч. товщ. 1 мм	шт	1	<u>540.99</u> -	- -	541	-	- -	- -	- -
11	C1630-522 варіант 3	Відвід 90° 800x400H	шт	1	<u>744.99</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -
12	C1630-522 варіант 4	Відвід 45° 800x400H	шт	2	<u>744.99</u> -	- -	1490	-	- -	- -	- -
13	KB26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	7,6	<u>1773.79</u> 1129,41	<u>534.61</u> 236,73	13481	8584	<u>4063</u> 1799	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>61.71</u> 12,64
14	& C1113-286-41	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	76	<u>255.46</u> -	- -	19415	-	- -	- -	- -
15	KB26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	8,2	<u>1965.22</u> 1635,90	<u>329.32</u> 145,82	16115	13414	<u>2701</u> 1196	<u>12.1800</u> 1,0241	<u>99.88</u> 8,4
16	& C1113-286-42	Фольговане покриття	м2	82	<u>50.20</u> -	- -	4116	-	- -	- -	- -
17	& C1113-286-43	Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм	м2	82	<u>70.07</u> -	- -	5746	-	- -	- -	- -
18	& C1550-26-12	Термостійкий герметик 280мл	баллон	9	<u>97.13</u> -	- -	874	-	- -	- -	- -
19	C1111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,001264	<u>67538.84</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
20	& C1545-488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75mx50мм	шт	10	<u>399.51</u> -	- -	3995	-	- -	- -	- -
21	C1111-25	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм	т	0,00072	<u>569261.92</u> -	- -	410	-	- -	- -	- -
22	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	210	<u>51.61</u> -	- -	10838	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					260878	37697	<u>7966</u> 3491		<u>279.15</u> 24,45
		Разом устаткування, грн.					99990				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					103917				
		Разом будівельні роботи, грн.					160888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115225				
		всього заробітна плата, грн.					41188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6179				
		Всього будівельні роботи, грн.					180409				

		Всього по розділу 1					284326				
		Розділ 2. Система Д-2									
23	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	1	<u>9872.64</u>	<u>789.22</u>	9873	7129	<u>789</u>	<u>51.8500</u>	<u>51.85</u>
					7129,38	342,10			342	2,3298	2,33
24	& 2308-1001-250 варіант 5	Вентилятор даховий KROV91-071-DU400-00300/6F-Y1 CCK TM	шт	1	<u>99990.00</u>	-	99990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,88	<u>1534.39</u>	<u>227.98</u>	1350	1020	<u>201</u>	<u>8.5300</u>	<u>7.51</u>
					1159,23	76,49			67	0,5244	0,46
26	& С130-886-8 варіант 1	Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N CCK TM	шт	1	<u>12786.61</u>	-	12787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	<u>702.42</u>	<u>21.38</u>	1405	902	<u>43</u>	<u>3.4000</u>	<u>6.8</u>
					450,87	9,47			19	0,0665	0,13
28	& С130-382-152 варіант 11	Клапан протипожежний універсальний КРУ-1N-D-N-700x350-2*f-MP220-out CCK	шт	2	<u>16371.11</u>	-	32742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>427.14</u>	<u>50.06</u>	854	626	<u>100</u>	<u>2.3600</u>	<u>4.72</u>
					312,96	18,28			37	0,1291	0,26
30	& С130-382-153	Сітка захисна SET-700x350-40-ZS CCK TM	шт	2	<u>733.47</u>	-	1467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,702	<u>115090.08</u>	<u>421.08</u>	80793	14178	<u>296</u>	<u>156.0600</u>	<u>109.55</u>
					20197,29	178,27			125	1,2521	0,88
32	С1630-522 варіант 3	Відвід 90° 800x400H	шт	1	<u>744.99</u>	-	745	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C1630-522 варіант 10	Трійник 800x400H-700x350H ст. ч. товщ. 1 мм	шт	1	<u>969.01</u>	-	969	-	-	-	-
34	C1630-522 варіант 11	Перехід 800x400H -700x350H з оц. сталі товщ. 1мм	шт	1	<u>867.01</u>	-	867	-	-	-	-
35	C1630-522 варіант 12	Відвід 45° 800x400H	шт	2	<u>765.01</u>	-	1530	-	-	-	-
36	KB26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	11,2	<u>1773.79</u> 1129,41	<u>534.61</u> 236,73	19866	12649	<u>5988</u> 2651	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>90.94</u> 18,62
37	& C1113-286-41	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	112	<u>255.46</u>	-	28612	-	-	-	-
38	KB26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	12	<u>1965.22</u> 1635,90	<u>329.32</u> 145,82	23583	19631	<u>3952</u> 1750	<u>12.1800</u> 1,0241	<u>146.16</u> 12,29
39	& C1113-286-42	Фольговане покриття	м2	120	<u>50.20</u>	-	6024	-	-	-	-
40	& C1113-286-43	Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм	м2	120	<u>70.07</u>	-	8408	-	-	-	-
41	& C1550-26-12	Термостійкий герметик 280мл	баллон	14	<u>97.13</u>	-	1360	-	-	-	-
42	& C1545-488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм	шт	10	<u>399.51</u>	-	3995	-	-	-	-
43	C111-25	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм	т	0,00084	<u>569261.92</u>	-	478	-	-	-	-
44	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	220	<u>51.61</u>	-	11354	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					349052	56135	<u>11369</u> 4991		<u>417.53</u> 34,97
		Разом устаткування, грн.					99990				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3927				
		Всього устаткування, грн.					103917				
		Разом будівельні роботи, грн.					249062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					181558				
		всього заробітна плата, грн.					61126				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29256				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9365				
		Всього будівельні роботи, грн.					278318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					382235				
		Розділ 3. Системи КП-1, К-2									
45	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	2	<u>1282,30</u> 1200,35	<u>78,51</u> 33,90	2565	2401	<u>157</u> 68	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>16,86</u> 0,46
46	& 2308-4001-545 варіант 5	Вентилятор осьовий, N=3,0 кВт OZA 501-056-N-00300/2-Y1 CCK TM	шт	1	<u>25185,00</u> -	<u>-</u> -	25185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 2308-4001-545 варіант 6	Вентилятор осьовий, N=2,2 кВт OZA 501-050-N-00220/2-Y1 CCK TM	шт	1	<u>21945,00</u> -	<u>-</u> -	21945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	4	<u>1464,53</u> 702,83	<u>51,32</u> 22,73	5858	2811	<u>205</u> 91	<u>5,3000</u> 0,1596	<u>21,2</u> 0,64
49	& C130-382-A-92 варіант 1	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-600x700-N-M220-S	шт	1	<u>29160,15</u> -	<u>-</u> -	29160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C130-382-154 варіант 5	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-500x500H-NM220-S-Y2	шт	1	<u>26566,01</u> -	<u>-</u> -	26566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C130-382-152 варіант 12	Клапан повітряний з руч приводом GMK-R-300x500H CCK TM	шт	1	<u>3415,84</u> -	<u>-</u> -	3416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C130-382-152 варіант 13	Клапан повітряний з руч приводом GMK-R-300x300H CCK TM	шт	1	<u>2312,96</u> -	<u>-</u> -	2313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,79128	<u>1298,92</u> 1265,73	<u>8,55</u> 3,79	1028	1002	<u>7</u> 3	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>7,74</u> 0,02
54	& C1545-89-738 варіант 3	З'єднувач м'який OZA-COM 100-056-ZS	шт	2	<u>1370,70</u> -	<u>-</u> -	2741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C101-1029 варіант 3	Монтажна опора OZA-MOP-056-ZC CCK TM	шт	2	<u>676,44</u> -	<u>-</u> -	1353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1545-89-738 варіант 4	З'єднувач м'який OZA-COM 100-050-ZS	шт	2	<u>1243,20</u> -	<u>-</u> -	2486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C101-1029 варіант 2	Монтажна опора OZA-MOP-050-ZC CCK TM	шт	2	<u>912,32</u> -	<u>-</u> -	1825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	1	<u>427,14</u> 312,96	<u>50,06</u> 18,28	427	313	<u>50</u> 18	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
59	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	3	<u>702,42</u> 450,87	<u>21,38</u> 9,47	2107	1353	<u>64</u> 28	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>10,2</u> 0,2
60	& С130-382-152 варіант 14	Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою КРД-4-03-400х400(н) ССК ТМ	шт	2	<u>14718,71</u> -	<u>-</u> -	29437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С130-382-152 варіант 15	Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою КРД-4-03-300х300(н) ССК ТМ	шт	1	<u>14101,61</u> -	<u>-</u> -	14102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	4	<u>427,14</u> 312,96	<u>50,06</u> 18,28	1709	1252	<u>200</u> 73	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>9,44</u> 0,52
63	& С130-382-153 варіант 6	Сітка захисна SET-400х400-40-ZS ССК ТМ	шт	2	<u>510,35</u> -	<u>-</u> -	1021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С130-382-153 варіант 7	Сітка захисна SET-300х300-40-ZS ССК ТМ	шт	1	<u>350,97</u> -	<u>-</u> -	351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С130-382-153 варіант 8	Сітка захисна SET-300х500-40-ZS ССК ТМ	шт	1	<u>491,22</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,1378	<u>116941,05</u> 16325,04	<u>429,63</u> 182,06	16114	2250	<u>59</u> 25	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>17,38</u> 0,18
67	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,224	<u>126508,92</u> 26841,71	<u>541,77</u> 238,53	28338	6013	<u>121</u> 53	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>46,46</u> 0,38
68	С1630-522 варіант 5	Відвід 90° 600х700Н ст. оц. товщиною 0,8мм	шт	3	<u>744,99</u> -	<u>-</u> -	2235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С1630-522 варіант 6	Перехід 600х700 на ф630мм довж. 300мм	шт	2	<u>336,99</u> -	<u>-</u> -	674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С1630-522 варіант 13	Трійник 600х700 на 600х700мм та 500х300Н ст. оц. товщиною 0,8 мм	шт	1	<u>367,59</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С1630-522 варіант 7	Відвід 90° 300х500Н ст. оц. товщиною 0,8мм	шт	1	<u>387,99</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С1630-522 варіант 14	Трійник 600х700 на 600х700мм та 300х300Н ст. оц. товщиною 0,8 мм	шт	1	<u>398,19</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С1630-522 варіант 15	Відвід 90° 300х300Н ст. оц. товщиною 0,8мм	шт	1	<u>367,59</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C1630-522 варіант 16	Відвід 90° 500х500Н ст. оц. товщиною 0,8мм	шт	2	<u>398.19</u>	-	796	-	-	-	-
75	C1630-522 варіант 17	Перехід 500х500 на ф560мм довж. 300мм	шт	2	<u>408.39</u>	-	817	-	-	-	-
76	& C1545- 488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм	шт	12	<u>399.51</u>	-	4794	-	-	-	-
77	& C1550-38- 6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	9	<u>372.73</u>	-	3355	-	-	-	-
78	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	250	<u>51.61</u>	-	12903	-	-	-	-
79	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	11	<u>1773.79</u> 1129,41	<u>534.61</u> 236,73	19512	12424	<u>5881</u> 2604	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>89.32</u> 18,29
80	& C1113- 286-41	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	110	<u>255.46</u>	-	28101	-	-	-	-
81	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	12	<u>1965.22</u> 1635,90	<u>329.32</u> 145,82	23583	19631	<u>3952</u> 1750	<u>12.1800</u> 1,0241	<u>146.16</u> 12,29
82	& C1113- 286-42	Фольговане покриття	м2	120	<u>50.20</u>	-	6024	-	-	-	-
83	& C1113- 286-43	Сітка зварна оцинкована ком. 10х10мм	м2	120	<u>70.07</u>	-	8408	-	-	-	-
84	& C1550-26- 12	Термостійкий герметик 280мл	баллон	14	<u>97.13</u>	-	1360	-	-	-	-
85	C111-25	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм	т	0,00072	<u>569261.92</u>	-	410	-	-	-	-
86	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,001896	<u>67538.84</u>	-	128	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					335160	49450	<u>10696</u> 4713		<u>367.12</u> 33,11
		Разом устаткування, грн.					47130				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1850				
		Всього устаткування, грн.					48980				
		Разом будівельні роботи, грн.					288030				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227884				
		всього заробітна плата, грн.					54163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25890				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8325				
		Всього будівельні роботи, грн.					313920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					362901				
		Разом прямі витрати по кошторису					945090	143282	<u>30031</u>		<u>1063,8</u>
		Разом устаткування, грн.					247110		13195		92,53
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9704				
		Всього устаткування, грн.					256814				
		Разом будівельні роботи, грн.					697980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					524667				
		всього заробітна плата, грн.					156477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74667				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23869				
		Всього будівельні роботи, грн.					772647				

		Всього по кошторису					1029462				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1264,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					180346				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022/АСПДЗ

на автоматика систем протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

367,623 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,6966 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

98,237 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	4	5842,29 2961,71	1360,64 540,61	23369	11847	5443 2162	20.8000 3,2994	83.2 13,2
2	& 9900-1050 варіант 1	Шафа керування СПДЗ (11кВт, 380В, 25А)	шт	3	17928,40 -	- -	53785	-	- -	- -	- -
3	& 9900-1052 варіант 1	Шафа керування СПДЗ (0,210кВт, 230В, 1А), ШК СПДЗ	шт	1	16788,00 -	- -	16788	-	- -	- -	- -
4	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	5150,54 4942,61	1,71 0,33	5151	4943	2 -	36.8000 0,0026	36,8 -
5	& 2402-4058-106 варіант 1	Прилад керування на 4 кільця ПУ-П	шт	1	41765,00 -	- -	41765	-	- -	- -	- -
6	КМ10-667-3	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	10промен	1,5	4086,43 3653,23	1,71 0,33	6130	5480	3 -	27.2000 0,0026	40,8 -
7	& 1504-15410-209	Блок комутації адресний БКА-220	шт	12	821,58 -	- -	9859	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1504-4001-8 варіант 1	Блок узгодження адресний БСА	шт	3	<u>480.00</u> -	<u>-</u> -	1440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-3-6	Релейний блок	10 шт	0,1	<u>425.40</u> 367,78	<u>57.62</u> 19,79	43	37	<u>6</u> 2	<u>2.4000</u> 0,1390	<u>0.24</u> 0,01
10	& С1547-6-А-102	Реле 220В 5А з колодкою МУ-4	шт	1	<u>90.26</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>2121.83</u> 1139,12	<u>-</u> -	2122	1139	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
12	& 170328-8103 варіант 1	Панель індикації і управління на 24 лінії індикації ПІУ	шт	1	<u>12010.00</u> -	<u>-</u> -	12010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С126-1327-8	Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX 100P 6x4мм	шт	6	<u>411.51</u> -	<u>-</u> -	2469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	12	<u>250.82</u> 227,82	<u>-</u> -	3010	2734	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>19.2</u> -
15	& 1602-30033-4 варіант 1	Кнопка керування автоматикою (димовидалення) КАО1-Ж	шт	6	<u>408.00</u> -	<u>-</u> -	2448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 1602-30033-4 варіант 2	Кнопка керування автоматикою (пуск) КАО1-К	шт	6	<u>408.00</u> -	<u>-</u> -	2448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	<u>148.85</u> 117,40	<u>-</u> -	893	704	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>4.8</u> -
18	& 1602-30033-4 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	6	<u>216.00</u> -	<u>-</u> -	1296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	6	<u>266.95</u> 201,79	<u>6.63</u> 1,27	1602	1211	<u>40</u> 8	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>9.6</u> 0,06
20	& 1602-30033-6 варіант 3	Магнітно- контакт СОМК1-8	шт	6	<u>165.00</u> -	<u>-</u> -	990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-409-1	Кабельна продукція Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	8	<u>9487.75</u> 5405,96	<u>538.26</u> 98,04	75902	43248	<u>4306</u> 784	<u>42.3300</u> 0,6266	<u>338.64</u> 5,01
22	& С1530-63-4 варіант 4	Труба пластикова діаметр 20 мм	м	816	<u>19.55</u> -	<u>-</u> -	15953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	8	<u>1590.54</u> 1335,26	<u>32.64</u> 13,44	12724	10682	<u>261</u> 108	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>76.8</u> 0,66
24	& C1545-64-435	Кабель з межею вогнестійкості E30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 2x2x0,8	м	408	<u>27.62</u> -	-	11269	-	-	-	-
25	& C1545-64-83	Кабель з межею вогнестійкості E30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 1x2x0.8	м	408	<u>18.80</u> -	-	7670	-	-	-	-
26	& C1545-52-20	Скоба металева д.20 CMM-20	шт	2400	<u>2.30</u> -	-	5520	-	-	-	-
27	варіант 1 & C1545-144-4	Комплект кріплення (пластиковий дюбель+шуруп під дюбель)	шт	3000	<u>0.79</u> -	-	2370	-	-	-	-
28	варіант 2 & C1-1-9-2	Кабельний хомут з вушком під дюбель	упак.	12	<u>21.33</u> -	-	256	-	-	-	-
29	варіант 1 & C111-1-1-9	Вогнестійка монтажна піна SOUDAFOAM FR B1	шт	3	<u>419.13</u> -	-	1257	-	-	-	-
30	варіант 2 & C111-1-1-9	Вогнестійкий сіліконовий герметик FIRE SILICONE B1FR	шт	1	<u>1000.53</u> -	-	1001	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					321630	82025	<u>10061</u> 3064		<u>618.08</u> 18,94
		Разом устаткування, грн.					132970				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5222				
		Всього устаткування, грн.					138192				
		Разом будівельні роботи, грн.					188660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96574				
		всього заробітна плата, грн.					85089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40771				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13148				
		Всього будівельні роботи, грн.					229431				

		Всього по кошторису					367623				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					696,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					98237				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023/СКУД

на система контролю й управління доступом

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 96,091 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09937 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,661 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1715-5003-11 варіант 1	Ноутбук ASUS X515FA Slate Gray (X515FA-EJ181) ASUS	шт	1	<u>17082.50</u> -	<u>-</u> -	17083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>2248.35</u> 469,60	<u>199.87</u> 65,72	2248	470	<u>200</u> 66	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
3	& 210-1000-10 варіант 1	Контролер обмеження доступу U-Prox IP400 ТОВ «КАРД-СІСТЕМС»	шт	1	<u>8486.67</u> -	<u>-</u> -	8487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>223.53</u> 220,00	<u>3.53</u> 1,75	224	220	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
5	& 1602-10308-2	Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	<u>3356.67</u> -	<u>-</u> -	3357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1232.35</u> 1139,12	<u>1.38</u> 0,26	1232	1139	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1602-30036-8 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>4900.00</u> -	<u>-</u> -	4900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>103.15</u> 85,96	<u>7.05</u> 3,51	103	86	<u>7</u> 4	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
9	& 1511-4001-A-1 варіант 1	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207	шт	1	<u>499.17</u> -	<u>-</u> -	499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	<u>240.43</u> 234,80	<u>3.53</u> 1,75	721	704	<u>11</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
11	& 210-1000-11 варіант 1	Настільний зчитувач безконтактних ідентифікаторів U-Prox Desktop Itvsystems	шт	1	<u>3115.83</u> -	<u>-</u> -	3116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 210-1000-16 варіант 1	Зчитувач мультимедійний в антивандальному корпусі U-Prox SL steel U-Prox	шт	2	<u>2835.00</u> -	<u>-</u> -	5670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>1722.44</u> 1366,94	<u>230.48</u> 79,17	1722	1367	<u>230</u> 79	<u>9.6000</u> 0,5560	<u>9.6</u> 0,56
14	& 1602-10652-61 варіант 1	Комутатор TP-LINK TL-SG1008 8x1GE TP-LINK	шт	1	<u>1499.17</u> -	<u>-</u> -	1499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>251.95</u> 227,82	<u>-</u> -	504	456	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
16	& 210-1001-1 варіант 1	Кнопка виходу EXIT-805L ATIS	шт	2	<u>325.00</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	2	<u>230.99</u> 201,79	<u>-</u> -	462	404	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
18	& 1504-15414-3 варіант 1	Магнітоконтантний сповіслювач СМК 1-16	шт	2	<u>103.33</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,02	<u>17701.88</u> 17701,88	<u>-</u> -	354	354	<u>-</u> -	<u>112.4000</u> -	<u>2.25</u> -
20	& С111-950-6-X	Ригельний замок електромагнітний TML-1200 TRINIX	шт	2	<u>2984.52</u> -	<u>-</u> -	5969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки квартиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,02	<u>2951.21</u> 2951,21	<u>-</u> -	59	59	<u>-</u> -	<u>23.4000</u> -	<u>0.47</u> -
22	& С111-950-5	Дверний доводчик Geze TS-2000 H-o Geze	шт	2	<u>4014.70</u> -	<u>-</u> -	8029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					237 237 93 0,11 24 330 330				
	Порядок, п. 3.14	Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 17753,33 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису Кошторисна трудоємність, люд.год.					88313 43928 1725 45653 44385 29085 12810 5929 8,39 1851 124 50438 96091 99,37	11476	<u>3824</u> 1334		<u>81.65</u> 9,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14661				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

на конструкції залізобетонні. прив'язка

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1937,662 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,36959 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 200,116 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Евакуаційний вихід №2									
		ТУНЕЛЬ									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0912	<u>361522.37</u> 19971,97	<u>3516.55</u> 1872,43	32971	1821	<u>321</u> 171	<u>165.7700</u> 11,7305	<u>15.12</u> 1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ6-24-4	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,38	<u>707231,18</u> 123119,96	<u>61064,58</u> 27640,13	268748	46786	<u>23205</u> 10503	<u>905.9600</u> 154,3070	<u>344,26</u> 58,64
3	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,13377	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	4539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,63924	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	21690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4,5234	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	153484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,13377	<u>8087,17</u> -	<u>-</u> -	1082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,63924	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	4303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм ПЛИТА ДНІЩА ПДм1	т	4,5234	<u>5675,17</u> -	<u>-</u> -	25671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,097	<u>361522,37</u> 19971,97	<u>3516,55</u> 1872,43	35068	1937	<u>341</u> 182	<u>165.7700</u> 11,7305	<u>16,08</u> 1,14
10	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,179	<u>567740,25</u> 35942,72	<u>12375,85</u> 5699,74	101626	6434	<u>2215</u> 1020	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>49,11</u> 6,44
11	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,05565	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	1888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,164955	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	5597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,3373	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	79307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,05565	<u>8087,17</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,164955	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	1110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм СХОДОВА КЛІТИНА	т	2,3373	<u>5675,17</u> -	<u>-</u> -	13265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ6-13-7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,55308	<u>682122,94</u> 112073,68	<u>27777,14</u> 12965,25	377269	61986	<u>15363</u> 7171	<u>855.4590</u> 81,6388	<u>473.14</u> 45,15
18	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,18522	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	6285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4431	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	15035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	9,4668	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	321219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,18522	<u>8087,17</u> -	<u>-</u> -	1498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,4431	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	2983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	9,4668	<u>5675,17</u> -	<u>-</u> -	53726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ9-61-13	Монтаж м/к обрамлень	т	0,8535	<u>12058,89</u> 8886,18	<u>2825,94</u> 1210,36	10292	7584	<u>2412</u> 1033	<u>63.8880</u> 8,3655	<u>54.53</u> 7,14
25	C121-782	Металеві конструкції	т	0,8535	<u>85402,55</u> -	<u>-</u> -	72891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ6-1-19	Сходовий марш См-1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0114	<u>133705,29</u> 63721,63	<u>22040,81</u> 9585,07	1524	726	<u>251</u> 109	<u>463.4300</u> 60,5024	<u>5.28</u> 0,69
27	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,1571	<u>4506,70</u> -	<u>-</u> -	5215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,007056	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,011	<u>133705.29</u>	<u>22040.81</u>	1471	701	<u>242</u>	<u>463.4300</u>	<u>5.1</u>
					63721,63	9585,07			105	60,5024	0,67
43	C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,1165	<u>4506.70</u>	-	5032	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0063	<u>33931.11</u>	-	214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05187	<u>33931.11</u>	-	1760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,28875	<u>33931.11</u>	-	9798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0063	<u>10298.50</u>	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,05187	<u>6731.41</u>	-	349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,28075	<u>5675.17</u>	-	1593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ6-22-1	Сходовий майданчик СМН-1 (2 шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,02	<u>284158.94</u>	<u>23054.08</u>	5683	2815	<u>461</u>	<u>1061.2470</u>	<u>21.22</u>
					140731,96	11748,04			235	74,0859	1,48
51	C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,03	<u>4506.70</u>	-	9149	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01512	<u>33931.11</u>	-	513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,148638	<u>33931.11</u>	-	5043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,01512	<u>10298.50</u>	-	156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,148638	<u>6731.41</u>	-	1001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ6-22-1	Сходовий майданчик СМН-2 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,014	<u>284158,94</u> 140731,96	<u>23054,08</u> 11748,04	3978	1970	<u>323</u> 164	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>14,86</u> 1,04
57	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>4506,70</u> -	<u>-</u> -	6404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09513	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	3228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,096	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	3257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,09513	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ6-22-1	Сходовий майданчик СМН-3 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,014	<u>284158,94</u> 140731,96	<u>23054,08</u> 11748,04	3978	1970	<u>323</u> 164	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>14,86</u> 1,04
64	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>4506,70</u> -	<u>-</u> -	6404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,098154	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	3330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,08064	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	2736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,098154	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм ПЛИТА ПОКРИТТЯ Пм1	т	0,08064	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,08	<u>111240.22</u> 76547,72	<u>4989.76</u> 2656,87	8899	6124	<u>399</u> 213	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>43.01</u> 1,33
72	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	1,303365	<u>2346.13</u> 1223,35	<u>958.60</u> 510,42	3058	1594	<u>1249</u> 665	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>10.71</u> 4,17
73	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,08	<u>30592.41</u> 17290,44	<u>13052.09</u> 6949,77	2447	1383	<u>1044</u> 556	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>10.56</u> 3,48
74	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	8,12	<u>4506.70</u> -	<u>-</u> -	36594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,082215	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	2790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,22115	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	41435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,082215	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	1,22115	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	6930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1849460	145233	<u>48634</u> 22502		<u>1088.04</u> 134,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1849460				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1655593				
		всього заробітна плата, грн.					167735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					146,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32381				
		Всього будівельні роботи, грн.					1937662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1937662				
		Разом прямі витрати по кошторису					1849460	145233	<u>48634</u>		<u>1088.04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1849460		22502		134,81
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1655593				
		всього заробітна плата, грн.					167735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88202				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					146,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32381				
		Всього будівельні роботи, грн.					1937662				

		Всього по кошторису					1937662				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1369,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					200116				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ХБ4-8-3	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	100 м2	0,7	<u>72673.83</u> 46061,19	<u>-</u> -	50872	32243	<u>-</u> -	<u>305.0410</u> -	<u>213.53</u> -
2	& С114-4-У-11 варіант 1	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	15,4	<u>5477.93</u> -	<u>-</u> -	84360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С1550-64-8 варіант 1	Дюбель фасадний 10x260 мм	шт	560	<u>8.58</u> -	<u>-</u> -	4805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,7	<u>15476.63</u> 10281,59	<u>-</u> -	10834	7197	<u>-</u> -	<u>68.0900</u> -	<u>47.66</u> -
5	С111-2012-6 варіант 1	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17 =====	кг	196	<u>21.24</u> -	<u>-</u> -	4163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	ХБ4-8-3	Тип 3 (23,0 м2) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	100 м2	0,12	<u>72673.83</u> 46061,19	<u>-</u> -	8721	5527	<u>-</u> -	<u>305.0410</u> -	<u>36.6</u> -
7	& С114-4-У-11 варіант 1	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	2,64	<u>5477.93</u> -	<u>-</u> -	14462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С1550-64-8 варіант 1	Дюбель фасадний 10x260 мм	шт	96	<u>8.58</u> -	<u>-</u> -	824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,12	<u>15476.63</u> 10281,59	<u>-</u> -	1857	1234	<u>-</u> -	<u>68.0900</u> -	<u>8.17</u> -
10	С111-2012-6 варіант 1	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17	кг	33,6	<u>21.24</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,6	<u>2322,37</u>	-	1393	1391	-	<u>16.6650</u>	<u>10</u>
12	& С1545-89-14-9	Пінополістирол екструдований	м3	0,612	<u>2317,93</u>	-	3010	-	-	-	-
	варіант 1				<u>4919,11</u>	-			-	-	-
13	& С1550-64-1	Дюбель для кріплення теплоізоляції 10х120 мм з метал. стержнем з термоголовкою	шт	96	<u>4,65</u>	-	446	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,12	<u>26953,72</u>	<u>111,50</u>	3234	1700	<u>13</u>	<u>101,8710</u>	<u>12,22</u>
					<u>14169,24</u>	<u>104,16</u>			<u>12</u>	<u>0,7854</u>	<u>0,09</u>
15	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,12	<u>6733,02</u>	<u>66,90</u>	808	791	<u>8</u>	<u>47,3770</u>	<u>5,69</u>
					<u>6589,67</u>	<u>62,49</u>			<u>7</u>	<u>0,4712</u>	<u>0,06</u>
16	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати	100 м	0,12	<u>1709,05</u>	<u>111,50</u>	205	191	<u>13</u>	<u>12,3200</u>	<u>1,48</u>
					<u>1594,45</u>	<u>104,16</u>			<u>12</u>	<u>0,7854</u>	<u>0,09</u>
17	& С111-1594-2	Геотекстиль Турар SF-40	м2	5,28	<u>58,82</u>	-	311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	21,816	<u>548,25</u>	-	11961	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
19	& С1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	144	<u>8,34</u>	-	1201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					204181	50274	<u>34</u>		<u>335,35</u>
									<u>31</u>		<u>0,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					204181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153873				
		всього заробітна плата, грн.					50305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8824				
		Всього будівельні роботи, грн.					229305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					229305				
		Розділ 2. Покрівля									
		арк. 8									
		=====									
		Тип 1 (24,0 м2)									
20	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,24	<u>12062.94</u> 3746,95	<u>200.86</u> 89,05	2895	899	<u>48</u> 21	<u>26.9390</u> 0,5407	<u>6.47</u> 0,13
21	& С111-859-1-14	Пароізоляція Біполь ЕПП	м2	26,4	<u>143.14</u> -	<u>-</u> -	3779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	2,52	<u>2365.73</u> 528,71	<u>423.79</u> 181,19	5962	1332	<u>1068</u> 457	<u>4.7080</u> 1,1157	<u>11.86</u> 2,81
23	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,24	<u>12700.63</u> 4814,11	<u>2582.95</u> 1149,71	3048	1155	<u>620</u> 276	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>10.13</u> 1,71
24	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	100м2	0,24	<u>12651.23</u> 614,46	<u>1182.90</u> 524,35	3036	147	<u>284</u> 126	<u>5.3900</u> 3,2263	<u>1.29</u> 0,77
25	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,24	<u>2431.32</u> 2146,95	<u>100.41</u> 91,38	584	515	<u>24</u> 22	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>4.28</u> 0,15
26	& С111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	26,4	<u>132.62</u> -	<u>-</u> -	3501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	РС1-2-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	100 м2	0,24	<u>17444.17</u> 16405,27	<u>474.26</u> 261,47	4187	3937	<u>114</u> 63	<u>132.4180</u> 1,9278	<u>31.78</u> 0,46
28	& С114-К197-2	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ Н Оптима	м3	5,1912	<u>3369.92</u> -	<u>-</u> -	17494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С114-К197-1	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима	м3	2,472	<u>5537.42</u> -	<u>-</u> -	13689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-1594-2	Геотекстиль Турар SF-40	м2	26,4	<u>58.82</u> -	<u>-</u> -	1553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	25,92	<u>540.21</u> -	<u>-</u> -	14002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	96	<u>8.34</u> -	<u>-</u> -	801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
		Парапет вузол 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,185	<u>26953.72</u> 14169,24	<u>111.50</u> 104,16	4986	2621	<u>21</u> 19	<u>101.8710</u> 0,7854	<u>18.85</u> 0,15
34	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,185	<u>6733.02</u> 6589,67	<u>66.90</u> 62,49	1246	1219	<u>12</u> 12	<u>47.3770</u> 0,4712	<u>8.76</u> 0,09
35	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1330 мм додавати	100 м	0,185	<u>2837.04</u> 2646,79	<u>185.10</u> 172,90	525	490	<u>34</u> 32	<u>20.4512</u> 1,3038	<u>3.78</u> 0,24
36	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	44,622	<u>540.21</u> -	<u>-</u> -	24105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	222	<u>8.34</u> -	<u>-</u> -	1851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C111-1807-94	Притискна смуга -0,6х100	м.п.	20	<u>33.43</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1555-109-1-1Ж	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	19,425	<u>475.79</u> -	<u>-</u> -	9242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-16-45	Костиль К1 -4х40х840	шт	30	<u>54.96</u> -	<u>-</u> -	1649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,5	<u>2322.37</u> 2317,93	<u>-</u> -	1161	1159	<u>-</u> -	<u>16.6650</u> -	<u>8.33</u> -
42	& C1545-89-14-9	Пінополістирол екструдований	м3	0,51	<u>4601.04</u> -	<u>-</u> -	2347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C111-1850-21	Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою	шт	120	<u>17.21</u> -	<u>-</u> -	2065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C111-155-26	Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6	шт	120	<u>6.25</u> -	<u>-</u> -	750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
45	КБ12-15-1	Карнизний вузол 2 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,017	<u>18679.13</u> 18423,61	<u>255.52</u> 100,28	318	313	<u>5</u> 2	<u>146.0800</u> 0,5772	<u>2.48</u> 0,01
46	& C1555-109-1-1Ж	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	1,785	<u>475.79</u> -	<u>-</u> -	849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-1850-21	Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою	шт	60	<u>17.21</u> -	<u>-</u> -	1033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
		Розділ 3. Дверні прорізи									
		арк. 3									
		= = = = =									
		Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні									
57	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,12	<u>35892.02</u> 11287,25	<u>6822.46</u> 5938,78	4307	1354	<u>819</u> 713	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>8.97</u> 5,3
58	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.п3)	т	0,26	<u>18439.86</u> 16567,12	<u>1394.70</u> 594,61	4794	4307	<u>363</u> 155	<u>131.3600</u> 4,1760	<u>34.15</u> 1,09
59	К536111-10 варіант 5	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні, антипаніка (ДЗМ-2)	шт	1	<u>26639.50</u> -	<u>-</u> -	26640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	К536111-10 варіант 6	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-3)	шт	1	<u>26257.00</u> -	<u>-</u> -	26257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					61998	5661	<u>1182</u> 868		<u>43.12</u> 6,39
		Разом будівельні роботи, грн.					61998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55155				
		всього заробітна плата, грн.					6529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3509				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1311				
		Всього будівельні роботи, грн.					65507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					65507				
		Разом прямі витрати по кошторису					427697	75877	<u>4345</u>		<u>532.68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					427697		2429		16,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					347475				
		всього заробітна плата, грн.					78306				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40153				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14425				
		Всього будівельні роботи, грн.					467850				

		Всього по кошторису					467850				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					614,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					92731				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01/ЕП.ДГ
на електропостачання. встановлення дизельного генератора
Електропостачання. встановлення дизельного генератора

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1463,548 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,92419 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 290,488 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Фундамент									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>32340.15</u>	-	1617	1617	-	<u>287.9800</u>	<u>14.4</u>
					32340,15	-			-	-	-
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,028	<u>18302.09</u>	-	512	512	-	<u>165.4950</u>	<u>4.63</u>
					18302,09	-			-	-	-
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>45403.97</u>	<u>3516.55</u>	136	60	<u>11</u>	<u>165.7700</u>	<u>0.5</u>
					19971,97	1872,43			6	11,7305	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ9-75-2	арк. 7 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	2,496	<u>35221.35</u> 26927,82	<u>6438.42</u> 724,31	87912	67212	<u>16070</u> 1808	<u>193.6000</u> 4,5936	<u>483.23</u> 11,47
14	С111-1104 варіант 1	Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255	т	0,55224	<u>44803.48</u> -	<u>-</u> -	24742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С111-1090 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (труба профільна 120х6)	т	1,59	<u>36831.64</u> -	<u>-</u> -	58562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С111-1090 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (труба профільна 60х3)	т	0,2226	<u>36411.85</u> -	<u>-</u> -	8105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С111-1121 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,0106	<u>33305.39</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонних без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	2,496	<u>10545.86</u> 5240,58	<u>4205.75</u> 1772,70	26322	13080	<u>10498</u> 4425	<u>35.2000</u> 10,1259	<u>87.86</u> 25,27
19	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,998	<u>1980.54</u> 828,08	<u>93.40</u> 11,18	1977	826	<u>93</u> 11	<u>5.2580</u> 0,0792	<u>5.25</u> 0,08
20	КБ13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189	100м2	1,996	<u>3174.34</u> 618,64	<u>58.84</u> 8,28	6336	1235	<u>117</u> 17	<u>3.9820</u> 0,0585	<u>7.95</u> 0,12
21	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,12	<u>11736.15</u> 11671,54	<u>25.49</u> 23,81	1408	1401	<u>3</u> 3	<u>86.9000</u> 0,1795	<u>10.43</u> 0,02
22	& С111- 1807-1-У	Профнастил 1200 2000 Т-10	м2	12,6	<u>614.71</u> -	<u>-</u> -	7745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111- 1481-17	Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25	шт	96	<u>1.38</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					223594	83754	<u>26781</u> 6264		<u>594.72</u> 36,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					223594				
							113059				
							90018				
							46219				
							75,35				
							16629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					269813				

		Всього по розділу 2					269813				
		Розділ 3. Огорожа									
24	КБ9-75-2	арк. 8 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,896407	<u>35221.35</u>	<u>6438.42</u>	31573	24138	<u>5771</u>	<u>193.6000</u>	<u>173.54</u>
25	& С111-1155-506	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 6 мм	т	0,017786	<u>26927,82</u>	<u>724,31</u>	601	-	<u>649</u>	<u>4,5936</u>	<u>4,12</u>
26	С111-1090 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (кут 50х5)	т	0,065995	<u>29191.43</u>	<u>-</u>	1927	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	С113-353	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 4 мм	м	130,2528	<u>311.29</u>	<u>-</u>	40546	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	С113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	276,4268	<u>47.85</u>	<u>-</u>	13227	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	С111-1121 варіант 2	Товстолістовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,031884	<u>33305.39</u>	<u>-</u>	1062	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	С111-956	Петля накладна	шт	4	<u>29.15</u>	<u>-</u>	117	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,359	<u>1980.54</u>	<u>93.40</u>	711	297	<u>34</u>	<u>5.2580</u>	<u>1.89</u>
32	КБ13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189	100м2	0,718	<u>828,08</u>	<u>11,18</u>	2279	444	<u>4</u>	<u>0,0792</u>	<u>0,03</u>
33	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,295	<u>3174.34</u>	<u>58.84</u>	3462	3443	<u>6</u>	<u>0,0585</u>	<u>0,04</u>
34	& С111-1807-1-У	Профнастил 1200 2000 Т-10	м2	30,975	<u>11736.15</u>	<u>25.49</u>	19041	-	<u>7</u>	<u>86.9000</u>	<u>25.64</u>
35	& С111-1481-17	Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25	шт	236	<u>11671,54</u>	<u>23,81</u>	326	-	<u>-</u>	<u>0,1795</u>	<u>0,05</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					114872	28322	<u>5855</u> 666		<u>203,93</u> 4,24
		Разом будівельні роботи, грн.					114872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80695				
		всього заробітна плата, грн.					28988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15070				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5477				
		Всього будівельні роботи, грн.					129942				

		Всього по розділу 3					129942				
36	КМ6-407-1	Розділ 4. Обладнання									
		Монтаж дизель-генератора	т	0,929	<u>146854,18</u>	<u>32850,68</u>	136428	91748	<u>30518</u>	<u>672,9800</u>	<u>625,2</u>
		стаціонарного, маса до 1 т			98759,82	17453,95			16215	97,1373	90,24
37	& 1501-4007-14	Дизель-генератор з АВР в кожусі, ІР23, 380В, (16 кВт) COELMO PDT44Aa у складі: двигун PERKINS в шумоізоляційному кожусі з вбудованим автоматичним насосом, двигун PERKINS в шумоізоляційному кожусі, паливний бак 240 літрів, АВР	шт	1	<u>748982,06</u>	<u>-</u>	748982	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					885410	91748	<u>30518</u> 16215		<u>625,2</u> 90,24
		Разом устаткування, грн.					748982				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29412				
		Всього устаткування, грн.					778394				
		Разом будівельні роботи, грн.					136428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14162				
		всього заробітна плата, грн.					107963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45020				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12472				
		Всього будівельні роботи, грн.					181448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 4					959843				
		Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція									
38	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,41	<u>4349.07</u>	<u>670.12</u>	6132	3452	<u>945</u>	<u>17.6000</u>	<u>24.82</u>
39	& С153-122-А-262	Кабель силовий з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, 4х6 мм ² АВВГнгд-1	м	47,94	<u>2447,98</u>	<u>275,92</u>	991	-	<u>389</u>	<u>1,6940</u>	<u>2,39</u>
					<u>20.67</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
40	& С1545-66-А-136	Кабель КВВГнгд 5х2,5 мм ²	м	47,94	<u>68.38</u>	<u>-</u>	3278	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
41	& С1545-66-ВВГ-НГД-33	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х4	м	47,94	<u>50.59</u>	<u>-</u>	2425	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					12826	3452	<u>945</u>		<u>24.82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12826		<u>389</u>		<u>2,39</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8429				
		всього заробітна плата, грн.					3841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1823				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					582				
		Всього будівельні роботи, грн.					14649				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					14649				
		Розділ 6. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж									
42	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,09	<u>30512.79</u>	<u>-</u>	2746	2746	<u>-</u>	<u>244.2000</u>	<u>21.98</u>
					<u>30512,79</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
43	& С1545-479-10	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 ДКС 121950	м	90	<u>26.71</u>	<u>-</u>	2404	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,6	<u>559.79</u>	<u>39.59</u>	336	312	<u>24</u>	<u>3.7400</u>	<u>2.24</u>
					520,20	16,44			10	0,1007	0,06
45	& С111-1721-11-А-1 варіант 1	Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 250мм	м	60	<u>3.32</u>	<u>-</u>	199	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							5685	3058	<u>24</u>		<u>24.22</u>
									10		0,06
Разом будівельні роботи, грн.							5685				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2603				
всього заробітна плата, грн.							3068				
Загальновиробничі витрати, грн.							1677				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							631				
Всього будівельні роботи, грн.							7362				

Всього по розділу 6							7362				
Розділ 7. Матеріали для заземлення будівлі											
46	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>6052.91</u>	<u>4164.53</u>	2421	685	<u>1666</u>	<u>12.3200</u>	<u>4.93</u>
					1713,59	1035,26			414	6,8107	2,72
47	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,3	<u>4300.70</u>	<u>596.20</u>	1290	1028	<u>179</u>	<u>24.6400</u>	<u>7.39</u>
					3427,18	171,17			51	1,0630	0,32
48	& С1545-423-А-13	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5м FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann	шт	12	<u>656.83</u>	<u>-</u>	7882	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
49	& С1545-423-А-14	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann	шт	4	<u>60.51</u>	<u>-</u>	242	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
50	& С1545-423-А-16	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann	шт	4	<u>187.09</u>	<u>-</u>	748	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
51	& С1545-423-А-17	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055 OBO Bettermann	шт	1	<u>401.65</u>	<u>-</u>	402	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
52	& С1545-423-А-34	Провід плаский, 30х3,5 мм., 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann	м.п.	30	<u>133.44</u>	<u>-</u>	4003	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
53	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	100 м	0,03	<u>14346.31</u>	<u>1996.63</u>	430	331	<u>60</u>	<u>77.4400</u>	<u>2.32</u>
					11026,68	1326,41			40	10,1130	0,3
54	& С1545-423-А-9	Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann	шт	10	<u>833.01</u>	<u>-</u>	8330	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,108	<u>32340.15</u> 32340,15	<u>-</u> -	3493	3493	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>31.1</u> -
59	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,072	<u>18302.09</u> 18302,09	<u>-</u> -	1318	1318	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>11.92</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					4811	4811	<u>-</u> -		<u>43.02</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4811				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1140				
		Всього будівельні роботи, грн.					7659				

		Всього по розділу 9					7659				
		Розділ 10. Будівельні роботи для контуру заземлення									
60	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,038	<u>32340.15</u> 32340,15	<u>-</u> -	1229	1229	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>10.94</u> -
61	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,038	<u>18302.09</u> 18302,09	<u>-</u> -	695	695	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>6.29</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					1924	1924	<u>-</u> -		<u>17.23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1924				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					457				
		Всього будівельні роботи, грн.					3065				

		Всього по розділу 10					3065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1314884	225769	<u>69219</u>		<u>1600,53</u>
		Разом устаткування, грн.					748982		25386		145,43
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29412				
		Всього устаткування, грн.					778394				
		Разом будівельні роботи, грн.					565902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					270914				
		всього заробітна плата, грн.					251155				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119251				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					178,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39333				
		Всього будівельні роботи, грн.					685153				

		Всього по кошторису					1463548				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1924,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					290488				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01/ГП
на автомобільні проїзди. прив'язка
Автомобільні проїзди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1287,177 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,37955 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 202,254 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Розбирання									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,75384	<u>50037.10</u>	<u>22512.23</u>	37720	20749	<u>16971</u>	<u>224.2900</u>	<u>169.08</u>
					27524,87	9139,26			6890	64,9168	48,94
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	1,41345	<u>7333.55</u>	<u>5012.78</u>	10366	3280	<u>7086</u>	<u>20.2070</u>	<u>28.56</u>
					2320,77	1392,05			1968	8,1203	11,48
3	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	4,095	<u>10018.96</u>	<u>4227.80</u>	41028	23715	<u>17313</u>	<u>47.1900</u>	<u>193.24</u>
					5791,16	1658,34			6791	10,9824	44,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					89114	47744	<u>41370</u> 15649		<u>390,88</u> 105,39
		Разом будівельні роботи, грн.					89114				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					63393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37169				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14455				
		Всього будівельні роботи, грн.					126283				

		Всього по розділу 1					126283				
		Розділ 2. Тип 3									
4	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,6285	<u>55978,84</u> 1844,49	<u>51911,94</u> 13314,41	35183	1159	<u>32627</u> 8368	<u>16.0600</u> 73,5566	<u>10.09</u> 46,23
5	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,6285	<u>15993,30</u> 3462,54	<u>11711,86</u> 3403,05	10052	2176	<u>7361</u> 2139	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>17.73</u> 11,99
6	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,6285	<u>1146901,3</u> 4 2183,28	<u>15574,76</u> 3444,74	720827	1372	<u>9789</u> 2165	<u>16.6650</u> 18,8695	<u>10.47</u> 11,86
7	КБ27-26-5 к=10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучити з норм 27-26-1 - 27-26-4 до 5 см	1000 м2	-0,6285	<u>560534,35</u> 43,23	<u>-</u> -	-352296	-27	<u>-</u> -	<u>0.3300</u> -	<u>-0.21</u> -
8	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,6285	<u>613126,33</u> 2011,79	<u>13954,63</u> 2979,99	385350	1264	<u>8770</u> 1873	<u>15.3560</u> 16,3239	<u>9.65</u> 10,26
9	КБ27-27-5 к=4	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати з норм 27-27-1 - 27-27-4 до 3 см	1000 м2	-0,6285	<u>58469,34</u> 4,32	<u>-</u> -	-36748	-3	<u>-</u> -	<u>0.0330</u> -	<u>-0.02</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					762368	5941	<u>58547</u> 14545		<u>47,71</u> 80,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					762368 697880 20486 10556 16,9 3731 772924				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					772924				
10	КБ1-164-2	Розділ 3. Установка бортового каменю БР 100.30.15 Розробка ґрунту вручну в траншеях	100м3	0,309	<u>32340,15</u> 32340,15	<u>-</u> -	9993	9993	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>88.99</u> -
11	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,544	<u>35995.87</u> 12761,77	<u>1113.26</u> 425,77	55578	19704	<u>1719</u> 657	<u>102.1350</u> 2,3265	<u>157.7</u> 3,59
12	& K589921-A001-4	Камені бортові БР 100.30.15	шт	154	<u>326.64</u> -	<u>-</u> -	50303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					115874	29697	<u>1719</u> 657		<u>246.69</u> 3,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					115874 84458 30354 17927 31,97 7054 133801				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					133801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ1-166-1	Розділ 4. Влаштування зворотнього засипання при облаштуванні дорожнього одягу Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1853	<u>18302.09</u> 18302.09	<u>-</u> -	3391	3391	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>30.67</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3391	3391	<u>-</u> -		<u>30.67</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3391 2022 3,68 812 5413				

		Всього по розділу 4					5413				
14	КР20-41-3	Розділ 5. Навантаження і перевезення Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	3,97452	<u>2549.35</u> 213,51	<u>2335.84</u> 781,40	10132	849	<u>9283</u> 3106	<u>1.8590</u> 4,4699	<u>7.39</u> 17,77
15	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	397,452	<u>135.18</u> -	<u>135.18</u> 25,36	53728	-	<u>53728</u> 10079	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 63,99
16	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,64087	<u>35330.36</u> 1185,02	<u>34111.42</u> 12075,26	22642	759	<u>21861</u> 7739	<u>10.3180</u> 73,1544	<u>6.61</u> 46,88
17	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1089,479	<u>126.48</u> -	<u>126.48</u> 25,36	137797	-	<u>137797</u> 27629	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 175,41
		Разом прямі витрати по розділу 5					224299	1608	<u>222669</u> 48553		<u>14</u> 304,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					224299 22 50161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24459 38,17 8417 248758				

		Всього по розділу 5					248758				
		Разом прямі витрати по кошторису					1195046	88381	<u>324305</u>		<u>729.95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1195046		79404		493,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					782360				
		всього заробітна плата, грн.					167785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92131				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					156,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34469				
		Всього будівельні роботи, грн.					1287177				

		Всього по кошторису					1287177				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1379,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					202254				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,296	<u>42795.38</u> 2963,82	<u>39831.56</u> 14417,14	12667	877	<u>11790</u> 4267	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>7.64</u> 24,41
2	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,0058	<u>42795.38</u> 2963,82	<u>39831.56</u> 14417,14	248	17	<u>231</u> 84	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>0.15</u> 0,48
3	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,035	<u>65784.59</u> 3350,40	<u>62388.96</u> 21432,15	2302	117	<u>2184</u> 750	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>1.02</u> 4,23
4	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,00666	<u>65784.59</u> 3350,40	<u>62388.96</u> 21432,15	438	22	<u>416</u> 143	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>0.19</u> 0,8
5	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	72,905	<u>126.48</u> -	<u>126.48</u> 25,36	9221	-	<u>9221</u> 1849	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 11,74
6	КБ1-164-2 _тех.ч._п.1. 3.180_к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,022	<u>38808.18</u> 38808,18	<u>-</u> -	854	854	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>7.6</u> -
7	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,3018	<u>9441.46</u> -	<u>9441.46</u> 2795,63	2849	-	<u>2849</u> 844	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 4,54
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,018	<u>4396.26</u> 2547,12	<u>1849.14</u> 782,96	13268	7687	<u>5581</u> 2363	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>60.95</u> 16,99
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,022	<u>18302.09</u> 18302,09	<u>-</u> -	403	403	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>3.64</u> -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,7	<u>11052.51</u> 2162,86	<u>-</u> -	7737	1514	<u>-</u> -	<u>17.9520</u> -	<u>12.57</u> -
11	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,1035	<u>39359.94</u> 37162,13	<u>1383.55</u> 256,65	4074	3846	<u>143</u> 27	<u>270.2700</u> 1,7007	<u>27.97</u> 0,18
12	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	104,535	<u>156.67</u> -	<u>-</u> -	16377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)	1000м	0,006	<u>125844.83</u> 80680,22	<u>39931.74</u> 10068,54	755	484	<u>240</u> 60	<u>549.7800</u> 71,6242	<u>3.3</u> 0,43
14	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6	<u>521.18</u> -	<u>-</u> -	3127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-47-1 к=0,63	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 63 мм	100м	0,06	<u>12134.55</u> 8135,26	<u>23.71</u> 10,50	728	488	<u>1</u> 1	<u>58.4892</u> 0,0737	<u>3.51</u> -
16	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,006	<u>169903.55</u> 50797,03	<u>5840.28</u> 1874,00	1019	305	<u>35</u> 11	<u>360.8000</u> 13,1842	<u>2.16</u> 0,08
17	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,7	<u>7812.20</u> 3910,71	<u>3901.49</u> 1719,39	5469	2737	<u>2732</u> 1204	<u>27.0600</u> 12,6023	<u>18.94</u> 8,82
18	С113-1000 варіант 1	Перехід ПЕ- сталь 63/50	шт	2	<u>653.54</u> -	<u>-</u> -	1307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-1000 варіант 2	Коліно ТРМ д.63 90°	шт	2	<u>765.74</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С113-1000 варіант 3	Муфта ПЕ ТРМ д.63 мм	шт	2	<u>299.60</u> -	<u>-</u> -	599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С113-1000 варіант 4	Муфта ПРВ 63 мм х2`	шт	1	<u>1583.78</u> -	<u>-</u> -	1584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С1-1-9 варіант 1	Хомут сталевий з фланцевим відвідом 100/50мм	шт	1	<u>350.09</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,07	<u>136037.37</u> 33638,00	<u>24015.97</u> 9490,65	9523	2355	<u>1681</u> 664	<u>244.6400</u> 55,3565	<u>17.12</u> 3,87
24	К585521- Л004 варіант 5	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2062.25</u> -	<u>-</u> -	2062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	К585521- Л005 варіант 5	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2818.74</u> -	<u>-</u> -	2819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	К585521- Л031 варіант 5	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1799.71</u> -	<u>-</u> -	1800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	К585521- Л048 варіант 5	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3224.48</u> -	<u>-</u> -	3224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	К585521- Л052 варіант 6	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>332.84</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C111-1789	Скоби ходові	кг	4,1	<u>50.12</u>	-	205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3082.42</u>	-	3082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,004	<u>108791.33</u>	<u>36679.93</u>	435	255	<u>147</u>	<u>389.1800</u>	<u>1.56</u>
					63817,74	1264,17			5	8,8778	0,04
32	C113-73 варіант 2	Перехід сталевий приварний 2`х1`НН	10шт	0,2	<u>551.17</u>	-	110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-73 варіант 3	Перехід сталевий приварний 1`х3/4`ВН	10шт	0,2	<u>492.01</u>	-	98	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>18425.71</u>	<u>1258.01</u>	1843	226	<u>126</u>	<u>16.4120</u>	<u>1.64</u>
					2256,65	462,56			46	3,2343	0,32
35	C1630-106 варіант 1	Фільтр фланцевий діаметром 50 мм	шт	1	<u>1552.41</u>	-	1552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>119.44</u>	<u>9.41</u>	119	103	<u>9</u>	<u>0.7370</u>	<u>0.74</u>
					102,51	4,17			4	0,0293	0,03
37	C1630-1455 варіант 1	Лічильники холодної води д.20 JS-4XB SMART C	шт	1	<u>2642.77</u>	-	2643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>160.59</u>	-	321	258	-	<u>0.8800</u>	<u>1.76</u>
					129,14	-			-	-	-
39	2415-1383 варіант 1	Мікропроцесорна імпульсна накладка АТ-MBUS-01	шт	1	<u>2500.00</u>	-	2500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	2415-1383 варіант 2	Пристрій передачі даних GSM модем Rapid AP2/68 (живлення батарейки)	шт	1	<u>22650.00</u>	-	22650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	<u>7807.38</u>	-	312	310	-	<u>54.4500</u>	<u>2.18</u>
					7753,14	-			-	-	-
42	C113-2301 варіант 5	Кран кульовий 2`ВВ	шт	2	<u>902.77</u>	-	1806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-2301 варіант 4	Кран кульовий 2`ВН	шт	1	<u>539.65</u>	-	540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-2301 варіант 7	Кран кульовий 3/4`	шт	1	<u>255.07</u>	-	255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-2301 варіант 6	Трійник 3/4`	шт	1	<u>216.31</u>	-	216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-2301 варіант 8	Коліно 90` нікель д.2` ВВ	шт	1	<u>624.31</u>	-	624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-2301 варіант 9	Коліно 90` сталеве д.57 мм	шт	1	<u>86.77</u>	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-2301 варіант 10	Ніпель нікель 2`	шт	2	<u>250.99</u>	-	502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C113-2301 варіант 11	Ніпель нікель 3/4`	шт	2	<u>160.21</u>	-	320	-	-	-	-
50	C113-2301 варіант 12	Різьба сталева приварна д.57 мм	шт	2	<u>55.15</u>	-	110	-	-	-	-
51	C113-2301 варіант 13	Муфта нікель 3/4`	шт	2	<u>110.23</u>	-	220	-	-	-	-
52	C1630-3 варіант 4	Вказівник пожежного гідранту	шт	1	<u>83.87</u>	-	84	-	-	-	-
53	& C111- 1480-4 варіант 1	Болт і гайка для монтажу M16	100шт	0,04	<u>1836.04</u>	-	73	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					147375	22858	<u>37386</u> 12322		<u>174.64</u> 76,96
		Разом устаткування, грн.					25150				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					988				
		Всього устаткування, грн.					26138				
		Разом будівельні роботи, грн.					122225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61981				
		всього заробітна плата, грн.					35180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5223				
		Всього будівельні роботи, грн.					138625				

		Всього по розділу 1					164762				
		Розділ 2. Побутова каналізація К1									
54	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,023	<u>42795.38</u> 2963,82	<u>39831.56</u> 14417,14	984	68	<u>916</u> 332	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>0.59</u> 1,9
55	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,0133	<u>42795.38</u> 2963,82	<u>39831.56</u> 14417,14	569	39	<u>530</u> 192	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>0.34</u> 1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,001	<u>65784.59</u> 3350,40	<u>62388.96</u> 21432,15	66	3	<u>62</u> 21	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>0.03</u> 0,12
57	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,015	<u>65784.59</u> 3350,40	<u>62388.96</u> 21432,15	987	50	<u>936</u> 321	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>0.44</u> 1,81
58	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	28	<u>126.48</u> -	<u>126.48</u> 25,36	3541	-	<u>3541</u> 710	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 4,51
59	КБ1-164-2 тех.ч. п.1. 3.180_к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0154	<u>38808.18</u> 38808,18	<u>-</u> -	598	598	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>5.32</u> -
60	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0363	<u>9441.46</u> -	<u>9441.46</u> 2795,63	343	-	<u>343</u> 101	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 0,55
61	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,363	<u>4396.26</u> 2547,12	<u>1849.14</u> 782,96	1596	925	<u>671</u> 284	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>7.33</u> 2,04
62	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0154	<u>18302.09</u> 18302,09	<u>-</u> -	282	282	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>2.55</u> -
63	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0095	<u>37942.06</u> 36239,50	<u>1122.27</u> 201,24	360	344	<u>11</u> 2	<u>263.5600</u> 1,3379	<u>2.5</u> 0,01
64	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	9,595	<u>98.76</u> -	<u>-</u> -	948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0095	<u>64446.55</u> 46948,00	<u>15904.39</u> 6989,66	612	446	<u>151</u> 66	<u>341.4400</u> 50,9597	<u>3.24</u> 0,48
66	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	9,595	<u>352.41</u> -	<u>-</u> -	3381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0095	<u>85594.43</u> 59078,45	<u>22544.05</u> 9908,93	813	561	<u>214</u> 94	<u>434.7200</u> 72,2002	<u>4.13</u> 0,69
68	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	9,595	<u>523.18</u> -	<u>-</u> -	5020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)	1000м	0,006	<u>125844.83</u> 80680,22	<u>39931.74</u> 10068,54	755	484	<u>240</u> 60	<u>549.7800</u> 71,6242	<u>3.3</u> 0,43
70	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6	<u>521.18</u> -	<u>-</u> -	3127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ22-9-6	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,006	<u>231544.08</u> 108646,01	<u>98141.47</u> 20802,57	1389	652	<u>589</u> 125	<u>719.5100</u> 138,0874	<u>4.32</u> 0,83
72	С113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	6	<u>1114.94</u> -	<u>-</u> -	6690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ22-47-1 к=0,5	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>9630.60</u> 6456,56	<u>18.82</u> 8,33	578	387	<u>1</u> -	<u>46.4200</u> 0,0585	<u>2.79</u> -
74	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>19261.21</u> 12913,12	<u>37.64</u> 16,67	1156	775	<u>2</u> 1	<u>92.8400</u> 0,1170	<u>5.57</u> 0,01
75	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,006	<u>169903.55</u> 50797,03	<u>5840.28</u> 1874,00	1019	305	<u>35</u> 11	<u>360.8000</u> 13,1842	<u>2.16</u> 0,08
76	КБ22-15-6	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,006	<u>319844.73</u> 68053,96	<u>28656.03</u> 10987,92	1919	408	<u>172</u> 66	<u>489.2800</u> 66,6712	<u>2.94</u> 0,4
77	КБ22-36-4	Установлення сталевих засувов або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	1	<u>1803.99</u> 935,81	<u>694.46</u> 279,21	1804	936	<u>694</u> 279	<u>6.8860</u> 1,6128	<u>6.89</u> 1,61
78	С1630-65 варіант 3	Засувка шиберна ,ПХВ діаметр 160 мм	шт	1	<u>8663.98</u> -	<u>-</u> -	8664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,233	<u>98228.02</u> 34512,30	<u>24879.13</u> 9620,32	22887	8041	<u>5797</u> 2242	<u>256.9600</u> 53,7727	<u>59.87</u> 12,53
80	К585521- Л001 варіант 5	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	3	<u>773.65</u> -	<u>-</u> -	2321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	К585521- Л004 варіант 5	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2062.25</u> -	<u>-</u> -	4125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	К585521- Л005 варіант 5	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	4	<u>2818.74</u> -	<u>-</u> -	11275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	К585521- Л031 варіант 5	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1799.71</u> -	<u>-</u> -	5399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	K585521-Л048 варіант 5	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	3	<u>3224,48</u> -	<u>-</u> -	9673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	K585521-Л052 варіант 6	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	3	<u>332,84</u> -	<u>-</u> -	999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C111-1789	Скоби ходові	кг	15,58	<u>50,12</u> -	<u>-</u> -	781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	<u>3082,42</u> -	<u>-</u> -	9247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ8-5-9 тех. ч. п. 1.3.8 к(труд)=1,1	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли керамічної /мурування стін криволінійного окреслення/	1 м3	0,05	<u>7346,33</u> 1867,39	<u>171,94</u> 95,52	367	93	<u>9</u> 5	<u>14,2538</u> 0,5984	<u>0,71</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					114275	15397	<u>14914</u> 4912		<u>115,02</u> 29,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					114275 83964 20309 9431 13,53 2990 123706				

		Всього по розділу 2					123706				
		Разом прямі витрати по кошторису					261650	38255	<u>52300</u> 17234		<u>289,66</u> 106,09
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					25150 988 26138				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					236500 145945 55489 25831 37,16 8213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					262331				

		Всього по кошторису					288468				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					432,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63702				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ГП
на покриття. прив'язка
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1623,998 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,22085 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 437,595 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Тип-1									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,2404	<u>31370.55</u> 1844,49	<u>27303.65</u> 7002,35	7541	443	<u>6564</u> 1683	<u>16.0600</u> 38,6859	<u>3.86</u> 9,3
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,2404	<u>4396.26</u> 2547,12	<u>1849.14</u> 782,96	1057	612	<u>445</u> 188	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>4.86</u> 1,35
3	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,2404	<u>290258.76</u> 3462,54	<u>11711.86</u> 3403,05	69778	832	<u>2816</u> 818	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>6.78</u> 4,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до 10 см	1000м2	-0,2404	<u>92848,77</u> -	<u>1153,98</u> 282,89	-22321	-	<u>-277</u> -68	<u>-</u> 1,6874	<u>-</u> -0,41
5	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,2404	<u>263520,59</u> 160910,34	<u>19758,31</u> 8335,19	63350	38683	<u>4750</u> 2004	<u>1170,2570</u> 62,2768	<u>281,33</u> 14,97
6	& С1426-11789-24 варіант 1	Тротуарна плитка	м2	251,6988	<u>580,20</u> -	<u>-</u> -	146036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							265441	40570	<u>14298</u> 4625		<u>296,83</u> 29,8
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							265441				
							210573				
							45195				
							25242				
							43,05				
							9496				
							290683				

Всього по розділу 1							290683				
Розділ 2. Тип-1											
7	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,1366	<u>55978,84</u> 1844,49	<u>51911,94</u> 13314,41	7647	252	<u>7091</u> 1819	<u>16,0600</u> 73,5566	<u>2,19</u> 10,05
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1366	<u>4396,26</u> 2547,12	<u>1849,14</u> 782,96	601	348	<u>253</u> 107	<u>20,1960</u> 5,6293	<u>2,76</u> 0,77
9	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	16,392	<u>4796,15</u> 774,12	<u>6,34</u> 2,18	78618	12689	<u>104</u> 36	<u>6,1380</u> 0,0153	<u>100,61</u> 0,25
10	КБ11-11-18	Армування стяжки сіткою	100м2	1,366	<u>2431,32</u> 2146,95	<u>100,41</u> 91,38	3321	2933	<u>137</u> 125	<u>17,8200</u> 0,6227	<u>24,34</u> 0,85
11	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,674	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	22870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,366	<u>11815.69</u> 4965,14	<u>13.78</u> 12,54	16140	6782	<u>19</u> 17	<u>34.8700</u> 0,0855	<u>47.63</u> 0,12
13	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,366	<u>3976.94</u> 1614,84	<u>3.94</u> 3,58	5433	2206	<u>5</u> 5	<u>11.3410</u> 0,0244	<u>15.49</u> 0,03
14	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих пісчано-щебених шарів	м3	13,66	<u>1194.59</u> 663,14	<u>531.45</u> 199,41	16318	9058	<u>7260</u> 2724	<u>5.2580</u> 1,4315	<u>71.82</u> 19,55
15	С1421-9606	Готова пісчано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	21,11836	<u>1451.14</u> -	<u>-</u> -	30646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,83	<u>26953.72</u> 14169,24	<u>111.50</u> 104,16	22372	11760	<u>93</u> 86	<u>101.8710</u> 0,7854	<u>84.55</u> 0,65
17	РС1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,83	<u>6733.02</u> 6589,67	<u>66.90</u> 62,49	5588	5469	<u>56</u> 52	<u>47.3770</u> 0,4712	<u>39.32</u> 0,39
18	РС1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1400 мм додавати	100 м	0,83	<u>3076.31</u> 2870,02	<u>200.71</u> 187,48	2553	2382	<u>167</u> 156	<u>22.1760</u> 1,4137	<u>18.41</u> 1,17
19	& С111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	127,82	<u>540.21</u> -	<u>-</u> -	69050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	996	<u>8.34</u> -	<u>-</u> -	8307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням пісчано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,1366	<u>263520.59</u> 160910,34	<u>19758.31</u> 8335,19	35997	21980	<u>2699</u> 1139	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>159.86</u> 8,51
22	& С1426-11789-24 варіант 1	Тротуарна плитка	м2	143,0202	<u>580.20</u> -	<u>-</u> -	82980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					408441	75859	<u>17884</u> 6266		<u>566.98</u> 42,34
		Разом будівельні роботи, грн.					408441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					314698				
		всього заробітна плата, грн.					82125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44509 75,28 16613 452950				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					452950				
23	КБ27-66-4	Розділ 3. БР 50.20.6 <i>Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм</i>	100 м	3,033	<u>31431.37</u> 11271,98	<u>765.86</u> 292,90	95331	34188	<u>2323</u> 888	<u>89.3750</u> 1,6005	<u>271.07</u> 4,85
24	& К589921-А003-4	Камені бортові, БР 50.20.6	шт	606	<u>86.19</u> -	<u>-</u> -	52231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					147562	34188	<u>2323</u> 888		<u>271.07</u> 4,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					147562 111051 35076 20626 36,42 8037 168188				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					168188				
25	КБ27-65-4	Розділ 4. Попереджувальна плитка (розмір 300х300х60мм) <i>Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м</i>	1000 м2	0,00603	<u>263520.59</u> 160910,34	<u>19758.31</u> 8335,19	1589	970	<u>119</u> 50	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>7.06</u> 0,38
26	& С1426-11789-34	Бетонна тактильна тротуарна плитка 300х300х60	м2	6,31	<u>1006.83</u> -	<u>-</u> -	6353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					7942	970	<u>119</u> 50		<u>7.06</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					7942 6853 1020 574 0,98 216 8516 8516				
		Розділ 5. Огорожа									
27	КБ7-24-9 прис.	Установлення металевої огорожі з сітки по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,42	<u>79168.27</u> 48906,69	<u>23708.81</u> 9061,43	33251	20541	<u>9958</u> 3806	<u>355.6850</u> 51,1473	<u>149.39</u> 21,48
28	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (понад врахованного об'єму в розцінці)	100м3	0,042	<u>32584.94</u> 32584,94	<u>-</u> -	1369	1369	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>12.1</u> -
29	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,525	<u>1844.71</u> 318,07	<u>184.07</u> 78,40	968	167	<u>97</u> 41	<u>2.6400</u> 0,5510	<u>1.39</u> 0,29
30	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 (понад врахованного об'єму в розцінці)	100м3	0,03675	<u>507991.54</u> 71334,95	<u>13901.24</u> 7391,13	18669	2622	<u>511</u> 272	<u>544.5000</u> 46,3191	<u>20.01</u> 1,7
31	С121-226 варіант 2	Секції огорожі 2000х2000h	шт	21	<u>1017.06</u> -	<u>-</u> -	21358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С113-1553 варіант 1	Опора огорожі 80х80х3	шт	21	<u>830.08</u> -	<u>-</u> -	17432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					93047	24699	<u>10566</u> 4119		<u>182.89</u> 23,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93047 57782 28818 15002 24,76 5463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					108049				

		Всього по розділу 5					108049				
		Розділ 6. Озеленення									
33	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	13,48	<u>17701.24</u> 8087,89	<u>-</u> -	238613	109025	<u>-</u> -	<u>69.0800</u> -	<u>931.2</u> -
34	КБ47-25-5 к=3	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	13,48	<u>12932.22</u> 3318,87	<u>-</u> -	174326	44738	<u>-</u> -	<u>28.3470</u> -	<u>382.12</u> -
35	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	13,48	<u>3778.10</u> 1132,55	<u>-</u> -	50929	15267	<u>-</u> -	<u>9.0640</u> -	<u>122.18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					463868	169030	<u>-</u> -		<u>1435.5</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					463868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					294838				
		всього заробітна плата, грн.					169030				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27875				
		Всього будівельні роботи, грн.					547706				

		Всього по розділу 6					547706				
		Розділ 7. Інші									
36	КБ7-44-10	Установлення МАФ	100шт	0,08	<u>10823.54</u> 3055,09	<u>6927.41</u> 3356,67	866	244	<u>554</u> 269	<u>23.6060</u> 22,4931	<u>1.89</u> 1,8
37	550101-144 варіант 2	Урна	шт	4	<u>1000.00</u> -	<u>-</u> -	4000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	550101-144 варіант 1	Лава	шт	4	<u>2000.00</u> -	<u>-</u> -	8000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					12866	244	<u>554</u> 269		<u>1.89</u> 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 12471,24 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					12000 471 12471 866 68 513 268 0,44 98 87 1221 13692				
39	КБ1-17-1	Розділ 8. Навантаження і перевезення Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,109959	<u>35330,36</u> 1185,02	<u>34111,42</u> 12075,26	3885	130	<u>3751</u> 1328	<u>10,3180</u> 73,1544	<u>1,13</u> 8,04
40	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	213,318	<u>126,48</u> -	<u>126,48</u> 25,36	26980	-	<u>26980</u> 5410	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 34,34
		Разом прямі витрати по розділу 8 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					30865 30865 4 6868 3349 5,22 1152 34214 34214	130	<u>30731</u> 6738		<u>1,13</u> 42,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1430032	345690	<u>76475</u>		<u>2763,35</u>
		Разом устаткування, грн.					12000		22955		145,02
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					471				
		Всього устаткування, грн.					12471				
		Разом будівельні роботи, грн.					1418032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					995867				
		всього заробітна плата, грн.					368645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					193408				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					312,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68950				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 12471,24 x 0,007, грн.					87				
		Всього будівельні роботи, грн.					1611527				

		Всього по кошторису					1623998				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3220,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					437595				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
ГПМ 005.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на огороження майданчика
Тимчасове огороження

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 351,785 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,1514 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 177,958 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Огорожа									
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих споруд (огороження) передано власнику - школі	1m	0,614	<u>11079.01</u> 10903,12	<u>171.41</u> 10,85	6803	6695	<u>105</u> 7	<u>68.3067</u> 0,0764	<u>41.94</u> 0,05
2	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих споруд (огороження) для повторного використання	1m	1,315	<u>11079.01</u> 10903,12	<u>171.41</u> 10,85	14569	14338	<u>225</u> 14	<u>68.3067</u> 0,0764	<u>89.82</u> 0,1
3	КР20-12-1	Монтаж металевих конструкцій огороження 25,3 м	1m	1,315	<u>16041.02</u> 15575,88	<u>244.87</u> 15,50	21094	20482	<u>322</u> 20	<u>97.5810</u> 0,1091	<u>128.32</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ10-36-1	Установлення каркаса огорожі з брусів	м3	1,9	<u>9830.35</u> 9759,29	<u>71.06</u> 27,18	18678	18543	<u>135</u> 52	<u>67.5290</u> 0,1485	<u>128.31</u> 0,28
5	C112-27 варіант 1	Брус 100x50 мм	м3	1,5	<u>8501.66</u> -	<u>-</u> -	12752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C112-27 варіант 2	Дошка 25 мм	м3	0,3	<u>8265.25</u> -	<u>-</u> -	2480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C112-27 варіант 3	Брус 50x50 мм	м3	0,1	<u>8501.66</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111-98-9-B3 варіант 1	Саморіз 3,5*55	шт	380	<u>0.23</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-98-9-B3 варіант 2	Саморіз 4,2*90	шт	470	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C111-98-9-B3 варіант 3	Анкер розпирний 10x100	шт	4	<u>12.00</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C111-813 варіант 1	Дріт сталевий, діаметр 3,0 мм	т	0,042	<u>39031.11</u> -	<u>-</u> -	1639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ9-47-1	Облицювання каркасу стальним профільованим листом	100м2	3,7	<u>7295.75</u> 6894,27	<u>401.48</u> 165,58	26994	25509	<u>1485</u> 613	<u>52.6240</u> 1,1714	<u>194.71</u> 4,33
13	& C111-1831-2 варіант 1	Профнастил ПС20 1,15*6	м2	388,5	<u>142.21</u> -	<u>-</u> -	55249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C111-98-9-B3 варіант 1	Саморіз 3,5*55	шт	370	<u>0.23</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C111-98-9-B3 варіант 4	Саморіз 5,5*38	шт	36	<u>1.19</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					161615	85567	<u>2272</u> 706		<u>583.1</u> 4,9
		Разом будівельні роботи, грн.					161615				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73776				
		всього заробітна плата, грн.					86273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15571				
		Всього будівельні роботи, грн.					205339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					205339				
		Розділ 2. Ворота									
16	КБ9-46-1	Монтаж каркасів воріт	т	0,416	<u>29171,23</u> 10847,99	<u>15925,93</u> 7101,46	12135	4513	<u>6625</u> 2954	<u>72.8640</u> 35,0302	<u>30.31</u> 14,57
17	С121-782	Металеві конструкції	т	0,416	<u>85402,55</u> -	<u>-</u> -	35527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ9-47-1	Облицювання каркасу сталевим профільованим листом	100м2	0,2629	<u>6942,91</u> 6894,27	<u>48.64</u> 9,34	1825	1813	<u>12</u> 2	<u>52.6240</u> 0,0741	<u>13.83</u> 0,02
19	& С111-1831-2 варіант 1	Профнастил РС20 1,15*6	м2	27,6045	<u>142,21</u> -	<u>-</u> -	3926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С111-98-9-В3 варіант 4	Саморіз 5,5*38	шт	85	<u>1,19</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С111-950Р варіант 1	Петлі сталеві точені	шт	8	<u>86.85</u> -	<u>-</u> -	695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					54209	6326	<u>6637</u> 2956		<u>44.14</u> 14,59
		Разом будівельні роботи, грн.					54209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41246				
		всього заробітна плата, грн.					9282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4523				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1555				
		Всього будівельні роботи, грн.					58732				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					58732				
		Розділ 3. Хвіртка									
22	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	0,02	<u>9830,35</u> 9759,29	<u>71.06</u> 27,18	197	195	<u>2</u> 1	<u>67.5290</u> 0,1485	<u>1.35</u> -
23	С112-27 варіант 3	Брус 50х50 мм	м3	0,02	<u>8501,66</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ9-47-1	Облицювання каркасу сталевим профільованим листом	100м2	0,02	<u>7295.75</u> 6894,27	<u>401.48</u> 165,58	146	138	<u>8</u> 3	<u>52.6240</u> 1,1714	<u>1.05</u> 0,02
25	& С111-1831-2 варіант 1	Профнастил ПС20 1,15*6	м2	2,1	<u>142.21</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-98-9-В3 варіант 1	Саморіз 3,5*55	шт	36	<u>0.23</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-950Р варіант 1	Петлі сталеві точені	шт	2	<u>86.85</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	ПР13-6359	Фарбування пензлем поґрунтованих металевих поверхонь за два рази	10 м2	0,93	<u>697.87</u> 690,11	<u>7.76</u> 3,86	649	642	<u>7</u> 4	<u>4.4440</u> 0,0277	<u>4.13</u> 0,03
29	С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,002139	<u>136999.45</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР20-12-1 к дем.=0,7	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ (Демонтаж) Монтаж металевих конструкцій огороження 25,3 м	1т	1,315	<u>11079.01</u> 10903,12	<u>171.41</u> 10,85	14569	14338	<u>225</u> 14	<u>68.3067</u> 0,0764	<u>89.82</u> 0,1
31	КБ10-36-1 К=0,8	Установлення каркаса огорожі з брусів (ДЕМОНТАЖ)	м3	1,9	<u>7807.43</u> 7807,43	<u>-</u> -	14834	14834	<u>-</u> -	<u>54.0232</u> -	<u>102.64</u> -
32	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання каркасу сталевим профільованим листом	100м2	3,7	<u>5107.03</u> 4825,99	<u>281.04</u> 115,91	18896	17856	<u>1040</u> 429	<u>36.8368</u> 0,8200	<u>136.3</u> 3,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					50235	48003	<u>1282</u> 451		<u>335.29</u> 3,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50235 950 48454 24848 40,48 8932 75083				
		Всього по розділу 3					75083				
33	КБ9-46-1 к дем.=0,7	Розділ 4. Ворота (Демонтаж) Монтаж каркасів воріт	т	0,416	<u>18748.08</u> 7593,59	<u>11148.15</u> 4971,02	7799	3159	<u>4638</u> 2068	<u>51.0048</u> 24,5211	<u>21.22</u> 10,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання каркасу сталним профільованим листом	100м2	0,2629	<u>4860.04</u> 4825,99	<u>34.05</u> 6,54	1278	1269	<u>9</u> 2	<u>36.8368</u> 0,0519	<u>9.68</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					9077	4428	<u>4647</u> 2070		<u>30.9</u> 10,21
		Разом будівельні роботи, грн.					9077				
		в тому числі:					2				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6498				
		всього заробітна плата, грн.					3165				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4,93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1089				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12242				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					12242				
		Розділ 5. Хвртка									
35	КБ10-36-1 К=0,8	Установлення каркаса з брусів (ДЕМОНТАЖ)	м3	0,02	<u>7807.43</u> 7807,43	<u>-</u> -	156	156	<u>-</u> -	<u>54.0232</u> -	<u>1.08</u> -
36	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання каркасу сталним профільованим листом	100м2	0,02	<u>5107.03</u> 4825,99	<u>281.04</u> 115,91	102	97	<u>5</u> 2	<u>36.8368</u> 0,8200	<u>0.74</u> 0,02
37	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,731	<u>6533.87</u> -	<u>-</u> -	11310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					258	253	<u>5</u> 2		<u>1.82</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					258				
		в тому числі:					255				
		всього заробітна плата, грн.					133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,22				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					391				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					11310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 5					391				
		Разом прямі витрати по кошторису					275394	144577	<u>14843</u>		<u>995,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					275394		6185		32,9
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115974				
		всього заробітна плата, грн.					150762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76391				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27196				
		Всього будівельні роботи, грн.					351785				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					11310				

		Всього по кошторису					351785				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1151,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					177958				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76
Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03/АР

ліфти та підйомники

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1169,179 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15005-55	Електрична пасажирська платформа Gen2-Home, в/п 385 кг на 2 зупинки, 0.15 м/с виробник - OTIS Іспанія; (маса=0,53) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1125000,00	1125000 44179 1169179

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76
Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06/ТХ

технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 835,697 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "21 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Воєнний час						
1	& 560103-4050-50 варіант 1	Вішалка гардеробна одностороння, довжина 2200 мм, з нішею/крючком для обуві; (маса=0,01)	шт.	2	9583,33	19167
2	& 560103-4050-50 варіант 2	Вішалка гардеробна одностороння, довжина 1500 мм, з нішею/крючком для обуві; (маса=0,01)	шт.	4	7083,33	28333
3	& 560103-1-803-104 варіант 1	Вішалка гардеробна двостороння, довжина 2500 мм, з нішею/крючком для обуві; (маса=0,02)	шт	6	10833,33	65000
4	& 560103-1-803-54 варіант 1	Лава без спинки, 1100 x 300 x 460 мм ; (маса=0,01)	шт	4	1333,33	5333
5	& 560103-1-803-96 варіант 1	Шафа медична одностулкова, 500x400x1610 мм, ШМ-1; (маса=0,01)	шт	1	11400,00	11400
6	& 560103-1-803-96 варіант 2	Шафа платяна 600 x 400 x 1610 мм, біла, ЛДСП; (маса=0,01)	шт	1	1500,00	1500
7	& 560110-A-101 варіант 1	Кушетка оглядова медична 1900 x 580 x 650 мм; (маса=0,02)	шт	1	2833,33	2833
8	& 560110-222-253 варіант 1	Столик маніпуляційний, СМ-3-2, , 660 x 430 x 900 мм білий/скло; (маса=0,01)	шт	1	5000,00	5000

1	2	3	4	5	6	7
9	& 56011-1-126 варіант 1	Стіл письмовий 1200 x 600 x 740 мм, білий, ЛДСП; (маса=0,01)	шт	3	2583,33	7750
10	& 560110-A-124 варіант 2	Холодильна шафа дводверна TECNODOM AF14PKMTN; Нержавіюча сталь, 0°...+10°, 0.57 Вт, Електронне управління, 1400л., 1420x800x2030мм, Самозакривні двері з доводчиком; (маса=0,023)	шт	1	100416,67	100417
11	& 560110-222-472 варіант 1	Стіл виробничий фасувально-розділочний 1000 x 600 x 750 мм з шафою; покриття нерж сталь; (маса=0,01)	шт	1	9366,67	9367
12	& 560110-222-472 варіант 2	Стіл виробничий хлібний 800 x 600 x 750 мм з шафою для зберігання хліба, покриття нерж сталь; (маса=0,01)	шт	1	8166,67	8167
13	& 560103-4050-3 варіант 1	Стелаж виробничий, 4 полиці- нерж ; 1000 x 600 x 1800 мм; (маса=0,00056)	шт.	1	6125,00	6125
14	& 560110-2023-A-5 варіант 1	Ванна мийна двосекційна з гнучким змішувачем 800 x 700 x 850, нерж сталь, ванна 400x400 x2шт ,з гнучким змішувачем з нерж; (маса=0,001)	шт	1	12416,67	12417
15	& 560110-222-472 варіант 3	Стіл виробничий /сушарка 1000 x 700 x 850, нерж сталь, з полицею, з сушаркою; (маса=0,01)	шт	1	7333,33	7333
16	& 560110-222-472 варіант 4	Стіл /сушарка з ванною мийною двосекційною 800 x 700 x 850, нерж сталь, ванна 400x400 x2шт, сушарка; (маса=0,01)	шт	1	8166,67	8167
17	& 560110-222-472 варіант 5	Стіл виробничий для брудного посуду 800 x 700 x 850 мм з шафою; покриття нерж сталь; (маса=0,01)	шт	1	4750,00	4750
18	& 560110-222-472 варіант 6	Роздавальна лінія з мармітом та мийкою лінія з направляючими для підносів 4500(+1600)x700(500)x900: прилавок під холодильне обладнання702x700x900, прилавок роздатковий з 2-ма полицями, прилавок з врізним 3-хкомфорочним мармітом 1200x700x330 з емкостями, прилавок боковий 1600x600x900 для брудного посуду з мийкою 400x400, відкідна дверця 600x700; (маса=0,01)	шт	1	55000,00	55000
19	& 560110-222-169 варіант 1	Прилавок для електроприладів з шафою 900 x 600 x 900, столешня нерж сталь, дверцята купе.; (маса=0,0185)	шт	1	8250,00	8250
20	& 560110-A-124 варіант 3	Вітрина холодильна настільна GoodFood RTW195L, 195 л., з 3-ма полицями, 88x56,8x88,6, нерж сталь, скло, 0...+12 °C; (маса=0,023)	шт	1	31750,00	31750
21	& 560110-A-123 варіант 1	Мікрохвильова піч (НВЧ), об'єм камери 23 л, 489 x 392 x 275 мм, Samsung MG23F302TAS/UA; (маса=0,013)	шт	1	5665,83	5666

1	2	3	4	5	6	7
22	& 560110-222-255-1УА варіант 1	Кипятильник-чаєроздатчик електричний, об'єм 36 л, 500 x 420 x 500 мм, 2,75 кВт, 220В, 1Ф, R16 Remta; (маса=0,007)	шт	1	7783,33	7783
23	& 560110-222-255-1УА варіант 2	Кип'ятильник електричний WB30DW WB30DW підвійна стінка Корпус та кришка з неіржавіючої сталі. Об'єм 25 л. Подвійна стінка. ; (маса=0,007)	шт	1	3666,67	3667
24	& 560110-A-122	Електрочайник, 203 x 263 x 180 мм, BRAUN WK 300; (маса=0,0014)	шт	1	1665,83	1666
25	& 56011-1-38 варіант 1	Стіл обідній 1100*55*75; (маса=0,01)	шт	4	3000,00	12000
26	& 56011-1-38 варіант 3	Стіл обідній (початкові класи) 6 місний; (маса=0,01)	шт	5	4000,00	20000
27	& 560110-2023-A-10 варіант 1	Стілець високий Grand напівбарний стілець чорний, високий, від підлоги 65см; (маса=0,001)	шт	1	3776,67	3777
28	& 560103-3891-53 варіант 2	Шафа для сортування мусору Keter/Kis SPLIT Premium 240623, 68x39x92 см, сіра; (маса=0,00056)	шт.	2	3316,67	6633
29	& 560110-A-124 варіант 1	Кулер для води настільного типу, з нагрівом та охолодженням, 340 x 350 x 1040 мм, 0,55 кВт, Family WBF 1000LA; (маса=0,023)	шт	2	10000,00	20000
30	& 560103-4050-7 варіант 2	Візок транспортувальний 1000*500*1000, нержавіюча сталь, 3 полиці. Колеса 2+2 з тормозом; (маса=0,00056)	шт.	1	6725,00	6725
31	& 560110-A-122 варіант 1	Термос для транспортування харчових продуктів 20л неіржавна сталь, кришка з прокладкою на замках, пластмасова основа, ергономічні ручки для перенесення, можливість штабелювання; (маса=0,0014)	шт	4	9166,67	36667
32	& 560110-A-122 варіант 2	Термос для транспортування харчових продуктів 15 неіржавна сталь, кришка з прокладкою на замках, пластмасова основа, ергономічні ручки для перенесення, можливість штабелювання; (маса=0,0014)	шт	4	7500,00	30000
33	& 560110-A-122 варіант 3	Термос для транспортування харчових продуктів 10л неіржавна сталь, кришка з прокладкою на замках, пластмасова основа, ергономічні ручки для перенесення, можливість штабелювання; (маса=0,0014)	шт	2	7333,33	14667
34	& 560103-3891-53 варіант 1	Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів; 500 x 500 x 1850 мм ШМХ-500/1 УХЛ-МАШ; (маса=0,00056)	шт.	3	4437,50	13313
35	& 560103-1-803-20 варіант 3	Дзеркало акрилове настінне; (маса=0,01)	шт	9	666,67	6000
36	& 560103-1-803-20 варіант 2	Електросушарка для рук автоматична 192 x 130 x 260 мм, 1,8 кВт, 220В, Trento; (маса=0,01)	шт	4	2500,00	10000

1	2	3	4	5	6	7
37	& 560110-222-254 варіант 1	Бак для сміття з двома пластиковими колесами, сірий, кришка відкидна, об'єм 110 л, 540 x 496 x 852 мм, Prosperplast Wheeler; (маса=0,0045)	шт	5	2250,00	11250
38	& 560103-4050-7 варіант 1	Візок для професійного прибирання приміщень на два відра 25 л, з віджимом; 900 x 450 x 800 мм СК756S; (маса=0,00056)	шт.	3	2833,33	8500
39	& 560110-2023-A-5 варіант 2	Відро з педальною кришкою; (маса=0,001)	шт	8	1550,00	12400
40	& 560110-2023-A-5 варіант 3	Діспенсер для туалетного паперу; (маса=0,001)	шт	18	550,00	9900
41	& 560110-2023-A-5 варіант 4	Дозатор для р/мила; (маса=0,001)	шт	7	350,00	2450
42	& 560110-2023-A-5 варіант 5	Годинник настінний 3Д; (маса=0,001)	шт	2	600,00	1200
43	& 560110-4034-137 варіант 8	Пуфи в початкову школу кругл.; (маса=0,004)	шт	6	1666,67	10000
44	& 560110-4034-137 варіант 9	Пуфи в початкову школу прямокут.; (маса=0,004)	шт	5	1666,67	8333
45	& 560110-4034-137 варіант 10	Диван-софа; 1400 x 750 x 850 мм; (маса=0,004)	шт	12	7666,67	92000
46	& 560110-4034-137 варіант 11	Стілець офісний пластиковий; (маса=0,004)	шт	25	950,00	23750
47	& 56011-1-126 варіант 2	Шаховий стіл ; (маса=0,01)	шт	1	5000,00	5000
48	& 560103-1-803-54 варіант 2	Мати; (маса=0,01)	шт	10	1750,00	17500
		Разом по розділу 1				798906
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				31375
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	773778	0,007	5416

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				835697
		Разом				798906
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				31375
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	773778	0,007	5416
		Всього вартість устаткування				830281
		Всього вартість будівельних робіт				5416
		Всього по кошторису				835697

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовки території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта	13,121 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02069 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,917 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 січня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на підготовки території будівництва за кресленням ГП	13,121	-	13,121	0,02069	3,917	-
--								
-		Всього:	13,121	-	13,121	0,02069	3,917	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	підготовлення території будівництва за кресленням ГП	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01847</u> 3,429	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01847</u> 3,429	<u>0.00222</u> 0,488	<u>0.02069</u> 3,917
-	Разом :	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01847</u> 3,429	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01847</u> 3,429	<u>0.00222</u> 0,488	<u>0.02069</u> 3,917

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Кошторисна вартість об'єкта 71550,109 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 66,67805 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 10006,484 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 січня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01/АР	на архітектурні рішення	17169,95	-	17169,95	17,49243	2557,531	-
2	02-01-02/АР	на ліфти та підйомники	132,678	-	132,678	0,58882	89,943	-
3	02-01-03/АР	на придбання устаткування ліфти та підйомники	-	1169,179	1169,179	-	-	-
4	02-01-04/ЗДІ	на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	70,364	-	70,364	0,04806	7,011	-
5	02-01-05/ТХ	на технологічні рішення	1,559	-	1,559	0,00792	1,132	-
6	02-01-06/ТХ	на придбання устаткування технологічні рішення	5,416	830,281	835,697	-	-	-
7	02-01-07/КБ 1	на конструкції залізобетонні. нульовий цикл	33580,271	-	33580,271	32,57310	5006,86	-
8	02-01-08/КБ 2	на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні	4942,865	-	4942,865	2,38328	370,234	-
9	02-01-09/КБ 3	на конструкції залізобетонні. сходи монолітні	137,513	-	137,513	0,08710	12,631	-
10	02-01-010/ОВ	на опалення та вентиляція	1851,289	2098,483	3949,772	2,15414	301,322	-
11	02-01-011/АОВ	на автоматизація систем вентиляції	32,06	-	32,06	0,06364	8,833	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-01-012/ВК	на водопровід та каналізація	765,118	544,12	1309,238	1,02136	151,088	-
13	02-01-013/ЕМ	на силове електрообладнання	1352,997	755,569	2108,566	1,92773	265,995	-
14	02-01-014/ЕО	на електроосвітлення	1051,502	12,131	1063,633	1,96795	274,285	-
15	02-01-015/СПС-СО	на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням	447,958	85,801	533,759	1,36502	220,011	-
16	02-01-016/СКМ	на структуровані кабельні мережі	79,459	58,278	137,737	0,15030	23,615	-
17	02-01-017/СЗ	на системи зв'язку	30,968	49,139	80,107	0,09152	14,829	-
18	02-01-018/ОС	на охоронна сигналізація	28,383	31,529	59,912	0,12511	20,972	-
19	02-01-019/ВС	на відеоспостереження	106,598	99,487	206,085	0,29580	50,271	-
20	02-01-020/3	на система контролю загазованості	94,04	36,436	130,476	0,29038	43,83	-
21	02-01-021/СПДЗ	на система протидимного захисту	772,647	256,815	1029,462	1,26451	180,346	-
22	02-01-022/АСПДЗ	на автоматика систем протидимного захисту	229,431	138,192	367,623	0,69660	98,237	-
23	02-01-023/СКУД	на система контролю й управління доступом	50,438	45,653	96,091	0,09937	14,661	-
24	02-01-024	на конструкції залізобетонні. прив'язка	1937,662	-	1937,662	1,36959	200,116	-
25	02-01-025/АР	на архітектурні рішення. прив'язка	467,85	-	467,85	0,61432	92,731	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	65339,016	6211,093	71550,109	66,67805	10006,484	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01/АР	архітектурні рішення	<u>15,19721</u> 2080,336	<u>-</u> -	<u>0,43253</u> 66,168	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>15,62974</u> 2146,504	<u>1,86269</u> 411,027	<u>17,49243</u> 2557,531
02-01-02/АР	ліфти та підйомники	<u>-</u> -	<u>0,41074</u> 57,128	<u>0,08460</u> 13,515	<u>-</u> -	<u>0,05000</u> -	<u>0,54534</u> 80,301	<u>0,04348</u> 9,642	<u>0,58882</u> 89,943
02-01-03/АР	придбання устаткування ліфти та підйомники	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-04/ЗДІ	заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	<u>0,03996</u> 5,515	<u>0,00315</u> 0,407	<u>0,00003</u> 0,006	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,04314</u> 5,928	<u>0,00492</u> 1,083	<u>0,04806</u> 7,011
02-01-05/ТХ	технологічні рішення	<u>0,00256</u> 0,364	<u>0,00457</u> 0,599	<u>0,00007</u> 0,01	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00720</u> 0,973	<u>0,00072</u> 0,159	<u>0,00792</u> 1,132
02-01-06/ТХ	придбання устаткування технологічні рішення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-07/КБ 1	конструкції залізобетонні. нульовий цикл	<u>15,65730</u> 2082,823	<u>-</u> -	<u>5,81871</u> 955,854	<u>7,60711</u> 1198,237	<u>-</u> -	<u>29,08312</u> 4236,914	<u>3,48998</u> 769,946	<u>32,57310</u> 5006,86
02-01-08/КБ 2	конструкції залізобетонні. перекриття монолітні	<u>1,67634</u> 240,346	<u>-</u> -	<u>0,45159</u> 73,545	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,12793</u> 313,891	<u>0,25535</u> 56,343	<u>2,38328</u> 370,234
02-01-09/КБ 3	конструкції залізобетонні. сходи монолітні	<u>0,07152</u> 9,584	<u>-</u> -	<u>0,00625</u> 0,988	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,07777</u> 10,572	<u>0,00933</u> 2,059	<u>0,08710</u> 12,631
02-01-010/ОВ	опалення та вентиляція	<u>1,78133</u> 233,242	<u>0,13063</u> 18,11	<u>0,04467</u> 6,389	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,95663</u> 257,741	<u>0,19751</u> 43,581	<u>2,15414</u> 301,322
02-01-011/АОВ	автоматизація систем вентиляції	<u>-</u> -	<u>0,05567</u> 7,228	<u>0,00236</u> 0,362	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,05803</u> 7,59	<u>0,00561</u> 1,243	<u>0,06364</u> 8,833

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012/B К	водопровід та каналізація	<u>0.80875</u> 114,222	<u>0.06194</u> 8,244	<u>0.05724</u> 8,009	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.92793</u> 130,475	<u>0.09343</u> 20,613	<u>1.02136</u> 151,088
02-01-013/E М	силове електрообладнання	<u>0.19271</u> 21,864	<u>1.51176</u> 198,058	<u>0.04876</u> 7,569	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.75323</u> 227,491	<u>0.17450</u> 38,504	<u>1.92773</u> 265,995
02-01-014/E О	електроосвітлення	<u>-</u> -	<u>1.75438</u> 229,725	<u>0.03958</u> 6,165	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.79396</u> 235,89	<u>0.17399</u> 38,395	<u>1.96795</u> 274,285
02-01-015/C ПС- СО	система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням	<u>-</u> -	<u>0.77397</u> 101,911	<u>0.00943</u> 1,464	<u>-</u> -	<u>0.47047</u> -	<u>1.25387</u> 195,276	<u>0.11115</u> 24,735	<u>1.36502</u> 220,011
02-01-016/C КМ	структуровані кабельні мережі	<u>-</u> -	<u>0.11167</u> 15,752	<u>0.00314</u> 0,476	<u>-</u> -	<u>0.02300</u> -	<u>0.13781</u> 20,834	<u>0.01249</u> 2,781	<u>0.15030</u> 23,615
02-01-017/C З	системи зв'язку	<u>-</u> -	<u>0.05965</u> 8,326	<u>0.00121</u> 0,187	<u>-</u> -	<u>0.02300</u> -	<u>0.08386</u> 13,119	<u>0.00766</u> 1,71	<u>0.09152</u> 14,829
02-01-018/O С	охоронна сигналізація	<u>-</u> -	<u>0.06240</u> 8,7	<u>0.00020</u> 0,028	<u>-</u> -	<u>0.05254</u> -	<u>0.11514</u> 18,769	<u>0.00997</u> 2,203	<u>0.12511</u> 20,972
02-01-019/B С	відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>0.17097</u> 24,847	<u>0.00353</u> 0,552	<u>-</u> -	<u>0.09700</u> -	<u>0.27150</u> 44,824	<u>0.02430</u> 5,447	<u>0.29580</u> 50,271
02-01-020/3	система контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>0.22351</u> 30,488	<u>0.00510</u> 0,805	<u>-</u> -	<u>0.03713</u> -	<u>0.26574</u> 38,389	<u>0.02464</u> 5,441	<u>0.29038</u> 43,83
02-01-021/C ПДЗ	система протидимного захисту	<u>1.06380</u> 143,282	<u>-</u> -	<u>0.09253</u> 13,195	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.15633</u> 156,477	<u>0.10818</u> 23,869	<u>1.26451</u> 180,346
02-01-022/A СПДЗ	автоматика систем протидимного захисту	<u>-</u> -	<u>0.61808</u> 82,025	<u>0.01894</u> 3,064	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.63702</u> 85,089	<u>0.05958</u> 13,148	<u>0.69660</u> 98,237
02-01-023/C КУД	система контролю й управління доступом	<u>0.00272</u> 0,413	<u>0.07769</u> 10,826	<u>0.00933</u> 1,334	<u>-</u> -	<u>0.00124</u> -	<u>0.09098</u> 12,81	<u>0.00839</u> 1,851	<u>0.09937</u> 14,661
02-01-024	конструкції залізобетонні. прив'язка	<u>1.08804</u> 145,233	<u>-</u> -	<u>0.13481</u> 22,502	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.22285</u> 167,735	<u>0.14674</u> 32,381	<u>1.36959</u> 200,116
02-01-025/A Р	архітектурні рішення. прив'язка	<u>0.53268</u> 75,877	<u>-</u> -	<u>0.01628</u> 2,429	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.54896</u> 78,306	<u>0.06536</u> 14,425	<u>0.61432</u> 92,731

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом :	<u>38,11492</u> 5153,101	<u>6,03078</u> 802,374	<u>7,28089</u> 1184,616	<u>7,60711</u> 1198,237	<u>0,75438</u> -	<u>59,78808</u> 8485,898	<u>6,88997</u> 1520,586	<u>66,67805</u> 10006,484

Склав _____

Перевірів _____

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання. встановлення дизельного генератора

Кошторисна вартість об'єкта	1463,548 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,92419 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	290,488 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 січня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01/ЕП.ДГ	на електропостачання. встановлення дизельного генератора	685,153	778,395	1463,548	1,92419	290,488	-
-		Всього:	685,153	778,395	1463,548	1,92419	290,488	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01/ЕП.ДГ	електропостачання. встановлення дизельного генератора	<u>0.93046</u> 127,772	<u>0.67007</u> 97,997	<u>0.14543</u> 25,386	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.74596</u> 251,155	<u>0.17823</u> 39,333	<u>1.92419</u> 290,488
-	Разом :	<u>0.93046</u> 127,772	<u>0.67007</u> 97,997	<u>0.14543</u> 25,386	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.74596</u> 251,155	<u>0.17823</u> 39,333	<u>1.92419</u> 290,488

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільні проїзди

Кошторисна вартість об'єкта 1287,177 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,37955 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 202,254 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 січня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01- 01/ГП	на автомобільні проїзди. прив'язка	1287,177	-	1287,177	1,37955	202,254	-
-		Всього:	1287,177	-	1287,177	1,37955	202,254	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01/ГП	автомобільні проїзди. прив'язка	<u>0.72995</u> 88,381	<u>-</u> -	<u>0.25397</u> 41,696	<u>0.23940</u> 37,708	<u>-</u> -	<u>1.22332</u> 167,785	<u>0.15623</u> 34,469	<u>1.37955</u> 202,254
-	Разом :	<u>0.72995</u> 88,381	<u>-</u> -	<u>0.25397</u> 41,696	<u>0.23940</u> 37,708	<u>-</u> -	<u>1.22332</u> 167,785	<u>0.15623</u> 34,469	<u>1.37955</u> 202,254

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 288,468 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,43291 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 63,702 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 січня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на мережі водопроводу та каналізації	262,331	26,137	288,468	0,43291	63,702	-
--								
-		Всього:	262,331	26,137	288,468	0,43291	63,702	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	мережі водопроводу та каналізації	<u>0.28790</u> 37,997	<u>0.00176</u> 0,258	<u>0.08984</u> 14,675	<u>0.01625</u> 2,559	<u>-</u> -	<u>0.39575</u> 55,489	<u>0.03716</u> 8,213	<u>0.43291</u> 63,702
-	Разом :	<u>0.28790</u> 37,997	<u>0.00176</u> 0,258	<u>0.08984</u> 14,675	<u>0.01625</u> 2,559	<u>-</u> -	<u>0.39575</u> 55,489	<u>0.03716</u> 8,213	<u>0.43291</u> 63,702

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	1623,998 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,22085 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	437,595 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 січня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01- 01/ГП	на покриття. прив'язка	1611,527	12,471	1623,998	3,22085	437,595	-
-		Всього:	1611,527	12,471	1623,998	3,22085	437,595	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01/ГП	покриття. прив'язка	<u>2.76335</u> 345,69	<u>-</u> -	<u>0.11068</u> 17,545	<u>0.03434</u> 5,41	<u>-</u> -	<u>2.90837</u> 368,645	<u>0.31248</u> 68,95	<u>3.22085</u> 437,595
-	Разом :	<u>2.76335</u> 345,69	<u>-</u> -	<u>0.11068</u> 17,545	<u>0.03434</u> 5,41	<u>-</u> -	<u>2.90837</u> 368,645	<u>0.31248</u> 68,95	<u>3.22085</u> 437,595

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасове огороження

Кошторисна вартість об'єкта	351,785 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,15140 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	177,958 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 січня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на огороження майданчика	351,785	-	351,785	1,15140	177,958	-
--								
-		Всього:	351,785	-	351,785	1,15140	177,958	-
--								
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	11,31	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	огороження майданчика	<u>0.99525</u> 144,577	<u>-</u> -	<u>0.03290</u> 6,185	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.02815</u> 150,762	<u>0.12325</u> 27,196	<u>1.15140</u> 177,958
-	Разом :	<u>0.99525</u> 144,577	<u>-</u> -	<u>0.03290</u> 6,185	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.02815</u> 150,762	<u>0.12325</u> 27,196	<u>1.15140</u> 177,958

Склав _____

Перевірив _____