

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею
Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська
область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Захистна споруда (ПРУ)

Кошторисна вартість об'єкта 25799,993 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 30,14759 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3868,017 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 січня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	18422,78	-	18422,78	22,71028	2933,061	-
2	02-01-02	на опалення	12,805	-	12,805	0,06785	9,018	-
3	02-01-03	на придбання устаткування на придбання устаткування опалення	-	117,139	117,139	-	-	-
4	02-01-04	на вентиляцію	1746,391	-	1746,391	1,81848	220,664	-
5	02-01-05	на на придбання устаткуванн вентиляції	-	2,977	2,977	-	-	-
6	02-01-06	на сантехнічне обладнання	238,527	-	238,527	0,23863	29,903	-
7	02-01-07	на водопровід господарсько-питної (В1)	115,569	-	115,569	0,27654	35,953	-
8	02-01-08	на гаряче водопостачання	32,886	-	32,886	0,12513	16,283	-
9	02-01-09	на каналізація	252,313	-	252,313	0,25427	33,508	-
10	02-01-010	на придбання устаткування на придбання устаткування вогнезахисту	-	1,555	1,555	-	-	-
11	02-01-011	на електрообладнання	673,669	-	673,669	1,57557	204,433	-
12	02-01-012	на придбання устаткування на придбання електрообладнання	-	467,872	467,872	-	-	-
13	02-01-013	на електроосвітлення	585,902	-	585,902	1,47254	183,943	-
14	02-01-014	на мережі інтернета	85,818	-	85,818	0,24757	31,337	-
15	02-01-015	на придбання устаткування на придбання устаткування мереж інтернета	-	17,078	17,078	-	-	-
16	02-01-016	на автоматика комплексна	86,716	-	86,716	0,21902	28,018	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на придбання устаткування на придбання устаткування автоматики комплексної	-	43,706	43,706	-	-	-
18	02-01-018	на система керування евакуюванням	96,226	-	96,226	0,48653	58,88	-
19	02-01-019	на придбання устаткування на придбання устаткування системи керування евакуюванням	-	71,903	71,903	-	-	-
20	02-01-020	на на пусконаладжувальні роботи системи керування евакуюванням	1,479	-	1,479	0,00696	1,166	-
21	02-01-021	на автоматика системи пожежогасіння	11,279	-	11,279	0,04914	5,978	-
22	02-01-022	на придбання устаткування на придбання устаткування автоматичної системи пожежогасіння	-	17,029	17,029	-	-	-
23	02-01-023	на на пусконаладжувальні роботи автоматичної системи пожежогасіння	1,109	-	1,109	0,00522	0,874	-
24	02-01-024	на пожежну сигналізацію	86,297	-	86,297	0,31211	38,302	-
25	02-01-025	на придбання устаткування на придбання устаткування пожежної сигналізації	-	19,671	19,671	-	-	-
26	02-01-026	на на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	1,109	-	1,109	0,00522	0,874	-
27	02-01-027	на заходи для маломобільних груп населення	126,393	-	126,393	0,13810	17,463	-
28	02-01-028	на монтаж технологічного устаткування	39,749	-	39,749	0,13843	18,359	-
29	02-01-029	на придбання устаткування на придбання технологічного устаткування	16,459	2407,587	2424,046	-	-	-
-	-	Всього:	22633,476	3166,517	25799,993	30,14759	3868,017	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.М. Марухняк

Т. Володкович

О. Бойчук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>16,39147</u> 1930,114	-	<u>2,33522</u> 328,602	<u>1,58329</u> 215,864	-	20,30998	2,40030	<u>22,71028</u> 2933,061
02-01-02	опалення	-	<u>0,06080</u> 7,724	<u>0,00105</u> 0,148	-	-	<u>0,06185</u> 7,872	<u>0,00600</u> 1,146	<u>0,06785</u> 9,018
02-01-03	придбання устаткування на придбання устаткування опалення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	вентиляцію	<u>1,62911</u> 185,577	-	<u>0,01618</u> 2,017	-	-	<u>1,64529</u> 187,594	<u>0,17319</u> 33,07	<u>1,81848</u> 220,664
02-01-05	на придбання устаткування вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	сантехнічне обладнання	<u>0,20810</u> 24,712	-	<u>0,00985</u> 1,239	-	-	<u>0,21795</u> 25,951	<u>0,02068</u> 3,952	<u>0,23863</u> 29,903
02-01-07	водопровід господарсько-питної (В1)	<u>0,23716</u> 29,4	-	<u>0,01351</u> 1,614	-	-	<u>0,25067</u> 31,014	<u>0,02587</u> 4,939	<u>0,27654</u> 35,953
02-01-08	гаряче водопостачання	<u>0,10470</u> 13,005	-	<u>0,00867</u> 1,03	-	-	<u>0,11337</u> 14,035	<u>0,01176</u> 2,248	<u>0,12513</u> 16,283
02-01-09	каналізація	<u>0,13478</u> 16,545	<u>0,06720</u> 8,284	<u>0,03184</u> 4,774	-	-	<u>0,23382</u> 29,603	<u>0,02045</u> 3,905	<u>0,25427</u> 33,508
02-01-10	придбання устаткування на придбання устаткування вогнезахисту	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-11	електрообладнання	<u>0,01127</u> 1,349	<u>1,14848</u> 139,865	<u>0,28056</u> 37,379	-	-	<u>1,44031</u> 178,593	<u>0,13526</u> 25,84	<u>1,57557</u> 204,433
02-01-12	придбання устаткування на придбання електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-13	електроосвітлення	<u>0,04000</u> 4,763	<u>1,12202</u> 131,56	<u>0,17924</u> 22,543	-	-	<u>1,34126</u> 158,866	<u>0,13128</u> 25,077	<u>1,47254</u> 183,943

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	мережі інтернета	<u>0,02849</u> 3,352	<u>0,16788</u> 20,112	<u>0,02890</u> 3,611	- -	- -	<u>0,22527</u> 27,075	<u>0,02230</u> 4,262	<u>0,24757</u> 31,337
02-01-015	придбання устаткування на придбання устаткування мереж інтернета	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-016	автоматика комплексна	<u>0,00575</u> 0,637	<u>0,15927</u> 19,378	<u>0,03542</u> 4,454	- -	- -	<u>0,20044</u> 24,469	<u>0,01858</u> 3,549	<u>0,21902</u> 28,018
02-01-017	придбання устаткування на придбання устаткування автоматики комплексної	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-018	система керування евакуюванням	- -	<u>0,44551</u> 51,293	<u>0,00487</u> 0,686	- -	- -	<u>0,45038</u> 51,979	<u>0,03615</u> 6,901	<u>0,48653</u> 58,88
02-01-019	придбання устаткування на придбання устаткування системи керування евакуюванням	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-020	на пусконаладжувальні роботи системи керування евакуюванням	- -	- -	- -	- -	<u>0,00640</u> -	<u>0,00640</u> 1,059	<u>0,00056</u> 0,107	<u>0,00696</u> 1,166
02-01-021	автоматика системи пожежогасіння	- -	<u>0,04379</u> 5,053	<u>0,00156</u> 0,202	- -	- -	<u>0,04535</u> 5,255	<u>0,00379</u> 0,723	<u>0,04914</u> 5,978
02-01-022	придбання устаткування на придбання устаткування автоматичної системи пожежогасіння	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-023	на пусконаладжувальні роботи автоматичної системи пожежогасіння	- -	- -	- -	- -	<u>0,00480</u> -	<u>0,00480</u> 0,794	<u>0,00042</u> 0,08	<u>0,00522</u> 0,874
02-01-024	пожежну сигналізацію	- -	<u>0,26811</u> 31,013	<u>0,01848</u> 2,416	- -	- -	<u>0,28659</u> 33,429	<u>0,02552</u> 4,873	<u>0,31211</u> 38,302
02-01-025	придбання устаткування на придбання устаткування пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-026	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	<u>0,00480</u> -	<u>0,00480</u> 0,794	<u>0,00042</u> 0,08	<u>0,00522</u> 0,874
02-01-027	заходи для маломобільних груп населення	<u>0,12310</u> 14,611	- -	<u>0,00025</u> 0,034	- -	- -	<u>0,12335</u> 14,645	<u>0,01475</u> 2,818	<u>0,13810</u> 17,463
02-01-028	монтаж технологічного устаткування	- -	<u>0,08640</u> 9,836	<u>0,04190</u> 6,586	- -	- -	<u>0,12830</u> 16,422	<u>0,01013</u> 1,937	<u>0,13843</u> 18,359

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-029	придбання устаткування на придбання технологічного устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	<u>18,91393</u> 2224,065	<u>3,56946</u> 424,118	<u>3,00750</u> 417,335	<u>1,58329</u> 215,864	<u>0,01600</u> -	<u>27,09018</u> 3284,029	<u>3,05741</u> 583,988	<u>30,14759</u> 3868,017

Склав



Т. Володкович

Перевірів



О.Бойчук

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею
Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська
область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання КЛ-0,4 кВ

Кошторисна вартість об'єкта	152,098 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,39285 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,506 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 січня 2025 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на мережі електропостачання	140,168	-	140,168	0,39285	45,506	-
2	04-01-02	на придбання устаткування на придбання устаткування мереж електропостачання	-	11,93	11,93	-	-	-
-	-	Всього:	140,168	11,93	152,098	0,39285	45,506	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

Є.М. Марухняк

Т. Володкович

О.Бойчук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	мережі електропостачання	<u>0,23893</u> 23,619	<u>0,07118</u> 8,594	<u>0,04898</u> 6,843	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,35909</u> 39,056	<u>0,03376</u> 6,45	<u>0,39285</u> 45,506
04-01-02	придбання устаткування на придбання устаткування мереж електропостачання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>0,23893</u> 23,619	<u>0,07118</u> 8,594	<u>0,04898</u> 6,843	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,35909</u> 39,056	<u>0,03376</u> 6,45	<u>0,39285</u> 45,506

Склад



Т. Володкович

Перевірів



О. Бойчук

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею
Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська
область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу

Кошторисна вартість об'єкта	335,295 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,37328 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	43,967 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 січня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на водопровід господарсько-питної (В1)	335,295	-	335,295	0,37328	43,967	-
-	-	Всього:	335,295	-	335,295	0,37328	43,967	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Є.М. Марухняк

Керівник

Склав

Т.О. Володкович

Перевірив

О.М. Бойчук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	водопровід господарсько-питної (В1)	<u>0,28586</u> 30,186	<u>-</u> -	<u>0,04063</u> 5,647	<u>0,01472</u> 2,007	<u>-</u> -	<u>0,34121</u> 37,84	<u>0,03207</u> 6,127	<u>0,37328</u> 43,967
-	Разом :	<u>0,28586</u> 30,186	<u>-</u> -	<u>0,04063</u> 5,647	<u>0,01472</u> 2,007	<u>-</u> -	<u>0,34121</u> 37,84	<u>0,03207</u> 6,127	<u>0,37328</u> 43,967

Склав



Т.Володкович

Перевірив



О.Бойчук

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею
Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська
область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	336,626 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,34235 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,175 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 січня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішні мережі каналізації	336,626	-	336,626	0,34235	40,175	-
		Всього:	336,626	-	336,626	0,34235	40,175	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Є.М. Марухняк

Керівник

Склад

Т.О. Володкович

Перевірив

О.М. Бойчук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0,25890</u> 27,052	<u>-</u> -	<u>0,03933</u> 5,495	<u>0,01472</u> 2,007	<u>-</u> -	<u>0,31295</u> 34,554	<u>0,02940</u> 5,621	<u>0,34235</u> 40,175
-	Разом :	<u>0,25890</u> 27,052	<u>-</u> -	<u>0,03933</u> 5,495	<u>0,01472</u> 2,007	<u>-</u> -	<u>0,31295</u> 34,554	<u>0,02940</u> 5,621	<u>0,34235</u> 40,175

Склав



Т.О. Володкович

Перевірів



О.М. Бойчук

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею
Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська
область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Огорожа

Кошторисна вартість об'єкта	317,308 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51237 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	66,803 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 січня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на огорожа	317,308	-	317,308	0,51237	66,803	-
		Всього:	317,308	-	317,308	0,51237	66,803	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

Є.М. Марухняк

Т.Володкович

О.Бойчук

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	огорожа	<u>0,39030</u> 46,01	<u>-</u> -	<u>0,06543</u> 10,021	<u>0,00090</u> 0,123	<u>-</u> -	<u>0,45663</u> 56,154	<u>0,05574</u> 10,649	<u>0,51237</u> 66,803
-	Разом :	<u>0,39030</u> 46,01	<u>-</u> -	<u>0,06543</u> 10,021	<u>0,00090</u> 0,123	<u>-</u> -	<u>0,45663</u> 56,154	<u>0,05574</u> 10,649	<u>0,51237</u> 66,803

Склад



Т.О. Володкович

Перевірів



О.Бойчук

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею
Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська
область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Покриття спортивних майданчиків

Кошторисна вартість об'єкта 3657,794 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,08560 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 264,717 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 січня 2025 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на покриття спортивних майданчиків	3657,794	-	3657,794	2,08560	264,717	-
-	-	Всього:	3657,794	-	3657,794	2,08560	264,717	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.М. Марухняк

Т.Володкович

О.Бойчук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	покриття спортивних майданчиків	<u>1,68844</u> 198,273	<u>-</u> -	<u>0,14448</u> 19,116	<u>0,01720</u> 2,345	<u>-</u> -	<u>1,85012</u> 219,734	<u>0,23548</u> 44,983	<u>2,08560</u> 264,717
-	Разом :	<u>1,68844</u> 198,273	<u>-</u> -	<u>0,14448</u> 19,116	<u>0,01720</u> 2,345	<u>-</u> -	<u>1,85012</u> 219,734	<u>0,23548</u> 44,983	<u>2,08560</u> 264,717

Склав



Т.Володкович

Перевірив



О.Бойчук

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею
Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська
область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Озелення

Кошторисна вартість об'єкта	110,733 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25590 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	28,853 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 січня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-01	на озелення	110,733	-	110,733	0,25590	28,853	-
		Всього:	110,733	-	110,733	0,25590	28,853	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Є.М. Марухняк

Керівник

Склад

Т.О. Володкович

Перевірив

О.М. Бойчук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	озелення	<u>0,21269</u> 21,795	<u>-</u> -	<u>0,00044</u> 0,061	<u>0,02144</u> 2,923	<u>-</u> -	<u>0,23457</u> 24,779	<u>0,02133</u> 4,074	<u>0,25590</u> 28,853
-	Разом :	<u>0,21269</u> 21,795	<u>-</u> -	<u>0,00044</u> 0,061	<u>0,02144</u> 2,923	<u>-</u> -	<u>0,23457</u> 24,779	<u>0,02133</u> 4,074	<u>0,25590</u> 28,853

Склав



Т.Володкович

Перевірив



О.Бойчук

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею
Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська
область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Малі архітектурні форми

Кошторисна вартість об'єкта	43,645 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01961 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,298 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 січня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-04-01	на малі архітектурні форми	43,645	-	43,645	0,01961	2,298	-
-	-	Всього:	43,645	-	43,645	0,01961	2,298	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

Є.М. Марухняк

Т.О. Володкович

О.М. Бойчук



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-01	малі архітектурні форми	<u>0,01704</u> 1,837	<u>-</u> -	<u>0,00047</u> 0,06	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01751</u> 1,897	<u>0,00210</u> 0,401	<u>0,01961</u> 2,298
-	Разом :	<u>0,01704</u> 1,837	<u>-</u> -	<u>0,00047</u> 0,06	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01751</u> 1,897	<u>0,00210</u> 0,401	<u>0,01961</u> 2,298

Склав



Т.Володкович

Перевірив



О. Бойчук

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 18422,780 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 22,71028 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2933,061 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,627	<u>31478,61</u> 1943,66	<u>29534,95</u> 9455,83	19737	1219	<u>18518</u> 5929	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>12,26</u> 39,17
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	4,039	<u>48714,28</u> 2197,18	<u>46441,08</u> 14056,65	196757	8874	<u>187576</u> 56775	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>89,26</u> 369,83
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100м3	0,8311	<u>30542,64</u> 30542,64	- -	25384	25384	- -	<u>314,1600</u> -	<u>261,1</u> -
4	КБ1-71-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,639	<u>5397,57</u> -	<u>5397,57</u> 969,80	3449	-	<u>3449</u> 620	- 6,6130	- 4,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,71	<u>15820,08</u>	-	11232	11232	-	<u>165,2400</u>	<u>117,32</u>
6	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7068,25	<u>15820,08</u> <u>156,05</u>	- <u>156,05</u>	1103000	-	- <u>1103000</u>	- <u>215864</u>	- <u>0,2240</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	30,54	1359559	46709	<u>1312543</u> 279188		<u>479,94</u> 1996,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1359559 307 325897 164560 297,17 56734 1524119				

		Всього по розділу 1					1524119				
7	КБ6-1-1	Розділ 2. Фундаменти та стіни підвалу Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,34	<u>582348,68</u>	<u>2968,24</u>	197999	5344	<u>1009</u>	<u>150,7000</u>	<u>51,24</u>
8	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	1,038	<u>15718,01</u> <u>679466,45</u> <u>51756,95</u>	<u>1473,60</u> <u>12978,05</u> <u>5382,06</u>	705286	53724	<u>501</u> <u>13471</u> <u>5587</u>	<u>10,6641</u> <u>456,3300</u> <u>39,1711</u>	<u>3,63</u> <u>473,67</u> <u>40,66</u>
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,89295	<u>31453,13</u> -	- -	122445	-	- -	- -	- -
10	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,11077	<u>30068,70</u> -	- -	63468	-	- -	- -	- -
11	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	5,56	<u>32695,11</u> <u>6274,24</u>	<u>19054,10</u> <u>7982,27</u>	181785	34885	<u>105941</u> <u>44381</u>	<u>56,0000</u> <u>55,3704</u>	<u>311,36</u> <u>307,86</u>
12	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	2,21	<u>46465,87</u> <u>8642,77</u>	<u>26896,83</u> <u>11232,74</u>	102690	19101	<u>59442</u> <u>24824</u>	<u>77,1400</u> <u>78,2852</u>	<u>170,48</u> <u>173,01</u>
13	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	2,63	<u>71965,99</u> <u>13600,36</u>	<u>43186,91</u> <u>17883,37</u>	189271	35769	<u>113582</u> <u>47033</u>	<u>118,4700</u> <u>126,2388</u>	<u>311,58</u> <u>332,01</u>
14	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	2,6	<u>106199,42</u> <u>17311,84</u>	<u>67182,92</u> <u>27212,48</u>	276118	45011	<u>174676</u> <u>70752</u>	<u>150,8000</u> <u>198,5330</u>	<u>392,08</u> <u>516,19</u>
15	К581121-А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	263	<u>2283,64</u> -	- -	600597	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	K581121-A003 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	260	<u>2769,00</u> -	-	719940	-	-	-	-
17	K581121-A005 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100	шт	159	<u>1217,47</u> -	-	193578	-	-	-	-
18	K581121-A012 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	283	<u>936,62</u> -	-	265063	-	-	-	-
19	K581121-A006 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	114	<u>1462,70</u> -	-	166748	-	-	-	-
20	K581121-A013 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	221	<u>1128,83</u> -	-	249471	-	-	-	-
21	KБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т (парпетних плит)	100шт	0,4	<u>33932,11</u> 17364,92	<u>2452,63</u> 995,72	13573	6946	<u>981</u> 398	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>59,74</u> 3,14
22	K589421-1369	Плиты парпетні для громадських будівель серія 1.238-1 вип.3 марки ПП6.6-2 ===== Монолітні ділянки=====	шт	40	<u>218,45</u> -	-	8738	-	-	-	-
23	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,4	<u>660245,75</u> 82143,30	<u>21066,19</u> 9364,09	264098	32857	<u>8426</u> 3746	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>289,7</u> 27,22
24	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм == Горизонтальна гідроізоляція стін на відм. -0,200 ==	т	1,23169	<u>30068,70</u> -	-	37035	-	-	-	-
25	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	2,6	<u>31585,23</u> 3525,31	-	82122	9166	-	<u>30,3200</u> -	<u>78,83</u> -
26	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,208	<u>77858,34</u> -	-	16195	-	-	-	-
27	& C118-4-1	Рубероїд == Горизонтальна гідроізоляція стін на відм. +2,8000 ==	м2	572	<u>186,89</u> -	-	106901	-	-	-	-
28	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом == Гідроізоляція вертикальних поверхнь 643, 5 м2 ==	100м2	1,8	<u>14934,91</u> 3109,06	-	26883	5596	-	<u>26,7400</u> -	<u>48,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	6,435	<u>71008,42</u>	<u>453,29</u>	456939	110912	<u>2917</u>	<u>146,5000</u>	<u>942,73</u>
					17235,73	399,89			2573	3,7244	23,97
30	ХБ4-2-1	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	6,435	<u>3454,89</u>	-	22232	6189	-	<u>8,0800</u>	<u>51,99</u>
					961,76	-			-	-	-
31	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	6,435	<u>61708,49</u>	-	397094	203944	-	<u>242,4300</u>	<u>1560,04</u>
					31692,87	-			-	-	-
32	& С114-4-У-П варіант 1	Екструдований пінополістірол t=50мм	м2	649,935	<u>218,91</u>	-	142277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& С111-153-Д	Дюбелі фасадні пластмасові	шт	5199	<u>3,42</u>	-	17781	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,435	<u>2997,62</u>	<u>141,42</u>	19290	8208	<u>910</u>	<u>10,9700</u>	<u>70,59</u>
					1275,48	55,36			356	0,4017	2,58
35	С111-1720 варіант 1	Геотекстиль щільністю 140м2. товщ.1.8 мм	м2	707,85	<u>34,41</u>	-	24357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	ХБ4-2-1	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	6,435	<u>3454,89</u>	-	22232	6189	-	<u>8,0800</u>	<u>51,99</u>
					961,76	-			-	-	-
37	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,435	<u>2997,62</u>	<u>141,42</u>	19290	8208	<u>910</u>	<u>10,9700</u>	<u>70,59</u>
					1275,48	55,36			356	0,4017	2,58
38	С111-1720 варіант 1	Геотекстиль щільністю 140м2. товщ.1.8 мм	м2	707,85	<u>34,41</u>	-	24357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,435	<u>1491,07</u>	<u>141,42</u>	9595	8208	<u>910</u>	<u>10,9700</u>	<u>70,59</u>
					1275,48	55,36			356	0,4017	2,58
40	С1555-108 варіант 1	Дренажна полімерна мембрана типу Delta-MS 20	м2	707,85	<u>154,54</u>	-	109391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,435	<u>1491,07</u>	<u>141,42</u>	9595	8208	<u>910</u>	<u>10,9700</u>	<u>70,59</u>
					1275,48	55,36			356	0,4017	2,58
42	С111-1720 варіант 2	Геотекстиль щільністю 210м2. товщ.2.1 мм	м2	707,85	<u>39,51</u>	-	27967	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		== Гідроізоляція горизонтальних поверхнь покриття 1020 м2 ==									
43	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	81,6	<u>2424,78</u>	<u>369,92</u>	197862	33954	<u>30185</u>	<u>4,2800</u>	<u>349,25</u>
					416,10	142,60			11636	1,0143	82,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ХБ4-2-1	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	10,2	<u>3454,89</u> 961,76	-	35240	9810	-	<u>8,0800</u>	<u>82,42</u>
45	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	10,2	<u>169997,73</u> 2150,87	-	1733977	21939	-	<u>18,0700</u>	<u>184,31</u>
46	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	10,2	<u>1491,07</u> 1275,48	<u>141,42</u> 55,36	15209	13010	<u>1442</u> 565	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>111,89</u> 4,1
47	С111-1720 варіант 1	Геотекстиль щільністю 140м2. товщ.1.8 мм	м2	1122	<u>34,41</u>	-	38608	-	-	-	-
48	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	51	<u>3502,05</u> 1785,83	-	178605	91077	-	<u>14,8300</u>	<u>756,33</u>
49	& С114-4-У-П варіант 1	Екструдований пінополістірол t=50мм	м2	1040,4	<u>218,91</u>	-	227754	-	-	-	-
50	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	10,2	<u>1491,07</u> 1275,48	<u>141,42</u> 55,36	15209	13010	<u>1442</u> 565	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>111,89</u> 4,1
51	С111-1720 варіант 4	Поліетиленова плівка ПДВ108 товщ.200 мкм	м2	1122	<u>11,06</u>	-	12409	-	-	-	-
52	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	10,2	<u>16015,73</u> 6141,38	<u>146,11</u> 131,14	163360	62642	<u>1490</u> 1338	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>573,75</u> 10,53
53	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	10,2	<u>15615,43</u> 1231,55	<u>226,24</u> 203,05	159277	12562	<u>2308</u> 2071	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>115,06</u> 16,3
54	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	10,2	<u>1954,32</u> 1689,66	<u>80,13</u> 71,92	19934	17235	<u>817</u> 734	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>165,24</u> 5,77
55	С1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	1122	<u>80,93</u>	-	90803	-	-	-	-
56	ХБ4-2-1	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	10,2	<u>3454,89</u> 961,76	-	35240	9810	-	<u>8,0800</u>	<u>82,42</u>
57	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	10,2	<u>13120,02</u> 3421,26	-	133824	34897	-	<u>29,0800</u>	<u>296,62</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	10,2	<u>1491,07</u> 1275,48	<u>141,42</u> 55,36	15209	13010	<u>1442</u> 565	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>111,89</u> 4,1
59	С111-1720 варіант 1	Геотекстиль щільністю 140м2. товщ.1.8 мм	м2	1122	<u>34,41</u> -	-	38608	-	-	-	-
60	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	10,2	<u>1491,07</u> 1275,48	<u>141,42</u> 55,36	15209	13010	<u>1442</u> 565	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>111,89</u> 4,1
61	С1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	1122	<u>328,35</u> -	-	368409	-	-	-	-
62	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	10,2	<u>2997,62</u> 1275,48	<u>141,42</u> 55,36	30576	13010	<u>1442</u> 565	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>111,89</u> 4,1
63	С111-1720 варіант 2	Геотекстиль щільністю 210м2. товщ.2.1 мм	м2	1122	<u>39,51</u> -	-	44330	-	-	-	-
64	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	1,13	<u>9667,46</u> 2404,38	<u>6193,79</u> 2641,76	10924	2717	<u>6999</u> 2985	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>24,25</u> 23,11
65	К582821-576	Перемички з/б марки ЗПБ13-37 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	35	<u>396,47</u> -	-	13876	-	-	-	-
66	К582821-578	Перемички з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	67	<u>397,23</u> -	-	26614	-	-	-	-
67	К582821-580	Перемички з/б марки ЗПБ18-37 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	6	<u>446,95</u> -	-	2682	-	-	-	-
68	К582821-628	Перемички з/б марки 5ПБ27-37 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	5	<u>1348,19</u> -	-	6741	-	-	-	-
69	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (перемички)	1 т	0,02611	<u>7576,24</u> 7409,89	<u>166,35</u> 86,45	198	193	<u>5</u> 2	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>1,66</u> 0,02
70	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02611	<u>30068,70</u> -	-	785	-	-	-	-
71	КБ22-1-2	Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 150 мм	1000м	0,007	<u>394946,10</u> 56872,01	<u>1157,79</u> 436,11	2765	398	<u>8</u> 3	<u>483,4000</u> 3,5378	<u>3,38</u> 0,02
72	КБ8-11-3	Установка металевих решіток РП-1	1 м	0,04992	<u>9932,35</u> 5371,57	<u>759,42</u> 394,65	496	268	<u>38</u> 20	<u>47,3600</u> 2,8560	<u>2,36</u> 0,14
73	С121-590 варіант 1	Захисні решітки	т	0,04992	<u>30980,14</u> -	-	1547	-	-	-	-
74	КБ8-11-3	Установка металевих решіток РП-2	1 м	0,00784	<u>9932,35</u> 5371,57	<u>759,42</u> 394,65	78	42	<u>6</u> 3	<u>47,3600</u> 2,8560	<u>0,37</u> 0,02
75	С121-590 варіант 1	Захисні решітки	т	0,00784	<u>30980,14</u> -	-	243	-	-	-	-
76	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01763	<u>1847,10</u> 651,71	<u>84,03</u> 8,80	33	11	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,08</u> -
77	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,01763	<u>7474,78</u> 973,78	<u>125,95</u> 19,73	132	17	<u>2</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					9529167	971087	<u>533154</u> 222836		<u>8273</u> 1597,19
		Разом будівельні роботи, грн.					9529167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8024926				
		всього заробітна плата, грн.					1193923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					626084				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1163,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					222185				
		Всього будівельні роботи, грн.					10155251				

		Всього по розділу 2					10155251				
		Розділ 3. Влаштування збірного покриття на відм. +2,800									
78	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,88	<u>101909,54</u> 45548,20	<u>36261,96</u> 15352,22	89680	40082	<u>31911</u> 13510	<u>387,1500</u> 118,7677	<u>340,69</u> 104,52
79	К584211-4736	Панелі перекриття індивідуального виготовлення	шт	88	<u>10679,10</u> -	- -	939761	-	- -	- -	- -
80	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок Монолітна ділянка ДМ-1; ДМ-2; ДМ-3; ДМ-4	т	0,34309	<u>74078,75</u> 32224,95	<u>6930,09</u> 1649,00	25416	11056	<u>2378</u> 566	<u>246,5000</u> 13,3798	<u>84,57</u> 4,59
81	КБ6-22-8	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,0182	<u>885762,38</u> 153329,18	<u>21622,40</u> 9255,46	16121	2791	<u>394</u> 168	<u>1335,6200</u> 67,4486	<u>24,31</u> 1,23
82	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01651	<u>30068,70</u> -	- -	496	-	- -	- -	- -
83	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0406	<u>30068,70</u> -	- -	1221	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,46307	<u>30487,87</u> -	<u>-</u> -	14118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ7-45-1	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,22	<u>62213,08</u> 30830,18	<u>17945,75</u> 7720,35	13687	6783	<u>3948</u> 1698	<u>262,0500</u> 58,9559	<u>57,65</u> 12,97
86	K584211-2001 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПТП 24.12	шт	14	<u>3415,70</u> -	<u>-</u> -	47820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	K584211-2002 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК36.10	шт	4	<u>4542,91</u> -	<u>-</u> -	18172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	K584211-2001 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки ПТП 30.15	шт	4	<u>3727,82</u> -	<u>-</u> -	14911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок (різниця з врахованими нормою)	т	0,01626	<u>74078,75</u> 32224,95	<u>6930,09</u> 1649,00	1205	524	<u>113</u> 27	<u>246,5000</u> 13,3798	<u>4,01</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 3					1182608	61236	<u>38744</u> 15969		<u>511,23</u> 123,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1182608 1082628 77205 40700 76,16 14550 1223308				

		Всього по розділу 3					1223308				
90	КБ8-6-3	Розділ 4. Перегородки Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,54	<u>36232,32</u> 25322,44	<u>1544,16</u> 802,46	55798	38997	<u>2378</u> 1236	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>327,62</u> 8,94
91	C147-26-4	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 4 мм Кріплення	100кг	3,42	<u>3324,50</u> -	<u>-</u> -	11370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C1110-169 варіант 1	Скоба С-1	т	0,0987	<u>44241,98</u>	-	4367	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	71535	38997	<u>2378</u> 1236		<u>327,62</u> 8,94
		Разом будівельні роботи, грн.					71535				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30160				
		всього заробітна плата, грн.					40233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21416				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7715				
		Всього будівельні роботи, грн.					92951				

		Всього по розділу 4					92951				
		Розділ 5. Влаштування входу №1; №2									
93	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	42,33	<u>2291,94</u> 1098,23	<u>162,73</u> 84,57	97018	46488	<u>6888</u> 3580	<u>9,0100</u> 0,6120	<u>381,39</u> 25,91
94	C1422-11063	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	16,932	<u>9456,72</u>	-	160121	-	-	-	-
95	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,033	<u>582348,68</u> 15718,01	<u>2968,24</u> 1473,60	19218	519	<u>98</u> 49	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>4,97</u> 0,35
96	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,05	<u>610623,81</u> 28288,08	<u>10555,46</u> 4485,79	30531	1414	<u>528</u> 224	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>12,47</u> 1,64
97	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,038	<u>30068,70</u>	-	1143	-	-	-	-
98	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,48	<u>33932,11</u> 17364,92	<u>2452,63</u> 995,72	16287	8335	<u>1177</u> 478	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>71,69</u> 3,77
99	К589111-18	Східці з/б марки ЛС15 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	48	<u>473,82</u>	-	22743	-	-	-	-
100	КБ9-53-2	Монтаж піддонів з нержавіючої сталі	т	0,04	<u>9588,01</u> 8140,46	<u>506,70</u> 146,79	384	326	<u>20</u> 6	<u>74,5600</u> 1,1909	<u>2,98</u> 0,05
101	& C1415-8340-1	Піддон AISI 304 1150х600	шт	2	<u>2363,89</u>	-	4728	-	-	-	-
102	КБ34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,126	<u>8656,41</u> 5662,35	<u>2524,10</u> 627,33	1091	713	<u>318</u> 79	<u>48,7000</u> 5,7064	<u>6,14</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C111-1112 варіант 1	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 5 мм	т	0,5103	<u>43319,04</u> -	-	22106	-	-	-	-
104	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	0,71478	<u>14939,75</u> 4083,32	-	10679	2919	-	<u>33,5000</u> -	<u>23,95</u> -
105	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,05	<u>116874,33</u> 11667,35	<u>187,03</u> 72,27	5844	583	<u>9</u> 4	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>4,59</u> 0,03
106	C1530-4	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 110 мм Покриття входу №1,№2 =====	10м	0,5	<u>980,45</u> -	-	490	-	-	-	-
107	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,6	<u>13577,33</u> 3788,71	<u>2273,53</u> 904,85	8146	2273	<u>1364</u> 543	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>23,03</u> 3,88
108	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,6	<u>2578,26</u> 69,08	<u>149,57</u> 58,95	1547	41	<u>90</u> 35	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>0,42</u> 0,25
109	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,6	<u>1491,07</u> 1275,48	<u>141,42</u> 55,36	895	765	<u>85</u> 33	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>6,58</u> 0,24
110	C111-1720 варіант 5	Поліетиленова плівка товщ.200 мкм	м2	66	<u>11,06</u> -	-	730	-	-	-	-
111	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	2,7	<u>2424,78</u> 416,10	<u>369,92</u> 142,60	6547	1123	<u>999</u> 385	<u>4,2800</u> 1,0143	<u>11,56</u> 2,74
112	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,6	<u>13577,33</u> 3788,71	<u>2273,53</u> 904,85	8146	2273	<u>1364</u> 543	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>23,03</u> 3,88
113	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,6	<u>2578,26</u> 69,08	<u>149,57</u> 58,95	1547	41	<u>90</u> 35	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>0,42</u> 0,25
114	КБ12-20-4	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,6	<u>6655,08</u> 1645,87	<u>66,08</u> 26,20	3993	988	<u>40</u> 16	<u>14,6900</u> 0,1829	<u>8,81</u> 0,11
115	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,6	<u>4533,98</u> 2625,16	<u>413,20</u> 169,68	2720	1575	<u>248</u> 102	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>13,08</u> 0,73
116	& C111-852- 1	Покриття ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП-2,5	м2	69	<u>90,59</u> -	-	6251	-	-	-	-
117	& C111-852- 2	Покриття ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП-4	м2	67,8	<u>199,81</u> -	-	13547	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					446452	70376	<u>13318</u> 6112		<u>595,11</u> 44,55
		Разом будівельні роботи, грн.					446452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					362758 76488 40700 76,69 14648 487152				
		Всього по розділу 5					487152				
		Розділ 6. Влаштування підпільних каналів на відм. 0.000 ===== П-1 =====									
118	КБ6-1-1	Монолітний з.б.канал 300х600h Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,022	<u>582348,68</u> 15718,01	<u>2968,24</u> 1473,60	12812	346	<u>65</u> 32	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,32</u> 0,23
119	КБ6-35-2	Улаштування лотків залізобетонних 300х600	100 м3	0,045	<u>1002639,6</u> 7	<u>108525,24</u> 47326,76	45119	8297	<u>4884</u> 2130	<u>1606,0000</u> 303,7214	<u>72,27</u> 13,67
120	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,54913	<u>30068,70</u> -	<u>-</u> -	16512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,36	<u>31240,06</u> 10767,04	<u>19474,69</u> 8525,10	11246	3876	<u>7011</u> 3069	<u>96,1000</u> 55,2938	<u>34,6</u> 19,91
122	К585821-Л001	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4 Монолітний з.б. прямок 1400х1500х800h =====	шт	36	<u>490,83</u> -	<u>-</u> -	17670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0028	<u>582348,68</u> 15718,01	<u>2968,24</u> 1473,60	1631	44	<u>8</u> 4	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,42</u> 0,03
124	КБ6-1-22	Улаштуванням монолітного залізобетонного прямоку	100м3	0,056	<u>655682,97</u> 51756,95	<u>12978,05</u> 5382,06	36718	2898	<u>727</u> 301	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>25,55</u> 2,19
125	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм Монолітний з.б. прямок 1600х900х800h =====	т	0,12229	<u>30068,70</u> -	<u>-</u> -	3677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0026	<u>582348,68</u> 15718,01	<u>2968,24</u> 1473,60	1514	41	<u>8</u> 4	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,39</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ6-1-22	Улаштуванням монолітного залізобетонного прямоку	100м3	0,048	<u>655682,97</u>	<u>12978,05</u>	31473	2484	<u>623</u>	<u>456,3300</u>	<u>21,9</u>
					51756,95	5382,06			258	39,1711	1,88
128	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,09662	<u>30068,70</u>	-	2905	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,02	<u>31240,06</u>	<u>19474,69</u>	625	215	<u>389</u>	<u>96,1000</u>	<u>1,92</u>
					10767,04	8525,10			171	55,2938	1,11
130	К585821-Л002	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-11.9 серія 1.243.1-4 ===== П-2 =====	шт	2	<u>741,88</u>	-	1484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	КБ6-1-22	Монолітний з.б. прямоку 750х500х200h Улаштуванням монолітного залізобетонного прямоку	100м3	0,018	<u>655682,97</u>	<u>12978,05</u>	11802	932	<u>234</u>	<u>456,3300</u>	<u>8,21</u>
					51756,95	5382,06			97	39,1711	0,71
132	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,01	<u>31240,06</u>	<u>19474,69</u>	312	108	<u>195</u>	<u>96,1000</u>	<u>0,96</u>
					10767,04	8525,10			85	55,2938	0,55
133	К585821-Л002	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-11.9 серія 1.243.1-4 ===== П-3 =====	шт	1	<u>741,88</u>	-	742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,01	<u>31240,06</u>	<u>19474,69</u>	312	108	<u>195</u>	<u>96,1000</u>	<u>0,96</u>
					10767,04	8525,10			85	55,2938	0,55
135	К585821-Л002	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-11.9 серія 1.243.1-4	шт	1	<u>741,88</u>	-	742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (лист АБ-27)	т	0,04071	<u>73885,33</u>	<u>1677,02</u>	3008	110	<u>68</u>	<u>23,2100</u>	<u>0,94</u>
					2698,63	570,38			23	3,6000	0,15
137	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін лотків та напрямків бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,47	<u>21168,41</u>	-	9949	1919	-	<u>33,5000</u>	<u>15,75</u>
					4083,32	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					210253	21378	<u>14407</u>		<u>187,19</u>
									6259		41,01
		Разом будівельні роботи, грн.					210253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174468				
		всього заробітна плата, грн.					27637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14603				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5230				
		Всього будівельні роботи, грн.					224856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					224856				
		Розділ 7. Лоток ЛПФ									
138	КБ7-31-7	Установлення між спорудами лотків перерізом до 0,5 м2	100м3	0,006	<u>329466,54</u> 140436,72	<u>148174,55</u> 59743,50	1977	843	<u>889</u> 358	<u>1207,8500</u> 396,9135	<u>7,25</u> 2,38
139	& К585821- Г009-1	Лотки збірні з/б марки ЛПФ 3000х500х450	шт	2	<u>7978,38</u> -	<u>-</u> -	15957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,07	<u>10626,71</u> 9444,97	<u>644,18</u> 242,65	744	661	<u>45</u> 17	<u>84,3000</u> 1,9684	<u>5,9</u> 0,14
141	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,01	<u>31240,06</u> 10767,04	<u>19474,69</u> 8525,10	312	108	<u>195</u> 85	<u>96,1000</u> 55,2938	<u>0,96</u> 0,55
142	К585821- Л001	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4	шт	7	<u>490,83</u> -	<u>-</u> -	3436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	К585821- Л002	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-11.9 серія 1.243.1-4	шт	1	<u>741,88</u> -	<u>-</u> -	742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					23168	1612	<u>1129</u> 460		<u>14,11</u> 3,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23168 20427 2072 1097 2,06 394 24265				

		Всього по розділу 7					24265				
		Розділ 8. Двері									
144	КБ9-61-10	Монтаж металевих захистно-герметичних дверей	т	2,068	<u>10415,12</u> 7777,21	<u>1727,60</u> 420,09	21538	16083	<u>3573</u> 869	<u>64,5840</u> 3,2860	<u>133,56</u> 6,8
145	& С121-251- 3 варіант 3	Двері захистно-герметичні ДУ-1-7	шт	4	<u>63968,40</u> -	<u>-</u> -	255874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ9-61-10	Монтаж протипожежних дверей	т	0,6	<u>10415,12</u> 7777,21	<u>1727,60</u> 420,09	6249	4666	<u>1037</u> 252	<u>64,5840</u> 3,2860	<u>38,75</u> 1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& C121-251-3	Двері протипожежні ДМП EI30 20-9 B2	шт	6	<u>11909,87</u>	-	71459	-	-	-	-
148	& C121-251-3	Двері протипожежні ДМП EI60 20-10 B1	шт	1	<u>16937,29</u>	-	16937	-	-	-	-
149	варіант 1 & C121-251-3	Двері протипожежні ДМП EI60 20-9 B2	шт	1	<u>19658,55</u>	-	19659	-	-	-	-
150	варіант 2 КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,036	<u>33898,20</u>	<u>1635,10</u>	1220	1077	<u>59</u>	<u>235,4200</u>	<u>8,48</u>
151	C123-199-1	Блоки дверні металеві 2000х900	м2	3,6	<u>29907,76</u>	<u>556,12</u>	31233	-	<u>20</u>	<u>3,5100</u>	<u>0,13</u>
152	варіант 1 КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1071	<u>8675,92</u>	-	2015	1265	-	-	-
153	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,336	<u>18816,81</u>	<u>6917,72</u>	4961	3208	<u>741</u>	<u>98,1100</u>	<u>10,51</u>
154	Блоки дверні металопластикові		м2	44,31	<u>11814,41</u>	<u>2352,83</u>	181307	-	<u>252</u>	<u>14,8500</u>	<u>1,59</u>
155	варіант 1 & C123-199-19-1	Блоки дверні металопластикові	м2	44,31	<u>14764,11</u>	<u>5149,86</u>	181307	-	<u>1730</u>	<u>79,2800</u>	<u>26,64</u>
156	варіант 1 & C111-138-4	Дюбель 10*150	шт	171	<u>9546,90</u>	<u>1751,55</u>	1486	-	<u>589</u>	<u>11,0550</u>	<u>3,71</u>
156	варіант 1 & C121-251-35	Піна монтажна	л	7,11	<u>4091,79</u>	-	2507	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					616445	26299	<u>7140</u>		<u>217,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					616445		<u>1982</u>		<u>14,2</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					583006				
		всього заробітна плата, грн.					28281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5320				
		Всього будівельні роботи, грн.					631340				

		Всього по розділу 8					631340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Підлоги									
		===== ТИП -1 =====									
157	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	68,537	<u>6432,98</u>	<u>5,66</u>	440897	41754	<u>388</u>	<u>5,5800</u>	<u>382,44</u>
					609,22	1,71			117	0,0139	0,95
158	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,8537	<u>1491,07</u>	<u>141,42</u>	10219	8742	<u>969</u>	<u>10,9700</u>	<u>75,19</u>
					1275,48	55,36			379	0,4017	2,75
159	С111-856 варіант 1	Поліетиленова плівка	м2	753,907	<u>24,10</u>	-	18169	-	-	-	-
160	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	34,2685	<u>1828,39</u>	-	62656	62518	-	<u>15,1500</u>	<u>519,17</u>
					1824,36	-			-	-	-
161	& С114-4-У-П варіант 1	Екструдований пінополістірол t=50мм	м2	699,0774	<u>218,91</u>	-	153035	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,8537	<u>1491,07</u>	<u>141,42</u>	10219	8742	<u>969</u>	<u>10,9700</u>	<u>75,19</u>
					1275,48	55,36			379	0,4017	2,75
163	С111-856 варіант 1	Поліетиленова плівка	м2	753,907	<u>24,10</u>	-	18169	-	-	-	-
164	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,8537	<u>16015,73</u>	<u>146,11</u>	109767	42091	<u>1001</u>	<u>56,2500</u>	<u>385,52</u>
					6141,38	131,14			899	1,0323	7,08
165	КБ11-11-2 к-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	6,8537	<u>15615,43</u>	<u>226,24</u>	107023	8441	<u>1551</u>	<u>11,2800</u>	<u>77,31</u>
					1231,55	203,05			1392	1,5984	10,95
166	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,8537	<u>1954,32</u>	<u>80,13</u>	13394	11580	<u>549</u>	<u>16,2000</u>	<u>111,03</u>
					1689,66	71,92			493	0,5661	3,88
167	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	753,907	<u>137,16</u>	-	103406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (товщиною 3,5мм)	100м2	6,8537	<u>7021,59</u>	<u>31,42</u>	48124	47666	<u>215</u>	<u>63,7000</u>	<u>436,58</u>
					6954,77	28,20			193	0,2220	1,52
169	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-6,8537	<u>589,40</u>	<u>6,28</u>	-4040	-3973	<u>-43</u>	<u>5,3100</u>	<u>-36,39</u>
					579,75	5,64			-39	0,0444	-0,3
170	С111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	51,75	<u>281,35</u>	-	14560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	& С111-1624-3	Ґрунтовка закріплююча дисперсійна	кг	135,02	<u>134,06</u>	-	18101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	С111-2007-3	Самовирівнювальне поліуретанове покриття Ceresit CF 92	кг	3766,108	<u>360,21</u>	-	1356590	-	-	-	-
				15	-	-			-	-	-
173	ХБ3-10-1	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною поліуритановою фарбою за два рази	1 м2	685,37	<u>17,87</u>	-	12248	12234	-	<u>0,1500</u>	<u>102,81</u>
					17,85	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	C111-2007-6	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині приміщень Ceresit CF 95 ===== ТИП -2 =====	кг	205,612	<u>520,51</u> -	-	107023	-	-	-	-
175	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	4,55	<u>6432,98</u> 609,22	<u>5,66</u> 1,71	29270	2772	<u>26</u> 8	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>25,39</u> 0,06
176	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,455	<u>1491,07</u> 1275,48	<u>141,42</u> 55,36	678	580	<u>64</u> 25	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>4,99</u> 0,18
177	C111-856 варіант 1	Поліетиленова плівка	м2	50,05	<u>24,10</u> -	-	1206	-	-	-	-
178	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	2,275	<u>1828,39</u> 1824,36	-	4160	4150	-	<u>15,1500</u>	<u>34,47</u>
179	& C114-4-У-П варіант 1	Екструдований пінополістірол t=50мм	м2	46,41	<u>218,91</u> -	-	10160	-	-	-	-
180	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,455	<u>1491,07</u> 1275,48	<u>141,42</u> 55,36	678	580	<u>64</u> 25	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>4,99</u> 0,18
181	C111-856 варіант 1	Поліетиленова плівка	м2	50,05	<u>24,10</u> -	-	1206	-	-	-	-
182	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,455	<u>16015,73</u> 6141,38	<u>146,11</u> 131,14	7287	2794	<u>66</u> 60	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>25,59</u> 0,47
183	КБ11-11-2 к-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,455	<u>15615,43</u> 1231,55	<u>226,24</u> 203,05	7105	560	<u>103</u> 92	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>5,13</u> 0,73
184	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,455	<u>1954,32</u> 1689,66	<u>80,13</u> 71,92	889	769	<u>36</u> 33	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>7,37</u> 0,26
185	C111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	50,05	<u>137,16</u> -	-	6865	-	-	-	-
186	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ===== ТИП -3 =====	100м2	0,455	<u>71702,28</u> 19634,00	-	32625	8933	-	<u>164,9500</u>	<u>75,05</u>
187	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	3,12	<u>6432,98</u> 609,22	<u>5,66</u> 1,71	20071	1901	<u>18</u> 5	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>17,41</u> 0,04
188	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (товщиною 3,5мм)	100м2	0,312	<u>7021,59</u> 6954,77	<u>31,42</u> 28,20	2191	2170	<u>10</u> 9	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>19,87</u> 0,07
189	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-0,312	<u>589,40</u> 579,75	<u>6,28</u> 5,64	-184	-181	<u>-2</u> -2	<u>5,3100</u> 0,0444	<u>-1,66</u> -0,01
190	C111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	2,36	<u>281,35</u> -	-	664	-	-	-	-
191	& C111-1624-3	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	6,15	<u>134,06</u> -	-	824	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	C111-2007-3	Самовирівнювальне поліуретанове покриття Ceresit CF 92	кг	171,444	<u>360,21</u>	-	61756	-	-	-	-
193	ХБЗ-10-1	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною поліуритановою фарбою за два рази	1 м2	31,2	<u>17,87</u> 17,85	-	558	557	-	<u>0,1500</u>	<u>4,68</u>
194	C111-2007-6	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині приміщень Ceresit CF 95	кг	9,36	<u>520,51</u>	-	4872	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							2792441	265380	<u>5984</u> 4068		<u>2352,13</u> 31,56
Разом будівельні роботи, грн.							2792441				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2521077				
всього заробітна плата, грн.							269448				
Загальновиробничі витрати, грн.							144232				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							270,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							51680				
Всього будівельні роботи, грн.							2936673				

Всього по розділу 9							2936673				
Розділ 10. Внутрішнє опорядження											
Стіни											
=====											
195	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	16,9918	<u>24055,80</u> 13858,01	<u>320,05</u> 282,31	408751	235473	<u>5438</u> 4797	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>1910,22</u> 44,73
196	КР12-37-9	Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	16,9918	<u>7502,65</u> 2555,61	<u>1,57</u> 1,41	127484	43424	<u>27</u> 24	<u>21,9800</u> 0,0111	<u>373,48</u> 0,19
197	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,9374	<u>28779,09</u> 27920,87	<u>53,42</u> 47,94	26978	26173	<u>50</u> 45	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>219,89</u> 0,35
198	& C1113-294-12	Плитка керамічна	м2	94,6774	<u>387,60</u>	-	36697	-	-	-	-
199	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	609,31	<u>9,66</u>	-	5886	-	-	-	-
200	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	38,06	<u>175,78</u>	-	6690	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	& C111-2001-12 варіант 1	Пластикові хрестики для укладання плитки	шт	397	<u>0,15</u> -	-	60	-	-	-	-
		Стеля =====									
202	KP12-37-10	Силікатне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100м2	7,6425	<u>8561,06</u> 3116,04	<u>1,57</u> 1,41	65428	23814	<u>12</u> 11	<u>26,8000</u> 0,0111	<u>204,82</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 10					677974	328884	<u>5527</u> 4877		<u>2708,41</u> 45,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					677974 343563 333761 176295 330,45 63122 854269				
		----- Всього по розділу 10					854269				
203	KB15-40-1	Розділ 11. Зовнішнє оздоблення Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	2,372	<u>47115,35</u> 32603,57	<u>278,35</u> 235,10	111758	77336	<u>660</u> 558	<u>235,9500</u> 2,1264	<u>559,67</u> 5,04
204	XB4-13-2	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit СТ 42	100 м2	5	<u>10645,43</u> 3435,58	-	53227	17178	-	<u>26,2800</u> -	<u>131,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					164985	94514	<u>660</u> 558		<u>691,07</u> 5,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					164985 69811 95072 47062 83,54 15957 212047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					212047				
		Розділ 12. Різні роботи									
		Вимощення									
		=====									
205	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	5,363	<u>4001,61</u> 521,88	<u>474,13</u> 156,95	21461	2799	<u>2543</u> 842	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>25,64</u> 6,98
206	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,05363	<u>606917,42</u> 15718,01	<u>2968,24</u> 1473,60	32549	843	<u>159</u> 79	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>8,08</u> 0,57
		Разом прямі витрати по розділу 12					54010	3642	<u>2702</u> 921		<u>33,72</u> 7,55
		Разом будівельні роботи, грн.					54010				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47666				
		всього заробітна плата, грн.					4563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2540				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					946				
		Всього будівельні роботи, грн.					56550				

		Всього по розділу 12					56550				
		Разом прямі витрати по кошторису					17128597	1930114	<u>1937686</u> 544466		<u>16391,47</u> 3918,51
		Разом будівельні роботи, грн.					17128597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13260797				
		всього заробітна плата, грн.					2474580				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1294183				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2400,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					458481				
		Всього будівельні роботи, грн.					18422780				

		Всього по кошторису					18422780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					22710,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2933061				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на опалення

Захистна споруда (ПРУ)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

12,805 тис. грн.

0,06785 тис.люд.год.

9,018 тис. грн.

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 січня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
								на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-602-2	Монтаж конвекторів	шт	19	477,99	21,61	9082	7724	411	3,2000	60,8
					406,53	7,79			148	0,0553	1,05
		Разом прямі витрати по кошторису					9082	7724	411		60,8
									148		1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					9082				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					947				
		всього заробітна плата, грн.					7872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1146				
		Всього будівельні роботи, грн.					12805				

		Всього по кошторису					12805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					67,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9018				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на вентиляцію

Захистна споруда (ПРУ)

Основа:

креслення (специфікації) № ОВ.С1-7

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

1746,391 тис. грн.

1,81848 тис.люд.год.

220,664 тис. грн.

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 січня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Вентиляція										
		В1										
		=====										
1	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2175,06</u>	<u>134,13</u>	2175	1592	<u>134</u>	<u>14,0400</u>	<u>14,04</u>	
					1592,42	49,76			50	0,3908	0,39	
2	С130-120 варіант 1	Вентилятори каналний ВКПФ 4Д 600*350 L=3555 м3/год, Р=390 Па, 1300 об/хв 2,46 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>41858,46</u>	-	41858	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	<u>1129,17</u>	<u>8,71</u>	474	460	<u>4</u>	<u>9,7800</u>	<u>4,11</u>	
					1095,75	3,28			1	0,0266	0,01	
4	С121-226 варіант 1	Гнучкі вставки ВВГ 150 (ВЕНТС)	шт	2	<u>1685,38</u>	-	3371	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
5	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	<u>3969,39</u>	<u>34,82</u>	3969	2031	<u>35</u>	<u>16,6600</u>	<u>16,66</u>	
					2030,69	13,12			13	0,1064	0,11	
6	С113-2301 варіант 1	Противибуховий пристрій К-УЗS-1	шт	1	<u>25500,17</u>	-	25500	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,7835	<u>122118,66</u> 26855,99	<u>585,41</u> 226,18	95680	21042	<u>459</u> 177	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>187,8</u> 1,44
8	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,093	<u>120384,00</u> 23237,10	<u>533,17</u> 206,50	11196	2161	<u>50</u> 19	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>19,29</u> 0,16
9	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,3862	<u>123169,00</u> 23237,10	<u>533,17</u> 206,50	47568	8974	<u>206</u> 80	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>80,1</u> 0,65
10	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,9887	<u>118768,59</u> 17484,96	<u>418,92</u> 154,34	117427	17287	<u>414</u> 153	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>154,3</u> 1,24
11	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	30	<u>74,35</u> 72,06	-	2231	2162	-	<u>0,6600</u>	<u>19,8</u>
12	& C188888-20-3 варіант 1	Решітка витяжна регулююча ОРГ 200x150 мм	шт	4	<u>398,83</u> -	-	1595	-	-	-	-
13	& C188888-20-4 варіант 28	Решітка витяжна регулююча ОРГ 250x200 мм	шт	26	<u>528,37</u> -	-	13738	-	-	-	-
14	КБ20-13-5	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	клапан	15	<u>280,29</u> 198,49	<u>8,71</u> 3,28	4204	2977	<u>131</u> 49	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>26,25</u> 0,4
15	C130-382 варіант 2	Регулюючий клапан КР 200*200	шт	13	<u>979,68</u> -	-	12736	-	-	-	-
16	C130-382 варіант 1	Регулюючий клапан КР150*200	шт	1	<u>928,68</u> -	-	929	-	-	-	-
17	C130-382 варіант 4	Вогнезатримуючий клапан КП-1-0-Н-600x300-2-ПВП230Т-СН-0	шт	1	<u>979,68</u> -	-	980	-	-	-	-
18	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 В2 =====	т	0,02	<u>889377,53</u> -	-	17788	-	-	-	-
19	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1560,63</u> 1214,11	<u>57,50</u> 21,15	1561	1214	<u>58</u> 21	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
20	C130-120 варіант 2	Вентилятори каналний ВКПФ 4Д 500*250 L=1300 м3/год, P=130 Па, 1270 об/хв 0,57 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>19863,01</u> -	-	19863	-	-	-	-
21	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5	<u>1129,17</u> 1095,75	<u>8,71</u> 3,28	565	548	<u>4</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>4,89</u> 0,01
22	C121-226 варіант 1	Гнучкі вставки ВВГ 150 (ВЕНТС)	шт	2	<u>1685,38</u> -	-	3371	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	<u>3969,39</u> 2030,69	<u>34,82</u> 13,12	3969	2031	<u>35</u> 13	<u>16,6600</u> 0,1064	<u>16,66</u> 0,11
24	С113-2301 варіант 1	Противибуховий пристрій К-UZS-1	шт	1	<u>25500,17</u> -	-	25500	-	-	-	-
25	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,015	<u>124681,64</u> 29332,07	<u>668,10</u> 257,33	1870	440	<u>10</u> 4	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>3,93</u> 0,03
26	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,1336	<u>122118,66</u> 26855,99	<u>585,41</u> 226,18	16315	3588	<u>78</u> 30	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>32,02</u> 0,25
27	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,1007	<u>123169,00</u> 23237,10	<u>533,17</u> 206,50	12403	2340	<u>54</u> 21	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>20,89</u> 0,17
28	КБ20-13-5	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	клапан	2	<u>280,29</u> 198,49	<u>8,71</u> 3,28	561	397	<u>17</u> 7	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
29	С130-382 варіант 3	Регулюючий клапан КР 250*250	шт	2	<u>979,68</u> -	-	1959	-	-	-	-
30	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	14	<u>74,35</u> 72,06	-	1041	1009	-	<u>0,6600</u> -	<u>9,24</u> -
31	& С188888- 20-4 варіант 15	Решітка витяжна регулююча ОРГ 200х150 мм	шт	14	<u>528,37</u> -	-	7397	-	-	-	-
32	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 ВЗ =====	т	0,008	<u>889377,53</u> -	-	7115	-	-	-	-
33	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1560,63</u> 1214,11	<u>57,50</u> 21,15	1561	1214	<u>58</u> 21	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
34	С130-120 варіант 3	Вентилятори каналний ВКМ 150Б L=340 м3/год, Р=100 Па, 2515 об/хв 0,075 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>7178,46</u> -	-	7178	-	-	-	-
35	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	<u>1129,17</u> 1095,75	<u>8,71</u> 3,28	45	44	-	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,39</u> -
36	С121-226 варіант 1	Гнучкі вставки ВВГ 150 (ВЕНТС)	шт	2	<u>1685,38</u> -	-	3371	-	-	-	-
37	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	<u>3969,39</u> 2030,69	<u>34,82</u> 13,12	3969	2031	<u>35</u> 13	<u>16,6600</u> 0,1064	<u>16,66</u> 0,11
38	С113-2301 варіант 6	Противибуховий пристрій К-MZS	шт	1	<u>25500,17</u> -	-	25500	-	-	-	-
39	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0602	<u>122118,66</u> 26855,99	<u>585,41</u> 226,18	7352	1617	<u>35</u> 14	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>14,43</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	2	<u>74,35</u> 72,06	-	149	144	-	<u>0,6600</u>	<u>1,32</u>
41	& С188888-20-4	Решітка витяжна регулююча ОРГ 300х150 мм	шт	2	<u>528,37</u>	-	1057	-	-	-	-
42	варіант 18 С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 В4	т	0,004	<u>889377,53</u>	-	3558	-	-	-	-
43	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2175,06</u> 1592,42	<u>134,13</u> 49,76	2175	1592	<u>134</u> 50	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
44	С130-120	Вентилятори каналний ВКПФ 4Д 500*300 L=2000 м3/год, Р=200 Па, 1300 об/хв 0,855 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>28598,46</u>	-	28598	-	-	-	-
45	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>1129,17</u> 1095,75	<u>8,71</u> 3,28	339	329	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>2,93</u> 0,01
46	С121-226	Гнучкі вставки ВВГ 500*300 (ВЕНТС)	шт	2	<u>2035,48</u>	-	4071	-	-	-	-
47	варіант 2 КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	<u>3969,39</u> 2030,69	<u>34,82</u> 13,12	3969	2031	<u>35</u> 13	<u>16,6600</u> 0,1064	<u>16,66</u> 0,11
48	С113-2301	Противибуховий пристрій К-УЗS-1	шт	1	<u>25500,17</u>	-	25500	-	-	-	-
49	варіант 1 КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,1489	<u>120384,00</u> 23237,10	<u>533,17</u> 206,50	17925	3460	<u>79</u> 31	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>30,88</u> 0,25
50	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	5	<u>74,35</u> 72,06	-	372	360	-	<u>0,6600</u>	<u>3,3</u>
51	& С188888-20-4	Решітка витяжна регулююча ОРГ 400х300 мм	шт	5	<u>528,37</u>	-	2642	-	-	-	-
52	варіант 19 С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 ВЕ-1, ВЕ-2	т	0,004	<u>889377,53</u>	-	3558	-	-	-	-
53	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0208	<u>122118,66</u> 26855,99	<u>585,41</u> 226,18	2540	559	<u>12</u> 5	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>4,99</u> 0,04
54	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	8	<u>74,35</u> 72,06	-	595	576	-	<u>0,6600</u>	<u>5,28</u>
55	& С188888-20-4	Решітка вентиляційна МВ 121с	шт	8	<u>528,37</u>	-	4227	-	-	-	-
	варіант 22				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	2	<u>3969,39</u> 2030,69	<u>34,82</u> 13,12	7939	4061	<u>70</u> 26	<u>16,6600</u> 0,1064	<u>33,32</u> 0,21
57	С113-2301 варіант 6	Противибуховий пристрій К-MZS	шт	2	<u>25500,17</u> -	- -	51000	-	- -	- -	- -
58	КБ19-7-1	Установлення клапанів надлишкового тиску	шт	6	<u>3969,39</u> 2030,69	<u>34,82</u> 13,12	23816	12184	<u>209</u> 79	<u>16,6600</u> 0,1064	<u>99,96</u> 0,64
59	С113-2301 варіант 3	Клапан надлишкового тиску КИД -425*425	шт	6	<u>7752,17</u> -	- -	46513	-	- -	- -	- -
60	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205 П2 =====	т	0,002	<u>889377,53</u> -	- -	1779	-	- -	- -	- -
61	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	<u>3969,39</u> 2030,69	<u>34,82</u> 13,12	3969	2031	<u>35</u> 13	<u>16,6600</u> 0,1064	<u>16,66</u> 0,11
62	С113-2301 варіант 1	Противибуховий пристрій К-UZS-1	шт	1	<u>25500,17</u> -	- -	25500	-	- -	- -	- -
63	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0499	<u>123169,00</u> 23237,10	<u>533,17</u> 206,50	6146	1160	<u>27</u> 10	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>10,35</u> 0,08
64	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,15	<u>924,19</u> 847,76	<u>60,94</u> 22,95	139	127	<u>9</u> 3	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>1,06</u> 0,03
65	С113-2301 варіант 7	Фільтр касетний G4 ФК 500*300	шт	1	<u>3570,17</u> -	- -	3570	-	- -	- -	- -
66	КБ20-15-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	<u>411,47</u> 276,67	<u>13,06</u> 4,92	411	277	<u>13</u> 5	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
67	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>382,76</u> 270,93	<u>50,57</u> 15,83	383	271	<u>51</u> 16	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
68	& С188888- 20-4 варіант 23	Повітрязабірна решітка 3070Н-1 400*700	шт	1	<u>1020,01</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
69	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2175,06</u> 1592,42	<u>134,13</u> 49,76	2175	1592	<u>134</u> 50	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
70	С130-120 варіант 6	Вентилятори каналний ВКПФ 4Е 500*300 L=2000 м3/год, P=100 Па, 1230 об/хв 0,71 кВт (ВЕНТС)	шт	1	<u>28598,46</u> -	- -	28598	-	- -	- -	- -
71	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>1129,17</u> 1095,75	<u>8,71</u> 3,28	339	329	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>2,93</u> 0,01
72	С121-226 варіант 2	Гнучкі вставки ВВГ 500*300 (ВЕНТС)	шт	2	<u>2035,48</u> -	- -	4071	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	4	<u>74,35</u> 72,06	-	297	288	-	<u>0,6600</u>	<u>2,64</u>
74	& C188888-20-4 варіант 19	Решітка витяжна регулююча ОРГ 400х300 мм	шт	4	<u>528,37</u> -	-	2113	-	-	-	-
75	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,48	<u>775,52</u> 775,52	-	372	372	-	<u>6,6700</u>	<u>3,2</u>
76	& C188888-54-8-П варіант 1	Мінераловатний утеплювач K-flex AIR AD METAL20 на фольгованій основі, б=20мм П1 =====	м2	4,8	<u>185,01</u> -	-	888	-	-	-	-
77	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	4	<u>2175,06</u> 1592,42	<u>134,13</u> 49,76	8700	6370	<u>537</u> 199	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>56,16</u> 1,56
78	C130-120 варіант 5	Вентилятор електроручний ERV-4 L=1950 м3/год, Р=250 Па, з електродвигуном 1000 об/хв 0,37 кВт (ВЕНТС)	шт	4	<u>51038,46</u> -	-	204154	-	-	-	-
79	C121-226 варіант 3	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-A-ZS	шт	4	<u>1179,11</u> -	-	4716	-	-	-	-
80	C121-226 варіант 4	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-B-ZS	шт	4	<u>1582,11</u> -	-	6328	-	-	-	-
81	C121-226 варіант 5	Контрфланець FOT-ERV-4,0-ZS	шт	4	<u>624,98</u> -	-	2500	-	-	-	-
82	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>960,30</u> 794,12	<u>13,06</u> 4,92	3841	3176	<u>52</u> 20	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>27,32</u> 0,16
83	C121-226 варіант 6	Витратомір відсікач K-BB-3	шт	4	<u>8584,23</u> -	-	34337	-	-	-	-
84	КБ20-30-1	Установлення рами монтажної вентиляційне устаткування	100кг	0,21	<u>3755,50</u> 1003,55	<u>229,47</u> 66,22	789	211	<u>48</u> 14	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,79</u> 0,11
85	& C111-829-21 варіант 1	Рама монтажна K-RM-4,0	шт	4	<u>7667,26</u> -	-	30669	-	-	-	-
86	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів номер 38	10шт	0,4	<u>1079,39</u> 799,08	<u>8,71</u> 3,28	432	320	<u>3</u> 1	<u>6,2900</u> 0,0266	<u>2,52</u> 0,01
87	& C111-829-21 варіант 2	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	4	<u>1751,26</u> -	-	7005	-	-	-	-
88	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	1	<u>3969,39</u> 2030,69	<u>34,82</u> 13,12	3969	2031	<u>35</u> 13	<u>16,6600</u> 0,1064	<u>16,66</u> 0,11
89	C113-2301 варіант 1	Противибуховий пристрій K-UZS-1	шт	1	<u>25500,17</u> -	-	25500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	1,26	<u>924,19</u> 847,76	<u>60,94</u> 22,95	1164	1068	<u>77</u> 29	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>8,87</u> 0,23
91	С113-2301 варіант 4	Фільтр ФяРБ	шт	7	<u>1020,17</u> -	- -	7141	-	- -	- -	- -
92	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,8098	<u>122118,66</u> 26855,99	<u>585,41</u> 226,18	98892	21748	<u>474</u> 183	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>194,11</u> 1,49
93	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,4472	<u>123169,00</u> 23237,10	<u>533,17</u> 206,50	55081	10392	<u>238</u> 92	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>92,75</u> 0,75
94	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,6612	<u>118768,59</u> 17484,96	<u>418,92</u> 154,34	78530	11561	<u>277</u> 102	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>103,19</u> 0,83
95	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,5865	<u>115018,06</u> 14132,73	<u>427,63</u> 157,62	67458	8289	<u>251</u> 92	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>73,98</u> 0,75
96	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 400 мм	1000м	0,008	<u>336203,53</u> 120667,54	<u>177885,59</u> 22352,38	2690	965	<u>1423</u> 179	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>7,28</u> 1,35
97	& С113-72-14Ф варіант 1	Труба сталева електрозварювальна діам. 429х9.0 мм	м	8	<u>6715,18</u> -	- -	53721	-	- -	- -	- -
98	КБ15-104-8	Установлення грат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	41	<u>74,35</u> 72,06	- -	3048	2954	- -	<u>0,6600</u> -	<u>27,06</u> -
99	& С188888-20-4 варіант 28	Решітка витяжна регулююча ОРГ 250х200 мм	шт	38	<u>528,37</u> -	- -	20078	-	- -	- -	- -
100	& С188888-20-4 варіант 45	Решітка витяжна регулююча ОРГ 200х200 мм	шт	3	<u>332,53</u> -	- -	998	-	- -	- -	- -
101	КБ20-13-5	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	клапан	13	<u>280,29</u> 198,49	<u>8,71</u> 3,28	3644	2580	<u>113</u> 43	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>22,75</u> 0,35
102	С130-382 варіант 5	Регулюючий клапан КР150*250	шт	1	<u>928,68</u> -	- -	929	-	- -	- -	- -
103	С130-382 варіант 6	Регулюючий клапан КР200*250	шт	12	<u>928,68</u> -	- -	11144	-	- -	- -	- -
104	С130-382 варіант 2	Регулюючий клапан КР 200*200	шт	1	<u>979,68</u> -	- -	980	-	- -	- -	- -
105	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	<u>1507,63</u> 1039,73	<u>73,99</u> 27,87	3015	2079	<u>148</u> 56	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>18,56</u> 0,45
106	С130-382 варіант 7	Вогнезатримуючий клапан КП-1-0-Н-600х400-2-ПВП230Т-СН-0	шт	1	<u>979,68</u> -	- -	980	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C130-382 варіант 8	Вогнезатримуючий клапан КП-1-0-Н-1000х500-2-ПВП230Т-СН-0	шт	1	<u>979,68</u>	-	980	-	-	-	-
108	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,02	<u>889377,53</u>	-	17788	-	-	-	-
109	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	6	<u>74,35</u>	-	446	432	-	<u>0,6600</u>	<u>3,96</u>
110	& C188888-20-4 варіант 65	Решітка дверна МВ 350с	шт	6	<u>72,06</u> <u>440,65</u>	-	2644	-	-	-	-
111	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,57	<u>775,52</u>	-	4320	4320	-	<u>6,6700</u>	<u>37,15</u>
112	& C188888-54-8-П варіант 1	Мінераловатний утеплювач K-flex AIR AD METAL20 на фольгованій основі, б=20мм	м2	55,7	<u>775,52</u> <u>185,01</u>	-	10305	-	-	-	-
113	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,107	<u>3694,19</u> <u>1303,41</u>	<u>168,06</u> <u>17,59</u>	395	139	<u>18</u> <u>2</u>	<u>9,5600</u> <u>0,1440</u>	<u>1,02</u> <u>0,02</u>
114	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0,107	<u>1836,11</u> <u>370,84</u>	<u>66,18</u> <u>7,48</u>	196	40	<u>7</u> <u>1</u>	<u>2,7200</u> <u>0,0612</u>	<u>0,29</u> <u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					1647705	185577	<u>6332</u> 2017		<u>1629,11</u> 16,18
		Разом будівельні роботи, грн.					1647705				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1455796				
		всього заробітна плата, грн.					187594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98686				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33070				
		Всього будівельні роботи, грн.					1746391				

		Всього по розділу 1					1746391				
		Разом прямі витрати по кошторису					1647705	185577	<u>6332</u> 2017		<u>1629,11</u> 16,18
		Разом будівельні роботи, грн.					1647705				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1455796				
		всього заробітна плата, грн.					187594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98686				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1746391				

		Всього по кошторису					1746391				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1818,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					220664				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування) 257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на придбання устаткування вентиляції
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,977 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
 Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	15061-16017 варіант 1	Клапан повітряний під електропривід ВРК 500х300	шт	1	2949,15	-	2949	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	2949	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					2949				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					28				
		Всього устаткування, грн.					2977				

		Всього по кошторису					2977				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на сантехнічне обладнання
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № ВК.С

Кошторисна вартість 238,527 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23863 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29,903 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,7	4669,49	277,03	3269	2760	194	31,9800	22,39
					3942,17	108,49			76	0,8669	0,61
2	С130-646	Умивальник для інвалідів МІО 65 з	комплект	2	1107,92	-	2216	-	-	-	-
	варіант 2	пласмасовим сифоном та випуском			-	-			-	-	-
3	С130-646	Умивальник керамічний напівкруглий, з	комплект	5	1107,92	-	5540	-	-	-	-
	варіант 1	пласмасовим сифоном та випуском			-	-			-	-	-
4	С130-615	Змішувачі для умивальників	комплект	7	3753,49	-	26274	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	1544,20	-	154	144	-	11,4800	1,15
					1436,26	-			-	-	-
6	С130-615	Змішувачі для душу	комплект	1	2541,08	-	2541	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком	10компл.	1,1	7222,12	484,42	7944	4882	533	36,4100	40,05
		безпосередньо приєднаним			4438,01	190,74			210	1,5210	1,67
8	С130-901	Унітаз-компакт тарілчастий з косим випуском	шт	11	3663,05	-	40294	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ17-3-1	Установлення інсталяції для підвісного унітазу	10компл.	0,2	<u>7222,12</u> 4438,01	<u>484,42</u> 190,74	1444	888	<u>97</u> 38	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>7,28</u> 0,3
10	С130-901 варіант 2	Інсталяція для підвісного унітазу Volle Master з підвісним унітазом Kolo Idol	шт	2	<u>13863,05</u> -	-	27726	-	-	-	-
11	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>7222,12</u> 4438,01	<u>484,42</u> 190,74	1444	888	<u>97</u> 38	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>7,28</u> 0,3
12	С130-901 варіант 3	Унітаз Дачний	шт	2	<u>3663,05</u> -	-	7326	-	-	-	-
13	& С113-1989-1	Прокладка з м'якої гуми	шт	13	<u>1,40</u> -	-	18	-	-	-	-
14	& С130-110-1	Гнучке підключення, діаметр 15 мм довжина 0,5 м	шт	13	<u>112,23</u> -	-	1459	-	-	-	-
15	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,2	<u>18049,56</u> 17873,94	<u>59,70</u> 53,58	3610	3575	<u>12</u> 11	<u>148,4300</u> 0,4218	<u>29,69</u> 0,08
16	& С1630-1240-2-Р варіант 1	Бойлер Ariston Andris V=80л; N=1,5кВт	шт	1	<u>8578,93</u> -	-	8579	-	-	-	-
17	& С1630-1240-2-Р варіант 2	Бойлер Ariston SG1 100V V=100л N=1,5 кВт	шт	1	<u>9766,39</u> -	-	9766	-	-	-	-
18	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,3	<u>6453,57</u> 4568,39	<u>801,33</u> 314,82	1936	1371	<u>240</u> 94	<u>37,0600</u> 2,4311	<u>11,12</u> 0,73
19	& С130-644-B2 варіант 1	Мийка сталевая малірована на два відділення з випуском діам 40 з пластиковим пляшковим сифоном із змішувачем СМ-М-УКСМ і прокладкою	комплект	3	<u>5950,22</u> -	-	17851	-	-	-	-
20	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,3	<u>1134,53</u> 919,05	<u>72,52</u> 28,35	340	276	<u>22</u> 9	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>2,26</u> 0,07
21	& С130-634-1	Трап з боковим випуском та металевою решіткою діам.50	шт	3	<u>1262,91</u> -	-	3789	-	-	-	-
22	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	<u>1960,83</u> 1579,69	<u>139,95</u> 55,30	392	316	<u>28</u> 11	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>2,59</u> 0,09
23	& С130-636-1	Трап з боковим випуском та металевою решіткою діам.100	шт	2	<u>1581,96</u> -	-	3164	-	-	-	-
24	КБ17-7-3	Установлення баків пластикових для води масою 1 т	10шт	0,2	<u>60007,83</u> 44642,11	<u>9411,91</u> 3676,60	12002	8928	<u>1882</u> 735	<u>393,6000</u> 29,3259	<u>78,72</u> 5,87
25	& С130-10-1	Ємність пластикова Євро Пласт 1000л	шт	1	<u>5738,72</u> -	-	5739	-	-	-	-
26	& С130-10-1 варіант 1	Ємність пластикова Ємність Slim, 2000л	шт	1	<u>14901,72</u> -	-	14902	-	-	-	-
27	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	3	<u>3676,09</u> 70,06	-	11028	210	-	<u>0,5600</u> -	<u>1,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-2155 варіант 1	Водозабірний крани діам. 25 мм	шт	3	<u>263,11</u>	-	789	-	-	-	-
29	KB17-1-12	Установлення воронок	10 компл.	0,3	<u>1960,83</u>	<u>139,95</u>	588	474	<u>42</u>	<u>12,9600</u>	<u>3,89</u>
					<u>1579,69</u>	<u>55,30</u>			<u>17</u>	<u>0,4404</u>	<u>0,13</u>
30	& C130-634-1 варіант 1	Воронка сталева 50x50	шт	3	<u>1262,91</u>	-	3789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					225913	24712	<u>3147</u>		<u>208,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					225913		<u>1239</u>		<u>9,85</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198054				
		всього заробітна плата, грн.					25951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12614				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3952				
		Всього будівельні роботи, грн.					238527				

		Всього по кошторису					238527				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					238,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29903				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на водопровід господарсько-питної (В1)
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № ВК.С2-3

Кошторисна вартість 115,569 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27654 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,953 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,01	<u>34401,81</u> 24663,86	<u>4950,16</u> 2822,33	344	247	<u>50</u> 28	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>2</u> 0,24
2	С113-1677 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х3мм	м	0,946	<u>236,64</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
3	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,28	<u>35266,40</u> 28725,26	<u>2479,38</u> 1330,74	9875	8043	<u>694</u> 373	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>64,29</u> 3,12
4	С113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	26,152	<u>149,65</u> -	- -	3914	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,18	<u>32277,77</u> 26468,27	<u>3318,47</u> 1821,10	5810	4764	<u>597</u> 328	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>38,08</u> 2,75
6	C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	16,722	<u>59,18</u> -	-	990	-	-	-	-
7	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,26	<u>42260,47</u> 33649,59	<u>5255,63</u> 2944,01	10988	8749	<u>1366</u> 765	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>69,93</u> 6,44
8	C113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х2,2 мм	м	23,374	<u>40,05</u> -	-	936	-	-	-	-
9	& C1630-1432-1-12 варіант 1	Кран кульковий, діаметр 15 мм	шт	30	<u>245,30</u> -	-	7359	-	-	-	-
10	& C1630-1432-1-12 варіант 3	Кран кульковий, діаметр 20 мм	шт	5	<u>273,86</u> -	-	1369	-	-	-	-
11	& C1630-1432-1-12 варіант 4	Кран кульковий, діаметр 25 мм	шт	4	<u>292,22</u> -	-	1169	-	-	-	-
12	& C1630-1432-1-12 варіант 2	Кран кульковий, діаметр 32 мм	шт	7	<u>327,92</u> -	-	2295	-	-	-	-
13	& C1630-1432-1-12 варіант 5	Кран кульковий, діаметр 40мм	шт	1	<u>355,46</u> -	-	355	-	-	-	-
14	C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	<u>262,43</u> -	-	525	-	-	-	-
15	C1630-538 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>270,48</u> -	-	541	-	-	-	-
16	C1630-539 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	4	<u>555,82</u> -	-	2223	-	-	-	-
17	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	30	<u>80,75</u> -	-	2423	-	-	-	-
18	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	30	<u>162,35</u> -	-	4871	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-1809 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	5	<u>191,93</u> -	-	960	-	-	-	-
20	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	5	<u>87,51</u> -	-	438	-	-	-	-
21	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>171,04</u> -	-	684	-	-	-	-
22	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>173,04</u> -	-	692	-	-	-	-
23	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	7	<u>225,66</u> -	-	1580	-	-	-	-
24	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	7	<u>356,13</u> -	-	2493	-	-	-	-
25	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	<u>562,09</u> -	-	562	-	-	-	-
26	C113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	<u>448,79</u> -	-	449	-	-	-	-
27	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	13	<u>26,83</u> -	-	349	-	-	-	-
28	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	9	<u>28,12</u> -	-	253	-	-	-	-
29	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	14	<u>29,91</u> -	-	419	-	-	-	-
30	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	1	<u>33,25</u> -	-	33	-	-	-	-
31	C113-1881 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 33x2,8 мм	шт	20	<u>31,21</u> -	-	624	-	-	-	-
32	& C113-616- 21-B47 варіант 1	Поплавковий кран діам.25мм	шт.	1	<u>418,67</u> -	-	419	-	-	-	-
33	& C113-616- 21-B47 варіант 2	Поплавковий кран діам.32мм	шт.	2	<u>421,04</u> -	-	842	-	-	-	-
34	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,4	<u>7843,52</u> 6813,13	<u>688,80</u> 220,54	3137	2725	<u>276</u> 88	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>22,11</u> 0,69
35	C113-40 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 33,5 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	40	<u>197,10</u> -	-	7884	-	-	-	-
36	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,4	<u>1341,28</u> 1225,19	<u>25,70</u> 1,74	537	490	<u>10</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>3,29</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,042	<u>3694,19</u> 1303,41	<u>168,06</u> 17,59	155	55	<u>7</u> 1	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>0,4</u> 0,01
38	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,042	<u>7474,78</u> 973,78	<u>125,95</u> 19,73	314	41	<u>5</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,3</u> 0,01
39	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9,8	<u>409,27</u> 409,27	-	4011	4011	-	<u>3,5200</u>	<u>34,5</u>
40	& C113-2442-1	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 15мм , товщиною 30 мм	м	20	<u>72,84</u>	-	1457	-	-	-	-
41	& C113-2442-2	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 20мм , товщиною 30 мм	м	18	<u>97,11</u>	-	1748	-	-	-	-
42	& C113-2442-3	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 25мм , товщиною 30 мм	м	40	<u>106,94</u>	-	4278	-	-	-	-
43	& C113-2442-4	Ізоляція для труб "K-flex" діам. 32мм , товщиною 30 мм	м	20	<u>122,10</u>	-	2442	-	-	-	-
		Вузол комерційного обліку =====									
44	КБ16-26-1	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>94,62</u> 80,68	<u>8,71</u> 3,28	95	81	<u>9</u> 3	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
45	& C1630-982-1	Лічильник холодної води Sensus Residiajet д=15мм	шт	1	<u>2243,92</u>	-	2244	-	-	-	-
46	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>1751,52</u>	-	1752	-	-	-	-
47	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>2371,68</u> 1481,17	<u>845,20</u> 255,16	237	148	<u>85</u> 26	<u>12,3000</u> 2,0619	<u>1,23</u> 0,21
48	C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	<u>1463,80</u>	-	1464	-	-	-	-
49	C1630-214	Вентилі прохідні муфтові латунні 15БЗр для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	<u>407,02</u>	-	814	-	-	-	-
50	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>64,70</u> 45,73	-	65	46	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
51	C1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення ДМ	комплект	1	<u>239,94</u>	-	240	-	-	-	-
52	C130-471	Крани регулювальні триходові КРТПп-15 латунні, діаметр 15 мм	шт	1	<u>148,80</u>	-	149	-	-	-	-
53	& C1630-1432-2	Кран кульовий різьбовий з латуні для води , діаметр 15 мм	шт	1	<u>86,78</u>	-	87	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					100118	29400	<u>3099</u> 1614		<u>237,16</u> 13,51
		Разом будівельні роботи, грн.					100118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					67619 31014 15451 25,87 4939 115569 115569				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					276,54 35953				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на гаряче водопостачання

Захистна споруда (ПРУ)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

32,886 тис. грн.

0,12513 тис.люд.год.

16,283 тис. грн.

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 січня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	42090,38 33649,59	5255,63 2944,01	4209	3365	526 294	268,9600 24,7574	26,9 2,48
2	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	8,99	33,07 -	- -	297	-	- -	- -	- -
3	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	42466,32 33649,59	5255,63 2944,01	10617	8412	1314 736	268,9600 24,7574	67,24 6,19
4	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16х2,2 мм	м	22,475	35,17 -	- -	790	-	- -	- -	- -
5	& C1630-1432-1-12 варіант 1	Кран кульковий, діаметр 15 мм	шт	13	245,30 -	- -	3189	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1630-1432-1-12 варіант 3	Кран кульковий, діаметр 20 мм	шт	2	<u>273,86</u>	-	548	-	-	-	-
7	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	13	<u>80,75</u>	-	1050	-	-	-	-
8	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	13	<u>162,35</u>	-	2111	-	-	-	-
9	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	<u>191,93</u>	-	384	-	-	-	-
10	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	<u>87,51</u>	-	175	-	-	-	-
11	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	12	<u>26,83</u>	-	322	-	-	-	-
12	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	5	<u>28,12</u>	-	141	-	-	-	-
13	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>409,27</u>	-	1228	1228	-	<u>3,5200</u>	<u>10,56</u>
14	& C114-56-1-9-2 варіант 1	Ізоляція K-flex E=20 мм, діаметр 15 мм	м	20,4	<u>25,12</u>	-	512	-	-	-	-
15	& C114-56-1-9-2 варіант 2	Ізоляція K-flex E=30 мм, діаметр 20 мм	м	10,2	<u>29,24</u>	-	298	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					25871	13005	<u>1840</u> 1030		<u>104,7</u> 8,67
		Разом будівельні роботи, грн.					25871				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11026				
		всього заробітна плата, грн.					14035				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7015				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2248				
		Всього будівельні роботи, грн.					32886				

		Всього по кошторису					32886				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					125,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16283				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на каналізація
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 252,313 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25427 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,508 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>116874,33</u> 11667,35	<u>187,03</u> 72,27	35062	3500	<u>56</u> 22	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>27,55</u> 0,17
2	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	29,94	<u>172,85</u> -	-	5175	-	-	-	-
3	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,18	<u>41330,06</u> 12167,89	<u>90,85</u> 34,74	7439	2190	<u>16</u> 6	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>17,24</u> 0,05
4	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	17,964	<u>71,89</u> -	-	1291	-	-	-	-
5	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,09	<u>36879,32</u> 24663,86	<u>4933,03</u> 2821,17	3319	2220	<u>444</u> 254	<u>200,0800</u> 23,7433	<u>18,01</u> 2,14
6	С113-1678	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63x5,8 мм	м	8,514	<u>87,83</u> -	-	748	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	15	<u>60,52</u>	-	908	-	-	-	-
8	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	13	<u>33,25</u>	-	432	-	-	-	-
9	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>97,95</u>	-	98	-	-	-	-
10	& C130-918-5 варіант 1	Прочищення, діаметр 50 мм	шт	3	<u>195,38</u>	-	586	-	-	-	-
11	& C1630-973-5-М варіант 1	Прочищення діаметром 110мм	шт	1	<u>207,33</u>	-	207	-	-	-	-
12	C113-1719 варіант 1	Відведення 90 діам.63 мм	шт	2	<u>88,36</u>	-	177	-	-	-	-
13	C113-1719 варіант 2	Відведення 90 діам.50 мм	шт	5	<u>85,46</u>	-	427	-	-	-	-
14	C113-1719 варіант 3	Відведення 90 діам.110 мм	шт	1	<u>114,98</u>	-	115	-	-	-	-
15	C113-1719 варіант 4	Відведення 135 діам.50 мм	шт	9	<u>105,80</u>	-	952	-	-	-	-
16	C113-1719 варіант 5	Відведення 135 діам.110 мм	шт	8	<u>121,10</u>	-	969	-	-	-	-
17	& C113-1288-5 варіант 1	Трійник ЕКОPLASTIK 50x50мм	шт	5	<u>58,04</u>	-	290	-	-	-	-
18	& C113-1288-5 варіант 2	Трійник ЕКОPLASTIK 110x50мм	шт	2	<u>68,85</u>	-	138	-	-	-	-
19	& C113-1288-5 варіант 3	Трійник ЕКОPLASTIK 110x110мм	шт	13	<u>75,99</u>	-	988	-	-	-	-
20	& C113-1288-5 варіант 4	Трійник ЕКОPLASTIK косий 50x50мм	шт	5	<u>60,69</u>	-	303	-	-	-	-
21	& C113-1288-5 варіант 5	Трійник ЕКОPLASTIK косий 110x50мм	шт	2	<u>105,77</u>	-	212	-	-	-	-
22	& C113-1288-5 варіант 6	Трійник ЕКОPLASTIK косий 110x110мм	шт	5	<u>63,44</u>	-	317	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C111-147-13-13 варіант 1	Перехід (редукція) 110/50	шт	2	<u>64,22</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
24	КБ18-3-2	Монтаж каналізаційної установки	шт	1	<u>7583,75</u> 2546,76	<u>1008,99</u> 344,82	7584	2547	<u>1009</u> 345	<u>20,6600</u> 2,7545	<u>20,66</u> 2,75
25	C1630-1093 варіант 1	Каналізаційна установка Multilift MDG.12.3.2	шт	1	<u>20801,30</u> -	- -	20801	-	- -	- -	- -
26	КБ18-13-1	Установлення насосів	шт	2	<u>3568,83</u> 2537,72	<u>193,85</u> 64,25	7138	5075	<u>388</u> 129	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
27	КМ7-244-4	Монтаж насосного агрегату	шт	1	<u>32752,05</u> 8283,74	<u>12107,79</u> 4013,99	32752	8284	<u>12108</u> 4014	<u>67,2000</u> 25,6893	<u>67,2</u> 25,69
28	& C130-508-1 варіант 3	Насос SCALA2-3-45 Grundfos	шт	1	<u>20263,70</u> -	- -	20264	-	- -	- -	- -
29	& C130-508-1 варіант 2	Насос CM 3-3 Grundfos	шт	1	<u>19264,95</u> -	- -	19265	-	- -	- -	- -
30	& C130-508-1	Ручний мембранний насос "Grundfos" для відкачки каналізаційних стоків	шт	1	<u>13980,67</u> -	- -	13981	-	- -	- -	- -
31	C113-2301 варіант 9	Клапан зворотній для каналізації Capricorn діам. 50 мм	шт	1	<u>1072,88</u> -	- -	1073	-	- -	- -	- -
32	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	<u>3665,76</u> 61,30	- -	7332	123	- -	<u>0,4900</u> -	<u>0,98</u> -
33	& C111-1613-23 варіант 1	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2. 2 пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном двох вогнегасників ВП-6, з датчиком положення БУПК в комплекті для одного пожежного крана діам. 50, 800х600х250 мм	шт	2	<u>22418,95</u> -	- -	44838	-	- -	- -	- -
34	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>280,29</u> 198,49	<u>8,71</u> 3,28	280	198	<u>9</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
35	C113-2301 варіант 5	Вентиляційний клапан HL 900NECO DN110	шт	1	<u>1618,79</u> -	- -	1619	-	- -	- -	- -
36	КБ6-11-7	Герметизування випуску (діам.63х3,8) Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01298	<u>96780,11</u> 26858,37	<u>286,49</u> 97,44	1256	349	<u>4</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>3</u> 0,01
37	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>493,92</u> 343,00	- -	494	343	- -	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					238958	24829	<u>14034</u> 4774		<u>201,98</u> 31,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					238958 200095 29603 13355 20,45 3905 252313 252313				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					254,27 33508				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на електрообладнання
Захистна споруда (ПРУ)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 673,669 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,57557 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 204,433 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	<u>1941,73</u> 609,79	<u>520,20</u> 166,76	1942	610	<u>520</u> 167	<u>4,8000</u> 1,1866	<u>4,8</u> 1,19
2	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	3	<u>1099,77</u> 406,53	<u>197,13</u> 56,90	3299	1220	<u>591</u> 171	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>9,6</u> 1,22
3	КМ6-407-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,01	<u>87271,02</u> 27745,54	<u>13827,62</u> 6795,73	88144	28023	<u>13966</u> 6864	<u>218,4000</u> 43,7511	<u>220,58</u> 44,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,76	<u>10284,29</u> 7317,50	<u>109,98</u> 29,01	7816	5561	<u>84</u> 22	<u>57,6000</u> 0,2258	<u>43,78</u> 0,17
5	КМ8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02	<u>9674,50</u> 6707,71	<u>109,98</u> 29,01	193	134	<u>2</u> 1	<u>52,8000</u> 0,2258	<u>1,06</u> -
6	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>398,10</u> 246,54	<u>16,75</u> 4,24	796	493	<u>34</u> 8	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>4</u> 0,06
7	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1146,64</u> 609,79	<u>21,87</u> 5,27	1147	610	<u>22</u> 5	<u>4,8000</u> 0,0393	<u>4,8</u> 0,04
8	КМ8-396-6	Короби металеві по стінах і стелях, довжина коробка до 3 м	100 м	1,24	<u>16653,77</u> 4816,80	<u>9370,56</u> 2655,17	20651	5973	<u>11619</u> 3292	<u>40,0000</u> 21,2960	<u>49,6</u> 26,41
9	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,48	<u>16433,65</u> 5760,89	<u>1478,23</u> 191,36	7888	2765	<u>710</u> 92	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>22,96</u> 0,69
10	КМ8-407-2	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,02	<u>44305,25</u> 8661,81	<u>27813,37</u> 8239,38	886	173	<u>556</u> 165	<u>71,9300</u> 67,1686	<u>1,44</u> 1,34
11	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	10,86	<u>9392,11</u> 2504,74	<u>5974,45</u> 1838,44	101998	27201	<u>64883</u> 19965	<u>20,8000</u> 13,9621	<u>225,89</u> 151,63
12	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	6,61	<u>19439,99</u> 8477,57	<u>3371,48</u> 902,17	128498	56037	<u>22285</u> 5963	<u>70,4000</u> 7,3161	<u>465,34</u> 48,36
13	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,5	<u>1792,63</u> 1348,70	<u>64,27</u> 23,27	896	674	<u>32</u> 12	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>5,6</u> 0,08
14	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100шт	0,05	<u>4304,85</u> 2630,39	<u>1674,46</u> 638,13	215	132	<u>83</u> 32	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>1,08</u> 0,27
15	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100шт	0,2	<u>4304,85</u> 2630,39	<u>1674,46</u> 638,13	861	526	<u>335</u> 128	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>4,32</u> 1,06
16	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,07	<u>17845,74</u> 9867,31	<u>7978,43</u> 3006,62	1249	691	<u>558</u> 210	<u>83,8700</u> 24,9665	<u>5,87</u> 1,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					366479	130823	<u>116280</u> 37097		<u>1070,72</u> 278,46
		Разом будівельні роботи, грн.					366479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					167920 78906 126,42 24151 445385 445385				
		Розділ 2. Заземлення									
17	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,25	<u>12748,75</u> 3468,10	<u>602,81</u> 154,90	3187	867	<u>151</u> 39	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>7,2</u> 0,28
18	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,02	<u>12926,24</u> 7514,21	<u>53,56</u> 19,39	259	150	<u>1</u> -	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>1,25</u> -
19	& C111-801-1	Дріт мідний 1х25мм2 без ізоляції Мг-25	м	2	<u>186,93</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KM8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,85	<u>7763,03</u> 3085,02	<u>366,06</u> 75,70	14362	5707	<u>677</u> 140	<u>27,2000</u> 0,5520	<u>50,32</u> 1,02
21	& 15101-22001-24	Гофротруба винипластова діам.20мм	м	185	<u>5,58</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	2405-1365	Коробки розгалужувальні IP-54 100x100	шт	1	<u>36,04</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KM8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,85	<u>1407,01</u> 1156,03	<u>32,13</u> 11,63	2603	2139	<u>59</u> 22	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>17,76</u> 0,15
24	KM8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,05	<u>9716,46</u> 2903,55	<u>4404,83</u> 1173,63	486	145	<u>220</u> 59	<u>25,6000</u> 9,7317	<u>1,28</u> 0,49
25	& C111-801-1	Дріт мідний ПВЗнг 1х6мм2 з ізоляцією	м	190	<u>53,51</u> -	<u>-</u> -	10167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KM8-88-3	Конструкції металеві	т	0,005	<u>51064,29</u> 10256,06	<u>3672,66</u> 1044,21	255	51	<u>18</u> 5	<u>83,2000</u> 7,4582	<u>0,42</u> 0,04
27	KM8-532-4	Пост керування кнопочний загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	<u>398,10</u> 246,54	<u>16,75</u> 4,24	1194	740	<u>50</u> 13	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>6</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	KM8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	<u>865,07</u> 591,70	<u>16,75</u> 4,24	865	592	<u>17</u> 4	<u>4,8000</u> 0,0305	<u>4,8</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					34820	10391	<u>1193</u> 282		<u>89,03</u> 2,1
		Разом будівельні роботи, грн.					34820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23236				
		всього заробітна плата, грн.					10673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1689				
		Всього будівельні роботи, грн.					40088				

		Всього по розділу 2					40088				
Розділ 3. Матеріали											
29	& 15095-1214-17	Кабель перерізом 5х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1173	<u>53766,87</u>	-	6307	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	& 15095-1214-17	Кабель перерізом 5х1.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,2142	<u>56500,47</u>	-	12102	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
31	& 15095-1214-17	Кабель перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,0918	<u>64150,47</u>	-	5889	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
32	& 15095-1214-17	Кабель перерізом 3х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	1,2444	<u>39741,87</u>	-	49455	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
33	& 15095-1214-17	Кабель перерізом 3х1.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0357	<u>31877,67</u>	-	1138	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
34	& 15093-35023-88	Кабель FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер. 3х1,5мм2	1000м	0,0408	<u>26304,83</u>	-	1073	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
35	& 15093-35023-88	Кабель FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер. 3х2.5мм2	1000м	0,0459	<u>26304,83</u>	-	1207	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& 15093-35023-88 варіант 2	Кабель FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер. 5х2.5мм2	1000м	0,00204	<u>26304,83</u>	-	54	-	-	-	-
37	& 15095-44051-45 варіант 1	Провід ПвЗнг січ.1х16 мм2	1000м	0,0412	<u>22805,30</u>	-	940	-	-	-	-
38	& 241649-1052-28 варіант 1	Труба металева діам.32мм	м	2	<u>38,86</u>	-	78	-	-	-	-
39	& 241649-1052-28 варіант 2	Металлорукав у ПВХ оболонці Дн-32мм	м	8	<u>38,86</u>	-	311	-	-	-	-
40	& 241649-1052-28 варіант 3	Металлорукав у ПВХ оболонці Дн-20мм	м	40	<u>38,86</u>	-	1554	-	-	-	-
41	& 15101-22001-58 варіант 1	Лоток металевий 50х50мм	м	56	<u>141,71</u>	-	7936	-	-	-	-
42	& 15101-22001-58 варіант 2	Лоток металевий 100х50мм	м	51	<u>132,44</u>	-	6754	-	-	-	-
43	& 15101-22001-58 варіант 3	Лоток металевий 100х100мм	м	17	<u>190,45</u>	-	3238	-	-	-	-
44	& 15101-22001-58 варіант 4	Кришка для лотка металева 100х50(100)мм	м	68	<u>130,87</u>	-	8899	-	-	-	-
45	& 15101-22001-58 варіант 5	Кришка для лотка металева 50х50мм	м	56	<u>107,41</u>	-	6015	-	-	-	-
46	& 2405-11331-68-Т варіант 1	Консоль кронштейна DW 100	шт	290	<u>210,51</u>	-	61048	-	-	-	-
47	& 2405-11331-68-Т варіант 10	Кут СРО горизонтальний 90 100х100	шт	1	<u>210,51</u>	-	211	-	-	-	-
48	& 2405-11331-68-Т варіант 2	Кут СРО горизонтальний 90 100Х50	шт	2	<u>210,51</u>	-	421	-	-	-	-
49	& 2405-11331-68-Т варіант 3	Кут СРО горизонтальний 90 50Х50	шт	4	<u>210,51</u>	-	842	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& 2405-11331-68-Т варіант 4	Кут CD вертикальний зовніш. 90 100x100	шт	1	<u>210,51</u>	-	211	-	-	-	-
51	& 2405-11331-68-Т варіант 5	Кут CS90 вертикальний внут 90 100/100	шт	1	<u>210,51</u>	-	211	-	-	-	-
52	& 2405-11331-68-Т варіант 6	Кришка кута СРО90 горизонтальна 100мм	шт	3	<u>210,51</u>	-	632	-	-	-	-
53	& 2405-11331-68-Т варіант 7	Кришка кута СРО90 горизонтальна 50мм	шт	4	<u>210,51</u>	-	842	-	-	-	-
54	& 2405-11331-68-Т варіант 8	Кришка на кут CD 90 вертикальна внеш. осн. 100	шт	1	<u>210,51</u>	-	211	-	-	-	-
55	& 2405-11331-68-Т варіант 9	Кришка на кут CS90 вертикальна внутр. осн. 100	шт	1	<u>210,51</u>	-	211	-	-	-	-
56	& 2405-1372-15 варіант 1	Відгалужувач Т-подібний DPT 50x100мм горизонтальний	шт	2	<u>12,38</u>	-	25	-	-	-	-
57	& 2405-1372-15 варіант 2	Відгалужувач Т-подібний DPT 100x100мм горизонтальний	шт	2	<u>12,38</u>	-	25	-	-	-	-
58	& 2405-1372-15 варіант 3	Кришка відгалужувача Т-подібний DPT 50мм горизонтальна	шт	2	<u>12,38</u>	-	25	-	-	-	-
59	& 2405-1372-15 варіант 4	Кришка DPT на відгалужувач Т-подібний горизонтальний осн. 100	шт	2	<u>12,38</u>	-	25	-	-	-	-
60	290902-224 варіант 1	Розетка для зовнішньої проводки Іп-16А	шт	76	<u>112,23</u>	-	8529	-	-	-	-
61	290902-224 варіант 2	Вимикач для зовнішньої проводки Іп-16А	шт	2	<u>112,23</u>	-	224	-	-	-	-
62	& 2405-1372-15 варіант 7	Коробка розвернувальна для відкритої проводки 100x100мм ір-44	шт	17	<u>12,38</u>	-	210	-	-	-	-
63	С121-782 варіант 1	Метізи	т	0,01	<u>60214,73</u>	-	602	-	-	-	-
64	& С111-196-В1 варіант 1	Вогнестійка пожежна піна	шт	4	<u>185,05</u>	-	740	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					188195	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					188195		-		-
		в тому числі:					188195				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188195				
		Всього будівельні роботи, грн.					188195				

		Всього по розділу 3					188195				
		Разом прямі витрати по кошторису					589494	141214	117473		1159,75
		Разом будівельні роботи, грн.					589494		37379		280,56
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330807				
		всього заробітна плата, грн.					178593				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84175				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25840				
		Всього будівельні роботи, грн.					673669				

		Всього по кошторису					673669				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1575,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					204433				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на електроосвітлення
Захистна споруда (ПРУ)

585,902 тис. грн.
1,47254 тис.люд.год.
183,943 тис. грн.
3,6 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Монтажні роботи											
1	KB21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,78	<u>64239,00</u> 25432,70	<u>8179,41</u> 4755,67	114345	45270	<u>14559</u> 8465	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>375,94</u> 65,31		
2	& C1547-4-812 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 40Вт настінно-стельового виконання IP65 (БАТРА)	шт	164	<u>664,76</u> -	- -	109021	-	- -	- -	- -		
3	& C1547-4-812 варіант 2	Світильник світлодіодний LED 220В 12Вт настінно-стельового виконання IP65 (БАТРА)	шт	14	<u>470,96</u> -	- -	6593	-	- -	- -	- -		
4	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,18	<u>19111,23</u> 16667,65	<u>1899,13</u> 647,15	3440	3000	<u>342</u> 116	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>23,62</u> 0,83		
5	& C1547-4-812 варіант 3	Світильник світлодіодний LED 220В "ВИХІД" 2,7 Вт настінного виконання з акб	шт	17	<u>766,76</u> -	- -	13035	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1547-4-812 варіант 4	Світильник аварійний акумуляторний вказівник виходу 3W IP65 3год (дворежимний)	шт	1	<u>1001,36</u> -	-	1001	-	-	-	-
7	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,53	<u>3439,72</u> 2763,35	-	1823	1465	-	<u>25,3100</u>	<u>13,41</u>
8	& C100-1504-8 варіант 1	Вимикач одноклавішний для зовнішньої проводки	шт	53	<u>184,38</u> -	-	9772	-	-	-	-
9	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,06	<u>5464,03</u> 5445,90	-	328	327	-	<u>49,8800</u>	<u>2,99</u>
10	& C100-1504-8 варіант 2	Вимикач одноклавішний для зовнішньої проводки IP44	шт	6	<u>255,78</u> -	-	1535	-	-	-	-
11	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних (прохідий)	100шт	0,08	<u>5464,03</u> 5445,90	-	437	436	-	<u>49,8800</u>	<u>3,99</u>
12	& C100-1504-8 варіант 3	Вимикач одноклавішний для зовнішньої проводки IP44 (прохідний)	шт	8	<u>255,78</u> -	-	2046	-	-	-	-
13	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3096,04</u> 2763,35	-	31	28	-	<u>25,3100</u>	<u>0,25</u>
14	& C100-1504-8 варіант 4	Розетка для зовнішньої проводки IP44	шт	1	<u>255,78</u> -	-	256	-	-	-	-
15	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	<u>597,42</u> 229,28	<u>44,68</u> 20,27	1792	688	<u>134</u> 61	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>5,58</u> 0,45
16	& C100-1545-370-4 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В 250Вт (ЯТП-025 220/36)	шт	2	<u>3640,71</u> -	-	7281	-	-	-	-
17	& C100-1545-370-4 варіант 2	Ящик з понижуючим трансформатором 220/12В 250Вт (ЯТП-025 220/12)	шт	1	<u>2926,71</u> -	-	2927	-	-	-	-
18	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,15	<u>16433,65</u> 5760,89	<u>1478,23</u> 191,36	2465	864	<u>222</u> 29	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>7,18</u> 0,22
19	& C186-1-27-4 варіант 1	Металорукав в ПВХ оболонці Дн-20мм	м	15	<u>42,98</u> -	-	645	-	-	-	-
20	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,85	<u>5953,90</u> 4476,38	<u>647,39</u> 449,53	34830	26187	<u>3787</u> 2630	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>239,85</u> 20,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C186-1-27-4 варіант 2	ПВХ гофротруба Пг-20	м	590,85	<u>14,42</u>	-	8520	-	-	-	-
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6	<u>1255,95</u> 950,82	<u>104,89</u> 71,21	7536	5705	<u>629</u> 427	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>51,6</u> 3,38
23	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	7,95	<u>710,31</u> 410,18	<u>104,89</u> 71,21	5647	3261	<u>834</u> 566	<u>3,7100</u> 0,5634	<u>29,49</u> 4,48
24	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	5,15	<u>17553,33</u> 8607,62	<u>5058,40</u> 1727,78	90400	44329	<u>26051</u> 8898	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>368,12</u> 72,43
25	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,32	<u>17845,74</u> 9867,31	<u>7978,43</u> 3006,62	5711	3158	<u>2553</u> 962	<u>83,8700</u> 24,9665	<u>26,84</u> 7,99
26	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,61	<u>4304,85</u> 2630,39	<u>1674,46</u> 638,13	2626	1605	<u>1021</u> 389	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>13,16</u> 3,25
		Разом прямі витрати по розділу 1					434043	136323	<u>50132</u> 22543		<u>1162,02</u> 179,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					434043 247588 158866 78246 131,28 25077 512289				


		Всього по розділу 1					512289				
27	& C1-1-315 варіант 1	Розділ 2. Матеріали Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 ізол. вогнетривкий (ЕЗО) (N)НХН FE180/Е30	1000м	0,6783	<u>38760,51</u> -	-	26291	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1-1-315 варіант 2	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 ізол. Т1/Д1 ВВГ-ПНГ	1000м	1,1577	<u>35700,51</u>	-	41330	-	-	-	-
29	& C1-1-315 варіант 3	Кабель мідний пер. 2х1.5мм2 ізол. вогнетривкий (ЕЗО) (N)НХН FE180/Е30	1000м	0,0408	<u>38760,51</u>	-	1581	-	-	-	-
30	& C1-1-315 варіант 4	Кабель мідний пер. 2х1,5мм2 ізол. Т1/Д1 ВВГ-ПНГ	1000м	0,0714	<u>38760,51</u>	-	2768	-	-	-	-
31	C121-782 варіант 1	Метізи	т	0,015	<u>60214,73</u>	-	903	-	-	-	-
32	& C111-196- В1 варіант 1	Вогнестійка пожежна піна	шт	4	<u>185,05</u>	-	740	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					73613	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					73613				
		-----					73613				
		Всього по розділу 2					73613				
		Разом прямі витрати по кошторису					507656	136323	<u>50132</u>		<u>1162,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					507656		22543		179,24
		-----					321201				
							158866				
							78246				
							131,28				
							25077				
							585902				

		Всього по кошторису					585902				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1472,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					183943				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на мережі інтернета
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 85,818 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24757 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,337 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,13	<u>16863,36</u> 8884,93	<u>7978,43</u> 3006,62	2192	1155	<u>1037</u> 391	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>9,82</u> 3,25
2	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,02	<u>10778,11</u> 7029,59	<u>3748,52</u> 1428,55	216	141	<u>75</u> 29	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>1,2</u> 0,24
3	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0,26	<u>12232,79</u> 7906,08	<u>4326,71</u> 1648,86	3181	2056	<u>1125</u> 429	<u>67,2000</u> 13,7565	<u>17,47</u> 3,58
4	КМ10-184-8	Шафа телекомунікаційна настінна	шт	1	<u>2004,97</u> 1577,86	<u>271,48</u> 82,24	2005	1578	<u>271</u> 82	<u>12,8000</u> 0,6672	<u>12,8</u> 0,67
5	КМ8-152-9	Монтаж полички консольної	100 шт	0,01	<u>899,50</u> 385,34	<u>514,16</u> 186,14	9	4	<u>5</u> 2	<u>3,2000</u> 1,3200	<u>0,03</u> 0,01
6 &	290220-3295-1	Полка консольна 200мм 1U	шт	1	<u>328,12</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комутатор)	шт	1	<u>270,67</u> 188,24	<u>32,13</u> 11,63	271	188	<u>32</u> 12	<u>1,6000</u> 0,0825	<u>1,6</u> 0,08
8	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,13	<u>10284,29</u> 7317,50	<u>109,98</u> 29,01	1337	951	<u>14</u> 4	<u>57,6000</u> 0,2258	<u>7,49</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C1545-131-1-53 варіант 1	Розетка RJ45 cat.5e	шт	13	<u>441,11</u> -	-	5734	-	-	-	-
10	KM8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,26	<u>7763,03</u> 3085,02	<u>366,06</u> 75,70	2018	802	<u>95</u> 20	<u>27,2000</u> 0,5520	<u>7,07</u> 0,14
11	KB21-12-2	Прокладання ПВХ мініканалу 40x40мм по стіні	100м	0,2	<u>8120,97</u> 3858,92	<u>2638,46</u> 755,99	1624	772	<u>528</u> 151	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>6,56</u> 1,22
12	KB21-12-2	Прокладання ПВХ мініканалу 40x20 мм по стіні	100м	0,64	<u>8120,97</u> 3858,92	<u>2638,46</u> 755,99	5197	2470	<u>1689</u> 484	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>20,99</u> 3,91
13	KB21-12-2	Прокладання ПВХ мініканалу 20x15 мм по стіні	100м	0,65	<u>8120,97</u> 3858,92	<u>2638,46</u> 755,99	5279	2508	<u>1715</u> 491	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>21,32</u> 3,97
14	& C1530-41-177 варіант 2	ПВХ мініканал 40x40мм	м	20,2	<u>75,23</u> -	-	1520	-	-	-	-
15	& C1530-41-177 варіант 3	ПВХ мініканал 40x20мм	м	64,64	<u>58,40</u> -	-	3775	-	-	-	-
16	& C1530-41-177 варіант 4	ПВХ мініканал 60x100мм	м	65,65	<u>38,51</u> -	-	2528	-	-	-	-
17	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,26	<u>1197,68</u> 963,36	<u>21,42</u> 7,76	311	250	<u>6</u> 2	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>2,08</u> 0,01
18	KM8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,22	<u>4298,45</u> 1926,72	<u>985,57</u> 290,09	22438	10057	<u>5145</u> 1514	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>83,52</u> 11,79
19	& C1545-64-18 варіант 1	Кабель вита пара F/UTP, категорія 5е, негорючий, КПВЕ-ВП	1000м	0,55896	<u>21374,17</u> -	-	11947	-	-	-	-
20	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	13	<u>40,94</u> 40,94	-	532	532	-	<u>0,3400</u> -	<u>4,42</u> -
21	& C1545-35-1-14	Роз'єм RJ-45	шт	1	<u>112,34</u> -	-	112	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					72554	23464	<u>11737</u> 3611		<u>196,37</u> 28,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					72554 37353 27075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					13264 22,3 4262 85818 85818				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					247,57 31337				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування) 257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на автоматика комплексна
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № АК

Кошторисна вартість 86,716 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21902 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,018 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сигналізація пожежних кранів									
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1099,77</u> 406,53	<u>197,13</u> 56,90	1100	407	<u>197</u> 57	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>3,2</u> 0,41
2	КМ8-573-4	ПВХ бокс на 2 модулі	шт	1	<u>670,34</u> 406,53	<u>150,73</u> 41,19	670	407	<u>151</u> 41	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
3	КМ8-532-4	Пульт керування однокноповий Аско "Старт"	шт	2	<u>398,10</u> 246,54	<u>16,75</u> 4,24	796	493	<u>34</u> 8	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>4</u> 0,06
4	КМ11-233-1	Підключення зовнішніх пристроїв жилами перерізом 1,5мм2	100кінц.	0,12	<u>2855,50</u> 2268,29	<u>-</u> -	343	272	<u>-</u> -	<u>17,6000</u> -	<u>2,11</u> -
5	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>382,09</u> 197,23	<u>22,95</u> 5,61	382	197	<u>23</u> 6	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>398,10</u> 246,54	<u>16,75</u> 4,24	796	493	<u>34</u> 8	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>4</u> 0,06
7	KM10-668-4	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	2	<u>209,85</u> 174,69	- -	420	349	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
8	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,04	<u>25529,27</u> 4680,00	<u>13835,57</u> 3620,14	1021	187	<u>553</u> 145	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>1,69</u> 1,2
9	& C186-1-27-4 варіант 3	ПВХ гофротруба діам.15 мм	м	4	<u>14,42</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
10	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,04	<u>4746,80</u> 1926,72	<u>599,85</u> 217,17	190	77	<u>24</u> 9	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>0,64</u> 0,06
11	& C1530-63-34 варіант 3	Кабель з мідними жилами перерізом 1x2x0,8 мм2 J-Y(ST)Y Lg	м	4,08	<u>8,73</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
12	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,92	<u>9643,43</u> 2312,06	<u>4203,26</u> 1153,07	8872	2127	<u>3867</u> 1061	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>17,66</u> 8,66
13	& C157-291-86-1 варіант 2	Кабель огнезащитный 3x2,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,051	<u>67492,71</u> -	- -	3442	-	- -	- -	- -
14	& C157-291-86-1 варіант 1	Кабель огнезащитный 7x1,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,0255	<u>74573,21</u> -	- -	1902	-	- -	- -	- -
15	& C157-291-86-1	Кабель огнезащитный 2x1,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,00204	<u>29820,74</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
16	& C1512-12-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна 100x52x100мм	шт	2	<u>43,80</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
17	C121-782 варіант 1	Метізи	т	0,001	<u>60214,73</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
18	KB46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,04	<u>16863,36</u> 8884,93	<u>7978,43</u> 3006,62	675	355	<u>320</u> 120	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>3,02</u> 1
19	KB46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,03	<u>16239,01</u> 9400,42	<u>221,98</u> 83,61	487	282	<u>7</u> 3	<u>91,0100</u> 0,6783	<u>2,73</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					21399	5646	<u>5210</u> 1458		<u>47,05</u> 11,8
		Разом будівельні роботи, грн.					21399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					10543 7104 3458 5,76 1102 24857				
		Всього по розділу 1					24857				
		Розділ 2. Сигналізація метану									
20	KM11-60-1	Монтаж настінного датчика метану СЗМ-ІР-ДС	комплект	2	<u>1159,07</u> 800,70	<u>235,66</u> 85,32	2318	1601	<u>471</u> 171	<u>6,4000</u> 0,6050	<u>12,8</u> 1,21
21	KM11-60-1	Монтаж настінного датчика метану КСГ-ІР-АС	комплект	1	<u>1159,07</u> 800,70	<u>235,66</u> 85,32	1159	801	<u>236</u> 85	<u>6,4000</u> 0,6050	<u>6,4</u> 0,61
22	KM11-168-1	Монтаж пульта Сигнал 31/8	шт	1	<u>1808,22</u> 975,12	<u>79,55</u> 24,15	1808	975	<u>80</u> 24	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
23	KM10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	2	<u>424,40</u> 394,46	<u>-</u> -	849	789	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
24	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1,15	<u>9643,43</u> 2312,06	<u>4203,26</u> 1153,07	11090	2659	<u>4834</u> 1326	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>22,08</u> 10,82
25	& C1545-66-9-5 варіант 1	Кабель КВВГнг -5х1,0 мм2	м	56,1	<u>28,54</u> -	<u>-</u> -	1601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-66-9-1 варіант 1	Кабель ВВГнг -3х1.0 мм2	м	61,2	<u>18,64</u> -	<u>-</u> -	1141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1512-12-1 варіант 2	Коробка розгалужальна слаботочна	шт	1	<u>160,18</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20126	6825	<u>5621</u> 1606		<u>55,68</u> 12,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					20126 7680 8431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					3851 5,99 1144 23977 23977				
		Розділ 3. Контроль витоку палива									
28	KM8-573-4	Щиток керування ЩКВ-1	шт	1	<u>670,34</u> 406,53	<u>150,73</u> 41,19	670	407	<u>151</u> 41	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
29	KM11-60-1	Монтаж датчика ДПТ-1М	комплект	2	<u>1159,07</u> 800,70	<u>235,66</u> 85,32	2318	1601	<u>471</u> 171	<u>6,4000</u> 0,6050	<u>12,8</u> 1,21
30	KM11-233-1	Підключення зовнішніх пристроїв жилами перерізом 0,5мм ²	100кінц.	0,06	<u>2855,50</u> 2268,29	<u>-</u> -	171	136	<u>-</u> -	<u>17,6000</u> -	<u>1,06</u> -
31	KM10-3-9	Табло світлозвукове "Гном-2"	табло	1	<u>39,45</u> 39,45	<u>-</u> -	39	39	<u>-</u> -	<u>0,3200</u> -	<u>0,32</u> -
32	KM8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,188	<u>25529,27</u> 4680,00	<u>13835,57</u> 3620,14	4800	880	<u>2601</u> 681	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>7,96</u> 5,64
33	& C186-1-27-4 варіант 4	ПВХ гофротруба Пг-15	м	18,8	<u>14,42</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KM8-407-6	Труба сталевая у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,012	<u>9583,08</u> 3155,00	<u>2270,93</u> 1153,42	115	38	<u>27</u> 14	<u>26,2000</u> 9,7670	<u>0,31</u> 0,12
35	& C111-1301-14 варіант 1	Металева труба тонкостінна діам. 20мм	м	1,2	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,2	<u>1197,68</u> 963,36	<u>21,42</u> 7,76	240	193	<u>4</u> 2	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>1,6</u> 0,01
37	& C1530-63-34 варіант 4	Кабель мідний контрольний маслостійкий 5x0,5мм OZ-500	м	20,4	<u>69,42</u> -	<u>-</u> -	1416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,05	<u>9643,43</u> 2312,06	<u>4203,26</u> 1153,07	482	116	<u>210</u> 58	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>0,96</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C1545-66-9-5 варіант 2	Кабель ВВГ нг -2х1,5	м	5,1	<u>17,83</u>	-	91	-	-	-	-
40	C121-782 варіант 1	Метізи	т	0,0005	<u>60214,73</u>	-	30	-	-	-	-
41	C121-782 варіант 2	Метал різний	т	0,0005	<u>65569,59</u>	-	33	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					10694	3410	<u>3464</u>		<u>28,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10694		967		7,74
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3820				
		всього заробітна плата, грн.					4377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2030				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					614				
		Всього будівельні роботи, грн.					12724				

		Всього по розділу 3					12724				
		Розділ 4. Система керування вогнезатримуючими клапанами									
42	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>670,34</u>	<u>150,73</u>	670	407	<u>151</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					406,53	41,19			41	0,2946	0,29
43	KM8-532-4	Пост керування кноповий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	<u>398,10</u>	<u>16,75</u>	1194	740	<u>50</u>	<u>2,0000</u>	<u>6</u>
					246,54	4,24			13	0,0305	0,09
44	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>8120,97</u>	<u>2638,46</u>	812	386	<u>264</u>	<u>32,8000</u>	<u>3,28</u>
					3858,92	755,99			76	6,1138	0,61
45	& C1530-41-177 варіант 4	ПВХ мініканал 60х100мм	м	65,65	<u>38,51</u>	-	2528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,35	<u>4746,80</u>	<u>599,85</u>	6408	2601	<u>810</u>	<u>16,0000</u>	<u>21,6</u>
					1926,72	217,17			293	1,5400	2,08
47	& C157-291-86-1 варіант 1	Кабель огнезащитный 7х1,5 мм ² NHXN FE 180/Е30	1000м	0,1326	<u>74573,21</u>	-	9888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C157-291-86-1	Кабель огнезащитный 2х1,5 мм ² NHXH FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>29820,74</u>	-	152	-	-	-	-
49	C121-782	Метал різний	т	0,02	<u>65569,59</u>	-	1311	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					22963	4134	<u>1275</u>		<u>34,08</u>
									423		3,07
		Разом будівельні роботи, грн.					22963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17554				
		всього заробітна плата, грн.					4557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2196				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					689				
		Всього будівельні роботи, грн.					25159				

		Всього по розділу 4					25159				
		Разом прямі витрати по кошторису					75182	20015	<u>15570</u>		<u>165,02</u>
									4454		35,42
		Разом будівельні роботи, грн.					75182				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39597				
		всього заробітна плата, грн.					24469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3549				
		Всього будівельні роботи, грн.					86716				

		Всього по кошторису					86716				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					219,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28018				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 & 15096-1011-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,00309	<u>14352,83</u>	-	-	44	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису						72702	51293	<u>1896</u> 686		<u>445,51</u> 4,87
	Разом будівельні роботи, грн.						72702				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						19513				
	всього заробітна плата, грн.						51979				
	Загальновиробничі витрати, грн.						23524				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						36,15				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						6901				
	Всього будівельні роботи, грн.						96226				

	Всього по кошторису						96226				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						486,53				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						58880				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на на пусканалагоджувальні роботи системи керування евакууванням
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1,479 тис. грн.
0,00696 тис.люд.год.
1,166 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	<u>794,06</u> 794,06	- -	794	794	- -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
2	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	1	<u>264,69</u> 264,69	- -	265	265	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1059	1059	- -		<u>6,4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1059				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					107				
		Всього будівельні роботи, грн.					1479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1479				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1166				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на автоматика системи пожежогасіння
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № АСПГ.С-1

Кошторисна вартість 11,279 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04914 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,978 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	<u>1186,40</u>	<u>1,34</u>	1186	1089	<u>1</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					1088,83	0,23			-	0,0021	-
2	КМ12-594-7	Монтаж генератора піни, діаметр умовного проходу до 50 мм	10 шт	0,2	<u>3983,56</u>	<u>220,49</u>	797	671	<u>44</u>	<u>27,2000</u>	<u>5,44</u>
					3352,94	30,10			6	0,2484	0,05
3	С111-1735 варіант 1	Порошок вогнегасний ФАКТОР АВС-40	кг	6	<u>66,92</u>	-	402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТ-2Б)	шт	4	<u>245,91</u>	<u>6,45</u>	984	699	<u>26</u>	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
					174,69	1,10			4	0,0101	0,04
5	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (С-07С-12)	шт	1	<u>1198,35</u>	-	1198	1089	-	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					1088,83	-			-	-	-
6	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації (У-07-12/24)	таблo	1	<u>39,45</u>	-	39	39	-	<u>0,3200</u>	<u>0,32</u>
					39,45	-			-	-	-
7	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>245,91</u>	<u>6,45</u>	246	175	<u>6</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					174,69	1,10			1	0,0101	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,14	<u>8120,97</u>	<u>2638,46</u>	1137	540	<u>369</u>	<u>32,8000</u>	<u>4,59</u>
					3858,92	755,99			106	6,1138	0,86
9	& С1530-41-177	Кабельний канал 25х20мм LHD25х20 HD	м	14	<u>37,62</u>	-	527	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,39	<u>4746,80</u>	<u>599,85</u>	1851	751	<u>234</u>	<u>16,0000</u>	<u>6,24</u>
					1926,72	217,17			85	1,5400	0,6
11	& С157-291-4	Дріт зв'язку і сигналізації 1х2х0,8 J-Y(St)Y Lg	1000м	0,02163	<u>5810,34</u>	-	126	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& 15096-1011-2	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 1х2х0,8	1000м	0,00721	<u>14352,83</u>	-	103	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	& 15096-1011-2	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 2х2х0,8	1000м	0,01133	<u>23532,83</u>	-	267	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8863	5053	<u>680</u>		<u>43,79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8863		202		1,56
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3130				
		всього заробітна плата, грн.					5255				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2416				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					723				
		Всього будівельні роботи, грн.					11279				

		Всього по кошторису					11279				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					49,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5978				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на на пусконаладжувальні роботи автоматичної системи пожежогасіння
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № АСПГ.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1,109 тис. грн.
0,00522 тис.люд.год.
0,874 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	794,06 794,06	- -	794	794	- -	4,8000 -	4,8 -
		Разом прямі витрати по кошторису					794	794	- -		4,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					794				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					315				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80				
		Всього будівельні роботи, грн.					1109				

		Всього по кошторису					1109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					874				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на пожежну сигналізацію
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № СПС.С

Кошторисна вартість 86,297 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31211 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,302 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-6	Монтаж приладу ПС приймально-контрольного	шт	1	<u>3042,09</u> 2903,55	<u>2,94</u> 0,50	3042	2904	<u>3</u> 1	<u>25,6000</u> 0,0046	<u>25,6</u> -
2	КМ10-1-10	Монтаж модуля цифрового автодозвона	плата	1	<u>1195,38</u> 986,16	<u>180,99</u> 54,83	1195	986	<u>181</u> 55	<u>8,0000</u> 0,4448	<u>8</u> 0,44
3	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>576,19</u> 558,10	<u>-</u> -	576	558	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
4	КМ11-96-1	Модуль розширення релеєвих виходів	шт	1	<u>194,00</u> 190,45	<u>3,55</u> 1,52	194	190	<u>4</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоопний, світловий у нормальному виконанні	шт	26	<u>442,47</u> 349,38	<u>1,66</u> 0,28	11504	9084	<u>43</u> 7	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>83,2</u> 0,07
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>245,91</u> 174,69	<u>6,45</u> 1,10	492	349	<u>13</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-532-4	Сповіслювач пожежний ручний	шт	4	<u>398,10</u> 246,54	<u>16,75</u> 4,24	1592	986	<u>67</u> 17	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>8</u> 0,12
8	КМ8-148-1	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах	100 м	4,79	<u>4746,80</u> 1926,72	<u>599,85</u> 217,17	22737	9229	<u>2873</u> 1040	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>76,64</u> 7,38
9	КМ8-593-11	Монтаж світильників акумуляторних	100 шт	0,01	<u>21982,04</u> 16667,65	<u>1993,17</u> 678,38	220	167	<u>20</u> 7	<u>131,2000</u> 4,8908	<u>1,31</u> 0,05
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,7	<u>8120,97</u> 3858,92	<u>2638,46</u> 755,99	13806	6560	<u>4485</u> 1285	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>55,76</u> 10,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					55358	31013	<u>7689</u> 2416		<u>268,11</u> 18,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55358 16656 33429 15822 25,52 4873 71180				
		----- Всього по розділу 1					71180				
		Розділ 2. Матеріали									
11	& 15096-1011-2 варіант 3	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 2x1, 5мм2	1000м	0,02244	<u>29822,86</u> -	- -	669	-	- -	- -	- -
12	& 15096-1011-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,45492	<u>14352,83</u> -	- -	6529	-	- -	- -	- -
13	& 15096-1011-2 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 2x2x0,8	1000м	0,01122	<u>23532,83</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
14	& C118-37-1-Щ-1 варіант 2	Кабель-канал електромонтажний LHD 50x20/1 HD	м	70	<u>50,04</u> -	- -	3503	-	- -	- -	- -
15	& C118-37-1-Щ-1 варіант 1	Кабель-канал електромонтажний LHD 25x20 HD	м	100	<u>37,68</u> -	- -	3768	-	- -	- -	- -
16	& C1547-4-9	Світильник аварійного освітлення акумуляторний VT281 CD 1x20W	шт	1	<u>252,97</u> -	- -	253	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1547-4-2 варіант 1	Лампа люмінесцентна 20Вт G13	шт	1	<u>130,68</u>	-	131	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	15117	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					15117				-
		в тому числі:									-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15117				
		Всього будівельні роботи, грн.					15117				

		Всього по розділу 2					15117				
		Разом прямі витрати по кошторису					70475	31013	<u>7689</u>		<u>268,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					70475		2416		18,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31773				
		всього заробітна плата, грн.					33429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15822				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4873				
		Всього будівельні роботи, грн.					86297				

		Всього по кошторису					86297				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					312,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38302				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

на на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації

Захистна споруда (ПРУ)

Основа:

креслення (специфікації) № СПС.С

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

1,109 тис. грн.

0,00522 тис.люд.год.

0,874 тис. грн.

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 січня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	794,06 794,06	- -	794	794	- -	4,8000 -	4,8 -		
		Разом прями витрати по кошторису					794	794	- -		4,8 -		
		Разом будівельні роботи, грн.					794						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					794						
		Загальновиробничі витрати, грн.					315						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,42						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80						
		Всього будівельні роботи, грн.					1109						

		Всього по кошторису					1109						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					874				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на заходи для маломобільних груп населення
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № І.С-1

Кошторисна вартість 126,393 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1381 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,463 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток поліуретанових	100м2	0,0363	<u>14968,60</u>	<u>11,00</u>	543	289	-	<u>59,9800</u>	<u>2,18</u>
					7956,95	9,87			-	0,0777	-
2	& С111-227-4-4	Тактильна поліуретанова плитка ПТ14 300х300	шт	19	<u>191,69</u>	-	3642	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
3	& С111-227-4-4	Поліуретанова плитка ПТ 14 400х400	шт	12	<u>215,15</u>	-	2582	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
4	КБ11-41-2	Улаштування тактильної смуги	100м2	0,156	<u>14968,60</u>	<u>11,00</u>	2335	1241	<u>2</u>	<u>59,9800</u>	<u>9,36</u>
					7956,95	9,87			2	0,0777	0,01
5	& С111-227-4-4	Тактильна поліуретанова плитка ПТ14 300х300	шт	173	<u>191,69</u>	-	33162	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
6	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	1	<u>5231,93</u>	<u>34,94</u>	5232	4731	<u>35</u>	<u>41,7100</u>	<u>41,71</u>
					4730,75	11,88			12	0,0750	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1725-1 варіант 1	Направляючий поручень завширшки 100мм	м	100	<u>99,99</u> -	-	9999	-	-	-	-
8	КБ11-43-1 застосовно	Улаштування контрастного маркування	100м	0,12	<u>1609,55</u> <u>1606,41</u>	<u>3,14</u> <u>2,82</u>	193	193	-	<u>12,8400</u> <u>0,0222</u>	<u>1,54</u> -
9	& C111-1679-1-2Д варіант 3	Контрасна наліпка на сходинку (300x1500)	мп	12	<u>90,06</u> -	-	1081	-	-	-	-
10	ПР10-2019	Встановлення тактильних табличок	100 шт	0,26	<u>1468,46</u> <u>1458,28</u>	<u>3,55</u> <u>1,52</u>	382	379	<u>1</u> -	<u>11,8300</u> <u>0,0126</u>	<u>3,08</u> -
11	241996-20306 варіант 2	Тактильна інформаційна піктограмма	шт	26	<u>127,64</u> -	-	3319	-	-	-	-
12	КБ17-2-4	Установлення поручнів, опорних стійок	10шт	0,7	<u>610,00</u> <u>565,81</u>	-	427	396	-	<u>4,5900</u> -	<u>3,21</u> -
13	C126-1237 варіант 1	Поручень підйомний діам. 30	шт	3	<u>1311,80</u> -	-	3935	-	-	-	-
14	C126-1237 варіант 2	Поручень прямокутний	шт	2	<u>1110,30</u> -	-	2221	-	-	-	-
15	C126-1237 варіант 3	Поручень настінний L=0,7м	шт	2	<u>1462,92</u> -	-	2926	-	-	-	-
16	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3986	<u>29858,29</u> <u>18521,07</u>	<u>56,56</u> <u>50,76</u>	11902	7382	<u>23</u> <u>20</u>	<u>155,6000</u> <u>0,3996</u>	<u>62,02</u> <u>0,16</u>
17	& C111-227-4-4 варіант 3	Попереджувальна тактильна плитка полімерпіщана 330X330x30	шт	48	<u>94,79</u> -	-	4550	-	-	-	-
18	& C111-227-4-4 варіант 4	Напрямна тактильна плитка полімерпіщана 330x330x30	шт	318	<u>94,79</u> -	-	30143	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					118574	14611	<u>61</u> <u>34</u>		<u>123,1</u> <u>0,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					118574				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103902				
		всього заробітна плата, грн.					14645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2818				
		Всього будівельні роботи, грн.					126393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					126393				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					138,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17463				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на монтаж технологічного устаткування
Захистна споруда (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № ТХ.С

Кошторисна вартість 39,749 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13843 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,359 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ28-927-1	Монтаж плити мармітної електричної	шт	1	1920,37	55,22	1920	1488	55	12,8000	12,8
					1488,26	19,38			19	0,1590	0,16
2	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю 500 кг (підйомник)	шт	2	15405,54	9914,37	30811	8348	19829	36,8000	73,6
					4173,86	3283,38			6567	20,8688	41,74
		Разом прямі витрати по кошторису					32731	9836	19884		86,4
									6586		41,9
		Разом будівельні роботи, грн.					32731				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3011				
		всього заробітна плата, грн.					16422				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1937				
		Всього будівельні роботи, грн.					39749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					39749				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					138,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18359				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на мережі електропостачання
Зовнішні мережі електропостачання КЛ-0,4 кВ

Основа:
креслення (специфікації) № ЕП.ВР

Кошторисна вартість 140,168 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39285 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,506 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,006	<u>41607,15</u> 21662,34	<u>19944,81</u> 7193,41	250	130	<u>120</u> 43	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>1,22</u> 0,35
2	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,003	<u>700756,75</u> 1583,34	<u>12590,16</u> 2345,34	2102	5	<u>38</u> 7	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>0,04</u> 0,04
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,432	<u>25452,20</u> 25452,20	- -	10995	10995	- -	<u>261,8000</u> -	<u>113,1</u> -
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,432	<u>15820,08</u> 15820,08	- -	6834	6834	- -	<u>165,2400</u> -	<u>71,38</u> -
5	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,8	<u>9635,19</u> 1156,03	<u>8479,16</u> 3152,36	17343	2081	<u>15262</u> 5674	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>17,28</u> 40,13
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,8	<u>1612,57</u> -	- -	17416	-	- -	- -	- -
7	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина 400х300х200 мм	шт	1	<u>670,34</u> 406,53	<u>150,73</u> 41,19	670	407	<u>151</u> 41	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ22-1-1	А/цем. гильза д=100мм	1000м	0,0042	<u>272861,67</u>	<u>1157,79</u>	1146	213	<u>5</u>	<u>432,0000</u>	<u>1,81</u>
					50824,80	436,11			2	3,5378	0,01
25	КБ8-4-1	Глиняний замок	1 м3	0,15	<u>1625,14</u>	<u>209,48</u>	244	122	<u>31</u>	<u>8,1000</u>	<u>1,22</u>
					813,56	78,94			12	0,6555	0,1
26	КБ8-3-7	Обмазка бітумом	100м2	0,0009	<u>18402,79</u>	-	17	4	-	<u>33,5000</u>	<u>0,03</u>
					4083,32	-			-	-	-
27	КМ8-155-1	Ущільнення клоччям	прохід	3	<u>296,43</u>	-	889	336	-	<u>0,9300</u>	<u>2,79</u>
					111,99	-			-	-	-
		Контур заземлення									
		=====									
28	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,0225	<u>25452,20</u>	-	573	573	-	<u>261,8000</u>	<u>5,89</u>
					25452,20	-			-	-	-
29	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225	<u>14404,08</u>	-	324	324	-	<u>150,4500</u>	<u>3,39</u>
					14404,08	-			-	-	-
30	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,15	<u>7684,22</u>	<u>535,01</u>	1153	405	<u>80</u>	<u>22,4000</u>	<u>3,36</u>
					2697,41	134,72			20	0,9664	0,14
31	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>8526,88</u>	<u>4060,15</u>	2558	405	<u>1218</u>	<u>11,2000</u>	<u>3,36</u>
					1348,70	814,80			244	6,1915	1,86
32	& С1545-400-1-13	Затискач сполучний електрод/смуга оцинкована	шт	3	<u>61,52</u>	-	185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& С1545-400-1-13	Затискач сполучний смуга/смуга оцинкована	шт	1	<u>67,64</u>	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& С111-516-1	Стрічка герметична 10м	шт	4	<u>1130,79</u>	-	4523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					120596	32213	<u>19399</u>		<u>310,11</u>
									6843		48,98
		Разом будівельні роботи, грн.					120596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68984				
		всього заробітна плата, грн.					39056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6450				
		Всього будівельні роботи, грн.					140168				

		Всього по кошторису					140168				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					392,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45506				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на водопровід господарсько-питної (В1)
Зовнішні мережі водопроводу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 335,295 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37328 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,967 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,132	<u>41607,15</u> 21662,34	<u>19944,81</u> 7193,41	5492	2859	<u>2633</u> 950	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>26,91</u> 7,79
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,044	<u>463733,09</u> 3402,87	<u>19070,06</u> 4642,93	20404	150	<u>839</u> 204	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>1,41</u> 1,35
3	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,044	<u>1349175,3</u> 6 1718,31	<u>14033,24</u> 2711,07	59364	76	<u>617</u> 119	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>0,67</u> 0,75
4	КБ27-27-1 к-4	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,044	<u>2803026,9</u> 9 6333,37	<u>50360,64</u> 9381,38	123333	279	<u>2216</u> 413	<u>55,8400</u> 59,3596	<u>2,46</u> 2,61
5	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,23266	<u>28548,49</u> 1501,24	<u>27047,25</u> 7384,55	6642	349	<u>6293</u> 1718	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>3,51</u> 11,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,076	<u>30542,64</u> 30542,64	-	2321	2321	-	<u>314,1600</u>	<u>23,88</u>
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,42285	<u>3639,92</u> 2004,54	<u>1635,38</u> 616,28	1539	848	<u>691</u> 261	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>7,76</u> 2,16
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,687	<u>19440,45</u> 1702,18	-	13356	1169	-	<u>16,3200</u>	<u>11,21</u>
9	КБ11-2-1	Улаштування піщаної підготовки під колодязі та камери	м3	0,73	<u>2397,59</u> 434,54	<u>148,39</u> 48,76	1750	317	<u>108</u> 36	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>2,91</u> 0,29
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2601	<u>14404,08</u> 14404,08	-	3747	3747	-	<u>150,4500</u>	<u>39,13</u>
11	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,20271	<u>8608,94</u> -	<u>8608,94</u> 2409,56	1745	-	<u>1745</u> 488	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 3,58
12	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,3755	<u>18253,51</u> 18253,51	-	6854	6854	-	<u>183,6000</u>	<u>68,94</u>
13	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	65,7125	<u>156,05</u> -	<u>156,05</u> 30,54	10254	-	<u>10254</u> 2007	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 14,72
14	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,155	<u>30203,24</u> 28519,59	<u>1120,66</u> 158,31	4682	4421	<u>174</u> 25	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>37,14</u> 0,19
15	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	156,55	<u>55,45</u> -	-	8681	-	-	-	-
16	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>9799,14</u> 4453,92	<u>5345,22</u> 2029,55	980	445	<u>535</u> 203	<u>35,6000</u> 17,1849	<u>3,56</u> 1,72
17	С113-1103-11Д варіант 1	Трійники з поліетилену діам. 50х1мм	шт	1	<u>427,52</u> -	-	428	-	-	-	-
18	С113-1103-11Д варіант 2	Компресійна муфта з ВР40 для труби 50х3,0	шт	1	<u>212,51</u> -	-	213	-	-	-	-
19	КБ22-35-3	Установлення вентиля	шт	1	<u>385,32</u> 254,06	<u>21,76</u> 8,20	385	254	<u>22</u> 8	<u>2,2400</u> 0,0665	<u>2,24</u> 0,07
20	С118-47 варіант 1	Вентиль латунний, Ру1,0Мпа НР40	шт	1	<u>811,28</u> -	-	811	-	-	-	-
21	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних (упорів для труб)	100м3	0,0115	<u>666446,03</u> 67845,58	<u>11493,76</u> 5696,28	7664	780	<u>132</u> 66	<u>598,1800</u> 41,2362	<u>6,88</u> 0,47
22	КБ22-38-4	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 160 мм	шт	1	<u>1828,15</u> 621,81	<u>862,59</u> 111,63	1828	622	<u>863</u> 112	<u>4,5000</u> 0,9056	<u>4,5</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водопровідний колодязь									
23	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1335	<u>48306,40</u> 15882,79	<u>20302,73</u> 7062,86	6449	2120	<u>2710</u> 943	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>18,92</u> 6,37
24	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1869,22</u> -	-	1869	-	-	-	-
25	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2048,76</u> -	-	2049	-	-	-	-
26	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2734,58</u> -	-	2735	-	-	-	-
27	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1574,86</u> -	-	1575	-	-	-	-
28	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>409,28</u> -	-	409	-	-	-	-
29	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0135	<u>72358,80</u> -	-	977	-	-	-	-
30	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,020228	<u>14172,31</u> 12354,85	<u>1,57</u> 1,41	287	250	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>2,15</u> -
31	С113-753	Люк чавунний для колодязів Л-А15 кН	шт	1	<u>3928,75</u> -	-	3929	-	-	-	-
32	КБ22-8-3	Укладання сталеві гільзи діаметр труб 76 мм	1000м	0,0012	<u>73458,30</u> 52183,38	<u>16059,21</u> 632,98	88	63	<u>19</u> 1	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>0,5</u> 0,01
33	С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	<u>217,42</u> -	-	261	-	-	-	-
34	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	1,24	<u>7875,48</u> 609,22	<u>5,66</u> 1,71	9766	755	<u>7</u> 2	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>6,92</u> 0,02
35	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0177	<u>13120,02</u> 3421,26	-	232	61	-	<u>29,0800</u> -	<u>0,51</u> -
36	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,1007	<u>14035,34</u> 4336,58	-	1413	437	-	<u>36,8600</u> -	<u>3,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ8-4-1	Улаштування глиняного замка	1 м3	1,24	<u>1625,14</u> 813,56	<u>209,48</u> 78,94	2015	1009	<u>260</u> 98	<u>8,1000</u> 0,6555	<u>10,04</u> 0,81
		Разом прямі витрати по кошторису					316527	30186	<u>30118</u> 7654		<u>285,86</u> 55,35
		Разом будівельні роботи, грн.					316527				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256223				
		всього заробітна плата, грн.					37840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6127				
		Всього будівельні роботи, грн.					335295				

		Всього по кошторису					335295				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					373,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43967				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 336,626 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34235 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,175 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,132	<u>41607,15</u> 21662,34	<u>19944,81</u> 7193,41	5492	2859	<u>2633</u> 950	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>26,91</u> 7,79
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,044	<u>463733,09</u> 3402,87	<u>19070,06</u> 4642,93	20404	150	<u>839</u> 204	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>1,41</u> 1,35
3	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,044	<u>1349175,3</u> 6 1718,31	<u>14033,24</u> 2711,07	59364	76	<u>617</u> 119	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>0,67</u> 0,75
4	КБ27-27-1 к-4	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,044	<u>2803026,9</u> 9 6333,37	<u>50360,64</u> 9381,38	123333	279	<u>2216</u> 413	<u>55,8400</u> 59,3596	<u>2,46</u> 2,61
5	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,23266	<u>28548,49</u> 1501,24	<u>27047,25</u> 7384,55	6642	349	<u>6293</u> 1718	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>3,51</u> 11,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,076	<u>30542,64</u> 30542,64	-	2321	2321	-	<u>314,1600</u>	<u>23,88</u>
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,42285	<u>3639,92</u> 2004,54	<u>1635,38</u> 616,28	1539	848	<u>691</u> 261	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>7,76</u> 2,16
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,687	<u>19440,45</u> 1702,18	-	13356	1169	-	<u>16,3200</u>	<u>11,21</u>
9	КБ11-2-1	Улаштування піщаної підготовки під колодязі та камери	м3	0,73	<u>2397,59</u> 434,54	<u>148,39</u> 48,76	1750	317	<u>108</u> 36	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>2,91</u> 0,29
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2601	<u>14404,08</u> 14404,08	-	3747	3747	-	<u>150,4500</u>	<u>39,13</u>
11	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,20271	<u>8608,94</u> -	<u>8608,94</u> 2409,56	1745	-	<u>1745</u> 488	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 3,58
12	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,3755	<u>18253,51</u> 18253,51	-	6854	6854	-	<u>183,6000</u>	<u>68,94</u>
13	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	65,7125	<u>156,05</u> -	<u>156,05</u> 30,54	10254	-	<u>10254</u> 2007	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 14,72
14	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,088	<u>30203,24</u> 28519,59	<u>1120,66</u> 158,31	2658	2510	<u>99</u> 14	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>21,08</u> 0,11
15	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	88,88	<u>87,69</u> -	-	7794	-	-	-	-
16	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,002	<u>78719,92</u> 76845,77	-	157	154	-	<u>645,6000</u>	<u>1,29</u>
17	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	2,16	<u>336,98</u> -	-	728	-	-	-	-
18	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>6641,19</u> 3077,71	<u>3563,48</u> 1353,03	664	308	<u>356</u> 135	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>2,46</u> 1,15
19	С113-1313 варіант 1	Втулка під фланець лита ПЕ 100 SDR 17 DN63	шт	1	<u>699,07</u> -	-	699	-	-	-	-
20	С130-939 варіант 3	Фланець вільний під ПЕ втулку DN63	шт	1	<u>135,31</u> -	-	135	-	-	-	-
21	КБ22-40-1	Приварювання фланців та відводів до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	<u>183,74</u> 72,40	<u>106,11</u> 1,79	367	145	<u>212</u> 4	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>1,02</u> 0,03
22	С130-939 варіант 2	Фланець сталевий приварний діам.50мм	шт	1	<u>841,32</u> -	-	841	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C130-939 варіант 1	Фланець глухий, 1-100-6 Ст.20	шт	1	<u>1035,12</u>	-	1035	-	-	-	-
24	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,00049	<u>243000,61</u>	<u>38697,40</u>	119	25	<u>19</u>	<u>353,8000</u>	<u>0,17</u>
					50225,45	994,52			-	8,0707	-
25	C130-939 варіант 4	Відвід зварної ст. труби 90 град. діам.57х3, 0мм	шт	1	<u>90,80</u>	-	91	-	-	-	-
26	C115-129 варіант 1	Прокладки плоскі еластичні	шт	1	<u>24,21</u>	-	24	-	-	-	-
27	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних (упорів для труби)	100м3	0,023	<u>666446,03</u>	<u>11493,76</u>	15328	1560	<u>264</u>	<u>598,1800</u>	<u>13,76</u>
					67845,58	5696,28			131	41,2362	0,95
28	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів колодязь-гасник КГ	м3	0,49	<u>4001,61</u>	<u>474,13</u>	1961	256	<u>232</u>	<u>4,7800</u>	<u>2,34</u>
					521,88	156,95			77	1,3014	0,64
29	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1335	<u>48306,40</u>	<u>20302,73</u>	6449	2120	<u>2710</u>	<u>141,7600</u>	<u>18,92</u>
					15882,79	7062,86			943	47,7098	6,37
30	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1869,22</u>	-	1869	-	-	-	-
31	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2048,76</u>	-	2049	-	-	-	-
32	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2734,58</u>	-	2735	-	-	-	-
33	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1574,86</u>	-	1575	-	-	-	-
34	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>409,28</u>	-	409	-	-	-	-
35	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0135	<u>72358,80</u>	-	977	-	-	-	-
36	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,020228	<u>14172,31</u>	<u>1,57</u>	287	250	-	<u>106,2600</u>	<u>2,15</u>
					12354,85	1,41			-	0,0111	-
37	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів Л-А15 кН	шт	1	<u>3928,75</u>	-	3929	-	-	-	-
38	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	1,24	<u>7875,48</u>	<u>5,66</u>	9766	755	<u>7</u>	<u>5,5800</u>	<u>6,92</u>
					609,22	1,71			2	0,0139	0,02
		Разом прямі витрати по кошторису					319447	27052	<u>29295</u>		<u>258,9</u>
									7502		54,05
		Разом будівельні роботи, грн.					319447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					263100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					34554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17179				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5621				
		Всього будівельні роботи, грн.					336626				

		Всього по кошторису					336626				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					342,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40175				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на огорожа
Огорожа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 317,308 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51237 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 66,803 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0023	<u>72387,41</u> 4563,38	<u>67824,03</u> 22518,28	166	10	<u>156</u> 52	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,11</u> 0,39
2	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0152	<u>43086,91</u> 1842,25	<u>41244,66</u> 14387,97	655	28	<u>627</u> 219	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,28</u> 1,67
3	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,152	<u>18929,57</u> 18929,57	- -	2877	2877	- -	<u>190,4000</u> -	<u>28,94</u> -
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4,025	<u>156,05</u> -	<u>156,05</u> 30,54	628	-	<u>628</u> 123	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,9
5	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	1,19	<u>51000,06</u> 26334,33	<u>23552,42</u> 7960,99	60690	31338	<u>28027</u> 9474	<u>216,0500</u> 51,7347	<u>257,1</u> 61,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,4	<u>5278,39</u>	-	54895	-	-	-	-
7	C121-384 варіант 1	Стовб профільний 60x40x3	шт	58	<u>344,69</u>	-	19992	-	-	-	-
8	C121-384 варіант 2	Панель (секція) огороження	шт	50	<u>630,14</u>	-	31507	-	-	-	-
9	C111-956 варіант 2	Заглушка пластикова	шт	58	<u>6,61</u>	-	383	-	-	-	-
10	C111-956 варіант 1	Клиновий анкер ST12x150	шт	48	<u>21,00</u>	-	1008	-	-	-	-
11	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,02	<u>177435,89</u>	<u>4550,82</u>	3549	2892	<u>91</u>	<u>1138,2500</u>	<u>22,77</u>
12	C121-384 варіант 3	Стовб профільний 40x40x3	шт	4	<u>308,32</u>	-	1233	-	<u>30</u>	<u>12,2025</u>	<u>0,24</u>
13	C121-384 варіант 4	Панель (секція) огороження (хвіртка)	шт	2	<u>630,14</u>	-	1260	-	-	-	-
14	& C111-950-1-Я	Замок зі стопорною планкою	шт	2	<u>290,87</u>	-	582	-	-	-	-
15	& C111-950-1-Я варіант 1	Зависа	шт	8	<u>167,60</u>	-	1341	-	-	-	-
16	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,965	<u>10101,54</u>	<u>677,80</u>	9748	8560	<u>654</u>	<u>81,2500</u>	<u>78,41</u>
17	C1416-8688 варіант 1	Камни бортовые БР 50.20.8	шт	193	<u>307,37</u>	-	59322	-	<u>222</u>	<u>1,4550</u>	<u>1,4</u>
18	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм Леєрна огорожа	м3	4,8	<u>5423,19</u>	-	26031	-	-	-	-
19	КБ12-17-1	Обгородження перилами	100 м	0,16	<u>2545,13</u>	<u>423,38</u>	407	305	<u>68</u>	<u>16,8000</u>	<u>2,69</u>
20	& C1-111-18-14-1 варіант 1	Леєрна огорожа	мп	16	<u>1905,46</u>	<u>147,29</u>	11250	-	<u>24</u>	<u>1,0396</u>	<u>0,17</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					287524	46010	<u>30251</u>		<u>390,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					287524		10144		66,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					211263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					56154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29784				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10649				
		Всього будівельні роботи, грн.					317308				

		Всього по кошторису					317308				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					512,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66803				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на покриття спортивних майданчиків
Покриття спортивних майданчиків

Основа:
креслення (специфікації) № ГП.АС

Кошторисна вартість 3657,794 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,0856 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 264,717 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,48	<u>41607,15</u>	<u>19944,81</u>	19971	10398	<u>9573</u>	<u>203,9000</u>	<u>97,87</u>
					21662,34	7193,41			3453	59,0153	28,33
2	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,768	<u>3534,72</u>	<u>3205,64</u>	2715	253	<u>2462</u>	<u>3,3100</u>	<u>2,54</u>
					329,08	1118,27			859	8,5540	6,57
3	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	76,8	<u>168,96</u>	<u>168,96</u>	12976	-	<u>12976</u>	-	-
					-	30,54			2345	0,2240	17,2
4	КБ27-65-4	== Покриття ТИП 1 680 м2 == Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,69	<u>273709,77</u>	<u>18295,97</u>	188860	87376	<u>12624</u>	<u>1063,8700</u>	<u>734,07</u>
					126632,45	6559,50			4526	56,6153	39,06
5	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, "Цегла" 200х100мм	м2	711,96	<u>474,12</u>	-	337554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-283 варіант 1	Плитки - Тактильний індикатор типу "рифів зрізаних конусів" та типу "рифів поперевжні" 300x300	м2	10,47	<u>515,56</u> -	- -	5398	-	- -	- -	- -
7	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,7	<u>10101,54</u> 8870,88	<u>677,80</u> 230,53	27274	23951	<u>1830</u> 622	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>219,38</u> 3,93
8	C1416-8688 варіант 2	Камні бордюрі БР 100.20.8	шт	193	<u>400,19</u> -	- -	77237	-	- -	- -	- -
9	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм == Покриття ТИП 2 958 м2 ==	м3	12,96	<u>5423,19</u> -	- -	70285	-	- -	- -	- -
10	КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 10 см	100м2	9,58	<u>22048,92</u> 805,45	<u>2204,60</u> 601,89	211229	7716	<u>21120</u> 5766	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>71,95</u> 38,2
11	ЗБ1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм (30мм)	100 м2	9,58	<u>90732,17</u> 3282,50	<u>278,11</u> 136,48	869214	31446	<u>2664</u> 1307	<u>26,9300</u> 0,9963	<u>257,99</u> 9,54
12	ЗБ1-3-2 к=20	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	100 м2	9,58	<u>178768,59</u> 3876,10	<u>549,36</u> 269,58	1712603	37133	<u>5263</u> 2583	<u>31,8000</u> 1,9680	<u>304,64</u> 18,85
		Разом прямі витрати по кошторису					3535316	198273	<u>68512</u> 21461		<u>1688,44</u> 161,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3535316 3268531 219734 122478 235,48 44983 3657794				

		Всього по кошторису					3657794				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2085,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					264717				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на озелення
Озелення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 110,733 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2559 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,853 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	4,23	<u>16165,51</u> 4261,17	<u>46,84</u> 14,48	68380	18025	<u>198</u> 61	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>177,83</u> 0,44
2	С311-15 варіант 1	Завезення відсутнього родючого ґрунту до 15 км	т	95,7	<u>156,05</u> -	<u>156,05</u> 30,54	14934	-	<u>14934</u> 2923	- 0,2240	- 21,44
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	4,23	<u>3537,52</u> 891,32	- -	14964	3770	- -	<u>8,2400</u> -	<u>34,86</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					98278	21795	<u>15132</u> 2984		<u>212,69</u> 21,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					98278				
							61351				
							24779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12455 21,33 4074 110733				
		----- Всього по кошторису					110733				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					255,9 28853				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)
257-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на малі архітектурні форми
Малі архітектурні форми

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 43,645 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01961 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,298 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0126	<u>47323,92</u> 47323,92	-	596	596	-	<u>476,0000</u> -	<u>6</u> -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0126	<u>15820,08</u> 15820,08	-	199	199	-	<u>165,2400</u> -	<u>2,08</u> -
3	КБ7-53-11	Установлення лавок паркових	100шт	0,04	<u>33932,11</u> 17364,92	<u>2452,63</u> 995,72	1357	695	<u>98</u> 40	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>5,97</u> 0,31
4	С113-2144 варіант 2	Лавка паркова "Інтератлетіка"	шт	4	<u>3615,56</u> -	-	14462	-	-	-	-
5	КБ7-53-11	Установлення урн	100шт	0,02	<u>33932,11</u> 17364,92	<u>2452,63</u> 995,72	679	347	<u>49</u> 20	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>2,99</u> 0,16
6	С113-2144 варіант 1	Урна	шт	2	<u>1660,91</u> -	-	3322	-	-	-	-
7	550101-87 варіант 1	Стійки волейбол/бадмінтон пересувні мобільні	шт	2	<u>10029,97</u> -	-	20060	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	550101-190 варіант 1	Сітка бадмінтонна капронова , яч.80х80 діам.шнура 4,5мм, біла (у комплекті з тросом)	шт	2	950,64	-	1901	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	42576	1837	147 60		17,04 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					42576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40592				
		всього заробітна плата, грн.					1897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1069				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					401				
		Всього будівельні роботи, грн.					43645				

		Всього по кошторису					43645				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2298				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

на придбання устаткування опалення

Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 117,139 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2407-901-3-18 варіант 1	Конвектор ВЕТА з електронним термостатом ЕРНВЕ 05В N=0,5 кВт; (маса=0,00716)	шт	17	6000,00	102000
2	& 2407-901-3-18 варіант 2	Конвектор ВЕТА з електронним термостатом ЕРНВЕ 07В N=0,75 кВт; (маса=0,00716)	шт	2	7000,00	14000
		Разом				116000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1139
		Всього по кошторису				117139

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010
на придбання устаткування вогнезахисту
Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1,555 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-3001-12 варіант 1	Пінний вогнегасник; (маса=0,007) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	4	380,50	1522 33 1555

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
 Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
 Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
 район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012
 на придбання електрообладнання
 Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 467,872 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4001-2	Дизель-генератор JET PE-R44SA; (маса=1,01)	шт	1	330350,00	330350
2	& 1517-2035-1	Пульт керування двомісний "Старт-Стоп" XAL-B213; (маса=0,15)	шт	3	130,58	392
3	& 1503-7001-1	Корпусний контактор Аско-Укрем ПМК12 LE1-D12 (A0040040002); (маса=0,0125) Щит з монтажною панеллю БМ-120-П (800x1200x400) =====	шт	1	886,17	886
4	& 1517-1100-12 варіант 1	Щит з монтажною панеллю (800x1200x400) IP54; (маса=0,0065) В щиті встановлено: =====	шт	2	2732,34	5465
5	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	40,97	82
6	1503-4051 варіант 2	Обмежувач грозової перенапруги 3р ЕПІТЕС М Т12 300/7 (3+0); (маса=0,115)	шт	2	4326,67	8653
7	1517-1363-3	Рубильники головних ланцюгів номінальний струм до 100а. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	164,30	329
8	1501-1371 варіант 1	Трифазний блок АВР RTU ASC; (маса=0,02)	шт	2	8230,00	16460
9	1517-1386-1	Пускач магнітний номінальний струм до 63а, одноблоковий ПМЕ-000,ПМЕ-100,ПМЕ-200,ПАЕ-300,ПАЕ-400 та ін. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	265,76	1595
10	1504-4043 варіант 2	Пускач магнітний 75А FC-4/75А; (маса=0,0136)	шт	4	3268,08	13072

1	2	3	4	5	6	7
11	1504-4043 варіант 1	Пускач магнітний 9А FC-1/9А; (маса=0,0136)	шт	2	1588,60	3177
12	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	16	170,44	2727
13	& 1504-1005-17 варіант 2	Вимикач автоматичний FMC2/3U 63А 3р; (маса=0,00065)	шт	4	1780,28	7121
14	& 1504-1005-17 варіант 3	Вимикач автоматичний FB1-63 20А 3р; (маса=0,00065)	шт	2	261,60	523
15	& 1504-1005-17 варіант 4	Вимикач автоматичний FB1-63 16А 3р; (маса=0,00065)	шт	4	253,20	1013
16	& 1504-1005-17 варіант 5	Вимикач автоматичний FB1-63 6А 3р; (маса=0,00065)	шт	6	227,00	1362
17	1517-1351-1 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	66	43,43	2866
18	& 1504-1005-17 варіант 7	Вимикач автоматичний FB1-63 16А 1р; (маса=0,00065)	шт	40	253,20	10128
19	& 1504-1005-17 варіант 8	Вимикач автоматичний FB1-63 10А 1р; (маса=0,00065)	шт	2	250,00	500
20	& 1504-1005-17 варіант 6	Вимикач автоматичний FB1-63 6А 1р; (маса=0,00065)	шт	24	220,20	5285
21	1517-1428-1	Реле напруги,часу,сигнальні,проміжні та ін., з кількістю контактів від 1 до 4, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	158,21	949
22	& 1503-7038-2	Реле захисного відключення FPR-AC 40А/0,03А 4р.; (маса=0,036)	шт	6	1147,00	6882
23	1517-1460-1	Трансформатори напруги однофазові,дроселі потужністю до 1 кВ.А ОСР-0,7, ТО,ТОП,ОС-0,5,МОМ,МОСК,НОС,ОСО,ТБС,С,ДР та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	75,76	152
24	& 280222-70-254 варіант 1	Трансформатор на DIN рейку TRF 230V/24V; (маса=0,1)	шт	2	884,00	1768
25	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Розчіплювач металевий F/SR024R; (маса=0,0005)	шт	2	917,00	1834
26	15095-1234	Провід напругою 660в перерізом 16мм2 ПВ3; (маса=0,182)	1000м	0,016	23419,63	375

1	2	3	4	5	6	7
27	15095-1244	Провід напругою 660В перерізом 25мм ² ПВЗ; (маса=0,274)	1000м	0,016	34695,69	555
28	& 1517-1525-1-15	PIN шина розподільна 63А 3р E.NEXT PIN; (маса=0,0002)	м	2	457,23	914
29	& 1517-1534-11	Шина 3-фазна 63А 3р; (маса=0,0001)	шт	2	642,80	1286
30	варіант 1 1517-1895	Клема прохідна SV35K, 1x35-4x10мм ² 125А ; (маса=0,0005)	шт	6	160,00	960
31	варіант 1 & 1517-1525-2-16	Шина мідна пер.25x3мм; (маса=0,0001)	м	4	507,75	2031
32	& 1504-1005-52-3	Наконечник трубчатий 16мм ² упаковка; (маса=0,0007)	шт	100	3,13	313
33	варіант 3 & 1504-1005-52-3	Наконечник міднолужний 25мм ² ; (маса=0,0007)	шт	68	25,10	1707
34	варіант 2 1517-1920	Установлення шин ; (маса=0,02)	шт	4	152,61	610
35	варіант 1 & 2405-1372-15	Ізолятор для шин АСКО-УКРЕМ SM35 ; (маса=0,0002)	шт	8	31,00	248
36	варіант 1 & 1504-17059-1	Кабельний ввід e.mg/sand.63 чорний 40740/PDK4040; (маса=0,0009)	шт	4	40,28	161
37	& 15101-10001-1КП	Короб перфорований 40x40мм; (маса=0,001)	м	8	50,10	401
		Щит розподільчий на 24 модулів навісного виконання ЩСА-1 =====				
38	& 1517-1100-12	Щит розподільчий на24 модулів IP54; (маса=0,0065)	шт	1	2732,34	2732
39	варіант 2 1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	111,14	111
40	варіант 1 & 1504-1005-17	Вимикач автоматичний Ін-16А 3р; (маса=0,00065)	шт	1	260,30	260
41	варіант 9 1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	10	43,43	434
42	варіант 1 & 1504-1005-17	Вимикач автоматичний Ін-6А 1р; (маса=0,00065)	шт	10	214,05	2141
	варіант 10					

1	2	3	4	5	6	7
43	& 1517-1525-1-15	PIN шина розподільна 63A 3р E.NEXT PIN; (маса=0,0002)	м	1	457,23	457
44	& 1517-1534-11	Шина нульова на DIN рейку. 15 клем; (маса=0,0001)	шт	2	60,57	121
45	варіант 3 1517-1920 варіант 1	Установлення шин ; (маса=0,02)	шт	3	152,61	458
46	& 1517-1100-12	Щит з монтажною панеллю БМ75+П (500х700х300) IP54 в комплекті; (маса=0,0065)	шт	1	7983,33	7983
47	варіант 5 & 1517-1100-12	Щит з монтажною панеллю БМ53+П (500х500х250) IP54 в комплекті; (маса=0,0065)	шт	1	4190,20	4190
	варіант 6					
		Разом				452019
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15853
		Всього по кошторису				467872

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

на придбання устаткування мереж інтернета

Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 17,078 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1715-10040-1	Телекомунікаційна шафа настінна 600x350x280 CMS UA-MGSWA95G 9U; (маса=0,0192)	шт	1	7673,33	7673
2	& 1602-30006-30 варіант 1	Комутатор TL-CL1226P 24порта; (маса=0,00054)	шт	1	8699,00	8699
3	& 1602-30006-29 варіант 1	Блок 10", 4 роз'єм 16А, з індикатором; (маса=0,00054)	шт	1	540,40	540
		Разом				16912
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				166
		Всього по кошторису				17078

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
 Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
 Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
 район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

на придбання устаткування автоматики комплексної

Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 43,706 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Сигналізація пожежних кранів						
1	1517-2042 варіант 1	Щит керування пожежними кранами ЩУПК в комплекті; (маса=0,035)	шт	1	3350,68	3351
2	& 1504-1005- 17	Вимикач силовий FSD3 1P 10A; (маса=0,00065)	шт	1	153,40	153
3	варіант 1 & 1504-12025- 1	Бокс ПВХ на 2 модулі IP40; (маса=0,0015)	шт	1	106,14	106
4	варіант 1 & 290220- 12592-3	Пост одномісний Аско "Старт" XAL-B103; (маса=0,0002)	шт	2	98,33	197
5	варіант 1 & 15011-4041- 1	Датчик магнітно-контактний 24В; (маса=0,001)	шт	2	1655,00	3310
		Разом по розділу 1				7117
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				92
		Всього по розділу 1				7209
Розділ 2. Сигналізація метану						
6	& 1517-2032-1	Пульт контролю датчиків загазованості на 8 датчиків з акумуляторною батареєю 12в Сигнал 31/8; (маса=0,006)	шт	1	10083,33	10083

1	2	3	4	5	6	7
7	& 15011-4041-2 варіант 3	Датчик метану "Лелека-1" СЗМ-ИР-ДС; (маса=0,001)	шт	3	1590,00	4770
8	& 15011-4041-2 варіант 4	Датчик метану "Лелека-2" КСГ-ИР-АС; (маса=0,001)	шт	1	1716,00	1716
9	& 1504-19052-1 варіант 2	Сигналізатор світлозвуковий з надписом "Увага ! Всім залишити приміщення! Аварійний віті газу Викличте службу 04" "Эльф1"; (маса=0,01)	шт	2	990,00	1980
		Разом по розділу 2				18549
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				188
		Всього по розділу 2				18737
		Розділ 3. Сигналізація витоку палива				
10	1517-2042 варіант 2	Щит витоку палива ШКВ-1; (маса=0,035)	шт	1	3350,68	3351
11	& 15011-4041-2 варіант 2	Датчик витоку палива з розеткою ДПТ-1М; (маса=0,001)	шт	2	2500,00	5000
12	& 1504-19052-1 варіант 1	Сигналізатор світлозвуковий "Гном 2"; (маса=0,01)	шт	1	910,00	910
		Разом по розділу 3				9261
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				116
		Всього по розділу 3				9377
		Розділ 4. Щит керування вогнезатримуючими клапанами				
13	& 1517-1100-13 варіант 1	Силовий щит управління ЩУОК (BW-5.6, 5.2,2) в комплекті; (маса=0,0065)	шт	1	4980,83	4981
14	& 1517-2032-2	Пульт управління 2-х кнопочний ВОРР2-2; (маса=0,006)	шт	3	1055,00	3165
		Разом по розділу 4				8146
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				237

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 4				8383
		Разом				43073
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				633
		Всього по кошторису				43706

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
 Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
 Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
 район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019
 на придбання устаткування системи керування евакуюванням
 Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 71,903 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30006 варіант 1	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗН-120-200 ; (маса=0,0035)	шт	1	25730,00	25730
2	1602-30006 варіант 2	Блок керування інформацією БКІ-02М; (маса=0,0035)	шт	1	9150,00	9150
3	8401-151 варіант 1	Гучномовець настінний 6АС100ПНм; (маса=0,0005)	шт	29	511,32	14828
4	1507-2021 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий IP54, 100дБ, 12В, Іа=0,06А; (маса=0,007)	шт	2	694,00	1388
5	1507-2021 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий з написом "ВИХІД" У-07-12/24 (Сержант); (маса=0,007)	шт	6	740,00	4440
6	1507-2021 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий з написом "ПОЖЕЖА" У-07-12/24 (Сержант); (маса=0,007)	шт	19	820,00	15580
		Разом				71116
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				787
		Всього по кошторису				71903

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
 Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
 Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
 район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022
 на придбання устаткування автоматичної системи пожежогасіння
 Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № АСПГ.С відомості тощо
 Кошторисна вартість 17,029 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30046-52 варіант 1	Прилад ПУІЗ "Тірас-1"; (маса=0,01)	шт	1	6366,00	6366
2	& 1602-30046-37-12 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-3о; (маса=0,003)	шт	2	3786,67	7573
3	& 1602-30007-31-Ю варіант 1	Сповіслювач тепловий СПТ-2Б; (маса=0,0005)	шт	5	168,00	840
4	& 1504-18009-23 варіант 1	Сповіслювач магнітоконтактний SSM-03М; (маса=0,0004)	шт	1	185,00	185
5	& 1602-30045-49-А варіант 2	Світлозвуковий оповіслювач з написом "Порошок! Виходь" С-07С-12; (маса=0,001)	шт	1	970,00	970
6	& 1602-30045-49-А варіант 1	Світлозвуковий оповіслювач з написом "Порошок! Не виходь" У-07С-12/24; (маса=0,001)	шт	1	930,00	930
		Разом				16864
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				165
		Всього по кошторису				17029

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
 Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
 Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
 район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

на придбання устаткування пожежної сигналізації

Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № СПС.С відомості тощо
 Кошторисна вартість 19,671 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30046-240 варіант 1	Прилад приймально-контрольний "Тирас-16"; (маса=0,03)	шт	1	3073,00	3073
2	& 1602-50091-145 варіант 1	Джерело б/п живлення 12В,3А/г; (маса=0,005)	шт	1	2123,00	2123
3	& 1602-30046-149	Модуль автодозвону МЦА-GSM; (маса=0,003)	шт	1	1869,00	1869
4	& 1602-30046-161 варіант 2	Релейний модуль на 8 релейних виходів M-OUT8R; (маса=0,0005)	шт	1	3290,00	3290
5	& 1511-3002-12 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В 18А/ч; (маса=0,005)	шт	2	1850,00	3700
6	& 1602-30007-176 варіант 1	Сповісвач димовий СПД-3; (маса=0,000026)	шт	29	123,33	3577
7	& 1602-50126-19 варіант 1	Сповісвач тепловий СПТ-2Б; (маса=0,0005)	шт	3	289,00	867
8	& 1602-30063-47	Сповісвач пожежний ручний СПР-Тирас; (маса=0,002)	шт	5	191,00	955
		Разом				19454

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				217
		Всього по кошторису				19671

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
 Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
 Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
 район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029
 на придбання технологічного устаткування
 Захистна споруда (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 2424,046 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування монтоване						
1	& 2406-9006-1	Мармит електричний підлоговий (1145x780x1300) КИЙ-В 2Б-1145; (маса=0,093)	шт	1	29490,00	29490
2	560110-194 варіант 1	Підйомник вертикальний ; (маса=0,078)	шт	2	12635,00	25270
		Разом по розділу 1				54760
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1495
		Всього по розділу 1				56255
Розділ 2. Устаткування що не монтується						
3	& 1902-7037-1-17 варіант 1	Вогнегасник ВП-5; (маса=0,001)	шт	2	448,00	896
4	& 1902-7037-1-17 варіант 2	Вогнегасник ВВК-2; (маса=0,001)	шт	2	725,00	1450
5	560110-28 варіант 1	Стілець м'який; (маса=0,005)	шт	324	3010,55	975418
6	560110-28 варіант 2	Стіл письмовий; (маса=0,011)	шт	12	4864,00	58368

1	2	3	4	5	6	7
7	560110-28 варіант 3	Парта двомісна (500x1200x750); (маса=0,011)	шт	104	3864,00	401856
8	560110-28 варіант 4	Парта одномісна (500x600x750); (маса=0,011)	шт	97	2864,00	277808
9	560110-116 варіант 1	Шафа металева 800x400x1700; (маса=0,04)	шт	9	12464,00	112176
10	241996-11039 варіант 1	Вішало настінне з гачками; (маса=0)	шт	2	436,00	872
11	550101-144 варіант 1	Лави 400x1000x380; (маса=0)	шт	10	4866,57	48666
12	& 241996- 19013-7-15 варіант 1	Кушетка медична 1900x550x530(h); (маса=0,021)	шт	1	5610,00	5610
13	& 280222-900- 5-1 варіант 1	Ліжко дитяче двоярусне 688x1456x1356; (маса=0,125)	шт	25	7645,00	191125
14	560110-28 варіант 5	Стілаж 500x1500x2000(h) ; (маса=0,022)	шт	1	6564,50	6565
15	560110-28 варіант 6	Подтоварник 450x1000x230; (маса=0,01)	шт	2	402,00	804
16	560110-28 варіант 10	Стіл металевий 600x1200x850 СП-2, КИЙ-В; (маса=0,011)	шт	6	3375,60	20254
17	& 170311- 2049-1 варіант 1	Ваги порціонні 355x310x55 CAS SW-2; (маса=0,000475)	шт	2	658,00	1316
18	560110-28 варіант 9	Стілаж для зберегання посуду 500x1400x1700(h) ; (маса=0,022)	шт	1	5176,00	5176
19	560110-28 варіант 8	Стілець кухоний; (маса=0,005)	шт	2	843,00	1686
20	241996-14016 варіант 1	Полиця настінна для інвентарю; (маса=0)	шт	1	557,71	558
21	2406-6001 варіант 1	Кип'ятильник Hendi; (маса=0,025)	шт	1	1848,52	1849
22	& 1704-50259- 2 варіант 1	Кабінка напольна пластикова для вбиральні (1200x850x2000); (маса=0,003)	комплект	13	15124,00	196612
23	2203-2064 варіант 1	Піддон металевий з решіткою (1000x1200x315); (маса=0,157)	шт	1	10680,00	10680
		Разом по розділу 2				2319745
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				31587

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього по розділу 2 Разом	грн.	2351332	0,007	16459 2367791 2374505
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	2351332	0,007	33082 16459 2407587 16459 2424046

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу
 Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району
 Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський
 район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд.1А (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02
 на придбання устаткування мереж електропостачання
 Зовнішні мережі електропостачання КЛ-0,4 кВ

Основа: креслення (специфікації) № ЕП.С відомості тощо
 Кошторисна вартість 11,930 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8377-3-1	Щит розподільчий BW (600x600x300) =====	шт	1	1563,35	1563
2	варіант 1 & 1517-2108-150	Щит розподільчий накладного виконання 600x600x300мм; (маса=0,003)	шт	1	838,13	838
	варіант 1	Панель монтажна 600x600мм ; (маса=0,2)				
3	1517-1351-3	В щиті встановлено: =====	шт	1	170,44	170
4	& 1504-1005-18	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	297,00	297
5	1517-1477-2	Автоматичний вимикач FB2-63 3р; (маса=0,00065)	шт	1	139,28	139
6	& 1701-8037-132	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, багатоблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	4392,00	4392
7	варіант 1 1517-1379-1	Лічильник 3ф.електронний 5(100)А MTX 3R30.DH. 4L1-CD04; (маса=0,0035)	шт	1	40,97	41
		Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1504-15241-2 варіант 1	Обмежувач грозової перенапруги ЕПІТЕК М Т12 300/7; (маса=0,00049) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	4230,00	4230 11670 260 11930

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	16391,47	117,75			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2335,22	140,72			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1583,29	136,34			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2400,3	191,02			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	22710,28				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	554,80729	435,26			
11	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,504	536,31			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,27837	565,58			
13	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	4,344	22,87			
14	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,04266	13,83			
15	КБМ207-121	Бульдозери при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, потужність 303 кВт [410 к.с.]	маш. год	1,0863	3175,04			
16	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	64,54322	821,38			
17	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,09082	17,96			
18	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш. год	1,872214	678,51			
19	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	220,27716	694,94			
20	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,0088	55,13			
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	5,63115	419,23			
22	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,04266	52,26			
23	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	106,6618	361,63			
24	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	50,78814	425,86			
25	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,64032	909,03			
26	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	30,60965	698,76			
27	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,2175	903,65			
28	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	406,1331	647,28			
29	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	53,02437	157,11			
30	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	7,84658	102,73			
31	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	64,06493	130,10			
32	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	3,89008	139,07			
33	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	148,73029	44,50			
34	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7068,25	156,05			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,5612				
36	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	55,64101				
37	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	33,5967				
38	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	123,336416				
39	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	149,23804				
40	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	51,27857				
41	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	20,4				
42	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	99,14988				
43	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,5812				
44	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0010578				
45	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	62,3437				
46	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,336				
47	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	4,548				
48	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	45,75285				
49	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	7,1799				
50	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	15,334598				
51	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	1,8788				
52	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	17,229412				
53	КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	40,50552				
54	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	5,63115				
55	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	5,60448				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
56	+С1555-108 варіант 1	Дренажна полімерна мембрана типу Delta-MS 20	м2	707,85	154,54	149,60	1,91	3,03
57	+С1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	252	142,96	139,69	0,47	2,80
58	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	740,025	48,51	47,49	0,07	0,95
59	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	2,55	34131,59	32250,00	1212,34	669,25
60	С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,015	23190,00	21522,95	1212,34	454,71
61	С1550-44	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit СР 41	кг	232,89	355,95	347,94	1,03	6,98
62	+К581121- А003 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	260	2769,00	1972,51	742,20	54,29
63	+К581121- А005 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100	шт	159	1217,47	904,00	289,60	23,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+K581121-A006 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	114	1462,70	1072,48	361,54	28,68
65	+K581121-A012 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	283	936,62	705,15	213,10	18,37
66	+K581121-A013 варіант 1	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 из бетона марки 100(Ф12)	шт	221	1128,83	839,87	266,83	22,13
67	+K581121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	263	2283,64	1645,55	593,31	44,78
68	+&C123-199-19-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	44,31	4091,79	4000,00	11,56	80,23
69	+C123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металеві 2000х900	м2	3,6	8675,92	8468,03	37,77	170,12
70	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,006372	105270,38	102574,63	631,62	2064,13
71	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,000133	51883,89	50090,15	776,41	1017,33
72	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0011915	138562,77	135151,01	694,84	2716,92
73	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00279	7635,50	7253,26	232,52	149,72
74	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,03249	9585,40	8912,30	485,15	187,95
75	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,367683	8787,30	8561,88	53,12	172,30
76	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,053575	2552,38	1500,00	1002,33	50,05
77	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,03	208,63	203,76	0,78	4,09
78	C142-10-2	Вода	м3	105,04307	77,99	77,99	-	-
79	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	4,99	1048,44	1026,05	1,83	20,56
80	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	3,35897	30068,70	28947,92	531,20	589,58
81	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,84664	30068,70	28947,92	531,20	589,58
82	+C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02611	30068,70	28947,92	531,20	589,58
83	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,89295	31453,13	30305,20	531,20	616,73
84	+C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,82242	30487,87	29358,87	531,20	597,80
85	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,036	29918,55	28299,51	1032,40	586,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,0001224	613072,11	600425,11	625,98	12021,02
87	+C111-1720 варіант 1	Геотекстиль щільністю 140м2. товщ. 1.8 мм	м2	3659,7	34,41	33,30	0,44	0,67
88	+C111-1720 варіант 2	Геотекстиль щільністю 210м2. товщ. 2.1 мм	м2	1829,85	39,51	38,30	0,44	0,77
89	+C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	4080	24,21	22,73	1,01	0,47
90	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,101951	9066,42	7876,30	1012,35	177,77
91	C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	86,829	1591,03	1167,25	392,58	31,20
92	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	257,4	48,61	46,56	1,10	0,95
93	C111-223	Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,0033	285731,94	279016,76	1112,59	5602,59
94	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0009982	104161,44	101523,43	595,63	2042,38
95	+C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,2456	77858,34	75219,12	1112,59	1526,63
96	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	27,848	38,00	35,65	1,60	0,75
97	+&C111-1624-3	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	141,17	134,06	129,83	1,60	2,63
98	+&C121-251-3 варіант 3	Двері захистно-герметичні ДУ-1-7	шт	4	63968,40	63436,00	56,21	476,19
99	+&C121-251-3	Двері протипожежні ДМП EI30 20-9 B2	шт	6	11909,87	11765,00	56,21	88,66
100	+&C121-251-3 варіант 1	Двері протипожежні ДМП EI60 20-10 B1	шт	1	16937,29	16755,00	56,21	126,08
101	+&C121-251-3 варіант 2	Двері протипожежні ДМП EI60 20-9 B2	шт	1	19658,55	19456,00	56,21	146,34
102	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	3876	441,69	432,00	1,03	8,66
103	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,04071	69270,10	67380,66	531,20	1358,24
104	+C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,03256	86806,75	85394,07	766,48	646,20
105	C111-2017-5	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Ceresit CC 92	кг	54,11	281,35	274,78	1,05	5,52
106	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001628	4952,61	4370,35	485,15	97,11
107	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,076207	4043,63	3479,19	485,15	79,29
108	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,269208	8193,65	7547,84	485,15	160,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,071402	7854,46	7215,30	485,15	154,01
110	C111-1608	Дрантя	кг	0,83743	17,60	15,60	1,65	0,35
111	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0373978	45769,90	44341,25	531,20	897,45
112	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0239966	39627,23	38319,03	531,20	777,00
113	+C147-26-4	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 4 мм	100кг	3,42	3324,50	3206,19	53,12	65,19
114	+&C111-153-Д	Дюбелі фасадні пластмасові	шт	5199	3,42	3,34	0,01	0,07
115	+&C111-138-4	Дюбель 10*150	шт	171	8,69	7,90	0,62	0,17
116	+&C114-4-У-П	Екструдований пінополістірол t=50мм	м2	2435,8224	218,91	213,68	0,94	4,29
117	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	38,06	175,78	171,28	1,05	3,45
118	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0010832	105179,91	102410,32	707,24	2062,35
119	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0513354	52321,41	50588,26	707,24	1025,91
120	C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,016008	58251,16	56401,74	707,24	1142,18
121	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000056	95030,44	92459,86	707,24	1863,34
122	C111-1517	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50	т	0,028748	55448,00	53653,54	707,24	1087,22
123	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0120836	51568,74	49850,35	707,24	1011,15
124	C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,00135	57319,81	55488,65	707,24	1123,92
125	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0006699	158526,89	154155,58	1262,94	3108,37
126	+C121-590	Захисні решітки	т	0,05776	30980,14	30000,00	749,52	230,62
127	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,986792	2297,25	968,35	1283,86	45,04
128	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,05064	674,62	644,38	17,01	13,23
129	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0002708	225024,40	219985,57	626,59	4412,24
130	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000812	30176,23	29309,16	275,38	591,69
131	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	5,2806	67,59	60,40	5,86	1,33
132	C1113-72	Кислота соляна технічна	т	0,08302	4489,50	2847,86	1553,61	88,03
133	C113-742	Кільця гумові для азбестоцементних муфт САМ	кг	0,574	452,15	442,41	0,87	8,87
134	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	845,91	9,66	8,42	1,05	0,19
135	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,493396	2297,25	968,35	1283,86	45,04
136	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	20,657	95,57	92,65	1,05	1,87
137	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	0,4732	38,10	37,09	0,26	0,75
138	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000264	115831,42	112547,87	1012,35	2271,20
139	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0002888	88053,58	85064,10	1262,94	1726,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,12825	2925,37	2303,33	564,68	57,36
141	+&K585821-Г009-1	Лотки збірні з/б марки ЛПФ 3000х500х450	шт	2	7978,38	7408,43	413,51	156,44
142	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,2015	30130,93	28527,78	1012,35	590,80
143	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,152414	20399,19	18986,86	1012,35	399,98
144	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,3763472	45227,78	43208,33	1132,63	886,82
145	+С1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	1122	328,35	320,00	1,91	6,44
146	С113-703	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 150 мм, зовнішній діаметр муфт 219 мм	шт	2,366	88,27	83,28	3,26	1,73
147	С1545-159	Очіс льняний	т	0,07722	38132,36	36580,53	804,14	747,69
148	+K584211-2002	Панелі перекриття з/б марки ПК36.10	шт	4	4542,91	3392,50	1061,33	89,08
149	варіант 1 +K584211-2001	Панелі перекриття з/б марки ПТП 24.12	шт	14	3415,70	2122,00	1226,73	66,97
150	варіант 1 +K584211-2001	Панелі перекриття з/б марки ПТП 30.15	шт	4	3727,82	2428,00	1226,73	73,09
151	варіант 2 +K584211-4736	Панелі перекриття індивідуального виготовлення	шт	88	10679,10	9560,00	909,71	209,39
152	варіант 1 +С111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,2175	260,11	254,89	0,12	5,10
153	+K582821-576	Перемички з/б марки ЗПБ13-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	35	396,47	350,00	38,70	7,77
154	+K582821-578	Перемички з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	67	397,23	343,00	46,44	7,79
155	+K582821-580	Перемички з/б марки ЗПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	446,95	384,00	54,19	8,76
156	+K582821-628	Перемички з/б марки 5ПБ27-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	1348,19	1151,00	170,75	26,44
157	+&C1415-8340-1	Піддон AISI 304 1150х600	шт	2	2363,89	2301,00	16,54	46,35
158	+&C121-251-35	Піна монтажна	л	7,11	352,64	350,00	0,01	2,63
159	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	23,62417	1612,57	579,80	1001,15	31,62
160	+&C111-2001-12	Пластикові хрестики для укладання плитки	шт	397	0,15	0,10	0,05	-
161	варіант 1 K589421-1369	Плити парпетні для громадських будівель серія 1.238-1 вип.3 марки ПП6.6-2	шт	40	218,45	190,49	23,68	4,28
162	+K585821-Л001	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4	шт	43	490,83	437,50	43,71	9,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	+K585821-Л002	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-11.9 серія 1.243.1-4	шт	5	741,88	637,17	90,16	14,55
164	+&C1113-294-12	Плитка керамічна	м2	94,6774	387,60	380,00	-	7,60
165	+C111-283 варіант 2	Плитка керамічна шорстка 30x30см	м2	46,41	406,02	390,00	8,06	7,96
166	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0012	49584,18	47917,10	694,84	972,24
167	+&C111-852-1	Покриття ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП-2,5	м2	69	90,59	86,25	2,56	1,78
168	+&C111-852-2	Покриття ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП-4	м2	67,8	199,81	193,33	2,56	3,92
169	+C111-1720 варіант 4	Поліетиленова плівка ПДВ108 товщ.200 мкм	м2	1122	11,06	10,40	0,44	0,22
170	+C111-1720 варіант 5	Поліетиленова плівка товщ.200 мкм	м2	66	11,06	10,40	0,44	0,22
171	+C111-856 варіант 1	Поліетиленова плівка	м2	1607,914	24,10	21,86	1,77	0,47
172	+C111-2007-6	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині приміщень Ceresit CF 95	кг	214,972	520,51	509,25	1,05	10,21
173	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,083655	4730,80	3800,00	838,04	92,76
174	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	12,39772	83,09	62,86	18,60	1,63
175	C111-1112 варіант 1	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 5 мм	т	0,5103	43319,04	42465,37	531,20	322,47
176	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	12,08	3625,70	1456,58	2098,03	71,09
177	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1164	3839,74	1666,42	2098,03	75,29
178	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	35,93721	4277,14	2095,24	2098,03	83,87
179	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	91,74237	4626,68	2437,93	2098,03	90,72
180	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	3,542	4061,88	1884,21	2098,03	79,64
181	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	10,20153	4263,68	2082,05	2098,03	83,60
182	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	19,9485	4404,89	2220,49	2098,03	86,37
183	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,04332	4481,45	2295,55	2098,03	87,87
184	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	36,993066	4179,63	1999,65	2098,03	81,95
185	+C1425-11706-1	Розчин на білому декоративному цементі, марка М150	м3	1,6604	6837,09	4605,00	2098,03	134,06
186	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0001625	74641,13	71914,64	1262,94	1463,55
187	C1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	3861	20,72	19,85	0,46	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	+C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	3861	16,41	15,63	0,46	0,32
189	+&C118-4-1	Рубероїд	м2	572	186,89	183,00	0,23	3,66
190	+C111-856	Рубероїд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	5,28	30,91	28,53	1,77	0,61
191	C111-1757	Рядно	м2	217,3195	86,66	84,66	0,30	1,70
192	+C111-2007-3	Самовирівнювальне поліуретанове покриття Ceresit CF 92	кг	3937,55215	360,21	352,10	1,05	7,06
193	+C1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	1122	80,93	76,67	2,67	1,59
194	+C111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	803,957	137,16	132,93	1,54	2,69
195	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	789,11457	360,96	353,30	0,58	7,08
196	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,09	11372,70	10027,10	1122,61	222,99
197	C1110-169 варіант 1	Скоба С-1	т	0,0987	44241,98	42843,29	531,20	867,49
198	+C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,00005324	62653,67	61566,88	620,39	466,40
199	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	40,6	5060,42	2672,44	2288,76	99,22
200	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,383	5423,19	3028,09	2288,76	106,34
201	+C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	105,357	5657,51	3257,82	2288,76	110,93
202	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	77,73114	5140,07	2750,52	2288,76	100,79
203	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	40,8408	5310,99	2918,09	2288,76	104,14
204	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,54526	5551,86	3154,24	2288,76	108,86
205	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,9308	5449,28	3053,67	2288,76	106,85
206	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	6,4148	5891,97	3487,68	2288,76	115,53
207	+C1424-11635	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,00606	6295,49	3883,29	2288,76	123,44
208	+K589111-18	Східці з/б марки ЛС15 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	48	473,82	389,40	75,13	9,29
209	C113-672	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 150 мм	м	7,056	260,19	239,67	15,42	5,10
210	C1530-4	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 110 мм	10м	0,5	980,45	945,55	15,68	19,22
211	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	4,28	184,61	178,49	2,50	3,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00004936	125252,60	121443,52	1353,15	2455,93
213	C111-1656-1	Фарби силікатні для внутрішніх робіт	т	0,7316311	171717,70	167238,10	1112,59	3367,01
214	+&C111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	328,51	0,62	0,60	0,01	0,01
215	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0000497	33998,25	32700,00	631,62	666,63
216	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0559086	63684,54	61740,98	694,84	1248,72
217	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0181536	64275,59	62320,44	694,84	1260,31
218	+C1422-11063	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	16,932	9456,72	7166,66	2104,63	185,43
219	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0051759	59306,01	58333,33	531,20	441,48
220	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000162	57935,29	56104,46	694,84	1135,99
221	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,16156	1900,43	659,55	1203,62	37,26
222	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,96534	2133,55	968,35	1123,37	41,83
223	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,48267	1926,95	765,80	1123,37	37,78
224	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	5,363	1814,09	655,15	1123,37	35,57
225	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	65,21503	623,62	600,26	11,13	12,23
226	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,18	862,05	829,24	15,91	16,90
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
227	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1155,9712	5,754	5,754		
228	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	14,4714	163,15	163,15		
229	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0168	115,36	115,36		
230	C1999-9009	Дрова	м3	2,448	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	60,8	127,04			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,05	140,87			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	6	191,01			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	67,85				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,38	354,68			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,38	716,48			
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,57	6,39			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00095	56717,17	54910,23	694,84	1112,10
14	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	19	47,01	45,63	0,46	0,92

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на вентиляцію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1629,11	113,91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,18	124,91			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	173,19	190,96			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1818,48				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,51057	435,26			
11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00321	565,58			
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,0272	365,88			
13	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,34	934,88			
14	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,33063	13,83			
15	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,31488	5,07			
16	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,31488	152,53			
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,33063	52,26			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,30478	698,76			
19	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,40064	693,09			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,6	6,39			
21	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,41686	185,43			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,35716	44,50			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
23	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00642				
24	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	95,727576				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
25	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,05232177	556974,94	544973,43	1080,43	10921,08
26	С130-1103	Блочки	шт	12	11,41	11,04	0,15	0,22
27	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0322	83164,50	80907,84	625,98	1630,68
28	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0919348	105270,38	102574,63	631,62	2064,13
29	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00192	9585,40	8912,30	485,15	187,95
30	+С130-120 варіант 5	Вентилятор електроручний ERV-4 L=1950 м3/год, Р=250 Па, з електродвигуном 1000 об/хв 0,37 кВт (ВЕНТС)	шт	4	51038,46	50000,00	37,71	1000,75
31	+С130-120 варіант 3	Вентилятори каналний ВКМ 150Б L=340 м3/год, Р=100 Па, 2515 об/хв 0,075 кВт (ВЕНТС)	шт	1	7178,46	7000,00	37,71	140,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+С130-120 варіант 2	Вентилятори каналний ВКПФ 4Д 500*250 L=1300 м3/год, Р=130 Па, 1270 об/хв 0,57 кВт (БЕНТС)	шт	1	19863,01	19435,83	37,71	389,47
33	+С130-120 варіант 4	Вентилятори каналний ВКПФ 4Д 500*300 L=2000 м3/год, Р=200 Па, 1300 об/хв 0,855 кВт (БЕНТС)	шт	1	28598,46	28000,00	37,71	560,75
34	+С130-120 варіант 1	Вентилятори каналний ВКПФ 4Д 600*350 L=3555 м3/год, Р=390 Па, 1300 об/хв 2,46 кВт (БЕНТС)	шт	1	41858,46	41000,00	37,71	820,75
35	+С130-120 варіант 6	Вентилятори каналний ВКПФ 4Е 500*300 L=2000 м3/год, Р=100 Па, 1230 об/хв 0,71 кВт (БЕНТС)	шт	1	28598,46	28000,00	37,71	560,75
36	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	55,16732	208,63	203,76	0,78	4,09
37	+С121-226 варіант 6	Витратомір відсікач К-ВВ-3	шт	4	8584,23	8500,00	20,33	63,90
38	+С130-382 варіант 8	Вогнезатримуючий клапан КП-1-0-Н-1000х500-2-ПВП230Т- СН-0	шт	1	979,68	950,00	10,47	19,21
39	+С130-382 варіант 4	Вогнезатримуючий клапан КП-1-0-Н-600х300-2-ПВП230Т- СН-0	шт	1	979,68	950,00	10,47	19,21
40	+С130-382 варіант 7	Вогнезатримуючий клапан КП-1-0-Н-600х400-2-ПВП230Т- СН-0	шт	1	979,68	950,00	10,47	19,21
41	С142-10-2	Вода	м3	2,016	77,99	77,99	-	-
42	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0044	9066,42	7876,30	1012,35	177,77
43	+С121-226 варіант 1	Гнучкі вставки ВВГ 150 (БЕНТС)	шт	6	1685,38	1652,50	20,33	12,55
44	+С121-226 варіант 2	Гнучкі вставки ВВГ 500*300 (БЕНТС)	шт	4	2035,48	2000,00	20,33	15,15
45	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001926	104161,44	101523,43	595,63	2042,38
46	+С121-772	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстостішової сталі, без отворів та складальнозварювальних операцій	т	0,378	66201,68	64942,38	766,48	492,82
47	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0020301	105179,91	102410,32	707,24	2062,35
48	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0024	52321,41	50588,26	707,24	1025,91
49	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,000268	50984,24	49277,31	707,24	999,69
50	+С113-2301 варіант 3	Клапан надлишкового тиску КИД -425*425	шт	6	7752,17	7600,00	0,17	152,00
51	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,0234	243,82	238,03	1,01	4,78
52	+&С111-829- 21 варіант 2	Комплект віброізоляторів КІВ-3	шт	4	1751,26	1700,00	16,92	34,34
53	+С121-226 варіант 5	Контрфланець FOT-ERV-4,0-ZS	шт	4	624,98	600,00	20,33	4,65
54	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	21	24,08	22,92	0,69	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0004601	115831,42	112547,87	1012,35	2271,20
56	+C121-226 варіант 3	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-A-ZS	шт	4	1179,11	1150,00	20,33	8,78
57	+C121-226 варіант 4	М'який з'єднувач COM-100-ERV-4-B-ZS	шт	4	1582,11	1550,00	20,33	11,78
58	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0212674	73047,38	70482,45	1132,63	1432,30
59	+&C188888- 54-8-П варіант 1	Мінераловатний утеплювач K-flex AIR AD METAL20 на фольгованій основі, б=20мм	м2	60,5	185,01	180,00	1,38	3,63
60	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	182,29	860,63	838,90	4,85	16,88
61	+C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	24,19	887,80	866,02	4,37	17,41
62	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	322,04	915,65	892,85	4,85	17,95
63	+&C188888- 20-4 варіант 23	Повітрозабірна решітка 3070Н-1 400*700	шт	1	1020,01	1000,00	0,01	20,00
64	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00043	29700,21	28947,92	531,20	221,09
65	+C113-2301 варіант 1	Противибуховий пристрій K-UZS-1	шт	5	25500,17	25000,00	0,17	500,00
66	+C113-2301 варіант 6	Противибуховий пристрій K-MZS	шт	3	25500,17	25000,00	0,17	500,00
67	+&C111-829- 21 варіант 1	Рама монтажна K-RM-4,0	шт	4	7667,26	7500,00	16,92	150,34
68	+C130-382 варіант 2	Регулюючий клапан КР 200*200	шт	14	979,68	950,00	10,47	19,21
69	+C130-382 варіант 3	Регулюючий клапан КР 250*250	шт	2	979,68	950,00	10,47	19,21
70	+C130-382 варіант 1	Регулюючий клапан КР150*200	шт	1	928,68	900,00	10,47	18,21
71	+C130-382 варіант 5	Регулюючий клапан КР150*250	шт	1	928,68	900,00	10,47	18,21
72	+C130-382 варіант 6	Регулюючий клапан КР200*250	шт	12	928,68	900,00	10,47	18,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	+&C188888-20-4 варіант 22	Решітка вентиляційна МВ 121с	шт	8	528,37	518,00	0,01	10,36
74	+&C188888-20-3 варіант 1	Решітка витяжна регулююча ОРГ 200x150 мм	шт	4	398,83	391,00	0,01	7,82
75	+&C188888-20-4 варіант 15	Решітка витяжна регулююча ОРГ 200x150 мм	шт	14	528,37	518,00	0,01	10,36
76	+&C188888-20-4 варіант 45	Решітка витяжна регулююча ОРГ 200x200 мм	шт	3	332,53	326,00	0,01	6,52
77	+&C188888-20-4 варіант 28	Решітка витяжна регулююча ОРГ 250x200 мм	шт	64	528,37	518,00	0,01	10,36
78	+&C188888-20-4 варіант 18	Решітка витяжна регулююча ОРГ 300x150 мм	шт	2	528,37	518,00	0,01	10,36
79	+&C188888-20-4 варіант 19	Решітка витяжна регулююча ОРГ 400x300 мм	шт	9	528,37	518,00	0,01	10,36
80	+&C188888-20-4 варіант 65	Решітка дверна МВ 350с	шт	6	440,65	432,00	0,01	8,64
81	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0003	4277,14	2095,24	2098,03	83,87
82	+&C113-72-14Ф варіант 1	Труба сталева електрозварювальна діам. 429x9.0 мм	м	8	6715,18	6662,00	3,19	49,99
83	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,9	90,47	88,67	1,13	0,67
84	+C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,000963	138704,86	134722,22	1262,94	2719,70
85	+C113-2301 варіант 4	Фільтр ФяРБ	шт	7	1020,17	1000,00	0,17	20,00
86	+C113-2301 варіант 7	Фільтр касетний G4 ФК 500*300	шт	1	3570,17	3500,00	0,17	70,00
87	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,058	889377,53	871162,34	776,41	17438,78
88	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0033	64275,59	62320,44	694,84	1260,31
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
89	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0072	5,754	5,754		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,9573	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на придбання устаткування вентиляції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-	-			
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-	-			
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-			
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	-				
		Середній розряд робіт	розряд	-				
		IV. <u>Устаткування</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	15061-16017 варіант 1	Клапан повітряний під електропривід ВРК 500х300	шт	1	2977,09	2949,15	1,39	26,55

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на сантехнічне обладнання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	208,1	118,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,85	125,69			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	20,68	191,07			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	238,63				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,285	435,26			
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,95	361,63			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,08	698,76			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,076	157,11			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,001306	194471,14	189545,39	1112,59	3813,16
15	+&C1630-1240-2-Р варіант 1	Бойлер Ariston Andris V=80л; N=1,5кВт	шт	1	8578,93	8385,83	24,89	168,21
16	+&C1630-1240-2-Р варіант 2	Бойлер Ariston SG1 100V V=100л N=1,5 кВт	шт	1	9766,39	9550,00	24,89	191,50
17	C142-10-2	Вода	м3	15	77,99	77,99	-	-
18	+C113-2155 варіант 1	Водозабірний крани діам. 25 мм	шт	3	263,11	257,80	0,15	5,16
19	+&C130-634-1 варіант 1	Воронка сталева 50х50	шт	3	1262,91	1234,00	4,15	24,76
20	+&C130-110-1	Гнучке підключення, діаметр 15 мм довжина 0,5 м	шт	13	112,23	108,60	1,43	2,20
21	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	6	22,24	21,68	0,12	0,44
22	C111-1608	Дрантя	кг	0,719	17,60	15,60	1,65	0,35
23	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00148	85645,42	83271,26	694,84	1679,32
24	+&C130-10-1	Ємність пластикова Євро Пласт 1000л	шт	1	5738,72	5600,00	26,20	112,52
25	+&C130-10-1 варіант 1	Ємність пластикова Ємність Slim, 2000л	шт	1	14901,72	14583,33	26,20	292,19
26	C111-1631	Замазка захисна	кг	6,6	168,75	164,18	1,26	3,31
27	+C130-615 варіант 2	Змішувачі для душу	комплект	1	2541,08	2488,59	2,66	49,83
28	+C130-615 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	7	3753,49	3677,23	2,66	73,60
29	+C130-901 варіант 2	Інсталяція для підвісного унітазу Volle Master з підвісним унітазом Kolo Idol	шт	2	13863,05	13573,41	17,82	271,82
30	C111-311	Каболка	т	0,00273	155550,01	151497,68	1002,33	3050,00
31	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0012	154446,06	150064,56	1353,15	3028,35
32	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000271	25258,14	23392,72	1370,16	495,26
33	+&C130-644-В2 варіант 1	Мийка сталева малірована на два відділення з випуском діам 40 з пластиковим пляшковим сифоном із змішувачем СМ-М-УКСМ і прокладкою	комплект	3	5950,22	5819,96	13,59	116,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000087	567361,69	555453,61	783,34	11124,74
35	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,427	95,74	92,71	1,15	1,88
36	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000513	38132,36	36580,53	804,14	747,69
37	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,2	316,77	309,78	0,78	6,21
38	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00252	49584,18	47917,10	694,84	972,24
39	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00003	2234,50	2181,73	8,96	43,81
40	+&C113-1989-1	Прокладка з м'якої гуми	шт	13	1,40	1,20	0,17	0,03
41	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,312	112,99	109,99	0,78	2,22
42	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,004	4277,14	2095,24	2098,03	83,87
43	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	60	177,98	173,45	1,04	3,49
44	C1545-248	Скоби будівельні	кг	30	44,01	42,39	0,76	0,86
45	+&C130-634-1	Трап з боковим випуском та металевою решіткою діам.50	шт	3	1262,91	1234,00	4,15	24,76
46	+&C130-636-1	Трап з боковим випуском та металевою решіткою діам.100	шт	2	1581,96	1542,00	8,94	31,02
47	+C130-646	Умивальник для інвалідів МІО 65 з пласмасовим сифоном та випуском	комплект	2	1107,92	1070,33	15,87	21,72
48	+C130-646	Умивальник керамічний напівкруглий, з пласмасовим сифоном та випуском	комплект	5	1107,92	1070,33	15,87	21,72
49	+C130-901	Унітаз Дачний	шт	2	3663,05	3573,41	17,82	71,82
50	+C130-901	Унітаз-компакт тарілчастий з косим випуском	шт	11	3663,05	3573,41	17,82	71,82
51	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000078	61348,42	59032,92	1112,59	1202,91
52	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0022	17039,37	15867,22	838,04	334,11
53	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000045	162769,93	158883,52	694,84	3191,57
54	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00125	157892,49	154101,72	694,84	3095,93

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на водопровід господарсько-питної (В1)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	237,16	123,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,51	119,58			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	25,87	190,92			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	276,54				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,40322	435,26			
11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00252	565,58			
12	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,14868	13,83			
13	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	9,4546	186,87			
14	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,14868	52,26			
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1032	361,63			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0824	698,76			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,636	44,50			
18	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	6,254	17,13			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,788				
20	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00336				
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,964				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
22	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000076	136557,69	115336,98	18543,11	2677,60
23	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000094	194471,14	189545,39	1112,59	3813,16
24	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00016	59139,67	57203,66	776,41	1159,60
25	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000025	20350,50	18909,05	1042,42	399,03
26	С1630-214	Вентилі прохідні муфтові латунні 15БЗр для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	407,02	398,19	0,85	7,98
27	С142-10-2	Вода	м3	1,9152	77,99	77,99	-	-
28	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000756	104161,44	101523,43	595,63	2042,38
29	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00016	47390,42	45930,00	531,20	929,22
30	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00084	56636,85	54819,08	707,24	1110,53
31	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,001596	158526,89	154155,58	1262,94	3108,37
32	С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	3,64	8,53	8,30	0,06	0,17
33	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	1,44	9,33	9,07	0,08	0,18
34	С1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	1,68	14,18	13,73	0,17	0,28
35	С1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	0,05	16,96	16,41	0,22	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	1,82	22,83	21,98	0,40	0,45
37	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	0,72	27,55	26,54	0,47	0,54
38	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,84	41,89	40,12	0,95	0,82
39	C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	0,03	52,44	50,22	1,19	1,03
40	+&C113-2442-1	Ізоляція для труб "К-flex" діам. 15мм , товщиною 30 мм	м	20	72,84	71,40	0,01	1,43
41	+&C113-2442-2	Ізоляція для труб "К-flex" діам. 20мм , товщиною 30 мм	м	18	97,11	95,20	0,01	1,90
42	+&C113-2442-3	Ізоляція для труб "К-flex" діам. 25мм , товщиною 30 мм	м	40	106,94	104,83	0,01	2,10
43	+&C113-2442-4	Ізоляція для труб "К-flex" діам. 32мм , товщиною 30 мм	м	20	122,10	119,70	0,01	2,39
44	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,1368	67,59	60,40	5,86	1,33
45	+C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	262,43	257,00	0,28	5,15
46	+C1630-538 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	270,48	264,76	0,42	5,30
47	C1630-539 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	4	555,82	543,66	1,26	10,90
48	+C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	1751,52	1715,59	1,59	34,34
49	+&C1630-1432-1-12 варіант 1	Кран кульковий, діаметр 15 мм	шт	30	245,30	240,00	0,49	4,81
50	+&C1630-1432-1-12 варіант 3	Кран кульковий, діаметр 20 мм	шт	5	273,86	268,00	0,49	5,37
51	+&C1630-1432-1-12 варіант 4	Кран кульковий, діаметр 25 мм	шт	4	292,22	286,00	0,49	5,73
52	+&C1630-1432-1-12 варіант 2	Кран кульковий, діаметр 32 мм	шт	7	327,92	321,00	0,49	6,43
53	+&C1630-1432-1-12 варіант 5	Кран кульковий, діаметр 40мм	шт	1	355,46	348,00	0,49	6,97
54	+&C1630-1432-2	Кран кульовий різьбовий з латуні для води , діаметр 15 мм	шт	1	86,78	84,59	0,49	1,70
55	C130-471	Крани регулювальні триходові КРТПп-15 латунні, діаметр 15 мм	шт	1	148,80	145,56	0,32	2,92
56	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000126	115831,42	112547,87	1012,35	2271,20
57	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,208	128,32	125,71	0,09	2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,144	135,82	133,01	0,15	2,66
59	C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,196	225,29	220,38	0,49	4,42
60	C1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,005	472,97	462,80	0,90	9,27
61	+&C1630-982-1	Лічильник холодної води Sensus Residiajet d=15мм	шт	1	2243,92	2194,17	5,75	44,00
62	C1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення ДМ	комплект	1	239,94	233,37	1,87	4,70
63	+C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	30	162,35	159,00	0,17	3,18
64	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	5	87,51	85,62	0,17	1,72
65	+C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	173,04	169,48	0,17	3,39
66	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	7	356,13	348,98	0,17	6,98
67	C113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	448,79	439,82	0,17	8,80
68	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	30	80,75	79,00	0,17	1,58
69	+C113-1809 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	5	191,93	188,00	0,17	3,76
70	+C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	171,04	167,52	0,17	3,35
71	+C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	7	225,66	221,07	0,17	4,42
72	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	562,09	550,90	0,17	11,02
73	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,048	95,74	92,71	1,15	1,88
74	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000048	38132,36	36580,53	804,14	747,69
75	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,104	31,62	30,97	0,03	0,62
76	C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,072	44,76	43,82	0,06	0,88
77	C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,112	72,66	71,07	0,17	1,42
78	C1530-159	Перехід, діаметр 50x32 мм	10шт	0,004	128,49	125,71	0,26	2,52
79	+&C113-616-21-B47 варіант 1	Поплавковий кран діам.25мм	шт.	1	418,67	410,11	0,35	8,21
80	+&C113-616-21-B47 варіант 2	Поплавковий кран діам.32мм	шт.	2	421,04	412,43	0,35	8,26
81	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	6228,36	6078,54	27,70	122,12
82	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	14,56	49,69	48,45	0,27	0,97
83	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	5,76	59,08	57,58	0,34	1,16
84	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	6,72	128,51	125,15	0,84	2,52
85	C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	0,18	203,06	198,14	0,94	3,98
86	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,598	61,40	60,10	0,10	1,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,414	100,50	98,35	0,18	1,97
88	C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,392	309,12	302,41	0,65	6,06
89	C1530-169	Трійник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,008	465,75	455,55	1,07	9,13
90	C113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x2,2 мм	м	23,374	40,05	39,09	0,17	0,79
91	C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25x2,3 мм	м	16,722	59,18	57,74	0,28	1,16
92	+C113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40x3,7 мм	м	26,152	149,65	146,00	0,72	2,93
93	C113-1677	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50x3мм	м	0,946	236,64	230,88	1,12	4,64
94	+C113-40	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 33,5 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	40	197,10	194,17	1,46	1,47
95	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0001176	125252,60	121443,52	1353,15	2455,93
96	+C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	1463,80	1418,74	16,36	28,70
97	+C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	13	26,83	26,13	0,17	0,53
98	+C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	9	28,12	27,40	0,17	0,55
99	+C113-1881	Хомут із шурупом діам. 33x2,8 мм	шт	20	31,21	30,43	0,17	0,61
100	+C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	14	29,91	29,15	0,17	0,59
101	+C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	1	33,25	32,43	0,17	0,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
102	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0038	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на гаряче водопостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	104,7	124,22			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,67	118,91			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	11,76	191,11			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	125,13				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,239	435,26			
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	6,601	186,87			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0245	361,63			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0175	698,76			
14	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	2,66	17,13			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,38				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
16	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000035	20350,50	18909,05	1042,42	399,03
17	C142-10-2	Вода	м ³	0,1645	77,99	77,99	-	-
18	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	3,5	8,53	8,30	0,06	0,17
19	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	2,45	22,83	21,98	0,40	0,45
20	+&C114-56-1-9-2	Ізоляція K-flex E=20 мм, діаметр 15 мм	м	20,4	25,12	22,89	1,74	0,49
21	варіант 1 +&C114-56-1-9-2	Ізоляція K-flex E=30 мм, діаметр 20 мм	м	10,2	29,24	26,93	1,74	0,57
22	варіант 2 +&C1630-1432-1-12	Кран кульковий, діаметр 15 мм	шт	13	245,30	240,00	0,49	4,81
23	варіант 1 +&C1630-1432-1-12	Кран кульковий, діаметр 20 мм	шт	2	273,86	268,00	0,49	5,37
24	варіант 3 C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,2	128,32	125,71	0,09	2,52
25	+C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	13	162,35	159,00	0,17	3,18
26	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	87,51	85,62	0,17	1,72
27	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	13	80,75	79,00	0,17	1,58
28	+C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	191,93	188,00	0,17	3,76
29	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	1,61	44,75	43,82	0,05	0,88
30	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,1	31,62	30,97	0,03	0,62
31	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	19,6	49,69	48,45	0,27	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,575	61,40	60,10	0,10	1,20
33	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	22,475	35,17	34,31	0,17	0,69
34	+C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	8,99	33,07	32,25	0,17	0,65
35	+C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	12	26,83	26,13	0,17	0,53
36	+C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	5	28,12	27,40	0,17	0,55

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	134,78	122,76			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	67,2	123,27			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	31,84	149,96			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	20,45	190,90			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	254,27				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,0247	435,26			
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	1,6974	186,87			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2076	361,63			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	16,17	716,48			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,15512	698,76			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,96	44,50			
16	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	1,12	17,13			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
17	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	0,44				
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,612				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
19	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	77847,17	74636,53	1684,22	1526,42
20	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	102503,20	99962,13	531,20	2009,87
21	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00008	194471,14	189545,39	1112,59	3813,16
22	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002	105270,38	102574,63	631,62	2064,13
23	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,011314	51883,89	50090,15	776,41	1017,33
24	С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0027	48968,12	47231,55	776,41	960,16
25	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000054	20350,50	18909,05	1042,42	399,03
26	+С113-2301	Вентиляційний клапан HL 900NECO DN110	шт	1	1618,79	1586,88	0,17	31,74
	варіант 5							
27	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,48	208,63	203,76	0,78	4,09
28	+С113-1719	Відведення 135 діам.110 мм	шт	8	121,10	118,40	0,33	2,37
	варіант 5							
29	+С113-1719	Відведення 135 діам.50 мм	шт	9	105,80	103,40	0,33	2,07
	варіант 4							
30	+С113-1719	Відведення 90 діам.110 мм	шт	1	114,98	112,40	0,33	2,25
	варіант 3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+C113-1719 варіант 2	Відведення 90 діам.50 мм	шт	5	85,46	83,45	0,33	1,68
32	+C113-1719 варіант 1	Відведення 90 діам.63 мм	шт	2	88,36	86,30	0,33	1,73
33	C142-10-2	Вода	м3	1,6115	77,99	77,99	-	-
34	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	17,964	289,74	283,39	0,67	5,68
35	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	29,94	1048,44	1026,05	1,83	20,56
36	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	22,24	21,68	0,12	0,44
37	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,01298	69270,10	67380,66	531,20	1358,24
38	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00078	4952,61	4370,35	485,15	97,11
39	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00224	56636,85	54819,08	707,24	1110,53
40	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	235	48,80	48,80	-	-
41	C1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	0,45	32,07	31,09	0,35	0,63
42	C1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	0,27	80,88	77,63	1,66	1,59
43	+C1630-1093 варіант 1	Каналізаційна установка Multilift MDG.12.3.2	шт	1	20801,30	20391,00	2,43	407,87
44	+C113-2301 варіант 9	Клапан зворотній для каналізації Capricorn діам. 50 мм	шт	1	1072,88	1051,67	0,17	21,04
45	C111-1708	Ключчя просочене	кг	1,8	73,20	70,63	1,13	1,44
46	+&C111-1613-23 варіант 1	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2.2 пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном двох вогнегасників ВП-6, з датчиком положення БУПК в комплекті для одного пожежного крана д.50, 800х600х250 мм	шт	2	22418,95	21973,35	6,01	439,59
47	C1530-180	Кутник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,045	798,83	781,58	1,59	15,66
48	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049	16845,69	15382,75	1132,63	330,31
49	C1530-154	Муфта, діаметр 63 мм	10шт	0,144	335,24	327,96	0,71	6,57
50	+&C130-508-1 варіант 2	Насос CM 3-3 Grundfos	шт	1	19264,95	18866,67	20,54	377,74
51	+&C130-508-1 варіант 3	Насос SCALA2-3-45 Grundfos	шт	1	20263,70	19845,83	20,54	397,33
52	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02	95,74	92,71	1,15	1,88
53	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00002	38132,36	36580,53	804,14	747,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	+&C111-147-13-13 варіант 1	Перехід (редукція) 110/50	шт	2	64,22	62,90	0,06	1,26
55	C1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,036	234,69	229,58	0,51	4,60
56	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,018	49584,18	47917,10	694,84	972,24
57	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,41	112,99	109,99	0,78	2,22
58	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	3438,76	3354,11	17,22	67,43
59	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	6228,36	6078,54	27,70	122,12
60	C1541-65	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,003	10088,24	9847,01	43,42	197,81
61	+&C1630-973-5-М варіант 1	Прочищення діаметром 110мм	шт	1	207,33	200,00	3,26	4,07
62	+&C130-918-5 варіант 1	Прочищення, діаметр 50 мм	шт	3	195,38	186,00	5,55	3,83
63	+C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	97,95	95,70	0,33	1,92
64	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	3839,74	1666,42	2098,03	75,29
65	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	40	177,98	173,45	1,04	3,49
66	+&C130-508-1	Ручний мембранний насос "Grundfos" для відкачки каналізаційних стоків	шт	1	13980,67	13686,00	20,54	274,13
67	C1630-139	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	1,62	273,62	266,77	1,48	5,37
68	+&C113-1288-5 варіант 3	Трійник ЕКОPLASTIK 110х110мм	шт	13	75,99	74,00	0,50	1,49
69	+&C113-1288-5 варіант 2	Трійник ЕКОPLASTIK 110х50мм	шт	2	68,85	67,00	0,50	1,35
70	+&C113-1288-5 варіант 1	Трійник ЕКОPLASTIK 50х50мм	шт	5	58,04	56,40	0,50	1,14
71	+&C113-1288-5 варіант 6	Трійник ЕКОPLASTIK косий 110х110мм	шт	5	63,44	61,70	0,50	1,24
72	+&C113-1288-5 варіант 5	Трійник ЕКОPLASTIK косий 110х50мм	шт	2	105,77	103,20	0,50	2,07
73	+&C113-1288-5 варіант 4	Трійник ЕКОPLASTIK косий 50х50мм	шт	5	60,69	59,00	0,50	1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	C1530-170	Трійник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,072	698,96	683,29	1,96	13,71
75	+C113-1678	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х5, 8 мм	м	8,514	87,83	84,28	1,83	1,72
76	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	17,964	71,89	70,23	0,25	1,41
77	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	29,94	172,85	169,13	0,33	3,39
78	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	2	207,69	202,43	1,19	4,07
79	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	254,42	248,00	1,43	4,99
80	+C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	1	522,77	509,77	2,75	10,25
81	+C130-970	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 125 мм	шт	1	661,22	644,51	3,74	12,97
82	+C130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 150 мм	шт	2	922,01	899,34	4,59	18,08
83	+C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	15	60,52	59,16	0,17	1,19
84	+C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	13	33,25	32,43	0,17	0,65
85	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000026	33998,25	32700,00	631,62	666,63
86	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00064	17039,37	15867,22	838,04	334,11
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
87	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0044	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
на електрообладнання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	11,27	119,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1148,48	121,78			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	280,56	133,23			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	135,26	191,04			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1575,57				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	99,7737	598,18			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	36,7098	354,68			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0214	435,26			
13	КБМ233-285	Верстат трубоарізний	маш. год	0,036	210,02			
14	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,056	211,88			
15	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,9188	81,81			
16	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,71104	55,13			
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,6197	367,50			
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	36,1848	716,48			
19	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	7,23968	1849,69			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	10,1754	6,39			
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,2	6,53			
22	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,78	5,34			
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	81,99665	44,50			
24	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	2,96	121,67			
25	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,088	133,91			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,2424				
27	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	32,46544				
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0592				
29	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,75952				
30	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,115				
31	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	118,1157				
32	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	2,9106				
33	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,408				
34	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	32,2036				
35	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	3,9188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
36	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,102	232,01	227,24	0,22	4,55
37	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000815	105270,38	102574,63	631,62	2064,13
38	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00095	138562,77	135151,01	694,84	2716,92
39	+&2405-1372-15 варіант 2	Відгалужувач Т-подібний DPT 100x100мм горизонтальний	шт	2	12,38	12,00	0,14	0,24
40	+&2405-1372-15 варіант 1	Відгалужувач Т-подібний DPT 50x100мм горизонтальний	шт	2	12,38	12,00	0,14	0,24
41	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00007	483285,11	472656,25	1152,68	9476,18
42	+290902-224 варіант 2	Вимикач для зовнішньої проводки Іп-16А	шт	2	112,23	110,00	0,03	2,20
43	+&C111-196-B1 варіант 1	Вогнестійка пожежна піна	шт	4	185,05	180,00	1,42	3,63
44	C142-10-3	Вода технічна	т	0,00808	77,99	77,99	-	-
45	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,2257	51,21	50,13	0,08	1,00
46	C1545-21	Втулка В28	100шт	1,40944	86,37	84,56	0,12	1,69
47	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,048	238,56	232,98	0,90	4,68
48	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,013	661,19	646,64	1,59	12,96
49	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0014688	56717,17	54910,23	694,84	1112,10
50	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,056024	9066,42	7876,30	1012,35	177,77
51	+&15101-22001-24	Гофротруба винипластовая діам.20мм	м	185	5,58	5,43	0,04	0,11
52	+&C111-801-1 варіант 2	Дріт мідний 1x25мм2 без ізоляції Мг-25	м	2	186,93	166,00	17,26	3,67
53	+&C111-801-1 варіант 1	Дріт мідний ПВЗнг 1x6мм2 з ізоляцією	м	190	53,51	35,20	17,26	1,05
54	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,005367	54484,03	52722,50	693,22	1068,31
55	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	17,4455	766,04	750,40	0,62	15,02
56	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,000055	100656,11	97987,62	694,84	1973,65
57	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,062	1730,12	1695,37	0,83	33,92
58	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	8,1191	1728,08	1693,58	0,62	33,88
59	+C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0026664	78529,70	76282,66	707,24	1539,80
60	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0109827	56636,85	54819,08	707,24	1110,53
61	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0001536	158526,89	154155,58	1262,94	3108,37
62	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,18704	125,74	123,08	0,19	2,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+&15093-35023-88 варіант 1	Кабель FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер.3х1,5мм2	1000м	0,0408	26304,83	25692,00	97,05	515,78
64	+&15093-35023-88 варіант 3	Кабель FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер.3х2.5мм2	1000м	0,0459	26304,83	25692,00	97,05	515,78
65	+&15093-35023-88 варіант 2	Кабель FLAME-X950(N) НХН FE180/E30 пер.5х2.5мм2	1000м	0,00204	26304,83	25692,00	97,05	515,78
66	+&15095-1214-17 варіант 4	Кабель перерізом 3х1.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0357	31877,67	31200,00	52,62	625,05
67	+&15095-1214-17 варіант 3	Кабель перерізом 3х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	1,2444	39741,87	38910,00	52,62	779,25
68	+&15095-1214-17 варіант 5	Кабель перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,0918	64150,47	62840,00	52,62	1257,85
69	+&15095-1214-17 варіант 2	Кабель перерізом 5х1.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,2142	56500,47	55340,00	52,62	1107,85
70	+&15095-1214-17 варіант 1	Кабель перерізом 5х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1173	53766,87	52660,00	52,62	1054,25
71	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,13736	67,59	60,40	5,86	1,33
72	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,37	492,32	481,62	1,05	9,65
73	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,0062	73,20	70,63	1,13	1,44
74	С1545-70	Кнопка К227	100шт	15,6564	28,92	27,97	0,38	0,57
75	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,0245	59,09	57,83	0,10	1,16
76	+&2405-11331-68-Т варіант 1	Консоль кронштейна DW 100	шт	290	210,51	206,00	0,38	4,13
77	+С113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,0336	477,07	466,04	1,68	9,35
78	+&2405-1372-15 варіант 7	Коробка розвернувальна для відкритої проводки 100х100мм ір-44	шт	17	12,38	12,00	0,14	0,24
79	2405-1365 варіант 1	Коробки розгалужувальні ІР-54 100х100	шт	1	36,04	35,19	0,14	0,71
80	+&2405-1372-15 варіант 4	Кришка DPT на відгалуджувач Т-подібний горизонтальний осн.100	шт	2	12,38	12,00	0,14	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	+&2405-1372-15 варіант 3	Кришка відгалужувача Т-подібний DPT 50мм горизонтальна	шт	2	12,38	12,00	0,14	0,24
82	+&15101-22001-58 варіант 4	Кришка для лотка металева 100x50(100)мм	м	68	130,87	128,00	0,30	2,57
83	+&15101-22001-58 варіант 5	Кришка для лотка металева 50x50мм	м	56	107,41	105,00	0,30	2,11
84	+&2405-11331-68-Т варіант 6	Кришка кута СРО90 горизонтальна 100мм	шт	3	210,51	206,00	0,38	4,13
85	+&2405-11331-68-Т варіант 7	Кришка кута СРО90 горизонтальна 50мм	шт	4	210,51	206,00	0,38	4,13
86	+&2405-11331-68-Т варіант 8	Кришка на кут CD 90 вертикальна внеш. осн.100	шт	1	210,51	206,00	0,38	4,13
87	+&2405-11331-68-Т варіант 9	Кришка на кут CS90 вертикальна внутр. осн.100	шт	1	210,51	206,00	0,38	4,13
88	+&2405-11331-68-Т варіант 4	Кут CD вертикальний зовніш. 90 100x100	шт	1	210,51	206,00	0,38	4,13
89	+&2405-11331-68-Т варіант 5	Кут CS90 вертикальний внут 90 100/100	шт	1	210,51	206,00	0,38	4,13
90	+&2405-11331-68-Т варіант 2	Кут СРО горизонтальний 90 100X50	шт	2	210,51	206,00	0,38	4,13
91	+&2405-11331-68-Т варіант 10	Кут СРО горизонтальний 90 100x100	шт	1	210,51	206,00	0,38	4,13
92	+&2405-11331-68-Т варіант 3	Кут СРО горизонтальний 90 50X50	шт	4	210,51	206,00	0,38	4,13
93	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00008	310837,25	303479,46	1262,94	6094,85
94	+&15101-22001-58 варіант 3	Лоток металевий 100x100мм	м	17	190,45	186,42	0,30	3,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	+&15101-22001-58 варіант 2	Лоток металевий 100x50мм	м	51	132,44	129,54	0,30	2,60
96	+&15101-22001-58 варіант 1	Лоток металевий 50x50мм	м	56	141,71	138,63	0,30	2,78
97	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,00808	58555,02	56036,72	1370,16	1148,14
98	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,01147	65569,59	64315,00	766,48	488,11
99	+&241649-1052-28 варіант 3	Металлорукав у ПВХ оболонці Дн-20мм	м	40	38,86	37,31	0,79	0,76
100	+&241649-1052-28 варіант 2	Металлорукав у ПВХ оболонці Дн-32мм	м	8	38,86	37,31	0,79	0,76
101	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,16201	30997,23	30000,00	766,48	230,75
102	+C121-782 варіант 1	Метізи	т	0,01	60214,73	59000,00	766,48	448,25
103	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	11,1	32,55	31,51	0,40	0,64
104	+C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,0336	1302,08	1272,76	3,79	25,53
105	+C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,04896	157,21	148,98	5,15	3,08
106	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0408	1119,13	1095,31	1,88	21,94
107	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0002	2639,10	2584,58	2,77	51,75
108	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,004	425,03	415,94	0,76	8,33
109	+C111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,000006	1503,05	220,67	1252,91	29,47
110	+C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,23432	54755,22	52410,18	1271,41	1073,63
111	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	8,1642	240,67	233,66	2,29	4,72
112	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0924	117,80	113,20	2,29	2,31
113	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,3737	1979,44	1933,00	7,63	38,81
114	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,048	5069,04	4940,53	29,12	99,39
115	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	9,56	47,01	45,63	0,46	0,92
116	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,8034	1871,01	1833,10	1,22	36,69
117	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,00075	1612,57	579,80	1001,15	31,62
118	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	2,2474	2227,08	2182,87	0,54	43,67
119	C1545-180	Полоски К-404	100шт	8,7443	24,42	23,57	0,37	0,48
120	+C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,00025	5605,59	4657,64	838,04	109,91
121	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,3978	19,46	19,00	0,08	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	+&15095-44051-45 варіант 1	Провід ПвЗнг січ. 1х16 мм2	1000м	0,0412	22805,30	22250,00	108,14	447,16
123	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,08888	50365,91	49459,78	531,20	374,93
124	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0000162	67521,41	64612,78	1584,68	1323,95
125	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,000925	25392,58	24616,02	278,67	497,89
126	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	8,7443	76,89	75,10	0,28	1,51
127	+C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	4,6056	4439,42	4325,01	27,36	87,05
128	+290902-224 варіант 1	Розетка для зовнішньої проводки Іп-16А	шт	76	112,23	110,00	0,03	2,20
129	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,03885	4277,14	2095,24	2098,03	83,87
130	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,03885	4419,47	2234,78	2098,03	86,66
131	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,0375	28,98	27,65	0,76	0,57
132	C1545-248	Скоби будівельні	кг	0,808	44,01	42,39	0,76	0,86
133	C1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	0,1375	473,05	459,26	4,51	9,28
134	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,0082	4475,35	4386,07	1,53	87,75
135	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	12,1473	813,13	796,86	0,33	15,94
136	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,045609	36660,79	35856,68	531,20	272,91
137	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,05722	32339,93	31174,61	531,20	634,12
138	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	1,79421	1608,10	1573,10	3,47	31,53
139	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,0153	1633,28	1597,33	3,92	32,03
140	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0006	6564,87	6435,38	0,77	128,72
141	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	2,04273	842,89	825,49	0,87	16,53
142	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	11,4932	904,33	884,95	1,65	17,73
143	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,001635	22832,25	21372,21	1012,35	447,69
144	+&241649-1052-28 варіант 1	Труба металева діам.32мм	м	2	38,86	37,31	0,79	0,76
145	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0000415	242182,90	236671,68	762,54	4748,68
146	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,62	90,47	88,67	1,13	0,67
147	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	34,372	190,47	187,60	1,45	1,42
148	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,53	179,81	176,23	2,24	1,34
149	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,335	1495,69	1462,55	3,81	29,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000575	167851,30	163297,16	1262,94	3291,20
151	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00029	75381,12	72790,47	1112,59	1478,06
152	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0000106	97787,22	94757,23	1112,59	1917,40
153	C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,0071	811,20	795,01	0,28	15,91
154	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00002	56134,09	54332,38	701,04	1100,67
155	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип І	шт	5,1712	1457,94	1351,41	77,94	28,59
156	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000234	162769,93	158883,52	694,84	3191,57
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
157	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,0832	5,754	5,754		
158	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,6969	163,15	163,15		
159	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,6493	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
на електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	40	119,05			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1122,02	117,25			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	179,24	125,78			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	131,28	191,02			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1472,54				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	32,8055	598,18			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	10,7082	354,68			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,6312	367,50			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,7082	716,48			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,915	6,39			
15	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	5,368	6,53			
16	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	64,689	171,55			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	20,0351	157,11			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	27,2691	44,50			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	98,22				
20	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	52,3995				
21	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	13,3056				
22	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,48				
23	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	27,9304				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
24	+&C1-1-315 варіант 1	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 ізол. вогнетривкий (Е30) (N)HXH FE180/E30	1000м	0,6783	38760,51	38000,00	0,50	760,01
25	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,515	232,01	227,24	0,22	4,55
26	+&C100-1504-8 варіант 1	Вимикач одноклавішний для зовнішньої проводки	шт	53	184,38	180,00	0,76	3,62
27	+&C100-1504-8 варіант 2	Вимикач одноклавішний для зовнішньої проводки IP44	шт	6	255,78	250,00	0,76	5,02
28	+&C100-1504-8 варіант 3	Вимикач одноклавішний для зовнішньої проводки IP44 (прохідний)	шт	8	255,78	250,00	0,76	5,02
29	+&C111-196-B1 варіант 1	Вогнестійка пожежна піна	шт	4	185,05	180,00	1,42	3,63
30	C1545-24	Втулка B69	100шт	0,015	238,56	232,98	0,90	4,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	138,1	25,37	24,81	0,06	0,50
32	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000459	56717,17	54910,23	694,84	1112,10
33	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,017042	9066,42	7876,30	1012,35	177,77
34	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,012285	41038,37	39702,50	531,20	804,67
35	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00045	54484,03	52722,50	693,22	1068,31
36	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,327	1728,08	1693,58	0,62	33,88
37	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00113	105179,91	102410,32	707,24	2062,35
38	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0192125	56636,85	54819,08	707,24	1110,53
39	+&C1-1-315	Кабель мідний пер. 2х1,5мм2 ізол. Т1/Д1 ВВГ-ПНГ	1000м	0,0714	38760,51	38000,00	0,50	760,01
40	+&C1-1-315	Кабель мідний пер. 2х1.5мм2 ізол. вогнетривкий (ЕЗО) (N)НХН FE180/Е30	1000м	0,0408	38760,51	38000,00	0,50	760,01
41	+&C1-1-315	Кабель мідний пер. 3х1.5мм2 ізол. Т1/Д1 ВВГ-ПНГ	1000м	1,1577	35700,51	35000,00	0,50	700,01
42	C1545-70	Кнопка К227	100шт	10,506	28,92	27,97	0,38	0,57
43	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,014832	85961,28	83012,82	1262,94	1685,52
44	+&C186-1-27-4	Металорукав в ПВХ оболонці Дн-20мм	м	15	42,98	42,00	0,14	0,84
45	+C121-782	Метізи	т	0,015	60214,73	59000,00	766,48	448,25
46	+C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,0153	157,21	148,98	5,15	3,08
47	+&C186-1-27-4	ПВХ гофротруба Пг-20	м	590,85	14,42	14,00	0,14	0,28
48	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,327	240,67	233,66	2,29	4,72
49	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,015	5069,04	4940,53	29,12	99,39
50	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	3,75	47,01	45,63	0,46	0,92
51	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,002575	591027,64	578907,66	531,20	11588,78
52	+&C100-1504-8	Розетка для зовнішньої проводки IP44	шт	1	255,78	250,00	0,76	5,02
53	+&C1547-4-812	Світильник аварійний акумуляторний вказівник виходу 3W IP65 3год (дворежимний)	шт	1	1001,36	980,00	1,73	19,63
54	+&C1547-4-812	Світильник світлодіодний LED 220В "ВИХІД" 2,7 Вт настінного виконання з акб	шт	17	766,76	750,00	1,73	15,03
	варіант 3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+&C1547-4-812 варіант 2	Світильник світлодіодний LED 220В 12Вт настінно-стельового виконання IP65 (БАТРА)	шт	14	470,96	460,00	1,73	9,23
56	+&C1547-4-812 варіант 1	Світильник світлодіодний LED 220В 40Вт настінно-стельового виконання IP65 (БАТРА)	шт	164	664,76	650,00	1,73	13,03
57	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	6,076	1134,61	1110,66	1,70	22,25
58	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	8,718	813,13	796,86	0,33	15,94
59	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,031415	36660,79	35856,68	531,20	272,91
60	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,015	32646,46	31475,13	531,20	640,13
61	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,007725	32339,93	31174,61	531,20	634,12
62	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,545	842,89	825,49	0,87	16,53
63	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00837	22832,25	21372,21	1012,35	447,69
64	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,004984	242182,90	236671,68	762,54	4748,68
65	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,126	90,47	88,67	1,13	0,67
66	+C1545-291	Шпилька	комплект	363,12	144,25	141,14	0,28	2,83
67	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0193245	162769,93	158883,52	694,84	3191,57
68	+&C100-1545-370-4 варіант 2	Ящик з понижуючим трансформатором 220/12В 250Вт (ЯТП-025 220/12)	шт	1	2926,71	2800,00	69,32	57,39
69	+&C100-1545-370-4 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В 250Вт (ЯТП-025 220/36)	шт	2	3640,71	3500,00	69,32	71,39
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	55,3803	5,754	5,754		
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,048	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
на мережі інтернета

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	28,49	117,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	167,88	119,80			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	28,9	124,87			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	22,3	191,17			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	247,57				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	11,2176	598,18			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,5649	354,68			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,566	435,26			
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,48	565,58			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш. год	5,9755	367,50			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,1309	716,48			
16	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	1,1479	6,39			
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	6,296	6,53			
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,3278	157,11			
19	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,416	121,67			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
20	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	19,7838				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6,4666				
22	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	19,7838				
23	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	32,5838				
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,053				
25	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	5,4054				
26	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,1248				
27	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,9244				
28	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,2364				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
29	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,53244	232,01	227,24	0,22	4,55
30	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,005752	105270,38	102574,63	631,62	2064,13
31	С1545-19	Втулка В17	100шт	0,03172	41,27	40,42	0,04	0,81
32	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000745	56717,17	54910,23	694,84	1112,10
33	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00149	9066,42	7876,30	1012,35	177,77
34	+С112-112	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м³	0,002	8787,31	8129,86	485,15	172,30
35	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001068	54484,03	52722,50	693,22	1068,31
36	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,5464	766,04	750,40	0,62	15,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,5705	1728,08	1693,58	0,62	33,88
38	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000005	102372,81	99102,56	1262,94	2007,31
39	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,026	125,74	123,08	0,19	2,47
40	+&C1545-64-18	Кабель вита пара F/UTP, категорія 5е, негорючий, КПВЕ-ВП	1000м	0,55896	21374,17	20840,00	115,07	419,10
	варіант 1							
41	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001566	107102,97	103750,00	1252,91	2100,06
42	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,052	492,32	481,62	1,05	9,65
43	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,08576	28,92	27,97	0,38	0,57
44	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0037584	88053,58	85064,10	1262,94	1726,54
45	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0032364	344827,08	337534,56	531,20	6761,32
46	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,001612	65569,59	64315,00	766,48	488,11
47	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1,56	32,55	31,51	0,40	0,64
48	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,02	220,97	214,49	2,15	4,33
49	+&C1530-41-177	ПВХ мініканал 40х20мм	м	64,64	58,40	57,00	0,25	1,15
	варіант 3							
50	+&C1530-41-177	ПВХ мініканал 40х40мм	м	20,2	75,23	73,50	0,25	1,48
	варіант 2							
51	+&C1530-41-177	ПВХ мініканал 60х100мм	м	65,65	38,51	37,50	0,25	0,76
	варіант 4							
52	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,5705	240,67	233,66	2,29	4,72
53	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,05252	1979,44	1933,00	7,63	38,81
54	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,1339	1871,01	1833,10	1,22	36,69
55	+&290220-3295-1	Полка консольна 200мм 1U	шт	1	328,12	321,00	0,69	6,43
56	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,000005	1724016,03	1689680,59	531,20	33804,24
57	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00003	1184919,53	1161154,61	531,20	23233,72
58	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001305	828034,24	810795,94	1002,33	16235,97
59	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм ²	м	2	17,85	17,36	0,14	0,35
60	C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм ²	1000м	0,0007	23169,82	22574,09	141,42	454,31
61	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,00013	25392,58	24616,02	278,67	497,89
62	+&C1545-35-1-14	Роз'єм RJ-45	шт	1	112,34	110,00	0,14	2,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+&C1545-131-1-53 варіант 1	Розетка RJ45 cat.5e	шт	13	441,11	432,32	0,14	8,65
64	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00546	4277,14	2095,24	2098,03	83,87
65	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,00546	4419,47	2234,78	2098,03	86,66
66	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,9396	813,13	796,86	0,33	15,94
67	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,007956	1608,10	1573,10	3,47	31,53
68	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,12789	842,89	825,49	0,87	16,53
69	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0559	904,33	884,95	1,65	17,73
70	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0001118	22832,25	21372,21	1012,35	447,69
71	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2,61	92,22	87,88	2,53	1,81
72	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,352	90,47	88,67	1,13	0,67
73	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	8,1432	293,53	286,91	4,43	2,19
74	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,4	104,89	102,07	0,76	2,06
75	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000039	162769,93	158883,52	694,84	3191,57
76	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00004	126009,09	122843,48	694,84	2470,77
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
77	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	51,1862	5,754	5,754		
78	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7426	163,15	163,15		
79	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3957	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016
на автоматика комплексна

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5,75	110,83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	159,27	121,66			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	35,42	125,66			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	18,58	190,96			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	219,02				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	19,01672	598,18			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,26288	354,68			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02358	435,26			
13	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,0168	210,02			
14	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,0264	211,88			
15	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,74	6,20			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш. год	0,8684	367,50			
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,28116	716,48			
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,32	6,39			
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,022	157,11			
20	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,16	5,34			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,28076	44,50			
22	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,3648	121,67			
23	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,0408	133,91			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
24	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	15,736				
25	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,434				
26	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	15,736				
27	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,0189				
28	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,52076				
29	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,6632				
30	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,9				
31	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,096				
32	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	23,0808				
33	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,1762				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
34	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,54475	232,01	227,24	0,22	4,55
35	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00247	105270,38	102574,63	631,62	2064,13
36	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0004	138562,77	135151,01	694,84	2716,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00008	483285,11	472656,25	1152,68	9476,18
38	C1545-19	Втулка В17	100шт	0,0244	41,27	40,42	0,04	0,81
39	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0556	179,27	175,28	0,47	3,52
40	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	4,104	25,37	24,81	0,06	0,50
41	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,003	661,19	646,64	1,59	12,96
42	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00005	56717,17	54910,23	694,84	1112,10
43	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0001	9066,42	7876,30	1012,35	177,77
44	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00002	104161,44	101523,43	595,63	2042,38
45	C1113-37	Діхлоретан технічний, І сорт	т	0,0000036	29238,46	27362,13	1303,03	573,30
46	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0027	4818,56	4238,93	485,15	94,48
47	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00069	36318,89	35075,55	531,20	712,14
48	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0007716	54484,03	52722,50	693,22	1068,31
49	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,2764	766,04	750,40	0,62	15,02
50	C111-152	Дюбелі з каліброваною головою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00318	100656,11	97987,62	694,84	1973,65
51	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,6242	1728,08	1693,58	0,62	33,88
52	C1545-308	Електроди ЕМР-4	т	0,00012	91140,04	88562,71	790,27	1787,06
53	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0011715	56636,85	54819,08	707,24	1110,53
54	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	102372,81	99102,56	1262,94	2007,31
55	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00009	158526,89	154155,58	1262,94	3108,37
56	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,02402	125,74	123,08	0,19	2,47
57	+&C1545-66-9-5	Кабель ВВГ нг -2х1,5	м	5,1	17,83	16,95	0,53	0,35
58	+&C1545-66-9-1	Кабель ВВГнг -3х1.0 мм2	м	61,2	18,64	17,75	0,52	0,37
59	+&C1545-66-9-5	Кабель КВВГнг -5х1,0 мм2	м	56,1	28,54	27,45	0,53	0,56
60	+&C1530-63-34	Кабель з мідними жилами перерізом 1х2х0,8 мм2 J-Y(ST)Y Lg	м	4,08	8,73	8,33	0,23	0,17
61	+&C1530-63-34	Кабель мідний контрольний маслостійкий 5х0,5мм OZ-500	м	20,4	69,42	67,83	0,23	1,36
62	+&C157-291-86-1	Кабель огнезащитный 2х1,5 мм2 NHXN FE 180/E30	1000м	0,00714	29820,74	29166,70	69,32	584,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+&C157-291-86-1 варіант 2	Кабель огнезащитный 3х2,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,051	67492,71	66100,00	69,32	1323,39
64	+&C157-291-86-1 варіант 1	Кабель огнезащитный 7х1,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,1581	74573,21	73041,67	69,32	1462,22
65	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0002142	107102,97	103750,00	1252,91	2100,06
66	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,0456	492,32	481,62	1,05	9,65
67	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,04	276,11	269,65	1,05	5,41
68	C111-1708	Клочья просочене	кг	0,00372	73,20	70,63	1,13	1,44
69	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,55661	28,92	27,97	0,38	0,57
70	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	5,2576	59,09	57,83	0,10	1,16
71	+C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,02016	477,07	466,04	1,68	9,35
72	+&C1512-12-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна 100х52х100мм	шт	2	43,80	42,90	0,04	0,86
73	+&C1512-12-1 варіант 2	Коробка розгалужальна слаботочна	шт	1	160,18	157,00	0,04	3,14
74	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0061952	88053,58	85064,10	1262,94	1726,54
75	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00008	310837,25	303479,46	1262,94	6094,85
76	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00000984	218682,35	213131,52	1262,94	4287,89
77	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,004504	344827,08	337534,56	531,20	6761,32
78	+C121-782 варіант 2	Метал різний	т	0,0205	65569,59	64315,00	766,48	488,11
79	+&C111-1301-14 варіант 1	Металева труба тонкостінна діам. 20мм	м	1,2	15,39	14,67	0,42	0,30
80	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,0014136	65569,59	64315,00	766,48	488,11
81	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0326	30997,23	30000,00	766,48	230,75
82	+C121-782 варіант 1	Метізи	т	0,0015	60214,73	59000,00	766,48	448,25
83	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1,824	32,55	31,51	0,40	0,64
84	+C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,02016	1302,08	1272,76	3,79	25,53
85	C1545-150	Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м	100шт	0,18	207,61	202,01	1,53	4,07
86	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,00372	95,74	92,71	1,15	1,88
87	+&C186-1-27-4 варіант 4	ПВХ гофротруба Пг-15	м	18,8	14,42	14,00	0,14	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+&C186-1-27-4 варіант 3	ПВХ гофротруба діам.15 мм	м	4	14,42	14,00	0,14	0,28
89	+&C1530-41-177 варіант 4	ПВХ мініканал 60x100мм	м	65,65	38,51	37,50	0,25	0,76
90	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,05	1434,17	1385,31	20,74	28,12
91	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	5,7762	240,67	233,66	2,29	4,72
92	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1056	117,80	113,20	2,29	2,31
93	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,04104	1979,44	1933,00	7,63	38,81
94	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	8,072	47,01	45,63	0,46	0,92
95	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,4284	19,46	19,00	0,08	0,38
96	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,0000144	1724016,03	1689680,59	531,20	33804,24
97	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	1184919,53	1161154,61	531,20	23233,72
98	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001755	828034,24	810795,94	1002,33	16235,97
99	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,15	3266,63	3200,00	2,58	64,05
100	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	45440,82	44571,35	531,20	338,27
101	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,000024	4419,47	2234,78	2098,03	86,66
102	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	74641,13	71914,64	1262,94	1463,55
103	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	2,1624	408,81	396,63	4,16	8,02
104	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,2508	813,13	796,86	0,33	15,94
105	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,0000054	91488,89	88341,84	1353,15	1793,90
106	+C111-1804	Сталь листова	т	0,005	33593,08	32811,81	531,20	250,07
107	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,00612	1608,10	1573,10	3,47	31,53
108	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00036	6564,87	6435,38	0,77	128,72
109	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,065284	842,89	825,49	0,87	16,53
110	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,152	904,33	884,95	1,65	17,73
111	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0312	5140,07	2750,52	2288,76	100,79
112	+C1546-83	Тавот	кг	11,4536	172,53	168,00	1,15	3,38
113	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000086	22832,25	21372,21	1012,35	447,69
114	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,3072	293,53	286,91	4,43	2,19
115	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,0072	104,89	102,07	0,76	2,06
116	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,1	340,79	333,35	0,76	6,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00032	75381,12	72790,47	1112,59	1478,06
118	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0000062	97787,22	94757,23	1112,59	1917,40
119	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00001	56134,09	54332,38	701,04	1100,67
120	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0002	126009,09	122843,48	694,84	2470,77
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
121	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	30,561	5,754	5,754		
122	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3453	163,15	163,15		
123	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3147	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018
на система керування евакуюванням

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	445,51	115,14			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,87	141,02			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	36,15	190,94			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	486,53				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,7696	354,68			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,7696	716,48			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
12	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	12,64				
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,9964				
14	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	12,64				
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,2024				
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,9592				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,12893	232,01	227,24	0,22	4,55
18	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,1264	179,27	175,28	0,47	3,52
19	C1110-14	Глухарі	100шт	0,62	1106,57	1075,58	9,29	21,70
20	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0001264	54484,03	52722,50	693,22	1068,31
21	+&15096-1011-2	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE 180/E30 2x1,5мм2	1000м	0,32239	29822,86	29166,70	71,40	584,76
22	варіант 3 +&15096-1011-2	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,00309	14352,83	14000,00	71,40	281,43
23	варіант 1 +&2405-1470-3	Кабель-канал ПВХ LHD2520мм	м	46	43,71	41,88	0,97	0,86
24	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001896	107102,97	103750,00	1252,91	2100,06
25	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,26291	28,92	27,97	0,38	0,57
26	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0001896	88053,58	85064,10	1262,94	1726,54
27	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,002528	344827,08	337534,56	531,20	6761,32
28	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,02	425,03	415,94	0,76	8,33
29	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000062	1184919,53	1161154,61	531,20	23233,72
30	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00158	828034,24	810795,94	1002,33	16235,97
31	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,03034	842,89	825,49	0,87	16,53
32	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,06	904,33	884,95	1,65	17,73
33	+C1546-83	Тавот	кг	26,0384	172,53	168,00	1,15	3,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	25,7709	5,754	5,754		
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2528	163,15	163,15		
36	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2528	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склад


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020
на на пусканалагоджувальні роботи системи керування евакууванням

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-	-			
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-	-			
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-			
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусканалагоджувального персоналу	люд.год	6,4	165,43			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,56	189,93			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6,96				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021
на автоматика системи пожежогасіння

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	43,79	115,38			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,56	129,77			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3,79	190,75			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	49,14				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,5292	598,18			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,2912	354,68			
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,2	55,13			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2632	716,48			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,26	6,39			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0308	157,11			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,52	44,50			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,56				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,6076				
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,56				
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,0616				
21	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,52				
22	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,2418				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
23	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,06591	232,01	227,24	0,22	4,55
24	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0004	83164,50	80907,84	625,98	1630,68
25	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0156	179,27	175,28	0,47	3,52
26	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00007	56717,17	54910,23	694,84	1112,10
27	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00041	9066,42	7876,30	1012,35	177,77
28	+&С157-291-4 варіант 1	Дріт зв'язку і сигналізації 1х2х0,8 J-Y(St)Y Lg	1000м	0,02163	5810,34	5666,60	29,81	113,93
29	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000156	54484,03	52722,50	693,22	1068,31
30	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,2268	766,04	750,40	0,62	15,02
31	С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	0,00002	68328,90	66294,28	694,84	1339,78
32	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,08	1730,12	1695,37	0,83	33,92
33	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0238	1728,08	1693,58	0,62	33,88
34	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0004	64583,10	62609,52	707,24	1266,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+&15096-1011-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,00721	14352,83	14000,00	71,40	281,43
36	+&15096-1011-2 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 2x2x0,8	1000м	0,01133	23532,83	23000,00	71,40	461,43
37	+&C1530-41-177 варіант 1	Кабельний канал 25x20мм LHD25x20 HD	м	14	37,62	36,63	0,25	0,74
38	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000234	107102,97	103750,00	1252,91	2100,06
39	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00005	72629,47	69740,82	1464,54	1424,11
40	C1546-22	Клей нітроглицфталевий	кг	0,1	276,11	269,65	1,05	5,41
41	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,03245	28,92	27,97	0,38	0,57
42	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00001	239237,58	233283,71	1262,94	4690,93
43	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000234	88053,58	85064,10	1262,94	1726,54
44	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000312	344827,08	337534,56	531,20	6761,32
45	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	425,03	415,94	0,76	8,33
46	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00002	169305,12	164832,73	1152,68	3319,71
47	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00002	38132,36	36580,53	804,14	747,69
48	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,2238	240,67	233,66	2,29	4,72
49	+C111-1735 варіант 1	Порошок вогнегасний ФАКТОР АВС-40	кг	6	66,92	64,92	0,69	1,31
50	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00007	1184919,53	1161154,61	531,20	23233,72
51	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00001	915805,37	897317,20	531,20	17956,97
52	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000195	828034,24	810795,94	1002,33	16235,97
53	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,003744	842,89	825,49	0,87	16,53
54	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	904,33	884,95	1,65	17,73
55	+C1546-83	Тавот	кг	3,2136	172,53	168,00	1,15	3,38
56	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,31	340,79	333,35	0,76	6,68
57	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00004	61348,42	59032,92	1112,59	1202,91
58	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0005	126009,09	122843,48	694,84	2470,77
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
59	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,3479	5,754	5,754		
60	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0312	163,15	163,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0312	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023
на на пусконаладжувальні роботи автоматичної системи пожежогасіння

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-	-			
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-	-			
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-			
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	4,8	165,43			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,42	189,93			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5,22				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024
на пожежну сигналізацію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	268,11	115,67			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,48	130,63			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	25,52	190,99			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	312,11				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	6,426	598,18			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,2929	354,68			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,32	565,58			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,2829	716,48			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	9,7533	6,39			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,374	157,11			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,52	44,50			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	19,16				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,378				
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	19,16				
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,748				
21	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,9698				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
22	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,23623	232,01	227,24	0,22	4,55
23	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0002	138562,77	135151,01	694,84	2716,92
24	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00004	483285,11	472656,25	1152,68	9476,18
25	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,1916	179,27	175,28	0,47	3,52
26	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00085	56717,17	54910,23	694,84	1112,10
27	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00258	9066,42	7876,30	1012,35	177,77
28	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0001916	54484,03	52722,50	693,22	1068,31
29	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,852	766,04	750,40	0,62	15,02
30	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,71	1730,12	1695,37	0,83	33,92
31	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,3418	1728,08	1693,58	0,62	33,88
32	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00024	56636,85	54819,08	707,24	1110,53
33	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00007	158526,89	154155,58	1262,94	3108,37
34	+&15096-1011-2 варіант 3	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE 180/Е30 2х1,5мм2	1000м	0,02244	29822,86	29166,70	71,40	584,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+&15096-1011-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,45492	14352,83	14000,00	71,40	281,43
36	+&15096-1011-2 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H Bd FE 180/E30 2x2x0,8	1000м	0,01122	23532,83	23000,00	71,40	461,43
37	+&C118-37-1-Щ-1 варіант 1	Кабель-канал електромонтажний LHD 25x20 HD	м	100	37,68	36,63	0,31	0,74
38	+&C118-37-1-Щ-1 варіант 2	Кабель-канал електромонтажний LHD 50x20/1 HD	м	70	50,04	48,75	0,31	0,98
39	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0005474	107102,97	103750,00	1252,91	2100,06
40	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,56	276,11	269,65	1,05	5,41
41	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,39853	28,92	27,97	0,38	0,57
42	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0002874	88053,58	85064,10	1262,94	1726,54
43	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	310837,25	303479,46	1262,94	6094,85
44	+&C1547-4-2 варіант 1	Лампа люмінесцентна 20Вт G13	шт	1	130,68	127,00	1,12	2,56
45	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,003832	344827,08	337534,56	531,20	6761,32
46	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0024	30997,23	30000,00	766,48	230,75
47	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,289	240,67	233,66	2,29	4,72
48	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	117,80	113,20	2,29	2,31
49	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4	47,01	45,63	0,46	0,92
50	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,2448	19,46	19,00	0,08	0,38
51	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00031	1184919,53	1161154,61	531,20	23233,72
52	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,002395	828034,24	810795,94	1002,33	16235,97
53	C1545-192	Провід ПРГ-500, переріз 1 мм ²	1000м	0,000015	3832,11	3732,71	24,26	75,14
54	+&C1547-4-9	Світильник аварійного освітлення аккумуляторний VT281 CD 1x20W	шт	1	252,97	246,90	1,11	4,96
55	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,04598	842,89	825,49	0,87	16,53
56	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0621	904,33	884,95	1,65	17,73
57	+C1546-83	Тавот	кг	39,4696	172,53	168,00	1,15	3,38
58	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,49	340,79	333,35	0,76	6,68
59	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00016	75381,12	72790,47	1112,59	1478,06
60	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0029	126009,09	122843,48	694,84	2470,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
61	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	40,8919	5,754	5,754		
62	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3832	163,15	163,15		
63	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3832	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026
на на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-	-			
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-	-			
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-			
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	4,8	165,43			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,42	189,93			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5,22				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027
на заходи для маломобільних груп населення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	123,1	118,70			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,25	136,17			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	14,75	191,07			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	138,1				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0026	354,68			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,05	698,76			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,15936	157,11			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,602372				
14	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	1,23072				
15	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,262006				
16	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,936				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	C142-10-2	Вода	м3	0,06776	77,99	77,99	-	-
18	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,972	38,00	35,65	1,60	0,75
19	C111-1608	Дрантя	кг	0,41153	17,60	15,60	1,65	0,35
20	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00014	85645,42	83271,26	694,84	1679,32
21	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	259,09	9,66	8,42	1,05	0,19
22	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	16,18316	95,57	92,65	1,05	1,87
23	+&C111-1679-1-2Д	Контрасна наліпка на сходинок (300x1500)	мп	12	90,06	88,00	0,29	1,77
	варіант 3							
24	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	0,40657	38,10	37,09	0,26	0,75
25	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	9,9996	128,47	124,82	1,13	2,52
26	+&C111-1725-1	Направляючий поручень завширшки 100мм	м	100	99,99	98,00	0,03	1,96
	варіант 1							
27	+&C111-227-4-4	Напрямна тактильна плитка полімерпіщана 330x330x30	шт	318	94,79	90,00	2,93	1,86
	варіант 4							
28	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00007	49584,18	47917,10	694,84	972,24
29	+C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	0,36537	21,13	19,46	1,26	0,41
30	+&C111-227-4-4	Поліуретанова плитка ПТ 14 400x400	шт	12	215,15	208,00	2,93	4,22
	варіант 5							
31	+&C111-227-4-4	Попереджувальна тактильна плитка полімерпіщана 330X330x30	шт	48	94,79	90,00	2,93	1,86
	варіант 3							
32	+C126-1237	Поручень настінний L=0,7м	шт	2	1462,92	1450,00	2,03	10,89
	варіант 3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С126-1237 варіант 1	Поручень підйомний діам. 30	шт	3	1311,80	1300,00	2,03	9,77
34	+С126-1237 варіант 2	Поручень прямокутний	шт	2	1110,30	1100,00	2,03	8,27
35	+&С111-227- 4-4 варіант 6	Тактильна поліуретанова плитка ПТ14 300х300	шт	192	191,69	185,00	2,93	3,76
36	+241996- 20306 варіант 2	Тактильна інформаційна піктограма	шт	26	127,64	125,00	0,14	2,50
37	+&С111-1849- 9	Хрестики для плитки	шт	169,0064	0,62	0,60	0,01	0,01
38	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00762	61186,20	59291,63	694,84	1199,73
39	+С111-1892	Шліфкрugi	шт	0,3846	118,46	116,12	0,02	2,32
40	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000098	157892,49	154101,72	694,84	3095,93
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
41	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,3557	5,754	5,754		
42	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0123	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-028
на монтаж технологічного устаткування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	86,4	113,84			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	41,9	157,20			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	10,13	191,12			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	138,43				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,02	354,68			
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06	565,58			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	27,2	716,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
13	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,21				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008	105270,38	102574,63	631,62	2064,13
15	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,002	483285,11	472656,25	1152,68	9476,18
16	+С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,7	48,80	48,80	-	-
17	С1546-45	Масло машинне	т	0,006	107000,20	103749,48	1152,68	2098,04
18	+С111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,006	30648,24	29888,89	531,20	228,15
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
19	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1365	5,754	5,754		
20	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0021	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на мережі електропостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	238,93	98,85			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	71,18	120,72			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	48,98	139,64			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	33,76	191,01			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	392,85				
		Середній розряд робіт	розряд	2,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1,904	598,18			
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,01284	1077,50			
12	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,00024	1017,75			
13	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,3176	354,68			
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03257	435,26			
15	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	13,212	443,46			
16	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,00474	3983,85			
17	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,036	210,02			
18	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,056	211,88			
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,3636	367,50			
20	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,01101	507,90			
21	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,00645	623,74			
22	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,0078	1037,38			
23	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,6106	716,48			
24	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,26	876,06			
25	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,00102	917,75			
26	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,5562	6,53			
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,855	44,50			
28	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0,088	133,91			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
29	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	8,0624				
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0592				
31	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	8,0624				
32	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0645				
33	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,1764				
34	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,5856				
35	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3				
36	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,5872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,0855				
38	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,2152				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
39	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,08976	232,01	227,24	0,22	4,55
40	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000072	43288,04	41250,00	1189,25	848,79
41	+C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,0009	32620,99	30709,95	1271,41	639,63
42	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,0009	32732,44	30819,22	1271,41	641,81
43	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001	105270,38	102574,63	631,62	2064,13
44	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,000252	9585,40	8912,30	485,15	187,95
45	C142-10-2	Вода	м3	0,09602	77,99	77,99	-	-
46	+&C1530-151-1	Вступна муфта металорукав- коробка д=32мм E.NEXT e. met/connect.stand.sldx.32	шт	1	189,44	185,72	0,01	3,71
47	C1545-23	Втулка B54, B59	100шт	0,072	179,27	175,28	0,47	3,52
48	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна K483	100шт	0,013	661,19	646,64	1,59	12,96
49	+C142-10-1	Глина звичайна	м3	0,1725	510,00	500,00	-	10,00
50	C111-1608	Дрантя	кг	0,00009	17,60	15,60	1,65	0,35
51	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00013	54484,03	52722,50	693,22	1068,31
52	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00024	100656,11	97987,62	694,84	1973,65
53	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,058	1730,12	1695,37	0,83	33,92
54	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00049	56636,85	54819,08	707,24	1110,53
55	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0000536	158526,89	154155,58	1262,94	3108,37
56	+&C111-196-B28 варіант 1	З'єднувач труба-коробка для труб 40мм STE-СТВ40	шт	1	241,61	235,45	1,42	4,74
57	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,00204	125,74	123,08	0,19	2,47
58	+&C1545-400-1-13	Затискач сполучний електрод/смуга оцинкована	шт	3	61,52	60,00	0,31	1,21
59	+&C1545-400-1-13 варіант 1	Затискач сполучний смуга/смуга оцинкована	шт	1	67,64	66,00	0,31	1,33
60	+&C1530-63-15 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами перерізом 4x50мм2 АВВГ нг	м	204	123,20	119,28	1,50	2,42
61	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001176	107102,97	103750,00	1252,91	2100,06
62	C113-742	Кільця гумові для азбестоцементних муфт САМ	кг	0,2856	452,15	442,41	0,87	8,87
63	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,4562	73,20	70,63	1,13	1,44
64	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,18304	28,92	27,97	0,38	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,3968	59,09	57,83	0,10	1,16
66	+C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,0336	477,07	466,04	1,68	9,35
67	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0005688	88053,58	85064,10	1262,94	1726,54
68	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001155	52163,12	49877,37	1262,94	1022,81
69	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,001696	344827,08	337534,56	531,20	6761,32
70	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,000216	45227,78	43208,33	1132,63	886,82
71	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003	30997,23	30000,00	766,48	230,75
72	+C121-782	Метізи	т	0,001	60214,73	59000,00	766,48	448,25
73	C113-702	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнішній діаметр муфт 171 мм	шт	1,4196	66,97	63,16	2,50	1,31
74	+C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,0336	1302,08	1272,76	3,79	25,53
75	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0002	2639,10	2584,58	2,77	51,75
76	+C111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,000006	1503,05	220,67	1252,91	29,47
77	+&C114-37-1-1	Оргскло товщ.4 мм	м2	0,3	944,63	917,50	8,61	18,52
78	+&C113-1-12-С	ПНД гофтруба ф 80 мм	м	180	43,34	42,40	0,62	0,32
79	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,3968	240,67	233,66	2,29	4,72
80	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	0,16	47,01	45,63	0,46	0,92
81	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,8	1612,57	579,80	1001,15	31,62
82	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00098	828034,24	810795,94	1002,33	16235,97
83	+&C1545-194-2-101-1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 Мг-25	м	2	90,91	89,08	0,05	1,78
84	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,002772	4277,14	2095,24	2098,03	83,87
85	+&2405-1467-127	Сигнальна стрічка з написом "Кабель"	м	180	3,84	3,68	0,08	0,08
86	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,1632	408,81	396,63	4,16	8,02
87	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,0082	4475,35	4386,07	1,53	87,75
88	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,0408	813,13	796,86	0,33	15,94
89	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,0243	36660,79	35856,68	531,20	272,91
90	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0195	32339,93	31174,61	531,20	634,12
91	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0006	6564,87	6435,38	0,77	128,72
92	+&C111-516-1	Стрічка герметична 10м	шт	4	1130,79	1108,00	0,62	22,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0212	842,89	825,49	0,87	16,53
94	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,3648	5485,01	4750,93	626,53	107,55
95	+C1546-83	Тавот	кг	14,832	172,53	168,00	1,15	3,38
96	+&C1530-63-22	Труба ПВХ водопровідна д.100мм	м	4	406,38	398,33	0,08	7,97
97	варіант 1 +&C113-72-14Ф	Труба металева діам. 40мм	м	2	231,75	226,83	3,19	1,73
98	C113-671	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 100 мм	м	4,2336	161,34	148,81	9,37	3,16
99	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,2496	293,53	286,91	4,43	2,19
100	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	2,16	193,45	188,51	1,15	3,79
101	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0000106	97787,22	94757,23	1112,59	1917,40
102	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00018	569535,43	557584,73	783,34	11167,36
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
103	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	16,022	5,754	5,754		
104	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1743	163,15	163,15		
105	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1701	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на водопровід господарсько-питної (В1)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	285,86	105,59			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	40,63	138,91			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	14,72	136,34			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	32,07	191,05			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	373,28				
		Середній розряд робіт	розряд	2,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,28248	1077,50			
11	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,11484	1367,06			
12	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,0176	1017,75			
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,102708	435,26			
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,042635	565,58			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,668	365,88			
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	1,5	184,57			
17	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,35332	3983,85			
18	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,77713	628,39			
19	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,088	963,65			
20	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	7,63357	824,36			
21	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,00346	5,07			
22	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,00346	152,53			
23	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,61408	94,70			
24	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1,5	169,51			
25	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,706683	367,50			
26	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,219	419,23			
27	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,85888	507,90			
28	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,11584	623,74			
29	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	0,1122	632,38			
30	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,5434	1037,38			
31	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,30901	425,86			
32	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,02282	698,76			
33	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,2596	917,75			
34	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	12,2364	6,53			
35	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0002	157,11			
36	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	65,7125	156,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
37	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,32				
38	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,55				
39	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,33235				
40	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,2185				
41	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,806				
42	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,275872				
43	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,686				
44	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,06408				
45	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	8,4736725				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
46	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,089	131,37	109,75	19,04	2,58
47	+С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,066	32620,99	30709,95	1271,41	639,63
48	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,066	32732,44	30819,22	1271,41	641,81
49	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	51883,89	50090,15	776,41	1017,33
50	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,000216	9585,40	8912,30	485,15	187,95
51	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000943	2552,38	1500,00	1002,33	50,05
52	+С118-47	Вентиль латунний, Ру1,0Мпа НР40	шт	1	811,28	771,78	23,59	15,91
53	С142-10-2	Вода	м3	2,89487	77,99	77,99	-	-
54	+С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	47,36	24,21	22,73	1,01	0,47
55	+С142-10-1	Глина звичайна	м3	1,426	510,00	500,00	-	10,00
56	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00124	4043,63	3479,19	485,15	79,29
57	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,01679	7854,46	7215,30	485,15	154,01
58	+С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0135	72358,80	71053,67	766,48	538,65
59	С111-1608	Дрантя	кг	0,00607	17,60	15,60	1,65	0,35
60	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000506	39627,23	38319,03	531,20	777,00
61	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000548	52321,41	50588,26	707,24	1025,91
62	+К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	2048,76	1706,70	301,89	40,17
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	2734,58	2225,62	455,34	53,62
64	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	409,28	378,48	22,77	8,03
65	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,51	67,59	60,40	5,86	1,33
66	+C113-1103-11Д варіант 2	Компресійна муфта з ВР40 для труби 50х3,0	шт	1	212,51	205,00	3,34	4,17
67	+C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів Л-А15 кН	шт	1	3928,75	3806,66	45,06	77,03
68	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00248	20399,19	18986,86	1012,35	399,98
69	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05462	95,74	92,71	1,15	1,88
70	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,759	1612,57	579,80	1001,15	31,62
71	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	316,77	309,78	0,78	6,21
72	+K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1869,22	1400,00	432,57	36,65
73	+K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1574,86	1236,63	307,35	30,88
74	C111-1757	Рядно	м2	0,8625	86,66	84,66	0,30	1,70
75	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	21,4016	5485,01	4750,93	626,53	107,55
76	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	10,1948	5670,34	4932,63	626,53	111,18
77	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,350555	5060,42	2672,44	2288,76	99,22
78	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,2648	6554,29	4137,01	2288,76	128,52
79	+C113-1103-11Д варіант 1	Трійники з поліетилену діам. 50х1мм	шт	1	427,52	415,80	3,34	8,38
80	+C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	156,55	55,45	53,59	0,77	1,09
81	+C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	217,42	212,93	2,87	1,62
82	+C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,4	678,57	671,00	5,11	2,46
83	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0005118	61348,42	59032,92	1112,59	1202,91
84	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,00026795	63684,54	61740,98	694,84	1248,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001068	61186,20	59291,63	694,84	1199,73
86	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,66	1836,96	517,08	1283,86	36,02
87	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	8,316	2176,54	1323,00	810,86	42,68
88	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,30171	1905,80	664,81	1203,62	37,37
89	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,91195	623,62	600,26	11,13	12,23
90	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1602	862,05	829,24	15,91	16,90
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
91	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,7703	2,01905	2,01905		
92	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0102	163,15	163,15		
93	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2343	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
на зовнішні мережі каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	258,9	104,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	39,33	139,69			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	14,72	136,34			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	29,4	191,15			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	342,35				
		Середній розряд робіт	розряд	2,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,28248	1077,50			
11	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,11484	1367,06			
12	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,0176	1017,75			
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,425183	435,26			
14	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07307	565,58			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,6305484	365,88			
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	1	184,57			
17	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,35332	3983,85			
18	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,77713	628,39			
19	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,088	963,65			
20	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	7,63357	824,36			
21	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,94408	94,70			
22	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1	169,51			
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,99988	367,50			
24	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,7335	419,23			
25	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,85888	507,90			
26	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,11584	623,74			
27	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	0,1122	632,38			
28	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,5434	1037,38			
29	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,61801	425,86			
30	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,00824	698,76			
31	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,2596	917,75			
32	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	12,2364	6,53			
33	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0002	157,11			
34	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	65,7125	156,05			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,88				
36	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,6647				
37	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,437				
38	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,806				
39	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,64				
40	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,06408				
41	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	8,2813725				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
42	+С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,066	32620,99	30709,95	1271,41	639,63
43	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,066	32732,44	30819,22	1271,41	641,81
44	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,001886	2552,38	1500,00	1002,33	50,05
45	+С130-939	Відвід зварної ст. труби 90 град. діам.57х3,0мм	шт	1	90,80	84,20	4,82	1,78
	варіант 4							
46	С142-10-2	Вода	м3	2,32425	77,99	77,99	-	-
47	+С113-1313	Втулка під фланець лита ПЕ 100 SDR 17 DN63	шт	1	699,07	673,69	11,67	13,71
	варіант 1							
48	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00124	4043,63	3479,19	485,15	79,29
49	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,03358	7854,46	7215,30	485,15	154,01
50	+С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0135	72358,80	71053,67	766,48	538,65
51	С111-1608	Дрантя	кг	0,00607	17,60	15,60	1,65	0,35
52	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,001012	39627,23	38319,03	531,20	777,00
53	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000244	52321,41	50588,26	707,24	1025,91
54	+К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	2048,76	1706,70	301,89	40,17
	варіант 1							
55	+К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	2734,58	2225,62	455,34	53,62
	варіант 1							
56	+К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	409,28	378,48	22,77	8,03
	варіант 1							
57	С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,09016	2297,25	968,35	1283,86	45,04
58	С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,04508	2297,25	968,35	1283,86	45,04
59	+С113-753	Люк чавунний для колодязів Л-А15 кН	шт	1	3928,75	3806,66	45,06	77,03
	варіант 1							
60	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00248	20399,19	18986,86	1012,35	399,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05462	95,74	92,71	1,15	1,88
62	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,759	1612,57	579,80	1001,15	31,62
63	+K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1869,22	1400,00	432,57	36,65
64	+K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1574,86	1236,63	307,35	30,88
65	+C115-129 варіант 1	Прокладки плоскі еластичні	шт	1	24,21	23,50	0,24	0,47
66	C111-1757	Рядно	м2	1,725	86,66	84,66	0,30	1,70
67	+C1632-102	Силікон	л	0,0022	278,68	276,36	0,78	1,54
68	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	21,4016	5485,01	4750,93	626,53	107,55
69	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	10,1948	5670,34	4932,63	626,53	111,18
70	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [M100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,523555	5060,42	2672,44	2288,76	99,22
71	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [M400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,2648	6554,29	4137,01	2288,76	128,52
72	+C113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160x4 мм	м	2,16	336,98	330,00	3,91	3,07
73	+C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	88,88	87,69	84,77	1,20	1,72
74	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0005118	61348,42	59032,92	1112,59	1202,91
75	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,00049	149368,83	145819,64	620,39	2928,80
76	+C130-939 варіант 3	Фланець вільний під ПЕ втулку DN63	шт	1	135,31	127,84	4,82	2,65
77	+C130-939 варіант 1	Фланець глухий, 1-100-6 Ст.20	шт	1	1035,12	1010,00	4,82	20,30
78	+C130-939 варіант 2	Фланець сталевий приварний діам.50мм	шт	1	841,32	820,00	4,82	16,50
79	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,000536	63684,54	61740,98	694,84	1248,72
80	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0001068	61186,20	59291,63	694,84	1199,73
81	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,66	1836,96	517,08	1283,86	36,02
82	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	8,316	2176,54	1323,00	810,86	42,68
83	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,30171	1905,80	664,81	1203,62	37,37
84	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,0882	2133,55	968,35	1123,37	41,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,0441	1926,95	765,80	1123,37	37,78
86	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0,49	1814,09	655,15	1123,37	35,57
87	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,8239	623,62	600,26	11,13	12,23
88	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1602	862,05	829,24	15,91	16,90
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
89	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,2313	2,57583	2,57583		
90	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0124	163,15	163,15		
91	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,132	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на огорожа

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	390,3	117,89			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	65,43	153,11			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,9	136,34			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	55,74	191,07			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	512,37				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,0217	435,26			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,060605	628,39			
12	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,002	535,17			
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,52886	487,18			
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0512	361,63			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	36,69825	698,76			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,5023	44,50			
17	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4,025	156,05			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
18	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,8126				
19	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,833				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
20	+С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00238	86806,75	85394,07	766,48	646,20
21	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0579	6387,13	5776,74	485,15	125,24
22	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00238	45769,90	44341,25	531,20	897,45
23	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,01484	51568,74	49850,35	707,24	1011,15
24	+&С111-950-1-Я	Зависа	шт	8	167,60	164,00	0,31	3,29
25	+С111-956	Заглушка пластикова	шт	58	6,61	5,23	0,15	1,23
26	+&С111-950-1-Я	Замок зі стопорною планкою	шт	2	290,87	284,86	0,31	5,70
27	+С1416-8688	Камни бортовые БР 50.20.8	шт	193	307,37	119,20	182,14	6,03
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+C111-956 варіант 1	Клиновий анкер ST12x150	шт	48	21,00	19,62	0,15	1,23
29	+&C1-111-18- 14-1 варіант 1	Леєрна огорожа	мп	16	703,10	680,00	9,31	13,79
30	+C121-384 варіант 2	Панель (секція) огороження	шт	50	630,14	625,00	0,45	4,69
31	+C121-384 варіант 4	Панель (секція) огороження (хвіртка)	шт	2	630,14	625,00	0,45	4,69
32	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,0832	316,77	309,78	0,78	6,21
33	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,0003	3625,70	1456,58	2098,03	71,09
34	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,024125	4277,14	2095,24	2098,03	83,87
35	+C121-384 варіант 3	Стовб профільний 40x40x3	шт	4	308,32	305,57	0,45	2,30
36	+C121-384 варіант 1	Стовб профільний 60x40x3	шт	58	344,69	341,67	0,45	2,57
37	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,8	5423,19	3028,09	2288,76	106,34
38	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,5	5278,39	2886,13	2288,76	103,50
39	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,000965	62701,35	60777,07	694,84	1229,44
40	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,02573	10920,51	8573,30	2133,08	214,13
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
41	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3625	5,754	5,754		
42	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0363	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
на покриття спортивних майданчиків

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1688,44	117,43			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	144,48	132,31			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	17,2	136,34			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	235,48	191,03			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2085,6				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	5,0508	1077,50			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,8763	435,26			
12	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,9389	85,70			
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,05344	487,18			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	43,1457	94,70			
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	23,0878	169,51			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	22,248	367,50			
17	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	12,5498	507,90			
18	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	11,5918	623,74			
19	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,8622	1037,38			
20	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,619	698,76			
21	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,5544	917,75			
22	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3	маш. год	23,0878	173,84			
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	44,496	6,53			
24	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	1,9389	1019,38			
25	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	26,5581	120,59			
26	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	76,8	168,96			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
27	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	86,2914				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
28	С142-10-2	Вода	м3	48,009	77,99	77,99	-	-
29	С1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	20118	18,82	17,45	1,00	0,37
30	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,162	6387,13	5776,74	485,15	125,24
31	+С1416-8688 варіант 2	Камні бордюрі БР 100.20.8	шт	193	400,19	210,20	182,14	7,85
32	С1555-142	Кольоровий пігмент	кг	1724,4	455,22	445,29	1,00	8,93
33	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2,139	1979,48	1002,09	938,58	38,81
34	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	38,295	1612,57	579,80	1001,15	31,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, "Цегла" 200x100мм	м2	711,96	474,12	359,35	105,47	9,30
36	+C111-283 варіант 1	Плитки - Тактильний індикатор типу "рифи зрізаних конусів" та типу "рифи повздовжні" 300x300	м2	10,47	515,56	477,00	28,45	10,11
37	C1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	4885,8	270,93	264,62	1,00	5,31
38	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4,209	4730,80	3800,00	838,04	92,76
39	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0675	4277,14	2095,24	2098,03	83,87
40	C1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	145,616	1247,17	221,57	1001,15	24,45
41	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,96	5423,19	3028,09	2288,76	106,34
42	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,1437	125252,60	121443,52	1353,15	2455,93
43	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,0027	62701,35	60777,07	694,84	1229,44
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
44	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	25,8874	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01
на озелення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	212,69	102,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,44	138,17			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	21,44	136,34			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	21,33	191,00			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	255,9				
		Середній розряд робіт	розряд	2,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,3384	585,51			
11	С311-15 варіант 1	Завезення відсутнього родючого ґрунту до 15 км	т	95,7	156,05			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	С142-10-2	Вода	м3	42,3	77,99	77,99	-	-
13	+С1429-110	Земля рослинна	м3	63,45	790,50	775,00	-	15,50
14	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0846	93315,00	91423,25	62,04	1829,71

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район. село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01
на малі архітектурні форми

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	17,04	107,83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,47	126,86			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,1	191,14			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	19,61				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2688	435,26			
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0834	361,63			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	+С113-2144 варіант 2	Лавка паркова "Інтератлетіка"	шт	4	3615,56	3543,00	1,67	70,89
13	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,198	4277,14	2095,24	2098,03	83,87
14	+550101-190 варіант 1	Сітка бадмінтонна капронова , яч.80х80 діам.шнура 4,5мм, біла (у комплекті з тросом)	шт	2	950,64	932,00	-	18,64
15	+550101-87 варіант 1	Стійки волейбол/бадмінтон пересувні мобільні	шт	2	10029,97	9833,30	-	196,67
16	+С113-2144 варіант 1	Урна	шт	2	1660,91	1625,00	3,34	32,57

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 січня 2025 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]