

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 01-01-01

на Підготовчі роботи

Підготовчі роботи

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2811,17941	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,6477638	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	609,75334	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-22-11	Розділ 1. Зріз рослинного шару ґрунту Розроблення ґрунту скреперами причіпними з ковшем місткістю 15 м3 з переміщенням ґрунту до 100 м, група ґрунтів 1	1000 м3	3,271	<u>20750,78</u> 374,19	<u>20376,59</u> 6992,85	67875,80	1223,98	<u>66651,83</u> 22873,61	<u>3,4500</u> 41,5491	<u>11,2850</u> 135,9071
		Всього прямі витрати по розділу 1					67875,80	1223,98	66651,83 22873,61		11,2850 135,9071
		Розділ 2. Влаштування під'їздних шляхів									
2	КБ27-12-1-ИН	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером: із піску	100 м3	0,931	<u>7364,58</u> 1713,00	<u>5522,43</u> 1644,04	6856,42	1594,80	<u>5141,38</u> 1530,60	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>13,7602</u> 8,7197
3	КБ27-24-1	Улаштування вирівнюючого шару покриття автогрейдером: із чорного щебеню	100 т	0,28	<u>22603,75</u> 3277,61	<u>5206,10</u> 2143,82	6329,05	917,73	<u>1457,71</u> 600,27	<u>26,4900</u> 12,4172	<u>7,4172</u> 3,4768
4	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше (Формула: 28х1,26)	м3	35,28	<u>800,00</u> -	- -	28224,00	-	- -	- -	- -
5	КБ27-59-2	Улаштування тимчасових дорожніх покриттів зі збірних залізобетонних плит площею: понад 3 м2	100 м3	1,4896	<u>16287,06</u> 5279,54	<u>10107,25</u> 4866,73	24261,20	7864,40	<u>15055,76</u> 7249,48	<u>43,7700</u> 28,6020	<u>65,1998</u> 42,6055
6	С1418-8840	Плита дорожня 3мх1,5м, б/в	м2	931	<u>800,00</u> -	- -	744800,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 2					810470,67	10376,93	21634,85		86,3772
		Розділ 3. Огорожа							9380,35		54,8020
7	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,13419	<u>33373,14</u> 33373,14	- -	4478,34	4478,34	- -	<u>307,7000</u> -	<u>41,2903</u> -
8	КБ46-48-3	Влаштування тимчасової вертикальної захисної огорожі з обшивкою по каркасу з дошок	100м2	12,82	<u>15296,68</u> 8777,05	<u>300,78</u> 191,72	196103,44	112521,78	<u>3856,00</u> 2457,85	<u>79,3800</u> 1,5186	<u>1017,6516</u> 19,4685
9	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм (Формула: 12,82x0,0093)	т	0,119226	<u>94283,30</u> -	- -	11241,02	-	- -	- -	- -
10	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм (Формула: 12,82x0,0124)	т	0,158968	<u>51680,70</u> -	- -	8215,58	-	- -	- -	- -
11	С112-24	Брус 100x100 мм	м3	10	<u>9224,04</u> -	- -	92240,40	-	- -	- -	- -
12	С112-25	Брус 50x100 мм	м3	7	<u>7287,17</u> -	- -	51010,19	-	- -	- -	- -
13	КБ9-47-1	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	100м2	12,82	<u>6714,24</u> 5919,24	<u>275,26</u> 142,17	86076,56	75884,66	<u>3528,83</u> 1822,62	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>613,3088</u> 13,6520
14	С111-1807	Неоцинкований профнастил	м2	1346	<u>280,82</u> -	- -	377983,72	-	- -	- -	- -
15	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,187	<u>27993,31</u> 23119,36	<u>3676,51</u> 621,71	5234,75	4323,32	<u>687,51</u> 116,26	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>32,9120</u> 0,7809
16	С111-826	Труба профільна 20x40x2 мм	м п	110	<u>106,44</u> -	- -	11708,40	-	- -	- -	- -
17	С111-826	Труба профільна 100x100x3 мм, 3 м	м п	24	<u>469,56</u> -	- -	11269,44	-	- -	- -	- -
18	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	1 т	0,187	<u>17958,39</u> 13373,03	<u>2706,13</u> 909,52	3358,22	2500,76	<u>506,05</u> 170,08	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>16,5888</u> 0,9944
19	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,228	<u>15728,98</u> 13478,02	<u>1,66</u> 1,54	3586,21	3072,99	<u>0,38</u> 0,35	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>24,2273</u> 0,0025
20	КБ9-47-1	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	100м2	0,24	<u>6714,24</u> 5919,24	<u>275,26</u> 142,17	1611,42	1420,62	<u>66,06</u> 34,12	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>11,4816</u> 0,2556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C111-1807	Неоцинкований профнастил	м2	24	<u>280,82</u> -	- -	6739,68	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					870857,37	204202,47	<u>8644,83</u> 4601,28		<u>1757,4604</u> 35,1539
		Розділ 4. Огорожа небезпечних зон									
22	КБ5-75-1	Установлення арматури окремими стрижнями в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль, діаметр арматури до 18 мм	т	0,1518	<u>733,88</u> 637,51	- -	111,40	96,77	- -	<u>4,6000</u> -	<u>0,6983</u> -
23	C124-12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,153318	<u>24371,78</u> -	- -	3736,63	-	- -	- -	- -
24	C111-1721	Стрічка сигнальна	т	210	<u>214,24</u> -	- -	44990,40	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					48838,43	96,77	- -		<u>0,6983</u> -
		Розділ 5. Тимчасовий водопровід									
25	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,254	<u>33284,01</u> 2009,76	<u>31274,25</u> 15695,12	8454,14	510,48	<u>7943,66</u> 3986,56	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>4,7066</u> 27,9547
26	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	1,27	<u>17259,32</u> 17259,32	- -	21919,34	21919,34	- -	<u>165,2400</u> -	<u>209,8548</u> -
27	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000 м3	0,127	<u>5334,62</u> -	<u>5334,62</u> 2254,47	677,50	-	<u>677,50</u> 286,32	- 15,1575	- 1,9250
28	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	2,54	<u>3395,44</u> 2186,86	<u>1208,58</u> 672,22	8624,42	5554,62	<u>3069,79</u> 1707,44	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>46,6344</u> 12,9985
29	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 50 мм	1 км	0,136	<u>31998,93</u> 31114,46	<u>643,72</u> 172,74	4351,85	4231,57	<u>87,55</u> 23,49	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>32,5856</u> 0,1654
30	C113-1379	Поліетиленова труба, діаметр 20мм	м	50	<u>10,00</u> -	- -	500,00	-	- -	- -	- -
31	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0045	<u>33284,01</u> 2009,76	<u>31274,25</u> 15695,12	149,78	9,04	<u>140,73</u> 70,63	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,0834</u> 0,4953
32	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0045	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	124,94	124,94	- -	<u>261,8000</u> -	<u>1,1781</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону в сухих ґрунтах	10 м3	0,76	<u>38477,83</u> 17325,91	<u>15447,04</u> 7704,87	29243,15	13167,69	<u>11739,75</u> 5855,70	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>107,7376</u> 36,2594
34	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	5	<u>4951,76</u> -	-	24758,80	-	-	-	-
35	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	<u>79,26</u> -	-	389,96	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 5					99193,88	45517,68	23658,98 11930,14		402,7805 79,7983
		Розділ 6. Тимчасове енергопостачання									
36	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100 м	2,9411	<u>12190,36</u> 9851,75	<u>74,77</u> 69,22	35853,07	28974,98	<u>219,91</u> 203,58	<u>74,0900</u> 0,4995	<u>217,9061</u> 1,4691
37	С153-361	Кабель з мідними жилами АВББШв, число жил та переріз 4х25 мм2	1000м	0,3	<u>51000,00</u> -	-	15300,00	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 6					51153,07	28974,98	219,91 203,58		217,9061 1,4691
		Розділ 7. Щит ввідний									
38	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2846,21</u> 1431,63	<u>608,32</u> 268,05	2846,21	1431,63	<u>608,32</u> 268,05	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,3300</u> 1,7521
39	С1545-311	Металева шафа Etі HXS400 4-13 2000x1050x400 мм, 2 двері IP55	шт	1	<u>26131,49</u> -	-	26131,49	-	-	-	-
40	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	<u>32079,42</u> 26594,12	<u>1351,24</u> 1242,26	6415,88	5318,82	<u>270,25</u> 248,45	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>41,4400</u> 1,9588
41	С1547-6	Автоматичний вимикач ВА 47-100 1Р С 16А	шт	10	<u>350,98</u> -	-	3509,80	-	-	-	-
42	С1547-6	Автоматичний вимикач ВА 47-29 3Р С 25А	шт	10	<u>359,14</u> -	-	3591,40	-	-	-	-
43	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,05	<u>43740,31</u> 37093,21	<u>1351,24</u> 1242,26	2187,02	1854,66	<u>67,56</u> 62,11	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>14,2820</u> 0,4897
44	С1547-6	Автоматичний вимикач ВА 47-100 3Р С 40А	шт	5	<u>985,42</u> -	-	4927,10	-	-	-	-
45	С1545-289	Комплект силових шин, мідь	шт	1	<u>4847,49</u> -	-	4847,49	-	-	-	-
46	С1545-289	Комплект шин N(РЕ), мідь	шт	1	<u>3633,69</u> -	-	3633,69	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C1545-289	Шина PEN	шт	2	<u>190,96</u> -	- -	381,92	-	- -	- -	- -
48	C1545-289	DIN рейка оцинкована 60 см	шт	4	<u>48,98</u> -	- -	195,92	-	- -	- -	- -
49	C1545-289	Монтажна рейка 1500 мм	шт	2	<u>280,72</u> -	- -	561,44	-	- -	- -	- -
50	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3204,94</u> 3014,67	- -	32,05	30,15	- -	<u>25,3100</u> -	<u>0,2531</u> -
51	C1512-13	Розетка	шт	1	<u>171,26</u> -	- -	171,26	-	- -	- -	- -
52	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,6	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	16658,33	16658,33	- -	<u>261,8000</u> -	<u>157,0800</u> -
53	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,5	<u>7972,73</u> 1261,06	<u>6711,67</u> 3438,91	11959,10	1891,59	<u>10067,51</u> 5158,37	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>14,4000</u> 33,4433
54	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,5	<u>4675,82</u> 2311,94	<u>491,39</u> 244,38	7013,73	3467,91	<u>737,09</u> 366,57	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>26,4000</u> 2,3688
55	C1545-64	Кабель СИП 4х16мм	1000м	0,15	<u>59778,93</u> -	- -	8966,84	-	- -	- -	- -
56	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,525	<u>17259,32</u> 17259,32	- -	9061,14	9061,14	- -	<u>165,2400</u> -	<u>86,7510</u> -
57	КБ22-46-1	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 10 м труб діаметром 100 мм	100 м	0,02	<u>95813,61</u> 39962,71	<u>53760,13</u> 33524,56	1916,27	799,25	<u>1075,20</u> 670,49	<u>292,8100</u> 204,3886	<u>5,8562</u> 4,0878
58	C113-206	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,008	<u>1804,55</u> -	- -	3623,54	-	- -	- -	- -
59	КБ21-24-4	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	4	<u>1093,79</u> 712,93	<u>86,83</u> 53,09	4375,16	2851,72	<u>347,32</u> 212,36	<u>5,4900</u> 0,3620	<u>21,9600</u> 1,4480
60	C1545-311	Шафа металева навісного виконання 500х600х300 ІР40 ЩМП	шт	4	<u>5071,55</u> -	- -	20286,20	-	- -	- -	- -
61	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,46	<u>32079,42</u> 26594,12	<u>1351,24</u> 1242,26	14756,53	12233,30	<u>621,57</u> 571,44	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>95,3120</u> 4,5052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C1547-6	Автоматичний вимикач ВА 47-29 1Р С 6А	шт	40	<u>127,60</u> -	-	5104,00	-	-	-	-
63	C1547-6	Автоматичний вимикач АВТД32 1Р+N 16А	шт	6	<u>572,32</u> -	-	3433,92	-	-	-	-
64	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	<u>43740,31</u> 37093,21	<u>1351,24</u> 1242,26	1749,61	1483,73	<u>54,05</u> 49,69	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>11,4256</u> 0,3918
65	C1547-6	Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р 32АА	шт	4	<u>414,22</u> -	-	1656,88	-	-	-	-
66	C1545-289	Шина PEN	шт	2	<u>190,96</u> -	-	381,92	-	-	-	-
67	C1545-289	DIN рейка оцинкована 60 см	шт	3	<u>48,98</u> -	-	146,94	-	-	-	-
68	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3204,94</u> 3014,67	-	32,05	30,15	-	<u>25,3100</u> -	<u>0,2531</u> -
69	C1512-13	Розетка на DIN-рейку РАр10-3-ОП	шт	1	<u>137,71</u> -	-	137,71	-	-	-	-
70	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	8,2	<u>7260,32</u> 5105,84	<u>866,73</u> 515,28	59534,62	41867,89	<u>7107,19</u> 4225,30	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>347,1060</u> 30,8287
71	C113-1673	Труба ПВХ гофрована, діаметр 20 мм ДКС	м	828,2	<u>11,92</u> -	-	9872,14	-	-	-	-
72	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	8,2	<u>1807,80</u> 1471,56	<u>181,31</u> 140,33	14823,96	12066,79	<u>1486,74</u> 1150,71	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>100,0400</u> 8,3205
73	C157-376	Кабель з мідними жилами марка ВВГнг переріз 3х2,5мм2	1000м	0,82	<u>35748,60</u> -	-	29313,85	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 7					284237,11	111047,06	<u>22442,80</u> 12983,54		<u>932,8890</u> 89,5947
		Розділ 8. Щит зварювальний дільниці									
74	КБ21-24-4	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	1	<u>1093,79</u> 712,93	<u>86,83</u> 53,09	1093,79	712,93	<u>86,83</u> 53,09	<u>5,4900</u> 0,3620	<u>5,4900</u> 0,3620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C1545-311	Шафа металева навісного виконання 500x600x300 IP40 ЩМП	шт	1	<u>5071,55</u> -	- -	5071,55	-	- -	- -	- -
76	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>32079,42</u> 26594,12	<u>1351,24</u> 1242,26	641,59	531,88	<u>27,02</u> 24,85	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>4,1440</u> 0,1959
77	C1547-6	Автоматичний вимикач АВТД32 1р+N 16А	шт	1	<u>572,32</u> -	- -	572,32	-	- -	- -	- -
78	C1547-6	Автоматичний вимикач АВТД32 3р+N 20А	шт	1	<u>3325,30</u> -	- -	3325,30	-	- -	- -	- -
79	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>43740,31</u> 37093,21	<u>1351,24</u> 1242,26	437,40	370,93	<u>13,51</u> 12,42	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,8564</u> 0,0979
80	C1547-6	Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р 32АА	шт	1	<u>414,22</u> -	- -	414,22	-	- -	- -	- -
81	C1545-289	Шина PEN	шт	2	<u>190,96</u> -	- -	381,92	-	- -	- -	- -
82	C1545-289	DIN рейка оцинкована 60 см	шт	3	<u>48,98</u> -	- -	146,94	-	- -	- -	- -
83	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3204,94</u> 3014,67	- -	32,05	30,15	- -	<u>25,3100</u> -	<u>0,2531</u> -
84	C1512-13	Розетка на DIN-рейку РАР10-3-ОП	шт	1	<u>137,71</u> -	- -	137,71	-	- -	- -	- -
85	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100 м	1,5	<u>12190,36</u> 9851,75	<u>74,77</u> 69,22	18285,54	14777,63	<u>112,16</u> 103,83	<u>74,0900</u> 0,4995	<u>111,1350</u> 0,7493
		Всього прямі витрати по розділу 8					30540,33	16423,52	<u>239,52</u> 194,19		<u>123,8785</u> 1,4051
		Розділ 9. Підключення побутового містечка та будівництва до освітлення									
87	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1	<u>7260,32</u> 5105,84	<u>866,73</u> 515,28	7260,32	5105,84	<u>866,73</u> 515,28	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>42,3300</u> 3,7596
88	C113-1673	Труба ПВХ гофрована, діаметр 20 мм ДКС	м	101,2	<u>11,92</u> -	- -	1206,30	-	- -	- -	- -
89	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1	<u>1807,80</u> 1471,56	<u>181,31</u> 140,33	1807,80	1471,56	<u>181,31</u> 140,33	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>12,2000</u> 1,0147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C157-376	Кабель з мідними жилами марка ВВГнг переріз 3х2,5мм2	1000м	0,1012	<u>35748,60</u> -	- -	3617,76	-	- -	- -	- -
91	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,19	<u>27975,95</u> 27975,95	- -	5315,43	5315,43	- -	<u>261.8000</u> -	<u>49,7420</u> -
92	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	19	<u>876,54</u> 239,73	<u>356,15</u> 143,77	16654,26	4554,87	<u>6766,85</u> 2731,63	<u>1,8900</u> 0,9359	<u>35,9100</u> 17,7821
93	C112-24	Брус 150х150 мм	м3	10	<u>9224,04</u> -	- -	92240,40	-	- -	- -	- -
94	C1600-61	Бітумна гідроізоляція	л	0,064125	<u>352,09</u> -	- -	22,58	-	- -	- -	- -
95	C1547-5	Арматура Euro poles FP4-1	шт	19	<u>2733,88</u> -	- -	51943,72	-	- -	- -	- -
96	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,125	<u>3339,50</u> -	- -	23793,94	-	- -	- -	- -
97	КБ33-115-1	Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	19	<u>707,62</u> 277,03	<u>426,76</u> 167,26	13444,78	5263,57	<u>8108,44</u> 3177,94	<u>2,0600</u> 1,0263	<u>39,1400</u> 19,4997
98	C1547-5	Світильник вуличний світлодіодний W150	шт	19	<u>2550,28</u> -	- -	48455,32	-	- -	- -	- -
99	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,08641	<u>26352,38</u> 19580,29	<u>5328,24</u> 1794,21	2277,11	1691,93	<u>460,41</u> 155,04	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>12,5813</u> 0,9338
100	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	1 т	0,08641	<u>17958,39</u> 13373,03	<u>2706,13</u> 909,52	1551,78	1155,56	<u>233,84</u> 78,59	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>7,6654</u> 0,4595
101	C111-826	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,09	<u>48728,47</u> -	- -	4385,56	-	- -	- -	- -
102	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0412	<u>1670,95</u> 710,98	<u>51,65</u> 9,59	68,84	29,29	<u>2,13</u> 0,40	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,1969</u> 0,0030
103	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,0546	<u>10761,59</u> 6199,00	<u>3045,76</u> 1520,77	587,58	338,47	<u>166,30</u> 83,03	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>2,7693</u> 0,5093
104	C111-1807	Неоцинкований профнастил	м2	5,46	<u>280,82</u> -	- -	1533,28	-	- -	- -	- -
105	C111-1905	Саморіз 4,8х19 для профнастилу	шт	44	<u>1,88</u> -	- -	82,72	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 9					276249,48	24926,52	16789,01		202,5349
		Разом прямі витрати					2539416,14	442789,91	6882,24		43,9617
		у тому числі:							160298,73		3735,8099
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					1936327,50				
		всього заробітна плата						511838,84			
		Загальновиробничі витрати					271763,27				
		трудоємність в загальновиробничих витратах									469,8620
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						97914,50			
		Всього по кошторису					2811179,41				
		Кошторисна трудоємність									4647,7638
		Кошторисна заробітна плата						609753,34			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Дошкільний заклад на 150 місць
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	107656,319	тис. грн.
креслення (специфікації) №		23	
	Кошторисна трудомісткість	123,857153	тис. люд.год
		4	
	Кошторисна заробітна плата	17280,1993	тис. грн.
		4	
	Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 30.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,597745	<u>19767,90</u> 1077,01	<u>18690,89</u> 9306,15	31584,06	1720,79	<u>29863,28</u> 14868,85	<u>9,9300</u> 60,8838	<u>15,8656</u> 97,2768
2	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	3,7594	<u>29154,15</u> 1814,54	<u>27311,75</u> 11737,32	109602,11	6821,58	<u>102675,79</u> 44125,28	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>62,8948</u> 266,6625
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	2,81955	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	78281,68	78281,68	- -	<u>261,8000</u> -	<u>738,1582</u> -
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	6015,04	<u>44,07</u> -	<u>44,07</u> 14,73	265082,81	-	<u>265082,81</u> 88573,03	- 0,0990	- 595,4890
5	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,8797	<u>5053,64</u> -	<u>5053,64</u> 2113,23	9499,33	-	<u>9499,33</u> 3972,24	- 12,0516	- 22,6534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-10	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	1,8797	<u>2435,49</u> -	<u>2435,49</u> 1018,42	4577,99	-	<u>4577,99</u> 1914,32	- 5,8080	- 10,9173
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (Формула: $(11094 \times 0,2) / 100$)	100м3	22,188	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	74894,71	48522,05	<u>26372,66</u> 14915,22	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>407,3717</u> 113,5471
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (Формула: $(1,5 \times 423 \times 0,2) / 100$)	100м3	1,269	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	4283,46	2775,13	<u>1508,33</u> 853,05	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>23,2988</u> 6,4941
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (Формула: $(1,5 \times 142 \times 0,2) / 100$)	100м3	0,426	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	1437,95	931,60	<u>506,34</u> 286,37	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>7,8214</u> 2,1801
		Всього прямі витрати по розділу 1					579244,10	139052,83	<u>440086,53</u> 169508,36		<u>1255,4105</u> 1115,2203
		Розділ 2. Фундамент та стіни підвалу									
		Улаштування фундаменту на відм.-4000 (аркуш 4)									
10	КБ8-2-2-ИН	Улаштування основи під фундаменти щебеневі (Формула: $0,15 \times 423 \times 1,5$)	1 м3	95,175	<u>408,66</u> 273,10	<u>129,10</u> 52,87	38894,22	25992,29	<u>12287,09</u> 5031,90	<u>2,4000</u> 0,4025	<u>228,4200</u> 38,3079
11	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	109,451	<u>582,50</u> -	- -	63755,21	-	- -	- -	- -
12	КБ6-1-1-ИН	Улаштування бетонної підготовки (Формула: $0,1 \times 423 \times 1,5 / 100$)	100 м3	0,6345	<u>31655,57</u> 17148,15	<u>3102,28</u> 1607,63	20085,46	10880,50	<u>1968,40</u> 1020,04	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>95,6192</u> 6,7664
13	С1424-11611-12	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	64,719	<u>3332,87</u> -	- -	215700,01	-	- -	- -	- -
14	КБ6-13-7-ИН	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою понад 3 м до 6 м, товщиною: понад 300 мм до 500 мм	100 м3	5,279	<u>155965,91</u> 96223,58	<u>22105,64</u> 11075,44	823344,04	507964,28	<u>116695,67</u> 58467,25	<u>777,6900</u> 73,8001	<u>4105,4255</u> 389,5907
15	С1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	535,818	<u>3500,66</u> -	- -	1875716,64	-	- -	- -	- -
16	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	130,284	<u>32382,97</u> -	- -	4218982,86	-	- -	- -	- -
17	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	13,367	<u>32341,15</u> -	- -	432304,15	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,2	<u>31617,97</u> -	- -	101177,50	-	- -	- -	- -
19	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,995	<u>39803,47</u> -	- -	39604,45	-	- -	- -	- -
20	C1600-18	Фіксатори пластмасові (Формула: 6x1.5x423) улаштування фундаменту на відм.-3000 (аркуш 4)	шт	3807	<u>1,43</u> -	- -	5444,01	-	- -	- -	- -
21	КБ8-2-2-ИН	Улаштування основи під фундаменти щебеневі (Формула: 0,15x142x1,5)	1 м3	31,95	<u>408,66</u> 273,10	<u>129,10</u> 52,87	13056,69	8725,55	<u>4124,75</u> 1689,20	<u>2,4000</u> 0,4025	<u>76,6800</u> 12,8599
22	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	36,742	<u>582,50</u> -	- -	21402,22	-	- -	- -	- -
23	КБ6-1-1-ИН	Улаштування бетонної підготовки (Формула: 0.1x142x1.5/100)	100 м3	0,213	<u>31655,57</u> 17148,15	<u>3102,28</u> 1607,63	6742,64	3652,56	<u>660,79</u> 342,43	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>32,0991</u> 2,2715
24	C1424-11611-12	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	21,726	<u>3332,87</u> -	- -	72409,93	-	- -	- -	- -
25	КБ6-13-7-ИН	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою понад 3 м до 6 м, товщиною: понад 300 мм до 500 мм	100 м3	2,329	<u>155965,91</u> 96223,58	<u>22105,64</u> 11075,44	363244,60	224104,72	<u>51484,04</u> 25794,70	<u>777,6900</u> 73,8001	<u>1811,2400</u> 171,8804
26	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	236,394	<u>3039,62</u> -	- -	718547,93	-	- -	- -	- -
27	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,8	<u>31617,97</u> -	- -	183384,23	-	- -	- -	- -
28	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,729	<u>27802,15</u> -	- -	75872,07	-	- -	- -	- -
29	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,334	<u>39803,47</u> -	- -	13294,36	-	- -	- -	- -
30	C1600-18	Фіксатори пластмасові (Формула: 6x1.5x142) улаштування фундаментної плити на відм.-4000	шт	1278	<u>1,43</u> -	- -	1827,54	-	- -	- -	- -
31	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	11,094	<u>3039,28</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	33717,77	15436,52	<u>1188,06</u> 669,97	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>121,7012</u> 4,4565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ6-1-16-ИН	Улаштування фундаментних плит залізобетонних: плоских	100 м3	4,44	<u>46958,13</u> 30859,50	<u>9881,56</u> 4893,63	208494,10	137016,18	<u>43874,13</u> 21727,72	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>1107,3804</u> 145,2923
33	С1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	450,66	<u>3500,66</u> -	- -	1577607,44	-	- -	- -	- -
34	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	89,012	<u>32382,97</u> -	- -	2882472,93	-	- -	- -	- -
35	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,612	<u>32341,15</u> -	- -	52133,93	-	- -	- -	- -
36	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,84	<u>31617,97</u> -	- -	121413,00	-	- -	- -	- -
37	С1600-18	Фіксатори пластмасові (Формула: 6x1109.4)	шт	6656,4	<u>1,43</u> -	- -	9518,65	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					14190148,58	933772,60	<u>232282,93</u> 114743,21		<u>7578,5654</u> 771,4256
		Розділ 3. Влаштування перекриття над укриттям збірні конструкції									
38	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,41	<u>109483,86</u> 44152,69	<u>28721,78</u> 16537,83	44888,38	18102,60	<u>11775,93</u> 6780,51	<u>332,0500</u> 118,2540	<u>136,1405</u> 48,4841
39	К584211-18	Панелі перекриття з/б марки ПК57.15-8К7Т серія 1.141-1 вип.62	шт	41	<u>6888,83</u> -	- -	282442,03	-	- -	- -	- -
40	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,12	<u>68937,69</u> 31069,01	<u>14562,76</u> 8548,26	8272,52	3728,28	<u>1747,53</u> 1025,79	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>28,7100</u> 7,1871
41	К584211-2041	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	12	<u>3195,09</u> -	- -	38341,08	-	- -	- -	- -
42	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	236,394	<u>3182,42</u> -	- -	752304,99	-	- -	- -	- -
		Монолітні ділянки перекриттів Мд1, Мд2									
		Мд1									
43	КБ6-22-12-ИН	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною: понад 150 мм до 200 мм	100 м3	0,0528	<u>429740,73</u> 95019,59	<u>17026,26</u> 8903,80	22690,31	5017,03	<u>898,99</u> 470,12	<u>758,7000</u> 59,2663	<u>40,0594</u> 3,1293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1424-11613-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	5,359	<u>3330,32</u> -	- -	17847,18	-	- -	- -	- -
45	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм (Формула: 432x0,888/1000)	т	0,383616	<u>31617,97</u> -	- -	12129,16	-	- -	- -	- -
46	КБ6-22-3-ИН	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною: понад 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	100 м3	4,4375	<u>153310,81</u> 84975,34	<u>15147,51</u> 8142,71	680316,72	377078,07	<u>67217,08</u> 36133,28	<u>678,5000</u> 54,1968	<u>3010,8438</u> 240,4983
47	C1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	450,406	<u>3500,66</u> -	- -	1576718,27	-	- -	- -	- -
48	C1600-18	Фіксатори пластмасові (Формула: 6x443,75/0,4)	шт	6656,25	<u>1,43</u> -	- -	9518,44	-	- -	- -	- -
49	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	89,012	<u>32382,97</u> -	- -	2882472,93	-	- -	- -	- -
50	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,612	<u>32341,15</u> -	- -	52133,93	-	- -	- -	- -
51	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	23,802	<u>31617,97</u> -	- -	752570,92	-	- -	- -	- -
52	C118-13	Металоконструкції інвентарні для монтажу пристроїв СЦБ	т	3	<u>58561,63</u> -	- -	175684,89	-	- -	- -	- -
53	C130-638	Стояки інвентарні металеві	шт	71	<u>1285,70</u> -	- -	91284,70	-	- -	- -	- -
54	КБ6-11-1	Анкерування плит перекриття Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,049	<u>137875,37</u> 42275,77	<u>207,57</u> 106,30	6755,89	2071,51	<u>10,17</u> 5,21	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>16,3317</u> 0,0301
55	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,049	<u>32698,59</u> -	- -	1602,23	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					7407974,57	405997,49	<u>81649,70</u> 44414,91		<u>3232,0854</u> 299,3289
		Розділ 4. Гідроізоляція									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (Формула: $3,12 \times 423 \times 2 / 100 + 2,3 \times 142 \times 2 / 100$)	100м2	32,9272	<u>11860,78</u> 4454,50	- -	390542,28	146674,21	- -	<u>33,5000</u> -	<u>1103,0612</u> -
57	КБ11-4-1-ИН	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	32,9272	<u>23127,74</u> 6871,93	- -	761531,72	226273,41	- -	<u>51,1000</u> -	<u>1682,5799</u> -
58	С111-307	Ізол	м2	3852,482	<u>42,16</u> -	- -	162420,64	-	- -	- -	- -
59	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	11,094	<u>20196,88</u> 3845,79	- -	224064,19	42665,19	- -	<u>30,3200</u> -	<u>336,3701</u> -
60	С111-307	Ізол	м2	2440,68	<u>42,16</u> -	- -	102899,07	-	- -	- -	- -
==Утеплення фундамента нижче відмостки==											
61	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	25,785	<u>5730,89</u> 3967,47	- -	147771,00	102301,21	- -	<u>29,0700</u> -	<u>749,5700</u> -
62	С114-35-7	Базальтова мінівата Рокмін товщ 130мм	М3	22,036	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
63	С1550-26	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express для пінополістиролу	балон	25,785	<u>375,98</u> -	- -	9694,64	-	- -	- -	- -
64	КБ11-4-1-ИН	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	2,5785	<u>17259,46</u> 6871,93	<u>24,40</u> 23,07	44503,52	17719,27	<u>62,92</u> 59,49	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>131,7614</u> 0,4293
65	С111-307	Ізол	м2	301,6845	<u>42,16</u> -	- -	12719,02	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 4							1856146,08	535633,29	<u>62,92</u> 59,49		<u>4003,3426</u> 0,4293
Розділ 5. Стіни та перегородки											
66	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання: при висоті поверху до 4 м (товщина стіни 300 мм)	1 м3	95,57	<u>1058,88</u> 718,65	<u>99,38</u> 57,41	101197,16	68681,38	<u>9497,75</u> 5486,67	<u>5,8800</u> 0,3808	<u>561,9516</u> 36,3931
67	С1427-11804	Газоблок 300 мм	м3	87,924	<u>3355,79</u> -	- -	295054,48	-	- -	- -	- -
68	С1555-4	Суміш клеюча суха для плитки типу Поліфасад	кг	28302,75	<u>5,77</u> -	- -	163306,87	-	- -	- -	- -
69	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	463,95	<u>1632,45</u> 1071,50	<u>144,32</u> 92,26	757375,18	497122,43	<u>66957,26</u> 42804,03	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>4017,8070</u> 283,9374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	183,213	<u>9640,87</u> -	- -	1766332,72	-	- -	- -	- -
71	C1555-4	Суміш клеюча суха для плитки типу Поліфасад	кг	30523	<u>5,77</u> -	- -	176117,71	-	- -	- -	- -
72	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	12,425	<u>8231,03</u> 8083,51	<u>147,52</u> 94,31	102270,55	100437,61	<u>1832,94</u> 1171,80	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>791,8453</u> 7,7731
73	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,6471	<u>32719,34</u> 27626,42	<u>1369,39</u> 875,44	53892,02	45503,48	<u>2255,52</u> 1441,94	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>350,4041</u> 9,5650
74	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	8,301	<u>9640,87</u> -	- -	80028,86	-	- -	- -	- -
75	C111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,3858	<u>50523,65</u> -	- -	19492,02	-	- -	- -	- -
76	C1555-4	Суміш клеюча суха для плитки типу Поліфасад	кг	34796,25	<u>5,77</u> -	- -	200774,36	-	- -	- -	- -
77	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	23,63	<u>684,89</u> 609,88	<u>63,61</u> 39,21	16183,95	14411,46	<u>1503,10</u> 926,53	<u>4,9900</u> 0,2601	<u>117,9137</u> 6,1462
78	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	64,03	<u>631,90</u> 562,21	<u>63,61</u> 39,21	40460,56	35998,31	<u>4072,95</u> 2510,62	<u>4,6000</u> 0,2601	<u>294,5380</u> 16,6542
79	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,4414	<u>18213,67</u> 17311,12	<u>590,09</u> 377,24	8039,51	7641,13	<u>260,47</u> 166,51	<u>126,8400</u> 2,5024	<u>55,9872</u> 1,1046
80	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3664	<u>28995,45</u> -	- -	10623,93	-	- -	- -	- -
81	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільтрочастих у санвузлах	100м2	0,3684	<u>23364,63</u> 17167,02	- -	8607,53	6324,33	- -	<u>140,4600</u> -	<u>51,7455</u> -
82	C111-742-1-15	Перегородки сантехнічні, товщина 25 мм	м2	36,84	<u>1200,00</u> -	- -	44208,00	-	- -	- -	- -
83	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	6,39	<u>7890,87</u> 2622,84	<u>4832,87</u> 2882,00	50422,66	16759,95	<u>30882,04</u> 18415,98	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>137,1294</u> 130,6646
84	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,12	<u>31892,89</u> 14408,52	<u>17143,29</u> 10454,52	3827,15	1729,02	<u>2057,19</u> 1254,54	<u>117,8900</u> 72,5867	<u>14,1468</u> 8,7104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	K582821-557	Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	73	<u>353.00</u> -	- -	25769,00	-	- -	- -	- -
86	K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	241	<u>383.00</u> -	- -	92303,00	-	- -	- -	- -
87	K582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	90	<u>405.00</u> -	- -	36450,00	-	- -	- -	- -
88	K582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	24	<u>425.00</u> -	- -	10200,00	-	- -	- -	- -
89	K582821-567	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	141	<u>502.00</u> -	- -	70782,00	-	- -	- -	- -
90	K582821-569	Перемички з/б марки 2ПБ25-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	57	<u>803.00</u> -	- -	45771,00	-	- -	- -	- -
91	K582821-573	Перемички з/б марки 2ПБ29-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>810.00</u> -	- -	4860,00	-	- -	- -	- -
92	K582821-593	Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>1025.00</u> -	- -	3075,00	-	- -	- -	- -
93	K582821-593	Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>1025.00</u> -	- -	4100,00	-	- -	- -	- -
94	K582821-649	Перемички з/б марки 3ПП27-71 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	1	<u>980.00</u> -	- -	980,00	-	- -	- -	- -
95	K582821-649	Перемички з/б марки 3ПП27-71 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	4	<u>980.00</u> -	- -	3920,00	-	- -	- -	- -
96	K582821-627	Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>803.00</u> -	- -	2409,00	-	- -	- -	- -
97	K582821-633	Перемички з/б марки 5ПБ34-20-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>1025.00</u> -	- -	4100,00	-	- -	- -	- -
98	KБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,0145612	<u>8231.03</u> 8083,51	<u>147.52</u> 94,31	119,85	117,71	<u>2.15</u> 1,37	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>0,9280</u> 0,0091
99	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0149968	<u>31068.04</u> -	- -	465,92	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,26	<u>26543,72</u> 18943,55	<u>1856,12</u> 1086,27	6901,37	4925,32	<u>482,59</u> 282,43	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>38,8310</u> 2,0407
101	К581121-1041	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	26	<u>4800,00</u> -	- -	124800,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					4335221,36	799652,13	<u>119803,96</u> 74462,42		<u>6433,2276</u> 502,9984
		Розділ 6. Підлоги									
		Підлога по ґрунту - покриття плитка									
102	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	73,4025	<u>2564,44</u> 569,35	<u>331,94</u> 171,21	188236,31	41791,71	<u>24365,23</u> 12567,24	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>350,8640</u> 95,5260
103	КБ11-11-5-ИН	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	2,9361	<u>12634,69</u> 6888,13	<u>154,52</u> 143,06	37096,71	20224,24	<u>453,69</u> 420,04	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>169,7947</u> 3,0309
104	КБ11-11-6	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	2,9361	<u>9861,35</u> 1250,66	<u>239,26</u> 221,52	28953,91	3672,06	<u>702,49</u> 650,40	<u>10,5000</u> 1,5984	<u>30,8291</u> 4,6931
105	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,9361	<u>3039,28</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	8923,63	4085,38	<u>314,43</u> 177,31	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>32,2090</u> 1,1794
106	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	299,4822	<u>40,31</u> -	- -	12072,13	-	- -	- -	- -
107	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,9361	<u>4088,40</u> 4055,87	<u>32,53</u> 30,77	12003,95	11908,44	<u>95,51</u> 90,34	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>96,2454</u> 0,6518
108	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	14,9736	<u>3655,21</u> -	- -	54731,65	-	- -	- -	- -
109	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,9361	<u>3039,28</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	8923,63	4085,38	<u>314,43</u> 177,31	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>32,2090</u> 1,1794
110	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	299,4822	<u>6,92</u> -	- -	2072,42	-	- -	- -	- -
111	КБ11-11-1-ИН	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,9361	<u>13091,92</u> 6699,94	<u>151,26</u> 143,06	38439,19	19671,69	<u>444,11</u> 420,04	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>165,1556</u> 3,0309
112	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,9361	<u>21850,53</u> 2687,12	<u>468,40</u> 443,03	64155,34	7889,65	<u>1375,27</u> 1300,78	<u>22,5600</u> 3,1968	<u>66,2384</u> 9,3861
113	КБ11-11-18	Армування стяжки дрібною сіткою	100 м2 стяжки	2,9361	<u>2037,02</u> 1843,40	<u>84,74</u> 78,45	5980,89	5412,41	<u>248,81</u> 230,34	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>47,5648</u> 1,6621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C111-870	Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 70 оцинкована	м2	299,4822	<u>119.31</u> -	- -	35731,22	-	- -	- -	- -
115	КБ11-29-2-ИН	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,4568	<u>28411.66</u> 21420,41	<u>58.55</u> 55,38	69801,77	52625,66	<u>143.85</u> 136,06	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>405.2492</u> 0,9817
116	C111-779-2	Плитка керамогранітна 300х300 сірий	м2	250,5936	<u>307.39</u> -	- -	77029,97	-	- -	- -	- -
117	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1277,536	<u>8.68</u> -	- -	11089,01	-	- -	- -	- -
118	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1105,56	<u>74.78</u> -	- -	82673,78	-	- -	- -	- -
119	C1545-74	Фіксатори пластмасові (хрестики для плитки)	100шт	73,7	<u>8.70</u> -	- -	641,19	-	- -	- -	- -
120	КБ15-26-2-ИН	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,27	<u>1165.40</u> 1121,99	<u>1.63</u> 1,54	15464,86	14888,81	<u>21.63</u> 20,44	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>114.6528</u> 0,1473
121	C111-779-2	Плитка керамогранітна 300х300 сірий	м2	13,5354	<u>307.39</u> -	- -	4160,65	-	- -	- -	- -
122	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	69,004	<u>8.68</u> -	- -	598,95	-	- -	- -	- -
123	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	59,715	<u>74.78</u> -	- -	4465,49	-	- -	- -	- -
124	C1545-74	Фіксатори пластмасові (хрестики для плитки)	100шт	3,98	<u>8.70</u> -	- -	34,63	-	- -	- -	- -
125	КБ11-29-2-ИН	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4793	<u>28411.66</u> 21420,41	<u>58.55</u> 55,38	13617,71	10266,80	<u>28.06</u> 26,54	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>79.0605</u> 0,1915
126	C111-779-1	Плитка керамогранітна 300х300 бежевий	м2	48,8886	<u>307.34</u> -	- -	15025,42	-	- -	- -	- -
127	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	249,236	<u>8.68</u> -	- -	2163,37	-	- -	- -	- -
128	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	215,685	<u>74.78</u> -	- -	16128,92	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C1545-74	Фіксатори пластмасові (хрестики для плитки)	100шт	14,38	<u>8,70</u> -	- -	125,11	-	- -	- -	- -
130	КБ15-26-2-ИН	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,27	<u>1165,40</u> 1121,99	<u>1,63</u> 1,54	15464,86	14888,81	<u>21,63</u> 20,44	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>114,6528</u> 0,1473
131	C111-779-1	Плитка керамогранітна 300х300 бежевий	м2	13,5354	<u>307,34</u> -	- -	4159,97	-	- -	- -	- -
132	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	69,004	<u>8,68</u> -	- -	598,95	-	- -	- -	- -
133	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	59,715	<u>74,78</u> -	- -	4465,49	-	- -	- -	- -
134	C1545-74	Фіксатори пластмасові (хрестики для плитки)	100шт	3,98	<u>8,70</u> -	- -	34,63	-	- -	- -	- -
ПІДЛОГА по ґрунту - покриття лінолеум											
135	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	85,44	<u>2564,44</u> 569,35	<u>331,94</u> 171,21	219105,75	48645,26	<u>28360,95</u> 14628,18	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>408,4032</u> 111,1916
136	КБ11-11-5-ИН	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	3,4175	<u>12634,69</u> 6888,13	<u>154,52</u> 143,06	43179,05	23540,18	<u>528,07</u> 488,91	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>197,6340</u> 3,5279
137	КБ11-11-6	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	3,4175	<u>9861,35</u> 1250,66	<u>239,26</u> 221,52	33701,16	4274,13	<u>817,67</u> 757,04	<u>10,5000</u> 1,5984	<u>35,8838</u> 5,4625
138	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,4175	<u>3039,28</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	10386,74	4755,21	<u>365,98</u> 206,38	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>37,4900</u> 1,3728
139	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	348,585	<u>40,31</u> -	- -	14051,46	-	- -	- -	- -
140	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	100м2	3,4175	<u>4088,40</u> 4055,87	<u>32,53</u> 30,77	13972,11	13860,94	<u>111,17</u> 105,16	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>112,0257</u> 0,7587
141	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	348,585	<u>3655,21</u> -	- -	1274151,38	-	- -	- -	- -
142	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,4175	<u>3039,28</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	10386,74	4755,21	<u>365,98</u> 206,38	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>37,4900</u> 1,3728
143	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	348,585	<u>6,92</u> -	- -	2412,21	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ11-11-1-ИН	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,4175	<u>13091.92</u> 6699,94	<u>151.26</u> 143,06	44741,64	22897,04	<u>516.93</u> 488,91	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>192.2344</u> 3,5279
145	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,4175	<u>21850.53</u> 2687,12	<u>468.40</u> 443,03	74674,19	9183,23	<u>1600.76</u> 1514,06	<u>22.5600</u> 3,1968	<u>77.0988</u> 10,9251
146	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	3,4175	<u>2037.02</u> 1843,40	<u>84.74</u> 78,45	6961,52	6299,82	<u>289.60</u> 268,10	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>55.3635</u> 1,9346
147	С111-870	Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 70 оцинкована	м2	341,75	<u>119.31</u> -	- -	40774,19	-	- -	- -	- -
148	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	100м2	3,4175	<u>10432.39</u> 7076,40	<u>9.76</u> 9,23	35652,69	24183,60	<u>33.35</u> 31,54	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>190.6623</u> 0,2276
149	С111-1686	Лінолеум Marmoleum	м2	348,585	<u>945.94</u> -	- -	329740,49	-	- -	- -	- -
150	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,193	<u>7121.83</u> 1659,48	<u>3.25</u> 3,08	15618,17	3639,24	<u>7.13</u> 6,75	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>27.0616</u> 0,0487
151	С118-9	Комплекти фурнітури для плінтуса	комплект	42	<u>40.47</u> -	- -	1699,74	-	- -	- -	- -
152	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,32895	<u>234.02</u> -	- -	76,98	-	- -	- -	- -
Підлога під ґрунтування											
153	КБ11-15-7-ИН	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покриття	1,9431	<u>12079.25</u> 11473,95	<u>232.56</u> 118,85	23471,19	22295,03	<u>451.89</u> 230,94	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>175.7728</u> 1,7581
154	КБ13-13-11-ИН	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь , перший шар	100м2	1,9431	<u>770.14</u> 718,40	<u>51.65</u> 9,59	1496,46	1395,92	<u>100.36</u> 18,63	<u>4.7000</u> 0,0720	<u>9.1326</u> 0,1399
155	С111-1621-П1	Siltec Universal E-100	л	38,862	<u>26.71</u> -	- -	1038,00	-	- -	- -	- -
156	КБ13-13-12-ИН	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар	100м2	1,9431	<u>767.08</u> 715,34	<u>51.65</u> 9,59	1490,51	1389,98	<u>100.36</u> 18,63	<u>4.6800</u> 0,0720	<u>9.0937</u> 0,1399
157	С111-1621-П1	Siltec Universal E-100	л	38,862	<u>26.71</u> -	- -	1038,00	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 6							3034886,08	402525,83	62179.34 35206,89		3270.0717 264,1956
Розділ 7. Станні											
158	290518-4160-2-1	Станні захисно-герметичні, 800 800	шт	2	<u>56121.02</u> -	- -	112242,04	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 7					112242,04	-	-		-
		Розділ 8. Опорядження внутрішнє									
		СТЕЛЯ									
159	КБ11-15-7-ИН	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покриття	8,091	<u>12079,25</u> 11473,95	<u>232,56</u> 118,85	97733,21	92835,73	<u>1881,64</u> 961,62	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>731,9119</u> 7,3207
160	КБ13-13-11-ИН	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь , перший шар	100м2	8,091	<u>770,14</u> 718,40	<u>51,65</u> 9,59	6231,20	5812,57	<u>417,90</u> 77,59	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>38,0277</u> 0,5826
161	С111-1621-П1	Siltec Universal E-100	л	161,82	<u>26,71</u> -	- -	4322,21	-	- -	- -	- -
162	КБ13-13-12-ИН	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар	100м2	8,091	<u>767,08</u> 715,34	<u>51,65</u> 9,59	6206,44	5787,82	<u>417,90</u> 77,59	<u>4,6800</u> 0,0720	<u>37,8659</u> 0,5826
163	С111-1621-П1	Siltec Universal E-100	л	161,82	<u>26,71</u> -	- -	4322,21	-	- -	- -	- -
164	КБ15-175-9-ИН	Фарбування латексною фарбою по поґрунтованій поверхні за 2 рази стель	100 м2 поверхні фарбуван ня або покриття	2,9366	<u>4848,15</u> 4743,36	<u>1,66</u> 1,54	14237,08	13929,35	<u>4,87</u> 4,52	<u>30,6300</u> 0,0111	<u>89,9481</u> 0,0326
165	С1600-177	Siltek Interior Prestge 5	л	102,781	<u>171,71</u> -	- -	17648,53	-	- -	- -	- -
166	КБ15-175-9-ИН	Фарбування латексною фарбою по поґрунтованій поверхні за 2 рази стель	100 м2 поверхні фарбуван ня або покриття	1,9431	<u>4848,15</u> 4743,36	<u>1,66</u> 1,54	9420,44	9216,82	<u>3,23</u> 2,99	<u>30,6300</u> 0,0111	<u>59,5172</u> 0,0216
167	С1600-178	Siltek Interior Prestge 7	л	68,0085	<u>247,07</u> -	- -	16802,86	-	- -	- -	- -
		СТІНИ									
		Тип 1									
168	КБ11-15-7-ИН	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покриття	22,0284	<u>12079,25</u> 11473,95	<u>232,56</u> 118,85	266086,55	252752,76	<u>5122,92</u> 2618,08	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>1992,6891</u> 19,9313
169	КБ13-13-11-ИН	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь , перший шар	100м2	2,6674	<u>770,14</u> 718,40	<u>51,65</u> 9,59	2054,27	1916,26	<u>137,77</u> 25,58	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>12,5368</u> 0,1921
170	С111-1621-П1	Siltec Universal E-100	л	53,348	<u>26,71</u> -	- -	1424,93	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КБ13-13-12-ИН	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар	100м2	2,6674	<u>767,08</u> 715,34	<u>51,65</u> 9,59	2046,11	1908,10	<u>137,77</u> 25,58	<u>4,6800</u> 0,0720	<u>12,4834</u> 0,1921
172	С111-1621-П1	Siltec Universal E-100	л	53,348	<u>26,71</u> -	- -	1424,93	-	- -	- -	- -
173	КБ13-13-11-ИН	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	100м2	19,361	<u>770,14</u> 718,40	<u>51,65</u> 9,59	14910,68	13908,94	<u>1000,00</u> 185,67	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>90,9967</u> 1,3940
174	С111-1621-П2	Siltec Universal T-100	л	387,22	<u>28,84</u> -	- -	11167,42	-	- -	- -	- -
175	КБ13-13-12-ИН	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар	100м2	19,361	<u>767,08</u> 715,34	<u>51,65</u> 9,59	14851,44	13849,70	<u>1000,00</u> 185,67	<u>4,6800</u> 0,0720	<u>90,6095</u> 1,3940
176	С111-1621-П2	Siltec Universal T-100	л	387,22	<u>28,84</u> -	- -	11167,42	-	- -	- -	- -
177	КБ15-57-1-ИН	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	2,6674	<u>37818,80</u> 18803,28	<u>467,93</u> 436,24	100877,87	50155,87	<u>1248,16</u> 1163,63	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>390,7741</u> 9,9345
178	С111-1896	Штукатурка Siltek P-11 цементна 25 кг	кг	5334,8	<u>6,27</u> -	- -	33449,20	-	- -	- -	- -
179	КБ15-56-3-ИН	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	8,1839	<u>7417,07</u> 5314,65	<u>4,88</u> 4,61	60700,56	43494,56	<u>39,94</u> 37,73	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>323,4277</u> 0,2725
180	КБ15-56-4-ИН	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	8,1839	<u>18113,77</u> 16896,07	<u>39,03</u> 36,92	148241,28	138275,75	<u>319,42</u> 302,15	<u>125,6400</u> 0,2664	<u>1028,2252</u> 2,1802
181	С1113-296-1	Шпаклівка цементна стартова S-11, Siltek 25кг	кг	3437,238	<u>20,81</u> -	- -	71528,92	-	- -	- -	- -
182	С1113-295-1	Шпаклівка цементна фінішна S-12, Siltek 25кг	кг	3600,784	<u>34,75</u> -	- -	125127,24	-	- -	- -	- -
183	КБ15-175-9-ИН	Фарбування латексною фарбою по погрунтованій поверхні за 2 рази стель	100 м2 поверхні фарбуван ня або покриття	14,7619	<u>4848,15</u> 4743,36	<u>1,66</u> 1,54	71567,91	70021,01	<u>24,50</u> 22,73	<u>30,6300</u> 0,0111	<u>452,1570</u> 0,1639
184	С1600-177	Siltek Interior Prestge 5	л	359,7335	<u>171,71</u> -	- -	61769,84	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	КБ15-175-9-ИН	Фарбування латексною фарбою по поґрунтованій поверхні за 2 рази стель	100 м2 поверхні фарбуван ня або покриття	2,6674	<u>4848,15</u> 4743,36	<u>1,66</u> 1,54	12931,96	12652,44	<u>4,43</u> 4,11	<u>30,6300</u> 0,0111	<u>81,7025</u> 0,0296
186	С1600-178	Siltek Interior Prestge 7	л	93,359	<u>247,07</u> -	- -	23066,21	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 8							1211318,92	726517,68	<u>11760,45</u> 5695,24		<u>5432,8728</u> 44,2243
Розділ 9. Монолітні з/б конструкції надземної частини та перекриття підвалу											
187	КБ6-19-1-ИН	Улаштування поясів в опалубці	100м3	1,8	<u>524018,04</u> 130442,11	<u>29612,57</u> 15608,62	943232,47	234795,80	<u>53302,63</u> 28095,52	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>1829,3400</u> 187,6824
188	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,33	<u>36357,02</u> -	- -	193782,92	-	- -	- -	- -
189	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	100м3	0,0636	<u>661802,56</u> 186016,66	<u>137147,98</u> 82408,23	42090,64	11830,66	<u>8722,61</u> 5241,16	<u>1432,4400</u> 547,2600	<u>91,1032</u> 34,8057
190	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,8384	<u>36357,02</u> -	- -	66838,75	-	- -	- -	- -
191	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0096	<u>75503,70</u> 29300,04	<u>207,57</u> 106,30	724,84	281,28	<u>1,99</u> 1,02	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>2,2176</u> 0,0059
Балки монолітні											
192	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,211	<u>624223,81</u> 208491,74	<u>34064,82</u> 18285,47	131711,22	43991,76	<u>7187,68</u> 3858,23	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>342,7484</u> 25,8194
193	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,95345	<u>36357,02</u> -	- -	107378,64	-	- -	- -	- -
194	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,19	<u>75503,70</u> 29300,04	<u>207,57</u> 106,30	14345,70	5567,01	<u>39,44</u> 20,20	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>43,8900</u> 0,1169
Монолітні ділянки перекриттів											
195	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,496	<u>442132,42</u> 117495,16	<u>16148,71</u> 9099,84	219297,68	58277,60	<u>8009,76</u> 4513,52	<u>938,1600</u> 60,6978	<u>465,3274</u> 30,1061
196	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,0098	<u>36357,02</u> -	- -	182141,40	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	5,3	<u>30452,17</u> 25820,16	<u>4033,72</u> 710,61	161396,50	136846,85	<u>21378,72</u> 3766,23	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>1017,6000</u> 25,5248
198	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	5	<u>39788,00</u> -	- -	198940,00	-	- -	- -	- -
199	С111-1810	Сталь штабова кипляча, розмір 40x4 мм	т	0,3	<u>24427,91</u> -	- -	7328,37	-	- -	- -	- -
200	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	5,3	<u>11232,36</u> 6074,09	<u>4752,33</u> 2673,23	59531,51	32192,68	<u>25187,35</u> 14168,12	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>245,0720</u> 84,9320
201	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	7,476	<u>1460,13</u> 710,98	<u>49,17</u> 9,59	10915,93	5315,29	<u>367,59</u> 71,69	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>35,7353</u> 0,5383
202	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	7,476	<u>2295,36</u> 531,16	<u>38,66</u> 10,76	17160,11	3970,95	<u>289,02</u> 80,44	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>27,0631</u> 0,6011
Всього прями витрати по розділу 9							2356816,68	533069,88	<u>124486,79</u> 59816,13		<u>4100,0970</u> 390,1326
Розділ 10. Плити перекриття підвалу, 1-го поверху та покриття											
203	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	2,21	<u>59666,39</u> 31069,01	<u>14562,76</u> 8548,26	131862,72	68662,51	<u>32183,70</u> 18891,65	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>528,7425</u> 132,3618
204	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	1,96	<u>94777,00</u> 44152,69	<u>28721,78</u> 16537,83	185762,92	86539,27	<u>56294,69</u> 32414,15	<u>332,0500</u> 118,2540	<u>650,8180</u> 231,7778
205	КБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,48	<u>182141,45</u> 68487,56	<u>61156,43</u> 34839,59	87427,90	32874,03	<u>29355,09</u> 16723,00	<u>533,6000</u> 233,0862	<u>256,1280</u> 111,8814
206	К584211-2020	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	84	<u>6400,00</u> -	- -	537600,00	-	- -	- -	- -
207	К584211-2039	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	45	<u>6400,00</u> -	- -	288000,00	-	- -	- -	- -
208	К584211-2022	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	45	<u>6400,00</u> -	- -	288000,00	-	- -	- -	- -
209	К584211-2022	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	27	<u>6400,00</u> -	- -	172800,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	K584211-2020	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	27	<u>6400,00</u> -	- -	172800,00	-	- -	- -	- -
211	K584211-2020	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	13	<u>6400,00</u> -	- -	83200,00	-	- -	- -	- -
212	K584211-2023	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	105	<u>6400,00</u> -	- -	672000,00	-	- -	- -	- -
213	K584211-2023	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	32	<u>6400,00</u> -	- -	204800,00	-	- -	- -	- -
214	K584211-2021	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК36.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	12	<u>6400,00</u> -	- -	76800,00	-	- -	- -	- -
215	K584211-2021	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК36.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	9	<u>6400,00</u> -	- -	57600,00	-	- -	- -	- -
216	K584211-2021	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК36.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	9	<u>6400,00</u> -	- -	57600,00	-	- -	- -	- -
217	K584211-2021	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК36.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	3	<u>6400,00</u> -	- -	19200,00	-	- -	- -	- -
218	K584211-Г016	Панелі перекриття з/б марки ПК90.15-4,5АТ5Т-1 серія 1.241-1 вип.39	шт	30	<u>6400,00</u> -	- -	192000,00	-	- -	- -	- -
219	K584211-Г004	Панелі перекриття з/б марки ПК90.12-4,5АТ5Т серія 1.241-1 вип.39	шт	12	<u>6400,00</u> -	- -	76800,00	-	- -	- -	- -
220	K584211-2039	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	6	<u>6400,00</u> -	- -	38400,00	-	- -	- -	- -
221	K584211-Г004	Панелі перекриття з/б марки ПК90.12-4,5АТ5Т серія 1.241-1 вип.39	шт	6	<u>6400,00</u> -	- -	38400,00	-	- -	- -	- -
Анкерування плит перекриття											
222	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,4092	<u>108542,60</u> 42275,77	<u>207,57</u> 106,30	44415,63	17299,25	<u>84,94</u> 43,50	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>136,3864</u> 0,2517
223	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,4092	<u>27786,73</u> -	- -	11370,33	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 10							3436839,50	205375,06	<u>117918,42</u>		<u>1572,0749</u>
Розділ 11. Сходи									<u>68072,30</u>		<u>476,2727</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ7-21-1	Установлення сходових площадок з обпиранням на стіну при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,08	<u>57347,09</u> 31779,65	<u>24018,29</u> 14919,73	4587,77	2542,37	<u>1921,46</u> 1193,58	<u>253,7500</u> 101,7574	<u>20,3000</u> 8,1406
225	КБ7-21-3	Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,08	<u>92343,61</u> 53026,62	<u>36612,84</u> 22803,10	7387,49	4242,13	<u>2929,03</u> 1824,25	<u>423,4000</u> 155,1297	<u>33,8720</u> 12,4104
226	К589121-3483	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 16 см	шт	2	<u>4200,00</u> -	- -	8400,00	-	- -	- -	- -
227	К589121-3483	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 16 см	шт	2	<u>4200,00</u> -	- -	8400,00	-	- -	- -	- -
228	К589121-3483	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 16 см	шт	2	<u>4200,00</u> -	- -	8400,00	-	- -	- -	- -
229	К589121-3483	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 16 см	шт	2	<u>4200,00</u> -	- -	8400,00	-	- -	- -	- -
230	К589121-3483	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 16 см	шт	2	<u>4200,00</u> -	- -	8400,00	-	- -	- -	- -
231	К589121-3483	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 16 см	шт	2	<u>4200,00</u> -	- -	8400,00	-	- -	- -	- -
232	К589121-3483	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 16 см	шт	2	<u>4200,00</u> -	- -	8400,00	-	- -	- -	- -
233	К589121-3483	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ34.13В-5-1П серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 16 см	шт	2	<u>4200,00</u> -	- -	8400,00	-	- -	- -	- -
234	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,21	<u>11232,36</u> 6074,09	<u>4752,33</u> 2673,23	13591,16	7349,65	<u>5750,32</u> 3234,61	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>55,9504</u> 19,3901
235	С121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	1,21	<u>78164,72</u> -	- -	94579,31	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,04	<u>467091,35</u> 120827,79	<u>16891,71</u> 10086,63	18683,65	4833,11	<u>675,67</u> 403,47	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>38,5908</u> 2,6940
237	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,48	<u>31068,04</u> -	- -	14912,66	-	- -	- -	- -
238	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,035	<u>75503,70</u> 29300,04	<u>207,57</u> 106,30	2642,63	1025,50	<u>7,26</u> 3,72	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>8,0850</u> 0,0215
239	КБ7-60-2	Установлення металевої огорожі з поручнями із хвойних порід	100м	1,396	<u>27576,13</u> 26129,46	<u>844,91</u> 387,88	38496,28	36476,73	<u>1179,49</u> 541,48	<u>194,3000</u> 2,8848	<u>271,2428</u> 4,0272
240	С121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	3,973	<u>78164,72</u> -	- -	310548,43	-	- -	- -	- -
241	С123-362	Поручні, тип П-1, розмір 26х75 мм	м	279,2	<u>45,45</u> -	- -	12689,64	-	- -	- -	- -
242	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	0,105	<u>12225,69</u> 10876,61	<u>747,32</u> 332,44	1283,70	1142,04	<u>78,47</u> 34,91	<u>82,8000</u> 2,4725	<u>8,6940</u> 0,2596
243	С121-394	Огорожі площадок, погрунтовані та пофарбовані	пм	10,5	<u>785,22</u> -	- -	8244,81	-	- -	- -	- -
244	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	0,43	<u>12225,69</u> 10876,61	<u>747,32</u> 332,44	5257,05	4676,94	<u>321,35</u> 142,95	<u>82,8000</u> 2,4725	<u>35,6040</u> 1,0632
245	С121-394	Огорожі площадок, погрунтовані та пофарбовані	пм	43	<u>785,22</u> -	- -	33764,46	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 11					633869,04	62288,47	<u>12863,05</u> 7378,97		<u>472,3390</u> 48,0066
		Розділ 12. Ліфтова шахта									
246	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,465	<u>1071,53</u> 273,10	<u>118,74</u> 67,31	498,26	126,99	<u>55,21</u> 31,30	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>1,1160</u> 0,2329
247	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0031	<u>249099,44</u> 17148,15	<u>2607,83</u> 1607,63	772,21	53,16	<u>8,08</u> 4,98	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,4672</u> 0,0331
248	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0063	<u>368378,24</u> 30859,50	<u>8861,58</u> 4893,63	2320,78	194,41	<u>55,83</u> 30,83	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>1,5713</u> 0,2062
249	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0236	<u>36357,02</u> -	- -	858,03	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,201	<u>586604,01</u> 208649,84	<u>39114,70</u> 21833,09	117907,41	41938,62	<u>7862,05</u> 4388,45	<u>1666,0000</u> 145,7471	<u>334,8660</u> 29,2952
251	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,5902	<u>36357,02</u> -	- -	57814,93	-	- -	- -	- -
252	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,0094	<u>442132,42</u> 117495,16	<u>16148,71</u> 9099,84	4156,04	1104,45	<u>151,80</u> 85,54	<u>938,1600</u> 60,6978	<u>8,8187</u> 0,5706
253	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0869	<u>36357,02</u> -	- -	3159,43	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 12							187487,09	43417,63	<u>8132,97</u> 4541,10		<u>346,8392</u> 30,3380
Розділ 13. Підлоги											
ПІДЛОГА по ґрунту - покриття плитка											
254	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щибених шарів	м3	102,5505	<u>2060,51</u> 569,35	<u>331,94</u> 171,21	211306,33	58387,13	<u>34040,61</u> 17557,67	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>490,1914</u> 133,4592
255	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,68367	<u>249099,44</u> 17148,15	<u>2607,83</u> 1607,63	170301,81	11723,68	<u>1782,90</u> 1099,09	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>103,0291</u> 7,2907
256	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	6,8367	<u>22192,18</u> 6871,93	<u>24,40</u> 23,07	151721,28	46981,32	<u>166,82</u> 157,72	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>349,3554</u> 1,1383
257	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	6,8367	<u>4088,40</u> 4055,87	<u>32,53</u> 30,77	27951,16	27728,77	<u>222,40</u> 210,37	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>224,1070</u> 1,5177
258	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	20,920302	<u>1769,18</u> -	- -	37011,78	-	- -	- -	- -
259	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,2126	<u>2453,91</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	15245,16	8644,40	<u>665,31</u> 375,18	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>68,1522</u> 2,4956
260	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	714,449	<u>40,31</u> -	- -	28799,44	-	- -	- -	- -
261	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,6241	<u>2453,91</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	1531,49	868,39	<u>66,83</u> 37,69	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>6,8464</u> 0,2507
262	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	71,7715	<u>40,31</u> -	- -	2893,11	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,8367	<u>10968,55</u> 6699,94	<u>151,26</u> 143,06	74988,69	45805,48	<u>1034,12</u> 978,06	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>384,5644</u> 7,0575
264	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	6,8367	<u>1255,70</u> 223,93	<u>39,03</u> 36,92	8584,84	1530,94	<u>266,84</u> 252,41	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>12,8530</u> 1,8213
265	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	116223,9	<u>6,59</u> -	- -	765915,50	-	- -	- -	- -
266	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,8367	<u>2045,22</u> 1843,40	<u>82,95</u> 78,45	13982,56	12602,77	<u>567,10</u> 536,34	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>110,7545</u> 3,8703
267	С111-870	Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована	м2	717,8535	<u>9,56</u> -	- -	6862,68	-	- -	- -	- -
268	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	6,8367	<u>22436,10</u> 21420,41	<u>58,55</u> 55,38	153388,88	146444,92	<u>400,29</u> 378,62	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>1127,7137</u> 2,7319
269	С111-284-2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 100х100х10 мм	м2	697,3434	<u>160,29</u> -	- -	111777,17	-	- -	- -	- -
270	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3555,084	<u>6,59</u> -	- -	23428,00	-	- -	- -	- -
271	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	310,38618	<u>56,00</u> -	- -	17381,63	-	- -	- -	- -
272	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	49,360974	<u>34,78</u> -	- -	1716,77	-	- -	- -	- -
273	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	68,1	<u>1146,86</u> 1121,99	<u>1,63</u> 1,54	78101,17	76407,52	<u>111,00</u> 104,87	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>588,3840</u> 0,7559
274	С111-284-2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 100х100х10 мм	м2	70,824	<u>160,29</u> -	- -	11352,38	-	- -	- -	- -
275	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	354,12	<u>6,59</u> -	- -	2333,65	-	- -	- -	- -
276	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	31,0536	<u>56,00</u> -	- -	1739,00	-	- -	- -	- -
ПІДЛОГА по ґрунту - покриття лінолеум											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	82,107	<u>2060,51</u> 569,35	<u>331,94</u> 171,21	169182,29	46747,62	<u>27254,60</u> 14057,54	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>392,4715</u> 106,8540
278	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,54738	<u>249099,44</u> 17148,15	<u>2607,83</u> 1607,63	136352,05	9386,55	<u>1427,47</u> 879,98	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>82,4902</u> 5,8373
279	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	5,4738	<u>22192,18</u> 6871,93	<u>24,40</u> 23,07	121475,55	37615,57	<u>133,56</u> 126,28	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>279,7112</u> 0,9114
280	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	5,4738	<u>4088,40</u> 4055,87	<u>32,53</u> 30,77	22379,08	22201,02	<u>178,06</u> 168,43	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>179,4312</u> 1,2152
281	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	16,749828	<u>1769,18</u> -	- -	29633,46	-	- -	- -	- -
282	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,9126	<u>2453,91</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	4693,35	2661,25	<u>204,82</u> 115,50	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>20,9812</u> 0,7683
283	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	210,386	<u>40,31</u> -	- -	8480,66	-	- -	- -	- -
284	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,5612	<u>2453,91</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	8738,86	4955,16	<u>381,37</u> 215,06	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>39,0664</u> 1,4305
285	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	409,538	<u>40,31</u> -	- -	16508,48	-	- -	- -	- -
286	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,4738	<u>10968,55</u> 6699,94	<u>151,26</u> 143,06	60039,65	36674,13	<u>827,97</u> 783,08	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>307,9013</u> 5,6506
287	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5,4738	<u>1255,70</u> 223,93	<u>39,03</u> 36,92	6873,45	1225,75	<u>213,64</u> 202,09	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>10,2907</u> 1,4582
288	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	98528,4	<u>6,59</u> -	- -	649302,16	-	- -	- -	- -
289	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,4738	<u>2045,22</u> 1843,40	<u>82,95</u> 78,45	11195,13	10090,40	<u>454,05</u> 429,42	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>88,6756</u> 3,0987
290	С111-870	Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована	м2	574,749	<u>9,56</u> -	- -	5494,60	-	- -	- -	- -
291	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,4738	<u>7639,72</u> 7587,31	<u>32,53</u> 30,77	41818,30	41531,42	<u>178,06</u> 168,43	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>348,6811</u> 1,2152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	4361,58	<u>6,59</u> -	- -	28742,81	-	- -	- -	- -
293	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	5,4738	<u>9837,42</u> 7076,40	<u>9,76</u> 9,23	53848,07	38734,80	<u>53,42</u> 50,52	<u>55,7900</u> 0,0666	<u>305,3833</u> 0,3646
294	C111-1686	Лінолеум гумовий на теплозвукоізолювальній підоснові [релін]	м2	558,3276	<u>218,78</u> -	- -	122150,91	-	- -	- -	- -
295	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,16	<u>3998,91</u> 1659,48	<u>3,25</u> 3,08	12636,56	5243,96	<u>10,27</u> 9,73	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>38,9944</u> 0,0702
296	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,47	<u>234,02</u> -	- -	109,99	-	- -	- -	- -
297	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,47	<u>234,02</u> -	- -	109,99	-	- -	- -	- -
ПІДЛОГА по перекриттю - покриття плитка											
298	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	5,3996	<u>4088,40</u> 4055,87	<u>32,53</u> 30,77	22075,72	21900,08	<u>175,65</u> 166,15	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>176,9989</u> 1,1987
299	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	16,522776	<u>1769,18</u> -	- -	29231,76	-	- -	- -	- -
300	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,2144	<u>2453,91</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	2980,03	1689,75	<u>130,05</u> 73,34	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>13,3220</u> 0,4878
301	C111-856	Руберойд покрівельний з піловидною засипкою РКП-350Б	м2	139,656	<u>40,31</u> -	- -	5629,53	-	- -	- -	- -
302	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,1837	<u>2453,91</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	450,78	255,61	<u>19,67</u> 11,09	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>2,0152</u> 0,0738
303	C111-856	Руберойд покрівельний з піловидною засипкою РКП-350Б	м2	21,1255	<u>40,31</u> -	- -	851,57	-	- -	- -	- -
304	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 30 мм на рідині ГЖЖ-10	100м2	4,0015	<u>29830,30</u> 14745,73	<u>2603,09</u> 1551,01	119365,95	59005,04	<u>10416,26</u> 6206,37	<u>109,6500</u> 12,2052	<u>438,7645</u> 48,8391
305	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,3996	<u>10968,55</u> 6699,94	<u>151,26</u> 143,06	59225,78	36177,00	<u>816,74</u> 772,47	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>303,7275</u> 5,5740
306	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5,3996	<u>1255,70</u> 223,93	<u>39,03</u> 36,92	6780,28	1209,13	<u>210,75</u> 199,35	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>10,1512</u> 1,4385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	91793,2	<u>6,59</u> -	- -	604917,19	-	- -	- -	- -
308	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	5,3996	<u>2045,22</u> 1843,40	<u>82,95</u> 78,45	11043,37	9953,62	<u>447,90</u> 423,60	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>87,4735</u> 3,0567
309	C111-870	Сітка дріткою кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована	м2	566,958	<u>9,56</u> -	- -	5420,12	-	- -	- -	- -
310	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,3996	<u>22436,10</u> 21420,41	<u>58,55</u> 55,38	121145,97	115661,65	<u>316,15</u> 299,03	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>890,6640</u> 2,1577
311	C111-284-2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 100х100х10 мм	м2	550,7592	<u>160,29</u> -	- -	88281,19	-	- -	- -	- -
312	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2807,792	<u>6,59</u> -	- -	18503,35	-	- -	- -	- -
313	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	245,14184	<u>56,00</u> -	- -	13727,94	-	- -	- -	- -
314	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	38,985112	<u>34,78</u> -	- -	1355,90	-	- -	- -	- -
315	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	67,9	<u>1146,86</u> 1121,99	<u>1,63</u> 1,54	77871,79	76183,12	<u>110,68</u> 104,57	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>586,6560</u> 0,7537
316	C111-284-2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 100х100х10 мм	м2	70,616	<u>160,29</u> -	- -	11319,04	-	- -	- -	- -
317	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	353,08	<u>6,59</u> -	- -	2326,80	-	- -	- -	- -
318	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	30,9624	<u>56,00</u> -	- -	1733,89	-	- -	- -	- -
ПІДЛОГА по перекриттю - покриття лінолеум											
319	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	11,1204	<u>4088,40</u> 4055,87	<u>32,53</u> 30,77	45464,64	45102,90	<u>361,75</u> 342,17	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>364,5267</u> 2,4687
320	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	34,028424	<u>1769,18</u> -	- -	60202,41	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	9,4568	<u>2453,91</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	23206,14	13158,48	<u>1012,73</u> 571,10	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>103,7411</u> 3,7988
322	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	1040,248	<u>40,31</u> -	- -	41932,40	-	- -	- -	- -
323	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,6636	<u>2453,91</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	4082,32	2314,78	<u>178,15</u> 100,46	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>18,2497</u> 0,6683
324	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	191,314	<u>40,31</u> -	- -	7711,87	-	- -	- -	- -
325	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	11,1204	<u>10968,55</u> 6699,94	<u>151,26</u> 143,06	121974,66	74506,01	<u>1682,07</u> 1590,88	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>625,5225</u> 11,4796
326	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	11,1204	<u>1255,70</u> 223,93	<u>39,03</u> 36,92	13963,89	2490,19	<u>434,03</u> 410,57	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>20,9064</u> 2,9625
327	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	200167,2	<u>6,59</u> -	- -	1319101,85	-	- -	- -	- -
328	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	11,1204	<u>2045,22</u> 1843,40	<u>82,95</u> 78,45	22743,66	20499,35	<u>922,44</u> 872,40	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>180,1505</u> 6,2953
329	С111-870	Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована	м2	1167,642	<u>9,56</u> -	- -	11162,66	-	- -	- -	- -
330	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	11,1204	<u>7639,72</u> 7587,31	<u>32,53</u> 30,77	84956,74	84373,92	<u>361,75</u> 342,17	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>708,3695</u> 2,4687
331	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	10008,36	<u>6,59</u> -	- -	65955,09	-	- -	- -	- -
332	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	11,1204	<u>9837,42</u> 7076,40	<u>9,76</u> 9,23	109396,05	78692,40	<u>108,54</u> 102,64	<u>55,7900</u> 0,0666	<u>620,4071</u> 0,7406
333	С111-1686	Лінолеум гумовий на теплозвукоізолювальній підоснові [релін]	м2	1134,2808	<u>218,78</u> -	- -	248157,95	-	- -	- -	- -
334	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	8,04	<u>3998,91</u> 1659,48	<u>3,25</u> 3,08	32151,24	13342,22	<u>26,13</u> 24,76	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>99,2136</u> 0,1785
335	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	1,198	<u>234,02</u> -	- -	280,36	-	- -	- -	- -
336	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	1,198	<u>234,02</u> -	- -	280,36	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПІДЛОГА по перекриттю - покриття спортивне									
337	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,0092	<u>4088,40</u> 4055,87	<u>32,53</u> 30,77	4126,01	4093,18	<u>32,83</u> 31,05	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>33,0816</u> 0,2240
338	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	3,088152	<u>1769,18</u> -	- -	5463,50	-	- -	- -	- -
339	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,0092	<u>2453,91</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	2476,49	1404,23	<u>108,08</u> 60,95	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>11,0709</u> 0,4054
340	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	111,012	<u>40,31</u> -	- -	4474,89	-	- -	- -	- -
341	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,0092	<u>10968,55</u> 6699,94	<u>151,26</u> 143,06	11069,46	6761,58	<u>152,65</u> 144,38	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>56,7675</u> 1,0418
342	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,0092	<u>1255,70</u> 223,93	<u>39,03</u> 36,92	1267,25	225,99	<u>39,39</u> 37,26	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>1,8973</u> 0,2689
343	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18165,6	<u>6,59</u> -	- -	119711,30	-	- -	- -	- -
344	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,0092	<u>2045,22</u> 1843,40	<u>82,95</u> 78,45	2064,04	1860,36	<u>83,71</u> 79,17	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>16,3490</u> 0,5713
345	С111-870	Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована	м2	105,966	<u>9,56</u> -	- -	1013,03	-	- -	- -	- -
346	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,0092	<u>7639,72</u> 7587,31	<u>32,53</u> 30,77	7710,01	7657,11	<u>32,83</u> 31,05	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>64,2860</u> 0,2240
347	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	908,28	<u>6,59</u> -	- -	5985,57	-	- -	- -	- -
348	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	1,0092	<u>9837,42</u> 7076,40	<u>9,76</u> 9,23	9927,92	7141,50	<u>9,85</u> 9,31	<u>55,7900</u> 0,0666	<u>56,3033</u> 0,0672
349	С111-1686	Лінолеум гумовий на теплозвукоізолювальній підоснові [релін]	м2	102,94248	<u>218,78</u> -	- -	22521,76	-	- -	- -	- -
350	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,41	<u>3998,91</u> 1659,48	<u>3,25</u> 3,08	1639,55	680,39	<u>1,33</u> 1,26	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>5,0594</u> 0,0091
351	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,061	<u>234,02</u> -	- -	14,28	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,061	<u>234,02</u> -	- -	14,28	-	- -	- -	- -
353	КБ15-26-1	Сходи Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	103,03	<u>700,60</u> 689,56	<u>1,63</u> 1,54	72182,82	71045,37	<u>167,94</u> 158,67	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>547,0893</u> 1,1436
354	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,7302	<u>22436,10</u> 21420,41	<u>58,55</u> 55,38	16382,84	15641,18	<u>42,75</u> 40,44	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>120,4465</u> 0,2918
355	C111-284-2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 100х100х10 мм	м2	179,571	<u>160,29</u> -	- -	28783,44	-	- -	- -	- -
356	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	915,46	<u>6,59</u> -	- -	6032,88	-	- -	- -	- -
357	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	79,9267	<u>56,00</u> -	- -	4475,90	-	- -	- -	- -
358	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	12,71081	<u>34,78</u> -	- -	442,08	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 13					7172821,42	1467219,09	<u>89044,31</u> 52100,74		<u>11723,2389</u> 390,1514
		Розділ 14. Двері									
359	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,105	<u>14184,80</u> 10414,22	<u>3731,28</u> 1910,75	1489,40	1093,49	<u>391,78</u> 200,63	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>8,3244</u> 1,1608
360	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5184	<u>11347,55</u> 7865,84	<u>3452,83</u> 1768,15	5882,57	4077,65	<u>1789,95</u> 916,61	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>31,0418</u> 5,3032
361	C123-273	Полотна для блоків дверних [щитових], глухі, висота 2000 мм, ПГ 20-9, площа 1,8м2	м2	10,5	<u>1190,45</u> -	- -	12499,73	-	- -	- -	- -
362	C123-273	Полотна для блоків дверних [щитових], глухі, висота 2000 мм, ПГ 20-9, площа 1,8м2	м2	51,84	<u>1190,45</u> -	- -	61712,93	-	- -	- -	- -
363	C111-171-2	Дюбель 6х40мм	шт	176	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
364	C111-1614-2-Э	Піна монтажна	л	8,5	<u>200,00</u> -	- -	1700,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	69	<u>678,71</u> 662,10	- -	46830,99	45684,90	- -	<u>5,2200</u> -	<u>360,1800</u> -
366	С111-1614-2-9	Піна монтажна	л	37,674	<u>200,00</u> -	- -	7534,80	-	- -	- -	- -
367	С123-273	Полотна для блоків дверних [щитових], глухі, висота 2000 мм, ПГ 20-9, площа 1,8м2	м2	110,232	<u>1190,45</u> -	- -	131225,68	-	- -	- -	- -
368	С123-273	Полотна для блоків дверних [щитових], глухі, висота 2000 мм, ПГ 20-9, площа 1,8м2	м2	21	<u>1190,45</u> -	- -	24999,45	-	- -	- -	- -
369	С123-273	Полотна для блоків дверних [щитових], глухі, висота 2000 мм, ПГ 20-9, площа 1,8м2	м2	3,15	<u>1190,45</u> -	- -	3749,92	-	- -	- -	- -
370	С123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	351,9	<u>31,67</u> -	- -	11144,67	-	- -	- -	- -
371	С111-171-2	Дюбель 6х40мм	шт	552	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
372	С111-248	Замазка ущільнювальна У-20А	кг	6,21	<u>117,63</u> -	- -	730,48	-	- -	- -	- -
373	КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	7	<u>657,96</u> 641,81	- -	4605,72	4492,67	- -	<u>5,0600</u> -	<u>35,4200</u> -
374	С111-1614-2-9	Піна монтажна	л	3,675	<u>200,00</u> -	- -	735,00	-	- -	- -	- -
375	С123-273	Полотна для блоків дверних [щитових], глухі, висота 2000 мм, ПГ 20-9, площа 1,8м2	м2	11,76	<u>1190,45</u> -	- -	13999,69	-	- -	- -	- -
376	С123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	91,8	<u>31,67</u> -	- -	2907,31	-	- -	- -	- -
377	С111-171-2	Дюбель 6х40мм	шт	72	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
378	С111-248	Замазка ущільнювальна У-20А	кг	0,81	<u>117,63</u> -	- -	95,28	-	- -	- -	- -
379	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	12,131448	<u>35331,11</u> 32626,86	<u>1184,70</u> 606,67	428617,52	395811,06	<u>14372,13</u> 7359,79	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>2855,9855</u> 42,5814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	C123-333	Коробка дверна, розмір 94x45 мм	м	244,4	<u>281,95</u> -	- -	68908,58	-	- -	- -	- -
381	C126-384	Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними одинарними повністю зашкеленими однопольними полотнами без середнього імпосту з притвором та порогом, ДАО 21-10П	шт	2	<u>15117,06</u> -	- -	30234,12	-	- -	- -	- -
382	C126-384	Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними одинарними повністю зашкеленими однопольними полотнами без середнього імпосту з притвором та порогом, ДАО 21-10П	шт	4	<u>15117,06</u> -	- -	60468,24	-	- -	- -	- -
383	C126-384	Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними одинарними повністю зашкеленими однопольними полотнами без середнього імпосту з притвором та порогом, ДАО 21-10П	шт	6	<u>15117,06</u> -	- -	90702,36	-	- -	- -	- -
384	C126-384	Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними одинарними повністю зашкеленими однопольними полотнами без середнього імпосту з притвором та порогом, ДАО 21-10П	шт	5	<u>15117,06</u> -	- -	75585,30	-	- -	- -	- -
385	C126-384	Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними одинарними повністю зашкеленими однопольними полотнами без середнього імпосту з притвором та порогом, ДАО 21-10П	шт	2	<u>15117,06</u> -	- -	30234,12	-	- -	- -	- -
386	C126-384	Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними одинарними повністю зашкеленими однопольними полотнами без середнього імпосту з притвором та порогом, ДАО 21-10П	шт	9	<u>15117,06</u> -	- -	136053,54	-	- -	- -	- -
387	C126-384	Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними одинарними повністю зашкеленими однопольними полотнами без середнього імпосту з притвором та порогом, ДАО 21-10П	шт	15	<u>15117,06</u> -	- -	226755,90	-	- -	- -	- -
388	C126-384	Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними одинарними повністю зашкеленими однопольними полотнами без середнього імпосту з притвором та порогом, ДАО 21-10П	шт	1	<u>15117,06</u> -	- -	15117,06	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	C126-384	Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними одинарними повністю заскленими однопольними полотнами без середнього імпосту з притвором та порогом, ДАО 21-10П	шт	2	<u>15117,06</u> -	- -	30234,12	-	- -	- -	- -
390	C126-384	Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними одинарними повністю заскленими однопольними полотнами без середнього імпосту з притвором та порогом, ДАО 21-10П	шт	1	<u>15117,06</u> -	- -	15117,06	-	- -	- -	- -
391	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,864	<u>864,25</u> 844,32	- -	746,71	729,49	- -	<u>7,4200</u> -	<u>6,4109</u> -
392	C123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	86,4	<u>31,67</u> -	- -	2736,29	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 14					1543354,54	451889,26	<u>16553,86</u> 8477,03		<u>3297,3626</u> 49,0454
		Розділ 15. Перегородка м/пл									
393	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,92	<u>12755,35</u> 12011,60	<u>721,63</u> 602,23	24490,27	23062,27	<u>1385,53</u> 1156,28	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>166,4064</u> 8,1080
394	C111-171-2	Дюбель 6х40мм	шт	534	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
395	C111-1614-2-Э	Піна монтажна	л	41,28	<u>200,00</u> -	- -	8256,00	-	- -	- -	- -
396	C1633-116ВД	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	18,81	<u>353,65</u> -	- -	6652,16	-	- -	- -	- -
397	C123-55	Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками двостулчасті з фрамугою, ОС 21-24В, площа 4,88 м2	м2	192	<u>3881,06</u> -	- -	745163,52	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 15					784561,95	23062,27	<u>1385,53</u> 1156,28		<u>166,4064</u> 8,1080
		Розділ 16. Вікна									
398	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,307	<u>21875,95</u> 20719,21	<u>1108,29</u> 924,92	6715,92	6360,80	<u>340,25</u> 283,95	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>45,8965</u> 1,9911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,666	<u>16666,02</u> 15709,18	<u>922,19</u> 769,62	11099,57	10462,31	<u>614,18</u> 512,57	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>75,4911</u> 3,5941
400	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,2977	<u>12755,35</u> 12011,60	<u>721,63</u> 602,23	29307,97	27599,05	<u>1658,09</u> 1383,74	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>199,1417</u> 9,7030
401	С111-171-2	Дюбель 6х40мм	шт	903	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
402	С111-1614-2-Э	Піна монтажна	л	69,86	<u>200,00</u> -	- -	13972,00	-	- -	- -	- -
403	С1633-116ВД	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	31,802	<u>353,65</u> -	- -	11246,78	-	- -	- -	- -
404	С123-55	Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками двостулчасті з фрамугою, ОС 21-24В, площа 4,88 м2	м2	236,48	<u>3881,06</u> -	- -	917793,07	-	- -	- -	- -
405	С123-55	Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками двостулчасті з фрамугою, ОС 21-24В, площа 4,88 м2	м2	16,92	<u>3881,06</u> -	- -	65667,54	-	- -	- -	- -
406	С123-55	Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками двостулчасті з фрамугою, ОС 21-24В, площа 4,88 м2	м2	90,63	<u>3881,06</u> -	- -	351740,47	-	- -	- -	- -
407	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,936	<u>4017,79</u> 3852,37	<u>165,42</u> 138,05	7778,44	7458,19	<u>320,25</u> 267,26	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>61,0227</u> 1,8740
408	С123-382-1	Дошки підвіконні пластикові	м	197,472	<u>175,00</u> -	- -	34557,60	-	- -	- -	- -
409	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	2,112	<u>3466,09</u> 3336,61	<u>124,06</u> 103,54	7320,38	7046,92	<u>262,01</u> 218,68	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>57,6576</u> 1,5333
410	С123-1-5-Ю	Віконні зливи	мп	217,536	<u>250,00</u> -	- -	54384,00	-	- -	- -	- -
		ВХІДНІ ВІТРАЖІ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,93171	<u>12755,35</u> 12011,60	<u>721,63</u> 602,23	11884,29	11191,33	<u>672,35</u> 561,10	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>80,7513</u> 3,9345
412	С111-171-2	Дюбель 6х40мм	шт	259	<u>3,00</u> -	-	777,00	-	-	-	-
413	С111-1614-2-Э	Піна монтажна	л	9,13	<u>250,00</u> -	-	2282,50	-	-	-	-
414	С1633-116ВД	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	20,03	<u>353,65</u> -	-	7083,61	-	-	-	-
415	С123-55	Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками двостулчасті з фрамугою, ОС 21-24В, площа 4,88 м2	м2	64,821	<u>3881,06</u> -	-	251574,19	-	-	-	-
416	С123-55	Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками двостулчасті з фрамугою, ОС 21-24В, площа 4,88 м2	м2	28,35	<u>3881,06</u> -	-	110028,05	-	-	-	-
417	КБ9-45-1	Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях	т	1,1	<u>62050,79</u> 51640,32	<u>7662,93</u> 3686,12	68255,87	56804,35	<u>8429,22</u> 4054,73	<u>384,0000</u> 22,2498	<u>422,4000</u> 24,4748
418	С126-330-2	Стійко-ригеля фасад Reynaers CW 50 HI термо-, паро-, гідроізоляція периметра конструкції (примикання вітражів) метизи (анкера Hilti HSA-F M10 2 шт, шпилька M12 A2, пластини)	м2	72,22	<u>6500,00</u> -	-	469430,00	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 16					2432899,25	126922,95	<u>12298,35</u> 7282,03		<u>942,3609</u> 47,1048
		Розділ 17. Вітраж, скляний пірамідальний ліхтар									
		Пояс монолітний Пм1 Пм2									
419	КБ6-19-1-ИН	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,081	<u>524018,04</u> 130442,11	<u>29612,57</u> 15608,62	42445,46	10565,81	<u>2398,62</u> 1264,30	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>82,3203</u> 8,4457
420	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,407	<u>36357,02</u> -	-	14797,31	-	-	-	-
421	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1677	<u>28995,45</u> -	-	4862,54	-	-	-	-
422	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,05375	<u>83424,17</u> 8830,41	<u>2937,10</u> 1293,74	4484,05	474,63	<u>157,87</u> 69,54	<u>61,9200</u> 9,6221	<u>3,3282</u> 0,5172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Світловий фонар, площадки									
423	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	12,5	<u>25479,20</u> 19580,29	<u>5076,49</u> 1794,21	318490,00	244753,63	<u>63456,13</u> 22427,63	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>1820,0000</u> 135,0775
424	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	12	<u>39788,00</u> -	- -	477456,00	-	- -	- -	- -
425	С111-1810	Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм	т	0,5	<u>24427,91</u> -	- -	12213,96	-	- -	- -	- -
426	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	т	12,5	<u>9371,97</u> 5691,49	<u>3297,61</u> 1591,93	117149,63	71143,63	<u>41220,13</u> 19899,13	<u>40,4800</u> 9,7100	<u>506,0000</u> 121,3750
427	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	3,28	<u>1460,13</u> 710,98	<u>49,17</u> 9,59	4789,23	2332,01	<u>161,28</u> 31,46	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>15,6784</u> 0,2362
428	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	3,28	<u>2295,36</u> 531,16	<u>38,66</u> 10,76	7528,78	1742,20	<u>126,80</u> 35,29	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>11,8736</u> 0,2637
429	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	4,0398	<u>10689,44</u> 5478,56	- -	43183,20	22132,29	- -	<u>45,4200</u> -	<u>183,4877</u> -
430	КБ9-45-1	Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях	т	6,4	<u>62050,79</u> 51640,32	<u>7662,93</u> 3686,12	397125,06	330498,05	<u>49042,75</u> 23591,17	<u>384,0000</u> 22,2498	<u>2457,6000</u> 142,3987
431	С126-330-2	Стійко-ригеля фасад Reynaers CW 50 HI термо-, паро-, гідроізоляція периметра конструкції (примикання вітражів) метизи (анкера Hilti HSA-F M10 2 шт, шпилька M12 A2, пластили)	м2	403,98	<u>120,00</u> -	- -	48477,60	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 17					1493002,82	683642,25	<u>156563,58</u> 67318,52		<u>5080,2882</u> 408,3140
		Розділ 18. Опорядження внутрішнє									
		СТЕЛЯ									
432	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	8,5773	<u>22882,98</u> 18016,72	<u>339,78</u> 316,73	196274,18	154534,81	<u>2914,39</u> 2716,69	<u>132,0100</u> 2,7071	<u>1132,2894</u> 23,2196
433	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	27447,36	<u>78,29</u> -	- -	2148853,81	-	- -	- -	- -
434	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	8,5773	<u>9314,89</u> 8472,24	<u>8,13</u> 7,69	79896,61	72668,94	<u>69,73</u> 65,96	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>540,3699</u> 0,4760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	1286,595	<u>78,29</u> -	- -	100727,52	-	- -	- -	- -
436	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,5773	<u>16653,48</u> 5441,44	<u>1,63</u> 1,54	142841,89	46672,86	<u>13,98</u> 13,21	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>367,9662</u> 0,0952
437	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	20,2111	<u>17774,93</u> 17751,26	<u>4,88</u> 4,61	359250,89	358772,49	<u>98,63</u> 93,17	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>2828,5434</u> 0,6730
438	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	20,2111	<u>2136,51</u> 2128,38	<u>8,13</u> 7,69	43181,22	43016,90	<u>164,32</u> 155,42	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>339,1423</u> 1,1217
439	C111-772	Плити гіпсокартонні перфоровані звукопоглинальні з підстеляючим шаром з нетканого полотна, товщина 8,5 мм	м2	1754,6445	<u>322,23</u> -	- -	565399,10	-	- -	- -	- -
440	C111-772	Плити гіпсокартонні перфоровані звукопоглинальні з підстеляючим шаром з нетканого полотна, товщина 8,5 мм	м2	367,521	<u>322,23</u> -	- -	118426,29	-	- -	- -	- -
СТІНИ											
Тип 1											
441	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	54,9925	<u>50493,75</u> 18803,28	<u>467,93</u> 436,24	2776777,55	1034039,38	<u>25732,64</u> 23989,93	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>8056,4013</u> 204,8141
442	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	263964	<u>78,29</u> -	- -	20665741,56	-	- -	- -	- -
443	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	54,9925	<u>6065,00</u> 5314,65	<u>4,88</u> 4,61	333529,51	292265,89	<u>268,36</u> 253,52	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>2173,3036</u> 1,8313
444	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	54,9925	<u>1500,22</u> 1408,01	<u>3,25</u> 3,08	82500,85	77429,99	<u>178,73</u> 169,38	<u>10,4700</u> 0,0222	<u>575,7715</u> 1,2208
445	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	8248,875	<u>82,51</u> -	- -	680614,68	-	- -	- -	- -
446	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	8248,875	<u>82,51</u> -	- -	680614,68	-	- -	- -	- -
447	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	46,6415	<u>15070,72</u> 4833,87	<u>1,63</u> 1,54	702920,99	225458,95	<u>76,03</u> 71,83	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1777,5076</u> 0,5177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,351	<u>15070,72</u> 4833,87	<u>1,63</u> 1,54	125855,58	40367,65	<u>13,61</u> 12,86	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>318,2566</u> 0,0927
449	КБ15-180-13	Декоративне олійне набивання фриза за трафаретом	100м2	8,351	<u>63332,24</u> 61324,56	- -	528887,54	512121,40	- -	<u>396,0000</u> -	<u>3306,9960</u> -
450	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	167,02	<u>39,37</u> -	- -	6575,58	-	- -	- -	- -
451	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	151	<u>159,98</u> -	- -	24156,98	-	- -	- -	- -
452	21-5-3	Патч-панель мережева, 24xRJ45, 1U	шт.	372	<u>360,00</u> -	- -	133920,00	-	- -	- -	- -
453	С111-1659-3	Трафарети	шт	152	<u>250,00</u> -	- -	38000,00	-	- -	- -	- -
454	С111-1659-3	Трафарети	шт	266	<u>250,00</u> -	- -	66500,00	-	- -	- -	- -
455	С111-1659-3	Трафарети	шт	235	<u>250,00</u> -	- -	58750,00	-	- -	- -	- -
456	С111-1659-3	Трафарети	шт	175	<u>50,00</u> -	- -	8750,00	-	- -	- -	- -
457	С111-1659-3	Трафарети	шт	7	<u>250,00</u> -	- -	1750,00	-	- -	- -	- -
458	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	8,351	<u>7495,56</u> 3730,58	<u>1,63</u> 1,54	62595,42	31154,07	<u>13,61</u> 12,86	<u>24,0900</u> 0,0111	<u>201,1756</u> 0,0927
459	С1113-274-1-13	Коут атиграфіті-лак	кг	174,6	<u>680,00</u> -	- -	118728,00	-	- -	- -	- -
Укоси											
460	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	2,9224	<u>45480,43</u> 37189,84	<u>313,90</u> 296,89	132912,01	108683,59	<u>917,34</u> 867,63	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>762,1035</u> 6,2607
461	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	14027,52	<u>78,29</u> -	- -	1098214,54	-	- -	- -	- -
462	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,9224	<u>6065,00</u> 5314,65	<u>4,88</u> 4,61	17724,36	15531,53	<u>14,26</u> 13,47	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>115,4932</u> 0,0973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,9224	<u>1500,22</u> 1408,01	<u>3,25</u> 3,08	4384,24	4114,77	<u>9,50</u> 9,00	<u>10,4700</u> 0,0222	<u>30,5975</u> 0,0649
464	С1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	438,36	<u>82,51</u> -	- -	36169,08	-	- -	- -	- -
465	С1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	438,36	<u>82,51</u> -	- -	36169,08	-	- -	- -	- -
466	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,9224	<u>15070,72</u> 4833,87	<u>1,63</u> 1,54	44042,67	14126,50	<u>4,76</u> 4,50	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>111,3727</u> 0,0324
Тип стін- плитка											
467	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	19,5861	<u>11111,03</u> 7181,26	<u>725,22</u> 676,03	217621,74	140652,88	<u>14204,23</u> 13240,79	<u>55,3000</u> 5,7780	<u>1083,1113</u> 113,1685
468	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	94013,28	<u>78,29</u> -	- -	7360299,69	-	- -	- -	- -
469	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	19,5861	<u>34067,30</u> 33201,31	<u>55,30</u> 52,30	667245,54	650284,18	<u>1083,11</u> 1024,35	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>5007,5782</u> 7,3918
470	С111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	1978,1961	<u>222,90</u> -	- -	440939,91	-	- -	- -	- -
471	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	10184,772	<u>6,59</u> -	- -	67117,65	-	- -	- -	- -
472	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	887,25033	<u>56,00</u> -	- -	49686,02	-	- -	- -	- -
473	С113-1878	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	14141,1642	<u>6,09</u> -	- -	86119,69	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 18							41110666,65	3821896,78	<u>45777,23</u>		<u>28727,9798</u>
Розділ 19. Зовнішнє оздоблення									<u>42714,57</u>		<u>361,1704</u>
474	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	3,011	<u>109501,58</u> 60472,70	- -	329709,26	182083,30	- -	<u>417,8600</u> -	<u>1258,1765</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	12,1119	<u>109501.58</u> 60472,70	- -	1326272,19	732439,30	- -	<u>417.8600</u> -	<u>5061.0785</u> -
476	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,8007	<u>109501.58</u> 60472,70	- -	87677,92	48420,49	- -	<u>417.8600</u> -	<u>334.5805</u> -
477	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,127	<u>109501.58</u> 60472,70	- -	13906,70	7680,03	- -	<u>417.8600</u> -	<u>53.0682</u> -
478	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	1,9284	<u>104511.76</u> 69592,95	- -	201540,48	134203,04	- -	<u>480.8800</u> -	<u>927.3290</u> -
479	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	20,253	<u>10689.44</u> 5478,56	- -	216493,23	110957,28	- -	<u>45.4200</u> -	<u>919.8913</u> -
480	КБ12-13-2	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб	100м2	20,253	<u>2747.06</u> 921,91	<u>6.30</u> 3,58	55636,21	18671,44	<u>127.59</u> 72,51	<u>7.7400</u> 0,0266	<u>156.7582</u> 0,5387
481	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	100м2	2,1195	<u>91987.53</u> 54451,35	<u>84.95</u> 70,88	194967,57	115409,64	<u>180.05</u> 150,23	<u>414.5200</u> 0,5135	<u>878.5751</u> 1,0884
Декоративні елементи фасаду											
482	КБ12-13-2	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб	100м2	0,0362	<u>2747.06</u> 921,91	<u>6.30</u> 3,58	99,44	33,37	<u>0.23</u> 0,13	<u>7.7400</u> 0,0266	<u>0.2802</u> 0,0010
483	С111-34-2-А	Металопрофіль покрівельний	м2	3,62	<u>680.00</u> -	- -	2461,60	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 19							2428764,60	1349897,89	<u>307.81</u> 222.87		<u>9589.7375</u> 1,6281
Розділ 20. Металоконструкції покрівлі											
484	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	3,300429	<u>25479.20</u> 19580,29	<u>5076.49</u> 1794,21	84092,29	64623,36	<u>16754.59</u> 5921,66	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>480.5425</u> 35,6651
485	С111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм	т	2,55988	<u>34571.95</u> -	- -	88500,04	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	C111-1823	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 35-56 мм	т	0,39658	<u>32948,74</u> -	- -	13066,81	-	- -	- -	- -
487	C111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,34166	<u>67813,67</u> -	- -	23169,22	-	- -	- -	- -
488	C111-1811	Сталева штаба, переріз 115х230 мм	т	0,001511	<u>22836,45</u> -	- -	34,51	-	- -	- -	- -
489	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0007998	<u>36357,02</u> -	- -	29,08	-	- -	- -	- -
490	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	3,300429	<u>6400,51</u> 2902,10	<u>3050,65</u> 1767,82	21124,43	9578,18	<u>10068,45</u> 5834,56	<u>22,8800</u> 10,7232	<u>75,5138</u> 35,3912
491	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,53619	<u>27338,68</u> 23119,36	<u>3552,65</u> 621,71	14658,73	12396,37	<u>1904,90</u> 333,35	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>94,3694</u> 2,2391
492	C111-1823	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 35-56 мм	т	0,2020996	<u>32948,74</u> -	- -	6658,93	-	- -	- -	- -
493	C147-32	Листова, штабова, кутова і фасонна сталь, що входить до складу арматури або облямувань	100кг	3,570398	<u>3098,57</u> -	- -	11063,13	-	- -	- -	- -
494	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,009222	<u>36357,02</u> -	- -	335,28	-	- -	- -	- -
495	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,0582	<u>59891,99</u> 15817,81	<u>165,03</u> 86,10	63377,70	16738,41	<u>174,63</u> 91,11	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>140,5290</u> 0,5552
496	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	107,9364	<u>40,31</u> -	- -	4350,92	-	- -	- -	- -
497	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	12,5	<u>1560,33</u> 1026,97	<u>144,32</u> 92,26	19504,13	12837,13	<u>1804,00</u> 1153,25	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>102,5000</u> 7,6500
498	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	3	<u>1482,94</u> -	- -	4448,82	-	- -	- -	- -
499	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	4,75	<u>5060,92</u> -	- -	24039,37	-	- -	- -	- -
500	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі устаткування	т	0,0678	<u>18747,65</u> 17124,23	<u>314,78</u> 172,84	1271,09	1161,02	<u>21,34</u> 11,72	<u>138,4000</u> 1,2712	<u>9,3835</u> 0,0862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	C111-1782	Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками оцинкована, номер 45, номінальний діаметр дроту 2,5 мм	m2	23,7405	<u>82,82</u> -	- -	1966,19	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 20							381690,67	117334,47	<u>30727,91</u> 13345,65		<u>902,8382</u> 81,5868
Розділ 21. Улаштування покрівлі											
502	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100m2	11,5021	<u>15420,15</u> 8468,72	<u>151,26</u> 143,06	177364,11	97408,06	<u>1739,81</u> 1645,49	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>817,7993</u> 11,8736
503	КБ11-11-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100m2	11,5021	<u>1883,07</u> 181,05	<u>39,03</u> 36,92	21659,26	2082,46	<u>448,93</u> 424,66	<u>1,5200</u> 0,2664	<u>17,4832</u> 3,0642
504	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100m2	11,8193	<u>2045,22</u> 1843,40	<u>82,95</u> 78,45	24173,07	21787,70	<u>980,41</u> 927,22	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>191,4727</u> 6,6909
505	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100m2	11,5021	<u>9200,24</u> 4133,07	<u>1760,52</u> 987,13	105822,08	47538,98	<u>20249,68</u> 11354,07	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>441,5656</u> 74,4025
506	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100m2	11,5021	<u>236,46</u> 15,07	<u>22,84</u> 12,87	2719,79	173,34	<u>262,71</u> 148,03	<u>0,1400</u> 0,0838	<u>1,6103</u> 0,9639
507	C111-870	Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована	m2	1207,7205	<u>9,56</u> -	- -	11545,81	-	- -	- -	- -
508	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100m2	11,5021	<u>6888,01</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	79226,58	16004,37	<u>1231,76</u> 694,61	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>126,1780</u> 4,6204
509	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100m2	11,5021	<u>6888,01</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	79226,58	16004,37	<u>1231,76</u> 694,61	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>126,1780</u> 4,6204
510	C111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000m2	1,265	<u>6950,05</u> -	- -	8791,81	-	- -	- -	- -
511	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100m2	11,5021	<u>14691,72</u> 8466,20	<u>497,63</u> 286,88	168985,63	97379,08	<u>5723,79</u> 3299,72	<u>63,6700</u> 1,8756	<u>732,3387</u> 21,5733
512	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	m3	236,94326	<u>1769,18</u> -	- -	419195,28	-	- -	- -	- -
513	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100m2	11,5021	<u>14691,72</u> 8466,20	<u>497,63</u> 286,88	168985,63	97379,08	<u>5723,79</u> 3299,72	<u>63,6700</u> 1,8756	<u>732,3387</u> 21,5733
514	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	m3	118,47163	<u>1769,18</u> -	- -	209597,64	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
515	C111-1490-2	Саморіз3,5х9,5	шт	2875,525	<u>1,20</u> -	- -	3450,63	-	- -	- -	- -
516	C111-1490-2	Саморіз3,5х9,5	шт	102	<u>1,20</u> -	- -	122,40	-	- -	- -	- -
517	C111-1490-2	Саморіз3,5х9,5	шт	2875,525	<u>1,20</u> -	- -	3450,63	-	- -	- -	- -
518	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	11,5021	<u>15226,46</u> 9096,69	<u>13,01</u> 12,31	175136,27	104631,04	<u>149,64</u> 141,59	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>805,7221</u> 1,0214
519	C111-1564	Гідроізол	м2	1288,2352	<u>45,51</u> -	- -	58627,58	-	- -	- -	- -
520	C111-1490-2	Саморіз3,5х9,5	шт	4025,735	<u>1,20</u> -	- -	4830,88	-	- -	- -	- -
521	C111-1490-2	Саморіз3,5х9,5	шт	500	<u>1,20</u> -	- -	600,00	-	- -	- -	- -
522	C111-1490-2	Саморіз3,5х9,5	шт	840	<u>1,20</u> -	- -	1008,00	-	- -	- -	- -
523	C111-1490-2	Саморіз3,5х9,5	шт	3050	<u>1,20</u> -	- -	3660,00	-	- -	- -	- -
524	C123-350	Плінтуси, тип Пл-1, розмір 16х54 мм	м	328	<u>27,55</u> -	- -	9036,40	-	- -	- -	- -
525	C123-350	Плінтуси, тип Пл-1, розмір 16х54 мм	м	132	<u>27,55</u> -	- -	3636,60	-	- -	- -	- -
526	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	130,2	<u>825,36</u> -	- -	107461,87	-	- -	- -	- -
ТРАПИ											
527	КБ12-20-3-ИН	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,41783	<u>2453,91</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	3479,23	1972,81	<u>151,84</u> 85,62	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>15,5536</u> 0,5695
528	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	312,026	<u>40,31</u> -	- -	12577,77	-	- -	- -	- -
529	КБ11-37-3-ИН	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,7091	<u>8518,52</u> 6550,87	<u>19,52</u> 18,46	6040,48	4645,22	<u>13,84</u> 13,09	<u>54,3100</u> 0,1332	<u>38,5112</u> 0,0945
530	C111-680	Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва, надтверді, група А, марка СТС-500, товщина 5 мм	1000м2	0,0723282	<u>107360,50</u> -	- -	7765,19	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,092183	<u>18515,16</u> -	- -	1706,78	-	- -	- -	- -
Покриття венткамер											
532	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,4212	<u>6888,01</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	9789,24	1977,50	<u>152,20</u> 85,83	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>15,5906</u> 0,5709
533	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,4212	<u>14691,72</u> 8466,20	<u>497,63</u> 286,88	20879,87	12032,16	<u>707,23</u> 407,71	<u>63,6700</u> 1,8756	<u>90,4878</u> 2,6656
534	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	29,27672	<u>1769,18</u> -	- -	51795,79	-	- -	- -	- -
535	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,4212	<u>6888,01</u> 1391,43	<u>107,09</u> 60,39	9789,24	1977,50	<u>152,20</u> 85,83	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>15,5906</u> 0,5709
536	C111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	0,156	<u>6950,05</u> -	- -	1084,21	-	- -	- -	- -
537	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,4212	<u>9974,36</u> 6199,00	<u>2775,17</u> 1520,77	14175,56	8810,02	<u>3944,07</u> 2161,32	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>72,0833</u> 13,2562
538	C111-34-2-А	Металопрофіль покрівельний	м2	147,8	<u>680,00</u> -	- -	100504,00	-	- -	- -	- -
539	C111-566-291	Саморізи до металопрофілю	шт	852,72	<u>1,80</u> -	- -	1534,90	-	- -	- -	- -
540	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>563,49</u> 305,19	<u>108,94</u> 49,18	1126,98	610,38	<u>217,88</u> 98,36	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,2800</u> 0,7316
541	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>1458,74</u> -	- -	2917,48	-	- -	- -	- -
Планка парпетна											
542	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,0783	<u>77271,36</u> 60472,70	- -	6050,35	4735,01	- -	<u>417,8600</u> -	<u>32,7184</u> -
543	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,6877	<u>77271,36</u> 60472,70	- -	53139,51	41587,08	- -	<u>417,8600</u> -	<u>287,3623</u> -
544	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,4222	<u>59891,99</u> 15817,81	<u>165,03</u> 86,10	85178,39	22496,09	<u>234,71</u> 122,45	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>188,8682</u> 0,7462
545	C111-34-2-А	Металопрофіль покрівельний	м2	142,22	<u>600,00</u> -	- -	85332,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фальцева покрівля									
546	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'иси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	2,6	<u>59891,99</u> 15817,81	<u>165,03</u> 86,10	155719,17	41126,31	<u>429,08</u> 223,86	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>345,2800</u> 1,3642
547	С111-34-2-А	Металопрофіль покрівельний	м2	260	<u>600,00</u> -	- -	156000,00	-	- -	- -	- -
548	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	6	<u>841,94</u> 577,31	<u>190,41</u> 79,92	5051,64	3463,86	<u>1142,46</u> 479,52	<u>4,2300</u> 0,5911	<u>25,3800</u> 3,5466
549	С130-1156-14	Воронка парапетна ПВХ 100х100х425	шт	6	<u>260,00</u> -	- -	1560,00	-	- -	- -	- -
550	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	27	<u>182,46</u> 168,27	- -	4926,42	4543,29	- -	<u>1,3600</u> -	<u>36,7200</u> -
551	С130-1156-14	Воронка парапетна ПВХ 100х100х425	шт	27	<u>260,00</u> -	- -	7020,00	-	- -	- -	- -
		Примикання парапету									
552	КБ12-7-2	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом	100м	3,282	<u>42061,76</u> 8310,93	<u>460,56</u> 264,05	138046,70	27276,47	<u>1511,56</u> 866,61	<u>66,3600</u> 1,7249	<u>217,7935</u> 5,6611
553	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	17,9	<u>1769,18</u> -	- -	31668,32	-	- -	- -	- -
554	С111-1490-2	Саморіз3,5х9,5	шт	3282	<u>1,20</u> -	- -	3938,40	-	- -	- -	- -
555	С111-1490-2	Саморіз3,5х9,5	шт	3282	<u>1,20</u> -	- -	3938,40	-	- -	- -	- -
556	С111-1564	Гідроізол	м2	170	<u>45,51</u> -	- -	7736,70	-	- -	- -	- -
557	С123-350	Плінтуси, тип Пл-1, розмір 16х54 мм	м	345	<u>27,55</u> -	- -	9504,75	-	- -	- -	- -
558	С111-1490-2	Саморіз3,5х9,5	шт	1700	<u>1,20</u> -	- -	2040,00	-	- -	- -	- -
559	С111-196-1-14	Герметик силіконовий універсальний прозорий. 300 мл	шт	50	<u>200,00</u> -	- -	10000,00	-	- -	- -	- -
560	С111-1613-1	Герметик	л	10	<u>200,00</u> -	- -	2000,00	-	- -	- -	- -
		Улаштування гідроізоляції на примиканнях до вентканалів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	КБ12-7-2	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом	100м	0,12	<u>42061,76</u> 8310,93	<u>460,56</u> 264,05	5047,41	997,31	<u>55,27</u> 31,69	<u>66,3600</u> 1,7249	<u>7,9632</u> 0,2070
562	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,65	<u>1769,18</u> -	- -	1149,97	-	- -	- -	- -
563	С111-1490-2	Саморіз3,5х9,5	шт	120	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
564	С111-1490-2	Саморіз3,5х9,5	шт	120	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
565	С111-1564	Гідроізол	м2	8	<u>45,51</u> -	- -	364,08	-	- -	- -	- -
566	С123-350	Плінтуси, тип Пл-1, розмір 16х54 мм	м	13	<u>27,55</u> -	- -	358,15	-	- -	- -	- -
567	С111-1490-2	Саморіз3,5х9,5	шт	100	<u>1,20</u> -	- -	120,00	-	- -	- -	- -
568	С111-196-1-14	Герметик силіконовий універсальний прозорий. 300 мл	шт	2	<u>200,00</u> -	- -	400,00	-	- -	- -	- -
569	С123-350	Плінтуси, тип Пл-1, розмір 16х54 мм	м	13	<u>27,55</u> -	- -	358,15	-	- -	- -	- -
570	С111-1490-2	Саморіз3,5х9,5	шт	100	<u>1,20</u> -	- -	120,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 21					2870249,76	678639,49	<u>46454,62</u> 27291,61		<u>5386,8693</u> 180,3882
		Розділ 22. Пандус, сходи									
		Пандус									
571	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,007	<u>249099,44</u> 17148,15	<u>2607,83</u> 1607,63	1743,70	120,04	<u>18,25</u> 11,25	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,0549</u> 0,0746
572	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,714	<u>2178,17</u> -	- -	1555,21	-	- -	- -	- -
573	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,012	<u>368378,24</u> 30859,50	<u>8861,58</u> 4893,63	4420,54	370,31	<u>106,34</u> 58,72	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>2,9929</u> 0,3927
574	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,224	<u>2420,78</u> -	- -	2963,03	-	- -	- -	- -
		СХОДИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,005	<u>249099,44</u> 17148,15	<u>2607,83</u> 1607,63	1245,50	85,74	<u>13,04</u> 8,04	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,7535</u> 0,0533
576	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,01	<u>368378,24</u> 30859,50	<u>8861,58</u> 4893,63	3683,78	308,60	<u>88,62</u> 48,94	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>2,4941</u> 0,3272
577	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	73,02	<u>700,60</u> 689,56	<u>1,63</u> 1,54	51157,81	50351,67	<u>119,02</u> 112,45	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>387,7362</u> 0,8105
578	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	73,02	<u>700,60</u> 689,56	<u>1,63</u> 1,54	51157,81	50351,67	<u>119,02</u> 112,45	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>387,7362</u> 0,8105
579	С111-284-2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 100х100х10 мм	м2	74,4804	<u>160,29</u> -	- -	11938,46	-	- -	- -	- -
580	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	379,704	<u>6,59</u> -	- -	2502,25	-	- -	- -	- -
581	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	33,15108	<u>56,00</u> -	- -	1856,46	-	- -	- -	- -
582	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	5,272044	<u>34,78</u> -	- -	183,36	-	- -	- -	- -
583	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,1187	<u>22436,10</u> 21420,41	<u>58,55</u> 55,38	25099,27	23963,01	<u>65,50</u> 61,95	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>184,5296</u> 0,4470
584	С111-284-2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 100х100х10 мм	м2	114,1074	<u>160,29</u> -	- -	18290,28	-	- -	- -	- -
585	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	581,724	<u>6,59</u> -	- -	3833,56	-	- -	- -	- -
586	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	50,78898	<u>56,00</u> -	- -	2844,18	-	- -	- -	- -
587	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	8,077014	<u>34,78</u> -	- -	280,92	-	- -	- -	- -
588	КБ11-39-5	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	100м2	0,1781	<u>4284,06</u> 4122,30	<u>13,01</u> 12,31	762,99	734,18	<u>2,32</u> 2,19	<u>32,5000</u> 0,0888	<u>5,7883</u> 0,0158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589	C111-565	Покриття килимове полівінілхлоридне з печатним малюнком, марка Пр	м2	17,81	<u>116,70</u> -	- -	2078,43	-	- -	- -	- -
590	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	0,6117	<u>12225,69</u> 10876,61	<u>747,32</u> 332,44	7478,45	6653,22	<u>457,14</u> 203,35	<u>82,8000</u> 2,4725	<u>50,6488</u> 1,5124
591	C121-394	Огорожі площадок, погрунтовані та пофарбовані	пм	48,84	<u>785,22</u> -	- -	38350,14	-	- -	- -	- -
592	C121-394	Огорожі площадок, погрунтовані та пофарбовані	пм	6,93	<u>785,22</u> -	- -	5441,57	-	- -	- -	- -
593	C121-394	Огорожі площадок, погрунтовані та пофарбовані	пм	5,4	<u>785,22</u> -	- -	4240,19	-	- -	- -	- -
594	КБ10-35-3	Улаштування ґанків	м2	39,22	<u>2785,93</u> 1679,47	- -	109264,17	65868,81	- -	<u>13,4100</u> -	<u>525,9402</u> -
595	C111-1235	Скло листове, 1 група, товщина 2 мм, марка М1	м2	39,22	<u>146,06</u> -	- -	5728,47	-	- -	- -	- -
ВИМОЩЕННЯ											
596	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,11	<u>20945,27</u> 3417,57	<u>1048,49</u> 543,99	23249,25	3793,50	<u>1163,82</u> 603,83	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>32,1456</u> 3,9958
597	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	1,11	<u>1210,68</u> -	<u>58,12</u> 30,67	1343,85	-	<u>64,51</u> 34,04	- 0,2105	- 0,2337
598	КБ27-30-2	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,111	<u>32765,81</u> 6942,53	<u>20749,08</u> 7507,47	3637,00	770,62	<u>2303,15</u> 833,33	<u>58,8300</u> 50,0182	<u>6,5301</u> 5,5520
599	КБ27-30-5	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	1000 м2	-0,111	<u>107,66</u> -	<u>107,66</u> 44,72	-11,95	-	<u>-11,95</u> -4,96	- 0,3048	- -0,0338
600	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,883116	<u>30204,14</u> -	- -	26673,76	-	- -	- -	- -
601	ЗБ1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	100 м2	1,11	<u>59782,77</u> 3580,88	<u>213,70</u> 148,91	66358,87	3974,78	<u>237,21</u> 165,29	<u>26,9300</u> 0,9963	<u>29,8923</u> 1,1059
Всього прямі витрати по розділу 22							479351,31	207346,15	<u>4745,99</u> 2250,87		<u>1618,2427</u> 15,2976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					100039557,01	13715153,49	<u>1615084,31</u>		<u>108132,231</u>
		у тому числі:									6
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					84709319,21				
		всього заробітна плата						14521212,68			
		Загальновиробничі витрати					7616762,22				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									13239,5348
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						2758986,66			
		Всього по кошторису					107656319,23				
		Кошторисна трудомісткість									123857,1534
		Кошторисна заробітна плата						17280199,34			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02
на водопостачання

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1504,70437	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,4515109	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	479,02410	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводи									
		Розділ 1. Водопостачання В1ук Т3ук В2ук - укриття									
1	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,35	<u>34040,81</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	11914,28	2601,45	<u>171,43</u> 84,21	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>19,3445</u> 0,6049
2	С1146-154	Труба сталевая емальована д25	м	35	<u>89,99</u> -	-	3149,65	-	-	-	-
3	С113-1885-11	Кріплення для труб	комплект	10	<u>42,89</u> -	-	428,90	-	-	-	-
4	С115-3568	Кран кульовий d=25	шт	2	<u>301,79</u> -	-	603,58	-	-	-	-
5	С155-254	Кран кульовий d=15	шт	5	<u>193,26</u> -	-	966,30	-	-	-	-
6	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопро воду	0,2	<u>21906,56</u> 14480,53	<u>1924,23</u> 1191,39	4381,31	2896,11	<u>384,85</u> 238,28	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>21,2200</u> 1,8289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1345-245	Труба універсальна багатошарова д32х4.0	м	20	<u>274,03</u> -	- -	5480,60	-	- -	- -	- -
8	C113-1885-11	Кріплення для труб	комплект	10	<u>42,89</u> -	- -	428,90	-	- -	- -	- -
9	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопро воду	0,15	<u>20100,69</u> 12610,75	<u>3136,87</u> 1986,82	3015,10	1891,61	<u>470,53</u> 298,02	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>13,8600</u> 2,2942
10	C1234-545	Труба TECEflex д25х3.5	м	15	<u>184,81</u> -	- -	2772,15	-	- -	- -	- -
11	C1125-38524	Клапан зворотний d=25	шт	2	<u>236,99</u> -	- -	473,98	-	- -	- -	- -
12	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>18902,42</u> 12269,55	<u>4633,69</u> 3211,88	1890,24	1226,96	<u>463,37</u> 321,19	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>8,9900</u> 2,4757
13	C115-2548	Труба TECEflex O20х2.8	м	10	<u>101,60</u> -	- -	1016,00	-	- -	- -	- -
14	C1135-2158	Клапан зворотний d=15	шт	1	<u>213,76</u> -	- -	213,76	-	- -	- -	- -
15	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,5	<u>446,48</u> 446,48	- -	2009,16	2009,16	- -	<u>3,5200</u> -	<u>15,8400</u> -
16	C113-2153-1	Термоізоляція для труб діам.25	м	20	<u>39,85</u> -	- -	797,00	-	- -	- -	- -
17	C113-2153-2	Термоізоляція для труб діам. 22	м	10	<u>21,88</u> -	- -	218,80	-	- -	- -	- -
18	C113-2153-3	Термоізоляція для труб діам.15	м	15	<u>16,93</u> -	- -	253,95	-	- -	- -	- -
19	C113-1885-11-1	Кріплення труб	кг	23,2	<u>57,99</u> -	- -	1345,37	-	- -	- -	- -
20	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,116	<u>1460,13</u> 710,98	<u>49,17</u> 9,59	169,38	82,47	<u>5,70</u> 1,11	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,5545</u> 0,0084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ15-171-4-ИН	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,232	<u>17201,25</u> 13478,02	<u>1,63</u> 1,54	3990,69	3126,90	<u>0,38</u> 0,36	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>24,6523</u> 0,0026
		ОБЛАДНАННЯ									
22	1808-12001	Підвищувальна насосна установка протипожежного N=0,37 кВт); водопостачання фірми Grundfos типу Fire CRF 1-3 8 в комплекті з засувками, манометрами, зворотними мембранним баком клапанами, щитом управління, блоком автоматики (1 роб, з ел/двигуном у комплекті q=2,0 м3/год; H=12,0	шт	1	<u>50,87</u> -	- -	50,87	-	- -	- -	- -
23	КБ17-7-3	Установлення баків металевих для води масою 1 т	10 баків	0,1	<u>58518,63</u> 48700,13	<u>7308,10</u> 4010,95	5851,86	4870,01	<u>730,81</u> 401,10	<u>393,6000</u> 29,3259	<u>39,3600</u> 2,9326
24	КМ12-417-1	Трубопроводи високонапірної насосної станції [для 2-х насосів], діаметр трубопроводу 89 мм, товщина стінки 7 мм	комплект	1	<u>15338,75</u> 9682,97	<u>1145,52</u> 349,24	15338,75	9682,97	<u>1145,52</u> 349,24	<u>76,3400</u> 2,3191	<u>76,3400</u> 2,3191
25	КБ17-7-3	Установлення баків металевих для води масою 1 т	10 баків	0,4	<u>58518,63</u> 48700,13	<u>7308,10</u> 4010,95	23407,45	19480,05	<u>2923,24</u> 1604,38	<u>393,6000</u> 29,3259	<u>157,4400</u> 11,7304
26	С112-2258	Ємність аварійного запасу води для туалетів V=1.98 м3	шт	2	<u>2500,00</u> -	- -	5000,00	-	- -	- -	- -
27	С112-2258-2	Ємність аварійного запасу питної води V=1.19м3	шт	2	<u>3200,00</u> -	- -	6400,00	-	- -	- -	- -
28	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>424,38</u> 316,58	<u>47,90</u> 20,98	1697,52	1266,32	<u>191,60</u> 83,92	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>9,6400</u> 0,6244
29	КР15-142-2	Установлення водонагрівачів ємкісних	1 прилад	1	<u>2459,00</u> 1515,59	- -	2459,00	1515,59	- -	<u>11,2700</u> -	<u>11,2700</u> -
30	С15545-245	Електроводонагрівач на 150л	шт	1	<u>16696,46</u> -	- -	16696,46	-	- -	- -	- -
		Кран-комплект пожежний для одного пожежного крану Ду-25мм з напівжорстким рукавом, з блоком управління пожежним краном БУПК та датчиком положення пожежного крану ДППК									
31	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	3	<u>2762,02</u> 196,80	<u>22,15</u> 13,04	8286,06	590,40	<u>66,45</u> 39,12	<u>1,4800</u> 0,0937	<u>4,4400</u> 0,2811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2402-5001-1	Кран комплект пожежний з шафою пожежною (навісною), катушкою для напівжорсткого рукава ,вентиль пожежний кутовий бронзовий , датчик положення пожежного крана , головка з'єднувальна рукавна , рукав пожежний напівжорсткий , ствол перекирвний DN-25/D10	комплект	3	<u>4472,12</u> -	- -	13416,36	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 1							144123,43	51240,00	<u>6553,88</u> 3420,93		<u>402,9513</u> 25,1023
Розділ 2. Водопостачання В1 В10 Т3 Т4 - ніжче позн. 0,000											
Трубопроводи											
33	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,35	<u>68222,31</u> 11682,42	<u>1625,79</u> 714,64	23877,81	4088,85	<u>569,03</u> 250,12	<u>91,0200</u> 5,2270	<u>31,8570</u> 1,8295
34	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	1,35	<u>48942,44</u> 9549,42	<u>1276,62</u> 595,48	66072,29	12891,72	<u>1723,44</u> 803,90	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>95,8635</u> 5,8766
35	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,3	<u>41367,02</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	12410,11	2229,81	<u>146,94</u> 72,18	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>16,5810</u> 0,5185
36	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,2	<u>36867,18</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	44240,62	8919,25	<u>587,76</u> 288,71	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>66,3240</u> 2,0740
37	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,5	<u>34040,81</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	51061,22	11149,07	<u>734,70</u> 360,89	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>82,9050</u> 2,5925
38	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,5	<u>30960,00</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	15480,00	3716,36	<u>244,90</u> 120,30	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>27,6350</u> 0,8642
39	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,5	<u>29275,54</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	14637,77	3716,36	<u>244,90</u> 120,30	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>27,6350</u> 0,8642
40	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	57	<u>446,48</u> 446,48	- -	25449,36	25449,36	- -	<u>3,5200</u> -	<u>200,6400</u> -
41	С113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	36,02	<u>39,55</u> -	- -	1424,59	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	137,7	<u>39,55</u> -	- -	5446,04	-	- -	- -	- -
43	C113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	30,6	<u>39,55</u> -	- -	1210,23	-	- -	- -	- -
44	C113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	153	<u>39,55</u> -	- -	6051,15	-	- -	- -	- -
45	C113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	122,4	<u>39,55</u> -	- -	4840,92	-	- -	- -	- -
46	C113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	51	<u>39,55</u> -	- -	2017,05	-	- -	- -	- -
47	C113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	51	<u>39,55</u> -	- -	2017,05	-	- -	- -	- -
48	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	12	<u>35,00</u> -	- -	420,00	-	- -	- -	- -
49	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	45	<u>35,00</u> -	- -	1575,00	-	- -	- -	- -
50	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	10	<u>35,00</u> -	- -	350,00	-	- -	- -	- -
51	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	40	<u>35,00</u> -	- -	1400,00	-	- -	- -	- -
52	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	50	<u>35,00</u> -	- -	1750,00	-	- -	- -	- -
53	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	17	<u>35,00</u> -	- -	595,00	-	- -	- -	- -
54	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	17	<u>35,00</u> -	- -	595,00	-	- -	- -	- -
55	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,864	<u>1460,13</u> 710,98	<u>49,17</u> 9,59	1261,55	614,29	<u>42,48</u> 8,29	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>4,1299</u> 0,0622
56	КБ15-171-4-ИН	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,864	<u>17201,25</u> 13478,02	<u>1,63</u> 1,54	14861,88	11645,01	<u>1,41</u> 1,33	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>91,8086</u> 0,0096
ОБЛАДНАННЯ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КМ13-376-20	Монтаж насоса, блока насосів, що постачається на рамі з електродвигуном у зібраному вигляді, маса 0,36 т	т	1,45	<u>38459,84</u> 34292,40	<u>2849,39</u> 1636,77	55766,77	49723,98	<u>4131,62</u> 2373,32	<u>255,0000</u> 10,1146	<u>369,7500</u> 14,6662
58	1808-12001	Установка насосна 5/5АГ48-12	шт	1	<u>12010,23</u> -	- -	12010,23	-	- -	- -	- -
59	КМ12-417-1	Трубопроводи високонапірної насосної станції [для 2-х насосів], діаметр трубопроводу 89 мм, товщина стінки 7 мм	комплект	1	<u>15338,75</u> 9682,97	<u>1145,52</u> 349,24	15338,75	9682,97	<u>1145,52</u> 349,24	<u>76,3400</u> 2,3191	<u>76,3400</u> 2,3191
АРМАТУРА											
Водомірний вузол №1 (загальний) в комплекті											
60	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>99,29</u> 88,01	<u>6,30</u> 3,58	99,29	88,01	<u>6,30</u> 3,58	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,6700</u> 0,0266
61	С1630-1460	Лічильники холодної води крильчасті ВСКМ-10/32ч	шт	1	<u>5354,47</u> -	- -	5354,47	-	- -	- -	- -
62	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	1	<u>73,30</u> 69,60	- -	73,30	69,60	- -	<u>0,5100</u> -	<u>0,5100</u> -
63	С1630-1159	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубою сифоном, ОБМ-1-100	комплект	1	<u>408,06</u> -	- -	408,06	-	- -	- -	- -
64	С1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>479,12</u> -	- -	479,12	-	- -	- -	- -
65	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	7	<u>770,64</u> 553,20	<u>113,06</u> 52,82	5394,48	3872,40	<u>791,42</u> 369,74	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>29,8200</u> 2,6663
66	С1630-1391	Засувки клинові фланцеві з невисувним шпінделем 30ч47бр для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	6	<u>4046,42</u> -	- -	24278,52	-	- -	- -	- -
67	С1630-66	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	1	<u>1799,46</u> -	- -	1799,46	-	- -	- -	- -
68	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,2	<u>10554,48</u> 1937,51	<u>813,06</u> 396,35	2110,90	387,50	<u>162,61</u> 79,27	<u>14,9200</u> 2,9394	<u>2,9840</u> 0,5879
69	С1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	<u>877,20</u> -	- -	1754,40	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>437,15</u> 316,58	<u>65,83</u> 25,99	874,30	633,16	<u>131,66</u> 51,98	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,8200</u> 0,3628
71	С1630-646	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б66к, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>530,93</u> -	- -	1061,86	-	- -	- -	- -
Водомірний вузол (на приготування гарячої води та для поливального трубопроводу) в комплекті											
72	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>99,29</u> 88,01	<u>6,30</u> 3,58	198,58	176,02	<u>12,60</u> 7,16	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>1,3400</u> 0,0532
73	С1630-1460	Лічильники холодної води крильчасті ВСКМ-10/32ч	шт	2	<u>5354,47</u> -	- -	10708,94	-	- -	- -	- -
74	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	2	<u>73,30</u> 69,60	- -	146,60	139,20	- -	<u>0,5100</u> -	<u>1,0200</u> -
75	С1630-1159	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубою сифоном, ОБМ-1-100	комплект	2	<u>408,06</u> -	- -	816,12	-	- -	- -	- -
76	С1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>479,12</u> -	- -	958,24	-	- -	- -	- -
77	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>424,38</u> 316,58	<u>47,90</u> 20,98	1697,52	1266,32	<u>191,60</u> 83,92	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>9,6400</u> 0,6244
78	С1630-643	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б66к, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	4	<u>151,31</u> -	- -	605,24	-	- -	- -	- -
79	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	5	<u>437,15</u> 316,58	<u>65,83</u> 25,99	2185,75	1582,90	<u>329,15</u> 129,95	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>12,0500</u> 0,9070
80	С1630-1390	Засувки клинові фланцеві з невисувним шпінделем 30ч47бр для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	5	<u>2780,68</u> -	- -	13903,40	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>770,64</u> 553,20	<u>113,06</u> 52,82	1541,28	1106,40	<u>226,12</u> 105,64	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>8,5200</u> 0,7618
82	С1630-1391	Засувки клинові фланцеві з невисувним шпінделем 30ч47бр для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>4046,42</u> -	- -	8092,84	-	- -	- -	- -
83	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	33	<u>424,38</u> 316,58	<u>47,90</u> 20,98	14004,54	10447,14	<u>1580,70</u> 692,34	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>79,5300</u> 5,1513
84	С1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б66к, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	33	<u>108,56</u> -	- -	3582,48	-	- -	- -	- -
85	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>437,15</u> 316,58	<u>65,83</u> 25,99	874,30	633,16	<u>131,66</u> 51,98	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,8200</u> 0,3628
86	С1630-540	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	<u>467,52</u> -	- -	935,04	-	- -	- -	- -
87	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	36	<u>424,38</u> 316,58	<u>47,90</u> 20,98	15277,68	11396,88	<u>1724,40</u> 755,28	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>86,7600</u> 5,6196
88	С1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б66к, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	18	<u>108,56</u> -	- -	1954,08	-	- -	- -	- -
89	С1630-643	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б66к, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	3	<u>151,31</u> -	- -	453,93	-	- -	- -	- -
90	С1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б66к, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	15	<u>226,92</u> -	- -	3403,80	-	- -	- -	- -
Крани поливальний зовнішній											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	3	<u>2367,27</u> 66,88	- -	7101,81	200,64	- -	<u>0,4900</u> -	<u>1,4700</u> -
92	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	90	<u>104,56</u> -	- -	9410,40	-	- -	- -	- -
93	С1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б66к, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	3	<u>226,92</u> -	- -	680,76	-	- -	- -	- -
94	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>18902,42</u> 12269,55	<u>4633,69</u> 3211,88	1890,24	1226,96	<u>463,37</u> 321,19	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>8,9900</u> 2,4757
95	С113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16х2,2 мм	м	8,99	<u>20,68</u> -	- -	185,91	-	- -	- -	- -
Пожежні патрубки 50мм в комплекті											
96	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>437,15</u> 316,58	<u>65,83</u> 25,99	874,30	633,16	<u>131,66</u> 51,98	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,8200</u> 0,3628
97	С1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>1224,88</u> -	- -	2449,76	-	- -	- -	- -
98	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>424,38</u> 316,58	<u>47,90</u> 20,98	848,76	633,16	<u>95,80</u> 41,96	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>4,8200</u> 0,3122
99	С1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б66к, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>108,56</u> -	- -	217,12	-	- -	- -	- -
Пожежний кран-комплект НВ-25-52 для одного пожежного крана ф50											
100	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	3	<u>2762,02</u> 196,80	<u>22,15</u> 13,04	8286,06	590,40	<u>66,45</u> 39,12	<u>1,4800</u> 0,0937	<u>4,4400</u> 0,2811
101	2402-5001-1	Кран комплект пожежний НВ-25-52 діам. 50мм з шафою металевою(600х1500х250) та з кран-комплексом діам.25(Вогнегасник ВП-9 - 2 шт)	комплект	3	<u>5000,00</u> -	- -	15000,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ18-21-6-ИН	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0,2	<u>4265,01</u> 2938,73	<u>1256,59</u> 621,27	853,00	587,75	<u>251,32</u> 124,25	<u>22,6300</u> 4,5255	<u>4,5260</u> 0,9051
103	С1630-108	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	<u>993,48</u> -	- -	1986,96	-	- -	- -	- -
104	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>770,64</u> 553,20	<u>113,06</u> 52,82	1541,28	1106,40	<u>226,12</u> 105,64	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>8,5200</u> 0,7618
105	С1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>75,67</u> -	- -	151,34	-	- -	- -	- -
106	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	<u>18902,42</u> 12269,55	<u>4633,69</u> 3211,88	567,07	368,09	<u>139,01</u> 96,36	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>2,6970</u> 0,7427
107	С113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	3	<u>26,40</u> -	- -	79,20	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					532302,65	180972,28	<u>16234,65</u> 7859,92		<u>1374,2360</u> 54,6417
		Розділ 3. Водопостачання В1 В10 Т3 Т4 - вище позн. 0,000									
		Трубопроводи									
108	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталейних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	1,1	<u>48942,44</u> 9549,42	<u>1276,62</u> 595,48	53836,68	10504,36	<u>1404,28</u> 655,03	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>78,1110</u> 4,7883
109	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталейних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>34040,81</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	20424,49	4459,63	<u>293,88</u> 144,35	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>33,1620</u> 1,0370
110	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталейних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>30960,00</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	3096,00	743,27	<u>48,98</u> 24,06	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>5,5270</u> 0,1728
111	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталейних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,4	<u>29275,54</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	11710,22	2973,08	<u>195,92</u> 96,24	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>22,1080</u> 0,6913
112	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,245	<u>1460,13</u> 710,98	<u>49,17</u> 9,59	357,73	174,19	<u>12,05</u> 2,35	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,1711</u> 0,0176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ15-171-4-ИН	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,245	<u>17201,25</u> 13478,02	<u>1,63</u> 1,54	4214,31	3302,11	<u>0,40</u> 0,38	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>26,0337</u> 0,0027
114	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	22	<u>446,48</u> 446,48	- -	9822,56	9822,56	- -	<u>3,5200</u> -	<u>77,4400</u> -
115	С113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	112,2	<u>39,55</u> -	- -	4437,51	-	- -	- -	- -
116	С113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	61,2	<u>39,55</u> -	- -	2420,46	-	- -	- -	- -
117	С113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	10,2	<u>39,55</u> -	- -	403,41	-	- -	- -	- -
118	С113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	40,8	<u>39,55</u> -	- -	1613,64	-	- -	- -	- -
119	С113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	37	<u>35,00</u> -	- -	1295,00	-	- -	- -	- -
120	С113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	20	<u>35,00</u> -	- -	700,00	-	- -	- -	- -
121	С113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	4	<u>35,00</u> -	- -	140,00	-	- -	- -	- -
122	С113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	14	<u>35,00</u> -	- -	490,00	-	- -	- -	- -
123	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1	<u>16889,40</u> 12610,75	<u>2902,14</u> 1986,82	16889,40	12610,75	<u>2902,14</u> 1986,82	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>92,4000</u> 15,2947
124	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	92,9	<u>46,12</u> -	- -	4284,55	-	- -	- -	- -
125	С113-1121-13А	Трійник із муфтою з поліетилену діам. 20/20 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	15	<u>548,94</u> -	- -	8234,10	-	- -	- -	- -
126	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,5	<u>18902,42</u> 12269,55	<u>4633,69</u> 3211,88	47256,05	30673,88	<u>11584,23</u> 8029,70	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>224,7500</u> 61,8935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	200	<u>26,40</u> -	- -	5280,00	-	- -	- -	- -
128	C113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	50	<u>26,40</u> -	- -	1320,00	-	- -	- -	- -
129	C113-1121-13A	Трійник із муфтою з поліетилену діам. 20/20 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	10	<u>548,94</u> -	- -	5489,40	-	- -	- -	- -
130	C113-1121-13A	Трійник із муфтою з поліетилену діам. 20/20 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	60	<u>548,94</u> -	- -	32936,40	-	- -	- -	- -
131	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	35	<u>446,48</u> 446,48	- -	15626,80	15626,80	- -	<u>3,5200</u> -	<u>123,2000</u> -
132	C113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	102	<u>39,55</u> -	- -	4034,10	-	- -	- -	- -
133	C113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	51	<u>39,55</u> -	- -	2017,05	-	- -	- -	- -
134	C113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	204	<u>39,55</u> -	- -	8068,20	-	- -	- -	- -
135	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	100	<u>35,00</u> -	- -	3500,00	-	- -	- -	- -
136	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	50	<u>35,00</u> -	- -	1750,00	-	- -	- -	- -
137	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	200	<u>35,00</u> -	- -	7000,00	-	- -	- -	- -
138	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	7,2	<u>3091,75</u> 1554,79	<u>0,34</u> 0,15	22260,60	11194,49	<u>2,45</u> 1,08	<u>12,8900</u> 0,0012	<u>92,8080</u> 0,0086
139	C113-1680-1	Противопожежна гильза при перетині перекриттів для труб із захисною теплоізоляційною трубчастою оболонкою в=9мм,діам 50 мм	шт	12	<u>1400,00</u> -	- -	16800,00	-	- -	- -	- -
140	C113-1680-1	Противопожежна гильза при перетині перекриттів для труб із захисною теплоізоляційною трубчастою оболонкою в=9мм,діам 50 мм	шт	34	<u>1400,00</u> -	- -	47600,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C113-1680-1	Протипожежна гильза при перетині перекриттів для труб із захисною теплоізоляційною трубчастою оболонкою в=9мм,діам 50 мм	шт	6	<u>1400,00</u> -	- -	8400,00	-	- -	- -	- -
142	C113-1680-1	Протипожежна гильза при перетині перекриттів для труб із захисною теплоізоляційною трубчастою оболонкою в=9мм,діам 50 мм	шт	20	<u>1400,00</u> -	- -	28000,00	-	- -	- -	- -
143	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	106	<u>424,38</u> 316,58	<u>47,90</u> 20,98	44984,28	33557,48	<u>5077,40</u> 2223,88	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>255,4600</u> 16,5466
144	C1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б66к, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	22	<u>226,92</u> -	- -	4992,24	-	- -	- -	- -
145	C1630-643	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б66к, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	8	<u>151,31</u> -	- -	1210,48	-	- -	- -	- -
146	C1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б66к, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	76	<u>108,56</u> -	- -	8250,56	-	- -	- -	- -
147	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,36	<u>18902,42</u> 12269,55	<u>4633,69</u> 3211,88	6804,87	4417,04	<u>1668,13</u> 1156,28	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>32,3640</u> 8,9127
148	C113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	36	<u>26,40</u> -	- -	950,40	-	- -	- -	- -
Пожежний кран-комплект HW-25-52 для одного пожежного крана ф50											
149	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	12	<u>2762,02</u> 196,80	<u>22,15</u> 13,04	33144,24	2361,60	<u>265,80</u> 156,48	<u>1,4800</u> 0,0937	<u>17,7600</u> 1,1244
150	2402-5001-1	Кран комплект пожежний HW-25-52 діам. 50мм з шафою металевою(600х1500х250) та з кран-комплексом діам.25(Вогнегасник ВП-9 - 2 шт)	комплект	12	<u>5000,00</u> -	- -	60000,00	-	- -	- -	- -
151	КБ19-2-2	Установлення водонагрівників ємкісних	шт	1	<u>2069,17</u> 1317,90	<u>110,18</u> 62,60	2069,17	1317,90	<u>110,18</u> 62,60	<u>9,8000</u> 0,4655	<u>9,8000</u> 0,4655
152	1514-4037	Електроводонагрівники ЕПЗ-100	шт	1	<u>18181,03</u> -	- -	18181,03	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	22	<u>424,38</u> 316,58	<u>47,90</u> 20,98	9336,36	6964,76	<u>1053,80</u> 461,56	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>53,0200</u> 3,4342
154	С1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>75,67</u> -	- -	75,67	-	- -	- -	- -
155	С1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	11	<u>75,67</u> -	- -	832,37	-	- -	- -	- -
156	С1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	10	<u>75,67</u> -	- -	756,70	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					515116,00	150703,90	<u>24619,64</u>		<u>1145,1148</u>
		Разом прямі витрати					1191542,08	382916,18	<u>15000,81</u>		<u>114,3899</u>
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					761217,73		<u>47408,17</u>		<u>2922,3021</u>
		Устаткування у тому числі: комплектція транспортні витрати заготівельно-складські витрати інші витрати					105191,26	409197,84	26281,66		194,1339
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					1296733,34				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					207971,03				335,0749
		Всього по кошторису					1504704,37				
		Кошторисна трудомісткість									3451,5109
		Кошторисна заробітна плата						479024,10			

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

придбання устаткування (водопостачання)

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Водопостачання				
1	2307-10260	Вентиль кутовий нижнього спуска емальований фланцевий 15447ЕМ,ДУ65,РУ6	шт	8	2466,97	19735,76
2	2307-40175	Клапан поворотний Т-33Б,ДУ50;РУ100	шт	1	3597,67	3597,67
3	1514-4038	Електроводонагрівник ЕПЗ-100И2	шт	10	17494,04	174940,40
		Разом	грн.			198273,83
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			7786,22
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			206060,05
		Разом	грн.			198273,83
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			7786,22
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			206060,05

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04
на каналізація

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість		1810,10335	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість		1,7441408	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата		247,28219	тис. грн.
	Середній розряд робіт		4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація господарсько-побутова К1 укриття									
1	КБ16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100 м трубопро воду	0,15	<u>13188,18</u> 12728,11	<u>145,25</u> 78,84	1978,23	1909,22	<u>21,79</u> 11,83	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>13,7760</u> 0,0848
2	С113-1360	Труба поліпропіленова НТ Safe d=110	м	15	<u>245,84</u> -	- -	3687,60	-	- -	- -	- -
3	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>77,07</u> -	- -	77,07	-	- -	- -	- -
4	С113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S	комплект	21	<u>42,89</u> -	- -	900,69	-	- -	- -	- -
5	КБ16-13-1-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>13487,95</u> 13274,15	<u>66,91</u> 37,91	1348,80	1327,42	<u>6,69</u> 3,79	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>9,5780</u> 0,0270
6	С113-2184-1	Труба поліпропіленова НТ Safe d=50	м	10	<u>92,50</u> -	- -	925,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S	комплект	21	<u>42,89</u> -	- -	900,69	-	- -	- -	- -
8	КБ16-14-8-ИН	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 80 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопро воду	0,05	<u>49883,00</u> 27258,85	<u>5513,45</u> 3517,95	2494,15	1362,94	<u>275,67</u> 175,90	<u>205,0000</u> 27,0649	<u>10,2500</u> 1,3532
9	C1000-2	Труба пластмасова наірна каналізаційна д80	м	5	<u>416,00</u> -	- -	2080,00	-	- -	- -	- -
10	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	15	<u>42,84</u> -	- -	642,60	-	- -	- -	- -
11	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3847,14</u> 2768,62	<u>139,43</u> 70,09	7694,28	5537,24	<u>278,86</u> 140,18	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,6400</u> 1,0004
12	2301-1001-1	Каналізаційна насосна установка Multilift MD 12.3.4 компл. 2 в комплекті із датчиком контролю рівня, зі збірним резервуаром та шафою керування, вбудованим зворотним клапаном з пристроєм для відведення повітря, еластичні сполучні муфти з хомутами	шт	2	<u>160183,86</u> -	- -	320367,72	-	- -	- -	- -
Санітарні прилади(укриття)											
13	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,2	<u>4942,43</u> 4300,67	<u>215,31</u> 118,35	5930,92	5160,80	<u>258,37</u> 142,02	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>38,3760</u> 1,0403
14	C130-670	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 600х450х150 мм	комплект	12	<u>5386,13</u> -	- -	64633,56	-	- -	- -	- -
15	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,3	<u>10753,33</u> 4841,44	<u>378,15</u> 208,08	13979,33	6293,87	<u>491,60</u> 270,50	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>47,3330</u> 1,9773
16	C130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитюю полочкою	шт	13	<u>3493,98</u> -	- -	45421,74	-	- -	- -	- -
17	C11365-256	Труби поліетиленові д. 16	м	6,5	<u>4,76</u> -	- -	30,94	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	13	<u>904,00</u> -	- -	11752,00	-	- -	- -	- -
19	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталейних мілких	10компл.	0,3	<u>3069,45</u> 2059,88	<u>540,76</u> 296,21	920,84	617,96	<u>162,23</u> 88,86	<u>16,2400</u> 2,1845	<u>4,8720</u> 0,6554
20	C130-44	Душовий піддон з піддоном душовим мілким, змішувачем із стаціонарною душовою трубкою та сіткою, сифоном для душового піддону	комплект	3	<u>7406,15</u> -	- -	22218,45	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 1							507984,61	22209,45	<u>1495,21</u> 833,08		<u>166,8250</u> 6,1384
Розділ 2. Каналізація побутова К1, К3, К13 ніжче позн. 0,000											
21	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	1,4	<u>120069,55</u> 17754,97	<u>1093,30</u> 608,18	168097,37	24856,96	<u>1530,62</u> 851,45	<u>126,2800</u> 4,4205	<u>176,7920</u> 6,1887
22	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	47	<u>35,00</u> -	- -	1645,00	-	- -	- -	- -
23	C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	13	<u>220,29</u> -	- -	2863,77	-	- -	- -	- -
24	C130-1168	Заглушки чавунні, діаметр 50 мм	шт	3	<u>157,98</u> -	- -	473,94	-	- -	- -	- -
25	КБ16-5-1	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,4	<u>83024,16</u> 16140,88	<u>729,49</u> 405,73	33209,66	6456,35	<u>291,80</u> 162,29	<u>114,8000</u> 2,9483	<u>45,9200</u> 1,1793
26	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	13	<u>35,00</u> -	- -	455,00	-	- -	- -	- -
27	C130-1168	Заглушки чавунні, діаметр 50 мм	шт	3	<u>157,98</u> -	- -	473,94	-	- -	- -	- -
28	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>32093,69</u> 13274,15	<u>66,91</u> 37,91	3209,37	1327,42	<u>6,69</u> 3,79	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>9,5780</u> 0,0270
29	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>22873,43</u> 15814,85	<u>4401,37</u> 3077,87	4574,69	3162,97	<u>880,27</u> 615,57	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>23,5200</u> 4,7487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C113-1356	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	18,92	<u>89,00</u> -	- -	1683,88	-	- -	- -	- -
31	C1630-540	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к. тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	<u>467,52</u> -	- -	2805,12	-	- -	- -	- -
32	C1630-646	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б66к, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	6	<u>530,93</u> -	- -	3185,58	-	- -	- -	- -
33	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	20	<u>35,00</u> -	- -	700,00	-	- -	- -	- -
34	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>3518,02</u> 2768,62	<u>139,43</u> 70,09	10554,06	8305,86	<u>418,29</u> 210,27	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>63,9600</u> 1,5006
35	2301-1001	Насос К8/18	шт	3	<u>4914,02</u> -	- -	14742,06	-	- -	- -	- -
36	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>3518,02</u> 2768,62	<u>139,43</u> 70,09	10554,06	8305,86	<u>418,29</u> 210,27	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>63,9600</u> 1,5006
37	2301-1001	Насос К8/18	шт	2	<u>4914,02</u> -	- -	9828,04	-	- -	- -	- -
38	2301-1001	Насос К8/18	шт	1	<u>4914,02</u> -	- -	4914,02	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 2							244485,44	52415,42	<u>3545,96</u> 2053,64		<u>383,7300</u> 15,1449
Розділ 3. Дощова каналізація К2 ніжче позн. 0,000											
Трубопроводи											
39	КБ16-5-1	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,2	<u>83024,16</u> 16140,88	<u>729,49</u> 405,73	16604,83	3228,18	<u>145,90</u> 81,15	<u>114,8000</u> 2,9483	<u>22,9600</u> 0,5897
40	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	7	<u>35,00</u> -	- -	245,00	-	- -	- -	- -
41	C130-1168	Заглушки чавунні, діаметр 50 мм	шт	1	<u>157,98</u> -	- -	157,98	-	- -	- -	- -
42	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,45	<u>120069,55</u> 17754,97	<u>1093,30</u> 608,18	54031,30	7989,74	<u>491,99</u> 273,68	<u>126,2800</u> 4,4205	<u>56,8260</u> 1,9892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	15	<u>35,00</u> -	- -	525,00	-	- -	- -	- -
44	КБ16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	100м	0,1	<u>145146,39</u> 20368,28	<u>1822,79</u> 1013,91	14514,64	2036,83	<u>182,28</u> 101,39	<u>149,2400</u> 7,3688	<u>14,9240</u> 0,7369
45	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	4	<u>35,00</u> -	- -	140,00	-	- -	- -	- -
46	C130-1172	Заглушки чавунні, діаметр 150 мм	шт	2	<u>244,95</u> -	- -	489,90	-	- -	- -	- -
47	КБ16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	100м	0,15	<u>145146,39</u> 20368,28	<u>1822,79</u> 1013,91	21771,96	3055,24	<u>273,42</u> 152,09	<u>149,2400</u> 7,3688	<u>22,3860</u> 1,1053
48	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	5	<u>35,00</u> -	- -	175,00	-	- -	- -	- -
49	C130-1173	Заглушки чавунні, діаметр 200 мм	шт	2	<u>326,90</u> -	- -	653,80	-	- -	- -	- -
50	C130-1168	Заглушки чавунні, діаметр 50 мм	шт	2	<u>157,98</u> -	- -	315,96	-	- -	- -	- -
Санітарні прилади											
51	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,3	<u>4784,21</u> 4300,67	<u>205,10</u> 118,35	1435,26	1290,20	<u>61,53</u> 35,51	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>9,5940</u> 0,2601
52	C130-670	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 600х450х150 мм	комплект	3	<u>3602,68</u> -	- -	10808,04	-	- -	- -	- -
53	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,3	<u>6669,12</u> 4841,44	<u>359,82</u> 208,08	2000,74	1452,43	<u>107,95</u> 62,42	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>10,9230</u> 0,4563
54	C130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлітою поличкою	шт	3	<u>2923,47</u> -	- -	8770,41	-	- -	- -	- -
55	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	<u>14322,91</u> 1723,29	<u>104,19</u> 60,33	1432,29	172,33	<u>10,42</u> 6,03	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>1,2960</u> 0,0440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 3					134072,11	19224,95	1273,49		138,9090
		Розділ 4. Каналізація побутова К1, К3, К13 вище позн. 0,000							712,27		5,1815
56	КБ16-14-20	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,3	<u>27925,41</u> 22099,61	<u>5143,48</u> 3536,89	36303,03	28729,49	<u>6686,52</u> 4597,96	<u>166.2000</u> 27,1989	<u>216.0600</u> 35,3586
57	C113-1360	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 110х10 мм	м	129,48	<u>430,75</u> -	- -	55773,51	-	- -	- -	- -
58	C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2	<u>220,29</u> -	- -	440,58	-	- -	- -	- -
59	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	19	<u>195,99</u> -	- -	3723,81	-	- -	- -	- -
60	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	3,3	<u>3091,75</u> 1554,79	<u>0,34</u> 0,15	10202,78	5130,81	<u>1,12</u> 0,50	<u>12,8900</u> 0,0012	<u>42,5370</u> 0,0040
61	C113-1680-1	Протипожежна гильза при перетині перекриттів для труб із захисною теплоізоляційною трубчастою оболонкою в=9мм,діам 50 мм	шт	33	<u>1400,00</u> -	- -	46200,00	-	- -	- -	- -
62	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	130	<u>35,00</u> -	- -	4550,00	-	- -	- -	- -
63	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1	<u>32093,69</u> 13274,15	<u>66,91</u> 37,91	32093,69	13274,15	<u>66,91</u> 37,91	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>95,7800</u> 0,2700
64	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>195,99</u> -	- -	391,98	-	- -	- -	- -
65	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	100	<u>35,00</u> -	- -	3500,00	-	- -	- -	- -
66	C130-1168	Заглушки чавунні, діаметр 50 мм	шт	9	<u>157,98</u> -	- -	1421,82	-	- -	- -	- -
67	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,3	<u>3091,75</u> 1554,79	<u>0,34</u> 0,15	927,53	466,44	<u>0,10</u> 0,05	<u>12,8900</u> 0,0012	<u>3,8670</u> 0,0004
68	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,3	<u>3091,75</u> 1554,79	<u>0,34</u> 0,15	927,53	466,44	<u>0,10</u> 0,05	<u>12,8900</u> 0,0012	<u>3,8670</u> 0,0004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C113-1680-1	Протипожежна гильза при перетині перекриттів для труб із захисною теплоізоляційною трубчастою оболонкою в=9мм,діам 50 мм	шт	3	<u>1200,00</u> -	- -	3600,00	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 4							200056,26	48067,33	<u>5754,75</u> 4636,47		<u>362,1110</u> 35,6334
Розділ 5. Дощова каналізація К2 ніжче вище. 0,000											
70	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,35	<u>120069,55</u> 17754,97	<u>1093,30</u> 608,18	42024,34	6214,24	<u>382,66</u> 212,86	<u>126,2800</u> 4,4205	<u>44,1980</u> 1,5472
71	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	12	<u>35,00</u> -	- -	420,00	-	- -	- -	- -
72	КБ17-6-1	Установлення фонтанчиків питних наземних з педальним пуском	10компл.	0,8	<u>69949,21</u> 4432,46	<u>184,89</u> 100,50	55959,37	3545,97	<u>147,91</u> 80,40	<u>32,9600</u> 0,6789	<u>26,3680</u> 0,5431
73	C1115-933	Воронки вогнетривкі та високовогнетривкі шамотні для безперервної розливки сталі [ТУ-14-8-238-77], марка ШС N 32	шт	8	<u>106,57</u> -	- -	852,56	-	- -	- -	- -
74	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	<u>37,85</u> -	- -	302,80	-	- -	- -	- -
75	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	8	<u>195,99</u> -	- -	1567,92	-	- -	- -	- -
76	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	1,2	<u>3091,75</u> 1554,79	<u>0,34</u> 0,15	3710,10	1865,75	<u>0,41</u> 0,18	<u>12,8900</u> 0,0012	<u>15,4680</u> 0,0014
77	C113-1680-1	Протипожежна гильза при перетині перекриттів для труб із захисною теплоізоляційною трубчастою оболонкою в=9мм,діам 50 мм	шт	12	<u>1200,00</u> -	- -	14400,00	-	- -	- -	- -
78	КБ16-14-20	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>27925,41</u> 22099,61	<u>5143,48</u> 3536,89	2792,54	2209,96	<u>514,35</u> 353,69	<u>166,2000</u> 27,1989	<u>16,6200</u> 2,7199
79	C113-1360	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 110x10 мм	м	9,96	<u>430,75</u> -	- -	4290,27	-	- -	- -	- -
Санітарні прилади											
80	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	4,4	<u>4784,21</u> 4300,67	<u>205,10</u> 118,35	21050,52	18922,95	<u>902,44</u> 520,74	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>140,7120</u> 3,8144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C130-670	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 600x450x150 мм	комплект	8	<u>3602.68</u> -	- -	28821,44	-	- -	- -	- -
82	C130-670	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 600x450x150 мм	комплект	30	<u>3602.68</u> -	- -	108080,40	-	- -	- -	- -
83	C130-670	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 600x450x150 мм	комплект	6	<u>3602.68</u> -	- -	21616,08	-	- -	- -	- -
84	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	4	<u>6669.12</u> 4841,44	<u>359.82</u> 208,08	26676,48	19365,76	<u>1439.28</u> 832,32	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>145.6400</u> 6,0840
85	C130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	18	<u>2923.47</u> -	- -	52622,46	-	- -	- -	- -
86	C130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	22	<u>2923.47</u> -	- -	64316,34	-	- -	- -	- -
87	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	40	<u>904.03</u> -	- -	36161,20	-	- -	- -	- -
88	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	1,2	<u>4156.58</u> 3440,00	<u>157.82</u> 91,26	4987,90	4128,00	<u>189.38</u> 109,51	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>30.6960</u> 0,8005
89	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,1	<u>6271.88</u> 4983,83	<u>599.23</u> 343,45	627,19	498,38	<u>59.92</u> 34,35	<u>37.0600</u> 2,4311	<u>3.7060</u> 0,2431
90	C130-504	Мийки чавунні емальовані з двома чашами, з кріпленнями, МЧ2ЦК, із змішувачем та пляшковим пластмасовим сифоном, розмір 800x600x204 мм	шт	8	<u>5083.38</u> -	- -	40667,04	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C130-504	Мийки чавунні емальовані з двома чашами, з кріпленнями, МЧ2ЦК, із змішувачем та пляшковим пластмасовим сифоном, розмір 800х600х204 мм	шт	3	<u>5083,38</u> -	- -	15250,14	-	- -	- -	- -
92	C130-504	Мийки чавунні емальовані з двома чашами, з кріпленнями, МЧ2ЦК, із змішувачем та пляшковим пластмасовим сифоном, розмір 800х600х204 мм	шт	1	<u>5083,38</u> -	- -	5083,38	-	- -	- -	- -
93	C1630-973	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	12	<u>115,30</u> -	- -	1383,60	-	- -	- -	- -
94	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталєвих мілких	10компл.	1,1	<u>2893,04</u> 2059,88	<u>516,94</u> 296,21	3182,34	2265,87	<u>568,63</u> 325,83	<u>16,2400</u> 2,1845	<u>17,8640</u> 2,4030
95	C130-44	Ванни прямобортні сталеві емальовані з двома сталевими підставками, з прокладками, вирівнювачем електричних потенціалів, з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, марка ВСТУ-1500 зменшеної металоємності, розмір 1500х700х535 мм	комплект	11	<u>2710,72</u> -	- -	29817,92	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					586664,33	59016,88	<u>4204,98</u> 2469,88		<u>441,2720</u> 18,1566
		Разом прямі витрати					1673262,75	200934,03	<u>17274,39</u> 10705,34		<u>1492,8470</u> 80,2548
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					1455054,33	211639,37			
		Устаткування у тому числі: комплектція транспортні витрати заготівельно-складські витрати інші витрати					29484,12 - 851,10 262,98 -				
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					1702746,87				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					107356,48				171,0390
		Всього по кошторису					1810103,35	35642,82			
		Кошторисна трудомісткість									1744,1408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						247282,19			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

придбання устаткування (каналізація)

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Каналізація				
1	15011-184-1	Насос	шт	1	35000,00	35000,00
2	2301-1001-1	Каналізаційна насосна установка Multilift MD 12.3.4 компл. 2 в комплекті із датчиком контролю рівня, зі збірним резервуаром та шафою керування,вбудованим зворотним клапаном з пристроєм для відведення повітря, еластичні сполучні муфти з хомутами	шт	2	185000,00	370000,00
		Разом	грн.			405000,00
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			14529,90
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			419529,90
		Разом	грн.			405000,00
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			14529,90
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			419529,90

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06
на опалення

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	7124,57850	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	17,3834979	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	2422,80141	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 29.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення, тепlopостачання припливних установок									
1	КБ18-6-2-ИН	Установлення радіаторів сталених (Формула: (26,97+32,83+140,72)/100)	100кВт	2,0052	16056,43 12138,26	- -	32196,35	24339,64	- -	96,9200 -	194,3440 -
2	C130-557	Радіатор сталевий панельний «Vogel&Noot» типу VK довжиною 0,9м (Формула: 2,697x10)	кВт	26,97	2167,70 -	- -	58462,87	-	- -	- -	- -
3	C130-557	Радіатор сталевий панельний «Vogel&Noot» типу VK довжиною 1,1м (Формула: 3,283x10)	кВт	32,83	2144,23 -	- -	70395,07	-	- -	- -	- -
4	C130-557	Радіатор сталевий панельний «Vogel&Noot» типу VK довжиною 1,2м (Формула: 3,518x40)	кВт	140,72	2043,22 -	- -	287521,92	-	- -	- -	- -
5	C130-557	Радіатор сталевий панельний «Vogel&Noot» типу VK довжиною 1,4м (Формула: 4,104x20)	кВт	82,08	1934,22 -	- -	158760,78	-	- -	- -	- -
6	КБ18-17-10-ИН	Установлення повітровідвідників	шт	90	235,32 220,73	- -	21178,80	19865,70	- -	1,6600 -	149,4000 -
7	C130-1158	Термостатична головка	шт	90	427,56 -	- -	38480,40	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ16-15-1-ИН	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм (Формула: $5+16+10+20+16+10+2+2+8+90+25+20$)	шт	224	<u>435,99</u> 316,58	<u>13,92</u> 1,31	97661,76	70913,92	<u>3118,08</u> 293,44	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>539,8400</u> 2,1952
9	C130-1104	Автоматичний балансувальний вентиль ASV-PV Ду15	шт	5	<u>6314,36</u> -	- -	31571,80	-	- -	- -	- -
10	C130-1104	Автоматичний балансувальний вентиль ASV-PV Ду20 Ду20	шт	16	<u>6638,21</u> -	- -	106211,36	-	- -	- -	- -
11	C130-1104	Автоматичний балансувальний вентиль ASV-PV Ду25	шт	10	<u>8476,76</u> -	- -	84767,60	-	- -	- -	- -
12	C130-1106	Запірний вентиль ASV-M Ду15	шт	20	<u>1550,60</u> -	- -	31012,00	-	- -	- -	- -
13	C130-1107	Запірний вентиль ASV-M Ду20	шт	16	<u>1765,07</u> -	- -	28241,12	-	- -	- -	- -
14	C130-1107	Запірний вентиль ASV-M Ду25	шт	10	<u>2203,67</u> -	- -	22036,70	-	- -	- -	- -
15	C113-2301	Автоматичний балансувальний клапан ABQ-M з електроприводом Ду15	шт	2	<u>5740,41</u> -	- -	11480,82	-	- -	- -	- -
16	C113-2301	Автоматичний балансувальний клапан ABQ-M з електроприводом Ду20	шт	2	<u>6505,41</u> -	- -	13010,82	-	- -	- -	- -
17	C113-2301	Автоматичний балансувальний клапан ABQ-M з електроприводом Ду25	шт	8	<u>7652,91</u> -	- -	61223,28	-	- -	- -	- -
18	C113-2301	Термостатичний клапан кутовий з попереднім налаштуванням Ду15	шт	90	<u>920,91</u> -	- -	82881,90	-	- -	- -	- -
19	C113-2301	Термостатичний клапан з автоматичним регулятором витрати RAD-V Ду15	шт	25	<u>1298,31</u> -	- -	32457,75	-	- -	- -	- -
20	КБ18-15-1-ИН	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталених труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм (Формула: $6+6$)	шт	12	<u>4137,18</u> 1512,90	- -	49646,16	18154,80	- -	<u>11,2500</u> -	<u>135,0000</u> -
21	C113-2181	Подаючий колектор системи підлогового опалення Ду25	шт.	6	<u>4590,48</u> -	- -	27542,88	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-2181	Зворотний колектор системи підлогового опалення Ду25	шт.	6	<u>4590,48</u> -	- -	27542,88	-	- -	- -	- -
23	1504-15412-1	Датчик температури підлоги FH-CWF	шт	12	<u>215,00</u> -	- -	2580,00	-	- -	- -	- -
24	C113-2301	Регулюючий клапан (для підлогового опалення) BO-RA Ду15	шт	20	<u>296,67</u> -	- -	5933,40	-	- -	- -	- -
25	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	<u>72,47</u> 66,99	- -	434,82	401,94	- -	<u>0,5100</u> -	<u>3,0600</u> -
26	C1630-1161-12	Термометр FHF-T	шт	6	<u>1010,00</u> -	- -	6060,00	-	- -	- -	- -
27	КБ18-13-1-ИН	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	6	<u>3398,64</u> 2768,62	<u>20,05</u> 1,98	20391,84	16611,72	<u>120,30</u> 11,88	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>127,9200</u> 0,0888
28	КБ18-21-1-ИН	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	1,4	<u>8203,73</u> 1615,73	<u>106,73</u> 10,56	11485,22	2262,02	<u>149,42</u> 14,78	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>17,2200</u> 0,1103
29	C1630-103	Фільтр сітчастий	шт	14	<u>203,20</u> -	- -	2844,80	-	- -	- -	- -
30	КБ16-15-3-ИН	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм (Формула: 20+20+15)	шт	55	<u>681,69</u> 553,20	<u>24,11</u> 2,39	37492,95	30426,00	<u>1326,05</u> 131,45	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>234,3000</u> 0,9790
31	C1630-670	Кран кульовий Ду15	шт	20	<u>117,75</u> -	- -	2355,00	-	- -	- -	- -
32	C1630-670	Кран кульовий Ду20	шт	20	<u>171,81</u> -	- -	3436,20	-	- -	- -	- -
33	C1630-671	Кран кульовий Ду25, Ду32, Ду40	шт	15	<u>1020,67</u> -	- -	15310,05	-	- -	- -	- -
34	КБ16-6-1-ИН	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	4	<u>24145,91</u> 6476,97	<u>68,47</u> 6,46	96583,64	25907,88	<u>273,88</u> 25,84	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>194,8400</u> 0,1928
35	C130-1190-1	Трубопровід із сталевих водогазопровідних труб, діаметр 15	м	400	<u>67,12</u> -	- -	26848,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ16-6-2-ИН	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	2	<u>26017,76</u> 6476,97	<u>68,47</u> 6,46	52035,52	12953,94	<u>136,94</u> 12,92	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>97,4200</u> 0,0964
37	С130-1190-2	Трубопровід із сталевих водогазопровідних труб діаметр 20 мм	м	200	<u>87,28</u> -	- -	17456,00	-	- -	- -	- -
38	КБ16-6-3-ИН	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	2	<u>26286,27</u> 6476,97	<u>68,47</u> 6,46	52572,54	12953,94	<u>136,94</u> 12,92	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>97,4200</u> 0,0964
39	С130-1190-2	Трубопровід із сталевих водогазопровідних труб діаметр 25 мм	м	200	<u>136,58</u> -	- -	27316,00	-	- -	- -	- -
40	КБ16-6-4-ИН	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1	<u>28417,64</u> 6476,97	<u>68,47</u> 6,46	28417,64	6476,97	<u>68,47</u> 6,46	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>48,7100</u> 0,0482
41	С130-1190-2	Трубопровід із сталевих водогазопровідних труб діаметр 32 мм	м	100	<u>177,38</u> -	- -	17738,00	-	- -	- -	- -
42	КБ16-6-5-ИН	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	1	<u>31080,91</u> 6476,97	<u>68,47</u> 6,46	31080,91	6476,97	<u>68,47</u> 6,46	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>48,7100</u> 0,0482
43	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	110	<u>446,48</u> 446,48	- -	49112,80	49112,80	- -	<u>3,5200</u> -	<u>387,2000</u> -
44	С113-2152	Ізоляція товщиною 30мм типе K-Flex для сталевих трубопроводів	м	1100	<u>35,14</u> -	- -	38654,00	-	- -	- -	- -
45	С130-1190-2	Трубопровід із сталевих водогазопровідних труб діаметр 40 мм	м	200	<u>203,75</u> -	- -	40750,00	-	- -	- -	- -
46	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	20	<u>20032,56</u> 12269,55	<u>3800,33</u> 2551,41	400651,20	245391,00	<u>76006,60</u> 51028,20	<u>89,9000</u> 19,8790	<u>1798,0000</u> 397,5800
47	С113-1674	Трубопровід РЕ-Ха діаметр 16х2,2 мм	м	2000	<u>52,10</u> -	- -	104200,00	-	- -	- -	- -
48	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	200	<u>446,48</u> 446,48	- -	89296,00	89296,00	- -	<u>3,5200</u> -	<u>704,0000</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C113-2151	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 16x2 мм	м	2000	<u>13,01</u> -	- -	26020,00	-	- -	- -	- -
50	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	6	<u>20032,56</u> 12269,55	<u>3800,33</u> 2551,41	120195,36	73617,30	<u>22801,98</u> 15308,46	<u>89,9000</u> 19,8790	<u>539,4000</u> 119,2740
51	C113-1674	Трубопровід РЕ-Ха діаметр 20x2,8 мм	м	600	<u>52,10</u> -	- -	31260,00	-	- -	- -	- -
52	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	60	<u>446,48</u> 446,48	- -	26788,80	26788,80	- -	<u>3,5200</u> -	<u>211,2000</u> -
53	C113-2152	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 20x2,25 мм	м	600	<u>15,35</u> -	- -	9210,00	-	- -	- -	- -
54	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	6	<u>20032,56</u> 12269,55	<u>3800,33</u> 2551,41	120195,36	73617,30	<u>22801,98</u> 15308,46	<u>89,9000</u> 19,8790	<u>539,4000</u> 119,2740
55	C113-1674	Трубопровід РЕ-Ха діаметр 25x3,5 мм	м	600	<u>126,77</u> -	- -	76062,00	-	- -	- -	- -
56	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	60	<u>446,48</u> 446,48	- -	26788,80	26788,80	- -	<u>3,5200</u> -	<u>211,2000</u> -
57	C113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25x2,5 мм	м	600	<u>24,43</u> -	- -	14658,00	-	- -	- -	- -
58	КМ10-901-5-ИН	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	10	<u>461,44</u> 405,89	- -	4614,40	4058,90	- -	<u>3,2000</u> -	<u>32,0000</u> -
59	C113-2129	Шафа для прихованого монтажу	шт.	10	<u>3779,22</u> -	- -	37792,20	-	- -	- -	- -
60	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10шт	1,2	<u>5598,48</u> 5158,58	<u>52,47</u> 28,62	6718,18	6190,30	<u>62,96</u> 34,34	<u>40,6700</u> 0,2128	<u>48,8040</u> 0,2554
61	2407-2201	Рушникосушарка h=1000 мм, l=640мм Decor-S тип32	шт	12	<u>4749,79</u> -	- -	56997,48	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 1							3112622,13	842606,64	<u>127072,07</u>		<u>6359,3880</u>
Розділ 2. Опалення									82195,61		640,2387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ18-6-2-ИН	Установлення радіаторів сталених (Формула: $(4,464+2,01+2,232+4,185+13,392)/100$)	100кВт	0,26283	<u>16056,43</u> 12138,26	- -	4220,11	3190,30	- -	<u>96,9200</u> -	<u>25,4735</u> -
63	C130-557	Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом терморегулюючого клапана і спускною пробкою, L= 400 мм. тип 11KV, H=300мм, VOGEL&NOOT (Формула: $0,558 \times 8$)	кВт	4,464	<u>8568,20</u> -	- -	38248,44	-	- -	- -	- -
64	C130-557	Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом терморегулюючого клапана і спускною пробкою, L= 720 мм. тип 11KV, H=300мм, VOGEL&NOOT (Формула: $1,005 \times 2$)	кВт	2,01	<u>6591,43</u> -	- -	13248,77	-	- -	- -	- -
65	C130-557	Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом терморегулюючого клапана і спускною пробкою, L= 800 мм. тип 11KV, H=300мм, VOGEL&NOOT (Формула: $1,116 \times 2$)	кВт	2,232	<u>6323,14</u> -	- -	14113,25	-	- -	- -	- -
66	C130-557	Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом терморегулюючого клапана і спускною пробкою, L= 1000 мм. тип 11KV, H=300мм, VOGEL&NOOT (Формула: $1,395 \times 3$)	кВт	4,185	<u>6650,70</u> -	- -	27833,18	-	- -	- -	- -
67	C130-557	Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом терморегулюючого клапана і спускною пробкою, L= 1200 мм. тип 11KV, H=300мм, VOGEL&NOOT (Формула: $1,674 \times 8$)	кВт	13,392	<u>6102,96</u> -	- -	81730,84	-	- -	- -	- -
68	КБ16-14-12-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2	<u>20032,56</u> 12269,55	<u>3800,33</u> 2551,41	40065,12	24539,10	<u>7600,66</u> 5102,82	<u>89,9000</u> 19,8790	<u>179,8000</u> 39,7580
69	C113-1674	Труба поліетиленова РЕХА діаметр 20x2,8 мм, ultraPRESS PERTAL, KAN-therm	м	200	<u>104,12</u> -	- -	20824,00	-	- -	- -	- -
70	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	20	<u>446,48</u> 446,48	- -	8929,60	8929,60	- -	<u>3,5200</u> -	<u>70,4000</u> -
71	C113-2151	Теплоізоляційне покриття трубка товщ. 9 мм для труб 20x2,8 мм, Thermoflex	м	200	<u>24,31</u> -	- -	4862,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ16-14-13-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3	<u>17777,28</u> 12610,75	<u>2347,52</u> 1557,07	53331,84	37832,25	<u>7042,56</u> 4671,21	<u>92,4000</u> 12,1320	<u>277,2000</u> 36,3960
73	С113-1674	Труба поліетиленова РЕХА діаметр 25х2,5 мм, ultraPRESS PERTAL, KAN-therm	м	300	<u>135,74</u> -	- -	40722,00	-	- -	- -	- -
74	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	30	<u>446,48</u> 446,48	- -	13394,40	13394,40	- -	<u>3,5200</u> -	<u>105,6000</u> -
75	С113-2152	Теплоізоляційне покриття трубка товщ. 9 мм для труб 25х2,5 мм, Thermoflex	м	300	<u>24,31</u> -	- -	7293,00	-	- -	- -	- -
76	КБ16-14-14-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>19416,92</u> 14480,53	<u>1377,54</u> 894,00	3883,38	2896,11	<u>275,51</u> 178,80	<u>106,1000</u> 6,9660	<u>21,2200</u> 1,3932
77	С113-1674	Труба поліетиленова РЕХА діаметр 32х3 мм, ultraPRESS PERTAL, KAN-therm	м	20	<u>234,68</u> -	- -	4693,60	-	- -	- -	- -
78	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2	<u>446,48</u> 446,48	- -	892,96	892,96	- -	<u>3,5200</u> -	<u>7,0400</u> -
79	С113-2153	Теплоізоляційне покриття трубка товщ. 9 мм для труб 32х3 мм, Thermoflex	м	20	<u>29,02</u> -	- -	580,40	-	- -	- -	- -
80	КБ16-14-15-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5	<u>21901,84</u> 15722,50	<u>1700,87</u> 1115,02	10950,92	7861,25	<u>850,44</u> 557,51	<u>115,2000</u> 8,6880	<u>57,6000</u> 4,3440
81	С113-1674	Труба поліетиленова РЕХА діаметр 40х3,5 мм, ultraPRESS PERTAL, KAN-therm	м	50	<u>360,55</u> -	- -	18027,50	-	- -	- -	- -
82	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5	<u>446,48</u> 446,48	- -	2232,40	2232,40	- -	<u>3,5200</u> -	<u>17,6000</u> -
83	С113-2153	Теплоізоляційне покриття трубка товщ. 9 мм для труб 40х3,5 мм, Thermoflex	м	50	<u>34,94</u> -	- -	1747,00	-	- -	- -	- -
84	КБ18-17-10-ИН	Установлення повітровідвідників	шт	23	<u>235,32</u> 220,73	- -	5412,36	5076,79	- -	<u>1,6600</u> -	<u>38,1800</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C130-1158	Термостатичний елемент, діаметр 15 мм, Danfoss	шт	23	<u>1968,78</u> -	- -	45281,94	-	- -	- -	- -
86	C130-1106	Радіаторний запірний вентиль, діаметр 15 мм, Danfoss	шт	23	<u>523,46</u> -	- -	12039,58	-	- -	- -	- -
87	C130-1106	Н-подібний прямиий запірний клапан, діаметр 15 мм, Danfoss	шт	23	<u>1259,09</u> -	- -	28959,07	-	- -	- -	- -
88	C1630-114	Кріплення для радіаторів (комплект)	комплект	23	<u>57,38</u> -	- -	1319,74	-	- -	- -	- -
89	КБ16-15-3-ИН	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>681,69</u> 553,20	<u>24,11</u> 2,39	1363,38	1106,40	<u>48,22</u> 4,78	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>8,5200</u> 0,0356
90	C1630-672	Кран кульовий сталевий муфтовий Ру 1,6 МПа; Т 150°С , діаметр 40 мм	шт	2	<u>582,31</u> -	- -	1164,62	-	- -	- -	- -
91	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	154	<u>369,94</u> 295,57	<u>35,35</u> 17,27	56970,76	45517,78	<u>5443,90</u> 2659,58	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>363,4400</u> 19,8814
92	C111-1756	ґрати вентиляційні для підлог 150x200 мм	шт	154	<u>185,01</u> -	- -	28491,54	-	- -	- -	- -
93	КР13-12-2	Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на тканинній основі	100м2	1,7	<u>35995,34</u> 16754,97	<u>1,63</u> 1,54	61192,08	28483,45	<u>2,77</u> 2,62	<u>127,5500</u> 0,0111	<u>216,8350</u> 0,0189
94	C1632-118	Фольга алюмінієва для технічних цілей м'яка, рулонна, товщина 0,1 мм	м2	170	<u>86,90</u> -	- -	14773,00	-	- -	- -	- -
95	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,1	<u>29275,54</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	32203,09	8175,98	<u>538,78</u> 264,65	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>60,7970</u> 1,9011
96	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	3,6	<u>30960,00</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	111456,00	26757,76	<u>1763,28</u> 866,12	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>198,9720</u> 6,2219
97	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	3	<u>34040,81</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	102122,43	22298,13	<u>1469,40</u> 721,77	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>165,8100</u> 5,1849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	4	<u>36867,18</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	147468,72	29730,84	<u>1959,20</u> 962,36	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>221,0800</u> 6,9132
99	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	5	<u>41367,02</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	206835,10	37163,55	<u>2449,00</u> 1202,95	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>276,3500</u> 8,6415
100	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>48942,44</u> 9549,42	<u>1276,62</u> 595,48	14682,73	2864,83	<u>382,99</u> 178,64	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>21,3030</u> 1,3059
101	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електроварних труб діаметром 65 мм	100м	0,3	<u>58023,41</u> 14682,52	<u>2157,44</u> 940,12	17407,02	4404,76	<u>647,23</u> 282,04	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>32,2740</u> 2,0717
102	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,02	<u>16889,40</u> 12610,75	<u>2902,14</u> 1986,82	337,79	252,22	<u>58,04</u> 39,74	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>1,8480</u> 0,3059
103	С113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	2	<u>34,77</u> -	- -	69,54	-	- -	- -	- -
104	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	32,8	<u>446,48</u> 446,48	- -	14644,54	14644,54	- -	<u>3,5200</u> -	<u>115,4560</u> -
105	С113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	224,4	<u>39,55</u> -	- -	8875,02	-	- -	- -	- -
106	С113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	110,16	<u>39,55</u> -	- -	4356,83	-	- -	- -	- -
107	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	140,3	<u>446,48</u> 446,48	- -	62641,14	62641,14	- -	<u>3,5200</u> -	<u>493,8560</u> -
108	С113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	112,2	<u>39,55</u> -	- -	4437,51	-	- -	- -	- -
109	С113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	275,4	<u>39,55</u> -	- -	10892,07	-	- -	- -	- -
110	С113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	399,84	<u>39,55</u> -	- -	15813,67	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	C113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	510	<u>39,55</u> -	- -	20170,50	-	- -	- -	- -
112	C113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	30,6	<u>39,55</u> -	- -	1210,23	-	- -	- -	- -
113	C113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	30,6	<u>39,55</u> -	- -	1210,23	-	- -	- -	- -
114	C113-2153	Термоізоляція поліетиленова із водоотопленим покриттям для труб діам. 25х2,5 мм	м	21,42	<u>39,55</u> -	- -	847,16	-	- -	- -	- -
115	C111-328	Клей гумовий П-9	кг	50	<u>75,79</u> -	- -	3789,50	-	- -	- -	- -
116	C111-1683-11-5Ж	Скотч L'ISOLANTEK-FLEX, Італія	шт	55	<u>120,00</u> -	- -	6600,00	-	- -	- -	- -
117	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>33,35</u> -	- -	3335,00	-	- -	- -	- -
118	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,6918	<u>1460,13</u> 710,98	<u>49,17</u> 9,59	1010,12	491,86	<u>34,02</u> 6,63	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>3,3068</u> 0,0498
119	КБ15-171-4-ИН	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,6918	<u>17201,25</u> 13478,02	<u>1,63</u> 1,54	11899,82	9324,09	<u>1,13</u> 1,07	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>73,5107</u> 0,0077
Всього прямі витрати по розділу 2							1473108,54	400702,49	<u>30567,13</u> 17703,29		<u>3053,4720</u> 134,4307
Розділ 3. Теплопостачання											
120	КБ18-22-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплект	6	<u>187,86</u> 174,69	- -	1127,16	1048,14	- -	<u>1,2800</u> -	<u>7,6800</u> -
121	C1630-1408	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	3	<u>656,67</u> -	- -	1970,01	-	- -	- -	- -
122	C1630-1408	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>656,67</u> -	- -	1313,34	-	- -	- -	- -
123	C1630-1408	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>656,67</u> -	- -	656,67	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,9	<u>18902,42</u> 12269,55	<u>4633,69</u> 3211,88	17012,18	11042,60	<u>4170,32</u> 2890,69	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>80,9100</u> 22,2817
125	С113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	28,96	<u>29,62</u> -	- -	857,80	-	- -	- -	- -
126	С113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	51,95	<u>29,62</u> -	- -	1538,76	-	- -	- -	- -
127	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>16889,40</u> 12610,75	<u>2902,14</u> 1986,82	3377,88	2522,15	<u>580,43</u> 397,36	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>18,4800</u> 3,0589
128	С113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	18,58	<u>29,62</u> -	- -	550,34	-	- -	- -	- -
129	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,5	<u>18013,08</u> 14480,53	<u>1784,17</u> 1191,39	27019,62	21720,80	<u>2676,26</u> 1787,09	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>159,1500</u> 13,7168
130	С113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	140,7	<u>29,62</u> -	- -	4167,53	-	- -	- -	- -
131	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,7	<u>20084,47</u> 15722,50	<u>2149,19</u> 1451,84	14059,13	11005,75	<u>1504,43</u> 1016,29	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>80,6400</u> 7,8047
132	С113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	65,59	<u>29,62</u> -	- -	1942,78	-	- -	- -	- -
133	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6	<u>22873,43</u> 15814,85	<u>4401,37</u> 3077,87	13724,06	9488,91	<u>2640,82</u> 1846,72	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>70,5600</u> 14,2460
134	С113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	56,76	<u>29,62</u> -	- -	1681,23	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>28106,55</u> 19123,06	<u>5901,00</u> 4089,80	2810,66	1912,31	<u>590,10</u> 408,98	<u>142,2000</u> 31,4932	<u>14,2200</u> 3,1493
136	C113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	9,74	<u>29,62</u> -	- -	288,50	-	- -	- -	- -
137	C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	28	<u>479,12</u> -	- -	13415,36	-	- -	- -	- -
138	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	23	<u>530,55</u> -	- -	12202,65	-	- -	- -	- -
139	C1630-670	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	17	<u>568,47</u> -	- -	9663,99	-	- -	- -	- -
140	C1630-671	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	20	<u>668,63</u> -	- -	13372,60	-	- -	- -	- -
141	C1630-673	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	<u>1263,14</u> -	- -	10105,12	-	- -	- -	- -
142	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>770,64</u> 553,20	<u>113,06</u> 52,82	1541,28	1106,40	<u>226,12</u> 105,64	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>8,5200</u> 0,7618
143	C1630-674	Крани кульові прохідні сальникові фланцеві для води, нафти та масла, 11ч37п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>1490,62</u> -	- -	2981,24	-	- -	- -	- -
144	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 50 мм	шт	10	<u>437,15</u> 316,58	<u>65,83</u> 25,99	4371,50	3165,80	<u>658,30</u> 259,90	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>24,1000</u> 1,8140
145	C1630-1410	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч6бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	1	<u>1581,21</u> -	- -	1581,21	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	C1630-1408	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	5	<u>656,67</u> -	- -	3283,35	-	- -	- -	- -
147	C1630-1409	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>847,35</u> -	- -	847,35	-	- -	- -	- -
148	C1630-1409	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	<u>847,35</u> -	- -	2542,05	-	- -	- -	- -
149	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8669,76</u> 1615,73	<u>572,76</u> 275,80	866,98	161,57	<u>57,28</u> 27,58	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,2300</u> 0,2048
150	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	<u>645,56</u> -	- -	645,56	-	- -	- -	- -
151	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>424,38</u> 316,58	<u>47,90</u> 20,98	1697,52	1266,32	<u>191,60</u> 83,92	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>9,6400</u> 0,6244
152	C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	3	<u>90,22</u> -	- -	270,66	-	- -	- -	- -
153	C1630-538	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>139,13</u> -	- -	139,13	-	- -	- -	- -
154	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>437,15</u> 316,58	<u>65,83</u> 25,99	1748,60	1266,32	<u>263,32</u> 103,96	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>9,6400</u> 0,7256
155	C1630-539	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	3	<u>328,33</u> -	- -	984,99	-	- -	- -	- -
156	C1630-540	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>467,52</u> -	- -	467,52	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	8	<u>437,15</u> 316,58	<u>65,83</u> 25,99	3497,20	2532,64	<u>526,64</u> 207,92	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>19,2800</u> 1,4512
158	2307-20145	Клапан зворотний муфтовий з сталі 15х5м 16С48НЖ1,ДУ15;РУ160	шт	3	<u>320,01</u> -	- -	960,03	-	- -	- -	- -
159	2307-20146	Клапан зворотний з сталі 15х5м 16с 48НЖ1,ДУ20;РУ160	шт	2	<u>472,66</u> -	- -	945,32	-	- -	- -	- -
160	2307-20147	Клапан зворотний з сталі 15х5м 16С48НЖ1,ДУ25;РУ160	шт	2	<u>540,95</u> -	- -	1081,90	-	- -	- -	- -
161	2307-20148	Клапан зворотний з сталі 15х5м КП-160-2,ДУ40;РУ160	шт	1	<u>2098,92</u> -	- -	2098,92	-	- -	- -	- -
162	КБ18-22-1	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	205	<u>187,86</u> 174,69	- -	38511,30	35811,45	- -	<u>1,2800</u> -	<u>262,4000</u> -
163	С1630-1824-84	Термостатическая головка "Данфосс" RTD-3120	шт	90	<u>250,00</u> -	- -	22500,00	-	- -	- -	- -
164	С1630-1824-84	Термостатическая головка "Данфосс" RTD-3120	шт	90	<u>250,00</u> -	- -	22500,00	-	- -	- -	- -
165	С1630-1824-84	Термостатическая головка "Данфосс" RTD-3120	шт	25	<u>250,00</u> -	- -	6250,00	-	- -	- -	- -
166	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	55	<u>32,22</u> 28,52	- -	1772,10	1568,60	- -	<u>0,2000</u> -	<u>11,0000</u> -
167	2307-10941	Клапан запорний муфтовий 22Б604Р,ДУ15 РУ8	шт	20	<u>2359,72</u> -	- -	47194,40	-	- -	- -	- -
168	2307-10941	Клапан запорний муфтовий 22Б604Р,ДУ15 РУ8	шт	20	<u>2359,72</u> -	- -	47194,40	-	- -	- -	- -
169	С130-474	Крани для спуску повітря СТД 7073В латунні	шт	15	<u>9,73</u> -	- -	145,95	-	- -	- -	- -
170	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	89	<u>424,38</u> 316,58	<u>47,90</u> 20,98	37769,82	28175,62	<u>4263,10</u> 1867,22	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>214,4900</u> 13,8929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	C1630-1408	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	5	<u>656,67</u> -	- -	3283,35	-	- -	- -	- -
172	C1630-1408	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	16	<u>656,67</u> -	- -	10506,72	-	- -	- -	- -
173	C1630-1408	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч3бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	10	<u>656,67</u> -	- -	6566,70	-	- -	- -	- -
174	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	20	<u>530,55</u> -	- -	10611,00	-	- -	- -	- -
175	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	16	<u>530,55</u> -	- -	8488,80	-	- -	- -	- -
176	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	10	<u>530,55</u> -	- -	5305,50	-	- -	- -	- -
177	2307-10938	Клапан запорний муфтовий 22Б603Р,ДУ25 РУ5	шт	2	<u>1730,69</u> -	- -	3461,38	-	- -	- -	- -
178	2307-10938	Клапан запорний муфтовий 22Б603Р,ДУ25 РУ5	шт	2	<u>1730,69</u> -	- -	3461,38	-	- -	- -	- -
179	2307-10938	Клапан запорний муфтовий 22Б603Р,ДУ25 РУ5	шт	8	<u>1730,69</u> -	- -	13845,52	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					474778,00	133795,38	<u>18348,72</u>		<u>991,9400</u>
		Розділ 4. Система підлогового опалення							<u>11003,27</u>		<u>83,7321</u>
180	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталейних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм	шт	6	<u>3509,77</u> 1512,90	<u>85,13</u> 42,66	21058,62	9077,40	<u>510,78</u> 255,96	<u>11,2500</u> 0,3054	<u>67,5000</u> 1,8324
181	2407-903	Конвектор опалювальний острівний підлоговий низький, ритм, (КО-20-1,6)(КО-20-2,4)(КО-20-3,75)	шт	6	<u>331,47</u> -	- -	1988,82	-	- -	- -	- -
182	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	20	<u>18902,42</u> 12269,55	<u>4633,69</u> 3211,88	378048,40	245391,00	<u>92673,80</u> 64237,60	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>1798,0000</u> 495,1480
183	C113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	2000	<u>26,40</u> -	- -	52800,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	6	<u>18902,42</u> 12269,55	<u>4633,69</u> 3211,88	113414,52	73617,30	<u>27802,14</u> 19271,28	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>539,4000</u> 148,5444
185	С113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	600	<u>26,40</u> -	- -	15840,00	-	- -	- -	- -
186	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3	<u>18013,08</u> 14480,53	<u>1784,17</u> 1191,39	54039,24	43441,59	<u>5352,51</u> 3574,17	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>318,3000</u> 27,4335
187	С113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	300	<u>85,88</u> -	- -	25764,00	-	- -	- -	- -
188	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	800	<u>33,35</u> -	- -	26680,00	-	- -	- -	- -
Всього прями витрати по розділу 4							689633,60	371527,29	<u>126339,23</u> 87339,01		<u>2723,2000</u> 672,9583
Розділ 5. Обладнання											
189	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм	шт	10	<u>469,42</u> 405,89	<u>7,98</u> 4,97	4694,20	4058,90	<u>79,80</u> 49,70	<u>3,2000</u> 0,0378	<u>32,0000</u> 0,3780
190	С1630-1452-2	Лічильник теплової енергії (MULTIKAL UR) у складі: теплообчислювач (вимірювально-обчислювальний блок з інтерфейсом RS-232? MULTIKAL 601), термоопір з кожухом Pt500, L гільзи=90мм, витратомірна ділянка DN 25 в комплекті з кабелем L=2,5 м (ULTRAFLOW 54); кабель для підключення термоперетворювачів опору L=3 м	к-т	10	<u>4500,00</u> -	- -	45000,00	-	- -	- -	- -
191	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	6	<u>3518,02</u> 2768,62	<u>139,43</u> 70,09	21108,12	16611,72	<u>836,58</u> 420,54	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>127,9200</u> 3,0012
192	2301-1001	Насос К8/18	шт	2	<u>4914,02</u> -	- -	9828,04	-	- -	- -	- -
193	2301-1001	Насос К8/18	шт	4	<u>4914,02</u> -	- -	19656,08	-	- -	- -	- -
194	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	<u>63,32</u> 49,89	- -	379,92	299,34	- -	<u>0,3600</u> -	<u>2,1600</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	C1630-1160	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубою сифоном, ОБМ-1-160	комплект	6	<u>434,87</u> -	- -	2609,22	-	- -	- -	- -
196	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	1,4	<u>9904,90</u> 1615,73	<u>590,83</u> 278,35	13866,86	2262,02	<u>827,16</u> 389,69	<u>12,3000</u> 2,0619	<u>17,2200</u> 2,8867
197	C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	14	<u>766,90</u> -	- -	10736,60	-	- -	- -	- -
198	КБ17-2-1	Установлення сушарок для рушників із водогазопровідних труб	10шт	1,2	<u>1426,44</u> 1268,40	<u>50,37</u> 28,62	1711,73	1522,08	<u>60,44</u> 34,34	<u>10,0000</u> 0,2128	<u>12,0000</u> 0,2554
199	2407-2201	Сушарка для рушників ПО-30	шт	12	<u>1078,24</u> -	- -	12938,88	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					113045,53	24754,06	<u>1803,98</u> 894,27		<u>191,3000</u> 6,5213
		Розділ 6. Опалення клімат-панелями EFFI									
200	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	8,2	<u>15706,94</u> 9791,93	- -	128796,91	80293,83	- -	<u>81,1800</u> -	<u>665,6760</u> -
201	КБ21-18-22	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп з окремо стоячою [виносною] ПРА, що установлюються в підвісних стелях на закладних деталях, кількість ламп до 6	100шт	0,22	<u>67858,00</u> 54439,73	<u>12676,31</u> 9490,25	14928,76	11976,74	<u>2788,79</u> 2087,86	<u>429,2000</u> 67,7623	<u>94,4240</u> 14,9077
202	1507-1041	Світильник підвісний НСП01-100Д53-02УЗ, АСТРА-11ИСП1,2,3	шт	22	<u>190,87</u> -	- -	4199,14	-	- -	- -	- -
203	C111-1302-14-6	Труби дренажні поліетиленові гофровані 1 типа, діаметр 63 мм	шт	22	<u>260,00</u> -	- -	5720,00	-	- -	- -	- -
204	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	30	<u>271,55</u> 220,73	<u>32,17</u> 17,71	8146,50	6621,90	<u>965,10</u> 531,30	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>49,8000</u> 3,6930
205	C1630-1910-46	Повітровідвідник автоматичний 1/2 "з відсічним стопорним клапаном	шт	30	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
206	C1630-1908-6	Кран кульовий 1 "	шт	14	<u>152,00</u> -	- -	2128,00	-	- -	- -	- -
207	C1630-1908-6	Кран кульовий 1 "	шт	22	<u>152,00</u> -	- -	3344,00	-	- -	- -	- -
		ЗМІШУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ КЕРУВАННЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3518,02</u> 2768,62	<u>139,43</u> 70,09	3518,02	2768,62	<u>139,43</u> 70,09	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,3200</u> 0,5002
209	17064-1720-36	Насос циркуляційний	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
210	КБ16-19-2	Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 50 мм	шт	1	<u>898,61</u> 305,83	<u>60,61</u> 28,66	898,61	305,83	<u>60,61</u> 28,66	<u>2,3000</u> 0,2099	<u>2,3000</u> 0,2099
211	С130-382-1	Клапани повітряні р	шт	1	<u>360,00</u> -	- -	360,00	-	- -	- -	- -
212	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>9904,90</u> 1615,73	<u>590,83</u> 278,35	990,49	161,57	<u>59,08</u> 27,84	<u>12,3000</u> 2,0619	<u>1,2300</u> 0,2062
213	С1630-103-38	Фільтр сітчастий dn 50	шт	1	<u>150,00</u> -	- -	150,00	-	- -	- -	- -
214	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 25 мм	шт	6	<u>424,38</u> 316,58	<u>47,90</u> 20,98	2546,28	1899,48	<u>287,40</u> 125,88	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>14,4600</u> 0,9366
215	С1630-1910-42-13	Кран шаровий dn 76	шт	4	<u>1560,00</u> -	- -	6240,00	-	- -	- -	- -
216	С1630-1910-43	Кран шаровий dn 20	шт	2	<u>250,00</u> -	- -	500,00	-	- -	- -	- -
217	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	<u>72,47</u> 66,99	- -	289,88	267,96	- -	<u>0,5100</u> -	<u>2,0400</u> -
218	С1630-1161-12	Термометр 0...150 гр С	шт	4	<u>620,00</u> -	- -	2480,00	-	- -	- -	- -
219	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>63,32</u> 49,89	- -	253,28	199,56	- -	<u>0,3600</u> -	<u>1,4400</u> -
220	С1630-113-13	Манометр 0...600 кПа	шт	4	<u>320,00</u> -	- -	1280,00	-	- -	- -	- -
221	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1556,64</u> 1063,76	<u>56,65</u> 26,35	1556,64	1063,76	<u>56,65</u> 26,35	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8,0000</u> 0,1736
222	1517-2427-12	Щит електричний Щ1	шт	1	<u>1200,00</u> -	- -	1200,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>253,04</u> 210,18	<u>7,98</u> 4,97	253,04	210,18	<u>7,98</u> 4,97	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6000</u> 0,0378
224	1503-8874-1-16	Електроний пульт керування RC-DO	шт	1	<u>900,00</u> -	- -	900,00	-	- -	- -	- -
225	1504-15412-1	Датчик температури ASTF	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
226	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталених труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	1	<u>3509,77</u> 1512,90	<u>85,13</u> 42,66	3509,77	1512,90	<u>85,13</u> 42,66	<u>11,2500</u> 0,3054	<u>11,2500</u> 0,3054
227	1503-8874-1-16	Електроний пульт керування RC-DO	шт	1	<u>900,00</u> -	- -	900,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 6					192089,32	107282,33	<u>4450,17</u> 2945,61		<u>873,5400</u> 20,9704
		Разом прямі витрати					6055277,12	1880668,19	<u>308581,30</u> 202081,06		<u>14192,8400</u> 1558,8515
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					3866027,63	2082749,25			
		Устаткування у тому числі: комплектція транспортні витрати заготівельно-складські витрати інші витрати					32484,12 - 851,10 262,98 -				
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					6087761,24				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					1036817,26				1631,8064
		Всього по кошторису					7124578,50	340052,16			
		Кошторисна трудомісткість									17383,4979
		Кошторисна заробітна плата						2422801,41			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

придбання устаткування (опалення)

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Опалення, теплопостачання припливних установок				
1	2301-1001	Насос циркуляційний V=3,4м3/год	шт	2	2670,00	5340,00
2	2301-1001	Насос циркуляційний V=1м3/год	шт	4	1834,00	7336,00
3	15011-4017	Мотор реверсивний імпульсний РИМ-27	шт	22	2740,98	60301,56
		Разом	грн.			72977,56
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			2865,86
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			75843,42
		Розділ 2. автоматизація пристроїв теплопостачання том 19				
4	1503-8612-1-4	Щит атвомат	шт	1	1200,00	1200,00
5	1704-10318	Датчик температури ДТВ-040	шт	1	1970,65	1970,65
6	1704-10320	Датчик температури ДТВ-062	шт	8	1993,21	15945,68
7	280222-16140	Термостат МТ-1,2	комплект	1	4098,75	4098,75
8	1503-7048	Реле РТ-266	шт	6	2198,21	13189,26
9	1503-7048	Реле РТ-266	шт	6	2198,21	13189,26
		Разом	грн.			49593,60
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			1900,55
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			51494,15
		Разом	грн.			122571,16
		Комплектація	грн.			-

	Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.		4766,41
	Інші витрати	грн.		-
	Всього по кошторису	грн.		127337,57

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-08
на вентиляція

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	3707,77688	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	7,9655749	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	1057,64946	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 29.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція споруди подвійного призначення - укриття									
1	КБ20-33-2	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	2	<u>2671,67</u> 1763,03	<u>681,98</u> 351,71	5343,34	3526,06	<u>1363,96</u> 703,42	<u>13,1100</u> 2,0762	<u>26,2200</u> 4,1524
2	КБ20-32-1-ИН	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>836,25</u> 835,12	= -	1672,50	1670,24	= -	<u>6,2100</u> -	<u>12,4200</u> -
3	КБ20-3-2-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0252	<u>37803,10</u> 31997,20	<u>74,43</u> 7,02	952,64	806,33	<u>1,88</u> 0,18	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>6,5974</u> 0,0013
4	С130-1116	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 140х140 мм (Формула: 0,14х4х4,5)	м2	2,52	<u>884,14</u> -	= -	2228,03	-	= -	= -	= -
5	КБ20-3-3-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (Формула: (1,7+7,6+16,8+11,4+5,95+1,9)/100)	100м2	0,4535	<u>35096,98</u> 29296,13	<u>74,43</u> 7,02	15916,48	13285,79	<u>33,75</u> 3,18	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>108,7040</u> 0,0238
6	С130-1116	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х140 мм (Формула: (0,2+0,14)х2х2,5)	м2	1,7	<u>884,14</u> -	= -	1503,04	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-1116	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200x160 мм (Формула: $(0,2+0,16) \times 2 \times 55$)	м2	39,6	<u>884,14</u> -	- -	35011,94	-	- -	- -	- -
8	C130-1116	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200x180 мм (Формула: $(0,2+0,18) \times 2 \times 10$)	м2	7,6	<u>884,14</u> -	- -	6719,46	-	- -	- -	- -
9	C130-1116	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200x200 мм (Формула: $0,2 \times 4 \times 21$)	м2	16,8	<u>884,14</u> -	- -	14853,55	-	- -	- -	- -
10	C130-1119	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400x200 мм (Формула: $(0,4+0,2) \times 2 \times 9,5$)	м2	11,4	<u>934,20</u> -	- -	10649,88	-	- -	- -	- -
11	C130-1119	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 500x350 мм (Формула: $(0,5+0,35) \times 2 \times 3,5$)	м2	5,95	<u>934,20</u> -	- -	5558,49	-	- -	- -	- -
12	C130-1119	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 600x350 мм (Формула: $(0,6+0,35) \times 2 \times 1$)	м2	1,9	<u>934,20</u> -	- -	1774,98	-	- -	- -	- -
13	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,33912	<u>37255,00</u> 31997,20	<u>70,98</u> 7,02	12633,92	10850,89	<u>24,07</u> 2,38	<u>261.8000</u> 0,0524	<u>88.7816</u> 0,0178
14	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (Формула: $2 \times 3,14 \times 0,1 \times 54$)	м2	33,912	<u>754,67</u> -	- -	25592,37	-	- -	- -	- -
15	C130-1124	Поворот 90 140x140 мм (Формула: $3 \times 0,14 \times 4$)	м2	1,68	<u>754,67</u> -	- -	1267,85	-	- -	- -	- -
16	C130-1124	Поворот 90 200x140 мм (Формула: $(0,2+0,14) \times 2 \times 1$)	м2	4,28	<u>754,67</u> -	- -	3229,99	-	- -	- -	- -
17	C130-1124	Поворот 90 200x160 мм (Формула: $(0,2+0,16) \times 2 \times 5$)	м2	21,6	<u>754,67</u> -	- -	16300,87	-	- -	- -	- -
18	C130-1124	Поворот 90 400x200 мм (Формула: $(0,4+0,25) \times 2 \times 3$)	м2	25,5	<u>754,67</u> -	- -	19244,09	-	- -	- -	- -
19	C130-1124	Поворот 90, діаметр 200 мм (Формула: $2 \times 3,14 \times 0,1 \times 2$)	м2	1,256	<u>754,67</u> -	- -	947,87	-	- -	- -	- -
20	C130-1124	Фасонні частини до повітроводів (перехід, трійник)	м2	16,4	<u>866,87</u> -	- -	14216,67	-	- -	- -	- -
21	КБ20-13-1-ИН	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	<u>280,18</u> 216,53	- -	840,54	649,59	- -	<u>1.7500</u> -	<u>5.2500</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1630-1771	Зворотній клапан, діаметр 200 мм	шт	3	<u>410,47</u> -	- -	1231,41	-	- -	- -	- -
23	КБ20-13-7-ИН	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>538,63</u> 402,12	- -	538,63	402,12	- -	<u>3,2500</u> -	<u>3,2500</u> -
24	C1630-1771	Зворотній клапан 600х350	шт	1	<u>2905,39</u> -	- -	2905,39	-	- -	- -	- -
25	КБ20-11-1-ИН	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (Формула: 25+4)	ґрати	29	<u>246,28</u> 227,94	<u>6,45</u> 1,01	7142,12	6610,26	<u>187,05</u> 29,29	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>52,7800</u> 0,2320
26	C111-1756	ґрати вентиляційні металеві, ОНГ 140х140, "Вентс"	шт	25	<u>354,32</u> -	- -	8858,00	-	- -	- -	- -
27	C111-1756	ґрати вентиляційні металеві, ОНГ 200х140, "Вентс"	шт	4	<u>432,86</u> -	- -	1731,44	-	- -	- -	- -
28	КБ20-11-1-ИН за застосуванням	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (установлення вент. решіток у дверях)	ґрати	2	<u>246,28</u> 227,94	<u>6,45</u> 1,01	492,56	455,88	<u>12,90</u> 2,02	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>3,6400</u> 0,0160
29	C111-1756	ґрати вентиляційні для дверей (в с/в), МВ 450/2	шт	2	<u>285,98</u> -	- -	571,96	-	- -	- -	- -
30	КБ26-24-3-ИН	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	15,4	<u>1220,57</u> 1066,64	- -	18796,78	16426,26	- -	<u>8,1200</u> -	<u>125,0480</u> -
31	C114-33	Теплоізоляційний шар ТЕХНО 35- товщ.30 мм (Формула: 154х0,03)	м3	4,62	<u>3967,84</u> -	- -	18331,42	-	- -	- -	- -
32	C1630-114	Сталь для кріплення повітроводів	кг	50	<u>33,35</u> -	- -	1667,50	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 1							258725,71	54683,42	<u>1823,61</u> 740,47		<u>432,6910</u> 4,4433
Розділ 2. Вентиляція											
33	КБ20-33-2	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	2	<u>2671,67</u> 1763,03	<u>681,98</u> 351,71	5343,34	3526,06	<u>1363,96</u> 703,42	<u>13,1100</u> 2,0762	<u>26,2200</u> 4,1524
34	КБ20-32-1-ИН	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Формула: 2+1)	шт	3	<u>836,25</u> 835,12	- -	2508,75	2505,36	- -	<u>6,2100</u> -	<u>18,6300</u> -
35	КБ20-3-2-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0252	<u>37803,10</u> 31997,20	<u>74,43</u> 7,02	952,64	806,33	<u>1,88</u> 0,18	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>6,5974</u> 0,0013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C130-1116	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 140х140 мм (Формула: $0,14 \times 4 \times 4,5$)	м2	2,52	<u>884,14</u> -	- -	2228,03	-	- -	- -	- -
37	КБ20-3-3-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (Формула: $(1,7+39,6+30,4+40,8+26+5,95+1,9)/100$)	100м2	1,4635	<u>35096,98</u> 29296,13	<u>74,43</u> 7,02	51364,43	42874,89	<u>108,93</u> 10,27	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>350,8010</u> 0,0767
38	C130-1116	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х140 мм (Формула: $(0,2+0,14) \times 2 \times 2,5$)	м2	1,7	<u>884,14</u> -	- -	1503,04	-	- -	- -	- -
39	C130-1116	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х160 мм (Формула: $(0,2+0,16) \times 2 \times 55$)	м2	39,6	<u>884,14</u> -	- -	35011,94	-	- -	- -	- -
40	C130-1116	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х180 мм (Формула: $(0,2+0,18) \times 2 \times 40$)	м2	30,4	<u>884,14</u> -	- -	26877,86	-	- -	- -	- -
41	C130-1116	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200 мм (Формула: $0,2 \times 4 \times 51$)	м2	40,8	<u>884,14</u> -	- -	36072,91	-	- -	- -	- -
42	C130-1119	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х250 мм (Формула: $(0,4+0,25) \times 2 \times 20$)	м2	26	<u>934,20</u> -	- -	24289,20	-	- -	- -	- -
43	C130-1119	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 500х350 мм (Формула: $(0,5+0,35) \times 2 \times 3,5$)	м2	5,95	<u>934,20</u> -	- -	5558,49	-	- -	- -	- -
44	C130-1119	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 600х350 мм (Формула: $(0,6+0,35) \times 2 \times 1$)	м2	1,9	<u>934,20</u> -	- -	1774,98	-	- -	- -	- -
45	КБ20-3-1-ИН	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,33912	<u>37255,00</u> 31997,20	<u>70,98</u> 7,02	12633,92	10850,89	<u>24,07</u> 2,38	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>88,7816</u> 0,0178
46	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (Формула: $2 \times 3,14 \times 0,1 \times 54$)	м2	33,912	<u>754,67</u> -	- -	25592,37	-	- -	- -	- -
47	C130-1124	Поворот 90 140х140 мм (Формула: $3 \times 0,14 \times 4$)	м2	1,68	<u>754,67</u> -	- -	1267,85	-	- -	- -	- -
48	C130-1124	Поворот 90 200х140 мм (Формула: $(0,2+0,14) \times 2 \times 1$)	м2	4,28	<u>754,67</u> -	- -	3229,99	-	- -	- -	- -
49	C130-1124	Поворот 90 200х160 мм (Формула: $(0,2+0,16) \times 2 \times 5$)	м2	21,6	<u>754,67</u> -	- -	16300,87	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C130-1124	Поворот 90 400x250 мм (Формула: $(04+0,25) \times 2 \times 3$)	м2	25,5	<u>754,67</u> -	- -	19244,09	-	- -	- -	- -
51	C130-1124	Поворот 90, діаметр 200 мм (Формула: $2 \times 3,14 \times 0,1 \times 2$)	м2	1,256	<u>754,67</u> -	- -	947,87	-	- -	- -	- -
52	C130-1124	Фасонні частини до повітроводів (перехід, трійник)	м2	36,6	<u>866,87</u> -	- -	31727,44	-	- -	- -	- -
53	КБ20-13-1-ИН	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	<u>280,18</u> 216,53	- -	840,54	649,59	- -	<u>1,7500</u> -	<u>5,2500</u> -
54	C1630-1771	Зворотній клапан, діаметр 200 мм	шт	3	<u>410,47</u> -	- -	1231,41	-	- -	- -	- -
55	КБ20-13-7-ИН	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>538,63</u> 402,12	- -	538,63	402,12	- -	<u>3,2500</u> -	<u>3,2500</u> -
56	C1630-1771	Зворотній клапан 600x350	шт	1	<u>2905,39</u> -	- -	2905,39	-	- -	- -	- -
57	КБ20-11-1-ИН	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (Формула: $33+25$)	ґрати	58	<u>246,28</u> 227,94	<u>6,45</u> 1,01	14284,24	13220,52	<u>374,10</u> 58,58	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>105,5600</u> 0,4640
58	C111-1756	ґрати вентиляційні металеві, ОНГ 140x140, "Вентс"	шт	33	<u>354,32</u> -	- -	11692,56	-	- -	- -	- -
59	C111-1756	ґрати вентиляційні металеві, ОНГ 200x140, "Вентс"	шт	25	<u>432,86</u> -	- -	10821,50	-	- -	- -	- -
60	КБ20-11-1-ИН за застосуванням	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (установлення вент. решіток у дверях)	ґрати	25	<u>246,28</u> 227,94	<u>6,45</u> 1,01	6157,00	5698,50	<u>161,25</u> 25,25	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>45,5000</u> 0,2000
61	C111-1756	ґрати вентиляційні для дверей (в с/в), МВ 450/2	шт	25	<u>285,98</u> -	- -	7149,50	-	- -	- -	- -
62	КБ26-24-3-ИН	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	18	<u>1220,57</u> 1066,64	- -	21970,26	19199,52	- -	<u>8,1200</u> -	<u>146,1600</u> -
63	C114-33	Теплоізоляційний шар ТЕХНО 35- товщ.30 мм (Формула: $180 \times 0,03$)	м3	5,4	<u>3967,84</u> -	- -	21426,34	-	- -	- -	- -
64	C1630-114	Сталь для кріплення повітроводів	кг	60	<u>33,35</u> -	- -	2001,00	-	- -	- -	- -
65	КБ20-11-4	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	ґрати	2	<u>660,08</u> 450,86	<u>59,49</u> 27,02	1320,16	901,72	<u>118,98</u> 54,04	<u>3,6000</u> 0,2020	<u>7,2000</u> 0,4040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C111-1756	Захисна противубухова решітка УЗР 595х649, "Вентс"	шт	2	<u>21277,58</u> -	- -	42555,16	-	- -	- -	- -
67	C111-1756	Кожух захисний для противубухової решітки КПЗ 595х649	шт	2	<u>12750,38</u> -	- -	25500,76	-	- -	- -	- -
68	КБ20-13-6-ИН	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>348,71</u> 269,73	- -	348,71	269,73	- -	<u>2,1800</u> -	<u>2,1800</u> -
69	C1630-1771	Клапан протипожежний вогнезатримуючий КПВ 450х250 мм	шт	1	<u>15506,47</u> -	- -	15506,47	-	- -	- -	- -
70	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	4,4	<u>846,02</u> 846,02	- -	3722,49	3722,49	- -	<u>6,6700</u> -	<u>29,3480</u> -
71	C1632-129	Полотно	м2	44	<u>261,65</u> -	- -	11512,60	-	- -	- -	- -
72	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	10	<u>213,00</u> -	- -	2130,00	-	- -	- -	- -
73	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	3	<u>338,20</u> 251,73	<u>6,30</u> 3,58	1014,60	755,19	<u>18,90</u> 10,74	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>6,0300</u> 0,0798
74	C1630-1771	Клапани зворотні загального призначення із листової та сортової сталі, круглого перерізу у горизонтальному повітроводі, КОг1, діаметр 400 мм	шт	3	<u>3028,99</u> -	- -	9086,97	-	- -	- -	- -
75	КБ20-14-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	3	<u>438,93</u> 313,10	<u>9,44</u> 5,37	1316,79	939,30	<u>28,32</u> 16,11	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>7,5000</u> 0,1197
76	C1630-1771	Клапани зворотні загального призначення із листової та сортової сталі, круглого перерізу у горизонтальному повітроводі, КОг1, діаметр 400 мм	шт	2	<u>3028,99</u> -	- -	6057,98	-	- -	- -	- -
77	C113-2297	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>98,88</u> -	- -	98,88	-	- -	- -	- -
78	C113-2297	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>98,88</u> -	- -	98,88	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	6	<u>9733,19</u> 8646,68	<u>332,85</u> 155,15	58399,14	51880,08	<u>1997,10</u> 930,90	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>409,0200</u> 6,6924
80	КБ20-33-2	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	9	<u>2671,67</u> 1763,03	<u>681,98</u> 351,71	24045,03	15867,27	<u>6137,82</u> 3165,39	<u>13,1100</u> 2,0762	<u>117,9900</u> 18,6858
81	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	35	<u>1551,48</u> 1324,57	<u>41,61</u> 23,08	54301,80	46359,95	<u>1456,35</u> 807,80	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>357,0000</u> 5,7050
82	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	2	<u>1551,48</u> 1324,57	<u>41,61</u> 23,08	3102,96	2649,14	<u>83,22</u> 46,16	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>20,4000</u> 0,3260
83	C130-238	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолна, марка ГТК 2-1, діаметр обичайки 125 мм, маса наповнювача 0,5 кг	шт	1	<u>966,52</u> -	- -	966,52	-	- -	- -	- -
84	C130-238	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолна, марка ГТК 2-1, діаметр обичайки 125 мм, маса наповнювача 0,5 кг	шт	1	<u>966,52</u> -	- -	966,52	-	- -	- -	- -
85	C130-238	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолна, марка ГТК 2-1, діаметр обичайки 125 мм, маса наповнювача 0,5 кг	шт	14	<u>966,52</u> -	- -	13531,28	-	- -	- -	- -
86	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	44	<u>1428,12</u> 1134,20	<u>53,52</u> 30,41	62837,28	49904,80	<u>2354,88</u> 1338,04	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>408,3200</u> 9,9484
87	C1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	11	<u>706,87</u> -	- -	7775,57	-	- -	- -	- -
88	C1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	11	<u>706,87</u> -	- -	7775,57	-	- -	- -	- -
89	C1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	9	<u>706,87</u> -	- -	6361,83	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	2	<u>706,87</u> -	- -	1413,74	-	- -	- -	- -
91	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>2946,59</u> 382,33	<u>15,74</u> 8,94	2946,59	382,33	<u>15,74</u> 8,94	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,0900</u> 0,0665
92	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>3887,59</u> 382,33	<u>15,74</u> 8,94	3887,59	382,33	<u>15,74</u> 8,94	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,0900</u> 0,0665
93	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	6	<u>3887,59</u> 382,33	<u>15,74</u> 8,94	23325,54	2293,98	<u>94,44</u> 53,64	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>18,5400</u> 0,3990
94	КБ20-25-7-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	1	<u>264,42</u> 228,90	<u>9,44</u> 5,37	264,42	228,90	<u>9,44</u> 5,37	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>1,8500</u> 0,0399
95	C130-238	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолокна, марка ГТК 2-1, діаметр обичайки 125 мм, маса наповнювача 0,5 кг	шт	1	<u>966,52</u> -	- -	966,52	-	- -	- -	- -
96	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>2946,59</u> 382,33	<u>15,74</u> 8,94	2946,59	382,33	<u>15,74</u> 8,94	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,0900</u> 0,0665
97	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>2946,59</u> 382,33	<u>15,74</u> 8,94	2946,59	382,33	<u>15,74</u> 8,94	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,0900</u> 0,0665
98	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	17	<u>262,02</u> 227,94	<u>22,19</u> 9,95	4454,34	3874,98	<u>377,23</u> 169,15	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>30,9400</u> 1,2665
99	C113-2296	Решітка для трапів Е 140 N	шт	17	<u>181,76</u> -	- -	3089,92	-	- -	- -	- -
100	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	230	<u>339,20</u> 271,92	<u>28,37</u> 15,50	78016,00	62541,60	<u>6525,10</u> 3565,00	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>476,1000</u> 26,5190
101	C113-2297	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	40	<u>98,88</u> -	- -	3955,20	-	- -	- -	- -
102	C113-2297	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	<u>98,88</u> -	- -	395,52	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C113-2297	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	75	<u>98,88</u> -	- -	7416,00	-	- -	- -	- -
104	C113-2297	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>98,88</u> -	- -	98,88	-	- -	- -	- -
105	C113-2297	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	110	<u>98,88</u> -	- -	10876,80	-	- -	- -	- -
106	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	33	<u>376,83</u> 339,40	<u>5,42</u> 0,54	12435,39	11200,20	<u>178,86</u> 17,82	<u>2,7100</u> 0,0040	<u>89,4300</u> 0,1320
107	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	2	<u>273,70</u> -	- -	547,40	-	- -	- -	- -
108	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	2	<u>273,70</u> -	- -	547,40	-	- -	- -	- -
109	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	1	<u>273,70</u> -	- -	273,70	-	- -	- -	- -
110	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	4	<u>273,70</u> -	- -	1094,80	-	- -	- -	- -
111	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	7	<u>273,70</u> -	- -	1915,90	-	- -	- -	- -
112	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	1	<u>273,70</u> -	- -	273,70	-	- -	- -	- -
113	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	6	<u>273,70</u> -	- -	1642,20	-	- -	- -	- -
114	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	1	<u>273,70</u> -	- -	273,70	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	5	<u>273,70</u> -	- -	1368,50	-	- -	- -	- -
116	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	1	<u>273,70</u> -	- -	273,70	-	- -	- -	- -
117	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	3	<u>273,70</u> -	- -	821,10	-	- -	- -	- -
118	КБ20-12-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих нерухомих односекційних, розмір 150х490 мм	ґрати	4	<u>308,35</u> 227,94	<u>22,19</u> 9,95	1233,40	911,76	<u>88,76</u> 39,80	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,2800</u> 0,2980
119	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	2	<u>273,70</u> -	- -	547,40	-	- -	- -	- -
120	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	1	<u>273,70</u> -	- -	273,70	-	- -	- -	- -
121	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	1	<u>273,70</u> -	- -	273,70	-	- -	- -	- -
122	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	4	<u>273,70</u> -	- -	1094,80	-	- -	- -	- -
123	C1630-29	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	4	<u>273,70</u> -	- -	1094,80	-	- -	- -	- -
124	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	<u>289,61</u> 225,43	<u>6,30</u> 3,58	579,22	450,86	<u>12,60</u> 7,16	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>3,6000</u> 0,0532
125	C1630-1771	Клапани зворотні загального призначення із листової та сортової сталі, круглого перерізу у горизонтальному повітроводі, КОг1, діаметр 400 мм	шт	2	<u>3028,99</u> -	- -	6057,98	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	3	<u>338,20</u> 251,73	<u>6,30</u> 3,58	1014,60	755,19	<u>18,90</u> 10,74	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>6,0300</u> 0,0798
127	С1630-1771	Клапани зворотні загального призначення із листової та сортової сталі, круглого перерізу у горизонтальному повітрододі, КОг1, діаметр 400 мм	шт	3	<u>3028,99</u> -	- -	9086,97	-	- -	- -	- -
128	КБ20-14-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	3	<u>438,93</u> 313,10	<u>9,44</u> 5,37	1316,79	939,30	<u>28,32</u> 16,11	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>7,5000</u> 0,1197
129	С1630-1771	Клапани зворотні загального призначення із листової та сортової сталі, круглого перерізу у горизонтальному повітрододі, КОг1, діаметр 400 мм	шт	2	<u>3028,99</u> -	- -	6057,98	-	- -	- -	- -
130	С1630-1771	Клапани зворотні загального призначення із листової та сортової сталі, круглого перерізу у горизонтальному повітрододі, КОг1, діаметр 400 мм	шт	1	<u>3028,99</u> -	- -	3028,99	-	- -	- -	- -
131	КБ20-3-1	Прокладання повітрододів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,745	<u>90948,67</u> 31997,20	<u>498,65</u> 280,72	67756,76	23837,91	<u>371,49</u> 209,14	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>195,0410</u> 1,5553
132	С113-2297	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>98,88</u> -	- -	98,88	-	- -	- -	- -
133	КБ20-3-2	Прокладання повітрододів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1,2602	<u>93130,67</u> 31997,20	<u>498,65</u> 280,72	117363,27	40322,87	<u>628,40</u> 353,76	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>329,9204</u> 2,6308
134	С113-2297	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	<u>98,88</u> -	- -	395,52	-	- -	- -	- -
135	КБ20-3-3	Прокладання повітрододів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	2,0775	<u>90367,05</u> 29296,13	<u>438,83</u> 246,73	187737,55	60862,71	<u>911,67</u> 512,58	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>497,9768</u> 3,8120
136	КБ20-3-10	Прокладання повітрододів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	10,666	<u>89455,27</u> 25348,43	<u>401,06</u> 225,27	954129,91	270366,35	<u>4277,71</u> 2402,73	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>2212,1284</u> 17,8687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,448	<u>83916,97</u> 19073,65	<u>308,46</u> 168,37	37594,80	8545,00	<u>138,19</u> 75,43	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>69,9149</u> 0,5609
138	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,5052	<u>74497,77</u> 12965,10	<u>280,74</u> 151,44	37636,27	6549,97	<u>141,83</u> 76,51	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>53,5916</u> 0,5690
139	С1630-1783	Клапани зворотні загального призначення із листової та сортової сталі, прямокутного перерізу у горизонтальному або вертикальному повітроводі, КОп3, переріз 500х500 мм	шт	1	<u>4421,80</u> -	- -	4421,80	-	- -	- -	- -
140	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>262,02</u> 227,94	<u>22,19</u> 9,95	786,06	683,82	<u>66,57</u> 29,85	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,4600</u> 0,2235
141	С1630-1783	Клапани зворотні загального призначення із листової та сортової сталі, прямокутного перерізу у горизонтальному або вертикальному повітроводі, КОп3, переріз 500х500 мм	шт	1	<u>4421,80</u> -	- -	4421,80	-	- -	- -	- -
142	С1630-1783	Клапани зворотні загального призначення із листової та сортової сталі, прямокутного перерізу у горизонтальному або вертикальному повітроводі, КОп3, переріз 500х500 мм	шт	1	<u>4421,80</u> -	- -	4421,80	-	- -	- -	- -
143	С1630-1783	Клапани зворотні загального призначення із листової та сортової сталі, прямокутного перерізу у горизонтальному або вертикальному повітроводі, КОп3, переріз 500х500 мм	шт	1	<u>4421,80</u> -	- -	4421,80	-	- -	- -	- -
144	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	25	<u>1614,08</u> 1066,64	<u>393,51</u> 223,58	40352,00	26666,00	<u>9837,75</u> 5589,50	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>203,0000</u> 41,5625
145	С114-33-1	Мати мінераловатні ISOVER KT-40 TWIN-50	м2	250	<u>1800,00</u> -	- -	450000,00	-	- -	- -	- -
146	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	4,4	<u>846,02</u> 846,02	- -	3722,49	3722,49	- -	<u>6,6700</u> -	<u>29,3480</u> -
147	С1632-129	Полотно	м2	44	<u>261,65</u> -	- -	11512,60	-	- -	- -	- -
148	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,8557	<u>90948,67</u> 31997,20	<u>498,65</u> 280,72	77824,78	27380,00	<u>426,69</u> 240,21	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>224,0223</u> 1,7864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	230719-50041	Люк замірний 03-23805	шт	1	<u>357,46</u> -	- -	357,46	-	- -	- -	- -
150	230719-50041	Люк замірний 03-23805	шт	1	<u>357,46</u> -	- -	357,46	-	- -	- -	- -
151	230719-50041	Люк замірний 03-23805	шт	2	<u>357,46</u> -	- -	714,92	-	- -	- -	- -
152	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвітї до 0,25 м2	ґрати	3	<u>262,02</u> 227,94	<u>22,19</u> 9,95	786,06	683,82	<u>66,57</u> 29,85	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,4600</u> 0,2235
153	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	300	<u>33,35</u> -	- -	10005,00	-	- -	- -	- -
154	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>33,35</u> -	- -	1667,50	-	- -	- -	- -
155	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	10	<u>213,00</u> -	- -	2130,00	-	- -	- -	- -
		Всього прями витрати по розділу 2					2986526,88	827330,48	<u>38493,24</u>		<u>6641,2314</u>
		Разом прями витрати					3245252,59	882013,90	<u>20609,37</u>		<u>146,8390</u>
		у тому числі:							<u>40116,85</u>		<u>7073,9224</u>
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					2323121,84				
		всього заробітна плата						903363,74			
		Загальновиробничі витрати					462524,29				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									740,3702
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						154285,72			
		Всього по кошторису					3707776,88				
		Кошторисна трудомісткість									7965,5749
		Кошторисна заробітна плата						1057649,46			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

придбання устаткування (вентиляція)

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. вентиляція				
1	2308-1087	Електроручний вентилятор (400В, 80 Вт), Aerostar EHSANU-80-50, "AEROSTAR"	шт	1	61860,00	61860,00
2	2308-1087	Електроручний вентилятор (400В, 40 Вт), Aerostar ERF-80-50-K-315 "AEROSTAR"	шт	1	81314,00	81314,00
3	2308-1087	Канальний вентилятор вентилятор (230В, 60 Вт), ВЕНТС 125 ТТ С	шт	2	363,40	726,80
4	2308-1087	Вентилятор (230В, 60 Вт), ВЕНТС 150М турбо	шт	1	2062,00	2062,00
5	2308-4001-141	Підвісна припливна установка фрми "Вентс", МПА 3200В вентилятор L=1925м3/год., Р=200 Па, водяний калорифер 23,0 кВт, фільтр, повітряний клапан, гнучкі вставки, кронштейн	шт	1	150000,00	150000,00
6	2308-1087	Вентилятор Вентс ВКМ 200 ЕС	шт	3	9901,00	29703,00
7	2308-1087	Гнучкі вставки до вентилятора (Формула: 3х2)	шт	6	249,00	1494,00
8	2308-4001-141	Припливна установка у складі : вентилятор припливний ВКП 600х300 ЕС - 1шт ; Електричний нагрівач Вентс НК 600х300-24,0-3 - 1 шт, Фільтр 600_300 (G4,F7,F9,H13) -1 шт, Уніфікований повітряний клапан 600_300 з електроприводом .	шт	1	250000,00	250000,00
9	2308-4001-142	Припливна установка у складі : вентилятор припливний ВКП 700х400 ЕС - 1шт, випарник фреоновий VENTS - 1 шт , комплект ТРВ, фільтр - 1шт; Електричний нагрівач Вентс НК 700х400-18,0-3 - 1 шт, Фільтр 700_400 (G4,F7,F9,H13) -1 шт, Уніфікований повітряний клапан 700_400 з електроприводом belomo; Щит керування СА 2500-З-1шт. .	шт	2	250000,00	500000,00
10	2308-4001-142	Припливна установка у складі : вентилятор припливний ВКП 700х400 ЕС - 1шт, випарник фреоновий VENTS - 1 шт , комплект ТРВ, фільтр - 1шт; Електричний нагрівач Вентс НК 700х400-18,0-3 - 1 шт, Фільтр 700_400 (G4,F7,F9,H13) -1 шт, Уніфікований повітряний клапан 700_400 з електроприводом belomo; Щит керування СА 2500-З-1шт. .	шт	1	250000,00	250000,00
11	2308-4001-142	Припливна установка у складі : вентилятор припливний ВКП 700х400 ЕС - 1шт, випарник фреоновий VENTS - 1 шт , комплект ТРВ, фільтр - 1шт; Електричний нагрівач Вентс НК 700х400-18,0-3 - 1 шт, Фільтр 700_400 (G4,F7,F9,H13) -1 шт, Уніфікований повітряний клапан 700_400 з електроприводом belomo; Щит керування СА 2500-З-1шт. .	шт	1	250000,00	250000,00
12	2308-1100	Вентилятор даховий радіальний КЦ3-90-4а з електродвигуном 4А71А4 ІСП.М302	шт	3	3186,46	9559,38

13	2308-1087	Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4AA56A4 ісп М302	шт	4	1850,24	7400,96
14	2308-1087	Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4AA56A4 ісп М302	шт	2	1850,24	3700,48
15	2308-1087	Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4AA56A4 ісп М302	шт	27	1850,24	49956,48
16	2308-1087	Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4AA56A4 ісп М302	шт	3	1850,24	5550,72
17	2308-1087	Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4AA56A4 ісп М302	шт	3	1850,24	5550,72
18	2308-1087	Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4AA56A4 ісп М302	шт	1	1850,24	1850,24
19	2308-1087	Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4AA56A4 ісп М302	шт	1	1850,24	1850,24
20	2308-1087	Вентилятор осьовий В-06-300-4 з електродвигуном 4AA56A4 ісп М302	шт	1	1850,24	1850,24
21	2410-6001-1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1	шт	3	-	-
22	2410-6001-1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1	шт	4	-	-
23	2410-6001-1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1	шт	1	-	-
24	2410-6001-1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1	шт	2	-	-
25	2410-6001-1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1	шт	1	-	-
26	2410-6001-1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1	шт	2	-	-
27	2410-6001-1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1	шт	5	-	-
28	2410-6001-1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1	шт	1	-	-
29	2410-6001-1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1	шт	2	-	-
30	2410-6001-1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1	шт	11	-	-
31	2410-6001-1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1	шт	8	-	-
32	2410-6001-1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм з електроприводом КПВ-1	шт	2	-	-
		Разом	грн.			1664429,26
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			8982,00
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			1673411,26
		Разом	грн.			1664429,26
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			8982,00
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			1673411,26

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-10
на кондиціонування

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1177,86089	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,6986223	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	237,17037	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	<u>3151,21</u> 2674,81	<u>205,44</u> 114,73	6302,42	5349,62	<u>410,88</u> 229,46	<u>19,8900</u> 0,8232	<u>39,7800</u> 1,6464
2	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	<u>1814,14</u> 1642,00	<u>79,39</u> 44,54	3628,28	3284,00	<u>158,78</u> 89,08	<u>12,2100</u> 0,3226	<u>24,4200</u> 0,6452
3	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	2	<u>2861,65</u> 2469,05	<u>57,35</u> 32,02	5723,30	4938,10	<u>114,70</u> 64,04	<u>18,3600</u> 0,2295	<u>36,7200</u> 0,4590
4	2308-4079	Кондиціонер центральний з електродвигуном 4A160M6,03.2104	шт	2	<u>102019,75</u> -	- -	204039,50	-	- -	- -	- -
5	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,36	<u>2860,76</u> 1094,83	<u>159,07</u> 72,23	3890,63	1488,97	<u>216,34</u> 98,23	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>11,6008</u> 0,7132
6	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	<u>3151,21</u> 2674,81	<u>205,44</u> 114,73	3151,21	2674,81	<u>205,44</u> 114,73	<u>19,8900</u> 0,8232	<u>19,8900</u> 0,8232
7	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	3	<u>1814,14</u> 1642,00	<u>79,39</u> 44,54	5442,42	4926,00	<u>238,17</u> 133,62	<u>12,2100</u> 0,3226	<u>36,6300</u> 0,9678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	3	<u>2861,65</u> 2469,05	<u>57,35</u> 32,02	8584,95	7407,15	<u>172,05</u> 96,06	<u>18,3600</u> 0,2295	<u>55,0800</u> 0,6885
9	2308-4079	Кондиціонер центральний з електродвигуном 4A160M6,03.2104	шт	1	<u>102019,75</u> -	-	102019,75	-	-	-	-
10	2308-4079	Кондиціонер центральний з електродвигуном 4A160M6,03.2104	шт	3	<u>102019,75</u> -	-	306059,25	-	-	-	-
Кондиціонування комутаційної											
11	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	4	<u>1868,87</u> 1558,31	<u>243,86</u> 134,79	7475,48	6233,24	<u>975,44</u> 539,16	<u>12,7500</u> 0,9723	<u>51,0000</u> 3,8892
12	2308-4001-4	Кондиціонер мультиспліт -система ,зовнішній блок U-4E23JBE "Panasonic"	шт	2	<u>20000,00</u> -	-	40000,00	-	-	-	-
13	2308-4001-5	Кондиціонер мультиспліт -система внутрішній блок CS-E9RKDW "Panasonic"	шт	2	<u>20000,00</u> -	-	40000,00	-	-	-	-
Магістралі та електропостачання											
14	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,7	<u>18165,32</u> 17213,44	<u>851,88</u> 485,14	49046,36	46476,29	<u>2300,08</u> 1309,88	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>345,6000</u> 10,5300
15	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	45	<u>46,99</u> -	-	2114,55	-	-	-	-
16	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	135	<u>46,99</u> -	-	6343,65	-	-	-	-
17	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	45	<u>46,99</u> -	-	2114,55	-	-	-	-
18	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	45	<u>46,99</u> -	-	2114,55	-	-	-	-
19	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	27	<u>446,48</u> 446,48	-	12054,96	12054,96	-	<u>3,5200</u> -	<u>95,0400</u> -
20	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	45	<u>46,99</u> -	-	2114,55	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	135	<u>46,99</u> -	- -	6343,65	-	- -	- -	- -
22	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	90	<u>46,99</u> -	- -	4229,10	-	- -	- -	- -
23	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,6	<u>2860,76</u> 1094,83	<u>159,07</u> 72,23	4577,22	1751,73	<u>254,51</u> 115,57	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>13,6480</u> 0,8390
24	C111-1612-4	Кронштейн для кріплення	компл	32	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
25	C111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	15	<u>34,91</u> -	- -	523,65	-	- -	- -	- -
26	C111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	175	<u>34,91</u> -	- -	6109,25	-	- -	- -	- -
27	C111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	300	<u>34,91</u> -	- -	10473,00	-	- -	- -	- -
28	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	3,17	<u>32093,69</u> 13274,15	<u>66,91</u> 37,91	101737,00	42079,06	<u>212,10</u> 120,17	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>303,6226</u> 0,8559
29	C113-1351-1A	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу ПЕ-100 Т-РN 16(SDR-11) для транспортування води, зовнішній діаметр 16х2 мм	м	217	<u>14,20</u> -	- -	3081,40	-	- -	- -	- -
30	C113-1351-1A	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу ПЕ-100 Т-РN 16(SDR-11) для транспортування води, зовнішній діаметр 16х2 мм	м	100	<u>14,20</u> -	- -	1420,00	-	- -	- -	- -
31	C1550-38-3-Я	Клей Satitack 1л	шт	15	<u>350,00</u> -	- -	5250,00	-	- -	- -	- -
32	C111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	72	<u>34,91</u> -	- -	2513,52	-	- -	- -	- -
33	C111-93-1	Болтові зеднання М20х90	шт	300	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
34	C111-93-1	Болтові зеднання М20х90	шт	300	- -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	15	<u>34,91</u> -	- -	523,65	-	- -	- -	- -
36	C1546-94-1	Фреон	кг	11,3	<u>1500,00</u> -	- -	16950,00	-	- -	- -	- -
37	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	5	<u>15363,39</u> 9389,61	<u>3525,37</u> 1884,76	76816,95	46948,05	<u>17626,85</u> 9423,80	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>357,4000</u> 70,3185
38	C188888-43	Кабель двожильний екранований нагрівальний для "теплих підлог" з сполучною і кінцевою муфтою, холодним з'єднувальним проводом типу DEVIFLEX (Данія) і ENSTO (Фінляндія)	м	200	<u>35,00</u> -	- -	7000,00	-	- -	- -	- -
39	C188888-43	Кабель двожильний екранований нагрівальний для "теплих підлог" з сполучною і кінцевою муфтою, холодним з'єднувальним проводом типу DEVIFLEX (Данія) і ENSTO (Фінляндія)	м	100	<u>35,00</u> -	- -	3500,00	-	- -	- -	- -
40	C188888-43	Кабель двожильний екранований нагрівальний для "теплих підлог" з сполучною і кінцевою муфтою, холодним з'єднувальним проводом типу DEVIFLEX (Данія) і ENSTO (Фінляндія)	м	200	<u>35,00</u> -	- -	7000,00	-	- -	- -	- -
41	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,3	<u>31843,66</u> 20569,37	<u>11274,29</u> 6376,24	9553,10	6170,81	<u>3382,29</u> 1912,87	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>48,0780</u> 14,5625
42	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см ²	100м	0,242	<u>6018,82</u> 4153,41	<u>1865,41</u> 1059,94	1456,55	1005,13	<u>451,43</u> 256,51	<u>32,3600</u> 8,1070	<u>7,8311</u> 1,9619
		Разом прямі витрати					389159,90	192787,92	<u>26719,06</u>		<u>1446,3405</u>
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					169652,93	207291,10			
		Устаткування у тому числі: комплектація транспортні витрати заготівельно-складські витрати інші витрати					692118,50				
							-				
							17669,64				
							5459,94				
							-				
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					1081278,40				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					96582,49				143,3815
		Всього по кошторису					1177860,89	29879,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість									1698,6223
		Кошторисна заробітна плата						237170,37			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-11
на проводове мовлення та каналізація прихованої проводки

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	391,48799	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3557883	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	46,53289	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Проводне мовлення									
1	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	6,2	<u>1017,93</u> 893,79	<u>70,41</u> 56,78	6311,17	5541,50	<u>436,54</u> 352,04	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>45,9420</u> 2,5606
2	15097-32031	Кабель діаметром жил 1,2мм ПРППМ	1000м	0,62	<u>2316,41</u> -	- -	1436,17	-	- -	- -	- -
3	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	<u>256,08</u> 215,17	<u>39,19</u> 21,16	256,08	215,17	<u>39,19</u> 21,16	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>1,6000</u> 0,1375
4	290220-1248	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-10С	шт	1	<u>145,21</u> -	- -	145,21	-	- -	- -	- -
5	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,36	<u>6523,39</u> 3313,64	- -	2348,42	1192,91	- -	<u>27,8200</u> -	<u>10,0152</u> -
6	290220-1291	Розетка РТР-2	шт	36	<u>17,66</u> -	- -	635,76	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	290220-1285	Приймач групового трипрограмного мовлення ГПТВ-3	шт	36	<u>8278,87</u> -	- -	298039,32	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					309172,13	6949,58	<u>478,73</u> 373,20		<u>57,5572</u> 2,6981
		Розділ 2. Каналізація прихованої проводки									
8	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	6	<u>3968,31</u> 2930,84	<u>125,41</u> 67,68	23809,86	17585,04	<u>752,46</u> 406,08	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>143,8800</u> 2,6400
9	С1530-64	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 20 мм	10м	60	<u>91,41</u> -	- -	5484,60	-	- -	- -	- -
10	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	3	<u>4753,78</u> 3255,94	<u>250,83</u> 135,37	14261,34	9767,82	<u>752,49</u> 406,11	<u>26,6400</u> 0,8800	<u>79,9200</u> 2,6400
11	С1530-44	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 50 мм	10м	30	<u>294,39</u> -	- -	8831,70	-	- -	- -	- -
12	С1515-25	Коробка клемна з'єднувальна КС-3, креслення 22148-00-00 СБ	шт	1	<u>231,15</u> -	- -	231,15	-	- -	- -	- -
13	С1512-5	Коробка універсальна, марка УК-П	шт	34	<u>15,09</u> -	- -	513,06	-	- -	- -	- -
14	2405-1381	Коробки протяжні ПК300.90	шт	5	<u>87,53</u> -	- -	437,65	-	- -	- -	- -
15	КМ10-901-10	Ящик протяжний або коробка, розмір до 1000х800 мм	шт	2	<u>504,76</u> 381,15	<u>112,13</u> 12,18	1009,52	762,30	<u>224,26</u> 24,36	<u>3,2000</u> 0,0920	<u>6,4000</u> 0,1840
16	С1545-312	Ящик кабельний ЯКГ-10Х2	шт	2	<u>360,62</u> -	- -	721,24	-	- -	- -	- -
17	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	8	<u>595,95</u> 441,52	<u>34,38</u> 22,70	4767,60	3532,16	<u>275,04</u> 181,60	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>27,2000</u> 1,2632
18	1517-2234	Щиток слабкострумовий суміщений поверховий 630х480х135мм ЩСС-1	шт	8	<u>296,27</u> -	- -	2370,16	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					62437,88	31647,32	<u>2004,25</u> 1018,15		<u>257,4000</u> 6,7272
		Разом прямі витрати					371610,01	38596,90	<u>2479,98</u> 1391,35		<u>314,9572</u> 9,4253
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					330533,13				
		всього заробітна плата						39988,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати					19877,98				
		трудоємність в загальновиробничих витратах									31,4058
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						6544,64			
		Всього по кошторису					391487,99				
		Кошторисна трудоємність									355,7883
		Кошторисна заробітна плата						46532,89			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-12
на звукове обладнання
Дошкільний заклад на 150 місць
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	253,77588	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,0614753	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	152,86900	тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Звукове обладнання для приміщень									
1	КМ31-12-3	Монтаж кінопроектора, тип КП-30К	комплект	10	<u>8150,32</u> 7955,07	-	81503,20	79550,70	-	<u>57,4000</u> -	<u>574,0000</u> -
2	1601-2347	Магнітофон спеціальний підсилювач потужності п-70 "ТЕМБР-2"	комплект	8	<u>2481,49</u> -	-	19851,92	-	-	-	-
3	290220-1290-1	Радіорозетка РПВ-1	шт	8	<u>230,00</u> -	-	1840,00	-	-	-	-
4	1601-2347	Магнітофон спеціальний підсилювач потужності п-70 "ТЕМБР-2"	комплект	1	<u>2481,49</u> -	-	2481,49	-	-	-	-
5	С1545-312	Ящик кабельний ЯКГ-10Х2	шт	1	<u>360,62</u> -	-	360,62	-	-	-	-
6	1601-2347	Магнітофон спеціальний підсилювач потужності п-70 "ТЕМБР-2"	комплект	1	<u>2481,49</u> -	-	2481,49	-	-	-	-
7	1601-2347	Магнітофон спеціальний підсилювач потужності п-70 "ТЕМБР-2"	комплект	1	<u>2481,49</u> -	-	2481,49	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	290220-1290-1	Радіорозетка РПВ-1	шт	8	<u>230,00</u> -	- -	1840,00	-	- -	- -	- -
9	290220-1290-1	Радіорозетка РПВ-1	шт	1	<u>230,00</u> -	- -	230,00	-	- -	- -	- -
10	КМ8-147-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	100 м	2	<u>4751,14</u> 2732,29	<u>967,72</u> 474,27	9502,28	5464,58	<u>1935,44</u> 948,54	<u>20,8000</u> 3,3042	<u>41,6000</u> 6,6084
11	С154-83	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка ТППзп, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,2	<u>12304,95</u> -	- -	2460,99	-	- -	- -	- -
12	С154-83	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка ТППзп, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,2	<u>12304,95</u> -	- -	2460,99	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					100198,08	85015,28	<u>1935,44</u> 948,54		<u>615,6000</u> 6,6084
		Розділ 2. Звукове обладнання для вулиці									
13	КМ31-12-3	Монтаж кінопроектора, тип КП-30К	комплект	4	<u>8150,32</u> 7955,07	- -	32601,28	31820,28	- -	<u>57,4000</u> -	<u>229,6000</u> -
14	1601-2347	Магнітофон спеціальний підсилювач потужності п-70 "ТЕМБР-2"	комплект	1	<u>2481,49</u> -	- -	2481,49	-	- -	- -	- -
15	290220-1290-1	Радіорозетка РПВ-1	шт	1	<u>230,00</u> -	- -	230,00	-	- -	- -	- -
16	1601-2347	Магнітофон спеціальний підсилювач потужності п-70 "ТЕМБР-2"	комплект	2	<u>2481,49</u> -	- -	4962,98	-	- -	- -	- -
17	С1545-312	Ящик кабельний ЯКГ-10Х2	шт	1	<u>360,62</u> -	- -	360,62	-	- -	- -	- -
18	290220-1290-1	Радіорозетка РПВ-1	шт	1	<u>230,00</u> -	- -	230,00	-	- -	- -	- -
19	КМ10-361-11	Монтаж пульта службового зв'язку та контролю	пульт	1	<u>15909,36</u> 15282,43	<u>352,73</u> 190,37	15909,36	15282,43	<u>352,73</u> 190,37	<u>105,6000</u> 1,2375	<u>105,6000</u> 1,2375
20	1601-2347	Магнітофон спеціальний підсилювач потужності п-70 "ТЕМБР-2"	комплект	1	<u>2481,49</u> -	- -	2481,49	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КМ8-147-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	100 м	1	<u>4751,14</u> 2732,29	<u>967,72</u> 474,27	4751,14	2732,29	<u>967,72</u> 474,27	<u>20,8000</u> 3,3042	<u>20,8000</u> 3,3042
22	С154-83	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка ТППзп, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,1	<u>12304,95</u> -	- -	1230,50	-	- -	- -	- -
23	290220-1290-1	Радіорозетка РПВ-1	шт	6	<u>230,00</u> -	- -	1380,00	-	- -	- -	- -
24	290220-1290-1	Радіорозетка РПВ-1	шт	6	<u>230,00</u> -	- -	1380,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					58072,90	49835,00	<u>1320,45</u> 664,64 3255,89		<u>356,0000</u> 4,5417 971,6000
		Разом прямі витрати					158270,98	134850,28	1613,18		11,1501
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					20164,81	136463,46			
		Устаткування у тому числі: комплектція транспортні витрати заготівельно-складські витрати інші витрати					37222,35 - 1074,45 331,95 -				
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					195493,33				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					58282,55				78,7252
		Всього по кошторису					253775,88	16405,54			
		Кошторисна трудомісткість									1061,4753
		Кошторисна заробітна плата						152869,00			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-13
на Індивідуальний тепловий пункт
Дошкільний заклад на 150 місць
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1847,89701	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,6737797	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	233,30114	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	4	<u>4682,18</u> 2797,18	<u>974,38</u> 510,58	18728,72	11188,72	<u>3897,52</u> 2042,32	<u>20,8000</u> 3,2994	<u>83,2000</u> 13,1976
2	КБ18-10-9-ИН	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	2	<u>2456,26</u> 2232,09	<u>154,80</u> 88,12	4912,52	4464,18	<u>309,60</u> 176,24	<u>18,0400</u> 0,6224	<u>36,0800</u> 1,2448
3	С130-18	Баки розширювальні круглі, місткість до 1 м3	шт	1	<u>3470,39</u> -	-	3470,39	-	-	-	-
4	С130-18	Баки розширювальні круглі, місткість до 1 м3	шт	1	<u>3470,39</u> -	-	3470,39	-	-	-	-
5	КМ11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	<u>1106,06</u> 840,70	<u>69,12</u> 43,03	1106,06	840,70	<u>69,12</u> 43,03	<u>6,4000</u> 0,3276	<u>6,4000</u> 0,3276
		Всього прямі витрати по розділу 1					31688,08	16493,60	<u>4276,24</u> 2261,59		<u>125,6800</u> 14,7700
		Розділ 2. ПРИЛАДИ ОБЛІКУ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	2	<u>1106,06</u> 840,70	<u>69,12</u> 43,03	2212,12	1681,40	<u>138,24</u> 86,06	<u>6,4000</u> 0,3276	<u>12,8000</u> 0,6552
7	C1630-981	Лічильники [водоміри] гарячої води крильчасті УВКГ-32	шт	1	<u>3753,02</u> -	- -	3753,02	-	- -	- -	- -
8	C1630-981	Лічильники [водоміри] гарячої води крильчасті УВКГ-32	шт	2	<u>3753,02</u> -	- -	7506,04	-	- -	- -	- -
9	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>243,29</u> 210,18	<u>7,98</u> 4,97	243,29	210,18	<u>7,98</u> 4,97	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6000</u> 0,0378
10	C1630-981	Лічильники [водоміри] гарячої води крильчасті УВКГ-32	шт	1	<u>3753,02</u> -	- -	3753,02	-	- -	- -	- -
11	KB16-10-7	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,018	<u>120043,03</u> 22404,76	<u>3686,41</u> 1652,95	2160,77	403,29	<u>66,36</u> 29,75	<u>170,5600</u> 12,0859	<u>3,0701</u> 0,2175
12	C130-1197	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 159х4,5 мм	м	1,8	<u>926,28</u> -	- -	1667,30	-	- -	- -	- -
13	KB16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>770,64</u> 553,20	<u>113,06</u> 52,82	1541,28	1106,40	<u>226,12</u> 105,64	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>8,5200</u> 0,7618
14	C1630-66	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>1799,46</u> -	- -	3598,92	-	- -	- -	- -
15	C1630-522	Заглушки до питомертажних люків STD 8281	шт	2	<u>14,12</u> -	- -	28,24	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ16-26-1	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>99,29</u> 88,01	<u>6,30</u> 3,58	99,29	88,01	<u>6,30</u> 3,58	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,6700</u> 0,0266
17	С1630-981	Лічильники [вodomіри] гарячої води крильчасті УВКГ-32	шт	1	<u>3753,02</u> -	- -	3753,02	-	- -	- -	- -
18	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	2	<u>17,65</u> -	- -	35,30	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 2							30351,61	3489,28	<u>445,00</u> 230,00		<u>26,6601</u> 1,6989
Розділ 3. ВІМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ											
19	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	19	<u>63,32</u> 49,89	- -	1203,08	947,91	- -	<u>0,3600</u> -	<u>6,8400</u> -
20	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	2	<u>141,37</u> -	- -	282,74	-	- -	- -	- -
21	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	17	<u>141,37</u> -	- -	2403,29	-	- -	- -	- -
22	КБ18-16-1	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 45 мм	шт	2	<u>3958,71</u> 562,29	<u>102,32</u> 44,61	7917,42	1124,58	<u>204,64</u> 89,22	<u>4,3300</u> 0,3285	<u>8,6600</u> 0,6570
23	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	5	<u>72,47</u> 66,99	- -	362,35	334,95	- -	<u>0,5100</u> -	<u>2,5500</u> -
24	С1630-987	Термометри кутові в оправі	шт	5	<u>265,94</u> -	- -	1329,70	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 3							13498,58	2407,44	<u>204,64</u> 89,22		<u>18,0500</u> 0,6570
Розділ 4. ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА											
25	КБ18-16-4-ИН	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 108 мм	шт	2	<u>2621,98</u> 762,28	<u>205,55</u> 91,51	5243,96	1524,56	<u>411,10</u> 183,02	<u>5,8700</u> 0,6687	<u>11,7400</u> 1,3374
26	С130-260	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного патрубка 108 мм, зовнішній діаметр корпуса 377 мм	шт	2	<u>6164,00</u> -	- -	12328,00	-	- -	- -	- -
27	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	10	<u>770,64</u> 553,20	<u>113,06</u> 52,82	7706,40	5532,00	<u>1130,60</u> 528,20	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>42,6000</u> 3,8090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1630-664	Крани триходові сальникові фланцеві для води, нафти та масла, 11ч18бк, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>4048,21</u> -	- -	16192,84	-	- -	- -	- -
29	C1630-662	Крани триходові сальникові фланцеві для води, нафти та масла, 11ч18бк, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	<u>2148,33</u> -	- -	12889,98	-	- -	- -	- -
30	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>437,15</u> 316,58	<u>65,83</u> 25,99	1748,60	1266,32	<u>263,32</u> 103,96	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>9,6400</u> 0,7256
31	C1630-661	Крани триходові сальникові фланцеві для води, нафти та масла, 11ч18бк, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>1516,85</u> -	- -	6067,40	-	- -	- -	- -
32	C1630-645	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	12	<u>340,45</u> -	- -	4085,40	-	- -	- -	- -
33	C1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	20	<u>226,92</u> -	- -	4538,40	-	- -	- -	- -
34	C1630-643	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	4	<u>151,31</u> -	- -	605,24	-	- -	- -	- -
35	C1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	22	<u>108,56</u> -	- -	2388,32	-	- -	- -	- -
36	C1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	22	<u>108,56</u> -	- -	2388,32	-	- -	- -	- -
37	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2	<u>8669,76</u> 1615,73	<u>572,76</u> 275,80	1733,95	323,15	<u>114,55</u> 55,16	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>2,4600</u> 0,4096
38	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>424,38</u> 316,58	<u>47,90</u> 20,98	424,38	316,58	<u>47,90</u> 20,98	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>2,4100</u> 0,1561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1630-538	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>139,13</u> -	- -	139,13	-	- -	- -	- -
40	C1630-538	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	17	<u>139,13</u> -	- -	2365,21	-	- -	- -	- -
41	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>243,29</u> 210,18	<u>7,98</u> 4,97	243,29	210,18	<u>7,98</u> 4,97	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6000</u> 0,0378
42	C130-592	Регулятори тиску РДСГ1-0,5	шт	1	<u>85,38</u> -	- -	85,38	-	- -	- -	- -
43	C1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>1224,88</u> -	- -	1224,88	-	- -	- -	- -
44	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>437,15</u> 316,58	<u>65,83</u> 25,99	874,30	633,16	<u>131,66</u> 51,98	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,8200</u> 0,3628
45	C1630-539	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>328,33</u> -	- -	656,66	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 4							83930,04	9805,95	<u>2107,11</u> 948,27		<u>75,2700</u> 6,8383
Розділ 5. ТРУБНА ОБВ'ЯЗКА											
46	KB16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>82138,24</u> 16227,47	<u>2845,83</u> 1232,92	16427,65	3245,49	<u>569,17</u> 246,58	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>23,7800</u> 1,8096
47	KB16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,415	<u>58023,41</u> 14682,52	<u>2157,44</u> 940,12	24079,72	6093,25	<u>895,34</u> 390,15	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>44,6457</u> 2,8659
48	KB16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>46648,64</u> 12377,37	<u>2119,07</u> 849,29	932,97	247,55	<u>42,38</u> 16,99	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>1,8138</u> 0,1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,025	<u>35697,56</u> 12377,37	<u>2119,07</u> 849,29	892,44	309,43	<u>52,98</u> 21,23	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>2,2673</u> 0,1562
		////////									
50	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,545	<u>29476,47</u> 6476,97	<u>459,71</u> 230,22	16064,68	3529,95	<u>250,54</u> 125,47	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>26,5470</u> 0,8999
51	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,36	<u>27202,75</u> 6476,97	<u>459,71</u> 230,22	9792,99	2331,71	<u>165,50</u> 82,88	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>17,5356</u> 0,5944
52	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,13	<u>25227,49</u> 6476,97	<u>459,71</u> 230,22	3279,57	842,01	<u>59,76</u> 29,93	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>6,3323</u> 0,2147
53	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,08	<u>23238,22</u> 6476,97	<u>459,71</u> 230,22	1859,06	518,16	<u>36,78</u> 18,42	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>3,8968</u> 0,1321
		////////									
54	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,31	<u>48942,44</u> 9549,42	<u>1276,62</u> 595,48	15172,16	2960,32	<u>395,75</u> 184,60	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>22,0131</u> 1,3494
55	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,13	<u>36867,18</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	4792,73	966,25	<u>63,67</u> 31,28	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>7,1851</u> 0,2247
56	С1533-10	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм	шт	4	<u>152,79</u> -	- -	611,16	-	- -	- -	- -
57	С1533-10	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм	шт	8	<u>152,79</u> -	- -	1222,32	-	- -	- -	- -
58	С1533-8	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм	шт	30	<u>113,96</u> -	- -	3418,80	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C1533-7	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	16	<u>96,79</u> -	- -	1548,64	-	- -	- -	- -
60	C1533-6	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм	шт	4	<u>92,45</u> -	- -	369,80	-	- -	- -	- -
61	C1533-5	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32 мм	шт	12	<u>88,13</u> -	- -	1057,56	-	- -	- -	- -
62	C1533-4	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 25 мм	шт	2	<u>75,19</u> -	- -	150,38	-	- -	- -	- -
63	C1533-8	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм	шт	6	<u>113,96</u> -	- -	683,76	-	- -	- -	- -
////////											
64	C1533-10	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм	шт	12	<u>152,79</u> -	- -	1833,48	-	- -	- -	- -
65	C1533-8	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм	шт	26	<u>113,96</u> -	- -	2962,96	-	- -	- -	- -
66	C1533-7	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	13	<u>96,79</u> -	- -	1258,27	-	- -	- -	- -
67	C1533-6	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм	шт	2	<u>92,45</u> -	- -	184,90	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C1533-5	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32 мм	шт	6	<u>88,13</u> -	- -	528,78	-	- -	- -	- -
69	C1533-4	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 25 мм	шт	1	<u>75,19</u> -	- -	75,19	-	- -	- -	- -
70	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	84	<u>770,64</u> 553,20	<u>113,06</u> 52,82	64733,76	46468,80	<u>9497,04</u> 4436,88	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>357,8400</u> 31,9956
71	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	8	<u>3744,32</u> -	- -	29954,56	-	- -	- -	- -
72	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>3744,32</u> -	- -	7488,64	-	- -	- -	- -
73	C113-1598	Перехід до теплоізолюваних труб, типорозмір 76/140 на 45/110 мм, L=1,0 м	шт	6	<u>1574,87</u> -	- -	9449,22	-	- -	- -	- -
74	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	42	<u>3744,32</u> -	- -	157261,44	-	- -	- -	- -
75	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	29	<u>3744,32</u> -	- -	108585,28	-	- -	- -	- -
76	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	1	<u>3744,32</u> -	- -	3744,32	-	- -	- -	- -
77	C113-1598	Перехід до теплоізолюваних труб, типорозмір 76/140 на 45/110 мм, L=1,0 м	шт	2	<u>1574,87</u> -	- -	3149,74	-	- -	- -	- -
78	C113-1598	Перехід до теплоізолюваних труб, типорозмір 76/140 на 45/110 мм, L=1,0 м	шт	8	<u>1574,87</u> -	- -	12598,96	-	- -	- -	- -
79	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>3744,32</u> -	- -	7488,64	-	- -	- -	- -
80	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	98	<u>437,15</u> 316,58	<u>65,83</u> 25,99	42840,70	31024,84	<u>6451,34</u> 2547,02	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>236,1800</u> 17,7772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	4	<u>3744,32</u> -	- -	14977,28	-	- -	- -	- -
82	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	33	<u>3744,32</u> -	- -	123562,56	-	- -	- -	- -
83	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>3744,32</u> -	- -	7488,64	-	- -	- -	- -
84	C113-1598	Перехід до теплоізолюваних труб, типорозмір 76/140 на 45/110 мм, L=1,0 м	шт	4	<u>1574,87</u> -	- -	6299,48	-	- -	- -	- -
85	C113-1598	Перехід до теплоізолюваних труб, типорозмір 76/140 на 45/110 мм, L=1,0 м	шт	2	<u>1574,87</u> -	- -	3149,74	-	- -	- -	- -
86	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	29	<u>3744,32</u> -	- -	108585,28	-	- -	- -	- -
87	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	6	<u>3744,32</u> -	- -	22465,92	-	- -	- -	- -
88	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	4	<u>3744,32</u> -	- -	14977,28	-	- -	- -	- -
89	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	18	<u>3744,32</u> -	- -	67397,76	-	- -	- -	- -
90	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>3744,32</u> -	- -	7488,64	-	- -	- -	- -
91	C113-1598	Перехід до теплоізолюваних труб, типорозмір 76/140 на 45/110 мм, L=1,0 м	шт	2	<u>1574,87</u> -	- -	3149,74	-	- -	- -	- -
92	C113-1598	Перехід до теплоізолюваних труб, типорозмір 76/140 на 45/110 мм, L=1,0 м	шт	2	<u>1574,87</u> -	- -	3149,74	-	- -	- -	- -
93	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	12	<u>424,38</u> 316,58	<u>47,90</u> 20,98	5092,56	3798,96	<u>574,80</u> 251,76	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>28,9200</u> 1,8732
94	C1630-150	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	12	<u>1683,82</u> -	- -	20205,84	-	- -	- -	- -
95	C113-1519	Трійник прямий для теплоізолюваних труб, типорозмір 32/90 мм	шт	2	<u>805,94</u> -	- -	1611,88	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C113-1519	Трійник прямий для теплоізолюваних труб, типорозмір 32/90 мм	шт	6	<u>805,94</u> -	- -	4835,64	-	- -	- -	- -
97	C113-1519	Трійник прямий для теплоізолюваних труб, типорозмір 32/90 мм	шт	4	<u>805,94</u> -	- -	3223,76	-	- -	- -	- -
98	C113-1519	Трійник прямий для теплоізолюваних труб, типорозмір 32/90 мм	шт	6	<u>805,94</u> -	- -	4835,64	-	- -	- -	- -
99	C113-1519	Трійник прямий для теплоізолюваних труб, типорозмір 32/90 мм	шт	1	<u>805,94</u> -	- -	805,94	-	- -	- -	- -
100	C113-1519	Трійник прямий для теплоізолюваних труб, типорозмір 32/90 мм	шт	13	<u>805,94</u> -	- -	10477,22	-	- -	- -	- -
101	C113-1519	Трійник прямий для теплоізолюваних труб, типорозмір 32/90 мм	шт	5	<u>805,94</u> -	- -	4029,70	-	- -	- -	- -
102	КБ13-16-4-ИН	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ФЛ-ОЗК	100м2	0,7	<u>788,91</u> 710,98	<u>49,17</u> 9,59	552,24	497,69	<u>34,42</u> 6,71	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>3,3460</u> 0,0504
103	C1113-26	Ґрунтовка ФЛ-ОЗК коричнева	т	0,005	<u>135293,96</u> -	- -	676,47	-	- -	- -	- -
104	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0,2	<u>1196,80</u> 404,57	<u>39,04</u> 8,17	239,36	80,91	<u>7,81</u> 1,63	<u>2,7200</u> 0,0612	<u>0,5440</u> 0,0122
105	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	11,3	<u>1614,08</u> 1066,64	<u>393,51</u> 223,58	18239,10	12053,03	<u>4446,66</u> 2526,45	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>91,7560</u> 18,7863
106	C114-33-1	Мати мінераловатні ISOVER KT-40 TWIN-50	м2	67	<u>1800,00</u> -	- -	120600,00	-	- -	- -	- -
107	C114-33-1	Мати мінераловатні ISOVER KT-40 TWIN-50	м2	46	<u>1800,00</u> -	- -	82800,00	-	- -	- -	- -
108	C111-1683-11-5Ж	Скотч L'ISOLANTEK-FLEX, Італія	шт	10	<u>120,00</u> -	- -	1200,00	-	- -	- -	- -
109	C111-1292-11-5К	Уайт-спірит.	л	5	<u>100,00</u> -	- -	500,00	-	- -	- -	- -
		Всього прями витрати по розділу 5					1219112,64	114968,35	<u>23543,94</u> 10917,98		<u>874,6027</u> 78,8668
		Розділ 6. КРІПЛЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ									
110	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	150	<u>33,35</u> -	- -	5002,50	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	C113-1549	Опора нерухома до теплоізованих труб, типорозмір 32/90 мм, L=2 м	шт	12	<u>1671,33</u> -	- -	20055,96	-	- -	- -	- -
112	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	6	<u>35,00</u> -	- -	210,00	-	- -	- -	- -
113	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	25	<u>35,00</u> -	- -	875,00	-	- -	- -	- -
114	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	24	<u>35,00</u> -	- -	840,00	-	- -	- -	- -
115	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	26	<u>35,00</u> -	- -	910,00	-	- -	- -	- -
116	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	20	<u>35,00</u> -	- -	700,00	-	- -	- -	- -
117	C113-1885-11	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 80мм	комплект	5	<u>35,00</u> -	- -	175,00	-	- -	- -	- -
118	C1545-207-1-5Н	Профіль монтажний	м	28	<u>150,00</u> -	- -	4200,00	-	- -	- -	- -
119	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,07	<u>2295,36</u> 531,16	<u>38,66</u> 10,76	160,68	37,18	<u>2,71</u> 0,75	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,2534</u> 0,0056
Всього прямі витрати по розділу 6							33129,14	37,18	<u>2,71</u> 0,75		<u>0,2534</u> 0,0056
Розділ 7. ДРІНАЖНА СИСТЕМА ІТП											
120	КР8-52-4	Заміна лійок водостічних труб	100шт	0,29	<u>11030,52</u> 11021,10	- -	3198,85	3196,12	- -	<u>83,9000</u> -	<u>24,3310</u> -
121	C130-1156	Лійки водостоків чавунні з кріпильними деталями	шт	29	<u>1781,70</u> -	- -	51669,30	-	- -	- -	- -
122	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	83	<u>437,15</u> 316,58	<u>65,83</u> 25,99	36283,45	26276,14	<u>5463,89</u> 2157,17	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>200,0300</u> 15,0562
123	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	8	<u>3744,32</u> -	- -	29954,56	-	- -	- -	- -
124	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	41	<u>3744,32</u> -	- -	153517,12	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C113-1519	Трійник прямий для теплоізолюваних труб, типорозмір 32/90 мм	шт	1	<u>805,94</u> -	- -	805,94	-	- -	- -	- -
126	C113-1519	Трійник прямий для теплоізолюваних труб, типорозмір 32/90 мм	шт	1	<u>805,94</u> -	- -	805,94	-	- -	- -	- -
127	C113-1519	Трійник прямий для теплоізолюваних труб, типорозмір 32/90 мм	шт	33	<u>805,94</u> -	- -	26596,02	-	- -	- -	- -
128	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	4	<u>32,95</u> -	- -	131,80	-	- -	- -	- -
129	C113-1519	Трійник прямий для теплоізолюваних труб, типорозмір 32/90 мм	шт	8	<u>805,94</u> -	- -	6447,52	-	- -	- -	- -
130	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>424,38</u> 316,58	<u>47,90</u> 20,98	1697,52	1266,32	<u>191,60</u> 83,92	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>9,6400</u> 0,6244
131	C1630-150	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	4	<u>1683,82</u> -	- -	6735,28	-	- -	- -	- -
132	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталейних електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,195	<u>46648,64</u> 12377,37	<u>2119,07</u> 849,29	9096,48	2413,59	<u>413,22</u> 165,61	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>17,6846</u> 1,2187
133	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталейних електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,255	<u>35697,56</u> 12377,37	<u>2119,07</u> 849,29	9102,88	3156,23	<u>540,36</u> 216,57	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>23,1260</u> 1,5937
134	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1	<u>2295,36</u> 531,16	<u>38,66</u> 10,76	229,54	53,12	<u>3,87</u> 1,08	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,3620</u> 0,0080
		Всього прямі витрати по розділу 7					336272,20	36361,52	<u>6612,94</u> 2624,35		<u>275,1736</u> 18,5010
		Разом прямі витрати					1747982,29	183563,32	<u>37192,58</u> 17072,16		<u>1395,6896</u> 121,3376
		у тому числі:					1527226,39				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробітна плата						200635,48			
		Загальновиробничі витрати					99914,72				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									156,7523
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						32665,66			
		Всього по кошторису					1847897,01				
		Кошторисна трудомісткість									1673,7797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						233301,14			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-14

устаткування ІТП

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-15223	Модуль максимального реле напруги попереднього режиму МА-304	шт	1	5440,40	5440,40
2	1504-15223	Модуль максимального реле напруги попереднього режиму МА-304	шт	1	5440,40	5440,40
3	1504-15223	Модуль максимального реле напруги попереднього режиму МА-304	шт	1	5440,40	5440,40
4	1504-15223	Модуль максимального реле напруги попереднього режиму МА-304	шт	1	5440,40	5440,40
5	1504-16079	Муфта електромагнітна ЕТМ-152,а	шт	1	1648,59	1648,59
6	1504-16079	Муфта електромагнітна ЕТМ-152,а	шт	4	1648,59	6594,36
		Розділ 1. +++++++				
7	1704-30033	Витратомір електромагнітний ІНДУКЦІЯ-51	шт	1	30243,53	30243,53
		Разом	грн.			30243,53
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			1187,67
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			31431,20
		Разом	грн.			60248,08
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			2365,93
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			62614,01

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зорянів в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-15

на автоматизована сигналізація витоку газу

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	757,99578	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4204480	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	58,38154	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>1016,03</u> 860,67	-	1016,03	860,67	-	<u>6,4000</u> -	<u>6,4000</u> -
2	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	9	<u>1016,03</u> 860,67	-	9144,27	7746,03	-	<u>6,4000</u> -	<u>57,6000</u> -
3	КМ11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	12	<u>1117,30</u> 873,47	<u>172,44</u> 93,07	13407,60	10481,64	<u>2069,28</u> 1116,84	<u>6,4000</u> 0,6050	<u>76,8000</u> 7,2600
4	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	4	<u>13248,52</u> 6284,26	<u>942,79</u> 208,67	52994,08	25137,04	<u>3771,16</u> 834,68	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>191,3600</u> 5,7352
5	241649-1018	Рукав гнучкий металевий герметичний, д-20мм Р2-Ц-А-О	1000м	0,4	<u>90029,14</u> -	-	36011,66	-	-	-	-
6	С111-880	Скоби такелажні СА[СБ,Р]50	шт	872	<u>346,15</u> -	-	301842,80	-	-	-	-
7	С111-880	Скоби такелажні СА[СБ,Р]50	шт	872	<u>346,15</u> -	-	301842,80	-	-	-	-
8	С1544-93-П-2	Лента ПХВ	шт	3	<u>150,00</u> -	-	450,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>6769,95</u> 4209,88	<u>1734,73</u> 824,66	677,00	420,99	<u>173,47</u> 82,47	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>3,2800</u> 0,6114
10	2405-1203	Короби К-2	шт	5	<u>128,16</u> -	- -	640,80	-	- -	- -	- -
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	4	<u>1250,78</u> 1037,33	<u>96,90</u> 77,69	5003,12	4149,32	<u>387,60</u> 310,76	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>34,4000</u> 2,2536
12	15092-6141	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 АВРБ	1000м	0,204	<u>28730,72</u> -	- -	5861,07	-	- -	- -	- -
13	15092-6011	Кабель двожилий напругою до 660в перерізом 2.4мм2 АВРБ	1000м	0,204	<u>26975,10</u> -	- -	5502,92	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					734394,15	48795,69	<u>6401,51</u> 2344,75		<u>359,8400</u> 15,8602
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					679196,95				
		всього заробітна плата						51140,44			
		Загальновиробничі витрати					23601,63				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									34, /4 /8
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						7241,10			
		Всього по кошторису					757995,78				
		Кошторисна трудомісткість									420,4480
		Кошторисна заробітна плата						58381,54			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-16

придбання устаткування (витік газу)

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. автоматизована сигналізація витоку газу				
1	17141-1012	Сигналізатор метана малогабаритний СММ-1	шт	1	10697,15	10697,15
2	1602-10004-213	Извещатель SRP-100	шт	9	15000,00	135000,00
3	290518-1348-3	Датчик контроля рівня АП-138-89100-00	шт	12	2060,59	24727,08
		Разом	грн.			170424,23
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			1391,11
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			171815,34
		Разом	грн.			170424,23
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			1391,11
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			171815,34

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-17
на електроосвітлення та електрообладнання

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	4205,40770	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	9,6190917	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	1313,50618	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2482,33</u> 1431,63	<u>579,18</u> 268,05	2482,33	1431,63	<u>579,18</u> 268,05	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,3300</u> 1,7521
2	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	4	<u>241,42</u> 221,74	<u>7,84</u> 4,24	965,68	886,96	<u>31,36</u> 16,96	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>6,4000</u> 0,1100
3	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	41	<u>1030,10</u> 443,49	<u>172,24</u> 79,23	42234,10	18183,09	<u>7061,84</u> 3248,43	<u>3,2000</u> 0,5180	<u>131,2000</u> 21,2380
4	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	13	<u>523,07</u> 250,13	<u>35,18</u> 22,12	6799,91	3251,69	<u>457,34</u> 287,56	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>24,1800</u> 1,9565
5	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>390,66</u> 215,17	<u>15,42</u> 6,12	1562,64	860,68	<u>61,68</u> 24,48	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>6,4000</u> 0,1684
6	С1547-16	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 50 А, виконання розчиплювачів М, Т номінальний струм 1,6 2, 5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП-2МТУЗ, АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ	шт	3	<u>9,20</u> -	- -	27,60	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1547-16	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 50 А, виконання розчиплювачів М, Т номінальний струм 1,6 2, 5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП-2МТУЗ, АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ	шт	1	<u>9,20</u> -	- -	9,20	-	- -	- -	- -
8	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,99	<u>43944,67</u> 27743,23	<u>7057,92</u> 5187,92	43505,22	27465,80	<u>6987,34</u> 5136,04	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>209,0880</u> 36,3255
9	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	15	<u>1029,51</u> -	- -	15442,65	-	- -	- -	- -
10	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	31	<u>1029,51</u> -	- -	31914,81	-	- -	- -	- -
11	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	22	<u>1029,51</u> -	- -	22649,22	-	- -	- -	- -
12	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	33	<u>1029,51</u> -	- -	33973,83	-	- -	- -	- -
13	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	2,77	<u>61520,76</u> 45963,22	<u>14798,14</u> 11501,40	170412,51	127318,12	<u>40990,85</u> 31858,88	<u>371,4800</u> 82,8284	<u>1028,9996</u> 229,4347
14	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	277	<u>1029,51</u> -	- -	285174,27	-	- -	- -	- -
15	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	3,38	<u>21316,61</u> 17517,78	<u>1291,65</u> 781,32	72050,14	59210,10	<u>4365,78</u> 2640,86	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>427,2320</u> 17,8660
16	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	186	<u>1029,51</u> -	- -	191488,86	-	- -	- -	- -
17	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	21	<u>1029,51</u> -	- -	21619,71	-	- -	- -	- -
18	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,16	<u>15712,32</u> 11281,23	<u>4152,29</u> 3567,19	2513,97	1805,00	<u>664,37</u> 570,75	<u>81,4000</u> 26,3928	<u>13,0240</u> 4,2228
19	C1547-3	Прожектор з відбивачем металевим, тип ПЗМ-35АУ1	шт	16	<u>1052,03</u> -	- -	16832,48	-	- -	- -	- -
20	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,09	<u>21316,61</u> 17517,78	<u>1291,65</u> 781,32	1918,49	1576,60	<u>116,25</u> 70,32	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>11,3760</u> 0,4757
21	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	4	<u>1029,51</u> -	- -	4118,04	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	4	<u>1029,51</u> -	- -	4118,04	-	- -	- -	- -
23	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	5	<u>1029,51</u> -	- -	5147,55	-	- -	- -	- -
24	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,45	<u>43944,67</u> 27743,23	<u>7057,92</u> 5187,92	19775,10	12484,45	<u>3176,06</u> 2334,56	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>95,0400</u> 16,5116
25	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	45	<u>1029,51</u> -	- -	46327,95	-	- -	- -	- -
26	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	44	<u>1029,51</u> -	- -	45298,44	-	- -	- -	- -
27	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,15	<u>19861,63</u> 18183,01	<u>1373,51</u> 705,94	2979,24	2727,45	<u>206,03</u> 105,89	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>19,6800</u> 0,6895
28	С1547-1-1А	Світильник накладний	шт	15	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
29	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1,36	<u>6511,80</u> 3296,96	- -	8856,05	4483,87	- -	<u>27,6800</u> -	<u>37,6448</u> -
30	С1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	136	<u>16,89</u> -	- -	2297,04	-	- -	- -	- -
31	290902-55	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	134	<u>15,73</u> -	- -	2107,82	-	- -	- -	- -
32	290902-55	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	2	<u>15,73</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
33	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,45	<u>6704,76</u> 3489,92	- -	3017,14	1570,46	- -	<u>29,3000</u> -	<u>13,1850</u> -
34	С1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	45	<u>16,89</u> -	- -	760,05	-	- -	- -	- -
35	290902-256	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки	шт	45	<u>63,55</u> -	- -	2859,75	-	- -	- -	- -
36	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,35	<u>5946,30</u> 5941,21	- -	2081,21	2079,42	- -	<u>49,8800</u> -	<u>17,4580</u> -
37	290902-57	Вимикач герметичний	шт	33	<u>37,45</u> -	- -	1235,85	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	290902-57	Вимикач герметичний	шт	2	<u>37,45</u> -	-	74,90	-	-	-	-
39	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,22	<u>6704,76</u> 3489,92	-	1475,05	767,78	-	<u>29,3000</u>	<u>6,4460</u>
40	С1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	22	<u>16,89</u> -	-	371,58	-	-	-	-
41	290902-256	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки	шт	14	<u>63,55</u> -	-	889,70	-	-	-	-
42	290902-256	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки	шт	8	<u>63,55</u> -	-	508,40	-	-	-	-
43	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,08	<u>5194,80</u> 5094,33	-	415,58	407,55	-	<u>42,7700</u>	<u>3,4216</u>
44	1602-50114	Дзвінок змінного струму ЗВП	шт	8	<u>368,85</u> -	-	2950,80	-	-	-	-
45	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	3,7	<u>6523,39</u> 3313,64	-	24136,54	12260,47	-	<u>27,8200</u>	<u>102,9340</u>
46	С1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	370	<u>16,89</u> -	-	6249,30	-	-	-	-
47	С1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	100	<u>16,89</u> -	-	1689,00	-	-	-	-
48	290902-224	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	333	<u>33,45</u> -	-	11138,85	-	-	-	-
49	290902-224	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	37	<u>33,45</u> -	-	1237,65	-	-	-	-
50	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	<u>5941,21</u> 5941,21	-	178,24	178,24	-	<u>49,8800</u>	<u>1,4964</u>
51	С1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	3	<u>16,89</u> -	-	50,67	-	-	-	-
52	290902-226	Розетка герметична	шт	3	<u>38,49</u> -	-	115,47	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 1					1163119,28	278949,36	<u>64698,08</u>		<u>2165,5354</u>
		Розділ 2. Кабельні мережі							<u>46562,78</u>		<u>330,7508</u>
		ETP2.C1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	17,9	<u>3968,31</u> 2930,84	<u>125,41</u> 67,68	71032,75	52462,04	<u>2244,84</u> 1211,47	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>429,2420</u> 7,8760
54	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,4	<u>4324,22</u> 3111,72	<u>164,61</u> 88,84	1729,69	1244,69	<u>65,84</u> 35,54	<u>25,4600</u> 0,5775	<u>10,1840</u> 0,2310
55	С113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	1672,8	<u>26,40</u> -	- -	44161,92	-	- -	- -	- -
56	С113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	153	<u>29,62</u> -	- -	4531,86	-	- -	- -	- -
57	С113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	40,8	<u>29,62</u> -	- -	1208,50	-	- -	- -	- -
58	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	18,3	<u>3335,09</u> 2101,76	<u>438,94</u> 236,91	61032,15	38462,21	<u>8032,60</u> 4335,45	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>292,8000</u> 28,1820
59	15092-5204	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 НРГ	1000м	1,6728	<u>16204,65</u> -	- -	27107,14	-	- -	- -	- -
60	15092-5204	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 НРГ	1000м	0,0408	<u>16204,65</u> -	- -	661,15	-	- -	- -	- -
61	15096-12141	Кабель перерізом 10.1мм2 КВВГЕ	1000м	0,0408	<u>25439,22</u> -	- -	1037,92	-	- -	- -	- -
62	15096-11321	Кабель перерізом 5.2,5мм2 КВВГ	1000м	0,1122	<u>17943,72</u> -	- -	2013,29	-	- -	- -	- -
ETP2.C2											
63	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	13,4	<u>10110,17</u> 7542,69	<u>1849,92</u> 1329,91	135476,28	101072,05	<u>24788,93</u> 17820,79	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>769,4280</u> 134,1126
64	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	1	<u>12891,90</u> 9448,72	<u>2719,02</u> 1951,80	12891,90	9448,72	<u>2719,02</u> 1951,80	<u>71,9300</u> 14,6761	<u>71,9300</u> 14,6761
65	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	17,65	<u>3968,31</u> 2930,84	<u>125,41</u> 67,68	70040,67	51729,33	<u>2213,49</u> 1194,55	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>423,2470</u> 7,7660
66	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	2	<u>4324,22</u> 3111,72	<u>164,61</u> 88,84	8648,44	6223,44	<u>329,22</u> 177,68	<u>25,4600</u> 0,5775	<u>50,9200</u> 1,1550
67	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	112,2	<u>77,51</u> -	- -	8696,62	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	102	<u>127,33</u> -	- -	12987,66	-	- -	- -	- -
69	C113-31	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1254,6	<u>254,64</u> -	- -	319471,34	-	- -	- -	- -
70	C113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	17136	<u>26,40</u> -	- -	452390,40	-	- -	- -	- -
71	C113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	86,7	<u>29,62</u> -	- -	2568,05	-	- -	- -	- -
72	C113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	204	<u>29,62</u> -	- -	6042,48	-	- -	- -	- -
73	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,98	<u>7737,46</u> 6201,51	<u>1107,20</u> 712,99	15320,17	12278,99	<u>2192,26</u> 1411,72	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>93,4758</u> 9,7551
74	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	48,48	<u>77,51</u> -	- -	3757,68	-	- -	- -	- -
75	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	90,9	<u>77,51</u> -	- -	7045,66	-	- -	- -	- -
76	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	60,6	<u>77,51</u> -	- -	4697,11	-	- -	- -	- -
77	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	1,98	<u>366,14</u> 286,36	<u>15,68</u> 8,46	724,96	566,99	<u>31,05</u> 16,75	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>4,3164</u> 0,1089
78	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	34,05	<u>3335,09</u> 2101,76	<u>438,94</u> 236,91	113559,81	71564,93	<u>14945,91</u> 8066,79	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>544,8000</u> 52,4370
79	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,27	<u>8462,38</u> 2942,46	<u>3236,45</u> 1506,53	61521,50	21391,68	<u>23528,99</u> 10952,47	<u>22,4000</u> 11,1815	<u>162,8480</u> 81,2895
80	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	3	<u>11653,74</u> 4203,52	<u>5145,06</u> 2447,55	34961,22	12610,56	<u>15435,18</u> 7342,65	<u>32,0000</u> 17,8134	<u>96,0000</u> 53,4402
81	15092-5204	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 НРГ	1000м	2,652	<u>16204,65</u> -	- -	42974,73	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	15092-5204	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 НРГ	1000м	0,2193	<u>16204,65</u> -	- -	3553,68	-	- -	- -	- -
83	15096-11321	Кабель перерізом 5.2,5мм2 КВВГ	1000м	0,255	<u>17943,72</u> -	- -	4575,65	-	- -	- -	- -
84	15096-11391	Кабель перерізом 4.4мм2 КВВГ	1000м	0,4386	<u>21689,19</u> -	- -	9512,88	-	- -	- -	- -
85	15096-12141	Кабель перерізом 10.1мм2 КВВГЕ	1000м	0,255	<u>25439,22</u> -	- -	6487,00	-	- -	- -	- -
86	15096-12061	Кабель перерізом 19.0,75мм2 КВВГЕ	1000м	0,2754	<u>31803,02</u> -	- -	8758,55	-	- -	- -	- -
87	15096-12071	Кабель перерізом 27.0,75мм2 КВВГЕ	1000м	0,0306	<u>41349,28</u> -	- -	1265,29	-	- -	- -	- -
88	15096-11321	Кабель перерізом 5.2,5мм2 КВВГ	1000м	0,1683	<u>17943,72</u> -	- -	3019,93	-	- -	- -	- -
89	15096-12161	Кабель перерізом 19.1мм2 КВВГЕ	1000м	0,1428	<u>37872,72</u> -	- -	5408,22	-	- -	- -	- -
90	15096-12161	Кабель перерізом 19.1мм2 КВВГЕ	1000м	0,1632	<u>37872,72</u> -	- -	6180,83	-	- -	- -	- -
91	15096-12161	Кабель перерізом 19.1мм2 КВВГЕ	1000м	0,1632	<u>37872,72</u> -	- -	6180,83	-	- -	- -	- -
92	15096-12161	Кабель перерізом 19.1мм2 КВВГЕ	1000м	0,1632	<u>37872,72</u> -	- -	6180,83	-	- -	- -	- -
93	15096-12161	Кабель перерізом 19.1мм2 КВВГЕ	1000м	0,1632	<u>37872,72</u> -	- -	6180,83	-	- -	- -	- -
94	15096-12161	Кабель перерізом 19.1мм2 КВВГЕ	1000м	0,561	<u>37872,72</u> -	- -	21246,60	-	- -	- -	- -
ETP2.C3											
95	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	51	<u>3968,31</u> 2930,84	<u>125,41</u> 67,68	202383,81	149472,84	<u>6395,91</u> 3451,68	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>1222,9800</u> 22,4400
96	С113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	5202	<u>26,40</u> -	- -	137332,80	-	- -	- -	- -
97	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	51	<u>3335,09</u> 2101,76	<u>438,94</u> 236,91	170089,59	107189,76	<u>22385,94</u> 12082,41	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>816,0000</u> 78,5400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	22,4	<u>8462,38</u> 2942,46	<u>3236,45</u> 1506,53	189557,31	65911,10	<u>72496,48</u> 33746,27	<u>22,4000</u> 11,1815	<u>501,7600</u> 250,4656
99	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,8	<u>11653,74</u> 4203,52	<u>5145,06</u> 2447,55	9322,99	3362,82	<u>4116,05</u> 1958,04	<u>32,0000</u> 17,8134	<u>25,6000</u> 14,2507
100	15092-5204	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 НРГ	1000м	0,102	<u>16204,65</u> -	- -	1652,87	-	- -	- -	- -
101	15092-5194	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 НРГ	1000м	5,1816	<u>12444,54</u> -	- -	64482,63	-	- -	- -	- -
102	15096-11391	Кабель перерізом 4.4мм2 КВВГ	1000м	0,0816	<u>21689,19</u> -	- -	1769,84	-	- -	- -	- -
103	15096-12151	Кабель перерізом 14.1мм2 КВВГЕ	1000м	2,2032	<u>30932,65</u> -	- -	68150,81	-	- -	- -	- -
104	2405-1365	Коробки відгалужувальні КОР-74-У3	шт	1150	<u>23,44</u> -	- -	26956,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					2488542,82	704992,15	<u>201921,71</u>		<u>5515,5312</u>
		Разом прямі витрати					3651662,10	983941,51	<u>105756,06</u> <u>266619,79</u> 152318,84		<u>756,7257</u> <u>7681,0666</u> 1087,4765
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					2401100,80	1136260,35			
		Устаткування у тому числі: комплектація транспортні витрати заготівельно-складські витрати інші витрати					2950,80 - 85,20 26,32 -				
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					3654612,90				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					550794,80				850,5486
		Всього по кошторису					4205407,70	177245,83			
		Кошторисна трудомісткість									9619,0917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						1313506,18			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-18

обладнання систем електроосвітлення та електрообладнання

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-3002	Станція керування тип теплогенератору ТГ-1,0 потужність,що вмикається,2,5квт,500х250х500мм ШАП5806-03А2в	шт	1	8243,00	8243,00
2	1517-1867	Лічильник СА3У-І672,СА4У-І672,СА4УН-672	шт	2	173,24	346,48
3	1517-1867	Лічильник СА3У-І672,СА4У-І672,СА4УН-672	шт	2	173,24	346,48
4	1517-2131	Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачем автоматичним типу А3161 8шт 540х604х155мм СУ-9441-11	шт	1	1463,06	1463,06
5	1517-2131	Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачем автоматичним типу А3161 8шт 540х604х155мм СУ-9441-11	шт	2	1463,06	2926,12
6	1517-2131	Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачем автоматичним типу А3161 8шт 540х604х155мм СУ-9441-11	шт	1	1463,06	1463,06
7	1517-2131	Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачем автоматичним типу А3161 8шт 540х604х155мм СУ-9441-11	шт	1	1463,06	1463,06
8	1517-2131	Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачем автоматичним типу А3161 8шт 540х604х155мм СУ-9441-11	шт	1	1463,06	1463,06
9	1517-2131	Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачем автоматичним типу А3161 8шт 540х604х155мм СУ-9441-11	шт	1	1463,06	1463,06
10	1517-2131	Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачем автоматичним типу А3161 8шт 540х604х155мм СУ-9441-11	шт	1	1463,06	1463,06
11	1517-2131	Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачем автоматичним типу А3161 8шт 540х604х155мм СУ-9441-11	шт	1	1463,06	1463,06
12	1517-2138	Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 610х604х155мм СУ-9442-12	шт	4	1772,46	7089,84
13	1517-2138	Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 610х604х155мм СУ-9442-12	шт	1	1772,46	1772,46
14	1517-2138	Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 610х604х155мм СУ-9442-12	шт	2	1772,46	3544,92

15	1517-2138	Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 610х604х155мм СУ-9442-12	шт	1	1772,46	1772,46
16	1517-2138	Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 610х604х155мм СУ-9442-12	шт	1	1772,46	1772,46
17	1517-2138	Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 610х604х155мм СУ-9442-12	шт	2	1772,46	3544,92
18	1517-2138	Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 610х604х155мм СУ-9442-12	шт	7	1772,46	12407,22
19	1517-2138	Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 610х604х155мм СУ-9442-12	шт	3	1772,46	5317,38
20	1517-2138	Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 610х604х155мм СУ-9442-12	шт	3	1772,46	5317,38
21	1517-2138	Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 610х604х155мм СУ-9442-12	шт	1	1772,46	1772,46
22	1517-2138	Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 610х604х155мм СУ-9442-12	шт	1	1772,46	1772,46
23	1517-2138	Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу А3163 4шт 610х604х155мм СУ-9442-12	шт	2	1772,46	3544,92
24	1517-2131	Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачем автоматичним типу А3161 8шт 540х604х155мм СУ-9441-11	шт	1	1463,06	1463,06
25	1517-2131	Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачем автоматичним типу А3161 8шт 540х604х155мм СУ-9441-11	шт	1	1463,06	1463,06
26	1503-6025	Трансформатор напруги однофазовий НТМК-10-71У3	шт	7	7327,47	51292,29
27	1503-6025	Трансформатор напруги однофазовий НТМК-10-71У3	шт	6	7327,47	43964,82
28	1503-6025	Трансформатор напруги однофазовий НТМК-10-71У3	шт	2	7327,47	14654,94
		Разом	грн.			184570,55
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			7247,94
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			191818,49

Склад _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-19

на заземлення та зрівнювання потенціалів

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	173,78107	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4066839	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	54,53575	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,6	<u>6102,15</u> 3362,82	<u>337,34</u> 126,66	3661,29	2017,69	<u>202,40</u> 76,00	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>15,3600</u> 0,5012
2	С130-479	Стрічка кріпильна із оцинкованої сталі, марка ЛК-1	м	60	<u>4,25</u> -	= -	255,00	-	= -	= -	= -
3	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	2,2	<u>8533,20</u> 1891,58	<u>2878,10</u> 1061,96	18773,04	4161,48	<u>6331,82</u> 2336,31	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>31,6800</u> 16,2600
4	С1545-289-14	Шина зрівнювання потенціалів для санвузлів 1801 VDE	шт	22	<u>2150,00</u> -	= -	47300,00	-	= -	= -	= -
5	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	9	<u>3968,31</u> 2930,84	<u>125,41</u> 67,68	35714,79	26377,56	<u>1128,69</u> 609,12	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>215,8200</u> 3,9600
6	С113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	408	<u>26,40</u> -	= -	10771,20	-	= -	= -	= -
7	С113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	510	<u>26,40</u> -	= -	13464,00	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	9	<u>1414,32</u> 1261,06	<u>23,52</u> 12,70	12728,88	11349,54	<u>211,68</u> 114,30	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>86,4000</u> 0,7425
9	15095-2103	Провід напругою до 380в перерізом 3.2,5мм ² ППВ	1000м	0,4	<u>6769,95</u> -	- -	2707,98	-	- -	- -	- -
10	15095-2113	Провід напругою до 380в перерізом 3.4мм ² ППВ	1000м	0,5	<u>10701,32</u> -	- -	5350,66	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					150726,84	43906,27	<u>7874,59</u> 3135,73		<u>349,2600</u> 21,4637
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					98945,97				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					23054,23	47042,00			35,9602
		Всього по кошторису					173781,07	7493,75			
		Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата						54535,75			406,6839

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-20

на автоматизація та диспетчизація інженерних систем

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	214,27368	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,6949344	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	95,10971	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельні вироби									
1	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,01	<u>1250,78</u> 1037,33	<u>96,90</u> 77,69	12,51	10,37	<u>0,97</u> 0,78	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>0,0860</u> 0,0056
2	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	16,73	<u>3335,09</u> 2101,76	<u>438,94</u> 236,91	55796,06	35162,44	<u>7343,47</u> 3963,50	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>267,6800</u> 25,7642
3	15093-34013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,285	<u>7109,23</u> -	- -	2026,13	-	- -	- -	- -
4	15093-34013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,39	<u>7109,23</u> -	- -	2772,60	-	- -	- -	- -
5	15093-34013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,21	<u>7109,23</u> -	- -	1492,94	-	- -	- -	- -
6	15093-34013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,07	<u>7109,23</u> -	- -	497,65	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	15093-34013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,28	<u>7109,23</u> -	- -	1990,58	-	- -	- -	- -
8	15093-34013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,115	<u>7109,23</u> -	- -	817,56	-	- -	- -	- -
9	15093-34013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,155	<u>7109,23</u> -	- -	1101,93	-	- -	- -	- -
10	15093-34013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,1	<u>7109,23</u> -	- -	710,92	-	- -	- -	- -
11	15093-34013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,013	<u>7109,23</u> -	- -	92,42	-	- -	- -	- -
12	15093-34013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,055	<u>7109,23</u> -	- -	391,01	-	- -	- -	- -
Монтажні матеріали											
13	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	8,65	<u>3968,31</u> 2930,84	<u>125,41</u> 67,68	34325,88	25351,77	<u>1084,80</u> 585,43	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>207,4270</u> 3,8060
14	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	86,5	<u>107,99</u> -	- -	9341,14	-	- -	- -	- -
15	КБ21-1-6	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 40 мм	100м	0,02	<u>7666,98</u> 4432,09	<u>2423,58</u> 1691,21	153,34	88,64	<u>48,47</u> 33,82	<u>33,7400</u> 12,7405	<u>0,6748</u> 0,2548
16	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2	<u>99,66</u> -	- -	199,32	-	- -	- -	- -
17	С1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	400	<u>31,46</u> -	- -	12584,00	-	- -	- -	- -
18	С1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	400	<u>31,46</u> -	- -	12584,00	-	- -	- -	- -
19	С1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	100	<u>31,46</u> -	- -	3146,00	-	- -	- -	- -
20	С1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	100	<u>31,46</u> -	- -	3146,00	-	- -	- -	- -
21	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,1	<u>3426,84</u> 3155,12	<u>23,52</u> 12,70	342,68	315,51	<u>2,35</u> 1,27	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>2,5500</u> 0,0083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	15092-5194	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 НРГ	1000м	0,01	<u>12444,54</u> -	- -	124,45	-	- -	- -	- -
23	15092-5194	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 НРГ	1000м	0,03	<u>12444,54</u> -	- -	373,34	-	- -	- -	- -
Монтаж кабельних трас П1 в прим 004											
24	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,1	<u>7737,46</u> 6201,51	<u>1107,20</u> 712,99	773,75	620,15	<u>110,72</u> 71,30	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>4,7210</u> 0,4927
25	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	5	<u>31,46</u> -	- -	157,30	-	- -	- -	- -
26	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	5	<u>31,46</u> -	- -	157,30	-	- -	- -	- -
27	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
28	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
29	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
30	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
31	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
32	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
33	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	3	<u>31,46</u> -	- -	94,38	-	- -	- -	- -
34	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	4	<u>31,46</u> -	- -	125,84	-	- -	- -	- -
35	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	6	<u>31,46</u> -	- -	188,76	-	- -	- -	- -
36	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	5	<u>31,46</u> -	- -	157,30	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	2	<u>31,46</u> -	- -	62,92	-	- -	- -	- -
Монтаж кабельних трас П2 в прим 005											
38	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,1	<u>7737,46</u> 6201,51	<u>1107,20</u> 712,99	773,75	620,15	<u>110,72</u> 71,30	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>4,7210</u> 0,4927
39	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	5	<u>31,46</u> -	- -	157,30	-	- -	- -	- -
40	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	5	<u>31,46</u> -	- -	157,30	-	- -	- -	- -
41	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
42	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
43	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
44	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
45	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
46	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
47	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	3	<u>31,46</u> -	- -	94,38	-	- -	- -	- -
48	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	2	<u>31,46</u> -	- -	62,92	-	- -	- -	- -
49	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	4	<u>31,46</u> -	- -	125,84	-	- -	- -	- -
50	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	4	<u>31,46</u> -	- -	125,84	-	- -	- -	- -
51	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	2	<u>31,46</u> -	- -	62,92	-	- -	- -	- -
Монтаж кабельних трас ПВ1 в прим 302											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,1	<u>7737,46</u> 6201,51	<u>1107,20</u> 712,99	773,75	620,15	<u>110,72</u> 71,30	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>4,7210</u> 0,4927
53	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	5	<u>31,46</u> -	- -	157,30	-	- -	- -	- -
54	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	5	<u>31,46</u> -	- -	157,30	-	- -	- -	- -
55	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
56	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
57	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
58	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
59	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
60	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
61	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	3	<u>31,46</u> -	- -	94,38	-	- -	- -	- -
62	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	2	<u>31,46</u> -	- -	62,92	-	- -	- -	- -
63	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	4	<u>31,46</u> -	- -	125,84	-	- -	- -	- -
64	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	5	<u>31,46</u> -	- -	157,30	-	- -	- -	- -
65	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	2	<u>31,46</u> -	- -	62,92	-	- -	- -	- -
Монтаж кабельних трасс ПВ2-ПВ4 в прим 301											
66	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,16	<u>7737,46</u> 6201,51	<u>1107,20</u> 712,99	1237,99	992,24	<u>177,15</u> 114,08	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>7,5536</u> 0,7883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	8	<u>31,46</u> -	- -	251,68	-	- -	- -	- -
68	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	8	<u>31,46</u> -	- -	251,68	-	- -	- -	- -
69	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	4	<u>31,46</u> -	- -	125,84	-	- -	- -	- -
70	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	4	<u>31,46</u> -	- -	125,84	-	- -	- -	- -
71	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
72	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
73	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	3	<u>31,46</u> -	- -	94,38	-	- -	- -	- -
74	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,08	<u>7737,46</u> 6201,51	<u>1107,20</u> 712,99	619,00	496,12	<u>88,58</u> 57,04	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>3,7768</u> 0,3941
75	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	8	<u>31,46</u> -	- -	251,68	-	- -	- -	- -
76	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	4	<u>31,46</u> -	- -	125,84	-	- -	- -	- -
77	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
78	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
79	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	3	<u>31,46</u> -	- -	94,38	-	- -	- -	- -
80	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	3	<u>31,46</u> -	- -	94,38	-	- -	- -	- -
81	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	3	<u>31,46</u> -	- -	94,38	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	2	<u>31,46</u> -	- -	62,92	-	- -	- -	- -
83	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	12	<u>31,46</u> -	- -	377,52	-	- -	- -	- -
84	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	3	<u>31,46</u> -	- -	94,38	-	- -	- -	- -
85	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
86	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	8	<u>31,46</u> -	- -	251,68	-	- -	- -	- -
87	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	1	<u>31,46</u> -	- -	31,46	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					153800,58	64277,54	<u>9077,95</u> 4969,82		<u>503,9112</u> 32,4994
		Розділ 2. Панель диспетчирізації									
88	KM8-573-6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	<u>1282,30</u> 443,49	<u>222,25</u> 104,91	1282,30	443,49	<u>222,25</u> 104,91	<u>3,2000</u> 0,6852	<u>3,2000</u> 0,6852
89	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	2	<u>31,46</u> -	- -	62,92	-	- -	- -	- -
90	1515-2003	Лампи ртутні дугові високого тиску з виправленою кольоровістю чотириелектродні ДРЛ250(6)	10шт	0,3	<u>3057,38</u> -	- -	917,21	-	- -	- -	- -
91	1515-2003	Лампи ртутні дугові високого тиску з виправленою кольоровістю чотириелектродні ДРЛ250(6)	10шт	0,3	<u>3057,38</u> -	- -	917,21	-	- -	- -	- -
92	2405-1351	Коробки клемні КК-8 У4,1	шт	5	<u>205,32</u> -	- -	1026,60	-	- -	- -	- -
		Інші матеріали									
93	C111-1614-3	Гіла однокомпонентна вогнестійка 740 мл, межа вогнестійкості 150 хв	шт	1	<u>350,00</u> -	- -	350,00	-	- -	- -	- -
94	C113-1878	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	200	<u>6,09</u> -	- -	1218,00	-	- -	- -	- -
95	C113-1878	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	30	<u>6,09</u> -	- -	182,70	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 2					5956,94	443,49	<u>222,28</u>		<u>3,2000</u>
		Розділ 3. Система контролю загазованості							104,91		0,6852
96	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>1016,03</u> 860,67	- -	1016,03	860,67	- -	<u>6,4000</u> -	<u>6,4000</u> -
97	KM8-121-1	Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-1	шт	1	<u>637,34</u> 430,34	<u>14,50</u> 1,93	637,34	430,34	<u>14,50</u> 1,93	<u>3,2000</u> 0,0162	<u>3,2000</u> 0,0162
98	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>619,48</u> 608,83	- -	619,48	608,83	- -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8000</u> -
99	KM11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	5	<u>1117,30</u> 873,47	<u>172,44</u> 93,07	5586,50	4367,35	<u>862,20</u> 465,35	<u>6,4000</u> 0,6050	<u>32,0000</u> 3,0250
100	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	6	<u>1016,03</u> 860,67	- -	6096,18	5164,02	- -	<u>6,4000</u> -	<u>38,4000</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 3					13955,53	11431,21	<u>876,70</u>		<u>84,8000</u>
		Розділ 4. Управління ВЗР							467,28		3,0412
101	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>1016,03</u> 860,67	- -	1016,03	860,67	- -	<u>6,4000</u> -	<u>6,4000</u> -
102	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	<u>134,17</u> 62,37	- -	134,17	62,37	- -	<u>0,4500</u> -	<u>0,4500</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 4					1150,20	923,04	-		<u>6,8500</u>
		Разом прямі витрати					174863,25	77075,28	<u>10176,90</u>		<u>598,7612</u>
		у тому числі:							5542,01		36,2258
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					87611,07				
		всього заробітна плата						82617,29			
		Загальновиробничі витрати					39410,43				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									59,9474
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						12492,42			
		Всього по кошторису					214273,68				
		Кошторисна трудомісткість									694,9344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						95109,71			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-21

автоматизація та диспетчизація інженерних систем(устаткування)

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Панель диспетчизації				
1	1517-2064	Шафа розподільна силова габарит 1,схема 2,струм рубильника на введенні 250а кількість груп X запобіжний струм 5х100а 1600х500х350мм СПМ 75-2У3	шт	1	2225,62	2225,62
		Разом	грн.			2225,62
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			87,40
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			2313,02
		Розділ 2. Система контролю загазованості				
2	17141-1013	Метан-сигналізатор СМС-1	шт	1	7513,49	7513,49
3	1602-50092	Блок живлення БП-50 КК0.242.014ТУ	шт	1	3591,65	3591,65
4	1511-5006	Акумулятори та батареї нікель-залізни 5НЖ-45	шт	1	1057,13	1057,13
5	1704-10318	Датчик температури ДТВ-040	шт	5	1970,65	9853,25
6	17141-1027	Сигналізатор довибухонебезпечних концентрацій СВК-3М1.У4	шт	6	21012,22	126073,32
		Разом	грн.			148088,84
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			5815,45
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			153904,29
		Розділ 3. Управління В39				
7	1503-8874	Пульт дистанційного керування ПДУ	шт	1	4029,78	4029,78
8	1503-7038	Реле БРД-204	шт	1	13922,19	13922,19
		Разом	грн.			17951,97

	Комплектація	грн.			-
	Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			704,98
	Інші витрати	грн.			-
	Всього по розділу	грн.			18656,95
	Разом	грн.			168266,43
	Комплектація	грн.			-
	Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			6607,83
	Інші витрати	грн.			-
	Всього по кошторису	грн.			174874,26

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-22
на Монтаж технологічного устаткування
Дошкільний заклад на 150 місць
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	161,47940	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,7623381	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	98,99085	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування приміщень дитячих осередків, фізкультурних та музичних занять									
1	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,93	<u>25436,10</u> 12741,20	= -	23655,57	11849,32	= -	<u>106,9700</u> -	<u>99,4821</u> -
2	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,55	<u>25436,10</u> 12741,20	= -	13989,86	7007,66	= -	<u>106,9700</u> -	<u>58,8335</u> -
3	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	3	<u>637,16</u> 617,26	= -	1911,48	1851,78	= -	<u>4,5900</u> -	<u>13,7700</u> -
4	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,17	<u>25436,10</u> 12741,20	= -	4324,14	2166,00	= -	<u>106,9700</u> -	<u>18,1849</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					43881,05	22874,76	= -		<u>190,2705</u> -
		Розділ 2. Обладнання медичних приміщень									
5	КМ34-51-3	Монтаж апарата для лікування струмом надтональної частоти	шт	2	<u>1799,68</u> 1799,68	= -	3599,36	3599,36	= -	<u>12,8000</u> -	<u>25,6000</u> -
6	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,05	<u>25436,10</u> 12741,20	= -	1271,81	637,06	= -	<u>106,9700</u> -	<u>5,3485</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 2					4871,17	4236,42	-		30,9485
		Розділ 3. Обладнання приміщень харчоблоку									
7	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	2	<u>1683,82</u> 1603,07	<u>39,82</u> 21,15	3367,64	3206,14	<u>79,64</u> 42,30	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>25,6000</u> 0,3180
8	КМ28-927-11	Монтаж шафи пекарської	шт	1	<u>4806,74</u> 4408,45	<u>119,46</u> 63,44	4806,74	4408,45	<u>119,46</u> 63,44	<u>35,2000</u> 0,4770	<u>35,2000</u> 0,4770
9	КМ28-927-6	Монтаж шафи теплової крізної	шт	1	<u>5455,59</u> 4870,66	<u>126,10</u> 66,97	5455,59	4870,66	<u>126,10</u> 66,97	<u>38,4000</u> 0,5035	<u>38,4000</u> 0,5035
10	КМ28-923-1	Монтаж кип'ятильника	шт	1	<u>1697,95</u> 1524,61	<u>67,75</u> 30,52	1697,95	1524,61	<u>67,75</u> 30,52	<u>12,8000</u> 0,2274	<u>12,8000</u> 0,2274
11	КМ28-921-14	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	1	<u>1776,91</u> 1715,18	<u>59,13</u> 24,55	1776,91	1715,18	<u>59,13</u> 24,55	<u>14,4000</u> 0,1804	<u>14,4000</u> 0,1804
12	КМ28-927-14	Монтаж фритюрниці електричної	шт	1	<u>1901,37</u> 1583,74	<u>39,82</u> 21,15	1901,37	1583,74	<u>39,82</u> 21,15	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>12,8000</u> 0,1590
13	КМ28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1	<u>1390,44</u> 1334,03	<u>46,90</u> 23,17	1390,44	1334,03	<u>46,90</u> 23,17	<u>11,2000</u> 0,1724	<u>11,2000</u> 0,1724
14	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,11	<u>25436,10</u> 12741,20	- -	2797,97	1401,53	- -	<u>106,9700</u> -	<u>11,7667</u> -
15	КМ28-912-2	Монтаж камери холодильної, маса 0,56 т	шт	5	<u>3663,55</u> 3430,37	<u>232,21</u> 123,65	18317,75	17151,85	<u>1161,05</u> 618,25	<u>28,8000</u> 0,8039	<u>144,0000</u> 4,0195
16	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,11	<u>25436,10</u> 12741,20	- -	2797,97	1401,53	- -	<u>106,9700</u> -	<u>11,7667</u> -
17	КМ28-921-13	Монтаж машини картоплеочищувальної	шт	1	<u>1592,45</u> 1524,61	<u>57,41</u> 24,28	1592,45	1524,61	<u>57,41</u> 24,28	<u>12,8000</u> 0,1786	<u>12,8000</u> 0,1786
18	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,01	<u>25436,10</u> 12741,20	- -	254,36	127,41	- -	<u>106,9700</u> -	<u>1,0697</u> -
19	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,11	<u>25436,10</u> 12741,20	- -	2797,97	1401,53	- -	<u>106,9700</u> -	<u>11,7667</u> -
20	КМ28-932-1	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,075 т	шт	1	<u>614,56</u> 601,15	<u>13,28</u> 7,05	614,56	601,15	<u>13,28</u> 7,05	<u>4,8000</u> 0,0530	<u>4,8000</u> 0,0530
		Всього прямі витрати по розділу 3					49569,67	42252,42	1770,54		348,3698
		Розділ 4. Обладнання пральні							921,68		6,2888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КМ33-811-1	Монтаж машини пральної для ганчір'я, завантаження 25 кг	шт	2	<u>2641,81</u> 2364,15	<u>268,68</u> 126,00	5283,62	4728,30	<u>537,36</u> 252,00	<u>19,6000</u> 0,9363	<u>39,2000</u> 1,8726
22	КМ36-4-1	Монтаж барабана сушильного, маса до 0,2 т	шт	1	<u>5297,44</u> 4965,41	<u>221,27</u> 119,08	5297,44	4965,41	<u>221,27</u> 119,08	<u>37,8000</u> 0,7742	<u>37,8000</u> 0,7742
23	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	м2	1,52	<u>1240,11</u> 185,22	<u>31,48</u> 17,89	1884,97	281,53	<u>47,85</u> 27,19	<u>1,4100</u> 0,1330	<u>2,1432</u> 0,2022
24	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,06	<u>25436,10</u> 12741,20	- -	1526,17	764,47	- -	<u>106,9700</u> -	<u>6,4182</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 4					13992,20	10739,71	<u>806,48</u> 398,27		<u>85,5614</u> 2,8490
		Розділ 5. Обладнання адміністративних та допоможних приміщень									
25	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,29	<u>25436,10</u> 12741,20	- -	7376,47	3694,95	- -	<u>106,9700</u> -	<u>31,0213</u> -
26	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,01	<u>25436,10</u> 12741,20	- -	254,36	127,41	- -	<u>106,9700</u> -	<u>1,0697</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 5					7630,83	3822,36	- 2977,02		<u>32,0910</u> -
		Разом прямі витрати					119944,92	83925,67	<u>2977,02</u> 1319,95		<u>687,2412</u> 9,1378
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					33442,23				
		всього заробітна плата						85245,62			
		Загальновиробничі витрати					41534,48				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									65,9591
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						13745,23			
		Всього по кошторису					161479,40				
		Кошторисна трудомісткість									762,3381
		Кошторисна заробітна плата						98990,85			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-23

вартість технологічного устаткування

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Приміщення приготування їжі (Харчоблок)				
		124.Завантажувальна з місцем миття та зберігання тари				
1	170312-5280	Ваги платформені спеціальні 4121П0,2	шт	1	2450,39	2450,39
2	170312-5288	Ваги товарні РП-600Ц13Б	шт	1	10890,58	10890,58
3	241996-20229	Ванна мийна двосекційна для посуду та стаканів М-2	шт	1	1324,83	1324,83
4	241996-12009	Стелаж	шт	1	13790,93	13790,93
		Комора овочів				
5	241996-12009	Стелаж	шт	2	13790,93	27581,86
6	241996-12009	Стелаж	шт	3	13790,93	41372,79
7	170312-5288	Ваги товарні РП-600Ц13Б	шт	2	10890,58	21781,16
		Комора сухих продуктів				
8	241996-12009	Стелаж	шт	5	13790,93	68954,65
		Приміщення холодильних камер				
9	2406-1001-3-М	Шкаф холодильный 0...+8С - ШХТС-800/1200	шт	2	152000,00	304000,00
10	2406-1001-3-М	Шкаф холодильный 0...+8С - ШХТС-800/1200	шт	1	152000,00	152000,00
		Заготівельний цех				
11	2406-1001-3-М	Шкаф холодильный 0...+8С - ШХТС-800/1200	шт	2	82000,00	164000,00
12	2406-13006-1	Картофелечистка МОК-300-02	шт	1	25000,00	25000,00
13	2406-13006-1	Картофелечистка МОК-300-02	шт	1	25000,00	25000,00
14	2406-3028-1	Мясорубка МИМ-300	шт	1	18000,00	18000,00
15	2403-11162	Стерилизатор А9-ФСА	шт	1	6111752,47	6111752,47
16	170312-5269	Ваги настільні циферблатні ВНЦ-2	шт	2	1179,84	2359,68
17	241996-20713	Ванна мийна ВМСМ-1	шт	3	2790,21	8370,63

18	241996-20229	Ванна мийна двосекційна для посуду та стаканів М-2	шт	1	1324,83	1324,83
19	241996-12008	Стіл	шт	3	2153,58	6460,74
20	241996-12008	Стіл	шт	1	2153,58	2153,58
21	241996-20218	Шафа для грамплатівок Г-3	шт	1	5592,21	5592,21
22	241996-12001	Шафа пристінна з горизонтальними полицями	шт	2	5095,39	10190,78
23	241996-12001	Шафа пристінна з горизонтальними полицями	шт	1	5095,39	5095,39
24	2406-15001	Водоохолодник ВОК-4/50	шт	1	21101,07	21101,07
25	2406-11002	Плита електрична ЕП-7м	шт	2	8288,20	16576,40
26	2406-10005	Піч конвеєрна ПКЖ	шт	1	244571,80	244571,80
27	241996-14048	Підставка	шт	1	1096,58	1096,58
28	2406-12006	Жаровня обертальна електричне ВЖЩЕ-675	шт	1	35084,09	35084,09
29	241996-14048	Підставка	шт	1	1096,58	1096,58
30	2308-2035	Димосос відцентровий однобічного всмоктування котлів малої потужності типу Е1-9ГМ з електродвигуном 4А100С4,Д-3,5	шт	1	10227,88	10227,88
31	2308-2035	Димосос відцентровий однобічного всмоктування котлів малої потужності типу Е1-9ГМ з електродвигуном 4А100С4,Д-3,5	шт	1	10227,88	10227,88
32	2308-2035	Димосос відцентровий однобічного всмоктування котлів малої потужності типу Е1-9ГМ з електродвигуном 4А100С4,Д-3,5	шт	1	10227,88	10227,88
33	241996-12008	Стіл	шт	1	2153,58	2153,58
34	2406-3028	М'ясорубка МИМ-250м	шт	1	7626,99	7626,99
35	2311-2054-3	Кипятильник электрический КНЕ-100Б	шт	1	1500,00	1500,00
36	241996-14048	Підставка	шт	1	1096,58	1096,58
37	241996-20713	Ванна мийна ВМСМ-1	шт	1	2790,21	2790,21
38	241996-20229	Ванна мийна двосекційна для посуду та стаканів М-2	шт	1	1324,83	1324,83
39	241996-20713	Ванна мийна ВМСМ-1	шт	1	2790,21	2790,21
40	170312-5269	Ваги настільні циферблатні ВНЦ-2	шт	3	1179,84	3539,52
41	241996-12008	Стіл	шт	3	2153,58	6460,74
42	241996-12008	Стіл	шт	1	2153,58	2153,58
43	241996-12008	Стіл	шт	3	2153,58	6460,74
44	241996-12008	Стіл	шт	3	2153,58	6460,74
45	560110-20	Шафа секційна	шт	2	7472,38	14944,76
46	241996-14015	Полиця	шт	3	428,56	1285,68
47	560110-20	Шафа секційна	шт	1	7472,38	7472,38
48	241996-12009	Стелаж	шт	1	13790,93	13790,93
49	2406-15001	Водоохолодник ВОК-4/50	шт	2	21101,07	42202,14
50	2406-10006-2	Шкаф жарочный ШЖЭ-3	шт	1	76000,00	76000,00
51	2406-3043-4	Машина овощерезательная универсальная МПР-350М	шт	1	-	-

52	241996-12008	Стіл	шт	3	2153,58	6460,74
53	241996-12009	Стелаж	шт	3	13790,93	41372,79
54	241996-12009	Стелаж	шт	3	13790,93	41372,79
55	241996-12009	Стелаж	шт	3	13790,93	41372,79
56	241996-12009	Стелаж	шт	2	13790,93	27581,86
57	241996-12008	Стіл	шт	2	2153,58	4307,16
58	241996-12008	Стіл	шт	1	2153,58	2153,58
59	241996-12008	Стіл	шт	5	2153,58	10767,90
60	241996-12008	Стіл	шт	3	2153,58	6460,74
61	560110-20	Шафа секційна	шт	11	7472,38	82196,18
62	560110-20	Шафа секційна	шт	1	7472,38	7472,38
63	241996-12009	Стелаж	шт	1	13790,93	13790,93
64	170312-5289	Ваги товарні РП-2Ц13М	шт	1	12705,72	12705,72
65	241996-12008	Стіл	шт	2	2153,58	4307,16
66	241996-12008	Стіл	шт	1	2153,58	2153,58
67	241996-12008	Стіл	шт	8	2153,58	17228,64
68	2202-2149	Подрібнювач 75Т-ДРМ	шт	1	20297,46	20297,46
69	241996-15037	Візок для переміщення відібраних товарів ТПТ-00-000	шт	1	7480,08	7480,08
70	2406-7001-3	Котел пищеварочный КЭ-100	шт	4	7000,00	28000,00
71	2406-7001-3	Котел пищеварочный КЭ-100	шт	5	7000,00	35000,00
72	2406-7001-3	Котел пищеварочный КЭ-100	шт	6	7000,00	42000,00
73	2406-7001-3	Котел пищеварочный КЭ-100	шт	3	7000,00	21000,00
74	2406-7001-3	Котел пищеварочный КЭ-100	шт	3	7000,00	21000,00
75	2406-7001-3	Котел пищеварочный КЭ-100	шт	1	7000,00	7000,00
76	2406-12002	Сковорідка електрична СЕСМ-0,5	шт	3	16626,57	49879,71
77	2406-12002	Сковорідка електрична СЕСМ-0,5	шт	5	16626,57	83132,85
78	560103-13	Стіл учнівський лабораторний хімічний ОН-1-549 15 039-02	шт	200	2365,39	473078,00
79	560103-13	Стіл учнівський лабораторний хімічний ОН-1-549 15 039-02	шт	50	2365,39	118269,50
80	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	1	2022,28	2022,28
81	2406-3028	М'ясорубка МИМ-250м	шт	1	7626,99	7626,99
		Разом	грн.			8817203,08
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			310143,17
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			9127346,25
		Розділ 2. . Мийна				

82	241996-20713	Ванна мийна ВМСМ-1	шт	1	2790,21	2790,21
83	2406-5002	Машина посудомийна ММУ-500	шт	1	46524,82	46524,82
84	241996-14048	Підставка	шт	1	1096,58	1096,58
85	2308-2035	Димосос відцентровий однобічного всмоктування котлів малої потужності типу Е1-9ГМ з електродвигуном 4А100С4,Д-3,5	шт	1	10227,88	10227,88
86	241996-12008	Стіл	шт	1	2153,58	2153,58
87	241996-12009	Стелаж	шт	1	13790,93	13790,93
		119. Кімната персоналу. 127.Туалет. 126.ДушоВа				
88	560103-23	Шафа для одягу чотиримісний з висувною лавою ОН-2-334 1А,1Б 433-01 433-02	шт	8	3633,15	29065,20
89	241996-11039	Дзеркало для вішалок	шт	1	3341,24	3341,24
90	241996-14027	Опора для консолей	шт	1	137,02	137,02
91	560110-67	Стелаж книжковий двобічний	шт	1	5073,26	5073,26
		Разом	грн.			114200,72
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			4484,65
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			118685,37
		Розділ 3. обладнання дитячий осередків, фіз-них та музичних занять				
92	560103-1	Стіл квадратний з натуральної деревини габаритні розміри: 800x800x460(н) (Меблі та інвентар)	шт	1	3200,00	3200,00
93	560103-1	Стіл дитячий без шухляд з натур. деревини габаритні розміри: 1200x450x460(н) (Меблі та інвентар)	шт	20	1100,00	22000,00
94	560103-1	Стіл дитячий без шухляд з натур. деревини, габаритні розміри: 1200x450x520(н) (Меблі та інвентар)	шт	20	1150,00	23000,00
95	560103-1	Стіл дитячий без шухляд з натур. деревини, габаритні розміри: 1200x450x580(н) (Меблі та інвентар)	шт	20	1170,00	23400,00
96	560103-1	Стіл дитячий (інклюзивна група) (Меблі та інвентар)	шт	8	1400,00	11200,00
97	560103-1	Стілець дитячий зі змінною висотою (0-1 група) (Меблі та інвентар)	шт	119	450,00	53550,00
98	560103-1	Стілець дитячий зі змінною висотою (1-3 група) (Меблі та інвентар)	шт	80	550,00	44000,00
99	560103-1	Стілець дитячий зі змінною висотою (2-4 група) (Меблі та інвентар)	шт	146	640,00	93440,00
100	560103-1	Стінка дитяча комбінована габаритні розміри: 2610x416 (Меблі та інвентар)	шт	8	4600,00	36800,00
101	560103-1	М'які меблі в групові осередки (диван, 2 крісла) (Меблі та інвентар)	к-т	8	25000,00	200000,00
102	560103-1	Шафа дитяча для одягу тримісна габаритні розміри: 928x300x1400(н) (Меблі та інвентар)	шт	55	3096,00	170280,00
103	560103-1	Шафа для одягу вихователів габаритні розміри: 802x520x1806(н) (Меблі та інвентар)	шт	8	7824,00	62592,00

104	560103-1	Лавка дитяча для роздягальні габаритні розміри: 1200х300х300(г) (Меблі та інвентар)	шт	44	852,00	37488,00
105	560110-222	Ліжко дитяче з натуральної деревини габаритні розміри: 1456х660х675(г) (Меблі та інвентар)	шт	150	2400,00	360000,00
106	560110-222	Матрас дитячий 1400х600 (Меблі та інвентар)	шт	150	2600,00	390000,00
107	560110-196	Шафа універсальна для зберігання іграшок, книг та навчальних посібників, габаритні розміри: 600х432х1909(г) (Меблі та інвентар)	шт	38	31600,00	1200800,00
108	8401-11	Телевізор LCD, діагональ 32" потужність 0,3кВт; 22 (Меблі та інвентар)	шт	9	6800,00	61200,00
109	1602-10476	Кронштейн під телевізор (Меблі та інвентар)	шт	9	570,00	5130,00
110	560110-6	Стіл вихователя, габаритні розміри: 1200х600х750	шт	17	2167,28	36843,76
111	560110-117	Стілець м'який (тканина, хром) (Меблі та інвентар)	шт	40	912,00	36480,00
112	560110-130	Шафа для зберігання вуличних іграшок з полицями габаритні розміри: 802х520х1806(г) (Меблі та інвентар)	шт	8	5200,00	41600,00
113	560110-24	Вішалка для рушників настінна (5 місць) габаритні розміри: 760х150х650(г) (Меблі та інвентар)	шт	30	1035,00	31050,00
114	560110-21	Мольберт для фломастера (Меблі та інвентар)	шт	2	730,00	1460,00
115	560110-21	Дошка аудиторна крейдово-маркерна габаритні розміри: 1500х1000(г) (Меблі та інвентар)	шт	5	2920,00	14600,00
116	560110-21	Інтерактивна дошка NTBO ARD UT-TBI80 \ UT-TBI82X Розміри робочої зони (ВхШ) 1666х1173 мм (Меблі та інвентар)	шт	1	21600,00	21600,00
117	560110-21	Інтерактивна проекція на підлогу "Чарівний килим" (рес.кім.) (Меблі та інвентар)	шт	1	303200,00	303200,00
118	560110-21	Пакет програмного забезпечення для "Магія руху" (Меблі та інвентар)	шт	1	26560,00	26560,00
119	550101-190	Затемнення на вікно (ресурсна кімната) (Меблі та інвентар)	шт	1	2851,00	2851,00
120	560110-23	Шафа для горщиків габаритні розміри: 1300х350х1100(г) (Меблі та інвентар)	шт	1	3346,00	3346,00
121	560110-130	Шафа для спортивного інвентарю габаритні розміри: 800х600х1800(г)	шт	2	5104,00	10208,00
122	560110-25	Стінка гімнастична дитяча габаритні розміри: 800х2400(г) (Меблі та інвентар)	шт	9	5520,00	49680,00
123	8401-11	Музичний центр потужність 0,3кВт; 220В (Меблі та інвентар)	шт	3	5680,00	17040,00
124	560110-134	Тумба під музичний центр габаритні розміри: 900х600х600(г)	шт	3	2100,00	6300,00
125	8401-11	Цифрове піаніно KURZWEIL KAG-100 EP 91478 (Меблі та інвентар)	шт	1	73600,00	73600,00
126	550101-165	Мат гімнастичний габаритні розміри: 1000х1000х100(г) (Меблі та інвентар)	шт	5	1056,00	5280,00
127	550101-159	Килим (в групові осередки), габаритні розміри 3х4 м (Меблі та інвентар)	шт	10	5472,00	54720,00
128	550101-159	Килим (для музичних занять) габаритні розміри: 4х8м (Меблі та інвентар)	шт	10	14592,00	145920,00
129	560110-16	Шафа для білизни габаритні розміри: 742х430х1950(г) (Меблі та інвентар)	шт	30	3074,41	92232,30
130	560110-16	Господарська шафа для прибирального інвентарю габаритні розміри: 500х500х1800(г) (Меблі та інвентар)	шт	6	2720,00	16320,00
131	560110-66	Стелаж універсальний габаритні розміри: 1500х500х2000(г) (Меблі та інвентар)	шт	12	3200,00	38400,00
132	550101-144	Лава гімнастична дерев'яна, довжина 1500 мм (Меблі та інвентар)	шт	3	3504,00	10512,00
		Специфікація оснащення укриття				
133	560110-222	Ліжко дитяче 2-ярусне 1456х650х1408 мм (Меблі та інвентар)	шт	75	6120,00	459000,00

134	560110-51	(НС) Стілець VISITOR, металевий каркас, тканина/шкірзамінник (Меблі та інвентар)	шт	10	912,00	9120,00
135	560103-1	Лава дитяча, кути заокруглені, бук, габаритні розміри: 1200х300х300(н) (Меблі та інвентар)	шт	40	852,00	34080,00
136	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01 (Меблі та інвентар)	шт	8	3320,00	26560,00
137	1507-5134	ОБПе-225М Опромінювач бактерицидний пересувний (для знезараження повітря) (Меблі та інвентар)	шт	1	3800,00	3800,00
138	560110-20	Шафа для пластикових контейнерів 1600х800х400 (Меблі та інвентар)	шт	1	10000,00	10000,00
139	560110-20	ШМ-1 Шафа медична одностулкова, 500х400х1610мм (Меблі та інвентар)	шт	1	9460,00	9460,00
140	560110-58	Столик медичний маніпуляційний СТ-М-Н, 720х450х798 мм (Меблі та інвентар)	шт	1	8000,00	8000,00
141	280222-13227	ШП-2 Ширма для кабінетів та палат, 2-х секційна, 1480х520х1810мм (Меблі та інвентар)	шт	1	3100,00	3100,00
142	280222-14054	Кушетка процедурна з регульованим підголовником, 1900х580х530 мм (Меблі та інвентар)	к-т	1	4775,00	4775,00
143	560110-117	Стілець VISITOR, металевий каркас, тканина/шкірзамінник (Меблі та інвентар)	шт	2	912,00	1824,00
144	17064-8015-22	Тримач для туалетного паперу, закритий, нерж. (Меблі та інвентар)	шт	3	356,00	1068,00
145	17064-8015-22	Йоржик для унітазу (Меблі та інвентар)	шт	3	245,00	735,00
146	17064-8015-22	Тримач для паперових рушників (Меблі та інвентар)	шт	2	195,00	390,00
147	17064-8015-22	Відро для сміття з педаллю (Меблі та інвентар)	шт	8	740,00	5920,00
148	17064-8015-22	Диспенсер для рідкого мила (Меблі та інвентар)	шт	4	150,00	600,00
149	241996-18014-11	Стелаж виробничий підсилений, нержавіюча сталь, 4 полиці (Меблі та інвентар)	шт	1	4780,32	4780,32
150	2303-5002	Ємності з питною водою герметичні з кришкою, 400 л (Меблі та інвентар)	шт	1	3234,00	3234,00
151	2303-5002	Ємності герметичні з кришкою, 10 л (Меблі та інвентар)	шт	1	191,00	191,00
152	1906-14010	Гідравлічний підйомник для людей з обмеженими можливостями	шт	1	121000,00	121000,00
153	1507-5134	Настільна світлодіодна лампа з акумулятором Mealux DL-16 4 3000K-6000K USB 5V (Меблі та інвентар)	шт	1	371,00	371,00
154	1701-1043	Термометр електронний із гігрометром. Діапазон вимірювання температури: від -10°C до + 70 (Меблі та інвентар)	шт	1	320,00	320,00
155	17064-8015-22	Господарський інвентар (Меблі та інвентар)	шт	5	660,00	3300,00
156	17064-8015-22	Швабра з відром з автоматичним віджимом (Меблі та інвентар)	шт	5	660,00	3300,00
157	560110-222	Матрац ватяний/тік, 120х60см, 140х60см (Меблі та інвентар)	шт	150	284,00	42600,00
158	560110-222	Комплект постільної білизни 3-предметний, дитячий, бязь набивна (Меблі та інвентар)	шт	150	867,00	130050,00
159	560110-222	Подушка силікон (бязь) (Меблі та інвентар)	шт	150	167,00	25050,00
160	560110-222	Ковдра (силікон+бязь), 140х105 см (Меблі та інвентар)	шт	150	365,00	54750,00
161	560110-222	Покривало акрілове клітинка, 100х140 см (Меблі та інвентар)	шт	150	114,00	17100,00
162	241996-18014-11	Стелаж виробничий підсилений, нержавіюча сталь, 4 полиці, 500х500х1800мм (Меблі та інвентар)	шт	8	8135,00	65080,00
163	560110-37	Стіл обідній (Меблі та інвентар)	шт	3	1600,00	4800,00
164	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	8	2022,28	16178,24
165	560103-40	Стіл письмовий ОН-4-1013 1а И-1091-01-78	шт	1	6512,63	6512,63
166	560103-13	Стіл учнівський лабораторний хімічний ОН-1-549 15 039-02	шт	20	2365,39	47307,80

167	560103-13	Стіл учнівський лабораторний хімічний ОН-1-549 15 039-02	шт	20	2365,39	47307,80
168	560103-13	Стіл учнівський лабораторний хімічний ОН-1-549 15 039-02	шт	20	2365,39	47307,80
169	560103-13	Стіл учнівський лабораторний хімічний ОН-1-549 15 039-02	шт	8	2365,39	18923,12
170	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	119	2022,28	240651,32
171	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	80	2022,28	161782,40
172	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	146	2022,28	295252,88
173	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	8	2022,28	16178,24
174	560103-25	Манеж дитячий ОН-2-334 16А Б-2145	шт	8	4799,02	38392,16
175	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	55	2022,28	111225,40
176	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	8	2022,28	16178,24
177	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	44	2022,28	88980,32
178	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	38	2022,28	76846,64
179	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	9	2022,28	18200,52
180	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	9	2022,28	18200,52
181	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	17	2022,28	34378,76
182	560103-45	Стілець Ж611-3546 Б-1859	шт	40	1549,35	61974,00
183	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	8	2022,28	16178,24
184	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	30	2022,28	60668,40
185	560110-48	Дошка класна стулчаста	шт	2	4387,66	8775,32
186	560110-48	Дошка класна стулчаста	шт	5	4387,66	21938,30
187	560110-48	Дошка класна стулчаста	шт	1	4387,66	4387,66
188	560110-48	Дошка класна стулчаста	шт	1	4387,66	4387,66
189	290827-15	Комплект обладнання для кабінету іноземної мови КИ-1	шт	1	140609,69	140609,69
190	290827-15	Комплект обладнання для кабінету іноземної мови КИ-1	шт	1	140609,69	140609,69
191	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	1	2022,28	2022,28
192	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	2	2022,28	4044,56
193	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	9	2022,28	18200,52
194	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	3	2022,28	6066,84
195	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	3	2022,28	6066,84
196	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	1	2022,28	2022,28
197	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	5	2022,28	10111,40
198	550101-158	Килим гімнастичний/тип 1/для вільних вправ	шт	1	159862,04	159862,04
199	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	30	2022,28	60668,40
200	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	6	2022,28	12133,68
201	241996-12009	Стелаж	шт	12	13790,93	165491,16
202	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	3	2022,28	6066,84

		Разом	грн.			7104331,97
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			376873,23
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			7481205,20
		Витрати на збирання та розміщення устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.			35007,32
		Всього	грн.			7516212,52
		Розділ 4. Медичне обладнання				
203	280222-140-1	Коляска для дітей з наслідками полімієліта КДП	шт	1	7376,97	7376,97
204	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	2	2022,28	4044,56
205	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	2	2022,28	4044,56
206	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	1	2022,28	2022,28
207	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	1	2022,28	2022,28
208	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	1	2022,28	2022,28
209	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	1	2022,28	2022,28
210	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	1	2022,28	2022,28
211	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	1	2022,28	2022,28
212	280222-140-1	Коляска для дітей з наслідками полімієліта КДП	шт	2	7376,97	14753,94
213	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	1	2022,28	2022,28
214	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	1	2022,28	2022,28
215	241996-19105	Стіл фізичний лабораторний	шт	1	7605,18	7605,18
216	280222-140-1	Коляска для дітей з наслідками полімієліта КДП	шт	3	7376,97	22130,91
217	280222-140-1	Коляска для дітей з наслідками полімієліта КДП	шт	1	7376,97	7376,97
218	280222-140-1	Коляска для дітей з наслідками полімієліта КДП	шт	1	7376,97	7376,97
219	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	1	2022,28	2022,28
220	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	3	2022,28	6066,84
221	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	1	2022,28	2022,28
222	280222-7091	Інгалятор універсальний УИ-2	комплект	2	20193,26	40386,52
223	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	28	2022,28	56623,84
224	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	1	2022,28	2022,28
225	560110-257	Шафа для документів	шт	1	3839,26	3839,26
226	280222-140-1	Коляска для дітей з наслідками полімієліта КДП	шт	1	7376,97	7376,97
227	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	3	2022,28	6066,84
228	280222-140-1	Коляска для дітей з наслідками полімієліта КДП	шт	1	7376,97	7376,97
		Разом	грн.			224692,38

		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			8823,89
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			233516,27
		Розділ 5. Обладнання пральні				
229	2410-3008	Машина прально-віджимальна КП-111	шт	2	492822,25	985644,50
230	1514-14034	Барaban сушильної СМЦ-440.2	шт	1	743496,15	743496,15
231	2410-3020	Каток сушильно-прасувальний КП-410	шт	1	328818,88	328818,88
232	560110-66	Стелаж книжковий однобічний	шт	7	3325,19	23276,33
233	560103-13	Стіл учнівський лабораторний хімічний ОН-1-549 15 039-02	шт	3	2365,39	7096,17
234	241996-20713	Ванна мийна ВМСМ-1	шт	1	2790,21	2790,21
235	241996-15037	Візок для переміщення відібраних товарів ТПТ-00-000	шт	1	7480,08	7480,08
236	290827-35	Дошка класна двосекційна К-35	шт	1	3909,64	3909,64
237	241996-20713	Ванна мийна ВМСМ-1	шт	1	2790,21	2790,21
238	560110-20	Шафа секційна	шт	6	7472,38	44834,28
239	280222-52-4	Стіл-зонт	шт	1	7251,50	7251,50
240	280222-52-4	Стіл-зонт	шт	1	7251,50	7251,50
		Разом	грн.			2164639,45
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			85005,41
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			2249644,86
		Розділ 6. Обладнання адміністративних та доп. приміщень				
241	560110-32	Стіл учнівський для мовних лабораторій	шт	1	2646,22	2646,22
242	560103-41	Стіл приставний ОН-4-1013 ЗАИ-1092-01-78	шт	1	1508,24	1508,24
243	560110-99	Крісло	шт	4	1426,19	5704,76
244	560110-235	Тумба	шт	1	1782,49	1782,49
245	560103-35-Б	Стіл для засідань ОН-4-1013 4 И-1093-78	шт	6	10969,17	65815,02
246	560110-114-53	Шкаф комбинированный для кабинета химии 3528x420x1829 - ШКЛХ-320У	шт	6	-	-
247	560110-114-53	Шкаф комбинированный для кабинета химии 3528x420x1829 - ШКЛХ-320У	шт	17	-	-
248	2403-6061-1	Секція пряма 1500ММ	шт	1	2237,23	2237,23
249	560110-194	Диван	шт	1	10969,17	10969,17
250	290518-4043-1146	Жалюзі сонцезахисні	м2	370	600,00	222000,00
251	17064-8015-22	Диффенбахія в горщику	шт	5	1200,00	6000,00
252	560110-253	Стіл для друкарки	шт	2	10078,26	20156,52

253	17064-8015-22	Диффенбахія в горщику	шт	13	1200,00	15600,00
254	560103-37-1	Сейф	шт	2	36000,00	72000,00
255	17064-8015-22	Диффенбахія в горщику	шт	3	1200,00	3600,00
256	560103-18	Стіл учнівський для креслення ОН-07-693 1 Б-2055-01	шт	1	1542,68	1542,68
257	17064-8015-22	Диффенбахія в горщику	шт	4	1200,00	4800,00
258	560103-35-Б	Стіл для засідань ОН-4-1013 4 И-1093-78	шт	1	10969,17	10969,17
259	560110-114-53	Шкаф комбинированный для кабинета химии 3528x420x1829 - ШКЛХ-320У	шт	2	-	-
260	550101-158	Килим гімнастичний/тип 1/для вільних вправ	шт	1	159862,04	159862,04
261	560110-255	Стіл оператора з двома тумбами	шт	1	16247,74	16247,74
262	560103-25	Манеж дитячий ОН-2-334 16А Б-2145	шт	2	4799,02	9598,04
263	560110-255	Стіл оператора з двома тумбами	шт	1	16247,74	16247,74
264	560110-255	Стіл оператора з двома тумбами	шт	1	16247,74	16247,74
265	560103-1	Секція мала з глухими дверцятами ОН-1-549 35А-1 082-01	шт	4	2022,28	8089,12
266	2406-15019	Електросушарка для рук ЕР-2213	шт	2	1881,07	3762,14
267	560110-48	Дошка класна ступчаста	шт	4	4387,66	17550,64
268	1902-7037	Вагонетка для інструменту вогнегасників та інертного пилу ВДИ-900	шт	10	35628,31	356283,10
269	1902-7037	Вагонетка для інструменту вогнегасників та інертного пилу ВДИ-900	шт	2	35628,31	71256,62
270	1503-8903	Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, показчик напруги УВН-10, переносна заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один комплект, упаковочні скриньки) ИН-1	комплект	3	49826,74	149480,22
271	1503-8903	Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, показчик напруги УВН-10, переносна заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один комплект, упаковочні скриньки) ИН-1	комплект	8	49826,74	398613,92
272	1503-8903	Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, показчик напруги УВН-10, переносна заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один комплект, упаковочні скриньки) ИН-1	комплект	1	49826,74	49826,74
273	1503-8903	Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, показчик напруги УВН-10, переносна заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один комплект, упаковочні скриньки) ИН-1	комплект	1	49826,74	49826,74
274	1503-8903	Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, показчик напруги УВН-10, переносна заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один комплект, упаковочні скриньки) ИН-1	комплект	8	49826,74	398613,92
275	1503-8903	Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, показчик напруги УВН-10, переносна заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один комплект, упаковочні скриньки) ИН-1	комплект	1	49826,74	49826,74
276	1503-8903	Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, показчик напруги УВН-10, переносна заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один комплект, упаковочні скриньки) ИН-1	комплект	1	49826,74	49826,74

277	1503-8903	Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, показчик напруги УВН-10, переносна заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один комплект, упаковочні скриньки) ІН-1	комплект	1	49826,74	49826,74
		Разом	грн.			2318318,18
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			78316,73
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			2396634,91
		Розділ 7. Інше обладнання				
278	2410-3038	Візок для білизни КП-608	шт	150	1671,54	250731,00
279	2410-3038	Візок для білизни КП-608	шт	150	1671,54	250731,00
280	2410-3038	Візок для білизни КП-608	шт	150	1671,54	250731,00
281	2410-3038	Візок для білизни КП-608	шт	150	1671,54	250731,00
282	2410-3038	Візок для білизни КП-608	шт	300	1671,54	501462,00
283	2410-3038	Візок для білизни КП-608	шт	150	1671,54	250731,00
284	2410-3038	Візок для білизни КП-608	шт	450	1671,54	752193,00
285	2410-3038	Візок для білизни КП-608	шт	150	1671,54	250731,00
286	2410-3038	Візок для білизни КП-608	шт	150	1671,54	250731,00
287	2410-3038	Візок для білизни КП-608	шт	15	1671,54	25073,10
288	17064-8015	Каструля 1	шт	5	12,76	63,80
289	17064-8015	Каструля 1	шт	10	12,76	127,60
290	17064-8015	Каструля 1	шт	150	12,76	1914,00
291	17064-8015	Каструля 1	шт	150	12,76	1914,00
292	17064-8015	Каструля 1	шт	150	12,76	1914,00
293	280222-2119	Стетоскоп дитячого типу ФІЛАТОВА	шт	1	22,84	22,84
294	2410-3038	Візок для білизни КП-608	шт	10	1671,54	16715,40
295	2410-3038	Візок для білизни КП-608	шт	6	1671,54	10029,24
296	17064-8025	Ложка 1	шт	450	5,55	2497,50
297	2406-12001	Сковорідка електрична СЕСМ-0,2	шт	10	12508,24	125082,40
298	2406-12001	Сковорідка електрична СЕСМ-0,2	шт	4	12508,24	50032,96
299	241996-11034	Стілець для касира	шт	6	1822,39	10934,34
300	17142-9108	Блок програмний за часом БПВ8-01МОД.1	шт	4	105394,13	421576,52
301	1601-2348	Апарат магнітний безперервного передавання метеоінформації "ПОГОДА"	комплект	1	142848,21	142848,21
302	17064-8015	Каструля 1	шт	6	12,76	76,56
303	17064-8025	Ложка 1	шт	2	5,55	11,10
304	17064-8025	Ложка 1	шт	1	5,55	5,55
305	17064-8026	Ложка 2	шт	6	7,30	43,80

306	17064-8025	Ложка 1	шт	10	5,55	55,50
307	17064-8015	Каструля 1	шт	10	12,76	127,60
308	17064-8015	Каструля 1	шт	4	12,76	51,04
309	17064-8015	Каструля 1	шт	4	12,76	51,04
310	2403-16048	Термос ТВН-12	шт	16	711,87	11389,92
311	290220-3230	Ніж для різання шпагату НРШ	шт	2	17,85	35,70
312	290220-3230	Ніж для різання шпагату НРШ	шт	4	17,85	71,40
313	290220-3230	Ніж для різання шпагату НРШ	шт	6	17,85	107,10
314	17064-8025	Ложка 1	шт	4	5,55	22,20
315	17064-8016	Каструля 2	шт	8	17,70	141,60
316	2410-5007	Пилосос П0-41М	шт	12	3125,58	37506,96
317	2410-5007	Пилосос П0-41М	шт	2	3125,58	6251,16
318	1503-8903	Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, показчик напруги УВН-10, переносна заземлення, переносна лампа освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один комплект, упаковочні скриньки) ІН-1	комплект	70	49826,74	3487871,80
319	241996-11034	Стілець для касира	шт	4	1822,39	7289,56
320	290518-6130-2	Відро для бітуму з суцільною кришкою 806-00-00	шт	12	299,01	3588,12
321	290518-6130-2	Відро для бітуму з суцільною кришкою 806-00-00	шт	12	299,01	3588,12
322	17064-8016	Каструля 2	шт	8	17,70	141,60
		Разом	грн.			7377945,34
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			289747,70
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			7667693,04
		Разом	грн.			28121331,12
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			1153394,78
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			29274725,90
		Витрати на збирання та розміщення устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.			35007,32
		Всього	грн.			29309733,22

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-24
на пожежна безпека

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5226,19890	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,0356714	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	526,85158	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	7887,54 7711,87	1,04 0,31	7887,54	7711,87	1,04 0,31	60,8000 0,0026	60,8000 0,0026
2	1504-1001	Вимикач автоматичний номінальний струм 2,5 А 220 В AB-01-2,5-220	шт	1	21,50 -	- -	21,50	-	- -	- -	- -
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	24	210,44 207,78	2,66 1,66	5050,56	4986,72	63,84 39,84	1,6000 0,0126	38,4000 0,3024
4	1504-1013	Надбавка до оптової ціни вимикача типу АП50, АП50Б з вільним контактом допоміжного ланцюга 2 П-два, що перемикають	шт	3	21,50 -	- -	64,50	-	- -	- -	- -
5	1504-1013	Надбавка до оптової ціни вимикача типу АП50, АП50Б з вільним контактом допоміжного ланцюга 2 П-два, що перемикають	шт	8	21,50 -	- -	172,00	-	- -	- -	- -
6	1504-1013	Надбавка до оптової ціни вимикача типу АП50, АП50Б з вільним контактом допоміжного ланцюга 2 П-два, що перемикають	шт	6	21,50 -	- -	129,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-1013	Надбавка до оптової ціни вимикача типу АП50, АП50Б з вільним контактом допоміжного ланцюга 2 П-два, що перемикають	шт	3	<u>21,50</u> -	- -	64,50	-	- -	- -	- -
8	1504-1013	Надбавка до оптової ціни вимикача типу АП50, АП50Б з вільним контактом допоміжного ланцюга 2 П-два, що перемикають	шт	3	<u>21,50</u> -	- -	64,50	-	- -	- -	- -
9	1504-1013	Надбавка до оптової ціни вимикача типу АП50, АП50Б з вільним контактом допоміжного ланцюга 2 П-два, що перемикають	шт	1	<u>21,50</u> -	- -	21,50	-	- -	- -	- -
10	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>102,07</u> 81,18	<u>5,32</u> 3,31	204,14	162,36	<u>10,64</u> 6,62	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,2800</u> 0,0504
11	1504-1011	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 63, виконання розчіплювачів М, Т номінальний струм 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-3МТУЗ АП50Б-3МУЗ	шт	2	<u>169,28</u> -	- -	338,56	-	- -	- -	- -
12	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	295	<u>432,71</u> 381,15	<u>1,04</u> 0,31	127649,45	112439,25	<u>306,80</u> 91,45	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>944,0000</u> 0,7670
13	1504-1003	Вимикач автоматичний кількість полюсів-2 виконання розчіплювачів 1, 2 номінальний струм 0,63 0,8 1,0 1, 25 1,6 2,0 2,5 3, 2 4,0 5,0 6,0 8,0 10 АК-25-3 ОМ5	шт	295	<u>586,82</u> -	- -	173111,90	-	- -	- -	- -
14	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	20	<u>210,74</u> 190,58	- -	4214,80	3811,60	- -	<u>1,6000</u> -	<u>32,0000</u> -
15	1504-1003	Вимикач автоматичний кількість полюсів-2 виконання розчіплювачів 1, 2 номінальний струм 0,63 0,8 1,0 1, 25 1,6 2,0 2,5 3, 2 4,0 5,0 6,0 8,0 10 АК-25-3 ОМ5	шт	20	<u>586,82</u> -	- -	11736,40	-	- -	- -	- -
Кабельно-провідникова продукція											
16	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	9	<u>1528,99</u> 630,53	<u>854,67</u> 388,21	13760,91	5674,77	<u>7692,03</u> 3493,89	<u>4,8000</u> 2,9458	<u>43,2000</u> 26,5122
17	С154-1	Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,816	<u>39238,51</u> -	- -	32018,62	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C154-2	Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, число пар 20	1000м	0,102	<u>55017,53</u> -	- -	5611,79	-	- -	- -	- -
Монтажні вироби											
19	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6	<u>6769,95</u> 4209,88	<u>1734,73</u> 824,66	4061,97	2525,93	<u>1040,84</u> 494,80	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>19,6800</u> 3,6683
20	C154-7	Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, число пар 200	1000м	0,0505	<u>307731,31</u> -	- -	15540,43	-	- -	- -	- -
21	C154-8	Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, число пар 300	1000м	0,0101	<u>423103,10</u> -	- -	4273,34	-	- -	- -	- -
22	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	8	<u>3968,31</u> 2930,84	<u>125,41</u> 67,68	31746,48	23446,72	<u>1003,28</u> 541,44	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>191,8400</u> 3,5200
23	C113-953	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 20х3 мм	м	757,5	<u>26,40</u> -	- -	19998,00	-	- -	- -	- -
24	C113-953	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 20х3 мм	м	50,5	<u>26,40</u> -	- -	1333,20	-	- -	- -	- -
25	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>213,00</u> -	- -	213,00	-	- -	- -	- -
26	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,1	<u>12891,90</u> 9448,72	<u>2719,02</u> 1951,80	1289,19	944,87	<u>271,90</u> 195,18	<u>71,9300</u> 14,6761	<u>7,1930</u> 1,4676
27	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10,2	<u>127,33</u> -	- -	1298,77	-	- -	- -	- -
28	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,01	<u>13471,57</u> 9643,14	<u>3031,45</u> 2149,48	134,72	96,43	<u>30,31</u> 21,49	<u>73,4100</u> 16,0440	<u>0,7341</u> 0,1604
29	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,02	<u>157,80</u> -	- -	160,96	-	- -	- -	- -
30	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	10	<u>7,48</u> -	- -	74,80	-	- -	- -	- -
31	C1545-43BA	Дюбель з ударним шурупом 6х40	упак	4	- -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 1					276522,67	161800,52	10420,68		1339,1271
		Розділ 2. Система мовленнєвого оповіщення							4885,02		36,4509
32	KM8-572-1	Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стіні	шт	1	<u>1653,92</u> 443,49	<u>195,49</u> 91,90	1653,92	443,49	<u>195,49</u> 91,90	<u>3,2000</u> 0,6003	<u>3,2000</u> 0,6003
33	1602-50090	Блок живлення БП-24/4 ШФ2.087.005ТУ	шт	1	<u>3774,89</u> -	-	3774,89	-	-	-	-
34	KM8-572-1	Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стіні	шт	1	<u>1653,92</u> 443,49	<u>195,49</u> 91,90	1653,92	443,49	<u>195,49</u> 91,90	<u>3,2000</u> 0,6003	<u>3,2000</u> 0,6003
35	1602-50090	Блок живлення БП-24/4 ШФ2.087.005ТУ	шт	1	<u>3774,89</u> -	-	3774,89	-	-	-	-
36	KM10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	1	<u>208,56</u> 190,58	-	208,56	190,58	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6000</u> -
37	1602-50133	Сирена електрична суднова виконання маломагнітне ЕСС-ММ	шт	1	<u>2120,82</u> -	-	2120,82	-	-	-	-
38	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	4	<u>619,48</u> 608,83	-	2477,92	2435,32	-	<u>4,8000</u> -	<u>19,2000</u> -
39	1602-50089	Блок живлення БП-24/1 КШ3.219.006ТУ	шт	3	<u>1866,31</u> -	-	5598,93	-	-	-	-
40	1602-50089	Блок живлення БП-24/1 КШ3.219.006ТУ	шт	1	<u>1866,31</u> -	-	1866,31	-	-	-	-
41	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>130,67</u> 110,87	-	130,67	110,87	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8000</u> -
42	1603-1097	Вузли автоматики СТАП-М67 РК0.005.034ТУ	комплект	1	<u>1569,21</u> -	-	1569,21	-	-	-	-
43	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>1016,03</u> 860,67	-	1016,03	860,67	-	<u>6,4000</u> -	<u>6,4000</u> -
44	1601-1035	Пульт дистанційного керування ПДУ ТЦ3.624.178ТУ	комплект	1	<u>8059,15</u> -	-	8059,15	-	-	-	-
45	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>760,50</u> 443,49	<u>104,93</u> 44,93	760,50	443,49	<u>104,93</u> 44,93	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2000</u> 0,2946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1602-50089	Блок живлення БП-24/1 КШ3.219.006ТУ	шт	1	<u>1866,31</u> -	- -	1866,31	-	- -	- -	- -
47	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	130	<u>1242,15</u> 1187,81	<u>0,84</u> 0,25	161479,50	154415,30	<u>109,20</u> 32,50	<u>9,6000</u> 0,0021	<u>1248,0000</u> 0,2730
48	1602-30046	Пульт пожежної сигналізації ППС-1	шт	81	<u>30539,91</u> -	- -	2473732,71	-	- -	- -	- -
49	1602-30046	Пульт пожежної сигналізації ППС-1	шт	49	<u>30539,91</u> -	- -	1496455,59	-	- -	- -	- -
50	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,95	<u>9692,42</u> 6697,15	<u>891,16</u> 418,72	77054,74	53242,34	<u>7084,72</u> 3328,82	<u>52,8000</u> 3,1136	<u>419,7600</u> 24,7531
51	С154-2	Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, число пар 20	1000м	0,8109	<u>55017,53</u> -	- -	44613,72	-	- -	- -	- -
52	КМ10-901-12	Коробка кінцева	100 шт	1,8	<u>4786,73</u> 4553,26	<u>7,98</u> 4,97	8616,11	8195,87	<u>14,36</u> 8,95	<u>36,8000</u> 0,0378	<u>66,2400</u> 0,0680
53	С1512-7	Коробка телефонна розподільвальна, марка КРТ-10	шт	180	<u>104,05</u> -	- -	18729,00	-	- -	- -	- -
54	С113-1878	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	1590	<u>6,09</u> -	- -	9683,10	-	- -	- -	- -
55	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>102,07</u> 81,18	<u>5,32</u> 3,31	204,14	162,36	<u>10,64</u> 6,62	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,2800</u> 0,0504
56	1504-1011	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 63, виконання розчіплювачів М, Т номінальний струм 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-ЗМТУЗ АП50Б-ЗМУЗ	шт	2	<u>169,28</u> -	- -	338,56	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 2							328281,83	220943,78	<u>7714,83</u> 3605,62		<u>1772,8800</u> 26,6397
Розділ 3. Система евакуювання при пожежі											
57	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,32	<u>19861,63</u> 18183,01	<u>1373,51</u> 705,94	6355,72	5818,56	<u>439,52</u> 225,90	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>41,9840</u> 1,4709
58	1602-30044	Прилад-сигналізатор ТРАНЗИТ	шт	22	<u>1230,29</u> -	- -	27066,38	-	- -	- -	- -
59	1602-30044	Прилад-сигналізатор ТРАНЗИТ	шт	10	<u>1230,29</u> -	- -	12302,90	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KM10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>432,71</u> 381,15	<u>1,04</u> 0,31	432,71	381,15	<u>1,04</u> 0,31	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2000</u> 0,0026
61	1602-50133	Сирена електрична суднова виконання маломагнітне ЕСС-ММ	шт	1	<u>2120,82</u> -	- -	2120,82	-	- -	- -	- -
62	KM10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,85	<u>9692,42</u> 6697,15	<u>891,16</u> 418,72	56700,66	39178,33	<u>5213,29</u> 2449,51	<u>52,8000</u> 3,1136	<u>308,8800</u> 18,2146
63	C154-2	Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, число пар 20	1000м	0,5967	<u>55017,53</u> -	- -	32828,96	-	- -	- -	- -
64	C113-1878	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	1170	<u>6,09</u> -	- -	7125,30	-	- -	- -	- -
65	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,65	<u>6769,95</u> 4209,88	<u>1734,73</u> 824,66	4400,47	2736,42	<u>1127,57</u> 536,03	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>21,3200</u> 3,9740
66	C154-7	Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, число пар 200	1000м	0,01515	<u>307731,31</u> -	- -	4662,13	-	- -	- -	- -
67	C154-8	Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, число пар 300	1000м	0,0505	<u>423103,10</u> -	- -	21366,71	-	- -	- -	- -
68	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,01	<u>10110,17</u> 7542,69	<u>1849,92</u> 1329,91	101,10	75,43	<u>18,50</u> 13,30	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>0,5742</u> 0,1001
69	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1,02	<u>77,51</u> -	- -	79,06	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 3							134052,82	48189,89	<u>6799,92</u> 3225,05		<u>375,9582</u> 23,7622
Розділ 4. Службовий зв'язок											
70	KM10-100-2	Пристрої телефонні	шт	1	<u>6125,61</u> 6024,70	- -	6125,61	6024,70	- -	<u>44,8000</u> -	<u>44,8000</u> -
71	1601-2215	Апарат переговорний ГУ-4 ЖФ1.144.007ТУ	комплект	1	<u>1187,65</u> -	- -	1187,65	-	- -	- -	- -
72	KM10-111-2	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	шт	6	<u>393,97</u> 285,10	- -	2363,82	1710,60	- -	<u>2,1200</u> -	<u>12,7200</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1601-2215	Апарат переговорний ГУ-4 ЖФ1.144.007ТУ	комплект	6	<u>1187,65</u> -	- -	7125,90	-	- -	- -	- -
74	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,55	<u>9692,42</u> 6697,15	<u>891,16</u> 418,72	15023,25	10380,58	<u>1381,30</u> 649,02	<u>52,8000</u> 3,1136	<u>81,8400</u> 4,8261
75	С154-2	Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, число пар 20	1000м	0,1581	<u>55017,53</u> -	- -	8698,27	-	- -	- -	- -
76	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,18	<u>6769,95</u> 4209,88	<u>1734,73</u> 824,66	1218,59	757,78	<u>312,25</u> 148,44	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>5,9040</u> 1,1005
77	С154-7	Кабелі зв'язку з повітряно-паперовою ізоляцією у свинцевій оболонці, марка ТГ, діаметр жили 0,5 мм, число пар 200	1000м	0,01818	<u>307731,31</u> -	- -	5594,56	-	- -	- -	- -
78	С113-1878	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	310	<u>6,09</u> -	- -	1887,90	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					40912,00	18873,66	<u>1693,55</u> 797,46		<u>145,2640</u> 5,9266
		Разом прямі витрати					779769,32	449807,85	<u>26628,98</u> 12513,15		<u>3633,2293</u> 92,7794
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					303332,49	462321,00			
		Устаткування у тому числі: комплектія транспортні витрати заготівельно-складські витрати інші витрати					4234685,38				
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					5014454,70				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					211744,20				309,6627
		Всього по кошторису					5226198,90	64530,58			
		Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата						526851,58			4035,6714

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-25
на Пусконалагоджувальні роботи пожежна безпека

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	275,13599	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,1883736	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	217,12250	тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи									
1	КП1-58-5	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 200	схема	1	<u>68759,07</u> 68759,07	- -	68759,07	68759,07	- -	<u>381,0000</u> -	<u>381,0000</u> -
2	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	<u>12564,32</u> 12564,32	- -	12564,32	12564,32	- -	<u>69,6200</u> -	<u>69,6200</u> -
3	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	24	<u>732,71</u> 732,71	- -	17585,04	17585,04	- -	<u>4,0600</u> -	<u>97,4400</u> -
4	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	295	<u>324,85</u> 324,85	- -	95830,75	95830,75	- -	<u>1,8000</u> -	<u>531,0000</u> -
5	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	20	<u>128,13</u> 128,13	- -	2562,60	2562,60	- -	<u>0,7100</u> -	<u>14,2000</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 1					197301,78	197301,78	-		<u>1093,2600</u>
		Разом прямі витрати					197301,78	197301,78	-		<u>1093,2600</u>
		у тому числі:							-		
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					-				
		всього заробітна плата						197301,78			
		Загальновиробничі витрати					77834,21				
		трудоємність в загальновиробничих витратах									95,1136
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						19820,72			
		Всього по кошторису					275135,99				
		Кошторисна трудоємність									1188,3736
		Кошторисна заробітна плата						217122,50			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-26
на блискавкозахист

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	354,15675	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,8164488	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	119,03740	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,03575	<u>27763,89</u> 27763,89	-	992,56	992,56	-	<u>261,8000</u> -	<u>9,3594</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03575	<u>15714,50</u> 15714,50	-	561,79	561,79	-	<u>150,4500</u> -	<u>5,3786</u> -
3	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2	<u>681,97</u> -	-	1363,94	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 2					2918,29	1554,35	-		<u>14,7380</u> -
		Розділ 3. Заземлення та блискавкозахист									
4	КБ34-48-1	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м	шт	8	<u>7754,18</u> 4380,04	-	62033,44	35040,32	-	<u>35,4000</u> -	<u>283,2000</u> -
5	С1545-271-8	Щогла блискавкоприймача з боковим кріпленням, 4.0 м FS M-03/40	шт	8	<u>800,00</u> -	-	6400,00	-	-	-	-
6	С1545-37-14	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм х 10 м, 2360055 Bettermann	шт	16	- -	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-136-16	Т-профілі ,длиною 3,7 м	шт	8	<u>120,00</u> -	- -	960,00	-	- -	- -	- -
8	C1545-271-9	Щогла блискавкоприймача, 3.0 м FS M-02/30	шт	4	<u>800,00</u> -	- -	3200,00	-	- -	- -	- -
9	C1545-271-8	Щогла блискавкоприймача з боковим кріпленням, 4.0 м FS M-03/40	шт	6	<u>800,00</u> -	- -	4800,00	-	- -	- -	- -
10	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	2,7	<u>7685,77</u> 2942,46	<u>367,86</u> 146,95	20751,58	7944,64	<u>993,22</u> 396,77	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>60,4800</u> 2,6093
11	C1545-271-14	Провід плоский, 30х3,5 мм., 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм), 5019345 Bettermann	м	270	<u>35,00</u> -	- -	9450,00	-	- -	- -	- -
12	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	6,36	<u>7922,35</u> 3572,99	<u>251,11</u> 80,12	50386,15	22724,22	<u>1597,06</u> 509,56	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>172,9920</u> 3,3886
13	C1545-271-11	Провід круглий гарячецинкований 8 мм, 5021081 Bettermann	м	636	<u>63,00</u> -	- -	40068,00	-	- -	- -	- -
14	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,5	<u>7420,96</u> 1471,23	<u>2444,19</u> 888,87	11131,44	2206,85	<u>3666,29</u> 1333,31	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>16,8000</u> 9,2873
15	C1545-271-12	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5м FT (40-60 мкм), 5000750 Bettermann	шт	30	<u>200,00</u> -	- -	6000,00	-	- -	- -	- -
16	C111-136-16	Т-профілі ,длиною 3,7 м	шт	15	<u>120,00</u> -	- -	1800,00	-	- -	- -	- -
17	C1545-271-10	Система FangFix F-FIX-16 мм бетон морозостійкий 5403200 Bettermann	шт	15	<u>800,00</u> -	- -	12000,00	-	- -	- -	- -
18	C1545-37-14	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм х 10 м, 2360055 Bettermann	шт	246	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
19	C1545-37-13	З'єднувач Varjo 249 8-10 ST FT (40-60 мкм), 5311500 Bettermann	шт	180	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
20	C1545-37-13	З'єднувач Varjo 249 8-10 ST FT (40-60 мкм), 5311500 Bettermann	шт	152	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
21	C1545-37-14	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм х 10 м, 2360055 Bettermann	шт	20	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
22	C1545-37-15	Тримач для плаского даху 165 MBG-8 200 поліетілен, 5218748 Bettermann	шт	15	<u>65,00</u> -	- -	975,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1545-37-17	Хрестовий з'єднувач 252 8-10X16 FT FT (40-60 мкм), 5312345 Bettermann	шт	14	<u>20,00</u> -	- -	280,00	-	- -	- -	- -
24	C1545-37-16	Хрестовий з'єднувач 252 8-10XFL30 FT FT (40-60 мкм), 5312655 Bettermann	шт	12	<u>20,00</u> -	- -	240,00	-	- -	- -	- -
25	C1545-271-13	Насадка нижня OMEX 20 мм чавун FT (40-60 мкм), 3041204 Bettermann	шт	40	<u>840,00</u> -	- -	33600,00	-	- -	- -	- -
26	C113-1439-114	Муфта для труби d 20/12мм термостійка, К-202, FS	шт	12	<u>52,00</u> -	- -	624,00	-	- -	- -	- -
27	C111-136-16	Т-профілі ,длиною 3,7 м	шт	7	<u>120,00</u> -	- -	840,00	-	- -	- -	- -
28	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,12	<u>5090,22</u> 4667,71	- -	610,83	560,13	- -	<u>36,8000</u> -	<u>4,4160</u> -
29	C111-136-251	Коробка фасадна зовнішня 165x165x70 мм	шт	12	<u>420,00</u> -	- -	5040,00	-	- -	- -	- -
30	C111-136-2512	Стрічка водоблокуюча 10 м	шт	3	<u>63,00</u> -	- -	189,00	-	- -	- -	- -
31	C111-136-102	Шуруп даховий з шайбою	уп	7	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
32	КП1-61-5	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 1000 м	вимір.	12	<u>2707,06</u> 2707,06	- -	32484,72	32484,72	- -	<u>15,0000</u> -	<u>180,0000</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 3					303864,16	100960,88	<u>6256,57</u> 2239,64		<u>717,8880</u> 15,2852
		Разом прямі витрати					306782,45	102515,23	<u>6256,57</u> 2239,64		<u>732,6260</u> 15,2852
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					198010,65				
		всього заробітна плата						104754,87			
		Загальновиробничі витрати					47374,30				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									68,5376
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						14282,53			
		Всього по кошторису					354156,75				
		Кошторисна трудомісткість									816,4488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						119037,40			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-27

на монтаж системи пожежогасіння кухонного обладнання

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	326,69269	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,6533028	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	99,26443	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж									
1	2402-4031	Батарея двобалонна 2БРЗМ	шт	4	<u>9347,64</u> -	-	37390,56	-	-	-	-
2	KM18-556-5	Монтаж секції збуджувально-пускової ППС	комплект	4	<u>4695,15</u> 4439,40	<u>218,58</u> 31,27	18780,60	17757,60	<u>874,32</u> 125,08	<u>35,0000</u> 0,2215	<u>140,0000</u> 0,8860
3	C1545-274	Фітинги 3/4 дюйма	шт	10	<u>18,26</u> -	-	182,60	-	-	-	-
4	C113-73	Кутники прямі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 15 мм	10шт	3,3	<u>131,51</u> -	-	433,98	-	-	-	-
5	C113-82	Трійники прямі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 15 мм	10шт	1,7	<u>168,57</u> -	-	286,57	-	-	-	-
6	C113-942	Ковер	шт	15	<u>3115,58</u> -	-	46733,70	-	-	-	-
7	KM8-411-4	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 27 мм	ввід	15	<u>161,98</u> 116,91	<u>0,80</u> 0,24	2429,70	1753,65	<u>12,00</u> 3,60	<u>0,8900</u> 0,0020	<u>13,3500</u> 0,0300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1878	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	82	<u>6,09</u> -	- -	499,38	-	- -	- -	- -
9	C1545-291	Шпилька	комплект	5	<u>41,39</u> -	- -	206,95	-	- -	- -	- -
10	КБ9-34-4	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,02	<u>22058,88</u> 20018,36	<u>300,99</u> 168,75	441,18	400,37	<u>6,02</u> 3,38	<u>159,8400</u> 1,2368	<u>3,1968</u> 0,0247
11	KM12-592-2	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,56	<u>41703,04</u> 33135,87	<u>8288,31</u> 2435,64	23353,70	18556,09	<u>4641,45</u> 1363,96	<u>246,4000</u> 20,4094	<u>137,9840</u> 11,4293
12	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	56	<u>46,99</u> -	- -	2631,44	-	- -	- -	- -
13	18054-3007	Пристрій для запуску пневмопробійника ИК9214	шт	2	<u>1599,73</u> -	- -	3199,46	-	- -	- -	- -
14	KM12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,02	<u>47250,25</u> 43033,60	<u>766,82</u> 213,75	945,01	860,67	<u>15,34</u> 4,28	<u>320,0000</u> 1,6200	<u>6,4000</u> 0,0324
15	15102-22061	Ролик	100шт	0,17	<u>15572,02</u> -	- -	2647,24	-	- -	- -	- -
16	KM12-595-2	Монтаж ролика натягу збуджувальної системи	100 шт	0,17	<u>22507,56</u> 21516,80	<u>427,76</u> 83,42	3826,29	3657,86	<u>72,72</u> 14,18	<u>160,0000</u> 0,6300	<u>27,2000</u> 0,1071
17	C1545-61	Затискач тросовий з'єднувальний	100шт	0,5	<u>3347,08</u> -	- -	1673,54	-	- -	- -	- -
18	1914-9414	Пристрій натяжний грузовое з зіркою 160-23	шт	2	<u>30134,72</u> -	- -	60269,44	-	- -	- -	- -
19	C113-2122	Болт М8	шт	2	<u>4,77</u> -	- -	9,54	-	- -	- -	- -
20	2402-4006	Замок тросовий системи 23Т	шт	6	<u>29,94</u> -	- -	179,64	-	- -	- -	- -
21	KM12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,82	<u>7544,49</u> 7315,71	<u>40,76</u> 4,77	6186,48	5998,88	<u>33,42</u> 3,91	<u>54,4000</u> 0,0358	<u>44,6080</u> 0,0294
22	C111-1724	Плитки плінтусні	м	36	<u>49,51</u> -	- -	1782,36	-	- -	- -	- -
23	2402-4029	Зрошувач евольвентний ОЕ-25	шт	6	<u>95,95</u> -	- -	575,70	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2402-4029	Зрошувач евольвентний ОЕ-25	шт	6	<u>95,95</u> -	-	575,70	-	-	-	-
25	2402-4029	Зрошувач евольвентний ОЕ-25	шт	5	<u>95,95</u> -	-	479,75	-	-	-	-
26	2402-4029	Зрошувач евольвентний ОЕ-25	шт	1	<u>95,95</u> -	-	95,95	-	-	-	-
27	2402-4029	Зрошувач евольвентний ОЕ-25	шт	6	<u>95,95</u> -	-	575,70	-	-	-	-
28	1507-5091	Покажчик світловий СУ-65,2	шт	2	<u>109,82</u> -	-	219,64	-	-	-	-
29	КМ12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	2,4	<u>906,82</u> 860,67	<u>2,66</u> 1,66	2176,37	2065,61	<u>6,38</u> 3,98	<u>6,4000</u> 0,0126	<u>15,3600</u> 0,0302
30	С154-183	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, броньовані сталевими стрічками, із зовнішнім покриттям, марка ТППлБ, діаметр жили 0,5 мм, число пар 200	1000м	0,12	<u>270952,66</u> -	-	32514,32	-	-	-	-
31	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,12	<u>6733,70</u> 5682,43	<u>36,97</u> 10,97	808,04	681,89	<u>4,44</u> 1,32	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>5,3760</u> 0,0111
Всього прямі витрати по розділу 1							148768,63	51732,62	<u>566,09</u> 1523,69		<u>395,4748</u> 12,5802
Розділ 2. Резерв											
32	С111-328	Клей гумовий П-9	кг	20	<u>75,79</u> -	-	1515,80	-	-	-	-
33	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	1	<u>5,55</u> -	-	5,55	-	-	-	-
34	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	1	<u>5,55</u> -	-	5,55	-	-	-	-
35	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	1	<u>5,55</u> -	-	5,55	-	-	-	-
Всього прямі витрати по розділу 2							1532,45	-	-		-
Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи системи пожежогасіння кухонного обладнання											
36	ПЖ5-3	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з тросовим пуском	напрямок	4	<u>3502,92</u> 3502,92	-	14011,68	14011,68	-	<u>19,4100</u> -	<u>77,6400</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ПЖ5-26	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Щит дистанційного управління і [або] сигналізації систем ВПТ	напрямок	4	<u>2772,02</u> 2772,02	- -	11088,08	11088,08	- -	<u>15,3600</u> -	<u>61,4400</u> -
38	ПЖ5-6	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Батарея з ручним приводом двобалонна	комплект	4	<u>1194,71</u> 1194,71	- -	4778,84	4778,84	- -	<u>6,6200</u> -	<u>26,4800</u> -
39	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	4	<u>1082,83</u> 1082,83	- -	4331,32	4331,32	- -	<u>6,0000</u> -	<u>24,0000</u> -
40	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	4	<u>360,94</u> 360,94	- -	1443,76	1443,76	- -	<u>2,0000</u> -	<u>8,0000</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 3					35653,68	35653,68	- -		<u>197,5600</u> -
		Разом прямі витрати					185954,76	87386,30	<u>5688,09</u> 1523,69		<u>591,0348</u> 12,5802
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					92902,38	88909,99			
		Устаткування у тому числі: комплектція транспортні витрати заготівельно-складські витрати інші витрати					103341,90 - 2983,08 921,90 -				
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					289296,66				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					37396,03				49,6878
		Всього по кошторису					326692,69	10354,44			
		Кошторисна трудомісткість									653,3028
		Кошторисна заробітна плата						99264,43			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-28

на монтаж ліфтового обладнання

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	267,62641	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,3489888	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	197,86996	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>308133,61</u> 245485,57	<u>52277,30</u> 30605,81	308133,61	245485,57	<u>52277,30</u> 30605,81	<u>1868,8000</u> 202,1507	<u>1868,8000</u> 202,1507
2	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-10	<u>12030,66</u> 9675,98	<u>2237,63</u> 1308,62	-120306,60	-96759,80	<u>-22376,30</u> -13086,20	<u>73,6600</u> 8,6324	<u>-736,6000</u> -86,3240
3	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-30	<u>2701,84</u> 2164,81	<u>352,83</u> 206,23	-81055,20	-64944,30	<u>-10584,90</u> -6186,90	<u>16,4800</u> 1,3602	<u>-494,4000</u> -40,8060
4	КМ3-564-4	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	-15	<u>1370,79</u> 1308,99	<u>7,84</u> 4,24	-20561,85	-19634,85	<u>-117,60</u> -63,60	<u>10,0800</u> 0,0275	<u>-151,2000</u> -0,4125
5	КМ3-564-1	Монтаж в глухій шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м	ліфт	1	<u>77846,06</u> 71890,50	<u>768,57</u> 367,70	77846,06	71890,50	<u>768,57</u> 367,70	<u>553,6000</u> 2,3981	<u>553,6000</u> 2,3981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ3-564-3	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	зупинка	-4	<u>4887,94</u> 4674,96	<u>70,68</u> 38,81	-19551,76	-18699,84	<u>-282,72</u> -155,24	<u>36,0000</u> 0,2578	<u>-144,0000</u> -1,0312
7	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	<u>68582,60</u> 68582,60	- -	68582,60	68582,60	- -	<u>394,0000</u> -	<u>394,0000</u> -
8	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-8	<u>3655,43</u> 3655,43	- -	-29243,44	-29243,44	- -	<u>21,0000</u> -	<u>-168,0000</u> -
9	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	<u>8703,38</u> 8703,38	- -	8703,38	8703,38	- -	<u>50,0000</u> -	<u>50,0000</u> -
		Разом прямі витрати					192546,80	165379,82	<u>19684,35</u>		<u>1172,2000</u>
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					7482,63				
		всього заробітна плата						176861,39			
		Загальновиробничі витрати					75079,61				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									100,813/
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						21008,57			
		Всього по кошторису					267626,41				
		Кошторисна трудомісткість									1348,9888
		Кошторисна заробітна плата						197869,96			

Склад _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-29

ліфти

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15002	Ліфти пасажирські ПП-402А	шт	1	892000,00	892000,00
2	1906-15001	Ліфти пасажирські ПП-400А	шт	1	832000,00	832000,00
		Разом	грн.			1724000,00
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			60066,84
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			1784066,84

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-30

на улаштування охоронної сигналізації

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	115,87170	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5561024	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	72,17356	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж									
1	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	<u>1242,15</u> 1187,81	<u>0,84</u> 0,25	1242,15	1187,81	<u>0,84</u> 0,25	<u>9,6000</u> 0,0021	<u>9,6000</u> 0,0021
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>102,07</u> 81,18	<u>5,32</u> 3,31	102,07	81,18	<u>5,32</u> 3,31	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,6400</u> 0,0252
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>432,71</u> 381,15	<u>1,04</u> 0,31	432,71	381,15	<u>1,04</u> 0,31	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2000</u> 0,0026
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	34	<u>229,09</u> 190,58	<u>4,05</u> 1,20	7789,06	6479,72	<u>137,70</u> 40,80	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>54,4000</u> 0,3434
5	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	1	<u>434,14</u> 381,15	<u>1,20</u> 0,36	434,14	381,15	<u>1,20</u> 0,36	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>3,2000</u> 0,0030
6	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	<u>134,17</u> 62,37	- -	268,34	124,74	- -	<u>0,4500</u> -	<u>0,9000</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,35	<u>13248,52</u> 6284,26	<u>942,79</u> 208,67	4636,98	2199,49	<u>329,98</u> 73,03	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>16,7440</u> 0,5018
8	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,5	<u>5912,32</u> 4883,51	<u>604,73</u> 490,38	32517,76	26859,31	<u>3326,02</u> 2697,09	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>225,5000</u> 19,6515
9	КБ21-2-8	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,1	<u>7066,12</u> 5729,19	<u>878,33</u> 647,29	706,61	572,92	<u>87,83</u> 64,73	<u>48,1000</u> 4,6084	<u>4,8100</u> 0,4608
10	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5,95	<u>1250,78</u> 1037,33	<u>96,90</u> 77,69	7442,14	6172,11	<u>576,56</u> 462,26	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>51,1700</u> 3,3522
11	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,95	<u>9692,42</u> 6697,15	<u>891,16</u> 418,72	18900,22	13059,44	<u>1737,76</u> 816,50	<u>52,8000</u> 3,1136	<u>102,9600</u> 6,0715
12	КМ10-386-10	Ключ або кнопка на панелі	шт	1	<u>213,25</u> 202,94	- -	213,25	202,94	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6000</u> -
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>6769,95</u> 4209,88	<u>1734,73</u> 824,66	677,00	420,99	<u>173,47</u> 82,47	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>3,2800</u> 0,6114
		Всього прямі витрати по розділу 1					75362,43	58122,95	<u>6377,72</u> 4241,11		<u>478,0040</u> 31,0255
		Розділ 2. Вартість матеріалів									
14	15097-35011	Провід діаметром 1,2мм ПСБАВ	1000м	0,79	<u>1968,82</u> -	- -	1555,37	-	- -	- -	- -
15	241649-1049	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 1-4 д-18мм	1000м	0,035	<u>12998,51</u> -	- -	454,95	-	- -	- -	- -
16	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	55	<u>107,99</u> -	- -	5939,45	-	- -	- -	- -
17	С1530-42	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 32 мм	10м	1	<u>137,85</u> -	- -	137,85	-	- -	- -	- -
18	С113-65	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані посилені, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 4 мм	м	10	<u>207,35</u> -	- -	2073,50	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 2					10161,12	-	-		-
		Разом прямі витрати					85523,55	58122,95	6377,72		478,0040
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					21022,88				
		всього заробітна плата						62364,06			
		Загальновиробничі витрати					30348,15				
		трудоємність в загальновиробничих витратах									47,0729
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						9809,50			
		Всього по кошторису					115871,70				
		Кошторисна трудоємність									556,1024
		Кошторисна заробітна плата						72173,56			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-31

улаштування охоронної сигналізації(устаткування)

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30046	Пульт пожежної сигналізації ППС-1	шт	1	29385,92	29385,92
2	1602-30047	Концентратор малої ємкості КОМАР-СИГНАЛ-12АМ СВ2.402.001ТУ	шт	1	3224,49	3224,49
3	1511-5006	Акумулятори та батареї нікель-залізні 5НЖ-45	шт	1	1057,13	1057,13
4	1602-50111	Дзвінок постійного струму з реле,лампюю та фільтром ЗВРЛФ	шт	1	653,00	653,00
5	1602-30044	Прилад-сигналізатор ТРАНЗИТ	шт	1	1183,81	1183,81
6	1602-30007	Сигналізатор магнітно-контактний СМК-1	шт	1	21,29	21,29
7	1602-30007	Сигналізатор магнітно-контактний СМК-1	шт	34	21,29	723,86
8	1602-30007	Сигналізатор магнітно-контактний СМК-1	шт	1	21,29	21,29
		Разом	грн.			36270,79
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			1424,48
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			37695,27

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-32

на Пусконаладжувальні роботи ОС

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	24,66310	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1065260	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	19,46279	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	17686,06	=	17686,06	17686,06	=	98,0000	98,0000
					17686,06	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					17686,06	17686,06	=		98,0000
		у тому числі:							-		-
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробітна плата						17686,06			
		Загальновиробничі витрати					6977,04				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									8,5260
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						1776,73			
		Всього по кошторису					24663,10				
		Кошторисна трудомісткість									106,5260
		Кошторисна заробітна плата						19462,79			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-33

на монтаж структурованої кабельної мережі

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1676,08584	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,6970248	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	231,84936	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Структурована кабельна система									
1	KM10-385-7	Апаратура настінна	шт	13	<u>1886,85</u> 1623,55	- -	24529,05	21106,15	- -	<u>12,8000</u> -	<u>166,4000</u> -
2	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>225,76</u> 221,74	<u>2,66</u> 1,66	225,76	221,74	<u>2,66</u> 1,66	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6000</u> 0,0126
3	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	4	<u>225,76</u> 221,74	<u>2,66</u> 1,66	903,04	886,96	<u>10,64</u> 6,64	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>6,4000</u> 0,0504
4	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	5	<u>130,67</u> 110,87	- -	653,35	554,35	- -	<u>0,8000</u> -	<u>4,0000</u> -
5	KM10-901-4	Шафа наземна, розмір до 800x1800 мм	шт	1	<u>799,56</u> 728,26	<u>34,56</u> 21,52	799,56	728,26	<u>34,56</u> 21,52	<u>6,4000</u> 0,1638	<u>6,4000</u> 0,1638
6	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>1685,60</u> 1075,84	- -	1685,60	1075,84	- -	<u>8,0000</u> -	<u>8,0000</u> -
7	1503-3059	Заземлювач ЗР-10УЗ	шт	48	<u>9899,78</u> -	- -	475189,44	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	81	<u>44,66</u> 44,66	- -	3617,46	3617,46	- -	<u>0,3400</u> -	<u>27,5400</u> -
9	1601-2457	Пульт керування ПУ-34 УШ2.390.039СП	комплект	81	<u>6447,29</u> -	- -	522230,49	-	- -	- -	- -
10	KM10-349-7	Монтаж розетки мікрофонної	шт	21	<u>209,89</u> 190,58	- -	4407,69	4002,18	- -	<u>1,6000</u> -	<u>33,6000</u> -
11	1503-3059	Заземлювач ЗР-10УЗ	шт	8	<u>9899,78</u> -	- -	79198,24	-	- -	- -	- -
12	1503-3059	Заземлювач ЗР-10УЗ	шт	13	<u>9899,78</u> -	- -	128697,14	-	- -	- -	- -
13	KM8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	100 м	17,52	<u>7373,57</u> 2732,29	<u>4091,99</u> 2005,47	129184,95	47869,72	<u>71691,66</u> 35135,83	<u>20,8000</u> 13,9621	<u>364,4160</u> 244,6160
14	15097-29011	Провід діаметром жили 0,4мм ТРП	1000м	1,752	<u>428,63</u> -	- -	750,96	-	- -	- -	- -
15	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	9,36	<u>18146,11</u> 5105,84	<u>8871,90</u> 3949,00	169847,59	47790,66	<u>83040,98</u> 36962,64	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>396,2088</u> 280,6446
16	C113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	936	<u>26,40</u> -	- -	24710,40	-	- -	- -	- -
17	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>46,99</u> -	- -	46,99	-	- -	- -	- -
18	KM8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	100 м	0,06	<u>7373,57</u> 2732,29	<u>4091,99</u> 2005,47	442,41	163,94	<u>245,52</u> 120,33	<u>20,8000</u> 13,9621	<u>1,2480</u> 0,8377
19	15097-29011	Провід діаметром жили 0,4мм ТРП	1000м	0,006	<u>428,63</u> -	- -	2,57	-	- -	- -	- -
20	KM8-396-6	Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 3 м	100 м	0,15	<u>12696,51</u> 5254,40	<u>6157,80</u> 2896,39	1904,48	788,16	<u>923,67</u> 434,46	<u>40,0000</u> 21,2960	<u>6,0000</u> 3,1944
21	C113-953	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 20х3 мм	м	15	<u>26,40</u> -	- -	396,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1545-90-1	Коробка розподільча Schneider Electric 85x85x40 IP55	шт	19	<u>560,00</u> -	- -	10640,00	-	- -	- -	- -
23	1605-3004	Колодка з'єднувальна СК	шт	9	<u>6,56</u> -	- -	59,04	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					374747,86	128805,42	<u>155949,69</u> 72683,08		<u>1021,8128</u> 529,5195
		Разом прямі витрати					374747,86	128805,42	<u>155949,69</u> 72683,08		<u>1021,8128</u> 529,5195
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					89992,74	201488,50			
		Устаткування у тому числі: комплектція транспортні витрати заготівельно-складські витрати інші витрати					1205374,35 - 34794,75 10751,55 -				
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					1580122,21				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					95963,63				145,6925
		Всього по кошторису					1676085,84				
		Кошторисна трудомісткість									1697,0248
		Кошторисна заробітна плата						231849,36			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-34

устаткування в СКС

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-3059	Заземлювач ЗР-10УЗ	шт	13	9525,71	123834,23
2	1503-3059	Заземлювач ЗР-10УЗ	шт	1	9525,71	9525,71
3	1503-3059	Заземлювач ЗР-10УЗ	шт	1	9525,71	9525,71
4	1503-3059	Заземлювач ЗР-10УЗ	шт	3	9525,71	28577,13
5	1504-17056	Штекер щитовий-вилка 380 В 128-0241С 37.460.068-77	шт	5	107,10	535,50
6	1504-17056	Штекер щитовий-вилка 380 В 128-0241С 37.460.068-77	шт	3	107,10	321,30
7	1503-3060	Заземлювач ЗР-12ТЗ	шт	10	15387,69	153876,90
8	1503-3059	Заземлювач ЗР-10УЗ	шт	2	9525,71	19051,42
9	1503-3060	Заземлювач ЗР-12ТЗ	шт	1	15387,69	15387,69
10	1602-10237	Обладнання дистанційної сигналізації РС2.116.672 типу АТСК РС1.221.175ТУ	шт	1	14284,84	14284,84
11	1602-10235	Телефон випробний РС3.844.031 типу АТСК РС0.270.001ТУ	шт	10	481,49	4814,90
12	1602-10237	Обладнання дистанційної сигналізації РС2.116.672 типу АТСК РС1.221.175ТУ	шт	1	14284,84	14284,84
13	1602-10237	Обладнання дистанційної сигналізації РС2.116.672 типу АТСК РС1.221.175ТУ	шт	1	14284,84	14284,84
		Разом	грн.			408305,01
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			16033,88
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			424338,89

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-35

на Монтаж системи відеонагляду

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	626,62254	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,7640523	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	386,03706	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	13	<u>503,51</u> 495,55	<u>7,96</u> 3,74	6545,63	6442,15	<u>103,48</u> 48,62	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>41,6000</u> 0,3614
2	KM10-397-12	Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні, кількість ліній до 30	шт	13	<u>2919,54</u> 2547,07	- -	37954,02	33111,91	- -	<u>17,6000</u> -	<u>228,8000</u> -
3	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	28	<u>503,51</u> 495,55	<u>7,96</u> 3,74	14098,28	13875,40	<u>222,88</u> 104,72	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>89,6000</u> 0,7784
4	KM10-397-12	Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні, кількість ліній до 30	шт	28	<u>2919,54</u> 2547,07	- -	81747,12	71317,96	- -	<u>17,6000</u> -	<u>492,8000</u> -
5	KM10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	1	<u>7523,50</u> 7293,89	- -	7523,50	7293,89	- -	<u>50,4000</u> -	<u>50,4000</u> -
6	KM10-397-12	Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні, кількість ліній до 30	шт	2	<u>2919,54</u> 2547,07	- -	5839,08	5094,14	- -	<u>17,6000</u> -	<u>35,2000</u> -
7	KM10-55-5	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	100 м	15,79	<u>9493,94</u> 7711,87	<u>1018,47</u> 478,54	149909,31	121770,43	<u>16081,64</u> 7556,15	<u>60,8000</u> 3,5584	<u>960,0320</u> 56,1871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	15097-29011	Провід діаметром жили 0,4мм ТРП	1000м	1,579	<u>428,63</u> -	- -	676,81	-	- -	- -	- -
9	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	8,15	<u>18146,11</u> 5105,84	<u>8871,90</u> 3949,00	147890,80	41612,60	<u>72305,99</u> 32184,35	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>344,9895</u> 244,3647
10	С113-1352	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм	м	815	<u>26,40</u> -	- -	21516,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					473700,55	300518,48	<u>88713,99</u>		<u>2243,4215</u>
		Разом прямі витрати					473700,55	300518,48	<u>88713,99</u>		<u>301,6916</u>
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					84468,08				
		всього заробітна плата						340412,32			
		Загальновиробничі витрати					152921,99				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									218,9392
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						45624,74			
		Всього по кошторису					626622,54				
		Кошторисна трудомісткість									2764,0523
		Кошторисна заробітна плата						386037,06			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-36

устаткування відеоспостереження

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-10235	Телефон випробний PC3.844.031 типу ATCK PC0.270.001ТУ	шт	13	481,49	6259,37
2	1503-3059	Заземлювач ЗР-10УЗ	шт	13	9525,71	123834,23
3	1602-10235	Телефон випробний PC3.844.031 типу ATCK PC0.270.001ТУ	шт	28	481,49	13481,72
4	1503-3059	Заземлювач ЗР-10УЗ	шт	28	9525,71	266719,88
5	1602-10235	Телефон випробний PC3.844.031 типу ATCK PC0.270.001ТУ	шт	1	481,49	481,49
6	1503-3059	Заземлювач ЗР-10УЗ	шт	2	9525,71	19051,42
7	1605-3004	Колодка з'єднувальна СК	шт	7	6,31	44,17
		Разом	грн.			429872,28
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			16880,56
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			446752,84

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-37

на система контролю доступу

Дошкільний заклад на 150 місць

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	129,71972	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,6654848	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	90,08792	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM10-385-5	Апаратура настільна, маса до 50 кг	шт	1	<u>2046,88</u> 1936,51	<u>15,91</u> 7,48	2046,88	1936,51	<u>15,91</u> 7,48	<u>14,4000</u> 0,0556	<u>14,4000</u> 0,0556
2	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	72	<u>130,67</u> 110,87	- -	9408,24	7982,64	- -	<u>0,8000</u> -	<u>57,6000</u> -
3	KM10-385-7	Апаратура настінна	шт	26	<u>1886,85</u> 1623,55	- -	49058,10	42212,30	- -	<u>12,8000</u> -	<u>332,8000</u> -
4	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	<u>130,67</u> 110,87	- -	522,68	443,48	- -	<u>0,8000</u> -	<u>3,2000</u> -
5	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	<u>130,67</u> 110,87	- -	392,01	332,61	- -	<u>0,8000</u> -	<u>2,4000</u> -
6	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	17	<u>130,67</u> 110,87	- -	2221,39	1884,79	- -	<u>0,8000</u> -	<u>13,6000</u> -
7	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>130,67</u> 110,87	- -	130,67	110,87	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8000</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>130,67</u> 110,87	- -	130,67	110,87	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8000</u> -
9	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	17	<u>130,67</u> 110,87	- -	2221,39	1884,79	- -	<u>0,8000</u> -	<u>13,6000</u> -
10	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	14	<u>619,48</u> 608,83	- -	8672,72	8523,62	- -	<u>4,8000</u> -	<u>67,2000</u> -
11	KM8-121-1	Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-1	шт	14	<u>637,34</u> 430,34	<u>14,50</u> 1,93	8922,76	6024,76	<u>203,00</u> 27,02	<u>3,2000</u> 0,0162	<u>44,8000</u> 0,2268
12	KM10-385-5	Апаратура настільна, маса до 50 кг	шт	1	<u>2046,88</u> 1936,51	<u>15,91</u> 7,48	2046,88	1936,51	<u>15,91</u> 7,48	<u>14,4000</u> 0,0556	<u>14,4000</u> 0,0556
13	KM10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,9	<u>9692,42</u> 6697,15	<u>891,16</u> 418,72	8723,18	6027,44	<u>802,04</u> 376,85	<u>52,8000</u> 3,1136	<u>47,5200</u> 2,8022
14	15097-29011	Провід діаметром жили 0,4мм ТРП	1000м	0,045	<u>428,63</u> -	- -	19,29	-	- -	- -	- -
15	15097-29011	Провід діаметром жили 0,4мм ТРП	1000м	0,045	<u>428,63</u> -	- -	19,29	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					94536,15	79411,19	<u>1036,86</u>		<u>613,1200</u>
		Разом прямі витрати					94536,15	79411,19	<u>1036,86</u>		<u>613,1200</u>
		у тому числі:							418,83		3,1402
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					14088,10				
		всього заробітна плата						79830,02			
		Загальновиробничі витрати					35183,57				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									49,2246
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						10257,90			
		Всього по кошторису					129719,72				
		Кошторисна трудомісткість									665,4848
		Кошторисна заробітна плата						90087,92			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-38

система контролю доступу(устаткування)

Дошкільний заклад на 150 місць

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-10234	Мікротелефон випробний РС3.844.030 типу АТСК РС0.270.001ТУ	шт	1	522,51	522,51
2	1602-10234	Мікротелефон випробний РС3.844.030 типу АТСК РС0.270.001ТУ	шт	23	522,51	12017,73
3	1602-10234	Мікротелефон випробний РС3.844.030 типу АТСК РС0.270.001ТУ	шт	49	522,51	25602,99
4	1602-10229	Повторювач сигналів загальностанційний ОПС типу АТСК РС1.221.175ТУ	шт	26	1408,21	36613,46
5	1602-10229	Повторювач сигналів загальностанційний ОПС типу АТСК РС1.221.175ТУ	шт	4	1408,21	5632,84
6	1602-10229	Повторювач сигналів загальностанційний ОПС типу АТСК РС1.221.175ТУ	шт	3	1408,21	4224,63
7	1602-10229	Повторювач сигналів загальностанційний ОПС типу АТСК РС1.221.175ТУ	шт	17	1408,21	23939,57
8	1602-10229	Повторювач сигналів загальностанційний ОПС типу АТСК РС1.221.175ТУ	шт	1	1408,21	1408,21
9	1602-10229	Повторювач сигналів загальностанційний ОПС типу АТСК РС1.221.175ТУ	шт	1	1408,21	1408,21
10	1602-11131	Плата вхідного комплексу РСЛУ/РС2.114.104/ РС2.114.097ТУ	шт	17	816,26	13876,42
11	1602-10476	Деталі кронштейна жолоба РР4.075.273 типу АТСК-100/2000У РР0.122.093 ТУРР0.122.093 ТУ1	шт	17	44,95	764,15
12	1602-50092	Блок живлення БП-50 КК0.242.014ТУ	шт	14	3591,65	50283,10
13	1511-5006	Акумулятори та батареї нікель-залізні 5НЖ-45	шт	14	1057,13	14799,82
14	1602-10235	Телефон випробний РС3.844.031 типу АТСК РС0.270.001ТУ	шт	1	481,49	481,49
15	1602-10235	Телефон випробний РС3.844.031 типу АТСК РС0.270.001ТУ	шт	1	481,49	481,49
		Разом	грн.			192056,62
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			7542,17
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			199598,79

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-01

на загальнобудівельні роботи

Трансформаторна підстанція

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1141,28370	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,5161850	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	350,85394	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2316	<u>22801,19</u> 1335,14	<u>21466,05</u> 11623,03	5280,76	309,22	<u>4971,54</u> 2691,89	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>2,8510</u> 17,6111
2	КБ1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,22	<u>45507,93</u> 45507,93	- -	10011,74	10011,74	- -	<u>396,1000</u> -	<u>87,1420</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1069	<u>5924,29</u> -	<u>5924,29</u> 2628,62	633,31	-	<u>633,31</u> 281,00	- 17,6730	- 1,8892
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,22	<u>17259,32</u> 17259,32	- -	3797,05	3797,05	- -	<u>165,2400</u> -	<u>36,3528</u> -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,289	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	4350,97	2818,86	<u>1532,11</u> 866,49	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>23,6660</u> 6,5965
		Всього прямі витрати по розділу 1					24073,83	16936,87	<u>7136,96</u> 3839,38		<u>150,0118</u> 26,0968
		Розділ 2. Фундамент Фм1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,5875	<u>1071.53</u> 273,10	<u>118.74</u> 67,31	2772,58	706,65	<u>307.24</u> 174,16	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>6.2100</u> 1,2961
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,01725	<u>249099.44</u> 17148,15	<u>2607.83</u> 1607,63	4296,97	295,81	<u>44.99</u> 27,73	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>2.5996</u> 0,1840
8	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,62	<u>24587.75</u> 6844,32	<u>14686.95</u> 8708,41	15244,41	4243,48	<u>9105.91</u> 5399,21	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>34.7200</u> 34,3296
9	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,43	<u>34668.64</u> 9428,05	<u>20692.72</u> 12254,57	14907,52	4054,06	<u>8897.87</u> 5269,47	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>33.1702</u> 33,6626
10	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100м3	0,018	<u>293867.68</u> 46103,04	<u>9091.89</u> 5595,49	5289,62	829,85	<u>163.65</u> 100,72	<u>372.6100</u> 37,1413	<u>6.7070</u> 0,6685
11	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,8672	<u>20196.69</u> 6620,58	- -	17514,57	5741,37	- -	<u>49.7900</u> -	<u>43.1779</u> -
12	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,094375	<u>20196.88</u> 3845,79	- -	1906,08	362,95	- -	<u>30.3200</u> -	<u>2.8615</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					61931,75	16234,17	<u>18519.66</u>		<u>129.4462</u>
		Розділ 3. Стіни та перегородки							10971,29		70,1408
13	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	30,86	<u>1560.33</u> 1026,97	<u>144.32</u> 92,26	48151,78	31692,29	<u>4453.72</u> 2847,14	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>253.0520</u> 18,8863
14	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,5572	<u>30176.96</u> 24826,63	<u>1353.35</u> 865,18	16814,60	13833,40	<u>754.09</u> 482,08	<u>191.1800</u> 5,7392	<u>106.5255</u> 3,1979
		Всього прямі витрати по розділу 3					64966,38	45525,69	<u>9207.81</u>		<u>359.5775</u>
		Розділ 4. Перемишки, деталі обрамлення, закладні деталі							3329,22		22,0842
15	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,08	<u>7890.87</u> 2622,84	<u>4832.87</u> 2882,00	631,27	209,83	<u>386.63</u> 230,56	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>1.7168</u> 1,6359
16	К582821-561	Перемишки з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>390.00</u> -	- -	2340,00	-	- -	- -	- -
17	К582821-567	Перемишки з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>805.00</u> -	- -	1610,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					4581,27	209,83	<u>386.63</u>		<u>1.7168</u>
		Розділ 5. Перекриття та покриття							230,56		1,6359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,128	<u>467091,35</u> 120827,79	<u>16891,71</u> 10086,63	59787,69	15465,96	<u>2162,14</u> 1291,09	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>123,4906</u> 8,6209
19	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,052	<u>28995,45</u> -	- -	1507,76	-	- -	- -	- -
20	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,7387	<u>36357,02</u> -	- -	26856,93	-	- -	- -	- -
21	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,02864	<u>56057,12</u> 8929,54	<u>1164,44</u> 596,30	1605,48	255,74	<u>33,35</u> 17,08	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>2,0163</u> 0,0988
22	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,26624	<u>50071,98</u> 2943,96	<u>1215,07</u> 622,22	13331,16	783,80	<u>323,50</u> 165,66	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>6,1794</u> 0,9585
23	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,07	<u>94777,00</u> 44152,69	<u>28721,78</u> 16537,83	6634,39	3090,69	<u>2010,52</u> 1157,65	<u>332,0500</u> 118,2540	<u>23,2435</u> 8,2778
24	К584211-2020	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	5	<u>5600,00</u> -	- -	28000,00	-	- -	- -	- -
25	К584211-2020	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	5	<u>5600,00</u> -	- -	28000,00	-	- -	- -	- -
26	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00605	<u>28995,45</u> -	- -	175,42	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 5					165898,83	19596,19	<u>4529,51</u> 2631,48		<u>154,9298</u> 17,9560
		Розділ 6. Покрівля									
27	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,5057	<u>9200,24</u> 4133,07	<u>1760,52</u> 987,13	4652,56	2090,09	<u>890,29</u> 499,19	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>19,4138</u> 3,2712
28	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,5057	<u>236,46</u> 15,07	<u>22,84</u> 12,87	119,58	7,62	<u>11,55</u> 6,51	<u>0,1400</u> 0,0838	<u>0,0708</u> 0,0424
29	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,5057	<u>15226,46</u> 9096,69	<u>13,01</u> 12,31	7700,02	4600,20	<u>6,58</u> 6,23	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>35,4243</u> 0,0449
30	С111-1564	Гідроізол	м2	56,6384	<u>45,51</u> -	- -	2577,61	-	- -	- -	- -
31	С111-1490-2	Саморіз3,5х9,5	шт	176,995	- -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 6					15049,77	6697,91	908,42		54,9089
		Розділ 7. Підлоги							511,93		3,3585
		ПІДВАЛ									
32	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	2,552	<u>2060,51</u> 569,35	<u>331,94</u> 171,21	5258,42	1452,98	<u>847,11</u> 436,93	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>12,1986</u> 3,3212
33	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	м3	1,276	<u>1636,39</u> 616,74	<u>117,13</u> 93,74	2088,03	786,96	<u>149,46</u> 119,61	<u>5,4200</u> 0,6801	<u>6,9159</u> 0,8678
34	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0638	<u>368378,24</u> 30859,50	<u>8861,58</u> 4893,63	23502,53	1968,84	<u>565,37</u> 312,21	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>15,9124</u> 2,0878
35	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5104	<u>36357,02</u> -	- -	18556,62	-	- -	- -	- -
36	КБ15-165-8	Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці	100м2	0,319	<u>15141,82</u> 9786,97	<u>1,63</u> 1,54	4830,24	3122,04	<u>0,52</u> 0,49	<u>77,1600</u> 0,0111	<u>24,6140</u> 0,0035
		1-й ПОВЕРХ									
		тун1									
37	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	1,36	<u>2060,51</u> 569,35	<u>331,94</u> 171,21	2802,29	774,32	<u>451,44</u> 232,85	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>6,5008</u> 1,7699
38	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	м3	0,68	<u>1636,39</u> 616,74	<u>117,13</u> 93,74	1112,75	419,38	<u>79,65</u> 63,74	<u>5,4200</u> 0,6801	<u>3,6856</u> 0,4625
39	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,034	<u>368378,24</u> 30859,50	<u>8861,58</u> 4893,63	12524,86	1049,22	<u>301,29</u> 166,38	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>8,4799</u> 1,1126
40	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,272	<u>36357,02</u> -	- -	9889,11	-	- -	- -	- -
41	КБ15-165-8	Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці	100м2	0,17	<u>15141,82</u> 9786,97	<u>1,63</u> 1,54	2574,11	1663,78	<u>0,28</u> 0,26	<u>77,1600</u> 0,0111	<u>13,1172</u> 0,0019
		тун2									
42	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,324	<u>10968,55</u> 6699,94	<u>151,26</u> 143,06	3553,81	2170,78	<u>49,01</u> 46,35	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>18,2250</u> 0,3345
43	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,324	<u>51765,28</u> 19845,05	<u>194,64</u> 172,74	16771,95	6429,80	<u>63,06</u> 55,97	<u>160,3900</u> 1,2489	<u>51,9664</u> 0,4046
		Всього прямі витрати по розділу 7					103464,72	19838,10	2507,19		161,6158
		Розділ 8. Заповнення прорізів							1434,79		10,3663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0552	<u>35331,11</u> 32626,86	<u>1184,70</u> 606,67	1950,28	1801,00	<u>65,40</u> 33,49	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>12,9952</u> 0,1938
45	С126-384	Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними одинарними повністю заксленими однопольними полотнами без середнього імпосту з притвором та порогом, ДАО 21-10П	шт	1	<u>15117,06</u> -	- -	15117,06	-	- -	- -	- -
46	КБ9-46-1	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкриття	т	0,5916	<u>23282,18</u> 9313,34	<u>11317,40</u> 6256,66	13773,74	5509,77	<u>6695,37</u> 3701,44	<u>66,2400</u> 32,7836	<u>39,1876</u> 19,3948
47	С121-253	Ворота розпашні ВР 30х30-УХЛ1, поґрунтовані та пофарбовані	шт	2	<u>79878,70</u> -	- -	159757,40	-	- -	- -	- -
48	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 1,5 м2	ґрати	2	<u>455,09</u> 353,18	<u>45,20</u> 22,75	910,18	706,36	<u>90,40</u> 45,50	<u>2,8200</u> 0,1700	<u>5,6400</u> 0,3400
49	С121-226	Жалюзійні вставки віконних рам, ВЖ 1, поґрунтовані та пофарбовані	шт	2	<u>2309,20</u> -	- -	4618,40	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 8					196127,06	8017,13	<u>6851,17</u> 3780,43		<u>57,8228</u> 19,9286
		Розділ 9. Внутрішнє оздоблення									
		СТІНИ									
50	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,3486	<u>19906,20</u> 15118,24	<u>330,38</u> 307,97	46751,70	35506,70	<u>775,93</u> 723,30	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>264,0296</u> 6,1820
51	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	2,3486	<u>19325,90</u> 8162,15	<u>3,25</u> 3,08	45388,81	19169,63	<u>7,63</u> 7,23	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>151,1324</u> 0,0521
		СТЕЛІ									
52	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,813	<u>22882,98</u> 18016,72	<u>339,78</u> 316,73	18603,86	14647,59	<u>276,24</u> 257,50	<u>132,0100</u> 2,7071	<u>107,3241</u> 2,2009
53	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,813	<u>22448,90</u> 10255,01	<u>3,25</u> 3,08	18250,96	8337,32	<u>2,64</u> 2,50	<u>80,8500</u> 0,0222	<u>65,7311</u> 0,0180
		Всього прямі витрати по розділу 9					128995,33	77661,24	<u>1062,44</u> 990,53		<u>588,2172</u> 8,4530
		Розділ 10. Зовнішнє оздоблення									
54	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	1,2342	<u>18059,19</u> 17728,25	<u>261,58</u> 167,55	22288,65	21880,21	<u>322,84</u> 206,79	<u>126,0900</u> 1,1436	<u>155,6203</u> 1,4114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C111-1493	Екструзійні азбестоцементні панелі покрівельні та стінові без утеплювача	м2	123,42	<u>1075,30</u> -	- -	132713,53	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 10					155002,18	21880,21	322,84 206,79		155,6203 1,4114
		Розділ 11. Інші роботи									
		Сходи									
56	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,8515	<u>30452,17</u> 25820,16	<u>4033,72</u> 710,61	25930,02	21985,87	<u>3434,71</u> 605,08	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>163,4880</u> 4,1008
57	C124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,055536	<u>25538,30</u> -	- -	1418,30	-	- -	- -	- -
58	C111-1814	Сталь кутова	т	0,82836	<u>22648,77</u> -	- -	18761,34	-	- -	- -	- -
59	C111-1814	Сталь кутова	т	0,001664	<u>22648,77</u> -	- -	37,69	-	- -	- -	- -
60	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,8515	<u>11232,36</u> 6074,09	<u>4752,33</u> 2673,23	9564,35	5172,09	<u>4046,61</u> 2276,26	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>39,3734</u> 13,6452
61	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3406	<u>1460,13</u> 710,98	<u>49,17</u> 9,59	497,32	242,16	<u>16,75</u> 3,27	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,6281</u> 0,0245
62	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,3406	<u>2295,36</u> 531,16	<u>38,66</u> 10,76	781,80	180,91	<u>13,17</u> 3,66	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>1,2330</u> 0,0274
		Огородження сітчаті Ос-1									
63	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,083216	<u>79330,56</u> 33838,34	<u>9033,62</u> 3054,66	6601,57	2815,89	<u>751,74</u> 254,20	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>21,4364</u> 1,5220
64	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0024	<u>30204,14</u> -	- -	72,49	-	- -	- -	- -
65	C111-1814	Сталь кутова	т	0,0152	<u>22648,77</u> -	- -	344,26	-	- -	- -	- -
66	C111-1814	Сталь кутова	т	0,054	<u>22648,77</u> -	- -	1223,03	-	- -	- -	- -
67	C111-1814	Сталь кутова	т	0,011616	<u>22648,77</u> -	- -	263,09	-	- -	- -	- -
68	C111-870	Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована	м2	5,6	<u>9,56</u> -	- -	53,54	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ9-36-3	Монтаж перегородок сталєх консольних, сїтчастих	100м2	0,06	<u>12096,29</u> 9816,21	<u>442,46</u> 268,27	725,78	588,97	<u>26,55</u> 16,10	<u>76,4800</u> 1,9656	<u>4,5888</u> 0,1179
70	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0332	<u>1460,13</u> 710,98	<u>49,17</u> 9,59	48,48	23,60	<u>1,63</u> 0,32	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,1587</u> 0,0024
71	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0332	<u>2295,36</u> 531,16	<u>38,66</u> 10,76	76,21	17,63	<u>1,28</u> 0,36	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,1202</u> 0,0027
		Всього прямї витрати по розділу 11					66399,27	31027,12	<u>8292,44</u> 3159,25		<u>232,0266</u> 19,4429
		Разом прямї витрати					986490,39	263624,46	<u>95725,07</u> 31085,65		<u>2045,8937</u> 200,8744
		у тому числі:					667140,86	294710,11			
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробїтна плата									
		Загальновиробничї витрати					154793,31				
		трудомїсткїсть в загальновиробничих витратах									269,4169
		заробїтна плата в загальновиробничих витратах						56143,83			
		Всього по кошторису					1141283,70				
		Кошторисна трудомїсткїсть									2516,1850
		Кошторисна заробїтна плата						350853,94			

Склад

[посада, підпис (ініціали, прїзвище)]

Перевїрив

[посада, підпис (ініціали, прїзвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-02

на електромонтажні роботи

Трансформаторна підстанція

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	718,05704	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,1896333	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	165,37674	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи устаткування									
1	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	4	<u>241,42</u> 221,74	<u>7,84</u> 4,24	965,68	886,96	<u>31,36</u> 16,96	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>6,4000</u> 0,1100
2	KM8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	8	<u>534,92</u> 430,34	<u>47,03</u> 25,38	4279,36	3442,72	<u>376,24</u> 203,04	<u>3,2000</u> 0,1650	<u>25,6000</u> 1,3200
3	KM8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	3	<u>1030,10</u> 443,49	<u>172,24</u> 79,23	3090,30	1330,47	<u>516,72</u> 237,69	<u>3,2000</u> 0,5180	<u>9,6000</u> 1,5540
4	KM8-21-19	Міст шинний [прогін - 3 фази] напругою 35 кВ перерізом до 400 мм2, 1 провід в фазі	прогін	3	<u>7814,48</u> 6024,70	<u>1428,24</u> 972,45	23443,44	18074,10	<u>4284,72</u> 2917,35	<u>44,8000</u> 7,5784	<u>134,4000</u> 22,7352
5	KM10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС	шт	3	<u>3245,20</u> 3167,49	<u>1,84</u> 0,55	9735,60	9502,47	<u>5,52</u> 1,65	<u>25,6000</u> 0,0046	<u>76,8000</u> 0,0138
6	KM10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	2	<u>787,45</u> 762,30	- -	1574,90	1524,60	- -	<u>6,4000</u> -	<u>12,8000</u> -
7	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,02	<u>1008,81</u> -	- -	20,18	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,02	<u>10976,68</u> 10303,15	<u>465,92</u> 264,71	219,53	206,06	<u>9,32</u> 5,29	<u>84,3000</u> 1,9684	<u>1,6860</u> 0,0394
9	К589421-1512	Плити парпетів з/б марки ПП24.5-УН серія 1.138.1-20 вип.1	шт	2	<u>1200,00</u> -	- -	2400,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					45728,99	34967,38	<u>5223,88</u> 3381,98		<u>267,2860</u> 25,7724
		Розділ 2. Електроосвітлення									
10	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,53	<u>21316,61</u> 17517,78	<u>1291,65</u> 781,32	11297,80	9284,42	<u>684,57</u> 414,10	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>66,9920</u> 2,8015
11	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	12	<u>1029,51</u> -	- -	12354,12	-	- -	- -	- -
12	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	4	<u>1029,51</u> -	- -	4118,04	-	- -	- -	- -
13	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	8	<u>1029,51</u> -	- -	8236,08	-	- -	- -	- -
14	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	1	<u>1029,51</u> -	- -	1029,51	-	- -	- -	- -
15	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	9	<u>1029,51</u> -	- -	9265,59	-	- -	- -	- -
16	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	13	<u>1029,51</u> -	- -	13383,63	-	- -	- -	- -
17	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	5	<u>1029,51</u> -	- -	5147,55	-	- -	- -	- -
18	1507-3131-18	Світильник ЛВО05-2.40-002-УХЛ4	шт	1	<u>1029,51</u> -	- -	1029,51	-	- -	- -	- -
19	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,05	<u>5946,30</u> 5941,21	- -	297,32	297,06	- -	<u>49,8800</u> -	<u>2,4940</u> -
20	С1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	5	<u>16,89</u> -	- -	84,45	-	- -	- -	- -
21	290902-57	Вимикач герметичний	шт	5	<u>37,45</u> -	- -	187,25	-	- -	- -	- -
22	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>6704,76</u> 3489,92	- -	134,10	69,80	- -	<u>29,3000</u> -	<u>0,5860</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	2	<u>16,89</u> -	- -	33,78	-	- -	- -	- -
24	290902-256	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки	шт	2	<u>63,55</u> -	- -	127,10	-	- -	- -	- -
25	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	<u>6523,39</u> 3313,64	- -	326,17	165,68	- -	<u>27,8200</u> -	<u>1,3910</u> -
26	C1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	370	<u>16,89</u> -	- -	6249,30	-	- -	- -	- -
27	C1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	5	<u>16,89</u> -	- -	84,45	-	- -	- -	- -
28	290902-224	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	5	<u>33,45</u> -	- -	167,25	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 2							73553,00	9816,96	<u>684,57</u> 414,10		<u>71,4630</u> 2,8015
Розділ 3. Кабельні мережі											
29	КБ22-1-1	Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 100 мм	1000м	0,045	<u>182644,79</u> 55447,20	<u>837,39</u> 475,77	8219,02	2495,12	<u>37,68</u> 21,41	<u>432,0000</u> 3,5378	<u>19,4400</u> 0,1592
30	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	4,8	<u>10110,17</u> 7542,69	<u>1849,92</u> 1329,91	48528,82	36204,91	<u>8879,62</u> 6383,57	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>275,6160</u> 48,0403
31	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,52	<u>12891,90</u> 9448,72	<u>2719,02</u> 1951,80	6703,79	4913,33	<u>1413,89</u> 1014,94	<u>71,9300</u> 14,6761	<u>37,4036</u> 7,6316
32	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	204	<u>77,51</u> -	- -	15812,04	-	- -	- -	- -
33	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	53,04	<u>127,33</u> -	- -	6753,58	-	- -	- -	- -
34	C113-31	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	285,6	<u>254,64</u> -	- -	72725,18	-	- -	- -	- -
35	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,16	<u>7737,46</u> 6201,51	<u>1107,20</u> 712,99	1237,99	992,24	<u>177,15</u> 114,08	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>7,5536</u> 0,7883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	15	<u>77,51</u> -	- -	1162,65	-	- -	- -	- -
37	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1	<u>77,51</u> -	- -	77,51	-	- -	- -	- -
38	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,16	<u>366,14</u> 286,36	<u>15,68</u> 8,46	58,58	45,82	<u>2,51</u> 1,35	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>0,3488</u> 0,0088
39	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	6,24	<u>3335,09</u> 2101,76	<u>438,94</u> 236,91	20810,96	13114,98	<u>2738,99</u> 1478,32	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>99,8400</u> 9,6096
40	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,3	<u>6183,95</u> 3993,34	<u>1332,51</u> 719,17	1855,19	1198,00	<u>399,75</u> 215,75	<u>30,4000</u> 4,6750	<u>9,1200</u> 1,4025
41	15092-5194	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 НРГ	1000м	0,102	<u>12444,54</u> -	- -	1269,34	-	- -	- -	- -
42	15092-5194	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 НРГ	1000м	0,2142	<u>12444,54</u> -	- -	2665,62	-	- -	- -	- -
43	15092-5204	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 НРГ	1000м	0,306	<u>16204,65</u> -	- -	4958,62	-	- -	- -	- -
44	15092-5204	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 НРГ	1000м	0,0306	<u>16204,65</u> -	- -	495,86	-	- -	- -	- -
45	15096-12071	Кабель перерізом 27.0,75мм2 КВВГЕ	1000м	0,0306	<u>41349,28</u> -	- -	1265,29	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					194600,04	58964,40	<u>13649,59</u> 9229,42		<u>449,3220</u> 67,6403
		Розділ 4. Заземлення									
46	КМ8-472-4	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,8	<u>5769,24</u> 3152,64	<u>809,57</u> 318,49	4615,39	2522,11	<u>647,66</u> 254,79	<u>24,0000</u> 2,0959	<u>19,2000</u> 1,6767
47	C147-1-8-6	Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм	мп	80	<u>36,60</u> -	- -	2928,00	-	- -	- -	- -
48	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,15	<u>11170,59</u> 8196,86	<u>39,19</u> 21,16	1675,59	1229,53	<u>5,88</u> 3,17	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>9,3600</u> 0,0206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C157-371	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 1х25 мм ²	1000м	0,015	<u>25070,10</u> -	- -	376,05	-	- -	- -	- -
50	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	2,8	<u>6102,15</u> 3362,82	<u>337,34</u> 126,66	17086,02	9415,90	<u>944,55</u> 354,65	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>71,6800</u> 2,3388
51	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	5,6	<u>7420,96</u> 1471,23	<u>2444,19</u> 888,87	41557,38	8238,89	<u>13687,46</u> 4977,67	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>62,7200</u> 34,6724
52	C111-1810-И2	Сталь штабова , розмір 40 х4 мм	м	140	<u>450,00</u> -	- -	63000,00	-	- -	- -	- -
53	C111-1810-И2	Сталь штабова , розмір 40 х4 мм	м	140	<u>450,00</u> -	- -	63000,00	-	- -	- -	- -
54	C111-1809-12-4	Стержень заземлення оцинкований (20мм) d16 1,5м	шт	6	<u>120,00</u> -	- -	720,00	-	- -	- -	- -
55	C111-1809-12-4	Стержень заземлення оцинкований (20мм) d16 1,5м	шт	6	<u>120,00</u> -	- -	720,00	-	- -	- -	- -
56	C111-1809-12-4	Стержень заземлення оцинкований (20мм) d16 1,5м	шт	6	<u>120,00</u> -	- -	720,00	-	- -	- -	- -
57	C111-1809-12-4	Стержень заземлення оцинкований (20мм) d16 1,5м	шт	15	<u>120,00</u> -	- -	1800,00	-	- -	- -	- -
58	C111-1809-12-4	Стержень заземлення оцинкований (20мм) d16 1,5м	шт	8	<u>120,00</u> -	- -	960,00	-	- -	- -	- -
59	C111-1809-12-4	Стержень заземлення оцинкований (20мм) d16 1,5м	шт	6	<u>120,00</u> -	- -	720,00	-	- -	- -	- -
60	C111-1809-12-4	Стержень заземлення оцинкований (20мм) d16 1,5м	шт	4	<u>120,00</u> -	- -	480,00	-	- -	- -	- -
61	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	15	<u>5418,39</u> -	- -	81275,85	-	- -	- -	- -
62	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	10	<u>5418,39</u> -	- -	54183,90	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					335818,18	21406,43	<u>15285,55</u> 5590,28		<u>162,9600</u> 38,7085
		Разом прямі витрати					649700,21	125155,17	<u>34843,59</u> 18615,78		<u>951,0310</u> 134,9227
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					489701,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата						143770,95			
		Загальновиробничі витрати					68356,83				
		трудоємність в загальновиробничих витратах									103,6796
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						21605,79			
		Всього по кошторису					718057,04				
		Кошторисна трудоємність									1189,6333
		Кошторисна заробітна плата						165376,74			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03

устаткування трансформаторної підстанції

Трансформаторна підстанція

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-5012	Трансформатор струму Т-0,66-5-05 (1)-100-200/5	шт	2	18,41	36,82
2	1503-8604	Шинний міст довжиною 2420мм	шт	1	4396,50	4396,50
3	1503-8647	Комплектний розподільний пристрій з шести чарунок на спільних полозках з вимикачем ВМП-10-630-20К, приводом ПП-67У2, Чотирма контакторами кв-1М-6У2, шістью розмикачами РВФ3-10/630-2-2-У3 трансформатором напруги НТМИ НТМІ-6-66У3, з трьома розрядниками РВРД-6У1, з трьома конденсаторами КМ1-6,3-13-2У3 КРНБ-6У1	шт	1	381027,87	381027,87
4	1503-5012	Трансформатор струму Т-0,66-5-05 (1)-100-200/5	шт	6	18,41	110,46
5	1503-8604	Шинний міст довжиною 2420мм	шт	2	4396,50	8793,00
6	1701-8015	Лічильник електронний однофазовий СА3-І670	шт	2	521,71	1043,42
7	1701-8015	Лічильник електронний однофазовий СА3-І670	шт	2	521,71	1043,42
8	1503-8647	Комплектний розподільний пристрій з шести чарунок на спільних полозках з вимикачем ВМП-10-630-20К, приводом ПП-67У2, Чотирма контакторами кв-1М-6У2, шістью розмикачами РВФ3-10/630-2-2-У3 трансформатором напруги НТМИ НТМІ-6-66У3, з трьома розрядниками РВРД-6У1, з трьома конденсаторами КМ1-6,3-13-2У3 КРНБ-6У1	шт	2	381027,87	762055,74
9	1517-2131	Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачем автоматичним типу А3161 8шт 540х604х155мм СУ-9441-11	шт	1	1463,06	1463,06
10	1517-2131	Щиток груповий освітлювальний розміром 1 з вимикачем автоматичним типу А3161 8шт 540х604х155мм СУ-9441-11	шт	1	1463,06	1463,06
11	1503-6025	Трансформатор напруги однофазовий НТМК-10-71У3	шт	1	7327,47	7327,47
		Разом	грн.			1168760,82
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			45897,26
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			1214658,08

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-02-01

на кабельну лінію 0,4кВ та 10кВ

Кабельна лінія 0,4кВ та 10 кВ

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість		2745,58119	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість		4,4797484	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата		631,29747	тис. грн.
	Середній розряд робіт		3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельна лінія 0,4кВ									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1914	<u>32020,88</u> 2009,76	<u>30011,12</u> 15695,12	6128,80	384,67	<u>5744,13</u> 3004,05	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>3,5466</u> 21,0651
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,196	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	5441,72	5441,72	- -	<u>261.8000</u> -	<u>51.3128</u> -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	6,5	<u>7614,55</u> 1261,06	<u>6353,49</u> 3438,91	49494,58	8196,89	<u>41297,69</u> 22352,92	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>62,4000</u> 144,9208
4	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	6,8	<u>2245,57</u> 420,35	<u>1825,22</u> 987,92	15269,88	2858,38	<u>12411,50</u> 6717,86	<u>3,2000</u> 6,4050	<u>21,7600</u> 43,5540
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	26,3	<u>447,54</u> -	- -	11770,30	-	- -	- -	- -
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,745	<u>644546,01</u> 26198,22	- -	480186,78	19517,67	- -	<u>222.0000</u> -	<u>165.3900</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	210	<u>29,62</u> -	- -	6220,20	-	- -	- -	- -
8	C113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	285	<u>29,62</u> -	- -	8441,70	-	- -	- -	- -
9	C113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	250	<u>29,62</u> -	- -	7405,00	-	- -	- -	- -
10	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,3	<u>13248,52</u> 6284,26	<u>942,79</u> 208,67	3974,56	1885,28	<u>282,84</u> 62,60	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>14,3520</u> 0,4301
11	C113-31	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	15	<u>254,64</u> -	- -	3819,60	-	- -	- -	- -
12	C113-31	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	15	<u>254,64</u> -	- -	3819,60	-	- -	- -	- -
13	KM8-141-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 9 кг	100 м	6,5	<u>8722,88</u> 3993,34	<u>2973,09</u> 1557,91	56698,72	25956,71	<u>19325,09</u> 10126,42	<u>30,4000</u> 10,0674	<u>197,6000</u> 65,4381
14	KM8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	2,5	<u>1741,35</u> 1471,23	<u>47,03</u> 25,38	4353,38	3678,08	<u>117,58</u> 63,45	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>28,0000</u> 0,4125
15	KM8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	2,4	<u>2419,46</u> 2101,76	<u>86,22</u> 46,54	5806,70	5044,22	<u>206,93</u> 111,70	<u>16,0000</u> 0,3025	<u>38,4000</u> 0,7260
16	KM8-412-5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм ²	100 м	1,9	<u>3267,89</u> 2732,29	<u>164,61</u> 88,84	6208,99	5191,35	<u>312,76</u> 168,80	<u>20,8000</u> 0,5775	<u>39,5200</u> 1,0973
17	KM8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	0,2	<u>4089,73</u> 3362,82	<u>290,02</u> 156,53	817,95	672,56	<u>58,00</u> 31,31	<u>25,6000</u> 1,0175	<u>5,1200</u> 0,2035
18	15092-5204	Кабель трижильний напругою до 660В перерізом 3,2,5мм ² НРГ	1000м	0,25	<u>16204,65</u> -	- -	4051,16	-	- -	- -	- -
19	15092-5204	Кабель трижильний напругою до 660В перерізом 3,2,5мм ² НРГ	1000м	0,24	<u>16204,65</u> -	- -	3889,12	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C151-540	Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з алюмінієвими жилами в алюмінієвій оболонці, на напругу 1000 В, марка ААШвУ, число жил та переріз 3х16 мм2	1000м	0,19	<u>86091,34</u> -	- -	16357,35	-	- -	- -	- -
21	C151-540	Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з алюмінієвими жилами в алюмінієвій оболонці, на напругу 1000 В, марка ААШвУ, число жил та переріз 3х16 мм2	1000м	0,02	<u>86091,34</u> -	- -	1721,83	-	- -	- -	- -
22	C151-540	Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з алюмінієвими жилами в алюмінієвій оболонці, на напругу 1000 В, марка ААШвУ, число жил та переріз 3х16 мм2	1000м	0,65	<u>86091,34</u> -	- -	55959,37	-	- -	- -	- -
23	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	6,7	<u>472,69</u> 446,62	<u>26,07</u> 14,12	3167,02	2992,35	<u>174,67</u> 94,60	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>22,7800</u> 0,6131
24	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	6,7	<u>423,89</u> -	- -	2840,06	-	- -	- -	- -
25	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,36	<u>15714,50</u> 15714,50	- -	5657,22	5657,22	- -	<u>150,4500</u> -	<u>54,1620</u> -
26	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,17217	<u>5081,05</u> -	<u>5081,05</u> 2254,47	874,80	-	<u>874,80</u> 388,15	- 15,1575	- 2,6097
27	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,0817	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	7026,70	4552,39	<u>2474,31</u> 1399,36	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>38,2200</u> 10,6531
Заземлення											
28	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,024	<u>21436,12</u> 21436,12	- -	514,47	514,47	- -	<u>200,6000</u> -	<u>4,8144</u> -
29	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,024	<u>15714,50</u> 15714,50	- -	377,15	377,15	- -	<u>150,4500</u> -	<u>3,6108</u> -
30	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,05	<u>7685,77</u> 2942,46	<u>367,86</u> 146,95	384,29	147,12	<u>18,39</u> 7,35	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>1,1200</u> 0,0483
31	C124-28-1	Полоса 40х4 мм ст. оц.	м	5	<u>80,00</u> -	- -	400,00	-	- -	- -	- -
Устаткування											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2482,33</u> 1431,63	<u>579,18</u> 268,05	2482,33	1431,63	<u>579,18</u> 268,05	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,3300</u> 1,7521
33	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>241,42</u> 221,74	<u>7,84</u> 4,24	482,84	443,48	<u>15,68</u> 8,48	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,2000</u> 0,0550
34	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	4	<u>1030,10</u> 443,49	<u>172,24</u> 79,23	4120,40	1773,96	<u>688,96</u> 316,92	<u>3,2000</u> 0,5180	<u>12,8000</u> 2,0720
35	1517-3002	Станція керування тип теплогенератору ТГ-1,0 потужність, що вмикається, 2,5кВт, 500х250х500мм ШАП5806-03А2в	шт	1	<u>8566,70</u> -	- -	8566,70	-	- -	- -	- -
36	1517-1867	Лічильник САЗУ-І672, СА4У-І672, СА4УН-672	шт	2	<u>180,05</u> -	- -	360,10	-	- -	- -	- -
37	1517-2138	Щиток груповий освітлювальний розміром 2 з вимикачами автоматичними типу АЗ163 4шт 610х604х155мм СУ-9442-12	шт	4	<u>1814,60</u> -	- -	7258,40	-	- -	- -	- -
Кабельний колодязь											
38	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,035	<u>37359,64</u> 17325,91	<u>14695,30</u> 7704,87	1307,59	606,41	<u>514,34</u> 269,67	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>4,9616</u> 1,6698
39	С188888-44	Колодязь РЕ-КЛ-660 Ф770, Н = 500	шт	5	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 1							794730,56	97323,71	85096,85 45391,69		783,4002 297,3205
Розділ 2. Кабельна лінія 10кВ											
40	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2834	<u>32020,88</u> 2009,76	<u>30011,12</u> 15695,12	9074,72	569,57	<u>8505,15</u> 4448,00	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>5,2514</u> 31,1904
41	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,286	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	7940,47	7940,47	- -	<u>261,8000</u> -	<u>74,8748</u> -
42	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	7,8	<u>7614,55</u> 1261,06	<u>6353,49</u> 3438,91	59393,49	9836,27	<u>49557,22</u> 26823,50	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>74,8800</u> 173,9049
43	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	39	<u>447,54</u> -	- -	17454,06	-	- -	- -	- -
44	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,16	<u>644546,01</u> 26198,22	- -	103127,36	4191,72	- -	<u>222,0000</u> -	<u>35,5200</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КМ8-141-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 9 кг	100 м	26,4	<u>8722,88</u> 3993,34	<u>2973,09</u> 1557,91	230284,03	105424,18	<u>78489,58</u> 41128,82	<u>30,4000</u> 10,0674	<u>802,5600</u> 265,7794
46	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	1,6	<u>4089,73</u> 3362,82	<u>290,02</u> 156,53	6543,57	5380,51	<u>464,03</u> 250,45	<u>25,6000</u> 1,0175	<u>40,9600</u> 1,6280
47	С151-540	Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з алюмінієвими жилами в алюмінієвій оболонці, на напругу 1000 В, марка ААШвУ, число жил та переріз 3х16 мм2	1000м	2,8	<u>86091,34</u> -	- -	241055,75	-	- -	- -	- -
48	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,01	<u>66467,92</u> -	- -	664,68	-	- -	- -	- -
49	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	6	<u>298,82</u> 215,17	<u>8,33</u> 4,37	1792,92	1291,02	<u>49,98</u> 26,22	<u>1,6000</u> 0,0282	<u>9,6000</u> 0,1692
50	С1110-88	Кронштейни для кабельних колодязів з двома йоржами, довжина 600 мм, тип ККП-1-600	шт	6	<u>274,06</u> -	- -	1644,36	-	- -	- -	- -
51	С1110-88	Кронштейни для кабельних колодязів з двома йоржами, довжина 600 мм, тип ККП-1-600	шт	6	<u>274,06</u> -	- -	1644,36	-	- -	- -	- -
52	С1110-88	Кронштейни для кабельних колодязів з двома йоржами, довжина 600 мм, тип ККП-1-600	шт	6	<u>274,06</u> -	- -	1644,36	-	- -	- -	- -
53	С1510-4	Муфта захисна для кабелів зв'язку з'єднувальна МЗС-50	шт	28	<u>326,22</u> -	- -	9134,16	-	- -	- -	- -
54	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	4	<u>5659,06</u> 1486,66	<u>3272,21</u> 1483,13	22636,24	5946,64	<u>13088,84</u> 5932,52	<u>9,6000</u> 11,2761	<u>38,4000</u> 45,1044
55	С1510-4	Муфта захисна для кабелів зв'язку з'єднувальна МЗС-50	шт	4	<u>326,22</u> -	- -	1304,88	-	- -	- -	- -
56	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	7,8	<u>472,69</u> 446,62	<u>26,07</u> 14,12	3686,98	3483,64	<u>203,35</u> 110,14	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>26,5200</u> 0,7137
57	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	7,8	<u>423,89</u> -	- -	3306,34	-	- -	- -	- -
58	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,28	<u>15714,50</u> 15714,50	- -	4400,06	4400,06	- -	<u>150,4500</u> -	<u>42,1260</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,2606	<u>5081.05</u> -	<u>5081.05</u> 2254,47	1324,12	-	<u>1324.12</u> 587,51	- 15,1575	- 3,9500
60	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,886	<u>3375.46</u> 2186,86	<u>1188.60</u> 672,22	9741,58	6311,28	<u>3430.30</u> 1940,03	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>52.9870</u> 14,7691
61	КБ27-65-3-ИН	Відновлення покриття ФЕМ Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,78	<u>150052.97</u> 92116,19	<u>10879.98</u> 6612,50	117041,32	71850,63	<u>8486.38</u> 5157,75	<u>709.3500</u> 52,9209	<u>553.2930</u> 41,2783
62	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	787,8	<u>860.57</u> -	- -	677957,05	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					1532796,86	226625,99	<u>163598.99</u> 86404,94		<u>1756.9722</u> 578,4874
		Розділ 3. Перенесення кабельної лінії 10кВ									
63	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	28	<u>2019.32</u> 613,68	<u>1019.96</u> 469,35	56540,96	17183,04	<u>28558.88</u> 13141,80	<u>4.9000</u> 3,0222	<u>137.2000</u> 84,6216
64	КБ33-109-4	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості вручну, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ	км	0,82	<u>15849.16</u> 13463,88	<u>1819.60</u> 1033,81	12996,31	11040,38	<u>1492.07</u> 847,72	<u>103.6800</u> 7,6874	<u>85.0176</u> 6,3037
65	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	28	<u>2019.32</u> 613,68	<u>1019.96</u> 469,35	56540,96	17183,04	<u>28558.88</u> 13141,80	<u>4.9000</u> 3,0222	<u>137.2000</u> 84,6216
66	КБ33-109-4	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості вручну, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ	км	0,82	<u>15849.16</u> 13463,88	<u>1819.60</u> 1033,81	12996,31	11040,38	<u>1492.07</u> 847,72	<u>103.6800</u> 7,6874	<u>85.0176</u> 6,3037
		Всього прямі витрати по розділу 3					139074,54	56446,84	<u>60101.90</u> 27979,04		<u>444.4352</u> 181,8506
		Разом прямі витрати					2466601,96	380396,54	<u>308797.70</u> 159775,67		<u>2984.8076</u> 1057,6585
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					1777407,72	540172,21			
		Устаткування у тому числі: комплектція транспортні витрати заготівельно-складські витрати інші витрати					8926,80 - 257,69 79,63 -				
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					2475528,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати					270052,43				
		трудоємність в загальновиробничих витратах									437,2823
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						91125,26			
		Всього по кошторису					2745581,19				
		Кошторисна трудоємність									4479,7484
		Кошторисна заробітна плата						631297,47			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 05-01-01
на системи зв'язку

Зовнішня мережі системи зв'язку

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	97,08356	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1922769	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	26,16889	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04524	<u>23284,97</u> 2120,39	<u>21164,58</u> 10315,18	1053,41	95,93	<u>957,49</u> 466,66	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>0,8844</u> 2,8264
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0136	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	377,59	377,59	- -	<u>261,8000</u> -	<u>3,5605</u> -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,036	<u>5081,05</u> -	<u>5081,05</u> 2254,47	182,92	-	<u>182,92</u> 81,16	- 15,1575	- 0,5457
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3604	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	1216,52	788,14	<u>428,37</u> 242,27	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,6169</u> 1,8443
		Всього прямі витрати по розділу 1					2830,44	1261,66	<u>1568,78</u> 790,09		<u>11,0618</u> 5,2164
		Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи. Радіофікація									
5	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,02	<u>144459,42</u> 80338,84	<u>52025,91</u> 12021,04	2889,19	1606,78	<u>1040,52</u> 240,42	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>11,4280</u> 1,7420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,2	<u>2003,01</u> 1336,57	<u>15,59</u> 1,91	-400,60	-267,31	<u>-3,12</u> -0,38	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>-1,6440</u> -0,0030
7	С113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	20	<u>609,06</u> -	= -	12181,20	-	= -	= -	= -
8	КБ34-101-1	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами стальними, до 2-х каналів	км	0,1422	<u>108520,02</u> 33632,85	= -	15431,55	4782,59	= -	<u>285,0000</u> -	<u>40,5270</u> -
9	КБ34-105-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-2	колодязь	5	<u>5308,52</u> 1640,66	<u>298,71</u> 152,96	26542,60	8203,30	<u>1493,55</u> 764,80	<u>12,2000</u> 0,8850	<u>61,0000</u> 4,4250
10	С1110-103	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л	шт	5	<u>2487,54</u> -	= -	12437,70	-	= -	= -	= -
11	С1415-8005-2	Колодязь КК3-1	шт	5	= -	= -	-	-	= -	= -	= -
12	С1110-83	Консолі для кабельних колодязів та шахт зв'язку ККЧ-2	100шт	0,08	<u>13636,19</u> -	= -	1090,90	-	= -	= -	= -
13	С1110-83	Консолі для кабельних колодязів та шахт зв'язку ККЧ-2	100шт	0,08	<u>13636,19</u> -	= -	1090,90	-	= -	= -	= -
14	КБ34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязі	10шт	0,5	<u>1655,10</u> 1542,37	= -	827,55	771,19	= -	<u>12,1600</u> -	<u>6,0800</u> -
15	КМ10-890-1	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,17	<u>28624,81</u> 21725,66	<u>2875,99</u> 1133,28	4866,22	3693,36	<u>488,92</u> 192,66	<u>182,4000</u> 8,0600	<u>31,0080</u> 1,3702
16	С151-301	Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з мідними жилами з одним шаром пластмасових стрічок, на напругу 1000 В, марка СБЛУ, число жил та переріз 3х50 мм2	1000м	0,017	<u>331162,04</u> -	= -	5629,75	-	= -	= -	= -
17	КМ10-386-4	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	<u>118,39</u> 94,14	= -	118,39	94,14	= -	<u>0,7000</u> -	<u>0,7000</u> -
18	290220-1251-1	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-10	шт	1	<u>145,21</u> -	= -	145,21	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 2					82850,56	18884,05	<u>3019,87</u> 1197,50		<u>149,0990</u> 7,5342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					85681,00	20145,71	4588,83 1987,59		180,1808 12,7506
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					60946,65				
		всього заробітна плата						22133,30			
		Загальновиробничі витрати					11402,56				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									19,3655
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						4035,59			
		Всього по кошторису					97083,56				
		Кошторисна трудомісткість									192,2769
		Кошторисна заробітна плата						26168,89			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 05-02-01
на покриття доріг та тротуарів за межами ДНЗ
Покриття доріг та тротуарів за межами території ДНЗ в межах проектування
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	22600,1722	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	4	
	Кошторисна заробітна плата	12,8549982	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	1797,61710	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Асфальтове покриття									
		Тип 1									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	7,215	<u>33621,10</u> 1583,52	<u>30806,84</u> 11431,61	242576,24	11425,10	<u>222271,35</u> 82479,07	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>105,3390</u> 482,4642
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	14,43	<u>56374,54</u> 1713,00	<u>5235,94</u> 1644,04	813484,61	24718,59	<u>75554,61</u> 23723,50	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>213,2754</u> 135,1499
3	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	7,215	<u>183675,77</u> 3712,28	<u>12610,50</u> 5065,13	1325220,68	26784,10	<u>90984,76</u> 36544,91	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>231,0965</u> 222,1376
4	КБ27-26-2	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7,5 м	1000 м2	7,215	<u>17045,11</u> 1752,02	<u>9619,42</u> 2904,11	122980,47	12640,82	<u>69404,12</u> 20953,15	<u>14,1600</u> 16,8670	<u>102,1644</u> 121,6954
5	КБ27-26-5	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-7,215	<u>3,71</u> 3,71	- -	-26,77	-26,77	- -	<u>0,0300</u> -	<u>-0,2165</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	1169,5515	<u>1896,51</u> -	- -	2218066,12	-	- -	- -	- -
7	КБ27-27-2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7,5 м	1000 м2	7,215	<u>15835,57</u> 1604,78	<u>8557,12</u> 2505,13	114253,64	11578,49	<u>61739,62</u> 18074,51	<u>12,9700</u> 14,5528	<u>93,5786</u> 104,9985
8	C1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	877,344	<u>1896,51</u> -	- -	1663891,67	-	- -	- -	- -
9	C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	2,1645	<u>19625,52</u> -	- -	42479,44	-	- -	- -	- -
10	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	16,76	<u>11864,25</u> 9677,69	<u>491,09</u> 251,48	198844,83	162198,08	<u>8230,67</u> 4214,80	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>1361,7500</u> 24,3858
11	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	80,45	<u>2131,26</u> -	- -	171459,87	-	- -	- -	- -
12	К589921-A001	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МР3-150)	шт	1676	<u>1500,00</u> -	- -	2514000,00	-	- -	- -	- -
Туп10											
13	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,242	<u>33621,10</u> 1583,52	<u>30806,84</u> 11431,61	41757,41	1966,73	<u>38262,10</u> 14198,06	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>18,1332</u> 83,0520
14	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2,484	<u>56374,54</u> 1713,00	<u>5235,94</u> 1644,04	140034,36	4255,09	<u>13006,07</u> 4083,80	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>36,7135</u> 23,2649
15	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,242	<u>183675,77</u> 3712,28	<u>12610,50</u> 5065,13	228125,31	4610,65	<u>15662,24</u> 6290,89	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>39,7813</u> 38,2391
16	КБ27-26-2	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7,5 м	1000 м2	1,242	<u>17045,11</u> 1752,02	<u>9619,42</u> 2904,11	21170,03	2176,01	<u>11947,32</u> 3606,90	<u>14,1600</u> 16,8670	<u>17,5867</u> 20,9488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-26-5	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-1,242	<u>3,71</u> 3,71	- -	-4,61	-4,61	- -	<u>0,0300</u> -	<u>-0,0373</u> -
18	С1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	201,3282	<u>1896,51</u> -	- -	381820,94	-	- -	- -	- -
19	КБ27-27-2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7,5 м	1000 м2	1,242	<u>15835,57</u> 1604,78	<u>8557,12</u> 2505,13	19667,78	1993,14	<u>10627,94</u> 3111,37	<u>12,9700</u> 14,5528	<u>16,1087</u> 18,0746
20	С1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	151,0272	<u>1896,51</u> -	- -	286424,60	-	- -	- -	- -
21	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,3726	<u>19625,52</u> -	- -	7312,47	-	- -	- -	- -
22	КБ27-27-2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7,5 м	1000 м2	1,242	<u>15835,57</u> 1604,78	<u>8557,12</u> 2505,13	19667,78	1993,14	<u>10627,94</u> 3111,37	<u>12,9700</u> 14,5528	<u>16,1087</u> 18,0746
23	КБ27-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	1,242	<u>3,71</u> 3,71	- -	4,61	4,61	- -	<u>0,0300</u> -	<u>0,0373</u> -
24	С1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	151,0272	<u>1896,51</u> -	- -	286424,60	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					10859636,08	266313,17	<u>628318,74</u>		<u>2251,4195</u>
		Розділ 2. Покриття ФЕМ							220392,33		1292,4854
		Тип 2									
25	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	12,006	<u>56374,54</u> 1713,00	<u>5235,94</u> 1644,04	676832,73	20566,28	<u>62862,70</u> 19738,34	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>177,4487</u> 112,4470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	6,003	<u>183675,77</u> 3712,28	<u>12610,50</u> 5065,13	1102605,65	22284,82	<u>75700,83</u> 30405,98	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>192,2761</u> 184,8222
27	КБ27-30-2	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	6,003	<u>32765,81</u> 6942,53	<u>20749,08</u> 7507,47	196693,16	41676,01	<u>124556,73</u> 45067,34	<u>58,8300</u> 50,0182	<u>353,1565</u> 300,2593
28	КБ27-30-5	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	1000 м2	-6,003	<u>107,66</u> -	<u>107,66</u> 44,72	-646,28	-	<u>-646,28</u> -268,45	<u>-</u> 0,3048	<u>-</u> -1,8297
29	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	47,759868	<u>30204,14</u> -	<u>-</u> -	1442545,74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ27-65-3-ИН	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	6,003	<u>150052,97</u> 92116,19	<u>10879,98</u> 6612,50	900767,98	552973,49	<u>65312,52</u> 39694,84	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>4258,2281</u> 317,6842
31	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	6063,03	<u>860,57</u> -	<u>-</u> -	5217661,73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР18-29-3	Установлення бортових каменів природних при цементнобетонних покриттях	100м	9,76	<u>29266,49</u> 18823,32	<u>546,81</u> 269,97	285640,94	183715,60	<u>5336,87</u> 2634,91	<u>162,4100</u> 1,5620	<u>1585,1216</u> 15,2451
33	С1416-8685-2-23	Камені бортові, БР100.20.8	шт	976	<u>500,00</u> -	<u>-</u> -	488000,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					10310101,65	821216,20	<u>333123,37</u> 137272,96		<u>6566,2310</u> 928,6281
		Розділ 3. Паркувальна решітка									
34	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,46	<u>10501,47</u> 2972,84	<u>7116,61</u> 2921,78	4830,68	1367,51	<u>3273,64</u> 1344,02	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>11,7990</u> 7,9758
35	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	0,46	<u>163,19</u> -	<u>135,72</u> 48,58	75,07	-	<u>62,43</u> 22,35	<u>-</u> 0,3068	<u>-</u> 0,1411
36	С1421-9603	Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	173,88	<u>724,21</u> -	<u>-</u> -	125925,63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,46	<u>963699,22</u> 87117,88	<u>5247,44</u> 1683,91	443301,64	40074,22	<u>2413,82</u> 774,60	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>308,5956</u> 5,6951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	483	<u>44,54</u> -	- -	21512,82	-	- -	- -	- -
39	C1429-110	Земля рослинна	м3	12,88	<u>385,29</u> -	- -	4962,54	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					600608,38	41441,73	<u>5749,89</u> 2140,97		<u>320,3946</u> 13,8120
		Разом прямі витрати					21770346,11	1128971,10	<u>967192,00</u> 359806,26		<u>9138,0451</u> 2234,9255
		у тому числі:					19674183,01				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробітна плата						1488777,36			
		Загальновиробничі витрати					829826,13				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									1482,0276
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						308839,74			
		Всього по кошторису					22600172,24				
		Кошторисна трудомісткість									12854,9982
		Кошторисна заробітна плата						1797617,10			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-01
на Монтаж модульної транспортабельної котельні, вузол обліку
Котельня

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість		199,64466	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість		0,3866783	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата		54,64580	тис. грн.
	Середній розряд робіт		3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж модульної транспортабельної котельні									
1	КМ38-1-11	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 13 т	шт	1	<u>29686,22</u> 16428,80	<u>9992,87</u> 5909,53	29686,22	16428,80	<u>9992,87</u> 5909,53	<u>128,0000</u> 34,6390	<u>128,0000</u> 34,6390
2	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,1	<u>6102,15</u> 3362,82	<u>337,34</u> 126,66	610,22	336,28	<u>33,73</u> 12,67	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>2,5600</u> 0,0835
3	С111-1810-И2	Сталь штабова , розмір 40 х4 мм	м	10	<u>450,00</u> -	- -	4500,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					34796,44	16765,08	<u>10026,60</u> 5922,20		<u>130,5600</u> 34,7225
		Розділ 2. Вузол комерційного обліку газу (ВОГ)									
		Фундамент, опора шафи ВОГ									
4	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,00432	<u>316417,47</u> 57465,16	<u>15719,02</u> 9498,55	1366,92	248,25	<u>67,91</u> 41,03	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>2,0064</u> 0,2412
5	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,06531	<u>6301,44</u> 5013,41	<u>1146,69</u> 395,74	411,55	327,43	<u>74,89</u> 25,85	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>2,4348</u> 0,1652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-1027	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст4сп	т	0,0666162	<u>25509,20</u> -	- -	1699,33	-	- -	- -	- -
7	КБ9-34-2	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,5 т	т	0,06531	<u>10208,11</u> 9213,66	<u>508,58</u> 188,85	666,69	601,74	<u>33,22</u> 12,33	<u>72,6400</u> 1,3868	<u>4,7441</u> 0,0906
8	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0009	<u>51626,96</u> 51626,96	- -	46,46	46,46	- -	<u>476,0000</u> -	<u>0,4284</u> -
9	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0009	<u>315592,77</u> 61246,35	<u>10302,49</u> 6345,86	284,03	55,12	<u>9,27</u> 5,71	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>0,4455</u> 0,0379
10	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,25947	<u>79330,56</u> 33838,34	<u>9033,62</u> 3054,66	20583,90	8780,03	<u>2343,95</u> 792,59	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>66,8395</u> 4,7457
11	C111-1762-3-A	Профилірована мембрана на "Плантер" т. 8 мм	м2	9,576	<u>1500,00</u> -	- -	14364,00	-	- -	- -	- -
12	C111-1814	Сталь кутова	т	0,10902048	<u>22648,77</u> -	- -	2469,18	-	- -	- -	- -
13	C111-1814	Сталь кутова	т	0,0976272	<u>22648,77</u> -	- -	2211,14	-	- -	- -	- -
14	C111-956	Петля накладна	шт	4	<u>18,84</u> -	- -	75,36	-	- -	- -	- -
15	C111-956	Петля накладна	шт	2	<u>18,84</u> -	- -	37,68	-	- -	- -	- -
16	C111-956	Петля накладна	шт	1	<u>18,84</u> -	- -	18,84	-	- -	- -	- -
17	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0723	<u>1460,13</u> 710,98	<u>49,17</u> 9,59	105,57	51,40	<u>3,55</u> 0,69	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,3456</u> 0,0052
18	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0723	<u>2295,36</u> 531,16	<u>38,66</u> 10,76	165,95	38,40	<u>2,80</u> 0,78	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,2617</u> 0,0058
19	КБ9-34-2	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,5 т	т	0,25947	<u>10208,11</u> 9213,66	<u>508,58</u> 188,85	2648,70	2390,67	<u>131,96</u> 49,00	<u>72,6400</u> 1,3868	<u>18,8479</u> 0,3598
Вузол обліку газу											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ16-8-6	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>49952,46</u> 8090,88	<u>2241,55</u> 1121,39	2497,62	404,54	<u>112,08</u> 56,07	<u>58,3800</u> 8,3795	<u>2,9190</u> 0,4190
21	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	5	<u>143,87</u> -	= -	719,35	-	= -	= -	= -
22	С111-1810-ІЗ	Сталь штабова, розмір 40 x 4 мм	м	2	<u>450,00</u> -	= -	900,00	-	= -	= -	= -
23	С1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	6	<u>51,60</u> -	= -	309,60	-	= -	= -	= -
24	С1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	7	<u>51,60</u> -	= -	361,20	-	= -	= -	= -
25	С1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	2	<u>51,60</u> -	= -	103,20	-	= -	= -	= -
ОБЛАДНАННЯ											
Вузол обліку											
26	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	<u>131,79</u> 78,98	<u>49,42</u> 1,95	263,58	157,96	<u>98,84</u> 3,90	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>1,0200</u> 0,0290
27	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	<u>237,53</u> -	= -	475,06	-	= -	= -	= -
28	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>722,72</u> 630,53	<u>47,85</u> 29,79	722,72	630,53	<u>47,85</u> 29,79	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>4,8000</u> 0,2268
29	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>210,44</u> 207,78	<u>2,66</u> 1,66	210,44	207,78	<u>2,66</u> 1,66	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6000</u> 0,0126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,2	<u>2555,88</u> 1250,66	<u>142,13</u> 13,40	511,18	250,13	<u>28,43</u> 2,68	<u>9,3000</u> 0,1000	<u>1,8600</u> 0,0200
31	С1630-2001	Регулятор тиску універсальний Казанцева РДУК 2х50	шт	1	<u>15729,99</u> -	- -	15729,99	-	- -	- -	- -
32	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	1	<u>72,47</u> 66,99	- -	72,47	66,99	- -	<u>0,5100</u> -	<u>0,5100</u> -
33	С130-1184	Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 0,6 [6кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	1	<u>698,51</u> -	- -	698,51	-	- -	- -	- -
34	КБ19-9-1	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1	<u>1542,83</u> 852,04	<u>172,96</u> 77,67	1542,83	852,04	<u>172,96</u> 77,67	<u>6,0600</u> 0,5777	<u>6,0600</u> 0,5777
35	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>237,53</u> -	- -	475,06	-	- -	- -	- -
36	С1630-2001	Регулятор тиску універсальний Казанцева РДУК 2х50	шт	1	<u>15729,99</u> -	- -	15729,99	-	- -	- -	- -
37	С1630-2001	Регулятор тиску універсальний Казанцева РДУК 2х50	шт	1	<u>15729,99</u> -	- -	15729,99	-	- -	- -	- -
38	С1630-2001	Регулятор тиску універсальний Казанцева РДУК 2х50	шт	1	<u>15729,99</u> -	- -	15729,99	-	- -	- -	- -
39	КМ12-798-2	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40-50 мм	10 шт	0,3	<u>13416,65</u> 12910,08	<u>355,79</u> 103,64	4025,00	3873,02	<u>106,74</u> 31,09	<u>96,0000</u> 0,6920	<u>28,8000</u> 0,2076
40	С130-1184	Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 0,6 [6кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	3	<u>698,51</u> -	- -	2095,53	-	- -	- -	- -
41	КМ12-798-1	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	0,1	<u>8865,77</u> 8606,72	<u>134,00</u> 12,60	886,58	860,67	<u>13,40</u> 1,26	<u>64,0000</u> 0,0940	<u>6,4000</u> 0,0094
42	С130-1184	Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 0,6 [6кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	1	<u>698,51</u> -	- -	698,51	-	- -	- -	- -
43	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>437,15</u> 316,58	<u>65,83</u> 25,99	874,30	633,16	<u>131,66</u> 51,98	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,8200</u> 0,3628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1545-35-1	Термоізолювана гільза L=100 мм (45 град.)	шт	2	<u>1200,00</u> -	-	2400,00	-	-	-	-
45	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>237,53</u> -	-	475,06	-	-	-	-
46	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>210,44</u> 207,78	<u>2,66</u> 1,66	210,44	207,78	<u>2,66</u> 1,66	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6000</u> 0,0126
47	C1545-35-1	Термоізолювана гільза L=100 мм (45 град.)	шт	1	<u>1200,00</u> -	-	1200,00	-	-	-	-
48	C1545-35-1	Термоізолювана гільза L=100 мм (45 град.)	шт	1	<u>1200,00</u> -	-	1200,00	-	-	-	-
49	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>210,44</u> 207,78	<u>2,66</u> 1,66	210,44	207,78	<u>2,66</u> 1,66	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6000</u> 0,0126
50	C1545-35-1	Термоізолювана гільза L=100 мм (45 град.)	шт	1	<u>1200,00</u> -	-	1200,00	-	-	-	-
51	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>63,32</u> 49,89	-	63,32	49,89	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,3600</u> -
52	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>141,37</u> -	-	141,37	-	-	-	-
53	KM12-799-1	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм	10 шт	0,1	<u>4303,36</u> 4303,36	-	430,34	430,34	-	<u>32,0000</u> -	<u>3,2000</u> -
54	C130-1184	Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 0,6 [6кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	1	<u>698,51</u> -	-	698,51	-	-	-	-
КРАНИ ПІД ПРИВАРЮВАННЯ											
55	KM12-798-2	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40-50 мм	10 шт	0,2	<u>13416,65</u> 12910,08	<u>355,79</u> 103,64	2683,33	2582,02	<u>71,16</u> 20,73	<u>96,0000</u> 0,6920	<u>19,2000</u> 0,1384
56	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>237,53</u> -	-	237,53	-	-	-	-
57	C1630-2018	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа, діаметр 65 мм	шт	1	<u>2561,56</u> -	-	2561,56	-	-	-	-
58	C130-1184	Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 0,6 [6кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	1	<u>698,51</u> -	-	698,51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 2					142928,41	23954,13	<u>3458,63</u>		<u>181,1029</u>
		Разом прямі витрати					177724,85	40719,21	<u>13485,25</u>		<u>311,6629</u>
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					123520,39				
		всього заробітна плата						47849,54			
		Загальновиробничі витрати					21919,81				
		трудоємність в загальновиробничих витратах									32,6130
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						6796,26			
		Всього по кошторису					199644,66				
		Кошторисна трудоємність									386,6783
		Кошторисна заробітна плата						54645,80			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02

Устаткування котельної

Котельня

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2108-320	Котельня газова модульна транспортабельна тепловою потужністю 96 кВт (в комплекті з двома водогрійними котлами "КТН 50 СЕ(Т)" номінальною одиничною тепловою потужністю 48 кВт, марка, "КМ-2-100-Т/ГН-КТН 50 СЕТ	шт	1	250000,00	250000,00
2	1501-1117	Регулятор індукційний ІР-60У4	шт	1	20120,66	20120,66
3	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	76,06	76,06
		Разом	грн.			270196,72
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			793,13
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			270989,85

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-03
на Фундаменти, конструктивні елементи
Котельня

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	265,53018	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,5021689	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	63,41148	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,146	<u>32020,88</u> 2009,76	<u>30011,12</u> 15695,12	4675,05	293,42	<u>4381,62</u> 2291,49	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>2,7054</u> 16,0685
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,14	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	3886,94	3886,94	- -	<u>261,8000</u> -	<u>36,6520</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,281	<u>15714,50</u> 15714,50	- -	20130,27	20130,27	- -	<u>150,4500</u> -	<u>192,7265</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					28692,26	24310,63	<u>4381,62</u> 2291,49		<u>232,0839</u> 16,0685
		Розділ 2. Фундамент під котельню									
4	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,135	<u>332104,46</u> 56461,71	<u>10782,81</u> 5871,37	44834,10	7622,33	<u>1455,68</u> 792,63	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>61,6046</u> 5,2881
5	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,072	<u>31068,04</u> -	- -	2236,90	-	- -	- -	- -
6	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,14	<u>30204,14</u> -	- -	4228,58	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-10	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,5	<u>340,55</u> -	- -	1532,48	-	- -	- -	- -
8	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,01256	<u>61329,35</u> 15143,43	<u>207,57</u> 106,30	770,30	190,20	<u>2,61</u> 1,34	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>1,4995</u> 0,0077
		Всього прямі витрати по розділу 2					53602,36	7812,53	<u>1458,29</u> 793,97		<u>63,1041</u> 5,2958
		Розділ 3. Прямо́к для виводу тепломережі і вводу водопроводу									
9	КБ23-13-1	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах	10м3	0,042	<u>131878,84</u> 48184,01	<u>19733,03</u> 10234,95	5538,91	2023,73	<u>828,79</u> 429,87	<u>394,2400</u> 61,3888	<u>16,5581</u> 2,5783
10	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2500,00</u> -	- -	2500,00	-	- -	- -	- -
11	К585521-Л002	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2500,00</u> -	- -	2500,00	-	- -	- -	- -
12	К585521-Л002	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2500,00</u> -	- -	2500,00	-	- -	- -	- -
13	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,108	<u>94585,89</u> 25570,94	<u>14784,25</u> 7630,50	10215,28	2761,66	<u>1596,70</u> 824,09	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>21,7728</u> 4,8757
14	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2500,00</u> -	- -	2500,00	-	- -	- -	- -
15	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2500,00</u> -	- -	2500,00	-	- -	- -	- -
16	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6500,00</u> -	- -	6500,00	-	- -	- -	- -
17	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
18	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1458,74</u> -	- -	1458,74	-	- -	- -	- -
19	C111-1789	Скоби ходові	кг	8,08	<u>32,40</u> -	- -	261,79	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,004	<u>51908,69</u> 40308,54	<u>10782,23</u> 6000,92	207,63	161,23	<u>43,13</u> 24,00	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>1,2416</u> 0,1853
21	С113-1439-1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 110 мм	м	4,04	<u>269,57</u> -	- -	1089,06	-	- -	- -	- -
Металеві конструкції перекриття прямоку											
22	КБ34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,16	<u>31156,86</u> 6177,11	<u>1651,86</u> 684,33	4985,10	988,34	<u>264,30</u> 109,49	<u>48,7000</u> 5,7064	<u>7,7920</u> 0,9130
23	С111-1841-И	Сталь швелерна 10	м	2,15	<u>450,00</u> -	- -	967,50	-	- -	- -	- -
24	С111-1841-И	Сталь швелерна 10	м	4,5	<u>450,00</u> -	- -	2025,00	-	- -	- -	- -
25	С111-1822-1	Сталь кутова 50х50х5	м	0,6	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
26	С111-1822-1	Сталь кутова 50х50х5	м	3,34	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
27	С111-1110-И	Сталь рифлена товщ.4 мм	кг	60	<u>45,00</u> -	- -	2700,00	-	- -	- -	- -
28	С111-1133BE	Профнастил С18х900х0,6	м2	1,6	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
29	С114-272	Мати теплоізоляційні товщиною 50 мм. Isover	м2	1,6	<u>1800,00</u> -	- -	2880,00	-	- -	- -	- -
30	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100м3	0,0003	<u>293867,68</u> 46103,04	<u>9091,89</u> 5595,49	88,16	13,83	<u>2,73</u> 1,68	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>0,1118</u> 0,0111
31	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100м2	0,0096	<u>6010,60</u> 1322,01	<u>21,73</u> 7,94	57,70	12,69	<u>0,21</u> 0,08	<u>10,3000</u> 0,0606	<u>0,0989</u> 0,0006
32	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0166	<u>1460,13</u> 710,98	<u>49,17</u> 9,59	24,24	11,80	<u>0,82</u> 0,16	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,0793</u> 0,0012
33	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0166	<u>2295,36</u> 531,16	<u>38,66</u> 10,76	38,10	8,82	<u>0,64</u> 0,18	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,0601</u> 0,0013
Всього прямі витрати по розділу 3							51537,21	5982,10	<u>2737,32</u> 1389,55		<u>47,7146</u> 8,5665
Розділ 4. Прямоку для виводу тепломережі і вводу водопроводу											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ23-13-8	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,199	<u>86036,72</u> 16560,23	<u>7319,07</u> 3780,84	17121,31	3295,49	<u>1456,49</u> 752,39	<u>130,5600</u> 22,4238	<u>25,9814</u> 4,4623
35	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2500,00</u> -	-	2500,00	-	-	-	-
36	К585521-Л027	Кільця КС20.9Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2500,00</u> -	-	2500,00	-	-	-	-
37	К585521-Л046	Плити покриття 1ПП25-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6500,00</u> -	-	6500,00	-	-	-	-
38	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1458,74</u> -	-	1458,74	-	-	-	-
39	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,1	<u>32,40</u> -	-	132,84	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 4					30212,89	3295,49	<u>1456,49</u> 752,39		<u>25,9814</u> 4,4623
		Розділ 5. Фундамент під димову трубу									
40	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,75	<u>1071,53</u> 273,10	<u>118,74</u> 67,31	2946,71	751,03	<u>326,54</u> 185,10	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>6,6000</u> 1,3775
41	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,011	<u>249099,44</u> 17148,15	<u>2607,83</u> 1607,63	2740,09	188,63	<u>28,69</u> 17,68	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,6577</u> 0,1173
42	КБ6-3-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3	100м3	0,066	<u>317379,46</u> 47194,33	<u>14735,31</u> 8679,01	20947,04	3114,83	<u>972,53</u> 572,81	<u>381,4300</u> 51,1298	<u>25,1744</u> 3,3746
43	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,699	<u>2483,02</u> -	-	16633,75	-	-	-	-
44	С124-12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,7828	<u>28131,59</u> -	-	22021,41	-	-	-	-
45	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,0632	<u>84017,04</u> 17570,06	<u>286,13</u> 114,07	5309,88	1110,43	<u>18,08</u> 7,21	<u>135,3000</u> 0,6730	<u>8,5510</u> 0,0425
46	С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,063388	<u>25538,30</u> -	-	1618,82	-	-	-	-
47	С111-126	Гайки шестигранні, діаметр різьби 24 мм	т	0,00286	<u>41735,57</u> -	-	119,36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00054	<u>67813,67</u>	-	36,62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C111-126	Гайки шестигранні, діаметр різьби 24 мм	т	0,00286	<u>41735,57</u>	-	119,36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00054	<u>67813,67</u>	-	36,62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 5					72529,66	5164,92	<u>1345,84</u>		<u>41,9831</u>
		Разом прямі витрати					236574,38	46565,67	<u>782,80</u>		<u>4,9119</u>
		у тому числі:							<u>11379,56</u>		<u>410,8671</u>
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					178629,15				
		всього заробітна плата						52575,87			
		Загальновиробничі витрати					28955,80				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									51,9968
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						10835,61			
		Всього по кошторису					265530,18				
		Кошторисна трудомісткість									502,1689
		Кошторисна заробітна плата						63411,48			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-04

на Димова труба

Котельня

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	111,57026	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2611952	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	37,30737	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каркас									
1	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,04	<u>25479,20</u> 19580,29	<u>5076,49</u> 1794,21	26498,37	20363,50	<u>5279,55</u> 1865,98	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>151,4240</u> 11,2384
2	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,84624	<u>27002,90</u> -	- -	22850,93	-	- -	- -	- -
3	С111-1120	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,22704	<u>29636,06</u> -	- -	6728,57	-	- -	- -	- -
4	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	1,04	<u>7100,58</u> 3636,04	<u>1584,99</u> 844,23	7384,60	3781,48	<u>1648,39</u> 878,00	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>28,7872</u> 5,4612
5	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,546	<u>1460,13</u> 710,98	<u>49,17</u> 9,59	797,23	388,20	<u>26,85</u> 5,24	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>2,6099</u> 0,0393
6	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0,546	<u>1196,80</u> 404,57	<u>39,04</u> 8,17	653,45	220,90	<u>21,32</u> 4,46	<u>2,7200</u> 0,0612	<u>1,4851</u> 0,0334
		Всього прямі витрати по розділу 1					64913,15	24754,08	<u>6976,11</u> 2753,68		<u>184,3062</u> 16,7723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Димова труба									
7	КБ20-2-19	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм	100м2	0,1848	<u>74075,71</u> 14190,96	<u>296,48</u> 160,38	13689,19	2622,49	<u>54,79</u> 29,64	<u>116.1100</u> 1,1928	<u>21.4571</u> 0,2204
8	С121-783-16-У	Димова труба в комплекті: Труба L-1000мм. ф500х560 н/оц 1мм=11шт; Труба L-500мм. ф500х560 н/оц 1мм=11шт; Труба L-300мм. ф500х560 н/оц 1мм=2шт; Труба L-690мм. ф500х560 н/оц 1мм=2шт; Перехід ф350х420 / ф500х560 н/оц 1мм (L-500мм)=2шт; Ревізія ф500х560 н/оц 1мм=3шт; Відвід 45 ф500х560 н/оц 1мм=2шт; Трійник 45 ф500х560 н/оц 1мм=2шт; Підставка напольна ф500х560 нерж.=1шт; Розвантажувальна платформа ф500х560 нерж.=4шт; Конус ф500х560 н/н=1шт; Скоба монтажна ф560 нерж.=8шт	к-кт	1	<u>8500,00</u> -	= -	8500,00	-	= -	= -	= -
		Кріплення димоходів та димової труби									
9	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,14715	<u>56057,12</u> 8929,54	<u>1164,44</u> 596,30	8248,81	1313,98	<u>171,35</u> 87,75	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>10,3594</u> 0,5077
		Всього прямі витрати по розділу 2					30438,00	3936,47	<u>226,14</u>		<u>31,8165</u>
		Разом прямі витрати					95351,15	28690,55	<u>117,39</u> <u>7202,25</u> 2871,07		<u>0,7281</u> <u>216,1221</u> 17,5004
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					59458,35	31561,62			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					16219,11	5745,75			27,5721
		Всього по кошторису					111570,26				
		Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата						37307,37			261,1952

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-05

на Пусконаладжувальні роботи

Котельня

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	123,06384	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5315430	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	97,11535	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***** ДВА КОТЛА в КОТЕЛЬНОЙ*****									
1	КП7-49-1	Котел водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год	котел	2	<u>33026,00</u> 33026,00	- -	66052,00	66052,00	- -	<u>183,0000</u> -	<u>366,0000</u> -
2	КП7-45-1	Система постачання газоподібним або рідким паливом котельні [газопроводи від ГРУ до котлів, мазутопроводи від МНС до котлів], теплопродуктивність до 10 Гкал/год	система	1	<u>5414,10</u> 5414,10	- -	5414,10	5414,10	- -	<u>30,0000</u> -	<u>30,0000</u> -
3	КП7-42-1	Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год	система	1	<u>9564,90</u> 9564,90	- -	9564,90	9564,90	- -	<u>53,0000</u> -	<u>53,0000</u> -
4	КП2-4-1	Перетворювач аналого-цифровий, цифро-аналоговий	шт	1	<u>6316,45</u> 6316,45	- -	6316,45	6316,45	- -	<u>35,0000</u> -	<u>35,0000</u> -
5	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	<u>902,36</u> 902,36	- -	902,36	902,36	- -	<u>5,0000</u> -	<u>5,0000</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					88249,81	88249,81	-		489,0000
		у тому числі:							-		-
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					-				
		всього заробітна плата						88249,81			
		Загальновиробничі витрати					34814,03				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									42,5430
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						8865,54			
		Всього по кошторису					123063,84				
		Кошторисна трудомісткість									531,5430
		Кошторисна заробітна плата						97115,35			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-06

на Система електропостачання котельної

Котельня

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	92,90686	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3437289	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	45,21603	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,067	<u>32020,88</u> 2009,76	<u>30011,12</u> 15695,12	2145,40	134,65	<u>2010,75</u> 1051,57	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>1,2415</u> 7,3739
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,0201	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	558,05	558,05	- -	<u>261,8000</u> -	<u>5,2622</u> -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,47	<u>7614,55</u> 1261,06	<u>6353,49</u> 3438,91	3578,84	592,70	<u>2986,14</u> 1616,29	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>4,5120</u> 10,4789
4	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,94	<u>4498,86</u> 2311,94	<u>466,36</u> 244,38	4228,93	2173,22	<u>438,38</u> 229,72	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>16,5440</u> 1,4844
5	С153-13	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7х1 мм2	1000м	0,09588	<u>20810,98</u> -	- -	1995,36	-	- -	- -	- -
6	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,94	<u>472,69</u> 446,62	<u>26,07</u> 14,12	444,33	419,82	<u>24,51</u> 13,27	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>3,1960</u> 0,0860
7	С111-1721-11А	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	94	<u>1,80</u> -	- -	169,20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,67	<u>15714,50</u> 15714,50	- -	10528,72	10528,72	- -	<u>150,4500</u> -	<u>100,8015</u> -
9	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,08	<u>7737,46</u> 6201,51	<u>1107,20</u> 712,99	619,00	496,12	<u>88,58</u> 57,04	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>3,7768</u> 0,3941
10	С1415-8320	Лотки водопропускні прямокутного перерізу, висота 300 мм, ширина по верху 200 мм	м	8	<u>566,74</u> -	- -	4533,92	-	- -	- -	- -
11	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,08	<u>366,14</u> 286,36	<u>15,68</u> 8,46	29,29	22,91	<u>1,25</u> 0,68	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>0,1744</u> 0,0044
12	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	<u>29832,42</u> 18558,13	<u>11274,29</u> 6376,24	596,65	371,16	<u>225,49</u> 127,52	<u>144,5900</u> 48,5415	<u>2,8918</u> 0,9708
13	КБ16-7-2-ИН	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>8069,00</u> 7432,71	<u>489,80</u> 240,59	161,38	148,65	<u>9,80</u> 4,81	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>1,1054</u> 0,0346
14	С113-50	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2	<u>99,42</u> -	- -	198,84	-	- -	- -	- -
15	КМ8-155-2	Закладання проходів при прокладанні кабелів по стінах і стелях	100 м	0,02	<u>275,41</u> 265,35	- -	5,51	5,31	- -	<u>2,0200</u> -	<u>0,0404</u> -
16	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,27	<u>15776,33</u> 9778,44	<u>3549,48</u> 1905,85	20035,94	12418,62	<u>4507,84</u> 2420,43	<u>74,4400</u> 14,2205	<u>94,5388</u> 18,0600
17	С153-13	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7х1 мм2	1000м	0,1377	<u>20810,98</u> -	- -	2865,67	-	- -	- -	- -
18	С1111-92	Зажим анкерний клиновий ЗАБ 16-25	шт	360	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
19	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1,1	<u>7685,77</u> 2942,46	<u>367,86</u> 146,95	8454,35	3236,71	<u>404,65</u> 161,65	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>24,6400</u> 1,0630
20	С111-964-И	Полоса стальная 4 x 25	м	110	<u>80,00</u> -	- -	8800,00	-	- -	- -	- -
21	КБ33-119-2	Замірювання електричного опору контуру заземлення підстанції	підстан.	1	<u>432,50</u> 234,66	<u>197,84</u> 74,50	432,50	234,66	<u>197,84</u> 74,50	<u>1,9200</u> 0,5376	<u>1,9200</u> 0,5376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,02336	<u>6301,44</u> 5013,41	<u>1146,69</u> 395,74	147,20	117,11	<u>26,79</u> 9,24	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>0,8709</u> 0,0591
23	С111-964-И	Полоса стальная 4 x 25	м	16	<u>80,00</u> -	- -	1280,00	-	- -	- -	- -
24	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,02336	<u>17035,75</u> 14936,68	<u>1044,57</u> 241,05	397,96	348,92	<u>24,40</u> 5,63	<u>117,7600</u> 1,7764	<u>2,7509</u> 0,0415
25	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>45264,93</u> 37093,21	<u>1327,34</u> 1242,26	905,30	741,86	<u>26,55</u> 24,85	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,7128</u> 0,1959
26	С1547-16	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 50 А, виконання розчиплювачів М, Т номінальний струм 1,6 2, 5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП-2МТУЗ, АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ	шт	2	<u>9,20</u> -	- -	18,40	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					73130,74	32549,19	<u>10972,97</u> 5797,20		<u>269,9794</u> 40,7842
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					29608,57				
		всього заробітна плата						38346,39			
		Загальновиробничі витрати					19776,12				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									32,9653
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						6869,64			
		Всього по кошторису					92906,86				
		Кошторисна трудомісткість									343,7289
		Кошторисна заробітна плата						45216,03			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-07
на Блискаковідвід та контур заземлення

Котельня

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	30,25244	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,0862638	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	10,74303	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блискаковідвід									
1	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,052	<u>45052,18</u> 45052,18	= -	2342,71	2342,71	= -	<u>421,6000</u> -	<u>21,9232</u> -
2	КБ1-166-3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 3	100м3	0,025	<u>21485,37</u> 21485,37	= -	537,13	537,13	= -	<u>205,7000</u> -	<u>5,1425</u> -
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,2	<u>1071,53</u> 273,10	<u>118,74</u> 67,31	214,31	54,62	<u>23,75</u> 13,46	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,4800</u> 0,1002
4	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	1	<u>815,18</u> 239,73	<u>343,00</u> 143,77	815,18	239,73	<u>343,00</u> 143,77	<u>1,8900</u> 0,9359	<u>1,8900</u> 0,9359
5	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,5	<u>2344,98</u> -	= -	5862,45	-	= -	= -	= -
6	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,5	<u>337,68</u> -	= -	1519,56	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,3	<u>337,68</u> -	- -	1114,34	-	- -	- -	- -
8	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,3	<u>337,68</u> -	- -	1114,34	-	- -	- -	- -
9	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,3	<u>337,68</u> -	- -	776,66	-	- -	- -	- -
10	C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,8	<u>74,75</u> -	- -	134,55	-	- -	- -	- -
11	C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,6	<u>74,75</u> -	- -	119,60	-	- -	- -	- -
12	C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,3	<u>74,75</u> -	- -	97,18	-	- -	- -	- -
13	C111-1804	Сталь листова	т	0,0628	<u>32816,53</u> -	- -	2060,88	-	- -	- -	- -
14	КБ13-18-2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	100м2	0,082	<u>1519,97</u> 573,19	<u>49,17</u> 9,59	124,64	47,00	<u>4,03</u> 0,79	<u>3,7500</u> 0,0720	<u>0,3075</u> 0,0059
15	КБ13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	100м2	0,164	<u>2213,11</u> 531,16	<u>31,53</u> 7,10	362,95	87,11	<u>5,17</u> 1,16	<u>3,6200</u> 0,0532	<u>0,5937</u> 0,0087
Контур заземлення блискавковідводів											
16	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0754	<u>37592,10</u> 37592,10	- -	2834,44	2834,44	- -	<u>321,3000</u> -	<u>24,2260</u> -
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0754	<u>15714,50</u> 15714,50	- -	1184,87	1184,87	- -	<u>150,4500</u> -	<u>11,3439</u> -
18	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>7420,96</u> 1471,23	<u>2444,19</u> 888,87	2226,29	441,37	<u>733,26</u> 266,66	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>3,3600</u> 1,8575
19	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,17	<u>10876,21</u> 3783,17	<u>415,72</u> 168,97	1848,96	643,14	<u>70,67</u> 28,72	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>4,8960</u> 0,1888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					25291,04	8412,12	1179,88		74,1628
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					15699,03				
		всього заробітна плата						8866,68			
		Загальновиробничі витрати					4961,40				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									9,0040
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						1876,35			
		Всього по кошторису					30252,44				
		Кошторисна трудомісткість									86,2638
		Кошторисна заробітна плата						10743,03			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-08

на Благоустрій

Котельня

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	151,64461	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4089594	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	56,93068	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тверде покриття площадки									
1	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,115	<u>20248,70</u> 20248,70	= -	2328,60	2328,60	= -	<u>170,0000</u> -	<u>19,5500</u> -
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,23	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	776,36	502,98	<u>273,38</u> 154,61	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,2228</u> 1,1770
3	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,15	<u>3777,24</u> 2950,25	<u>787,75</u> 418,47	4343,83	3392,79	<u>905,91</u> 481,24	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>28,7500</u> 3,1867
4	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	1,15	<u>46,40</u> -	<u>43,26</u> 23,46	53,36	-	<u>49,75</u> 26,98	= 0,1606	= 0,1847
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	21,9075	<u>447,54</u> -	= -	9804,48	-	= -	= -	= -
6	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,15	<u>20945,27</u> 3417,57	<u>1048,49</u> 543,99	24087,06	3930,21	<u>1205,76</u> 625,59	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>33,3040</u> 4,1398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	1,15	<u>2819,46</u> 1366,32	<u>260,51</u> 135,07	3242,38	1571,27	<u>299,59</u> 155,33	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>11,6840</u> 0,9553
8	КБ27-22-5	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	-1,15	<u>153,31</u> 153,31	- -	-176,31	-176,31	- -	<u>1,1400</u> -	<u>-1,3110</u> -
9	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,15	<u>2819,46</u> 1366,32	<u>260,51</u> 135,07	3242,38	1571,27	<u>299,59</u> 155,33	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>11,6840</u> 0,9553
10	КБ27-66-4-ИН	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,25	<u>10489,03</u> 9677,69	<u>491,09</u> 251,48	2622,26	2419,42	<u>122,77</u> 62,87	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>20,3125</u> 0,3638
11	С1416-8685-2-23	Камені бортові, БР100.20.8	шт	25	<u>500,00</u> -	- -	12500,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					62824,40	15540,23	<u>3138,75</u> 1661,95		<u>128,1963</u> 10,9626
		Розділ 2. Огорожа території котельні									
12	КБ7-24-9	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,566	<u>65509,11</u> 41990,23	<u>15225,05</u> 7780,02	37078,16	23766,47	<u>8617,38</u> 4403,49	<u>323,3500</u> 46,4975	<u>183,0161</u> 26,3176
13	С1110-198-И	Сталевий профіль 80х80х5,5 L=2500	шт	30	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
14	С111-1822-1	Сталь кутова 50х50х5	м	18	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
15	С111-1822-1	Сталь кутова 50х50х5	м	210	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
16	С111-1586	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена	м2	95	<u>125,54</u> -	- -	11926,30	-	- -	- -	- -
17	С111-1822-1	Сталь кутова 50х50х5	м	210	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
18	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,5	<u>2344,98</u> -	- -	5862,45	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,595	<u>1460,13</u> 710,98	<u>49,17</u> 9,59	868,78	423,03	<u>29,26</u> 5,71	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>2,8441</u> 0,0428
20	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,595	<u>2295,36</u> 531,16	<u>38,66</u> 10,76	1365,74	316,04	<u>23,00</u> 6,40	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>2,1539</u> 0,0478
		Всього прямі витрати по розділу 2					57101,43	24505,54	<u>8669,64</u> 4415,60		<u>188,0141</u> 26,4082
		Розділ 3. Навіс над ВОГ і ШГРП									
21	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	т	0,1176	<u>9371,97</u> 5691,49	<u>3297,61</u> 1591,93	1102,14	669,32	<u>387,80</u> 187,21	<u>40,4800</u> 9,7100	<u>4,7604</u> 1,1419
22	С111-1822-1	Сталь кутова 50х50х5	м	35	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
23	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,046	<u>1460,13</u> 710,98	<u>49,17</u> 9,59	67,17	32,71	<u>2,26</u> 0,44	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,2199</u> 0,0033
24	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,046	<u>2295,36</u> 531,16	<u>38,66</u> 10,76	105,59	24,43	<u>1,78</u> 0,49	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,1665</u> 0,0037
25	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,07	<u>9974,36</u> 6199,00	<u>2775,17</u> 1520,77	698,21	433,93	<u>194,26</u> 106,45	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>3,5504</u> 0,6529
26	С111-34-2-А	Металопрофіль покрівельний	м2	7	<u>600,00</u> -	- -	4200,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					6173,11	1160,39	<u>586,10</u> 294,59		<u>8,6972</u> 1,8018
		Разом прямі витрати					126098,94	41206,16	<u>12412,49</u> 6372,14		<u>324,9076</u> 39,1726
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					72480,29	47578,30			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					25545,67	9352,38			44,8792
		Всього по кошторису					151644,61				
		Кошторисна трудомісткість									408,9594
		Кошторисна заробітна плата						56930,68			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-02-01

на теплові мережі

Теплові мережі

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3705,45914	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,7956823	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	674,66437	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,21306	<u>23284,97</u> 2120,39	<u>21164,58</u> 10315,18	4961,10	451,77	<u>4509,33</u> 2197,75	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>4,1653</u> 13,3109
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0621	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	1724,14	1724,14	- -	<u>261,8000</u> -	<u>16,2578</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1318	<u>15714,50</u> 15714,50	- -	2071,17	2071,17	- -	<u>150,4500</u> -	<u>19,8293</u> -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,16182	<u>5081,05</u> -	<u>5081,05</u> 2254,47	822,22	-	<u>822,22</u> 364,82	- 15,1575	- 2,4528
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	192,5	<u>447,54</u> -	- -	86151,45	-	- -	- -	- -
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,75	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	5907,06	3827,01	<u>2080,05</u> 1176,39	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>32,1300</u> 8,9556
		Всього прямі витрати по розділу 1					101637,14	8074,09	<u>7411,60</u> 3738,96		<u>72,3824</u> 24,7193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Поток									
7	КБ6-35-3	Улаштування лотків між ємкісними спорудами при товщині стін понад 100 мм	100 м3	2,08	<u>551991,05</u> 154295,68	<u>63244,13</u> 37800,57	1148141,38	320935,01	<u>131547,79</u> 78625,19	<u>1232,0000</u> 222,5080	<u>2562,5600</u> 462,8166
8	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	11	<u>36357,02</u> -	- -	399927,22	-	- -	- -	- -
9	ХБ4-2-1	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	11,45	<u>2694,49</u> 1049,27	- -	30851,91	12014,14	- -	<u>8,0800</u> -	<u>92,5160</u> -
10	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	7,2	<u>113157,29</u> 2346,57	- -	814732,49	16895,30	- -	<u>18,0700</u> -	<u>130,1040</u> -
11	ХБ4-3-2	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 4 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від впливу води під тиском	100 м2	4,25	<u>149280,64</u> 3477,10	- -	634442,72	14777,68	- -	<u>26,4700</u> -	<u>112,4975</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					3028095,72	364622,13	<u>131547,79</u> 78625,19		<u>2897,6775</u> 462,8166
		Розділ 3. Трубоукладочні роботи									
12	КБ24-2-4	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 100 мм	1000м	0,7758	<u>244206,41</u> 115018,61	<u>72493,64</u> 26266,73	189455,33	89231,44	<u>56240,57</u> 20377,73	<u>829,9200</u> 187,9152	<u>643,8519</u> 145,7846
13	С113-912-1	Труба пряма, діаметр 76/140, сталева, захисна труба-поліетиленова, з сигналізацією	км	0,7758	<u>2000,00</u> -	- -	1551,60	-	- -	- -	- -
14	С1530-153-6	Комплект стиків (насувка), діаметр 76/140	10шт	1,6	<u>8000,00</u> -	- -	12800,00	-	- -	- -	- -
15	С1530-153-6	Комплект стиків (насувка), діаметр 76/140	10шт	0,2	<u>8000,00</u> -	- -	1600,00	-	- -	- -	- -
16	С1530-153-6	Комплект стиків (насувка), діаметр 76/140	10шт	0,2	<u>8000,00</u> -	- -	1600,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1530-153-6	Комплект стиків (насувка), діаметр 76/140	10шт	0,8	<u>8000,00</u> -	-	6400,00	-	-	-	-
18	C1530-153-6	Комплект стиків (насувка), діаметр 76/140	10шт	0,8	<u>8000,00</u> -	-	6400,00	-	-	-	-
19	C1530-153-6	Комплект стиків (насувка), діаметр 76/140	10шт	1,2	<u>8000,00</u> -	-	9600,00	-	-	-	-
20	C1534-9-1	Коліно крутозагнуте, діаметр 57/125, труба сталева, захисна труба-поліетиленова, кут згину 90, з сигналізацією 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	2	<u>90,00</u> -	-	180,00	-	-	-	-
21	C1630-673	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>1263,14</u> -	-	2526,28	-	-	-	-
22	C1630-673	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>1263,14</u> -	-	2526,28	-	-	-	-
23	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,5	<u>127,33</u> -	-	318,33	-	-	-	-
24	C1534-9-1	Коліно крутозагнуте, діаметр 57/125, труба сталева, захисна труба-поліетиленова, кут згину 90, з сигналізацією 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	2	<u>90,00</u> -	-	180,00	-	-	-	-
25	C1630-673	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>1263,14</u> -	-	2526,28	-	-	-	-
26	C1630-673	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>1263,14</u> -	-	5052,56	-	-	-	-
27	C1630-672	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	<u>946,75</u> -	-	946,75	-	-	-	-
28	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,7	<u>472,69</u> 446,62	<u>26,07</u> 14,12	330,88	312,63	<u>18,25</u> 9,88	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,3800</u> 0,0641
29	C111-1721-11B	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	70	<u>4,72</u> -	-	330,40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 3					244324,69	89544,07	36258,82		546,2319
		Розділ 4. Дренажний колодязь							20387,61		145,8487
30	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,011304	<u>23284,97</u> 2120,39	<u>21164,58</u> 10315,18	263,21	23,97	<u>239,24</u> 116,60	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>0,2210</u> 0,7062
31	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0032	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	88,84	88,84	- -	<u>261,8000</u> -	<u>0,8378</u> -
32	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03504	<u>15714,50</u> 15714,50	- -	550,64	550,64	- -	<u>150,4500</u> -	<u>5,2718</u> -
33	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0081	<u>5053,64</u> -	<u>5053,64</u> 2113,23	40,93	-	<u>40,93</u> 17,12	- 12,0516	- 0,0976
34	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,081	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	273,41	177,14	<u>96,28</u> 54,45	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,4872</u> 0,4145
35	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,218	<u>91980,10</u> 21715,01	<u>7710,47</u> 3991,86	20051,66	4733,87	<u>1680,88</u> 870,23	<u>171,2000</u> 23,8218	<u>37,3216</u> 5,1932
36	К585521-Л024	Кільця КС15.9Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>2500,00</u> -	- -	7500,00	-	- -	- -	- -
37	К585521-Л024	Кільця КС15.9Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2500,00</u> -	- -	2500,00	-	- -	- -	- -
38	К585521-Л044	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6500,00</u> -	- -	6500,00	-	- -	- -	- -
39	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1458,74</u> -	- -	1458,74	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					39227,43	5574,46	2057,33		45,1394
		Разом прямі витрати					3413284,98	467814,75	1058,40		6,4115
		у тому числі:							197275,54		3661,4312
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					2748194,69				
		всього заробітна плата						571624,91			
		Загальновиробничі витрати					292174,16				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									494,4550
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						103039,46			
		Всього по кошторису					3705459,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість									4795,6823
		Кошторисна заробітна плата						674664,37			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-03-01

на зовнішні мережі каналізації

Зовнішні мережі каналізації

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	402,94931	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,6054772	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	81,56270	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,314	<u>32020,88</u> 2009,76	<u>30011,12</u> 15695,12	10054,56	631,06	<u>9423,49</u> 4928,27	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>5,8184</u> 34,5582
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0942	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	2615,36	2615,36	- -	<u>261,8000</u> -	<u>24,6616</u> -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0942	<u>17259,32</u> 17259,32	- -	1625,83	1625,83	- -	<u>165,2400</u> -	<u>15,5656</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,30458	<u>5924,29</u> -	<u>5924,29</u> 2628,62	1804,42	-	<u>1804,42</u> 800,63	- 17,6730	- 5,3828
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,0458	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	10280,98	6660,74	<u>3620,24</u> 2047,45	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>55,9209</u> 15,5869
		Всього прямі витрати по розділу 1					26381,15	11532,99	<u>14848,16</u> 7776,35		<u>101,9665</u> 55,5279
		Розділ 2. Трубоукладочні роботи.Каналізація									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,57	<u>6779.99</u> 1857,05	- -	10644,58	2915,57	- -	<u>16,3200</u> -	<u>25,6224</u> -
7	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,04	<u>51908.69</u> 40308,54	<u>10782.23</u> 6000,92	2076,35	1612,34	<u>431.29</u> 240,04	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>12,4160</u> 1,8531
8	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	40,4	<u>309.77</u> -	- -	12514,71	-	- -	- -	- -
9	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,117	<u>68021.70</u> 50723,92	<u>15280.34</u> 8507,24	7958,54	5934,70	<u>1787.80</u> 995,35	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>46,2384</u> 7,6795
10	С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	118,17	<u>618.64</u> -	- -	73104,69	-	- -	- -	- -
11	С113-1477	Муфта ПВХ діам. 315 мм	шт	2	<u>635.14</u> -	- -	1270,28	-	- -	- -	- -
12	С113-1477	Муфта ПВХ діам. 315 мм	шт	2	<u>635.14</u> -	- -	1270,28	-	- -	- -	- -
13	С113-1468-1	Коліно ПВХ діам. 150/90	шт	1	<u>173.18</u> -	- -	173,18	-	- -	- -	- -
14	КБ22-35-2	Установлення чавунних засувов або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	2	<u>354.01</u> 269,73	<u>15.74</u> 8,94	708,02	539,46	<u>31.48</u> 17,88	<u>2,1800</u> 0,0665	<u>4,3600</u> 0,1330
15	С1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висуwnим шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>2249.53</u> -	- -	4499,06	-	- -	- -	- -
16	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,073	<u>57529.96</u> 8645,66	<u>371.48</u> 211,05	4199,69	631,13	<u>27.12</u> 15,41	<u>67,3600</u> 1,5694	<u>4,9173</u> 0,1146
17	КБ22-33-2	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм	т	0,064	<u>51445.50</u> 6715,27	<u>4439.38</u> 2345,43	3292,51	429,78	<u>284.12</u> 150,11	<u>52,3200</u> 14,2368	<u>3,3485</u> 0,9112
18	С113-90	Трійники прямі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 100 мм	10шт	0,1	<u>1774.34</u> -	- -	177,43	-	- -	- -	- -
19	С113-90	Трійники прямі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 100 мм	10шт	0,1	<u>1774.34</u> -	- -	177,43	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-117	Муфти прямі довгі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 100 мм	10шт	0,1	<u>936,26</u> -	- -	93,63	-	- -	- -	- -
21	C113-117	Муфти прямі довгі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 100 мм	10шт	0,1	<u>936,26</u> -	- -	93,63	-	- -	- -	- -
22	C113-117	Муфти прямі довгі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 100 мм	10шт	0,2	<u>936,26</u> -	- -	187,25	-	- -	- -	- -
23	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>3750,08</u> 3417,07	<u>94,70</u> 50,97	3750,08	3417,07	<u>94,70</u> 50,97	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,9400</u> 0,3362
24	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,57	<u>472,69</u> 446,62	<u>26,07</u> 14,12	742,12	701,19	<u>40,93</u> 22,17	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>5,3380</u> 0,1437
25	C111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	157	<u>4,72</u> -	- -	741,04	-	- -	- -	- -
КОЛОДЯЗІ каналізаційні											
26	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,772	<u>94585,89</u> 25570,94	<u>14784,25</u> 7630,50	73020,31	19740,77	<u>11413,44</u> 5890,75	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>155,6352</u> 34,8522
27	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
28	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	<u>2500,00</u> -	- -	30000,00	-	- -	- -	- -
29	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>6500,00</u> -	- -	39000,00	-	- -	- -	- -
30	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>1200,00</u> -	- -	7200,00	-	- -	- -	- -
31	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6	<u>2231,09</u> -	- -	13386,54	-	- -	- -	- -
32	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,1038	<u>78235,27</u> -	- -	8120,82	-	- -	- -	- -
33	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,053976	<u>15082,07</u> 13478,02	<u>1,63</u> 1,54	814,07	727,49	<u>0,09</u> 0,08	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>5,7355</u> 0,0006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	1,86	<u>3073,28</u> 664,63	<u>3,98</u> 1,87	5716,30	1236,21	<u>7,40</u> 3,48	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>10,3788</u> 0,0259
35	С111-1789	Скоби ходові	кг	77	<u>32,40</u> -	- -	2494,80	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					307427,34	37885,71	<u>14118,37</u> 7386,24		<u>300,9301</u> 46,0500
		Розділ 3. Жироуловлювач									
36	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,03	<u>249099,44</u> 17148,15	<u>2607,83</u> 1607,63	7472,98	514,44	<u>78,23</u> 48,23	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>4,5210</u> 0,3199
37	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,06	<u>2344,98</u> -	- -	7175,64	-	- -	- -	- -
38	КМ28-331-2	Монтаж жироловки для уловлювання жиру зі стічних вод у системі каналізації м'ясокомбінатів, пропускна здатність до 10 м3/год	шт	1	<u>5214,57</u> 4492,80	<u>580,03</u> 313,05	5214,57	4492,80	<u>580,03</u> 313,05	<u>38,4000</u> 2,0350	<u>38,4000</u> 2,0350
39	С111-879	Скоби такелажні СА[СБ,Р]32	шт	67	<u>219,95</u> -	- -	14736,65	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					34599,84	5007,24	<u>658,26</u> 361,28		<u>42,9210</u> 2,3549
		Разом прямі витрати					368408,33	54425,94	<u>29624,78</u> 15523,87		<u>445,8176</u> 103,9328
		у тому числі:					284357,61				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробітна плата						69949,81			
		Загальновиробничі витрати					34540,98				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									55,7268
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						11612,89			
		Всього по кошторису					402949,31				
		Кошторисна трудомісткість									605,4772
		Кошторисна заробітна плата						81562,70			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування

[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-03-02

Вартість устаткування

Зовнішні мережі каналізації

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1808-39003	Сепаратор магнітний СМ4МА	шт	1	5217,34	5217,34
		Разом	грн.			5217,34
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			204,88
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по кошторису	грн.			5422,22

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-04-01
на зовнішні мережі водопостачання
Зовнішні мережі водопостачання
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	443,42085	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,2679155	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	159,75125	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Водопостачання В1									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,155	<u>38021,21</u> 23632,01	<u>14389,20</u> 7846,66	5893,29	3662,96	<u>2230,33</u> 1216,23	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>31,6045</u> 9,1474
2	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,583	<u>23284,97</u> 2120,39	<u>21164,58</u> 10315,18	13575,14	1236,19	<u>12338,95</u> 6013,75	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>11,3977</u> 36,4229
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,563	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	15631,07	15631,07	- -	<u>261,8000</u> -	<u>147,3934</u> -
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	2,7224	<u>17259,32</u> 17259,32	- -	46986,77	46986,77	- -	<u>165,2400</u> -	<u>449,8494</u> -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,28458	<u>5081,05</u> -	<u>5081,05</u> 2254,47	1445,97	-	<u>1445,97</u> 641,58	- 15,1575	- 4,3135
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,5682	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	18795,24	12176,87	<u>6618,36</u> 3743,06	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>102,2322</u> 28,4953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 1					102327,48	79693,86	<u>22633,81</u>		<u>742,4772</u>
		Розділ 2. Трубоукладочні роботи									
7	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,18	<u>51908,69</u> 40308,54	<u>10782,23</u> 6000,92	9343,56	7255,54	<u>1940,80</u> 1080,17	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>55,8720</u> 8,3389
8	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	181,8	<u>207,68</u> -	- -	37756,22	-	- -	- -	- -
9	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,18	<u>11595,73</u> 9724,02	- -	2087,23	1750,32	- -	<u>82,4000</u> -	<u>14,8320</u> -
10	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,145	<u>68021,70</u> 50723,92	<u>15280,34</u> 8507,24	9863,15	7354,97	<u>2215,65</u> 1233,55	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>57,3040</u> 9,5173
11	С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	146,45	<u>618,64</u> -	- -	90599,83	-	- -	- -	- -
12	КБ22-31-5	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	1000м	0,145	<u>15969,78</u> 11668,83	- -	2315,62	1691,98	- -	<u>98,8800</u> -	<u>14,3376</u> -
13	КБ22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	3	<u>354,01</u> 269,73	<u>15,74</u> 8,94	1062,03	809,19	<u>47,22</u> 26,82	<u>2,1800</u> 0,0665	<u>6,5400</u> 0,1995
14	С1630-67	Засувки паралельні фланцеві з вусувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	3	<u>2249,53</u> -	- -	6748,59	-	- -	- -	- -
15	КБ22-35-5	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	1	<u>789,10</u> 391,94	<u>305,33</u> 161,90	789,10	391,94	<u>305,33</u> 161,90	<u>3,0900</u> 0,9943	<u>3,0900</u> 0,9943
16	С1630-67	Засувки паралельні фланцеві з вусувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>2249,53</u> -	- -	2249,53	-	- -	- -	- -
17	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>6006,04</u> 3357,41	<u>2648,63</u> 1476,17	1201,21	671,48	<u>529,73</u> 295,23	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>4,9200</u> 2,2913
18	С113-108	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 100 мм	10шт	0,2	<u>809,02</u> -	- -	161,80	-	- -	- -	- -
19	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2	<u>257,33</u> 148,67	<u>98,84</u> 3,90	514,66	297,34	<u>197,68</u> 7,80	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>1,9200</u> 0,0580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>349,36</u> -	- -	698,72	-	- -	- -	- -
21	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	2	<u>3508,67</u> 346,61	<u>41,61</u> 21,16	7017,34	693,22	<u>83,22</u> 42,32	<u>2,9100</u> 0,1575	<u>5,8200</u> 0,3150
22	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0155	<u>57529,96</u> 8645,66	<u>371,48</u> 211,05	891,71	134,01	<u>5,76</u> 3,27	<u>67,3600</u> 1,5694	<u>1,0441</u> 0,0243
23	C130-952	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>268,30</u> -	- -	268,30	-	- -	- -	- -
24	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,032	<u>57529,96</u> 8645,66	<u>371,48</u> 211,05	1840,96	276,66	<u>11,89</u> 6,75	<u>67,3600</u> 1,5694	<u>2,1555</u> 0,0502
25	C113-1207	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 110/90 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	<u>375,34</u> -	- -	375,34	-	- -	- -	- -
26	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,145	<u>93876,65</u> 28880,86	<u>15541,22</u> 8148,56	13612,11	4187,72	<u>2253,48</u> 1181,54	<u>222,4000</u> 50,3241	<u>32,2480</u> 7,2970
27	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2500,00</u> -	- -	5000,00	-	- -	- -	- -
28	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6500,00</u> -	- -	6500,00	-	- -	- -	- -
29	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1200,00</u> -	- -	1200,00	-	- -	- -	- -
30	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>2231,09</u> -	- -	2231,09	-	- -	- -	- -
31	C111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	<u>32,40</u> -	- -	159,41	-	- -	- -	- -
32	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,271	<u>93876,65</u> 28880,86	<u>15541,22</u> 8148,56	25440,57	7826,71	<u>4211,67</u> 2208,26	<u>222,4000</u> 50,3241	<u>60,2704</u> 13,6378
33	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2500,00</u> -	- -	5000,00	-	- -	- -	- -
34	К585521-Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6500,00</u> -	- -	6500,00	-	- -	- -	- -
35	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	1	<u>1749,03</u> 253,30	<u>23,07</u> 17,58	1749,03	253,30	<u>23,07</u> 17,58	<u>2,1000</u> 0,1340	<u>2,1000</u> 0,1340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C111-1789	Скоби ходові	кг	3,28	<u>32,40</u> -	- -	106,27	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					243283,38	33594,38	<u>11825,50</u> 6265,19		<u>262,4536</u> 42,8576
		Розділ 3. Відновлення а/б покриття									
37	KB27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,05	<u>183675,77</u> 3712,28	<u>12610,50</u> 5065,13	9183,79	185,61	<u>630,53</u> 253,26	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>1,6015</u> 1,5394
38	KB27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,05	<u>10329,60</u> -	<u>232,73</u> 81,01	516,48	-	<u>11,64</u> 4,05	- 0,5408	- 0,0270
39	KB27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,5	<u>3463,58</u> 2047,18	- -	1731,79	1023,59	- -	<u>15,9500</u> -	<u>7,9750</u> -
40	KB27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожен 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,5	<u>331,14</u> 331,14	- -	165,57	165,57	- -	<u>2,5500</u> -	<u>1,2750</u> -
41	C1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	7,14	<u>1896,51</u> -	- -	13541,08	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					25138,71	1374,77	<u>642,17</u> 257,31		<u>10,8515</u> 1,5664
		Всього прямі витрати по відділу 1					370749,57	114663,01	<u>35101,28</u> 18137,12		<u>1015,7823</u> 122,8031
		Разом прямі витрати					370749,57	114663,01	<u>35101,28</u> 18137,12		<u>1015,7823</u> 122,8031
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					220985,28				
		всього заробітна плата						132800,13			
		Загальновиробничі витрати					72671,28				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									129,3301
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						26951,12			
		Всього по кошторису					443420,85				
		Кошторисна трудомісткість									1267,9155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						159751,25			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-05-01
на Дощова каналізація

Дощова каналізація, очисні та дренажні споруди

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	806,12886	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,1270880	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	149,58184	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Дощова каналізація К2									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,814	<u>32020,88</u> 2009,76	<u>30011,12</u> 15695,12	26065,00	1635,94	<u>24429,05</u> 12775,83	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>15,0834</u> 89,5872
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,56	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	15547,78	15547,78	- -	<u>261.8000</u> -	<u>146.6080</u> -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,56	<u>17259,32</u> 17259,32	- -	9665,22	9665,22	- -	<u>165.2400</u> -	<u>92.5344</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,74	<u>5924,29</u> -	<u>5924,29</u> 2628,62	4383,97	-	<u>4383,97</u> 1945,18	- 17,6730	- 13,0780
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,96	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	26868,66	17407,41	<u>9461,26</u> 5350,87	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>146,1456</u> 40,7353
		Всього прямі витрати по розділу 1					82530,63	44256,35	<u>38274,28</u> 20071,88		<u>400,3714</u> 143,4005
		Розділ 2. Трубопроводи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,012	<u>94996,36</u> 51884,20	<u>40208,40</u> 17605,43	1139,96	622,61	<u>482,50</u> 211,27	<u>404,2400</u> 137,9099	<u>4,8509</u> 1,6549
7	С113-1385	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм	м	12,12	<u>968,90</u> -	- -	11743,07	-	- -	- -	- -
8	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,2	<u>117990,60</u> 60786,56	<u>52573,72</u> 23410,33	23598,12	12157,31	<u>10514,74</u> 4682,07	<u>473,6000</u> 176,6412	<u>94,7200</u> 35,3282
9	С113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	202	<u>1222,70</u> -	- -	246985,40	-	- -	- -	- -
Охолоджувач-котельня											
10	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,092	<u>112200,69</u> 29629,82	<u>16001,95</u> 8259,89	10322,46	2725,94	<u>1472,18</u> 759,91	<u>233,6000</u> 48,8843	<u>21,4912</u> 4,4974
11	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>2500,00</u> -	- -	10000,00	-	- -	- -	- -
12	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6500,00</u> -	- -	6500,00	-	- -	- -	- -
13	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1200,00</u> -	- -	1200,00	-	- -	- -	- -
14	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>2231,09</u> -	- -	2231,09	-	- -	- -	- -
15	С111-1789	Скоби ходові	кг	6,56	<u>32,40</u> -	- -	212,54	-	- -	- -	- -
16	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,8	<u>112200,69</u> 29629,82	<u>16001,95</u> 8259,89	89760,55	23703,86	<u>12801,56</u> 6607,91	<u>233,6000</u> 48,8843	<u>186,8800</u> 39,1074
17	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	18	<u>2500,00</u> -	- -	45000,00	-	- -	- -	- -
18	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>6500,00</u> -	- -	39000,00	-	- -	- -	- -
19	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>1200,00</u> -	- -	7200,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6	<u>2231,09</u> -	- -	13386,54	-	- -	- -	- -
21	C111-1789	Скоби ходові	кг	44,28	<u>32,40</u> -	- -	1434,67	-	- -	- -	- -
22	КБ23-18-4	Дощоприймальний Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,42	<u>97374,96</u> 20641,70	<u>10357,27</u> 5331,01	40897,48	8669,51	<u>4350,05</u> 2239,02	<u>171,1300</u> 31,2982	<u>71,8746</u> 13,1452
23	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	14	<u>2500,00</u> -	- -	35000,00	-	- -	- -	- -
24	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>6500,00</u> -	- -	45500,00	-	- -	- -	- -
25	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>1200,00</u> -	- -	8400,00	-	- -	- -	- -
26	C111-1789	Скоби ходові	кг	22,96	<u>32,40</u> -	- -	743,90	-	- -	- -	- -
27	K536196-800	Люки і лази марки ДЛ10-10ГОСТ 24698-81	шт	7	<u>2600,00</u> -	- -	18200,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					658455,78	47879,23	29821,03 14500,18		379,8167 93,7331
		Всього прямі витрати по відділу 1					740986,41	92135,58	67895,31 67895,31		780,1881 780,1881
		Разом прямі витрати					740986,41	92135,58	34572,06 67895,31		237,1336 780,1881
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					580955,52				
		всього заробітна плата						126707,64			
		Загальновиробничі витрати					65142,45				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									109,7663
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						22874,20			
		Всього по кошторису					806128,86				
		Кошторисна трудомісткість									1127,0880
		Кошторисна заробітна плата						149581,84			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-05-02
на Дренажна система Стандарт Парк
Дошова каналізація, очисні та дренажні споруди
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	30465,0665	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,5293335	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	197,19612	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2747	<u>32020,88</u> 2009,76	<u>30011,12</u> 15695,12	8796,14	552,08	<u>8244,05</u> 4311,45	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>5,0902</u> 30,2329
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,27	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	7496,25	7496,25	- -	<u>261,8000</u> -	<u>70,6860</u> -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	1,02	<u>17259,32</u> 17259,32	- -	17604,51	17604,51	- -	<u>165,2400</u> -	<u>168,5448</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,086	<u>5924,29</u> -	<u>5924,29</u> 2628,62	509,49	-	<u>509,49</u> 226,06	- 17,6730	- 1,5199
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,88	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	6345,86	4111,30	<u>2234,57</u> 1263,77	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>34,5168</u> 9,6209
		Всього прямі витрати по розділу 1					40752,25	29764,14	<u>10988,11</u> 5801,28		<u>278,8378</u> 41,3737
		Розділ 2. Очисні споруди та резервуари									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ28-845-5	Монтаж резервуара сталевго горизонтального, об'єм 50 м3	шт	1	<u>36013,11</u> 28014,67	<u>4964,24</u> 2963,42	36013,11	28014,67	<u>4964,24</u> 2963,42	<u>235,2000</u> 19,0414	<u>235,2000</u> 19,0414
7	2303-5040	Резервуар ємність 100м3 201.1479А.00	шт	1	<u>978082,97</u> -	- -	978082,97	-	- -	- -	- -
8	КМ38-6-3	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	2	<u>4516,73</u> 3310,27	<u>372,30</u> 168,33	9033,46	6620,54	<u>744,60</u> 336,66	<u>25,2000</u> 1,1390	<u>50,4000</u> 2,2780
9	2403-2019-4	Сепаратор SWOK 1 , 1л/сек (Еколайн)	шт	2	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
Інфільтраційне поле з блоків №1 та №3											
10	ДБ1-31-2	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу	1000 м2	0,617	<u>457,38</u> 457,38	- -	282,20	282,20	- -	<u>3,8400</u> -	<u>2,3693</u> -
11	ПВ1-5-6	Встановлення дощоприймачів-пісковловлювачів PolyMax Basic 400x400	10 шт	40	<u>1070,65</u> 1070,65	- -	42826,00	42826,00	- -	<u>8,7600</u> -	<u>350,4000</u> -
12	С1427-11813-4-6	Еко Блок дренажний 205л	шт	400	<u>12600,00</u> -	- -	5040000,00	-	- -	- -	- -
13	С1427-11813-4-6	Еко Блок дренажний 205л	шт	400	<u>12600,00</u> -	- -	5040000,00	-	- -	- -	- -
14	С1427-11813-4-6	Еко Блок дренажний 205л	шт	20	<u>12600,00</u> -	- -	252000,00	-	- -	- -	- -
15	С1427-11813-4-6	Еко Блок дренажний 205л	шт	1480	<u>12600,00</u> -	- -	18648000,00	-	- -	- -	- -
16	КБ34-105-2	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-4	колодязь	6	<u>7449,52</u> 2732,29	<u>379,71</u> 194,45	44697,12	16393,74	<u>2278,26</u> 1166,70	<u>20,8000</u> 1,1250	<u>124,8000</u> 6,7500
17	С1427-11813-4-6	Еко Блок дренажний 205л	шт	6	<u>12600,00</u> -	- -	75600,00	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 2							29188451,89	94137,15	<u>7987,10</u> 4466,78		<u>763,1693</u> 28,0694
Розділ 3. Пластиковий водовідвідний лоток: лінія №3.1 та №3.2											
18	ПВ1-2-1	Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	100 м	2,42	<u>11724,26</u> 11724,26	- -	28372,71	28372,71	- -	<u>97,2000</u> -	<u>235,2240</u> -
19	ПВ1-3-2	Встановлення пісковловлювачів стандартної серії для лотків шириною гідравлічного перерізу 100 мм PolyMax Basic	10 шт	0,1	<u>706,50</u> 706,50	- -	70,65	70,65	- -	<u>5,7100</u> -	<u>0,5710</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ПВ1-4-3	Встановлення пісковловлювачів посиленої серії BetoMax Basic или ComproMax для лотків шириною гідралічного перерізу 200 мм	10 шт	0,1	<u>3103,60</u> 1671,95	<u>1431,65</u> 706,84	310,36	167,20	<u>143,17</u> 70,68	<u>13,3500</u> 4,0896	<u>1,3350</u> 0,4090
21	C119-315-26-18	Лотки залізобетонні	шт	200	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
22	C119-315-26-18	Лотки залізобетонні	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
23	C119-315-26-18	Лотки залізобетонні	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
24	C119-315-26-18	Лотки залізобетонні	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
25	C119-315-26-18	Лотки залізобетонні	шт	4	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
26	C119-315-26-18	Лотки залізобетонні	шт	2	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
27	C119-315-26-18	Лотки залізобетонні	шт	400	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
28	C119-315-26-18	Лотки залізобетонні	шт	400	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
29	C119-315-26-18	Лотки залізобетонні	шт	87	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
30	C119-315-26-18	Лотки залізобетонні	шт	87	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
31	C119-315-26-18	Лотки залізобетонні	шт	208	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					28753,72	28610,56	<u>143,17</u> 70,68		<u>237,1300</u> 0,4090
		Розділ 4. Насосна станція для поливу									
32	КМ38-6-5	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т	шт	1	<u>8700,72</u> 5306,94	<u>864,26</u> 400,07	8700,72	5306,94	<u>864,26</u> 400,07	<u>40,4000</u> 2,5168	<u>40,4000</u> 2,5168
33	C113-1456-1-2	Каналізаційна насосна станція	шт	1	<u>136000,00</u> -	- -	136000,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					144700,72	5306,94	<u>864,26</u> 400,07		<u>40,4000</u> 2,5168
		Разом прямі витрати					29402658,58	157818,79	<u>19982,64</u> 10738,81		<u>1319,5371</u> 72,3689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата Устаткування у тому числі: комплектація транспортні витрати заготівельно-складські витрати інші витрати Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					29224857,15 978082,97 - 28233,75 8724,23 - 30380741,55 84324,96	168557,60			
		Всього по кошторису Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата					30465066,51 28638,52				137,4275 1529,3335

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-06-01
на зовнішні газопроводи
Зовнішні мережі газопостачання
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	70,75423	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,2234227	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	30,96215	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,075	<u>18442,39</u> 1680,05	<u>16762,34</u> 8169,62	1383,18	126,00	<u>1257,18</u> 612,72	<u>15,4900</u> 49,4802	<u>1,1618</u> 3,7110
2	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 1	100м3	0,02	<u>21273,63</u> 21273,63	- -	425,47	425,47	- -	<u>200,6000</u> -	<u>4,0120</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,23	<u>15714,50</u> 15714,50	- -	3614,34	3614,34	- -	<u>150,4500</u> -	<u>34,6035</u> -
4	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,054	<u>3411,46</u> -	<u>3411,46</u> 1274,03	184,22	-	<u>184,22</u> 68,80	- 7,3712	- 0,3980
5	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,054	<u>1680,55</u> -	<u>1680,55</u> 627,61	90,75	-	<u>90,75</u> 33,89	- 3,6312	- 0,1961
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,54	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	1822,75	1180,90	<u>641,84</u> 363,00	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>9,9144</u> 2,7635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,5	<u>6779,99</u> 1857,05	- -	3390,00	928,53	- -	<u>16,3200</u> -	<u>8,1600</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					10910,71	6275,24	<u>2173,99</u> 1078,41		<u>57,8517</u> 7,0686
		Розділ 2. Зовнішні газопроводи високого тиску									
8	КБ16-9-13	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,36	<u>18321,74</u> 14660,68	<u>3482,21</u> 1564,56	6595,83	5277,84	<u>1253,60</u> 563,24	<u>107,4200</u> 11,6574	<u>38,6712</u> 4,1967
9	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	36,144	<u>141,12</u> -	- -	5100,64	-	- -	- -	- -
10	КБ22-15-2	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм	1000м	0,036	<u>98737,28</u> 43401,41	<u>2924,16</u> 1222,56	3554,54	1562,45	<u>105,27</u> 44,01	<u>326,4000</u> 9,1128	<u>11,7504</u> 0,3281
11	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,36	<u>9039,13</u> 8651,40	- -	3254,09	3114,50	- -	<u>54,9400</u> -	<u>19,7784</u> -
12	КБ16-9-13	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,14	<u>18321,74</u> 14660,68	<u>3482,21</u> 1564,56	2565,04	2052,50	<u>487,51</u> 219,04	<u>107,4200</u> 11,6574	<u>15,0388</u> 1,6320
13	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	14	<u>210,39</u> -	- -	2945,46	-	- -	- -	- -
14	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>442,95</u> 352,96	<u>25,18</u> 14,31	442,95	352,96	<u>25,18</u> 14,31	<u>2,7500</u> 0,1064	<u>2,7500</u> 0,1064
15	С1630-1905	Крани кульові муфтові 11ч38п1 діам. 80 мм, Ру 10 кгс/см2	шт	1	<u>708,32</u> -	- -	708,32	-	- -	- -	- -
16	С113-942	Ковер	шт	1	<u>3115,58</u> -	- -	3115,58	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					28282,45	12360,25	<u>1871,56</u> 840,60		<u>87,9888</u> 6,2632
		Розділ 3. Зовнішні газопроводи низького тиску									
17	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	<u>442,95</u> 352,96	<u>25,18</u> 14,31	885,90	705,92	<u>50,36</u> 28,62	<u>2,7500</u> 0,1064	<u>5,5000</u> 0,2128
18	С1630-1905	Крани кульові муфтові 11ч38п1 діам. 80 мм, Ру 10 кгс/см2	шт	2	<u>708,32</u> -	- -	1416,64	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	2	<u>195,33</u> 114,60	<u>73,28</u> 2,89	390,66	229,20	<u>146,56</u> 5,78	<u>0,7400</u> 0,0215	<u>1,4800</u> 0,0430
20	С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>324,21</u> -	- -	648,42	-	- -	- -	- -
21	КБ16-9-14	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,035	<u>20502,77</u> 16227,47	<u>4019,43</u> 1842,40	717,60	567,96	<u>140,68</u> 64,48	<u>118,9000</u> 13,6882	<u>4,1615</u> 0,4791
22	С113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,5	<u>276,84</u> -	- -	968,94	-	- -	- -	- -
23	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	1	<u>131,79</u> 78,98	<u>49,42</u> 1,95	131,79	78,98	<u>49,42</u> 1,95	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>0,5100</u> 0,0145
24	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>237,53</u> -	- -	237,53	-	- -	- -	- -
25	С113-1205-11А	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 90/75 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	<u>146,22</u> -	- -	146,22	-	- -	- -	- -
26	С113-1205-11А	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 90/75 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	<u>146,22</u> -	- -	146,22	-	- -	- -	- -
27	С113-1205-11А	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 90/75 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	7	<u>146,22</u> -	- -	1023,54	-	- -	- -	- -
28	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	<u>2295,36</u> 531,16	<u>38,66</u> 10,76	22,95	5,31	<u>0,39</u> 0,11	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,0362</u> 0,0008
29	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1460,13</u> 710,98	<u>49,17</u> 9,59	14,60	7,11	<u>0,49</u> 0,10	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,0478</u> 0,0007
30	С130-483	Кронштейни для кріплення радіаторів та ребристих труб на полегшених конструкціях стін, довжина кронштейна 135 мм, марка КРД-1	100шт	0,02	<u>1617,40</u> -	- -	32,35	-	- -	- -	- -
31	КБ24-103-3	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу 100 мм	шт	1	<u>6810,90</u> 1672,49	<u>3934,49</u> 1791,72	6810,90	1672,49	<u>3934,49</u> 1791,72	<u>10,8000</u> 13,6930	<u>10,8000</u> 13,6930
32	КБ24-114-1	Улаштування контрольної трубки	шт	1	<u>4666,27</u> 618,61	<u>528,98</u> 169,00	4666,27	618,61	<u>528,98</u> 169,00	<u>4,6000</u> 1,2567	<u>4,6000</u> 1,2567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,00015	<u>249099,44</u> 17148,15	<u>2607,83</u> 1607,63	37,36	2,57	<u>0,39</u> 0,24	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0,0226</u> 0,0016
		Всього прямі витрати по розділу 3					18297,89	3888,15	<u>4851,76</u> 2062,00		<u>27,1581</u> 15,7022
		Разом прямі витрати					57491,05	22523,64	<u>8897,31</u> 3981,01		<u>172,9986</u> 29,0340
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					26070,10				
		всього заробітна плата						26504,65			
		Загальновиробничі витрати					13263,18				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									21,3901
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						4457,50			
		Всього по кошторису					70754,23				
		Кошторисна трудомісткість									223,4227
		Кошторисна заробітна плата						30962,15			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-07-01
на Зовнішні мережі протипожежного водопроводу
Зовнішні мережі протипожежного водопроводу
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	599,43707	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,3719148	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	181,45011	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,025	<u>32020,88</u> 2009,76	<u>30011,12</u> 15695,12	32821,40	2060,00	<u>30761,40</u> 16087,50	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>18,9933</u> 112,8095
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,4	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	11105,56	11105,56	- -	<u>261,8000</u> -	<u>104,7200</u> -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,4	<u>17259,32</u> 17259,32	- -	6903,73	6903,73	- -	<u>165,2400</u> -	<u>66,0960</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,9048	<u>5924,29</u> -	<u>5924,29</u> 2628,62	5360,30	-	<u>5360,30</u> 2378,38	- 17,6730	- 15,9905
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	9,448	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	31891,35	20661,45	<u>11229,89</u> 6351,13	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>173,4653</u> 48,3501
		Всього прямі витрати по розділу 1					88082,34	40730,74	47351,60 24817,01		363,2746 177,1501
		Розділ 2. Трубопроводи. Колодязі									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	10	<u>6779,99</u> 1857,05	- -	67799,90	18570,50	- -	<u>16,3200</u> -	<u>163,2000</u> -
7	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,516	<u>68021,70</u> 50723,92	<u>15280,34</u> 8507,24	35099,20	26173,54	<u>7884,66</u> 4389,74	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>203,9232</u> 33,8684
8	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	521,16	<u>309,77</u> -	- -	161439,73	-	- -	- -	- -
9	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,1	<u>11595,73</u> 9724,02	- -	1159,57	972,40	- -	<u>82,4000</u> -	<u>8,2400</u> -
10	КБ22-31-5	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	1000м	0,516	<u>15969,78</u> 11668,83	- -	8240,41	6021,12	- -	<u>98,8800</u> -	<u>51,0221</u> -
11	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	11	<u>257,33</u> 148,67	<u>98,84</u> 3,90	2830,63	1635,37	<u>1087,24</u> 42,90	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>10,5600</u> 0,3190
12	С113-1289	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	11	<u>456,87</u> -	- -	5025,57	-	- -	- -	- -
13	С113-1289	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	10	<u>456,87</u> -	- -	4568,70	-	- -	- -	- -
14	С113-1289	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>456,87</u> -	- -	456,87	-	- -	- -	- -
15	КБ22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 шт	0,1	<u>11722,11</u> 6564,69	<u>5157,42</u> 2874,59	1172,21	656,47	<u>515,74</u> 287,46	<u>48,1000</u> 22,3149	<u>4,8100</u> 2,2315
16	С113-1289	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>456,87</u> -	- -	456,87	-	- -	- -	- -
17	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	<u>6006,04</u> 3357,41	<u>2648,63</u> 1476,17	3603,62	2014,45	<u>1589,18</u> 885,70	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>14,7600</u> 6,8740
18	С113-1289	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>456,87</u> -	- -	456,87	-	- -	- -	- -
19	С113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	5	<u>1165,21</u> -	- -	5826,05	-	- -	- -	- -
20	КБ22-35-5	Установлення чавунних засувки або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	4	<u>789,10</u> 391,94	<u>305,33</u> 161,90	3156,40	1567,76	<u>1221,32</u> 647,60	<u>3,0900</u> 0,9943	<u>12,3600</u> 3,9772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2307-11012-5	Засувка діам. 50 мм (HAWLE)	шт	4	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
22	КБ22-37-3-ИН	Установлення гідрантів пожежних	шт	3	<u>481,37</u> 346,61	<u>41,61</u> 21,16	1444,11	1039,83	<u>124,83</u> 63,48	<u>2,9100</u> 0,1575	<u>8,7300</u> 0,4725
23	С1630-3	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм	шт	3	<u>3027,30</u> -	- -	9081,90	-	- -	- -	- -
Колодязі											
24	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,012	<u>68021,70</u> 50723,92	<u>15280,34</u> 8507,24	816,26	608,69	<u>183,36</u> 102,09	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>4,7424</u> 0,7876
25	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	12,12	<u>309,77</u> -	- -	3754,41	-	- -	- -	- -
26	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,58	<u>93876,65</u> 28880,86	<u>15541,22</u> 8148,56	54448,46	16750,90	<u>9013,91</u> 4726,16	<u>222,4000</u> 50,3241	<u>128,9920</u> 29,1880
27	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>2500,00</u> -	- -	20000,00	-	- -	- -	- -
28	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>6500,00</u> -	- -	26000,00	-	- -	- -	- -
29	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1200,00</u> -	- -	4800,00	-	- -	- -	- -
30	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	4	<u>1458,74</u> -	- -	5834,96	-	- -	- -	- -
31	С111-1789	Скоби ходові	кг	19,68	<u>32,40</u> -	- -	637,63	-	- -	- -	- -
32	КБ22-39-5	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 150 мм	шт	1	<u>4738,15</u> 1461,91	<u>75,55</u> 42,93	4738,15	1461,91	<u>75,55</u> 42,93	<u>11,3900</u> 0,3192	<u>11,3900</u> 0,3192
		Всього прямі витрати по розділу 2					432848,48	77472,94	<u>21698,79</u> 11188,06		<u>622,7297</u> 78,0374
		Разом прямі витрати					520930,82	118203,68	<u>69047,38</u> 36005,07		<u>986,0043</u> 255,1875
		у тому числі:					333679,76	154208,75			
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробітна плата					78506,25				
		Загальновиробничі витрати									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						27241,36			130,7230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					599437,07				
		Кошторисна трудомісткість									
		Кошторисна заробітна плата						181450,11			1371,9148

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01
на загальнобудівельні роботи

Групові павільйони

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	6679,72292	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,7638117	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	364,04819	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	2,304	<u>21273,63</u>	-	49014,44	49014,44	-	<u>200,6000</u>	<u>462,1824</u>
					21273,63	-			-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 1					49014,44	49014,44	-		462,1824
									-		-
		Розділ 2. Основа під павільйон (8шт)									
2	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	5,76	<u>4800,37</u>	<u>293,62</u>	27650,13	5445,27	<u>1691,25</u>	<u>8,0800</u>	<u>46,5408</u>
					945,36	152,19			876,61	1,1053	6,3665
3	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	57,6	<u>3073,28</u>	<u>3,98</u>	177020,93	38282,69	<u>229,25</u>	<u>5,5800</u>	<u>321,4080</u>
					664,63	1,87			107,71	0,0139	0,8006
4	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	1,728	<u>368378,24</u>	<u>8861,58</u>	636557,60	53325,22	<u>15312,81</u>	<u>249,4100</u>	<u>430,9805</u>
					30859,50	4893,63			8456,19	32,7235	56,5462
5	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	13,824	<u>36357,02</u>	-	502599,44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 2					1343828,10	97053,18	17233,31		798,9293
									9440,51		63,7133
		Розділ 3. Павільйони 8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-82-1	Збирання веранд	100м2	3,2	<u>59011,06</u> 43688,77	<u>4288,19</u> 2195,93	188835,39	139804,06	<u>13722,21</u> 7026,98	<u>344,4400</u> 12,7050	<u>1102,2080</u> 40,6560
7	241996-18007	Павільон юність	шт	8	<u>616620,20</u> -	- -	4932961,60	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					188835,39	139804,06	<u>13722,21</u> 7026,98		<u>1102,2080</u> 40,6560
		Разом прямі витрати					1581677,93	285871,68	<u>30955,32</u> 16467,49		<u>2363,3197</u> 104,3693
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					1264850,73	302339,17			
		Устаткування у тому числі: комплектія транспортні витрати заготівельно-складські витрати інші витрати					4932961,60 - 142396,96 44000,64 -				
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					6514639,53				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					165083,39				296,1227
		Всього по кошторису					6679722,92	61709,02			
		Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата						364048,19			2763,8117

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-02-01

на озеленення території

Озеленення території

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	15047,3821	тис. грн.
креслення (специфікації) №	3		
	Кошторисна трудомісткість	3,2325842	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	392,98692	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. В межах ДНЗ									
1	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	29,4407	<u>1438,98</u> 1438,98	- -	42364,58	42364,58	- -	<u>11,6300</u> -	<u>342,3953</u> -
2	КБ47-7-13	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м у природному ґрунті з доданням рослинної землі до 50%	10шт	2,6	<u>15108,69</u> 10677,89	- -	39282,59	27762,51	- -	<u>98,4500</u> -	<u>255,9700</u> -
3	КБ47-13-2	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 1,0х0,8 м	10шт	2,6	<u>2298,78</u> 2256,25	- -	5976,83	5866,25	- -	<u>16,2800</u> -	<u>42,3280</u> -
4	С1429-18-2	Вартість клена гостролистного	шт	5	<u>1500,00</u> -	- -	7500,00	-	- -	- -	- -
5	С1429-5-1	Вартість берези бородавчастої	шт	11	<u>1200,00</u> -	- -	13200,00	-	- -	- -	- -
6	С1429-18	Саджанці клена гостролистного, 3 група, 1 сорт	шт	10	<u>419,14</u> -	- -	4191,40	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ47-15-3	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	10шт	14,1	<u>1357,30</u> 878,51	<u>112,76</u> 55,29	19137,93	12386,99	<u>1589,92</u> 779,59	<u>8,1600</u> 0,3668	<u>115,0560</u> 5,1719
8	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	14,1	<u>341,01</u> 326,88	- -	4808,24	4609,01	- -	<u>2,6100</u> -	<u>36,8010</u> -
9	С1429-102-2	Вартість туї західної	шт	24	<u>2200,00</u> -	- -	52800,00	-	- -	- -	- -
10	С1429-102-3	Вартість туї складчатої	шт	92	<u>2200,00</u> -	- -	202400,00	-	- -	- -	- -
11	С1429-1-3	Вартість саджанців кизильника звичайного	шт	25	<u>700,00</u> -	- -	17500,00	-	- -	- -	- -
12	КБ47-19-3	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	10м	24,43	<u>1086,82</u> 540,13	<u>65,08</u> 32,39	26551,01	13195,38	<u>1589,90</u> 791,29	<u>4,9800</u> 0,1992	<u>121,6614</u> 4,8665
13	КБ47-21-1	Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із рослин, які в'ються	10м	24,43	<u>818,74</u> 794,02	- -	20001,82	19397,91	- -	<u>6,3400</u> -	<u>154,8862</u> -
14	С1429-109-1	Вартість саджанців спіреї рожевої	шт	280	<u>350,00</u> -	- -	98000,00	-	- -	- -	- -
15	КБ47-19-8	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дворядної живої огорожі у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	10м	6,6	<u>2011,58</u> 1272,24	<u>65,08</u> 32,39	13276,43	8396,78	<u>429,53</u> 213,77	<u>11,7300</u> 0,1992	<u>77,4180</u> 1,3147
16	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	28,1743	<u>10459,93</u> 4648,36	<u>32,22</u> 15,80	294701,21	130964,29	<u>907,78</u> 445,15	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>1184,4476</u> 2,9527
17	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3,6057	<u>12723,15</u> 6943,80	- -	45875,86	25037,26	- -	<u>62,8000</u> -	<u>226,4380</u> -
18	С1429-110	Земля рослинна	м3	476,7	<u>385,29</u> -	- -	183667,74	-	- -	- -	- -
19	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	31,78	<u>2303,49</u> 972,40	- -	73204,91	30902,87	- -	<u>8,2400</u> -	<u>261,8672</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1429-117-16-8	Система поливу газонів	м2	3178	<u>4300,00</u> -	- -	13665400,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					14829840,55	320883,83	<u>4517,13</u> 2229,80		<u>2819,2687</u> 14,3058
		Розділ 2. За межами ДНЗ									
21	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,73	<u>10459,93</u> 4648,36	<u>32,22</u> 15,80	28555,61	12690,02	<u>87,96</u> 43,13	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>114,7692</u> 0,2861
22	C1429-110	Земля рослинна	м3	40,95	<u>385,29</u> -	- -	15777,63	-	- -	- -	- -
23	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	2,73	<u>2303,49</u> 972,40	- -	6288,53	2654,65	- -	<u>8,2400</u> -	<u>22,4952</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					50621,77	15344,67	<u>87,96</u> 43,13		<u>137,2644</u> 0,2861
		Разом прямі витрати					14880462,32	336228,50	<u>4603,09</u> 2272,93		<u>2956,5331</u> 14,5919
		у тому числі:					14539628,73				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробітна плата									
		Загальновиробничі витрати					166919,81	338501,43			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									261,4592
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						54485,49			
		Всього по кошторису					15047382,13				
		Кошторисна трудомісткість									3232,5842
		Кошторисна заробітна плата						392986,92			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-03-01
на Проїзди, тротуари

Проїзди, тротуари в межах території ДНЗ

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	7590,70960	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	7,1982856	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	961,93780	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття ФЕМ									
1	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	6,022	56374,54 1713,00	5235,94 1644,04	339487,48	10315,69	31530,83 9900,41	14,7800 9,3659	89,0052 56,4014
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	3,011	183675,77 3712,28	12610,50 5065,13	553047,74	11177,68	37970,22 15251,11	32,0300 30,7883	96,4423 92,7036
3	КБ27-30-2	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	3,011	32765,81 6942,53	20749,08 7507,47	98657,85	20903,96	62475,48 22604,99	58,8300 50,0182	177,1371 150,6048
4	КБ27-30-5	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	1000 м2	-3,011	107,66 -	107,66 44,72	-324,16	-	-324,16 -134,65	- 0,3048	- -0,9178
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	23,955516	30204,14 -	- -	723555,76	-	- -	- -	- -
6	КБ27-65-3-ИН	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	3,011	150052,97 92116,19	10879,98 6612,50	451809,49	277361,85	32759,62 19910,24	709,3500 52,9209	2135,8529 159,3448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	3041,11	<u>860,57</u> -	- -	2617088,03	-	- -	- -	- -
8	KP18-29-3	Установлення бортових каменів природних при цементнобетонних покриттях	100м	18,8	<u>29266,49</u> 18823,32	<u>546,81</u> 269,97	550210,01	353878,42	<u>10280,03</u> 5075,44	<u>162,4100</u> 1,5620	<u>3053,3080</u> 29,3656
9	C1416-8685-2-23	Камені бортові, БР100.20.8	шт	1880	<u>500,00</u> -	- -	940000,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					6273532,20	673637,60	<u>174692,02</u> 72607,54		<u>5551,7455</u> 487,5024
		Розділ 2. Паркувальна решітка									
10	KB27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,352	<u>56374,54</u> 1713,00	<u>5235,94</u> 1644,04	19843,84	602,98	<u>1843,05</u> 578,70	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>5,2026</u> 3,2968
11	KB27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,176	<u>183675,77</u> 3712,28	<u>12610,50</u> 5065,13	32326,94	653,36	<u>2219,45</u> 891,46	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>5,6373</u> 5,4187
12	KB27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,176	<u>56374,54</u> 1713,00	<u>5235,94</u> 1644,04	9921,92	301,49	<u>921,53</u> 289,35	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>2,6013</u> 1,6484
13	KB27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,176	<u>963699,22</u> 87117,88	<u>5247,44</u> 1683,91	169611,06	15332,75	<u>923,55</u> 296,37	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>118,0714</u> 2,1790
14	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	184,8	<u>44,54</u> -	- -	8230,99	-	- -	- -	- -
15	C1429-110	Земля рослинна	м3	4,928	<u>385,29</u> -	- -	1898,71	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					241833,46	16890,58	<u>5907,58</u> 2055,88		<u>131,5126</u> 12,5429
		Розділ 3. Асфальтобетонні покриття									
16	KB27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,51	<u>33621,10</u> 1583,52	<u>30806,84</u> 11431,61	17146,76	807,60	<u>15711,49</u> 5830,12	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>7,4460</u> 34,1035
17	KB27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,02	<u>56374,54</u> 1713,00	<u>5235,94</u> 1644,04	57502,03	1747,26	<u>5340,66</u> 1676,92	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>15,0756</u> 9,5532
18	KB27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,51	<u>183675,77</u> 3712,28	<u>12610,50</u> 5065,13	93674,64	1893,26	<u>6431,36</u> 2583,22	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>16,3353</u> 15,7020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ27-26-2	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7,5 м	1000 м2	0,51	<u>17045,11</u> 1752,02	<u>9619,42</u> 2904,11	8693,01	893,53	<u>4905,90</u> 1481,10	<u>14,1600</u> 16,8670	<u>7,2216</u> 8,6022
20	КБ27-26-5	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-0,51	<u>3,71</u> 3,71	- -	-1,89	-1,89	- -	<u>0,0300</u> -	<u>-0,0153</u> -
21	С1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	82,671	<u>1896,51</u> -	- -	156786,38	-	- -	- -	- -
22	КБ27-27-2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7,5 м	1000 м2	0,51	<u>15835,57</u> 1604,78	<u>8557,12</u> 2505,13	8076,14	818,44	<u>4364,13</u> 1277,62	<u>12,9700</u> 14,5528	<u>6,6147</u> 7,4219
23	С1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	62,016	<u>1896,51</u> -	- -	117613,96	-	- -	- -	- -
24	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,153	<u>19625,52</u> -	- -	3002,70	-	- -	- -	- -
25	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,97	<u>11864,25</u> 9677,69	<u>491,09</u> 251,48	11508,32	9387,36	<u>476,36</u> 243,94	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>78,8125</u> 1,4114
26	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,656	<u>2131,26</u> -	- -	9923,15	-	- -	- -	- -
27	К589921-А001	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)	шт	97	<u>1500,00</u> -	- -	145500,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					629425,20	15545,56	<u>37229,90</u>		<u>131,4904</u>
		Разом прямі витрати					7144790,86	706073,74	<u>13092,92</u>		<u>76,7942</u>
		у тому числі:							<u>217829,50</u>		<u>5814,7485</u>
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					6220887,62	793830,08	87756,34		576,8395
		Загальновиробничі витрати					445918,74				
		трудоємність в загальновиробничих витратах									806,6976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах						168107,72			
		Всього по кошторису					7590709,60				
		Кошторисна трудомісткість									7198,2856
		Кошторисна заробітна плата						961937,80			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-04-01

на покриття доріжок та майданчиків

Покриття доріжок та майданчиків

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2843,31646	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,1467733	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	295,20413	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Бігова доріжка									
1	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,11	<u>20945,27</u> 3417,57	<u>1048,49</u> 543,99	23249,25	3793,50	<u>1163,82</u> 603,83	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>32,1456</u> 3,9958
2	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	1,11	<u>1210,68</u> -	<u>58,12</u> 30,67	1343,85	-	<u>64,51</u> 34,04	<u>-</u> 0,2105	<u>-</u> 0,2337
3	КБ27-30-2	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,111	<u>32765,81</u> 6942,53	<u>20749,08</u> 7507,47	3637,00	770,62	<u>2303,15</u> 833,33	<u>58,8300</u> 50,0182	<u>6,5301</u> 5,5520
4	КБ27-30-5	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	1000 м2	-0,111	<u>107,66</u> -	<u>107,66</u> 44,72	-11,95	-	<u>-11,95</u> -4,96	<u>-</u> 0,3048	<u>-</u> -0,0338
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,883116	<u>30204,14</u> -	<u>-</u> -	26673,76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	ЗБ1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	100 м2	1,11	<u>59782,77</u> 3580,88	<u>213,70</u> 148,91	66358,87	3974,78	<u>237,21</u> 165,29	<u>26,9300</u> 0,9963	<u>29,8923</u> 1,1059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ЗБ1-5-1	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм	100 м2	11,11	<u>62971,25</u> 1886,84	<u>108,17</u> 75,37	699610,59	20962,79	<u>1201,77</u> 837,36	<u>14,1900</u> 0,5043	<u>157,6509</u> 5,6028
8	КБ27-66-4-ИН	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,6	<u>10489,03</u> 9677,69	<u>491,09</u> 251,48	16782,45	15484,30	<u>785,74</u> 402,37	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>130,0000</u> 2,3280
9	С1416-8685-2-23	Камені бортові, БР100.20.8	шт	160	<u>500,00</u> -	- -	80000,00	-	- -	- -	- -
10	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,68	<u>2344,98</u> -	- -	18009,45	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 1							935653,27	44985,99	<u>5744,25</u> 2871,26		<u>356,2189</u> 18,7844
Розділ 2. Доріжка для самокатів											
11	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	4,4	<u>20945,27</u> 3417,57	<u>1048,49</u> 543,99	92159,19	15037,31	<u>4613,36</u> 2393,56	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>127,4240</u> 15,8391
12	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	4,4	<u>1210,68</u> -	<u>58,12</u> 30,67	5326,99	-	<u>255,73</u> 134,95	- 0,2105	- 0,9262
13	КБ27-30-2	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,44	<u>32765,81</u> 6942,53	<u>20749,08</u> 7507,47	14416,96	3054,71	<u>9129,60</u> 3303,29	<u>58,8300</u> 50,0182	<u>25,8852</u> 22,0080
14	КБ27-30-5	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	1000 м2	-0,44	<u>107,66</u> -	<u>107,66</u> 44,72	-47,37	-	<u>-47,37</u> -19,68	- 0,3048	- -0,1341
15	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	3,50064	<u>30204,14</u> -	- -	105733,82	-	- -	- -	- -
16	ЗБ1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	100 м2	4,4	<u>59782,77</u> 3580,88	<u>213,70</u> 148,91	263044,19	15755,87	<u>940,28</u> 655,20	<u>26,9300</u> 0,9963	<u>118,4920</u> 4,3837
17	КБ27-66-4-ИН	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,9	<u>10489,03</u> 9677,69	<u>491,09</u> 251,48	30418,19	28065,30	<u>1424,16</u> 729,29	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>235,6250</u> 4,2195
18	С1416-8685-2-23	Камені бортові, БР100.20.8	шт	290	<u>500,00</u> -	- -	145000,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	13,92	<u>2344,98</u> -	- -	32642,12	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					688694,09	61913,19	<u>16313,76</u> 7196,61		<u>507,4262</u> 47,2424
		Розділ 3. Майданчики зі штучної трави та зелені гірки									
20	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,546	<u>163029,19</u> 3278,81	<u>8689,79</u> 3508,06	252043,13	5069,04	<u>13434,42</u> 5423,46	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>43,7363</u> 32,9715
21	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	1,546	<u>10329,60</u> -	<u>232,73</u> 81,01	15969,56	-	<u>359,80</u> 125,24	- 0,5408	- 0,8361
22	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,546	<u>183297,08</u> 3712,28	<u>12231,81</u> 4868,75	283377,29	5739,18	<u>18910,38</u> 7527,09	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>49,5184</u> 45,7025
23	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	15,46	<u>13071,94</u> 6757,91	<u>13,01</u> 12,31	202092,19	104477,29	<u>201,13</u> 190,31	<u>52,0400</u> 0,0888	<u>804,5384</u> 1,3728
24	C111-566-3	Покриття рулонне товщиною 5 мм	м2	1623,3	<u>198,73</u> -	- -	322598,41	-	- -	- -	- -
25	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	7,02	<u>423,89</u> -	- -	2975,71	-	- -	- -	- -
26	C1113-274-2К	Клей, ПУ (17,2 кг) с	шт	16	<u>360,00</u> -	- -	5760,00	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					1084816,29	115285,51	<u>32905,73</u> 13266,10		<u>897,7931</u> 80,8829
		Разом прямі витрати					2709163,65	222184,69	<u>34963,74</u> 23333,97		<u>1761,4382</u> 146,9097
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					2432013,21				
		всього заробітна плата						245518,66			
		Загальновиробничі витрати					134152,81				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									238,4254
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						49685,47			
		Всього по кошторису					2843316,46				
		Кошторисна трудомісткість									2146,7733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						295204,13			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-05-01
на малі архітектурні форми, огорожа
Малі архітектурні форми, огорожа
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5547,79801	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,6498054	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	653,94635	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МАФ									
1	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	8	<u>1720,91</u> -	-	13767,28	-	-	-	-
2	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	8	<u>1720,91</u> -	-	13767,28	-	-	-	-
3	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	11	<u>1720,91</u> -	-	18930,01	-	-	-	-
4	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	3	<u>1720,91</u> -	-	5162,73	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		Розділ 2. Ігрове обладнання									
		ГОЙДАЛКА-БАЛАНСИР									
5	КБ6-11-6	Установлення сталених конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,256	<u>51318,39</u> 5798,78	<u>1650,30</u> 721,75	13137,51	1484,49	<u>422,48</u> 184,77	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>11,0387</u> 1,0817
6	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,01	<u>249099,44</u> 17148,15	<u>2607,83</u> 1607,63	2490,99	171,48	<u>26,08</u> 16,08	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,5070</u> 0,1066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	550101-144-1-17	Лава гімнастична 1000х300х300 мм	шт	1	<u>1200,00</u> -	-	1200,00	-	-	-	-
8	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	1	<u>1720,91</u> -	-	1720,91	-	-	-	-
9	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	1	<u>1720,91</u> -	-	1720,91	-	-	-	-
10	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	2	<u>1720,91</u> -	-	3441,82	-	-	-	-
11	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	2	<u>1720,91</u> -	-	3441,82	-	-	-	-
12	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	1	<u>1720,91</u> -	-	1720,91	-	-	-	-
ПІСОЧНИЦЯ											
13	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,08	<u>25436,10</u> 12741,20	-	2034,89	1019,30	-	<u>106,9700</u> -	<u>8,5576</u> -
14	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	8	<u>1720,91</u> -	-	13767,28	-	-	-	-
ДИТЯЧИЙ ГІМНАСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС											
15	КМ38-1-3	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	27	<u>3538,69</u> 2374,48	<u>335,87</u> 156,47	95544,63	64110,96	<u>9068,49</u> 4224,69	<u>18,5000</u> 1,0678	<u>499,5000</u> 28,8306
16	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	2	<u>1720,91</u> -	-	3441,82	-	-	-	-
17	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	1	<u>1720,91</u> -	-	1720,91	-	-	-	-
18	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	1	<u>1720,91</u> -	-	1720,91	-	-	-	-
19	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	1	<u>1720,91</u> -	-	1720,91	-	-	-	-
20	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	1	<u>1720,91</u> -	-	1720,91	-	-	-	-
21	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	2	<u>1720,91</u> -	-	3441,82	-	-	-	-
22	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	2	<u>1720,91</u> -	-	3441,82	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	2	<u>1720,91</u> -	- -	3441,82	-	- -	- -	- -
24	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	2	<u>1720,91</u> -	- -	3441,82	-	- -	- -	- -
25	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	1	<u>1720,91</u> -	- -	1720,91	-	- -	- -	- -
26	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	2	<u>1720,91</u> -	- -	3441,82	-	- -	- -	- -
27	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	2	<u>1720,91</u> -	- -	3441,82	-	- -	- -	- -
28	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	2	<u>1720,91</u> -	- -	3441,82	-	- -	- -	- -
29	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	1	<u>1720,91</u> -	- -	1720,91	-	- -	- -	- -
30	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	2	<u>1720,91</u> -	- -	3441,82	-	- -	- -	- -
31	550101-28	Бар'єр легкоатлетичний універсальний	шт	2	<u>1720,91</u> -	- -	3441,82	-	- -	- -	- -
ПАРКАН НАВКОЛО ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ											
32	КБ10-44-2	Улаштування огорожі ґратчастої висотою до 1,2 м з установленням стовпів	100м2	2,67444	<u>43790,23</u> 22784,25	<u>2,29</u> 0,84	117114,34	60935,11	<u>6,12</u> 2,25	<u>186,4200</u> 0,0064	<u>498,5691</u> 0,0171
33	С121-394-26	Паркан Vinci Play PARK WD1485 600x140мм.	шт	207	<u>3000,00</u> -	- -	621000,00	-	- -	- -	- -
НАВІСИ ДЛЯ розміщення контейнерів ТБВ-1шт та господарчий навіс-2шт											
34	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,396	<u>4800,37</u> 945,36	<u>293,62</u> 152,19	1900,95	374,36	<u>116,27</u> 60,27	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>3,1997</u> 0,4377
35	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	3,96	<u>3073,28</u> 664,63	<u>3,98</u> 1,87	12170,19	2631,93	<u>15,76</u> 7,41	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>22,0968</u> 0,0550
36	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,1188	<u>368378,24</u> 30859,50	<u>8861,58</u> 4893,63	43763,33	3666,11	<u>1052,76</u> 581,36	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>29,6299</u> 3,8876
37	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,9504	<u>36357,02</u> -	- -	34553,71	-	- -	- -	- -
38	КБ10-82-1	Збирання веранд	100м2	0,396	<u>59011,06</u> 43688,77	<u>4288,19</u> 2195,93	23368,38	17300,75	<u>1698,12</u> 869,59	<u>344,4400</u> 12,7050	<u>136,3982</u> 5,0312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	241996-18007	Павільон юність	шт	3	<u>616620,20</u> -	- -	1849860,60	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2					967078,92	151694,49	<u>12406,08</u> 5946,42		<u>1210,4970</u> 39,4475
		Розділ 3. Підпірна стіна огорожі ПІДПІРНІ СТІНИ ПСМ5-9									
40	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,13	<u>249099,44</u> 17148,15	<u>2607,83</u> 1607,63	32382,93	2229,26	<u>339,02</u> 208,99	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>19,5910</u> 1,3863
41	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,8024	<u>351625,66</u> 89610,22	<u>17867,63</u> 10215,59	282144,43	71903,24	<u>14336,99</u> 8196,99	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>581,1302</u> 54,6042
42	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,85172	<u>32363,73</u> -	- -	27564,84	-	- -	- -	- -
43	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,65755	<u>31068,04</u> -	- -	20428,79	-	- -	- -	- -
44	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,26125	<u>36357,02</u> -	- -	45855,29	-	- -	- -	- -
45	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,9372	<u>11860,78</u> 4454,50	- -	34837,48	13083,76	- -	<u>33,5000</u> -	<u>98,3962</u> -
		СХОДИ СМ3-5									
46	КБ6-19-1-ИН	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,075	<u>524018,04</u> 130442,11	<u>29612,57</u> 15608,62	39301,35	9783,16	<u>2220,94</u> 1170,65	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>76,2225</u> 7,8201
47	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2996	<u>28995,45</u> -	- -	8687,04	-	- -	- -	- -
48	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,06732	<u>32363,73</u> -	- -	2178,73	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 3					493380,88	96999,42	<u>16896,95</u> 9576,63		<u>775,3399</u> 63,8106
		Розділ 4. Огорожа території									
49	КБ7-24-11	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	5,42	<u>47931,94</u> 27378,52	<u>16752,06</u> 8537,88	259791,11	148391,58	<u>90796,17</u> 46275,31	<u>205,9000</u> 50,6441	<u>1115,9780</u> 274,4910
50	С121-393	Огорожі сходів маршевих, погрунтовані та пофарбовані	пм	542	<u>649,29</u> -	- -	351915,18	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,48	<u>2420,78</u> -	- -	18107,43	-	- -	- -	- -
52	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,21	<u>512882,63</u> 352254,88	<u>84919,80</u> 43843,91	107705,35	73973,52	<u>17833,16</u> 9207,22	<u>2581,0000</u> 269,6632	<u>542,0100</u> 56,6293
53	C111-1587-10	Ворота металеві	шт	15	<u>9000,00</u> -	- -	135000,00	-	- -	- -	- -
54	C111-1587-10	Ворота металеві	шт	6	<u>9000,00</u> -	- -	54000,00	-	- -	- -	- -
55	290116-2025	Шлагбаум автоматичний 26065-00-00	шт	14	<u>19464,35</u> -	- -	272500,90	-	- -	- -	- -
56	ДБ3-23-1	Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих опорах односторонніх	1 знак	18	<u>606,23</u> 329,94	<u>276,29</u> 152,17	10912,14	5938,92	<u>4973,22</u> 2739,06	<u>2,8200</u> 0,8804	<u>50,7600</u> 15,8472
57	290116-5432	Знак номерний літерний для світлофору-щиток 7471-00-00	шт	2	<u>13,25</u> -	- -	26,50	-	- -	- -	- -
58	290116-5432	Знак номерний літерний для світлофору-щиток 7471-00-00	шт	16	<u>13,25</u> -	- -	212,00	-	- -	- -	- -
59	КБ10-82-1	Збирання веранд	100м2	0,0712	<u>59011,06</u> 43688,77	<u>4288,19</u> 2195,93	4201,59	3110,64	<u>305,32</u> 156,35	<u>344,4400</u> 12,7050	<u>24,5241</u> 0,9046
60	241996-18007	Павільон юність	шт	1	<u>616620,20</u> -	- -	616620,20	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 4					941632,80	231414,66	<u>113907,81</u> 58377,94		<u>1733,2721</u> 347,8721
		Разом прямі витрати					2402092,60	480108,57	<u>143210,90</u> 73900,99		<u>3719,1090</u> 451,1302
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					1778773,13	554009,56			
		Устаткування у тому числі: комплектація транспортні витрати заготівельно-складські витрати інші витрати					2862604,81 - 82598,78 25523,01 -				
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					5264697,41				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					283100,60				479,5662
		Всього по кошторису					5547798,01	99936,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість									4649,8054
		Кошторисна заробітна плата						653946,35			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-06-01
на зовнішнє електроосвітлення ДНЗ

Зовнішнє електроосвітлення

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	1591,81935	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,9820714	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	136,57304	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	<u>760,50</u> 443,49	<u>104,93</u> 44,93	1521,00	886,98	<u>209,86</u> 89,86	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>6,4000</u> 0,5892
2	1503-5272-1	Трансформатор малогабаритний з масляним охолодженням, потужністю 1000 кВА	шт	2	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
3	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>241,42</u> 221,74	<u>7,84</u> 4,24	241,42	221,74	<u>7,84</u> 4,24	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>1,6000</u> 0,0275
4	1517-1867	Лічильник САЗУ-І672,СА4У-І672,СА4УН-672	шт	1	<u>180,05</u> -	- -	180,05	-	- -	- -	- -
5	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	22	<u>760,50</u> 443,49	<u>104,93</u> 44,93	16731,00	9756,78	<u>2308,46</u> 988,46	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>70,4000</u> 6,4812
6	С1545-497	Щоглові рубильники із запобіжниками 160А/500В SZ 51	шт	20	<u>5949,30</u> -	- -	118986,00	-	- -	- -	- -
7	С1545-497	Щоглові рубильники із запобіжниками 160А/500В SZ 51	шт	2	<u>5949,30</u> -	- -	11898,60	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1545-497	Щоглові рубильники із запобіжниками 160A/500В SZ 51	шт	46	<u>5949,30</u> -	- -	273667,80	-	- -	- -	- -
9	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,16225	<u>23284,97</u> 2120,39	<u>21164,58</u> 10315,18	3777,99	344,03	<u>3433,95</u> 1673,64	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>3,1720</u> 10,1366
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,34	<u>15714,50</u> 15714,50	- -	5342,93	5342,93	- -	<u>150,4500</u> -	<u>51,1530</u> -
11	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	34	<u>447,54</u> -	- -	15216,36	-	- -	- -	- -
12	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,12825	<u>5081,05</u> -	<u>5081,05</u> 2254,47	651,64	-	<u>651,64</u> 289,14	- 15,1575	- 1,9439
13	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	22	<u>815,18</u> 239,73	<u>343,00</u> 143,77	17933,96	5274,06	<u>7546,00</u> 3162,94	<u>1,8900</u> 0,9359	<u>41,5800</u> 20,5898
14	C113-2104-1	Опора шестигранна оцинкована вуличного освітлення	шт	22	<u>12000,00</u> -	- -	264000,00	-	- -	- -	- -
15	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,2	<u>2678,65</u> -	- -	5893,03	-	- -	- -	- -
16	C111-88-2	Арматура фундаментна під опору	шт	22	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
17	КБ33-115-1	Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	24	<u>678,48</u> 277,03	<u>399,12</u> 167,26	16283,52	6648,72	<u>9578,88</u> 4014,24	<u>2,0600</u> 1,0263	<u>49,4400</u> 24,6312
18	C113-2104-1	Опора шестигранна оцинкована вуличного освітлення	шт	19	<u>12000,00</u> -	- -	228000,00	-	- -	- -	- -
19	C113-2104-1	Опора шестигранна оцинкована вуличного освітлення	шт	5	<u>12000,00</u> -	- -	60000,00	-	- -	- -	- -
20	C111-88-2	Арматура фундаментна під опору	шт	20	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
21	C111-88-2	Арматура фундаментна під опору	шт	2	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
22	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2,9	<u>1414,32</u> 1261,06	<u>23,52</u> 12,70	4101,53	3657,07	<u>68,21</u> 36,83	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>27,8400</u> 0,2393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,15	<u>2419,46</u> 2101,76	<u>86,22</u> 46,54	362,92	315,26	<u>12,93</u> 6,98	<u>16,0000</u> 0,3025	<u>2,4000</u> 0,0454
24	15092-5204	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 НРГ	1000м	0,29	<u>16204,65</u> -	- -	4699,35	-	- -	- -	- -
25	15092-5204	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 НРГ	1000м	0,015	<u>16204,65</u> -	- -	243,07	-	- -	- -	- -
26	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,19	<u>32020,88</u> 2009,76	<u>30011,12</u> 15695,12	6083,97	381,85	<u>5702,11</u> 2982,07	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>3,5207</u> 20,9110
27	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,14	<u>27763,89</u> 27763,89	- -	3886,94	3886,94	- -	<u>261,8000</u> -	<u>36,6520</u> -
28	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	5,6	<u>7614,55</u> 1261,06	<u>6353,49</u> 3438,91	42641,48	7061,94	<u>35579,54</u> 19257,90	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>53,7600</u> 124,8548
29	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	25,5	<u>447,54</u> -	- -	11412,27	-	- -	- -	- -
30	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,56	<u>644546,01</u> 26198,22	- -	360945,77	14671,00	- -	<u>222,0000</u> -	<u>124,3200</u> -
31	С113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	560	<u>29,62</u> -	- -	16587,20	-	- -	- -	- -
32	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	5,5	<u>2419,46</u> 2101,76	<u>86,22</u> 46,54	13307,03	11559,68	<u>474,21</u> 255,97	<u>16,0000</u> 0,3025	<u>88,0000</u> 1,6638
33	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,7	<u>4089,73</u> 3362,82	<u>290,02</u> 156,53	2862,81	2353,97	<u>203,01</u> 109,57	<u>25,6000</u> 1,0175	<u>17,9200</u> 0,7123
34	15092-5204	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 НРГ	1000м	0,55	<u>16204,65</u> -	- -	8912,56	-	- -	- -	- -
35	15092-5204	Кабель трижильний напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 НРГ	1000м	0,07	<u>16204,65</u> -	- -	1134,33	-	- -	- -	- -
36	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	5,1	<u>472,69</u> 446,62	<u>26,07</u> 14,12	2410,72	2277,76	<u>132,96</u> 72,01	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>17,3400</u> 0,4667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	5,1	<u>423,89</u> -	- -	2161,84	-	- -	- -	- -
38	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,14	<u>15714,50</u> 15714,50	- -	2200,03	2200,03	- -	<u>150,4500</u> -	<u>21,0630</u> -
39	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1585	<u>5081,05</u> -	<u>5081,05</u> 2254,47	805,35	-	<u>805,35</u> 357,33	- 15,1575	- 2,4025
40	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,725	<u>3375,46</u> 2186,86	<u>1188,60</u> 672,22	5822,67	3772,33	<u>2050,34</u> 1159,58	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>31,6710</u> 8,8277
Заземлення											
41	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,024	<u>21436,12</u> 21436,12	- -	514,47	514,47	- -	<u>200,6000</u> -	<u>4,8144</u> -
42	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,024	<u>15714,50</u> 15714,50	- -	377,15	377,15	- -	<u>150,4500</u> -	<u>3,6108</u> -
43	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,05	<u>7685,77</u> 2942,46	<u>367,86</u> 146,95	384,29	147,12	<u>18,39</u> 7,35	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>1,1200</u> 0,0483
44	C124-28-1	Полоса 40x4 мм ст. оц.	м	5	<u>80,00</u> -	- -	400,00	-	- -	- -	- -
45	КБ7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	100шт	0,03	<u>28365,49</u> 11554,68	<u>16810,81</u> 10059,99	850,96	346,64	<u>504,32</u> 301,80	<u>94,5400</u> 61,6842	<u>2,8362</u> 1,8505
46	C1411-5-1	Фундамент під опору з комплектом кріплення	шт	3	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати							1533253,96	81998,45	<u>69288,00</u>		<u>660,6131</u>
у тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							1381967,51				
всього заробітна плата								116768,36			
Устаткування							180,05				
у тому числі:											
комплектція							-				
транспортні витрати							5,20				
заготівельно-складські витрати							1,61				
інші витрати							-				
Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування							1533434,01				
Загальновиробничі витрати							58385,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									95,0366
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						19804,68			
		Всього по кошторису					1591819,35				
		Кошторисна трудомісткість									982,0714
		Кошторисна заробітна плата						136573,04			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-06-02

на зовнішнє електроосвітлення дороги

Зовнішнє електроосвітлення

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	65944,8051	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,5447718	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	212,96689	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>760,50</u> 443,49	<u>104,93</u> 44,93	760,50	443,49	<u>104,93</u> 44,93	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2000</u> 0,2946
2	1503-5272-1	Трансформатор малогабаритний з масляним охолодженням, потужністю 1000 кВА	шт	1	<u>65000,00</u> -	- -	65000,00	-	- -	- -	- -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	23	<u>390,66</u> 215,17	<u>15,42</u> 6,12	8985,18	4948,91	<u>354,66</u> 140,76	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>36,8000</u> 0,9683
4	1504-1001	Вимикач автоматичний номінальний струм 2,5 А 220 В АВ-01-2,5-220	шт	23	<u>21,50</u> -	- -	494,50	-	- -	- -	- -
5	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,26825	<u>23284,97</u> 2120,39	<u>21164,58</u> 10315,18	6246,19	568,79	<u>5677,40</u> 2767,05	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>5,2443</u> 16,7589
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,496	<u>15714,50</u> 15714,50	- -	7794,39	7794,39	- -	<u>150,4500</u> -	<u>74,6232</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	49,6	<u>447,54</u> -	- -	22197,98	-	- -	- -	- -
8	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,21865	<u>5081,05</u> -	<u>5081,05</u> 2254,47	1110,97	-	<u>1110,97</u> 492,94	- 15,1575	- 3,3142
9	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	23	<u>815,18</u> 239,73	<u>343,00</u> 143,77	18749,14	5513,79	<u>7889,00</u> 3306,71	<u>1,8900</u> 0,9359	<u>43,4700</u> 21,5257
10	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	46	<u>1235,65</u> 403,27	<u>798,91</u> 332,74	56839,90	18550,42	<u>36749,86</u> 15306,04	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>148,1200</u> 93,4444
11	C113-2104-1	Опора шестигранна оцинкована вуличного освітлення	шт	23	<u>12000,00</u> -	- -	276000,00	-	- -	- -	- -
12	C113-2104-1	Опора шестигранна оцинкована вуличного освітлення	шт	23	<u>12000,00</u> -	- -	276000,00	-	- -	- -	- -
13	C113-2104-1	Опора шестигранна оцинкована вуличного освітлення	шт	46	<u>12000,00</u> -	- -	552000,00	-	- -	- -	- -
14	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,3	<u>2678,65</u> -	- -	6160,90	-	- -	- -	- -
15	C111-88-2	Арматура фундаментна під опору	шт	23	<u>2300,00</u> -	- -	52900,00	-	- -	- -	- -
16	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	13	<u>7792,10</u> 6935,81	<u>554,90</u> 189,42	101297,30	90165,53	<u>7213,70</u> 2462,46	<u>52,8000</u> 1,2724	<u>686,4000</u> 16,5412
17	C1545-64	Кабель АВВГ 5х95	1000м	1300	<u>48985,04</u> -	- -	63680552,00	-	- -	- -	- -
18	КБ7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	100шт	0,23	<u>28365,49</u> 11554,68	<u>16810,81</u> 10059,99	6524,06	2657,58	<u>3866,49</u> 2313,80	<u>94,5400</u> 61,6842	<u>21,7442</u> 14,1874
19	C1411-5-1	Фундамент під опору з комплектом кріплення	шт	23	<u>5600,00</u> -	- -	128800,00	-	- -	- -	- -
20	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,7	<u>644546,01</u> 26198,22	- -	451182,21	18338,75	- -	<u>222,0000</u> -	<u>155,4000</u> -
21	C113-1861	Заглушка діам. 16 мм	шт	2	<u>2,62</u> -	- -	5,24	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	700	<u>162,44</u> -	- -	113708,00	-	- -	- -	- -
23	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	7,5	<u>1017,93</u> 893,79	<u>70,41</u> 56,78	7634,48	6703,43	<u>528,08</u> 425,85	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>55,5750</u> 3,0975
24	C153-347-1-28	ПровідПВХ 1х1,5 мм2	м	750	<u>18,00</u> -	- -	13500,00	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					65788948,44	155685,08	<u>63495,09</u>		<u>1230,5767</u>
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					65569768,28				
		Устаткування у тому числі: комплектція транспортні витрати заготівельно-складські витрати інші витрати					65494,50 - 14,26 4,37 -	182945,62			
		Всього по кошторису з урахуванням вартості устаткування					65854442,94				
		Загальновиробничі витрати трудоємність в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					90362,17				144,0629
		Всього по кошторису					65944805,11	30021,27			
		Кошторисна трудоємність Кошторисна заробітна плата						212966,89			1544,7718

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-07-01

на Вертикальне планування

Вертикальне планування

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4382,61380	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,1920213	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	517,06363	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	4,963	<u>5175,41</u> -	<u>5175,41</u> 2164,15	25685,56	-	<u>25685,56</u> 10740,68	- 12,3420	- 61,2533
2	КБ1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	4,963	<u>4477,98</u> -	<u>4477,98</u> 1872,51	22224,21	-	<u>22224,21</u> 9293,27	- 10,6788	- 52,9989
3	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	4,963	<u>5175,41</u> -	<u>5175,41</u> 2164,15	25685,56	-	<u>25685,56</u> 10740,68	- 12,3420	- 61,2533
4	КБ1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	4,963	<u>4477,98</u> -	<u>4477,98</u> 1872,51	22224,21	-	<u>22224,21</u> 9293,27	- 10,6788	- 52,9989
		Вийма									
5	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	11,922	<u>19767,90</u> 1077,01	<u>18690,89</u> 9306,15	235672,90	12840,11	<u>222832,79</u> 110947,92	<u>9,9300</u> 60,8838	<u>118,3855</u> 725,8567
		Насип (із завезенням недостаючого ґрунту)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	11,922	<u>8454.01</u> -	<u>8454.01</u> 3751,06	100788,71	-	<u>100788,71</u> 44720,14	-	-
7	КБ1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	11,922	<u>7234.55</u> -	<u>7234.55</u> 3209,99	86250,31	-	<u>86250,31</u> 38269,50	-	-
8	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5117,5	<u>447.54</u> -	-	2290285,95	-	-	-	-
9	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	11,922	<u>14812.66</u> -	<u>14812.66</u> 6258,61	176596,53	-	<u>176596,53</u> 74615,15	-	-
10	КБ1-130-7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	11,922	<u>1356.59</u> -	<u>1356.59</u> 631,82	16173,27	-	<u>16173,27</u> 7532,56	-	-
Заміщення непридатного ґрунту											
11	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	1,812	<u>31179.10</u> 2618,22	<u>28560.88</u> 14724,38	56496,53	4744,21	<u>51752.31</u> 26680,58	<u>24.1400</u> 96,9391	<u>43.7417</u> 175,6536
12	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2899,2	<u>10.96</u> -	<u>10.96</u> 7,14	31775,23	-	<u>31775.23</u> 20698,90	-	-
13	КБ1-139-1	Улаштування ґрунтових подушок на осідаючих ґрунтах методом пошарового укочування	1000м3	1,812	<u>81112.19</u> 317,14	<u>80638.09</u> 35376,45	146975,29	574,66	<u>146116.22</u> 64102,13	<u>3.0600</u> 211,1688	<u>5.5447</u> 382,6379
14	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2083,8	<u>447.54</u> -	-	932583,85	-	-	-	-
Всього прямі витрати по розділу 1							4169418,11	18158,98	<u>928104.91</u> 427634,78		<u>167.6719</u> 2682,3471
Разом прямі витрати							4169418,11	18158,98	<u>928104.91</u> 427634,78		<u>167.6719</u> 2682,3471
у тому числі:							3223154,21				
вартість матеріалів, виробів і комплектів											
всього заробітна плата								445793,76			
Загальновиробничі витрати							213195,69				
трудоємність в загальновиробничих витратах											
заробітна плата в загальновиробничих витратах								71269,87			342,0023
Всього по кошторису							4382613,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість									3192,0213
		Кошторисна заробітна плата						517063,63			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво- Святошинського району Київської області". Коригування
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 08-01-01
на Дороги, під'їзди

Тимчасові будівлі і споруди

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	31,86191	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,1225039	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	18,42808	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23.12.2024 р.

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-59-3	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею до 3 м2	100 м3	0,528	44684,06 13007,66	31553,19 16256,08	23593,18	6868,04	16660,08 8583,21	107,8400 97,1203	56,9395 51,2795
		Разом прямі витрати					23593,18	6868,04	16660,08		56,9395
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					65,05	15451,25			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					8268,73	2976,83			14,2849
		Всього по кошторису					31861,91				
		Кошторисна трудомісткість									122,5039
		Кошторисна заробітна плата						18428,08			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]