

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,181	<u>4584.53</u> 3498,58	- -	830	633	- -	<u>46.5360</u> -	<u>8.42</u> -
6	КР12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,181	<u>13614.29</u> 6756,51	- -	2464	1223	- -	<u>90.9600</u> -	<u>16.46</u> -
7	КР12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,136	<u>15357.92</u> 8442,07	- -	2089	1148	- -	<u>113.6520</u> -	<u>15.46</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							26098	4415	- -		<u>58.13</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							26098				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21683				
всього заробітна плата, грн.							4415				
Загальновиробничі витрати, грн.							2541				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							872				
Всього будівельні роботи, грн.							28639				

Всього по розділу 1							28639				
Розділ 2. ШАХТА											
БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ											
8	КБ9-40-1 к=1,15	Обрамовування прорізів	100м	0,45	<u>2250.25</u> 2203,05	- -	1013	991	- -	<u>28.2624</u> -	<u>12.72</u> -
9	С121-1-2 варіант 1	Металеве обрамлення RAL /в.п.400кг/	шт	9	<u>3536.83</u> -	- -	31831	-	- -	- -	- -
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ											
10	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,701	<u>8489.52</u> 2393,24	- -	14441	4071	- -	<u>31.4280</u> -	<u>53.46</u> -
11	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,026	<u>9352.86</u> 2670,12	- -	243	69	- -	<u>35.0640</u> -	<u>0.91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КР12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%. Зовнішнішня "фасадна" стіна шахти	100м2	0,215	<u>13614.29</u> 6756,51	<u>-</u> -	2927	1453	<u>-</u> -	<u>90.9600</u> -	<u>19.56</u> -
13	КР12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%. Зовнішнішня "фасадна" стіна шахти	100м2	0,215	<u>4584.53</u> 3498,58	<u>-</u> -	986	752	<u>-</u> -	<u>46.5360</u> -	<u>10.01</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					51441	7336	<u>-</u> -		<u>96.66</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					51441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44105				
		всього заробітна плата, грн.					7336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4225				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1452				
		Всього будівельні роботи, грн.					55666				

		Всього по розділу 2					55666				
		Розділ 3. ПРИЯМОК									
		ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ									
14	КР12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,085	<u>4584.53</u> 3498,58	<u>-</u> -	390	297	<u>-</u> -	<u>46.5360</u> -	<u>3.96</u> -
15	КР12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	100м2	0,026	<u>5446.37</u> 3706,37	<u>-</u> -	142	96	<u>-</u> -	<u>48.6720</u> -	<u>1.27</u> -
16	КБ13-26-6	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення)	100м2	0,01	<u>1801.35</u> 382,62	<u>-</u> -	18	4	<u>-</u> -	<u>4.3440</u> -	<u>0.04</u> -
17	КР12-30-7	Масляне фарбування металевих елементів у 2 шари	100м2	0,01	<u>16818.07</u> 16818,07	<u>-</u> -	168	168	<u>-</u> -	<u>223.7040</u> -	<u>2.24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					718	565	<u>-</u> -		<u>7.51</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					327				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					112				
		Всього будівельні роботи, грн.					1045				

		Всього по розділу 3					1045				
		Разом прямі витрати по кошторису					78257	12316	-		162,3
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					78257				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65941				
		всього заробітна плата, грн.					12316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7092				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2436				
		Всього будівельні роботи, грн.					85349				

		Всього по кошторису					85349				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					181,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14752				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул.Чорноморська,23, в смт.Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області,
пошкодженого в результаті ракетного удару завданого 01.07.2022р.(коригування)
05-2023 **

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього
Основні об'єкти будівництва. Під'їзд 1, ліфт реєстраційний № 4046

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1,841 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00516 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,428 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Об'рунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-17-17	РОБОТИ ПО МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННЮ МОНТАЖНІ РОБОТИ <i>Монтаж плафонів настінних або стельових</i>	100шт	0,05	<u>7419,15</u>	-	371	371	-	<u>94.0800</u>	<u>4,7</u>
					7419,15	-			-	-	-
2	С1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	5	<u>255,45</u>	-	1277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1648	371	-		<u>4,7</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1277				
		всього заробітна плата, грн.					371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1841				

		Всього по кошторису					1841				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					428				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул.Чорноморська,23, в смт.Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкодженого в результаті ракетного удару завданого 01.07.2022р.(коригування)
05-2023 **

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на пусконаладжувальні роботи ліфта
Основні об'єкти будівництва. Під'їзд 1, ліфт реєстраційний № 4046

Основа:	Кошторисна вартість	99,730 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,70498 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	77,323 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	72197,78	-	72198	72198	-	666,4000	666,4
					72197,78	-			-	-	-
2	КП1-80-2	На кожен зупинку додавати або виключати (κ=1зуп.)	ліфт	-1	1933,87	-	-1934	-1934	-	17,8500	-17,85
					1933,87	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					70264	70264	-		648,55
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					70264				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					70264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					99730				

		Всього по кошторису					99730				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					704,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77323				

Склав _____ -
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ -
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]