

Реконструкція Глибочицького ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою: вул. 40 років Перемоги, 3 в с. Глибочиця Житомирського району, Житомирської області (коригування)
2025(коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Зовнішня каналізація (К1)
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

32.240 тис. грн.
0.05824 тис.люд.год.
4.802 тис. грн.
3.6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. К1									
1	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0.1944	<u>33629.00</u> 11488.96	<u>8382.87</u> 2354.66	6537	2233	<u>1630</u> 458	<u>147.2000</u> 22.8058	<u>28.62</u> 4.43
2	К585521-Л036 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>3425.69</u> -	<u>-</u> -	3426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>587.83</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>2172.54</u> -	<u>-</u> -	2173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С121-781-1 варіант 2	Драбини металеві приставні	т	0.0195	<u>107625.11</u> -	<u>-</u> -	2099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0.0102	<u>10530.43</u> 8293.59	<u>1.08</u> 0.95	107	85	<u>-</u> -	106.2600 0.0111	1.08 -
7	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2209.83</u> 1703.68	<u>17.56</u> 1.23	2210	1704	<u>18</u> 1	<u>21.3200</u> 0.0148	<u>21.32</u> 0.01
8	С1630-1162 варіант 6	Насос дренажно фекальний EUROAQUA WQ	шт	1	<u>12004.65</u> -	<u>-</u> -	12005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С121-781-1 варіант 2	Драбини металеві приставні	т	0.0132	<u>107625.11</u> -	<u>-</u> -	1421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0.006864	<u>8591.86</u> 8293.59	<u>-</u> -	59	57	<u>-</u> -	106.2600 -	0.73 -
Разом прямі витрати по розділу 1							30625	4079	<u>1648</u> 459		<u>51.75</u> 4.44
Разом будівельні роботи, грн.							30625				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24898				
всього заробітна плата, грн.							4538				
Загальновиробничі витрати, грн.							1615				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2.05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							264				
Всього будівельні роботи, грн.							32240				

Всього по розділу 1							32240				
Разом прямі витрати по кошторису							30625	4079	<u>1648</u> 459		<u>51.75</u> 4.44
Разом будівельні роботи, грн.							30625				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24898				
всього заробітна плата, грн.							4538				
Загальновиробничі витрати, грн.							1615				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2.05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							264				
Всього будівельні роботи, грн.							32240				

Всього по кошторису							32240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					58.24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4802				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]