

Реконструкція Глибочицького ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою: вул. 40 років Перемоги, 3 в с. Глибочиця Житомирського району, Житомирської області (коригування)
2025(коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Система пожежної сигналізації

Реконструкція Глибочицького ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

27.680 тис. грн.
0.19093 тис.люд.год.
15.175 тис. грн.
3.5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Монтаж прилада пожежної сигналізації	шт	1	3001.72 2872.24	- -	3002	2872	- -	36.8000 -	36.8 -
2	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-1	шт	1	390.34 264.80	- -	390	265	- -	3.2000 -	3.2 -
3	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	881.62 662.00	- -	882	662	- -	8.0000 -	8 -
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС ручний	шт	2	150.97 117.26	- -	302	235	- -	1.6000 -	3.2 -
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	5	272.80 234.53	- -	1364	1173	- -	3.2000 -	16 -
6	КМ10-668-1	Тепловий пожежний сповіщувач	шт	5	117.26 117.26	- -	586	586	- -	1.6000 -	8 -
7	КБ21-17-2	Оповіщувачі пожежні світло-звукові	100шт	0.03	10630.59 10450.21	70.24 4.91	319	314	2 -	122.5400 0.0592	3.68 -
8	КМ10-55-3	Провід по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	2	5395.16 4121.04	- -	10790	8242	- -	52.8000 -	105.6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ, НЕ ВРАХОВАНІ В РОЗЦІНКАХ									
9	& C100-8- ИНБ варіант 3	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий,не розповсюджуючий горіння,не містить галогенів,з межею вогнестійкості до 30 хв, перерізом 2х0,8мм2,NHХН FE180 /E30	1000м	0.07	<u>28343.23</u> -	<u>-</u> -	1984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C100- 15097-3203- 1 варіант 1	Провід розподільчий перерізом 2х0,22 мм, ПСВВ	1000м	0.13	<u>6540.27</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C100- 1507-1002 варіант 1	Ліхтар аварійного освітлення	шт	1	<u>585.24</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C100- 1504-1906-9 варіант 1	Бокс металевий 300х300х150	шт	1	<u>1503.27</u> -	<u>-</u> -	1503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					22557	14349	<u>2</u> -		<u>184.48</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22557 8206 14349 5123 6.45 826 27680				

		Всього по кошторису					27680				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					190.93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15175				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]