

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ (вхідний)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР

на Архітектурні рішення.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-АР

Кошторисна вартість 5551,419 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,63142 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 724,198 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Мурувальні роботи									
		164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 3,4									
		Примітка п.5									
1	КБ7-2-1	Улаштування прошарку з розчину під перестінки з цегли	100м2	0,03	513,55	294,77	15	7	8	2,6700	0,08
	застос.				218,78	104,64			3	0,9842	0,03
2	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,06	2325,99	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,03	49849,68	-	1495	68	-	22,7300	0,68
					2279,36	-			-	-	-
4	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,6	39,88	-	24	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 3х0,2			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ8-6-4	Мурування перегородок армованих з цегли силікатної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху понад 4 м	100м2	0,3117	<u>27378.54</u> 20909,79	<u>1405.09</u> 692,12	8534	6518	<u>438</u> 216	<u>203.6800</u> 5,8072	<u>63.49</u> 1,81
6	С1422-11076	Цегла силікатна потовщена порожниста ефективна, розміри 250х120х88 мм, марка М250	1000шт	1,570968	<u>8036.09</u> -	<u>-</u> -	12624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С147-4-8-2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	кг	17,88	<u>36.51</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С111-873 варіант 1	Сітка мурувальна ф4 ВР-1 чар. 50х50 мм, оцинкована	м2	11,72	<u>187.51</u> -	<u>-</u> -	2198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ34-57-1 застос.	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,0635	<u>3377.55</u> 3289,92	<u>87.63</u> 31,11	214	209	<u>5</u> 2	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>2.19</u> 0,02
10	& С1555-205-1 варіант 5	Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 2.7-167:2008 Υ=35 кг/куб.м t=50мм (b=120мм)	м2	6,35	<u>57.29</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ7-57-4 застос.	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом	100м шва	0,4329	<u>782.30</u> 579,15	<u>203.15</u> 72,12	339	251	<u>88</u> 31	<u>6.1500</u> 0,6783	<u>2.66</u> 0,29
12	С1555-393 варіант 1	Джгут зі спіненого поліетилену, діаметр 30 мм	м	43,29	<u>9.33</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ8-25-2	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху понад 4 м	100м2	0,108	<u>13490.61</u> 12708,46	<u>605.47</u> 298,25	1457	1373	<u>65</u> 32	<u>117.7800</u> 2,5024	<u>12.72</u> 0,27
14	КБ8-25-2 застос.	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху понад 4 м	100м2	0,9835	<u>13490.61</u> 12708,46	<u>605.47</u> 298,25	13268	12499	<u>595</u> 293	<u>117.7800</u> 2,5024	<u>115.84</u> 2,46
15	С1550-37 варіант 1	Суміш СТОУНЛАЙТ для укладання газобетонних блоків кількість: (10,8+98,35)х2,28	кг	248,862	<u>6.10</u> -	<u>-</u> -	1518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 кількість: 0,09+0,01	м3	0,1	<u>2325.99</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1422-11050 варіант 1	Газобетонний блок "СТОУНЛАЙТ" (або аналог), D500, клас бетону В2,0 кількість: 19,67+1,08	м3	20,75	<u>3162.00</u> -	<u>-</u> -	65612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С147-4-8-2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм кількість: 69,13+12,84	кг	81,97	<u>36.51</u> -	<u>-</u> -	2993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1555-205-1 варіант 6	Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 2.7-167:2008 Υ=35 кг/куб.м t=50мм (b=200мм)	м2	7,85	<u>57.29</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1555-205-1 варіант 4	Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 2.7-167:2008 Υ=35 кг/куб.м t=50мм b=100мм	м2	0,53	<u>57.29</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм (збільшення висоти прямиків) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 0,04х4	100 м3	0,0016	<u>684956.50</u> 166783,10	<u>88179.30</u> 33890,59	1096	267	<u>141</u> 54	<u>1606.0000</u> 252,0719	<u>2.57</u> 0,4
29	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску кількість: 0,36х4	100 м2	0,0144	<u>141661.08</u> 1855,07	<u>-</u> -	2040	27	<u>-</u> -	<u>18.0700</u> -	<u>0.26</u> -
30	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску кількість: 1,08х4	100 м2	0,0432	<u>142353.45</u> 2547,44	<u>-</u> -	6150	110	<u>-</u> -	<u>24.5300</u> -	<u>1.06</u> -
31	КБ34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів кількість: 0,7х0,7х4 Примітка п.5 (аркуш 17)	10м2	0,196	<u>31358.93</u> 4883,64	<u>2368.86</u> 541,05	6146	957	<u>464</u> 106	<u>48.7000</u> 5,7064	<u>9.55</u> 1,12
32	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0692	<u>1377.95</u> 562,08	<u>84.23</u> 7,60	95	39	<u>6</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.33</u> -
33	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Н1=2	100м2	0,0692	<u>4569.36</u> 839,84	<u>125.47</u> 17,03	316	58	<u>9</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.5</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					15843	1458	<u>620</u> 162		<u>14.27</u> 1,53
		Разом будівельні роботи, грн.					15843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13765				
		всього заробітна плата, грн.					1620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					308				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ7-19-3 застос.	ТИП1 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 11,20 Примітка п.8 <i>Герметизація герметиком усадочних швів</i> Витрати: 600мл на 8 м Ceresit CS 51 Герметик для забивання компенсацийних швів підлоги (катридж 600 мл) кількість: г1(67,46/8) Примітка п.9	100м шва	0,6746	<u>2312.46</u> 2312,46	<u>-</u> -	1560	1560	<u>-</u> -	<u>23.0600</u> -	<u>15.56</u> -
39	& C1555- 111-Г варіант 1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (стики поміж конструкціями підлоги і стінами) кількість: 269,81x0,3	шт	8,4	<u>280.00</u> -	<u>-</u> -	2352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ11-9-1	Плити ЕППС t=30мм Sweetondale Carbon Есо кількість: 269,81x0,3x1,02	100м2	0,80943	<u>3206.54</u> 3206,54	<u>-</u> -	2595	2595	<u>-</u> -	<u>32.7800</u> -	<u>26.53</u> -
41	C1555-114 варіант 2	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	82,56186	<u>135.89</u> -	<u>-</u> -	11219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	ХБ4-3-3	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100 м2	1,0618	<u>141661.08</u> 1855,07	<u>-</u> -	150416	1970	<u>-</u> -	<u>18.0700</u> -	<u>19.19</u> -
43	КБ11-11-7	Додавати до 97 мм на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок Н1=15,4	100м2	1,0618	<u>14352.25</u> 6695,49	<u>128.94</u> 113,11	15239	7109	<u>137</u> 120	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>75.49</u> 1,1
44	КБ11-11-8	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	1,0618	<u>31057.58</u> 2204,33	<u>512.41</u> 449,51	32977	2341	<u>544</u> 477	<u>23.4080</u> 4,1026	<u>24.85</u> 4,36
45	КБ11-11-5	Додавати до 100 мм на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок Н1=16	100м2	1,0618	<u>12545.59</u> 5445,85	<u>128.94</u> 113,11	13321	5782	<u>137</u> 120	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>61.4</u> 1,1
46	КБ11-11-6		100м2	1,0618	<u>30384.62</u> 2636,76	<u>532.38</u> 467,02	32262	2800	<u>565</u> 496	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>29.73</u> 4,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ11-21-1	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних товщиною 4 мм	100м2	1,0618	<u>10418.64</u> 9273,34	<u>1096.46</u> 908,71	11063	9846	<u>1164</u> 965	<u>94.8000</u> 9,6495	<u>100.66</u> 10,25
48	С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14 Tiefgrund (5л) кількість: 106,18х0,15	л	15,927	<u>628.80</u> -	<u>-</u> -	10015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С111-2000-5 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог Ceresit CF 56 Corundum (25кг) кількість: 106,18х4 ТИП2 Примітка п.11	кг	424,72	<u>24.52</u> -	<u>-</u> -	10414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ11-42-3	Улаштування плінтусів цементних (галтель 50х50 мм) Витрати: 1,7кг на 0,001 м3	100м	0,6059	<u>1284.16</u> 1275,84	<u>8.32</u> 7,30	778	773	<u>5</u> 4	<u>12.0000</u> 0,0666	<u>7.27</u> 0,04
51	С111-2009-8 варіант 1	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5 (25кг)	кг	127,5	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	5679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	0,4987	<u>141661.08</u> 1855,07	<u>-</u> -	70646	925	<u>-</u> -	<u>18.0700</u> -	<u>9.01</u> -
53	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм кількість: г2(49,87х0,065)	м3	3,24	<u>4696.71</u> 525,47	<u>5.77</u> 1,48	15217	1703	<u>19</u> 5	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>18.08</u> 0,05
54	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,4987	<u>3206.54</u> 3206,54	<u>-</u> -	1599	1599	<u>-</u> -	<u>32.7800</u> -	<u>16.35</u> -
55	С1555-114 варіант 3	Екструдований пінополістирол PENOBOARD 35-Г1, Y=35 кг/м3 t=50 мм кількість: 2,49х1,02	м2	2,5398	<u>149.09</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4987	<u>10334.36</u> 5297,06	<u>128.94</u> 113,11	5154	2642	<u>64</u> 56	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>28.05</u> 0,51
57	КБ11-11-2	Додавати до 56 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних Н1=7,2	100м2	0,4987	<u>10055.30</u> 1274,69	<u>239.57</u> 210,16	5015	636	<u>119</u> 105	<u>13.5360</u> 1,9181	<u>6.75</u> 0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4987	<u>1649,05</u> 1457,35	<u>70,71</u> 62,03	822	727	<u>35</u> 31	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>8,08</u> 0,28
59	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: г0(4,5х49,87)	шт	224	<u>5,11</u> -	<u>-</u> -	1145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C111-873 варіант 2	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м кількість: 49,87х1,1	м2	54,857	<u>136,14</u> -	<u>-</u> -	7468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ11-23-1 застос.	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (з шліфуванням основи) Витрати: один шар - 300г/м2 *огрунтовочний шар т.1мм	100м2	0,4987	<u>15441,53</u> 14014,52	<u>1157,00</u> 1048,83	7701	6989	<u>577</u> 523	<u>109,0200</u> 11,1384	<u>54,37</u> 5,55
62	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп.Б (2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50) кількість: 49,87х0,3	кг	14,961	<u>935,88</u> -	<u>-</u> -	14002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий 0,7 мм кількість: 49,87х4 *основний шар т.2мм	кг	199,48	<u>8,48</u> -	<u>-</u> -	1692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп.Б (2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50) кількість: 49,87х0,35	кг	17,4545	<u>935,88</u> -	<u>-</u> -	16335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C1550-61 варіант 3	Пісок кварцевий, 1,4-2,0 мм Атикул М2 (25кг) кількість: 49,87х4 *фінішний шар т.1мм	кг	199,48	<u>88,44</u> -	<u>-</u> -	17642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп.Б (2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50) кількість: 49,87х0,4 ТИП3 Примітка п. 12	кг	19,948	<u>935,88</u> -	<u>-</u> -	18669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	3,1158	<u>141661,08</u> 1855,07	<u>-</u> -	441388	5780	<u>-</u> -	<u>18,0700</u> -	<u>56,3</u> -
68	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	3,1158	<u>14352,25</u> 6695,49	<u>128,94</u> 113,11	44719	20862	<u>402</u> 352	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>221,53</u> 3,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ11-11-8	Додавати до 90 мм на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок Н1=14	100м2	3,1158	<u>28234,17</u> 2003,94	<u>465,83</u> 408,64	87972	6244	<u>1451</u> 1273	<u>21,2800</u> 3,7296	<u>66,3</u> 11,62
70	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,1158	<u>3206,54</u> 3206,54	<u>-</u> -	9991	9991	<u>-</u> -	<u>32,7800</u> -	<u>102,14</u> -
71	С1555-114 варіант 3	Екструдований пінополістирол PENOBOARD 35-Г1, Y=35 кг/м3 t=50 мм кількість: 311,58х1,02	м2	317,8116	<u>149,09</u> -	<u>-</u> -	47381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,1158	<u>10334,36</u> 5297,06	<u>128,94</u> 113,11	32200	16505	<u>402</u> 352	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>175,26</u> 3,22
73	КБ11-11-2	Додавати до 50 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних Н1=6	100м2	3,1158	<u>8379,41</u> 1062,24	<u>199,64</u> 175,13	26109	3310	<u>622</u> 546	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>35,15</u> 4,98
74	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,1158	<u>1649,05</u> 1457,35	<u>70,71</u> 62,03	5138	4541	<u>220</u> 193	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>50,48</u> 1,76
75	С113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: г0(4,5х311,58)	шт	1402	<u>5,11</u> -	<u>-</u> -	7164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	С111-873 варіант 2	Сітка арматурна 50х50х4 мм, 1х2 м кількість: 311,58х1,1	м2	342,738	<u>136,14</u> -	<u>-</u> -	46660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,1158	<u>6053,63</u> 5998,63	<u>27,73</u> 24,32	18862	18691	<u>86</u> 76	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>198,48</u> 0,69
78	КБ11-11-14	Додавати до 8 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ Н1=3	100м2	3,1158	<u>1523,56</u> 1500,13	<u>16,64</u> 14,59	4747	4674	<u>52</u> 45	<u>15,9300</u> 0,1332	<u>49,63</u> 0,42
79	С111-2005-5 варіант 1	Витрати: 1,8кг/м2 товщ. шару 1 мм Ceresit DG Смовирівнююча суміш (25кг) кількість: 311,58х1,8х8 Витрати: 60г/м2	кг	4486,752	<u>27,10</u> -	<u>-</u> -	121591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	С111-2008-1 варіант 2	Грунт дисперсійний 050 europimer mix (10к) кількість: 311,58х0,05	кг	15,579	<u>464,71</u> -	<u>-</u> -	7240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї (профіль НК-100)	100м	0,8571	<u>1388,21</u> 1385,44	<u>2,77</u> 2,43	1190	1187	<u>3</u> 2	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>11,01</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C1551-34-СП варіант 1	Профіль НК-100 кількість: 85,71х1,01	м	86,5671	<u>108,39</u> -	<u>-</u> -	9383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,1158	<u>8663,66</u> 7191,33	<u>11,09</u> 9,73	26994	22407	<u>35</u> 30	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>218,26</u> 0,28
84	C111-2008-1 варіант 2	Грунт дисперсійний 050 europrimer mix (10к) кількість: 311,58х0,05	кг	15,579	<u>464,71</u> -	<u>-</u> -	7240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C111-559 варіант 1	ПВХ покриття для підлог Surestep R10, t=2 мм кількість: 311,58х1,02	м2	317,8116	<u>1027,13</u> -	<u>-</u> -	326434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C111-327 варіант 1	Універсальний клей 522 Eurosafe Star Tack (13кг) кількість: 311,58х0,5 ТИП4	кг	155,79	<u>281,87</u> -	<u>-</u> -	43913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	0,5774	<u>141661,08</u> 1855,07	<u>-</u> -	81795	1071	<u>-</u> -	<u>18,0700</u> -	<u>10,43</u> -
88	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,5774	<u>14352,25</u> 6695,49	<u>128,94</u> 113,11	8287	3866	<u>74</u> 65	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>41,05</u> 0,6
89	КБ11-11-8	Додавати до 97 мм на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок Н1=15,4	100м2	0,5774	<u>31057,58</u> 2204,33	<u>512,41</u> 449,51	17933	1273	<u>296</u> 260	<u>23,4080</u> 4,1026	<u>13,52</u> 2,37
90	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,5774	<u>12545,59</u> 5445,85	<u>128,94</u> 113,11	7244	3144	<u>74</u> 65	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>33,39</u> 0,6
91	КБ11-11-6	Додавати до 100 мм на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок Н1=16	100м2	0,5774	<u>30384,62</u> 2636,76	<u>532,38</u> 467,02	17544	1522	<u>307</u> 270	<u>28,0000</u> 4,2624	<u>16,17</u> 2,46
92	КБ11-23-1 застос.	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (з шліфуванням основи) Витрати: один шар - 300г/м2 *огрунтовочний шар т.1мм	100м2	0,5774	<u>15441,53</u> 14014,52	<u>1157,00</u> 1048,83	8916	8092	<u>668</u> 606	<u>109,0200</u> 11,1384	<u>62,95</u> 6,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп.Б (2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50) кількість: 57,74х0,3	кг	17,322	<u>935,88</u> -	<u>-</u> -	16211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий 0,7 мм кількість: 57,74х4 *основний шар т.2мм	кг	230,96	<u>8,48</u> -	<u>-</u> -	1959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп.Б (2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50) кількість: 57,74х0,35	кг	20,209	<u>935,88</u> -	<u>-</u> -	18913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C1550-61 варіант 3	Пісок кварцевий, 1,4-2,0 мм Атикул М2 (25кг) кількість: 57,74х4 ТИП5	кг	230,96	<u>88,44</u> -	<u>-</u> -	20426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ11-23-1 застос.	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм (з шліфуванням основи) Витрати: один шар - 300г/м2 *огрунтовочний шар т.1мм	100м2	0,5668	<u>15441,53</u> 14014,52	<u>1157,00</u> 1048,83	8752	7943	<u>656</u> 594	<u>109.0200</u> 11,1384	<u>61,79</u> 6,31
98	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп.Б (2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50) кількість: 56,68х0,3	кг	17,004	<u>935,88</u> -	<u>-</u> -	15914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C1550-61 варіант 1	Пісок кварцевий 0,7 мм кількість: 56,68х4 *основний шар т.2мм	кг	226,72	<u>8,48</u> -	<u>-</u> -	1923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп.Б (2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50) кількість: 56,68х0,35	кг	19,838	<u>935,88</u> -	<u>-</u> -	18566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C1550-61 варіант 3	Пісок кварцевий, 1,4-2,0 мм Атикул М2 (25кг) кількість: 56,68х4 *фінішний шар т.1мм	кг	226,72	<u>88,44</u> -	<u>-</u> -	20051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87 (комп.Б (2,2кг)+комп.А (17,8кг) =пропорц.100:50) кількість: 56,68х0,4 ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 21	кг	22,672	<u>935,88</u> -	<u>-</u> -	21218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ15-179-1	Вище позначки 0,000 ТИП2 Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (стіни вентиляційних шахт)	100м2	0,336	<u>2448.78</u> 2283,38	<u>1.39</u> 1,22	823	767	<u>-</u> -	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>7.65</u> -
111	C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби кількість: 33,6х0,75	кг	25,2	<u>73.78</u> -	<u>-</u> -	1859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 ACRYLIC ELASTIC кількість: 33,6х0,2х2	л	13,44	<u>190.98</u> -	<u>-</u> -	2567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	ХБ1-1-2	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	100м2	1,0732	<u>43800.12</u> 43583,72	<u>-</u> -	47006	46774	<u>-</u> -	<u>380.9100</u> -	<u>408.79</u> -
114	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Супер	л	42,928	<u>50.08</u> -	<u>-</u> -	2150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати кількість: 643,92х2	кг	1287,84	<u>14.86</u> -	<u>-</u> -	19137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 160 г /м2	м2	123,418	<u>38.44</u> -	<u>-</u> -	4744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C1545-42- 1-НВ варіант 4	Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції з металевим стержнем та термоголовкою LDK/TZ 10х260 мм 100 шт./уп.	шт	430	<u>4.50</u> -	<u>-</u> -	1935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C1555- 205-1 варіант 8	Теплоізоляція мінераловатна плита (НГ) У=134,1 кг/куб.м t=150мм IZOVAT Fasad кількість: 107,32х1,1	м2	118,052	<u>510.39</u> -	<u>-</u> -	60252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	C111-2012- 13 варіант 2	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit СТ 60, зерно 1,5 мм кількість: 107,32х2,5	кг	268,3	<u>68.68</u> -	<u>-</u> -	18427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби кількість: 107,32х0,75	кг	80,49	<u>73.78</u> -	<u>-</u> -	5939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	C1555-226 варіант 1	Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою ШТУКАТУР 100x100 мм 2,5 м 160г/м2	м	12	<u>20,10</u>	-	241	-	-	-	-
122	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 ACRYLIC ELASTIC кількість: 107,32x0,2x2 ТИП4	л	42,928	<u>190,98</u>	-	8198	-	-	-	-
123	PC1-2-2	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику	100 м2	0,204	<u>949,26</u> 641,77	<u>12,17</u> 11,11	194	131	2 2	<u>6.7300</u> 0,1122	<u>1.37</u> 0,02
124	C1555-378 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 кількість: 20,4x1,25	м2	25,5	<u>66,29</u>	-	1690	-	-	-	-
125	PC1-2-3 застос.	Обшивання стін профільованою мембраною	100 м2	0,204	<u>3846,08</u> 3332,27	<u>112,64</u> 78,53	785	680	23 16	<u>32.8400</u> 0,7932	<u>6.7</u> 0,16
126	C1555-374 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана LOGICBASE V-SL жовта, 2мм (41 м2)	м2	20,4	<u>503,52</u>	-	10272	-	-	-	-
127	КБ12-18-2 застос.	Утеплення стін плитами з пінопласту полістирольного на клей-піні	100м2	0,204	<u>2908,62</u> 1978,51	<u>648,77</u> 240,67	593	404	132 49	<u>21.0100</u> 1,9888	<u>4,29</u> 0,41
128	& C1555- 205-1 варіант 9	Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=150мм кількість: 20,4x1,1	м2	22,44	<u>321,92</u>	-	7224	-	-	-	-
129	C188888-21 варіант 1	Витрати: 1 балон на 10 м2 Клей-піна Ceresit CT-84 Express Plus, 850 мл	шт	2	<u>323,40</u>	-	647	-	-	-	-
130	PC1-2-3 застос.	Обшивання стін профільованою мембраною	100 м2	0,204	<u>3846,08</u> 3332,27	<u>112,64</u> 78,53	785	680	23 16	<u>32.8400</u> 0,7932	<u>6.7</u> 0,16
131	C1555-375 варіант 1	Профільована мембрана PLANTER Geo 160г/м2 (2x15м)	м2	20,4	<u>124,55</u>	-	2541	-	-	-	-
132	C1600-100 варіант 1	Прижимний профіль для фіксації профільної гео мембрани ПВХ, 2м	м	10	<u>119,07</u>	-	1191	-	-	-	-
133	& C111-115- 1 варіант 1	Гвинти для фіксації мембрани DSI 1,4x3мм, 1000шт./уп.	шт	40	<u>0,40</u>	-	16	-	-	-	-
134	XB1-2-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	0,204	<u>39416,27</u> 39209,45	-	8041	7999	-	<u>342.6800</u>	<u>69,91</u>
135	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер кількість: 20,4x0,2x2	л	8,16	<u>50,08</u>	-	409	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	C1550-24 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 85 для приклеювання та захисту пінополістирольних плит кількість: 20,4х6х2	кг	244,8	<u>14,06</u> -	<u>-</u> -	3442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& C1555- 205-1 варіант 9	Плити ЕППС Y=35 кг/куб.м t=150мм кількість: 20,4х1,1	м2	22,44	<u>321,92</u> -	<u>-</u> -	7224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 160 г /м2 кількість: 20,4х1,15	м2	23,46	<u>38,44</u> -	<u>-</u> -	902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& C1545-42- 1-НВ варіант 4	Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції з металевим стержнем та термоголовкою LDK/TZ 10х260 мм 100 шт./уп.	шт	165	<u>4,50</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби кількість: 20,4х0,75	кг	15,3	<u>73,78</u> -	<u>-</u> -	1129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	C1550-64 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, 14кг, зерно 1,4 - 2, 0 мм кількість: 20,4х4,5 Нижче позначки 0,000 ТИП3,4,5	кг	91,8	<u>139,95</u> -	<u>-</u> -	12847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,0734	<u>10334,36</u> 5297,06	<u>128,94</u> 113,11	52430	26874	<u>654</u> 574	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>285,38</u> 5,24
143	КБ11-11-2	Додавати до 58,5 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних Н1=7,7	100м2	5,0734	<u>10753,57</u> 1363,20	<u>256,21</u> 224,75	54557	6916	<u>1300</u> 1140	<u>14,4760</u> 2,0513	<u>73,44</u> 10,41
144	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,0734	<u>1649,05</u> 1457,35	<u>70,71</u> 62,03	8366	7394	<u>359</u> 315	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>82,19</u> 2,87
145	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: г0(4,5х507,34)	шт	2283	<u>5,11</u> -	<u>-</u> -	11666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	C111-873 варіант 3	Сітка арматурна 50х50х3 мм, 1х2 м кількість: 507,34х1,1	м2	558,074	<u>119,82</u> -	<u>-</u> -	66868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	РС1-2-2	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику	100 м2	5,2033	<u>949,26</u> 641,77	<u>12,17</u> 11,11	4939	3339	<u>63</u> 58	<u>6,7300</u> 0,1122	<u>35,02</u> 0,58
148	C1555-378 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 кількість: 520,33х1,25	м2	650,4125	<u>66,29</u> -	<u>-</u> -	43116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	РС1-2-3 застос.	Обшивання стін профільованою мембраною	100 м2	5,2033	<u>3846.08</u>	<u>112.64</u>	20012	17339	<u>586</u>	<u>32.8400</u>	<u>170.88</u>
					3332,27	78,53			409	0,7932	4,13
150	С1555-374 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана LOGICBASE V-SL жовта, 2мм (41 м2)	м2	520,33	<u>503.52</u>	-	261997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	КБ12-18-2 застос.	Утеплення стін плитами з пінопласту полістирольного на клей-піні	100м2	5,2033	<u>2908.62</u>	<u>648.77</u>	15134	10295	<u>3376</u>	<u>21.0100</u>	<u>109.32</u>
					1978,51	240,67			1252	1,9888	10,35
152	& С1555- 205-1 варіант 9	Плити ЕППС У=35 кг/куб.м t=150мм кількість: 420,1х1,1	м2	462,11	<u>321.92</u>	-	148762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	& С1555- 205-1 варіант 10	Плити ЕППС У=35 кг/куб.м t=100мм кількість: 100,23х1,1	м2	110,253	<u>321.92</u>	-	35493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	С188888-21 варіант 1	Витрати: 1 балон на 20 м2 Клей-піна Ceresit СТ-84 Express Plus, 850 мл	шт	26	<u>323.40</u>	-	8408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	КБ11-39-5 застос.	Улаштування покриттів з профільованої мембрани насухо з готових килимів розміром на приміщення	100м2	5,2033	<u>3270.19</u>	<u>11.09</u>	17016	16958	<u>58</u>	<u>32.5000</u>	<u>169.11</u>
					3259,10	9,73			51	0,0888	0,46
156	С1555-375 варіант 1	Профільована мембрана PLANTER Geo 160г/м2 (2х15м)	м2	520,33	<u>124.55</u>	-	64807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1047524	146550	<u>6576</u>		<u>1430.75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1047524		3882		34,79
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					894398				
		всього заробітна плата, грн.					150432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81784				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					175,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28977				
		Всього будівельні роботи, грн.					1129308				

		Всього по розділу 5					1129308				
		Розділ 6. Покрівля									
157	КБ12-18-4 застос.	164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 5,8,9,20 Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на клей-піні Витрати: 1 балон на 20 м2	100м2	0,9794	<u>6068.88</u>	<u>604.63</u>	5944	5076	<u>592</u>	<u>49.3000</u>	<u>48.28</u>
					5182,91	226,82			222	1,8756	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	C188888-21 варіант 1	Клей-піна Ceresit CT-84 Express Plus, 850 мл	шт	5	<u>323,40</u>	-	1617	-	-	-	-
159	& C1555- 205-1 варіант 11	Базальтова вата 150 мм ROCKWOOL FRONTROCK SUPER (150x1000x600 мм) кількість: 91,24x1,02	м2	93,0648	<u>538,22</u>	-	50089	-	-	-	-
160	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,9794	<u>8678,42</u>	<u>1498,19</u>	8500	3200	<u>1467</u>	<u>38.3900</u>	<u>37,6</u>
161	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 60 мм	100м2	0,9794	<u>12205,84</u>	<u>993,29</u>	11954	525	<u>973</u>	<u>6.3000</u>	<u>6,17</u>
					536,26	311,75			305	2,5470	2,49
		H1=45									
162	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,9124	<u>1649,05</u>	<u>70,71</u>	1505	1330	<u>65</u>	<u>16.2000</u>	<u>14,78</u>
					1457,35	62,03			57	0,5661	0,52
163	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14x2 мм кількість: г0(4,5x91,24)	шт	411	<u>5,11</u>	-	2100	-	-	-	-
164	C111-873 варіант 3	Сітка арматурна 50x50x3 мм, 1x2 м кількість: 91,24x1,1	м2	100,364	<u>119,82</u>	-	12026	-	-	-	-
165	КБ12-1-7 застос.	Улаштування гідроізоляційного шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	0,9794	<u>1625,25</u>	<u>194,96</u>	1592	933	<u>191</u>	<u>9.1700</u>	<u>8,98</u>
					952,30	72,36			71	0,5980	0,59
166	C111-856-1 варіант 2	Рулонний матеріал Бікроеласт ЕПП (15м2) кількість: г0(97,94x1,15)	м2	113	<u>83,56</u>	-	9442	-	-	-	-
167	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,9794	<u>3613,12</u>	<u>393,21</u>	3539	2217	<u>385</u>	<u>21.8000</u>	<u>21,35</u>
					2263,93	146,35			143	1,2096	1,18
168	C111-856-1 варіант 1	Рулонний матеріал Бікроеласт ЕКП (10м2) кількість: г0(97,94x1,13)	м2	111	<u>102,35</u>	-	11361	-	-	-	-
169	C111-856-1 варіант 2	Рулонний матеріал Бікроеласт ЕПП (15м2) кількість: г0(97,94x1,15)	м2	113	<u>83,56</u>	-	9442	-	-	-	-
170	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: 63,56x0,7	100м2	0,44492	<u>13508,92</u>	<u>226,29</u>	6010	5564	<u>101</u>	<u>132.8000</u>	<u>59,09</u>
					12505,78	68,07			30	0,5247	0,23
171	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,6356	<u>4253,24</u>	<u>9,96</u>	2703	2535	<u>6</u>	<u>41.2700</u>	<u>26,23</u>
					3987,92	9,09			6	0,0918	0,06
172	& C121-297- 4 варіант 1	Елемент фасонний із оцинкованої листової сталі з полімерним покриттям колір RAL1001, шириною 700мм	пог.м	63,56	<u>261,39</u>	-	16614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	& C111-115-1 варіант 2	Анкер швидкого монтажу 10х300 мм	шт	160	<u>27.21</u> -	<u>-</u> -	4354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					158792	21380	<u>3780</u> 1278		<u>222.48</u> 10,55
		Разом будівельні роботи, грн.					158792				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133632				
		всього заробітна плата, грн.					22658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12710				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4607				
		Всього будівельні роботи, грн.					171502				

		Всього по розділу 6					171502				
174	ХБ4-8-1	Розділ 7. Внутрішнє опорядження (стіни) 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 4,18,19 Утеплення перестінків з газобетону D500 t=100,200 мм шаром звукоізоляції плитами мінераловатними (НГ) Y=135 кг/м3 t=50,100 мм (дизель-генераторна та вентиляційна) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,711	<u>29010.02</u> 28820,03	<u>-</u> -	20626	20491	<u>-</u> -	<u>255.6100</u> -	<u>181.74</u> -
175	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 71,1х0,2х2	л	28,44	<u>39.88</u> -	<u>-</u> -	1134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати кількість: 71,1х6	кг	426,6	<u>14.86</u> -	<u>-</u> -	6339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C1545-42-1-НВ варіант 1	Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції з металевим стержнем та термоголовкою LDK/TZ 10х180 мм 200 шт./уп.	шт	350	<u>5.02</u> -	<u>-</u> -	1757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& C1545-42-1-НВ варіант 2	Дюбель фасадний EasyFix для теплоізоляції з металевим стержнем та термоголовкою LDK/TZ 10x80 мм 400 шт./уп.	шт	70	<u>3,17</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& C1555-205-1 варіант 2	Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 2.7-167:2008 Y=135 кг/куб.м t=50мм Izovat	м2	9,86	<u>227,97</u> -	<u>-</u> -	2248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C1555-205-1 варіант 3	З урахуванням 30,8 м2 товщ. 200мм Звукоізоляція мінерало-ватна (НГ) ДСТУ Б В. 2.7-167:2008 Y=135 кг/куб.м t=100мм IZOVAT	м2	94,39	<u>488,07</u> -	<u>-</u> -	46069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 160 г /м2 кількість: 71,1x1,15 Товщ. шару 3мм*	м2	81,765	<u>38,44</u> -	<u>-</u> -	3143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	C111-2015-3 варіант 1	Штукатурка та ремонтна шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 71,1x6 Опорядження стін	кг	426,6	<u>12,74</u> -	<u>-</u> -	5435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,711	<u>8261,73</u> 8034,17	<u>227,56</u> 196,97	5874	5712	<u>162</u> 140	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>55.64</u> 1,51
184	C111-2015-3 варіант 1	Штукатурка та ремонтна шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 71,1x1,8x(20-3)	кг	2175,66	<u>12,74</u> -	<u>-</u> -	27718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КБ15-251-1 застос.	Обклеювання стін склосіткою кількість: (179,97+4,91+21,43+19,21+13,93+28,17+25,01+46,09+29,59+32,37+31,39+29,76+20,66+19,72+33,69)-71,1 H2=0,5	100м2	4,648	<u>1834,19</u> 1831,45	<u>1,39</u> 1,22	8525	8513	<u>6</u> 6	<u>17.8400</u> 0,0111	<u>82.92</u> 0,05
186	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 160 г /м2 кількість: 464,8x1,15	м2	534,52	<u>38,44</u> -	<u>-</u> -	20547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну кількість: (179,97+4,91+21,43+19,21+13,93+28,17+25,01+46,09+29,59+32,37+31,39+29,76+20,66+19,72+33,69)-71,1 Витрати: 1,8кг/м2 при товщ. шару 1мм	100м2	4,648	<u>8261,73</u> 8034,17	<u>227,56</u> 196,97	38401	37343	<u>1058</u> 916	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>363.75</u> 9,9
188	C111-2015-3 варіант 1	Штукатурка та ремонтна шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 464,8x1,8x20	кг	16732,8	<u>12,74</u> -	<u>-</u> -	213176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою кількість: 42,35+18,07+23,35+21,52+6,82+28,93+25,2	100м2	1,6624	<u>7899,23</u> 7703,51	<u>5,55</u> 4,86	13132	12806	<u>9</u> 8	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>127,71</u> 0,07
190	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 кількість: 42,35+18,07+23,35+21,52+6,82+28,93+25,2	100м2	1,6624	<u>2289,73</u> 2283,75	<u>4,16</u> 3,65	3806	3797	<u>7</u> 6	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>35,71</u> 0,06
191	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 166,24х0,2 Витрати: 4,5кг/м2 при товщ. шару 1мм	л	33,248	<u>39,88</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	С111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка Alpina ремонтна універсальна EXPERT RESTART 10 кг кількість: 166,24х4,5х2	кг	1496,16	<u>51,10</u> -	<u>-</u> -	76454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 42,35+179,97+18,07+23,35+21,52+4,91+21,43+19,21+13,93+6,82+28,17+28,93+25,01+25,2+46,09	100м2	5,0496	<u>2448,78</u> 2283,38	<u>1,39</u> 1,22	12365	11530	<u>7</u> 6	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>114,98</u> 0,06
194	С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14 Tiefgrund (5л) кількість: 504,96х0,15	л	75,744	<u>628,80</u> -	<u>-</u> -	47628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 ACRYLIC ELASTIC кількість: (504,96-123,89)х0,2х2 Фарба колірується в чорний	л	152,428	<u>190,98</u> -	<u>-</u> -	29111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 ACRYLIC ELASTIC кількість: (18,07+23,35+21,52+6,82+28,93+25,2)х0,2х2 Витрати: 100мл/10л фарби	л	49,556	<u>190,98</u> -	<u>-</u> -	9464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& С1546-96-1	Пігмент Sniezka Colorex чорний 100 мл	шт	50	<u>50,21</u> -	<u>-</u> -	2511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	ХБ4-12-3 застос.	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої», штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 60 Visage, зерно 0,5 мм кількість: 270,39+21,71+24,72+5,8+29,59+5,8+32,37+9,57+7,83+31,39+29,76+20,66+19,72+10,44+33,69	100 м2	5,5344	<u>7392,05</u> 7377,24	<u>-</u> -	40911	40829	<u>-</u> -	<u>61,9000</u> -	<u>342,58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14 Tiefgrund (5л) кількість: (270,39+21,71+24,72)х0,15	л	47,523	<u>628,80</u> -	<u>-</u> -	29882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: (553,44-316,82)х0,2	л	47,324	<u>39,88</u> -	<u>-</u> -	1887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	C1550-6 варіант 1	Декоративна штукатурка камінцева Ceresit ACRYLIC CT-60 VISAGE зерно 0,5 мм, 25 кг кількість: 553,44х2	кг	1106,88	<u>76,99</u> -	<u>-</u> -	85219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							754910	141021	<u>1249</u> 1082		<u>1305,03</u> 11,65
Разом будівельні роботи, грн.							754910				
в тому числі:							612640				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							142103				
всього заробітна плата, грн.							75099				
Загальновиробничі витрати, грн.							158				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26030				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							830009				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 7							830009				
Розділ 8. Внутрішнє опорядження (колони)											
202	КБ15-182-1	164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 18,19 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою кількість: 41,76+2,32+3,48	100м2	0,4756	<u>7899,23</u> 7703,51	<u>5,55</u> 4,86	3757	3664	3	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>36,54</u> 0,02
203	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 кількість: 41,76+2,32+3,48	100м2	0,4756	<u>2289,73</u> 2283,75	<u>4,16</u> 3,65	1089	1086	2	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>10,22</u> 0,02
204	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 47,56х0,2	л	9,512	<u>39,88</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка Alpina ремонтна універсальна EXPERT RESTART 10 кг кількість: 47,56х4,5х2	кг	428,04	<u>51,10</u> -	<u>-</u> -	21873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4756	<u>2448,78</u> 2283,38	<u>1,39</u> 1,22	1165	1086	1	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>10,83</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14 Tiefgrund (5л) кількість: 47,56х0,15	л	7,134	<u>628,80</u> -	<u>-</u> -	4486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 ACRYLIC ELASTIC кількість: 47,56х0,2х2	л	19,024	<u>190,98</u> -	<u>-</u> -	3633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	ХБ4-12-3 застос.	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої», штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 60 Visage, зерно 0,5 мм кількість: 2,78+1,86+4,52+4,52	100 м2	0,1368	<u>7392,05</u> 7377,24	<u>-</u> -	1011	1009	<u>-</u> -	<u>61,9000</u> -	<u>8,47</u> -
210	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 13,68х0,2	л	2,736	<u>39,88</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	C1550-6 варіант 1	Декоративна штукатурка камінцева Ceresit ACRYLIC CT-60 VISAGE зерно 0,5 мм, 25 кг кількість: 13,68х2	кг	27,36	<u>76,99</u> -	<u>-</u> -	2106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					39608	6845	<u>6</u> 5		<u>66,06</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					39608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32757				
		всього заробітна плата, грн.					6850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3704				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1306				
		Всього будівельні роботи, грн.					43312				

		Всього по розділу 8					43312				
212	КБ15-179-2	Розділ 9. Внутрішнє опорядження (стелі) 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 18,19 Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 300,68+102,42+6,43+6,57+4,62+10,95+13,57+1,95+10,37+23,12+25,39+8,59+8,83+14,71+11,81+4,23+3,47+12,19	100м2	5,699	<u>2729,91</u> 2548,11	<u>1,39</u> 1,22	15558	14522	<u>8</u> 7	<u>25,4100</u> 0,0111	<u>144,81</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14 Tiefgrund (5л) кількість: 569,9х0,15	л	85,485	<u>628,80</u> -	<u>-</u> -	53753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 ACRYLIC ELASTIC кількість: 115,42х0,2х2 Фарба колірується в чорний	л	46,168	<u>190,98</u> -	<u>-</u> -	8817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 ACRYLIC ELASTIC кількість: (569,9-115,42)х0,2х2	л	181,792	<u>190,98</u> -	<u>-</u> -	34719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	& C1546-96- 1	Пігмент Sniezka Colorex чорний 100 мл	шт	182	<u>50,21</u> -	<u>-</u> -	9138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 9							121985	14522	<u>8</u> 7		<u>144,81</u> 0,06
Разом будівельні роботи, грн.							121985				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							107455				
всього заробітна плата, грн.							14529				
Загальновиробничі витрати, грн.							8006				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2864				
Всього будівельні роботи, грн.							129991				

Всього по розділу 9							129991				
Розділ 10. Прорізи											
164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 12.1, 12.2											
Двері											
217	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (двері металеві) кількість: 2,4х2+2,40х6+2,00х(3+1)+2,40+2, 05х2+2,09х2+1,62+2х1,8	100м2	0,431	<u>28992,89</u> 25794,97	<u>1650,45</u> 479,65	12496	11118	<u>711</u> 207	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>101,47</u> 1,51
218	& C121-251- 1 варіант 8	Посилені герметичні двері ДУ-IV для укриттів (100 кПа) глухі, однопольні; 1200х2000h	шт	2	<u>81768,10</u> -	<u>-</u> -	163536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& C121-251- 1 варіант 7	Герметичні двері ДУ-IV глухі, однопольні; 900х2000h	шт	2	<u>53717,83</u> -	<u>-</u> -	107436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	& С121-251-1 варіант 4	Протипожежні металеві внутрішні дверні блоки 1-го типу EI 60, з порогом не вище 20 мм, ущільненням в притулах, з доводчиками, укомплектовані фурнітурою із замком Дверний блок двостулковий лівий 1300х2100h кількість: 6+1	шт	7	<u>18931.63</u> -	<u>-</u> -	132521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& С121-251-1 варіант 2	Дверний блок одностулковий лівий 1100х2100h кількість: 1+2	шт	3	<u>12031.04</u> -	<u>-</u> -	36093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& С121-251-1 варіант 5	Дверний блок одностулковий правий 1100х2100h кількість: 3+2	шт	5	<u>12031.04</u> -	<u>-</u> -	60155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& С121-251-1 варіант 6	Дверний блок одностулковий правий 910х2100h	шт	1	<u>10630.06</u> -	<u>-</u> -	10630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,66х2+1,66х2	100м2	0,0664	<u>38398.60</u> 10188,72	<u>6982.67</u> 2029,30	2550	677	<u>464</u> 135	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>6.51</u> 0,99
225	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Металопластикові внутрішні дверні блоки, з заповненням сендвіч панелями, без порога, з ущільненням в притулах, укомплектовані відкідною ніжкою, дверними ручками	100м2	0,0205	<u>30412.29</u> 8233,23	<u>5198.21</u> 1510,70	623	169	<u>107</u> 31	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>1.63</u> 0,23
226	С123-199-1 варіант 3	Блоки дверні внутрішні металопластикові кількість: 6,64+2,05 Ворота	м2	8,69	<u>6393.45</u> -	<u>-</u> -	55559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	КБ10-34-1	Установлення воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками Металеві ворота індивідуального виготовлення, із заповненням мінеральноватними плитами, укомплектовані затворами	100м2	0,0651	<u>50649.16</u> 33413,78	<u>9376.59</u> 3235,77	3297	2175	<u>610</u> 211	<u>325,4800</u> 24,1761	<u>21.19</u> 1,57
228	С121-253 варіант 1	Ворота металеві двостулкові, утеплені 3100х2000h (індивідуальне виготовлення) Примітка п.7 (аркуш 12.2)	шт	1	<u>67679.29</u> -	<u>-</u> -	67679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,062	<u>4569.36</u> 839,84	<u>125.47</u> 17,03	283	52	<u>8</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0.45</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 10					652858	14191	<u>1900</u>		<u>131,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					652858		585		4,31
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					636767				
		всього заробітна плата, грн.					14776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7762				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2678				
		Всього будівельні роботи, грн.					660620				

		Всього по розділу 10					660620				
		Розділ 11. Сантехнічні перегородки									
		164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 13									
230	КБ9-36-1 стос.	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів із заповненням ламінована ДСП	100м2	0,0678	<u>56028,00</u> 53001,09	<u>2602,25</u> 809,67	3799	3593	<u>176</u> 55	<u>476.8000</u> 6,3288	<u>32,33</u> 0,43
231	C126-1133 варіант 1	Туалетна перегородка (каркас - люмінієва профільна система, заповнення ламінована ДСП, фурнітура - накладна ручка пластик, клямка з індикатором зайнятості пластик, завіси оцинковані)	шт	2	<u>4415,86</u> -	<u>-</u> -	8832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	& C1545-10-B1 варіант 1	Анкер М6х60	шт	4	<u>5,87</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	& C1545-10-B1 варіант 2	Анкер М4х60	шт	24	<u>3,58</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ17-2-5 застос.	Установлення гарнітури туалетної: дзеркал	10шт	0,4	<u>1117,81</u> 1098,29	<u>-</u> -	447	439	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>4,13</u> -
235	& C111-1235-1 варіант 1	Дзеркало Art In Head 100 Swan 600x1000x10 вертикальна текстура Дуб тахо	шт	4	<u>2110,78</u> -	<u>-</u> -	8443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					21630	4032	<u>176</u> 55		<u>36,46</u> 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21630 17422 4087 2121 4,36 719 23751				

		Всього по розділу 11					23751				
		Розділ 12. Поручні у вбиральні МГН 164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 13									
236	КБ17-2-5 застос.	Установлення гарнітури туалетної: поручнів	10шт	0,8	<u>1098.29</u>	-	879	879	-	<u>10.3300</u>	<u>8.26</u>
					1098,29	-			-	-	-
237	C111-884 варіант 7	Поручень для інвалідів відкидний MEDINOX (BG0800CS)	комплект	2	<u>4915.89</u>	-	9832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
238	C111-884 варіант 8	Поручень для інвалідів кутовий лівий MEDINOX (BS1020CS)	комплект	2	<u>5344.29</u>	-	10689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
239	C111-884 варіант 9	Поручень прямий для людей з обмежаними можливостями d25 мм 12x50 см	комплект	2	<u>428.40</u>	-	857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
240	C111-884 варіант 10	Поручень для інвалідів посилений "стіна- підлога" для умивальника ф32мм	комплект	2	<u>3927.00</u>	-	7854	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					30111	879	-		<u>8.26</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30111 29232 879 454 0,87 143 30565				

		Всього по розділу 12					30565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Перила П1, П2									
241	КБ7-60-4	164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 15 Установлення металевої огорожі без поручня кількість: 11,15+10,815	100м	0,21965	<u>8175.12</u> 6249,69	<u>923.51</u> 238,80	1796	1373	<u>203</u> 52	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>13.22</u> 0,49
242	С121-783	Металоконструкції індивідуальні кількість: 0,13093+0,12726 Примітка п.2 (аркуш 15)	т	0,25819	<u>67677.48</u> -	<u>-</u> -	17474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0645	<u>1377.95</u> 562,08	<u>84.23</u> 7,60	89	36	<u>5</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.31</u> -
244	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 3 рази Н1=3	100м2	0,0645	<u>6854.04</u> 1259,76	<u>188.20</u> 25,54	442	81	<u>12</u> 2	<u>10.8600</u> 0,2412	<u>0.7</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 13					19801	1490	<u>220</u> 54		<u>14.23</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					19801				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18091				
		всього заробітна плата, грн.					1544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					823				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					285				
		Всього будівельні роботи, грн.					20624				

		Всього по розділу 13					20624				
		Розділ 14. Навіси (2шт.)									
245	КБ9-75-2	164/164-СПП/ПРУ-АР аркуш 16 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металоконструкції навісу)	т	0,07166	<u>24339.23</u> 18277,60	<u>5352.30</u> 491,74	1744	1310	<u>384</u> 35	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>12.61</u> 0,3
246	& С1-7-1-3-1-9 варіант 1	Труба профільна 40х40х2 мм кількість: 0,0305х1,06	т	0,03233	<u>36566.05</u> -	<u>-</u> -	1182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	С111-1804 варіант 1	Полоса стальная 250х10 S275JR кількість: 0,04116х1,06	т	0,043629 6	<u>35207.47</u> -	<u>-</u> -	1536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КБ9-43-1	Монтаж фахверка (металоконструкції навісу)	т	0,07166	<u>6013.35</u> 4499,76	<u>1265.47</u> 187,19	431	322	<u>91</u> 13	<u>40.4800</u> 1,7428	<u>2.9</u> 0,12
249	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,12	<u>24626.29</u> 8428,06	<u>5318.10</u> 4433,96	2955	1011	<u>638</u> 532	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>8.97</u> 5,3
250	КБ46-26-17	Вилучати до 150 мм на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм Н1=15	100шт	-0,12	<u>11340.65</u> 2012,59	<u>1181.03</u> 1029,47	-1361	-242	<u>-142</u> -124	<u>17.8500</u> 10,2660	<u>-2.14</u> -1,23
251	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м кількість: 0,19537х12/1000	т	0,002344 44	<u>33712.50</u> 33423,32	<u>289.18</u> 84,04	79	78	<u>1</u> -	<u>333.3000</u> 0,6150	<u>0.78</u> -
252	& С1545-291-1 варіант 2	Анкер-гільза HILTI HLC 20х150х95	шт	12	<u>77.46</u> -	<u>-</u> -	930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м кількість: 0,78х2	100м2	0,0156	<u>5662.11</u> 4901,07	<u>572.21</u> 199,94	88	76	<u>9</u> 3	<u>50.7200</u> 1,8805	<u>0.79</u> 0,03
254	С188888-11 варіант 2	Профнастил НС 35, І=1000 мм "SUNTILE" кількість: 1,56х1,15	м2	1,794	<u>467.37</u> -	<u>-</u> -	838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	& С111-1849-1 варіант 2	Саморіз 4,8х45 по металу з свердлом DIN7504K I Примітка п.7,8	шт	16	<u>1.12</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,018	<u>6417.87</u> 4144,65	<u>2273.22</u> 750,36	116	75	<u>41</u> 14	<u>39.9100</u> 7,2600	<u>0.72</u> 0,13
257	КБ7-19-3 застос.	Герметизація поліуретановим герметиком борозен та всіх примикань м/к до системи утеплення фасадів кількість: 1,8+4 Витрати: 600мл на 8 м	100м шва	0,058	<u>2328.39</u> 2312,46	<u>15.93</u> 5,66	135	134	<u>1</u> -	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>1.34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	& C1555-111-Г варіант 1	Ceresit CS 51 Герметик для забивання компенсційних швів підлоги (катридж 600 мл) кількість: r1(5,8/8)	шт	0,7	<u>280,00</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю (профіль S-кутова планка з оцинкованої сталі)	100м	0,018	<u>2185,38</u> 2102,48	<u>51,78</u> 18,38	39	38	<u>1</u> -	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>0,37</u> -
260	& C121-297-4 варіант 2	Елемент фасонний із оцинкованої листової сталі з полімерним покриттям колір RAL1001, шириною 145мм Примітка п.5 (аркуш 16)	пог.м	1,8	<u>58,88</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0008	<u>1377,95</u> 562,08	<u>84,23</u> 7,60	1	-	<u>-</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>-</u> -
262	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Н1=2	100м2	0,0008	<u>4569,36</u> 839,84	<u>125,47</u> 17,03	4	1	<u>-</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,01</u> -
Разом прямі витрати по розділу 14							9037	2803	<u>1024</u> 473		<u>26,35</u> 4,65
Разом будівельні роботи, грн.							9037				
в тому числі:							5210				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3276				
всього заробітна плата, грн.							1752				
Загальноновиробничі витрати, грн.							3,71				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							612				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							10789				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 14							10789				
Розділ 15. Вимощення											
263	КР18-50-2	164/164-СПП/ПРУ-АР аркуші 3,8,9,14 Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	63,56	<u>597,94</u> 144,95	<u>-</u> -	38005	9213	<u>-</u> -	<u>1,5000</u> -	<u>95,34</u> -
264	КБ11-11-18	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	0,6356	<u>1649,05</u> 1457,35	<u>70,71</u> 62,03	1048	926	<u>45</u> 39	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>10,3</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм кількість: 60(4,5х63,56)	шт	286	<u>5,11</u> -	<u>-</u> -	1461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	C111-873 варіант 4	Сітка комбінована металева ВР-1 50х50х6,0 мм ГОСТ кількість: 63,56х1,1	м2	69,916	<u>239,71</u> -	<u>-</u> -	16760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	63,56	<u>281,72</u> <u>122,10</u>	<u>-</u> -	17906	7761	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>83,9</u> -
268	C188888-35 варіант 1	Бордюр парковий БР100-20-08	шт	64	<u>133,35</u> -	<u>-</u> -	8534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 15							83714	17900	<u>45</u> 39		<u>189,54</u> 0,36
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							83714				
							65769				
							17939				
							10234				
							22,79				
							3755				
							93948				

Всього по розділу 15							93948				
Розділ 16. Інші роботи											
164/164-СПП/ПРУ-АР Аркуш 20 (специфікація)											
269	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>320,52</u> 233,66	<u>46,65</u> 13,65	641	467	<u>93</u> 27	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4,72</u> 0,26
270	& C130-605-4 варіант 1	Решітка вентиляційна 750х450 мм	шт	1	<u>1591,30</u> -	<u>-</u> -	1591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	& C130-605-4 варіант 2	Решітка вентиляційна 1050х850 мм	шт	1	<u>2611,30</u> -	<u>-</u> -	2611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	KP20-31-1	Гільзи Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,09	<u>11642,75</u> 9900,10	<u>22,18</u> 19,46	1048	891	<u>2</u> 2	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>9,9</u> 0,02


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	& C1530-68-1	Труба сталевая електрозварювальна зовнішній діаметр 20,0 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	7	<u>170,54</u>	<u>-</u>	1194	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
274	варіант 2 КМ8-155-1 стос.	Герметизація проходів при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	10	<u>96,58</u>	<u>-</u>	966	966	<u>-</u>	<u>0.9300</u>	<u>9.3</u>
		H6=0			<u>96,58</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
275	& C1550-38-1-14	Монтажна піна вогнестійка DF1201 кількість: 2+1	балон	3	<u>999,94</u>	<u>-</u>	3000	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 16					11051	2324	<u>95</u>		<u>23,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11051		29		0,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8632				
		всього заробітна плата, грн.					2353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1269				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					431				
		Всього будівельні роботи, грн.					12320				

		Всього по розділу 16					12320				
		Разом прямі витрати по кошторису					5221207	590808	<u>27326</u>		<u>5768,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5221207		16415		152,96
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4603073				
		всього заробітна плата, грн.					607223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					330212				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					709,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116975				
		Всього будівельні роботи, грн.					5551419				

		Всього по кошторису					5551419				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6631,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					724198				

Склав Інженер-кошторисник  Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор  Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ (вхідний)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/АР
на Конструкції залізобетонні.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-КБ

Кошторисна вартість 25188,003 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 19,45859 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2124,632 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Земляні роботи									
		164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 2,3									
		Котлован									
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	3,61	<u>42189.81</u> 1434,60	<u>40717.31</u> 9279,56	152305	5179	<u>146989</u> 33499	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>60.4</u> 256,07
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 210х1,69	т	354,9	<u>13.40</u> -	<u>13.40</u> 5,64	4756	-	<u>4756</u> 2002	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 17,04
3	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 3400х1,69	т	5746	<u>156.70</u> -	<u>156.70</u> 26,34	900398	-	<u>900398</u> 151350	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 1287,1
4	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	3,61	<u>5764.22</u> 483,63	<u>5242.69</u> 1149,00	20809	1746	<u>18926</u> 4148	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>20.36</u> 30,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 м (ґрунт від демонт. робіт КБ)	1000м3	0,21	<u>6435,19</u> -	<u>6435,19</u> 1200,59	1351	-	<u>1351</u> 252	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 1,84
6	КБ1-28-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50 м) Н1=9	1000м3	0,21	<u>25641,16</u> -	<u>25641,16</u> 4783,78	5385	-	<u>5385</u> 1005	<u>-</u> 35,0064	<u>-</u> 7,35
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,1	<u>3359,48</u> 1728,96	<u>1630,52</u> 531,42	7055	3631	<u>3424</u> 1116	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>38.56</u> 10,75
8	КБ11-2-5	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих глинобитних шарів без домішок кількість: 546х0,8	м3	436,8	<u>2761,71</u> 921,92	<u>817,73</u> 267,05	1206315	402695	<u>357184</u> 116647	<u>9.7900</u> 2,6412	<u>4276.27</u> 1153,68
Разом прямі витрати по розділу 1							2298374	413251	<u>1438413</u> 310019		<u>4395.59</u> 2763,88
Разом будівельні роботи, грн.							2298374				
в тому числі:							446710				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							723270				
всього заробітна плата, грн.							396872				
Загальновиробничі витрати, грн.							859,13				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							141559				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2695246				

Всього по розділу 1							2695246				
Розділ 2. Шпунтове огородження котловану											
9	КБ5-12-12	164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 2,3 Заглиблення віброзанурювачем сталених шпунтових паль масою 1 м понад 70 кг на глибину до 15 м	т	142	<u>1760,66</u> 589,78	<u>1087,19</u> 317,11	250014	83749	<u>154381</u> 45030	<u>5.6100</u> 2,3634	<u>796.62</u> 335,6
10	С111-1035 варіант 1	Двутавр 30К2	т	142	<u>75000,37</u> -	<u>-</u> -	10650053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КР20-12-1 застос.	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (обв'язка між шпунтованими палями)	1т	11,7	<u>14813.15</u> 10572,46	<u>4174.07</u> 719,10	173314	123698	<u>48837</u> 8413	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>1037.91</u> 62,21
12	С111-1035 варіант 1	Двутавр 30К2	т	11,7	<u>75000.37</u> -	<u>-</u> -	877504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ1-172-4	Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною понад 3 м, у ґрунтах нестійких	100м2	18,92	<u>12240.51</u> 10775,85	<u>1342.41</u> 476,55	231590	203879	<u>25398</u> 9016	<u>110.1600</u> 4,4821	<u>2084.23</u> 84,8
14	С112-82 варіант 1	Дошка 150х50 мм	м3	32	<u>2817.77</u> -	<u>-</u> -	90169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							12272644	411326	<u>228616</u> 62459		<u>3918.76</u> 482,61
Разом будівельні роботи, грн.							12272644				
в тому числі:							11632702				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							473785				
всього заробітна плата, грн.							250752				
Загальновиробничі витрати, грн.							528,16				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							87020				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12523396				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							12523396				
Розділ 3. Монолітна фундаментна плита ФПм-1											
15	КБ6-1-1	164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 4,5,6,7,8 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,62	<u>307202.15</u> 13556,97	<u>2710.63</u> 1270,98	190465	8405	<u>1681</u> 788	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>93.43</u> 6,61
16	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	3,071	<u>39920.19</u> 24397,29	<u>9648.96</u> 3868,98	122595	74924	<u>29632</u> 11882	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>765.94</u> 100,49
17	С1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	311,7065	<u>4364.47</u> -	<u>-</u> -	1360434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С124-21 варіант 1	Каркас арматурний (заводського виготовлення) з арматури, класу А500С, діаметр 10 мм (Кр-1)	т	1,78176	<u>68417.43</u> -	<u>-</u> -	121903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С124-21 варіант 2	Каркас арматурний (заводського виготовлення) з арматури, класу А500С, діаметр 10 мм (Кр-2)	т	0,79632	<u>68417.43</u> -	<u>-</u> -	54482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 20 мм кількість: 33,04577+(1,5984+0,35838)	т	35,00255	<u>28160,88</u> -	<u>-</u> -	985703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240, діаметр 10 мм	т	0,91932	<u>28305,39</u> -	<u>-</u> -	26022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	3,23033	<u>25729,89</u> -	<u>-</u> -	83116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 20 мм кількість: (4,51768+0,47424+0,4608)	т	5,45272	<u>28160,88</u> -	<u>-</u> -	153553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (закладна деталь ЗД-1 - 2шт.)	т	0,05014	<u>4188,11</u> 2327,50	<u>1692,77</u> 491,95	210	117	<u>85</u> 25	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>1,16</u> 0,18
25	C124-64 варіант 1	Виріб закладний (індивідуального виоготовлення)	т	0,05014	<u>57387,01</u> -	<u>-</u> -	2877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1377,95</u> 562,08	<u>84,23</u> 7,60	28	11	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,1</u> -
27	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Н1=2	100м2	0,02	<u>4569,36</u> 839,84	<u>125,47</u> 17,03	91	17	<u>3</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,14</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							3101479	83474	<u>31403</u> 12695		<u>860,77</u> 107,28
Разом будівельні роботи, грн.							3101479				
в тому числі:							2986602				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							96169				
всього заробітна плата, грн.							53275				
Загальновиробничі витрати, грн.							116,16				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19138				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3154754				
Всього по розділу 3							3154754				
Розділ 4. Стіни монолітні СМ-1											
28	КБ6-17-10	164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 9-12 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	2,719	<u>165514,47</u> 86950,58	<u>22216,07</u> 9075,56	450034	236419	<u>60405</u> 24676	<u>878,2000</u> 76,6001	<u>2387,83</u> 208,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	275,9785	<u>4364,47</u>	-	1204500	-	-	-	-
30	& C111-1780-1 варіант 1	Сітка зварна оцинкована 25,4x25,4 ф2,0 висота 1м довжина 15м	м2	272	<u>126,58</u>	-	34430	-	-	-	-
31	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	45,25331	<u>25729,89</u>	-	1164363	-	-	-	-
32	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6,5 мм кількість: (0,31512+0,091)	т	0,40612	<u>28330,89</u>	-	11506	-	-	-	-
33	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,016	<u>28330,89</u>	-	453	-	-	-	-
34	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: (2,48381+2,22024+0,23355+0,1846)	т	5,1222	<u>25729,89</u>	-	131794	-	-	-	-
35	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500/А400, діаметр 25мм кількість: 0,0755+0,0632 Примітка п.3-9 (аркуш 13)	т	0,1387	<u>25674,63</u>	-	3561	-	-	-	-
36	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Зд-2 - 17,7 пог.м) кількість: 0,13803+0,0903	т	0,22833	<u>4188,11</u> 2327,50	<u>1692,77</u> 491,95	956	531	<u>387</u> 112	<u>23.2100</u> 3,6000	<u>5.3</u> 0,82
37	C124-64 варіант 1	Виріб закладний (індивідуального виоготовлення)	т	0,22833	<u>57387,01</u>	-	13103	-	-	-	-
38	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0708	<u>1377,95</u> 562,08	<u>84,23</u> 7,60	98	40	<u>6</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,34</u> 0,01
39	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Н1=2	100м2	0,0708	<u>4569,36</u> 839,84	<u>125,47</u> 17,03	324	59	<u>9</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,51</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					3015122	237049	<u>60807</u> 24790		<u>2393,98</u> 209,12
		Разом будівельні роботи, грн.					3015122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2717266				
		всього заробітна плата, грн.					261839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					312,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	2,336	<u>132864.92</u> 67178,29	<u>14741.27</u> 6575,11	310372	156928	<u>34436</u> 15359	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>1584.98</u> 129,62
45	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	237,104	<u>4364.47</u> -	-	1034833	-	-	-	-
46	& C111- 1780-1 варіант 1	Сітка зварна оцинкована 25,4x25,4 ф2,0 висота 1м довжина 15м	м2	519	<u>126.58</u> -	-	65695	-	-	-	-
47	C124-21 варіант 1	Каркас арматурний (заводського виготовлення) з арматури, класу А500С, діаметр 10 мм (Кр-1)	т	1,70082	<u>68417.43</u> -	-	116366	-	-	-	-
48	C124-21 варіант 2	Каркас арматурний (заводського виготовлення) з арматури, класу А500С, діаметр 10 мм (Кр-2)	т	0,756	<u>68417.43</u> -	-	51724	-	-	-	-
49	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	9,81162	<u>25729.89</u> -	-	252452	-	-	-	-
50	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	34,88575	<u>25674.63</u> -	-	895679	-	-	-	-
51	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 20 мм	т	1,036	<u>28160.88</u> -	-	29175	-	-	-	-
52	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм	т	1,5876	<u>28305.39</u> -	-	44938	-	-	-	-
53	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм Пм2	т	0,1305	<u>25674.63</u> -	-	3351	-	-	-	-
54	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0372	<u>132864.92</u> 67178,29	<u>14741.27</u> 6575,11	4943	2499	<u>548</u> 245	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>25.24</u> 2,06
55	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	3,7758	<u>4364.47</u> -	-	16479	-	-	-	-
56	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,18824	<u>25729.89</u> -	-	4843	-	-	-	-
57	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,6693	<u>25674.63</u> -	-	17184	-	-	-	-
58	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм Пм3	т	0,03026	<u>28305.39</u> -	-	857	-	-	-	-
59	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0385	<u>132864.92</u> 67178,29	<u>14741.27</u> 6575,11	5115	2586	<u>568</u> 253	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>26.12</u> 2,14
60	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	3,90775	<u>4364.47</u> -	-	17055	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,19534	<u>25729.89</u>	-	5026	-	-	-	-
62	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,69456	<u>25674.63</u>	-	17833	-	-	-	-
63	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм Пм4	т	0,03115	<u>28305.39</u>	-	882	-	-	-	-
64	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,16	<u>132864.92</u> 67178,29	<u>14741.27</u> 6575,11	21258	10749	<u>2359</u> 1052	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>108.56</u> 8,88
65	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	16,24	<u>4364.47</u>	-	70879	-	-	-	-
66	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,81246	<u>25729.89</u>	-	20905	-	-	-	-
67	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	2,88557	<u>25674.63</u>	-	74086	-	-	-	-
68	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм Пм5	т	0,12994	<u>28305.39</u>	-	3678	-	-	-	-
69	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,1435	<u>132864.92</u> 67178,29	<u>14741.27</u> 6575,11	19066	9640	<u>2115</u> 944	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>97.36</u> 7,96
70	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	14,56525	<u>4364.47</u>	-	63570	-	-	-	-
71	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,7281	<u>25729.89</u>	-	18734	-	-	-	-
72	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	2,60459	<u>25674.63</u>	-	66872	-	-	-	-
73	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм Пм6	т	0,11659	<u>28305.39</u>	-	3300	-	-	-	-
74	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0112	<u>132864.92</u> 67178,29	<u>14741.27</u> 6575,11	1488	752	<u>165</u> 74	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>7.6</u> 0,62
75	C1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	1,1368	<u>4364.47</u>	-	4962	-	-	-	-
76	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,05683	<u>25729.89</u>	-	1462	-	-	-	-
77	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,10103	<u>25674.63</u>	-	2594	-	-	-	-
78	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм	т	0,00445	<u>28305.39</u>	-	126	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ6-22-3	Пм7 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,01	<u>132864.92</u> 67178,29	<u>14741.27</u> 6575,11	1329	672	<u>147</u> 66	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>6.79</u> 0,55
80	С1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	1,015	<u>4364.47</u> -	<u>-</u> -	4430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,04884	<u>25729.89</u> -	<u>-</u> -	1257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,08682	<u>25674.63</u> -	<u>-</u> -	2229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм	т	0,00356	<u>28305.39</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ6-22-3	Пм8 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0312	<u>132864.92</u> 67178,29	<u>14741.27</u> 6575,11	4145	2096	<u>460</u> 205	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>21.17</u> 1,73
85	С1424-11600 варіант 1	Бетон В40 (М500) С 35/40 П4 W8 F200	м3	3,1668	<u>4364.47</u> -	<u>-</u> -	13821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,15983	<u>25729.89</u> -	<u>-</u> -	4112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,56827	<u>25674.63</u> -	<u>-</u> -	14590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240С, діаметр 12 мм	т	0,02492	<u>28305.39</u> -	<u>-</u> -	705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,2873	<u>25674.63</u> -	<u>-</u> -	7376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					3321877	185922	<u>40798</u> 18198		<u>1877.82</u> 153,56
		Разом будівельні роботи, грн.					3321877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3095157				
		всього заробітна плата, грн.					204120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					243,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40164				
		Всього будівельні роботи, грн.					3434214				

		Всього по розділу 6					3434214				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Монолітні сходи Сх1,Сх2									
90	КБ6-1-19	164/164-СПП/ПРУ-КБ аркуші 26-28 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок) кількість: 5,8+5,9	100м3	0,117	<u>91504.71</u> 43250,66	<u>17236.38</u> 6506,26	10706	5060	<u>2017</u> 761	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>49.29</u> 6,44
91	C1424-11616 варіант 1	Бетон В30 (М400) С 25/30 ПЗ W8 F200	м3	11,8755	<u>3973.47</u> -	-	47187	-	-	-	-
92	& C111- 1780-1 варіант 2	Сітка зварна С1 Вр-1 100х100х3 мм, карта 2х0,5 м кількість: (20,7+20,5)х1,1	м2	45,32	<u>43.11</u> -	-	1954	-	-	-	-
93	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: 0,01952+0,06320+0,01952+0,06240	т	0,16464	<u>28330.89</u> -	-	4664	-	-	-	-
94	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: 0,01136+0,01136	т	0,02272	<u>25729.89</u> -	-	585	-	-	-	-
95	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 20 мм кількість: 0,22963+0,22963	т	0,45926	<u>28160.88</u> -	-	12933	-	-	-	-
96	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: (0,02772+0,0123+0,02772+0,0125)	т	0,08024	<u>28330.89</u> -	-	2273	-	-	-	-
97	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: (0,05344+0,05344+0,01066+0, 0249+0,04362+0,0432+0,05314++0,05314+0, 01066+0,01294+0,04362+0,0432+0,0151)	т	0,46106	<u>25729.89</u> -	-	11863	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					92165	5060	<u>2017</u> 761		<u>49.29</u> 6,44
		Разом будівельні роботи, грн.					92165				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85088				
		всього заробітна плата, грн.					5821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1102				
		Всього будівельні роботи, грн.					95299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					95299				
		Разом прямі витрати по кошторису					24218932	1350398	1806175		13635.66
		Разом будівельні роботи, грн.					24218932		430731		3738,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21062359				
		всього заробітна плата, грн.					1781129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					969071				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2084,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					343503				
		Всього будівельні роботи, грн.					25188003				

		Всього по кошторису					25188003				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					19458,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2124632				

Склав Інженер-кошторисник  Оксана Коржова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор  Юрій Іщенко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ (вхідний)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/ЕТР
на Електротехнічні рішення. Внутрішні мережі.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/161-СПП-ПРУ-ЕТР

Кошторисна вартість 793,716 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,08232 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 223,305 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Встановити в існуючому ВРП в будівлі школи									
		164/164-СПП-ПРУ-ЕП С аркуші 1,2,4									
1	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	<u>51060.50</u> 40800,17	<u>1126.73</u> 982,14	1021	816	<u>23</u> 20	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>7.34</u> 0,2
2	С117-1 варіант 1	Набір клемних розширювачів (3 шт.) для CVS 100/160/250	шт	4	<u>520.43</u> -	<u>-</u> -	2082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С117-1 варіант 2	Набір міжполюсних перегородок (6 шт.) для CVS 100/160/250	шт	2	<u>394.88</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ21-23-1	Вводно-розподільчий пристрій в АВР (ВРП1) 164/164-СПП-ПРУ-ЕТР аркуші 1,2 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2406.15</u> 1131,86	<u>791.11</u> 211,93	2406	1132	<u>791</u> 212	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,04	<u>51060.50</u> 40800,17	<u>1126.73</u> 982,14	2042	1632	<u>45</u> 39	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>14.68</u> 0,39
6	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+4+1+5+1+1+3	100шт	0,16	<u>28377.01</u> 21024,58	<u>1126.73</u> 982,14	4540	3364	<u>180</u> 157	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>33.15</u> 1,57
7	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А кількість: 1+2+1	100шт	0,04	<u>37645.53</u> 29323,80	<u>1126.73</u> 982,14	1506	1173	<u>45</u> 39	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>11.43</u> 0,39
8	С117-1 варіант 2	Набір міжполюсних перегородок (6 шт.) для CVS 100/160/250	шт	5	<u>394.88</u> -	<u>-</u> -	1974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С117-1 варіант 1	Набір клемних розширювачів (3 шт.) для CVS 100/160/250	шт	9	<u>520.43</u> -	<u>-</u> -	4684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>198.45</u> 175,31	<u>10.49</u> 3,34	397	351	<u>21</u> 7	<u>1.6000</u> 0,0275	<u>3.2</u> 0,06
11	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А Розподільча мережа шафи ВРП1 164/164-СПП-ПРУ-ЕТР, С аркуш 4 (1-4)	шт	6	<u>485.23</u> 197,76	<u>42.62</u> 17,48	2911	1187	<u>256</u> 105	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>11.16</u> 0,9
12	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг (ЩО1, ШВ1, ШС1, ШВ2, ШОА1)	шт	5	<u>513.67</u> 319,86	<u>27.19</u> 15,66	2568	1599	<u>136</u> 78	<u>3.0800</u> 0,1399	<u>15.4</u> 0,7
13	КБ21-24-10	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг (ШЕ1) ШО1	шт	1	<u>805.28</u> 495,36	<u>86.57</u> 38,46	805	495	<u>87</u> 38	<u>4.7700</u> 0,3329	<u>4.77</u> 0,33
14	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>28377.01</u> 21024,58	<u>1126.73</u> 982,14	1986	1472	<u>79</u> 69	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>14.5</u> 0,69
15	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>37645.53</u> 29323,80	<u>1126.73</u> 982,14	376	293	<u>11</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
16	С1547-16 варіант 6	Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3, In=100A, 12 мод. "Schneider Electric"	шт	1	<u>551.97</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1547-16 варіант 8	Шина N, 125A IEK	шт	1	<u>91.52</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1547-16 варіант 9	Шина PE, 125A IEK ШОА1	шт	1	<u>88.21</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 4+1	100шт	0,05	<u>28377.01</u> 21024,58	<u>1126.73</u> 982,14	1419	1051	<u>56</u> 49	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>37645.53</u> 29323,80	<u>1126.73</u> 982,14	376	293	<u>11</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
21	C1547-16 варіант 6	Триполюсна гребінчата шина, L1L2L3, In=100A, 12 мод. "Schneider Electric"	шт	1	<u>551.97</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1547-16 варіант 8	Шина N, 125A IEK	шт	1	<u>91.52</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1547-16 варіант 9	Шина PE, 125A IEK	шт	1	<u>88.21</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,003	<u>2408.67</u> 2350,66	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>19.2000</u> -	<u>0.06</u> -
25	15093-35113 варіант 10	Провід установочний з мідною жилою, ізоляція з ПВХ, 0,66 кВ перетином 2,5мм2, білий ШС1	1000м	0,0003	<u>20072.34</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 4+1+1	100шт	0,06	<u>28377.01</u> 21024,58	<u>1126.73</u> 982,14	1703	1261	<u>68</u> 59	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
27	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>37645.53</u> 29323,80	<u>1126.73</u> 982,14	376	293	<u>11</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
28	C1547-16 варіант 6	Триполюсна гребінчата шина, L1L2L3, In=100A, 12 мод. "Schneider Electric"	шт	1	<u>551.97</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1547-16 варіант 8	Шина N, 125A IEK	шт	1	<u>91.52</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1547-16 варіант 9	Шина PE, 125A IEK	шт	1	<u>88.21</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	<u>28377.01</u> 21024,58	<u>1126.73</u> 982,14	4257	3154	<u>169</u> 147	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>31.08</u> 1,47
32	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>37645.53</u> 29323,80	<u>1126.73</u> 982,14	376	293	<u>11</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
33	C1547-16 варіант 23	Двополюсна гребінчата шина, розподілена на 3 фази, NL1NL2NL3, In=100A, 12 мод. "Schneider Electric"	шт	3	<u>774.39</u> -	<u>-</u> -	2323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1547-16 варіант 24	Зажим для приєднання провідників 35мм2 до гребінчатої шини "Schneider Electric"	шт	19	<u>107.78</u> -	<u>-</u> -	2048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C1547-16 варіант 8	Шина N, 125A IEK	шт	2	<u>91.52</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C1547-16 варіант 9	Шина PE, 125A IEK	шт	2	<u>88.21</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,03	<u>2408.67</u> 2350,66	<u>-</u> -	72	71	<u>-</u> -	<u>19.2000</u> -	<u>0.58</u> -
38	15093-35113 варіант 11	Провід установочний з мідною жилою, ізоляція з ПВХ, 0,66 кВ перетином 6мм2, білий ШВ1	1000м	0,003	<u>23089.83</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 2+3+1	100шт	0,06	<u>28377.01</u> 21024,58	<u>1126.73</u> 982,14	1703	1261	<u>68</u> 59	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
40	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>37645.53</u> 29323,80	<u>1126.73</u> 982,14	376	293	<u>11</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
41	С1547-16 варіант 6	Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3, In=100А, 12 мод. "Schneider Electric"	шт	1	<u>551.97</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С1547-16 варіант 8	Шина N, 125А IEK	шт	1	<u>91.52</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С1547-16 варіант 9	Шина РЕ, 125А IEK	шт	1	<u>88.21</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>28377.01</u> 21024,58	<u>1126.73</u> 982,14	568	420	<u>23</u> 20	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
45	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>37645.53</u> 29323,80	<u>1126.73</u> 982,14	376	293	<u>11</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
46	С1547-16 варіант 6	Триполюсна грибінчата шина, L1L2L3, In=100А, 12 мод. "Schneider Electric"	шт	1	<u>551.97</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С1547-16 варіант 8	Шина N, 125А IEK	шт	1	<u>91.52</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С1547-16 варіант 9	Шина РЕ, 125А IEK	шт	1	<u>88.21</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ21-23-1	ШК-В1, ШК-В4, ШК-П2, ШК-Н Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2406.15</u> 1131,86	<u>791.11</u> 211,93	2406	1132	<u>791</u> 212	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
50	КБ21-24-9	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг Вирішення потреб МГН	шт	3	<u>650.78</u> 378,01	<u>50.94</u> 24,78	1952	1134	<u>153</u> 74	<u>3.6400</u> 0,2171	<u>10.92</u> 0,65
51	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою (кнопка та приймач виклику)	100компл	0,01	<u>4135.15</u> 4027,65	<u>-</u> -	41	40	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>0.43</u> -
52	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика кількість: 8+7	шт	15	<u>24.06</u> 16,95	<u>-</u> -	361	254	<u>-</u> -	<u>0.1800</u> -	<u>2.7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ21-2-1	Запитка шаф ШК-П1, ШО1, ШВ1, ШЕ1, ШС1, ШВ2, ШОА1 та ДЕС Аркуш 4 Прокладання вініплавових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,1	<u>5948.25</u> 4036,59	<u>947.96</u> 407,38	595	404	<u>95</u> 41	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>4.23</u> 0,38
54	КБ21-2-3	Прокладання вініплавових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,15	<u>7314.58</u> 4558,21	<u>1602.55</u> 627,32	1097	684	<u>240</u> 94	<u>47.8000</u> 5,6240	<u>7.17</u> 0,84
55	С113-1 варіант 2	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф20мм, ДКС України кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>27.04</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С113-1 варіант 3	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф50мм, ДКС України кількість: 15х1,02	м	15,3	<u>95.93</u> -	<u>-</u> -	1468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,15	<u>2295.43</u> 1608,72	<u>413.10</u> 220,20	344	241	<u>62</u> 33	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>2.53</u> 0,3
58	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,1	<u>1520.64</u> 1163,39	<u>183.01</u> 110,95	152	116	<u>18</u> 11	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>1.22</u> 0,1
59	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах кількість: 26+10+8+9+9+30+8+20+20+20	100м	1,6	<u>2717.22</u> 991,77	<u>1490.47</u> 394,54	4348	1587	<u>2385</u> 631	<u>9.5500</u> 3,7573	<u>15.28</u> 6,01
60	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами кількість: 30+10+10	100м	0,5	<u>15045.18</u> 7730,59	<u>4785.72</u> 1506,70	7523	3865	<u>2393</u> 753	<u>74.4400</u> 14,2205	<u>37.22</u> 7,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	15093-35113 варіант 20	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х2,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: (10+40+8+20)х1,02	1000м	0,07956	<u>51080.34</u> -	<u>-</u> -	4064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	15093-35113 варіант 25	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х4 мм2 (ВВГнгд) кількість: (8+20)х1,02	1000м	0,02856	<u>81952.34</u> -	<u>-</u> -	2341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	15093-35113 варіант 26	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х6 мм2 (ВВГнгд) кількість: (9+9)х1,02	1000м	0,01836	<u>115901.34</u> -	<u>-</u> -	2128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	15093-35113 варіант 36	Кабель контрольний з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, 0, 66 кВ, 50 Гц, перетином 7х1,5 мм2 (КВВГнгд) кількість: 20х1,02	1000м	0,0204	<u>44492.84</u> -	<u>-</u> -	908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	15093-35113 варіант 22	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E90 5х2,5 мм2 кількість: 30х1,02	1000м	0,0306	<u>77846.84</u> -	<u>-</u> -	2382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	15093-35113 варіант 23	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E90 3х2,5 мм2 кількість: 10х1,02	1000м	0,0102	<u>48360.33</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	15093-35113 варіант 24	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 5х2,5 мм2 кількість: 10х1,02	1000м	0,0102	<u>77846.84</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	15093-35113 варіант 21	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димом-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х50 мм2 (ВВГнгд) кількість: (15+26)х1,02 Розподільча мережа шафи ШО1 Аркуш 5	1000м	0,04182	<u>1110809.3</u> 4 -	<u>-</u> -	46454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ21-2-1	Прокладання вініплавових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм кількість: 115+50+115+3+80+7+40+7+50+7+90+3+20	100м	5,87	<u>5948,25</u> 4036,59	<u>947,96</u> 407,38	34916	23695	<u>5565</u> 2391	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>248,48</u> 22,07
70	С113-1 варіант 4	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм, ДКС України кількість: 587х1,02	м	598,74	<u>20,49</u> -	<u>-</u> -	12268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² кількість: 115+50+115+3+80+7+40+7+50+7+90+3+20	100м	5,87	<u>1045,27</u> 820,10	<u>99,77</u> 61,42	6136	4814	<u>586</u> 361	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>50,48</u> 3,31
72	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах кількість: 40+35+35+20+35+20	100м	1,85	<u>1666,51</u> 650,10	<u>933,60</u> 235,90	3083	1203	<u>1727</u> 436	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>11,58</u> 4,18
73	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: 6+8+8+8+3	100м	0,33	<u>2787,44</u> 2494,41	<u>31,46</u> 10,03	920	823	<u>10</u> 3	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>8,42</u> 0,03
74	15093-35113 варіант 27	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х1,5 мм ² (ВВГнгд) кількість: (155+150+115+60+50+125+40)х1,02	1000м	0,7089	<u>19961,84</u> -	<u>-</u> -	14151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	15093-35113 варіант 28	Провід з мідною жилою, ізоляція з ПВХ, зниженої небезпеки, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, 50 Гц, перетином 1х1,5 мм ² , коричневий (ПВ1нгд) GALA-KAT кількість: (100+6+15+15+15+6)х1,02 Розподільча мережа шафи ШОА1 Аркуш 6	1000м	0,16014	<u>4704,33</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами кількість: 25+65+110+160+10+60+20	100м	4,5	<u>14715,00</u> 7423,20	<u>4762,93</u> 1490,03	66218	33404	<u>21433</u> 6705	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>321,66</u> 63,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	15093-35113 варіант 29	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 3x1,5 мм2 кількість: (65+110+160+60)x1,02	1000м	0,4029	<u>32856,33</u> -	<u>-</u> -	13238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	15093-35113 варіант 30	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 2x1,5 мм2 кількість: 25x1,02	1000м	0,0255	<u>24194,84</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	15093-35113 варіант 31	Кабель безгалогенний вогнетривкий, 0,66 кВ, 50 Гц, (N)НХН FE180/E30 1x1,5 мм2 кількість: (10+20)x1,02 Розподільча мережа шафи ШС1 Аркуш 7	1000м	0,0306	<u>7645,34</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм кількість: 16+9+12+10+12+17+5	100м	0,81	<u>5948,25</u> 4036,59	<u>947,96</u> 407,38	4818	3270	<u>768</u> 330	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>34,29</u> 3,05
81	С113-1 варіант 4	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм, ДКС України кількість: 81x1,02	м	82,62	<u>20,49</u> -	<u>-</u> -	1693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,05	<u>7314,58</u> 4558,21	<u>1602,55</u> 627,32	366	228	<u>80</u> 31	<u>47,8000</u> 5,6240	<u>2,39</u> 0,28
83	& С113- 2311-6 варіант 2	Труба двостінна з ПНД/ПВД гофрована ф 40мм ДКС України кількість: 5x1,02	м	5,1	<u>13,17</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 кількість: 9+12+10+12+5	100м	0,48	<u>1045,27</u> 820,10	<u>99,77</u> 61,42	502	394	<u>48</u> 29	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>4,13</u> 0,27
85	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 кількість: 16+17	100м	0,33	<u>1520,64</u> 1163,39	<u>183,01</u> 110,95	502	384	<u>60</u> 37	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>4,03</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах кількість: 19+13+16+16	100м	0,64	<u>1666.51</u> 650,10	<u>933.60</u> 235,90	1067	416	<u>598</u> 151	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>4.01</u> 1,45
87	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах кількість: 8+31	100м	0,39	<u>2717.22</u> 991,77	<u>1490.47</u> 394,54	1060	387	<u>581</u> 154	<u>9.5500</u> 3,7573	<u>3.72</u> 1,47
88	15093-35113 варіант 27	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х1,5 мм ² (ВВГнгд) кількість: (24+25+26+28+5)х1,02	1000м	0,11016	<u>19961.84</u> -	<u>-</u> -	2199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	15093-35113 варіант 32	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х2,5 мм ² (ВВГнгд) кількість: 24х1,02	1000м	0,02448	<u>31011.84</u> -	<u>-</u> -	759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	15093-35113 варіант 33	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х1,5 мм ² (ВВГнгд) кількість: 53х1,02 Розподільча мережа шафи ШЕ1 Аркуші 8,9	1000м	0,05406	<u>32541.84</u> -	<u>-</u> -	1759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм кількість: 3+5+14+11+7+14+50+50+22+22+16+28+31+5+8	100м	2,86	<u>5948.25</u> 4036,59	<u>947.96</u> 407,38	17012	11545	<u>2711</u> 1165	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>121.06</u> 10,75
92	С113-1 варіант 4	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм, ДКС України кількість: (3+5+14+11+7+14+50+50+22+22+16+28+31+5)х1,02	м	283,56	<u>20.49</u> -	<u>-</u> -	5810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С113-1 варіант 2	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 20мм, ДКС України кількість: 8х1,02	м	8,16	<u>27.04</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ² кількість: 3+5+14+11+7+14+50+50+22+22+16+28+31+5+8	100м	2,86	<u>1520.64</u> 1163,39	<u>183.01</u> 110,95	4349	3327	<u>523</u> 317	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>34.89</u> 2,9
95	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах кількість: 3+5+13+13+22+35+10+15+18+35+15+15+15+19+31	100м	2,64	<u>2717.22</u> 991,77	<u>1490.47</u> 394,54	7173	2618	<u>3935</u> 1042	<u>9.5500</u> 3,7573	<u>25.21</u> 9,92
96	15093-35113 варіант 32	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х2,5 мм ² (ВВГнгд) кількість: 511х1,02	1000м	0,52122	<u>31011.84</u> -	<u>-</u> -	16164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	15093-35113 варіант 35	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х4 мм ² (ВВГнгд) кількість: 39х1,02 Розподільча мережа шафи ШВ1 Аркуш 10	1000м	0,03978	<u>49295.34</u> -	<u>-</u> -	1961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм кількість: 11+3+5+7+18+6+4+11+17	100м	0,82	<u>5948.25</u> 4036,59	<u>947.96</u> 407,38	4878	3310	<u>777</u> 334	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>34.71</u> 3,08
99	С113-1 варіант 4	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм, ДКС України кількість: (11+3+5+7+18+6+4+11+17)х1,02	м	83,64	<u>20.49</u> -	<u>-</u> -	1714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² кількість: 3+6	100м	0,09	<u>836.94</u> 706,62	<u>72.10</u> 44,90	75	64	<u>6</u> 4	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>0.67</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 кількість: 11+7+18	100м	0,36	<u>1045,27</u> 820,10	<u>99,77</u> 61,42	376	295	<u>36</u> 22	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>3.1</u> 0,2
102	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 кількість: 5+4+11+17	100м	0,37	<u>1520.64</u> 1163,39	<u>183.01</u> 110,95	563	430	<u>68</u> 41	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>4.51</u> 0,38
103	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах кількість: 6+36	100м	0,42	<u>1666.51</u> 650,10	<u>933.60</u> 235,90	700	273	<u>392</u> 99	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>2.63</u> 0,95
104	КБ21-13-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах кількість: 23+16+16+16	100м	0,71	<u>2717.22</u> 991,77	<u>1490.47</u> 394,54	1929	704	<u>1058</u> 280	<u>9.5500</u> 3,7573	<u>6.78</u> 2,67
105	15093-35113 варіант 32	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х2,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: (20+27+33)х1,02	1000м	0,0816	<u>31011.84</u> -	<u>-</u> -	2531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	15093-35113 варіант 27	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 3х1,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: (17+54)х1,02	1000м	0,07242	<u>19961.84</u> -	<u>-</u> -	1446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	15093-35113 варіант 34	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 4х1,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: 7х1,02	1000м	0,00714	<u>26379.33</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	15093-35113 варіант 33	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х1,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: 28х1,02	1000м	0,02856	<u>32541.84</u> -	<u>-</u> -	929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	15093-35113 варіант 28	Провід з мідною жилою, ізоляція з ПВХ, зниженої небезпеки, з низьким димо- газовиділенням, 0,66 кВ, 50 Гц, перетином 1х1,5 мм2, коричневий (ПВ1нгд) GALA- КАТ кількість: (3+6)х1,02	1000м	0,00918	<u>4704.33</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: 7+6	100м	0,13	<u>2787.44</u> 2494,41	<u>31.46</u> 10,03	362	324	<u>4</u> 1	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>3.32</u> 0,01
111	15093-35113 варіант 28	Провід з мідною жилою, ізоляція з ПВХ, зниженої небезпеки, з низьким димо- газовиділенням, 0,66 кВ, 50 Гц, перетином 1х1,5 мм2, коричневий (ПВ1нгд) GALA- КАТ кількість: (7+6)х1,02 Розподільча мережа шафи ШВ2 Аркуш 11	1000м	0,01326	<u>4704.33</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм кількість: 14+6+7+5	100м	0,32	<u>5948.25</u> 4036,59	<u>947.96</u> 407,38	1903	1292	<u>303</u> 130	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>13.55</u> 1,2
113	С113-1 варіант 4	Труба жорстка, гладкостінна, з самозатухаючого ПВХ-пластика, ф 16мм, ДКС України кількість: (14+6+7+5)х1,02	м	32,64	<u>20.49</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 кількість: 14+6+7+5	100м	0,32	<u>1520.64</u> 1163,39	<u>183.01</u> 110,95	487	372	<u>59</u> 36	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>3.9</u> 0,32
115	15093-35113 варіант 34	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 4х1,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: (6+5)х1,02	1000м	0,01122	<u>26379.33</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	15093-35113 варіант 33	Кабель з мідними жилами, в ПВХ оболонці, стійкий до поширення полум'я, з низьким димо-газовиділенням, 1,0 кВ, 50 Гц, перетином 5х1,5 мм2 (ВВГнгд) кількість: (14+7)х1,02	1000м	0,02142	<u>32541.84</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Світильники									
117	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07	<u>16570.27</u>	<u>1850.64</u>	1160	1006	<u>130</u>	<u>131.2000</u>	<u>9.18</u>
					14375,58	558,13			39	4,5967	0,32
118	& С1547-7-4 варіант 1	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором на 10 годин, з піктограмою "ВИХІД", 6Вт, IP20 Варта	шт	7	<u>1530.71</u>	<u>-</u>	10715	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
119	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,28	<u>39076.21</u>	<u>7783.55</u>	50018	28074	<u>9963</u>	<u>211.2000</u>	<u>270.34</u>
		кількість: 122+6			21933,12	4101,61			5250	36,6924	46,97
120	& 1507-4047-58 варіант 1	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 15 Вт, IP65 GLOBAL 1-GBH-02-1550-E "Maxus"	шт	122	<u>257.13</u>	<u>-</u>	31370	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
121	& 1507-4047-58 варіант 2	Світильник світлодіодний, накладний, 220 В, 20 Вт, MALN-020-850 "Maxus"	шт	6	<u>252.88</u>	<u>-</u>	1517	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Матеріали									
122	& С113-2312-5 варіант 1	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф16мм	шт	400	<u>79.70</u>	<u>-</u>	31880	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
123	& С113-2312-6 варіант 1	Муфта гнучка, труба-труба, IP65, ф20мм	шт	8	<u>84.18</u>	<u>-</u>	673	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
124	& С1545-318-17 варіант 1	Тримач пластиковий труби/кабеля ф16-32мм	шт	1450	<u>13.32</u>	<u>-</u>	19314	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
125	& С1545-318-18 варіант 1	Тримач пластиковий труби/кабеля ф25-63мм	шт	40	<u>26.12</u>	<u>-</u>	1045	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
126	& С111-155-6 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 мм	шт	2500	<u>0.94</u>	<u>-</u>	2338	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
127	& С111-155-6 варіант 2	Дюбель з шурупом 10х80 мм	шт	115	<u>11.34</u>	<u>-</u>	1304	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
128	& С1545-318-22 варіант 1	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф12мм, UDF12	шт	50	<u>7.52</u>	<u>-</u>	376	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& C1545-318-22 варіант 2	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф14мм, UDF14	шт	780	<u>8.88</u> -	<u>-</u> -	6926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C1545-318-22 варіант 3	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф15мм, UDF15	шт	50	<u>10.50</u> -	<u>-</u> -	525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C1545-318-22 варіант 4	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф16мм, UDF16	шт	20	<u>12.41</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C1545-318-22 варіант 5	Тримач вогнетривкого кабеля, металевий ф20мм, UDF20	шт	60	<u>18.66</u> -	<u>-</u> -	1120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C111-155-4 варіант 2	Дюбель забивний металевий КМW6х40	шт	1030	<u>5.81</u> -	<u>-</u> -	5984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C1545-152-8 варіант 1	Наконечник мідний DT-25 IEK	шт	20	<u>72.49</u> -	<u>-</u> -	1450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& C1545-152-8 варіант 2	Наконечник мідний DT-50 IEK	шт	10	<u>118.47</u> -	<u>-</u> -	1185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Заземлення									
136	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1,1	<u>3007.40</u> 2326,24	<u>510.88</u> 116,19	3308	2559	<u>562</u> 128	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>24.64</u> 1,06
137	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм кількість: 110х0,00126	т	0,1386	<u>33040.92</u> -	<u>-</u> -	4579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,1	<u>9643.89</u> 6480,24	<u>52.44</u> 16,72	964	648	<u>5</u> 2	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>6.24</u> 0,01
139	15093-35113 варіант 37	Провід з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, 0, 45 кВ, 50 Гц перетином 1х25 мм2, жовто-зелений ПВЗ, МЕГА-КАБЕЛЬ кількість: 10х1,02	1000м	0,0102	<u>87171.33</u> -	<u>-</u> -	889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КМ8-471-4 застос.	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1	<u>5105.09</u> 1163,12	<u>3840.44</u> 702,74	5105	1163	<u>3840</u> 703	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>11.2</u> 6,19
141	& C124-7-12 варіант 1	Стрижень заземлення оцинкований безмуфтовий, ф20мм "ОВО Bettermann"	шт	10	<u>633.86</u> -	<u>-</u> -	6339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C1545-152-8 варіант 3	Наконечник ударний ф20мм "ОВО Bettermann"	шт	1	<u>58.78</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Електроустановочні вироби									
143	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 9+10	100шт	0,19	<u>28377.01</u> 21024,58	<u>1126.73</u> 982,14	5392	3995	<u>214</u> 187	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>39.37</u> 1,86
144	& C1547-7-1 варіант 2	Вимикач однополюсний для прихованої установки на струм 10А, 250В, IP20, з установочними аксесуарами, білий Asfora, "Schneider Electric"	шт	9	<u>81.92</u> -	<u>-</u> -	737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& C1547-7-1 варіант 3	Вимикач однополюсний для прихованої установки на струм 10А, 250В, IP44, з установочними аксесуарами, білий Asfora, "Schneider Electric"	шт	10	<u>185.85</u> -	<u>-</u> -	1859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C1545-119-35 варіант 1	Коробка накладного монтажу розетки/вимикача біла Asfora "Schneider Electric" кількість: 9+10	шт	19	<u>101.05</u> -	<u>-</u> -	1920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>6088.77</u> 2759,18	<u>-</u> -	122	55	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>0.59</u> -
148	& C1547-7-1 варіант 4	Перемикач однополюсний для прихованої установки на струм 10А, 250В, IP20, з установочними аксесуарами, білий Asfora, "Schneider Electric"	шт	2	<u>103.93</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C1545-119-35 варіант 1	Коробка накладного монтажу розетки/вимикача біла Asfora "Schneider Electric"	шт	2	<u>101.05</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці кількість: 46+8	100шт	0,54	<u>5943.76</u> 2619,81	<u>-</u> -	3210	1415	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>15.02</u> -
151	& C1547-7-8 варіант 1	Розетка з заземляючим контактом, для прихованої установки, на струм 16А, 250В, IP20, з установочними аксесуарами, з захисними шторками, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	46	<u>106.78</u> -	<u>-</u> -	4912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& C1547-7-9 варіант 1	Розетка з заземляючим контактом, для прихованої установки, на струм 16А, 250В, IP44, з установочними аксесуарами, з захисними шторками, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	8	<u>182.18</u> -	<u>-</u> -	1457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& C1545-119-35 варіант 1	Коробка накладного монтажу розетки/вимикача біла Asfora "Schneider Electric" кількість: 46+8	шт	54	<u>101.05</u> -	<u>-</u> -	5457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& C1547-1-4 варіант 1	Декоративна рамка розетки/вимикача на 2 механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	16	<u>47.28</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& C1547-1-4 варіант 2	Декоративна рамка розетки/вимикача на 3 механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	4	<u>63.17</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C1547-1-4 варіант 3	Декоративна рамка розетки/вимикача на 4 механізма, біла Asfora, "Schneider Electric"	шт	1	<u>81.92</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& C1545-119-31 варіант 1	Коробка відгалужувальна, вогнетривка, клас вогнестійкості P90 Крома-01-90 P1	шт	33	<u>907.83</u> -	<u>-</u> -	29958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C1545-119-31 варіант 2	Коробка відгалужувальна, не підтримуюча горіння, IP55, 100x100x50мм ДКС України Кабельні лотки	шт	115	<u>112.09</u> -	<u>-</u> -	12890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих кількість: 6+3+57	100м	0,66	<u>18865.44</u> 5039,84	<u>11599.86</u> 3157,36	12451	3326	<u>7656</u> 2084	<u>48.5300</u> 29,0880	<u>32.03</u> 19,2
160	& C1545-271-1 варіант 6	Кабельрост, 3000x200x50мм ДКС України	шт	2	<u>1053.83</u> -	<u>-</u> -	2108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C1545-271-1 варіант 7	Кабельрост, 3000x200x80мм ДКС України	шт	1	<u>1291.41</u> -	<u>-</u> -	1291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C1545-271-1 варіант 8	Кришка кабельроста, 3000x200 ДКС України	шт	3	<u>462.86</u> -	<u>-</u> -	1389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C1110-88 варіант 1	Кронштейн кабельроста ДКС України	шт	24	<u>85.96</u> -	<u>-</u> -	2063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C1545-271-1 варіант 1	Лоток металевий перфорований, 3000x100x50мм ДКС України	шт	5	<u>419.50</u> -	<u>-</u> -	2098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C1545-271-1 варіант 2	Лоток металевий перфорований, 3000x200x50мм ДКС України	шт	5	<u>627.70</u> -	<u>-</u> -	3139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C1545-271-1 варіант 3	Лоток металевий перфорований, 3000x300x50мм ДКС України	шт	5	<u>934.03</u> -	<u>-</u> -	4670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	& C1545-271-1 варіант 4	Лоток металевий перфорований, 3000x400x50мм ДКС України	шт	2	<u>1473.73</u> -	<u>-</u> -	2947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C1545-271-1 варіант 5	Лоток металевий перфорований, 3000x200x80мм ДКС України	шт	2	<u>855.64</u> -	<u>-</u> -	1711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C1545-272-1 варіант 1	Кришка лотка, 3000x100мм ДКС України	шт	5	<u>268.62</u> -	<u>-</u> -	1343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C1545-272-1 варіант 2	Кришка лотка, 3000x200мм ДКС України	шт	7	<u>462.50</u> -	<u>-</u> -	3238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& C1545-272-1 варіант 3	Кришка лотка, 3000x300мм ДКС України	шт	5	<u>643.28</u> -	<u>-</u> -	3216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C1545-272-1 варіант 4	Кришка лотка, 3000x400мм ДКС України	шт	2	<u>875.84</u> -	<u>-</u> -	1752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C1545-273-3 варіант 1	Кут горизонтальний 90° для лотка, 100x50мм	шт	2	<u>429.88</u> -	<u>-</u> -	860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& C1545-273-13 варіант 1	Кришка на кут горизонтальний 90° для лотка, 200мм CP090	шт	2	<u>192.20</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& C1545-273-13 варіант 2	Відгалужувач Т-подібний для лотка, 100x50мм DL	шт	1	<u>283.94</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& C1545-273-13 варіант 3	Відгалужувач Т-подібний для лотка, 300x50мм DL	шт	1	<u>354.12</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C1545-273-13 варіант 4	Кришка на відгалужувач Т-подібний для лотка, 100мм DL	шт	1	<u>132.22</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C1545-273-13 варіант 5	Кришка на відгалужувач Т-подібний для лотка, 300мм DL	шт	1	<u>181.62</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& C1545-273-13 варіант 6	Перехід для лотка, 200/100x50мм RRC	шт	1	<u>655.24</u> -	<u>-</u> -	655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C1545-273-13 варіант 7	Перехід для лотка, 300/200x50мм RRC	шт	1	<u>738.29</u> -	<u>-</u> -	738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	& C1545-273-13 варіант 8	Перехід для лотка, 400/200x50мм RRC	шт	1	<u>934.42</u> -	<u>-</u> -	934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	& C1545-273-13 варіант 9	Кришка переходу для лотка, 200/100мм RRC	шт	1	<u>395.05</u> -	<u>-</u> -	395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& C1545-273-13 варіант 10	Кришка переходу для лотка, 300/200мм RRC	шт	1	<u>420.34</u> -	<u>-</u> -	420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& C1545-273-13 варіант 11	Кришка переходу для лотка, 400/200мм RRC	шт	1	<u>486.34</u> -	<u>-</u> -	486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& C1545-274-6 варіант 2	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	15	<u>216.94</u> -	<u>-</u> -	3254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& C1545-274-6 варіант 3	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 200мм	шт	20	<u>288.95</u> -	<u>-</u> -	5779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& C1545-274-6 варіант 4	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 300мм	шт	15	<u>333.47</u> -	<u>-</u> -	5002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& C1545-274-6 варіант 5	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 400мм	шт	7	<u>370.11</u> -	<u>-</u> -	2591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& C111-184920-17 варіант 1	Гвинт з хрестообразним шліцем M6x10	шт	100	<u>3.12</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& C111-184920-17 варіант 2	Гвинт з гладкою голівкою і квадратним підголовником M6x16	шт	120	<u>1.79</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& C111-184920-2 варіант 2	Гайка з насічками, M6	шт	220	<u>1.18</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& C111-184920-19 варіант 1	Гвинт для забезпечення електричного контакту кришок лотків, M5x8	шт	30	<u>4.73</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					696754	167474	<u>71948</u> 25499		<u>1662.36</u> 235,82
		Разом будівельні роботи, грн.					696754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					457332				
		всього заробітна плата, грн.					192973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					96962 184,14 30332 793716				

		Всього по кошторису					793716				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2082,32 223305				

Склав Інженер-кошторисник  Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор  Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ (вхідний)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/ЕТР
на Електротехнічні рішення. Підключення підйомника.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ЕР

Кошторисна вартість	25,241 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11755 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,032 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-3	Розділ 1. Монтаж підйомника Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА (підйомник для людей з обмежаними можливостями)	шт	1	<u>20103,90</u> 8554,46	<u>10841,39</u> 3059,95	20104	8554	<u>10841</u> 3060	<u>86,4000</u> 22,5376	<u>86,4</u> 22,54
		Разом прямі витрати по розділу 1					20104	8554	<u>10841</u> 3060		<u>86,4</u> 22,54
		Разом будівельні роботи, грн.					20104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					709				
		всього заробітна плата, грн.					11614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1418				
		Всього будівельні роботи, грн.					25241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					25241				
		Разом прямі витрати по кошторису					20104	8554	<u>10841</u>		<u>86.4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					20104		3060		22,54
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					709				
		всього заробітна плата, грн.					11614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5137				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1418				
		Всього будівельні роботи, грн.					25241				

		Всього по кошторису					25241				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					117,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13032				

Склав

Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана Коржова

Перевірив

Головний архітектор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи I ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ (вхідний)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06/ОВ
на Опалення та вентиляція.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО□

Кошторисна вартість 1076,786 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,08899 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 114,106 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів кількість: 6х1+6х0,5	100кВт	0,09	<u>16730,70</u> 14477,74	<u>2061,39</u> 748,07	1506	1303	<u>186</u> 67	<u>142,6800</u> 6,8996	<u>12,84</u> 0,62
2	& С130-558-1 варіант 1	Конвектор електричний, 1000 Вт ЭВНА-1, 0/230С2М (мп) Термія	шт	6	<u>1516,51</u> -	<u>-</u> -	9099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С130-558-1 варіант 2	Конвектор електричний, 500 Вт ЭВНА-0, 5/230С2М (мп) Термія	шт	6	<u>2131,90</u> -	<u>-</u> -	12791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					23396	1303	<u>186</u> 67		<u>12,84</u> 0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					23396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21907				
		всього заробітна плата, грн.					1370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					725 1,41 233 24121				

		Всього по розділу 1					24121				
		Розділ 2. Вентиляція									
4	КБ20-42-1	П1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (приливна установка)	камера	1	<u>8087.09</u> 6836,09	<u>442.52</u> 122,67	8087	6836	<u>443</u> 123	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
5	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (комплект автоматики)	шт	1	<u>200.77</u> 175,31	<u>-</u> -	201	175	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
6	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>798.24</u> 684,91	<u>11.95</u> 4,24	798	685	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
7	С130-382 варіант 2	Противибуховий клапан К-УЗС-1 в коробці К-УЗ-3 для ф 500 мм	шт	1	<u>12755.38</u> -	<u>-</u> -	12755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ20-13-2 застос.	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>284.95</u> 213,25	<u>11.95</u> 4,24	285	213	<u>12</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
9	С130-382 варіант 3	Герметичний клапан ф500 мм ГК500 □	шт	1	<u>2825.68</u> -	<u>-</u> -	2826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ20-26-10 застос.	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400x400 мм	шт	1	<u>374.77</u> 302,26	<u>19.92</u> 7,07	375	302	<u>20</u> 7	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
11	С130-253 варіант 1	Шумоглушник 800x500мм довж. 1000мм SMN-80-50 "Aerostar"□	шт	1	<u>10011.05</u> -	<u>-</u> -	10011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	4	<u>790.10</u> 731,10	<u>55.77</u> 19,80	3160	2924	<u>223</u> 79	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>28.16</u> 0,74
13	& С1630-112-10 варіант 2	Фільтр ячеєвий ФЯР 514x514мм	шт	4	<u>1179.22</u> -	<u>-</u> -	4717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С113-2106-84 варіант 2	Фасадна жалюзійна решітка 1000x800h P50-1000x800h "Сск"	шт	1	<u>2499.07</u> -	<u>-</u> -	2499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	8	<u>222.61</u> 180,20	<u>29.80</u> 7,86	1781	1442	<u>238</u> 63	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>14.56</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C130-596-18 варіант 1	Жалюзійна решітка 500x300h мм, 1-HP-25-35-500x300 "Aerostar"□	шт	8	<u>909.59</u> -	<u>-</u> -	7277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C130-596-29 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 125 ВРФ "Вентс"	шт	1	<u>208.44</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KB20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>247.99</u> 178,22	<u>7.97</u> 2,83	248	178	<u>8</u> 3	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>1.8</u> 0,03
19	& C130-376-2 варіант 2	Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-125 "Вентс"	шт	1	<u>822.53</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01	<u>31383.34</u> 25297,73	<u>616.30</u> 221,94	314	253	<u>6</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.62</u> 0,02
21	KB20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,03	<u>25498.21</u> 20041,06	<u>436.12</u> 153,28	765	601	<u>13</u> 5	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>6.22</u> 0,04
22	C130-1112 варіант 7	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	1	<u>710.47</u> -	<u>-</u> -	710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C130-1112 варіант 11	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) ф500 мм	м2	3	<u>731.96</u> -	<u>-</u> -	2196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,54	<u>25499.52</u> 20041,06	<u>492.81</u> 178,11	13770	10822	<u>266</u> 96	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>112</u> 0,9
25	C130-1112 варіант 15	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 500x150h мм	м2	54	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	29786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KB20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм кількість: 39+4+24	100м2	0,67	<u>21344.18</u> 15080,08	<u>385.75</u> 133,12	14301	10104	<u>258</u> 89	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>104.56</u> 0,84
27	C130-1112 варіант 16	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 800x200h мм	м2	39	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	21512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C130-1112 варіант 9	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 500x500h мм	м2	4	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	2206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C130-1112 варіант 10	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 800x400h мм	м2	24	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	13238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KB20-2-7 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм кількість: 3, 14x0,53x2	100м2	0,033284	<u>28044.67</u> 20041,06	<u>436.12</u> 153,28	933	667	<u>15</u> 5	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>6.9</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C113-209 варіант 1	Труба сталевая Ду500 (530х6,0) ГОСТ 10704-91	м	2	<u>4089.34</u> -	-	8179	-	-	-	-
32	C113-2335 варіант 1	Сальник натискний Ду500 ТМ93.00-10 □	шт	1	<u>986.09</u> -	-	986	-	-	-	-
33	C113-2335 варіант 2	Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 □	шт	1	<u>986.09</u> -	-	986	-	-	-	-
34	C118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	0,2	<u>81959.65</u> -	-	16392	-	-	-	-
35	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,5	<u>668.87</u> 668,87	-	334	334	-	<u>6.6700</u> -	<u>3.34</u> -
36	& C114-985-2 варіант 2	Теплова ізоляція з мін. вати фольгована s=50мм ALU LAMELLA "Rockwool" □ кількість: 5х1,022 П2	м2	5,11	<u>319.20</u> -	-	1631	-	-	-	-
37	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових та канальних масою до 0,025 т	шт	1	<u>705.10</u> 660,25	<u>41.99</u> 14,00	705	660	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
38	& C1630-1515-1 варіант 1	Припливний канальний вентилятор L=1630 м3/год, Рс=150 Па "SVB-50-30/31-4D " "Сск ТМ" □	шт	1	<u>29987.17</u> -	-	29987	-	-	-	-
39	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,5х0,3х2	м2	0,3	<u>969.33</u> 945,04	<u>7.97</u> 2,83	291	284	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.93</u> 0,01
40	& C130-231-1 варіант 1	Гнучка вставка 500х300 мм	шт	2	<u>1617.63</u> -	-	3235	-	-	-	-
41	КБ20-26-10 застос.	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>374.77</u> 302,26	<u>19.92</u> 7,07	375	302	<u>20</u> 7	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
42	C130-253 варіант 2	Шумоглушник 500х300мм довж. 1000мм SMN-50-30 "Aerostar" □	шт	1	<u>6940.85</u> -	-	6941	-	-	-	-
43	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>222.61</u> 180,20	<u>29.80</u> 7,86	223	180	<u>30</u> 8	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
44	& C130-596-18 варіант 2	Жалюзійна решітка 500х300h мм, Р-50-500х300 "Сск ТМ" □	шт	1	<u>1490.99</u> -	-	1491	-	-	-	-
45	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>798.24</u> 684,91	<u>11.95</u> 4,24	798	685	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
46	C130-382 варіант 2	Противибуховий клапан К-УЗС-1 в коробці К-УЗ-3 для ф 500 мм	шт	1	<u>12755.38</u> -	-	12755	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ20-13-2 застос.	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>284.95</u> 213,25	<u>11.95</u> 4,24	285	213	<u>12</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
48	С130-382 варіант 3	Герметичний клапан ф500 мм ГК500 □	шт	1	<u>2825.68</u> -	<u>-</u> -	2826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ20-2-7 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм кількість: 3, 14x0,53x1	100м2	0,016642	<u>28044.67</u> 20041,06	<u>436.12</u> 153,28	467	334	<u>7</u> 3	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>3.45</u> 0,02
50	С113-209 варіант 1	Труба сталева Ду500 (530x6,0) ГОСТ 10704-91	м	1	<u>4089.34</u> -	<u>-</u> -	4089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С113-2335 варіант 2	Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 □	шт	1	<u>986.09</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С130-596-29 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 125 ВРФ "Вентс"	шт	1	<u>208.44</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>247.99</u> 178,22	<u>7.97</u> 2,83	248	178	<u>8</u> 3	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>1.8</u> 0,03
54	& С130-376-2 варіант 2	Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-125 "Вентс"	шт	1	<u>822.53</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ20-13-15 застос.	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>798.24</u> 684,91	<u>11.95</u> 4,24	798	685	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
56	С130-382 варіант 4	Клапан протипожежний Вентс ПЛ-10-1А-ДН125/ЕІ60□	шт	1	<u>1262.02</u> -	<u>-</u> -	1262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,04	<u>31383.34</u> 25297,73	<u>616.30</u> 221,94	1255	1012	<u>25</u> 9	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>10.47</u> 0,08
58	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,035	<u>25498.21</u> 20041,06	<u>436.12</u> 153,28	892	701	<u>15</u> 5	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>7.26</u> 0,05
59	С130-1112 варіант 7	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	4	<u>710.47</u> -	<u>-</u> -	2842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С130-1112 варіант 11	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) ф500 мм	м2	3,5	<u>731.96</u> -	<u>-</u> -	2562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,044	<u>21344.18</u> 15080,08	<u>385.75</u> 133,12	939	664	<u>17</u> 6	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>6.87</u> 0,06
62	С130-1112 варіант 12	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 700x400h мм	м2	4,4	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	2427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	0,04	<u>81959.65</u> -	<u>-</u> -	3278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,5	<u>668.87</u> 668,87	<u>-</u> -	334	334	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>3.34</u> -
65	& С114-985-2 варіант 2	Теплова ізоляція з мін. вати фольгована s=50мм ALU LAMELLA "Rockwool" □ кількість: 5x1,022 В1	м2	5,11	<u>319.20</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1794.79</u> 1373,39	<u>124.73</u> 42,92	1795	1373	<u>125</u> 43	<u>14.0400</u> 0,3908	<u>14.04</u> 0,39
67	& С130-120-2 варіант 2	Радіальний вентилятор шумоізол. (L=3570м3/год, Р=400Па) V-RAN6-056-T80-N-00050/6F-Y2-1-R0-TSK "Сск" □	шт	1	<u>35729.48</u> -	<u>-</u> -	35729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування кількість: 1x9,7+0,3	100кг	0,1	<u>1153.50</u> 865,54	<u>211.77</u> 57,11	115	87	<u>21</u> 6	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>0.85</u> 0,05
69	& С1630-83-Р варіант 1	Рама монтажна RM-56	шт	1	<u>8763.27</u> -	<u>-</u> -	8763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С121-82-ОП варіант 1	Віброопори (4шт в компл.) KIV-3 "Сск" □	компл.	1	<u>816.94</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: (3,14x0,1x0,1)/4x2	м2	0,0157	<u>969.33</u> 945,04	<u>7.97</u> 2,83	15	15	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.15</u> -
72	& С130-231-1 варіант 2	Гнучка вставка COM-100-VRAN-056A "Сск ТМ" □	шт	1	<u>898.53</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С130-231-1 варіант 3	Гнучка вставка COM-100-VRAN-056B "Сск ТМ" □	шт	1	<u>898.53</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С130-231-1 варіант 4	Клапан С-GMK-P-60-35-M220 □ кількість: 1+1	шт	2	<u>7829.43</u> -	<u>-</u> -	15659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	<u>586.49</u> 340,22	<u>-</u> -	586	340	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
76	КБ20-26-10 застос.	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400x400 мм	шт	2	<u>374.77</u> 302,26	<u>19.92</u> 7,07	750	605	<u>40</u> 14	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
77	С130-253 варіант 3	Шумоглушник 600x300мм довж. 1000мм SMN-50-30 "Aerostar" □	шт	2	<u>8017.97</u> -	<u>-</u> -	16036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	5	<u>222.61</u> 180,20	<u>29.80</u> 7,86	1113	901	<u>149</u> 39	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>9.1</u> 0,37
79	& С130-596- 18 варіант 1	Жалюзійна решітка 500x300h мм, 1-HP-25- 35-500x300 "Aerostar" □	шт	5	<u>909.59</u> -	<u>-</u> -	4548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С130-596- 29 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 125 ВРФ "Вентс"	шт	4	<u>208.44</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	4	<u>247.99</u> 178,22	<u>7.97</u> 2,83	992	713	<u>32</u> 11	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>7.2</u> 0,11
82	& С130-376- 2 варіант 2	Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР- 125 "Вентс"	шт	4	<u>822.53</u> -	<u>-</u> -	3290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>798.24</u> 684,91	<u>11.95</u> 4,24	798	685	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
84	С130-382 варіант 2	Противибуховий клапан К-УЗС-1 в коробці К- УЗ-3 для ф 500 мм	шт	1	<u>12755.38</u> -	<u>-</u> -	12755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>284.95</u> 213,25	<u>11.95</u> 4,24	285	213	<u>12</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
86	С130-382 варіант 3	Герметичний клапан ф500 мм ГК500 □	шт	1	<u>2825.68</u> -	<u>-</u> -	2826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ20-2-7 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм кількість: 3, 14x0,53x1	100м2	0,016642	<u>28044.67</u> 20041,06	<u>436.12</u> 153,28	467	334	<u>7</u> 3	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>3.45</u> 0,02
88	С113-209 варіант 1	Труба сталева Ду500 (530x6,0) ГОСТ 10704- 91	м	1	<u>4089.34</u> -	<u>-</u> -	4089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С113-2335 варіант 2	Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 □	шт	1	<u>986.09</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,06	<u>31383.34</u> 25297,73	<u>616.30</u> 221,94	1883	1518	<u>37</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>15.71</u> 0,13
91	С130-1112 варіант 7	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	6	<u>710.47</u> -	<u>-</u> -	4263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм кількість: 32+9+18	100м2	0,59	<u>25499.52</u> 20041,06	<u>492.81</u> 178,11	15045	11824	<u>291</u> 105	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>122.37</u> 0,99
93	С130-1112 варіант 15	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 500x150h мм	м2	18	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	9929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C130-1112 варіант 17	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 500x200h мм	м2	9	<u>551.59</u> -	- -	4964	-	- -	- -	- -
95	C130-1112 варіант 8	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 400x400h мм	м2	32	<u>551.59</u> -	- -	17651	-	- -	- -	- -
96	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,5	<u>668.87</u> 668,87	- -	334	334	- -	<u>6.6700</u> -	<u>3.34</u> -
97	& C114-985- 2 варіант 2	Теплова ізоляція з мін. вати фольгована s=50мм ALU LAMELLA "Rockwool"□ кількість: 5x1,022	м2	5,11	<u>319.20</u> -	- -	1631	-	- -	- -	- -
98	C118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів B2	т	0,1	<u>81959.65</u> -	- -	8196	-	- -	- -	- -
99	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових та канальних масою до 0,025 т	шт	1	<u>705.10</u> 660,25	<u>41.99</u> 14,00	705	660	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
100	& C1630- 1515-1 варіант 3	Канальний вентилятор RV200L (L=630м3/год, P=200Па) RV200L "Aerostar"□	шт	1	<u>7789.93</u> -	- -	7790	-	- -	- -	- -
101	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 3, 14x0,2x0,2/4x2	м2	0,0628	<u>969.33</u> 945,04	<u>7.97</u> 2,83	61	59	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.61</u> -
102	& C130-231- 7 варіант 1	Гнучкі вставки RFI200 RFI 200 "Aerostar"□	шт	2	<u>628.14</u> -	- -	1256	-	- -	- -	- -
103	KM11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (регулятор обертів)	шт	1	<u>200.77</u> 175,31	- -	201	175	- -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
104	& C130-596- 29 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 125 ВРФ "Вентс"	шт	3	<u>208.44</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -
105	& C130-596- 29 варіант 3	Анемостат припливно-витяжний ф200 мм А 200 ВРФ "Вентс"	шт	2	<u>366.54</u> -	- -	733	-	- -	- -	- -
106	KB20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм кількість: 3+2	шт	5	<u>247.99</u> 178,22	<u>7.97</u> 2,83	1240	891	<u>40</u> 14	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>9</u> 0,13
107	& C130-376- 2 варіант 2	Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР- 125 "Вентс"	шт	3	<u>822.53</u> -	- -	2468	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C130-376-2 варіант 3	Повітряна заслонка регулююча ф200 мм КР-200 "Вентс"	шт	2	<u>924,53</u> -	<u>-</u> -	1849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>798,24</u> 684,91	<u>11,95</u> 4,24	798	685	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
110	C130-382 варіант 5	Противибуховий клапан МЗС в коробці МЗ-2 для ф 200 мм □	шт	1	<u>11072,38</u> -	<u>-</u> -	11072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	<u>220,56</u> 180,97	<u>11,95</u> 4,24	221	181	<u>12</u> 4	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
112	C130-253 варіант 4	Шумоглушник ф200 довж. 1000мм RMN-200/10 "Aerostar" □	шт	1	<u>1865,33</u> -	<u>-</u> -	1865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>225,92</u> 171,19	<u>7,97</u> 2,83	226	171	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
114	C130-382 варіант 6	Герметичний клапан ф200 мм	шт	1	<u>8080,41</u> -	<u>-</u> -	8080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ20-1-4 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм кількість: 3, 14x0,219x2	100м2	0,013753 2	<u>31380,46</u> 25297,73	<u>616,30</u> 221,94	432	348	<u>8</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.6</u> 0,03
116	C113-209 варіант 2	Труба сталева Ду200 (219x4,0) ГОСТ 10704-91	м	2	<u>1315,86</u> -	<u>-</u> -	2632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C113-2335 варіант 3	Сальник натискний Ду200 ТМ95.00-05 □	шт	1	<u>986,09</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C113-2335 варіант 4	Коліно 90* Ду200	шт	1	<u>2395,38</u> -	<u>-</u> -	2395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм кількість: 6+8	100м2	0,14	<u>31383,34</u> 25297,73	<u>616,30</u> 221,94	4394	3542	<u>86</u> 31	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>36.65</u> 0,29
120	C130-1112 варіант 7	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	6	<u>710,47</u> -	<u>-</u> -	4263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C130-1112 варіант 14	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф200 мм	м2	8	<u>710,47</u> -	<u>-</u> -	5684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	0,008	<u>81959,65</u> -	<u>-</u> -	656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,4	<u>668,87</u> 668,87	<u>-</u> -	268	268	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>2.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& C114-985-2 варіант 2	Теплова ізоляція з мін. вати фольгована s=50мм ALU LAMELLA "Rockwool" □ кількість: 4x1,022 ВЗ	м2	4,088	<u>319,20</u> -	<u>-</u> -	1305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових та каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>705,10</u> 660,25	<u>41,99</u> 14,00	705	660	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
126	& C1630-1515-1 варіант 4	Канальний вентилятор RV125L (L=70м3/год, P=120Па) RV125L "Aerostar" (аналог) □	шт	1	<u>5599,99</u> -	<u>-</u> -	5600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 3, 14x0, 125x0, 125/4x2	м2	0,024531 25	<u>969,33</u> 945,04	<u>7,97</u> 2,83	24	23	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.24</u> -
128	& C130-231-7 варіант 2	Гнучкі вставки RFI125 RFI 125 "Aerostar" □	шт	2	<u>524,10</u> -	<u>-</u> -	1048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (регулятор обертів)	шт	1	<u>200,77</u> 175,31	<u>-</u> -	201	175	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
130	& C130-596-29 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 125 ВРФ "Вентс"	шт	1	<u>208,44</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>798,24</u> 684,91	<u>11,95</u> 4,24	798	685	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
132	C130-382 варіант 5	Противибуховий клапан МЗС в коробці МЗ-2 для ф 200 мм □	шт	1	<u>11072,38</u> -	<u>-</u> -	11072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>225,92</u> 171,19	<u>7,97</u> 2,83	226	171	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
134	C130-382 варіант 6	Герметичний клапан ф200 мм	шт	1	<u>8080,41</u> -	<u>-</u> -	8080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ20-1-4 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм кількість: 3, 14x0, 133x2	100м2	0,008352 4	<u>31380,46</u> 25297,73	<u>616,30</u> 221,94	262	211	<u>5</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.19</u> 0,02
136	C113-209 варіант 3	Труба сталева Ду125 (133x4,0) ГОСТ 10704-91	м	2	<u>655,60</u> -	<u>-</u> -	1311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	C113-2335 варіант 6	Сальник натискний Ду125 ТМ95.00-03 ДК АЙРОН □	шт	1	<u>986,09</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	C113-2335 варіант 5	Коліно 90° Ду125	шт	1	<u>439,53</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01	<u>31383,34</u> 25297,73	<u>616,30</u> 221,94	314	253	<u>6</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.62</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	C130-1112 варіант 7	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	1	<u>710,47</u> -	-	710	-	-	-	-
141	C118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	0,008	<u>81959,65</u> -	-	656	-	-	-	-
142	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,1	<u>668,87</u> 668,87	-	67	67	-	<u>6.6700</u> -	<u>0.67</u> -
143	& C114-985- 2 варіант 2	Теплова ізоляція з мін. вати фольгована s=50мм ALU LAMELLA "Rockwool" □ кількість: 1x1,022 В4	м2	1,022	<u>319,20</u> -	-	326	-	-	-	-
144	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових та канальних масою до 0,025 т	шт	1	<u>705,10</u> 660,25	<u>41,99</u> 14,00	705	660	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
145	& C1630- 1515-1 варіант 1	Припливний канальний вентилятор L=1630 м3/год, Рс=150 Па "SVB-50-30/31-4D " "Сск ТМ" □	шт	1	<u>29987,17</u> -	-	29987	-	-	-	-
146	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,5x0,3x2	м2	0,3	<u>969,33</u> 945,04	<u>7,97</u> 2,83	291	284	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.93</u> 0,01
147	& C130-231- 1 варіант 1	Гнучка вставка 500x300 мм	шт	2	<u>1617,63</u> -	-	3235	-	-	-	-
148	КБ20-26-10 застос.	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400x400 мм	шт	1	<u>374,77</u> 302,26	<u>19,92</u> 7,07	375	302	<u>20</u> 7	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
149	C130-253 варіант 2	Шумоглушник 500x300мм довж. 1000мм SMN-50-30 "Aerostar" □	шт	1	<u>6940,85</u> -	-	6941	-	-	-	-
150	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>222,61</u> 180,20	<u>29,80</u> 7,86	223	180	<u>30</u> 8	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
151	& C130-596- 18 варіант 2	Жалюзійна решітка 500x300h мм, Р-50- 500x300 "Сск ТМ" □	шт	1	<u>1490,99</u> -	-	1491	-	-	-	-
152	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>798,24</u> 684,91	<u>11,95</u> 4,24	798	685	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
153	C130-382 варіант 2	Противибуховий клапан К-УЗС-1 в коробці К- УЗ-3 для ф 500 мм	шт	1	<u>12755,38</u> -	-	12755	-	-	-	-
154	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>284,95</u> 213,25	<u>11,95</u> 4,24	285	213	<u>12</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
155	C130-382 варіант 3	Герметичний клапан ф500 мм ГК500 □	шт	1	<u>2825,68</u> -	-	2826	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ20-2-7 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм кількість: 3,14х0,53х2	100м2	0,033284	<u>28044.67</u> 20041,06	<u>436.12</u> 153,28	933	667	<u>15</u> 5	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>6.9</u> 0,05
157	C113-209 варіант 1	Труба сталева Ду500 (530х6,0) ГОСТ 10704-91	м	2	<u>4089.34</u> -	-	8179	-	-	-	-
158	C113-2335 варіант 2	Сальник натискний Ду500 ТМ95.00-10 □	шт	1	<u>986.09</u> -	-	986	-	-	-	-
159	C113-2335 варіант 7	Коліно 90* Ду500	шт	1	<u>7646.25</u> -	-	7646	-	-	-	-
160	& C130-596-29 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 125 ВРФ "Вентс"	шт	2	<u>208.44</u> -	-	417	-	-	-	-
161	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>247.99</u> 178,22	<u>7.97</u> 2,83	248	178	<u>8</u> 3	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>1.8</u> 0,03
162	& C130-376-2 варіант 2	Повітряна заслонка регулююча ф125 мм КР-125 "Вентс"	шт	1	<u>822.53</u> -	-	823	-	-	-	-
163	КБ20-13-15 застос.	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>798.24</u> 684,91	<u>11.95</u> 4,24	798	685	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
164	C130-382 варіант 4	Клапан протипожежний Вентс ПЛ-10-1А-ДН125/ЕІ60□	шт	1	<u>1262.02</u> -	-	1262	-	-	-	-
165	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих (запобіжних) периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>798.24</u> 684,91	<u>11.95</u> 4,24	798	685	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
166	C130-382 варіант 7	Клапан протипожежний ф500 мм вибухозахищ. "КПУ-1Н-О-В-500- " "Сск ТМ"□	шт	1	<u>5031.94</u> -	-	5032	-	-	-	-
167	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,03	<u>31383.34</u> 25297,73	<u>616.30</u> 221,94	942	759	<u>18</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>7.85</u> 0,06
168	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,035	<u>25498.21</u> 20041,06	<u>436.12</u> 153,28	892	701	<u>15</u> 5	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>7.26</u> 0,05
169	C130-1112 варіант 7	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	3	<u>710.47</u> -	-	2131	-	-	-	-
170	C130-1112 варіант 11	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) ф500 мм	м2	3,5	<u>731.96</u> -	-	2562	-	-	-	-
171	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,022	<u>21344.18</u> 15080,08	<u>385.75</u> 133,12	470	332	<u>8</u> 3	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>3.43</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	C130-1112 варіант 12	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,7мм) 700x400h мм	м2	2,2	<u>551.59</u> -	<u>-</u> -	1213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	C118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	0,06	<u>81959.65</u> -	<u>-</u> -	4918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,5	<u>668.87</u> 668,87	<u>-</u> -	334	334	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>3.34</u> -
175	& C114-985- 2 варіант 2	Теплова ізоляція з мін. вати фольгована s=50мм ALU LAMELLA "Rockwool" □ кількість: 5x1,022 B5	м2	5,11	<u>319.20</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових та канальних масою до 0,025 т	шт	2	<u>705.10</u> 660,25	<u>41.99</u> 14,00	1410	1321	<u>84</u> 28	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>12.42</u> 0,25
177	& C1630- 1515-1 варіант 4	Канальний вентилятор RV125L (L=70м3/год, P=120Па) RV125L "Aerostar" (аналог) □	шт	2	<u>5599.99</u> -	<u>-</u> -	11200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 3, 14x0, 125x0, 125/4x4	м2	0,049062 5	<u>969.33</u> 945,04	<u>7.97</u> 2,83	48	46	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.48</u> -
179	& C130-231- 7 варіант 2	Гнучкі вставки RFI125 RFI 125 "Aerostar" □	шт	4	<u>524.10</u> -	<u>-</u> -	2096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>225.92</u> 171,19	<u>7.97</u> 2,83	452	342	<u>16</u> 6	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
181	C130-382 варіант 8	Клапан зворотній ф125 FC125 FC 125 "Aerostar" □	шт	2	<u>367.48</u> -	<u>-</u> -	735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (регулятор обертів)	шт	1	<u>200.77</u> 175,31	<u>-</u> -	201	175	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
183	& C130-596- 29 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний ф125 мм А 125 ВРФ "Вентс"	шт	1	<u>208.44</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>798.24</u> 684,91	<u>11.95</u> 4,24	798	685	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
185	C130-382 варіант 5	Противибуховий клапан МЗС в коробці МЗ-2 для ф 200 мм □	шт	1	<u>11072.38</u> -	<u>-</u> -	11072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>225.92</u> 171,19	<u>7.97</u> 2,83	226	171	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
187	C130-382 варіант 6	Герметичний клапан ф200 мм	шт	1	<u>8080.41</u> -	<u>-</u> -	8080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	КБ20-1-4 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм кількість: 3,14x0,133x2	100м2	0,008352 4	<u>31380.46</u> 25297,73	<u>616.30</u> 221,94	262	211	<u>5</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.19</u> 0,02
189	C113-209 варіант 3	Труба сталева Ду125 (133x4,0) ГОСТ 10704-91	м	2	<u>655.60</u> -	-	1311	-	-	-	-
190	C113-2335 варіант 6	Сальник натискний Ду125 ТМ95.00-03 ДК АЙРОН□	шт	1	<u>986.09</u> -	-	986	-	-	-	-
191	C113-2335 варіант 5	Коліно 90* Ду125	шт	1	<u>439.53</u> -	-	440	-	-	-	-
192	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,06	<u>31383.34</u> 25297,73	<u>616.30</u> 221,94	1883	1518	<u>37</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>15.71</u> 0,13
193	C130-1112 варіант 7	Повітропровід з оцинк. ст. (товщ. 0,55мм) ф125 мм	м2	6	<u>710.47</u> -	-	4263	-	-	-	-
194	C118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	0,016	<u>81959.65</u> -	-	1311	-	-	-	-
195	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>668.87</u> 668,87	-	134	134	-	<u>6.6700</u> -	<u>1.33</u> -
196	& C114-985-2 варіант 2	Теплова ізоляція з мін. вати фольгована s=50мм ALU LAMELLA "Rockwool"□ кількість: 2x1,022 ПП1-ПП15	м2	2,044	<u>319.20</u> -	-	652	-	-	-	-
197	КБ20-13-10	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів до 4 номера кількість: 10+5	клапан	15	<u>939.90</u> 482,35	<u>11.95</u> 4,24	14099	7235	<u>179</u> 64	<u>4.8100</u> 0,0399	<u>72.15</u> 0,6
198	C130-382 варіант 9	Клапан надлишкового тиску ф150 КНТМ-150 (ТУ У 25.1-2925223214-003-2022)	шт	10	<u>10594.68</u> -	-	105947	-	-	-	-
199	C130-382 варіант 10	Клапан надлишкового тиску КНТМ ф200 (ТУ У 25.1-2925223214-003-2022)	шт	5	<u>15611.38</u> -	-	78057	-	-	-	-
200	КБ20-1-4 застос.	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм кількість: 3,14x0,159x15+3,14x0,219x5	100м2	0,109272	<u>31380.46</u> 25297,73	<u>616.30</u> 221,94	3429	2764	<u>67</u> 24	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>28.61</u> 0,23
201	C113-209 варіант 4	Труба сталева Ду150 (159x4,0) ГОСТ 10704-91	м	15	<u>719.17</u> -	-	10788	-	-	-	-
202	C113-209 варіант 2	Труба сталева Ду200 (219x4,0) ГОСТ 10704-91	м	5	<u>1315.86</u> -	-	6579	-	-	-	-
203	C113-2335 варіант 8	Сальник натискний Ду150 ТМ93.00-04 □	шт	9	<u>986.09</u> -	-	8875	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C113-2335 варіант 9	Сальник натискний Ду150 ТМ94.00-04 □	шт	1	<u>986.09</u>	<u>-</u>	986	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
205	C113-2335 варіант 3	Сальник натискний Ду200 ТМ95.00-05 □	шт	4	<u>986.09</u>	<u>-</u>	3944	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
206	C113-2335 варіант 10	Сальник натискний Ду200 ТМ94.00-05 □	шт	1	<u>986.09</u>	<u>-</u>	986	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
207	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>798.24</u>	<u>11.95</u>	1596	1370	<u>24</u>	<u>6.8300</u>	<u>13.66</u>
208	C130-382 варіант 11	Противибуховий пристрій для сховищ К- МЗS у комплекті з монтажною коробкою К- МК	шт	2	<u>20508.40</u>	<u>-</u>	41017	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	КБ20-13-1 застос.	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>225.92</u>	<u>7.97</u>	452	342	<u>16</u>	<u>1.7500</u>	<u>3.5</u>
210	C130-382 варіант 6	Герметичний клапан ф200 мм	шт	2	<u>8080.41</u>	<u>-</u>	16161	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
211	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм кількість: 10+1	шт	11	<u>247.99</u>	<u>7.97</u>	2728	1960	<u>88</u>	<u>1.8000</u>	<u>19.8</u>
212	& C130-376- 2 варіант 4	Регулююча заглушка ф150 мм □	шт	10	<u>1139.75</u>	<u>-</u>	11398	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
213	& C130-376- 2 варіант 5	Регулююча заглушка ф200 мм	шт	1	<u>1241.75</u>	<u>-</u>	1242	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					1001603	94874	<u>3466</u>		<u>963.42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1001603		1146		10,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					903263				
		всього заробітна плата, грн.					96020				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51063				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16483				
		Всього будівельні роботи, грн.					1052666				

		Всього по розділу 2					1052666				
		Разом прямі витрати по кошторису					1024999	96177	<u>3652</u>		<u>976.26</u>
									1213		11,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1024999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					925170				
		всього заробітна плата, грн.					97390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51787				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16716				
		Всього будівельні роботи, грн.					1076786				

		Всього по кошторису					1076786				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1088,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					114106				

Склав Інженер-кошторисник  Оксана Коржова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор  Юрій Іщенко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ (вхідний)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/К

на Кондиціонування.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО□

Кошторисна вартість 101,318 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33094 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,495 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Кондиціонування											
		K1, K2, K3									
1	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (внутрішній блок)	шт	3	<u>1117.23</u>	<u>206.55</u>	3352	2232	<u>620</u>	<u>8.1900</u>	<u>24.57</u>
					743,90	71,06			213	0,6469	1,94
2	KM7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т (зовнішній блок)	шт	3	<u>4838.78</u>	<u>146.16</u>	14516	12885	<u>438</u>	<u>39.2000</u>	<u>117.6</u>
					4295,14	44,85			135	0,3666	1,1
3	KM8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,12	<u>8074.35</u>	<u>4131.06</u>	969	301	<u>496</u>	<u>25.6000</u>	<u>3.07</u>
					2504,19	1012,09			121	9,7317	1,17
4	15093-35113 варіант 38	Провід ПВС 4x1,0 кількість: 12x1,02	1000м	0,01224	<u>1572554.8</u>	-	19248	-	-	-	-
					4	-			-	-	-
5	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм кількість: 40+40	100 м	0,8	<u>14749.80</u>	<u>1027.89</u>	11800	10887	<u>822</u>	<u>128.0000</u>	<u>102.4</u>
					13608,96	383,55			307	3,9000	3,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1301-18 варіант 2	Труба мідна м'яка 1/4" (6,35x0,76) EN 12735-1	м	40	<u>127.01</u> -	<u>-</u> -	5080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C111-1301-18 варіант 3	Труба мідна м'яка 1/4" (16x0,76) EN 12735-1	м	40	<u>306.11</u> -	<u>-</u> -	12244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР15-19-2	Дренажний трубопровід Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>6499.74</u> 6372,57	<u>-</u> -	650	637	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>5.91</u> -
9	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>7179.31</u> 7030,76	<u>-</u> -	1077	1055	<u>-</u> -	<u>65.1600</u> -	<u>9.77</u> -
10	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,1	<u>7668.36</u> 7487,18	<u>-</u> -	767	749	<u>-</u> -	<u>69.3900</u> -	<u>6.94</u> -
11	& C113-1353-1 варіант 4	Труба Up!Underprice PN16 25x3,5	м	10	<u>31.01</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C113-1353-1 варіант 2	Труба Up!Underprice PN16 32x4,4	м	15	<u>49.69</u> -	<u>-</u> -	745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C113-1353-1 варіант 3	Труба Up!Underprice PN16 40мм	м	10	<u>52.60</u> -	<u>-</u> -	526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1530-156-1 варіант 1	Перехідна каналізаційна муфта ф32/ф25	шт	2	<u>18.13</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C113-1650-1 варіант 2	Хомут (комплект - пробка та анкер) 3/8"	шт	20	<u>112.35</u> -	<u>-</u> -	2247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C113-1650-1 варіант 3	Хомут (комплект - пробка та анкер) 3/4"	шт	24	<u>112.35</u> -	<u>-</u> -	2696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1530-156-1 варіант 2	Сифон ф32	шт	3	<u>10.52</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 40+40	10 м	8	<u>352.99</u> 352,99	<u>-</u> -	2824	2824	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>28.16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C114-98-3-10 варіант 5	Теплоізоляційні трубки товщиною 6мм, для труб Днар.=6 мм K-FLEX кількість: 40x1,02	м	40,8	<u>16.75</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C114-98-3-10 варіант 4	Теплоізоляційні трубки товщиною 6мм, для труб Днар.16 мм K-FLEX кількість: 40x1,02	м	40,8	<u>25.09</u> -	<u>-</u> -	1024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1546-94-1 варіант 1	Фреон R410A	кг	1,5	<u>3866.28</u> -	<u>-</u> -	5799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					86625	31570	<u>2376</u> 776		<u>298.42</u> 7,33
		Разом будівельні роботи, грн.					86625				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52679				
		всього заробітна плата, грн.					32346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4149				
		Всього будівельні роботи, грн.					101318				

		Всього по розділу 1					101318				
		Разом прямі витрати по кошторису					86625	31570	<u>2376</u> 776		<u>298.42</u> 7,33
		Разом будівельні роботи, грн.					86625				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52679				
		всього заробітна плата, грн.					32346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4149				
		Всього будівельні роботи, грн.					101318				

		Всього по кошторису					101318				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					330,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36495				

Склав Інженер-кошторисник  Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор  Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва
164/164-СПП/ПРУ (вхідний)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Водопостачання та каналізація.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-2-ВК□

Кошторисна вартість 326,979 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48658 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 54,349 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Холодне, гаряче водопостачання, протипожежне -В1, Т3, В2									
1	KP15-19-1	164/164-СПП/ПРУ-2-ВК Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм кількість: 35+26,5	100м	0,615	<u>6219.45</u> 6106,06	<u>-</u> -	3825	3755	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>34.8</u> -
2	C113-1352 варіант 1	Труба поліпропіленова SDR11/S ф20 x 1,9 aquatherm green pipe	м	35	<u>22.39</u> -	<u>-</u> -	784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C113-1352 варіант 2	Труба поліпропіленова армована SDR11/S ф20 x 3,4 aquatherm green pipe	м	26,5	<u>22.39</u> -	<u>-</u> -	593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C113-1713 варіант 2	Кутник PPR, ф20 aquatherm green pipe	шт	37	<u>8.12</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C113-1737 варіант 2	Трійник PPR 20 x 20 x 20 aquatherm green pipe	шт	22	<u>11.78</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1737 варіант 5	Трійник PPR перехідний 25 x 20 x 25 aquatherm green pipe	шт	1	<u>15.43</u>	-	15	-	-	-	-
7	C113-1737 варіант 3	Муфта PPR перехідна 20 x 25 aquatherm green pipe	шт	1	<u>16.92</u>	-	17	-	-	-	-
8	C113-1737 варіант 4	Муфта перехідна 20 x 1/2"	шт	32	<u>186.49</u>	-	5968	-	-	-	-
9	& C1630- 544-9 варіант 2	Кран кульовий муфтовий латунний повнопрохідний 1/2" Valtec	шт	14	<u>217.67</u>	-	3047	-	-	-	-
10	& C1630- 544-9 варіант 3	Кран кульовий водорозбірний зі знімним штуцером 1/2" Valtec	шт	1	<u>230.42</u>	-	230	-	-	-	-
11	& C1630- 544-9 варіант 7	Кран кульовий муфтовий латунний повнопрохідний 3/4" Valtec	шт	9	<u>421.75</u>	-	3796	-	-	-	-
12	C113-2301 варіант 2	Зворотній клапан муфтовий 1/2"	шт	2	<u>183.68</u>	-	367	-	-	-	-
13	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,345	<u>6499.74</u> 6372,57	-	2242	2199	-	<u>59.0600</u>	<u>20.38</u>
14	C113-1352 варіант 3	Труба поліпропіленова SDR11/S ф25 x 2,3 aquatherm green pipe	м	34,5	<u>31.90</u>	-	1100	-	-	-	-
15	C113-1713 варіант 3	Кутник PPR, ф25 aquatherm green pipe	шт	14	<u>22.19</u>	-	311	-	-	-	-
16	C113-1737 варіант 6	Трійник PPR 25 x 25 x 25 aquatherm green pipe	шт	4	<u>29.03</u>	-	116	-	-	-	-
17	C113-1737 варіант 7	Муфта PPR перехідна 25 x 32 aquatherm green pipe	шт	1	<u>73.52</u>	-	74	-	-	-	-
18	C113-1737 варіант 8	Муфта перехідна 25 x 1"	шт	6	<u>83.72</u>	-	502	-	-	-	-
19	C113-2301 варіант 4	Зворотній клапан муфтовий 1"	шт	1	<u>242.84</u>	-	243	-	-	-	-
20	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,6	<u>7179.31</u> 7030,76	-	4308	4218	-	<u>65.1600</u>	<u>39.1</u>
21	C113-1352 варіант 4	Труба поліпропіленова SDR11/S ф32 x 3,0 aquatherm green pipe	м	60	<u>31.90</u>	-	1914	-	-	-	-
22	C113-1713 варіант 4	Кутник PPR, ф32 aquatherm green pipe	шт	14	<u>30.17</u>	-	422	-	-	-	-
23	C113-1737 варіант 9	Трійник PPR 32 x 32 x 32 aquatherm green pipe	шт	1	<u>38.77</u>	-	39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-1737 варіант 10	Муфта перехідна 32 x 1 1/4"	шт	7	<u>248,38</u>	-	1739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C113-1737 варіант 14	Муфта перехідна 32 x 50	шт	1	<u>118,15</u>	-	118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C1630- 544-9 варіант 4	Кран кульовий муфтовий латунний повнопрохідний 1" Valtec	шт	3	<u>455,67</u>	-	1367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C1630- 544-9 варіант 5	Кран кульовий муфтовий латунний повнопрохідний 1 1/4" Valtec	шт	1	<u>805,02</u>	-	805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C113-2301 варіант 3	Зворотній клапан муфтовий 1 1/4"	шт	1	<u>721,73</u>	-	722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,52	<u>7771,09</u>	-	4041	3921	-	<u>70,9300</u>	<u>36,88</u>
					7541,28	-			-	-	-
30	C113-1352 варіант 5	Труба поліпропіленова SDR11/S ф50 x 4,6 aquatherm green pipe	м	52	<u>31,90</u>	-	1659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-1713 варіант 5	Кутник PPR, ф50 aquatherm green pipe	шт	15	<u>101,40</u>	-	1521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C113-1737 варіант 11	Трійник PPR 50 x 50 x 50 aquatherm green pipe	шт	8	<u>167,45</u>	-	1340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-1737 варіант 12	Муфта перехідна 50 x 2"	шт	11	<u>574,07</u>	-	6315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KB16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,627	<u>12925,87</u>	<u>2845,78</u>	8105	6135	<u>1784</u>	<u>90,6900</u>	<u>56,86</u>
					9785,45	671,49			421	6,2497	3,92
35	C113-30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стілки 4,5 мм	м	62,7	<u>194,72</u>	-	12209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	KB22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм кількість: 0,0036+0,002244	т	0,005844	<u>82980,41</u>	<u>36444,00</u>	485	253	<u>213</u>	<u>353,8000</u>	<u>2,07</u>
					43315,73	857,47			5	8,0707	0,05
37	& C130-935- 3 варіант 1	Відвід сталевий приварний крутовигнутий 90° типу 3D DN50	шт	10	<u>61,97</u>	-	620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C130-935- 3 варіант 2	Трійник сталевий приварний 57x4.0 - 57x4.0	шт	4	<u>189,47</u>	-	758	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C113-2301 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий 2"	шт	1	<u>798,23</u>	-	798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,07	<u>5300.40</u> 5262,84	- -	371	368	- -	<u>49.5000</u> -	<u>3.47</u> -
41	C130-1104 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний повнопроходний 2"	шт	7	<u>1903.19</u> -	- -	13322	-	- -	- -	- -
42	KB22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм кількість: 2+2	шт	4	<u>166.02</u> 62,44	<u>100.00</u> 1,54	664	250	<u>400</u> 6	<u>0.5100</u> 0,0145	<u>2.04</u> 0,06
43	& C1630-670-38 варіант 5	Фланець сталевий ф50мм приварний	шт	2	<u>485.85</u> -	- -	972	-	- -	- -	- -
44	& C130-935-3 варіант 4	Фланець сталевий приварний перехідною DN50x80	шт	2	<u>2022.07</u> -	- -	4044	-	- -	- -	- -
45	KM12-790-4 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>12363.47</u> 8505,60	<u>674.72</u> 199,30	1236	851	<u>67</u> 20	<u>80.0000</u> 1,6130	<u>8</u> 0,16
46	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,627	<u>1134.16</u> 1056,68	<u>23.66</u> 1,50	711	663	<u>15</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>5.15</u> 0,01
47	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 41,6+30	10 м	7,16	<u>352.99</u> 352,99	- -	2527	2527	- -	<u>3.5200</u> -	<u>25.2</u> -
48	& C114-98-3-10 варіант 7	Ізоляція товщ . 9 мм для труб ф32 K-FLEX PE 35x9 кількість: 41,6x1,02	м	42,432	<u>30.69</u> -	- -	1302	-	- -	- -	- -
49	& C114-98-3-11 варіант 1	Ізоляція товщ . 9 мм для труб Ф50 K-FLEX 2 ST 57x9 кількість: 30x1,02	м	30,6	<u>102.32</u> -	- -	3131	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					101354	25140	<u>2479</u> 453		<u>233.95</u> 4,2
		Разом будівельні роботи, грн.					101354				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73735				
		всього заробітна плата, грн.					25593				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4022				
		Всього будівельні роботи, грн.					114291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					114291				
		Розділ 2. Каналізація К1, К1н									
50	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,416	<u>7179,31</u> 7030,76	<u>-</u> -	2987	2925	<u>-</u> -	<u>65,1600</u> -	<u>27,11</u> -
51	C113-1352 варіант 4	Труба поліпропіленова SDR11/S ф32 x 3,0 aquatherm green pipe	м	19	<u>31,90</u> -	<u>-</u> -	606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-1713 варіант 7	Відвід PPR, 32*90° aquatherm green pipe	шт	11	<u>29,81</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-1737 варіант 10	Муфта перехідна 32 x 1 1/4"	шт	4	<u>248,38</u> -	<u>-</u> -	994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1630-544-9 варіант 6	Кран кульовий повнопрохідний внутр.-зовн. 1 1/4" Valtec	шт	1	<u>630,51</u> -	<u>-</u> -	631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-2301 варіант 3	Зворотній клапан муфтовий 1 1/4"	шт	2	<u>721,73</u> -	<u>-</u> -	1443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1541-63-4 варіант 1	Ущільнювач конусний Water-Gum 32x50	шт	2	<u>10,07</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 (32) мм кількість: 16,5+(25x0,097)+(3x0,12)+((4+6)x0,24)	100м	0,21685	<u>10675,38</u> 10494,61	<u>84,42</u> 29,97	2315	2276	<u>18</u> 6	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>20,77</u> 0,06
58	C113-1439-1 варіант 1	Труба з PPs 50 HT Safe OSTENDORF	м	16,5	<u>86,55</u> -	<u>-</u> -	1428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C113-989-2 варіант 2	Відвід з PPs , 50*45° HT Safe OSTENDORF	шт	25	<u>27,74</u> -	<u>-</u> -	694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C113-1043-1 варіант 2	Трійник з PPs , 50/50*45° HT Safe OSTENDORF	шт	3	<u>71,42</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C113-1043-1 варіант 4	Трійник з PPs , 50/110*45° HT Safe OSTENDORF	шт	4	<u>117,93</u> -	<u>-</u> -	472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C113-1043-1 варіант 3	Муфта перехідна з PPs , 50/110 HT Safe OSTENDORF	шт	6	<u>56,88</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Розділ 3. Сантехнічне обладнання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,2	<u>14723,23</u> 13403,92	<u>1257,53</u> 446,38	2945	2681	<u>252</u> 89	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>25,81</u> 0,8
74	С130-8 варіант 1	Водонагрівач електричний ємнісний V=50 л , N y =2,0 кВт 230В GORENJE GBF 50 UA	шт	2	<u>8668,43</u> -	<u>-</u> -	17337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С113-1519 варіант 1	Запобіжна група Caleffi 526153	шт	2	<u>2321,14</u> -	<u>-</u> -	4642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,6	<u>5792,25</u> 3827,78	<u>443,02</u> 164,52	3475	2297	<u>266</u> 99	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>21,85</u> 0,91
77	& С130-901- 2 варіант 1	Унітаз-компакт Cersanit Classik 446 010	шт	5	<u>2369,41</u> -	<u>-</u> -	11847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С130-901- 2 варіант 2	Унітаз підлоговий Noura з функцією біде, сидіння Slim Soft-Close	шт	1	<u>12438,50</u> -	<u>-</u> -	12439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ17-5-4	Установлення раковин	10компл.	0,1	<u>2135,10</u> 1411,93	<u>129,37</u> 47,29	214	141	<u>13</u> 5	<u>13,2800</u> 0,4398	<u>1,33</u> 0,04
80	& С130-647- 1 варіант 3	Раковина JIKA Mio H8127130001041 60 см біла (для с/в інвалідів)	шт	1	<u>2997,74</u> -	<u>-</u> -	2998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ17-2-3	Установлення змішувача на раковину	10шт	0,1	<u>1326,06</u> 1238,69	<u>-</u> -	133	124	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>1,15</u> -
82	& С130-617- 1 варіант 1	Змішувач для умивальника, однорукояточний, центральний, набортний, з аератором	комплект	1	<u>1403,82</u> -	<u>-</u> -	1404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>3496,53</u> 2719,67	<u>194,32</u> 72,15	350	272	<u>19</u> 7	<u>25,5800</u> 0,6671	<u>2,56</u> 0,07
84	& С130-647- 1 варіант 2	Мийка металева кухонна з комплектом кріплення	шт	1	<u>4855,16</u> -	<u>-</u> -	4855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С130-617- 1 варіант 2	Змішувач для мийки, однорукояточний, центральний, набортний, з аератором і довгим носиком	комплект	1	<u>1786,14</u> -	<u>-</u> -	1786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,6	<u>3939,56</u> 3400,11	<u>253,38</u> 93,57	2364	2040	<u>152</u> 56	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>19,19</u> 0,52
87	& С130-647- 1 варіант 1	Умивальник керамичний , з сифоном , відводом і випуском і керамічним п'єдесталом з комплектом кріплення	шт	6	<u>2330,66</u> -	<u>-</u> -	13984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& С130-617- 1 варіант 1	Змішувач для умивальника, однорукояточний, центральний, набортний, з аератором	комплект	6	<u>1403,82</u> -	<u>-</u> -	8423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C1630-973 варіант 1	Сифон пляшковий уніфікований з випуском та горизонтальним відводом для умивальників, мийок, раковин	шт	8	<u>384,17</u> -	<u>-</u> -	3073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	KB18-20-7 застос.	Установлення вузлів насосів ручних	шт	2	<u>1163,92</u> 985,05	<u>64,51</u> 22,90	2328	1970	<u>129</u> 46	<u>10,0700</u> 0,2035	<u>20,14</u> 0,41
91	& C1630- 1162-ДН	Дренажний насос з поплавцевим вимикачем для автоматичного включення и відключення GRUNDFOS UNILIFT KP150-A- 1 220-230 В 011Н1600	шт	2	<u>15730,85</u> -	<u>-</u> -	31462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							126059	9525	<u>831</u> 302		<u>92,03</u> 2,75
Разом будівельні роботи, грн.							126059				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							115703				
всього заробітна плата, грн.							9827				
Загальновиробничі витрати, грн.							5139				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1639				
Всього будівельні роботи, грн.							131198				

Всього по розділу 3							131198				
Розділ 4. Протипожежне обладнання											
92	KB10-39-1	Установлення шафи навісної пожежної	100шт	0,02	<u>11272,00</u> 10073,36	<u>-</u> -	225	201	<u>-</u> -	<u>106,9700</u> -	<u>2,14</u> -
93	C113-2138 варіант 2	Шафа (1900х600х250) навісна для розміщення двох пожежних кран-комплектів Ду50 та Ду25 та двох вогнегасників	шт	2	<u>4958,73</u> -	<u>-</u> -	9917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	KB16-20-1 застос.	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	2	<u>184,01</u> 155,59	<u>26,50</u> 10,31	368	311	<u>53</u> 21	<u>1,4800</u> 0,0937	<u>2,96</u> 0,19
95	& 2307- 10341-1 варіант 4	Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для намотування рукава, вентиль кутовий латунний ДУ25, голівка з'єднувальна ДУ25, Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м, ствол перекирвальний DN-25)	шт	2	<u>3677,10</u> -	<u>-</u> -	7354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	KB16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>184,01</u> 155,59	<u>26,50</u> 10,31	368	311	<u>53</u> 21	<u>1,4800</u> 0,0937	<u>2,96</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& 2307-10341-1 варіант 5	Кран-комплект ДУ50 у складі (Касета для плоскоскладеного рукава, Вентиль (клапан) пожежний кутовий ДУ50 з ДППК, Голівка зєднувальна муфтова ГМ50, Рукав пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50, Ствол пожежний перекривальний ДУ50 зі sprиском 16мм, вогнегасник порошковий ОП-5- 2 шт.) Метал для кріплення	шт	2	<u>4183.14</u> -	<u>-</u> -	8366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C118-30	Шпильки металеві, діаметр 27 мм	т	0,024	<u>31432.04</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ18-13-2	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	шт	1	<u>4072.62</u> 2744,10	<u>318.13</u> 102,69	4073	2744	<u>318</u> 103	<u>26.7300</u> 0,9228	<u>26.73</u> 0,92
100	КБ10-39-1 застос.	Установлення ємностей для запасу води	100шт	0,06	<u>23368.00</u> 10073,36	<u>-</u> -	1402	604	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>6.42</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					32827	4171	<u>424</u> 145		<u>41.21</u> 1,3
		Разом будівельні роботи, грн.					32827				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28232				
		всього заробітна плата, грн.					4316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2087				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					637				
		Всього будівельні роботи, грн.					34914				

		Всього по розділу 4					34914				
		Разом прямі витрати по кошторису					303163	45986	<u>3801</u> 924		<u>432.94</u> 8,48
		Разом будівельні роботи, грн.					303163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					253376				
		всього заробітна плата, грн.					46910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23816				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7439				
		Всього будівельні роботи, грн.					326979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					326979				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					486,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54349				

Склав Інженер-кошторисник  Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор  Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ (вхідний)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/ОС
на Охоронна сигналізація.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ОС

Кошторисна вартість 46,486 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14935 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,516 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Монтаж обладнання охоронної сигналізації									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ППКО "Orion NOVA S")	шт	1	<u>6281,14</u> 6097,02	<u>1,69</u> 0,24	6281	6097	<u>2</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
2	& 1602-30002-2 варіант 1	Прилад приймально-контрольний охоронний ППКО "Orion NOVA S" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>6432,00</u> -	<u>-</u> -	6432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>376,36</u> 301,34	<u>75,02</u> 19,21	376	301	<u>75</u> 19	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3,2</u> 0,18
4	С1545-84 варіант 1	Wi-Fi комунікатор М-Wi-Fi ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>1193,44</u> -	<u>-</u> -	1193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	<u>586,49</u> 340,22	<u>-</u> -	586	340	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3,2</u> -
6	С1545-84 варіант 2	Клавіатура К-PAD OLED+ ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>4014,76</u> -	<u>-</u> -	4015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	1	<u>78.19</u> 64,18	<u>6.46</u> 2,62	78	64	<u>6</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
8	& 1511-2005-2-К варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 2.2А / г	шт	1	<u>592.25</u> -	<u>-</u> -	592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>28377.01</u> 21024,58	<u>1126.73</u> 982,14	284	210	<u>11</u> 10	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
10	С1547-16 варіант 13	Вимикач авт. 1-пол., Ін=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric"	шт	1	<u>223.56</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	2	<u>24.06</u> 16,95	<u>-</u> -	48	34	<u>-</u> -	<u>0.1800</u> -	<u>0.36</u> -
12	& С1545-70-1 варіант 4	ІК-датчик руху Swan Quad Crow, Ізраїль	шт	2	<u>468.84</u> -	<u>-</u> -	938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач "Джміль-1")	шт	1	<u>356.28</u> 301,34	<u>1.69</u> 0,24	356	301	<u>2</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>3.2</u> -
14	& 1602-30045-12 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль-1" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>1020.00</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	14	<u>193.36</u> 150,67	<u>6.57</u> 0,95	2707	2109	<u>92</u> 13	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>22.4</u> 0,14
16	& 1602-30045-12 варіант 3	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8 ТОВ "Алай"	шт	14	<u>125.00</u> -	<u>-</u> -	1750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					26880	9456	<u>188</u> 45		<u>95.87</u> 0,45
		Разом устаткування, грн.					9794				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					385				
		Всього устаткування, грн.					10179				
		Разом будівельні роботи, грн.					17086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7442				
		всього заробітна плата, грн.					9501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4378				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1264				
		Всього будівельні роботи, грн.					21464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					31643				
		Розділ 2. Монтаж кабельних ліній									
17	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,9	<u>3453,77</u>	<u>167,81</u>	3108	2085	<u>151</u>	<u>23,9800</u>	<u>21,58</u>
					2317,19	53,51			48	0,4400	0,4
18	& С1545-119-31	Коробка монтажна з'єднувальна КМ-4 МП "Електрон"	шт	6	<u>24,51</u>	<u>-</u>	147	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
19	С113-1	Труба гофрована ПВХ з протяжкою, 16мм, ДКС України	м	91,8	<u>20,49</u>	<u>-</u>	1881	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 10	кількість: 90х1,02			-	-			-	-	-
20	& С1545-318-17	Тримач пластиковий труби/кабеля ф16-32мм	шт	180	<u>13,32</u>	<u>-</u>	2398	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	<u>6537,31</u>	<u>2486,02</u>	523	266	<u>199</u>	<u>32,8000</u>	<u>2,62</u>
		кількість: 6+2			3328,22	651,95			52	6,1138	0,49
22	С113-1	Кабель-канал 20х10 ECOLINE IEK	м	6	<u>30,14</u>	<u>-</u>	181	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 13				-	-			-	-	-
23	С113-1	Кабель-канал 40х25 ECOLINE IEK	м	2	<u>74,98</u>	<u>-</u>	150	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 12				-	-			-	-	-
24	& С111-9905-3	Шуруп 3,5х35мм Metalvis	шт	220	<u>0,20</u>	<u>-</u>	44	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
25	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,9	<u>836,94</u>	<u>72,10</u>	753	636	<u>65</u>	<u>7,4100</u>	<u>6,67</u>
					706,62	44,90			40	0,4130	0,37
26	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,08	<u>1666,51</u>	<u>933,60</u>	133	52	<u>75</u>	<u>6,2600</u>	<u>0,5</u>
		кількість: 6+2			650,10	235,90			19	2,2579	0,18
27	15093-35113	Кабель з моножилой W 8х0,22 Expert Power	1000м	0,1	<u>15864,84</u>	<u>-</u>	1586	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 39				-	-			-	-	-
28	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,1	<u>13850,29</u>	<u>4762,93</u>	1385	742	<u>476</u>	<u>71,4800</u>	<u>7,15</u>
					7423,20	1490,03			149	14,0637	1,41
29	15093-35113	Кабель силовий ПВС 3х1,5 ПАТ "Одеський кабельний завод "Одескабель"	1000м	0,01	<u>35499,84</u>	<u>-</u>	355	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 40				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C113-1885-8-X варіант 1	Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.)	уп.	2	<u>56.19</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12756	3781	<u>966</u> 308		<u>38.52</u> 2,85
		Разом будівельні роботи, грн.					12756				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8009				
		всього заробітна плата, грн.					4089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2086				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					662				
		Всього будівельні роботи, грн.					14842				

		Всього по розділу 2					14842				
		Разом прямі витрати по кошторису					39636	13237	<u>1154</u> 353		<u>134.39</u> 3,3
		Разом устаткування, грн.					9794				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					385				
		Всього устаткування, грн.					10179				
		Разом будівельні роботи, грн.					29842				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15451				
		всього заробітна плата, грн.					13590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6465				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1926				
		Всього будівельні роботи, грн.					36307				

		Всього по кошторису					46486				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					149,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15516				

Склав Інженер-кошторисник  Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор  Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ (вхідний)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015/СПЗ
на Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-СПЗ

Кошторисна вартість 218,649 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,65542 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,376 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Система пожежної сигналізації											
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС ("Тірас-8П.1")	шт	1	<u>6281,14</u> 6097,02	<u>1,69</u> 0,24	6281	6097	2	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
2	& 1602-30002-2 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-8П.1" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>10578,00</u> -	<u>-</u> -	10578	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>75,52</u> 64,18	<u>6,46</u> 2,62	76	64	6	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
4	& 1511-2005-2-К варіант 2	Акумуляторна батарея 12В, 7А / г NP 12-7 Yuasa	шт	1	<u>1240,00</u> -	<u>-</u> -	1240	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-593-7	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий (ОС-6.1)	100 шт	0,01	<u>16405,96</u> 14375,58	<u>229,65</u> 33,21	164	144	2	<u>131.2000</u> 0,3533	<u>1,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1517-1570-3 варіант 2	Світильник аварійного освітлення ОС-6.1 ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>702.00</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Сповіщувач СПД-3) кількість: 17+2	шт	19	<u>356.28</u> 301,34	<u>1.69</u> 0,24	6769	5725	<u>32</u> 5	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>60.8</u> 0,05
8	& 1602-30045-12 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "АРТОН" кількість: 17+2	шт	19	<u>225.00</u> -	<u>-</u> -	4275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С1545-84 варіант 3	Резистор 0,25Вт, 510 Ом	шт	19	<u>10.24</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний ручний у нормальному виконанні (SPR-1) кількість: 2+1	шт	3	<u>178.75</u> 150,67	<u>6.57</u> 0,95	536	452	<u>20</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>4.8</u> 0,03
11	& 1602-30066-7 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 ПП "АРТОН" кількість: 2+1	шт	3	<u>185.00</u> -	<u>-</u> -	555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					31371	12482	<u>62</u> 11		<u>128.35</u> 0,11
		Разом устаткування, грн.					17350				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					681				
		Всього устаткування, грн.					18031				
		Разом будівельні роботи, грн.					14021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1477				
		всього заробітна плата, грн.					12493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5787				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1678				
		Всього будівельні роботи, грн.					19808				

		Всього по розділу 1					37840				
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу									
12	КМ10-3-8	Ящик живлення (БЖ-1230 3А)	ящик	1	<u>492.67</u> 481,34	<u>-</u> -	493	481	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& 1511-2001-1 варіант 2	Джерело безперебійного живлення 12В, 3А БЖ-1230 3А ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>5880.00</u> -	<u>-</u> -	5880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	<u>81.59</u> 64,18	<u>6.46</u> 2,62	82	64	<u>6</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
15	& 1511-2005-2-К варіант 4	Акумуляторна батарея 12В, 18А / г NP 12-18 Yuasa	шт	1	<u>4157.50</u> -	<u>-</u> -	4158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ10-385-5	Апаратура настільна, маса до 50 кг (ВЕЛЛЕЗн-120-100)	шт	1	<u>1653.37</u> 1531,01	<u>23.08</u> 5,91	1653	1531	<u>23</u> 6	<u>14.4000</u> 0,0556	<u>14.4</u> 0,06
17	& 1602-30010-2 варіант 1	Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1	<u>23016.00</u> -	<u>-</u> -	23016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувачі "Джміль-1" та "ОС-1 (Вихід)") кількість: 1+4	шт	5	<u>356.28</u> 301,34	<u>1.69</u> 0,24	1781	1507	<u>8</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
19	& 1602-30045-12 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль-1" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>1020.00</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 1602-30045-8-К варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" ТОВ "Тірас"	шт	4	<u>702.00</u> -	<u>-</u> -	2808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (Гучномовці ЗАС100ПН-2)	шт	18	<u>332.23</u> 320,90	<u>-</u> -	5980	5776	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>57.6</u> -
22	& 1601-2355-2 варіант 1	Гучномовець настінного монтажу ЗАС100ПН-2	комплект	18	<u>492.00</u> -	<u>-</u> -	8856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					55727	9359	<u>37</u> 10		<u>93.44</u> 0,1
		Разом устаткування, грн.					45738				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1796				
		Всього устаткування, грн.					47534				
		Разом будівельні роботи, грн.					9989				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					593				
		всього заробітна плата, грн.					9369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4239				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14228				
		Всього по розділу 2					61762				
		Розділ 3. Система порошкового оповіщення									
23	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ПУЗ "Тірас-1")	шт	1	<u>6281,14</u> 6097,02	<u>1,69</u> 0,24	6281	6097	<u>2</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60.8</u> -
24	& 1602-30002-2 варіант 3	Прилад управління стаціонарного пожежогасіння ПУІЗ "Тірас-1" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>6366.00</u> -	<u>-</u> -	6366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (ТПТТ-3) кількість: 2+1	шт	3	<u>193.36</u> 150,67	<u>6,57</u> 0,95	580	452	<u>20</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>4.8</u> 0,03
26	& 1602-30076-6-7 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТТ-3 ПП "АРТОН" кількість: 2+1	шт	3	<u>105.00</u> -	<u>-</u> -	315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Сповіщувач СПД-3) кількість: 2+1	шт	3	<u>356.28</u> 301,34	<u>1,69</u> 0,24	1069	904	<u>5</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>9.6</u> 0,01
28	& 1602-30045-12 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "АРТОН" кількість: 2+1	шт	3	<u>225.00</u> -	<u>-</u> -	675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувачі ОСЗ-5 "ПОРОШОК НЕ ВИХОДИТИ", ОСЗ-6 "ПОРОШОК ВИХОДЬ") кількість: 1+1	шт	2	<u>356.28</u> 301,34	<u>1,69</u> 0,24	713	603	<u>3</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>6.4</u> 0,01
30	& 1602-30045-7 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-5 "ПОРОШОК НЕ ВИХОДИТИ"	шт	1	<u>936.00</u> -	<u>-</u> -	936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 1602-30045-7 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-6 "ПОРОШОК ВИХОДЬ"	шт	1	<u>936.00</u> -	<u>-</u> -	936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КМ10-668-1 застос.	Пристрій аварійної зупинки та пристрій ручного пуску у нормальному виконанні (ПАЗ "Тірас" та ПРЗ "Тірас")	шт	2	<u>178.75</u> 150,67	<u>6.57</u> 0,95	358	301	<u>13</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>3.2</u> 0,02
33	& 1602-30066-7 варіант 3	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ "Тірас" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>624.00</u> -	<u>-</u> -	624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& 1602-30066-7 варіант 4	Пристрій ручного пуску ПРЗ "Тірас" ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>624.00</u> -	<u>-</u> -	624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ18-557-4 застос.	Монтаж балона-ресивера (модулі порошкового пожежогасіння)	шт	4	<u>1441.44</u> 1123,14	<u>297.08</u> 20,83	5766	4493	<u>1188</u> 83	<u>11.2000</u> 0,1845	<u>44.8</u> 0,74
36	& 1602-30066-7 варіант 5	Модуль порошкового пожежогасіння МПП Спрут-3п	шт	4	<u>4544.00</u> -	<u>-</u> -	18176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					43419	12850	<u>1231</u> 89		<u>129.6</u> 0,81
		Разом устаткування, грн.					28652				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1125				
		Всього устаткування, грн.					29777				
		Разом будівельні роботи, грн.					14767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					686				
		всього заробітна плата, грн.					12939				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1697				
		Всього будівельні роботи, грн.					20691				

		Всього по розділу 3					50470				
		Розділ 4. Монтаж кабельних ліній									
37	КБ21-12-2	Система пожежної сигналізації Прокладання коробів пластикових кількість: 155+4	100м	1,59	<u>6537.31</u> 3328,22	<u>2486.02</u> 651,95	10394	5292	<u>3953</u> 1037	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>52.15</u> 9,72
38	C113-1 варіант 13	Кабель-канал 20x10 ECOLINE IEK	м	155	<u>30.14</u> -	<u>-</u> -	4672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-1 варіант 12	Кабель-канал 40x25 ECOLINE IEK	м	4	<u>74.98</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C111-9905-3 варіант 1	Шуруп 3,5х35мм Metalvis	шт	600	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C111-9905-3 варіант 2	Дюбель 6х30мм Metalvis	шт	600	<u>1.15</u> -	<u>-</u> -	687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах кількість: 155+4	100м	1,59	<u>1666.51</u> 650,10	<u>933.60</u> 235,90	2650	1034	<u>1484</u> 375	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>9.95</u> 3,59
43	15093-35113 варіант 41	Провід зв'язку та сигналізації ПСВВнг 4х0,4 ККЗ "АЛАЙ" кількість: 155х1,02	1000м	0,1581	<u>6004.83</u> -	<u>-</u> -	949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	15093-35113 варіант 42	Кабель силовий з мідними жилами КОРкНсFRHF FE180/E30 3х1,5 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	0,01	<u>47637.84</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C113-1885-8-X варіант 1	Кабельний хомут 150х3 мм (100 шт.)	уп.	2	<u>56.19</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C111-9905-3 варіант 4	Майданчик під стяжку 16мм, ІЕК	шт	200	<u>1.40</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ21-11-1	Система оповіщення про пожежу Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами кількість: 170+3	100м	1,73	<u>14715.00</u> 7423,20	<u>4762.93</u> 1490,03	25457	12842	<u>8240</u> 2578	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>123.66</u> 24,33
48	15093-35113 варіант 43	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 1х2х0,8 ККЗ "АЛАЙ" кількість: 170х1,02	1000м	0,1734	<u>13909.83</u> -	<u>-</u> -	2412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	15093-35113 варіант 42	Кабель силовий з мідними жилами КОРкНсFRHF FE180/E30 3х1,5 ККЗ "АЛАЙ" кількість: 3х1,02	1000м	0,00306	<u>47637.84</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C111-9905-3 варіант 2	Дюбель 6х30мм Metalvis	шт	50	<u>1.15</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C111-9905-3 варіант 1	Шуруп 3,5х35мм Metalvis	шт	50	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ21-12-2	Система порошкового оповіщення Прокладання коробів пластикових	100м	0,4	<u>6537.31</u> 3328,22	<u>2486.02</u> 651,95	2615	1331	<u>994</u> 261	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>13.12</u> 2,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C113-1 варіант 13	Кабель-канал 20x10 ECOLINE IEK	м	40	<u>30,14</u>	<u>-</u>	1206	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
54	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,4	<u>1666,51</u>	<u>933,60</u>	667	260	<u>373</u>	<u>6,2600</u>	<u>2,5</u>
55	15093-35113 варіант 44	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 2x2x0,8 ККЗ "АЛАЙ" кількість: 40x1,02	1000м	0,0408	<u>15184,83</u>	<u>-</u>	620	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
56	KB21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,1	<u>14715,00</u>	<u>4762,93</u>	1472	742	<u>476</u>	<u>71,4800</u>	<u>7,15</u>
57	15093-35113 варіант 43	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий, мідний JE-H (St)H E30 1x2x0,8 ККЗ "АЛАЙ" кількість: 10x1,02	1000м	0,0102	<u>13909,83</u>	<u>-</u>	142	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
58	& C111- 9905-3 варіант 2	Дюбель 6x30мм Metalvis	шт	150	<u>1,15</u>	<u>-</u>	172	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
59	& C111- 9905-3 варіант 1	Шуруп 3,5x35мм Metalvis	шт	150	<u>0,20</u>	<u>-</u>	30	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					55645	21501	<u>15520</u>		<u>208,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					55645		<u>4494</u>		<u>42,4</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18624				
		всього заробітна плата, грн.					25995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4010				
		Всього будівельні роботи, грн.					68576				

		Всього по розділу 4					68576				
		Разом прямі витрати по кошторису					186162	56192	<u>16850</u>		<u>559,92</u>
		Разом устаткування, грн.					91740		<u>4604</u>		<u>43,42</u>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3602				
		Всього устаткування, грн.					95342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					94422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21380				
		всього заробітна плата, грн.					60796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28882				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8580				
		Всього будівельні роботи, грн.					123304				

		Всього по кошторису					218649				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					655,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69376				

Склав Інженер-кошторисник  Оксана Коржова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор  Юрій Іщенко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ (вхідний)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016/ІТЗ ЦЗ
на Інженерно-технічні заходи цивільного захисту.
Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ІТЗ ЦЗ.СО

Кошторисна вартість 184,707 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00823 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,886 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Інвентар та майно для організації харчування											
1	& C111-1603-1	Мішок паперовий для збирання сухих відходів	шт	8	<u>24.01</u>	-	192	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 4+4			-	-			-	-	-
2	& C111-1603-1	Пакет поліетиленовий або паперовий, або папір для обгортання (0,5х0,5), кв.м	шт	45	<u>39.18</u>	-	1763	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	C1110-15-1	Відкривачка з дерев'яною ручкою	шт	18	<u>21.05</u>	-	379	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	& C1110-15-1	Ніж, ножиці для розпорювання мішків MasterPro Gravity (B0MP-5130) Китай	шт	2	<u>111.67</u>	-	223	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1110-15-1 варіант 5	Ложка столова з візерунком "Гілки" 19,5 см	шт	180	<u>3.55</u> -	<u>-</u> -	639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1110-15-1 варіант 1	Чашка EMPIRE 300мл	шт	180	<u>41.05</u> -	<u>-</u> -	7389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1110-15-1 варіант 2	Лапка для відкриття ящиків і коробок	шт	2	<u>122.68</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111-1608-1 варіант 1	Комплект рушників вафельних (3 шт.)	к-кт	60	<u>57.70</u> -	<u>-</u> -	3462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-1882-1 варіант 2	Костюм робочий "Метинвест" 52/5 рост 170-176	шт.	4	<u>668.55</u> -	<u>-</u> -	2674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C130-609-1 варіант 1	Протигаз цивільний ДП7	шт.	180	<u>671.46</u> -	<u>-</u> -	120863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C111-623 варіант 1	Рідке мило з дозатором, 225 мл Safeguard Класичне	шт	7	<u>113.53</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111-1608-1 варіант 2	Паперові рушники, 2 шари, 8 рулонів (уп.) Ruta Professional	к-кт	2	<u>171.56</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					138967	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					138967 138967 138967 138967				

		Всього по розділу 1					138967				
		Розділ 2. Інструменти									
13	& C111-1854-1 варіант 6	Домкрат Torin 2 т (TA820014) Китай	шт.	1	<u>1651.79</u> -	<u>-</u> -	1652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C111-1854-1 варіант 5	Кувалда Tolsen 2 кг (25013) Китай	шт.	1	<u>393.46</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C111-1854-1 варіант 7	Молоток Tolsen 1 кг (25006) Китай	шт.	2	<u>219.29</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C111-1854-1 варіант 8	Сокира Розмальовки-Україна туристичний 900 г (4822009838257)	шт.	2	<u>605.96</u> -	<u>-</u> -	1212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C111-1854-1 варіант 1	Лом ТМЗ L=1,0 м d=24 мм (0301)	шт.	2	<u>202.63</u> -	<u>-</u> -	405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-1854-1 варіант 9	Лопата штикова My Garden Woody Міні 680 мм (211-1-680) Китай	шт.	2	<u>402.63</u> -	<u>-</u> -	805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C111-1854-1 варіант 4	Лопата совкова Truper с дерев'яним черенком 143 см (PCL-P) Китай	шт.	2	<u>650.96</u> -	<u>-</u> -	1302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C111-1854-1 варіант 3	Киркомотиґа Fiskars IsoCore L (1020166) Фінляндія	шт.	2	<u>3750.13</u> -	<u>-</u> -	7500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C111-1764 варіант 1	Шлямбур Petzl COLLINOX Франція	шт	2	<u>666.83</u> -	<u>-</u> -	1334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C111-1764 варіант 2	Зубило Stanley плоске по металу 19 мм х 175мм (4-18-289) Франція	шт	1	<u>265.16</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C111-1764 варіант 3	Скарпель ручна 22мм Голд для каменю, граніту, мармуру	шт	2	<u>174.33</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C111-1764 варіант 4	Плоскогубці Stanley FatMax комбіновані 150 мм (0-89-866) Франція	шт	1	<u>945.16</u> -	<u>-</u> -	945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C111-1764 варіант 5	Клинці сталеві Bradas для деревини 2000 г (КТ-SK0200) Польща	шт	3	<u>439.33</u> -	<u>-</u> -	1318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C111-1764 варіант 6	Пилка-ножовка по дереву Verto 45 см (15G102) Китай	шт	1	<u>357.66</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C111-1764 варіант 7	Пилка-ножовка по металу із запасним полотном 300мм ML WAUKEE 48220050 США	шт	1	<u>1036.83</u> -	<u>-</u> -	1037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C111-1764 варіант 8	Дрель електрична з набором свердел великого діаметру Makita DP4011 Китай	шт	1	<u>5795.16</u> -	<u>-</u> -	5795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C111-1764 варіант 9	Набір свердел Makita SDS-Plus 5шт/ (D-36049) Китай	шт	1	<u>212.66</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					25322	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					25322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					25322				

		Всього по розділу 2					25322				
		Розділ 3. Матеріал ремонтний									
30	C1545-153 варіант 2	Вставки кабельні перетином до 6 кв. мм, завдовжки 1,5-2*	шт	2	<u>64.99</u>	-	130	-	-	-	-
31	C1545-153 варіант 1	Вставки кабельні перетином понад 6 кв. мм, завдовжки 1,5-2*	шт	2	<u>98.71</u>	-	197	-	-	-	-
32	C1545-407-2 варіант 1	Затиски кабельні універсальні*	шт	4	<u>71.28</u>	-	285	-	-	-	-
33	& C1544-93- П-1	Стрічка ізоляційна	м	0,5	<u>10.46</u>	-	5	-	-	-	-
34	C111-1716 варіант 1	Плівка поліхлорвінілова завтовшки 0.3 мм	м2	1,5	<u>166.67</u>	-	250	-	-	-	-
35	& C1545- 211-1	Гума листова	м2	1	<u>1456.60</u>	-	1457	-	-	-	-
36	C111-1909 варіант 1	Мотузка перетином 10 мм	м	1	<u>31.45</u>	-	31	-	-	-	-
37	& C111-134- 1	Цвяхи 100-150 мм	кг	1	<u>79.78</u>	-	80	-	-	-	-
38	& C111-807- 3-В	В'язальний дріт	кг	1,5	<u>189.74</u>	-	285	-	-	-	-
39	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,02	<u>3280.14</u>	-	66	-	-	-	-
40	C1115-2809- 1	Глина	кг	50	<u>2.09</u>	-	105	-	-	-	-
41	C111-1708-1	Клоччя	кг	1	<u>50.90</u>	-	51	-	-	-	-
42	& C1544-93- П-1	Стрічка для склеювання	м	50	<u>5.25</u>	-	263	-	-	-	-
43	& C111- 1747-1	Гума ущільнювальна	м	10	<u>10.55</u>	-	106	-	-	-	-
44	C111-327 варіант 5	Клей №88	кг	0,5	<u>589.03</u>	-	295	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3606	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3606 3606 3606				

		Всього по розділу 3					3606				
		Розділ 4. Інші матеріали									
45	& C111-1882-2	Мішковина	кг	2	<u>83.43</u>	-	167	-	-	-	-
46	& C111-64-1	Амоній сірчаноокислий	л	2	<u>157.44</u>	-	315	-	-	-	-
47	280222-17023 варіант 1	Обприскувач ранцевий (гідропульт) Verto 20л	комплект	1	<u>2824.40</u>	-	2824	-	-	-	-
48	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,2	<u>4183.50</u> 3732,07	<u>149.18</u> 56,82	837	746	<u>30</u> 11	<u>36.7800</u> 0,4554	<u>7.36</u> 0,09
49	& C130-901-4 варіант 1	Сидіння для унітазу FreeON White-Grey (для учнів 1-4 класів)	шт	5	<u>790.40</u>	-	3952	-	-	-	-
50	C130-44 варіант 1	Ванни сталеві емальовані , розмір 700x700x150 мм	комплект	2	<u>2760.32</u>	-	5521	-	-	-	-
51	C1632-11 варіант 1	Бікарбонат натрія (сода двовуглекисла)	кг	2	<u>172.55</u>	-	345	-	-	-	-
52	C1632-11 варіант 2	Хлорамін	кг	0,07	<u>98.25</u>	-	7	-	-	-	-
53	C1555-14 варіант 1	Сіль двотриоснова гідрохлориду кальцію	кг	0,2	<u>22.47</u>	-	4	-	-	-	-
54	C1555-14 варіант 2	Параформ	кг	0,4	<u>153.48</u>	-	61	-	-	-	-
55	C1555-14 варіант 3	Мідь сірчаноокисла	кг	2	<u>2.52</u>	-	5	-	-	-	-
56	& C1555-15-1 варіант 1	Рідина для біотуалетів Thetford Duorack CampaGreen/Campa Rinse Plus	к-кт	1	<u>944.51</u>	-	945	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					14983	746	<u>30</u> 11		<u>7.36</u> 0,09
		Разом устаткування, грн.					2824				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					2935				
		Разом будівельні роботи, грн.					12159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11383				
		всього заробітна плата, грн.					757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					129				
		Всього будівельні роботи, грн.					12560				


		Всього по розділу 4					15495				
		Розділ 5. Івентар для прибирання									
57	C111-1903 варіант 1	Щітка для підлоги /віник/	шт	2	216.15	-	432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C111-1903 варіант 2	Совок для сміття	шт	1	83.55	-	84	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C111-1903 варіант 3	Відро, урна для сміття	шт	1	712.79	-	713	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	C111-1608 варіант 1	Ганчір'я бавовняне	кг	1	87.66	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1317	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					1317				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1317				
		Всього будівельні роботи, грн.					1317				

		Всього по розділу 5					1317				
		Разом прямі витрати по кошторису					184195	746	30 11		7.36 0,09
		Разом устаткування, грн.					2824				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					111				
		Всього устаткування, грн.					2935				
		Разом будівельні роботи, грн.					181371				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180595				
		всього заробітна плата, грн.					757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					401				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					129				
		Всього будівельні роботи, грн.					181772				

		Всього по кошторису					184707				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					886				

Склав Інженер-кошторисник  Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор  Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва 164/164-СПП/ПРУ (вхідний)

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01/ГТ.П
на Демонтажні та підготовчі роботи, генеральний план.
Підготовлення території будівництва.

Основа:
креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ГТ.ВР

Кошторисна вартість 214,932 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,73699 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 79,951 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Видалення зелених насаджень									
		Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню №150 від 05.12.2023 року									
1	КБ47-237-10 стос.	Обрізування виноградних кущів на пенюк (1 куща бузка звичайного та 2 кущів ялівця козацького для утилізації)	1000шт	0,003	<u>6009,21</u> 6009,21	- -	18	18	- -	<u>56,5200</u> -	<u>0,17</u> -
2	КБ1-191-7	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 16 см кількість: 1+1+1	100шт	0,03	<u>1416,90</u> 1112,23	- -	43	33	- -	<u>10,7100</u> -	<u>0,32</u> -
3	КБ1-191-8	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 20 см	100шт	0,01	<u>1741,27</u> 1397,82	- -	17	14	- -	<u>13,4600</u> -	<u>0,13</u> -
4	КБ1-191-9	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	0,01	<u>2316,97</u> 1818,41	- -	23	18	- -	<u>17,5100</u> -	<u>0,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-191-10	Звалювання дерев твердих порід і модрина з кореня, діаметр стовбурів до 28 см кількість: 1+2	100шт	0,03	<u>2725,45</u> 2171,50	- -	82	65	- -	<u>20,9100</u> -	<u>0,63</u> -
6	КБ1-191-11	Звалювання дерев твердих порід і модрина з кореня, діаметр стовбурів до 32 см кількість: 1+1	100шт	0,02	<u>3560,08</u> 2895,34	- -	71	58	- -	<u>27,8800</u> -	<u>0,56</u> -
7	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрина з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см кількість: 1+1+1+3+1+3+2+1+1	100шт	0,14	<u>5574,50</u> 4466,59	- -	780	625	- -	<u>43,0100</u> -	<u>6,02</u> -
8	КР18-115-1 стос.	Корчування вручну в міських умовах пнів ялини, ялиці, діаметр пня до 30 см (бузка звичайного та ялівця козацького)	шт	3	<u>189,51</u> 189,51	- -	569	569	- -	<u>2,2100</u> -	<u>6,63</u> -
9	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см кількість: 1+1+1+1+1	100 пнів	0,05	<u>3320,16</u> -	<u>3320,16</u> 757,32	166	-	<u>166</u> 38	- 5,5419	- 0,28
10	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см кількість: 1+1+1+2	100 пнів	0,05	<u>5627,55</u> -	<u>5627,55</u> 1283,62	281	-	<u>281</u> 64	- 9,3933	- 0,47
11	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см кількість: 1+1+1+3+1+3+2+1+1	100 пнів	0,14	<u>9132,65</u> -	<u>9132,65</u> 2083,13	1279	-	<u>1279</u> 292	- 15,2439	- 2,13
12	КБ47-32-2	Заготовлення дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,25х0,2 м (викопування 10 кущів бузка звичайного для пересадки)	10шт	1	<u>3239,03</u> 1757,47	- -	3239	1757	- -	<u>16,5300</u> -	<u>16,53</u> -
13	КБ47-6-1	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м у природному ґрунті	10шт	1	<u>826,63</u> 826,63	- -	827	827	- -	<u>9,6400</u> -	<u>9,64</u> -
14	КБ47-9-1	Садіння дерев та кущів (бузок звичайний викопаний для пересадки) із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м	10шт	1	<u>1035,99</u> 638,68	<u>352,26</u> 58,40	1036	639	<u>352</u> 58	<u>6,1500</u> 0,5330	<u>6,15</u> 0,53
15	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,36	<u>3483,03</u> 283,83	<u>3199,20</u> 964,43	1254	102	<u>1152</u> 347	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,19</u> 3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	36	<u>208,21</u> -	<u>208,21</u> 33,75	7496	-	<u>7496</u> 1215	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 10,33
		Разом прямі витрати по розділу 1					17181	4725	<u>10726</u> 2014		<u>48,15</u> 16,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17181 1730 6739 3365 6,53 1073 20546				
		----- Всього по розділу 1					20546				
		Розділ 2. Демонтажні роботи									
17	КБ27-67-4	164/164-СПП/ПРУ-ЗВК Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних кількість: 57х0,5	100 м3	0,285	<u>38644,29</u> 18683,36	<u>19960,93</u> 6202,96	11014	5325	<u>5689</u> 1768	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>58,11</u> 16,82
18	КБ27-67-4	164/164-СПП/ПРУ-ГТ.ВР Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних кількість: 486,7х0,15	100 м3	0,73005	<u>38644,29</u> 18683,36	<u>19960,93</u> 6202,96	28212	13640	<u>14572</u> 4528	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>148,86</u> 43,08
19	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,68	<u>7664,95</u> 3930,93	<u>3734,02</u> 1125,66	12877	6604	<u>6273</u> 1891	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>72,07</u> 16,77
20	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Розбирання покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,638	<u>10133,23</u> 9954,65	<u>178,58</u> 60,50	6465	6351	<u>114</u> 39	<u>95,8560</u> 0,5215	<u>61,16</u> 0,33
21	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених (основа асфальтного покриття) кількість: 486,7х0,1	100 м3	0,4867	<u>6253,97</u> 1575,23	<u>4678,74</u> 944,91	3044	767	<u>2277</u> 460	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>8,94</u> 3,59
22	КБ33-257-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Складання та установа залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом	100опор	0,02	<u>122747,14</u> 27685,98	<u>95061,16</u> 23154,26	2455	554	<u>1901</u> 463	<u>294,0000</u> 179,7888	<u>5,88</u> 3,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: г1(486,7х0,15х2,3+486,7х0,1х1,7+63,8х0,05х1,6+168х0,094+5х2,4)	100 т	2,835	<u>3483,03</u> 283,83	<u>3199,20</u> 964,43	9874	805	<u>9069</u> 2734	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>9,38</u> 24,25
24	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	283,5	<u>302,25</u> -	<u>302,25</u> 48,33	85688	-	<u>85688</u> 13702	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 116,52
		Разом прямі витрати по розділу 2					159629	34046	<u>125583</u> 25585		<u>364,4</u> 224,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					159629 59631 34211 75,15 12382 193840				
		----- Всього по розділу 2					193840				
		Розділ 3. Підготовка та планування території ****з подальшим використання ґрунту для вирівнювання площадки									
25	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,004	<u>42189,81</u> 1434,60	<u>40717,31</u> 9279,56	169	6	<u>163</u> 37	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>0,07</u> 0,28
26	КБ1-25-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (виїмка)	1000м3	0,003	<u>10967,72</u> -	<u>10967,72</u> 2046,21	33	-	<u>33</u> 6	<u>-</u> 14,9736	<u>-</u> 0,04
27	КБ1-25-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50 м - для улаштування насипу) Н1=4	1000м3	0,003	<u>40483,94</u> -	<u>40483,94</u> 7552,94	121	-	<u>121</u> 23	<u>-</u> 55,2704	<u>-</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,003	<u>20055,81</u> -	<u>20055,81</u> 4420,19	60	-	<u>60</u> 13	<u>-</u> 32,0418	<u>-</u> 0,1
29	КБ1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (8 проходів) Н1=7	1000м3	0,003	<u>12694,82</u> -	<u>12694,82</u> 3196,41	38	-	<u>38</u> 10	<u>-</u> 24,1542	<u>-</u> 0,07
30	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,003	<u>23675,74</u> 1646,76	<u>17818,98</u> 2954,21	71	5	<u>53</u> 9	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>0,06</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 3					492	11	<u>468</u> 98		<u>0,13</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					492 13 109 53 0,11 17 545				
		----- Всього по розділу 3					545				
		Разом прямі витрати по кошторису					177302	38782	<u>136777</u> 27697		<u>412,68</u> 242,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					177302 1743 66479 37630 81,79 13472 214932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					214932				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					736,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					79951				

Склав

Інженер-кошторисник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Оксана Коржова

Перевірів

Головний архітектор*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Юрій Іщенко

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013/АК.АВК/АОВ

на Автоматизація, диспетчизація інженерних систем.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа:

креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-АК.АВК/АОВ

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

247,962 тис. грн.

0,64735 тис.люд.год.

71,365 тис. грн.

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЩУК									
1	КМ8-572-5	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	1	<u>3206,05</u> 525,94	<u>607,11</u> 174,35	3206	526	<u>607</u> 174	<u>4,8000</u> 1,4381	<u>4,8</u> 1,44
2	КМ8-591-6	Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,03	<u>8139,04</u> 5785,30	<u>109,84</u> 25,02	244	174	<u>3</u> 1	<u>52,8000</u> 0,2258	<u>1,58</u> 0,01
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>188,82</u> 170,11	<u>10,49</u> 3,34	189	170	<u>10</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>1,6</u> 0,03
4	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>179,92</u> 175,31	<u>3,23</u> 1,31	180	175	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
5	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (лампа)	шт	3	<u>225,05</u> 170,11	<u>52,44</u> 16,72	675	510	<u>157</u> 50	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>4,8</u> 0,41

Розділ 2. ШУС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-572-5	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	1	<u>3206,05</u> 525,94	<u>607,11</u> 174,35	3206	526	<u>607</u> 174	<u>4,8000</u> 1,4381	<u>4,8</u> 1,44
17	КМ8-591-6	Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	<u>8139,04</u> 5785,30	<u>109,84</u> 25,02	81	58	<u>1</u> -	<u>52,8000</u> 0,2258	<u>0,53</u> -
18	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+1+1	100шт	0,03	<u>28377,01</u> 21024,58	<u>1126,73</u> 982,14	851	631	<u>34</u> 29	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29
19	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	9	<u>179,92</u> 175,31	<u>3,23</u> 1,31	1619	1578	<u>29</u> 12	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>14,4</u> 0,11
20	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (лампа) кількість: 9+2	шт	11	<u>225,05</u> 170,11	<u>52,44</u> 16,72	2476	1871	<u>577</u> 184	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>17,6</u> 1,51
21	& C118-80-18 варіант 1	Сигнальна лампа з вбудованим світлодіодом, червона, XB5-AVM4 Schneider Electric	10шт	0,9	<u>4955,50</u> -	<u>-</u> -	4460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C118-80-18 варіант 2	Сигнальна лампа з вбудованим світлодіодом, зелена, XB5-AVM3 Schneider Electric	10шт	0,2	<u>3825,85</u> -	<u>-</u> -	765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,024	<u>6701,11</u> 3328,22	<u>2486,02</u> 651,95	161	80	<u>60</u> 16	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>0,79</u> 0,15
24	& C113-38-5-3 варіант 1	Клемник пружний прохідний NSYTRR22 Schneider Electric	шт	60	<u>32,03</u> -	<u>-</u> -	1922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C113-38-8-1 варіант 1	DIN-рейка розміром 600мм типу B NSYSDR60B Schneider Electric	шт	4	<u>109,78</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C113-38-5-4 варіант 1	Кінцевий обмежувач NSYTRAAB35 Schneider Electric	шт	4	<u>33,29</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1545-209 варіант 1	Рамка для написів типу РПМ 66х26	100шт	0,15	<u>231,97</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>179,92</u> 175,31	<u>3,23</u> 1,31	180	175	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
29	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,65	<u>2787,44</u> 2494,41	<u>31,46</u> 10,03	1812	1621	<u>20</u> 7	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>16,58</u> 0,05
30	15093-35113 варіант 46	Провід ПВ3 перерізом 1,0 мм ² , 380В кількість: 60х1,02	1000м	0,0612	<u>8112,84</u> -	<u>-</u> -	497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	15093-35113 варіант 47	Провід ПВ3 перерізом 2,5 мм ² , 380В кількість: 5х1,02	1000м	0,0051	<u>17394,84</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					18726	6540	<u>1331</u> 423		<u>62,52</u> 3,56
		Разом будівельні роботи, грн.					18726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10855				
		всього заробітна плата, грн.					6963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3433				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1056				
		Всього будівельні роботи, грн.					22159				

		Всього по розділу 2					22159				
		Розділ 3. Прилади та засоби автоматизації ВК									
32	КМ11-350-1	Трубопроводи мережевої води	шт	1	<u>202,72</u> 166,16	<u>9,69</u> 3,93	203	166	<u>10</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04
		Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм									
33	КМ11-31-1	Бак запасу технічної води №1, №2	шт	2	<u>108,29</u> 87,66	- -	217	175	- -	<u>0,8000</u> -	<u>1,6</u> -
34	КМ11-233-3	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг									
		Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	100кінц.	0,04	<u>1928,26</u> 1701,12	- -	77	68	- -	<u>16,0000</u> -	<u>0,64</u> -
		кількість: 2x2									
		Разом прямі витрати по розділу 3					497	409	<u>10</u> 4		<u>3,84</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78				
		всього заробітна плата, грн.					413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					184 0,31 50 681				
		Всього по розділу 3					681				
35	КМ8-81-3	Розділ 4. Електроапаратура за місцем Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 12 кількість: 2+1	шт	3	<u>226,41</u> 170,11	<u>52,44</u> 16,72	679	510	<u>157</u> 50	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>4,8</u> 0,41
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					679 679 12 560 273 0,51 83 952	510	<u>157</u> 50		<u>4,8</u> 0,41
		Всього по розділу 4					952				
36	КБ21-12-1	Розділ 5. Матеріали АОВ Прокладання коробів металевих	100м	0,54	<u>18865,44</u> 5039,84	<u>11599,86</u> 3157,36	10187	2722	<u>6264</u> 1705	<u>48,5300</u> 29,0880	<u>26,21</u> 15,71
37	& С1545-271-1 варіант 9	Лоток металевий перфорований, 3000х100х50мм ДКС України	шт	27	<u>271,74</u> -	- -	7337	-	- -	- -	- -
38	& С1545-272-1 варіант 1	Кришка лотка, 3000х100мм ДКС України	шт	27	<u>268,62</u> -	- -	7253	-	- -	- -	- -
39	& С1545-273-3 варіант 1	Кут горизонтальний 90° для лотка, 100х50мм	шт	11	<u>429,88</u> -	- -	4729	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C1545-273-10 варіант 1	Кришка на вугол горизонтальний 90° для лотка, 100мм СРО90	шт	11	<u>143,24</u> -	- -	1576	-	- -	- -	- -
41	& C1545-273-13 варіант 2	Відгалужувач Т-подібний для лотка, 100х50мм DL	шт	6	<u>283,94</u> -	- -	1704	-	- -	- -	- -
42	& C1545-273-13 варіант 4	Кришка на відгалужувач Т-подібний для лотка, 100мм DL	шт	6	<u>132,22</u> -	- -	793	-	- -	- -	- -
43	& C1545-274-6 варіант 2	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	27	<u>216,94</u> -	- -	5857	-	- -	- -	- -
44	& C1545-274-6 варіант 6	Консоль монолітна на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	27	<u>128,29</u> -	- -	3464	-	- -	- -	- -
45	& C1545-276-1 варіант 1	Профіль вик. г ВРМ-2903	шт	27	<u>126,66</u> -	- -	3420	-	- -	- -	- -
46	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>8718,68</u> 5963,07	<u>2000,86</u> 1051,42	1744	1193	<u>400</u> 210	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>11,48</u> 2
47	& C113-338-3 варіант 1	Труба ф 20х2,5	м	20	<u>62,83</u> -	- -	1257	-	- -	- -	- -
48	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,1	<u>12624,94</u> 4968,18	<u>1374,92</u> 165,00	1262	497	<u>137</u> 17	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>4,78</u> 0,14
49	C1545-318 варіант 1	Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм РЗ-Ц-Х-20	1000м	0,01	<u>55044,32</u> -	- -	550	-	- -	- -	- -
50	C1515-25 варіант 1	Коробка з'єднувальна КСК-8	шт	3	<u>554,08</u> -	- -	1662	-	- -	- -	- -
51	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² кількість: 20+10	100м	0,3	<u>1045,27</u> 820,10	<u>99,77</u> 61,42	314	246	<u>30</u> 18	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>2,58</u> 0,17
52	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,54	<u>1666,51</u> 650,10	<u>933,60</u> 235,90	900	351	<u>504</u> 127	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>3,38</u> 1,22
53	15093-35113 варіант 48	Кабель екранований 4х0,75, 380В (КВВГЕнг) кількість: 50х1,02	1000м	0,051	<u>85347,24</u> -	- -	4353	-	- -	- -	- -
54	15093-35113 варіант 50	Кабель контрольний 7х0,75, 380В (КВВГнг) кількість: 10х1,02	1000м	0,0102	<u>31899,24</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>8718,68</u> 5963,07	<u>2000,86</u> 1051,42	1744	1193	<u>400</u> 210	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>11,48</u> 2
67	& С113-338-3 варіант 1	Труба ф 20х2,5	м	20	<u>62,83</u> -	- -	1257	-	- -	- -	- -
68	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,05	<u>12624,94</u> 4968,18	<u>1374,92</u> 165,00	631	248	<u>69</u> 8	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>2,39</u> 0,07
69	С1545-318 варіант 1	Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм РЗ-Ц-Х-20	1000м	0,005	<u>55044,32</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
70	С1515-25 варіант 1	Коробка з'єднувальна КСК-8	шт	1	<u>554,08</u> -	- -	554	-	- -	- -	- -
71	С1515-25 варіант 2	Коробка клемна У615А	шт	1	<u>1291,01</u> -	- -	1291	-	- -	- -	- -
72	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,54	<u>18865,44</u> 5039,84	<u>11599,86</u> 3157,36	10187	2722	<u>6264</u> 1705	<u>48,5300</u> 29,0880	<u>26,21</u> 15,71
73	& С1545-271-1 варіант 9	Лоток металевий перфорований, 3000х100х50мм ДКС України	шт	27	<u>271,74</u> -	- -	7337	-	- -	- -	- -
74	& С1545-272-1 варіант 1	Кришка лотка, 3000х100мм ДКС України	шт	27	<u>268,62</u> -	- -	7253	-	- -	- -	- -
75	& С1545-273-3 варіант 1	Кут горизонтальний 90° для лотка, 100х50мм	шт	11	<u>429,88</u> -	- -	4729	-	- -	- -	- -
76	& С1545-273-10 варіант 1	Кришка на вугол горизонтальний 90° для лотка, 100мм СРО90	шт	11	<u>143,24</u> -	- -	1576	-	- -	- -	- -
77	& С1545-273-13 варіант 2	Відгалужувач Т-подібний для лотка, 100х50мм DL	шт	6	<u>283,94</u> -	- -	1704	-	- -	- -	- -
78	& С1545-273-13 варіант 4	Кришка на відгалужувач Т-подібний для лотка, 100мм DL	шт	6	<u>132,22</u> -	- -	793	-	- -	- -	- -
79	& С1545-274-6 варіант 2	Консоль на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	27	<u>216,94</u> -	- -	5857	-	- -	- -	- -
80	& С1545-274-6 варіант 6	Консоль монолітна на стіну/стелю для монтажу кабельного лотка, 100мм	шт	27	<u>128,29</u> -	- -	3464	-	- -	- -	- -
81	& С1545-276-1 варіант 1	Профіль вик. г ВРМ-2903	шт	27	<u>126,66</u> -	- -	3420	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 кількість: 20+5	100м	0,25	<u>1520,64</u> 1163,39	<u>183,01</u> 110,95	380	291	<u>46</u> 28	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>3,05</u> 0,25
83	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,54	<u>1666,51</u> 650,10	<u>933,60</u> 235,90	900	351	<u>504</u> 127	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>3,38</u> 1,22
84	15093-35113 варіант 53	Кабель контрольний 5х1,0, 380В (КВВГнгд) кількість: 55х1,02	1000м	0,0561	<u>31093,44</u> -	-	1744	-	-	-	-
85	15093-35113 варіант 54	Кабель контрольний 10х1,0, 380В (КВВГнгд) кількість: 20х1,02	1000м	0,0204	<u>74127,24</u> -	-	1512	-	-	-	-
86	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,7	<u>14715,00</u> 7423,20	<u>4762,93</u> 1490,03	25016	12619	<u>8097</u> 2533	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>121,52</u> 23,91
87	15093-35113 варіант 55	Кабель контрольний 4х1,0, 380В (КВВГнгд) кількість: 170х1,02	1000м	0,1734	<u>23514,84</u> -	-	4077	-	-	-	-
88	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,2	<u>2408,67</u> 2350,66	-	482	470	-	<u>19,2000</u> -	<u>3,84</u> -
89	15093-35113 варіант 46	Провід ПВ3 перерізом 1,0 мм2, 380В кількість: 20х1,02	1000м	0,0204	<u>8112,84</u> -	-	166	-	-	-	-
90	КБ21-9-2	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок (заземлення)	100м	0,05	<u>2057,02</u> 1689,78	<u>31,46</u> 10,03	103	84	<u>2</u> 1	<u>17,7200</u> 0,0825	<u>0,89</u> -
91	15093-35113 варіант 56	Провід ПВ3 перерізом 4,0 мм2, 380В кількість: 5х1,02	1000м	0,0051	<u>24534,84</u> -	-	125	-	-	-	-
92	С111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,02	<u>33874,39</u> -	-	677	-	-	-	-
93	С111-1804	Сталь листова	т	0,02	<u>33441,95</u> -	-	669	-	-	-	-
94	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,02	<u>32260,41</u> -	-	645	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							88568	17978	<u>15382</u> 4612		<u>172,76</u> 43,16
Разом будівельні роботи, грн.							88568				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55208				
всього заробітна плата, грн.							22590				
Загальновиробничі витрати, грн.							11159				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					99727				

		Всього по розділу 6					99727				
		Разом прямі витрати по кошторису					217431	50999	36458		488,2
									10980		102,13
		Разом будівельні роботи, грн.					217431				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129974				
		всього заробітна плата, грн.					61979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30531				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9386				
		Всього будівельні роботи, грн.					247962				

		Всього по кошторису					247962				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					647,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71365				

Склав

Інженер-кошторисник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Оксана Коржова

Перевірів

Головний архітектор*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи I ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05/ЕТР.П

Устаткування. Електротехнічні рішення.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: креслення (специфікації) № 484-2022-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 922,921 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-1096 варіант 1	Встановити в існуючому ВРП в будівлі школи Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, In=250A, 400B "Schneider Electric" ; (маса=0,0011) ВРП1	шт	2	12010,30	24021
2	& 1517-1967-6-1	Вводно-розподільчий пристрій в АВР (ВРП1) "Шафа на підлогу, розм. 2000(В)х1200(Ш)х400(Г)мм, IP31 (індивідуальне виготовлення)"; (маса=0,125)	шт	1	28744,50	28745
3	1504-1096 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, In=250A, 400B "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	2	12010,30	24021
4	1504-1096 варіант 2	Пристрій автоматичного вводу резерву, 3-пол., In=200A, 400B, "Chint" ; (маса=0,0011)	шт	1	17173,33	17173
5	1504-1096 варіант 3	Вимикач авт. 3-пол., In=160A, 400B "Schneider Electric"; (маса=0,0011)	шт	1	5528,70	5529
6	1504-1096 варіант 4	Пристрій автоматичного вводу резерву, 3-пол., In=20A, 400B, "Chint"; (маса=0,0011)	шт	1	13728,33	13728
7	1504-1096 варіант 5	Вимикач авт. 1-пол., In=10A, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	4	218,87	875
8	1504-1096 варіант 6	Вимикач авт. 1-пол., In=16A, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	1	208,27	208
9	1504-1096 варіант 7	Вимикач авт. 3-пол., In=16A, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	5	692,06	3460
10	1504-1096 варіант 8	Вимикач авт. 3-пол., In=16A, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	1	925,59	926

1	2	3	4	5	6	7
11	1504-1096 варіант 9	Вимикач авт. 3-пол., Ін=20А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	1	748,71	749
12	1504-1096 варіант 10	Вимикач авт. 3-пол., Ін=25А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	3	775,61	2327
13	1504-1096 варіант 11	Вимикач авт. 3-пол., Ін=40А, 400В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	1	930,89	931
14	1504-1034 варіант 1	Незалежний розчіплювач для іС60/ІІD/RCA/ARA, 100-415В ; (маса=0,00065)	шт	2	1076,80	2154
15	1504-1034 варіант 2	Незалежний розчіплювач для CVS100/160/250, 220-240В ; (маса=0,00065)	шт	1	1421,20	1421
16	1701-8010 варіант 1	Прилад обліку активної та реактивної електроенергії, трансформаторного підключення, 5А, 3х220/380В (GAMA 300 G3B.147.230 .F17.B2.P4.C311.A3.L1) "Elgama-Elektronika" ; (маса=0,009)	шт	2	4505,00	9010
17	1503-5013 варіант 1	Трансформатор струму, 200/5, кл.т. 0,5S "Мегомметр" ; (маса=0,005) Розподільча мережа шафи ВРП1 ШО1	шт	6	855,32	5132
18	& 1517-1967-6-3	Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ ІР31, ІЕК; (маса=0,004)	шт	1	1650,88	1651
19	1504-1096 варіант 5	Вимикач авт. 1-пол., Ін=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	7	218,87	1532
20	1504-1096 варіант 12	Вимикач навантаження 3-пол., Ін=40А, 400В "Schneider Electric" ; (маса=0,0011) ШОА1	шт	1	884,83	885
21	& 1517-1967-6-3	Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ ІР31, ІЕК; (маса=0,004)	шт	1	1650,88	1651
22	1504-1096 варіант 5	Вимикач авт. 1-пол., Ін=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	4	218,87	875
23	1504-1096 варіант 13	Сутінковий вимикач, 1НВ, Ін=16А, 230В, в комплекті з датчиком "Hager" ; (маса=0,0011)	шт	1	3054,17	3054
24	1504-1096 варіант 12	Вимикач навантаження 3-пол., Ін=40А, 400В "Schneider Electric" ; (маса=0,0011) ШС1	шт	1	884,83	885
25	& 1517-1967-6-3	Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ ІР31, ІЕК; (маса=0,004)	шт	1	1650,88	1651
26	1504-1096 варіант 19	Вимикач авт. 1-пол., Ін=10А, 230В, х-ка "D" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	4	265,33	1061
27	1504-1096 варіант 14	Вимикач авт. 1-пол., Ін=20А, 230В, х-ка "D" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	1	265,33	265

1	2	3	4	5	6	7
28	1504-1096 варіант 15	Вимикач авт. 3-пол., Ін=10А, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric" ; (маса=0, 0011)	шт	1	983,06	983
29	1504-1096 варіант 12	Вимикач навантаження 3-пол., Ін=40А, 400В "Schneider Electric" ; (маса=0, 0011) ШЕ1	шт	1	884,83	885
30	& 1517-1967-6-3 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 ІР31, ІЕК ; (маса=0,004)	шт	1	1951,58	1952
31	1504-1096 варіант 17	Диф. авт. вим. 1+N-пол., Ін=16А, 30mA, 230В, тип АС "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	15	1732,18	25983
32	1504-1096 варіант 12	Вимикач навантаження 3-пол., Ін=40А, 400В "Schneider Electric" ; (маса=0, 0011) ШВ1	шт	1	884,83	885
33	& 1517-1967-6-3	Корпус металевий ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 ІР31, ІЕК; (маса=0,004)	шт	1	1650,88	1651
34	1504-1096 варіант 5	Вимикач авт. 1-пол., Ін=10А, 230В, х-ка "С" "Schneider Electric" ; (маса=0, 0011)	шт	2	218,87	438
35	1504-1096 варіант 20	Вимикач авт. 1-пол., Ін=16А, 230В, х-ка "D" "Schneider Electric" ; (маса=0,0011)	шт	3	254,73	764
36	1504-1096 варіант 18	Вимикач авт. 3-пол., Ін=6А, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric" ; (маса=0, 0011)	шт	1	1331,13	1331
37	1504-1096 варіант 12	Вимикач навантаження 3-пол., Ін=40А, 400В "Schneider Electric" ; (маса=0, 0011) ШВ2	шт	1	884,83	885
38	& 1517-1967-6-3 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 ІР31, ІЕК ; (маса=0,004)	шт	1	1951,58	1952
39	1504-1096 варіант 18	Вимикач авт. 3-пол., Ін=6А, 400В, х-ка "D" "Schneider Electric" ; (маса=0, 0011)	шт	2	1331,13	2662
40	1504-1096 варіант 12	Вимикач навантаження 3-пол., Ін=40А, 400В "Schneider Electric" ; (маса=0, 0011) ШК-В1, ШК-В4, ШК-П2, ШК-Н	шт	1	884,83	885
41	& 1503-8185-1	Шафа керування вентилятором, нереверсивна, однофазна, 380В, Ір=0,95-1, 6А (Я5111-2274 ІР21 У3); (маса=0,075)	шт	1	20000,00	20000
42	& 1503-8185-1 варіант 1	Шафа керування вентилятором, нереверсивна, однофазна, 380В, Ір=0,95-1, 6А (Я5111-2274 ІР54 У3); (маса=0,075)	шт	2	10522,00	21044
43	& 1503-8185-1 варіант 2	Шафа керування насосом, нереверсивна, однофазна, 220В, Ір=3,8-6А (Я5111-2844 ІР21 У3); (маса=0,075)	шт	1	20000,00	20000
44	& 1503-8184-18 варіант 2	Ящик із знижуючим трансформатором 220/36В ІР31 (ЯТП-0.25 220/36) ІЕК; (маса=0,01) ДЕС	шт	3	1878,50	5636

1	2	3	4	5	6	7
45	& 15011-4074-ЕЛ	Дизельна електростанція, 7.0 кВт, 230/400 В, 50Гц, з капотом, об'ємпаливного баку 86л, витрата палива при 50% навантаженні 1,5 л/год DJ10PR "Dalgakiran"; (маса=0,18)	шт	1	308820,68	308821
46	& 15011-4069-1	Датчик руху, накладний, 220В, 6А, IP21 Hager; (маса=0,000185)	шт	8	2606,00	20848
47	& 15011-4069-1 варіант 1	Датчик руху, накладний, 220В, 6А, IP55 Hager ; (маса=0,000185)	шт	7	3997,33	27981
48	& 1517-1760-1	Вирішення потреб МГН Кнопка виклику для інвалідів, Комплект BELFIX SET-HELP 1BL; (маса=0,00028) Встановити в напрямку по осі 1	шт	1	1430,00	1430
49	1914-17001 варіант 3	Гвинтовий підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-2.0-0.1-1.25X0,95 (порошково-полімерне покриття RAL 7666) висота підйому до 4500 мм + замки на двері (електромагнітні) - 2 комплекти; (маса=8,1)	шт	1	258333,33	258333
		Разом				879269
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				43652
		Всього по кошторису				922921

Склав Інженер-кошторисник  Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор  Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07/ОВ.П

Придбання устаткування вентиляції.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО відомості тощо

Кошторисна вартість 813,175 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290220-2062 варіант 1	Припливна установка MSAHU-8 "Aerostar" (в комплекті: регулюючий клапан з руч. приводом -2шт., фільтр касетний синтетичний G4 - 1шт., нагрівач повітря електр. Qt=81 кВт - 1шт., припливний ел. вентилятор L=6000 м3/год, Pс=450 Па - 1шт., гнучка вставка - 2шт.) ; (маса=0,251)	шт	1	603183,65	603184
2	& 2303-3109-1 варіант 1	Комплект автоматики до установки MSAHU-8 "Aerostar" ; (маса=0,095)	шт	1	142339,23	142339
3	& 1503-1270-1 варіант 1	Шафа управління OVT-EVO-2,5/4-1-DU	шт	1	31375,00	31375
4	& 1704-20641-1 варіант 1	; (маса=0,067) Регулятор обертів до вентилятора RVI-2,5 RVI-2,5 "Aerostar" ; (маса=0,0045)	шт	3	1850,00	5550
		Разом				782448
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				30727

		Всього по кошторису			813175
--	--	----------------------------	--	--	---------------

Склав	<u>Інженер-кошторисник</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>		<u>Оксана Коржова</u>
Перевірив	<u>Головний архітектор</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>		<u>Юрій Іщенко</u>

Склад	<u>Інженер-кошторисник</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>		<u>Оксана Коржова</u>
Перевірів	<u>Головний архітектор</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>		<u>Юрій Іщенко</u>

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи I ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011/ВК.П

Придбання устаткування водопостачання та каналізації.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ОВіК.СО


відомості тощо

Кошторисна вартість 922,735 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1903-4021 варіант 1	Засувка міжфланцева DN50 з електроприводом типу BERNARD тип OA8 (0,06кВт, 230В) Danfoss; (маса=0,1225)	шт	1	35719,20	35719
2	2403-12212 варіант 1	Протипожежна установка Fire 2 CRF з насосами CR 10-2 A-A-A-E-HQQE (Q=2.6л/с; H=12м; 0.75кВт; 380В) з шафою керування, Grundfos; (маса=0,13)	шт	1	733627,80	733628
3	2403-13060-9 варіант 1	Насос CR 10-2 A-A-A-E-HQQE (Q=2.6л/с; H=12м; 0.75кВт; 380В), Grundfos; (маса=0,068)	шт	1	41698,00	41698
4	2403-13060-9 варіант 3	Насосна установка JP 3-42 PT-H 1x230V 50Hz, Grundfos; (маса=0,068)	шт	2	13409,09	26818
5	15062-6048 варіант 1	Ємність вертикальна (поліетилен) квадратна УНР 1000 літрів (78x1870см) в комплекті поплавковий клапан та врізний штуцер ф 50мм; (маса=0,148)	шт	4	9151,00	36604
6	15062-6048 варіант 2	Ємність вертикальна (поліетилен) квадратна УНР 1000 літрів (78x1870см) в комплекті поплавковий клапан та врізний штуцер ф 25мм; (маса=0,148)	шт	2	9151,00	18302
		Разом				892769
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				29966

		Всього по кошторису			922735
--	--	----------------------------	--	--	---------------

Склав	<u>Інженер-кошторисник</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>		<u>Оксана Коржова</u>
Перевірив	<u>Головний архітектор</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>		<u>Юрій Іщенко</u>

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014/АВК/АОВ.П

Придбання устаткування. Автоматизація, диспетчеризація інженерних систем.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-АК.АВК, АОВ

відомості

тощо

Кошторисна вартість 28,754 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. ЩУК						
1	& 1503-8185-89 варіант 1	Компактна шафа інд. виг. розміром ВхШхГ 300х400х200, Spacial 3D ; (маса=0,035)	шт	1	5697,33	5697
2	& 1503-7020-2 варіант 1	Перемикач з подовженою ручкою чорного кольору з фіксацією XB5-AJ21 Schneider Electric ; (маса=0,043)	шт	3	356,90	1071
3	& 1504-1010-701 варіант 1	Вимикач однополюсний автоматичний крива С, І _н =1А, І _{відс} =8І _н іС60N A9F74102 Schneider Electric ; (маса=0,0002)	шт	1	381,36	381
4	& 2405-1657-174	Реле проміжне ~220В 4НО+4НЗ R4; (маса=0,0002)	шт	1	215,48	215
		Разом по розділу 1				7364
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				289
		Всього по розділу 1				7653
Розділ 2. ШУС						
5	& 1503-8185-89 варіант 2	Компактна шафа інд. виг. розміром ВхШхГ 500х500х250, Spacial 3D ; (маса=0,035)	шт	1	8697,33	8697
6	& 1503-7020-2 варіант 2	Перемикач на 3 положення з подовженою ручкою чорного кольору з фіксацією XB5-AJ33 Schneider Electric ; (маса=0,043)	шт	1	170,00	170

1	2	3	4	5	6	7
7	& 1504-1010-701 варіант 1	Вимикач однополюсний автоматичний крива С, І _н =1А, І _{відс} =8І _н іС60N A9F74102 Schneider Electric ; (маса=0,0002)	шт	1	381,36	381
8	& 1504-1010-701 варіант 2	Вимикач однополюсний автоматичний крива С, І _н =2А, І _{відс} =8І _н іС60N A9F73102 Schneider Electric ; (маса=0,0002)	шт	1	470,00	470
9	& 1504-1010-701 варіант 3	Вимикач однополюсний автоматичний крива С, І _н =4А, І _{відс} =8І _н іС60N A9F74204 Schneider Electric ; (маса=0,0002)	шт	1	1115,00	1115
10	& 2405-1657-174	Реле проміжне ~220В 4НО+4НЗ R4; (маса=0,0002)	шт	9	215,48	1939
11	& 1504-1010-711 варіант 1	Дзвоник 230В, 50Гц XB5KSM Schneider Electric; (маса=0,0003)	шт	1	1194,60	1195
		Разом по розділу 2				13967
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				549
		Всього по розділу 2				14516
		Розділ 3. Прилади і засоби автоматизації				
12	& 1504-19019-1	Манометр сигналізуючий з радіальним штуцером без фланця. З різьбленням приєднувального штуцера М20х1,5. Діапазон виміру від 0 до 1,6МПа МХ 110-160-0/1,06МПа-1,6-TD1-; (маса=0,00156)	шт	1	1875,17	1875
13	1504-15556 варіант 1	Датчик рівня поплавковий, однорівневе виконання з нормально-замкненим контактом, кабельне виведення завдовжки 3м ПДУ-2.1.1600.К/3; (маса=0,006)	шт	2	1680,00	3360
14	& 1715-10192-8 варіант 1	Пост управління з 1 сальником зверху Д=25мм ПКУ 15-21.121-54У2; (маса=0,0002)	шт	2	300,00	600
15	& 1715-10192-8 варіант 2	Пост управління з 1 сальником зверху Д=25мм ПКУ 15-21.131-54У2; (маса=0,0002)	шт	1	500,00	500
		Разом по розділу 3				6335
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				250
		Всього по розділу 3				6585

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				27666
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1088
		Всього по кошторису				28754

Склав

Інженер-кошторисник[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Оксана Коржова

Перевірив


Головний архітектор[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

Придбання устаткування ПРУ.

Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Основа: креслення (специфікації) № 164/164-СПП/ПРУ-ІТЗ ЦЗ.СО відомості тощо

Кошторисна вартість 397,342 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Освітлення						
1	1507-2032 варіант 2	Переносний електричний акумуляторний ліхтар Luxury 2820, 1w+15led, зу 220v; (маса=0,00235) Разом по розділу 1	шт	18	283,33	5100
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	5253	0,007	153 37
		Всього по розділу 1				5290
Розділ 2. Водопостачання та каналізація						
2	& 1704-50103-1 варіант 1	Ємність двошарова вертикальна для питної води, 200 л, 55*102(h) см EV200 Litolon ; (маса=0,014)	шт	6	2310,00	13860
3	& 2407-1202-1-Р	Портативний мобільний рукомийник зі знімною раковиною, об'єм бака, 40л СНН-7704 Avial; (маса=0,0066)	шт	1	3620,00	3620
4	& 2403-16007-1 варіант 1	Біотуалет Thetford Campa Potti XG; (маса=0,005) Разом по розділу 2	шт	9	3825,00	34425 51905

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього по розділу 2	грн.	14276	0,007	1558 100 53563
		Розділ 3. Обладнання та меблі				
5	241996-15026 варіант 1	Ліжко двоярусне, металеве армійського типу 190х70 ; (маса=0)	шт	38	3458,33	131417
6	1603-1055 варіант 3	АОКЕ Manual EU Стіл з механічним регулюванням висоти; (маса=0,024)	шт	7	8479,17	59354
7	560110-174 варіант 1	Стілець Джокер алюм ПВХ чорний (028212); (маса=0)	шт	22	385,83	8488
8	560110-174 варіант 2	Стілець офісний Nowy Styl Standart GTP C-11; (маса=0)	шт	1	2332,50	2333
9	560110-174 варіант 3	Лавка гардеробна KOMODO 450х1500х330мм, темна Україна; (маса=0)	шт	2	1500,00	3000
10	& 2407-2203-1	Вішалка для одягу підлогова ЛОФТ- FLASH NIKA ВЛ-1 600; (маса=0,00551)	шт	10	1365,00	13650
11	& 2407-2204-5	Вішалки д.45см 5шт/упак. чорний HELMUT; (маса=0,00047)	уп.	36	145,83	5250
12	290220-3215 варіант 1	Шафа металева велика УХЛ-МАШ ШМР-20 Україна; (маса=0,122)	шт	5	5427,50	27138
13	290220-3214 варіант 3	Господарська металева шафа для прибирання інвентарю 180х50х50 см SMD 52 Літпол-Україна; (маса=0,025)	шт	1	3583,33	3583
14	290220-3214 варіант 2	Шафа для зберігання медикаментів Hilfe MD 21670/SG ; (маса=0,025)	шт	1	6375,00	6375
15	560110-222 варіант 2	Кушетка Завет Україна; (маса=0)	шт	1	4333,33	4333
16	560110-222 варіант 1	Ширма Завет ШП-3 Україна; (маса=0)	шт	2	3650,00	7300
17	15062-6039 варіант 1	Холодильник CANDY CCT3L517FS; (маса=0,162)	шт	1	11415,83	11416
18	& 2203-9005-1	Мікрохвильова піч PANASONIC NN-SM221WZPE; (маса=0,011)	шт	1	2915,83	2916
19	& 1515-2049-1	Бактерицидний опромінювач (лампа) BactoSfera OBB 15P-METAL ECO 1123; (маса=0,001) Разом по розділу 3	шт	1	1022,50	1023 287576
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	260922	0,007	8628 1826

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 3				298030
		Розділ 4. Прилади				
20	1704-10008 варіант 1	Термометр кімнатний Стеклоприбор - (-20/500 3-7(300087) Україна ; (маса=0,0003)	шт	1	88,00	88
21	17064-1572 варіант 1	Психометр з психометричними таблицями Стеклоприбор АКГ2.844. 005(mdr_5099) Україна; (маса=0)	шт	1	229,17	229
22	1701-3030 варіант 1	Вимірювач ІМД-2Іс Ecotest індивідуальний; (маса=0)	шт	1	1166,67	1167
23	& 1601-2254-1 варіант 1	Компас Grand Way TSC - 51 Китай; (маса=0,00005)	шт	2	109,00	218
24	1704-20471 варіант 1	Тягонапоромір похилий типу ТНЖ; (маса=0,00184)	шт	1	416,67	417
25	17064-1593 варіант 2	Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю Дозатор-С-М-3 НПП "ОРИОН"; (маса=0)	шт	1	16958,33	16958
26	17064-1593 варіант 3	Переносний однокомпонентний газоаналізатор на метан (CH4) ДОЗОР-С-П НПП "ОРИОН"; (маса=0)	шт	1	9833,33	9833
		Разом по розділу 4				28910
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	29349	0,007	869 205
		Всього по розділу 4				29984
		Розділ 5. Майно зв'язку				
27	1604-5005 варіант 2	Мобільний телефон Sigma mobil Comfort 50 HIT2020 Orang Китай; (маса=0, 0043)	шт	1	590,83	591
28	& 15102- 22153-1 варіант 1	Стартовий пакет українського мобільного оператора стільникового зв'язку Україна; (маса=0,000004)	шт	1	125,00	125
29	& 1601-2355-4 варіант 1	Гучномовець Мегафон Yaochen HW 20B 30 W, Китай ; (маса=0,00085)	комплект	1	915,83	916
30	1601-2110 варіант 1	Радіоприймач Panasonic RF-2400DEE-K Малайзія; (маса=0,0032)	комплект	1	1147,50	1148
		Разом по розділу 5				2780
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				79

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього по розділу 5	грн.	2734	0,007	19 2878
		Розділ 6. Лікарські засоби та медичні вироби				
31	241996-12009 варіант 1	Аптечка колективна - опис №1 ; (маса=0)	шт	2	2620,00	5240
32	560110-222 варіант 3	Ноші санітарні «Біомед» АЮ (YDC-1A9) Медтехніка; (маса=0)	шт	1	2083,33	2083
		Разом по розділу 6				7323
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього по розділу 6	грн.	7543	0,007	220 53 7596
		Разом				383594
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	320077	0,007	11507 2241 395101
		Всього вартість будівельних робіт				2241
		Всього по кошторису				397342

Склад

Інженер-кошторисник[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Оксана Коржова

Перевірив

Головний архітектор[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовлення території будівництва.

Кошторисна вартість об'єкта 214,932 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,73699 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 79,951 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01/ГТ.П	на Демонтажні та підготовчі роботи, генеральний план.	214,932	-	214,932	0,73699	79,951	-
		Всього:	214,932	-	214,932	0,73699	79,951	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Самсонкін О.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Оксана Коржова

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ. Нове будівництво.

Кошторисна вартість об'єкта	37055,068 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	31,65674 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3447,260 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 27 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01/АР	на Архітектурні рішення.	5551,419	-	5551,419	6,63142	724,198	-
2	02-01-02/АР	на Конструкції залізобетонні.	25188,003	-	25188,003	19,45859	2124,632	-
3	02-01-03/ЕТР	на Електротехнічні рішення. Внутрішні мережі.	793,716	-	793,716	2,08232	223,305	-
4	02-01-04/ЕТР	на Електротехнічні рішення. Підключення підйомника.	25,241	-	25,241	0,11755	13,032	-
5	02-01-05/ЕТР.П	на придбання устаткування Устаткування. Електротехнічні рішення.	-	922,921	922,921	-	-	-
6	02-01-06/ОВ	на Опалення та вентиляція.	1076,786	-	1076,786	1,08899	114,106	-
7	02-01-07/ОВ.П	на придбання устаткування Придбання устаткування вентиляції.	-	813,175	813,175	-	-	-
8	02-01-08/К	на Кондиціонування.	101,318	-	101,318	0,33094	36,495	-
9	02-01-09/К.П	на придбання устаткування Придбання устаткування кондиціонування.	-	208,875	208,875	-	-	-
10	02-01-010	на Водопостачання та каналізація.	326,979	-	326,979	0,48658	54,349	-
11	02-01-011/ВК.П	на придбання устаткування Придбання устаткування водопостачання та каналізації.	-	922,735	922,735	-	-	-
12	02-01-012/ОС	на Охоронна сигналізація.	36,307	10,179	46,486	0,14935	15,516	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	02-01-013/АК. АВК/АОВ	на Автоматизація, диспетчеризація інженерних систем.	247,962	-	247,962	0,64735	71,365	-
14	02-01-014/АВК/АОВ.П	на придбання устаткування Придбання устаткування. Автоматизація, диспетчеризація інженерних систем.	-	28,754	28,754	-	-	-
15	02-01-015/СПЗ	на Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.	123,304	95,345	218,649	0,65542	69,376	-
16	02-01-016/ІТЗ ЦЗ	на Інженерно-технічні заходи цивільного захисту.	181,772	2,935	184,707	0,00823	0,886	-
17	02-01-017	на придбання устаткування Придбання устаткування ПРУ.	2,241	395,101	397,342	-	-	-
---	-----	Всього:	33655,048	3400,02	37055,068	31,65674	3447,26	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Самсонкін О.О.

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Оксана Коржова

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електропостачання (КЛ-0,4кВ).

Кошторисна вартість об'єкта 410,910 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27038 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,134 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01/ЕПЗМ	на Зовнішні мережі електропостачання.	410,91	-	410,91	0,27038	28,134	-
		Всього:	410,91	-	410,91	0,27038	28,134	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Самсонкін О.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Оксана Коржова

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик.

Кошторисна вартість об'єкта	366,844 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40456 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	43,669 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 27 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01/СЗВ	на Зовнішнє відеоспостереження, система контролю і управління доступу на майданчик.	101,007	1,289	102,296	0,40456	43,669	-
2	05-01-02/СЗВ.П	на придбання устаткування Придбання устаткування систем зв'язку та відеонагляду.	-	264,548	264,548	-	-	-
---	-----	Всього:	101,007	265,837	366,844	0,40456	43,669	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Самсонкін О.О.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Оксана Коржова

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юрій Іщенко

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м . Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.

Кошторисна вартість об'єкта	1484,327 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,31886 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	244,898 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 27 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01/ЗВК	на Зовнішнє водопостачання та каналізація.	1399,589	0,866	1400,455	2,31886	244,898	-
2	06-01-02/ЗВК.П	на придбання устаткування Придбання устаткування для зовнішньої каналізації.	-	83,872	83,872	-	-	-
		Всього:	1399,589	84,738	1484,327	2,31886	244,898	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Самсонкін О.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Оксана Коржова

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юрій Іщенко

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової спеціалізованої школи І ступеня № 164 з поглибленим вивченням окремих предметів м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Уманська, 39 у Солом'янському районі м. Києва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території.

Кошторисна вартість об'єкта	3964,641 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,77416 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	316,146 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 27 лютого 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01/ГТ	на Генеральний план.	2543,799	-	2543,799	2,73565	312,466	-
2	07-01-02/ГТ.П	на придбання устаткування Придбання устаткування.	0,051	1390,525	1390,576	-	-	-
3	07-01-03/КБ	Генеральний план. на Конструкції бетонні. МАФи.	30,266	-	30,266	0,03851	3,68	-
---	-----	Всього:	2574,116	1390,525	3964,641	2,77416	316,146	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Самсонкін О.О.

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Оксана Коржова

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юрій Іщенко