

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1287,431 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,57656 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 483,443 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожа									
1	КБ1-30-2 к=3	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 3 прохода	1000м2	1,98	<u>938,36</u>	<u>938,36</u>	1858	-	<u>1858</u>	-	-
					-	256,71			508	1,5444	3,06
2	КБ7-24-9	Установлення металевої огорожі з профлиста	100м	6	<u>53265,54</u>	<u>2404,08</u>	319593	238807	<u>14424</u>	<u>323,3500</u>	<u>1940,1</u>
					39801,15	852,39			5114	6,6875	40,13
3	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,04	<u>445916,14</u>	<u>26623,11</u>	17837	13357	<u>1065</u>	<u>2581,0000</u>	<u>103,24</u>
					333929,78	10093,39			404	77,6032	3,1
4	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,02	<u>167931,07</u>	<u>4308,79</u>	3359	2991	<u>86</u>	<u>1138,2500</u>	<u>22,77</u>
					149543,29	1557,83			31	12,2025	0,24
5	С111-1564 варіант 10	Профнастил НС-35 0,4	м2	1408,416	<u>158,36</u>	-	223037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С111-566- 291 варіант 1	Саморізи до металопрофілю	шт	8285	<u>1,42</u>	-	11765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C112-28 варіант 2	Бруси обрізні з хвойних порід, 100*100	м3	6	<u>7200,54</u>	-	43203	-	-	-	-
8	& C111-971-9 варіант 2	Труба 80x40x2	т	0,16995	<u>33599,61</u>	-	5710	-	-	-	-
9	C111-623 варіант 1	Петля 28	шт	16	<u>103,03</u>	-	1648	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					628010	255155	<u>17433</u> 6057		<u>2066,11</u> 46,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					628010 355422 261212 138492 253,52 50079 766502				
		----- Всього по розділу 1					766502				
10	KB27-69-1	Розділ 2. Тимчасові проїзди Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	2,6	<u>27233,22</u> 1501,17	<u>24154,79</u> 5699,07	70806	3903	<u>62802</u> 14818	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>37,96</u> 91,44
11	KB27-59-1	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею до 3 м2	100 м3	4,284	<u>54504,56</u> 13494,41	<u>39559,07</u> 14065,09	233498	57810	<u>169471</u> 60255	<u>118,0200</u> 86,4535	<u>505,6</u> 370,37
12	KB27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,22	<u>12747,63</u> 2817,91	<u>9110,82</u> 2518,60	2804	620	<u>2004</u> 554	<u>25,6500</u> 15,4277	<u>5,64</u> 3,39
13	KB27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1(до 200 мм)	1000м2	0,22	<u>882,75</u> -	<u>609,78</u> 144,83	194	-	<u>134</u> 32	<u>-</u> 0,8840	<u>-</u> 0,19
14	C1421-9601 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш 0-40	м3	55,44	<u>775,20</u> -	-	42977	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					350279	62333	<u>234411</u> 75659		<u>549,2</u> 465,39
		Разом будівельні роботи, грн.					350279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					53535 137992 74129 133,93 26456 424408				
		Всього по розділу 2					424408				
		Розділ 3. Плита під башений кран									
15	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебенево-піщаних шарів	м3	3,844	<u>773,19</u> 458,41	<u>310,88</u> 108,52	2972	1762	<u>1195</u> 417	<u>4,0600</u> 0,8699	<u>15,61</u> 3,34
16	С1421-9601 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш 0-40	м3	4,30528	<u>775,20</u> -	<u>-</u> -	3337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,03844	<u>309750,78</u> 16254,50	<u>3018,57</u> 1523,92	11907	625	<u>116</u> 59	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>5,79</u> 0,41
18	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,12	<u>370715,20</u> 29253,30	<u>1868,87</u> 176,40	44486	3510	<u>224</u> 21	<u>249,4100</u> 1,4962	<u>29,93</u> 0,18
19	С124-21 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,17613	<u>29045,85</u> -	<u>-</u> -	5116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,31827	<u>28102,25</u> -	<u>-</u> -	8944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,60358	<u>26902,51</u> -	<u>-</u> -	16238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					93000	5897	<u>1535</u> 497		<u>51,33</u> 3,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93000 85568 6394 3520 6,62 1310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					96520				

		Всього по розділу 3					96520				
		Разом прямі витрати по кошторису					1071289	323385	<u>253379</u>		<u>2666,64</u>
									<u>82213</u>		<u>515,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1071289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					494525				
		всього заробітна плата, грн.					405598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					216142				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					394,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77845				
		Всього будівельні роботи, грн.					1287431				

		Всього по кошторису					1287431				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3576,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					483443				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на Зовнішні мережі водопостачання
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 133,377 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3168 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,217 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тимчасовий водопровід									
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,16558	<u>37249,75</u> 2412,16	<u>34837,59</u> 11733,57	6168	399	<u>5769</u> 1943	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>3,88</u> 12,41
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,16	<u>37899,01</u> 37899,01	- -	6064	6064	- -	<u>376,9920</u> -	<u>60,32</u> -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,16	<u>16360,41</u> 16360,41	- -	2618	2618	- -	<u>165,2400</u> -	<u>26,44</u> -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,165	<u>9423,74</u> -	<u>9423,74</u> 2578,07	1555	-	<u>1555</u> 425	<u>-</u> 15,5100	<u>-</u> 2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,65	<u>3898,87</u> 2073,03	<u>1825,84</u> 642,76	6433	3420	<u>3013</u> 1061	<u>18,3600</u> 5,1620	<u>30,29</u> 8,52
6	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,1	<u>30932,31</u> 29492,36	<u>876,96</u> 119,45	3093	2949	<u>88</u> 12	<u>239,6000</u> 0,9463	<u>23,96</u> 0,09
7	С113-1379 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32мм	м	101	<u>14,67</u> -	- -	1482	-	- -	- -	- -
8	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,1	<u>10142,22</u> 9217,26	- -	1014	922	- -	<u>82,4000</u> -	<u>8,24</u> -
9	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,435	<u>27920,25</u> 16424,31	<u>4354,99</u> 1798,57	12145	7145	<u>1894</u> 782	<u>141,7600</u> 14,1098	<u>61,67</u> 6,14
10	К585521- Л048 варіант 7	Плити днищ ПН15 залізобетонні	шт	3	<u>2627,72</u> -	- -	7883	-	- -	- -	- -
11	К585521- Л005 варіант 6	Кільця КС15.9 залізобетонні	шт	6	<u>3498,53</u> -	- -	20991	-	- -	- -	- -
12	К585521- Л031 варіант 5	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні	шт	3	<u>4116,94</u> -	- -	12351	-	- -	- -	- -
13	С113-754 варіант 4	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3	<u>5890,93</u> -	- -	17673	-	- -	- -	- -
14	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>98,35</u> 83,43	<u>8,16</u> 3,39	197	167	<u>16</u> 7	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>1,34</u> 0,05
15	С1630-982 варіант 1	Лічильники [водоміри] води діам. 15мм	шт	2	<u>622,21</u> -	- -	1244	-	- -	- -	- -
16	С1630-982 варіант 2	КМЧ до лічильника	шт	2	<u>115,07</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
17	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2	<u>2397,92</u> 1531,60	<u>771,11</u> 257,54	480	306	<u>154</u> 52	<u>12,3000</u> 2,0206	<u>2,46</u> 0,4
18	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий діам. 15мм	шт	2	<u>103,39</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
19	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	шт	2	<u>893,33</u> 336,17	<u>478,27</u> 12,95	1787	672	<u>957</u> 26	<u>2,2900</u> 0,1016	<u>4,58</u> 0,2
20	С130-938 варіант 2	Фланець глухий діам. 200мм	шт	2	<u>1581,31</u> -	- -	3163	-	- -	- -	- -
21	С130-938 варіант 3	Прокладка діам. 200мм	шт	2	<u>67,32</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	6	<u>417,12</u> 300,09	<u>66,71</u> 19,89	2503	1801	<u>400</u> 119	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>14,46</u> 0,94
23	С113-2154 варіант 1	Кран вода діам. 20 мм в/з	шт	4	<u>206,72</u> -	-	827	-	-	-	-
24	С113-2154 варіант 2	Кран вода діам. 15 мм в/з	шт	2	<u>136,14</u> -	-	272	-	-	-	-
25	С113-1835 варіант 1	Різьба ДУ25	шт	2	<u>11,29</u> -	-	23	-	-	-	-
26	С113-1835 варіант 2	Шпилька оц М16 1м	шт	2	<u>121,60</u> -	-	243	-	-	-	-
27	С113-1835 варіант 3	Гайка оц М16	шт	32	<u>6,14</u> -	-	196	-	-	-	-
28	С113-1835 варіант 4	Шайба оц М16	шт	32	<u>1,96</u> -	-	63	-	-	-	-
29	С113-1835 варіант 5	Перехід ПЕ 32х1" ВР латунь	шт	2	<u>547,40</u> -	-	1095	-	-	-	-
30	С113-1835 варіант 6	Муфта терморез 32мм	шт	2	<u>94,17</u> -	-	188	-	-	-	-
31	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,04	<u>6910,44</u> 6139,41	<u>507,13</u> 172,27	276	246	<u>20</u> 7	<u>48,7100</u> 1,3516	<u>1,95</u> 0,05
32	С113-2 варіант 1	Труба сталева діам. 20 мм	м	4	<u>75,76</u> -	-	303	-	-	-	-
33	С113-1878 варіант 9	Хомут (20) 3/4"	шт	6	<u>11,29</u> -	-	68	-	-	-	-
34	С113-1878 варіант 10	Дюбель 10х50	шт	6	<u>0,58</u> -	-	3	-	-	-	-
35	С113-1878 варіант 11	Гвинт сантехнічний 8х120	шт	6	<u>4,30</u> -	-	26	-	-	-	-
36	КБ16-27-4	Врізування в діючі мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 32 мм	шт	2	<u>1484,79</u> 960,39	<u>43,71</u> 12,73	2970	1921	<u>87</u> 25	<u>7,3100</u> 0,0999	<u>14,62</u> 0,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					115969	28630	<u>13953</u> 4459		<u>254,21</u> 31,56
		Разом будівельні роботи, грн.					115969				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73386				
		всього заробітна плата, грн.					33089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					17408 31,03 6128 133377				
		Всього по розділу 1					133377				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					115969 115969 73386 33089 17408 31,03 6128 133377	28630	13953 4459		254,21 31,56
		Всього по кошторису					133377				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					316,8 39217				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-03
на Тимчасові мережі електропостачання
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 516,836 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,03284 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 142,323 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Повітряна лінія												
1	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	27	<u>477,53</u> 71,55	<u>405,98</u> 145,53	12893	1932	<u>10961</u> 3929	<u>0,6100</u> 0,9057	<u>16,47</u> 24,45			
2	КБ33-103-4	Установлення залізобетонних одностоякових опор для спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	опора	27	<u>2493,73</u> 864,21	<u>1629,52</u> 505,71	67331	23334	<u>43997</u> 13654	<u>7,2800</u> 3,4446	<u>196,56</u> 93			
3	К582121-1 варіант 1	Стояк ж/б СВ95-2	шт	27	<u>4474,94</u> -	- -	120823	-	- -	- -	- -			
4	КМ8-82-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Монтаж затискача наборного без кожуха [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	0,94	<u>8744,12</u> 8565,98	<u>178,14</u> 64,82	8219	8052	<u>167</u> 61	<u>67,2000</u> 0,4452	<u>63,17</u> 0,42			
5	С1513-1 варіант 1	Зажим підвісний ЗПЗ.1	шт	21	<u>178,04</u> -	- -	3739	-	- -	- -	- -			
6	С1513-1 варіант 2	Зажим натягальний ЗН2.4	шт	6	<u>357,55</u> -	- -	2145	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-305-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Гак на опори [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	27	<u>656,32</u> 202,00	<u>454,32</u> 136,43	17721	5454	<u>12267</u> 3684	<u>1,6800</u> 1,0956	<u>45,36</u> 29,58
8	С1513-1 варіант 3	Гак ГУ16 універсальний	шт	27	<u>193,68</u> -	- -	5229	-	- -	- -	- -
9	С1513-1 варіант 4	Скріпа монтажна СК20	шт	64	<u>5,88</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
10	& 2405-1101-9 варіант 1	Стрічка бандажна з нержавіючої сталі INOX	м	54	<u>54,87</u> -	- -	2963	-	- -	- -	- -
11	КМ8-82-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж затискача наборного без кожуха [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	0,54	<u>8744,12</u> 8565,98	<u>178,14</u> 64,82	4722	4626	<u>96</u> 35	<u>67,2000</u> 0,4452	<u>36,29</u> 0,24
12	С1513-1 варіант 5	Зажим відгалужувальний ЗВ1.2.3	шт	54	<u>101,07</u> -	- -	5458	-	- -	- -	- -
13	& Е33-110-11	Підвішування самонесучих проводів з алюмінієвими жилами в ізоляції з "шитого поліетилена" не розповсюджуючого горіння перетин 2х16 мм2, 4х16 мм2 AsXSn ПЛ 04 кВ.	км	1,405	<u>42286,81</u> 11472,30	<u>30765,63</u> 8897,64	59413	16119	<u>43226</u> 12501	<u>90,0000</u> 58,7100	<u>126,45</u> 82,49
14	& 15096-12011-1 варіант 1	Кабель СІП-4 4х16	1000м	0,085	<u>38176,50</u> -	- -	3245	-	- -	- -	- -
15	& 15096-12011-2 варіант 1	Кабель СІП-4 2х16	1000м	1,32	<u>18796,50</u> -	- -	24811	-	- -	- -	- -
16	КМ8-596-5	Прожектор, що встановлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 500 Вт	100 шт	0,27	<u>195630,92</u> 60960,32	<u>131601,82</u> 39884,58	52820	16459	<u>35532</u> 10769	<u>464,0000</u> 282,5280	<u>125,28</u> 76,28
17	& 1507-3008-101 варіант 1	Прожектор світлодіодний 100Вт	шт	27	<u>1448,57</u> -	- -	39111	-	- -	- -	- -
18	КМ8-524-5	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>611,86</u> 611,86	- -	612	612	- -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 1504-19069-4 варіант 1	Ящик ЯРП-250 (650х300х200) рубильник коренево	шт	1	<u>2248,90</u>	-	2249	-	-	-	-
20	КМ8-145-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,1	<u>2275,36</u>	<u>811,94</u>	2503	1534	<u>893</u>	<u>11,2000</u>	<u>12,32</u>
21	& С157-244-10 варіант 3	Чотирьохжильний кабель АВВГ-4х70 мм2	1000м	0,11	<u>1394,62</u>	<u>312,80</u>	20925	-	<u>344</u>	<u>2,1450</u>	<u>2,36</u>
					<u>190226,10</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					457308	78122	<u>147139</u>		<u>626,7</u>
									<u>44977</u>		<u>308,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					457308				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232047				
		всього заробітна плата, грн.					123099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59528				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19224				
		Всього будівельні роботи, грн.					516836				

		Всього по розділу 1					516836				
		Разом прямі витрати по кошторису					457308	78122	<u>147139</u>		<u>626,7</u>
									<u>44977</u>		<u>308,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					457308				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232047				
		всього заробітна плата, грн.					123099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59528				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19224				
		Всього будівельні роботи, грн.					516836				


		Всього по кошторису					516836				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1032,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					142323				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 200926,028 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 295,78598 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39320,423 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	3,29	<u>29597,94</u> 1265,71	<u>28332,23</u> 11017,38	97377	4164	<u>93213</u> 36247	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>40,5</u> 250,17			
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	3,2	<u>31582,50</u> 31582,50	<u>-</u> -	101064	101064	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>1005,31</u> -			
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,98	<u>8433,86</u> -	<u>8433,86</u> 2491,76	25133	-	<u>25133</u> 7425	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 52,67			
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,2	<u>14896,05</u> 14896,05	<u>-</u> -	47667	47667	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>481,44</u> -			
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	33	<u>3679,52</u> 2073,03	<u>1606,49</u> 637,24	121424	68410	<u>53014</u> 21029	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>605,88</u> 168,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					392665	221305	<u>171360</u>		<u>2133,13</u>
									64701		471,72
		Разом будівельні роботи, грн.					392665				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					286006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					162347				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					312,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61746				
		Всього будівельні роботи, грн.					555012				

		Всього по розділу 1					555012				
		Розділ 2. Фундамент та стіни та колони підвалу									
6	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	813,15	<u>2667,42</u>	<u>464,14</u>	2169013	438865	<u>377415</u>	<u>4,7800</u>	<u>3886,86</u>
					539,71	162,29			131966	1,3014	1058,23
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	4,1	<u>374505,64</u>	<u>3018,57</u>	1535473	66643	<u>12376</u>	<u>150,7000</u>	<u>617,87</u>
					16254,50	1523,92			6248	10,6641	43,72
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	24	<u>385527,05</u>	<u>10708,04</u>	9252649	702079	<u>256993</u>	<u>249,4100</u>	<u>5985,84</u>
					29253,30	4638,85			111332	32,7235	785,36
9	С124-22	Сітки арматурні	т	283,25	<u>40714,11</u>	-	11532272	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	15	<u>482362,17</u>	<u>21381,62</u>	7235433	1274192	<u>320724</u>	<u>724,2400</u>	<u>10863,6</u>
					84946,11	9683,67			145255	68,0511	1020,77
11	С124-22	Сітки арматурні	т	226,6	<u>40714,11</u>	-	9225817	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	КБ6-52-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,3	<u>477069,10</u>	<u>126609,97</u>	143121	44828	<u>37983</u>	<u>1172,2600</u>	<u>351,68</u>
					149427,98	63141,44			18942	443,7020	133,11
13	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	8	<u>33353,07</u>	<u>1436,10</u>	266825	36405	<u>11489</u>	<u>35,7000</u>	<u>285,6</u>
					4550,68	630,12			5041	4,4436	35,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,3	<u>510334,52</u> 22181,88	<u>34992,86</u> 17666,11	153100	6655	<u>10498</u> 5300	<u>189,1200</u> 123,6240	<u>56,74</u> 37,09
15	КБ6-35-1	Улаштування каналу	100 м3	0,6	<u>1079883,2</u> 2 393480,78 40714,11	<u>122411,96</u> 55290,62	647930	236088	<u>73447</u> 33174	<u>3234,0000</u> 343,1762	<u>1940,4</u> 205,91
16	С124-22 варіант 2	Сітки арматурні	т	12,36	<u>40714,11</u> -	-	503226	-	-	-	-
17	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,04	<u>374505,64</u> 16254,50	<u>3018,57</u> 1523,92	14980	650	<u>121</u> 61	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>6,03</u> 0,43
18	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних сходів	100м3	0,25	<u>558148,88</u> 68300,31	<u>13973,28</u> 6889,13	139537	17075	<u>3493</u> 1722	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>145,58</u> 12,08
19	С124-22 варіант 2	Сітки арматурні	т	4,12	<u>40714,11</u> -	-	167742	-	-	-	-
20	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	12,9742	<u>14234,58</u> 4222,34	-	184682	54781	-	<u>33,5000</u> -	<u>434,64</u> -
21	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари ==Утеплення фундаменту нижче відмостки--	100м2	4,98924	<u>27066,38</u> 3645,68	-	135041	18189	-	<u>30,3200</u> -	<u>151,27</u> -
22	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	56,152	<u>4400,13</u> 3761,08	-	247076	211192	-	<u>29,0700</u> -	<u>1632,34</u> -
23	& С114-35-7 варіант 4	Плита теплоізоляційна ЕППС товщ. 100мм	М3	56,152	<u>5714,57</u> -	-	320885	-	-	-	-
24	С1550-26	Поліуретановий клей Ceresit СТ 84 Express для пінополістиролу	балон	56,152	<u>568,75</u> -	-	31936	-	-	-	-
25	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	5,5948	<u>3382,35</u> 3382,35	-	18924	18924	-	<u>28,1300</u> -	<u>157,38</u> -
26	С111-307 варіант 2	Мембрана шиповидна	м2	615,428	<u>71,51</u> -	-	44009	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							43969671	3126566	<u>1104539</u> 459041		<u>26515,83</u> 3332,25
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							43969671				
							39738566				
							3585607				
							1920539				
							3536,06				
							698517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					45890210				

		Всього по розділу 2					45890210				
		Розділ 3. Монолітні з/б конструкції надземної частини									
27	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	2,82	<u>552008,51</u> 123653,22	<u>36646,37</u> 14795,92	1556664	348702	<u>103343</u> 41724	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>2865,97</u> 294,04
28	С124-22 варіант 2	Сітки арматурні	т	7,8	<u>40714,11</u> -	<u>-</u> -	317570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,23	<u>701996,26</u> 176319,04	<u>160640,11</u> 78117,28	161459	40553	<u>36947</u> 17967	<u>1432,4400</u> 547,2600	<u>329,46</u> 125,87
30	С124-22 варіант 2	Сітки арматурні	т	4,8	<u>40714,11</u> -	<u>-</u> -	195428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,4	<u>650673,37</u> 197640,75	<u>41886,04</u> 17333,43	260269	79056	<u>16754</u> 6933	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>649,76</u> 48,95
32	С124-22 варіант 2	Сітки арматурні	т	6	<u>40714,11</u> -	<u>-</u> -	244285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,2	<u>539639,13</u> 111368,97	<u>19453,66</u> 8626,04	107928	22274	<u>3891</u> 1725	<u>938,1600</u> 60,6978	<u>187,63</u> 12,14
34	С124-22 варіант 2	Сітки арматурні	т	0,5	<u>40714,11</u> -	<u>-</u> -	20357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,42	<u>689387,57</u> 197770,86	<u>47234,26</u> 20696,38	289543	83064	<u>19838</u> 8692	<u>1666,0000</u> 145,7471	<u>699,72</u> 61,21
36	С124-22 варіант 2	Сітки арматурні	т	5,2	<u>40714,11</u> -	<u>-</u> -	211713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	11,7	<u>31941,42</u> 24474,24	<u>6536,65</u> 673,59	373715	286349	<u>76479</u> 7881	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>2246,4</u> 56,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	11	<u>34297,26</u>	-	377270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C111-1810	Полоса 8-12 мм	т	0,7	<u>27418,76</u>	-	19193	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	KB9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	11,7	<u>12391,28</u>	<u>6019,00</u>	144978	67366	<u>70422</u>	<u>46,2400</u>	<u>541,01</u>
					<u>5757,80</u>	<u>2506,76</u>			<u>29329</u>	<u>15,8565</u>	<u>185,52</u>
41	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	4,914	<u>1392,29</u>	<u>92,24</u>	6842	3643	<u>453</u>	<u>5,2580</u>	<u>25,84</u>
	тех.ч.				<u>741,33</u>	<u>10,02</u>			<u>49</u>	<u>0,0792</u>	<u>0,39</u>
	п.1.3.16										
	к(труд)=1,1										
	к(ЕММ)=1,1										
	к(мат)=1,1										
42	KB13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	4,914	<u>2096,71</u>	<u>68,58</u>	10303	2722	<u>337</u>	<u>3,9820</u>	<u>19,57</u>
	тех.ч.				<u>553,86</u>	<u>11,23</u>			<u>55</u>	<u>0,0884</u>	<u>0,43</u>
	п.1.3.16										
	к(труд)=1,1										
	к(ЕММ)=1,1										
	к(мат)=1,1										
		Разом прямі витрати по розділу 3					4297517	933729	<u>328464</u>		<u>7565,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4297517		<u>114355</u>		<u>784,9</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3035324				
		всього заробітна плата, грн.					1048084				
		Загальновиробничі витрати, грн.					550641				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1000,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					197641				
		Всього будівельні роботи, грн.					4848158				

		Всього по розділу 3					4848158				
		Розділ 4. Стіни та перегородки									
43	KB8-5-5	Мурування зовнішніх складних стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	1784,7	<u>1584,75</u>	<u>165,62</u>	2828303	2526600	<u>295582</u>	<u>10,3200</u>	<u>18418,1</u>
					<u>1415,70</u>	<u>87,45</u>			<u>156072</u>	<u>0,6120</u>	<u>1092,24</u>
44	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	713,6	<u>8792,40</u>	-	6274257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C1555-4	Мурувальна суміш універсальна Поліпласт ПСМ-075 25кг	кг	117414,5	<u>5,70</u>	-	669263	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (ц розчин М 100) т.380мм та 250 мм	1 м3	1194,93	<u>1182,91</u> 1015,73	<u>165,62</u> 87,45	1413495	1213726	<u>197904</u> 104497	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>10348,09</u> 731,3
47	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	478	<u>8792,40</u> -	- -	4202767	-	- -	- -	- -
48	С1555-4 варіант 1	Мурувальна суміш універсальна Поліпласт ПСМ-075 25кг	кг	78640,25	<u>5,70</u> -	- -	448249	-	- -	- -	- -
49	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	44,002	<u>49595,06</u> 7662,90	<u>169,30</u> 89,40	2182282	337183	<u>7450</u> 3934	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>2804,25</u> 27,53
50	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	3,9602	<u>36249,93</u> 26186,17	<u>1571,53</u> 829,83	143557	103702	<u>6224</u> 3286	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>842,49</u> 23
51	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	19,95940	<u>8792,40</u> -	- -	175491	-	- -	- -	- -
52	С111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	1,6005	<u>41762,86</u> -	- -	66841	-	- -	- -	- -
53	С1555-4 варіант 1	Мурувальна суміш універсальна Поліпласт ПСМ-075 25кг	кг	29701,5	<u>5,70</u> -	- -	169299	-	- -	- -	- -
54	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	4,91	<u>3899,67</u> 578,14	<u>73,62</u> 37,17	19147	2839	<u>361</u> 183	<u>4,9900</u> 0,2601	<u>24,5</u> 1,28
55	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	24,73	<u>3704,16</u> 532,96	<u>73,62</u> 37,17	91604	13180	<u>1821</u> 919	<u>4,6000</u> 0,2601	<u>113,76</u> 6,43
56	КБ8-25-1 к=2	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,5183	<u>162110,56</u> 32821,12	<u>1354,39</u> 715,17	84022	17011	<u>702</u> 371	<u>253,6800</u> 5,0048	<u>131,48</u> 2,59
57	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,7378	<u>39531,72</u> -	- -	29167	-	- -	- -	- -
58	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,3684	<u>23967,12</u> 16273,70	- -	8829	5995	- -	<u>140,4600</u> -	<u>51,75</u> -
59	& С111-742-1 варіант 2	Перегородки сантехнічні, товщина 25 мм	м2	36,84	<u>2474,21</u> -	- -	91150	-	- -	- -	- -
60	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	11,11	<u>9405,07</u> 2486,36	<u>5977,97</u> 2731,85	104490	27623	<u>66415</u> 30351	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>238,42</u> 227,18
61	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,06	<u>35245,35</u> 13658,74	<u>20724,03</u> 9909,86	2115	820	<u>1243</u> 595	<u>117,8900</u> 72,5867	<u>7,07</u> 4,36
62	К582821-557 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	9	<u>182,84</u> -	- -	1646	-	- -	- -	- -
63	К582821-559 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	494	<u>191,42</u> -	- -	94561	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	K582821-565 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	60	<u>343,49</u> -	-	20609	-	-	-	-
65	K582821-567 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	98	<u>412,56</u> -	-	40431	-	-	-	-
66	K582821-569 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ25-3-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	444	<u>441,66</u> -	-	196097	-	-	-	-
67	K582821-593 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	6	<u>806,19</u> -	-	4837	-	-	-	-
68	K582821-605 варіант 2	Перемички з/б марки 4ПБ44-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	6	<u>2265,79</u> -	-	13595	-	-	-	-
69	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	2	<u>70115,57</u> <u>21208,51</u>	<u>888,08</u> <u>352,27</u>	140231	42417	<u>1776</u> <u>705</u>	<u>196,6300</u> <u>2,8290</u>	<u>393,26</u> <u>5,66</u>
70	KБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,62	<u>32714,38</u> <u>17957,84</u>	<u>2338,74</u> <u>1029,67</u>	20283	11134	<u>1450</u> <u>638</u>	<u>149,3500</u> <u>7,8488</u>	<u>92,6</u> <u>4,87</u>
71	K581121-1041 варіант 1	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1. 225-2 випуск 12(Ф67)	шт	62	<u>527,33</u> -	-	32694	-	-	-	-
72	KБ7-44-3	Укладання балок перекриття масою до 1 т	100шт	0,17	<u>43118,63</u> <u>20994,16</u>	<u>20732,17</u> <u>9739,58</u>	7330	3569	<u>3524</u> <u>1656</u>	<u>172,5500</u> <u>71,9420</u>	<u>29,33</u> <u>12,23</u>
73	KБ7-44-4	Укладання балок перекриття масою до 3 т	100шт	0,07	<u>62408,89</u> <u>33343,66</u>	<u>27672,93</u> <u>13350,05</u>	4369	2334	<u>1937</u> <u>935</u>	<u>274,0500</u> <u>97,3791</u>	<u>19,18</u> <u>6,82</u>
74	K582211-15 варіант 1	Прогони залізобетонні марки ПРГ28.1.3-4Т серія 1.225-2 вип. 11(Ф68)	шт	8	<u>1691,12</u> -	-	13529	-	-	-	-
75	K582211-16 варіант 1	Прогони залізобетонні марки ПРГ32.1.4-4Т серія 1.225-2 вип. 11(Ф68)	шт	2	<u>1792,88</u> -	-	3586	-	-	-	-
76	K582211-17 варіант 1	Прогони залізобетонні марки ПРГ36.1.4-4Т серія 1.225-2 вип. 11(Ф68)	шт	7	<u>2331,91</u> -	-	16323	-	-	-	-
77	K582211-18 варіант 1	Прогони залізобетонні марки ПРГ60.2.5-4Т серія 1.225-2 вип. 11(Ф68)	шт	7	<u>10144,14</u> -	-	71009	-	-	-	-
78	KБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	м	20	<u>31941,42</u> <u>24474,24</u>	<u>6536,65</u> <u>673,59</u>	638828	489485	<u>130733</u> <u>13472</u>	<u>192,0000</u> <u>4,8160</u>	<u>3840</u> <u>96,32</u>
79	C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	20	<u>34297,26</u> -	-	685945	-	-	-	-
80	KБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	м	20	<u>12391,28</u> <u>5757,80</u>	<u>6019,00</u> <u>2506,76</u>	247826	115156	<u>120380</u> <u>50135</u>	<u>46,2400</u> <u>15,8565</u>	<u>924,8</u> <u>317,13</u>
81	KБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	8,4	<u>1392,29</u> <u>741,33</u>	<u>92,24</u> <u>10,02</u>	11695	6227	<u>775</u> <u>84</u>	<u>5,2580</u> <u>0,0792</u>	<u>44,17</u> <u>0,67</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	8,4	<u>2096,71</u> 553,86	<u>68,58</u> 11,23	17612	4652	<u>576</u> 94	<u>3,9820</u> 0,0884	<u>33,45</u> 0,74
		Разом прямі витрати по розділу 4					21287364	4923653	<u>838853</u> 367927		<u>38356,7</u> 2560,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21287364 15524858 5291580 2735808 4907,43 969413 24023172				
		----- Всього по розділу 4					24023172				
83	КБ6-22-1	Розділ 5. Плити перекриття та покриття Монолітна плита перекриття на відм. -0,300 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площини до 6 м	100м3	17,5	<u>680793,08</u> 114527,85	<u>19839,71</u> 9561,48	11913879	2004237	<u>347195</u> 167326	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>16883,48</u> 1178,64
84	С124-12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	250	<u>29254,94</u> -	<u>-</u> -	7313735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	1,49	<u>70179,37</u> 29449,28	<u>17982,69</u> 8102,89	104567	43879	<u>26794</u> 12073	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>356,48</u> 89,24
86	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	1,84	<u>113342,12</u> 41851,58	<u>36173,20</u> 15676,16	208550	77007	<u>66559</u> 28844	<u>332,0500</u> 118,2540	<u>610,97</u> 217,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	4,12	<u>208254,80</u> 64923,11	<u>78714,27</u> 33024,20	858010	267483	<u>324303</u> 136060	<u>533,6000</u> 233,0862	<u>2198,43</u> 960,32
88	К584211-2022 варіант 3	Панелі перекриття ПК 24.15-8	шт	6	<u>3111,46</u> -	- -	18669	-	- -	- -	- -
89	К584211-2022 варіант 4	Панелі перекриття ПК 26.15-8	шт	6	<u>3272,11</u> -	- -	19633	-	- -	- -	- -
90	К584211-2022 варіант 5	Панелі перекриття ПК 27.10-8	шт	10	<u>2675,41</u> -	- -	26754	-	- -	- -	- -
91	К584211-2022 варіант 6	Панелі перекриття ПК 27.12-8	шт	4	<u>2675,41</u> -	- -	10702	-	- -	- -	- -
92	К584211-2022 варіант 7	Панелі перекриття ПК 27.15-8	шт	27	<u>3408,11</u> -	- -	92019	-	- -	- -	- -
93	К584211-2022 варіант 8	Панелі перекриття ПК 29.10.8	шт	8	<u>2792,71</u> -	- -	22342	-	- -	- -	- -
94	К584211-2022 варіант 9	Панелі перекриття ПК 29.12.8	шт	6	<u>2792,71</u> -	- -	16756	-	- -	- -	- -
95	К584211-2022 варіант 10	Панелі перекриття ПК 29.15-8	шт	40	<u>3522,01</u> -	- -	140880	-	- -	- -	- -
96	К584211-2022 варіант 11	Панелі перекриття ПК 31.12.8	шт	2	<u>2915,11</u> -	- -	5830	-	- -	- -	- -
97	К584211-2022 варіант 12	Панелі перекриття ПК 32.15.8	шт	2	<u>3761,71</u> -	- -	7523	-	- -	- -	- -
98	К584211-2022 варіант 13	Панелі перекриття ПК 33.10.8	шт	2	<u>3034,96</u> -	- -	6070	-	- -	- -	- -
99	К584211-2022 варіант 14	Панелі перекриття ПК 33.12.8	шт	2	<u>3034,96</u> -	- -	6070	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	K584211-2022 варіант 15	Панелі перекриття ПК 33.15-8	шт	18	<u>3852,66</u> -	- -	69348	-	- -	- -	- -
101	K584211-2021 варіант 5	Панелі перекриття ПК 36.10-8	шт	2	<u>3343,78</u> -	- -	6688	-	- -	- -	- -
102	K584211-2021 варіант 8	Панелі перекриття ПК 36.12-8	шт	2	<u>3343,78</u> -	- -	6688	-	- -	- -	- -
103	K584211-2021 варіант 6	Панелі перекриття ПК 36.15-8	шт	14	<u>4182,73</u> -	- -	58558	-	- -	- -	- -
104	K584211-2021 варіант 7	Панелі перекриття ПК 39.15-8	шт	6	<u>4396,93</u> -	- -	26382	-	- -	- -	- -
105	K584211-2020 варіант 14	Панелі перекриття ПК 41.12-8	шт	2	<u>3713,54</u> -	- -	7427	-	- -	- -	- -
106	K584211-2020 варіант 15	Панелі перекриття ПК 41.15-8	шт	18	<u>4616,24</u> -	- -	83092	-	- -	- -	- -
107	K584211-2020 варіант 34	Панелі перекриття ПК 42.10-8	шт	1	<u>3772,19</u> -	- -	3772	-	- -	- -	- -
108	K584211-2020 варіант 35	Панелі перекриття ПК 42.12-8	шт	1	<u>3772,19</u> -	- -	3772	-	- -	- -	- -
109	K584211-2020 варіант 36	Панелі перекриття ПК 42.15-8	шт	8	<u>4690,19</u> -	- -	37522	-	- -	- -	- -
110	K584211-2020 варіант 16	Панелі перекриття ПК 43.12-8	шт	2	<u>3833,39</u> -	- -	7667	-	- -	- -	- -
111	K584211-2020 варіант 17	Панелі перекриття ПК 45.10-8	шт	8	<u>3950,69</u> -	- -	31606	-	- -	- -	- -
112	K584211-2020 варіант 18	Панелі перекриття ПК 45.12-8	шт	6	<u>3950,69</u> -	- -	23704	-	- -	- -	- -
113	K584211-2020 варіант 19	Панелі перекриття ПК 45.15-8	шт	21	<u>4909,49</u> -	- -	103099	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	K584211-2020 варіант 37	Панелі перекриття ПК 47.15-8	шт	4	<u>5054,84</u> -	- -	20219	-	- -	- -	- -
115	K584211-2020 варіант 20	Панелі перекриття ПК 55.15-8	шт	5	<u>5847,89</u> -	- -	29239	-	- -	- -	- -
116	K584211-2020 варіант 21	Панелі перекриття ПК 57.15-8	шт	2	<u>6100,34</u> -	- -	12201	-	- -	- -	- -
117	K584211-2039 варіант 10	Панелі перекриття ПК 58.12-8	шт	2	<u>4781,75</u> -	- -	9564	-	- -	- -	- -
118	K584211-2039 варіант 9	Панелі перекриття ПК 59.12-8	шт	1	<u>5513,60</u> -	- -	5514	-	- -	- -	- -
119	K584211-2020 варіант 22	Панелі перекриття ПК 59.15-8	шт	2	<u>6334,94</u> -	- -	12670	-	- -	- -	- -
120	K584211-2020 варіант 38	Панелі перекриття ПК 60.15-8	шт	2	<u>6431,84</u> -	- -	12864	-	- -	- -	- -
121	K584211-2020 варіант 23	Панелі перекриття ПК 65.10-8	шт	4	<u>5677,04</u> -	- -	22708	-	- -	- -	- -
122	K584211-2020 варіант 24	Панелі перекриття ПК 66.10-8	шт	3	<u>5763,74</u> -	- -	17291	-	- -	- -	- -
123	K584211-2020 варіант 25	Панелі перекриття ПК 66.12-8	шт	5	<u>5763,74</u> -	- -	28819	-	- -	- -	- -
124	K584211-2020 варіант 26	Панелі перекриття ПК 66.15-8	шт	18	<u>7339,64</u> -	- -	132114	-	- -	- -	- -
125	K584211-2020 варіант 39	Панелі перекриття ПК 68.12-8	шт	2	<u>5947,34</u> -	- -	11895	-	- -	- -	- -
126	K584211-2020 варіант 40	Панелі перекриття ПК 68.15-8	шт	2	<u>7561,49</u> -	- -	15123	-	- -	- -	- -
127	K584211-2020 варіант 27	Панелі перекриття ПК 70.10-8	шт	6	<u>6465,84</u> -	- -	38795	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	K584211-2020 варіант 41	Панелі перекриття ПК 70.12-8	шт	2	<u>6465,84</u> -	- -	12932	-	- -	- -	- -
129	K584211-2020 варіант 28	Панелі перекриття ПК 70.15-8	шт	44	<u>8061,29</u> -	- -	354697	-	- -	- -	- -
130	K584211-2020 варіант 29	Панелі перекриття ПК 71.10-8	шт	36	<u>6212,54</u> -	- -	223651	-	- -	- -	- -
131	K584211-2020 варіант 30	Панелі перекриття ПК 71.12-8	шт	68	<u>6212,54</u> -	- -	422453	-	- -	- -	- -
132	K584211-2020 варіант 31	Панелі перекриття ПК 71.15-8	шт	134	<u>8168,39</u> -	- -	1094564	-	- -	- -	- -
133	K584211-2020 варіант 32	Панелі перекриття ПК 74.10-8	шт	1	<u>8744,69</u> -	- -	8745	-	- -	- -	- -
134	K584211-2020 варіант 33	Панелі перекриття ПК 74.15-8	шт	4	<u>11327,84</u> -	- -	45311	-	- -	- -	- -
135	K584211-2020 варіант 42	Панелі перекриття ПК 75.15-8	шт	2	<u>11473,75</u> -	- -	22948	-	- -	- -	- -
136	K584211-2020 варіант 43	Панелі перекриття ПК 82.12-8	шт	2	<u>9632,65</u> -	- -	19265	-	- -	- -	- -
137	K584211-2020 варіант 44	Панелі перекриття ПК 85.10-8	шт	2	<u>9965,63</u> -	- -	19931	-	- -	- -	- -
138	K584211-2020 варіант 45	Панелі перекриття ПК 85.15-8	шт	2	<u>12932,75</u> -	- -	25866	-	- -	- -	- -
139	K584211-Г004 варіант 17	Панелі перекриття ПК 93.12	шт	2	<u>12291,68</u> -	- -	24583	-	- -	- -	- -
140	K584211-Г004 варіант 10	Панелі перекриття ПК 95.10	шт	4	<u>12536,42</u> -	- -	50146	-	- -	- -	- -
141	K584211-Г004 варіант 9	Панелі перекриття ПК 95.12	шт	4	<u>12536,42</u> -	- -	50146	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	K584211- Г016 варіант 22	Панелі перекриття ПК 95.15	шт	10	<u>18703,61</u> -	- -	187036	-	- -	- -	- -
143	K584211- Г004 варіант 11	Панелі перекриття ПК 98.10	шт	1	<u>12903,21</u> -	- -	12903	-	- -	- -	- -
144	K584211- Г016 варіант 23	Панелі перекриття ПК 98.15	шт	11	<u>19255,73</u> -	- -	211813	-	- -	- -	- -
145	K584211- Г004 варіант 13	Панелі перекриття ПК 99.10	шт	4	<u>13025,51</u> -	- -	52102	-	- -	- -	- -
146	K584211- Г004 варіант 12	Панелі перекриття ПК 99.12	шт	3	<u>13025,51</u> -	- -	39077	-	- -	- -	- -
147	K584211- Г016 варіант 27	Панелі перекриття ПК 99.15	шт	17	<u>19439,77</u> -	- -	330476	-	- -	- -	- -
148	K584211- Г004 варіант 19	Панелі перекриття ПК 102.10	шт	1	<u>13392,61</u> -	- -	13393	-	- -	- -	- -
149	K584211- Г004 варіант 20	Панелі перекриття ПК 102.12	шт	2	<u>13392,61</u> -	- -	26785	-	- -	- -	- -
150	K584211- Г016 варіант 28	Панелі перекриття ПК 102.15	шт	10	<u>19991,90</u> -	- -	199919	-	- -	- -	- -
151	K584211- Г004 варіант 15	Панелі перекриття ПК 109.10	шт	12	<u>14249,19</u> -	- -	170990	-	- -	- -	- -
152	K584211- Г004 варіант 16	Панелі перекриття ПК 109.12	шт	10	<u>14249,19</u> -	- -	142492	-	- -	- -	- -
153	K584211- Г016 варіант 25	Панелі перекриття ПК 109.15	шт	4	<u>21280,19</u> -	- -	85121	-	- -	- -	- -
154	K584211- Г004 варіант 18	Панелі перекриття ПК 120.10	шт	5	<u>15595,24</u> -	- -	77976	-	- -	- -	- -
155	K584211- Г016 варіант 26	Панелі перекриття ПК 120.15	шт	64	<u>23304,65</u> -	- -	1491498	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	5,6	<u>500128,51</u> 111368,97	<u>2875,92</u> 279,38	2800720	623666	<u>16105</u> 1565	<u>938,1600</u> 2,2770	<u>5253,7</u> 12,75
157	С124-3 варіант 1	Сітки арматурні (монолітні ділянки)	т	48,6	<u>40882,03</u> -	-	1986867	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							31814736	3016272	<u>780956</u> 345868		<u>25303,06</u> 2458,54
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							31814736 28017508 3362140 1803478 3331,39 658083 33618214				
----- Всього по розділу 5							33618214				
158	КБ6-22-9	Розділ 6. Плити покриття вентшахти Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,03	<u>500128,51</u> 111368,97	<u>2875,92</u> 279,38	15004	3341	<u>86</u> 8	<u>938,1600</u> 2,2770	<u>28,14</u> 0,07
159	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,3	<u>27530,23</u> -	-	8259	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							23263	3341	<u>86</u> 8		<u>28,14</u> 0,07
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23263 19836 3349 1817 3,39 669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					25080				

		Всього по розділу 6					25080				
		Розділ 7. Сходи									
160	КБ7-47-2	Установлення сходових маршів-площадок масою більше 1 т	100шт	0,16	<u>83909,16</u> 42299,88	<u>38454,57</u> 18523,33	13425	6768	<u>6153</u> 2964	<u>343,6500</u> 134,2889	<u>54,98</u> 21,49
161	К589121-3483 варіант 3	Сходові марші-площадки ЛМП 57.11.17-5	шт	16	<u>9691,09</u> -	<u>-</u> -	155057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ7-60-2	Установлення металевої огорожі з поручнями із хвойних порід	100м	2,792	<u>27035,16</u> 24767,42	<u>1163,38</u> 367,67	75482	69151	<u>3248</u> 1027	<u>194,3000</u> 2,8848	<u>542,49</u> 8,05
163	С123-362 варіант 1	Огорожа з нержавіючої сталі	м	279,2	<u>2122,16</u> -	<u>-</u> -	592507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових маршах	100м	2,708	<u>5320,03</u> 4892,17	<u>34,45</u> 12,29	14407	13248	<u>93</u> 33	<u>41,7100</u> 0,0750	<u>112,95</u> 0,2
165	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	3,176	<u>14963,23</u> 12776,70	<u>-</u> -	47523	40579	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> -	<u>337,48</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					898401	129746	<u>9494</u> 4024		<u>1047,9</u> 29,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					898401 759161 133770 70768 129,32 25545 969169				

		Всього по розділу 7					969169				
		Розділ 8. Підлоги									
166	КБ8-3-3	ПІДЛОГА підвалу на відм.-3,57 Гідроізоляція підлоги горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	3,2526	<u>49114,78</u> 3645,68	<u>-</u> -	159751	11858	<u>-</u> -	<u>30,3200</u> -	<u>98,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	& C1121-79-2	Праймер бітумно-каучуковий 16кг	кг	113,841	<u>59,78</u>	-	6805	-	-	-	-
168	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	32,526	<u>1319,03</u>	-	42903	42903	-	<u>10,9700</u>	<u>356,81</u>
169	C111-856 варіант 4	Плівка ПВХ	м2	3577,86	<u>16,11</u>	-	57639	-	-	-	-
170	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	32,526	<u>3877,16</u>	<u>32,39</u>	126109	125055	<u>1054</u>	<u>32,7800</u>	<u>1066,2</u>
171	C114-5-У варіант 42	Плити з екструдованого пінополістіролу т. 30 мм	м3	99,52956	<u>3844,77</u>	<u>29,17</u>	334075	-	<u>949</u>	<u>0,2220</u>	<u>7,22</u>
172	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	32,526	<u>1319,03</u>	-	42903	42903	-	<u>10,9700</u>	<u>356,81</u>
173	C111-856 варіант 4	Плівка ПВХ	м2	3577,86	<u>16,11</u>	-	57639	-	-	-	-
174	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	32,526	<u>6368,04</u>	-	207127	206579	-	<u>56,2500</u>	<u>1829,59</u>
175	КБ11-11-2 к=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 75мм)	100м2	32,526	<u>6351,19</u>	-	75948	75948	-	<u>20,6800</u>	<u>672,64</u>
176	C111-2000-1 варіант 2	Стяжка армирована Полипласт ПСП-031	кг	487890	<u>2334,98</u>	-	2175989	-	-	-	-
177	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	32,526	<u>4,46</u>	-	60606	56834	<u>2686</u>	<u>16,2000</u>	<u>526,92</u>
178	C111-870 варіант 5	Сітка армувальна д.3, 70*70	м2	3415,23	<u>1747,33</u>	-	289441	-	<u>2419</u>	<u>0,5661</u>	<u>18,41</u>
179	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	32,526	<u>84,75</u>	-	700958	660398	<u>1896</u>	<u>164,9500</u>	<u>5365,16</u>
180	C111-284-2 варіант 3	Плитки керамічні для підлог	м2	3317,652	<u>20303,70</u>	<u>58,30</u>	1792760	-	<u>1708</u>	<u>0,3996</u>	<u>13</u>
181	C111-2000-1 варіант 1	ПОЛІПЛАСТ ПП-021 Клейова суміш для тяжкої плитки та каменю	кг	16913,52	<u>540,37</u>	-	224612	-	-	-	-
182	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1476,680	<u>13,28</u>	-	104830	-	-	-	-
183	C1545-74 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	234,8377	<u>70,99</u>	-	6376	-	-	-	-
184	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	175	<u>27,15</u>	-	191709	186113	<u>284</u>	<u>8,6400</u>	<u>1512</u>
185	C111-284-2 варіант 3	Плитки керамічні для підлог	м2	182	<u>1095,48</u>	<u>1,62</u>	98347	-	<u>256</u>	<u>0,0111</u>	<u>1,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	C111-2000-1 варіант 1	ПОЛІПЛАСТ ПП-021 Клейова суміш для тяжкої плитки та каменю	кг	910	<u>13,28</u>	-	12085	-	-	-	-
187	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	79,8	<u>70,99</u>	-	5665	-	-	-	-
188	КБ11-9-1	ПІДЛОГА по перекриттю - покриття плитка Улаштування тепло- і звукоізоляції	100м2	33,0608	<u>3877,16</u>	<u>32,39</u>	128182	127111	<u>1071</u>	<u>32,7800</u>	<u>1083,73</u>
189	C114-5-У варіант 42	суцільної з плит пінополістирольних Плити з екструдованого пінополістіролу т.	м3	101,1660	<u>3844,77</u>	<u>29,17</u>	339568	-	<u>964</u>	<u>0,2220</u>	<u>7,34</u>
190	КБ12-20-3	30 мм Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	48	<u>3356,54</u>	-	43608	43608	-	-	-
191	C111-856 варіант 4	Плівка ПВХ	м2	3636,688	<u>1319,03</u>	-	58587	-	-	-	-
192	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	33,0608	<u>16,11</u>	-	210532	209975	-	-	-
193	КБ11-11-2 к=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 85мм)	100м2	33,0608	<u>6368,04</u>	-	91232	91232	-	<u>56,2500</u>	<u>1859,67</u>
194	C111-2000-1 варіант 2	Стяжка армирована Полипласт ПСП-031	кг	562033,6	<u>6351,19</u>	-	2506670	-	-	-	-
195	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	33,0608	<u>2759,52</u>	-	61602	57768	-	-	-
196	C111-870 варіант 5	Сітка армувальна д.3, 70*70	м2	3471,384	<u>2759,52</u>	-	294200	-	-	-	-
197	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	33,0608	<u>540,37</u>	-	712483	671257	<u>1927</u>	<u>164,9500</u>	<u>5453,38</u>
198	C111-284-2 варіант 3	Плитки керамічні для підлог	м2	3372,201	<u>20303,70</u>	<u>58,30</u>	1822237	-	<u>1736</u>	<u>0,3996</u>	<u>13,21</u>
199	C111-2000-1 варіант 1	ПОЛІПЛАСТ ПП-021 Клейова суміш для тяжкої плитки та каменю	кг	17191,61	<u>540,37</u>	-	228305	-	-	-	-
200	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1500,960	<u>13,28</u>	-	106553	-	-	-	-
201	C1545-74 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	238,6989	<u>70,99</u>	-	6481	-	-	-	-
202	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	221,05	<u>27,15</u>	-	242156	235087	-	-	-
203	C111-284-2 варіант 3	Плитки керамічні для підлог	м2	229,892	<u>1095,48</u>	<u>1,62</u>	124227	-	<u>358</u>	<u>8,6400</u>	<u>1909,87</u>
					<u>1063,50</u>	<u>1,46</u>			<u>323</u>	<u>0,0111</u>	<u>2,45</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C111-2000-1 варіант 1	ПОЛІПЛАСТ ПП-021 Клейова суміш для тяжкої плитки та каменю	кг	1149,46	<u>13,28</u>	-	15265	-	-	-	-
205	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	100,7988	<u>70,99</u>	-	7156	-	-	-	-
206	КБ11-9-1	ПІДЛОГА по перекриттю - покриття лінолеум Улаштування тепло- і звукоізоляції	100м2	32,7878	<u>3877,16</u>	<u>32,39</u>	127124	126062	<u>1062</u>	<u>32,7800</u>	<u>1074,78</u>
207	C114-5-У варіант 42	суцільної з плит пінополістирольних Плити з екструдованого пінополістіролу т. 30 мм	м3	100,3306	<u>3844,77</u>	<u>29,17</u>	336764	-	<u>956</u>	<u>0,2220</u>	<u>7,28</u>
208	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	32,7878	<u>3356,54</u>	-	43248	43248	-	-	-
209	C111-856 варіант 4	Плівка ПВХ	м2	3606,658	<u>1319,03</u>	-	58103	-	-	-	-
210	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	32,7878	<u>16,11</u>	-	208794	208242	-	<u>56,2500</u>	<u>1844,31</u>
211	КБ11-11-2 κ=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 85мм)	100м2	32,7878	<u>6368,04</u>	-	90479	90479	-	<u>24,4400</u>	<u>801,33</u>
212	C111-2000-1 варіант 2	Стяжка армирована Полипласт ПСП-031	кг	557392,6	<u>6351,19</u>	-	2485971	-	-	-	-
213	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	32,7878	<u>2759,52</u>	-	61094	57291	<u>2708</u>	<u>16,2000</u>	<u>531,16</u>
214	C111-870 варіант 5	Сітка армувальна д.3, 70*70	м2	3442,719	<u>1747,33</u>	-	291770	-	<u>2439</u>	<u>0,5661</u>	<u>18,56</u>
215	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	32,7878	<u>84,75</u>	-	237723	235822	-	-	-
216	C111-2000-1 варіант 3	ПОЛІПЛАСТ ПСП-030 Самовирівнююча суміш товстошарова	кг	29509,02	<u>7250,34</u>	<u>32,39</u>	211875	-	<u>1062</u>	<u>63,7000</u>	<u>2088,58</u>
217	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	32,7878	<u>7192,37</u>	<u>29,17</u>	326783	219947	<u>956</u>	<u>0,2220</u>	<u>7,28</u>
218	C111-1686 варіант 4	Лінолеум Marmoleum Forbo	м2	3344,355	<u>7,18</u>	-	2775180	-	-	-	-
219	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	20,027	<u>9966,60</u>	<u>9,72</u>	91115	31502	<u>319</u>	<u>55,7900</u>	<u>1829,23</u>
220	C111-155-1 варіант 4	Дюбелі поліетиленові	1000шт	2,984023	<u>6708,19</u>	<u>8,75</u>	844	-	<u>287</u>	<u>0,0666</u>	<u>2,18</u>
221	C111-155-1 варіант 3	Шурупи 60x3,5	1000шт	2,984023	<u>829,81</u>	-	844	-	-	-	-
		ПІДЛОГА по перекриттю - покриття спортивне			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	3,596	<u>3877,16</u> 3844,77	<u>32,39</u> 29,17	13942	13826	<u>116</u> 105	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>117,88</u> 0,8
223	С114-5-У варіант 42	Плити з екструдованого пінополістіролу т. 30 мм	м3	11,00376	<u>3356,54</u> -	-	36935	-	-	-	-
224	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	3,596	<u>1319,03</u> 1319,03	-	4743	4743	-	<u>10,9700</u> -	<u>39,45</u> -
225	С111-856 варіант 4	Плівка ПВХ	м2	395,56	<u>16,11</u> -	-	6372	-	-	-	-
226	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,596	<u>6368,04</u> 6351,19	-	22899	22839	-	<u>56,2500</u> -	<u>202,28</u> -
227	КБ11-11-2 к=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 85мм)	100м2	3,596	<u>2759,52</u> 2759,52	-	9923	9923	-	<u>24,4400</u> -	<u>87,89</u> -
228	С111-2000-1 варіант 2	Стяжка армирована Полипласт ПСП-031	кг	61132	<u>4,46</u> -	-	272649	-	-	-	-
229	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,596	<u>1863,30</u> 1747,33	<u>82,59</u> 74,38	6700	6283	<u>297</u> 267	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>58,26</u> 2,04
230	С111-870 варіант 5	Сітка армувальна д.3, 70*70	м2	377,58	<u>84,75</u> -	-	32000	-	-	-	-
231	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	3,596	<u>7250,34</u> 7192,37	<u>32,39</u> 29,17	26072	25864	<u>116</u> 105	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>229,07</u> 0,8
232	С111-2000-1 варіант 3	ПОЛІПЛАСТ ПСП-030 Самовирівнююча суміш товстошарова	кг	3236,4	<u>7,18</u> -	-	23237	-	-	-	-
233	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	3,596	<u>9966,60</u> 6708,19	<u>9,72</u> 8,75	35840	24123	<u>35</u> 31	<u>55,7900</u> 0,0666	<u>200,62</u> 0,24
234	С111-1686 варіант 6	Спортивне покриття	м2	366,792	<u>1007,14</u> -	-	369411	-	-	-	-
235	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,316	<u>4549,60</u> 1572,98	<u>3,24</u> 2,92	5987	2070	<u>4</u> 4	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>16,24</u> 0,03
236	С111-155-1 варіант 4	Дюбелі поліетиленові	1000шт	0,196084	<u>283,00</u> -	-	55	-	-	-	-
237	С111-155-1 варіант 3	Шурупи 60x3,5	1000шт	0,196084	<u>283,00</u> -	-	55	-	-	-	-
238	КБ11-9-1	ПІДЛОГА по перекриттю - покриття паркет Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	3,5167	<u>3877,16</u> 3844,77	<u>32,39</u> 29,17	13635	13521	<u>114</u> 103	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>115,28</u> 0,78
239	С114-5-У варіант 42	Плити з екструдованого пінополістіролу т. 30 мм	м3	10,76110	<u>3356,54</u> 2	-	36120	-	-	-	-
240	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	3,5167	<u>1319,03</u> 1319,03	-	4639	4639	-	<u>10,9700</u> -	<u>38,58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	C111-856 варіант 4	Плівка ПВХ	м2	386,837	<u>16,11</u>	-	6232	-	-	-	-
242	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,5167	<u>6368,04</u>	-	22394	22335	-	<u>56,2500</u>	<u>197,81</u>
					6351,19	-			-	-	-
243	KB11-11-2 κ=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)	100м2	3,5167	<u>2547,25</u>	-	8958	8958	-	<u>22,5600</u>	<u>79,34</u>
					2547,25	-			-	-	-
244	C111-2000-1 варіант 2	Стяжка армірована Полипласт ПСП-031	кг	56267,2	<u>4,46</u>	-	250952	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,5167	<u>1863,30</u>	<u>82,59</u>	6553	6145	<u>290</u>	<u>16,2000</u>	<u>56,97</u>
					1747,33	74,38			262	0,5661	1,99
246	C111-870 варіант 5	Сітка армувальна д.3, 70*70	м2	369,2535	<u>84,75</u>	-	31294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
247	KB11-36-8	Улаштування покриттів з паркету штучного з улаштуванням основи з фанери на клеї на спиртовій основі, кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук	100м2	4,1732	<u>288137,70</u>	<u>79,35</u>	1202456	117503	<u>331</u>	<u>226,1200</u>	<u>943,64</u>
					28156,46	71,46			298	0,5439	2,27
248	KB11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами ТРАПИ	100м	1,559	<u>8997,04</u>	<u>3,24</u>	14026	1947	<u>5</u>	<u>11,0600</u>	<u>17,24</u>
					1248,78	2,92			5	0,0222	0,03
249	KB12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	1,8	<u>1319,03</u>	-	2374	2374	-	<u>10,9700</u>	<u>19,75</u>
					1319,03	-			-	-	-
250	C111-856 варіант 5	Гідроізоляційна мембрана	м2	396	<u>27,52</u>	-	10898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
251	KB11-37-3	Улаштування покриттів з фанери вологостійкої	100м2	1,8	<u>6209,81</u>	-	11178	11178	-	<u>54,3100</u>	<u>97,76</u>
					6209,81	-			-	-	-
252	C111-680 варіант 1	Фанера вологостійка, товщина 30 мм	1000м2	0,1836	<u>1384050,9</u>	-	254112	-	-	-	-
					6	-			-	-	-
253	C111-78 варіант 1	Клей для фанери Adecon E3	т	0,058164	<u>118142,38</u>	-	6872	-	-	-	-
				48	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					23870545	4155493	<u>18530</u>		<u>35091,93</u>
									16690		<u>127,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					23870545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19696522				
		всього заробітна плата, грн.					4172183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2266214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4226,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					834857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					26136759				

		Всього по розділу 8					26136759				
		Розділ 9. Двері									
254	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 скляних	100м2	1,215	<u>12204,87</u> 7456,26	<u>4699,12</u> 1676,08	14829	9059	<u>5709</u> 2036	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>72,75</u> 12,43
255	С123-273 варіант 11	Двері металопластикові скляні	м2	121,5	<u>5113,79</u> -	-	621325	-	-	-	-
256	& С111-171-2 варіант 1	Дюбель	шт	323	<u>0,32</u> -	-	103	-	-	-	-
257	& С111-1624-5-1А варіант 1	Пена монтажная	л	16,2	<u>278,07</u> -	-	4505	-	-	-	-
258	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів дверними блоками МДФ з скляною вставкою з застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	144	<u>932,26</u> 900,60	-	134245	129686	-	<u>7,4900</u> -	<u>1078,56</u> -
259	& С111-171-2 варіант 1	Дюбель	шт	1152	<u>0,32</u> -	-	369	-	-	-	-
260	& С111-1624-5-1А варіант 1	Пена монтажная	л	84,96	<u>278,07</u> -	-	23625	-	-	-	-
261	С123-360 варіант 1	Наличники дверні	м	1641,6	<u>131,17</u> -	-	215329	-	-	-	-
262	С123-273 варіант 22	Двері МДФ з скляною вставкою	м2	385,95	<u>5380,42</u> -	-	2076573	-	-	-	-
263	С111-248 варіант 1	Замазка силіконова	кг	12,96	<u>145,97</u> -	-	1892	-	-	-	-
264	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-10	1 блок	13	<u>651,15</u> 627,65	-	8465	8159	-	<u>5,2200</u> -	<u>67,86</u> -
265	& С111-1624-5-1А варіант 1	Пена монтажная	л	7,098	<u>278,07</u> -	-	1974	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	C123-273 варіант 23	Двері МДФ, ДГ21-10 глухі	м2	27,3	<u>5842,07</u>	-	159489	-	-	-	-
267	C123-360 варіант 1	Наличники дверні	м	67,6	<u>131,17</u>	-	8867	-	-	-	-
268	& C111-171-2 варіант 1	Дюбель	шт	104	<u>0,32</u>	-	33	-	-	-	-
269	C111-248 варіант 2	Замазка силікатна	кг	1,17	<u>145,97</u>	-	171	-	-	-	-
270	КБ10-96-2	Установлення металевих (протипожежних) дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,2018	<u>33860,70</u> 30929,48	<u>1612,31</u> 575,08	40694	37171	<u>1938</u> 691	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>282,93</u> 4,22
271	C123-333 варіант 3	Коробка дверна, розмір 94x45 мм	м	266,6	<u>335,72</u>	-	89503	-	-	-	-
272	C126-384 варіант 29	Двері сталеві протипожежні індивідуальні Д-6 EI60 21-10 ущільнені в притворі з доводчиком	шт	4	<u>17385,71</u>	-	69543	-	-	-	-
273	C126-384 варіант 30	Двері сталеві протипожежні індивідуальні Д-7 EI30 21-10 ущільнені в притворі з доводчиком	шт	8	<u>12590,01</u>	-	100720	-	-	-	-
274	C126-384 варіант 31	Двері металеві індивідуальні глухі протипожежні ущільнені в притворі з доводчиками Д-8 EI30;30-15	шт	2	<u>23026,65</u>	-	46053	-	-	-	-
275	C126-384 варіант 32	Двері металеві індивідуальні глухі протипожежні ущільнені в притворі з доводчиками Д-10 EI30;35-9	шт	2	<u>27822,35</u>	-	55645	-	-	-	-
276	C126-384 варіант 33	Двері сталеві протипожежні індивідуальні Д-11 EI60 21-10 ущільнені в притворі з доводчиком	шт	5	<u>17385,71</u>	-	86929	-	-	-	-
277	C126-384 варіант 37	Двері сталеві протипожежні індивідуальні Д-12 EI60 27-10 ущільнені в притворі з доводчиком самозакриваючі	шт	2	<u>38966,36</u>	-	77933	-	-	-	-
278	C126-384 варіант 36	Двері сталеві протипожежні індивідуальні Д-13 EI60 27-18 ущільнені в притворі з доводчиком самозакриваючі	шт	4	<u>53102,89</u>	-	212412	-	-	-	-
279	C126-384 варіант 38	Двері сталеві протипожежні індивідуальні Д-14 EI30 21-10 ущільнені в притворі з доводчиком	шт	3	<u>13788,94</u>	-	41367	-	-	-	-
280	C126-384 варіант 39	Двері сталеві протипожежні індивідуальні Д-15 EI30 21-10 ущільнені в притворі з доводчиком	шт	14	<u>13788,94</u>	-	193045	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	C126-384 варіант 40	Двері металеві індивідуальні глухі протипожежні ущільнені в притворі з доводчиками Д-16 ЕІ30;27-18	шт	1	<u>27822,35</u> -	-	27822	-	-	-	-
282	C126-384 варіант 41	Двері сталеві протипожежні індивідуальні Д-17 ЕІ30 21-9 ущільнені в притворі з доводчиком	шт	2	<u>12590,01</u> -	-	25180	-	-	-	-
283	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	2,666	<u>836,98</u> <u>800,32</u>	-	2231	2134	-	<u>7,4200</u>	<u>19,78</u>
284	C123-360 варіант 1	Наличники дверні	м	266,6	<u>131,17</u> -	-	34970	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							4375841	186209	<u>7647</u> <u>2727</u>		<u>1521,88</u> <u>16,65</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4375841 4181985 188936 100557 184,62 36471 4476398				
Всього по розділу 9							4476398				
Розділ 10. Вікна та вітражі											
285	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,032	<u>26319,21</u> <u>24754,28</u>	<u>1484,25</u> <u>1095,92</u>	842	792	<u>47</u> <u>35</u>	<u>191,3300</u> <u>8,1070</u>	<u>6,12</u> <u>0,26</u>
286	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,6276	<u>20880,77</u> <u>19641,31</u>	<u>1187,40</u> <u>876,74</u>	13105	12327	<u>745</u> <u>550</u>	<u>149,5000</u> <u>6,4856</u>	<u>93,83</u> <u>4,07</u>
287	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3684	<u>15918,46</u> <u>14891,92</u>	<u>988,02</u> <u>729,52</u>	5864	5486	<u>364</u> <u>269</u>	<u>113,3500</u> <u>5,3966</u>	<u>41,76</u> <u>1,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	7,9356	<u>12186,96</u> 11386,70	<u>773,14</u> 570,86	96711	90360	<u>6135</u> 4530	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>687,78</u> 33,51
289	& С111-171-2	Дюбель	шт	2692	<u>0,32</u> -	-	861	-	-	-	-
290	варіант 1 & С111-1624-5-1А	Пена монтажная	л	206,8	<u>278,07</u> -	-	57505	-	-	-	-
291	варіант 1 С1633-116ВД	Герметик силиконовий	л	14,29	<u>438,59</u> -	-	6267	-	-	-	-
292	варіант 1 С123-55	Блоки віконні металопластикові	м2	834,08	<u>4903,92</u> -	-	4090262	-	-	-	-
293	варіант 14 С123-55	Москітна сітка	м2	58	<u>287,09</u> -	-	16651	-	-	-	-
294	варіант 17 С123-55	Блоки віконні протипожежні EI30	м2	58,5	<u>12206,61</u> -	-	714087	-	-	-	-
295	варіант 19 С123-55	Блоки віконні протипожежні EI60	м2	3,78	<u>14755,59</u> -	-	55776	-	-	-	-
296	варіант 20 КБ9-45-1	ВХІДНІ ВІТРАЖІ Монтаж каркаса алюмінієвого фасаду і скління, склопакет прозорий фасадний, склопакет непрозорими фасадний	т	0,7	<u>63454,19</u> 48948,48	<u>10338,84</u> 3494,01	44418	34264	<u>7237</u> 2446	<u>384,0000</u> 22,2498	<u>268,8</u> 15,57
297	& С126-330-2	Вітраж- алюмінієві системи	м2	47,12	<u>12802,16</u> -	-	603238	-	-	-	-
298	варіант 3 КБ9-72-1	Світовий фонар, площадки Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	8,62	<u>27351,66</u> 18559,63	<u>7517,93</u> 1700,78	235771	159984	<u>64805</u> 14661	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>1255,07</u> 93,15
299	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	8	<u>34297,26</u> -	-	274378	-	-	-	-
300	С111-1810	Полоса 8-12 мм	т	0,62	<u>27418,76</u> -	-	17000	-	-	-	-
301	варіант 1 КБ9-43-1	Монтаж фахверка	т	8,62	<u>10205,52</u> 5395,17	<u>4237,95</u> 1470,11	87972	46506	<u>36531</u> 12672	<u>40,4800</u> 9,4628	<u>348,94</u> 81,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	2,9308	<u>1392,29</u> 741,33	<u>92,24</u> 10,02	4081	2173	<u>270</u> 29	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>15,41</u> 0,23
303	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	2,9308	<u>2096,71</u> 553,86	<u>68,58</u> 11,23	6145	1623	<u>201</u> 33	<u>3,9820</u> 0,0884	<u>11,67</u> 0,26
304	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	1,0398	<u>8745,53</u> 5193,32	- -	9094	5400	- -	<u>45,4200</u> -	<u>47,23</u> -
305	КБ9-45-1	Монтаж каркаса алюмінієвого фасаду і скління, склопакет прозорий фасадний, склопакет непрозорими фасадний	т	0,8	<u>63454,19</u> 48948,48	<u>10338,84</u> 3494,01	50763	39159	<u>8271</u> 2795	<u>384,0000</u> 22,2498	<u>307,2</u> 17,8
306	& С126-330-2 варіант 1	Вертикальні стійко-ригельні вітражні конструкції з алюмінієвого профілю зі склопакетами для похилих конструкцій	м2	49,46	<u>14001,09</u> -	- -	692494	-	- -	- -	- -
307	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	4,22	<u>5765,14</u> 3651,91	- -	24329	15411	- -	<u>31,5200</u> -	<u>133,01</u> -
308	& С123-382-1-6Б варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	430,44	<u>384,75</u> -	- -	165612	-	- -	- -	- -
309	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	4,22	<u>3474,58</u> 3162,98	<u>132,92</u> 98,14	14663	13348	<u>561</u> 414	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>115,21</u> 3,06
310	& С123-1-5-5С	Віконні зливи	мп	434,66	<u>112,93</u> -	- -	49086	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							7336975	426833	<u>125167</u> 38434		<u>3332,03</u> 251,47
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							7336975				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6784975				
всього заробітна плата, грн.							465267				
Загальновиборнічі витрати, грн.							239851				
трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.							429,11				
заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.							84767				
Всього будівельні роботи, грн.							7576826				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	7,6498	<u>39524,59</u> 17824,66	<u>466,95</u> 413,55	302355	136355	<u>3572</u> 3164	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>1120,7</u> 28,49
324	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	7,6498	<u>5930,98</u> 5037,61	<u>4,86</u> 4,38	45371	38537	<u>37</u> 34	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>302,32</u> 0,25
325	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	100 м2	7,6498	<u>1429,07</u> 1334,61	<u>3,24</u> 2,92	10932	10209	<u>25</u> 22	<u>10,4700</u> 0,0222	<u>80,09</u> 0,17
326	С1113-296 варіант 1	Шпаклівка фініш	кг	1147,47	<u>7,37</u> -	<u>-</u> -	8457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип2	100м2	7,6498	<u>13427,47</u> 4582,35	<u>1,62</u> 1,46	102717	35054	<u>12</u> 11	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>291,53</u> 0,08
328	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	156,45	<u>18155,72</u> 11008,31	<u>762,57</u> 675,29	2840462	1722250	<u>119304</u> 105649	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>13511,02</u> 952,51
329	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	2,56	<u>51826,75</u> 35252,24	<u>312,54</u> 281,47	132676	90246	<u>800</u> 721	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>667,6</u> 5,48
330	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	159,01	<u>5930,98</u> 5037,61	<u>4,86</u> 4,38	943085	801030	<u>773</u> 696	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>6284,08</u> 5,3
331	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	100 м2	159,01	<u>1429,07</u> 1334,61	<u>3,24</u> 2,92	227236	212216	<u>515</u> 464	<u>10,4700</u> 0,0222	<u>1664,83</u> 3,53
332	С1113-296 варіант 1	Шпаклівка фініш	кг	23851,5	<u>7,37</u> -	<u>-</u> -	175786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	137,5785	<u>13427,47</u> 4582,35	<u>1,62</u> 1,46	1847331	630433	<u>223</u> 201	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>5243,12</u> 1,53
334	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування- ЗОНИ МЗК	100м2	21,4315	<u>13427,47</u> 4582,35	<u>1,62</u> 1,46	287771	98207	<u>35</u> 31	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>816,75</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	КБ15-180-11 Н1=2	Художнє оздоблення стін Зони МЗК	100м2	21,4315	<u>65057,85</u> 65057,85	-	1394287	1394287	-	<u>429,0000</u>	<u>9194,11</u>
336	& С111-358-1Ф варіант 2	Фарба акрилова	л	642,945	<u>303,95</u> -	-	195423	-	-	-	-
337	КБ15-46-1	Тип3 Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	30,878	<u>12544,93</u> 6806,88	<u>723,71</u> 640,87	387362	210183	<u>22347</u> 19789	<u>55,3000</u> 5,7780	<u>1707,55</u> 178,41
338	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	30,878	<u>32525,81</u> 31470,42	<u>55,06</u> 49,59	1004332	971744	<u>1700</u> 1531	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>7894,58</u> 11,65
339	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	3118,678	<u>599,38</u> -	-	1869273	-	-	-	-
340	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	16056,56	<u>5,74</u> -	-	92165	-	-	-	-
341	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1398,773	<u>70,99</u> 4	-	99299	-	-	-	-
342	С113-1878 варіант 2	Хрестики для плитки	шт	22293,91	<u>0,05</u> 6	-	1115	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							20039619	8871652	<u>150231</u> 132682		<u>69003,56</u> 1190,54
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							20039619 11017736 9004334 4677420 8423,27 1663937 24717039				
Всього по розділу 11							24717039				
343	КБ15-78-1	Розділ 12. Зовнішнє оздоблення Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	2,0552	<u>203235,35</u> 57322,03	-	417689	117808	-	<u>417,8600</u>	<u>858,79</u>

Розділ 13. Металоконструкції покрівлі

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	КБ9-72-1	Виготовлення карнизів К1-К4 з костьом	т	5,88	<u>27147,73</u> 18559,63	<u>7314,00</u> 1616,01	159629	109131	<u>43006</u> 9502	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>856,13</u> 59,63
352	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий	т	6,0564	<u>26524,24</u> -	-	160641	-	-	-	-
353	С111-1848- П	Болти,гайки, шайби	т	0,34166	<u>62514,96</u> -	-	21359	-	-	-	-
354	КБ9-18-1	Монтаж карнизів К1-К4 з костьом	т	5,88	<u>6299,82</u> 2751,09	<u>3320,16</u> 1422,51	37043	16176	<u>19523</u> 8364	<u>22,8800</u> 8,8200	<u>134,53</u> 51,86
Разом прямі витрати по розділу 13							378672	125307	<u>62529</u> 17866		<u>990,66</u> 111,49
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							378672 190836 143173 73862 132,26 26126 452534				
Всього по розділу 13							452534				
Розділ 14. Улаштування покрівлі											
Плоска покрівля											
355	КБ11-11-5 застос.	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	34,5417	<u>14056,47</u> 6529,59	<u>150,60</u> 135,63	485534	225543	<u>5202</u> 4685	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>1997,55</u> 35,66
356	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	33,6629	<u>1863,30</u> 1747,33	<u>82,59</u> 74,38	62724	58820	<u>2780</u> 2504	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>545,34</u> 19,06
357	С111-870 варіант 2	Сітка армувальна д.4, 100*100	м2	3534,604 5	<u>84,75</u> -	-	299558	-	-	-	-
358	КБ11-11-5 застос.	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	33,6629	<u>14056,47</u> 6529,59	<u>150,60</u> 135,63	473182	219805	<u>5070</u> 4566	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>1946,73</u> 34,75
359	КБ11-11-6 к=14застос.	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок(середня товщина 90 мм)- похилоутворююча стяжка 150мм	100м2	33,6629	<u>29055,19</u> 2766,30	<u>544,12</u> 490,02	978082	93122	<u>18317</u> 16495	<u>24,5000</u> 3,7296	<u>824,74</u> 125,55
360	КБ12-20-3	Улаштування паробар'єра	100м2	34,5717	<u>1456,62</u> 1319,03	<u>137,59</u> 57,25	50358	45601	<u>4757</u> 1979	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>379,25</u> 13,89
361	С111-1719 варіант 1	Вартість паробар'єра	1000м2	3,803	<u>15314,00</u> -	-	58239	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	33,6745	<u>8273,02</u> 8024,97	<u>248,05</u> 88,47	278590	270237	<u>8353</u> 2979	<u>63,6700</u> 0,5400	<u>2144,06</u> 18,18
363	С114-5-У варіант 17	Плити мінераловатні 100кг/м3 200мм	м3	693,6947	<u>4418,69</u> -	-	3065222	-	-	-	-
364	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	34,5417	<u>8273,02</u> 8024,97	<u>248,05</u> 88,47	285764	277196	<u>8568</u> 3056	<u>63,6700</u> 0,5400	<u>2199,27</u> 18,65
365	С114-5-У варіант 24	Плити мінераловатні 180кг/м3 100мм	м3	355,7795	<u>6420,60</u> -	-	2284318	-	-	-	-
366	& С111-1490-2 варіант 13	Телескопічний елемент кріплення Техноніколь 235	шт	8635	<u>5,96</u> -	-	51465	-	-	-	-
367	& С111-1490-2 варіант 15	Саморіз 4,8*200	шт	304	<u>5,58</u> -	-	1696	-	-	-	-
368	& С111-1490-2 варіант 16	Саморіз 4,8*60	шт	8635	<u>1,68</u> -	-	14507	-	-	-	-
369	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран LOGICKOOF V-RP техноніколь	100 м2	33,391	<u>4701,20</u> 3995,64	<u>131,63</u> 94,16	156978	133418	<u>4395</u> 3144	<u>32,8400</u> 0,7932	<u>1096,56</u> 26,49
370	С111-1564 варіант 7	Полимерна-мембрана 1,8мм	м2	3739,792	<u>371,66</u> -	-	1389931	-	-	-	-
371	& С111-1490-2 варіант 13	Телескопічний елемент кріплення Техноніколь 235	шт	11690	<u>5,96</u> -	-	69672	-	-	-	-
372	& С111-1490-2 варіант 17	Телескопічний елемент кріплення Техноніколь 285	шт	1500	<u>6,91</u> -	-	10365	-	-	-	-
373	& С111-1490-2 варіант 15	Саморіз 4,8*200	шт	2520	<u>5,58</u> -	-	14062	-	-	-	-
374	& С111-1490-2 варіант 16	Саморіз 4,8*60	шт	3607,11	<u>1,68</u> -	-	6060	-	-	-	-
375	С123-350 варіант 8	Рейка крайова алюмінієва	м	984	<u>60,08</u> -	-	59119	-	-	-	-
376	С123-350 варіант 9	Рейка прижимна алюмінієва	м	396	<u>60,08</u> -	-	23792	-	-	-	-
377	С1421-9476 варіант 1	Щебінь гранульований ,фракція 15-20мм	м3	390,6	<u>1143,05</u> -	-	446475	-	-	-	-
378	КБ16-21-3	Установлення флюгарок	шт	4	<u>159,51</u> 159,51	-	638	638	-	<u>1,3600</u> -	<u>5,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	& C130-1156-14 варіант 1	Флюгарка ПВХ 110/325	шт	4	<u>581,77</u>	-	2327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
380	КБ12-7-2	Примикання парапету Улаштування примикань покрівель до стін і парапетів	100м	9,846	<u>8261,50</u>	<u>383,90</u>	81343	77563	<u>3780</u>	<u>66,3600</u>	<u>653,38</u>
					<u>7877,60</u>	<u>145,36</u>			<u>1431</u>	<u>0,9905</u>	<u>9,75</u>
381	C114-5-У варіант 16	Плити мінераловатні Технорuf Екстра Н 100мм	м3	53,7	<u>4010,69</u>	-	215374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
382	& C111-1490-2 варіант 18	Саморіз 4,8*160	шт	9846	<u>5,52</u>	-	54350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
383	& C111-1490-2 варіант 21	Шайба овальна 40х80	шт	9846	<u>2,65</u>	-	26092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
384	C111-1564 варіант 7	Полимерна-мембрана 1,8мм	м2	510	<u>371,66</u>	-	189547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
385	C123-350 варіант 6	Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм)	м	1035	<u>41,38</u>	-	42828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
386	& C111-1490-2 варіант 11	Саморіз 4,2*19	шт	5100	<u>0,26</u>	-	1326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
387	& C111-196-1-2Р варіант 1	Герметик Sikaflex Construction+con.gr/ C9014/20 UP 600,	шт	150	<u>185,70</u>	-	27855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
388	& C111-1613-1 варіант 1	Очисник Sika Colma Cleaner	л	30	<u>433,58</u>	-	13007	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
389	КБ12-7-2	Влаштування гідроізоляції на примиканнях до вентканалів Улаштування примикань покрівель до стін і парапетів- вентилятори димовидалення	100м	0,36	<u>8261,50</u>	<u>383,90</u>	2974	2836	<u>138</u>	<u>66,3600</u>	<u>23,89</u>
					<u>7877,60</u>	<u>145,36</u>			<u>52</u>	<u>0,9905</u>	<u>0,36</u>
390	C114-5-У варіант 16	Плити мінераловатні Технорuf Екстра Н 100мм	м3	1,95	<u>4010,69</u>	-	7821	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
391	& C111-1490-2 варіант 7	Саморіз 4,8*160	шт	360	<u>5,52</u>	-	1987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
392	& C111-1490-2 варіант 10	Шайба овальна 40х80	шт	360	<u>2,65</u>	-	954	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
393	C111-1564 варіант 7	Полимерна-мембрана 1,8мм	м2	24	<u>371,66</u>	-	8920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	C123-350 варіант 6	Планка із ПВХ металу (розгортка 50мм)	м	39	<u>41,38</u>	-	1614	-	-	-	-
395	& C111- 1490-2 варіант 11	Саморіз 4,2*19	шт	300	<u>0,26</u>	-	78	-	-	-	-
396	& C111-196- 1-2Р варіант 1	Герметик Sikaflex Construction+con.gr/ C9014/20 UP 600,	шт	6	<u>185,70</u>	-	1114	-	-	-	-
397	C123-350 варіант 7	Планка притискна із ПЕ металу	м	39	<u>16,62</u>	-	648	-	-	-	-
398	& C111- 1490-2 варіант 11	Саморіз 4,2*19	шт	300	<u>0,26</u>	-	78	-	-	-	-
399	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі- захисний фартух з алюмінію	100м2	3,9	<u>15450,02</u> <u>14994,45</u>	<u>222,74</u> <u>81,61</u>	60255	58478	<u>869</u> <u>318</u>	<u>132,8000</u> <u>0,5247</u>	<u>517,92</u> <u>2,05</u>
400	C111-1564 варіант 9	Парапетна алюмінієва планка	м2	390	<u>626,70</u>	-	244413	-	-	-	-
401	КБ12-20-3	Скатний дах Улаштування гідроізоляційної мембрани	100м2	2,3822	<u>4346,23</u> <u>1319,03</u>	-	10354	3142	-	<u>10,9700</u>	<u>26,13</u>
402	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	2,3822	<u>8273,02</u> <u>8024,97</u>	<u>248,05</u> <u>88,47</u>	19708	19117	<u>591</u> <u>211</u>	<u>63,6700</u> <u>0,5400</u>	<u>151,67</u> <u>1,29</u>
403	C114-5-У варіант 39	Плити мінераловатні 300мм	м3	73,60998	<u>4746,41</u>	-	349383	-	-	-	-
404	КБ12-20-3	Улаштування паробар'єра	100м2	2,3724	<u>1456,62</u> <u>1319,03</u>	<u>137,59</u> <u>57,25</u>	3456	3129	<u>327</u> <u>136</u>	<u>10,9700</u> <u>0,4017</u>	<u>26,03</u> <u>0,95</u>
405	C111-1719 варіант 1	Вартість паробар'єра	1000м2	0,261	<u>15314,00</u>	-	3997	-	-	-	-
406	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	4,7562	<u>5948,34</u> <u>5876,42</u>	<u>11,59</u> <u>0,66</u>	28291	27949	<u>55</u> <u>3</u>	<u>50,7200</u> <u>0,0052</u>	<u>241,23</u> <u>0,02</u>
407	& C111-34- 2-А варіант 1	Металопрофіль С-8	м2	494,64	<u>347,66</u>	-	171967	-	-	-	-
408	& C111-566- 291 варіант 1	Саморізи до металопрофілю	шт	2853,72	<u>1,42</u>	-	4052	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 14							12142444	1516594	<u>63202</u> <u>41559</u>		<u>12779,19</u> <u>306,65</u>
Разом будівельні роботи, грн.							12142444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					10562648 1558153 843870 1570,24 310184 12986314 12986314				
		Розділ 15. Прямки									
409	КБ6-1-1	ПРИЯМКИ Улаштування бетонної підготовки під фундаментні блоки стінові	100м3	0,0058	<u>16394,47</u> 16254,50	-	95	94	-	<u>150,7000</u>	<u>0,87</u>
410	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5916	<u>3481,30</u> -	-	2060	-	-	-	-
411	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,07	<u>482362,17</u> 84946,11	<u>21381,62</u> 9683,67	33765	5946	<u>1497</u> 678	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>50,7</u> 4,76
412	С124-22 варіант 2	Сітки арматурні	т	4,1	<u>40714,11</u> -	-	166928	-	-	-	-
413	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,2681	<u>12247,94</u> 4222,34	-	3284	1132	-	<u>33,5000</u>	<u>8,98</u>
414	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0112	<u>16394,47</u> 16254,50	-	184	182	-	<u>150,7000</u>	<u>1,69</u>
415	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,1424	<u>3481,30</u> -	-	3977	-	-	-	-
416	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,112	<u>6368,04</u> 6351,19	-	713	711	-	<u>56,2500</u>	<u>6,3</u>
417	& С1425-11684-А	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 П-12	м3	0,22848	<u>3722,35</u> -	-	850	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах для влаштування дренажа, діаметр труб до 50 мм	100м	0,105	<u>6776,62</u> 3086,51	-	712	324	-	<u>26,6400</u>	<u>2,8</u>
419	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	м	0,021725	<u>29998,93</u> 24474,24	<u>5443,91</u> 278,93	652	532	<u>118</u> 6	<u>192,0000</u> 2,2300	<u>4,17</u> 0,05
420	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,002172	<u>167,38</u>	-	-	-	-	-	-
421	С111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,000347	<u>52063,34</u>	-	18	-	-	-	-
422	С111-879 варіант 1	Скоби ходові діам. 8 мм, L=1000мм	шт	55	<u>11,00</u>	-	605	-	-	-	-
423	КБ9-72-1	НАКРИТТЯ ПРИЯМКІВ Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу]	м	0,5019	<u>25978,15</u> 18559,63	<u>7314,00</u> 1616,01	13038	9315	<u>3671</u> 811	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>73,08</u> 5,09
424	С111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,010790	<u>52063,34</u>	-	562	-	-	-	-
425	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,15057	<u>167,38</u>	-	25	-	-	-	-
426	& С111-971-9 варіант 1	Труба 40х30х3	т	0,472976	<u>37206,23</u>	-	17598	-	-	-	-
427	С111-966 варіант 3	Квадрат 12х12мм	т	0,043981	<u>35700,05</u>	-	1570	-	-	-	-
428	КБ9-43-1	Монтаж металевого каркасу козирька	м	0,5019	<u>9662,42</u> 5395,17	<u>3872,17</u> 1302,60	4850	2708	<u>1943</u> 654	<u>40,4800</u> 8,1680	<u>20,32</u> 4,1
429	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,1981	<u>9085,07</u> 5876,42	<u>2988,73</u> 1189,64	1800	1164	<u>592</u> 236	<u>50,7200</u> 7,3736	<u>10,05</u> 1,46
430	С111-1564 варіант 2	Профнастил ПС/ПК 18 матовий 0,5	м2	22,1872	<u>363,38</u>	-	8062	-	-	-	-
431	КБ7-19-3	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	0,154	<u>3469,48</u> 2772,73	-	534	427	-	<u>23,0600</u>	<u>3,55</u>
432	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2298	<u>1223,40</u> 673,93	<u>79,78</u> 7,42	281	155	<u>18</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0587	<u>1,1</u> 0,01
433	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь за два рази емаллю ПФ-115	100м2	0,2298	<u>4802,87</u> 2014,02	<u>108,37</u> 13,64	1104	463	<u>25</u> 3	<u>14,4800</u> 0,1076	<u>3,33</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 15					263267	23153	<u>7864</u> 2390		<u>186,94</u> 15,49
		Разом будівельні роботи, грн.					263267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232250				
		всього заробітна плата, грн.					25543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 15					13335 24,09 4758 276602 276602				
		Розділ 16. Пандус									
434	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,25	<u>954,80</u> 248,08	<u>75,81</u> 30,07	2148	558	<u>171</u> 68	<u>2,3000</u> 0,2415	<u>5,18</u> 0,54
435	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,1	<u>374505,64</u> 16254,50	<u>3018,57</u> 1523,92	37451	1625	<u>302</u> 152	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>15,07</u> 1,07
436	КБ6-1-8	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,25	<u>389896,80</u> 30911,78	<u>9351,46</u> 4612,06	97474	7728	<u>2338</u> 1153	<u>263,5500</u> 32,3560	<u>65,89</u> 8,09
437	С124-22 варіант 2	Сітки арматурні	т	3,8	<u>40714,11</u> -	<u>-</u> -	154714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,155	<u>20398,06</u> 19152,80	<u>58,30</u> 52,50	3162	2969	<u>9</u> 8	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>24,12</u> 0,06
439	С111-284-2 варіант 2	Плитки керамічні для зовнішніх робіт	м2	15,81	<u>650,93</u> -	<u>-</u> -	10291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
440	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	80,6	<u>5,74</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,037	<u>70,99</u> -	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					306203	12880	<u>2820</u> 1381		<u>110,26</u> 9,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					306203 290503 14261 7732 14,41 2846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					313935				

		Всього по розділу 16					313935				
		Розділ 17. Вхідні групи									
442	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	23	<u>954,80</u> 248,08	<u>75,81</u> 30,07	21960	5706	<u>1744</u> 692	<u>2,3000</u> 0,2415	<u>52,9</u> 5,55
443	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,16	<u>374505,64</u> 16254,50	<u>3018,57</u> 1523,92	59921	2601	<u>483</u> 244	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>24,11</u> 1,71
444	КБ6-1-6	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	100м3	0,4	<u>441539,34</u> 51118,50	<u>11791,51</u> 5830,90	176616	20447	<u>4717</u> 2332	<u>435,8300</u> 40,8984	<u>174,33</u> 16,36
445	С124-22 варіант 2	Сітки арматурні	т	8,2	<u>40714,11</u> -	<u>-</u> -	333856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
446	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	56	<u>667,01</u> 653,61	<u>1,62</u> 1,46	37353	36602	<u>91</u> 82	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>297,36</u> 0,62
447	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,28	<u>20398,06</u> 19152,80	<u>58,30</u> 52,50	5711	5363	<u>16</u> 15	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>43,57</u> 0,11
448	С111-284-2 варіант 4	Плитки керамограніт для зовнішніх робіт	м2	85,68	<u>1442,29</u> -	<u>-</u> -	123575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
449	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	436,8	<u>5,74</u> -	<u>-</u> -	2507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	38,136	<u>70,99</u> -	<u>-</u> -	2707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	КБ9-35-1	Монтаж огорожі ганків	т	2,2	<u>18240,02</u> 16232,94	<u>410,45</u> 163,85	40128	35712	<u>903</u> 360	<u>138,4000</u> 1,2712	<u>304,48</u> 2,8
452	С121-755 варіант 1	Огородження ганків	т	2,2	<u>79100,88</u> -	<u>-</u> -	174022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 17					978356	106431	<u>7954</u> 3725		<u>896,75</u> 27,15
		Разом будівельні роботи, грн.					978356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					863971				
		всього заробітна плата, грн.					110156				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59616				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1037972				

		Всього по розділу 17					1037972				
		Разом прямі витрати по кошторису					18354151	31456676	3714187		252420,51
							3		1624417		11780,38
		Разом будівельні роботи, грн.					18354151				
		в тому числі:					3				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14837065				
							0				
		всього заробітна плата, грн.					33081093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17384515				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31585,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6239330				
		Всього будівельні роботи, грн.					20092602				
							8				

		Всього по кошторису					20092602				
							8				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					295785,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39320423				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на СПП з властивостями ПРУ - Відеоспостереження, Охоронна сигналізація, Часофікація, СКС, передача даних, електроосвітлення телефонія,
Проводове мовлення, Звукопідсилення
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1251,964 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,26249 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 295,396 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
1	КБ10-96-2	Установлення металевих (протипожежних) дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,147	<u>33982,96</u> 30929,48	<u>1612,31</u> 575,08	4995	4547	<u>237</u> 85	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>34,61</u> 0,52
2	С126-384 варіант 55	Двері металеві індивідуальні глухі протипожежні ущільнені в притворі з доводчиками Д-ВП-4* EI30;21-15 герметичні	шт	2	<u>36877,46</u> -	<u>-</u> -	73755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С126-384 варіант 56	Двері сталеві протипожежні індивідуальні ДВП-3Л EI30 21-10 ущільнені в притворі з доводчиком герметичні	шт	2	<u>30327,84</u> -	<u>-</u> -	60656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С126-384 варіант 57	Двері сталеві індивідуальні ДЗ-1 з порогом 2100*1000 герметичні	шт	2	<u>27655,27</u> -	<u>-</u> -	55311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,322	<u>836,79</u> 800,32	<u>-</u> -	269	258	<u>-</u> -	<u>7,4200</u> -	<u>2,39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C123-360 варіант 4	Наличники	м	32,2	31,00	-	998	-	-	-	-
7	KB10-32-12	Оббивання дверей покрівельною оцинкованою сталлю по дереву з однієї сторони	100м2	0,2163	68851,39 12475,09	-	14893	2698	-	115,6600	25,02
Разом прямі витрати по розділу 1							210877	7503	237 85		62,02 0,52
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							210877 203137 7588 4066 7,5 1483 214943				
----- Всього по розділу 1							214943				
8	KB10-20-2	Розділ 2. Вікна приямки- 4шт Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0416	19703,86 19641,31	-	820	817	-	149,5000	6,22
9	& C111-171-2 варіант 1	Дюбель	шт	22	0,32	-	7	-	-	-	-
10	& C111-69-П-Н варіант 1	Піна монтажна	л	1,56	264,51	-	413	-	-	-	-
11	C1633-116ВД варіант 2	Герметик силиконовий	л	0,624	342,80	-	214	-	-	-	-
12	C123-55 варіант 21	Блоки віконні металопластикові	м2	4,16	5249,69	-	21839	-	-	-	-
13	KB20-11-3	ролети Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 1,5 м2	ґрати	4	456,46 334,76	61,02 21,57	1826	1339	244 86	2,8200 0,1700	11,28 0,68
14	C126-1294 варіант 1	Світлонепроникни конструкції (ролети) для прорізів	шт	4	6699,34	-	26797	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					51916	2156	<u>244</u> 86		<u>17,5</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					51916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49516				
		всього заробітна плата, грн.					2242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1162				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					395				
		Всього будівельні роботи, грн.					53078				

		Всього по розділу 2					53078				
		Розділ 3. Пандус, сходи									
15	КБ6-1-1	Пандус									
		Улаштування бетонної підготовки бетон	100м3	0,014	<u>405143,76</u>	<u>3018,57</u>	5672	228	<u>42</u>	<u>150,7000</u>	<u>2,11</u>
		важкий В 7,5 (М 100), крупність			<u>16254,50</u>	<u>1523,92</u>			<u>21</u>	<u>10,6641</u>	<u>0,15</u>
		заповнювача 20-40мм									
16	КБ6-1-16	Улаштування горизонтальної монолітної	100м3	0,024	<u>35076,74</u>	<u>1868,87</u>	842	702	<u>45</u>	<u>249,4100</u>	<u>5,99</u>
		ділянки МД-1			<u>29253,30</u>	<u>176,40</u>			<u>4</u>	<u>1,4962</u>	<u>0,04</u>
17	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону	м3	2,436	<u>3181,24</u>	-	7750	-	-	-	-
	варіант 2	В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм			-	-			-	-	-
		Сходи									
18	КБ11-39-5	Улаштування покриттів брудозахисних з	100м2	0,1781	<u>4068,30</u>	<u>12,96</u>	725	696	<u>2</u>	<u>32,5000</u>	<u>5,79</u>
		готових килимів			<u>3907,80</u>	<u>11,67</u>			<u>2</u>	<u>0,0888</u>	<u>0,02</u>
19	С111-565	Брудозахисна решітка	м2	17,81	<u>421,09</u>	-	7500	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	КБ7-60-3	Установлення металевої нержавіючої	100м	1,2234	<u>12238,72</u>	<u>1036,94</u>	14973	12614	<u>1269</u>	<u>82,8000</u>	<u>101,3</u>
		огорожі з поручнями			<u>10310,26</u>	<u>315,11</u>			<u>386</u>	<u>2,4725</u>	<u>3,02</u>
21	С121-394	Огорожа з нержавіючої сталі Н=900мм-	пм	97,68	<u>1186,44</u>	-	115891	-	-	-	-
	варіант 1	вхідна група з пандусом			-	-			-	-	-
22	С121-394	Огорожа з нержавіючої сталі Н=900мм-	пм	13,86	<u>1186,44</u>	-	16444	-	-	-	-
	варіант 2	зовнішня для загрузочної			-	-			-	-	-
23	С121-394	Огорожа з нержавіючої сталі Н=900мм- для	пм	10,8	<u>1186,44</u>	-	12814	-	-	-	-
	варіант 3	входу в пральню та головного входу №2			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					182611	14240	<u>1358</u> 413		<u>115,19</u> 3,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					182611 167013 14653 7765 14,21 2808 190376				

		Всього по розділу 3					190376				
		Розділ 4. електроосвітлення та електрообладнання									
24	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	9	<u>3832,41</u> 2778,32	<u>113,07</u> 39,06	34492	25005	<u>1018</u> 352	<u>23,9800</u> 0,2384	<u>215,82</u> 2,15
25	С113-1353 варіант 39	Труби ПВХ 25 мм	м	909	<u>31,39</u> -	<u>-</u> -	28534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9	<u>3183,59</u> 1992,32	<u>395,75</u> 136,71	28652	17931	<u>3562</u> 1230	<u>16,0000</u> 0,8344	<u>144</u> 7,51
27	15092-5204 варіант 11	Кабель ВВГ нгд 3х2,5	1000м	0,918	<u>42365,04</u> -	<u>-</u> -	38891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-573-5	Монтаж шафи розподільчої	шт	5	<u>870,93</u> 420,42	<u>51,27</u> 2,92	4355	2102	<u>256</u> 15	<u>3,2000</u> 0,0230	<u>16</u> 0,12
29	1517-2131 варіант 1	Щит розподільчий ЩВ1 навісного виконання 380/220В	шт	5	<u>4057,25</u> -	<u>-</u> -	20286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,32	<u>5640,37</u> 5631,95	<u>-</u> -	1805	1802	<u>-</u> -	<u>49,8800</u> -	<u>15,96</u> -
31	290902-57 варіант 7	Вимикач однополюсний 220 В, 10А, IP44 одноклавішний герметичний зовнішнього виконання	шт	32	<u>104,05</u> -	<u>-</u> -	3330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток 220В	100шт	0,54	<u>3994,18</u> 3141,16	<u>-</u> -	2157	1696	<u>-</u> -	<u>27,8200</u> -	<u>15,02</u> -
33	С1512-1 варіант 4	Коробка універсальна	шт	54	<u>17,26</u> -	<u>-</u> -	932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	290902-224 варіант 5	Розетка штепсельна з заземляючим контактом 220 В, 16 А, IP44 герметична з кришкою	шт	54	<u>121,19</u> -	<u>-</u> -	6544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					169978	48536	<u>4836</u> 1597		<u>406,8</u> 9,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					169978 116606 50133 24728 40,41 7983 194706				

		Всього по розділу 4					194706				
		Розділ 5. Відеоспостереження									
35	КМ10-184-6	Монтаж комутатора	шт	1	<u>1631,62</u>	-	1632	1632	-	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>
					1631,62	-			-	-	-
36	& С151-33-10	Мережевий POE комутатор TECSAR TS-1222SFP	шт	1	<u>15827,24</u>	-	15827	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КМ10-668-5	Монтаж відеокамери	шт	8	<u>196,21</u>	-	1570	1445	-	<u>1,6000</u>	<u>12,8</u>
					180,66	-			-	-	-
38	& С151-33-11	IP-відеокамера купольна UNIVIEW IPC3614LE-ADF28K-G	шт	8	<u>4448,82</u>	-	35591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	3	<u>3851,38</u>	-	11554	9563	-	<u>25,6000</u>	<u>76,8</u>
					3187,71	-			-	-	-
40	& С151-33-12	Кабель КПВонг-НФЗ-ВП (200) 4*2*0,51	м	300	<u>21,44</u>	-	6432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					72606	12640	-		<u>102,4</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72606 59966 12640 6003 9,47 1872 78609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					78609				
		Розділ 6. Охоронна сигналізація									
41	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1008,32</u>	-	1008	1008	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					<u>1008,32</u>	-			-	-	-
42	& C151-33-13	Ajах, Hub 2 Plus white EU охоронна централь	шт	1	<u>12723,00</u>	-	12723	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	KM10-668-2	Монтаж датчика відкриття	шт	36	<u>408,68</u>	<u>1,67</u>	14712	13007	<u>60</u>	<u>3,2000</u>	<u>115,2</u>
					<u>361,31</u>	<u>0,29</u>			<u>10</u>	<u>0,0026</u>	<u>0,09</u>
44	& C151-33-14	Ajах DoorProtect white EU датчик відкриття	шт	36	<u>1402,02</u>	-	50473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	47	<u>1008,32</u>	-	47391	47391	-	<u>8,0000</u>	<u>376</u>
					<u>1008,32</u>	-			-	-	-
46	& C151-33-15	Ajах, KeyPad EU Настінна сенсорна клавіатура	шт	36	<u>2423,40</u>	-	87242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C151-33-16	Електромагнітний замок ZKTeco LM-3505	шт	11	<u>1685,66</u>	-	18542	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	KM8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,5	<u>3851,38</u>	-	1926	1594	-	<u>25,6000</u>	<u>12,8</u>
					<u>3187,71</u>	-			-	-	-
49	& C151-33-17	Кабель ВВГ П нг ЗЗЦМ 3х1.5	м	50	<u>25,51</u>	-	1276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					235293	63000	<u>60</u>		<u>512</u>
									<u>10</u>		<u>0,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					235293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172233				
		всього заробітна плата, грн.					63010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8037				
		Всього будівельні роботи, грн.					263112				

		Всього по розділу 6					263112				
		Розділ 7. Часофікація									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КМ10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	13	<u>403,53</u> 398,46	-	5246	5180	-	<u>3,2000</u>	<u>41,6</u>
51	& С151-33-18	Годинник вторинний, квадратний стрілочний, 300х300, білий МІГ-30	шт	13	<u>2307,08</u>	-	29992	-	-	-	-
52	КМ8-604-1	Монтаж дзвоника електричного з кнопкою	100 шт	0,04	<u>14840,19</u> 13871,10	<u>170,40</u> 29,95	594	555	<u>7</u> 1	<u>105,5800</u> 0,2650	<u>4,22</u> 0,01
53	& С151-33-19	Дзвоник шкільний, діаметр 100мм. Полігон	шт	4	<u>316,22</u>	-	1265	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							37097	5735	<u>7</u> 1		<u>45,82</u> 0,01
Разом будівельні роботи, грн.							37097				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31355				
всього заробітна плата, грн.							5736				
Загальновиробничі витрати, грн.							2530				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							730				
Всього будівельні роботи, грн.							39627				
Всього по розділу 7							39627				
Розділ 8. СКС, передача даних, телефонія											
54	КМ10-184-6	Монтаж комутатора	шт	1	<u>1631,62</u> 1631,62	-	1632	1632	-	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>
55	& С151-33-20	Комутатор Mikrotik CSS326-24G-2S + R	шт	1	<u>6204,02</u>	-	6204	-	-	-	-
56	КМ10-100-2	Монтаж пристрою телефонного	шт	1	<u>5715,27</u> 5710,66	-	5715	5711	-	<u>44,8000</u>	<u>44,8</u>
57	& С151-33-21	ІР ТЕЛЕФОН КХ-HDV130RUB (копір чорний) Panasonic	шт	1	<u>9529,60</u>	-	9530	-	-	-	-
58	КБ21-22-8	Установлення розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,16	<u>3994,18</u> 3141,16	-	639	503	-	<u>27,8200</u>	<u>4,45</u>
59	& С151-33-22	Одескабель Розетка зовнішнього монтажу ОК-net 6а FTP, 2 порт	шт	16	<u>655,06</u>	-	10481	-	-	-	-
60	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	6	<u>2384,84</u> 1992,32	-	14309	11954	-	<u>16,0000</u>	<u>96</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C151-33-23	Кабель КПпВонг-НФЭ-ВПЭ (500) 4x2x0,56 (F/FTP-cat.6A LSOH)	м	600	34,26	-	20556	-	-	-	-
62	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,3	3716,39	-	1115	833	-	23,9800	7,19
63	C1530-64	Труба ПВХ ф20 мм з протяжкой	10м	30	58,91	-	1767	-	-	-	-
64	КМ8-153-1	Короб зі стояками та полицками для прокладання кабелів до 35 кВ усередині та зовні будинків	100 м	0,6	24391,20	-	14635	14464	-	193,6000	116,16
65	& C151-33-24	ТА-EN 25x30 Короб з кришкою з плоскою основою	м	60	118,34	-	7100	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							93683	35097	-	-	281,4
Разом будівельні роботи, грн.							93683				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							58586				
всього заробітна плата, грн.							35097				
Загальновиробничі витрати, грн.							16656				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5187				
Всього будівельні роботи, грн.							110339				

Всього по розділу 8							110339				
Розділ 9. Проводове мовлення											
66	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	3716,39	-	743	556	-	23,9800	4,8
67	C1530-64	Труба ПВХ ф20 мм з протяжкой	10м	2	58,91	-	118	-	-	-	-
68	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,25	893,03	-	223	212	-	7,4100	1,85
					847,26	-			-	-	-
69	& C151-33-3	Кабель радіотрансляційний пер. 2x1.2 ПРПВМ 2x1.2	м	20	16,85	-	337	-	-	-	-
70	& C151-33-4	Кабель радіотрансляційний пер. 2x0.6 ПТВЖ 2x0.6	м	5	2,84	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ21-22-8	Установлення розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3994,18</u> 3141,16	-	40	31	-	<u>27,8200</u>	<u>0,28</u>
72	& С151-33-5	Розетка провідного мовлення РПВ-2	м	1	<u>48,98</u>	-	49	-	-	-	-
73	& С151-33-1	Коробка універсальна обмежувальна УК-2П	шт	2	<u>35,76</u>	-	72	-	-	-	-
74	КМ10-901-10	Ящик	шт	1	<u>555,67</u> 361,31	<u>181,78</u> 3,69	556	361	<u>182</u> 4	<u>3,2000</u> 0,0290	<u>3,2</u> 0,03
75	С1545-312 варіант 1	Ящик МКП 652	шт	1	<u>226,25</u>	-	226	-	-	-	-
76	КБ21-24-1	Установлення ніш	шт	1	<u>502,24</u> 418,51	<u>6,69</u> 0,38	502	419	<u>7</u> -	<u>3,4000</u> 0,0030	<u>3,4</u> -
77	1517-2234 варіант 1	Ніша зв'язку ЩС-1	шт	1	<u>273,45</u>	-	273	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							3153	1579	<u>189</u> 4		<u>13,53</u> 0,03
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3153 1385 1583 784 1,29 253 3937				

Всього по розділу 9							3937				
Розділ 10. Звукопідсилення											
78	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,3	<u>3716,39</u> 2778,32	-	1115	833	-	<u>23,9800</u>	<u>7,19</u>
79	С1530-64 варіант 1	Труба ПВХ ф20 мм з протяжкой	10м	3	<u>58,91</u>	-	177	-	-	-	-
80	КМ8-818-5	Підсилювач звукової сигналізації і зв'язку	шт	1	<u>2681,18</u> 2679,36	-	2681	2679	-	<u>9,0100</u>	<u>9,01</u>
81	& С151-33-6	підсилювач – мікшер 100РА018М "Веллез"	шт	1	<u>1428,02</u>	-	1428	-	-	-	-
82	КМ10-349-7	Монтаж мікрофону	шт	1	<u>197,31</u> 180,66	-	197	181	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
									-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C151-33-7	Мікрофон МД – 282	шт	1	<u>306,02</u>	-	306	-	-	-	-
84	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,35	<u>893,03</u> <u>847,26</u>	-	313	297	-	<u>7,4100</u>	<u>2,59</u>
85	& C151-33-8	Кабель ПРПЗВ 2х0,35	м	5	<u>20,42</u>	-	102	-	-	-	-
86	& C151-33-9	Кабель ПРППМ 2х1,2	м	30	<u>16,34</u>	-	490	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							6809	3990	-	-	<u>20,39</u>
Разом будівельні роботи, грн.							6809				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2819				
всього заробітна плата, грн.							3990				
Загальновиробничі витрати, грн.							1785				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							588				
Всього будівельні роботи, грн.							8594				
Всього по розділу 10							8594				
Розділ 11. Підйомник для маломобільних груп											
87	КМ3-564-1	Монтаж в глухій шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м	ліфт	1	<u>74390,80</u> <u>68142,62</u>	<u>600,69</u> <u>207,50</u>	74391	68143	<u>601</u> <u>208</u>	<u>553,6000</u> <u>1,2665</u>	<u>553,6</u> <u>1,27</u>
88	КМ3-564-3	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	зупинка	-4	<u>4657,02</u> <u>4431,24</u>	<u>56,54</u> <u>19,53</u>	-18628	-17725	<u>-226</u> <u>-78</u>	<u>36,0000</u> <u>0,1192</u>	<u>-144</u> <u>-0,48</u>
89	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	<u>8250,13</u> <u>8250,13</u>	-	8250	8250	-	<u>50,0000</u>	<u>50</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					64013	58668	<u>375</u>		<u>459,6</u>
									130		0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					64013				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4970				
		всього заробітна плата, грн.					58798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25566				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7263				
		Всього будівельні роботи, грн.					89579				

		Всього по розділу 11					89579				
		Розділ 12. Технологічне устаткування									
		СПП з властивостями ПРУ									
90	КБ10-39-1	Установлення шаф	100шт	0,05	<u>12191,00</u>	-	610	604	-	<u>106,9700</u>	<u>5,35</u>
					12077,98	-			-	-	-
91	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної:	10шт	2,9	<u>600,93</u>	-	1743	1697	-	<u>4,5900</u>	<u>13,31</u>
		вішалок, підстанників, поручнів для ванн			585,09	-			-	-	-
		і т.п.									
92	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	м2	3,04	<u>411,18</u>	-	1250	534	-	<u>1,4100</u>	<u>4,29</u>
					175,57	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					3603	2835	-		<u>22,95</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					768				
		всього заробітна плата, грн.					2835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1461				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					492				
		Всього будівельні роботи, грн.					5064				

		Всього по розділу 12					5064				
		Разом прямі витрати по кошторису					1131639	255979	<u>7306</u>		<u>2059,6</u>
									2326		15,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1131639 868354 258305 120325 187,76 37091 1251964 1251964				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2262,49 295396				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

технологічне устаткування СПП з властивостями ПРУ

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 5136,137 тис. грн.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. СПП з властивостями ПРУ						
1	& 17064-181-1	Стіл одностумбовий для вчителя, 1200x750x760мм; (маса=0,055)	шт	15	4530,00	67950
2	& 17064-181-2	Стілець м'який для вчителя (тканина); (маса=0,055)	шт	15	3130,00	46950
3	& 17064-181-3	Комп'ютер персональний портативний (ноутбук), 220В, 0,4кВт; (маса=0,055)	шт	15	26360,00	395400
4	& 17064-181-4	Стіл учнівський одностісний, 700x500хh(580,640,700)мм; (маса=0,055)	шт	720	3530,00	2541600
5	& 17064-181-5	Стілець учнівський, h=380, h=420, h=460; (маса=0,055)	шт	720	1150,00	828000
6	& 17064-181-6	Стілець м'який (тканина); (маса=0,055)	шт	50	1300,00	65000
7	& 17064-181-7	Дошка крейдова аудиторна, 2000x1000мм; (маса=0,055)	шт	15	3273,00	49095
8	& 17064-181-8	Телевізор на кронштейні; 50"; 0,4 кВт; 220В; (маса=0,055)	шт	15	12999,00	194985
9	& 17064-181-9	Стіл медсестри, 1100x620x760мм; (маса=0,055)	шт	3	4530,00	13590
10	& 17064-181-10	Кушетка процедурна з регульованим підголовником, 1900x580x530 мм; (маса=0,055)	шт	1	9800,00	9800
11	& 17064-181-11	Ширма медична, 220x400x1650мм; (маса=0,055)	шт	1	4500,00	4500
12	& 17064-181-12	Опромінювач бактерицидний підвісний, 220/1/50, 0,15кВт; (маса=0,055)	шт	2	4485,00	8970
13	& 17064-181-13	Мийка 2 х секційна, 1000x500x850мм; (маса=0,055)	шт	1	2800,00	2800
14	& 17064-181-14	Тримач для паперових рушників; (маса=0,055)	шт	2	1400,00	2800
15	& 17064-181-15	Шафа для одягу, 820x420x1930мм; (маса=0,055)	шт	1	3150,00	3150
16	& 17064-181-16	Шафа медична, 900x440x1650мм; (маса=0,055)	шт	1	21000,00	21000


1	2	3	4	5	6	7
17	& 17064-181-17	Столик інструментальний, габ. 650x440x800мм; (маса=0,055)	шт	1	9500,00	9500
18	& 17064-181-18	Шафа холодильна, 800x760x1940мм,; (маса=0,055)	шт	1	65400,00	65400
19	& 17064-181-19	Стіл прямокутний, 1200x600 x760 мм; (маса=0,055)	шт	2	7200,00	14400
20	& 17064-181-20	Комплект меблів для шкільної їдальні на 6 осіб; (маса=0,055)	шт	12	9800,00	117600
21	& 17064-181-21	Кулер для води підлогового типу, з нагріванням та охолодженням; 0,55 кВт; 220В; (маса=0,055)	шт	3	3900,00	11700
22	& 17064-181-22	Електросушарка для рук автоматична, 1,8 кВт; 220В; (маса=0,055)	шт	5	3245,00	16225
23	& 17064-181-23	Стіл-тумба з розсувними дверцятами, з полицею; нерж. сталь; 1000x600x850 мм; (маса=0,055)	шт	1	10035,00	10035
24	& 17064-181-24	Стіл-тумба з розсувними дверима, з мийкою; нерж. сталь; 1800x600x850 мм; (маса=0,055)	шт	1	4900,00	4900
25	& 17064-181-25	Мікрохвильова піч (НВЧ); об'єм камери 23 л; 1,2 кВт; 220В; (маса=0,055)	шт	1	7500,00	7500
26	& 17064-181-26	Електрочайник; 2,2 кВт; 220В; (маса=0,055)	шт	1	1700,00	1700
27	& 17064-181-27	Кипятильник-чаєроздатчик електричний; об'єм 36 л; 2,75 кВт; 220В; (маса=0,055)	шт	1	5107,00	5107
28	& 17064-181-28	Прилавок для холод. закусок та напоїв, 1455x700x850(1400)мм; (маса=0,055)	шт	1	63010,00	63010
29	& 17064-181-29	Стіл-каса, 1000x700(1030)мм, 220В (з розеткою); (маса=0,055)	шт	1	15600,00	15600
30	& 17064-181-30	Контрольно-касовий апарат, 220В, 0,1кВт; (маса=0,055)	шт	1	11370,00	11370
31	& 17064-181-31	Стілець касира роздачі; (маса=0,055)	шт	1	2600,00	2600
32	& 17064-181-32	Стелаж виробничий, 4 полиці; 1200x600x1800 мм; (маса=0,055)	шт	14	4800,00	67200
33	& 17064-181-33	Бак для сміття з двома пластиковими колесами, сірий, кришка відкидна; об'єм 110л; 540x496x852 мм; (маса=0,055)	шт	9	3800,00	34200
34	& 17064-181-34	Шафа для прибирання інвентарю і деззасобів; 500x500x1800 мм; (маса=0,055)	шт	2	4900,00	9800
35	& 17064-181-35	Візок для професійного прибирання приміщень шт. 1 на два відра 25 л, з віджимом; 900x450x800 мм; (маса=0,055)	шт	2	16800,00	33600
36	& 17064-181-36	Дзеркало акрилове настінне; (маса=0,055)	шт	4	1900,00	7600

1	2	3	4	5	6	7
37	& 17064-181-37	Вішалка гардеробна двостороння, довжина, 1900 мм; (маса=0,055)	шт	11	11236,00	123596
38	& 17064-181-38	Вішалка гардеробна одностороння, довжина, 1900 мм; (маса=0,055)	шт	7	6900,00	48300
39	& 17064-181-39	Лава без спинки 1200x300x460 мм; (маса=0,055)	шт	6	1100,00	6600
		Разом по розділу 1				4943133
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				193004
		Всього по розділу 1				5136137
		Разом				4943133
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				193004
		Всього по кошторису				5136137

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопостачання
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) № 336-21/Р-ВК

Кошторисна вартість

2859,189 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

7,75747 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1031,081 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання - В1, В10, Т3, Т4 - нижче позн. 0.000									
1	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,1	<u>27412,31</u> 18126,23	<u>6634,65</u> 3855,35	30154	19939	<u>7298</u> 4241	<u>142,2000</u> 31,3436	<u>156,42</u> 34,48
2	С113-1352 варіант 18	Труби поліпропіленові водопровідні 75мм	м	107,14	<u>88,02</u> -	<u>-</u> -	9430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1	<u>24096,34</u> 14990,47	<u>4938,52</u> 2917,51	24096	14990	<u>4939</u> 2918	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>117,6</u> 23,74
4	С113-1352 варіант 17	Труби поліпропіленові водопровідні 50мм	м	94,6	<u>59,66</u> -	<u>-</u> -	5644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2	<u>18979,28</u> 14904,58	<u>2438,36</u> 1360,64	37959	29809	<u>4877</u> 2721	<u>115,2000</u> 11,0407	<u>230,4</u> 22,08
6	С113-1352 варіант 16	Труби поліпропіленові водопровідні 40мм	м	187,4	<u>54,32</u> -	-	10180	-	-	-	-
7	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3	<u>17267,39</u> 13727,22	<u>2037,78</u> 1115,69	51802	41182	<u>6113</u> 3347	<u>106,1000</u> 9,0493	<u>318,3</u> 27,15
8	С113-1352 варіант 15	Труби поліпропіленові водопровідні 32мм	м	281,4	<u>48,24</u> -	-	13575	-	-	-	-
9	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,2	<u>16349,54</u> 11954,71	<u>3279,75</u> 1869,68	68668	50210	<u>13775</u> 7853	<u>92,4000</u> 15,1995	<u>388,08</u> 63,84
10	С113-1352 варіант 8	Труби поліпропіленові водопровідні 25*3,2	м	390,18	<u>41,58</u> -	-	16224	-	-	-	-
11	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	5,6	<u>18482,50</u> 11631,26	<u>5212,69</u> 3030,94	103502	65135	<u>29191</u> 16973	<u>89,9000</u> 24,6622	<u>503,44</u> 138,11
12	С113-1352 варіант 7	Труби поліпропіленові водопровідні 20*2,8	м	314,65	<u>32,62</u> -	-	10264	-	-	-	-
13	С113-1352 варіант 14	Труби поліпропіленові водопровідні 16мм	м	188,79	<u>49,68</u> -	-	9379	-	-	-	-
14	С113-1121-13А варіант 2	Муфта ППР різьбова 20*2,8 НР	шт	10	<u>153,01</u> -	-	1530	-	-	-	-
15	С113-1121-13А варіант 2	Муфта ППР різьбова 20*2,8 НР	шт	100	<u>153,01</u> -	-	15301	-	-	-	-
16	С113-1121-13А варіант 4	Муфта ППР різьбова 25*3,2 НР	шт	15	<u>262,25</u> -	-	3934	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КМ13-376-15	Монтаж насоса, блока насосів, що постачається на рамі з електродвигуном у зібраному вигляді, маса 0,094 т	т	0,267	<u>157359,88</u> 132568,80	<u>5500,06</u> 2022,78	42015	35396	<u>1469</u> 540	<u>1040,0000</u> 16,2320	<u>277,68</u> 4,33
35	КМ12-417-1	Трубопроводи високонапірної насосної станції [для 2-х насосів], діаметр трубопроводу 89 мм, товщина стінки 7 мм	комплект т	1	<u>16405,09</u> 9179,12	<u>1249,43</u> 169,93	16405	9179	<u>1249</u> 170	<u>76,3400</u> 1,3357	<u>76,34</u> 1,34
36	КМ13-376-8	Монтаж бака місткістю 0,1 м3, маса 0,09 т	т	0,09	<u>64379,79</u> 49713,30	<u>6805,78</u> 2838,58	5794	4474	<u>613</u> 255	<u>390,0000</u> 22,4050	<u>35,1</u> 2,02
37	С130-10 варіант 1	Баки мембранний 100л	шт	1	<u>8800,95</u> -	-	8801	-	-	-	-
38	КМ13-376-13	Монтаж бака місткістю до 10 м3, маса 1, 15 т	т	0,805	<u>69760,49</u> 48948,48	<u>2527,54</u> 882,28	56157	39404	<u>2035</u> 710	<u>384,0000</u> 7,0520	<u>309,12</u> 5,68
39	КМ13-376-8	Монтаж бака місткістю 0,1 м3, маса 0,09 т	т	0,09	<u>64379,79</u> 49713,30	<u>6805,78</u> 2838,58	5794	4474	<u>613</u> 255	<u>390,0000</u> 22,4050	<u>35,1</u> 2,02
40	С130-10 варіант 1	Баки мембранний 100л	шт	1	<u>8800,95</u> -	-	8801	-	-	-	-
41	КМ8-573-5	Монтаж шафи розподільчої	шт	1	<u>851,75</u> 420,42	<u>51,27</u> 2,92	852	420	<u>51</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0230	<u>3,2</u> 0,02
42	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	10	<u>794,39</u> 524,36	<u>147,26</u> 46,17	7944	5244	<u>1473</u> 462	<u>4,2600</u> 0,3537	<u>42,6</u> 3,54
43	С1630-66 варіант 6	Поворотна засувка 65 мм з електроприводом	шт	2	<u>25337,67</u> -	-	50675	-	-	-	-
44	С1630-66 варіант 7	Поворотна засувка 65 мм	шт	8	<u>6345,34</u> -	-	50763	-	-	-	-
45	КБ16-26-1	АРМАТУРА Водомірний вузол №1 (загальний) в комплекті Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>84,14</u> 83,43	-	84	83	-	<u>0,6700</u> -	<u>0,67</u> -
46	С1630-1460 варіант 5	Лічильники холодної води 420 Дн40мм	шт	1	<u>7709,95</u> -	-	7710	-	-	-	-
47	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект т	1	<u>66,60</u> 65,98	-	67	66	-	<u>0,5100</u> -	<u>0,51</u> -
48	С1630-1159 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм 100мм ГОСТ 18140-84	комплект	1	<u>283,14</u> -	-	283	-	-	-	-
49	С1630-1432 варіант 4	Крани трьохходовий для манометра Ду15	шт	1	<u>75,55</u> -	-	76	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>794,39</u> 524,36	<u>147,26</u> 46,17	4766	3146	<u>884</u> 277	<u>4,2600</u> 0,3537	<u>25,56</u> 2,12
51	С1630-66 варіант 5	Засувки чавунні клинові з гумовим покриттям шибери 65 мм	шт	6	<u>4703,07</u> -	-	28218	-	-	-	-
52	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,2	<u>13790,30</u> 1836,50	<u>1070,14</u> 360,89	2758	367	<u>214</u> 72	<u>14,9200</u> 2,8315	<u>2,98</u> 0,57
53	С1630-106 варіант 2	Фільтр сітчастий ф50 "Данфос"	шт	2	<u>3472,37</u> -	-	6945	-	-	-	-
54	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	3	<u>406,39</u> 300,09	<u>39,68</u> 2,26	1219	900	<u>119</u> 7	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>7,23</u> 0,05
55	С1630-646 варіант 1	Латунний кульовий кран 40мм . Вимірювальний вузол води (на приготування гарячої води та зовнішні поливальні крани)	шт	3	<u>897,75</u> -	-	2693	-	-	-	-
56	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>84,14</u> 83,43	-	168	167	-	<u>0,6700</u> -	<u>1,34</u> -
57	С1630-1460 варіант 4	Лічильники холодної води 420 Дн20мм	шт	2	<u>2398,72</u> -	-	4797	-	-	-	-
58	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	2	<u>66,60</u> 65,98	-	133	132	-	<u>0,5100</u> -	<u>1,02</u> -
59	С1630-1159 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм 100мм ГОСТ 18140-84	комплект	2	<u>283,14</u> -	-	566	-	-	-	-
60	С1630-1432 варіант 4	Крани трьохходовий для манометра Ду15	шт	2	<u>75,55</u> -	-	151	-	-	-	-
61	С1630-643	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б66к, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	4	<u>255,85</u> -	-	1023	-	-	-	-
62	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>794,39</u> 524,36	<u>147,26</u> 46,17	4766	3146	<u>884</u> 277	<u>4,2600</u> 0,3537	<u>25,56</u> 2,12
63	С1630-1391	Засувки клинові фланцеві з невисувним шпінделем 30ч476р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	5	<u>6841,24</u> -	-	34206	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C1630-642 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний (спускник) 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	109	<u>183,56</u> -	-	20008	-	-	-	-
65	C1630-540 варіант 2	Клапан зворотний муфтовий латунний 080	шт	1	<u>790,50</u> -	-	791	-	-	-	-
66	C1630-645	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	10	<u>575,66</u> -	-	5757	-	-	-	-
67	C1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	17	<u>383,70</u> -	-	6523	-	-	-	-
68	C1630-643	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	42	<u>255,85</u> -	-	10746	-	-	-	-
69	C1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	63	<u>183,56</u> -	-	11564	-	-	-	-
70	C1630-536 варіант 26	Підводки поліетиленові до змивних бачків 016	шт	9	<u>512,14</u> -	-	4609	-	-	-	-
71	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0,1	<u>21356,39</u> 2785,53	<u>1694,15</u> 588,90	2136	279	<u>169</u> 59	<u>22,6300</u> 4,5255	<u>2,26</u> 0,45
72	C1630-108 варіант 1	Фільтр сітчатий ф80 "Данффос"	шт	1	<u>5117,37</u> -	-	5117	-	-	-	-
73	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>794,39</u> 524,36	<u>147,26</u> 46,17	794	524	<u>147</u> 46	<u>4,2600</u> 0,3537	<u>4,26</u> 0,35
74	23071-20276 варіант 3	Клапан пониження тиску 65мм Крани поливальні	шт	1	<u>15573,33</u> -	-	15573	-	-	-	-
75	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	5	<u>439,39</u> 63,40	-	2197	317	-	<u>0,4900</u> -	<u>2,45</u> -
76	C130-1186 варіант 2	Рукава гумовий І = 30,0 м 025(5шт)	м	150	<u>177,44</u> -	-	26616	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1142186	402627	<u>76113</u> 41186		<u>3179,7</u> 334,01
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1142186				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							663446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					443813 219964 358,92 70905 1362150 1362150				
		Розділ 2. Водопостачання - В1,Т3,Т4-вищепозн.0.000									
77	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5	<u>17267,39</u> 13727,22	<u>2037,78</u> 1115,69	8634	6864	<u>1019</u> 558	<u>106,1000</u> 9,0493	<u>53,05</u> 4,52
78	С113-1352 варіант 15	Труби поліпропіленові водопровідні 32мм	м	46,9	<u>48,24</u> -	<u>-</u> -	2262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,2	<u>16349,54</u> 11954,71	<u>3279,75</u> 1869,68	35969	26300	<u>7215</u> 4113	<u>92,4000</u> 15,1995	<u>203,28</u> 33,44
80	С113-1352 варіант 8	Труби поліпропіленові водопровідні 25*3,2	м	204,38	<u>41,58</u> -	<u>-</u> -	8498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	11	<u>18482,50</u> 11631,26	<u>5212,69</u> 3030,94	203308	127944	<u>57340</u> 33340	<u>89,9000</u> 24,6622	<u>988,9</u> 271,28
82	С113-1352 варіант 7	Труби поліпропіленові водопровідні 20*2,8	м	988,9	<u>32,62</u> -	<u>-</u> -	32258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	137	<u>423,24</u> 423,24	<u>-</u> -	57984	57984	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>482,24</u> -
84	С113-2153 варіант 6	Ізоляція для труб типу "Термафлекс" діам.=32/9	м	51	<u>19,34</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	С113-2153 варіант 13	Ізоляція для труб типу "Термофлекс" діам=25/9	м	224,4	<u>16,72</u> -	<u>-</u> -	3752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	C113-2153 варіант 12	Ізоляція для труб типу "Термофлекс" діам. =20/6	м	408	<u>14,71</u>	-	6002	-	-	-	-
87	C113-2153 варіант 11	Ізоляція для труб типу "Термофлекс" діам. =15/6	м	714	<u>12,68</u>	-	9054	-	-	-	-
88	& C113- 1885-11 варіант 3	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 32мм	комплект	50	<u>59,55</u>	-	2978	-	-	-	-
89	& C113- 1885-11 варіант 4	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 25мм	комплект	220	<u>55,91</u>	-	12300	-	-	-	-
90	& C113- 1885-11 варіант 5	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 20мм	комплект	400	<u>52,26</u>	-	20904	-	-	-	-
91	& C113- 1885-11 варіант 6	Кріплення хомутами напірних сталевих труб BIS 2S діам 15мм	комплект	700	<u>47,41</u>	-	33187	-	-	-	-
92	C1630-536 варіант 23	Протипожежна гільза при перетині перекриттів для труб із захисною теплоізоляційною трубчастою оболонкою Б=9 мм 032	шт	24	<u>529,48</u>	-	12708	-	-	-	-
93	C1630-536 варіант 24	Протипожежна гільза при перетині перекриттів для труб із захисною теплоізоляційною трубчастою оболонкою Б=9 мм 025	шт	44	<u>461,14</u>	-	20290	-	-	-	-
94	C1630-536 варіант 25	Протипожежна гільза при перетині перекриттів для труб із захисною теплоізоляційною трубчастою оболонкою Б=9 мм 020	шт	125	<u>318,34</u>	-	39793	-	-	-	-
95	C1630-536 варіант 27	Протипожежна гільза при перетині перекриттів для труб із захисною теплоізоляційною трубчастою оболонкою Б=9 мм 016	шт	48	<u>305,08</u>	-	14644	-	-	-	-
96	C1630-643	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	2	<u>255,85</u>	-	512	-	-	-	-
97	C1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	350	<u>183,56</u>	-	64246	-	-	-	-
98	C1630-536 варіант 26	Підводки поліетиленові до змивних бачків 016	шт	59	<u>512,14</u>	-	30216	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>452,59</u> 300,09	<u>66,71</u> 19,89	453	300	<u>67</u> 20	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>2,41</u> 0,16
100	C1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	1	<u>127,96</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
101	КБ19-2-2	Установлення водонагрівників 100л	шт	1	<u>1944,07</u> 1249,21	- -	1944	1249	- -	<u>9,8000</u> -	<u>9,8</u> -
102	C1630-536 варіант 14	Автоматичний клапан випуску повітря	шт	33	<u>197,95</u> -	- -	6532	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							629542	220641	<u>65641</u> 38031		<u>1739,68</u> 309,4
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							629542 343260 258672 128305 208,9 41262 757847				

Всього по розділу 2							757847				
Розділ 3. Господарсько-питне водопостачання (В1пру)											
103	КМ13-376-13	Монтаж бака місткістю до 10 м ³ , маса 1, 15 т	т	0,345	<u>69760,49</u> 48948,48	<u>2527,54</u> 882,28	24067	16887	<u>872</u> 304	<u>384,0000</u> 7,0520	<u>132,48</u> 2,43
104	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	8	<u>452,59</u> 300,09	<u>66,71</u> 19,89	3621	2401	<u>534</u> 159	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>19,28</u> 1,25
105	C1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	8	<u>183,56</u> -	- -	1468	-	- -	- -	- -
106	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	71	<u>452,59</u> 300,09	<u>66,71</u> 19,89	32134	21306	<u>4736</u> 1412	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>171,11</u> 11,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	16	<u>383,70</u> -	-	6139	-	-	-	-
108	C1630-643	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	1	<u>255,85</u> -	-	256	-	-	-	-
109	C1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	53	<u>183,56</u> -	-	9729	-	-	-	-
110	C1630-540 варіант 3	Клапан зворотний муфтовий латунний, діаметр 25 мм	шт	1	<u>586,50</u> -	-	587	-	-	-	-
111	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,5	<u>26425,61</u> 6139,41	<u>576,03</u> 196,85	13213	3070	<u>288</u> 98	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>24,36</u> 0,75
112	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,8	<u>28468,37</u> 6139,41	<u>576,03</u> 196,85	22775	4912	<u>461</u> 157	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>38,97</u> 1,2
113	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>28814,61</u> 6139,41	<u>576,03</u> 196,85	17289	3684	<u>346</u> 118	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>29,23</u> 0,9
114	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,7	<u>31185,61</u> 6139,41	<u>576,03</u> 196,85	21830	4298	<u>403</u> 138	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>34,1</u> 1,05
115	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	26	<u>423,24</u> 423,24	-	11004	11004	-	<u>3,5200</u>	<u>91,52</u>
116	C113-2153 варіант 17	Ізоляція для труб типу "Термофлекс" діам. =15/9	м	50	<u>21,89</u> -	-	1095	-	-	-	-
117	C113-2153 варіант 18	Ізоляція для труб типу "Термофлекс" діам. =22/9	м	80	<u>23,10</u> -	-	1848	-	-	-	-
118	C113-2153 варіант 13	Ізоляція для труб типу "Термофлекс" діам.=25/9	м	60	<u>16,72</u> -	-	1003	-	-	-	-
119	C113-2153 варіант 6	Ізоляція для труб типу "Термафлекс" діам. =32/9	м	70	<u>19,34</u> -	-	1354	-	-	-	-
120	& C111-230-1	Клей Thermaflex 474	л	0,9	<u>756,66</u> -	-	681	-	-	-	-
121	& C111-230-2	Стрічка самоклеюча Thermaflex FR	м	275	<u>8,60</u> -	-	2365	-	-	-	-
122	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м ²	0,2698	<u>1256,07</u> 673,93	<u>74,22</u> 5,64	339	182	<u>20</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>1,29</u> 0,01
123	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м ²	0,2998	<u>1886,83</u> 503,51	<u>43,08</u> 3,28	566	151	<u>13</u> 1	<u>3,6200</u> 0,0260	<u>1,09</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& С111-1897-14	Метал для кріплення	кг	62	<u>47,92</u>	-	2971	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	176334	67895	<u>7673</u> 2389	-	<u>543,43</u> 18,68
		Разом будівельні роботи, грн.					176334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100766				
		всього заробітна плата, грн.					70284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35133				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11415				
		Всього будівельні роботи, грн.					211467				

		Всього по розділу 3					211467				
		Розділ 4. Гаряче водопостачання (ТЗпру)									
125	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних	10компл.	0,5	<u>16152,32</u>	-	8076	8036	-	<u>129,0700</u>	<u>64,54</u>
					<u>16071,80</u>	-			-	-	-
126	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,6	<u>1590,63</u>	-	4136	3862	-	<u>11,4800</u>	<u>29,85</u>
					<u>1485,28</u>	-			-	-	-
127	& С130-615-2	Змішувач для умивальника (в с/ в для МГН)	шт	3	<u>2026,03</u>	-	6078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& С130-615-3	Автоматичний змішувач-дозатор для умивальника	шт	19	<u>4827,73</u>	-	91727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& С130-615-4	Змішувач настінний (поливальний кран для прибирання)	шт	4	<u>2256,33</u>	-	9025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	27	<u>452,59</u> <u>300,09</u>	<u>66,71</u> <u>19,89</u>	12220	8102	<u>1801</u> <u>537</u>	<u>2,4100</u> <u>0,1561</u>	<u>65,07</u> <u>4,21</u>
131	С1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	27	<u>183,56</u>	-	4956	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,5	<u>26425,61</u> <u>6139,41</u>	<u>576,03</u> <u>196,85</u>	13213	3070	<u>288</u> <u>98</u>	<u>48,7100</u> <u>1,5016</u>	<u>24,36</u> <u>0,75</u>
133	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5	<u>423,24</u> <u>423,24</u>	-	2116	2116	-	<u>3,5200</u>	<u>17,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	C113-2153 варіант 17	Ізоляція для труб типу "Термофлекс" діам. =15/9	м	50	<u>21,89</u>	-	1095	-	-	-	-
135	& C111-230- 1	Клей Thermaflex 474	л	0,4	<u>756,66</u>	-	303	-	-	-	-
136	& C111-230- 2	Стрічка самоклеюча Thermaflex FR	м	55	<u>8,60</u>	-	473	-	-	-	-
137	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0352	<u>1256,07</u>	<u>74,22</u>	44	24	<u>3</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,17</u>
138	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0352	<u>673,93</u>	<u>5,64</u>	66	18	-	<u>0,0448</u>	-
					<u>1886,83</u>	<u>43,08</u>			<u>2</u>	<u>3,6200</u>	<u>0,13</u>
					<u>503,51</u>	<u>3,28</u>			-	<u>0,0260</u>	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					153528	25228	<u>2094</u>		<u>201,72</u>
									635		4,96
		Разом будівельні роботи, грн.					153528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126206				
		всього заробітна плата, грн.					25863				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4241				
		Всього будівельні роботи, грн.					166562				

		Всього по розділу 4					166562				
		Розділ 5. Водопостачання для пожежогасіння (В2пру)									
139	КМ13-376- 15	Монтаж насоса, блока насосів, що постачається на рамі з електродвигуном у зібраному вигляді, маса 0,094 т	т	0,267	<u>157359,88</u>	<u>5500,06</u>	42015	35396	<u>1469</u>	<u>1040,0000</u>	<u>277,68</u>
					<u>132568,80</u>	<u>2022,78</u>			<u>540</u>	<u>16,2320</u>	<u>4,33</u>
140	КМ13-376- 13	Монтаж бака місткістю до 10 м3, маса 1, 15 т	т	0,575	<u>69760,49</u>	<u>2527,54</u>	40112	28145	<u>1453</u>	<u>384,0000</u>	<u>220,8</u>
					<u>48948,48</u>	<u>882,28</u>			<u>507</u>	<u>7,0520</u>	<u>4,05</u>
141	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	5	<u>187,99</u>	-	940	933	-	<u>1,4800</u>	<u>7,4</u>
					<u>186,54</u>	-			-	-	-
142	КБ10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,05	<u>12173,54</u>	-	609	604	-	<u>106,9700</u>	<u>5,35</u>
					<u>12077,98</u>	-			-	-	-
143	& C111- 1610-1	Кран-комплект пожежний для одного пожежного крану Ду50 та двох вогнегасників HW25-52 NKV	шт	5	<u>12908,75</u>	-	64544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	7	<u>407,95</u> 300,09	<u>39,68</u> 2,26	2856	2101	<u>278</u> 16	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>16,87</u> 0,12
145	& С163-65-2	Засувка регулююча поворотна д.50 типу «Баттерфляй» з електроприводом	шт	1	<u>8833,64</u>	-	8834	-	-	-	-
146	& С163-65-3	Клапан зворотний фланцевий для води д.50	шт	1	<u>4179,62</u>	-	4180	-	-	-	-
147	& С163-65-4	Кран кульовий фланцевий для води д.50	шт	5	<u>2211,24</u>	-	11056	-	-	-	-
148	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	4	<u>66,60</u> 65,98	-	266	264	-	<u>0,5100</u>	<u>2,04</u>
149	& С163-65-5	Манометр технічний 0-1,0 МПа D100	шт	4	<u>935,64</u>	-	3743	-	-	-	-
150	& С163-65-6	Кран кульовий зі спусником під манометр DN15	шт	4	<u>86,80</u>	-	347	-	-	-	-
151	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>28814,61</u> 6139,41	<u>576,03</u> 196,85	864	184	<u>17</u> 6	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>1,46</u> 0,05
152	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,8	<u>75454,35</u> 11733,47	<u>1221,05</u> 69,57	135818	21120	<u>2198</u> 125	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>163,24</u> 0,99
153	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,044	<u>1256,07</u> 673,93	<u>74,22</u> 5,64	55	30	<u>3</u> -	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>0,21</u> -
154	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,044	<u>1886,83</u> 503,51	<u>43,08</u> 3,28	83	22	<u>2</u> -	<u>3,6200</u> 0,0260	<u>0,16</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							316322	88799	<u>5420</u> 1194		<u>695,21</u> 9,54
Разом будівельні роботи, грн.							316322				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							222103				
всього заробітна плата, грн.							89993				
Загальновиробничі витрати, грн.							44842				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							74,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14633				
Всього будівельні роботи, грн.							361164				

Всього по розділу 5							361164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2417912	805190	<u>156941</u>		<u>6359,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2417912		83435		676,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1455781				
		всього заробітна плата, грн.					888625				
		Загальновиробничі витрати, грн.					441277				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					721,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142456				
		Всього будівельні роботи, грн.					2859189				

		Всього по кошторису					2859189				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7757,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1031081				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

придбання устаткування водопостачання

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість

2160,703 тис. грн.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1808-12001 варіант 2	Насосная станция Grundfos Hydro Multi-E 3 CME 3-8; (маса=0,225)	шт	3	451871,16	1355613
2	1901-3053 варіант 1	Бак запасу води 7м3; (маса=0,886)	шт	1	28074,58	28075
3	1517-2131 варіант 22	Щит автоматизації; (маса=0,026)	шт	1	9111,97	9112
4	1514-4038 варіант 3	Електричний водонагрівач У=100л, М=2,0кВт; (маса=0,097)	шт	1	8743,76	8744
5	1901-3053 варіант 3	Господарсько-питне водопостачання (В1пру) Бак запасу води V=3000 л, Н=1780 мм; (маса=0,886)	шт	1	14074,58	14075
6	1901-3053 варіант 4	Гаряче водопостачання (Т 3пру) Електричний водонагрівач V=30 л, N=2 кВт; (маса=0,886)	шт	2	6400,00	12800
7	1901-3053 варіант 5	Електричний водонагрівач V=100 л, N=2 кВт; (маса=0,886)	шт	3	9317,00	27951
8	1808-12001 варіант 3	Водопостачання для пожежогасіння (В2пру) X FIRST V1603/ER-EB-FFS з двома насосами(1роб., 1рез.), PN16, Q=10.0 м³/год, Н=18.0 м, Р=2.20 кВт; (маса=0,225)	шт	3	198871,16	596613
9	1901-3053 варіант 6	Бак запасу води V=5000 л, Н=1830 мм; (маса=0,886)	шт	1	26074,58	26075
		Разом				2079058
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				81645

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				2160703

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на каналізація
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4222,463 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,03987 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 543,240 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація -К1,К3,К13- нижче позн. 0.000									
1	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром до 160 мм	100м	1,85	<u>12229,27</u> 12065,94	-	22624	22322	-	<u>91,8400</u> -	<u>169,9</u> -
2	С113-1439-1 варіант 5	Трубопровід ПВХ, діаметр 160, 3м мм	м	15	<u>239,27</u> -	-	3589	-	-	-	-
3	С113-1439-1 варіант 4	Трубопровід ПВХ, діаметр 110, 3м мм	м	170	<u>168,10</u> -	-	28577	-	-	-	-
4	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 50 мм	100м	2	<u>12660,08</u> 12583,58	-	25320	25167	-	<u>95,7800</u> -	<u>191,56</u> -
5	С113-1439-1 варіант 3	Труба ПВХ, діаметр 50, 3м мм	м	200	<u>83,13</u> -	-	16626	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-1885-11 варіант 7	.Кріплення хомутами пластмасових каналізаційних труб через кожний 1,0м 0160	комплект	15	<u>107,14</u>	-	1607	-	-	-	-
7	& C113-1885-11 варіант 8	.Кріплення хомутами пластмасових каналізаційних труб через кожний 1,0м 0110	комплект	270	<u>96,94</u>	-	26174	-	-	-	-
8	& C113-1885-11 варіант 9	.Кріплення хомутами пластмасових каналізаційних труб через кожний 1,0м 050	комплект	200	<u>56,14</u>	-	11228	-	-	-	-
9	C113-1491 варіант 1	Прочистка каналізаційна/заглушка/ 0150	шт	2	<u>67,99</u>	-	136	-	-	-	-
10	C113-1489 варіант 1	Прочистка каналізаційна/заглушка/ 0110	шт	21	<u>55,91</u>	-	1174	-	-	-	-
11	C113-1489 варіант 2	Прочистка каналізаційна/заглушка/ 0 50	шт	12	<u>30,99</u>	-	372	-	-	-	-
12	C113-1489 варіант 3	Герметичне ущільнення випусків	шт	6	<u>81,99</u>	-	492	-	-	-	-
13	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 50 мм	100м	1	<u>12660,08</u>	-	12660	12584	-	<u>95,7800</u>	<u>95,78</u>
14	C113-1439-1 варіант 6	Труба пластмасова каналізаційна напірна 050	м	100	<u>95,45</u>	-	9545	-	-	-	-
15	& C113-1885-11 варіант 9	.Кріплення хомутами пластмасових каналізаційних труб через кожний 1,0м 050	комплект	100	<u>56,14</u>	-	5614	-	-	-	-
16	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	18	<u>452,79</u>	<u>86,08</u>	8150	5402	<u>1549</u>	<u>2,4100</u>	<u>43,38</u>
					<u>300,09</u>	<u>20,74</u>			<u>373</u>	<u>0,1542</u>	<u>2,78</u>
17	C1630-646 варіант 2	Латунний кульовий кран 50мм	шт	18	<u>897,75</u>	-	16160	-	-	-	-
18	C1630-540	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к. тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	18	<u>790,50</u>	-	14229	-	-	-	-
19	KB18-13-1	Установлення підвищувальних каналізаційних установок	шт	12	<u>3160,31</u>	<u>32,99</u>	37924	31491	<u>396</u>	<u>21,3200</u>	<u>255,84</u>
					<u>2624,28</u>	<u>1,88</u>			<u>23</u>	<u>0,0148</u>	<u>0,18</u>
20	KB18-13-1	Установлення насосів дренажних	шт	8	<u>3160,31</u>	<u>32,99</u>	25282	20994	<u>264</u>	<u>21,3200</u>	<u>170,56</u>
					<u>2624,28</u>	<u>1,88</u>			<u>15</u>	<u>0,0148</u>	<u>0,12</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					267483	117960	<u>2209</u>		<u>927,02</u>
									<u>411</u>		<u>3,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					267483				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					118371 55750 86,57 17100 323233 323233				
		Розділ 2. Дощова каналізація -К2- нижче позн. 0.000									
21	КБ16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	100м	1,5	<u>248409,53</u> 19308,67	<u>2324,13</u> 961,09	372614	28963	<u>3486</u> 1442	<u>149,2400</u> 7,3688	<u>223,86</u> 11,05
22	& С113-1885-11 варіант 10	Кріплення хомутами чавунних Ø150 каналізаційних труб через кожний 3,0м	комплект	50	<u>158,14</u> -	<u>-</u> -	7907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С113-1491 варіант 1	Прочистка каналізаційна/заглушка/ Ø150	шт	13	<u>67,99</u> -	<u>-</u> -	884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С113-1489 варіант 3	Герметичне ущільнення випусків	шт	10	<u>81,99</u> -	<u>-</u> -	820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					382225	28963	<u>3486</u> 1442		<u>223,86</u> 11,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					382225 349776 30405 15145 24,67 4872 397370 397370				
		Розділ 3. Обладнання:									
25	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,5	<u>4584,21</u> 4076,49	<u>232,47</u> 96,64	2292	2038	<u>116</u> 48	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>15,99</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C130-644 варіант 1	Умивальник керамічний В=600мм	комплект	5	<u>3416,58</u>	-	17083	-	-	-	-
27	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	<u>1555,56</u>	-	778	743	-	<u>11,4800</u>	<u>5,74</u>
					1485,28	-			-	-	-
28	C130-628 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	5	<u>1782,98</u>	-	8915	-	-	-	-
29	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1	<u>6187,30</u>	<u>399,69</u>	6187	4589	<u>400</u>	<u>36,4100</u>	<u>36,41</u>
					4589,12	166,15			166	1,3034	1,3
30	C130-905 варіант 4	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з водозливним бачком	шт	10	<u>7582,63</u>	-	75826	-	-	-	-
31	C130-33 варіант 7	Сидіння з кришкою для унітазу	комплект	10	<u>782,73</u>	-	7827	-	-	-	-
32	KB17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталей мілких	10компл.	0,1	<u>2912,83</u>	<u>624,01</u>	291	195	<u>62</u>	<u>16,2400</u>	<u>1,62</u>
					1952,70	259,40			26	2,0349	0,2
33	C130-44 варіант 4	Піддон душовий 800*800 з сифоном	комплект	1	<u>7663,94</u>	-	7664	-	-	-	-
34	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1555,56</u>	-	156	149	-	<u>11,4800</u>	<u>1,15</u>
					1485,28	-			-	-	-
35	C130-554 варіант 3	Змішувач для душа з душовим шлангом та лійкою	шт	1	<u>5134,79</u>	-	5135	-	-	-	-
36	KB17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,3	<u>2333,75</u>	<u>179,45</u>	700	570	<u>54</u>	<u>15,2500</u>	<u>4,58</u>
					1898,93	74,60			22	0,5852	0,18
37	C130-530 варіант 2	Пісуар настінний з суцільнолитим сифоном в комплекті з пісуарним краном-дозатором	шт	3	<u>6364,28</u>	-	19093	-	-	-	-
38	KB17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>3989,18</u>	<u>201,14</u>	399	326	<u>20</u>	<u>25,5800</u>	<u>2,56</u>
					3260,68	86,51			9	0,6671	0,07
39	C130-488 варіант 1	Мийка сталеві з нержавіючої сталі, компл: сифон пластмасовий пляшковий, змішувач з нижньою камерою змішування,	шт	1	<u>3694,65</u>	-	3695	-	-	-	-
40	KB17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,5	<u>1953,27</u>	<u>114,20</u>	977	817	<u>57</u>	<u>12,9600</u>	<u>6,48</u>
					1633,48	47,47			24	0,3724	0,19
41	C130-637 варіант 1	Трапи 100мм	комплект	5	<u>1909,88</u>	-	9549	-	-	-	-
42	C1630-973 варіант 3	Сифон з поворотним шарніром	шт	5	<u>827,01</u>	-	4135	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					170702	9427	<u>709</u>		<u>74,53</u>
									295		2,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					170702				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					9722 4903 8,07 1594 175605 175605				
		Розділ 4. Каналізація -К1,К3,К13- вищепозн. 0.000									
43	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром до 160 мм	100м	3,3	<u>12229,27</u> 12065,94	-	40357	39818	-	<u>91,8400</u>	<u>303,07</u>
44	С113-1439-1 варіант 4	Трубопровід ПВХ, діаметр 110, 3м мм	м	330	<u>168,10</u> -	-	55473	-	-	-	-
45	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 50 мм	100м	4,2	<u>12660,08</u> 12583,58	-	53172	52851	-	<u>95,7800</u>	<u>402,28</u>
46	С113-1439-1 варіант 3	Труба ПВХ, діаметр 50, 3м мм	м	420	<u>83,13</u> -	-	34915	-	-	-	-
47	& С113- 1885-11 варіант 8	.Кріплення хомутами пластмасових каналізаційних труб через кожний 1,0м 0110	комплект	330	<u>96,94</u> -	-	31990	-	-	-	-
48	& С113- 1885-11 варіант 9	.Кріплення хомутами пластмасових каналізаційних труб через кожний 1,0м 050	комплект	420	<u>56,14</u> -	-	23579	-	-	-	-
49	С113-1479 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	16	<u>440,65</u> -	-	7050	-	-	-	-
50	С113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	44	<u>332,67</u> -	-	14637	-	-	-	-
51	С113-1489 варіант 1	Прочистка каналізаційна/заглушка/ 0110	шт	10	<u>55,91</u> -	-	559	-	-	-	-
52	С113-1489 варіант 2	Прочистка каналізаційна/заглушка/ 0 50	шт	22	<u>30,99</u> -	-	682	-	-	-	-
53	С1630-536 варіант 29	Протипожежна гільза при перетині перекриттів для труб із захисною теплоізоляційною трубчастою оболонкою Ь=9 мм 110	шт	60	<u>1660,66</u> -	-	99640	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1630-536 варіант 28	Противопожежна гільза при перетині перекриттів для труб із захисною теплоізоляційною трубчастою оболонкою Ь=9 мм 050	шт	100	<u>617,20</u> -	- -	61720	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					423774	92669	- -		<u>705,35</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					423774 331105 92669 45795 74,06 14630 469569				
		Всього по розділу 4					469569				
		Розділ 5. Дощова каналізація -К2- вище позн. 0.000									
55	КБ16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	100м	1,8	<u>248409,53</u> 19308,67	<u>2324,13</u> 961,09	447137	34756	<u>4183</u> 1730	<u>149,2400</u> 7,3688	<u>268,63</u> 13,26
56	& C113- 1885-11 варіант 10	Кріплення хомутами чавунних 0150 каналізаційних труб через кожний 3,0м	комплект	60	<u>158,14</u> -	- -	9488	-	- -	- -	- -
57	КБ17-6-1 стосов.	Установлення воронки водостічної з електропідігрівом	10компл.	2,4	<u>4376,05</u> 4201,41	- -	10503	10083	- -	<u>32,9600</u> -	<u>79,1</u> -
58	C1115-533 варіант 1	Воронка водостічна покрівельна з електропідігрівом	шт	24	<u>7737,10</u> -	- -	185690	-	- -	- -	- -
59	C113-2291 варіант 2	Перехід з пластикових труб на сталеві 110мм	шт	24	<u>243,61</u> -	- -	5847	-	- -	- -	- -
60	C1630-536 варіант 30	Противопожежна гільза при перетині перекриттів для труб із захисною теплоізоляційною трубчастою оболонкою Ь=9 мм 150	шт	36	<u>2680,66</u> -	- -	96504	-	- -	- -	- -
61	C113-1480	Ревізія ПВХ діам. 150 мм	шт	24	<u>1064,91</u> -	- -	25558	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					780727	44839	<u>4183</u> 1730		<u>347,73</u> 13,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					780727 731705 46569 23238 37,91 7488 803965 803965				
		Розділ 6. Обладнання:									
62	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	11,8	<u>4584,21</u> 4076,49	<u>232,47</u> 96,64	54094	48103	<u>2743</u> 1140	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>377,36</u> 8,95
63	С130-644 варіант 1	Умивальник керамічний В=600мм	комплект	118	<u>3416,58</u> -	<u>-</u> -	403156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	11,8	<u>1555,56</u> 1485,28	<u>-</u> -	18356	17526	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>135,46</u> -
65	С130-628 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	118	<u>1782,98</u> -	<u>-</u> -	210392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	5,9	<u>6187,30</u> 4589,12	<u>399,69</u> 166,15	36505	27076	<u>2358</u> 980	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>214,82</u> 7,69
67	С130-905 варіант 4	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з водозливним бачком	шт	59	<u>7582,63</u> -	<u>-</u> -	447375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С130-33 варіант 7	Сидіння з кришкою для унітазу	комплект	59	<u>782,73</u> -	<u>-</u> -	46181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	1,5	<u>3989,18</u> 3260,68	<u>201,14</u> 86,51	5984	4891	<u>302</u> 130	<u>25,5800</u> 0,6671	<u>38,37</u> 1
70	С130-488 варіант 1	Мийка сталеві з нержавіючої сталі, компл: сифон пластмасовий пляшковий, змішувач з нижньою камерою змішування,	шт	15	<u>3694,65</u> -	<u>-</u> -	55420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	1,3	<u>2912,83</u> 1952,70	<u>624,01</u> 259,40	3787	2539	<u>811</u> 337	<u>16,2400</u> 2,0349	<u>21,11</u> 2,65
72	С130-44 варіант 4	Піддон душовий 800*800 з сифоном	комплект	13	<u>7663,94</u> -	<u>-</u> -	99631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,3	<u>1555,56</u> 1485,28	<u>-</u> -	2022	1931	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>14,92</u> -
74	С130-554 варіант 3	Змішувач для душа з душовим шлангом та лішкою	шт	13	<u>5134,79</u> -	<u>-</u> -	66752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,9	<u>2333,75</u> 1898,93	<u>179,45</u> 74,60	2100	1709	<u>162</u> 67	<u>15,2500</u> 0,5852	<u>13,73</u> 0,53
76	С130-530 варіант 2	Пісуар настінний з суцільнолитим сифоном в комплекті з пісуарним краном-дозатором	шт	9	<u>6364,28</u> -	-	57279	-	-	-	-
77	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,8	<u>1953,27</u> 1633,48	<u>114,20</u> 47,47	1563	1307	<u>91</u> 38	<u>12,9600</u> 0,3724	<u>10,37</u> 0,3
78	С130-637 варіант 1	Трапи 100мм	комплект	8	<u>1909,88</u> -	-	15279	-	-	-	-
79	С1630-973 варіант 3	Сифон з поворотним шарніром	шт	8	<u>827,01</u> -	-	6616	-	-	-	-
80	КБ17-1-11	Установлення трапів та сифонів діаметром 50 мм	10компл.	0,9	<u>1100,51</u> 950,34	<u>61,18</u> 25,43	990	855	<u>55</u> 23	<u>7,5400</u> 0,1995	<u>6,79</u> 0,18
81	С130-635 варіант 1	Трапи з нержавіючою решіткою та функцією сухого запирання, ду 50мм, VIEGA	комплект	9	<u>827,44</u> -	-	7447	-	-	-	-
82	С1630-973 варіант 3	Сифон з поворотним шарніром	шт	9	<u>827,01</u> -	-	7443	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							1548372	105937	<u>6522</u> 2715		<u>832,93</u> 21,3
Разом будівельні роботи, грн.							1548372				
в тому числі:							1435913				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							108652				
всього заробітна плата, грн.							54627				
Загальновиробничі витрати, грн.							89,68				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17719				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1602999				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 6							1602999				
Розділ 7. Каналізація побутова (К1пру, К1Нпру)											
83	КБ18-13-1	Установлення каналізаційних установок	шт	9	<u>3160,31</u> 2624,28	<u>32,99</u> 1,88	28443	23619	<u>297</u> 17	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>191,88</u> 0,13
84	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,2	<u>4584,21</u> 4076,49	<u>232,47</u> 96,64	10085	8968	<u>511</u> 213	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>70,36</u> 1,67
85	С130-644 варіант 1	Умивальник керамічний В=600мм	комплект	22	<u>3416,58</u> -	-	75165	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2	<u>6187,30</u> 4589,12	<u>399,69</u> 166,15	12375	9178	<u>799</u> 332	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>72,82</u> 2,61
87	С130-905 варіант 4	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з водозливним бачком	шт	20	<u>7582,63</u> -	-	151653	-	-	-	-
88	С130-33 варіант 7	Сидіння з кришкою для унітазу	комплект	20	<u>782,73</u> -	-	15655	-	-	-	-
89	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,4	<u>2333,75</u> 1898,93	<u>179,45</u> 74,60	934	760	<u>72</u> 30	<u>15,2500</u> 0,5852	<u>6,1</u> 0,23
90	С130-530 варіант 2	Пісуар настінний з суцільнолитим сифоном в комплекті з пісуарним краном-дозатором	шт	4	<u>6364,28</u> -	-	25457	-	-	-	-
91	КБ17-1-11	Установлення трапів та сифонів діаметром 50 мм	10компл.	0,4	<u>1100,51</u> 950,34	<u>61,18</u> 25,43	440	380	<u>24</u> 10	<u>7,5400</u> 0,1995	<u>3,02</u> 0,08
92	С130-635 варіант 1	Трапи з нержавіючою решіткою та функцією сухого запирання, ду 50мм, VIEGA	комплект	4	<u>827,44</u> -	-	3310	-	-	-	-
93	С1630-973 варіант 3	Сифон з поворотним шарніром	шт	4	<u>827,01</u> -	-	3308	-	-	-	-
94	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>407,95</u> 300,09	<u>39,68</u> 2,26	1632	1200	<u>159</u> 9	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>9,64</u> 0,07
95	& С113-21-1	Латунний кульовий кран д.32	шт	4	<u>202,03</u> -	-	808	-	-	-	-
96	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>689,08</u> 524,36	<u>39,68</u> 2,26	689	524	<u>40</u> 2	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>4,26</u> 0,02
97	& С113-21-2	Кульовий кран фланцевий д.80	шт	1	<u>3246,91</u> -	-	3247	-	-	-	-
98	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>407,95</u> 300,09	<u>39,68</u> 2,26	1632	1200	<u>159</u> 9	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>9,64</u> 0,07
99	& С113-21-3	Клапан зворотний каналізаційний муфтовий д.32	шт	4	<u>2811,17</u> -	-	11245	-	-	-	-
100	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>689,08</u> 524,36	<u>39,68</u> 2,26	689	524	<u>40</u> 2	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>4,26</u> 0,02
101	& С113-21-4	Клапан зворотний каналізаційний чавунний фланцевий д.80	шт	1	<u>9183,67</u> -	-	9184	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>689,08</u> 524,36	<u>39,68</u> 2,26	689	524	<u>40</u> 2	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>4,26</u> 0,02
103	& С113-21-5	Каналізаційний затвор HL710.2 DN110	шт	1	<u>18732,63</u> -	-	18733	-	-	-	-
104	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром до 160 мм	100м	0,8	<u>12229,27</u> 12065,94	-	9783	9653	-	<u>91,8400</u> -	<u>73,47</u> -
105	С113-1439-1 варіант 4	Трубопровід ПВХ, діаметр 110, 3м мм	м	80	<u>168,10</u> -	-	13448	-	-	-	-
106	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>12660,08</u> 12583,58	-	2532	2517	-	<u>95,7800</u> -	<u>19,16</u> -
107	С113-1439-1 варіант 3	Труба ПВХ, діаметр 50, 3м мм	м	20	<u>83,13</u> -	-	1663	-	-	-	-
108	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,06	<u>42159,42</u> 7045,27	<u>131,07</u> 7,47	2530	423	<u>8</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>3,32</u> -
109	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,02	<u>96078,17</u> 11074,40	<u>742,26</u> 42,29	1922	221	<u>15</u> 1	<u>91,0200</u> 0,3330	<u>1,82</u> 0,01
110	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0122	<u>1256,07</u> 673,93	<u>74,22</u> 5,64	15	8	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>0,06</u> -
111	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0122	<u>1886,83</u> 503,51	<u>43,08</u> 3,28	23	6	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0260	<u>0,04</u> -
112	& С111-1897-14	Метал для кріплення	кг	60	<u>47,92</u> -	-	2875	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							410164	59705	<u>2166</u> 627		<u>474,11</u> 4,93
Разом будівельні роботи, грн.							410164				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							348293				
всього заробітна плата, грн.							60332				
Загальновиробничі витрати, грн.							28807				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8948				
Всього будівельні роботи, грн.							438971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					438971				
		Розділ 8. Каналізація дренажних та випадкових вод (К13Нпру)									
113	КБ18-13-1	Установлення насосів	шт	1	<u>2685,10</u> 2624,28	<u>32,99</u> 1,88	2685	2624	<u>33</u> 2	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>21,32</u> 0,01
114	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>407,95</u> 300,09	<u>39,68</u> 2,26	816	600	<u>79</u> 5	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>4,82</u> 0,04
115 & С113-21-1		Латунний кульовий кран д.32	шт	1	<u>202,03</u> -	-	202	-	-	-	-
116 & С113-21-3		Клапан зворотний каналізаційний муфтовий д.32	шт	1	<u>2811,17</u> -	-	2811	-	-	-	-
117	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,06	<u>42159,42</u> 7045,27	<u>131,07</u> 7,47	2530	423	<u>8</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>3,32</u> -
118	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0084	<u>1256,07</u> 673,93	<u>74,22</u> 5,64	11	6	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>0,04</u> -
119	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0084	<u>1886,83</u> 503,51	<u>43,08</u> 3,28	16	4	-	<u>3,6200</u> 0,0260	<u>0,03</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					9071	3657	<u>121</u> 7		<u>29,53</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					9071				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5293				
		всього заробітна плата, грн.					3664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					505				
		Всього будівельні роботи, грн.					10753				

		Всього по розділу 8					10753				
		Разом прямі витрати по кошторису					3992518	463157	<u>19396</u> 7227		<u>3615,06</u> 55,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3992518 3509965 470384 229945 368,82 72856 4222463 4222463				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4039,87 543240				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

придбання устаткування каналізації
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 772,650 тис. грн.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2301-1001 варіант 13	Підвищувальна каналізаційна установка Sololift 2 MC 1; (маса=0,064)	шт	9	15034,00	135306
2	2301-1001 варіант 10	Підвищувальна каналізаційна установка Sololift2 0-2; (маса=0,064)	шт	1	10724,53	10725
3	2301-1001 варіант 12	Підвищувальна каналізаційна установка Sololift2 WC-3; (маса=0,064)	шт	1	15775,94	15776
4	2301-1001 варіант 9	Підвищувальна каналізаційна установка МиШііі ММ3 ОРІШРОЗ Р=1.7кВт. 50Ги. І=8.0А. п=2760об/хв; (маса=0,064)	шт	1	15775,94	15776
5	2301-1001 варіант 3	Дренажний насос Grundfos Unilift KP 250 A1; (маса=0,064)	шт	8	11725,48	93804
6	2301-1001 варіант 14	Каналізація побутова (K1пру, K1Нпру) Каналізаційна насосна установка Q=20м³/ год; H=13 м; N=2,5кВт в комплекті з ручним мембранним насосом DrainLift SANI-L.17T/4; (маса=0,064)	шт	1	153742,00	153742
7	2301-1001 варіант 15	Каналізаційна малогабаритна насосна установка Liftaway B; (маса=0,064)	шт	4	61370,00	245480
8	2301-1001 варіант 16	Каналізаційна насосна установка Sololift2 WC 1; (маса=0,064)	шт	1	15695,94	15696
9	2301-1001 варіант 12	Підвищувальна каналізаційна установка Sololift2 WC-3; (маса=0,064)	шт	3	15775,94	47328
10	2301-1001 варіант 17	Каналізація дренажних та випадкових вод (K13Нпру) Насос дренажний, Р=0,55 кВт Wilo-Drain TMR 32/8; (маса=0,064)	шт	1	9820,00	9820
Разом						743453
Транспортні та заготівельно-складські витрати						29197

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				772650

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на опалення

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

5043,382 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

8,83233 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1163,974 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Опалення											
1 & С130-557-1-1	Електроконвектор, теплопродуктивність 1 кВт	шт	1	2732,89	-	-	2733	-	-	-	-
2 КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	3,306	11703,30	-	-	38691	38037	-	96,9200	320,42
3 & С130-557-1-1	Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом терморегулюючого	шт	6	11505,37	-	-	44233	-	-	-	-
4 & С130-557-1-1	ВОГЕЛ&НООТ клапана, повітровідвідником і спускною пробкою, тип 22KV, Н=400мм, L=1120мм	шт	87	7372,11	-	-	738988	-	-	-	-
4 & С130-557-1-1	Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом терморегулюючого	шт	87	8494,11	-	-	738988	-	-	-	-
4 & С130-557-1-1	ВОГЕЛ&НООТ клапана, повітровідвідником і спускною пробкою, тип 33KV, Н=500мм, L=800мм	шт	87	8494,11	-	-	738988	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-557-1-1 варіант 35	Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом терморегулюючого VOGEL&NOOT клапана, повітровідвідником і спускною пробкою, тип 33KV, H=500мм, L=1120мм	шт	1	<u>10738,11</u> -	- -	10738	-	- -	- -	- -
6	& C130-557-1-1 варіант 36	Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом терморегулюючого VOGEL&NOOT клапана, повітровідвідником і спускною пробкою, тип 33KV, H=500мм, L=1400мм	шт	6	<u>12778,11</u> -	- -	76669	-	- -	- -	- -
7	& C130-557-1-1 варіант 37	Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом терморегулюючого VOGEL&NOOT клапана, повітровідвідником і спускною пробкою, тип 11KV, H=400мм, L=1800мм	шт	6	<u>6454,11</u> -	- -	38725	-	- -	- -	- -
8	& C130-557-1-1 варіант 38	Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом терморегулюючого VOGEL&NOOT клапана, повітровідвідником і спускною пробкою, тип 21KV, H=900мм, L=1600мм	шт	2	<u>11236,89</u> -	- -	22474	-	- -	- -	- -
9	& C130-557-1-1 варіант 40	Радіатор сталевий панельний з вбудованим корпусом терморегулюючого VOGEL&NOOT клапана, повітровідвідником і спускною пробкою, тип 22KV, H=300мм, L=1400мм	шт	6	<u>7258,89</u> -	- -	43553	-	- -	- -	- -
10	& C130-557-1-1 варіант 41	Радіатор сталевий панельний з повітровідвідником і спускною пробкою VOGEL&NOOT підвал тип 22K, H=500мм, L=1200мм	шт	12	<u>7972,89</u> -	- -	95675	-	- -	- -	- -
11	& C130-557-1-1 варіант 42	Радіатор сталевий панельний з повітровідвідником і спускною пробкою VOGEL&NOOT підвал тип 21K, H=500мм, L=400мм	шт	63	<u>4708,89</u> -	- -	296660	-	- -	- -	- -
12	КБ18-22-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплект	380	<u>179,51</u> 165,61	- -	68214	62932	- -	<u>1,2800</u> -	<u>486,4</u> -
13	& C1630-1824-84 варіант 1	Термостатичний елемент із вмонтованим датчиком "Данфосс" RA-2991	шт	174	<u>580,03</u> -	- -	100925	-	- -	- -	- -
14	& C1630-1824-84 варіант 3	Термостатичний клапан кутовий з попереднім налаштуванням Ду15	шт	174	<u>1186,36</u> -	- -	206427	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1630-1824-84 варіант 5	Запірно-вимірювальний клапан тип ASV-M ф. «Danfoss» Dn15	шт	32	<u>774,04</u>	-	24769	-	-	-	-
16	КБ18-22-5	Установлення кранів	комплект	55	<u>27,66</u>	-	1521	1487	-	<u>0,2000</u>	<u>11</u>
			м		<u>27,04</u>	-			-	-	-
17	2307-10941 варіант 4	Кран кульовий Ду15	шт	20	<u>379,40</u>	-	7588	-	-	-	-
18	2307-10941 варіант 5	Кран кульовий Ду20	шт	20	<u>492,28</u>	-	9846	-	-	-	-
19	C130-474 варіант 2	Кран кульовий Ду25, Ду32, Ду40	шт	15	<u>503,73</u>	-	7556	-	-	-	-
20	КБ16-15-1	Установлення клапанів, кранів на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	227	<u>406,16</u>	<u>21,84</u>	92198	68120	<u>4958</u>	<u>2,4100</u>	<u>547,07</u>
					<u>300,09</u>	<u>1,24</u>			<u>281</u>	<u>0,0098</u>	<u>2,22</u>
21	C1630-1408 варіант 2	Автоматичний балансувальний вентиль ASV-PV Ду15	шт	32	<u>4744,91</u>	-	151837	-	-	-	-
22	C1630-1408 варіант 3	Автоматичний балансувальний вентиль ASV-PV Ду20	шт	16	<u>5094,48</u>	-	81512	-	-	-	-
23	C1630-1408 варіант 4	Автоматичний балансувальний вентиль ASV-PV Ду25	шт	10	<u>6507,35</u>	-	65074	-	-	-	-
24	C1630-1433 варіант 3	Запірний вентиль ASV-M Ду15	шт	20	<u>1165,70</u>	-	23314	-	-	-	-
25	C1630-1433 варіант 4	Запірний вентиль ASV-M Ду20	шт	16	<u>1323,49</u>	-	21176	-	-	-	-
26	C1630-1433 варіант 5	Запірний вентиль ASV-M Ду25	шт	10	<u>1653,64</u>	-	16536	-	-	-	-
27	2307-10938 варіант 3	Автоматичний балансувальний клапан АВ- QM з електроприводом Ду15	шт	2	<u>3574,73</u>	-	7149	-	-	-	-
28	2307-10938 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан АВ- QM з електроприводом Ду20	шт	2	<u>4923,87</u>	-	9848	-	-	-	-
29	2307-10938 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан АВ- QM з електроприводом Ду25	шт	8	<u>6265,12</u>	-	50121	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2354750	170576	<u>4958</u>		<u>1364,89</u>
									<u>281</u>		<u>2,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2354750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2179216				
		всього заробітна плата, грн.					170857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2441470				

		Всього по розділу 1					2441470				
		Розділ 2. Опалення									
30	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	3,2	<u>26425,61</u> 6139,41	<u>576,03</u> 196,85	84562	19646	<u>1843</u> 630	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>155,87</u> 4,81
31	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	2,4	<u>28468,37</u> 6139,41	<u>576,03</u> 196,85	68324	14735	<u>1382</u> 472	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>116,9</u> 3,6
32	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,8	<u>28814,61</u> 6139,41	<u>576,03</u> 196,85	51866	11051	<u>1037</u> 354	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>87,68</u> 2,7
33	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,8	<u>31185,61</u> 6139,41	<u>576,03</u> 196,85	24948	4912	<u>461</u> 157	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>38,97</u> 1,2
34	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,4	<u>33910,61</u> 6139,41	<u>576,03</u> 196,85	13564	2456	<u>230</u> 79	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>19,48</u> 0,6
35	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>37799,30</u> 7689,70	<u>1273,72</u> 401,58	11340	2307	<u>382</u> 120	<u>61,0100</u> 3,1209	<u>18,3</u> 0,94
36	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,2	<u>88456,43</u> 11074,40	<u>2255,96</u> 677,39	17691	2215	<u>451</u> 135	<u>91,0200</u> 5,2270	<u>18,2</u> 1,05
37	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	0,6	<u>127197,31</u> 13768,18	<u>3205,28</u> 1039,65	76318	8261	<u>1923</u> 624	<u>113,1600</u> 8,0075	<u>67,9</u> 4,8
38	КБ16-7-11	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 125 мм	100м	0,8	<u>154704,71</u> 20552,50	<u>4348,68</u> 1480,74	123764	16442	<u>3479</u> 1185	<u>168,9200</u> 11,4143	<u>135,14</u> 9,13
39	КБ16-7-12	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 150 мм	100м	1,2	<u>174953,83</u> 20552,50	<u>4448,10</u> 1486,41	209945	24663	<u>5338</u> 1784	<u>168,9200</u> 11,4589	<u>202,7</u> 13,75

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	8,2	<u>13287,13</u> 9282,12	-	108954	76113	-	<u>81,1800</u>	<u>665,68</u>
68	КБ21-18-22	Монтаж клімат-панелей, що встановлюються в підвісних стелях на закладних деталях	100шт	0,3	<u>54413,06</u> 51607,01	<u>2227,77</u> 991,28	16324	15482	<u>668</u> 297	<u>429,2000</u> 7,9594	<u>128,76</u> 2,39
69	& С111-1302-14-6 варіант 1	Гофротруба нерж. для підключення клімат-панелей	шт	30	<u>661,93</u> -	-	19858	-	-	-	-
70	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	42	<u>266,01</u> 209,23	<u>42,33</u> 16,78	11172	8788	<u>1778</u> 705	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>69,72</u> 5,17
71	& С1630-1910-46 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник з відсічним стопорним клапаном 1/2"	шт	42	<u>375,52</u> -	-	15772	-	-	-	-
72	& С1630-1908-6	Кран кульовий 1 "	шт	14	<u>655,52</u> -	-	9177	-	-	-	-
73	& С1630-1908-6 варіант 1	Кран кульовий "метелик" ЗР-ВР 1/2"	шт	22	<u>218,56</u> -	-	4808	-	-	-	-
74	КБ18-13-1	ЗМІШУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ КЕРУВАННЯ Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3015,37</u> 2624,28	<u>186,26</u> 66,44	6031	5249	<u>373</u> 133	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
75	КБ16-19-2	Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 50 мм	шт	2	<u>447,22</u> 289,89	<u>74,86</u> 23,28	894	580	<u>150</u> 47	<u>2,3000</u> 0,1827	<u>4,6</u> 0,37
76	& С130-382-1 варіант 1	Автоматичний комбінований регулюючий клапан з електроприводом	шт	2	<u>15323,37</u> -	-	30647	-	-	-	-
77	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,2	<u>2406,07</u> 1531,60	<u>806,70</u> 263,84	481	306	<u>161</u> 53	<u>12,3000</u> 2,0619	<u>2,46</u> 0,41
78	& С1630-103-38 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий DN40 PN25	шт	2	<u>1328,58</u> -	-	2657	-	-	-	-
79	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	6	<u>463,11</u> 300,09	<u>66,71</u> 19,89	2779	1801	<u>400</u> 119	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>14,46</u> 0,94
80	& С1630-1910-42-13 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний з гайкою накидною DN50	шт	4	<u>1719,99</u> -	-	6880	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C1630-1910-43 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний DN20	шт	2	<u>273,50</u>	-	547	-	-	-	-
82	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	<u>68,15</u>	-	273	254	-	<u>0,5100</u>	<u>2,04</u>
83	& C1630-1161-12 варіант 1	Термометр біметалічний ТБ 100 осьовий L=50мм	шт	4	<u>360,34</u>	-	1441	-	-	-	-
84	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>61,51</u>	-	246	189	-	<u>0,3600</u>	<u>1,44</u>
85	& C1630-113-13-A8 варіант 1	Манометр ДМ 05 100 М на 400 кПа, підключення М20х1,5	шт	4	<u>552,62</u>	-	2210	-	-	-	-
86	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1008,32</u>	-	1008	1008	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
87	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм (Датчик температури)	шт	2	<u>235,19</u>	-	470	398	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
88	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	2	<u>1535,10</u>	<u>93,03</u>	3070	2868	<u>186</u>	<u>11,2500</u>	<u>22,5</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5			<u>1434,04</u>	<u>31,63</u>			<u>63</u>	<u>0,2482</u>	<u>0,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					245699	113036	<u>3716</u>		<u>965,5</u>
		в тому числі:					245699		<u>1417</u>		<u>10,78</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128947				
		всього заробітна плата, грн.					114453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					110				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21733				
		Всього будівельні роботи, грн.					306611				

		Всього по розділу 5					306611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Теплопостачання припливних установок									
89	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,5	<u>26425,61</u> 6139,41	<u>576,03</u> 196,85	39638	9209	<u>864</u> 295	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>73,07</u> 2,25
90	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,6	<u>28468,37</u> 6139,41	<u>576,03</u> 196,85	45549	9823	<u>922</u> 315	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>77,94</u> 2,4
91	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,5	<u>28814,61</u> 6139,41	<u>576,03</u> 196,85	43222	9209	<u>864</u> 295	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>73,07</u> 2,25
92	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,5	<u>31185,61</u> 6139,41	<u>576,03</u> 196,85	46778	9209	<u>864</u> 295	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>73,07</u> 2,25
93	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,6	<u>33910,61</u> 6139,41	<u>576,03</u> 196,85	20346	3684	<u>346</u> 118	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>29,23</u> 0,9
94	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,9	<u>37799,30</u> 7689,70	<u>1273,72</u> 401,58	34019	6921	<u>1146</u> 361	<u>61,0100</u> 3,1209	<u>54,91</u> 2,81
95	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,3	<u>46624,30</u> 7689,70	<u>1273,72</u> 401,58	13987	2307	<u>382</u> 120	<u>61,0100</u> 3,1209	<u>18,3</u> 0,94
96	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	79	<u>423,24</u> 423,24	-	33436	33436	-	<u>3,5200</u>	<u>278,08</u>
97	С113-2153 варіант 17	Ізоляція для труб типу "Термофлекс" діам. =15/9	м	150	<u>21,89</u>	-	3284	-	-	-	-
98	С113-2153 варіант 18	Ізоляція для труб типу "Термофлекс" діам. =22/9	м	160	<u>23,10</u>	-	3696	-	-	-	-
99	С113-2153 варіант 13	Ізоляція для труб типу "Термофлекс" діам.=25/9	м	150	<u>16,72</u>	-	2508	-	-	-	-
100	С113-2153 варіант 6	Ізоляція для труб типу "Термафлекс" діам. =32/9	м	150	<u>19,34</u>	-	2901	-	-	-	-
101	С113-2153 варіант 5	Ізоляція для труб "Термафлекс" діам. 40/9	м	60	<u>42,63</u>	-	2558	-	-	-	-
102	С113-2153 варіант 2	Ізоляція для труб типу "Термафлекс" діам. 50/9	м	90	<u>33,92</u>	-	3053	-	-	-	-
103	С113-2153 варіант 19	Ізоляція для труб "Термафлекс" діам. 65/13	м	30	<u>78,92</u>	-	2368	-	-	-	-
104	С111-79 варіант 2	Вузол об'язки теплопостачання вентиляційних установок	шт	11	<u>2379,93</u>	-	26179	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5206	<u>1265,71</u> 673,93	<u>83,86</u> 9,11	659	351	<u>44</u> 5	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>2,49</u> 0,04
106	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,5206	<u>14963,23</u> 12776,70	<u>-</u> -	7790	6652	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> -	<u>55,32</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					331971	90801	<u>5432</u> 1804		<u>735,48</u> 13,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					331971 235738 92605 46093 75,85 14981 378064				
		----- Всього по розділу 6					378064				
		Разом прямі витрати по кошторису					4539526	908167	<u>171837</u> 90505		<u>7263,43</u> 732,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4539526 3459522 998672 503856 836,78 165302 5043382				
		----- Всього по кошторису					5043382				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8832,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1163974				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

придбання устаткування опалення
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1030,933 тис. грн.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2301-1001 варіант 4	Насос циркуляційний V=3,4м3/год ; (маса=0,064)	шт	3	4886,65	14660
2	2301-1001 варіант 5	Насос циркуляційний V=1м3/год; (маса=0,064)	шт	3	1880,68	5642
3	1507-1041 варіант 1	Плоскі панелі EFFI Suprim з перфорацією, колір RALмодуль розміром 0,6м x 1,8м.; (маса=0,0014)	шт	30	21154,87	634646
4	& 17064-1720-36 варіант 1	Циркуляційний насос 1ф,0=0,91 м3/год; (маса=0,03)	шт	2	19241,99	38484
5	& 1517-2427-12 варіант 1	Щит управління ЩУ; (маса=0,025)	шт	1	65590,62	65591
6	& 1503-8874-1-13 варіант 1	Електроний пульт управління RC-DTO; (маса=0,008)	шт	2	12148,47	24297
7	& 1504-15412-1 варіант 1	Датчик температури ASTF; (маса=0,0035)	шт	2	7584,89	15170
8	& 1517-2427-12 варіант 1	Щит управління ЩУ; (маса=0,025)	шт	1	65590,62	65591
9	& 1503-8874-1-13 варіант 1	Електроний пульт управління RC-DTO; (маса=0,008)	шт	2	12148,47	24297

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1504-15412-1	Датчик температури ASTF; (маса=0,0035)	шт	2	7584,89	15170
11	варіант 1 & 1503-8874-1-13	Гребінка ; (маса=0,008)	шт	2	42604,45	85209
	варіант 2	Разом				988757
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				42176
		Всього по кошторису				1030933

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на вентиляція
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

9341,967 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

15,54025 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1932,411 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	28	<u>9376,43</u> 8196,76	<u>395,61</u> 124,95	262540	229509	<u>11077</u> 3499	<u>68,1700</u> 0,9804	<u>1908,76</u> 27,45		
2	КБ20-33-2	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	1	<u>2782,43</u> 1671,13	<u>925,26</u> 333,39	2782	1671	<u>925</u> 333	<u>13,1100</u> 2,0762	<u>13,11</u> 2,08		
3	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	42	<u>2070,93</u> 1646,75	<u>106,04</u> 44,08	86979	69164	<u>4454</u> 1851	<u>14,0400</u> 0,3458	<u>589,68</u> 14,52		
4	КБ20-33-2	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	3	<u>2782,43</u> 1671,13	<u>925,26</u> 333,39	8347	5013	<u>2776</u> 1000	<u>13,1100</u> 2,0762	<u>39,33</u> 6,23		
5	КБ20-25-7	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-1 діаметром обичайки до 125 мм	шт	20	<u>252,47</u> 216,99	<u>12,24</u> 5,09	5049	4340	<u>245</u> 102	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>37</u> 0,8		
6	С130-238 варіант 2	Шумоглушник д125 довжиною 1м	шт	20	<u>998,05</u> -	- -	19961	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-25-8	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-2 діаметром обичайки до 200 мм	шт	14	<u>252,47</u> 216,99	<u>12,24</u> 5,09	3535	3038	<u>171</u> 71	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>25,9</u> 0,56
8	С130-239 варіант 1	Шумоглушник д150 довжиною 1м	шт	15	<u>910,02</u> -	-	13650	-	-	-	-
9	С130-239 варіант 3	Шумоглушник д160 довжиною 1м	шт	2	<u>958,58</u> -	-	1917	-	-	-	-
10	С130-239 варіант 2	Шумоглушник д.200 довжиною 1м	шт	1	<u>1310,65</u> -	-	1311	-	-	-	-
11	КБ20-25-9	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	4	<u>252,47</u> 216,99	<u>12,24</u> 5,09	1010	868	<u>49</u> 20	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>7,4</u> 0,16
12	С130-240 варіант 1	Шумоглушник д.250 довжиною 1м	шт	4	<u>1320,25</u> -	-	5281	-	-	-	-
13	КБ20-25-11	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-5 діаметром обичайки 400 мм	шт	2	<u>424,35</u> 362,43	<u>20,39</u> 8,48	849	725	<u>41</u> 17	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>6,18</u> 0,13
14	С130-242 варіант 2	Шумоглушник д.355 довжиною 1м	шт	2	<u>2100,14</u> -	-	4200	-	-	-	-
15	КБ20-11-1	Установлення решіток	грати	52	<u>244,73</u> 216,05	<u>10,54</u> 0,95	12726	11235	<u>548</u> 49	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>94,64</u> 0,42
16	С1630-679 варіант 31	Вентиляційні грати РВ-2 400x200	шт	50	<u>702,08</u> -	-	35104	-	-	-	-
17	С1630-679 варіант 32	Вентиляційні грати РВ-2 500x400	шт	2	<u>1064,19</u> -	-	2128	-	-	-	-
18	С1630-478 варіант 3	Дросель-клапан 125	шт	150	<u>255,11</u> -	-	38267	-	-	-	-
19	С1630-479 варіант 3	Дросель-клапан 150	шт	150	<u>291,22</u> -	-	43683	-	-	-	-
20	С1630-480 варіант 2	Дросель-клапан 200	шт	100	<u>337,27</u> -	-	33727	-	-	-	-
21	С1630-478 варіант 4	Анемостат круглий О125 ф. «Вентс» тип АМ 125 ВРФ	шт	150	<u>874,15</u> -	-	131123	-	-	-	-
22	С1630-479 варіант 4	Анемостат круглий О150 ф. «Вентс» тип АМ 150 ВРФ	шт	150	<u>934,53</u> -	-	140180	-	-	-	-
23	С1630-480 варіант 3	Анемостат круглий О200 ф. «Вентс» тип АМ 200 ВРФ	шт	100	<u>944,17</u> -	-	94417	-	-	-	-
24	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	48	<u>1214,65</u> 1075,18	-	58303	51609	-	<u>9,2800</u> -	<u>445,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1630-481 варіант 7	Вогнезатримуючий клапан КПВ 700x500-1,0 з електроприводом	шт	8	<u>11813,33</u> -	-	94507	-	-	-	-
26	C1630-481 варіант 23	Вогнезатримуючий клапан КПВ 500x250-1,0 з електроприводом	шт	10	<u>5667,19</u> -	-	56672	-	-	-	-
27	C1630-481 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан КПВ 400x250-1,0 з електроприводом	шт	10	<u>5060,29</u> -	-	50603	-	-	-	-
28	C1630-481 варіант 28	Вогнезатримуючий клапан КПВ 300x250-1,0	шт	10	<u>4293,48</u> -	-	42935	-	-	-	-
29	C1630-481 варіант 25	Вогнезатримуючий клапан КПВ О125-1,0 з електроприводом	шт	10	<u>2846,50</u> -	-	28465	-	-	-	-
30	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	13,951	<u>30978,43</u> 27771,64	<u>455,32</u> 147,37	432180	387442	<u>6352</u> 2056	<u>239,7000</u> 1,1563	<u>3344,05</u> 16,13
31	C130-1135 варіант 2	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр до 300 мм	м2	1395,1	<u>1114,39</u> -	-	1554685	-	-	-	-
32	КБ20-4-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,6712	<u>27034,73</u> 24029,36	<u>455,64</u> 183,77	18146	16129	<u>306</u> 123	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>139,21</u> 0,97
33	C130-1135 варіант 3	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	67,12	<u>1002,19</u> -	-	67267	-	-	-	-
34	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	2,5745	<u>25181,14</u> 24029,36	<u>116,80</u> 6,65	64829	61864	<u>301</u> 17	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>533,95</u> 0,13
35	C130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	257,45	<u>1002,02</u> -	-	257970	-	-	-	-
36	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0мм, периметром до 2400 мм	100м2	23,798	<u>18970,89</u> 18081,11	<u>78,02</u> 4,45	451469	430294	<u>1857</u> 106	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>3713,92</u> 0,83
37	C130-1136 варіант 1	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	2379,8	<u>1114,22</u> -	-	2651621	-	-	-	-
38	КБ20-4-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	4,882	<u>16651,13</u> 14614,58	<u>410,55</u> 162,98	81291	71348	<u>2004</u> 796	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>615,82</u> 6,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C130-1136 варіант 1	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	488,2	<u>1114,22</u>	-	543962	-	-	-	-
40	КБ20-4-18	Фасонні вироби з оцинкованої сталі	100м2	1,25	<u>41674,48</u>	<u>69,10</u>	52093	18268	<u>86</u>	<u>126,1400</u>	<u>157,68</u>
41	КБ26-24-3	Ізоляція воздухопроводів	10 м2	12	<u>14614,58</u>	<u>3,94</u>	13688	12133	<u>5</u>	<u>0,0310</u>	<u>0,04</u>
42	& C114-33-1 варіант 1	Мати мінераловатні ISOVER KT-40 TWIN-50	м2	120	<u>1140,69</u>	-	5582	-	-	-	-
43	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами вогнезахистними	10 м2	61	<u>1011,10</u>	-	48922	48922	-	-	-
44	C1632-129 варіант 1	Вогнезахистне покриття ФІХ-М-60	м2	623,42	<u>46,52</u>	-	123506	-	-	-	-
45	КБ20-42-1	Вентиляція (СПП) Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	<u>802,00</u>	-	18753	16394	-	-	-
46	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	9	<u>802,00</u>	-	106,04	14821	<u>791</u>	<u>68,1700</u>	<u>136,34</u>
47	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	11	<u>8196,76</u>	<u>124,95</u>	13361	11827	<u>250</u>	<u>0,9804</u>	<u>1,96</u>
48	КБ20-11-1	Установлення решіток	грати	114	<u>1214,65</u>	-	27899	24630	-	-	-
49	C1630-679 варіант 37	Решітка вентиляційна - ОНГ 100х100, ф. "VENTS"	шт	31	<u>1075,18</u>	-	10278	-	<u>954</u>	<u>14,0400</u>	<u>126,36</u>
50	C1630-679 варіант 38	Решітка вентиляційна - ОНГ 140х100, ф. "VENTS"	шт	19	<u>244,73</u>	<u>10,54</u>	6493	-	<u>397</u>	<u>0,3458</u>	<u>3,11</u>
51	C1630-679 варіант 39	Решітка вентиляційна - ОНГ 140х140, ф. "VENTS"	шт	58	<u>216,05</u>	<u>0,95</u>	22721	-	-	-	-
52	C1630-679 варіант 40	Решітка вентиляційна - ОНГ 200х140, ф. "VENTS"	шт	4	<u>331,56</u>	-	1718	-	-	-	-
53	C1630-679 варіант 41	Решітка вентиляційна зовнішня - 5070-1Н 700х700, ф. "VENTS"	шт	2	<u>341,76</u>	-	2899	-	-	-	-
54	C1630-478 варіант 3	Дросель-клапан 125	шт	32	<u>391,74</u>	-	8164	-	-	-	-
55	C1630-478 варіант 4	Анемостат круглий О125 ф. «Вентс» тип АМ 125 ВРФ	шт	32	<u>429,48</u>	-	27973	-	-	-	-
56	КБ26-24-3	Ізоляція воздухопроводів	10 м2	5	<u>1449,48</u>	-	5703	5056	-	-	-
					<u>255,11</u>	-			-	<u>8,1200</u>	<u>40,6</u>
					<u>874,15</u>	-			-	-	-
					<u>1140,69</u>	-			-	-	-
					<u>1011,10</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C114-33-1 варіант 1	Мати мінераловатні ISOVER KT-40 TWIN-50	м2	50	<u>46,52</u>	-	2326	-	-	-	-
58	КБ20-2-2	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,72	<u>129577,60</u> 30332,15	<u>227,20</u> 93,16	93296	21839	<u>164</u> 67	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>188,5</u> 0,53
59	КБ20-2-3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм	100м2	1,98	<u>127059,46</u> 27771,64	<u>227,20</u> 93,16	251578	54988	<u>450</u> 184	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>474,61</u> 1,45
60	КБ20-2-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,073	<u>128598,38</u> 24029,36	<u>516,77</u> 213,53	137986	25784	<u>554</u> 229	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>222,54</u> 1,8
61	КБ20-2-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,3	<u>122002,25</u> 18081,11	<u>133,21</u> 47,70	36601	5424	<u>40</u> 14	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>46,82</u> 0,11
62	КБ20-2-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,936	<u>130857,67</u> 30332,15	<u>227,20</u> 93,16	122483	28391	<u>213</u> 87	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>245,04</u> 0,68
63	КБ20-2-5	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,1039	<u>115334,00</u> 27771,64	<u>227,20</u> 93,16	11983	2885	<u>24</u> 10	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>24,9</u> 0,08
64	КБ20-2-6	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,144	<u>111341,02</u> 24029,36	<u>227,20</u> 93,16	16033	3460	<u>33</u> 13	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>29,87</u> 0,11
65	КБ20-2-8	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,063	<u>99220,85</u> 18081,11	<u>133,21</u> 47,70	6251	1139	<u>8</u> 3	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>9,83</u> 0,02
		Разом прямі витрати по кошторису					8490599	1640210	<u>35625</u> 11407		<u>14031,35</u> 87,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8490599 6814764 1651617 851368 1421,45 280794 9341967				


		Всього по кошторису					9341967				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15540,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1932411				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

придбання устаткування вентиляція

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 16021,209 тис. грн.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4001-141 варіант 7	Припливно-витяжна установка (ПВ1) ф. «Вентс» модель AV06 з комплектом автоматики та шумоглушниками +ЩУ; (маса=0,05)	шт	1	451683,61	451684
2	& 2308-4001-141 варіант 8	Припливно-витяжна установка (ПВ2) ф. «Вентс» модель AV04 з комплектом автоматики та шумоглушниками +ЩУ; (маса=0,05)	шт	1	378265,39	378265
3	& 2308-4001-142 варіант 8	Припливно-витяжна установка (ПВ3) ф. «Вентс» модель AV02 з комплектом автоматики та шумоглушниками+ ЩУ; (маса=0,05)	шт	1	295244,30	295244
4	& 2308-4001-142 варіант 9	Припливно-витяжна установка (ПВ4) ф. «Вентс» модель AV04 з комплектом автоматики та шумоглушниками +ЩУ; (маса=0,05)	шт	1	373333,01	373333
5	& 2308-4001-141 варіант 9	Припливно-витяжна установка (ПВ5) ф. «Вентс» модель AV06 з комплектом автоматики та шумоглушниками+ ЩУ; (маса=0,05)	шт	1	427589,16	427589
6	& 2308-4001-141 варіант 10	Припливно-витяжна установка (ПВ6) ф. «Вентс» модель AV04 з комплектом автоматики та шумоглушниками+ЩУ; (маса=0,05)	шт	1	370277,56	370278
7	& 2308-4001-142 варіант 16	Припливно-витяжна установка (ПВ7) ф. «Вентс» модель AV02 з комплектом автоматики та шумоглушниками +ЩУ; (маса=0,05)	шт	1	613753,70	613754
8	& 2308-4001-142 варіант 12	Припливно-витяжна установка (ПВ8) ф. «Вентс» модель AV09 з комплектом автоматики та шумоглушниками +ЩУ; (маса=0,05)	шт	1	552819,20	552819

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2308-4001-142 варіант 17	Припливно-витяжна установка (ПВ9) ф. «Вентс» модель AV09 з комплектом автоматики та шумоглушниками +ЦУ; (маса=0,05)	шт	20	542779,84	10855597
10	2308-1087 варіант 3	Вентилятор ВКМ 150 з частотним перетворювачем та зі зворотним клапаном; (маса=0,014)	шт	11	5051,41	55566
11	2308-1087 варіант 21	Вентилятор ВКМ 160 з частотним перетворювачем та зі зворотним клапаном; (маса=0,014)	шт	2	5991,41	11983
12	2308-1087 варіант 4	Вентилятор ВКМ 200 з частотним перетворювачем та зі зворотним клапаном; (маса=0,014)	шт	1	6341,46	6341
13	2308-1087 варіант 5	Вентилятор ВКМ 250 з частотним перетворювачем та зі зворотним клапаном; (маса=0,014)	шт	4	7957,91	31832
14	2308-1087 варіант 12	Вентилятор КСК 355 з частотним перетворювачем та зі зворотним клапаном; (маса=0,014)	шт	2	30768,40	61537
15	2308-1087 варіант 15	Відцентровий кухонний вентилятор у шумоізолюваному корпусі КСК 450 4Е; (маса=0,014)	шт	4	30153,03	120612
16	2308-1087 варіант 14	Відцентровий кухонний вентилятор у шумоізолюваному корпусі КСК 200 4Е; (маса=0,014)	шт	1	30153,03	30153
17	2308-1100 варіант 2	Даховий відцентровий вентилятор ВКВ 2Е 280; (маса=0,065)	шт	1	9781,38	9781
18	2308-1100 варіант 3	Даховий відцентровий вентилятор ВКВ 4Е 310; (маса=0,065)	шт	1	10761,38	10761
19	2308-1100 варіант 4	Даховий відцентровий вентилятор ВКВ 2Е 190; (маса=0,065)	шт	1	10761,38	10761
20	& 2308-4001-142 варіант 23	Вентиляція (СПП) Припливна установка електроручна (П2, П3), тип "MSAHU-4" в комплекті з автоматикою, фільтром G4, водяним нагрівачем, ф. "AEROSTAR"; (маса=0,05)	шт	2	170503,70	341007
21	& 2308-4001-142 варіант 24	Противибуховий пристрій в комплекті з коробкою, тип EPD-1 + VSP, ф. "AEROSTAR"; (маса=0,05)	шт	2	115250,00	230500
22	& 2308-1087-1	Вентилятор - ЦФ 100 турбо (В41, В42), ф. «VENTS»; (маса=0,014)	шт	2	3296,00	6592
23	& 2308-1087-2	Вентилятор каналний – ТТ Сайлент-М 150 (В43, В47), ф. «VENTS»; (маса=0,014)	шт	2	12789,00	25578
24	& 2308-1087-3	Вентилятор каналний – ТТ Сайлент-М 250 (В4, В5), ф. «VENTS»; (маса=0,014)	шт	2	18146,00	36292
25	& 2308-1087-4	Вентилятор каналний – ТТ Сайлент-М 315 (В46), ф. «VENTS»; (маса=0,014)	шт	1	25056,00	25056
26	& 2308-1087-5	Вентилятор каналний– ВКМ 125 (В44), ф. «VENTS»; (маса=0,014)	шт	1	5454,00	5454
27	& 2308-1087-6	Вентилятор каналний– ВКМ 200 (В45), ф. «VENTS»; (маса=0,014)	шт	1	5889,00	5889
28	& 2308-1087-7	Вогнезатримуючий клапан КПВ 600х400-2,0 з електроприводом Belimo; (маса=0,014)	шт	2	12500,00	25000

1	2	3	4	5	6	7
29	& 2308-1087-8	Вогнезатримуючий клапан КПВ д.100-2,0 з електроприводом Belimo; (маса=0,014)	шт	2	3245,00	6490
30	& 2308-1087-9	Вогнезатримуючий клапан КПВ д.125-2,0 з електроприводом Belimo; (маса=0,014)	шт	1	3982,00	3982
31	& 2308-1087-10	Вогнезатримуючий клапан КПВ О150-2,0 з електроприводом Belimo; (маса=0,014)	шт	2	4300,00	8600
32	& 2308-1087-11	Вогнезатримуючий клапан КПВ О200-2,0 з електроприводом Belimo; (маса=0,014)	шт	1	6200,00	6200
33	& 2308-1087-12	Вогнезатримуючий клапан КПВ О250-2,0 з електроприводом Belimo; (маса=0,014)	шт	2	6950,00	13900
34	& 2308-1087-13	Вогнезатримуючий клапан КПВ д.315-2,0 з електроприводом Belimo; (маса=0,014)	шт	1	7400,00	7400
		Разом				15415830
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				605379
		Всього по кошторису				16021209

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на кондиціонування

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

819,498 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,17698 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

420,157 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-57-1	Установлення блоків зовнішніх продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	12	<u>3032,83</u>	<u>268,47</u>	36394	30425	<u>3222</u>	<u>19,8900</u>	<u>238,68</u>
					2535,38	108,75			1305	0,8232	9,88
2	КБ20-56-1	Установлення блоків внутрішніх БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	9	<u>1739,18</u>	<u>103,51</u>	15653	14008	<u>932</u>	<u>12,2100</u>	<u>109,89</u>
					1556,41	42,21			380	0,3226	2,9
3	КБ20-34-1	Кондиціонування комутаційної Установлення блоків кондиціонерів	шт	4	<u>1880,28</u>	<u>319,58</u>	7521	5909	<u>1278</u>	<u>12,7500</u>	<u>51</u>
					1477,22	127,76			511	0,9723	3,89
4	КМ12-70-1	Магістралі та електропостачання Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	12,03	<u>16401,03</u>	-	197304	196283	-	<u>128,0000</u>	<u>1539,84</u>
					16316,16	-			-	-	-
5	С113-1	Трубка мідна (6,35x0,76) 1/4" - 45 HR	м	55	<u>72,79</u>	-	4003	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	С113-1	Трубка мідна (9,52x0,81) 3/8" - 45 HR	м	323	<u>120,20</u>	-	38825	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1 варіант 4	Трубка мідна (12,7x0,81) 1/2" - 45 HR	м	140	<u>136,18</u>	-	19065	-	-	-	-
8	C113-1 варіант 9	Трубка мідна (15,88x0,81) 1/2" - 45 HR	м	200	<u>176,48</u>	-	35296	-	-	-	-
9	C113-1 варіант 10	Трубка мідна (19,05x0,81) 1/2" - 45 HR	м	235	<u>176,48</u>	-	41473	-	-	-	-
10	C113-1 варіант 11	Трубка мідна (25,4x0,81) 1/2" - 45 HR	м	250	<u>277,23</u>	-	69308	-	-	-	-
11	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	63	<u>423,24</u> 423,24	-	26664	26664	-	<u>3,5200</u>	<u>221,76</u>
12	C113-1 варіант 5	Термоізоляція 06x06 K-FLEX-ST	м	315	<u>8,32</u>	-	2621	-	-	-	-
13	C113-1 варіант 6	Термоізоляція 06x10 K-FLEX-ST	м	270	<u>7,92</u>	-	2138	-	-	-	-
14	C113-1 варіант 8	Термоізоляція 06x12 K-FLEX-ST	м	45	<u>10,33</u>	-	465	-	-	-	-
15	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,6	<u>1154,60</u> 1037,85	<u>60,63</u> 3,45	1847	1661	<u>97</u> 6	<u>8,5300</u> 0,0272	<u>13,65</u> 0,04
16	& C111- 1612-4 варіант 1	Кронштейн пара без упак. з кріпл (проф) КЗ/БК	компл	32	<u>338,65</u>	-	10837	-	-	-	-
17	C111-1867 варіант 1	Припій 5%, срібло 35г	шт	15	<u>84,34</u>	-	1265	-	-	-	-
18	C111-1867 варіант 2	Стрічка біла для т/із 100x25/50	шт	175	<u>98,52</u>	-	17241	-	-	-	-
19	C111-1867 варіант 3	Кабельні хомути 4x250	шт	300	<u>0,72</u>	-	216	-	-	-	-
20	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів дренажу діаметром 20 мм	100м	3,17	<u>12583,58</u> 12583,58	-	39890	39890	-	<u>95,7800</u>	<u>303,62</u>
21	C113-1351- 1А варіант 1	Труба металопластикова 20x2мм	м	217	<u>15,51</u>	-	3366	-	-	-	-
22	C113-1351- 1А варіант 2	Труба металопластикова 16x2мм	м	100	<u>11,88</u>	-	1188	-	-	-	-
23	& C1550-38- 3-1Ш варіант 1	Клей для ПВХ 0,125л	шт	15	<u>163,38</u>	-	2451	-	-	-	-
24	C111-1867 варіант 4	Стрічка з липким шаром 48x200	шт	72	<u>28,99</u>	-	2087	-	-	-	-
25	& C111-93-1 варіант 1	Болт М8-25 оц	шт	300	<u>1,93</u>	-	579	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C111-93-1 варіант 2	Гайка М8 оц	шт	300	<u>0,65</u>	-	195	-	-	-	-
27	C111-1867 варіант 5	Стрічка т/із каучук армов. TAPE RUB-3 50x15/12	шт	15	<u>347,11</u>	-	5207	-	-	-	-
28	& C1546-94- 1-1Ц варіант 1	Хладон R407C	кг	11,3	<u>281,60</u>	-	3182	-	-	-	-
29	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	5	<u>9319,40</u> <u>8900,69</u>	<u>152,02</u> <u>8,66</u>	46597	44503	<u>760</u> <u>43</u>	<u>71,4800</u> <u>0,0682</u>	<u>357,4</u> <u>0,34</u>
30	C188888-43 варіант 1	Провід ПВС 4x1,5	м	200	<u>19,26</u>	-	3852	-	-	-	-
31	C188888-43 варіант 2	Провід ПВС 5x1,5	м	100	<u>24,08</u>	-	2408	-	-	-	-
32	C188888-43 варіант 3	Провід ПВ 3 1,5	м	200	<u>3,81</u>	-	762	-	-	-	-
33	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,3	<u>34737,06</u> <u>19498,83</u>	<u>15238,23</u> <u>6044,47</u>	10421	5850	<u>4571</u> <u>1813</u>	<u>160,2600</u> <u>48,5415</u>	<u>48,08</u> <u>14,56</u>
34	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см ²	100м	0,242	<u>6445,12</u> <u>3937,24</u>	<u>2507,88</u> <u>1004,87</u>	1560	953	<u>607</u> <u>243</u>	<u>32,3600</u> <u>8,1070</u>	<u>7,83</u> <u>1,96</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					651881	366146	<u>11467</u> <u>4301</u>		<u>2891,75</u> <u>33,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					651881 274268 370447 167617 251,66 49710 819498				


		Всього по кошторису					819498				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3176,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					420157				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

придбання устаткування кондиціонування

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 3923,353 тис. грн.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-4079 варіант 12	Компресорно-конденсаторний блок до ПВ1-ПВ11 ARUM в комплекті з ТРВ, платою управління та пультом управління; (маса=0,2338)	шт	12	293727,72	3524733
2	2308-4079 варіант 14	Внутрішній блок мульти-спліт системи LG CT12.NR2R0; (маса=0,014)	шт	9	24443,65	219993
3	& 2308-4001-4-М	Кондиціонер мультиспліт -система ,зовнішній блок систем з зимовим комплектом; (маса=0,05)	шт	2	49736,96	99474
4	варіант 1 & 2308-4001-5 варіант 1	Кондиціонер мультиспліт -система внутрішній блок ; (маса=0,05)	шт	2	19506,21	39012
		Разом				3883212
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				40141
		Всього по кошторису				3923353

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на автоматизація та диспетчеризація інженерних систем
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) № 337/21-Р-АДІС.С

Кошторисна вартість

564,292 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,9857 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

121,854 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельні вироби									
1	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	65,6	<u>1008,47</u> 983,32	-	66156	64506	-	<u>8,6000</u> -	<u>564,16</u> -
2	15093-34013 варіант 1	Кабель живлення з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнг-LS 3х1,5	1000м	2,429	<u>23778,91</u> -	-	57759	-	-	-	-
3	15093-34013 варіант 2	Кабель керування з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням КГВВнг-LS перерізом 3х0,75	1000м	1,457	<u>17036,71</u> -	-	24822	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	15093-34013 варіант 3	Кабель керування з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділення КГВВнг-LS перерізом 4х1,5	1000м	1,457	<u>88436,71</u>	-	128852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	15093-34013 варіант 4	Кабель керування з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділення КГВВнг-LS перерізом 5х1,5	1000м	0,68	<u>158816,71</u>	-	107995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	15093-34013 варіант 6	Кабель КВВГЭнг-LS 3х1	1000м	0,272	<u>62936,71</u>	-	17119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	15093-34013 варіант 5	Кабель КВВГЭнг-LS 4х1	1000м	0,112	<u>42536,71</u>	-	4764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	15093-34013 варіант 7	Кабель КВВГЭнг-LS 5х0,75	1000м	0,151	<u>42638,71</u>	-	6438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	15093-34013 варіант 8	Кабель КВВГЭнг-LS 7х0,75	1000м	0,097	<u>28358,71</u>	-	2751	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	15093-34013 варіант 9	Кабель з ізоляцією з ПВХ, перерізом 2х0,5 ПВС	1000м	0,013	<u>11018,71</u>	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	15093-34013 варіант 10	Кабель з ізоляцією з ПВХ, перерізом 4х2х0,51 КПВЭ-ВП (200)	1000м	0,053	<u>16118,71</u>	-	854	-	-	-	-
		Монтажні матеріали			-	-			-	-	-
12	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	8,65	<u>3718,35</u>	<u>166,55</u>	32164	24032	<u>1441</u>	<u>23,9800</u>	<u>207,43</u>
					2778,32	64,16			555	0,4400	3,81
13	С1530-41 варіант 1	Гнучка труба, Дв-14 мм	10м	86,5	<u>26,62</u>	-	2303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ21-1-6	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 40 мм	100м	0,02	<u>7864,34</u>	<u>2871,07</u>	157	84	<u>57</u>	<u>33,7400</u>	<u>0,67</u>
					4201,30	1603,20			32	12,7405	0,25
15	С113-16 варіант 1	Труба стальна водогазопровідна 20 мм	м	2	<u>153,83</u>	-	308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	С1555-379 варіант 1	Гвинт з хрестоподібним шлицем М6х10	шт	400	<u>2,36</u>	-	944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	С1555-379 варіант 2	Гайка з насінкою М6	шт	400	<u>0,93</u>	-	372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	С1555-379 варіант 3	Клиновий анкер	шт	100	<u>10,21</u>	-	1021	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	С1555-379 варіант 4	Гвинт 4,5х40 мм	шт	100	<u>1,08</u>	-	108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,1	<u>3242,07</u>	<u>31,23</u>	324	299	<u>3</u>	<u>25,5000</u>	<u>2,55</u>
					2990,90	12,03			1	0,0825	0,01
21	15092-5194 варіант 3	Провід перерізом 6 мм ПВ3	1000м	0,01	<u>38621,42</u>	-	386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	15092-5194 варіант 4	Провід перерізом 1,5 мм ПВЗ	1000м	0,03	<u>9041,42</u>	-	271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ21-14-1	Монтаж кабельних трас П1 в прим 004 Лоток сітчастий 2000х100х80	100м	0,1	<u>6576,68</u>	<u>197,94</u>	658	588	<u>20</u>	<u>47,2100</u>	<u>4,72</u>
					<u>5878,59</u>	<u>11,28</u>			<u>1</u>	<u>0,0888</u>	<u>0,01</u>
24	С1555-379 варіант 5	Лоток перфорований ширина 100 мм, висота 80 мм, довжина 2000 мм	шт	5	<u>249,91</u>	-	1250	-	-	-	-
25	С1555-379 варіант 6	Кришка для лотка ширина 100 мм	шт	5	<u>59,17</u>	-	296	-	-	-	-
26	С1555-379 варіант 7	Кут вертикальний ширина 100 мм CS 90	шт	1	<u>121,39</u>	-	121	-	-	-	-
27	С1555-379 варіант 8	Кришка для кута ширина 100 мм	шт	1	<u>100,99</u>	-	101	-	-	-	-
28	С1555-379 варіант 9	Кут горизонтальний СРО 90	шт	1	<u>211,15</u>	-	211	-	-	-	-
29	С1555-379 варіант 10	Кришка для кута СРО 90 ширина 100 мм	шт	1	<u>123,43</u>	-	123	-	-	-	-
30	С1555-379 варіант 11	Кут вертикальний зовнішній ширина 100 мм, висота 80мм CDSD 90	шт	1	<u>1442,29</u>	-	1442	-	-	-	-
31	С1555-379 варіант 12	Кут вертикальний внутрішній ширина 100 мм, висота 80мм CDSD 90	шт	1	<u>1238,29</u>	-	1238	-	-	-	-
32	С1555-379 варіант 13	Кришка для кута CDSS та CDSD, CDSSD ширина 100 мм	шт	3	<u>159,13</u>	-	477	-	-	-	-
33	С1555-379 варіант 14	Скоби для кріплення лотка, ширина 100 мм	шт	4	<u>79,06</u>	-	316	-	-	-	-
34	С1555-379 варіант 15	Консоль легка BBL3010	шт	6	<u>31,63</u>	-	190	-	-	-	-
35	С1555-379 варіант 16	Перегородка висота 80 мм довжина 2000мм SEP	шт	5	<u>65,29</u>	-	326	-	-	-	-
36	С1555-379 варіант 17	Заглушка 80х100 мм	шт	2	<u>64,27</u>	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ21-14-1	Монтаж кабельних трас П2 в прим 005 Лоток сітчастий 2000х100х80	100м	0,1	<u>6576,68</u>	<u>197,94</u>	658	588	<u>20</u>	<u>47,2100</u>	<u>4,72</u>
					<u>5878,59</u>	<u>11,28</u>			<u>1</u>	<u>0,0888</u>	<u>0,01</u>
38	С1555-379 варіант 5	Лоток перфорований ширина 100 мм, висота 80 мм, довжина 2000 мм	шт	5	<u>249,91</u>	-	1250	-	-	-	-
39	С1555-379 варіант 6	Кришка для лотка ширина 100 мм	шт	5	<u>59,17</u>	-	296	-	-	-	-
40	С1555-379 варіант 7	Кут вертикальний ширина 100 мм CS 90	шт	1	<u>121,39</u>	-	121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C1555-379 варіант 8	Кришка для кута ширина 100 мм	шт	1	<u>100,99</u>	-	101	-	-	-	-
42	C1555-379 варіант 9	Кут горизонтальний СРО 90	шт	1	<u>211,15</u>	-	211	-	-	-	-
43	C1555-379 варіант 10	Кришка для кута СРО 90 ширина 100 мм	шт	1	<u>123,43</u>	-	123	-	-	-	-
44	C1555-379 варіант 11	Кут вертикальний зовнішній ширина 100 мм, висота 80мм CDSD 90	шт	1	<u>1442,29</u>	-	1442	-	-	-	-
45	C1555-379 варіант 12	Кут вертикальний внутрішній ширина 100 мм, висота 80мм CDSD 90	шт	1	<u>1238,29</u>	-	1238	-	-	-	-
46	C1555-379 варіант 13	Кришка для кута CDSS та CDSD, CDSSD ширина 100 мм	шт	3	<u>159,13</u>	-	477	-	-	-	-
47	C1555-379 варіант 14	Скоби для кріплення лотка, ширина 100 мм	шт	2	<u>79,06</u>	-	158	-	-	-	-
48	C1555-379 варіант 15	Консоль легка BBL3010	шт	4	<u>31,63</u>	-	127	-	-	-	-
49	C1555-379 варіант 16	Перегородка висота 80 мм довжина 2000мм SEP	шт	4	<u>65,29</u>	-	261	-	-	-	-
50	C1555-379 варіант 17	Заглушка 80x100 мм	шт	2	<u>64,27</u>	-	129	-	-	-	-
51	КБ21-14-1	Монтаж кабельних трас ПВ1 в прим 302 Лоток сітчастий 2000x100x80	100м	0,1	<u>6576,68</u> 5878,59	<u>197,94</u> 11,28	658	588	<u>20</u> 1	<u>47,2100</u> 0,0888	<u>4,72</u> 0,01
52	C1555-379 варіант 5	Лоток перфорований ширина 100 мм, висота 80 мм, довжина 2000 мм	шт	5	<u>249,91</u>	-	1250	-	-	-	-
53	C1555-379 варіант 6	Кришка для лотка ширина 100 мм	шт	5	<u>59,17</u>	-	296	-	-	-	-
54	C1555-379 варіант 7	Кут вертикальний ширина 100 мм CS 90	шт	1	<u>121,39</u>	-	121	-	-	-	-
55	C1555-379 варіант 8	Кришка для кута ширина 100 мм	шт	1	<u>100,99</u>	-	101	-	-	-	-
56	C1555-379 варіант 9	Кут горизонтальний СРО 90	шт	1	<u>211,15</u>	-	211	-	-	-	-
57	C1555-379 варіант 10	Кришка для кута СРО 90 ширина 100 мм	шт	1	<u>123,43</u>	-	123	-	-	-	-
58	C1555-379 варіант 11	Кут вертикальний зовнішній ширина 100 мм, висота 80мм CDSD 90	шт	1	<u>1442,29</u>	-	1442	-	-	-	-
59	C1555-379 варіант 12	Кут вертикальний внутрішній ширина 100 мм, висота 80мм CDSD 90	шт	1	<u>1238,29</u>	-	1238	-	-	-	-
60	C1555-379 варіант 13	Кришка для кута CDSS та CDSD, CDSSD ширина 100 мм	шт	3	<u>159,13</u>	-	477	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C1555-379 варіант 14	Скоби для кріплення лотка, ширина 100 мм	шт	2	<u>79,06</u>	-	158	-	-	-	-
62	C1555-379 варіант 15	Консоль легка BBL3010	шт	4	<u>31,63</u>	-	127	-	-	-	-
63	C1555-379 варіант 16	Перегородка висота 80 мм довжина 2000мм SEP	шт	5	<u>65,29</u>	-	326	-	-	-	-
64	C1555-379 варіант 17	Заглушка 80x100 мм	шт	2	<u>64,27</u>	-	129	-	-	-	-
65	KB21-14-1	Монтаж кабельних трасс ПВ2-ПВ4 в прим 301 Лоток сітчастий 2000x100x80	100м	0,16	<u>6576,68</u> 5878,59	<u>197,94</u> 11,28	1052	941	<u>32</u> 2	<u>47,2100</u> 0,0888	<u>7,55</u> 0,01
66	C1555-379 варіант 18	Лоток перфорований ширина 200 мм, висота 80 мм, довжина 2000 мм	шт	8	<u>260,11</u>	-	2081	-	-	-	-
67	C1555-379 варіант 19	Кришка для лотка ширина 200 мм	шт	8	<u>137,71</u>	-	1102	-	-	-	-
68	C1555-379 варіант 20	Відгалужувач Т-подібний вертикальний, боковий TDS	шт	4	<u>953,71</u>	-	3815	-	-	-	-
69	C1555-379 варіант 21	Кришка для TDS ширина 200 мм	шт	4	<u>190,75</u>	-	763	-	-	-	-
70	C1555-379 варіант 22	Кут горизонтальний СРО 90 200x100 ДКС	шт	1	<u>256,03</u>	-	256	-	-	-	-
71	C1555-379 варіант 23	Кришка для СРО 90 ширина 200 мм	шт	1	<u>140,77</u>	-	141	-	-	-	-
72	C1555-379 варіант 24	Перехідник RRC 200x100 h=100	шт	3	<u>402,91</u>	-	1209	-	-	-	-
73	KB21-14-1	Лоток сітчастий 2000x100x100	100м	0,08	<u>6576,68</u> 5878,59	<u>197,94</u> 11,28	526	470	<u>16</u> 1	<u>47,2100</u> 0,0888	<u>3,78</u> 0,01
74	C1555-379 варіант 25	Лоток перфорований 100x100 l=2000 ДКС	шт	8	<u>413,11</u>	-	3305	-	-	-	-
75	C1555-379 варіант 6	Кришка для лотка ширина 100 мм	шт	4	<u>59,17</u>	-	237	-	-	-	-
76	C1555-379 варіант 26	Кут вертикальний зовнішній CDSD 90 200x100 ДКС	шт	1	<u>290,71</u>	-	291	-	-	-	-
77	C1555-379 варіант 27	Кут вертикальний внутрішній CDSSD 90 200x100 ДКС	шт	1	<u>290,71</u>	-	291	-	-	-	-
78	C1555-379 варіант 28	Кришка для CDSD 90 та CDSS 90, CDSSD 90 ширина 200 мм	шт	3	<u>193,81</u>	-	581	-	-	-	-
79	C1555-379 варіант 29	Кут CS 90 100x100	шт	3	<u>287,65</u>	-	863	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C1555-379 варіант 30	Кришка для CS 90 ширина 100 мм	шт	3	<u>129,55</u>	-	389	-	-	-	-
81	C1555-379 варіант 14	Скоби для кріплення лотка, ширина 100 мм	шт	2	<u>79,06</u>	-	158	-	-	-	-
82	C1555-379 варіант 15	Консоль легка BBL3010	шт	12	<u>31,63</u>	-	380	-	-	-	-
83	C1555-379 варіант 31	Заглушка 100x100 мм	шт	3	<u>74,47</u>	-	223	-	-	-	-
84	C1555-379 варіант 32	Заглушка 200x100 мм	шт	1	<u>79,57</u>	-	80	-	-	-	-
85	C1555-379 варіант 16	Перегородка висота 80 мм довжина 2000мм SEP	шт	8	<u>65,29</u>	-	522	-	-	-	-
86	C1555-379 варіант 32	Заглушка 200x100 мм	шт	1	<u>79,57</u>	-	80	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							494483	92096	<u>1609</u> 594		<u>800,3</u> 4,12
Разом будівельні роботи, грн.							494483				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							400778				
всього заробітна плата, грн.							92690				
Загальновиробничі витрати, грн.							46789				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							78,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15416				
Всього будівельні роботи, грн.							541272				

Всього по розділу 1							541272				
Розділ 2. Панель диспетчизації											
87	KM8-573-6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x300 мм	шт	1	<u>1296,94</u>	<u>306,00</u>	1297	420	<u>306</u> 99	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u> 0,69
88	C1555-379 варіант 33	DIN рейка G1	шт	2	<u>128,53</u>	-	257	-	-	-	-
89	1515-2003 варіант 1	Лампа зелена D22мм, 230В, IEK	10шт	0,3	<u>387,00</u>	-	116	-	-	-	-
90	1515-2003 варіант 2	Лампа червона D22мм, 230В, IEK	10шт	0,3	<u>387,00</u>	-	116	-	-	-	-
91	2405-1351 варіант 1	Клемна колодка на DIN рейку	шт	5	<u>104,25</u>	-	521	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& C111-1614-3 варіант 1	Інші матеріали Піна однокомпонентна вогнестійка 740 мл, межа огнестійкості 150 хв	шт	1	<u>689,98</u>	-	690	-	-	-	-
93	C113-1878 варіант 5	Хомут пластиковий монтажний 200х4,8	шт	200	<u>1,71</u>	-	342	-	-	-	-
94	C113-1878 варіант 6	Наконечник кільцевий під гвинт М6	шт	30	<u>4,72</u>	-	142	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3481	420	<u>306</u> 99		<u>3,2</u> 0,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3481 2755 519 243 0,38 74 3724				
		Всього по розділу 2					3724				
		Розділ 3. Система контролю загазованості									
95	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (Сигналізатор газу)	шт	1	<u>1003,79</u> 815,81	-	1004	816	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
96	KM8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>708,59</u> 407,90	<u>24,38</u> 1,83	709	408	<u>24</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0162	<u>3,2</u> 0,02
97	KM10-3-8	Безперебійне джерело живлення	ящик	1	<u>579,69</u> 577,15	-	580	577	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
98	KM11-60-1	Установлення датчика метану	комплект	5	<u>919,82</u> 828,03	-	4599	4140	-	<u>6,4000</u>	<u>32</u>
99	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (Оповіщувач світло-звуковий, 12В)	шт	6	<u>1035,76</u> 815,81	-	6215	4895	-	<u>6,4000</u>	<u>38,4</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					13107	10836	<u>24</u> 2		<u>84,8</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13107 2247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					10838 4707 6,76 1335 17814				
		Всього по розділу 3					17814				
100	KM10-682-1	Розділ 4. Управління В39 Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>1035,76</u>	-	1036	816	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
					815,81	-			-	-	-
101	KM11-30-1	Установлення реле	шт	1	<u>68,68</u>	-	69	59	-	<u>0,4500</u>	<u>0,45</u>
					59,12	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1105	875	-		<u>6,85</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1105 230 875 379 0,55 107 1484				
		Всього по розділу 4					1484				
		Разом прямі витрати по кошторису					512176	104227	<u>1939</u>		<u>895,15</u>
									695		4,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					512176 406010 104922 52116 85,72 16932				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					564292				

		Всього по кошторису					564292				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					985,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					121854				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

автоматизація та диспетчеризація інженерних систем(устаткування)

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № 337/21-Р-АДІС.С відомості тощо

Кошторисна вартість

41,930 тис. грн.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Панель диспетчеризації						
1	1517-2064 варіант 1	Шафа 600x600x300 R5CE0231; (маса=0,067)	шт	1	5121,11	5121
		Разом по розділу 1				5121
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				201
		Всього по розділу 1				5322
Розділ 2. Система контролю загазованості						
2	17141-1013 варіант 1	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14П; (маса=0,003)	шт	1	9323,22	9323
3	1602-50092 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 2А, 12В IPS-1220С-00; (маса=0,015)	шт	1	5703,60	5704
4	1511-5006 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7А/г; (маса=0,0139)	шт	1	517,44	517
5	1704-10318 варіант 1	Датчик метану ДМ-14; (маса=0,00025)	шт	5	3069,36	15347
6	17141-1027 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий, 12В Піонер-4; (маса=0,0145)	шт	6	501,98	3012
		Разом по розділу 2				33903

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1274
		Всього по розділу 2				35177
		Розділ 3. Управління В39				
7	1503-8874 варіант 3	Пульт управління Я51111-1874; (маса=0,008)	шт	1	813,18	813
8	1503-7038 варіант 1	Реле темпратури ДТКБ-46; (маса=0,036)	шт	1	564,34	564
		Разом по розділу 3				1377
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				54
		Всього по розділу 3				1431
		Разом				40401
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1529
		Всього по кошторису				41930

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на система підпору повітря (тамбур-шлюз)
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 99,790 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09144 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,394 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2091,60</u>	<u>126,71</u>	2092	1647	<u>127</u>	<u>14,0400</u>	<u>14,04</u>
					1646,75	51,45			51	0,3908	0,39
2	2308-1087 варіант 13	Вентилятор підпору повітря ВПВО-500-2Д/4-8/40/АП	шт	1	<u>20267,81</u>	-	20268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	<u>1214,65</u>	-	2429	2150	-	<u>9,2800</u>	<u>18,56</u>
					1075,18	-			-	-	-
4	С1630-481 варіант 26	Зворотній клапан КОМ-ВО-500	шт	1	<u>4201,10</u>	-	4201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1630-481 варіант 27	Клапан скидання надлишкового тиску КПД-175х300	шт	1	<u>5010,71</u>	-	5011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ20-11-1	Установлення решіток	ґрати	2	<u>244,73</u>	<u>10,54</u>	489	432	<u>21</u>	<u>1,8200</u>	<u>3,64</u>
					216,05	0,95			2	0,0080	0,02
7	С1630-679 варіант 33	Решітка декоративна 500х500	шт	1	<u>1437,50</u>	-	1438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С1630-679 варіант 34	Решітка декоративна 175х300	шт	1	<u>952,14</u>	-	952	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C1630-679 варіант 35	Сітка захисна С3-ВО-500	шт	1	<u>951,98</u>	-	952	-	-	-	-
10	C1630-679 варіант 36	Сітка захисна 175x300	шт	1	<u>466,62</u>	-	467	-	-	-	-
11	КБ20-4-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм	100м2	0,24	<u>15498,62</u> <u>14614,58</u>	<u>69,10</u> <u>3,94</u>	3720	3507	<u>17</u> <u>1</u>	<u>126,1400</u> <u>0,0310</u>	<u>30,27</u> <u>0,01</u>
12	C130-1138	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр від 900 до 1250 мм	м2	24	<u>1521,04</u>	-	36505	-	-	-	-
13	C1630-479 варіант 5	Фланець Ф-ВО-500	шт	1	<u>5911,11</u>	-	5911	-	-	-	-
14	C1630-480 варіант 4	Гнучка вставка ВВГФ-ВО-500	шт	2	<u>464,34</u>	-	929	-	-	-	-
15	C1630-480 варіант 5	Вхідний конус ВК-ВО-500	шт	1	<u>1678,14</u>	-	1678	-	-	-	-
16	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами вогнезахистними	10 м2	2,4	<u>802,00</u>	-	1925	1925	-	<u>6,6700</u>	<u>16,01</u>
17	C1632-129 варіант 1	Вогнезахистне покриття ФІХ-М-60	м2	25,2	<u>198,11</u>	-	4992	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							93959	9661	<u>165</u> <u>54</u>		<u>82,52</u> <u>0,42</u>
Разом устаткування, грн.							20268				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							796				
Всього устаткування, грн.							21064				
Разом будівельні роботи, грн.							73691				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							63865				
всього заробітна плата, грн.							9715				
Загальновиробничі витрати, грн.							5035				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1679				
Всього будівельні роботи, грн.							78726				


Всього по кошторису							99790				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							91,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11394				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Індивідуальний тепlopункт
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 54,328 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13912 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,254 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KB18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	2	<u>2305,07</u> 2115,91	<u>173,12</u> 69,93	4610	4232	<u>346</u> 140	<u>18,0400</u> 0,5272	<u>36,08</u> 1,05
2	C130-18 варіант 2	Мембранний бак 750 л	шт	1	<u>20627,26</u> -	-	20627	-	-	-	-
3	C130-18 варіант 3	Мембранний бак 100 л	шт	1	<u>4302,71</u> -	-	4303	-	-	-	-
4	KM8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання-модулів системи опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та вузла обліку теплової енергії	шафа	4	<u>4259,69</u> 2651,38	<u>477,18</u> 198,36	17039	10606	<u>1909</u> 793	<u>20,8000</u> 1,5561	<u>83,2</u> 6,22
		Разом прямі витрати по розділу 1					46579	14838	<u>2255</u> 933		<u>119,28</u> 7,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					46579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					29486 15771 7749 12,57 2483 54328 54328				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					46579 46579 29486 15771 7749 12,57 2483 54328 54328	14838	<u>2255</u> 933		<u>119,28</u> 7,27
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					139,12 18254				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

устаткування ІТП
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1329,330 тис. грн.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-30033 варіант 2	Вузол обліку теплової енергії на базі приладу обліку споживання теплової енергії у складі: Витратомір первинний ультразвуковий DN 80 фланцевого приєднання; Qном=40 м3/год, 65-5-СМСН=2шт Термоперетворювач, який встановлюється в гільзі довжина кабелю 5 м =2шт; Теплообчислювач з літєвою батареєю =1шт; (маса=0,04)	шт	1	197160,42	197160
2	1504-15223 варіант 4	Модуль системи опалення ІНЖ ІТП О-80-80-в-315; (маса=0,007)	шт	1	379121,94	379122
3	1504-15223 варіант 5	Модуль системи вентиляції ІНЖ ІТП В-80-80-в-341; (маса=0,007)	шт	1	386391,11	386391
4	1504-15223 варіант 6	Модуль системи ГВП ІНЖ ІТП ТГ1-16-в-180; (маса=0,007)	шт	1	316426,81	316427
		Разом				1279100
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				50230
		Всього по кошторису				1329330

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на блискавкозахист

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

548,376 тис. грн.
1,59487 тис.люд.год.
214,006 тис. грн.
4,0 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,03575	<u>26318,75</u> 26318,75	-	941	941	-	<u>261,8000</u>	<u>9,36</u>
						-			-	-	-
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03575	<u>14896,05</u> 14896,05	-	533	533	-	<u>150,4500</u>	<u>5,38</u>
						-			-	-	-
3	С1421-9552 варіант 2	Пісок природний	м3	2	<u>801,84</u>	-	1604	-	-	-	-
						-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3078	1474	-		<u>14,74</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3078				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1604				
		всього заробітна плата, грн.					1474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					885 1,77 349 3963 3963				
		Розділ 2. Заземлення та блискавкозахист									
4	КБ34-48-1	Улаштування блискавкоприймача висотою до 5м	шт	18	<u>4166,51</u> 4152,07	-	74997	74737	-	<u>35,4000</u>	<u>637,2</u>
5	& C1545-271-8 варіант 3	Блискавкоприймач L3000 AI	шт	18	<u>4447,47</u> -	-	80054	-	-	-	-
6	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	16,6	<u>3657,09</u> 3386,94	<u>260,33</u> 36,89	60708	56223	<u>4321</u> 612	<u>27,2000</u> 0,2944	<u>451,52</u> 4,89
7	& C1545-271-11 варіант 2	Дріт оцинкований 8 мм	м	1660	<u>35,06</u> -	-	58200	-	-	-	-
8	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	2,7	<u>4933,51</u> 1394,62	<u>3538,89</u> 791,25	13320	3765	<u>9555</u> 2136	<u>11,2000</u> 5,8786	<u>30,24</u> 15,87
9	& C1545-271-12 варіант 1	Стержень D20 L1500 (гар. цинк. 80 мкм)	шт	54	<u>408,04</u> -	-	22034	-	-	-	-
10	& C1545-271-10 варіант 1	Наконечник D20 (гар. цинк.)	шт	27	<u>267,38</u> -	-	7219	-	-	-	-
11	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 105 мм ²	100 м	3,12	<u>3092,43</u> 2789,25	<u>299,55</u> 61,18	9648	8702	<u>935</u> 191	<u>22,4000</u> 0,4896	<u>69,89</u> 1,53
12	& C1545-271-14 варіант 2	Смуга оцинкована 30х3,5 мм	м	312	<u>90,30</u> -	-	28174	-	-	-	-
13	& C1545-37-13 варіант 1	Тримач Pyramida з бетоном (поліпропілен/поліетилен)	шт	380	<u>43,03</u> -	-	16351	-	-	-	-
14	& C1545-37-15 варіант 1	Тримач Clip сірий M8	шт	805	<u>12,69</u> -	-	10215	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1545-37-14 варіант 2	Тримач провідника під утеплювач- костиль	шт	324	<u>50,32</u> -	-	16304	-	-	-	-
16	& C1545-37-17 варіант 1	Тримач щогли L300	шт	36	<u>55,77</u> -	-	2008	-	-	-	-
17	& C1545-271-13 варіант 1	З'єднувач Vario (гар. цинк)	шт	32	<u>36,02</u> -	-	1153	-	-	-	-
18	& C111-136-16-7B варіант 5	З'єднувач Duos 08	шт	27	<u>65,55</u> -	-	1770	-	-	-	-
19	& C111-136-16-7B варіант 4	З'єднувач Duos 16	шт	18	<u>92,07</u> -	-	1657	-	-	-	-
20	& C111-136-16-7B варіант 6	Бандаж антикорозійний (бухта)	шт	3	<u>340,90</u> -	-	1023	-	-	-	-
21	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,27	<u>4901,83</u> 4424,83	-	1323	1195	-	<u>36,8000</u>	<u>9,94</u>
22	& C111-136-251	Коробка фасадна зовнішня 165x165x70 мм	шт	27	<u>261,27</u> -	-	7054	-	-	-	-
23	& C111-136-2512	Стрічка водоблокуюча 10 м	шт	5	<u>334,10</u> -	-	1671	-	-	-	-
24	& C111-136-102	Шуруп даховий з шайбою	уп	19	<u>267,07</u> -	-	5074	-	-	-	-
25	КП1-61-5	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 1000 м	вимір.	15	<u>2566,05</u> 2566,05	-	38491	38491	-	<u>15,0000</u>	<u>225</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							458448	183113	<u>14811</u> 2939		<u>1423,79</u> 22,29
Разом будівельні роботи, грн.							458448				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							260524				
всього заробітна плата, грн.							186052				
Загальновиробничі витрати, грн.							85965				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							132,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26131				
Всього будівельні роботи, грн.							544413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					544413				
		Разом прямі витрати по кошторису					461526	184587	<u>14811</u>		<u>1438,53</u>
									<u>2939</u>		<u>22,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					461526				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262128				
		всього заробітна плата, грн.					187526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86850				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26480				
		Всього будівельні роботи, грн.					548376				

		Всього по кошторису					548376				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1594,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					214006				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на система пожежної сигналізації
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) № 336/21/Р-ПБ.С

Кошторисна вартість 1602,975 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,58864 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 688,927 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. СИСТЕМА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ												
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС(ПУ-П8)	шт	1	<u>7497,07</u> 7310,59	<u>1,67</u> 0,29	7497	7311	<u>2</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -			
2	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС(Розширювач приладу приймально-контрольного на 8 кілець)	шт	2	<u>7497,07</u> 7310,59	<u>1,67</u> 0,29	14994	14621	<u>3</u> 1	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>121,6</u> 0,01			
3	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС(Блок реле зовнішніх пристроїв(БРВУ))	шт	6	<u>7497,07</u> 7310,59	<u>1,67</u> 0,29	44982	43864	<u>10</u> 2	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>364,8</u> 0,02			
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг(Блок комутації адресний)	шт	9	<u>200,28</u> 196,94	<u>3,34</u> 1,57	1803	1772	<u>31</u> 14	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>14,4</u> 0,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні(Сповіслювач пожежний тепловий адресний (з базою) СПТТА)	шт	8	<u>226,96</u> 180,66	<u>6,49</u> 1,14	1816	1445	<u>52</u> 9	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>12,8</u> 0,08
6	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні(Сповіслювач пожежний димовий оптичний адресний (з базою) СПДОТА)	шт	743	<u>422,02</u> 361,31	<u>1,67</u> 0,29	313561	268453	<u>1241</u> 215	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>2377,6</u> 1,93
7	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС (Сповіслювач пожежний ручний адресний (з базою))	шт	44	<u>204,04</u> 180,66	-	8978	7949	-	<u>1,6000</u> -	<u>70,4</u> -
8	КМ10-3-8	Блок живлення	ящик	2	<u>579,69</u> 577,15	-	1159	1154	-	<u>4,8000</u> -	<u>9,6</u> -
9	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год Вироби і матеріали	шт	5	<u>106,04</u> 76,95	<u>6,69</u> 3,14	530	385	<u>33</u> 16	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>3,2</u> 0,13
10	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	33,3	<u>1796,44</u> 597,70	<u>1198,74</u> 359,97	59821	19903	<u>39918</u> 11987	<u>4,8000</u> 2,8908	<u>159,84</u> 96,26
11	С154-1 варіант 3	Кабель сигнальної лінії пожежної сигналізації (новий) J-Y(St)Y Lg 2x2x0,8	1000м	2,8356	<u>9881,15</u> -	-	28019	-	-	-	-
12	С154-2 варіант 2	Кабель сигнальної лінії пожежної сигналізації (новий) JE-H(St)H FE180/E30 4x2x0,8	1000м	0,204	<u>13372,67</u> -	-	2728	-	-	-	-
13	С154-3 варіант 3	Кабель електричний у вогнетривкій оболонці (N)НХН FE 180/E30 2x1,5	1000м	0,306	<u>35951,50</u> -	-	11001	-	-	-	-
14	С154-3 варіант 2	Кабель електричний у вогнетривкій оболонці (N)НХН FE 180/E30 3x1,5	1000м	0,051	<u>46151,50</u> -	-	2354	-	-	-	-
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1	<u>7059,83</u> 3990,78	<u>2437,79</u> 781,73	7060	3991	<u>2438</u> 782	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>32,8</u> 6,11
16	С113-1352 варіант 13	Короб кабельний 10*15	м	100	<u>16,41</u> -	-	1641	-	-	-	-
17	2405-1449 варіант 1	Монтажний комплект (саморізи, ізолянта, стяжки, термотрубка та ПП16/11	шт	20	<u>576,85</u> -	-	11537	-	-	-	-
18	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	16	<u>3469,07</u> 2778,32	<u>166,55</u> 64,16	55505	44453	<u>2665</u> 1027	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>383,68</u> 7,04
19	С113-953 варіант 1	Гофротруба д=16	м	1600	<u>44,79</u> -	-	71664	-	-	-	-
20	С113-1878 варіант 7	Кріплення для гофротруби д=16	шт	3200	<u>1,60</u> -	-	5120	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							651770	415301	<u>46393</u> 14053	-	<u>3611,52</u> 111,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					651770 190076 429354 199011 306,53 60556 850781 850781				
		Розділ 2. МОВЛЕННЄВЕ ОПОВІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ ПРО ПОЖЕЖУ									
21	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання(Блок керування та індикації мовленнєвого оповіщення)	шафа	1	<u>5089,10</u> 2651,38	<u>1304,01</u> 483,98	5089	2651	<u>1304</u> 484	<u>20,8000</u> 3,2994	<u>20,8</u> 3,3
22	КМ31-6-2	Монтаж панелі комутації, тип Ю.45.15.832 [9х12] (Блок комутації зон оповіщення БКК-16/16)	шт	1	<u>4110,73</u> 3926,08	<u>-</u> -	4111	3926	<u>-</u> -	<u>30,8000</u> -	<u>30,8</u> -
23	КМ11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг(Підсилювач комплексів сповіщення про пожежу 600ПП030М)	шт	2	<u>235,42</u> 210,21	<u>-</u> -	471	420	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
24	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо (Блок живлення БРЖ02-24/12)	шт	2	<u>2980,18</u> 2113,92	<u>355,50</u> 113,40	5960	4228	<u>711</u> 227	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>28,8</u> 1,78
25	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання(Шафа для апаратури комутаційна закрыта Н 16,5 (32U))	шафа	1	<u>5089,10</u> 2651,38	<u>1304,01</u> 483,98	5089	2651	<u>1304</u> 484	<u>20,8000</u> 3,2994	<u>20,8</u> 3,3
26	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні(Акустичні системи "VELLEZ"/6АС100ПН/3АС100ПН/15АС100ПН)	шт	206	<u>429,17</u> 384,77	<u>-</u> -	88409	79263	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>659,2</u> -
27	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло](Оповіщувач світловий «Сержант» (табло «Вихід»))	шт	54	<u>419,70</u> 407,90	<u>-</u> -	22664	22027	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>172,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні(Оповіщувач світлозвуковий «Джміль-1»)	шт	4	<u>422,02</u> 361,31	<u>1,67</u> 0,29	1688	1445	<u>7</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>12,8</u> 0,01
29	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні(Коробка монтажна з'єднувальна вогнестійка 100х100х50)	шт	10	<u>91,91</u> 90,33	- -	919	903	- -	<u>0,8000</u> -	<u>8</u> -
30	С1512-5 варіант 1	Коробка монтажна з'єднувальна вогнестійка 100х100х50	шт	10	<u>596,00</u> -	- -	5960	-	- -	- -	- -
31	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>579,69</u> 577,15	- -	580	577	- -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
32	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>106,04</u> 76,95	<u>6,69</u> 3,14	212	154	<u>13</u> 6	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
33	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	27,5	<u>1839,00</u> 597,70	<u>1219,56</u> 367,99	50573	16437	<u>33538</u> 10120	<u>4,8000</u> 2,9458	<u>132</u> 81,01
34	С154-3 варіант 4	Кабель вогнетривкий 2х1,5 мм НХН FE180/E30	1000м	2,142	<u>35951,50</u> -	- -	77008	-	- -	- -	- -
35	С154-3 варіант 5	Кабель вогнетривкий 3х1,5 мм НХН FE180/E30	1000м	0,459	<u>46151,50</u> -	- -	21184	-	- -	- -	- -
36	С154-3 варіант 6	Кабель вогнетривкий 1х2х0,8 мм JE H(St)H FE180/E30	1000м	0,204	<u>11471,50</u> -	- -	2340	-	- -	- -	- -
37	2405-1449 варіант 2	Комплект кріплень металевих уп. 400 (дюбель гвоздь (6х40); скоба СММ-10 (уп. 100 шт.)	шт	400	<u>576,85</u> -	- -	230740	-	- -	- -	- -
38	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	244	<u>91,06</u> 90,33	- -	22219	22041	- -	<u>0,8000</u> -	<u>195,2</u> -
39	С1512-2 варіант 1	Коробка розгалужувальна КМС 2-24Мн	шт	244	<u>430,92</u> -	- -	105144	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							650360	156723	<u>36877</u> 11322		<u>1290,48</u> 89,45
Разом будівельні роботи, грн.							650360				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							456760				
всього заробітна плата, грн.							168045				
Загальновиробничі витрати, грн.							75420				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							112,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22139				
Всього будівельні роботи, грн.							725780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					725780				
		Розділ 3. СИСТЕМА СЛУЖБОВОГО ЗВ'ЯЗКУ									
40	КМ10-385-5	Апаратура настільна, маса до 50 кг	шт	1	1970,40 1835,57	22,22 7,09	1970	1836	22 7	14,4000 0,0556	14,4 0,06
41	КМ8-573-1	Пульт керування	шт	1	1945,75 420,42	412,92 143,13	1946	420	413 143	3,2000 0,9843	3,2 0,98
42	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	5,5	1839,00 597,70	1219,56 367,99	10115	3287	6708 2024	4,8000 2,9458	26,4 16,2
43	С154-3	Кабель парної скрутки з ізоляцією 1х2х1,05	1000м	0,561	11471,50	-	6436	-	-	-	-
	варіант 7	КОРкНFRHF FE180/E30			-	-			-	-	-
44	С113-1878	Скоба однолапкова, ?8мм	шт	1100	2,11	-	2321	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					22788	5543	7143 2174		44 17,24
		Разом будівельні роботи, грн.					22788				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10102				
		всього заробітна плата, грн.					7717				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1116				
		Всього будівельні роботи, грн.					26413				

		Всього по розділу 3					26413				
		Разом прямі витрати по кошторису					1324918	577567	90413 27549		4946 218,38
		Разом будівельні роботи, грн.					1324918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					656938				
		всього заробітна плата, грн.					605116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					278057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					424,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83811				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1602975				

		Всього по кошторису					1602975				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5588,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					688927				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

придбання устаткування системи пожежної сигналізації

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № 336/21/Р-ПБ.С відомості тощо

Кошторисна вартість

1213,273 тис. грн.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. СИСТЕМА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ						
1	1602-10518 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ПУ-П8; (маса=0,025)	шт	1	37486,54	37487
2	1602-10518 варіант 2	Розширювач приладу приймально-контрольного на 8 кілець ППКП-П8; (маса=0,025)	шт	2	50226,54	100453
3	1504-13111 варіант 1	Блок реле зовнішніх пристроїв БРВУ; (маса=0,0006)	шт	6	9772,56	58635
4	1504-13112 варіант 1	Блок комутації адресний БКА ; (маса=0,0019)	шт	9	1617,77	14560
5	1602-30069 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий адресний (з базою) СПТТА; (маса=0,0016)	шт	8	800,46	6404
6	1602-30069 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий оптичний адресний (з базою) СПДОТА; (маса=0,0016)	шт	743	702,46	521928
7	1602-30065 варіант 1	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ВУОС; (маса=0,00003)	шт	146	54,92	8018
8	1602-30069 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний (з базою) СПРА; (маса=0,0016)	шт	44	506,46	22284
9	1602-50089 варіант 1	Блок живлення IPS-2450B-07; (маса=0,015)	шт	2	8713,15	17426
10	1511-2001 варіант 1	Акумулятор 12В/7 Ач; (маса=0,007)	шт	1	961,22	961
11	1511-2001 варіант 2	Акумулятор 12В/2,2 Ач; (маса=0,007)	шт	3	765,22	2296
12	1511-2001 варіант 3	Акумулятор 12В/18 Ач; (маса=0,007)	шт	1	1941,22	1941

1	2	3	4	5	6	7
		ОБЛАДНАННЯ, ЩО НЕ МОНТУЄТЬСЯ (РЕЗЕРВ)				
13	1602-30069 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий оптичний адресний (з базою) СПДОТА; (маса=0,0016)	шт	75	702,46	52685
14	1602-30069 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний (з базою) СПРА; (маса=0,0016)	шт	5	506,46	2532
15	1602-30065 варіант 1	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ВУОС; (маса=0,00003)	шт	15	54,92	824
16	1602-30069 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий адресний (з базою) СПТТА; (маса=0,0016)	шт	1	800,46	800
		Разом по розділу 1				849234
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				33344
		Всього по розділу 1				882578
		Розділ 2. МОВЛЕННЄВЕ ОПОВІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ ПРО ПОЖЕЖУ				
17	1517-2080 варіант 1	Блок керування та індикації мовленнєвого оповіщення ЦДП02-120; (маса=0,065)	шт	1	9138,50	9139
18	1504-5309 варіант 1	Блок комутації зон оповіщення БКК-16/16; (маса=0,00022)	шт	1	8232,00	8232
19	1504-15304 варіант 1	Підсилювач комплексів сповіщення про пожежу 600ПП030М; (маса=0,00026)	шт	2	10054,80	20110
20	1504-3178 варіант 1	Блок живлення БРЖ02-24/12; (маса=0,009)	шт	2	19696,29	39393
21	1602-10718 варіант 1	Шафа для апаратури комутаційна закрыта Н 16,5 (32U); (маса=0,24)	шт	1	14357,00	14357
22	1504-3188 варіант 1	Акустичні системи "VELLEZ" настінні (6 Вт) 6АС100ПН; (маса=0,0041)	шт	72	924,10	66535
23	1504-3188 варіант 2	Акустичні системи "VELLEZ" настінні (3 Вт) 3АС100ПН; (маса=0,0041)	шт	124	532,10	65980
24	1504-3188 варіант 3	Акустичні системи "VELLEZ" настінні (15 Вт) 15АС100ПН; (маса=0,0041)	шт	10	826,10	8261
25	1507-5090 варіант 1	Оповіщувач світловий «Сержант» (табло «Вихід») У-07-12/24; (маса=0,00018)	шт	54	1047,09	56543
26	1507-5090 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий «Джміль-1»; (маса=0,00018)	шт	4	851,09	3404
27	1504-3177 варіант 1	Блок живлення 24 В 5 А ИБПИ 2405; (маса=0,00847)	шт	1	5920,71	5921
28	1511-2002 варіант 1	Акумулятор 17 А/г; (маса=0,01)	шт	2	1931,07	3862

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				301737
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11368
		Всього по розділу 2				313105
		Розділ 3. СИСТЕМА СЛУЖБОВОГО ЗВ'ЯЗКУ				
29	1504-3187 варіант 1	Комплекс переговорний КПО-5; (маса=0,0027)	шт	1	5331,20	5331
30	1504-3185 варіант 1	Пульт диспетчера СД02 ; (маса=0,0024)	шт	1	5856,48	5856
31	1504-3185 варіант 2	Модуль виклику ВМ01-А; (маса=0,0024)	шт	6	956,48	5739
		Разом по розділу 3				16926
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				664
		Всього по розділу 3				17590
		Разом				1167897
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				45376
		Всього по кошторису				1213273

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ. експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) № 336/21/Р-ПБ.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

98,401 тис. грн.
0,44772 тис.люд.год.
77,539 тис. грн.
6,0 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	<u>11909,89</u> 11909,89	<u>-</u> -	11910	11910	<u>-</u> -	<u>69,6200</u> -	<u>69,62</u> -			
2	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	11	<u>694,54</u> 694,54	<u>-</u> -	7640	7640	<u>-</u> -	<u>4,0600</u> -	<u>44,66</u> -			
3	ПЖ5-47	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач оптикоелектронний в складі двох блоків випромінювачів і приймачів з двома шлейфами	комплект	12	<u>4242,54</u> 4242,54	<u>-</u> -	50910	50910	<u>-</u> -	<u>24,8000</u> -	<u>297,6</u> -			
		Разом прямі витрати по кошторису					70460	70460	<u>-</u> -		<u>411,88</u> -			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					70460							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					70460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27941				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7079				
		Всього будівельні роботи, грн.					98401				

		Всього по кошторису					98401				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					447,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77539				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на Телефонізація
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,647 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0656 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,700 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Телефонізація									
1	КМ10-111-1	Апарат телефонний	шт	8	205,92	-	1647	1428	-	1,4000	11,2
					178,46	-			-	-	-
2	& 1503-1001-410	IP -телефон Grandstream GXP1625	к-т	8	2256,30	-	18050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-100-1	Пристрої телефонні	шт	1	6455,72	-	6456	6323	-	49,6000	49,6
					6322,51	-			-	-	-
4	& 1503-1001-411	IP ATC Grandstream UCM 6208	к-т	1	36100,00	-	36100	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					62253	7751	-		60,8
									-		-
		Разом устаткування, грн.					54150				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1037				
		Всього устаткування, грн.					55187				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					8103 352 7751 3357 4,8 949 11460				
		Всього по розділу 1					66647				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					62253 54150 1037 55187 8103 352 7751 3357 4,8 949 11460	7751	- -		60,8 -
		Всього по кошторису					66647				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					65,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8700				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на пусконаладжувальні роботи телефонізація
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) № 336/21/Р-ПБ.С

Кошторисна вартість

30,390 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,13827 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

23,946 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП1-74-2	Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 5 шт	комплект	1	21760,10 21760,10	- -	21760	21760	- -	127,2000 -	127,2 -		
		Разом прямі витрати по кошторису					21760	21760	- -		127,2 -		
		Разом будівельні роботи, грн.					21760						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					21760						
		Загальновиробничі витрати, грн.					8630						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,07						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2186						
		Всього будівельні роботи, грн.					30390						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					30390				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					138,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23946				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на Автоматична система відеоспостереження
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 622,533 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,37206 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 175,598 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. монтажні роботи									
1	KM10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	3	<u>1564,10</u>	-	4692	4617	-	<u>12,8000</u>	<u>38,4</u>
					1539,07	-			-	-	-
2	& 1503-1001-300	ВідеореєстраторDH-NVR4432-4KS2 32	к-т	3	<u>13404,11</u>	-	40212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM10-385-4	Установлення комп'ютерної техніки	шт	1	<u>1427,66</u>	-	1428	1428	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
					1427,66	-			-	-	-
4	& 1503-1001-301	Системний блок DELL OPTIPLEX 7040 SFF, миш,клавіатура210-SF7040-I7W-1	к-т	1	<u>37237,95</u>	-	37238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1503-1001-303	Монітор21"	к-т	3	<u>9235,02</u>	-	27705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KM10-136-3	Установлення жорсткого диска	100 шт	0,08	<u>1427,66</u>	-	114	114	-	<u>11,2000</u>	<u>0,9</u>
					1427,66	-			-	-	-
7	& 1503-1001-306	Жорсткий диск 3.5" 4TBWD40PURZ	шт	8	<u>6255,98</u>	-	50048	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг- комутатор мережевий	шт	2	<u>1540,27</u> 1427,66	-	3081	2855	-	<u>11,2000</u>	<u>22,4</u>
9	& 1503- 1001-310-X	Комутатор UTP3-SW24-TP420	к-т	2	<u>25356,37</u>	-	50713	-	-	-	-
10	КМ10-372- 14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	55	<u>1564,10</u> 1539,07	-	86026	84649	-	<u>12,8000</u>	<u>704</u>
11	& 1503- 1001-312-Я	Відеокамера DH-HAC-HDW1400RP 4 МП HDCVI	к-т	55	<u>2051,96</u>	-	112858	-	-	-	-
12	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	30,5	<u>1992,32</u> 1992,32	-	60766	60766	-	<u>16,0000</u>	<u>488</u>
13	& С153-48- 86	Кабель FTP 2х2х0.48 ПВХ екранований	м	3111	<u>18,12</u>	-	56371	-	-	-	-
14	& С1514-103 варіант 1	Монтажний комплект (кріплення та допоміжні матеріали)	комп.	1	<u>8104,98</u>	-	8105	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					539357	154429	-		<u>1264,9</u>
		Разом устаткування, грн.					318774				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12517				
		Всього устаткування, грн.					331291				
		Разом будівельні роботи, грн.					220583				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66154				
		всього заробітна плата, грн.					154429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70659				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21169				
		Всього будівельні роботи, грн.					291242				


		Всього по розділу 1					622533				
		Разом прямі витрати по кошторису					539357	154429	-		<u>1264,9</u>
		Разом устаткування, грн.					318774				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12517				
		Всього устаткування, грн.					331291				
		Разом будівельні роботи, грн.					220583				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66154				
		всього заробітна плата, грн.					154429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					70659 107,16 21169 291242 622533				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1372,06 175598				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на пусконаладжувальні роботи автоматична система відеоспостереження
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 95,803 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43588 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 75,491 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-35-1	ВСПИ по ВЛ. Апаратура передачі інформації по ВЛ однополосна, кінцева одноканальна (відереєстратор)	н/компл.	1	<u>32845,44</u> 32845,44	-	32845	32845	-	<u>192,0000</u>	<u>192</u>
2	КП1-26-5	Апаратура контролю високочастотного каналу (відеокамера)	комплект	55	<u>650,07</u> 650,07	-	35754	35754	-	<u>3,8000</u>	<u>209</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					68599	68599	-		<u>401</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					68599		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					68599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27204				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6892				
		Всього будівельні роботи, грн.					95803				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					95803				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					435,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					75491				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на електроосвітлення та електрообладнання
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8619,413 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 23,08894 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2873,106 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	<u>1626,77</u>	<u>166,28</u>	3254	2714	<u>333</u>	<u>10,3300</u>	<u>20,66</u>
					1357,16	9,47			19	0,0746	0,15
2	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	6	<u>234,42</u>	<u>10,41</u>	1407	1261	<u>62</u>	<u>1,6000</u>	<u>9,6</u>
					210,21	4,01			24	0,0275	0,17
3	КМ8-573-5	Монтаж шафи розподільчої	шт	49	<u>851,75</u>	<u>51,27</u>	41736	20601	<u>2512</u>	<u>3,2000</u>	<u>156,8</u>
					420,42	2,92			143	0,0230	1,13
4	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	17	<u>458,16</u>	<u>3,12</u>	7789	4031	<u>53</u>	<u>1,8600</u>	<u>31,62</u>
					237,09	0,18			3	0,0014	0,02
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,17	<u>29519,99</u>	<u>1326,26</u>	5018	4286	<u>225</u>	<u>207,2000</u>	<u>35,22</u>
					25210,02	1177,60			200	9,7940	1,66
6	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	12,75	<u>43865,93</u>	-	559291	555529	-	<u>371,4800</u>	<u>4736,37</u>
					43570,89	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1507-3131-18	LED панель ДВО 6574 40W S 4000K	шт	985	<u>1030,65</u>	-	1015190	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
8	1507-3131-18	LED панель ДВО 404045-54-OP мед 595X595x40 40Вт 4000K IP54	шт	290	<u>2147,10</u>	-	622659	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
9	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	1,88	<u>20136,71</u> 16606,43	<u>1349,87</u> 476,71	37857	31220	<u>2538</u> 896	<u>126,4000</u> 3,2767	<u>237,63</u> 6,16
10	1507-3131-18	Світильник точковий ІЕК ДВО 1703 LED 18 Вт	шт	85	<u>369,89</u>	-	31441	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
11	1507-3131-18	Світильник точковий ДПО 5030 12W 4000K IP65	шт	66	<u>308,49</u>	-	20360	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
12	1507-3131-18	Світильник точковий MAXUS SDL mini,8W 4100K	шт	37	<u>296,25</u>	-	10961	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
13	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	2,58	<u>38224,68</u> 26298,62	<u>4233,30</u> 1587,54	98620	67850	<u>10922</u> 4096	<u>211,2000</u> 10,8942	<u>544,9</u> 28,11
14	1507-3131-18	Світильник світлодіодний ДСП 1424 20 Вт білий 4000 К	шт	149	<u>853,17</u>	-	127122	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
15	1507-3131-18	Світильник світлодіодний ДСП 1310 36Вт 4000K IP65	шт	61	<u>478,83</u>	-	29209	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
16	1507-3131-18	Світильник LED ЛПП «Титан LE-0468» 60Вт, LEDeffect	шт	48	<u>2723,85</u>	-	130745	-	-	-	-
	варіант 17				-	-			-	-	-
17	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,56	<u>14091,41</u> 13485,46	<u>131,96</u> 7,52	7891	7552	<u>74</u> 4	<u>113,6000</u> 0,0592	<u>63,62</u> 0,03
18	& C1547-1-1A	Світильник-для підсвічування дошки "ВІГА 90 ЛЕДПО"	шт	56	<u>494,20</u>	-	27675	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
19	КБ21-22-2	Установлення вимикачів одноклавішних	100шт	2,1	<u>4014,46</u> 3125,35	-	8430	6563	-	<u>27,6800</u>	<u>58,13</u>
					-	-			-	-	-
20	C1512-1	Коробка універсальна	шт	210	<u>17,34</u>	-	3641	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	290902-55	Вимикач однополюсний 220 В, 10 А	шт	210	<u>91,20</u>	-	19152	-	-	-	-
	варіант 3	одноклавішний схованого виконання			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-22-3	Установлення вимикачів двоклавішних	100шт	0,39	4197,37	-	1637	1290	-	29,3000	11,43
					3308,26	-			-	-	-
23	С1512-1	Коробка універсальна	шт	39	17,34	-	676	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
24	290902-256	Вимикач однополюсний 220 В, 10 А	шт	39	125,34	-	4888	-	-	-	-
	варіант 4	двохклавішний схованого виконання			-	-			-	-	-
25	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	2,01	5640,41	-	11337	11320	-	49,8800	100,26
					5631,95	-			-	-	-
26	290902-57	Вимикач однополюсний 220 В, 10 А IP44	шт	93	99,72	-	9274	-	-	-	-
	варіант 4	одноклавішний герметичний схованого виконання			-	-			-	-	-
27	290902-57	Вимикач однополюсний 220 В, 10 А IP44	шт	82	102,14	-	8375	-	-	-	-
	варіант 5	одноклавішний герметичний зовнішнього виконання			-	-			-	-	-
28	290902-256	Вимикач однополюсний 220 В, 10 А	шт	16	125,34	-	2005	-	-	-	-
	варіант 7	двохклавішний схованого виконання IP44			-	-			-	-	-
29	290902-256	Вимикач однополюсний 220 В, 10 А	шт	10	121,44	-	1214	-	-	-	-
	варіант 8	двохклавішний зовнішнього виконання IP44			-	-			-	-	-
30	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,7	4173,98	-	7096	5624	-	29,3000	49,81
					3308,26	-			-	-	-
31	С1512-1	Коробка універсальна	шт	170	17,34	-	2948	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	290902-256	Перемикач однополюсний 220 В, 10 А	шт	170	121,70	-	20689	-	-	-	-
	варіант 6	одноклавішний			-	-			-	-	-
33	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток 220В	100шт	5,91	3998,42	-	23631	18564	-	27,8200	164,42
					3141,16	-			-	-	-
34	С1512-1	Коробка універсальна	шт	591	17,34	-	10248	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
35	290902-224	Розетка штепсельна з заземляючим контактом 220 В, 16 А	шт	488	118,01	-	57589	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
36	290902-224	Розетка штепсельна з заземляючим контактом 220 В, 16 А, IP44 герметична з кришкою	шт	103	121,66	-	12531	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
37	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток 380В	100шт	0,04	5825,30	-	233	225	-	49,8800	2
					5631,95	-			-	-	-
38	С1512-1	Коробка універсальна	шт	4	17,34	-	69	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
39	290902-226	Розетка штепсельна з заземляючим контактом 380 В, 16 А, IP44	шт	4	117,57	-	470	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2984358	738630	16719		6222,47
									5385		37,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2984358 2229009 744015 369423 607,22 119947 3353781 3353781				
		Розділ 2. Кабельні мережі									
40	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	320,4	<u>3640,84</u> 2778,32	<u>113,07</u> 39,06	1166525	890174	<u>36228</u> 12515	<u>23,9800</u> 0,2384	<u>7683,19</u> 76,38
41	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	4	<u>4207,06</u> 2949,80	<u>218,60</u> 84,21	16828	11799	<u>874</u> 337	<u>25,4600</u> 0,5775	<u>101,84</u> 2,31
42	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 75мм	100м	1,4	<u>4545,32</u> 3086,51	<u>333,10</u> 128,33	6363	4321	<u>466</u> 180	<u>26,6400</u> 0,8800	<u>37,3</u> 1,23
43	С113-1352 варіант 5	Труби ПВХ 20 мм	м	26179,2	<u>19,76</u> -	<u>-</u> -	517301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С113-1353 варіант 27	Труби ПВХ 25 мм	м	5666,1	<u>50,27</u> -	<u>-</u> -	284835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С113-1353 варіант 28	Труби ПВХ 32 мм	м	404	<u>32,94</u> -	<u>-</u> -	13308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С113-1353 варіант 29	Труби ПВХ 75 мм	м	70,7	<u>64,15</u> -	<u>-</u> -	4535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С113-1352 варіант 12	Труби п/е 20 мм	м	464,6	<u>9,56</u> -	<u>-</u> -	4442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С113-1353 варіант 30	Труби п/е 25 мм	м	50,5	<u>14,98</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С113-1353 варіант 31	Труби п/е 40 мм	м	70,7	<u>19,37</u> -	<u>-</u> -	1369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	10,8	<u>3555,55</u> 1992,32	<u>582,93</u> 224,57	38400	21517	<u>6296</u> 2425	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>172,8</u> 16,63
51	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотельного або багатотельного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	325,8	<u>2051,33</u> 1861,46	<u>114,50</u> 44,11	668323	606464	<u>37304</u> 14371	<u>16,2800</u> 0,3025	<u>5304,02</u> 98,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	28,7	<u>9781,92</u> 2789,25	<u>4576,04</u> 1428,09	280741	80051	<u>131332</u> 40986	<u>22,4000</u> 11,1815	<u>642,88</u> 320,91
53	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,95	<u>13653,26</u> 3984,64	<u>7213,79</u> 2320,11	26624	7770	<u>14067</u> 4524	<u>32,0000</u> 17,8134	<u>62,4</u> 34,74
54	15092-5204 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 3х2,5	1000м	9,8736	<u>38024,69</u> -	-	375441	-	-	-	-
55	15092-5194 варіант 2	Кабель ВВГ нгд 3х1,5	1000м	19,4004	<u>22301,42</u> -	-	432656	-	-	-	-
56	15096-11391 варіант 1	Кабель ВВГнг-нд 5х4	1000м	0,1224	<u>91737,44</u> -	-	11229	-	-	-	-
57	15096-12061 варіант 1	Кабель ВВГнг-нд 5х10	1000м	0,0816	<u>224364,68</u> -	-	18308	-	-	-	-
58	15096-12141 варіант 1	Кабель ВВГнг-нд 5х6	1000м	0,0714	<u>133941,22</u> -	-	9563	-	-	-	-
59	15096-11321 варіант 1	Кабель ВВГнг-нд 5х2,5	1000м	0,1632	<u>56773,35</u> -	-	9265	-	-	-	-
60	15092-5204 варіант 2	Кабель ВВГ нгд 3х6	1000м	0,0408	<u>77557,17</u> -	-	3164	-	-	-	-
61	15092-5204 варіант 3	Кабель ВВГ нгд 3х4	1000м	0,357	<u>55372,11</u> -	-	19768	-	-	-	-
62	15096-12161 варіант 6	Кабель (N)НХСН FE 180/30 5х4	1000м	0,0255	<u>117747,21</u> -	-	3003	-	-	-	-
63	15096-12151 варіант 2	Кабель (N)НХСН FE 180/30 3х1,5	1000м	5,916	<u>49194,74</u> -	-	291036	-	-	-	-
64	15096-12161 варіант 16	Провід ПВ-3 1*4	1000м	0,102	<u>18476,66</u> -	-	1885	-	-	-	-
65	15096-12161 варіант 17	Провід ПВ-3 1*2,5	1000м	0,204	<u>12446,66</u> -	-	2539	-	-	-	-
66	2405-1365 варіант 2	Коробка відгалуджуюча	шт	2800	<u>25,87</u> -	-	72436	-	-	-	-
67	2405-1365 варіант 3	Коробка відгалуджуюча вогнестійка	шт	50	<u>45,23</u> -	-	2262	-	-	-	-
68	КБ18-5-1	Елементи електрообігріву Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	10	<u>5068,80</u> 2705,52	<u>478,71</u> 169,28	50688	27055	<u>4787</u> 1693	<u>21,9800</u> 1,3283	<u>219,8</u> 13,28
69	С130-156 варіант 1	Проточний електричний нагрівач Kospel EPJ-5,5 primus	шт	6	<u>5590,33</u> -	-	33542	-	-	-	-
70	С130-156 варіант 2	Проточний електричний нагрівач Kospel EPJ-3,5 optimus	шт	4	<u>4800,07</u> -	-	19200	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,02	<u>19613,01</u>	<u>2121,55</u>	392	347	<u>42</u>	<u>142,6800</u>	<u>2,85</u>
					17359,88	896,89			18	6,8996	0,14
72	С113-2111 варіант 1	Електроконвектор 2,0кВт	шт	8	<u>1836,07</u>	-	14689	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	4401416	1649498	<u>231396</u>		<u>14227,08</u>
									77049		564,17
		Разом будівельні роботи, грн.					4401416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2520522				
		всього заробітна плата, грн.					1726547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					864216				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1430,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					282597				
		Всього будівельні роботи, грн.					5265632				

		Всього по розділу 2					5265632				
		Разом прямі витрати по кошторису					7385774	2388128	<u>248115</u>		<u>20449,55</u>
									82434		601,6
		Разом будівельні роботи, грн.					7385774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4749531				
		всього заробітна плата, грн.					2470562				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1233639				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2037,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					402544				
		Всього будівельні роботи, грн.					8619413				


		Всього по кошторису					8619413				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					23088,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2873106				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028

обладнання систем електроосвітлення та електрообладнання

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість

1543,346 тис. грн.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-3002 варіант 5	Щит ВРПЗ силовий ввідно-розподільчий 380В, 400А, комплектація Eaton; (маса=0,036)	шт	2	126665,64	253331
2	1517-1867 варіант 2	Лічильник ел.енергії GAMA300 G3Y.144.230.F38.B2.P4.C100.R1.H6; (маса=0)	шт	6	3419,42	20517
3	1517-2131 варіант 24	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 24мод. ЩО ; (маса=0,026)	шт	1	18437,65	18438
4	1517-2131 варіант 31	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 24мод. ЩОАп ; (маса=0,026)	шт	1	18633,65	18634
5	1517-2131 варіант 34	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 24мод. ЩОК1.2; (маса=0,026)	шт	1	19026,70	19027
6	1517-2131 варіант 35	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 24мод. ЩОАК1.2; (маса=0,026)	шт	1	18627,84	18628
7	1517-2131 варіант 37	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 24мод. ЩО1.3; (маса=0,026)	шт	1	19019,84	19020
8	1517-2131 варіант 38	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 24мод. ЩО1.4; (маса=0,026)	шт	2	14119,84	28240
9	1517-2131 варіант 41	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 24мод. ЩО2.3; (маса=0,026)	шт	1	14727,44	14727
10	1517-2131 варіант 39	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 24мод. ЩОА1.1, ЩОА1.2, ЩОА1.3, ЩОА1.4 ; (маса=0,026)	шт	4	15005,76	60023
11	1517-2131 варіант 42	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 24мод. ЩОА2.1, ЩОА2.2; (маса=0,026)	шт	4	15152,76	60611
12	1517-2131 варіант 43	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 24мод. ЩОА2.3; (маса=0,026)	шт	1	15201,76	15202

1	2	3	4	5	6	7
13	1517-2131 варіант 45	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 24мод. ЩОА3.1, ЩОА3.2; (маса=0,026)	шт	2	15229,20	30458
14	1517-2131 варіант 30	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 12мод. ЩОА; (маса=0,026)	шт	1	11036,76	11037
15	1517-2131 варіант 29	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 36мод. Щоб1, Щоб2; (маса=0,026)	шт	2	25662,28	51325
16	1517-2131 варіант 32	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 36мод. ЩОК1.1; (маса=0,026)	шт	1	24304,00	24304
17	1517-2131 варіант 33	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 36мод. ЩОАК1.1; (маса=0,026)	шт	1	24304,00	24304
18	1517-2131 варіант 44	2Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 36мод. ЩО3.1, ЩО3.2; (маса=0,026)	шт	2	22990,80	45982
19	1517-2131 варіант 40	2Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 36мод. ЩО2.1, ЩО2.2; (маса=0,026)	шт	2	23010,40	46021
20	1517-2131 варіант 36	2Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 36мод. ЩО1.1, ЩО1.; (маса=0,026)	шт	2	23010,40	46021
21	1517-2131 варіант 28	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 48мод. ЩОп; (маса=0,026)	шт	1	33502,28	33502
22	1517-2131 варіант 27	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, ЩВ; (маса=0,026)	шт	1	15779,96	15780
23	1517-2131 варіант 46	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 96мод. ЩСт1; (маса=0,026)	шт	1	41983,20	41983
24	1517-2131 варіант 47	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 36мод. ЩСх1; (маса=0,026)	шт	1	21697,20	21697
25	1517-2131 варіант 48	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 24мод. ЩСт2; (маса=0,026)	шт	1	15883,84	15884
26	1517-2131 варіант 49	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 24мод. ЩСт3; (маса=0,026)	шт	1	16131,78	16132
27	1517-2131 варіант 50	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 24мод. ЩСм1; (маса=0,026)	шт	1	15137,08	15137
28	1517-2131 варіант 51	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP54, на 24мод. ЩСм2; (маса=0,026)	шт	1	15139,04	15139
29	1517-2138 варіант 14	Щит управління з одним двигуном Я5111- IP54; (маса=0,0296)	шт	4	8575,00	34300
30	1503-6025 варіант 1	Ящик з понижувальним трансформатором напруги 220/12В, IP54; (маса=0,092)	шт	13	3626,65	47146
31	1517-2131 варіант 53	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP31, на 72 мод, ЩС1.1; (маса=0,026)	шт	1	23505,13	23505
32	1517-2131 варіант 54	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, IP31, на 72 мод, ЩС1.2; (маса=0,026)	шт	1	22575,28	22575

1	2	3	4	5	6	7
33	1517-2131 варіант 55	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, ІР31, на 24 мод, ЩС1.3; (маса=0,026)	шт	1	11795,28	11795
34	1517-2131 варіант 56	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, ІР31, на 72 мод, ЩС2.1; (маса=0,026)	шт	1	23500,40	23500
35	1517-2131 варіант 57	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, ІР31, на 72 мод, ЩС2.2; (маса=0,026)	шт	1	22575,28	22575
36	1517-2131 варіант 58	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, ІР31, на 48 мод, ЩС2.3; (маса=0,026)	шт	1	15715,28	15715
37	1517-2131 варіант 59	Щит розподільчий навісного виконання 380/220В, ІР31, на 36 мод, ЩС3.1; (маса=0,026)	шт	1	13739,60	13740
38	1504-1001 варіант 2	Автоматичний вимикач 380 Ірозч.=10А в металевому корпусі У1, ІР54; (маса=0,000083)	шт	4	406,70	1627
39	1504-1001 варіант 1	Автоматичний вимикач однополюсний Ірозч.=10А в металевому корпусі У1, ІР54; (маса=0,000083)	шт	13	211,41	2748
40	1517-2131 варіант 60	Комплект електрозабезпечення КЕЛ 36/42; (маса=0,026)	шт	5	52939,60	264698
		Разом				1485028
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				58318
		Всього по кошторису				1543346

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на заземлення та зрівнювання потенціалів
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

136,510 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,40183 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

50,916 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,6	<u>6458,35</u> 3187,71	<u>297,10</u> 54,15	3875	1913	<u>178</u> 32	<u>25,6000</u> 0,4330	<u>15,36</u> 0,26
2	С130-479 варіант 1	Сталь стрічкова 25х4мм	м	60	<u>35,25</u> -	-	2115	-	-	-	-
3	КМ8-471-1	Монтаж шин зрівнювання потенціалів для санвузлів	10 шт	2,2	<u>5878,46</u> 1793,09	<u>4051,53</u> 898,30	12933	3945	<u>8913</u> 1976	<u>14,4000</u> 6,6484	<u>31,68</u> 14,63
4	С1545-289-14	Шина зрівнювання потенціалів для санвузлів 1801 VDE	шт	22	<u>782,73</u> -	-	17220	-	-	-	-
5	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	9	<u>3626,80</u> 2778,32	<u>53,48</u> 25,10	32641	25005	<u>481</u> 226	<u>23,9800</u> 0,2016	<u>215,82</u> 1,81
6	С113-1352 варіант 5	Труби ПВХ 20 мм	м	404	<u>19,76</u> -	-	7983	-	-	-	-
7	С113-1352 варіант 6	Труби ПВХ 16 мм	м	505	<u>16,12</u> -	-	8141	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	9	<u>1379,41</u> 1195,39	<u>10,03</u> 4,71	12415	10759	<u>90</u> 42	<u>9,6000</u> 0,0378	<u>86,4</u> 0,34
9	15095-2103 варіант 2	Провід з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пониженою горючості та низьким димогазовиділенням 1х6мм ² ПВЗнгд-0,66	1000м	0,4	<u>25997,33</u> -	- -	10399	-	- -	- -	- -
10	15095-2113 варіант 3	Провід з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пониженою горючості та низьким димогазовиділенням 1х2,5мм ² ПВЗнгд-0,66	1000м	0,5	<u>14176,54</u> -	- -	7088	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					114810	41622	<u>9662</u> 2276		<u>349,26</u> 17,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					114810 63526 43898 21700 35,53 7018 136510				
		----- Всього по кошторису					136510				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					401,83 50916				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на комп'ютерні мережі
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1402,581 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,9341 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 381,804 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Комп'ютерні мережі</u>									
		Розділ 1. Структурована кабельна система									
		Обладнання СКС									
1	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	124,66	-	125	105	-	0,8000	0,8
					105,10	-			-	-	-
2	1715-5007	Роутер Mikrotik CRS-112-8P	шт	1	11544,83	-	11545	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KM10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	9	1107,08	72,21	9964	4228	650	3,2000	28,8
					469,76	23,03			207	0,1807	1,63
4	& 2244-1-1	Комутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM гігабітний (Комплект: блок живлення -3шт, кріплення - 3 к-та)	шт	3	9736,79	-	29210	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 2244-1-1 варіант 1	Комутатор Ubiquiti EdgeSwitsh 48 LITE	шт	6	<u>20898,62</u>	-	125392	-	-	-	-
6	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	9	<u>200,28</u>	<u>3,34</u>	1803	1772	<u>31</u>	<u>1,6000</u>	<u>14,4</u>
7	& C130-486-Н варіант 1	Кронштейн настінний "19" 4U,глиб.280... 480мм, чорний	шт	3	<u>796,38</u>	-	2389	-	-	-	-
8	& C130-486-Н варіант 1	Кронштейн настінний "19" 4U,глиб.280... 480мм, чорний	шт	6	<u>796,38</u>	-	4778	-	-	-	-
9	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	20	<u>200,28</u>	<u>3,34</u>	4006	3939	<u>67</u>	<u>1,6000</u>	<u>32</u>
10	& C1-2-22 варіант 1	Модуль Ortik SFP -5324S-02-SC	шт	20	<u>196,94</u>	<u>1,57</u>	153634	-	<u>31</u>	<u>0,0126</u>	<u>0,25</u>
11	& C1512-14-10 варіант 1	Оптичний патч-корд SC-SC 1м (Внутрішній)	шт	48	<u>7681,69</u>	-	3974	-	-	-	-
12	KM11-106-1	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм ² , кількість жил, що підключаються, до 14	шт	200	<u>82,80</u>	-	8336	7970	-	<u>0,3200</u>	<u>64</u>
13	& C170-2-10 варіант 1	Роз'єм RJ-45 UTP	шт	200	<u>41,68</u>	-	2918	-	-	-	-
14	& C170-2-10 варіант 2	Ковпачок для RJ-45 UTP сірий	шт	200	<u>39,85</u>	-	312	-	-	-	-
15	KB21-22-8	Установлення комп'ютерних розеток	100шт	1,6	<u>14,59</u>	-	6397	5026	-	<u>27,8200</u>	<u>44,51</u>
16	& T_C1545-177-10 варіант 1	Розетка RJ-45 RJ-12 Lumina пдля комп'ютерних блоків	шт	25	<u>3141,16</u>	-	3502	-	-	-	-
17	& T_C1545-177-10 варіант 2	Розетка RJ-45 некранована біла Lumina-2 для комп'ютерних блоків	шт	135	<u>140,08</u>	-	22766	-	-	-	-
18	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	3	<u>244,76</u>	<u>10,03</u>	734	584	<u>30</u>	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
19	& T_C1-1-CEP варіант 1	Багатофункціональний NAS-сервер на 4 слота SYNOLOGY DS418	шт	2	<u>194,67</u>	<u>4,71</u>	31213	-	<u>14</u>	<u>0,0378</u>	<u>0,11</u>
20	& T_C1-1-CEP варіант 2	Багатофункціональний NAS-сервер на 4 слота SYNOLOGY DS218	шт	1	<u>15606,27</u>	-	15606	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& T_C1-1- СЕР варіант 3	Накопичувач HDD SATA 4.0TB Toshiba 300 NAS 7200 128 MB HDWQ140UZSVA	шт	11	<u>4647,39</u> -	- -	51121	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					489725	23624	<u>778</u> 266		<u>189,31</u> 2,1
		Разом устаткування, грн.					166147				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1864				
		Всього устаткування, грн.					168011				
		Разом будівельні роботи, грн.					323578				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					299176				
		всього заробітна плата, грн.					23890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3145				
		Всього будівельні роботи, грн.					334284				

		Всього по розділу 1					502294				
22	KB21-22-8	Розділ 2. Обладнання Установлення комп'ютерних розеток 16A 220В 1р20	100шт	0,39	<u>3998,42</u> 3141,16	- -	1559	1225	- -	<u>27,8200</u> -	<u>10,85</u> -
23	& C170-2-2 варіант 1	Розетка вбудована	шт	39	<u>72,59</u> -	- -	2831	-	- -	- -	- -
24	KM8-148-1	Кабельно-провідникова продукція Кабель оптичний , маса 1 м до 1 кг	100 м	10,32	<u>2719,46</u> 1992,32	- -	28065	20561	- -	<u>16,0000</u> -	<u>165,12</u> -
25	& 15093- 35023-2-9П	Оптичний кабель кабель ОК-8	1000м	1,032	<u>19772,55</u> -	- -	20405	-	- -	- -	- -
26	KM8-148-1	Кабель вита пара до 1 кг	100 м	100,65	<u>2719,46</u> 1992,32	- -	273714	200527	- -	<u>16,0000</u> -	<u>1610,4</u> -
27	C151-1 варіант 1	Кабель вита пара KLM CATSe UTR	1000м	10,065	<u>15338,47</u> -	- -	154382	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					480956	222313	- -		<u>1786,37</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					480956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					258643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					222313 107752 173,28 34229 588708 588708				
		Розділ 3. Монтажні вироби									
28	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	15,97	<u>6727,10</u> 3990,78	<u>2104,69</u> 653,40	107432	63733	<u>33612</u> 10435	<u>32,8000</u> 5,2338	<u>523,82</u> 83,58
29	& С100-8-143-КК варіант 1	Кабель - канал 15х10х2000	шт	1597	<u>82,98</u> -	<u>-</u> -	132519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С123-355-6 варіант 1	Кутик внутрішній для короба	м	200	<u>18,21</u> -	<u>-</u> -	3642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С123-355-6 варіант 2	Кутик зовнішній для короба	м	50	<u>18,21</u> -	<u>-</u> -	911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С123-355-6 варіант 3	Кутик плоский для короба	м	200	<u>18,33</u> -	<u>-</u> -	3666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С123-355-6 варіант 4	32єднувач для короба	м	400	<u>9,06</u> -	<u>-</u> -	3624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С123-355-6 варіант 5	Заглушка для короба	м	50	<u>9,09</u> -	<u>-</u> -	455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					252249	63733	<u>33612</u> 10435		<u>523,82</u> 83,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					252249 154904 74168 36306 58,92 11639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					288555				

		Всього по розділу 3					288555				
		Розділ 4. Інша продукція									
35	КБ21-1-5	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	0,06	<u>5275,48</u>	<u>1260,44</u>	317	196	<u>76</u>	<u>26,2000</u>	<u>1,57</u>
					<u>3262,42</u>	<u>745,21</u>			<u>45</u>	<u>6,2927</u>	<u>0,38</u>
36	С113-38	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	6,024	<u>113,61</u>	-	684	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	3,75	<u>3573,32</u>	-	13400	10419	-	<u>23,9800</u>	<u>89,93</u>
					<u>2778,32</u>	-			-	-	-
38	& Т_С1530- 41-1-Р варіант 7	Труба ПНД гнбка гофр. д.20мм, тяжка з протяжкою	м	378,75	<u>8,61</u>	-	3261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					17662	10615	<u>76</u>		<u>91,5</u>
									<u>45</u>		<u>0,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					17662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6971				
		всього заробітна плата, грн.					10660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1760				
		Всього будівельні роботи, грн.					23022				

		Всього по розділу 4					23022				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1240592	320285	<u>34466</u>		<u>2591</u>
									<u>10746</u>		<u>86,06</u>
		Разом устаткування, грн.					166147				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1864				
		Всього устаткування, грн.					168011				
		Разом будівельні роботи, грн.					1074445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					719694				
		всього заробітна плата, грн.					331031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					160126 257,04 50773 1234571 1402581				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1240592 166147 1864 168011 1074445 719694 331031 160126 257,04 50773 1234571 1402581	320285	34466 10746		2591 86,06
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2934,1 381804				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на система попередження довибухової концентрації природного газу
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 64,117 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13589 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,288 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ10-667-4	Розділ 1. Обладнання Пристрій приймально-контрольний	шт	1	2109,47	-	2109	2064	-	17,6000	17,6		
					2064,30	-			-	-	-		
2	& 1602-30015-9	Пристрій приймально-контрольний	шт	1	12599,00	-	12599	-	-	-	-		
	варіант 5	пожежний "Варта 1/832 (32 ШС)			-	-			-	-	-		
3	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	579,69	-	580	577	-	4,8000	4,8		
					577,15	-			-	-	-		
4	& 1511-4031-5	Акумулятор до ППКП "Варта 1/832"(блок живлення)	шт	1	2415,35	-	2415	-	-	-	-		
	варіант 7				-	-			-	-	-		
5	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	399,41	-	799	723	-	3,2000	6,4		
					361,31	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 2402-4059-12 варіант 3	Сповіщувач пожежний 24В, ОСЗВ-1	шт	2	<u>463,18</u>	-	926	-	-	-	-
7	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	14	<u>124,66</u>	-	1745	1471	-	<u>0,8000</u>	<u>11,2</u>
8	& C1630-986-2-83 варіант 1	Датчик СН14	шт	13	<u>105,10</u>	-	3762	-	-	-	-
9	& C1630-986-2-83 варіант 2	Датчик СО14	шт	1	<u>289,35</u>	-	303	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							25238	4835	-	-	<u>40</u>
Разом устаткування, грн.							15940				-
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							145				-
Всього устаткування, грн.							16085				-
Разом будівельні роботи, грн.							9298				-
в тому числі:											-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4463				-
всього заробітна плата, грн.							4835				-
Загальновиробничі витрати, грн.							2147				-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,16				-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							625				-
Всього будівельні роботи, грн.							11445				-
-----											-
Всього по розділу 1							27530				-
Розділ 2. Кабельна продукція											
10	KB21-13-1	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	6,35	<u>1694,97</u>	<u>881,27</u>	10763	4950	<u>5596</u>	<u>6,2600</u>	<u>39,75</u>
11	& C157-244-10 варіант 2	Кабель з мідними жилами KBBG-4x2,5 мм ²	1000м	0,4182	<u>779,50</u>	<u>264,64</u>	9646	-	<u>1680</u>	<u>2,1252</u>	<u>13,5</u>
12	& C153-48-2 варіант 6	Кабель вогнестійкий безгалогенний FLAME-X 950 (N) НХН FE180/E30. перетин 2x1,5 мм	1000м	0,2244	<u>23065,04</u>	-	4458	-	-	-	-
13	& C157-244-10 варіант 1	Кабель 3x0,75 мм ² ПВС	1000м	0,0051	<u>19867,39</u>	-	41	-	-	-	-
					<u>8041,47</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					24908	4950	<u>5596</u>		<u>39,75</u>
									<u>1680</u>		<u>13,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14362				
		всього заробітна плата, грн.					6630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3213				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1020				
		Всього будівельні роботи, грн.					28121				
		- - - - -									
		Всього по розділу 2					28121				
		Розділ 3. Інші вироби									
14	KM10-698-1	Коробка монтажна КМС1-4	шт	14	<u>91,49</u>	-	1281	1265	-	<u>0,8000</u>	<u>11,2</u>
					<u>90,33</u>	-			-	-	-
15	& C10000-9- 1-8K варіант 1	Коробка на 4 пари КМС 1-4	шт	14	<u>12,83</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,04	<u>9081,89</u>	<u>1220,89</u>	363	286	<u>49</u>	<u>57,4200</u>	<u>2,3</u>
					<u>7149,94</u>	<u>826,50</u>			<u>33</u>	<u>6,9304</u>	<u>0,28</u>
17	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	4,008	<u>46,86</u>	-	188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,015	<u>12720,53</u>	<u>1244,64</u>	191	89	<u>19</u>	<u>47,8400</u>	<u>0,72</u>
					<u>5957,04</u>	<u>119,69</u>			<u>2</u>	<u>0,9570</u>	<u>0,01</u>
19	& C1545-318-5-8У варіант 1	Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм	1000м	0,015	<u>11722,06</u>	-	176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KM8-409-1	Гофро-труба, діаметр до 25 мм	100 м	0,4	<u>8549,30</u>	<u>166,28</u>	3420	1936	<u>67</u>	<u>42,3300</u>	<u>16,93</u>
					<u>4840,01</u>	<u>9,47</u>			<u>4</u>	<u>0,0746</u>	<u>0,03</u>
21	& C1530-42-15 варіант 3	Труба гофрована ПП з протяжкою діам. 25мм	м	40	<u>22,59</u>	-	904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6703	3576	<u>135</u>		<u>31,15</u>
									<u>39</u>		<u>0,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					2992 3615 1763 2,85 563 8466 8466				
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					56849 15940 145 16085 40909 21817 15080 7123 11,17 2208 48032 64117	13361	5731 1719		110,9 13,82
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					135,89 17288				

Склав

Федорук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на система контролю та управління доступом
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1160,327 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,30829 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

454,522 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання СКУД											
1	КМ10-361-17	Монтаж електромагнітного замка	пристрій	30	<u>2949,36</u>	-	88481	85660	-	<u>22,4000</u>	<u>672</u>
					2855,33	-			-	-	-
2	& C130-410-1	Електромагнітний замок MS-280 LED	шт	30	<u>1531,77</u>	-	45953	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& C1545-66-30	Куток	шт	30	<u>720,04</u>	-	21601	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КР6-27-2	Установлення дверних доводчиків	100 шт	0,3	<u>2642,09</u>	-	793	793	-	<u>23,4000</u>	<u>7,02</u>
					2642,09	-			-	-	-
5	C111-887	Доводчик Atis DS-603ОН	комплект	30	<u>1032,28</u>	-	30968	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	КМ10-901-9	Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм	шт	12	<u>493,87</u>	<u>159,84</u>	5926	3948	<u>1918</u>	<u>3,2000</u>	<u>38,4</u>
					329,02	3,25			39	0,0255	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C10-71221-10-ИНБ варіант 1	Бокс телекомунікаційний БК-550-3-1-3U	шт	12	<u>1022,30</u>	-	12268	-	-	-	-
8	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	12	<u>579,69</u>	-	6956	6926	-	<u>4,8000</u>	<u>57,6</u>
9	& 1511-4031-5 варіант 6	Акумулятор до ППКП "Варта 1/832"	шт	12	<u>577,15</u>	-	28984	-	-	-	-
10	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	12	<u>2415,35</u>	-	28984	-	-	-	-
11	& 15096-1011-8-300-1 варіант 3	Блок живлення BBGP-1210	шт	12	<u>2369,94</u>	-	28439	25367	-	<u>14,4000</u>	<u>172,8</u>
12	KM8-528-3	Контактор електромагнітний, що встановлюється на конструкції на підлозі, напруга 6-10 кВ, струм до 400 А	шт	12	<u>2113,92</u>	-	23781	-	-	-	-
13	& 1504-19-4-40 варіант 1	Контролер DHI-ASC1204B-S, DHI-ASC1202B-S,	шт	12	<u>1981,71</u>	-	23781	-	-	-	-
14	KM10-99-6	Монтаж зчитувача	шт	12	<u>13322,33</u>	<u>1342,38</u>	159868	113512	<u>16109</u>	<u>72,0000</u>	<u>864</u>
15	1504-15108 варіант 1	Блок зчитування інформації типу DHI- ASR 1200E	шт	35	<u>9459,36</u>	<u>465,47</u>	159868	113512	<u>5586</u>	<u>2,8823</u>	<u>34,59</u>
16	KM8-637-3	Монтаж комутатора	шт	4	<u>4243,56</u>	-	50923	-	-	-	-
17	& 2244-1-1 варіант 5	Комутатор Mikrotik C326-24G-2S+RM гігабітний (Комплект: блок живлення -2шт, кріплення - 2 к-та)	шт	4	<u>2369,94</u>	-	82948	73987	-	<u>14,4000</u>	<u>504</u>
18	KM8-532-3	Пост керування кнопковий загального призначення	шт	14	<u>2113,92</u>	-	82948	73987	-	-	-
19	& 1504-18004-K варіант 1	Блок зчитування інформації типу DHI- ASR 1200E	шт	35	<u>3148,66</u>	-	110203	-	-	-	-
20	& 1504-18004-K варіант 2	Безконтактна кнопка виходу зі світловою індикацією ISK-841A	шт	10	<u>7209,90</u>	<u>28,84</u>	28840	21860	<u>115</u>	<u>42,2400</u>	<u>168,96</u>
21	KM10-350-23	Монтаж відеодомофону	шт	3	<u>5465,01</u>	<u>8,48</u>	21642	-	<u>34</u>	<u>0,0586</u>	<u>0,23</u>
22	& 1504-18004-K варіант 2	Безконтактна кнопка виходу зі світловою індикацією ISK-841A	шт	10	<u>5410,45</u>	-	21642	-	-	-	-
23	& 1504-18004-K варіант 2	Безконтактна кнопка виходу зі світловою індикацією ISK-841A	шт	10	<u>958,50</u>	<u>11,63</u>	13419	8566	<u>163</u>	<u>4,8000</u>	<u>67,2</u>
24	& 1504-18004-K варіант 2	Безконтактна кнопка виходу зі світловою індикацією ISK-841A	шт	10	<u>611,86</u>	<u>4,17</u>	972	-	<u>58</u>	<u>0,0289</u>	<u>0,4</u>
25	& 1504-18004-K варіант 2	Безконтактна кнопка виходу зі світловою індикацією ISK-841A	шт	10	<u>243,10</u>	-	972	-	-	-	-
26	& 1504-18004-K варіант 2	Безконтактна кнопка виходу зі світловою індикацією ISK-841A	шт	10	<u>546,55</u>	-	5466	-	-	-	-
27	& 1504-18004-K варіант 2	Безконтактна кнопка виходу зі світловою індикацією ISK-841A	шт	10	<u>469,76</u>	-	1409	1409	-	<u>3,2000</u>	<u>9,6</u>
28	& 1504-18004-K варіант 2	Безконтактна кнопка виходу зі світловою індикацією ISK-841A	шт	10	<u>469,76</u>	-	1409	1409	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 1601-2431-3 варіант 1	Відеодомофон ARNY AVD-7005	шт	2	<u>6573,05</u>	-	13146	-	-	-	-
23	& 550101-135-4 варіант 2	Турнікет-трипод сервоприводний з обліком робочого часу (з монтажем)	шт	1	<u>67144,90</u>	-	67145	-	-	-	-
24	KM8-637-3	Монтаж комутатора	шт	1	<u>7209,90</u>	<u>28,84</u>	7210	5465	<u>29</u>	<u>42,2400</u>	<u>42,24</u>
25	1504-7038 варіант 1	Комутатор Hikvision	шт	1	<u>5465,01</u>	<u>8,48</u>	1772	-	<u>8</u>	<u>0,0586</u>	<u>0,06</u>
26	1504-15225 варіант 3	Модуль Optic SFP-53245	шт	2	<u>1771,88</u>	-	901	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							860014	347493	<u>18334</u>		<u>2603,82</u>
Разом устаткування, грн.							318497		5725		35,59
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							10990				
Всього устаткування, грн.							329487				
Разом будівельні роботи, грн.							541517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							175690				
всього заробітна плата, грн.							353218				
Загальновиробничі витрати, грн.							156294				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							228,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							45234				
Всього будівельні роботи, грн.							697811				

Всього по розділу 1							1027300				
Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція											
27	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9,612	<u>3271,58</u>	<u>385,85</u>	31446	19150	<u>3709</u>	<u>16,0000</u>	<u>153,79</u>
28	& 15093-35023-2-9П варіант 2	Оптичний кабель FinMark	1000м	0,1836	<u>1992,32</u>	<u>137,63</u>	3630	-	<u>1323</u>	<u>0,8400</u>	<u>8,07</u>
29	& C10-71221-17-ИНБ варіант 1	Кабель слабострумний UTPcat-5e CCA	м	106,08	<u>19772,55</u>	-	1072	-	-	-	-
					<u>10,11</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C1541-29-35 варіант 3	Сигнальний кабель з мідними жилами 8х0,5 мм2 екранований	м	56,1	<u>10,06</u>	-	564	-	-	-	-
31	& C1541-29-35 варіант 4	Сигнальний кабель з мідними жилами 6х0,5 мм2 екранований	м	79,152	<u>9,81</u>	-	776	-	-	-	-
32	15095-46071 варіант 2	Кабель ПВС 2х1,5 мм2	1000м	0,03672	<u>19681,22</u>	-	723	-	-	-	-
33	15095-46071 варіант 1	Кабель ПВС 3_0,75мм2	1000м	0,079152	<u>15311,54</u>	-	1212	-	-	-	-
34	& C153-15-177 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами , з ізоляцією з ПВХ ВВГ 3 х 1,5 мм	1000м	0,43962	<u>25647,54</u>	-	11275	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							50698	19150	<u>3709</u> 1323		<u>153,79</u> 8,07
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							50698 27839 20473 9840 15,7 3102 60538				

Всього по розділу 2							60538				
Розділ 3. Інша продукція											
35	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	9,192	<u>3739,87</u> 2778,32	<u>166,55</u> 64,16	34377	25538	<u>1531</u> 590	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>220,42</u> 4,04
36	C113-1352 варіант 5	Труби ПВХ 20 мм	м	928,392	<u>19,76</u>	-	18345	-	-	-	-
37	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,42	<u>4729,37</u> 3990,78	<u>106,96</u> 50,21	1986	1676	<u>45</u> 21	<u>32,8000</u> 0,4032	<u>13,78</u> 0,17
38	C123-333 варіант 4	Короб ДКС ТМС	м	42,42	<u>33,63</u>	-	1427	-	-	-	-
39	C113-1881 варіант 2	Хомут	шт	150	<u>4,93</u>	-	740	-	-	-	-
40	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1	<u>1109,99</u>	-	1110	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,02	<u>4901,83</u> 4424,83	-	98	88	-	<u>36,8000</u>	<u>0,74</u>
42	С1512-1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	2	<u>34,36</u>	-	69	-	-	-	-
43	С1110-136	Трос оцинкований діам.3	10м	3,5	<u>98,28</u>	-	344	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					58496	27302	<u>1576</u> 611		<u>234,94</u> 4,21
		Разом будівельні роботи, грн.					58496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29618				
		всього заробітна плата, грн.					27913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4582				
		Всього будівельні роботи, грн.					72489				

		Всього по розділу 3					72489				
		Разом прямі витрати по кошторису					969208	393945	<u>23619</u> 7659		<u>2992,55</u> 47,87
		Разом устаткування, грн.					318497				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10990				
		Всього устаткування, грн.					329487				
		Разом будівельні роботи, грн.					650711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233147				
		всього заробітна плата, грн.					401604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					267,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52918				
		Всього будівельні роботи, грн.					830838				

		Всього по кошторису					1160327				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3308,29				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					454522				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Федорук

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035
на монтаж обладнання їдальні , медичного кабінету
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

116,618 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,7095 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

87,348 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	3	<u>1574,00</u>	<u>53,38</u>	4722	4558	<u>160</u>	<u>12,8000</u>	<u>38,4</u>
					1519,49	20,05			60	0,1590	0,48
2	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1	<u>2771,63</u>	<u>782,96</u>	2772	1987	<u>783</u>	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
					1987,22	294,00			294	2,3320	2,33
3	КМ28-927-12	Монтаж пароконвектомата	шт	1	<u>1574,00</u>	<u>53,38</u>	1574	1519	<u>53</u>	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>
					1519,49	20,05			20	0,1590	0,16
4	КМ28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	<u>4970,11</u>	<u>240,03</u>	4970	4727	<u>240</u>	<u>38,4000</u>	<u>38,4</u>
					4726,66	70,06			70	0,5495	0,55
5	КМ28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1	<u>1329,93</u>	<u>64,00</u>	1330	1265	<u>64</u>	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
					1264,59	21,96			22	0,1724	0,17
6	КМ28-605-10	Монтаж машини для очищення картоплі	шт	1	<u>4204,47</u>	<u>289,64</u>	4204	3848	<u>290</u>	<u>32,0000</u>	<u>32</u>
					3847,68	105,18			105	0,7316	0,73
7	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1	<u>5077,32</u>	<u>195,74</u>	5077	4878	<u>196</u>	<u>43,2000</u>	<u>43,2</u>
					4877,71	73,50			74	0,5830	0,58
8	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	12	<u>2339,52</u>	<u>171,65</u>	28074	26014	<u>2060</u>	<u>19,2000</u>	<u>230,4</u>
					2167,87	64,08			769	0,5077	6,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ28-921-14	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	2	1710,73	84,34	3421	3252	169	14,4000	28,8
					1625,90	23,26			47	0,1804	0,36
10	КБ17-1-3	Установлення ванн мийних	10компл.	1,1	6277,86	437,43	6906	6321	481	45,5900	50,15
					5746,16	183,16			201	1,3837	1,52
11	КМ28-927-1	Монтаж плити мармітної електричної	шт	2	1593,58	53,38	3187	3078	107	12,8000	25,6
					1539,07	20,05			40	0,1590	0,32
12	КМ28-928-2	Монтаж стояка роздавального із підігріванням стола і тепловою шафою	шт	1	1688,86	62,28	1689	1626	62	14,4000	14,4
					1625,90	23,39			23	0,1855	0,19
13	КМ28-928-4	Монтаж прилавка-вітрини холодної	шт	1	2314,40	88,97	2314	2225	89	19,2000	19,2
					2224,51	33,41			33	0,2650	0,27
14	КМ2-27-1	Монтаж верстата токарного круглополичного, маса 1 т	шт	2	5639,95	956,36	11280	9066	1913	37,7000	75,4
					4533,05	358,87			718	2,5064	5,01
		Разом прямі витрати по кошторису					81520	74364	6667		637,55
									2476		18,76
		Разом будівельні роботи, грн.					81520				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					489				
		всього заробітна плата, грн.					76840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10508				
		Всього будівельні роботи, грн.					116618				

		Всього по кошторису					116618				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					709,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87348				

Склав

Федорук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-036

придбання устаткування їдальні , учбових класів , медичного кабінету
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 36647,959 тис. грн.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Приміщення приготування їжі (харчоблок)						
1	& 2302-1038-1 варіант 6	Шафа холодильна, 560л, 0...+10°C, 654x840x2000, 220В, 1ф, 0,3 кВт; (маса=0,2)	шт	4	48264,28	193057
2	& 2302-1038-1 варіант 7	Шафа морозильна, 560л, -20...-12°C, 654x840x2000, 220В, 1ф, 0,59 кВт; (маса=0,2)	шт	1	48264,28	48264
3	& 2302-1038-1 варіант 8	Шафа холодильна, 345л, 0...+8°C, 595x600x2000, 220В, 1ф, 0,3 кВт; (маса=0,2)	шт	1	48264,28	48264
4	241996-18014- 2 варіант 6	Стіл холодильний, 296л, +2...+8°C, 1500x600x850, 220В, 1ф, 0,4 кВт; (маса=0)	шт	1	54604,45	54604
5	& 2302-1038-1 варіант 9	Шафа холодильна, 1200л, 0...+10°C, 1344x840x2000, 220В, 1ф, 0,37 кВт; (маса=0,4)	шт	4	70367,43	281470
6	& 2302-1038-1 варіант 10	Шафа морозильна, 1200л, -12...-20°C, 1344x840x2000, 220В, 1ф, 0,37 кВт; (маса=0,2)	шт	1	86123,95	86124
		Разом по розділу 1				711783
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	56748	0,007	9083 397
		Всього по розділу 1				721263
Розділ 2. Теплове обладнання						

1	2	3	4	5	6	7
7	& 2406-11003-3 варіант 4	Плита електрична 6-комф. з духовкою, 1200х700(730)х850/900(1100) Потужність; 380В; 3ф; 19,5кВт (у т.ч .духовка-4,5 кВт); (маса=0,165)	шт	2	62046,86	124094
8	2406-12004 варіант 2	Сковорода електрична, Учаші-45-50л, 800х700(725)х850/900(1100), 380В; 3ф; 8,5кВт; (маса=0,135)	шт	1	50731,70	50732
9	& 241996-15041-1 варіант 5	Пароконвекомат електрична, 10 рівнів СМ1/1, 933х821х1046, 380В, 3ф, 17,6 кВт; (маса=0,132)	шт	1	303653,00	303653
10	2403-4002 варіант 2	Котел електричний, 100л, 800х900(1030)х900(1100), 380В, 3ф, 18,0 кВт; (маса=0,15)	шт	1	76598,81	76599
11	280222-15013 варіант 2	Електрокип'ятильник, прод.50л/год., 450х360х560, 380В, 3ф, 6,0 кВт; (маса=0,019)	шт	1	19432,39	19432
		Разом по розділу 2				574510
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5445
		Всього по розділу 2				579955
		Розділ 3. Електромеханічне обладнання				
12	2406-15008 варіант 3	Слайсер промисловий 530х420х375(н) 0,16кВт, 220В. ; (маса=0,03)	шт	1	14958,65	14959
13	241996-17002-2 варіант 2	М'ясорубка, прод.300кг/год., 560х520х420, 380 В, 3ф, 1,44 кВт; (маса=0)	шт	1	74992,78	74993
14	2406-3059 варіант 4	Настільнтий кутер, Учаші-4л, прод. 0,5-2,0 кг/год., 226х304х440, 220/1/0,65кВт; (маса=0,015)	шт	1	22939,83	22940
15	2406-3041 варіант 3	Овочерізка, 470х240х570, 380В, 3ф, 1,0 кВт; (маса=0,055)	шт	1	49474,03	49474
16	2406-15008 варіант 4	Слайсер промисловий (ломтерізка), діам. ножа 250мм. товщ. нарізки 16мм 410х520х380, 220В, 1ф, 0,16кВт; (маса=0,015)	шт	1	14958,65	14959
17	2406-3041 варіант 4	Овочерізка електрична, 390х310х610, 230В, 1ф, 0,55кВт; (маса=0,055)	шт	1	49474,03	49474
18	2406-3031 варіант 3	Картопелечистка промислова, прод.300кг/год., 620х480х900, 380В, 3ф, 0,55 кВт; (маса=0,085)	шт	1	41290,74	41291
		Разом по розділу 3				268090
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8949
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	102834	0,007	720

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 3				277759
		Розділ 4. Допоміжне обладнання				
19	2406-5001 варіант 2	Посудомийна машина купольного типу, прод.1080тар/год 700x790x1480/1960, 380 В;3ф;10,0кВт; (маса=0,11)	шт	1	88972,57	88973
20	& 241996- 15041-1	Підставка під пароконвекомат Редіо (611.1011) 2Х6 ^N1/1, 830x570x700; (маса=0,06)	шт	1	3756,18	3756
21	варіант 4 & 241996- 15041-1	Підставка під електрокип'ятильник, 470x470x400; (маса=0,06)	шт	1	3449,21	3449
22	варіант 6 280222-15027	Стерилізатор ножів, 400x140x520, 230В,1ф, 0,07кВт; (маса=0,011)	шт	2	31747,73	63495
23	варіант 2 280222-15027	Бактерицидний рециркулятор, 125x125x700, 220В,1ф,0,35кВт; (маса=0,011)	шт	6	12147,73	72886
	варіант 3	Разом по розділу 4				232559
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2378
		Всього по розділу 4				234937
		Розділ 5. Нейтральне обладнання				
24	280222-52-4 варіант 6	Зонт припливно-Витяжний пристінний, діам. патрубка 300мм, 1400x1000x400; (маса=0)	шт	2	7656,12	15312
25	280222-52-4 варіант 7	Зонт припливно-Витяжний пристінний, діам. патрубка 300мм, 900x1000x350; (маса=0)	шт	1	6025,43	6025
26	280222-52-4 варіант 8	Зонт Витяжний пристінний, діам. патрубка 300мм, 1000x1300x350; (маса=0)	шт	1	6743,83	6744
27	280222-52-4 варіант 9	Зонт припливно-Витяжний пристінний, діам. патрубка 300мм, 1000x1200x350; (маса=0)	шт	1	6809,43	6809
28	280222-52-4 варіант 10	Зонт Витяжний пристінний, діам. патрубка 200мм, 1000x1100x350; (маса=0)	шт	1	6613,43	6613
29	241996-20713 варіант 2	Рукомийник навісний, 600x600(300)x850; (маса=0)	шт	4	3322,20	13289
30	241996-20713 варіант 3	Ванна мийна бортом 1-х секційна, чаша 530x475x300, 600x600(300)x850; (маса=0)	шт	2	4015,22	8030
31	241996-20229 варіант 4	Ванна мийна бортом 2-х секційна, чаша 530x475x300, 1200x600(300)x850; (маса=0)	шт	4	6935,98	27744

1	2	3	4	5	6	7
32	241996-20229 варіант 5	Ванна мийна бортом 2-х секційна, чаша 500x400x300, 1000x700(300)x850; (маса=0)	шт	3	6935,98	20808
33	241996-18014-2 варіант 7	Стіл-мийка з зачепом до посудомийної машини, мийка 500x500x320, з душем 1100x750x850 ; (маса=0)	шт	1	4914,50	4915
34	241996-18014-2 варіант 8	Стіл Виробничий з Ванною мийною з бортом та полчкою , чаша 530x475x300 2000x700x850 ; (маса=0)	шт	1	4914,50	4915
35	241996-18014-2 варіант 9	Стіл Виробничий з Ванною мийною з бортом та полчкою , чаша 530x475x300 1900x700x850; (маса=0)	шт	1	4914,50	4915
36	241996-18014-2 варіант 10	Стіл Виробничий з бортом, з направляючими для зберігання касет, 600x750x850; (маса=0)	шт	1	4914,50	4915
37	241996-18014-2 варіант 11	Стіл Виробничий з бортом та отвором для збирання Відходів лівостор . 1200x600x850 ; (маса=0)	шт	1	4914,50	4915
38	241996-18014-2 варіант 12	Стіл виробничий з бортом та отвором для збирання Відходів лівостор . 1500x700x850; (маса=0)	шт	1	4914,50	4915
39	& 241996-18014-3-1 варіант 14	Стіл Виробничий з бортом і полчкою нерж ., 1100x600x850; (маса=0,06)	шт	1	4787,18	4787
40	& 241996-18014-3-1 варіант 15	Стіл Виробничий з бортом і полчкою нерж ., 1100x700x850; (маса=0,06)	шт	4	4037,25	16149
41	& 241996-18014-3-1 варіант 16	Стіл Виробничий з бортом і полчкою нерж ., 1200x700x850; (маса=0,06)	шт	1	4507,41	4507
42	& 241996-18014-3-1 варіант 17	Стіл Виробничий з бортом і полчкою нерж ., 1400x600x850; (маса=0,06)	шт	1	4507,41	4507
43	& 241996-18014-3-1 варіант 18	Стіл Виробничий з бортом і полчкою нерж ., 1500x700x850; (маса=0,06)	шт	1	5210,73	5211
44	& 241996-18014-3-1 варіант 19	Стіл Виробничий з бортом і полчкою нерж ., 1500x600x850; (маса=0,06)	шт	3	5210,73	15632
45	& 241996-18014-3-1 варіант 20	Стіл Виробничий з бортом і полчкою нерж ., 1600x700x850; (маса=0,06)	шт	1	5308,73	5309

1	2	3	4	5	6	7
46	& 241996-18014-3-1 варіант 21	Стіл Виробничий з бортом і поличкою нерж ., 1700x700x850; (маса=0,06)	шт	1	5406,73	5407
47	& 241996-18014-3-1 варіант 22	Стіл Виробничий без борта з поличкою нерж ., 1800x700x850; (маса=0,06)	шт	1	5504,73	5505
48	560110-23 варіант 1	Поличка навісна, нерж., 1200x300x350; (маса=0)	шт	1	2739,41	2739
49	560110-23 варіант 2	Поличка навісна, нерж., 1300x300x350; (маса=0)	шт	1	2739,41	2739
50	560110-23 варіант 3	Поличка навісна, нерж., 1400x300x350; (маса=0)	шт	2	2739,41	5479
51	560110-23 варіант 4	Поличка навісна, нерж., 1500x300x350; (маса=0)	шт	4	2739,41	10958
52	560110-23 варіант 5	Поличка навісна, нерж., 1600x300x350; (маса=0)	шт	1	2739,41	2739
53	560110-23 варіант 6	Поличка для посуду перфорована, 1400x400x500; (маса=0)	шт	2	2739,41	5479
54	& 2403-16042-1 варіант 4	Шафа для хліба, 1200x600x1800; (маса=0,4)	шт	1	24795,94	24796
55	& 241996-12009-1-90 варіант 6	Стелаж Виробничий 4 полиці, нерж., 1100x500x1800; (маса=0,1)	шт	3	10168,88	30507
56	& 241996-12009-1-90 варіант 7	Стелаж Виробничий 4 полиці, нерж., 1200x500x1800; (маса=0,1)	шт	6	10168,88	61013
57	& 241996-12009-1-90 варіант 8	Стелаж Виробничий 4 полиці, нерж., 1400x600x1800; (маса=0,1)	шт	2	10168,88	20338
58	& 241996-12009-1-90 варіант 9	Стелаж Виробничий 4 полиці, нерж., 1500x600x1800; (маса=0,1)	шт	2	10168,88	20338
59	& 241996-12009-1-90 варіант 10	Стелаж Виробничий 4 полиці, нерж., 1600x600x1800; (маса=0,1)	шт	2	10168,88	20338
60	241996-18014-5 варіант 9	Ящик для овочів, габарити;800x500x800; (маса=0)	шт	2	9378,79	18758
61	241996-18014-5 варіант 10	Підтоварник, габарити :1000x600x280; (маса=0)	шт	3	2236,87	6711

1	2	3	4	5	6	7
62	241996-11052 варіант 1	Візок платформенний, 300 кг, 725x472x820; (маса=0)	шт	1	5136,75	5137
63	241996-11052 варіант 2	Візок з баком для Відходів діам 450мм; (маса=0)	шт	2	5136,75	10274
64	241996-11010 варіант 1	Гастроємність СМ 1/1 (530x325), В=20, 2,5л; (маса=0)	шт	4	558,92	2236
65	241996-11010 варіант 3	Гастроємність СМР 1/1 (530x325), В=65, 9,0л; (маса=0)	шт	11	656,92	7226
66	241996-11010 варіант 2	Гастроємність СМ 1/1 (530x325), 1i=100, 14,0л; (маса=0)	шт	3	852,92	2559
67	241996-11010 варіант 4	Форма Ре^ідо 5пак Р5 1/1-8; (маса=0)	шт	3	3792,92	11379
68	241996-11010 варіант 5	Решітка для фрі РА 1/1; (маса=0)	шт	1	2616,92	2617
69	241996-11010 варіант 6	ПротиВень СМ5 1/1 60; (маса=0)	шт	3	1244,92	3735
70	241996-11010 варіант 7	Противень РеФідо Ваке РВ 1/1; (маса=0)	шт	5	1568,00	7840
71	241996-11010 варіант 8	Реідо-асіу сіеапід (порошковий миючий засіб для камери); (маса=0)	шт	200	209,72	41944
72	241996-11010 варіант 9	Реідо 0E5CAI.EP (порошковий засіб для Видалення накипу)); (маса=0)	шт	50	209,72	10486
73	& 2415-2464- 22-3	Фільтр-жироуловлювач(витяжні зонти); (маса=0,022)	шт	23	580,26	13346
		Разом по розділу 5				559589
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	311058	0,007	21978 2177
		Всього по розділу 5				583744
		Розділ 6. Ваговимірювальне обладнання				
74	& 170312- 5284-1 варіант 3	Ваги електронні, платформа 400x600, 220В, 1ф, 0,02кВт; (маса=0,375)	шт	1	6476,17	6476
75	& 170312- 5284-2 варіант 3	Ваги електронні настільні, зважування до 10кг, АКБ Від 220В; (маса=0,375)	шт	5	3238,08	16190

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 6				22666
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	16826	0,007	890 118
		Всього по розділу 6				23674
		Розділ 7. 124. Видача. 140. Лінія роздачі				
76	241996-18014-1 варіант 3	Місце касира, 1200x700x850; (маса=0)	шт	1	9757,00	9757
77	241996-18014-1 варіант 4	Напрявні для підносів ,1200x295x265; (маса=0)	шт	2	9561,00	19122
78	241996-18014-16 варіант 2	Нейтральний елемент, 1200x700x850 Скло гнуге загартоване, 1200x6x340 Блок підсвіткн надбудова (дві полиці), 1200x265x555; (маса=0)	шт	1	20987,24	20987
79	241996-18014-5 варіант 11	Стійка для приборів, 600x600x1400; (маса=0)	шт	1	8437,14	8437
80	2406-8007 варіант 5	Марміт універсальний, CM1/1(530x325), 1135x700x850, 220В, 1ф, 2,0 кВт Напрявні для підносів, 1135x295x265 Скло гнуге загартоване , 1135x6x340 Блок підсвіткн Надбудова (дві полиці, 1135x265x555 ; (маса=0,064)	шт	1	26444,87	26445
81	241996-18014-5 варіант 12	Прилавок холодильний, 3 CM/1 (530x325), +2...+8°C,1135x700x850, 220В, 1ф, 0,4 кВт; (маса=0)	шт	1	53671,78	53672
82	241996-18014-5 варіант 13	Прилавок холодильний,4 ^N1/1 (530x325), +2...+8°C,1455x700x850,220В, 1ф, 0,4кВт Напрявні для підносів, 1455x295x265 Скло гнуге загартоване, 1455x6x340 Блок підсвіткн Надбудова (дві полиці), 1455x265x555; (маса=0)	шт	1	64406,26	64406
83	241996-11034	Стілець для касира; (маса=0)	шт	1	2832,50	2833
84	241996-20202 варіант 1	Контрольно-касовий апарат, 220В, 0,1кВт ; (маса=0)	шт	1	6660,03	6660
		Разом по розділу 7				212319
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	183307	0,007	8337 1283

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 7				221939
		Розділ 8. Обідня зала				
85	& 560103-13-3 варіант 2	Комплект меблів для шкільної їдальні на 6 осіб (стіл, дві лави) ; (маса=0,07) Разом по розділу 8	шт	40	20443,34	817734
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				32112
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	849846	0,007	5949
		Всього по розділу 8				855795
		Розділ 9. Гардеробна персоналу. Туалет. Душова				
86	280222-14094 варіант 3	Шафа для одягу трьохярусна, габарити;300х500х1800; (маса=0,055)	шт	8	4525,06	36200
87	2407-2201 варіант 4	Фен для Волосся побутовий, потужність:220В,1ф,2,0кВт; (маса=0,0075)	шт	1	2148,53	2149
88	2407-2201 варіант 5	Електросушарка для рук, потужність:220В,1ф,2,5кВт; (маса=0,0075)	шт	1	2148,53	2149
89	560110-238 варіант 1	Дзеркало настінне туалетне, 500х500; (маса=0)	шт	1	1282,99	1283
90	2407-2205 варіант 1	Ручний дозатор рідкого мила; (маса=0,0019)	шт	1	558,60	559
91	2407-2205 варіант 2	Йоршик для унітаза; (маса=0,0019)	шт	1	558,60	559
92	2407-2205 варіант 3	Тримач для туалетного паперу; (маса=0,0019)	шт	1	558,60	559
93	241996-20227 варіант 1	Відро для сміття з педальною кришкою; (маса=0)	шт	1	193,20	193
		Разом по розділу 9				43651
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1714
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	37622	0,007	263

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 9				45628
		Розділ 10. Медичні приміщення				
		Медичне обладнання				
94	280222-6125 варіант 1	Освітлювач таблиць-апарат Ротта В компл. з таблицями, роб.Вістань-5м 230В/1Ф/0,06 кВт; (маса=0,009)	комплект	1	733,56	734
95	280222-6188 варіант 1	Лампа настільна для офтальмологічних та отоларінгологічних досліджень , 230Е; (маса=0,035)	шт	1	1977,30	1977
96	280222-12013 варіант 4	Апарат для УВЧ-терапії, 425х230х260, 230В, 1ф, 30Вт; (маса=0,0095)	комплект	1	19360,73	19361
97	280222-12013 варіант 5	Апарат для магнітотерапії та магнітофорезу , 338х255х212, 220В/50Гц/70 ВА; (маса=0,0095)	комплект	1	35369,82	35370
98	1507-5134 варіант 4	Лампа інфрачервона, 280х250х212, 220В/50Гц/2,0кВт; (маса=0,0055)	шт	1	5415,11	5415
99	1507-5134 варіант 5	Облучатель УФ-короткохвильовий переносной, 310х280х125, 220В/50Гц/60 ВА; (маса=0,0055)	шт	1	10077,95	10078
100	280222-15027 варіант 4	Стерилізатор повітряний, 625х450х415, 230В, 1ф, 0,8 кВт; (маса=0,025)	шт	1	31747,73	31748
101	280222-12013 варіант 6	Аквадистильатор, 300х320х610 на підставці 400х400х850, 220В/50Гц/3,0кВт; (маса=0,0095)	комплект	1	21127,33	21127
102	170312-5278 варіант 3	Ваги медичні з ростоміром, 400х400х2220; (маса=0,038)	шт	1	6728,47	6728
103	280222-120-12 варіант 2	Опромінювач бактерицидний 1-ламповий, 942х54х120, 230В/50Вт; (маса=0, 02)	комплект	1	2172,89	2173
104	170328-1042 варіант 2	Годинник-таймер; (маса=0,0065)	шт	5	3662,03	18310
105	280222-2091 варіант 1	Тонометр; (маса=0,003)	комплект	2	2957,30	5915
106	240402-151 варіант 1	Стетоскоп; (маса=0,00015)	шт	1	1235,46	1235
		Медичні меблі				
107	& 560110-222- 1 варіант 4	Кушетка медична з регульованим підголовником , 1950х650х650; (маса=0)	шт	3	9095,64	27287
108	280222-14073 варіант 2	Столик інструментальний, 632х420х975; (маса=0,016)	шт	2	6580,82	13162
109	280222-14094 варіант 4	Шафа медична, 850х450х1800; (маса=0,055)	шт	3	15405,02	46215

1	2	3	4	5	6	7
110	& 17064-1813-1-8 варіант 3	Стіл лікаря, медсестри, 1100х620х760; (маса=0,075)	шт	5	4414,16	22071
111	560103-30 варіант 1	Крісло робоче; (маса=0)	шт	4	843,53	3374
112	241996-20305 варіант 2	Стілець ; (маса=0)	шт	9	3249,37	29244
113	& 560110-222-1 варіант 5	Ширма медична, 740х1810; (маса=0)	шт	4	4647,30	18589
114	560103-20 варіант 1	Тумба для фізіоапаратури, 400х400х700; (маса=0)	шт	5	4331,68	21658
115	560110-16 варіант 13	Шафа для одягу, 820х420х1930; (маса=0)	шт	1	3792,44	3792
116	1602-50105 варіант 1	Цифрова техніка Комп'ютер з програмним забезпеченням, 230В/1Ф/0,5кВт; (маса=0,021)	шт	2	16269,68	32539
117	& 2302-1038-1 варіант 11	Холодильне обладнання Шафа холодильна, 350л, 0...+8°C, 600х600х1730, 220В, 1ф, 0,23 кВт; (маса=0,2) Нейтральне та допоміжне обладнання	шт	2	48264,28	96529
118	241996-20229 варіант 6	Ванна мийна бортом 2-х секційна, 1000х500х850; (маса=0)	шт	1	6935,98	6936
119	241996-20227 варіант 1	Відро для сміття з педальною кришкою; (маса=0)	шт	2	193,20	386
120	241996-20220 варіант 1	Жалюзі на вікна; (маса=0)	шт	3	1355,81	4067
		Разом по розділу 10				486020
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	169081	0,007	163031184
		Всього по розділу 10				503507
		Розділ 11. Меблі, інвентар та прилади для учнівських класів та кабінетів				
121	560103-13-В варіант 20	Стіл демонстраційний для кабінету фізики, 3050х900х750; (маса=0)	шт	2	20712,34	41425
122	560103-14-А варіант 3	Стіл демонстраційний для кабінету хімії, біології, 2400х900х750; (маса=0)	шт	2	18679,34	37359

1	2	3	4	5	6	7
123	560103-14-A варіант 4	Стіл лабораторний для кабінету фізики, біології 1200x600xB=(640, 700, 760); (маса=0)	шт	30	4347,52	130426
124	560103-13-B варіант 21	Стіл лабораторний для кабінету хімії з мийкою , 1200x600x760; (маса=0)	шт	15	7110,83	106662
125	560103-13-B варіант 22	Стіл лабораторний, 900x750x750; (маса=0)	шт	2	8682,21	17364
126	560103-15 варіант 2	Стіл письмовий однотумбовий для вчителя , 1200x600x750; (маса=0)	шт	34	3042,51	103445
127	& 560103-19- 5-2 варіант 4	Стіл-напівкабінка учнівський одномісний, 700x550x700(760); (маса=0,03)	шт	30	2279,62	68389
128	& 560103-19- 5-2 варіант 5	Стіл учнівський одномісний, 700x500x(580, 640, 760); (маса=0,03)	шт	30	2279,62	68389
129	560103-13-B варіант 23	Стіл комп'ютерний учнівський одномісний, 800x600x760; (маса=0)	шт	30	2657,82	79735
130	560103-13-B варіант 24	Стіл комп'ютерний кутовий, 1600x1600x760; (маса=0)	шт	2	3943,21	7886
131	& 560103-19- 5-2 варіант 6	Стіл учнівський двомісний 1200x500x640-760 з регулюванням Висоти; (маса=0,03)	шт	8	2730,36	21843
132	& 560103-19- 5-2 варіант 7	Стіл учнівський одномісний, 700x500xB=(580, 640, 700); (маса=0,03)	шт	480	2279,62	1094218
133	17064-1806-1 варіант 3	Тумба-мийка, 600x620x900; х.В.д=15;г.в.д=15;кан.д=50; (маса=0,07)	шт	3	4783,44	14350
134	560110-16 варіант 17	Шафа комбінована для кабінетів хімії, фізики, біології, 4250x432x2724; (маса=0)	шт	3	34660,44	103981
135	560110-16 варіант 18	Шафа пристінна секційна для лаборантської, 900x600x1920; (маса=0)	шт	15	36764,70	551471
136	560110-16 варіант 19	Шафа витяжна демонстраційна з мийною ванною , 1044x700x2240,42В, 220В; 1ф;; (маса=0)	шт	2	53000,95	106002
137	560110-16 варіант 20	Шафа для хімічних реактивів з вбудованим сейфом , 450x450x1800; (маса=0)	шт	1	53000,95	53001
138	560110-16 варіант 21	Шафа комбінована для класу загального призначення , 4270x420x1660; (маса=0)	шт	25	35858,53	896463
139	560110-16 варіант 22	Шафа комбінована зі скл. дверцями, 820x420x1930; (маса=0)	шт	2	26058,53	52117
140	560110-16 варіант 23	Шафа для одягу, 820x420x1930; (маса=0)	шт	2	4274,27	8549
141	1507-5149 варіант 2	Аквадистилятор, 300x320x610 на підставці 400x400x850; (маса=0,04)	шт	1	28271,00	28271

1	2	3	4	5	6	7
142	& 560103-10-1 варіант 6	Дошка крейдова аудиторна, 2000x1000; (маса=0,05)	шт	30	3173,33	95200
143	& 560103-10-1 варіант 8	Дошка крейдяна магнітна настінна 1500x1000; (маса=0,05)	шт	1	4693,93	4694
144	& 560103-10-1 варіант 9	Дошка крейдяна магнітна пересувна поворотна , 1500x1000; (маса=0,05)	шт	1	3173,33	3173
145	& 560110-264- 1	Стілець м'який для вчителя; (маса=0)	шт	42	796,57	33456
146	& 560103-46- 5-1	Стілець учнівський, в=380, в=420, в=460; (маса=0,05)	шт	141	1113,91	157061
147	241996-20309 варіант 2	Крісло робоче поворотне ; (маса=0)	шт	32	4236,97	135583
148	& 560103-46- 5-1	Стілець учнівський, в=340, в=380, в=420; (маса=0,05)	шт	750	1049,14	786855
149	& 560103-10-1 варіант 7	ТВ та цифрова техніка Інтерактивна дошка діаг.79", технологія-йУІТ, живл.ІІБВ, В к-ті з аудіосистемо; (маса=0,05)	шт	28	31300,60	876417
150	& 1715-1001-3 варіант 10	Ноутбук з гарнітурою та програмни забезпеченням ,220В; 1ф; 0,35кВт; (маса=0,6)	шт	91	22164,03	2016927
151	& 1715-1001-3 варіант 7	Телевізор діаг.79", 220В; 1ф; 0,35кВт; (маса=0,6)	шт	27	19117,64	516176
152	290116-7089 варіант 2	Кронштейн під телевізор; (маса=0,002)	шт	27	433,90	11715
153	& 1715-1001-3 варіант 8	Інтерактивний коротнофокусний проектор на спец . кріпленні до стіни 220В; 1ф; 50Гц, 0,35кВт; (маса=0,6)	шт	28	48517,64	1358494
154	560110-16 варіант 16	Шафа для зберігання та підзарядки ноутбуків ,796x653x993,220В;1ф;50Гц,0, 2кВт/; (маса=0)	шт	2	27133,06	54266
155	& 1715-1001-3 варіант 9	Багатофункціональний пристрій (ксерокс+принтер+сканер) кольоровий А4 220В; 1ф; 50Гц, 0,7кВт ; (маса=0,6)	шт	2	37706,83	75414
156	& 1715-1001-3 варіант 11	Документ-камера, живлення У5В; (маса=0,6)	шт	2	18106,83	36214
		Разом по розділу 11				9752991
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	5778186	0,007	383003 40447

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 11				10176441
		Розділ 12. Обладнання комбінованої майстерні з обробки дерева і металу				
157	& 240402-108-1 варіант 3	Верстак слюсарний шкільний 1200x650x800; (маса=0)	шт	7	16674,32	116720
158	& 240402-108-1 варіант 4	Верстак столярний шкільний 1200x600x800; (маса=0)	шт	8	16674,32	133395
159	240402-108 варіант 2	Верстак слюсарний одностумбовий 1200x650x850; (маса=0)	шт	1	11180,45	11180
160	& 1802-9007-2 варіант 4	Верстат токарний по металу 770x300x330, 220В/1/50, Р=0,5 кВт; (маса=1,075)	шт	1	26150,76	26151
161	18054-1050 варіант 1	Електроточило настільне на 2 диски 220В/1/50, Р=0,7кВт; (маса=0,013)	шт	1	1621,89	1622
162	& 1802-7001-1 варіант 3	Свердлильний верстат настільний 220В/1/50, Р=0,9 кВт; (маса=3,5)	шт	1	4826,04	4826
163	& 1802-9007-2 варіант 5	Токарний верстат по дереву 220/1/50, Р=0,77 кВт; (маса=1,075)	шт	1	21487,92	21488
164	240402-108 варіант 3	Верстак одностумбовий 1200x650x850; (маса=0)	шт	1	11180,45	11180
165	240402-108 варіант 4	Пересувний стружковідсос на колесах 220/1/50, Р=0.75 кВт; (маса=0)	шт	1	11180,45	11180
166	241996-12009 варіант 10	Розмічувальна плита 1500x600; (маса=0)	шт	1	2861,43	2861
167	& 241996-18014-3-1 варіант 23	Монтажний стіл 2100x600x800; (маса=0,06)	шт	1	2642,28	2642
168	& 241996-18014-3-1 варіант 24	Тумба інструментальна металева пересувна 500x600x900; (маса=0,06)	шт	2	5675,53	11351
169	& 241996-18014-3-1 варіант 25	Табурет гвинтовий; (маса=0,06)	шт	15	1755,53	26333
170	241996-12009 варіант 11	Секція для столярних інструментів, 886x438x1824; (маса=0)	шт	3	3638,57	10916
171	241996-12009 варіант 12	Стелаж металевий універсальний, 1000x500x1800; (маса=0)	шт	3	3638,57	10916

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 12				402761
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	356373	0,007	15818 2495
		Всього по розділу 12				421074
		Розділ 13. Обладнання комбінованої майстерні з обробки тканини та кулінарії				
172	15062-6039 варіант 2	Шафа холодильна побутова двокамерна, 600х600х1730, 220В, 1ф, 0,23 кВт; (маса=0,162)	шт	1	20772,03	20772
173	2406-11001 варіант 4	Плита 4-х конфорок з духовкою електр .побутова,600х600х850,220/1/50, Р=8,5; (маса=0,045)	шт	2	11348,25	22697
174	280222-52-5 варіант 4	Витяжка купольного типу пристінна побутова ,220/1/50, Р=0,35 кВт,; (маса=0)	шт	2	7359,41	14719
175	2406-3059 варіант 5	Кухонний комбайн 220/1/50, Р=1,2 кВт; (маса=0,07)	шт	1	5931,25	5931
176	560110-216 варіант 6	Машина швацька побутова, 220/1/50, Р=0,1 кВт; (маса=0)	шт	8	3947,87	31583
177	2406-3059 варіант 6	Оверлок, 220/1/50, Р=0,14 кВт; (маса=0,07)	шт	2	22939,83	45880
178	& 241996- 18014-3-1 варіант 26	Дошка прасувальна побутова; (маса=0,06)	шт	1	3124,10	3124
179	17064-8016 варіант 4	Праска побутовою 220/1/50, Р=2.5 кВт ; (маса=0)	шт	1	3180,11	3180
180	560110-16 варіант 24	Меблі кухонні секційні: секція 1000х600х850 (нижня) + 1000х350х600(Верхня) ; (маса=0)	шт	2	4112,63	8225
181	560110-16 варіант 25	Секція 1800х600х850 з мийною Ванною на 2 Відділення (нижня) + 1800х350х600(Верхня); (маса=0)	шт	1	4112,63	4113
182	241996-12009 варіант 13	Стіл під швацьку машину, 800х500х750; (маса=0)	шт	10	2937,59	29376
183	560110-216 варіант 7	Манекен кравецький ,розм.44; (маса=0)	шт	3	1698,58	5096
184	560110-216 варіант 8	Дзеркало настінне туалетне, 500х500; (маса=0)	шт	2	2475,72	4951
185	241996-12009 варіант 14	Розкладний швейний стіл 1220х600х734; (маса=0)	шт	1	5877,59	5878

1	2	3	4	5	6	7
186	560110-16 варіант 26	Комплект обідніх меблів (стіл, стільці); (маса=0)	шт	3	6728,56	20186
187	& 241996- 12009-1-90	Стелаж виробничий 4 полиці, нерж.,1000х500х1800; (маса=0,1)	шт	9	7204,09	64837
188	варіант 11 & 241996- 12009-1-90	Стелаж виробничий 4 полиці, нерж.,1200х500х1800; (маса=0,1)	шт	5	7204,09	36020
189	варіант 12 241996-11042	Кабіна примірочна кутова 1000х1300 з хромованої труби В к-ті зі шторою ; (маса=0)	шт	1	18261,86	18262
	варіант 2	Разом по розділу 13				344830
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	157164	0,007	13543 1100
		Всього по розділу 13				359473
		Розділ 14. Бібліотека				
190	560103-13-В варіант 25	Стіл-кафедра для бібліотеки 1200х750х900; (маса=0)	шт	1	3601,26	3601
191	241996-20309 варіант 3	Крісло поворотно-підйомне пересувне; (маса=0)	шт	8	4236,97	33896
192	560110-16 варіант 14	Шафа картотечна, 450х585х650; (маса=0)	шт	3	4652,46	13957
193	241996-12009 варіант 15	Стелаж для газет та журналів, 1000х250х2014; (маса=0)	шт	9	3058,83	27529
194	241996-12009 варіант 16	Стелаж бібліотечний односторонній, 1000х250х2014; (маса=0)	шт	18	3058,83	55059
195	241996-12009 варіант 17	Стелаж бібліотечний двосторонній, 1000х486х2014; (маса=0)	шт	68	4104,86	279130
196	560103-13-В варіант 26	Стіл для роботи в читальному залі, 1200х650х760; (маса=0)	шт	18	1812,29	32621
197	& 560110-264- 1	Стілець м'який; (маса=0)	шт	36	910,81	32789
	варіант 5					
198	560103-13-В варіант 27	Стіл комп'ютерний прямий,1000х600х810/760; (маса=0)	шт	7	4796,51	33576
199	& 1715-1001-3 варіант 10	Ноутбук з гарнітурою та програмни забезпеченням ,220В; 1ф; 0,35кВт; (маса=0,6)	шт	8	22164,03	177312

1	2	3	4	5	6	7
200	& 1715-1001-3 варіант 12	Багатофункціональний пристрій (ксерокс+принтер+сканер) кольоровий А4 Потужність; 220В; 1ф; 50Гц, 0,7кВт ; (маса=0,6)	шт	1	37706,83	37707
201	& 1715-1001-3 варіант 13	Зчитувальний пристрій штрих-кодів, живлення 115В; (маса=0,6)	шт	1	8306,83	8307
		Разом по розділу 14				735484
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	121120	0,007	28882 848
		Всього по розділу 14				765214
		Розділ 15. Актова зала з підсобними приміщеннями				
202	241996-11034 варіант 9	Крісло для актового залу, 500х500х760; (маса=0)	шт	295	1834,05	541045
203	1603-1055 варіант 1	Стіл для засідань (конференц-стіл) 4000х1800х760мм ; (маса=0,024)	шт	1	26733,62	26734
204	280222-14080 варіант 2	Стілець м'який; (маса=0,009)	шт	7	2129,36	14906
205	1603-1055 варіант 4	Трибуна, 619х540х1174; (маса=0,024)	шт	1	11190,82	11191
206	2405-2005 варіант 5	Завіси для сцени; (маса=0,006)	комплект	1	303414,89	303415
207	2407-2203 варіант 2	Затемнення на вікна ; (маса=0,00051)	шт	10	1088,00	10880
208	2405-4014 варіант 3	Механізм сцени розсувний; (маса=0,342)	комплект	1	549963,33	549963
209	1507-8014 варіант 21	Система відображення інформації; (маса=0,009)	шт	1	831120,14	831120
210	1507-8014 варіант 22	Звукове обладнання актової зали; (маса=0,009)	шт	1	5105811,71	5105812
211	1507-8014 варіант 23	Освітлювальне обладнання актової зали; (маса=0,009)	шт	1	1968021,56	1968022
212	1603-1055 варіант 5	Стіл для гримерної, 1000х550х1310; (маса=0,024)	шт	6	6364,78	38189
213	280222-14080 варіант 2	Стілець м'який; (маса=0,009)	шт	6	2129,36	12776
214	280222-14080 варіант 1	Пуфик м'який ; (маса=0,009)	шт	6	2129,36	12776

1	2	3	4	5	6	7
215	241996-11039 варіант 2	Дзеркало для гримерної з підсвіткою; (маса=0)	шт	6	4764,64	28588
216	2407-2203 варіант 3	Вішалка для костюмерної; (маса=0,00051)	шт	12	1243,42	14921
217	241996-12009 варіант 18	Стелаж металевий універсальний, 1000x500x1800; (маса=0)	шт	15	4104,86	61573
		Разом по розділу 15				9531911
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				135034
		Всього по розділу 15				9666945
		Розділ 16. Спортивні зали з підсобними приміщеннями				
218	& 560103-10-1 варіант 10	Музичний центр 220/1/50, Р=0,35 кВт; (маса=0,05)	шт	3	23718,84	71157
219	550101-144 варіант 4	Лавка гімнастична універсальна 2000x240x300; (маса=0)	шт	26	3730,27	96987
220	& 550101-135-3 варіант 6	Стінка гімнастична з турником 800x277x2100; (маса=0,09)	шт	10	2278,50	22785
221	& 550101-135-3 варіант 5	Стінка гімнастична (секція) 1000x277x2100; (маса=0,09)	шт	8	5595,41	44763
222	& 550101-115-6 варіант 7	Щит баскетбольний тренерубальний 1200x800, ферма, 6 к-ті з кільцем та сіткою; (маса=0,01)	шт	4	3626,60	14506
223	& 550101-115-6 варіант 6	Щит баскетбольний ігровий 1800x1050, ферма, В к-ті з кільцем та сіткою; (маса=0,01)	шт	2	4248,31	8497
224	& 550101-33-6 варіант 2	Мат гімнастичний 2000x1000x80; (маса=0,2)	шт	20	1865,14	37303
225	550101-134 варіант 2	Козел гімнастичний стрибковий зі змінною висотою; (маса=0)	шт	1	4155,20	4155
226	550101-134 варіант 3	Місток гімнастичний підпружинений; (маса=0)	шт	2	4253,20	8506
227	550101-131 варіант 1	Кінь гімнастичний прижжковий зі змінною Висотою; (маса=0)	шт	1	10146,68	10147
228	550101-131 варіант 2	Кронштейн з лебідкою для кріплення кілець гімнастичних та канату для лазання в к-ті з канатом (канат 5м) та кільцями гімнастичними; (маса=0)	шт	1	9166,68	9167

1	2	3	4	5	6	7
229	& 550101-28-1 варіант 16	Бруси паралельні понижені; (маса=0,1)	шт	1	4920,85	4921
230	& 550101-191-2 варіант 2	Канат для перетягування 5м; (маса=0,01)	шт	1	1230,88	1231
231	& 550101-115-444 варіант 4	Стіл тенісний (пінпонг) пересувний складний в к-ті з сіткою, ракетками, м'ячиками; (маса=0,01)	Комплект	1	9310,00	9310
232	& 550101-115-44 варіант 4	Ворота (1шт) для міні футболу та гандболу розбірні на колесах 3000x2000x1200 В к-ті з сіткою; (маса=0,256)	Комплект	2	10613,40	21227
233	& 550101-115-6 варіант 8	Стійки для волейболу та бадмінтону В комплекті з пристосуванням ремінного натяги та стаканами (ц комплекті 2 стійки); (маса=0,01)	шт	1	6424,30	6424
234	& 550101-115-44 варіант 5	Сітка волейбольна, довжина 9,5м; (маса=0,256)	Комплект	1	2844,33	2844
235	& 550101-115-44 варіант 6	Сітка для бадмінтону, довжина 9,5м; (маса=0,256)	Комплект	1	2932,53	2933
236	& 550101-115-444 варіант 5	Сітка захисна для вікон; (маса=0,01)	Комплект	7	2068,00	14476
237	560110-116 варіант 3	Тумба під оргтехніку пересувна 500x400x600; (маса=0)	шт	3	3374,74	10124
238	& 1715-1001-3 варіант 7	Телевізор діаг.79", 220В; 1ф; 0,35кВт; (маса=0,6)	шт	2	19117,64	38235
239	290116-7089 варіант 2	Кронштейн під телевізор; (маса=0,002)	шт	2	433,90	868
240	& 550101-135-3 варіант 7	Станок балетний, модуль 3.0м; (маса=0,09)	шт	6	9830,82	58985
241	560110-216 варіант 9	Дзеркало навісне для залу хореографії, 1500x2000; (маса=0)	шт	12	3574,84	42898
242	& 550101-135-5 варіант 3	Візок для перевезення матів; (маса=0,09)	шт	1	2315,88	2316
243	& 241996-12009-1-90 варіант 13	Стелаж для спортінвентаря пересувний 1400x600x1600; (маса=0,1)	шт	4	3724,00	14896

1	2	3	4	5	6	7
244	& 241996-13033-2 варіант 2	Контейнер для м'ячів пересувний 1000х600х500; (маса=0,05)	шт	2	1470,00	2940
245	560110-116 варіант 4	Шафа гардеробна на 2 секції 600х500х1800; (маса=0)	шт	48	5334,74	256068
246	550101-144 варіант 5	Лавка гардеробна 1000х315х350; (маса=0)	шт	20	3730,27	74605
		Разом по розділу 16				893274
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	598906	0,007	35080 4192
		Всього по розділу 16				932546
		Розділ 17. Меблі, інвентар та приладдя для приміщень педадогічного персоналу				
247	560103-22-Б варіант 2	Комплект меблів кабінету директора, 3690х420х1930; (маса=0)	шт	1	33325,56	33326
248	560103-13-В варіант 28	Стіл керівника, 1800х800х750; (маса=0)	шт	2	14551,17	29102
249	560103-13-В варіант 29	Стіл письмовий з шухлядами 1100х550х750; (маса=0)	шт	7	3086,05	21602
250	560103-13-В варіант 30	Стіл учнівський "Крапля"; (маса=0)	шт	33	2106,05	69500
251	560103-13-В варіант 31	Стіл для засідань 2500х900х750; (маса=0)	шт	1	4398,61	4399
252	560103-13-В варіант 17	Стіл комп'ютерний кутовий,1400/1400х600х867; (маса=0)	шт	8	3943,21	31546
253	560103-13-В варіант 32	Стіл логопеда двомісний з дзеркалом ,1250х500х1300; (маса=0)	шт	2	5776,51	11553
254	560103-13-В варіант 17	Стіл комп'ютерний кутовий,1400/1400х600х867; (маса=0)	шт	2	3943,21	7886
255	560103-13-В варіант 33	Стіл приставний,1200х600х750; (маса=0)	шт	5	910,81	4554
256	560103-13-В варіант 34	Столик журнальний 900х600х600; (маса=0)	шт	5	2106,05	10530
257	560103-13-В варіант 35	Стіл для засідань 2500х900х750 ; (маса=0)	шт	2	4796,51	9593

1	2	3	4	5	6	7
258	280222-7126 варіант 3	Набір м'яких меблів (диван, крісла); (маса=0)	шт	4	13848,63	55395
259	280222-7126 варіант 2	М'який диван ; (маса=0)	шт	7	13848,63	96940
260	280222-14080 варіант 2	Стілець м'який; (маса=0,009)	шт	122	2129,36	259782
261	280222-7126 варіант 4	Крісло робоче поворотне; (маса=0)	шт	15	7642,74	114641
262	& 560103-46- 5-1 варіант 7	Стілець учнівський, в=340, в=380, в=420 ; (маса=0,05)	шт	4	1049,14	4197
263	560110-16 варіант 28	Шафа для одягу 820x420x2100; (маса=0)	шт	15	3795,55	56933
264	560110-116 варіант 5	Шафа для документів 820x420x2100; (маса=0)	шт	2	5003,98	10008
265	560110-16 варіант 27	Шафа книжкова напівзакрита 4-х дверна, 820x420x1930; (маса=0)	шт	23	4112,63	94590
266	560110-16 варіант 29	Шафа комбінована зі скл. дверцями, 820x420x1930; (маса=0)	шт	30	5194,40	155832
267	560110-16 варіант 30	Шафа для журналів, 640x320x1850; (маса=0)	шт	3	3966,46	11899
268	560110-16 варіант 14	Шафа картотечна, 450x585x650; (маса=0)	шт	1	4652,46	4652
269	560110-16 варіант 31	Шафа-пенал для верхнього одягу 380x500x1800; (маса=0)	шт	1	5632,46	5632
270	& 241996- 12009-1-90 варіант 14	Шафа на 105 ключів металева 380x70x535; (маса=0,1)	шт	3	4095,53	12287
271	2407-2201 варіант 6	Сейф конторський 460x340x1500; (маса=0,0075)	шт	4	8066,71	32267
272	241996-11034 варіант 10	Тумбочка з дверцятами 800x450x600; (маса=0)	шт	14	1308,70	18322
273	241996-11034 варіант 11	Тумбочка з шухлядами 550x450x650; (маса=0)	шт	4	2288,70	9155
274	241996-12009 варіант 8	Стелаж бібліотечний односторонній, 1000x250x2014; (маса=0)	шт	12	3058,83	36706
275	241996-12009 варіант 9	Стелаж бібліотечний двосторонній, 1000x486x2014; (маса=0)	шт	6	4104,86	24629
276	241996-12009 варіант 12	Стелаж металевий універсальний, 1000x500x1800; (маса=0)	шт	28	3638,57	101880

1	2	3	4	5	6	7
277	241996-12009 варіант 19	Стелаж універсальний, 1400x400x1800; (маса=0)	шт	1	3638,57	3639
278	& 1715-1001-3 варіант 14	Ноутбук з гарнітурою та програмни забезпеченням ,A51I5 X515KA-ED; (маса=0,6)	шт	46	22164,03	1019545
279	& 1715-1001-3 варіант 15	Багатофункціональний пристрій 220/1/50, P=0,7 кВт(ксерокс+принтер+сканер) кольоровий А 4; (маса=0,6)	шт	11	30706,83	337775
280	& 1715-1001-3 варіант 7	Телевізор діаг.79", 220В; 1ф; 0,35кВт; (маса=0,6)	шт	4	19117,64	76471
281	290116-7089 варіант 2	Кронштейн під телевізор; (маса=0,002)	шт	4	433,90	1736
282	560110-216 варіант 8	Дзеркало настінне туалетне, 500x500; (маса=0)	шт	6	2475,72	14854
283	17064-8016 варіант 5	Електрочайник 220/1/50, P=2,4 кВт; (маса=0)	шт	13	1600,91	20812
284	2406-11001 варіант 5	Мікрохвильова піч 20 л, 220/1/50, P=1,5 кВт; (маса=0,045)	шт	14	5848,49	81879
		Разом по розділу 17				2896049
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	578143	0,007	113728 4047
		Всього по розділу 17				3013824
		Розділ 18. . Ресурсна кімната				
285	560103-13-B варіант 18	Стіл осередок вчителя, 1500x1200x755; тумба 420x550x590; (маса=0)	шт	1	3086,05	3086
286	& 560103-46- 5-1 варіант 8	Стілець офісний , 740x820(М); (маса=0,05)	шт	1	1049,14	1049
287	& 560103-46- 5-1 варіант 9	Підлогове сидіння, 750x550x80; (маса=0,05)	шт	6	1735,14	10411
288	560103-13-B варіант 19	Стіл, 0=1200x318(Б); (маса=0)	шт	1	3601,26	3601
289	& 560103-46- 5-1 варіант 4	Стілець учнівський з регулюванням висоти; (маса=0,05)	шт	6	1049,14	6295
290	560103-13-B варіант 30	Стіл учнівський "Крапля"; (маса=0)	шт	5	2106,05	10530

1	2	3	4	5	6	7
291	560103-13-B варіант 36	Розвиваюча дошка по методичі Монтессорі рух по прорізі; (маса=0)	шт	1	1176,00	1176
292	560103-13-B варіант 37	Розвиваюча дошка по методичі Монтессорі з лабіринтом; (маса=0)	шт	1	960,40	960
293	280222-7126 варіант 5	Диван Пеіах, 2000x800x595; (маса=0)	шт	1	9928,63	9929
294	241996-11034 варіант 12	Тумба мобільна, 1500x400x1200; (маса=0)	шт	1	1504,70	1505
295	560103-13-B варіант 38	Настінний бізіборд "Чарівні мішечки", 830x200x142; (маса=0)	шт	1	1940,40	1940
296	560103-13-B варіант 39	Гірка-гойдалка "Веселка", 1100x500x453; (маса=0)	шт	1	9298,24	9298
297	560103-13-B варіант 40	Сухий каркасний басейн, 1500x1500; (маса=0)	шт	1	4398,24	4398
298	560103-13-B варіант 41	Сенсорна гойдалка "Гніздо-крапля", Н-1800мм; (маса=0)	шт	1	3222,24	3222
299	280222-14080 варіант 3	Пуф "Травичка", О=600, Н=500; (маса=0,009)	шт	1	1149,36	1149
300	241996-19107 варіант 7	Світловий дощ з фіброоптичного волокна (180 волокон), О=700, І_=3000; (маса=0)	шт	1	2266,26	2266
301	241996-19107 варіант 8	Сенсорний сухий душ, Н=1500, В=700; (маса=0)	шт	1	1008,42	1008
302	280222-14080 варіант 4	М'який модуль тумба для колони з бульбашками, 1000x1000; (маса=0,009)	шт	1	7029,36	7029
303	241996-19107 варіант 9	Світлова колона, й=1Б0мм, В=1200мм; (маса=0)	шт	1	10808,42	10808
304	& 1715-1001-3 варіант 6	Комп'ютер 220/1/50, Р=0,5кВт В к-ті з гарнітурою та програмним забезпеченням; (маса=0,6)	шт	1	37706,83	37707
305	241996-19107 варіант 10	Килим "Травичка" 2,0мх3,0м; (маса=0)	шт	1	3948,42	3948
		Разом по розділу 18				131315
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	58164	0,007	5157 407
		Всього по розділу 18				136879
		Розділ 19. Вестибюль. Рекреації				

1	2	3	4	5	6	7
306	560110-16 варіант 32	Шафа для одягу (5-11класи) на 4 Відділення, 600х500х1800; (маса=0)	шт	120	4274,27	512912
307	560110-16 варіант 33	Шафа для одягу (1-4класи) на 2 Відділення, 600х350х1300; (маса=0)	шт	120	3788,56	454627
308	280222-14080 варіант 3	Пуф "Травичка", 0=600, Н=500; (маса=0,009)	шт	85	1149,36	97696
309	280222-14080 варіант 5	Зелені насадження В кашпо; (маса=0,009)	шт	35	953,36	33368
		Разом по розділу 19				1098603
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1005535	0,007	43142 7039
		Всього по розділу 19				1148784
		Розділ 20. Нейтральне та допоміжне обладнання				
310	560110-16 варіант 15	Шафа для засобів прибирання, 800х500х1800; (маса=0)	шт	2	3795,55	7591
311	2407-1401-1 варіант 1	Піддон,700х700х300; (маса=0,0235)	шт	2	662,79	1326
312	& 241996- 11052-10 варіант 2	Візок для прибирання,580х400х930мм; (маса=0,001)	шт	4	2870,42	11482
313	1503-8903 варіант 12	Жалюзі на вікна; (маса=0,03)	комплект	164	10299,38	1689098
314	17064-8016 варіант 6	Фен для волосся побутовий, 220В,1ф,2,0кВт; (маса=0)	шт	2	2580,91	5162
315	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук; (маса=0,004)	шт	27	2130,09	57512
316	560110-216 варіант 8	Дзеркало настінне туалетне, 500х500; (маса=0)	шт	49	2475,72	121310
317	560110-216 варіант 10	Ручний дозатор рідкого мила; (маса=0)	шт	37	690,90	25563
318	560110-216 варіант 11	Тримач для туалетного паперу; (маса=0)	шт	48	612,50	29400
319	290518-6130-2 варіант 3	Відро для сміття з педальною кришкою; (маса=0,0025)	шт	102	497,37	50732
320	560110-216 варіант 12	Йоршик для унітазу; (маса=0)	шт	48	318,50	15288

1	2	3	4	5	6	7
321	560110-216 варіант 13	Тримач для паперових рушників; (маса=0)	шт	23	612,50	14088
322	2410-5007 варіант 2	Пилосос, 220В, 1200Вт, 24л бак, 2880п/х, 8,6кг; (маса=0,011)	шт	23	19496,54	448420
		Разом по розділу 20				2476972
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	7889	0,007	47452 55
		Всього по розділу 20				2524479
		Розділ 21. Спортивний інвентар та приладдя				
323	& 550101-28-1 варіант 17	Палиці гімнастичні; (маса=0,1)	шт	40	413,44	16538
324	& 550101-28-1 варіант 3	Обруч гімнастичний ; (маса=0,1)	шт	40	388,57	15543
325	& 550101-28-1 варіант 4	Скакалки ; (маса=0,1)	шт	40	116,57	4663
326	& 550101-28-1 варіант 5	М'яч набивний ; (маса=0,1)	шт	25	279,77	6994
327	& 550101-28-1 варіант 6	М'яч футбольний ; (маса=0,1)	шт	40	1243,42	49737
328	& 550101-28-1 варіант 7	М'яч волейбольний ; (маса=0,1)	шт	40	932,57	37303
329	& 550101-28-1 варіант 9	М'яч баскетбольний ; (маса=0,1)	шт	10	948,11	9481
330	& 550101-28-1 варіант 8	М'яч гумовий (фітбол) ; (маса=0,1)	шт	25	854,85	21371
331	& 550101-28-1 варіант 10	Естафетні палиці ; (маса=0,1)	шт	10	90,15	902
332	& 550101-28-1 варіант 11	Насос для м'ячів ; (маса=0,1)	шт	2	139,89	280
333	& 550101-190- 12	Сітка загороджувальна для вікон спортивного залу в комплекті з елементами кріплення:Талреп М12 Зажим М10 Кільце М12 Стяжка Анкер під гайку Редиболт Трос; (маса=0,0003)	м	992,1	217,60	215881
334	& 550101-115- 44 варіант 2	Футбольні ворота ; (маса=0,256)	Комплект	2	13724,29	27449

1	2	3	4	5	6	7
335	& 550101-115-444 варіант 2	Сітка для футболу ; (маса=0,01)	Комплект	2	1088,00	2176
336	& 550101-28-1 варіант 13	Конуси ; (маса=0,1)	шт	30	413,44	12403
337	& 550101-28-1 варіант 14	Палка тренувальна ; (маса=0,1)	шт	10	388,57	3886
338	& 550101-28-1 варіант 15	База під стійку ; (маса=0,1)	шт	10	870,40	8704
339	& 550101-135-5 варіант 2	Координаційна драбина ; (маса=0,09)	шт	5	2315,88	11579
340	550101-144 варіант 3	Набір для бадмінтону ; (маса=0)	шт	2	777,14	1554
341	& 550101-115-44 варіант 3	Стійка для бадмінтону ; (маса=0,256)	Комплект	2	2844,33	5689
342	& 550101-115-444 варіант 3	Сітка для бадмінтону ; (маса=0,01)	Комплект	1	1088,00	1088
		Разом по розділу 21				453221
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	229618	0,007	17801 1607
		Всього по розділу 21				472629
		Розділ 22. Інший шкільний інвентар, прилади і знаряддя приміщень				
343	241996-19107 варіант 1	Стенд (розклад уроків); (маса=0)	шт	2	3246,26	6493
344	170328-1047 варіант 1	Годинник електричний для класів; (маса=0,01)	шт	30	1338,28	40148
345	241996-19107 варіант 2	Стенд інформаційний, 1200х900мм; (маса=0)	шт	70	1678,62	117503
346	241996-19107 варіант 3	Табличка для дверей, 120х300мм ; (маса=0)	шт	135	158,53	21402
347	241996-19107 варіант 4	Табличка з рамкою фасадна, 800х600мм ; (маса=0)	шт	1	1868,24	1868

1	2	3	4	5	6	7
348	241996-19107 варіант 5	Табло інформаційне ; (маса=0)	шт	135	5906,26	797345
349	& 550101-158- 226	Килимова доріжка, 0,80х1000; (маса=0,011)	м	200	217,60	43520
350	241996-19107 варіант 6	Стенд символіка «Україна-моя Батьківщина» у холі ; (маса=0)	шт	1	3854,61	3855
351	290220-3235 варіант 1	Флагшток, Н=6 ; (маса=0)	шт	1	5103,73	5104
352	290220-3235 варіант 2	Герб України ; (маса=0)	шт	1	1927,31	1927
353	2410-3038 варіант 13	Халат медичний ; (маса=0,006)	шт	10	544,00	5440
354	2410-3038 варіант 10	Спецодяг для працівників кухні; (маса=0,006)	шт	20	621,71	12434
355	2410-3038 варіант 11	Спецодяг для прибиральниць; (маса=0,006)	шт	20	621,71	12434
356	2410-3038 варіант 12	Спецодяг для охорони; (маса=0,006)	шт	6	1398,85	8393
357	17064-8015 варіант 3	Чашка керамічна, 250л; (маса=0)	шт	720	77,71	55951
358	17064-8015 варіант 4	Тарілка, 200мм; (маса=0)	шт	720	62,17	44762
359	17064-8015 варіант 5	Тарілка мілка, 175мм; (маса=0)	шт	720	46,63	33574
360	17064-8027 варіант 1	Ложка чайна (нержавіюча) ; (маса=0)	шт	720	19,84	14285
361	17064-8015 варіант 10	Підноси пластикові для їдальні ; (маса=0)	шт	25	118,13	2953
362	17064-8025 варіант 6	Столові прибори: ножі, Виделки,ложки, чайні ложки, н/ж; (маса=0)	шт	2880	65,28	188006
363	241996-11034 варіант 6	Табурет кухонний; (маса=0)	шт	6	1243,42	7461
364	17064-8015 варіант 1	Таз емальований, 9л в асортименті; (маса=0)	шт	5	590,63	2953
365	17064-8015 варіант 2	Таз емальований, 16л в асортименті; (маса=0)	шт	10	870,40	8704
366	17064-8015 варіант 6	Таз, 60см; (маса=0)	шт	6	435,20	2611
367	2406-12001 варіант 1	Сковорода, 240х40д.р; (маса=0,2)	шт	10	1833,90	18339

1	2	3	4	5	6	7
368	2406-12001 варіант 2	Сковорода жаровня, 280х60; (маса=0,2)	шт	4	2082,74	8331
369	17064-8025 варіант 2	Ополоник, 8 (472мл); (маса=0)	шт	2	124,34	249
370	17064-8025 варіант 3	Шумовка Ф160м; (маса=0)	шт	1	130,56	131
371	17064-8025 варіант 4	Ложка розливна, 250мм; (маса=0)	шт	10	149,21	1492
372	17064-8015 варіант 7	Каструля циліндрична, 4,5л емаль; (маса=0)	шт	15	621,71	9326
373	17064-8015 варіант 8	Каструля алюмінієва, 40л; (маса=0)	шт	6	1336,68	8020
374	17064-8015 варіант 9	Каструля алюмінієва, 50л; (маса=0)	шт	4	1709,71	6839
375	2403-16048 варіант 2	Кувшин з кришкою, 1300 ; (маса=0)	шт	10	497,37	4974
376	290220-3230 варіант 1	Ніж кухарський великий, 430х290х60мм з пр.укр; (маса=0)	шт	2	2300,33	4601
377	290220-3230 варіант 2	Ніж кухарський малий, 320х200х40мм з пр.укр; (маса=0)	шт	4	963,65	3855
378	290220-3230 варіант 3	Ніж кухонний, 270х150х28; (маса=0)	шт	6	1088,00	6528
379	17064-8025 варіант 5	Лопатка з дерев'яною ручкою, 24х7,5; (маса=0)	шт	4	161,64	647
380	17064-8016 варіант 1	Чайник емальований, 3,5л; (маса=0)	шт	10	1220,11	12201
381	17064-8016 варіант 2	Казан господарський, 15л; (маса=0)	шт	10	1841,82	18418
382	2410-5007 варіант 1	Швабра з подвійним віджиманням, сталь, 27см; (маса=0,011)	шт	20	4072,21	81444
383	290518-6130-2 варіант 1	Відро з кришкою, 10л; (маса=0,0025)	шт	6	497,37	2984
384	290518-6130-2 варіант 2	Віник сорго 70см; (маса=0,0025)	шт	30	186,51	5595
385	1503-8903 варіант 9	Карнізна система одинарна/ламбрекен; (маса=0,315)	комплект	115	10745,10	1235687
		Разом по розділу 22				2868787
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				112682

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 22				2981469
		Разом				35515119
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	10618420	0,007	1058511 74329
		Всього вартість устаткування				36573630
		Всього вартість будівельних робіт				74329
		Всього по кошторису				36647959

Склав

Федорук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038
на монтаж системи пожежогасіння кухонного обладнання
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 396,365 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43748 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,744 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтаж											
1	2402-4031 варіант 2	Модуль локального пожежогасіння кухонного обладнання з 20 кг вогнегасної речовини Prevento і механічним пуском. Складається з шафи, пускового балону, двох балонів з Prevento, механічного і ручного пускача, манометра з реле тиску, сигналізатора тиску. Максимальна довжина трубопроводу - 24 м, кількість насадків - до 16 шт.	шт	4	61210,58	-	244842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	КМ18-556-5	Монтаж секції збуджувально-пускової ППС	комплект	4	4564,70	310,20	18259	16834	1241	35,0000	140
					4208,40	15,36			61	0,1214	0,49
3	С1545-274 варіант 1	Фітинг прямий під трубу 16х1	шт	10	237,72	-	2377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С113-73 варіант 1	Коліно під трубу 16х1	10шт	3,3	3582,30	-	11822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-82 варіант 1	Трійник під трубу 16x1	10шт	1,7	<u>2671,73</u>	-	4542	-	-	-	-
6	C113-942 варіант 1	Ввід для труб	шт	15	<u>40,63</u>	-	609	-	-	-	-
7	KM8-411-4	Ввід для труби	ввід	15	<u>151,08</u>	<u>1,29</u>	2266	1662	<u>19</u>	<u>0,8900</u>	<u>13,35</u>
8	C113-1878 варіант 1	Хомут під трубу 16x1	шт	82	<u>110,82</u>	<u>0,23</u>	1458	-	<u>3</u>	<u>0,0020</u>	<u>0,03</u>
9	C1545-291 варіант 1	Шпилька M8 DIN 975 довж. 3 метра	комплект	5	<u>111,57</u>	-	558	-	-	-	-
10	KB9-34-4	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,02	<u>21114,17</u>	<u>44,58</u>	422	379	<u>1</u>	<u>159,8400</u>	<u>3,2</u>
11	KM12-592-2	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,56	<u>18974,61</u>	<u>2,54</u>	24916	17589	-	<u>0,0200</u>	-
					<u>44493,34</u>	<u>12786,00</u>			<u>7160</u>	<u>246,4000</u>	<u>137,98</u>
					<u>31408,61</u>	<u>2199,48</u>			<u>1232</u>	<u>19,6544</u>	<u>11,01</u>
12	C113-1 варіант 1	Труба неіржавіюча 16x1 полірована	м	56	<u>195,14</u>	-	10928	-	-	-	-
13	18054-3007 варіант 1	Дистанційний ручний пускач	шт	2	<u>1561,90</u>	-	3124	-	-	-	-
14	KM12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,02	<u>43931,14</u>	<u>713,28</u>	879	816	<u>14</u>	<u>320,0000</u>	<u>6,4</u>
					<u>40790,40</u>	<u>40,64</u>			<u>1</u>	<u>0,3200</u>	<u>0,01</u>
15	15102-22061 варіант 1	Ролік тросовий закритий	100шт	0,17	<u>45462,34</u>	-	7729	-	-	-	-
16	KM12-595-2	Монтаж ролика натягу збуджувальної системи	100 шт	0,17	<u>21459,98</u>	<u>517,13</u>	3648	3467	<u>88</u>	<u>160,0000</u>	<u>27,2</u>
					<u>20395,20</u>	<u>29,46</u>			<u>5</u>	<u>0,2320</u>	<u>0,04</u>
17	C1545-61 варіант 1	Затискач тросовий з'єднувальний	100шт	0,5	<u>381,09</u>	-	191	-	-	-	-
18	1914-9414 варіант 1	Груз натяжний	шт	2	<u>572,08</u>	-	1144	-	-	-	-
19	C113-2122 варіант 1	Рим-болт з гайкою	шт	2	<u>24,72</u>	-	49	-	-	-	-
20	2402-4006 варіант 1	Замок термочутливий з скляною колбою 93°	шт	6	<u>246,20</u>	-	1477	-	-	-	-
21	KM12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,82	<u>6977,38</u>	<u>7,13</u>	5721	5686	<u>6</u>	<u>54,4000</u>	<u>44,61</u>
					<u>6934,37</u>	<u>0,41</u>			-	<u>0,0032</u>	-
22	C111-1724 варіант 1	Трос натяжний неіржавіючий Д 1 мм	м	82	<u>11,93</u>	-	978	-	-	-	-
23	2402-4029 варіант 1	Насадок з кутом розпила 20° з захисним ковпачком	шт	6	<u>435,88</u>	-	2615	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2402-4029 варіант 2	Насадок з кутом розпила 50° з захисним ковпачком	шт	6	<u>435,88</u>	-	2615	-	-	-	-
25	2402-4029 варіант 3	Насадок з кутом розпила 60° з захисним ковпачком	шт	5	<u>435,88</u>	-	2179	-	-	-	-
26	2402-4029 варіант 4	Насадок з кутом розпила 80° з захисним ковпачком	шт	1	<u>435,88</u>	-	436	-	-	-	-
27	2402-4029 варіант 5	Насадок з кутом розпила 90° з захисним ковпачком	шт	6	<u>435,88</u>	-	2615	-	-	-	-
28	1507-5091 варіант 1	Лазерний вказівник напрямку розпилу	шт	2	<u>1521,27</u>	-	3043	-	-	-	-
29	KM12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	2,4	<u>862,56</u>	-	2070	1958	-	6,4000	15,36
30	C154-183 варіант 1	Кабель J-Y(ST)Y Lg 2x2x0.8	1000м	0,12	<u>10650,71</u>	-	1278	-	-	-	-
31	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,12	<u>6080,45</u>	<u>59,28</u>	730	646	<u>7</u>	<u>44,8000</u>	<u>5,38</u>
					<u>5386,75</u>	<u>10,42</u>			<u>1</u>	<u>0,0922</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					365520	49037	<u>8536</u> 1303		<u>393,48</u> 11,59
		Разом устаткування, грн.					261047				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2879				
		Всього устаткування, грн.					263926				
		Разом будівельні роботи, грн.					104473				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46900				
		всього заробітна плата, грн.					50340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6404				
		Всього будівельні роботи, грн.					126664				

		Всього по розділу 1					390594				
		Розділ 2. Резерв									
32	C111-328 варіант 1	Вогнегасна речовина Prevento	кг	20	<u>255,29</u>	-	5106	-	-	-	-
33	C113-1880 варіант 1	Мембрана ручного активатора	шт	1	<u>344,65</u>	-	345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-1880 варіант 2	Запобіжна мембрана 50 бар (механічного пускача)	шт	1	115,05	-	115	-	-	-	-
35	C113-1880 варіант 3	Замок термочутливий з скляною колбою 93°	шт	1	205,29	-	205	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							5771	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							5771				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5771				
Всього будівельні роботи, грн.							5771				

Всього по розділу 2							5771				
Разом прямі витрати по кошторису							371291	49037	8536		393,48
Разом устаткування, грн.							261047		1303		11,59
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2879				
Всього устаткування, грн.							263926				
Разом будівельні роботи, грн.							110244				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52671				
всього заробітна плата, грн.							50340				
Загальновиробничі витрати, грн.							22191				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6404				
Всього будівельні роботи, грн.							132435				


Всього по кошторису							396365				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							437,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56744				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ. експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039
на пусконаладжувальні роботи системи пожежогасіння кухонного обладнання
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47,200 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21475 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,192 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ПЖ5-3	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з тросовим пуском	напрямок	4	<u>3320,47</u> 3320,47	- -	13282	13282	- -	<u>19,4100</u> -	<u>77,64</u> -	
2	ПЖ5-26	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Щит дистанційного управління і [або] сигналізації систем ВПТ	напрямок	4	<u>2627,64</u> 2627,64	- -	10511	10511	- -	<u>15,3600</u> -	<u>61,44</u> -	
3	ПЖ5-6	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Батарея з ручним приводом двобалонна	комплект	4	<u>1132,48</u> 1132,48	- -	4530	4530	- -	<u>6,6200</u> -	<u>26,48</u> -	
4	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	4	<u>1026,42</u> 1026,42	- -	4106	4106	- -	<u>6,0000</u> -	<u>24</u> -	
5	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схеми збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	4	<u>342,14</u> 342,14	- -	1369	1369	- -	<u>2,0000</u> -	<u>8</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					33798	33798	-		197,56
		Разом будівельні роботи, грн.					33798		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					33798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13402				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3394				
		Всього будівельні роботи, грн.					47200				

		Всього по кошторису					47200				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					214,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37192				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040
на монтаж ліфтового обладнання
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

240,695 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,2582 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

165,537 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>382472,79</u> 286097,15	<u>81758,37</u> 38438,52	382473	286097	<u>81758</u> 38439	<u>2297,6000</u> 267,8976	<u>2297,6</u> 267,9
2	КМЗ-560-5	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-9	<u>14404,70</u> 10890,52	<u>3327,26</u> 1547,72	-129642	-98015	<u>-29945</u> -13929	<u>87,4600</u> 10,7705	<u>-787,14</u> -96,93
3	КМЗ-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-32	<u>3305,27</u> 2649,79	<u>420,81</u> 195,50	-105769	-84793	<u>-13466</u> -6256	<u>21,2800</u> 1,3602	<u>-680,96</u> -43,53
4	КМЗ-564-2	Монтаж в металокаркасній шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 2 зупинки, висота шахти 7 м	ліфт	1	<u>23207,19</u> 19497,46	<u>843,17</u> 324,83	23207	19497	<u>843</u> 325	<u>158,4000</u> 2,2275	<u>158,4</u> 2,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМЗ-564-4	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	3,8	$\frac{1323,31}{1240,75}$	$\frac{10,41}{4,01}$	5029	4715	$\frac{40}{15}$	$\frac{10,0800}{0,0275}$	$\frac{38,3}{0,1}$
6	КМЗ-564-4	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	1	$\frac{1323,31}{1240,75}$	$\frac{10,41}{4,01}$	1323	1241	$\frac{10}{4}$	$\frac{10,0800}{0,0275}$	$\frac{10,08}{0,03}$
		Разом прямі витрати по кошторису					176621	128742	$\frac{39240}{18598}$		$\frac{1036,28}{129,8}$
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					176621 8639 147340 64074 92,12 18197 240695				
		----- Всього по кошторису					240695				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1258,2 165537				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041
на пусконаладжувальні роботи ліфтового обладнання
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 104,603 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49133 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 82,349 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,8 розряд

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП1-79-5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>93226,41</u> 93226,41	- -	93226	93226	- -	<u>565,0000</u> -	<u>565</u> -	
2	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-7	<u>4290,07</u> 4290,07	- -	-30030	-30030	- -	<u>26,0000</u> -	<u>-182</u> -	
3	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	<u>8250,13</u> 8250,13	- -	8250	8250	- -	<u>50,0000</u> -	<u>50</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-81-2	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг на 2 зупинки, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	1	<u>3135,05</u> 3135,05	-	3135	3135	-	<u>19,0000</u>	<u>19</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					74581	74581	-		<u>452</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					74581		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					74581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30022				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7768				
		Всього будівельні роботи, грн.					104603				

		Всього по кошторису					104603				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					491,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					82349				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укріття" з захисним властивостями ПРУ.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-042

ліфти

Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість


1965,716 тис. грн.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15002 варіант 3	Ліфт в/п 1000 кг на 3 зупинки, 1м/с з протипожежними двекрима; (маса=6)	шт	1	1193208,80	1193209
2	1906-15001 варіант 2	Ліфт в/п 300кг на 2 зупинки, 0,3м/с; (маса=5,315)	шт	1	698230,40	698230
		Разом				1891439
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				74277
		Всього по кошторису				1965716

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на кабельну лінію 0,4кВ
Кабельна лінія 0,4кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2040,011 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,06162 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 140,366 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,246	<u>42532,74</u> 1905,25	<u>40627,49</u> 14878,15	10463	469	<u>9994</u> 3660	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>4,56</u> 27,07
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,246	<u>31582,50</u> 31582,50	<u>-</u> -	7769	7769	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>77,28</u> -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,05	<u>9582,81</u> 1195,39	<u>8387,42</u> 3259,89	19645	2451	<u>17194</u> 6683	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>19,68</u> 45,71
4	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	7,2	<u>2807,98</u> 398,46	<u>2409,52</u> 936,50	20217	2869	<u>17348</u> 6743	<u>3,2000</u> 6,4050	<u>23,04</u> 46,12
5	С1421-10634 варіант 13	Пісок річковий	м3	29	<u>637,11</u> -	<u>-</u> -	18476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	км	0,2	<u>25646,41</u> 24832,92	<u>-</u> -	5129	4967	<u>-</u> -	<u>222,0000</u> -	<u>44,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1530-47 варіант 2	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 100 мм	10м	20	<u>2029,88</u>	-	40598	-	-	-	-
8	KM8-141-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 9 кг	100 м	2	<u>9802,03</u> 3785,41	<u>3978,91</u> 1476,77	19604	7571	<u>7958</u> 2954	<u>30,4000</u> 10,0674	<u>60,8</u> 20,13
9	KM8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	1,6	<u>3991,20</u> 3187,71	<u>261,48</u> 90,32	6386	5100	<u>418</u> 145	<u>25,6000</u> 0,5513	<u>40,96</u> 0,88
10	KM8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм ²	100 м	5,2	<u>8151,88</u> 7172,35	<u>416,95</u> 144,03	42390	37296	<u>2168</u> 749	<u>57,6000</u> 0,8791	<u>299,52</u> 4,57
11	C151-540 варіант 5	Кабель з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою із ПВХ пластикату ВВГ пер.4х95	1000м	0,3672	<u>1779909,5</u> 2	-	653583	-	-	-	-
12	C151-540 варіант 4	Кабель з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою із ПВХ пластикату ВВГ пер.5х16	1000м	0,1632	<u>315662,12</u>	-	51516	-	-	-	-
13	C151-540 варіант 6	Кабель з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою із ПВХ пластикату ВВГ пер. 4х150	1000м	0,3672	<u>2708729,5</u> 1	-	994645	-	-	-	-
14	KM8-143-1	Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	2,05	<u>8332,16</u> 1195,39	<u>7136,77</u> 2773,81	17081	2451	<u>14630</u> 5686	<u>9,6000</u> 18,9710	<u>19,68</u> 38,89
15	KM8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	100 м	4,75	<u>4877,46</u> 597,70	<u>4279,76</u> 1663,39	23168	2839	<u>20329</u> 7901	<u>4,8000</u> 11,3765	<u>22,8</u> 54,04
16	C1422- 10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	3,7	<u>8792,40</u>	-	32532	-	-	-	-
17	KM8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2,05	<u>436,59</u> 423,37	<u>13,22</u> 6,05	895	868	<u>27</u> 12	<u>3,4000</u> 0,0468	<u>6,97</u> 0,1
18	C1545-101 варіант 2	Стрічка кабельна	100м	2,05	<u>186,14</u>	-	382	-	-	-	-
19	KM8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	2	<u>605,75</u> 203,95	-	1212	408	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
20	KM8-411-4	Ввід кабельний	ввід	1	<u>151,08</u> 110,82	<u>1,29</u> 0,23	151	111	<u>1</u>	<u>0,8900</u> 0,0020	<u>0,89</u>
21	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводиті кабелів у приміщення	прохід	1	<u>231,90</u> 115,80	-	232	116	-	<u>0,9300</u>	<u>0,93</u>
22	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,28	<u>14896,05</u> 14896,05	-	4171	4171	-	<u>150,4500</u>	<u>42,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,20607	<u>7233,42</u>	<u>7233,42</u>	1491	-	<u>1491</u>	-	-
					-	2137,09			440	15,1575	3,12
24	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,3407	<u>3679,52</u>	<u>1606,49</u>	8613	4852	<u>3761</u>	<u>18,3600</u>	<u>42,98</u>
					2073,03	637,24			1492	5,1175	11,98
		Разом прямі витрати по кошторису					1980349	84308	<u>95319</u>		<u>709,82</u>
									36465		252,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1980349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1800722				
		всього заробітна плата, грн.					120773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59662				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19593				
		Всього будівельні роботи, грн.					2040011				

		Всього по кошторису					2040011				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1061,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					140366				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вул. Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області" Коригування у частині влаштування споруди подвійного призначення - укриття" з захисним властивостями ПРУ.
експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01

на системи зв'язку

Зовнішня мережі системи зв'язку

Основа:

креслення (специфікації) № Том 17 Б2016/07-С3.2

Кошторисна вартість

130,091 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,30262 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

39,052 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04524	<u>31041,46</u> 2010,13	<u>29031,33</u> 9777,98	1404	91	<u>1313</u> 442	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>0,88</u> 2,83
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0136	<u>31582,50</u> 31582,50	- -	430	430	- -	<u>314,1600</u> -	<u>4,27</u> -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,036	<u>7233,42</u> -	<u>7233,42</u> 2137,09	260	-	<u>260</u> 77	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,55
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3604	<u>3679,52</u> 2073,03	<u>1606,49</u> 637,24	1326	747	<u>579</u> 230	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,62</u> 1,84
		Разом прямі витрати по розділу 1					3420	1268	<u>2152</u> 749		<u>11,77</u> 5,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					3420 2017 1094 2,05 403 4514 4514				
		Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи Телефонізація									
5	КБ34-101-1	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами стальними, до 2-х каналів	км	0,0869	<u>137864,63</u> 31880,10	-	11980	2770	-	<u>285,0000</u>	<u>24,77</u>
6	КБ34-105-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-1	колодязь	3	<u>2265,83</u> 1555,13	<u>406,52</u> 145,00	6797	4665	<u>1220</u> 435	<u>12,2000</u> 0,8850	<u>36,6</u> 2,66
7	& С1415-8005-2	Колодязь ККС-1	шт	3	<u>1645,38</u> -	-	4936	-	-	-	-
8	С1110-103	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л	шт	3	<u>1605,47</u> -	-	4816	-	-	-	-
9	С1110-83 варіант 1	Консолі для кабельних колодязів та шахт зв'язку ККЧ-2	100шт	0,08	<u>2146,01</u> -	-	172	-	-	-	-
10	С1110-83 варіант 2	Кронштейн ККП-60	100шт	0,08	<u>3122,10</u> -	-	250	-	-	-	-
11	КБ34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязі	10шт	0,3	<u>1672,16</u> 1462,12	-	502	439	-	<u>12,1600</u>	<u>3,65</u>
12	КМ10-890-1	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,09	<u>21021,19</u> 20594,78	-	1892	1854	-	<u>182,4000</u>	<u>16,42</u>
13	С151-301 варіант 1	Оптичний кабель для прокладання у каналізаційних колодязях	1000м	0,009	<u>364703,44</u> -	-	3282	-	-	-	-
14	КМ10-898-5	Зарядження та установлення боксів для телефонного кабеля ємкістю 50х2 в пластмасовій оболонці	бокс	2	<u>1097,73</u> 1019,76	-	2195	2040	-	<u>8,0000</u>	<u>16</u>
15	С1511-3 варіант 1	Бокси кабельні телефонні [корпус алюмінієвий], тип БКТ-30х2	шт	2	<u>222,88</u> -	-	446	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					37268	11768	<u>1220</u>		<u>97,44</u>
									435		2,66
		Разом будівельні роботи, грн.					37268				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24280				
		всього заробітна плата, грн.					12203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2167				
		Всього будівельні роботи, грн.					43515				

		Всього по розділу 2					43515				
		Розділ 3. Будівельно-монтажні роботи.									
		Радіофікація									
16	КБ22-8-6	Укладання сталених водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 159 мм	1000м	0,02	<u>179657,89</u>	<u>83631,57</u>	3593	1523	<u>1673</u>	<u>571,4000</u>	<u>11,43</u>
					76156,19	11059,86			221	84,6060	1,69
17	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,2	<u>1293,75</u>	<u>25,76</u>	-259	-253	<u>-5</u>	<u>8,2200</u>	<u>-1,64</u>
					1266,95	1,80			-	0,0150	-
18	С113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	20	<u>505,14</u>	-	10103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ34-101-1	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами стальними, до 2-х каналів	км	0,1422	<u>139815,67</u>	-	19882	4533	-	<u>285,0000</u>	<u>40,53</u>
					31880,10	-			-	-	-
20	КБ34-105-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-1	колодязь	5	<u>2265,83</u>	<u>406,52</u>	11329	7776	<u>2033</u>	<u>12,2000</u>	<u>61</u>
					1555,13	145,00			725	0,8850	4,43
21	С1110-103	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л	шт	5	<u>1605,47</u>	-	8027	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& С1415-8005-2	Колодязь ККЗ-1	шт	5	<u>1645,38</u>	-	8227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	С1110-83	Консоли для кабельних колодязів та шахт зв'язку ККЧ-2	100шт	0,08	<u>2146,01</u>	-	172	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
24	С1110-83	Кронштейн ККП-60	100шт	0,08	<u>3122,10</u>	-	250	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязі	10шт	0,5	<u>1672,16</u>	-	836	731	-	<u>12,1600</u>	<u>6,08</u>
					1462,12	-			-	-	-
26	КМ10-890-1	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,17	<u>21021,19</u>	-	3574	3501	-	<u>182,4000</u>	<u>31,01</u>
					20594,78	-			-	-	-
27	С151-301	Оптичний кабель для прокладання у каналізаційних колодязях	1000м	0,017	<u>364703,44</u>	-	6200	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	КМ10-386-4	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	<u>100,66</u>	-	101	89	-	<u>0,7000</u>	<u>0,7</u>
					89,23	-			-	-	-
29	& 290220-1251-1	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-10	шт	1	<u>287,15</u>	-	287	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					72322	17900	<u>3701</u>		<u>149,11</u>
									946		6,12
		Разом будівельні роботи, грн.					72322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50721				
		всього заробітна плата, грн.					18846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9740				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3416				
		Всього будівельні роботи, грн.					82062				

		Всього по розділу 3					82062				
		Разом прямі витрати по кошторису					113010	30936	<u>7073</u>		<u>258,32</u>
									2130		14
		Разом будівельні роботи, грн.					113010				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75001				
		всього заробітна плата, грн.					33066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17081				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5986				
		Всього будівельні роботи, грн.					130091				

		Всього по кошторису					130091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					302,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39052				


Склав



Глузд Ірина Іванівна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Глузд Ірина Іванівна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]