

Реконструкція захисних споруд цивільного захисту неврологічного корпусу КНП "Клінічна лікарня №4" СМР за адресою: м.Суми, вул. Металургів, 38. Коригування 11-01-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на електромонтажні роботи (додаткові роботи)

Реконструкція захисних споруд цивільного захисту неврологічного корпусу КНП "Клінічна лікарня №4" СМР за адресою: м.Суми, вул. Металургів, 38

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

53,505 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,18749 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

15,843 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж електричного устаткування									
1	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	4	<u>492,86</u> 276,42	<u>34,77</u> 14,22	1971	1106	<u>139</u> 57	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>13.6</u> 0,63
2	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>27519,71</u> 16650,59	<u>926,53</u> 777,88	3302	1998	<u>111</u> 93	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>24.86</u> 1,18
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,06	<u>35618,55</u> 23222,53	<u>926,53</u> 777,88	2137	1393	<u>56</u> 47	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>17.14</u> 0,59
		Разом прямі витрати по розділу 1					7410	4497	<u>306</u> 197		<u>55.6</u> 2,4
		Разом будівельні роботи, грн.					7410				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2607				
		всього заробітна плата, грн.					4694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2444 5,63 734 9854				

		Всього по розділу 1					9854				
		Розділ 2. Монтаж електроосвітлення									
4	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,04	7441,08	-	298	83	-	27,6800	1,11
					2064,37	-			-	-	-
5	& С1633-61-34-51-В-58	Вимикач одноклавішний	шт	4	96,95	-	388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,01	7561,90	-	76	22	-	29,3000	0,29
					2185,19	-			-	-	-
7	& С1633-61-34-51-В-58/1	Вимикач двоклавішний	шт	1	112,25	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,15	38100,61	6500,82	5715	2606	975	211,2000	31,68
					17371,20	3248,19			487	36,6924	5,5
9	& С1547-4-1-1/1	Світильник	шт	15	571,75	-	8576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	2050,77	-	82	76	-	25,3100	1,01
					1887,62	-			-	-	-
11	С1512-13/1	Розетка одномісна з 3-м заземлюючим контактом відкритої установки 250В 16А герметична, РА16-297(03) IP54	шт	4	93,86	-	375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С1545-90/1	Коробка розпаювальна з кришкою відкритої установки КМ41237	100шт	0,06	3061,72	-	184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15806	2787	975		34,09
									487		5,5
		Разом будівельні роботи, грн.					15806				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12044				
		всього заробітна плата, грн.					3274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1684				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КМ8-472-10	Внутрішній контур Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,3	<u>10455,74</u> 5132,40	<u>45,24</u> 13,24	3137	1540	<u>14</u> 4	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>18,72</u> 0,04
19	& С1545-64-3/1	Провід заземляючий	м	30	<u>35,40</u> -	<u>-</u> -	1062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4199	1540	<u>14</u> 4		<u>18,72</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					4199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2645				
		всього заробітна плата, грн.					1544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					237				
		Всього будівельні роботи, грн.					4996				

		Всього по розділу 4					4996				
		Разом прямі витрати по кошторису					46337	12613	<u>2215</u> 1066		<u>158,57</u> 12,33
		Разом будівельні роботи, грн.					46337				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31509				
		всього заробітна плата, грн.					13679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2164				
		Всього будівельні роботи, грн.					53505				

		Всього по кошторису					53505				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					187,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15843				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]