

Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок) №37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області. Коригування
23-07

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи**

Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок) №37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 23-07-АБ

Кошторисна вартість 111,375 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05292 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,315 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішнє оздоблення укриття									
		____ засипка укриття									
1	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт глиною [130 к.с.] з переміщенням глини до 5 м	1000м3	0,115	<u>5555,34</u>	<u>5555,34</u>	639	-	<u>639</u>	-	-
		Піщано-глиниста суміш	м3	115	<u>714,18</u>	-	82131	-	<u>107</u>	8,7856	1,01
2	& C1421- 9602-1	____ Дорожки із плитки "Цегла"			-	-			-	-	-
3	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,0112	<u>46638,79</u>	<u>42123,24</u>	522	11	<u>472</u>	14,6000	0,16
					974,40	7034,58			79	66,8696	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу С8/10, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,038	<u>30719,16</u> 5954,81	<u>584,72</u> 154,75	1167	226	<u>22</u> 6	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>3,09</u> 0,06
5 & С1416-8684-1-У	Камені бортові, БР100.20.8		шт	3,8	<u>181,61</u> -	-	690	-	-	-	-
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02352	<u>9669,42</u> 9669,42	-	227	227	-	<u>150,4500</u> -	<u>3,54</u> -
7	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску товщ 100 мм	100м3	0,0112	<u>150607,39</u> 1054,11	<u>7592,03</u> 1011,68	1687	12	<u>85</u> 11	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,17</u> 0,1
8	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0112	<u>535285,60</u> 10552,01	<u>2483,83</u> 989,18	5995	118	<u>28</u> 11	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,69</u> 0,12
9	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення товщ. 60 мм з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0112	<u>1000244,1</u> 6 81938,12	<u>8581,24</u> 910,67	11203	918	<u>96</u> 10	<u>1025,3800</u> 10,8868	<u>11,48</u> 0,12
10	КБ47-25-6 Н1=2	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	1,167	<u>3382,79</u> 1196,78	-	3948	1397	-	<u>16,4800</u> -	<u>19,23</u> -
11	КБ9-29-1	Драбина металева Монтаж драбин з огорожею	м	0,02542	<u>9425,96</u> 3737,58	<u>4859,03</u> 1517,18	240	95	<u>124</u> 39	<u>46,2400</u> 14,5429	<u>1,18</u> 0,37
12	КБ9-75-2	Виготовлення драбин	м	0,02542	<u>21577,19</u> 14226,08	<u>5403,28</u> 327,79	548	362	<u>137</u> 8	<u>176,0000</u> 3,5110	<u>4,47</u> 0,09
13 & С113-127-26	Труба 40_20 варіант 2		м	1,4204	<u>112,49</u> -	-	160	-	-	-	-
14 & С113-127-26	Квадрат 20х20 варіант 3		м	1,3144	<u>121,65</u> -	-	160	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					109317	3366	<u>1603</u> 271		<u>45,01</u> 2,62
		Разом будівельні роботи, грн.					109317				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104348				
		всього заробітна плата, грн.					3637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2058				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					678				
		Всього будівельні роботи, грн.					111375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					111375				
		Разом прямі витрати по кошторису					109317	3366	<u>1603</u>		<u>45,01</u>
									271		2,62
		Разом будівельні роботи, грн.					109317				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104348				
		всього заробітна плата, грн.					3637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2058				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					678				
		Всього будівельні роботи, грн.					111375				

		Всього по кошторису					111375				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					52,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4315				

Склав _____ Левченко О.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Суценко М.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]