

Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок) №37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області. Коригування
23-07

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на опалення та вентиляція

Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок) №37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 23-07-ОВ

Кошторисна вартість 15,941 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01982 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,642 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,005	<u>11609,77</u>	<u>78,36</u>	58	56	-	<u>142,6800</u>	<u>0,71</u>
					11268,87	20,74			-	0,1950	-
2	& C130-421-3	Конвектор електричний Термія ЄВНА - 0.5/230-2	шт	1	<u>2526,45</u>	-	2526	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2584	56	-		<u>0,71</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2528				
		всього заробітна плата, грн.					56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					31 0,08 10 2615 2615				
		Розділ 2. Вентиляція									
3	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій масою до 0,5 т	100шт	0,01	<u>13634,26</u> 11656,77	<u>1977,49</u> 668,42	136	117	<u>19</u> 7	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>1,49</u> 0,08
4	& С111-1804-В7 варіант 1	Сталь листовая товщ. 6 мм	т	0,0262	<u>57761,18</u> -	<u>-</u> -	1513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ13-16-6 Н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054	<u>4756,45</u> 875,03	<u>161,34</u> 11,85	26	5	<u>1</u> -	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>0,05</u> -
6	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0054	<u>8252,04</u> 653,70	<u>117,53</u> 13,27	45	4	<u>1</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,04</u> -
7	КБ20-1-5	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 2 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0263	<u>25655,29</u> 18027,84	<u>483,69</u> 151,85	675	474	<u>13</u> 4	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>6,3</u> 0,05
8	С130-1110 варіант 2	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 2,5 мм, круглого перерізу, діаметр 310 мм	м2	2	<u>2452,46</u> -	<u>-</u> -	4905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С111-1797-1-4К варіант 2	Фасонні елементи повітропроводів з тонколистової сталі товщ. 2,5 мм	м2	0,63	<u>2406,70</u> -	<u>-</u> -	1516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ13-16-6 Н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0263	<u>4756,45</u> 875,03	<u>161,34</u> 11,85	125	23	<u>4</u> -	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>0,25</u> -
11	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0263	<u>8252,04</u> 653,70	<u>117,53</u> 13,27	217	17	<u>3</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,19</u> -
12	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм -----Кронштейн Кр-1-----	сальник	1	<u>1444,33</u> 455,81	<u>6,97</u> 2,20	1444	456	<u>7</u> 2	<u>5,8400</u> 0,0266	<u>5,84</u> 0,03
13	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00679	<u>21725,53</u> 14226,08	<u>5577,46</u> 382,82	148	97	<u>38</u> 3	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>1,2</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C111-1916-ИНБ2 варіант 1	Труба профільна 30х30х3 мм	т	0,00679	<u>217022,75</u>	-	1474	-	-	-	-
15	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій масою до 0,5 т	100шт	0,01	<u>13634,26</u>	<u>1977,49</u>	136	117	<u>19</u>	<u>149,3500</u>	<u>1,49</u>
16	& C1-4-7 варіант 1	Анкер розпірний М12х250 мм	шт	4	<u>43,48</u>	-	174	-	-	-	-
17	КБ13-16-6 Н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,00336	<u>4756,45</u>	<u>161,34</u>	16	3	<u>1</u>	<u>9,5600</u>	<u>0,03</u>
18	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,00336	<u>8252,04</u>	<u>117,53</u>	28	2	-	<u>7,2400</u>	<u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					12578	1315	<u>106</u> 23		<u>16,9</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12578 11157 1338 748 1,86 238 13326				

		Всього по розділу 2					13326				
		Разом прямі витрати по кошторису					15162	1371	<u>106</u> 23		<u>17,61</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15162 13685 1394 779 1,94 248 15941				

		Всього по кошторису					15941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1642				

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Суценок М.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]