

Капітальний ремонт вулиці О.Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул.Головної (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Дороги та тротуари

Кошторисна вартість об'єкта 22536,122 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 13,92289 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1038,617 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на дороги та тротуари	21386,06	-	21386,06	12,97070	965,296	-
2	02-01-02	на організація дорожнього руху	1150,062	-	1150,062	0,95219	73,321	-
		Всього:	22536,122	-	22536,122	13,92289	1038,617	-

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вулиці О.Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул.Головної (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні інженерні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 7897,742 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 12,1153 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 920,915 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішнє електроосвітлення	590,405	-	590,405	0,49045	39,281	-
2	06-01-02	на зовнішні мережі каналізації	3192,749	-	3192,749	3,50991	256,196	-
3	06-01-03	на злизову каналізацію	2195,118	-	2195,118	3,12401	230,02	-
4	06-01-04	на зовнішні мережі водопроводу	437,08	-	437,08	0,84304	63,315	-
5	06-01-05	на газопостачання зовнішнє	541,966	-	541,966	1,75223	145,343	-
6	06-01-06	на Газопостачання зовнішнє (коригування проєкту)	940,424	-	940,424	2,39189	186,76	-
---	-----	Всього:	7897,742	-	7897,742	12,11153	920,915	-

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вулиці О.Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул.Головної (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об'єкта	1329,107 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,97851 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	72,264 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій та озеленення	1329,107	-	1329,107	0,97851	72,264	-
		Всього:	1329,107	-	1329,107	0,97851	72,264	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт вулиці О.Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул.Головної (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці (коригування) 205/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на знесення існуючих дерев
Знесення існуючих дерев

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 28,600 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32924 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,283 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-111-1	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура до 16 см	100шт	0,01	993,19	-	10	7	-	10,1900	0,1
					738,37	-			-	-	-
2	KP18-111-2	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 16 см до 24 см	100шт	0,06	1580,72	-	95	72	-	16,5400	0,99
					1198,49	-			-	-	-
3	KP18-111-4	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура більше 32 см	100шт	0,01	4320,65	-	43	32	-	44,6800	0,45
					3237,51	-			-	-	-
4	KP18-111-5	Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура до 16 см	100шт	0,02	1242,68	-	25	18	-	12,3200	0,25
					892,71	-			-	-	-
5	KP18-111-8	Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура більше 32 см	100шт	0,15	4857,96	-	729	538	-	49,4600	7,42
					3583,87	-			-	-	-
6	KP18-115-4	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня до 30 см	шт	7	178,89	-	1252	1252	-	2,9900	20,93
					178,89	-			-	-	-
7	KP18-115-5	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 30 см до 50 см	шт	1	497,19	-	497	497	-	8,3100	8,31
					497,19	-			-	-	-
8	KP18-115-7	Корчування вручну в міських умовах пнів дуба, ясеня, в'яза, діаметр пня до 30 см	шт	2	296,76	-	594	594	-	4,9600	9,92
					296,76	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KP18-115-8	Корчування вручну в міських умовах пнів дуба, ясеня, в'яза, діаметр пня понад 30 см до 50 см	шт	15	<u>1014,12</u> 1014,12	- -	15212	15212	- -	<u>16,9500</u> -	<u>254,25</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					18457	18222	- -		<u>302,62</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					18457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					235				
		всього заробітна плата, грн.					18222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10143				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3061				
		Всього будівельні роботи, грн.					28600				

		Всього по кошторису					28600				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					329,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21283				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вулиці О.Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул.Головної (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці (коригування) 205/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на дороги та тротуари
Дороги та тротуари

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21386,060 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,9707 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 965,296 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-1-1	Демонтаж по вул. Головна Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю механізованим способом	100м3	1,3125	<u>12498,63</u> 10845,38	<u>1653,25</u> 365,91	16404	14235	<u>2169</u> 480	<u>181,2700</u> 4,4681	<u>237,92</u> 5,86
2	KP18-22-1	Покриття дороги з бруківки від демонтажу Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	8,75	<u>2589,20</u> 484,70	<u>2060,29</u> 362,21	22656	4241	<u>18028</u> 3169	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>65,71</u> 34,89
3	C1421-9604 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С7, марка М1000	м3	132,3	<u>1929,82</u> -	-	255315	-	-	-	-
4	KP16-40-1	Улаштування стабілізуючого шару основи під бруківку з відсіву	м3	61,25	<u>236,52</u> 104,20	<u>132,32</u> 34,85	14487	6382	<u>8105</u> 2135	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>101,68</u> 26,37
5	& C1421-10634-2	Відсів	м3	67,375	<u>1288,18</u> -	-	86791	-	-	-	-
6	KP18-31-2	Улаштування мозаїкових бруківок з заповненням швів цементним розчином при висоті мозаїкової шашки 10 см	100м2	8,75	<u>16112,84</u> 9564,00	<u>1942,32</u> 236,52	140987	83685	<u>16995</u> 2070	<u>131,9900</u> 3,0940	<u>1154,91</u> 27,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-31-4 К=5	На кожний 1 см зміни висоти брущатки додавати або виключати до норми 18-31-1 до 15	100м2	8,75	<u>557,94</u> 557,94	-	4882	4882	-	<u>7,7000</u>	<u>67,38</u>
8	& С1421-10634-2	Відсів	м3	31,5	<u>1288,18</u> -	-	40578	-	-	-	-
9	С1426-11789 варіант 1	Бруківка з природнього каменю (від розбирання) Заміна ґрунту	м2	875	-	-	-	-	-	-	-
10	КР1-18-2 Тех.ч.п.1.3 К=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 /від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб /	100 м3	2,24	<u>20703,27</u> 20703,27	-	46375	46375	-	<u>346,0350</u>	<u>775,12</u>
11	КР1-9-10 Заст.	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2/навантаження/	100 м3	2,24	<u>8400,10</u> 322,69	<u>8073,13</u> 1753,81	18816	723	<u>18084</u> 3929	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>11,85</u> 49,48
12	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	380,8	<u>148,74</u> -	<u>148,74</u> 18,38	56640	-	<u>56640</u> 6999	- 0,2240	- 85,3
13	КР1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	2,24	<u>506,31</u> 32,03	<u>472,14</u> 76,61	1134	72	<u>1058</u> 172	<u>0,5300</u> 0,7920	<u>1,19</u> 1,77
14	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	22,44	<u>934,55</u> -	<u>934,55</u> 167,23	20971	-	<u>20971</u> 3753	- 2,0382	- 45,74
15	КР1-12-5 К=5	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні траншей та котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати до 30м	100 м3	22,44	<u>2306,81</u> -	<u>2306,81</u> 412,78	51765	-	<u>51765</u> 9263	- 5,0310	- 112,9
16	С1421-9656-3 варіант 2	Суміш піщано-гравійна природна	м3	2805	<u>1295,07</u> -	- -	3632671	-	- -	- -	- -
17	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	22,44	<u>8179,64</u> 1384,96	<u>6794,68</u> 1714,10	183551	31079	<u>152472</u> 38464	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>473,04</u> 530,83
18	КР18-22-1	Асфальтобетонне покриття Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	40,007	<u>2589,20</u> 484,70	<u>2060,29</u> 362,21	103586	19391	<u>82426</u> 14491	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>300,45</u> 159,52
19	КР18-22-4 К=8	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 /до 20см/	100м2	40,007	<u>157,52</u> -	<u>130,58</u> 15,90	6302	-	<u>5224</u> 636	- 0,2080	- 8,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1421-9656-3 варіант 3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	1011,38	<u>1295,07</u>	-	1309808	-	-	-	-
21	KP18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	40,007	<u>2589,20</u> 484,70	<u>2060,29</u> 362,21	103586	19391	<u>82426</u> 14491	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>300,45</u> 159,52
22	KP18-22-4 K=9	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 /до 21см/	100м2	40,007	<u>177,21</u> -	<u>146,90</u> 17,89	7090	-	<u>5877</u> 716	- 0,2340	- 9,36
23	C1421-9604 варіант 3	Готова піщано-щебенева суміш C5, марка M1000	м3	1061,79	<u>1929,82</u> -	- -	2049064	-	- -	- -	- -
24	KB27-15-3 K=1,15	Улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 7 м	1000м2	3,765	<u>14596,81</u> 1126,88	<u>13027,88</u> 1510,29	54957	4243	<u>49050</u> 5686	<u>15,7320</u> 15,9614	<u>59,23</u> 60,09
25	& C1421-9604-1	Готова суміш C7 оброблена цементом M-40	т	711,585	<u>2071,60</u> -	- -	1474119	-	- -	- -	- -
26	KB27-15-3 K=1,15	Улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 7 м	1000м2	0,2357	<u>14596,81</u> 1126,88	<u>13027,88</u> 1510,29	3440	266	<u>3071</u> 356	<u>15,7320</u> 15,9614	<u>3,71</u> 3,76
27	KB27-15-7 K=20, K=1,15	Улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-15-3 - 27-15-6 /до 5см/	1000м2	-0,2357	<u>2171,73</u> -	<u>1877,03</u> 228,57	-512	-	<u>-442</u> -54	- 2,9900	- -0,7
28	& C1421-9604-1	Готова суміш C7 оброблена цементом M-40	т	14,85	<u>2071,60</u> -	- -	30763	-	- -	- -	- -
29	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	3,304	<u>467,67</u> -	<u>467,67</u> 84,68	1545	-	<u>1545</u> 280	- 1,1077	- 3,66
30	C111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	3,403	<u>24330,39</u> -	- -	82796	-	- -	- -	- -
31	KP18-44-1	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	3,6712	<u>23902,87</u> 1669,05	<u>21952,53</u> 2287,83	87752	6127	<u>80592</u> 8399	<u>22,5000</u> 23,7072	<u>82,6</u> 87,03
32	KP18-44-2 K=6	На кожні 5 мм змінювання товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1/до 10см/	1000 м2	3,6712	<u>6993,65</u> 721,03	<u>6161,20</u> 434,08	25675	2647	<u>22619</u> 1594	<u>9,7200</u> 4,2282	<u>35,68</u> 15,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	886,6	<u>4615,41</u> -	- -	4092023	-	- -	- -	- -
34	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	1,606	<u>467,67</u> -	<u>467,67</u> 84,68	751	-	<u>751</u> 136	- 1,1077	- 1,78
35	C111-1901 варіант 3	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50	т	1,654	<u>24330,39</u> -	- -	40242	-	- -	- -	- -
36	KP18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	4,0155	<u>22756,23</u> 1588,94	<u>20909,52</u> 2179,55	91378	6380	<u>83962</u> 8752	<u>21,4200</u> 22,5879	<u>86,01</u> 90,7
37	C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	489,891	<u>4777,61</u> -	- -	2340508	-	- -	- -	- -
38	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	8,56	<u>26078,21</u> 8204,55	<u>694,61</u> 148,92	223229	70231	<u>5946</u> 1275	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>1078,82</u> 13,37
39	& C1415- 8334-2	Камень бортовий 100x30x18 см	м	839	<u>388,17</u> -	- -	325675	-	- -	- -	- -
40	& C1415- 8334-1	Камень бортовий 100x30x15 см	м	17	<u>250,12</u> -	- -	4252	-	- -	- -	- -
41	KP1-9-10	Тротуарна плитка, тактильна плитка та велодоріжки Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 /навантаження/	100 м3	4,775	<u>8400,10</u> 322,69	<u>8073,13</u> 1753,81	40110	1541	<u>38549</u> 8374	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>25,26</u> 105,48
42	KP1-18-2 Тех.ч.п.1. ЗК=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 в місцях від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100 м3	0,781	<u>20703,27</u> 20703,27	- -	16169	16169	- -	<u>346,0350</u> -	<u>270,25</u> -
43	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2/навантаження/	100 м3	0,781	<u>8400,10</u> 322,69	<u>8073,13</u> 1753,81	6560	252	<u>6305</u> 1370	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>4,13</u> 17,25
44	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	944,52	<u>148,74</u> -	<u>148,74</u> 18,38	140488	-	<u>140488</u> 17360	- 0,2240	- 211,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	5,556	<u>506,31</u> 32,03	<u>472,14</u> 76,61	2813	178	<u>2623</u> 426	<u>0,5300</u> 0,7920	<u>2,94</u> 4,4
46	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із піщано-щебневої суміші	100м2	19,1	<u>4715,44</u> 2855,94	<u>1775,30</u> 331,08	90065	54548	<u>33908</u> 6324	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>837,92</u> 73,62
47	C1421-9604 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С7, марка М1000	м3	332,34	<u>1929,82</u> -	-	641356	-	-	-	-
48	KP18-31-2	Улаштування мозаїкових бруківок з заповненням швів цементним розчином при висоті мозаїкової шашки 10 см	100м2	0,358	<u>16917,22</u> 9564,00	<u>1942,32</u> 236,52	6056	3424	<u>695</u> 85	<u>131,9900</u> 3,0940	<u>47,25</u> 1,11
49	KP18-31-4 К=5	На кожний 1 см зміни висоти брущатки додавати або виключати до норми 18-31-1/до5см/	100м2	-0,358	<u>557,94</u> 557,94	-	-200	-200	-	<u>7,7000</u> -	<u>-2,76</u> -
50	& C111-303-1	Мозаїка із природнього каменя 5х5х5 см	м2	35,8	<u>495,43</u> -	-	17736	-	-	-	-
51	КБ27-65-5 К=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,8742	<u>67053,75</u> 55261,76	<u>9358,58</u> 1068,22	125672	103572	<u>17540</u> 2002	<u>771,4890</u> 14,2377	<u>1445,92</u> 26,68
52	& C1421-9656-4-1	Суміш піскоцементна	т	167,8	<u>2266,80</u> -	-	380369	-	-	-	-
53	& C1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	1531,86	<u>424,24</u> -	-	649876	-	-	-	-
54	& C1426-11789-2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 100 мм розміром 160 160	м2	309,6	<u>735,81</u> -	-	227807	-	-	-	-
55	& C1426-11789-3	Плити тактильні 300х300 мм товщиною 60 мм	м2	51,48	<u>731,91</u> -	-	37679	-	-	-	-
56	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	945,8	<u>243,06</u> 85,19	-	229886	80573	-	<u>1,3200</u> -	<u>1248,46</u> -
57	& C1421-10420-1	Камені бортові бетонні БР 100.20.8	м	946	<u>134,69</u> -	-	127417	-	-	-	-
58	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню	100м2	5,22	<u>4715,44</u> 2855,94	<u>1775,30</u> 331,08	24615	14908	<u>9267</u> 1728	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>229</u> 20,12
59	KP18-47-2 К=9	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1/до 21см/	100м2	5,22	<u>574,18</u> 574,18	-	2997	2997	-	<u>8,8200</u> -	<u>46,04</u> -
60	C1421-9604 варіант 3	Готова піщано-щебенева суміш С5, марка М1000	м3	161,3	<u>1929,82</u> -	-	311280	-	-	-	-
61	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню /верхній шар/	100м2	5,22	<u>4715,44</u> 2855,94	<u>1775,30</u> 331,08	24615	14908	<u>9267</u> 1728	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>229</u> 20,12
62	KP18-47-2 К=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1/до 15см/	100м2	5,22	<u>191,39</u> 191,39	-	999	999	-	<u>2,9400</u> -	<u>15,35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C1421-9604 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С7, марка М1000	м3	114,318	<u>1929,82</u>	-	220613	-	-	-	-
64	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	5,22	<u>3307,79</u> 1862,38	-	17267	9722	-	<u>26,0000</u>	<u>135,72</u>
65	KP18-46-2 К=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1/до5см/	100м2	5,22	<u>1200,52</u> 1200,52	-	6267	6267	-	<u>16,7600</u>	<u>87,49</u>
66	C1421-9835 варіант 3	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	62,5	<u>4777,61</u> -	-	298601	-	-	-	-
67	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,44	<u>5147,61</u> 1621,90	<u>2108,84</u> 460,86	2265	714	<u>928</u> 203	<u>23,1800</u> 4,9491	<u>10,2</u> 2,18
68	K585521- Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	22	<u>394,50</u> -	-	8679	-	-	-	-
69	KP16-53-1	Установлення люка	шт	28	<u>6784,84</u> 161,03	<u>39,66</u> 12,78	189976	4509	<u>1110</u> 358	<u>2,4200</u> 0,1764	<u>67,76</u> 4,94
		Разом прямі витрати по кошторису					20900085	635431	<u>1030014</u> 167150		<u>9535,68</u> 2019,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20900085 19234640 802581 485975 1415,41 162715 21386060				


		Всього по кошторису					21386060				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12970,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					965296				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вулиці О.Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул.Головної (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці (коригування)
205/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на організація дорожнього руху
Дороги та тротуари

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1150,062 тис. грн.
0,95219 тис.люд.год.
73,321 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дорожні знаки									
1	KP18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,4	<u>59691,84</u> 33007,68	<u>18846,58</u> 1915,42	23877	13203	<u>7539</u> 766	<u>502,4000</u> 24,6961	<u>200,96</u> 9,88
2	KP18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,72	<u>7526,26</u> 5968,85	-	5419	4298	-	<u>90,8500</u> -	<u>65,41</u> -
3	C1416-8670 варіант 2	Опори дорожніх знаків Н=3,5м	шт	24	<u>1041,58</u> -	-	24998	-	-	-	-
4	C1416-8670 варіант 3	Опори дорожніх знаків Н=4,0м	шт	6	<u>1126,58</u> -	-	6759	-	-	-	-
5	C1416-8670 варіант 4	Опори дорожніх знаків Н=4,5м	шт	7	<u>1169,08</u> -	-	8184	-	-	-	-
6	C1416-8670 варіант 5	Опори дорожніх знаків Н=5,0м	шт	3	<u>1211,59</u> -	-	3635	-	-	-	-
7	& C115-126-5	Шляхові знаки 1.11	1шт	1	<u>739,56</u> -	-	740	-	-	-	-
8	& C115-126-6	Шляхові знаки 1.33	1шт	4	<u>739,56</u> -	-	2958	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C115-126-7	Шляхові знаки 2.1	1шт	9	<u>739,56</u>	-	6656	-	-	-	-
10	& C115-126-8	Шляхові знаки 2.3	1шт	8	<u>939,48</u>	-	7516	-	-	-	-
11	& C115-126-10	Шляхові знаки 3.2	1шт	1	<u>939,48</u>	-	939	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& C115-126-10	Шляхові знаки 3.3	1шт	1	<u>939,48</u>	-	939	-	-	-	-
13	& C115-126-9	Шляхові знаки 3.29	1шт	2	<u>939,48</u>	-	1879	-	-	-	-
14	& C115-126-11	Шляхові знаки 3.34	1шт	3	<u>939,48</u>	-	2818	-	-	-	-
15	& C115-126-12	Шляхові знаки 4.18	1шт	4	<u>939,48</u>	-	3758	-	-	-	-
16	& C115-126-15	Шляхові знаки 5.5	1шт	1	<u>939,48</u>	-	939	-	-	-	-
17	& C115-126-25	Шляхові знаки 5.16	1шт	1	<u>1490,28</u>	-	1490	-	-	-	-
18	& C115-126-25	Шляхові знаки 5.20,2	1шт	1	<u>1490,28</u>	-	1490	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	& C115-126-13	Шляхові знаки 5.38.1	1шт	16	<u>939,48</u>	-	15032	-	-	-	-
20	& C115-126-14	Шляхові знаки 5.38.2	1шт	16	<u>939,48</u>	-	15032	-	-	-	-
21	& C115-126-24	Шляхові знаки 5.42.1	1шт	2	<u>1143,48</u>	-	2287	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	& C115-126-23	Шляхові знаки 5.43	1шт	2	<u>1143,48</u>	-	2287	-	-	-	-
23	& C115-126-24	Шляхові знаки 5.44	1шт	2	<u>1143,48</u>	-	2287	-	-	-	-
24	& C115-126-16	Шляхові знаки 5.92.1	1шт	6	<u>939,48</u>	-	5637	-	-	-	-
25	& C115-126-17	Шляхові знаки 5.92.2	1шт	6	<u>939,48</u>	-	5637	-	-	-	-
26	& C115-126-18	Шляхові знаки 5.93.1	1шт	6	<u>939,48</u>	-	5637	-	-	-	-
27	& C115-126-19	Шляхові знаки 5.93.2	1шт	6	<u>939,48</u>	-	5637	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C115-126-1	Шляхові знаки 7.1.3	1шт	1	<u>495,78</u>	-	496	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
29	& C115-126-2	Шляхові знаки 7.1.4	1шт	1	<u>495,78</u>	-	496	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	& C115-126-2	Шляхові знаки 7.2.1	1шт	6	<u>495,78</u>	-	2975	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
31	& C115-126-4	Шляхові знаки 7.6.1	1шт	2	<u>495,78</u>	-	992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C115-126-20	Шляхові знаки 7.8	1шт	1	<u>939,48</u>	-	939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C115-126-20	Шляхові знаки 7.17	1шт	2	<u>495,78</u>	-	992	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	& C115-126-20	Шляхові знаки 7.18	1шт	1	<u>495,78</u>	-	496	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
35	КБ33-259-2	Освітлення пішохідних переходів	опора	6	<u>152,08</u>	-	912	912	-	<u>2,1735</u>	<u>13,04</u>
	К=1,15	Установлення опор			<u>152,08</u>	-			-	-	-
36	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	3	<u>385,83</u>	<u>385,83</u>	1157	-	<u>1157</u>	-	-
					-	84,06			252	1,1600	3,48
37	КБМ255-373	Автомобіль бортовий Renault Midlum, вантажопідйомність 5,5 т	маш.год	4	<u>543,84</u>	<u>543,84</u>	2175	-	<u>2175</u>	-	-
					-	96,95			388	1,2500	5
38	КБМ201-11-1-БУ	Автомобіль-фургон ГАЗ 33021, вантажопідйомність 1,5 т	маш.год	4	<u>391,60</u>	<u>391,60</u>	1566	-	<u>1566</u>	-	-
					-	105,08			420	1,2300	4,92
39	С1416-8580	Опори металеві	шт	6	<u>15430,11</u>	-	92581	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
40	С111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,2	<u>5407,04</u>	-	1081	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
41	КБ33-115-2	Установлення дорожнього знаку з підсвіткою [при виконанні робіт в охоронній зоні діючих ВЛ] /при виконанні робіт в охоронній зоні діючих ВЛ/	шт	6	<u>1486,08</u>	<u>1230,28</u>	8916	1535	<u>7381</u>	<u>3,7030</u>	<u>22,22</u>
	К=1,15				255,80	211,09			1267	2,3361	14,02
42	С1547-4	Дорожній знак з підсвіткою	шт	6	<u>18828,07</u>	-	112968	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
43	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,15	<u>97,52</u>	-	307	307	-	<u>1,6300</u>	<u>5,13</u>
					97,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,15	<u>148,74</u>	<u>148,74</u>	469	-	<u>469</u>	-	-
45	KБ27-51-2 Заст.K=1,15	Установлення напрямних стовпчиків металевих	10стовп.	15,9	<u>7283,02</u>	<u>2222,57</u>	115800	12073	<u>35339</u>	<u>11,5575</u>	<u>183,76</u>
46	S1545-322 варіант 2	Стовпчики напрямні	шт	159	<u>971,36</u>	-	154446	-	-	-	-
47	KБ33-112-1 K=1,15	Підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ на переходах довжиною до 100 м через автомобільні дороги 2 і 3 категорії з лініями зв'язку, ВЛ 0,38 кВ	перехід	3	<u>5388,51</u>	<u>4415,08</u>	16166	2920	<u>13246</u>	<u>13,2710</u>	<u>39,81</u>
					973,43	664,25			1993	8,5468	25,64
48 & 15092-3071-1		Кабель двожильний перерізом 2 16мм2	м	45	<u>26,01</u>	-	1170	-	-	-	-
49	S1545-413-13 варіант 2	Затискач проколюючий	шт	18	<u>100,30</u>	-	1805	-	-	-	-
50	S1545-400 варіант 3	Затискач анкерний	шт	3	<u>120,52</u>	-	362	-	-	-	-
51	S1545-413 варіант 2	Затискач проміжний	шт	6	<u>46,53</u>	-	279	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					684013	35248	<u>68872</u>		<u>530,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					684013 579893 47913 32566 89,92 10338 716579		12665		148,88

		Всього по розділу 1					716579				
52	KБ27-47-1 тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Розділ 2. Дорожня розмітка Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.5 проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій ТИП 1.1	км лінії	0,48	<u>2346,29</u>	<u>2031,72</u>	1126	151	<u>975</u>	<u>4,7880</u>	<u>2,3</u>
					314,57	640,86			308	7,3721	3,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,020496	<u>62470,29</u> -	-	1280	-	-	-	-
54	С1633-63ВД варіант 2	Холодний пластик білого кольору	т	0,2928	<u>166184,44</u> -	-	48659	-	-	-	-
55	С1633-64ВД варіант 1	Затверджувач	т	0,011712	<u>433238,71</u> -	-	5074	-	-	-	-
56	КБ27-47-1 тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1. 2, 1.5, проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій ТИП 1.5	км лінії	0,21	<u>2346,29</u> 314,57	<u>2031,72</u> 640,86	493	66	<u>427</u> 135	<u>4,7880</u> 7,3721	<u>1,01</u> 1,55
57	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,002989	<u>62470,29</u> -	-	187	-	-	-	-
58	С1633-63ВД варіант 2	Холодний пластик білого кольору	т	0,0427	<u>166184,44</u> -	-	7096	-	-	-	-
59	С1633-64ВД варіант 1	Затверджувач	т	0,001708	<u>433238,71</u> -	-	740	-	-	-	-
60	КБ27-47-1 тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1. 2, 1.5, проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій ТИП 1.7	км лінії	0,067	<u>2346,29</u> 314,57	<u>2031,72</u> 640,86	157	21	<u>136</u> 43	<u>4,7880</u> 7,3721	<u>0,32</u> 0,49
61	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,001281	<u>62470,29</u> -	-	80	-	-	-	-
62	С1633-63ВД варіант 2	Холодний пластик білого кольору	т	0,0183	<u>166184,44</u> -	-	3041	-	-	-	-
63	С1633-64ВД варіант 1	Затверджувач	т	0,000732	<u>433238,71</u> -	-	317	-	-	-	-
64	КБ27-47-1 тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1. 2, 1.5 , проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій ТИП 1.8	км лінії	0,019	<u>2346,29</u> 314,57	<u>2031,72</u> 640,86	45	6	<u>39</u> 12	<u>4,7880</u> 7,3721	<u>0,09</u> 0,14
65	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,000298 9	<u>62470,29</u> -	-	19	-	-	-	-
66	С1633-63ВД варіант 2	Холодний пластик білого кольору	т	0,00427	<u>166184,44</u> -	-	710	-	-	-	-
67	С1633-64ВД варіант 1	Затверджувач	т	0,000170 8	<u>433238,71</u> -	-	74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ27-47-1 тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1. 2, 1.5 , проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій ТИП 1.10.1	км лінії	0,105	<u>2346,29</u> 314,57	<u>2031,72</u> 640,86	246	33	<u>213</u> 67	<u>4,7880</u> 7,3721	<u>0,5</u> 0,77
69	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,002348	<u>62470,29</u> 5	-	147	-	-	-	-
70	С1633-63ВД варіант 1	Холодний пластик жовтого кольору	т	0,03355	<u>166184,44</u> -	-	5575	-	-	-	-
71	С1633-64ВД варіант 1	Затверджувач	т	0,001342	<u>433238,71</u> -	-	581	-	-	-	-
72	КБ27-47-2 тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.12, 1.14.1, 1.14.2, проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій ТИП 1.12	10 м2	0,24	<u>1048,19</u> 141,91	<u>906,28</u> 301,17	252	34	<u>218</u> 72	<u>2,1600</u> 3,5243	<u>0,52</u> 0,85
73	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,001024	<u>62470,29</u> 8	-	64	-	-	-	-
74	С1633-63ВД варіант 2	Холодний пластик білого кольору	т	0,01464	<u>166184,44</u> -	-	2433	-	-	-	-
75	С1633-64ВД варіант 1	Затверджувач	т	0,000585	<u>433238,71</u> 6	-	254	-	-	-	-
76	КБ27-47-2 тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.12, 1.14.1, 1.14.2 , проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій ТИП 1.14.1	10 м2	6,6	<u>1048,19</u> 141,91	<u>906,28</u> 301,17	6918	937	<u>5981</u> 1988	<u>2,1600</u> 3,5243	<u>14,26</u> 23,26
77	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,028182	<u>62470,29</u> -	-	1761	-	-	-	-
78	С1633-63ВД варіант 2	Холодний пластик білого кольору	т	0,4026	<u>166184,44</u> -	-	66906	-	-	-	-
79	С1633-64ВД варіант 1	Затверджувач	т	0,0161	<u>433238,71</u> -	-	6975	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ27-47-2 тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.12, 1.14.1, 1.14.2, проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій ТИП 1.14.2	10 м2	2,64	<u>1048,19</u> 141,91	<u>906,28</u> 301,17	2767	375	<u>2392</u> 795	<u>2,1600</u> 3,5243	<u>5,7</u> 9,3
81	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,011272	<u>62470,29</u> 8	-	704	-	-	-	-
82	С1633-63ВД варіант 2	Холодний пластик білого кольору	т	0,08052	<u>166184,44</u> -	-	13381	-	-	-	-
83	С1633-63ВД варіант 3	Холодний пластик червоного кольору	т	0,08052	<u>166184,44</u> -	-	13381	-	-	-	-
84	С1633-64ВД варіант 1	Затверджувач	т	0,006441	<u>433238,71</u> 6	-	2791	-	-	-	-
85	КБ27-47-2 тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.12, 1.14.1, 1.14.2, проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій ТИП 1.15	10 м2	15,2	<u>1048,19</u> 141,91	<u>906,28</u> 301,17	15932	2157	<u>13775</u> 4578	<u>2,1600</u> 3,5243	<u>32,83</u> 53,57
86	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0649	<u>62470,29</u> -	-	4054	-	-	-	-
87	С1633-63ВД варіант 2	Холодний пластик білого кольору	т	0,1708	<u>166184,44</u> -	-	28384	-	-	-	-
88	С1633-63ВД варіант 3	Холодний пластик червоного кольору	т	0,7564	<u>166184,44</u> -	-	125702	-	-	-	-
89	С1633-64ВД варіант 1	Затверджувач	т	0,037088	<u>433238,71</u> -	-	16068	-	-	-	-
90	КБ27-47-2 тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.12, 1.14.1, 1.14.2 , проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій ТИП 1.22	10 м2	1	<u>1048,19</u> 141,91	<u>906,28</u> 301,17	1048	142	<u>906</u> 301	<u>2,1600</u> 3,5243	<u>2,16</u> 3,52
91	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00427	<u>62470,29</u> -	-	267	-	-	-	-
92	С1633-63ВД варіант 2	Холодний пластик білого кольору	т	0,061	<u>166184,44</u> -	-	10137	-	-	-	-
93	С1633-64ВД варіант 1	Затверджувач	т	0,00244	<u>433238,71</u> -	-	1057	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ27-47-1 тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1. 2, 1.5 , проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій ТИП 1.34	км лінії	0,2	<u>2346,29</u> 314,57	<u>2031,72</u> 640,86	469	63	<u>406</u> 128	<u>4,7880</u> 7,3721	<u>0,96</u> 1,47
95	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00854	<u>62470,29</u> -	-	533	-	-	-	-
96	С1633-63ВД варіант 2	Холодний пластик білого кольору	т	0,122	<u>166184,44</u> -	-	20275	-	-	-	-
97	С1633-64ВД варіант 1	Затверджувач	т	0,00488	<u>433238,71</u> -	-	2114	-	-	-	-
98	КБ27-47-2 тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.12, 1.14.1, 1.14.2 , проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій ТИП 1.36	10 м2	0,31	<u>1048,19</u> 141,91	<u>906,28</u> 301,17	325	44	<u>281</u> 93	<u>2,1600</u> 3,5243	<u>0,67</u> 1,09
99	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,001323	<u>62470,29</u> 7	-	83	-	-	-	-
100	С1633-63ВД варіант 2	Холодний пластик білого кольору	т	0,01891	<u>166184,44</u> -	-	3143	-	-	-	-
101	С1633-64ВД варіант 1	Затверджувач	т	0,000756	<u>433238,71</u> 4	-	328	-	-	-	-
102	КБ27-47-2 тех.ч. п.3.3 табл.1 п.1 к=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.12, 1.14.1, 1.14.2 , проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій ТИП 1.37	10 м2	0,15	<u>1048,19</u> 141,91	<u>906,28</u> 301,17	157	21	<u>136</u> 45	<u>2,1600</u> 3,5243	<u>0,32</u> 0,53
103	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,000640	<u>62470,29</u> 5	-	40	-	-	-	-
104	С1633-63ВД варіант 2	Холодний пластик білого кольору	т	0,00915	<u>166184,44</u> -	-	1521	-	-	-	-
105	С1633-64ВД варіант 1	Затверджувач	т	0,000366	<u>433238,71</u> -	-	159	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					426030	4050	<u>25885</u> 8565		<u>61,64</u> 100,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					426030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					396095 12615 7453 21,34 2455 433483 433483				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1110043 1110043 975988 60528 40019 111,26 12793 1150062 1150062	39298	94757 21230		591,97 248,96
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					952,19 73321				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вулиці О.Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул.Головної (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці (коригування)
205/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішнє електроосвітлення
Зовнішні інженерні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 590,405 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49045 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,281 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-115-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	12	<u>775,35</u> 133,46	<u>641,89</u> 110,13	9304	1602	<u>7702</u> 1322	<u>1,9320</u> 1,2188	<u>23,18</u> 14,63
2	С1547-4 варіант 4 (зворотні матеріали)	Знак дорожній двобічний для пішохідного переходу із внутрішнім освітленням та вбудованим світильником (зворотні матеріали)	шт	11	-	-	-	-	-	-	-
3	С118-38 варіант 3 (зворотні матеріали)	Кронштейн к на 1 світильник (зворотній матеріал) (зворотні матеріали)	шт	11	-	-	-	-	-	-	-
4	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,392	<u>4563,06</u> 1094,28	<u>3468,78</u> 527,78	1789	429	<u>1360</u> 207	<u>15,4560</u> 6,5564	<u>6,06</u> 2,57
5	С157-375 варіант 2 (зворотні матеріали)	Самонесучий ізолюваний провід (зворотній матеріал) (зворотні матеріали)	1000м	0,392	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ33-257-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами	100опор	0,11	<u>127891,60</u> 25544,16	<u>102347,44</u> 18049,93	14068	2810	<u>11258</u> 1985	<u>388,8000</u> 203,8656	<u>42,77</u> 22,43
7	С331-1-7	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на відстань 15 км	т	8,25	<u>210,17</u> -	<u>210,17</u> -	1734	-	<u>1734</u> -	- -	- -
8	КБ33-257-2 К=1,15	Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами	100опор	0,11	<u>245125,57</u> 48959,64	<u>196165,93</u> 34595,70	26964	5386	<u>21578</u> 3806	<u>745,2000</u> 390,7424	<u>81,97</u> 42,98
9	С1416-8526 варіант 2	Стояк СК 120-15	шт	11	<u>22652,39</u> -	- -	249176	-	- -	- -	- -
10	КБ33-108-1 К=1,15	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,784	<u>8745,88</u> 2097,38	<u>6648,50</u> 1011,59	6857	1644	<u>5213</u> 793	<u>29,6240</u> 12,5665	<u>23,23</u> 9,85
11	С157-379 варіант 2	Провід AsXSn 4x25-5 (чорний) ПК	1000м	0,40964	<u>68413,09</u> -	- -	28025	-	- -	- -	- -
12	С157-375 варіант 2 (зворотні матеріали)	Самонесучий ізолюваний провід (зворотній матеріал) (зворотні матеріали)	1000м	0,392	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
13	& М8-102-1	Демонтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>2150,44</u> 1234,36	<u>916,08</u> 200,63	2150	1234	<u>916</u> 201	<u>16,6400</u> 2,5646	<u>16,64</u> 2,56
14	& М8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>2688,04</u> 1542,94	<u>1145,10</u> 250,79	2688	1543	<u>1145</u> 251	<u>20,8000</u> 3,2058	<u>20,8</u> 3,21
15	& С100- 1517-3039- 16 варіант 2	Шафа керування вуличним освітленням І-710 б/в	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
16	& М8-409-3	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,09	<u>25504,17</u> 3513,31	<u>21990,86</u> 4107,58	2295	316	<u>1979</u> 370	<u>52,8000</u> 50,1564	<u>4,75</u> 4,51
17	& С111- 1301-2ЛС-К варіант 2	Труба гофрована двушарова д50/41 чорна	м	9	<u>41,81</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
18	КБ33-115-2 К=1,15	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	12	<u>1486,08</u> 255,80	<u>1230,28</u> 211,09	17833	3070	<u>14763</u> 2533	<u>3,7030</u> 2,3361	<u>44,44</u> 28,03
19	С118-38 варіант 2	Кронштейн оголовник	шт	12	<u>708,05</u> -	- -	8497	-	- -	- -	- -
20	С1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний "ITW SYSTEMS" PARK LED-82/ 740-I/W-21	шт	12	<u>14321,37</u> -	- -	171856	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C100-15093-3401-Я	Кабель ВВГ-П 2х1,5 ПК нг	1000м	0,054	<u>15224,68</u>	-	822	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
22	C1545-430	Затискачі прокол 6.35 (16-70/6-35),	шт	24	<u>34,01</u>	-	816	-	-	-	-
	варіант 2	(поліамід) Білмакс			-	-			-	-	-
23	& M8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,04	<u>1190,52</u> 1159,36	<u>31,16</u> 10,04	48	46	<u>2</u> -	<u>16,0000</u> 0,1386	<u>0,64</u> 0,01
24	& C100-15091-1062-Ю	Кабель КГТ 1х35	1000м	0,004	<u>166903,55</u>	-	668	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
25	C1545-477-2	Гак бандажний на опорі ГС 16 (КБЛ-1)Білмакс	шт	16	<u>53,68</u>	-	859	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
26	C1545-488-1	Стрічка бандажна 19х0,7	м	60	<u>22,48</u>	-	1349	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
27	C1545-407-7	Затискач анкерний 3А 4х(16-35) планка Marel PA80	шт	3	<u>113,79</u>	-	341	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
28	C1545-430	Затискачі прокол Marel 16-95/16-95	шт	2	<u>98,73</u>	-	197	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
29	C1545-430	Затискачі прокол Marel 16-95/16-50 А, АС/СІП 1-стор	шт	22	<u>87,38</u>	-	1922	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
30	C1545-430	Затискачі прокол Marel 25-120/2,5-50	шт	4	<u>87,38</u>	-	350	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
31	C1545-413-2	Затискач підтримуючий 2-4х(16-120) поворот 60_ MTFK120 Marel	шт	11	<u>114,13</u>	-	1255	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
32	& C1545-539-1	Затискач плашковий ПС 1-1 (16-35/16-35) M8	шт	10	<u>25,58</u>	-	256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C1545-452	Ковпачок захисний КЗ 16-35	шт	6	<u>12,95</u>	-	78	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
34	C1545-400	Скрепка СК-20	шт	47	<u>5,69</u>	-	267	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
35	C1545-477-2	Затискач прокол KW2-95-С 16-95/4-50	шт	1	<u>53,48</u>	-	53	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
36	C1545-430	Адаптер заземлення РМСС (без прокола) Marel	шт	4	<u>221,23</u>	-	885	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
37	C1545-513	Муфта з'єднувальна 1кВ ПВХ 4х16-35 з гільзами SMH 16-35 Cellpack	шт	1	<u>341,10</u>	-	341	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& M8-18-1	Монтаж ізолятора проходного напругою 35 кВ [комплект - 3 штуки] (Обмежувача перенапруги із затискачами)	комплект - 3 штуки	2	<u>1300,61</u> 830,82	<u>469,79</u> 102,89	2601	1662	<u>939</u> 206	<u>11,2000</u> 1,3152	<u>22,4</u> 2,63
39	& C1545-494-2-1	Обмежувачі перенапруги для СІП ВОР-R (f, z) 500В/10кА без прокола	шт	8	<u>408,05</u> -	-	3264	-	-	-	-
40	C1545-547 варіант 2	Круг 16 (6- 2590-88 ст.3)	м	6	<u>62,96</u> -	-	378	-	-	-	-
41	КБ33-26-2 К=1,15	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	2	<u>182,51</u> 80,84	<u>99,53</u> 7,62	365	162	<u>199</u> 15	<u>1,2305</u> 0,1027	<u>2,46</u> 0,21
42	& M8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6,5 мм	100 м	0,06	<u>2265,59</u> 1970,91	<u>230,60</u> 21,48	136	118	<u>14</u> 1	<u>27,2000</u> 0,2944	<u>1,63</u> 0,02
43	& C1545-201-1 варіант 2	Кругляк 6,5 мм (з катанки) (A240)	м	6	<u>12,63</u> -	-	76	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							560939	20022	<u>68802</u> 11690		<u>290,97</u> 133,64
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							560939				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							472115				
всього заробітна плата, грн.							31712				
Загальновиробничі витрати, грн.							29466				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							65,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7569				
Всього будівельні роботи, грн.							590405				

Всього по кошторису							590405				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							490,45				
Кошторисна заробітна плата, грн.							39281				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вулиці О.Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул.Головної (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці (коригування) 205/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішні мережі каналізації
Зовнішні інженерні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3192,749 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,50991 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 256,196 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР16-46-6	Колодязь д=1500 мм Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	12,29	<u>4864,21</u> 1377,71	<u>1100,83</u> 242,51	59781	16932	<u>13529</u> 2980	<u>19,6900</u> 2,6293	<u>241,99</u> 32,31
2	К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	3	<u>2211,81</u> -	-	6635	-	-	-	-
3	К585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	17	<u>2855,50</u> -	-	48544	-	-	-	-
4	К585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	8	<u>2303,87</u> -	-	18431	-	-	-	-
5	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	6	<u>3015,81</u> -	-	18095	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	6	<u>394,50</u> -	- -	2367	-	- -	- -	- -
7	C113-754 варіант 5	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	12	<u>6971,61</u> -	- -	83659	-	- -	- -	- -
8	C113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий з шарнірним з'єднанням та замком	шт	15	<u>6117,63</u> -	- -	91764	-	- -	- -	- -
9	C111-1789 варіант 2	Скоби ходові	кг	55,76	<u>69,21</u> -	- -	3859	-	- -	- -	- -
10	KP16-46-4	Колодязі, касліки д=1000 мм Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	4,48	<u>4951,30</u> 1879,39	<u>2280,92</u> 498,65	22182	8420	<u>10219</u> 2234	<u>26,8600</u> 5,3573	<u>120,33</u> 24
11	K585521-Л004 варіант 3	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	2	<u>1064,92</u> -	- -	2130	-	- -	- -	- -
12	K585521-Л005 варіант 4	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (бетоне кільце)	шт	1	<u>2076,59</u> -	- -	2077	-	- -	- -	- -
13	K585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	8	<u>1580,39</u> -	- -	12643	-	- -	- -	- -
14	K585521-Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	5	<u>1844,96</u> -	- -	9225	-	- -	- -	- -
15	K585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	1	<u>1008,91</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
16	K585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	4	<u>1382,92</u> -	- -	5532	-	- -	- -	- -
17	C111-1789 варіант 2	Скоби ходові	кг	25,42	<u>69,21</u> -	- -	1759	-	- -	- -	- -
18	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,048	<u>307070,30</u> 25814,25	<u>3031,14</u> 2069,63	14739	1239	<u>145</u> 99	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>20,71</u> 1,51
19	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	6,62	<u>934,55</u> -	<u>934,55</u> 167,23	6187	-	<u>6187</u> 1107	- 2,0382	- 13,49
20	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	2,831	<u>11391,63</u> 11391,63	- -	32250	32250	- -	<u>190,4000</u> -	<u>539,02</u> -
21	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	6,62	<u>8179,64</u> 1384,96	<u>6794,68</u> 1714,10	54149	9168	<u>44981</u> 11347	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>139,55</u> 156,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1421-9656-3-1 варіант 2	Суміш піщано-гравійна природна	м3	1181,38	<u>1295,07</u> -	-	1529970	-	-	-	-
23	КБ22-11-5 К=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,02886	<u>52222,23</u> 32177,18	<u>19659,84</u> 5396,38	1507	929	<u>567</u> 156	<u>454,4800</u> 75,4820	<u>13,12</u> 2,18
24	КБ22-11-9 К=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,01592	<u>166118,57</u> 43853,63	<u>111655,74</u> 20639,99	2645	698	<u>1778</u> 329	<u>619,4015</u> 273,0721	<u>9,86</u> 4,35
25	КБ22-11-10 К=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 500 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,00496	<u>206610,03</u> 53214,48	<u>140007,75</u> 25591,87	1025	264	<u>694</u> 127	<u>751,6170</u> 339,4613	<u>3,73</u> 1,68
26	C113-1455-1 варіант 2	Труба каналізаційна ПП 160 мм	м	29	<u>1153,68</u> -	-	33457	-	-	-	-
27	& C113-1456-2 варіант 2	Труба каналізаційна ПП гоф SN8 400/6000 мм	м	16	<u>1409,93</u> -	-	22559	-	-	-	-
28	& C113-1456-3 варіант 2	Труба каналізаційна ПП гоф SN8 500/6000 мм _	м	5	<u>1270,81</u> -	-	6354	-	-	-	-
29	КР16-46-6	Колодязь д=1500 мм Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	1,18	<u>4864,21</u> 1377,71	<u>1100,83</u> 242,51	5740	1626	<u>1299</u> 286	<u>19,6900</u> 2,6293	<u>23,23</u> 3,1
30	К585521-Л007 варіант 4	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1655,00</u> -	-	3310	-	-	-	-
31	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	<u>3015,81</u> -	-	3016	-	-	-	-
32	КР16-46-4	Колодязі, касліки д=1000 мм Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	10,48	<u>5259,44</u> 1879,39	<u>2280,92</u> 498,65	55119	19696	<u>23904</u> 5226	<u>26,8600</u> 5,3573	<u>281,49</u> 56,14
33	К585521-Л004 варіант 3	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	2	<u>1064,92</u> -	-	2130	-	-	-	-
34	К585521-Л005 варіант 4	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (бетоне кільце)	шт	14	<u>2076,59</u> -	-	29072	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	K585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	7	<u>1580,39</u> -	- -	11063	-	- -	- -	- -
36	K585521-Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	11	<u>1844,96</u> -	- -	20295	-	- -	- -	- -
37	K585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	16	<u>1382,92</u> -	- -	22127	-	- -	- -	- -
38	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	33	<u>394,50</u> -	- -	13019	-	- -	- -	- -
39	C111-1789 варіант 2	Скоби ходові	кг	50,84	<u>69,21</u> -	- -	3519	-	- -	- -	- -
40	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,0297	<u>307070,30</u> 25814,25	<u>3031,14</u> 2069,63	9120	767	<u>90</u> 61	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>12,81</u> 0,94
41	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2/пісок/	100 м3	1	<u>11391,63</u> 11391,63	- -	11392	11392	- -	<u>190,4000</u> -	<u>190,4</u> -
42	& C1421-10634-1 варіант 2	Пісок природний	м3	110	<u>845,04</u> -	- -	92954	-	- -	- -	- -
43	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	2,122	<u>8400,10</u> 322,69	<u>8073,13</u> 1753,81	17825	685	<u>17131</u> 3722	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>11,23</u> 46,87
44	KP1-18-2 Тех.ч.п.1, ЗК=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100 м3	0,95	<u>20703,27</u> 20703,27	- -	19668	19668	- -	<u>346,0350</u> -	<u>328,73</u> -
45	KP1-18-2 Тех.ч.п.1, ЗК=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 /Доробка вручну, зачищення дна і стінок з викиданням ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом /	100 м3	0,1	<u>21603,42</u> 21603,42	- -	2160	2160	- -	<u>361,0800</u> -	<u>36,11</u> -
46	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1/навантаження/	100 м3	1,05	<u>6538,00</u> 253,15	<u>6281,64</u> 1363,42	6865	266	<u>6596</u> 1432	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>4,36</u> 18,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	KP1-9-9	Навантаження ґрунту розробленого вручну екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1(невраховано в основному кошторисі)	100 м3	4,398	<u>6534,79</u> 253,15	<u>6281,64</u> 1363,42	28740	1113	<u>27627</u> 5996	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>18,25</u> 75,51
48	C311-19	Перевезення ґрунту до 19 км	т	539,24	<u>182,74</u> -	<u>182,74</u> 22,56	98541	-	<u>98541</u> 12165	<u>-</u> 0,2750	<u>-</u> 148,29
49	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	3,172	<u>618,01</u> 39,29	<u>574,44</u> 93,21	1960	125	<u>1822</u> 296	<u>0,6500</u> 0,9636	<u>2,06</u> 3,06
50	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	1,962	<u>934,55</u> -	<u>934,55</u> 167,23	1834	-	<u>1834</u> 328	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 4
51	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,84	<u>11391,63</u> 11391,63	<u>-</u> -	9569	9569	<u>-</u> -	<u>190,4000</u> -	<u>159,94</u> -
52	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	2,802	<u>8179,64</u> 1384,96	<u>6794,68</u> 1714,10	22919	3881	<u>19038</u> 4803	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>59,07</u> 66,28
53	& C1421-9656-3-1 варіант 2	Суміш піщано-гравійна природна	м3	336,24	<u>1295,07</u> -	<u>-</u> -	435454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					994958	72839	<u>200921</u> 34927		<u>1154,39</u> 430,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					994958 721198 107766 72588 194,04 22308 1067546				

		Всього по розділу 1					1067546				
		Розділ 2. тимчасова каналізація									
54	KP16-8-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм /рукава/	100м	0,7	<u>2363,83</u> 1534,31	<u>810,26</u> 223,55	1655	1074	<u>567</u> 156	<u>21,4200</u> 3,1464	<u>14,99</u> 2,2
55	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм /рукава/	100м	0,7	<u>4015,51</u> 2557,19	<u>1350,44</u> 372,58	2811	1790	<u>945</u> 261	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>24,99</u> 3,67
56	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>1756,37</u> 1756,37	<u>-</u> -	1756	1756	<u>-</u> -	<u>24,5200</u> -	<u>24,52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КР15-95-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0, 1 т	насос	1	<u>1108,28</u> 1053,82	<u>54,46</u> 8,07	1108	1054	<u>54</u> 8	<u>14,7120</u> 0,0869	<u>14,71</u> 0,09
58	КБМ225- 2600	Насоси фекальні, напір 24 м	маш.год	168	<u>168,56</u> -	<u>168,56</u> 82,99	28318	-	<u>28318</u> 13942	<u>-</u> 1,0700	<u>-</u> 179,76
		Разом прямі витрати по розділу 2					35648	5674	<u>29884</u> 14367		<u>79,21</u> 185,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35648 90 20041 11885 31,62 3637 47533				

		Всього по розділу 2					47533				
		Разом прямі витрати по кошторису					3057593	146522	<u>305866</u> 67061		<u>2295,2</u> 844,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3057593 2605205 213583 135156 370,65 42613 3192749				

		Всього по кошторису					3192749				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3509,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					256196				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вулиці О.Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул.Головної (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці (коригування) 205/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на зливову каналізацію
Зовнішні інженерні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2195,118 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,12401 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 230,020 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-43-2	Заміна окремих ділянок трубопроводу діаметром 110мм	100м	0,0294	19395,68	-	570	570	-	277,2000	8,15
					19395,68	-			-	-	-
2	C113-1472	Муфта з заціпкою діам. 110 мм	шт	3	42,66	-	128	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	C113-1489	Ущільнююче кільце Корсис діам. 110 мм	шт	4	15,57	-	62	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	C113-1500	Труба КОРСИС 110мм SN8 каналіз. з розтруб. L=6000мм	м	3	108,36	-	325	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	KP15-43-2	Заміна окремих ділянок трубопроводу діаметром 160мм	100м	0,0785	19395,68	-	1523	1523	-	277,2000	21,76
					19395,68	-			-	-	-
6	C113-1474	Муфта каналізаційна ПВХ діам. 160 мм	шт	2	199,25	-	399	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	C113-1491	Ущільнююче кільце діам. 160 мм	шт	1	29,66	-	30	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
8	C113-1504	Труба КОРСИС 160мм SN8 каналіз. з розтр. L=6000мм	м	6	509,89	-	3059	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
9	C113-1504	Труба ПВХ тип А 160 3,2 SN2 L=2000 з разтрубом	м	2	515,27	-	1031	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	KP16-46-3	Колодязі каналізаційні д=1000 мм Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	2,234	<u>5147,61</u> 1621,90	<u>2108,84</u> 460,86	11500	3623	<u>4711</u> 1030	<u>23,1800</u> 4,9491	<u>51,78</u> 11,06
11	K585521- Л001 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,054м3)	шт	1	<u>457,77</u> -	- -	458	-	- -	- -	- -
12	K585521- Л003 варіант 2	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,08 м3)	шт	1	<u>823,16</u> -	- -	823	-	- -	- -	- -
13	K585521- Л004 варіант 4	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	5	<u>1596,17</u> -	- -	7981	-	- -	- -	- -
14	K585521- Л005 варіант 5	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	2	<u>2075,09</u> -	- -	4150	-	- -	- -	- -
15	K585521- Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	6	<u>1710,65</u> -	- -	10264	-	- -	- -	- -
16	C113-754 варіант 4	Люк чавунний для колодязів важкий з шарнірним з'єднанням та замком	шт	9	<u>6466,71</u> -	- -	58200	-	- -	- -	- -
17	K585521- Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	11	<u>394,50</u> -	- -	4340	-	- -	- -	- -
18	C111-1789 варіант 2	Скоби ходові	кг	51,66	<u>69,21</u> -	- -	3575	-	- -	- -	- -
19	C111-1789 варіант 2	Колодязі каналізаційні д=1500 мм Скоби ходові	кг	34,44	<u>69,21</u> -	- -	2384	-	- -	- -	- -
20	KP16-51-3	Колодязі дощоприймальні д=1000 мм Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	3,64	<u>3983,39</u> 1242,97	<u>2202,69</u> 476,95	14500	4524	<u>8018</u> 1736	<u>18,6800</u> 5,0647	<u>68</u> 18,44
21	K585521- Л005 варіант 5	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	1	<u>2075,09</u> -	- -	2075	-	- -	- -	- -
22	K585521- Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	1	<u>1710,65</u> -	- -	1711	-	- -	- -	- -
23	K585521- Л048 варіант 4	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	1	<u>2056,96</u> -	- -	2057	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С113-750 варіант 2	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	17	<u>6265,44</u>	-	106512	-	-	-	-
25	& 2407-2701- 2	Зливодприймач ЗП-1 з дном (об'єм бетону - 0, 24 м3)	шт	6	<u>3096,52</u>	-	18579	-	-	-	-
26	& 2407-2701- 1	Зливодприймач ЗП-1 (об'єм бетону - 0,21 м3)	шт	8	<u>2547,69</u>	-	20382	-	-	-	-
27	С111-1789 варіант 2	Скоби ходові	кг	93,48	<u>69,21</u>	-	6470	-	-	-	-
28	КБ8-17-7 Заст.К=1,15	Мурування колодязних стін із бетонних блоків при висоті поверху до 4 м	1 м3	5,364	<u>1170,42</u>	-	6278	4896	-	<u>12,4430</u>	<u>66,74</u>
29	& С1115- 910-1	Стіновий блок опалубки 190 200 400 М-300 сірий	шт	362	<u>912,69</u> <u>88,05</u>	-	31874	-	-	-	-
30	КБ7-61-1 К=1,15	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються	100м3	0,01965	<u>100789,11</u> <u>39313,65</u>	<u>60355,08</u> <u>18127,64</u>	1981	773	<u>1186</u> <u>356</u>	<u>555,2775</u> <u>206,2535</u>	<u>10,91</u> <u>4,05</u>
31	& С113- 2422-1	Лоток бетонний 45/45	шт	15	<u>1894,07</u>	-	28411	-	-	-	-
32	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	70,38	<u>1255,82</u> <u>104,20</u>	<u>132,32</u> <u>34,85</u>	88385	7334	<u>9313</u> <u>2453</u>	<u>1,6600</u> <u>0,4305</u>	<u>116,83</u> <u>30,3</u>
33	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	3,1265	<u>11391,63</u> <u>11391,63</u>	-	35616	35616	-	<u>190,4000</u>	<u>595,29</u>
34	& С1421- 10634-1	Пісок природний	м3	343,915	<u>926,64</u>	-	318685	-	-	-	-
35	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 /навантаження/	100 м3	9,895	<u>8400,10</u> <u>322,69</u>	<u>8073,13</u> <u>1753,81</u>	83119	3193	<u>79884</u> <u>17354</u>	<u>5,2900</u> <u>22,0891</u>	<u>52,34</u> <u>218,57</u>
36	КР1-18-2 Тех.ч.п.1. 3К=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 /Доробка вручну, зачищення дна і стінок з викиданням ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом /	100 м3	1,188	<u>21603,42</u> <u>21603,42</u>	-	25665	25665	-	<u>361,0800</u>	<u>428,96</u>
37	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2/навантаження/	100 м3	1,188	<u>8400,10</u> <u>322,69</u>	<u>8073,13</u> <u>1753,81</u>	9979	383	<u>9591</u> <u>2084</u>	<u>5,2900</u> <u>22,0891</u>	<u>6,28</u> <u>26,24</u>
38	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	1884,11	<u>180,39</u> -	<u>180,39</u> 23,55	339875	-	<u>339875</u> <u>44371</u>	- <u>0,2870</u>	- <u>540,74</u>
39	КР1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	11,083	<u>618,01</u> <u>39,29</u>	<u>574,44</u> <u>93,21</u>	6849	435	<u>6367</u> <u>1033</u>	<u>0,6500</u> <u>0,9636</u>	<u>7,2</u> <u>10,68</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	3,679	<u>934,55</u>	<u>934,55</u>	3438	-	<u>3438</u>	-	-
					-	167,23			615	2,0382	7,5
41	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	3,679	<u>8179,64</u>	<u>6794,68</u>	30093	5095	<u>24998</u>	<u>21,0800</u>	<u>77,55</u>
					1384,96	1714,10			6306	23,6555	87,03
42	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	1,576	<u>11391,63</u>	-	17953	17953	-	<u>190,4000</u>	<u>300,07</u>
					11391,63	-			-	-	-
43	C1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	578,05	<u>1295,07</u>	-	748615	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2059904	111583	<u>487381</u>		<u>1811,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2059904		77338		954,61
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1460940				
		всього заробітна плата, грн.					188921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					135214				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					357,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41099				
		Всього будівельні роботи, грн.					2195118				

		Всього по кошторису					2195118				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3124,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					230020				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

437,080 тис. грн.

0,84304 тис.люд.год.

63,315 тис. грн.

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP16-21-7	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 250 мм	100м	3,9	<u>2130,91</u> 863,88	- -	8311	3369	- -	<u>13,2700</u> -	<u>51,75</u> -
2	KP16-21-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм Колодязі d=1000 мм	100м	0,64	<u>818,04</u> 617,15	- -	524	395	- -	<u>9,4800</u> -	<u>6,07</u> -
3	KP16-31-2	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	0,28	<u>9038,79</u> 1832,30	<u>2183,76</u> 495,99	2531	513	<u>611</u> 139	<u>25,5800</u> 5,5684	<u>7,16</u> 1,56
4	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	14	<u>394,50</u> -	- -	5523	-	- -	- -	- -
5	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий з шарнірним з'єднанням та замком 25 т	шт	2	<u>6117,63</u> -	- -	12235	-	- -	- -	- -
6	S113-754	Люк чавунний для колодязів важкий з шарнірним з'єднанням та замком Колодязі d=1500 мм	шт	5	<u>6117,63</u> -	- -	30588	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP16-31-2	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	0,22	<u>9038,79</u> 1832,30	<u>2183,76</u> 495,99	1989	403	<u>480</u> 109	<u>25,5800</u> 5,5684	<u>5,63</u> 1,23
8	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	11	<u>394,50</u> -	-	4340	-	-	-	-
9	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий з шарнірним з'єднанням та замком	шт	9	<u>6117,63</u> -	-	55059	-	-	-	-
10	KP16-27-3	Установлення пожежних гідрантів	шт	2	<u>375,54</u> 220,10	<u>60,08</u> 13,77	751	440	<u>120</u> 28	<u>3,3500</u> 0,1857	<u>6,7</u> 0,37
11	C1630-3	Гідранти пожежні НР-М Н=750 мм	шт	2	<u>15875,51</u> -	-	31751	-	-	-	-
12	C113-1989	Прокладка під гідрант	шт	4	<u>58,73</u> -	-	235	-	-	-	-
13	C111-849	Шайба 18 (асорт)	кг	2	<u>135,56</u> -	-	271	-	-	-	-
14	C111-849	Болти гайки шайби 16 (асорт)	кг	19,2	<u>144,94</u> -	-	2783	-	-	-	-
15	KP18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках /світлового показника/	100шт	0,04	<u>59691,84</u> 33007,68	<u>18846,58</u> 1915,42	2388	1320	<u>754</u> 77	<u>502,4000</u> 24,6961	<u>20,1</u> 0,99
16	C113-138	Стояки металеві	м	10	<u>134,23</u> -	-	1342	-	-	-	-
17	C130-516	Табличка-показник	шт	4	<u>230,99</u> -	-	924	-	-	-	-
18	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,157	<u>11391,63</u> 11391,63	-	1788	1788	-	<u>190,4000</u> -	<u>29,89</u> -
19	& C1421-9656-3-1	Суміш піщано-гравійна природна	м3	17,27	<u>1295,07</u> -	-	22366	-	-	-	-
Розділ 1. Зміни до кошторису											
20	KP16-8-1	Укладання труб ПЕ100 Т-PN10 SDR-17 ; д=32х3,0 мм	100м	0,63	<u>2133,66</u> 1973,41	<u>103,12</u> 7,74	1344	1243	<u>65</u> 5	<u>27,5500</u> 0,1053	<u>17,36</u> 0,07
21	KP16-8-2	Укладання труб ПЕ100 Т-PN10 SDR-17 д=63х5,4 мм;	100м	0,194	<u>2221,40</u> 2024,26	<u>126,59</u> 10,07	431	393	<u>25</u> 2	<u>28,2600</u> 0,1370	<u>5,48</u> 0,03
22	& M8-143-5	Улаштування сигнальної стрічки	100 м тр.	0,084	<u>257,73</u> 246,36	<u>11,37</u> 3,52	22	21	<u>1</u> -	<u>3,4000</u> 0,0468	<u>0,29</u> -
23	C111-1721-11A	Стрічка сигнальна з дротом "обережно вода"	м	8,4	<u>5,77</u> -	-	48	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C113-1359-1 варіант 2	Труба ПЕ100 Т-РN10 SDR-17 д=63х3 мм	м	19,8	<u>67,45</u> -	-	1336	-	-	-	-
25	& C113-1353-1 варіант 3	Труба харч. ПЕ80 SDR-17 д32х2,4 мм 10 атм	м	64	<u>46,01</u> -	-	2945	-	-	-	-
26	KP16-31-2	Колодязі д=1000 мм Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	1,12	<u>5903,90</u> 1832,30	<u>2183,76</u> 495,99	6612	2052	<u>2446</u> 556	<u>25,5800</u> 5,5684	<u>28,65</u> 6,24
27	K585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,12 м3)	шт	1	<u>622,92</u> -	-	623	-	-	-	-
28	K585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,12 м3)	шт	1	<u>1367,89</u> -	-	1368	-	-	-	-
29	KP16-31-2	Колодязі д=1500 мм Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	5	<u>5903,90</u> 1832,30	<u>2183,76</u> 495,99	29520	9162	<u>10919</u> 2480	<u>25,5800</u> 5,5684	<u>127,9</u> 27,84
30	K585521-Л007 варіант 3	Кільця КС15.5 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>1569,99</u> -	-	4710	-	-	-	-
31	K585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.4 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1485,00</u> -	-	5940	-	-	-	-
32	K585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	4	<u>2303,87</u> -	-	9215	-	-	-	-
33	K585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	<u>3015,81</u> -	-	3016	-	-	-	-
34	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	7	<u>394,50</u> -	-	2762	-	-	-	-
35	C111-1789 варіант 2	Скоби ходові	кг	22,96	<u>69,21</u> -	-	1589	-	-	-	-
36	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,006	<u>307070,30</u> 25814,25	<u>3031,14</u> 2069,63	1842	155	<u>18</u> 12	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>2,59</u> 0,19
37	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	<u>3709,47</u> 3671,91	-	148	147	-	<u>49,5000</u> -	<u>1,98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C1630-670 варіант 2	Крани кульовий , 1 1/2"	шт	2	<u>642,29</u>	-	1285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C1630-671 варіант 2	Крани кульовий 1 1/4" , (діаметр 32 мм)	шт	4	<u>358,07</u>	-	1432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C1630-671 варіант 3	Крани кульовий ВВ 1 1/4" , (діаметр 32 мм)	шт	1	<u>465,17</u>	-	465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C1630-671 варіант 4	Крани кульовий ЗВ 1 1/4" ,	шт	1	<u>851,68</u>	-	852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	KP16-23-3	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250-400 мм	т	0,12	<u>45785,67</u>	<u>6132,90</u>	5494	453	<u>736</u>	<u>57,4100</u>	<u>6,89</u>
					3771,84	1351,17			162	14,6506	1,76
43	& C113- 1095-3 варіант 2	Хрестовина фланцева чавунна DN 250x100 мм	шт	1	<u>19893,86</u>	-	19894	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	KP16-24-4	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 250 мм	10шт	0,5	<u>10214,85</u>	<u>6430,77</u>	5107	1892	<u>3215</u>	<u>50,2600</u>	<u>25,13</u>
					3784,08	1773,37			887	24,9656	12,48
45	C1630-141 варіант 2	Коліно стикове (45_) D250 SDR 17 PE 100	шт	5	<u>3571,74</u>	-	17859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,5	<u>5524,03</u>	<u>3394,08</u>	2762	1065	<u>1697</u>	<u>28,2900</u>	<u>14,15</u>
					2129,95	935,64			468	13,1666	6,58
47	C113-1279 варіант 4	адаптер фланцевий чавунний дн 100 (109- 128)	шт	2	<u>2035,05</u>	-	4070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-1279 варіант 3	коліно д=110 мм	шт	1	<u>362,25</u>	-	362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-1279 варіант 2	коліно стикове д=100 мм	шт	2	<u>352,05</u>	-	704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,4	<u>5524,03</u>	<u>3394,08</u>	2210	852	<u>1358</u>	<u>28,2900</u>	<u>11,32</u>
					2129,95	935,64			374	13,1666	5,27
51	C1630-139 варіант 3	Трійник ПЕ 110 мм	шт	1	<u>357,77</u>	-	358	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C1630-137 варіант 3	Трійник ПЕ 25x25x25	шт	1	<u>100,73</u>	-	101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C1630-137 варіант 2	Трійник латунь Ду 25	шт	1	<u>98,35</u>	-	98	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C1630-137 варіант 4	Трійник оцинкований 1"	шт	3	<u>116,10</u>	-	348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C113-1491 варіант 8	Муфта стальна Ду50 2	шт	3	<u>62,13</u>	-	186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C113-1491 варіант 16	перехід оцинкований 2" x1" НВ	шт	1	<u>214,28</u>	-	214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C113-1491 варіант 13	Ніпель латунь 2" 1 1/2"	шт	1	<u>93,92</u>	-	94	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C113-1491 варіант 6	перехід 32мм х1"	шт	2	<u>59,24</u>	-	118	-	-	-	-
59	C113-1491 варіант 14	Ніпель редукційний оцинк 1 1/4"х1"	шт	1	<u>131,66</u>	-	132	-	-	-	-
60	C113-1491 варіант 9	Ніпель латунь 1" 1 1/4"	шт	1	<u>67,25</u>	-	67	-	-	-	-
61	C113-1491 варіант 10	Ніпель латунь 1" 1 1/4"	шт	1	<u>78,32</u>	-	78	-	-	-	-
62	C113-1491 варіант 5	перехідник д=32мм х 1 1/4"	шт	1	<u>58,22</u>	-	58	-	-	-	-
63	C113-1491 варіант 12	перехідник оцинкований 1 1/2"х1" нв	шт	1	<u>89,23</u>	-	89	-	-	-	-
64	C113-1491 варіант 7	коліно пе-ст 32х13Р	шт	1	<u>62,13</u>	-	62	-	-	-	-
65	C113-1491 варіант 2	перехід 32/42	шт	1	<u>23,90</u>	-	24	-	-	-	-
66	C113-1491 варіант 15	Ніпель редукційний оцинк 1 1/2"х1 1/4"	шт	2	<u>162,87</u>	-	326	-	-	-	-
67	C113-1491 варіант 4	Муфта ПЕ-СТ 32_13Р	шт	3	<u>51,99</u>	-	156	-	-	-	-
68	C113-1491 варіант 11	Муфта ПЕ-ПЕ 32_32	шт	6	<u>88,96</u>	-	534	-	-	-	-
69	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,54	<u>8400,10</u> 322,69	<u>8073,13</u> 1753,81	4536	174	<u>4359</u> 947	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>2,86</u> 11,93
70	KP1-18-2 Тех.ч.п.1.3 K=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 / в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб/	100 м3	0,2868	<u>20703,27</u> 20703,27	-	5938	5938	-	<u>346,0350</u> -	<u>99,24</u> -
71	KP1-18-2 Тех.ч.п.1.3 K=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 /Доробка вручну, зачищення дна і стінок з викиданням ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом/	100 м3	0,04	<u>21603,42</u> 21603,42	-	864	864	-	<u>361,0800</u> -	<u>14,44</u> -
72	KP1-9-9	Навантаження ґрунту розробленого вручну екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,3268	<u>6534,79</u> 253,15	<u>6281,64</u> 1363,42	2136	83	<u>2053</u> 446	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>1,36</u> 5,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	KP1-9-9	Навантаження ґрунту розробленого вручну екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (невраховано в основному кошторисі)	100 м3	1,0423	<u>6534,79</u> 253,15	<u>6281,64</u> 1363,42	6811	264	<u>6547</u> 1421	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>4,33</u> 17,9
74	C311-19	Перевезення ґрунту до 19 км	т	146,2	<u>182,74</u> -	<u>182,74</u> 22,56	26717	-	<u>26717</u> 3298	<u>-</u> 0,2750	<u>-</u> 40,21
75	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	0,86	<u>618,01</u> 39,29	<u>574,44</u> 93,21	531	34	<u>494</u> 80	<u>0,6500</u> 0,9636	<u>0,56</u> 0,83
		Разом прямі витрати по розділу 1					186543	24792	<u>60650</u> 11138		<u>364,53</u> 136,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					186543 101101 35930 22155 56,12 6451 208698				
		----- Всього по розділу 1					208698				
76	KP16-8-2	Розділ 2. тимчасовий водопровід Укладання труб ПЕ100 Т-PN10 SDR-17 д=63х5,4 мм;	100м	0,802	<u>2221,40</u> 2024,26	<u>126,59</u> 10,07	1782	1623	<u>102</u> 8	<u>28,2600</u> 0,1370	<u>22,66</u> 0,11
77	& C113-1359-1 варіант 2	Труба ПЕ100 Т-PN10 SDR-17 д=63х3 мм	м	80,2	<u>67,45</u> -	<u>-</u> -	5409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	KP16-8-1	Укладання труб ПЕ100 Т-PN10 SDR-17 ; д=32х3,0 мм	100м	0,29	<u>2133,66</u> 1973,41	<u>103,12</u> 7,74	619	572	<u>30</u> 2	<u>27,5500</u> 0,1053	<u>7,99</u> 0,03
79	& C113-1353-1 варіант 3	Труба харч. ПЕ80 SDR-17 д32х2,4 мм 10 атм	м	29	<u>46,01</u> -	<u>-</u> -	1334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	KP16-8-1	Укладання труб ПЕ100 Т-PN10 SDR-17 д=25х2,4 мм	100м	0,29	<u>2133,66</u> 1973,41	<u>103,12</u> 7,74	619	572	<u>30</u> 2	<u>27,5500</u> 0,1053	<u>7,99</u> 0,03
81	& C113-1353-1 варіант 2	Труба харч. ПЕ80 SDR-17 д25х2,0 мм 10 атм	м	12	<u>20,51</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	10шт	0,4	<u>8173,49</u> 3082,37	<u>5091,12</u> 1403,47	3269	1233	<u>2036</u> 561	<u>40,9400</u> 19,7499	<u>16,38</u> 7,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10 шт	1,5	<u>5524,03</u> 2129,95	<u>3394,08</u> 935,64	8286	3195	<u>5091</u> 1403	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>42,44</u> 19,75
84	C1630-139 варіант 4	Трійник 63х63х63	шт	1	<u>422,23</u> -	-	422	-	-	-	-
85	C1630-139 варіант 2	Трійник оцинк. д=2"	шт	1	<u>357,77</u> -	-	358	-	-	-	-
86	C1630-137 варіант 5	Трійник латунь ВВВ ду 32	шт	2	<u>158,53</u> -	-	317	-	-	-	-
87	C1630-123 варіант 5	Коліно ПЕ-СТ 63х23	шт	2	<u>204,18</u> -	-	408	-	-	-	-
88	C1630-123 варіант 3	Коліно ПЕ-СТ 63х11/2 н	шт	1	<u>191,43</u> -	-	191	-	-	-	-
89	C1630-123 варіант 6	Коліно ПЕ-СТ 63х11/2BP	шт	2	<u>232,93</u> -	-	466	-	-	-	-
90	C1630-123 варіант 2	хомут пе-ст 63х1	шт	4	<u>104,32</u> -	-	417	-	-	-	-
91	C1630-123 варіант 4	перехід оцинк 2"х11/2"	шт	1	<u>196,02</u> -	-	196	-	-	-	-
92	C1630-125 варіант 4	Муфта ПЕ-ПЕ 63х63	шт	2	<u>275,75</u> -	-	552	-	-	-	-
93	C1630-125 варіант 5	Муфта ПЕ-ПЕ 63х32	шт	1	<u>289,01</u> -	-	289	-	-	-	-
94	C1630-125 варіант 2	Муфта ПЕ-ст 63х6/4	шт	1	<u>172,93</u> -	-	173	-	-	-	-
95	C1630-125 варіант 3	Муфта редукційна ПЕ з зовн. різьбою д=63х2"	шт	2	<u>174,77</u> -	-	350	-	-	-	-
96	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,06	<u>3709,47</u> 3671,91	-	223	220	-	<u>49,5000</u>	<u>2,97</u>
97	C1630-673 варіант 4	Крани кульовий 3В 1 1/2" ,	шт	3	<u>1311,49</u> -	-	3934	-	-	-	-
98	C1630-673 варіант 2	Крани кульовий 1 1/4" , вн	шт	1	<u>448,74</u> -	-	449	-	-	-	-
99	C1630-673 варіант 3	Крани кульовий Ду 2" ,	шт	1	<u>980,67</u> -	-	981	-	-	-	-
100	C1630-671 варіант 4	Крани кульовий 3В 1 1/4" ,	шт	2	<u>851,68</u> -	-	1703	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					32993	7415	<u>7289</u> 1976		<u>100,43</u> 27,82
		Разом будівельні роботи, грн.					32993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18289				
		всього заробітна плата, грн.					9391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4805 12,08 1390 37798				
		Всього по розділу 2					37798				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					405235 405235 294896 53902 31845 81,87 9413 437080	40435	69904 13467		592,26 168,91
		Всього по кошторису					437080				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					843,04 63315				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вулиці О.Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул.Головної (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці (коригування)
205/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05
на газопостачання зовнішнє
Зовнішні інженерні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 541,966 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,75223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 145,343 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Траса шляхом горизонтального буріння									
1	КБ22-51-5 К=1,15	Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2	10 м	42,7	<u>3117,57</u> 338,94	<u>2743,61</u> 435,96	133120	14473	<u>117152</u> 18615	<u>4,3700</u> 5,1967	<u>186,6</u> 221,9
2	КБ22-53-6 К=1,15	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 110 мм до 200 мм	10 м	24	<u>4006,36</u> 633,79	<u>3314,69</u> 532,86	96153	15211	<u>79553</u> 12789	<u>8,4180</u> 6,3580	<u>202,03</u> 152,59
3	КБ22-62-2 К=1,15	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 110 мм до 200 мм	оголовок	4	<u>148,65</u> 79,34	<u>68,53</u> 2,88	595	317	<u>274</u> 12	<u>1,0695</u> 0,0393	<u>4,28</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ22-57-4 К=1,15	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб понад 100 до 200 мм	10 м	22,5	<u>1414,08</u> 155,85	<u>1102,48</u> 174,39	31817	3507	<u>24806</u> 3924	<u>2,0700</u> 2,0804	<u>46,58</u> 46,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					261685	33508	<u>221785</u> 35340		<u>439,49</u> 421,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					261685 6392 68848 37466 88,12 10130 299151				
		----- Всього по розділу 1					299151				
		Розділ 2. Вводи									
5	КБ22-51-5 К=1,15	Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2	10 м	22,5	<u>3117,57</u> 338,94	<u>2743,61</u> 435,96	70145	7626	<u>61731</u> 9809	<u>4,3700</u> 5,1967	<u>98,33</u> 116,93
6	КБ22-53-6 К=1,15	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 110 мм до 200 мм	10 м	22,5	<u>4006,36</u> 633,79	<u>3314,69</u> 532,86	90143	14260	<u>74581</u> 11989	<u>8,4180</u> 6,3580	<u>189,41</u> 143,06
7	КБ22-62-1 К=1,15	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу до 110 мм	оголовок	17	<u>79,63</u> 48,62	<u>30,66</u> 1,29	1354	827	<u>521</u> 22	<u>0,6555</u> 0,0176	<u>11,14</u> 0,3
8	КБ22-62-2 К=1,15	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 110 мм до 200 мм	оголовок	7	<u>148,65</u> 79,34	<u>68,53</u> 2,88	1041	555	<u>480</u> 20	<u>1,0695</u> 0,0393	<u>7,49</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ22-57-4 К=1,15	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб понад 100 до 200 мм	10 м	22,5	<u>1298,05</u> 155,85	<u>1124,68</u> 179,33	29206	3507	<u>25305</u> 4035	<u>2,0700</u> 2,1321	<u>46,58</u> 47,97
10	КБ22-57-3 К=1,15	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб до 100 мм	10 м	20,2	<u>1108,07</u> 135,07	<u>955,48</u> 151,14	22383	2728	<u>19301</u> 3053	<u>1,7940</u> 1,8030	<u>36,24</u> 36,42
		Разом прямі витрати по розділу 2					214272	29503	<u>181919</u> 28928		<u>389,19</u> 344,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					214272 2850 58431 28544 69,01 7934 242816				
		----- Всього по розділу 2					242816				
		Разом прямі витрати по кошторису					475957	63011	<u>403704</u> 64268		<u>828,68</u> 766,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					475957 9242 127279 66009 157,13 18064 541966				
		----- Всього по кошторису					541966				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1752,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					145343				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-06

креслення (специфікації) №

Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2,39189 тис.люд.год.
186,760 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Траса									
1	KP16-38-4	Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу коробка понад 0,4 до 0,6 м2	м коробка	20	<u>286,85</u> 130,09	<u>156,76</u> 38,32	5737	2602	<u>3135</u> 766	<u>1,9800</u> 0,4639	<u>39,6</u> 9,28
2	& C1-ПР5-74-1	Швелер 12П гарячекатаний	кг	62,4	<u>53,53</u> -	<u>-</u> -	3340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& C1-ПР5-21	Дріт 5 Вр L-4м/п	кг	2,464	<u>77,96</u> -	<u>-</u> -	192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ27-51-1	Установлення напрямних стовпчиків K=1,15	10стовп.	0,3	<u>950,20</u> 943,68	<u>6,52</u> 2,10	285	283	<u>2</u> 1	<u>14,3635</u> 0,0290	<u>4,31</u> 0,01
5	& C1421-1-1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракція 10-20	т	0,24	<u>1561,60</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1-ПР1-190	Труба сталева електрозварна 57x3,5 мм (DN50)	м	6	<u>190,80</u> -	<u>-</u> -	1145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1-ПР19-49-Э варіант 2	Комплект знаків "Орієнтир підземних газопроводів з поліетилену"	шт	3	<u>572,22</u> -	- -	1717	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12791	2885	<u>3137</u> 767		<u>43,91</u> 9,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12791 6769 3652 2824 10,64 1223 15615				
		----- Всього по розділу 1					15615				
		Розділ 2. Прокладання поліетиленових труб									
8	КМ8-143-5	Покривання трубопроводів сигнальною стрічкою	100 м	3,51	<u>277,66</u> 246,36	<u>31,30</u> 7,79	975	865	<u>110</u> 27	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>11,93</u> 0,32
9	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	351	<u>4,59</u> -	- -	1611	-	- -	- -	- -
10	КБ22-12-3 К=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,015	<u>67214,45</u> 33514,92	<u>33699,53</u> 8808,84	1008	503	<u>505</u> 132	<u>462,5300</u> 122,3106	<u>6,94</u> 1,83
11	& С1-ПР30-35 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі горючих газів із захисною оболонкою РЕ 100-RC SDR-17,6(0, 6МПа), діаметр 110х6,3 мм	м	15	<u>293,18</u> -	- -	4398	-	- -	- -	- -
12	КБ22-12-5 К=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,33	<u>82206,74</u> 40514,56	<u>41692,18</u> 10954,49	27128	13370	<u>13758</u> 3615	<u>559,1300</u> 152,1870	<u>184,51</u> 50,22
13	& С1-ПР30-38 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі горючих газів із захисною оболонкою РЕ 100-RC SDR-17,6(0, 6МПа), діаметр 160х9,1 мм	м	330	<u>625,57</u> -	- -	206438	-	- -	- -	- -
14	КР16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,8	<u>5524,03</u> 2129,95	<u>3394,08</u> 935,64	4419	1704	<u>2715</u> 749	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>22,63</u> 10,53
15	& С1-ПР3-8 варіант 3	З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100	шт	1	<u>1554,74</u> -	- -	1555	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP16-76-1	Улаштування контрольної трубки	шт	6	<u>1182,47</u> 392,41	<u>790,06</u> 98,54	7095	2354	<u>4741</u> 591	<u>5,2900</u> 1,3582	<u>31,74</u> 8,15
28	& C1-ПР9-78 варіант 2	Ковер КІК-273	шт	6	<u>471,68</u> -	- -	2830	-	- -	- -	- -
29	& C1-ПР2-45 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-11(1,0МПа), зовнішній діаметр 25х3,0 мм	м	7,2	<u>8,02</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
30	& C1-ПР2-77 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,6МПа), зовнішній діаметр 225х12,8 мм	м	0,75	<u>332,76</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
31	C113-982 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 315х17,9мм	м	0,75	<u>654,80</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -
32	KP20-15-11	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	100м3	0,003	<u>28845,39</u> 25814,25	<u>3031,14</u> 2069,63	87	77	<u>10</u> 6	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>1,29</u> 0,09
33	& C1-ПР9-15 варіант 2	Цемент М400	кг	99,6	<u>4,98</u> -	- -	496	-	- -	- -	- -
34	& C1-ПР9-19 варіант 2	Щебінь 5-20 фракції	т	0,384	<u>897,60</u> -	- -	345	-	- -	- -	- -
35	& C1-ПР9-9 варіант 2	Пісок	т	0,25	<u>652,80</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					11815	2431	<u>4751</u> 597		<u>33,03</u> 8,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11815 4633 3028 2239 8,26 950 14054				

		Всього по розділу 3					14054				
36	KM8-141-1	Розділ 4. ВІДНОВЛЕННЯ ЕХЗ Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,45	<u>1474,43</u> 1275,30	<u>199,13</u> 55,25	5087	4400	<u>687</u> 191	<u>17,6000</u> 0,7448	<u>60,72</u> 2,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					11225 8549 31,98 3676 60906 60906				
Розділ 5. Перевірки газопроводів											
52	KP16-68-3	Відключення та заглушення під газом діючих сталевих газопроводів діаметром до 100 мм	1 відкл.	3	<u>2519,08</u>	<u>1685,27</u>	7557	1799	<u>5056</u>	<u>7,0200</u>	<u>21,06</u>
		Круг відрізний Титан Абразив 230_2,0_22	шт	2	<u>599,72</u>	<u>146,80</u>			<u>440</u>	<u>2,0208</u>	<u>6,06</u>
53	& C1-ПР10-44	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	0,72	<u>27,03</u>	-	54	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
54	& C1-ПР4-143-Ф	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	кг	0,72	<u>70,38</u>	-	51	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
55	KP16-28-3	Кисень	шт	3	<u>829,40</u>	<u>525,81</u>	2488	911	<u>1577</u>	<u>3,7000</u>	<u>11,1</u>
					<u>303,59</u>	<u>63,52</u>			<u>191</u>	<u>0,8563</u>	<u>2,57</u>
56	& C1-ПР4-153	Газ скраплений	м3	0,6	<u>91,80</u>	-	55	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
57	& C1-ПР4-152	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	3,2	<u>98,98</u>	-	317	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
58	& C1-ПР4-143-Ф	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	кг	0,9	<u>70,38</u>	-	63	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
59	KP16-23-4	Заглушка сталева еліптична 159x4,5 (DN150)	т	0,04284	<u>76371,18</u>	<u>41612,28</u>	3272	1489	<u>1783</u>	<u>406,8700</u>	<u>17,43</u>
					<u>34758,90</u>	<u>688,74</u>			<u>30</u>	<u>9,2831</u>	<u>0,4</u>
60	& C1-ПР1-141	Заглушка сталева еліптична 108x4,0 (DN100)	шт	1	<u>204,00</u>	-	204	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
61	& C1-ПР1-139	Відведення сталеве 108x4,0 (DN100)	шт	3	<u>132,60</u>	-	398	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
62	& C1-ПР1-62		шт	3	<u>231,01</u>	-	693	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& С1-ПР1-64 варіант 2	Відведення сталеве 159х5,0 (DN150)	шт	4	<u>979,20</u>	-	3917	-	-	-	-
64	С1534-23 варіант 2	Відведення сталеве 133х3,5 (DN125)	шт	1	<u>573,19</u>	-	573	-	-	-	-
65	С1534-287 варіант 2	Переходи штамповані концентричні, діаметр 159х4,5-133х4 мм	шт	1	<u>696,19</u>	-	696	-	-	-	-
66	С1534-289 варіант 2	Переходи штамповані концентричні, діаметр 159х4,5-108х4 мм	шт	1	<u>444,94</u>	-	445	-	-	-	-
67	& С1-ПР4-143-Ф варіант 2	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	3,9	<u>70,38</u>	-	274	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					21057	4199	<u>8416</u> 661		<u>49,59</u> 9,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21057 8442 4860 2853 8,85 1018 23910				
		----- Всього по розділу 5					23910				
68	КР16-38-4	Розділ 6. Вводи Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба понад 0,4 до 0,6 м2	м короба	20	<u>286,85</u> 130,09	<u>156,76</u> 38,32	5737	2602	<u>3135</u> 766	<u>1,9800</u> 0,4639	<u>39,6</u> 9,28
69	& С1-ПР5-74-1 варіант 2	Швелер 12П гарячекатаний	кг	62,4	<u>53,53</u>	-	3340	-	-	-	-
70	& С1-ПР5-21 варіант 2	Дріт 5 Вр L-4м/п	кг	2,464	-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					9077	2602	<u>3135</u> 766		<u>39,6</u> 9,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					9077 3340 3368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					2599 9,78 1124 11676 11676				
		Розділ 7. Прокладання поліетиленових труб									
71	KM8-143-5	Покривання трубопроводів сигнальною стрічкою	100 м	4,97	<u>246,36</u> 246,36	-	1224	1224	-	<u>3,4000</u>	<u>16,9</u>
72	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	497	<u>4,59</u> -	-	2281	-	-	-	-
73	KБ22-12-1 K=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,1946	<u>48657,95</u> 27615,23	<u>21002,94</u> 5111,89	9469	5374	<u>4087</u> 995	<u>381,1100</u> 70,4332	<u>74,16</u> 13,71
74	& C1-ПР2-46 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 100 SDR-11(1,0МПа), зовнішній діаметр 32х3,0 мм	м	131,3	<u>23,24</u> -	-	3051	-	-	-	-
75	& C1-ПР2-46 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 100 SDR-11(1,0МПа), зовнішній діаметр 32х3,0 мм	м	14,7	<u>23,24</u> -	-	342	-	-	-	-
76	& C1-ПР2-47 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 100 SDR-11(1,0МПа), зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м	48,6	<u>52,13</u> -	-	2534	-	-	-	-
77	KБ22-12-2 K=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,0303	<u>49442,28</u> 28123,54	<u>21271,00</u> 5142,06	1498	852	<u>645</u> 156	<u>388,1250</u> 70,8125	<u>11,76</u> 2,15
78	& C1-ПР2-68 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 100 SDR-17,6(0,6МПа), зовнішній діаметр 63х3,6 мм	м	30,3	<u>112,40</u> -	-	3406	-	-	-	-
79	KБ22-12-3 K=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,273	<u>67214,45</u> 33514,92	<u>33699,53</u> 8808,84	18350	9150	<u>9200</u> 2405	<u>462,5300</u> 122,3106	<u>126,27</u> 33,39
80	& C1-ПР30-35 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі горючих газів із захисною оболонкою PE 100-RC SDR-17,6(0, 6МПа), діаметр 110х6,3 мм	м	273	<u>293,18</u> -	-	80038	-	-	-	-
81	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	5,9	<u>5524,03</u> 2129,95	<u>3394,08</u> 935,64	32592	12567	<u>20025</u> 5520	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>166,91</u> 77,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C1-ПР3-3 варіант 2	З'єднання ПЕ/СТ Ду 40/32	шт	2	<u>257,47</u>	-	515	-	-	-	-
83	& C1-ПР3-3 варіант 3	З'єднання ПЕ/СТ Ду 40/32	шт	1	<u>257,47</u>	-	257	-	-	-	-
84	& C1-ПР3-5 варіант 2	З'єднання ПЕ/СТ Ду 63/50	шт	2	<u>502,76</u>	-	1006	-	-	-	-
85	& C1-ПР3-8 варіант 2	З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100	шт	1	<u>1480,70</u>	-	1481	-	-	-	-
86	& C1-ПР3-27 варіант 3	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-110	шт	4	<u>286,31</u>	-	1145	-	-	-	-
87	& C1-ПР3-27 варіант 4	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-110	шт	3	<u>448,34</u>	-	1345	-	-	-	-
88	& C1-ПР3-24 варіант 2	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-63	шт	4	<u>78,17</u>	-	313	-	-	-	-
89	& C1-ПР3-22 варіант 2	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-40	шт	8	<u>68,60</u>	-	549	-	-	-	-
90	& C1-ПР3-21 варіант 2	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-32	шт	20	<u>58,50</u>	-	1170	-	-	-	-
91	& C1-ПР3-21 варіант 3	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-32	шт	4	<u>97,16</u>	-	389	-	-	-	-
92	& C1-ПР3-111 варіант 2	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-110	шт	2	<u>552,49</u>	-	1105	-	-	-	-
93	& C1-ПР3-111 варіант 3	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-110	шт	3	<u>713,59</u>	-	2141	-	-	-	-
94	& C1-ПР3-108 варіант 2	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-63	шт	2	<u>210,40</u>	-	421	-	-	-	-
95	& C1-ПР3-106 варіант 2	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-40	шт	3	<u>189,72</u>	-	569	-	-	-	-
96	KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	10шт	1,7	<u>8173,49</u>	<u>5091,12</u>	13895	5240	<u>8655</u>	<u>40,9400</u>	<u>69,6</u>
					3082,37	1403,47			2386	19,7499	33,57
97	& C1-ПР34-19 варіант 2	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГА3 SDR 11-160/63	шт	1	<u>977,06</u>	-	977	-	-	-	-
98	& C1-ПР34-19 варіант 3	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГА3 SDR 11-160/63	шт	1	<u>1881,26</u>	-	1881	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& С1-ПР34-21 варіант 2	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160/40	шт	3	<u>977,11</u> -	- -	2931	-	- -	- -	- -
100	& С1-ПР34-22 варіант 2	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160/32	шт	12	<u>751,69</u> -	- -	9020	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					195895	34407	<u>42612</u> 11462		<u>465,6</u> 160,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					195895 118876 45869 23703 60,65 6971 219598				
		----- Всього по розділу 7					219598				
		Розділ 8. Вузол встановлення підземного ПЕ крана									
101	КР16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,4	<u>5524,03</u> 2129,95	<u>3394,08</u> 935,64	2210	852	<u>1358</u> 374	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>11,32</u> 5,27
102	& С1-ПР3-8 варіант 3	З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100	шт	1	<u>1554,74</u> -	- -	1555	-	- -	- -	- -
103	& С1-ПР3-27 варіант 2	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110	шт	3	<u>221,70</u> -	- -	665	-	- -	- -	- -
104	КР16-24-5	Установлення поліетиленових кранів для підземного встановлення DN100	10шт	0,1	<u>8173,49</u> 3082,37	<u>5091,12</u> 1403,47	817	308	<u>509</u> 140	<u>40,9400</u> 19,7499	<u>4,09</u> 1,97
105	& С1-ПР6-65 варіант 2	Кран кульовий поліетиленовий для підземного встановлення DN110	шт	1	<u>7105,78</u> -	- -	7106	-	- -	- -	- -
106	С130-1177 варіант 2	Ключ до ПЕ крану	шт	1	<u>768,56</u> -	- -	769	-	- -	- -	- -
107	& С1-ПР19-59-Р варіант 2	Ручка захисту ПЕ крану	шт	1	<u>767,21</u> -	- -	767	-	- -	- -	- -
108	КР16-85-1	Установлення ковера	1 ковер	1	<u>317,62</u> 317,62	- -	318	318	- -	<u>5,0600</u> -	<u>5,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& С1-ПР9-78 варіант 2	Ковер КІК-273	шт	1	<u>471,68</u>	-	472	-	-	-	-
110	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (бетонування коверів)	100 м3	0,0065	<u>91157,86</u>	<u>48244,67</u>	593	278	<u>314</u>	<u>657,0000</u>	<u>4,27</u>
111	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00663	<u>42770,70</u>	<u>10346,42</u>	191	171	<u>67</u>	<u>108,5551</u>	<u>0,71</u>
112	& С1-ПР9-15 варіант 2	Цемент М400	кг	189,62	<u>28845,39</u>	<u>3031,14</u>	944	-	<u>20</u>	<u>431,4600</u>	<u>2,86</u>
113	& С1-ПР9-19 варіант 2	Щебінь 5-20 фракції	т	0,848	<u>25814,25</u>	<u>2069,63</u>	761	-	<u>14</u>	<u>31,5008</u>	<u>0,21</u>
114	& С1-ПР9-9 варіант 2	Пісок	т	0,562	<u>4,98</u>	-	367	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					17535	1927	<u>2201</u>		<u>27,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17535		<u>595</u>		<u>8,16</u>
		-----					13407				
							2522				
							1534				
							4,75				
							548				
							19069				
		Всього по розділу 8					19069				
		Розділ 9. Влаштування домових вводів та виходів газопроводів з землі									
115	КР16-24-1	Установлення домових вводів	10шт	1,2	<u>5524,03</u>	<u>3394,08</u>	6629	2556	<u>4073</u>	<u>28,2900</u>	<u>33,95</u>
116	& С1-ПР10-4-1 варіант 2	Ввід домовий 32/25 різьба	шт	12	<u>2129,95</u>	<u>935,64</u>	9908	-	<u>1123</u>	<u>13,1666</u>	<u>15,8</u>
117	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (бетонування домових вводів)	100 м3	0,00693	<u>825,66</u>	-	632	296	-	-	-
118	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00714	<u>91157,86</u>	<u>48244,67</u>	206	184	<u>72</u>	<u>657,0000</u>	<u>4,55</u>
119	& С1-ПР9-15 варіант 2	Цемент М400	кг	204,204	<u>42770,70</u>	<u>10346,42</u>	1017	-	<u>15</u>	<u>108,5551</u>	<u>0,75</u>
					<u>28845,39</u>	<u>3031,14</u>			<u>22</u>	<u>431,4600</u>	<u>3,08</u>
					<u>25814,25</u>	<u>2069,63</u>			<u>15</u>	<u>31,5008</u>	<u>0,22</u>
					<u>4,98</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& С1-ПР9-19 варіант 2	Щебінь 5-20 фракції	т	0,91392	<u>897,60</u>	-	820	-	-	-	-
121	& С1-ПР9-9 варіант 2	Пісок	т	0,605472	<u>652,80</u>	-	395	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							19607	3036	<u>4429</u> 1210		<u>41,58</u> 16,77
Разом будівельні роботи, грн.							19607				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12142				
всього заробітна плата, грн.							4246				
Загальновиробничі витрати, грн.							2321				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							735				
Всього будівельні роботи, грн.							21928				

Всього по розділу 9							21928				
Розділ 10. Футляри (вихід з землі - 7шт)											
122	КР16-4-2	Укладання (футлярів) з труб сталевих водопровідних діаметром до 100 мм у траншеї	100м	0,07	<u>5672,93</u> 3900,46	<u>1740,37</u> 20,71	397	273	<u>122</u> 1	<u>49,5800</u> 0,2791	<u>3,47</u> 0,02
123	& С1-ПР1-192 варіант 3	Труба стальва електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	2,8	<u>293,64</u> -	-	822	-	-	-	-
124	& С1-ПР1-192 варіант 2	Труба стальва електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	1,2	<u>282,54</u> -	-	339	-	-	-	-
125	& С1-ПР1-193 варіант 3	Труба стальва електрозварна 108х4,0 мм (DN100)	м	3	<u>372,66</u> -	-	1118	-	-	-	-
126	& С1-ПР4-143-Ф варіант 2	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	0,238	<u>70,38</u> -	-	17	-	-	-	-
127	КР16-11-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	100м	0,07	<u>4974,13</u> 2733,19	<u>2181,73</u> 450,86	348	191	<u>153</u> 32	<u>37,7200</u> 5,0354	<u>2,64</u> 0,35
128	& С1-ПР4-132 варіант 3	Термізол 1.1	кг	42,539	<u>187,02</u> -	-	7956	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КР16-85-4	Приєднання дренажних кабелів до футляру	1 компл.	7	<u>1149,72</u> 251,48	<u>898,24</u> 199,79	8048	1760	<u>6288</u> 1399	<u>3,7300</u> 2,8536	<u>26,11</u> 19,98
130	& С1-ПР41-66 варіант 2	Гумові втулки 70/40	шт.	14	<u>85,00</u> -	- -	1190	-	- -	- -	- -
131	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100 шт	0,07	<u>2769,77</u> 1332,23	<u>1421,89</u> 359,24	194	93	<u>100</u> 25	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>1,33</u> 0,35
132	& С1-ПР4-70 варіант 2	Болт М12х50	кг	0,238	<u>139,95</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
133	& С1-ПР4-105 варіант 2	Гайка М12	кг	0,084	<u>234,18</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
134	& С1-ПР4-116 варіант 2	Шайба М12	кг	0,049	<u>161,18</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
135	& С1-ПР4-143-Ф варіант 2	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	0,721	<u>70,38</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
136	КР15-150-1	Влаштування пристрою для відбору проб газу	пристрій	7	<u>45,77</u> 35,39	<u>10,38</u> 0,38	320	248	<u>72</u> 3	<u>0,4700</u> 0,0052	<u>3,29</u> 0,04
137	& С1-ПР1-206 варіант 2	Труба сталевіа водогазопровідна DN15х2,8 мм	м	0,21	<u>52,90</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
138	& С1-ПР4-143-Ф варіант 2	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	0,14	<u>70,38</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
139	КР16-37-1	Забивання кінців футляра діаметром 100 мм бітумом та пасмом смоляним	шт	7	<u>301,67</u> 126,93	<u>168,65</u> 2,18	2112	889	<u>1181</u> 15	<u>1,8375</u> 0,0294	<u>12,86</u> 0,21
140	& С1-ПР4-138-У варіант 2	Набивка сальникова АП	кг	8,575	<u>289,00</u> -	- -	2478	-	- -	- -	- -
141	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,00525	<u>91157,86</u> 42770,70	<u>48244,67</u> 10346,42	479	225	<u>253</u> 54	<u>657,0000</u> 108,5551	<u>3,45</u> 0,57
142	КР20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100 м3	0,005406	<u>28845,39</u> 25814,25	<u>3031,14</u> 2069,63	156	140	<u>16</u> 11	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>2,33</u> 0,17
143	& С1-ПР9-15 варіант 2	Цемент М400	кг	127,135	<u>4,98</u> -	- -	633	-	- -	- -	- -
144	& С1-ПР9-19 варіант 2	Щебінь 5-20 фракції	т	0,69248	<u>897,60</u> -	- -	622	-	- -	- -	- -
145	& С1-ПР9-9 варіант 2	Пісок	т	0,493392	<u>652,80</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					27684	3819	<u>8185</u> 1540		<u>55,48</u> 21,69
		Разом будівельні роботи, грн.					27684				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15680				
		всього заробітна плата, грн.					5359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1772				
		Всього будівельні роботи, грн.					31796				

		Всього по розділу 10					31796				
146	KP15-20-1	Розділ 11. Перший вимикаючий пристрій Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,12	<u>21874,10</u> 20082,29	<u>1791,81</u> 103,71	2625	2410	<u>215</u> 12	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>33,26</u> 0,17
147	& C1-ПР6-48-X варіант 2	Кран кульовий 11с34п DN25/20 PN40 BREEZE	шт	12	<u>793,61</u> -	- -	9523	-	- -	- -	- -
148	KP15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	12	<u>156,91</u> 134,95	<u>21,96</u> 0,81	1883	1619	<u>264</u> 10	<u>1,7400</u> 0,0110	<u>20,88</u> 0,13
149	& C1-ПР4-70 варіант 2	Болт M12x50	кг	2,58128	<u>139,95</u> -	- -	361	-	- -	- -	- -
150	& C1-ПР4-105 варіант 2	Гайка M12	кг	0,693	<u>234,18</u> -	- -	162	-	- -	- -	- -
151	& C1-ПР4-116 варіант 2	Шайба M12	кг	0,512888	<u>161,18</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
152	& C1-ПР10-9 варіант 2	Прокладка біконітова DN25 68x33x2 мм PN16	шт	6	<u>1,95</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
153	& C1-ПР10-9 варіант 3	Прокладка біконітова DN25 68x33x2 мм PN16	шт	6	<u>2,72</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
154	& C1-ПР1-3 варіант 2	Фланець сталевий приварний DN25 PN16	шт	12	<u>188,50</u> -	- -	2262	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	& C1-ПР4-143-Ф варіант 2	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	4,07	<u>70,38</u>	-	286	-	-	-	-
156	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,03	<u>22345,52</u> 20082,29	<u>2263,23</u> 130,91	670	602	<u>68</u> 4	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>8,31</u> 0,05
157	& C1-ПР6-49-Ц варіант 2	Кран кульовий 11с34п DN32/25 PN40 BREEZE	шт	3	<u>853,28</u>	-	2560	-	-	-	-
158	КР15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	3	<u>156,91</u> 134,95	<u>21,96</u> 0,81	471	405	<u>66</u> 2	<u>1,7400</u> 0,0110	<u>5,22</u> 0,03
159	& C1-ПР1-4 варіант 2	Фланець сталевий приварний DN32 PN16	шт	3	<u>168,30</u>	-	505	-	-	-	-
160	& C1-ПР4-70 варіант 2	Болт М12х50	кг	0,93872	<u>139,95</u>	-	131	-	-	-	-
161	& C1-ПР4-105 варіант 2	Гайка М12	кг	0,252	<u>234,18</u>	-	59	-	-	-	-
162	& C1-ПР4-116 варіант 2	Шайба М12	кг	0,194112	<u>161,18</u>	-	31	-	-	-	-
163	& C1-ПР10-10 варіант 2	Прокладка біконітова DN32 81х38х2 мм PN16	шт	3	<u>2,55</u>	-	8	-	-	-	-
164	& C1-ПР4-143-Ф варіант 2	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	1,48	<u>70,38</u>	-	104	-	-	-	-
165	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	<u>22345,52</u> 20082,29	<u>2263,23</u> 130,91	447	402	<u>45</u> 3	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>5,54</u> 0,03
166	& C1-ПР6-51-Ш варіант 2	Кран кульовий 11с34п 50/40 PN40	шт	2	<u>2174,27</u>	-	4349	-	-	-	-
167	КР15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	2	<u>156,91</u> 134,95	<u>21,96</u> 0,81	314	270	<u>44</u> 2	<u>1,7400</u> 0,0110	<u>3,48</u> 0,02
168	& C1-ПР1-6 варіант 2	Фланець сталевий приварний DN50 PN16	шт	2	<u>456,67</u>	-	913	-	-	-	-
169	& C1-ПР4-84 варіант 2	Болт М16х80	кг	7,728	<u>150,50</u>	-	1163	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	& C1-ПР4-107 варіант 2	Гайка М16	кг	1,805	<u>200,35</u> -	-	362	-	-	-	-
171	& C1-ПР10-12 варіант 2	Прокладка біконітова DN50 106x57x3 мм PN16	шт	2	<u>3,98</u> -	-	8	-	-	-	-
172	& C1-ПР4-143-Ф варіант 2	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	0,74	<u>70,38</u> -	-	52	-	-	-	-
173	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	<u>31839,51</u> 28139,85	<u>3699,66</u> 221,45	318	281	<u>37</u> 2	<u>392,8500</u> 2,9544	<u>3,93</u> 0,03
174	& C1-ПР6-54 варіант 2	Кран кульовий 11с34п 100/80 PN25	шт	1	<u>2422,60</u> -	-	2423	-	-	-	-
175	КР15-17-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	1	<u>236,04</u> 200,10	<u>35,94</u> 1,33	236	200	<u>36</u> 1	<u>2,5800</u> 0,0180	<u>2,58</u> 0,02
176	& C1-ПР1-9 варіант 2	Фланець сталевий приварний DN100 PN16(A)	шт	1	<u>588,20</u> -	-	588	-	-	-	-
177	& C1-ПР10-15 варіант 2	Прокладка біконітова DN100 161x106x3 мм PN16	шт	1	<u>6,22</u> -	-	6	-	-	-	-
178	& C1-ПР4-96 варіант 2	Болт М24x100	кг	3,136	<u>90,80</u> -	-	285	-	-	-	-
179	& C1-ПР4-109 варіант 2	Гайка М24	кг	0,824	<u>219,34</u> -	-	181	-	-	-	-
180	& C1-ПР4-143-Ф варіант 2	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	0,54	<u>70,38</u> -	-	38	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					33435	6189	<u>775</u> 36		<u>83,2</u> 0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					33435				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26471				
		всього заробітна плата, грн.					6225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5371				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1816				
		Всього будівельні роботи, грн.					38806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					38806				
		Розділ 12. Прокладання надземних газопроводів									
181	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,009	<u>32750,94</u>	-	295	295	-	<u>547,4000</u>	<u>4,93</u>
					32750,94	-			-	-	-
182	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,009	<u>91157,86</u>	<u>48244,67</u>	820	385	<u>434</u>	<u>657,0000</u>	<u>5,91</u>
					42770,70	10346,42			93	108,5551	0,98
183	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00918	<u>28845,39</u>	<u>3031,14</u>	265	237	<u>28</u>	<u>431,4600</u>	<u>3,96</u>
					25814,25	2069,63			19	31,5008	0,29
184	& C1-ПР9-15	Цемент М400	кг	263,12	<u>4,98</u>	-	1310	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
185	& C1-ПР9-19	Щебінь 5-20 фракції	т	1,1776	<u>897,60</u>	-	1057	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
186	& C1-ПР9-9	Пісок	т	0,78016	<u>652,80</u>	-	509	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
187	КБ9-74-1	Виготовлення естакад під трубопровід, галерей	т	0,2962	<u>9971,33</u>	<u>3448,78</u>	2954	1930	<u>1022</u>	<u>87,8400</u>	<u>26,02</u>
					6515,97	461,96			137	5,1839	1,54
188	& C1-ПР4-153	Кисень	м3	1,0367	<u>91,80</u>	-	95	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
189	& C1-ПР4-143-Ф	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	3,79136	<u>70,38</u>	-	267	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
190	& C1-ПР4-152	Газ скраплений	кг	0,192	<u>98,98</u>	-	19	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
191	& C1-ПР11-21-Н	Хомут для труб DN 25 мм розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	15	<u>11,75</u>	-	176	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
192	& C1-ПР11-22-Щ	Хомут для труб DN 32 мм розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	1	<u>14,62</u>	-	15	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
193	& C1-ПР1-190	Труба сталевая електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	102	<u>190,80</u>	-	19461	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
194	& C1-ПР1-193	Труба сталевая електрозварна 108х4,0 мм (DN100)	м	7,039	<u>372,66</u>	-	2623	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	& C1-ПР1-193 варіант 2	Труба сталева електрозварна 108х4,0 мм (DN100)	м	0,961	<u>359,12</u> -	- -	345	-	- -	- -	- -
196	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,01737	<u>30197,89</u> 18665,70	<u>11532,19</u> 1381,19	525	324	<u>201</u> 24	<u>257,6000</u> 15,1740	<u>4,47</u> 0,26
197	& C1-ПР4-153 варіант 2	Кисень	м3	0,045162	<u>91,80</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
198	& C1-ПР4-152 варіант 2	Газ скраплений	кг	0,009	<u>98,98</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
199	& C1-ПР10-1 варіант 2	Термоусадочна стрічка товщина 3,0мм	м	3	<u>219,30</u> -	- -	658	-	- -	- -	- -
200	& C1-ПР5-55 варіант 2	Сталь листовая 4 мм	кг	18	<u>45,03</u> -	- -	811	-	- -	- -	- -
201	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	т	0,2962	<u>8979,76</u> 2796,36	<u>6183,40</u> 1712,39	2660	828	<u>1832</u> 507	<u>40,4800</u> 18,6967	<u>11,99</u> 5,54
202	& C1-ПР4-153 варіант 2	Кисень	м3	0,57759	<u>91,80</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
203	& C1-ПР4-143-Ф варіант 2	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	1,1848	<u>70,38</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
204	& C1-ПР4-152 варіант 2	Газ скраплений	кг	0,37	<u>98,98</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
205	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,105	<u>8551,35</u> 8550,33	<u>1,02</u> 0,85	898	898	- -	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>12,83</u> -
206	& C1-ПР5-91 варіант 2	Грунтовка ГФ-021 сіра	кг	2,205	<u>81,22</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
207	& C1-ПР5-81 варіант 2	Фарба емаль ПФ-115 жовта	кг	3,99	<u>101,05</u> -	- -	403	-	- -	- -	- -
208	& C1-ПР5-94 варіант 2	Розчинник Уайт-спіріт	л	0,36	<u>59,67</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
209	КР16-62-1	Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб діаметром до 50 мм	100м	1,54	<u>7575,73</u> 4477,68	<u>3098,05</u> 523,46	11667	6896	<u>4771</u> 806	<u>58,5700</u> 7,1866	<u>90,2</u> 11,07
210	С113-3 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні д. 25х2,8 мм	м	122	<u>99,03</u> -	- -	12082	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	& C1-ПР11-21-Н варіант 2	Хомут для труб DN 25 мм розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	50	<u>11,75</u> -	- -	588	-	- -	- -	- -
212	& C1-ПР1-209 варіант 2	Труба сталевая водогазопровідна DN32x3,2 мм	м	22	<u>112,54</u> -	- -	2476	-	- -	- -	- -
213	& C1-ПР11-22-Щ варіант 2	Хомут для труб DN 32 мм розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	10	<u>14,62</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
214	& C1-ПР1-190 варіант 2	Труба сталевая електрозварна 57x3,5 мм (DN50)	м	10	<u>190,80</u> -	- -	1908	-	- -	- -	- -
215	& C1-ПР11-25 варіант 2	Хомут для труб DN 57 мм розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	7	<u>13,35</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
216	& C1-ПР4-143-Ф варіант 2	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	5,9	<u>70,38</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -
217	КР16-62-7	Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,45	<u>8329,35</u> 4510,55	<u>3818,80</u> 542,14	3748	2030	<u>1718</u> 244	<u>59,0000</u> 7,4041	<u>26,55</u> 3,33
218	& C1-ПР1-193 варіант 3	Труба сталевая електрозварна 108x4,0 мм (DN100)	м	45	<u>372,66</u> -	- -	16770	-	- -	- -	- -
219	& C1-ПР11-28 варіант 2	Хомут для труб DN 108 мм розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	2	<u>59,51</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
220	& C1-ПР4-143-Ф варіант 2	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	1,8	<u>70,38</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
221	КР16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0294	<u>76371,18</u> 34758,90	<u>41612,28</u> 688,74	2245	1022	<u>1223</u> 20	<u>406,8700</u> 9,2831	<u>11,96</u> 0,27
222	& C1-ПР1-56 варіант 2	Відведення сталеве 33,7x3,2 (DN25)	шт	60	<u>14,18</u> -	- -	851	-	- -	- -	- -
223	& C1-ПР1-57 варіант 2	Відведення сталеве 42,4x3,6 (DN32)	шт	20	<u>25,42</u> -	- -	508	-	- -	- -	- -
224	& C1-ПР1-59 варіант 2	Відведення сталеве 57x3,5 (DN50)	шт	10	<u>42,84</u> -	- -	428	-	- -	- -	- -
225	& C1-ПР1-62 варіант 2	Відведення сталеве 108x4,0 (DN100)	шт	5	<u>231,01</u> -	- -	1155	-	- -	- -	- -
226	& C1-ПР1-89 варіант 2	Перехід сталевий 108x89 (DN 100x80)	шт	1	<u>86,70</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	& C1-ПР1-83 варіант 2	Перехід сталевий 76x57 (DN 65x50)	шт	1	<u>51,00</u>	-	51	-	-	-	-
228	& C1-ПР4- 143-Ф варіант 2	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	2,7	<u>70,38</u>	-	190	-	-	-	-
229	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,495	<u>8551,35</u> 8550,33	<u>1,02</u> 0,85	4233	4232	<u>1</u> -	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>60,49</u> 0,01
230	& C1-ПР5-91 варіант 2	Грунтовка ГФ-021 сіра	кг	9,205	<u>81,22</u>	-	748	-	-	-	-
231	& C1-ПР5-81 варіант 2	Фарба емаль ПФ-115 жовта	кг	16,66	<u>101,05</u>	-	1684	-	-	-	-
232	& C1-ПР5-94 варіант 2	Розчинник Уайт-спірит	л	1,54	<u>59,67</u>	-	92	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							98955	19077	<u>11230</u> 1850		<u>259,31</u> 23,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							98955				
-----							68648				
							20927				
							15366				
							56,54				
							6500				
							114321				
Всього по розділу 12							114321				
Розділ 13. ВІДНОВЛЕННЯ ЕХЗ											
233	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,84	<u>1474,43</u> 1275,30	<u>199,13</u> 55,25	4187	3622	<u>565</u> 157	<u>17,6000</u> 0,7448	<u>49,98</u> 2,12
234	& C1-ПР7-34 варіант 2	Кабель АВВГ 4x10 - 0,66	м	284	<u>57,38</u>	-	16296	-	-	-	-
235	& C1-ПР9-87 варіант 2	Наконечник кабельний луджений DT-095 мідний	шт	2	<u>324,24</u>	-	648	-	-	-	-
236	КР16-85-4	Приєднання дренажних кабелів до трубопроводу	1 компл.	2	<u>1149,72</u> 251,48	<u>898,24</u> 199,79	2299	503	<u>1796</u> 400	<u>3,7300</u> 2,8536	<u>7,46</u> 5,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	& C111-1825-25 варіант 2	Кутник катаний 25_25_3	мп	0,5	<u>41,57</u>	-	21	-	-	-	-
238	& C1-ПР1-192 варіант 3	Труба сталевая електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	2	<u>293,64</u>	-	587	-	-	-	-
239	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,02	<u>2769,77</u>	<u>1421,89</u>	55	27	<u>28</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,38</u>
240	& C1-ПР4-70 варіант 2	Болт М12х50	кг	0,068	<u>1332,23</u>	<u>359,24</u>	10	-	-	-	-
241	& C1-ПР4-105 варіант 2	Гайка М12	кг	0,024	<u>234,18</u>	-	6	-	-	-	-
242	& C1-ПР4-116 варіант 2	Шайба М12	кг	0,014	<u>161,18</u>	-	2	-	-	-	-
243	& C1-ПР4-143-Ф варіант 2	Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3	кг	0,4	<u>70,38</u>	-	28	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					24139	4152	<u>2389</u>		<u>57,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24139		<u>564</u>		<u>7,93</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17598				
		всього заробітна плата, грн.					4716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3539				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1512				
		Всього будівельні роботи, грн.					27678				

		Всього по розділу 13					27678				
		Разом прямі витрати по кошторису					846173	121186	<u>138944</u>		<u>1656,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					846173		<u>32076</u>		<u>443,55</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					586043				
		всього заробітна плата, грн.					153262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					94251 291,4 33498 940424				
		----- Всього по кошторису					940424				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2391,89 186760				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вулиці О.Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул.Головної (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці (коригування)
205/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій та озеленення
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1329,107 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,97851 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 72,264 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	1,872	<u>12253,38</u> 2949,35	<u>49,33</u> 9,80	22938	5521	<u>92</u> 18	<u>48,3500</u> 0,1179	<u>90,51</u> 0,22
2	KP18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	1,9	<u>13660,12</u> 4405,42	- -	25954	8370	- -	<u>72,2200</u> -	<u>137,22</u> -
3	KP18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 до 20 см	100м2	1,9	<u>3687,58</u> 602,68	- -	7006	1145	- -	<u>9,8800</u> -	<u>18,77</u> -
4	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	1,9	<u>2045,58</u> 617,15	- -	3887	1173	- -	<u>9,4800</u> -	<u>18,01</u> -
5	KP18-85-3	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м автокраном	10шт	3,9	<u>3966,49</u> 1640,49	<u>2076,10</u> 373,29	15469	6398	<u>8097</u> 1456	<u>22,6400</u> 4,1602	<u>88,3</u> 16,22
6	C1429-1 варіант 1	Саджанці Сакура дрібнопильчата Аманогава (обхват стовбура 8-10 см, штамб - 1,5 м)	шт	39	<u>7972,74</u> -	- -	310937	-	- -	- -	- -
7	KP16-53-1	Установлення люка (Пристовбурна решітка чотирьохсекційна чавунна)	шт	156	<u>200,69</u> 161,03	<u>39,66</u> 12,78	31308	25121	<u>6187</u> 1994	<u>2,4200</u> 0,1764	<u>377,52</u> 27,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-2296 варіант 2	Пристовбурна решітка чотирьохсекційна чавунна (164 кг)	шт	39	13031,50	-	508229	-	-	-	-
9	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	1,473	7954,61	3530,12	11717	5880	5200	48,0000	70,7
					3991,68	507,38			747	5,3615	7,9
10	C113-2296 варіант 1	Решітки для захисту стовбурів садженців металеві (35 кг)	шт	39	8033,50	-	313307	-	-	-	-
11	C126-1026 варіант 1	Урна Принц з баком 65 л (36 кг)	шт	3	7700,13	-	23100	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1273852	53608	19576		801,03
		Разом будівельні роботи, грн.					1273852		4215		51,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1200668				
		всього заробітна плата, грн.					57823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					125,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14441				
		Всього будівельні роботи, грн.					1329107				

		Всього по кошторису					1329107				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					978,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					72264				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]