Від

Фізична особа-підприємець Гоц Владислав Володимирович

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 7

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Договір № 05/25

Кошторисна документація

Фізична особа-підприємець Гоц Владислав Володимирович Код 3216919873

Фізична особа-підприємець Владислав ГОЦ

2025 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування фасадних систем скріпленої теплоізоляції BAUMIT СОУ Д.2.2-33422747-001:2019 для ТОВ "БАУМІТ УКРАЇНА";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,89	грн./люд.год
5.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,04	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	46,37324	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	41,739	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	7035,264	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год та розряді робіт 3,8	25088,31	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год та розряді робіт 4	25681,20	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	36662,680	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	21994,986	тис.грн.
вартість устаткування -	6866,999	тис.грн.
інші витрати -	1830,754	тис.грн.
податок на додану вартість -	5969,941	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Владислав ГОЦ

Перевірив: Ярослав ЧАЙКА

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 36662,680 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Складений за поточними цінами станом на 11 березня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Об'єкти основного призначення	20395,883	6699,511	-	27095,394
		Разом по главі 2:	20395,883	6699,511	-	27095,394
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
2	07-01	Благоустрій	253,236	-	-	253,236
		Разом по главі 7:	253,236	-	-	253,236

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	20649,119	6699,511	-	27348,630
		Разом по главах 1-8:	20649,119	6699,511	-	27348,630
		Разом по главах 1-9:	20649,119	6699,511	-	27348,630
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	273,486	273,486
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	309,737	309,737
		Разом по главі 10:	-	-	583,223	583,223
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	843,032	843,032
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	51,930	51,930
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	80,100	80,100
		Разом по главі 12:	-	-	975,062	975,062
		Разом по главах 1-12:	20649,119	6699,511	1558,285	28906,915
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	829,639	-	-	829,639
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	233,512	233,512
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	516,228	167,488	38,957	722,673
		Разом	21994,986	6866,999	1830,754	30692,739
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	5969,941	5969,941

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	21994,986	6866,999	7800,695	36662,680

Керівник проєктної організації _____ Владислав ГОЦ

Головний інженер проєкту _____ Владислав ГОЦ
(Головний архітектор проєкту)

Керівник _____

(Замовник)
Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

начальник управління Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ

"__" _____ 20__ р.

(Підрядник)
Фізична особа-підприємець Гоц Владислав Володимирович

Владислав ГОЦ

"__" _____ 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни березень 2025
Найменування бази даних цін
Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 5х6 мм2	км	232940,28
2	Блоки дверні металопластикові	м2	8198,14
3	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 5х2,5 мм2	км	117333,48
4	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 3х1,5 мм2	км	48924,12
5	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2	км	69695,4
6	Муфта з'єднувальна Ду-50	шт	127,91
7	Блоки фундаментні ФБС 12.4.6-Т	шт	1528,78
8	Блоки фундаментні ФБС 9.4.6-Т	шт	833,54
9	Блоки фундаментні ФБС 9.4.3-Т	шт	643,82
10	Котушка для плоскоскладного рукава	шт	979,81
11	Шафа навісна 600х1600х250 мм	шт	1619,1
12	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням ізоляції в умовах дії вогню 180 хв., із збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв., з ізоляціїєю із спеціальної шитої силіконової суміші та з зовнішньою оболонкою із термопластичної безгалогеної речовини, на напругу 0,6 кВ, перерізом 2х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E300,6/1 kV	км	47663,4
13	Провід установочний, багатожильний з мідними струмопровідними жилами, ізізоляцією із ПВХ пластика нониженої пожежобезпеки, перерізом 6 мм кв,жовто-зелена ізоляція, ПВ-3нгд	км	54615,72
14	Труба сталева водогазопровідна з умовним проходом 100 мм ГОСТ 3262-75	км	509454,12
15	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 2х1,5 мм2	км	41347,56

1	2	3	4
16	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	4617,3
17	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	0,12
18	Металорукав із сталевої оцинкованої стрічки, умовнимпроходом 25 мм РЗ-Ц-40ТУ У30201248.001-99	км	72143,4
19	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогнювпродовж 30 хв.,перерізом 5х2,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, ЗАТ "ТФ Кабель"	км	146293,32
20	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням ізоляції в умовах дії вогню 180 хв., із збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв., з ізоляціїєю із спеціальної шитої силіконової суміші та з зовнішньою оболонкою із термопластичної безгалогеної речовини, на напругу 0,6 кВ, перерізом 3х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E300,6/1 kV	км	59597,4
21	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогнювпродовж 30 хв.,перерізом 5х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, ЗАТ "ТФ Кабель"	км	118300,44
22	Металорукав із сталевої оцинкованої стрічки, умовнимпроходом 40 мм РЗ-Ц-40ТУ У30201248.001-99	км	97455,72
23	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогнювпродовж 30 хв.,перерізом 4х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, ЗАТ "ТФ Кабель"	км	103110,6
24	Блоки фундаментні ФБС 24.4.6-Т	шт	1946,02
25	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	743370,43
26	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	127301,66
27	Цвяхи оцинковані будівельні	т	55386,29
28	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	47454,92
29	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	47454,92
30	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	8,11
31	Сталь листова	т	61444,36
32	Рядно	м2	108,22
33	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	50419,62
34	Швелер № 16	т	64731,38
35	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 90Х90Х6	т	64731,38
36	Шайби	т	55127,44
37	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	181,84
38	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	21,16
39	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	41
40	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	18,38
41	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	20,96
42	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	236432,28
43	Шпаклівка клейова	т	36955,75
44	Тальк мелений, 1 сорт	т	28242,98
45	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	73,66
46	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	1153,86
47	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	10145,99
48	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	16377,78
49	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 150х150	м2	628,28
50	Блочки	шт	13,74
51	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200х100	м2	848,5
52	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200х200	м2	628,28
53	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200х150	м2	628,28
54	Метал для кріплення	кг	120,12
55	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	71251,07
56	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	93276,08

1	2	3	4
58	Керамічний компактний унітаз з полицею (з косим випуском та з керамічним зливним бачком "КОМПАКТ"	комплект	6950,71
59	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 355х200х142 мм	комплект	2317,01
60	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 250х200	м2	628,28
61	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500х250	м2	628,28
62	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500х200	м2	628,28
63	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500х300	м2	628,28
64	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 550х200	м2	628,28
65	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500х500	м2	628,28
66	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 450х250	м2	628,28
67	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 350х200	м2	628,28
68	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 300х200	м2	628,28
69	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 350х250	м2	628,28
70	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 450х200	м2	628,28
71	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 400х200	м2	628,28
72	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400с, діаметр 16 мм	т	54598,42
73	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	10600,99
74	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	10192,54
75	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	7716,86
76	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	139,93
77	Колоди будівельні	м3	4618,96
78	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	6469,22
79	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	9782,76
80	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	10606,13
81	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	9363,8
82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	5186,42
83	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	5779,56
84	Труби чавунні напірні розтрубні, клас А, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 7,4 мм	м	510,13
85	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	54434,96
86	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	56704,36
87	Уголок неравнополочный 30х20х3 С235	т	57314,77
88	Смуга 100х8	т	56154,42
89	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	58326,38
90	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1053,71
91	Лоток водовідвідений Nicolle, розмір 300х80(h),l-1000мм	шт	5728,15
92	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	4811,06

1	2	3	4
93	Хрестики пластмасові для укладки плитки	шт	0,12
94	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	762,53
95	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	117126,11
96	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Вихід"	шт	244,97
97	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Сходи вгору"	шт	244,97
98	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "С/в для МГН"	шт	244,97
99	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "С/в жін."	шт	244,97
100	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "С/в чол."	шт	244,97
101	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Сходи вниз"	шт	244,97
102	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К1-0.47 на 2кв.м.	шт	377,16
103	Східці з/б марки ЛСВ15-1	шт	890,57
104	Попереджувальна тактильна контрастна поліуретанова плитка на самоклейці 300х300, жовтий колір.	шт	220,49
105	Табличка інформаційна тактильна 300х340 "Укриття"	шт	416,33
106	Кутовий відбійник HSP 102, розмір 100х100х5мм,довжина 3м, жовтий колір.	шт	183,77
107	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "Сестра медична"	шт	244,97
108	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	38825,75
109	Стіновий відбійник HSP 200, жовтий колір.	м	184,18
110	Уайт-спірит	т	5038,2
111	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	6155,59
112	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	475,46
113	Плінтус HSP 100, довжина 3м, жовтий колір	м	184,18
114	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "Не входити"	шт	244,97
115	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Підйомник"	шт	244,97
116	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "Напрямок руху"	шт	244,97
117	Тактильна протиковзка подвійна накладка на щаблі на з сходи з алюмінієвого каркасу та гумової вставки жовтого кольору. Контрастні тактильні накладки на сходинки полегшують просування людей з вадами зору, роблячи більш помітними початок і кінець сходового маршу.	м	1020,17
118	Табличка інформаційна тактильна "Мнемосхема"	шт	612,17
119	Східці з/б марки ЛСВ14	шт	649,74
120	Кутова планка 100 х100 L=250м0м	шт	996,38
121	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками, 150 мм	шт	22,75
122	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	393,06
123	Засувка паралельна з електроприводом, діам. 63 мм	шт	11029,26
124	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	437,56
125	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	56743,74
126	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	44218,19
127	Оліфа комбінована К-2	т	207679,91
128	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	66604,76
129	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	47743,75
130	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	66869,47
131	Конструкція запірна сталева на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	6475,98
132	Поплавковий клапан для ємності, діам. 25 мм	шт.	1166,87
133	Штуцер для ємності діам. 25 мм	шт.	130,07
134	Кульовий кран для води з насадкою для шлангу і важільною ручкою, діам. 25 мм	шт.	684,54
135	Кульовий кран ППР, діам. 32 мм	шт.	910,98
136	Кульовий кран ППР, діам. 25 мм	шт.	729,83
137	Кошик фільтру горливини баку	шт.	1289,2

1	2	3	4
138	Трійник сталевий прохідний безшовний приварний емальов. діам. 50х50	шт	1120,98
139	Фланці сталеві приварні на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	900,66
140	Відвід безшовний приварний емальований на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	363,32
141	Підставка універсальна ПП-2 під баки	шт.	3088,48
142	Бак з люком для питної води об'ємом 750л	шт.	15414,16
143	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	20573,75
144	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/15	м	20,42
145	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/15	м	14,3
146	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/20	м	21,65
147	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/25	м	28,99
148	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/20	м	27,77
149	Трубопровід поліпропіленовий 40х6,7, для підключення водяного змішувального	м	238,3
150	Труба мідна дюймова Dn 9.5 x 0.81	м	298,27
151	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D250 (м)	м	420,67
152	Труба мідна дюймова Dn 19.1 x 0.89	м	390,07
153	Теплоізоляція зі спіненого каучуку товщ. 6 мм на д19,05	м	44,9
154	Теплоізоляція зі спіненого каучуку товщ. 6 мм на д9,52	м	32,66
155	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/32	м	33,89
156	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/80	м	95,09
157	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/65	м	76,73
158	Труба сталева електрозварна прямошовна д200х6	м	972,7
159	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	139,86
160	Плитки керамічні для підлог	м2	958,81
161	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/63	м	58,37
162	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/40	м	38,78
163	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/32	м	41,23
164	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/40	м	52,25
165	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/50	м	66,94
166	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/50	м	46,13
167	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D200 (м)	м	336,62
168	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	70795,04
169	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	63680,9
170	Папір шліфувальний	м2	395,5
171	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	73,34
172	Дрантя	кг	20,57
173	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	68029,91
174	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	76426,67
175	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	80858,2
176	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	69841,93
177	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	65363,82
178	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	131889,41
179	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]	т	402339,54
180	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1122,43
181	Оліфа натуральна	кг	402,65
182	Клоччя просочене	кг	90,76
183	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D100 (м)	м	210,97
184	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D100 (м)	м	168,74
185	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	494582,83
186	Замазка захисна	кг	206,92
187	Фарба ВЕ	кг	298
188	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	278,72
189	Клей гумовий N88-H	кг	299,54
190	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	491,15
191	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4806,58

1	2	3	4
192	Бетон к. лС20/25, W4, 100	м3	5705,87
193	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	4295,24
194	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4839
195	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4966,45
196	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	5090,24
197	Пісок природний, рядовий	м3	846,32
198	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	1049,32
199	Гранітний відсів	м3	1335,92
200	Цегла КРПр-1НФ-М100-1480-F15-1	1000шт	10519,62
201	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10519,62
202	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	5158,4
203	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, Золотий мандарин, Модерн, Грейс	м2	827,14
204	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	3702,35
205	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	227,56
206	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1408,5
207	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	807,82
208	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3422,46
209	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3543,6
210	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	5019,14
211	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	4279,01
212	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	3526,88
213	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	3276,16
214	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1608,67
215	Вода	м3	99,04
216	Труба сталева електрозварна з емальованим покриттям діам. 57х3,5	м	598,46
217	В'язальний дріт	100кг	10627,55
218	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	882,95
219	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	68810,77
220	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340х580-800х350	м2	987,41
221	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030х450-800х300	м2	987,41
222	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030х450-500х500	м2	987,41
223	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030х450-850х300	м2	987,41
224	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340х580-600х400	м2	987,41
225	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340х580-500х500	м2	987,41
226	Сталь штабова 40х4 мм	т	60865,91
227	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	4732,15
228	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	168688,27
229	Латекс, марка СКС-65 ГП	т	206245,02
230	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	1763,65
231	Поребрики бетонні	м	240,22
232	Розчинник, марка Р-4	т	84510,41
233	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	138503,93
234	Сталь кутова 32х32 мм	т	61589,72

1	2	3	4
235	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	189241,14
236	Лак БТ-577	т	56577,48
237	Ксилол нафтовий, марка А	т	38153,11
238	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	273,94
239	Голівка з'єднувальна цапкова ГЦ-50	шт	267
240	Головка з'єднувальна рукавна ГМ-50	шт	180,1
241	головка рукавна Ду-25 мм довжиною 20 м	шт	2285,38
242	ствол перекривний DN-25/D10	шт	168,18
243	Ствол пожежний перекривний PWH-52 Ду-50 зі сприском 16 мм	шт	197,57
244	Рукав пожежний латексний Д-51	шт	4896,17
245	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	784,08
246	Фарба фасадна акрилова Baumit GranoporColor (Бауміт ГранопорКолор)	л	419,38
247	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт	2209,69
248	Голівка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	186,01
249	вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 з датчиком по ложення пожежного крану (ДППК)	шт	1741,75
250	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	62,6
251	Гофрована труба із ПВХ пластику (серія 9), довжинюпо 100 м, зовнішнім діаметром 25 мм, умовним проходом 18,3 мм, "ДКС"	м	31,46
252	Гофрована труба із ПВХ пластику (серія 9), довжинюпо 100 м, зовнішнім діаметром 20 мм, умовним проходом 14,1 мм, "ДКС"	м	21,74
253	Кабель мідний багатожильний поперечним перерізом 1,0 з ізоляцією таоболонкою з полівінілхлоридних композицій пониженої пожбезпеки КВВЕнг-LS 4х1,0	м	49,09
254	Інтернет-кабель UTP CAT 5e	м	19,96
255	Труба сталева електрозварна, зовнішнім діаметром 20 мм, товщина стінки 1,6 мм	м	117,88
256	Штаба сталева гарячекатана 25х4 ГОСТ 103-76	м	69,53
257	Перетинка 1ПБ 13-1	шт	183,13
258	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	61,33
259	Перетинка 1ПБ 16-1	шт	249,23
260	Перетинка 1ПБ-10-1	шт	175,79
261	Перетинка 2ПБ-17-2-п	шт	432,83
262	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Бауміт УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками	т	118717,21
263	Очіс льняний	т	47162,12
264	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1069,72
265	Паронітові прокладки	100шт	1790,75
266	Перемичка заземлювальна	шт	58,85
267	Патрони Д або К довгі	100шт	301,32
268	Стрічка ФУМ	кг	8335,81
269	Утримувач К188	100шт	1896,62
270	Бірка маркувальна	100шт	294,47
271	Дюбелі У658, У661	100шт	972,31
272	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2193,96
273	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2196,41
274	Полоски К-404	100шт	30,48
275	Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact (Бауміт СтарКонтакт)	т	35199,5
276	Фреон R410a	кг	526,88
277	Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex (Бауміт СтарТекс), щільність 150 г/м2	м2	89,3
278	Ґрунтовка глибокого проникнення фасадна Baumit Grund	т	105981,61
279	Силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit MosaikTop	т	136766,58
280	Пропан-бутан технічний	м3	89,27
281	Скоба будівельна К853	100шт	34,67
282	Пряжки К-405	100шт	97,44
283	Скоби будівельні	кг	52,91
284	Пароніт	т	274289,48

1	2	3	4
285	Труби полівінілхлоридні	т	300396,36
286	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 150x150x150	м2	848,48
287	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90*, 250x250	м2	848,48
288	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 200x200-200x200	м2	848,48
289	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 200x400-200x400	м2	848,48
290	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 45*, 200x400-200x400	м2	848,48
291	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 45*, 250x250	м2	848,48
292	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600x600-600x600-400x600	м2	848,48
293	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600x300-600x300-550x200	м2	848,48
294	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 650x300-650x300-300x200	м2	848,48
295	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90*, 200x200	м2	848,48
296	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 800x350-800x350-750x200	м2	848,48
297	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 250x200-250x200	м2	848,48
298	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 500x200-500x200	м2	848,48
299	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 400x600-400x600	м2	848,48
300	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 500x500-500x500	м2	848,48
301	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 600x200-600x200	м2	848,48
302	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 550x200-550x200	м2	848,48
303	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 400x200-400x200	м2	848,48
304	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 300x800-300x800	м2	848,48
305	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 300x200-300x200	м2	848,48
306	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 300x850-300x850	м2	848,48
307	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 350x800-350x800	м2	848,48
308	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, , 350x200-350x200	м2	848,48
309	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600x300-600x300-400x200	м2	848,48
310	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 700x300	м2	628,28
311	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 700x200	м2	628,28
312	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 750x200	м2	628,28
313	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 800x300	м2	628,28
314	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 750x300	м2	628,28
315	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 650x300	м2	628,28
316	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600x200	м2	628,28
317	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 550x250	м2	628,28

1	2	3	4
318	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600x300	м2	628,28
319	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 650x200	м2	628,28
320	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600x400	м2	628,28
321	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 800x350	м2	628,28
322	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 350x200-350x200-300x200	м2	848,48
323	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250x200-250x200-200x100	м2	848,48
324	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 450x250-450x250-300x200	м2	848,48
325	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 550x250-550x250-300x200	м2	848,48
326	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 500x300-500x300-400x200	м2	848,48
327	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250x250x125	м2	848,48
328	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90*, 100x100	м2	848,48
329	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 850x350	м2	628,28
330	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90*, 125x125	м2	848,48
331	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250x250x100	м2	848,48
332	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 200x200x125	м2	848,48
333	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 600x300-600x300	м2	848,48
334	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 550x250-500x250	м2	848,48
335	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 550x200-500x200	м2	848,48
336	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x200-450x200	м2	848,48
337	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x300-500x200	м2	848,48
338	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x300-300x200	м2	848,48
339	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x300-300x200	м2	848,48
340	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 450x250-350x250	м2	848,48
341	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 450x200-400x200	м2	848,48
342	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x200-400x200	м2	848,48
343	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x250-450x250	м2	848,48
344	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x200-450x200	м2	848,48
345	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x600-500x300	м2	848,48
346	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 750x300-700x300	м2	848,48
347	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 750x200-700x200	м2	848,48
348	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 800x300-750x300	м2	848,48
349	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 850x300-800x300	м2	848,48
350	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 800x350-600x300	м2	848,48

1	2	3	4
351	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 700x300-650x300	м2	848,48
352	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650x200-600x200	м2	848,48
353	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x600-550x200	м2	848,48
354	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650x300-550x250	м2	848,48
355	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 700x200-650x200	м2	848,48
356	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650x300-600x300	м2	848,48
357	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 400x200-350x200	м2	848,48
358	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д125/д100	м2	848,48
359	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200x200	м2	848,48
360	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д200/д100	м2	848,48
361	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д250/д200	м2	848,48
362	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д200/д125	м2	848,48
363	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200x150	м2	848,48
364	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 800x350-800x350	м2	848,48
365	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 650x300-650x300	м2	848,48
366	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°, 850x300-850x300	м2	848,48
367	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 150x150	м2	848,48
368	Заглушка кругла із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, д100	м2	848,48
369	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 300x200д200	м2	848,48
370	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350x200-200x200	м2	848,48
371	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 300x200-250x200	м2	848,48
372	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350x200-300x200	м2	848,48
373	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 400x200-300x200	м2	848,48
374	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350x250-350x200	м2	848,48
375	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 300x200-200x200	м2	848,48
376	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200x150-150x150	м2	848,48
377	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 300x200д250	м2	848,48
378	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200x200-150x150	м2	848,48
379	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 250x200-200x200	м2	848,48
380	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200x200-200x150	м2	848,48
381	Відвід (коліно) 67*, д75 мм	шт	167,93
382	Заглушка ринви 90 мм	шт	134,88
383	Кронштейн труби 75 мм	шт	144,67
384	Геотекстиль голкопробивний термічно зміцнений, щільність 100 г/м2	м2	82,78
385	Шпилька М20 + 2Гайки М20-5.6 + 2Шайби М20	шт	387,02
386	Лійка ринви 90 мм	шт	279,31
387	Саморізи та комплектуючі	шт	2,59
388	Анкер стальний розпірн1и6й l=M160	шт	129,37
389	Кронштейн ринви металевий	шт	134,88

1	2	3	4
390	Муфта ринви 90 мм	шт	120,19
391	Кут ринви внутрішній	шт	188,74
392	Насос дренажний U=1~230 В, N=0,6 кВт H=7 ,2м, Q=7,0м?/год Wilo-Drain TS 32/12 A	шт	17049,12
393	Світловий покажчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "Покажчик руху", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED.LI.3h.IP65 ENEXT	шт	1652,77
394	Світловий покажчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "Вихід", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED.LI.3h.IP65 ENEXT	шт	1652,77
395	Світловий покажчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "Укриття", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED .LI.3h.IP65 ENEXT	шт	1652,77
396	Світлодіодний світильник лінійного виконання зі світлодіодним модулемпотужністю 24 Вт, 220 В, 50 Гц. Кольорова температура 4000 К. Ступінь захисту IP65 VLE-BNW-24064 VID	шт	680,92
397	Світловий покажчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт, 220 В, 50 Гц, з піктограмою "ПШ", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED .LI.3h .IP65 ENEXT	шт	1652,77
398	Світильник для вологих і запилених допоміжних приміщень з світлодіодним джерелом світла, потужністю 5 Вт, плафон світильника пластиковий, з вбу-дованим акумулятором, для відкритої проводки. Час автономної роботи 3години. Світловий потік в аварійному режимі: 140 лм. Ступінь захисту IP65 e.next500L50LED.LI.3h.IP65 ENEXT	шт	2344,33
399	Конструкція запірна сталева на Ру=1,6 МПа Ду50 КЗШС 41 нж	шт	4135,28
400	Поплавок	шт	5464,55
401	Клапан зворотній фланцевий Д50, 19 ч 21 р	шт	1403,32
402	Світильник для вологих і запилених допоміжних приміщень з світлодіодноюлампою, потужністю до 60 Вт, плафон світильника із полікарбонату,без захисної сітки, для відкритої проводки. Ступінь захисту IP54 e.Light.1303.1.60.27 ENEXT	шт	3083,63
403	Дренажный насос Aspen Pumps Hi Flow Max	шт	5356,25
404	Дюбель розпірний д6	шт	53,88
405	Сітка Вр-1, д4 50х50 мм (товщина 120 мм)	м2	205,06
406	Сітка Вр-1, д3 100х100 мм	м2	174,46
407	Сітка Вр-1, д4 50х50 мм (товщина 380 мм)	м2	205,06
408	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньоїустановки, для керування з трьох місць. Ступінь захисту IP54	шт	266,17
409	Розетка подвійна з заземленням, 16 А, ~250 В, для відкритоїустановки, накладного монтажу із шторками. Ступінь захисту IP54	шт	193,96
410	Сітка Вр-1, д3 50х50 мм	м2	178,13
411	Шумопоглинач прямокутний, 850х300 мм, довжина 0,5 м. ШГ85-30	шт	17908,92
412	Шумопоглинач прямокутний, 800х350 мм, довжина 0,5 м. ШГ80-35	шт	18620,06
413	Коробка для встановлення на повітровикиді AVD 200, "Аеростар"	шт	2287,01
414	Сітка Вр-1, д4 50х50 мм	м2	205,06
415	Фільтр кишеньковий ФЯР 500х500 "Аеростар"	шт	4361,72
416	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньоїустановки, ступінь захисту IP54	шт	168,25
417	Короб кабельний пластиковий 40х25	м	73,01
418	Короб кабельний пластиковий 25х25	м	44,62
419	Короб кабельний пластиковий 60х40	м	140,94
420	Анкер сталевий розпірний М16	шт	143,23
421	Прокат сталевий -45х45х4(заглушка)	шт	67,34
422	Короб кабельний пластиковий 25х16	м	36,35
423	Розетка комутаційна прихованої установки RJ45	шт	896,53
424	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньоїустановки, для керування з двох місць. Ступінь захисту IP54	шт	207,42
425	Конектор RJ45 CAT 5e UTR	шт	4,68

1	2	3	4
426	Короб кабельний пластиковий 16х16	м	24,64
427	Короб кабельний пластиковий 12х12	м	13,98
428	Пиловологозахищений світлодіодний світильник лінійний, довжиною 1200ммпотужністю 30 Вт, 220 В, 50 Гц. Кольорова температура 4000 К. Ступінь захисту IP65 VLE-BNW-24064 VID	шт	975,9
429	Кут горизонтальний 90°, 200х50, цинкування, метод Сендзіміра, 0,8мм FPK 520 08 PG 115603	шт	497,93
430	Лоток перфорований 200х50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина3000 мм, Standard FPK 520 06 PG 115583	шт	1129,63
431	З'єднувач основи лотка 200 мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ.1, 5мм шт 22 FBE 200 15 PG, 132691	шт	904,42
432	З'єднувач основи лотка 150 мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 1, 5 мм, FBE 150 15 PG 132690	шт	829,75
433	Лоток перфорований 150х50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина3000 мм, Standard FPK 515 06 PG 115582	шт	997,44
434	Коробка розподільна квадратна із кабельними вводами длявводу ПВХ труб, а також кабелю - габаритами 85х85х40. Ступінь захисту IP54, UEA	шт	59,12
435	Коробка розподільча вогнестійка FLAMEBOX 100P FB10044P ТОВ "Абсел Україна"	шт	795,97
436	Коробка розподільча вогнестійка КВР 30/100	шт	727,43
437	Коробка розподільча 100х100	шт	149,7
438	Дюбель-гриб швидкого монтажу 6х40	шт	2,11
439	Тримач оцинкований односторонній, д.19-20мм	шт	6,61
440	Пластина для заземлення лотка, товщина 1мм, мідь TREL 7515 10 CU 125306	шт	48,84
441	Кран кульовий (шаровий) 1/2" ВН	шт	362,68
442	Кран кульовий (шаровий) 1 1/4" ВВ	шт	324,73
443	Кран кульовий (шаровий) зі згоном 1/2"	шт	573,2
444	Кран шаровий (кульвий) фланцевий Breeze 11с41п Ду 50 11с41п Ду 50	шт	4039,57
445	Кран кульовий муфтовий ВР-ВР DN20	шт	406,74
446	Кран кульовий (шаровий) 1 1/2" ВВ	шт	474,06
447	Клапан запірний RLV-15	шт	871,37
448	Абонентський вертикальний грязьовик Ду 65, Ру 1.6 Мпа	шт	8363,63
449	Клапан зворотній муфтовий Ду50	шт	399,72
450	Кран для манометра трьохходовой (кран під манометр) DN15 PN16 внутр.G1/2/ зовн. G1/2	шт	685,81
451	Клапан регулюючий трьохходовий Ду50	шт	24385,55
452	Роз'ємами 8р8с RJ-45	шт	2,99
453	Тримач двохкомпонентний для ПВХ труб зовнішнім діаметром25 мм, 100 шт в упаковці, "ДКС"	уп	628,8
454	Тримач двохкомпонентний для ПВХ труб зовнішнім діаметром20 мм, 100 шт в упаковці, "ДКС"	уп	580,21
455	Монтажний комплект (дюбел, саморіз, клей, перчатки, сверла)	комплект	403,96
456	Відкидний поручень з нержавіючої сталі	шт	5877,11
457	Щиток розподільний груповий для прийому та розподілу електроенергії, напругою ~380/220 В, 50 Гц, навісного виконання, з 3-фазним ввідним автоматичним вимикачемІн=16 А та апаратами на відхідних лініях згідно схеми електричної принципової арк .4 . З клемними колодками N та PE. Ввід кабелів зверху. Ступінь захисту IP54 (ЩАО)	комплект	11040,48
458	Нейлонові стяжки 100х3 (100шт)	уп	139,57
459	Лампа світлодіодна загального призначення на напругу ~220-240 В, потужністю 20 Вт. Форма колби А60. Цоколь Е27. Колірна температура джерелом світла, потужністю 5 Вт, плафон світильника пластиковий, з вбу-дованим акумулятором, для відкритої проводки. Час автономної роботи 3години. Світловий потік в аварійному режимі: 140 лм. Ступінь захисту IP654000 К. Світловий потік 1450 лм. Philips	шт	269,65
460	Фото-реле для автоматичного ввімкнення світильникапокажчика "Укриття" з настанням сутінків	шт	401,84
461	Фарба для бетону Siltek Beton Pro База С	л	443,7
462	Дюбель-ялинка (100 шт)	уп	115,09

1	2	3	4
463	Гвинт з дюбелем (100шт)	уп	160,38
464	Настінний поручень з нержавіючої сталі	шт	1213,99
465	Нульова шина з ізолятором на DIN-рейку	шт	90,3
466	Корпус для автоматичних вимикачів на DIN-рейку на 8 модулів	шт	797,76
467	Піна вогнестійка Penosil, 750 мл	шт	1153,38
468	Дюбель металевий	шт	2,1
469	Тримач кабелю металевий, 9мм, UDF9, Baks	шт	5,88
470	Коробка протяжна ПК-10	шт	272,1
471	Попучень для раковини настінний посилений з нержавіючої сталі	шт	3604,19
472	Паперотримач	шт	484,97
473	Бездротова кнопка визова для осію з інвалідністю	шт	2093,02
474	Самоклейка ізоляція повітропроводів K-Flex AIR AD 10 мм K-Flex	м2	323,87
475	Сушкрка для рук	шт	8828,36
476	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 200х150h "Аеростар"	шт	316,4
477	Решітка радіальна 1-Р-30-30* D=160 (RAL 9016) 200х100h "Аеростар"	шт	377,6
478	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 250х150h "Аеростар"	шт	347
479	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 300х150h "Аеростар"	шт	377,6
480	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 300х100h "Аеростар"	шт	320,08
481	Захисний противибуховий пристрій EPD-1, "Аеростар"	шт	20624,98
482	Дросель-клапан круглий, герметичний Ф100 мм. ДК-Ф100 "Аеростар"	шт	294,64
483	Зворотній клапан FC 250B1.3	шт	802,84
484	Дросель-клапан круглий, герметичний Ф125 мм. ДК-Ф125 "Аеростар"	шт	306,26
485	Шумопоглинач прямокутний, 500х300 мм, довжина 0,5 м. ШГ50-30	шт	12021,48
486	Дросель-клапан прямокутний КР 300х200 КР 300х200 "Аеростар"	шт	659,18
487	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 300х200h "Аеростар"	шт	422,89
488	Фланець прямокутного перерізу/150(h)х200 "Аеростар"	шт	846,49
489	Фланець прямокутного перерізу/150(h)х150 "Аеростар"	шт	846,49
490	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х200 "Аеростар"	шт	846,49
491	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х300 "Аеростар"	шт	846,49
492	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х250 "Аеростар"	шт	846,49
493	З'єднуючий елемент, ніпель/D250 "Аеростар"	шт	84,25
494	Решітка Н-35-45 (RAL 9016) 500х500h "Аеростар"	шт	1523,27
495	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 100х200h "Аеростар"	шт	283,36
496	Зонт прямокутний Зонт (Пр) 300х200 "Аеростар"	шт	761,21
497	З'єднуючий елемент, ніпель/D200 "Аеростар"	шт	52,63
498	З'єднуючий елемент, ніпель/D100 "Аеростар"	шт	27,13
499	Зворотній клапан FC 250B1.2	шт	802,84
500	Труба поліпропіленова PN20 Dn 50х8,4 PP-R	м	382,3
501	Труба поліпропіленова PN20 Dn 40Х6,7 PP-R	м	306,41
502	Труба поліпропіленова PN20 Dn 63х10,5 PP-R	м	509,59
503	Труба сталева водогазопровідна Dn 20 х 2.8 ДСТУ 8936:2019	м	191,35
504	Труба сталева водогазопровідна Dn 15 х 2.8 ДСТУ 8936:2019	м	137,5
505	Труба поліпропіленова PN20 Dn 32 х 5,4 PP-R	м	231,74
506	Материали рулонні "Техноеласт", ЕПП, нижній шар	м2	243,59
507	Материали рулонні "Техноеласт", ЕПП, верхній шар	м2	243,59
508	Праймер бітумний Технониколь	т	106314,41
509	Труба поліпропіленова PN20 Dn 25 х 4,2 PP-R	м	155,86
510	Труба поліпропіленова PN20 Dn 20 х 3.4 PP-R	м	117,91
511	Труба сталева водогазопровідна Dn 32х3,2 ДСТУ 8936:2019	м	307,63
512	Гнучка вставка RFI 200B1.1	шт	800,5
513	Канальний вентилятор RV 250 EC_B1.3 RV 250 EC Aerostar	шт	17901,58
514	Гнучка вставка RFI 250B1.2	шт	1116,19
515	Зворотній клапан FC 200B1.1	шт	615,17
516	Гнучка вставка RFI 250B1.3	шт	1116,19
517	Канальний вентилятор RV 250 EC_B1.2 RV 250 EC Aerostar	шт	17901,58
518	Труба сталева електрозварна прямошовна Dn 50 х 3.5 ДСТУ 8943:2019	м	576,91
519	Труба сталева водогазопровідна Dn 40х3,5 ДСТУ 8936:2019	м	384,74
520	Труба сталева електрозварна прямошовна Dn 65 х 3.5 ДСТУ 8943:2019	м	777,65
521	Канальний вентилятор RV 200 EC_B1.1 RV 200 EC Aerostar	шт	17447,47

1	2	3	4
522	Труба сталева електрозварна прямошовна Dn 80 х 3.5 ДСТУ 8943:2019	м	873,12
523	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х350 "Аеростар"	шт	846,49
524	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)х650 "Аеростар"	шт	846,49
525	Фланцеве прямокутного перерізу /250(h)х550 "Аеростар"	шт	846,49
526	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)х700 "Аеростар"	шт	846,49
527	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)х800 "Аеростар"	шт	846,49
528	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)х750 "Аеростар"	шт	846,49
529	Фланцеве прямокутного перерізу /250(h)х450 "Аеростар"	шт	846,49
530	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)х600 "Аеростар"	шт	846,49
531	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)х550 "Аеростар"	шт	846,49
532	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)х650 "Аеростар"	шт	846,49
533	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)х750 "Аеростар"	шт	846,49
534	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)х700 "Аеростар"	шт	846,49
535	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)х850 "Аеростар"	шт	846,49
536	Хомут 40 мм.	шт	18,24
537	Хомут 32 мм.	шт	13,34
538	Хомут 50 мм.	шт	23,75
539	Шумопоглинач прямокутний, 800х300 мм, довжина 0,5 м. ШГ80-30	шт	16267,54
540	Шумопоглинач прямокутний, 550х200 мм, довжина 0,5 м. ШГ55-20	шт	11529,43
541	Хомут 25 мм.	шт	11,14
542	Хомут 125 мм.	шт	93,64
543	Хомут 100 мм.	шт	82,62
544	Хомут 200 мм.	шт	107,1
545	Хомут 20 мм.	шт	7,72
546	Хомут 250 мм.	шт	115,67
547	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)х500 "Аеростар"	шт	846,49
548	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х750 "Аеростар"	шт	846,49
549	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х700 "Аеростар"	шт	846,49
550	Фланець прямокутного перерізу/250(h)х450 "Аеростар"	шт	846,49
551	Фланець прямокутного перерізу/300(h)х650 "Аеростар"	шт	846,49
552	Фланець прямокутного перерізу/250(h)х550 "Аеростар"	шт	846,49
553	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х650 "Аеростар"	шт	846,49
554	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х450 "Аеростар"	шт	846,49
555	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х400 "Аеростар"	шт	846,49
556	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х500 "Аеростар"	шт	846,49
557	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х600 "Аеростар"	шт	846,49
558	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х550 "Аеростар"	шт	846,49
559	Фланець прямокутного перерізу/300(h)х700 "Аеростар"	шт	846,49
560	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)х300 "Аеростар"	шт	846,49
561	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)х250 "Аеростар"	шт	846,49
562	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)х350 "Аеростар"	шт	846,49
563	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)х450 "Аеростар"	шт	846,49
564	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)х400 "Аеростар"	шт	846,49
565	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)х200 "Аеростар"	шт	846,49
566	Фланець прямокутного перерізу/300(h)х800 "Аеростар"	шт	846,49
567	Фланець прямокутного перерізу/300(h)х750 "Аеростар"	шт	846,49
568	Фланець прямокутного перерізу/300(h)х850 "Аеростар"	шт	846,49
569	Фланцеве прямокутного перерізу /150(h)х200 "Аеростар"	шт	846,49
570	Фланцеве прямокутного перерізу /150(h)х150 "Аеростар"	шт	846,49
571	Муфта ППР діам. 63	шт	83,81
572	Перехід редукційний ППР 32х20	шт	301,68
573	Муфта ППР діам. 40	шт	34,85
574	Муфта ППР діам. 25	шт	22,37
575	Муфта ППР діам. 32	шт	28,73
576	Перехід редукційний ППР 40х32	шт	364,1
577	Трійник 32х32х32	шт	168,26
578	Трійник 40х25х40	шт	217,22
579	Трійник 25х25х25	шт	124,2
580	Трійник 20х20х20	шт	103,39

1	2	3	4
581	Трійник 32х20х32	шт	133,99
582	Муфта ППР діам. 20	шт	15,76
583	Відвід настінний з вушками ППР діам. 20 х 1/2	шт	97,27
584	Відвід настінний подвійний з кріпленням ППР діам. 20 х 1/2	шт	84,91
585	Ніпель ЗР-ЗР діам. 15	шт	77,69
586	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 40	шт	142,93
587	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 63	шт	173,87
588	Відвід 90° ППР діам. 20	шт	21,62
589	Муфта ППР ВР 20х1/2	шт	17,95
590	Муфта ППР ЗР 20х1/2	шт	17,98
591	Відвід 90° ППР діам. 40	шт	40,97
592	Відвід 90° ППР діам. 25	шт	27,62
593	Відвід 90° ППР діам. 32	шт	33,01
594	Трійник 40х20х40	шт	201,31
595	Ізоляція трубопроводу д32	п.м.	45,3
596	Ізоляція трубопроводу д40	п.м.	55,94
597	Ізоляція трубопроводу д25	п.м.	30,61
598	Ізоляція трубопроводу д57х3,5	п.м.	61,82
599	Ізоляція трубопроводу д20	п.м.	22,74
600	Ізоляція трубопроводу д63	п.м.	73,21
601	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 40х5,5	п.м.	281,41
602	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 63х8,6	п.м.	622,91
603	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 32х4,4	п.м.	241,02
604	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 20х2,8	п.м.	155,34
605	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 25х3,5	п.м.	188,39
606	Труби каналізаційні поліпропіленові та фасонні частини до них Д50	п.м.	351,18
607	Кульовий кран ЗВ-ВР діам. 15 мм	шт	389,81
608	Ізоляція труб Oneflex 6*22 мм з спіненого каучуку	п.м.	22,74
609	Шланг для підключення умивальника та унітазу д.15	шт	390,54
610	Трійник 40х32х40	шт	234,36
611	Трійник 40х63х40	шт	266,18
612	Труба дренажна ПВХ жорстка гладка д.20мм, 2м, біла	п.м.	148
613	Труби каналізаційні поліпропіленові та фасонні частини до них Д110	п.м.	434,41
614	Труби каналізаційні поліпропіленові напірні Д40	п.м.	267,95
615	Труби стальні електрозварні емальовані діам. 108х3,5 (Ду100)	п.м.	752,65
616	Труби каналізаційні поліпропіленові Д110	п.м.	391,57
617	Труби каналізаційні поліпропіленові них Д50	п.м.	312,01
618	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 32	шт	119,06
619	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	6388,79
620	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	4736,54
621	Вапно хлорне, марка А	т	24541,57
622	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	258,7
623	Плитка для зовнішніх робіт (Плитка Cersanit Мілтон сірий 30х30)	м2	637,56
624	Фітинг для дренажної труби, муфта, біла Ду 20	шт	58,1
625	Кріплення для труб	шт	152,35
626	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 90	шт	197,64
627	Коліно для труби 90° 20 мм	шт	22,61
628	Спеціалізований емульсійний клей Griffon PVCGEL.	шт	2042,21
629	Трійник для труби 20х20х20 мм	шт	103,39
630	Канати прядив'яні просочені	т	281106,86
631	Профнастил ПК-20	м2	571,68
632	Змішувач для ванни	компл	2406,77
633	Масло індустрійне И-20А	т	30158,45
634	Крейда природна мелена	т	1256,53
635	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	89158,36
636	Рукомийник кутовий 300х300 у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем	компл	4754,4
637	Кисень технічний газоподібний	м3	17,46
638	Каболка	т	190846,86

1	2	3	4
639	Білило густотерте цинкове	т	190401,4
640	Умивальник керамічний у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем. Розміром 55х48 см	компл	5620,99
641	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	74765,84
642	Дюбель забивний під шпильку М10	шт	11,35
643	З'єднувач ППР 40 мм х 1+1/2"	шт	59,33
644	Відвід 90° ППР Д50	шт	244,15
645	Відвід ППР 50 мм під 90°	шт	71,57
646	Перехід редукційний гумовий/редукція Д124/110	шт	304,13
647	Перехід редукційний / редукія чугун/пластик Д124/110	шт	373,9
648	Трійник ППР 50х50х50	шт	153,58
649	Дюбель розпірний М 10х40	шт	4,74
650	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 20	шт	69,12
651	Різьбовий стержень М 10 (L=1000 мм)	шт	83,81
652	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 25	шт	92
653	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 50, виробниче об 'єднання"Контактор"	шт	122,12
654	Трійник ППР 110х110х110 під 45°	шт	219,67
655	Ревізія ППР д56	шт	60,18
656	Ревізія ППР д110	шт	99,5
657	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 110	шт	217,22
658	Шпильки оцинковані стяжні , діаметр різьби 10мм, довжина 2м	шт	387,36
659	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 50	шт	157,25
660	Відвід 45° ППР д50	шт	68,02
661	Трійник ППР 50х50х50 під 45°	шт	158,47
662	Трійник ППР 110х50х110 під 45°	шт	204,98
663	Муфта ППР д110	шт	102,17
664	Відвід 45° ППР д110	шт	101,36
665	Муфта ППР д50	шт	77,2
666	Перехід сталевий концентричний Ду80х65 вик. 2	шт	756,8
667	Перехід сталевий концентричний Ду65х50 вик. 2	шт	628,28
668	Трійник перехідний із ПП, 25х20х20 PPR	шт	130,12
669	Трійник перехідний із ПП, 32х20х25 PPR	шт	180,3
670	Трійник перехідний із ПП, 25х20х25	шт	148,48
671	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 63х50 PPR	шт	214,57
672	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20хG1/2'	шт	88,5
673	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20хG1/2'	шт	83,6
674	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40х25 PPR	шт	127,67
675	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 50х40 PPR	шт	176,63
676	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40х32 PPR	шт	157,04
677	Трійник перехідний із ПП, 32х20х32 PPR	шт	190,09
678	Автоматичний повітроспускник 1/2	шт	429,44
679	Шпилька D8 А240	шт	54,23
680	Труба кругла 45х2, L=15,425м	т	60253,22
681	Прокат сталевий -150х150х6	т	54570,19
682	Труба 40х40х3, L=580мм	т	58423,34
683	Фланець плоский приварний Ду65	шт	994,26
684	Трійник перехідний із ПП, 50х20х50 PPR	шт	263,53
685	Трійник перехідний із ПП, 40х20х40 PPR	шт	226,81
686	Трійник рівнопрохідний із ПП, 20 PPR	шт	106,86
687	Трійник різьбовий ВН-НР-ВН 1/2"	шт	250,07
688	Трійник рівнопрохідний із ПП, 40 PPR	шт	139,91
689	Муфта з'єднувальна із ПП, 50 PPR	шт	94,62
690	Фланець сталевий плоский приварний Dn65 PN16 тип 11	шт	1155,83
691	Фланець сталевий плоский приварний Dn50 PN16 тип 11	шт	941,63
692	Фільтр сітчастий фланцевий FSY-F, DN 50, PN 16 (Ру=16)	шт	1042
693	Радіатор сталевий панельний (бокове підключення) FKO 22-500-400 Тип FKO 22-500-400 KERMI	шт	6956,36
694	Фільтр сітчастий фланцевий FSY-F, DN 65, PN 16 (Ру=16)	шт	1291,69

1	2	3	4
695	Термостатичний елемент Aero RA click, BIS, MIN 16 C з вбудованим датчиком Aero RA click, BIS 015G4596 Danfoss	шт	1222,4
696	Манометр	шт	597,68
697	Кран шаровий (кульвий) фланцевий Breeze 11c41п Ду 65	шт	5141,17
698	Радіаторний Клапан Danfoss RA-G 15 термостатичний прямий (для однотрубних систем)013G1675	шт	1909,81
699	Термометр	шт	597,68
700	Регулятор перепаду тиску Ду50	шт	43158,61
701	Віввід 90° із ПП, 20 PPR	шт	64,02
702	Муфта з'єднувальна із ПП, 20 PPR	шт	46,88
703	Заглушка сталева еліптична Ду80 вик. 2	шт	795,97
704	Муфта з'єднувальна із ПП, 25 PPR	шт	54,23
705	Муфта з'єднувальна із ПП, 40 PPR	шт	78,71
706	Муфта з'єднувальна із ПП, 32 PPR	шт	71,36
707	Відвід 90° сталевий крутовигнутий безшовний, Ду65, вик. 2	шт	412,86
708	Віввід 90° із ПП, 32 PPR	шт	106,86
709	Віввід 90° із ПП, 25 PPR	шт	75,04
710	Віввід 90° із ПП, 40 PPR	шт	119,1
711	Відвід 90° сталевий крутовигнутий безшовний, Ду15, вик. 1	шт	112,98
712	Віввід 90° із ПП, 50 PPR	шт	128,89
713	Прокат сталевий 10х10, L=180	т	55840,7
714	Ринва 90 мм	м	350,64
715	Сталь оцинкована гнута шир. 110 мм	м	147,46
716	Труба водостічна д75 мм	м	283,32
717	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	73819,27
718	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	155145,22
719	Сантехнічна перегородка	м2	3913,13
720	Гофрована труба з ПВХ д.20	м	27,94
721	Канал кабельний 25х25	м	35,32
722	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	95509,49
723	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	691246,75
724	Склострічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50 мм	м	6,53
725	Двері захисно-герметичні 20-12 Л	комплект	71498,44
726	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	68364,11
727	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-9	комплект	29845,72
728	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм	т	46315,12
729	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	57677,29
730	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	45079,79
731	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 Л	комплект	35219,08
732	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 EI 60	комплект	41351,32
733	Двері захисно-герметичні 20-9	комплект	54019,72
734	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 Л, EI 60	комплект	41351,32
735	Блок дверний металевий Д.М.П.У.2 21-12 Л, EI 60	комплект	42918,04
736	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-9, EI 60	комплект	35041,6
737	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 3х1,5	м	67,2
738	Прокат сталевий 10х10, L=460	т	55840,7
739	Труба квадратна 40х20х2	т	56943,53
740	Сталь кутова 100х8	т	58540,85
741	Швелер № 24	т	59655,91
742	Смуга 8х100	т	59367,05
743	Сталь кутова 50х50х4	т	55217,69
744	Труба 30х30х3	т	59012,09
745	Сталь кутова 75х50х5	т	55890,89
746	Труба 25х25х3	т	57337,66
747	Смуга 80х8	т	55916,59
748	Труба 50х50х5	т	57816,24
749	Клей монтажний для спінених ізоляційних матеріалів	л	538,98

1	2	3	4
750	Канал кабельний 40х25	м	54,56
751	Кабель вита пара FTP-cat.5E	м	18,34
752	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0,8	м	48,2
753	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 2х1,5 мм2	м	41,96
754	Кабель J-Y(St)Ylg 1х2х0,8	м	35,84
755	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 2х1,5	м	46,73
756	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E90 3х1,5	м	72,19
757	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8	м	37,31
758	Провід 1х2,5 ПВ1х2,5	м	28,98
759	Канал кабельний 40х40	м	69,5
760	Труба металева д20	м	181,98

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на архітектурні рішення			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	824,98	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	64,14	
3	Розбирання кам'яної кладки стін із блоків ФБС	м3	6,84	
4	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,7	
5	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,91	
6	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	50,57	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
8	Знімання дверних полотен	м2	4,54	
	Розділ 2. Перепланування			
9	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	32,04	
10	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	м3	0,4	
11	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	27	
12	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02027	
13	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	1,54	
14	Армування дротяною сіткою	м2	11,27	
15	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	1,884	
16	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	52,96	
17	Улаштування водоскидних споруд з лотків	м	4	
	Розділ 3. Оздоблення приміщення укриття			
18	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	1274,78	
19	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	1274,78	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1274,78	
21	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	1761,74	
22	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1761,74	
23	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стін	м2	1761,74	

1	2	3	4	5
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1761,74	
25	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	142,09	
26	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	142,09	
27	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	142,09	
28	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	46,48	
29	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	46,48	
30	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	46,48	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46,48	
32	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	101,66	
33	Улаштування покриття з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	1121,84	
34	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	56,092	
35	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	1121,84	
36	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1121,84	
37	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 80 мм)	м2	1121,84	
38	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Siltek Beton Pro	м2	1121,84	
39	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь Siltek Beton Pro	м2	1121,84	
40	Улаштування покриття з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	152,94	
41	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	7,647	
42	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	152,94	
43	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	152,94	
44	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 80 мм)	м2	152,94	
45	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	152,94	
46	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	152,94	
47	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	152,94	
48	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,698	
	Розділ 4. Двері			
49	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	45	
50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,81	
51	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,4	

1	2	3	4	5
	Розділ 5. Встановлення меблів			
52	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	172	
	Розділ 6. Опорядження входів			
53	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baumit в один шар з риштувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baumit Grund	м2	48,29	
54	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	м2	48,29	
55	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit MosaikTop	м2	48,29	
56	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	м2	48,29	
57	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,75	
58	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baumit в один шар з риштувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baumit Grund	м2	16,12	
59	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	м2	16,12	
60	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit MosaikTop	м2	16,12	
61	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	м2	16,12	
62	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baumit в один шар з риштувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baumit Grund	м2	29,59	
63	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	м2	29,59	
64	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit MosaikTop	м2	29,59	
65	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	м2	29,59	
66	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6,89	
	Розділ 7. МЕталеві огородження			
67	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,05385	
68	Установлення металевих огорож без поручня	м	7,26	
69	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2	
70	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03007	
71	Установлення металевих огорож без поручня	м	6,76	

1	2	3	4	5
72	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,8	
73	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03051	
74	Установлення металевих огорож без поручня	м	8,04	
75	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,1	
	Розділ 8. Улаштування тактильних елементів			
76	Улаштування покриття з плиток тактильних площею покриття до 10 м2	м2	16,38	
77	Улаштування плінтусів, кутів з тактильних елементів	м	1195	
78	Улаштування тактильних табличок	м2	2,216	
	Розділ 9. Приямок			
79	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,034	
80	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,12	
81	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	м3	0,5	
82	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02267	
83	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02267	
84	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	м2	0,72	
85	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / (за 2 рази)	м2	0,72	
	Розділ 10. Улаштування входів. Вхід № 1			
86	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,8	
87	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	м3	0,7	
88	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	5,06	
89	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,53	
90	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	5,85	
91	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	34	
92	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	14	
93	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	6	
94	Улаштування поясів в опалубці	м3	1,4	
95	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,012291	
96	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,12291	
97	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03672	
98	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03672	
99	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0029	
100	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0029	
101	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00408	
102	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00408	
103	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,19	
104	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (сходи монолітні)	м3	1,84	
105	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01207	
106	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,01207	

1	2	3	4	5
107	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01581	
108	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,01581	
109	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01105	
110	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,01105	
111	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01858	
112	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,01858	
113	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0152	
114	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0152	
115	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0148	
116	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0148	
117	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00779	
118	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00779	
119	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0066	
120	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0066	
121	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00434	
122	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00434	
123	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00578	
124	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00578	
125	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00822	
126	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00822	
127	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01008	
128	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,01008	
129	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,00611	
130	Улаштування покриття з профнастилу	м2	28,44	
131	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	8	
132	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3	
133	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00746	
134	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,34	
135	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,62	
136	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00477	
137	Установлення металевих огорож без поручня	м	0,87	
138	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,4	
139	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00628	
140	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,1	
141	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,51	
142	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,25335	
	Розділ 11. Улаштування входів. Вхід № 2			
143	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,4	

1	2	3	4	5
144	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	м3	0,5	
145	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2,26	
146	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,13	
147	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,6	
148	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,002892	
149	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02892	
150	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	20	
151	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	8	
152	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	1	
153	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,78	
154	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,003615	
155	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,003165	
156	Улаштування сходів із залізобетонних площадок і східців по косоурах	м2	4,8	
157	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,22	
158	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,54	
159	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,96	
160	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	1,96	
161	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01224	
162	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,6	
163	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,816	
164	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0093	
165	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,35	
166	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,69	
167	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,23788	
	Розділ 12. Улаштування входів. Вхід № 3			
168	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,8	
169	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	м3	0,7	
170	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2,84	
171	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,43	
172	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	3,32	
173	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,002892	
174	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02892	
175	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	8	
176	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	8	
177	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	4	
178	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,99	
179	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,005061	
180	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,005061	
181	Улаштування сходів із залізобетонних площадок і східців по косоурах	м2	5,55	
182	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,19	

1	2	3	4	5
183	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,4	
184	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,26	
185	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	2,26	
186	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0218	
187	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0218	
188	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00578	
189	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00578	
190	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00698	
191	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00698	
192	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,00916	
193	Улаштування покриття з профнастилу	м2	16,56	
194	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	7	
195	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4	
196	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00654	
197	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,1	
198	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,561	
199	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01056	
200	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,58	
201	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,806	
202	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,25335	
	Розділ 13. Вивіз сміття			
203	Навантаження сміття вручну	т	23,572	
204	Перевезення сміття до 30 км	т	23,572	
	Локальний кошторис 02-01-03 на Водопостачання та каналізацію			
	Розділ 1. Госп.питний водопровід			
205	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	15	
206	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	79	
207	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	59	
208	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20	
209	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	190	
210	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	7	
211	Улаштування дерев'яного піддону	м2	3,5	

1	2	3	4	5
212	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	7	
213	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	362	
	Розділ 2. Протипожежний водопровід			
214	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
215	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	1	
216	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	1	
217	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	
218	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
219	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	9	
220	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	211	
221	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	211	
222	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	26	
223	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	м2	26	
	Розділ 3. Система гарячого водопостачання			
224	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	15	
225	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	79	
226	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	83	
227	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	93	
228	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	190	
229	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	460	
	Розділ 4. Господарсько-побутова каналізація К1			
230	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	20	
231	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	4	
232	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
233	Установлення сушарок для рук	шт	1	
234	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	17	
235	Установлення змішувачів	шт	3	
236	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	3	
237	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (SOLOLIFT2 WC-3)	насос	20	

1	2	3	4	5
238	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
239	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (W-CTRL-MS-L1x4kW-DOL)	шафа	2	
240	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	
241	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	42	
242	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	232	
243	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	110	
	Розділ 5. Внутрішні водостоки К1			
244	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	45	
245	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	45	
246	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	6	
247	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	шт	6	
248	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	42	
249	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	шт	42	
250	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	17	
251	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	шт	17	
	Розділ 6. Демонтаж трубопроводів (холодне та гаряче водопостачання)			
252	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	м	12	
253	розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	42	
254	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	40	
255	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	84	
256	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	12	
257	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	103	
258	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	146	

1	2	3	4	5
259	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	22	
260	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	75	
261	Навантаження сміття вручну	т	4,34	
262	Перевезення сміття до 30 км	т	4,34	
	Розділ 7. Господарсько-побутова каналізація К2			
263	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	153	
264	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	110	
265	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 65 мм	м	25	
	Розділ 8. Внутрішні водостоки К2			
266	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	42	
267	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14	
268	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	м2	14	
	Локальний кошторис 02-01-05 на опалення та вентиляцію			
	Відділ 1. Вентияляція			
	Розділ 1. ПВ1			
269	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
270	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	
271	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	
272	Пульт керування виносний	шт	1	
273	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)	шт	11	
274	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (термостат)	шт	1	
275	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (привід заслонки)	шт	2	
276	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (змішувальний вузол)	шт	1	
277	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
	Розділ 2. ПВ2			
278	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
279	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	
280	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	
281	Пульт керування виносний	шт	1	
282	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)	шт	11	

1	2	3	4	5
283	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (термостат)	шт	1	
284	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (привід заслонки)	шт	2	
285	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (змішувальний вузол)	шт	1	
286	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
	Розділ 3. Повітропроводи			
287	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	3	
288	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,259	
289	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	
290	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	16,36	
291	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	33,54	
292	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	13,36	
293	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм	м2	142,38	
294	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	191,27	
295	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	338,93	
296	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	11	
297	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	3	
298	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-1, ВП 2-1 розміром пластин 200х500х750 мм	шт	2	
299	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-3, ВП 2-3 розміром пластин 200х1000х1000 мм	шт	3	
300	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	118	
301	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,18	
302	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20	
303	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
304	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	22	
305	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	108,55	
306	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,36736	
307	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	35	
308	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	36,4	
309	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	м	6,6	
310	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	77,9	

1	2	3	4	5
311	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	30	
	Відділ 2. Опалення			
	Розділ 1. Демонтаж існуючої системи			
312	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	14,9	
313	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	137	
314	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	92	
315	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	137	
316	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	48	
317	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	367,12	
318	(Демонтаж) Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
	Розділ 2. Монтаж			
319	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	415	
320	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	137	
321	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	92	
322	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	137	
323	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	48	
324	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	10	
325	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	2,2	
326	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	1	
327	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	1	
328	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	1	
329	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	1,2	

1	2	3	4	5
330	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	1	
331	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	4,2	
332	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	8,5	
333	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	м	3	
334	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	11,5	
335	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,9	
336	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,9	
337	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 57 мм	шт	2	
338	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм	клапан	1	
339	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
340	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
341	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	
342	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	49	
343	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 50 мм	шт	1	
344	Установлення кранів повітряних	комплект	49	
345	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
346	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	1	
347	Установлення кранів повітряних	комплект	8	
348	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	30,184	
349	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	1100,1	
	Локальний кошторис 02-01-07 на Електросвітлення			
350	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
351	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
352	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	533	
353	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	37	
354	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	
355	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	224	
356	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	86	
357	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	16	
358	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2	м	77	
359	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	1471	

1	2	3	4	5
360	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	1161	
361	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	716	
362	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	113	
363	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	3	
364	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	19	
365	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм	м	2	
366	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	2727	
367	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	93	
368	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	м	2	
369	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	30	
	Локальний кошторис 02-01-09 на пусконалагоджувальні роботи ЕО			
370	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	10	
371	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	24	
	Локальний кошторис 02-01-010 на Системи протипожежного захисту. Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням			
	Розділ 1. Система протипожежної сиогналізації			
372	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
373	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	47	
374	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	2	
375	Сповіщувач ОС автоматичний ручний	шт	9	
376	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	
377	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
	Розділ 2. Пожежне спостерігання			
378	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (МЦА-GSM.4)	шт	1	
	Розділ 3. Прокладання кабелів			
379	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	18	
380	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	12	
381	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	790	
382	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	12	
383	Прокладання коробів пластикових	м	18	

1	2	3	4	5
	Розділ 4. Система керування евакуацією			
384	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т (ВЕЛЛЕЗн-120-200)	шт	1	
385	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (ПМН-12)	шт	1	
386	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	41	
387	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БКІ-02М)	шт	1	
388	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	1	
389	Ящик живлення	ящик	1	
390	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	
391	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
392	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	12	
393	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	18	
394	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	635	
395	Установлення розподільних коробок	шт	4	
396	Прокладання коробів пластикових	м	12	
397	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	18	
	Локальний кошторис 02-01-011 на устаткування СПС			
	Розділ 1. Система пожежної сигналізації			
	Розділ 2. Пожежне спостерігання			
	Розділ 3. Резервне обладнання			
	Розділ 4. Система керування евакуючанням			
	Локальний кошторис 02-01-012 на пусконалагоджувальні роботи СПС			
398	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	2	
399	Система сигналізації проста	система	1	
	Локальний кошторис 02-01-013 на Системи протипожежного захисту. Диспетчеризація систем протипожежного захисту			
400	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
401	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БКА)	шт	17	
402	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БСА)	шт	10	
403	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	8	
404	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	8	
405	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (ДППК)	шт	16	
406	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
407	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
408	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	108	
409	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	132	
410	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	1630	
411	Установлення розподільних коробок	шт	12	
412	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	12	
413	Прокладання коробів пластикових	м	108	
414	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	120	
	Локальний кошторис 02-01-015 на пусконалагоджувальні роботи ДСПЗ			
415	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	1	
	Локальний кошторис 02-01-016 на АКГ, Інтернет			
	Розділ 1. АКГ			
416	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (блок управління)	шт	1	
417	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (датчик ДМ-14)	шт	5	
418	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	5	
419	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	436	
420	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	436	
421	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	10	
422	Установлення розподільних коробок	шт	20	
	Розділ 2. Інтернет			
423	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (комутатор+маршрутизатор+роутер+ретранслятор)	шт	18	
424	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	28	
425	Прокладання коробів пластикових	м	264	
426	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	2160	
427	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	1290	
	Локальний кошторис 02-01-017 на устаткування АКГ, Інтернету			
	Розділ 1. АКГ			
	Розділ 2. Інтернет			
	Локальний кошторис 02-01-018 на пусконалагоджувальні роботи АКГ та Інтернету			
428	Система сигналізації проста	система	2	
	Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій			

1	2	3	4	5
429	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (з повторним використанням плитки, що демонтувалася)	м2	57,5	
430	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	72,07	
431	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	25,914	
432	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	129,57	
433	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	33,6882	
434	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	129,57	
435	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	73,58	

Склав _____ Владислав ГОЦ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транс-портна складова, грн.	у тому числі: заготі-вельно-складські витрати, грн.	Обґрунтування ціни
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	34863,19	141,33				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6075,79	142,63				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	207,25	163,58				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	11,47	167,49				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	581	203,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4634,54	234,68				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	46373,24					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,17297	613,47 106,11				
11	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,9329	715,39 667,39				
12	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,28609	1498,99 428,85				
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,1332	153,4 20,43				
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,42927	752,6 4086,07				
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	6,75292	730,64 4933,95				
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,06889	735,24 2256,37				
17	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,345852	907,92 314,01				
18	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	33,30768	701,46 23364,01				
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,225819	314,61 71,04				
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	243,78122	45,06 10984,78				
21	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	24,86836	110,38 2744,97				
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	24,559	387,94 9527,42				
23	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,59848	52,82 84,43				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,708074	843,27 597,10				
25	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	68,07363	149,63 10185,86				
26	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,99548	1092,75 2180,56				
27	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,17297	70,58 12,21				
28	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	1,21899	148,88 181,48				
29	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	1,48891	1051,48 1565,56				
30	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,21768	79,04 17,21				
31	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	354,798	6,64 2355,86				
32	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,34508	18,48 6,38				
33	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,60834	105,97 276,41				
34	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	97,0944	94,56 9181,25				
35	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	97,0944	132,02 12818,40				
36	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	19,63529	7,28 142,94				
37	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,16908	6,7 1,13				
38	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,59848	14,39 23,00				
39	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	27,912	295,43 8246,04				
		Разом по розділу II	**грн.**		**107381,22**				
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
40	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	6,054193					
41	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	5,444238					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	30,492					
43	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	69,06936					
44	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	7,07256					
45	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,313997472					
46	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,03312					
47	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	6,2743152					
48	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	2,069376					
49	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,9081386					
50	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	9,847404					
51	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,235052					
52	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	72,52807416					
53	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	23,58969558					
54	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	73,25529434					
55	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	76,1713218					
56	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	4,045335					
57	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	3,43413					
58	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	615,49045692					
59	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	746,292589					
60	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	158,746056					
61	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	133,3929792					
62	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	23,05336					
63	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	74,23852416					
64	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	63,23448					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
65	&С1-1-1-7-8-6-РП варіант 1	Материали рулонні "Техноеласт", ЕПП, верхній шар	м2	1465,997	202,99 297582,73	198,00 290267,41	1,01 1480,66	3,98 5834,66	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	&С1-1-1-7-8-6-РП варіант 2	Материали рулонні "Техноеласт", ЕПП, нижній шар	м2	1440,5014	202,99 292407,38	198,00 285219,28	1,01 1454,91	3,98 5733,19	
67	&С1-1-8-8-2-ПБ	Праймер бітумний Технониколь	т	1,019824	88595,34 90351,65	86520,00 88235,17	338,18 344,88	1737,16 1771,60	
68	&С1-2-Н-14-1 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 Dn 20 x 3.4 PP-R	м	415	98,26 40777,90	94,00 39010,00	2,33 966,95	1,93 800,95	
69	&С1-2-Н-14-1 варіант 2	Труба поліпропіленова PN20 Dn 25 x 4,2 PP-R	м	137	129,88 17793,56	125,00 17125,00	2,33 319,21	2,55 349,35	
70	&С1-2-Н-14-1 варіант 3	Труба поліпропіленова PN20 Dn 32 x 5,4 PP-R	м	92	193,12 17767,04	187,00 17204,00	2,33 214,36	3,79 348,68	
71	&С1-2-Н-14-1 варіант 4	Труба поліпропіленова PN20 Dn 40X6,7 PP-R	м	137	255,34 34981,58	248,00 33976,00	2,33 319,21	5,01 686,37	
72	&С1-2-Н-14-1 варіант 5	Труба поліпропіленова PN20 Dn 50x8,4 PP-R	м	48	318,58 15291,84	310,00 14880,00	2,33 111,84	6,25 300,00	
73	&С1-2-Н-14-1 варіант 6	Труба поліпропіленова PN20 Dn 63x10,5 PP-R	м	10	424,66 4246,60	414,00 4140,00	2,33 23,30	8,33 83,30	
74	&С1-2-Н-14-1 варіант 7	Труба сталева водогазопровідна Dn 15 x 2.8 ДСТУ 8936:2019	м	2,2	114,58 252,08	110,00 242,00	2,33 5,13	2,25 4,95	
75	&С1-2-Н-14-1 варіант 8	Труба сталева водогазопровідна Dn 20 x 2.8 ДСТУ 8936:2019	м	1	159,46 159,46	154,00 154,00	2,33 2,33	3,13 3,13	
76	&С1-2-Н-14-1 варіант 9	Труба сталева водогазопровідна Dn 32x3,2 ДСТУ 8936:2019	м	1	256,36 256,36	249,00 249,00	2,33 2,33	5,03 5,03	
77	&С1-2-Н-14-1 варіант 10	Труба сталева водогазопровідна Dn 40x3,5 ДСТУ 8936:2019	м	1,2	320,62 384,74	312,00 374,40	2,33 2,80	6,29 7,54	
78	&С1-2-Н-14-1 варіант 11	Труба сталева електрозварна прямошовна Dn 50 x 3.5 ДСТУ 8943:2019	м	1	480,76 480,76	469,00 469,00	2,33 2,33	9,43 9,43	
79	&С1-2-Н-14-1 варіант 12	Труба сталева електрозварна прямошовна Dn 65 x 3.5 ДСТУ 8943:2019	м	8,5	648,04 5508,34	633,00 5380,50	2,33 19,81	12,71 108,03	
80	&С1-2-Н-14-1 варіант 13	Труба сталева електрозварна прямошовна Dn 80 x 3.5 ДСТУ 8943:2019	м	3	727,6 2182,80	711,00 2133,00	2,33 6,99	14,27 42,81	
81	&С1-2-Н15-119 варіант 1	Канальний вентилятор RV 200 EC_B1.1 RV 200 EC Aerostar	шт	1	14539,56 14539,56	14252,00 14252,00	2,47 2,47	285,09 285,09	
82	&С1-2-Н15-119 варіант 2	Канальний вентилятор RV 250 EC_B1.2 RV 250 EC Aerostar	шт	1	14917,98 14917,98	14623,00 14623,00	2,47 2,47	292,51 292,51	
83	&С1-2-Н15-119 варіант 3	Канальний вентилятор RV 250 EC_B1.3 RV 250 EC Aerostar	шт	1	14917,98 14917,98	14623,00 14623,00	2,47 2,47	292,51 292,51	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	&С1-2-Н15-119 варіант 4	Гнучка вставка RFI 200B1.1	шт	2	667,08 1334,16	653,53 1307,06	0,47 0,94	13,08 26,16	
85	&С1-2-Н15-119 варіант 5	Гнучка вставка RFI 250B1.2	шт	2	930,16 1860,32	911,45 1822,90	0,47 0,94	18,24 36,48	
86	&С1-2-Н15-119 варіант 6	Гнучка вставка RFI 250B1.3	шт	2	930,16 1860,32	911,45 1822,90	0,47 0,94	18,24 36,48	
87	&С1-2-Н15-119 варіант 7	Зворотній клапан FC 200B1.1	шт	1	512,64 512,64	502,12 502,12	0,47 0,47	10,05 10,05	
88	&С1-2-Н15-119 варіант 8	Зворотній клапан FC 250B1.2	шт	1	669,03 669,03	655,44 655,44	0,47 0,47	13,12 13,12	
89	&С1-2-Н15-119 варіант 9	Зворотній клапан FC 250B1.3	шт	1	669,03 669,03	655,44 655,44	0,47 0,47	13,12 13,12	
90	&С1-2-Н15-119 варіант 10	Дросель-клапан круглий, герметичний Ф100 мм. ДК-Ф100 "Аеростар"	шт	3	245,53 736,59	240,25 720,75	0,47 1,41	4,81 14,43	
91	&С1-2-Н15-119 варіант 11	Дросель-клапан круглий, герметичний Ф125 мм. ДК-Ф125 "Аеростар"	шт	7	255,22 1786,54	249,75 1748,25	0,47 3,29	5 35,00	
92	&С1-2-Н15-119 варіант 12	Дросель-клапан прямокутний КР 300х200 КР 300х200 "Аеростар"	шт	6	549,32 3295,92	538,08 3228,48	0,47 2,82	10,77 64,62	
93	&С1-2-Н15-119 варіант 13	Шумопоглинач прямокутний, 500х300 мм, довжина 0,5 м. ШГ50-30	шт	1	10017,9 10017,90	9819,00 9819,00	2,47 2,47	196,43 196,43	
94	&С1-2-Н15-119 варіант 14	Захисний противибуховий пристрій EPD-1, "Аеростар"	шт	4	17187,48 68749,92	16848,00 67392,00	2,47 9,88	337,01 1348,04	
95	&С1-2-Н15-119 варіант 19	Решітка радіальна 1-Р-30-30* D=160 (RAL 9016) 200х100h "Аеростар"	шт	20	314,67 6293,40	308,00 6160,00	0,5 10,00	6,17 123,40	
96	&С1-2-Н15-119 варіант 20	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 200х150h "Аеростар"	шт	9	263,67 2373,03	258,00 2322,00	0,5 4,50	5,17 46,53	
97	&С1-2-Н15-119 варіант 21	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 250х150h "Аеростар"	шт	21	289,17 6072,57	283,00 5943,00	0,5 10,50	5,67 119,07	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C1-2-H15-119 варіант 22	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 300x100h "Аеростар"	шт	28	266,73 7468,44	261,00 7308,00	0,5 14,00	5,23 146,44	
99	&C1-2-H15-119 варіант 23	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 300x150h "Аеростар"	шт	23	314,67 7237,41	308,00 7084,00	0,5 11,50	6,17 141,91	
100	&C1-2-H15-119 варіант 24	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 300x200h "Аеростар"	шт	8	352,41 2819,28	345,00 2760,00	0,5 4,00	6,91 55,28	
101	&C1-2-H15-119 варіант 25	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 100x200h "Аеростар"	шт	1	236,13 236,13	231,00 231,00	0,5 0,50	4,63 4,63	
102	&C1-2-H15-119 варіант 26	Решітка Н-35-45 (RAL 9016) 500x500h "Аеростар"	шт	4	1269,39 5077,56	1244,00 4976,00	0,5 2,00	24,89 99,56	
103	&C1-2-H15-119 варіант 27	Зонт прямокутний Зонт (Пр) 300x200 "Аеростар"	шт	3	634,34 1903,02	621,40 1864,20	0,5 1,50	12,44 37,32	
104	&C1-2-H15-119 варіант 28	З'єднуючий елемент, ніпель/D100 "Аеростар"	шт	8	22,61 180,88	21,67 173,36	0,5 4,00	0,44 3,52	
105	&C1-2-H15-119 варіант 29	З'єднуючий елемент, ніпель/D200 "Аеростар"	шт	14	43,86 614,04	42,50 595,00	0,5 7,00	0,86 12,04	
106	&C1-2-H15-119 варіант 30	З'єднуючий елемент, ніпель/D250 "Аеростар"	шт	36	70,21 2527,56	68,33 2459,88	0,5 18,00	1,38 49,68	
107	&C1-2-H15-119 варіант 31	Фланець прямокутного перерізу/150(h)x150 "Аеростар"	шт	24	705,41 16929,84	691,08 16585,92	0,5 12,00	13,83 331,92	
108	&C1-2-H15-119 варіант 32	Фланець прямокутного перерізу/150(h)x200 "Аеростар"	шт	22	705,41 15519,02	691,08 15203,76	0,5 11,00	13,83 304,26	
109	&C1-2-H15-119 варіант 33	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x200 "Аеростар"	шт	78	705,41 55021,98	691,08 53904,24	0,5 39,00	13,83 1078,74	
110	&C1-2-H15-119 варіант 34	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x250 "Аеростар"	шт	38	705,41 26805,58	691,08 26261,04	0,5 19,00	13,83 525,54	
111	&C1-2-H15-119 варіант 35	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x300 "Аеростар"	шт	58	705,41 40913,78	691,08 40082,64	0,5 29,00	13,83 802,14	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	&С1-2-Н15-119 варіант 36	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x350 "Аеростар"	шт	14	705,41 9875,74	691,08 9675,12	0,5 7,00	13,83 193,62	
113	&С1-2-Н15-119 варіант 37	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x400 "Аеростар"	шт	38	705,41 26805,58	691,08 26261,04	0,5 19,00	13,83 525,54	
114	&С1-2-Н15-119 варіант 38	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x450 "Аеростар"	шт	18	705,41 12697,38	691,08 12439,44	0,5 9,00	13,83 248,94	
115	&С1-2-Н15-119 варіант 39	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x500 "Аеростар"	шт	16	705,41 11286,56	691,08 11057,28	0,5 8,00	13,83 221,28	
116	&С1-2-Н15-119 варіант 40	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x550 "Аеростар"	шт	6	705,41 4232,46	691,08 4146,48	0,5 3,00	13,83 82,98	
117	&С1-2-Н15-119 варіант 41	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x600 "Аеростар"	шт	8	705,41 5643,28	691,08 5528,64	0,5 4,00	13,83 110,64	
118	&С1-2-Н15-119 варіант 42	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x650 "Аеростар"	шт	6	705,41 4232,46	691,08 4146,48	0,5 3,00	13,83 82,98	
119	&С1-2-Н15-119 варіант 43	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x700 "Аеростар"	шт	10	705,41 7054,10	691,08 6910,80	0,5 5,00	13,83 138,30	
120	&С1-2-Н15-119 варіант 44	Фланець прямокутного перерізу/200(h)x750 "Аеростар"	шт	6	705,41 4232,46	691,08 4146,48	0,5 3,00	13,83 82,98	
121	&С1-2-Н15-119 варіант 45	Фланець прямокутного перерізу/250(h)x450 "Аеростар"	шт	4	705,41 2821,64	691,08 2764,32	0,5 2,00	13,83 55,32	
122	&С1-2-Н15-119 варіант 46	Фланець прямокутного перерізу/250(h)x550 "Аеростар"	шт	8	705,41 5643,28	691,08 5528,64	0,5 4,00	13,83 110,64	
123	&С1-2-Н15-119 варіант 47	Фланець прямокутного перерізу/300(h)x650 "Аеростар"	шт	16	705,41 11286,56	691,08 11057,28	0,5 8,00	13,83 221,28	
124	&С1-2-Н15-119 варіант 48	Фланець прямокутного перерізу/300(h)x700 "Аеростар"	шт	14	705,41 9875,74	691,08 9675,12	0,5 7,00	13,83 193,62	
125	&С1-2-Н15-119 варіант 49	Фланець прямокутного перерізу/300(h)x750 "Аеростар"	шт	14	705,41 9875,74	691,08 9675,12	0,5 7,00	13,83 193,62	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	&С1-2-Н15-119 варіант 50	Фланець прямокутного перерізу/300(h)x800 "Аеростар"	шт	10	705,41 7054,10	691,08 6910,80	0,5 5,00	13,83 138,30	
127	&С1-2-Н15-119 варіант 51	Фланець прямокутного перерізу/300(h)x850 "Аеростар"	шт	8	705,41 5643,28	691,08 5528,64	0,5 4,00	13,83 110,64	
128	&С1-2-Н15-119 варіант 52	Фланцеве прямокутного перерізу /150(h)x150 "Аеростар"	шт	24	705,41 16929,84	691,08 16585,92	0,5 12,00	13,83 331,92	
129	&С1-2-Н15-119 варіант 53	Фланцеве прямокутного перерізу /150(h)x200 "Аеростар"	шт	22	705,41 15519,02	691,08 15203,76	0,5 11,00	13,83 304,26	
130	&С1-2-Н15-119 варіант 54	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x200 "Аеростар"	шт	78	705,41 55021,98	691,08 53904,24	0,5 39,00	13,83 1078,74	
131	&С1-2-Н15-119 варіант 55	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x250 "Аеростар"	шт	38	705,41 26805,58	691,08 26261,04	0,5 19,00	13,83 525,54	
132	&С1-2-Н15-119 варіант 56	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x300 "Аеростар"	шт	58	705,41 40913,78	691,08 40082,64	0,5 29,00	13,83 802,14	
133	&С1-2-Н15-119 варіант 57	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x350 "Аеростар"	шт	14	705,41 9875,74	691,08 9675,12	0,5 7,00	13,83 193,62	
134	&С1-2-Н15-119 варіант 58	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x400 "Аеростар"	шт	38	705,41 26805,58	691,08 26261,04	0,5 19,00	13,83 525,54	
135	&С1-2-Н15-119 варіант 59	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x450 "Аеростар"	шт	18	705,41 12697,38	691,08 12439,44	0,5 9,00	13,83 248,94	
136	&С1-2-Н15-119 варіант 60	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x500 "Аеростар"	шт	16	705,41 11286,56	691,08 11057,28	0,5 8,00	13,83 221,28	
137	&С1-2-Н15-119 варіант 61	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x550 "Аеростар"	шт	6	705,41 4232,46	691,08 4146,48	0,5 3,00	13,83 82,98	
138	&С1-2-Н15-119 варіант 62	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x600 "Аеростар"	шт	8	705,41 5643,28	691,08 5528,64	0,5 4,00	13,83 110,64	
139	&С1-2-Н15-119 варіант 63	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x650 "Аеростар"	шт	6	705,41 4232,46	691,08 4146,48	0,5 3,00	13,83 82,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
140	&С1-2-Н15-119 варіант 64	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x700 "Аеростар"	шт	10	705,41 7054,10	691,08 6910,80	0,5 5,00	13,83 138,30	
141	&С1-2-Н15-119 варіант 65	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x750 "Аеростар"	шт	6	705,41 4232,46	691,08 4146,48	0,5 3,00	13,83 82,98	
142	&С1-2-Н15-119 варіант 66	Фланцеве прямокутного перерізу /250(h)x450 "Аеростар"	шт	4	705,41 2821,64	691,08 2764,32	0,5 2,00	13,83 55,32	
143	&С1-2-Н15-119 варіант 67	Фланцеве прямокутного перерізу /250(h)x550 "Аеростар"	шт	8	705,41 5643,28	691,08 5528,64	0,5 4,00	13,83 110,64	
144	&С1-2-Н15-119 варіант 68	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x650 "Аеростар"	шт	16	705,41 11286,56	691,08 11057,28	0,5 8,00	13,83 221,28	
145	&С1-2-Н15-119 варіант 69	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x700 "Аеростар"	шт	14	705,41 9875,74	691,08 9675,12	0,5 7,00	13,83 193,62	
146	&С1-2-Н15-119 варіант 70	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x750 "Аеростар"	шт	14	705,41 9875,74	691,08 9675,12	0,5 7,00	13,83 193,62	
147	&С1-2-Н15-119 варіант 71	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x800 "Аеростар"	шт	10	705,41 7054,10	691,08 6910,80	0,5 5,00	13,83 138,30	
148	&С1-2-Н15-119 варіант 72	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x850 "Аеростар"	шт	8	705,41 5643,28	691,08 5528,64	0,5 4,00	13,83 110,64	
149	&С1-2-Н15-119 варіант 73	Хомут 100 мм.	шт	16	68,85 1101,60	67,00 1072,00	0,5 8,00	1,35 21,60	
150	&С1-2-Н15-119 варіант 74	Хомут 125 мм.	шт	6	78,03 468,18	76,00 456,00	0,5 3,00	1,53 9,18	
151	&С1-2-Н15-119 варіант 75	Хомут 200 мм.	шт	16	89,25 1428,00	87,00 1392,00	0,5 8,00	1,75 28,00	
152	&С1-2-Н15-119 варіант 76	Хомут 250 мм.	шт	32	96,39 3084,48	94,00 3008,00	0,5 16,00	1,89 60,48	
153	&С1-2-Н15-119 варіант 77	Хомут 20 мм.	шт	194	6,43 1247,42	5,80 1125,20	0,5 97,00	0,13 25,22	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
154	&С1-2-Н15-119 варіант 78	Хомут 25 мм.	шт	160	9,28 1484,80	8,60 1376,00	0,5 80,00	0,18 28,80	
155	&С1-2-Н15-119 варіант 79	Хомут 32 мм.	шт	123	11,12 1367,76	10,40 1279,20	0,5 61,50	0,22 27,06	
156	&С1-2-Н15-119 варіант 80	Хомут 40 мм.	шт	177	15,2 2690,40	14,40 2548,80	0,5 88,50	0,3 53,10	
157	&С1-2-Н15-119 варіант 81	Хомут 50 мм.	шт	49	19,79 969,71	18,90 926,10	0,5 24,50	0,39 19,11	
158	&С1-2-Н15-119 варіант 82	Шумопоглинач прямокутний, 550х200 мм, довжина 0,5 м. ШГ55-20	шт	1	9607,86 9607,86	9417,00 9417,00	2,47 2,47	188,39 188,39	
159	&С1-2-Н15-119 варіант 83	Шумопоглинач прямокутний, 800х300 мм, довжина 0,5 м. ШГ80-30	шт	1	13556,28 13556,28	13288,00 13288,00	2,47 2,47	265,81 265,81	
160	&С1-2-Н15-119 варіант 84	Шумопоглинач прямокутний, 800х350 мм, довжина 0,5 м. ШГ80-35	шт	1	15516,72 15516,72	15210,00 15210,00	2,47 2,47	304,25 304,25	
161	&С1-2-Н15-119 варіант 85	Шумопоглинач прямокутний, 850х300 мм, довжина 0,5 м. ШГ85-30	шт	1	14924,1 14924,10	14629,00 14629,00	2,47 2,47	292,63 292,63	
162	&С1-2-Н15-119 варіант 86	Коробка для встановлення на повітровикиді AVD 200, "Аеростар"	шт	3	1905,84 5717,52	1866,00 5598,00	2,47 7,41	37,37 112,11	
163	&С1-2-Н15-119 варіант 87	Фільтр кишеньковий ФЯР 500х500 "Аеростар"	шт	4	3634,77 14539,08	3563,00 14252,00	0,5 2,00	71,27 285,08	
164	&С1-5-40Д-511 варіант 1	Сітка Вр-1, д4 50х50 мм	м2	2,24	170,88 382,77	164,00 367,36	3,53 7,91	3,35 7,50	
165	&С1-5-40Д-511 варіант 2	Сітка Вр-1, д3 50х50 мм	м2	12,4	148,44 1840,66	142,00 1760,80	3,53 43,77	2,91 36,09	
166	&С1-5-40Д-511 варіант 3	Сітка Вр-1, д3 100х100 мм	м2	1402,258	145,38 203860,27	139,00 194913,86	3,53 4949,97	2,85 3996,44	
167	&С1-5-40Д-511 варіант 4	Сітка Вр-1, д4 50х50 мм (товщина 120 мм)	м2	120,74	170,88 20632,05	164,00 19801,36	3,53 426,21	3,35 404,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
168	&С1-5-40Д-511 варіант 5	Сітка Вр-1, д4 50х50 мм (товщина 380 мм)	м2	2,34	170,88 399,86	164,00 383,76	3,53 8,26	3,35 7,84	
169	&С1-11-38-10-2 варіант 1	Розетка подвійна з заземленням, 16 А, ~250 В, для відкритоїустановки, накладного монтажу із шторками. Ступінь захисту IP54	шт	183	161,63 29578,29	158,00 28914,00	0,46 84,18	3,17 580,11	
170	&С1-11-38-10-2 варіант 2	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньоїустановки, для керування з трьох місць. Ступінь захисту IP54	шт	49	221,81 10868,69	217,00 10633,00	0,46 22,54	4,35 213,15	
171	&С1-11-38-10-2 варіант 3	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньоїустановки, ступінь захисту IP54	шт	31	140,21 4346,51	137,00 4247,00	0,46 14,26	2,75 85,25	
172	&С1-11-38-10-2 варіант 4	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньоїустановки, для керування з двох місць. Ступінь захисту IP54	шт	47	172,85 8123,95	169,00 7943,00	0,46 21,62	3,39 159,33	
173	&С1-11-38-10-2 варіант 5	Розетка комутаційна прихованої установки RJ45	шт	28	747,11 20919,08	732,00 20496,00	0,46 12,88	14,65 410,20	
174	&С1-11-38-10-2 варіант 6	Конектор RJ45 CAT 5e UTR	шт	72	3,9 280,80	3,36 241,92	0,46 33,12	0,08 5,76	
175	&С1-14-2-И-63 варіант 4	Короб кабельний пластиковий 12х12	м	58,58	11,65 682,46	11,17 654,34	0,25 14,65	0,23 13,47	
176	&С1-14-2-И-63 варіант 5	Короб кабельний пластиковий 16х16	м	56,56	20,53 1161,18	19,88 1124,41	0,25 14,14	0,4 22,63	
177	&С1-14-2-И-63 варіант 6	Короб кабельний пластиковий 25х16	м	80,8	30,29 2447,43	29,45 2379,56	0,25 20,20	0,59 47,67	
178	&С1-14-2-И-63 варіант 7	Короб кабельний пластиковий 25х25	м	28,28	37,18 1051,45	36,20 1023,74	0,25 7,07	0,73 20,64	
179	&С1-14-2-И-63 варіант 8	Короб кабельний пластиковий 40х25	м	22,22	60,84 1351,86	59,40 1319,87	0,25 5,56	1,19 26,43	
180	&С1-14-2-И-63 варіант 9	Короб кабельний пластиковий 60х40	м	20,2	117,45 2372,49	114,90 2320,98	0,25 5,05	2,3 46,46	
181	&С1-37-104-ИНБ-1 варіант 1	Прокат сталевий -45х45х4(заглушка)	шт	1	56,12 56,12	55,00 55,00	0,02 0,02	1,1 1,10	
182	&С1-37-104-ИНБ-1 варіант 2	Анкер сталевий розпірний М16	шт	76	119,36 9071,36	117,00 8892,00	0,02 1,52	2,34 177,84	
183	&С1-37-104-ИНБ-1 варіант 3	Дюбель розпірний д6	шт	9	44,9 404,10	44,00 396,00	0,02 0,18	0,88 7,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
184	&С1-37-104-ИНБ-1 варіант 4	Анкер стальний розпірн1и6й I=М160	шт	40	107,81 4312,40	105,68 4227,20	0,02 0,80	2,11 84,40	
185	&С1-37-104-ИНБ-1 варіант 5	Саморізи та комплектуючі	шт	239	2,16 516,24	2,10 501,90	0,02 4,78	0,04 9,56	
186	&С1-37-104-ИНБ-1 варіант 6	Кронштейн ринви металевий	шт	14	112,4 1573,60	110,00 1540,00	0,2 2,80	2,2 30,80	
187	&С1-37-104-ИНБ-1 варіант 7	Кут ринви внутрішній	шт	1	157,28 157,28	154,00 154,00	0,2 0,20	3,08 3,08	
188	&С1-37-104-ИНБ-1 варіант 8	Муфта ринви 90 мм	шт	3	100,16 300,48	98,00 294,00	0,2 0,60	1,96 5,88	
189	&С1-37-104-ИНБ-1 варіант 9	Лійка ринви 90 мм	шт	2	232,76 465,52	228,00 456,00	0,2 0,40	4,56 9,12	
190	&С1-37-104-ИНБ-1 варіант 10	Заглушка ринви 90 мм	шт	4	112,4 449,60	110,00 440,00	0,2 0,80	2,2 8,80	
191	&С1-37-104-ИНБ-1 варіант 11	Відвід (коліно) 67*, д75 мм	шт	6	139,94 839,64	137,00 822,00	0,2 1,20	2,74 16,44	
192	&С1-37-104-ИНБ-1 варіант 12	Кронштейн труби 75 мм	шт	5	120,56 602,80	118,00 590,00	0,2 1,00	2,36 11,80	
193	&С1-37-104-ИНБ-1 варіант 13	Шпилька М20 + 2Гайки М20-5.6 + 2Шайби М20	шт	38	322,52 12255,76	316,00 12008,00	0,2 7,60	6,32 240,16	
194	&С1-938-2 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний термічно зміцнений, щільність 100 г/м2	м2	142,527	68,98 9831,51	67,00 9549,31	0,63 89,79	1,35 192,41	
195	&С1-ГР7945 варіант 1	Насос дренажний U=1~230 В, N=0,6 кВт Н=7 ,2м, Q=7,0м?/год Wilo-Drain TS 32/12 A	шт	2	14207,6 28415,20	13912,00 27824,00	17,02 34,04	278,58 557,16	
196	&С1-ГР7945 варіант 2	Поплавок	шт	2	4553,79 9107,58	4464,00 8928,00	0,5 1,00	89,29 178,58	
197	&С1-ГР7945 варіант 3	Конструкція запірна сталева на Ру=1,6 МПа Ду50 КЗШС 41 нж	шт	21	3446,07 72367,47	3378,00 70938,00	0,5 10,50	67,57 1418,97	
198	&С1-ГР7945 варіант 4	Клапан зворотній фланцевий Д50, 19 ч 21 р	шт	21	1169,43 24558,03	1146,00 24066,00	0,5 10,50	22,93 481,53	
199	&С1-ГР7945 варіант 5	Дренажный насос Aspen Pumps Hi Flow Max	шт	2	4463,54 8927,08	4359,00 8718,00	17,02 34,04	87,52 175,04	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
200	&C10-2-29 варіант 1	Світильник для вологих і запилених допоміжних приміщень з світлодіодноюлампою, потужністю до 60 Вт, плафон світильника із полікарбонату,без захисної сітки, для відкритої проводки. Ступінь захисту IP54 e.Light.1303.1.60.27 ENEXT	шт	16	2569,69 41115,04	2519,00 40304,00	0,3 4,80	50,39 806,24	
201	&C10-2-29 варіант 2	Світильник для вологих і запилених допоміжних приміщень з світлодіодним джерелом світла, потужністю 5 Вт, плафон світильника пластиковий, з вбу-дованим акумулятором, для відкритої проводки. Час автономної роботи 3години. Світловий потік в аварійному режимі: 140 лм. Ступінь захисту IP65 e.next500L50LED.LI.3h.IP65 ENEXT	шт	33	1953,61 64469,13	1915,00 63195,00	0,3 9,90	38,31 1264,23	
202	&C10-2-29 варіант 3	Світловий покажчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт,220 В, 50 Гц, з піктограмою "Вихід", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED.LI.3h.IP65 ENEXT	шт	19	1377,31 26168,89	1350,00 25650,00	0,3 5,70	27,01 513,19	
203	&C10-2-29 варіант 4	Світловий покажчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт,220 В, 50 Гц, з піктограмою "Покажчик руху", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED.LI. 3h.IP65 ENEXT	шт	5	1377,31 6886,55	1350,00 6750,00	0,3 1,50	27,01 135,05	
204	&C10-2-29 варіант 5	Світловий покажчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт,220 В, 50 Гц, з піктограмою "Укриття", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED .LI.3h. IP65 ENEXT	шт	5	1377,31 6886,55	1350,00 6750,00	0,3 1,50	27,01 135,05	
205	&C10-2-29 варіант 6	Світловий покажчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт,220 В, 50 Гц, з піктограмою "ПШ", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED .LI.3h . IP65 ENEXT	шт	8	1377,31 11018,48	1350,00 10800,00	0,3 2,40	27,01 216,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
206	&С10-2-29 варіант 7	Світлодіодний світильник лінійного виконання зі світлодіодним модулемпотужністю 24 Вт, 220 В, 50 Гц. Кольорова температура 4000 К. Ступінь захисту IP65 VLE-BNW-24064 VID	шт	242	567,43 137318,06	556,00 134552,00	0,3 72,60	11,13 2693,46	
207	&С10-2-29 варіант 8	Пиловологозахищений світлодіодний світильник лінійний, довжиною 1200ммпотужністю 30 Вт, 220 В, 50 Гц. Кольорова температура 4000 К. Ступінь захисту IP65 VLE-BNW-24064 VID	шт	242	813,25 196806,50	797,00 192874,00	0,3 72,60	15,95 3859,90	
208	&С10-2-29 варіант 9	Фото-реле для автоматичного ввімкнення світильникапокажчика "Укриття" з настанням сутінків	шт	1	334,87 334,87	328,00 328,00	0,3 0,30	6,57 6,57	
209	&С10-2-29 варіант 10	Лампа світлодіодна загального призначення на напругу ~220-240 В,потужністю 20 Вт. Форма колби А60. Цоколь Е27. Колірна температура джерелом світла, потужністю 5 Вт, плафон світильника пластиковий, з вбудованим акумулятором, для відкритої проводки. Час автономної роботи 3години. Світловий потік в аварійному режимі: 140 лм. Ступінь захисту IP654000 К. Світловий потік 1450 лм. Philips	шт	16	224,71 3595,36	220,00 3520,00	0,3 4,80	4,41 70,56	
210	&С11-10-7 варіант 1	Фарба для бетону Siltek Beton Pro База С	л	471,1728	369,75 174216,14	362,00 170564,55	0,5 235,59	7,25 3416,00	
211	&С11-ИНБ-И5-5-1 варіант 1	Гвинт з дюбелем (100шт)	уп	9	133,65 1202,85	131,00 1179,00	0,03 0,27	2,62 23,58	
212	&С11-ИНБ-И5-5-1 варіант 2	Дюбель-ялинка (100 шт)	уп	23	95,91 2205,93	94,00 2162,00	0,03 0,69	1,88 43,24	
213	&С11-ИНБ-И5-5-1 варіант 3	Нейлонові стяжки 100х3 (100шт)	уп	10	116,31 1163,10	114,00 1140,00	0,03 0,30	2,28 22,80	
214	&С11-ИНБ-И5-5-1 варіант 4	Тримач двохкомпонентний для ПВХ труб зовнішнім діаметром20 мм, 100 шт в упаковці, "ДКС"	уп	12	483,51 5802,12	474,00 5688,00	0,03 0,36	9,48 113,76	
215	&С11-ИНБ-И5-5-1 варіант 5	Тримач двохкомпонентний для ПВХ труб зовнішнім діаметром25 мм, 100 шт в упаковці, "ДКС"	уп	10	524 5240,00	513,70 5137,00	0,03 0,30	10,27 102,70	
216	&С15-249-1-ИНБ варіант 1	Монтажний комплект (дюбел, саморіз, клей, перчатки, сверла)	комплект	9	336,63 3029,67	330,00 2970,00	0,03 0,27	6,6 59,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	&С15-249-2-ИНБ варіант 1	Щиток розподільний груповий для прийому та розподілу електроенергії, напругою ~380/220 В, 50 Гц, навісного виконання, з 3-фазним ввідним автоматичним вимикачемІн=16 А та апаратами на відхідних лініях згідно схеми електричної принципової арк .4 . З клемними колодками N та PE. Ввід кабелів зверху. Ступінь захисту IP54 (ЩАО)	комплект	1	9200,4 9200,40	9018,00 9018,00	2 2,00	180,4 180,40	
218	&С19-9-7 варіант 1	Відкидний поручень з нержавіючої сталі	шт	1	4897,59 4897,59	4860,00 4860,00	1,13 1,13	36,46 36,46	
219	&С19-9-7 варіант 2	Настінний поручень з нержавіючої сталі	шт	1	1011,66 1011,66	1003,00 1003,00	1,13 1,13	7,53 7,53	
220	&С19-9-7 варіант 3	Паперотримач	шт	1	404,14 404,14	400,00 400,00	1,13 1,13	3,01 3,01	
221	&С19-9-7 варіант 4	Попучень для раковини настінний посилений з нержавіючої сталі	шт	1	3003,49 3003,49	2980,00 2980,00	1,13 1,13	22,36 22,36	
222	&С19-9-7 варіант 5	Бездротова кнопка визова для осію з інвалідністю	шт	1	1744,18 1744,18	1731,00 1731,00	0,2 0,20	12,98 12,98	
223	&С19-9-7 варіант 6	Сушкрка для рук	шт	1	7356,97 7356,97	7302,00 7302,00	0,2 0,20	54,77 54,77	
224	&С100-СП-В варіант 1	Самоклейка ізоляція повітропроводів K-Flex AIR AD 10 мм K-Flex	м2	18,9581	269,89 5116,60	264,00 5004,94	0,6 11,37	5,29 100,29	
225	&С100-1504-1715-2 варіант 1	Коробка протяжна ПК-10	шт	20	226,75 4535,00	222,00 4440,00	0,3 6,00	4,45 89,00	
226	&С100-1517-2210 варіант 1	Корпус для автоматичних вимикачів на DIN-рейку на 8 модулів	шт	1	664,8 664,80	651,00 651,00	0,76 0,76	13,04 13,04	
227	&С100-1517-2210 варіант 2	Нульова шина з ізолятором на DIN-рейку	шт	1	75,25 75,25	73,47 73,47	0,3 0,30	1,48 1,48	
228	&С100-1517-2210 варіант 3	Піна вогнестійка Penosil, 750 мл	шт	6	961,15 5766,90	942,00 5652,00	0,3 1,80	18,85 113,10	
229	&С100-1517-2210 варіант 4	Тримач кабелю металевий, 9мм, UDF9, Baks	шт	2850	4,9 13965,00	4,50 12825,00	0,3 855,00	0,1 285,00	
230	&С100-1517-2210 варіант 5	Дюбель металевий	шт	5150	1,75 9012,50	1,42 7313,00	0,3 1545,00	0,03 154,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
231	&C100-1517-2210 варіант 6	Роз'ємами 8р8с RJ-45	шт	4	2,49 9,96	2,14 8,56	0,3 1,20	0,05 0,20	
232	&C100-1517-2210 варіант 7	Коробка розподільча вогнестійка КВР 30/100	шт	4	606,19 2424,76	594,00 2376,00	0,3 1,20	11,89 47,56	
233	&C100-1517-2210 варіант 8	Коробка розподільча вогнестійка FLAMEBOX 100P FB10044P ТОВ "Абсел Україна"	шт	12	663,31 7959,72	650,00 7800,00	0,3 3,60	13,01 156,12	
234	&C100-1517-2210 варіант 9	Коробка розподільча 100х100	шт	8	124,75 998,00	122,00 976,00	0,3 2,40	2,45 19,60	
235	&C100-1517-2210 варіант 10	Тримач оцинкований односторонній, д.19-20мм	шт	300	5,51 1653,00	5,10 1530,00	0,3 90,00	0,11 33,00	
236	&C100-1517-2210 варіант 11	Дюбель-гриб швидкого монтажу 6х40	шт	1300	1,76 2288,00	1,72 2236,00	0,01 13,00	0,03 39,00	
237	&C100-1517-2210 варіант 12	Коробка розподільна квадратна із кабельними вводами длявводу ПВХ труб, а також кабелю - габаритами 85х85х40. Ступінь захисту IP54, UEA	шт	610	49,27 30054,70	48,00 29280,00	0,3 183,00	0,97 591,70	
238	&C100-1517-2210 варіант 13	Лоток перфорований 200х50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина3000 мм, Standard FPK 520 06 PG 115583	шт	23	941,36 21651,28	922,00 21206,00	0,9 20,70	18,46 424,58	
239	&C100-1517-2210 варіант 14	Кут горизонтальний 90°, 200х50, цинкування, метод Сендзіміра, 0,8мм FPK 520 08 PG 115603	шт	2	414,94 829,88	405,90 811,80	0,9 1,80	8,14 16,28	
240	&C100-1517-2210 варіант 15	З'єднувач основи лотка 200 мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ.1,5мм шт 22 FBE 200 15 PG, 132691	шт	22	753,68 16580,96	738,00 16236,00	0,9 19,80	14,78 325,16	
241	&C100-1517-2210 варіант 16	Лоток перфорований 150х50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина3000 мм, Standard FPK 515 06 PG 115582	шт	8	831,2 6649,60	814,00 6512,00	0,9 7,20	16,3 130,40	
242	&C100-1517-2210 варіант 17	З'єднувач основи лотка 150 мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 1,5 мм, FBE 150 15 PG 132690	шт	7	691,46 4840,22	677,00 4739,00	0,9 6,30	13,56 94,92	
243	&C100-1517-2210 варіант 18	Пластина для заземлення лотка, товщина 1мм, мідь TREL 7515 10 CU 125306	шт	4	40,7 162,80	39,00 156,00	0,9 3,60	0,8 3,20	
244	&C101-555-18 варіант 1	Абонентський вертикальний грязьовик Ду 65, Ру 1.6 Мпа	шт	2	6969,69 13939,38	6832,00 13664,00	1,03 2,06	136,66 273,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
245	&C101-555-18 варіант 2	Клапан запірний RLV-15	шт	49	726,14 35580,86	711,60 34868,40	0,3 14,70	14,24 697,76	
246	&C101-555-18 варіант 3	Клапан зворотній муфтовий Ду50	шт	1	333,1 333,10	326,27 326,27	0,3 0,30	6,53 6,53	
247	&C101-555-18 варіант 4	Клапан регулюючий трьохходовий Ду50	шт	1	20321,29 20321,29	19922,53 19922,53	0,3 0,30	398,46 398,46	
248	&C101-555-18 варіант 5	Кран для манометра трьохходовой (кран під манометр) DN15 PN16 внутр.G1/2/ зовн. G1/2	шт	3	571,51 1714,53	560,00 1680,00	0,3 0,90	11,21 33,63	
249	&C101-555-18 варіант 6	Кран кульовий (шаровий) 1 1/2" ВВ	шт	8	395,05 3160,40	387,00 3096,00	0,3 2,40	7,75 62,00	
250	&C101-555-18 варіант 7	Кран кульовий (шаровий) 1 1/4" ВВ	шт	6	270,61 1623,66	265,00 1590,00	0,3 1,80	5,31 31,86	
251	&C101-555-18 варіант 8	Кран кульовий (шаровий) 1/2" ВН	шт	52	302,23 15715,96	296,00 15392,00	0,3 15,60	5,93 308,36	
252	&C101-555-18 варіант 9	Кран кульовий (шаровий) зі згоном 1/2"	шт	128	477,67 61141,76	468,00 59904,00	0,3 38,40	9,37 1199,36	
253	&C101-555-18 варіант 10	Кран кульовий муфтовий ВР-ВР DN20	шт	2	338,95 677,90	332,00 664,00	0,3 0,60	6,65 13,30	
254	&C101-555-18 варіант 11	Кран шаровий (кульвий) фланцевий Breeze 11с41п Ду 50 11с41п Ду 50	шт	1	3366,31 3366,31	3300,00 3300,00	0,3 0,30	66,01 66,01	
255	&C101-555-18 варіант 12	Кран шаровий (кульвий) фланцевий Breeze 11с41п Ду 65	шт	1	4284,31 4284,31	4200,00 4200,00	0,3 0,30	84,01 84,01	
256	&C101-555-18 варіант 13	Манометр	шт	6	498,07 2988,42	488,00 2928,00	0,3 1,80	9,77 58,62	
257	&C101-555-18 варіант 14	Радіаторний Клапан Danfoss RA-G 15 термостатичний прямий (для однотрубних систем)013G1675	шт	49	1591,51 77983,99	1560,00 76440,00	0,3 14,70	31,21 1529,29	
258	&C101-555-18 варіант 15	Регулятор перепаду тиску Ду50	шт	1	35965,51 35965,51	35260,00 35260,00	0,3 0,30	705,21 705,21	
259	&C101-555-18 варіант 16	Термометр	шт	3	498,07 1494,21	488,00 1464,00	0,3 0,90	9,77 29,31	
260	&C101-555-18 варіант 17	Термостатичний елемент Aero RA click, BIS, MIN 16 C з вбудованим датчиком Aero RA click, BIS 015G4596 Danfoss	шт	49	1018,67 49914,83	998,40 48921,60	0,3 14,70	19,97 978,53	
261	&C101-555-18 варіант 18	Фланець сталевий плоский приварний Dn50 PN16 тип 11	шт	2	784,69 1569,38	769,00 1538,00	0,3 0,60	15,39 30,78	
262	&C101-555-18 варіант 19	Фланець сталевий плоский приварний Dn65 PN16 тип 11	шт	8	963,19 7705,52	944,00 7552,00	0,3 2,40	18,89 151,12	
263	&C101-555-18 варіант 20	Фільтр сітчастий фланцевий FSY-F, DN 50, PN 16 (Ру=16)	шт	1	868,33 868,33	851,00 851,00	0,3 0,30	17,03 17,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
264	&C101-555-18 варіант 21	Фільтр сітчастий фланцевий FSY-F, DN 65, PN 16 (Ру=16)	шт	1	1076,41 1076,41	1055,00 1055,00	0,3 0,30	21,11 21,11	
265	&C101-555-18 варіант 22	Радіатор сталевий панельний (бокове підключення) FKO 22-500-400 Тип FKO 22-500-400 KERMI	шт	49	5796,97 284051,53	5683,00 278467,00	0,3 14,70	113,67 5569,83	
266	&C101-555-18 варіант 23	Віввід 90° із ПП, 20 PPR	шт	256	53,35 13657,60	52,00 13312,00	0,3 76,80	1,05 268,80	
267	&C101-555-18 варіант 24	Віввід 90° із ПП, 25 PPR	шт	6	62,53 375,18	61,00 366,00	0,3 1,80	1,23 7,38	
268	&C101-555-18 варіант 25	Віввід 90° із ПП, 32 PPR	шт	20	89,05 1781,00	87,00 1740,00	0,3 6,00	1,75 35,00	
269	&C101-555-18 варіант 26	Віввід 90° із ПП, 40 PPR	шт	26	99,25 2580,50	97,00 2522,00	0,3 7,80	1,95 50,70	
270	&C101-555-18 варіант 27	Віввід 90° із ПП, 50 PPR	шт	6	107,41 644,46	105,00 630,00	0,3 1,80	2,11 12,66	
271	&C101-555-18 варіант 28	Відвід 90° сталевий крутовигнутий безшовний, Ду15, вик. 1	шт	26	94,15 2447,90	92,00 2392,00	0,3 7,80	1,85 48,10	
272	&C101-555-18 варіант 29	Відвід 90° сталевий крутовигнутий безшовний, Ду65, вик. 2	шт	6	344,05 2064,30	337,00 2022,00	0,3 1,80	6,75 40,50	
273	&C101-555-18 варіант 30	Заглушка сталева еліптична Ду80 вик. 2	шт	2	663,31 1326,62	650,00 1300,00	0,3 0,60	13,01 26,02	
274	&C101-555-18 варіант 31	Муфта з'єднувальна із ПП, 20 PPR	шт	22	39,07 859,54	38,00 836,00	0,3 6,60	0,77 16,94	
275	&C101-555-18 варіант 32	Муфта з'єднувальна із ПП, 25 PPR	шт	18	45,19 813,42	44,00 792,00	0,3 5,40	0,89 16,02	
276	&C101-555-18 варіант 33	Муфта з'єднувальна із ПП, 32 PPR	шт	6	59,47 356,82	58,00 348,00	0,3 1,80	1,17 7,02	
277	&C101-555-18 варіант 34	Муфта з'єднувальна із ПП, 40 PPR	шт	12	65,59 787,08	64,00 768,00	0,3 3,60	1,29 15,48	
278	&C101-555-18 варіант 35	Муфта з'єднувальна із ПП, 50 PPR	шт	2	78,85 157,70	77,00 154,00	0,3 0,60	1,55 3,10	
279	&C101-555-18 варіант 36	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20xG1/2'	шт	100	69,67 6967,00	68,00 6800,00	0,3 30,00	1,37 137,00	
280	&C101-555-18 варіант 37	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20xG1/2'	шт	226	73,75 16667,50	72,00 16272,00	0,3 67,80	1,45 327,70	
281	&C101-555-18 варіант 38	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40x25 PPR	шт	4	106,39 425,56	104,00 416,00	0,3 1,20	2,09 8,36	
282	&C101-555-18 варіант 39	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40x32 PPR	шт	4	130,87 523,48	128,00 512,00	0,3 1,20	2,57 10,28	
283	&C101-555-18 варіант 40	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 50x40 PPR	шт	5	147,19 735,95	144,00 720,00	0,3 1,50	2,89 14,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
284	&С101-555-18 варіант 41	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 63х50 PPR	шт	2	178,81 357,62	175,00 350,00	0,3 0,60	3,51 7,02	
285	&С101-555-18 варіант 42	Перехід сталевий концентричний Ду65х50 вик. 2	шт	2	523,57 1047,14	513,00 1026,00	0,3 0,60	10,27 20,54	
286	&С101-555-18 варіант 43	Перехід сталевий концентричний Ду80х65 вик. 2	шт	2	630,67 1261,34	618,00 1236,00	0,3 0,60	12,37 24,74	
287	&С101-555-18 варіант 44	Трійник перехідний із ПП, 25х20х20 PPR	шт	10	108,43 1084,30	106,00 1060,00	0,3 3,00	2,13 21,30	
288	&С101-555-18 варіант 45	Трійник перехідний із ПП, 25х20х25	шт	18	123,73 2227,14	121,00 2178,00	0,3 5,40	2,43 43,74	
289	&С101-555-18 варіант 46	Трійник перехідний із ПП, 32х20х25 PPR	шт	8	150,25 1202,00	147,00 1176,00	0,3 2,40	2,95 23,60	
290	&С101-555-18 варіант 47	Трійник перехідний із ПП, 32х20х32 PPR	шт	18	158,41 2851,38	155,00 2790,00	0,3 5,40	3,11 55,98	
291	&С101-555-18 варіант 48	Трійник перехідний із ПП, 40х20х40 PPR	шт	22	189,01 4158,22	185,00 4070,00	0,3 6,60	3,71 81,62	
292	&С101-555-18 варіант 49	Трійник перехідний із ПП, 50х20х50 PPR	шт	20	219,61 4392,20	215,00 4300,00	0,3 6,00	4,31 86,20	
293	&С101-555-18 варіант 50	Трійник рівнопрохідний із ПП, 20 PPR	шт	29	89,05 2582,45	87,00 2523,00	0,3 8,70	1,75 50,75	
294	&С101-555-18 варіант 51	Трійник рівнопрохідний із ПП, 40 PPR	шт	2	116,59 233,18	114,00 228,00	0,3 0,60	2,29 4,58	
295	&С101-555-18 варіант 52	Трійник різьбовий ВН-НР-ВН 1/2"	шт	20	208,39 4167,80	204,00 4080,00	0,3 6,00	4,09 81,80	
296	&С101-555-18 варіант 53	Фланець плоский приварний Ду65	шт	2	828,55 1657,10	812,00 1624,00	0,3 0,60	16,25 32,50	
297	&С101-555-18 варіант 54	Шпилька D8 А240	шт	20	45,19 903,80	44,00 880,00	0,3 6,00	0,89 17,80	
298	&С101-555-18 варіант 55	Автоматичний повітроспускник 1/2	шт	8	357,87 2862,96	350,55 2804,40	0,3 2,40	7,02 56,16	
299	&С108-7-1Б варіант 1	Труба кругла 45х2, L=15,425м	т	0,0691027	50211,02 3469,72	48924,00 3380,78	302,49 20,90	984,53 68,04	
300	&С108-7-1Б варіант 2	Труба 40х40х3, L=580мм	т	0,0020124	48686,12 97,98	47429,00 95,45	302,49 0,61	954,63 1,92	
301	&С108-7-1Б варіант 3	Прокат сталевий -150х150х6	т	0,041569	45475,16 1890,36	44281,00 1840,72	302,49 12,57	891,67 37,07	
302	&С108-7-1Б варіант 4	Прокат сталевий 10х10, L=180	т	0,0054902	46533,92 255,48	45319,00 248,81	302,49 1,66	912,43 5,01	
303	&С108-7-1Б варіант 5	Сталь кутова 75х50х5	т	0,0118474	46575,74 551,80	45360,00 537,40	302,49 3,58	913,25 10,82	
304	&С108-7-1Б варіант 6	Труба 30х30х3	т	0,0052942	49176,74 260,35	47910,00 253,65	302,49 1,60	964,25 5,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
305	&С108-7-1Б варіант 7	Труба 25х25х3	т	0,128484	47781,38 6139,14	46542,00 5979,90	302,49 38,87	936,89 120,37	
306	&С108-7-1Б варіант 8	Труба 50х50х5	т	0,0408466	48180,2 1968,00	46933,00 1917,05	302,49 12,36	944,71 38,59	
307	&С108-7-1Б варіант 9	Смуга 80х8	т	0,0008256	46597,16 38,47	45381,00 37,47	302,49 0,25	913,67 0,75	
308	&С108-7-1Б варіант 10	Сталь кутова 50х50х4	т	0,01527	46014,74 702,65	44810,00 684,25	302,49 4,62	902,25 13,78	
309	&С108-7-1Б варіант 11	Труба квадратна 40х20х2	т	0,0378744	47452,94 1797,25	46220,00 1750,55	302,49 11,46	930,45 35,24	
310	&С108-7-1Б варіант 12	Прокат сталевий 10х10, L=460	т	0,0211044	46533,92 982,07	45319,00 956,43	302,49 6,38	912,43 19,26	
311	&С108-7-1Б варіант 13	Сталь кутова 100х8	т	0,27348	48784,04 13341,46	47525,00 12997,14	302,49 82,72	956,55 261,60	
312	&С108-7-1Б варіант 14	Смуга 8х100	т	0,18478	49472,54 9141,54	48200,00 8906,40	302,49 55,89	970,05 179,25	
313	&С108-7-1Б варіант 15	Швелер № 24	т	0,19596	49713,26 9741,81	48436,00 9491,52	302,49 59,28	974,77 191,01	
314	&С111-А-122	Клей монтажний для спінених ізоляційних матеріалів	л	49,47679	449,15 22222,50	440,00 21769,79	0,34 16,82	8,81 435,89	
315	&С111-П-6 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8	м	2050	31,09 63734,50	29,80 61090,00	0,68 1394,00	0,61 1250,50	
316	&С111-П-6 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E90 3х1,5	м	125	60,16 7520,00	58,30 7287,50	0,68 85,00	1,18 147,50	
317	&С111-П-6 варіант 3	Провід 1х2,5 ПВ1х2,5	м	50	24,15 1207,50	23,00 1150,00	0,68 34,00	0,47 23,50	
318	&С111-П-6 варіант 4	Труба металева д20	м	42	151,65 6369,30	148,00 6216,00	0,68 28,56	2,97 124,74	
319	&С111-П-6 варіант 5	Канал кабельний 40х40	м	36	57,92 2085,12	56,10 2019,60	0,68 24,48	1,14 41,04	
320	&С111-П-6 варіант 6	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 2х1,5	м	620	38,94 24142,80	37,50 23250,00	0,68 421,60	0,76 471,20	
321	&С111-П-6 варіант 7	Кабель вита пара FTP-cat.5E	м	30	15,28 458,40	14,30 429,00	0,68 20,40	0,3 9,00	
322	&С111-П-6 варіант 8	Канал кабельний 40х25	м	12	45,47 545,64	43,90 526,80	0,68 8,16	0,89 10,68	
323	&С111-П-6 варіант 9	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0,8	м	220	40,17 8837,40	38,70 8514,00	0,68 149,60	0,79 173,80	
324	&С111-П-6 варіант 10	Кабель J-Y(St)Ylg 1х2х0,8	м	70	29,87 2090,90	28,60 2002,00	0,68 47,60	0,59 41,30	
325	&С111-П-6 варіант 11	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 2х1,5 мм2	м	40	34,97 1398,80	33,60 1344,00	0,68 27,20	0,69 27,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
326	&С111-П-6 варіант 12	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 3x1,5	м	150	56 8400,00	54,22 8133,00	0,68 102,00	1,1 165,00	
327	&С111-П-6 варіант 13	Канал кабельний 25x25	м	90	29,43 2648,70	28,17 2535,30	0,68 61,20	0,58 52,20	
328	&С111-П-6 варіант 14	Гофрована труба з ПВХ д.20	м	121,2	23,28 2821,54	22,14 2683,37	0,68 82,42	0,46 55,75	
329	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,006	79591,24 477,55	77278,66 463,67	751,97 4,51	1560,61 9,37	
330	&С111-20-96	Склострічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3x50 мм	м	3424,17445	5,44 18627,51	5,30 18148,12	0,03 102,73	0,11 376,66	
331	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,07695364	576038,96 44328,29	564265,49 43422,28	478,59 36,83	11294,88 869,18	
332	&С111-31-2-ИНБ-Я	Сантехнічна перегородка	м2	52,96	3260,94 172699,38	3195,00 169207,20	2 105,92	63,94 3386,26	
333	&С111-58-ИНБ2 варіант 1	Сталь оцинкована гнута шир. 110 мм	м	14,35	122,88 1763,33	120,00 1722,00	0,47 6,74	2,41 34,59	
334	&С111-58-ИНБ2 варіант 2	Ринва 90 мм	м	15	292,2 4383,00	286,00 4290,00	0,47 7,05	5,73 85,95	
335	&С111-58-ИНБ2 варіант 3	Труба водостічна д75 мм	м	7	236,1 1652,70	231,00 1617,00	0,47 3,29	4,63 32,41	
336	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0026623	129287,68 344,20	118358,81 315,11	8393,82 22,35	2535,05 6,74	
337	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000338	61516,06 2,08	59971,07 2,03	338,79 0,01	1206,2 0,04	
338	&С111-БД-3 варіант 1	Двері захисно-герметичні 20-12 Л	комплект	2	59582,03 119164,06	58400,00 116800,00	13,75 27,50	1168,28 2336,56	
339	&С111-БД-3 варіант 2	Двері захисно-герметичні 20-9	комплект	1	45016,43 45016,43	44120,00 44120,00	13,75 13,75	882,68 882,68	
340	&С111-БД-3 варіант 3	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 EI 60	комплект	8	34459,43 275675,44	33770,00 270160,00	13,75 110,00	675,68 5405,44	
341	&С111-БД-3 варіант 4	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 Л, EI 60	комплект	2	34459,43 68918,86	33770,00 67540,00	13,75 27,50	675,68 1351,36	
342	&С111-БД-3 варіант 5	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-9, EI 60	комплект	2	29201,33 58402,66	28615,00 57230,00	13,75 27,50	572,58 1145,16	
343	&С111-БД-3 варіант 6	Блок дверний металевий Д.М.П.У.2 21-12 Л, EI 60	комплект	3	35765,03 107295,09	35050,00 105150,00	13,75 41,25	701,28 2103,84	
344	&С111-БД-3 варіант 8	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 Л	комплект	2	29349,23 58698,46	28760,00 57520,00	13,75 27,50	575,48 1150,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
345	&С111-БД-3 варіант 9	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-9	комплект	1	24871,43 24871,43	24370,00 24370,00	13,75 13,75	487,68 487,68	
346	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00201	56970,09 114,51	55514,24 111,58	338,79 0,68	1117,06 2,25	
347	С111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3, 5х90 мм	т	0,000805	38595,93 31,07	37500,36 30,19	338,79 0,27	756,78 0,61	
348	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,00197504	37566,49 74,20	36491,10 72,07	338,79 0,67	736,6 1,46	
349	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0497606	48064,41 2391,71	46783,18 2327,96	338,79 16,86	942,44 46,89	
350	&С111-197-4	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 63х8,6	п.м.	30	519,09 15572,70	508,00 15240,00	0,91 27,30	10,18 305,40	
351	&С111-197-4 варіант 1	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 40х5,5	п.м.	158	234,51 37052,58	229,00 36182,00	0,91 143,78	4,6 726,80	
352	&С111-197-4 варіант 2	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 32х4,4	п.м.	142	200,85 28520,70	196,00 27832,00	0,91 129,22	3,94 559,48	
353	&С111-197-4 варіант 3	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 25х3,5	п.м.	113	156,99 17739,87	153,00 17289,00	0,91 102,83	3,08 348,04	
354	&С111-197-4 варіант 4	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 20х2,8	п.м.	380	129,45 49191,00	126,00 47880,00	0,91 345,80	2,54 965,20	
355	&С111-197-4 варіант 5	Ізоляція трубопроводу д63	п.м.	76,65	61,01 4676,42	58,90 4514,69	0,91 69,75	1,2 91,98	
356	&С111-197-4 варіант 6	Ізоляція трубопроводу д40	п.м.	161,476	46,62 7528,01	44,80 7234,12	0,91 146,94	0,91 146,95	
357	&С111-197-4 варіант 7	Ізоляція трубопроводу д32	п.м.	144,102	37,75 5439,85	36,10 5202,08	0,91 131,13	0,74 106,64	
358	&С111-197-4 варіант 8	Ізоляція трубопроводу д25	п.м.	115,486	25,51 2946,05	24,10 2783,21	0,91 105,09	0,5 57,75	
359	&С111-197-4 варіант 9	Ізоляція трубопроводу д20	п.м.	388,36	18,95 7359,42	17,67 6862,32	0,91 353,41	0,37 143,69	
360	&С111-197-4 варіант 10	Ізоляція трубопроводу д57х3,5	п.м.	215,642	51,52 11109,88	49,60 10695,84	0,91 196,23	1,01 217,81	
361	&С111-197-4 варіант 11	Труби каналізаційні поліпропіленові та фасонні частини до них Д50	п.м.	180	292,65 52677,00	286,00 51480,00	0,91 163,80	5,74 1033,20	
362	&С111-197-4 варіант 12	Труби каналізаційні поліпропіленові напірні Д40	п.м.	52	223,29 11611,08	218,00 11336,00	0,91 47,32	4,38 227,76	
363	&С111-197-4 варіант 13	Труби каналізаційні поліпропіленові та фасонні частини до них Д110	п.м.	110	362,01 39821,10	354,00 38940,00	0,91 100,10	7,1 781,00	
364	&С111-197-4 варіант 14	Труби стальні електрозварні емальовані діам. 108х3,5 (Ду100)	п.м.	87	627,21 54567,27	614,00 53418,00	0,91 79,17	12,3 1070,10	
365	&С111-197-4 варіант 15	Труби каналізаційні поліпропіленові них Д50	п.м.	153	260,01 39781,53	254,00 38862,00	0,91 139,23	5,1 780,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
366	&С111-197-4 варіант 16	Труби каналізаційні поліпропіленові Д110	п.м.	110	326,31 35894,10	319,00 35090,00	0,91 100,10	6,4 704,00	
367	&С111-197-4 варіант 17	Труба дренажна ПВХ жорстка гладка д. 20мм, 2м, біла	п.м.	20	123,33 2466,60	120,00 2400,00	0,91 18,20	2,42 48,40	
368	&С111-197-4 варіант 18	Ізоляція труб Oneflex 6*22 мм з спіненого каучуку	п.м.	22,484	18,95 426,07	17,67 397,29	0,91 20,46	0,37 8,32	
369	&С111-204-1 варіант 1	Кульовий кран ЗВ-ВР діам. 15 мм	шт	72	324,84 23388,48	318,00 22896,00	0,47 33,84	6,37 458,64	
370	&С111-204-1 варіант 2	Шланг для підключення умивальника та унітазу д.15	шт	76	325,45 24734,20	318,60 24213,60	0,47 35,72	6,38 484,88	
371	&С111-204-1 варіант 3	Трійник 40х63х40	шт	2	221,82 443,64	217,00 434,00	0,47 0,94	4,35 8,70	
372	&С111-204-1 варіант 4	Трійник 40х32х40	шт	2	195,3 390,60	191,00 382,00	0,47 0,94	3,83 7,66	
373	&С111-204-1 варіант 5	Трійник 40х20х40	шт	16	167,76 2684,16	164,00 2624,00	0,47 7,52	3,29 52,64	
374	&С111-204-1 варіант 6	Трійник 40х25х40	шт	2	181,02 362,04	177,00 354,00	0,47 0,94	3,55 7,10	
375	&С111-204-1 варіант 7	Трійник 32х32х32	шт	6	140,22 841,32	137,00 822,00	0,47 2,82	2,75 16,50	
376	&С111-204-1 варіант 8	Трійник 25х25х25	шт	12	103,5 1242,00	101,00 1212,00	0,47 5,64	2,03 24,36	
377	&С111-204-1 варіант 9	Трійник 32х20х32	шт	18	111,66 2009,88	109,00 1962,00	0,47 8,46	2,19 39,42	
378	&С111-204-1 варіант 10	Трійник 20х20х20	шт	118	86,16 10166,88	84,00 9912,00	0,47 55,46	1,69 199,42	
379	&С111-204-1 варіант 11	Перехід редукційний ППР 40х32	шт	2	303,42 606,84	297,00 594,00	0,47 0,94	5,95 11,90	
380	&С111-204-1 варіант 12	Перехід редукційний ППР 32х20	шт	8	251,4 2011,20	246,00 1968,00	0,47 3,76	4,93 39,44	
381	&С111-204-1 варіант 13	Муфта ППР діам. 63	шт	12	69,84 838,08	68,00 816,00	0,47 5,64	1,37 16,44	
382	&С111-204-1 варіант 14	Муфта ППР діам. 40	шт	56	29,04 1626,24	28,00 1568,00	0,47 26,32	0,57 31,92	
383	&С111-204-1 варіант 15	Муфта ППР діам. 32	шт	44	23,94 1053,36	23,00 1012,00	0,47 20,68	0,47 20,68	
384	&С111-204-1 варіант 16	Муфта ППР діам. 25	шт	12	18,64 223,68	17,80 213,60	0,47 5,64	0,37 4,44	
385	&С111-204-1 варіант 17	Муфта ППР діам. 20	шт	134	13,13 1759,42	12,40 1661,60	0,47 62,98	0,26 34,84	
386	&С111-204-1 варіант 18	Муфта ППР ЗР 20х1/2	шт	36	14,98 539,28	14,22 511,92	0,47 16,92	0,29 10,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
387	&С111-204-1 варіант 19	Муфта ППР ВР 20х1/2	шт	108	14,96 1615,68	14,20 1533,60	0,47 50,76	0,29 31,32	
388	&С111-204-1 варіант 20	Відвід 90° ППР діам. 40	шт	4	34,14 136,56	33,00 132,00	0,47 1,88	0,67 2,68	
389	&С111-204-1 варіант 21	Відвід 90° ППР діам. 32	шт	10	27,51 275,10	26,50 265,00	0,47 4,70	0,54 5,40	
390	&С111-204-1 варіант 22	Відвід 90° ППР діам. 25	шт	20	23,02 460,40	22,10 442,00	0,47 9,40	0,45 9,00	
391	&С111-204-1 варіант 23	Відвід 90° ППР діам. 20	шт	168	18,02 3027,36	17,20 2889,60	0,47 78,96	0,35 58,80	
392	&С111-204-1 варіант 24	Відвід настінний подвійний з кріпленням ППР діам. 20 х 1/2	шт	19	70,76 1344,44	68,90 1309,10	0,47 8,93	1,39 26,41	
393	&С111-204-1 варіант 25	Відвід настінний з вушками ППР діам. 20 х 1/2	шт	20	81,06 1621,20	79,00 1580,00	0,47 9,40	1,59 31,80	
394	&С111-204-1 варіант 26	Ніпель ЗР-ЗР діам. 15	шт	116	64,74 7509,84	63,00 7308,00	0,47 54,52	1,27 147,32	
395	&С111-204-1 варіант 27	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 63	шт	20	144,89 2897,80	141,58 2831,60	0,47 9,40	2,84 56,80	
396	&С111-204-1 варіант 28	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 40	шт	110	119,11 13102,10	116,30 12793,00	0,47 51,70	2,34 257,40	
397	&С111-204-1 варіант 29	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 32	шт	98	99,22 9723,56	96,80 9486,40	0,47 46,06	1,95 191,10	
398	&С111-204-1 варіант 30	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 20	шт	260	57,6 14976,00	56,00 14560,00	0,47 122,20	1,13 293,80	
399	&С111-204-1 варіант 31	Дюбель розпірний М 10х40	шт	665	3,95 2626,75	3,40 2261,00	0,47 312,55	0,08 53,20	
400	&С111-204-1 варіант 32	Різьбовий стержень М 10 (L=1000 мм)	шт	665	69,84 46443,60	68,00 45220,00	0,47 312,55	1,37 911,05	
401	&С111-204-1 варіант 33	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 50, виробниче об 'єднання"Контактор"	шт	110	101,77 11194,70	99,30 10923,00	0,47 51,70	2 220,00	
402	&С111-204-1 варіант 34	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 25	шт	67	76,67 5136,89	74,70 5004,90	0,47 31,49	1,5 100,50	
403	&С111-204-1 варіант 35	Трійник ППР 50х50х50	шт	7	127,98 895,86	125,00 875,00	0,47 3,29	2,51 17,57	
404	&С111-204-1 варіант 36	Відвід 90° ППР Д50	шт	3	203,46 610,38	199,00 597,00	0,47 1,41	3,99 11,97	
405	&С111-204-1 варіант 37	З'єднувач ППР 40 мм х 1+1/2"	шт	20	49,44 988,80	48,00 960,00	0,47 9,40	0,97 19,40	
406	&С111-204-1 варіант 38	Відвід ППР 50 мм під 90°	шт	32	59,64 1908,48	58,00 1856,00	0,47 15,04	1,17 37,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
407	&С111-204-1 варіант 39	Перехід редукційний / редукія чугун/пластик Д124/110	шт	3	311,58 934,74	305,00 915,00	0,47 1,41	6,11 18,33	
408	&С111-204-1 варіант 40	Перехід редукційний гумовий/редукція Д124/110	шт	3	253,44 760,32	248,00 744,00	0,47 1,41	4,97 14,91	
409	&С111-204-1 варіант 41	Трійник ППР 110х110х110 під 45°	шт	42	183,06 7688,52	179,00 7518,00	0,47 19,74	3,59 150,78	
410	&С111-204-1 варіант 42	Трійник ППР 110х50х110 під 45°	шт	39	170,82 6661,98	167,00 6513,00	0,47 18,33	3,35 130,65	
411	&С111-204-1 варіант 43	Трійник ППР 50х50х50 під 45°	шт	46	132,06 6074,76	129,00 5934,00	0,47 21,62	2,59 119,14	
412	&С111-204-1 варіант 44	Муфта ППР д110	шт	89	85,14 7577,46	83,00 7387,00	0,47 41,83	1,67 148,63	
413	&С111-204-1 варіант 45	Муфта ППР д50	шт	61	64,33 3924,13	62,60 3818,60	0,47 28,67	1,26 76,86	
414	&С111-204-1 варіант 46	Відвід 45° ППР д110	шт	136	84,47 11487,92	82,34 11198,24	0,47 63,92	1,66 225,76	
415	&С111-204-1 варіант 47	Відвід 45° ППР д50	шт	126	56,68 7141,68	55,10 6942,60	0,47 59,22	1,11 139,86	
416	&С111-204-1 варіант 48	Ревізія ППР д110	шт	36	82,92 2985,12	80,82 2909,52	0,47 16,92	1,63 58,68	
417	&С111-204-1 варіант 49	Ревізія ППР д56	шт	49	50,15 2457,35	48,70 2386,30	0,47 23,03	0,98 48,02	
418	&С111-204-1 варіант 50	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 110	шт	52	181,02 9413,04	177,00 9204,00	0,47 24,44	3,55 184,60	
419	&С111-204-1 варіант 51	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 50	шт	78	131,04 10221,12	128,00 9984,00	0,47 36,66	2,57 200,46	
420	&С111-204-1 варіант 52	Шпильки оцинковані стяжні , діаметр різьби 10мм, довжина 2м	шт	178	322,8 57458,40	316,00 56248,00	0,47 83,66	6,33 1126,74	
421	&С111-204-1 варіант 53	Дюбель забивний під шпильку М10	шт	178	9,46 1683,88	8,80 1566,40	0,47 83,66	0,19 33,82	
422	&С111-204-1 варіант 54	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 90	шт	48	164,7 7905,60	161,00 7728,00	0,47 22,56	3,23 155,04	
423	&С111-204-1 варіант 55	Кріплення для труб	шт	192	126,96 24376,32	124,00 23808,00	0,47 90,24	2,49 478,08	
424	&С111-204-1 варіант 56	Коліно для труби 90° 20 мм	шт	6	18,84 113,04	18,00 108,00	0,47 2,82	0,37 2,22	
425	&С111-204-1 варіант 57	Трійник для труби 20х20х20 мм	шт	1	86,16 86,16	84,00 84,00	0,47 0,47	1,69 1,69	
426	&С111-204-1 варіант 58	Спеціалізований емульсійний клей Griffon PVCGEL.	шт	1	1701,84 1701,84	1668,00 1668,00	0,47 0,47	33,37 33,37	
427	&С111-204-1 варіант 59	Фітинг для дренажної труби, муфта, біла Ду 20	шт	6	48,42 290,52	47,00 282,00	0,47 2,82	0,95 5,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
428	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,494063	3947,12 1950,13	3411,47 1685,48	458,26 226,41	77,39 38,24	
429	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0032447	5323,99 17,27	4765,88 15,46	453,72 1,47	104,39 0,34	
430	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0004576	20451,31 9,36	19578,43 8,96	471,87 0,22	401,01 0,18	
431	&С111-281-3 варіант 1	Плитка для зовнішніх робіт (Плитка Cersanit Мілтон сірий 30х30)	м2	24,8864	531,3 13222,14	519,00 12916,04	1,88 46,79	10,42 259,31	
432	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	73,05731	215,58 15749,69	210,97 15412,90	0,38 27,76	4,23 309,03	
433	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000019017	234255,72 4,45	229356,96 4,36	305,51 0,01	4593,25 0,08	
434	С111-311	Каболка	т	0,00236	159039,05 375,33	155466,92 366,90	453,72 1,07	3118,41 7,36	
435	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	9,83196	14,55 143,06	8,63 84,85	5,63 55,35	0,29 2,86	
436	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0025139	158667,83 398,88	155053,07 389,79	503,63 1,27	3111,13 7,82	
437	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,003142	62304,87 195,76	60579,58 190,34	503,63 1,58	1221,66 3,84	
438	&С111-395-25 варіант 1	Умивальник керамічний у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем. Розміром 55х48 см	компл	14	4684,16 65578,24	4583,00 64162,00	9,31 130,34	91,85 1285,90	
439	&С111-395-25 варіант 2	Рукомийник кутовий 300х300 у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем	компл	3	3962 11886,00	3875,00 11625,00	9,31 27,93	77,69 233,07	
440	&С111-395-25 варіант 3	Змішувач для ванни	компл	3	2005,64 6016,92	1957,00 5871,00	9,31 27,93	39,33 117,99	
441	&С111-576-1-В1 варіант 1	Профнастил ПК-20	м2	45	476,4 21438,00	466,00 20970,00	1,06 47,70	9,34 420,30	
442	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00038	25132,04 9,55	24005,61 9,12	633,64 0,24	492,79 0,19	
443	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0292319	74298,63 2171,89	72329,09 2114,32	512,7 14,99	1456,84 42,58	
444	С111-620	Крейда природна мелена	т	1,6208	1047,11 1697,16	568,32 921,13	458,26 742,75	20,53 33,28	
445	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00027818	173066,59 48,14	169151,35 47,05	521,78 0,15	3393,46 0,94	
446	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000005	36848,49 0,18	35860,18 0,18	265,79 -	722,52 -	
447	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0011882	55503,97 65,95	54149,87 64,34	265,79 0,32	1088,31 1,29	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
448	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0053933	55724,56 300,54	54366,13 293,21	265,79 1,43	1092,64 5,90	
449	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,002536	39786,46 100,90	38740,54 98,25	265,79 0,67	780,13 1,98	
450	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,1677832	47286,45 7933,87	46093,47 7733,71	265,79 44,60	927,19 155,56	
451	&С111-829-35	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками, 150 мм	шт	88,6935	18,96 1681,63	18,56 1646,15	0,03 2,66	0,37 32,82	
452	&С111-829-66 варіант 1	Кутова планка 100 х100 L=250м0м	шт	1	830,32 830,32	814,00 814,00	0,04 0,04	16,28 16,28	
453	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,6	327,55 524,08	320,75 513,20	0,38 0,61	6,42 10,27	
454	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2140,91859	364,63 780643,15	357,19 764714,71	0,29 620,87	7,15 15307,57	
455	&С111-884-1 варіант 1	Засувка паралельна з електроприводом, діам. 63 мм	шт	1	9191,05 9191,05	8977,00 8977,00	33,83 33,83	180,22 180,22	
456	&С111-884-1 варіант 2	Конструкція запірна сталева на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	9	5396,65 48569,85	5257,00 47313,00	33,83 304,47	105,82 952,38	
457	&С111-884-1 варіант 3	Фланці сталеві приварні на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	18	750,55 13509,90	734,00 13212,00	1,83 32,94	14,72 264,96	
458	&С111-884-1 варіант 4	Трійник сталевий прохідний безшовний приварний емальов. діам. 50х50	шт	7	934,15 6539,05	914,00 6398,00	1,83 12,81	18,32 128,24	
459	&С111-884-1 варіант 5	Відвід безшовний приварний емальований на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	22	302,77 6660,94	295,00 6490,00	1,83 40,26	5,94 130,68	
460	&С111-Г01 варіант 1	Бак з люком для питної води об'ємом 750л	шт.	7	12845,13 89915,91	12570,00 87990,00	23,26 162,82	251,87 1763,09	
461	&С111-Г01 варіант 2	Підставка універсальна ПП-2 під баки	шт.	7	2573,73 18016,11	2500,00 17500,00	23,26 162,82	50,47 353,29	
462	&С111-Г01 варіант 3	Кошик фільтру горливини баку	шт.	7	1074,33 7520,31	1050,00 7350,00	3,26 22,82	21,07 147,49	
463	&С111-Г01 варіант 4	Штуцер для ємності діам. 25 мм	шт.	7	108,39 758,73	106,00 742,00	0,26 1,82	2,13 14,91	
464	&С111-Г01 варіант 5	Поплавковий клапан для ємності, діам. 25 мм	шт.	7	972,39 6806,73	953,06 6671,42	0,26 1,82	19,07 133,49	
465	&С111-Г01 варіант 6	Кульовий кран для води з насадкою для шлангу і важільною ручкою, діам. 25 мм	шт.	7	570,45 3993,15	559,00 3913,00	0,26 1,82	11,19 78,33	
466	&С111-Г01 варіант 7	Кульовий кран ППР, діам. 25 мм	шт.	7	608,19 4257,33	596,00 4172,00	0,26 1,82	11,93 83,51	
467	&С111-Г01 варіант 8	Кульовий кран ППР, діам. 32 мм	шт.	1	759,15 759,15	744,00 744,00	0,26 0,26	14,89 14,89	
468	&С111-С94 варіант 1	Східці з/б марки ЛСВ14	шт	11	541,45 5955,95	528,24 5810,64	2,59 28,49	10,62 116,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
469	&С111-С94 варіант 2	Східці з/б марки ЛСВ15-1	шт	11	742,14 8163,54	725,00 7975,00	2,59 28,49	14,55 160,05	
470	&С111-ТП1-1	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К1-0.47 на 2кв.м.	шт	95,2	314,3 29921,36	308,00 29321,60	0,14 13,33	6,16 586,43	
471	&С111-ТП1-2 варіант 1	Попереджувальна тактильна контрастна поліуретанова плитка на самоклейці 300х300, жовтий колір.	шт	174	183,74 31970,76	180,00 31320,00	0,14 24,36	3,6 626,40	
472	&С111-ТП1-2 варіант 2	Кутовий відбійник HSP 102, розмір 100х100х5мм,довжина 3м, жовтий колір.	шт	29	153,14 4441,06	150,00 4350,00	0,14 4,06	3 87,00	
473	&С111-ТП1-2 варіант 3	Табличка інформаційна тактильна 300х340 "Укриття"	шт	3	346,94 1040,82	340,00 1020,00	0,14 0,42	6,8 20,40	
474	&С111-ТП1-2 варіант 4	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Сходи вниз"	шт	3	204,14 612,42	200,00 600,00	0,14 0,42	4 12,00	
475	&С111-ТП1-2 варіант 5	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Сходи вгору"	шт	3	204,14 612,42	200,00 600,00	0,14 0,42	4 12,00	
476	&С111-ТП1-2 варіант 6	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Вихід"	шт	4	204,14 816,56	200,00 800,00	0,14 0,56	4 16,00	
477	&С111-ТП1-2 варіант 7	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "С/в для МГН"	шт	3	204,14 612,42	200,00 600,00	0,14 0,42	4 12,00	
478	&С111-ТП1-2 варіант 8	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "С/в чол."	шт	3	204,14 612,42	200,00 600,00	0,14 0,42	4 12,00	
479	&С111-ТП1-2 варіант 9	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "С/в жін."	шт	3	204,14 612,42	200,00 600,00	0,14 0,42	4 12,00	
480	&С111-ТП1-2 варіант 10	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "Сестра медична"	шт	1	204,14 204,14	200,00 200,00	0,14 0,14	4 4,00	
481	&С111-ТП1-2 варіант 11	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Підйомник"	шт	1	204,14 204,14	200,00 200,00	0,14 0,14	4 4,00	
482	&С111-ТП1-2 варіант 12	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "Не входити"	шт	1	204,14 204,14	200,00 200,00	0,14 0,14	4 4,00	
483	&С111-ТП1-2 варіант 13	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "Напрямок руху"	шт	17	204,14 3470,38	200,00 3400,00	0,14 2,38	4 68,00	
484	&С111-ТП1-2 варіант 14	Табличка інформаційна тактильна "Мнемосхема"	шт	3	510,14 1530,42	500,00 1500,00	0,14 0,42	10 30,00	
485	&С111-ТП1-3	Тактильна протиковзка подвійна накладка на щаблі на з сходи з алюмінієвого каркасу та гумової вставки жовтого кольору. Контрастні тактильні накладки на сходинки полегшують просування людей з вадами зору, роблячи більш помітними початок і кінець сходового маршу.	м	8	850,14 6801,12	833,00 6664,00	0,47 3,76	16,67 133,36	
486	&С111-ТП1-3 варіант 1	Плінтус HSP 100, довжина 3м, жовтий колір	м	554	153,48 85027,92	150,00 83100,00	0,47 260,38	3,01 1667,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
487	&С111-ТП1-3 варіант 2	Стіновий відбійник HSP 200, жовтий колір.	м	554	153,48 85027,92	150,00 83100,00	0,47 260,38	3,01 1667,54	
488	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00032	32354,79 10,35	31848,15 10,19	265,79 0,09	240,85 0,07	
489	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,001315	4198,5 5,52	3503,66 4,61	612,52 0,81	82,32 0,10	
490	&С111-129П	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	3,65465	396,22 1448,05	388,00 1418,00	0,45 1,64	7,77 28,41	
491	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,39805	5129,66 2041,86	4649,38 1850,69	379,7 151,14	100,58 40,03	
492	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00421	17144,79 72,18	16428,92 69,17	379,7 1,60	336,17 1,41	
493	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0013	67381,83 87,60	65721,83 85,44	338,79 0,44	1321,21 1,72	
494	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0013583	63688,89 86,51	62101,30 84,35	338,79 0,46	1248,8 1,70	
495	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,002025	58201,61 117,86	56721,61 114,86	338,79 0,69	1141,21 2,31	
496	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000066	109907,84 7,25	107407,94 7,09	344,84 0,02	2155,06 0,14	
497	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0638084	54469,85 3475,63	53056,97 3385,48	344,84 22,00	1068,04 68,15	
498	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0051113	56691,59 289,77	55235,15 282,32	344,84 1,76	1111,6 5,69	
499	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0174581	53067,42 926,46	51682,04 902,27	344,84 6,02	1040,54 18,17	
500	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0117375	58995,87 692,46	57494,25 674,84	344,84 4,05	1156,78 13,57	
501	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	35,85842	329,58 11818,22	323,07 11584,78	0,05 1,79	6,46 231,65	
502	С111-1608	Дрантя	кг	28,166	17,14 482,77	16,06 452,35	0,74 20,84	0,34 9,58	
503	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	502,43609	61,12 30708,89	59,19 29739,19	0,73 366,78	1,2 602,92	
504	С111-1625	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]	т	0,0704696	335282,95 23627,26	328137,08 23123,69	571,69 40,29	6574,18 463,28	
505	С111-1626-1 варіант 1	Фарба ВЕ	кг	2092,6636	248,33 519671,15	242,89 508287,06	0,57 1192,82	4,87 10191,27	
506	С111-1631	Замазка захисна	кг	11,4	172,43 1965,70	168,48 1920,67	0,57 6,50	3,38 38,53	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
507	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	2,3242	232,27 539,84	227,59 528,96	0,13 0,30	4,55 10,58	
508	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,22499	409,29 92,09	401,01 90,22	0,25 0,06	8,03 1,81	
509	С111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,00389	249,62 0,97	244,27 0,95	0,46 -	4,89 0,02	
510	С111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0176174	412152,36 7261,05	403612,68 7110,61	458,26 8,07	8081,42 142,37	
511	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,7992	335,54 603,70	328,44 590,93	0,52 0,94	6,58 11,83	
512	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,09	935,36 84,18	916,28 82,47	0,74 0,07	18,34 1,64	
513	С111-1708	Клоччя просочене	кг	2,3516	75,63 177,85	73,64 173,17	0,51 1,20	1,48 3,48	
514	&С111-1722-2-П варіант 1	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D100 (м)	м	15	140,62 2109,30	137,17 2057,55	0,69 10,35	2,76 41,40	
515	&С111-1722-2-П варіант 2	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D100 (м)	м	8	175,81 1406,48	171,67 1373,36	0,69 5,52	3,45 27,60	
516	&С111-1722-2-П варіант 3	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D200 (м)	м	16	280,52 4488,32	274,33 4389,28	0,69 11,04	5,5 88,00	
517	&С111-1722-2-П варіант 4	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D250 (м)	м	34	350,56 11919,04	343,00 11662,00	0,69 23,46	6,87 233,58	
518	&С111-1722-2-П варіант 5	Труба мідна дюймова Dn 9.5 x 0.81	м	3	248,56 745,68	243,00 729,00	0,69 2,07	4,87 14,61	
519	&С111-1722-2-П варіант 6	Труба мідна дюймова Dn 19.1 x 0.89	м	36,4	325,06 11832,18	318,00 11575,20	0,69 25,12	6,37 231,86	
520	&С111-1722-2-П варіант 7	Теплоізоляція зі спіненого каучуку товщ. 6 мм на д9,52	м	39,0404	27,22 1062,68	26,00 1015,05	0,69 26,94	0,53 20,69	
521	&С111-1722-2-П варіант 8	Теплоізоляція зі спіненого каучуку товщ. 6 мм на д19,05	м	39,858	37,42 1491,49	36,00 1434,89	0,69 27,50	0,73 29,10	
522	&С111-1722-2-П варіант 9	Трубопровід поліпропіленовий 40х6,7, для підключення водяного змішувального	м	30	198,58 5957,40	194,00 5820,00	0,69 20,70	3,89 116,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
523	&С111-1722-2-П варіант 10	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/15	м	1,1242	11,92 13,40	11,00 12,37	0,69 0,78	0,23 0,25	
524	&С111-1722-2-П варіант 11	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/15	м	1,022	17,02 17,39	16,00 16,35	0,69 0,71	0,33 0,33	
525	&С111-1722-2-П варіант 12	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/20	м	514,066	18,04 9273,75	17,00 8739,12	0,69 354,71	0,35 179,92	
526	&С111-1722-2-П варіант 13	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/20	м	1,022	23,14 23,65	22,00 22,48	0,69 0,71	0,45 0,46	
527	&С111-1722-2-П варіант 14	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/25	м	175,784	24,16 4246,94	23,00 4043,03	0,69 121,29	0,47 82,62	
528	&С111-1722-2-П варіант 15	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/32	м	142,058	28,24 4011,72	27,00 3835,57	0,69 98,02	0,55 78,13	
529	&С111-1722-2-П варіант 16	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/32	м	1,022	34,36 35,12	33,00 33,73	0,69 0,71	0,67 0,68	
530	&С111-1722-2-П варіант 17	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/40	м	217,686	32,32 7035,61	31,00 6748,27	0,69 150,20	0,63 137,14	
531	&С111-1722-2-П варіант 18	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/40	м	1,022	43,54 44,50	42,00 42,92	0,69 0,71	0,85 0,87	
532	&С111-1722-2-П варіант 19	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/50	м	57,232	38,44 2200,00	37,00 2117,58	0,69 39,49	0,75 42,93	
533	&С111-1722-2-П варіант 20	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/50	м	1,022	55,78 57,01	54,00 55,19	0,69 0,71	1,09 1,11	
534	&С111-1722-2-П варіант 21	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/63	м	1,022	48,64 49,71	47,00 48,03	0,69 0,71	0,95 0,97	
535	&С111-1722-2-П варіант 22	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/65	м	7,154	63,94 457,43	62,00 443,55	0,69 4,94	1,25 8,94	
536	&С111-1722-2-П варіант 23	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/80	м	3,066	79,24 242,95	77,00 236,08	0,69 2,12	1,55 4,75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
537	&С111-1722-2-П варіант 24	Труба сталева електрозварна прямошовна д200х6	м	6,6	810,58 5349,83	794,00 5240,40	0,69 4,55	15,89 104,88	
538	&С111-1726-В1	Плитки керамічні для підлог	м2	164,00472	799,01 131041,41	770,00 126283,63	13,34 2187,82	15,67 2569,96	
539	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,959	116,55 228,32	113,88 223,09	0,38 0,74	2,29 4,49	
540	С111-1757	Рядно	м2	14,62804	90,18 1319,16	88,27 1291,22	0,14 2,05	1,77 25,89	
541	С111-1804	Сталь листова	т	0,0147	51203,63 752,69	50556,67 743,18	265,79 3,91	381,17 5,60	
542	С111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,0036	42016,35 151,26	41437,78 149,18	265,79 0,96	312,78 1,12	
543	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 90Х90Х6	т	0,01533	53942,82 826,94	53275,47 816,71	265,79 4,07	401,56 6,16	
544	С111-1824 варіант 2	Швелер № 16	т	0,14826	53942,82 7997,56	53275,47 7898,62	265,79 39,41	401,56 59,53	
545	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	106,743	6,76 721,58	6,56 700,23	0,07 7,47	0,13 13,88	
546	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,09247322	106084,72 9810,00	103702,95 9589,75	301,68 27,90	2080,09 192,35	
547	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00153	619475,36 947,80	607029,79 928,76	298,99 0,46	12146,58 18,58	
548	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0073476	46155,24 339,13	44951,25 330,28	298,99 2,20	905 6,65	
549	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0017074	39545,77 67,52	38468,68 65,68	301,68 0,52	775,41 1,32	
550	С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,041249	39545,77 1631,22	38468,68 1586,79	301,68 12,44	775,41 31,99	
551	С111-1870	Шайби	т	0,0000054	45939,53 0,25	44699,96 0,24	338,79 -	900,78 0,01	
552	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0314702	23535,82 740,68	22616,07 711,73	458,26 14,42	461,49 14,53	
553	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0951915	30796,46 2931,56	29648,15 2822,25	544,46 51,83	603,85 57,48	
554	С111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	50,57	61,38 3103,99	60,17 3042,80	0,01 0,51	1,2 60,68	
555	С111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,672581	8454,99 5686,67	8289,16 5575,13	0,05 0,03	165,78 111,51	
556	С111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,06473	961,55 62,24	942,67 61,02	0,03 -	18,85 1,22	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
557	С111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	1,775007	197026,9 349724,13	193155,55 342852,45	8,08 14,34	3863,27 6857,34	
558	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	963,4456	17,63 16985,55	16,80 16185,89	0,48 462,45	0,35 337,21	
559	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	84,10697	151,53 12744,73	148,08 12454,56	0,48 40,37	2,97 249,80	
560	+С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1376,46	34,17 47033,64	33,00 45423,18	0,5 688,23	0,67 922,23	
561	С111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	226,08	17,47 3949,62	16,63 3759,71	0,5 113,04	0,34 76,87	
562	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5805,162	15,32 88935,08	14,52 84290,95	0,5 2902,58	0,3 1741,55	
563	&С111-3681 варіант 1	Блоки фундаментні ФБС 24.4.6-Т	шт	11	1621,68 17838,48	1365,00 15015,00	224,88 2473,68	31,8 349,80	
564	&С111-3681 варіант 2	Блоки фундаментні ФБС 9.4.6-Т	шт	59	694,62 40982,58	583,00 34397,00	98 5782,00	13,62 803,58	
565	&С111-3681 варіант 3	Блоки фундаментні ФБС 12.4.6-Т	шт	30	1273,98 38219,40	1127,00 33810,00	122 3660,00	24,98 749,40	
566	&С111-3681 варіант 4	Блоки фундаментні ФБС 9.4.3-Т	шт	3	536,52 1609,56	428,00 1284,00	98 294,00	10,52 31,56	
567	&С111-АПС1 варіант 1	Шафа навісна 600х1600х250 мм	шт	1	1349,25 1349,25	1320,00 1320,00	2,79 2,79	26,46 26,46	
568	&С111-АПС1 варіант 2	Котушка для плоскоскладного рукава	шт	2	816,51 1633,02	800,00 1600,00	0,5 1,00	16,01 32,02	
569	&С111-АПС1 варіант 3	Муфта з'єднувальна Ду-50	шт	1	106,59 106,59	104,00 104,00	0,5 0,50	2,09 2,09	
570	&С111-БД23 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	21,24	6831,78 145107,01	6689,00 142074,36	8,82 187,34	133,96 2845,31	
571	&С111-К141 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 5х6 мм2	км	0,01632	194116,9 3167,99	190090,00 3102,27	220,69 3,60	3806,21 62,12	
572	&С111-К141 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 5х2,5 мм2	км	0,02	97777,9 1955,56	95640,00 1912,80	220,69 4,41	1917,21 38,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
573	&С111-К141 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2	км	1,55856	58079,5 90520,39	56720,00 88401,52	220,69 343,96	1138,81 1774,91	
574	&С111-К141 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 3х1,5 мм2	км	0,93215	40770,1 38003,85	39750,00 37052,96	220,69 205,72	799,41 745,17	
575	&С111-К141 варіант 6	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням ізоляції в умовах дії вогню 180 хв., із збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв., з ізоляціїєю із спеціальної шитої силіконової суміші та з зовнішньою оболонкою із термопластичної безгалогеної речовини, на напругу 0,6 кВ, перерізом 2х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E300,6/1 kV	км	0,11536	39719,5 4582,04	38720,00 4466,74	220,69 25,46	778,81 89,84	
576	&С111-К141 варіант 7	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням ізоляції в умовах дії вогню 180 хв., із збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв., з ізоляціїєю із спеціальної шитої силіконової суміші та з зовнішньою оболонкою із термопластичної безгалогеної речовини, на напругу 0,6 кВ, перерізом 3х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E300,6/1 kV	км	0,7004	49664,5 34785,02	48470,00 33948,39	220,69 154,57	973,81 682,06	
577	&С111-К141 варіант 8	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогнювпродовж 30 хв., перерізом 5х2,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, ЗАТ "ТФ Кабель"	км	0,00306	121911,1 373,05	119300,00 365,06	220,69 0,68	2390,41 7,31	
578	&С111-К141 варіант 9	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогнювпродовж 30 хв., перерізом 5х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, ЗАТ "ТФ Кабель"	км	0,1122	98583,7 11061,09	96430,00 10819,45	220,69 24,76	1933,01 216,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
579	&С111-К141 варіант 10	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогнювпродовж 30 хв., перерізом 4х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, ЗАТ "ТФ Кабель"	км	0,00309	85925,5 265,51	84020,00 259,62	220,69 0,68	1684,81 5,21	
580	&С111-К141 варіант 11	Металорукав із сталевої оцинкованої стрічки, умовнимпроходом 40 мм РЗ-Ц-40ТУ У30201248.001-99	км	0,016	81213,1 1299,41	79400,00 1270,40	220,69 3,53	1592,41 25,48	
581	&С111-К141 варіант 12	Металорукав із сталевої оцинкованої стрічки, умовнимпроходом 25 мм РЗ-Ц-40ТУ У30201248.001-99	км	0,003	60119,5 180,36	58720,00 176,16	220,69 0,66	1178,81 3,54	
582	&С111-К141 варіант 13	Труба сталева водогазопровідна з умовним проходом 100 мм ГОСТ 3262-75	км	0,002	424545,1 849,09	416000,00 832,00	220,69 0,44	8324,41 16,65	
583	&С111-К141 варіант 14	Провід установочний, багатожильний з мідними струмопровідними жилами, ізізоляцією із ПВХ пластика нониженої пожежобезпеки, перерізом 6 мм кв,жовто-зелена ізоляція, ПВ-3нгд	км	0,002	45513,1 91,03	44400,00 88,80	220,69 0,44	892,41 1,79	
584	&С111-К141 варіант 15	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 2х1,5 мм2	км	0,1854	34456,3 6388,20	33560,00 6222,02	220,69 40,92	675,61 125,26	
585	&С111-1722И1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	177,901	0,1 17,79	0,10 17,79	- -	- -	
586	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,023322	3847,75 89,74	3512,21 81,91	260,09 6,07	75,45 1,76	
587	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00017	13648,15 2,32	13157,08 2,24	223,46 0,04	267,61 0,04	
588	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,098104	8838,44 867,09	8441,68 828,16	223,46 21,92	173,3 17,01	
589	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00676	8152,3 55,11	7768,99 52,52	223,46 1,51	159,85 1,08	
590	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,070396	7803,17 549,31	7426,71 522,81	223,46 15,73	153 10,77	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
591	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01396	4816,3 67,24	4498,40 62,80	223,46 3,12	94,44 1,32	
592	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	14,02466	4322,02 60614,86	4013,81 56292,32	223,46 3133,95	84,75 1188,59	
593	С112-86	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,00665	5391,02 35,85	5061,85 33,66	223,46 1,49	105,71 0,70	
594	С112-112	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,1863	8493,78 1582,39	8103,78 1509,73	223,46 41,63	166,54 31,03	
595	С112-116	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,208035	8834,16 1837,81	8437,48 1755,29	223,46 46,49	173,22 36,03	
596	С112-121	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,1855	6430,72 1192,90	6081,17 1128,06	223,46 41,45	126,09 23,39	
597	С112-284	Колоди будівельні	м3	7,01233	3849,13 26991,37	3513,57 24638,31	260,09 1823,84	75,47 529,22	
598	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,65	116,61 192,41	115,18 190,05	0,56 0,92	0,87 1,44	
599	С113-632	Труби чавунні напірні розтрубні, клас А, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 7,4 мм	м	25,25	425,11 10734,03	418,33 10562,83	3,62 91,41	3,16 79,79	
600	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	66,8601	4009,22 268056,85	3919,17 262036,10	11,44 764,88	78,61 5255,87	
601	&С119-315-1 варіант 1	Лоток водовідвідений Nicolle, розмір 300x80(h),l-1000мм	шт	4	4773,46 19093,84	4670,00 18680,00	9,86 39,44	93,6 374,40	
602	&С121-1-47-ИНБ-Я	Хрестики пластмасові для укладки плитки	шт	1104,227	0,1 110,42	0,10 110,42	- -	- -	
603	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0008244	97605,09 80,47	96523,96 79,57	354,54 0,29	726,59 0,61	
604	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,37911	635,44 2782,66	617,85 2705,63	5,13 22,46	12,46 54,57	
605	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,526194	878,09 462,05	853,54 449,13	7,33 3,86	17,22 9,06	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,156736	47253,63 7406,34	46061,30 7219,46	265,79 41,66	926,54 145,22	
607	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1015075	45362,47 4604,63	44207,22 4487,36	265,79 26,98	889,46 90,29	
608	+С124-2 варіант 1	Уголок неравнополочный 30х20х3 С235	т	0,277608	47762,31 13259,20	46560,00 12925,43	265,79 73,79	936,52 259,98	
609	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,8919835	48605,32 43355,14	47386,48 42267,96	265,79 237,08	953,05 850,10	
610	+С124-21 варіант 2	Смуга 100х8	т	0,0247086	46795,35 1156,25	45612,00 1127,01	265,79 6,57	917,56 22,67	
611	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400с, діаметр 16 мм	т	0,11497	45498,68 5230,98	44340,76 5097,86	265,79 30,56	892,13 102,56	
612	С130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,0013	77730,07 101,05	75827,19 98,58	378,76 0,49	1524,12 1,98	
613	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,05858	59375,89 3478,24	57832,90 3387,85	378,76 22,19	1164,23 68,20	
614	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,06253	52040,3 3254,08	50641,14 3166,59	378,76 23,68	1020,4 63,81	
615	С130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 355х200х142 мм	комплект	3	1930,84 5792,52	1888,62 5665,86	4,36 13,08	37,86 113,58	
616	&С130-901-2-ИНБ-1-В1 варіант 1	Керамічний компактний унітаз з полицею (з косим випуском та з керамічним зливним бачком "КОМПАКТ"	комплект	20	5792,26 115845,20	5670,00 113400,00	8,69 173,80	113,57 2271,40	
617	&С130-972-3-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	1000	100,1 100100,00	97,80 97800,00	0,34 340,00	1,96 1960,00	
618	С130-1103	Блочки	шт	22	11,45 251,90	11,16 245,52	0,07 1,54	0,22 4,84	
619	+С130-1126 варіант 1	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 150х150	м2	12,79	523,57 6696,46	511,17 6537,86	2,13 27,24	10,27 131,36	
620	+С130-1126 варіант 2	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200х100	м2	0,57	707,08 403,04	691,09 393,92	2,13 1,21	13,86 7,91	
621	+С130-1126 варіант 3	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200х150	м2	13,09	523,57 6853,53	511,17 6691,22	2,13 27,88	10,27 134,43	
622	+С130-1126 варіант 4	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200х200	м2	50,01	523,57 26183,74	511,17 25563,61	2,13 106,52	10,27 513,61	
623	+С130-1126 варіант 5	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 250х200	м2	26,41	523,57 13827,48	511,17 13500,00	2,13 56,25	10,27 271,23	
624	+С130-1126 варіант 6	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 300х200	м2	52,02	523,57 27236,11	511,17 26591,06	2,13 110,80	10,27 534,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
625	+С130-1126 варіант 7	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 350х200	м2	17,57	523,57 9199,12	511,17 8981,26	2,13 37,42	10,27 180,44	
626	+С130-1126 варіант 8	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 350х250	м2	0,94	523,57 492,16	511,17 480,50	2,13 2,00	10,27 9,66	
627	+С130-1126 варіант 9	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 400х200	м2	45,46	523,57 23801,49	511,17 23237,79	2,13 96,83	10,27 466,87	
628	+С130-1126 варіант 10	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 450х200	м2	20,31	523,57 10633,71	511,17 10381,86	2,13 43,26	10,27 208,59	
629	+С130-1126 варіант 11	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 450х250	м2	6,45	523,57 3377,03	511,17 3297,05	2,13 13,74	10,27 66,24	
630	+С130-1126 варіант 12	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500х200	м2	21,59	523,57 11303,88	511,17 11036,16	2,13 45,99	10,27 221,73	
631	+С130-1126 варіант 13	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500х250	м2	1,17	523,57 612,58	511,17 598,07	2,13 2,49	10,27 12,02	
632	+С130-1126 варіант 14	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500х300	м2	6,85	523,57 3586,45	511,17 3501,51	2,13 14,59	10,27 70,35	
633	+С130-1126 варіант 15	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500х500	м2	108,45	523,57 56781,17	511,17 55436,39	2,13 231,00	10,27 1113,78	
634	+С130-1126 варіант 16	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 550х200	м2	15,29	523,57 8005,39	511,17 7815,79	2,13 32,57	10,27 157,03	
635	+С130-1126 варіант 17	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 550х250	м2	9,61	523,57 5031,51	511,17 4912,34	2,13 20,47	10,27 98,70	
636	+С130-1126 варіант 18	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600х200	м2	15,57	523,57 8151,98	511,17 7958,92	2,13 33,16	10,27 159,90	
637	+С130-1126 варіант 19	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600х300	м2	16,39	523,57 8581,31	511,17 8378,08	2,13 34,91	10,27 168,32	
638	+С130-1126 варіант 20	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600х400	м2	1,99	523,57 1041,90	511,17 1017,23	2,13 4,24	10,27 20,43	
639	+С130-1126 варіант 21	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 650х200	м2	8,98	523,57 4701,66	511,17 4590,31	2,13 19,13	10,27 92,22	
640	+С130-1126 варіант 22	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 650х300	м2	26,42	523,57 13832,72	511,17 13505,11	2,13 56,27	10,27 271,34	
641	+С130-1126 варіант 23	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 700х200	м2	14,26	523,57 7466,11	511,17 7289,28	2,13 30,37	10,27 146,46	
642	+С130-1126 варіант 24	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 700х300	м2	22,42	523,57 11738,44	511,17 11460,43	2,13 47,75	10,27 230,26	
643	+С130-1126 варіант 25	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 750х200	м2	9,73	523,57 5094,34	511,17 4973,68	2,13 20,72	10,27 99,94	
644	+С130-1126 варіант 26	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 750х300	м2	24,25	523,57 12696,57	511,17 12395,87	2,13 51,65	10,27 249,05	
645	+С130-1126 варіант 27	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 800х300	м2	21,45	523,57 11230,58	511,17 10964,60	2,13 45,69	10,27 220,29	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
646	+С130-1126 варіант 28	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 800х350	м2	9,24	523,57 4837,79	511,17 4723,21	2,13 19,68	10,27 94,90	
647	+С130-1126 варіант 29	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 850х350	м2	21,71	523,57 11366,70	511,17 11097,50	2,13 46,24	10,27 222,96	
648	+С130-1126 варіант 30	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90*, 100х100	м2	0,05	707,07 35,35	691,08 34,55	2,13 0,11	13,86 0,69	
649	+С130-1126 варіант 31	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90*, 125х125	м2	0,08	707,07 56,57	691,08 55,29	2,13 0,17	13,86 1,11	
650	+С130-1126 варіант 32	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 200х200х125	м2	0,63	707,07 445,45	691,08 435,38	2,13 1,34	13,86 8,73	
651	+С130-1126 варіант 33	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250х250х100	м2	0,34	707,07 240,40	691,08 234,97	2,13 0,72	13,86 4,71	
652	+С130-1126 варіант 34	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250х250х125	м2	0,38	707,07 268,69	691,08 262,61	2,13 0,81	13,86 5,27	
653	+С130-1126 варіант 35	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250х200-250х200-200х100	м2	0,56	707,07 395,96	691,08 387,00	2,13 1,19	13,86 7,77	
654	+С130-1126 варіант 36	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 350х200-350х200-300х200	м2	0,43	707,07 304,04	691,08 297,16	2,13 0,92	13,86 5,96	
655	+С130-1126 варіант 37	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 450х250-450х250-300х200	м2	0,55	707,07 388,89	691,08 380,09	2,13 1,17	13,86 7,63	
656	+С130-1126 варіант 38	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 500х300-500х300-400х200	м2	0,78	707,07 551,51	691,08 539,04	2,13 1,66	13,86 10,81	
657	+С130-1126 варіант 39	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 550х250-550х250-300х200	м2	0,63	707,07 445,45	691,08 435,38	2,13 1,34	13,86 8,73	
658	+С130-1126 варіант 40	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600х300-600х300-400х200	м2	0,88	707,07 622,22	691,08 608,15	2,13 1,87	13,86 12,20	
659	+С130-1126 варіант 41	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600х300-600х300-550х200	м2	1,14	707,07 806,06	691,08 787,83	2,13 2,43	13,86 15,80	
660	+С130-1126 варіант 42	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600х600-600х600-400х600	м2	1,06	707,07 749,49	691,08 732,54	2,13 2,26	13,86 14,69	
661	+С130-1126 варіант 43	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 650х300-650х300-300х200	м2	0,75	707,07 530,30	691,08 518,31	2,13 1,60	13,86 10,39	
662	+С130-1126 варіант 44	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 800х350-800х350-750х200	м2	1,9	707,07 1343,43	691,08 1313,05	2,13 4,05	13,86 26,33	
663	+С130-1126 варіант 45	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90*, 200х200	м2	0,59	707,07 417,17	691,08 407,74	2,13 1,26	13,86 8,17	
664	+С130-1126 варіант 46	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 45*, 250х250	м2	1,08	707,07 763,64	691,08 746,37	2,13 2,30	13,86 14,97	
665	+С130-1126 варіант 47	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90*, 250х250	м2	2,78	707,07 1965,65	691,08 1921,20	2,13 5,92	13,86 38,53	
666	+С130-1126 варіант 48	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 150х150х150	м2	0,25	707,07 176,77	691,08 172,77	2,13 0,53	13,86 3,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
667	+С130-1126 варіант 49	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 200х200-200х200	м2	0,79	707,07 558,59	691,08 545,95	2,13 1,68	13,86 10,96	
668	+С130-1126 варіант 50	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 45*, 200х400-200х400	м2	0,61	707,07 431,31	691,08 421,56	2,13 1,30	13,86 8,45	
669	+С130-1126 варіант 51	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 200х400-200х400	м2	1,18	707,07 834,34	691,08 815,47	2,13 2,51	13,86 16,36	
670	+С130-1126 варіант 52	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 250х200-250х200	м2	0,26	707,07 183,84	691,08 179,68	2,13 0,55	13,86 3,61	
671	+С130-1126 варіант 53	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 300х200-300х200	м2	2,27	707,07 1605,05	691,08 1568,75	2,13 4,84	13,86 31,46	
672	+С130-1126 варіант 54	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 300х800-300х800	м2	1,43	707,07 1011,11	691,08 988,24	2,13 3,05	13,86 19,82	
673	+С130-1126 варіант 55	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 300х850-300х850	м2	1,49	707,07 1053,53	691,08 1029,71	2,13 3,17	13,86 20,65	
674	+С130-1126 варіант 56	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, ,350х200-350х200	м2	0,4	707,07 282,83	691,08 276,43	2,13 0,85	13,86 5,55	
675	+С130-1126 варіант 57	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 350х800-350х800	м2	1,67	707,07 1180,81	691,08 1154,10	2,13 3,56	13,86 23,15	
676	+С130-1126 варіант 58	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 400х200-400х200	м2	1,45	707,07 1025,25	691,08 1002,07	2,13 3,09	13,86 20,09	
677	+С130-1126 варіант 59	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,400х600-400х600	м2	0,81	707,07 572,73	691,08 559,77	2,13 1,73	13,86 11,23	
678	+С130-1126 варіант 60	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,500х200-500х200	м2	1,35	707,07 954,54	691,08 932,96	2,13 2,88	13,86 18,70	
679	+С130-1126 варіант 61	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,500х500-500х500	м2	20,21	707,07 14289,88	691,08 13966,73	2,13 43,05	13,86 280,10	
680	+С130-1126 варіант 62	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,550х200-550х200	м2	3,12	707,07 2206,06	691,08 2156,17	2,13 6,65	13,86 43,24	
681	+С130-1126 варіант 63	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,600х200-600х200	м2	3,58	707,07 2531,31	691,08 2474,07	2,13 7,63	13,86 49,61	
682	+С130-1126 варіант 64	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,600х300-600х300	м2	2,02	707,07 1428,28	691,08 1395,98	2,13 4,30	13,86 28,00	
683	+С130-1126 варіант 65	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,650х300-650х300	м2	2,28	707,07 1612,12	691,08 1575,66	2,13 4,86	13,86 31,60	
684	+С130-1126 варіант 66	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,800х350-800х350	м2	3,3	707,07 2333,33	691,08 2280,56	2,13 7,03	13,86 45,74	
685	+С130-1126 варіант 67	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,850х300-850х300	м2	6,96	707,07 4921,21	691,08 4809,92	2,13 14,82	13,86 96,47	
686	+С130-1126 варіант 68	Заглушка кругла із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, д100	м2	0,37	707,07 261,62	691,08 255,70	2,13 0,79	13,86 5,13	
687	+С130-1126 варіант 69	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 150х150	м2	0,21	707,07 148,48	691,08 145,13	2,13 0,45	13,86 2,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
688	+С130-1126 варіант 70	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0, 5 мм, 200х150	м2	0,13	707,07 91,92	691,08 89,84	2,13 0,28	13,86 1,80	
689	+С130-1126 варіант 71	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0, 5 мм, 200х200	м2	0,24	707,07 169,70	691,08 165,86	2,13 0,51	13,86 3,33	
690	+С130-1126 варіант 72	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д125/д100	м2	0,07	707,07 49,49	691,08 48,38	2,13 0,15	13,86 0,96	
691	+С130-1126 варіант 73	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д200/д100	м2	0,11	707,07 77,78	691,08 76,02	2,13 0,23	13,86 1,53	
692	+С130-1126 варіант 74	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д200/д125	м2	0,04	707,07 28,28	691,08 27,64	2,13 0,09	13,86 0,55	
693	+С130-1126 варіант 75	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д250/д200	м2	0,08	707,07 56,57	691,08 55,29	2,13 0,17	13,86 1,11	
694	+С130-1126 варіант 76	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі, товщ. 0, 5 мм, 300х200д200	м2	0,16	707,07 113,13	691,08 110,57	2,13 0,34	13,86 2,22	
695	+С130-1126 варіант 77	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі, товщ. 0, 5 мм, 300х200д250	м2	0,36	707,07 254,55	691,08 248,79	2,13 0,77	13,86 4,99	
696	+С130-1126 варіант 78	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200х150-150х150	м2	0,39	707,07 275,76	691,08 269,52	2,13 0,83	13,86 5,41	
697	+С130-1126 варіант 79	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200х200-150х150	м2	0,42	707,07 296,97	691,08 290,25	2,13 0,89	13,86 5,83	
698	+С130-1126 варіант 80	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200х200-200х150	м2	0,9	707,07 636,36	691,08 621,97	2,13 1,92	13,86 12,47	
699	+С130-1126 варіант 81	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 250х200-200х200	м2	1,02	707,07 721,21	691,08 704,90	2,13 2,17	13,86 14,14	
700	+С130-1126 варіант 82	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 300х200-200х200	м2	1,08	707,07 763,64	691,08 746,37	2,13 2,30	13,86 14,97	
701	+С130-1126 варіант 83	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 300х200-250х200	м2	1,14	707,07 806,06	691,08 787,83	2,13 2,43	13,86 15,80	
702	+С130-1126 варіант 84	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350х200-200х200	м2	0,29	707,07 205,05	691,08 200,41	2,13 0,62	13,86 4,02	
703	+С130-1126 варіант 85	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350х200-300х200	м2	0,95	707,07 671,72	691,08 656,53	2,13 2,02	13,86 13,17	
704	+С130-1126 варіант 86	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350х250-350х200	м2	0,35	707,07 247,47	691,08 241,88	2,13 0,75	13,86 4,84	
705	+С130-1126 варіант 87	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 400х200-300х200	м2	0,99	707,07 700,00	691,08 684,17	2,13 2,11	13,86 13,72	
706	+С130-1126 варіант 88	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 400х200-350х200	м2	1,04	707,07 735,35	691,08 718,72	2,13 2,22	13,86 14,41	
707	+С130-1126 варіант 89	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 450х200-400х200	м2	1,13	707,07 798,99	691,08 780,92	2,13 2,41	13,86 15,66	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
708	+С130-1126 варіант 90	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 450x250-350x250	м2	0,39	707,07 275,76	691,08 269,52	2,13 0,83	13,86 5,41	
709	+С130-1126 варіант 91	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x200-400x200	м2	0,39	707,07 275,76	691,08 269,52	2,13 0,83	13,86 5,41	
710	+С130-1126 варіант 92	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x200-450x200	м2	0,81	707,07 572,73	691,08 559,77	2,13 1,73	13,86 11,23	
711	+С130-1126 варіант 93	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x250-450x250	м2	0,44	707,07 311,11	691,08 304,08	2,13 0,94	13,86 6,09	
712	+С130-1126 варіант 94	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x300-300x200	м2	0,39	707,07 275,76	691,08 269,52	2,13 0,83	13,86 5,41	
713	+С130-1126 варіант 95	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 550x200-500x200	м2	0,87	707,07 615,15	691,08 601,24	2,13 1,85	13,86 12,06	
714	+С130-1126 варіант 96	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 550x250-500x250	м2	0,47	707,07 332,32	691,08 324,81	2,13 1,00	13,86 6,51	
715	+С130-1126 варіант 97	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x200-450x200	м2	0,44	707,07 311,11	691,08 304,08	2,13 0,94	13,86 6,09	
716	+С130-1126 варіант 98	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x300-300x200	м2	0,42	707,07 296,97	691,08 290,25	2,13 0,89	13,86 5,83	
717	+С130-1126 варіант 99	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x300-500x200	м2	0,48	707,07 339,39	691,08 331,72	2,13 1,02	13,86 6,65	
718	+С130-1126 варіант 100	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x600-500x300	м2	0,6	707,07 424,24	691,08 414,65	2,13 1,28	13,86 8,31	
719	+С130-1126 варіант 101	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x600-550x200	м2	0,59	707,07 417,17	691,08 407,74	2,13 1,26	13,86 8,17	
720	+С130-1126 варіант 102	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650x200-600x200	м2	0,5	707,07 353,54	691,08 345,54	2,13 1,07	13,86 6,93	
721	+С130-1126 варіант 103	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650x300-550x250	м2	0,53	707,07 374,75	691,08 366,27	2,13 1,13	13,86 7,35	
722	+С130-1126 варіант 104	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650x300-600x300	м2	0,56	707,07 395,96	691,08 387,00	2,13 1,19	13,86 7,77	
723	+С130-1126 варіант 105	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 700x200-650x200	м2	0,53	707,07 374,75	691,08 366,27	2,13 1,13	13,86 7,35	
724	+С130-1126 варіант 106	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 700x300-650x300	м2	1,17	707,07 827,27	691,08 808,56	2,13 2,49	13,86 16,22	
725	+С130-1126 варіант 107	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 750x200-700x200	м2	0,56	707,07 395,96	691,08 387,00	2,13 1,19	13,86 7,77	
726	+С130-1126 варіант 108	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 750x300-700x300	м2	1,23	707,07 869,70	691,08 850,03	2,13 2,62	13,86 17,05	
727	+С130-1126 варіант 109	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 800x300-750x300	м2	1,29	707,07 912,12	691,08 891,49	2,13 2,75	13,86 17,88	
728	+С130-1126 варіант 110	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 800x350-600x300	м2	0,62	707,07 438,38	691,08 428,47	2,13 1,32	13,86 8,59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
729	+С130-1126 варіант 111	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 850х300-800х300	м2	0,68	707,07 480,81	691,08 469,93	2,13 1,45	13,86 9,43	
730	+С130-1126 варіант 112	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030х450-500х500	м2	1,49	822,84 1226,03	804,58 1198,82	2,13 3,17	16,13 24,04	
731	+С130-1126 варіант 113	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030х450-800х300	м2	0,77	822,84 633,59	804,58 619,53	2,13 1,64	16,13 12,42	
732	+С130-1126 варіант 114	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030х450-850х300	м2	0,79	822,84 650,04	804,58 635,62	2,13 1,68	16,13 12,74	
733	+С130-1126 варіант 115	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340х580-500х500	м2	1,75	822,84 1439,97	804,58 1408,02	2,13 3,73	16,13 28,22	
734	+С130-1126 варіант 116	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340х580-600х400	м2	0,88	822,84 724,10	804,58 708,03	2,13 1,87	16,13 14,20	
735	+С130-1126 варіант 117	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340х580-800х350	м2	0,92	822,84 757,01	804,58 740,21	2,13 1,96	16,13 14,84	
736	С130-1192 варіант 1	Труба сталева електрозварна з емальованим покриттям діам. 57х3,5	м	211	498,72 105229,92	487,50 102862,50	1,44 303,84	9,78 2063,58	
737	С142-10-2	Вода	м3	76,75571	82,53 6334,65	82,53 6334,65	- -	- -	
738	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,2700705	8856,29 2391,82	8656,06 2337,75	26,58 7,18	173,65 46,89	
739	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,010608	57342,31 608,29	55879,77 592,77	338,18 3,59	1124,36 11,93	
740	С1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,000506	735,79 0,37	720,53 0,36	0,83 -	14,43 0,01	
741	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,027032	50721,59 1371,11	49461,26 1337,04	265,79 7,18	994,54 26,89	
742	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	51324,77 102,65	50052,61 100,11	265,79 0,53	1006,37 2,01	
743	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0044532	115419,94 513,99	112585,11 501,36	571,69 2,55	2263,14 10,08	
744	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, І сорт	т	0,0016	157700,95 252,32	153996,25 246,39	612,52 0,98	3092,18 4,95	
745	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0007337	31794,26 23,33	30712,58 22,53	458,26 0,34	623,42 0,46	
746	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	47147,9 27,35	45651,74 26,48	571,69 0,33	924,47 0,54	
747	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	70425,34 0,70	68472,76 0,68	571,69 0,01	1380,89 0,01	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
748	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0179556	140573,56 2524,08	137245,53 2464,33	571,69 10,27	2756,34 49,48	
749	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,202233	3943,46 797,50	3321,68 671,75	544,46 110,11	77,32 15,64	
750	С1113-280	Латекс, марка СКС-65 ГП	т	0,176174	171870,85 30279,18	167997,20 29596,74	503,63 88,73	3370,02 593,71	
751	&С1416-86844	Поребрики бетонні	м	73,58	200,18 14729,24	194,00 14274,52	2,25 165,56	3,93 289,16	
752	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,32	1469,71 470,31	813,02 260,17	627,87 200,92	28,82 9,22	
753	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	11,7231	1340,56 15715,52	725,64 8506,75	588,63 6900,57	26,29 308,20	
754	С1421-9645	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	41,099604	874,43 35938,73	229,41 9428,66	627,87 25805,21	17,15 704,86	
755	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	29,82984	705,27 21038,09	219,14 6536,91	472,3 14088,63	13,83 412,55	
756	+С1421-10634 варіант 1	Гранітний відсів	м3	7,165221	1113,27 7976,83	619,14 4436,27	472,3 3384,13	21,83 156,43	
757	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,178387	8766,35 1563,80	7574,46 1351,19	1020 181,95	171,89 30,66	
758	С1422-10936 варіант 1	Цегла КРПр-1НФ-М100-1480-F15-1	1000шт	12,1752	8766,35 106732,06	7574,46 92220,57	1020 12418,70	171,89 2092,79	
759	+С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	1,5708	4241,87 6663,13	3367,04 5288,95	791,66 1243,54	83,17 130,64	
760	+С1424-11598 варіант 2	Бетон к. лС20/25, W4, 100	м3	2,913115	4754,89 13851,54	3870,00 11273,76	791,66 2306,20	93,23 271,58	
761	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,75258	4005,48 15030,88	3135,28 11765,39	791,66 2970,77	78,54 294,72	
762	С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	5,9262	3579,37 21212,06	2717,53 16104,63	791,66 4691,54	70,18 415,89	
763	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,21755	4138,71 13316,51	3265,90 10508,20	791,66 2547,21	81,15 261,10	
764	С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,5189	4032,5 2092,46	3161,77 1640,64	791,66 410,79	79,07 41,03	
765	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	12,45405	4298,67 53535,85	3422,72 42626,73	791,66 9859,37	84,29 1049,75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
766	С1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	104,022048	4182,62 435084,70	3308,95 344203,76	791,66 82350,09	82,01 8530,85	
767	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,398222	2953 7081,95	2169,41 5202,73	725,69 1740,37	57,9 138,85	
768	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,015	3565,84 53,49	2770,23 41,55	725,69 10,89	69,92 1,05	
769	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	7,6896	2730,13 20993,61	1950,91 15001,72	725,69 5580,27	53,53 411,62	
770	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,124073	2939,07 364,66	2155,75 267,47	725,69 90,04	57,63 7,15	
771	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	8,96994	2852,05 25582,72	2070,44 18571,72	725,69 6509,40	55,92 501,60	
772	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	61,01737	3085,29 188256,28	2299,10 140285,04	725,69 44279,70	60,5 3691,54	
773	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, Золотий мандарин, Модерн, Грейс	м2	72,7907	689,28 50173,17	624,34 45446,15	51,42 3742,90	13,52 984,12	
774	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,0605	189,63 11,47	184,81 11,18	1,1 0,07	3,72 0,22	
775	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,003083	673,18 2,08	651,47 2,01	8,51 0,03	13,2 0,04	
776	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1341	1173,75 157,40	1149,98 154,21	0,76 0,10	23,01 3,09	
777	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	10,6119	228,28 2422,48	223,04 2366,88	0,76 8,07	4,48 47,53	
778	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	245,39 4,91	240,47 4,81	0,11 -	4,81 0,10	
779	С1545-37	Утримувач К188	100шт	0,402	1580,52 635,37	1547,67 622,16	1,86 0,75	30,99 12,46	
780	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	6,5124	810,26 5276,74	794,07 5171,30	0,3 1,95	15,89 103,49	
781	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,245	1830,34 448,43	1794,04 439,54	0,41 0,10	35,89 8,79	
782	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,9294	1828,3 1699,22	1792,15 1665,62	0,3 0,28	35,85 33,32	
783	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,1308	6946,51 908,60	6809,92 890,74	0,38 0,05	136,21 17,81	
784	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,19135	891,43 1062,01	873,53 1040,68	0,42 0,50	17,48 20,83	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
785	С1545-159	Очіс льняний	т	0,23143042	39301,77 9095,63	38138,86 8826,49	392,29 90,79	770,62 178,35	
786	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1492,29 29,85	1452,91 29,06	10,12 0,20	29,26 0,59	
787	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,9294	251,1 233,37	245,06 227,76	1,12 1,04	4,92 4,57	
788	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	30,16	49,04 1479,05	47,86 1443,46	0,22 6,64	0,96 28,95	
789	С1545-180	Полоски К-404	100шт	5,9748	25,4 151,76	24,72 147,70	0,18 1,08	0,5 2,98	
790	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	5,9748	81,2 485,15	79,47 474,82	0,14 0,84	1,59 9,49	
791	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,045	28,89 1,30	27,95 1,26	0,37 0,02	0,57 0,02	
792	С1545-248	Скоби будівельні	кг	40	44,09 1763,60	42,86 1714,40	0,37 14,80	0,86 34,40	
793	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,025771	250330,3 6451,26	245049,86 6315,18	372 9,59	4908,44 126,49	
794	С1546-54	Пароніт	т	0,008404	228574,57 1920,94	223593,63 1879,08	499,09 4,19	4481,85 37,67	
795	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	230,36391	74,39 17136,77	64,51 14860,78	8,42 1939,66	1,46 336,33	
796	&С1546-94-1-К	Фреон R410a	кг	10	439,07 4390,70	430,00 4300,00	0,46 4,60	8,61 86,10	
797	С1555-202	Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact (Бауміт СтарКонтакт)	т	0,376	29332,92 11029,18	28281,35 10633,79	476,41 179,13	575,16 216,26	
798	С1555-224	Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex (Бауміт СтарТекс), щільність 150 г/м2	м2	109,04	74,42 8114,76	72,86 7944,65	0,1 10,90	1,46 159,21	
799	С1555-243 варіант 1	Силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit MosaikTop	т	0,2444	113972,15 27854,79	111260,99 27192,19	476,41 116,43	2234,75 546,17	
800	С1555-249 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення фасадна Baumit Grund	т	0,0141	88318,01 1245,28	86118,95 1214,28	467,33 6,59	1731,73 24,41	
801	С1555-250	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Бауміт УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками	т	0,0282	98931,01 2789,85	96510,25 2721,59	480,94 13,56	1939,82 54,70	
802	С1555-253	Фарба фасадна акрилова Baumit GranoporColor (Бауміт ГранопорКолор)	л	30,08	349,48 10512,36	341,90 10284,35	0,73 21,96	6,85 206,05	
803	С1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	3,04	653,4 1986,34	639,38 1943,72	1,21 3,68	12,81 38,94	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
804	С1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт	1	1841,41 1841,41	1803,30 1803,30	2 2,00	36,11 36,11	
805	+С1630-23 варіант 2	вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 з датчиком по ложення пожежного крану (ДППК)	шт	1	1451,46 1451,46	1421,00 1421,00	2 2,00	28,46 28,46	
806	+С1630-63 варіант 1	Голівка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	1	155,01 155,01	151,83 151,83	0,14 0,14	3,04 3,04	
807	+С1630-63 варіант 2	Рукав пожежний латексний Д-51	шт	2	4080,14 8160,28	4000,00 8000,00	0,14 0,28	80 160,00	
808	+С1630-63 варіант 3	Головка з'єднувальна рукавна ГМ-50	шт	1	150,08 150,08	147,00 147,00	0,14 0,14	2,94 2,94	
809	+С1630-63 варіант 4	Голівка з'єднувальна цапкова ГЦ-50	шт	1	222,5 222,50	218,00 218,00	0,14 0,14	4,36 4,36	
810	+С1630-63 варіант 5	головка рукавна Ду-25 мм довжиною 20 м	шт	1	1904,48 1904,48	1867,00 1867,00	0,14 0,14	37,34 37,34	
811	С1630-91 варіант 1	Ствол пожежний перекривний PWH-52 Ду-50 зі сприском 16 мм	шт	1	164,64 164,64	161,01 161,01	0,4 0,40	3,23 3,23	
812	+С1630-91 варіант 2	ствол перекривний DN-25/D10	шт	1	140,15 140,15	137,00 137,00	0,4 0,40	2,75 2,75	
813	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,0548	52,17 55,03	50,77 53,55	0,38 0,40	1,02 1,08	
814	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	49	51,11 2504,39	49,81 2440,69	0,3 14,70	1 49,00	
815	&С10000-24 варіант 1	Перетинка 1ПБ 13-1	шт	12	152,61 1831,32	144,00 1728,00	5,62 67,44	2,99 35,88	
816	&С10000-24 варіант 2	Перетинка 1ПБ 16-1	шт	10	207,69 2076,90	198,00 1980,00	5,62 56,20	4,07 40,70	
817	&С10000-24 варіант 3	Перетинка 2ПБ-17-2-п	шт	2	360,69 721,38	348,00 696,00	5,62 11,24	7,07 14,14	
818	&С10000-24 варіант 4	Перетинка 1ПБ-10-1	шт	3	146,49 439,47	138,00 414,00	5,62 16,86	2,87 8,61	
819	&С15051-408-1 варіант 1	Штаба сталева гарячекатана 25х4 ГОСТ 103-76	м	30	57,94 1738,20	56,00 1680,00	0,8 24,00	1,14 34,20	
820	&С15051-408-1 варіант 2	Гофрована труба із ПВХ пластику (серія 9), довжиноюпо 100 м, зовнішнім діаметром 20 мм, умовним проходом 14,1 мм, "ДКС"	м	1570,55	18,12 28458,37	17,46 27421,80	0,3 471,17	0,36 565,40	
821	&С15051-408-1 варіант 3	Гофрована труба із ПВХ пластику (серія 9), довжиноюпо 100 м, зовнішнім діаметром 25 мм, умовним проходом 18,3 мм, "ДКС"	м	1183,72	26,22 31037,14	25,41 30078,33	0,3 355,12	0,51 603,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
822	&C15051-408-1 варіант 4	Кабель мідний багатожильний поперечним перерізом 1,0 з ізоляцією таоболонкою з полівінілхлоридних композицій пониженої пожбезпеки КВВЕнг-LS 4х1,0	м	459,38	40,91 18793,24	39,81 18287,92	0,3 137,81	0,8 367,51	
823	&C15051-408-1 варіант 5	Труба сталева електрозварна, зовнішнім діаметром 20 мм, товщина стінки 1,6 мм	м	444,72	98,23 43684,85	96,00 42693,12	0,3 133,42	1,93 858,31	
824	&C15051-408-1 варіант 6	Інтернет-кабель UTP CAT 5e	м	3553,5	16,63 59094,71	16,00 56856,00	0,3 1066,05	0,33 1172,66	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
825	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	502,8899	5,754 2893,63	5,754 2893,63			
826	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,0359	163,15 332,16	163,15 332,16			
827	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	7,9373	115,36 915,65	115,36 915,65			
		Разом	грн.		4141,44	4141,44			
		Разом по розділу III	**грн.**		**11583436,87**	**11061947,17**	**295018,72**	**226470,97**	
		IV. Устаткування							
828	&2-55 варіант 1	Зовнішній блок Aerostar AER-CS224CHOU AER-CS224CHOU "Aerostar"	шт	1	317568,69 317568,69	305569,00 305569,00	9167,07 9167,07	2832,62 2832,62	
829	&2-55 варіант 2	Комплект обв'язки АСК-10BEJ АСК-10BEJ "Aerostar"	шт	2	52980,95 105961,90	50979,00 101958,00	1529,37 3058,74	472,58 945,16	
830	&2-55 варіант 3	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з электроприводо 220В, 200hх550, "Аеростар"	шт	2	17062,73 34125,46	16418,00 32836,00	492,54 985,08	152,19 304,38	
831	&2-55 варіант 4	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з электроприводом 220 В, 200hх750, "Аеростар"	шт	1	18635,15 18635,15	17931,00 17931,00	537,93 537,93	166,22 166,22	
832	&2-55 варіант 5	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з электроприводом 220 В, 300hх800, "Аеростар"	шт	1	20475,7 20475,70	19702,00 19702,00	591,06 591,06	182,64 182,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
833	&2-55 варіант 6	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з электроприводом 220 В, 300hx850, "Аеростар"	шт	1	20897,64 20897,64	20108,00 20108,00	603,24 603,24	186,40 186,40	
834	&2-55 варіант 7	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з электроприводом, 200hx300, "Аеростар"	шт	1	15220,11 15220,11	14645,00 14645,00	439,35 439,35	135,76 135,76	
835	&2-55 варіант 8	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з электроприводом, 200hx400, 200hx300, "Аеростар"	шт	1	15955,91 15955,91	15353,00 15353,00	460,59 460,59	142,32 142,32	
836	&10-2023-4 варіант 1	Контролер Schneider TM172PDG42RI 42 I/O 110029 Schneider Electric	шт	2	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	
837	&10-2023-4 варіант 2	Монтажна панель Панель 8.8 107566 АВК	шт	2	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	
838	&10-2023-4 варіант 3	Пульт керування Aerostar IQPro5-Wifi IP20 110473 "Aerostar"	шт	2	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	
839	&10-2023-4 варіант 4	Канальний датчик температури(з кріпленням та трубкою) WF269(NTC 10k)+(MF-08)+(MFL-150/06... 109765, 109761, 106299 Aerostar (IQ)	шт	10	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	
840	&10-2023-4 варіант 5	Накладний датчик температури WF269-WT, NTC 10k, IP67 109765, 109769 Aerostar (IQ)	шт	2	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	
841	&10-2023-4 варіант 6	Диференціальний датчик тиску DPT2500-R8 IP54 109891 HK Instruments	шт	4	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	
842	&10-2023-4 варіант 7	Реле тиску PS 500 IP54 106305 HK Instruments	шт	6	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	
843	&10-2023-4 варіант 8	Термостат LF55T-6M IP30 110214 Aerostar	шт	2	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	
844	&10-2023-4 варіант 9	Привід повітряної заслінки Aerostar GMA121. 1E, AC/DC 24 V, 7 Nm, IP 54... 107817 Siemens	шт	4	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	
845	&10-2023-4 варіант 10	Змішувальний вузол E-SUMX25-4.0-(APE-25-8) (Kvs=4)... 110268 Aerostar	шт	2	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	
846	&10-2023-4 варіант 11	Перемикач E.NEXT 32A (3p_"0-1 " корп. /IP65"_ж/ч_32A_блок.) E.NEXT 32A i0360002 110473 E.NEXT	шт	2	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
847	&10-2023-Т9 варіант 1	Шафа ввідно-розподільна, ~380/220 В, 50 Гц, на три неправильному чергуванні фаз, зниженню напруги однієї з фаз, Ввід кабелів зверху. Ступінь захисту IP54 ВРПу перемикання живлення на резерв (АВР) Ін=100 А, вмиканнятрифазні вводи, Ін=100 А, з пристроєм автоматичного резерва здійснюється при зникненні однієї з фаз, перекосі, обмежувачами перенапруги на вводах, з вимикачем навантаження на вводі Ін=125 А, автоматичний однофазний вимикач на 6А, та апаратами на відхідних лініях згідно схеми електричної принципової, креслення арк. 3.N- шиною та PE-шиною (Головною заземлювальною шиною); Ввід кабелів зверху. Ступінь захисту IP54	к-кт	1	50948,13 50948,13	49023,00 49023,00	1470,69 1470,69	454,44 454,44	
848	&111-22-3321 варіант 1	Щит управління електрозасувкою ЩК-3	компл.	1	20461,15 20461,15	19688,00 19688,00	590,64 590,64	182,51 182,51	
849	&112-М-3 варіант 1	Пластиковий бак для сміття об"ємом 120 л	шт	8	1662,83 13302,64	1600,00 12800,00	48,00 384,00	14,83 118,64	
850	&112-М-3 варіант 2	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3	шт	20	24412,45 488249,00	23490,00 469800,00	704,70 14094,00	217,75 4355,00	
851	&112-М-3 варіант 3	Прилад автоматичного керування насосами W-CTRL-MS-L1x4kW-DOL	шт	2	25196,06 50392,12	24244,00 48488,00	727,32 1454,64	224,74 449,48	
852	&112-О1	Диван Тетра з підлокітниками. Габаритні розміри: 1540x680x720мм	шт	22	12907,73 283970,06	12420,00 273240,00	372,60 8197,20	115,13 2532,86	
853	&112-О1 варіант 1	Дошка аудиторна одинарна 1200x1000 мм, під крейду. Габаритні розміри:1200x1000 мм. Колір поверхні: темно-зелений	шт	6	3067,93 18407,58	2952,00 17712,00	88,56 531,36	27,37 164,22	
854	&112-О2	Комплект: стіл учнівський 2-місний без полиці, №4-6 + стілець Т-подібний, № 4-6. Габаритні розміри стола: 1200x500x640-760 мм. Габаритні розміри стільця: 380x448x736-816 мм, h=380-460 мм	шт	130	15298,05 1988746,50	14720,00 1913600,00	441,60 57408,00	136,45 17738,50	
855	&112-О2 варіант 1	Стіл д/учительської С-018.Габаритні розміри:1200x600x734 мм	шт	14	12575,17 176052,38	12100,00 169400,00	363,00 5082,00	112,17 1570,38	
856	&1234-1 варіант 1	Панель управління та індикації на 24 каналів ПИУ, ЕКВН.425533.012-02/333, "Проєкт АО"	шт	1	15850,95 15850,95	15252,00 15252,00	457,56 457,56	141,39 141,39	
857	&1234-1 варіант 2	Блок комутаційний адресний, БКА, ПРАО. 425459.002, "Проєкт АО"	шт	17	1016,41 17278,97	978,00 16626,00	29,34 498,78	9,07 154,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
858	&1234-1 варіант 3	Блок сполучення адресний, БСА, ПРАО. 425459.001, "Проєкт АО"	шт	10	611,09 6110,90	588,00 5880,00	17,64 176,40	5,45 54,50	
859	&1234-1 варіант 4	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8	шт	16	171,48 2743,68	165,00 2640,00	4,95 79,20	1,53 24,48	
860	&1234-1 варіант 5	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	16	306,58 4905,28	295,00 4720,00	8,85 141,60	2,73 43,68	
861	&1503-841 варіант 1	Комутатор TP-LINK TL-SG3452	шт	1	17736,18 17736,18	17066,00 17066,00	511,98 511,98	158,20 158,20	
862	&1503-841 варіант 2	Маршрутизатор MikroTik RB2011 UiAS-RM	шт	1	6262,64 6262,64	6026,00 6026,00	180,78 180,78	55,86 55,86	
863	&1503-841 варіант 3	Роутер TP-LINK ARCHER Ax1800 WIFI6	шт	8	2285,35 18282,80	2199,00 17592,00	65,97 527,76	20,38 163,04	
864	&1503-841 варіант 4	Ретранслятор TP-LINK RE505x WIFI6/X1500	шт	8	2597,14 20777,12	2499,00 19992,00	74,97 599,76	23,17 185,36	
865	&1503-127Щ варіант 1	Стілець напівм'який ISO,шкірзамінник. Габаритнірозміри: 410x400x460 мм.	шт	459	1524,61 699795,99	1467,00 673353,00	44,01 20200,59	13,60 6242,40	
866	&1503-127Щ варіант 2	Крісло-пуф "ШАПІТО".	шт	8	2769,65 22157,20	2665,00 21320,00	79,95 639,60	24,70 197,60	
867	&1503-127Щ варіант 3	Пуф м'яч "Волейбол".	шт	7	2172,07 15204,49	2090,00 14630,00	62,70 438,90	19,37 135,59	
868	&1503-127Щ варіант 4	Фліп-чарт на підставці магн., під маркер. Габаритні розміри: 650x1000 мм	шт	13	3715,39 48300,07	3575,00 46475,00	107,25 1394,25	33,14 430,82	
869	&1517-2188-315-1 варіант 1	Припливно витяжна установка Aerostar CrossStar 3 ПВ1 НС CrossStar 3 "Aerostar"	шт.	1	838585,92 838585,92	806899,00 806899,00	24206,97 24206,97	7479,95 7479,95	
870	&1517-2188-315-1 варіант 2	Припливно витяжна установка Aerostar CrossStar 2 ПВ2 НС CrossStar "Aerostar"	шт.	1	729043,75 729043,75	701496,00 701496,00	21044,88 21044,88	6502,87 6502,87	
871	&1517-2188-315-1 варіант 3	Зовнішній блок Aerostar AER-CS224CHOU AER-CS224CHOU "Aerostar"	шт.	1	317567,66 317567,66	305568,00 305568,00	9167,04 9167,04	2832,62 2832,62	
872	&1517-2023М варіант 1	Блок управління Варта 1-03.14, ИТЕМ. 621174.001, Компанія "Теміо"	шт	1	15059,02 15059,02	14490,00 14490,00	434,70 434,70	134,32 134,32	
873	&1517-2023М варіант 2	Датчик ДМ-14 (датчик СМ-4), ИТЕМ 413433. 001-02, Компанія "Теміо"	шт	5	5086,19 25430,95	4894,00 24470,00	146,82 734,10	45,37 226,85	
874	&1517-2023М варіант 3	Сигналізатор світлозвуковий "Увага! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу "04", "Сержант", Компанія "Теміо"	шт	4	1403,01 5612,04	1350,00 5400,00	40,50 162,00	12,51 50,04	
875	&1517-2023М варіант 4	Сигналізатор звуковий "Сирена С-03", Компанія "Теміо"	шт	1	997,7 997,70	960,00 960,00	28,80 28,80	8,90 8,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
876	&1602-3071 варіант 1	Датчик відкривання дверей СОМК 1-8 (оповіщувач охоронний магнітноконтактний)	шт	1	171,48 171,48	165,00 165,00	4,95 4,95	1,53 1,53	
877	&1602-3071 варіант 2	Вогнегасник	шт	16	763,86 12221,76	735,00 11760,00	22,05 352,80	6,81 108,96	
878	&2022-П1 варіант 1	Прилад керування (на 8 шлейфи) ПУ-П, ЕКВН.425533.012 ПП "Резерв-1"	шт	1	74665,31 74665,31	71844,00 71844,00	2155,32 2155,32	665,99 665,99	
879	&2022-П1 варіант 2	Адресний димовий пожежний сповіщувач СПДОТА, ПРАТ.45219.001 ТОВ "Проект АО"	шт	52	498,85 25940,20	480,00 24960,00	14,40 748,80	4,45 231,40	
880	&2022-П1 варіант 3	Адресний тепловий пожежний сповіщувач СПТТА-01, ПРАТ.45219.001-02 ТОВ "Проект АО"	шт	3	1396,78 4190,34	1344,00 4032,00	40,32 120,96	12,46 37,38	
881	&2022-П1 варіант 4	Розетка Р-96, ТОВ "Проект АО"	шт	55	29,93 1646,15	28,80 1584,00	0,86 47,30	0,27 14,85	
882	&2022-П1 варіант 5	Захисний ковпак для СПДОТА, ТОВ "Проект АО"	шт	49	11,22 549,78	10,80 529,20	0,32 15,68	0,10 4,90	
883	&2022-П1 варіант 6	Адресний ручний пожежний сповіщувач СПРА-01, ПРАТ.425211.001-02 ТОВ "Проект АО"	шт	10	598,62 5986,20	576,00 5760,00	17,28 172,80	5,34 53,40	
884	&2022-П1 варіант 7	Захисне скло для сповіщувача СПРА-01, ТОВ "Проект АО"	шт	10	37,41 374,10	36,00 360,00	1,08 10,80	0,33 3,30	
885	&2022-П1 варіант 8	Автоматичний вимикач 20А	шт	1	402,2 402,20	387,00 387,00	11,61 11,61	3,59 3,59	
886	&2022-П1 варіант 9	Автоматичний вимикач 16А	шт	6	254,62 1527,72	245,00 1470,00	7,35 44,10	2,27 13,62	
887	&2022-П1 варіант 10	Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM.4	шт	1	6360,33 6360,33	6120,00 6120,00	183,60 183,60	56,73 56,73	
888	&2022-П1 варіант 11	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-200, НВП "Електроприлад"	шт	1	40593,89 40593,89	39060,00 39060,00	1171,80 1171,80	362,09 362,09	
889	&2022-П1 варіант 12	Пульт мікрофонний ПМН-12, НВП "Електроприлад"	шт	1	8729,87 8729,87	8400,00 8400,00	252,00 252,00	77,87 77,87	
890	&2022-П1 варіант 13	Гучномовець для настінної установки потужністю 1 Вт 3АС100ПН-2, НВП "Електроприлад"	шт	10	586,15 5861,50	564,00 5640,00	16,92 169,20	5,23 52,30	
891	&2022-П1 варіант 14	Гучномовець для настінної установки потужністю 3 Вт 3АС100ПН-2, НВП "Електроприлад"	шт	18	586,15 10550,70	564,00 10152,00	16,92 304,56	5,23 94,14	
892	&2022-П1 варіант 15	Гучномовець для настінної установки потужністю 6 Вт 6АС100ПН-2, НВП "Електроприлад"	шт	13	698,39 9079,07	672,00 8736,00	20,16 262,08	6,23 80,99	
893	&2022-П1 варіант 16	Блок керування інформацією БКІ-02М, НВП "Електроприлад"	шт	1	14441,7 14441,70	13896,00 13896,00	416,88 416,88	128,82 128,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
894	&2022-П1 варіант 17	Світловий оповіщувач "Аварійне освітлення" ОС-6.1, ТОВ "Тірас-12"	шт	1	860,93 860,93	828,40 828,40	24,85 24,85	7,68 7,68	
895	&2022-П1 варіант 18	Блок безперебійного живлення БЖ 2415, ТОВ "Тірас-12"	шт	1	6722 6722,00	6468,00 6468,00	194,04 194,04	59,96 59,96	
896	&2022-П1 варіант 19	Акумулятор 7А·год, 12В	шт	2	779,45 1558,90	750,00 1500,00	22,50 45,00	6,95 13,90	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**6699507,56**	**6446359,60**	**193390,37**	**59757,59**	
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	25,5127363					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 березня" 2025 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Владислав ГОЦ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)

_____начальник управління
Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"____" _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Архітектурні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
	ПІДЛОГИ			
1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	824,98	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	64,14	
	ЕЛЕМЕНТИ СТІН			
3	Розбирання кам'яної кладки стін із блоків ФБС	м3	6,84	
4	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,7	
5	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,91	
6	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	50,57	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
8	Знімання дверних полотен	м2	4,54	
	Розділ №2. Перепланування			
	МУРУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК			
9	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	32,04	
	ЗАКЛАДАННЯ ОТВОРІВ			
10	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	м3	0,4	
	БЕТОННІ ЕЛЕМЕНТИ			
11	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	27	
	ПОСИЛЕННЯ КЛАДКИ (ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ)			
12	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02027	
	Влаштування площадки в інклюзивних санвузлах(під чашу Генуї та трап)			
13	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	1,54	
14	Армування дротяною сіткою	м2	11,27	
	УТЕПЛЕННЯ ПРИЯМКІВ			
15	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	1,884	
	САНТЕХНІЧНІ ПЕРЕГОРОДКИ			

1	2	3	4	5
16	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	52,96	
	ЛОТКИ			
17	Улаштування водоскидних споруд з лотків	м	4	
	Розділ №3. Оздоблення приміщення укриття			
	СТЕЛІ			
18	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	1274,78	
19	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	1274,78	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1274,78	
	СТІНИ			
	Тип 1			
21	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	1761,74	
22	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1761,74	
23	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стін	м2	1761,74	
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1761,74	
	Тип 2			
25	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	142,09	
26	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	142,09	
27	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	142,09	
	УКОСИ			
28	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	46,48	
29	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	46,48	
30	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	46,48	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46,48	
32	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	101,66	
	ПІДЛОГИ			
	Тип 1			
33	Улаштування покриття з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	1121,84	
34	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	56,092	
35	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	1121,84	
36	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1121,84	
37	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 80 мм)	м2	1121,84	
38	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Siltek Beton Pro	м2	1121,84	
39	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь Siltek Beton Pro	м2	1121,84	
	Тип 2			
40	Улаштування покриття з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	152,94	
41	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	7,647	

1	2	3	4	5
42	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	152,94	
43	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	152,94	
44	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 80 мм)	м2	152,94	
45	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	152,94	
46	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	152,94	
47	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	152,94	
48	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,698	
	Розділ №4. Двері			
49	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	45	
50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,81	
51	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,4	
	Розділ №5. Встановлення меблів			
52	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	172	
	Розділ №6. Опорядження входів			
	Вхід № 1			
53	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baumit в один шар з риштувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baumit Grund	м2	48,29	
54	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	м2	48,29	
55	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit MosaikTop	м2	48,29	
56	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	м2	48,29	
57	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,75	
	Вхід № 2			
58	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baumit в один шар з риштувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baumit Grund	м2	16,12	
59	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	м2	16,12	
60	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit MosaikTop	м2	16,12	
61	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	м2	16,12	
	Вхід № 3			
62	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baumit в один шар з риштувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baumit Grund	м2	29,59	

1	2	3	4	5
63	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	м2	29,59	
64	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit MosaikTop	м2	29,59	
65	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	м2	29,59	
66	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6,89	
	Розділ №7. МЕталеві огородження			
	МО-1			
67	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,05385	
68	Установлення металевих огорож без поручня	м	7,26	
69	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2	
	МО-2			
70	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03007	
71	Установлення металевих огорож без поручня	м	6,76	
72	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,8	
	МО-3			
73	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,03051	
74	Установлення металевих огорож без поручня	м	8,04	
75	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,1	
	Розділ №8. Улаштування тактильних елементів			
76	Улаштування покриття з плиток тактильних площею покриття до 10 м2	м2	16,38	
77	Улаштування плінтусів, кутів з тактильних елементів	м	1195	
78	Улаштування тактильних табличок	м2	2,216	
	Розділ №9. Приямок			
79	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,034	
80	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,12	
81	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	м3	0,5	
	Металева решітка Р-1			
82	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02267	
83	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02267	
84	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	м2	0,72	
85	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / (за 2 рази)	м2	0,72	
	Розділ №10. Улаштування входів. Вхід № 1			
	ДЕМОНТАЖ			
86	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,8	
87	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	м3	0,7	
	ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА			

1	2	3	4	5
88	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	5,06	
89	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,53	
90	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	5,85	
	СТІНИ ПРИЯМКУ			
91	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	34	
92	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	14	
93	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	6	
94	Улаштування поясів в опалубці	м3	1,4	
	Закладна деталь Зд-1 (17 шт.)			
95	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,012291	
96	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,12291	
	СХОДИ			
	Сітка-1 (12 шт.)			
97	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03672	
98	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03672	
	Сітка-2 (1 шт.)			
99	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0029	
100	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0029	
	Сітка-3 (1 шт.)			
101	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00408	
102	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00408	
103	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,19	
104	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (сходи монолітні)	м3	1,84	
	МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-1			
105	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01207	
106	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,01207	
	МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-2			
107	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01581	
108	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,01581	
	МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-3			
109	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01105	
110	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,01105	
	МЕТАЛЕВА колона К-1			
111	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01858	
112	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,01858	
	МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-4			
113	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0152	
114	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0152	
	МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-5			
115	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0148	
116	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0148	
	МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-6			
117	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00779	
118	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00779	
	Металева рама Р-1			
119	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0066	

1	2	3	4	5
120	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0066	
	Металева рама Р-2			
121	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00434	
122	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00434	
	Металева рама Р-3			
123	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00578	
124	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00578	
	Металева рама Р-4			
125	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00822	
126	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00822	
	Металева рама Р-5			
127	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01008	
128	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,01008	
	ПОКРИТТЯ ТА ВОДОСТІК			
129	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,00611	
130	Улаштування покриття з профнастилу	м2	28,44	
131	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	8	
132	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3	
	ОГОРОДЖЕННЯ			
	Металеве огородження МО-1			
133	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00746	
134	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,34	
135	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,62	
	Металеве огородження МО-2			
136	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00477	
137	Установлення металевих огорож без поручня	м	0,87	
138	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,4	
	Металеве огородження МО-3			
139	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00628	
140	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,1	
141	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,51	
	ПІДСИЛЕННЯ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ			
142	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,25335	
	Обойма БМ-1			
	Розділ №11. Улаштування входів. Вхід № 2			
	ДЕМОНТАЖ			
143	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,4	
144	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	м3	0,5	
	ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА			
145	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2,26	
146	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,13	
147	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,6	
	Закладна деталь Зд-1 (4 шт.)			

1	2	3	4	5
148	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,002892	
149	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02892	
	СТІНИ ПРИЯМКУ			
150	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	20	
151	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	8	
152	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	1	
153	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,78	
	Закладна деталь Зд-1 (5 шт.)			
154	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,003615	
155	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,003165	
	СХОДИ			
156	Улаштування сходів із залізобетонних площадок і східців по косоурах	м2	4,8	
157	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,22	
158	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,54	
159	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,96	
160	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	1,96	
	ОГОРОДЖЕННЯ			
	Металеве огородження МО-4			
161	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01224	
162	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,6	
163	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,816	
	Металеве огородження МО-5			
164	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0093	
165	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,35	
166	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,69	
	ПІДСИЛЕННЯ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ			
167	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,23788	
	Обойма БМ-1			
	Розділ №12. Улаштування входів. Вхід № 3			
	ДЕМОНТАЖ			
168	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,8	
169	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	м3	0,7	
	ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА			
170	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2,84	
171	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,43	
172	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	3,32	
	Закладна деталь Зд-1 (4 шт.)			
173	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,002892	
174	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02892	
	СТІНИ ПРИЯМКУ			
175	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	8	
176	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	8	
177	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	4	
178	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,99	
	Закладна деталь Зд-1 (7 шт.)			

1	2	3	4	5
179	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,005061	
180	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,005061	
	СХОДИ			
181	Улаштування сходів із залізобетонних площадок і східців по косоурах	м2	5,55	
182	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,19	
183	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,4	
184	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,26	
185	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	2,26	
	МЕТАЛЕВА колона К-2			
186	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0218	
187	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0218	
	Металева рама Р-6			
188	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00578	
189	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00578	
	Металева рама Р-7			
190	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00698	
191	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00698	
	ПОКРИТТЯ ТА ВОДОСТІК			
192	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,00916	
193	Улаштування покриття з профнастилу	м2	16,56	
194	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	7	
195	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4	
	ОГОРОДЖЕННЯ			
	Металеве огородження МО-6			
196	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00654	
197	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,1	
198	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,561	
	Металеве огородження МО-7			
199	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01056	
200	Установлення металевих огорож без поручня	м	1,58	
201	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,806	
	ПІДСИЛЕННЯ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ			
202	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,25335	
	Обойма БМ-1			
	Розділ №13. Вивіз сміття			
203	Навантаження сміття вручну	т	23,572	
204	Перевезення сміття до 30 км	т	23,572	

Склав _____ Владислав ГОЦ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва та
експлуатаційних послуг Виконавчого комітету
Обухівської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)

_____ начальник управління
Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"____" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Водопостачання та каналізацію

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	15	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	79	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	59	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	190	
6	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	7	
7	Улаштування дерев'яного піддону	м2	3,5	
8	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	7	
9	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	362	
	Одинарний пожежний кран Ду50 HW25-52 NKV ТОВ "Нові пожежнітехнології" м. Київ, у комплекті:			
10	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
11	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	1	
12	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	1	
	Кран-комплект пожежний Ду-25 у складі:			
13	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	
14	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
15	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	9	
16	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	211	
17	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	211	
18	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	26	
19	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	м2	26	
20	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	15	
21	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	79	
22	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	83	
23	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	93	
24	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	190	
25	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	460	
26	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	20	
27	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	4	
28	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
29	Установлення сушарок для рук	шт	1	
30	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	17	
31	Установлення змішувачів	шт	3	
32	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	3	
33	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (SOLOLIFT2 WC-3)	насос	20	
34	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
35	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (W-CTRL-MS-L1x4kW-DOL)	шафа	2	
36	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	
37	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	42	
38	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	232	
39	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	110	
40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	45	
41	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	45	
42	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	6	

1	2	3	4	5
43	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	шт	6	
44	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	42	
45	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	шт	42	
46	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	17	
47	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	шт	17	
48	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	м	12	
49	розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	42	
50	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	40	
51	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	84	
52	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	12	
53	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	103	
54	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	146	
55	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	22	
56	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	75	
57	Навантаження сміття вручну	т	4,34	
58	Перевезення сміття до 30 км	т	4,34	
59	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	153	
60	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	110	
61	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 65 мм	м	25	
62	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	42	
63	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14	

1	2	3	4	5
64	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	м2	14	

Склав _____ Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)

_____начальник управління
Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"____" _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

опалення та вентиляцію

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
2	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	
	Комплект автоматики ПВ1			
3	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	
4	Пульт керування виносний	шт	1	
5	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)	шт	11	
6	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (термостат)	шт	1	
7	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (привід заслонки)	шт	2	
8	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (змішувальний вузол)	шт	1	
9	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
10	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
11	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	
	Комплект автоматики ПВ2			
12	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	
13	Пульт керування виносний	шт	1	
14	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)	шт	11	
15	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (термостат)	шт	1	
16	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (привід заслонки)	шт	2	
17	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (змішувальний вузол)	шт	1	

1	2	3	4	5
18	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
19	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	3	
20	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,259	
21	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	
22	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	16,36	
23	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	33,54	
24	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	13,36	
25	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм	м2	142,38	
26	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	191,27	
27	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	338,93	
28	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	11	
29	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	3	
30	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-1, ВП 2-1 розміром пластин 200х500х750 мм	шт	2	
31	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-3, ВП 2-3 розміром пластин 200х1000х1000 мм	шт	3	
32	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	118	
33	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,18	
	Дренаж			
34	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20	
35	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
36	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	22	
37	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	108,55	
38	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,36736	
39	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	35	
40	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	36,4	
41	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	м	6,6	
42	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	77,9	
43	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	30	
44	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	14,9	

1	2	3	4	5
45	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	137	
46	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	92	
47	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	137	
48	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	48	
49	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	367,12	
50	(Демонтаж) Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
51	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	415	
52	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	137	
53	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	92	
54	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	137	
55	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	48	
56	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	10	
57	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	2,2	
58	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	1	
59	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	1	
60	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	1	
61	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	1,2	
62	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	1	
63	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	4,2	
64	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	8,5	
65	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	м	3	
66	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	11,5	

1	2	3	4	5
67	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,9	
68	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,9	
69	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 57 мм	шт	2	
70	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм	клапан	1	
71	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
72	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
73	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	
74	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	49	
75	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 50 мм	шт	1	
76	Установлення кранів повітряних	комплект	49	
77	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
78	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	1	
79	Установлення кранів повітряних	комплект	8	
80	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	30,184	
81	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	1100,1	

Склав _____ Владислав ГОЦ

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)

_____начальник управління
Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"____" _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Електросвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	533	
4	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	37	
5	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	
6	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	224	
7	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	86	
8	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	16	
9	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2	м	77	
10	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	1471	
11	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	1161	
12	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	716	
13	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	113	
14	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	3	
15	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	19	
16	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм	м	2	
17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	2727	
18	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	93	

1	2	3	4	5
19	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	м	2	
	СИСТЕМА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ			
20	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	30	

Склав _____ Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)

_____ начальник управління
Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"____" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Системи протипожежного захисту. Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	47	
3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	2	
4	Сповіщувач ОС автоматичний ручний	шт	9	
5	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	
6	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
7	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (МЦА-GSM.4)	шт	1	
8	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	18	
9	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	12	
10	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	790	
11	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	12	
12	Прокладання коробів пластикових	м	18	
13	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т (ВЕЛЛЕЗн-120-200)	шт	1	
14	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (ПМН-12)	шт	1	
15	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	41	
16	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БКІ-02М)	шт	1	
17	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	1	
18	Ящик живлення	ящик	1	
19	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	

1	2	3	4	5
20	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
21	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	12	
22	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	18	
23	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	635	
24	Установлення розподільних коробок	шт	4	
25	Прокладання коробів пластикових	м	12	
26	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	18	

Склав _____ Владислав ГОЦ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)

_____начальник управління
Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"____" _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Системи протипожежного захисту. Диспетчеризація систем протипожежного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БКА)	шт	17	
3	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БСА)	шт	10	
4	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	8	
5	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	8	
6	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (ДППК)	шт	16	
7	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	
8	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
9	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	108	
10	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	132	
11	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	1630	
12	Установлення розподільних коробок	шт	12	
13	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	12	
14	Прокладання коробів пластикових	м	108	
15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	120	

Склав _____ Владислав ГОЦ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)

_____начальник управління
Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"____" _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

АКГ, Інтернет

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (блок управління)	шт	1	
2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (датчик ДМ-14)	шт	5	
3	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	5	
4	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	436	
5	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	436	
6	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	10	
7	Установлення розподільних коробок	шт	20	
8	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (комутатор+маршрутизатор+роутер+ретранслятор)	шт	18	
9	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	28	
10	Прокладання коробів пластикових	м	264	
11	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	2160	
12	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	1290	

Склав _____ Владислав ГОЦ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

(назва організації, що затверджує)

_____начальник управління Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"_____" _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Благоустрій

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (з повторним використанням плитки, що демонтувалася)	м2	57,5	
2	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	72,07	
3	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	25,914	
4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	129,57	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	33,6882	
6	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	129,57	
7	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	73,58	

Склав _____ Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Об'єкти основного призначення

Кошторисна вартість об`єкта	27095,394	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	45,89191	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6962,369	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 11 березня 2025 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурні рішення	11812,712	-	11812,712	28,98383	4359,353	-
2	02-01-02	на придбання устаткування меблі та обладнання	-	3252,634	3252,634	-	-	-
3	02-01-03	на Водопостачання та каналізацію	2509,328	-	2509,328	4,32364	674,446	-
4	02-01-04	на придбання устаткування устаткування ВК	-	564,337	564,337	-	-	-
5	02-01-05	на опалення та вентиляцію	3394,679	-	3394,679	5,52843	834,223	-
6	02-01-06	на придбання устаткування устаткування ОВ	-	2434,039	2434,039	-	-	-
7	02-01-07	на Електросвітлення	1455,402	-	1455,402	2,76801	415,699	-
8	02-01-08	на придбання устаткування Устаткування електроосвтлення	-	50,948	50,948	-	-	-
9	02-01-09	на пусконалагоджувальні роботи ЕО	15,824	-	15,824	0,06087	12,525	-
10	02-01-010	на Системи протипожежного захисту. Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням	335,644	-	335,644	1,31057	195,428	-
11	02-01-011	на придбання устаткування устаткування СПС	-	219,279	219,279	-	-	-
12	02-01-012	на пусконалагоджувальні роботи СПС	97,486	-	97,486	0,37502	77,162	-
13	02-01-013	на Системи протипожежного захисту. Диспетчеризація систем протипожежного захисту	335,224	-	335,224	1,22043	183,619	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Устаткування системи протипожежного захисту. Диспетчеризація систем протипожежного захисту	-	68,115	68,115	-	-	-
15	02-01-015	на пусконалагоджувальні роботи ДСПЗ	48,037	-	48,037	0,18479	38,022	-
16	02-01-016	на АКГ, Інтернет	388,722	-	388,722	1,12545	169,656	-
17	02-01-017	на придбання устаткування устаткування АКГ, Інтернету	-	110,159	110,159	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-01-018	на пусконалагоджувальні роботи АКГ та Інтернету	2,825	-	2,825	0,01087	2,236	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	20395,883	6699,511	27095,394	45,89191	6962,369	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)
[підпис, (ініціали, прізвище)] Владислав ГОЦ

Керівник
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав
[підпис, (ініціали, прізвище)] Владислав ГОЦ

Перевірив
[підпис, (ініціали, прізвище)] Ярослав ЧАЙКА

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурні рішення

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-АР

Кошторисна вартість	11812,712	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	28,98383	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4359,353	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього / заробітної плати	експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини: на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		ПІДЛОГИ									
1	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	8,2498	134095,67 123278,75	- -	1106262	1017025	- -	944,5200 -	7792,1 -
2	*КР7-2-8*	*Розбирання цементних покриттів підлог*	*100м2*	*0,6414*	*9826,26* *8190,05*	*1636,21* *720,98*	*6303*	*5253*	*1050* *462*	*61,0560* *4,8852*	*39,16* *3,13*
		ЕЛЕМЕНТИ СТІН									
3	*КР3-2-4*	*Розбирання кам'яної кладки стін із блоків ФБС*	*10 м3*	*0,684*	*10540,18* *10540,18*	- -	*7209*	*7209*	- -	*78,5760* -	*53,75* -
4	*КР5-3-1*	*Розбирання цегляних перегородок*	*1 м3*	*2,7*	*1181,43* *1181,43*	- -	*3190*	*3190*	- -	*9,6720* -	*26,11* -
5	*КР3-23-1*	*Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну*	*1 м3*	*0,91*	*2704,78* *2704,78*	- -	*2461*	*2461*	- -	*21,1080* -	*19,21* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	50,57	8074,68 548,54	435,03 20,08	408337	27740	21999 1015	3,8400 0,1152	194,19 5,83
7	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,03*	*28370,54* *28350,21*	- -	*851*	*851*	- -	*221,2440* -	*6,64* -
8	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0454	6676,26 6676,26	- -	303	303	- -	53,6160 -	2,43 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1534916	1064032	23049 1477		8133,59 8,96
		Разом будівельні роботи, грн.					1534916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					447835				
		всього заробітна плата, грн.					1065509				
		Загальновиробничі витрати, грн.					592237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					977,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					229307				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2127153**				
		Всього по розділу 1					**2127153**				
		Розділ 2. Перепланування									
		МУРУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК									
9	*КР3-33-1*	*Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*32,04*	*2055,16* *1396,30*	- -	*65847*	*44737*	- -	*9,9000* -	*317,2* -
10	С1422-10936 варіант 1	Цегла КРПр-1НФ-М100-1480-F15-1	1000шт	12,1752	8766,35 -	- -	106732	-	- -	- -	- -
11	& С1-5-40Д-511 варіант 4	Сітка Вр-1, д4 50х50 мм (товщина 120 мм)	м2	120,74	170,88 -	- -	20632	-	- -	- -	- -
12	& С1-5-40Д-511 варіант 5	Сітка Вр-1, д4 50х50 мм (товщина 380 мм)	м2	2,34	170,88 -	- -	400	-	- -	- -	- -
13	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,0649	48605,32 -	- -	3154	-	- -	- -	- -
		ЗАКЛАДАННЯ ОТВОРІВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	*КР3-9-3*	*Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах*	*1 м3*	*0,4*	*14283,13* *9815,01*	- -	*5713*	*3926*	- -	*76,5960* -	*30,64* -
15	& С1-5-40Д-511 варіант 1	Сітка Вр-1, д4 50х50 мм	м2	2,24	170,88 -	- -	383	-	- -	- -	- -
16	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,00352	48605,32 -	- -	171	-	- -	- -	- -
		БЕТОННІ ЕЛЕМЕНТИ									
17	*КБ7-44-10* *Н2, Н5=1,15*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,27*	*4814,43* *4076,18*	- -	*1300*	*1101*	- -	*29,6148* -	*8* -
18	& С10000-24 варіант 1	Перетинка 1ПБ 13-1	шт	12	152,61 -	- -	1831	-	- -	- -	- -
19	& С10000-24 варіант 2	Перетинка 1ПБ 16-1	шт	10	207,69 -	- -	2077	-	- -	- -	- -
20	& С10000-24 варіант 3	Перетинка 2ПБ-17-2-п	шт	2	360,69 -	- -	721	-	- -	- -	- -
21	& С10000-24 варіант 4	Перетинка 1ПБ-10-1	шт	3	146,49 -	- -	439	-	- -	- -	- -
		ПОСИЛЕННЯ КЛАДКИ (ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ)									
22	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,02027*	*50654,92* *49942,48*	*341,74* *22,90*	*1027*	*1012*	*7* -	*333,5280* *0,1517*	*6,76* -
23	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 90Х90Х6	т	0,01533	53942,82 -	- -	827	-	- -	- -	- -
24	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400с, діаметр 16 мм	т	0,00494	45498,68 -	- -	225	-	- -	- -	- -
		Влаштування площадки в інклюзивних санвузлах(під чашу ГенуЇ та трап)									
25	*КР2-15-1*	*Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування*	*100 м3*	*0,0154*	*216942,18* *104770,48*	*66897,40* *25308,10*	*3341*	*1613*	*1030* *390*	*788,4000* *130,0152*	*12,14* *2*
26	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	1,5708	4241,87 -	- -	6663	-	- -	- -	- -
27	*КБ11-11-18*	*Армування дротяною сіткою*	*100м2*	*0,1127*	*2677,02* *2491,04*	- -	*302*	*281*	- -	*19,4400* -	*2,19* -
28	& С1-5-40Д-511 варіант 2	Сітка Вр-1, д3 50х50 мм	м2	12,4	148,44 -	- -	1841	-	- -	- -	- -
		УТЕПЛЕННЯ ПРИЯМКІВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	*КР19-26-1*	*Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі*	*м3*	*1,884*	*6359,00* *5736,08*	- -	*11980*	*10807*	- -	*37,3200* -	*70,31* -
30	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	1,84632	4009,22 -	- -	7402	-	- -	- -	- -
31	С111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	226,08	17,47 -	- -	3950	-	- -	- -	- -
32	С1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	3,04	653,40 -	- -	1986	-	- -	- -	- -
		САНТЕХНІЧНІ ПЕРЕГОРОДКИ									
33	*КР5-9-1*	*Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах*	*100 м2*	*0,5296*	*26679,59* *26679,59*	- -	*14130*	*14130*	- -	*193,8360* -	*102,66* -
34	& С111-31-2-ИНБ-Я	Сантехнічна перегородка	м2	52,96	3260,94 -	- -	172699	-	- -	- -	- -
		ЛОТКИ									
35	*КР18-18-2*	*Улаштування водоскидних споруд з лотків*	*м*	*4*	*564,82* *445,88*	- -	*2259*	*1784*	- -	*3,3840* -	*13,54* -
36	& С119-315-1 варіант 1	Лоток водовідвідений Nicolle, розмір 300x80(h),l-1000мм	шт	4	4773,46 -	- -	19094	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					457126	79391	1037 390		563,44 2
		Разом будівельні роботи, грн.					457126				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					376698				
		всього заробітна плата, грн.					79781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15461				
		Всього будівельні роботи, грн.					**499009**				
		Всього по розділу 2					**499009**				
		Розділ 3. Оздоблення приміщення укриття									
		СТЕЛІ									
37	*КР11-29-3*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм*	*100м2*	*12,7478*	*13176,35* *10189,66*	- -	*167969*	*129896*	- -	*73,1280* -	*932,22* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ15-182-2 Н2, Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	12,7478	20953,86 19796,10	- -	267116	252357	- -	138,5796 -	1766,59 -
39	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2294,604	15,32 -	- -	35153	-	- -	- -	- -
40	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,7478	25706,70 8457,86	- -	327704	107819	- -	59,2080 -	754,77 -
		СТІНИ									
		Тип 1									
41	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	17,6174	78507,10 28903,37	- -	1383091	509202	- -	199,9680 -	3522,92 -
42	КБ15-182-1 Н2, Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	17,6174	16301,52 15143,76	- -	287190	266794	- -	106,0116 -	1867,65 -
43	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3171,132	15,32 -	- -	48582	-	- -	- -	- -
44	КБ15-73-1 Н2, Н5=1,15	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стін	100м2	17,6174	9356,12 5052,83	578,17 539,03	164831	89018	10186 9496	26,3580 4,0186	464,36 70,8
45	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	17,6174	23262,32 7513,34	- -	409822	132366	- -	52,5960 -	926,6 -
		Тип 2									
46	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,4209	78507,10 28903,37	- -	111551	41069	- -	199,9680 -	284,13 -
47	КБ15-182-1 Н2, Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,4209	16301,52 15143,76	- -	23163	21518	- -	106,0116 -	150,63 -
48	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	255,762	15,32 -	- -	3918	-	- -	- -	- -
49	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,4209	17660,82 4489,49	- -	25094	6379	- -	31,4280 -	44,66 -
		УКОСИ									
50	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,4648	62781,19 21672,73	- -	29181	10073	- -	161,5680 -	75,1 -
51	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,4648	73447,51 57922,00	- -	34138	26922	- -	360,6600 -	167,63 -
52	КБ15-182-1 Н2, Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4648	16301,52 15143,76	- -	7577	7039	- -	106,0116 -	49,27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	83,664	15,32 -	- -	1282	-	- -	- -	- -
54	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,4648*	*23262,32* *7513,34*	- -	*10812*	*3492*	- -	*52,5960* -	*24,45* -
55	КБ15-47-5 Н2=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,0166	5009,19 4299,39	- -	5092	4371	- -	27,9726 -	28,44 -
		ПІДЛОГИ									
		Тип 1									
56	*КР8-32-3*	*Улаштування покриття з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари*	*100м2*	*11,2184*	*7229,40* *5890,38*	- -	*81102*	*66081*	- -	*39,8160* -	*446,67* -
57	& С1-1-1-7-8-6-РП варіант 2	Материали рулонні "Техноеласт", ЕПП, нижній шар	м2	1267,6792	202,99 -	- -	257326	-	- -	- -	- -
58	& С1-1-1-7-8-6-РП варіант 1	Материали рулонні "Техноеласт", ЕПП, верхній шар	м2	1290,116	202,99 -	- -	261881	-	- -	- -	- -
59	& С1-1-8-8-2-ПБ	Праймер бітумний Технониколь	т	0,897472	88595,34 -	- -	79512	-	- -	- -	- -
60	*КР19-26-5*	*Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо*	*м3*	*56,092*	*2878,72* *2877,73*	- -	*161473*	*161418*	- -	*19,4520* -	*1091,1* -
61	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	57,21384	4009,22 -	- -	229383	-	- -	- -	- -
62	*КР7-17-6*	*Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2*	*100м2*	*11,2184*	*10283,94* *10247,22*	- -	*115369*	*114957*	- -	*76,3920* -	*857* -
63	С1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	22,885536	4182,62 -	- -	95722	-	- -	- -	- -
64	*КБ11-11-18 Н2=1,15*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*11,2184*	*3050,68* *2864,70*	- -	*34224*	*32137*	- -	*22,3560* -	*250,8* -
65	& С1-5-40Д-511 варіант 3	Сітка Вр-1, д3 100х100 мм	м2	1234,024	145,38 -	- -	179402	-	- -	- -	- -
66	*КР7-17-10 Н1=12*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 80 мм)*	*100м2*	*11,2184*	*3882,55* *3882,55*	- -	*43556*	*43556*	- -	*28,9440* -	*324,71* -
67	С1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	68,656608	4182,62 -	- -	287165	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	*КБ13-13-3 Н2=1,15*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Siltek Beton Pro*	*100м2*	*11,2184*	*1145,33* *1145,33*	- -	*12849*	*12849*	- -	*6,4584* -	*72,45* -
69	*КБ13-25-1*	*Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь Siltek Beton Pro*	*100м2*	*11,2184*	*1041,37* *1041,37*	- -	*11683*	*11683*	- -	*6,6720* -	*74,85* -
70	& С11-10-7 варіант 1	Фарба для бетону Siltek Beton Pro База С Тип 2	л	471,1728	369,75 -	- -	174216	-	- -	- -	- -
71	*КР8-32-3*	*Улаштування покриття з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари*	*100м2*	*1,5294*	*7229,40* *5890,38*	- -	*11057*	*9009*	- -	*39,8160* -	*60,89* -
72	& С1-1-1-7-8-6-РП варіант 2	Материали рулонні "Техноеласт", ЕПП, нижній шар	м2	172,8222	202,99 -	- -	35081	-	- -	- -	- -
73	& С1-1-1-7-8-6-РП варіант 1	Материали рулонні "Техноеласт", ЕПП, верхній шар	м2	175,881	202,99 -	- -	35702	-	- -	- -	- -
74	& С1-1-8-8-2-ПБ	Праймер бітумний Технониколь	т	0,122352	88595,34 -	- -	10840	-	- -	- -	- -
75	*КР19-26-5*	*Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо*	*м3*	*7,647*	*2878,72* *2877,73*	- -	*22014*	*22006*	- -	*19,4520* -	*148,75* -
76	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	7,79994	4009,22 -	- -	31272	-	- -	- -	- -
77	*КР7-17-6*	*Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2*	*100м2*	*1,5294*	*10283,94* *10247,22*	- -	*15728*	*15672*	- -	*76,3920* -	*116,83* -
78	С1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	3,119976	4182,62 -	- -	13050	-	- -	- -	- -
79	*КБ11-11-18 Н2=1,15*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,5294*	*3050,68* *2864,70*	- -	*4666*	*4381*	- -	*22,3560* -	*34,19* -
80	& С1-5-40Д-511 варіант 3	Сітка Вр-1, д3 100х100 мм	м2	168,234	145,38 -	- -	24458	-	- -	- -	- -
81	*КР7-17-10 Н1=12*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 80 мм)*	*100м2*	*1,5294*	*3882,55* *3882,55*	- -	*5938*	*5938*	- -	*28,9440* -	*44,27* -
82	С1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	9,359928	4182,62 -	- -	39149	-	- -	- -	- -
83	*КР7-18-3*	*Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*1,5294*	*6067,90* *6067,90*	- -	*9280*	*9280*	- -	*40,0680* -	*61,28* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	*КР7-18-4*	*Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*1,5294*	*1864,53* *1864,53*	- -	*2852*	*2852*	- -	*12,3120* -	*18,83* -
85	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1376,46	34,17 -	- -	47034	-	- -	- -	- -
86	*КБ11-29-2 Н2, Н5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1,5294*	*132429,03* *33288,76*	- -	*202537*	*50912*	- -	*227,6310* -	*348,14* -
87	*КБ15-26-2 Н2, Н5=1,15*	*Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*7,698*	*1784,46* *1743,65*	- -	*13737*	*13423*	- -	*11,9232* -	*91,78* -
88	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,510288	151,53 -	- -	532	-	- -	- -	- -
89	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	40,0296	17,63 -	- -	706	-	- -	- -	- -
90	& С111-1726-В1	Плитки керамічні для підлог	м2	8,00592	799,01 -	- -	6397	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5900159	2184469	10186 9496		15101,96 70,8
		Разом будівельні роботи, грн.					5900159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3705504				
		всього заробітна плата, грн.					2193965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1140243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1781,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					418004				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7040402**				
		Всього по розділу 3					**7040402**				
		Розділ 4. Двері									
91	*КБ10-96-2 Н2, Н5=1,15*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,45*	*53089,39* *50707,21*	- -	*23890*	*22818*	- -	*324,8796* -	*146,2* -
92	& С111-БД-3 варіант 1	Двері захисно-герметичні 20-12 Л	комплект	2	59582,03 -	- -	119164	-	- -	- -	- -
93	& С111-БД-3 варіант 2	Двері захисно-герметичні 20-9	комплект	1	45016,43 -	- -	45016	-	- -	- -	- -
94	& С111-БД-3 варіант 3	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 EI 60	комплект	8	34459,43 -	- -	275675	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& С111-БД-3 варіант 4	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 Л, EI 60	комплект	2	34459,43 -	- -	68919	-	- -	- -	- -
96	& С111-БД-3 варіант 5	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-9, EI 60	комплект	2	29201,33 -	- -	58403	-	- -	- -	- -
97	& С111-БД-3 варіант 6	Блок дверний металевий Д.М.П.У.2 21-12 Л, EI 60	комплект	3	35765,03 -	- -	107295	-	- -	- -	- -
98	& С111-БД-3 варіант 8	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-10 Л	комплект	2	29349,23 -	- -	58698	-	- -	- -	- -
99	& С111-БД-3 варіант 9	Блок дверний металевий Д.М.П.У.1 21-9	комплект	1	24871,43 -	- -	24871	-	- -	- -	- -
100	*КБ10-28-1 Н2, Н5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,1281*	*20146,72* *20029,86*	- -	*2581*	*2566*	- -	*135,3918* -	*17,34* -
101	& С111-829-35	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками, 150 мм	шт	58,2855	18,96 -	- -	1105	-	- -	- -	- -
102	& С111-129П	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	2,371131	396,22 -	- -	939	-	- -	- -	- -
103	*КБ10-28-2 Н2, Н5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,084*	*16278,53* *16185,58*	- -	*1367*	*1360*	- -	*109,4064* -	*9,19* -
104	& С111-829-35	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками, 150 мм	шт	30,408	18,96 -	- -	577	-	- -	- -	- -
105	& С111-129П	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	1,28352	396,22 -	- -	509	-	- -	- -	- -
106	& С111-БД23 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	21,24	6831,78 -	- -	145107	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					934116	26744	- -		172,73 -
		Разом будівельні роботи, грн.					934116				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					907372				
		всього заробітна плата, грн.					26744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13529				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4864				
		Всього будівельні роботи, грн.					**947645**				
		Всього по розділу 4					**947645**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Встановлення меблів									
107	*КБ10-39-1 Н2=1,15*	*Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.*	*100шт*	*1,72*	*19801,56* / *19801,56*	- / -	*34059*	*34059*	- / -	*147,6186* / -	*253,9* / -
		Разом прямі витрати по розділу 5					34059	34059	- / -		253,9 / -
		Разом будівельні роботи, грн.					34059				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					34059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7150				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52721**				
		Всього по розділу 5					**52721**				
		Розділ 6. Опорядження входів									
		Вхід № 1									
108	БМ1-9-1	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baumit в один шар з риштувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baumit Grund	100 м2	0,4829	2367,60 / 1042,23	- / -	1143	503	- / -	7,2960 / -	3,52 / -
109	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	100 м2	0,4829	35817,58 / 15423,38	- / -	17296	7448	- / -	96,0360 / -	46,38 / -
110	БМ1-8-28	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit MosaikTop	100 м2	0,4829	49307,56 / 16688,40	- / -	23811	8059	- / -	105,3960 / -	50,9 / -
111	БМ1-10-1	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	100 м2	0,4829	14612,58 / 3426,56	- / -	7056	1655	- / -	21,3360 / -	10,3 / -
112	*КБ15-25-2 Н2, Н5=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,1775*	*52929,13* / *51597,07*	- / -	*9395*	*9158*	- / -	*352,8246* / -	*62,63* / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& С111-281-3 варіант 1	Плитка для зовнішніх робіт (Плитка Cersanit Мілтон сірий 30х30)	м2	17,9275	531,30 -	- -	9525	-	- -	- -	- -
114	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	92,3	17,63 -	- -	1627	-	- -	- -	- -
115	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,04075	151,53 -	- -	1218	-	- -	- -	- -
		Вхід № 2									
116	БМ1-9-1	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baumit в один шар з риштувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baumit Grund	100 м2	0,1612	2367,60 1042,23	- -	382	168	- -	7,2960 -	1,18 -
117	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	100 м2	0,1612	35817,58 15423,38	- -	5774	2486	- -	96,0360 -	15,48 -
118	БМ1-8-28	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit MosaikTop	100 м2	0,1612	49307,56 16688,40	- -	7948	2690	- -	105,3960 -	16,99 -
119	БМ1-10-1	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	100 м2	0,1612	14612,58 3426,56	- -	2356	552	- -	21,3360 -	3,44 -
		Вхід № 3									
120	БМ1-9-1	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтовкою Baumit в один шар з риштувань ґрунтовкою глибокого проникнення Baumit Grund	100 м2	0,2959	2367,60 1042,23	- -	701	308	- -	7,2960 -	2,16 -
121	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні фасаду з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact	100 м2	0,2959	35817,58 15423,38	- -	10598	4564	- -	96,0360 -	28,42 -
122	БМ1-8-28	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit MosaikTop	100 м2	0,2959	49307,56 16688,40	- -	14590	4938	- -	105,3960 -	31,19 -
123	БМ1-10-1	Фарбування поверхонь фасаду водно-дисперсійними фарбами Baumit за 2 рази, з риштувань фарбою акриловою Baumit GranoporColor	100 м2	0,2959	14612,58 3426,56	- -	4324	1014	- -	21,3360 -	6,31 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	*КБ15-25-2 Н2, Н5=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,0689*	*52929,13* / *51597,07*	- / -	*3647*	*3555*	- / -	*352,8246* / -	*24,31* / -
125	& С111-281-3 варіант 1	Плитка для зовнішніх робіт (Плитка Cersanit Мілтон сірий 30х30)	м2	6,9589	531,30 / -	- / -	3697	-	- / -	- / -	- / -
126	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	35,828	17,63 / -	- / -	632	-	- / -	- / -	- / -
127	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,12117	151,53 / -	- / -	473	-	- / -	- / -	- / -
		Разом прямі витрати по розділу 6					126193	47098	- / -		303,21 / -
		Разом будівельні роботи, грн.					126193				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79095				
		всього заробітна плата, грн.					47098				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8538				
		Всього будівельні роботи, грн.					**149976**				
		Всього по розділу 6					**149976**				
		Розділ 7. МЕталеві огородження									
		МО-1									
128	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,05385*	*30995,74* / *22049,66*	*7617,99* / *1919,99*	*1669*	*1187*	*410* / *103*	*145,6000* / *10,1412*	*7,84* / *0,55*
129	& С108-7-1Б варіант 1	Труба кругла 45х2, L=15,425м	т	0,0337464	50211,02 / -	- / -	1694	-	- / -	- / -	- / -
130	& С108-7-1Б варіант 2	Труба 40х40х3, L=580мм	т	0,0020124	48686,12 / -	- / -	98	-	- / -	- / -	- / -
131	& С108-7-1Б варіант 3	Прокат сталевий -150х150х6	т	0,01750272	45475,16 / -	- / -	796	-	- / -	- / -	- / -
132	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 2	Анкер сталевий розпірний М16	шт	32	119,36 / -	- / -	3820	-	- / -	- / -	- / -
133	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 1	Прокат сталевий -45х45х4(заглушка)	шт	1	56,12 / -	- / -	56	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& С108-7-1Б варіант 4	Прокат сталевий 10х10, L=180	т	0,00231168	46533,92 -	- -	108	-	- -	- -	- -
135	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,0726	14051,82 12286,71	450,96 30,22	1020	892	33 2	83,0520 0,2002	6,03 0,01
136	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,02*	*25303,90* *20947,52*	- -	*506*	*419*	- -	*146,6400* -	*2,93* -
		МО-2									
137	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,03007*	*30995,74* *22049,66*	*7617,99* *1919,99*	*932*	*663*	*229* *58*	*145,6000* *10,1412*	*4,38* *0,3*
138	& С108-7-1Б варіант 1	Труба кругла 45х2, L=15,425м	т	0,016254	50211,02 -	- -	816	-	- -	- -	- -
139	& С108-7-1Б варіант 3	Прокат сталевий -150х150х6	т	0,01312704	45475,16 -	- -	597	-	- -	- -	- -
140	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 2	Анкер сталевий розпірний М16	шт	24	119,36 -	- -	2865	-	- -	- -	- -
141	& С108-7-1Б варіант 4	Прокат сталевий 10х10, L=180	т	0,00173376	46533,92 -	- -	81	-	- -	- -	- -
142	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,0676	14051,82 12286,71	450,96 30,22	950	831	30 2	83,0520 0,2002	5,61 0,01
143	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,018*	*25303,90* *20947,52*	- -	*455*	*377*	- -	*146,6400* -	*2,64* -
		МО-3									
144	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,03051*	*30995,74* *22049,66*	*7617,99* *1919,99*	*946*	*673*	*232* *59*	*145,6000* *10,1412*	*4,44* *0,31*
145	& С108-7-1Б варіант 1	Труба кругла 45х2, L=15,425м	т	0,01910232	50211,02 -	- -	959	-	- -	- -	- -
146	& С108-7-1Б варіант 3	Прокат сталевий -150х150х6	т	0,0109392	45475,16 -	- -	497	-	- -	- -	- -
147	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 2	Анкер сталевий розпірний М16	шт	20	119,36 -	- -	2387	-	- -	- -	- -
148	& С108-7-1Б варіант 4	Прокат сталевий 10х10, L=180	т	0,0014448	46533,92 -	- -	67	-	- -	- -	- -
149	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,0804	14051,82 12286,71	450,96 30,22	1130	988	36 2	83,0520 0,2002	6,68 0,02
150	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,021*	*25303,90* *20947,52*	- -	*531*	*440*	- -	*146,6400* -	*3,08* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					22980	6470	970 226		43,63 1,2
		Разом будівельні роботи, грн.					22980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15540				
		всього заробітна плата, грн.					6696				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3456				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1262				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26436**				
		Всього по розділу 7					**26436**				
		Розділ 8. Улаштування тактильних елементів									
151	*КР7-26-5*	*Улаштування покриття з плиток тактильних площею покриття до 10 м2*	*100м2*	*0,1638*	*14165,57* *14165,57*	- -	*2320*	*2320*	- -	*86,9160* -	*14,24* -
152	& С111-ТП1-3	Тактильна протиковзка подвійна накладка на щаблі на з сходи з алюмінієвого каркасу та гумової вставки жовтого кольору. Контрастні тактильні накладки на сходинки полегшують просування людей з вадами зору, роблячи більш помітними початок і кінець сходового маршу.	м	8	850,14 -	- -	6801	-	- -	- -	- -
153	& С111-ТП1-2 варіант 1	Попереджувальна тактильна контрастна поліуретанова плитка на самоклейці 300х300, жовтий колір.	шт	174	183,74 -	- -	31971	-	- -	- -	- -
154	& С111-ТП1-1	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К1-0.47 на 2кв.м.	шт	8	314,30 -	- -	2514	-	- -	- -	- -
155	*КР7-31-5*	*Улаштування плінтусів, кутів з тактильних елементів*	*100м*	*11,95*	*2724,18* *2724,18*	- -	*32554*	*32554*	- -	*17,7240* -	*211,8* -
156	& С111-ТП1-3 варіант 1	Плінтус HSP 100, довжина 3м, жовтий колір	м	554	153,48 -	- -	85028	-	- -	- -	- -
157	& С111-ТП1-3 варіант 2	Стіновий відбійник HSP 200, жовтий колір.	м	554	153,48 -	- -	85028	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& С111-ТП1-2 варіант 2	Кутовий відбійник HSP 102, розмір 100х100х5мм,довжина 3м, жовтий колір.	шт	29	153,14 -	- -	4441	-	- -	- -	- -
159	& С111-ТП1-1	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К1-0.47 на 2кв.м.	шт	86	314,30 -	- -	27030	-	- -	- -	- -
160	*КР7-26-5*	*Улаштування тактильних табличок*	*100м2*	*0,02216*	*14165,57* *14165,57*	- -	*314*	*314*	- -	*86,9160* -	*1,93* -
161	& С111-ТП1-2 варіант 3	Табличка інформаційна тактильна 300х340 "Укриття"	шт	3	346,94 -	- -	1041	-	- -	- -	- -
162	& С111-ТП1-2 варіант 4	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Сходи вниз"	шт	3	204,14 -	- -	612	-	- -	- -	- -
163	& С111-ТП1-2 варіант 5	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Сходи вгору"	шт	3	204,14 -	- -	612	-	- -	- -	- -
164	& С111-ТП1-2 варіант 6	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Вихід"	шт	4	204,14 -	- -	817	-	- -	- -	- -
165	& С111-ТП1-2 варіант 7	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "С/в для МГН"	шт	3	204,14 -	- -	612	-	- -	- -	- -
166	& С111-ТП1-2 варіант 8	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "С/в чол."	шт	3	204,14 -	- -	612	-	- -	- -	- -
167	& С111-ТП1-2 варіант 9	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "С/в жін."	шт	3	204,14 -	- -	612	-	- -	- -	- -
168	& С111-ТП1-2 варіант 10	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "Сестра медична"	шт	1	204,14 -	- -	204	-	- -	- -	- -
169	& С111-ТП1-2 варіант 11	Табличка інформаційна тактильна 300х170 "Підйомник"	шт	1	204,14 -	- -	204	-	- -	- -	- -
170	& С111-ТП1-2 варіант 12	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "Не входити"	шт	1	204,14 -	- -	204	-	- -	- -	- -
171	& С111-ТП1-2 варіант 13	Табличка інформаційна тактильна 200х250 "Напрямок руху"	шт	17	204,14 -	- -	3470	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	& С111-ТП1-2 варіант 14	Табличка інформаційна тактильна "Мнемосхема"	шт	3	510,14 -	- -	1530	-	- -	- -	- -
173	& С111-ТП1-1	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К1-0.47 на 2кв.м.	шт	1,2	314,30 -	- -	377	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					288908	35188	- -		227,97 -
		Разом будівельні роботи, грн.					288908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					253720				
		всього заробітна плата, грн.					35188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6420				
		Всього будівельні роботи, грн.					**306739**				
		Всього по розділу 8					**306739**				
		Розділ 9. Приямок									
174	*КБ8-2-2* *Н2, Н5=1,15*	*Улаштування основи під фундаменти щебеневої*	*1 м3*	*0,034*	*2174,06* *424,40*	*187,38* *82,17*	*74*	*14*	*6* *3*	*3,3120* *0,5555*	*0,11* *0,02*
175	*КБ6-1-1* *Н2, Н5=1,15*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0012*	*49531,35* *26648,76*	- -	*59*	*32*	- -	*207,9660* -	*0,25* -
176	С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,1224	3579,37 -	- -	438	-	- -	- -	- -
177	*КБ6-17-3* *Н2, Н5=1,15*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,005*	*532468,54* *324262,24*	*79736,65* *28591,45*	*2662*	*1621*	*399* *143*	*2299,0800* *148,7440*	*11,5* *0,74*
178	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	0,5075	4298,67 -	- -	2182	-	- -	- -	- -
179	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00064	47253,63 -	- -	30	-	- -	- -	- -
180	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,03271	48605,32 -	- -	1590	-	- -	- -	- -
		Металева решітка Р-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,02267*	*30995,74* *22049,66*	*7617,99* *1919,99*	*703*	*500*	*173* *44*	*145,6000* *10,1412*	*3,3* *0,23*
182	& С108-7-1Б варіант 5	Сталь кутова 75х50х5	т	0,01184736	46575,74 -	- -	552	-	- -	- -	- -
183	& С108-7-1Б варіант 6	Труба 30х30х3	т	0,00529416	49176,74 -	- -	260	-	- -	- -	- -
184	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400с, діаметр 16 мм	т	0,00606	45498,68 -	- -	276	-	- -	- -	- -
185	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 3	Дюбель розпірний д6	шт	9	44,90 -	- -	404	-	- -	- -	- -
186	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,02267*	*23170,36* *18071,29*	*5002,62* *1229,20*	*525*	*410*	*113* *28*	*106,4520* *6,3809*	*2,41* *0,14*
187	*КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 Н2, Н5=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /*	*100м2*	*0,0072*	*2524,78* *1215,39*	*114,27* *10,17*	*18*	*9*	*1* -	*7,2560* *0,0680*	*0,05* -
188	*КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1Н2, Н5=1, 15, Н1=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / (за 2 рази)*	*100м2*	*0,0072*	*7837,58* *1816,04*	*132,63* *11,80*	*56*	*13*	*1* -	*10,9903* *0,0789*	*0,08* -
		Разом прямі витрати по розділу 9					9829	2599	693 218		17,7 1,13
		Разом будівельні роботи, грн.					9829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6537				
		всього заробітна плата, грн.					2817				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1450				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					530				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11279**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 9					**11279**				
		Розділ 10. Улаштування входів. Вхід № 1									
		ДЕМОНТАЖ									
189	*КР3-2-1*	*Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли*	*10 м3*	*0,28*	*21984,76* *15786,13*	*6198,63* *2731,37*	*6156*	*4420*	*1736* *765*	*117,6840* *18,5071*	*32,95* *5,18*
190	*КР3-2-4*	*Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів*	*10 м3*	*0,07*	*10540,18* *10540,18*	- -	*738*	*738*	- -	*78,5760* -	*5,5* -
		ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА									
191	*КБ8-2-2* *Н2, Н5=1,15*	*Улаштування основи під фундаменти щебеневої*	*1 м3*	*5,06*	*2174,06* *424,40*	*187,38* *82,17*	*11001*	*2147*	*948* *416*	*3,3120* *0,5555*	*16,76* *2,81*
192	*КБ6-1-1* *Н2, Н5=1,15*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0253*	*49531,35* *26648,76*	- -	*1253*	*674*	- -	*207,9660* -	*5,26* -
193	С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	2,5806	3579,37 -	- -	9237	-	- -	- -	- -
194	*КБ6-1-16* *Н2, Н5=1,15*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,0585*	*64662,91* *55152,68*	*2600,52* *280,57*	*3783*	*3226*	*152* *16*	*395,8137* *2,0072*	*23,16* *0,12*
195	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	5,93775	4298,67 -	- -	25524	-	- -	- -	- -
196	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,02429	47253,63 -	- -	1148	-	- -	- -	- -
197	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,36089	48605,32 -	- -	17541	-	- -	- -	- -
198	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400с, діаметр 16 мм	т	0,03871	45498,68 -	- -	1761	-	- -	- -	- -
		СТІНИ ПРИЯМКУ									
199	*КБ7-42-1* *Н2, Н5=1,15*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т*	*100шт*	*0,34*	*34506,76* *10636,82*	*18673,01* *9338,63*	*11732*	*3617*	*6349* *3175*	*77,2800* *48,7150*	*26,28* *16,56*
200	& С111-3681 варіант 2	Блоки фундаментні ФБС 9.4.6-Т	шт	34	694,62 -	- -	23617	-	- -	- -	- -
201	*КБ7-42-2* *Н2, Н5=1,15*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т*	*100шт*	*0,14*	*47933,66* *14652,22*	*25545,91* *12775,87*	*6711*	*2051*	*3576* *1789*	*106,4532* *66,6453*	*14,9* *9,33*
202	& С111-3681 варіант 3	Блоки фундаментні ФБС 12.4.6-Т	шт	14	1273,98 -	- -	17836	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КБ7-42-3 Н2, Н5=1,15	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,06	71146,59 23058,43	37481,53 18745,04	4269	1384	2249 1125	163,4886 97,7835	9,81 5,87
204	& С111-3681 варіант 1	Блоки фундаментні ФБС 24.4.6-Т	шт	6	1621,68 -	- -	9730	-	- -	- -	- -
205	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,014	712434,36 176275,20	53186,49 17876,14	9974	2468	745 250	1219,5600 93,3119	17,07 1,31
206	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,03702	48605,32 -	- -	1799	-	- -	- -	- -
207	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,01665	47253,63 -	- -	787	-	- -	- -	- -
		Закладна деталь Зд-1 (17 шт.)									
208	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,012291	32781,28 26037,44	5675,06 599,57	403	320	70 7	176,0000 3,5110	2,16 0,04
209	С124-21 варіант 2	Смуга 100х8	т	0,0113526	46795,35 -	- -	531	-	- -	- -	- -
210	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,00167586	48605,32 -	- -	81	-	- -	- -	- -
211	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,12291	40327,83 39598,02	361,74 143,65	4957	4867	44 18	277,2000 0,7380	34,07 0,09
		СХОДИ									
		Сітка-1 (12 шт.)									
212	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03672	32781,28 26037,44	5675,06 599,57	1204	956	208 22	176,0000 3,5110	6,46 0,13
213	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,022896	48605,32 -	- -	1113	-	- -	- -	- -
214	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0160272	47253,63 -	- -	757	-	- -	- -	- -
215	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03672	40327,83 39598,02	361,74 143,65	1481	1454	13 5	277,2000 0,7380	10,18 0,03
		Сітка-2 (1 шт.)									
216	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0029	32781,28 26037,44	5675,06 599,57	95	76	16 2	176,0000 3,5110	0,51 0,01
217	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,001908	48605,32 -	- -	93	-	- -	- -	- -
218	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,001166	47253,63 -	- -	55	-	- -	- -	- -
219	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0029	40327,83 39598,02	361,74 143,65	117	115	1 -	277,2000 0,7380	0,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сітка-3 (1 шт.)									
220	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00408	32781,28 26037,44	5675,06 599,57	134	106	23 2	176,0000 3,5110	0,72 0,01
221	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,002862	48605,32 -	- -	139	-	- -	- -	- -
222	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0014628	47253,63 -	- -	69	-	- -	- -	- -
223	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00408	40327,83 39598,02	361,74 143,65	165	162	1 1	277,2000 0,7380	1,13 -
224	КБ6-1-1 Н2, Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0019	49531,35 26648,76	- -	94	51	- -	207,9660 -	0,4 -
225	С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,1938	3579,37 -	- -	694	-	- -	- -	- -
226	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (сходи монолітні)	100 м3	0,0184	217447,18 104770,48	66897,40 25308,10	4001	1928	1231 466	788,4000 130,0152	14,51 2,39
227	С1424-11598 варіант 2	Бетон к. лС20/25, W4, 100	м3	1,8768	4754,89 -	- -	8924	-	- -	- -	- -
228	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,05368	48605,32 -	- -	2609	-	- -	- -	- -
229	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0278	47253,63 -	- -	1314	-	- -	- -	- -
		МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-1									
230	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01207	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	374	266	92 23	145,6000 10,1412	1,76 0,12
231	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25х25х3	т	0,01245624	47781,38 -	- -	595	-	- -	- -	- -
232	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,01207	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	132	68	28 12	38,1984 5,1259	0,46 0,06
		МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-2									
233	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01581	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	490	349	120 30	145,6000 10,1412	2,3 0,16
234	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25х25х3	т	0,01631592	47781,38 -	- -	780	-	- -	- -	- -
235	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,01581	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	173	89	37 15	38,1984 5,1259	0,6 0,08
		МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-3									
236	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01105	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	343	244	84 21	145,6000 10,1412	1,61 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25х25х3	т	0,0114036	47781,38 -	- -	545	-	- -	- -	- -
238	*КБ9-34-5* *Н2, Н5=1,15*	*Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу*	*т*	*0,01105*	*10951,14* *5651,07*	*2347,19* *974,64*	*121*	*62*	*26* *11*	*38,1984* *5,1259*	*0,42* *0,06*
		МЕТАЛЕВА колона К-1									
239	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,01858*	*30995,74* *22049,66*	*7617,99* *1919,99*	*576*	*410*	*142* *36*	*145,6000* *10,1412*	*2,71* *0,19*
240	& С108-7-1Б варіант 8	Труба 50х50х5	т	0,01876176	48180,20 -	- -	904	-	- -	- -	- -
241	& С108-7-1Б варіант 9	Смуга 80х8	т	0,0004128	46597,16 -	- -	19	-	- -	- -	- -
242	*КБ9-34-5* *Н2, Н5=1,15*	*Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу*	*т*	*0,01858*	*10951,14* *5651,07*	*2347,19* *974,64*	*203*	*105*	*44* *18*	*38,1984* *5,1259*	*0,71* *0,1*
		МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-4									
243	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,0152*	*30995,74* *22049,66*	*7617,99* *1919,99*	*471*	*335*	*116* *29*	*145,6000* *10,1412*	*2,21* *0,15*
244	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25х25х3	т	0,0156864	47781,38 -	- -	750	-	- -	- -	- -
245	*КБ9-34-5* *Н2, Н5=1,15*	*Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу*	*т*	*0,0152*	*10951,14* *5651,07*	*2347,19* *974,64*	*166*	*86*	*36* *15*	*38,1984* *5,1259*	*0,58* *0,08*
		МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-5									
246	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,0148*	*30995,74* *22049,66*	*7617,99* *1919,99*	*459*	*326*	*113* *28*	*145,6000* *10,1412*	*2,15* *0,15*
247	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25х25х3	т	0,0152736	47781,38 -	- -	730	-	- -	- -	- -
248	*КБ9-34-5* *Н2, Н5=1,15*	*Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу*	*т*	*0,0148*	*10951,14* *5651,07*	*2347,19* *974,64*	*162*	*84*	*35* *14*	*38,1984* *5,1259*	*0,57* *0,08*
		МЕТАЛЕВА ФЕРМА Ф-6									
249	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,00779*	*30995,74* *22049,66*	*7617,99* *1919,99*	*241*	*172*	*59* *15*	*145,6000* *10,1412*	*1,13* *0,08*
250	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25х25х3	т	0,00803928	47781,38 -	- -	384	-	- -	- -	- -
251	*КБ9-34-5* *Н2, Н5=1,15*	*Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу*	*т*	*0,00779*	*10951,14* *5651,07*	*2347,19* *974,64*	*85*	*44*	*18* *8*	*38,1984* *5,1259*	*0,3* *0,04*
		Металева рама Р-1									
252	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,0066*	*30995,74* *22049,66*	*7617,99* *1919,99*	*205*	*146*	*50* *13*	*145,6000* *10,1412*	*0,96* *0,07*
253	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25х25х3	т	0,0068112	47781,38 -	- -	325	-	- -	- -	- -
254	*КБ9-34-5* *Н2, Н5=1,15*	*Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу*	*т*	*0,0066*	*10951,14* *5651,07*	*2347,19* *974,64*	*72*	*37*	*15* *6*	*38,1984* *5,1259*	*0,25* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Металева рама Р-2									
255	КБ9-72-1	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,00434*	*30995,74* *22049,66*	*7617,99* *1919,99*	*135*	*96*	*33* *8*	*145,6000* *10,1412*	*0,63* *0,04*
256	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25х25х3	т	0,00447888	47781,38 -	- -	214	-	- -	- -	- -
257	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	*Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу*	*т*	*0,00434*	*10951,14* *5651,07*	*2347,19* *974,64*	*48*	*25*	*10* *4*	*38,1984* *5,1259*	*0,17* *0,02*
		Металева рама Р-3									
258	КБ9-72-1	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,00578*	*30995,74* *22049,66*	*7617,99* *1919,99*	*179*	*127*	*44* *11*	*145,6000* *10,1412*	*0,84* *0,06*
259	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25х25х3	т	0,00596496	47781,38 -	- -	285	-	- -	- -	- -
260	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	*Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу*	*т*	*0,00578*	*10951,14* *5651,07*	*2347,19* *974,64*	*63*	*33*	*14* *6*	*38,1984* *5,1259*	*0,22* *0,03*
		Металева рама Р-4									
261	КБ9-72-1	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,00822*	*30995,74* *22049,66*	*7617,99* *1919,99*	*255*	*181*	*63* *16*	*145,6000* *10,1412*	*1,2* *0,08*
262	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25х25х3	т	0,00848304	47781,38 -	- -	405	-	- -	- -	- -
263	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	*Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу*	*т*	*0,00822*	*10951,14* *5651,07*	*2347,19* *974,64*	*90*	*46*	*19* *8*	*38,1984* *5,1259*	*0,31* *0,04*
		Металева рама Р-5									
264	КБ9-72-1	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,01008*	*30995,74* *22049,66*	*7617,99* *1919,99*	*312*	*222*	*77* *19*	*145,6000* *10,1412*	*1,47* *0,1*
265	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25х25х3	т	0,01040256	47781,38 -	- -	497	-	- -	- -	- -
266	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	*Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу*	*т*	*0,01008*	*10951,14* *5651,07*	*2347,19* *974,64*	*110*	*57*	*24* *10*	*38,1984* *5,1259*	*0,39* *0,05*
		ПОКРИТТЯ ТА ВОДОСТІК									
267	КР20-12-1	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,00611*	*23170,36* *18071,29*	*5002,62* *1229,20*	*142*	*110*	*31* *8*	*106,4520* *6,3809*	*0,65* *0,04*
268	& С108-7-1Б варіант 10	Сталь кутова 50х50х4	т	0,00611	46014,74 -	- -	281	-	- -	- -	- -
269	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 4	Анкер стальний розпірн1и6й l=М160	шт	16	107,81 -	- -	1725	-	- -	- -	- -
270	КР8-30-1	*Улаштування покриття з профнастилу*	*100м2*	*0,2844*	*13571,63* *13542,18*	*29,45* *27,62*	*3860*	*3851*	*9* *8*	*94,8000* *0,1958*	*26,96* *0,06*
271	& С111-576-1-В1 варіант 1	Профнастил ПК-20	м2	28,44	476,40 -	- -	13549	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	& С111-829-66 варіант 1	Кутова планка 100 х100 L=250м0м	шт	1	830,32 -	- -	830	-	- -	- -	- -
273	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 5	Саморізи та комплектуючі	шт	155	2,16 -	- -	335	-	- -	- -	- -
274	*КР8-42-2*	*Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі*	*100м*	*0,08*	*10369,34* *10321,48*	*47,86* *44,88*	*830*	*826*	*4* *4*	*69,7680* *0,3182*	*5,58* *0,03*
275	& С111-58-ИНБ2 варіант 1	Сталь оцинкована гнута шир. 110 мм	м	8	122,88 -	- -	983	-	- -	- -	- -
276	& С111-58-ИНБ2 варіант 2	Ринва 90 мм	м	8	292,20 -	- -	2338	-	- -	- -	- -
277	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 6	Кронштейн ринви металевий	шт	8	112,40 -	- -	899	-	- -	- -	- -
278	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 7	Кут ринви внутрішній	шт	1	157,28 -	- -	157	-	- -	- -	- -
279	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 8	Муфта ринви 90 мм	шт	1	100,16 -	- -	100	-	- -	- -	- -
280	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 9	Лійка ринви 90 мм	шт	1	232,76 -	- -	233	-	- -	- -	- -
281	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 10	Заглушка ринви 90 мм	шт	2	112,40 -	- -	225	-	- -	- -	- -
282	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,03*	*9827,95* *9827,95*	- -	*295*	*295*	- -	*66,4320* -	*1,99* -
283	& С111-58-ИНБ2 варіант 3	Труба водостічна д75 мм	м	3	236,10 -	- -	708	-	- -	- -	- -
284	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 11	Відвід (коліно) 67*, д75 мм	шт	3	139,94 -	- -	420	-	- -	- -	- -
285	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 12	Кронштейн труби 75 мм	шт	2	120,56 -	- -	241	-	- -	- -	- -
		ОГОРОДЖЕННЯ Металеве огородження МО-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00746	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	231	164	57 14	145,6000 10,1412	1,09 0,08
287	& С108-7-1Б варіант 11	Труба квадратна 40х20х2	т	0,00470592	47452,94 -	- -	223	-	- -	- -	- -
288	& С108-7-1Б варіант 12	Прокат сталевий 10х10, L=460	т	0,0029928	46533,92 -	- -	139	-	- -	- -	- -
289	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,0134	14051,82 12286,71	450,96 30,22	188	165	6 -	83,0520 0,2002	1,11 -
290	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0062	25303,90 20947,52	- -	157	130	- -	146,6400 -	0,91 -
		Металеве огородження МО-2									
291	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00477	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	148	105	36 9	145,6000 10,1412	0,69 0,05
292	& С108-7-1Б варіант 11	Труба квадратна 40х20х2	т	0,00305472	47452,94 -	- -	145	-	- -	- -	- -
293	& С108-7-1Б варіант 12	Прокат сталевий 10х10, L=460	т	0,00186792	46533,92 -	- -	87	-	- -	- -	- -
294	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,0087	14051,82 12286,71	450,96 30,22	122	107	4 -	83,0520 0,2002	0,72 -
295	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,004	25303,90 20947,52	- -	101	84	- -	146,6400 -	0,59 -
		Металеве огородження МО-3									
296	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00628	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	195	138	48 12	145,6000 10,1412	0,91 0,06
297	& С108-7-1Б варіант 11	Труба квадратна 40х20х2	т	0,00385968	47452,94 -	- -	183	-	- -	- -	- -
298	& С108-7-1Б варіант 12	Прокат сталевий 10х10, L=460	т	0,00262128	46533,92 -	- -	122	-	- -	- -	- -
299	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,011	14051,82 12286,71	450,96 30,22	155	135	5 -	83,0520 0,2002	0,91 -
300	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0051	25303,90 20947,52	- -	129	107	- -	146,6400 -	0,75 -
		ПІДСИЛЕННЯ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ									
301	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,25335	50900,41 49942,48	587,23 115,78	12896	12653	149 29	333,5280 0,6288	84,5 0,16
		Обойма БМ-1									
302	С111-1824 варіант 2	Швелер № 16	т	0,05226	53942,82 -	- -	2819	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	& С108-7-1Б варіант 13	Сталь кутова 100х8	т	0,0242	48784,04 -	- -	1181	-	- -	- -	- -
304	& С108-7-1Б варіант 14	Смуга 8х100	т	0,03883	49472,54 -	- -	1921	-	- -	- -	- -
305	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 13	Шпилька М20 + 2Гайки М20-5.6 + 2Шайби М20	шт	13	322,52 -	- -	4193	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					259011	53240	19010 8519		373,94 46,34
		Разом будівельні роботи, грн.					259011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186761				
		всього заробітна плата, грн.					61759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11835				
		Всього будівельні роботи, грн.					**291157**				
		Всього по розділу 10					**291157**				
		Розділ 11. Улаштування входів. Вхід № 2									
		ДЕМОНТАЖ									
306	*КР3-2-1*	*Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли*	*10 м3*	*0,24*	*21984,76* *15786,13*	*6198,63* *2731,37*	*5276*	*3789*	*1487* *656*	*117,6840* *18,5071*	*28,24* *4,44*
307	*КР3-2-4*	*Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів*	*10 м3*	*0,05*	*10540,18* *10540,18*	- -	*527*	*527*	- -	*78,5760* -	*3,93* -
		ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА									
308	*КБ8-2-2 Н2, Н5=1,15*	*Улаштування основи під фундаменти щебеневої*	*1 м3*	*2,26*	*2174,06* *424,40*	*187,38* *82,17*	*4913*	*959*	*423* *186*	*3,3120* *0,5555*	*7,49* *1,26*
309	*КБ6-1-1 Н2, Н5=1,15*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0113*	*49531,35* *26648,76*	- -	*560*	*301*	- -	*207,9660* -	*2,35* -
310	С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,1526	3579,37 -	- -	4126	-	- -	- -	- -
311	*КБ6-1-16 Н2, Н5=1,15*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,026*	*64662,91* *55152,68*	*2600,52* *280,57*	*1681*	*1434*	*68* *7*	*395,8137* *2,0072*	*10,29* *0,05*
312	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	2,639	4298,67 -	- -	11344	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,02429	47253,63 -	- -	1148	-	- -	- -	- -
314	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,01303	48605,32 -	- -	633	-	- -	- -	- -
315	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400с, діаметр 16 мм	т	0,02876	45498,68 -	- -	1309	-	- -	- -	- -
		Закладна деталь Зд-1 (4 шт.)									
316	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.*	*т*	*0,002892*	*32781,28* *26037,44*	*5675,06* *599,57*	*95*	*75*	*16* *2*	*176,0000* *3,5110*	*0,51* *0,01*
317	С124-21 варіант 2	Смуга 100х8	т	0,0026712	46795,35 -	- -	125	-	- -	- -	- -
318	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,00039432	48605,32 -	- -	19	-	- -	- -	- -
319	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*т*	*0,02892*	*40327,83* *39598,02*	*361,74* *143,65*	*1166*	*1145*	*10* *4*	*277,2000* *0,7380*	*8,02* *0,02*
		СТІНИ ПРИЯМКУ									
320	*КБ7-42-1* *Н2, Н5=1,15*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т*	*100шт*	*0,2*	*34506,76* *10636,82*	*18673,01* *9338,63*	*6901*	*2127*	*3735* *1868*	*77,2800* *48,7150*	*15,46* *9,74*
321	& С111-3681 варіант 2	Блоки фундаментні ФБС 9.4.6-Т	шт	18	694,62 -	- -	12503	-	- -	- -	- -
322	& С111-3681 варіант 4	Блоки фундаментні ФБС 9.4.3-Т	шт	2	536,52 -	- -	1073	-	- -	- -	- -
323	*КБ7-42-2* *Н2, Н5=1,15*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т*	*100шт*	*0,08*	*47933,66* *14652,22*	*25545,91* *12775,87*	*3835*	*1172*	*2044* *1022*	*106,4532* *66,6453*	*8,52* *5,33*
324	& С111-3681 варіант 3	Блоки фундаментні ФБС 12.4.6-Т	шт	8	1273,98 -	- -	10192	-	- -	- -	- -
325	*КБ7-42-3* *Н2, Н5=1,15*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т*	*100шт*	*0,01*	*71146,59* *23058,43*	*37481,53* *18745,04*	*711*	*231*	*375* *187*	*163,4886* *97,7835*	*1,63* *0,98*
326	& С111-3681 варіант 1	Блоки фундаментні ФБС 24.4.6-Т	шт	1	1621,68 -	- -	1622	-	- -	- -	- -
327	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,0078*	*712434,36* *176275,20*	*53186,49* *17876,14*	*5557*	*1375*	*415* *139*	*1219,5600* *93,3119*	*9,51* *0,73*
328	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,01605	48605,32 -	- -	780	-	- -	- -	- -
329	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00884	47253,63 -	- -	418	-	- -	- -	- -
		Закладна деталь Зд-1 (5 шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,003615	32781,28 26037,44	5675,06 599,57	119	94	21 2	176,0000 3,5110	0,64 0,01
331	С124-21 варіант 2	Смуга 100х8	т	0,003339	46795,35 -	- -	156	-	- -	- -	- -
332	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,0004929	48605,32 -	- -	24	-	- -	- -	- -
333	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,003165	40327,83 39598,02	361,74 143,65	128	125	1 -	277,2000 0,7380	0,88 -
		СХОДИ									
334	КР9-15-1	Улаштування сходів із залізобетонних площадок і східців по косоурах	100м2	0,048	155043,44 101055,50	16926,48 7458,50	7442	4851	812 358	725,2440 50,5370	34,81 2,43
335	& С108-7-1Б варіант 15	Швелер № 24	т	0,09088	49713,26 -	- -	4518	-	- -	- -	- -
336	& С111-С94 варіант 1	Східці з/б марки ЛСВ14	шт	11	541,45 -	- -	5956	-	- -	- -	- -
337	КБ6-1-1 Н2, Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0022	49531,35 26648,76	- -	109	59	- -	207,9660 -	0,46 -
338	С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,2244	3579,37 -	- -	803	-	- -	- -	- -
339	КБ6-1-16 Н2, Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0054	64662,91 55152,68	2600,52 280,57	349	298	14 2	395,8137 2,0072	2,14 0,01
340	С1424-11598 варіант 2	Бетон к. лС20/25, W4, 100	м3	0,630315	4754,89 -	- -	2997	-	- -	- -	- -
341	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,03249	48605,32 -	- -	1579	-	- -	- -	- -
342	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00524	47253,63 -	- -	248	-	- -	- -	- -
343	КБ13-16-6 Н2, Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0196	2295,25 1104,90	103,88 9,24	45	22	2 -	6,5964 0,0618	0,13 -
344	КБ13-26-6 Н2, Н5=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0196	7125,07 1650,95	120,57 10,73	140	32	2 -	9,9912 0,0718	0,2 -
		ОГОРОДЖЕННЯ									
		Металеве огородження МО-4									
345	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01224	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	379	270	93 24	145,6000 10,1412	1,78 0,12
346	& С108-7-1Б варіант 11	Труба квадратна 40х20х2	т	0,00891648	47452,94 -	- -	423	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	& С108-7-1Б варіант 12	Прокат сталевий 10х10, L=460	т	0,0037152	46533,92 -	- -	173	-	- -	- -	- -
348	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,016	14051,82 12286,71	450,96 30,22	225	197	7 -	83,0520 0,2002	1,33 -
349	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,00816*	*25303,90* *20947,52*	- -	*206*	*171*	- -	*146,6400* -	*1,2* -
		Металеве огородження МО-5									
350	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,0093*	*30995,74* *22049,66*	*7617,99* *1919,99*	*288*	*205*	*71* *18*	*145,6000* *10,1412*	*1,35* *0,09*
351	& С108-7-1Б варіант 11	Труба квадратна 40х20х2	т	0,0062952	47452,94 -	- -	299	-	- -	- -	- -
352	& С108-7-1Б варіант 12	Прокат сталевий 10х10, L=460	т	0,0033024	46533,92 -	- -	154	-	- -	- -	- -
353	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,0135	14051,82 12286,71	450,96 30,22	190	166	6 -	83,0520 0,2002	1,12 -
354	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0069*	*25303,90* *20947,52*	- -	*175*	*145*	- -	*146,6400* -	*1,01* -
		ПІДСИЛЕННЯ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ									
355	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,23788*	*50900,41* *49942,48*	*587,23* *115,78*	*12108*	*11880*	*140* *28*	*333,5280* *0,6288*	*79,34* *0,15*
		Обойма БМ-1									
356	С111-1824 варіант 2	Швелер № 16	т	0,04374	53942,82 -	- -	2359	-	- -	- -	- -
357	& С108-7-1Б варіант 13	Сталь кутова 100х8	т	0,12464	48784,04 -	- -	6080	-	- -	- -	- -
358	& С108-7-1Б варіант 14	Смуга 8х100	т	0,0695	49472,54 -	- -	3438	-	- -	- -	- -
359	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 13	Шпилька М20 + 2Гайки М20-5.6 + 2Шайби М20	шт	12	322,52 -	- -	3870	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					131494	31650	9742 4503		222,34 25,37
		Разом будівельні роботи, грн.					131494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90102				
		всього заробітна плата, грн.					36153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18885				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**150379**				
		Всього по розділу 11					**150379**				
		Розділ 12. Улаштування входів. Вхід № 3									
		ДЕМОНТАЖ									
360	*КР3-2-1*	*Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли*	*10 м3*	*0,28*	*21984,76* *15786,13*	*6198,63* *2731,37*	*6156*	*4420*	*1736* *765*	*117,6840* *18,5071*	*32,95* *5,18*
361	*КР3-2-4*	*Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів*	*10 м3*	*0,07*	*10540,18* *10540,18*	- -	*738*	*738*	- -	*78,5760* -	*5,5* -
		ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА									
362	*КБ8-2-2* *Н2, Н5=1,15*	*Улаштування основи під фундаменти щебеневої*	*1 м3*	*2,84*	*2174,06* *424,40*	*187,38* *82,17*	*6174*	*1205*	*532* *233*	*3,3120* *0,5555*	*9,41* *1,58*
363	*КБ6-1-1* *Н2, Н5=1,15*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0143*	*49531,35* *26648,76*	- -	*708*	*381*	- -	*207,9660* -	*2,97* -
364	С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,4586	3579,37 -	- -	5221	-	- -	- -	- -
365	*КБ6-1-16* *Н2, Н5=1,15*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,0332*	*64662,91* *55152,68*	*2600,52* *280,57*	*2147*	*1831*	*86* *9*	*395,8137* *2,0072*	*13,14* *0,07*
366	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	3,3698	4298,67 -	- -	14486	-	- -	- -	- -
367	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,01584	47253,63 -	- -	748	-	- -	- -	- -
368	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,19928	48605,32 -	- -	9686	-	- -	- -	- -
369	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400с, діаметр 16 мм	т	0,0365	45498,68 -	- -	1661	-	- -	- -	- -
		Закладна деталь Зд-1 (4 шт.)									
370	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.*	*т*	*0,002892*	*32781,28* *26037,44*	*5675,06* *599,57*	*95*	*75*	*16* *2*	*176,0000* *3,5110*	*0,51* *0,01*
371	С124-21 варіант 2	Смуга 100х8	т	0,0026712	46795,35 -	- -	125	-	- -	- -	- -
372	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,00039432	48605,32 -	- -	19	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02892	40327,83 39598,02	361,74 143,65	1166	1145	10 4	277,2000 0,7380	8,02 0,02
		СТІНИ ПРИЯМКУ									
374	КБ7-42-1 Н2, Н5=1,15	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,08	34506,76 10636,82	18673,01 9338,63	2761	851	1494 747	77,2800 48,7150	6,18 3,9
375	& С111-3681 варіант 2	Блоки фундаментні ФБС 9.4.6-Т	шт	7	694,62 -	- -	4862	-	- -	- -	- -
376	& С111-3681 варіант 4	Блоки фундаментні ФБС 9.4.3-Т	шт	1	536,52 -	- -	537	-	- -	- -	- -
377	КБ7-42-2 Н2, Н5=1,15	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,08	47933,66 14652,22	25545,91 12775,87	3835	1172	2044 1022	106,4532 66,6453	8,52 5,33
378	& С111-3681 варіант 3	Блоки фундаментні ФБС 12.4.6-Т	шт	8	1273,98 -	- -	10192	-	- -	- -	- -
379	КБ7-42-3 Н2, Н5=1,15	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,04	71146,59 23058,43	37481,53 18745,04	2846	922	1499 750	163,4886 97,7835	6,54 3,91
380	& С111-3681 варіант 1	Блоки фундаментні ФБС 24.4.6-Т	шт	4	1621,68 -	- -	6487	-	- -	- -	- -
381	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0099	712434,36 176275,20	53186,49 17876,14	7053	1745	527 177	1219,5600 93,3119	12,07 0,92
382	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,02222	48605,32 -	- -	1080	-	- -	- -	- -
383	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00888	47253,63 -	- -	420	-	- -	- -	- -
		Закладна деталь Зд-1 (7 шт.)									
384	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,005061	32781,28 26037,44	5675,06 599,57	166	132	29 3	176,0000 3,5110	0,89 0,02
385	С124-21 варіант 2	Смуга 100х8	т	0,0046746	46795,35 -	- -	219	-	- -	- -	- -
386	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,00069006	48605,32 -	- -	34	-	- -	- -	- -
387	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,005061	40327,83 39598,02	361,74 143,65	204	200	2 1	277,2000 0,7380	1,4 -
		СХОДИ									
388	КР9-15-1	Улаштування сходів із залізобетонних площадок і східців по косоурах	100м2	0,0555	155043,44 101055,50	16926,48 7458,50	8605	5609	939 414	725,2440 50,5370	40,25 2,8
389	& С108-7-1Б варіант 15	Швелер № 24	т	0,10508	49713,26 -	- -	5224	-	- -	- -	- -
390	& С111-С94 варіант 2	Східці з/б марки ЛСВ15-1	шт	11	742,14 -	- -	8164	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	КБ6-1-1 Н2, Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0019	49531,35 26648,76	- -	94	51	- -	207,9660 -	0,4 -
392	С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,1938	3579,37 -	- -	694	-	- -	- -	- -
393	КБ6-1-16 Н2, Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,004	64662,91 55152,68	2600,52 280,57	259	221	10 1	395,8137 2,0072	1,58 0,01
394	С1424-11598 варіант 2	Бетон к. лС20/25, W4, 100	м3	0,406	4754,89 -	- -	1930	-	- -	- -	- -
395	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,02488	48605,32 -	- -	1209	-	- -	- -	- -
396	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00561	47253,63 -	- -	265	-	- -	- -	- -
397	КБ13-16-6 Н2, Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0226	2295,25 1104,90	103,88 9,24	52	25	2 -	6,5964 0,0618	0,15 -
398	КБ13-26-6 Н2, Н5=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0226	7125,07 1650,95	120,57 10,73	161	37	3 -	9,9912 0,0718	0,23 -
		МЕТАЛЕВА колона К-2									
399	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0218	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	676	481	166 42	145,6000 10,1412	3,17 0,22
400	& С108-7-1Б варіант 8	Труба 50х50х5	т	0,0220848	48180,20 -	- -	1064	-	- -	- -	- -
401	& С108-7-1Б варіант 9	Смуга 80х8	т	0,0004128	46597,16 -	- -	19	-	- -	- -	- -
402	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,0218	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	239	123	51 21	38,1984 5,1259	0,83 0,11
		Металева рама Р-6									
403	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00578	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	179	127	44 11	145,6000 10,1412	0,84 0,06
404	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25х25х3	т	0,00596496	47781,38 -	- -	285	-	- -	- -	- -
405	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00578	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	63	33	14 6	38,1984 5,1259	0,22 0,03
		Металева рама Р-7									
406	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00698	30995,74 22049,66	7617,99 1919,99	216	154	53 13	145,6000 10,1412	1,02 0,07
407	& С108-7-1Б варіант 7	Труба 25х25х3	т	0,00720336	47781,38 -	- -	344	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	КБ9-34-5 Н2, Н5=1,15	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,00698	10951,14 5651,07	2347,19 974,64	76	39	16 7	38,1984 5,1259	0,27 0,04
		ПОКРИТТЯ ТА ВОДОСТІК									
409	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,00916	23170,36 18071,29	5002,62 1229,20	212	166	46 11	106,4520 6,3809	0,98 0,06
410	& С108-7-1Б варіант 10	Сталь кутова 50х50х4	т	0,00916	46014,74 -	- -	421	-	- -	- -	- -
411	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 4	Анкер стальний розпірн1и6й I=М160	шт	24	107,81 -	- -	2587	-	- -	- -	- -
412	КР8-30-1	Улаштування покриття з профнастилу	100м2	0,1656	13571,63 13542,18	29,45 27,62	2247	2243	4 5	94,8000 0,1958	15,7 0,03
413	& С111-576-1-В1 варіант 1	Профнастил ПК-20	м2	16,56	476,40 -	- -	7889	-	- -	- -	- -
414	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 5	Саморізи та комплектуючі	шт	84	2,16 -	- -	181	-	- -	- -	- -
415	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,07	10369,34 10321,48	47,86 44,88	726	723	3 3	69,7680 0,3182	4,88 0,02
416	& С111-58-ИНБ2 варіант 1	Сталь оцинкована гнута шир. 110 мм	м	6,35	122,88 -	- -	780	-	- -	- -	- -
417	& С111-58-ИНБ2 варіант 2	Ринва 90 мм	м	7	292,20 -	- -	2045	-	- -	- -	- -
418	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 6	Кронштейн ринви металевий	шт	6	112,40 -	- -	674	-	- -	- -	- -
419	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 8	Муфта ринви 90 мм	шт	2	100,16 -	- -	200	-	- -	- -	- -
420	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 9	Лійка ринви 90 мм	шт	1	232,76 -	- -	233	-	- -	- -	- -
421	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 10	Заглушка ринви 90 мм	шт	2	112,40 -	- -	225	-	- -	- -	- -
422	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,04	9827,95 9827,95	- -	393	393	- -	66,4320 -	2,66 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	& С111-58-ИНБ2 варіант 3	Труба водостічна д75 мм	м	4	236,10 -	- -	944	-	- -	- -	- -
424	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 11	Відвід (коліно) 67*, д75 мм	шт	3	139,94 -	- -	420	-	- -	- -	- -
425	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 12	Кронштейн труби 75 мм	шт	3	120,56 -	- -	362	-	- -	- -	- -
		ОГОРОДЖЕННЯ									
		Металеве огородження МО-6									
426	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,00654*	*30995,74* *22049,66*	*7617,99* *1919,99*	*203*	*144*	*50* *13*	*145,6000* *10,1412*	*0,95* *0,07*
427	& С108-7-1Б варіант 11	Труба квадратна 40х20х2	т	0,00385968	47452,94 -	- -	183	-	- -	- -	- -
428	& С108-7-1Б варіант 12	Прокат сталевий 10х10, L=460	т	0,0028896	46533,92 -	- -	134	-	- -	- -	- -
429	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,011	14051,82 12286,71	450,96 30,22	155	135	5 -	83,0520 0,2002	0,91 -
430	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,00561*	*25303,90* *20947,52*	- -	*142*	*118*	- -	*146,6400* -	*0,82* -
		Металеве огородження МО-7									
431	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,01056*	*30995,74* *22049,66*	*7617,99* *1919,99*	*327*	*233*	*80* *20*	*145,6000* *10,1412*	*1,54* *0,11*
432	& С108-7-1Б варіант 11	Труба квадратна 40х20х2	т	0,00718272	47452,94 -	- -	341	-	- -	- -	- -
433	& С108-7-1Б варіант 12	Прокат сталевий 10х10, L=460	т	0,0037152	46533,92 -	- -	173	-	- -	- -	- -
434	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,0158	14051,82 12286,71	450,96 30,22	222	194	7 -	83,0520 0,2002	1,31 -
435	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,00806*	*25303,90* *20947,52*	- -	*204*	*169*	- -	*146,6400* -	*1,18* -
		ПІДСИЛЕННЯ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ									
436	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,25335*	*50900,41* *49942,48*	*587,23* *115,78*	*12896*	*12653*	*149* *29*	*333,5280* *0,6288*	*84,5* *0,16*
		Обойма БМ-1									
437	С111-1824 варіант 2	Швелер № 16	т	0,05226	53942,82 -	- -	2819	-	- -	- -	- -
438	& С108-7-1Б варіант 13	Сталь кутова 100х8	т	0,12464	48784,04 -	- -	6080	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	& С108-7-1Б варіант 14	Смуга 8х100	т	0,07645	49472,54 -	- -	3782	-	- -	- -	- -
440	& С1-37- 104-ИНБ-1 варіант 13	Шпилька М20 + 2Гайки М20-5.6 + 2Шайби М20	шт	13	322,52 -	- -	4193	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					172037	38888	9617 4309		272,49 24,73
		Разом будівельні роботи, грн.					172037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123532				
		всього заробітна плата, грн.					43197				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8370				
		Всього будівельні роботи, грн.					**194653**				
		Всього по розділу 12					**194653**				
		Розділ 13. Вивіз сміття									
441	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	23,572	199,10 199,10	- -	4693	4693	- -	1,6300 -	38,42 -
442	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	23,572	295,43 -	295,43 68,84	6964	-	6964 1623	- 0,4110	- 9,69
		Разом прямі витрати по розділу 13					11657	4693	6964 1623		38,42 9,69
		Разом будівельні роботи, грн.					11657				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3504				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1355				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15161**				
		Всього по розділу 13					**15161**				
		Разом прямі витрати по кошторису					9882485	3608521	81268 30761		25725,32 190,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					9882485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6192696				
		всього заробітна плата, грн.					3639282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1930227				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3068,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					720071				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11812712**				
		Всього по кошторису					**11812712**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**28983,83**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**4359353**				

Склав ____________________ Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________ Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

меблі та обладнання

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 5/25-АР відомості тощо

Кошторисна вартість 3252,634 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-127Щ варіант 1	Стілець напівм'який ISO,шкірзамінник. Габаритнірозміри: 410х400х460 мм.; (маса=0,002)	шт	459	1467,00	673353
2	& 112-О1	Диван Тетра з підлокітниками. Габаритні розміри: 1540х680х720мм; (маса=0, 01)	шт	22	12420,00	273240
3	& 112-О2	Комплект: стіл учнівський 2-місний без полиці, №4-6 + стілець Т-подібний, № 4-6. Габаритні розміри стола: 1200х500х640-760 мм. Габаритні розміри стільця: 380х448х736-816 мм, h=380-460 мм; (маса=0,018)	шт	130	14720,00	1913600
4	& 1503-127Щ варіант 2	Крісло-пуф "ШАПІТО".; (маса=0,002)	шт	8	2665,00	21320
5	& 1503-127Щ варіант 3	Пуф м'яч "Волейбол".; (маса=0,002)	шт	7	2090,00	14630
6	& 112-О1 варіант 1	Дошка аудиторна одинарна 1200х1000 мм, під крейду. Габаритні розміри:1200х1000 мм. Колір поверхні: темно-зелений; (маса=0,01)	шт	6	2952,00	17712
7	& 1503-127Щ варіант 4	Фліп-чарт на підставці магн., під маркер. Габаритні розміри: 650х1000 мм; (маса=0,002)	шт	13	3575,00	46475
8	& 112-О2 варіант 1	Стіл д/учительської С-018.Габаритні розміри:1200х600х734 мм; (маса=0,018)	шт	14	12100,00	169400
		Разом				**3129730**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				122904
		Всього по кошторису				**3252634**

Склав _____ Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Водопостачання та каналізацію

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 05-25-ВК

Кошторисна вартість	2509,328	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,32364	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	674,446	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Госп.питний водопровід									
1	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,15	14058,47 13571,45	- -	2109	2036	- -	89,6160 -	13,44 -
2	& С111-197-4	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 63х8,6	п.м.	15	519,09 -	- -	7786	-	- -	- -	- -
3	& С111-204-1 варіант 13	Муфта ППР діам. 63	шт	6	69,84 -	- -	419	-	- -	- -	- -
4	& С111-204-1 варіант 27	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 63	шт	10	144,89 -	- -	1449	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,79	13048,63 12798,29	- -	10308	10111	- -	83,2680 -	65,78 -
6	& С111-197-4 варіант 1	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 40х5,5	п.м.	79	234,51 -	- -	18526	-	- -	- -	- -
7	& С111-204-1 варіант 3	Трійник 40х63х40	шт	1	221,82 -	- -	222	-	- -	- -	- -
8	& С111-204-1 варіант 4	Трійник 40х32х40	шт	1	195,30 -	- -	195	-	- -	- -	- -
9	& С111-204-1 варіант 5	Трійник 40х20х40	шт	8	167,76 -	- -	1342	-	- -	- -	- -
10	& С111-204-1 варіант 6	Трійник 40х25х40	шт	1	181,02 -	- -	181	-	- -	- -	- -
11	& С111-204-1 варіант 11	Перехід редукційний ППР 40х32	шт	1	303,42 -	- -	303	-	- -	- -	- -
12	& С111-204-1 варіант 14	Муфта ППР діам. 40	шт	28	29,04 -	- -	813	-	- -	- -	- -
13	& С111-204-1 варіант 20	Відвід 90° ППР діам. 40	шт	2	34,14 -	- -	68	-	- -	- -	- -
14	& С111-204-1 варіант 28	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 40	шт	55	119,11 -	- -	6551	-	- -	- -	- -
15	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,59	12206,96 12018,11	- -	7202	7091	- -	78,1920 -	46,13 -
16	& С111-197-4 варіант 2	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 32х4,4	п.м.	59	200,85 -	- -	11850	-	- -	- -	- -
17	& С111-204-1 варіант 7	Трійник 32х32х32	шт	2	140,22 -	- -	280	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-204-1 варіант 9	Трійник 32х20х32	шт	9	111,66 / -	- / -	1005	-	- / -	- / -	- / -
19	& С111-204-1 варіант 12	Перехід редукційний ППР 32х20	шт	4	251,40 / -	- / -	1006	-	- / -	- / -	- / -
20	& С111-204-1 варіант 15	Муфта ППР діам. 32	шт	22	23,94 / -	- / -	527	-	- / -	- / -	- / -
21	& С111-204-1 варіант 21	Відвід 90° ППР діам. 32	шт	5	27,51 / -	- / -	138	-	- / -	- / -	- / -
22	& С111-204-1 варіант 29	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 32	шт	40	99,22 / -	- / -	3969	-	- / -	- / -	- / -
23	& С111-Г01 варіант 8	Кульовий кран ППР, діам. 32 мм	шт.	1	759,15 / -	- / -	759	-	- / -	- / -	- / -
24	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,2	11040,87 / 10893,03	- / -	2208	2179	- / -	70,8720 / -	14,17 / -
25	& С111-197-4 варіант 3	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 25х3,5	п.м.	20	156,99 / -	- / -	3140	-	- / -	- / -	- / -
26	& С111-204-1 варіант 8	Трійник 25х25х25	шт	6	103,50 / -	- / -	621	-	- / -	- / -	- / -
27	& С111-204-1 варіант 16	Муфта ППР діам. 25	шт	6	18,64 / -	- / -	112	-	- / -	- / -	- / -
28	& С111-204-1 варіант 22	Відвід 90° ППР діам. 25	шт	7	23,02 / -	- / -	161	-	- / -	- / -	- / -
29	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,9	10560,86 / 10437,46	- / -	20066	19831	- / -	67,9080 / -	129,03 / -
30	& С111-197-4 варіант 4	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 20х2,8	п.м.	190	129,45 / -	- / -	24596	-	- / -	- / -	- / -
31	& С111-204-1 варіант 10	Трійник 20х20х20	шт	59	86,16 / -	- / -	5083	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С111-204-1 варіант 17	Муфта ППР діам. 20	шт	67	13,13 -	- -	880	-	- -	- -	- -
33	& С111-204-1 варіант 18	Муфта ППР ЗР 20х1/2	шт	18	14,98 -	- -	270	-	- -	- -	- -
34	& С111-204-1 варіант 19	Муфта ППР ВР 20х1/2	шт	54	14,96 -	- -	808	-	- -	- -	- -
35	& С111-204-1 варіант 23	Відвід 90° ППР діам. 20	шт	84	18,02 -	- -	1514	-	- -	- -	- -
36	& С111-204-1 варіант 30	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 20	шт	130	57,60 -	- -	7488	-	- -	- -	- -
37	& С111-204-1 варіант 24	Відвід настінний подвійний з кріпленням ППР діам. 20 х 1/2	шт	19	70,76 -	- -	1344	-	- -	- -	- -
38	& С111-204-1 варіант 26	Ніпель ЗР-ЗР діам. 15	шт	58	64,74 -	- -	3755	-	- -	- -	- -
39	& С111-204-1 варіант 25	Відвід настінний з вушками ППР діам. 20 х 1/2	шт	20	81,06 -	- -	1621	-	- -	- -	- -
40	& С111-204-1 варіант 1	Кульовий кран ЗВ-ВР діам. 15 мм	шт	36	324,84 -	- -	11694	-	- -	- -	- -
41	& С111-204-1 варіант 2	Шланг для підключення умивальника та унітазу д.15	шт	38	325,45 -	- -	12367	-	- -	- -	- -
42	& С111-204-1 варіант 31	Дюбель розпірний М 10х40	шт	235	3,95 -	- -	928	-	- -	- -	- -
43	& С111-204-1 варіант 32	Різьбовий стержень М 10 (L=1000 мм)	шт	235	69,84 -	- -	16412	-	- -	- -	- -
44	& С130-972-3-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	300	100,10 -	- -	30030	-	- -	- -	- -
45	*КР15-38-1*	*Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т*	*шт*	*7*	*4710,55* *4486,13*	- -	*32974*	*31403*	- -	*30,3240* -	*212,27* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& С111-Г01 варіант 1	Бак з люком для питної води об'ємом 750л	шт.	7	12845,13 -	- -	89916	-	- -	- -	- -
47	КР15-38-5	Улаштування дерев'яного піддону	м2	3,5	914,41 339,41	- -	3200	1188	- -	2,3760 -	8,32 -
48	& С111-Г01 варіант 2	Підставка універсальна ПП-2 під баки	шт.	7	2573,73 -	- -	18016	-	- -	- -	- -
49	& С111-Г01 варіант 3	Кошик фільтру горливини баку	шт.	7	1074,33 -	- -	7520	-	- -	- -	- -
50	& С111-Г01 варіант 4	Штуцер для ємності діам. 25 мм	шт.	7	108,39 -	- -	759	-	- -	- -	- -
51	*КР15-20-1*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*100шт*	*0,07*	*49201,89* *49201,89*	- -	*3444*	*3444*	- -	*332,5800* -	*23,28* -
52	& С111-Г01 варіант 5	Поплавковий клапан для ємності, діам. 25 мм	шт.	7	972,39 -	- -	6807	-	- -	- -	- -
53	& С111-Г01 варіант 6	Кульовий кран для води з насадкою для шлангу і важільною ручкою, діам. 25 мм	шт.	7	570,45 -	- -	3993	-	- -	- -	- -
54	& С111-Г01 варіант 7	Кульовий кран ППР, діам. 25 мм	шт.	7	608,19 -	- -	4257	-	- -	- -	- -
55	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*3,62*	*8143,22* *6753,95*	- -	*29478*	*24449*	- -	*47,2800* -	*171,15* -
56	& С111-197-4 варіант 5	Ізоляція трубопроводу д63	п.м.	15,33	61,01 -	- -	935	-	- -	- -	- -
57	& С111-197-4 варіант 6	Ізоляція трубопроводу д40	п.м.	80,738	46,62 -	- -	3764	-	- -	- -	- -
58	& С111-197-4 варіант 7	Ізоляція трубопроводу д32	п.м.	59,276	37,75 -	- -	2238	-	- -	- -	- -
59	& С111-197-4 варіант 8	Ізоляція трубопроводу д25	п.м.	20,44	25,51 -	- -	521	-	- -	- -	- -
60	& С111-197-4 варіант 9	Ізоляція трубопроводу д20	п.м.	194,18	18,95 -	- -	3680	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					433608	101732	- -		683,57 -
		Разом будівельні роботи, грн.					433608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					331876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					101732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16322				
		Всього будівельні роботи, грн.					**483149**				
		Всього по розділу 1					**483149**				
		Розділ 2. Протипожежний водопровід									
		Одинарний пожежний кран Ду50 HW25-52 NKV ТОВ "Нові пожежнітехнології" м. Київ, у комплекті:									
61	*КМ8-573-4*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм*	*шт*	*1*	*585,81* *574,37*	- -	*586*	*574*	- -	*3,6800* -	*3,68* -
62	& С111-АПС1 варіант 1	Шафа навісна 600х1600х250 мм	шт	1	1349,25 -	- -	1349	-	- -	- -	- -
63	& С111-АПС1 варіант 2	Котушка для плоскоскладного рукава	шт	1	816,51 -	- -	817	-	- -	- -	- -
64	& С111-АПС1 варіант 3	Муфта з'єднувальна Ду-50	шт	1	106,59 -	- -	107	-	- -	- -	- -
65	*КР15-23-1*	*Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм*	*шт*	*1*	*311,14* *305,47*	- -	*311*	*305*	- -	*2,0400* -	*2,04* -
66	С1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт	1	1841,41 -	- -	1841	-	- -	- -	- -
67	С1630-63 варіант 1	Голівка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	1	155,01 -	- -	155	-	- -	- -	- -
68	С1630-63 варіант 3	Головка з'єднувальна рукавна ГМ-50	шт	1	150,08 -	- -	150	-	- -	- -	- -
69	С1630-63 варіант 4	Голівка з'єднувальна цапкова ГЦ-50	шт	1	222,50 -	- -	223	-	- -	- -	- -
70	С1630-63 варіант 2	Рукав пожежний латексний Д-51	шт	2	4080,14 -	- -	8160	-	- -	- -	- -
71	С1630-91 варіант 1	Ствол пожежний перекривний PWH-52 Ду-50 зі сприском 16 мм	шт	1	164,64 -	- -	165	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	*КР15-23-1*	*Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм*	*шт*	*1*	*311,14* *305,47*	- -	*311*	*305*	- -	*2,0400* -	*2,04* -
		Кран-комплект пожежний Ду-25 у складі:									
73	& С111-АПС1 варіант 2	Котушка для плоскоскладного рукава	шт	1	816,51 -	- -	817	-	- -	- -	- -
74	С1630-23 варіант 2	вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 з датчиком по ложення пожежного крану (ДППК)	шт	1	1451,46 -	- -	1451	-	- -	- -	- -
75	С1630-63 варіант 5	головка рукавна Ду-25 мм довжиною 20 м	шт	1	1904,48 -	- -	1904	-	- -	- -	- -
76	С1630-91 варіант 2	ствол перекривний DN-25/D10	шт	1	140,15 -	- -	140	-	- -	- -	- -
77	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*1*	*254,53* *246,82*	*7,71* *1,56*	*255*	*247*	*8* *2*	*1,8400* *0,0116*	*1,84* *0,01*
78	*КР15-20-3*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм*	*100шт*	*0,01*	*91177,85* *68940,46*	*4866,48* *326,16*	*912*	*689*	*49* *3*	*471,4200* *2,1600*	*4,71* *0,02*
79	& С111-884-1 варіант 1	Засувка паралельна з електроприводом, діам. 63 мм	шт	1	9191,05 -	- -	9191	-	- -	- -	- -
80	*КР15-20-2*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,09*	*61395,18* *49201,89*	*2984,77* *200,04*	*5526*	*4428*	*269* *18*	*332,5800* *1,3248*	*29,93* *0,12*
81	& С111-884-1 варіант 2	Конструкція запірна сталева на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	9	5396,65 -	- -	48570	-	- -	- -	- -
82	& С111-884-1 варіант 3	Фланці сталеві приварні на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	18	750,55 -	- -	13510	-	- -	- -	- -
83	*КБ16-10-2 Н2, Н5=1,15*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*2,11*	*21519,61* *19235,89*	*1784,36* *146,39*	*45406*	*40588*	*3765* *309*	*125,1522* *0,9216*	*264,07* *1,94*
84	С130-1192 варіант 1	Труба сталева електрозварна з емальованим покриттям діам. 57х3,5	м	211	498,72 -	- -	105230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& С111-884-1 варіант 4	Трійник сталевий прохідний безшовний приварний емальов. діам. 50х50	шт	7	934,15 -	- -	6539	-	- -	- -	- -
86	& С111-884-1 варіант 5	Відвід безшовний приварний емальований на Ру=1,6 МПа діам. 50	шт	22	302,77 -	- -	6661	-	- -	- -	- -
87	& С111-204-1 варіант 33	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 50, виробниче об 'єднання"Контактор"	шт	110	101,77 -	- -	11195	-	- -	- -	- -
88	& С111-204-1 варіант 31	Дюбель розпірний М 10х40	шт	110	3,95 -	- -	435	-	- -	- -	- -
89	& С111-204-1 варіант 32	Різьбовий стержень М 10 (L=1000 мм)	шт	110	69,84 -	- -	7682	-	- -	- -	- -
90	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*2,11*	*8143,22* *6753,95*	- -	*17182*	*14251*	- -	*47,2800* -	*99,76* -
91	& С111-197-4 варіант 10	Ізоляція трубопроводу д57х3,5	п.м.	215,642	51,52 -	- -	11110	-	- -	- -	- -
92	& С130-972-3-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	150	100,10 -	- -	15015	-	- -	- -	- -
93	*КБ13-16-6 Н2, Н5=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,26*	*2295,47* *1104,90*	*103,88* *9,24*	*597*	*287*	*27* *2*	*6,5964* *0,0618*	*1,72* *0,02*
94	*КБ13-26-6 Н2, Н5=1,15, Н1=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)*	*100м2*	*0,26*	*7125,52* *1650,95*	*120,57* *10,73*	*1853*	*429*	*31* *3*	*9,9912* *0,0718*	*2,6* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 2					325356	62103	4149 337		412,39 2,13
		Разом будівельні роботи, грн.					325356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259104				
		всього заробітна плата, грн.					62440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30176				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9873				
		Всього будівельні роботи, грн.					**355532**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- **Всього по розділу 2**					**355532**				
		Розділ 3. Система гарячого водопостачання									
95	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,15	14058,47 13571,45	- -	2109	2036	- -	89,6160 -	13,44 -
96	& С111-197-4	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 63х8,6	п.м.	15	519,09 -	- -	7786	-	- -	- -	- -
97	& С111-204-1 варіант 13	Муфта ППР діам. 63	шт	6	69,84 -	- -	419	-	- -	- -	- -
98	& С111-204-1 варіант 27	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 63	шт	10	144,89 -	- -	1449	-	- -	- -	- -
99	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,79	13048,63 12798,29	- -	10308	10111	- -	83,2680 -	65,78 -
100	& С111-197-4 варіант 1	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 40х5,5	п.м.	79	234,51 -	- -	18526	-	- -	- -	- -
101	& С111-204-1 варіант 3	Трійник 40х63х40	шт	1	221,82 -	- -	222	-	- -	- -	- -
102	& С111-204-1 варіант 4	Трійник 40х32х40	шт	1	195,30 -	- -	195	-	- -	- -	- -
103	& С111-204-1 варіант 5	Трійник 40х20х40	шт	8	167,76 -	- -	1342	-	- -	- -	- -
104	& С111-204-1 варіант 6	Трійник 40х25х40	шт	1	181,02 -	- -	181	-	- -	- -	- -
105	& С111-204-1 варіант 11	Перехід редукційний ППР 40х32	шт	1	303,42 -	- -	303	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& С111-204-1 варіант 14	Муфта ППР діам. 40	шт	28	29,04 -	- -	813	-	- -	- -	- -
107	& С111-204-1 варіант 20	Відвід 90° ППР діам. 40	шт	2	34,14 -	- -	68	-	- -	- -	- -
108	& С111-204-1 варіант 28	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 40	шт	55	119,11 -	- -	6551	-	- -	- -	- -
109	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,83	12206,96 12018,11	- -	10132	9975	- -	78,1920 -	64,9 -
110	& С111-197-4 варіант 2	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 32х4,4	п.м.	83	200,85 -	- -	16671	-	- -	- -	- -
111	& С111-204-1 варіант 7	Трійник 32х32х32	шт	4	140,22 -	- -	561	-	- -	- -	- -
112	& С111-204-1 варіант 9	Трійник 32х20х32	шт	9	111,66 -	- -	1005	-	- -	- -	- -
113	& С111-204-1 варіант 12	Перехід редукційний ППР 32х20	шт	4	251,40 -	- -	1006	-	- -	- -	- -
114	& С111-204-1 варіант 15	Муфта ППР діам. 32	шт	22	23,94 -	- -	527	-	- -	- -	- -
115	& С111-204-1 варіант 21	Відвід 90° ППР діам. 32	шт	5	27,51 -	- -	138	-	- -	- -	- -
116	& С111-204-1 варіант 29	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 32	шт	58	99,22 -	- -	5755	-	- -	- -	- -
117	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,93	11040,87 10893,03	- -	10268	10131	- -	70,8720 -	65,91 -
118	& С111-197-4 варіант 3	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 25х3,5	п.м.	93	156,99 -	- -	14600	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& С111-204-1 варіант 8	Трійник 25х25х25	шт	6	103,50 -	- -	621	-	- -	- -	- -
120	& С111-204-1 варіант 16	Муфта ППР діам. 25	шт	6	18,64 -	- -	112	-	- -	- -	- -
121	& С111-204-1 варіант 22	Відвід 90° ППР діам. 25	шт	13	23,02 -	- -	299	-	- -	- -	- -
122	& С111-204-1 варіант 34	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 25	шт	67	76,67 -	- -	5137	-	- -	- -	- -
123	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,9	10560,86 10437,46	- -	20066	19831	- -	67,9080 -	129,03 -
124	& С111-197-4 варіант 4	Труба ППР PN16, клас 1, діам. 20х2,8	п.м.	190	129,45 -	- -	24596	-	- -	- -	- -
125	& С111-204-1 варіант 10	Трійник 20х20х20	шт	59	86,16 -	- -	5083	-	- -	- -	- -
126	& С111-204-1 варіант 17	Муфта ППР діам. 20	шт	67	13,13 -	- -	880	-	- -	- -	- -
127	& С111-204-1 варіант 18	Муфта ППР ЗР 20х1/2	шт	18	14,98 -	- -	270	-	- -	- -	- -
128	& С111-204-1 варіант 19	Муфта ППР ВР 20х1/2	шт	54	14,96 -	- -	808	-	- -	- -	- -
129	& С111-204-1 варіант 23	Відвід 90° ППР діам. 20	шт	84	18,02 -	- -	1514	-	- -	- -	- -
130	& С111-204-1 варіант 30	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 20	шт	130	57,60 -	- -	7488	-	- -	- -	- -
131	& С111-204-1 варіант 26	Ніпель ЗР-ЗР діам. 15	шт	58	64,74 -	- -	3755	-	- -	- -	- -
132	& С111-204-1 варіант 1	Кульовий кран ЗВ-ВР діам. 15 мм	шт	36	324,84 -	- -	11694	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	& С111-204-1 варіант 2	Шланг для підключення умивальника та унітазу д.15	шт	38	325,45 -	- -	12367	-	- -	- -	- -
134	& С111-204-1 варіант 31	Дюбель розпірний М 10х40	шт	320	3,95 -	- -	1264	-	- -	- -	- -
135	& С111-204-1 варіант 32	Різьбовий стержень М 10 (L=1000 мм)	шт	320	69,84 -	- -	22349	-	- -	- -	- -
136	& С130-972-3-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	300	100,10 -	- -	30030	-	- -	- -	- -
137	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*4,6*	*8143,22* *6753,95*	- -	*37459*	*31068*	- -	*47,2800* -	*217,49* -
138	& С111-197-4 варіант 5	Ізоляція трубопроводу д63	п.м.	15,33	61,01 -	- -	935	-	- -	- -	- -
139	& С111-197-4 варіант 6	Ізоляція трубопроводу д40	п.м.	80,738	46,62 -	- -	3764	-	- -	- -	- -
140	& С111-197-4 варіант 7	Ізоляція трубопроводу д32	п.м.	84,826	37,75 -	- -	3202	-	- -	- -	- -
141	& С111-197-4 варіант 8	Ізоляція трубопроводу д25	п.м.	95,046	25,51 -	- -	2425	-	- -	- -	- -
142	& С111-197-4 варіант 9	Ізоляція трубопроводу д20	п.м.	194,18	18,95 -	- -	3680	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					310733	83152	- -		556,55 -
		Разом будівельні роботи, грн.					310733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227581				
		всього заробітна плата, грн.					83152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13050				
		Всього будівельні роботи, грн.					**350728**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**350728**				
		Розділ 4. Господарсько-побутова каналізація К1									
143	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*2*	*9720,13* *7523,54*	- -	*19440*	*15047*	- -	*50,2440* -	*100,49* -
144	& С130-901-2-ИНБ-1-В1 варіант 1	Керамічний компактний унітаз з полицею (з косим випуском та з керамічним зливним бачком "КОМПАКТ"	комплект	20	5792,26 -	- -	115845	-	- -	- -	- -
145	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	962,42 959,52	- -	385	384	- -	6,3360 -	2,53 -
146	& С19-9-7 варіант 1	Відкидний поручень з нержавіючої сталі	шт	1	4897,59 -	- -	4898	-	- -	- -	- -
147	& С19-9-7 варіант 2	Настінний поручень з нержавіючої сталі	шт	1	1011,66 -	- -	1012	-	- -	- -	- -
148	& С19-9-7 варіант 3	Паперотримач	шт	1	404,14 -	- -	404	-	- -	- -	- -
149	& С19-9-7 варіант 4	Попучень для раковини настінний посилений з нержавіючої сталі	шт	1	3003,49 -	- -	3003	-	- -	- -	- -
150	*КР17-18-1*	*Установлення дзвоників електричних з кнопкою*	*100к-т*	*0,01*	*17140,65* *17101,37*	- -	*171*	*171*	- -	*127,4890* -	*1,27* -
151	& С19-9-7 варіант 5	Бездротова кнопка визова для осію з інвалідністю	шт	1	1744,18 -	- -	1744	-	- -	- -	- -
152	КР17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	18011,38 17946,99	- -	180	179	- -	128,8000 -	1,29 -
153	& С19-9-7 варіант 6	Сушкрка для рук	шт	1	7356,97 -	- -	7357	-	- -	- -	- -
154	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*1,7*	*7129,64* *6683,96*	- -	*12120*	*11363*	- -	*44,1360* -	*75,03* -
155	& С111-395-25 варіант 1	Умивальник керамічний у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем. Розміром 55х48 см	компл	14	4684,16 -	- -	65578	-	- -	- -	- -
156	& С111-395-25 варіант 2	Рукомийник кутовий 300х300 у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем	компл	3	3962,00 -	- -	11886	-	- -	- -	- -
157	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	2503,80 2434,61	- -	751	730	- -	15,8400 -	4,75 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& С111-395-25 варіант 3	Змішувач для ванни	компл	3	2005,64 -	- -	6017	-	- -	- -	- -
159	*КР15-32-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10к-т*	*0,3*	*22231,97* *2677,35*	- -	*6670*	*803*	- -	*17,8800* -	*5,36* -
160	*КР15-95-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (SOLOLIFT2 WC-3)*	*насос*	*20*	*4390,04* *4302,97*	*78,91* *29,85*	*87801*	*86059*	*1578* *597*	*29,4240* *0,1534*	*588,48* *3,07*
161	*КР15-95-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т*	*насос*	*2*	*4390,04* *4302,97*	*78,91* *29,85*	*8780*	*8606*	*158* *60*	*29,4240* *0,1534*	*58,85* *0,31*
162	& С1-ГР7945 варіант 1	Насос дренажний U=1~230 В, N=0,6 кВт H=7 ,2м, Q=7,0м?/год Wilo-Drain TS 32/12 A	шт	2	14207,60 -	- -	28415	-	- -	- -	- -
163	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (W-CTRL-MS-L1x4kW-DOL)	1 шафа	2	2453,79 2132,36	193,28 12,95	4908	4265	387 26	13,6620 0,0858	27,32 0,17
164	*КМ11-30-1*	*Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні*	*шт*	*2*	*80,77* *80,77*	- -	*162*	*162*	- -	*0,5175* -	*1,04* -
165	& С1-ГР7945 варіант 2	Поплавок	шт	2	4553,79 -	- -	9108	-	- -	- -	- -
166	*КР15-20-2*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,42*	*61395,18* *49201,89*	*2984,77* *200,04*	*25786*	*20665*	*1254* *84*	*332,5800* *1,3248*	*139,68* *0,56*
167	& С1-ГР7945 варіант 3	Конструкція запірна сталева на Ру=1,6 МПа Ду50 КЗШС 41 нж	шт	21	3446,07 -	- -	72367	-	- -	- -	- -
168	& С1-ГР7945 варіант 4	Клапан зворотній фланцевий Д50, 19 ч 21 р	шт	21	1169,43 -	- -	24558	-	- -	- -	- -
169	*КР15-18-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм*	*100м*	*2,32*	*12360,01* *12327,82*	- -	*28675*	*28601*	- -	*78,9840* -	*183,24* -
170	& С111-197-4 варіант 11	Труби каналізаційні поліпропіленові та фасонні частини до них Д50	п.м.	180	292,65 -	- -	52677	-	- -	- -	- -
171	& С111-197-4 варіант 12	Труби каналізаційні поліпропіленові напірні Д40	п.м.	52	223,29 -	- -	11611	-	- -	- -	- -
172	& С111-204-1 варіант 35	Трійник ППР 50х50х50	шт	7	127,98 -	- -	896	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	& С111-204-1 варіант 43	Трійник ППР 50х50х50 під 45°	шт	9	132,06 -	- -	1189	-	- -	- -	- -
174	& С111-204-1 варіант 36	Відвід 90° ППР Д50	шт	3	203,46 -	- -	610	-	- -	- -	- -
175	& С111-204-1 варіант 37	З'єднувач ППР 40 мм х 1+1/2"	шт	20	49,44 -	- -	989	-	- -	- -	- -
176	& С111-204-1 варіант 38	Відвід ППР 50 мм під 90°	шт	32	59,64 -	- -	1908	-	- -	- -	- -
177	& С111-204-1 варіант 45	Муфта ППР д50	шт	60	64,33 -	- -	3860	-	- -	- -	- -
178	& С111-204-1 варіант 47	Відвід 45° ППР д50	шт	71	56,68 -	- -	4024	-	- -	- -	- -
179	& С111-204-1 варіант 49	Ревізія ППР д56	шт	26	50,15 -	- -	1304	-	- -	- -	- -
180	& С111-204-1 варіант 51	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 50	шт	78	131,04 -	- -	10221	-	- -	- -	- -
181	*КР15-18-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*1,1*	*11964,80* *11835,23*	- -	*13161*	*13019*	- -	*75,8280* -	*83,41* -
182	& С111-197-4 варіант 13	Труби каналізаційні поліпропіленові та фасонні частини до них Д110	п.м.	110	362,01 -	- -	39821	-	- -	- -	- -
183	& С111-204-1 варіант 39	Перехід редукційний / редукія чугун/пластик Д124/110	шт	3	311,58 -	- -	935	-	- -	- -	- -
184	& С111-204-1 варіант 40	Перехід редукційний гумовий/редукція Д124/110	шт	3	253,44 -	- -	760	-	- -	- -	- -
185	& С111-204-1 варіант 41	Трійник ППР 110х110х110 під 45°	шт	25	183,06 -	- -	4577	-	- -	- -	- -
186	& С111-204-1 варіант 42	Трійник ППР 110х50х110 під 45°	шт	4	170,82 -	- -	683	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	& С111-204-1 варіант 44	Муфта ППР д110	шт	38	85,14 -	- -	3235	-	- -	- -	- -
188	& С111-204-1 варіант 46	Відвід 45° ППР д110	шт	76	84,47 -	- -	6420	-	- -	- -	- -
189	& С111-204-1 варіант 48	Ревізія ППР д110	шт	22	82,92 -	- -	1824	-	- -	- -	- -
190	& С111-204-1 варіант 50	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 110	шт	52	181,02 -	- -	9413	-	- -	- -	- -
191	& С111-204-1 варіант 52	Шпильки оцинковані стяжні , діаметр різьби 10мм, довжина 2м	шт	130	322,80 -	- -	41964	-	- -	- -	- -
192	& С111-204-1 варіант 53	Дюбель забивний під шпильку М10	шт	130	9,46 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
193	& С130-972-3-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	250	100,10 -	- -	25025	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					786358	190054	3377 767		1272,74 4,11
		Разом будівельні роботи, грн.					786358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					592927				
		всього заробітна плата, грн.					190821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94309				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					133,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31400				
		Всього будівельні роботи, грн.					**880667**				
		Всього по розділу 4					**880667**				
		Розділ 5. Внутрішні водостоки К1									
194	*КР15-15-10*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм*	*100м*	*0,45*	*25882,93* *23648,26*	*301,18* *20,19*	*11647*	*10642*	*136* *9*	*156,1560* *0,1337*	*70,27* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	& С111-197-4 варіант 14	Труби стальні електрозварні емальовані діам. 108х3,5 (Ду100)	п.м.	45	627,21 -	- -	28224	-	- -	- -	- -
196	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*0,45*	*8143,22* *6753,95*	- -	*3664*	*3039*	- -	*47,2800* -	*21,28* -
197	& С111-197-4 варіант 5	Ізоляція трубопроводу д63	п.м.	45,99	61,01 -	- -	2806	-	- -	- -	- -
198	& С111-204-1 варіант 54	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 90	шт	25	164,70 -	- -	4118	-	- -	- -	- -
199	& С111-204-1 варіант 52	Шпильки оцинковані стяжні , діаметр різьби 10мм, довжина 2м	шт	25	322,80 -	- -	8070	-	- -	- -	- -
200	& С111-204-1 варіант 53	Дюбель забивний під шпильку М10	шт	25	9,46 -	- -	237	-	- -	- -	- -
201	КР20-25-5	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,6	341,97 336,75	- -	205	202	- -	2,6280 -	1,58 -
202	КР20-25-21 Н1=6	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	10шт	0,6	112,80 110,71	- -	68	66	- -	0,8640 -	0,52 -
203	КР20-25-11 Н1=0,8 (100х150)	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	4,2	8265,34 8118,95	- -	34714	34100	- -	63,3600 -	266,11 -
204	КР20-25-27 Н1=6	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	10шт	4,2	3290,03 3229,13	- -	13818	13562	- -	25,2000 -	105,84 -
205	КР20-25-13 Н1=0,75 (100х200)	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1,7	1082,73 1063,31	- -	1841	1808	- -	8,2980 -	14,11 -
206	КР20-25-29 Н1=6	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 160 мм)	10шт	1,7	111,24 109,18	- -	189	186	- -	0,8520 -	1,45 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					109601	63605	136 9		481,16 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					109601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45860				
		всього заробітна плата, грн.					63614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13164				
		Всього будівельні роботи, грн.					**144351**				
		Всього по розділу 5					**144351**				
		Розділ 6. Демонтаж трубопроводів (холодне та гаряче водопостачання)									
207	*КР15-15-7 Н1=0,4*	*Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм*	*100м*	*0,12*	*7706,28* / *7608,59*	- / -	*925*	*913*	- / -	*50,2416* / -	*6,03* / -
208	*КР15-15-6 Н1=0,4*	*розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм*	*100м*	*0,42*	*5986,54* / *5935,96*	- / -	*2514*	*2493*	- / -	*39,1968* / -	*16,46* / -
209	*КР15-15-3 Н1=0,4*	*Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм*	*100м*	*0,4*	*4507,66* / *4474,14*	- / -	*1803*	*1790*	- / -	*29,5440* / -	*11,82* / -
210	*КР15-15-1 Н1=0,4*	*Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм*	*100м*	*0,84*	*4654,00* / *4620,25*	- / -	*3909*	*3881*	- / -	*30,5088* / -	*25,63* / -
211	*КР15-19-6 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм*	*100м*	*0,12*	*5428,58* / *5428,58*	- / -	*651*	*651*	- / -	*35,8464* / -	*4,3* / -
212	*КР15-19-5 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм*	*100м*	*1,03*	*5155,99* / *5155,99*	- / -	*5311*	*5311*	- / -	*34,0464* / -	*35,07* / -
213	*КР15-19-3 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм*	*100м*	*1,46*	*4807,24* / *4807,24*	- / -	*7019*	*7019*	- / -	*31,2768* / -	*45,66* / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	*КР15-19-2* *к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*0,22*	*4357,21* *4357,21*	- -	*959*	*959*	- -	*28,3488* -	*6,24* -
215	*КР15-19-1* *к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*0,75*	*4174,98* *4174,98*	- -	*3131*	*3131*	- -	*27,1632* -	*20,37* -
216	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,34	238,93 238,93	- -	1037	1037	- -	1,9560 -	8,49 -
217	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	4,34	295,43 -	295,43 68,84	1282	-	1282 299	- 0,4110	- 1,78
		Разом прямі витрати по розділу 6					28541	27185	1282 299		180,07 1,78
		Разом будівельні роботи, грн.					28541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74				
		всього заробітна плата, грн.					27484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13553				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4517				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42094**				
		Всього по розділу 6					**42094**				
		Розділ 7. Господарсько-побутова каналізація К2									
218	*КР15-18-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм*	*100м*	*1,53*	*12360,01* *12327,82*	- -	*18911*	*18862*	- -	*78,9840* -	*120,85* -
219	& С111-197-4 варіант 15	Труби каналізаційні поліпропіленові них Д50	п.м.	153	260,01 -	- -	39782	-	- -	- -	- -
220	& С111-204-1 варіант 43	Трійник ППР 50х50х50 під 45°	шт	37	132,06 -	- -	4886	-	- -	- -	- -
221	& С111-204-1 варіант 45	Муфта ППР д50	шт	1	64,33 -	- -	64	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	& С111-204-1 варіант 47	Відвід 45° ППР д50	шт	55	56,68 -	- -	3117	-	- -	- -	- -
223	& С111-204-1 варіант 49	Ревізія ППР д56	шт	23	50,15 -	- -	1153	-	- -	- -	- -
224	*КР15-18-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*1,1*	*11964,80* *11835,23*	- -	*13161*	*13019*	- -	*75,8280* -	*83,41* -
225	& С111-197-4 варіант 16	Труби каналізаційні поліпропіленові Д110	п.м.	110	326,31 -	- -	35894	-	- -	- -	- -
226	& С111-204-1 варіант 41	Трійник ППР 110х110х110 під 45°	шт	17	183,06 -	- -	3112	-	- -	- -	- -
227	& С111-204-1 варіант 42	Трійник ППР 110х50х110 під 45°	шт	35	170,82 -	- -	5979	-	- -	- -	- -
228	& С111-204-1 варіант 44	Муфта ППР д110	шт	51	85,14 -	- -	4342	-	- -	- -	- -
229	& С111-204-1 варіант 46	Відвід 45° ППР д110	шт	60	84,47 -	- -	5068	-	- -	- -	- -
230	& С111-204-1 варіант 48	Ревізія ППР д110	шт	14	82,92 -	- -	1161	-	- -	- -	- -
231	& С111-204-1 варіант 55	Кріплення для труб	шт	192	126,96 -	- -	24376	-	- -	- -	- -
232	*КР15-11-1*	*Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 65 мм*	*100м*	*0,25*	*28833,44* *26988,51*	*666,34* *252,09*	*7208*	*6747*	*167* *63*	*186,7200* *1,2950*	*46,68* *0,32*
233	С113-632	Труби чавунні напірні розтрубні, клас А, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 7,4 мм	м	25,25	425,11 -	- -	10734	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					178948	38628	167 63		250,94 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					178948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140153				
		всього заробітна плата, грн.					38691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					18846				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6191				
		Всього будівельні роботи, грн.					**197794**				
		Всього по розділу 7					**197794**				
		Розділ 8. Внутрішні водостоки К2									
234	*КР15-15-10*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм*	*100м*	*0,42*	*25882,93* / *23648,26*	*301,18* / *20,19*	*10871*	*9932*	*126* / *8*	*156,1560* / *0,1337*	*65,59* / *0,06*
235	& С111-197-4 варіант 14	Труби стальні електрозварні емальовані діам. 108х3,5 (Ду100)	п.м.	42	627,21 / -	- / -	26343	-	- / -	- / -	- / -
236	& С111-204-1 варіант 54	Хомут з оцинкованої сталі для трубопроводів діам. 90	шт	23	164,70 / -	- / -	3788	-	- / -	- / -	- / -
237	& С111-204-1 варіант 52	Шпильки оцинковані стяжні , діаметр різьби 10мм, довжина 2м	шт	23	322,80 / -	- / -	7424	-	- / -	- / -	- / -
238	& С111-204-1 варіант 53	Дюбель забивний під шпильку М10	шт	23	9,46 / -	- / -	218	-	- / -	- / -	- / -
239	*КБ13-16-6 Н2, Н5=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,14*	*2295,47* / *1104,90*	*103,88* / *9,24*	*321*	*155*	*15* / *1*	*6,5964* / *0,0618*	*0,92* / *0,01*
240	*КБ13-26-6 Н2, Н5=1,15, Н1=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)*	*100м2*	*0,14*	*7125,52* / *1650,95*	*120,57* / *10,73*	*998*	*231*	*17* / *2*	*9,9912* / *0,0718*	*1,4* / *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 8					49963	10318	158 / 11		67,91 / 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					49963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39487				
		всього заробітна плата, грн.					10329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**55014**				
		Всього по розділу 8					**55014**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2223108	576777	9269 1486		3905,33 8,48
		Разом будівельні роботи, грн.					2223108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1637062				
		всього заробітна плата, грн.					578263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					286220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					409,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96183				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2509328**				
		Всього по кошторису					**2509328**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4323,64**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**674446**				

Склав _____ Владислав ГОЦ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

устаткування ВК

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 05-25-ВК відомості тощо

Кошторисна вартість 564,337 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-3071 варіант 1	Датчик відкривання дверей СОМК 1-8 (оповіщувач охоронний магнітноконтактний); (маса=0,0009)	шт	1	165,00	165
2	& 1602-3071 варіант 2	Вогнегасник; (маса=0,0009)	шт	16	735,00	11760
3	& 112-М-3 варіант 1	Пластиковий бак для сміття об"ємом 120 л; (маса=0,005)	шт	8	1600,00	12800
4	& 112-М-3 варіант 2	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3; (маса=0,005)	шт	20	23490,00	469800
5	& 112-М-3 варіант 3	Прилад автоматичного керування насосами W-CTRL-MS-L1x4kW-DOL; (маса=0,005)	шт	2	24244,00	48488
		Разом				**543013**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21324
		Всього по кошторису				**564337**

Склав _____ Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на опалення та вентиляцію

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-ОВ

Кошторисна вартість	3394,679	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,52843	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	834,223	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього / заробітної плати	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Загальна вартість, грн. Всього / заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини на одиницю	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Вентияляція									
		Розділ 1. ПВ1									
1	КБ20-42-1	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*камера*	*1*	*11807,09* / *11685,70*	*79,41* / *31,53*	*11807*	*11686*	*79* / *32*	*81,8040* / *0,1620*	*81,8* / *0,16*
2	КБ20-57-1	*Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*блок*	*1*	*3676,33* / *3614,57*	*61,76* / *24,53*	*3676*	*3615*	*61* / *25*	*23,8680* / *0,1260*	*23,87* / *0,13*
		Комплект автоматики ПВ1									
3	КМ8-573-6	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм*	*шт*	*1*	*876,61* / *574,37*	*273,01* / *84,42*	*877*	*574*	*273* / *84*	*3,6800* / *0,4402*	*3,68* / *0,44*
4	КМ10-683-10	*Пульт керування виносний*	*шт*	*1*	*567,31* / *557,30*	- / -	*567*	*557*	- / -	*3,6800* / -	*3,68* / -
5	КМ11-31-1	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)*	*шт*	*11*	*143,59* / *143,59*	- / -	*1579*	*1579*	- / -	*0,9200* / -	*10,12* / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (термостат)	шт	1	143,59 143,59	- -	144	144	- -	0,9200 -	0,92 -
7	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (привід заслонки)	шт	2	143,59 143,59	- -	287	287	- -	0,9200 -	1,84 -
8	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (змішувальний вузол)	шт	1	287,19 287,19	- -	287	287	- -	1,8400 -	1,84 -
9	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	4392,33 4384,10	- -	44	44	- -	32,6830 -	0,33 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					19268	18773	413 141		128,08 0,73
		Разом будівельні роботи, грн.					19268				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82				
		всього заробітна плата, грн.					18914				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8307				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2407				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27575**				
		Всього по розділу 1					**27575**				
		Розділ 2. ПВ2									
10	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	11807,09 11685,70	79,41 31,53	11807	11686	79 32	81,8040 0,1620	81,8 0,16
11	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	3676,33 3614,57	61,76 24,53	3676	3615	61 25	23,8680 0,1260	23,87 0,13
		Комплект автоматики ПВ2									
12	КМ8-573-6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	876,61 574,37	273,01 84,42	877	574	273 84	3,6800 0,4402	3,68 0,44
13	КМ10-683-10	Пульт керування виносний	шт	1	567,31 557,30	- -	567	557	- -	3,6800 -	3,68 -
14	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)	шт	11	143,59 143,59	- -	1579	1579	- -	0,9200 -	10,12 -
15	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (термостат)	шт	1	143,59 143,59	- -	144	144	- -	0,9200 -	0,92 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (привід заслонки)*	*шт*	*2*	*143,59* *143,59*	*-* *-*	*287*	*287*	*-* *-*	*0,9200* *-*	*1,84* *-*
17	*КМ11-31-2*	*Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (змішувальний вузол)*	*шт*	*1*	*287,19* *287,19*	*-* *-*	*287*	*287*	*-* *-*	*1,8400* *-*	*1,84* *-*
18	*КБ21-22-5*	*Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,01*	*4392,33* *4384,10*	*-* *-*	*44*	*44*	*-* *-*	*32,6830* *-*	*0,33* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 2					19268	18773	413 141		128,08 0,73
		Разом будівельні роботи, грн.					19268				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82				
		всього заробітна плата, грн.					18914				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8307				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2407				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27575**				
		Всього по розділу 2					**27575**				
		Розділ 3. Повітропроводи									
19	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	3	1946,75 1852,10	17,54 6,63	5840	5556	53 20	11,3640 0,0341	34,09 0,1
20	& С1-2-Н15-119 варіант 1	Канальний вентилятор RV 200 EC_B1.1 RV 200 EC Aerostar	шт	1	14539,56 -	- -	14540	-	- -	- -	- -
21	& С1-2-Н15-119 варіант 2	Канальний вентилятор RV 250 EC_B1.2 RV 250 EC Aerostar	шт	1	14917,98 -	- -	14918	-	- -	- -	- -
22	& С1-2-Н15-119 варіант 3	Канальний вентилятор RV 250 EC_B1.3 RV 250 EC Aerostar	шт	1	14917,98 -	- -	14918	-	- -	- -	- -
23	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*м2*	*0,259*	*1640,30* *1615,34*	*-* *-*	*425*	*418*	*-* *-*	*11,7360* *-*	*3,04* *-*
24	& С1-2-Н15-119 варіант 4	Гнучка вставка RFI 200B1.1	шт	2	667,08 -	- -	1334	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С1-2-Н15-119 варіант 5	Гнучка вставка RFI 250В1.2	шт	2	930,16 -	- -	1860	-	- -	- -	- -
26	& С1-2-Н15-119 варіант 6	Гнучка вставка RFI 250В1.3	шт	2	930,16 -	- -	1860	-	- -	- -	- -
27	*КБ20-13-1 Н2=1,15*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*клапан*	*3*	*410,76* *336,51*	- -	*1232*	*1010*	- -	*2,4150* -	*7,25* -
28	& С1-2-Н15-119 варіант 7	Зворотній клапан FC 200В1.1	шт	1	512,64 -	- -	513	-	- -	- -	- -
29	& С1-2-Н15-119 варіант 8	Зворотній клапан FC 250В1.2	шт	1	669,03 -	- -	669	-	- -	- -	- -
30	& С1-2-Н15-119 варіант 9	Зворотній клапан FC 250В1.3	шт	1	669,03 -	- -	669	-	- -	- -	- -
31	*КР15-121-1*	*Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм*	*100м2*	*0,1636*	*58549,62* *49727,13*	- -	*9579*	*8135*	- -	*361,2840* -	*59,11* -
32	& С111-1722-2-П варіант 1	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D100 (м)	м	15	140,62 -	- -	2109	-	- -	- -	- -
33	& С111-1722-2-П варіант 2	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D100 (м)	м	8	175,81 -	- -	1406	-	- -	- -	- -
34	& С111-1722-2-П варіант 3	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D200 (м)	м	16	280,52 -	- -	4488	-	- -	- -	- -
35	*КР15-121-4*	*Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм*	*100м2*	*0,3354*	*58549,62* *49727,13*	- -	*19638*	*16678*	- -	*361,2840* -	*121,17* -
36	& С111-1722-2-П варіант 4	Повітропровід спірально-навивний 0.5 D250 (м)	м	34	350,56 -	- -	11919	-	- -	- -	- -
37	& С1-2-Н15-119 варіант 28	З'єднуючий елемент, ніпель/D100 "Аеростар"	шт	8	22,61 -	- -	181	-	- -	- -	- -
38	& С1-2-Н15-119 варіант 29	З'єднуючий елемент, ніпель/D200 "Аеростар"	шт	14	43,86 -	- -	614	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& С1-2-Н15-119 варіант 30	З'єднуючий елемент, ніпель/D250 "Аеростар"	шт	36	70,21 -	- -	2528	-	- -	- -	- -
40	С130-1126 варіант 30	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90*, 100х100	м2	0,05	707,07 -	- -	35	-	- -	- -	- -
41	С130-1126 варіант 31	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90*, 125х125	м2	0,08	707,07 -	- -	57	-	- -	- -	- -
42	С130-1126 варіант 32	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 200х200х125	м2	0,63	707,07 -	- -	445	-	- -	- -	- -
43	С130-1126 варіант 33	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250х250х100	м2	0,34	707,07 -	- -	240	-	- -	- -	- -
44	С130-1126 варіант 34	Трійник круглого повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250х250х125	м2	0,38	707,07 -	- -	269	-	- -	- -	- -
45	С130-1126 варіант 45	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90*, 200х200	м2	0,59	707,07 -	- -	417	-	- -	- -	- -
46	С130-1126 варіант 46	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 45*, 250х250	м2	1,08	707,07 -	- -	764	-	- -	- -	- -
47	С130-1126 варіант 47	Отвод круглого воздуховода, товщ. 0,5 мм, 90*, 250х250	м2	2,78	707,07 -	- -	1966	-	- -	- -	- -
48	С130-1126 варіант 68	Заглушка кругла із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, д100	м2	0,37	707,07 -	- -	262	-	- -	- -	- -
49	С130-1126 варіант 72	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д125/д100	м2	0,07	707,07 -	- -	49	-	- -	- -	- -
50	С130-1126 варіант 73	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д200/д100	м2	0,11	707,07 -	- -	78	-	- -	- -	- -
51	С130-1126 варіант 74	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д200/д125	м2	0,04	707,07 -	- -	28	-	- -	- -	- -
52	С130-1126 варіант 75	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, д250/д200	м2	0,08	707,07 -	- -	57	-	- -	- -	- -
53	С130-1126 варіант 76	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі, товщ. 0, 5 мм, 300х200д200	м2	0,16	707,07 -	- -	113	-	- -	- -	- -
54	С130-1126 варіант 77	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі, товщ. 0, 5 мм, 300х200д250	м2	0,36	707,07 -	- -	255	-	- -	- -	- -
55	*КР15-121-2*	*Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм*	*100м2*	*0,1336*	*58549,62* *49727,13*	- -	*7822*	*6644*	- -	*361,2840* -	*48,27* -
56	С130-1126 варіант 1	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 150х150	м2	12,79	523,57 -	- -	6696	-	- -	- -	- -
57	С130-1126 варіант 2	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200х100	м2	0,57	707,08 -	- -	403	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	*КР15-121-3*	*Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм*	*100м2*	*1,4238*	*54352,70* *45530,21*	- -	*77387*	*64826*	- -	*330,7920* -	*470,98* -
59	С130-1126 варіант 3	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200х150	м2	13,09	523,57 -	- -	6854	-	- -	- -	- -
60	С130-1126 варіант 4	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 200х200	м2	50,01	523,57 -	- -	26184	-	- -	- -	- -
61	С130-1126 варіант 5	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 250х200	м2	26,41	523,57 -	- -	13827	-	- -	- -	- -
62	С130-1126 варіант 6	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 300х200	м2	52,02	523,57 -	- -	27236	-	- -	- -	- -
63	& С1-2-Н15-119 варіант 31	Фланець прямокутного перерізу/150(h)х150 "Аеростар"	шт	24	705,41 -	- -	16930	-	- -	- -	- -
64	& С1-2-Н15-119 варіант 52	Фланцеве прямокутного перерізу /150(h)х150 "Аеростар"	шт	24	705,41 -	- -	16930	-	- -	- -	- -
65	С130-1126 варіант 48	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 150х150х150	м2	0,25	707,07 -	- -	177	-	- -	- -	- -
66	С130-1126 варіант 69	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0, 5 мм, 150х150	м2	0,21	707,07 -	- -	148	-	- -	- -	- -
67	С130-1126 варіант 78	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200х150-150х150	м2	0,39	707,07 -	- -	276	-	- -	- -	- -
68	*КР15-121-10*	*Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм*	*100м2*	*1,9127*	*48214,34* *39394,22*	- -	*92220*	*75349*	- -	*286,2120* -	*547,44* -
69	С130-1126 варіант 7	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 350х200	м2	17,57	523,57 -	- -	9199	-	- -	- -	- -
70	С130-1126 варіант 8	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 350х250	м2	0,94	523,57 -	- -	492	-	- -	- -	- -
71	С130-1126 варіант 9	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 400х200	м2	45,46	523,57 -	- -	23801	-	- -	- -	- -
72	С130-1126 варіант 10	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 450х200	м2	20,31	523,57 -	- -	10634	-	- -	- -	- -
73	С130-1126 варіант 11	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 450х250	м2	6,45	523,57 -	- -	3377	-	- -	- -	- -
74	С130-1126 варіант 12	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500х200	м2	21,59	523,57 -	- -	11304	-	- -	- -	- -
75	С130-1126 варіант 13	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500х250	м2	1,17	523,57 -	- -	613	-	- -	- -	- -
76	С130-1126 варіант 14	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500х300	м2	6,85	523,57 -	- -	3586	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С130-1126 варіант 16	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 550х200	м2	15,29	523,57 -	- -	8005	-	- -	- -	- -
78	С130-1126 варіант 17	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 550х250	м2	9,61	523,57 -	- -	5032	-	- -	- -	- -
79	С130-1126 варіант 18	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600х200	м2	15,57	523,57 -	- -	8152	-	- -	- -	- -
80	& С1-2-Н15-119 варіант 32	Фланець прямокутного перерізу/150(h)х200 "Аеростар"	шт	22	705,41 -	- -	15519	-	- -	- -	- -
81	& С1-2-Н15-119 варіант 33	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х200 "Аеростар"	шт	78	705,41 -	- -	55022	-	- -	- -	- -
82	& С1-2-Н15-119 варіант 34	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х250 "Аеростар"	шт	38	705,41 -	- -	26806	-	- -	- -	- -
83	& С1-2-Н15-119 варіант 35	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х300 "Аеростар"	шт	58	705,41 -	- -	40914	-	- -	- -	- -
84	& С1-2-Н15-119 варіант 36	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х350 "Аеростар"	шт	14	705,41 -	- -	9876	-	- -	- -	- -
85	& С1-2-Н15-119 варіант 37	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х400 "Аеростар"	шт	38	705,41 -	- -	26806	-	- -	- -	- -
86	& С1-2-Н15-119 варіант 38	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х450 "Аеростар"	шт	18	705,41 -	- -	12697	-	- -	- -	- -
87	& С1-2-Н15-119 варіант 39	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х500 "Аеростар"	шт	16	705,41 -	- -	11287	-	- -	- -	- -
88	& С1-2-Н15-119 варіант 40	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х550 "Аеростар"	шт	6	705,41 -	- -	4232	-	- -	- -	- -
89	& С1-2-Н15-119 варіант 41	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х600 "Аеростар"	шт	8	705,41 -	- -	5643	-	- -	- -	- -
90	& С1-2-Н15-119 варіант 45	Фланець прямокутного перерізу/250(h)х450 "Аеростар"	шт	4	705,41 -	- -	2822	-	- -	- -	- -
91	& С1-2-Н15-119 варіант 46	Фланець прямокутного перерізу/250(h)х550 "Аеростар"	шт	8	705,41 -	- -	5643	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& С1-2-Н15-119 варіант 53	Фланцеве прямокутного перерізу /150(h)x200 "Аеростар"	шт	22	705,41 -	- -	15519	-	- -	- -	- -
93	& С1-2-Н15-119 варіант 54	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x200 "Аеростар"	шт	78	705,41 -	- -	55022	-	- -	- -	- -
94	& С1-2-Н15-119 варіант 55	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x250 "Аеростар"	шт	38	705,41 -	- -	26806	-	- -	- -	- -
95	& С1-2-Н15-119 варіант 56	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x300 "Аеростар"	шт	58	705,41 -	- -	40914	-	- -	- -	- -
96	& С1-2-Н15-119 варіант 57	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x350 "Аеростар"	шт	14	705,41 -	- -	9876	-	- -	- -	- -
97	& С1-2-Н15-119 варіант 58	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x400 "Аеростар"	шт	38	705,41 -	- -	26806	-	- -	- -	- -
98	& С1-2-Н15-119 варіант 59	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x450 "Аеростар"	шт	18	705,41 -	- -	12697	-	- -	- -	- -
99	& С1-2-Н15-119 варіант 60	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x500 "Аеростар"	шт	16	705,41 -	- -	11287	-	- -	- -	- -
100	& С1-2-Н15-119 варіант 61	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x550 "Аеростар"	шт	6	705,41 -	- -	4232	-	- -	- -	- -
101	& С1-2-Н15-119 варіант 62	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x600 "Аеростар"	шт	8	705,41 -	- -	5643	-	- -	- -	- -
102	& С1-2-Н15-119 варіант 66	Фланцеве прямокутного перерізу /250(h)x450 "Аеростар"	шт	4	705,41 -	- -	2822	-	- -	- -	- -
103	С130-1126 варіант 35	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250x200-250x200-200x100	м2	0,28	707,07 -	- -	198	-	- -	- -	- -
104	С130-1126 варіант 35	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 250x200-250x200-200x100	м2	0,28	707,07 -	- -	198	-	- -	- -	- -
105	С130-1126 варіант 36	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 350x200-350x200-300x200	м2	0,43	707,07 -	- -	304	-	- -	- -	- -
106	С130-1126 варіант 37	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 450x250-450x250-300x200	м2	0,55	707,07 -	- -	389	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С130-1126 варіант 38	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 500x300-500x300-400x200	м2	0,78	707,07 -	- -	552	-	- -	- -	- -
108	С130-1126 варіант 39	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 550x250-550x250-300x200	м2	0,63	707,07 -	- -	445	-	- -	- -	- -
109	С130-1126 варіант 40	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600x300-600x300-400x200	м2	0,88	707,07 -	- -	622	-	- -	- -	- -
110	С130-1126 варіант 41	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600x300-600x300-550x200	м2	1,14	707,07 -	- -	806	-	- -	- -	- -
111	С130-1126 варіант 42	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 600x600-600x600-400x600	м2	1,06	707,07 -	- -	749	-	- -	- -	- -
112	С130-1126 варіант 43	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 650x300-650x300-300x200	м2	0,75	707,07 -	- -	530	-	- -	- -	- -
113	С130-1126 варіант 49	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 200x200-200x200	м2	0,79	707,07 -	- -	559	-	- -	- -	- -
114	С130-1126 варіант 50	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 45*, 200x400-200x400	м2	0,61	707,07 -	- -	431	-	- -	- -	- -
115	С130-1126 варіант 51	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 200x400-200x400	м2	1,18	707,07 -	- -	834	-	- -	- -	- -
116	С130-1126 варіант 52	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 250x200-250x200	м2	0,26	707,07 -	- -	184	-	- -	- -	- -
117	С130-1126 варіант 53	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 300x200-300x200	м2	2,27	707,07 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
118	С130-1126 варіант 54	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 300x800-300x800	м2	1,43	707,07 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
119	С130-1126 варіант 55	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 300x850-300x850	м2	1,49	707,07 -	- -	1054	-	- -	- -	- -
120	С130-1126 варіант 56	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, ,350x200-350x200	м2	0,4	707,07 -	- -	283	-	- -	- -	- -
121	С130-1126 варіант 57	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 350x800-350x800	м2	1,67	707,07 -	- -	1181	-	- -	- -	- -
122	С130-1126 варіант 58	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90*, 400x200-400x200	м2	1,45	707,07 -	- -	1025	-	- -	- -	- -
123	С130-1126 варіант 63	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,600x200-600x200	м2	3,58	707,07 -	- -	2531	-	- -	- -	- -
124	С130-1126 варіант 70	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0, 5 мм, 200x150	м2	0,13	707,07 -	- -	92	-	- -	- -	- -
125	С130-1126 варіант 71	Заглушка прямокутна із оцинк. сталі товщ. 0, 5 мм, 200x200	м2	0,24	707,07 -	- -	170	-	- -	- -	- -
126	С130-1126 варіант 79	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200x200-150x150	м2	0,42	707,07 -	- -	297	-	- -	- -	- -
127	С130-1126 варіант 80	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 200x200-200x150	м2	0,9	707,07 -	- -	636	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С130-1126 варіант 81	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 250x200-200x200	м2	1,02	707,07 -	- -	721	-	- -	- -	- -
129	С130-1126 варіант 82	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 300x200-200x200	м2	1,08	707,07 -	- -	764	-	- -	- -	- -
130	С130-1126 варіант 83	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 300x200-250x200	м2	1,14	707,07 -	- -	806	-	- -	- -	- -
131	С130-1126 варіант 84	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350x200-200x200	м2	0,29	707,07 -	- -	205	-	- -	- -	- -
132	С130-1126 варіант 85	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350x200-300x200	м2	0,95	707,07 -	- -	672	-	- -	- -	- -
133	С130-1126 варіант 86	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 350x250-350x200	м2	0,35	707,07 -	- -	247	-	- -	- -	- -
134	С130-1126 варіант 87	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 400x200-300x200	м2	0,99	707,07 -	- -	700	-	- -	- -	- -
135	С130-1126 варіант 88	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 400x200-350x200	м2	1,04	707,07 -	- -	735	-	- -	- -	- -
136	*КР15-121-11*	*Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм*	*100м2*	*3,3893*	*39169,14* *29642,70*	- -	*132756*	*100468*	- -	*215,3640* -	*729,93* -
137	С130-1126 варіант 15	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 500x500	м2	108,45	523,57 -	- -	56781	-	- -	- -	- -
138	С130-1126 варіант 19	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600x300	м2	16,39	523,57 -	- -	8581	-	- -	- -	- -
139	С130-1126 варіант 20	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 600x400	м2	1,99	523,57 -	- -	1042	-	- -	- -	- -
140	С130-1126 варіант 21	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 650x200	м2	8,98	523,57 -	- -	4702	-	- -	- -	- -
141	С130-1126 варіант 22	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 650x300	м2	26,42	523,57 -	- -	13833	-	- -	- -	- -
142	С130-1126 варіант 23	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 700x200	м2	14,26	523,57 -	- -	7466	-	- -	- -	- -
143	С130-1126 варіант 24	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 700x300	м2	22,42	523,57 -	- -	11738	-	- -	- -	- -
144	С130-1126 варіант 25	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 750x200	м2	9,73	523,57 -	- -	5094	-	- -	- -	- -
145	С130-1126 варіант 26	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 750x300	м2	24,25	523,57 -	- -	12697	-	- -	- -	- -
146	С130-1126 варіант 27	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 800x300	м2	21,45	523,57 -	- -	11231	-	- -	- -	- -
147	С130-1126 варіант 28	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 800x350	м2	9,24	523,57 -	- -	4838	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	С130-1126 варіант 29	Повітропровід прямокутного перерізу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 850х350	м2	21,71	523,57 -	- -	11367	-	- -	- -	- -
149	& С1-2-Н15-119 варіант 10	Дросель-клапан круглий, герметичний Ф100 мм. ДК-Ф100 "Аеростар"	шт	3	245,53 -	- -	737	-	- -	- -	- -
150	& С1-2-Н15-119 варіант 11	Дросель-клапан круглий, герметичний Ф125 мм. ДК-Ф125 "Аеростар"	шт	7	255,22 -	- -	1787	-	- -	- -	- -
151	& С1-2-Н15-119 варіант 12	Дросель-клапан прямокутний КР 300х200 КР 300х200 "Аеростар"	шт	6	549,32 -	- -	3296	-	- -	- -	- -
152	& С1-2-Н15-119 варіант 42	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х650 "Аеростар"	шт	6	705,41 -	- -	4232	-	- -	- -	- -
153	& С1-2-Н15-119 варіант 43	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х700 "Аеростар"	шт	10	705,41 -	- -	7054	-	- -	- -	- -
154	& С1-2-Н15-119 варіант 44	Фланець прямокутного перерізу/200(h)х750 "Аеростар"	шт	6	705,41 -	- -	4232	-	- -	- -	- -
155	& С1-2-Н15-119 варіант 47	Фланець прямокутного перерізу/300(h)х650 "Аеростар"	шт	16	705,41 -	- -	11287	-	- -	- -	- -
156	& С1-2-Н15-119 варіант 48	Фланець прямокутного перерізу/300(h)х700 "Аеростар"	шт	14	705,41 -	- -	9876	-	- -	- -	- -
157	& С1-2-Н15-119 варіант 49	Фланець прямокутного перерізу/300(h)х750 "Аеростар"	шт	14	705,41 -	- -	9876	-	- -	- -	- -
158	& С1-2-Н15-119 варіант 50	Фланець прямокутного перерізу/300(h)х800 "Аеростар"	шт	10	705,41 -	- -	7054	-	- -	- -	- -
159	& С1-2-Н15-119 варіант 51	Фланець прямокутного перерізу/300(h)х850 "Аеростар"	шт	8	705,41 -	- -	5643	-	- -	- -	- -
160	& С1-2-Н15-119 варіант 63	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)х650 "Аеростар"	шт	6	705,41 -	- -	4232	-	- -	- -	- -
161	& С1-2-Н15-119 варіант 64	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)х700 "Аеростар"	шт	10	705,41 -	- -	7054	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& С1-2-Н15-119 варіант 65	Фланцеве прямокутного перерізу /200(h)x750 "Аеростар"	шт	6	705,41 -	- -	4232	-	- -	- -	- -
163	& С1-2-Н15-119 варіант 67	Фланцеве прямокутного перерізу /250(h)x550 "Аеростар"	шт	8	705,41 -	- -	5643	-	- -	- -	- -
164	& С1-2-Н15-119 варіант 68	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x650 "Аеростар"	шт	16	705,41 -	- -	11287	-	- -	- -	- -
165	& С1-2-Н15-119 варіант 69	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x700 "Аеростар"	шт	14	705,41 -	- -	9876	-	- -	- -	- -
166	& С1-2-Н15-119 варіант 70	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x750 "Аеростар"	шт	14	705,41 -	- -	9876	-	- -	- -	- -
167	& С1-2-Н15-119 варіант 71	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x800 "Аеростар"	шт	10	705,41 -	- -	7054	-	- -	- -	- -
168	& С1-2-Н15-119 варіант 72	Фланцеве прямокутного перерізу /300(h)x850 "Аеростар"	шт	8	705,41 -	- -	5643	-	- -	- -	- -
169	С130-1126 варіант 44	Трійник прямокутного повітропроводу товщ. 0,5 мм, 800x350-800x350-750x200	м2	1,9	707,07 -	- -	1343	-	- -	- -	- -
170	С130-1126 варіант 59	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,400x600-400x600	м2	0,81	707,07 -	- -	573	-	- -	- -	- -
171	С130-1126 варіант 60	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,500x200-500x200	м2	1,35	707,07 -	- -	955	-	- -	- -	- -
172	С130-1126 варіант 61	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,500x500-500x500	м2	20,21	707,07 -	- -	14290	-	- -	- -	- -
173	С130-1126 варіант 62	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,550x200-550x200	м2	3,12	707,07 -	- -	2206	-	- -	- -	- -
174	С130-1126 варіант 64	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,600x300-600x300	м2	2,02	707,07 -	- -	1428	-	- -	- -	- -
175	С130-1126 варіант 65	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,650x300-650x300	м2	2,28	707,07 -	- -	1612	-	- -	- -	- -
176	С130-1126 варіант 66	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,800x350-800x350	м2	3,3	707,07 -	- -	2333	-	- -	- -	- -
177	С130-1126 варіант 67	Відвід прямокутного повітропроводу із оцинк. сталі товщ. 0,5 мм, 90°,850x300-850x300	м2	6,96	707,07 -	- -	4921	-	- -	- -	- -
178	С130-1126 варіант 89	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 450x200-400x200	м2	1,13	707,07 -	- -	799	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С130-1126 варіант 90	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 450x250-350x250	м2	0,39	707,07 -	- -	276	-	- -	- -	- -
180	С130-1126 варіант 91	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x200-400x200	м2	0,39	707,07 -	- -	276	-	- -	- -	- -
181	С130-1126 варіант 92	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x200-450x200	м2	0,81	707,07 -	- -	573	-	- -	- -	- -
182	С130-1126 варіант 93	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x250-450x250	м2	0,44	707,07 -	- -	311	-	- -	- -	- -
183	С130-1126 варіант 94	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 500x300-300x200	м2	0,39	707,07 -	- -	276	-	- -	- -	- -
184	С130-1126 варіант 95	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 550x200-500x200	м2	0,87	707,07 -	- -	615	-	- -	- -	- -
185	С130-1126 варіант 96	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 550x250-500x250	м2	0,47	707,07 -	- -	332	-	- -	- -	- -
186	С130-1126 варіант 97	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x200-450x200	м2	0,44	707,07 -	- -	311	-	- -	- -	- -
187	С130-1126 варіант 98	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x300-300x200	м2	0,42	707,07 -	- -	297	-	- -	- -	- -
188	С130-1126 варіант 99	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x300-500x200	м2	0,48	707,07 -	- -	339	-	- -	- -	- -
189	С130-1126 варіант 100	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x600-500x300	м2	0,6	707,07 -	- -	424	-	- -	- -	- -
190	С130-1126 варіант 101	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 600x600-550x200	м2	0,59	707,07 -	- -	417	-	- -	- -	- -
191	С130-1126 варіант 102	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650x200-600x200	м2	0,5	707,07 -	- -	354	-	- -	- -	- -
192	С130-1126 варіант 103	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650x300-550x250	м2	0,53	707,07 -	- -	375	-	- -	- -	- -
193	С130-1126 варіант 104	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 650x300-600x300	м2	0,56	707,07 -	- -	396	-	- -	- -	- -
194	С130-1126 варіант 105	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 700x200-650x200	м2	0,53	707,07 -	- -	375	-	- -	- -	- -
195	С130-1126 варіант 106	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 700x300-650x300	м2	1,17	707,07 -	- -	827	-	- -	- -	- -
196	С130-1126 варіант 107	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 750x200-700x200	м2	0,56	707,07 -	- -	396	-	- -	- -	- -
197	С130-1126 варіант 108	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 750x300-700x300	м2	1,23	707,07 -	- -	870	-	- -	- -	- -
198	С130-1126 варіант 109	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 800x300-750x300	м2	1,29	707,07 -	- -	912	-	- -	- -	- -
199	С130-1126 варіант 110	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 800x350-600x300	м2	0,62	707,07 -	- -	438	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	С130-1126 варіант 111	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 850х300-800х300	м2	0,68	707,07 -	- -	481	-	- -	- -	- -
201	С130-1126 варіант 112	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030х450-500х500	м2	1,49	822,84 -	- -	1226	-	- -	- -	- -
202	С130-1126 варіант 113	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030х450-800х300	м2	0,77	822,84 -	- -	634	-	- -	- -	- -
203	С130-1126 варіант 114	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1030х450-850х300	м2	0,79	822,84 -	- -	650	-	- -	- -	- -
204	С130-1126 варіант 115	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340х580-500х500	м2	1,75	822,84 -	- -	1440	-	- -	- -	- -
205	С130-1126 варіант 116	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340х580-600х400	м2	0,88	822,84 -	- -	724	-	- -	- -	- -
206	С130-1126 варіант 117	Перехід прямокутного перерізу із оцинк. сталі, товщ. 0,5 мм, 1340х580-800х350	м2	0,92	822,84 -	- -	757	-	- -	- -	- -
207	КР15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	11	2170,78 1762,34	- -	23879	19386	- -	12,8040 -	140,84 -
208	& С1-2-Н15-119 варіант 14	Захисний противибуховий пристрій EPD-1, "Аеростар"	шт	4	17187,48 -	- -	68750	-	- -	- -	- -
209	*КБ20-23-1 Н2, Н5=1,15*	*Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм*	*шт*	*3*	*888,86* *856,64*	- -	*2667*	*2570*	- -	*6,2238* -	*18,67* -
210	& С1-2-Н15-119 варіант 86	Коробка для встановлення на повітровикиді AVD 200, "Аеростар"	шт	3	1905,84 -	- -	5718	-	- -	- -	- -
211	*КБ20-27-4 Н2, Н5=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-1, ВП 2-1 розміром пластин 200х500х750 мм*	*шт*	*2*	*325,76* *278,82*	*10,57* *0,71*	*652*	*558*	*21* *1*	*2,0010* *0,0047*	*4* *0,01*
212	& С1-2-Н15-119 варіант 13	Шумопоглинач прямокутний, 500х300 мм, довжина 0,5 м. ШГ50-30	шт	1	10017,90 -	- -	10018	-	- -	- -	- -
213	& С1-2-Н15-119 варіант 82	Шумопоглинач прямокутний, 550х200 мм, довжина 0,5 м. ШГ55-20	шт	1	9607,86 -	- -	9608	-	- -	- -	- -
214	*КБ20-27-6 Н2, Н5=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-3, ВП 2-3 розміром пластин 200х1000х1000 мм*	*шт*	*3*	*325,76* *278,82*	*10,57* *0,71*	*977*	*836*	*32* *2*	*2,0010* *0,0047*	*6* *0,01*
215	& С1-2-Н15-119 варіант 83	Шумопоглинач прямокутний, 800х300 мм, довжина 0,5 м. ШГ80-30	шт	1	13556,28 -	- -	13556	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	& С1-2-Н15-119 варіант 84	Шумопоглинач прямокутний, 800х350 мм, довжина 0,5 м. ШГ80-35	шт	1	15516,72 -	- -	15517	-	- -	- -	- -
217	& С1-2-Н15-119 варіант 85	Шумопоглинач прямокутний, 850х300 мм, довжина 0,5 м. ШГ85-30	шт	1	14924,10 -	- -	14924	-	- -	- -	- -
218	КР15-122-1	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	118	372,41 353,73	10,81 0,72	43944	41740	1276 85	2,5080 0,0048	295,94 0,57
219	& С1-2-Н15-119 варіант 19	Решітка радіальна 1-Р-30-30* D=160 (RAL 9016) 200х100h "Аеростар"	шт	20	314,67 -	- -	6293	-	- -	- -	- -
220	& С1-2-Н15-119 варіант 20	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 200х150h "Аеростар"	шт	9	263,67 -	- -	2373	-	- -	- -	- -
221	& С1-2-Н15-119 варіант 21	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 250х150h "Аеростар"	шт	21	289,17 -	- -	6073	-	- -	- -	- -
222	& С1-2-Н15-119 варіант 22	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 300х100h "Аеростар"	шт	28	266,73 -	- -	7468	-	- -	- -	- -
223	& С1-2-Н15-119 варіант 23	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 300х150h "Аеростар"	шт	23	314,67 -	- -	7237	-	- -	- -	- -
224	& С1-2-Н15-119 варіант 24	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 300х200h "Аеростар"	шт	8	352,41 -	- -	2819	-	- -	- -	- -
225	& С1-2-Н15-119 варіант 25	Решітка 1-Р-25-35 (RAL 9016) 100х200h "Аеростар"	шт	1	236,13 -	- -	236	-	- -	- -	- -
226	& С1-2-Н15-119 варіант 26	Решітка Н-35-45 (RAL 9016) 500х500h "Аеростар"	шт	4	1269,39 -	- -	5078	-	- -	- -	- -
227	& С1-2-Н15-119 варіант 87	Фільтр кишеньковий ФЯР 500х500 "Аеростар"	шт	4	3634,77 -	- -	14539	-	- -	- -	- -
228	*КР15-125-1*	*Установлення зонтів над устаткуванням*	*м2*	*0,18*	*720,65* *287,60*	- -	*130*	*52*	- -	*1,9440* -	*0,35* -
229	& С1-2-Н15-119 варіант 27	Зонт прямокутний Зонт (Пр) 300х200 "Аеростар"	шт	3	634,34 -	- -	1903	-	- -	- -	- -
		Дренаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*0,2*	*10457,18* *10437,46*	- -	*2091*	*2087*	- -	*67,9080* -	*13,58* -
231	& С111-197-4 варіант 17	Труба дренажна ПВХ жорстка гладка д. 20мм, 2м, біла	п.м.	20	123,33 -	- -	2467	-	- -	- -	- -
232	& С111-204-1 варіант 56	Коліно для труби 90° 20 мм	шт	6	18,84 -	- -	113	-	- -	- -	- -
233	& С111-204-1 варіант 57	Трійник для труби 20х20х20 мм	шт	1	86,16 -	- -	86	-	- -	- -	- -
234	& С111-204-1 варіант 58	Спеціалізований емульсійний клей Griffon PVCGEL.	шт	1	1701,84 -	- -	1702	-	- -	- -	- -
235	& С111-204-1 варіант 59	Фітинг для дренажної труби, муфта, біла Ду 20	шт	6	48,42 -	- -	291	-	- -	- -	- -
236	*КР15-95-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т*	*насос*	*2*	*4390,04* *4302,97*	*78,91* *29,85*	*8780*	*8606*	*158* *60*	*29,4240* *0,1534*	*58,85* *0,31*
237	& С1-ГР7945 варіант 5	Дренажный насос Aspen Pumps Hi Flow Max	шт	2	4463,54 -	- -	8927	-	- -	- -	- -
238	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*0,22*	*8143,22* *6753,95*	- -	*1792*	*1486*	- -	*47,2800* -	*10,4* -
239	& С111-197-4 варіант 18	Ізоляція труб Oneflex 6*22 мм з спіненого каучуку	п.м.	22,484	18,95 -	- -	426	-	- -	- -	- -
240	*КР19-22-1*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м2*	*1,0855*	*21282,58* *12805,07*	- -	*23102*	*13900*	- -	*89,6400* -	*97,3* -
241	& С100-СП-В варіант 1	Самоклейка ізоляція повітропроводів K-Flex AIR AD 10 мм K-Flex	м2	18,9581	269,89 -	- -	5117	-	- -	- -	- -
242	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,36736*	*36930,78* *26459,60*	*9141,59* *2303,99*	*13567*	*9720*	*3358* *846*	*174,7200* *12,1694*	*64,19* *4,47*
243	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,10150752	45362,47 -	- -	4605	-	- -	- -	- -
244	С124-2 варіант 1	Уголок неравнополочный 30х20х3 С235	т	0,277608	47762,31 -	- -	13259	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	& С1-2-Н15-119 варіант 73	Хомут 100 мм.	шт	16	68,85 -	- -	1102	-	- -	- -	- -
246	& С1-2-Н15-119 варіант 74	Хомут 125 мм.	шт	6	78,03 -	- -	468	-	- -	- -	- -
247	& С1-2-Н15-119 варіант 75	Хомут 200 мм.	шт	16	89,25 -	- -	1428	-	- -	- -	- -
248	& С1-2-Н15-119 варіант 76	Хомут 250 мм.	шт	32	96,39 -	- -	3084	-	- -	- -	- -
249	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм*	*100 м*	*0,35*	*22291,97* *22291,97*	- -	*7802*	*7802*	- -	*147,2000* -	*51,52* -
250	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм*	*100 м*	*0,364*	*27864,96* *27864,96*	- -	*10143*	*10143*	- -	*184,0000* -	*66,98* -
251	& С111-1722-2-П варіант 5	Труба мідна дюймова Dn 9.5 x 0.81	м	3	248,56 -	- -	746	-	- -	- -	- -
252	& С111-1722-2-П варіант 6	Труба мідна дюймова Dn 19.1 x 0.89	м	36,4	325,06 -	- -	11832	-	- -	- -	- -
253	*КР15-15-12*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм*	*100м*	*0,066*	*37568,46* *35302,48*	*625,07* *41,89*	*2480*	*2330*	*41* *3*	*233,1120* *0,2774*	*15,39* *0,02*
254	& С111-1722-2-П варіант 24	Труба сталева електрозварна прямошовна д200х6	м	6,6	810,58 -	- -	5350	-	- -	- -	- -
255	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*0,779*	*8143,22* *6753,95*	- -	*6344*	*5261*	- -	*47,2800* -	*36,83* -
256	& С111-1722-2-П варіант 7	Теплоізоляція зі спіненого каучуку товщ. 6 мм на д9,52	м	39,0404	27,22 -	- -	1063	-	- -	- -	- -
257	& С111-1722-2-П варіант 8	Теплоізоляція зі спіненого каучуку товщ. 6 мм на д19,05	м	39,858	37,42 -	- -	1491	-	- -	- -	- -
258	& С1546-94-1-К	Фреон R410a	кг	10	439,07 -	- -	4391	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	*КР15-19-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм*	*100м*	*0,3*	*12893,27* *12798,29*	- -	*3868*	*3839*	- -	*83,2680* -	*24,98* -
260	& С111-1722-2-П варіант 9	Трубопровід поліпропіленовий 40х6,7, для підключення водяного змішувального	м	30	198,58 -	- -	5957	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1820079	409400	4939 1017		2927,1 5,49
		Разом будівельні роботи, грн.					1820079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1405740				
		всього заробітна плата, грн.					410417				
		Загальновиробничі витрати, грн.					208627				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					303,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71345				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2028706**				
		Всього по розділу 3					**2028706**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1858615	446946	5765 1299		3183,26 6,95
		Разом будівельні роботи, грн.					1858615				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1405904				
		всього заробітна плата, грн.					448245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					225240				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					324,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76159				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2083855**				
		Всього по відділу 1					**2083855**				
		Відділ 2. Опалення									
		Розділ 1. Демонтаж існуючої системи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,149	4174,98 4174,98	- -	622	622	- -	27,1632 -	4,05 -
262	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,37	4357,21 4357,21	- -	5969	5969	- -	28,3488 -	38,84 -
263	КР15-19-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,92	4807,24 4807,24	- -	4423	4423	- -	31,2768 -	28,77 -
264	КР15-19-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,37	5119,32 5119,32	- -	7013	7013	- -	33,3072 -	45,63 -
265	КР15-19-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,48	5155,99 5155,99	- -	2475	2475	- -	34,0464 -	16,34 -
266	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	367,12	92,06 92,06	- -	33797	33797	- -	0,7320 -	268,73 -
267	КР15-130-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	749,85 740,84	7,01 2,65	750	741	7 3	4,5456 0,0136	4,55 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					55049	55040	7 3		406,91 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					55049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					55043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10028				
		Всього будівельні роботи, грн.					**83796**				
		Всього по розділу 1					**83796**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтаж									
268	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*4,15*	*10560,86* *10437,46*	- -	*43828*	*43315*	- -	*67,9080* -	*281,82* -
269	& С1-2-Н-14-1 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 Dn 20 x 3.4 PP-R	м	415	98,26 -	- -	40778	-	- -	- -	- -
270	& С101-555-18 варіант 23	Віввід 90° із ПП, 20 PPR	шт	256	53,35 -	- -	13658	-	- -	- -	- -
271	& С101-555-18 варіант 31	Муфта з'єднувальна із ПП, 20 PPR	шт	22	39,07 -	- -	860	-	- -	- -	- -
272	& С101-555-18 варіант 36	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20xG1/2'	шт	100	69,67 -	- -	6967	-	- -	- -	- -
273	& С101-555-18 варіант 37	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20xG1/2'	шт	226	73,75 -	- -	16668	-	- -	- -	- -
274	& С101-555-18 варіант 44	Трійник перехідний із ПП, 25x20x20 PPR	шт	10	108,43 -	- -	1084	-	- -	- -	- -
275	& С101-555-18 варіант 50	Трійник рівнопрохідний із ПП, 20 PPR	шт	29	89,05 -	- -	2582	-	- -	- -	- -
276	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,37	11040,87 10893,03	- -	15126	14923	- -	70,8720 -	97,09 -
277	& С1-2-Н-14-1 варіант 2	Труба поліпропіленова PN20 Dn 25 x 4,2 PP-R	м	137	129,88 -	- -	17794	-	- -	- -	- -
278	& С101-555-18 варіант 24	Віввід 90° із ПП, 25 PPR	шт	6	62,53 -	- -	375	-	- -	- -	- -
279	& С101-555-18 варіант 32	Муфта з'єднувальна із ПП, 25 PPR	шт	18	45,19 -	- -	813	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	& С101-555-18 варіант 45	Трійник перехідний із ПП, 25х20х25	шт	18	123,73 -	- -	2227	-	- -	- -	- -
281	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,92	12206,96 12018,11	- -	11230	11057	- -	78,1920 -	71,94 -
282	& С1-2-Н-14-1 варіант 3	Труба поліпропіленова PN20 Dn 32 x 5,4 PP-R	м	92	193,12 -	- -	17767	-	- -	- -	- -
283	& С101-555-18 варіант 25	Віввід 90° із ПП, 32 PPR	шт	20	89,05 -	- -	1781	-	- -	- -	- -
284	& С101-555-18 варіант 33	Муфта з'єднувальна із ПП, 32 PPR	шт	6	59,47 -	- -	357	-	- -	- -	- -
285	& С101-555-18 варіант 46	Трійник перехідний із ПП, 32х20х25 PPR	шт	8	150,25 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
286	& С101-555-18 варіант 47	Трійник перехідний із ПП, 32х20х32 PPR	шт	18	158,41 -	- -	2851	-	- -	- -	- -
287	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,37	13048,63 12798,29	- -	17877	17534	- -	83,2680 -	114,08 -
288	& С1-2-Н-14-1 варіант 4	Труба поліпропіленова PN20 Dn 40Х6,7 PP-R	м	137	255,34 -	- -	34982	-	- -	- -	- -
289	& С101-555-18 варіант 26	Віввід 90° із ПП, 40 PPR	шт	26	99,25 -	- -	2581	-	- -	- -	- -
290	& С101-555-18 варіант 34	Муфта з'єднувальна із ПП, 40 PPR	шт	12	65,59 -	- -	787	-	- -	- -	- -
291	& С101-555-18 варіант 38	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40х25 PPR	шт	4	106,39 -	- -	426	-	- -	- -	- -
292	& С101-555-18 варіант 39	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40х32 PPR	шт	4	130,87 -	- -	523	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	& С101-555-18 варіант 48	Трійник перехідний із ПП, 40х20х40 PPR	шт	22	189,01 -	- -	4158	-	- -	- -	- -
294	& С101-555-18 варіант 51	Трійник рівнопрохідний із ПП, 40 PPR	шт	2	116,59 -	- -	233	-	- -	- -	- -
295	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,48	13232,17 12889,97	- -	6351	6187	- -	85,1160 -	40,86 -
296	& С1-2-Н-14-1 варіант 5	Труба поліпропіленова PN20 Dn 50х8,4 PP-R	м	48	318,58 -	- -	15292	-	- -	- -	- -
297	& С101-555-18 варіант 27	Віввід 90° із ПП, 50 PPR	шт	6	107,41 -	- -	644	-	- -	- -	- -
298	& С101-555-18 варіант 35	Муфта з'єднувальна із ПП, 50 PPR	шт	2	78,85 -	- -	158	-	- -	- -	- -
299	& С101-555-18 варіант 40	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 50х40 PPR	шт	5	147,19 -	- -	736	-	- -	- -	- -
300	& С101-555-18 варіант 49	Трійник перехідний із ПП, 50х20х50 PPR	шт	20	219,61 -	- -	4392	-	- -	- -	- -
301	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,1	14058,47 13571,45	- -	1406	1357	- -	89,6160 -	8,96 -
302	& С1-2-Н-14-1 варіант 6	Труба поліпропіленова PN20 Dn 63х10,5 PP-R	м	10	424,66 -	- -	4247	-	- -	- -	- -
303	& С101-555-18 варіант 41	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 63х50 PPR	шт	2	178,81 -	- -	358	-	- -	- -	- -
304	*КР15-15-1*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм*	*100м*	*0,022*	*11749,74* *11550,63*	- -	*258*	*254*	- -	*76,2720* -	*1,68* -
305	& С1-2-Н-14-1 варіант 7	Труба сталева водогазопровідна Dn 15 х 2.8 ДСТУ 8936:2019	м	2,2	114,58 -	- -	252	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	& С101-555-18 варіант 28	Відвід 90° сталевий крутовигнутий безшовний, Ду15, вик. 1	шт	26	94,15 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
307	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,01	2578,40 2456,60	- -	26	25	- -	13,4160 -	0,13 -
308	*КР15-15-2*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм*	*100м*	*0,01*	*11518,71* *11321,65*	- -	*115*	*113*	- -	*74,7600* -	*0,75* -
309	& С1-2-Н-14-1 варіант 8	Труба сталева водогазопровідна Dn 20 x 2.8 ДСТУ 8936:2019	м	1	159,46 -	- -	159	-	- -	- -	- -
310	*КР15-15-3*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм*	*100м*	*0,01*	*11420,20* *11185,36*	- -	*114*	*112*	- -	*73,8600* -	*0,74* -
311	& С1-2-Н-14-1 варіант 9	Труба сталева водогазопровідна Dn 32x3,2 ДСТУ 8936:2019	м	1	256,36 -	- -	256	-	- -	- -	- -
312	*КР15-15-4*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм*	*100м*	*0,012*	*11140,39* *10861,88*	- -	*134*	*130*	- -	*71,7240* -	*0,86* -
313	& С1-2-Н-14-1 варіант 10	Труба сталева водогазопровідна Dn 40x3,5 ДСТУ 8936:2019	м	1,2	320,62 -	- -	385	-	- -	- -	- -
314	*КБ16-10-2 Н, Н5=1,15*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,01*	*21438,44* *19235,89*	*1703,19* *114,15*	*214*	*192*	*17* *1*	*125,1522* *0,7560*	*1,25* *0,01*
315	& С1-2-Н-14-1 варіант 11	Труба сталева електрозварна прямошовна Dn 50 x 3.5 ДСТУ 8943:2019	м	1	480,76 -	- -	481	-	- -	- -	- -
316	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,042	2578,40 2456,60	- -	108	103	- -	13,4160 -	0,56 -
317	*КБ16-10-3 Н2, Н5=1,15*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,085*	*24933,17* *22818,36*	*1457,67* *131,19*	*2119*	*1940*	*124* *11*	*148,4604* *0,8090*	*12,62* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	& С1-2-Н-14-1 варіант 12	Труба сталева електрозварна прямошовна Dn 65 х 3.5 ДСТУ 8943:2019	м	8,5	648,04 -	- -	5508	-	- -	- -	- -
319	& С101-555-18 варіант 29	Відвід 90° сталевий крутовигнутий безшовний, Ду65, вик. 2	шт	6	344,05 -	- -	2064	-	- -	- -	- -
320	& С101-555-18 варіант 42	Перехід сталевий концентричний Ду65х50 вик. 2	шт	2	523,57 -	- -	1047	-	- -	- -	- -
321	*КБ16-10-4 Н2, Н5=1,15*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,03*	*28115,07* *25219,40*	*1916,58* *161,95*	*843*	*757*	*57* *5*	*164,0820* *1,0126*	*4,92* *0,03*
322	& С1-2-Н-14-1 варіант 13	Труба сталева електрозварна прямошовна Dn 80 х 3.5 ДСТУ 8943:2019	м	3	727,60 -	- -	2183	-	- -	- -	- -
323	& С101-555-18 варіант 30	Заглушка сталева еліптична Ду80 вик. 2	шт	2	663,31 -	- -	1327	-	- -	- -	- -
324	& С101-555-18 варіант 43	Перехід сталевий концентричний Ду80х65 вик. 2	шт	2	630,67 -	- -	1261	-	- -	- -	- -
325	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,115	2809,48 2456,60	- -	323	283	- -	13,4160 -	1,54 -
326	*КБ13-16-6 Н2, Н5=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,039*	*2295,25* *1104,90*	*103,88* *9,24*	*90*	*43*	*4* -	*6,5964* *0,0618*	*0,26* -
327	*КБ13-26-6 Н2, Н5=1,15*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,039*	*3562,54* *825,47*	*60,29* *5,36*	*139*	*32*	*2* -	*4,9956* *0,0359*	*0,19* -
328	*КР15-98-2*	*Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 57 мм*	*шт*	*2*	*1273,28* *873,93*	*59,48* *3,99*	*2547*	*1748*	*119* *8*	*5,9760* *0,0264*	*11,95* *0,05*
329	& С101-555-18 варіант 1	Абонентський вертикальний грязьовик Ду 65, Ру 1.6 Мпа	шт	2	6969,69 -	- -	13939	-	- -	- -	- -
330	КР15-87-1	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм	клапан	1	717,03 615,96	15,68 1,05	717	616	16 1	4,2120 0,0070	4,21 0,01
331	& С101-555-18 варіант 3	Клапан зворотній муфтовий Ду50	шт	1	333,10 -	- -	333	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	*КР15-20-2*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,02*	*61395,18* *49201,89*	*2984,77* *200,04*	*1228*	*984*	*60* *4*	*332,5800* *1,3248*	*6,65* *0,03*
333	& С101-555-18 варіант 4	Клапан регулюючий трьохходовий Ду50	шт	1	20321,29 -	- -	20321	-	- -	- -	- -
334	& С101-555-18 варіант 11	Кран шаровий (кульвий) фланцевий Breeze 11с41п Ду 50 11с41п Ду 50	шт	1	3366,31 -	- -	3366	-	- -	- -	- -
335	*КР15-20-3*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм*	*100шт*	*0,01*	*91177,85* *68940,46*	*4866,48* *326,16*	*912*	*689*	*49* *3*	*471,4200* *2,1600*	*4,71* *0,02*
336	& С101-555-18 варіант 12	Кран шаровий (кульвий) фланцевий Breeze 11с41п Ду 65	шт	1	4284,31 -	- -	4284	-	- -	- -	- -
337	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	98,63 75,62	- -	592	454	- -	0,4920 -	2,95 -
338	& С101-555-18 варіант 13	Манометр	шт	6	498,07 -	- -	2988	-	- -	- -	- -
339	& С101-555-18 варіант 16	Термометр	шт	3	498,07 -	- -	1494	-	- -	- -	- -
340	& С101-555-18 варіант 5	Кран для манометра трьохходовой (кран під манометр) DN15 PN16 внутр.G1/2/ зовн. G1/2	шт	3	571,51 -	- -	1715	-	- -	- -	- -
341	& С101-555-18 варіант 6	Кран кульовий (шаровий) 1 1/2" ВВ	шт	8	395,05 -	- -	3160	-	- -	- -	- -
342	& С101-555-18 варіант 7	Кран кульовий (шаровий) 1 1/4" ВВ	шт	6	270,61 -	- -	1624	-	- -	- -	- -
343	& С101-555-18 варіант 8	Кран кульовий (шаровий) 1/2" ВН	шт	52	302,23 -	- -	15716	-	- -	- -	- -
344	& С101-555-18 варіант 9	Кран кульовий (шаровий) зі згоном 1/2"	шт	128	477,67 -	- -	61142	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	& С101-555-18 варіант 10	Кран кульовий муфтовий ВР-ВР DN20	шт	2	338,95 -	- -	678	-	- -	- -	- -
346	& С101-555-18 варіант 52	Трійник різьбовий ВН-НР-ВН 1/2"	шт	20	208,39 -	- -	4168	-	- -	- -	- -
347	*КР15-20-1*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*100шт*	*0,49*	*59838,23* *49201,89*	*2362,95* *158,37*	*29321*	*24109*	*1158* *78*	*332,5800* *1,0488*	*162,96* *0,51*
348	& С101-555-18 варіант 14	Радіаторний Клапан Danfoss RA-G 15 термостатичний прямий (для однотрубних систем)013G1675	шт	49	1591,51 -	- -	77984	-	- -	- -	- -
349	*КР15-106-3*	*Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 50 мм*	*шт*	*1*	*1110,15* *950,50*	*16,22* *1,09*	*1110*	*951*	*16* *1*	*5,8320* *0,0072*	*5,83* *0,01*
350	& С101-555-18 варіант 15	Регулятор перепаду тиску Ду50	шт	1	35965,51 -	- -	35966	-	- -	- -	- -
351	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	49	48,70 44,33	- -	2386	2172	- -	0,2760 -	13,52 -
352	& С101-555-18 варіант 2	Клапан запірний RLV-15	шт	49	726,14 -	- -	35581	-	- -	- -	- -
353	& С101-555-18 варіант 17	Термостатичний елемент Aero RA click, BIS, MIN 16 C з вбудованим датчиком Aero RA click, BIS 015G4596 Danfoss	шт	49	1018,67 -	- -	49915	-	- -	- -	- -
354	& С101-555-18 варіант 18	Фланець сталевий плоский приварний Dn50 PN16 тип 11	шт	2	784,69 -	- -	1569	-	- -	- -	- -
355	& С101-555-18 варіант 19	Фланець сталевий плоский приварний Dn65 PN16 тип 11	шт	8	963,19 -	- -	7706	-	- -	- -	- -
356	& С101-555-18 варіант 53	Фланець плоский приварний Ду65	шт	2	828,55 -	- -	1657	-	- -	- -	- -
357	КР15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	341,33 300,08	35,80 5,13	341	300	36 5	2,0520 0,0290	2,05 0,03
358	& С101-555-18 варіант 20	Фільтр сітчастий фланцевий FSY-F, DN 50, PN 16 (Ру=16)	шт	1	868,33 -	- -	868	-	- -	- -	- -
359	КР15-103-5	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	1	422,74 366,77	49,98 8,81	423	367	50 9	2,5080 0,0485	2,51 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	& С101-555-18 варіант 21	Фільтр сітчастий фланцевий FSY-F, DN 65, PN 16 (Ру=16)	шт	1	1076,41 -	- -	1076	-	- -	- -	- -
361	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	8	48,70 44,33	- -	390	355	- -	0,2760 -	2,21 -
362	& С101-555-18 варіант 55	Автоматичний повітроспускник 1/2	шт	8	357,87 -	- -	2863	-	- -	- -	- -
363	*КР15-90-2*	*Установлення опалювальних радіаторів сталевих*	*100кВт*	*0,30184*	*24487,23* *18864,38*	*745,25* *281,94*	*7391*	*5694*	*225* *85*	*133,7520* *1,4484*	*40,37* *0,44*
364	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	49	51,11 -	- -	2504	-	- -	- -	- -
365	& С101-555-18 варіант 22	Радіатор сталевий панельний (бокове підключення) FKO 22-500-400 Тип FKO 22-500-400 KERMI	шт	49	5796,97 -	- -	284052	-	- -	- -	- -
366	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*11,001*	*8143,22* *6753,95*	- -	*89584*	*74300*	- -	*47,2800* -	*520,13* -
367	& С111-1722-2-П варіант 10	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/15	м	1,1242	11,92 -	- -	13	-	- -	- -	- -
368	& С111-1722-2-П варіант 11	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/15	м	1,022	17,02 -	- -	17	-	- -	- -	- -
369	& С111-1722-2-П варіант 12	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/20	м	514,066	18,04 -	- -	9274	-	- -	- -	- -
370	& С111-1722-2-П варіант 13	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/20	м	1,022	23,14 -	- -	24	-	- -	- -	- -
371	& С111-1722-2-П варіант 14	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/25	м	175,784	24,16 -	- -	4247	-	- -	- -	- -
372	& С111-1722-2-П варіант 15	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/32	м	142,058	28,24 -	- -	4012	-	- -	- -	- -
373	& С111-1722-2-П варіант 16	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/32	м	1,022	34,36 -	- -	35	-	- -	- -	- -
374	& С111-1722-2-П варіант 17	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/40	м	217,686	32,32 -	- -	7036	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	& С111-1722-2-П варіант 18	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/40	м	1,022	43,54 -	- -	44	-	- -	- -	- -
376	& С111-1722-2-П варіант 19	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/50	м	57,232	38,44 -	- -	2200	-	- -	- -	- -
377	& С111-1722-2-П варіант 20	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/50	м	1,022	55,78 -	- -	57	-	- -	- -	- -
378	& С111-1722-2-П варіант 21	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 6/63	м	1,022	48,64 -	- -	50	-	- -	- -	- -
379	& С111-1722-2-П варіант 22	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/65	м	7,154	63,94 -	- -	457	-	- -	- -	- -
380	& С111-1722-2-П варіант 23	Теплоізоляція зі спіненого каучуку 13/80	м	3,066	79,24 -	- -	243	-	- -	- -	- -
381	& С101-555-18 варіант 54	Шпилька D8 А240	шт	20	45,19 -	- -	904	-	- -	- -	- -
382	& С1-2-Н15-119 варіант 77	Хомут 20 мм.	шт	194	6,43 -	- -	1247	-	- -	- -	- -
383	& С1-2-Н15-119 варіант 78	Хомут 25 мм.	шт	160	9,28 -	- -	1485	-	- -	- -	- -
384	& С1-2-Н15-119 варіант 79	Хомут 32 мм.	шт	123	11,12 -	- -	1368	-	- -	- -	- -
385	& С1-2-Н15-119 варіант 80	Хомут 40 мм.	шт	177	15,20 -	- -	2690	-	- -	- -	- -
386	& С1-2-Н15-119 варіант 81	Хомут 50 мм.	шт	49	19,79 -	- -	970	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1124937	211096	1933 211		1420,3 1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					1124937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					911908				
		всього заробітна плата, грн.					211307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					102091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33441				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1227028**				
		Всього по розділу 2					**1227028**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1179986	266136	1940		1827,21
									214		1,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1179986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					911910				
		всього заробітна плата, грн.					266350				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					185,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43469				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1310824**				
		Всього по відділу 2					**1310824**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3038601	713082	7705		5010,47
									1513		8,22
		Разом будівельні роботи, грн.					3038601				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2317814				
		всього заробітна плата, грн.					714595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					356078				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					509,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119628				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3394679**				
		Всього по кошторису					**3394679**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5528,43**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**834223**				

Склав _____ Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

устаткування ОВ

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 5/25-ОВ відомості тощо

Кошторисна вартість 2434,039 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		ПВ1				
1	& 1517-2188-315-1 варіант 1	Припливно витяжна установка Aerostar CrossStar 3 ПВ1 НС CrossStar 3 "Aerostar"; (маса=0,083)	шт.	1	806899,00	806899
2	& 2-55 варіант 1	Зовнішній блок Aerostar AER-CS224CHOU AER-CS224CHOU "Aerostar"; (маса=0,002)	шт	1	305569,00	305569
3	& 2-55 варіант 2	Комплект обв'язки АСК-10BEJ АСК-10BEJ "Aerostar"; (маса=0,002)	шт	1	50979,00	50979
4	& 2-55 варіант 3	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з электроприводо 220В, 200hx550, "Аеростар"; (маса=0,002)	шт	2	16418,00	32836
5	& 2-55 варіант 4	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з электроприводом 220 В, 200hx750, "Аеростар"; (маса=0,002)	шт	1	17931,00	17931
6	& 2-55 варіант 5	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з электроприводом 220 В, 300hx800, "Аеростар"; (маса=0,002)	шт	1	19702,00	19702
7	& 2-55 варіант 6	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з электроприводом 220 В, 300hx850, "Аеростар"; (маса=0,002)	шт	1	20108,00	20108
8	& 2-55 варіант 7	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з электроприводом, 200hx300, "Аеростар"; (маса=0,002)	шт	1	14645,00	14645
9	& 2-55 варіант 8	Клапан протипожежний, нормально відкритий зі зворотньою пружиною, з электроприводом, 200hx400, 200hx300, "Аеростар"; (маса=0,002)	шт	1	15353,00	15353
		Комплект автоматики ПВ1, входить у вартість Припливно витяжної установки Aerostar CrossStar 3 ПВ1 НС CrossStar 3 "Aerostar"				
10	& 10-2023-4 варіант 1	Контролер Schneider TM172PDG42RI 42 I/O 110029 Schneider Electric; (маса=0,001)	шт	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7
11	& 10-2023-4 варіант 2	Монтажна панель Панель 8.8 107566 АВК; (маса=0,001)	шт	1	-	-
12	& 10-2023-4 варіант 3	Пульт керування Aerostar IQPro5-Wifi IP20 110473 "Aerostar"; (маса=0,001)	шт	1	-	-
13	& 10-2023-4 варіант 4	Канальний датчик температури(з кріпленням та трубкою) WF269(NTC 10k)+(MF-08)+(MFL-150/06... 109765, 109761, 106299 Aerostar (IQ); (маса=0,001)	шт	5	-	-
14	& 10-2023-4 варіант 5	Накладний датчик температури WF269-WT, NTC 10k, IP67 109765, 109769 Aerostar (IQ); (маса=0,001)	шт	1	-	-
15	& 10-2023-4 варіант 6	Диференціальний датчик тиску DPT2500-R8 IP54 109891 HK Instruments; (маса=0,001)	шт	2	-	-
16	& 10-2023-4 варіант 7	Реле тиску PS 500 IP54 106305 HK Instruments; (маса=0,001)	шт	3	-	-
17	& 10-2023-4 варіант 8	Термостат LF55T-6M IP30 110214 Aerostar; (маса=0,001)	шт	1	-	-
18	& 10-2023-4 варіант 9	Привід повітряної заслінки Aerostar GMA121.1E, AC/DC 24 V, 7 Nm, IP 54... 107817 Siemens; (маса=0,001)	шт	2	-	-
19	& 10-2023-4 варіант 10	Змішувальний вузол E-SUMX25-4.0-(APE-25-8) (Kvs=4)... 110268 Aerostar; (маса=0,001)	шт	1	-	-
20	& 10-2023-4 варіант 11	Перемикач E.NEXT 32A (3р_"0-1 " корп./IP65"_ж/ч_32А_блок.) E.NEXT 32A i0360002 110473 E.NEXT; (маса=0,001)	шт	1	-	-
		ПВ2				
21	& 1517-2188-315-1 варіант 2	Припливно витяжна установка Aerostar CrossStar 2 ПВ2 HC CrossStar "Aerostar"; (маса=0,083)	шт.	1	701496,00	701496
22	& 1517-2188-315-1 варіант 3	Зовнішній блок Aerostar AER-CS224CHOU AER-CS224CHOU "Aerostar"; (маса=0,083)	шт.	1	305568,00	305568
23	& 2-55 варіант 2	Комплект обв'язки ACK-10BEJ ACK-10BEJ "Aerostar"; (маса=0,002)	шт	1	50979,00	50979
		Комплект автоматики ПВ2, входить у вартість Припливно витяжної установки Aerostar CrossStar 2 ПВ2 HC CrossStar "Aerostar"				
24	& 10-2023-4 варіант 1	Контролер Schneider TM172PDG42RI 42 I/O 110029 Schneider Electric; (маса=0,001)	шт	1	-	-
25	& 10-2023-4 варіант 2	Монтажна панель Панель 8.8 107566 АВК; (маса=0,001)	шт	1	-	-
26	& 10-2023-4 варіант 3	Пульт керування Aerostar IQPro5-Wifi IP20 110473 "Aerostar"; (маса=0,001)	шт	1	-	-
27	& 10-2023-4 варіант 4	Канальний датчик температури(з кріпленням та трубкою) WF269(NTC 10k)+(MF-08)+(MFL-150/06... 109765, 109761, 106299 Aerostar (IQ); (маса=0,001)	шт	5	-	-

1	2	3	4	5	6	7
28	& 10-2023-4 варіант 5	Накладний датчик температури WF269-WT, NTC 10k, IP67 109765, 109769 Aerostar (IQ); (маса=0,001)	шт	1	-	-
29	& 10-2023-4 варіант 6	Диференціальний датчик тиску DPT2500-R8 IP54 109891 HK Instruments; (маса=0,001)	шт	2	-	-
30	& 10-2023-4 варіант 7	Реле тиску PS 500 IP54 106305 HK Instruments; (маса=0,001)	шт	3	-	-
31	& 10-2023-4 варіант 8	Термостат LF55T-6M IP30 110214 Aerostar; (маса=0,001)	шт	1	-	-
32	& 10-2023-4 варіант 9	Привід повітряної заслінки Aerostar GMA121.1E, AC/DC 24 V, 7 Nm, IP 54... 107817 Siemens; (маса=0,001)	шт	2	-	-
33	& 10-2023-4 варіант 10	Змішувальний вузол E-SUMX25-4.0-(APE-25-8) (Kvs=4)... 110268 Aerostar; (маса=0,001)	шт	1	-	-
34	& 10-2023-4 варіант 11	Перемикач E.NEXT 32A (3p_"0-1 " корп./IP65"_ж/ч_32A_блок.) E.NEXT 32A i0360002 110473 E.NEXT; (маса=0,001)	шт	1	-	-
		Разом				**2342065**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				91974
		Всього по кошторису				**2434039**

Склав _____ Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Електросвітлення

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-ЕО

Кошторисна вартість	1455,402	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,76801	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	415,699	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього / заробітної плати	експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини: на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2453,79 2132,36	193,28 12,95	2454	2132	193 13	13,6620 0,0858	13,66 0,09
2	*КР17-14-2*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*	*838,86* *602,26*	*5,18* *0,35*	*839*	*602*	*5* -	*4,0710* *0,0023*	*4,07* -
3	& С15-249-2-ИНБ варіант 1	Щиток розподільний груповий для прийому та розподілу електроенергії, напругою ~380/220 В, 50 Гц, навісного виконання, з 3-фазним ввідним автоматичним вимикачемІн=16 А та апаратами на відхідних лініях згідно схеми електричної принципової арк .4 . З клемними колодками N та PE. Ввід кабелів зверху. Ступінь захисту IP54 (ЩАО)	комплект	1	9200,40 -	- -	9200	-	- -	- -	- -
4	*КР17-11-1*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт*	*100шт*	*5,33*	*27481,78* *26683,35*	- -	*146478*	*142222*	- -	*180,3660* -	*961,35* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С10-2-29 варіант 1	Світильник для вологих і запилених допоміжних приміщень з світлодіодноюлампою, потужністю до 60 Вт, плафон світильника із полікарбонату,без захисної сітки, для відкритої проводки. Ступінь захисту IP54 e.Light.1303.1.60.27 ENEXT	шт	16	2569,69 -	- -	41115	-	- -	- -	- -
6	& С10-2-29 варіант 2	Світильник для вологих і запилених допоміжних приміщень з світлодіодним джерелом світла, потужністю 5 Вт, плафон світильника пластиковий, з вбу-дованим акумулятором, для відкритої проводки. Час автономної роботи 3години. Світловий потік в аварійному режимі: 140 лм. Ступінь захисту IP65 e.next500L50LED.LI.3h.IP65 ENEXT	шт	33	1953,61 -	- -	64469	-	- -	- -	- -
7	*КБ21-17-12 Н3=1,15*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,37*	*27533,20* *27081,75*	- -	*10187*	*10020*	- -	*173,5120* -	*64,2* -
8	& С10-2-29 варіант 3	Світловий покажчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт,220 В, 50 Гц, з піктограмою "Вихід", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED.LI.3h.IP65 ENEXT	шт	19	1377,31 -	- -	26169	-	- -	- -	- -
9	& С10-2-29 варіант 4	Світловий покажчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт,220 В, 50 Гц, з піктограмою "Покажчик руху", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED.LI. 3h.IP65 ENEXT	шт	5	1377,31 -	- -	6887	-	- -	- -	- -
10	& С10-2-29 варіант 5	Світловий покажчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт,220 В, 50 Гц, з піктограмою "Укриття", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED .LI.3h. IP65 ENEXT	шт	5	1377,31 -	- -	6887	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& С10-2-29 варіант 6	Світловий покажчик "Вихід" зі світлодіодним модулем потужністю 6 Вт,220 В, 50 Гц, з піктограмою "ПШ", постійного горіння, з акумуляторною батареєю (робота в аварійному режимі - до 10 годин). Ступінь захисту IP65 e.next507L-24.50LED .LI.3h . IP65 ENEXT	шт	8	1377,31 -	- -	11018	-	- -	- -	- -
12	& С10-2-29 варіант 7	Світлодіодний світильник лінійного виконання зі світлодіодним модулемпотужністю 24 Вт, 220 В, 50 Гц. Кольорова температура 4000 К. Ступінь захисту IP65 VLE-BNW-24064 VID	шт	242	567,43 -	- -	137318	-	- -	- -	- -
13	& С10-2-29 варіант 8	Пиловологозахищений світлодіодний світильник лінійний, довжиною 1200ммпотужністю 30 Вт, 220 В, 50 Гц. Кольорова температура 4000 К. Ступінь захисту IP65 VLE-BNW-24064 VID	шт	242	813,25 -	- -	196807	-	- -	- -	- -
14	*КМ10-309-2*	*Реле, установлюване на пультах і панелях*	*шт*	*1*	*278,65* *278,65*	- -	*279*	*279*	- -	*1,8400* -	*1,84* -
15	& С10-2-29 варіант 9	Фото-реле для автоматичного ввімкнення світильникапокажчика "Укриття" з настанням сутінків	шт	1	334,87 -	- -	335	-	- -	- -	- -
16	& С10-2-29 варіант 10	Лампа світлодіодна загального призначення на напругу ~220-240 В,потужністю 20 Вт. Форма колби А60. Цоколь Е27. Колірна температура джерелом світла, потужністю 5 Вт, плафон світильника пластиковий, з вбудованим акумулятором, для відкритої проводки. Час автономної роботи 3години. Світловий потік в аварійному режимі: 140 лм. Ступінь захисту IP654000 К. Світловий потік 1450 лм. Philips	шт	16	224,71 -	- -	3595	-	- -	- -	- -
17	*КР17-12-10*	*Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*2,24*	*4108,49* *4100,26*	- -	*9203*	*9185*	- -	*30,5670* -	*68,47* -
18	& С1-11-38-10-2 варіант 1	Розетка подвійна з заземленням, 16 А, ~250 В, для відкритоїустановки, накладного монтажу із шторками. Ступінь захисту IP54	шт	183	161,63 -	- -	29578	-	- -	- -	- -
19	& С1-11-38-10-2 варіант 2	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньоїустановки, для керування з трьох місць. Ступінь захисту IP54	шт	41	221,81 -	- -	9094	-	- -	- -	- -
20	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,86	4108,49 4100,26	- -	3533	3526	- -	30,5670 -	26,29 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С1-11-38-10-2 варіант 3	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньоїустановки, ступінь захисту IP54	шт	31	140,21 -	- -	4347	-	- -	- -	- -
22	& С1-11-38-10-2 варіант 4	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньоїустановки, для керування з двох місць. Ступінь захисту IP54	шт	47	172,85 -	- -	8124	-	- -	- -	- -
23	& С1-11-38-10-2 варіант 2	Вимикач одноклавішний, 16 А, ~250 В для зовнішньоїустановки, для керування з трьох місць. Ступінь захисту IP54	шт	8	221,81 -	- -	1774	-	- -	- -	- -
24	*КР17-8-4*	*Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби*	*100м*	*0,16*	*3330,36* *3097,54*	- -	*533*	*496*	- -	*22,8045* -	*3,65* -
25	& С111-К141 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 5х6 мм2	км	0,01632	194116,90 -	- -	3168	-	- -	- -	- -
26	*КМ8-398-2*	*Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2*	*100 м*	*0,77*	*628,66* *544,42*	- -	*484*	*419*	- -	*3,6800* -	*2,83* -
27	& С111-К141 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 5х2,5 мм2	км	0,02	97777,90 -	- -	1956	-	- -	- -	- -
28	*КР17-8-3*	*Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби*	*100м*	*14,71*	*2589,77* *2385,24*	- -	*38096*	*35087*	- -	*17,5605* -	*258,31* -
29	& С111-К141 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 3х2,5 мм2	км	1,55856	58079,50 -	- -	90520	-	- -	- -	- -
30	*КР17-8-2*	*Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби*	*100м*	*11,61*	*1685,16* *1505,81*	- -	*19565*	*17482*	- -	*11,0860* -	*128,71* -
31	*КР17-8-7*	*Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби*	*100м*	*7,16*	*921,81* *748,22*	- -	*6600*	*5357*	- -	*5,5085* -	*39,44* -
32	& С111-К141 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 3х1,5 мм2	км	0,93215	40770,10 -	- -	38004	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С111-К141 варіант 15	Кабель силовий з мідними жилами, на напругу до 1 кВ, з ПВХізоляцією, в ПВХ оболонці, не розповсюджує горіння, з низькимвиділенням диму та корозійно-активних газів при пожежі, перерізом, ВВГнгд 2х1,5 мм2	км	0,1854	34456,30 -	- -	6388	-	- -	- -	- -
34	& С111-К141 варіант 6	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням ізоляції в умовах дії вогню 180 хв., із збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв., з ізоляціїєю із спеціальної шитої силіконової суміші та з зовнішньою оболонкою із термопластичної безгалогеної речовини, на напругу 0,6 кВ, перерізом 2х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E300,6/1 kV	км	0,11536	39719,50 -	- -	4582	-	- -	- -	- -
35	& С111-К141 варіант 7	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням ізоляції в умовах дії вогню 180 хв., із збереженням функції кабелю в умовах дії вогню впродовж 30 хв., з ізоляціїєю із спеціальної шитої силіконової суміші та з зовнішньою оболонкою із термопластичної безгалогеної речовини, на напругу 0,6 кВ, перерізом 3х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E300,6/1 kV	км	0,7004	49664,50 -	- -	34785	-	- -	- -	- -
36	*КР17-8-3*	*Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби*	*100м*	*1,13*	*2589,77* *2385,24*	- -	*2926*	*2695*	- -	*17,5605* -	*19,84* -
37	& С111-К141 варіант 8	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогнювпродовж 30 хв., перерізом 5х2,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, ЗАТ "ТФ Кабель"	км	0,00306	121911,10 -	- -	373	-	- -	- -	- -
38	& С111-К141 варіант 9	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогнювпродовж 30 хв., перерізом 5х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, ЗАТ "ТФ Кабель"	км	0,1122	98583,70 -	- -	11061	-	- -	- -	- -
39	*КР17-8-2*	*Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби*	*100м*	*0,03*	*1685,16* *1505,81*	- -	*51*	*45*	- -	*11,0860* -	*0,33* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С111-К141 варіант 10	Кабель силовий, з мідними жилами, вогнетривкий, із збереженням функції кабелю в умовах дії вогнювпродовж 30 хв., перерізом 4х1,5 мм2, FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E900,6/1 kV, ЗАТ "ТФ Кабель"	км	0,00309	85925,50 -	- -	266	-	- -	- -	- -
41	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,19*	*9726,34* *8139,07*	*1323,40* *94,97*	*1848*	*1546*	*251* *18*	*55,0160* *0,6369*	*10,45* *0,12*
42	& С111-К141 варіант 11	Металорукав із сталевої оцинкованої стрічки, умовнимпроходом 40 мм РЗ-Ц-40ТУ У30201248.001-99	км	0,016	81213,10 -	- -	1299	-	- -	- -	- -
43	& С111-К141 варіант 12	Металорукав із сталевої оцинкованої стрічки, умовнимпроходом 25 мм РЗ-Ц-40ТУ У30201248.001-99	км	0,003	60119,50 -	- -	180	-	- -	- -	- -
44	*КМ8-407-5*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм*	*100 м*	*0,02*	*21232,35* *21232,35*	- -	*425*	*425*	- -	*143,5200* -	*2,87* -
45	& С111-К141 варіант 13	Труба сталева водогазопровідна з умовним проходом 100 мм ГОСТ 3262-75	км	0,002	424545,10 -	- -	849	-	- -	- -	- -
46	*КР17-7-12*	*Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку*	*100м*	*27,27*	*4531,77* *4365,53*	- -	*123581*	*119048*	- -	*31,7170* -	*864,92* -
47	& С15051-408-1 варіант 2	Гофрована труба із ПВХ пластику (серія 9), довжиноюпо 100 м, зовнішнім діаметром 20 мм, умовним проходом 14,1 мм, "ДКС"	м	1570,55	18,12 -	- -	28458	-	- -	- -	- -
48	& С15051-408-1 варіант 3	Гофрована труба із ПВХ пластику (серія 9), довжиноюпо 100 м, зовнішнім діаметром 25 мм, умовним проходом 18,3 мм, "ДКС"	м	1183,72	26,22 -	- -	31037	-	- -	- -	- -
49	& С11-ИНБ-И5-5-1 варіант 4	Тримач двохкомпонентний для ПВХ труб зовнішнім діаметром20 мм, 100 шт в упаковці, "ДКС"	уп	12	483,51 -	- -	5802	-	- -	- -	- -
50	& С11-ИНБ-И5-5-1 варіант 5	Тримач двохкомпонентний для ПВХ труб зовнішнім діаметром25 мм, 100 шт в упаковці, "ДКС"	уп	10	524,00 -	- -	5240	-	- -	- -	- -
51	& С100-1517-2210 варіант 11	Дюбель-гриб швидкого монтажу 6х40	шт	1300	1,76 -	- -	2288	-	- -	- -	- -
52	& С100-1517-2210 варіант 12	Коробка розподільна квадратна із кабельними вводами длявводу ПВХ труб, а також кабелю - габаритами 85х85х40. Ступінь захисту IP54, UEA	шт	610	49,27 -	- -	30055	-	- -	- -	- -
53	*КМ8-395-1*	*Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм*	*100 м*	*0,93*	*6835,07* *6601,08*	*193,28* *12,95*	*6357*	*6139*	*180* *12*	*44,6200* *0,0858*	*41,5* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& С100-1517-2210 варіант 13	Лоток перфорований 200х50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина3000 мм, Standard FPK 520 06 PG 115583	шт	23	941,36 -	- -	21651	-	- -	- -	- -
55	& С100-1517-2210 варіант 14	Кут горизонтальний 90°, 200х50, цинкування, метод Сендзіміра, 0,8мм FPK 520 08 PG 115603	шт	2	414,94 -	- -	830	-	- -	- -	- -
56	& С100-1517-2210 варіант 15	З'єднувач основи лотка 200 мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ.1,5мм шт 22 FBE 200 15 PG, 132691	шт	22	753,68 -	- -	16581	-	- -	- -	- -
57	& С100-1517-2210 варіант 16	Лоток перфорований 150х50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина3000 мм, Standard FPK 515 06 PG 115582	шт	8	831,20 -	- -	6650	-	- -	- -	- -
58	& С100-1517-2210 варіант 17	З'єднувач основи лотка 150 мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 1,5 мм, FBE 150 15 PG 132690	шт	7	691,46 -	- -	4840	-	- -	- -	- -
59	& С100-1517-2210 варіант 18	Пластина для заземлення лотка, товщина 1мм, мідь TREL 7515 10 CU 125306	шт	4	40,70 -	- -	163	-	- -	- -	- -
60	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2*	*100 м*	*0,02*	*10702,01* *10616,17*	- -	*214*	*212*	- -	*71,7600* -	*1,44* -
61	& С111-К141 варіант 14	Провід установочний, багатожильний з мідними струмопровідними жилами, ізізоляцією із ПВХ пластика нониженої пожежобезпеки, перерізом 6 мм кв,жовто-зелена ізоляція, ПВ-3нгд	км	0,002	45513,10 -	- -	91	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ									
62	*КМ8-472-6*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,3*	*8189,52* *4355,35*	- -	*2457*	*1307*	- -	*29,4400* -	*8,83* -
63	& С15051-408-1 варіант 1	Штаба сталева гарячекатана 25х4 ГОСТ 103-76	м	30	57,94 -	- -	1738	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1281682	358224	629 43		2523 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					1281682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					922829				
		всього заробітна плата, грн.					358267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					244,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1455402**				
		Всього по кошторису					**1455402**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2768,01**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**415699**				

Склав ____________________ Владислав ГОЦ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________ Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Устаткування електроосвтлення

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 5/25-ЕО відомості тощо

Кошторисна вартість 50,948 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 10-2023-Т9 варіант 1	ВРПу Шафа ввідно-розподільна, ~380/220 В, 50 Гц, на три неправильному чергуванні фаз, зниженню напруги однієї з фаз, Ввід кабелів зверху. Ступінь захисту IP54 ВРПу перемикання живлення на резерв (АВР) Ін=100 А, вмиканнятрифазні вводи, Ін=100 А, з пристроєм автоматичного резерва здійснюється при зникненні однієї з фаз, перекосі, обмежувачами перенапруги на вводах, з вимикачем навантаження на вводі Ін=125 А, автоматичний однофазний вимикач на 6А, та апаратами на відхідних лініях згідно схеми електричної принципової, креслення арк. 3.N- шиною та PE-шиною (Головною заземлювальною шиною); Ввід кабелів зверху. Ступінь захисту IP54; (маса=0,03)	к-кт	1	49023,00	49023
		Разом				**49023**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1925
		Всього по кошторису				**50948**

Склав _____ Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на пусконалагоджувальні роботи ЕО

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-ЕО

Кошторисна вартість	15,824	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06087	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,525	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього / заробітної плати	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Загальна вартість, грн. Всього	Загальна вартість, грн. заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини на одиницю	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	10	406,48 406,48	- -	4065	4065	- -	2,0000 -	20 -
2	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	24	304,86 304,86	- -	7317	7317	- -	1,5000 -	36 -
		Разом прямі витрати по кошторису					11382	11382	- -		56 -
		Разом будівельні роботи, грн.					11382				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4442				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1143				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15824**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- **Всього по кошторису**					**15824**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**60,87** **12525**				

Склав ____________________ Владислав ГОЦ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________ Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Системи протипожежного захисту. Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-СПС

Кошторисна вартість	335,644	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,31057	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	195,428	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система протипожежної сиогналізації									
1	КМ10-667-1	*Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС*	*шт*	1	6047,40 6045,41	1,99 0,40	6047	6045	2 -	42,3200 0,0030	42,32 -
2	КМ10-668-2	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні*	*шт*	47	495,67 493,64	1,99 0,40	23296	23201	94 19	3,6800 0,0030	172,96 0,14
3	КМ10-668-1	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні*	*шт*	2	254,73 246,82	7,71 1,56	509	494	15 3	1,8400 0,0116	3,68 0,02
4	КМ10-668-4	*Сповіщувач ОС автоматичний ручний*	*шт*	9	246,82 246,82	- -	2221	2221	- -	1,8400 -	16,56 -
5	КМ8-599-1	*Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг*	*шт*	1	594,64 574,37	- -	595	574	- -	3,6800 -	3,68 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C100-1517-2210 варіант 1	Корпус для автоматичних вимикачів на DIN-рейку на 8 модулів	шт	1	664,80 -	- -	665	-	- -	- -	- -
7	& C100-1517-2210 варіант 2	Нульова шина з ізолятором на DIN-рейку	шт	1	75,25 -	- -	75	-	- -	- -	- -
8	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*2*	*288,31* *278,65*	*0,31* *0,06*	*577*	*557*	*1* -	*1,8400* *0,0005*	*3,68* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					33985	33092	112 22		242,88 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					33985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					781				
		всього заробітна плата, грн.					33114				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4538				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48830**				
		Всього по розділу 1					**48830**				
		Розділ 2. Пожежне спостерігання									
9	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (МЦА-GSM.4)*	*шт*	*1*	*269,08* *269,08*	- -	*269*	*269*	- -	*1,8400* -	*1,84* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					269	269	- -		1,84 -
		Разом будівельні роботи, грн.					269				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34				
		Всього будівельні роботи, грн.					**385**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- **Всього по розділу 2**					**385**				
		Розділ 3. Прокладання кабелів									
10	*КБ21-13-1 Н3, Н5=1,15*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,18*	*1297,06* *1224,77*	- -	*233*	*220*	- -	*8,2789* -	*1,49* -
11	*КР17-8-1*	*Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби*	*100м*	*0,12*	*1378,61* *1209,02*	- -	*165*	*145*	- -	*8,9010* -	*1,07* -
12	*КМ10-671-2*	*Провід дво- та трижильний з розділъною основою по стінах і стелях цегляних*	*100 м*	*7,9*	*7430,03* *7359,63*	*70,40* *14,21*	*58697*	*58141*	*556* *112*	*51,5200* *0,1060*	*407,01* *0,84*
13	& С111-П-6 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8	м	720	31,09 -	- -	22385	-	- -	- -	- -
14	& С111-П-6 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E90 3х1,5	м	50	60,16 -	- -	3008	-	- -	- -	- -
15	& С111-П-6 варіант 3	Провід 1х2,5 ПВ1х2,5	м	50	24,15 -	- -	1208	-	- -	- -	- -
16	*КР17-7-1*	*Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях*	*100м*	*0,12*	*10953,93* *10828,84*	- -	*1314*	*1299*	- -	*73,1975* -	*8,78* -
17	& С111-П-6 варіант 4	Труба металева д20	м	12	151,65 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
18	& С100-1517-2210 варіант 3	Піна вогнестійка Penosil, 750 мл	шт	2	961,15 -	- -	1922	-	- -	- -	- -
19	*КБ21-12-2 Н3, Н5=1,15*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,18*	*7982,28* *6269,86*	- -	*1437*	*1129*	- -	*43,3780* -	*7,81* -
20	& С111-П-6 варіант 5	Канал кабельний 40х40	м	18	57,92 -	- -	1043	-	- -	- -	- -
21	& С11-ИНБ-И5-5-1 варіант 1	Гвинт з дюбелем (100шт)	уп	4	133,65 -	- -	535	-	- -	- -	- -
22	& С11-ИНБ-И5-5-1 варіант 2	Дюбель-ялинка (100 шт)	уп	23	95,91 -	- -	2206	-	- -	- -	- -
23	& С100-1517-2210 варіант 4	Тримач кабелю металевий, 9мм, UDF9, Baks	шт	150	4,90 -	- -	735	-	- -	- -	- -
24	& С100-1517-2210 варіант 5	Дюбель металевий	шт	150	1,75 -	- -	263	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С11-ИНБ-И5-5-1 варіант 3	Нейлонові стяжки 100х3 (100шт)	уп	3	116,31 -	- -	349	-	- -	- -	- -
26	& С15-249-1-ИНБ варіант 1	Монтажний комплект (дюбел, саморіз, клей, перчатки, сверла)	комплект	3	336,63 -	- -	1010	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					98330	60934	556 112		426,16 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					98330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36840				
		всього заробітна плата, грн.					61046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28096				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8859				
		Всього будівельні роботи, грн.					**126426**				
		Всього по розділу 3					**126426**				
		Розділ 4. Система керування евакуацією									
27	*КМ11-93-1*	*Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т (ВЕЛЛЕЗн-120-200)*	*шт*	*1*	*2622,11* *2622,11*	- -	*2622*	*2622*	- -	*16,5600* -	*16,56* -
28	*КМ11-91-1*	*Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (ПМН-12)*	*шт*	*1*	*265,95* *265,95*	- -	*266*	*266*	- -	*1,8400* -	*1,84* -
29	*КМ10-386-7*	*Гучномовець або звукова колонка у приміщенні*	*шт*	*41*	*525,69* *525,69*	- -	*21553*	*21553*	- -	*3,6800* -	*150,88* -
30	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БКІ-02М)*	*шт*	*1*	*269,08* *269,08*	- -	*269*	*269*	- -	*1,8400* -	*1,84* -
31	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*1*	*495,67* *493,64*	*1,99* *0,40*	*496*	*494*	*2* -	*3,6800* *0,0030*	*3,68* -
32	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення*	*ящик*	*1*	*788,53* *788,53*	- -	*789*	*789*	- -	*5,5200* -	*5,52* -
33	*КМ8-125-2*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год*	*шт*	*2*	*105,14* *105,14*	- -	*210*	*210*	- -	*0,7360* -	*1,47* -
34	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*2*	*288,31* *278,65*	*0,31* *0,06*	*577*	*557*	*1* -	*1,8400* *0,0005*	*3,68* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С100-1517-2210 варіант 6	Роз'ємами 8р8с RJ-45	шт	4	2,49 -	- -	10	-	- -	- -	- -
36	*КБ21-13-1 Н3, Н5=1,15*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,12*	*1297,06* *1224,77*	- -	*156*	*147*	- -	*8,2789* -	*0,99* -
37	*КР17-8-1*	*Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби*	*100м*	*0,18*	*1378,61* *1209,02*	- -	*248*	*218*	- -	*8,9010* -	*1,6* -
38	*КМ10-671-2*	*Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних*	*100 м*	*6,35*	*7430,03* *7359,63*	*70,40* *14,21*	*47181*	*46734*	*447* *90*	*51,5200* *0,1060*	*327,15* *0,67*
39	& С111-П-6 варіант 6	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 2x1,5	м	620	38,94 -	- -	24143	-	- -	- -	- -
40	& С111-П-6 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E90 3x1,5	м	15	60,16 -	- -	902	-	- -	- -	- -
41	& С111-П-6 варіант 7	Кабель вита пара FTP-cat.5E	м	30	15,28 -	- -	458	-	- -	- -	- -
42	*КБ21-31-3*	*Установлення розподільних коробок*	*100шт*	*0,04*	*6045,41* *6045,41*	- -	*242*	*242*	- -	*42,3200* -	*1,69* -
43	& С100-1517-2210 варіант 7	Коробка розподільча вогнестійка КВР 30/100	шт	4	606,19 -	- -	2425	-	- -	- -	- -
44	*КБ21-12-2 Н3, Н5=1,15*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,12*	*7982,28* *6269,86*	- -	*958*	*752*	- -	*43,3780* -	*5,21* -
45	& С111-П-6 варіант 8	Канал кабельний 40x25	м	12	45,47 -	- -	546	-	- -	- -	- -
46	*КР17-7-1*	*Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях*	*100м*	*0,18*	*10953,93* *10828,84*	- -	*1972*	*1949*	- -	*73,1975* -	*13,18* -
47	& С111-П-6 варіант 4	Труба металева д20	м	18	151,65 -	- -	2730	-	- -	- -	- -
48	& С100-1517-2210 варіант 3	Піна вогнестійка Penosil, 750 мл	шт	2	961,15 -	- -	1922	-	- -	- -	- -
49	& С100-1517-2210 варіант 4	Тримач кабелю металевий, 9мм, UDF9, Baks	шт	2000	4,90 -	- -	9800	-	- -	- -	- -
50	& С100-1517-2210 варіант 5	Дюбель металевий	шт	2000	1,75 -	- -	3500	-	- -	- -	- -
51	& С11-ИНБ-И5-5-1 варіант 3	Нейлонові стяжки 100x3 (100шт)	уп	3	116,31 -	- -	349	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С15-249-1-ИНБ варіант 1	Монтажний комплект (дюбел, саморіз, клей, перчатки, сверла)	комплект	3	336,63 -	- -	1010	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					125334	76802	450 90		535,29 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					125334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48082				
		всього заробітна плата, грн.					76892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10676				
		Всього будівельні роботи, грн.					**160003**				
		Всього по розділу 4					**160003**				
		Разом прямі витрати по кошторису					257918	171097	1118 224		1206,17 1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					257918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85703				
		всього заробітна плата, грн.					171321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24107				
		Всього будівельні роботи, грн.					**335644**				
		Всього по кошторису					**335644**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1310,57**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**195428**				

Склав _____ Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

устаткування СПС

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 5/25-СПС відомості тощо

Кошторисна вартість 219,279 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації				
1	& 2022-П1 варіант 1	Прилад керування (на 8 шлейфи) ПУ-П, ЕКВН.425533.012 ПП "Резерв-1"; (маса=0,001)	шт	1	71844,00	71844
2	& 2022-П1 варіант 2	Адресний димовий пожежний сповіщувач СПДОТА, ПРАТ.45219.001 ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	47	480,00	22560
3	& 2022-П1 варіант 3	Адресний тепловий пожежний сповіщувач СПТТА-01, ПРАТ.45219.001-02 ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	2	1344,00	2688
4	& 2022-П1 варіант 4	Розетка Р-96, ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	49	28,80	1411
5	& 2022-П1 варіант 5	Захисний ковпак для СПДОТА, ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	49	10,80	529
6	& 2022-П1 варіант 6	Адресний ручний пожежний сповіщувач СПРА-01, ПРАТ.425211.001-02 ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	9	576,00	5184
7	& 2022-П1 варіант 7	Захисне скло для сповіщувача СПРА-01, ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	9	36,00	324
8	& 2022-П1 варіант 8	Автоматичний вимикач 20А; (маса=0,001)	шт	1	387,00	387
9	& 2022-П1 варіант 9	Автоматичний вимикач 16А; (маса=0,001)	шт	1	245,00	245
		Разом по розділу 1				105172
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4131

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				**109303**
		Розділ 2. Пожежне спостерігання				
10	& 2022-П1 варіант 10	Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM.4; (маса=0,001)	шт	1	6120,00	6120
		Разом по розділу 2				6120
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				240
		Всього по розділу 2				**6360**
		Розділ 3. Резервне обладнання				
11	& 2022-П1 варіант 2	Адресний димовий пожежний сповіщувач СПДОТА, ПРАТ.45219.001 ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	5	480,00	2400
12	& 2022-П1 варіант 3	Адресний тепловий пожежний сповіщувач СПТТА-01, ПРАТ.45219.001-02 ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	1	1344,00	1344
13	& 2022-П1 варіант 4	Розетка Р-96, ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	6	28,80	173
14	& 2022-П1 варіант 6	Адресний ручний пожежний сповіщувач СПРА-01, ПРАТ.425211.001-02 ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	1	576,00	576
15	& 2022-П1 варіант 7	Захисне скло для сповіщувача СПРА-01, ТОВ "Проект АО"; (маса=0,001)	шт	1	36,00	36
		Разом по розділу 3				4529
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				178
		Всього по розділу 3				**4707**
		Розділ 4. Система керування евакуючанням				
16	& 2022-П1 варіант 11	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-200, НВП "Електроприлад"; (маса=0,001)	шт	1	39060,00	39060
17	& 2022-П1 варіант 12	Пульт мікрофонний ПМН-12, НВП "Електроприлад"; (маса=0,001)	шт	1	8400,00	8400
18	& 2022-П1 варіант 13	Гучномовець для настінної установки потужністю 1 Вт 3АС100ПН-2, НВП "Електроприлад"; (маса=0,001)	шт	10	564,00	5640
19	& 2022-П1 варіант 14	Гучномовець для настінної установки потужністю 3 Вт 3АС100ПН-2, НВП "Електроприлад"; (маса=0,001)	шт	18	564,00	10152

1	2	3	4	5	6	7
20	& 2022-П1 варіант 15	Гучномовець для настінної установки потужністю 6 Вт 6АС100ПН-2, НВП "Електроприлад"; (маса=0,001)	шт	13	672,00	8736
21	& 2022-П1 варіант 16	Блок керування інформацією БКІ-02М, НВП "Електроприлад"; (маса=0,001)	шт	1	13896,00	13896
22	& 2022-П1 варіант 17	Світловий оповіщувач "Аварійне освітлення" ОС-6.1, ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,001)	шт	1	828,40	828
23	& 2022-П1 варіант 18	Блок безперебійного живлення БЖ 2415, ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,001)	шт	1	6468,00	6468
24	& 2022-П1 варіант 19	Акумулятор 7А·год, 12В; (маса=0,001)	шт	2	750,00	1500
25	& 2022-П1 варіант 9	Автоматичний вимикач 16А; (маса=0,001)	шт	2	245,00	490
		Разом по розділу 4				95170
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3739
		Всього по розділу 4				**98909**
		Разом				**210991**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8288
		Всього по кошторису				**219279**

Склав _____ Владислав ГОЦ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на пусконалагоджувальні роботи СПС

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-СПС

Кошторисна вартість	97,486	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,37502	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	77,162	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього / заробітної плати	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Загальна вартість, грн. Всього / заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини на одиницю	Витрати труда робітників, люд.год. всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-58-3	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	2	34550,80 34550,80	- -	69102	69102	- -	170,0000 -	340 -
2	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	1016,20 1016,20	- -	1016	1016	- -	5,0000 -	5 -
		Разом прямі витрати по кошторису					70118	70118	- -		345 -
		Разом будівельні роботи, грн.					70118				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					70118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7044				
		Всього будівельні роботи, грн.					**97486**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					97486				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					375,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77162				

Склав ____________________ Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________ Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Системи протипожежного захисту. Диспетчеризація систем протипожежного захисту

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-ДСПЗ

Кошторисна вартість	335,224	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,22043	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	183,619	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	6120,61 6045,41	1,99 0,40	6121	6045	2 -	42,3200 0,0030	42,32 -
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БКА)	шт	17	269,08 269,08	- -	4574	4574	- -	1,8400 -	31,28 -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БСА)	шт	10	269,08 269,08	- -	2691	2691	- -	1,8400 -	18,4 -
4	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	8	278,65 278,65	- -	2229	2229	- -	1,8400 -	14,72 -
5	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	8	279,77 246,82	7,71 1,56	2238	1975	62 12	1,8400 0,0116	14,72 0,09
6	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (ДППК)	шт	16	269,08 269,08	- -	4305	4305	- -	1,8400 -	29,44 -
7	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	658,75 574,37	59,59 3,99	659	574	60 4	3,6800 0,0265	3,68 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	288,31 278,65	0,31 0,06	865	836	1 -	1,8400 0,0005	5,52 -
9	КБ21-13-1 Н3, Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,08	1297,06 1224,77	- -	1401	1323	- -	8,2789 -	8,94 -
10	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,32	1378,61 1209,02	- -	1820	1596	- -	8,9010 -	11,75 -
11	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	16,3	7430,03 7359,63	70,40 14,21	121109	119962	1147 232	51,5200 0,1060	839,78 1,73
12	& С111-П-6 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	м	1330	31,09 -	- -	41350	-	- -	- -	- -
13	& С111-П-6 варіант 9	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8	м	220	40,17 -	- -	8837	-	- -	- -	- -
14	& С111-П-6 варіант 10	Кабель J-Y(St)Ylg 1x2x0,8	м	70	29,87 -	- -	2091	-	- -	- -	- -
15	& С111-П-6 варіант 11	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 2x1,5 мм2	м	40	34,97 -	- -	1399	-	- -	- -	- -
16	& С111-П-6 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E90 3x1,5	м	60	60,16 -	- -	3610	-	- -	- -	- -
17	& С111-П-6 варіант 12	Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 3x1,5	м	150	56,00 -	- -	8400	-	- -	- -	- -
18	КБ21-31-3 Н3=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,12	6952,22 6952,22	- -	834	834	- -	48,6680 -	5,84 -
19	& С100-1517-2210 варіант 8	Коробка розподільча вогнестійка FLAMEBOX 100P FB10044P ТОВ "Абсел Україна"	шт	12	663,31 -	- -	7960	-	- -	- -	- -
20	& С100-1517-2210 варіант 9	Коробка розподільча 100x100	шт	8	124,75 -	- -	998	-	- -	- -	- -
21	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,12	10953,93 10828,84	- -	1314	1299	- -	73,1975 -	8,78 -
22	& С111-П-6 варіант 4	Труба металева д20	м	12	151,65 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
23	& С100-1517-2210 варіант 3	Піна вогнестійка Penosil, 750 мл	шт	2	961,15 -	- -	1922	-	- -	- -	- -
24	КБ21-12-2 Н3, Н5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	1,08	7982,28 6269,86	- -	8621	6771	- -	43,3780 -	46,85 -
25	& С111-П-6 варіант 5	Канал кабельний 40x40	м	18	57,92 -	- -	1043	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С111-П-6 варіант 13	Канал кабельний 25х25	м	90	29,43 -	- -	2649	-	- -	- -	- -
27	& С100-1517-2210 варіант 4	Тримач кабелю металевий, 9мм, UDF9, Baks	шт	700	4,90 -	- -	3430	-	- -	- -	- -
28	*КР17-7-12*	*Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку*	*100м*	*1,2*	*4531,80* *4365,53*	- -	*5438*	*5239*	- -	*31,7170* -	*38,06* -
29	& С111-П-6 варіант 14	Гофрована труба з ПВХ д.20	м	121,2	23,28 -	- -	2822	-	- -	- -	- -
30	& С100-1517-2210 варіант 10	Тримач оцинкований односторонній, д.19-20мм	шт	300	5,51 -	- -	1653	-	- -	- -	- -
31	& С100-1517-2210 варіант 5	Дюбель металевий	шт	3000	1,75 -	- -	5250	-	- -	- -	- -
32	& С11-ИНБ-И5-5-1 варіант 1	Гвинт з дюбелем (100шт)	уп	5	133,65 -	- -	668	-	- -	- -	- -
33	& С11-ИНБ-И5-5-1 варіант 3	Нейлонові стяжки 100х3 (100шт)	уп	4	116,31 -	- -	465	-	- -	- -	- -
34	& С15-249-1-ИНБ варіант 1	Монтажний комплект (дюбел, саморіз, клей, перчатки, сверла)	комплект	3	336,63 -	- -	1010	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					261596	160253	1272 248		1120,08 1,85
		Разом будівельні роботи, грн.					261596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100071				
		всього заробітна плата, грн.					160501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23118				
		Всього будівельні роботи, грн.					**335224**				
		Всього по кошторису					**335224**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1220,43**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**183619**				

Склав _____ Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

Устаткування системи протипожежного захисту. Диспетчеризація систем протипожежного захисту

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 5/25-ДСПЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 68,115 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1234-1 варіант 1	Панель управління та індикації на 24 каналів ПИУ, ЕКВН.425533.012-02/333, "Проєкт АО"; (маса=0,001)	шт	1	15252,00	15252
2	& 1234-1 варіант 2	Блок комутаційний адресний, БКА, ПРАО.425459.002, "Проєкт АО"; (маса=0, 001)	шт	17	978,00	16626
3	& 1234-1 варіант 3	Блок сполучення адресний, БСА, ПРАО.425459.001, "Проєкт АО"; (маса=0, 001)	шт	10	588,00	5880
4	& 1234-1 варіант 4	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8; (маса=0,001)	шт	8	165,00	1320
5	& 1234-1 варіант 4	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8; (маса=0,001)	шт	8	165,00	1320
6	& 1234-1 варіант 5	Датчик положення пожежного крану ДППК; (маса=0,001)	шт	16	295,00	4720
7	& 111-22-3321 варіант 1	Щит управління електрозасувкою ЩК-3; (маса=0,3)	компл.	1	19688,00	19688
8	& 2022-П1 варіант 9	Автоматичний вимикач 16А; (маса=0,001)	шт	3	245,00	735
		Разом				**65541**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2574
		Всього по кошторису				**68115**

Склав _____ Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на пусконалагоджувальні роботи ДСПЗ

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 5/25-ДСПЗ

Кошторисна вартість	48,037	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18479	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	38,022	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього / заробітної плати	експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини: на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-58-3	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	1	34550,80 34550,80	- -	34551	34551	- -	170,0000 -	170 -
		Разом прямі витрати по кошторису					34551	34551	- -		170 -
		Разом будівельні роботи, грн.					34551				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					34551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13486				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3471				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48037**				
		Всього по кошторису					**48037**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**184,79** **38022**				

Склав _____ Владислав ГОЦ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на АКГ, Інтернет

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 05/25-АКГ

Кошторисна вартість	388,722	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,12545	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	169,656	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього / заробітної плати	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Загальна вартість, грн. Всього / заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини на одиницю	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. АКГ									
1	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (блок управління)*	*шт*	*1*	*269,08* *269,08*	*-* *-*	*269*	*269*	*-* *-*	*1,8400* *-*	*1,84* *-*
2	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (датчик ДМ-14)*	*шт*	*5*	*269,08* *269,08*	*-* *-*	*1345*	*1345*	*-* *-*	*1,8400* *-*	*9,2* *-*
3	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*5*	*548,17* *493,64*	*1,99* *0,40*	*2741*	*2468*	*10* *2*	*3,6800* *0,0030*	*18,4* *0,01*
4	*КР17-7-5*	*Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку*	*100м*	*4,36*	*6294,05* *5126,05*	*80,32* *5,38*	*27442*	*22350*	*350* *23*	*34,6495* *0,0357*	*151,07* *0,16*
5	& С15051-408-1 варіант 5	Труба сталева електрозварна, зовнішнім діаметром 20 мм, товщина стінки 1,6 мм	м	444,72	98,23 -	- -	43685	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КР17-8-2*	*Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби*	*100м*	*4,36*	*1685,16* *1505,81*	- -	*7347*	*6565*	- -	*11,0860* -	*48,33* -
7	*КР17-8-7*	*Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби*	*100м*	*0,1*	*921,81* *748,22*	- -	*92*	*75*	- -	*5,5085* -	*0,55* -
8	& С15051-408-1 варіант 4	Кабель мідний багатожильний поперечним перерізом 1,0 з ізоляцією таоболонкою з полівінілхлоридних композицій пониженої пожбезпеки КВВЕнг-LS 4х1,0	м	459,38	40,91 -	- -	18793	-	- -	- -	- -
9	*КБ21-31-3 Н3=1,15*	*Установлення розподільних коробок*	*100шт*	*0,2*	*6952,22* *6952,22*	- -	*1390*	*1390*	- -	*48,6680* -	*9,73* -
10	& С100-1504-1715-2 варіант 1	Коробка протяжна ПК-10	шт	20	226,75 -	- -	4535	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					107639	34462	360 25		239,12 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					107639				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72817				
		всього заробітна плата, грн.					34487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5324				
		Всього будівельні роботи, грн.					**124039**				
		Всього по розділу 1					**124039**				
		Розділ 2. Інтернет									
11	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (комутатор+маршрутизатор+роутер+ретранслятор)*	*шт*	*18*	*269,08* *269,08*	- -	*4843*	*4843*	- -	*1,8400* -	*33,12* -
12	*КР17-12-11*	*Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,28*	*5495,81* *5462,38*	- -	*1539*	*1529*	- -	*40,7215* -	*11,4* -
13	& С1-11-38-10-2 варіант 5	Розетка комутаційна прихованої установки RJ45	шт	28	747,11 -	- -	20919	-	- -	- -	- -
14	& С1-11-38-10-2 варіант 6	Конектор RJ45 CAT 5e UTR	шт	72	3,90 -	- -	281	-	- -	- -	- -

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

устаткування АКГ, Інтернету

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 05/25-АКГ відомості тощо

Кошторисна вартість 110,159 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. АКГ				
1	& 1517-2023М варіант 1	Блок управління Варта 1-03.14, ИТЕМ.621174.001, Компанія "Теміо"; (маса=0,001)	шт	1	14490,00	14490
2	& 1517-2023М варіант 2	Датчик ДМ-14 (датчик СМ-4), ИТЕМ 413433.001-02, Компанія "Теміо"; (маса=0,001)	шт	5	4894,00	24470
3	& 1517-2023М варіант 3	Сигналізатор світлозвуковий "Увага! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу "04", "Сержант", Компанія "Теміо"; (маса=0,001)	шт	4	1350,00	5400
4	& 1517-2023М варіант 4	Сигналізатор звуковий "Сирена С-03", Компанія "Теміо"; (маса=0,001)	шт	1	960,00	960
		Разом по розділу 1				45320
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1780
		Всього по розділу 1				**47100**
		Розділ 2. Інтернет				
5	& 1503-841 варіант 1	Комутатор TP-LINK TL-SG3452; (маса=0,001)	шт	1	17066,00	17066
6	& 1503-841 варіант 2	Маршрутизатор MikroTik RB2011 UiAS-RM; (маса=0,001)	шт	1	6026,00	6026
7	& 1503-841 варіант 3	Роутер TP-LINK ARCHER Ax1800 WIFI6; (маса=0,001)	шт	8	2199,00	17592
8	& 1503-841 варіант 4	Ретранслятор TP-LINK RE505x WIFI6/X1500; (маса=0,001)	шт	8	2499,00	19992

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				60676
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2383
		Всього по розділу 2				**63059**
		Разом				**105996**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4163
		Всього по кошторису				**110159**

Склав _____ Владислав ГОЦ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на пусконалагоджувальні роботи АКГ та Інтернету

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 05/25-АКГ

Кошторисна вартість	2,825	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01087	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,236	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	2	1016,20 1016,20	- -	2032	2032	- -	5,0000 -	10 -
		Разом прямі витрати по кошторису					2032	2032	- -		10 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2032				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					793				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					204				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2825**				
		Всього по кошторису					**2825**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10,87**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2236**				

Склав _____ Владислав ГОЦ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта	253,236 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48133 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	72,895 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 березня 2025 р.

№ Ч.Ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	253,236	-	253,236	0,48133	72,895	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	253,236	-	253,236	0,48133	72,895	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) [підпис, (ініціали, прізвище)] Владислав ГОЦ

Керівник [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав [підпис, (ініціали, прізвище)] Владислав ГОЦ

Перевірив [підпис, (ініціали, прізвище)] Ярослав ЧАЙКА

Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область

Вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на благоустрій

Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) № 05/25-АР

Кошторисна вартість	253,236	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48133	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	72,895	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього / заробітної плати	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Загальна вартість, грн. Всього / заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини на одиницю	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КР18-49-1 к дем.=0,8*	*(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (з повторним використанням плитки, що демонтувалася)*	*100м2*	*0,575*	*17017,12* / *17017,12*	*-* / *-*	*9785*	*9785*	*-* / *-*	*115,0272* / *-*	*66,14* / *-*
2	КР18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,7207	4649,52 / 4485,35	164,17 / 56,80	3351	3233	118 / 41	36,7200 / 0,3336	26,46 / 0,24
3	*КР18-20-1*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску*	*100м3*	*0,25914*	*89872,34* / *3924,02*	*7955,97* / *2289,86*	*23290*	*1017*	*2062* / *593*	*31,2000* / *11,8400*	*8,09* / *3,07*
4	*КБ27-20-4 Н2, Н5=1,15*	*Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні*	*1000м2*	*0,12957*	*15720,02* / *7473,22*	*8246,80* / *2180,36*	*2037*	*968*	*1069* / *283*	*60,0162* / *11,1659*	*7,78* / *1,45*
5	& С1-938-2 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний термічно зміцнений, щільність 100 г/м2	м2	142,527	68,98 / -	- / -	9832	-	- / -	- / -	- / -

Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,336882	118575,57 3924,02	7393,38 1802,65	39946	1322	2491 607	31,2000 9,0623	10,51 3,05
7	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,2957	27647,39 21271,40	13,28 1,46	35823	27561	17 2	143,7840 0,0101	186,3 0,01
8	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, Золотий мандарин, Модерн, Грейс	м2	72,7907	689,28 -	- -	50173	-	- -	- -	- -
9	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	73,58	433,69 208,71	- -	31911	15357	- -	1,5840 -	116,55 -
10	& С1416-86844	Поребрики бетонні	м	73,58	200,18 -	- -	14729	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					220877	59243	5757 1526		421,83 7,82
		Разом будівельні роботи, грн.					220877				
		в тому числі:					155877				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60769				
		всього заробітна плата, грн.					32359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51,68				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12126				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					253236				
		Всього будівельні роботи, грн.					**253236**				
		Всього по кошторису					**481,33**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**72895**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.									

Склав _____ Владислав ГОЦ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ЧАЙКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]