ТОВ "Укрмедпроект"

м. Київ, Україна

Замовник: **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ, ГЕМАТОЛОГІЇ, ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"**

"Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою : вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси" Коригування

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 8

Кошторисна документація
21-07/28-КД

2024

ТОВ "Укрмедпроект"

м. Київ, Україна

Замовник: **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ, ГЕМАТОЛОГІЇ, ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"**

"Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою : вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси" Коригування

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 8

Кошторисна документація
21-07/28-КД

Директор Соловей

2024

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

СКЛАД ПРОЕКТУ

№ тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	21-07/28-ГП 21-07/28-АР, ПЗ 21-07/28-КР 21-07/28-ОВНС	Генеральний план та благоустрій Архітектурні рішення, Пояснювальна записка (Коригування) Конструктивні рішення (Коригування) Оцінка впливу на навколишнє середовище	
2	21-07/28-ТХ	Технологічні рішення (Коригування)	
3	21-07/28-ВК 21-07/28-ОВ	Водопостачання та каналізація (Коригування) Опалення, вентиляція та кондиціювання (Коригування)	
4	21-07/28-ЕТР	Електротехнічні рішення (Коригування)	
5	21-07/28-СС	Слабострумкові мережі (в межах Коригування): -Структурована кабельна система та телефонізація (СКС); -Система годинофікації(СГ); -Система охоронного відеоспостереження(СОВ); -Охоронна сигналізація (СОС)	
6	21-07/28-СПЗ	Система пожежної сигналізації (СПС), та оповіщення при пожежі (ОП)	
7	21-07/28-РБ	Розрахунок біологічного захисту від рентгенівського опромінювання (Коригування)	
8	21-07/28-КД	Кошторисна документація (Коригування)	
9	21-07/28-В	Вишукування (геологічні вишукування)	
10	21-07/28-ЕЕ	Енергоефективність (в межах проектування)	
11	21-07/28-ПОБ	Проект організації будівництва	

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

21-07/28- СП

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підп.	Дата	Склад проекту	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Габуда			11.24		РП	4	
							ТОВ "Укрмедпроект"		

Копіював

Формат: А4

.
.

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Коригування І черга - ЗК

Том 8

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

Будівництво розташоване на території Черкаської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,83	грн./люд.год
3.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,03	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	11,4874	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	10,346	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	975,038	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 4	14032,99	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	204295,589	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	20755,331	тис.грн.
вартість устаткування -	162962,550	тис.грн.
інші витрати -	7432,229	тис.грн.
податок на додану вартість -	13145,479	тис.грн.

Склав: Перевірив:

КНП "Обласний центр трансплантації та паліативної допомоги" Черкаської обласної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 245120,613 тис.грн
В тому числі зворотних сум 59,019 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

Складено в поточних цінах станом на . .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	204295,589	40825,024	245120,613
- будівельних робіт	20755,331	21012,8	41768,131
- устаткування, меблів та інвентарю	162962,55	12464,959	175427,509
- інших витрат, тис.грн.	20577,708	7347,265	27924,973
зворотні суми	59,019	-	59,019

Найменування черг будівництва

1 - Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунальногонекомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевоїтерапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

2 - Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунальногонекомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевоїтерапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. ІІ черга

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)

КНП "Обласний онкологічний центр Черкаської обласної ради"

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 204295,589 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 59,018 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА	9708,648	152150,791	-	161859,439
		Разом по главі 2:	9708,648	152150,791	-	161859,439

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
2	06-01	Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Зовнішня каналізація. І ЧЕРГА	15,582	-	-	15,582
		Разом по главі 6:	15,582	-	-	15,582
		Разом по главах 1-7:	9724,230	152150,791	-	161875,021
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
3	08-01	Тимчасові будівлі та споруди. І ЧЕРГА	244,766	-	-	244,766
		Разом по главі 8:	244,766	-	-	244,766
		Разом по главах 1-8:	9968,996	152150,791	-	162119,787
		Разом по главах 1-9:	9968,996	152150,791	-	162119,787
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	156,464	156,464
5	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти за видачу сертифікату для закінчених будівництвом об'єктів	-	-	13,929	13,929
6	Розрахунок	Утилізація сміття на сміттєзвалище (150 грн х 1,09 т =163,50 грн)	-	-	0,164	0,164
		Разом по главі 10:	-	-	170,557	170,557
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	427,200	427,200
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	101,221	101,221
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	42,720	42,720

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	571,141	571,141
		Разом по главах 1-12:	9968,996	152150,791	741,698	162861,485
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	204,867	-	-	204,867
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	57,772	57,772
		Разом	10173,863	152150,791	799,470	163124,124
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	13145,479	13145,479
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10173,863	152150,791	13944,949	176269,603
	Довідка Замовника	**Виконані роботи станом на 20.11.2024р.**	10581,468	10811,759	6632,759	28025,986
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	20755,331	162962,550	20577,708	204295,589
		Зворотні суми	-	-	-	59,019
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	36,715
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	22,304

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Кошторисна вартість об`єкта	161859,439 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,21590 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	952,146 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		Залишки						
1	02-01-02	на Оздоблювальні роботи	1280,719	-	1280,719	1,33323	111,489	-
2	02-01-05	на технологічні рішення	20,323	-	20,323	0,18432	15,611	-
3	02-01-06	на придбання устаткування обладнання технологічні рішення	1,862	151688,865	151690,727	-	-	-
4	02-01-07	на опалення та вентиляція	654,192	-	654,192	1,24862	101,246	-
5	02-01-08	на опалення та вентиляція. Обладнання	-	436,442	436,442	-	-	-
6	02-01-09	на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи	24,552	-	24,552	0,17436	19,032	-
7	02-01-010	на водопровід та каналізація	28,474	-	28,474	0,07716	6,462	-
8	02-01-011	на електротехнічні рішення	832,159	-	832,159	0,58619	49,842	-
9	02-01-012	на слабострумкі мережі	22,575	-	22,575	0,04401	3,665	-
10	02-01-013	на слабострумкі мережі. Обладнання	-	25,484	25,484	-	-	-
11	02-01-014	на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи	2,543	-	2,543	0,01807	1,972	-
12	02-01-019	на Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій	1569,689	-	1569,689	2,36030	196,978	-
13	02-01-020	на Оздоблювальні роботи	2672,419	-	2672,419	0,07186	5,616	-
14	02-01-021	на Фасади	1833,818	-	1833,818	3,54122	312,472	-
15	02-01-022	на Покрівля	556,314	-	556,314	1,03865	83,595	-
16	02-01-029	на електротехнічні рішення	15,254	-	15,254	0,06744	5,268	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-031	на слабострумкі мережі (обв'язка апаратів)	133,578	-	133,578	0,36994	30,649	-
18	02-01-038	на Інші додаткові роботи	60,177	-	60,177	0,10053	8,249	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	9708,648	152150,791	161859,439	11,21590	952,146	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-								
		Всього:	9708,648	152150,791	161859,439	11,21590	952,146	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Залишки								
02-01-02	Оздоблювальні роботи	1,19038 93,702	- -	0,00002 0,002	- -	- -	1,19040 93,704	0,14283 17,785	1,33323 111,489
02-01-05	технологічні рішення	0,00092 0,074	0,16988 13,854	- -	- -	- -	0,17080 13,928	0,01352 1,683	0,18432 15,611
02-01-06	придбання устаткування обладнання технологічні рішення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-07	опалення та вентиляція	0,82678 62,175	0,31568 25,872	0,00046 0,036	- -	- -	1,14292 88,083	0,10570 13,163	1,24862 101,246
02-01-08	опалення та вентиляція. Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-09	системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0,16040 -	0,16040 17,294	0,01396 1,738	0,17436 19,032
02-01-010	водопровід та каналізація	0,06992 5,562	- -	0,00005 0,004	- -	- -	0,06997 5,566	0,00719 0,896	0,07716 6,462
02-01-011	електротехнічні рішення	- -	0,53860 43,939	0,00062 0,055	- -	- -	0,53922 43,994	0,04697 5,848	0,58619 49,842
02-01-012	слабострумкі мережі	- -	0,04063 3,246	0,00001 0,001	- -	- -	0,04064 3,247	0,00337 0,418	0,04401 3,665
02-01-013	слабострумкі мережі. Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-014	слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0,01662 -	0,01662 1,792	0,00145 0,18	0,01807 1,972
02-01-019	Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій	1,91105 148,578	- -	0,19954 17,717	0,01140 1,012	- -	2,12199 167,307	0,23831 29,671	2,36030 196,978
02-01-020	Оздоблювальні роботи	0,06327 4,581	- -	0,00058 0,048	0,00032 0,028	- -	0,06417 4,657	0,00769 0,959	0,07186 5,616

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-021	Фасади	3,14506 263,618	- -	0,02010 2,032	- -	- -	3,16516 265,65	0,37606 46,822	3,54122 312,472
02-01-022	Покрівля	0,86005 64,544	0,00213 0,153	0,07036 5,685	- -	- -	0,93254 70,382	0,10611 13,213	1,03865 83,595
02-01-029	електротехнічні рішення	- -	0,05886 4,305	0,00262 0,22	- -	- -	0,06148 4,525	0,00596 0,743	0,06744 5,268
02-01-031	слабострумкі мережі (обв'язка апаратів)	0,06138 5,23	0,27110 20,923	0,00355 0,274	- -	- -	0,33603 26,427	0,03391 4,222	0,36994 30,649
02-01-038	Інші додаткові роботи	0,08408 6,426	- -	0,00474 0,397	0,00095 0,084	- -	0,08977 6,907	0,01076 1,342	0,10053 8,249
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом по розділу:	8,21289 654,49	1,39688 112,292	0,30265 26,471	0,01267 1,124	0,17702 -	10,10211 813,463	1,11379 138,683	11,21590 952,146
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	8,21289 654,49	1,39688 112,292	0,30265 26,471	0,01267 1,124	0,17702 -	10,10211 813,463	1,11379 138,683	11,21590 952,146

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Оздоблювальні роботи

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1280,719	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,33323	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	111,489	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ10-20-3	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,028*	*9423,90* *9385,38*	- -	*264*	*263*	- -	*113,3500* -	*3,17* -
2	КБ10-20-2	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,018*	*12430,66* *12378,60*	- -	*224*	*223*	- -	*149,5000* -	*2,69* -
3	& С126-1-ИНБ1-Х1 варіант 3	Вікно алюмінієве з жалюзями	м2	4,6	14176,62 -	- -	65212	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& С111-31-453-ИНБ-В1 варіант 2	Піна монтажна	л	1,5	347,46 -	- -	521	-	- -	- -	- -
5	& С111-196-1-1А варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,6	1296,60 -	- -	778	-	- -	- -	- -
6	& С111-623-55-В1 варіант 5	Кріплення анкерні	шт	20	12,61 -	- -	252	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					67251	486	- -		5,86 -
		Разом будівельні роботи, грн.					67251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66765				
		всього заробітна плата, грн.					486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					264				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67515**				
		Всього по розділу 1					**67515**				
		Розділ 2. Двері									
7	*КБ10-28-1*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,0147*	*7784,35* *7699,67*	- -	*114*	*113*	- -	*98,1100* -	*1,44* -
8	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,042*	*6289,24* *6221,89*	- -	*264*	*261*	- -	*79,2800* -	*3,33* -
9	& С111-31-453-ИНБ-В1 варіант 2	Піна монтажна	л	0,9	347,46 -	- -	313	-	- -	- -	- -
10	& С111-623-55-В1 варіант 5	Кріплення анкерні	шт	22	12,61 -	- -	277	-	- -	- -	- -
11	& С123-190-2 варіант 5	Блоки дверні з алюмінію	м2	4,2	16463,13 -	- -	69145	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С123-190-2 варіант 6	Блоки дверні з металопластику	м2	1,47	10604,76 -	- -	15589	-	- -	- -	- -
13	КР6-27-2	Установлення доводчиків	100 шт	0,2	1665,14 1665,14	- -	333	333	- -	23,4000 -	4,68 -
14	С111-961 варіант 2	Доводчик (закривач) дверей	шт	20	6106,18 -	- -	122124	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					208159	707	- -		9,45 -
		Разом будівельні роботи, грн.					208159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207452				
		всього заробітна плата, грн.					707				
		Загальновиробничі витрати, грн.					410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142				
		Всього будівельні роботи, грн.					**208569**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1428-11843-1 варіант 3	Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі	шт	695	249,01 -	- -	173062	-	- -	- -	- -
		Тип 2									
24	*КБ15-179-10*	*Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,5535*	*8001,32* *7040,88*	- -	*4429*	*3897*	- -	*83,8200* -	*46,39* -
25	С111-1626-1 варіант 3	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	38,19	193,79 -	- -	7401	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					226167	19280	- -		249,39 -
		Разом будівельні роботи, грн.					226167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					206887				
		всього заробітна плата, грн.					19280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3726				
		Всього будівельні роботи, грн.					**237123**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог	кг	264,4	126,10 -	- -	33341	-	- -	- -	- -
33	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,012*	*4019,60* *4002,75*	- -	*48*	*48*	- -	*56,2500* -	*0,68* -
34	*КБ11-11-2 Н1=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*0,012*	*535,12* *535,12*	- -	*6*	*6*	- -	*7,5200* -	*0,09* -
35	С111-2013-2 варіант 5	Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог	кг	86	7,41 -	- -	637	-	- -	- -	- -
36	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,012*	*1207,96* *1101,28*	- -	*14*	*13*	- -	*16,2000* -	*0,19* -
37	С111-870 варіант 2	Сітка 100х100	м2	1,32	72,24 -	- -	95	-	- -	- -	- -
38	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,712*	*4558,47* *4532,89*	- -	*3246*	*3227*	- -	*63,7000* -	*45,35* -
39	С111-2005-2 варіант 2	Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог	кг	534	27,60 -	- -	14738	-	- -	- -	- -
40	С1550-46 варіант 3	Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог	кг	14,0264	169,17 -	- -	2373	-	- -	- -	- -
		Покриття									
41	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*1,5791*	*5903,97* *5434,48*	- -	*9323*	*8582*	- -	*70,0500* -	*110,62* -
42	С111-542 варіант 3	Покриття ПВХ	м2	161,07	1607,92 -	- -	258988	-	- -	- -	- -
43	С111-1714 варіант 2	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	56,62	132,27 -	- -	7489	-	- -	- -	- -
44	С1550-46 варіант 3	Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог	кг	32,18	169,17 -	- -	5444	-	- -	- -	- -
45	С1550-40 варіант 4	Універсальний клей К188Е для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу або аналог	кг	63,35	382,62 -	- -	24239	-	- -	- -	- -
46	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*	*100м*	*2,134*	*1046,97* *1046,97*	- -	*2234*	*2234*	- -	*12,8400* -	*27,4* -
47	С111-609 варіант 1	Клей MS Полімер або аналог	кг	10,96	387,15 -	- -	4243	-	- -	- -	- -
48	С111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог з пластикату	м	214,69	65,05 -	- -	13966	-	- -	- -	- -
49	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,9764*	*12832,03* *12796,82*	- -	*12529*	*12495*	- -	*164,9500* -	*161,06* -
50	С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 300ммх300мм	м2	100	606,94 -	- -	60694	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	19,528	51,10 -	- -	998	-	- -	- -	- -
52	С111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	507,7	40,42 -	- -	20521	-	- -	- -	- -
53	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	44,33	108,83 -	- -	4824	-	- -	- -	- -
54	С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,015456	101,72 -	- -	103	-	- -	- -	- -
55	С1545-44 варіант 7	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	7,05	12,09 -	- -	85	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					519199	29789	- -		389,36 -
		Разом будівельні роботи, грн.					519199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					489410				
		всього заробітна плата, грн.					29789				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5816				
		Всього будівельні роботи, грн.					**536235**				
		Всього по розділу 4					**536235**				
		Розділ 5. Стіни									
56	*КБ9-38-1*	*Обшивка стін свинцевими листами*	*100м2*	*0,1*	*30448,55* *30312,00*	*136,55* *16,13*	*3045*	*3031*	*14* *2*	*400,0000* *0,2272*	*40* *0,02*
57	& С1517-159-1 варіант 3	Листи свинцеві, товщина 2,5 мм	м2	10	4852,44 -	- -	48524	-	- -	- -	- -
58	С188888-4 варіант 2	Дюбель 8х80 мм.	шт	80	13,49 -	- -	1079	-	- -	- -	- -
59	С113-2083 варіант 2	Пластина свинцева 30х50	шт	80	7,78 -	- -	622	-	- -	- -	- -
60	*КБ15-179-9*	*Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,26*	*6750,03* *5848,92*	- -	*28755*	*24916*	- -	*69,6300* -	*296,62* -
61	С111-1626-1 варіант 3	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	268,38	193,79 -	- -	52009	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,71*	*21839,31* *21820,93*	- -	*15506*	*15493*	- -	*281,2700* -	*199,7* -
63	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	14,2	51,10 -	- -	726	-	- -	- -	- -
64	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм	м2	71,71	563,89 -	- -	40437	-	- -	- -	- -
65	С111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	276,9	40,42 -	- -	11192	-	- -	- -	- -
66	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	35	150,43 -	- -	5265	-	- -	- -	- -
67	С1545-44 варіант 7	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	7,29	12,09 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					207248	43440	14 2		536,32 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					207248				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163794				
		всього заробітна плата, грн.					43442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24026				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8014				
		Всього будівельні роботи, грн.					**231274**				
		Всього по розділу 5					**231274**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1228024	93702	14 2		1190,38 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1228024				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1134308				
		всього заробітна плата, грн.					93704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17785				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1280719**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на технологічні рішення

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	20,323	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18432	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,611	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	1212,48 1212,48	- -	1212	1212	- -	16,0000 -	16 -
2	*КМ10-386-15*	*Монтаж транспаранта світлового [табло]*	*шт*	*1*	*257,09* *257,09*	- -	*257*	*257*	- -	*3,2000* -	*3,2* -
3	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*0,01*	*1976,86* *1969,71*	- -	*20*	*20*	- -	*27,6800* -	*0,28* -
4	*КМ11-91-1*	*Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комп'ютери та принтери)*	*шт*	*9*	*122,69* *122,69*	- -	*1104*	*1104*	- -	*1,6000* -	*14,4* -
5	КМ34-64-8	Монтаж радіотерапевтичної системи RADIXACT	шт	1	11260,80 11260,80	- -	11261	11261	- -	136,0000 -	136 -
6	*КБ17-2-4*	*Установлення вішалок*	*10шт*	*0,2*	*391,56* *368,76*	- -	*78*	*74*	- -	*4,5900* -	*0,92* -
		Разом прямі витрати по кошторису					13932	13928	- -		170,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					13932				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4				
		всього заробітна плата, грн.					13928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1683				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20323**				
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

обладнання технологічні рішення

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 151690,727 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14074 варіант 1	Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм.; (маса=0,003)	шт	1	5470,83	5471
2	280222-14093 варіант 1	Шафа медична двостулкова ШМ-Д 920х460х1800 мм.; (маса=0,07)	шт	1	13542,67	13543
3	280222-14030 варіант 1	Підставка для тазів ПМ-1.0 450х520х900 мм.; (маса=0,006)	шт	1	2708,33	2708
4	280222-14028 варіант 1	Підставка для стерилізаційних коробок ПСК-1 D-550;H-1220; (маса=0,012)	шт	1	10833,33	10833
5	280222-17018 варіант 1	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою ОБН-150М 942х52х1162 мм.; (маса=0,0032)	комплект	1	3250,00	3250
6	& 280222-46-8-49 варіант 1	Персональний комп'ютер ASUS; (маса=0,02)	шт	7	29250,00	204750
7	& 280222-46-8-50 варіант 1	Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro; (маса=0,007)	шт	2	8558,33	17117
8	280222-15017 варіант 1	Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів 480х275х200 мм.; (маса=0,0001)	шт	1	15708,33	15708
9	560110-260 варіант 1	Шафа для документів 1000х400х800 мм.; (маса=0)	шт	4	7854,17	31417
10	280222-13214 варіант 1	Радіотерапевтична система RADIXACT №1 1970х2800х2524 мм.; (маса=5,9)	комплект	1	149841121,50	149841122

1	2	3	4	5	6	7
11	560103-23 варіант 1	Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм.; (маса=0,028)	шт	10	4972,50	49725
12	560103-40-А варіант 1	Стіл письмовий 1500х750х750 мм.; (маса=0,04)	шт	7	3358,33	23508
13	560110-235 варіант 1	Тумбочка для принтера 692х692х750 мм.; (маса=0,025)	шт	2	3791,67	7583
14	241996-19013-1 варіант 1	Стіл робочий однотумбовий 1200х600х750 мм.; (маса=0,03)	шт	1	4225,00	4225
15	560110-85 варіант 1	Крісло робоче поворотне 660х685х780-810 мм.; (маса=0,012)	шт	1	4333,33	4333
16	241996-20304 варіант 1	Стілець напівмякий 450х450х800 мм.; (маса=0,004)	шт	1	866,67	867
17	241996-20305 варіант 1	Стілець напівмякий 484х525х900 мм.; (маса=0,008)	шт	7	920,83	6446
18	241996-20307 варіант 1	Стілець медичний робочий D=400 мм; H=945 мм.; (маса=0,009)	шт	1	2979,17	2979
19	560110-194 варіант 1	Диван 1200х700х900 мм.; (маса=0,02)	шт	3	16250,00	48750
20	280222-9103 варіант 1	Кушетка оглядова з регулюванням підголовника 1850х555х550 мм.; (маса=0, 03)	шт	1	7258,33	7258
21	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу 882х436х1816 мм.; (маса=0,08)	шт	2	4875,00	9750
22	560110-251 варіант 1	Стіл журнальний круглий ; (маса=0)	шт	2	4441,67	8883
23	2407-2203 варіант 1	Вішалка настінна; (маса=0)	шт	2	1950,00	3900
24	560110-197 варіант 1	Шафа 2000х600х1800 мм.; (маса=0)	шт	1	8125,00	8125
		Разом				**150332251**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1356614
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	266029	0,007	1862
		Всього вартість устаткування				**151688865**
		Всього вартість будівельних робіт				**1862**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**151690727**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на опалення та вентиляція

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	654,192	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,24862	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	101,246	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	__-__ -		__-__ -
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Вентиляція									
		Система П1.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ20-27-3*	*Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм*	*шт*	*1*	*302,89* *96,84*	- -	*303*	*97*	- -	*1,3100* -	*1,31* -
2	С130-522 варіант 3	Шумоглушник ШП 200х200х1000	шт	1	4533,91 -	- -	4534	-	- -	- -	- -
3	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*клапан*	*1*	*646,09* *517,58*	- -	*646*	*518*	- -	*6,8300* -	*6,83* -
4	*КБ20-4-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,08*	*116795,18* *17502,89*	- -	*9344*	*1400*	- -	*239,7000* -	*19,18* -
5	*КБ20-4-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,0216*	*129522,61* *11395,50*	- -	*2798*	*246*	- -	*156,0600* -	*3,37* -
6	*КБ20-4-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини)*	*100м2*	*0,032*	*26033,18* *17502,89*	- -	*833*	*560*	- -	*239,7000* -	*7,67* -
7	С130-1133 варіант 4	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,55 мм.	м2	3,2	1039,50 -	- -	3326	-	- -	- -	- -
8	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*0,6*	*1152,49* *615,99*	- -	*691*	*370*	- -	*7,9400* -	*4,76* -
9	& С130-3-2-2 варіант 4	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	6	332,20 -	- -	1993	-	- -	- -	- -
10	& С1545-96-1-1 варіант 1	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	1,5	160,19 -	- -	240	-	- -	- -	- -
11	& С111-160-В1-1 варіант 1	Цвяхи для ізоляції	шт	6	3,86 -	- -	23	-	- -	- -	- -
12	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*2,4*	*1152,49* *615,99*	- -	*2766*	*1478*	- -	*7,9400* -	*19,06* -
13	& С130-3-2-2 варіант 3	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	24	404,03 -	- -	9697	-	- -	- -	- -
14	& С1545-291-1-О варіант 1	Дінрейка	м	1,6	34,36 -	- -	55	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С115-1-2-2П варіант 2	Шпилька	м	2,4	193,33 -	- -	464	-	- -	- -	- -
16	& С1630-98-45-1 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована)	шт	1	1212,60 -	- -	1213	-	- -	- -	- -
17	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж та підключення: К=0,9)*	*камера*	*1*	*5763,33* *4649,33*	- -	*5763*	*4649*	- -	*61,3530* -	*61,35* -
18	*КМ10-99-6*	*Монтаж перетворювача частоти (монтаж та підключення: К=0,9)*	*шт*	*1*	*1199,06* *1199,06*	- -	*1199*	*1199*	- -	*12,9600* -	*12,96* -
19	*КМ8-599-1*	*Щит автоматики (монтаж та підключення: К=0,9)*	*шт*	*1*	*239,68* *238,46*	- -	*240*	*238*	- -	*2,8800* -	*2,88* -
20	*КМ7-35-1*	*Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)*	*шт*	*1*	*2921,18* *2921,18*	- -	*2921*	*2921*	- -	*35,2800* -	*35,28* -
21	*КМ7-35-1*	*Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)*	*шт*	*1*	*2921,18* *2921,18*	- -	*2921*	*2921*	- -	*35,2800* -	*35,28* -
22	С111-964 варіант 2	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	45079,37 -	- -	1578	-	- -	- -	- -
23	& С111-856-В2 варіант 2	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	14036,61 -	- -	7018	-	- -	- -	- -
24	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм*	*100 м*	*0,28*	*10283,52* *10283,52*	- -	*2879*	*2879*	- -	*128,0000* -	*35,84* -
25	& С1545-265-1-1 варіант 7	Трубка мідна ф12 мм.	м	14	303,67 -	- -	4251	-	- -	- -	- -
26	& С1545-265-1-1Б варіант 3	Трубка мідна ф16 мм.	м	14	440,76 -	- -	6171	-	- -	- -	- -
27	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*2,8*	*266,75* *266,75*	- -	*747*	*747*	- -	*3,5200* -	*9,86* -
28	& С113-339-94 варіант 5	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	14,308	46,29 -	- -	662	-	- -	- -	- -
29	& С113-339-94 варіант 4	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	14,308	48,84 -	- -	699	-	- -	- -	- -
30	& С111-2001-6-1 варіант 1	Клей	л	0,3976	581,66 -	- -	231	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С111-2-7-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	39	6,21 -	- -	242	-	- -	- -	- -
32	С188888-5 варіант 2	Монтажна кліпса	шт	84	10,44 -	- -	877	-	- -	- -	- -
33	С1555-110 варіант 2	Очищувач для клею	л	0,0868	318,20 -	- -	28	-	- -	- -	- -
34	& С1630-973-1-Я варіант 1	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	1249,81 -	- -	1250	-	- -	- -	- -
		Система ПВ1.1 (приплив)									
35	*КБ20-27-8*	*Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм*	*шт*	*1*	*382,75* *117,41*	- -	*383*	*117*	- -	*1,6500* -	*1,65* -
36	С130-527 варіант 2	Шумоглушник ШП 700х400/1000	шт	1	8305,18 -	- -	8305	-	- -	- -	- -
37	С1630-511 варіант 3	Дросель клапан ДК 200х200	шт	4	2501,44 -	- -	10006	-	- -	- -	- -
38	*КБ20-14-7*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм*	*шт*	*2*	*287,05* *150,39*	- -	*574*	*301*	- -	*2,0100* -	*4,02* -
39	С1630-925 варіант 2	Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250	шт	2	1909,09 -	- -	3818	-	- -	- -	- -
40	*КБ20-13-16*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм*	*клапан*	*1*	*1013,46* *677,63*	- -	*1013*	*678*	- -	*9,2800* -	*9,28* -
41	*КБ20-12-7*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х200 мм*	*грати*	*4*	*197,58* *136,17*	*27,44* *5,94*	*790*	*545*	*110* *24*	*1,8200* *0,0745*	*7,28* *0,3*
42	& С188888-20-1-К варіант 5	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200	шт	4	743,03 -	- -	2972	-	- -	- -	- -
43	*КБ20-12-9*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм*	*грати*	*2*	*138,93* *136,17*	*2,76* *0,33*	*278*	*272*	*6* *1*	*1,8200* *0,0046*	*3,64* *0,01*
44	& С188888-20-1-К варіант 6	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400	шт	2	1079,19 -	- -	2158	-	- -	- -	- -
45	*КБ20-4-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,048*	*134291,04* *15144,35*	- -	*6446*	*727*	- -	*207,4000* -	*9,96* -
46	*КБ20-4-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,2224*	*129522,61* *11395,50*	- -	*28806*	*2534*	- -	*156,0600* -	*34,71* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	*КБ20-4-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)*	*100м2*	*0,056*	*22218,04* *15144,35*	- -	*1244*	*848*	- -	*207,4000* -	*11,61* -
48	С130-1136 варіант 4	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм.	м2	5,6	1052,91 -	- -	5896	-	- -	- -	- -
49	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*0,6*	*1152,49* *615,99*	- -	*691*	*370*	- -	*7,9400* -	*4,76* -
50	& С130-3-2-2 варіант 4	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	6	332,20 -	- -	1993	-	- -	- -	- -
51	& С1545-96-1-1 варіант 1	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	1,5	160,19 -	- -	240	-	- -	- -	- -
52	& С111-160-В1-1 варіант 1	Цвяхи для ізоляції	шт	6	3,86 -	- -	23	-	- -	- -	- -
53	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*4,5*	*1152,49* *615,99*	- -	*5186*	*2772*	- -	*7,9400* -	*35,73* -
54	& С130-3-2-2 варіант 3	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	45	404,03 -	- -	18181	-	- -	- -	- -
55	& С1545-291-1-О варіант 1	Дінрейка	м	7,2	34,36 -	- -	247	-	- -	- -	- -
56	& С115-1-2-2П варіант 2	Шпилька	м	11,2	193,33 -	- -	2165	-	- -	- -	- -
57	& С1630-98-45-1 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована)	шт	1	1212,60 -	- -	1213	-	- -	- -	- -
58	*КМ7-35-1*	*Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)*	*шт*	*1*	*2921,18* *2921,18*	- -	*2921*	*2921*	- -	*35,2800* -	*35,28* -
59	С111-964 варіант 2	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	45079,37 -	- -	1578	-	- -	- -	- -
60	& С111-856-В2 варіант 2	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	14036,61 -	- -	7018	-	- -	- -	- -
61	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм*	*100 м*	*0,4*	*10283,52* *10283,52*	- -	*4113*	*4113*	- -	*128,0000* -	*51,2* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& С1545-265-1-1Б варіант 3	Трубка мідна ф16 мм.	м	20	440,76 -	- -	8815	-	- -	- -	- -
63	& С1545-265-1-1 варіант 8	Трубка мідна ф35 мм.	м	20	983,60 -	- -	19672	-	- -	- -	- -
64	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*4*	*266,75* *266,75*	- -	*1067*	*1067*	- -	*3,5200* -	*14,08* -
65	& С113-339-94 варіант 4	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	20,44	48,84 -	- -	998	-	- -	- -	- -
66	& С113-339-94 варіант 6	Утеплювач для трубки мідної ф35 мм	м	20,44	69,03 -	- -	1411	-	- -	- -	- -
67	& С111-2001-6-1 варіант 1	Клей	л	0,568	581,66 -	- -	330	-	- -	- -	- -
68	& С111-2-7-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	55	6,21 -	- -	342	-	- -	- -	- -
69	С188888-5 варіант 2	Монтажна кліпса	шт	120	10,44 -	- -	1253	-	- -	- -	- -
70	С1555-110 варіант 2	Очищувач для клею	л	0,124	318,20 -	- -	39	-	- -	- -	- -
71	& С1630-973-1-Я варіант 1	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	1249,81 -	- -	1250	-	- -	- -	- -
72	*КБ20-27-8*	*Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм*	*шт*	*1*	*382,75* *117,41*	- -	*383*	*117*	- -	*1,6500* -	*1,65* -
73	С130-527 варіант 2	Шумоглушник ШП 700х400/1000	шт	1	8305,18 -	- -	8305	-	- -	- -	- -
74	*КБ20-13-16*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм*	*клапан*	*1*	*1013,46* *677,63*	- -	*1013*	*678*	- -	*9,2800* -	*9,28* -
75	*КБ20-12-9*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм*	*грати*	*4*	*138,93* *136,17*	*2,76* *0,33*	*556*	*545*	*11* *1*	*1,8200* *0,0046*	*7,28* *0,02*
76	& С188888-20-1-К варіант 6	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400	шт	4	1079,19 -	- -	4317	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	*КБ20-4-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,336*	*129522,61* *11395,50*	- -	*43520*	*3829*	- -	*156,0600* -	*52,44* -
78	*КБ20-4-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)*	*100м2*	*0,1*	*22218,04* *15144,35*	- -	*2222*	*1514*	- -	*207,4000* -	*20,74* -
79	С130-1136 варіант 4	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм.	м2	10	1052,91 -	- -	10529	-	- -	- -	- -
80	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*2*	*1152,49* *615,99*	- -	*2305*	*1232*	- -	*7,9400* -	*15,88* -
81	& С130-3-2-2 варіант 4	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	20	332,20 -	- -	6644	-	- -	- -	- -
82	& С1545-96-1-1 варіант 1	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	5	160,19 -	- -	801	-	- -	- -	- -
83	& С111-160-В1-1 варіант 1	Цвяхи для ізоляції	шт	20	3,86 -	- -	77	-	- -	- -	- -
84	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*6,5*	*1152,49* *615,99*	- -	*7491*	*4004*	- -	*7,9400* -	*51,61* -
85	& С130-3-2-2 варіант 3	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	65	404,03 -	- -	26262	-	- -	- -	- -
86	& С1545-291-1-О варіант 1	Дінрейка	м	10,4	34,36 -	- -	357	-	- -	- -	- -
87	& С115-1-2-2П варіант 2	Шпилька	м	14,4	193,33 -	- -	2784	-	- -	- -	- -
88	& С1630-98-45-1 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована)	шт	1	1212,60 -	- -	1213	-	- -	- -	- -
		Система ПВ2.1 (приплив)									
89	*КБ20-27-3*	*Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм*	*шт*	*1*	*302,89* *96,84*	- -	*303*	*97*	- -	*1,3100* -	*1,31* -
90	С130-522 варіант 4	Шумоглушник ШП 300х300/1000	шт	1	6042,15 -	- -	6042	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С1630-504 варіант 4	Дросель клапан, діаметр 100 мм	шт	2	1336,52 -	- -	2673	-	- -	- -	- -
92	С1630-504 варіант 5	Дросель клапан, діаметр 125 мм	шт	8	1444,08 -	- -	11553	-	- -	- -	- -
93	С1630-504 варіант 6	Дросель клапан, діаметр 150 мм	шт	8	1606,03 -	- -	12848	-	- -	- -	- -
94	С1630-511 варіант 4	Дросель клапан, розміром 100х100 мм	шт	2	1880,80 -	- -	3762	-	- -	- -	- -
95	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*клапан*	*1*	*646,09* *517,58*	- -	*646*	*518*	- -	*6,8300* -	*6,83* -
96	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*грати*	*8*	*138,93* *136,17*	*2,76* *0,33*	*1111*	*1089*	*22* *3*	*1,8200* *0,0046*	*14,56* *0,04*
97	С188888-20 варіант 3	Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R	шт	6	1224,51 -	- -	7347	-	- -	- -	- -
98	С188888-20 варіант 4	Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R	шт	2	1496,90 -	- -	2994	-	- -	- -	- -
99	*КБ20-12-5*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм*	*грати*	*2*	*138,93* *136,17*	*2,76* *0,33*	*278*	*272*	*6* *1*	*1,8200* *0,0046*	*3,64* *0,01*
100	& С188888-20-1-К варіант 7	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	2	418,07 -	- -	836	-	- -	- -	- -
101	*КБ20-4-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,068*	*118194,78* *19116,64*	- -	*8037*	*1300*	- -	*261,8000* -	*17,8* -
102	*КБ20-4-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,02144*	*116795,18* *17502,89*	- -	*2504*	*375*	- -	*239,7000* -	*5,14* -
103	*КБ20-4-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,0336*	*134291,04* *15144,35*	- -	*4512*	*509*	- -	*207,4000* -	*6,97* -
104	*КБ20-4-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,0144*	*129522,61* *11395,50*	- -	*1865*	*164*	- -	*156,0600* -	*2,25* -
105	*КБ20-4-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини)*	*100м2*	*0,032*	*26033,18* *17502,89*	- -	*833*	*560*	- -	*239,7000* -	*7,67* -
106	С130-1133 варіант 4	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,55 мм.	м2	3,2	1039,50 -	- -	3326	-	- -	- -	- -
107	*КБ20-4-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)*	*100м2*	*0,016*	*22218,04* *15144,35*	- -	*355*	*242*	- -	*207,4000* -	*3,32* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С130-1136 варіант 4	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм.	м2	1,6	1052,91 -	- -	1685	-	- -	- -	- -
109	*КБ14-23-1*	*Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм*	*100м*	*0,18*	*6475,33 4669,52*	- -	*1166*	*841*	- -	*62,4100* -	*11,23* -
110	& С130-158-1-2У варіант 4	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	4	127,20 -	- -	509	-	- -	- -	- -
111	& С130-158-1-2У варіант 5	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	10	144,10 -	- -	1441	-	- -	- -	- -
112	& С130-158-1-2У варіант 6	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	4	167,87 -	- -	671	-	- -	- -	- -
113	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*0,6*	*1152,49 615,99*	- -	*691*	*370*	- -	*7,9400* -	*4,76* -
114	& С130-3-2-2 варіант 4	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	6	332,20 -	- -	1993	-	- -	- -	- -
115	& С1545-96-1-1 варіант 1	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	1,5	160,19 -	- -	240	-	- -	- -	- -
116	& С111-160-В1-1 варіант 1	Цвяхи для ізоляції	шт	6	3,86 -	- -	23	-	- -	- -	- -
117	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*2*	*1152,49 615,99*	- -	*2305*	*1232*	- -	*7,9400* -	*15,88* -
118	& С130-3-2-2 варіант 3	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	20	404,03 -	- -	8081	-	- -	- -	- -
119	& С1545-291-1-О варіант 1	Дінрейка	м	8	34,36 -	- -	275	-	- -	- -	- -
120	& С115-1-2-2П варіант 2	Шпилька	м	12	193,33 -	- -	2320	-	- -	- -	- -
121	& С1630-98-45-1 варіант 3	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована)	шт	1	1748,10 -	- -	1748	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	*КМ7-35-1*	*Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)*	*шт*	*1*	*2921,18* *2921,18*	- -	*2921*	*2921*	- -	*35,2800* -	*35,28* -
123	С111-964 варіант 2	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	45079,37 -	- -	1578	-	- -	- -	- -
124	& С111-856-В2 варіант 2	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	14036,61 -	- -	7018	-	- -	- -	- -
125	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм*	*100 м*	*0,2*	*10283,52* *10283,52*	- -	*2057*	*2057*	- -	*128,0000* -	*25,6* -
126	& С1545-265-1-1 варіант 7	Трубка мідна ф12 мм.	м	10	303,67 -	- -	3037	-	- -	- -	- -
127	& С1545-265-1-1Б варіант 3	Трубка мідна ф16 мм.	м	10	440,76 -	- -	4408	-	- -	- -	- -
128	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*2*	*266,75* *266,75*	- -	*534*	*534*	- -	*3,5200* -	*7,04* -
129	& С113-339-94 варіант 5	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	10,22	46,29 -	- -	473	-	- -	- -	- -
130	& С113-339-94 варіант 4	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	10,22	48,84 -	- -	499	-	- -	- -	- -
131	& С111-2001-6-1 варіант 1	Клей	л	0,284	581,66 -	- -	165	-	- -	- -	- -
132	& С111-2-7-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	28	6,21 -	- -	174	-	- -	- -	- -
133	С188888-5 варіант 2	Монтажна кліпса	шт	60	10,44 -	- -	626	-	- -	- -	- -
134	С1555-110 варіант 2	Очищувач для клею	л	0,062	318,20 -	- -	20	-	- -	- -	- -
135	& С1630-973-1-Я варіант 1	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	1249,81 -	- -	1250	-	- -	- -	- -
136	*КБ20-27-3*	*Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм*	*шт*	*1*	*302,89* *96,84*	- -	*303*	*97*	- -	*1,3100* -	*1,31* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С130-522 варіант 4	Шумоглушник ШП 300х300/1000	шт	1	6042,15 -	- -	6042	-	- -	- -	- -
138	С1630-504 варіант 4	Дросель клапан, діаметр 100 мм	шт	2	1336,52 -	- -	2673	-	- -	- -	- -
139	С1630-504 варіант 5	Дросель клапан, діаметр 125 мм	шт	4	1444,08 -	- -	5776	-	- -	- -	- -
140	С1630-504 варіант 6	Дросель клапан, діаметр 150 мм	шт	2	1606,03 -	- -	3212	-	- -	- -	- -
141	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*клапан*	*1*	*646,09* *517,58*	- -	*646*	*518*	- -	*6,8300* -	*6,83* -
142	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*грати*	*8*	*138,93* *136,17*	*2,76* *0,33*	*1111*	*1089*	*22* *3*	*1,8200* *0,0046*	*14,56* *0,04*
143	С188888-20 варіант 3	Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R	шт	6	1224,51 -	- -	7347	-	- -	- -	- -
144	С188888-20 варіант 4	Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R	шт	2	1496,90 -	- -	2994	-	- -	- -	- -
145	*КБ20-12-5*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 100х200 мм*	*грати*	*2*	*138,93* *136,17*	*2,76* *0,33*	*278*	*272*	*6* *1*	*1,8200* *0,0046*	*3,64* *0,01*
146	& С188888-20-1-К варіант 7	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	2	418,07 -	- -	836	-	- -	- -	- -
147	*КБ20-4-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,0432*	*118194,78* *19116,64*	- -	*5106*	*826*	- -	*261,8000* -	*11,31* -
148	*КБ20-4-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,032*	*116795,18* *17502,89*	- -	*3737*	*560*	- -	*239,7000* -	*7,67* -
149	*КБ20-4-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,1104*	*134291,04* *15144,35*	- -	*14826*	*1672*	- -	*207,4000* -	*22,9* -
150	*КБ20-4-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини)*	*100м2*	*0,028*	*26033,18* *17502,89*	- -	*729*	*490*	- -	*239,7000* -	*6,71* -
151	С130-1133 варіант 4	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,55 мм.	м2	2,8	1039,50 -	- -	2911	-	- -	- -	- -
152	*КБ20-4-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)*	*100м2*	*0,016*	*22218,04* *15144,35*	- -	*355*	*242*	- -	*207,4000* -	*3,32* -
153	С130-1136 варіант 4	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм.	м2	1,6	1052,91 -	- -	1685	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	*КБ14-23-1*	*Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм*	*100м*	*0,14*	*6475,33* *4669,52*	- -	*907*	*654*	- -	*62,4100* -	*8,74* -
155	& С130-158-1-2У варіант 4	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	4	127,20 -	- -	509	-	- -	- -	- -
156	& С130-158-1-2У варіант 5	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	6	144,10 -	- -	865	-	- -	- -	- -
157	& С130-158-1-2У варіант 6	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	4	167,87 -	- -	671	-	- -	- -	- -
158	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*1,1*	*1152,49* *615,99*	- -	*1268*	*678*	- -	*7,9400* -	*8,73* -
159	& С130-3-2-2 варіант 4	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	11	332,20 -	- -	3654	-	- -	- -	- -
160	& С1545-96-1-1 варіант 1	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	2,75	160,19 -	- -	441	-	- -	- -	- -
161	& С111-160-В1-1 варіант 1	Цвяхи для ізоляції	шт	11	3,86 -	- -	42	-	- -	- -	- -
162	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*2*	*1152,49* *615,99*	- -	*2305*	*1232*	- -	*7,9400* -	*15,88* -
163	& С130-3-2-2 варіант 3	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	20	404,03 -	- -	8081	-	- -	- -	- -
164	& С1545-291-1-О варіант 1	Дінрейка	м	8	34,36 -	- -	275	-	- -	- -	- -
165	& С115-1-2-2П варіант 2	Шпилька	м	12	193,33 -	- -	2320	-	- -	- -	- -
166	& С1630-98-45-1 варіант 3	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована)	шт	1	1748,10 -	- -	1748	-	- -	- -	- -
167	*КБ20-11-2*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2*	*грати*	*1*	*180,19* *176,58*	*3,61* *0,43*	*180*	*177*	*3* -	*2,3600* *0,0060*	*2,36* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& С188888-20-1-К варіант 8	Решітка зовнішня 1000х1000	шт	1	4638,29 -	- -	4638	-	- -	- -	- -
169	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*шт*	*1*	*498,91* *498,91*	- -	*499*	*499*	- -	*6,2100* -	*6,21* -
170	& С163-93-58-1 варіант 2	Гнучка вставка RFI 100	шт	2	356,57 -	- -	713	-	- -	- -	- -
171	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм*	*шт*	*1*	*237,82* *136,75*	- -	*238*	*137*	- -	*1,8500* -	*1,85* -
172	С130-233 варіант 2	Шумоглушник RMN 160/10	шт	1	1053,08 -	- -	1053	-	- -	- -	- -
173	*КБ20-12-5*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм*	*грати*	*2*	*138,93* *136,17*	*2,76* *0,33*	*278*	*272*	*6* *1*	*1,8200* *0,0046*	*3,64* *0,01*
174	& С188888-20-1-К варіант 7	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	2	418,07 -	- -	836	-	- -	- -	- -
175	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,022*	*106022,82* *19116,64*	- -	*2333*	*421*	- -	*261,8000* -	*5,76* -
176	& С1545-291-1-О варіант 1	Дінрейка	м	0,8	34,36 -	- -	27	-	- -	- -	- -
177	& С115-1-2-2П варіант 2	Шпилька	м	1,6	193,33 -	- -	309	-	- -	- -	- -
178	& С1630-98-45-1 варіант 4	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована)	шт	1	88,05 -	- -	88	-	- -	- -	- -
179	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*шт*	*1*	*498,91* *498,91*	- -	*499*	*499*	- -	*6,2100* -	*6,21* -
180	& С163-93-58-1 варіант 2	Гнучка вставка RFI 100	шт	2	356,57 -	- -	713	-	- -	- -	- -
181	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм*	*шт*	*1*	*237,82* *136,75*	- -	*238*	*137*	- -	*1,8500* -	*1,85* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С130-233 варіант 2	Шумоглушник RMN 160/10	шт	1	1053,08 -	- -	1053	-	- -	- -	- -
183	*КБ20-12-5*	*Установлення ґрат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм*	*грати*	*3*	*138,93* *136,17*	*2,76* *0,33*	*417*	*409*	*8* *1*	*1,8200* *0,0046*	*5,46* *0,01*
184	& С188888-20-1-К варіант 7	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	3	418,07 -	- -	1254	-	- -	- -	- -
185	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,036*	*106022,82* *19116,64*	- -	*3817*	*688*	- -	*261,8000* -	*9,42* -
186	& С1545-291-1-О варіант 1	Дінрейка	м	0,8	34,36 -	- -	27	-	- -	- -	- -
187	& С115-1-2-2П варіант 2	Шпилька	м	1,6	193,33 -	- -	309	-	- -	- -	- -
188	& С1630-98-45-1 варіант 4	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована)	шт	1	88,05 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					573810	74057	200 36		961,35 0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					573810				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					499553				
		всього заробітна плата, грн.					74093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11209				
		Всього будівельні роботи, грн.					**612210**				
		Всього по розділу 2					**612210**				
		Розділ 3. Кондиціонування									
189	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,2*	*654,08* *654,08*	- -	*131*	*131*	- -	*8,5300* -	*1,71* -
190	& С1630-2000-1 варіант 2	Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку	шт	4	226,19 -	- -	905	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	*КБ20-36-1*	*Установлення зовнішнього блоку спліт кондиціонера*	*шт*	*2*	*562,16* *562,16*	- -	*1124*	*1124*	- -	*8,1900* -	*16,38* -
192	*КБ20-36-1*	*Установлення внутрішнього блоку спліт кондиціонера*	*шт*	*2*	*562,16* *562,16*	- -	*1124*	*1124*	- -	*8,1900* -	*16,38* -
193	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм*	*100 м*	*0,36*	*10389,32* *10283,52*	- -	*3740*	*3702*	- -	*128,0000* -	*46,08* -
194	& С1545-265-1-1 варіант 6	Трубка мідна ф6,35 мм.	м	18	131,24 -	- -	2362	-	- -	- -	- -
195	& С1545-265-1-1 варіант 5	Трубка мідна ф9,52 мм.	м	18	413,08 -	- -	7435	-	- -	- -	- -
196	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*3,6*	*266,75* *266,75*	- -	*960*	*960*	- -	*3,5200* -	*12,67* -
197	& С1630-3000-1 варіант 12	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм.	м	18,36	14,25 -	- -	262	-	- -	- -	- -
198	& С1630-3000-1 варіант 13	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм.	м	18,36	15,47 -	- -	284	-	- -	- -	- -
199	& С111-2001-6-1 варіант 1	Клей	л	0,5112	581,66 -	- -	297	-	- -	- -	- -
200	& С111-2-7-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	50	6,21 -	- -	311	-	- -	- -	- -
201	С188888-5 варіант 2	Монтажна кліпса	шт	108	10,44 -	- -	1128	-	- -	- -	- -
202	С1555-110 варіант 2	Очищувач для клею	л	0,1116	318,20 -	- -	36	-	- -	- -	- -
203	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів*	*100м*	*0,2*	*7930,58* *7930,58*	- -	*1586*	*1586*	- -	*95,7800* -	*19,16* -
204	С113-953 варіант 2	Труби поліетиленові ф16 (дренаж)	м	20	5,23 -	- -	105	-	- -	- -	- -
205	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів дренажних*	*шт*	*1*	*1654,01* *1654,01*	- -	*1654*	*1654*	- -	*21,3200* -	*21,32* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					23444	10281	- -		133,7 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23444 13163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					10281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1402				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28515**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**28515**				
		Розділ 4. Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2)									
206	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів циркуляційних*	*шт*	*1*	*1654,01*	__-__	*1654*	*1654*	__-__	*21,3200*	*21,32*
					1654,01	-			-	-	-
		Клапан триходовий (входить в комплект автоматики)									
207	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*шт*	*6*	*189,14*	__-__	*1135*	*1135*	__-__	*2,4100*	*14,46*
					189,14	-			-	-	-
208	& С113-1873-1Б-В1 варіант 2	Кран кульовий муфтовий ф15	шт	4	255,51	__-__	1022	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
209	& С113-1873-1Б-В1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення)	шт	2	255,51	__-__	511	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
210	*КР15-22-1*	*Установлення муфтових клапанів*	*100 шт*	*0,02*	*4012,08*	__-__	*80*	*80*	__-__	*49,5000*	*0,99*
					3976,83	-			-	-	-
211	& С100-2307-2014-1-Х1 варіант 4	Клапан зворотний муфтовий ф15	шт	2	143,89	__-__	288	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
212	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10шт*	*0,1*	*965,30*	__-__	*97*	*97*	__-__	*12,3000*	*1,23*
					965,30	-			-	-	-
213	& С1630-104-В1 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий ф15	шт	1	241,97	__-__	242	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
214	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*1*	*131,87*	__-__	*132*	*132*	__-__	*1,6600*	*1,66*
					131,87	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	& С100-2307-2014-1-Х1 варіант 5	Повітровипускник автоматичний ф1/2"	шт	1	225,78 -	- -	226	-	- -	- -	- -
216	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів*	*комплект*	*5*	*57,20* *29,81*	- -	*286*	*149*	- -	*0,3600* -	*1,8* -
217	& С1630-113-Х2 варіант 3	Термоманометр	шт	4	575,70 -	- -	2303	-	- -	- -	- -
218	& С1630-113-Х2 варіант 4	Манометр	шт	1	308,85 -	- -	309	-	- -	- -	- -
219	*КБ18-10-1*	*Установлення баків розширювальних*	*шт*	*1*	*461,60* *461,60*	- -	*462*	*462*	- -	*5,9500* -	*5,95* -
220	& С130-10-Х2 варіант 1	Бак розширювальний 18 л	шт	1	1520,70 -	- -	1521	-	- -	- -	- -
221	& С1630-541-В3 варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм	шт	1	1293,44 -	- -	1293	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					11561	3709	- -		47,41 -
		Разом будівельні роботи, грн.					11561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7852				
		всього заробітна плата, грн.					3709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					552				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13465**				
		Всього по розділу 4					**13465**				
		Разом прямі витрати по кошторису					608815	88047	200 36		1142,46 0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					608815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					520568				
		всього заробітна плата, грн.					88083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					45377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13163				
		Всього будівельні роботи, грн.					**654192**				
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на опалення та вентиляція. Обладнання

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	436,442	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система П1.1									
1	2308-6027 варіант 5	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200	шт	1	11754,86	-	11755	-	-	-	-
		Компресорно-конденсаційний блок			-	-			-	-	-
		Система ПВ1.1 (приплив)									
2	2308-6027 варіант 6	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 700х400	шт	1	27165,59	-	27166	-	-	-	-
		Компресорно-конденсаційний блок			-	-			-	-	-
		Система ПВ1.1 (витяжка)									
3	2308-6027 варіант 7	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400	шт	1	25930,80	-	25931	-	-	-	-
		Система ПВ2.1 (приплив)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2308-6027 варіант 8	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 300х300	шт	1	13256,46 -	- -	13256	-	- -	- -	- -
		Система ПВ2.1 (витяжка)									
5	2308-6027 варіант 8	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 300х300	шт	1	13256,46 -	- -	13256	-	- -	- -	- -
		Компресорно-конденсаційний блок									
		Система В1.1									
6	2308-1087 варіант 3	Вентилятор продуктивністю 90 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0, 065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L	шт	1	12970,67 -	- -	12971	-	- -	- -	- -
		Система В2.1									
7	2308-1087 варіант 4	Вентилятор продуктивністю 125 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0, 065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L	шт	1	12970,67 -	- -	12971	-	- -	- -	- -
		Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2)									
8	& 2301-1001-В1 варіант 4	Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo	шт	1	19116,17 -	- -	19116	-	- -	- -	- -
		Кондиціонування									
9	& 2309-3-1 варіант 2	Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1	шт	2	136216,08 -	- -	272432	-	- -	- -	- -
10	& 2301-1001-В1 варіант 5	Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE	шт	1	11095,53 -	- -	11096	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					419950	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					419950				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16491				
		Всього устаткування, грн.					**436441**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	24,552	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17436	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,032	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконалогоджувальні роботи									
1	КП3-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	5	2181,20 2181,20	- -	10906	10906	- -	20,2300 -	101,15 -
2	КП3-8-1	Камера зрошувальна, що працює по адіабатичному процесу	пристр.	3	1246,40 1246,40	- -	3739	3739	- -	11,5600 -	34,68 -
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	856,90 856,90	- -	857	857	- -	7,9475 -	7,95 -
4	КП2-16-4	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління	система	1	1791,70 1791,70	- -	1792	1792	- -	16,6175 -	16,62 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					17294	17294	__-__ -		160,4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					17294				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					17294				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1738				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24552**				
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на водопровід та каналізація

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	28,474	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07716	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,462	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід (В1)									
1	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,15*	*4265,08* *3869,52*	*105,17* *3,86*	*640*	*580*	*16* *1*	*48,7100* *0,0482*	*7,31* *0,01*
2	С130-881 варіант 1	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм.	м	15	172,85 -	- -	2593	-	- -	- -	- -
3	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,07*	*4293,71* *3869,52*	*105,17* *3,86*	*301*	*271*	*7* -	*48,7100* *0,0482*	*3,41* -
4	С130-882 варіант 1	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм.	м	7	190,83 -	- -	1336	-	- -	- -	- -
5	С111-1868 варіант 2	Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі	кг	6	84,42 -	- -	507	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,03*	*424,75* *424,75*	- -	*13*	*13*	- -	*4,7800* -	*0,14* -
7	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00027	135100,72 -	- -	36	-	- -	- -	- -
8	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,03*	*8052,38* *8052,38*	- -	*242*	*242*	- -	*106,2600* -	*3,19* -
9	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000738	145382,32 -	- -	107	-	- -	- -	- -
10	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*1,7*	*266,75* *266,75*	- -	*453*	*453*	- -	*3,5200* -	*5,98* -
11	& С114-94-У-1 варіант 2	Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм.	м	10,22	45,90 -	- -	469	-	- -	- -	- -
12	& С114-94-У-1 варіант 1	Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм.	м	7,154	46,73 -	- -	334	-	- -	- -	- -
13	& С111-2001-6-1 варіант 1	Клей	л	0,2414	581,66 -	- -	140	-	- -	- -	- -
14	& С111-2-7-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	23,186	6,21 -	- -	144	-	- -	- -	- -
15	С188888-5 варіант 2	Монтажна кліпса	шт	51	10,44 -	- -	532	-	- -	- -	- -
16	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,35	913,88 798,49	25,10 1,14	320	279	9 -	8,2200 0,0150	2,88 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					8167	1838	32 1		22,91 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					8167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6297				
		всього заробітна плата, грн.					1839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					981				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					298				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9148**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,45*	*823,59* *798,49*	*25,10* *1,14*	*371*	*359*	*12* *1*	*8,2200* *0,0150*	*3,7* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 2					17342	3724	60 3		47,01 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					17342				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13558				
		всього заробітна плата, грн.					3727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1985				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					598				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19327**				
		Всього по розділу 2					**19327**				
		Розділ 3. Каналізація (К1)									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 3					**-**				
		Разом прямі витрати по кошторису					25509	5562	92 4		69,92 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					25509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19855				
		всього заробітна плата, грн.					5566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2965				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					896				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28474**				
		Всього по кошторису					**28474**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**77,16**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**6462**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на електротехнічні рішення

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	832,159	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58619	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	49,842	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Провідникова продукція									
1	КБ21-15-2	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках*	*100м*	*0,5*	*345,07* *246,43*	*48,08* *13,04*	*173*	*123*	*24* *7*	*3,1400* *0,1410*	*1,57* *0,07*
2	КБ21-4-2	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*3,3677*	*780,56* *619,72*	*36,41* *14,25*	*2629*	*2087*	*123* *48*	*8,6000* *0,1623*	*28,96* *0,55*
3	& 15092-1011-1 варіант 5	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2	1000м	0,051	6910588,93 -	- -	352440	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 15092-1011-6 варіант 1	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2	1000м	0,1	53609,69 -	- -	5361	-	- -	- -	- -
5	& 15092-1011-7-3К варіант 1	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2	1000м	0,116	34380,09 -	- -	3988	-	- -	- -	- -
6	& 15092-1011-8 варіант 1	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2	1000м	0,1275	34360,42 -	- -	4381	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					368972	2210	147 55		30,53 0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					368972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					366615				
		всього заробітна плата, грн.					2265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					376				
		Всього будівельні роботи, грн.					**370204**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**370204**				
		Розділ 2. Електроустановчі прилади									
7	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,65*	*5470,51* *1979,67*	- -	*3556*	*1287*	- -	*27,8200* -	*18,08* -
8	& С100-290-77 варіант 1	Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А	шт	65	236,19 -	- -	15352	-	- -	- -	- -
9	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*0,15*	*5460,55* *1969,71*	- -	*819*	*295*	- -	*27,6800* -	*4,15* -
10	1504-6023 варіант 2	Вимикач прихованого монтажу, 1-клавішний 10А IP20	шт	15	173,58 -	- -	2604	-	- -	- -	- -
11	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0,02*	*5575,83* *2084,99*	- -	*112*	*42*	- -	*29,3000* -	*0,59* -
12	1504-6024 варіант 2	Вимикач прихованого монтажу, 2-клавішний 10А IP20	шт	2	1285,83 -	- -	2572	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					25015	1624	__-__ -		22,82 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					25015 23391 1624 893 2,21 275 **25908**				
		Всього по розділу 2					**25908**				
		Розділ 3. Електромонтажні вироби та матеріали									
13	С1512-6 варіант 2	Коробка розподільча прихованого монтажу, 92x92x45	шт	44	37,90 -	__-__ -	1668	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	С1512-7 варіант 2	Коробка закладна під вимикач та розетку, 65x40	шт	18	10,09 -	__-__ -	182	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1850	-	__-__ -		__-__ -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1850 1850 **1850**				
		Всього по розділу 3					**1850**				
		Розділ 4. Світлотехнічне обладнання									
15	*КБ21-18-16*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4*	*100шт*	*0,45*	*27459,80* *27459,80*	__-__ -	*12357*	*12357*	__-__ -	*371,4800* -	*167,17* -
16	1507-1097 варіант 2	Світильник стельовий, вбудований, з призматичним розсіювачем, потужність 32 Вт, захист IP20	шт	45	4617,98 -	__-__ -	207809	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	*КМ10-99-6*	*Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*15*	*1332,29* *1332,29*	- -	*19984*	*19984*	- -	*14,4000* -	*216* -
18	1507-1098 варіант 2	Блок аварійного живлення для стельових світильників, 120Вт, 230В без захисної оболонки IP65	шт	15	7388,40 -	- -	110826	-	- -	- -	- -
19	*КБ21-18-14*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1*	*100шт*	*0,08*	*13128,19* *13128,19*	- -	*1050*	*1050*	- -	*177,6000* -	*14,21* -
20	1507-1099 варіант 2	Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К	шт	8	3084,61 -	- -	24677	-	- -	- -	- -
21	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,06*	*10949,73* *10863,36*	- -	*657*	*652*	- -	*131,2000* -	*7,87* -
22	1507-1101 варіант 1	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	6	1447,03 -	- -	8682	-	- -	- -	- -
23	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	5	1212,48 1212,48	- -	6062	6062	- -	16,0000 -	80 -
24	1507-5134 варіант 2	Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET	шт	5	4607,20 -	- -	23036	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					415140	40105	- -		485,25 -
		Разом будівельні роботи, грн.					415140				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					375035				
		всього заробітна плата, грн.					40105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5197				
		Всього будівельні роботи, грн.					**434197**				
		Всього по розділу 4					**434197**				
		Розділ 5. Заземлюючий пристрій									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 5					**-**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					810977	43939	147		538,6
									55		0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					810977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					766891				
		всього заробітна плата, грн.					43994				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5848				
		Всього будівельні роботи, грн.					**832159**				
		Всього по кошторису					**832159**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**586,19**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**49842**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на слабострумкі мережі

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	22,575	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04401	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,665	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація									
1	*КМ8-591-9*	*Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці*	*100 шт*	*0,13*	*4558,77* *4504,32*	*54,45* *6,43*	*593*	*586*	*7* *1*	*54,4000* *0,0906*	*7,07* *0,01*
2	С1512-1 варіант 3	Монтажна коробка	шт	13	13,09 -	- -	170	-	- -	- -	- -
3	С113-2108 варіант 5	Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life	шт	13	774,76 -	- -	10072	-	- -	- -	- -
4	*КМ8-591-8*	*Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100 шт*	*0,01*	*4822,35* *4769,28*	*53,07* *6,27*	*48*	*48*	- -	*57,6000* *0,0883*	*0,58* -
5	С113-2108 варіант 6	Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat. 5e Legrand Forix	шт	1	409,91 -	- -	410	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ10-111-1*	*Апарат телефонний*	*шт*	*10*	*112,48* *112,48*	- -	*1125*	*1125*	- -	*1,4000* -	*14* -
7	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	55	26,68 26,68	- -	1467	1467	- -	0,3400 -	18,7 -
8	& С130-86-3-1 варіант 7	Патч-корд FTP 6e cat, 1м	шт	55	128,69 -	- -	7078	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					20963	3226	7 1		40,35 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					20963 17730 3227 1525 3,34 415 **22488**				
		Всього по розділу 1					**22488**				
		Розділ 2. система годинофікації (СГ)									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 2					**-**				
		Розділ 3. система радіофікації (СР)									
9	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,01*	*5470,51* *1979,67*	- -	*55*	*20*	- -	*27,8200* -	*0,28* -
10	С113-2108 варіант 4	Радіо розетка РПВ-2	шт	1	19,51 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					75	20	- -		0,28 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					75 55 20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					11				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3				
		Всього будівельні роботи, грн.					**86**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3665**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на слабострумкі мережі. Обладнання

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	25,484	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація									
1	1602-10235 варіант 6	Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС	шт	1	4054,26 -	- -	4054	-	- -	- -	- -
2	1602-10235 варіант 5	Цифровий телефон до АТС	шт	10	1543,50 -	- -	15435	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					19489	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					19489				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					766				
		Всього устаткування, грн.					**20255**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2,543	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01807	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,972	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) та телефонізація									
1	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів]	шт	1	1791,70 1791,70	- -	1792	1792	- -	16,6175 -	16,62 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1792	1792	- -		16,62 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1792				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					751				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2543**				
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1569,689	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,3603	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	196,978	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01613	61084,59 2974,32	58110,27 14675,78	985	48	937 237	45,9000 170,7905	0,74 2,75
2	КБ1-24-10 к=5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,147065	45870,31 -	45870,31 9588,80	6746	-	6746 1410	- 107,9085	- 15,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-138-1	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах при площі днища понад 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	1000м2	0,2405	79019,69 5452,51	61725,38 18858,76	19004	1311	14845 4536	87,3800 190,7290	21,01 45,87
4	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,16267	157,98 157,98	- -	26	26	- -	2,2200 -	0,36 -
5	С1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	178,94	18,58 -	- -	3325	-	- -	- -	- -
6	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,16267	157,98 157,98	- -	26	26	- -	2,2200 -	0,36 -
7	С111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	0,17894	12327,89 -	- -	2206	-	- -	- -	- -
8	*КР12-66-1*	*Грунтування поверхонь*	*100м2*	*0,56*	*524,23* *524,23*	- -	*294*	*294*	- -	*8,0900* -	*4,53* -
9	С111-2014-6 варіант 1	Грунтюуча фарба Ceresit CT 16	л	28	101,45 -	- -	2841	-	- -	- -	- -
10	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 1 шар*	*100м2*	*1,0349*	*2131,69* *2131,69*	- -	*2206*	*2206*	- -	*28,1300* -	*29,11* -
11	С1632-98 варіант 1	Мембара шиповидна	м2	113,839	92,93 -	- -	10579	-	- -	- -	- -
12	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,6645	9388,08 9388,08	- -	6238	6238	- -	150,4500 -	99,97 -
13	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	66,45	642,40 -	- -	42687	-	- -	- -	- -
14	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	27,421	253,91 -	253,91 36,52	6962	-	6962 1001	- 0,4110	- 11,27
		Разом прямі витрати по розділу 1					104125	10149	29490 7184		156,08 75,76
		Разом будівельні роботи, грн.					104125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64486				
		всього заробітна плата, грн.					17333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3465				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114176**				
		Всього по розділу 1					**114176**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Колони, стіни, перегородки									
15	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*2,2259*	*750,23* *613,52*	*133,28* *55,12*	*1670*	*1366*	*297* *123*	*8,2000* *0,6120*	*18,25* *1,36*
16	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,877	12535,44 -	- -	10994	-	- -	- -	- -
17	С111-2013-2 варіант 1	Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог	кг	934,88	6,26 -	- -	5852	-	- -	- -	- -
18	*КБ8-6-3*	*Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0,0571*	*17792,46* *16504,37*	*1264,69* *522,99*	*1016*	*942*	*72* *30*	*212,7400* *5,8072*	*12,15* *0,33*
19	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,288	12535,44 -	- -	3610	-	- -	- -	- -
20	С111-2013-2 варіант 1	Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог	кг	287,78	6,26 -	- -	1802	-	- -	- -	- -
		Деформаційний шов в осях Г-В									
21	*КБ26-35-1*	*Теплоізоляція виробами з пінополістіролу стін*	*1 м3*	*15,615*	*2370,37* *2370,37*	- -	*37013*	*37013*	- -	*29,0700* -	*453,93* -
22	С1555-296	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм	м2	160,83	587,58 -	- -	94500	-	- -	- -	- -
23	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	93,69	17,95 -	- -	1682	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					158139	39321	369 153		484,33 1,69
		Разом будівельні роботи, грн.					158139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118449				
		всього заробітна плата, грн.					39474				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19697				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5678				
		Всього будівельні роботи, грн.					**177836**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 3					**-**				
		Розділ 4. Влаштування дверних прорізів									
24	*КБ46-4-2*	*Влаштування перемичок*	*т*	*0,745*	*37226,51* *24147,26*	*7646,48* *1501,45*	*27734*	*17990*	*5697* *1119*	*296,1400* *15,3799*	*220,62* *11,46*
25	С121-783 варіант 1	Швелер №20	т	0,105	56611,47 -	- -	5944	-	- -	- -	- -
26	С121-783 варіант 2	Смуга 490х100х6	т	0,023	55895,64 -	- -	1286	-	- -	- -	- -
27	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,6174	61521,60 -	- -	37983	-	- -	- -	- -
28	& С111-623-55-В1 варіант 3	Шпилька д. 16 в комплекті з гайками та шайбами	шт	9	231,37 -	- -	2082	-	- -	- -	- -
29	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0476	1755,11 424,75	80,47 5,72	84	20	4 -	4,7800 0,0720	0,23 -
30	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0476	3232,65 317,33	58,56 6,42	154	15	3 -	3,6200 0,0804	0,17 -
31	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	1,9	1994,11 1308,60	685,51 203,20	3789	2486	1303 386	17,4900 2,6015	33,23 4,94
		Разом прямі витрати по розділу 4					79056	20511	7007 1505		254,25 16,4
		Разом будівельні роботи, грн.					79056				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51538				
		всього заробітна плата, грн.					22016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12144				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4042				
		Всього будівельні роботи, грн.					**91200**				
		Всього по розділу 4					**91200**				
		Розділ 5. Перекриття									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,416	52658,18 1758,85	1435,56 371,74	21906	732	597 155	23,2100 3,6000	9,66 1,5
33	*КБ9-18-1*	*Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т*	*т*	*0,513*	*5308,97* *1733,85*	*3257,22* *1056,15*	*2724*	*889*	*1671* *542*	*22,8800* *10,7232*	*11,74* *5,5*
34	С111-1095 варіант 1	Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм	т	0,456	61224,30 -	- -	27918	-	- -	- -	- -
35	С111-1804 варіант 3	Сталь листова б=10 мм	т	0,057	44976,22 -	- -	2564	-	- -	- -	- -
36	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,7559	1755,11 424,75	80,47 5,72	1327	321	61 4	4,7800 0,0720	3,61 0,05
37	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,7559	3232,65 317,33	58,56 6,42	2444	240	44 5	3,6200 0,0804	2,74 0,06
38	*КБ13-73-5*	*Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій*	*100м2*	*0,7559*	*4015,87* *3744,79*	*16,96* *0,53*	*3036*	*2831*	*13* -	*48,2700* *0,0066*	*36,49* -
39	КБ13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5	100м2	0,7559	1709,89 1606,68	- -	1293	1214	- -	20,7100 -	15,65 -
40	С1113-295 варіант 1	Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3 Плити перекриття на відм. +3,300 та +3,950 Плита ПМ1	кг	139,8415	451,83 -	- -	63185	-	- -	- -	- -
41	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,0036*	*208502,11* *72184,09*	*16304,41* *6026,18*	*751*	*260*	*59* *22*	*964,7700* *67,3508*	*3,47* *0,24*
42	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,365	4032,46 -	- -	1472	-	- -	- -	- -
43	С111-797 варіант 2	Арматура д. 16 класу А400С	т	1,098	42851,56 -	- -	47051	-	- -	- -	- -
44	С111-797 варіант 1	Арматура д. 12 класу А400С	т	1,274	42851,56 -	- -	54593	-	- -	- -	- -
45	С111-797 варіант 4	Арматура д. 10 класу А240С	т	0,738	42851,56 -	- -	31624	-	- -	- -	- -
46	С111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,154	61471,11 -	- -	9467	-	- -	- -	- -
47	С113-2091 варіант 1	Фіксатори 25-30 мм	шт	650	1,60 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
48	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3	280,89 -	- -	843	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плити перекриття на відм. +6,770									
		Плита ПМ2									
49	*КБ6-22-12*	*Улаштування перекриттів по стальних балках*	*100м3*	*0,215*	*156731,02* *56765,93*	*15142,24* *5358,57*	*33697*	*12205*	*3256* *1152*	*758,7000* *59,7528*	*163,12* *12,85*
50	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	21,823	4032,46 -	- -	88000	-	- -	- -	- -
51	С111-797 варіант 1	Арматура д. 12 класу А400С	т	2,269	42851,56 -	- -	97230	-	- -	- -	- -
52	С111-797 варіант 4	Арматура д. 10 класу А240С	т	0,21	42851,56 -	- -	8999	-	- -	- -	- -
53	С111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,032	61471,11 -	- -	1967	-	- -	- -	- -
54	С113-2091 варіант 1	Фіксатори 25-30 мм	шт	105	1,60 -	- -	168	-	- -	- -	- -
55	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	280,89 -	- -	281	-	- -	- -	- -
		ПАРАПЕТИ									
56	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,2466*	*178948,15* *77929,88*	*31175,54* *9325,09*	*44129*	*19218*	*7688* *2300*	*1016,3000* *104,2680*	*250,62* *25,71*
57	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	25,03	4032,46 -	- -	100932	-	- -	- -	- -
58	С111-797 варіант 1	Арматура д. 12 класу А400С	т	1,983	42851,56 -	- -	84975	-	- -	- -	- -
59	С111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,023	61471,11 -	- -	1414	-	- -	- -	- -
60	С113-2091 варіант 1	Фіксатори 25-30 мм	шт	120	1,60 -	- -	192	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					735222	37910	13389 4180		497,1 45,91
		Разом будівельні роботи, грн.					735222				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					683923				
		всього заробітна плата, грн.					42090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23549				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7873				
		Всього будівельні роботи, грн.					**758771**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С111-1804 варіант 2	Сталь листова б=4мм	т	0,012	40567,78 -	- -	487	-	- -	- -	- -
77	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 100х10 мм	т	0,017	45533,61 -	- -	774	-	- -	- -	- -
78	*КБ9-29-1*	*Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею*	*т*	*0,10842*	*9210,27* *3628,92*	*4780,97* *1471,78*	*999*	*393*	*518* *160*	*46,2400* *14,5305*	*5,01* *1,58*
79	& С115-127-1 варіант 1	Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм	шт	8	30,67 -	- -	245	-	- -	- -	- -
80	С111-1904 варіант 4	Анкер розпірний М12х120	шт	16	39,38 -	- -	630	-	- -	- -	- -
		СХОДИ Дм2									
81	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,14922	24166,65 15425,28	6287,67 424,61	3606	2302	938 63	192,0000 4,8160	28,65 0,72
82	& С113-23-1 варіант 2	Труби сталеві 50х30х2 мм	т	0,096	44556,22 -	- -	4277	-	- -	- -	- -
83	С124-7 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,007	42851,56 -	- -	300	-	- -	- -	- -
84	С111-1804 варіант 2	Сталь листова б=4мм	т	0,038	40567,78 -	- -	1542	-	- -	- -	- -
85	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 100х10 мм	т	0,017	45533,61 -	- -	774	-	- -	- -	- -
86	*КБ9-29-1*	*Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею*	*т*	*0,14922*	*9210,27* *3628,92*	*4780,97* *1471,78*	*1374*	*542*	*713* *220*	*46,2400* *14,5305*	*6,9* *2,17*
87	& С115-127-1 варіант 1	Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм	шт	4	30,67 -	- -	123	-	- -	- -	- -
88	С111-1904 варіант 4	Анкер розпірний М12х120	шт	8	39,38 -	- -	315	-	- -	- -	- -
89	*КБ13-16-6* *Н1=2*	*Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,1031*	*3493,18* *849,50*	*144,23* *7,08*	*360*	*88*	*15* *1*	*9,5600* *0,0896*	*0,99* *0,01*
90	*КБ13-26-6* *Н1=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази*	*100м2*	*0,1031*	*11750,21* *634,66*	*83,71* *4,11*	*1211*	*65*	*9* -	*7,2400* *0,0520*	*0,75* *0,01*
91	*КБ46-26-1*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм*	*100шт*	*0,24*	*10650,02* *6368,70*	*3896,08* *3245,95*	*2556*	*1528*	*935* *779*	*74,7500* *42,8340*	*17,94* *10,28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ46-26-17 Н1=9	Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів	100шт	-0,24	1631,58 912,49	560,26 466,77	-392	-219	-134 -112	10,7100 6,1596	-2,57 -1,48
		Разом прямі витрати по розділу 6					36271	7346	4078 1288		92,24 15,14
		Разом будівельні роботи, грн.					36271				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24847				
		всього заробітна плата, грн.					8634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4784				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1596				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41055**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,012*	*28311,15* *10244,59*	*2455,11* *960,47*	*340*	*123*	*29* *12*	*150,7000* *10,6641*	*1,81* *0,13*
102	С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,22	3969,49 -	- -	4843	-	- -	- -	- -
103	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,0327*	*81262,15* *33731,91*	*11103,58* *3507,76*	*2657*	*1103*	*363* *115*	*456,3300* *39,1711*	*14,92* *1,28*
104	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,0294*	*34645,61* *18436,39*	*8992,83* *2923,64*	*1019*	*542*	*264* *86*	*249,4100* *32,7235*	*7,33* *0,96*
105	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	6,3	4032,46 -	- -	25404	-	- -	- -	- -
106	С111-797 варіант 1	Арматура д. 12 класу А400С	т	0,713	42851,56 -	- -	30553	-	- -	- -	- -
107	С111-797 варіант 3	Арматура д. 8 класу А240С	т	0,014	42851,56 -	- -	600	-	- -	- -	- -
108	С111-1804 варіант 3	Сталь листова б=10 мм	т	0,016	44976,22 -	- -	720	-	- -	- -	- -
109	С111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,01	61471,11 -	- -	615	-	- -	- -	- -
110	С113-2091 варіант 1	Фіксатори 25-30 мм	шт	50	1,60 -	- -	80	-	- -	- -	- -
111	*КБ26-35-1*	*Теплоізоляція виробами з пінопласту стін*	*1 м3*	*1,272*	*2370,37* *2370,37*	- -	*3015*	*3015*	- -	*29,0700* -	*36,98* -
112	& С114-98-4 варіант 1	Екструзійний пінополістирол 200мм	м2	13,99	1060,44 -	- -	14836	-	- -	- -	- -
113	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	7,632	17,95 -	- -	137	-	- -	- -	- -
114	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 1 шар*	*100м2*	*0,1816*	*2131,69* *2131,69*	- -	*387*	*387*	- -	*28,1300* -	*5,11* -
115	С1632-98 варіант 1	Мембара шиповидна	м2	19,976	92,93 -	- -	1856	-	- -	- -	- -
116	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,1315	9388,08 9388,08	- -	1235	1235	- -	150,4500 -	19,78 -
117	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*т*	*0,022*	*17505,18* *17505,18*	- -	*385*	*385*	- -	*231,0000* -	*5,08* -
118	& С1411-9133-В1 варіант 1	Металеві пластини б=16 мм 200х200 мм	шт	4	493,51 -	- -	1974	-	- -	- -	- -
119	С111-1904 варіант 5	Анкер по бетону М12х120	шт	16	92,83 -	- -	1485	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	*КБ9-71-1*	*Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (елементи каркасу)*	*т*	*0,89749*	*4914,63* *2995,08*	*1394,77* *182,99*	*4411*	*2688*	*1252* *164*	*37,2800* *1,8640*	*33,46* *1,67*
121	& С113-4-1 варіант 2	Труба профільна 100х100х6 мм	т	0,908	47865,01 -	- -	43461	-	- -	- -	- -
122	С1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,008	46477,11 -	- -	372	-	- -	- -	- -
123	*КБ9-1-1*	*Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів*	*т*	*0,89749*	*3757,50* *2688,00*	*498,32* *84,30*	*3372*	*2412*	*447* *76*	*32,0000* *0,8340*	*28,72* *0,75*
124	КБ13-16-6 Н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2	3510,22 849,50	160,94 11,45	702	170	32 2	9,5600 0,1440	1,91 0,03
125	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,2	6465,29 634,66	117,11 12,85	1293	127	23 3	7,2400 0,1608	1,45 0,03
126	*КБ13-73-5*	*Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій*	*100м2*	*0,2*	*4015,87* *3744,79*	*16,96* *0,53*	*803*	*749*	*3* -	*48,2700* *0,0066*	*9,65* -
127	КБ13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5	100м2	0,2	1709,89 1606,68	- -	342	321	- -	20,7100 -	4,14 -
128	С1113-295 варіант 1	Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3	кг	37	451,83 -	- -	16718	-	- -	- -	- -
129	*КБ9-42-3*	*Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м*	*100м2*	*0,207*	*7858,05* *4849,92*	*3008,13* *750,79*	*1627*	*1004*	*623* *155*	*64,0000* *7,2712*	*13,25* *1,51*
130	С121-258 варіант 1	Сендвіч-панелі покрівельні 150 мм	м2	20,7	1935,31 -	- -	40061	-	- -	- -	- -
131	& С111-88-145 варіант 1	Самонаріз до сендвіч панелей	шт	100	22,78 -	- -	2278	-	- -	- -	- -
132	*КБ15-80-4*	*Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань*	*100 м2*	*0,299*	*10926,44* *10591,56*	*216,31* *52,79*	*3267*	*3167*	*65* *16*	*126,0900* *0,5112*	*37,7* *0,15*
133	С121-258 варіант 2	Сендвич-панелі стінові 150 мм біла	м2	29,925	1695,52 -	- -	50738	-	- -	- -	- -
134	& С111-88-145 варіант 1	Самонаріз до сендвіч панелей	шт	250	22,78 -	- -	5695	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	280,89 -	- -	281	-	- -	- -	- -
136	*КБ7-57-1*	*Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд*	*100м шва*	*0,9*	*695,66* *695,66*	- -	*626*	*626*	- -	*9,1800* -	*8,26* -
137	С111-1747 варіант 1	Ущільнювач КН для с/п ППЕ НХ	100м	0,1	2462,82 -	- -	246	-	- -	- -	- -
138	С111-1747 варіант 2	Ущільнювальна стрічка УП-1 ППЕ НХ	100м	0,8	764,52 -	- -	612	-	- -	- -	- -
139	& С1632-102-2 варіант 2	Герметик прозорий	флакон	5	201,22 -	- -	1006	-	- -	- -	- -
140	*КБ9-40-1*	*Улаштування планок покрівельних*	*100м*	*0,233*	*1636,09* *1588,84*	- -	*381*	*370*	- -	*20,4800* -	*4,77* -
141	& С111-1722-8	Коньок плоский	м	5	156,21 -	- -	781	-	- -	- -	- -
142	& С111-1722-9	Лобова планка	м	10	132,67 -	- -	1327	-	- -	- -	- -
143	& С111-1722-10	Планка примикання	м	8,3	163,27 -	- -	1355	-	- -	- -	- -
144	& С111-88-145 варіант 3	Самонаріз для кріплення металевих профілів	шт	500	1,90 -	- -	950	-	- -	- -	- -
145	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*0,12*	*3125,35* *3125,35*	- -	*375*	*375*	- -	*43,9200* -	*5,27* -
146	& С111-1-1-1-2-1-6 варіант 1	Ринва діам. 125	мп	12	124,03 -	- -	1488	-	- -	- -	- -
147	& С1546-700-1 варіант 1	Тримач ринви	шт	14	71,60 -	- -	1002	-	- -	- -	- -
148	& С111-1803-7 варіант 3	Заглушка ринви	шт	4	92,43 -	- -	370	-	- -	- -	- -
149	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,12*	*4357,18* *4344,65*	- -	*523*	*521*	- -	*55,3600* -	*6,64* -
150	& С111-1-1-1-2-1-10 варіант 1	Труба водостічна 90 мм	мп	12	151,59 -	- -	1819	-	- -	- -	- -
151	& С111-1803-7 варіант 2	Коліно 90	шт	6	160,13 -	- -	961	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	& С111-1803-7 варіант 1	Лійка	шт	2	226,97 -	- -	454	-	- -	- -	- -
153	& С1546-700-1 варіант 2	Тримач труби	шт	8	73,81 -	- -	590	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					287754	21995	3388 713		288,02 7,57
		Разом будівельні роботи, грн.					287754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262371				
		всього заробітна плата, грн.					22708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4218				
		Всього будівельні роботи, грн.					**300437**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	*КБ46-68-2 К=4*	*Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (додається 40 мм до 240 мм глибини)*	*1 м різ.*	*3,1*	*390,25* *11,82*	*10,86* *0,22*	*1210*	*37*	*34* *1*	*0,1560* *0,0023*	*0,48* *0,01*
159	*КБ46-34-3*	*Розбирання фундаментів залізобетонних*	*м3*	*0,05*	*2945,98* *2750,81*	*195,17* *39,80*	*147*	*138*	*9* *2*	*36,3000* *0,4280*	*1,82* *0,02*
160	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,31	105,62 105,62	- -	33	33	- -	1,6300 -	0,51 -
161	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,31	277,55 -	277,55 36,52	86	-	86 11	- 0,4110	- 0,13
162	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	1,3	25418,91 4737,12	2911,25 2421,84	33045	6158	3785 3148	55,6000 31,9574	72,28 41,54
163	КБ46-25-17 к=5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-50мм до 150 мм)	100шт	-1,3	4870,69 268,38	166,36 138,60	-6332	-349	-216 -180	3,1500 1,8290	-4,1 -2,38
164	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблленням анкерних болтів довжиною до 1 м*	*т*	*0,036*	*25257,47* *25257,47*	- -	*909*	*909*	- -	*333,3000* -	*12* -
165	С111-797 варіант 1	Арматура д. 12 класу А400С	т	0,036	42851,56 -	- -	1543	-	- -	- -	- -
166	& С111-1325-21 варіант 1	Суміш для анкерування СХ5	кг	1	107,70 -	- -	108	-	- -	- -	- -
167	& С111-31-454-1 варіант 1	Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі	шт	2	368,21 -	- -	736	-	- -	- -	- -
168	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,0096*	*67336,02* *36214,89*	*392,76* *14,40*	*646*	*348*	*4* -	*489,9200* *0,1800*	*4,7* -
169	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,9744	4032,46 -	- -	3929	-	- -	- -	- -
170	С111-797 варіант 4	Арматура д. 10 класу А240С	т	0,028	42851,56 -	- -	1200	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					54921	8642	4786 3006		105,75 39,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					54921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41493				
		всього заробітна плата, грн.					11648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6483				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2170				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61404**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,609	4032,46 -	- -	2456	-	- -	- -	- -
178	С113-2091 варіант 1	Фіксатори 25-30 мм	шт	24	1,60 -	- -	38	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					16825	1128	486 372		13,94 4,9
		Разом будівельні роботи, грн.					16825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15211				
		всього заробітна плата, грн.					1500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					280				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17663**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	*КБ46-26-1*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм*	*100шт*	*0,08*	*10650,02* *6368,70*	*3896,08* *3245,95*	*852*	*509*	*312* *260*	*74,7500* *42,8340*	*5,98* *3,43*
189	КБ46-26-17 Н1=9	Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів	100шт	-0,08	1631,58 912,49	560,26 466,77	-131	-73	-45 -37	10,7100 6,1596	-0,86 -0,49
		Разом прямі витрати по розділу 10					6102	1576	887 328		19,34 3,99
		Разом будівельні роботи, грн.					6102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3639				
		всього заробітна плата, грн.					1904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					349				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7149**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2360,3**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**196978**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на Оздоблювальні роботи

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2672,419	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07186	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,616	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
1	*КБ46-68-1*	*Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм*	*1 м різ.*	*10,6*	*2039,99* *105,33*	*96,79* *1,93*	*21624*	*1116*	*1026* *20*	*1,3900* *0,0209*	*14,73* *0,22*
2	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,05	5045,18 3132,14	1913,04 567,06	252	157	95 28	39,9100 7,2600	2 0,36
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,78	105,62 105,62	- -	82	82	- -	1,6300 -	1,27 -
4	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,78	277,55 -	277,55 36,52	216	-	216 28	- 0,4110	- 0,32
5	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,042875*	*19492,78* *19492,78*	- -	*836*	*836*	- -	*235,4200* -	*10,09* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С121-251-1 варіант 3	Блок дверний рентгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 5,3 мм (втробництво США)	шт	1	2635160,32 -	- -	2635160	-	- -	- -	- -
7	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	0,75	329,44 -	- -	247	-	- -	- -	- -
8	& С111-623-55-В1 варіант 4	Анкер двурозпірний 12х180 мм	шт	10	48,79 -	- -	488	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2658905	2191	1337 76		28,09 0,9
		Разом будівельні роботи, грн.					2658905				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2655377				
		всього заробітна плата, грн.					2267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					433				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2660186**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	0,27092	12327,89 -	- -	3340	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					10764	2390	- -		35,18 -
		Разом будівельні роботи, грн.					10764				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8374				
		всього заробітна плата, грн.					2390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1469				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					526				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12233**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**5616**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на Фасади

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1833,818	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,54122	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	312,472	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	4,89	8990,29 3272,97	- -	43963	16005	- -	45,4200 -	222,1 -
2	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі*	*100 м2*	*4,89*	*39599,16* *36128,18*	- -	*193640*	*176667*	- -	*417,8600* -	*2043,34* -
3	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	78,485	7128,63 -	- -	559491	-	- -	- -	- -
4	& С1545-43-14 варіант 1	Дюбель для теплоізоляції	шт	3951	13,75 -	- -	54326	-	- -	- -	- -
5	& С126-1306-1	Профілі цокольні	м	49,49	102,42 -	- -	5069	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	5868	19,45 -	- -	114133	-	- -	- -	- -
7	& С111-1784-1-19	Сітка скловолокняна	м2	562,35	39,69 -	- -	22320	-	- -	- -	- -
8	& С111-1624-13 варіант 1	Фарба грунтувальна СТ-16	л	83,13	104,18 -	- -	8660	-	- -	- -	- -
9	С1550-7 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	1320,3	84,88 -	- -	112067	-	- -	- -	- -
10	& С1633-9ВД1 варіант 1	Фарба фасадна Ceresit CT 48	кг	245,48	416,96 -	- -	102355	-	- -	- -	- -
11	& С10-27-12-27	Дюбель	шт.	54	0,59 -	- -	32	-	- -	- -	- -
12	& С126-1306-1 варіант 1	Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів	м	57,92	103,79 -	- -	6012	-	- -	- -	- -
13	С111-1844-1 варіант 2	Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera	м	12,5	179,59 -	- -	2245	-	- -	- -	- -
14	С111-1844-1 варіант 2	Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera	м	5	179,59 -	- -	898	-	- -	- -	- -
15	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,156*	*53609,46* *41576,88*	- -	*8363*	*6486*	- -	*480,8800* -	*75,02* -
16	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	1,638	7128,63 -	- -	11677	-	- -	- -	- -
17	& С1545-43-14 варіант 1	Дюбель для теплоізоляції	шт	95	13,75 -	- -	1306	-	- -	- -	- -
18	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	190,32	19,45 -	- -	3702	-	- -	- -	- -
19	& С111-1784-1-19	Сітка скловолокняна	м2	20	39,69 -	- -	794	-	- -	- -	- -
20	& С111-1624-13 варіант 1	Фарба грунтувальна СТ-16	л	2,65	104,18 -	- -	276	-	- -	- -	- -
21	С1550-7 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	42,9	84,88 -	- -	3641	-	- -	- -	- -
22	& С1633-9ВД1 варіант 1	Фарба фасадна Ceresit CT 48	кг	7,83	416,96 -	- -	3265	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,36	37827,24 3955,32	- -	13618	1424	- -	49,7900 -	17,92 -
24	& С111-856-В2	Гідроізоляція	м2	82,8	159,97 -	- -	13246	-	- -	- -	- -
25	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,36	37827,24 3955,32	- -	13618	1424	- -	49,7900 -	17,92 -
26	С111-307 варіант 1	Дренажна мембрана. Ізоліт	м2	41,4	50,14 -	- -	2076	-	- -	- -	- -
27	С1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	41,4	18,58 -	- -	769	-	- -	- -	- -
28	*КБ26-32-1*	*Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних*	*1 м3*	*3,6*	*2575,70* *2575,70*	- -	*9273*	*9273*	- -	*32,0600* -	*115,42* -
29	& С114-97-3 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	3,6	5309,55 -	- -	19114	-	- -	- -	- -
30	& С1545-43-14 варіант 1	Дюбель для теплоізоляції	шт	291	13,75 -	- -	4001	-	- -	- -	- -
31	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склотканиною стін в один шар*	*100м2*	*0,36*	*2193,65* *2183,30*	*10,35* *3,21*	*790*	*786*	*4* *1*	*29,9000* *0,0399*	*10,76* *0,01*
32	& С111-1784-1-19	Сітка скловолокняна	м2	36	39,69 -	- -	1429	-	- -	- -	- -
33	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	216	19,45 -	- -	4201	-	- -	- -	- -
34	*КБ15-184-1*	*Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,36*	*6948,05* *5965,40*	- -	*2501*	*2148*	- -	*78,7200* -	*28,34* -
35	*КБ15-184-2 Н1=2*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1*	*100м2*	*0,36*	*7568,03* *7568,03*	- -	*2724*	*2724*	- -	*94,2000* -	*33,91* -
36	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	216	16,11 -	- -	3480	-	- -	- -	- -
37	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,36*	*22868,00* *21820,93*	- -	*8232*	*7856*	- -	*281,2700* -	*101,26* -
38	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex	кг	140,4	45,17 -	- -	6342	-	- -	- -	- -
39	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	17,9	150,43 -	- -	2693	-	- -	- -	- -
40	С111-277 варіант 1	Плитки керамічні фасадні	м2	36,36	739,71 -	- -	26896	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1545-44 варіант 1	Система СВП для укладання плитки	100шт	5,18	66,61 -	- -	345	-	- -	- -	- -
42	*КБ10-25-4*	*Установлення відливу металевого з капельником /на рівні з цоколем/*	*100м*	*0,49*	*2648,68* *1993,45*	- -	*1298*	*977*	- -	*27,3000* -	*13,38* -
43	& С126-3-27	Металевий відлив з капельником	м	50,813	230,44 -	- -	11709	-	- -	- -	- -
44	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*0,23*	*5101,98* *1993,45*	- -	*1173*	*458*	- -	*27,3000* -	*6,28* -
45	& С126-3-27	Металевий відлив з капельником	м	23,851	230,44 -	- -	5496	-	- -	- -	- -
		Обрамлення вікон декоративними елементами									
46	*КБ12-13-2*	*Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.]*	*100м2*	*0,27*	*550,78* *550,78*	- -	*149*	*149*	- -	*7,7400* -	*2,09* -
47	*КБ9-40-1*	*Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю*	*100м*	*0,3754*	*1621,49* *1588,84*	- -	*609*	*596*	- -	*20,4800* -	*7,69* -
48	& С126-931-1 варіант 1	Планка жовтого кольору	м	28	251,93 -	- -	7054	-	- -	- -	- -
49	С1551-21-СП варіант 1	Кутик оцинкований	м	3,8	93,60 -	- -	356	-	- -	- -	- -
50	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	2	280,89 -	- -	562	-	- -	- -	- -
51	& С111-196-1-1А варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,3	1296,60 -	- -	389	-	- -	- -	- -
52	С1555-220 варіант 1	Дюбель 200 мм	100 шт	0,6	4676,65 -	- -	2806	-	- -	- -	- -
53	& С111-1478-2 варіант 1	Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору	шт	250	1,98 -	- -	495	-	- -	- -	- -
		Каркас навісного фасаду									
54	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*1,039*	*21478,61* *11697,50*	*6634,36* *1010,73*	*22316*	*12154*	*6893* *1050*	*145,6000* *10,0320*	*151,28* *10,42*
55	& С113-23-1 варіант 1	Труба профільна 60х20х1,5 мм	т	1,072	65740,17 -	- -	70473	-	- -	- -	- -
56	С1555-6 варіант 2	Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1,6х22,2	шт	20	49,06 -	- -	981	-	- -	- -	- -
57	С111-1776 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону	шт	10	807,89 -	- -	8079	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С111-1776 варіант 3	Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм	шт	5	216,29 -	- -	1081	-	- -	- -	- -
59	*КБ9-32-1*	*Монтаж рам коробчастого перерізу*	*т*	*1,039*	*5088,24* *2097,96*	*2906,74* *933,17*	*5287*	*2180*	*3020* *970*	*27,3600* *9,1800*	*28,43* *9,54*
60	С113-2122 варіант 1	Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX	шт	164	259,15 -	- -	42501	-	- -	- -	- -
61	*КБ13-16-6* *Н1=2*	*Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,92*	*3493,18* *849,50*	*144,23* *7,08*	*3214*	*782*	*133* *7*	*9,5600* *0,0896*	*8,8* *0,08*
62	*КБ13-26-6* *Н1=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази*	*100м2*	*0,92*	*11750,21* *634,66*	*83,71* *4,11*	*10810*	*584*	*77* *4*	*7,2400* *0,0520*	*6,66* *0,05*
63	*КБ34-60-2*	*Облицювання каркасів стін плитами цементно-стружними ЦСП*	*100м2*	*0,702*	*6680,27* *6629,52*	- -	*4690*	*4654*	- -	*92,0000* -	*64,58* -
64	С111-698 варіант 1	Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм	100м2	0,76	46915,36 -	- -	35656	-	- -	- -	- -
65	& С111-123-7 варіант 1	Саморізи по металу DIN7504K 5,5х50 з підсиленим сверлом	шт	2457	2,05 -	- -	5037	-	- -	- -	- -
66	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склотканиною стін в один шар*	*100м2*	*0,702*	*2183,30* *2183,30*	- -	*1533*	*1533*	- -	*29,9000* -	*20,99* -
67	& С111-1784-1-19	Сітка скловолокняна	м2	73,71	39,69 -	- -	2926	-	- -	- -	- -
68	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	140,4	19,45 -	- -	2731	-	- -	- -	- -
69	*КБ15-183-1*	*Декоративне штукатурення фасадів*	*100м2*	*0,702*	*21781,86* *20280,14*	- -	*15291*	*14237*	- -	*231,3500* -	*162,41* -
70	С1550-7 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	242,19	84,88 -	- -	20557	-	- -	- -	- -
71	*КБ15-158-3*	*Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні*	*100м2*	*0,702*	*741,54* *741,54*	- -	*521*	*521*	- -	*9,2300* -	*6,48* -
72	& С1633-9ВД1 варіант 1	Фарба фасадна Ceresit CT 48	кг	26,68	416,96 -	- -	11124	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1690487	263618	10127 2032		3145,06 20,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1690487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1416742				
		всього заробітна плата, грн.					265650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					143331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					376,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1833818**				
		_ _ _

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на Покрівля

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	556,314	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,03865	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	83,595	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Додаткові роботи									
1	КБ12-19-1	*Утеплення покриттів керамзитобетоном*	*м3*	*37,1*	*5276,92*	*180,08*	*195774*	*13493*	*6681*	*5,7400*	*212,95*
					363,69	*44,20*			*1640*	*0,4774*	*17,71*
2	КБ12-22-2 Н1=45	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 60 мм (60мм-15мм=45мм-35мм в акті=10мм)*	*100м2*	*2,7428*	*3430,83*	*119,63*	*9410*	*247*	*328*	*1,4000*	*3,84*
					90,05	*30,98*			*85*	*0,3000*	*0,82*
		Парапети									
3	КБ26-32-1	*Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів на бітумі стін*	*1 м3*	*6,2*	*5940,64*	-	*36832*	*15969*	-	*32,0600*	*198,77*
					2575,70	-			-	-	-
4	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	6,014	7128,63	-	42872	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ12-1-5*	*Улаштування примикань покрівель із наплавлюваних матеріалів у три шари*	*100м2*	*0,32*	*3934,30* *2430,53*	*215,33* *55,76*	*1259*	*778*	*69* *18*	*30,9700* *0,5400*	*9,91* *0,17*
6	С111-861 варіант 1	Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий	м2	36,8	172,21 -	- -	6337	-	- -	- -	- -
7	С111-860 варіант 1	Євруберойд ЕПП 2,5	м2	72,32	171,34 -	- -	12391	-	- -	- -	- -
		Улаштування накривок парапету									
8	*КР8-26-2*	*Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі*	*100м2*	*0,4224*	*2186,77* *2142,98*	*43,79* *38,92*	*924*	*905*	*19* *16*	*30,9500* *0,5202*	*13,07* *0,22*
9	С112-25-1 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм	м	264	59,82 -	- -	15792	-	- -	- -	- -
10	*КБ11-9-2*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих*	*100м2*	*0,4224*	*625,83* *624,62*	- -	*264*	*264*	- -	*9,1000* -	*3,84* -
11	С111-696 варіант 1	Плити OSB 12 мм	100м2	0,4308	20930,82 -	- -	9017	-	- -	- -	- -
12	*КБ12-21-1*	*ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим*	*100м2*	*0,4224*	*514,79* *514,79*	- -	*217*	*217*	- -	*7,0500* -	*2,98* -
13	& С111-113-1 варіант 1	Праймер бітумний	л	10,56	68,88 -	- -	727	-	- -	- -	- -
14	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*0,4224*	*485,38* *485,38*	- -	*205*	*205*	- -	*7,1400* -	*3,02* -
15	С111-856 варіант 2	Гідробарьєр	м2	46,46	40,60 -	- -	1886	-	- -	- -	- -
16	& С111-69-5 варіант 1	Дюбель-шуруп 6х60 нейлон	шт	640	1,89 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
17	& С1-180-2	Саморізи 3,5х25 мм	шт	640	0,69 -	- -	442	-	- -	- -	- -
18	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,4224*	*9611,55* *9450,05*	*161,50* *41,82*	*4060*	*3992*	*68* *18*	*132,8000* *0,4050*	*56,09* *0,17*
19	& С121-229-27	Накривка парапету покриття поліестр	м2	42,24	425,09 -	- -	17956	-	- -	- -	- -
20	& С188888-8-1 варіант 1	Саморіз покрівельний (RAL)	шт	760	1,81 -	- -	1376	-	- -	- -	- -
21	С1551-11-СП варіант 1	Закльопки (RAL)	шт	170	1,22 -	- -	207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1632-102-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий (RAL)	флакон	8	516,91 -	- -	4135	-	- -	- -	- -
23	*КБ21-9-2*	*Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок*	*100м*	*0,12*	*1276,90* *1276,90*	- -	*153*	*153*	- -	*17,7200* -	*2,13* -
24	& С1545-194-ПН	Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м	шт	2	3150,63 -	- -	6301	-	- -	- -	- -
25	*КБ19-12-1*	*Установлення головки повітряної*	*шт*	*2*	*77,13* *77,13*	- -	*154*	*154*	- -	*0,9600* -	*1,92* -
26	& С1115-803-1-К варіант 1	Аератор	шт	2	336,99 -	- -	674	-	- -	- -	- -
27	*КБ12-9-1*	*Улаштування деформаційних швів*	*100м*	*0,2592*	*82583,31* *8977,33*	*275,15* *71,25*	*21406*	*2327*	*71* *18*	*114,3900* *0,6900*	*29,65* *0,18*
28	С111-861 варіант 1	Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий	м2	30,12	172,21 -	- -	5187	-	- -	- -	- -
29	С111-860 варіант 1	Євруберойд ЕПП 2,5	м2	59,3	171,34 -	- -	10160	-	- -	- -	- -
		Огородження покрівель									
30	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.*	*т*	*1,271*	*21278,94* *13812,48*	*4637,28* *141,44*	*27046*	*17556*	*5894* *180*	*176,0000* *1,7680*	*223,7* *2,25*
31	& С113-23-1 варіант 2	Труби сталеві 50х30х2 мм	т	0,34	44556,22 -	- -	15149	-	- -	- -	- -
32	С124-7 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,391	42851,56 -	- -	16755	-	- -	- -	- -
33	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 100х10 мм	т	0,616	45533,61 -	- -	28049	-	- -	- -	- -
34	С111-1904 варіант 4	Анкер розпірний М12х120	шт	130	39,38 -	- -	5119	-	- -	- -	- -
35	*КБ13-16-6 Н1=2*	*Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,2747*	*3493,18* *849,50*	*144,23* *7,08*	*960*	*233*	*40* *2*	*9,5600* *0,0896*	*2,63* *0,02*
36	*КБ13-26-6 Н1=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази*	*100м2*	*0,2747*	*11750,21* *634,66*	*83,71* *4,11*	*3228*	*174*	*23* *1*	*7,2400* *0,0520*	*1,99* *0,01*
37	*КБ12-17-1*	*Обгородження покрівель перилами*	*100 м*	*0,648*	*1702,07* *1241,86*	*212,51* *39,70*	*1103*	*805*	*138* *26*	*16,8000* *0,3916*	*10,89* *0,25*
38	*КБ46-26-1*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм*	*100шт*	*1,3*	*10650,02* *6368,70*	*3896,08* *3245,95*	*13845*	*8279*	*5065* *4220*	*74,7500* *42,8340*	*97,18* *55,68*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ46-26-17 Н1=8	Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів	100шт	-1,3	1450,29 811,10	498,01 414,91	-1885	-1054	-647 -539	9,5200 5,4752	-12,38 -7,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					516697	64697	17749 5685		862,18 70,36
		Разом будівельні роботи, грн.					516697				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					434251				
		всього заробітна плата, грн.					70382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39617				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13213				
		Всього будівельні роботи, грн.					**556314**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**83595**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029

на електротехнічні рішення

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	15,254	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06744	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,268	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електромонтажні вироби та матеріали									
1	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,25	6110,09 3343,58	1184,83 403,79	1528	836	296 101	46,4000 4,8230	11,6 1,21
2	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,25	6971,85 3444,47	1407,54 474,02	1743	861	352 119	47,8000 5,6240	11,95 1,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	*КБ21-2-1*	*Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,6*	*3096,64* *3050,30*	- -	*1858*	*1830*	- -	*42,3300* -	*25,4* -
4	С113-2125 варіант 2	Труба гофрована діаметром 32 мм	м	25,25	25,98 -	- -	656	-	- -	- -	- -
5	С113-2125 варіант 3	Труба гофрована діаметром 50 мм	м	25,25	36,79 -	- -	929	-	- -	- -	- -
6	С113-2125 варіант 4	Труба гофрована діаметром 25 мм	м	60,6	17,41 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
7	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,21*	*3705,04* *3705,04*	- -	*778*	*778*	- -	*47,2100* -	*9,91* -
8	& С1526-1-1 варіант 5	Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою	м	21	155,13 -	- -	3258	-	- -	- -	- -
9	С113-2422 варіант 1	Комплект кріплення	шт	1	1007,48 -	- -	1007	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12812	4305	648 220		58,86 2,62
		Разом будівельні роботи, грн.					12812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7859				
		всього заробітна плата, грн.					4525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2442				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					743				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15254**				
		Всього по розділу 1					**15254**				
		Розділ 2. Світлотехнічне обладнання									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 2					**-**				
		Разом прямі витрати по кошторису					12812	4305	648 220		58,86 2,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					12812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7859				
		всього заробітна плата, грн.					4525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2442				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					743				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15254**				
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031

на слабострумкі мережі (обв'язка апаратів)

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	133,578	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36994	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,649	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) (обв'язка апаратів І черга). Матеріали									
1	С113-1439-1 варіант 1	Лоток перфорований з кришкою 50х200х3000х0,55	м	63	225,37 -	- -	14198	-	- -	- -	- -
2	С113-1568 варіант 1	Кут СРО 90 горизонтальний 200х50	шт	8	373,54 -	- -	2988	-	- -	- -	- -
3	С113-1570 варіант 1	Кут CD 90 зовнішній вертикальний 200х50	шт	3	456,71 -	- -	1370	-	- -	- -	- -
4	С1515-25 варіант 1	Щиток ШМР-Н-12	шт	1	290,55 -	- -	291	-	- -	- -	- -
5	1503-2001 варіант 1	Автоматичний вимикач на 3 фази PLHT-C100/3 Eaton	шт	1	5891,99 -	- -	5892	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504-1001 варіант 1	Незалежний розчіплювач ZP-ASA/230, 220В, PL PFL ZP-A Z-MS, 248439, Eaton	шт	1	801,54 -	- -	802	-	- -	- -	- -
7	15092-3282 варіант 1	Кабель ВВГнг 4*25	1000м	0,011	537585,24 -	- -	5913	-	- -	- -	- -
8	15092-3143 варіант 1	Кабель ВВГнг 2*1,5	1000м	0,087	31414,44 -	- -	2733	-	- -	- -	- -
9	15092-3152 варіант 1	Кабель ВВГнг 3*2,5	1000м	0,11	40683,61 -	- -	4475	-	- -	- -	- -
10	15092-3141 варіант 1	Кабель ВВГНг 4*1,5	1000м	0,075	41609,87 -	- -	3121	-	- -	- -	- -
11	15092-1011 варіант 1	Кабель FTP 4x2x0.51 Cat 6e	1000м	0,125	18831,88 -	- -	2354	-	- -	- -	- -
12	15097-1011 варіант 1	ВО кабель універс., U-BQ(ZN)BH 8G50 OM3, ClearCurve, монотуб, діел. зах., LSZH/FRNC (Cca), FREEDM Gel-Free, Corning	1000м	0,02	81960,86 -	- -	1639	-	- -	- -	- -
13	C113-1439-5 варіант 1	Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09110 BA	м	56	110,69 -	- -	6199	-	- -	- -	- -
14	C113-1439-4 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм	м	268	18,37 -	- -	4923	-	- -	- -	- -
15	C113-1439-3 варіант 1	Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09040 BA	м	35	29,70 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
16	1504-4014 варіант 1	Пост одномісний "Аварійний Стоп" 2. 5A(220V) 1NC IP54 грибок [A0140020010] XAL-J174 АСКО	шт	4	139,61 -	- -	558	-	- -	- -	- -
17	1504-4015 варіант 1	Кнопка аварійного відключення 40мм 660В 10А 1NO+1NC з фіксацією грибок	шт	1	156,81 -	- -	157	-	- -	- -	- -
18	C1512-1 варіант 5	Коробка розподільча АСКО 400х350х120	шт	1	966,40 -	- -	966	-	- -	- -	- -
19	C1512-2 варіант 1	Розподільча коробка 100*100 мм	шт	1	160,60 -	- -	161	-	- -	- -	- -
20	C1512-3 варіант 1	Коробка установча	шт	1	12,70 -	- -	13	-	- -	- -	- -
21	C113-2107 варіант 1	Розетка накладная RJ45 кат 5е UTP Forix	шт	5	376,44 -	- -	1882	-	- -	- -	- -
22	C113-2107 варіант 2	Розетка Legrand Forix 2К +3 без шторок Біла	шт	8	121,44 -	- -	972	-	- -	- -	- -
23	C1547-6 варіант 1	Вимикач Legrand Forix білий одноклавішний	шт	1	104,72 -	- -	105	-	- -	- -	- -
24	C1547-4 варіант 2	Сигнальний світильник ДТУ 07С с -9-023	шт	2	2371,81 -	- -	4744	-	- -	- -	- -
25	C111-1785 варіант 1	Тримач кабелю 25мм , UDF25, Baks	шт	500	23,59 -	- -	11795	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С111-1786 варіант 1	Хомут трубный с гайкой м8 1 ?"(42-47)	шт	15	21,94 -	- -	329	-	- -	- -	- -
27	С113-1439-9 варіант 1	Профіль монтажний PSL, 3м, 1,5мм	м	9	172,04 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
28	С1545-119-1 варіант 1	Шпилька М8 1м	шт	9	23,59 -	- -	212	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					81380	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					81380 81380 **81380**				
		Всього по розділу 1					**81380**				
		Відділ 1. Структурована кабельна система (СКС) (обв'язка апаратів І черга). Виконання робіт									
29	КМ8-395-2	*Лоток по установлених конструкціях*	*100 м*	*0,63*	*4839,00* *3698,76*	*201,66* *72,18*	*3049*	*2330*	*127* *45*	*47,1300* *0,9198*	*29,69* *0,58*
30	КМ8-599-1	*Щиток , що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг*	*шт*	*1*	*666,79* *264,96*	*2,76* *0,99*	*667*	*265*	*3* *1*	*3,2000* *0,0126*	*3,2* *0,01*
31	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	2	138,15 132,48	2,76 0,99	276	265	6 2	1,6000 0,0126	3,2 0,03
32	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	5	149,59 128,54	- -	748	643	- -	1,6000 -	8 -
33	*КМ8-591-2*	*Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці*	*100 шт*	*0,01*	*6558,64* *3841,92*	*54,45* *6,43*	*66*	*38*	*1* -	*46,4000* *0,0906*	*0,46* -
34	*КМ8-591-10*	*Розетка штепсельна напівгерметична та герметична*	*100 шт*	*0,13*	*11305,20* *9008,64*	*49,72* *17,80*	*1470*	*1171*	*6* *2*	*108,8000* *0,2268*	*14,14* *0,03*
35	КМ8-593-6	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,02	16826,97 9273,60	1997,65 530,54	337	185	40 11	112,0000 5,8533	2,24 0,12
36	*КМ8-409-6*	*Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*2,68*	*3474,00* *2010,62*	- -	*9310*	*5388*	- -	*27,2000* -	*72,9* -
37	*КМ8-409-7*	*Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм*	*100 м*	*0,35*	*3585,06* *2247,17*	- -	*1255*	*787*	- -	*30,4000* -	*10,64* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	*КМ8-409-8*	*Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 63 мм*	*100 м*	*0,56*	*3825,67* *2483,71*	*-* *-*	*2142*	*1391*	*-* *-*	*33,6000* *-*	*18,82* *-*
39	*КМ8-401-1*	*Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами*	*100 м*	*1,1*	*7996,37* *5524,99*	*-* *-*	*8796*	*6077*	*-* *-*	*70,4000* *-*	*77,44* *-*
40	*КМ8-412-2*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2*	*100 м*	*2,87*	*922,35* *753,41*	*-* *-*	*2647*	*2162*	*-* *-*	*9,6000* *-*	*27,55* *-*
41	*КМ8-412-6*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2*	*100 м*	*0,11*	*2607,97* *2009,09*	*-* *-*	*287*	*221*	*-* *-*	*25,6000* *-*	*2,82* *-*
42	КБ46-26-13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 1200 мм, діаметром 110 мм	100шт	0,02	361268,18 261478,80	16362,23 10628,43	7225	5230	327 213	3069,0000 138,9246	61,38 2,78
		Разом прямі витрати по відділу 1					38275	26153	510 274		332,48 3,55
		Разом будівельні роботи, грн.					38275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11612				
		всього заробітна плата, грн.					26427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13923				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4222				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52198**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					13923				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4222				
		Всього будівельні роботи, грн.					**133578**				
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038

на Інші додаткові роботи

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	60,177	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10053	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,249	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування приямку в монолітних конструкціях під дверні блоки									
1	*КБ46-68-1*	*Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм*	*1 м різ.*	*9,38*	*2039,99* *105,33*	*96,79* *1,93*	*19135*	*988*	*908* *18*	*1,3900* *0,0209*	*13,04* *0,2*
2	*КБ46-68-2 К=20*	*Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (додається 200 мм до 300 мм глибини)*	*1 м різ.*	*9,38*	*1951,30* *59,11*	*54,32* *1,08*	*18303*	*554*	*510* *10*	*0,7800* *0,0117*	*7,32* *0,11*
3	*КБ46-34-3*	*Розбирання фундаментів залізобетонних*	*м3*	*0,95*	*2945,98* *2750,81*	*195,17* *39,80*	*2799*	*2613*	*186* *38*	*36,3000* *0,4280*	*34,49* *0,41*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,3	105,62 105,62	- -	243	243	- -	1,6300 -	3,75 -
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,3	277,55 -	277,55 36,52	638	-	638 84	- 0,4110	- 0,95
6	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0027*	*28311,15* *10244,59*	*2455,11* *960,47*	*76*	*28*	*7* *3*	*150,7000* *10,6641*	*0,41* *0,03*
7	С1424-11608 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,28	3100,00 -	- -	868	-	- -	- -	- -
8	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,0117*	*67336,02* *36214,89*	*392,76* *14,40*	*788*	*424*	*5* *-*	*489,9200* *0,1800*	*5,73* *-*
9	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	1,2	4032,46 -	- -	4839	-	- -	- -	- -
10	С111-797 варіант 6	Арматура д. 8 класу А240С	т	0,03	41745,54 -	- -	1252	-	- -	- -	- -
11	С111-797 варіант 8	Арматура д. 12 класу А500С	т	0,028	42851,56 -	- -	1200	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					50141	4850	2254 153		64,74 1,7
		Разом будівельні роботи, грн.					50141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43037				
		всього заробітна плата, грн.					5003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2887				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					993				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53028**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С124-7 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,031	42851,56 -	- -	1328	-	- -	- -	- -
15	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 100х10 мм	т	0,008	45533,61 -	- -	364	-	- -	- -	- -
16	*КБ9-29-1*	*Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею*	*т*	*0,058*	*9210,27* *3628,92*	*4780,97* *1471,78*	*534*	*210*	*277* *85*	*46,2400* *14,5305*	*2,68* *0,84*
17	& С115-127-1 варіант 1	Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм	шт	4	30,67 -	- -	123	-	- -	- -	- -
18	С111-1904 варіант 4	Анкер розпірний М12х120	шт	8	39,38 -	- -	315	-	- -	- -	- -
19	*КБ13-16-6* *Н1=2*	*Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,024*	*3493,18* *849,50*	*144,23* *7,08*	*84*	*20*	*3* -	*9,5600* *0,0896*	*0,23* -
20	*КБ13-26-6* *Н1=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази*	*100м2*	*0,024*	*11750,21* *634,66*	*83,71* *4,11*	*282*	*15*	*2* -	*7,2400* *0,0520*	*0,17* -
21	*КБ46-26-1*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм*	*100шт*	*0,08*	*10650,02* *6368,70*	*3896,08* *3245,95*	*852*	*509*	*312* *260*	*74,7500* *42,8340*	*5,98* *3,43*
22	КБ46-26-17 Н1=9	Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів	100шт	-0,08	1631,58 912,49	560,26 466,77	-131	-73	-45 -37	10,7100 6,1596	-0,86 -0,49
		Разом прямі витрати по розділу 2					6102	1576	887 328		19,34 3,99
		Разом будівельні роботи, грн.					6102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3639				
		всього заробітна плата, грн.					1904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					349				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7149**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					56243	6426	3141		84,08
									481		5,69
		Разом будівельні роботи, грн.					56243				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46676				
		всього заробітна плата, грн.					6907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3934				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1342				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60177**				
		_ _ _

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Зовнішня каналізація. І ЧЕРГА

Кошторисна вартість об`єкта	15,582 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02429 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,045 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	**Залишки** на винос мережі НВК з котловану.	15,582	-	15,582	0,02429	2,045	-
		Разом по розділу:	15,582	-	15,582	0,02429	2,045	-
		Всього:	15,582	-	15,582	0,02429	2,045	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Залишки								
06-01-01	винос мережі НВК з котловану.	0,01814 1,375	- -	0,00406 0,41	- -	- -	0,02220 1,785	0,00209 0,26	0,02429 2,045
	Разом по розділу:	0,01814 1,375	- -	0,00406 0,41	- -	- -	0,02220 1,785	0,00209 0,26	0,02429 2,045
	Разом :	0,01814 1,375	- -	0,00406 0,41	- -	- -	0,02220 1,785	0,00209 0,26	0,02429 2,045

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга
Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на винос мережі НВК з котловану.

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Зовнішня каналізація. І ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	15,582	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02429	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,045	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Узагальнений код визначення виду робіт=8 **Розділ 1. Демонтажні роботи**									
		Разом прямі витрати по розділу 1 **Всього по розділу 1**					-	-	—-—		—-—
		Розділ 2. Монтажні роботи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ23-13-3*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,09*	*50249,77* *15277,25*	*17376,51* *4558,67*	*4522*	*1375*	*1564* *410*	*201,6000* *45,1454*	*18,14* *4,06*
2	К585521-Л001 варіант 1 С1415-8020	Кільця КС10.6 залізобетонні	шт	2	1355,64 -	- -	2711	-	- -	- -	- -
3	К585521-Л041 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП10-2 залізобетонні	шт	1	2010,57 -	- -	2011	-	- -	- -	- -
4	К585521-Л050 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні	шт	1	2187,59 -	- -	2188	-	- -	- -	- -
5	К585521-Л052 варіант 1 С1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	1	461,83 -	- -	462	-	- -	- -	- -
6	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	2342,75 -	- -	2343	-	- -	- -	- -
7	С111-1789	Скоби ходові	кг	9,02	50,12 -	- -	452	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14689	1375	1564 410		18,14 4,06
		Разом будівельні роботи, грн.					14689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11750				
		всього заробітна плата, грн.					1785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					893				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					260				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15582**				
		Всього по розділу 2					**15582**				
		Разом прямі витрати по кошторису					14689	1375	1564 410		18,14 4,06
		Разом будівельні роботи, грн.					14689				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11750				
		всього заробітна плата, грн.					1785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					893				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					260				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15582**				
		_ _ _

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові будівлі та споруди. І ЧЕРГА

Кошторисна вартість об`єкта	244,766	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,24721	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,847	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	**Залишки** на Влаштування тимчасових споруд	244,766	-	244,766	0,24721	20,847	-
		Разом по розділу:	244,766	-	244,766	0,24721	20,847	-
		Всього:	244,766	-	244,766	0,24721	20,847	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	22,304	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Залишки								
08-01-01	Влаштування тимчасових споруд	0,05431 3,644	0,10277 7,507	0,06447 6,503	- -	- -	0,22155 17,654	0,02566 3,193	0,24721 20,847
	Разом по розділу:	0,05431 3,644	0,10277 7,507	0,06447 6,503	- -	- -	0,22155 17,654	0,02566 3,193	0,24721 20,847
	Разом :	0,05431 3,644	0,10277 7,507	0,06447 6,503	- -	- -	0,22155 17,654	0,02566 3,193	0,24721 20,847

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

Коригування І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

на Влаштування тимчасових споруд

Тимчасові будівлі та споруди. І ЧЕРГА

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	244,766	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,24721	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,847	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,504	44630,90 946,08	41918,22 6829,56	22494	477	21127 3442	14,6000 66,8696	7,36 33,7
2	*КБ27-12-1*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером*	*100м3*	*0,8064*	*79249,93* *1023,37*	*7562,56* *982,21*	*63907*	*825*	*6098* *792*	*14,7800* *9,3659*	*11,92* *7,55*
3	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,504*	*18793,99* *2217,76*	*16576,23* *3026,11*	*9472*	*1118*	*8354* *1525*	*32,0300* *30,7883*	*16,14* *15,52*
4	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	7,56	1358,42 -	- -	10270	-	- -	- -	- -
5	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	95,256	1062,47 -	- -	101207	-	- -	- -	- -
6	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	1,02816	5195,98 1190,38	4005,60 714,03	5342	1224	4118 734	18,3700 7,3821	18,89 7,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1421-9452 (зворотні матеріали)	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали)	м3	7,56	233,50 -	- -	1765	-	- -	- -	- -
8	С1421-9454 (зворотні матеріали)	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали)	м3	95,256	137,25 -	- -	13074	-	- -	- -	- -
9	*КБ21-2-1*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1,07*	*3096,64* *3050,30*	- -	*3313*	*3264*	- -	*42,3300* -	*45,29* -
10	С113-2125 варіант 1	Труба гофрована діаметром 16мм	м	108,07	6,84 -	- -	739	-	- -	- -	- -
11	*КБ21-2-1 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1,07*	*1857,98* *1830,18*	- -	*1988*	*1958*	- -	*25,3980* -	*27,18* -
12	С113-2125 варіант 1 (зворотні матеріали)	Труба гофрована діаметром 25 мм (зворотні матеріали)	м	108,07	9,00 -	- -	973	-	- -	- -	- -
13	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*1,07*	*908,29* *879,13*	- -	*972*	*941*	- -	*12,2000* -	*13,05* -
14	& 15092-1011-1 варіант 3	Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2	1000м	0,10914	72114,70 -	- -	7871	-	- -	- -	- -
15	*КБ21-4-3 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*1,07*	*530,95* *527,48*	- -	*568*	*564*	- -	*7,3200* -	*7,83* -
16	& 15092-1011-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2	1000м	0,10914	33500,00 -	- -	3656	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	*КБ21-17-4*	*Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах*	*100шт*	*0,04*	*15000,51* *12983,04*	- -	*600*	*519*	- -	*156,8000* -	*6,27* -
18	1507-1101 варіант 1	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	4	1447,03 -	- -	5788	-	- -	- -	- -
19	*КБ21-17-12 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,04*	*7531,08* *6518,02*	*961,24* *253,04*	*301*	*261*	*38* *10*	*78,7200* *2,7580*	*3,15* *0,11*
20	1507-1101 варіант 2 (зворотні матеріали)	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	4	709,02 -	- -	2836	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					234832	11151	39735 6503		157,08 64,47
		Разом будівельні роботи, грн.					234832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183946				
		всього заробітна плата, грн.					17654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9934				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3193				
		Всього будівельні роботи, грн.					**244766**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					22304				
		Всього по кошторису					**244766**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**247,21**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**20847**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8231,03	79,68				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1396,88	80,39				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	306,71	87,62				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	12,67	88,86				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	177,02	107,82				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1141,54	124,50				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	221,55					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	11487,4					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	21,1774752	965,74 20451,93				
11	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,31544	1234,97 1624,53				
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,8729	276,24 241,13				
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,740118	345,16 945,78				
14	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,62377	366,07 228,34				
15	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,101034	489,95 2989,20				
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	6,982827	12,99 90,71				
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	13,74913775	548,36 7539,48				
18	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,008	855,74 862,59				
19	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	2,397394	17,18 41,19				
20	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	7,268603	5,44 39,54				
21	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	5,43816	721,18 3921,89				
22	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,6973599	414,91 704,25				
23	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,04712	54,27 2,56				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,221355	308,06 1608,49				
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	7,298274	51,4 375,13				
26	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,82152	58,3 47,89				
27	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,04832	432,76 453,67				
28	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	7,00056	543,04 3801,58				
29	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	2,612736	1182 3088,25				
30	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,870912	932,93 812,50				
31	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,215424	85,86 18,50				
32	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,245472	296,18 368,88				
33	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	25,914429	352,24 9128,10				
34	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,07429	492,25 36,57				
35	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,075649	616,42 5594,41				
36	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,10764	600,86 64,68				
37	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	16,57071	598,15 9911,77				
38	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,3769458	781,25 294,49				
39	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	24,3540456	536,76 13072,28				
40	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	7,01582	625,13 4385,80				
41	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	2,609425	528,78 1379,81				
42	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,929955	761,55 3754,41				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	23,0617	6,01 138,60				
44	КБМ233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год	22,98788	9,12 209,65				
45	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	8,77	5,39 47,27				
46	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,116	355,78 41,27				
47	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	25,46635	139,27 3546,70				
48	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	106,973302	107,54 11503,91				
49	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	1,25	123,46 154,33				
50	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,530739	108,01 57,33				
51	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	4,733026	97,78 462,80				
52	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,94752	545,25 516,64				
53	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,0357568	514,64 1047,68				
54	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,01808	596,59 607,38				
55	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	103,2607946	43,64 4506,30				
56	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	1,2	16,73 20,08				
57	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	92,741	107,33 9953,89				
58	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	1,1	118,7 130,57				
59	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,9664704	434,14 419,58				
60	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	27,421	253,91 6962,47				
61	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,39	277,55 940,89				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	**грн.**		**139147,67**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	56,368					
		Дизельне паливо	кг	855,732					
		Електроенергія	кВт-год	2865,844					
		Стиснене повітря	м3	607,761					
		Мастильні матеріали	кг	71,942					
		Гідравлічна рідина	кг	13,81					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
62	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	17,738435					
63	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	8,701082					
64	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	13,41504					
65	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	12,345435					
66	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	8,780934					
67	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,10488					
68	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	126,360494					
69	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	5,952					
70	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,04814					
71	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	3,7128					
72	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	19,296					
73	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,107367					
74	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,193986					
75	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	3,6416					
76	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	50,4108					
77	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	149,33623					
78	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	15,703272					
79	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	6,457986					
80	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	32,66462					
81	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	1,1398464					
82	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	18,5645					
83	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	43,1528596					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,334115					
85	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	6,8256					
86	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	37,615965					
87	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	15,127778					
88	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	19,35193					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
89	+1503-2001 варіант 1	Автоматичний вимикач на 3 фази PLHT-C100/3 Eaton	шт	1	5891,99 5891,99	5639,16 5639,16	137,3 137,30	115,53 115,53	30 км.
90	&C1115-803-1-К варіант 1	Аератор	шт	2	336,99 673,98	330,00 660,00	0,38 0,76	6,61 13,22	30 км.
91	+C111-27 варіант 1	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0018162	366357,18 665,38	358695,12 651,46	478,59 0,87	7183,47 13,05	30 км.
92	+C113-2122 варіант 1	Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX	шт	164	259,15 42500,60	254,00 41656,00	0,07 11,48	5,08 833,12	30 км.
93	&C111-623-55-В1 варіант 4	Анкер двурозпірний 12х180 мм	шт	10	48,79 487,90	47,72 477,20	0,11 1,10	0,96 9,60	30 км.
94	+C111-1904 варіант 5	Анкер по бетону М12х120	шт	16	92,83 1485,28	91,00 1456,00	0,01 0,16	1,82 29,12	30 км.
95	+C111-1904 варіант 4	Анкер розпірний М12х120	шт	186	39,38 7324,68	38,60 7179,60	0,01 1,86	0,77 143,22	30 км.
96	+C111-797 варіант 4	Арматура д. 10 класу А240С	т	0,976	42851,56 41823,12	41745,54 40743,65	265,79 259,41	840,23 820,06	30 км.
97	+C111-797 варіант 1	Арматура д. 12 класу А400С	т	6,3	42851,56 269964,83	41745,54 262996,90	265,79 1674,48	840,23 5293,45	30 км.
98	+C111-797 варіант 8	Арматура д. 12 класу А500С	т	0,028	42851,56 1199,84	41745,54 1168,88	265,79 7,44	840,23 23,52	30 км.
99	+C111-797 варіант 2	Арматура д. 16 класу А400С	т	1,098	42851,56 47051,01	41745,54 45836,60	265,79 291,84	840,23 922,57	30 км.
100	+C111-797 варіант 3	Арматура д. 8 класу А240С	т	0,014	42851,56 599,92	41745,54 584,44	265,79 3,72	840,23 11,76	30 км.
101	+C111-797 варіант 6	Арматура д. 8 класу А240С	т	0,03	41745,54 1252,37	41745,54 1252,37	- -	- -	
102	+C111-63 варіант 1	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000871	93649,77 8,16	83419,68 7,27	8393,82 0,73	1836,27 0,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	&С130-10-Х2 варіант 1	Бак розширювальний 18 л	шт	1	1520,7 1520,70	1487,50 1487,50	3,38 3,38	29,82 29,82	30 км.
104	+С111-1095 варіант 1	Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм	т	0,456	61224,3 27918,28	60502,75 27589,25	265,79 121,20	455,76 207,83	30 км.
105	+С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0000979	140347,88 13,74	137092,33 13,42	503,63 0,05	2751,92 0,27	30 км.
106	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,045	131,49 5,92	128,80 5,80	0,11 -	2,58 0,12	30 км.
107	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,744	22254,18 16557,11	21273,21 15827,27	544,61 405,19	436,36 324,65	30 км.
108	+1507-1098 варіант 2	Блок аварійного живлення для стельових світильників, 120Вт, 230В без захисної оболонки IP65	шт	15	7388,4 110826,00	7242,90 108643,50	0,63 9,45	144,87 2173,05	30 км.
109	&С121-251-1 варіант 3	Блок дверний ренгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 5,3 мм (втробництво США)	шт	1	2635160,32 2635160,32	2615500,00 2615500,00	43,74 43,74	19616,58 19616,58	30 км.
110	&С123-190-2 варіант 5	Блоки дверні з алюмінію	м2	4,2	16463,13 69145,15	16128,68 67740,46	11,64 48,89	322,81 1355,80	30 км.
111	&С123-190-2 варіант 6	Блоки дверні з металопластику	м2	1,47	10604,76 15589,00	10385,18 15266,21	11,64 17,11	207,94 305,68	30 км.
112	+С130-1103 варіант 1	Блочки	шт	10	7,83 78,30	7,61 76,10	0,07 0,70	0,15 1,50	30 км.
113	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0223419	145535,31 3251,54	142380,00 3181,04	301,68 6,74	2853,63 63,76	30 км.
114	+С130-39 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0008	145613,94 116,49	142380,00 113,90	378,76 0,30	2855,18 2,29	30 км.
115	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00065406	145573,17 95,21	142380,00 93,13	338,79 0,22	2854,38 1,86	30 км.
116	+С112-25-1 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм	м	264	59,82 15792,48	39,60 10454,40	19,05 5029,20	1,17 308,88	30 км.
117	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000607	11152,13 6,77	10710,00 6,50	223,46 0,14	218,67 0,13	30 км.
118	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,31072	11152,13 3465,19	10710,00 3327,81	223,46 69,43	218,67 67,95	30 км.
119	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,008795	5079,78 44,68	4953,60 43,57	26,58 0,23	99,6 0,88	30 км.
120	+15097-1011 варіант 1	ВО кабель універс., U-BQ(ZN)BH 8G50 OM3, ClearCurve, монотуб, діел. зах., LSZH/FRNC (Cca), FREEDM Gel-Free, Corning	1000м	0,02	81960,86 1639,22	79830,28 1596,61	523,5 10,47	1607,08 32,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,011357	3552,99	3029,60	453,72	69,67	30 км.
					40,35	34,41	5,15	0,79	
122	+С1547-6 варіант 1	Вимикач Legrand Forix білий одноклавішний	шт	1	104,72	102,51	0,16	2,05	30 км.
					104,72	102,51	0,16	2,05	
123	+1504-6023 варіант 2	Вимикач прихованого монтажу, 1-клавішний 10А IP20	шт	15	173,58	170,10	0,08	3,4	30 км.
					2603,70	2551,50	1,20	51,00	
124	+1504-6024 варіант 2	Вимикач прихованого монтажу, 2-клавішний 10А IP20	шт	2	1285,83	1260,53	0,09	25,21	30 км.
					2571,66	2521,06	0,18	50,42	
125	+С111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	5,164	137,18	134,11	0,38	2,69	30 км.
					708,40	692,54	1,96	13,90	
126	&С126-1-ИНБ1-Х1 варіант 3	Вікно алюмінієве з жалюзями	м2	4,6	14176,62	13896,75	1,9	277,97	30 км.
					65212,45	63925,05	8,74	1278,66	
127	+С1113-295 варіант 1	Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3	кг	176,8415	451,83	442,40	0,57	8,86	30 км.
					79902,29	78234,68	100,80	1566,81	
128	С142-10-2	Вода	м3	25,07726	77,99	77,99	-	-	
					1955,78	1955,78	-	-	
129	+С1545-20	Втулка В22	100шт	0,35014	51,17	50,13	0,04	1	30 км.
					17,92	17,55	0,01	0,36	
130	+С1545-24	Втулка В69	100шт	0,01342	238,09	232,98	0,44	4,67	30 км.
					3,20	3,13	0,01	0,06	
131	+С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	10,77	25,34	24,81	0,03	0,5	30 км.
					272,91	267,20	0,32	5,39	
132	+С111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог	кг	264,4	126,1	123,13	0,5	2,47	30 км.
					33340,84	32555,57	132,20	653,07	
133	+С111-122 варіант 2	Гайки шестигранні, діаметр різьби 10 мм	т	0,000032	57542,04	56074,97	338,79	1128,28	30 км.
					1,84	1,79	0,01	0,04	
134	+С124-7 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,486	42851,56	41745,54	265,79	840,23	30 км.
					20825,86	20288,33	129,17	408,36	
135	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000516	56354	54910,23	338,79	1104,98	30 км.
					29,08	28,33	0,17	0,58	
136	+С111-116 варіант 2	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00032	38559,94	37465,07	338,79	756,08	30 км.
					12,34	11,99	0,11	0,24	
137	+С1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	509,09	18,58	17,99	0,23	0,36	30 км.
					9458,89	9158,53	117,09	183,27	
138	&С1632-102-2 варіант 2	Герметик прозорий	флакон	5	201,22	197,00	0,27	3,95	30 км.
					1006,10	985,00	1,35	19,75	
139	&С111-196-1-1А варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,9	1296,6	1270,50	0,68	25,42	30 км.
					1166,94	1143,45	0,61	22,88	
140	&С1632-102-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий (RAL)	флакон	8	516,91	506,50	0,27	10,14	30 км.
					4135,28	4052,00	2,16	81,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	+С111-856 варіант 2	Гідробарьєр	м2	46,46	40,6 1886,28	39,00 1811,94	0,8 37,17	0,8 37,17	30 км.
142	&С111-856-В2	Гідроізоляція	м2	82,8	159,97 13245,52	156,03 12919,28	0,8 66,24	3,14 260,00	30 км.
143	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00962	3858,28 37,12	3324,37 31,98	458,26 4,41	75,65 0,73	30 км.
144	&С163-93-58-1 варіант 2	Гнучка вставка RFI 100	шт	4	356,57 1426,28	349,13 1396,52	0,45 1,80	6,99 27,96	30 км.
145	+С111-2014-6 варіант 1	Грунтюуча фарба Ceresit CT 16	л	28	101,45 2840,60	98,96 2770,88	0,5 14,00	1,99 55,72	30 км.
146	+С111-850 варіант 1	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,0768	101,73 7,81	99,36 7,63	0,38 0,03	1,99 0,15	30 км.
147	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0365243	135100,72 4934,46	131880,00 4816,82	571,69 20,88	2649,03 96,76	30 км.
148	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	162,27026	51,1 8292,01	49,37 8011,28	0,73 118,46	1 162,27	30 км.
149	&С188888-20-1-К варіант 5	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200	шт	4	743,03 2972,12	728,46 2913,84	- -	14,57 58,28	
150	&С188888-20-1-К варіант 7	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	9	418,07 3762,63	409,87 3688,83	- -	8,2 73,80	
151	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,04401	9639,46 424,23	9195,61 404,70	254,84 11,22	189,01 8,31	30 км.
152	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,426	48894,55 20829,08	47670,04 20307,44	265,79 113,23	958,72 408,41	30 км.
153	+С111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,4475835	157082,74 70307,64	154000,00 68927,86	2,69 1,20	3080,05 1378,58	30 км.
154	+С1555-6 варіант 2	Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1,6х22,2	шт	20	49,06 981,20	48,00 960,00	0,1 2,00	0,96 19,20	30 км.
155	+С1550-46 варіант 3	Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог	кг	46,2064	169,17 7816,74	165,38 7641,61	0,47 21,72	3,32 153,41	30 км.
156	&С1545-291-1-О варіант 1	Дінрейка	м	36,8	34,36 1264,45	33,59 1236,11	0,1 3,68	0,67 24,66	30 км.
157	+С111-961 варіант 2	Доводчик (закривач) дверей	шт	20	6106,18 122123,60	5985,00 119700,00	1,45 29,00	119,73 2394,60	30 км.
158	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01664	11152,13 185,57	10710,00 178,21	223,46 3,72	218,67 3,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
159	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,137892	11152,13 1537,79	10710,00 1476,82	223,46 30,81	218,67 30,16	30 км.
160	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00144	11152,13 16,06	10710,00 15,42	223,46 0,32	218,67 0,32	30 км.
161	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,641952	11152,13 7159,13	10710,00 6875,31	223,46 143,45	218,67 140,37	30 км.
162	+С111-1608	Дрантя	кг	5,16383	13,37 69,04	12,37 63,88	0,74 3,82	0,26 1,34	30 км.
163	+С111-307 варіант 1	Дренажна мембрана. Ізоліт	м2	41,4	50,14 2075,80	48,73 2017,42	0,43 17,80	0,98 40,58	30 км.
164	+С111-807 варіант 2	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0001645	60049,5 9,88	60049,50 9,88	- -	- -	
165	+С111-800 варіант 2	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000072	424922,61 30,59	416325,00 29,98	265,79 0,02	8331,82 0,59	30 км.
166	+С111-1741 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	5,575	61,53 343,03	60,05 334,78	0,27 1,51	1,21 6,74	30 км.
167	+С111-1742 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	82,51	61,53 5076,84	60,05 4954,73	0,27 22,28	1,21 99,83	30 км.
168	+С111-811 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,003791	61521,6 233,23	60049,50 227,65	265,79 1,01	1206,31 4,57	30 км.
169	+С111-813 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,008096	61521,6 498,08	60049,50 486,16	265,79 2,15	1206,31 9,77	30 км.
170	+С111-814 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,10258	61521,6 6310,89	60049,50 6159,88	265,79 27,26	1206,31 123,75	30 км.
171	+С111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,219	61471,11 13462,17	60000,00 13140,00	265,79 58,21	1205,32 263,96	30 км.
172	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,6598172	61521,6 40593,01	60049,50 39621,69	265,79 175,37	1206,31 795,95	30 км.
173	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00105	46774,91 49,11	45591,96 47,87	265,79 0,28	917,16 0,96	30 км.
174	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,005628	61595,43 346,66	60049,50 337,96	338,18 1,90	1207,75 6,80	30 км.
175	+С1630-511 варіант 3	Дросель клапан ДК 200х200	шт	4	2501,44 10005,76	2450,70 9802,80	1,69 6,76	49,05 196,20	30 км.
176	+С1630-504 варіант 4	Дросель клапан, діаметр 100 мм	шт	4	1336,52 5346,08	1308,62 5234,48	1,69 6,76	26,21 104,84	30 км.
177	+С1630-504 варіант 5	Дросель клапан, діаметр 125 мм	шт	12	1444,08 17328,96	1414,07 16968,84	1,69 20,28	28,32 339,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
178	+С1630-504 варіант 6	Дросель клапан, діаметр 150 мм	шт	10	1606,03 16060,30	1572,85 15728,50	1,69 16,90	31,49 314,90	30 км.
179	+С1630-511 варіант 4	Дросель клапан, розміром 100х100 мм	шт	2	1880,8 3761,60	1842,23 3684,46	1,69 3,38	36,88 73,76	30 км.
180	+С1545-44 варіант 6	Дюбелі 6х40 металеві	100шт	3,46	268,06 927,49	262,50 908,25	0,3 1,04	5,26 18,20	30 км.
181	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1224	765,71 93,72	750,40 91,85	0,3 0,04	15,01 1,83	30 км.
182	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00004	58893,57 2,36	57400,00 2,30	338,79 0,01	1154,78 0,05	30 км.
183	+С111-152 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00171072	138045,57 236,16	135000,00 230,95	338,79 0,58	2706,78 4,63	30 км.
184	&С10-27-12-27	Дюбель	шт.	54	0,59 31,86	0,53 28,62	0,05 2,70	0,01 0,54	30 км.
185	+С1555-220 варіант 1	Дюбель 200 мм	100 шт	0,6	4676,65 2805,99	4583,33 2750,00	1,62 0,97	91,7 55,02	30 км.
186	+С188888-4 варіант 2	Дюбель 8х80 мм.	шт	80	13,49 1079,20	13,23 1058,40	- -	0,26 20,80	
187	&С1545-43-14 варіант 1	Дюбель для теплоізоляції	шт	4337	13,75 59633,75	13,47 58419,39	0,01 43,37	0,27 1170,99	30 км.
188	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	5,00168	979,44 4898,85	959,94 4801,31	0,3 1,50	19,2 96,04	30 км.
189	&С111-69-5 варіант 1	Дюбель-шуруп 6х60 нейлон	шт	640	1,89 1209,60	1,80 1152,00	0,05 32,00	0,04 25,60	30 км.
190	&С114-97-3 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	4,240224	5309,55 22513,68	5194,00 22023,72	11,44 48,51	104,11 441,45	30 км.
191	&С114-98-4 варіант 1	Екструзійний пінополістирол 200мм	м2	13,99	1060,44 14835,56	1038,80 14532,81	0,85 11,89	20,79 290,86	30 км.
192	+С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	52,9	150,43 7957,75	147,00 7776,30	0,48 25,39	2,95 156,06	30 км.
193	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00313413	145793,54 456,94	142590,00 446,90	344,84 1,08	2858,7 8,96	30 км.
194	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,045148	145793,54 6582,29	142590,00 6437,65	344,84 15,57	2858,7 129,07	30 км.
195	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0017986	145793,54 262,22	142590,00 256,46	344,84 0,62	2858,7 5,14	30 км.
196	+С111-1519 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,000306	145793,54 44,61	142590,00 43,63	344,84 0,11	2858,7 0,87	30 км.
197	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0557377	145793,54 8126,20	142590,00 7947,64	344,84 19,22	2858,7 159,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
198	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0019561	145793,54	142590,00	344,84	2858,7	30 км.
					285,19	278,92	0,67	5,60	
199	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,026723	145793,54	142590,00	344,84	2858,7	30 км.
					3896,04	3810,43	9,22	76,39	
200	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0248345	145382,32	141960,00	571,69	2850,63	30 км.
					3610,50	3525,51	14,20	70,79	
201	+С1113-246 варіант 1	Емаль антмосіферостіка ПФ-133	т	0,0520904	285346,72	279180,00	571,69	5595,03	30 км.
					14863,82	14542,60	29,78	291,44	
202	+С111-860 варіант 1	Євруберойд ЕПП 2,5	м2	131,62	171,34	165,69	2,29	3,36	30 км.
					22551,77	21808,12	301,41	442,24	
203	+С111-861 варіант 1	Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий	м2	66,92	172,21	167,58	1,25	3,38	30 км.
					11524,29	11214,45	83,65	226,19	
204	&С111-1803-7 варіант 3	Заглушка ринви	шт	4	92,43	91,47	0,27	0,69	30 км.
					369,72	365,88	1,08	2,76	
205	+С1551-11-СП варіант 1	Закльопки (RAL)	шт	170	1,22	1,20	-	0,02	
					207,40	204,00	-	3,40	
206	+С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,0408	163,09	159,22	0,67	3,2	30 км.
					6,65	6,50	0,03	0,12	
207	&С114-94-У-1 варіант 2	Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм.	м	40,88	45,9	44,58	0,42	0,9	30 км.
					1876,39	1822,43	17,17	36,79	
208	&С114-94-У-1 варіант 1	Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм.	м	22,484	46,73	45,39	0,42	0,92	30 км.
					1050,68	1020,55	9,44	20,69	
209	+К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні	шт	2	1355,64	1300,95	28,11	26,58	30 км.
					2711,28	2601,90	56,22	53,16	
210	+К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	1	461,83	441,53	11,24	9,06	30 км.
					461,83	441,53	11,24	9,06	
211	+15092-1011 варіант 1	Кабель FTP 4x2x0.51 Cat 6e	1000м	0,125	18831,88	18396,68	65,95	369,25	30 км.
					2353,99	2299,59	8,24	46,16	
212	+15092-3141 варіант 1	Кабель ВВГНг 4*1,5	1000м	0,075	41609,87	38723,99	2070	815,88	30 км.
					3120,74	2904,30	155,25	61,19	
213	+15092-3143 варіант 1	Кабель ВВГнг 2*1,5	1000м	0,087	31414,44	28118,73	2679,74	615,97	30 км.
					2733,06	2446,33	233,14	53,59	
214	+15092-3152 варіант 1	Кабель ВВГнг 3*2,5	1000м	0,11	40683,61	36947,78	2938,11	797,72	30 км.
					4475,20	4064,26	323,19	87,75	
215	+15092-3282 варіант 1	Кабель ВВГнг 4*25	1000м	0,011	537585,24	524408,24	2636,11	10540,89	30 км.
					5913,44	5768,49	29,00	115,95	
216	&С1545-194-ПН	Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м	шт	2	3150,63	3087,00	1,85	61,78	30 км.
					6301,26	6174,00	3,70	123,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	&15092-1011-1 варіант 3	Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2	1000м	0,10914	72114,7 7870,60	70350,00 7678,00	350,69 38,27	1414,01 154,33	30 км.
218	&15092-1011-1 варіант 5	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2	1000м	0,051	6910588,93 352440,04	6774736,50 345511,56	350,69 17,89	135501,74 6910,59	30 км.
219	&15092-1011-6 варіант 1	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2	1000м	0,1	53609,69 5360,97	52510,50 5251,05	48,02 4,80	1051,17 105,12	30 км.
220	&15092-1011-7-3К варіант 1	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2	1000м	0,116	34380,09 3988,09	33673,50 3906,13	32,47 3,77	674,12 78,19	30 км.
221	&15092-1011-8 варіант 1	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2	1000м	0,1275	34360,42 4380,95	33673,50 4293,37	13,19 1,68	673,73 85,90	30 км.
222	+С111-311 варіант 1	Каболка	т	0,000135	112227,87 15,15	109573,60 14,79	453,72 0,06	2200,55 0,30	30 км.
223	+С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,03044	461,74 14,06	444,18 13,52	8,51 0,26	9,05 0,28	30 км.
224	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00025255	164153,9 41,46	160629,69 40,57	305,51 0,08	3218,7 0,81	30 км.
225	+С111-319 варіант 1	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,000342	29317,25 10,03	28088,51 9,61	653,89 0,22	574,85 0,20	30 км.
226	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000080595	41754,51 3,37	40670,00 3,28	265,79 0,02	818,72 0,07	30 км.
227	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,7988	41,63 366,29	35,18 309,54	5,63 49,54	0,82 7,21	30 км.
228	&С1630-541-В3 варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм	шт	1	1293,44 1293,44	1267,88 1267,88	0,2 0,20	25,36 25,36	30 км.
229	&С100-2307-2014-1-Х1 варіант 4	Клапан зворотний муфтовий ф15	шт	2	143,89 287,78	140,22 280,44	0,85 1,70	2,82 5,64	30 км.
230	&С111-2001-6-1 варіант 1	Клей	л	2,6412	581,66 1536,28	569,80 1504,96	0,45 1,19	11,41 30,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
231	+С111-609 варіант 1	Клей MS Полімер або аналог	кг	10,96	387,15 4243,16	379,05 4154,39	0,51 5,59	7,59 83,18	30 км.
232	+С111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	784,6	40,42 31713,53	39,15 30717,09	0,48 376,61	0,79 619,83	30 км.
233	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex	кг	140,4	45,17 6341,87	43,80 6149,52	0,48 67,39	0,89 124,96	30 км.
234	+С1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	0,1	16,37 1,64	15,86 1,59	0,19 0,02	0,32 0,03	30 км.
235	+1504-4015 варіант 1	Кнопка аварійного відключення 40мм 660В 10А 1NO+1NC з фіксацією грибок	шт	1	156,81 156,81	150,80 150,80	2,94 2,94	3,07 3,07	30 км.
236	&С111-1803-7 варіант 2	Коліно 90	шт	6	160,13 960,78	158,67 952,02	0,27 1,62	1,19 7,14	30 км.
237	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	44,33	108,83 4824,43	106,22 4708,73	0,48 21,28	2,13 94,42	30 км.
238	+С111-1844-1 варіант 2	Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera	м	17,5	179,59 3142,83	176,00 3080,00	0,07 1,23	3,52 61,60	30 км.
239	+С113-2422 варіант 1	Комплект кріплення	шт	1	1007,48 1007,48	987,00 987,00	0,73 0,73	19,75 19,75	30 км.
240	+С1545-87	Конструкція опорна	т	0,00104	64377,04 66,95	64377,04 66,95	- -	- -	
241	&С111-1722-8	Коньок плоский	м	5	156,21 781,05	153,08 765,40	0,07 0,35	3,06 15,30	30 км.
242	+С1512-7 варіант 2	Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40	шт	18	10,09 181,62	9,66 173,88	0,23 4,14	0,2 3,60	30 км.
243	+С1512-1 варіант 5	Коробка розподільча АСКО 400х350х120	шт	1	966,4 966,40	947,43 947,43	0,02 0,02	18,95 18,95	30 км.
244	+С1512-6 варіант 2	Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45	шт	44	37,9 1667,60	36,98 1627,12	0,18 7,92	0,74 32,56	30 км.
245	+С1512-3 варіант 1	Коробка установча	шт	1	12,7 12,70	12,43 12,43	0,02 0,02	0,25 0,25	30 км.
246	&С113-1873-1Б-В1 варіант 2	Кран кульовий муфтовий ф15	шт	4	255,51 1022,04	250,43 1001,72	0,07 0,28	5,01 20,04	30 км.
247	&С113-1873-1Б-В1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення)	шт	2	255,51 511,02	250,43 500,86	0,07 0,14	5,01 10,02	30 км.
248	&С111-623-55-В1 варіант 5	Кріплення анкерні	шт	42	12,61 529,62	12,25 514,50	0,11 4,62	0,25 10,50	30 км.
249	&С1630-2000-1 варіант 2	Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку	шт	4	226,19 904,76	222,82 891,28	1,69 6,76	1,68 6,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
250	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,01546	101,72 103,29	99,60 101,14	0,13 0,13	1,99 2,02	30 км.
251	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,25421	260,27 66,16	254,92 64,80	0,25 0,06	5,1 1,30	30 км.
252	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0059177	22546,67 133,42	21646,32 128,10	458,26 2,71	442,09 2,61	30 км.
253	+С113-1570 варіант 1	Кут CD 90 зовнішній вертикальний 200х50	шт	3	456,71 1370,13	447,60 1342,80	0,15 0,45	8,96 26,88	30 км.
254	+С113-1568 варіант 1	Кут CPO 90 горизонтальний 200х50	шт	8	373,54 2988,32	366,07 2928,56	0,15 1,20	7,32 58,56	30 км.
255	+С111-829-1 варіант 12	Кутик металевий пристінний	м	125,852	20,93 2634,08	20,48 2577,45	0,04 5,03	0,41 51,60	30 км.
256	+С1551-21-СП варіант 1	Кутик оцинкований	м	3,8	93,6 355,68	86,50 328,70	5,26 19,99	1,84 6,99	30 км.
257	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	52,416	23,91 1253,27	23,37 1224,96	0,07 3,67	0,47 24,64	30 км.
258	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0020727	217977,27 451,80	213131,52 441,76	571,69 1,18	4274,06 8,86	30 км.
259	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,000351	37379,39 13,12	36074,77 12,66	571,69 0,20	732,93 0,26	30 км.
260	&С1517-159-1 варіант 3	Листи свинцеві, товщина 2,5 мм	м2	10	4852,44 48524,40	4751,25 47512,50	6,04 60,40	95,15 951,50	30 км.
261	&С111-1803-7 варіант 1	Лійка	шт	2	226,97 453,94	225,01 450,02	0,27 0,54	1,69 3,38	30 км.
262	&С111-1722-9	Лобова планка	м	10	132,67 1326,70	130,00 1300,00	0,07 0,70	2,6 26,00	30 км.
263	&С1526-1-1 варіант 5	Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою	м	21	155,13 3257,73	152,04 3192,84	0,05 1,05	3,04 63,84	30 км.
264	+С113-1439-1 варіант 1	Лоток перфорований з кришкою 50х200х3000х0,55	м	63	225,37 14198,31	220,37 13883,31	0,58 36,54	4,42 278,46	30 км.
265	+С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	2342,75 2342,75	2274,83 2274,83	21,98 21,98	45,94 45,94	30 км.
266	&С1630-113-Х2 варіант 4	Манометр	шт	1	308,85 308,85	301,88 301,88	0,91 0,91	6,06 6,06	30 км.
267	+С111-1701	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,0067551	83530,66 564,26	81380,10 549,73	512,7 3,46	1637,86 11,07	30 км.
268	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,1368576	27688,45 3789,37	26687,28 3652,36	458,26 62,72	542,91 74,29	30 км.
269	+С111-605 варіант 1	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0002906	52520,29 15,26	50977,78 14,81	512,7 0,15	1029,81 0,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
270	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,3168	76981,64 24387,78	74959,50 23747,17	512,7 162,42	1509,44 478,19	30 км.
271	&С111-856-В2 варіант 2	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	1,5	14036,61 21054,92	13760,58 20640,87	0,8 1,20	275,23 412,85	30 км.
272	+С1632-98 варіант 1	Мембара шиповидна	м2	133,815	92,93 12435,43	90,60 12123,64	0,51 68,25	1,82 243,54	30 км.
273	+С111-1868 варіант 2	Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі	кг	16	84,42 1350,72	82,43 1318,88	0,33 5,28	1,66 26,56	30 км.
274	&С126-3-27	Металевий відлив з капельником	м	74,664	230,44 17205,57	228,69 17074,91	0,03 2,24	1,72 128,42	30 км.
275	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,0031	85402,55 264,75	84412,26 261,68	354,54 1,10	635,75 1,97	30 км.
276	&С1411-9133-В1 варіант 1	Металеві пластини б=16 мм 200х200 мм	шт	4	493,51 1974,04	420,00 1680,00	63,83 255,32	9,68 38,72	30 км.
277	&С121-783-В1	Металоконструкції індивідуальні	т	0,076	66650,7 5065,45	65800,00 5000,80	354,54 26,95	496,16 37,70	30 км.
278	+С188888-5 варіант 2	Монтажна кліпса	шт	558	10,44 5825,52	10,24 5713,92	- -	0,2 111,60	
279	+С1512-1 варіант 3	Монтажна коробка	шт	13	13,09 170,17	12,81 166,53	0,02 0,26	0,26 3,38	30 км.
280	&С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	0,75	329,44 247,08	322,56 241,92	0,42 0,32	6,46 4,84	30 км.
281	&С1630-98-45-1 варіант 2	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована)	шт	3	1212,6 3637,80	1155,00 3465,00	33,82 101,46	23,78 71,34	30 км.
282	&С1630-98-45-1 варіант 3	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована)	шт	2	1748,1 3496,20	1680,00 3360,00	33,82 67,64	34,28 68,56	30 км.
283	&С1630-98-45-1 варіант 4	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована)	шт	2	88,05 176,10	52,50 105,00	33,82 67,64	1,73 3,46	30 км.
284	&С121-229-27	Накривка парапету покриття поліестр	м2	42,24	425,09 17955,80	415,00 17529,60	1,75 73,92	8,34 352,28	30 км.
285	+1507-1101 варіант 1	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	10	1447,03 14470,30	1418,03 14180,30	0,63 6,30	28,37 283,70	30 км.
286	+1507-5134 варіант 2	Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET	шт	5	4607,2 23036,00	4515,00 22575,00	1,86 9,30	90,34 451,70	30 км.
287	+1504-1001 варіант 1	Незалежний розчіплювач ZP-ASA/230, 220В, PL PFL ZP-A Z-MS, 248439, Eaton	шт	1	801,54 801,54	785,79 785,79	0,03 0,03	15,72 15,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
288	+С1545-156	Нитки швейні	кг	0,025	424,64	415,94	0,37	8,33	30 км.
					10,62	10,40	0,01	0,21	
289	&С188888-20-1-К варіант 6	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400	шт	6	1079,19	1058,03	-	21,16	
					6475,14	6348,18	-	126,96	
290	+С111-628 варіант 1	Оліфа комбінована К-3	т	0,000126	135324,57	132149,37	521,78	2653,42	30 км.
					17,05	16,65	0,07	0,33	
291	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0472	236,64	231,48	0,52	4,64	30 км.
					11,17	10,93	0,02	0,22	
292	+С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	16,626	701,56	680,47	7,33	13,76	30 км.
					11664,14	11313,49	121,87	228,78	
293	+С1555-110 варіант 2	Очищувач для клею	л	0,3844	318,2	311,46	0,5	6,24	30 км.
					122,32	119,73	0,19	2,40	
294	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,000047	27644,83	26710,48	392,29	542,06	30 км.
					1,30	1,26	0,02	0,02	
295	&С1428-11843-1 варіант 3	Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі	шт	695	249,01	242,55	1,58	4,88	30 км.
					173061,95	168572,25	1098,10	3391,60	
296	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	52,34388	254,32	249,28	0,05	4,99	30 км.
					13312,10	13048,28	2,62	261,20	
297	+С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	2,24714	82,95	80,20	1,12	1,63	30 км.
					186,40	180,22	2,52	3,66	
298	&С130-86-3-1 варіант 7	Патч-корд FTP 6e cat, 1м	шт	55	128,69	126,00	0,17	2,52	30 км.
					7077,95	6930,00	9,35	138,60	
299	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	46,77	45,63	0,22	0,92	30 км.
					46,77	45,63	0,22	0,92	
300	+С1545-44 варіант 8	Підвіси в комплекті	100шт	0,93	1285,51	1260,00	0,3	25,21	30 км.
					1195,52	1171,80	0,28	23,44	
301	+С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0206	1870,37	1833,10	0,6	36,67	30 км.
					38,53	37,76	0,01	0,76	
302	&С111-31-453-ИНБ-В1 варіант 2	Піна монтажна	л	2,4	347,46	336,00	4,65	6,81	30 км.
					833,90	806,40	11,16	16,34	
303	+С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	7	280,89	275,00	0,38	5,51	30 км.
					1966,23	1925,00	2,66	38,57	
304	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	168,185	642,4	157,50	472,3	12,6	30 км.
					108042,04	26489,14	79433,78	2119,12	
305	&С126-931-1 варіант 1	Планка жовтого кольору	м	28	251,93	250,00	0,05	1,88	30 км.
					7054,04	7000,00	1,40	52,64	
306	&С111-1722-10	Планка примикання	м	8,3	163,27	160,00	0,07	3,2	30 км.
					1355,14	1328,00	0,58	26,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
307	+С111-1714 варіант 2	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	56,62	132,27 7489,13	129,62 7339,08	0,06 3,40	2,59 146,65	30 км.
308	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,33696	195,97 66,03	191,75 64,61	0,38 0,13	3,84 1,29	30 км.
309	+С113-2083 варіант 2	Пластина свинцева 30х50	шт	80	7,78 622,40	7,56 604,80	0,07 5,60	0,15 12,00	30 км.
310	+С111-696 варіант 1	Плити OSB 12 мм	100м2	0,4308	20930,82 9017,00	20204,00 8703,88	316,41 136,31	410,41 176,81	30 км.
311	+К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні	шт	1	2187,59 2187,59	1813,00 1813,00	331,7 331,70	42,89 42,89	30 км.
312	+С1555-296	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм	м2	160,83	587,58 94500,49	575,00 92477,25	1,06 170,48	11,52 1852,76	30 км.
313	+К585521-Л041 варіант 1	Плити покриття 1ПП10-2 залізобетонні	шт	1	2010,57 2010,57	1661,94 1661,94	309,21 309,21	39,42 39,42	30 км.
314	+С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	86,137	7128,63 614038,80	6947,22 598412,69	41,63 3585,88	139,78 12040,23	30 км.
315	+С111-698 варіант 1	Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм	100м2	0,76	46915,36 35655,67	45520,83 34595,83	474,62 360,71	919,91 699,13	30 км.
316	+С111-256 варіант 2	Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм	м2	71,71	563,89 40436,55	546,00 39153,66	6,83 489,78	11,06 793,11	30 км.
317	+С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 300ммх300мм	м2	100	606,94 60694,00	581,70 58170,00	13,34 1334,00	11,9 1190,00	30 км.
318	+С111-277 варіант 1	Плитки керамічні фасадні	м2	36,36	739,71 26895,86	716,10 26037,40	9,11 331,24	14,5 527,22	30 км.
319	+С111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	0,46769	12327,89 5765,63	11890,00 5560,83	196,17 91,75	241,72 113,05	30 км.
320	+С111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог з пластикату	м	214,69	65,05 13965,58	63,08 13542,65	0,69 148,14	1,28 274,79	30 км.
321	&С100-2307-2014-1-Х1 варіант 5	Повітровипускник автоматичний ф1/2"	шт	1	225,78 225,78	220,50 220,50	0,85 0,85	4,43 4,43	30 км.
322	+С130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	5,8	801,02 4645,92	782,94 4541,05	2,37 13,75	15,71 91,12	30 км.
323	+С130-1133 варіант 3	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	24,464	907,62 22204,02	887,45 21710,58	2,37 57,98	17,8 435,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
324	+С130-1136 варіант 3	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	78,64	1120,73 88134,21	1096,38 86219,32	2,37 186,38	21,98 1728,51	30 км.
325	&С130-158-1-2У варіант 4	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	8	127,2 1017,60	123,72 989,76	0,99 7,92	2,49 19,92	30 км.
326	&С130-158-1-2У варіант 5	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	16	144,1 2305,60	140,28 2244,48	0,99 15,84	2,83 45,28	30 км.
327	&С130-158-1-2У варіант 6	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	8	167,87 1342,96	163,59 1308,72	0,99 7,92	3,29 26,32	30 км.
328	+С1630-925 варіант 2	Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250	шт	2	1909,09 3818,18	1837,50 3675,00	34,16 68,32	37,43 74,86	30 км.
329	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00002	49221,01 0,98	47917,10 0,96	338,79 0,01	965,12 0,01	30 км.
330	+С111-542 варіант 3	Покриття ПВХ	м2	161,07	1607,92 258987,67	1575,00 253685,25	1,39 223,89	31,53 5078,53	30 км.
331	+С1545-180 варіант 1	Полоски К-404	100шт	0,15	17,51 2,63	16,99 2,55	0,18 0,03	0,34 0,05	30 км.
332	+1504-4014 варіант 1	Пост одномісний "Аварійний Стоп" 2. 5А(220V) 1NC IP54 грибок [A0140020010] XAL-J174 АСКО	шт	4	139,61 558,44	134,77 539,08	2,1 8,40	2,74 10,96	30 км.
333	+С188888-20 варіант 3	Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R	шт	12	1224,51 14694,12	1200,50 14406,00	- -	24,01 288,12	
334	+С188888-20 варіант 4	Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R	шт	4	1496,9 5987,60	1467,55 5870,20	- -	29,35 117,40	
335	&С111-113-1 варіант 1	Праймер бітумний	л	10,56	68,88 727,37	66,07 697,70	1,46 15,42	1,35 14,25	30 км.
336	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00005	1184648,81 59,23	1161154,61 58,06	265,79 0,01	23228,41 1,16	30 км.
337	+С111-1150 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00128	37910,5 48,53	37362,50 47,82	265,79 0,34	282,21 0,37	30 км.
338	+С111-1151 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00172	37910,5 65,21	37362,50 64,26	265,79 0,46	282,21 0,49	30 км.
339	&С115-127-1 варіант 1	Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм	шт	28	30,67 858,76	30,00 840,00	0,07 1,96	0,6 16,80	30 км.
340	+С1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,005	4094,63 20,47	4000,83 20,00	13,51 0,07	80,29 0,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
341	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	10,65492	47,72	38,36	8,42	0,94	30 км.
					508,45	408,72	89,71	10,02	
342	&С126-1306-1 варіант 1	Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів	м	57,92	103,79	103,00	0,02	0,77	30 км.
					6011,52	5965,76	1,16	44,60	
343	&С126-1306-1	Профілі цокольні	м	49,49	102,42	101,64	0,02	0,76	30 км.
					5068,77	5030,16	0,99	37,62	
344	+С113-1439-9 варіант 1	Профіль монтажний PSL, 3м, 1,5мм	м	9	172,04	158,08	10,59	3,37	30 км.
					1548,36	1422,72	95,31	30,33	
345	+С1545-208 варіант 1	Пряжки К-405	100шт	0,15	43,56	42,57	0,14	0,85	30 км.
					6,53	6,39	0,02	0,12	
346	+С113-2108 варіант 4	Радіо розетка РПВ-2	шт	1	19,51	19,06	0,07	0,38	30 км.
					19,51	19,06	0,07	0,38	
347	&С188888-20-1-К варіант 8	Решітка зовнішня 1000х1000	шт	1	4638,29	4547,34	-	90,95	
					4638,29	4547,34	-	90,95	
348	&С111-1-1-1-2-1-6 варіант 1	Ринва діам. 125	мп	12	124,03	121,60	-	2,43	
					1488,36	1459,20	-	29,16	
349	+С113-2107 варіант 2	Розетка Legrand Forix 2К +3 без шторок Біла	шт	8	121,44	118,99	0,07	2,38	30 км.
					971,52	951,92	0,56	19,04	
350	+С113-2108 варіант 5	Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life	шт	13	774,76	759,50	0,07	15,19	30 км.
					10071,88	9873,50	0,91	197,47	
351	+С113-2107 варіант 1	Розетка накладная RJ45 кат 5е UTP Forix	шт	5	376,44	368,99	0,07	7,38	30 км.
					1882,20	1844,95	0,35	36,90	
352	+С113-2108 варіант 6	Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat. 5e Legrand Forix	шт	1	409,91	401,80	0,07	8,04	30 км.
					409,91	401,80	0,07	8,04	
353	&С100-290-77 варіант 1	Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А	шт	65	236,19	231,53	0,03	4,63	30 км.
					15352,35	15049,45	1,95	300,95	
354	+С1512-2 варіант 1	Розподільча коробка 100*100 мм	шт	1	160,6	157,43	0,02	3,15	30 км.
					160,60	157,43	0,02	3,15	
355	+С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0108	1814,16	1052,90	725,69	35,57	30 км.
					19,59	11,37	7,84	0,38	
356	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0693	2352,06	1580,25	725,69	46,12	30 км.
					163,00	109,51	50,29	3,20	
357	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,07539	2786,88	2006,55	725,69	54,64	30 км.
					210,10	151,27	54,71	4,12	
358	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,797656	3157,99	2370,38	725,69	61,92	30 км.
					8834,97	6631,51	2030,23	173,23	
359	+С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,07539	3019,68	2234,78	725,69	59,21	30 км.
					227,65	168,48	54,71	4,46	
360	+С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,02235	3494,2	2700,00	725,69	68,51	30 км.
					78,10	60,35	16,22	1,53	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
361	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000578	88303,12	86000,00	571,69	1731,43	30 км.
					5,10	4,97	0,03	0,10	
362	+С111-1757	Рядно	м2	7,65714	61,34	60,00	0,14	1,2	30 км.
					469,69	459,43	1,07	9,19	
363	+С111-870 варіант 2	Сітка 100х100	м2	46,068	72,24	70,80	0,02	1,42	30 км.
					3327,95	3261,61	0,92	65,42	
364	&С111-1784-1-19	Сітка скловолокняна	м2	692,06	39,69	38,76	0,15	0,78	30 км.
					27467,86	26824,25	103,81	539,80	
365	+С111-2005-2 варіант 2	Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог	кг	534	27,6	26,58	0,48	0,54	30 км.
					14738,40	14193,72	256,32	288,36	
366	&С111-88-145 варіант 3	Самонаріз для кріплення металевих профілів	шт	500	1,9	1,52	0,34	0,04	30 км.
					950,00	760,00	170,00	20,00	
367	&С111-88-145 варіант 1	Самонаріз до сендвіч панелей	шт	350	22,78	21,99	0,34	0,45	30 км.
					7973,00	7696,50	119,00	157,50	
368	&С111-1478-2	Самонарізні шурупи	шт	254,16	1,83	1,77	0,02	0,04	30 км.
					465,11	449,86	5,08	10,17	
369	&С188888-8-1 варіант 1	Саморіз покрівельний (RAL)	шт	760	1,81	1,77	-	0,04	
					1375,60	1345,20	-	30,40	
370	&С1-180-2	Саморізи 3,5х25 мм	шт	640	0,69	0,65	0,03	0,01	30 км.
					441,60	416,00	19,20	6,40	
371	&С111-1478-2 варіант 1	Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору	шт	250	1,98	1,92	0,02	0,04	30 км.
					495,00	480,00	5,00	10,00	
372	&С111-123-7 варіант 1	Саморізи по металу DIN7504K 5,5х50 з підсиленим сверлом	шт	2457	2,05	1,58	0,43	0,04	30 км.
					5036,85	3882,06	1056,51	98,28	
373	+1507-1099 варіант 2	Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К	шт	8	3084,61	3023,56	0,57	60,48	30 км.
					24676,88	24188,48	4,56	483,84	
374	+1507-1097 варіант 2	Світильник стельовий, вбудований, з призматичним розсіювачем, потужність 32 Вт, захист IP20	шт	45	4617,98	4526,81	0,62	90,55	30 км.
					207809,10	203706,45	27,90	4074,75	
375	+С111-1772	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 110 мм	шт	0,0404	40911,78	40109,07	0,52	802,19	30 км.
					1652,84	1620,41	0,02	32,41	
376	+С111-1776 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 12 мм	шт	2,52	134,49	131,80	0,05	2,64	30 км.
					338,91	332,14	0,13	6,64	
377	+С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	2,6838	7038,09	6900,04	0,05	138	30 км.
					18888,83	18518,33	0,13	370,37	
378	+С111-1776 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону	шт	10	807,89	792,00	0,05	15,84	30 км.
					8078,90	7920,00	0,50	158,40	
379	+С111-1769 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,166	17418,43	17076,55	0,34	341,54	30 км.
					2891,46	2834,71	0,06	56,69	
380	+С111-1776 варіант 3	Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм	шт	5	216,29	212,00	0,05	4,24	30 км.
					1081,45	1060,00	0,25	21,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
381	+С121-258 варіант 2	Сендвич-панелі стінові 150 мм біла	м2	29,925	1695,52 50738,44	1677,00 50184,23	5,9 176,56	12,62 377,65	30 км.
382	+С121-258 варіант 1	Сендвіч-панелі покрівельні 150 мм	м2	20,7	1935,31 40060,92	1915,00 39640,50	5,9 122,13	14,41 298,29	30 км.
383	+С1547-4 варіант 2	Сигнальний світильник ДТУ 07С с -9-023	шт	2	2371,81 4743,62	2324,76 4649,52	0,54 1,08	46,51 93,02	30 км.
384	+С1545-44 варіант 1	Система СВП для укладання плитки	100шт	5,18	66,61 345,04	65,00 336,70	0,3 1,55	1,31 6,79	30 км.
385	&С1630-973-1-Я варіант 1	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	3	1249,81 3749,43	1225,00 3675,00	0,3 0,90	24,51 73,53	30 км.
386	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	1133,65 13,60	1110,66 13,33	0,76 0,01	22,23 0,26	30 км.
387	+С1544-89 варіант 1	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,55383	746,43 413,40	731,03 404,87	0,76 0,42	14,64 8,11	30 км.
388	+С111-1789	Скоби ходові	кг	9,02	50,12 452,08	48,81 440,27	0,33 2,98	0,98 8,83	30 км.
389	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,815	812,96 1475,52	796,86 1446,30	0,16 0,29	15,94 28,93	30 км.
390	&С111-31-454-1 варіант 1	Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі	шт	2	368,21 736,42	360,52 721,04	0,47 0,94	7,22 14,44	30 км.
391	+С121-783 варіант 2	Смуга 490х100х6	т	0,023	55895,64 1285,60	55125,00 1267,88	354,54 8,15	416,1 9,57	30 км.
392	+С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,17115	92721,84 15869,34	91710,00 15696,17	321,6 55,04	690,24 118,13	30 км.
393	+С1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,008	46477,11 371,82	45300,00 362,40	265,79 2,13	911,32 7,29	30 км.
394	+С111-1804 варіант 3	Сталь листова б=10 мм	т	0,073	44976,22 3283,26	44375,62 3239,42	265,79 19,40	334,81 24,44	30 км.
395	+С111-1804 варіант 2	Сталь листова б=4мм	т	0,05	40567,78 2028,39	40000,00 2000,00	265,79 13,29	301,99 15,10	30 км.
396	+С111-1799	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	0,124416	91681,48 11406,64	90733,20 11288,66	265,79 33,07	682,49 84,91	30 км.
397	+С111-1805 варіант 1	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,00393	59891,38 235,37	59179,75 232,58	265,79 1,04	445,84 1,75	30 км.
398	+С111-964 варіант 2	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,105	45079,37 4733,33	44478,00 4670,19	265,79 27,91	335,58 35,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
399	+С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 100х10 мм	т	0,666	45533,61 30325,38	44375,00 29553,75	265,79 177,02	892,82 594,61	30 км.
400	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00182	50172,68 91,31	48923,11 89,04	265,79 0,48	983,78 1,79	30 км.
401	+С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,087822	1606,29 141,07	1573,10 138,15	1,69 0,15	31,5 2,77	30 км.
402	+С1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0408	6402,21 261,21	6267,45 255,71	9,23 0,38	125,53 5,12	30 км.
403	+С1545-235	Стискачі відгалужувальні У870, У871	100шт	0,003366	9414,7 31,69	9207,61 30,99	22,49 0,08	184,6 0,62	30 км.
404	+С123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,000936	4863,76 4,55	4748,43 4,44	19,96 0,02	95,37 0,09	30 км.
405	&С1545-96-1-1 варіант 1	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	12,25	160,19 1962,33	156,75 1920,19	0,3 3,68	3,14 38,46	30 км.
406	&С111-2-7-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	257,465	6,21 1598,86	6,07 1562,81	0,02 5,15	0,12 30,90	30 км.
407	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,33	842,43 278,00	825,49 272,41	0,42 0,14	16,52 5,45	30 км.
408	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	13,244785	594,87 7878,93	582,47 7714,69	0,74 9,80	11,66 154,44	30 км.
409	+С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	6414,72	19,45 124766,30	18,57 119121,35	0,5 3207,36	0,38 2437,59	30 км.
410	+С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	101,322	17,95 1818,73	17,10 1732,61	0,5 50,66	0,35 35,46	30 км.
411	&С111-1325-21 варіант 1	Суміш для анкерування СХ5	кг	1	107,7 107,70	105,21 105,21	0,38 0,38	2,11 2,11	30 км.
412	+С111-2013-2 варіант 5	Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог	кг	4479	7,41 33189,39	6,76 30278,04	0,5 2239,50	0,15 671,85	30 км.
413	+С1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові С16/20	м3	0,7344	3263,65 2396,82	2408,00 1768,44	791,66 581,40	63,99 46,98	30 км.
414	+С1424-11643-5	Суміші бетонні готові важкі, клас В-3,5 бетону [М- 50], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 50	м3	0,589225	3782,91 2228,99	2917,08 1718,82	791,66 466,47	74,17 43,70	30 км.
415	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,369	3502,67 1292,49	2642,33 975,02	791,66 292,12	68,68 25,35	30 км.
416	+С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,22	3969,49 4842,78	3100,00 3782,00	791,66 965,83	77,83 94,95	30 км.
417	+С1424-11608 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,28	3100 868,00	3100,00 868,00	- -	- -	
418	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	56,3014	4032,46 227033,14	3161,73 178009,83	791,66 44571,57	79,07 4451,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
419	+С1424-11670 варіант 1	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії КРМЗТБ-В15Р3 (М200)	м3	38,584	4330,75 167097,66	3850,00 148548,40	395,83 15272,70	84,92 3276,56	30 км.
420	+С111-2013-2 варіант 1	Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог	кг	1222,66	6,26 7653,85	5,64 6895,80	0,5 611,33	0,12 146,72	30 км.
421	+С111-829-1 варіант 9	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м	м	110,7	47,65 5274,86	46,68 5167,48	0,04 4,43	0,93 102,95	30 км.
422	+С111-829-1 варіант 11	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0, 6м	м	110,7	47,74 5284,82	46,76 5176,33	0,04 4,43	0,94 104,06	30 км.
423	+С111-829-1 варіант 10	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1, 2м	м	221,41	47,59 10536,90	46,62 10322,13	0,04 8,86	0,93 205,91	30 км.
424	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0029962	22267,08 66,72	21372,21 64,04	458,26 1,37	436,61 1,31	30 км.
425	&С1630-3000-1 варіант 12	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм.	м	18,36	14,25 261,63	13,93 255,75	0,04 0,73	0,28 5,15	30 км.
426	&С1630-3000-1 варіант 13	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм.	м	18,36	15,47 284,03	15,13 277,79	0,04 0,73	0,3 5,51	30 км.
427	&С130-3-2-2 варіант 3	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	174	404,03 70301,22	395,05 68738,70	1,06 184,44	7,92 1378,08	30 км.
428	&С130-3-2-2 варіант 4	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	49	332,2 16277,80	324,63 15906,87	1,06 51,94	6,51 318,99	30 км.
429	&С1630-113-Х2 варіант 3	Термоманометр	шт	4	575,7 2302,80	563,50 2254,00	0,91 3,64	11,29 45,16	30 км.
430	+С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,01235	971,66 12,00	949,99 11,73	2,62 0,03	19,05 0,24	30 км.
431	+С111-1785 варіант 1	Тримач кабелю 25мм , UDF25, Baks	шт	500	23,59 11795,00	18,17 9085,00	4,96 2480,00	0,46 230,00	30 км.
432	&С1546-700-1 варіант 1	Тримач ринви	шт	14	71,6 1002,40	70,09 981,26	0,11 1,54	1,4 19,60	30 км.
433	&С1546-700-1 варіант 2	Тримач труби	шт	8	73,81 590,48	72,25 578,00	0,11 0,88	1,45 11,60	30 км.
434	+С113-1439-4 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм	м	268	18,37 4923,16	16,73 4483,64	1,28 343,04	0,36 96,48	30 км.
435	&С111-1-1-1-2-1-10 варіант 1	Труба водостічна 90 мм	мп	12	151,59 1819,08	148,62 1783,44	- -	2,97 35,64	
436	+С113-1439-3 варіант 1	Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09040 BA	м	35	29,7 1039,50	28,19 986,65	0,93 32,55	0,58 20,30	30 км.
437	+С113-1439-5 варіант 1	Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09110 BA	м	56	110,69 6198,64	106,55 5966,80	1,97 110,32	2,17 121,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
438	+С113-2125 варіант 1	Труба гофрована діаметром 16мм	м	108,07	6,84 739,20	6,64 717,58	0,07 7,56	0,13 14,06	30 км.
439	+С113-2125 варіант 4	Труба гофрована діаметром 25 мм	м	60,6	17,41 1055,05	17,00 1030,20	0,07 4,24	0,34 20,61	30 км.
440	+С113-2125 варіант 2	Труба гофрована діаметром 32 мм	м	25,25	25,98 656,00	25,40 641,35	0,07 1,77	0,51 12,88	30 км.
441	+С113-2125 варіант 3	Труба гофрована діаметром 50 мм	м	25,25	36,79 928,95	36,00 909,00	0,07 1,77	0,72 18,18	30 км.
442	&С113-4-1 варіант 2	Труба профільна 100х100х6 мм	т	0,908	47865,01 43461,43	47242,90 42896,55	265,79 241,34	356,32 323,54	30 км.
443	&С113-23-1 варіант 1	Труба профільна 60х20х1,5 мм	т	1,072	65740,17 70473,46	64985,00 69663,92	265,79 284,93	489,38 524,61	30 км.
444	+С130-881 варіант 1	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм.	м	45	172,85 7778,25	169,11 7609,95	0,35 15,75	3,39 152,55	30 км.
445	+С130-882 варіант 1	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм.	м	22	190,83 4198,26	186,61 4105,42	0,48 10,56	3,74 82,28	30 км.
446	+С113-953 варіант 2	Труби поліетиленові ф16 (дренаж)	м	20	5,23 104,60	5,04 100,80	0,09 1,80	0,1 2,00	30 км.
447	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	241784,55 29,01	236671,68 28,40	372 0,04	4740,87 0,57	30 км.
448	&С113-23-1 варіант 3	Труби сталеві 40х40х2 мм	т	0,044	44556,22 1960,47	43958,75 1934,19	265,79 11,69	331,68 14,59	30 км.
449	&С113-23-1 варіант 2	Труби сталеві 50х30х2 мм	т	0,497	44556,22 22144,44	43958,75 21847,50	265,79 132,10	331,68 164,84	30 км.
450	+С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,75	176,51 132,38	174,64 130,98	0,56 0,42	1,31 0,98	30 км.
451	+С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,39	149,53 58,32	147,69 57,60	0,73 0,28	1,11 0,44	30 км.
452	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,39	418,78 163,32	414,54 161,67	1,12 0,44	3,12 1,21	30 км.
453	&С1545-265-1-1 варіант 7	Трубка мідна ф12 мм.	м	24	303,67 7288,08	297,68 7144,32	0,04 0,96	5,95 142,80	30 км.
454	&С1545-265-1-1Б варіант 3	Трубка мідна ф16 мм.	м	44	440,76 19393,44	432,05 19010,20	0,07 3,08	8,64 380,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
455	&С1545-265-1-1 варіант 8	Трубка мідна ф35 мм.	м	20	983,6 19672,00	964,27 19285,40	0,04 0,80	19,29 385,80	30 км.
456	&С1545-265-1-1 варіант 6	Трубка мідна ф6,35 мм.	м	18	131,24 2362,32	128,63 2315,34	0,04 0,72	2,57 46,26	30 км.
457	&С1545-265-1-1 варіант 5	Трубка мідна ф9,52 мм.	м	18	413,08 7435,44	404,94 7288,92	0,04 0,72	8,1 145,80	30 км.
458	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,01049382	67380,2 707,08	65446,50 686,78	612,52 6,43	1321,18 13,87	30 км.
459	+С1550-40 варіант 4	Універсальний клей К188Е для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу або аналог	кг	63,35	382,62 24238,98	374,65 23734,08	0,47 29,77	7,5 475,13	30 км.
460	&С113-339-94 варіант 5	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	24,528	46,29 1135,40	45,38 1113,08	- -	0,91 22,32	
461	&С113-339-94 варіант 4	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	44,968	48,84 2196,24	47,88 2153,07	- -	0,96 43,17	
462	&С113-339-94 варіант 6	Утеплювач для трубки мідної ф35 мм	м	20,44	69,03 1410,97	67,68 1383,38	- -	1,35 27,59	
463	+С111-1747 варіант 2	Ущільнювальна стрічка УП-1 ППЕ НХ	100м	0,8	764,52 611,62	740,00 592,00	9,53 7,62	14,99 12,00	30 км.
464	+С111-1747 варіант 1	Ущільнювач КН для с/п ППЕ НХ	100м	0,1	2462,82 246,28	2405,00 240,50	9,53 0,95	48,29 4,83	30 км.
465	+С111-1626-1 варіант 3	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	306,57	193,79 59410,20	189,42 58070,49	0,57 174,74	3,8 1164,97	30 км.
466	&С111-1624-13 варіант 1	Фарба грунтувальна СТ-16	л	85,78	104,18 8936,56	101,64 8718,68	0,5 42,89	2,04 174,99	30 км.
467	+С111-388 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000261	44064,33 11,50	42696,69 11,14	503,63 0,13	864,01 0,23	30 км.
468	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000016	44064,33 0,71	42696,69 0,68	503,63 0,01	864,01 0,02	30 км.
469	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002	74759,98 14,95	72790,47 14,56	503,63 0,10	1465,88 0,29	30 км.
470	&С1633-9ВД1 варіант 1	Фарба фасадна Ceresit CT 48	кг	279,99	416,96 116744,63	408,28 114314,32	0,5 140,00	8,18 2290,31	30 км.
471	+С130-1133 варіант 4	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,55 мм.	м2	9,2	1039,5 9563,40	1016,75 9354,10	2,37 21,80	20,38 187,50	30 км.
472	+С130-1136 варіант 4	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм.	м2	18,8	1052,91 19794,71	1029,89 19361,93	2,37 44,56	20,65 388,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
473	+С113-2091 варіант 1	Фіксатори 25-30 мм	шт	949	1,6 1518,40	1,50 1423,50	0,07 66,43	0,03 28,47	30 км.
474	&С1630-104-В1 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий ф15	шт	1	241,97 241,97	229,25 229,25	7,98 7,98	4,74 4,74	30 км.
475	&С111-31-454-1 варіант 2	Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі	шт	12	806,28 9675,36	790,00 9480,00	0,47 5,64	15,81 189,72	30 км.
476	+С111-1786 варіант 1	Хомут трубный с гайкой м8 1 ?"(42-47)	шт	15	21,94 329,10	19,63 294,45	1,88 28,20	0,43 6,45	30 км.
477	+С130-478 варіант 1	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,01455	73964,04 1076,18	72135,00 1049,56	378,76 5,51	1450,28 21,11	30 км.
478	+С1545-44 варіант 7	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	14,34	12,09 173,37	11,55 165,63	0,3 4,30	0,24 3,44	30 км.
479	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0005075	100930,71 51,22	98650,00 50,06	301,68 0,15	1979,03 1,01	30 км.
480	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,000378	100930,71 38,15	98650,00 37,29	301,68 0,11	1979,03 0,75	30 км.
481	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0146906	100968,57 1483,29	98650,00 1449,23	338,79 4,98	1979,78 29,08	30 км.
482	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000149	105999,72 1,58	103582,50 1,54	338,79 0,01	2078,43 0,03	30 км.
483	&С111-160-В1-1 варіант 1	Цвяхи для ізоляції	шт	49	3,86 189,14	3,78 185,22	- -	0,08 3,92	
484	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,02418	31565,93 763,26	30648,00 741,07	298,99 7,23	618,94 14,96	30 км.
485	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,165	12535,44 14603,79	11269,65 13129,14	1020 1188,30	245,79 286,35	30 км.
486	+С121-783 варіант 1	Швелер №20	т	0,105	56611,47 5944,20	55835,50 5862,73	354,54 37,23	421,43 44,24	30 км.
487	+С111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,1653195	19779,18 3269,88	18846,89 3115,76	544,46 90,01	387,83 64,11	30 км.
488	+С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	216	16,11 3479,76	15,29 3302,64	0,5 108,00	0,32 69,12	30 км.
489	&С115-1-2-2П варіант 2	Шпилька	м	55,2	193,33 10671,82	188,94 10429,49	0,6 33,12	3,79 209,21	30 км.
490	+С1545-119-1 варіант 1	Шпилька М8 1м	шт	9	23,59 212,31	23,10 207,90	0,03 0,27	0,46 4,14	30 км.
491	&С111-623-55-В1 варіант 3	Шпилька д. 16 в комплекті з гайками та шайбами	шт	9	231,37 2082,33	226,72 2040,48	0,11 0,99	4,54 40,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
492	+С1550-7 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	1605,39	84,88 136265,50	82,76 132862,08	0,46 738,48	1,66 2664,94	30 км.
493	+С130-233 варіант 2	Шумоглушник RMN 160/10	шт	2	1053,08 2106,16	1026,38 2052,76	6,05 12,10	20,65 41,30	30 км.
494	+С130-522 варіант 3	Шумоглушник ШП 200х200х1000	шт	1	4533,91 4533,91	4435,98 4435,98	9,03 9,03	88,9 88,90	30 км.
495	+С130-522 варіант 4	Шумоглушник ШП 300х300/1000	шт	2	6042,15 12084,30	5914,65 11829,30	9,03 18,06	118,47 236,94	30 км.
496	+С130-527 варіант 2	Шумоглушник ШП 700х400/1000	шт	2	8305,18 16610,36	8132,25 16264,50	10,08 20,16	162,85 325,70	30 км.
497	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000625	78077,92 48,80	76208,19 47,63	338,79 0,21	1530,94 0,96	30 км.
498	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0001748	62999,7 11,01	61425,62 10,74	338,79 0,06	1235,29 0,21	30 км.
499	+С111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003096	43534,15 13,48	42341,75 13,11	338,79 0,10	853,61 0,27	30 км.
500	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	7,56	1358,42 10269,66	703,91 5321,56	627,87 4746,70	26,64 201,40	30 км.
501	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	95,256	1062,47 101206,64	413,77 39414,08	627,87 59808,38	20,83 1984,18	30 км.
502	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,6675	1070,91 1785,74	461,28 769,18	588,63 981,54	21 35,02	30 км.
503	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	39,9324	462,71 18477,12	448,51 17910,08	5,13 204,85	9,07 362,19	30 км.
504	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,13176	639,46 84,26	619,59 81,64	7,33 0,97	12,54 1,65	30 км.
505	+С1515-25 варіант 1	Щиток ШМР-Н-12	шт	1	290,55 290,55	284,17 284,17	0,68 0,68	5,7 5,70	30 км.
506	&15092-1011-1 варіант 1	Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2 (зворотній матеріал)	1000м	0,10914	33500 3656,19	33500 3656,19			
507	+1507-1101 варіант 2	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення (зворотній матеріал)	шт	4	709,02 2836,08	709,02 2836,08			
508	+С113-2125 варіант 1	Труба гофрована діаметром 25 мм (зворотній матеріал)	м	108,07	9 972,63	9 972,63			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
509	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше (зворотній матеріал)	м3	7,56	233,5 1765,26	233,5 1765,26			
510	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше (зворотній матеріал)	м3	95,256	137,25 13073,89	137,25 13073,89			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
511	С1999-9003	Бензин	кг	13,3124	55,69 741,37	55,69 741,37			
512	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	163,0268	5,754 938,06	5,754 938,06			
513	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,501	163,15 244,89	163,15 244,89			
514	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0021	115,36 0,24	115,36 0,24			
515	С1999-9009	Дрова	м3	0,7142	119,13 85,09	119,13 85,09			
		Разом	грн.		2009,65	2009,65			
		Разом по розділу III	**грн.**		**8583340,77**	**8204342,33**	**247073,43**	**131925,01**	
		IV. Устаткування							
516	+*280222-15017 варіант 1	Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів 480х275х200 мм.	шт	1	15849,74 15849,74	15708,33 15708,33	0,03 0,03	141,38 141,38	30 км.
517	+2308-1087 варіант 4	Вентилятор продуктивністю 125 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0, 065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L	шт	1	13480,03 13480,03	12970,67 12970,67	389,12 389,12	120,24 120,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	13480,03 13480,03	12970,67 12970,67	389,12 389,12	120,24 120,24	
518	+2308-1087 варіант 3	Вентилятор продуктивністю 90 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0, 065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L	шт	1	13480,03 13480,03	12970,67 12970,67	389,12 389,12	120,24 120,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	13480,03 13480,03	12970,67 12970,67	389,12 389,12	120,24 120,24	
519	+2407-2203 варіант 1	Вішалка настінна	шт	2	1967,55 3935,10	1950,00 3900,00	- -	17,55 35,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
520	+1504-15074 варіант 1	Датчик руху-розбиття DSC LC-102-PIGBSS	шт	6	784,25 4705,50	754,61 4527,66	22,64 135,84	7,00 42,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	784,25 4705,50	754,61 4527,66	22,64 135,84	7,00 42,00	
521	+*560110-194 варіант 1	Диван 1200х700х900 мм.	шт	3	16403,07 49209,21	16250,00 48750,00	6,76 20,28	146,31 438,93	30 км.
522	+2308-6027 варіант 5	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200	шт	1	12216,48 12216,48	11754,86 11754,86	352,65 352,65	108,97 108,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	12216,48 12216,48	11754,86 11754,86	352,65 352,65	108,97 108,97	
523	+2308-6027 варіант 6	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 700х400	шт	1	28232,39 28232,39	27165,59 27165,59	814,97 814,97	251,83 251,83	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	28232,39 28232,39	27165,59 27165,59	814,97 814,97	251,83 251,83	
524	+2308-6027 варіант 7	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400	шт	1	26949,1 26949,10	25930,80 25930,80	777,92 777,92	240,38 240,38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	26949,1 26949,10	25930,80 25930,80	777,92 777,92	240,38 240,38	
525	+2308-6027 варіант 8	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 300х300	шт	2	13777,04 27554,08	13256,46 26512,92	397,69 795,38	122,89 245,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	13777,04 27554,08	13256,46 26512,92	397,69 795,38	122,89 245,78	
526	+*560110-85 варіант 1	Крісло робоче поворотне 660х685х780-810 мм.	шт	1	4376,43 4376,43	4333,33 4333,33	4,06 4,06	39,04 39,04	30 км.
527	+*280222-9103 варіант 1	Кушетка оглядова з регулюванням підголовника 1850х555х550 мм.	шт	1	7333,9 7333,90	7258,33 7258,33	10,15 10,15	65,42 65,42	30 км.
528	&280222-46-8-50 варіант 1	Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro	шт	2	8637,75 17275,50	8558,33 17116,66	2,37 4,74	77,05 154,10	30 км.
529	&2301-1001-В1 варіант 5	Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE	шт	1	11531,26 11531,26	11095,53 11095,53	332,87 332,87	102,86 102,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	11531,26 11531,26	11095,53 11095,53	332,87 332,87	102,86 102,86	
530	&2301-1001-В1 варіант 4	Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo	шт	1	19866,87 19866,87	19116,17 19116,17	573,49 573,49	177,21 177,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	19866,87 19866,87	19116,17 19116,17	573,49 573,49	177,21 177,21	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
531	+280222-17018 варіант 1	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою ОБН-150М 942х52х1162 мм.	комплект	1	3280,34 3280,34	3250,00 3250,00	1,08 1,08	29,26 29,26	30 км.
532	&280222-46-8-49 варіант 1	Персональний комп'ютер ASUS	шт	7	29520,07 206640,49	29250,00 204750,00	6,76 47,32	263,31 1843,17	30 км.
533	+*280222-14028 варіант 1	Підставка для стерилізаційних коробок ПСК-1 D-550;H-1220	шт	1	10934,93 10934,93	10833,33 10833,33	4,06 4,06	97,54 97,54	30 км.
534	+*280222-14030 варіант 1	Підставка для тазів ПМ-1.0 450х520х900 мм.	шт	1	2734,75 2734,75	2708,33 2708,33	2,03 2,03	24,39 24,39	30 км.
535	+280222-13214 варіант 1	Радіотерапевтична система RADIXACT №1 1970х2800х2524 мм.	комплект	1	########## ##########	########## ##########	1995,26 1995,26	1348588,05 1348588,05	30 км.
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		########## 149841121,5	########## 149841121,5			
536	+1602-10235 варіант 6	Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС	шт	1	4213,47 4213,47	4054,26 4054,26	121,63 121,63	37,58 37,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4213,47 4213,47	4054,26 4054,26	121,63 121,63	37,58 37,58	
537	&2309-3-1 варіант 2	Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1	шт	2	141565,28 283130,56	136216,08 272432,16	4086,48 8172,96	1262,72 2525,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	141565,28 283130,56	136216,08 272432,16	4086,48 8172,96	1262,72 2525,44	
538	+1602-30076 варіант 3	Сповіщувач магнітоконтактний СМК-53	шт	4	130,95 523,80	126,00 504,00	3,78 15,12	1,17 4,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	130,95 523,80	126,00 504,00	3,78 15,12	1,17 4,68	
539	+*560110-251 варіант 1	Стіл журнальний круглий	шт	2	4481,65 8963,30	4441,67 8883,34	- -	39,98 79,96	
540	+*560103-40-А варіант 1	Стіл письмовий 1500х750х750 мм.	шт	7	3402,21 23815,47	3358,33 23508,31	13,53 94,71	30,35 212,45	30 км.
541	+*241996-19013-1 варіант 1	Стіл робочий однотумбовий 1200х600х750 мм.	шт	1	4273,27 4273,27	4225,00 4225,00	10,15 10,15	38,12 38,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
542	+*241996-20307 варіант 1	Стілець медичний робочий D=400 мм; H=945 мм.	шт	1	3009,05 3009,05	2979,17 2979,17	3,04 3,04	26,84 26,84	30 км.
543	+*241996-20304 варіант 1	Стілець напівмякий 450х450х800 мм.	шт	1	875,83 875,83	866,67 866,67	1,35 1,35	7,81 7,81	30 км.
544	+*241996-20305 варіант 1	Стілець напівмякий 484х525х900 мм.	шт	7	931,85 6522,95	920,83 6445,81	2,71 18,97	8,31 58,17	30 км.
545	+*280222-14074 варіант 1	Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм.	шт	1	5521,09 5521,09	5470,83 5470,83	1,01 1,01	49,25 49,25	30 км.
546	+*560110-235 варіант 1	Тумбочка для принтера 692х692х750 мм.	шт	2	3834,32 7668,64	3791,67 7583,34	8,45 16,90	34,20 68,40	30 км.
547	+1602-10235 варіант 5	Цифровий телефон до АТС	шт	10	1604,12 16041,20	1543,50 15435,00	46,31 463,10	14,31 143,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	1604,12 16041,20	1543,50 15435,00	46,31 463,10	14,31 143,10	
548	+*560110-197 варіант 1	Шафа 2000х600х1800 мм.	шт	1	8444,07 8444,07	8125,00 8125,00	243,75 243,75	75,32 75,32	3%
549	+*560110-260 варіант 1	Шафа для документів 1000х400х800 мм.	шт	4	8162,61 32650,44	7854,17 31416,68	235,63 942,52	72,81 291,24	3%
550	+*560110-16 варіант 1	Шафа для одягу 882х436х1816 мм.	шт	2	4946,17 9892,34	4875,00 9750,00	27,05 54,10	44,12 88,24	30 км.
551	+*560103-23 варіант 1	Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм.	шт	10	5026,81 50268,10	4972,50 49725,00	9,47 94,70	44,84 448,40	30 км.
552	+*280222-14093 варіант 1	Шафа медична двостулкова ШМ-Д 920х460х1800 мм.	шт	1	13688,44 13688,44	13542,67 13542,67	23,67 23,67	122,10 122,10	30 км.
		Разом по розділу IV	**грн.**		**##########**	**##########**	**16928,05**	**1357142,99**	
		у тому числі устаткування, що не монтується	**грн.**		**266031,95**	**262113,47**	**1545,48**	**2373,00**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**461924,77**	**444470,29**	**13334,17**	**4120,31**	
		Усього вартість устаткування, що віднесене до медичних виробів	грн.		**##########**	**##########**			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	3028,87					
		Стиснене повітря	м3	607,761					
		Мастильні матеріали	кг	73,443					
		Гідравлічна рідина	кг	13,812					
		Дрова	м3	0,714					
		Бензин	л	94,162					
		Дизельне паливо	л	1006,743					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 листопада" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
КНП "Черкаської
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
" " 20__ р.

Відомість обсягів робіт загальна

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-02 на Оздоблювальні роботи			
	Розділ 1. Вікна			
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,8	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,8	
3	Вікно алюмінієве з жалюзями	м2	4,6	
4	Піна монтажна	л	1,5	
5	Герметик силіконовий	л	0,6	
6	Кріплення анкерні	шт	20	
	Розділ 2. Двері			
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,47	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,2	
9	Піна монтажна	л	0,9	
10	Кріплення анкерні	шт	22	
11	Блоки дверні з алюмінію	м2	4,2	
12	Блоки дверні з металопластику	м2	1,47	
13	Установлення доводчиків	шт	20	
14	Доводчик (закривач) дверей	шт	20	
	Розділ 3. Стелі			
	Тип 1			
15	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	116,5	
16	Підвіси в комплекті	шт	93	
17	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м	м	110,7	
18	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1,2м	м	221,41	
19	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0,6м	м	110,7	
20	Кутик металевий пристінний	м	125,852	
21	Дюбелі 6х40 металеві	шт	346	
22	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	238,13	
23	Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі	шт	695	

1	2	3	4	5
	Тип 2			
24	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	55,35	
25	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	38,19	
	Розділ 4. Підлоги			
	Основи підлог			
26	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	40,68	
27	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм	м2	40,68	
28	Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог	кг	4393	
29	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	40,68	
30	Сітка 100х100	м2	44,748	
31	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	26,44	
32	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог	кг	264,4	
33	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1,2	
34	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм	м2	1,2	
35	Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог	кг	86	
36	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1,2	
37	Сітка 100х100	м2	1,32	
38	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	71,2	
39	Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог	кг	534	
40	Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог	кг	14,0264	
	Покриття			
41	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	157,91	
42	Покриття ПВХ	м2	161,07	
43	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	56,62	
44	Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог	кг	32,18	
45	Універсальний клей К188Е для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу або аналог	кг	63,35	
46	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	213,4	
47	Клей MS Полімер або аналог	кг	10,96	
48	Плінтуси для підлог з пластикату	м	214,69	
49	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	97,64	
50	Плитки керамічні для підлог 300ммх300мм	м2	100	
51	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	19,528	
52	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	507,7	
53	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	44,33	
54	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,015456	
55	Хрестики пластмасові для плитки	шт	705	
	Розділ 5. Стіни			
56	Обшивка стін свинцевими листами	м2	10	
57	Листи свинцеві, товщина 2,5 мм	м2	10	
58	Дюбель 8х80 мм.	шт	80	
59	Пластина свинцева 30х50	шт	80	
60	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	426	

1	2	3	4	5
61	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	268,38	
62	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	71	
63	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	14,2	
64	Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм	м2	71,71	
65	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	276,9	
66	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	35	
67	Хрестики пластмасові для плитки	шт	729	
	Локальний кошторис 02-01-05 на технологічні рішення			
68	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	
69	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	1	
70	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	1	
71	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комп'ютери та принтери)	шт	9	
72	Монтаж радіотерапевтичної системи RADIXACT	шт	1	
73	Установлення вішалок	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-06 на обладнання технологічні рішення			
74	Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм.	шт	1	
75	Шафа медична двостулкова ШМ-Д 920х460х1800 мм.	шт	1	
76	Підставка для тазів ПМ-1.0 450х520х900 мм.	шт	1	
77	Підставка для стерилізаційних коробок ПСК-1 D-550;H-1220	шт	1	
78	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою ОБН-150М 942х52х1162 мм.	комплект	1	
79	Персональний комп'ютер ASUS	шт	7	
80	Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro	шт	2	
81	Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів 480х275х200 мм.	шт	1	
82	Шафа для документів 1000х400х800 мм.	шт	4	
83	Радіотерапевтична система RADIXACT №1 1970х2800х2524 мм.	комплект	1	
84	Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм.	шт	10	
85	Стіл письмовий 1500х750х750 мм.	шт	7	
86	Тумбочка для принтера 692х692х750 мм.	шт	2	
87	Стіл робочий однотумбовий 1200х600х750 мм.	шт	1	
88	Крісло робоче поворотне 660х685х780-810 мм.	шт	1	
89	Стілець напівмякий 450х450х800 мм.	шт	1	
90	Стілець напівмякий 484х525х900 мм.	шт	7	
91	Стілець медичний робочий D=400 мм; H=945 мм.	шт	1	
92	Диван 1200х700х900 мм.	шт	3	
93	Кушетка оглядова з регулюванням підголовника 1850х555х550 мм.	шт	1	
94	Шафа для одягу 882х436х1816 мм.	шт	2	
95	Стіл журнальний круглий	шт	2	
96	Вішалка настінна	шт	2	
97	Шафа 2000х600х1800 мм.	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-07 на опалення та вентиляція			

1	2	3	4	5
	Розділ 1. Опалення			
	Розділ 2. Вентиляція			
	Система П1.1			
98	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм	шт	1	
99	Шумоглушник ШП 200х200х1000	шт	1	
100	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
101	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	8	
102	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	2,16	
103	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини)	м2	3,2	
104	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 55 мм.	м2	3,2	
105	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	6	
106	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	6	
107	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	1,5	
108	Цвяхи для ізоляції	шт	6	
109	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	24	
110	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	24	
111	Дінрейка	м	1,6	
112	Шпилька	м	2,4	
113	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	
114	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж та підключення: К=0,9)	камера	1	
115	Монтаж перетворювача частоти (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
116	Щит автоматики (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
117	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
118	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
119	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	
120	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	
121	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм	м	28	
122	Трубка мідна ф12 мм.	м	14	
123	Трубка мідна ф16 мм.	м	14	
124	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	28	
125	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	14,308	
126	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	14,308	
127	Клей	л	0,3976	
128	Стрічка для ізоляції	м	39	
129	Монтажна кліпса	шт	84	
130	Очищувач для клею	л	0,0868	
131	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	
	Система ПВ1.1 (приплив)			

1	2	3	4	5
132	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм	шт	1	
133	Шумоглушник ШП 700х400/1000	шт	1	
134	Дросель клапан ДК 200х200	шт	4	
135	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
136	Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250	шт	2	
137	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	
138	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х200 мм	грати	4	
139	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200	шт	4	
140	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм	грати	2	
141	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400	шт	2	
142	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	4,8	
143	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	22,24	
144	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)	м2	5,6	
145	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм.	м2	5,6	
146	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	6	
147	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	6	
148	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	1,5	
149	Цвяхи для ізоляції	шт	6	
150	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	45	
151	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	45	
152	Дінрейка	м	7,2	
153	Шпилька	м	11,2	
154	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	
155	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
156	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	
157	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	
158	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм	м	40	
159	Трубка мідна ф16 мм.	м	20	
160	Трубка мідна ф35 мм.	м	20	
161	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
162	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	20,44	
163	Утеплювач для трубки мідної ф35 мм	м	20,44	
164	Клей	л	0,568	
165	Стрічка для ізоляції	м	55	
166	Монтажна кліпса	шт	120	
167	Очищувач для клею	л	0,124	
168	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	
169	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм	шт	1	
170	Шумоглушник ШП 700х400/1000	шт	1	

1	2	3	4	5
171	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	
172	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм	грати	4	
173	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400	шт	4	
174	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	33,6	
175	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)	м2	10	
176	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 7 мм.	м2	10	
177	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	20	
178	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	20	
179	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	5	
180	Цвяхи для ізоляції	шт	20	
181	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	65	
182	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	65	
183	Дінрейка	м	10,4	
184	Шпилька	м	14,4	
185	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	
	Система ПВ2.1 (приплив)			
186	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм	шт	1	
187	Шумоглушник ШП 300х300/1000	шт	1	
188	Дросель клапан, діаметр 100 мм	шт	2	
189	Дросель клапан, діаметр 125 мм	шт	8	
190	Дросель клапан, діаметр 150 мм	шт	8	
191	Дросель клапан, розміром 100х100 мм	шт	2	
192	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
193	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	грати	8	
194	Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R	шт	6	
195	Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R	шт	2	
196	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	грати	2	
197	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	2	
198	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	6,8	
199	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	2,144	
200	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	3,36	
201	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	1,44	
202	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини)	м2	3,2	
203	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 55 мм.	м2	3,2	
204	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)	м2	1,6	

1	2	3	4	5
205	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 7 мм.	м2	1,6	
206	Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм	м	18	
207	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	4	
208	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	10	
209	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	4	
210	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	6	
211	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	6	
212	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	1,5	
213	Цвяхи для ізоляції	шт	6	
214	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	20	
215	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	20	
216	Дінрейка	м	8	
217	Шпилька	м	12	
218	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	
219	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
220	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	
221	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	
222	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм	м	20	
223	Трубка мідна ф12 мм.	м	10	
224	Трубка мідна ф16 мм.	м	10	
225	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
226	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	10,22	
227	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	10,22	
228	Клей	л	0,284	
229	Стрічка для ізоляції	м	28	
230	Монтажна кліпса	шт	60	
231	Очищувач для клею	л	0,062	
232	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	
233	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм	шт	1	
234	Шумоглушник ШП 300х300/1000	шт	1	
235	Дросель клапан, діаметр 100 мм	шт	2	
236	Дросель клапан, діаметр 125 мм	шт	4	
237	Дросель клапан, діаметр 150 мм	шт	2	
238	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
239	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	грати	8	
240	Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R	шт	6	
241	Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R	шт	2	
242	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 100х200 мм	грати	2	
243	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	2	
244	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	4,32	
245	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	3,2	

1	2	3	4	5
246	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	11,04	
247	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини)	м2	2,8	
248	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 55 мм.	м2	2,8	
249	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)	м2	1,6	
250	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 7 мм.	м2	1,6	
251	Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм	м	14	
252	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	4	
253	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	6	
254	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	4	
255	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	11	
256	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	11	
257	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	2,75	
258	Цвяхи для ізоляції	шт	11	
259	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	20	
260	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	20	
261	Дінрейка	м	8	
262	Шпилька	м	12	
263	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	
264	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	1	
265	Решітка зовнішня 1000х1000	шт	1	
266	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
267	Гнучка вставка RFI 100	шт	2	
268	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	
269	Шумоглушник RMN 160/10	шт	1	
270	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	грати	2	
271	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	2	
272	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2,2	
273	Дінрейка	м	0,8	
274	Шпилька	м	1,6	
275	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	
276	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
277	Гнучка вставка RFI 100	шт	2	
278	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	
279	Шумоглушник RMN 160/10	шт	1	
280	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	грати	3	
281	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	3	
282	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,6	
283	Дінрейка	м	0,8	

1	2	3	4	5
284	Шпилька	м	1,6	
285	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	
	Розділ 3. Кондиціонування			
286	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	20	
287	Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку	шт	4	
288	Установлення зовнішнього блоку спліт кондиціонера	шт	2	
289	Установлення внутрішнього блоку спліт кондиціонера	шт	2	
290	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	36	
291	Трубка мідна ф6,35 мм.	м	18	
292	Трубка мідна ф9,52 мм.	м	18	
293	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	36	
294	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм.	м	18,36	
295	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм.	м	18,36	
296	Клей	л	0,5112	
297	Стрічка для ізоляції	м	50	
298	Монтажна кліпса	шт	108	
299	Очищувач для клею	л	0,1116	
300	Прокладання трубопроводів	м	20	
301	Труби поліетиленові ф16 (дренаж)	м	20	
302	Установлення насосів дренажних	шт	1	
	Розділ 4. Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2)			
303	Установлення насосів циркуляційних	шт	1	
	Клапан триходовий (входить в комплект автоматики)			
304	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	6	
305	Кран кульовий муфтовий ф15	шт	4	
306	Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення)	шт	2	
307	Установлення муфтових клапанів	шт	2	
308	Клапан зворотний муфтовий ф15	шт	2	
309	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
310	Фільтр сітчастий муфтовий ф15	шт	1	
311	Установлення повітровідвідників	шт	1	
312	Повітровипускник автоматичний ф1/2"	шт	1	
313	Установлення манометрів	комплект	5	
314	Термоманометр	шт	4	
315	Манометр	шт	1	
316	Установлення баків розширювальних	шт	1	
317	Бак розширювальний 18 л	шт	1	
318	Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-08 на опалення та вентиляція. Обладнання			
	Система П1.1			
319	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200	шт	1	
	Компресорно-конденсаційний блок			

1	2	3	4	5
	Система ПВ1.1 (приплив)			
320	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 700х400	шт	1	
	Компресорно-конденсаційний блок			
	Система ПВ1.1 (витяжка)			
321	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400	шт	1	
	Система ПВ2.1 (приплив)			
322	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 300х300	шт	1	
	Система ПВ2.1 (витяжка)			
323	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 300х300	шт	1	
	Компресорно-конденсаційний блок			
	Система В1.1			
324	Вентилятор продуктивністю 90 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0,065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L	шт	1	
	Система В2.1			
325	Вентилятор продуктивністю 125 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0,065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L	шт	1	
	Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2)			
326	Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo	шт	1	
	Кондиціонування			
327	Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1	шт	2	
328	Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-09 на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи			
	Розділ 1. Пусконалогоджувальні роботи			
329	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	5	
330	Камера зрошувальна, що працює по адіабатичному процесу	пристр.	3	
331	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	
332	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління	система	1	
	Локальний кошторис 02-01-010 на водопровід та каналізація			
	Розділ 1. Водопровід (В1)			
333	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	15	

1	2	3	4	5
334	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм.	м	15	
335	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	7	
336	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм.	м	7	
337	Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі	кг	6	
338	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3	
339	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00027	
340	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	3	
341	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000738	
342	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	17	
343	Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм.	м	10,22	
344	Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм.	м	7,154	
345	Клей	л	0,2414	
346	Стрічка для ізоляції	м	23,186	
347	Монтажна кліпса	шт	51	
348	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	35	
	Розділ 2. Водопровід (Т3, Т4)			
349	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	30	
350	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм.	м	30	
351	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	15	
352	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм.	м	15	
353	Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі	кг	10	
354	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5	
355	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00045	
356	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	5	
357	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00123	
358	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	45	
359	Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм.	м	30,66	
360	Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм.	м	15,33	
361	Клей	л	0,639	
362	Стрічка для ізоляції	м	62,279	
363	Монтажна кліпса	шт	135	
364	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	45	
	Розділ 3. Каналізація (К1)			
	Локальний кошторис 02-01-011 на електротехнічні рішення			
	Розділ 1. Провідникова продукція			

1	2	3	4	5
365	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	50	
366	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	336,77	
367	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2	м	51	
368	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2	м	100	
369	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2	м	116	
370	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2	м	127,5	
	Розділ 2. Електроустановчі прилади			
371	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	65	
372	Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А	шт	65	
373	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	15	
374	Вимикач прихованого монтажу, 1-клавішний 10А IP20	шт	15	
375	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	2	
376	Вимикач прихованого монтажу, 2-клавішний 10А IP20	шт	2	
	Розділ 3. Електромонтажні вироби та матеріали			
377	Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45	шт	44	
378	Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40	шт	18	
	Розділ 4. Світлотехнічне обладнання			
379	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	45	
380	Світильник стельовий, вбудований, з призматичним розсіювачем, потужність 32 Вт, захист IP20	шт	45	
381	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	15	
382	Блок аварійного живлення для стельових світильників, 120Вт, 230В без захисної оболонки IP65	шт	15	
383	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	8	
384	Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К	шт	8	
385	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	6	
386	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	6	
387	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	5	
388	Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET	шт	5	
	Розділ 5. Заземлюючий пристрій			
	Локальний кошторис 02-01-012 на слабострумкі мережі			
	Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація			

1	2	3	4	5
389	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	13	
390	Монтажна коробка	шт	13	
391	Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life	шт	13	
392	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
393	Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat.5e Legrand Forix	шт	1	
394	Апарат телефонний	шт	10	
395	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	55	
396	Патч-корд FTP 6e cat, 1м	шт	55	
	Розділ 2. система годинофікації (СГ)			
	Розділ 3. система радіофікації (СР)			
397	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	1	
398	Радіо розетка РПВ-2	шт	1	
	Розділ 4. система охоронного відеоспостереження (СОВ)			
	Розділ 5. система охоронної сигналізації (СОС)			
	Локальний кошторис 02-01-013 на слабострумкі мережі. Обладнання			
	Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація			
399	Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС	шт	1	
400	Цифровий телефон до АТС	шт	10	
	Розділ 2. система охоронної сигналізації (СОС)			
401	Датчик руху-розбиття DSC LC-102-PIGBSS	шт	6	
402	Сповіщувач магнітоконтактний СМК-53	шт	4	
	Локальний кошторис 02-01-014 на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи			
	Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) та телефонізація			
403	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів]	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-019 на Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій			
	Розділ 1. Фундаменти			
404	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	16,13	
405	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	м3	147,065	

1	2	3	4	5
406	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах при площі днища понад 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1, 5 м	м2	240,5	
407	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	162,67	
408	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	178,94	
409	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	162,67	
410	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	м2	178,94	
411	Грунтування поверхонь	м2	56	
412	Грунтуюча фарба Ceresit CT 16	л	28	
413	Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 1 шар	м2	103,49	
414	Мембара шиповидна	м2	113,839	
415	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	м3	66,45	
416	Пісок природний, рядовий	м3	66,45	
417	Перевезення ґрунту до 30 км	т	27,421	
	Розділ 2. Колони, стіни, перегородки			
418	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	2,2259	
419	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	877	
420	Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог	кг	934,88	
421	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	5,71	
422	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	288	
423	Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог	кг	287,78	
	Деформаційний шов в осях Г-В			
424	Теплоізоляція виробами з пінополістіролу стін	м3	15,615	
425	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм	м2	160,83	
426	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	93,69	
	Розділ 3. Перемички			
	Розділ 4. Влаштування дверних прорізів			
427	Влаштування перемичок	т	0,745	
428	Швелер №20	т	0,105	
429	Смуга 490х100х6	т	0,023	
430	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,6174	
431	Шпилька д. 16 в комплекті з гайками та шайбами	шт	9	
432	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,76	
433	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,76	
434	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	1,9	
	Розділ 5. Перекриття			
435	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,416	
436	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,513	
437	Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм	т	0,456	
438	Сталь листова б=10 мм	т	0,057	
439	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	75,59	

1	2	3	4	5
440	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	75,59	
441	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	75,59	
442	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5	м2	75,59	
443	Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3	кг	139,8415	
	Плити перекриття на відм. +3,300 та +3,950			
	Плита ПМ1			
444	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	0,36	
445	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,365	
446	Арматура д. 16 класу А400С	т	1,098	
447	Арматура д. 12 класу А400С	т	1,274	
448	Арматура д. 10 класу А240С	т	0,738	
449	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,154	
450	Фіксатори 25-30 мм	шт	650	
451	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
	Плити перекриття на відм. +6,770			
	Плита ПМ2			
452	Улаштування перекриттів по стальних балках	м3	21,5	
453	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	21,823	
454	Арматура д. 12 класу А400С	т	2,269	
455	Арматура д. 10 класу А240С	т	0,21	
456	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,032	
457	Фіксатори 25-30 мм	шт	105	
458	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
	ПАРАПЕТИ			
459	Улаштування поясів в опалубці	м3	24,66	
460	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	25,03	
461	Арматура д. 12 класу А400С	т	1,983	
462	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,023	
463	Фіксатори 25-30 мм	шт	120	
	Розділ 6. Зовнішні сходи на покрівлю та технічний поверх			
	МС-1			
464	Металоконструкції індивідуальні	т	0,076	
465	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,076	
466	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,5	
467	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	м2	2,5	
468	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	1,8	

1	2	3	4	5
469	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	0,9	
470	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	м3	0,72	
471	Суміші бетонні готові С16/20	м3	0,7344	
472	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01	
473	Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм	шт	8	
474	Анкер розпірний М12х120	шт	16	
475	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	м3	1,08	
	СХОДИ Дм1			
476	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,10842	
477	Труби сталеві 50х30х2 мм	т	0,061	
478	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,026	
479	Сталь листова б=4мм	т	0,012	
480	Сталь штабова 100х10 мм	т	0,017	
481	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,10842	
482	Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм	шт	8	
483	Анкер розпірний М12х120	шт	16	
	СХОДИ Дм2			
484	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,14922	
485	Труби сталеві 50х30х2 мм	т	0,096	
486	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,007	
487	Сталь листова б=4мм	т	0,038	
488	Сталь штабова 100х10 мм	т	0,017	
489	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,14922	
490	Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм	шт	4	
491	Анкер розпірний М12х120	шт	8	
492	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,31	
493	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	м2	10,31	
494	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм	шт	24	
495	Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів	шт	-24	
	Розділ 7. Перехід			
496	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	14,15	
497	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	6,49	
498	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	16,21	
499	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	17,83	
500	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1,45	
501	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,6675	

1	2	3	4	5
502	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	16,21	
503	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	м2	17,83	
504	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,2	
505	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,22	
506	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	3,27	
507	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,94	
508	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	6,3	
509	Арматура д. 12 класу А400С	т	0,713	
510	Арматура д. 8 класу А240С	т	0,014	
511	Сталь листова б=10 мм	т	0,016	
512	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,01	
513	Фіксатори 25-30 мм	шт	50	
514	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін	м3	1,272	
515	Екструзійний пінополістирол 200мм	м2	13,99	
516	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	7,632	
517	Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 1 шар	м2	18,16	
518	Мембара шиповидна	м2	19,976	
519	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	м3	13,15	
520	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,022	
521	Металеві пластини б=16 мм 200х200 мм	шт	4	
522	Анкер по бетону М12х120	шт	16	
523	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (елементи каркасу)	т	0,89749	
524	Труба профільна 100х100х6 мм	т	0,908	
525	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,008	
526	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	0,89749	
527	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	20	
528	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	20	
529	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	20	
530	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5	м2	20	
531	Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3	кг	37	
532	Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	м2	20,7	
533	Сендвіч-панелі покрівельні 150 мм	м2	20,7	
534	Самонаріз до сендвіч панелей	шт	100	
535	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	м2	29,9	
536	Сендвич-панелі стінові 150 мм біла	м2	29,925	
537	Самонаріз до сендвіч панелей	шт	250	
538	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
539	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд	м шва	90	
540	Ущільнювач КН для с/п ППЕ НХ	м	10	
541	Ущільнювальна стрічка УП-1 ППЕ НХ	м	80	

1	2	3	4	5
542	Герметик прозорий	флакон	5	
543	Улаштування планок покрівельних	м	23,3	
544	Коньок плоский	м	5	
545	Лобова планка	м	10	
546	Планка примикання	м	8,3	
547	Самонаріз для кріплення металевих профілів	шт	500	
548	Улаштування жолобів підвісних	м	12	
549	Ринва діам. 125	мп	12	
550	Тримач ринви	шт	14	
551	Заглушка ринви	шт	4	
552	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	12	
553	Труба водостічна 90 мм	мп	12	
554	Коліно 90	шт	6	
555	Лійка	шт	2	
556	Тримач труби	шт	8	
	Розділ 8. Фундамент ФМ-2 (під обладнання)			
	Штроби глибиною 90 мм			
557	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	м різ.	11,5	
558	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (виключається 110 мм до 90 мм глибини)	м різ.	-11,5	
559	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	0,0742	
	Штроби глибиною 240 мм			
560	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	м різ.	3,1	
561	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (додається 40 мм до 240 мм глибини)	м різ.	3,1	
562	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	0,05	
563	Навантаження сміття вручну	т	0,31	
564	Перевезення сміття до 30 км	т	0,31	
565	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	130	
566	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-50мм до 150 мм)	шт	-130	
567	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,036	
568	Арматура д. 12 класу А400С	т	0,036	
569	Суміш для анкерування СХ5	кг	1	
570	Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі	шт	2	
571	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,96	
572	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,9744	
573	Арматура д. 10 класу А240С	т	0,028	
	Розділ 9. Дверний проріз (зменшення ширини)			

1	2	3	4	5
574	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	12	
575	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (-50 мм до 150мм)	шт	-12	
576	Установлення в готові гнізда із зароблення анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0017	
577	Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі	шт	12	
578	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	0,6	
579	Арматура д. 12 класу А400С	т	0,025	
580	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,609	
581	Фіксатори 25-30 мм	шт	24	
	Розділ 10. Драбина Дм3 в технічному приміщенні			
582	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,058	
583	Труби сталеві 40х40х2 мм	т	0,022	
584	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,031	
585	Сталь штабова 100х10 мм	т	0,008	
586	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,058	
587	Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм	шт	4	
588	Анкер розпірний М12х120	шт	8	
589	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,4	
590	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	м2	2,4	
591	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм	шт	8	
592	Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів	шт	-8	
	Локальний кошторис 02-01-020 на Оздоблювальні роботи			
	Розділ 1. Двері			
593	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	м різ.	10,6	
594	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2	м	5	
595	Навантаження сміття вручну	т	0,78	
596	Перевезення сміття до 30 км	т	0,78	
597	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,2875	
598	Блок дверний ренгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 5,3 мм (втробництво США)	шт	1	
599	Монтажна піна	л	0,75	
600	Анкер двурозпірний 12х180 мм	шт	10	
	Розділ 2. Стелі			

1	2	3	4	5
	Розділ 3. Підлоги			
	Основи підлог			
601	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	246,29	
602	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	270,92	
603	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	246,29	
604	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	м2	270,92	
	Розділ 4. Стіни			
	Локальний кошторис 02-01-021 на Фасади			
605	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	489	
606	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	489	
607	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	78,485	
608	Дюбель для теплоізоляції	шт	3951	
609	Профілі цокольні	м	49,49	
610	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	5868	
611	Сітка скловолокняна	м2	562,35	
612	Фарба грунтувальна СТ-16	л	83,13	
613	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	1320,3	
614	Фарба фасадна Ceresit CT 48	кг	245,48	
615	Дюбель	шт.	54	
616	Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів	м	57,92	
617	Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera	м	12,5	
618	Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera	м	5	
619	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	15,6	
620	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	1,638	
621	Дюбель для теплоізоляції	шт	95	
622	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	190,32	
623	Сітка скловолокняна	м2	20	
624	Фарба грунтувальна СТ-16	л	2,65	
625	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	42,9	
626	Фарба фасадна Ceresit CT 48	кг	7,83	
627	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	36	
628	Гідроізоляція	м2	82,8	
629	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	36	
630	Дренажна мембрана. Ізоліт	м2	41,4	
631	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	41,4	
632	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	3,6	
633	Екструдований пінополістирол	м3	3,6	
634	Дюбель для теплоізоляції	шт	291	
635	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	36	

1	2	3	4	5
636	Сітка скловолокняна	м2	36	
637	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	216	
638	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	36	
639	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	36	
640	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	216	
641	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	36	
642	Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex	кг	140,4	
643	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	17,9	
644	Плитки керамічні фасадні	м2	36,36	
645	Система СВП для укладання плитки	шт	518	
646	Установлення відливу металевого з капельником /на рівні з цоколем/	м	49	
647	Металевий відлив з капельником	м	50,813	
648	Установлення віконних зливів	м	23	
649	Металевий відлив з капельником	м	23,851	
	Обрамлення вікон декоративними елементами			
650	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.]	м2	27	
651	Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю	м	37,54	
652	Планка жовтого кольору	м	28	
653	Кутик оцинкований	м	3,8	
654	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
655	Герметик силіконовий	л	0,3	
656	Дюбель 200 мм	шт	60	
657	Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору	шт	250	
	Каркас навісного фасаду			
658	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,039	
659	Труба профільна 60х20х1,5 мм	т	1,072	
660	Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1, 6х22,2	шт	20	
661	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону	шт	10	
662	Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм	шт	5	
663	Монтаж рам коробчастого перерізу	т	1,039	
664	Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX	шт	164	
665	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	92	
666	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	м2	92	
667	Облицювання каркасів стін плитами цементно-стружними ЦСП	м2	70,2	
668	Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм	м2	76	
669	Саморізи по металу DIN7504K 5,5х50 з підсиленим сверлом	шт	2457	
670	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	70,2	
671	Сітка скловолокняна	м2	73,71	
672	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	140,4	
673	Декоративне штукатурення фасадів	м2	70,2	
674	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	242,19	
675	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	70,2	
676	Фарба фасадна Ceresit CT 48	кг	26,68	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-022 на Покрівля			
	Розділ 1. Додаткові роботи			
677	Утеплення покриттів керамзитобетоном	м3	37,1	
678	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 60 мм (60мм-15мм=45мм-35мм в акті=10мм)	м2	274,28	
	Парапети			
679	Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів на бітумі стін	м3	6,2	
680	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	6,014	
681	Улаштування примикань покрівель із наплавлюваних матеріалів у три шари	м2	32	
682	Єврубероїд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий	м2	36,8	
683	Єврорубероїд ЕПП 2,5	м2	72,32	
	Улаштування накривок парапету			
684	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	42,24	
685	Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм	м	264	
686	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	м2	42,24	
687	Плити OSB 12 мм	м2	43,08	
688	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	42,24	
689	Праймер бітумний	л	10,56	
690	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	42,24	
691	Гідробарьєр	м2	46,46	
692	Дюбель-шуруп 6х60 нейлон	шт	640	
693	Саморізи 3,5х25 мм	шт	640	
694	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	42,24	
695	Накривка парапету покриття поліестр	м2	42,24	
696	Саморіз покрівельний (RAL)	шт	760	
697	Закльопки (RAL)	шт	170	
698	Герметик силіконовий водостійкий (RAL)	флакон	8	
699	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	м	12	
700	Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м	шт	2	
701	Установлення головки повітряної	шт	2	
702	Аератор	шт	2	
703	Улаштування деформаційних швів	м	25,92	
704	Єврубероїд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий	м2	30,12	
705	Єврорубероїд ЕПП 2,5	м2	59,3	
	Огородження покрівель			
706	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,271	
707	Труби сталеві 50х30х2 мм	т	0,34	
708	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,391	
709	Сталь штабова 100х10 мм	т	0,616	
710	Анкер розпірний М12х120	шт	130	
711	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	27,47	
712	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	м2	27,47	

1	2	3	4	5
713	Обгородження покрівель перилами	м	64,8	
714	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм	шт	130	
715	Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів	шт	-130	
	Локальний кошторис 02-01-029 на електротехнічні рішення			
	Розділ 1. Електромонтажні вироби та матеріали			
716	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	25	
717	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	25	
718	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	60	
719	Труба гофрована діаметром 32 мм	м	25,25	
720	Труба гофрована діаметром 50 мм	м	25,25	
721	Труба гофрована діаметром 25 мм	м	60,6	
722	Прокладання лотків	м	21	
723	Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою	м	21	
724	Комплект кріплення	шт	1	
	Розділ 2. Світлотехнічне обладнання			
	Локальний кошторис 02-01-031 на слабострумкі мережі (обв'язка апаратів)			
	Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) (обв'язка апаратів I черга). Матеріали			
725	Лоток перфорований з кришкою 50х200х3000х0,55	м	63	
726	Кут CPO 90 горизонтальний 200х50	шт	8	
727	Кут CD 90 зовнішній вертикальний 200х50	шт	3	
728	Щиток ШМР-Н-12	шт	1	
729	Автоматичний вимикач на 3 фази PLHT-C100/3 Eaton	шт	1	
730	Незалежний розчіплювач ZP-ASA/230, 220В, PL PFL ZP-A Z-MS, 248439, Eaton	шт	1	
731	Кабель ВВГнг 4*25	м	11	
732	Кабель ВВГнг 2*1,5	м	87	
733	Кабель ВВГнг 3*2,5	м	110	
734	Кабель ВВГНг 4*1,5	м	75	
735	Кабель FTP 4x2x0.51 Cat 6e	м	125	
736	ВО кабель універс., U-BQ(ZN)BH 8G50 OM3, ClearCurve, монотуб, діел. зах., LSZH/FRNC (Cca), FREEDM Gel-Free, Corning	м	20	
737	Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09110 BA	м	56	
738	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм	м	268	
739	Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09040 BA	м	35	

1	2	3	4	5
740	Пост одномісний "Аварійний Стоп" 2.5А(220V) 1NC IP54 грибок [A0140020010] XAL-J174 АСКО	шт	4	
741	Кнопка аварійного відключення 40мм 660В 10А 1NO+1NC з фіксацією грибок	шт	1	
742	Коробка розподільча АСКО 400х350х120	шт	1	
743	Розподільча коробка 100*100 мм	шт	1	
744	Коробка установча	шт	1	
745	Розетка накладная RJ45 кат 5е UTP Forix	шт	5	
746	Розетка Legrand Forix 2К +3 без шторок Біла	шт	8	
747	Вимикач Legrand Forix білий одноклавішний	шт	1	
748	Сигнальний світильник ДТУ 07С с -9-023	шт	2	
749	Тримач кабелю 25мм , UDF25, Baks	шт	500	
750	Хомут трубный с гайкой м8 1 ?"(42-47)	шт	15	
751	Профіль монтажний PSL, 3м, 1,5мм	м	9	
752	Шпилька М8 1м	шт	9	
	Відділ 1. Структурована кабельна система (СКС) (обв'язка апаратів І черга). Виконання робіт			
753	Лоток по установлених конструкціях	м	63	
754	Щиток , що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	
755	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	2	
756	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	5	
757	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	шт	1	
758	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	шт	13	
759	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	шт	2	
760	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	268	
761	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	м	35	
762	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 63 мм	м	56	
763	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	110	
764	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	287	
765	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	м	11	
766	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 1200 мм, діаметром 110 мм	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-038 на Інші додаткові роботи			
	Розділ 1. Влаштування приямку в монолітних конструкціях під дверні блоки			
767	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	м різ.	9,38	
768	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (додається 200 мм до 300 мм глибини)	м різ.	9,38	
769	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	0,95	
770	Навантаження сміття вручну	т	2,3	
771	Перевезення сміття до 30 км	т	2,3	
772	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,27	
773	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,28	

1	2	3	4	5
774	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	1,17	
775	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	1,2	
776	Арматура д. 8 класу А240С	т	0,03	
777	Арматура д. 12 класу А500С	т	0,028	
	Розділ 2. Драбина Дм3 в технічному приміщенні			
778	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,058	
779	Труби сталеві 40х40х2 мм	т	0,022	
780	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,031	
781	Сталь штабова 100х10 мм	т	0,008	
782	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,058	
783	Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм	шт	4	
784	Анкер розпірний М12х120	шт	8	
785	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,4	
786	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	м2	2,4	
787	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм	шт	8	
788	Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів	шт	-8	
	Локальний кошторис 06-01-01 на винос мережі НВК з котловану.			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
	Розділ 2. Монтажні роботи			
789	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,9	
790	Кільця КС10.6 залізобетонні	шт	2	
791	Плити покриття 1ПП10-2 залізобетонні	шт	1	
792	Плити днищ ПН10 залізобетонні	шт	1	
793	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	1	
794	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	
795	Скоби ходові	кг	9,02	
	Локальний кошторис 08-01-01 на Влаштування тимчасових споруд			
796	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	504	
797	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	80,64	
798	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	504	
799	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	7,56	
800	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	95,256	
801	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	102,816	
802	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали)	м3	7,56	

1	2	3	4	5
803	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали)	м3	95,256	
804	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	107	
805	Труба гофрована діаметром 16мм	м	108,07	
806	(Демонтаж) Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	107	
807	Труба гофрована діаметром 25 мм (зворотні матеріали)	м	108,07	
808	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	107	
809	Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2	м	109,14	
810	(Демонтаж) Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	107	
811	Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2	м	109,14	
812	Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах	шт	4	
813	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	4	
814	(Демонтаж) Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	4	
815	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	4	

Склав _____
*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"_____" _____ 20__ р.

Відомість залишків обсягів робіт

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. І черга

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-02 на Оздоблювальні роботи			
	Розділ 1. Вікна			
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,8	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,8	
3	Вікно алюмінієве з жалюзями	м2	4,6	
4	Піна монтажна	л	1,5	
5	Герметик силіконовий	л	0,6	
6	Кріплення анкерні	шт	20	
	Розділ 2. Двері			
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,47	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,2	
9	Піна монтажна	л	0,9	
10	Кріплення анкерні	шт	22	
11	Блоки дверні з алюмінію	м2	4,2	
12	Блоки дверні з металопластику	м2	1,47	
13	Установлення доводчиків	шт	20	
14	Доводчик (закривач) дверей	шт	20	
	Розділ 3. Стелі			
	Тип 1			
15	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	116,5	
16	Підвіси в комплекті	шт	93	
17	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м	м	110,7	
18	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1,2м	м	221,41	
19	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0,6м	м	110,7	
20	Кутик металевий пристінний	м	125,852	
21	Дюбелі 6х40 металеві	шт	346	
22	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	238,13	
23	Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі	шт	695	

1	2	3	4	5
	Тип 2			
24	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	55,35	
25	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	38,19	
	Розділ 4. Підлоги			
	Основи підлог			
26	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	40,68	
27	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм	м2	40,68	
28	Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог	кг	4393	
29	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	40,68	
30	Сітка 100х100	м2	44,748	
31	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	26,44	
32	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог	кг	264,4	
33	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1,2	
34	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм	м2	1,2	
35	Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог	кг	86	
36	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1,2	
37	Сітка 100х100	м2	1,32	
38	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	71,2	
39	Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог	кг	534	
40	Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог	кг	14,0264	
	Покриття			
41	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	157,91	
42	Покриття ПВХ	м2	161,07	
43	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	56,62	
44	Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог	кг	32,18	
45	Універсальний клей К188Е для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу або аналог	кг	63,35	
46	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	213,4	
47	Клей MS Полімер або аналог	кг	10,96	
48	Плінтуси для підлог з пластикату	м	214,69	
49	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	97,64	
50	Плитки керамічні для підлог 300ммх300мм	м2	100	
51	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	19,528	
52	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	507,7	
53	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	44,33	
54	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,015456	
55	Хрестики пластмасові для плитки	шт	705	
	Розділ 5. Стіни			
56	Обшивка стін свинцевими листами	м2	10	
57	Листи свинцеві, товщина 2,5 мм	м2	10	
58	Дюбель 8х80 мм.	шт	80	
59	Пластина свинцева 30х50	шт	80	
60	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	426	

1	2	3	4	5
61	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	268,38	
62	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	71	
63	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	14,2	
64	Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм	м2	71,71	
65	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	276,9	
66	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	35	
67	Хрестики пластмасові для плитки	шт	729	
	Локальний кошторис 02-01-05 на технологічні рішення			
68	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	
69	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	1	
70	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	1	
71	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комп'ютери та принтери)	шт	9	
72	Монтаж радіотерапевтичної системи RADIXACT	шт	1	
73	Установлення вішалок	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-06 на обладнання технологічні рішення			
74	Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм.	шт	1	
75	Шафа медична двостулкова ШМ-Д 920х460х1800 мм.	шт	1	
76	Підставка для тазів ПМ-1.0 450х520х900 мм.	шт	1	
77	Підставка для стерилізаційних коробок ПСК-1 D-550;H-1220	шт	1	
78	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою ОБН-150М 942х52х1162 мм.	комплект	1	
79	Персональний комп'ютер ASUS	шт	7	
80	Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro	шт	2	
81	Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів 480х275х200 мм.	шт	1	
82	Шафа для документів 1000х400х800 мм.	шт	4	
83	Радіотерапевтична система RADIXACT №1 1970х2800х2524 мм.	комплект	1	
84	Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм.	шт	10	
85	Стіл письмовий 1500х750х750 мм.	шт	7	
86	Тумбочка для принтера 692х692х750 мм.	шт	2	
87	Стіл робочий однотумбовий 1200х600х750 мм.	шт	1	
88	Крісло робоче поворотне 660х685х780-810 мм.	шт	1	
89	Стілець напівмякий 450х450х800 мм.	шт	1	
90	Стілець напівмякий 484х525х900 мм.	шт	7	
91	Стілець медичний робочий D=400 мм; H=945 мм.	шт	1	
92	Диван 1200х700х900 мм.	шт	3	
93	Кушетка оглядова з регулюванням підголовника 1850х555х550 мм.	шт	1	
94	Шафа для одягу 882х436х1816 мм.	шт	2	
95	Стіл журнальний круглий	шт	2	
96	Вішалка настінна	шт	2	
97	Шафа 2000х600х1800 мм.	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-07 на опалення та вентиляція			

1	2	3	4	5
	Розділ 1. Опалення			
	Розділ 2. Вентиляція			
	Система П1.1			
98	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм	шт	1	
99	Шумоглушник ШП 200х200х1000	шт	1	
100	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
101	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	8	
102	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	2,16	
103	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини)	м2	3,2	
104	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 55 мм.	м2	3,2	
105	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	6	
106	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	6	
107	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	1,5	
108	Цвяхи для ізоляції	шт	6	
109	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	24	
110	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	24	
111	Дінрейка	м	1,6	
112	Шпилька	м	2,4	
113	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	
114	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж та підключення: К=0,9)	камера	1	
115	Монтаж перетворювача частоти (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
116	Щит автоматики (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
117	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
118	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
119	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	
120	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	
121	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм	м	28	
122	Трубка мідна ф12 мм.	м	14	
123	Трубка мідна ф16 мм.	м	14	
124	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	28	
125	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	14,308	
126	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	14,308	
127	Клей	л	0,3976	
128	Стрічка для ізоляції	м	39	
129	Монтажна кліпса	шт	84	
130	Очищувач для клею	л	0,0868	
131	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	
	Система ПВ1.1 (приплив)			

1	2	3	4	5
132	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм	шт	1	
133	Шумоглушник ШП 700х400/1000	шт	1	
134	Дросель клапан ДК 200х200	шт	4	
135	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
136	Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250	шт	2	
137	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	
138	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х200 мм	грати	4	
139	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200	шт	4	
140	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм	грати	2	
141	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400	шт	2	
142	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	4,8	
143	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	22,24	
144	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)	м2	5,6	
145	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 7 мм.	м2	5,6	
146	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	6	
147	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	6	
148	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	1,5	
149	Цвяхи для ізоляції	шт	6	
150	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	45	
151	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	45	
152	Дінрейка	м	7,2	
153	Шпилька	м	11,2	
154	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	
155	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
156	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	
157	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	
158	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм	м	40	
159	Трубка мідна ф16 мм.	м	20	
160	Трубка мідна ф35 мм.	м	20	
161	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
162	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	20,44	
163	Утеплювач для трубки мідної ф35 мм	м	20,44	
164	Клей	л	0,568	
165	Стрічка для ізоляції	м	55	
166	Монтажна кліпса	шт	120	
167	Очищувач для клею	л	0,124	
168	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	
169	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм	шт	1	
170	Шумоглушник ШП 700х400/1000	шт	1	

1	2	3	4	5
171	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	
172	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм	грати	4	
173	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400	шт	4	
174	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	33,6	
175	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)	м2	10	
176	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 7 мм.	м2	10	
177	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	20	
178	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	20	
179	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	5	
180	Цвяхи для ізоляції	шт	20	
181	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	65	
182	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	65	
183	Дінрейка	м	10,4	
184	Шпилька	м	14,4	
185	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	
	Система ПВ2.1 (приплив)			
186	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм	шт	1	
187	Шумоглушник ШП 300х300/1000	шт	1	
188	Дросель клапан, діаметр 100 мм	шт	2	
189	Дросель клапан, діаметр 125 мм	шт	8	
190	Дросель клапан, діаметр 150 мм	шт	8	
191	Дросель клапан, розміром 100х100 мм	шт	2	
192	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
193	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	грати	8	
194	Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R	шт	6	
195	Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R	шт	2	
196	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	грати	2	
197	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	2	
198	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П. [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	6,8	
199	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	2,144	
200	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	3,36	
201	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	1,44	
202	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини)	м2	3,2	
203	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 55 мм.	м2	3,2	
204	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)	м2	1,6	

1	2	3	4	5
205	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0, 7 мм.	м2	1,6	
206	Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм	м	18	
207	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	4	
208	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	10	
209	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	4	
210	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	6	
211	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	6	
212	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	1,5	
213	Цвяхи для ізоляції	шт	6	
214	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	20	
215	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	20	
216	Дінрейка	м	8	
217	Шпилька	м	12	
218	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	
219	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
220	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	
221	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	
222	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм	м	20	
223	Трубка мідна ф12 мм.	м	10	
224	Трубка мідна ф16 мм.	м	10	
225	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
226	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	10,22	
227	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	10,22	
228	Клей	л	0,284	
229	Стрічка для ізоляції	м	28	
230	Монтажна кліпса	шт	60	
231	Очищувач для клею	л	0,062	
232	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	
233	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100х1000х1000 мм	шт	1	
234	Шумоглушник ШП 300х300/1000	шт	1	
235	Дросель клапан, діаметр 100 мм	шт	2	
236	Дросель клапан, діаметр 125 мм	шт	4	
237	Дросель клапан, діаметр 150 мм	шт	2	
238	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
239	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	грати	8	
240	Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R	шт	6	
241	Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R	шт	2	
242	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 100х200 мм	грати	2	
243	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	2	
244	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	4,32	
245	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	3,2	

1	2	3	4	5
246	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	11,04	
247	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм. (фасонні частини)	м2	2,8	
248	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,55 мм.	м2	2,8	
249	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм. (фасонні частини)	м2	1,6	
250	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм.	м2	1,6	
251	Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм	м	14	
252	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	4	
253	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	6	
254	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	4	
255	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	11	
256	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	11	
257	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	2,75	
258	Цвяхи для ізоляції	шт	11	
259	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	20	
260	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	20	
261	Дінрейка	м	8	
262	Шпилька	м	12	
263	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	
264	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	1	
265	Решітка зовнішня 1000х1000	шт	1	
266	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
267	Гнучка вставка RFI 100	шт	2	
268	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	
269	Шумоглушник RMN 160/10	шт	1	
270	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	грати	2	
271	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	2	
272	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2,2	
273	Дінрейка	м	0,8	
274	Шпилька	м	1,6	
275	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	
276	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
277	Гнучка вставка RFI 100	шт	2	
278	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	
279	Шумоглушник RMN 160/10	шт	1	
280	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	грати	3	
281	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	3	
282	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,6	
283	Дінрейка	м	0,8	

1	2	3	4	5
284	Шпилька	м	1,6	
285	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	
	Розділ 3. Кондиціонування			
286	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	20	
287	Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку	шт	4	
288	Установлення зовнішнього блоку спліт кондиціонера	шт	2	
289	Установлення внутрішнього блоку спліт кондиціонера	шт	2	
290	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	36	
291	Трубка мідна ф6,35 мм.	м	18	
292	Трубка мідна ф9,52 мм.	м	18	
293	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	36	
294	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм.	м	18,36	
295	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм.	м	18,36	
296	Клей	л	0,5112	
297	Стрічка для ізоляції	м	50	
298	Монтажна кліпса	шт	108	
299	Очищувач для клею	л	0,1116	
300	Прокладання трубопроводів	м	20	
301	Труби поліетиленові ф16 (дренаж)	м	20	
302	Установлення насосів дренажних	шт	1	
	Розділ 4. Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2)			
303	Установлення насосів циркуляційних	шт	1	
	Клапан триходовий (входить в комплект автоматики)			
304	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	6	
305	Кран кульовий муфтовий ф15	шт	4	
306	Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення)	шт	2	
307	Установлення муфтових клапанів	шт	2	
308	Клапан зворотний муфтовий ф15	шт	2	
309	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
310	Фільтр сітчастий муфтовий ф15	шт	1	
311	Установлення повітровідвідників	шт	1	
312	Повітровипускник автоматичний ф1/2"	шт	1	
313	Установлення манометрів	комплект	5	
314	Термоманометр	шт	4	
315	Манометр	шт	1	
316	Установлення баків розширювальних	шт	1	
317	Бак розширювальний 18 л	шт	1	
318	Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-08 на опалення та вентиляція. Обладнання			
	Система П1.1			
319	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200	шт	1	
	Компресорно-конденсаційний блок			

1	2	3	4	5
	Система ПВ1.1 (приплив)			
320	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 700х400	шт	1	
	Компресорно-конденсаційний блок			
	Система ПВ1.1 (витяжка)			
321	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400	шт	1	
	Система ПВ2.1 (приплив)			
322	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 300х300	шт	1	
	Система ПВ2.1 (витяжка)			
323	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 300х300	шт	1	
	Компресорно-конденсаційний блок			
	Система В1.1			
324	Вентилятор продуктивністю 90 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0,065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L	шт	1	
	Система В2.1			
325	Вентилятор продуктивністю 125 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0,065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L	шт	1	
	Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2)			
326	Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo	шт	1	
	Кондиціонування			
327	Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1	шт	2	
328	Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-09 на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи			
	Розділ 1. Пусконалогоджувальні роботи			
329	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	5	
330	Камера зрошувальна, що працює по адіабатичному процесу	пристр.	3	
331	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	
332	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління	система	1	
	Локальний кошторис 02-01-010 на водопровід та каналізація			
	Розділ 1. Водопровід (В1)			
333	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	15	

1	2	3	4	5
334	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм.	м	15	
335	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	7	
336	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм.	м	7	
337	Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі	кг	6	
338	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3	
339	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00027	
340	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	3	
341	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000738	
342	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	17	
343	Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм.	м	10,22	
344	Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм.	м	7,154	
345	Клей	л	0,2414	
346	Стрічка для ізоляції	м	23,186	
347	Монтажна кліпса	шт	51	
348	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	35	
	Розділ 2. Водопровід (Т3, Т4)			
349	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	30	
350	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм.	м	30	
351	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	15	
352	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм.	м	15	
353	Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі	кг	10	
354	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5	
355	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00045	
356	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	5	
357	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00123	
358	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	45	
359	Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм.	м	30,66	
360	Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм.	м	15,33	
361	Клей	л	0,639	
362	Стрічка для ізоляції	м	62,279	
363	Монтажна кліпса	шт	135	
364	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	45	
	Розділ 3. Каналізація (К1)			
	Локальний кошторис 02-01-011 на електротехнічні рішення			
	Розділ 1. Провідникова продукція			

1	2	3	4	5
365	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	50	
366	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	336,77	
367	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2	м	51	
368	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2	м	100	
369	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2	м	116	
370	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2	м	127,5	
	Розділ 2. Електроустановчі прилади			
371	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	65	
372	Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А	шт	65	
373	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	15	
374	Вимикач прихованого монтажу, 1-клавішний 10А IP20	шт	15	
375	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	2	
376	Вимикач прихованого монтажу, 2-клавішний 10А IP20	шт	2	
	Розділ 3. Електромонтажні вироби та матеріали			
377	Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45	шт	44	
378	Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40	шт	18	
	Розділ 4. Світлотехнічне обладнання			
379	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	45	
380	Світильник стельовий, вбудований, з призматичним розсіювачем, потужність 32 Вт, захист IP20	шт	45	
381	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	15	
382	Блок аварійного живлення для стельових світильників, 120Вт, 230В без захисної оболонки IP65	шт	15	
383	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	8	
384	Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К	шт	8	
385	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	6	
386	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	6	
387	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	5	
388	Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET	шт	5	
	Розділ 5. Заземлюючий пристрій			
	Локальний кошторис 02-01-012 на слабострумкі мережі			
	Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація			

1	2	3	4	5
389	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	13	
390	Монтажна коробка	шт	13	
391	Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life	шт	13	
392	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
393	Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat.5e Legrand Forix	шт	1	
394	Апарат телефонний	шт	10	
395	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	55	
396	Патч-корд FTP 6e cat, 1м	шт	55	
	Розділ 2. система годинофікації (СГ)			
	Розділ 3. система радіофікації (СР)			
397	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	1	
398	Радіо розетка РПВ-2	шт	1	
	Розділ 4. система охоронного відеоспостереження (СОВ)			
	Розділ 5. система охоронної сигналізації (СОС)			
	Локальний кошторис 02-01-013 на слабострумкі мережі. Обладнання			
	Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація			
399	Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС	шт	1	
400	Цифровий телефон до АТС	шт	10	
	Розділ 2. система охоронної сигналізації (СОС)			
401	Датчик руху-розбиття DSC LC-102-PIGBSS	шт	6	
402	Сповіщувач магнітоконтактний СМК-53	шт	4	
	Локальний кошторис 02-01-014 на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи			
	Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) та телефонізація			
403	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів]	шт	1	
	Локальний кошторис 06-01-01 на винос мережі НВК з котловану.			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
	Розділ 2. Монтажні роботи			
404	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,9	
405	Кільця КС10.6 залізобетонні	шт	2	
406	Плити покриття 1ПП10-2 залізобетонні	шт	1	
407	Плити днищ ПН10 залізобетонні	шт	1	
408	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	1	
409	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	
410	Скоби ходові	кг	9,02	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 08-01-01 на Влаштування тимчасових споруд			
411	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	504	
412	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	80,64	
413	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	504	
414	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	7,56	
415	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	95,256	
416	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	102,816	
417	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали)	м3	7,56	
418	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали)	м3	95,256	
419	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	107	
420	Труба гофрована діаметром 16мм	м	108,07	
421	(Демонтаж) Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	107	
422	Труба гофрована діаметром 25 мм (зворотні матеріали)	м	108,07	
423	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	107	
424	Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2	м	109,14	
425	(Демонтаж) Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	107	
426	Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2	м	109,14	
427	Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах	шт	4	
428	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	4	
429	(Демонтаж) Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	4	
430	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	4	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

.
.

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Коригування II черга - ЗК

Том 8

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,77	грн./люд.год
3.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,02	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	12,03808	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	10,834	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	1001,444	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 4	14032,99	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	40825,024	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	21012,800	тис.грн.
вартість устаткування -	12464,959	тис.грн.
інші витрати -	4485,149	тис.грн.
податок на додану вартість -	2862,116	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Перевірив:

КНП «ЧОКПД Черкаської обласної ради»

(назва організації, що затверджує)

Кириленко А.Д.

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 40825,024 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА	10135,734	2464,531	-	12600,265
		Разом по главі 2:	10135,734	2464,531	-	12600,265

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
2	07-01	Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Благоустрій та озеленення. II ЧЕРГА	1179,051	-	-	1179,051
		Разом по главі 7:	1179,051	-	-	1179,051
		Разом по главах 1-7:	11314,785	2464,531	-	13779,316
		Разом по главах 1-8:	11314,785	2464,531	-	13779,316
		Разом по главах 1-9:	11314,785	2464,531	-	13779,316
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	200,058	200,058
4	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Видача сертифікату для закінчених будівництвом об'єктів	-	-	13,929	13,929
5	Розрахунок	Утилізація сміття на сміттєзвалище (150 грн х 1,195 т =179,25 грн)	-	-	0,179	0,179
		Разом по главі 10:	-	-	214,166	214,166
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	42,720	42,720
		Разом по главі 12:	-	-	42,720	42,720
		Разом по главах 1-12:	11314,785	2464,531	256,886	14036,202
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	213,923	-	-	213,923
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	60,456	60,456
		Разом	11528,708	2464,531	317,342	14310,581
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	2862,116	2862,116
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	11528,708	2464,531	3179,458	17172,697

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка Замовника	**Виконані роботи станом на 20.11.2024р.**	9484,092	10000,428	4167,807	23652,327
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	21012,800	12464,959	7347,265	40825,024

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Кошторисна вартість об`єкта	12600,265	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,36665	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	872,238	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		Залишки						
1	02-01-02	на Оздоблювальні роботи	1003,646	-	1003,646	1,36204	114,089	-
2	02-01-05	на технологічні рішення	1,742	-	1,742	0,01656	1,332	-
3	02-01-06	на придбання устаткування обладнання технологічні рішення	1,452	442,132	443,584	-	-	-
4	02-01-07	на опалення та вентиляція	228,669	-	228,669	0,66092	54,554	-
5	02-01-08	на опалення та вентиляція. Обладнання	-	353,695	353,695	-	-	-
6	02-01-09	на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи	23,107	-	23,107	0,16409	17,91	-
7	02-01-010	на водопровід та каналізація	27,97	-	27,97	0,07397	6,145	-
8	02-01-011	на електротехнічні рішення	440,023	-	440,023	0,14471	11,459	-
9	02-01-012	на слабострумкі мережі	23,713	-	23,713	0,05497	4,533	-
10	02-01-013	на слабострумкі мережі. Обладнання	-	36,132	36,132	-	-	-
11	02-01-014	на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи	12,594	-	12,594	0,08944	9,762	-
12	02-01-018	на Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій	1638,096	-	1638,096	2,24762	182,795	-
13	02-01-019	на Оздоблювальні роботи	4193,505	-	4193,505	0,25654	20,759	-
14	02-01-020	на Фасади	1307,102	-	1307,102	2,52379	221,684	-
15	02-01-021	на Покрівля	558,545	-	558,545	1,03729	83,826	-
16	02-01-022	на технологічні рішення	24,998	-	24,998	0,20590	17,589	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-023	на придбання устаткування обладнання технологічні рішення	-	533,363	533,363	-	-	-
18	02-01-024	на опалення та вентиляція	19,697	-	19,697	0,06451	5,346	-
19	02-01-025	на придбання устаткування опалення та вентиляція. Обладнання	-	18,921	18,921	-	-	-
20	02-01-028	на електротехнічні рішення	70,179	5,053	75,232	0,11438	8,936	-
21	02-01-035	на Технологічні рішення. Система стислого повітря	30,237	-	30,237	0,16312	13,578	-
22	02-01-036	на придбання устаткування Технологічні рішення. Система стислого повітря	-	995,967	995,967	-	-	-
23	02-01-037	на Інші додаткові роботи	530,459	-	530,459	1,18680	97,941	-
24	02-01-038	на придбання устаткування Електротехнічні рішення обладнання	-	79,268	79,268	-	-	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	10135,734	2464,531	12600,265	10,36665	872,238	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-								
		Всього:	10135,734	2464,531	12600,265	10,36665	872,238	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Залишки								
02-01-02	Оздоблювальні роботи	1,21566 95,878	- -	0,00047 0,04	- -	- -	1,21613 95,918	0,14591 18,171	1,36204 114,089
02-01-05	технологічні рішення	0,00092 0,074	0,01440 1,104	- -	- -	- -	0,01532 1,178	0,00124 0,154	0,01656 1,332
02-01-06	придбання устаткування обладнання технологічні рішення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-07	опалення та вентиляція	0,29294 22,183	0,31568 25,872	0,00035 0,028	- -	- -	0,60897 48,083	0,05195 6,471	0,66092 54,554
02-01-08	опалення та вентиляція. Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-09	системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0,15096 -	0,15096 16,275	0,01313 1,635	0,16409 17,91
02-01-010	водопровід та каналізація	0,06704 5,283	- -	0,00004 0,004	- -	- -	0,06708 5,287	0,00689 0,858	0,07397 6,145
02-01-011	електротехнічні рішення	- -	0,13261 9,974	0,00062 0,055	- -	- -	0,13323 10,029	0,01148 1,43	0,14471 11,459
02-01-012	слабострумкі мережі	- -	0,05079 4,014	0,00001 0,001	- -	- -	0,05080 4,015	0,00417 0,518	0,05497 4,533
02-01-013	слабострумкі мережі. Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-014	слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0,08228 -	0,08228 8,871	0,00716 0,891	0,08944 9,762
02-01-018	Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій	1,73075 129,663	- -	0,26901 22,593	0,00903 0,802	- -	2,00879 153,058	0,23883 29,737	2,24762 182,795
02-01-019	Оздоблювальні роботи	0,22817 17,262	- -	0,00058 0,048	0,00032 0,028	- -	0,22907 17,338	0,02747 3,421	0,25654 20,759

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-020	Фасади	2,23632 186,364	- -	0,02010 2,031	- -	- -	2,25642 188,395	0,26737 33,289	2,52379 221,684
02-01-021	Покрівля	0,85895 64,835	0,00213 0,153	0,07009 5,628	- -	- -	0,93117 70,616	0,10612 13,21	1,03729 83,826
02-01-022	технологічні рішення	- -	0,18944 15,585	0,00139 0,127	- -	- -	0,19083 15,712	0,01507 1,877	0,20590 17,589
02-01-023	придбання устаткування обладнання технологічні рішення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-024	опалення та вентиляція	0,05743 4,535	- -	0,00153 0,117	- -	- -	0,05896 4,652	0,00555 0,694	0,06451 5,346
02-01-025	придбання устаткування опалення та вентиляція. Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-028	електротехнічні рішення	- -	0,09854 7,196	0,00572 0,48	- -	- -	0,10426 7,676	0,01012 1,26	0,11438 8,936
02-01-035	Технологічні рішення. Система стислого повітря	0,02440 2,05	0,12536 9,886	0,00082 0,083	- -	- -	0,15058 12,019	0,01254 1,559	0,16312 13,578
02-01-036	придбання устаткування Технологічні рішення. Система стислого повітря	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-037	Інші додаткові роботи	0,69664 54,761	0,24465 18,278	0,11945 9,352	0,00408 0,362	- -	1,06482 82,753	0,12198 15,188	1,18680 97,941
02-01-038	придбання устаткування Електротехнічні рішення обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом по розділу:	7,40922 582,888	1,17360 92,062	0,49018 40,587	0,01343 1,192	0,23324 -	9,31967 741,875	1,04698 130,363	10,36665 872,238
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	7,40922 582,888	1,17360 92,062	0,49018 40,587	0,01343 1,192	0,23324 -	9,31967 741,875	1,04698 130,363	10,36665 872,238

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Оздоблювальні роботи

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1003,646	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,36204	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	114,089	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ10-20-3	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,028*	*9423,90* *9385,38*	- -	*264*	*263*	- -	*113,3500* -	*3,17* -
2	КБ10-20-2	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,018*	*12430,66* *12378,60*	- -	*224*	*223*	- -	*149,5000* -	*2,69* -
3	& С126-1-ИНБ1-Х1 варіант 3	Вікно алюмінієве з жалюзями	м2	4,6	14176,62 -	- -	65212	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& С111-31-453-ИНБ-В1 варіант 2	Піна монтажна	л	1,5	347,46 -	- -	521	-	- -	- -	- -
5	& С111-196-1-1А варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,6	1296,60 -	- -	778	-	- -	- -	- -
6	& С111-623-55-В1 варіант 5	Кріплення анкерні	шт	20	12,61 -	- -	252	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					67251	486	- -		5,86 -
		Разом будівельні роботи, грн.					67251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66765				
		всього заробітна плата, грн.					486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					264				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67515**				
		Всього по розділу 1					**67515**				
		Розділ 2. Двері									
7	*КБ10-28-1*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,0147*	*7784,35* *7699,67*	- -	*114*	*113*	- -	*98,1100* -	*1,44* -
8	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,042*	*6289,24* *6221,89*	- -	*264*	*261*	- -	*79,2800* -	*3,33* -
9	& С111-31-453-ИНБ-В1 варіант 2	Піна монтажна	л	0,91	347,46 -	- -	316	-	- -	- -	- -
10	& С111-623-55-В1 варіант 5	Кріплення анкерні	шт	22	12,61 -	- -	277	-	- -	- -	- -
11	& С123-190-2 варіант 5	Блоки дверні з алюмінію	м2	4,2	16463,13 -	- -	69145	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С123-190-2 варіант 6	Блоки дверні з металопластику	м2	1,47	10604,76 -	- -	15589	-	- -	- -	- -
13	КР6-27-2	Установлення доводчиків	100 шт	0,2	1665,14 1665,14	- -	333	333	- -	23,4000 -	4,68 -
14	С111-961 варіант 2	Доводчик (закривач) дверей	шт	20	6106,18 -	- -	122124	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					208162	707	- -		9,45 -
		Разом будівельні роботи, грн.					208162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207455				
		всього заробітна плата, грн.					707				
		Загальновиробничі витрати, грн.					410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142				
		Всього будівельні роботи, грн.					**208572**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**208572**				
		Розділ 3. Стелі									
		Тип 1									
15	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*1,1644*	*10637,56* *10605,41*	- -	*12386*	*12349*	- -	*139,9500* -	*162,96* -
16	С1545-44 варіант 8	Підвіси в комплекті	100шт	0,93	1285,51 -	- -	1196	-	- -	- -	- -
17	С111-829-1 варіант 9	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м	м	110,7	47,65 -	- -	5275	-	- -	- -	- -
18	С111-829-1 варіант 10	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1, 2м	м	221,41	47,59 -	- -	10537	-	- -	- -	- -
19	С111-829-1 варіант 11	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0, 6м	м	110,7	47,74 -	- -	5285	-	- -	- -	- -
20	С111-829-1 варіант 12	Кутик металевий пристінний	м	125,852	20,93 -	- -	2634	-	- -	- -	- -
21	С1545-44 варіант 6	Дюбелі 6х40 металеві	100шт	3,46	268,06 -	- -	927	-	- -	- -	- -
22	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*1,992*	*1271,59* *1271,59*	- -	*2533*	*2533*	- -	*16,7800* -	*33,43* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1428-11843-1 варіант 3	Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі Тип 2	шт	581	249,01 -	- -	144675	-	- -	- -	- -
24	*КБ15-179-10*	*Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,712*	*8001,32* *7040,88*	- -	*5697*	*5013*	- -	*83,8200* -	*59,68* -
25	С111-1626-1 варіант 3	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	49,13	193,79 -	- -	9521	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					200666	19895	- -		256,07 -
		Разом будівельні роботи, грн.					200666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180771				
		всього заробітна плата, грн.					19895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11275				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3826				
		Всього будівельні роботи, грн.					**211941**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	*КБ11-11-2 Н1=8*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм*	*100м2*	*0,427*	*1070,25* 1070,25	- -	*457*	*457*	- -	*15,0400* -	*6,42* -
33	С111-2013-2 варіант 5	Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог	кг	4611,4	7,41 -	- -	34170	-	- -	- -	- -
34	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,427*	*1207,96* 1101,28	- -	*516*	*470*	- -	*16,2000* -	*6,92* -
35	С111-870 варіант 2	Сітка 100х100	м2	46,97	72,24 -	- -	3393	-	- -	- -	- -
36	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю*	*100м2*	*0,2644*	*2553,47* 2546,78	- -	*675*	*673*	- -	*31,7000* -	*8,38* -
37	С111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог	кг	264,4	126,10 -	- -	33341	-	- -	- -	- -
38	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,012*	*4019,60* 4002,75	- -	*48*	*48*	- -	*56,2500* -	*0,68* -
39	*КБ11-11-2 Н1=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*0,012*	*535,12* 535,12	- -	*6*	*6*	- -	*7,5200* -	*0,09* -
40	С111-2013-2 варіант 5	Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог	кг	86	7,41 -	- -	637	-	- -	- -	- -
41	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,012*	*1207,96* 1101,28	- -	*14*	*13*	- -	*16,2000* -	*0,19* -
42	С111-870 варіант 2	Сітка 100х100	м2	1,32	72,24 -	- -	95	-	- -	- -	- -
43	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,712*	*4558,47* 4532,89	- -	*3246*	*3227*	- -	*63,7000* -	*45,35* -
44	С111-2005-2 варіант 2	Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог	кг	534	27,60 -	- -	14738	-	- -	- -	- -
45	С1550-46 варіант 3	Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог	кг	14,0264	169,17 -	- -	2373	-	- -	- -	- -
		Покриття									
46	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*	*100м*	*0,557*	*1046,97* 1046,97	- -	*583*	*583*	- -	*12,8400* -	*7,15* -
47	С111-609 варіант 1	Клей MS Полімер або аналог	кг	2,87	387,15 -	- -	1111	-	- -	- -	- -
48	С111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог з пластикату	м	56,26	65,05 -	- -	3660	-	- -	- -	- -
49	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,9764*	*12832,03* 12796,82	- -	*12529*	*12495*	- -	*164,9500* -	*161,06* -
50	С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 300х300 мм	м2	100	606,94 -	- -	60694	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	19,528	51,10	-	998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	С111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	507,7	40,42	-	20521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	44,33	108,83	-	4824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,015456	101,72	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	С1545-44 варіант 7	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	7,05	12,09	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					266440	31350	44		407,96
									38		0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					266440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					235046				
		всього заробітна плата, грн.					31388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17901				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6102				
		Всього будівельні роботи, грн.					**284341**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,71*	*21839,31* *21820,93*	- -	*15506*	*15493*	- -	*281,2700* -	*199,7* -
63	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	14,2	51,10 -	- -	726	-	- -	- -	- -
64	С111-256 варіант 3	Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм	м2	71,71	563,89 -	- -	40437	-	- -	- -	- -
65	С111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	276,9	40,42 -	- -	11192	-	- -	- -	- -
66	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	35	150,43 -	- -	5265	-	- -	- -	- -
67	С1545-44 варіант 7	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	7,29	12,09 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					207248	43440	14 2		536,32 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					207248				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163794				
		всього заробітна плата, грн.					43442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24026				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8014				
		Всього будівельні роботи, грн.					**231274**				
		Всього по розділу 5					**231274**				
		Разом прямі витрати по кошторису					949767	95878	58 40		1215,66 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					949767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					853831				
		всього заробітна плата, грн.					95918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18171				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1003646**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на технологічні рішення

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1,742	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01656	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,332	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ11-91-1*	*Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комп'ютери та принтери)*	*шт*	*9*	*122,69* *122,69*	- -	*1104*	*1104*	- -	*1,6000* -	*14,4* -
2	*КБ17-2-4*	*Установлення вішалок*	*10шт*	*0,2*	*386,63* *368,76*	- -	*77*	*74*	- -	*4,5900* -	*0,92* -
		Разом прямі витрати по кошторису					1181	1178	- -		15,32 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					1178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					561				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1742**				
		_ _ _

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

обладнання технологічні рішення

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 443,584 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14074 варіант 1	Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм.; (маса=0,0017)	шт	1	5470,83	5471
2	& 280222-46-8-49 варіант 1	Персональний комп'ютер ASUS; (маса=0,032)	шт	7	29250,00	204750
3	& 280222-46-8-50 варіант 1	Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro; (маса=0,032)	шт	2	8558,33	17117
4	560110-260 варіант 1	Шафа для документів 1000х400х800 мм.; (маса=0)	шт	4	7854,17	31417
5	560103-23 варіант 1	Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм.; (маса=0)	шт	10	4972,50	49725
6	560103-40-А варіант 1	Стіл письмовий 1500х750х750 мм.; (маса=0)	шт	7	3358,33	23508
7	560110-235 варіант 1	Тумбочка для принтера 692х692х750 мм.; (маса=0)	шт	2	3791,67	7583
8	241996-20305 варіант 1	Стілець напівмякий 484х525х900 мм.; (маса=0)	шт	7	920,83	6446
9	560110-194 варіант 1	Диван 1200х700х900 мм.; (маса=0)	шт	3	16250,00	48750
10	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу 882х436х1816 мм.; (маса=0)	шт	2	4875,00	9750

1	2	3	4	5	6	7
11	560110-251 варіант 1	Стіл журнальний круглий ; (маса=0)	шт	2	4441,67	8883
12	2407-2203 варіант 1	Вішалка настінна; (маса=0,00051)	шт	2	1950,00	3900
13	560110-197 варіант 1	Шафа 2000х600х1800 мм.; (маса=0)	шт	1	8125,00	8125
		Разом				**425425**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16707
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	207499	0,007	1452
		Всього вартість устаткування				**442132**
		Всього вартість будівельних робіт				**1452**
		Всього по кошторису				**443584**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на опалення та вентиляція

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	228,669	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,66092	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	54,554	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Вентиляція									
		Система П1.1									
1	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*клапан*	*1*	*646,09* *517,58*	- -	*646*	*518*	- -	*6,8300* -	*6,83* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж та підключення: К=0,9)*	*камера*	*1*	*5763,33* *4649,33*	- -	*5763*	*4649*	- -	*61,3530* -	*61,35* -
3	*КМ10-99-6*	*Монтаж перетворювача частоти (монтаж та підключення: К=0,9)*	*шт*	*1*	*1199,06* *1199,06*	- -	*1199*	*1199*	- -	*12,9600* -	*12,96* -
4	*КМ8-599-1*	*Щит автоматики (монтаж та підключення: К=0,9)*	*шт*	*1*	*239,68* *238,46*	- -	*240*	*238*	- -	*2,8800* -	*2,88* -
5	*КМ7-35-1*	*Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)*	*шт*	*1*	*2921,18* *2921,18*	- -	*2921*	*2921*	- -	*35,2800* -	*35,28* -
6	*КМ7-35-1*	*Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)*	*шт*	*1*	*2921,18* *2921,18*	- -	*2921*	*2921*	- -	*35,2800* -	*35,28* -
7	С111-964 варіант 1	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	45079,37 -	- -	1578	-	- -	- -	- -
8	& С111-856-В2 варіант 1	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	14036,61 -	- -	7018	-	- -	- -	- -
9	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм*	*100 м*	*0,28*	*10283,52* *10283,52*	- -	*2879*	*2879*	- -	*128,0000* -	*35,84* -
10	& С1545-265-1-1 варіант 3	Трубка мідна ф12 мм.	м	14	303,67 -	- -	4251	-	- -	- -	- -
11	& С1545-265-1-1Б варіант 1	Трубка мідна ф16 мм.	м	14	440,76 -	- -	6171	-	- -	- -	- -
12	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*2,8*	*266,75* *266,75*	- -	*747*	*747*	- -	*3,5200* -	*9,86* -
13	& С113-339-94 варіант 2	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	14,308	46,29 -	- -	662	-	- -	- -	- -
14	& С113-339-94 варіант 1	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	14,308	48,84 -	- -	699	-	- -	- -	- -
15	& С111-2001-6-1 варіант 1	Клей	л	0,3976	581,66 -	- -	231	-	- -	- -	- -
16	& С111-2-7-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	39	6,21 -	- -	242	-	- -	- -	- -
17	С188888-5 варіант 2	Монтажна кліпса	шт	84	10,44 -	- -	877	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1555-110 варіант 2	Очищувач для клею	л	0,0868	318,20 -	- -	28	-	- -	- -	- -
19	& С1630-973-1-Я	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL Система ПВ1.1 (приплив)	шт	1	1249,81 -	- -	1250	-	- -	- -	- -
20	С1630-511 варіант 1	Дросель клапан ДК 200х200	шт	4	2501,44 -	- -	10006	-	- -	- -	- -
21	*КБ20-14-7*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм*	*шт*	*2*	*287,05* *150,39*	- -	*574*	*301*	- -	*2,0100* -	*4,02* -
22	С1630-925 варіант 1	Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250	шт	2	1909,09 -	- -	3818	-	- -	- -	- -
23	*КБ20-13-16*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм*	*клапан*	*1*	*1013,46* *677,63*	- -	*1013*	*678*	- -	*9,2800* -	*9,28* -
24	*КБ20-12-7*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х200 мм*	*грати*	*4*	*197,97* *136,17*	*27,44* *5,94*	*792*	*545*	*110* *24*	*1,8200* *0,0745*	*7,28* *0,3*
25	& С188888-20-1-К варіант 1	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200	шт	4	743,03 -	- -	2972	-	- -	- -	- -
26	*КБ20-12-9*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм*	*грати*	*2*	*138,93* *136,17*	*2,76* *0,33*	*278*	*272*	*6* *1*	*1,8200* *0,0046*	*3,64* *0,01*
27	& С188888-20-1-К варіант 2	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400	шт	2	1079,19 -	- -	2158	-	- -	- -	- -
28	*КМ7-35-1*	*Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)*	*шт*	*1*	*2921,18* *2921,18*	- -	*2921*	*2921*	- -	*35,2800* -	*35,28* -
29	С111-964 варіант 1	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	45079,37 -	- -	1578	-	- -	- -	- -
30	& С111-856-В2 варіант 1	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	14036,61 -	- -	7018	-	- -	- -	- -
31	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм*	*100 м*	*0,4*	*10283,52* *10283,52*	- -	*4113*	*4113*	- -	*128,0000* -	*51,2* -
32	& С1545-265-1-1Б варіант 1	Трубка мідна ф16 мм.	м	20	440,76 -	- -	8815	-	- -	- -	- -
33	& С1545-265-1-1 варіант 4	Трубка мідна ф35 мм.	м	20	983,60 -	- -	19672	-	- -	- -	- -
34	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*4*	*266,75* *266,75*	- -	*1067*	*1067*	- -	*3,5200* -	*14,08* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С113-339-94 варіант 1	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	20,44	48,84 -	- -	998	-	- -	- -	- -
36	& С113-339-94 варіант 3	Утеплювач для трубки мідної ф35 мм	м	20,44	69,03 -	- -	1411	-	- -	- -	- -
37	& С111-2001-6-1 варіант 1	Клей	л	0,568	581,66 -	- -	330	-	- -	- -	- -
38	& С111-2-7-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	55	6,21 -	- -	342	-	- -	- -	- -
39	С188888-5 варіант 2	Монтажна кліпса	шт	120	10,44 -	- -	1253	-	- -	- -	- -
40	С1555-110 варіант 2	Очищувач для клею	л	0,124	318,20 -	- -	39	-	- -	- -	- -
41	& С1630-973-1-Я	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	1249,81 -	- -	1250	-	- -	- -	- -
42	*КБ20-12-9*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм*	*грати*	*4*	*138,93* *136,17*	*2,76* *0,33*	*556*	*545*	*11* *1*	*1,8200* *0,0046*	*7,28* *0,02*
43	& С188888-20-1-К варіант 2	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400 Система ПВ2.1 (приплив)	шт	4	1079,19 -	- -	4317	-	- -	- -	- -
44	С1630-504 варіант 2	Дросель клапан, діаметр 125 мм	шт	4	1444,08 -	- -	5776	-	- -	- -	- -
45	С1630-504 варіант 3	Дросель клапан, діаметр 150 мм	шт	6	1606,03 -	- -	9636	-	- -	- -	- -
46	С1630-511 варіант 2	Дросель клапан, розміром 100х100 мм	шт	1	1880,80 -	- -	1881	-	- -	- -	- -
47	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*грати*	*2*	*138,93* *136,17*	*2,76* *0,33*	*278*	*272*	*6* *1*	*1,8200* *0,0046*	*3,64* *0,01*
48	С188888-20 варіант 1	Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R	шт	2	1224,51 -	- -	2449	-	- -	- -	- -
49	*КБ14-23-1*	*Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм*	*100м*	*0,18*	*6475,33* *4669,52*	- -	*1166*	*841*	- -	*62,4100* -	*11,23* -
50	& С130-158-1-2У варіант 1	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	4	127,20 -	- -	509	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С130-158-1-2У варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	10	144,10 -	- -	1441	-	- -	- -	- -
52	& С130-158-1-2У варіант 3	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	4	167,87 -	- -	671	-	- -	- -	- -
53	*КМ7-35-1*	*Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)*	*шт*	*1*	*2921,18* *2921,18*	- -	*2921*	*2921*	- -	*35,2800* -	*35,28* -
54	С111-964 варіант 1	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	45079,37 -	- -	1578	-	- -	- -	- -
55	& С111-856-В2 варіант 1	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	14036,61 -	- -	7018	-	- -	- -	- -
56	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм*	*100 м*	*0,2*	*10283,52* *10283,52*	- -	*2057*	*2057*	- -	*128,0000* -	*25,6* -
57	& С1545-265-1-1 варіант 3	Трубка мідна ф12 мм.	м	10	303,67 -	- -	3037	-	- -	- -	- -
58	& С1545-265-1-1Б варіант 1	Трубка мідна ф16 мм.	м	10	440,76 -	- -	4408	-	- -	- -	- -
59	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*2*	*266,75* *266,75*	- -	*534*	*534*	- -	*3,5200* -	*7,04* -
60	& С113-339-94 варіант 2	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	10,22	46,29 -	- -	473	-	- -	- -	- -
61	& С113-339-94 варіант 1	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	10,22	48,84 -	- -	499	-	- -	- -	- -
62	& С111-2001-6-1 варіант 1	Клей	л	0,284	581,66 -	- -	165	-	- -	- -	- -
63	& С111-2-7-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	28	6,21 -	- -	174	-	- -	- -	- -
64	С188888-5 варіант 2	Монтажна кліпса	шт	60	10,44 -	- -	626	-	- -	- -	- -
65	С1555-110 варіант 2	Очищувач для клею	л	0,062	318,20 -	- -	20	-	- -	- -	- -
66	& С1630-973-1-Я	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	1249,81 -	- -	1250	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	*КБ20-12-5*	*Установлення ґрат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 100х200 мм*	*грати*	*2*	*138,93* *136,17*	*2,76* *0,33*	*278*	*272*	*6* *1*	*1,8200* *0,0046*	*3,64* *0,01*
68	& С188888-20-1-К варіант 3	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	2	418,07 -	- -	836	-	- -	- -	- -
69	*КБ14-23-1*	*Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм*	*100м*	*0,14*	*6475,33* *4669,52*	- -	*907*	*654*	- -	*62,4100* -	*8,74* -
70	& С130-158-1-2У варіант 1	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	4	127,20 -	- -	509	-	- -	- -	- -
71	& С130-158-1-2У варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	6	144,10 -	- -	865	-	- -	- -	- -
72	& С130-158-1-2У варіант 3	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	4	167,87 -	- -	671	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					170247	34065	139 28		427,51 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					170247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136043				
		всього заробітна плата, грн.					34093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4517				
		Всього будівельні роботи, грн.					**186692**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	*КБ20-36-1*	*Установлення внутрішнього блоку спліт кондиціонера*	*шт*	*2*	*562,16* *562,16*	- -	*1124*	*1124*	- -	*8,1900* -	*16,38* -
77	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм*	*100 м*	*0,36*	*10372,60* *10283,52*	- -	*3734*	*3702*	- -	*128,0000* -	*46,08* -
78	& С1545-265-1-1 варіант 2	Трубка мідна ф6,35 мм.	м	18	131,24 -	- -	2362	-	- -	- -	- -
79	& С1545-265-1-1 варіант 1	Трубка мідна ф9,52 мм.	м	18	413,08 -	- -	7435	-	- -	- -	- -
80	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*3,6*	*266,75* *266,75*	- -	*960*	*960*	- -	*3,5200* -	*12,67* -
81	& С1630-3000-1 варіант 17	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм.	м	18,36	14,25 -	- -	262	-	- -	- -	- -
82	& С1630-3000-1 варіант 18	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм.	м	18,36	15,47 -	- -	284	-	- -	- -	- -
83	& С111-2001-6-1 варіант 1	Клей	л	0,5112	581,66 -	- -	297	-	- -	- -	- -
84	& С111-2-7-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	50	6,21 -	- -	311	-	- -	- -	- -
85	С188888-5 варіант 2	Монтажна кліпса	шт	108	10,44 -	- -	1128	-	- -	- -	- -
86	С1555-110 варіант 2	Очищувач для клею	л	0,1116	318,20 -	- -	36	-	- -	- -	- -
87	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів*	*100м*	*0,2*	*7930,58* *7930,58*	- -	*1586*	*1586*	- -	*95,7800* -	*19,16* -
88	С113-953 варіант 1	Труби поліетиленові ф16 (дренаж)	м	20	5,23 -	- -	105	-	- -	- -	- -
89	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів дренажних*	*шт*	*1*	*1654,01* *1654,01*	- -	*1654*	*1654*	- -	*21,3200* -	*21,32* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					23438	10281	- -		133,7 -
		Разом будівельні роботи, грн.					23438				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13157				
		всього заробітна плата, грн.					10281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1402				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28509**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& С100-2307-2014-1-Х1 варіант 8	Повітровипускник автоматичний ф1/2"	шт	1	225,78 -	- -	226	-	- -	- -	- -
100	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів*	*комплект*	*5*	*57,20* *29,81*	- -	*286*	*149*	- -	*0,3600* -	*1,8* -
101	& С1630-113-Х2 варіант 5	Термоманометр	шт	4	575,70 -	- -	2303	-	- -	- -	- -
102	& С1630-113-Х2 варіант 6	Манометр	шт	1	308,85 -	- -	309	-	- -	- -	- -
103	*КБ18-10-1*	*Установлення баків розширювальних*	*шт*	*1*	*461,60* *461,60*	- -	*462*	*462*	- -	*5,9500* -	*5,95* -
104	& С130-10-Х2 варіант 1	Бак розширювальний 18 л	шт	1	1520,70 -	- -	1521	-	- -	- -	- -
105	& С1630-541-В3 варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм	шт	1	1293,44 -	- -	1293	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					11562	3709	- -		47,41 -
		Разом будівельні роботи, грн.					11562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7853				
		всього заробітна плата, грн.					3709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					552				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13466**				
		Всього по розділу 4					**13466**				
		Разом прямі витрати по кошторису					205247	48055	139 28		608,62 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					205247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157053				
		всього заробітна плата, грн.					48083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					23422				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6471				
		Всього будівельні роботи, грн.					**228669**				
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на опалення та вентиляція. Обладнання

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	353,695	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система П1.1									
1	2308-6027 варіант 1	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200	шт	1	11754,86 -	- -	11755	-	- -	- -	- -
		Компресорно-конденсаційний блок									
		Система ПВ1.1 (приплив)									
		Компресорно-конденсаційний блок									
		Система ПВ1.1 (витяжка)									
2	2308-6027 варіант 3	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400	шт	1	25930,80 -	- -	25931	-	- -	- -	- -
		Система ПВ2.1 (приплив)									
		Система ПВ2.1 (витяжка)									
		Компресорно-конденсаційний блок									
		Система В1.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система В2.1 Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2)									
3	& 2301-1001-В1 варіант 5	Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo	шт	1	19116,17 -	- -	19116	-	- -	- -	- -
		Кондиціонування									
4	& 2309-3-1 варіант 1	Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1	шт	2	136216,08 -	- -	272432	-	- -	- -	- -
5	& 2301-1001-В1 варіант 6	Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE	шт	1	11095,53 -	- -	11096	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					340330	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					340330				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13364				
		Всього устаткування, грн.					**353694**				
		Всього по кошторису					**353695**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	23,107	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16409	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,910	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконалогоджувальні роботи									
1	КП3-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	5	2052,89 2052,89	- -	10264	10264	- -	19,0400 -	95,2 -
2	КП3-8-1	Камера зрошувальна, що працює по адіабатичному процесу	пристр.	3	1173,08 1173,08	- -	3519	3519	- -	10,8800 -	32,64 -
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	806,49 806,49	- -	806	806	- -	7,4800 -	7,48 -
4	КП2-16-4	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління	система	1	1686,30 1686,30	- -	1686	1686	- -	15,6400 -	15,64 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					16275	16275	__-__ -		150,96 -
		Разом будівельні роботи, грн.					16275				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6832				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1635				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23107**				
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на водопровід та каналізація

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	27,970	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07397	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,145	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід (В1)									
1	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,15*	*4200,96*	*105,17*	*630*	*580*	*16*	*48,7100*	*7,31*
					3869,52	*3,86*			*1*	*0,0482*	*0,01*
2	С130-881 варіант 2	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм.	м	15	172,85	-	2593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,07*	*4215,11*	*105,17*	*295*	*271*	*7*	*48,7100*	*3,41*
					3869,52	*3,86*			-	*0,0482*	-
4	С130-882 варіант 2	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм.	м	7	190,83	-	1336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С111-1868 варіант 2	Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі	кг	6	84,42	-	507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,03*	*424,75* *424,75*	- -	*13*	*13*	- -	*4,7800* -	*0,14* -
7	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00027	135100,72 -	- -	36	-	- -	- -	- -
8	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,03*	*8052,38* *8052,38*	- -	*242*	*242*	- -	*106,2600* -	*3,19* -
9	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000738	145382,32 -	- -	107	-	- -	- -	- -
10	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*1,7*	*266,75* *266,75*	- -	*453*	*453*	- -	*3,5200* -	*5,98* -
11	& С114-94-У-1 варіант 2	Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм.	м	10,22	45,90 -	- -	469	-	- -	- -	- -
12	& С114-94-У-1 варіант 1	Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм.	м	7,154	46,73 -	- -	334	-	- -	- -	- -
13	& С111-2001-6-1 варіант 1	Клей	л	0,2414	581,66 -	- -	140	-	- -	- -	- -
14	& С111-2-7-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	23,186	6,21 -	- -	144	-	- -	- -	- -
15	С188888-5 варіант 2	Монтажна кліпса	шт	51	10,44 -	- -	532	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7831	1559	23 1		20,03 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					7831				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6249				
		всього заробітна плата, грн.					1560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					843				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					260				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8674**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,3*	*4200,96* *3869,52*	*105,17* *3,86*	*1260*	*1161*	*32* *1*	*48,7100* *0,0482*	*14,61* *0,01*
17	С130-881 варіант 2	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм.	м	30	172,85 -	- -	5186	-	- -	- -	- -
18	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,15*	*4215,11* *3869,52*	*105,17* *3,86*	*632*	*580*	*16* *1*	*48,7100* *0,0482*	*7,31* *0,01*
19	С130-882 варіант 2	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм.	м	15	190,83 -	- -	2862	-	- -	- -	- -
20	С111-1868 варіант 2	Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі	кг	10	84,42 -	- -	844	-	- -	- -	- -
21	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,05*	*424,75* *424,75*	- -	*21*	*21*	- -	*4,7800* -	*0,24* -
22	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00045	135100,72 -	- -	61	-	- -	- -	- -
23	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,05*	*8052,38* *8052,38*	- -	*403*	*403*	- -	*106,2600* -	*5,31* -
24	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00123	145382,32 -	- -	179	-	- -	- -	- -
25	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*4,5*	*266,75* *266,75*	- -	*1200*	*1200*	- -	*3,5200* -	*15,84* -
26	& С114-94-У-1 варіант 2	Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм.	м	30,66	45,90 -	- -	1407	-	- -	- -	- -
27	& С114-94-У-1 варіант 1	Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм.	м	15,33	46,73 -	- -	716	-	- -	- -	- -
28	& С111-2001-6-1 варіант 1	Клей	л	0,639	581,66 -	- -	372	-	- -	- -	- -
29	& С111-2-7-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	62,279	6,21 -	- -	387	-	- -	- -	- -
30	С188888-5 варіант 2	Монтажна кліпса	шт	135	10,44 -	- -	1409	-	- -	- -	- -
31	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,45*	*823,59* *798,49*	*25,10* *1,14*	*371*	*359*	*12* *1*	*8,2200* *0,0150*	*3,7* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 2					17310	3724	60 3		47,01 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					17310				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13526				
		всього заробітна плата, грн.					3727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1985				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					598				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19295**				
		Всього по розділу 2					**19295**				
		Розділ 3. Каналізація (К1)									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 3					**-**				
		Розділ 4. Санітарно-технічні прилади									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 4					**-**				
		Разом прямі витрати по кошторису					25141	5283	83 4		67,04 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					25141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19775				
		всього заробітна плата, грн.					5287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2829				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					858				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27970**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на електротехнічні рішення

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	440,023	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14471	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,459	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Провідникова продукція									
1	КБ21-15-2	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках*	*100м*	*0,5*	*349,75* *246,43*	*48,08* *13,04*	*175*	*123*	*24* *7*	*3,1400* *0,1410*	*1,57* *0,07*
2	КБ21-4-2	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*3,3677*	*788,26* *619,72*	*36,41* *14,25*	*2655*	*2087*	*123* *48*	*8,6000* *0,1623*	*28,96* *0,55*
3	& 15092-1011-1 варіант 4	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2	1000м	0,051	6910588,93 -	- -	352440	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 15092-1011-6 варіант 1	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2	1000м	0,1	53609,69 -	- -	5361	-	- -	- -	- -
5	& 15092-1011-7-3К варіант 1	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2	1000м	0,116	34380,09 -	- -	3988	-	- -	- -	- -
6	& 15092-1011-8 варіант 1	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2	1000м	0,1275	34360,42 -	- -	4381	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					369000	2210	147 55		30,53 0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					369000				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					366643				
		всього заробітна плата, грн.					2265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					376				
		Всього будівельні роботи, грн.					**370232**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					1850	-	__-__ -		__-__ -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1850 1850 **1850**				
		Всього по розділу 3					**1850**				
		Розділ 4. Світлотехнічне обладнання									
9	*КБ21-18-14*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1*	*100шт*	*0,08*	*13128,19* *13128,19*	__-__ -	*1050*	*1050*	__-__ -	*177,6000* -	*14,21* -
10	1507-1099 варіант 2	Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К	шт	8	3084,61 -	__-__ -	24677	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,06*	*10949,73* *10863,36*	__-__ -	*657*	*652*	__-__ -	*131,2000* -	*7,87* -
12	1507-1101 варіант 1	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	6	1447,03 -	__-__ -	8682	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	5	1212,48 1212,48	__-__ -	6062	6062	__-__ -	16,0000 -	80 -
14	1507-5134 варіант 2	Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET	шт	5	4607,20 -	__-__ -	23036	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 4					64164	7764	__-__ -		102,08 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					64164 56400 7764 3778 8,46 1054 **67942**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на слабострумкі мережі

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	23,713	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05497	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,533	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація									
1	*КМ8-591-9*	*Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці*	*100 шт*	*0,13*	*4558,77* *4504,32*	*54,45* *6,43*	*593*	*586*	*7* *1*	*54,4000* *0,0906*	*7,07* *0,01*
2	С1512-1 варіант 3	Монтажна коробка	шт	13	13,09 -	- -	170	-	- -	- -	- -
3	С113-2108 варіант 6	Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life	шт	13	774,76 -	- -	10072	-	- -	- -	- -
4	*КМ8-591-8*	*Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100 шт*	*0,01*	*4822,35* *4769,28*	*53,07* *6,27*	*48*	*48*	- -	*57,6000* *0,0883*	*0,58* -
5	С113-2108 варіант 7	Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat. 5e Legrand Forix	шт	1	409,91 -	- -	410	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ10-668-6*	*Конструкції для установлення точки доступу Wi-Fi*	*шт*	*1*	*39,85* *39,85*	- -	*40*	*40*	- -	*0,5600* -	*0,56* -
7	*КМ10-111-1*	*Апарат телефонний*	*шт*	*10*	*112,48* *112,48*	- -	*1125*	*1125*	- -	*1,4000* -	*14* -
8	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	55	26,68 26,68	- -	1467	1467	- -	0,3400 -	18,7 -
9	& С130-86-3-1 варіант 5	Патч-корд FTP 6e cat, 1м	шт	55	128,69 -	- -	7078	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					21003	3266	7 1		40,91 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					21003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17730				
		всього заробітна плата, грн.					3267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1545				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					421				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22548**				
		Всього по розділу 1					**22548**				
		Розділ 2. система годинофікації (СГ)									
10	*КМ10-699-1*	*Годинники цифрові електронні підвісні*	*шт*	*3*	*244,43* *242,50*	- -	*733*	*728*	- -	*3,2000* -	*9,6* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					733	728	- -		9,6 -
		Разом будівельні роботи, грн.					733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5				
		всього заробітна плата, грн.					728				
		Загальновиробничі витрати, грн.					345				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1078**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					21811	4014	7 1		50,79 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					21811				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17790				
		всього заробітна плата, грн.					4015				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1902				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					518				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23713**				
		_ _ _

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на слабострумкі мережі. Обладнання

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	36,132	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація									
1	1602-10235 варіант 7	Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС	шт	1	4054,26 -	- -	4054	-	- -	- -	- -
2	1602-10235 варіант 6	Цифровий телефон до АТС	шт	10	1543,50 -	- -	15435	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					19489	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					19489				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					766				
		Всього устаткування, грн.					**20255**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	12,594	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08944	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,762	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) та телефонізація									
1	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів]	шт	1	1686,30 1686,30	- -	1686	1686	- -	15,6400 -	15,64 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1686	1686	- -		15,64 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1686				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1686				
		Загальновиробничі витрати, грн.					707				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2393**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**9762**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1638,096	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,24762	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	182,795	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01268	61084,59 2974,32	58110,27 14675,78	775	38	737 186	45,9000 170,7905	0,58 2,17
2	КБ1-24-10 к=5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,147065	45870,31 -	45870,31 9588,80	6746	-	6746 1410	- 107,9085	- 15,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-138-1	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах при площі днища понад 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	1000м2	0,2025	79019,69 5452,51	61725,38 18858,76	16001	1104	12499 3819	87,3800 190,7290	17,69 38,62
4	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,14977	157,98 157,98	- -	24	24	- -	2,2200 -	0,33 -
5	С1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	164,75	18,58 -	- -	3061	-	- -	- -	- -
6	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,14977	157,98 157,98	- -	24	24	- -	2,2200 -	0,33 -
7	С111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	0,16475	12327,89 -	- -	2031	-	- -	- -	- -
8	*КБ6-13-4*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100м3*	*0,0253*	*117518,63* *53535,82*	*17801,13* *6103,18*	*2973*	*1354*	*450* *154*	*724,2400* *68,0511*	*18,32* *1,72*
9	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	2,57	4032,46 -	- -	10363	-	- -	- -	- -
10	*КР12-66-1*	*Грунтування поверхонь*	*100м2*	*0,5601*	*524,23* *524,23*	- -	*294*	*294*	- -	*8,0900* -	*4,53* -
11	С111-2014-6 варіант 1	Грунтюча фарба Ceresit CT 16	л	28,01	101,45 -	- -	2842	-	- -	- -	- -
12	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 1 шар*	*100м2*	*1,0349*	*2131,69* *2131,69*	- -	*2206*	*2206*	- -	*28,1300* -	*29,11* -
13	С1632-98 варіант 1	Мембара шиповидна	м2	113,839	92,93 -	- -	10579	-	- -	- -	- -
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	1,28075	9388,08 9388,08	- -	12024	12024	- -	150,4500 -	192,69 -
15	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	128,075	642,40 -	- -	82275	-	- -	- -	- -
16	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	21,556	253,91 -	253,91 36,52	5473	-	5473 787	- 0,4110	- 8,86
		Разом прямі витрати по розділу 1					157691	17068	25905 6356		263,58 67,24
		Разом будівельні роботи, грн.					157691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114718				
		всього заробітна плата, грн.					23424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**171728**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С111-2013-2 варіант 1	Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог	кг	9970,8	6,26 -	- -	62417	-	- -	- -	- -
30	*КБ8-6-3*	*Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0,158*	*17792,46* *16504,37*	*1264,69* *522,99*	*2811*	*2608*	*200* *83*	*212,7400* *5,8072*	*33,61* *0,92*
31	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,796	12535,44 -	- -	9978	-	- -	- -	- -
32	С111-2013-2 варіант 1	Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог	кг	796,32	6,26 -	- -	4985	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					249718	19875	5121 1463		264,05 16,25
		Разом будівельні роботи, грн.					249718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224722				
		всього заробітна плата, грн.					21338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12240				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4188				
		Всього будівельні роботи, грн.					**261958**				
		Всього по розділу 2					**261958**				
		Розділ 3. Перемички									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 3					**-**				
		Розділ 4. Перекриття									
33	*КБ9-18-1*	*Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т*	*т*	*0,601*	*4845,96* *1733,85*	*2794,21* *896,56*	*2912*	*1042*	*1679* *539*	*22,8800* *8,8200*	*13,75* *5,3*
34	С111-1095 варіант 2	Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм	т	0,544	58321,62 -	- -	31727	-	- -	- -	- -
35	С111-1804 варіант 3	Сталь листова б=10 мм	т	0,057	44976,22 -	- -	2564	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,8062	1755,11 424,75	80,47 5,72	1415	342	65 5	4,7800 0,0720	3,85 0,06
37	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,8062	3232,65 317,33	58,56 6,42	2606	256	47 5	3,6200 0,0804	2,92 0,06
38	*КБ13-73-5*	*Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій*	*100м2*	*0,8062*	*4015,87* *3744,79*	*16,96* *0,53*	*3238*	*3019*	*14* -	*48,2700* *0,0066*	*38,92* *0,01*
39	КБ13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5	100м2	0,8062	1709,89 1606,68	- -	1379	1295	- -	20,7100 -	16,7 -
40	С1113-295 варіант 2	Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3	кг	149,147	451,83 -	- -	67389	-	- -	- -	- -
		Плити перекриття на відм. +3,300 та +3,950									
		Плита ПМ1									
41	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,0091*	*208502,11* *72184,09*	*16304,41* *6026,18*	*1897*	*657*	*148* *55*	*964,7700* *67,3508*	*8,78* *0,61*
42	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,924	4032,46 -	- -	3726	-	- -	- -	- -
43	С111-797 варіант 2	Арматура д. 16 класу А400С	т	0,747	42851,56 -	- -	32010	-	- -	- -	- -
44	С111-797 варіант 1	Арматура д. 12 класу А400С	т	1,434	42851,56 -	- -	61449	-	- -	- -	- -
45	С111-797 варіант 4	Арматура д. 10 класу А240С	т	0,644	42851,56 -	- -	27596	-	- -	- -	- -
46	С111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,141	61471,11 -	- -	8667	-	- -	- -	- -
47	С113-2091 варіант 1	Фіксатори 25-30 мм	шт	600	1,60 -	- -	960	-	- -	- -	- -
48	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3	280,89 -	- -	843	-	- -	- -	- -
		Плити перекриття на відм. +6,770									
		Плита ПМ2									
49	*КБ6-22-12*	*Улаштування перекриттів по стальних балках*	*100м3*	*0,205*	*156731,02* *56765,93*	*15142,24* *5358,57*	*32130*	*11637*	*3104* *1099*	*758,7000* *59,7528*	*155,53* *12,25*
50	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	20,808	4032,46 -	- -	83907	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С111-797 варіант 1	Арматура д. 12 класу А400С	т	2,1801	42851,56 -	- -	93421	-	- -	- -	- -
52	С111-797 варіант 4	Арматура д. 10 класу А240С	т	0,203	42851,56 -	- -	8699	-	- -	- -	- -
53	С111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,031	61471,11 -	- -	1906	-	- -	- -	- -
54	С113-2091 варіант 1	Фіксатори 25-30 мм	шт	100	1,60 -	- -	160	-	- -	- -	- -
55	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	280,89 -	- -	281	-	- -	- -	- -
		ПАРАПЕТИ									
56	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,2483*	*178948,15* *77929,88*	*31175,54* *9325,09*	*44433*	*19350*	*7741* *2315*	*1016,3000* *104,2680*	*252,35* *25,89*
57	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	25,202	4032,46 -	- -	101626	-	- -	- -	- -
58	С111-797 варіант 1	Арматура д. 12 класу А400С	т	1,925	42851,56 -	- -	82489	-	- -	- -	- -
59	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,001	55121,21 -	- -	55	-	- -	- -	- -
60	С113-2091 варіант 1	Фіксатори 25-30 мм	шт	120	1,60 -	- -	192	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					699677	37598	12798 4018		492,8 44,18
		Разом будівельні роботи, грн.					699677				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					649281				
		всього заробітна плата, грн.					41616				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23261				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7766				
		Всього будівельні роботи, грн.					**722938**				
		Всього по розділу 4					**722938**				
		Розділ 5. Ганок									
61	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,207	16587,65 16587,65	- -	3434	3434	- -	261,8000 -	54,19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1035	2677,37 1306,50	1370,87 401,61	277	135	142 42	18,3600 5,1175	1,9 0,53
63	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,1291	157,98 157,98	- -	20	20	- -	2,2200 -	0,29 -
64	С1632-98 варіант 1	Мембара шиповидна	м2	14,201	92,93 -	- -	1320	-	- -	- -	- -
65	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебеневої*	*1 м3*	*2,38*	*318,93* *163,15*	*136,28* *40,21*	*759*	*388*	*324* *96*	*2,4000* *0,5009*	*5,71* *1,19*
66	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2,47	1070,91 -	- -	2645	-	- -	- -	- -
67	С1421-9463	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М600	м3	0,64	1250,50 -	- -	800	-	- -	- -	- -
68	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,01291	157,98 157,98	- -	2	2	- -	2,2200 -	0,03 -
69	С111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	0,0142	12327,89 -	- -	175	-	- -	- -	- -
70	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,04035*	*81262,15* *33731,91*	*11103,58* *3507,76*	*3279*	*1361*	*448* *142*	*456,3300* *39,1711*	*18,41* *1,58*
71	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,03*	*34645,61* *18436,39*	*8992,83* *2923,64*	*1039*	*553*	*270* *88*	*249,4100* *32,7235*	*7,48* *0,98*
72	С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 W6 F150	м3	7,14	3969,49 -	- -	28342	-	- -	- -	- -
73	С111-797 варіант 1	Арматура д. 12 класу А400С	т	0,616	42851,56 -	- -	26397	-	- -	- -	- -
74	С111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,1	61471,11 -	- -	6147	-	- -	- -	- -
75	С113-2091 варіант 1	Фіксатори 25-30 мм	шт	30	1,60 -	- -	48	-	- -	- -	- -
76	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,1435	9388,08 9388,08	- -	1347	1347	- -	150,4500 -	21,59 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					76031	7240	1184 368		109,6 4,28
		Разом будівельні роботи, грн.					76031				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67607				
		всього заробітна плата, грн.					7608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4727				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1702				
		Всього будівельні роботи, грн.					**80758**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& С111-1325-21 варіант 1	Суміш для анкерування СХ5	кг	3	107,70 -	- -	323	-	- -	- -	- -
87	& С111-31-454-1 варіант 1	Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі	шт	4	368,21 -	- -	1473	-	- -	- -	- -
88	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,03*	*67336,02* *36214,89*	*392,76* *14,40*	*2020*	*1086*	*12* -	*489,9200* *0,1800*	*14,7* *0,01*
89	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	3,045	4032,46 -	- -	12279	-	- -	- -	- -
90	С111-797 варіант 4	Арматура д. 10 класу А240С	т	0,077	42851,56 -	- -	3300	-	- -	- -	- -
91	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг*	*т*	*0,0303*	*50653,40* *1758,85*	- -	*1535*	*53*	- -	*23,2100* -	*0,7* -
		Разом прямі витрати по розділу 6					102981	19526	9811 7931		235,42 104,65
		Разом будівельні роботи, грн.					102981				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73644				
		всього заробітна плата, грн.					27457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5082				
		Всього будівельні роботи, грн.					**118195**				
		Всього по розділу 6					**118195**				
		Розділ 7. Балка Б1 на позн. +3.000 (під прискорювач)									
92	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,16	25418,91 4737,12	2911,25 2421,84	4067	758	466 387	55,6000 31,9574	8,9 5,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ46-25-17 к=9	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-90мм до 110 мм)	100шт	-0,16	8767,23 483,08	299,45 249,48	-1403	-77	-48 -40	5,6700 3,2922	-0,91 -0,53
94	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м*	*т*	*0,002*	*25257,47* *25257,47*	- -	*51*	*51*	- -	*333,3000* -	*0,67* -
95	& С111-31-454-1 варіант 2	Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі	шт	16	806,28 -	- -	12900	-	- -	- -	- -
96	& С111-31-454-1 варіант 3	Анкер HAS M12 110 мм	шт	16	190,71 -	- -	3051	-	- -	- -	- -
97	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*т*	*0,00942*	*66399,73* *17505,18*	- -	*625*	*165*	- -	*231,0000* -	*2,18* -
98	& С111-1841-7 варіант 1	Балка 16Б1	т	0,067	56522,05 -	- -	3787	-	- -	- -	- -
99	*КБ9-18-1*	*Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т*	*т*	*0,067*	*1946,39* *1733,85*	*43,64* *1,60*	*130*	*116*	*3* -	*22,8800* *0,0200*	*1,53* -
100	КБ13-16-6 Н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,027	3510,22 849,50	160,94 11,45	95	23	4 -	9,5600 0,1440	0,26 -
101	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,027	6465,29 634,66	117,11 12,85	175	17	3 -	7,2400 0,1608	0,2 -
102	*КБ13-73-5*	*Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій*	*100м2*	*0,027*	*4015,87* *3744,79*	*16,96* *0,53*	*108*	*101*	- -	*48,2700* *0,0066*	*1,3* -
103	КБ13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5	100м2	0,027	1709,89 1606,68	- -	46	43	- -	20,7100 -	0,56 -
104	С1113-295 варіант 2	Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3	кг	4,995	451,83 -	- -	2257	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					25889	1197	428 347		14,69 4,58
		Разом будівельні роботи, грн.					25889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24264				
		всього заробітна плата, грн.					1544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					279				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26734**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					16836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15222				
		всього заробітна плата, грн.					1500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					280				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17674**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& С111-870-610	Сітка 5ВР1 100х100	м2	58	173,49 -	- -	10062	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					85750	12602	1410 883		165,55 11,66
		Разом будівельні роботи, грн.					85750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71738				
		всього заробітна плата, грн.					13485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2648				
		Всього будівельні роботи, грн.					**93487**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,475*	*21672,44* *11697,50*	*6634,36* *1010,73*	*10294*	*5556*	*3151* *480*	*145,6000* *10,0320*	*69,16* *4,77*
129	& С113-4-1 варіант 3	Труба профільна 40х40х5 мм	т	0,49	47865,01 -	- -	23454	-	- -	- -	- -
130	*КБ9-23-1*	*Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м*	*т*	*0,475*	*6065,82* *5853,28*	*43,64* *1,60*	*2881*	*2780*	*21* *1*	*80,1600* *0,0200*	*38,08* *0,01*
131	КБ13-16-6 Н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,126	3510,22 849,50	160,94 11,45	442	107	20 1	9,5600 0,1440	1,2 0,02
132	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,126	6465,29 634,66	117,11 12,85	815	80	15 2	7,2400 0,1608	0,91 0,02
133	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття*	*100м2*	*0,21*	*3712,90* *3703,57*	- -	*780*	*778*	- -	*50,7200* -	*10,65* -
134	С121-258 варіант 3	Полікарбонат монолітний 3 мм	м2	21	1328,29 -	- -	27894	-	- -	- -	- -
135	& С111-88-145 варіант 2	Самонаріз покрівельний	шт	168	1,90 -	- -	319	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					136160	13429	4617 1657		171,12 20,3
		Разом будівельні роботи, грн.					136160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118114				
		всього заробітна плата, грн.					15086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2850				
		Всього будівельні роботи, грн.					**144626**				
		Всього по розділу 10					**144626**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1550733	129663	61760 23395		1730,75 278,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1550733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1359310				
		всього заробітна плата, грн.					153058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					87363				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					238,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29737				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1638096**				
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Оздоблювальні роботи

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4193,505	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25654	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,759	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ46-68-1*	*Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм*	*1 м різ.*	*10,6*	*2039,99* *105,33*	*96,79* *1,93*	*21624*	*1116*	*1026* *20*	*1,3900* *0,0209*	*14,73* *0,22*
2	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,05	5045,18 3132,14	1913,04 567,06	252	157	95 28	39,9100 7,2600	2 0,36
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,78	105,62 105,62	- -	82	82	- -	1,6300 -	1,27 -
4	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,78	277,55 -	277,55 36,52	216	-	216 28	- 0,4110	- 0,32
5	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,042875*	*19492,78* *19492,78*	- -	*836*	*836*	- -	*235,4200* -	*10,09* -
6	& С121-251-1 варіант 2	Блок дверний рентгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 103,0 мм (виробництво Україна)	шт	1	3678494,97 -	- -	3678495	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	0,75	329,44 -	- -	247	-	- -	- -	- -
8	& С111-623-55-В1 варіант 4	Анкер двурозпірний 12х180 мм	шт	10	48,79 -	- -	488	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Стелі									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 1					**-**				
		Розділ 2. Підлоги									
		Основи підлог									
9	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*2,1874*	*485,38* *485,38*	- -	*1062*	*1062*	- -	*7,1400* -	*15,62* -
10	С1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	240,61	18,58 -	- -	4471	-	- -	- -	- -
11	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*2,1874*	*485,38* *485,38*	- -	*1062*	*1062*	- -	*7,1400* -	*15,62* -
12	С111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	0,24061	12327,89 -	- -	2966	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9561	2124	- -		31,24 -
		Разом будівельні роботи, грн.					9561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7437				
		всього заробітна плата, грн.					2124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					466				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10865**				
		Всього по розділу 2					**10865**				
		Розділ 3. Стіни									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ34-64-3*	*Обшивка стін свинцевими листами*	*100м2*	*0,804*	*16316,10* *16102,80*	- -	*13118*	*12947*	- -	*210,0000* -	*168,84* -
14	& С1517-159-1 варіант 3	Листи свинцеві, товщина 2,5 мм	м2	92,46	4852,44 -	- -	448657	-	- -	- -	- -
15	С188888-4 варіант 2	Анкер	шт	360	25,50 -	- -	9180	-	- -	- -	- -
16	С113-2083 варіант 2	Заклепка свинцева	шт	50	15,37 -	- -	769	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					471724	12947	- -		168,84 -
		Разом будівельні роботи, грн.					471724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					458777				
		всього заробітна плата, грн.					12947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7395				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2522				
		Всього будівельні роботи, грн.					**479119**				
		Всього по розділу 3					**479119**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4183525	17262	1337 76		228,17 0,9
		Разом будівельні роботи, грн.					4183525				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4164926				
		всього заробітна плата, грн.					17338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3421				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4193505**				
		Всього по кошторису					**4193505**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**256,54**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**20759**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на Фасади

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1307,102	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,52379	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	221,684	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	3,18	9020,04 3272,97	- -	28684	10408	- -	45,4200 -	144,44 -
2	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі*	*100 м2*	*2,9322*	*39599,16* *36128,18*	- -	*116113*	*105935*	- -	*417,8600* -	*1225,25* -
3	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	47,06181	7128,63 -	- -	335486	-	- -	- -	- -
4	& С1545-43-14 варіант 1	Дюбель для теплоізоляції	шт	2369	13,75 -	- -	32574	-	- -	- -	- -
5	& С126-1306-1	Профілі цокольні	м	42,42	102,42 -	- -	4345	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	3518,64	19,45 -	- -	68438	-	- -	- -	- -
7	& С111-1784-1-19	Сітка скловолокняна	м2	337,203	39,85 -	- -	13438	-	- -	- -	- -
8	& С111-1624-13 варіант 1	Фарба грунтувальна СТ-16	л	49,847	104,79 -	- -	5223	-	- -	- -	- -
9	С1550-7 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	791,694	84,88 -	- -	67199	-	- -	- -	- -
10	& С1633-9ВД1 варіант 1	Фарба фасадна Ceresit CT 48	кг	147,2	417,57 -	- -	61466	-	- -	- -	- -
11	& С10-27-12-27	Дюбель	шт.	35	0,59 -	- -	21	-	- -	- -	- -
12	& С126-1306-1 варіант 1	Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів	м	57,33	103,79 -	- -	5950	-	- -	- -	- -
13	С111-1844-1 варіант 2	Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera	м	12,5	179,59 -	- -	2245	-	- -	- -	- -
14	С111-1844-1 варіант 2	Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera	м	5	179,59 -	- -	898	-	- -	- -	- -
15	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,156*	*53609,46* *41576,88*	- -	*8363*	*6486*	- -	*480,8800* -	*75,02* -
16	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	1,638	7128,63 -	- -	11677	-	- -	- -	- -
17	& С1545-43-14 варіант 1	Дюбель для теплоізоляції	шт	95	13,75 -	- -	1306	-	- -	- -	- -
18	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	190,32	19,45 -	- -	3702	-	- -	- -	- -
19	& С111-1784-1-19	Сітка скловолокняна	м2	20	39,85 -	- -	797	-	- -	- -	- -
20	& С111-1624-13 варіант 1	Фарба грунтувальна СТ-16	л	2,65	104,79 -	- -	278	-	- -	- -	- -
21	С1550-7 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	42,9	84,88 -	- -	3641	-	- -	- -	- -
22	& С1633-9ВД1 варіант 2	Фарба акрилова фасадна	кг	7,83	238,40 -	- -	1867	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,32	37827,24 3955,32	- -	12105	1266	- -	49,7900 -	15,93 -
24	& С111-856-В2	Гідроізоляція	м2	73,6	159,97 -	- -	11774	-	- -	- -	- -
25	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,32	37827,24 3955,32	- -	12105	1266	- -	49,7900 -	15,93 -
26	С111-307 варіант 1	Дренажна мембрана. Ізоліт	м2	36,8	50,14 -	- -	1845	-	- -	- -	- -
27	С111-307 варіант 2	Геотекстиль	м2	36,8	110,59 -	- -	4070	-	- -	- -	- -
28	*КБ26-32-1*	*Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних*	*1 м3*	*3,2*	*2575,70* *2575,70*	- -	*8242*	*8242*	- -	*32,0600* -	*102,59* -
29	& С114-97-3 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	3,2	5309,55 -	- -	16991	-	- -	- -	- -
30	& С1545-43-14 варіант 1	Дюбель для теплоізоляції	шт	259	13,75 -	- -	3561	-	- -	- -	- -
31	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склотканиною стін в один шар*	*100м2*	*0,32*	*2193,65* *2183,30*	*10,35* *3,21*	*702*	*699*	*3* *1*	*29,9000* *0,0399*	*9,57* *0,01*
32	& С111-1784-1-19	Сітка скловолокняна	м2	32	39,85 -	- -	1275	-	- -	- -	- -
33	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	64	19,45 -	- -	1245	-	- -	- -	- -
34	*КБ15-184-1*	*Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,32*	*6948,05* *5965,40*	- -	*2223*	*1909*	- -	*78,7200* -	*25,19* -
35	*КБ15-184-2 Н1=2*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1*	*100м2*	*0,32*	*7568,03* *7568,03*	- -	*2422*	*2422*	- -	*94,2000* -	*30,14* -
36	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	192	16,11 -	- -	3093	-	- -	- -	- -
37	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0,32*	*22868,00* *21820,93*	- -	*7318*	*6983*	- -	*281,2700* -	*90,01* -
38	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex	кг	124,8	45,17 -	- -	5637	-	- -	- -	- -
39	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	15,872	150,43 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
40	С111-277 варіант 1	Плитки керамічні фасадні	м2	32,32	739,71 -	- -	23907	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	*КБ10-25-4*	*Установлення відливу металевого з капельником /на рівні з цоколем/*	*100м*	*0,42*	*2648,68* *1993,45*	- -	*1112*	*837*	- -	*27,3000* -	*11,47* -
42	& С126-3-27	Металевий відлив з капельником	м	43,554	230,44 -	- -	10037	-	- -	- -	- -
43	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*0,23*	*2648,68* *1993,45*	- -	*609*	*458*	- -	*27,3000* -	*6,28* -
44	& С126-3-27	Металевий відлив з капельником	м	23,851	230,44 -	- -	5496	-	- -	- -	- -
		Обрамлення вікон декоративними елементами									
45	*КБ12-13-2*	*Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.]*	*100м2*	*0,27*	*550,78* *550,78*	- -	*149*	*149*	- -	*7,7400* -	*2,09* -
46	*КБ9-40-1*	*Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю*	*100м*	*0,3754*	*1621,49* *1588,84*	- -	*609*	*596*	- -	*20,4800* -	*7,69* -
47	& С126-931-1 варіант 1	Планка жовтого кольору	м	28	251,93 -	- -	7054	-	- -	- -	- -
48	С1551-21-СП варіант 1	Кутик оцинкований	м	38	93,60 -	- -	3557	-	- -	- -	- -
49	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	1,5	329,44 -	- -	494	-	- -	- -	- -
50	& С111-196-1-1А варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,3	1296,60 -	- -	389	-	- -	- -	- -
51	С1555-220 варіант 1	Дюбель 200 мм	100 шт	0,6	4676,65 -	- -	2806	-	- -	- -	- -
52	& С111-1478-2 варіант 1	Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору	шт	250	1,98 -	- -	495	-	- -	- -	- -
		Каркас навісного фасаду									
53	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*1,039*	*21478,61* *11697,50*	*6634,36* *1010,73*	*22316*	*12154*	*6893* *1050*	*145,6000* *10,0320*	*151,28* *10,42*
54	& С113-23-1 варіант 1	Труба профільна 60х20х1,5 мм	т	1,072	65740,17 -	- -	70473	-	- -	- -	- -
55	С1555-6 варіант 2	Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1,6х22,2	шт	20	49,06 -	- -	981	-	- -	- -	- -
56	С111-1776 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону	шт	10	807,89 -	- -	8079	-	- -	- -	- -
57	С111-1776 варіант 3	Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм	шт	5	216,29 -	- -	1081	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	*КБ9-32-1*	*Монтаж рам коробчастого перерізу*	*т*	*1,039*	*5088,24*	*2906,74*	*5287*	*2180*	*3020*	*27,3600*	*28,43*
					2097,96	*933,17*			*970*	*9,1800*	*9,54*
59	С113-2122 варіант 1	Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX	шт	180	259,15	-	46647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	*КБ13-16-6 Н1=2*	*Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,91*	*3493,18*	*144,23*	*3179*	*773*	*131*	*9,5600*	*8,7*
					849,50	*7,08*			*6*	*0,0896*	*0,08*
61	*КБ13-26-6 Н1=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази*	*100м2*	*0,91*	*11750,21*	*83,71*	*10693*	*578*	*76*	*7,2400*	*6,59*
					634,66	*4,11*			*4*	*0,0520*	*0,05*
62	*КБ34-60-2*	*Облицювання каркасів стін плитами цементно-стружними ЦСП*	*100м2*	*0,7717*	*6680,27*	-	*5155*	*5116*	-	*92,0000*	*71*
					6629,52	-			-	-	-
63	С111-698 варіант 1	Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм	100м2	0,8	46915,36	-	37532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& С111-123-7 варіант 1	Саморізи по металу DIN7504K 5,5х50 з підсиленим сверлом	шт	2700	2,05	-	5535	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склотканиною стін в один шар*	*100м2*	*0,7717*	*2183,30*	-	*1685*	*1685*	-	*29,9000*	*23,07*
					2183,30	-			-	-	-
66	& С111-1784-1-19	Сітка скловолокняна	м2	81,03	39,85	-	3229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	463,02	19,45	-	9006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	*КБ15-183-1*	*Декоративне штукатурення фасадів*	*100м2*	*0,7717*	*21781,86*	-	*16809*	*15650*	-	*231,3500*	*178,53*
					20280,14	-			-	-	-
69	С1550-7 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	266,24	84,88	-	22598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	*КБ15-158-3*	*Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні*	*100м2*	*0,7717*	*741,54*	-	*572*	*572*	-	*9,2300*	*7,12*
					741,54	-			-	-	-
71	& С1633-9ВД1 варіант 2	Фарба акрилова фасадна	кг	29,32	238,40	-	6990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1205268	186364	10123		2236,32
									2031		20,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1205268				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1008781				
		всього заробітна плата, грн.					188395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					267,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33289				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1307102**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на Покрівля

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	558,545	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,03729	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	83,826	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Додаткові роботи									
1	КБ12-19-1	*Утеплення покриттів керамзитобетоном*	*м3*	*32,9*	*5276,92*	*180,08*	*173611*	*11965*	*5925*	*5,7400*	*188,85*
					363,69	*44,20*			*1454*	*0,4774*	*15,71*
2	КБ12-22-2 Н1=45	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 60 мм (60мм-15мм=45мм-35мм вакті=10мм)*	*100м2*	*2,3007*	*3430,83*	*119,63*	*7893*	*207*	*275*	*1,4000*	*3,22*
					90,05	*30,98*			*71*	*0,3000*	*0,69*
		Парапети									
3	КБ26-32-1	*Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів на бітумі стін*	*1 м3*	*6*	*5940,64*	-	*35644*	*15454*	-	*32,0600*	*192,36*
					2575,70	-			-	-	-
4	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	5,82	7128,63	-	41489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ12-1-5*	*Улаштування примикань покрівель із наплавлюваних матеріалів у три шари*	*100м2*	*0,6*	*3934,30* *2430,53*	*215,33* *55,76*	*2361*	*1458*	*129* *33*	*30,9700* *0,5400*	*18,58* *0,32*
6	С111-861 варіант 1	Єврубероїд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий	м2	69	172,21 -	- -	11882	-	- -	- -	- -
7	С111-860 варіант 1	Євруберoїд ЕПП 2,5	м2	135,6	171,34 -	- -	23234	-	- -	- -	- -
		Улаштування накривок парапету									
8	*КР8-26-2*	*Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі*	*100м2*	*0,4238*	*2186,77* *2142,98*	*43,79* *38,92*	*927*	*908*	*19* *16*	*30,9500* *0,5202*	*13,12* *0,22*
9	С112-25-1 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм	м	264	59,82 -	- -	15792	-	- -	- -	- -
10	*КБ11-9-2*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих*	*100м2*	*0,4238*	*625,83* *624,62*	- -	*265*	*265*	- -	*9,1000* -	*3,86* -
11	С111-696 варіант 1	Плити OSB 12 мм	100м2	0,4323	20930,82 -	- -	9048	-	- -	- -	- -
12	*КБ12-21-1*	*ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим*	*100м2*	*0,4238*	*514,79* *514,79*	- -	*218*	*218*	- -	*7,0500* -	*2,99* -
13	& С111-113-1 варіант 1	Праймер бітумний	л	10,595	68,88 -	- -	730	-	- -	- -	- -
14	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*0,4238*	*485,38* *485,38*	- -	*206*	*206*	- -	*7,1400* -	*3,03* -
15	С111-856 варіант 2	Гідробарьєр	м2	46,62	40,60 -	- -	1893	-	- -	- -	- -
16	& С111-69-5 варіант 1	Дюбель-шуруп 6х60 нейлон	шт	640	1,89 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
17	& С1-180-2	Саморізи 3,5х25 мм	шт	640	0,69 -	- -	442	-	- -	- -	- -
18	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,4238*	*9611,55* *9450,05*	*161,50* *41,82*	*4073*	*4005*	*68* *18*	*132,8000* *0,4050*	*56,28* *0,17*
19	& С121-229-27	Накривка парапету покриття поліестр	м2	42,38	425,09 -	- -	18015	-	- -	- -	- -
20	& С188888-8-1 варіант 1	Саморіз покрівельний (RAL)	шт	1200	1,81 -	- -	2172	-	- -	- -	- -
21	С1551-11-СП варіант 1	Закльопки (RAL)	шт	250	1,22 -	- -	305	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1632-102-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий (RAL)	флакон	12	516,91 -	- -	6203	-	- -	- -	- -
23	*КБ21-9-2*	*Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок*	*100м*	*0,12*	*1276,90* *1276,90*	- -	*153*	*153*	- -	*17,7200* -	*2,13* -
24	& С1545-194-ПН	Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м	шт	2	3150,63 -	- -	6301	-	- -	- -	- -
25	*КБ19-12-1*	*Установлення головки повітряної*	*шт*	*2*	*77,13* *77,13*	- -	*154*	*154*	- -	*0,9600* -	*1,92* -
26	& С1115-803-1-К варіант 1	Аератор	шт	2	336,99 -	- -	674	-	- -	- -	- -
27	*КБ12-9-1*	*Улаштування деформаційних швів*	*100м*	*0,2592*	*82583,31* *8977,33*	*275,15* *71,25*	*21406*	*2327*	*71* *18*	*114,3900* *0,6900*	*29,65* *0,18*
28	С111-861 варіант 1	Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий	м2	30,12	172,21 -	- -	5187	-	- -	- -	- -
29	С111-860 варіант 1	Євруберойд ЕПП 2,5	м2	59,3	171,34 -	- -	10160	-	- -	- -	- -
		Огородження покрівель									
30	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.*	*т*	*1,372*	*21278,94* *13812,48*	*4637,28* *141,44*	*29195*	*18951*	*6362* *194*	*176,0000* *1,7680*	*241,47* *2,43*
31	& С113-23-1 варіант 2	Труби сталеві 50х30х2 мм	т	0,361	44556,22 -	- -	16085	-	- -	- -	- -
32	С124-7 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,402	42851,56 -	- -	17226	-	- -	- -	- -
33	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 100х10 мм	т	0,691	45533,61 -	- -	31464	-	- -	- -	- -
34	С111-1904 варіант 4	Анкер розпірний М12х120	шт	134	39,38 -	- -	5277	-	- -	- -	- -
35	*КБ13-16-6 Н1=2*	*Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,2965*	*3493,18* *849,50*	*144,23* *7,08*	*1036*	*252*	*43* *2*	*9,5600* *0,0896*	*2,83* *0,03*
36	*КБ13-26-6 Н1=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази*	*100м2*	*0,2965*	*11750,21* *634,66*	*83,71* *4,11*	*3484*	*188*	*25* *1*	*7,2400* *0,0520*	*2,15* *0,02*
37	*КБ12-17-1*	*Обгородження покрівель перилами*	*100 м*	*0,6686*	*1702,07* *1241,86*	*212,51* *39,70*	*1138*	*830*	*142* *27*	*16,8000* *0,3916*	*11,23* *0,26*
38	*КБ46-26-1*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм*	*100шт*	*1,34*	*10650,02* *6368,70*	*3896,08* *3245,95*	*14271*	*8534*	*5221* *4350*	*74,7500* *42,8340*	*100,17* *57,4*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ46-26-17 Н1=8	Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів	100шт	-1,34	1450,29 811,10	498,01 414,91	-1943	-1087	-667 -556	9,5200 5,4752	-12,76 -7,34
		Разом прямі витрати по розділу 1					518881	64988	17613 5628		861,08 70,09
		Разом будівельні роботи, грн.					518881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					436280				
		всього заробітна плата, грн.					70616				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13210				
		Всього будівельні роботи, грн.					**558545**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**83826**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на технологічні рішення

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	24,998	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2059	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,589	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-64-8	Монтаж радіотерапевтичної системи	шт	1	11260,80 11260,80	- -	11261	11261	- -	136,0000 -	136 -
2	*КМ7-35-2*	*Монтаж холодильної машини*	*шт*	*1*	*5934,01* *3709,44*	*442,33* *119,92*	*5934*	*3709*	*442* *120*	*44,8000* *1,2972*	*44,8* *1,3*
3	*КМ3-140-5*	*Монтаж таля ручного стаціонарного, вантажопідйомність 5 т, висота піднімання 3 м*	*шт*	*1*	*634,16* *614,82*	*19,34* *6,92*	*634*	*615*	*19* *7*	*8,6400* *0,0882*	*8,64* *0,09*
		Разом прямі витрати по кошторису					17829	15585	461 127		189,44 1,39
		Разом будівельні роботи, грн.					17829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1783				
		всього заробітна плата, грн.					15712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7169				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1877				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24998**				
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023

обладнання технологічні рішення

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 533,363 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2302-2087-1 варіант 4	Чіллер Laminar 12 кВт в комплекті з гідромодулем підвищеного тиску (2 насоси) та баком; (маса=0,168)	шт	1	506400,00	506400
2	280222-13214 варіант 3	Радіотерапевтична система Линак Электа (вартість не врахована - постачається Державним підприємством «Медичні закупівлі України» на замовлення Міністерства охорони здоров’я).; (маса=0)	комплект	1	-	-
3	& 1906-1001-1	Таль з ручним ланцюговим приводом 5 т; (маса=0,036)	шт	1	6810,30	6810
		Разом				**513210**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20153
		Всього по кошторису				**533363**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

на опалення та вентиляція

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	19,697	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06451	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,346	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вузол 2 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ1.1)									
1	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів циркуляційних*	*шт*	*1*	*1654,01*	-	*1654*	*1654*	-	*21,3200*	*21,32*
					1654,01	-			-	-	-
		Клапан триходовий (входить в комплект автоматики)									
2	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,06	4029,56	-	242	239	-	49,5000	2,97
					3976,83	-			-	-	-
3	& С113-1873-1Б-В1 варіант 4	Кран кульовий муфтовий ф25	шт	4	525,17	-	2101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& С113-1873-1Б-В1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення)	шт	2	255,51 -	- -	511	-	- -	- -	- -
5	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	4029,56 3976,83	- -	81	80	- -	49,5000 -	0,99 -
6	& С100-2307-2014-1-Х1 варіант 5	Клапан зворотний муфтовий ф25	шт	2	257,91 -	- -	516	-	- -	- -	- -
7	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10шт*	*0,1*	*965,30* *965,30*	- -	*97*	*97*	- -	*12,3000* -	*1,23* -
8	& С1630-104-В1 варіант 2	Фільтр сітчастий муфтовий ф15	шт	1	241,97 -	- -	242	-	- -	- -	- -
9	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*1*	*131,87* *131,87*	- -	*132*	*132*	- -	*1,6600* -	*1,66* -
10	& С100-2307-2014-1-Х1 варіант 4	Повітровипускник автоматичний ф1/2"	шт	1	225,78 -	- -	226	-	- -	- -	- -
11	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів*	*комплект*	*5*	*57,15* *29,81*	- -	*286*	*149*	- -	*0,3600* -	*1,8* -
12	& С1630-113-Х2 варіант 5	Термоманометр	шт	4	575,70 -	- -	2303	-	- -	- -	- -
13	& С1630-113-Х2 варіант 6	Манометр	шт	1	308,85 -	- -	309	-	- -	- -	- -
14	*КБ18-10-1*	*Установлення баків розширювальних*	*шт*	*1*	*507,58* *461,60*	- -	*508*	*462*	- -	*5,9500* -	*5,95* -
15	& С130-10-Х2 варіант 1	Бак розширювальний 18 л	шт	1	1520,70 -	- -	1521	-	- -	- -	- -
16	& С1630-541-В3 варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм	шт	1	1293,44 -	- -	1293	-	- -	- -	- -
17	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,08*	*9374,99* *7534,30*	*1781,89* *930,18*	*750*	*603*	*143* *74*	*92,4000* *12,1320*	*7,39* *0,97*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С113-1690 варіант 1	Труба поліпропіленова PN 20 діам. 25х3,5 мм	м	7,432	83,28 -	- -	619	-	- -	- -	- -
19	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,08*	*9821,94* *8651,39*	*1074,15* *534,07*	*786*	*692*	*86* *43*	*106,1000* *6,9660*	*8,49* *0,56*
20	С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32х4,5 мм	м	7,504	147,85 -	- -	1109	-	- -	- -	- -
21	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*1,6*	*266,75* *266,75*	- -	*427*	*427*	- -	*3,5200* -	*5,63* -
22	& С1630-3000-1 варіант 12	Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф25х3,5	м	8,16	44,72 -	- -	365	-	- -	- -	- -
23	& С1630-3000-1 варіант 13	Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф32х4,5	м	8,16	54,05 -	- -	441	-	- -	- -	- -
24	& С111-2001-6-1 варіант 1	Клей	л	0,2272	581,66 -	- -	132	-	- -	- -	- -
25	& С111-2-7-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	22	6,21 -	- -	137	-	- -	- -	- -
26	С188888-5 варіант 2	Монтажна кліпса	шт	48	10,44 -	- -	501	-	- -	- -	- -
27	С1555-110 варіант 2	Очищувач для клею	л	0,0496	318,20 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					17305	4535	229 117		57,43 1,53
		Разом будівельні роботи, грн.					17305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12541				
		всього заробітна плата, грн.					4652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					694				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19697**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					17305	4535	229		57,43
									117		1,53
		Разом будівельні роботи, грн.					17305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12541				
		всього заробітна плата, грн.					4652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					694				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19697**				
		_ _ _

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

опалення та вентиляція. Обладнання

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 18,921 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2301-1001-В1 варіант 4	Вузол 2 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ1.1)				
		Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo; (маса=0,064)	шт	1	18205,88	18206
		Разом				**18206**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				715
		Всього по кошторису				**18921**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028

на електротехнічні рішення

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	75,232	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11438	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,936	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Провідникова продукція									
1	КМ8-398-5	*Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 185 мм2*	*100 м*	*0,21*	*2474,56* *753,41*	*1672,93* *367,01*	*520*	*158*	*351* *77*	*9,6000* *4,4508*	*2,02* *0,93*
2	КБ21-4-5	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2*	*100м*	*1,1*	*1561,52* *1215,65*	*334,99* *166,40*	*1718*	*1337*	*368* *183*	*16,8700* *1,9731*	*18,56* *2,17*
3	КБ21-9-1	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,52*	*2150,42* *1884,96*	- -	*1118*	*980*	- -	*25,5000* -	*13,26* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 15092-1011-3 варіант 1	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х25 мм2	1000м	0,0561	752960,69 -	- -	42241	-	- -	- -	- -
5	& 15092-1011-6	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2	1000м	0,13056	53609,69 -	- -	6999	-	- -	- -	- -
6	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,21*	*1986,82* *1979,67*	- -	*417*	*416*	- -	*27,8200* -	*5,84* -
7	1504-17001 варіант 1	Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А	шт	21	231,53 -	- -	4862	-	- -	- -	- -
8	С1512-7 варіант 2	Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40	шт	21	10,09 -	- -	212	-	- -	- -	- -
9	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,25	6110,09 3343,58	1184,83 403,79	1528	836	296 101	46,4000 4,8230	11,6 1,21
10	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,25	6971,85 3444,47	1407,54 474,02	1743	861	352 119	47,8000 5,6240	11,95 1,41
11	*КБ21-2-1*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,6*	*3096,64* *3050,30*	- -	*1858*	*1830*	- -	*42,3300* -	*25,4* -
12	С113-2125 варіант 2	Труба гофрована діаметром 32 мм	м	25,25	25,98 -	- -	656	-	- -	- -	- -
13	С113-2125 варіант 3	Труба гофрована діаметром 50 мм	м	25,25	36,79 -	- -	929	-	- -	- -	- -
14	С113-2125 варіант 4	Труба гофрована діаметром 25 мм	м	60,6	17,41 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
15	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,21*	*3705,04* *3705,04*	- -	*778*	*778*	- -	*47,2100* -	*9,91* -
16	& С1526-1-1 варіант 5	Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою	м	21	155,13 -	- -	3258	-	- -	- -	- -
17	С113-2422 варіант 1	Комплект кріплення	шт	1	1007,48 -	- -	1007	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					70899	7196	1367		98,54
									480		5,72
		Разом устаткування, грн.					4862				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					191				
		Всього устаткування, грн.					**5053**				
		Разом будівельні роботи, грн.					66037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57474				
		всього заробітна плата, грн.					7676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4142				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1260				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70179**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**8936**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035

на Технологічні рішення. Система стислого повітря

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	30,237	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16312	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,578	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-207-16 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж компресора	шт	1	1700,82 1404,94	295,88 73,85	1701	1405	296 74	15,6000 0,7152	15,6 0,72
2	КР15-149-1	Установлення фільтрів діаметром до 50 мм для очищення газу від механічних домішок	фільтр	4	587,30 512,40	32,73 1,20	2349	2050	131 5	6,1000 0,0150	24,4 0,06
3	КМ17-1-1	Монтаж осушувача	шт	1	1409,43 1316,83	92,60 2,77	1409	1317	92 3	17,6000 0,0345	17,6 0,03
4	КМ14-217-1	Монтаж резервуара	комплект	1	4001,18 4001,18	- -	4001	4001	- -	52,8000 -	52,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 20 мм*	*100 м*	*0,18*	*13158,99* *12854,40*	- -	*2369*	*2314*	- -	*160,0000* -	*28,8* -
6	& С1545-265-1-Н варіант 1	Труба ДКРНТ д. 20х2 НД М3	м	18	499,89 -	- -	8998	-	- -	- -	- -
7	& С1545-274-3 варіант 1	Відвід 90° Ду 20 з міді М3	шт	5	86,31 -	- -	432	-	- -	- -	- -
8	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб	100 м	0,18	2673,68 2570,88	102,80 3,20	481	463	18 1	32,0000 0,0400	5,76 0,01
9	& С1632-108-1 варіант 1	Розчин для промивання кисневих трубопроводів	л	3,6	339,92 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
10	& С1545-279-8-2Л-4 варіант 1	Хомут для легких конструкцій МР-Н1 20-25 М8/М10	шт	18	23,48 -	- -	423	-	- -	- -	- -
11	*КМ12-790-1*	*Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*3856,32* *3856,32*	- -	*386*	*386*	- -	*48,0000* -	*4,8* -
12	& С1530-13-6 варіант 1	Кран кульовий Ду 20 для стислого повітря	шт	1	808,30 -	- -	808	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					24581	11936	537 83		149,76 0,82
		Разом будівельні роботи, грн.					24581				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12108				
		всього заробітна плата, грн.					12019				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1559				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30237**				
		Всього по кошторису					**30237**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**163,12**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**13578**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-036

Технологічні рішення. Система стислого повітря

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 995,967 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2311-2001-2	ПОВІТРЯНИЙ БЕЗМАСЛЯНИЙПОРШНЕВИЙ КОМПРЕСОР GSF11061,2 м3/год в комплекті:- Повітряний резервуар 270 л/ вертикальний- 1 шт.- Осушувач повітря SD18 (108 м3/год)1/230/50-60 - 1 шт.- Фільтр - 4 шт.- Блок керування - 1 шт.- Редуктор - 1 шт.; (маса=0,161)	шт	1	958333,33	958333
		Разом				**958333**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				37634
		Всього по кошторису				**995967**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037

на Інші додаткові роботи

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	530,459	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,1868	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	97,941	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування приямку в монолітних конструкціях під дверні блоки									
1	*КБ46-68-1*	*Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм*	*1 м різ.*	*9,38*	*2039,99* *105,33*	*96,79* *1,93*	*19135*	*988*	*908* *18*	*1,3900* *0,0209*	*13,04* *0,2*
2	*КБ46-68-2 К=20*	*Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (додається 200 мм до 300 мм глибини)*	*1 м різ.*	*9,38*	*1951,30* *59,11*	*54,32* *1,08*	*18303*	*554*	*510* *10*	*0,7800* *0,0117*	*7,32* *0,11*
3	*КБ46-34-3*	*Розбирання фундаментів залізобетонних*	*м3*	*0,95*	*2945,98* *2750,81*	*195,17* *39,80*	*2799*	*2613*	*186* *38*	*36,3000* *0,4280*	*34,49* *0,41*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,3	105,62 105,62	- -	243	243	- -	1,6300 -	3,75 -
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,3	277,55 -	277,55 36,52	638	-	638 84	- 0,4110	- 0,95
6	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0027*	*28311,15* *10244,59*	*2455,11* *960,47*	*76*	*28*	*7* *3*	*150,7000* *10,6641*	*0,41* *0,03*
7	С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,27	3100,00 -	- -	837	-	- -	- -	- -
8	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,0117*	*67336,02* *36214,89*	*392,76* *14,40*	*788*	*424*	*5* -	*489,9200* *0,1800*	*5,73* -
9	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	1,2	4032,46 -	- -	4839	-	- -	- -	- -
10	С111-797 варіант 3	Арматура д. 8 класу А240С	т	0,03	41745,54 -	- -	1252	-	- -	- -	- -
11	С111-797 варіант 7	Арматура д. 12 класу А500С	т	0,028	42851,56 -	- -	1200	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					50110	4850	2254 153		64,74 1,7
		Разом будівельні роботи, грн.					50110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43006				
		всього заробітна плата, грн.					5003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2887				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					993				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52997**				
		Всього по розділу 1					**52997**				
		Розділ 2. Стіни									
12	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*4,29*	*641,71* *640,15*	- -	*2753*	*2746*	- -	*8,6600* -	*37,15* -
13	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,695	12535,44 -	- -	21248	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*0,0374*	*4829,46* *4829,46*	- -	*181*	*181*	- -	*63,7300* -	*2,38* -
15	& С114-103-1-3Г	Сітка армувальна	м2	18,7	99,09 -	- -	1853	-	- -	- -	- -
16	С111-2013-2 варіант 1	Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог	кг	1801,8	6,26 -	- -	11279	-	- -	- -	- -
17	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*0,149*	*44629,78* *11233,62*	- -	*6650*	*1674*	- -	*146,5000* -	*21,83* -
18	С111-1896 варіант 1	Штукатурка Baumit MPI-5	кг	253,3	6,87 -	- -	1740	-	- -	- -	- -
19	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,149*	*4117,46* *3175,04*	- -	*614*	*473*	- -	*39,5200* -	*5,89* -
20	*КБ15-56-4 Н1=2*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати*	*100 м2*	*0,149*	*1893,72* *1682,32*	- -	*282*	*251*	- -	*20,9400* -	*3,12* -
21	С111-2013-2 варіант 3	Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ ST10 START	кг	14,9	21,76 -	- -	324	-	- -	- -	- -
22	С111-2013-2 варіант 4	Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ FS20 FINISZ	кг	14,9	21,76 -	- -	324	-	- -	- -	- -
23	*КБ15-179-9*	*Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,149*	*6750,03* *5848,92*	- -	*1006*	*871*	- -	*69,6300* -	*10,37* -
24	С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	9,39	193,79 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					50074	6196	- -		80,74 -
		Разом будівельні роботи, грн.					50074				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43878				
		всього заробітна плата, грн.					6196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3536				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1207				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53610**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	2,74	4032,46 -	- -	11049	-	- -	- -	- -
37	С111-797 варіант 4	Арматура д. 10 класу А240С	т	0,0765	42851,56 -	- -	3278	-	- -	- -	- -
38	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг*	*т*	*0,0303*	*50653,40* *1758,85*	- -	*1535*	*53*	- -	*23,2100* -	*0,7* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					133096	27758	12561 7014		349,62 91,62
		Разом будівельні роботи, грн.					133096				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92777				
		всього заробітна плата, грн.					34772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6593				
		Всього будівельні роботи, грн.					**152638**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					665				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70839**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ46-25-17 к=8	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-80мм до 120 мм)	100шт	-0,3	7793,10 429,41	266,18 221,76	-2338	-129	-80 -67	5,0400 2,9264	-1,51 -0,88
47	С111-1904 варіант 7	Клеєвий анкер НІТ	шт	1	1020,01 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
48	С111-1904 варіант 8	Анкер М12х110	шт	30	39,38 -	- -	1181	-	- -	- -	- -
49	*КБ9-73-1*	*Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів*	*т*	*0,501*	*19293,32* *11928,96*	*4694,64* *668,39*	*9666*	*5976*	*2352* *335*	*152,0000* *6,6630*	*76,15* *3,34*
50	& С111-1841-7 варіант 2	Швелер №14	т	0,207	39442,74 -	- -	8165	-	- -	- -	- -
51	С1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,038	46477,11 -	- -	1766	-	- -	- -	- -
52	С111-1804 варіант 3	Сталь листова б=10 мм	т	0,033	44976,22 -	- -	1484	-	- -	- -	- -
53	С111-1804 варіант 6	Просічно-витяжний лист ПВЛ4	т	0,179	42320,83 -	- -	7575	-	- -	- -	- -
54	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 70х70х6	т	0,039	46171,11 -	- -	1801	-	- -	- -	- -
55	& С113-23-1 варіант 2	Труби сталеві 50х30х2 мм	т	0,01	44556,22 -	- -	446	-	- -	- -	- -
56	С124-7 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,01	42851,56 -	- -	429	-	- -	- -	- -
57	*КБ9-30-1*	*Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі*	*т*	*0,501*	*9539,38* *4404,50*	*4384,06* *1039,60*	*4779*	*2207*	*2196* *521*	*57,4400* *10,1122*	*28,78* *5,07*
58	*КБ13-16-6* *Н1=2*	*Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,31*	*3493,18* *849,50*	*144,23* *7,08*	*1083*	*263*	*45* *2*	*9,5600* *0,0896*	*2,96* *0,03*
59	*КБ13-26-6* *Н1=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази*	*100м2*	*0,31*	*11750,21* *634,66*	*83,71* *4,11*	*3643*	*197*	*26* *1*	*7,2400* *0,0520*	*2,24* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 6					48326	9935	5412 1519		125,3 17,17
		Разом будівельні роботи, грн.					48326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32979				
		всього заробітна плата, грн.					11454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2106				
		Всього будівельні роботи, грн.					**54659**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ46-26-17 Н1=9	Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів	100шт	-0,08	1631,58 912,49	560,26 466,77	-131	-73	-45 -37	10,7100 6,1596	-0,86 -0,49
		Разом прямі витрати по розділу 7					6102	1576	887 328		19,34 3,99
		Разом будівельні роботи, грн.					6102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3639				
		всього заробітна плата, грн.					1904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					349				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7149**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& 15092-1011-4	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х2,5 мм2	1000м	0,0306	86889,08 -	- -	2659	-	- -	- -	- -
77	& 15092-1011-4 варіант 2	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х6 мм2	1000м	0,0204	156490,82 -	- -	3192	-	- -	- -	- -
78	& 15092-1011-4 варіант 3	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х10 мм2	1000м	0,0357	239026,16 -	- -	8533	-	- -	- -	- -
79	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2*	*100 м*	*0,75*	*2662,06* *2260,22*	*202,49* *7,42*	*1997*	*1695*	*152* *6*	*28,8000* *0,0928*	*21,6* *0,07*
80	& С1110-29-8 варіант 3	Смуга оцинкована 40х4 мм.	м	75	284,58 -	- -	21344	-	- -	- -	- -
81	& С11-249-477	Тримач полоси металевий Громовик 02/40.2 ОС	шт	230	54,80 -	- -	12604	-	- -	- -	- -
82	& С11-249-477 варіант 1	Розділовий затискач ОВО Bettermann 233 8 FT	шт	5	209,13 -	- -	1046	-	- -	- -	- -
83	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*1,4*	*1145,44* *878,98*	*152,74* *5,60*	*1604*	*1231*	*214* *8*	*11,2000* *0,0700*	*15,68* *0,1*
84	& С11-249-477 варіант 2	Стрижень заземлення ОВО Bettermann ф20	шт	14	776,96 -	- -	10877	-	- -	- -	- -
85	*КБ21-24-2*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг*	*шт*	*1*	*541,96* *303,34*	*24,40* *5,29*	*542*	*303*	*24* *5*	*3,9100* *0,0580*	*3,91* *0,06*
		Разом прямі витрати по розділу 8					109924	18026	390 19		241,37 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					109924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91508				
		всього заробітна плата, грн.					18045				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9658				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2918				
		Всього будівельні роботи, грн.					**119582**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					46032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15188				
		Всього будівельні роботи, грн.					**530459**				
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-038

Електротехнічні рішення обладнання

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II ЧЕРГА

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 79,268 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8481-7-7	Щит ЕЩ ЛП; (маса=0,006)	шт	1	76273,00	76273
		Разом				**76273**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2995
		Всього по кошторису				**79268**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Благоустрій та озеленення. II ЧЕРГА

Кошторисна вартість об`єкта	1179,051 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,67143 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	129,206 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		Залишки						
1	07-01-01	на Покриття	350,979	-	350,979	0,04159	3,333	-
		Разом по розділу:	350,979	-	350,979	0,04159	3,333	-
		Додаткові роботи						
2	07-01-02	на Покриття	395,629	-	395,629	0,41949	34,569	-
3	07-01-03	на Озеленення	432,443	-	432,443	1,21035	91,304	-
		Разом по розділу:	828,072	-	828,072	1,62984	125,873	-
		Всього:	1179,051	-	1179,051	1,67143	129,206	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Залишки								
07-01-01	Покриття	0,03279	-	0,00394	-	-	0,03673	0,00486	0,04159
		2,326	-	0,403	-	-	2,729	0,604	3,333
	Разом по розділу:	0,03279	-	0,00394	-	-	0,03673	0,00486	0,04159
		2,326	-	0,403	-	-	2,729	0,604	3,333
	Додаткові роботи								
07-01-02	Покриття	0,32009	-	0,01904	0,03236	-	0,37149	0,04800	0,41949
		23,995	-	1,72	2,875	-	28,59	5,979	34,569
07-01-03	Озеленення	0,89153	-	0,03982	0,17451	-	1,10586	0,10449	1,21035
		59,248	-	3,539	15,507	-	78,294	13,01	91,304
	Разом по розділу:	1,21162	-	0,05886	0,20687	-	1,47735	0,15249	1,62984
		83,243	-	5,259	18,382	-	106,884	18,989	125,873
	Разом :	1,24441	-	0,06280	0,20687	-	1,51408	0,15735	1,67143
		85,569	-	5,662	18,382	-	109,613	19,593	129,206

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Покриття

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Благоустрій та озеленення. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	350,979	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04159	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,333	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Проїзди									
1	*КБ27-27-1*	*Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м*	*1000 м2*	*0,28387*	*10111,78* *1031,92*	*9079,86* *1180,24*	*2870*	*293*	*2577* *335*	*13,9600* *11,5639*	*3,96* *3,28*
2	КБ27-27-5 к=6	Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4 (додатково 3см)	1000 м2	0,28387	13,31 13,31	- -	4	4	- -	0,1800 -	0,05 -
3	С111-1555 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,085	22734,10 -	- -	1932	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	55,127	5871,47 -	- -	323677	-	- -	- -	- -
5	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,31	8234,12 6545,93	843,39 218,39	2553	2029	261 68	92,8500 2,1150	28,78 0,66
6	С1424-11612 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,6	3502,67 -	- -	5604	-	- -	- -	- -
7	& С1416-8692-П5 варіант 3	Камінь бортовий БР100.30.15	шт	31	407,13 -	- -	12621	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					349261	2326	2838 403		32,79 3,94
		Разом будівельні роботи, грн.					349261				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					344097				
		всього заробітна плата, грн.					2729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					604				
		Всього будівельні роботи, грн.					**350979**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на Покриття

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Благоустрій та озеленення. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	395,629	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,41949	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,569	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тротуари									
		Тип 1									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,02779	24760,22 946,08	22047,54 3591,82	688	26	613 100	14,6000 35,1690	0,41 0,98
2	КБ27-69-3 Н1=7	На кожні 10 м зміни відстані переміщення грунту під час улаштування корит вилучати до 30 при глибині корита до 250 мм	1000 м2	-0,02779	10957,85 -	10957,85 1663,96	-305	-	-305 -46	- 15,9859	- -0,44
3	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,04631	34886,18 1564,27	33321,91 8797,22	1616	72	1544 407	24,1400 96,9391	1,12 4,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	78,727	253,91 -	253,91 36,52	19990	-	19990 2875	- 0,4110	- 32,36
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,04631	3999,53 299,38	3679,70 712,51	185	14	170 33	4,6200 6,8331	0,21 0,32
6	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,18524	8107,08 2872,95	5234,13 838,16	1502	532	970 155	43,4900 8,0912	8,06 1,5
7	С1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	203,76	18,58 -	- -	3786	-	- -	- -	- -
8	*КБ27-17-3*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см*	*100м2*	*1,8524*	*24678,33* *2041,68*	*1244,47* *324,99*	*45714*	*3782*	*2305* *602*	*28,9600* *3,5998*	*53,65* *6,67*
9	*КБ27-17-4 к=6*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3/ вилучати до товщ. 18 см*	*100м2*	*1,8524*	*9409,65* -	*411,59* *109,95*	*17430*	-	*762* *204*	- *1,2630*	- *2,34*
10	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,18524*	*26270,65* *18436,39*	*1060,45* *38,88*	*4866*	*3415*	*196* *7*	*249,4100* *0,4860*	*46,2* *0,09*
11	С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 W6 F150	м3	18,8	3969,49 -	- -	74626	-	- -	- -	- -
12	& С111-870-610 варіант 1	Сітка 3ВР1 100х100	м2	185,24	122,49 -	- -	22690	-	- -	- -	- -
13	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,02779*	*119949,45* *79548,98*	*10369,90* *1333,70*	*3333*	*2211*	*288* *37*	*1025,3800* *16,4818*	*28,5* *0,46*
14	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	1,791	1659,85 -	- -	2973	-	- -	- -	- -
15	& С1416-8685-22 варіант 1	Бруківка 60мм	м2	29,1	504,03 -	- -	14667	-	- -	- -	- -
16	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*0,02*	*23174,78* *5781,75*	*580,21* *150,24*	*463*	*116*	*12* *3*	*81,2500* *1,4550*	*1,63* *0,03*
17	& С1416-8692-П5 варіант 2	Поребрик кольоровий Тип 2 (по існуючої основі)	шт	2	255,26 -	- -	511	-	- -	- -	- -
18	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,13322*	*119949,45* *79548,98*	*10369,90* *1333,70*	*15980*	*10598*	*1381* *178*	*1025,3800* *16,4818*	*136,6* *2,2*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (матеріали від демонтажу)*	*1000 м2*	*0,00864*	*119949,45* *79548,98*	*10369,90* *1333,70*	*1036*	*687*	*90* *12*	*1025,3800* *16,4818*	*8,86* *0,14*
20	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	9,029	1659,85 -	- -	14987	-	- -	- -	- -
21	& С1416-8685-22 варіант 1	Бруківка 60мм	м2	139,48	504,03 -	- -	70302	-	- -	- -	- -
22	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (матеріали від демонтажу)*	*100 м*	*0,15*	*23174,78* *5781,75*	*580,21* *150,24*	*3476*	*867*	*87* *23*	*81,2500* *1,4550*	*12,19* *0,22*
23	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*0,03*	*23174,78* *5781,75*	*580,21* *150,24*	*695*	*173*	*17* *5*	*81,2500* *1,4550*	*2,44* *0,04*
24	& С1416-8692-П5 варіант 2	Поребрик кольоровий Тип 3 (по існуючої основі)	шт	3	255,26 -	- -	766	-	- -	- -	- -
25	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,46	2993,97 1223,05	- -	1377	563	- -	15,9500 -	7,34 -
26	КБ27-22-2 Н1=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (1 см до 4см)	100м2	0,46	395,66 395,66	- -	182	182	- -	5,1000 -	2,35 -
27	С1421-9838 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	4,4	5899,00 -	- -	25956	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					349492	23238	28120 4595		309,56 51,4
		Разом будівельні роботи, грн.					349492				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					298134				
		всього заробітна плата, грн.					27833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16820				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**366312**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					486				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					173				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29317**				
		– – –

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга
Коригування II черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на Озеленення

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Благоустрій та озеленення. II ЧЕРГА

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	432,443	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,21035	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	91,304	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-11-9	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1	100 м3	2,4977	994,83 -	994,83 190,83	2485	-	2485 477	- 1,8216	- 4,55
2	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,24977	48058,78 2335,39	45723,39 11547,25	12004	583	11421 2884	36,0400 134,3816	9 33,56
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	424,609	253,91 -	253,91 36,52	107812	-	107812 15507	- 0,4110	- 174,51
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,24977	3999,53 299,38	3679,70 712,51	999	75	919 178	4,6200 6,8331	1,15 1,71
		Газон									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	9,9907	15942,92 4148,57	- -	159281	41447	- -	62,8000 -	627,42 -
6	КБ47-25-5 К1=2	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до 25 см за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	9,9907	8997,81 1134,91	- -	89894	11339	- -	17,1800 -	171,64 -
7	*КБ47-25-6*	*Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну*	*100м2*	*9,9907*	*1360,82* *580,92*	- -	*13596*	*5804*	- -	*8,2400* -	*82,32* -
8	С1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав. Насіння газонна трава універсальна 1 кг	ц	0,199814	21144,86 -	- -	4225	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					390296	59248	122637 19046		891,53 214,33
		Разом будівельні роботи, грн.					390296				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208411				
		всього заробітна плата, грн.					78294				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13010				
		Всього будівельні роботи, грн.					**432443**				
		Всього по кошторису					**432443**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1210,35**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**91304**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8653,63	77,25				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1173,6	78,45				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	552,98	83,63				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	220,3	88,86				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	233,24	107,82				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1204,33	124,51				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	12038,08					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,5943	486,59 289,18				
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,180635	965,74 174,45				
12	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,0227096	826,6 18,77				
13	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,601	276,24 166,02				
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,7258525	345,16 595,70				
15	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,044412	357,51 15,88				
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,914905	489,95 2898,01				
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	7,421964	12,99 96,41				
18	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	1,4432	143,85 207,60				
19	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,4485146	3796,86 1702,95				
20	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	19,48784815	548,36 10686,36				
21	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,6696588	720,89 4087,20				
22	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	2,402389	17,18 41,27				
23	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	3,2928	5,44 17,91				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,15	80,52 92,60				
25	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,4767165	72,24 34,44				
26	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	2,4247916	453,02 1098,48				
27	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,1561798	721,18 112,63				
28	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	22,0127747	414,91 9133,32				
29	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	10,6082145	79,49 843,25				
30	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,81982	308,06 560,61				
31	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	7,69692	51,4 395,62				
32	КБМ205-401 варіант 1	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,36	51,4 18,50				
		в тому числі витрати замовника		0,36	13,41 4,83				
33	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,0452977	58,3 2,64				
34	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	0,296384	124,32 36,85				
35	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,9127269	432,76 1260,51				
36	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,6103205	543,04 331,43				
37	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,216138	85,86 18,56				
38	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,35766	296,18 3363,91				
39	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	26,968922	352,24 9499,53				
40	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,805331	616,42 7893,46				
41	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,605972	598,15 6343,96				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	18,00857	536,76 9666,28				
43	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	7,40302	625,13 4627,85				
44	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	3,385	129,57 438,59				
45	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	2,197125	528,78 1161,80				
46	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,4840968	761,55 2653,31				
47	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	9,9781	6,01 59,97				
48	КБМ233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год	97,4654	9,12 888,88				
49	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,976245	5,39 5,26				
50	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,951068	355,78 1761,49				
51	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,005746	461,57 2,65				
52	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	53,0192	139,27 7383,98				
53	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	3,385	92,11 311,79				
54	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	113,7429	107,54 12231,91				
55	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	2,141	123,46 264,33				
56	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,423239	108,01 153,72				
57	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	4,530565	97,78 443,00				
58	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,0150066	545,25 8,18				
59	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,0172298	596,59 10,28				
60	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,296384	1362,81 403,92				
61	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	86,917815	43,64 3793,09				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	1,923	16,73 32,17				
63	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	251,4664	107,33 26989,89				
64	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	1,1	118,7 130,57				
65	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	524,892	253,91 133275,33				
66	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	11,103	277,55 3081,64				
		Разом по розділу II	**грн.**		**271817,89**				
		в тому числі витрати замовника	**грн.**		**4,83**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	54,223					
		Дизельне паливо	кг	592,261					
		Електроенергія	кВт-год	3600,951					
		Стиснене повітря	м3	67,654					
		Мастильні матеріали	кг	58,239					
		Гідравлічна рідина	кг	9,348					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
67	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	11,7625					
68	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	11,0751185					
69	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	13,50752					
70	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	16,0672915					
71	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	15,22922					
72	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,0276					
73	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	109,918452					
74	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	29,38938					
75	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,23					
76	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,044488					
77	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	3,7128					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	19,296					
79	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	22,56805					
80	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,345					
81	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	6,828					
82	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	11,368					
83	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	90,710076					
84	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	15,704252					
85	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	21,216429					
86	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	4,862946					
87	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	16,20642					
88	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,0022232					
89	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	17,8705					
90	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	30,80162					
91	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,513475					
92	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	6,8256					
93	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	40,23817					
94	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	9,770252					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
95	&С1115-803-1-К варіант 1	Аератор	шт	2	336,99 673,98	330,00 660,00	0,38 0,76	6,61 13,22	30 км.
96	+С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,030156	4797,49 144,67	4245,16 128,02	458,26 13,82	94,07 2,83	30 км.
97	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00076	366357,18 278,43	358695,12 272,61	478,59 0,36	7183,47 5,46	30 км.
98	+С188888-4 варіант 2	Анкер	шт	360	25,5 9180,00	25,00 9000,00	- -	0,5 180,00	
99	&С111-31-454-1 варіант 3	Анкер HAS M12 110 мм	шт	70	190,71 13349,70	186,50 13055,00	0,47 32,90	3,74 261,80	30 км.
100	+С111-1904 варіант 8	Анкер М12х110	шт	30	39,38 1181,40	38,60 1158,00	0,01 0,30	0,77 23,10	30 км.
101	+С113-2122 варіант 1	Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX	шт	180	259,15 46647,00	254,00 45720,00	0,07 12,60	5,08 914,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	&С111-623-55-В1 варіант 4	Анкер двурозпірний 12х180 мм	шт	10	48,79 487,90	47,72 477,20	0,11 1,10	0,96 9,60	30 км.
103	+С111-1904 варіант 4	Анкер розпірний М12х120	шт	142	39,38 5591,96	38,60 5481,20	0,01 1,42	0,77 109,34	30 км.
104	+С111-797 варіант 4	Арматура д. 10 класу А240С	т	1,0005	42851,56 42872,99	41745,54 41766,41	265,79 265,92	840,23 840,66	30 км.
105	+С111-797 варіант 5	Арматура д. 12 класу А240С	т	0,047	42851,56 2014,02	41745,54 1962,04	265,79 12,49	840,23 39,49	30 км.
106	+С111-797 варіант 1	Арматура д. 12 класу А400С	т	6,3691	42851,56 272925,87	41745,54 265881,52	265,79 1692,84	840,23 5351,51	30 км.
107	+С111-797 варіант 7	Арматура д. 12 класу А500С	т	0,028	42851,56 1199,84	41745,54 1168,88	265,79 7,44	840,23 23,52	30 км.
108	+С111-797 варіант 2	Арматура д. 16 класу А400С	т	0,747	42851,56 32010,12	41745,54 31183,92	265,79 198,55	840,23 627,65	30 км.
109	+С111-797 варіант 3	Арматура д. 8 класу А240С	т	0,03	41745,54 1252,37	41745,54 1252,37	- -	- -	
110	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00018	93649,77 16,86	83419,68 15,02	8393,82 1,51	1836,27 0,33	30 км.
111	&С130-10-Х2 варіант 1	Бак розширювальний 18 л	шт	2	1520,7 3041,40	1487,50 2975,00	3,38 6,76	29,82 59,64	30 км.
112	&С111-1841-7 варіант 1	Балка 16Б1	т	0,067	56522,05 3786,98	55835,50 3740,98	265,79 17,81	420,76 28,19	30 км.
113	+С111-1095 варіант 2	Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм	т	0,544	58321,62 31726,96	57621,67 31346,19	265,79 144,59	434,16 236,18	30 км.
114	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,20463	13771,66 2818,09	12988,93 2657,92	512,7 104,91	270,03 55,26	30 км.
115	+С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00013	140347,88 18,25	137092,33 17,82	503,63 0,07	2751,92 0,36	30 км.
116	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0555	131,49 7,30	128,80 7,15	0,11 0,01	2,58 0,14	30 км.
117	+С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,122778	22679,28 2784,52	21700,35 2664,33	534,24 65,59	444,69 54,60	30 км.
118	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,622506	25017,27 15573,40	23992,50 14935,48	534,24 332,57	490,53 305,35	30 км.
119	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,72	22254,18 16023,01	21273,21 15316,71	544,61 392,12	436,36 314,18	30 км.
120	+С111-1555 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,085	22734,1 1932,40	21700,35 1844,53	587,98 49,98	445,77 37,89	30 км.
121	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0276	24162,04 666,87	23100,29 637,57	587,98 16,23	473,77 13,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	&С121-251-1 варіант 2	Блок дверний ренгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 103,0 мм (виробництво Україна)	шт	1	3678494,97 3678494,97	3649278,00 3649278,00	1833,63 1833,63	27383,34 27383,34	30 км.
123	&С123-190-2 варіант 5	Блоки дверні з алюмінію	м2	4,2	16463,13 69145,15	16128,68 67740,46	11,64 48,89	322,81 1355,80	30 км.
124	&С123-190-2 варіант 6	Блоки дверні з металопластику	м2	1,47	10604,76 15589,00	10385,18 15266,21	11,64 17,11	207,94 305,68	30 км.
125	+С130-1103	Блочки	шт	4	7,83 31,32	7,61 30,44	0,07 0,28	0,15 0,60	30 км.
126	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00619968	145535,31 902,27	142380,00 882,71	301,68 1,87	2853,63 17,69	30 км.
127	+С130-39 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0008	145613,94 116,49	142380,00 113,90	378,76 0,30	2855,18 2,29	30 км.
128	+С130-39 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0008	145613,94 116,49	142380,00 113,90	378,76 0,30	2855,18 2,29	30 км.
129	+С130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0028	33927,84 95,00	32883,83 92,07	378,76 1,06	665,25 1,87	30 км.
130	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00026444	145573,17 38,50	142380,00 37,65	338,79 0,09	2854,38 0,76	30 км.
131	+С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,497574	3919,39 1950,19	3375,21 1679,42	467,33 232,53	76,85 38,24	30 км.
132	&С1416-8685-22 варіант 1	Бруківка 60мм	м2	168,58	504,03 84969,38	477,96 80574,50	16,19 2729,31	9,88 1665,57	30 км.
133	+С112-25-1 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм	м	264	59,82 15792,48	39,60 10454,40	19,05 5029,20	1,17 308,88	30 км.
134	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000619	11152,13 6,90	10710,00 6,63	223,46 0,14	218,67 0,13	30 км.
135	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,302744	11152,13 3376,24	10710,00 3242,39	223,46 67,65	218,67 66,20	30 км.
136	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,009219	5079,78 46,83	4953,60 45,67	26,58 0,25	99,6 0,91	30 км.
137	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,01316	3552,99 46,76	3029,60 39,87	453,72 5,97	69,67 0,92	30 км.
138	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000016	13175,93 0,02	12445,71 0,02	471,87 -	258,35 -	30 км.
139	+С111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	3,749	137,18 514,29	134,11 502,78	0,38 1,42	2,69 10,09	30 км.
140	&С1545-274-3 варіант 1	Відвід 90° Ду 20 з міді М3	шт	5	86,31 431,55	84,42 422,10	0,2 1,00	1,69 8,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	&С126-1-ИНБ1-Х1 варіант 3	Вікно алюмінієве з жалюзями	м2	4,6	14176,62 65212,45	13896,75 63925,05	1,9 8,74	277,97 1278,66	30 км.
142	+С1113-295 варіант 2	Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3	кг	154,142	451,83 69645,98	442,40 68192,42	0,57 87,86	8,86 1365,70	30 км.
143	С142-10-2	Вода	м3	135,12152	77,99 10538,13	77,99 10538,13	- -	- -	
144	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	9,75	25,34 247,07	24,81 241,90	0,03 0,29	0,5 4,88	30 км.
145	+С111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог	кг	264,4	126,1 33340,84	123,13 32555,57	0,5 132,20	2,47 653,07	30 км.
146	+С111-122	Гайки шестигранні, діаметр різьби 10 мм	т	0,000032	57542,04 1,84	56074,97 1,79	338,79 0,01	1128,28 0,04	30 км.
147	+С124-7 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,443	42851,56 18983,24	41745,54 18493,27	265,79 117,74	840,23 372,23	30 км.
148	+С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00032	38559,94 12,34	37465,07 11,99	338,79 0,11	756,08 0,24	30 км.
149	+С111-307 варіант 2	Геотекстиль	м2	36,8	110,59 4069,71	107,99 3974,03	0,43 15,82	2,17 79,86	30 км.
150	+С1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	609,12	18,58 11317,45	17,99 10958,07	0,23 140,10	0,36 219,28	30 км.
151	&С111-196-1-1А варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,9	1296,6 1166,94	1270,50 1143,45	0,68 0,61	25,42 22,88	30 км.
152	&С1632-102-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий (RAL)	флакон	12	516,91 6202,92	506,50 6078,00	0,27 3,24	10,14 121,68	30 км.
153	+С111-856 варіант 2	Гідробарьєр	м2	46,62	40,6 1892,77	39,00 1818,18	0,8 37,30	0,8 37,29	30 км.
154	&С111-856-В2	Гідроізоляція	м2	73,6	159,97 11773,79	156,03 11483,81	0,8 58,88	3,14 231,10	30 км.
155	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00035	3858,28 1,35	3324,37 1,16	458,26 0,16	75,65 0,03	30 км.
156	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,001	2919,93 2,92	2404,42 2,40	458,26 0,46	57,25 0,06	30 км.
157	С1421-9504	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	0,357	828,15 295,65	184,04 65,70	627,87 224,15	16,24 5,80	30 км.
158	+С111-2014-6 варіант 1	Грунтюуча фарба Ceresit CT 16	л	28,01	101,45 2841,61	98,96 2771,87	0,5 14,01	1,99 55,73	30 км.
159	+С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,0768	101,73 7,81	99,36 7,63	0,38 0,03	1,99 0,15	30 км.
160	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0386631	135100,72 5223,41	131880,00 5098,89	571,69 22,10	2649,03 102,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
161	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	125,03397	51,1	49,37	0,73	1	30 км.
					6389,24	6172,93	91,27	125,04	
162	&С188888-20-1-К варіант 1	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200	шт	4	743,03	728,46	-	14,57	
					2972,12	2913,84	-	58,28	
163	&С188888-20-1-К варіант 3	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	2	418,07	409,87	-	8,2	
					836,14	819,74	-	16,40	
164	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,02862	9639,46	9195,61	254,84	189,01	30 км.
					275,88	263,18	7,29	5,41	
165	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,16452	48894,55	47670,04	265,79	958,72	30 км.
					8044,13	7842,67	43,73	157,73	
166	С111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	0,0385	190290,89	186551,62	8,08	3731,19	30 км.
					7326,20	7182,24	0,31	143,65	
167	+С111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,900666	157082,74	154000,00	2,69	3080,05	30 км.
					141479,08	138702,56	2,42	2774,10	
168	+С1555-6 варіант 2	Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1,6х22,2	шт	20	49,06	48,00	0,1	0,96	30 км.
					981,20	960,00	2,00	19,20	
169	+С1550-46 варіант 3	Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог	кг	14,0264	169,17	165,38	0,47	3,32	30 км.
					2372,85	2319,69	6,59	46,57	
170	+С111-961 варіант 2	Доводчик (закривач) дверей	шт	20	6106,18	5985,00	1,45	119,73	30 км.
					122123,60	119700,00	29,00	2394,60	
171	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,465797	11152,13	10710,00	223,46	218,67	30 км.
					5194,63	4988,69	104,09	101,85	
172	+С112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0186	11152,13	10710,00	223,46	218,67	30 км.
					207,43	199,21	4,16	4,06	
173	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,964951	11152,13	10710,00	223,46	218,67	30 км.
					10761,26	10334,63	215,63	211,00	
174	+С111-1608	Дрантя	кг	5,42156	13,37	12,37	0,74	0,26	30 км.
					72,49	67,06	4,01	1,42	
175	+С111-307 варіант 1	Дренажна мембрана. Ізоліт	м2	36,8	50,14	48,73	0,43	0,98	30 км.
					1845,15	1793,26	15,82	36,07	
176	+С111-807 варіант 3	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0001645	61521,6	60049,50	265,79	1206,31	30 км.
					10,12	9,88	0,04	0,20	
177	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00018	341331	334372,45	265,79	6692,76	30 км.
					61,44	60,19	0,05	1,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
178	+С111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,008096	61521,6 498,08	60049,50 486,16	265,79 2,15	1206,31 9,77	30 км.
179	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0097392	55121,21 536,84	53774,61 523,72	265,79 2,59	1080,81 10,53	30 км.
180	+С111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,272	61471,11 16720,14	60000,00 16320,00	265,79 72,29	1205,32 327,85	30 км.
181	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,04532546	61521,6 2788,49	60049,50 2721,77	265,79 12,05	1206,31 54,67	30 км.
182	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00105	46774,91 49,11	45591,96 47,87	265,79 0,28	917,16 0,96	30 км.
183	+С1630-511 варіант 1	Дросель клапан ДК 200х200	шт	4	2501,44 10005,76	2450,70 9802,80	1,69 6,76	49,05 196,20	30 км.
184	+С1630-504 варіант 2	Дросель клапан, діаметр 125 мм	шт	4	1444,08 5776,32	1414,07 5656,28	1,69 6,76	28,32 113,28	30 км.
185	+С1630-504 варіант 3	Дросель клапан, діаметр 150 мм	шт	6	1606,03 9636,18	1572,85 9437,10	1,69 10,14	31,49 188,94	30 км.
186	+С1630-511 варіант 2	Дросель клапан, розміром 100х100 мм	шт	1	1880,8 1880,80	1842,23 1842,23	1,69 1,69	36,88 36,88	30 км.
187	+С1545-44 варіант 6	Дюбелі 6х40 металеві	100шт	3,46	268,06 927,49	262,50 908,25	0,3 1,04	5,26 18,20	30 км.
188	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,009247	58893,57 544,59	57400,00 530,78	338,79 3,13	1154,78 10,68	30 км.
189	+С111-152 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00171072	138045,57 236,16	135000,00 230,95	338,79 0,58	2706,78 4,63	30 км.
190	&С10-27-12-27	Дюбель	шт.	35	0,59 20,65	0,53 18,55	0,05 1,75	0,01 0,35	30 км.
191	+С1555-220 варіант 1	Дюбель 200 мм	100 шт	0,6	4676,65 2805,99	4583,33 2750,00	1,62 0,97	91,7 55,02	30 км.
192	+С188888-4 варіант 3	Дюбель 8х80 мм.	шт	80	13,49 1079,20	13,23 1058,40	- -	0,26 20,80	
193	&С1545-43-14 варіант 1	Дюбель для теплоізоляції	шт	2723	13,75 37441,25	13,47 36678,81	0,01 27,23	0,27 735,21	30 км.
194	&С111-69-5 варіант 1	Дюбель-шуруп 6х60 нейлон	шт	640	1,89 1209,60	1,80 1152,00	0,05 32,00	0,04 25,60	30 км.
195	&С114-97-3 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	3,840224	5309,55 20389,86	5194,00 19946,12	11,44 43,93	104,11 399,81	30 км.
196	+С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	50,872	150,43 7652,67	147,00 7478,18	0,48 24,42	2,95 150,07	30 км.
197	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0011464	145793,54 167,14	142590,00 163,47	344,84 0,40	2858,7 3,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
198	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,05595954	145793,54	142590,00	344,84	2858,7	30 км.
					8158,54	7979,27	19,30	159,97	
199	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,002236	145793,54	142590,00	344,84	2858,7	30 км.
					325,99	318,83	0,77	6,39	
200	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,000306	145793,54	142590,00	344,84	2858,7	30 км.
					44,61	43,63	0,11	0,87	
201	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0689149	145793,54	142590,00	344,84	2858,7	30 км.
					10047,35	9826,58	23,76	197,01	
202	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003485	145793,54	142590,00	344,84	2858,7	30 км.
					508,09	496,93	1,20	9,96	
203	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0006686	145793,54	142590,00	344,84	2858,7	30 км.
					97,48	95,34	0,23	1,91	
204	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	152	5,754	5,75400	-	-	
					874,61	874,61	-	-	
205	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0230998	145382,32	141960,00	571,69	2850,63	30 км.
					3358,30	3279,25	13,21	65,84	
206	+С1113-246 варіант 1	Емаль антмосіферостіка ПФ-133	т	0,058539	285346,72	279180,00	571,69	5595,03	30 км.
					16703,91	16342,92	33,47	327,52	
207	+С111-860 варіант 1	Євруберойд ЕПП 2,5	м2	194,9	171,34	165,69	2,29	3,36	30 км.
					33394,17	32292,98	446,32	654,87	
208	+С111-861 варіант 1	Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий	м2	99,12	172,21	167,58	1,25	3,38	30 км.
					17069,46	16610,53	123,90	335,03	
209	+С113-2083 варіант 2	Заклепка свинцева	шт	50	15,37	15,00	0,07	0,3	30 км.
					768,50	750,00	3,50	15,00	
210	+С1551-11-СП варіант 1	Закльопки (RAL)	шт	250	1,22	1,20	-	0,02	
					305,00	300,00	-	5,00	
211	+С1429-110 варіант 1	Земля рослинна	м3	249,7675	786,29	390,00	380,87	15,42	30 км.
					196389,69	97409,33	95128,95	3851,41	
212	+С111-307 варіант 3	Ізол	м2	252,018	51,17	49,74	0,43	1	30 км.
					12895,76	12535,38	108,37	252,01	
213	&С114-94-У-1 варіант 2	Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм.	м	40,88	45,9	44,58	0,42	0,9	30 км.
					1876,39	1822,43	17,17	36,79	
214	&С114-94-У-1 варіант 1	Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм.	м	22,484	46,73	45,39	0,42	0,92	30 км.
					1050,68	1020,55	9,44	20,69	
215	&15092-1011-6 варіант 3	Кабель КВВГнг-2х1 мм2	1000м	0,0408	20795,78	20340,00	48,02	407,76	30 км.
					848,47	829,87	1,96	16,64	
216	&15092-1011-6 варіант 4	Кабель КВВГнг-4х1 мм2	1000м	0,3468	29139,38	28520,00	48,02	571,36	30 км.
					10105,54	9890,74	16,65	198,15	
217	&С1545-194-ПН	Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м	шт	2	3150,63	3087,00	1,85	61,78	30 км.
					6301,26	6174,00	3,70	123,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
218	&15092-1011-1 варіант 4	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2	1000м	0,051	6910588,93 352440,04	6774736,50 345511,56	350,69 17,89	135501,74 6910,59	30 км.
219	&15092-1011-3 варіант 1	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х25 мм2	1000м	0,0561	752960,69 42241,09	738092,25 41406,98	104,5 5,86	14763,94 828,25	30 км.
220	&15092-1011-4	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х2,5 мм2	1000м	0,0306	86889,08 2658,81	85113,00 2604,46	72,37 2,21	1703,71 52,14	30 км.
221	&15092-1011-4 варіант 2	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х6 мм2	1000м	0,0204	156490,82 3192,41	153350,00 3128,34	72,37 1,48	3068,45 62,59	30 км.
222	&15092-1011-4 варіант 3	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х10 мм2	1000м	0,0357	239026,16 8533,23	234267,00 8363,33	72,37 2,58	4686,79 167,32	30 км.
223	&15092-1011-6	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2	1000м	0,43656	53609,69 23403,85	52510,50 22923,98	48,02 20,96	1051,17 458,91	30 км.
224	&15092-1011-6 варіант 1	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2	1000м	0,1	53609,69 5360,97	52510,50 5251,05	48,02 4,80	1051,17 105,12	30 км.
225	&15092-1011-6 варіант 2	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х4 мм2	1000м	0,0204	63016,98 1285,55	61733,33 1259,36	48,02 0,98	1235,63 25,21	30 км.
226	&15092-1011-7-3К варіант 1	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2	1000м	0,116	34380,09 3988,09	33673,50 3906,13	32,47 3,77	674,12 78,19	30 км.
227	&15092-1011-8 варіант 1	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2	1000м	0,1275	34360,42 4380,95	33673,50 4293,37	13,19 1,68	673,73 85,90	30 км.
228	+С111-311 варіант 1	Каболка	т	0,000135	112227,87 15,15	109573,60 14,79	453,72 0,06	2200,55 0,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
229	&С1416-8692-П5 варіант 3	Камінь бортовий БР100.30.15	шт	31	407,13 12621,03	396,90 12303,90	2,25 69,75	7,98 247,38	30 км.
230	+С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,03067	461,74 14,16	444,18 13,62	8,51 0,26	9,05 0,28	30 км.
231	С1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,00001	727,79 0,01	712,69 0,01	0,83 -	14,27 -	30 км.
232	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00016405	164153,9 26,93	160629,69 26,35	305,51 0,05	3218,7 0,53	30 км.
233	+С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,000342	29317,25 10,03	28088,51 9,61	653,89 0,22	574,85 0,20	30 км.
234	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000343	41754,51 1,43	40670,00 1,39	265,79 0,01	818,72 0,03	30 км.
235	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,23107	41,63 259,40	35,18 219,21	5,63 35,08	0,82 5,11	30 км.
236	&С1630-541-В3 варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм	шт	2	1293,44 2586,88	1267,88 2535,76	0,2 0,40	25,36 50,72	30 км.
237	&С100-2307-2014-1-Х1 варіант 7	Клапан зворотний муфтовий ф15	шт	2	143,89 287,78	140,22 280,44	0,85 1,70	2,82 5,64	30 км.
238	&С100-2307-2014-1-Х1 варіант 5	Клапан зворотний муфтовий ф25	шт	2	257,91 515,82	252,00 504,00	0,85 1,70	5,06 10,12	30 км.
239	+С111-1904 варіант 7	Клеєвий анкер HIT	шт	1	1020,01 1020,01	1000,00 1000,00	0,01 0,01	20 20,00	30 км.
240	&С111-2001-6-1 варіант 1	Клей	л	2,8684	581,66 1668,43	569,80 1634,41	0,45 1,29	11,41 32,73	30 км.
241	+С111-609 варіант 1	Клей MS Полімер або аналог	кг	2,87	387,15 1111,12	379,05 1087,87	0,51 1,46	7,59 21,79	30 км.
242	+С111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	784,6	40,42 31713,53	39,15 30717,09	0,48 376,61	0,79 619,83	30 км.
243	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex	кг	124,8	45,17 5637,22	43,80 5466,24	0,48 59,90	0,89 111,08	30 км.
244	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,042	16,37 0,69	15,86 0,67	0,19 0,01	0,32 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
245	&С1-38-36	Коліно зовнішньої каналізації 110х45	шт	2	71,12	69,65	0,08	1,39	30 км.
					142,24	139,30	0,16	2,78	
246	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	44,33	108,83	106,22	0,48	2,13	30 км.
					4824,43	4708,73	21,28	94,42	
247	+С111-1844-1 варіант 2	Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera	м	17,5	179,59	176,00	0,07	3,52	30 км.
					3142,83	3080,00	1,23	61,60	
248	+С113-2422 варіант 1	Комплект кріплення	шт	1	1007,48	987,00	0,73	19,75	30 км.
					1007,48	987,00	0,73	19,75	
249	&С1-38-33	Корзина універсальна Н125 для пісковловлювачів DN100 пластикова	шт	2	303,92	297,28	0,68	5,96	30 км.
					607,84	594,56	1,36	11,92	
250	&С1545-261-672 варіант 1	Короб кабельний сталевий 200х150 зі знімною кришкою	м	10	2674,11	2621,00	0,68	52,43	30 км.
					26741,10	26210,00	6,80	524,30	
251	+С1512-7 варіант 2	Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40	шт	39	10,09	9,66	0,23	0,2	30 км.
					393,51	376,74	8,97	7,80	
252	+С1512-6 варіант 2	Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45	шт	44	37,9	36,98	0,18	0,74	30 км.
					1667,60	1627,12	7,92	32,56	
253	&С1530-13-6 варіант 1	Кран кульовий Ду 20 для стислого повітря	шт	1	808,3	788,80	3,65	15,85	30 км.
					808,30	788,80	3,65	15,85	
254	&С113-1873-1Б-В1 варіант 5	Кран кульовий муфтовий ф15	шт	4	255,51	250,43	0,07	5,01	30 км.
					1022,04	1001,72	0,28	20,04	
255	&С113-1873-1Б-В1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення)	шт	2	255,51	250,43	0,07	5,01	30 км.
					511,02	500,86	0,14	10,02	
256	&С113-1873-1Б-В1 варіант 6	Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення)	шт	2	255,51	250,43	0,07	5,01	30 км.
					511,02	500,86	0,14	10,02	
257	&С113-1873-1Б-В1 варіант 4	Кран кульовий муфтовий ф25	шт	4	525,17	514,80	0,07	10,3	30 км.
					2100,68	2059,20	0,28	41,20	
258	С111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	3	60,72	59,52	0,01	1,19	30 км.
					182,16	178,56	0,03	3,57	
259	С111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,0399	8363	8198,97	0,05	163,98	30 км.
					333,68	327,14	-	6,54	
260	&С111-623-55-В1 варіант 5	Кріплення анкерні	шт	42	12,61	12,25	0,11	0,25	30 км.
					529,62	514,50	4,62	10,50	
261	&С1-38-29	Кріплення сталеве оцинковане з гвинтом 50мм для лотків бетонних Base DN100	шт	18	169,38	166,03	0,03	3,32	30 км.
					3048,84	2988,54	0,54	59,76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
262	&С1630-2000-1 варіант 1	Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку	шт	4	226,19 904,76	222,82 891,28	1,69 6,76	1,68 6,72	30 км.
263	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,7144	1608,82 4366,98	1577,21 4281,18	0,06 0,16	31,55 85,64	30 км.
264	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,01546	101,72 103,29	99,60 101,14	0,13 0,13	1,99 2,02	30 км.
265	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,31556	260,27 82,13	254,92 80,44	0,25 0,08	5,1 1,61	30 км.
266	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0062898	22546,67 141,81	21646,32 136,15	458,26 2,88	442,09 2,78	30 км.
267	+С111-829-1 варіант 12	Кутик металевий пристінний	м	125,852	20,93 2634,08	20,48 2577,45	0,04 5,03	0,41 51,60	30 км.
268	+С1551-21-СП варіант 1	Кутик оцинкований	м	38	93,6 3556,80	86,50 3287,00	5,26 199,88	1,84 69,92	30 км.
269	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	52,416	23,91 1253,27	23,37 1224,96	0,07 3,67	0,47 24,64	30 км.
270	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	33402,13 19,37	32175,50 18,66	571,69 0,33	654,94 0,38	30 км.
271	&С1517-159-1 варіант 3	Листи свинцеві, товщина 2,5 мм	м2	102,46	4852,44 497181,00	4751,25 486813,08	6,04 618,86	95,15 9749,06	30 км.
272	&С1-38-27	Лоток водовідвідний бетонний Base DN100 H125 C250	шт	8	310,95 2487,60	297,41 2379,28	7,44 59,52	6,1 48,80	30 км.
273	&С1526-1-1 варіант 5	Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою	м	21	155,13 3257,73	152,04 3192,84	0,05 1,05	3,04 63,84	30 км.
274	&С1630-113-Х2 варіант 6	Манометр	шт	2	308,85 617,70	301,88 603,76	0,91 1,82	6,06 12,12	30 км.
275	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,1368576	27688,45 3789,37	26687,28 3652,36	458,26 62,72	542,91 74,29	30 км.
276	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,2816	76981,64 21678,03	74959,50 21108,60	512,7 144,38	1509,44 425,05	30 км.
277	&С111-856-В2 варіант 1	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	1,5	14036,61 21054,92	13760,58 20640,87	0,8 1,20	275,23 412,85	30 км.
278	+С1632-98 варіант 1	Мембара шиповидна	м2	128,04	92,93 11898,76	90,60 11600,42	0,51 65,30	1,82 233,04	30 км.
279	+С111-1868 варіант 2	Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі	кг	16	84,42 1350,72	82,43 1318,88	0,33 5,28	1,66 26,56	30 км.
280	&С126-3-27	Металевий відлив з капельником	м	67,405	230,44 15532,81	228,69 15414,85	0,03 2,02	1,72 115,94	30 км.
281	С121-782	Металеві конструкції	т	0,0031	85402,55 264,75	84412,26 261,68	354,54 1,10	635,75 1,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
282	+С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,00024	277,12	266,35	5,34	5,43	30 км.
					0,07	0,06	-	0,01	
283	+С188888-5 варіант 2	Монтажна кліпса	шт	606	10,44	10,24	-	0,2	
					6326,64	6205,44	-	121,20	
284	+С1512-1 варіант 3	Монтажна коробка	шт	13	13,09	12,81	0,02	0,26	30 км.
					170,17	166,53	0,26	3,38	
285	&С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	2,25	329,44	322,56	0,42	6,46	30 км.
					741,24	725,76	0,95	14,53	
286	&С121-229-27	Накривка парапету покриття поліестр	м2	42,38	425,09	415,00	1,75	8,34	30 км.
					18015,31	17587,70	74,17	353,44	
287	+1507-1101 варіант 1	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	6	1447,03	1418,03	0,63	28,37	30 км.
					8682,18	8508,18	3,78	170,22	
288	+1507-5134 варіант 2	Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET	шт	5	4607,2	4515,00	1,86	90,34	30 км.
					23036,00	22575,00	9,30	451,70	
289	&С188888-20-1-К варіант 2	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400	шт	6	1079,19	1058,03	-	21,16	
					6475,14	6348,18	-	126,96	
290	+С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000126	135324,57	132149,37	521,78	2653,42	30 км.
					17,05	16,65	0,07	0,33	
291	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,09	236,64	231,48	0,52	4,64	30 км.
					21,30	20,83	0,05	0,42	
292	+С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	10,812	710,31	680,47	15,91	13,93	30 км.
					7679,87	7357,24	172,02	150,61	
293	+С1555-110 варіант 2	Очищувач для клею	л	0,434	318,2	311,46	0,5	6,24	30 км.
					138,10	135,17	0,22	2,71	
294	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,000102	27644,83	26710,48	392,29	542,06	30 км.
					2,82	2,72	0,04	0,06	
295	&С1428-11843-1 варіант 3	Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі	шт	581	249,01	242,55	1,58	4,88	30 км.
					144674,81	140921,55	917,98	2835,28	
296	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	34,98052	254,32	249,28	0,05	4,99	30 км.
					8896,25	8719,94	1,75	174,56	
297	+С1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,0004	184213,11	180102,00	499,09	3612,02	30 км.
					73,69	72,04	0,20	1,45	
298	+С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	2,12026	82,95	80,20	1,12	1,63	30 км.
					175,88	170,04	2,37	3,47	
299	&С130-86-3-1 варіант 5	Патч-корд FTP 6e cat, 1м	шт	55	128,69	126,00	0,17	2,52	30 км.
					7077,95	6930,00	9,35	138,60	
300	+С1545-44 варіант 8	Підвіси в комплекті	100шт	0,93	1285,51	1260,00	0,3	25,21	30 км.
					1195,52	1171,80	0,28	23,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
301	&С111-31-453-ИНБ-В1 варіант 2	Піна монтажна	л	2,41	347,46 837,38	336,00 809,76	4,65 11,21	6,81 16,41	30 км.
302	+С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4	280,89 1123,56	275,00 1100,00	0,38 1,52	5,51 22,04	30 км.
303	&С114-56-3 варіант 1	Пінополістирол товщ. 100мм	м2	43,558	335,45 14611,53	251,79 10967,47	77,08 3357,45	6,58 286,61	30 км.
304	&С1-38-31	Пісковловлювач бетонний Base DN100 С250	шт	2	1944,56 3889,12	1896,28 3792,56	10,15 20,30	38,13 76,26	30 км.
305	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	139,039423	642,4 89318,93	157,50 21898,71	472,3 65668,32	12,6 1751,90	30 км.
306	&С126-931-1 варіант 1	Планка жовтого кольору	м	28	251,93 7054,04	250,00 7000,00	0,05 1,40	1,88 52,64	30 км.
307	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,34767	195,97 68,13	191,75 66,67	0,38 0,13	3,84 1,33	30 км.
308	+С113-2083 варіант 3	Пластина свинцева 30х50	шт	80	7,78 622,40	7,56 604,80	0,07 5,60	0,15 12,00	30 км.
309	+С111-696 варіант 1	Плити OSB 12 мм	100м2	0,4323	20930,82 9048,39	20204,00 8734,19	316,41 136,78	410,41 177,42	30 км.
310	+С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	54,51981	7128,63 388651,55	6947,22 378761,11	41,63 2269,66	139,78 7620,78	30 км.
311	+С111-698 варіант 1	Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм	100м2	0,8	46915,36 37532,29	45520,83 36416,66	474,62 379,70	919,91 735,93	30 км.
312	+С111-256 варіант 3	Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм	м2	71,71	563,89 40436,55	546,00 39153,66	6,83 489,78	11,06 793,11	30 км.
313	+С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог 300х300 мм	м2	100	606,94 60694,00	581,70 58170,00	13,34 1334,00	11,9 1190,00	30 км.
314	+С111-277 варіант 1	Плитки керамічні фасадні	м2	32,32	739,71 23907,43	716,10 23144,35	9,11 294,44	14,5 468,64	30 км.
315	+С111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	0,41956	12327,89 5172,29	11890,00 4988,57	196,17 82,31	241,72 101,41	30 км.
316	+С111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог з пластикату	м	56,26	65,05 3659,71	63,08 3548,88	0,69 38,82	1,28 72,01	30 км.
317	&С100-2307-2014-1-Х1 варіант 4	Повітровипускник автоматичний ф1/2"	шт	1	225,78 225,78	220,50 220,50	0,85 0,85	4,43 4,43	30 км.
318	&С100-2307-2014-1-Х1 варіант 8	Повітровипускник автоматичний ф1/2"	шт	1	225,78 225,78	220,50 220,50	0,85 0,85	4,43 4,43	30 км.
319	&С130-158-1-2У варіант 1	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	8	127,2 1017,60	123,72 989,76	0,99 7,92	2,49 19,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
320	&С130-158-1-2У варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	16	144,1 2305,60	140,28 2244,48	0,99 15,84	2,83 45,28	30 км.
321	&С130-158-1-2У варіант 3	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	8	167,87 1342,96	163,59 1308,72	0,99 7,92	3,29 26,32	30 км.
322	+С1630-925 варіант 1	Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250	шт	2	1909,09 3818,18	1837,50 3675,00	34,16 68,32	37,43 74,86	30 км.
323	+С121-258 варіант 3	Полікарбонат монолітний 3 мм	м2	21	1328,29 27894,09	1312,50 27562,50	5,9 123,90	9,89 207,69	30 км.
324	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,0798	24,23 1,93	23,57 1,88	0,18 0,01	0,48 0,04	30 км.
325	&С1416-8692-П5 варіант 2	Поребрик кольоровий	шт	5	255,26 1276,30	248,00 1240,00	2,25 11,25	5,01 25,05	30 км.
326	+С188888-20 варіант 1	Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R	шт	2	1224,51 2449,02	1200,50 2401,00	- -	24,01 48,02	
327	&С111-113-1 варіант 1	Праймер бітумний	л	10,595	68,88 729,78	66,07 700,01	1,46 15,47	1,35 14,30	30 км.
328	+С111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00128	37910,5 48,53	37362,50 47,82	265,79 0,34	282,21 0,37	30 км.
329	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00172	37910,5 65,21	37362,50 64,26	265,79 0,46	282,21 0,49	30 км.
330	&С115-127-1 варіант 1	Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм	шт	4	30,67 122,68	30,00 120,00	0,07 0,28	0,6 2,40	30 км.
331	+С1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,005	4094,63 20,47	4000,83 20,00	13,51 0,07	80,29 0,40	30 км.
332	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	17,52467	47,72 836,28	38,36 672,25	8,42 147,56	0,94 16,47	30 км.
333	+С111-1804 варіант 6	Просічно-витяжний лист ПВЛ4	т	0,179	42320,83 7575,43	41740,00 7471,46	265,79 47,58	315,04 56,39	30 км.
334	&С126-1306-1 варіант 1	Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів	м	57,33	103,79 5950,28	103,00 5904,99	0,02 1,15	0,77 44,14	30 км.
335	&С126-1306-1	Профілі цокольні	м	42,42	102,42 4344,66	101,64 4311,57	0,02 0,85	0,76 32,24	30 км.
336	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,0798	76,74 6,12	75,10 5,99	0,14 0,01	1,5 0,12	30 км.
337	+С113-2108 варіант 5	Радіо розетка РПВ-2	шт	1	19,51 19,51	19,06 19,06	0,07 0,07	0,38 0,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
338	&C1-38-30	Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна А15 під кріплення	шт	4	572,77 2291,08	560,19 2240,76	1,35 5,40	11,23 44,92	30 км.
339	&C1-38-32	Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна А15 під кріплення 0,5 м	шт	1	374,15 374,15	366,13 366,13	0,68 0,68	7,34 7,34	30 км.
340	&C1-38-28	Решітка Base DN100 чавунна щілинна С250 протиковзна	шт	9	970,79 8737,11	950,74 8556,66	1,01 9,09	19,04 171,36	30 км.
341	&C11-249-477 варіант 1	Розділовий затискач OBO Bettermann 233 8 FT	шт	5	209,13 1045,65	205,00 1025,00	0,03 0,15	4,1 20,50	30 км.
342	+C113-2108 варіант 6	Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life	шт	13	774,76 10071,88	759,50 9873,50	0,07 0,91	15,19 197,47	30 км.
343	+C113-2108 варіант 7	Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat. 5e Legrand Forix	шт	1	409,91 409,91	401,80 401,80	0,07 0,07	8,04 8,04	30 км.
344	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,189	2786,88 526,72	2006,55 379,24	725,69 137,16	54,64 10,32	30 км.
345	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00831	2786,88 23,16	2006,55 16,67	725,69 6,03	54,64 0,46	30 км.
346	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,346714	3157,99 7410,90	2370,38 5562,60	725,69 1702,99	61,92 145,31	30 км.
347	&C1632-108-1 варіант 1	Розчин для промивання кисневих трубопроводів	л	3,6	339,92 1223,71	332,64 1197,50	0,61 2,20	6,67 24,01	30 км.
348	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000395	88303,12 3,49	86000,00 3,40	571,69 0,02	1731,43 0,07	30 км.
349	+C111-1757	Рядно	м2	5,13387	61,34 314,91	60,00 308,03	0,14 0,72	1,2 6,16	30 км.
350	+C111-870 варіант 2	Сітка 100х100	м2	48,29	72,24 3488,47	70,80 3418,93	0,02 0,97	1,42 68,57	30 км.
351	&C111-1784-1-19	Сітка скловолокняна	м2	470,233	39,85 18738,79	38,76 18226,23	0,31 145,77	0,78 366,79	30 км.
352	+C111-2005-2 варіант 2	Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог	кг	534	27,6 14738,40	26,58 14193,72	0,48 256,32	0,54 288,36	30 км.
353	&C111-88-145 варіант 2	Самонаріз покрівельний	шт	168	1,9 319,20	1,52 255,36	0,34 57,12	0,04 6,72	30 км.
354	&C111-1478-2	Самонарізні шурупи	шт	229,45	1,83 419,89	1,77 406,13	0,02 4,59	0,04 9,17	30 км.
355	&C188888-8-1 варіант 1	Саморіз покрівельний (RAL)	шт	1200	1,81 2172,00	1,77 2124,00	- -	0,04 48,00	
356	&C1-180-2	Саморізи 3,5х25 мм	шт	640	0,69 441,60	0,65 416,00	0,03 19,20	0,01 6,40	30 км.
357	&C111-1478-2 варіант 1	Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору	шт	250	1,98 495,00	1,92 480,00	0,02 5,00	0,04 10,00	30 км.
358	&C111-123-7 варіант 1	Саморізи по металу DIN7504K 5,5х50 з підсиленим сверлом	шт	2700	2,05 5535,00	1,58 4266,00	0,43 1161,00	0,04 108,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
359	+1507-1099 варіант 2	Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К	шт	8	3084,61 24676,88	3023,56 24188,48	0,57 4,56	60,48 483,84	30 км.
360	+С111-1776 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 12 мм	шт	2,13696	134,49 287,40	131,80 281,65	0,05 0,11	2,64 5,64	30 км.
361	С111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,00128	902,62 1,16	884,89 1,13	0,03 -	17,7 0,03	30 км.
362	С111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	0,2626	59953,66 15743,83	58777,17 15434,88	0,93 0,24	1175,56 308,71	30 км.
363	С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	14,112	7038,09 99321,53	6900,04 97373,36	0,05 0,71	138 1947,46	30 км.
364	+С111-1776 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону	шт	10	807,89 8078,90	792,00 7920,00	0,05 0,50	15,84 158,40	30 км.
365	+С111-1769 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,002	17418,43 34,84	17076,55 34,15	0,34 -	341,54 0,69	30 км.
366	+С111-1776 варіант 3	Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм	шт	5	216,29 1081,45	212,00 1060,00	0,05 0,25	4,24 21,20	30 км.
367	&С1630-973-1-Я	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	3	1249,81 3749,43	1225,00 3675,00	0,3 0,90	24,51 73,53	30 км.
368	&С111-870-610 варіант 1	Сітка 3ВР1 100х100	м2	185,24	122,49 22690,05	120,00 22228,80	0,09 16,67	2,4 444,58	30 км.
369	&С111-870-610	Сітка 5ВР1 100х100	м2	58	173,49 10062,42	170,00 9860,00	0,09 5,22	3,4 197,20	30 км.
370	&С114-103-1-3Г	Сітка армувальна	м2	131	99,09 12980,79	98,18 12861,58	0,17 22,27	0,74 96,94	30 км.
371	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	16,092	306,77 4936,54	306,77 4936,54	- -	- -	
372	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	1133,65 18,14	1110,66 17,77	0,76 0,01	22,23 0,36	30 км.
373	+С1544-89 варіант 1	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,55383	746,43 413,40	731,03 404,87	0,76 0,42	14,64 8,11	30 км.
374	&С111-31-454-1 варіант 1	Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі	шт	8	368,21 2945,68	360,52 2884,16	0,47 3,76	7,22 57,76	30 км.
375	&С1110-29-8 варіант 3	Смуга оцинкована 40х4 мм.	м	75	284,58 21343,50	278,57 20892,75	0,43 32,25	5,58 418,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
376	+С111-1716 варіант 2	Спінений поліетилен 2 мм	м2	219,708	13,94 3062,73	13,47 2959,47	0,2 43,94	0,27 59,32	30 км.
377	+С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,1113	92721,84 10319,94	91710,00 10207,32	321,6 35,79	690,24 76,83	30 км.
378	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	46477,11 92,95	45300,00 90,60	265,79 0,53	911,32 1,82	30 км.
379	+С1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,038	46477,11 1766,13	45300,00 1721,40	265,79 10,10	911,32 34,63	30 км.
380	+С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 70х70х6	т	0,039	46171,11 1800,67	45000,00 1755,00	265,79 10,37	905,32 35,30	30 км.
381	+С111-1804 варіант 3	Сталь листова б=10 мм	т	0,09	44976,22 4047,86	44375,62 3993,81	265,79 23,92	334,81 30,13	30 км.
382	+С111-1799	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	0,124416	91681,48 11406,64	90733,20 11288,66	265,79 33,07	682,49 84,91	30 км.
383	+С111-964 варіант 1	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,105	45079,37 4733,33	44478,00 4670,19	265,79 27,91	335,58 35,23	30 км.
384	+С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 100х10 мм	т	0,699	45533,61 31827,99	44375,00 31018,13	265,79 185,79	892,82 624,07	30 км.
385	+С123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,002366	4863,76 11,51	4748,43 11,23	19,96 0,05	95,37 0,23	30 км.
386	&С11-249-477 варіант 2	Стрижень заземлення ОВО Bettermann ф20	шт	14	776,96 10877,44	761,70 10663,80	0,03 0,42	15,23 213,22	30 км.
387	&С111-2-7-1 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	279,465	6,21 1735,48	6,07 1696,35	0,02 5,59	0,12 33,54	30 км.
388	+С1545-101 варіант 2	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0275	477,69 13,14	467,90 12,87	0,42 0,01	9,37 0,26	30 км.
389	+С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	4235,98	19,45 82389,81	18,57 78662,15	0,5 2117,99	0,38 1609,67	30 км.
390	&С111-1325-21 варіант 1	Суміш для анкерування СХ5	кг	6,3	107,7 678,51	105,21 662,82	0,38 2,39	2,11 13,30	30 км.
391	+С111-2013-2 варіант 5	Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог	кг	4697,4	7,41 34807,73	6,76 31754,42	0,5 2348,70	0,15 704,61	30 км.
392	+С1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав. Насіння газонна трава універсальна 1 кг	ц	0,199814	21144,86 4225,04	20700,00 4136,15	30,25 6,04	414,61 82,85	30 км.
393	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	10,82	1659,85 17959,58	1155,00 12497,10	472,3 5110,29	32,55 352,19	30 км.
394	+С1421-9656-4 варіант 1	Суміш щебенево піщана	м3	0,63	1763,09 1110,75	1256,22 791,42	472,3 297,55	34,57 21,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
395	+С1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	55,127	5871,47 323676,53	5419,26 298747,55	337,08 18582,21	115,13 6346,77	30 км.
396	+С1421-9838 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	4,4	5899 25955,60	5446,25 23963,50	337,08 1483,15	115,67 508,95	30 км.
397	+С1424-11643-5	Суміші бетонні готові важкі, клас В-3,5 бетону [М- 50], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 50	м3	0,496125	3782,91 1876,80	2917,08 1447,24	791,66 392,76	74,17 36,80	30 км.
398	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,96	3502,67 3362,56	2642,33 2536,64	791,66 759,99	68,68 65,93	30 км.
399	+С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,27	3100 837,00	3100,00 837,00	- -	- -	
400	+С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 W6 F150	м3	25,94	3969,49 102968,57	3100,00 80414,00	791,66 20535,66	77,83 2018,91	30 км.
401	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	66,298	4032,46 267344,03	3161,73 209616,38	791,66 52485,47	79,07 5242,18	30 км.
402	+С1424-11612 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,6	3502,67 5604,27	2642,33 4227,73	791,66 1266,66	68,68 109,88	30 км.
403	+С1424-11670 варіант 1	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії КРМ3ТБ-В15Р3 (М200)	м3	34,216	4330,75 148180,94	3850,00 131731,60	395,83 13543,72	84,92 2905,62	30 км.
404	+С111-2013-2 варіант 1	Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог	кг	12568,92	6,26 78681,44	5,64 70888,71	0,5 6284,46	0,12 1508,27	30 км.
405	+С111-829-1 варіант 9	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м	м	110,7	47,65 5274,86	46,68 5167,48	0,04 4,43	0,93 102,95	30 км.
406	+С111-829-1 варіант 11	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0, 6м	м	110,7	47,74 5284,82	46,76 5176,33	0,04 4,43	0,94 104,06	30 км.
407	+С111-829-1 варіант 10	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1, 2м	м	221,41	47,59 10536,90	46,62 10322,13	0,04 8,86	0,93 205,91	30 км.
408	+С111-1881 варіант 1	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0020206	12823,79 25,91	12114,08 24,48	458,26 0,93	251,45 0,50	30 км.
409	&С1630-3000-1 варіант 17	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм.	м	18,36	14,25 261,63	13,93 255,75	0,04 0,73	0,28 5,15	30 км.
410	&С1630-3000-1 варіант 18	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм.	м	18,36	15,47 284,03	15,13 277,79	0,04 0,73	0,3 5,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
411	&С1630-113-Х2 варіант 5	Термоманометр	шт	8	575,7 4605,60	563,50 4508,00	0,91 7,28	11,29 90,32	30 км.
412	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,03121	971,66 30,33	949,99 29,65	2,62 0,08	19,05 0,60	30 км.
413	&С11-249-477	Тримач полоси металевий Громовик 02/40.2 ОС	шт	230	54,8 12604,00	53,70 12351,00	0,03 6,90	1,07 246,10	30 км.
414	&С1545-265-1-Н варіант 1	Труба ДКРНТ д. 20х2 НД М3	м	18	499,89 8998,02	490,00 8820,00	0,09 1,62	9,8 176,40	30 км.
415	+С113-2125 варіант 4	Труба гофрована діаметром 25 мм	м	60,6	17,41 1055,05	17,00 1030,20	0,07 4,24	0,34 20,61	30 км.
416	+С113-2125 варіант 2	Труба гофрована діаметром 32 мм	м	25,25	25,98 656,00	25,40 641,35	0,07 1,77	0,51 12,88	30 км.
417	+С113-2125 варіант 3	Труба гофрована діаметром 50 мм	м	25,25	36,79 928,95	36,00 909,00	0,07 1,77	0,72 18,18	30 км.
418	&С1-38-34	Труба зовнішньої каналізації (SN4) 110х3.2х2000мм	м	6	478,57 2871,42	469,02 2814,12	0,17 1,02	9,38 56,28	30 км.
419	&С1-38-35	Труба зовнішньої каналізації (SN4) 110х3.2х1000мм	м	4	281,08 1124,32	275,49 1101,96	0,08 0,32	5,51 22,04	30 км.
420	+С113-1690 варіант 1	Труба поліпропіленова PN 20 діам. 25х3,5 мм	м	7,432	83,28 618,94	81,50 605,71	0,15 1,11	1,63 12,12	30 км.
421	&С113-4-1 варіант 3	Труба профільна 40х40х5 мм	т	0,49	47865,01 23453,85	47242,90 23149,02	265,79 130,24	356,32 174,59	30 км.
422	&С113-23-1 варіант 1	Труба профільна 60х20х1,5 мм	т	1,072	65740,17 70473,46	64985,00 69663,92	265,79 284,93	489,38 524,61	30 км.
423	+С130-881 варіант 2	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм.	м	45	172,85 7778,25	169,11 7609,95	0,35 15,75	3,39 152,55	30 км.
424	+С130-882 варіант 2	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм.	м	22	190,83 4198,26	186,61 4105,42	0,48 10,56	3,74 82,28	30 км.
425	&С1630-3000-1 варіант 12	Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф25х3,5	м	8,16	44,72 364,92	43,80 357,41	0,04 0,33	0,88 7,18	30 км.
426	&С1630-3000-1 варіант 13	Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф32х4,5	м	8,16	54,05 441,05	52,95 432,07	0,04 0,33	1,06 8,65	30 км.
427	+С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,27071	229,11 62,02	223,52 60,51	1,1 0,30	4,49 1,21	30 км.
428	+С113-953 варіант 1	Труби поліетиленові ф16 (дренаж)	м	20	5,23 104,60	5,04 100,80	0,09 1,80	0,1 2,00	30 км.
429	+С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32х4,5 мм	м	7,504	147,85 1109,47	144,73 1086,05	0,22 1,65	2,9 21,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
430	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0070671	241784,55	236671,68	372	4740,87	30 км.
					1708,72	1672,58	2,63	33,51	
431	&С113-23-1 варіант 3	Труби сталеві 40х40х2 мм	т	0,022	44556,22	43958,75	265,79	331,68	30 км.
					980,24	967,09	5,85	7,30	
432	&С113-23-1 варіант 2	Труби сталеві 50х30х2 мм	т	0,371	44556,22	43958,75	265,79	331,68	30 км.
					16530,36	16308,70	98,61	123,05	
433	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,3	176,51	174,64	0,56	1,31	30 км.
					52,95	52,39	0,17	0,39	
434	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,39	149,53	147,69	0,73	1,11	30 км.
					58,32	57,60	0,28	0,44	
435	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,39	418,78	414,54	1,12	3,12	30 км.
					163,32	161,67	0,44	1,21	
436	&С1545-265-1-1 варіант 3	Трубка мідна ф12 мм.	м	24	303,67	297,68	0,04	5,95	30 км.
					7288,08	7144,32	0,96	142,80	
437	&С1545-265-1-1Б варіант 1	Трубка мідна ф16 мм.	м	44	440,76	432,05	0,07	8,64	30 км.
					19393,44	19010,20	3,08	380,16	
438	&С1545-265-1-1 варіант 4	Трубка мідна ф35 мм.	м	20	983,6	964,27	0,04	19,29	30 км.
					19672,00	19285,40	0,80	385,80	
439	&С1545-265-1-1 варіант 2	Трубка мідна ф6,35 мм.	м	18	131,24	128,63	0,04	2,57	30 км.
					2362,32	2315,34	0,72	46,26	
440	&С1545-265-1-1 варіант 1	Трубка мідна ф9,52 мм.	м	18	413,08	404,94	0,04	8,1	30 км.
					7435,44	7288,92	0,72	145,80	
441	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0102055	67380,2	65446,50	612,52	1321,18	30 км.
					687,65	667,91	6,25	13,49	
442	&С113-339-94 варіант 2	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	24,528	46,29	45,38	-	0,91	
					1135,40	1113,08	-	22,32	
443	&С113-339-94 варіант 1	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	44,968	48,84	47,88	-	0,96	
					2196,24	2153,07	-	43,17	
444	&С113-339-94 варіант 3	Утеплювач для трубки мідної ф35 мм	м	20,44	69,03	67,68	-	1,35	
					1410,97	1383,38	-	27,59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
445	&С1633-9ВД1 варіант 2	Фарба акрилова фасадна	кг	37,15	238,4 8856,56	232,63 8642,20	1,1 40,87	4,67 173,49	30 км.
446	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	9,39	193,79 1819,69	189,42 1778,65	0,57 5,35	3,8 35,69	30 км.
447	+С111-1626-1 варіант 3	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	317,51	193,79 61530,26	189,42 60142,74	0,57 180,98	3,8 1206,54	30 км.
448	&С111-1624-13 варіант 1	Фарба грунтувальна СТ-16	л	52,497	104,79 5501,16	101,64 5335,80	1,1 57,75	2,05 107,61	30 км.
449	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000261	44064,33 11,50	42696,69 11,14	503,63 0,13	864,01 0,23	30 км.
450	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00008	60727,28 4,86	59032,92 4,72	503,63 0,04	1190,73 0,10	30 км.
451	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	97166,08 19,43	94757,23 18,95	503,63 0,10	1905,22 0,38	30 км.
452	&С1633-9ВД1 варіант 1	Фарба фасадна Ceresit CT 48	кг	147,2	417,57 61466,30	408,28 60098,82	1,1 161,92	8,19 1205,56	30 км.
453	+С113-2091 варіант 1	Фіксатори 25-30 мм	шт	874	1,6 1398,40	1,50 1311,00	0,07 61,18	0,03 26,22	30 км.
454	&С1630-104-В1 варіант 2	Фільтр сітчастий муфтовий ф15	шт	2	241,97 483,94	229,25 458,50	7,98 15,96	4,74 9,48	30 км.
455	&С111-31-454-1 варіант 2	Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі	шт	82	806,28 66114,96	790,00 64780,00	0,47 38,54	15,81 1296,42	30 км.
456	&С1545-279-8-2Л-4 варіант 1	Хомут для легких конструкцій МР-Н1 20-25 М8/М10	шт	18	23,48 422,64	22,95 413,10	0,07 1,26	0,46 8,28	30 км.
457	+С1545-44 варіант 7	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	14,34	12,09 173,37	11,55 165,63	0,3 4,30	0,24 3,44	30 км.
458	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0121485	100930,71 1226,16	98650,00 1198,45	301,68 3,66	1979,03 24,05	30 км.
459	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,016435	100968,57 1659,42	98650,00 1621,31	338,79 5,57	1979,78 32,54	30 км.
460	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0003785	105999,72 40,12	103582,50 39,21	338,79 0,13	2078,43 0,78	30 км.
461	+С111-181-1 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00031	105999,72 32,86	103582,50 32,11	338,79 0,11	2078,43 0,64	30 км.
462	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0234	31565,93 738,64	30648,00 717,16	298,99 7,00	618,94 14,48	30 км.
463	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	11,845	12535,44 148482,29	11269,65 133489,00	1020 12081,90	245,79 2911,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
464	&С111-1841-7 варіант 2	Швелер №14	т	0,207	39442,74 8164,65	38883,33 8048,85	265,79 55,02	293,62 60,78	30 км.
465	+С111-2013-2 варіант 4	Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ FS20 FINISZ	кг	14,9	21,76 324,22	20,83 310,37	0,5 7,45	0,43 6,40	30 км.
466	+С111-2013-2 варіант 3	Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ ST10 START	кг	14,9	21,76 324,22	20,83 310,37	0,5 7,45	0,43 6,40	30 км.
467	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,005066	19779,18 100,20	18846,89 95,48	544,46 2,76	387,83 1,96	30 км.
468	+С111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,171184	19779,18 3385,88	18846,89 3226,29	544,46 93,20	387,83 66,39	30 км.
469	С115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	1	899,61 899,61	854,86 854,86	27,11 27,11	17,64 17,64	30 км.
470	+С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	192	16,11 3093,12	15,29 2935,68	0,5 96,00	0,32 61,44	30 км.
471	+С111-1896 варіант 1	Штукатурка Baumit MPI-5	кг	253,3	6,87 1740,17	6,87 1740,17	- -	- -	
472	+С1550-7 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	1100,834	84,88 93438,79	82,76 91105,02	0,46 506,38	1,66 1827,39	30 км.
473	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000625	78077,92 48,80	76208,19 47,63	338,79 0,21	1530,94 0,96	30 км.
474	+С111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004	53927,85 21,57	52531,65 21,01	338,79 0,14	1057,41 0,42	30 км.
475	+С111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003096	43534,15 13,48	42341,75 13,11	338,79 0,10	853,61 0,27	30 км.
476	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	4,631	1358,42 6290,84	703,91 3259,81	627,87 2907,67	26,64 123,36	30 км.
477	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	42,012432	1190,22 50004,04	539,01 22645,12	627,87 26378,35	23,34 980,57	30 км.
478	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,19	1441,35 273,86	785,22 149,19	627,87 119,30	28,26 5,37	30 км.
479	+С1421-9463	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М600	м3	0,64	1250,5 800,32	637,35 407,90	588,63 376,72	24,52 15,70	30 км.
480	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2,47	1070,91 2645,15	461,28 1139,36	588,63 1453,92	21 51,87	30 км.
481	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00592	1022,45 6,05	413,77 2,45	588,63 3,48	20,05 0,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
482	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	56,1877	462,71 25998,61	448,51 25200,75	5,13 288,24	9,07 509,62	30 км.
483	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,77486	639,46 495,49	619,59 480,10	7,33 5,68	12,54 9,71	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
484	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	140,1891	5,49275 770,02	5,49275 770,02			
485	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,2414	163,15 202,54	163,15 202,54			
486	С1999-9009	Дрова	м3	3,5267	119,13 420,14	119,13 420,14			
		Разом	грн.		1392,70	1392,70			
		Разом по розділу III	**грн.**		**9792288,15**	**9285417,56**	**363328,31**	**143542,27**	
		IV. Устаткування							
487	+2407-2203 варіант 1	Вішалка настінна	шт	2	2026,58 4053,16	1950,00 3900,00	58,50 117,00	18,08 36,16	3%
488	+170328-1047 варіант 3	Годинник електронний цифровий внутрішній	шт	3	5292,49 15877,47	5092,50 15277,50	152,78 458,34	47,21 141,63	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	5292,49 15877,47	5092,50 15277,50	152,78 458,34	47,21 141,63	
489	+*560110-194 варіант 1	Диван 1200х700х900 мм.	шт	3	16888,14 50664,42	16250,00 48750,00	487,50 1462,50	150,64 451,92	3%
490	+2308-6027 варіант 1	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200	шт	1	12216,48 12216,48	11754,86 11754,86	352,65 352,65	108,97 108,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	12216,48 12216,48	11754,86 11754,86	352,65 352,65	108,97 108,97	
491	+2308-6027 варіант 3	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400	шт	1	26949,1 26949,10	25930,80 25930,80	777,92 777,92	240,38 240,38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	26949,1 26949,10	25930,80 25930,80	777,92 777,92	240,38 240,38	
492	&280222-46-8-50 варіант 1	Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro	шт	2	8894,42 17788,84	8558,33 17116,66	256,75 513,50	79,34 158,68	3%
493	&2301-1001-В1 варіант 6	Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE	шт	1	11531,26 11531,26	11095,53 11095,53	332,87 332,87	102,86 102,86	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	11531,26 11531,26	11095,53 11095,53	332,87 332,87	102,86 102,86	
494	&2301-1001-B1 варіант 4	Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo	шт	1	18920,83 18920,83	18205,88 18205,88	546,18 546,18	168,77 168,77	3%
495	&2301-1001-B1 варіант 5	Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo	шт	1	19866,87 19866,87	19116,17 19116,17	573,49 573,49	177,21 177,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	19866,87 19866,87	19116,17 19116,17	573,49 573,49	177,21 177,21	
496	&2311-2001-2	ПОВІТРЯНИЙ БЕЗМАСЛЯНИЙПОРШНЕВИЙ КОМПРЕСОР GSF11061,2 м3/год в комплекті:- Повітряний резервуар 270 л/ вертикальний- 1 шт.- Осушувач повітря SD18 (108 м3/год)1/230/50-60 - 1 шт.- Фільтр - 4 шт.- Блок керування - 1 шт.- Редуктор - 1 шт.	шт	1	995967,08 995967,08	958333,33 958333,33	28750,00 28750,00	8883,75 8883,75	3%
497	&280222-46-8-49 варіант 1	Персональний комп'ютер ASUS	шт	7	30398,65 212790,55	29250,00 204750,00	877,50 6142,50	271,15 1898,05	3%
498	+280222-13214 варіант 3	Радіотерапевтична система Линак Электа (вартість не врахована - постачається Державним підприємством «Медичні закупівлі України» на замовлення Міністерства охорони здоров'я).	комплект	1	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	
499	+1504-17001 варіант 1	Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А	шт	21	240,63 5053,23	231,53 4862,13	6,95 145,95	2,15 45,15	3%
500	+1602-10235 варіант 7	Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС	шт	1	4213,47 4213,47	4054,26 4054,26	121,63 121,63	37,58 37,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4213,47 4213,47	4054,26 4054,26	121,63 121,63	37,58 37,58	
501	&2309-3-1 варіант 1	Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1	шт	2	141565,28 283130,56	136216,08 272432,16	4086,48 8172,96	1262,72 2525,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	141565,28 283130,56	136216,08 272432,16	4086,48 8172,96	1262,72 2525,44	
502	+*560110-251 варіант 1	Стіл журнальний круглий	шт	2	4616,09 9232,18	4441,67 8883,34	133,25 266,50	41,17 82,34	3%
503	+*560103-40-A варіант 1	Стіл письмовий 1500x750x750 мм.	шт	7	3490,21 24431,47	3358,33 23508,31	100,75 705,25	31,13 217,91	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
504	+*241996-20305 варіант 1	Стілець напівмякий 484х525х900 мм.	шт	7	956,99 6698,93	920,83 6445,81	27,62 193,34	8,54 59,78	3%
505	+*280222-14074 варіант 1	Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм.	шт	1	5685,66 5685,66	5470,83 5470,83	164,12 164,12	50,71 50,71	3%
506	&1906-1001-1	Таль з ручним ланцюговим приводом 5 т	шт	1	7077,74 7077,74	6810,30 6810,30	204,31 204,31	63,13 63,13	3%
507	+*560110-235 варіант 1	Тумбочка для принтера 692х692х750 мм.	шт	2	3940,57 7881,14	3791,67 7583,34	113,75 227,50	35,15 70,30	3%
508	+1602-10235 варіант 6	Цифровий телефон до АТС	шт	10	1604,12 16041,20	1543,50 15435,00	46,31 463,10	14,31 143,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	1604,12 16041,20	1543,50 15435,00	46,31 463,10	14,31 143,10	
509	&2302-2087-1 варіант 4	Чіллер Laminar 12 кВт в комплекті з гідромодулем підвищеного тиску (2 насоси) та баком	шт	1	526286,33 526286,33	506400,00 506400,00	15192,00 15192,00	4694,33 4694,33	3%
510	+*560110-197 варіант 1	Шафа 2000х600х1800 мм.	шт	1	8444,07 8444,07	8125,00 8125,00	243,75 243,75	75,32 75,32	3%
511	+*560110-260 варіант 1	Шафа для документів 1000х400х800 мм.	шт	4	8162,61 32650,44	7854,17 31416,68	235,63 942,52	72,81 291,24	3%
512	+*560110-16 варіант 1	Шафа для одягу 882х436х1816 мм.	шт	2	5066,44 10132,88	4875,00 9750,00	146,25 292,50	45,19 90,38	3%
513	+*560103-23 варіант 1	Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм.	шт	10	5167,78 51677,80	4972,50 49725,00	149,18 1491,80	46,10 461,00	3%
514	&1503-8481-7-7	Щит ЕЩ ЛП	шт	1	79268,24 79268,24	76273,00 76273,00	2288,19 2288,19	707,05 707,05	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**2464531,40**	**2371405,89**	**71142,37**	**21983,14**	
		у тому числі устаткування, що не монтується	**грн.**		**207498,99**	**199658,31**	**5989,78**	**1850,90**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**389826,41**	**375096,28**	**11252,96**	**3477,17**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3741,14					
		Стиснене повітря	м3	67,654					
		Мастильні матеріали	кг	59,481					
		Гідравлічна рідина	кг	9,348					
		Дрова	м3	3,527					
		Бензин	л	73,274					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	696,778					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,102102					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 листопада" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"_____" 20__ р.

Відомість обсягів робіт загальна

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-02 на Оздоблювальні роботи			
	Розділ 1. Вікна			
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,8	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,8	
3	Вікно алюмінієве з жалюзями	м2	4,6	
4	Піна монтажна	л	1,5	
5	Герметик силіконовий	л	0,6	
6	Кріплення анкерні	шт	20	
	Розділ 2. Двері			
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,47	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,2	
9	Піна монтажна	л	0,91	
10	Кріплення анкерні	шт	22	
11	Блоки дверні з алюмінію	м2	4,2	
12	Блоки дверні з металопластику	м2	1,47	
13	Установлення доводчиків	шт	20	
14	Доводчик (закривач) дверей	шт	20	
	Розділ 3. Стелі			
	Тип 1			
15	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	116,44	
16	Підвіси в комплекті	шт	93	
17	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м	м	110,7	
18	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1,2м	м	221,41	
19	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0,6м	м	110,7	
20	Кутик металевий пристінний	м	125,852	
21	Дюбелі 6х40 металеві	шт	346	
22	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	199,2	
23	Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі	шт	581	

1	2	3	4	5
	Тип 2			
24	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	71,2	
25	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	49,13	
	Розділ 4. Підлоги			
	Основи підлог			
26	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	215,4	
27	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	42,7	
28	Пінополістирол товщ. 100мм	м2	43,558	
29	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	215,4	
30	Спінений поліетилен 2 мм	м2	219,708	
31	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	42,7	
32	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм	м2	42,7	
33	Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог	кг	4611,4	
34	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	42,7	
35	Сітка 100х100	м2	46,97	
36	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	26,44	
37	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог	кг	264,4	
38	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1,2	
39	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм	м2	1,2	
40	Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог	кг	86	
41	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1,2	
42	Сітка 100х100	м2	1,32	
43	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	71,2	
44	Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог	кг	534	
45	Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог	кг	14,0264	
	Покриття			
46	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	55,7	
47	Клей MS Полімер або аналог	кг	2,87	
48	Плінтуси для підлог з пластикату	м	56,26	
49	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	97,64	
50	Плитки керамічні для підлог 300х300 мм	м2	100	
51	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	19,528	
52	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	507,7	
53	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	44,33	
54	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,015456	
55	Хрестики пластмасові для плитки	шт	705	
	Розділ 5. Стіни			
56	Обшивка стін свинцевими листами	м2	10	
57	Листи свинцеві, товщина 2,5 мм	м2	10	
58	Дюбель 8х80 мм.	шт	80	
59	Пластина свинцева 30х50	шт	80	
60	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	426	

1	2	3	4	5
61	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	268,38	
62	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	71	
63	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	14,2	
64	Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм	м2	71,71	
65	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	276,9	
66	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	35	
67	Хрестики пластмасові для плитки	шт	729	
	Локальний кошторис 02-01-05 на технологічні рішення			
68	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комп'ютери та принтери)	шт	9	
69	Установлення вішалок	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-06 на обладнання технологічні рішення			
70	Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм.	шт	1	
71	Персональний комп'ютер ASUS	шт	7	
72	Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro	шт	2	
73	Шафа для документів 1000х400х800 мм.	шт	4	
74	Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм.	шт	10	
75	Стіл письмовий 1500х750х750 мм.	шт	7	
76	Тумбочка для принтера 692х692х750 мм.	шт	2	
77	Стілець напівмякий 484х525х900 мм.	шт	7	
78	Диван 1200х700х900 мм.	шт	3	
79	Шафа для одягу 882х436х1816 мм.	шт	2	
80	Стіл журнальний круглий	шт	2	
81	Вішалка настінна	шт	2	
82	Шафа 2000х600х1800 мм.	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-07 на опалення та вентиляція			
	Розділ 1. Опалення			
	Розділ 2. Вентиляція			
	Система П1.1			
83	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
84	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж та підключення: К=0,9)	камера	1	
85	Монтаж перетворювача частоти (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
86	Щит автоматики (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
87	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
88	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
89	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	
90	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	
91	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм	м	28	
92	Трубка мідна ф12 мм.	м	14	

1	2	3	4	5
93	Трубка мідна ф16 мм.	м	14	
94	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	28	
95	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	14,308	
96	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	14,308	
97	Клей	л	0,3976	
98	Стрічка для ізоляції	м	39	
99	Монтажна кліпса	шт	84	
100	Очищувач для клею	л	0,0868	
101	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	
	Система ПВ1.1 (приплив)			
102	Дросель клапан ДК 200х200	шт	4	
103	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
104	Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250	шт	2	
105	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	
106	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х200 мм	грати	4	
107	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200	шт	4	
108	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм	грати	2	
109	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400	шт	2	
110	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
111	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	
112	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	
113	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм	м	40	
114	Трубка мідна ф16 мм.	м	20	
115	Трубка мідна ф35 мм.	м	20	
116	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
117	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	20,44	
118	Утеплювач для трубки мідної ф35 мм	м	20,44	
119	Клей	л	0,568	
120	Стрічка для ізоляції	м	55	
121	Монтажна кліпса	шт	120	
122	Очищувач для клею	л	0,124	
123	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	
124	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм	грати	4	
125	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400	шт	4	
	Система ПВ2.1 (приплив)			
126	Дросель клапан, діаметр 125 мм	шт	4	
127	Дросель клапан, діаметр 150 мм	шт	6	
128	Дросель клапан, розміром 100х100 мм	шт	1	
129	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	грати	2	
130	Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R	шт	2	
131	Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм	м	18	
132	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	4	
133	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	10	
134	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	4	

1	2	3	4	5
135	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
136	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	
137	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	
138	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм	м	20	
139	Трубка мідна ф12 мм.	м	10	
140	Трубка мідна ф16 мм.	м	10	
141	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
142	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	10,22	
143	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	10,22	
144	Клей	л	0,284	
145	Стрічка для ізоляції	м	28	
146	Монтажна кліпса	шт	60	
147	Очищувач для клею	л	0,062	
148	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	
149	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 100х200 мм	грати	2	
150	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	2	
151	Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм	м	14	
152	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	4	
153	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	6	
154	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	4	
	Розділ 3. Кондиціонування			
155	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	20	
156	Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку	шт	4	
157	Установлення зовнішнього блоку спліт кондиціонера	шт	2	
158	Установлення внутрішнього блоку спліт кондиціонера	шт	2	
159	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	36	
160	Трубка мідна ф6,35 мм.	м	18	
161	Трубка мідна ф9,52 мм.	м	18	
162	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	36	
163	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм.	м	18,36	
164	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм.	м	18,36	
165	Клей	л	0,5112	
166	Стрічка для ізоляції	м	50	
167	Монтажна кліпса	шт	108	
168	Очищувач для клею	л	0,1116	
169	Прокладання трубопроводів	м	20	
170	Труби поліетиленові ф16 (дренаж)	м	20	
171	Установлення насосів дренажних	шт	1	
	Розділ 4. Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2)			
172	Установлення насосів циркуляційних	шт	1	
	Клапан триходовий (входить в комплект автоматики)			
173	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	6	
174	Кран кульовий муфтовий ф15	шт	4	
175	Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення)	шт	2	

1	2	3	4	5
176	Установлення муфтових клапанів	шт	2	
177	Клапан зворотний муфтовий ф15	шт	2	
178	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
179	Фільтр сітчастий муфтовий ф15	шт	1	
180	Установлення повітровідвідників	шт	1	
181	Повітровипускник автоматичний ф1/2"	шт	1	
182	Установлення манометрів	комплект	5	
183	Термоманометр	шт	4	
184	Манометр	шт	1	
185	Установлення баків розширювальних	шт	1	
186	Бак розширювальний 18 л	шт	1	
187	Клапан для підключення розширювального бака діаметром 20 мм	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-08 на опалення та вентиляція. Обладнання			
	Система П1.1			
188	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200	шт	1	
	Компресорно-конденсаційний блок			
	Система ПВ1.1 (приплив)			
	Компресорно-конденсаційний блок			
	Система ПВ1.1 (витяжка)			
189	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400	шт	1	
	Система ПВ2.1 (приплив)			
	Система ПВ2.1 (витяжка)			
	Компресорно-конденсаційний блок			
	Система В1.1			
	Система В2.1			
	Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2)			
190	Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo	шт	1	
	Кондиціонування			
191	Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1	шт	2	
192	Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-09 на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи			
	Розділ 1. Пусконалогоджувальні роботи			
193	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	5	
194	Камера зрошувальна, що працює по адіабатичному процесу	пристр.	3	
195	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	

1	2	3	4	5
196	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління	система	1	
	Локальний кошторис 02-01-010 на водопровід та каналізація			
	Розділ 1. Водопровід (В1)			
197	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	15	
198	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм.	м	15	
199	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	7	
200	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм.	м	7	
201	Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі	кг	6	
202	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3	
203	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00027	
204	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	3	
205	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000738	
206	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	17	
207	Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм.	м	10,22	
208	Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм.	м	7,154	
209	Клей	л	0,2414	
210	Стрічка для ізоляції	м	23,186	
211	Монтажна кліпса	шт	51	
	Розділ 2. Водопровід (Т3, Т4)			
212	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	30	
213	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм.	м	30	
214	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	15	
215	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм.	м	15	
216	Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі	кг	10	
217	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5	
218	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00045	
219	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	5	
220	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00123	
221	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	45	
222	Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм.	м	30,66	
223	Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм.	м	15,33	
224	Клей	л	0,639	
225	Стрічка для ізоляції	м	62,279	
226	Монтажна кліпса	шт	135	

1	2	3	4	5
227	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	45	
	Розділ 3. Каналізація (К1)			
	Розділ 4. Санітарно-технічні прилади			
	Локальний кошторис 02-01-011 на електротехнічні рішення			
	Розділ 1. Провідникова продукція			
228	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	50	
229	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	336,77	
230	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2	м	51	
231	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2	м	100	
232	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2	м	116	
233	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2	м	127,5	
	Розділ 2. Електроустановчі прилади			
	Розділ 3. Електромонтажні вироби та матеріали			
234	Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45	шт	44	
235	Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40	шт	18	
	Розділ 4. Світлотехнічне обладнання			
236	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	8	
237	Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К	шт	8	
238	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	6	
239	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	6	
240	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	5	
241	Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET	шт	5	
	Розділ 5. Заземлюючий пристрій			
	Локальний кошторис 02-01-012 на слабострумкі мережі			
	Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація			
242	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	13	
243	Монтажна коробка	шт	13	
244	Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life	шт	13	

1	2	3	4	5
245	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
246	Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat.5e Legrand Forix	шт	1	
247	Конструкції для установлення точки доступу Wi-Fi	шт	1	
248	Апарат телефонний	шт	10	
249	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	55	
250	Патч-корд FTP 6e cat, 1м	шт	55	
	Розділ 2. система годинофікації (СГ)			
251	Годинники цифрові електронні підвісні	шт	3	
	Розділ 3. система радіофікації (СР)			
252	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	1	
253	Радіо розетка РПВ-2	шт	1	
	Розділ 4. система охоронного відеоспостереження (СОВ)			
	Розділ 5. система охоронної сигналізації (СОС)			
	Локальний кошторис 02-01-013 на слабострумкі мережі. Обладнання			
	Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація			
254	Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС	шт	1	
255	Цифровий телефон до АТС	шт	10	
	Розділ 2. система годинофікації (СГ)			
256	Годинник електронний цифровий внутрішній	шт	3	
	Локальний кошторис 02-01-014 на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи			
	Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) та телефонізація			
257	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів]	шт	1	
	Розділ 2. Годинофікація			
258	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи годинофікації]	система	1	
	Локальний кошторис 02-01-018 на Загальнобудівельні роботи та монтаж конструкцій			
	Розділ 1. Фундаменти			
259	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	12,68	
260	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	м3	147,065	

1	2	3	4	5
261	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах при площі днища понад 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1, 5 м	м2	202,5	
262	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	149,77	
263	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	164,75	
264	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	149,77	
265	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	м2	164,75	
266	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	2,53	
267	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	2,57	
268	Грунтування поверхонь	м2	56,01	
269	Грунтуюча фарба Ceresit CT 16	л	28,01	
270	Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 1 шар	м2	103,49	
271	Мембара шиповидна	м2	113,839	
272	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	м3	128,075	
273	Пісок природний, рядовий	м3	128,075	
274	Перевезення ґрунту до 30 км	т	21,556	
	Розділ 2. Стіни, перегородки			
	Штроби в підлогах			
275	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	м різ.	12	
276	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (виключається 100 мм до 100 мм глибини)	м різ.	-12	
277	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,21	
	Штроби в стінах			
278	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою при глибині різання 500 мм	м різ.	5	
279	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою (-400 мм до 100 мм)	м різ.	-5	
280	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2	м	2,5	
281	Навантаження сміття вручну	т	0,35	
282	Перевезення сміття до 30 км	т	0,35	
283	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	23,74	
284	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	9354	
285	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,2246	
286	Сітка армувальна	м2	112,3	
287	Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог	кг	9970,8	
288	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	15,8	
289	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	796	
290	Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог	кг	796,32	
	Розділ 3. Перемички			
	Розділ 4. Перекриття			

1	2	3	4	5
291	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,601	
292	Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм	т	0,544	
293	Сталь листова б=10 мм	т	0,057	
294	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	80,62	
295	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	80,62	
296	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	80,62	
297	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5	м2	80,62	
298	Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3	кг	149,147	
	Плити перекриття на відм. +3,300 та +3,950			
	Плита ПМ1			
299	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	0,91	
300	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,924	
301	Арматура д. 16 класу А400С	т	0,747	
302	Арматура д. 12 класу А400С	т	1,434	
303	Арматура д. 10 класу А240С	т	0,644	
304	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,141	
305	Фіксатори 25-30 мм	шт	600	
306	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
	Плити перекриття на відм. +6,770			
	Плита ПМ2			
307	Улаштування перекриттів по стальних балках	м3	20,5	
308	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	20,808	
309	Арматура д. 12 класу А400С	т	2,1801	
310	Арматура д. 10 класу А240С	т	0,203	
311	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,031	
312	Фіксатори 25-30 мм	шт	100	
313	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
	ПАРАПЕТИ			
314	Улаштування поясів в опалубці	м3	24,83	
315	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	25,202	
316	Арматура д. 12 класу А400С	т	1,925	
317	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,001	
318	Фіксатори 25-30 мм	шт	120	
	Розділ 5. Ганок			
319	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	20,7	
320	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	10,35	
321	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	129,1	
322	Мембара шиповидна	м2	14,201	

1	2	3	4	5
323	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2,38	
324	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2,47	
325	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М600	м3	0,64	
326	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	12,91	
327	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	м2	14,2	
328	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	4,035	
329	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	3	
330	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 W6 F150	м3	7,14	
331	Арматура д. 12 класу А400С	т	0,616	
332	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,1	
333	Фіксатори 25-30 мм	шт	30	
334	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	м3	14,35	
	Розділ 6. Фундамент ФМ-1 (під обладнання)			
	Штроби глибиною 100 мм			
335	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	м різ.	3,6	
336	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (виключається 100 мм до 100 мм глибини)	м різ.	-3,6	
337	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	0,027	
338	Навантаження сміття вручну	т	0,065	
339	Перевезення сміття до 30 км	т	0,065	
340	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	347	
341	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-50мм до 150 мм)	шт	-347	
342	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,1	
343	Арматура д. 12 класу А400С	т	0,1	
344	Суміш для анкерування СХ5	кг	3	
345	Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі	шт	4	
346	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	3	
347	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	3,045	
348	Арматура д. 10 класу А240С	т	0,077	
349	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0303	
	Розділ 7. Балка Б1 на позн. +3.000 (під прискорювач)			
350	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	16	

1	2	3	4	5
351	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-90мм до 110 мм)	шт	-16	
352	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,002	
353	Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі	шт	16	
354	Анкер HAS M12 110 мм	шт	16	
355	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00942	
356	Балка 16Б1	т	0,067	
357	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,067	
358	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,7	
359	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	2,7	
360	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалуPROMAPAINT® SC3 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	2,7	
361	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу PROMAPAINT® SC3 додавати до норми 13-73-5	м2	2,7	
362	Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3	кг	4,995	
	Розділ 8. Дверний проріз (зменшення ширини)			
363	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	12	
364	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (-50 мм до 150мм)	шт	-12	
365	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0017	
366	Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі	шт	12	
367	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	0,6	
368	Арматура д. 12 класу А400С	т	0,025	
369	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,609	
370	Фіксатори 25-30 мм	шт	24	
	Розділ 9. Монолітна плита біозахисту на позн. +3.950			
371	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	34	
372	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-50мм до 150 мм)	шт	34	
373	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,023	
374	Арматура д. 12 класу А240С	т	0,023	
375	Суміш для анкерування СХ5	кг	0,3	
376	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	9,1	

1	2	3	4	5
377	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	9,2	
378	Арматура д. 12 класу А240С	т	0,024	
379	Сітка 5ВР1 100х100	м2	58	
	Розділ 10. Навіс над пандусом			
380	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	54	
381	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-90мм до 110 мм)	шт	-54	
382	Установлення в готові гнізда із зароблення анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,007	
383	Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі	шт	54	
384	Анкер HAS M12 110 мм	шт	54	
385	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0945	
386	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,475	
387	Труба профільна 40х40х5 мм	т	0,49	
388	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,475	
389	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,6	
390	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	12,6	
391	Монтаж покрівельного покриття	м2	21	
392	Полікарбонат монолітний 3 мм	м2	21	
393	Самонаріз покрівельний	шт	168	
	Локальний кошторис 02-01-019 на Оздоблювальні роботи			
394	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	м різ.	10,6	
395	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2	м	5	
396	Навантаження сміття вручну	т	0,78	
397	Перевезення сміття до 30 км	т	0,78	
398	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,2875	
399	Блок дверний рентгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 103,0 мм (виробництво Україна)	шт	1	
400	Монтажна піна	л	0,75	
401	Анкер двурозпірний 12х180 мм	шт	10	
	Розділ 1. Стелі			
	Розділ 2. Підлоги			
	Основи підлог			
402	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	218,74	
403	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	240,61	
404	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	218,74	
405	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	м2	240,61	
	Розділ 3. Стіни			

1	2	3	4	5
406	Обшивка стін свинцевими листами	м2	80,4	
407	Листи свинцеві, товщина 2,5 мм	м2	92,46	
408	Анкер	шт	360	
409	Заклепка свинцева	шт	50	
	Локальний кошторис 02-01-020 на Фасади			
410	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	318	
411	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	293,22	
412	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	47,06181	
413	Дюбель для теплоізоляції	шт	2369	
414	Профілі цокольні	м	42,42	
415	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	3518,64	
416	Сітка скловолокняна	м2	337,203	
417	Фарба грунтувальна CT-16	л	49,847	
418	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	791,694	
419	Фарба фасадна Ceresit CT 48	кг	147,2	
420	Дюбель	шт.	35	
421	Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів	м	57,33	
422	Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera	м	12,5	
423	Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera	м	5	
424	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	15,6	
425	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	1,638	
426	Дюбель для теплоізоляції	шт	95	
427	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	190,32	
428	Сітка скловолокняна	м2	20	
429	Фарба грунтувальна CT-16	л	2,65	
430	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	42,9	
431	Фарба акрилова фасадна	кг	7,83	
432	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	32	
433	Гідроізоляція	м2	73,6	
434	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	32	
435	Дренажна мембрана. Ізоліт	м2	36,8	
436	Геотекстиль	м2	36,8	
437	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	3,2	
438	Екструдований пінополістирол	м3	3,2	
439	Дюбель для теплоізоляції	шт	259	
440	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	32	
441	Сітка скловолокняна	м2	32	
442	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	64	
443	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	32	
444	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	32	
445	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	192	

1	2	3	4	5
446	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	32	
447	Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex	кг	124,8	
448	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	15,872	
449	Плитки керамічні фасадні	м2	32,32	
450	Установлення відливу металевого з капельником /на рівні з цоколем/	м	42	
451	Металевий відлив з капельником	м	43,554	
452	Установлення віконних зливів	м	23	
453	Металевий відлив з капельником	м	23,851	
	Обрамлення вікон декоративними елементами			
454	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.]	м2	27	
455	Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю	м	37,54	
456	Планка жовтого кольору	м	28	
457	Кутик оцинкований	м	38	
458	Монтажна піна	л	1,5	
459	Герметик силіконовий	л	0,3	
460	Дюбель 200 мм	шт	60	
461	Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору	шт	250	
	Каркас навісного фасаду			
462	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,039	
463	Труба профільна 60х20х1,5 мм	т	1,072	
464	Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1, 6х22,2	шт	20	
465	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону	шт	10	
466	Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм	шт	5	
467	Монтаж рам коробчастого перерізу	т	1,039	
468	Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX	шт	180	
469	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	91	
470	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	м2	91	
471	Облицювання каркасів стін плитами цементно-стружними ЦСП	м2	77,17	
472	Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм	м2	80	
473	Саморізи по металу DIN7504K 5,5х50 з підсиленим сверлом	шт	2700	
474	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	77,17	
475	Сітка скловолокняна	м2	81,03	
476	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	463,02	
477	Декоративне штукатурення фасадів	м2	77,17	
478	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	266,24	
479	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	77,17	
480	Фарба акрилова фасадна	кг	29,32	
	Локальний кошторис 02-01-021 на Покрівля			
	Розділ 1. Додаткові роботи			
481	Утеплення покриттів керамзитобетоном	м3	32,9	
482	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 60 мм (60мм-15мм=45мм-35мм вакті=10мм)	м2	230,07	

1	2	3	4	5
	Парапети			
483	Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів на бітумі стін	м3	6	
484	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	5,82	
485	Улаштування примикань покрівель із наплавлюваних матеріалів у три шари	м2	60	
486	Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий	м2	69	
487	Євроруберойд ЕПП 2,5	м2	135,6	
	Улаштування накривок парапету			
488	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	42,38	
489	Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм	м	264	
490	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	м2	42,38	
491	Плити OSB 12 мм	м2	43,23	
492	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	42,38	
493	Праймер бітумний	л	10,595	
494	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	42,38	
495	Гідробарьєр	м2	46,62	
496	Дюбель-шуруп 6х60 нейлон	шт	640	
497	Саморізи 3,5х25 мм	шт	640	
498	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	42,38	
499	Накривка парапету покриття поліестр	м2	42,38	
500	Саморіз покрівельний (RAL)	шт	1200	
501	Закльопки (RAL)	шт	250	
502	Герметик силіконовий водостійкий (RAL)	флакон	12	
503	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	м	12	
504	Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м	шт	2	
505	Установлення головки повітряної	шт	2	
506	Аератор	шт	2	
507	Улаштування деформаційних швів	м	25,92	
508	Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий	м2	30,12	
509	Євроруберойд ЕПП 2,5	м2	59,3	
	Огородження покрівель			
510	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,372	
511	Труби сталеві 50х30х2 мм	т	0,361	
512	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,402	
513	Сталь штабова 100х10 мм	т	0,691	
514	Анкер розпірний М12х120	шт	134	
515	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	29,65	
516	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	м2	29,65	
517	Обгородження покрівель перилами	м	66,86	
518	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм	шт	134	

1	2	3	4	5
519	Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів	шт	-134	
	Локальний кошторис 02-01-022 на технологічні рішення			
520	Монтаж радіотерапевтичної системи	шт	1	
521	Монтаж холодильної машини	шт	1	
522	Монтаж таля ручного стаціонарного, вантажопідйомність 5 т, висота піднімання 3 м	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-023 на обладнання технологічні рішення			
523	Чіллер Laminar 12 кВт в комплекті з гідромодулем підвищеного тиску (2 насоси) та баком	шт	1	
524	Радіотерапевтична система Линак Электа (вартість не врахована - постачається Державним підприємством «Медичні закупівлі України» на замовлення Міністерства охорони здоров'я).	комплект	1	
525	Таль з ручним ланцюговим приводом 5 т	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-024 на опалення та вентиляція			
	Розділ 1. Вузол 2 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ1.1)			
526	Установлення насосів циркуляційних	шт	1	
	Клапан триходовий (входить в комплект автоматики)			
527	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6	
528	Кран кульовий муфтовий ф25	шт	4	
529	Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення)	шт	2	
530	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
531	Клапан зворотний муфтовий ф25	шт	2	
532	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
533	Фільтр сітчастий муфтовий ф15	шт	1	
534	Установлення повітровідвідників	шт	1	
535	Повітровипускник автоматичний ф1/2"	шт	1	
536	Установлення манометрів	комплект	5	
537	Термоманометр	шт	4	
538	Манометр	шт	1	
539	Установлення баків розширювальних	шт	1	
540	Бак розширювальний 18 л	шт	1	
541	Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм	шт	1	
542	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	8	
543	Труба поліпропіленова PN 20 діам. 25х3,5 мм	м	7,432	
544	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	8	
545	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32х4,5 мм	м	7,504	
546	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	16	
547	Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф25х3,5	м	8,16	
548	Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф32х4,5	м	8,16	

1	2	3	4	5
549	Клей	л	0,2272	
550	Стрічка для ізоляції	м	22	
551	Монтажна кліпса	шт	48	
552	Очищувач для клею	л	0,0496	
	Локальний кошторис 02-01-025 на опалення та вентиляція. Обладнання			
	Вузол 2 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ1.1)			
553	Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-028 на електротехнічні рішення			
	Розділ 1. Провідникова продукція			
554	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 185 мм2	м	21	
555	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	110	
556	Прокладання проводу при схованій проводці	м	52	
557	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х25 мм2	м	56,1	
558	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2	м	130,56	
559	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	21	
560	Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А	шт	21	
561	Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40	шт	21	
562	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	25	
563	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	25	
564	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	60	
565	Труба гофрована діаметром 32 мм	м	25,25	
566	Труба гофрована діаметром 50 мм	м	25,25	
567	Труба гофрована діаметром 25 мм	м	60,6	
568	Прокладання лотків	м	21	
569	Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою	м	21	
570	Комплект кріплення	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-035 на Технологічні рішення. Система стислого повітря			
571	Монтаж компресора	шт	1	
572	Установлення фільтрів діаметром до 50 мм для очищення газу від механічних домішок	фільтр	4	
573	Монтаж осушувача	шт	1	
574	Монтаж резервуара	комплект	1	
575	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 20 мм	м	18	
576	Труба ДКРНТ д. 20х2 НД М3	м	18	

1	2	3	4	5
577	Відвід 90° Ду 20 з міді М3	шт	5	
578	Протравлення і промивання труб	м	18	
579	Розчин для промивання кисневих трубопроводів	л	3,6	
580	Хомут для легких конструкцій МР-Н1 20-25 М8/М10	шт	18	
581	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	шт	1	
582	Кран кульовий Ду 20 для стислого повітря	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-036 на Технологічні рішення. Система стислого повітря			
583	ПОВІТРЯНИЙ БЕЗМАСЛЯНИЙПОРШНЕВИЙ КОМПРЕСОР GSF11061,2 м3/год в комплекті:- Повітряний резервуар 270 л/ вертикальний- 1 шт.- Осушувач повітря SD18 (108 м3/год)1/230/50-60 - 1 шт.- Фільтр - 4 шт.- Блок керування - 1 шт.- Редуктор - 1 шт.	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-037 на Інші додаткові роботи			
	Розділ 1. Влаштування приямку в монолітних конструкціях під дверні блоки			
584	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	м різ.	9,38	
585	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (додається 200 мм до 300 мм глибини)	м різ.	9,38	
586	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	0,95	
587	Навантаження сміття вручну	т	2,3	
588	Перевезення сміття до 30 км	т	2,3	
589	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,27	
590	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,27	
591	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	1,17	
592	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	1,2	
593	Арматура д. 8 класу А240С	т	0,03	
594	Арматура д. 12 класу А500С	т	0,028	
	Розділ 2. Стіни			
595	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	4,29	
596	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	1695	
597	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,0374	
598	Сітка армувальна	м2	18,7	
599	Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог	кг	1801,8	
600	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	14,9	
601	Штукатурка Baumit MPI-5	кг	253,3	
602	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	14,9	
603	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	14,9	
604	Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ ST10 START	кг	14,9	
605	Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ FS20 FINISZ	кг	14,9	
606	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,9	
607	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	9,39	

1	2	3	4	5
	Розділ 3. Влаштування фундаменту під обладнання			
608	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	м різ.	19,82	
609	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	3,17	
610	Навантаження сміття вручну	т	7,608	
611	Перевезення сміття до 30 км	т	7,608	
612	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	295	
613	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-70мм до 130 мм)	шт	-295	
614	Установлення в готові гнізда із зароблення анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,089	
615	Арматура д. 12 класу А400С	т	0,089	
616	Суміш для анкерування СХ5	кг	3	
617	Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі	шт	4	
618	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	2,7	
619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	2,74	
620	Арматура д. 10 класу А240С	т	0,0765	
621	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0303	
	Розділ 4. Влаштування кабельного каналу в підлозі			
622	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	м різ.	20	
623	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	0,37	
624	Прокладання коробів пластикових	м	10	
625	Короб кабельний сталевий 200х150 зі знімною кришкою	м	10	
	Розділ 5. Ніши у стінах під лазери			
626	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 12 см	м2	0,16	
627	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	шт	1	
	Розділ 6. Металеві опорні конструкції чілера			
628	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	30	
629	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (-80мм до 120 мм)	шт	-30	
630	Клеєвий анкер HIT	шт	1	
631	Анкер М12х110	шт	30	
632	Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів	т	0,501	
633	Швелер №14	т	0,207	
634	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,038	
635	Сталь листова б=10 мм	т	0,033	
636	Просічно-витяжний лист ПВЛ4	т	0,179	
637	Сталь кутова 70х70х6	т	0,039	
638	Труби сталеві 50х30х2 мм	т	0,01	

1	2	3	4	5
639	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,01	
640	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,501	
641	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	31	
642	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	м2	31	
	Розділ 7. Драбина Дм3 в технічному приміщенні			
643	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,058	
644	Труби сталеві 40х40х2 мм	т	0,022	
645	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,031	
646	Сталь штабова 100х10 мм	т	0,008	
647	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,058	
648	Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм	шт	4	
649	Анкер розпірний М12х120	шт	8	
650	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,4	
651	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	м2	2,4	
652	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм	шт	8	
653	Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів	шт	-8	
	Розділ 8. Електротехнічні рішення			
654	Прокладання проводу при схованій проводці	м	785	
655	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2	м	306	
656	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х4 мм2	м	20,4	
657	Кабель КВВГнг-2х1 мм2	м	40,8	
658	Кабель КВВГнг-4х1 мм2	м	346,8	
659	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х2,5 мм2	м	30,6	
660	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х6 мм2	м	20,4	
661	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х10 мм2	м	35,7	
662	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	75	
663	Смуга оцинкована 40х4 мм.	м	75	
664	Тримач полоси металевий Громовик 02/40.2 ОС	шт	230	
665	Розділовий затискач ОВО Bettermann 233 8 FT	шт	5	
666	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	14	
667	Стрижень заземлення ОВО Bettermann ф20	шт	14	

1	2	3	4	5
668	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
	Розділ 9. Отвори в існуючих стінах			
669	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	2	
670	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм (до 1100 мм, загальна 1300 мм)	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-038 на Електротехнічні рішення обладнання			
671	Щит ЕЩ ЛП	шт	1	
	Локальний кошторис 07-01-01 на Покриття			
	Розділ 1. Проїзди			
672	Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	283,87	
673	Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4 (додатково 3см)	м2	283,87	
674	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,085	
675	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	55,127	
676	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	31	
677	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,6	
678	Камінь бортовий БР100.30.15	шт	31	
	Локальний кошторис 07-01-02 на Покриття			
	Розділ 1. Тротуари			
	Тип 1			
679	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	27,79	
680	На кожні 10 м зміни відстані переміщення грунту під час улаштування корит вилучати до 30 при глибині корита до 250 мм	м2	-27,79	
681	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	46,31	
682	Перевезення ґрунту до 30 км	т	78,727	
683	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	46,31	
684	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	185,24	
685	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	203,76	
686	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	185,24	

1	2	3	4	5
687	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3/ вилучати до товщ. 18 см	м2	185,24	
688	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	18,524	
689	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 W6 F150	м3	18,8	
690	Сітка 3ВР1 100х100	м2	185,24	
691	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	27,79	
692	Суміш піскоцементна	м3	1,791	
693	Бруківка 60мм	м2	29,1	
694	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	2	
695	Поребрик кольоровий	шт	2	
	Тип 2 (по існуючої основі)			
696	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	133,22	
697	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (матеріали від демонтажу)	м2	8,64	
698	Суміш піскоцементна	м3	9,029	
699	Бруківка 60мм	м2	139,48	
700	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (матеріали від демонтажу)	м	15	
701	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	3	
702	Поребрик кольоровий	шт	3	
	Тип 3 (по існуючої основі)			
703	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	46	
704	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (1 см до 4см)	м2	46	
705	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	4,4	
	Розділ 2. Дренаж			
706	Улаштування поздовжніх дренажів мілкого залягання із азбестоцементних труб	м	10	
707	Труба зовнішньої каналізації (SN4) 110х3.2х2000мм	м	6	
708	Труба зовнішньої каналізації (SN4) 110х3.2х1000мм	м	4	
709	Коліно зовнішньої каналізації 110х45	шт	2	
710	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	м	9	
711	Суміш щебенево піщана	м3	0,63	
712	Лоток водовідвідний бетонний Base DN100 H125 C250	шт	8	
713	Решітка Base DN100 чавунна щілинна С250 протиковзна	шт	9	
714	Кріплення сталеве оцинковане з гвинтом 50мм для лотків бетонних Base DN100	шт	18	
715	Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна А15 під кріплення	шт	4	

1	2	3	4	5
716	Пісковловлювач бетонний Base DN100 C250	шт	2	
717	Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна A15 під кріплення 0,5 м	шт	1	
718	Корзина універсальна H125 для пісковловлювачів DN100 пластикова	шт	2	
	Локальний кошторис 07-01-03 на Озеленення			
719	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1	м3	249,77	
720	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	249,77	
721	Перевезення ґрунту до 30 км	т	424,609	
722	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	249,77	
	Газон			
723	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	999,07	
724	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до 25 см за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	999,07	
725	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	м2	999,07	
726	Суміш насіння газонних трав. Насіння газонна трава універсальна 1 кг	ц	0,199814	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
(назва організації,що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"_____" _____20__ р.

Відомість залишків обсягів робіт

Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. II черга

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-02 на Оздоблювальні роботи			
	Розділ 1. Вікна			
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,8	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,8	
3	Вікно алюмінієве з жалюзями	м2	4,6	
4	Піна монтажна	л	1,5	
5	Герметик силіконовий	л	0,6	
6	Кріплення анкерні	шт	20	
	Розділ 2. Двері			
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,47	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,2	
9	Піна монтажна	л	0,91	
10	Кріплення анкерні	шт	22	
11	Блоки дверні з алюмінію	м2	4,2	
12	Блоки дверні з металопластику	м2	1,47	
13	Установлення доводчиків	шт	20	
14	Доводчик (закривач) дверей	шт	20	
	Розділ 3. Стелі			
	Тип 1			
15	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	116,44	
16	Підвіси в комплекті	шт	93	
17	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м	м	110,7	
18	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1,2м	м	221,41	
19	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0,6м	м	110,7	
20	Кутик металевий пристінний	м	125,852	
21	Дюбелі 6х40 металеві	шт	346	
22	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	199,2	
23	Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі	шт	581	

1	2	3	4	5
	Тип 2			
24	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	71,2	
25	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	49,13	
	Розділ 4. Підлоги			
	Основи підлог			
26	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	215,4	
27	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	42,7	
28	Пінополістирол товщ. 100мм	м2	43,558	
29	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	215,4	
30	Спінений поліетилен 2 мм	м2	219,708	
31	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	42,7	
32	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм	м2	42,7	
33	Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог	кг	4611,4	
34	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	42,7	
35	Сітка 100х100	м2	46,97	
36	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	26,44	
37	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог	кг	264,4	
38	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1,2	
39	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм	м2	1,2	
40	Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог	кг	86	
41	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1,2	
42	Сітка 100х100	м2	1,32	
43	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	71,2	
44	Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог	кг	534	
45	Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог	кг	14,0264	
	Покриття			
46	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	55,7	
47	Клей MS Полімер або аналог	кг	2,87	
48	Плінтуси для підлог з пластикату	м	56,26	
49	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	97,64	
50	Плитки керамічні для підлог 300х300 мм	м2	100	
51	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	19,528	
52	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	507,7	
53	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	44,33	
54	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,015456	
55	Хрестики пластмасові для плитки	шт	705	
	Розділ 5. Стіни			
56	Обшивка стін свинцевими листами	м2	10	
57	Листи свинцеві, товщина 2,5 мм	м2	10	
58	Дюбель 8х80 мм.	шт	80	
59	Пластина свинцева 30х50	шт	80	
60	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	426	

1	2	3	4	5
61	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	268,38	
62	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	71	
63	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	14,2	
64	Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм	м2	71,71	
65	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	276,9	
66	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	35	
67	Хрестики пластмасові для плитки	шт	729	
	Локальний кошторис 02-01-05 на технологічні рішення			
68	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комп'ютери та принтери)	шт	9	
69	Установлення вішалок	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-06 на обладнання технологічні рішення			
70	Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм.	шт	1	
71	Персональний комп'ютер ASUS	шт	7	
72	Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro	шт	2	
73	Шафа для документів 1000х400х800 мм.	шт	4	
74	Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм.	шт	10	
75	Стіл письмовий 1500х750х750 мм.	шт	7	
76	Тумбочка для принтера 692х692х750 мм.	шт	2	
77	Стілець напівмякий 484х525х900 мм.	шт	7	
78	Диван 1200х700х900 мм.	шт	3	
79	Шафа для одягу 882х436х1816 мм.	шт	2	
80	Стіл журнальний круглий	шт	2	
81	Вішалка настінна	шт	2	
82	Шафа 2000х600х1800 мм.	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-07 на опалення та вентиляція			
	Розділ 1. Опалення			
	Розділ 2. Вентиляція			
	Система П1.1			
83	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
84	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж та підключення: К=0,9)	камера	1	
85	Монтаж перетворювача частоти (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
86	Щит автоматики (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
87	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
88	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
89	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	
90	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	
91	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм	м	28	
92	Трубка мідна ф12 мм.	м	14	

1	2	3	4	5
93	Трубка мідна ф16 мм.	м	14	
94	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	28	
95	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	14,308	
96	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	14,308	
97	Клей	л	0,3976	
98	Стрічка для ізоляції	м	39	
99	Монтажна кліпса	шт	84	
100	Очищувач для клею	л	0,0868	
101	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	
	Система ПВ1.1 (приплив)			
102	Дросель клапан ДК 200х200	шт	4	
103	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
104	Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250	шт	2	
105	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	
106	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х200 мм	грати	4	
107	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200	шт	4	
108	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм	грати	2	
109	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400	шт	2	
110	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
111	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	
112	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	
113	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм	м	40	
114	Трубка мідна ф16 мм.	м	20	
115	Трубка мідна ф35 мм.	м	20	
116	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
117	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	20,44	
118	Утеплювач для трубки мідної ф35 мм	м	20,44	
119	Клей	л	0,568	
120	Стрічка для ізоляції	м	55	
121	Монтажна кліпса	шт	120	
122	Очищувач для клею	л	0,124	
123	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	
124	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 200х600 мм	грати	4	
125	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400	шт	4	
	Система ПВ2.1 (приплив)			
126	Дросель клапан, діаметр 125 мм	шт	4	
127	Дросель клапан, діаметр 150 мм	шт	6	
128	Дросель клапан, розміром 100х100 мм	шт	1	
129	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	2	
130	Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R	шт	2	
131	Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм	м	18	
132	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	4	
133	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	10	
134	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	4	

1	2	3	4	5
135	Монтаж компресорно-конденсаторних блоків (монтаж та підключення: К=0,9)	шт	1	
136	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	0,035	
137	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	0,5	
138	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12-18 мм	м	20	
139	Трубка мідна ф12 мм.	м	10	
140	Трубка мідна ф16 мм.	м	10	
141	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
142	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	10,22	
143	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	10,22	
144	Клей	л	0,284	
145	Стрічка для ізоляції	м	28	
146	Монтажна кліпса	шт	60	
147	Очищувач для клею	л	0,062	
148	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1	
149	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 100х200 мм	грати	2	
150	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	2	
151	Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм	м	14	
152	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	4	
153	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	6	
154	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	4	
	Розділ 3. Кондиціонування			
155	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	20	
156	Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку	шт	4	
157	Установлення зовнішнього блоку спліт кондиціонера	шт	2	
158	Установлення внутрішнього блоку спліт кондиціонера	шт	2	
159	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	36	
160	Трубка мідна ф6,35 мм.	м	18	
161	Трубка мідна ф9,52 мм.	м	18	
162	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	36	
163	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм.	м	18,36	
164	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм.	м	18,36	
165	Клей	л	0,5112	
166	Стрічка для ізоляції	м	50	
167	Монтажна кліпса	шт	108	
168	Очищувач для клею	л	0,1116	
169	Прокладання трубопроводів	м	20	
170	Труби поліетиленові ф16 (дренаж)	м	20	
171	Установлення насосів дренажних	шт	1	
	Розділ 4. Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2)			
172	Установлення насосів циркуляційних	шт	1	
	Клапан триходовий (входить в комплект автоматики)			
173	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	6	
174	Кран кульовий муфтовий ф15	шт	4	
175	Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення)	шт	2	

1	2	3	4	5
176	Установлення муфтових клапанів	шт	2	
177	Клапан зворотний муфтовий ф15	шт	2	
178	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
179	Фільтр сітчастий муфтовий ф15	шт	1	
180	Установлення повітровідвідників	шт	1	
181	Повітровипускник автоматичний ф1/2"	шт	1	
182	Установлення манометрів	комплект	5	
183	Термоманометр	шт	4	
184	Манометр	шт	1	
185	Установлення баків розширювальних	шт	1	
186	Бак розширювальний 18 л	шт	1	
187	Клапан для підключення розширювального бака діаметром 20 мм	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-08 на опалення та вентиляція. Обладнання			
	Система П1.1			
188	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200	шт	1	
	Компресорно-конденсаційний блок			
	Система ПВ1.1 (приплив)			
	Компресорно-конденсаційний блок			
	Система ПВ1.1 (витяжка)			
189	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1,0 650х400	шт	1	
	Система ПВ2.1 (приплив)			
	Система ПВ2.1 (витяжка)			
	Компресорно-конденсаційний блок			
	Система В1.1			
	Система В2.1			
	Вузол 1 (обв'язка гліколевого рекуператора ПВ2)			
190	Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo	шт	1	
	Кондиціонування			
191	Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1	шт	2	
192	Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-09 на системи вентиляції. Пусконалагоджувальні роботи			
	Розділ 1. Пусконалогоджувальні роботи			
193	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	5	
194	Камера зрошувальна, що працює по адіабатичному процесу	пристр.	3	
195	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	

1	2	3	4	5
196	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління	система	1	
	Локальний кошторис 02-01-010 на водопровід та каналізація			
	Розділ 1. Водопровід (В1)			
197	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	15	
198	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм.	м	15	
199	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	7	
200	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм.	м	7	
201	Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі	кг	6	
202	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3	
203	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00027	
204	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	3	
205	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000738	
206	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	17	
207	Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм.	м	10,22	
208	Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм.	м	7,154	
209	Клей	л	0,2414	
210	Стрічка для ізоляції	м	23,186	
211	Монтажна кліпса	шт	51	
	Розділ 2. Водопровід (Т3, Т4)			
212	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	30	
213	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм.	м	30	
214	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	15	
215	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм.	м	15	
216	Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі	кг	10	
217	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5	
218	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00045	
219	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	5	
220	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00123	
221	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	45	
222	Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм.	м	30,66	
223	Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм.	м	15,33	
224	Клей	л	0,639	
225	Стрічка для ізоляції	м	62,279	
226	Монтажна кліпса	шт	135	

1	2	3	4	5
227	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	45	
	Розділ 3. Каналізація (К1)			
	Розділ 4. Санітарно-технічні прилади			
	Локальний кошторис 02-01-011 на електротехнічні рішення			
	Розділ 1. Провідникова продукція			
228	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	50	
229	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	336,77	
230	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2	м	51	
231	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2	м	100	
232	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2	м	116	
233	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2	м	127,5	
	Розділ 2. Електроустановчі прилади			
	Розділ 3. Електромонтажні вироби та матеріали			
234	Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45	шт	44	
235	Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40	шт	18	
	Розділ 4. Світлотехнічне обладнання			
236	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	8	
237	Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К	шт	8	
238	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	6	
239	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	6	
240	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	5	
241	Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET	шт	5	
	Розділ 5. Заземлюючий пристрій			
	Локальний кошторис 02-01-012 на слабострумкі мережі			
	Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація			
242	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	13	
243	Монтажна коробка	шт	13	
244	Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life	шт	13	

1	2	3	4	5
245	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
246	Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat.5e Legrand Forix	шт	1	
247	Конструкції для установлення точки доступу Wi-Fi	шт	1	
248	Апарат телефонний	шт	10	
249	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	55	
250	Патч-корд FTP 6e cat, 1м	шт	55	
	Розділ 2. система годинофікації (СГ)			
251	Годинники цифрові електронні підвісні	шт	3	
	Розділ 3. система радіофікації (СР)			
252	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	1	
253	Радіо розетка РПВ-2	шт	1	
	Розділ 4. система охоронного відеоспостереження (СОВ)			
	Розділ 5. система охоронної сигналізації (СОС)			
	Локальний кошторис 02-01-013 на слабострумкі мережі. Обладнання			
	Розділ 1. структурована кабельна система (СКС) та телефонізація			
254	Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС	шт	1	
255	Цифровий телефон до АТС	шт	10	
	Розділ 2. система годинофікації (СГ)			
256	Годинник електронний цифровий внутрішній	шт	3	
	Локальний кошторис 02-01-014 на слабострумкі мережі. Пусконалагоджувальні роботи			
	Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС) та телефонізація			
257	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів]	шт	1	
	Розділ 2. Годинофікація			
258	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи годинофікації]	система	1	
	Локальний кошторис 07-01-01 на Покриття			
	Розділ 1. Проїзди			
259	Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	283,87	
260	Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4 (додатково 3см)	м2	283,87	
261	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,085	

1	2	3	4	5
262	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	55,127	
263	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	31	
264	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,6	
265	Камінь бортовий БР100.30.15	шт	31	

Склав _____
*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни листопад 2024
Найменування бази даних цін
Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Аератор	шт	404,39
2	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	5756,99
3	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	439628,62
4	Анкер	шт	30,6
5	Анкер HAS M12 110 мм	шт	228,85
6	Анкер М12х110	шт	47,26
7	Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX	шт	310,98
8	Анкер двурозпірний 12х180 мм	шт	58,55
9	Анкер розпірний М12х120	шт	47,26
10	Арматура д. 10 класу А240С	т	51421,87
11	Арматура д. 12 класу А240С	т	51421,87
12	Арматура д. 12 класу А400С	т	51421,87
13	Арматура д. 12 класу А500С	т	51421,87
14	Арматура д. 16 класу А400С	т	51421,87
15	Арматура д. 8 класу А240С	т	50094,65
16	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	112379,72
17	Бак розширювальний 18 л	шт	1824,84
18	Балка 16Б1	т	67826,46
19	Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм	т	69985,94
20	Бензин розчинник	т	16525,99
21	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	168417,46
22	Бірка маркувальна	100шт	157,79
23	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	30020,72
24	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	27215,14
25	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	26705,02
26	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	27280,92
27	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	28994,45
28	Блок дверний ренгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 103, 0 мм (виробництво Україна)	шт	4414193,96
29	Блоки дверні з алюмінію	м2	19755,76
30	Блоки дверні з металопластику	м2	12725,71
31	Блочки	шт	9,4
32	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	174642,37
33	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	174736,73
34	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	40713,41
35	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	174736,73
36	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	174687,8
37	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	4703,27

1	2	3	4
38	Бруківка 60мм	м2	604,84
39	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	13382,56
40	Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм	м	71,78
41	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	13382,56
42	В'язальний дріт	100кг	6095,74
43	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	4263,59
44	Вапно хлорне, марка А	т	15811,12
45	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	164,62
46	Відвід 90° Ду 20 з міді М3	шт	103,57
47	Вікно алюмінієве з жалюзями	м2	17011,94
48	* Вішалка настінна	шт	2431,9
49	Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3	кг	542,2
50	Вода	м3	93,59
51	Втулки ущільнювальні	шт	30,41
52	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог	кг	151,32
53	Гайки шестигранні, діаметр різьби 10 мм	т	69050,45
54	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	51421,87
55	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	46271,93
56	Геотекстиль	м2	132,71
57	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	22,3
58	Герметик силіконовий	л	1555,92
59	Герметик силіконовий водостійкий (RAL)	флакон	620,29
60	Гідробарьєр	м2	48,72
61	Гідроізоляція	м2	191,96
62	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	3503,92
63	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	4629,94
64	Годинник електронний цифровий внутрішній	шт	6350,99
65	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	993,78
66	Грунтюуча фарба Ceresit CT 16	л	121,74
67	Гума листова вулканізована кольорова	кг	122,08
68	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	162120,86
69	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	61,32
70	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	501,68
71	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200	шт	891,64
72	Дерев'яні деталі риштувань	м3	11567,35
73	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	58673,46
74	* Диван 1200х700х900 мм.	шт	20265,77
75	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	228349,07
76	Диск алмазний АВТ26	шт	188499,29
77	Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1,6х22,2	шт	58,87
78	Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог	кг	203
79	Доводчик (закривач) дверей	шт	7327,42
80	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	13382,56
81	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	13382,56
82	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	13382,56
83	Дрантя	кг	16,04
84	Дренажна мембрана. Ізоліт	м2	60,17
85	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	73825,92
86	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	409597,2
87	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	73765,33

1	2	3	4
88	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	56129,89
89	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	73825,92
90	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	66145,45
91	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	73825,92
92	Дросель клапан ДК 200х200	шт	3001,73
93	Дросель клапан, діаметр 125 мм	шт	1732,9
94	Дросель клапан, діаметр 150 мм	шт	1927,24
95	Дросель клапан, розміром 100х100 мм	шт	2256,96
96	Дюбелі 6х40 металеві	100шт	321,67
97	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	165654,68
98	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	70672,28
99	Дюбель	шт.	0,71
100	Дюбель 200 мм	100 шт	5611,98
101	Дюбель 8х80 мм.	шт	16,19
102	Дюбель для теплоізоляції	шт	16,5
103	Дюбель-шуруп 6х60 нейлон	шт	2,27
104	Екструдований пінополістирол	м3	6371,46
105	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	180,52
106	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	174952,25
107	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	174952,25
108	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	174952,25
109	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	174952,25
110	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	174952,25
111	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	174952,25
112	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	174952,25
113	Електроенергія	кВт-год	6,904
114	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	174458,78
115	Емаль антмосіферостіка ПФ-133	т	342416,06
116	Євруберойд ЕПП 2,5	м2	205,61
117	Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий	м2	206,65
118	Заклепка свинцева	шт	18,44
119	Закльопки (RAL)	шт	1,46
120	Земля рослинна	м3	943,55
121	Ізол	м2	61,4
122	Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм.	м	55,08
123	Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм.	м	56,08
124	Кабель КВВГнг-2х1 мм2	1000м	24954,94
125	Кабель КВВГнг-4х1 мм2	1000м	34967,26
126	Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м	шт	3780,76
127	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х2,5 мм2	1000м	104266,9
128	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х10 мм2	1000м	286831,39
129	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х25 мм2	1000м	903552,83
130	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2	1000м	8292706,72
131	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2	1000м	64331,63
132	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2	1000м	64331,63
133	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х6 мм2	1000м	187788,98

1	2	3	4
134	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2	1000м	41232,5
135	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х4 мм2	1000м	75620,38
136	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2	1000м	41256,11
137	Каболка	т	134673,44
138	Камінь бортовий БР100.30.15	шт	488,56
139	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	554,09
140	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	873,35
141	Канати прядив'яні просочені	т	196984,68
142	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	35180,7
143	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	50105,41
144	Кисень технічний газоподібний	м3	49,96
145	Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм	шт	1552,13
146	Клапан зворотний муфтовий ф15	шт	172,67
147	Клапан зворотний муфтовий ф25	шт	309,49
148	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200	шт	14659,78
149	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1, 0 650х400	шт	32338,92
150	Клеєвий анкер HIT	шт	1224,01
151	Клей	л	697,99
152	Клей MS Полімер або аналог	кг	464,58
153	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	48,5
154	Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex	кг	54,2
155	Кнопка К227	100шт	19,64
156	Коліно зовнішньої каналізації 110х45	шт	85,34
157	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	130,6
158	Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera	м	215,51
159	Комплект кріплення	шт	1208,98
160	Корзина універсальна Н125 для пісковловлювачів DN100 пластикова	шт	364,7
161	Короб кабельний сталевий 200х150 зі знімною кришкою	м	3208,93
162	Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40	шт	12,11
163	Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45	шт	45,48
164	Кран кульовий Ду 20 для стислого повітря	шт	969,96
165	Кран кульовий муфтовий ф15	шт	306,61
166	Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення)	шт	306,61
167	Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення)	шт	306,61
168	Кран кульовий муфтовий ф25	шт	630,2
169	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	72,86
170	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	10035,6
171	Кріплення анкерні	шт	15,13
172	Кріплення сталеве оцинковане з гвинтом 50мм для лотків бетонних Base DN100	шт	203,26
173	Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку	шт	271,43
174	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1930,58
175	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	122,06
176	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	312,32
177	Ксилол нафтовий, марка А	т	27056
178	Кутик металевий пристінний	м	25,12
179	Кутик оцинкований	м	112,32
180	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	28,69
181	* Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro	шт	10673,3
182	Лак БТ-577	т	40082,56
183	Листи свинцеві, товщина 2,5 мм	м2	5822,93

1	2	3	4
184	Лоток водовідвідний бетонний Base DN100 H125 C250	шт	373,14
185	Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою	м	186,16
186	Манометр	шт	370,62
187	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	33226,14
188	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	92377,97
189	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	16843,93
190	Мембара шиповидна	м2	111,52
191	Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі	кг	101,3
192	Металевий відлив з капельником	м	276,53
193	Металеві конструкції	т	102483,06
194	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	332,54
195	Монтажна кліпса	шт	12,53
196	Монтажна коробка	шт	15,71
197	Монтажна піна	л	395,33
198	Накривка парапету покриття поліестр	м2	510,11
199	Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE	шт	13837,51
200	Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo	шт	23840,24
201	* Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo	шт	22705
202	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	1736,44
203	Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET	шт	5528,64
204	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400	шт	1295,03
205	Оліфа комбінована К-3	т	162389,48
206	Оліфа натуральна	кг	283,97
207	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	852,37
208	Очищувач для клею	л	381,84
209	Очіс льняний	т	33173,8
210	* ПОВІТРЯНИЙ БЕЗМАСЛЯНИЙПОРШНЕВИЙ КОМПРЕСОР GSF11061,2 м3/год в комплекті:- Повітряний резервуар 270 л/ вертикальний- 1 шт.- Осушувач повітря SD18 (108 м3/год)1/230/50-60 - 1 шт.- Фільтр - 4 шт.- Блок керування - 1 шт.- Редуктор - 1 шт.	шт	1195160,5
211	Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі	шт	298,81
212	Папір шліфувальний	м2	305,18
213	Пароніт	т	221055,73
214	Патрони до пістолета Д-2	100шт	99,54
215	Патч-корд FTP 6e cat, 1м	шт	154,43
216	* Персональний комп'ютер ASUS	шт	36478,38
217	Підвіси в комплекті	100шт	1542,61
218	Піна монтажна	л	416,95
219	Піна монтажна 750 мл	шт	337,07
220	Пінополістирол товщ. 100мм	м2	402,54
221	Пісковловлювач бетонний Base DN100 C250	шт	2333,47
222	Пісок природний, рядовий	м3	770,88
223	Планка жовтого кольору	м	302,32
224	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	235,16
225	Пластина свинцева 30х50	шт	9,34
226	Плити OSB 12 мм	100м2	25116,98
227	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	8554,36
228	Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм	100м2	56298,43
229	Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм	м2	676,67
230	Плитки керамічні для підлог 300х300 мм	м2	728,33
231	Плитки керамічні фасадні	м2	887,65
232	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	14793,47
233	Плінтуси для підлог з пластикату	м	78,06
234	Повітровипускник автоматичний ф1/2"	шт	270,94
235	Повітровипускник автоматичний ф1/2"	шт	270,94
236	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	172,92
237	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	152,64

1	2	3	4
238	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	201,44
239	Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250	шт	2290,91
240	Полікарбонат монолітний 3 мм	м2	1593,95
241	Полоски К-404	100шт	29,08
242	Поребрик кольоровий	шт	306,31
243	Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R	шт	1469,41
244	Праймер бітумний	л	82,66
245	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	45492,6
246	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	45492,6
247	Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм	шт	36,8
248	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	4913,56
249	Пропан-бутан технічний	м3	57,26
250	Просічно-витяжний лист ПВЛ4	т	50785
251	Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів	м	124,55
252	Профілі цокольні	м	122,9
253	Пряжки К-405	100шт	92,09
254	Радіо розетка РПВ-2	шт	23,41
255	* Радіотерапевтична система Линак Электа (вартість не врахована - постачається Державним підприємством «Медичні закупівлі України» на замовлення Міністерства охорони здоров'я).	комплект	0
256	Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна А15 під кріплення 0, 5 м	шт	448,98
257	Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна А15 під кріплення	шт	687,32
258	Решітка Base DN100 чавунна щілинна С250 протиковзна	шт	1164,95
259	Розділовий затискач OBO Bettermann 233 8 FT	шт	250,96
260	Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life	шт	929,71
261	Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat.5e Legrand Forix	шт	491,89
262	* Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А	шт	288,76
263	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3344,26
264	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3344,26
265	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3789,59
266	Розчин для промивання кисневих трубопроводів	л	407,9
267	Розчинник, марка Р-4	т	105963,74
268	Рядно	м2	73,61
269	Сітка 100х100	м2	86,69
270	Сітка скловолокняна	м2	47,82
271	Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог	кг	33,12
272	Самонаріз покрівельний	шт	2,28
273	Самонарізні шурупи	шт	2,2
274	Саморіз покрівельний (RAL)	шт	2,17
275	Саморізи 3,5х25 мм	шт	0,83
276	Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору	шт	2,38
277	Саморізи по металу DIN7504К 5,5х50 з підсиленим сверлом	шт	2,46
278	Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К	шт	3701,53
279	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	20902,12
280	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону	шт	969,47
281	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	1083,14
282	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 12 мм	шт	161,39
283	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	71944,39
284	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	8445,71
285	Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм	шт	259,55
286	Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС	шт	5056,16
287	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1499,77
288	Сітка 3ВР1 100х100	м2	146,99
289	Сітка 5ВР1 100х100	м2	208,19
290	Сітка армувальна	м2	118,91

1	2	3	4
291	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	368,12
292	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1360,38
293	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	895,72
294	Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі	шт	441,85
295	Смуга оцинкована 40х4 мм.	м	341,5
296	Спінений поліетилен 2 мм	м2	16,73
297	Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1	шт	169878,34
298	Сталеві деталі риштувань	т	111266,21
299	Сталь кутова 32х32 мм	т	55772,53
300	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	55772,53
301	Сталь кутова 70х70х6	т	55405,33
302	Сталь листова б=10 мм	т	53971,46
303	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	110017,78
304	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	54095,24
305	Сталь штабова 100х10 мм	т	54640,33
306	* Стіл журнальний круглий	шт	5539,31
307	* Стіл письмовий 1500х750х750 мм.	шт	4188,25
308	* Стілець напівмякий 484х525х900 мм.	шт	1148,39
309	* Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм.	шт	6822,79
310	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	5836,51
311	Стрижень заземлення ОВО Bettermann ф20	шт	932,35
312	Стрічка для ізоляції	м	7,45
313	Стрічка монтажна ЛМ	100м	573,23
314	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	23,34
315	Суміш для анкерування СХ5	кг	129,24
316	Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог	кг	8,89
317	Суміш насіння газонних трав. Насіння газонна трава універсальна 1 кг	ц	25373,83
318	Суміш піскоцементна	м3	1991,82
319	Суміш щебенево піщана	м3	2115,71
320	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	7078,8
321	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	7045,76
322	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4203,2
323	Суміші бетонні готові важкі, клас В-3,5 бетону [М- 50], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 50	м3	4539,49
324	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	4838,95
325	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4203,2
326	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	3720
327	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 W6 F150	м3	4763,39
328	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії КРМЗТБ-В15Р3 (М200)	м3	5196,9
329	Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог	кг	7,51
330	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м	м	57,18
331	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0,6м	м	57,29
332	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1,2м	м	57,11
333	* Таль з ручним ланцюговим приводом 5 т	шт	8493,29
334	Тальк мелений, 1 сорт	т	15388,55
335	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм.	м	18,56
336	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм.	м	17,1
337	Термоманометр	шт	690,84
338	Тканина мішкова	10м2	1165,99

1	2	3	4
339	Тримач полоси металевий Громовик 02/40.2 ОС	шт	65,76
340	Труба ДКРНТ д. 20х2 НД М3	м	599,87
341	Труба гофрована діаметром 25 мм	м	20,89
342	Труба гофрована діаметром 32 мм	м	31,18
343	Труба гофрована діаметром 50 мм	м	44,15
344	Труба зовнішньої каналізації (SN4) 110х3.2х2000мм	м	574,28
345	Труба зовнішньої каналізації (SN4) 110х3.2х1000мм	м	337,3
346	Труба поліпропіленова PN 20 діам. 25х3,5 мм	м	99,94
347	Труба профільна 40х40х5 мм	т	57438,01
348	Труба профільна 60х20х1,5 мм	т	78888,2
349	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм.	м	207,42
350	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм.	м	229
351	Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф32х4,5	м	64,86
352	Труба теплоізоляційна т=9 мм для труби, ф25х3,5	м	53,66
353	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	274,93
354	Труби поліетиленові ф16 (дренаж)	м	6,28
355	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32х4,5 мм	м	177,42
356	Труби полівінілхлоридні	т	290141,46
357	Труби сталеві 40х40х2 мм	т	53467,46
358	Труби сталеві 50х30х2 мм	т	53467,46
359	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	211,81
360	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	179,44
361	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	502,54
362	Трубка мідна ф12 мм.	м	364,4
363	Трубка мідна ф16 мм.	м	528,91
364	Трубка мідна ф35 мм.	м	1180,32
365	Трубка мідна ф6,35 мм.	м	157,49
366	Трубка мідна ф9,52 мм.	м	495,7
367	* Тумбочка для принтера 692х692х750 мм.	шт	4728,68
368	Уайт-спірит	т	80856,24
369	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	58,61
370	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	55,55
371	Утеплювач для трубки мідної ф35 мм	м	82,84
372	Фарба акрилова фасадна	кг	286,08
373	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	232,55
374	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	232,55
375	Фарба грунтувальна СТ-16	л	125,75
376	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	72872,74
377	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	52877,2
378	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	116599,3
379	Фарба фасадна Ceresit CT 48	кг	501,08
380	Фіксатори 25-30 мм	шт	1,92
381	Фільтр сітчастий муфтовий ф15	шт	290,36
382	Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі	шт	967,54
383	Хомут для легких конструкцій MP-H1 20-25 M8/M10	шт	28,18
384	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	14,51
385	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	121116,85
386	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	121162,28
387	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	127199,66
388	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	127199,66
389	Цвяхи оцинковані будівельні	т	37879,12
390	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	15042,53
391	Цифровий телефон до АТС	шт	1924,94

1	2	3	4
392	* Чіллер Laminar 12 кВт в комплекті з гідромодулем підвищеного тиску (2 насоси) та баком	шт	631543,6
393	* Шафа 2000x600x1800 мм.	шт	10132,88
394	* Шафа для документів 1000x400x800 мм.	шт	9795,13
395	* Шафа для одягу 882x436x1816 мм.	шт	6079,73
396	* Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300x500x1800 мм.	шт	6201,34
397	Швелер №14	т	47331,29
398	Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ ST10 START	кг	26,11
399	Шпаклівка Sniezka ACRIL- PUTZ FS20 FINISZ	кг	26,11
400	Шпаклівка клейова	т	23735,02
401	Шпаклівка клейова	т	23735,02
402	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	1079,53
403	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	19,33
404	Штукатурка Baumit MPI-5	кг	8,24
405	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	101,86
406	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	52240,98
407	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	93693,5
408	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	64713,42
409	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1630,1
410	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М600	м3	1500,6
411	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1285,09
412	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1226,94
413	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1428,26
414	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	1729,62
415	* Щит ЕЩ ЛП	шт	95121,89
416	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	767,35
417	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	555,25

ЗАТВЕРДЖЕНО
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни листопад 2024
Найменування бази даних цін
Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Автоматичний вимикач на 3 фази PLHT-C100/3 Eaton	шт	7070,39
2	Аератор	шт	404,39
3	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	439628,62
4	Анкер двохрозпірний 20х300 мм EXPERT FIX	шт	310,98
5	Анкер двурозпірний 12х180 мм	шт	58,55
6	Анкер по бетону М12х120	шт	111,4
7	Анкер розпірний М12х120	шт	47,26
8	Арматура д. 10 класу А240С	т	51421,87
9	Арматура д. 12 класу А400С	т	51421,87
10	Арматура д. 12 класу А500С	т	51421,87
11	Арматура д. 16 класу А400С	т	51421,87
12	Арматура д. 8 класу А240С	т	51421,87
13	Арматура д. 8 класу А240С	т	50094,65
14	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	112379,72
15	Бак розширювальний 18 л	шт	1824,84
16	Балка 36 (IPE 360) S275 JR. 12м L=6700мм	т	73469,16
17	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	168417,46
18	Бірка маркувальна	100шт	157,79
19	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	26705,02
20	Блок аварійного живлення для стельових світильників, 120Вт, 230В без захисної оболонки IP65	шт	8866,08
21	Блок дверний ренгенозахисний 1750х2450 мм еквівалент свинцю 5,3 мм (втробництво США)	шт	3162192,38
22	Блоки дверні з алюмінію	м2	19755,76
23	Блоки дверні з металопластику	м2	12725,71
24	Блочки	шт	9,4
25	* Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів 480х275х200 мм.	шт	19019,69
26	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	174642,37
27	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	174736,73
28	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	174687,8
29	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	13382,56
30	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	13382,56
31	Бруски обрізні з хвойних порід 40х20 мм	м	71,78
32	В'язальний дріт	100кг	6095,74
33	ВО кабель універс., U-BQ(ZN)BH 8G50 OM3, ClearCurve, монотуб, діел. зах., LSZH/FRNC (Cca), FREEDM Gel-Free, Corning	1000м	98353,03

1	2	3	4
34	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	4263,59
35	Вентилятор продуктивністю 125 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0,065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L	шт	16176,04
36	Вентилятор продуктивністю 90 м3/год, напором 150 Па, потужністю ел. двигуна 0,065кВт, n=2470 об/хв, напругою 230 В, R 100L	шт	16176,04
37	Вимикач Legrand Forix білий одноклавішний	шт	125,66
38	Вимикач прихованого монтажу, 1-клавішний 10А IP20	шт	208,3
39	Вимикач прихованого монтажу, 2-клавішний 10А IP20	шт	1543
40	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	164,62
41	Вікно алюмінієве з жалюзями	м2	17011,94
42	* Вішалка настінна	шт	2361,06
43	Вогнезахисна фарба для несучих металевих конструкцій PROMAPAINT® SC3	кг	542,2
44	Вода	м3	93,59
45	Втулка В22	100шт	61,4
46	Втулка В69	100шт	285,71
47	Втулки ущільнювальні	шт	30,41
48	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66 5 мм або аналог	кг	151,32
49	Гайки шестигранні, діаметр різьби 10 мм	т	69050,45
50	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	51421,87
51	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	46271,93
52	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	67624,8
53	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	22,3
54	Герметик прозорий	флакон	241,46
55	Герметик силіконовий	л	1555,92
56	Герметик силіконовий водостійкий (RAL)	флакон	620,29
57	Гідробарьєр	м2	48,72
58	Гідроізоляція	м2	191,96
59	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	4629,94
60	Гнучка вставка RFI 100	шт	427,88
61	Грунтюуча фарба Ceresit CT 16	л	121,74
62	Гума листова вулканізована кольорова	кг	122,08
63	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	162120,86
64	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	61,32
65	Датчик руху-розбиття DSC LC-102-PIGBSS	шт	941,1
66	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 100х100	шт	501,68
67	Двухрядна вентиляційна решітка, яка регулюється 200х200	шт	891,64
68	Дерев'яні деталі риштувань	м3	11567,35
69	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	58673,46
70	* Диван 1200х700х900 мм.	шт	19683,68
71	Диск алмазний АВТ26	шт	188499,29
72	Диски алмазні відрізні по металу Bosch, діаметр 125х1,6х22,2	шт	58,87
73	Дисперсійна грунтовка RS 777 або аналог	кг	203
74	Дінрейка	м	41,23
75	Доводчик (закривач) дверей	шт	7327,42
76	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	13382,56
77	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	13382,56
78	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	13382,56
79	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	13382,56
80	Дрантя	кг	16,04
81	Дренажна мембрана. Ізоліт	м2	60,17
82	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	72059,4
83	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	509907,13

1	2	3	4
84	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	56129,89
85	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	73,84
86	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	73825,92
87	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	73,84
88	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	73825,92
89	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	73765,33
90	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	73825,92
91	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	73825,92
92	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	73914,52
93	Дросель клапан ДК 200х200	шт	3001,73
94	Дросель клапан, діаметр 100 мм	шт	1603,82
95	Дросель клапан, діаметр 125 мм	шт	1732,9
96	Дросель клапан, діаметр 150 мм	шт	1927,24
97	Дросель клапан, розміром 100х100 мм	шт	2256,96
98	Дюбелі 6х40 металеві	100шт	321,67
99	Дюбелі У658, У661	100шт	918,85
100	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	70672,28
101	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	165654,68
102	Дюбель	шт.	0,71
103	Дюбель 200 мм	100 шт	5611,98
104	Дюбель 8х80 мм.	шт	16,19
105	Дюбель для теплоізоляції	шт	16,5
106	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1175,33
107	Дюбель-шуруп 6х60 нейлон	шт	2,27
108	Екструдований пінополістирол	м3	6371,46
109	Екструзійний пінополістирол 200мм	м2	1272,53
110	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	180,52
111	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	174952,25
112	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	174952,25
113	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	174952,25
114	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	174952,25
115	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	174952,25
116	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	174952,25
117	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	174952,25
118	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	174458,78
119	Емаль антмосіферостіка ПФ-133	т	342416,06
120	Євруберойд ЕПП 2,5	м2	205,61
121	Євруберойд наплавлюваний ЕКП 3,5 сланець, сірий	м2	206,65
122	Заглушка ринви	шт	110,92
123	Закльопки (RAL)	шт	1,46
124	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	195,71
125	Ізоляція трубопроводів, ф15, товщ. 13 мм.	м	55,08
126	Ізоляція трубопроводів, ф20, товщ. 13 мм.	м	56,08
127	Кільця КС10.6 залізобетонні	шт	1626,77
128	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	554,2
129	Кабель FTP 4х2х0.51 Cat 6e	1000м	22598,26
130	Кабель ВВГНг 4*1,5	1000м	49931,84
131	Кабель ВВГнг 2*1,5	1000м	37697,33
132	Кабель ВВГнг 3*2,5	1000м	48820,33
133	Кабель ВВГнг 4*25	1000м	645102,29

1	2	3	4
134	Кабель для обігріву Hemsted FS 10/60 Вт (к-т) 6м	шт	3780,76
135	Кабель силовий АВВГ 3*16 мм2	1000м	86537,64
136	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х2,5 мм2	1000м	64331,63
137	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-3х1,5 мм2	1000м	41256,11
138	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-1х1,5 мм2	1000м	41232,5
139	Кабель силовий до 660В в ізоляції, не розповсюджуючий горіння, зі зменшеною димоутворюючою здатністю, ВВГнгд-5х240 мм2	1000м	8292706,72
140	Каболка	т	134673,44
141	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	554,09
142	Канати прядив'яні просочені	т	196984,68
143	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	35180,7
144	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	50105,41
145	Кисень технічний газоподібний	м3	49,96
146	Клапан для підключення розширювального бака диаметром 20 мм	шт	1552,13
147	Клапан зворотний муфтовий ф15	шт	172,67
148	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1, 0 700х400	шт	33878,87
149	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-Р 200х200	шт	14659,78
150	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1, 0 650х400	шт	32338,92
151	Клапан протипожежний для прямокутних вентиляційних каналів КПВ-1, 0 300х300	шт	16532,45
152	Клей	л	697,99
153	Клей MS Полімер або аналог	кг	464,58
154	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17 або аналог	кг	48,5
155	Клеюча суміш для плитки guick-mix FX 900 Super flex	кг	54,2
156	Кнопка К227	100шт	19,64
157	Кнопка аварійного відключення 40мм 660В 10А 1NO+1NC з фіксацією грибок	шт	188,17
158	Коліно 90	шт	192,16
159	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	130,6
160	Компенсаційний профіль (10 см) Е-подібний з сіткою Valmiera	м	215,51
161	Комплект кріплення	шт	1208,98
162	Конструкція опорна	т	77252,45
163	Коньок плоский	м	187,45
164	Коробка закладна під вимикач та розетку, 65х40	шт	12,11
165	Коробка розподільча АСКО 400х350х120	шт	1159,68
166	Коробка розподільча прихованого монтажу, 92х92х45	шт	45,48
167	Коробка установча	шт	15,24
168	Кран кульовий муфтовий ф15	шт	306,61
169	Кран кульовий муфтовий ф15 (злив/підживлення)	шт	306,61
170	Кріплення анкерні	шт	15,13
171	* Крісло робоче поворотне 660х685х780-810 мм.	шт	5251,72
172	Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку	шт	271,43
173	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	122,06
174	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	312,32
175	Ксилол нафтовий, марка А	т	27056
176	Кут CD 90 зовнішній вертикальний 200х50	шт	548,05
177	Кут CPO 90 горизонтальний 200х50	шт	448,25
178	Кутик металевий пристінний	м	25,12
179	Кутик оцинкований	м	112,32
180	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	28,69
181	* Кушетка оглядова з регулюванням підголовника 1850х555х550 мм.	шт	8800,68
182	* Лазерний принтер БФП 398х288х231,1 мм. HP LaserJet Pro	шт	10365,3

1	2	3	4
183	Лак масляний, марка МА-592	т	261572,72
184	Лак, марка 177	т	44855,27
185	Листи свинцеві, товщина 2,5 мм	м2	5822,93
186	Лійка	шт	272,36
187	Лобова планка	м	159,2
188	Лоток металевий перфорований 100х50, l=3м в к-ті з кришкою	м	186,16
189	Лоток перфорований з кришкою 50х200х3000х0,55	м	270,44
190	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2811,3
191	Манометр	шт	370,62
192	Мастика "Гермобутіл-С"	т	100236,79
193	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	33226,14
194	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	63024,35
195	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	92377,97
196	Матеріал віброізолюючий типу Sylomer	м2	16843,93
197	Мембара шиповидна	м2	111,52
198	Метал для кріплення стальних трубопроводів, та комплектуючі	кг	101,3
199	Металевий відлив з капельником	м	276,53
200	Металеві конструкції	т	102483,06
201	Металеві пластини б=16 мм 200х200 мм	шт	592,21
202	Металоконструкції індивідуальні	т	79980,84
203	Монтажна кліпса	шт	12,53
204	Монтажна коробка	шт	15,71
205	Монтажна піна	л	395,33
206	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована)	шт	105,66
207	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована)	шт	1455,12
208	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби,пінофол, стрічка армована)	шт	2097,72
209	Накривка парапету покриття поліестр	м2	510,11
210	Насос дренажний ASPEN MINI ORANGE	шт	13837,51
211	Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO 15/1-6, Wilo	шт	23840,24
212	Настінний автоматичний світильник з піктограммою "НЕ ЗАХОДИТИ", IP20, без блоку резервного живлення	шт	1736,44
213	Настінно-стельовий бактерицидний опромінювач з лампою OBN PRO1 230 SET	шт	5528,64
214	Незалежний розчіплювач ZP-ASA/230, 220В, PL PFL ZP-A Z-MS, 248439, Eaton	шт	961,85
215	Нитки швейні	кг	509,57
216	Однорядна вентиляційна решітка, яка регулюється 600х400	шт	1295,03
217	Оліфа комбінована К-3	т	162389,48
218	Оліфа натуральна	кг	283,97
219	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	841,87
220	* Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою ОБН-150М 942х52х1162 мм.	комплект	3936,41
221	Очищувач для клею	л	381,84
222	Очіс льняний	т	33173,8
223	Панелі "легкі" металеві стельові 600х600 вологостійкі	шт	298,81
224	Папір шліфувальний	м2	305,18
225	Патрони до пістолета Д-2	100шт	99,54
226	Патч-корд FTP 6e cat, 1м	шт	154,43
227	Перемичка заземлювальна	шт	56,12
228	* Персональний комп'ютер ASUS	шт	35424,08
229	Підвіси в комплекті	100шт	1542,61
230	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	2244,44
231	* Підставка для стерилізаційних коробок ПСК-1 D-550;H-1220	шт	13121,92
232	* Підставка для тазів ПМ-1.0 450х520х900 мм.	шт	3281,7
233	Піна монтажна	л	416,95
234	Піна монтажна 750 мл	шт	337,07

1	2	3	4
235	Пісок природний, рядовий	м3	770,88
236	Планка жовтого кольору	м	302,32
237	Планка примикання	м	195,92
238	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	158,72
239	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	235,16
240	Пластина свинцева 30х50	шт	9,34
241	Плити OSB 12 мм	100м2	25116,98
242	Плити днищ ПН10 залізобетонні	шт	2625,11
243	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм	м2	705,1
244	Плити покриття 1ПП10-2 залізобетонні	шт	2412,68
245	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 145 кг/м3	м3	8554,36
246	Плити цементно-стружкові ЦСП 16х1250х3200 мм	100м2	56298,43
247	Плитки керамічні для облицювання стін 200ммх250мм	м2	676,67
248	Плитки керамічні для підлог 300ммх300мм	м2	728,33
249	Плитки керамічні фасадні	м2	887,65
250	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	14793,47
251	Плінтуси для підлог з пластикату	м	78,06
252	Повітровипускник автоматичний ф1/2"	шт	270,94
253	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	961,22
254	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	1089,14
255	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1344,88
256	Повітропровід гнучкий утеплений, ф125 мм.	м	172,92
257	Повітропровід гнучкий утеплений, ф100 мм.	м	152,64
258	Повітропровід гнучкий утеплений, ф150 мм.	м	201,44
259	Повітряний клапан з ручним регулюванням ВРК 500х250	шт	2290,91
260	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	59065,21
261	Покриття ПВХ	м2	1929,5
262	Полоски К-404	100шт	21,01
263	Пост одномісний "Аварійний Стоп" 2.5А(220V) 1NC IP54 грибок [A0140020010] XAL-J174 АСКО	шт	167,53
264	Потолочний дифузор регульований ПДК-6+R	шт	1469,41
265	Потолочний дифузор регульований ПДК-9+R	шт	1796,28
266	Праймер бітумний	л	82,66
267	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	1421578,57
268	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	45492,6
269	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	45492,6
270	Прокладка теплоізоляційна 250х100 мм	шт	36,8
271	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	4913,56
272	Пропан-бутан технічний	м3	57,26
273	Профілі кутові захисні з ПВХ сіткою для фасадів	м	124,55
274	Профілі цокольні	м	122,9
275	Профіль монтажний PSL, 3м, 1,5мм	м	206,45
276	Пряжки К-405	100шт	52,27
277	Радіо розетка РПВ-2	шт	23,41
278	* Радіотерапевтична система RADIXACT №1 1970х2800х2524 мм.	комплект	161950699,98
279	Решітка зовнішня 1000х1000	шт	5565,95
280	Ринва діам. 125	мп	148,84
281	Розетка Legrand Forix 2К +3 без шторок Біла	шт	145,73
282	Розетка RJ45 2-я, 5-3 Мгц, UTP, 8 контактов legrand Valena Life	шт	929,71
283	Розетка накладная RJ45 кат 5е UTP Forix	шт	451,73
284	Розетка накладного типу RJ45 (1 порт) cat.5e Legrand Forix	шт	491,89

1	2	3	4
285	Розетка штепсельна прихованого монтажу, 220+0 16А	шт	283,43
286	Розподільча коробка 100*100 мм	шт	192,72
287	Розчин азбоцементний	м3	2176,99
288	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3789,59
289	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	3623,62
290	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3344,26
291	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2822,47
292	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	4193,04
293	Розчинник, марка Р-4	т	105963,74
294	Рядно	м2	73,61
295	Сітка 100х100	м2	86,69
296	Сітка скловолокняна	м2	47,63
297	Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro або аналог	кг	33,12
298	Самонаріз для кріплення металевих профілів	шт	2,28
299	Самонаріз до сендвіч панелей	шт	27,34
300	Самонарізні шурупи	шт	2,2
301	Саморіз покрівельний (RAL)	шт	2,17
302	Саморізи 3,5х25 мм	шт	0,83
303	Саморізи по металу 4,8х19 мм жовтого кольору	шт	2,38
304	Саморізи по металу DIN7504K 5,5х50 з підсиленим сверлом	шт	2,46
305	Світильник крапковий, вбудований, потужність 32Вт, захистIP65, кольорова температура 4000К	шт	3701,53
306	Світильник стельовий, вбудований, з призматичним розсіювачем, потужність 32 Вт, захист IP20	шт	5541,58
307	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 ммпо бетону	шт	969,47
308	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	8445,71
309	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 12 мм	шт	161,39
310	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 110 мм	шт	49094,14
311	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	20902,12
312	Свердла по металу А.Т.Т. діаметр 20 мм	шт	259,55
313	Сендвич-панелі стінові 150 мм біла	м2	2034,62
314	Сендвіч-панелі покрівельні 150 мм	м2	2322,37
315	Сигнальний світильник ДТУ 07С с -9-023	шт	2846,17
316	Система СВП для укладання плитки	100шт	79,93
317	Системний телефон (цифровий) на 24 кн. до АТС	шт	5056,16
318	Сифон для кондиціонера ф32 мм, (138) HL	шт	1499,77
319	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	895,72
320	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1360,38
321	Скоби ходові	кг	60,14
322	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	975,55
323	Смола поліестрова без стиролу 300мл в картриджі	шт	441,85
324	Смуга 490х100х6	т	67074,77
325	Спліт-система кондиціон. N5-24EHBIw1/N4-24EHBIw1	шт	169878,34
326	Сповіщувач магнітоконтактний СМК-53	шт	157,14
327	Сталеві деталі риштувань	т	111266,21
328	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	55772,53
329	Сталь листова б=10 мм	т	53971,46
330	Сталь листова б=4мм	т	48681,34
331	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	110017,78
332	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	71869,66
333	Сталь сортова кутик для рами під ККБ	т	54095,24
334	Сталь штабова 100х10 мм	т	54640,33
335	Сталь штабова 40х4 мм	т	60207,22
336	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	1927,55
337	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	7682,65
338	Стискачі відгалужувальні У870, У871	100шт	11297,64
339	* Стіл журнальний круглий	шт	5377,98

1	2	3	4
340	* Стіл письмовий 1500х750х750 мм.	шт	4082,65
341	* Стіл робочий однотумбовий 1200х600х750 мм.	шт	5127,92
342	* Стілець медичний робочий D=400 мм; H=945 мм.	шт	3610,86
343	* Стілець напівмякий 450х450х800 мм.	шт	1051
344	* Стілець напівмякий 484х525х900 мм.	шт	1118,22
345	* Столик інструментальний пересувний СИС 765х470х880 мм.	шт	6625,31
346	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	5836,51
347	Стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,04мм	шт	192,23
348	Стрічка для ізоляції	м	7,45
349	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1010,92
350	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	713,84
351	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	23,34
352	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	21,54
353	Суміш для анкерування СХ5	кг	129,24
354	Суміш для стяжки Siltek F-20 або аналог	кг	8,89
355	Суміші бетонні готові С16/20	м3	3916,38
356	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	3720
357	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	4763,39
358	Суміші бетонні готові важкі, клас В-3,5 бетону [М- 50], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 50	м3	4539,49
359	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	4838,95
360	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4203,2
361	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії КРМЗТБ-В15Р3 (М200)	м3	5196,9
362	Суха суміш Siltek М-1-100 або аналог	кг	7,51
363	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною, 3,7м	м	57,18
364	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 0,6м	м	57,29
365	Т-профілі металеві поперечні довжиною, 1,2м	м	57,11
366	Тальк мелений, 1 сорт	т	26720,5
367	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф9,52мм.	м	18,56
368	Теплоізоляція б=9мм. на трубу ф6,35мм.	м	17,1
369	Термоізолятор каучукова фольгована самоклеюча б=10 мм	м2	484,84
370	Термоізолятор мінвата фольгована б=30 мм	м2	398,64
371	Термоманометр	шт	690,84
372	Тканина мішкова	10м2	1165,99
373	Тримач кабелю 25мм , UDF25, Baks	шт	28,31
374	Тримач ринви	шт	85,92
375	Тримач труби	шт	88,57
376	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм	м	22,04
377	Труба водостічна 90 мм	мп	181,91
378	Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09040 BA	м	35,64
379	Труба гофрированная двустенная Kopos Kopoflex KF 09110 BA	м	132,83
380	Труба гофрована діаметром 16мм	м	8,21
381	Труба гофрована діаметром 25 мм	м	20,89
382	Труба гофрована діаметром 32 мм	м	31,18
383	Труба гофрована діаметром 50 мм	м	44,15
384	Труба профільна 100х100х6 мм	т	57438,01
385	Труба профільна 60х20х1,5 мм	т	78888,2
386	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф15 мм.	м	207,42
387	Труба сталева водогазапровідна оцинкована ф20 мм.	м	229
388	Труби поліетиленові ф16 (дренаж)	м	6,28
389	Труби полівінілхлоридні	т	290141,46
390	Труби сталеві 40х40х2 мм	т	53467,46
391	Труби сталеві 50х30х2 мм	т	53467,46
392	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	502,54

1	2	3	4
393	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	211,81
394	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	179,44
395	Трубка мідна ф12 мм.	м	364,4
396	Трубка мідна ф16 мм.	м	528,91
397	Трубка мідна ф35 мм.	м	1180,32
398	Трубка мідна ф6,35 мм.	м	157,49
399	Трубка мідна ф9,52 мм.	м	495,7
400	* Тумбочка для принтера 692х692х750 мм.	Шт	4601,18
401	Уайт-спірит	т	80856,24
402	Універсальний клей К188Е для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу або аналог	кг	459,14
403	Утеплювач для трубки мідної ф12 мм	м	55,55
404	Утеплювач для трубки мідної ф16 мм	м	58,61
405	Утеплювач для трубки мідної ф35 мм	м	82,84
406	Ущільнювальна стрічка УП-1 ППЕ НХ	100м	917,42
407	Ущільнювач КН для с/п ППЕ НХ	100м	2955,38
408	Фарба водоемульсійна для медичних установ	кг	232,55
409	Фарба грунтувальна СТ-16	л	125,02
410	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	52877,2
411	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	52877,2
412	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	89711,98
413	Фарба фасадна Ceresit CT 48	кг	500,35
414	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,7 мм.	м2	1263,49
415	Фасонні частини зі сталі тонколистової оцинкованої, б=0,55 мм.	м2	1247,4
416	Фіксатори 25-30 мм	Шт	1,92
417	Фільтр сітчастий муфтовий ф15	Шт	290,36
418	Хімічний анкер HVU-TZ в капсулі	Шт	967,54
419	Хомут трубный с гайкой м8 1 ?"(42-47)	Шт	26,33
420	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	88756,85
421	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	14,51
422	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	121116,85
423	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	121116,85
424	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	121162,28
425	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	127199,66
426	Цвяхи для ізоляції	Шт	4,63
427	Цвяхи оцинковані будівельні	т	37879,12
428	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	15042,53
429	Цифровий телефон до АТС	Шт	1924,94
430	* Шафа 2000х600х1800 мм.	Шт	10132,88
431	* Шафа для документів 1000х400х800 мм.	Шт	9795,13
432	* Шафа для одягу 882х436х1816 мм.	Шт	5935,4
433	* Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна) 300х500х1800 мм.	Шт	6032,17
434	* Шафа медична двостулкова ШМ-Д 920х460х1800 мм.	Шт	16426,13
435	Швелер №20	т	67933,76
436	Шпаклівка клейова	т	23735,02
437	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	19,33
438	Шпилька	м	232
439	Шпилька М8 1м	Шт	28,31
440	Шпилька д. 16 в комплекті з гайками та шайбами	Шт	277,64
441	Штукатурка декоративна акрилова FTS барашок 2,0 мм	кг	101,86
442	Шумоглушник RMN 160/10	Шт	1263,7
443	Шумоглушник ШП 200х200х1000	Шт	5440,69
444	Шумоглушник ШП 300х300/1000	Шт	7250,58
445	Шумоглушник ШП 700х400/1000	Шт	9966,22

1	2	3	4
446	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	75599,64
447	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	93693,5
448	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	52240,98
449	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1630,1
450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1285,09
451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1274,96
452	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	767,35
453	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	555,25
454	Щиток ШМР-Н-12	шт	348,66

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ, ГЕМАТОЛОГІЇ,
ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
(КНП «КЦОГТПД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»)

вул. Святителя-хірурга Луки, 7, м.Черкаси, 18009, тел/факс: (0472) 37 01 23
E-mail: kanc@onko.ck.ua, web: http://www.onko.ck.ua, Код ЄДРПОУ 02005639

11.11.2024 № 1994/01-09 На № _____ від _____

Довідка
про освоєні кошти
(станом на 11.11.2024 р.)

По об'єкту*: «Реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради" з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул. Менделєєва, буд. 7, м. Черкаси. Коригування»,* станом на 11.11.2024 р. сплачені наступні кошти по проектно-вишукувальним роботам, експертизі та нагляду за будівництвом:

1. Проектно-вишукувальні роботи (по факту Договорів Замовника):
   - Інженерно-геологічні вишукування – 147 274,12 грн. без ПДВ, 176 728,94 грн. з ПДВ;
   - Розробка ПКД (стадія РП) – 999 040,31 грн. без ПДВ, 1 198 848,37 грн. з ПДВ;
   - Коригування кошторису ПКД (стадія РП) – 39 160,00 грн. без ПДВ, 46 992,00 грн. з ПДВ;
   - Коригування ПКД (стадія РП) – 427 200 грн без ПДВ, 512 640 грн з ПДВ.

2. Витрати на експертизу проектно-кошторисної документації сплачено за фактом Договорів Замовника :
   - Експертна оцінка кошторису 10 200,00 грн. з ПДВ.;
   - Комплексна експертиза 86 001,40 грн. з ПДВ;
   - Експертиза кошторисної частини проекту (Коригування) 40 000 грн з ПДВ;

3. Витрати на нагляд за будівельними роботами :

- Авторський нагляд - Договір - 341 760,00грн. з ПДВ.;
  Сплачено - 341 760,00 грн з ПДВ;
- Технічний нагляд - Договір - 49 840,00 грн. без ПДВ;
  Сплачено – 48 060,00 грн без ПДВ.

4. Будівельно-монтажні роботи (підписані та сплачені Акти виконаних робіт Генпідрядника):

   І черга:

   Будівельні роботи – 10 581 467,60 грн;
   Устаткування – 10 811 759,45 грн;
   Інші витрати – 4 366 437,96 грн;
   РАЗОМ: 25 759 665,01 грн з ПДВ;

   ІІ черга

   Будівельні роботи – 9 484 092,18 грн.;
   Устаткування – 10 000 428,34 грн.;
   Інші витрати – 3 972 896,96 грн.;
   РАЗОМ: 23 457 417,48 з ПДВ;
   РАЗОМ І+ІІ черги: 49 217 082,49 грн. з ПДВ.

Директор Віктор ПАРАМОНОВ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради» 02005639 * УКРАЇНА м. ЧЕРКАСИ *

0674742280
коваленко