

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Харчоблок



Кошторисна вартість об'єкта 19718,548 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 29,59450 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2529,083 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи	162,998	-	162,998	1,49482	115,417	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи	956,854	-	956,854	3,07020	250,462	-
3	02-01-03	на оздоблювальні роботи	3158,547	-	3158,547	9,23796	797,387	-
4	02-01-04	на роботи по фасаду	31,835	-	31,835	0,19924	18,095	-
5	02-01-05	на обладнання для санвузлів для мобільної групи населення_	17,551	3,424	20,975	0,00440	0,38	-
6	02-01-06	на сантехнічні роботи (водопровід)	1227,796	77,942	1305,738	1,86946	158,14	-
7	02-01-07	на сантехнічні роботи (каналізація)	397,245	-	397,245	0,35193	30,732	-
8	02-01-08	на вентиляція_	1049,656	-	1049,656	2,02685	163,685	-
9	02-01-09	на придбання устаткування обладнання вентиляції	-	2097,975	2097,975	-	-	-
10	02-01-010	на пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію_	64,186	-	64,186	0,44443	49,811	-
11	02-01-011	на ситстема зворотнього осмосу	340,699	-	340,699	0,94786	80,626	-
12	02-01-012	на придбання устаткування обладнання системи зворотнього осмосу	-	1363,683	1363,683	-	-	-
13	02-01-013	на пуско-налагоджувальні роботи на сисему зворотнього осмосу	130,639	-	130,639	0,90455	101,382	-
14	02-01-014	на опалення	263,525	-	263,525	0,11463	9,601	-
15	02-01-015	на демонтаж технологічного обладнання	14,694	-	14,694	0,12601	10,088	-
16	02-01-016	на монтаж технологічного обладнання	236,781	-	236,781	1,28505	102,645	-
17	02-01-017	на придбання устаткування технологічне обладнання _	15,766	4986,126	5001,892	-	-	-
18	02-01-018	на електроосвітлення	440,662	-	440,662	1,04726	86,365	-
19	02-01-019	на електрообладнання_	1185,239	-	1185,239	3,13739	260,656	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	02-01-020	на придбання устаткування придбання електрообладнання_	-	326,637	326,637	-	-	-
21	02-01-021	на пожежна сигналізація	85,008	-	85,008	0,52788	43,203	-
22	02-01-022	на придбання устаткування обладнання пожежної сигналізації	0,027	45,649	45,676	-	-	-
23	02-01-023	на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	20,684	-	20,684	0,14322	16,051	-
24	02-01-024	на сигналізація затоплення контрольних колодязів_	26,402	-	26,402	0,12777	10,089	-
25	02-01-025	на придбання устаткування обладнання сигналізації затоплення контрольних колодязів	-	3,241	3,241	-	-	-
26	02-01-026	на пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів	1,335	-	1,335	0,00924	1,036	-
27	02-01-027	на система мовного оповіщення про пожежу	45,322	-	45,322	0,19186	15,663	-
28	02-01-028	на придбання устаткування придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу	-	14,254	14,254	-	-	-
29	02-01-029	на світлове оповіщення про пожежу	24,589	-	24,589	0,13081	10,632	-
30	02-01-030	на придбання устаткування придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу	-	8,044	8,044	-	-	-
31	02-01-031	на пусконаладжувальні роботи світового оповіщення про пожежу	10,142	-	10,142	0,07022	7,871	-
32	02-01-032	на автоматичне пожежогасіння	204,692	-	204,692	0,59543	50,677	-
33	02-01-033	на придбання устаткування на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння	0,292	299,978	300,27	-	-	-
34	02-01-034	на пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння	16,013	-	16,013	0,11087	12,428	-
35	02-01-035	на автоматизація обліку води	15,507	-	15,507	0,06531	5,348	-
36	02-01-036	на пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води	10,542	-	10,542	0,07300	8,181	-
37	02-01-037	на автоматизація вентсистеми ПВ1.	122,4	-	122,4	0,41423	34,147	-
38	02-01-038	на автоматизація вентсистеми ПВ2	183,01	-	183,01	0,65827	54,261	-
39	02-01-039	на пусконаладжувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1,ПВ-2	30,957	-	30,957	0,21435	24,024	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	10491,595	9226,953	19718,548	29,59450	2529,083	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	4,339	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)	 Стерпул Н.О. [підпис, (ініціали, прізвище)]	
Керівник відділу	[підпис, (ініціали, прізвище)]	
Склав	 [підпис, (ініціали, прізвище)]	
Перевірів	[підпис, (ініціали, прізвище)]	

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтажні роботи	<u>1,31180</u>	-	<u>0,00788</u>	<u>0,01498</u>	-	<u>1,33466</u>	<u>0,16016</u>	<u>1,49482</u>
		92,888	-	0,685	1,367	-	94,94	20,477	115,417
02-01-02	загальнобудівельні роботи	<u>2,56639</u>	-	<u>0,13841</u>	<u>0,03963</u>	-	<u>2,74443</u>	<u>0,32577</u>	<u>3,07020</u>
		193,901	-	11,298	3,616	-	208,815	41,647	250,462
02-01-03	оздоблювальні роботи	<u>8,24685</u>	-	<u>0,00142</u>	-	-	<u>8,24827</u>	<u>0,98969</u>	<u>9,23796</u>
		670,749	-	0,105	-	-	670,854	126,533	797,387
02-01-04	роботи по фасаді	<u>0,17790</u>	-	-	-	-	<u>0,17790</u>	<u>0,02134</u>	<u>0,19924</u>
		15,367	-	-	-	-	15,367	2,728	18,095
02-01-05	обладнання для санвузлів для мобільної групи населення_	<u>0,00397</u>	-	-	-	-	<u>0,00397</u>	<u>0,00043</u>	<u>0,00440</u>
		0,327	-	-	-	-	0,327	0,053	0,38
02-01-06	сантехнічні роботи (водопровід)	<u>1,35701</u>	<u>0,32368</u>	<u>0,00410</u>	<u>0,01435</u>	-	<u>1,69914</u>	<u>0,17032</u>	<u>1,86946</u>
		107,798	26,923	0,339	1,31	-	136,37	21,77	158,14
02-01-07	сантехнічні роботи (каналізація)	<u>0,31660</u>	-	<u>0,00054</u>	-	-	<u>0,31714</u>	<u>0,03479</u>	<u>0,35193</u>
		26,248	-	0,039	-	-	26,287	4,445	30,732
02-01-08	вентиляція_	<u>1,79181</u>	<u>0,04928</u>	<u>0,00069</u>	<u>0,00057</u>	-	<u>1,84235</u>	<u>0,18450</u>	<u>2,02685</u>
		136,032	3,958	0,055	0,052	-	140,097	23,588	163,685
02-01-09	придбання устаткування обладнання вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-010	пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію_	-	-	-	-	0,40885	0,40885	0,03558	0,44443
		-	-	-	-	-	45,264	4,547	49,811
02-01-011	система зворотнього осмосу	<u>0,01874</u>	<u>0,85880</u>	<u>0,00048</u>	-	-	<u>0,87802</u>	<u>0,06984</u>	<u>0,94786</u>
		1,505	70,149	0,041	-	-	71,695	8,931	80,626
02-01-012	придбання устаткування обладнання системи зворотнього осмосу	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-013	пуско-налагоджувальні роботи на систему зворотнього осмосу	-	-	-	-	0,83215	0,83215	0,07240	0,90455
		-	-	-	-	-	92,127	9,255	101,382
02-01-014	опалення	<u>0,10345</u>	-	<u>0,00022</u>	<u>0,00003</u>	-	<u>0,10370</u>	<u>0,01093</u>	<u>0,11463</u>
		8,182	-	0,02	0,003	-	8,205	1,396	9,601

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-031	пусконаладжувальні роботи світового оповіщення про пожежу	— -	— -	— -	— -	0,06460 -	0,06460 7,152	0,00562 0,719	0,07022 7,871
02-01-032	автоматичне пожежогасіння	<u>0,03268</u> 2,499	<u>0,51045</u> 41,662	<u>0,00341</u> 0,285	<u>0,00064</u> 0,059	— -	<u>0,54718</u> 44,505	<u>0,04825</u> 6,172	<u>0,59543</u> 50,677
02-01-033	придбання устаткування на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-034	пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння	— -	— -	— -	— -	0,10200 -	0,10200 11,293	0,00887 1,135	0,11087 12,428
02-01-035	автоматизація обліку води	— -	0,05952 4,607	0,00002 0,002	— -	— -	0,05954 4,609	0,00577 0,739	0,06531 5,348
02-01-036	пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води	— -	— -	— -	— -	0,06715 -	0,06715 7,434	0,00585 0,747	0,07300 8,181
02-01-037	автоматизація вентсистеми ПВ1.	— -	0,37795 29,514	0,00011 0,01	— -	— -	0,37806 29,524	0,03617 4,623	0,41423 34,147
02-01-038	автоматизація вентсистеми ПВ2	<u>0,06715</u> 5,165	<u>0,52958</u> 41,322	<u>0,00221</u> 0,198	<u>0,00015</u> 0,014	— -	<u>0,59909</u> 46,699	<u>0,05918</u> 7,562	<u>0,65827</u> 54,261
02-01-039	пусконаладжувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1, ПВ-2	— -	— -	— -	— -	0,19720 -	0,19720 21,831	0,01715 2,193	0,21435 24,024
	Разом :	<u>17,09906</u> 1345,773	<u>7,54780</u> 593,716	<u>0,20575</u> 17,132	<u>0,07405</u> 6,76	<u>1,81220</u> -	<u>26,73886</u> 2164,009	<u>2,85564</u> 365,074	<u>29,59450</u> 2529,083

Склав _____

Перевірив _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи
Харчоблок**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	162,998 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,49482 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	115,417 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,516	<u>6883,82</u>	<u>102,19</u>	3552	3499	<u>53</u>	<u>92,8100</u>	<u>47,89</u>
					6781,63	24,61			13	0,2772	0,14
6	КР7-2-8	Розбирання цементної стяжки	100м2	0,516	<u>3736,60</u>	<u>18,80</u>	1928	1918	<u>10</u>	<u>50,8800</u>	<u>26,25</u>
					3717,80	7,56			4	0,1035	0,05
		ДЕМОНТАЖ ІСНУЮЧИХ ВІКОН та МЕТАЛЕВИХ РЕШІТОК НА ВІКНАХ =====									
		=====									
7	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>12256,52</u>	<u>1101,12</u>	858	780	<u>77</u>	<u>159,5800</u>	<u>11,17</u>
					11138,68	339,88			24	3,7761	0,26
8	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,5064	<u>3896,85</u>	<u>-</u>	1973	1973	<u>-</u>	<u>56,8800</u>	<u>28,8</u>
					3896,85	-			-	-	-
9	КР20-12-1	(Демонт аж) Демонт аж металевих решіток та вікон вагою до 0,1 т	1т	0,0552	<u>6823,11</u>	<u>1080,38</u>	377	317	<u>60</u>	<u>62,0970</u>	<u>3,43</u>
	к дем.=0,7				5742,73	14,34			1	0,1736	0,01
10	С1545-104	Брухт металевий	т	0,0552	<u>5283,50</u>	<u>-</u>	292	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	(зворотні матеріали)	(зворотні матеріали)			-	-			-	-	-
		ДЕМОНТАЖ ІСНУЮЧИХ ЗОВНІШНІХ ДВЕРЕЙ ТА МЕТАЛЕВИХ ЗАХИСНИХ ГРАТ =====									
		=====									
11	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>14058,82</u>	<u>1172,85</u>	422	386	<u>35</u>	<u>184,3700</u>	<u>5,53</u>
					12869,03	362,02			11	4,0221	0,12
12	КР6-14-1	Знімання дерев'яного вхідного вітража	100 м2	0,0312	<u>3030,64</u>	<u>-</u>	95	95	<u>-</u>	<u>44,6800</u>	<u>1,39</u>
					3030,64	-			-	-	-
13	КР6-14-1	Знімання дерев'яної фрамуги	100 м2	0,00594	<u>3030,64</u>	<u>-</u>	18	18	<u>-</u>	<u>44,6800</u>	<u>0,27</u>
					3030,64	-			-	-	-
14	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0231	<u>3030,64</u>	<u>-</u>	70	70	<u>-</u>	<u>44,6800</u>	<u>1,03</u>
					3030,64	-			-	-	-
15	КР20-12-1	(Демонт аж) Демонт аж металевих решіток, в т.ч. градчастих дверей на вході	1т	0,1196	<u>6823,11</u>	<u>1080,38</u>	816	687	<u>129</u>	<u>62,0970</u>	<u>7,43</u>
	к дем.=0,7				5742,73	14,34			2	0,1736	0,02
16	С1545-104	Брухт металевий	т	0,1196	<u>5283,50</u>	<u>-</u>	632	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	(зворотні матеріали)	(зворотні матеріали)			-	-			-	-	-
		ДЕМОНТАЖ ПІДВІКОННИХ ДОШОК =====									
		=====									
17	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок	100 м2	0,0504	<u>8224,78</u>	<u>-</u>	415	414	<u>-</u>	<u>120,0300</u>	<u>6,05</u>
					8223,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ ВНУТРІШНІХ ДВЕРЕЙ =====									
		=====									
18	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,16	<u>14058,82</u> 12869,03	<u>1172,85</u> 362,02	2249	2059	<u>188</u> 58	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>29,5</u> 0,64
19	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,906	<u>3030,64</u> 3030,64	<u>-</u> -	2746	2746	<u>-</u> -	<u>44,6800</u> -	<u>40,48</u> -
20	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) Демонт аж мет алевих дверей холодильної камери до 0,1 т	1т	0,154	<u>6823,11</u> 5742,73	<u>1080,38</u> 14,34	1051	884	<u>167</u> 2	<u>62,0970</u> 0,1736	<u>9,56</u> 0,03
21	КБ10-7-1 К=0,8	Демонт аж дерев'яної зашивки (над дверними прорізами)	100м2	0,045	<u>3394,66</u> 3394,66	<u>-</u> -	153	153	<u>-</u> -	<u>45,8800</u> -	<u>2,06</u> -
22	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,154	<u>5283,50</u> -	<u>-</u> -	814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ДЕМОНТАЖ ЕЛЕМЕНТІВ ФАСАДІВ =====									
		=====									
23	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,252	<u>985,38</u> 956,85	<u>-</u> -	248	241	<u>-</u> -	<u>14,3800</u> -	<u>3,62</u> -
		ДЕМОНТАЖ ЕЛЕМЕНТІВ ВНУТРІШНЬОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ =====									
		=====									
24	КР13-15-5	Демонт аж облицювання ст ін з керамічної плит к	100м2	0,358	<u>5751,61</u> 5090,29	<u>661,32</u> 197,39	2059	1822	<u>237</u> 71	<u>74,3000</u> 2,4495	<u>26,6</u> 0,88
25	КР13-15-5	Демонт аж облицювання колон з керамічної плит ки	100м2	0,242	<u>5751,61</u> 5090,29	<u>661,32</u> 197,39	1392	1232	<u>160</u> 48	<u>74,3000</u> 2,4495	<u>17,98</u> 0,59
26	КР7-31-4 к дем.=0,8	(Демонт аж) плінт усів з плит ок керамічних	100м	0,74	<u>2240,24</u> 2240,24	<u>-</u> -	1658	1658	<u>-</u> -	<u>27,4640</u> -	<u>20,32</u> -
27	КР13-15-5	Демонт аж облицювання віконних відкосів з керамічної плит ки	100м2	0,0544	<u>5751,61</u> 5090,29	<u>661,32</u> 197,39	313	277	<u>36</u> 11	<u>74,3000</u> 2,4495	<u>4,04</u> 0,13
28	КР11-50-2	Демонтаж існуючої цементно-піщаної штукатурки стін	100м2	1,915	<u>3902,15</u> 3521,96	<u>380,19</u> 117,35	7473	6745	<u>728</u> 225	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>101,36</u> 2,5
29	КР11-50-4	Демонтаж існуючої цементно-піщаної штукатурки з колон	100м2	0,543	<u>4911,56</u> 4531,37	<u>380,19</u> 117,35	2667	2461	<u>206</u> 64	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>36,98</u> 0,71
30	КР11-50-4	Демонтаж існуючої цементно-піщаної штукатурки з віконних відкосів	100м2	0,0658	<u>4911,56</u> 4531,37	<u>380,19</u> 117,35	323	298	<u>25</u> 8	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>4,48</u> 0,09
31	КБ15-63-5 к=0,8	Улашт ування обшивки гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з улашт уванням мет алевого каркасу	100м2	0,0525	<u>25004,38</u> 24684,27	<u>-</u> -	1313	1296	<u>-</u> -	<u>294,8080</u> -	<u>15,48</u> -
32	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	4,521	<u>2481,94</u> 2481,94	<u>-</u> -	11221	11221	<u>-</u> -	<u>37,3000</u> -	<u>168,63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ ЕЛЕМЕНТІВ ВНУТРІШНЬОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ КОРИДОРУ =====									
		=====									
33	KP13-15-5	Демонт аж облицювання ст ін з керамічної плит к	100м2	0,0925	<u>5751,61</u> 5090,29	<u>661,32</u> 197,39	532	471	<u>61</u> 18	<u>74,3000</u> 2,4495	<u>6,87</u> 0,23
34	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	1,003	<u>2821,96</u> 2821,96	- -	2830	2830	- -	42,4100	42,54
35	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,38	<u>396,58</u> 396,58	- -	151	151	- -	5,9600	2,26
36	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	52,1844044	<u>108,46</u> 108,46	- -	5660	5660	- -	1,6300	85,06
37	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	52,1844044	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	10063	-	<u>10063</u> 1367	- 0,2870	- 14,98
		Разом прямі витрати по кошторису					105619	92888	<u>12702</u> 2052		<u>1311,8</u> 22,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					105619				
		-----					29				
							94940				
							57379				
							160,16				
							20477				
							162998				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1738				

		Всього по кошторису					162998				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1494,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					115417				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на загальнобудівельні роботи

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

956,854 тис. грн.
3,0702 тис.люд.год.
250,462 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
		Ремонт плит перекриття (відновлення захисного шару)									
		=====									
1	КР4-21-2	Очищення пошкоджених місць плит цементним молочком	100 м2	0,2	16226,28	-	3245	937	-	65,2500	13,05
					4683,65	-			-	-	-
2	МП1-7-5	Підгот овка поверхні полімерцемент ною адгезійною сумішшю	100 м2	0,2	759,96	-	152	152	-	9,4300	1,89
					759,96	-			-	-	-
3	& С111-1313-4-В6 варіант 2	Суміш адгезійна Cerezit CD30	кг	100	143,21	-	14321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР7-27-1	Відновлення захисного шару плит (знизу)	100м2	0,2	5411,69	-	1082	1082	-	69,5500	13,91
					5411,69	-			-	-	-
5	& С111-1313-4-В6 варіант 3	Суміш Cerezit CD22	кг	800	36,11	-	28888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ремонт балок та колон (тріщини до 5мм) =====									
6	МП2-8-2	Очищення пошкоджених місць цемент ним молочком	100 м2	0,1	<u>11100,05</u> 3964,05	-	1110	396	—	45,9600	4,6
7	КР2-6-4	Підгот овка поверхні полімерцемент ною адгезійною сумішшю	100 м2	0,05	<u>12554,64</u> 12554,64	-	628	628	—	161,3500	8,07
8 & С111- 1313-4-В6 варіант 2		Суміш адгезійна Cerezit CD30	кг	25	<u>143,21</u> -	-	3580	-	—	—	-
9	КР11-26-3	Відновлення балок т а колон	100м2	0,05	<u>10661,34</u> 10661,34	-	533	533	—	127,3300	6,37
10 & С111- 1313-4-В6 варіант 4		Суміш Cerezit CD25	кг	50	<u>88,46</u> -	-	4423	-	—	—	-
		Розборка існуючого (закладеного) пройому =====									
11	КР2-1-3	Розбирання частини існуючої бетонної стіни	1 м3	1,74	<u>2391,61</u> 635,71	<u>1755,90</u> 528,07	4161	1106	<u>3055</u> 919	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>15,14</u> 11,36
12	КР2-6-4	Підгот овка поверхні полімерцемент ною адгезійною сумішшю	100 м2	0,04	<u>12554,64</u> 12554,64	-	502	502	—	161,3500	6,45
13 & С111- 1313-4-В6 варіант 2		Суміш адгезійна Cerezit CD30	кг	20	<u>143,21</u> -	-	2864	-	—	—	-
14	КР11-26-3	Вирівнювання пройому шаром шт укат урки	100м2	0,04	<u>10661,34</u> 10661,34	-	426	426	—	127,3300	5,09
15 & С111- 1313-4-В6 варіант 3		Суміш Cerezit CD22	кг	160	<u>36,11</u> -	-	5778	-	—	—	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					71693	5762	<u>3055</u> 919		<u>74,57</u> 11,36
		Разом будівельні роботи, грн.					71693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62876				
		всього заробітна плата, грн.					6681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3827				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1318				
		Всього будівельні роботи, грн.					75520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					75520				
		Розділ 2. Схема демонтажу фрагменту плану першого поверху з харчоблоком.									
16	KP2-1-3	Розбирання бетонної конструкції ганку	1 м3	15	<u>2391,61</u>	<u>1755,90</u>	35874	9536	<u>26338</u>	<u>8,7000</u>	<u>130,5</u>
					635,71	528,07			7921	6,5276	97,91
17	KP20-12-1 к=0,7	Демонт аж мет алевого огороження	1т	0,07	<u>6823,11</u>	<u>1080,38</u>	478	402	<u>76</u>	<u>62,0970</u>	<u>4,35</u>
					5742,73	14,34			1	0,1736	0,01
18	KP20-12-2 к=0,7	Демонт аж мет алевих перегородок вагою до 0,5 т	1т	0,3	<u>5234,91</u>	<u>755,83</u>	1570	1344	<u>226</u>	<u>48,4330</u>	<u>14,53</u>
					4479,08	10,03			3	0,1215	0,04
19	KB6-19-2 к дем.= 0,8	(Демонт аж) Розбирання з/б част ини над прорізом	100м3	0,0102	<u>39268,33</u>	<u>6631,86</u>	401	332	<u>68</u>	<u>413,2000</u>	<u>4,21</u>
					32535,37	313,47			3	3,9324	0,04
20	KB26-32-1 к=0,8	Розбирання т еплоізоляції виробами з волокнист их і зернист их мат еріалів (холодильних камер)	1 м3	4,8	<u>2115,96</u>	-	10157	10157	-	25,6480	123,11
					2115,96	-			-	-	-
21	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	31	<u>568,59</u>	<u>32,28</u>	17626	16626	<u>1000</u>	<u>8,0600</u>	<u>249,86</u>
					536,31	9,96			309	0,1107	3,43
22	KB7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонт аж) Розбирання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,15	<u>1287,26</u>	-	193	193	-	17,1680	2,58
					1287,26	-			-	-	-
23	KP5-3-1	Част кове розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,18	<u>568,59</u>	<u>32,28</u>	102	97	<u>5</u>	<u>8,0600</u>	<u>1,45</u>
					536,31	9,96			2	0,1107	0,02
24	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	81,5228	<u>108,46</u>	-	8842	8842	-	1,6300	132,88
					108,46	-			-	-	-
25	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	81,5228	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	15721	-	<u>15721</u>	-	-
					-	26,19			2135	0,2870	23,4
		Разом прямі витрати по розділу 2					90964	47529	<u>43434</u>		<u>663,47</u>
									10374		124,85
		Разом будівельні роботи, грн.					90964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					57903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33733				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11654				
		Всього будівельні роботи, грн.					124697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					124697				
		Розділ 3. Фундаменти під устаткування									
		Фундамент під встановлення									
		жировловлювача									
		=====									
26	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях	100 м3	0,32	<u>20021,89</u>	-	6407	6407	-	300,9000	96,29
		глибиною до 2 м без кріплень з укосами,			20021,89	-			-	-	-
		група ґрунту 2									
27	KP20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на	100 т	0,5104	<u>2969,90</u>	<u>2749,65</u>	1516	112	<u>1404</u>	<u>3,3100</u>	<u>1,69</u>
		автомобілі-самоскиди, місткість ковша			220,25	748,34			382	8,5540	4,37
		екскаватора 0,25 м3.									
28	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	33,35	<u>175,72</u>	<u>175,72</u>	5860	-	<u>5860</u>	-	-
					-	26,19			873	0,2870	9,57
29	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту у щебенем	100м2	0,05	<u>6805,76</u>	<u>406,47</u>	340	33	<u>20</u>	<u>9,2900</u>	<u>0,46</u>
					666,84	106,56			5	1,2609	0,06
30	KP1-28-1	Улашт ування дерев'яної шпунт ової огорожі	1 м2	37	<u>562,23</u>	-	20803	17060	-	6,3100	233,47
					461,07	-			-	-	-
31	C112-58	Дерев'яний брус 100х100	м3	0,35	<u>10200,16</u>	-	3570	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
32	& C123-461-2	Дошки дерев'яні 150х30мм	м2	37	<u>279,77</u>	-	10351	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
33	КБ6-1-16	Улашт ування плит залізобет онних	100м3	0,015	<u>405943,34</u>	<u>2078,08</u>	6089	327	<u>31</u>	<u>286,8215</u>	<u>4,3</u>
	к-1,15	плоских /бет он важкий В 20 (М250),			21769,75	131,74			2	1,7206	0,03
		крупніст ь заповнювача 20-40мм/									
34	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь	т	0,058608	<u>42426,21</u>	-	2487	-	-	-	-
	варіант 3	періодичного профілю, клас А400-С,			-	-			-	-	-
		діаметр 12 мм									
35	КБ6-11-1	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів	т	0,002556	<u>29824,18</u>	-	76	76	-	383,2950	0,98
	к-1,15	довжиною до 1 м			29824,18	-			-	-	-
36	& C124-59-1	Розпирний анкер М12х120 з гайкою марки	шт	6	<u>79,61</u>	-	478	-	-	-	-
	варіант 6	ЕТКД або REDIBOLT			-	-			-	-	-
37	KP1-20-1	Зворотне засипання вручну піском	100 м3	0,19	<u>11538,04</u>	-	2192	2192	-	173,4000	32,95
					11538,04	-			-	-	-
38	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	19	<u>918,81</u>	-	17457	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух	100 м3	0,115	<u>12669,22</u>	-	1457	1457	-	190,4000	21,9
		котлованів та ям, група ґрунту 2			12669,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подіум для встановлення котла =====									
40	КБ6-1-16 к-1, 15	Улашт ування плит залізобет онних плоских	100м3	0,005	<u>405943,34</u> 21769,75	<u>2078,08</u> 131,74	2030	109	<u>10</u> 1	<u>286,8215</u> 1,7206	<u>1,43</u> 0,01
41	С124-30 варіант 2	В'язана арматурна сітка (150х150)мм Д16 Вр-I,	т	0,003885	<u>39490,26</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					81266	27773	<u>7325</u> 1263		<u>393,47</u> 14,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					81266 46168 29036 17530 48,9 6251 98796				
		Всього по розділу 3					98796				
		Розділ 4. Металевий каркас Мс-1 під стілницю									
42	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (Каркас під ст ільність)	1т	0,04926	<u>10833,23</u> 8203,90	<u>1543,40</u> 20,48	534	404	<u>76</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>4,37</u> 0,01
43	С121-780 варіант 2	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,04926	<u>75366,58</u> -	- -	3713	-	- -	- -	- -
44	КБ13-16-6 к-2; К-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,029	<u>2665,29</u> 1003,09	<u>177,52</u> 11,09	77	29	<u>5</u> -	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,32</u> -
45	КБ13-26-6 к-2; К-1, 15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю	100м2	0,029	<u>2002,38</u> 749,42	<u>119,12</u> 10,18	58	22	<u>3</u> -	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,24</u> -
46	КБ6-11-1 к-1, 15	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,000852	<u>29824,18</u> 29824,18	- -	25	25	- -	383,2950	0,33
47	& С124-59-1 варіант 8	Анкера "HILTI" -HIT-RE 330 V3	шт	2	<u>802,79</u> -	- -	1606	-	- -	- -	- -
48	КБ9-49-1 к-1, 15	Ст авлення оцинкованих шпильок	100шт	0,24	<u>3233,54</u> 1703,73	<u>1513,90</u> 451,86	776	409	<u>363</u> 108	<u>21,8960</u> 5,6074	<u>5,26</u> 1,35
49	& С1110-13- 5 варіант 4	Оцинковані шпільки ф10, l=130 мм	шт	24	<u>107,11</u> -	- -	2571	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C1110-13-5 варіант 5	Оцинковані шайби М10	шт	24	<u>1,23</u>	-	30	-	-	-	-
51	& C111-1848-1 варіант 4	Оцинковані гайки М10	шт	24	<u>0,62</u>	-	15	-	-	-	-
52	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,24	<u>10458,25</u>	<u>338,28</u>	2510	2429	<u>81</u>	<u>115,6700</u>	<u>27,76</u>
					10119,97	40,95			10	0,5610	0,13
53	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,24	<u>3149,57</u>	<u>104,92</u>	-756	-731	<u>-25</u>	<u>34,8000</u>	<u>-8,35</u>
					3044,65	12,70			-3	0,1740	-0,04
		Разом прямі витрати по розділу 4					11159	2587	<u>503</u>		<u>29,93</u>
									116		1,45
		Разом будівельні роботи, грн.					11159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8069				
		всього заробітна плата, грн.					2703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1456				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					479				
		Всього будівельні роботи, грн.					12615				

		Всього по розділу 4					12615				
		Розділ 5. ФРАГМЕНТ КЛАДОЧНОГО ПЛАНУ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ									
54	KB8-20-1 к-1, 15	Мурування внут рішніх ст ін вент каналів із газобет онних блоків при висот і поверху до 4 м	1 м3	4	<u>507,01</u>	-	2028	2028	-	6,7620	27,05
					507,01	-			-	-	-
55	& C111-8115-2 варіант 2	Газобетоні блоки D400 товщ.300 мм	м3	3,68	<u>4709,63</u>	-	17331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C111-1650-2 варіант 5	Клей для газобетонних блоків (25кг/1м3)	кг	100	<u>20,34</u>	-	2034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	KP3-28-1	Закладання існуючого дверного прорізу, т овщиною 510мм, з керамічної цег ли	100 м3	0,018	<u>476213,44</u>	-	8572	1230	-	889,5400	16,01
					68343,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КР5-8-5	Улашт ування армованих глухих цегляних перегородок т овщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	3,555	<u>72309,33</u>	-	257060	72256	-	255,1500	907,06
					20325,25	-			-	-	-
59	КР3-32-1	Армування цегляної кладки перегородок	1 т	0,2224	<u>7973,97</u>	-	1773	1773	-	102,4800	22,79
					7973,97	-			-	-	-
60	& С111-870-12-В3 варіант 2	Металева сітка (діаметр 3 мм класу Вр-1 з чарунками 50х50 мм)	м2	118,2	<u>102,02</u>	-	12059	-	-	-	-
		Перемички =====			-	-			-	-	-
61	КР3-45-1	Улашт ування мет алевої перемички Грм1	1 т	0,085107	<u>99799,17</u>	<u>857,04</u>	8494	1168	<u>73</u>	<u>196,6300</u>	<u>16,73</u>
					13724,77	256,75			22	3,1488	0,27
62	КБ9-49-1 к-1, 15	Ст авлення гайок т а шайб	100шт	0,28	<u>3233,54</u>	<u>1513,90</u>	905	477	<u>424</u>	<u>21,8960</u>	<u>6,13</u>
					1703,73	451,86			127	5,6074	1,57
63	& С1110-13-6 варіант 2	Гайка М12	шт	14	<u>1,74</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& С1110-13-6 варіант 3	Шайба М12	шт	14	<u>2,15</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КР3-23-2	Розбирання частини існуючої цегляної стіни	1 м3	1,632	<u>1820,17</u>	<u>1060,02</u>	2971	1241	<u>1730</u>	<u>10,5900</u>	<u>17,28</u>
					760,15	320,18			523	3,8901	6,35
66	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,032	<u>2665,29</u>	<u>177,52</u>	85	32	<u>6</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,35</u>
					1003,09	11,09			-	0,1350	-
67	КР11-35-1	Ошт укат урення по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	0,02	<u>34094,83</u>	-	682	262	-	166,6400	3,33
					13121,23	-			-	-	-
68	КБ7-44-10 к-1, 15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,27	<u>2793,46</u>	-	754	500	-	24,6790	6,66
					1850,43	-			-	-	-
69	К582821-561 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П	шт	28	<u>321,59</u>	-	9005	-	-	-	-
		Металева обойма Об-1 =====			-	-			-	-	-
70	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (обойма Об-1)	1т	0,138268	<u>10833,23</u>	<u>1543,40</u>	1498	1134	<u>213</u>	<u>88,7100</u>	<u>12,27</u>
					8203,90	20,48			3	0,2480	0,03
71	С121-780 варіант 2	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,138268	<u>75366,58</u>	-	10421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,18	<u>10458,25</u>	<u>338,28</u>	1882	1822	<u>60</u>	<u>115,6700</u>	<u>20,82</u>
					10119,97	40,95			7	0,5610	0,1
73	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,18	<u>1918,37</u>	<u>67,96</u>	345	333	<u>12</u>	<u>21,1500</u>	<u>3,81</u>
					1850,41	8,23			1	0,1127	0,02
74	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,18	<u>3149,57</u>	<u>104,92</u>	-567	-548	<u>-19</u>	<u>34,8000</u>	<u>-6,26</u>
					3044,65	12,70			-2	0,1740	-0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ6-11-1 к-1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,007668	<u>29824,18</u> 29824,18	-	229	229	-	383,2950	2,94
76	& С124-59-1 варіант 3	Анкерна шпилька д.10 мм, дл.380 мм	шт	18	<u>63,29</u> -	-	1139	-	-	-	-
77	КБ9-49-1 к-1,15	Ст авлення гайок т а шайб	100шт	0,72	<u>3233,54</u> 1703,73	<u>1513,90</u> 451,86	2328	1227	<u>1090</u> 325	<u>21,8960</u> 5,6074	<u>15,77</u> 4,04
78	& С1110-13-5 варіант 3	Гайка М12	шт	36	<u>1,74</u> -	-	63	-	-	-	-
79	& С111-1848-1 варіант 3	Шайби М14	шт	36	<u>5,72</u> -	-	206	-	-	-	-
80	КР3-23-2	Розбирання частини існуючої цегляної стіни	1 м3	0,78	<u>1820,17</u> 760,15	<u>1060,02</u> 320,18	1420	593	<u>827</u> 250	<u>10,5900</u> 3,8901	<u>8,26</u> 3,03
81	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,057	<u>2665,29</u> 1003,09	<u>177,52</u> 11,09	152	57	<u>10</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,63</u> 0,01
82	КР11-35-1	Ошт укат урення по сіт ці без улашт ування каркасу Металева обойма Об-2 =====	100м2	0,033	<u>34094,83</u> 13121,23	-	1125	433	-	166,6400	5,5
83	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (обойма Об-2)	1т	0,052206	<u>10833,23</u> 8203,90	<u>1543,40</u> 20,48	566	428	<u>81</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>4,63</u> 0,01
84	С121-780 варіант 2	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,052206	<u>75366,58</u> -	-	3935	-	-	-	-
85	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,18	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	1882	1822	<u>60</u> 7	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>20,82</u> 0,1
86	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,18	<u>1918,37</u> 1850,41	<u>67,96</u> 8,23	-345	-333	<u>-12</u> -1	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>-3,81</u> -0,02
87	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,18	<u>3149,57</u> 3044,65	<u>104,92</u> 12,70	-567	-548	<u>-19</u> -2	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-6,26</u> -0,03
88	КБ6-11-1 к-1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,007668	<u>29824,18</u> 29824,18	-	229	229	-	383,2950	2,94
89	& С124-59-1 варіант 4	Розпорний анкер М8х100	шт	18	<u>40,85</u> -	-	735	-	-	-	-
90	КР3-23-2	Розбирання частини існуючої цегляної стіни	1 м3	0,15	<u>1820,17</u> 760,15	<u>1060,02</u> 320,18	273	114	<u>159</u> 48	<u>10,5900</u> 3,8901	<u>1,59</u> 0,58
91	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,021	<u>2665,29</u> 1003,09	<u>177,52</u> 11,09	56	21	<u>4</u> -	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,23</u> -
92	КР11-35-1	Ошт укат урення по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	0,012	<u>34094,83</u> 13121,23	-	409	157	-	166,6400	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Металева опора під бак запасу води =====									
93	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (конст рукції під бак запасу води)	1т	0,1705	<u>10833,23</u> 8203,90	<u>1543,40</u> 20,48	1847	1399	<u>263</u> 3	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>15,13</u> 0,04
94	С121-780 варіант 2	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,1705	<u>75366,58</u> -	<u>-</u> -	12850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,16	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	1673	1619	<u>54</u> 7	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>18,51</u> 0,09
96	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,16	<u>1918,37</u> 1850,41	<u>67,96</u> 8,23	-307	-296	<u>-11</u> -1	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>-3,38</u> -0,02
97	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,16	<u>3149,57</u> 3044,65	<u>104,92</u> 12,70	-504	-487	<u>-17</u> -2	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-5,57</u> -0,03
98	КБ6-11-1 к-1, 15	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,006816	<u>29824,18</u> 29824,18	<u>-</u> -	203	203	<u>-</u> -	<u>383,2950</u> -	<u>2,61</u> -
99	& С124-59-1 варіант 5	Оцинкована анкерна шпилька Hilti HIT-V (або аналог) М8х100	шт	16	<u>40,85</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ6-11-1 к-1, 15	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,0004	<u>29824,18</u> 29824,18	<u>-</u> -	12	12	<u>-</u> -	<u>383,2950</u> -	<u>0,15</u> -
101	& С124-59-2 варіант 3	Хімічний анкер hilti hit-hy 270 або аналог	шт	2	<u>1142,54</u> -	<u>-</u> -	2285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,076	<u>2665,29</u> 1003,09	<u>177,52</u> 11,09	203	76	<u>13</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,84</u> 0,01
103	КБ13-26-6 к-2; К-1, 15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю	100м2	0,076	<u>2002,38</u> 749,42	<u>119,12</u> 10,18	152	57	<u>9</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,63</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					370289	90720	<u>5010</u> 1319		<u>1138,19</u> 16,13
		Разом будівельні роботи, грн.					370289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					274559				
		всього заробітна плата, грн.					92039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17696				
		Всього будівельні роботи, грн.					422211				

		Всього по розділу 5					422211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. ҐАНОК ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ									
104	KP18-35-2	Нарізування асфальту	100м шва	0,07	<u>4247,14</u>	<u>2717,32</u>	297	77	<u>190</u>	<u>15,3900</u>	<u>1,08</u>
					1094,23	535,69			37	5,6388	0,39
105	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,035	<u>20327,97</u>	<u>-</u>	711	711	<u>-</u>	305,5000	10,69
					20327,97	-			-	-	-
106	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,177	<u>20021,89</u>	<u>-</u>	3544	3544	<u>-</u>	300,9000	53,26
					20021,89	-			-	-	-
107	KP20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,232	<u>2969,90</u>	<u>2749,65</u>	689	51	<u>638</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,77</u>
					220,25	748,34			174	8,5540	1,98
108	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	23,2	<u>175,72</u>	<u>175,72</u>	4077	-	<u>4077</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	26,19			608	0,2870	6,66
109	KP7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,161	<u>6805,76</u>	<u>406,47</u>	1096	107	<u>65</u>	<u>9,2900</u>	<u>1,5</u>
					666,84	106,56			17	1,2609	0,2
110	КБ7-57-5 к-1, 15	Улашт ування деформаційного шову з екст рудованого пінополіст иролу	100м шва	0,074	<u>1086,50</u>	<u>-</u>	80	79	<u>-</u>	<u>14,6855</u>	<u>1,09</u>
					1073,07	-			-	-	-
111	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	0,23754	<u>2459,67</u>	<u>-</u>	584	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
112	КБ6-1-1 к-1, 15	Улашт ування бет онної підгот овки бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,0161	<u>409041,20</u>	<u>-</u>	6586	195	<u>-</u>	<u>173,3050</u>	<u>2,79</u>
					12096,69	-			-	-	-
113	КБ6-1-22 к=1, 15	Улашт ування ст річкових фундамент ів залізобет онних бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,03	<u>456002,54</u>	<u>2800,61</u>	13680	1195	<u>84</u>	<u>524,7795</u>	<u>15,74</u>
					39830,76	136,85			4	1,7279	0,05
114	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500-С, діаметр 12 мм	т	0,123521	<u>42426,21</u>	<u>-</u>	5241	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
115	КБ6-13-3 к=1, 15	Улашт ування фундамент них ст інок бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,07	<u>527050,18</u>	<u>3716,21</u>	36894	6581	<u>260</u>	<u>1238,5960</u>	<u>86,7</u>
					94009,44	232,55			16	2,9270	0,2
116	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,509025	<u>43144,14</u>	<u>-</u>	21961	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
117	C124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,02553	<u>41945,18</u>	<u>-</u>	1071	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
118	КБ6-1-16 к-1, 15	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских бет он В 20 (М 250), W 4, крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,025	<u>405943,34</u>	<u>2078,08</u>	10149	544	<u>52</u>	<u>286,8215</u>	<u>7,17</u>
					21769,75	131,74			3	1,7206	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500-С, діаметр 12 мм	т	0,1776	<u>42426,21</u>	-	7535	-	-	-	-
120	C124-1 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,003996	<u>41945,18</u>	-	168	-	-	-	-
121	КБ6-11-1 к-1, 15	Уст ановлення в гот ові гнізда із заробленням анкерних болт ів довжиною до 1 м	т	0,0222	<u>121531,12</u>	-	2698	662	-	383,2950	8,51
122	КБ7-39-1 к=1, 15	Улашт ування моноліт них залізобет онних сходів і площадок бет он В20 [М250], крупніст ь заповнювача більше 20 до 40 мм	100м3	0,009	<u>162317,57</u>	<u>8744,37</u>	1461	866	79	<u>1083,8750</u>	<u>9,75</u>
					96226,42	332,17			3	4,0020	0,04
123	C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,02291	<u>44942,39</u>	-	1030	-	-	-	-
124	C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,025912	<u>44942,39</u>	-	1165	-	-	-	-
125	C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,005925	<u>44942,39</u>	-	266	-	-	-	-
126	C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,005688	<u>44942,39</u>	-	256	-	-	-	-
127	КР1-20-1	Засипання вручну під сходами піском	100 м3	0,08	<u>11538,04</u>	-	923	923	-	173,4000	13,87
128	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	8	<u>918,81</u>	-	7350	-	-	-	-
129	КБ7-60-4 к-1, 15	Уст ановлення огороження хромованого	100м	0,12	<u>7916,31</u>	<u>364,35</u>	950	669	44	<u>69,2070</u>	<u>8,3</u>
130	& C123-361- 10 варіант 4	Хромоване огороження з хвртками індивідуального виготовлення, висотою 900мм,	м	12	<u>4284,43</u>	-	51413	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					181875	16204	<u>5489</u>		<u>221,22</u>
									864		9,58
		Разом будівельні роботи, грн.					181875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160182				
		всього заробітна плата, грн.					17068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					10077 27,69 3542 191952 191952				
		Розділ 7. Площадка для встановлення підйомника									
131	КР18-35-2	Нарізування асфальту	100м шва	0,05	<u>4247,14</u> 1094,23	<u>2717,32</u> 535,69	212	55	<u>136</u> 27	<u>15,3900</u> 5,6388	<u>0,77</u> 0,28
132	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,017	<u>20327,97</u> 20327,97	<u>-</u> -	346	346	<u>-</u> -	<u>305,5000</u> -	<u>5,19</u> -
133	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,014	<u>20021,89</u> 20021,89	<u>-</u> -	280	280	<u>-</u> -	<u>300,9000</u> -	<u>4,21</u> -
134	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,034	<u>6805,76</u> 666,84	<u>406,47</u> 106,56	231	23	<u>14</u> 4	<u>9,2900</u> 1,2609	<u>0,32</u> 0,04
135	КБ7-57-5 к-1,15	Улаштування деформаційного шову з екст рудованого пінополіст иролу	100м шва	0,0175	<u>1086,50</u> 1073,07	<u>-</u> -	19	19	<u>-</u> -	<u>14,6855</u> -	<u>0,26</u> -
136	С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	0,056175	<u>2459,67</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ6-1-1 к-1,15	Улаштування бет онної підгот овки бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,004	<u>409041,20</u> 12096,69	<u>-</u> -	1636	48	<u>-</u> -	<u>173,3050</u> -	<u>0,69</u> -
138	КБ6-1-16 к-1,15	Улаштування фундамент них плит залізобет онних плоских бет он В 7,5 (М 100), W 4, крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,005	<u>397289,45</u> 21769,75	<u>2078,08</u> 131,74	1986	109	<u>10</u> 1	<u>286,8215</u> 1,7206	<u>1,43</u> 0,01
139	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500-С, діаметр 12 мм	т	0,071484	<u>42426,21</u> -	<u>-</u> -	3033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	С124-1 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,007948	<u>41945,18</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ6-11-8	Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,017538	<u>73419,78</u> 9289,74	<u>-</u> -	1288	163	<u>-</u> -	<u>119,3900</u> -	<u>2,09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					9502	1043	<u>160</u> 32		<u>14,96</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					9502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					8299 1075 654 1,83 236 10156 10156				
		Розділ 8. Монолітна ділянка перекриття Мд-1									
142	КР9-21-1	Мет алевие обрамлення покрівлі квадратною т рубою	м	4	<u>223,97</u> 220,20	- -	896	881	- -	2,8300	11,32
143	С111-1828 варіант 2	Труба квадратна.50х50х3 (С235)	т	0,01724	<u>49903,65</u> -	- -	860	-	- -	- -	- -
144	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,018	<u>2665,29</u> 1003,09	<u>177,52</u> 11,09	48	18	<u>3</u> -	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,2</u> -
145	КБ13-26-6 к-2; К-1,15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю	100м2	0,018	<u>2002,38</u> 749,42	<u>119,12</u> 10,18	36	13	<u>2</u> -	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,15</u> -
146	КБ6-22-8 к-1,15	Улашт ування монолітних ділянок бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,002	<u>922712,54</u> 118008,04	<u>4154,04</u> 294,96	1845	236	<u>8</u> 1	<u>1535,9630</u> 3,7197	<u>3,07</u> 0,01
147	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,028999	<u>43144,14</u> -	- -	1251	-	- -	- -	- -
148	С124-1 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 5 мм	т	0,000576	<u>41945,18</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
149	КБ6-11-1 к-1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,000852	<u>29824,18</u> 29824,18	- -	25	25	- -	383,2950	0,33
150	& С124-59-1 варіант 8	Анкера "HILTI" -HIT-RE 330 V3	шт	2	<u>802,79</u> -	- -	1606	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					6591	1173	<u>13</u> 1		<u>15,07</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					6591 5405 1174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					669 1,8 230 7260 7260				
		Розділ 9. Прямок під насос									
151	KP18-35-2	Нарізування бетонних поверхонь	100м шва	0,04	<u>4247,14</u>	<u>2717,32</u>	170	44	<u>109</u>	<u>15,3900</u>	<u>0,62</u>
					1094,23	535,69			21	5,6388	0,23
152	KP7-2-8	Розбирання частини бетону підлоги	100м2	0,008	<u>3736,60</u>	<u>18,80</u>	30	30	—	<u>50,8800</u>	<u>0,41</u>
					3717,80	7,56			-	0,1035	-
153	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,005	<u>20021,89</u>	—	100	100	—	300,9000	1,5
					20021,89	-			-	-	-
154	KP20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,00725	<u>2969,90</u>	<u>2749,65</u>	22	2	<u>20</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,02</u>
					220,25	748,34			5	8,5540	0,06
155	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0279	<u>43144,14</u>	—	1204	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
156	KB7-57-5 к-1,15	Улаштування деформаційного шову з екструдованого пінополістиролу	100м шва	0,007	<u>1086,50</u>	—	8	8	—	<u>14,6855</u>	<u>0,1</u>
					1073,07	-			-	-	-
157	C114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 50 мм	м3	0,03745	<u>2459,67</u>	—	92	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
158	KB6-1-1 к-1,15	Улаштування бетону підготовки бетону важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,002	<u>409041,20</u>	—	818	24	—	<u>173,3050</u>	<u>0,35</u>
					12096,69	-			-	-	-
159	KB6-13-1 к=1,15	Улаштування прямокутного бетону важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005	<u>439279,75</u>	—	2196	163	—	<u>428,5015</u>	<u>2,14</u>
					32523,26	-			-	-	-
160	XB4-1-1 к=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,017	<u>16979,70</u>	—	289	45	—	<u>33,4420</u>	<u>0,57</u>
					2633,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	ХБ4-1-2 к=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,017	17684,19	-	301	57	-	42,3890	0,72
					3337,71	-			-	-	-
162	КБ9-53-1 к=1,15	Монтаж люка металевий Мл-1	т	0,01637	11519,32	61,31	189	181	1	151,0640	2,47
					11038,25	2,33			-	0,0281	-
163	С113-753 варіант 6	Люк металевий Мл-1	шт	1	6805,42	-	6805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (ЗДМ-1)	т	0,003636	82151,19	-	299	65	-	231,0000	0,84
					17974,11	-			-	-	-
165	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	2665,29	177,52	48	18	3	10,9940	0,2
					1003,09	11,09			-	0,1350	-
166	КБ13-26-6 к-2; К-1,15	Фарбування металевих покривів емаллю	100м2	0,018	2002,38	119,12	36	13	2	8,3260	0,15
					749,42	10,18			-	0,1237	-
167	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,018	20021,89	-	360	360	-	300,9000	5,42
					20021,89	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					12967	1110	13526		15,510,29
		Разом будівельні роботи, грн.					12967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11722				
		всього заробітна плата, грн.					1136				
		Загальновиробничі витрати, грн.					678				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					241				
		Всього будівельні роботи, грн.					13645				

		Всього по розділу 9					13645				
		Разом прямі витрати по кошторису					836306	193901	6512414914		2566,39178,04
		Разом будівельні роботи, грн.					836306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					577281				
		всього заробітна плата, грн.					208815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					120548 325,77 41647 956854 956854				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3070,2 250462				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на оздоблювальні роботи
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	3158,547 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	9,23796 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	797,387 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
		ЗОВНІШНІ ДВЕРІ =====									
1	КБ9-61-10 к-1, 15	Монт аж мет алевих дверей	т	0,23	<u>7338,38</u> 5204,82	<u>760,86</u> 28,90	1688	1197	<u>175</u> 7	<u>64,5840</u> 0,3482	<u>14,85</u> 0,08
2	& С121-783-3 варіант 7	Двері металеві 750х2100 одинарні, глухі; з утепленням та ущільненням в притворах	шт	1	<u>13698,95</u> -	<u>-</u> -	13699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С121-783-3 варіант 9	Двері металеві 1400х2100 подвійні, глухі; з утепленням та ущільненням в притворах	шт	1	<u>17032,76</u> -	<u>-</u> -	17033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ9-61-10 к-1, 15	Уст ановлення фрамуги мет алевої зі склінням	т	0,08	<u>7338,38</u> 5204,82	<u>760,86</u> 28,90	587	416	<u>61</u> 2	<u>64,5840</u> 0,3482	<u>5,17</u> 0,03
5	& С121-783-3 варіант 8	Фрамуга зі склінням 750х600	шт	1	<u>3532,26</u> -	<u>-</u> -	3532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C121-783-3 варіант 10	Фрамуга зі склінням 600x1400	шт	1	<u>3733,76</u>	-	3734	-	-	-	-
7	КР15-122-16	Уст ановлення ролет ів решіт част их механічних	грат и	1	<u>185,84</u> <u>160,57</u>	<u>8,74</u> <u>0,33</u>	186	161	<u>9</u> -	<u>2,0900</u> <u>0,0040</u>	<u>2,09</u> -
8	C1551-27-СП варіант 3	Ролети градчасті підйомні металеві захисні (з механічним типом відкривання) 1400x2700(h)мм ВНУТРІШНІ ДВЕРІ =====	м2	3,78	<u>3681,68</u>	-	13917	-	-	-	-
9	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,0315	<u>5606,51</u> <u>5549,59</u>	-	177	175	-	68,8620	2,17
10	& C126-384-1 варіант 10	Металопластикові двері двополотні, без порога, зі склінням + протиударна смуга в нижній частині дверей h=300мм	м2	3,15	<u>6325,73</u>	-	19926	-	-	-	-
11	& C130-426-9-4 варіант 3	Дюбель-шуруп 150мм	шт	8	<u>2,15</u>	-	17	-	-	-	-
12	& C1116-205-1 варіант 2	Піна монтажна	л	0,419895	<u>216,01</u>	-	91	-	-	-	-
13	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,2688	<u>7425,01</u> <u>7347,55</u>	-	1996	1975	-	91,1720	24,51
14	& C126-384-1 варіант 11	Металопластикові блоки дверні двополотні, без порога, зі склінням + протиударна смуга в нижній частині дверей h=300мм	м2	5,88	<u>6325,73</u>	-	37195	-	-	-	-
15	& C126-384-1 варіант 15	Металопластикові блоки дверні двополотні, зі склінням	м2	6,3	<u>6070,12</u>	-	38242	-	-	-	-
16	& C126-384-1 варіант 12	Металопластикові блоки дверні двополотні, зі склінням + порог не вище 20мм білі	м2	8,19	<u>6070,12</u>	-	49714	-	-	-	-
17	& C126-384-1 варіант 13	Металопластикові блоки дверні одинарні глухі білі	м2	4,2	<u>6070,12</u>	-	25495	-	-	-	-
18	& C126-384-1 варіант 14	Металопластикові блоки дверні глухі з порогом не більше 0.02м з вент. решіткою в нижній частині дверей	м2	2,31	<u>6070,12</u>	-	14022	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C130-426-9 варіант 3	Дюбель-шуруп 150	шт	97	<u>2,42</u>	-	235	-	-	-	-
20	& C1116-205-1 варіант 2	Піна монтажна	л	4,107264	<u>216,01</u>	-	887	-	-	-	-
21	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,2205	<u>9190,07</u> 9092,69	-	2026	2005	-	112,8265	24,88
22	& C126-384-1 варіант 16	Металопластикові блоки дверні двополотні, зі склінням та ламінацією з внутр. сторони	м2	1,89	<u>6070,12</u>	-	11473	-	-	-	-
23	& C126-384-1 варіант 7	Металопластикові блоки дверні одинарні глухі білі	м2	14,91	<u>6070,12</u>	-	90505	-	-	-	-
24	& C126-384-1 варіант 8	Металопластикові блоки дверні глухі з вент. решіткою білі	м2	5,25	<u>6070,12</u>	-	31868	-	-	-	-
25	& C130-426-9-4 варіант 3	Дюбель-шуруп 150мм	шт	118	<u>2,15</u>	-	254	-	-	-	-
26	& C1116-205-1 варіант 2	Піна монтажна	л	4,781133	<u>216,01</u>	-	1033	-	-	-	-
27	КБ9-61-10 к-1,15	Монт аж прот ипожежних дверей ДМП	т	0,1	<u>7338,38</u> 5204,82	<u>760,86</u> 28,90	734	520	<u>76</u> 3	<u>64,5840</u> 0,3482	<u>6,46</u> 0,03
28	& C121-783-3 варіант 12	Двері металеві протипожежні, зі склінням 900x2100	шт	1	<u>18050,34</u>	-	18050	-	-	-	-
29	КР6-27-1	Установлення дверних упорів	100 шт	0,3	<u>5626,77</u> 5626,77	-	1688	1688	-	61,6700	18,5
30	& C130-426-9 варіант 7	Дверні упори	шт	30	<u>858,78</u>	-	25763	-	-	-	-
31	КР6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,02	<u>5626,77</u> 5626,77	-	113	113	-	61,6700	1,23
32	& C111-889-1 варіант 5	Ручки дверні спеціальні	комплект	2	<u>1545,52</u>	-	3091	-	-	-	-
33	КР13-13-1	Приклеювання конт расної ст річки	100м2	0,00284	<u>6140,49</u> 6077,23	-	17	17	-	71,4800	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C111-1721-11A-1 варіант 2	Стрічка контрастна шириною 100мм (самоклеюча стрічка жовтого кольору)	м	2,84	<u>135,66</u>	-	385	-	-	-	-
35	KP6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів	100 шт	0,08	<u>5626,77</u>	-	450	450	-	61,6700	4,93
36	& C130-426-9 варіант 8	Доводчик	шт	8	<u>491,20</u>	-	3930	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					433753	8717	<u>321</u>		<u>104,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					433753		12		0,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					424715				
		всього заробітна плата, грн.					8729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1610				
		Всього будівельні роботи, грн.					438562				

		Всього по розділу 1					438562				
37	KB10-20-3 к=1,15	Розділ 2. Вікна <i>Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель</i>	100м2	0,0792	<u>11154,58</u>	-	883	878	-	130,3525	10,32
					11082,57	-			-	-	-
38	& C130-426-9 варіант 4	Дюбель-шуруп 150	шт	31	<u>2,42</u>	-	75	-	-	-	-
39	& C111-1776-1 варіант 3	Сверла , діаметр 10 мм	шт	0,00033264	<u>8,11</u>	-	-	-	-	-	-
40	& C1632-102-1-5 варіант 3	Герметик силіконовий	л	0,932976	<u>199,38</u>	-	186	-	-	-	-
41	& C1116-205-1 варіант 2	Піна монтажна	л	2,33244	<u>216,01</u>	-	504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C126-900-1 варіант 6	Вікна з металопластику та з антимаскітною сіткою	м2	7,92	<u>5153,69</u>	-	40817	-	-	-	-
43	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,357	<u>8519,48</u> 8473,99	-	3041	3025	-	99,6705	35,58
44	& C130-426-9 варіант 4	Дюбель-шуруп 150	шт	99	<u>2,42</u>	-	240	-	-	-	-
45	& C111-1776-1 варіант 3	Сверла , диаметр 10 мм	шт	0,0014994	<u>8,11</u>	-	-	-	-	-	-
46	& C1632-102-1-5 варіант 3	Герметик силіконовий	л	3,4986	<u>199,38</u>	-	698	-	-	-	-
47	& C1116-205-1 варіант 2	Піна монтажна	л	7,6755	<u>216,01</u>	-	1658	-	-	-	-
48	& C126-900-1 варіант 6	Вікна з металопластику та з антимаскітною сіткою	м2	35,7	<u>5153,69</u>	-	183987	-	-	-	-
49	КБ10-25-3 к-1,15	Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок	100м	0,218	<u>2717,88</u> 2717,88	-	592	592	-	36,2480	7,9
50	& C111-640-1-П варіант 4	Дошка підвіконна ПВХ шир.200 мм	м	22,236	<u>528,43</u>	-	11750	-	-	-	-
51	КБ10-25-4 к-1,15	Уст ановлення віконних зливів	100м	0,218	<u>2364,63</u> 2354,00	-	515	513	-	31,3950	6,84
52	& C1545-89-4-9 варіант 2	Відлив з оцинкованої сталі	м	33,572	<u>258,43</u>	-	8676	-	-	-	-
53	& C126-952-3-1Т варіант 2	Саморізи	шт	77	<u>1,22</u>	-	94	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							253716	5008	-		60,64
Разом будівельні роботи, грн.							253716		-		-
в тому числі:							248708				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5008				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2769 7,28 930 256485 256485				
		Розділ 3. Підлоги ПІДЛОГА ПРИМІЩЕННЯ ОБІДНЬОЇ ЗАЛИ ТИП1 =====									
54	КБ11-29-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,4046	<u>15258,65</u> 14254,36	- -	21432	20022	___-__	178,9400	251,34
55	& C111- 1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	1095,588	<u>10,93</u> -	- -	11975	-	___-__	___-__	___-__
56	& C111- 1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	57,02676	<u>31,01</u> -	- -	1768	-	___-__	___-__	___-__
57	& C111-256- 5 варіант 9	Плитка керамогранітна крупногабаритна 600х600мм (з шорсткою поверхнею) Allore Group Stracciatella White F P R Satin	м2	143,2692	<u>679,48</u> -	- -	97349	-	___-__	___-__	___-__
58	& C111-138- 3-15	Хрестик для плитки	шт	596	<u>0,57</u> -	- -	340	-	___-__	___-__	___-__
59	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	1,4046	<u>12410,64</u> 4696,21	- -	17432	6596	___-__	64,2700	90,27
60	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	1,4046	<u>14571,22</u> 1104,82	- -	20467	1552	___-__	15,1200	21,24
61	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,28092	<u>1286,85</u> 1180,97	- -	362	332	___-__	15,5595	4,37
62	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,28092	<u>37450,26</u> -	- -	10521	-	___-__	___-__	___-__
63	КР8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	1,088	<u>2149,31</u> 1005,31	- -	2338	1094	___-__	12,9200	14,06
64	КР7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	1,4046	<u>2896,49</u> 2896,49	- -	4068	4068	___-__	37,7000	52,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	4,2138	<u>2459,67</u>	-	10365	-	-	-	-
66	KP8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка)	100м2	1,4046	<u>2149,31</u>	-	3019	1412	-	12,9200	18,15
		ПІДЛОГА ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ ТИП2 =====			1005,31	-			-	-	-
67	KB11-29-2 K=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,8072	<u>16117,43</u>	-	29127	27308	-	189,6925	342,81
					15110,90	-			-	-	-
68	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	1174,68	<u>10,93</u>	-	12839	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	82,04688	<u>31,01</u>	-	2544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& C111-256-5 варіант 5	Керамогранітна крупногабаритна плитка 300х300мм (з шорсткою поверхнею)	м2	184,3344	<u>448,45</u>	-	82665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	1305	<u>0,57</u>	-	744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	KB11-4-5 к=1,15	Улашт ування гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 в один шар	100м2	1,8072	<u>3007,54</u>	-	5435	5435	-	36,4550	65,88
					3007,54	-			-	-	-
73	KB11-4-6 к=1,15	Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 другий шар	100м2	1,8072	<u>978,16</u>	-	1768	1768	-	11,8565	21,43
					978,16	-			-	-	-
74	& C111-1313-3 варіант 5	Гидроизоляция Ceresit CL 51 (розхід 1,4 кг/м2 для 2-х шарів)	кг	253,008	<u>197,78</u>	-	50040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	KP7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	1,8072	<u>12410,64</u>	-	22429	8487	-	64,2700	116,15
					4696,21	-			-	-	-
76	KP7-17-9 к-5	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	1,8072	<u>10408,02</u>	-	18809	1426	-	10,8000	19,52
					789,16	-			-	-	-
77	KB6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,36144	<u>1286,85</u>	-	465	427	-	15,5595	5,62
					1180,97	-			-	-	-
78	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,36144	<u>37450,26</u>	-	13536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	KP8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	1,8072	<u>2149,31</u>	-	3884	1817	-	12,9200	23,35
					1005,31	-			-	-	-
80	KP7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	1,8072	<u>2896,49</u>	-	5235	5235	-	37,7000	68,13
					2896,49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	5,4216	<u>2459,67</u>	-	13335	-	-	-	-
82	KP8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка)	100м2	1,8072	<u>2149,31</u>	-	3884	1817	-	12,9200	23,35
		ПІДЛОГА САНВУЗЛІВ ХАРЧОБЛОКУ ТИПЗ =====			1005,31	-			-	-	-
83	KB11-29-2 K=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0851	<u>16117,43</u>	-	1372	1286	-	189,6925	16,14
					15110,90	-			-	-	-
84	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	55,315	<u>10,93</u>	-	605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	3,86354	<u>31,01</u>	-	120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& C111-256-5 варіант 5	Керамогранітна крупногабаритна плитка 300х300мм (з шорсткою поверхнею)	м2	8,6802	<u>448,45</u>	-	3893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	61	<u>0,57</u>	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	KB11-4-5 к=1,15	Улашт ування гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 в один шар	100м2	0,0851	<u>3007,54</u>	-	256	256	-	36,4550	3,1
					3007,54	-			-	-	-
89	KB11-4-6 к=1,15	Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 другий шар	100м2	0,0851	<u>978,16</u>	-	83	83	-	11,8565	1,01
					978,16	-			-	-	-
90	& C111-1313-3 варіант 5	Гидроизоляция Ceresit CL 51 (розхід 1,4 кг/м2 для 2-х шарів)	кг	11,914	<u>197,78</u>	-	2356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	KP7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0851	<u>12410,64</u>	-	1056	400	-	64,2700	5,47
					4696,21	-			-	-	-
92	KP7-17-9 к-6	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,0851	<u>12489,62</u>	-	1063	81	-	12,9600	1,1
					946,99	-			-	-	-
93	KB6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,01702	<u>1286,85</u>	-	22	20	-	15,5595	0,26
					1180,97	-			-	-	-
94	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,01702	<u>37450,26</u>	-	637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	KP8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,0851	<u>2160,74</u>	<u>11,43</u>	184	86	<u>1</u>	<u>12,9200</u>	<u>1,1</u>
					1005,31	10,19			1	0,1326	0,01
96	KP7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	0,0851	<u>2896,49</u>	-	246	246	-	37,7000	3,21
					2896,49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	0,2553	<u>2459,67</u>	-	628	-	-	-	-
98	KP8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка)	100м2	0,0851	<u>2160,74</u> 1005,31	<u>11,43</u> 10,19	184	86	<u>1</u> 1	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>1,1</u> 0,01
99	KB11-29-1 к=1,15	ПІДЛОГА ПРИМІЩЕНЬ КОМОР ТА АДМІН. ПРИМІЩЕНЬ ПЕРСОНАЛУ ТИП4 =====	100м2	0,5367	<u>15258,65</u> 14254,36	-	8189	7650	-	178,9400	96,04
100	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	348,855	<u>10,93</u>	-	3813	-	-	-	-
101	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	21,79002	<u>31,01</u>	-	676	-	-	-	-
102	& C111-256-5 варіант 6	Керамогранітна крупногабаритна плитка 400х400мм (з шорсткою поверхнею)	м2	54,7434	<u>551,73</u>	-	30204	-	-	-	-
103	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	228	<u>0,57</u>	-	130	-	-	-	-
104	KP7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки товщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,5367	<u>12410,64</u> 4696,21	-	6661	2520	-	64,2700	34,49
105	KP7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни товщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,5367	<u>14571,22</u> 1104,82	-	7820	593	-	15,1200	8,11
106	KB6-11-11 к-1,15	Армування підстилаючих шарів і набет онок	т	0,10734	<u>1286,85</u> 1180,97	-	138	127	-	15,5595	1,67
107	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,10734	<u>37450,26</u>	-	4020	-	-	-	-
108	KP8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,5367	<u>2160,74</u> 1005,31	<u>11,43</u> 10,19	1160	540	<u>6</u> 5	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>6,93</u> 0,07
109	KP7-20-1	Улашт ування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,5367	<u>2896,49</u>	-	1555	1555	-	37,7000	20,23
110	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	1,6101	<u>2459,67</u>	-	3960	-	-	-	-
111	KP8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка) ПІДЛОГА КОРИДОРУ - РЕМОНТ ІСНУЮЧОЇ ТИП5 =====	100м2	0,5367	<u>2160,74</u> 1005,31	<u>11,43</u> 10,19	1160	540	<u>6</u> 5	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>6,93</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ11-29-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5307	<u>15258,65</u> 14254,36	- -	8098	7565	- -	178,9400	94,96
113	& С111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	344,955	<u>10,93</u> -	- -	3770	-	- -	- -	- -
114	& С111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	21,54642	<u>31,01</u> -	- -	668	-	- -	- -	- -
115	& С111-256-5 варіант 6	Керамогранітна крупногабаритна плитка 400х400мм (з шорсткою поверхнею)	м2	54,1314	<u>551,73</u> -	- -	29866	-	- -	- -	- -
116	& С111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	225	<u>0,57</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
117	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,5307	<u>12410,64</u> 4696,21	- -	6586	2492	- -	64,2700	34,11
118	КР7-17-9 к-3	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и ПІДЛОГА ГАНКУ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ =====	100м2	0,5307	<u>6244,80</u> 473,49	- -	3314	251	- -	6,4800	3,44
119	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,131	<u>16117,43</u> 15110,90	- -	2111	1980	- -	189,6925	24,85
120	& С111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	85,15	<u>10,93</u> -	- -	931	-	- -	- -	- -
121	& С111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	5,9474	<u>31,01</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
122	& С111-256-5 варіант 5	Керамогранітна крупногабаритна плитка 300х300мм (з шорсткою поверхнею)	м2	13,362	<u>448,45</u> -	- -	5992	-	- -	- -	- -
123	& С111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	95	<u>0,57</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
124	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,131	<u>12410,64</u> 4696,21	- -	1626	615	- -	64,2700	8,42
125	КР7-17-9 к-3	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,131	<u>6244,80</u> 473,49	- -	818	62	- -	6,4800	0,85
126	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,04	<u>16117,43</u> 15110,90	- -	645	604	- -	189,6925	7,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	26	<u>10,93</u>	-	284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	1,816	<u>31,01</u>	-	56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& C111-256-5	Керамогранітна крупногабаритна плитка 300х300мм (з шорсткою поверхнею)	м2	4,08	<u>448,45</u>	-	1830	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
130	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	29	<u>0,57</u>	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	КБ15-26-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів східців і підсхідців з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	17,76	<u>496,35</u>	-	8815	8639	-	6,1065	108,45
					486,44	-			-	-	-
132	& C111-256-5	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	17,9376	<u>391,51</u>	-	7023	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
133	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	92,352	<u>10,93</u>	-	1009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	8,09856	<u>31,01</u>	-	251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	128	<u>0,57</u>	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	КР9-21-1	Обрамлення бет онних східців кут овою ст аллю	м	30	<u>223,97</u>	-	6719	6606	-	2,8300	84,9
					220,20	-			-	-	-
137	C111-1844-1 варіант 11	Сходовий алюмінієвий кутик	м	31,5	<u>243,34</u>	-	7665	-	-	-	-
		Облицювання фундаментів під котли =====			-	-			-	-	-
138	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,013	<u>16117,43</u>	-	210	196	-	189,6925	2,47
					15110,90	-			-	-	-
139	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	8,45	<u>10,93</u>	-	92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	0,5902	<u>31,01</u>	-	18	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	& C111-256-5	Керамогранітна крупногабаритна плитка 300х300мм (з шорсткою поверхнею)	м2	1,326	<u>448,45</u>	-	595	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
142	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	9,386	<u>0,57</u>	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	КБ15-26-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів східців і підсхідців з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,2	<u>496,35</u>	-	596	584	-	6,1065	7,33
					486,44	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& C111-256-5 варіант 8	Плитка керамічна оздоблювальна 30x30 Golden Tile Sabbia beige	м2	1,212	<u>391,51</u>	-	475	-	-	-	-
145	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	6,24	<u>10,93</u>	-	68	-	-	-	-
146	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	0,5436	<u>31,01</u>	-	17	-	-	-	-
147	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	9	<u>0,57</u>	-	5	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					651015	134459	<u>14</u> 12		<u>1722,88</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					651015 516542 134471 76852 206,74 26430 727867				

		Всього по розділу 3					727867				
		Розділ 4. Оздоблювальні роботи									
		СТЕЛЯ									
		=====									
148	КБ15-64-1 к=1,15	Улашт ування каркасу із мет алевих профілів	100м2	2,8422	<u>15894,40</u> 15822,29	-	45175	44970	-	188,9680	537,08
149	& C126-952-3-1Т варіант 3	Самнарізи 3,5x9,5	шт	4434	<u>1,45</u>	-	6429	-	-	-	-
150	& C126-952-1 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	199	<u>29,78</u>	-	5926	-	-	-	-
151	& C126-952-2 варіант 2	Тяга до підвісу	шт	199	<u>4,15</u>	-	826	-	-	-	-
152	& C126-952-4-1У варіант 2	Дюбелі 6x40 пласмасові	шт	477	<u>0,82</u>	-	391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& C126-952-5-1Ф варіант 3	Дюбелі 6x40 металеві	шт	199	<u>1,57</u>	-	312	-	-	-	-
154	& C126-952-6-1 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	255,798	<u>49,59</u>	-	12685	-	-	-	-
155	& C126-952-7-1Щ варіант 2	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	724,761	<u>43,05</u>	-	31201	-	-	-	-
156	& C126-952-8-1 варіант 2	Подовжувач профілів 60/27.	шт	85,266	<u>41,37</u>	-	3527	-	-	-	-
157	& C126-952-9 варіант 2	Однорівневий з'єднувач профілей типу "краб"	шт	483	<u>26,26</u>	-	12684	-	-	-	-
158	КБ15-66-1 к=1,15	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними або гіпсоволокнист ими лист ами.	100 м2	2,8422	<u>14573,42</u>	-	41421	39572	-	156,8255	445,73
159	& C126-952-13 варіант 2	Самонарізи 3,5x25	шт	5969	<u>2,04</u>	-	12177	-	-	-	-
160	& C126-952-14 варіант 2	Стрічка армована	м	281,3778	<u>38,57</u>	-	10853	-	-	-	-
161	& C111-741-2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	298,431	<u>154,75</u>	-	46182	-	-	-	-
162	& C1113-296-1-А варіант 2	Шпатлівка Fugenfuller	кг	97,8894	<u>10,00</u>	-	979	-	-	-	-
163	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,8422	<u>8289,97</u>	-	23562	16988	-	72,4500	205,92
164	КР12-49-6	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	2,8422	<u>4094,14</u>	-	11636	10912	-	49,3400	140,23
165	& C1550-54-1 варіант 2	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	113,688	<u>208,66</u>	-	23722	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КБ15-63-5 к-1,15	Улашт ування обшивки ригелів т а повіт ропроводів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з улашт уванням мет алевого каркасу	100м2	0,5558	<u>36178,81</u> 35483,64	- -	20108	19722	- -	423,7865	235,54
167	& C126-952- 3-1Т варіант 3	Самнарізи 3,5х9,5	шт	1890	<u>1,45</u> -	- -	2741	-	- -	- -	- -
168	& C126-952- 14 варіант 2	Стрічка армована	м	17,5077	<u>38,57</u> -	- -	675	-	- -	- -	- -
169	& C111-741- 2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	58,359	<u>154,75</u> -	- -	9031	-	- -	- -	- -
170	& C1113- 296-1-A варіант 2	Шпатлівка Fugenfuller	кг	6,30833	<u>10,00</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
171	& C126-952- 5-1Ф варіант 3	Дюбелі 6х40 металеві	шт	787	<u>1,57</u> -	- -	1236	-	- -	- -	- -
172	& C126-952- 6-1 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	30,569	<u>49,59</u> -	- -	1516	-	- -	- -	- -
173	& C126-952- 7-1Щ варіант 2	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	332,3684	<u>43,05</u> -	- -	14308	-	- -	- -	- -
174	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,5558	<u>8289,97</u> 5977,13	- -	4608	3322	- -	72,4500	40,27
175	КР12-49-6	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,5558	<u>4094,14</u> 3839,15	- -	2276	2134	- -	49,3400	27,42
176	& C1550-54- 1 варіант 2	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52 СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ =====	л	22,232	<u>208,66</u> -	- -	4639	-	- -	- -	- -
177	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередені будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	1,51	<u>16146,77</u> 10661,34	- -	24382	16099	- -	127,3300	192,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,627	<u>24197,87</u> 23421,67	- -	15172	14685	- -	294,0205	184,35
179	C111-287 варіант 2	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	63,327	<u>397,81</u> -	- -	25192	-	- -	- -	- -
180	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	326,04	<u>10,93</u> -	- -	3564	-	- -	- -	- -
181	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	28,4031	<u>31,01</u> -	- -	881	-	- -	- -	- -
182	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	453	<u>0,57</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
183	КБ15-56-3 к-1,15	Безпiщане накрит т я поверхонь ст ін розчином iз клейового гiпсу [т ипу "сат енгiпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесеннi за 2 рази	100 м2	0,348	<u>5531,61</u> 3749,46	- -	1925	1305	- -	45,4480	15,82
184	КБ15-56-4 к=2; к-1,15	Безпiщане накрит т я поверхонь ст ін розчином iз клейового гiпсу [т ипу "сат енгiпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,348	<u>3232,35</u> 1986,68	- -	1125	691	- -	24,0810	8,38
185	КР12-49-5	Полiпшене фарбування акриловими воднодисперсiйними сумiшами ст ін по збiрних конст рукцiях, пiдгот овлених пiд фарбування	100м2	0,348	<u>3642,67</u> 3410,41	- -	1268	1187	- -	43,8300	15,25
186	& C1550-54-1 варіант 2	Акрилова воднодисперсiйна фарба CERESIT СТ- 52	л	13,92	<u>208,66</u> -	- -	2905	-	- -	- -	- -
187	КР11-26-3	Полiпшене шт укат урення поверхонь колон всерединi будiвлi цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,181	<u>16146,77</u> 10661,34	- -	2923	1930	- -	127,3300	23,05
188	КБ15-56-3 к=1,15	Безпiщане накрит т я поверхонь колон розчином iз клейового гiпсу [т ипу "сат енгiпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесеннi за 2 рази	100 м2	0,074	<u>5531,61</u> 3749,46	- -	409	277	- -	45,4480	3,36
189	КБ15-56-4 к-2, к=1,15	Безпiщане накрит т я поверхонь колон розчином iз клейового гiпсу [т ипу "сат енгiпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,074	<u>3232,35</u> 1986,68	- -	239	147	- -	24,0810	1,78
190	КР12-49-5	Полiпшене фарбування акриловими воднодисперсiйними сумiшами колон по збiрних конст рукцiях, пiдгот овлених пiд фарбування	100м2	0,074	<u>3642,67</u> 3410,41	- -	270	252	- -	43,8300	3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	C111-1626-1 варіант 3	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT CT- 52	кг	2,96	<u>208,74</u>	-	618	-	-	-	-
192	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередені будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	2,366	<u>16146,77</u>	-	38203	25225	-	127,3300	301,26
					10661,34	-			-	-	-
193	КБ15-56-3 к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,945	<u>5531,61</u>	-	5227	3543	-	45,4480	42,95
					3749,46	-			-	-	-
194	КБ15-56-4 к=2; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,945	<u>3232,35</u>	-	3055	1877	-	24,0810	22,76
					1986,68	-			-	-	-
195	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,945	<u>3642,67</u>	-	3442	3223	-	43,8300	41,42
					3410,41	-			-	-	-
196	& C1550-54- 1 варіант 2	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT CT- 52	л	37,8	<u>208,66</u>	-	7887	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередені будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	1,618	<u>16146,77</u>	-	26125	17250	-	127,3300	206,02
					10661,34	-			-	-	-
198	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,618	<u>24197,87</u>	-	39152	37896	-	294,0205	475,73
					23421,67	-			-	-	-
199	C111-287 варіант 2	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	163,418	<u>397,81</u>	-	65009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	& C111- 1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	841,36	<u>10,93</u>	-	9196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	& C111- 1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	73,2954	<u>31,01</u>	-	2273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	& C111-138- 3-15	Хрестик для плитки	шт	1168	<u>0,57</u>	-	666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	КР11-35-1	Поліпшене шт укат урення ст ін по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	1,633	<u>26426,51</u>	-	43154	21427	-	166,6400	272,12
					13121,23	-			-	-	-
204	КБ15-56-3 к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,656	<u>5531,61</u>	-	9160	6209	-	45,4480	75,26
					3749,46	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ15-56-4 к=2; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	1,656	<u>3232,35</u> 1986,68	<u>-</u> -	5353	3290	<u>-</u> -	24,0810	39,88
206	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	1,656	<u>3642,67</u> 3410,41	<u>-</u> -	6032	5648	<u>-</u> -	43,8300	72,58
207	& С1550-54-1 варіант 2	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	66,24	<u>208,66</u> -	<u>-</u> -	13822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередині будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,556	<u>16146,77</u> 10661,34	<u>-</u> -	8978	5928	<u>-</u> -	127,3300	70,8
209	КБ15-56-3 к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,288	<u>5531,61</u> 3749,46	<u>-</u> -	7125	4829	<u>-</u> -	45,4480	58,54
210	КБ15-56-4 к=2; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	1,288	<u>3232,35</u> 1986,68	<u>-</u> -	4163	2559	<u>-</u> -	24,0810	31,02
211	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	1,288	<u>3642,67</u> 3410,41	<u>-</u> -	4692	4393	<u>-</u> -	43,8300	56,45
212	& С1550-54-1 варіант 2	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	51,52	<u>208,66</u> -	<u>-</u> -	10750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КР11-35-1	Поліпшене шт укат урення ст ін по сіт ці без улашт ування каркасу НИЗ СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ =====	100м2	0,0925	<u>23823,47</u> 13121,23	<u>-</u> -	2204	1214	<u>-</u> -	166,6400	15,41
214	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,535	<u>24197,87</u> 23421,67	<u>-</u> -	12946	12531	<u>-</u> -	294,0205	157,3
215	С111-287 варіант 2	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	54,035	<u>397,81</u> -	<u>-</u> -	21496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	& С111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	278,2	<u>10,93</u> -	<u>-</u> -	3041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	& С111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	24,2355	<u>31,01</u> -	<u>-</u> -	752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	386	<u>0,57</u>	-	220	-	-	-	-
219	КБ15-25-5	Облицювання поверхонь колон керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,107	<u>23430,11</u>	-	2507	2424	-	284,3900	30,43
					22654,51	-			-	-	-
220	C111-287 варіант 2	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	10,807	<u>397,81</u>	-	4299	-	-	-	-
221	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	55,64	<u>10,93</u>	-	608	-	-	-	-
222	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	4,8792	<u>31,01</u>	-	151	-	-	-	-
223	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	77	<u>0,57</u>	-	44	-	-	-	-
224	КБ15-63-2 к-1,15	Улашт ування обшивки укосів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>22721,34</u>	<u>277,31</u>	477	444	6	<u>282,0720</u>	<u>5,92</u>
					21149,76	244,69			5	3,3488	0,07
225	& C111-741-2-Д	Листы гипсокартонные, толщина 9,5 мм	м2	2,205	<u>154,75</u>	-	341	-	-	-	-
226	& C111-1844-7-5	Кутики штукатурні оцинковані перфоровані	м	2,4	<u>6,03</u>	-	14	-	-	-	-
227	КБ15-56-3 к=1,15	Безпідчане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,021	<u>5531,61</u>	-	116	79	-	45,4480	0,95
					3749,46	-			-	-	-
228	КБ15-56-4 к=1,15 К=2	Безпідчане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,021	<u>3232,35</u>	-	68	42	-	24,0810	0,51
					1986,68	-			-	-	-
229	КБ15-25-5	Облицювання поверхонь укосів керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,021	<u>23430,11</u>	-	492	476	-	284,3900	5,97
					22654,51	-			-	-	-
230	C111-287 варіант 2	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	2,121	<u>397,81</u>	-	844	-	-	-	-
231	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	10,92	<u>10,93</u>	-	119	-	-	-	-
232	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	0,9576	<u>31,01</u>	-	30	-	-	-	-
233	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	15	<u>0,57</u>	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	КБ15-63-2 к-1,15	Улашт ування обшивки укосів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням на клеї	100м2	0,032	<u>22721,34</u> 21149,76	<u>277,31</u> 244,69	727	677	<u>9</u> 8	<u>282,0720</u> 3,3488	<u>9,03</u> 0,11
235	& С111-741- 2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	3,36	<u>154,75</u> -	-	520	-	-	-	-
236	& С111- 1844-7-5	Кутики штукатурні оцинковані перфоровані	м	2	<u>6,03</u> -	-	12	-	-	-	-
237	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,032	<u>5531,61</u> 3749,46	-	177	120	-	45,4480	1,45
238	КБ15-56-4 к=1,15 К=2	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,032	<u>3232,35</u> 1986,68	-	103	64	-	24,0810	0,77
239	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами відкосів по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,032	<u>3642,67</u> 3410,41	-	117	109	-	43,8300	1,4
240	& С1550-54- 1 варіант 2	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	1,28	<u>208,66</u> -	-	267	-	-	-	-
241	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,773	<u>24197,87</u> 23421,67	-	18705	18105	-	294,0205	227,28
242	С111-287 варіант 2	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	78,073	<u>397,81</u> -	-	31058	-	-	-	-
243	& С111- 1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	401,96	<u>10,93</u> -	-	4393	-	-	-	-
244	& С111- 1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	35,0169	<u>31,01</u> -	-	1086	-	-	-	-
245	& С111-138- 3-15	Хрестик для плитки	шт	558	<u>0,57</u> -	-	318	-	-	-	-
246	КБ15-63-4 к-1,15	Улашт ування обшивки т руб каналізації гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням шурупами з улашт уванням мет алевого каркасу без ут еплення	100м2	0,3155	<u>37924,56</u> 37439,28	-	11965	11812	-	447,1430	141,07
247	& С126-952- 3-1Т варіант 3	Самнарізи 3,5х9,5	шт	1446	<u>1,45</u> -	-	2097	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	& C126-952-3-1Т варіант 3	Самнарізи 3,5х9,5	шт	526	<u>1,45</u>	-	763	-	-	-	-
249	& C126-952-5-1Ф варіант 3	Дюбелі 6х40 металеві	шт	379	<u>1,57</u>	-	595	-	-	-	-
250	& C111-741-2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	33,1275	<u>154,75</u>	-	5126	-	-	-	-
251	& C126-952-6-1 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	105,0615	<u>49,59</u>	-	5210	-	-	-	-
252	& C126-952-7-1Щ варіант 2	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	144,499	<u>43,05</u>	-	6221	-	-	-	-
253	КБ15-63-2 к-1, 15	Улашт ування обшивки укосів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням на клеї	100м2	0,1695	<u>22721,34</u> <u>21149,76</u>	<u>277,31</u> <u>244,69</u>	3851	3585	<u>47</u> <u>41</u>	<u>282,0720</u> <u>3,3488</u>	<u>47,81</u> <u>0,57</u>
254	& C111-741-2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	17,7975	<u>154,75</u>	-	2754	-	-	-	-
255	& C111-1844-7-5	Кутики штукатурні оцинковані перфоровані	м	18	<u>6,03</u>	-	109	-	-	-	-
256	КБ15-56-3 к=1, 15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1695	<u>5531,61</u> <u>3749,46</u>	-	938	636	-	<u>45,4480</u>	<u>7,7</u>
257	КБ15-56-4 к=1, 15 К=2	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,1695	<u>3232,35</u> <u>1986,68</u>	-	548	337	-	<u>24,0810</u>	<u>4,08</u>
258	КБ15-25-5 к=1, 15	Облицювання поверхонь укосів керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,058	<u>26831,80</u> <u>26052,68</u>	-	1556	1511	-	<u>327,0485</u>	<u>18,97</u>
259	C111-287 варіант 2	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	5,858	<u>397,81</u>	-	2330	-	-	-	-
260	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	30,16	<u>10,93</u>	-	330	-	-	-	-
261	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	2,6448	<u>31,01</u>	-	82	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	42	<u>0,57</u>	-	24	-	-	-	-
263	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами відкосів по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,1115	<u>3642,67</u>	-	406	380	-	43,8300	4,89
					3410,41	-			-	-	-
264	& C1550-54-1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	4,46	<u>208,66</u>	-	931	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
265	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,0235	<u>24197,87</u>	-	24767	23972	-	294,0205	300,93
					23421,67	-			-	-	-
266	C111-287	Плитка керамічна оздоблювальна 30х30 Golden Tile Sabbia beige	м2	103,3735	<u>397,81</u>	-	41123	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
267	& C111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	532,22	<u>10,93</u>	-	5817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
268	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	46,36455	<u>31,01</u>	-	1438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	739	<u>0,57</u>	-	421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	& C111-1844-7-5	Кутики штукатурні оцинковані перфоровані	м	350	<u>6,03</u>	-	2111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	КР7-31-5	Улашт ування багет у пот олочного	100м	4,2	<u>1847,27</u>	-	7759	5194	-	14,7700	62,03
					1236,69	-			-	-	-
272	C111-1722	Багет потолочний ПВХ	м	424,2	<u>37,22</u>	-	15789	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					998806	401202	<u>62</u>		<u>4890,38</u>
									54		0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					998806				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					597542				
		всього заробітна плата, грн.					401256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					222715				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					586,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75039				
		Всього будівельні роботи, грн.					1221521				

		Всього по розділу 4					1221521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. ОЗДОБЛЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ ОБІДНЬОЇ ЗАЛИ									
		СТЕЛЯ									
		=====									
273	КБ15-64-1 к=1,15	Улашт ування каркасу із мет алевих профілів	100м2	0,794	<u>15894,40</u> 15822,29	-	12620	12563	-	188,9680	150,04
274	& С126-952- 3-1Т варіант 3	Самнарізи 3,5х9,5	шт	1239	<u>1,45</u>	-	1797	-	-	-	-
275	& С126-952- 1 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	56	<u>29,78</u>	-	1668	-	-	-	-
276	& С126-952- 2 варіант 2	Тяга до підвісу	шт	56	<u>4,15</u>	-	232	-	-	-	-
277	& С126-952- 4-1У варіант 2	Дюбелі 6х40 пласмасові	шт	133	<u>0,82</u>	-	109	-	-	-	-
278	& С126-952- 5-1Ф варіант 3	Дюбелі 6х40 металеві	шт	56	<u>1,57</u>	-	88	-	-	-	-
279	& С126-952- 6-1 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	71,46	<u>49,59</u>	-	3544	-	-	-	-
280	& С126-952- 7-1Щ варіант 2	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	202,47	<u>43,05</u>	-	8716	-	-	-	-
281	& С126-952- 8-1 варіант 2	Подовжувач профілів 60/27.	шт	23,82	<u>41,37</u>	-	985	-	-	-	-
282	& С126-952- 9 варіант 2	Однорівневий з'єднувач профілей типу "краб"	шт	135	<u>26,26</u>	-	3545	-	-	-	-
283	КБ15-66-1 к=1,15	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними або гіпсоволокнист ими лист ами.	100 м2	0,794	<u>14573,42</u> 13922,97	-	11571	11055	-	156,8255	124,52
284	& С126-952- 13 варіант 2	Самонарізи 3,5х25	шт	1667	<u>2,04</u>	-	3401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	& C126-952-14 варіант 2	Стрічка армована	м	78,606	<u>38,57</u>	-	3032	-	-	-	-
286	& C111-741-2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	83,37	<u>154,75</u>	-	12902	-	-	-	-
287	& C1113-296-1-А варіант 2	Шпатлівка Fugenfuller	кг	28,3458	<u>10,00</u>	-	283	-	-	-	-
288	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [тип "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,794	<u>8289,97</u> 5977,13	-	6582	4746	-	72,4500	57,53
289	КР12-49-6	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,794	<u>4094,14</u> 3839,15	-	3251	3048	-	49,3400	39,18
290	& C1550-54-1 варіант 2	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	31,76	<u>208,66</u>	-	6627	-	-	-	-
291	КБ15-63-5 к-1,15	Улаштування обшивки ригелів та повітропроводів та зашивка декоративних коробів вологостійкими гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих каркасів	100м2	0,894	<u>36178,81</u> 35483,64	-	32344	31722	-	423,7865	378,87
292	& C126-952-3-1Т варіант 3	Самнарізи 3,5х9,5	шт	3040	<u>1,45</u>	-	4408	-	-	-	-
293	& C126-952-14 варіант 2	Стрічка армована	м	28,161	<u>38,57</u>	-	1086	-	-	-	-
294	& C111-741-2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	93,87	<u>154,75</u>	-	14526	-	-	-	-
295	& C1113-296-1-А варіант 2	Шпатлівка Fugenfuller	кг	10,1469	<u>10,00</u>	-	101	-	-	-	-
296	& C126-952-5-1Ф варіант 3	Дюбелі 6х40 металеві	шт	1266	<u>1,57</u>	-	1988	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	& C126-952-6-1 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	49,17	<u>49,59</u>	-	2438	-	-	-	-
298	& C126-952-7-1Щ варіант 2	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	534,612	<u>43,05</u>	-	23015	-	-	-	-
299	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіддане накрите т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,894	<u>8289,97</u>	-	7411	5344	-	72,4500	64,77
300	КР12-49-6	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,894	<u>4094,14</u>	-	3660	3432	-	49,3400	44,11
301	& C1550-54-1 варіант 2	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	35,76	<u>208,66</u>	-	7462	-	-	-	-
302	КР12-36-1	Облицювання стін та перегородок керамічною білою плиткою Allore Group Stracciatella White: =====	100м2	0,465	<u>843,46</u>	-	392	392	-	10,8400	5,04
303	& C111-234-1	Грунтовка Cerezit СТ17	л	4,65	<u>37,24</u>	-	173	-	-	-	-
304	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередені будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,465	<u>16146,77</u>	-	7508	4958	-	127,3300	59,21
305	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,465	<u>22267,01</u>	-	10354	9992	-	269,7555	125,44
306	& C111-256-5	Плитка керамическая	м2	46,965	<u>391,51</u>	-	18387	-	-	-	-
307	& C111-1313-3 варіант 7	Клей-цемент Ceresit CM117 Flex	кг	353,4	<u>35,90</u>	-	12687	-	-	-	-
308	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	18,879	<u>31,01</u>	-	585	-	-	-	-
309	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	197	<u>0,57</u>	-	112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	& C1113-296-1-A варіант 5	Затирка для швів полімерцементна Ceresit CE-33 Облицювання стін та перегородок керамічною плиткою "під дерево" марки Golden Tile Tirol beige 9F1П20: =====	кг	18,6	<u>31,21</u> -	-	581	-	-	-	-
311	КР12-36-1	Грунт ування поверхні	100м2	0,133	<u>843,46</u> 843,46	-	112	112	-	10,8400	1,44
312	& C111-234-1	Грунтовка Cerezit CT17	л	1,33	<u>37,24</u> -	-	50	-	-	-	-
313	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередині будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,133	<u>16146,77</u> 10661,34	-	2148	1418	-	127,3300	16,93
314	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,133	<u>22267,01</u> 21488,72	-	2962	2858	-	269,7555	35,88
315	C111-287 варіант 4	Керамічна крупногабаритна плитка (розмір плитки 200х1200мм) - марка плитки Golden Tile Tirol beige 9F1П20 19,8х119,8см	м2	13,433	<u>716,39</u> -	-	9623	-	-	-	-
316	& C111-1313-3 варіант 7	Клей-цемент Ceresit CM117 Flex	кг	101,08	<u>35,90</u> -	-	3629	-	-	-	-
317	& C111-1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	5,3998	<u>31,01</u> -	-	167	-	-	-	-
318	& C111-138-3-15	Хрестик для плитки	шт	56	<u>0,57</u> -	-	32	-	-	-	-
319	& C1113-296-1-A варіант 5	Затирка для швів полімерцементна Ceresit CE-33 Облицювання колон розміром 300х300мм керамічною плиткою синього кольору марки RAKO UP dark blue WAKV4511: =====	кг	5,32	<u>31,21</u> -	-	166	-	-	-	-
320	КР12-36-1	Грунт уванняповерхні в 2 шари	100м2	0,126	<u>1686,92</u> 1686,92	-	213	213	-	21,6800	2,73
321	& C111-234-1	Грунтовка Cerezit CT17	л	1,26	<u>37,24</u> -	-	47	-	-	-	-
322	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь колон всередині будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,126	<u>16146,77</u> 10661,34	-	2034	1343	-	127,3300	16,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	КБ15-25-4 к=1,15	Облицювання поверхонь колон керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,126	<u>24706,47</u> 23924,61	- -	3113	3015	- -	300,3340	37,84
324	C111-287 варіант 5	Керамічна крупногабаритна плитка (розміром 300x600мм) - марка плитки RAKO UP dark blue WAKV4511 30x60см	м2	12,726	<u>1092,77</u> -	- -	13907	-	- -	- -	- -
325	& C111- 1313-3 варіант 7	Клей-цемент Ceresit CM117 Flex	кг	95,76	<u>35,90</u> -	- -	3438	-	- -	- -	- -
326	& C111- 1313-4	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	5,1408	<u>31,01</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
327	& C111-138- 3-15	Хрестик для плитки	шт	53	<u>0,57</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
328	& C1113- 296-1-A варіант 5	Затирка для швів полімерцементна Ceresit CE-33	кг	5,04	<u>31,21</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
329	КР12-36-1	Нове опорядження стін водоемульсійним пофарбуванням сірого кольору (по вісях "6", "9", "Г"): ===== Грунт ування поверхні	100м2	0,422	<u>843,46</u> 843,46	- -	356	356	- -	10,8400	4,57
330	& C111-234- 1	Грунтовка Cerezit CT17	л	4,22	<u>37,24</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
331	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередені будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,422	<u>16146,77</u> 10661,34	- -	6814	4499	- -	127,3300	53,73
332	КБ15-56-3 к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,422	<u>5531,61</u> 3749,46	- -	2334	1582	- -	45,4480	19,18
333	КБ15-56-4 к=2; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,422	<u>3232,35</u> 1986,68	- -	1364	838	- -	24,0810	10,16
334	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,422	<u>3642,67</u> 3410,41	- -	1537	1439	- -	43,8300	18,5
335	& C1550-54- 1 варіант 2	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT CT- 52	л	16,88	<u>208,66</u> -	- -	3522	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нове опорядження стіни водоемульсійним пофарбуванням з різнокольоровими графічними елементами (стіна по вісі "А"): =====									
336	КР12-36-1	Грунт ування поверхні	100м2	0,316	<u>843,46</u> 843,46	-	267	267	-	10,8400	3,43
337	& С111-234-1	Грунтовка Cerezit СТ17	л	3,16	<u>37,24</u> -	-	118	-	-	-	-
338	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередині будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,316	<u>16146,77</u> 10661,34	-	5102	3369	-	127,3300	40,24
339	КБ15-56-3 к-1, 15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,316	<u>5531,61</u> 3749,46	-	1748	1185	-	45,4480	14,36
340	КБ15-56-4 к=2; к-1, 15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,316	<u>3232,35</u> 1986,68	-	1021	628	-	24,0810	7,61
341	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,316	<u>3642,67</u> 3410,41	-	1151	1078	-	43,8300	13,85
342	& С1550-54-1 варіант 2	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	12,64	<u>208,66</u> -	-	2637	-	-	-	-
343	КБ10-7-2	Зашивка низу вітрини роздаточної зони (на висоту 900мм) за допомогою стінових рейкових МДФ-панелей (колір "дуб"): =====	100м2	0,072	<u>2256,74</u> 2037,58	-	162	147	-	28,9100	2,08
344	С111-684 варіант 3	МДФ-панелі розміром 117х2800мм товщиною 12мм (колір "дуб") - декоративні панелі на стіну покриті плівкою ПВХ (додаткове фінішне опорядження не потребується)	1000м2	0,0072	<u>1431161,75</u> -	-	10304	-	-	-	-
345	& С111-1849-7-1Д варіант 2	Саморіз по дереву 3,5_55мм - для кріплення МДФ-панелей	шт	90	<u>1,25</u> -	-	113	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	КБ9-36-3	Декоративна різна розділювальна перегородка роздаточної зони з алюмінієвого композиту (на всю висоту приміщення) - колір "білий": =====	100м2	0,068	8573,22	-	583	409	-	76,4800	5,2
347	& С111-874-7 варіант 2	Монт аж декорат ивноі розділювальноі (перфорованоі) різноі перегородки з алюмінієвого композит у Декоративна розділювальна (перфорована) різна перегородка з алюмінієвого композиту Суцільна стільниця індивідуального виготовлення (зі штучного каменю білого кольору) товщиною 40мм: =====	м2	6,8	6022,04 3783,57	-	25728	-	-	-	-
348	КБ15-8-1 к=1,15	Укладання ст ільниці зі шт учного каменю	100 м2	0,028	111800,89	963,74	3130	2246	27	1018,8310	28,53
349	& С111-640-1-П варіант 5	Стільниця (з перепадом по висоті на 200мм): 3080х600мм з зашитими торцями зі штучного каменю 200мм Опорядження віконних та дверних відкосів приміщення №01 =====	м	3,1416	80222,75 6772,87	224,20	21278	-	6	2,7175	0,08
350	КБ15-63-2 к-1,15	Улашт ування обшивки укосів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням на клеї	100м2	0,062	22721,34	277,31	1409	1311	17	282,0720	17,49
351	& С111-741-2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	6,51	21149,76 154,75	244,69	1007	-	15	3,3488	0,21
352	& С111-1844-7-5	Кутики штукатурні оцинковані перфоровані	м	10	6,03	-	60	-	-	-	-
353	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,062	5531,61	-	343	232	-	45,4480	2,82
354	КБ15-56-4 к=1,15 К=2	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,062	3749,46 3232,35	-	200	123	-	24,0810	1,49
					1986,68	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими воднодисперсійними сумішами відкосів по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,062	3642,67	-	226	211	-	43,8300	2,72
356	& С1550-54-1 варіант 2	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	2,48	3410,41 208,66	-	517	-	-	-	-
		Високий плінтус h=150мм з керамічної плитки білого кольору (у приміщенні №01) =====			-	-			-	-	-
357	КБ15-24-3	Облицювання керамічними глазурованими плит ками поверхонь ст ін із карнизними, плінт усними т а кут овими плит ками по цеглі т а бет ону у громадських будівлях	100м2	0,0881	29177,83 29169,90	-	2571	2570	-	366,1800	32,26
358	С111-287 варіант 9	Плитка білого кольору (високий плінтус на висоту 150мм)	м2	8,8981	933,65	-	8308	-	-	-	-
359	& С111-1313-3	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	45,812	10,93	-	501	-	-	-	-
360	& С1113-296-1-A варіант 5	Затирка для швів полімерцементна Ceresit CE-33	кг	3,524	31,21	-	110	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					376836	118701	44 21		1437,79 0,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					376836 258091 118722 65655 172,54 22060 442491				

		Всього по розділу 5					442491				
Розділ 6. Хронове огороження											
361	КР20-12-1 к-0,7	Демонт аж мет алевого огороження вхідного ганку	1т	0,312	6823,11 5742,73	1080,38 14,34	2129	1792	337 4	62,0970 0,1736	19,37 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	КБ7-60-4 к-1,15	Уст ановлення хромованого огороження вхідного ганку висот ою 900мм в т .ч. вхідна хвірт ка шириною 1000мм	100м	0,156	<u>7916,31</u> 5577,39	<u>364,35</u> 13,84	1235	870	<u>57</u> 2	<u>69,2070</u> 0,1668	<u>10,8</u> 0,03
363	& С123-361- 1 варіант 3	Хромоване огороження вхідного ганку висотою 900мм в т.ч. вхідна хвіртка шириною 1000мм	м	15,6	<u>4284,43</u> -	- -	66837	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					70201	2662	<u>394</u> 6		<u>30,17</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					70201 67145 2668 1420 3,63 464 71621				
		Всього по розділу 6					71621				
		Разом прямі витрати по кошторису					2784327	670749	<u>835</u> 105		<u>8246,85</u> 1,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2784327 2112743 670854 374220 989,69 126533 3158547				
		Всього по кошторису					3158547				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9237,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					797387				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на роботи по фасаду

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	31,835 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,19924 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	18,095 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-19-3 к=1,15	Оцинковка віконних відливів	100м шва	0,227							
		=====									
		Гермет изація між віконним блоком т а віконним відливом			2063,44	-	468	468	-	26,5190	6,02
					2063,44	-			-	-	-
		Поліуретановий герметик			1057,37	-	1200	-	-	-	-
3	КР12-36-1	Опорядження цоколя та стін	кг	1,135							
		=====									
		Грунт ування поверхні			843,46	-	1026	1026	-	10,8400	13,19
					843,46	-			-	-	-
		Грунтовка Cerezit СТ17			37,24	-	453	-	-	-	-
5	КР11-41-1	Опорядження цоколя та стін	л	12,17							
		=====									
		Грунт ування поверхні			843,46	-	1026	1026	-	10,8400	13,19
					843,46	-			-	-	-
		Грунтовка Cerezit СТ17			37,24	-	453	-	-	-	-
		Поліпшене шт укат урення цемент нованняним розчином по каменю ст ін фасадів	100м2	1,217	15062,47	-	18331	12344	-	115,9300	141,09
					10142,72	-			-	-	-
		Опорядження віконних та дверних відкосів (на фасадах будівлі)									
		=====									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР12-36-1	Грунт ування поверхні	100м2	0,1032	<u>843,46</u>	-	87	87	-	10,8400	1,12
					843,46	-			-	-	-
7	& С111-234-1	Грунтовка Cerezit СТ17	л	1,032	<u>37,24</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КР11-41-3	Поліпшене шт укат урення цемент но- вапняним розчином по каменю відкосів	100м2	0,1032	<u>18914,43</u>	-	1952	1442	-	159,6600	16,48
					13968,65	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					23555	15367	-		177,9
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					23555				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8188				
		всього заробітна плата, грн.					15367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2728				
		Всього будівельні роботи, грн.					31835				

		Всього по кошторису					31835				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					199,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18095				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на обладнання для санвузлів для мобільної групи населення_
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № АР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

20,975 тис. грн.
0,0044 тис.люд.год.
0,380 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-33-4	Обладнання для МГН ----- ----- Установлення диспенсорів	10шт	0,1	438,02	-	44	44	-	5,2800	0,53
					435,60	-			-	-	-
2	560110-24 варіант 3	Диспенсер для рідкого/пінного мила та дез. засобів	шт	1	2019,60	-	2020	-	-	-	-
3	280222-140- 6 варіант 10	Йорш для туалету	шт	1	996,63	-	997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	280222-140- 6 варіант 11	Кошик для сміття (відро педальне)	шт	2	903,81	-	1808	-	-	-	-
5	КР13-6-1	Приклеювання наст інних дзеркал	м2	0,2	378,24	-	76	21	-	1,3700	0,27
					102,72	-			-	-	-
6	560110-216 варіант 2	Дзеркало настінне	шт	1	3295,00	-	3295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-33-4	Установлення обладнання для мобільної групи населення	10шт	0,5	<u>438,02</u> 435,60	- -	219	218	- -	5,2800	2,64
8	280222-140-6 варіант 12	Стационарний настінний поручень (шириною 700мм)	шт	1	<u>3085,59</u> -	- -	3086	-	- -	- -	- -
9	280222-140-6 варіант 7	Відкідний настінний поручень з тримачем туалетного паперу	шт	1	<u>2757,15</u> -	- -	2757	-	- -	- -	- -
10	280222-140-6 варіант 9	Поручень (захисна труба) для умивальника настінного кріплення (габарити поручня уточнити при покупці умивальника)	шт	1	<u>3576,21</u> -	- -	3576	-	- -	- -	- -
11	280222-140-6 варіант 15	Гачок для одягу	шт	1	<u>1008,87</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
12	280222-140-6 варіант 16	Гачок для милиць	шт	1	<u>1008,87</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
13	КР15-33-4	Установлення тактильної таблички	10шт	0,1	<u>438,02</u> 435,60	- -	44	44	- -	5,2800	0,53
14	280222-140-6 варіант 4	Тактильна табличка "Туалет" універсальний", обладнаний для МГН	шт	1	<u>704,91</u> -	- -	705	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					20645	327	- -		3,97 -
		Разом устаткування, грн.					3295				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					130				
		Всього устаткування, грн.					3425				
		Разом будівельні роботи, грн.					17350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17023				
		всього заробітна плата, грн.					327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					177				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 3295 x 0,007, грн.					23				
		Всього будівельні роботи, грн.					17550				

		Всього по кошторису					20974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					380				

Склав _____Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на сантехнічні роботи (водопровід)
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	1305,738 тис. грн.
креслення (специфікації) № ВК	Кошторисна трудомісткість	1,86946 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	158,140 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічні роботи (Обладнання)									
1	КР15-32-5	Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-т	0,2	<u>2681,42</u>	-	536	464	-	28,1100	5,62
					2319,08	-			-	-	-
2	С130-673 варіант 10	Умивальник 55см,овальний, з отвором , переливом 55_44 NOVA PRO GEBERIT	комплект	1	<u>4926,52</u>	-	4927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-673 варіант 11	Умивальник 50 см,овальний, з отвором , переливом 50_41 NOVA PRO	комплект	1	<u>4212,52</u>	-	4213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР15-36-4	Уст ановлення раковин	10к-т	0,4	<u>1758,01</u>	-	703	504	-	15,2700	6,11
					1259,78	-			-	-	-
5	С130-673 варіант 13	Умивальник(Раковина) 50_40 врізна, VariForm	комплект	4	<u>4778,62</u>	-	19114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С130-616 варіант 8	Сифон для умивальників,(раковин)	комплект	6	<u>1000,10</u>	-	6001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С130-673 варіант 9	Полуп'єдестал для умивальника	комплект	2	<u>1842,04</u>	-	3684	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР15-33-3	Уст ановлення змішувачів для умивальника(раковин), хром HANSGRONE	10шт	0,6	<u>1167,38</u> 1105,24	-	700	663	-	13,2000	7,92
9	C130-33 варіант 26	Змішувач для умивальника (раковини), хром HANSGROHE	комплект	4	<u>8023,10</u> -	-	32092	-	-	-	-
10	C130-33 варіант 27	Змішувач для умивальника бесконтактний, кріплення з блоком для зовнішнього монтажу, живлення від батареї Geberit PIAVE	комплект	2	<u>25602,80</u> -	-	51206	-	-	-	-
11	КР15-33-3	Уст ановлення набору для гігієнічного душу	10шт	0,1	<u>1167,38</u> 1105,24	-	117	111	-	13,2000	1,32
12	C130-33 варіант 28	Набір для гігієнічного душу Qtap Inspai-Varius CRM V00440001+ кріплення	комплект	1	<u>2617,10</u> -	-	2617	-	-	-	-
13	КР15-32-9	Уст ановлення піддонів душових з кабіною 80х80 (двері)	10к-т	0,1	<u>2599,87</u> 2274,39	-	260	227	-	29,2300	2,92
14	C130-541 варіант 4	Кабина душова 80_80 (двери) Geberit HDSF	шт	1	<u>18189,57</u> -	-	18190	-	-	-	-
15	C130-541 варіант 5	Піддон душевої акриловий 80_80см GEBERIT	шт	1	<u>4709,25</u> -	-	4709	-	-	-	-
16	C130-616 варіант 12	Сифон для душового піддону з кришкою, хром , глянець d=50	комплект	1	<u>1946,66</u> -	-	1947	-	-	-	-
17	КР15-33-3	Уст ановлення набору для душевої гарніт ури	10шт	0,3	<u>1167,38</u> 1105,24	-	350	332	-	13,2000	3,96
18	C130-33 варіант 29	Душева гарнітура бесконтактна з кріпленням з блоком для зовнішнього монтажу, живлення від батареї Grone	комплект	1	<u>30238,70</u> -	-	30239	-	-	-	-
19	C130-33 варіант 21	Душевой набор CROMETTA Vario з мильницею Casetta	комплект	1	<u>2979,20</u> -	-	2979	-	-	-	-
20	C130-33 варіант 23	Душева гарнітура з кріпленням	комплект	1	<u>4126,70</u> -	-	4127	-	-	-	-
21	КР15-33-3	Уст ановлення змішувачів для душу	10шт	0,2	<u>1167,38</u> 1105,24	-	233	221	-	13,2000	2,64
22	C130-33 варіант 30	Змішувач одне важільний для душу HANSGROHE LOGIS	комплект	2	<u>5367,73</u> -	-	10735	-	-	-	-
23	КР15-36-4	Уст ановлення раковин	10к-т	0,8	<u>1758,01</u> 1259,78	-	1406	1008	-	15,2700	12,22
24	& C130-576-2 варіант 2	Раковина сталева з сифоном , випуском і з кріпленням	шт	8	<u>5285,48</u> -	-	42284	-	-	-	-
25	КР15-33-3	Уст ановлення змішувачів для умивальника(раковин), хром	10шт	0,8	<u>1167,38</u> 1105,24	-	934	884	-	13,2000	10,56
26	C130-33 варіант 33	Змішувач для раковини, хром Paffoni Elle	комплект	8	<u>5986,16</u> -	-	47889	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C130-616 варіант 13	Сифон для мийкі нержавіючої виробничеї на одне відділення	комплект	19	<u>947,06</u>	-	17994	-	-	-	-
28	KP15-33-3	Уст ановлення змішувачів	10шт	1,8	<u>1167,38</u>	-	2101	1989	-	13,2000	23,76
					1105,24	-			-	-	-
29	C130-33 варіант 32	Змішувач одне важільний для мийки LOGIS	комплект	18	<u>5367,73</u>	-	96619	-	-	-	-
30	KP15-93-1	Уст ановлення емност і пласт икової 88_88_51 V=300 л	бак	2	<u>537,29</u>	-	1075	1038	-	6,8400	13,68
					519,16	-			-	-	-
31	& C1630- 258-1 варіант 8	Емність пластикова 88_88_51 V=300 л	шт	2	<u>3416,30</u>	-	6833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C111-115- 10 варіант 3	Кріплення для ємності	шт	2	<u>64,26</u>	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	KM28-537-1	Монт аж подрібнювача харчових відходів	шт	3	<u>3606,32</u>	<u>325,35</u>	10819	9588	<u>976</u>	<u>41,6000</u>	<u>124,8</u>
					3196,13	75,69			227	0,9174	2,75
34	2202-2149 варіант 2	Подрібнювач відходів In-Sink-Erator Evolution	шт	3	<u>24999,00</u>	-	74997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	KP15-26-1	Монт аж інст аляції Geberit	шт	2	<u>13258,39</u>	<u>411,22</u>	26517	15802	<u>822</u>	<u>100,3400</u>	<u>200,68</u>
					7900,77	15,62			31	0,1882	0,38
36	KP15-34-2	Монт аж комплект а інст аляції з підвісним уніт азом Geberit	10к-т	0,2	<u>11623,23</u>	-	2325	858	-	52,6200	10,52
					4292,21	-			-	-	-
37	C130-906 варіант 4	Підвісний безобідковий унітаз Round + сидіння з дюропласту	шт	2	<u>7969,96</u>	-	15940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C130-33 варіант 14	Інсталяція Geberit із клавішею та шумопоглинальною прокладкою	комплект	2	<u>14168,60</u>	-	28337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C130-33-2 варіант 3	Педальний змив для унітаза	шт	2	<u>1760,49</u>	-	3521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	KP15-82-1	Уст ановлення водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю до 1 м3	шт	10	<u>1524,18</u>	<u>73,12</u>	15242	13704	<u>731</u>	<u>16,8000</u>	<u>168</u>
					1370,38	2,84			28	0,0344	0,34
41	& C1630- 258-1 варіант 6	Електричний водонагрівач V=150л, N=1, 5кВт (1283_45,9_44,5)	шт	5	<u>16234,46</u>	-	81172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C1630- 258-1 варіант 7	Електричний водонагрівач V=100л, N=1, 5кВт (965_475_495) Atlantic Steatite Cube VM 100 S4 C 1500W	шт	5	<u>12536,96</u>	-	62685	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C111-115- 10	Кріплення для водонагрівача	шт	10	<u>64,26</u>	-	643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	KP15-25-1	Улашт ування набору для бойлеру водонагрівача.	шт	10	<u>925,67</u>	<u>33,65</u>	9257	8715	<u>337</u>	<u>11,2000</u>	<u>112</u>
					871,47	1,28			13	0,0154	0,15
45	C1630-258 варіант 6	Набір для водонагрівача з байпасом.	шт	10	<u>2705,00</u>	-	27050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ17-6-1 к-1,15	Уст ановлення фронт анчиків пит них	10компл.	0,2	<u>93716,33</u> 3127,08	- -	18743	625	- -	37,9040	7,58 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					794191	56733	<u>2866</u> 299		<u>714,29</u> 3,62
		Разом устаткування, грн.					74997				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2945				
		Всього устаткування, грн.					77942				
		Разом будівельні роботи, грн.					719194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					659595				
		всього заробітна плата, грн.					57032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30596				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9213				
		Всього будівельні роботи, грн.					749790				

		Всього по розділу 1					827732				
Розділ 2. В1, Т3											
47	КР15-19-6	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 63 мм	100м	0,58	<u>6245,79</u> 6161,10	- -	3623	3573	- -	74,6800	43,31 -
48	С113-1686	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 63х8,6 мм	м	58	<u>474,36</u> -	- -	27513	-	- -	- -	- -
49	КР15-19-5	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм	100м	0,52	<u>5934,71</u> 5851,73	- -	3086	3043	- -	70,9300	36,88 -
50	С113-1685 варіант 2	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 50х4,6 мм	м	52	<u>320,31</u> -	- -	16656	-	- -	- -	- -
51	КР15-19-4	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм	100м	0,44	<u>5889,35</u> 5810,02	- -	2591	2556	- -	69,3900	30,53 -
52	С113-1684 варіант 2	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 40х3,7 мм	м	44	<u>181,09</u> -	- -	7968	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КР15-19-3	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 32 мм	100м	0,32	<u>5530,02</u>	-	1770	1746	-	65,1600	20,85
					5455,85	-			-	-	-
54	C113-1683 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х3,0 мм	м	32	<u>118,66</u>	-	3797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КР15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	0,88	<u>5017,41</u>	-	4415	4352	-	59,0600	51,97
					4945,09	-			-	-	-
56	C113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х2,3 мм	м	88	<u>71,52</u>	-	6294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	1,15	<u>4808,80</u>	-	5530	5449	-	56,5900	65,08
					4738,28	-			-	-	-
58	C113-1681 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,0 мм	м	115	<u>45,52</u>	-	5235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,67	<u>3065,71</u>	-	11251	11251	-	39,4000	144,6
					3065,71	-			-	-	-
60	& C114-100-9 варіант 6	Трубка теплоізоляційна К flex , Д63мм, товщина шару 6 мм	м.п	58	<u>104,20</u>	-	6044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C114-100-9 варіант 7	Трубка теплоізоляційна К flex , Д50мм, товщина шару 6 мм	м.п	52	<u>68,91</u>	-	3583	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C114-100-9 варіант 4	Трубка теплоізоляційна К flex , діаметр 40мм, товщина шару 6 мм	м.п	44	<u>48,03</u>	-	2113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& C114-100-9 варіант 5	Трубка теплоізоляційна К flex , діаметр 32мм, товщина шару 6 мм	м.п	32	<u>37,83</u>	-	1211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C114-100-9 варіант 3	Трубка теплоізоляційна К flex , діаметр 25мм, товщина шару 6мм	м.п	76	<u>32,80</u>	-	2493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C114-100-8 варіант 2	Трубка теплоізоляційна К flex, діаметр 20мм, товщина шару 6мм	м.п	105	<u>29,23</u>	-	3069	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& C1530-25-12 варіант 3	Защитна гофрирована труба "пешель" д.25	10м	1,2	<u>41,11</u>	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C1530-25-12 варіант 2	Защитна гофрирована труба "пешель" д.20	10м	1	<u>33,97</u>	-	34	-	-	-	-
68	C113-1778 варіант 5	Поплавковый клапан Ду20	шт	2	<u>202,18</u>	-	404	-	-	-	-
69	C113-1778 варіант 6	Поплавковый клапан Ду50	шт	2	<u>632,62</u>	-	1265	-	-	-	-
70	КР15-23-2	Уст ановлення поливальних кранів діамет ром до 25 мм	шт	10	<u>231,75</u> 46,89	-	2318	469	-	0,5600	5,6
71	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2	<u>3582,88</u> 46,89	-	7166	94	-	0,5600	1,12
72	& C1630-1449-3 варіант 4	Підводки гнучкі для води діаметром 15мм	шт	38	<u>160,31</u>	-	6092	-	-	-	-
73	& C130-397-11 варіант 53	Клапан зворотній муфтовий , Ду50 мм	шт	4	<u>823,67</u>	-	3295	-	-	-	-
74	& C130-397-11 варіант 55	Клапан зворотній муфтовий , Ду 20 мм	шт	2	<u>273,89</u>	-	548	-	-	-	-
75	& C130-397-11 варіант 54	Клапан зворотній муфтовий , Ду 15 мм	шт	10	<u>194,33</u>	-	1943	-	-	-	-
76	& C130-397-11 варіант 56	Кран запірний кульовий Ду50 мм	шт	7	<u>1736,57</u>	-	12156	-	-	-	-
77	& C130-397-11 варіант 2	Кран запірний кульовий Ду40 мм	шт	5	<u>1515,23</u>	-	7576	-	-	-	-
78	& C130-397-11 варіант 6	Кран запірний кульовий Ду32	шт	4	<u>925,67</u>	-	3703	-	-	-	-
79	& C130-397-11 варіант 7	Кран запірний кульовий Ду25	шт	8	<u>749,72</u>	-	5998	-	-	-	-
80	& C130-397-11 варіант 8	Кран запірний кульовий Ду20	шт	10	<u>656,39</u>	-	6564	-	-	-	-
81	& C130-397-11 варіант 9	Кран запірний кульовий Ду15	шт	30	<u>423,41</u>	-	12702	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C130-397-11 варіант 10	Кран дренажний муфтовий , діаметр 15 мм	шт	11	<u>264,37</u>	-	2908	-	-	-	-
83	& C1530-15-30 варіант 20	Протипожежний манжет Ду20	шт	7	<u>186,79</u>	-	1308	-	-	-	-
84	& C1530-15-30 варіант 21	Протипожежний манжет Ду25	шт	2	<u>271,45</u>	-	543	-	-	-	-
85	& C1530-15-30 варіант 22	Протипожежний манжет Ду15	шт	4	<u>145,79</u>	-	583	-	-	-	-
86	C113-145 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	3,1	<u>315,19</u>	-	977	-	-	-	-
87	КР16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,031	<u>1198,26</u> 845,10	-	37	26	-	9,9400	0,31
88	C113-1883 варіант 6	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 60 мм (кріплення)	шт	30	<u>73,51</u>	-	2205	-	-	-	-
89	C113-1883 варіант 5	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 50 мм (кріплення)	шт	30	<u>57,12</u>	-	1714	-	-	-	-
90	& C1630-114-4 варіант 31	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 40 мм (кріплення)	шт	40	<u>43,24</u>	-	1730	-	-	-	-
91	& C1630-114-4 варіант 32	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 32 мм (кріплення)	шт	30	<u>40,38</u>	-	1211	-	-	-	-
92	& C1630-114-4 варіант 33	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 25 мм (кріплення)	шт	100	<u>36,30</u>	-	3630	-	-	-	-
93	& C1630-114-4 варіант 34	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 20 мм (кріплення)	шт	230	<u>31,00</u>	-	7130	-	-	-	-
94	& C1630-114-6 варіант 2	Дюбель + шуруп 6x80	шт	460	<u>1,33</u>	-	612	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					214643	32559	-		400,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					214643		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					182084 32559 17182 40,15 5133 231825 231825				
		Розділ 3. Водомірний вузол (ввід)									
95	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с переходом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	650,86	24,04	651	190	24	2,3000	2,3
					189,75	0,91			1	0,0110	0,01
96	C1630-981	Лічильники [водоміри] SENSUS 420PC Q34, 0 Ду-20	шт	1	4928,10	-	4928	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
97	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потіску рідини; проточні датчики концентратів і щільності, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	433,79	-	434	387	-	4,8000	4,8
					386,83	-			-	-	-
98	15011-4041	Накладка до лічильника води HRI-B	шт	1	5549,15	-	5549	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
99	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потіску рідини; проточні датчики концентратів і щільності, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	433,79	-	434	387	-	4,8000	4,8
					386,83	-			-	-	-
100	15011-4041	Обчислювач "ЕРГОМЕРА-160.04. Лічильник імпульсів чотирьохканальний"	шт	1	1479,35	-	1479	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
101	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,002	5173,00	-	10	10	-	61,5500	0,12
					5077,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КР15-15-5	Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 40 мм	100м	0,01	<u>4974,87</u> 4874,10	- -	50 -	49 -	- -	59,0800 -	0,59 -
103	C113-136 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>165,21</u> -	- -	165 -	- -	- -	- -	- -
104	C113-130 варіант 4	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25x3 мм	м	0,2	<u>88,40</u> -	- -	18 -	- -	- -	- -	- -
105	& C113-112-1	Муфта сталева G3/4 ВВ	10шт	0,1	<u>990,63</u> -	- -	99 -	- -	- -	- -	- -
106	& C130-397-11 варіант 20	Кран кульовий повнопрохідний G1/2 ВВ	шт	1	<u>689,03</u> -	- -	689 -	- -	- -	- -	- -
107	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>55,00</u> 34,33	- -	55 -	34 -	- -	0,4100 -	0,41 -
108	C1630-113 варіант 2	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>350,61</u> -	- -	351 -	- -	- -	- -	- -
109	& C113-1755-1 варіант 2	Трійник перехідний різьбовий G3/4"x2" НН	шт	2	<u>273,51</u> -	- -	547 -	- -	- -	- -	- -
110	& C113-947-1	Ніпель G3/4"НН	шт	1	<u>24,35</u> -	- -	24 -	- -	- -	- -	- -
111	& C113-947-1 варіант 2	Ніпель перехідний G3/4"x2" НН	шт	1	<u>37,62</u> -	- -	38 -	- -	- -	- -	- -
112	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>138,61</u> 113,63	<u>17,48</u> 0,66	139 -	114 -	<u>17</u> 1	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>1,41</u> 0,01
113	C1630-103 варіант 2	Фільтр магнітний муфтовий косой G 3/4x2" НН	шт	1	<u>1695,10</u> -	- -	1695 -	- -	- -	- -	- -
114	& C130-397-11 варіант 21	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" ВН	шт	1	<u>1515,23</u> -	- -	1515 -	- -	- -	- -	- -
115	& C130-397-11 варіант 22	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" ВВ	шт	1	<u>1626,94</u> -	- -	1627 -	- -	- -	- -	- -
116	& C130-397-11 варіант 24	Клапан зворотній Valtec , dy1 1/2"	шт	1	<u>1001,04</u> -	- -	1001 -	- -	- -	- -	- -
117	& C111-1867-5 варіант 2	Кріплення BIS RapidStrut (стінова консоль+саморізи)	шт	1	<u>648,74</u> -	- -	649 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					22147	1171	41 2		14,43 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					22147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20935				
		всього заробітна плата, грн.					1173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					575				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					162				
		Всього будівельні роботи, грн.					22722				

		Всього по розділу 3					22722				
		Розділ 4. Водомірний вузол (в санвузлу)									
118	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с переходом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	650,86	24,04	651	190	24	2,3000	2,3
					189,75	0,91			1	0,0110	0,01
119	C1630-981	Лічильники [водоміри] SENSUS 420Q32.5 Ду-15	шт	1	4060,98	-	4061	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
120	& C130-397-11	Кран кульовий з полузгоном 3/4"	шт	2	361,71	-	723	-	-	-	-
	варіант 34				-	-			-	-	-
121	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	138,61	17,48	139	114	17	1,4100	1,41
					113,63	0,66			1	0,0080	0,01
122	C1630-103	Фільтр для води Valtec,400мкм , dy 3/4"	шт	1	2288,74	-	2289	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
123	& C130-397-11	Клапан зворотній , діаметр 20 мм	шт	1	361,71	-	362	-	-	-	-
	варіант 35				-	-			-	-	-
124	& C130-397-11	Футорка НВ 3/4 x 1/2"	шт	2	45,41	-	91	-	-	-	-
	варіант 36				-	-			-	-	-
125	KP15-127-7	Установлення ревізійних люків для монтажу в стіну.	шт	1	443,23	50,26	443	215	50	2,4600	2,46
					215,23	1,91			2	0,0230	0,02
126	& C113-2290-1	Ревізійний люк 300x400	шт	1	540,68	-	541	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C113-140 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	4,9	<u>245,99</u>	-	1205	-	-	-	-
128	C113-145 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	2,2	<u>315,19</u>	-	693	-	-	-	-
129	КР16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром до 200 мм	100м	0,072	<u>1815,23</u>	-	131	70	-	11,3700	0,82
					966,68	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					11329	589	<u>91</u> 4		<u>6,99</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					11329				
		в тому числі:					10649				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					593				
		всього заробітна плата, грн.					313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,73				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11642				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					11642				
		Розділ 5. В1, Т3, Т4 (ФІТІНГИ, КРІПЛЕННЯ)									
130	КР15-127-7	Уст ановлення ревізійних люків для монт ажу в ст іну.	шт	2	<u>340,45</u>	-	681	430	-	2,4600	4,92
					215,23	-			-	-	-
131	& C113-2290-1 варіант 2	Ревізійний люк 300x400	шт	2	<u>540,68</u>	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	16	<u>219,31</u>	-	3509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	22	<u>815,98</u>	-	17952	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	12	<u>513,28</u>	-	6159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& C130-920-12 варіант 5	Американка 25_3/4"	шт	40	<u>160,19</u>	-	6408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& C130-920-12 варіант 3	Американка 20_1/2"	шт	60	<u>151,01</u>	-	9061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	& C113-1509-4-X	Коліно настінне (для душа) д.20_1/2"	шт	4	<u>93,25</u>	-	373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	C113-1705 варіант 3	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	120	<u>16,98</u>	-	2038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	100	<u>28,90</u>	-	2890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	80	<u>48,10</u>	-	3848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>86,36</u>	-	518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	20	<u>145,12</u>	-	2902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>82,61</u>	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	<u>188,77</u>	-	378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	C113-1759	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x50 мм	шт	4	<u>203,01</u>	-	812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	6	<u>104,18</u>	-	625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	8	<u>59,69</u>	-	478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	C113-1746 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x25 мм	шт	40	<u>19,15</u>	-	766	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	40	<u>18,86</u>	-	754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C113-1745 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20x20 мм	шт	30	<u>18,86</u>	-	566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	35	<u>5,82</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	30	<u>7,75</u>	-	233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	2	<u>32,47</u>	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	10	<u>116,39</u>	-	1164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	4	<u>12,72</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	20	<u>9,17</u>	-	183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	6	<u>10,54</u>	-	63	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
158	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	2	<u>22,14</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	<u>36,35</u>	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	2	<u>74,69</u>	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	C113-1841	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x1/2" мм	шт	14	<u>96,76</u>	-	1355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	30	<u>140,87</u>	-	4226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					69774	430	-		4,92
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					69774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69344				
		всього заробітна плата, грн.					430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					225				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66				
		Всього будівельні роботи, грн.					69999				

		Всього по розділу 5					69999				
		Розділ 6. Універсальна кабіна для МГН									
		ОБЛАДНАННЯ									
		=====									
163	KP15-26-1	Монт аж інст аляції Geberit	шт	1	<u>13258,39</u>	<u>411,22</u>	13258	7901	<u>411</u>	<u>100,3400</u>	<u>100,34</u>
					7900,77	15,62			16	0,1882	0,19
164	KP15-34-2	Монт аж комплект а інст аляції з підвісним уніт азом Geberit	10к-т	0,1	<u>11623,23</u>	-	1162	429	-	52,6200	5,26
					4292,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C130-906 варіант 4	Підвісний безобідковий унітаз Round + сидіння з дюропласту	шт	1	<u>7969,96</u> -	-	7970	-	-	-	-
166	C130-33 варіант 14	Інсталяція Geberit із клавішею та шумопоглинальною прокладкою	комплект	1	<u>14168,60</u> -	-	14169	-	-	-	-
167	КР15-32-6	Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної т а гарячої води	10к-т	0,1	<u>3436,71</u> <u>3034,35</u>	-	344	303	-	36,7800	3,68
168	C130-673 варіант 3	Умивальник 55см для людей з обмеженими фізичними можливостями, з переливом (пол.)NOVA PRO	комплект	1	<u>5615,03</u> -	-	5615	-	-	-	-
169	КР15-33-3	Уст ановлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1167,38</u> <u>1105,24</u>	-	117	111	-	13,2000	1,32
170	C130-616 варіант 3	Змішувач для умивальника (раковини), хром HANSGRÖHE	комплект	1	<u>8017,70</u> -	-	8018	-	-	-	-
171	C130-616 варіант 6	Сифон трубний пласт. для умивальника (раковини)	комплект	1	<u>1000,10</u> -	-	1000	-	-	-	-
172	C130-673 варіант 9	Полуп'єдестал для умивальника	комплект	1	<u>1842,04</u> -	-	1842	-	-	-	-
173	КР15-33-3	Уст ановлення гігієнічного душу	10шт	0,1	<u>1167,38</u> <u>1105,24</u>	-	117	111	-	13,2000	1,32
174	C130-616 варіант 14	Гігієнічний душ зі змішувачем Paffoni Tweet Round Mix ВОДОПРОВІД В1, Т3 =====	комплект	1	<u>4079,48</u> -	-	4079	-	-	-	-
175	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	0,055	<u>4808,80</u> <u>4738,28</u>	-	264	261	-	56,5900	3,11
176	C113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	1,5	<u>82,82</u> -	-	124	-	-	-	-
177	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,3 мм	м	4	<u>44,99</u> -	-	180	-	-	-	-
178	& C130-920- 12 варіант 4	Комплект фасонних частин до труби PN20 20x2,8	шт	1	<u>490,67</u> -	-	491	-	-	-	-
179	& C130-397- 11 варіант 9	Кран запірний кульовий Ду15	шт	3	<u>423,41</u> -	-	1270	-	-	-	-
180	& C1630- 1449-3 варіант 3	Підводки гнучкі для води Ру=1,0-2,0 МПа д. 1/2"	шт	3	<u>180,71</u> -	-	542	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КР16-13-1	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром до 50 мм)	100м	0,01	<u>1124,95</u>	-	11	8	-	9,9400	0,1
					845,10	-			-	-	-
182	C113-132 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	1	<u>103,79</u>	-	104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	C113-1883 варіант 4	Кріплення (Хомут зі шпількою для ПЕ труб)	шт	10	<u>26,52</u>	-	265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	& C1630-114-6 варіант 2	Дюбель + шуруп 6x80	шт	20	<u>1,33</u>	-	27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	& C130-920-12	Тройник PPR 20x20 мм	шт	5	<u>12,60</u>	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	& C130-920-12 варіант 2	Муфта PPR 20 мм	шт	5	<u>10,35</u>	-	52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	& C130-920-12 варіант 3	Американка 20_1/2"	шт	9	<u>151,01</u>	-	1359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	& C1630-114-6 варіант 3	Кутик 20x90	шт	9	<u>55,18</u>	-	497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		К1 =====									
189	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,015	<u>5596,02</u>	-	84	84	-	65,8200	0,99
					5596,02	-			-	-	-
190	C113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	1,5	<u>95,99</u>	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,055	<u>5372,41</u>	-	295	295	-	63,1900	3,48
					5372,41	-			-	-	-
192	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	5,5	<u>263,82</u>	-	1451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	C113-1866 варіант 2	Заглушка діам. 50 мм для прочищення	шт	1	<u>174,73</u>	-	175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	C113-1867 варіант 2	Заглушка діам. 100 мм для прочищення	шт	1	<u>289,29</u>	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1	<u>103,09</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	<u>122,47</u>	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	<u>174,49</u>	-	349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	C113-1717	Відведення 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>155,13</u>	-	931	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
199	C113-1719	Відведення 45 град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	2	<u>273,51</u>	-	547	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
200	C113-1796	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм	шт	2	<u>66,19</u>	-	132	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
201	C113-1798	Муфта з'єднувальна діам. 100 мм	шт	1	<u>138,74</u>	-	139	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
202	& C130-911-3	Кільце для ущільнення разтруба 50 мм	шт	3	<u>69,04</u>	-	207	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
203	& C130-911-3	Кільце для ущільнення разтруба 110 мм	шт	2	<u>88,63</u>	-	177	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
204	& C1630-114-4	Кріплення для трубопроводів, хомут зі шпилькою діаметром 100	шт	5	<u>181,40</u>	-	907	-	-	-	-
	варіант 26				-	-			-	-	-
205	& C1630-114-4	Кріплення для трубопроводів, хомут зі шпилькою діаметром 50	шт	5	<u>71,04</u>	-	355	-	-	-	-
	варіант 25				-	-			-	-	-
206	C113-145	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	0,35	<u>315,19</u>	-	110	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
207	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	0,35	<u>707,34</u>	-	248	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
208	KP16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром до 200 мм	100м	0,007	<u>1815,23</u>	-	13	7	-	11,3700	0,08
					966,68	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					69718	9510	<u>411</u>		<u>119,68</u>
									16		0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					69718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59797				
		всього заробітна плата, грн.					9526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					5246 12,59 1609 74964 74964				
		Розділ 7. Демонтажні роботи									
209	КР15-3-1	Демонт аж раковин [умивальників]	100к-т	0,09	<u>4463,12</u>	-	402	402	-	61,0800	5,5
					4463,12	-			-	-	-
210	КР15-3-3	Демонт аж уніт азів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>10730,33</u>	-	107	107	-	146,8500	1,47
					10730,33	-			-	-	-
211	КР15-33-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) змішувачів	10шт	0,2	<u>443,06</u>	-	89	88	-	5,2800	1,06
					442,09	-			-	-	-
212	КР15-82-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю до 1 м3 (демонт аж-монт аж)	шт	2	<u>577,40</u>	<u>29,25</u>	1155	1096	<u>59</u>	<u>6,7200</u>	<u>13,44</u>
					548,15	1,13			2	0,0138	0,03
213	КР15-35-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) фонт анчиків пит них	10к-т	0,2	<u>1252,63</u>	-	251	250	-	15,1600	3,03
					1250,70	-			-	-	-
214	КР15-27-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	2	<u>85,91</u>	<u>9,61</u>	172	152	<u>19</u>	<u>0,9200</u>	<u>1,84</u>
					75,90	0,37			1	0,0044	0,01
215	КР15-3-1	Демонт аж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>4463,12</u>	-	45	45	-	61,0800	0,61
					4463,12	-			-	-	-
216	КР15-3-1	Демонт аж мийок	100к-т	0,02	<u>4463,12</u>	-	89	89	-	61,0800	1,22
					4463,12	-			-	-	-
217	КМ32-100-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) Уст ановка підгот овки пит ної води з фільт ром ульт рафіолет овим знезаражувачем	комплект	1	<u>3834,53</u>	-	3835	3822	-	43,6800	43,68
					3821,56	-			-	-	-
218	КР15-93-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) накопичувальної ємност і 150л	бак	1	<u>207,66</u>	-	208	208	-	2,7360	2,74
					207,66	-			-	-	-
219	КР15-15-4 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 32 мм	100м	0,04	<u>1974,59</u>	-	79	79	-	23,9080	0,96
					1972,41	-			-	-	-
220	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 20 мм	100м	0,1	<u>2059,71</u>	-	206	206	-	24,9200	2,49
					2055,90	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних Ду 20-15 мм	100м	0,06	<u>2006,90</u> 1978,04	- -	120	119	- -	23,6240	1,42
222	КР15-32-12 к дем.=0,4	(Демонт аж) Розбирання т рапів	10к-т	0,6	<u>486,16</u> 486,16	- -	292	292	- -	5,9600	3,58
223	КР15-19-7 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових [поліпропіленових] т руб діамет ром 100 мм	100м	0,04	<u>2777,67</u> 2743,29	- -	111	110	- -	33,2520	1,33
224	КР15-19-5 к дем.=0,4	(Демонт аж) Розбирання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм	100м	0,1	<u>2373,81</u> 2340,69	- -	237	234	- -	28,3720	2,84
225	КР15-1-2	Розбирання т рубопроводів з т руб чавунних каналізаційних діамет ром понад 50 до 100 мм БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ----- -----	100м	0,12	<u>6553,52</u> 6553,52	- -	786	786	- -	93,8900	11,27
226	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,14	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	1464	1417	47 6	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>16,19</u> 0,08
227	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,14	<u>1918,37</u> 1850,41	<u>67,96</u> 8,23	269	259	10 1	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>2,96</u> 0,02
228	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,14	<u>3149,57</u> 3044,65	<u>104,92</u> 12,70	441	426	15 2	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>4,87</u> 0,02
229	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	<u>666,64</u> 648,13	- -	53	52	- -	8,8700	0,71
230	КР20-27-3 к=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,08	<u>3231,83</u> 3156,62	- -	259	253	- -	43,2000	3,46
231	КР20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,08	<u>1606,66</u> 1564,28	- -	129	125	- -	21,4080	1,71
232	КР20-31-1	Забивання от ворів у місцях проходу т рубопроводу в цег ляних ст інах	100шт	0,22	<u>10269,58</u> 7681,49	- -	2259	1690	- -	110,0500	24,21
233	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	50	<u>108,46</u> 108,46	- -	5423	5423	- -	1,6300	81,5
234	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	50	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	9642	-	<u>9642</u> 1310	- 0,2870	- 14,35
		Разом прямі витрати по розділу 7					28123	17730	<u>9792</u> 1322		<u>234,09</u> 14,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					28123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					601 19052 10604 27,22 3480 38727 38727				
235	КР15-82-1	Розділ 8. Установка від демонтажу Уст ановлення водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю до 1 м3	шт	2	<u>3557,76</u> 1370,38	<u>73,12</u> 2,84	7116 12999	2741 12739	<u>146</u> 6	<u>16,8000</u> 0,0344	<u>33,6</u> 0,07
236	КМ32-100-1	Уст ановка підгот овки пит ної води з фільт ром ульт рафіолет овим знезаражувачем	комплект	1	<u>12998,76</u> 12738,54	- -	12999 537	12739 519	- -	145,6000 6,8400	145,6 6,84
237	КР15-93-1	Уст ановлення накопичувальної ємност і 150л	бак	1	<u>537,29</u> 519,16	- -	537 519	519 519	- -	6,8400 -	6,84 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					20652	15999	<u>146</u> 6		<u>186,04</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					20652 4507 16005 7478 15,76 2014 28130 28130				
		Разом прямі витрати по кошторису					1230577	134721	<u>13347</u> 1649		<u>1680,69</u> 18,45
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					74997 2945 77942 1155580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1007512				
		всього заробітна плата, грн.					136370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72216				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21770				
		Всього будівельні роботи, грн.					1227796				

		Всього по кошторису					1305738				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1869,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					158140				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на сантехнічні роботи (каналізація)
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	397,245 тис. грн.
креслення (специфікації) № ВК	Кошторисна трудомісткість	0,35193 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	30,732 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КЗ (Випуск КЗ-1)									
1	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 110 мм	100м	0,9	<u>5372,41</u>	-	4835	4835	-	63,1900	56,87
					5372,41	-			-	-	-
2	С113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	90	<u>214,69</u>	-	19322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР15-18-2	Прокладка т рубопроводов канализации из полиэт иленовых т руб низкого давления диамет ром 75 мм	100м	0,2	<u>5372,41</u>	-	1074	1074	-	63,1900	12,64
					5372,41	-			-	-	-
4	С113-2226 варіант 5	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 75 мм	м	20	<u>100,89</u>	-	2018	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,46	<u>5596,02</u>	-	2574	2574	-	65,8200	30,28
					5596,02	-			-	-	-
6	С113-2226 варіант 3	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	46	<u>90,16</u>	-	4147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КР15-32-12	Уст ановлення т рапів	10к-т	1,9	<u>1264,41</u>	-	2402	2309	-	14,9000	28,31
					1215,39	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C130-635 варіант 3	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 150x150 з верт випуском Ду50 VODALAND	комплект	7	<u>2997,04</u>	-	20979	-	-	-	-
9	& C1630- 532-1 варіант 2	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D110 VODALAND	шт	7	<u>2057,48</u>	-	14402	-	-	-	-
10	& C111- 1755-1-H варіант 2	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 145x145 щілинна R50 VODALAND	шт	7	<u>914,66</u>	-	6403	-	-	-	-
11	& C111- 1612-1 варіант 2	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D110 VODALAND	шт	7	<u>211,16</u>	-	1478	-	-	-	-
12	C130-635 варіант 4	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 250x250 з верт випуском D110 VODALAND	комплект	12	<u>6377,06</u>	-	76525	-	-	-	-
13	& C1630- 532-1 варіант 3	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D190 VODALAND	шт	12	<u>4553,93</u>	-	54647	-	-	-	-
14	& C111- 1755-1-H варіант 3	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 216x216 щілинна M125 VODALAND	шт	12	<u>3157,39</u>	-	37889	-	-	-	-
15	& C111- 1612-1 варіант 3	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D190 VODALAND	шт	12	<u>528,64</u>	-	6344	-	-	-	-
16	& C113- 1467-6 варіант 5	Редукція д.70-50	шт	2	<u>46,54</u>	-	93	-	-	-	-
17	& C113- 1467-6 варіант 2	Редукція д.100-50	шт	4	<u>139,77</u>	-	559	-	-	-	-
18	C113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	20	<u>189,37</u>	-	3787	-	-	-	-
19	C113-2266 варіант 2	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	3	<u>147,97</u>	-	444	-	-	-	-
20	C113-2256 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	6	<u>137,77</u>	-	827	-	-	-	-
21	C113-2265 варіант 2	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	6	<u>129,54</u>	-	777	-	-	-	-
22	C113-2257 варіант 3	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x75 мм	шт	3	<u>32,71</u>	-	98	-	-	-	-
23	C113-2258 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 75x50 мм	шт	12	<u>133,24</u>	-	1599	-	-	-	-
24	C113-2263 варіант 2	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	4	<u>86,52</u>	-	346	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-2254 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	10	<u>74,25</u>	-	743	-	-	-	-
26	KP15-127-7	Уст ановлення ревізійних люків.	шт	6	<u>340,45</u>	-	2043	1291	-	2,4600	14,76
					215,23	-			-	-	-
27	& C113- 2290-1 варіант 4	Ревізійний люк 300 _ 400	шт	6	<u>540,68</u>	-	3244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C113- 1467-6 варіант 6	Ревізія 110 мм	шт	4	<u>108,69</u>	-	435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C113- 1467-6 варіант 4	Ревізія 70мм	шт	3	<u>98,36</u>	-	295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C113- 1467-6 варіант 3	Ревізія 50 мм	шт	4	<u>96,11</u>	-	384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C113- 1467-6 варіант 7	Редукція д.125-50	шт	26	<u>65,82</u>	-	1711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	KP16-37-1	Гермет изація випуску	шт	1	<u>3733,19</u>	<u>1213,56</u>	3733	1129	<u>1214</u>	<u>14,7000</u>	<u>14,7</u>
					1129,40	16,11			16	0,1950	0,2
33	& C130-616- 1 варіант 2	Вентиляційний клапан д.110	шт	3	<u>3023,55</u>	-	9071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C130-616- 1 варіант 3	Вентиляційний клапан д.50	шт	2	<u>2794,89</u>	-	5590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C1530-15- 30 варіант 19	Протипожежний манжет д.110	шт	14	<u>647,83</u>	-	9070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C1530-15- 30 варіант 18	Протипожежний манжет д.75	шт	1	<u>576,43</u>	-	576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C1530-15- 30 варіант 10	Протипожежний манжет д.50	шт	14	<u>464,23</u>	-	6499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C130-911- 3 варіант 4	Заглушка для прочистки діаметром 110 мм	шт	3	<u>99,10</u>	-	297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C130-911- 3 варіант 6	Заглушка для прочистки діаметром 75 мм	шт	1	<u>75,37</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C130-911-3 варіант 5	Заглушка для прочистки діаметром 50 мм	шт	6	<u>71,61</u>	-	430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-2236 варіант 4	Відведення 100/45	шт	30	<u>81,29</u>	-	2439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-2244 варіант 4	Відведення 75/45	шт	12	<u>69,79</u>	-	837	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-2235 варіант 3	Відведення 50/45	шт	30	<u>60,19</u>	-	1806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-2243 варіант 3	Відведення 50/90	шт	32	<u>64,69</u>	-	2070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-2276 варіант 3	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	10	<u>108,19</u>	-	1082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-2275 варіант 3	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 75 мм	шт	2	<u>68,41</u>	-	137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-2275 варіант 2	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	<u>48,22</u>	-	386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C1630-114-8 варіант 2	Кріплення для трубопроводів діаметр 110мм	шт	45	<u>63,94</u>	-	2877	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C1630-114-6 варіант 4	Кріплення для трубопроводів діаметр 70мм	шт	15	<u>61,40</u>	-	921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C1630-114-6 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діаметр 50мм	шт	40	<u>55,59</u>	-	2224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C1630-114-6 варіант 6	Дюбель-шуруп 6x80	шт	220	<u>2,86</u>	-	629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Гільзи ----- -----									
52	C113-60	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	5,45	<u>1094,08</u>	-	5963	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C113-55	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,9	<u>471,92</u>	-	2312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КР16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,05	<u>1198,26</u> 845,10	- -	60	42	- -	9,9400	0,5
55	КР16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 200 мм БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (КАНАЛІЗАЦІЯ КЗ)	100м	0,06	<u>1815,23</u> 966,68	- -	109	58	- -	11,3700	0,68
56	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	105	101	4 -	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
57	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1918,37</u> 1850,41	<u>67,96</u> 8,23	19	19	- -	21,1500 0,1127	0,21 -
58	КР20-27-9 к=3,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>11023,51</u> 10656,28	<u>367,23</u> 44,46	110	107	3 -	<u>121,8000</u> 0,6090	<u>1,22</u> 0,01
59	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	105	101	4 -	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
60	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1918,37</u> 1850,41	<u>67,96</u> 8,23	19	19	- -	21,1500 0,1127	0,21 -
61	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>3149,57</u> 3044,65	<u>104,92</u> 12,70	31	30	1 -	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>0,35</u> -
62	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>666,64</u> 648,13	- -	13	13	- -	8,8700 -	0,18 -
63	КР20-27-3 к=18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>7271,62</u> 7102,40	- -	145	142	- -	97,2000 -	1,94 -
64	КР20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>1606,66</u> 1564,28	- -	32	31	- -	21,4080 -	0,43 -
65	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>666,64</u> 648,13	- -	7	6	- -	8,8700 -	0,09 -
66	КР20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>1606,66</u> 1564,28	- -	16	16	- -	21,4080 -	0,21 -
67	КР20-27-3 к=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	<u>3231,83</u> 3156,62	- -	32	32	- -	43,2000 -	0,43 -
68	КР20-31-1	Забивання от ворів у місцях проходу т рубопроводу в цегляних ст інах	100шт	0,05	<u>10269,58</u> 7681,49	- -	513	384	- -	110,0500 -	5,5 -
Разом прямі витрати по розділу 1							332764	14313	<u>1226</u> 16		<u>171,83</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					332764 317225 14329 7650 18,09 2311 340414 340414				
		Розділ 2. К1									
69	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 110 мм	100м	0,35	<u>5372,41</u>	-	1880	1880	-	63,1900	22,12
					5372,41	-			-	-	-
70	С113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	35	<u>214,69</u>	-	7514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,2	<u>5596,02</u>	-	1119	1119	-	65,8200	13,16
					5596,02	-			-	-	-
72	С113-2226 варіант 3	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	20	<u>90,16</u>	-	1803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	КР15-31-1	Герметизація випуску каналізації ф100	шт	1	<u>401,71</u>	-	402	264	-	3,3900	3,39
					263,78	-			-	-	-
74	& С113-1467-6 варіант 3	Ревізія 50 мм	шт	2	<u>96,11</u>	-	192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& С113-1467-6 варіант 6	Ревізія 110 мм	шт	2	<u>108,69</u>	-	217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	КР15-127-7	Уст ановлення ревізійних люків.	шт	2	<u>340,45</u>	-	681	430	-	2,4600	4,92
					215,23	-			-	-	-
77	& С113-2290-1 варіант 4	Ревізійний люк 300 _ 400	шт	2	<u>540,68</u>	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	С113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	5	<u>189,37</u>	-	947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	С113-2256 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	3	<u>137,77</u>	-	413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	С113-2266 варіант 2	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	<u>147,97</u>	-	296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C113-2254 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	4	<u>74,25</u> -	-	297	-	-	-	-
82	C113-2263 варіант 2	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	2	<u>86,52</u> -	-	173	-	-	-	-
83	& C130-616- 1 варіант 2	Вентиляційний клапан д.110	шт	1	<u>3023,55</u> -	-	3024	-	-	-	-
84	& C130-616- 1 варіант 3	Вентиляційний клапан д.50	шт	1	<u>2794,89</u> -	-	2795	-	-	-	-
85	C113-2236 варіант 5	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	11	<u>241,76</u> -	-	2659	-	-	-	-
86	C113-2235 варіант 4	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	32	<u>56,83</u> -	-	1819	-	-	-	-
87	C113-2243 варіант 4	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	32	<u>64,93</u> -	-	2078	-	-	-	-
88	& C130-911- 3 варіант 5	Заглушка для прочистки діаметром 50 мм	шт	2	<u>71,61</u> -	-	143	-	-	-	-
89	& C130-911- 3 варіант 4	Заглушка для прочистки діаметром 110 мм	шт	2	<u>99,10</u> -	-	198	-	-	-	-
90	& C113- 1467-6 варіант 8	Муфта з'єднувальна 110 мм	шт	3	<u>108,69</u> -	-	326	-	-	-	-
91	& C113- 1467-6 варіант 9	Муфта з'єднувальна 50 мм	шт	5	<u>96,11</u> -	-	481	-	-	-	-
92	& C1630- 114-8 варіант 2	Кріплення для трубопроводів діаметр 110мм	шт	8	<u>63,94</u> -	-	512	-	-	-	-
93	& C1630- 114-6 варіант 5	Кріплення для трубопроводів діаметр 50мм	шт	14	<u>55,59</u> -	-	778	-	-	-	-
94	& C1630- 114-6 варіант 6	Дюбель-шуруп 6x80	шт	46	<u>2,86</u> -	-	132	-	-	-	-
95	& C1530-15- 30 варіант 19	Протипожежний манжет д.110	шт	1	<u>647,83</u> -	-	648	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C1530-15-30 варіант 10	Протипожежний манжет д.50	шт	1	<u>464,23</u>	-	464	-	-	-	-
97	КР15-32-12	Уст ановлення т рапів	10к-т	0,1	<u>1264,41</u> <u>1215,39</u>	-	126	122	-	14,9000	1,49
98	C130-635 варіант 3	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 150x150 з верт випуском Ду50 VODALAND	комплект	1	<u>2997,04</u>	-	2997	-	-	-	-
99	& C1630-532-1 варіант 2	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D110 VODALAND	шт	1	<u>2057,48</u>	-	2057	-	-	-	-
100	& C111-1755-1-Н варіант 2	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 145x145 щілинна R50 VODALAND	шт	1	<u>914,66</u>	-	915	-	-	-	-
101	& C111-1612-1 варіант 2	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D110 VODALAND	шт	1	<u>211,16</u>	-	211	-	-	-	-
102	КР15-127-7	Уст ановлення ревізійних люків.	шт	1	<u>340,45</u> <u>215,23</u>	-	340	215	-	2,4600	2,46
103	& C113-2290-1 варіант 4	Ревізійний люк 300 _ 400	шт	1	<u>540,68</u>	-	541	-	-	-	-
104	C113-60	Гільзи ----- ----- Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	0,9	<u>1094,08</u>	-	985	-	-	-	-
105	C113-55	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,3	<u>471,92</u>	-	142	-	-	-	-
106	КР16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,003	<u>1198,26</u> <u>845,10</u>	-	4	3	-	9,9400	0,03
107	КР16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 200 мм БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (КАНАЛІЗАЦІЯ К1) -----	100м	0,009	<u>1815,23</u> <u>966,68</u>	-	16	9	-	11,3700	0,1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					355369				
		всього заробітна плата, грн.					26287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14213				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4445				
		Всього будівельні роботи, грн.					397245				

		Всього по кошторису					397245				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					351,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30732				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на вентиляція_

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1049,656 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість2,02685 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата163,685 тис. грн.
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КБ20-42-1 к=1,15	Уст ановлення припливно-вит яжних уст ановок AeroStar ПБ1	камера	2	<u>7199,00</u> 6099,95	<u>124,13</u> 4,72	14398	12200	<u>248</u> 9	<u>78,3955</u> 0,0568	<u>156,79</u> 0,11
2	КБ20-56-1 к=1,15	Уст ановлення зовнішніх блоків з обв'язкою, пульт ом т а комплект ом авт омат ики	блок	1	<u>1290,22</u> 1158,42	<u>-</u> -	1290	1158	<u>-</u> -	<u>14,0415</u> -	<u>14,04</u> -
3	КБ20-56-1 к=1,15	Уст ановлення зовнішніх блоків з обв'язкою, пульт ом т а комплект ом авт омат ики	блок	1	<u>1290,22</u> 1158,42	<u>-</u> -	1290	1158	<u>-</u> -	<u>14,0415</u> -	<u>14,04</u> -
4	КР15-129-2	Уст ановлення вент илят орів дахових асою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>698,92</u> 695,48	<u>-</u> -	699	695	<u>-</u> -	<u>8,4300</u> -	<u>8,43</u> -
5	КР15-129-1	Уст ановлення вент илят орів побут ових масою до 0,025 т	шт	3	<u>591,58</u> 589,05	<u>-</u> -	1775	1767	<u>-</u> -	<u>7,1400</u> -	<u>21,42</u> -
6 & 7	С130-62-5-7 варіант 9	Вентилятор побутовий ВЕНТС 125К турбо	шт	3	<u>1833,75</u> -	<u>-</u> -	5501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					24953	16978	<u>248</u> 9		<u>214,72</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					24953 7727 16987 8398 17,76 2270 33351 33351				
		Розділ 2. ПВ1 ПВ1 =====									
7	КР15-121-11	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	1,659	<u>103554,66</u> 13456,66	- -	171797 -	22325 -	___-___ -	179,4700 -	297,74 -
8	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,15	<u>107279,18</u> 17883,48	- -	16092 -	2683 -	___-___ -	238,5100 -	35,78 -
9	КР15-122-1	Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2	грати	18	<u>182,44</u> 160,57	8,74 0,33	3284 -	2890 -	<u>157</u> 6	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>37,62</u> 0,07
10	& С130-599- 2-Щ варіант 21	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 350х300 ОРС ВЕНТС	ШТ	9	<u>711,34</u> -	- -	6402 -	- -	___-___ -	___-___ -	___-___ -
11	& С130-599- 2-Щ варіант 22	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 350х200 ОРС ВЕНТС	ШТ	3	<u>626,68</u> -	- -	1880 -	- -	___-___ -	___-___ -	___-___ -
12	& С130-599- 2-Щ варіант 23	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 250_250 ДР ВЕНТС	ШТ	6	<u>785,80</u> -	- -	4715 -	- -	___-___ -	___-___ -	___-___ -
13	КР19-22-1	Покриття поверхні повітроводів "K-Flex", б=16мм	100м2	0,963	<u>5812,41</u> 5812,41	- -	5597 -	5597 -	___-___ -	74,7000 -	71,94 -
14	& С1632- 112-1 варіант 4	Ізоляція повітроводів "K-Flex ", б=16мм	м2	96,3	<u>308,94</u> -	- -	29751 -	- -	___-___ -	___-___ -	___-___ -
15	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,595	<u>4357,29</u> 130,56	- -	2593 -	78 -	___-___ -	1,6200 -	0,96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм в ізоляції	100 м	0,1	<u>10995,17</u> 10560,00	<u>351,75</u> 94,55	1100	1056	<u>35</u> 9	<u>128,0000</u> 1,3800	<u>12,8</u> 0,14
17	& С1545-265-16 варіант 6	Мідна труба ф9,32 (в ізоляції)	м	5	<u>308,07</u> -	<u>-</u> -	1540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1545-265-16 варіант 7	Мідна труба ф15,88 (в ізоляції)	м	5	<u>597,75</u> -	<u>-</u> -	2989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С111-1747-1 варіант 3	Шинорейка	100м	1	<u>5110,12</u> -	<u>-</u> -	5110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					252850	34629	<u>192</u> 15		<u>456,84</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					252850 218029 34644 19279 46,72 5973 272129				

		Всього по розділу 2					272129				
		Розділ 3. ПВ2									
		ПВ2 =====									
20	КР15-121-11	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	2,054	<u>103554,66</u> 13456,66	<u>-</u> -	212701	27640	<u>-</u> -	179,4700 -	368,63 -
21	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,366	<u>107279,18</u> 17883,48	<u>-</u> -	39264	6545	<u>-</u> -	238,5100 -	87,29 -
22	КР15-121-9	Прокладання повіт роводів перимет ром до 900 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,009	<u>109955,85</u> 20668,99	<u>-</u> -	990	186	<u>-</u> -	275,6600 -	2,48 -
23	КР15-121-3	Прокладання повіт роводів перимет ром 700 мм або 1000 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,111	<u>105020,85</u> 20668,99	<u>-</u> -	11657	2294	<u>-</u> -	275,6600 -	30,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР15-121-2	Прокладання повіт роводів перимет ром до 600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,042	106926,09	-	4491	948	-	301,0700	12,64
					22574,23	-			-	-	-
25	КР15-122-1	Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2	грати	27	182,44	8,74	4926	4335	236	2,0900	56,43
					160,57	0,33			9	0,0040	0,11
26	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 400х300 ОРС ВЕНТС	ШТ	4	812,32	-	3249	-	-	-	-
	варіант 24				-	-			-	-	-
27	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 400х200 ОРС ВЕНТС	ШТ	2	739,90	-	1480	-	-	-	-
	варіант 25				-	-			-	-	-
28	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 300х250 ОРС ВЕНТС	ШТ	2	646,06	-	1292	-	-	-	-
	варіант 26				-	-			-	-	-
29	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 250_200 ОРС ВЕНТС	ШТ	4	561,40	-	2246	-	-	-	-
	варіант 27				-	-			-	-	-
30	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 250_100 ОРС ВЕНТС	ШТ	4	340,06	-	1360	-	-	-	-
	варіант 28				-	-			-	-	-
31	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 200_200 ОРС ВЕНТС	ШТ	8	442,06	-	3536	-	-	-	-
	варіант 29				-	-			-	-	-
32	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 200_150 ОРС ВЕНТС	ШТ	1	413,50	-	414	-	-	-	-
	варіант 30				-	-			-	-	-
33	& С130-599-2-Щ	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 200_100 ОРС ВЕНТС	ШТ	2	470,62	-	941	-	-	-	-
	варіант 31				-	-			-	-	-
34	КБ20-14-2	Уст ановлення заслінок повіт ряних і клапанів із ручним приводом діамет ром до 355 мм	шт	1	294,42	-	294	178	-	2,3115	2,31
	K=1,15				177,59	-			-	-	-
35	& С130-273-1	Дросель-клапан з ручним регулюванням 450_300	шт	1	1843,12	-	1843	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
36	КБ20-14-1	Уст ановлення заслінок повіт ряних і клапанів із ручним приводом діамет ром до 250 мм	шт	2	245,19	-	490	318	-	2,0700	4,14
	K=1,15				159,04	-			-	-	-
37	& С130-273-1	Дросель-клапан з ручним регулюванням 250_150	шт	1	1381,06	-	1381	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C130-273-1 варіант 8	Дросель-кран з ручним регулюванням 200_100	шт	1	<u>1168,90</u>	-	1169	-	-	-	-
39	KP19-22-1	Покриття поверхні повітроводів "K-Flex", б=16мм	100м2	1,731	<u>5812,41</u>	-	10061	10061	-	74,7000	129,31
40	& C1632-112-1 варіант 4	Ізоляція повітроводів "K-Flex ", б=16мм	м2	173,1	<u>308,94</u>	-	53478	-	-	-	-
41	KB20-15-3	Уст ановлення кранів вент иляційних з елект ричним приводом перимет ром до 560 мм	шт	1	<u>420,76</u>	-	421	261	-	3,4000	3,4
42	KM11-201-1	Монт аж приводу крану	шт	1	<u>265,31</u>	<u>6,12</u>	265	252	<u>6</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
43	C113-2301 варіант 15	Протипожежний кран з плавким елементом 200х100 з приводом	шт	1	<u>8313,07</u>	-	8313	-	-	-	-
44	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,49	<u>4357,29</u>	-	2135	64	-	1,6200	0,79
45	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній 18 мм в ізоляції	100 м	0,06	<u>10995,17</u>	<u>351,75</u>	660	634	<u>21</u>	<u>128,0000</u>	<u>7,68</u>
46	& C1545-265-16 варіант 6	Мідна труба ф9,32 (в ізоляції)	м	3	<u>308,07</u>	-	924	-	-	-	-
47	& C1545-265-16 варіант 7	Мідна труба ф15,88 (в ізоляції)	м	3	<u>597,75</u>	-	1793	-	-	-	-
48	& C111-1747-1 варіант 3	Шинорейка	100м	1,7	<u>5110,12</u>	-	8687	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					380461	53716	<u>263</u>		<u>708,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					380461		15		0,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326482				
		всього заробітна плата, грн.					53731				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9256				
		Всього будівельні роботи, грн.					410344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					410344				
		Розділ 4. В1 =====									
49	КР15-121-11	В1 Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,428	<u>103554,66</u> 13456,66	- -	44321	5759	- -	179,4700	76,81
50	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,304	<u>107279,18</u> 17883,48	- -	32613	5437	- -	238,5100	72,51
51	КР15-121-3	Прокладання повіт роводів перимет ром 700 мм або 1000 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,118	<u>105020,85</u> 20668,99	- -	12392	2439	- -	275,6600	32,53
52	КБ20-26-10 к=1,15	Уст ановлення шумопоглинача	шт	1	<u>694,04</u> 269,71	- -	694	270	- -	3,5535	3,55
53	С130-253 варіант 11	Шумопоглинач SMN 80-50	шт	1	<u>5554,33</u> -	- -	5554	-	- -	- -	- -
54	КР15-125-1	Уст ановлення зонт ів кухоних з жировловлювачем з т онколист ової оцинкованої ст алі	м2	15,68	<u>512,70</u> 130,56	- -	8039	2047	- -	1,6200	25,4
55	С1630-76 варіант 2	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі з жировловлювачем б=0,9мм	м2	15,68	<u>9964,59</u> -	- -	156245	-	- -	- -	- -
56	КБ20-15-8 к=1,15	Уст ановлення дросель-клапанів з ел. приводом	шт	8	<u>617,07</u> 300,41	- -	4937	2403	- -	3,9100	31,28
57	КМ11-201-1	Монт аж приводу клапану	шт	8	<u>265,31</u> 251,97	<u>6,12</u> 0,23	2122	2016	<u>49</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0028	<u>25,6</u> 0,02
58	& С130-273- 1 варіант 10	Дросель-клапан з ел. приводом 400x300	шт	1	<u>1924,72</u> -	- -	1925	-	- -	- -	- -
59	& С130-273- 1 варіант 11	Дросель-клапан з ел. приводом 250x250	шт	1	<u>1805,38</u> -	- -	1805	-	- -	- -	- -
60	& С130-273- 1 варіант 12	Дросель-клапан з ел. приводом 200x200	шт	2	<u>1678,90</u> -	- -	3358	-	- -	- -	- -
61	& С130-273- 1 варіант 13	Дросель-клапан з ел. приводом 200x150	шт	4	<u>1453,48</u> -	- -	5814	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C111-1747-1 варіант 3	Шинорейка	100м	0,65	<u>5110,12</u> -	- -	3322	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					283141	20371	<u>49</u> 2		<u>267,68</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					283141 262721 20373 11138 26,63 3405 294279				

		Всього по розділу 4					294279				
63	KP15-121-1	Розділ 5. В2, В3, В4, ВП1 <i>Прокладання повіт роводів діамет ром до 200 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм</i>	100м2	0,12	<u>103894,09</u> 22574,23	- -	12467	2709	- -	301,0700	36,13
64	KP15-122-1	Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2	грати	1	<u>182,44</u> 160,57	8,74 0,33	182	161	9 -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
65	& C130-599-2-Щ варіант 26	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 300x250 ОРС ВЕНТС	ШТ	1	<u>646,06</u> -	- -	646	-	- -	- -	- -
66	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,49	<u>4357,29</u> 130,56	- -	2135	64	- -	1,6200 -	0,79 -
67	& C111-1747-1 варіант 3	Шинорейка	100м	0,3	<u>5110,12</u> -	- -	1533	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					16963	2934	<u>9</u> -		<u>39,01</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					16963 14020 2934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					1670 4,09 524 18633 18633				
68	КР7-32-1	Розділ 6. Дверні решітки <i>Уст ановлення вент иляційних ґрат в дверях</i>	100шт	0,06	<u>2496,38</u> 2424,46	-	150	145	-	33,1800	1,99
69	& С130-599-17 варіант 2	Решітка вентиляційна дверна МВ 450/2	шт	6	<u>408,21</u> -	-	2449	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					2599	145	-		1,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					2599 2454 145 86 0,24 31 2685 2685		-		-
70	КР15-121-16 к дем.=0,4	Розділ 7. Демонтажні роботи <i>(Демонт аж) повіт роводів перимет ром понад 4500 до 5200 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]</i>	100м2	0,432	<u>3314,22</u> 3312,92	-	1432	1431	-	44,1840	19,09
71	КР15-121-15 к дем.=0,4	<i>(Демонт аж) повіт роводів перимет ром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]</i>	100м2	0,64	<u>3660,22</u> 3658,72	-	2343	2342	-	48,7960	31,23
72	КР15-121-11 к дем.=0,4	<i>(Демонт аж) повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]</i>	100м2	0,592	<u>5384,35</u> 5382,66	-	3188	3187	-	71,7880	42,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КР15-121-10 к дем.=0,4	(Демонт аж) повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]	100м2	0,048	<u>7155,92</u>	-	343	343	-	95,4040	4,58
					7153,39	-			-	-	-
74	КР15-121-8 к дем.=0,4	(Демонт аж) повіт роводів діамет ром понад 560 до 800 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]	100м2	0,18	<u>5384,35</u>	-	969	969	-	71,7880	12,92
					5382,66	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					8275	8272	-		110,32
		Разом будівельні роботи, грн.					8275		-		-
		в тому числі:					3				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8272				
		всього заробітна плата, грн.					4715				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11,58				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1479				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12990				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 7					12990				
		Розділ 8. Будівельні роботи									
75	КР20-30-2	Пробивання отворів в перегородці товщиною до 250мм	100шт	0,44	<u>6409,16</u>	<u>104,01</u>	2820	2728	46	<u>87,2100</u>	<u>38,37</u>
					6200,63	32,11			14	0,3567	0,16
76	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2	<u>108,46</u>	-	217	217	-	1,6300	3,26
					108,46	-			-	-	-
77	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	2	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	386	-	386	-	-
					-	26,19			52	0,2870	0,57
		Разом прямі витрати по розділу 8					3423	2945	432		41,63
									66		0,73
		Разом будівельні роботи, грн.					3423				
		в тому числі:					46				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3011				
		всього заробітна плата, грн.					1822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5,08				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					650				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5245				
		Всього будівельні роботи, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					5245				
		Разом прямі витрати по кошторису					972665	139990	<u>1193</u>		<u>1841,09</u>
									107		1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					972665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					831482				
		всього заробітна плата, грн.					140097				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76991				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					184,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23588				
		Всього будівельні роботи, грн.					1049656				

		Всього по кошторису					1049656				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2026,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					163685				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09
обладнання вентиляції
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2097,975 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-52-5-8-B1 варіант 13	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 ПВ1; (маса=0,3)	шт	1	666351,00	666351
2	& 280222-52-5-8-B1 варіант 10	Зовнішній блок RAS-4.0HNSKQ з обв'язкою DXF-4.0A1 провідним пультом управління HCWA10NEGQ та комплектом автоматики; (маса=0,25)	шт	1	379389,00	379389
3	& 280222-52-5-8-B1 варіант 12	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 ПВ2; (маса=0,25)	шт	1	580754,63	580755
4	& 280222-52-5-8-B1 варіант 10	Зовнішній блок RAS-4.0HNSKQ з обв'язкою DXF-4.0A1 провідним пультом управління HCWA10NEGQ та комплектом автоматики; (маса=0,25)	шт	1	379389,00	379389
5	1517-1517 варіант 2	Даховий вентилятор SRP 63/450-4D+TRM-63 в комплекті з автоматикою; (маса=0)	шт	1	70883,25	70883
		Разом				2076767
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21208
		Всього по кошторису				2097975

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію_
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

64,186 тис. грн.
0,44443 тис.люд.год.
49,811 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КП1-74-3	Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 10 шт	комплект	2	<u>21643,81</u>	-	43288	43288	-	195,5000	391			
					21643,81	-			-	-	-			
2	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>846,93</u>	-	847	847	-	7,6500	7,65			
					846,93	-			-	-	-			
3	КП3-2-13	Вентилятор побутовий	пристр.	1	<u>1129,24</u>	-	1129	1129	-	10,2000	10,2			
					1129,24	-			-	-	-			
		Разом прямі витрати по кошторису					45264	45264	-		408,85			
									-		-			
		Разом будівельні роботи, грн.					45264							
		в тому числі:												
		всього заробітна плата, грн.					45264							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					18922 35,58 4547 64186 64186				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					444,43 49811				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на ситстема зворотнього осмосу

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	340,699 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомістість	0,94786 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	80,626 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ7-218-4	Насосна станція для підняття тиску	шт	2	5778,15	139,40	11556	7221	279	44,8000	89,6
					3610,43	5,30			11	0,0638	0,13
2	КР15-103-4	Установлення фільтрів	фільтр	8	168,79	21,85	1350	1090	175	1,7100	13,68
					136,22	0,83			7	0,0100	0,08
3	КМ28-14-5	Монтаж модулю дозування	шт	1	2109,48	-	2109	2088	-	25,6000	25,6
					2088,19	-			-	-	-
4	КМ32-100-1	Монтаж установок для очищення води автоматизованої (система зворотного осмосу)	комплект	1	12751,92	-	12752	12739	-	145,6000	145,6
					12738,54	-			-	-	-
5	КМ28-14-5	Монтаж модулю мембранного зворотного осмосу	шт	3	2109,48	-	6328	6265	-	25,6000	76,8
					2088,19	-			-	-	-
6	КМ28-14-5	Монтаж модулю коригування рН разом з реагентом	шт	1	2109,48	-	2109	2088	-	25,6000	25,6
					2088,19	-			-	-	-
7	КМ31-43-7	Монтаж накопичувальної ємності В-1000	шт	10	2755,90	-	27559	27559	-	35,0000	350
					2755,90	-			-	-	-
8	КМ7-218-4	Насосна станція для підняття тиску	шт	2	5778,15	139,40	11556	7221	279	44,8000	89,6
					3610,43	5,30			11	0,0638	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KM34-166-15	Монтаж ультрафіолетового знежирювача	комплект	1	979,89	-	980	980	-	11,2000	11,2
					979,89	-			-	-	-
10	KM11-202-1	Вузли обв'язування приладів	шт	25	160,67	10,49	4017	3601	262	1,6000	40
					144,02	0,40			10	0,0048	0,12
11	& C130-615-1 варіант 4	Матеріали обв'язки (фітинги, труби та інші)	шт	1	200766,73	-	200767	-	-	-	-
		ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ (ОСМОСУ) =====			-	-			-	-	-
12	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с переходом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	650,86	24,04	651	190	24	2,3000	2,3
					189,75	0,91			1	0,0110	0,01
13	C1630-981 варіант 7	Лічильники [водоміри] SENSUS 420PC Q3. 10,0 (Ду-32.0) з імпульсним виходом	шт	1	9793,38	-	9793	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	15011-4041 варіант 2	Накладка до лічильника води HRI-B	шт	1	5549,15	-	5549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор температури прямої дії; показчик потіку рідини; проточні датчики концентрації і щільності, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	433,79	-	434	387	-	4,8000	4,8
					386,83	-			-	-	-
16	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з трубопроводів водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,01	6855,98	-	69	67	-	81,6600	0,82
					6736,95	-			-	-	-
17	C113-140	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	245,99	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з трубопроводів водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,002	4974,87	-	10	10	-	59,0800	0,12
					4874,10	-			-	-	-
19	C113-135 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	0,2	142,13	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C113-112-1 варіант 2	Муфта сталева G 1 1/2" BB VTr.270	10шт	0,1	90,92	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C130-397-11 варіант 20	Кран кульовий повнопрохідний G1/2 BB	шт	1	<u>689,03</u>	-	689	-	-	-	-
22	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>55,00</u>	-	55	34	-	0,4100	0,41
23	C1630-113 варіант 2	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>350,61</u>	-	351	-	-	-	-
24	& C113-1755-1 варіант 3	Трійник перехідний різьбовий G 1 1/2"x1/2"x1 1/2" BBB	шт	2	<u>345,93</u>	-	692	-	-	-	-
25	& C113-947-1 варіант 3	Ніпель G1 1/4"HH	шт	1	<u>165,58</u>	-	166	-	-	-	-
26	& C113-947-1 варіант 4	Ніпель перехідний G1 1/4"x2" HH	шт	1	<u>199,24</u>	-	199	-	-	-	-
27	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>138,61</u>	<u>17,48</u>	139	114	<u>17</u>	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
28	C1630-103 варіант 3	Фільтр магнітний муфтовий косой G 2" BB VT.192	шт	1	<u>1958,26</u>	-	1958	-	-	-	-
29	& C130-397-11 варіант 46	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" VT. 215 BH	шт	1	<u>1515,23</u>	-	1515	-	-	-	-
30	& C130-397-11 варіант 51	Кран кульовий повнопрохідний G 2" VT.214 BB	шт	1	<u>2151,71</u>	-	2152	-	-	-	-
31	& C130-397-11 варіант 52	Клапан зворотній , діаметр 50 мм VT.161.N	шт	1	<u>1011,62</u>	-	1012	-	-	-	-
32	& C111-1867-5 варіант 3	Кріплення BIS RapidStrut 6603863 (стінова консоль+ саморізи)	шт	1	<u>648,74</u>	-	649	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							307449	71654	<u>1036</u>		<u>877,54</u>
Разом будівельні роботи, грн.							307449		41		0,48
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							234759				
всього заробітна плата, грн.							71695				
Загальновиробничі витрати, грн.							33250				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							69,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					340699				

		Всього по кошторису					340699				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					947,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					80626				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012
обладнання системи зворотнього осмосу
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1363,683 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1901-6124 варіант 2	Насосна станція для підняття тиску Willo Isar Boost5-T-5; (маса=36)	шт	2	44969,00	89938
2	2415-1390 варіант 2	Фільтр ARKAL 2" (дисковий) з автоматичною промивкою Видалення від механічних домішок (пісок, іржа, окалина); (маса=0,1389)	шт	2	19000,00	38000
3	2415-1390 варіант 3	Фільтри механічного очищення Ecosoft FP (4,0 м3/год.). Фільтр призначений для ефективного видалення механічних домішок (мул, пісок, іржа, окалина); (маса=0,1389)	шт	3	30380,00	91140
4	2415-1390 варіант 4	Фільтри видалення хлору Ecosoft FPA (3,12м3/год.) Очищає воду від хлору і його токсичних сполук, а також органічних домішок, які обумовлюють кольоровість води; (маса=0,1389)	шт	3	59364,00	178092
5	290116-24072 варіант 2	Модуль дозування для захисту мембрани зворотнього осмосу разом з реагентом. Подовження терміну служби мембрани зворотного осмосу; (маса=0,00034)	шт	1	26400,00	26400
6	15062-6049 варіант 3	Система зворотного осмосу, продуктивністю 3000л/ год. Видалення розчинених речовин з води; (маса=0,243)	шт	1	534000,00	534000
7	290116-24072 варіант 3	Зворотноосмотичний мембранний модуль Filmte XLE-4040 Найпродуктивніший мембранний елемент низького тиску на ринку; (маса=0, 00034)	шт	3	39600,00	118800
8	290116-24072 варіант 4	Модуль коригування рН разом з реагентом; (маса=0,00034)	шт	1	26400,00	26400
9	15062-6048 варіант 2	Накопичувальна ємність В-1000 (запас очищеної води 1000л).; (маса=0,148)	шт	10	9151,00	91510
10	1901-6124 варіант 3	Насосна станція для підняття тиску Willo Isar Boost5-E-5 (2од) -роздача очищеної води споживачу; (маса=36)	шт	2	44969,00	89938
11	170312-6020 варіант 2	Ультрафіолетовий знезаражувач води EcosoftE-720 -Знезараження води від вірусів та бактерій; (маса=0,01)	шт	1	27936,00	27936

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				1312154
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				51529
		Всього по кошторису				1363683

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на пуско-налагоджувальні роботи на сисему зворотнього осмосу
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

130,639 тис. грн.
0,90455 тис.люд.год.
101,382 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП9-7-1	Система зворотнього осмосу	установ.	1	92127,33	-	92127	92127	-	832,1500	832,15
					92127,33	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					92127	92127	-		832,15
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					92127				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					92127				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38512				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9255				
		Всього будівельні роботи, грн.					130639				

		Всього по кошторису					130639				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					904,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					101382				

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на опалення

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № ов.

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

263,525 тис. грн.
0,11463 тис.люд.год.
9,601 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-90-2	Уст ановлення опалювальних радіат орів ст алевих	100кВт	0,27838	<u>13890,93</u>	-	3867	2384	-	111,4600	31,03
					8563,47	-			-	-	-
2 & C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 33 (боковое підключення) 1400x400(h), Q=3193Вт		шт	3	<u>9654,90</u>	-	28965	-	-	-	-
варіант 7					-	-			-	-	-
3 & C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (боковое підключення) 1400x400(h), Q=2220Вт		шт	4	<u>10489,26</u>	-	41957	-	-	-	-
варіант 8					-	-			-	-	-
4 & C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (боковое підключення) 1200x400(h), Q=1903Вт		шт	1	<u>9335,64</u>	-	9336	-	-	-	-
варіант 9					-	-			-	-	-
5 & C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (боковое підключення) 900x400(h), Q=1427Вт		шт	1	<u>7558,80</u>	-	7559	-	-	-	-
варіант 10					-	-			-	-	-
6 & C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (боковое підключення) 800x400(h), Q=12699Вт		шт	1	<u>7025,34</u>	-	7025	-	-	-	-
варіант 11					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (бокове підключення) 500x500(h), Q=956Вт	шт	5	4767,06	-	23835	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
8	KP15-19-5	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм	100м	0,25	5934,71	-	1484	1463	-	70,9300	17,73
					5851,73	-			-	-	-
9	C113-1701	Труби із структурованого поліетилену РЕ-X , діаметром 50x6,9 мм	м	25	445,76	-	11144	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	KP15-19-4	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм	100м	0,06	5889,35	-	353	349	-	69,3900	4,16
					5810,02	-			-	-	-
11	C113-1700	Труби із структурованого поліетилену РЕ-X , діаметром 40x5,5 мм	м	6	272,76	-	1637	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	KP15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	0,4	5017,41	-	2007	1978	-	59,0600	23,62
					4945,09	-			-	-	-
13	C113-1698	Труби із структурованого поліетилену РЕ-X , діаметром 25x3,2 мм	м	40	128,94	-	5158	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
14	KP19-21-1	Покриття поверхні теплоізоляцією "TERMOFLEX"	100м	0,14	3065,71	-	429	429	-	39,4000	5,52
					3065,71	-			-	-	-
15	& C1632-112-8	Теплозвукоізоляція "TERMOFLEX", P-28 товщ.25 мм	м	14	92,09	-	1289	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
16	& C1530-15-30	Протипожежна гільза BIS Pacifyre MKII Ду40	шт	2	2463,43	-	4927	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
17	& C1530-15-30	Протипожежна гільза BIS Pacifyre MKII Ду20	шт	14	1607,65	-	22507	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
18	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм (Гільза)	м	9	157,57	-	1418	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
19	C130-1106	Клапан термостатичний для однотрубноі системи прямої з термоголовкою ф20 Danfoss RA-G	шт	15	987,67	-	14815	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
20	C113-1782	Перехід Ст./PPR Ду 40 мм	шт	4	242,47	-	970	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1782 варіант 10	Перехід Ст./PPR Ду 20 мм	шт	30	<u>136,29</u>	-	4089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C1630-87-1-О варіант 4	Кран резьбовий для води Д20 мм	шт	15	<u>282,65</u>	-	4240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C113-1705 варіант 2	Коліно PPR Д25х90°	шт	30	<u>66,67</u>	-	2000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C113-1747 варіант 4	Трійник PPR діам. 50х25х50-90° град.	шт	40	<u>441,16</u>	-	17646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C113-1797 варіант 6	Муфта PPR діам. 50 мм	шт	15	<u>114,31</u>	-	1715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C113-1795 варіант 2	Муфта PPR діам. 40 мм	шт	4	<u>93,20</u>	-	373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C113-1792 варіант 3	Муфта PPR діам. 25 мм	шт	16	<u>54,13</u>	-	866	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C113-1782 варіант 8	Перехід PPR д. 50х40	шт	30	<u>269,50</u>	-	8085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C113-1782 варіант 9	Перехід PPR д. 40х32	шт	30	<u>220,54</u>	-	6616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C113-1782 варіант 3	Перехід PPR д. 32х25	шт	30	<u>189,94</u>	-	5698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-1782 варіант 4	Перехід PPR д. 25х20	шт	30	<u>179,95</u>	-	5399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C1630-114-1-1 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Ду-40 мм [хомут металевий з шурупом]	шт	14	<u>60,58</u>	-	848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C1630-114-1-1 варіант 2	Кріплення для трубопроводів Ду-32 мм [хомут металевий з шурупом]	шт	4	<u>49,36</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C1630-114-1-1 варіант 6	Кріплення для трубопроводів Ду-20 мм [хомут металевий з шурупом]	шт	26	<u>39,16</u>	-	1018	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	KB10-37-1 κ=1,15	Уст ановлення захисної декорат ивної панелі	100м2	0,0168	<u>13854,22</u>	-	233	132	-	112,6540	1,89
					7863,25	-			-	-	-
36	& C1630-114-4 варіант 14	Захисна декоративна панель для радіаторів 1400х400	шт	3	<u>2586,10</u>	-	7758	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Розділ 1. Демонтажні роботи											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,2	<u>666,64</u>	-	133	130	-	8,8700	1,77
					648,13	-			-	-	-
45	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,2	<u>1211,93</u>	-	242	237	-	16,2000	3,24
	к-3				1183,73	-			-	-	-
46	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0462	<u>108,46</u>	-	5	5	-	1,6300	0,08
					108,46	-			-	-	-
47	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	0,0462	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	9	-	9	-	-
					-	26,19			1	0,2870	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					389	372	9		5,09
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					389				
		в тому числі:					8				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					373				
		всього заробітна плата, грн.					223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,61				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					612				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					612				
		Разом прямі витрати по кошторису					259003	8182	85		103,45
									23		0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					259003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					250736				
		всього заробітна плата, грн.					8205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4522				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1396				
		Всього будівельні роботи, грн.					263525				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					263525				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					114,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9601				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на демонтаж технологічного обладнання

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

14,694 тис. грн.
0,12601 тис.люд.год.
10,088 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж існуючого технологічного обладнання в приміщенні гарячого цеху									
1	КМ28-927-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) плит и елект ричної,марміт ів, мульт ифункціональних т еплових приладів	шт	3	<u>308,00</u> 298,79	<u>8,87</u> 2,06	924	896	<u>27</u> 6	<u>3,8400</u> 0,0250	<u>11,52</u> 0,08
2	КМ28-911-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) прилавків самообслуговування	шт	2	<u>448,98</u> 420,88	<u>28,10</u> 6,54	898	842	<u>56</u> 13	<u>5,7600</u> 0,0792	<u>11,52</u> 0,16
3	КМ28-703-2 к дем.=0,3	(Демонт аж) машини т іст омівильної	шт	1	<u>4391,57</u> 2659,54	<u>1678,53</u> 390,49	4392	2660	<u>1679</u> 390	<u>35,0400</u> 4,7330	<u>35,04</u> 4,73
4	КМ28-921-14 к дем.=0,3	(Демонт аж) машини прот ирочної	шт	1	<u>324,68</u> 315,66	<u>8,87</u> 2,06	325	316	<u>9</u> 2	<u>4,3200</u> 0,0250	<u>4,32</u> 0,03
5	КМ28-927-8 к дем.=0,3	(Демонт аж) шафи жарочної	шт	1	<u>304,24</u> 295,03	<u>8,87</u> 2,06	304	295	<u>9</u> 2	<u>3,8400</u> 0,0250	<u>3,84</u> 0,03
6	КМ28-618-5 к дем.=0,3	(Демонт аж) кот ла харчового	шт	1	<u>1883,74</u> 1814,17	<u>66,55</u> 15,48	1884	1814	<u>67</u> 15	<u>23,0400</u> 0,1877	<u>23,04</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-3-4	Демонт аж ванни мийної	100к-т	0,03	<u>19869,19</u> 19869,19	<u>-</u> -	596	596	<u>-</u> -	271,9200	8,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9323	7419	<u>1847</u> 428		97,44 5,22
		Разом будівельні роботи, грн.					9323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57				
		всього заробітна плата, грн.					7847				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3803				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1065				
		Всього будівельні роботи, грн.					13126				

		Всього по розділу 1					13126				
8	КР15-3-4	Розділ 2. Демонтаж існуючого технологічного обладнання в приміщенні мийної столового та кухонного посуду Демонт аж ванни мийної	100к-т	0,05	<u>19869,19</u> 19869,19	<u>-</u> -	993	993	<u>-</u> -	271,9200	13,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					993	993	<u>-</u> -		13,6 -
		Разом будівельні роботи, грн.					993				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					574				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					183				
		Всього будівельні роботи, грн.					1567				

		Всього по розділу 2					1567				
		Разом прямі витрати по кошторису					10316	8412	<u>1847</u> 428		111,04 5,22
		Разом будівельні роботи, грн.					10316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					8840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4378				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1248				
		Всього будівельні роботи, грн.					14694				

		Всього по кошторису					14694				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					126,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10088				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на монтаж технологічного обладнання

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	236,781 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,28505 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	102,645 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ28-927-1	Монт аж плит и елект ричної,марміт ів, мульт ифункціональних т еплових приладів	шт	5	1040,28	-	5201	4980	-	12,8000	64
					995,97	-			-	-	-
2	КМ28-618-7	Монт аж печі пароконвекційної з підст авкою т а шафи розст ійної	шт	2	9740,60	-	19481	19423	-	126,4000	252,8
					9711,31	-			-	-	-
3	КМ28-911-2	Монт аж холодильників т а віт рин	шт	9	1476,02	-	13284	12626	-	19,2000	172,8
					1402,94	-			-	-	-
4	КМ28-928-4	Монт аж шафи морозильної	шт	2	1512,70	-	3025	2879	-	19,2000	38,4
					1439,62	-			-	-	-
5	КМ28-929-1	Монт аж машини посудомийної т а кот ломийної	шт	2	4341,94	-	8684	6313	-	43,2000	86,4
					3156,62	-			-	-	-
6	КМ28-703-2	Монт аж машини т іст омівильної	шт	1	9395,64	-	9396	8865	-	116,8000	116,8
					8865,12	-			-	-	-
7	КМ28-921-13	Монт аж машини для очищення корнеплодів	шт	1	952,73	-	953	935	-	12,8000	12,8
					935,30	-			-	-	-
8	КМ28-922-3	Монт аж м'ясорубки	шт	1	833,40	-	833	818	-	11,2000	11,2
					818,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ28-921-14	Монт аж універсальної овочерізної машини	шт	1	<u>1056,24</u> 1052,21	-	1056	1052	-	14,4000	14,4
10	КМ28-618-5	Монт аж кот ла харчового	шт	1	<u>6142,25</u> 6047,23	-	6142	6047	-	76,8000	76,8
11	КМ28-923-1	Монт аж кип'ят ильника	шт	1	<u>1116,22</u> 935,30	-	1116	935	-	12,8000	12,8
12	КМ28-921-15	Монт аж слайсеру	шт	1	<u>828,31</u> 818,38	-	828	818	-	11,2000	11,2
13	КМ35-106-4	Монт аж овоскопа т а ст ерилізат ора для яєць	шт	2	<u>768,30</u> 645,37	-	1537	1291	-	8,4000	16,8
14	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного та інсектицидного приладу	комплект	3	<u>1244,96</u> 1244,96	-	3735	3735	-	16,0000	48
15	КМ28-926-1	Монт аж міксера	шт	1	<u>1091,86</u> 1052,21	-	1092	1052	-	14,4000	14,4
16	КМ28-60-1	Монт аж машини хліборізної	шт	1	<u>5360,28</u> 5158,62	-	5360	5159	-	68,8000	68,8
17	КМ3-575-2	Монт аж верт икального гідравлічного підйомника для інвалідів	шт	1	<u>8098,65</u> 7252,75	-	8099	7253	-	94,4000	94,4
18	КР15-32-2	Уст ановлення ванн мийних	10к-т	0,1	<u>3204,83</u> 2896,06	-	320	290	-	36,7800	3,68
19	КР15-33-5	Уст ановлення елект росушарок	10шт	0,4	<u>982,52</u> 980,10	-	393	392	-	11,8800	4,75
20	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,008	<u>324,80</u> -	-	3	-	-	-	-
21	КР15-33-4	Установлення диспенсера для мила та деззасобів	10шт	0,4	<u>438,02</u> 435,60	-	175	174	-	5,2800	2,11
22	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,008	<u>324,80</u> -	-	3	-	-	-	-
23	КР15-36-1	Уст ановлення мийок	10к-т	1,7	<u>2925,24</u> 2427,15	-	4973	4126	-	29,4200	50,01
24	КР13-6-1	Приклеювання наст інних дзеркал	м2	0,8	<u>378,24</u> 102,72	-	303	82	-	1,3700	1,1
25	КР15-33-4	Установлення вішалок	10шт	0,4	<u>438,02</u> 435,60	-	175	174	-	5,2800	2,11
26	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,008	<u>324,80</u> -	-	3	-	-	-	-
27	КР15-122-16	Уст ановлення ролет ів	грат и	6	<u>164,57</u> 160,57	-	987	963	-	2,0900	12,54
28	С1551-27-СП варіант 4	Ролети тканинні "День-Ніч" Льон (кремові)	м2	15,12	<u>1239,80</u> -	-	18746	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Миючі засоби =====									
29	241996-17019 варіант 2	Очисні таблетки для камери пароконвектоматів бойлерного типу (упаковка)	шт	3	<u>5213,39</u>	-	15640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	241996-17019 варіант 3	Очисні таблетки для очищення парогенератора в пароконвектоматі (упаковка)	шт	3	<u>5213,90</u>	-	15642	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	241996-17019 варіант 5	Миючий засіб для столового посуду	шт	4	<u>331,50</u>	-	1326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	241996-17019 варіант 4	Ополіскуючий засіб для столового та кухонного посуду	шт	8	<u>3781,14</u>	-	30249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	241996-17019 варіант 6	Миючий засіб для котломийної машини	шт	2	<u>1797,24</u>	-	3594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Інвентар протипожежний =====									
34	& 550101-16-1 варіант 2	Аптечка для надання першої медичної допомоги	шт	1	<u>1142,40</u>	-	1142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& 2402-3005-B3	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	5	<u>1075,99</u>	-	5380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& 2402-3005-B3 варіант 2	Переносний вогнегасник вуглекислотний ОУ-3	шт	4	<u>1024,99</u>	-	4100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					192976	90382	-		1189,1
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					192976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102594				
		всього заробітна плата, грн.					90382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43805				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12263				
		Всього будівельні роботи, грн.					236781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					236781				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1285,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102645				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017
технологічне обладнання _
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 5001,892 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання яке монтується				
		Лінія прилавків самообслуговування =====				
1	2417-601 варіант 9	Марміт стаціонарний електричний для 1 страв М 1Б-3-1600 Классик КИЙ-В; (маса=0,048)	шт	1	33583,33	33583
2	2417-601 варіант 7	Марміт стаціонарний електричний для 2 страв М 2Б-1445 Класик КИЙ-В; (маса=0,048)	шт	1	29000,00	29000
3	2406-1034 варіант 3	Вітрина-прилавок холодильний ВХК-1500 Класик КИЙ-В; (маса=0,335)	шт	1	84125,00	84125
4	2403-16041 варіант 5	Піч пароконвекційна бойлерного типу (10 рівнів) iCombi Classic 10- 1/1; (маса=0)	шт	1	540366,67	540367
5	15102-29005 варіант 2	Підставка з направляючими під пароконвектомат на 10 рівнів; (маса=0,2)	шт	1	8613,24	8613
6	280222-140-23 варіант 23	Шафа розстійна 860x978x798 Unox XEBPC12EUB; (маса=0)	шт	1	67150,80	67151
7	280222-17012 варіант 7	Мультифункціональний тепловий прилад підлоговий СКОВОРОДА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА RATIONAL IVARIO PRO XL; (маса=0,35)	комплект	1	805333,33	805333
8	280222-140-23 варіант 24	Шафа холодильна двохдверна Hurakan HKN-GX1410TN INOX; (маса=0)	шт	2	64940,83	129882
9	2417-601 варіант 8	Професійна плита електрична на 6 комфорок Kogast EST67/P; (маса=0,048)	шт	2	155124,17	310248
10	280222-140-23 варіант 25	Шафа холодильна однодверна Jiutai GN-1410TN; (маса=0)	шт	4	53625,00	214500
11	280222-140-23 варіант 26	Шафа холодильна загальний об'єм -324 BEKO RCNA420SX; (маса=0)	шт	2	16110,83	32222

1	2	3	4	5	6	7
12	280222-140-23 варіант 16	Шафа комбінована холодильно/ морозильна Turbo air KRF45-2; (маса=0)	шт	1	105578,33	105578
13	280222-140-23 варіант 27	Шафа морозильна Arach F1400BT PERFEKT; (маса=0)	шт	2	75695,83	151392
14	2406-5001 варіант 4	Машина посудомийна купольного типу DS430L SET GGM; (маса=0,35)	шт	1	180221,53	180222
15	2406-5001 варіант 5	Котломийна машина TSS77 GGM; (маса=0,35)	шт	1	149999,03	149999
16	2403-3050 варіант 5	Тістоміс спіральний з вбудованим таймером Arach ASMX33F; (маса=0,293)	шт	1	42115,00	42115
17	241996-16004 варіант 5	Картоплечистка Bogazici BPS-25; (маса=0)	шт	1	47825,00	47825
18	2403-16012 варіант 3	М'ясорубка МИМ-300; (маса=1,5)	шт	1	16943,33	16943
19	241996-16002 варіант 4	Овочерізка електрична Robot Coupe CL50; (маса=0)	шт	1	57533,33	57533
20	280222-17012 варіант 8	Котел харчовий KXE-160-20,0-380; (маса=0,35)	комплект	1	53250,00	53250
21	280222-15013 варіант 3	Електрокип'ятильник Bartscher 200063; (маса=0,0021)	шт	1	6230,83	6231
22	241996-16002 варіант 5	Слайсер RGV Lusso 22 GL; (маса=0)	шт	1	12771,67	12772
23	241996-19103 варіант 3	Овоскоп світлодіодний для просвічування яєць; (маса=0)	шт	1	1940,00	1940
24	2407-1209-1 варіант 4	Мийка 4-х секційна з бортом без полки (н/ж); (маса=0,0073)	шт	1	5900,00	5900
25	2407-1209-1 варіант 6	Мийка 1 секційна (н/ж) 750x850x500; (маса=0,0073)	шт	3	3920,00	11760
26	2407-1209-1 варіант 5	Мийка 1 секційна (н/ж) 600x600x500; (маса=0,0073)	шт	6	3650,00	21900
27	2407-1209-1 варіант 11	Мийка 1 секційна (н/ж) 750x600x500; (маса=0,0073)	шт	2	3780,00	7560
28	2407-1209-1 варіант 8	Мийка 1 секційна (н/ж) 700x600x850; (маса=0,0073)	шт	5	3880,00	19400
29	241996-20230 варіант 3	Ванна мийна; (маса=0)	шт	1	10250,00	10250
30	2403-11162 варіант 3	Стерилізатор для, яєць, ножів (багатофункціональний) н/ж; (маса=80)	шт	1	13677,50	13678
31	2403-3090 варіант 3	Хліборізальна машина HKN-PICO12M; (маса=0,7)	шт	1	25964,17	25964

1	2	3	4	5	6	7
32	2406-15018 варіант 3	Електросушарка для рук (підвісна) Trento Passat (48620); (маса=0,004)	шт	4	15869,20	63477
33	1906-15001 варіант 4	Вертикальний гідравлічний підйомник для інвалідів Forstor FIS; (маса=5,315)	шт	1	129166,67	129167
34	1901-4002 варіант 4	Міксер планетарний REEDNEE (Plutone) PMLT7B/CMES; (маса=312,062)	шт	1	12487,50	12488
35	1507-5134 варіант 4	Опромінювач бактерицидний (настінний) Bactosfera OBB 15S OZONE; (маса=0,0055)	шт	1	1050,00	1050
36	1701-9150 варіант 9	Інсектицидний прилад PROPECS Light Wall 18 HF Black; (маса=0,031)	шт	2	2353,00	4706
37	280222-16050 варіант 5	Дозатор для рідкого мила сенсорний 800мл; (маса=0,0012)	шт	4	1260,00	5040
38	2407-2203 варіант 2	Вішалка настінна металева Бронзовий; (маса=0,00051)	шт	1	790,00	790
39	560110-216 варіант 2	Дзеркало настінне; (маса=0)	шт	4	3295,00	13180
		Разом по розділу 1				3427134
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				134392
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	827707	0,007	5794
		Всього по розділу 1				3567320
		Розділ 2. Обладнання яке не монтується				
40	1602-10364 варіант 12	Стіл обідній 1500х600х750 Каркас метал, столешниця - ламіноване ДСП, колір - Аляска (згідно інтер'єрних рішень); (маса=0,09)	шт	13	4083,33	53083
41	1602-10364 варіант 6	Стіл обідній 1100х600х750 Каркас- метал, столешниця - ламіноване ДСП, колір - Аляска (згідно інтер'єрних рішень); (маса=0,09)	шт	2	4083,33	8167
42	1602-10364 варіант 15	Стіл обідній дерев'яний з чорним каркасом 650х560х750 Каркас- метал, столешниця - ламіноване ДСП, колір - Аляска (згідно інтер'єрних рішень); (маса=0,09)	шт	1	2041,70	2042
43	1602-10364 варіант 16	Стіл обідній барний з вертикальною боковою стінкою 300х1100 Столешниця та бокова стінка - ламіноване ДСП, колір - Аляска (згідно інтер'єрних рішень); (маса=0,09)	шт	1	2041,70	2042
44	241996-11034 варіант 7	Стілець - ніжки метал, дерево; спинка та сидіння - пластик, колір - помаранчевий; (маса=0)	шт	29	1662,00	48198
45	241996-11034 варіант 8	Стілець - ніжки метал, дерево; спинка та сидіння - пластик, колір - темно-сірий; (маса=0)	шт	27	1662,00	44874

1	2	3	4	5	6	7
46	241996-11034 варіант 9	Стілець - ніжки метал, дерево; спинка та сидіння - пластик, колір - білий; (маса=0)	шт	29	1662,00	48198
47	241996-11034 варіант 10	Стілець високий барний - ніжки метал, дерево; сидіння - пластик, колір - чорний; (маса=0) Лінія прилавків самообслуговування =====	шт	6	2167,50	13005
48	241996-18014- 1 варіант 13	Стіл нейтральний Габарити, мм 1200x700x1290 ЕН-1200 Класик КИЙ-В; (маса=0)	шт	1	11058,33	11058
49	241996-18014- 1 варіант 14	Прилавок для столових приладів Габарити, мм 600x770x1410 ПСП-600 Класик КИЙ-В; (маса=0)	шт	1	14125,00	14125
50	241996-18014- 1 варіант 17	Стіл нейтральний кутовий (внутрішній) ЕН-КВ-90-700 Класик КИЙ-В; (маса=0)	шт	1	10404,20	10404
51	15102-29005 варіант 4	Підставка з направляючими під шафу розстіну FROSTY; (маса=0,2)	шт	1	7645,00	7645
52	2403-16041 варіант 6	Нейтральний модуль СВТП-74; (маса=0)	шт	1	11666,67	11667
53	170312-5282 варіант 5	Ваги кухонні настільні Самгу 6кг-1г Днепровес ДІ-6; (маса=0,11)	шт	4	819,93	3280
54	170312-5282 варіант 6	Ваги підлогові електронні ВПД-405Д; (маса=0,11)	шт	1	2260,00	2260
55	241996-11052 варіант 2	Візок сервірувальний (нерж.); (маса=0)	шт	2	8056,00	16112
56	241996-11052 варіант 3	Візок під гастроемності G 1/1 на 18 рівнів однорядний (нерж.); (маса=0)	шт	4	8279,00	33116
57	241996-11052 варіант 4	Візок для теплової кулінарної системи GN 1/1 (нерж.); (маса=0)	шт	2	10200,00	20400
58	241996-18014- 1 варіант 9	Стіл виробничий з полкою, заднім бортом н/ж; (маса=0)	шт	29	7125,00	206625
59	280222-140-23 варіант 18	Стелаж 4-х полочний н/ж 2000x600x1800; (маса=0)	шт	2	10800,00	21600
60	280222-140-23 варіант 28	Стелаж 4-х полочний н/ж 1500x600x1800; (маса=0)	шт	2	9650,00	19300
61	280222-140-23 варіант 20	Стелаж 4-х полочний н/ж 1500x500x1800; (маса=0)	шт	2	9600,00	19200
62	280222-140-23 варіант 21	Стелаж 4-х полочний н/ж 600x700x1800; (маса=0)	шт	3	7620,00	22860

1	2	3	4	5	6	7
63	241996-19013-6 варіант 2	Шафа для прибирального інвентарю, миючих та дез.засобів (мет.); (маса=0)	шт	1	6451,00	6451
64	241996-14017 варіант 3	Полка навісна 2-х рівнева; (маса=0)	шт	2	3600,00	7200
65	1715-1167 варіант 5	Стіл-тумба з бортом для зберігання та нарізки хліба; (маса=0,15)	шт	1	5017,00	5017
66	280222-140-23 варіант 30	Стелаж 4-х рівневий для сушки посуду з піддоном для збору води (н/ж); (маса=0)	шт	1	10443,00	10443
67	560110-196 варіант 2	Шафа для зберігання хліба; (маса=0)	шт	1	8312,16	8312
68	1715-1167 варіант 6	Підтоварник з нержавіючої сталі (труба 30х30); (маса=0,15)	шт	4	4235,00	16940
69	241996-18014-1 варіант 15	Стіл без борта, без полки (н/ж) з 2-ма отворами; (маса=0)	шт	1	4200,00	4200
70	241996-18014-1 варіант 16	Стіл виробничий з однією полкою, без борта (н/ж); (маса=0)	шт	1	4333,00	4333
71	1602-10364 варіант 17	Стіл обідній квадратний в комплекті зі стільцями; (маса=0,09)	шт	1	7529,00	7529
72	241996-19013-6 варіант 6	Шафка гардеробна з лавками; (маса=0)	шт	14	7000,00	98000
73	290116-18020 варіант 3	Крісло під'ємно-поворотне; (маса=0,024)	шт	1	1700,00	1700
74	560110-54 варіант 3	Стіл письмовий з тумбами; (маса=0)	шт	1	4300,00	4300
75	1701-9150 варіант 8	Комп'ютер персональний моноблок HP 200-G4 21.5"; (маса=0,031)	шт	1	22362,50	22363
76	1701-9150 варіант 7	ПринтерБФП Canon iR 2224N (мер. принтер/копір/сканер/кришка/Wi-Fi); (маса=0,031)	шт	1	23416,67	23417
77	290220-2051 варіант 3	Шафа для паперів; (маса=0,025)	шт	1	3837,00	3837
78	241996-19013-6 варіант 7	Шафка для одягу; (маса=0)	шт	1	4400,00	4400
79	241996-11034 варіант 11	Стільці напівм'які; (маса=0)	шт	2	1955,42	3911
80	1715-1167 варіант 7	Тумба для бойлера (ДСП ламінована водостійка); (маса=0,15)	шт	3	4200,00	12600

1	2	3	4	5	6	7
		Аксессуары для заклада, що харчується гарячою доставкою =====				
81	280222-18049 варіант 5	Термобокс для перших страв Hendi 710203; (маса=0)	комплект	6	6445,00	38670
82	280222-18049 варіант 6	Термобокс для других страв для GN1/1 (поліпропілен); (маса=0)	комплект	8	6640,00	53120
83	241996-19006 варіант 14	Гастроемність з нержавіючої сталі AISI 304 GN 1/1 h100; (маса=0)	шт	32	840,00	26880
84	241996-19006 варіант 15	Гастроемність з нержавіючої сталі AISI 304 GN 1/1 h150; (маса=0)	шт	12	866,00	10392
85	241996-19006 варіант 16	Герметична кришка з н/ж сталі AISI 304 GN 1/1; (маса=0)	шт	46	640,00	29440
		Аксессуары до теплового обладнання =====				
86	241996-11008 варіант 3	Корзина для смаження GN 1/1; (маса=0)	шт	20	5360,00	107200
87	241996-15024 варіант 4	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 h60 мм; (маса=0)	шт	25	1200,00	30000
88	241996-15024 варіант 5	Перфорована ємність GN 1/1 h 55 мм; (маса=0)	шт	15	1040,00	15600
89	241996-19006 варіант 17	Гастроемність GN 1/1 h 65 мм; (маса=0)	шт	30	765,00	22950
90	241996-19006 варіант 18	Гастроемність GN 1/1 h 20 мм; (маса=0)	шт	30	689,20	20676
91	241996-19006 варіант 19	Гастроемність GN 1/1 h 100 мм; (маса=0)	шт	8	960,00	7680
92	241996-19006 варіант 20	Гастроемність GN 1/1 h 200 мм; (маса=0)	шт	10	1200,00	12000
93	241996-19006 варіант 21	Кришка для гастроемності GN 1/1; (маса=0)	шт	10	164,20	1642
94	241996-19006 варіант 22	Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN 1/1; (маса=0)	шт	30	2247,50	67425
95	241996-19006 варіант 23	Деко для випікання з шістьма круглими ємностями GN 1/1; (маса=0)	шт	30	1195,80	35874
96	241996-19006 варіант 24	Гастроемність виготовлена GN 1/2 h 65 мм; (маса=0)	шт	10	415,80	4158
97	241996-19006 варіант 25	Кришка для гастроемності GN 1/2; (маса=0)	шт	10	300,00	3000
		Разом по розділу 2				1370921

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1424600	0,007	53679 9972
		Всього по розділу 2				1434572
		Разом				4798055
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2252307	0,007	188071 15766
		Всього вартість устаткування				4986126
		Всього вартість будівельних робіт				15766
		Всього по кошторису				5001892

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на електроосвітлення

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість440,662 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,04726 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата86,365 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-14-2	Монт аж групових щит ків освіт лювальних на конст рукції у гот овій ніші або на ст іні масою до 5 кг	шт	1	491,84	4,37	492	285	4	3,5400	3,54
					285,29	0,17			-	0,0020	-
2	КМ8-575-1	Монт аж дат чика освіт ленност і на ст іні	шт	1	137,35	-	137	136	-	1,6000	1,6
					136,03	-			-	-	-
3	КР17-11-4	Монт аж світ лодіодних світ ильників, вст ановлюваних на шт ирях	100шт	0,48	54679,35	-	26246	14645	-	378,5800	181,72
					30509,76	-			-	-	-
4	КР17-11-6	Монт аж світ ильників світ лодіодних ламп, які вст ановлюют ься на підвісах	100шт	0,13	14743,53	-	1917	1817	-	173,4600	22,55
					13979,14	-			-	-	-
5	КР17-11-2	Монт аж світ ильників світ лодіодних вбудованих в підвісну ст елю	100шт	0,34	29122,47	-	9902	5677	-	207,2000	70,45
					16698,25	-			-	-	-
6	КР17-11-2	Монт аж світ ильників з вбудованими акумулят орними бат ареями на шт ирях	100шт	0,16	29122,47	-	4660	2672	-	207,2000	33,15
					16698,25	-			-	-	-
7	КБ21-17-12 к-1,15	Монт аж сигнальних ліхт арів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т .п.	100шт	0,14	11792,68	148,75	1651	1562	21	131,2000	18,37
					11154,62	5,65			1	0,0681	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-28-1 К=1,15	Установлення блока аварійного живлення	шт	1	23,50	-	24	13	-	0,1800	0,18
					13,15	-			-	-	-
9	КР17-18-1	Уст ановлення дзвоників елект ричних з кнопкою	100к-т	0,02	8137,27	-	163	162	-	110,8600	2,22
					8100,54	-			-	-	-
10	КМ10-668-2	Уст ановлення оповіщувача світ лозвукового	шт	1	297,02	1,57	297	234	2	3,2000	3,2
					233,82	0,19			-	0,0026	-
11	КР17-12-2	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,24	2607,72	-	626	618	-	35,2600	8,46
					2576,45	-			-	-	-
12	КР17-12-3	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,1	2772,13	-	277	274	-	37,5100	3,75
					2740,86	-			-	-	-
13	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	1949,35	-	39	39	-	26,5800	0,53
					1942,20	-			-	-	-
14	КР17-12-6	Уст ановлення перемикачів неут опленого т ипу при схованій проводці	100шт	0,06	2730,29	-	164	162	-	37,0000	2,22
					2703,59	-			-	-	-
15	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,05	9242,91	-	462	256	-	63,6500	3,18
					5129,55	-			-	-	-
16	КР17-7-12	Монт аж вініпласт ових т руб для елект ропроводки диамет ром до 25 мм,	100м	3,5	2777,49	-	9721	7238	-	27,5800	96,53
					2067,95	-			-	-	-
17	КР17-7-14	Монт аж вініпласт ових т руб для елект ропроводки диамет ром до 32 мм до 50 мм	100м	0,2	3166,52	-	633	459	-	30,6400	6,13
					2297,39	-			-	-	-
18	КБ21-12-2 к-1,15	Прокладання кабель-каналів	100м	0,5	4065,59	-	2033	1485	-	37,7200	18,86
					2970,07	-			-	-	-
19	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в кабель-канали	100м	0,6	830,58	-	498	428	-	9,6400	5,78
					713,26	-			-	-	-
20	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в т руби	100м	3,75	830,58	-	3115	2675	-	9,6400	36,15
					713,26	-			-	-	-
21	КР17-5-3	Прокладання кабелю при схованій проводці в борознах	100м	6,55	2329,69	-	15259	15073	-	30,3200	198,6
					2301,29	-			-	-	-
22	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,1	7603,27	-	760	554	-	67,9500	6,8
					5542,68	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					79076	56464	27 1		723,97 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					79076				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22585				
		всього заробітна плата, грн.					56465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					108852				

		Всього по розділу 1					108852				
		Розділ 2. Матеріали									
		Устаткування світлотехнічне									
		=====									
23	& C111-1897-3-B6 варіант 3	Світильник світлодіодний, стельовий 45Вт ДПО20У-45-112	шт	7	<u>2440,44</u>	-	17083	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C111-1897-3-B6 варіант 4	Світильник світлодіодний, стельовий 40Вт ДСП46У-40-512 IP65	шт	25	<u>1978,89</u>	-	49472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C111-1897-3-B11 варіант 2	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 15Вт ДПП05В-15-121	шт	2	<u>1754,49</u>	-	3509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C111-1897-3-B11 варіант 3	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 8Вт ДПП05В-8-121	шт	8	<u>1519,89</u>	-	12159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C111-1897-3-B2 варіант 7	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 12Вт ДББ26У-12-112 УЗ	шт	3	<u>1707,75</u>	-	5123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C111-1897-3-B2 варіант 9	Світлодіодний точковий поворотний LED світильник врізний Snehа (997471 7w 550Lm)	шт	34	<u>326,49</u>	-	11101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C111-1897-3-B2 варіант 10	Підвісний світильник LED 31 Вт хром Tatum/SP1 chrome Victoria Lighting LED 31 Вт хром Tatum/SP1 chrome	шт	10	<u>3901,59</u>	-	39016	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C111-1897-3-B2 варіант 11	Підвісний світильник Рубін у стилі Лофт Чорний, 12Вт, IP20 Рубін Лофт Чорний	шт	3	<u>212,25</u>	-	637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C111-1897-3-B2 варіант 4	Світильник світлодіодний, лінійний , стельовий, IP20, 25 Вт LN UO 1200 25W/3000K LEDV	шт	5	<u>3182,48</u>	-	15912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C111-1897-3-B2 варіант 3	Світильник світлодіодний, лінійний , стельовий, IP20, 25 Вт 120° з функцією аварійного освітлення 3 години LN UO 1200 25W/3000K EM 2850/370 Lm 120°	шт	1	<u>4044,38</u>	-	4044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C1547-7-18-B1 варіант 2	Світильник світлодіодний, стельовий з вбудованими акумуляторними батареями на 3 години роботи ДПП06У-8-221	шт	12	<u>2544,15</u>	-	30530	-	-	-	-
34	& C1547-7-18-B1 варіант 3	Світильник світлодіодний, стельовий з вбудованими акумуляторними батареями на 3 години роботи ДСП46У-БАЖ-40-512	шт	3	<u>2922,39</u>	-	8767	-	-	-	-
35	& C1547-7-18-B5 варіант 2	Світильник світлодіодний стельовий, 6Вт, з вбудованими акумуляторними батареями на 10 годин з написом "Вихід" ДБО01ВСП-6-а-104	шт	14	<u>1956,45</u>	-	27390	-	-	-	-
36	& C1547-7-61-B1 варіант 2	Блок аварійного живлення IS200ЕК-17	шт	1	<u>2156,84</u>	-	2157	-	-	-	-
37	& C1545-51-2 варіант 2	Кнопка дзвінкова	шт	2	<u>260,20</u>	-	520	-	-	-	-
38	& C1545-51-1 варіант 2	Дзвінок	шт	1	<u>273,46</u>	-	273	-	-	-	-
39	& C1545-51-1 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Дует"	шт	1	<u>578,44</u>	-	578	-	-	-	-
		Установочні вироби =====									
40	& C1545-215-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	23	<u>302,61</u>	-	6960	-	-	-	-
41	& C1545-215-2 варіант 2	Вимикач двоклавішний	шт	10	<u>321,11</u>	-	3211	-	-	-	-
42	& C1545-215-1 варіант 3	Вимикач одноклавішний вологозахищений	шт	3	<u>319,07</u>	-	957	-	-	-	-
43	& C1545-215-1 варіант 4	Перемикач управління з двох місць (девіатор)	шт	4	<u>283,57</u>	-	1134	-	-	-	-
44	& C1545-215-1 варіант 5	Перемикач управління з двох місць (девіатор) вологозахищений	шт	2	<u>283,57</u>	-	567	-	-	-	-
45	& 2405-1364-12 варіант 5	Коробка ответвительная КМ40002	шт	38	<u>30,46</u>	-	1157	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& 2405-1364-12 варіант 4	Коробка ответвительная КМ41001	шт	30	<u>24,54</u>	-	736	-	-	-	-
47	& 2405-1364-12 варіант 3	Коробка ответвительная КМ41234	шт	50	<u>42,22</u>	-	2111	-	-	-	-
		Провід, кабель, труби =====									
48	& C153-21-8 варіант 6	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,5814	<u>24406,27</u>	-	14190	-	-	-	-
49	& C153-21-61 варіант 2	Кабель перерізом 4х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,102	<u>31973,46</u>	-	3261	-	-	-	-
50	& C153-21-61 варіант 3	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,051	<u>21538,86</u>	-	1098	-	-	-	-
51	& C153-21-23 варіант 3	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,1836	<u>39430,87</u>	-	7240	-	-	-	-
52	& C153-21-23 варіант 4	Кабель пер. 4х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,204	<u>66185,47</u>	-	13502	-	-	-	-
53	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	5	<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
54	& C113-1-4 варіант 3	Гофра вініпластова Дн32 мм	м	20,2	<u>24,50</u>	-	495	-	-	-	-
55	& C113-1-4 варіант 2	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	353,5	<u>20,47</u>	-	7236	-	-	-	-
56	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,03	<u>35222,25</u>	-	1057	-	-	-	-
57	C1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,2	<u>1204,57</u>	-	241	-	-	-	-
58	C1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,3	<u>1249,45</u>	-	375	-	-	-	-
59	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,1	<u>1476,91</u>	-	148	-	-	-	-
60	C151-1 варіант 3	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10D-P-040-025 - КО-1/24	1000м	0,02	<u>30122,25</u>	-	602	-	-	-	-
61	C1545-205 варіант 3	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,1	<u>2509,15</u>	-	251	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C1545-205 варіант 5	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,04	<u>3912,67</u>	-	157	-	-	-	-
63	C1545-205 варіант 7	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,02	<u>1467,73</u>	-	29	-	-	-	-
		Щит аварійного освітлення (ЩОА-1) =====									
64	1517-2214 варіант 7	Щит аварійного освітлення корпус:200(н)х256х94мм EZ9E112S2SRU (ЩОА-1)	шт	1	<u>1310,70</u>	-	1311	-	-	-	-
65	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	5	<u>62,03</u>	-	310	-	-	-	-
66	& 1517-2041- 9 варіант 3	Автоматичний вимикач, 1р, 220В, 20А - на вводі іС60N-1р	шт	1	<u>552,13</u>	-	552	-	-	-	-
67	& 1517-2041- 9 варіант 4	Автоматичні вимикачі, 1р, 220В, 10А іС60N- 1р	шт	4	<u>244,90</u>	-	980	-	-	-	-
68	1517-1414-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм до 63а ПП,ПВ,ПКП-10,25, 63 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>194,55</u>	-	195	-	-	-	-
69	& 1504-1001- 23-7 варіант 4	Перемикач типу іSSW, 230В, 20А	шт	1	<u>1420,03</u>	-	1420	-	-	-	-
70	1517-1388-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД- 100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 1 полюс. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>38,16</u>	-	38	-	-	-	-
71	& 1504-1001- 23-7 варіант 3	Контактор типу іСТ-2р, Укат=220В, 16А	шт	1	<u>913,09</u>	-	913	-	-	-	-
72	1517-1351-1 варіант 2	Установка и монтаж светочувствительного автомата	шт	1	<u>62,03</u>	-	62	-	-	-	-
73	& 1504-1001- 23-2 варіант 2	Сутінковий вимикач типу AZ-112, 16А	шт	1	<u>1109,70</u>	-	1110	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					302319	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					302319 302319 302319 302319				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
74	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>1712,76</u> 1712,76	-	34	34	-	23,4400	0,47
75	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,22	<u>605,02</u> 605,02	-	133	133	-	8,2800	1,82
76	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,08	<u>533,97</u> 533,97	-	43	43	-	7,6500	0,61
77	KP17-4-7	Демонтаж коробок відгалужувальних	100шт	0,06	<u>2954,22</u> 2954,22	-	177	177	-	40,4300	2,43
78	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,5	<u>881,57</u> 881,57	-	441	441	-	12,6300	6,32
		Разом прямі витрати по розділу 3					828	828	-		11,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					828 828 461 1,14 145 1289 1289		- -		- -
		Розділ 4. Будівельні роботи									
79	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	100шт	0,38	<u>4589,55</u> 4460,81	<u>53,80</u> 16,61	1744	1695	<u>20</u> 6	<u>62,7400</u> 0,1845	<u>23,84</u> 0,07
80	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	7,15	<u>2070,83</u> 1751,18	<u>301,28</u> 93,00	14806	12521	<u>2154</u> 665	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>159,02</u> 7,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30x30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1	<u>69,11</u>	-	69	67	-	0,9600	0,96
					67,01	-			-	-	-
82	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	<u>7232,52</u>	-	1447	1447	-	97,7500	19,55
					7232,52	-			-	-	-
83	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,005	<u>7550,39</u>	-	38	17	-	47,6500	0,24
					3325,97	-			-	-	-
84	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,8207	<u>108,46</u>	-	197	197	-	1,6300	2,97
					108,46	-			-	-	-
85	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	1,8207	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	351	-	<u>351</u>	-	-
					-	26,19			48	0,2870	0,52
		Разом прямі витрати по розділу 4					18652	15944	<u>2525</u>		<u>206,58</u>
									719		7,98
		Разом будівельні роботи, грн.					18652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183				
		всього заробітна плата, грн.					16663				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3293				
		Всього будівельні роботи, грн.					28203				

		Всього по розділу 4					28203				
		Разом прямі витрати по кошторису					400875	73236	<u>2552</u>		<u>942,2</u>
									720		7,99
		Разом будівельні роботи, грн.					400875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					325087				
		всього заробітна плата, грн.					73956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39787				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12409				
		Всього будівельні роботи, грн.					440662				

		Всього по кошторису					440662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1047,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86365				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на електрообладнання_
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	1185,239 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3,13739 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	260,656 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ39-3-1	Монт аж прист рою т а підключення кабелів	прист рій	1	<u>3100,39</u>	<u>93,96</u>	3100	1945	<u>94</u>	<u>24,7000</u>	<u>24,7</u>
					1944,88	7,34			7	0,0915	0,09
2	КМ39-5-1	Монт аж шафи т а підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апарат ів т а приладів розподільної силової шафи	прист рій	4	<u>2751,58</u>	<u>85,75</u>	11006	6869	<u>343</u>	<u>20,5100</u>	<u>82,04</u>
					1717,30	6,03			24	0,0749	0,3
3	КМ39-51-8	Монт аж ящика т а підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апарат ів т а приладів ящика керування асинхронними двигунами з корот козамкненим рот ором Я5111-3774, -3874	прист рій	23	<u>896,87</u>	<u>7,52</u>	20628	13220	<u>173</u>	<u>7,3000</u>	<u>167,9</u>
					574,80	1,20			28	0,0152	0,35
4	КМ8-315-1	Монт аж елект ропривода	шт	8	<u>712,37</u>	-	5699	5039	-	8,0000	64
					629,92	-			-	-	-
5	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого т ипу при прихованій проводці	100 шт	0,04	<u>11544,70</u>	<u>54,63</u>	462	158	<u>2</u>	<u>46,4000</u>	<u>1,86</u>
					3944,93	6,61			-	0,0906	-
6	КМ8-591-8	Розет ка шт епсельна незаглибленого т ипу при відкрит ій проводці	100 шт	0,01	<u>7452,64</u>	<u>53,24</u>	75	49	<u>1</u>	<u>57,6000</u>	<u>0,58</u>
					4897,15	6,45			-	0,0883	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-591-8	Шт епсельний роз'єм	100 шт	0,07	<u>7452,64</u> 4897,15	<u>53,24</u> 6,45	522	343	<u>4</u> -	<u>57,6000</u> 0,0883	<u>4,03</u> 0,01
8	КМ8-591-9	Розет ка шт епсельна заглибленого т ипу при схованій проводці	100 шт	0,64	<u>12232,05</u> 4625,09	<u>54,63</u> 6,61	7829	2960	<u>35</u> 4	<u>54,4000</u> 0,0906	<u>34,82</u> 0,06
9	КР17-11-2	Монт аж світ ильників для світ лодіодних ламп на шт ирях	100шт	0,01	<u>28496,87</u> 16698,25	- -	285	167	<u>-</u> -	<u>207,2000</u> -	<u>2,07</u> -
10	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 25 мм	100 м	6,32	<u>2897,24</u> 2064,48	- -	18311	13048	<u>-</u> -	<u>27,2000</u> -	<u>171,9</u> -
11	КМ8-409-7	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 50 мм	100 м	8,5	<u>3225,01</u> 2307,36	- -	27413	19613	<u>-</u> -	<u>30,4000</u> -	<u>258,4</u> -
12	КМ8-409-8	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діамет р до 80 мм	100 м	1,4	<u>3540,35</u> 2550,24	- -	4956	3570	<u>-</u> -	<u>33,6000</u> -	<u>47,04</u> -
13	КМ8-407-1	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	0,75	<u>11147,72</u> 4627,48	<u>990,30</u> 327,26	8361	3471	<u>743</u> 245	<u>57,4200</u> 4,2991	<u>43,07</u> 3,22
14	КМ8-407-3	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 50 мм	100 м	0,05	<u>10460,64</u> 5916,11	<u>1277,72</u> 476,21	523	296	<u>64</u> 24	<u>73,4100</u> 6,2620	<u>3,67</u> 0,31
15	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,7	<u>4063,31</u> 2970,07	- -	2844	2079	<u>-</u> -	<u>37,7200</u> -	<u>26,4</u> -
16	КМ8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,18	<u>10136,62</u> 3855,43	<u>1113,55</u> 45,36	1825	694	<u>200</u> 8	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>8,61</u> 0,1
17	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,1	<u>959,83</u> 773,66	- -	1056	851	<u>-</u> -	<u>9,6000</u> -	<u>10,56</u> -
18	КМ8-412-8	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 600 мм ²	100 м	1,4	<u>5295,56</u> 4641,98	- -	7414	6499	<u>-</u> -	<u>57,6000</u> -	<u>80,64</u> -
19	КМ8-412-6	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	0,7	<u>2651,59</u> 2063,10	- -	1856	1444	<u>-</u> -	<u>25,6000</u> -	<u>17,92</u> -
20	КМ8-412-5	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 70 мм ²	100 м	0,1	<u>2182,05</u> 1676,27	- -	218	168	<u>-</u> -	<u>20,8000</u> -	<u>2,08</u> -
21	КМ8-412-4	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	3,8	<u>1598,26</u> 1289,44	- -	6073	4900	<u>-</u> -	<u>16,0000</u> -	<u>60,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубках або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	8,35	<u>1211,43</u> 902,61	- -	10115	7537	- -	11,2000	93,52
23	КМ8-148-3	Кабель т рижильний, п'ят ижильний відкрит о в кабель-каналі	100 м	0,7	<u>2505,36</u> 2449,94	- -	1754	1715	- -	30,4000	21,28
24	КМ8-403-3	Провід дво-, т рижильний під шт укат урку по ст інах або у борознах	100 м	21	<u>3243,84</u> 1943,04	- -	68121	40804	- -	25,6000	537,6
25	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубках або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	4,45	<u>949,77</u> 773,66	- -	4226	3443	- -	9,6000	42,72
26	КМ8-489-1	Підключення елект родвигунів	шт	16	<u>952,22</u> 952,22	- -	15236	15236	- -	11,2000	179,2
27	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	1	<u>1018,89</u> 924,00	- -	1019	924	- -	11,2000	11,2
28	КМ8-164-1	Монт аж муфт и	шт	10	<u>1027,24</u> 792,00	- -	10272	7920	- -	9,6000	96
29	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 160 мм2	100 м	0,1	<u>10430,62</u> 2320,99	<u>202,77</u> 7,70	1043	232	<u>20</u> 1	<u>28,8000</u> 0,0928	<u>2,88</u> 0,01
30	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 100 мм2 ВОГНЕЗАХИСТ =====	100 м	2,5	<u>7879,38</u> 2063,10	<u>202,77</u> 7,70	19698	5158	<u>507</u> 19	<u>25,6000</u> 0,0928	<u>64</u> 0,23
31	КБ46-33-1	Зароблення кабельних проходок вогнезахисним складом	м3	0,15	<u>6293,45</u> 6291,52	- -	944	944	- -	91,0100	13,65
32	& С111-1375-4-К варіант 2	Вогнезахисний склад для зароблення кабельних проходок Amokote	кг	2,3	<u>196,90</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
33	КБ13-73-17	Нанесення вручну в один шар покрит т я з вогнезахисного мат еріалу на поверхні кабелів, закріплених на конст рукціях ст ін і підлог	100м2	0,018	<u>6811,96</u> 6791,81	<u>16,98</u> 0,55	123	122	- -	85,2600	1,53
34	КБ13-73-19 к-2	На кожний наст упний шар нанесення вручну покрит т я з вогнезахисного мат еріалу додават и до норми 13-73-17	100м2	0,018	<u>4566,41</u> 4561,33	- -	82	82	- -	57,2600	1,03
35	& С111-1375-3-1 варіант 2	Вогнезахисний склад для кабельної продукції Amokote	уп	2	<u>288,05</u> -	- -	576	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1530-15-31-О варіант 5	Муфта протипожежна, Ду=26-50 мм Аmmokote FC-180/50	шт	7	<u>296,09</u>	-	2073	-	-	-	-
37	& C1530-15-31-О варіант 6	Муфта протипожежна, Ду=20-25 мм Аmmokote FC-180/25	шт	6	<u>275,69</u>	-	1654	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					267845	171500	<u>2186</u> 360		<u>2177,7</u> 4,68
		Разом будівельні роботи, грн.					267845				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94159				
		всього заробітна плата, грн.					171860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90167				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					211,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27068				
		Всього будівельні роботи, грн.					358012				

		Всього по розділу 1					358012				
		Розділ 2. Матеріали									
38	& 290902-55-1-7 варіант 2	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу 250В, 10А	шт	4	<u>182,50</u>	-	730	-	-	-	-
39	& 1504-17090-5 варіант 6	Розетка штепсельна для прихованої установки з третім заземлюючим контактом одномісна, 250В, 16А, IP20	шт	20	<u>197,90</u>	-	3958	-	-	-	-
40	& 1504-17090-5 варіант 7	Розетка штепсельна для прихованої установки з третім заземлюючим контактом одномісна, 250В, 16А, IP44 в захищеному виконанні	шт	42	<u>327,44</u>	-	13752	-	-	-	-
41	& 1504-17090-5 варіант 8	Розетка штепсельна для відкритої установки з третім заземлюючим контактом одномісна, 250В, 16А, IP44 в захищеному виконанні	шт	1	<u>285,62</u>	-	286	-	-	-	-
42	& 1504-17090-5 варіант 9	Розетка штепсельна для прихованої установки з п'ятим заземлюючим контактом одномісна, 380В, 16А, IP44 в захищеному виконанні	шт	2	<u>249,51</u>	-	499	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& 1504-17090-5 варіант 10	Роз'єм штепсельний для відкритої установки з п'ятим заземлюючим контактом , 380В, 25А, IP65	шт	1	<u>189,74</u>	-	190	-	-	-	-
44	& 1504-17090-5 варіант 11	Роз'єм штепсельний для відкритої установки з п'ятим заземлюючим контактом , 380В, 40А, IP65	шт	4	<u>195,86</u>	-	783	-	-	-	-
45	& 1504-17090-5 варіант 12	Роз'єм штепсельний для відкритої установки з п'ятим заземлюючим контактом , 380В, 25А, IP67	шт	2	<u>200,76</u>	-	402	-	-	-	-
46	& 2405-1364-12 варіант 11	Коробка відгалужувальна КМ40002	шт	68	<u>30,46</u>	-	2071	-	-	-	-
47	& 2405-1364-12 варіант 9	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	30	<u>42,22</u>	-	1267	-	-	-	-
48	& 2405-1364-12 варіант 10	Коробка відгалужувальна КМ41001	шт	20	<u>24,54</u>	-	491	-	-	-	-
49	& С111-1897-3 варіант 11	Світильник-показчик світлодіодний, IP65, 220В, 8Вт, з написом: "Не входити!" Провід, кабель, труби =====	шт	1	<u>1672,89</u>	-	1673	-	-	-	-
50	& С153-21-24 варіант 10	Провід перерізом 6мм2 (ПВ3)	1000м	0,1133	<u>39849,07</u>	-	4515	-	-	-	-
51	& С153-21-24 варіант 22	Кабель перерізом 5х120 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1428	<u>2929509,07</u>	-	418334	-	-	-	-
52	& С153-21-24 варіант 12	Кабель перерізом 5х16 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0714	<u>361710,07</u>	-	25826	-	-	-	-
53	& С153-21-24 варіант 23	Кабель перерізом 5х10 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>225070,87</u>	-	2296	-	-	-	-
54	& С153-21-24 варіант 15	Кабель перерізом 5х6 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2754	<u>116532,67</u>	-	32093	-	-	-	-
55	& С153-21-24 варіант 24	Кабель перерізом 5х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0306	<u>100375,87</u>	-	3072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C153-21-24 варіант 17	Кабель перерізом 5x2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1938	<u>61952,47</u>	-	12006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& C153-21-24 варіант 11	Кабель перерізом 5x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0153	<u>39063,67</u>	-	598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& C153-21-24 варіант 25	Кабель перерізом 4x6 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0816	<u>117083,47</u>	-	9554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& C153-21-61 варіант 2	Кабель перерізом 4x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1938	<u>31973,46</u>	-	6196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C153-21-24 варіант 13	Кабель перерізом 3x4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1326	<u>60504,07</u>	-	8023	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C153-21-24 варіант 9	Кабель перерізом 3x2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	1,989	<u>37911,07</u>	-	75405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C153-21-8 варіант 6	Кабель перерізом 3x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,3264	<u>24406,27</u>	-	7966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& C153-21-24 варіант 26	Кабель перерізом 5x1,5 мм2 (КВВГЕнг-LS)	1000м	0,051	<u>43888,27</u>	-	2238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C153-21-24 варіант 27	Кабель перерізом 5x1,5 мм2 КГнг	1000м	0,1632	<u>39063,67</u>	-	6375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C153-21-23 варіант 13	Кабель пер. 3x4 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>86055,07</u>	-	439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& C153-21-23 варіант 3	Кабель пер. 3x1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,4488	<u>39430,87</u>	-	17697	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	75	<u>88,40</u>	-	6630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5	<u>169,08</u>	-	845	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& C113-1-4 варіант 7	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн.=80 мм	м	141,4	<u>64,80</u>	-	9163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& C113-1-4 варіант 8	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн.=50 мм	м	70,7	<u>38,61</u>	-	2730	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C113-1-4 варіант 9	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=40 мм	м	70,7	<u>28,53</u>	-	2017	-	-	-	-
72	& C113-1-4 варіант 10	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =32мм	м	717,1	<u>24,50</u>	-	17569	-	-	-	-
73	& C113-1-4 варіант 11	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =25мм	м	557,52	<u>20,47</u>	-	11412	-	-	-	-
74	& C113-1-4 варіант 12	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =20мм	м	404	<u>18,46</u>	-	7458	-	-	-	-
75	& C1545- 318-1 варіант 2	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	13	<u>112,79</u>	-	1466	-	-	-	-
76	& C1545- 318-1 варіант 10	Рукав металевий, діаметр 18 мм РЗ-Ц-Х-18	м	5	<u>65,60</u>	-	328	-	-	-	-
77	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ25x16 СКК10D-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,05	<u>35222,25</u>	-	1761	-	-	-	-
78	C1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	<u>1204,57</u>	-	48	-	-	-	-
79	C1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,25	<u>1249,45</u>	-	312	-	-	-	-
80	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,02	<u>1476,91</u>	-	30	-	-	-	-
81	C151-1 варіант 3	Кабель-канал ПВХ40x25 СКК10D-Р-040-025 - КО-1/24	1000м	0,02	<u>30122,25</u>	-	602	-	-	-	-
82	C1545-205 варіант 3	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40x25	100шт	0,02	<u>2509,15</u>	-	50	-	-	-	-
83	C1545-205 варіант 5	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40x25	100шт	0,04	<u>3912,67</u>	-	157	-	-	-	-
84	C1545-205 варіант 7	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40x25	100шт	0,02	<u>1467,73</u>	-	29	-	-	-	-
85	& 2405-1364- 12 варіант 16	Муфта кабельна 5 ПКВТпН-1(70/120)	шт	4	<u>530,46</u>	-	2122	-	-	-	-
86	& 2405-1364- 12 варіант 17	Муфта кабельна 5 ПКВТп-1(10/16)	шт	6	<u>338,70</u>	-	2032	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					725496	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					725496				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					725496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					725496				

		Всього по розділу 2					725496				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
87	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків, ящиків силових, коробок	100шт	0,12	<u>2954,22</u>	-	355	355	-	40,4300	4,85
					2954,22	-			-	-	-
88	KM8-526-3 к дем.=0,3	(Демонт аж) авт ома т ичного вимикача	шт	4	<u>82,70</u>	<u>3,50</u>	331	317	<u>14</u>	<u>0,9600</u>	<u>3,84</u>
					79,20	0,35			1	0,0044	0,02
89	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток, контакторів	100шт	0,14	<u>533,97</u>	-	75	75	-	7,6500	1,07
					533,97	-			-	-	-
90	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,5	<u>881,57</u>	-	441	441	-	12,6300	6,32
					881,57	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1202	1188	<u>14</u>		<u>16,08</u>
									1		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1202				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					199				
		Всього будівельні роботи, грн.					1849				

		Всього по розділу 3					1849				
		Розділ 4. Будівельні роботи									
91	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	100шт	0,66	<u>4589,55</u>	<u>53,80</u>	3029	2944	<u>36</u>	<u>62,7400</u>	<u>41,41</u>
					4460,81	16,61			11	0,1845	0,12
92	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	22,5	<u>2070,83</u>	<u>301,28</u>	46594	39402	<u>6779</u>	<u>22,2400</u>	<u>500,4</u>
					1751,18	93,00			2093	1,0332	23,25
93	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1,6	<u>69,11</u>	-	111	107	-	0,9600	1,54
					67,01	-			-	-	-
94	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	<u>7232,52</u>	-	1447	1447	-	97,7500	19,55
					7232,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,01	<u>7550,39</u> 3325,97	<u>-</u> -	76	33	<u>-</u> -	47,6500	0,48
96	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,8284	<u>108,46</u> 108,46	<u>-</u> -	632	632	<u>-</u> -	1,6300	9,5
97	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	5,8284	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	1124	-	<u>1124</u> 153	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 1,67
		Разом прямі витрати по розділу 4					53013	44565	<u>7939</u> 2257		<u>572,88</u> 25,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					53013 509 46822 26705 71,75 9173 79718				
		Всього по розділу 4					79718				
		Розділ 5. Захисне заземлення Щита ЩС-1.									
98	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,036	<u>20021,89</u> 20021,89	<u>-</u> -	721	721	<u>-</u> -	300,9000	10,83
99	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,036	<u>12669,22</u> 12669,22	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	190,4000	6,85
100	KM8-472-2	Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2	100 м	0,2	<u>7771,92</u> 1805,22	<u>188,78</u> 7,17	1554	361	<u>38</u> 1	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>4,48</u> 0,02
101	KM8-471-4	Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 25мм	10 шт	0,3	<u>5922,39</u> 902,61	<u>152,95</u> 5,81	1777	271	<u>46</u> 2	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>3,36</u> 0,02
102	KB34-103-1	Улаштування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,004	<u>17774,60</u> 16070,58	<u>-</u> -	71	64	<u>-</u> -	222,0000	0,89
103	C130-1199 варіант 2	Труба поліетиленова гнбка гофрована двустінна Дн= 90 мм	м	4	<u>73,06</u> -	<u>-</u> -	292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,006	<u>20327,97</u> 20327,97	<u>-</u> -	122	122	<u>-</u> -	305,5000	1,83
105	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покрит тів т а основ	100м3	0,018	<u>1724,72</u> 1724,72	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	25,9200	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,11	<u>108,46</u>	<u>-</u>	446	446	<u>-</u>	1,6300	6,7
					108,46	-			-	-	-
107	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	4,11	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	793	-	<u>793</u>	-	-
					-	26,19			108	0,2870	1,18
108	KP18-47-1	Улашт ування основ під т рот уари т овщиною 12 см із цегляного щебеню	100м2	0,12	<u>27241,53</u>	<u>1024,18</u>	3269	381	<u>123</u>	<u>43,8700</u>	<u>5,26</u>
					3175,75	274,27			33	2,7495	0,33
109	KP18-47-2 к-3	На кожний 1 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норми 18-47-1	100м2	0,12	<u>6171,87</u>	<u>-</u>	741	26	<u>-</u>	2,9400	0,35
					212,83	-			-	-	-
110	KP18-46-1	Улашт ування одношарових асфальт обет онних покрит т ів доріжок т а т рот уарів із дрібнозернист ої асфальт обет онної суміші т овщиною 3 см	100м2	0,12	<u>34789,85</u>	<u>-</u>	4175	249	<u>-</u>	26,0000	3,12
					2071,16	-			-	-	-
111	KP18-46-2 к-4	На кожні 0,5 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норми 18-46-1	100м2	0,12	<u>22129,29</u>	<u>-</u>	2656	160	<u>-</u>	16,7600	2,01
					1335,10	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					17104	3288	<u>1000</u>		<u>46,15</u>
									144		1,55
		Разом будівельні роботи, грн.					17104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12816				
		всього заробітна плата, грн.					3432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					709				
		Всього будівельні роботи, грн.					19136				

		Всього по розділу 5					19136				
		Розділ 6. Захист захисного заземлення									
112	KB34-103-1	Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,003	<u>17774,60</u>	<u>-</u>	53	48	<u>-</u>	222,0000	0,67
					16070,58	-			-	-	-
113	C130-1199 варіант 2	Труба поліетиленова гнбка гофрована двустінна Дн= 90 мм	м	3	<u>73,06</u>	<u>-</u>	219	-	<u>-</u>	-	-
					-	-			-	-	-
114	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0036	<u>20021,89</u>	<u>-</u>	72	72	<u>-</u>	300,9000	1,08
					20021,89	-			-	-	-
115	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0036	<u>12669,22</u>	<u>-</u>	46	46	<u>-</u>	190,4000	0,69
					12669,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C1545-426-2 варіант 2	Термоусаджувальна трубка l=0,6м	шт	2	<u>266,87</u> -	- -	534	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					924	166	- -		2,44 -
		Разом будівельні роботи, грн.					924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					758				
		всього заробітна плата, грн.					166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38				
		Всього будівельні роботи, грн.					1027				

		Всього по розділу 6					1027				
		Разом прямі витрати по кошторису					1065584	220707	<u>11139</u> 2762		<u>2815,25</u> 31,29
		Разом будівельні роботи, грн.					1065584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					833738				
		всього заробітна плата, грн.					223469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119655				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					290,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37187				
		Всього будівельні роботи, грн.					1185239				

		Всього по кошторису					1185239				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3137,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					260656				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020
придбання електрообладнання_
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 326,637 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2041-1-34 варіант 17	Щит силовий розподільний ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 ІР31 =====	шт	1	4240,00	4240
2	1517-1352-3	Щит силовий розподільний ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 ІР31; (маса=0,0091)	шт	1	288,90	289
3	& 1504-1001-23-10 варіант 6	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	4798,00	4798
4	1517-1351-3	Вимикач автоматичний ВА88-32-3р, 250А; (маса=0,00053)	шт	8	155,60	1245
5	& 1517-2041-9 варіант 17	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	5862,00	5862
6	& 1517-2041-9 варіант 22	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 80А С120N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1609,00	1609
7	& 1517-2041-9 варіант 23	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 63А 380В іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1451,00	1451
8	& 1517-2041-9 варіант 36	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 50А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1116,00	1116
9	& 1517-2041-9 варіант 24	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 32А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	2	1021,00	2042
10	& 1517-2041-9 варіант 25	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 25А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	985,56	986

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1517-2041-9 варіант 26	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 6А iC60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1169,00	1169
12	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	19	60,81	1155
13	& 1517-2041-9 варіант 27	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 32А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	2	335,40	671
14	& 1517-2041-9 варіант 28	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 25А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	301,35	301
15	& 1517-2041-9 варіант 29	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	7	274,00	1918
16	& 1517-2041-9 варіант 30	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 10А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	5	287,93	1440
17	& 1517-2041-9 варіант 31	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 6А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	4	321,47	1286
18	1517-1351-3 варіант 2	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	8	155,60	1245
19	& 1517-2041-23 варіант 4	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 40А, Ід.з.=100мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	4	5797,87	23191
20	& 1517-2041-23 варіант 5	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 32А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	2738,00	5476
21	& 1517-2041-23 варіант 6	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	2396,00	4792
22	1517-1351-1 варіант 3	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	39	60,81	2372
23	& 1517-2041-23 варіант 7	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	39	2280,00	88920
24	1517-1351-3 варіант 5	Улаштування і монтаж пристрою захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	1	155,60	156
25	& 1517-2041-23 варіант 8	Пристрої захисного відключення 3р+N, 380В, 32А, Ід.з.=30мА iID; (маса=0,0004)	шт	1	1262,50	1263
26	& 1504-1261-1 варіант 3	Незалежний розчеплювач iMX; (маса=0,0001)	шт	1	1363,00	1363
27	1503-1060 варіант 3	Контакт стану OF; (маса=0,13)	шт	1	616,00	616

1	2	3	4	5	6	7
28	1517-1389-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Однблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	69,17	69
29	& 1504-5024-11-1 варіант 4	Контактор, 2р, 16А, Укат=220В, 1но+1нз іСТ-2р; (маса=0,00208)	шт	1	339,60	340
30	& 1517-1445 варіант 4	Перемикач, 230В, 20А іSSW; (маса=0)	шт	1	1238,00	1238
31	1504-13307	Реле контролю витікання типу РКУ-3АР, номінальна напруга живлення реле 36В, частота 50 Гц РКУ-3АрУ5; (маса=0,005)	шт	1	2308,84	2309
32	1704-50469 варіант 3	Реле контролю рівня рідини 16А, 220В, 1 перекл. контакт, ДР-828 в комплекті з зондом типу ДР; (маса=0,004)	шт	1	1388,00	1388
33	1504-19034 варіант 12	куточок вертикальний 1760 (2шт. в комплекті); (маса=0,000017)	шт	2	747,00	1494
34	1504-19034 варіант 13	Панель монтажна 300x745; (маса=0,000017)	шт	1	826,00	826
35	& 1504-20001-8-3Ц варіант 3	DIN-рейка, L=800мм YND10-0080; (маса=0,00056)	шт	12	256,00	3072
36	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	2,4	83,64	201
37	& 1504-2000-8 варіант 5	Комплект силових шин, L=800мм, 250А; (маса=0,0002)	шт	1	630,83	631
38	& 1504-2000-8 варіант 4	Комплект шин N и PE, L=800мм; (маса=0,0002)	шт	2	369,00	738
39	1504-19034 варіант 11	Наконечник мідний луджений НК-М JG 120; (маса=0,000017)	шт	5	66,38	332
40	1504-19034 варіант 10	Зажим клемний VSU 120; (маса=0,000017)	шт	5	327,20	1636
41	1504-19034 варіант 7	Зажим клемний ЗНИ-16; (маса=0,000017)	шт	10	30,20	302
42	1504-19034 варіант 6	Зажим клемний ЗНИ-10; (маса=0,000017)	шт	5	24,20	121
43	1504-19034 варіант 5	Зажим клемний ЗНИ-6; (маса=0,000017)	шт	35	18,00	630
44	1504-19034 варіант 9	Зажим клемний ЗНИ-4; (маса=0,000017)	шт	20	12,60	252
45	1504-19034 варіант 4	Зажим клемний ЗНИ-2,5; (маса=0,000017)	шт	200	11,65	2330
		Щит силовий розподільний навісний, на 54 модуля Kaedra N13986 IP65 (ЩС-2) =====				

1	2	3	4	5	6	7
46	& 1517-2041-1-34 варіант 18	Щит силовий розподільний навісний, на 54 модуля Kaedra N13986 IP65; (маса=0,0091)	шт	1	5179,00	5179
47	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
48	& 1517-2041-9 варіант 23	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 50А iC60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1451,00	1451
49	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	60,81	304
50	& 1517-2041-9 варіант 29	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	274,00	274
51	& 1517-2041-9 варіант 30	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 10А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	4	287,93	1152
52	1517-1351-3 варіант 2	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	1	155,60	156
53	& 1517-2041-23 варіант 6	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigi; (маса=0,0004)	шт	1	2396,00	2396
54	1517-1351-1 варіант 3	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	7	60,81	426
55	& 1517-2041-23 варіант 7	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigi; (маса=0,0004)	шт	7	2280,00	15960
56	1517-1351-3 варіант 5	Улаштування і монтаж пристрою захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	1	155,60	156
57	& 1517-2041-23 варіант 8	Пристрої захисного відключення 3р+N, 380В, 32А, Ід.з.=30мА iID; (маса=0,0004) Щит силовий розподільний, навісний, 380В, IP54,ЩМП-1-0 У2 IP54 (SA1) =====	шт	1	1262,50	1263
58	& 1517-2041-1-34 варіант 19	Щит силовий розподільний, навісний, 380В, IP54,ЩМП-1-0 У2 IP54 (SA1); (маса=0,0091)	шт	1	4240,00	4240
59	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	288,90	289
60	& 1504-1001-23-10 варіант 7	Вимикач автоматичний ВА88-32-3р, 315А; (маса=0,00053) =====	шт	1	7345,00	7345

1	2	3	4	5	6	7
61	& 1517-2041-1-38-7 варіант 5	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії EZ9EAB102 IP40; (маса=0,00521)	шт	3	917,00	2751
62	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	60,81	182
63	& 1517-2041-9 варіант 33	Вимикач навантаження 1р, 220В, 20А iSW; (маса=0,0003)	шт	3	314,76	944
64	& 1517-2041-1-38-7 варіант 6	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	16	1345,00	21520
65	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	16	60,81	973
66	& 1517-2041-9 варіант 33	Вимикач навантаження 1р, 220В, 20А iSW; (маса=0,0003)	шт	16	314,76	5036
67	& 1517-2041-1-38-7 варіант 6	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	3	1345,00	4035
68	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	155,60	467
69	& 1517-2041-9 варіант 34	Вимикач навантаження, 3р, 380В, 20А iSW; (маса=0,0003)	шт	3	684,94	2055
70	& 1517-2041-1-38-7 варіант 6	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	1	1345,00	1345
71	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
72	& 1517-2041-9 варіант 35	Вимикач навантаження, 3р, 380В, 80А iSW; (маса=0,0003) Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65 (Щ1, Щ2) =====	шт	1	709,80	710
73	& 1517-2041-1-34 варіант 20	Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65; (маса=0,0091)	шт	2	4487,00	8974
74	1517-1389-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	69,17	553

1	2	3	4	5	6	7
75	& 1504-5024-11-1 варіант 5	Контактор реверс 9А 230В/АС3 2NO ІЕК 3р, Укат=220В КМІ-10930 реверс; (маса=0,00208)	шт	8	480,00	3840
76	1517-1480-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні блоки випробувальні та панелі підганяльні, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	172,87	1383
77	& 1504-18008-5 варіант 3	Кнопка керування модульна 0,6...10А, 230В, 1но+1нз, червоний/зелений КМУ11 ІЕК; (маса=0,002)	шт	8	420,00	3360
78	15011-4037 варіант 2	Електропривод 220 Вольт; 1,5 Вт; BELIMO CM230-L; (маса=0,004)	шт	8	4547,66	36381
		Разом				314293
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12344
		Всього по кошторису				326637

Склав _____Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на пожежна сигналізація

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № ПС.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

85,008 тис. грн.
0,52788 тис.люд.год.
43,203 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-1	Блок базовий приймально-конт рольного пускового концент рат ора ПС	шт	1	2920,93	1,57	2921	2863	2	36,8000	36,8
					2863,41	0,19			-	0,0026	-
2	КМ8-125-1	Акумулят орна бат арея	шт	1	51,94	-	52	50	-	0,6400	0,64
					49,80	-			-	-	-
3	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС авт омат ичний т епловий елект роконт акт ний, магніт оконт акт ний у нормальному виконанні	шт	15	148,08	6,09	2221	1754	91	1,6000	24
					116,91	0,74			11	0,0101	0,15
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС авт омат ичний димовий фот оелект ричний, радіоізот опний, світ ловий у нормальному виконанні	шт	12	281,45	1,57	3377	2806	19	3,2000	38,4
					233,82	0,19			2	0,0026	0,03
5	КМ8-532-4	Сповіщувач ПС ручний	шт	5	252,42	5,92	1262	825	30	2,0000	10
					165,00	0,25			1	0,0030	0,02
6	КМ8-80-1	Монт аж резист ора	шт	37	134,38	-	4972	4884	-	1,6000	59,2
					132,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	3,7	<u>2897,24</u>	-	10720	7639	-	27,2000	100,64
					2064,48	-			-	-	-
8	КМ8-407-1	Труба сталева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,01	<u>11147,72</u>	<u>990,30</u>	111	46	<u>10</u>	<u>57,4200</u>	<u>0,57</u>
					4627,48	327,26			3	4,2991	0,04
9	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>4026,12</u>	-	2013	1485	-	37,7200	18,86
					2970,07	-			-	-	-
10	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металоупаках, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,51	<u>1217,21</u>	-	621	460	-	11,2000	5,71
					902,61	-			-	-	-
11	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під шпатель укру по ст інах або у борознах	100 м	1,39	<u>3217,42</u>	-	4472	2701	-	25,6000	35,58
					1943,04	-			-	-	-
12	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металоупаках, сумарний переріз до 16 мм ² (в кабель-каналі)	100 м	0,1	<u>1211,43</u>	-	121	90	-	11,2000	1,12
					902,61	-			-	-	-
13	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металоупаках, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	3,2	<u>820,83</u>	-	2627	2063	-	8,0000	25,6
					644,72	-			-	-	-
14	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металоупаках, сумарний переріз до 2,5 мм ² (в кабель-каналі)	100 м	0,4	<u>820,83</u>	-	328	258	-	8,0000	3,2
					644,72	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					35818	27924	<u>152</u>		<u>360,32</u>
									17		0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					35818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7742				
		всього заробітна плата, грн.					27941				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14370				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4243				
		Всього будівельні роботи, грн.					50188				

		Всього по розділу 1					50188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Матеріали									
15	& 15097-29021-1 варіант 4	Провід , пер. 2х0,4 мм2 ПСВВнг-LS	1000м	0,3708	<u>11462,81</u>	-	4250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& 15097-29021-1 варіант 5	Кабель вита пара, пер. 4х2х0,5 мм2 FTP cat 5e	1000м	0,206	<u>21627,11</u>	-	4455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	1	<u>88,40</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C113-1-4 варіант 10	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =32мм	м	50,5	<u>24,50</u>	-	1237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C113-1-4 варіант 11	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =25мм	м	323,2	<u>20,47</u>	-	6616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,05	<u>35222,25</u>	-	1761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,2	<u>1204,57</u>	-	241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,4	<u>1249,45</u>	-	500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,2	<u>1476,91</u>	-	295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					19443	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					19443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19443				
		Всього будівельні роботи, грн.					19443				

		Всього по розділу 2					19443				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
24	КМ10-668-1 к дем.=0,3	Сповіщувач ПС авт омат ичний т епловий елект рококт акт ний, магніт оконт акт ний у нормальному виконанні	шт	2	<u>36,90</u>	<u>1,83</u>	74	70	4	<u>0,4800</u>	<u>0,96</u>
					35,07	0,22			-	0,0030	0,01
25	КМ10-668-2 к дем.=0,3	Сповіщувач ПС авт омат ичний димовий фот оелект ричний, радіоізот опний, світ ловий у нормальному виконанні	шт	13	<u>70,62</u>	<u>0,47</u>	918	912	6	<u>0,9600</u>	<u>12,48</u>
					70,15	0,06			1	0,0008	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ8-532-4 к дем.=0,3	(Демонт аж) Сповіщувач ПС ручний	шт	1	<u>51,28</u> 49,50	<u>1,78</u> 0,07	51	50	<u>1</u> -	<u>0,6000</u> 0,0009	<u>0,6</u> -
27	КР17-4-7	Демонтаж коробок	100шт	0,01	<u>2954,22</u> 2954,22	- -	30	30	- -	40,4300	0,4 -
28	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,6	<u>881,57</u> 881,57	- -	529	529	- -	12,6300	7,58 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1602	1591	<u>11</u> 1		<u>22,02</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1602 1592 820 1,91 242 2422				
		Всього по розділу 3					2422				
Розділ 4. Будівельні роботи											
29	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	3,3	<u>2070,83</u> 1751,18	<u>301,28</u> 93,00	6834	5779	<u>994</u> 307	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>73,39</u> 3,41
30	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,4	<u>69,11</u> 67,01	- -	28	27	- -	0,9600	0,38 -
31	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	<u>7232,52</u> 7232,52	- -	1447	1447	- -	97,7500	19,55 -
32	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,001	<u>7550,39</u> 3325,97	- -	8	3	- -	<u>47,6500</u> -	<u>0,05</u> -
33	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,828	<u>108,46</u> 108,46	- -	90	90	- -	1,6300	1,35 -
34	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,828	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	160	-	<u>160</u> 22	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,24
		Разом прямі витрати по розділу 4					8567	7346	<u>1154</u> 329		<u>94,72</u> 3,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8567 67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					7675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4387				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1510				
		Всього будівельні роботи, грн.					12954				

		Всього по розділу 4					12954				
		Разом прямі витрати по кошторису					65430	36861	<u>1317</u>		<u>477,06</u>
									347		3,91
		Разом будівельні роботи, грн.					65430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27252				
		всього заробітна плата, грн.					37208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19578				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5995				
		Всього будівельні роботи, грн.					85008				

		Всього по кошторису					85008				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					527,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43203				

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022
обладнання пожежної сигналізації
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № ПС.С відомості тощо
Кошторисна вартість 45,676 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30001-4 варіант 6	Прилад приймально-контрольний на 8 зон, що має вбудоване джерело живлення "Тірас-8П"; (маса=0,0215)	шт	1	9333,33	9333
2	1511-4001 варіант 4	Акумуляторна батарея 12В, 7Агод; (маса=0,001)	шт	1	1650,00	1650
3	& 1602-30050-4 варіант 5	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,002)	шт	12	925,00	11100
4	& 1602-30050-4 варіант 6	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв); (маса=0,002)	шт	2	925,00	1850
5	& 1602-30050-4 варіант 7	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-Тірас; (маса=0,002)	шт	15	942,00	14130
6	& 1602-30050-4 варіант 8	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-Тірас (резерв); (маса=0,002)	шт	2	942,00	1884
7	& 1602-30050-5 варіант 5	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,002)	шт	5	565,00	2825
8	& 1602-30050-5 варіант 6	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 (резерв); (маса=0,002)	шт	1	565,00	565
9	& 1517-1421 варіант 6	Резистор шунтуючий, 470 Ом МЛТ-0.25-0,47 кОм; (маса=0)	шт	32	15,83	507

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1517-1421 варіант 7	Резистор кінцевий, 3,0 кОм МЛТ-0.25-3,0 кОм; (маса=0)	шт	5	15,83	79
		Разом				43923
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				1726
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3881	0,007	27
		Всього вартість устаткування				45649
		Всього вартість будівельних робіт				27
		Всього по кошторису				45676

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

20,684 тис. грн.
0,14322 тис.люд.год.
16,051 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	9222,14	-	9222	9222	-	83,3000	83,3
					9222,14	-			-	-	-
2	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів (4 шлейфи)	система	5	1035,14	-	5176	5176	-	9,3500	46,75
					1035,14	-			-	-	-
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	1	188,21	-	188	188	-	1,7000	1,7
					188,21	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					14586	14586	-		131,75
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					14586				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6098 11,47 1465 20684 20684				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					143,22 16051				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на сигналізація затоплення контрольних колодязів_
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	26,402 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,12777 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	10,089 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ11-350-2	Монт аж дат чика рівня	шт	2	<u>165,68</u>	-	331	258	-	1,6000	3,2
					128,94	-			-	-	-
2	КМ10-3-9	Монтаж оповіщувача світло-звукового	табло	1	<u>26,40</u>	-	26	26	-	0,3200	0,32
					26,40	-			-	-	-
3	КМ8-409-1	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,25	<u>5226,44</u>	-	6533	3915	-	42,3300	52,91
					3132,00	-			-	-	-
4	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,05	<u>4065,59</u>	-	203	149	-	37,7200	1,89
					2970,07	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених кабель-каналх, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,05	<u>959,83</u>	-	48	39	-	9,6000	0,48
					773,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених т рубках або металопроводах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,25	<u>959,83</u> 773,66	-	1200	967	-	9,6000	12
7	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,18	<u>1703,54</u> 1518,00	-	307	273	-	17,6000	3,17
		Разом прямі витрати по розділу 1					8648	5627	-		73,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					8648				-
		Всього по розділу 1					11629				
Розділ 2. Кабелі в землі											
8	КМ8-143-5	Покрівання 1-4 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,3	<u>274,01</u> 274,01	-	82	82	-	3,4000	1,02
9	КБ34-103-1 к=1,15	Улаштування т рубопроводів із поліетиленових т руб, до 2-х каналів	км	0,03	<u>20185,19</u> 18481,17	-	606	554	-	255,3000	7,66
10	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених т рубках або металопроводах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,3	<u>959,83</u> 773,66	-	288	232	-	9,6000	2,88
11	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у т раншеї	100 м	0,3	<u>773,66</u> 773,66	-	232	232	-	9,6000	2,88
12	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м ³	0,054	<u>20021,89</u> 20021,89	-	1081	1081	-	300,9000	16,25
13	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м ³	0,054	<u>12669,22</u> 12669,22	-	684	684	-	190,4000	10,28
14	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнювальною масою при вводе кабелей в приміщення	прохід	1	<u>245,69</u> 74,95	-	246	75	-	0,9300	0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					3219	2940	-		41,9
		Разом будівельні роботи, грн.					3219		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					279				
		всього заробітна плата, грн.					2940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					621				
		Всього будівельні роботи, грн.					4986				

		Всього по розділу 2					4986				
		Розділ 3. Матеріали									
15	& C153-21-69 варіант 3	Кабель 3х1,5 мм2 (ВВГ)	1000м	0,0306	<u>28413,91</u>	-	869	-	-	-	-
16	& C153-21-8 варіант 6	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1326	<u>24406,27</u>	-	3236	-	-	-	-
17	& C113-1-4 варіант 2	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	126,25	<u>20,47</u>	-	2584	-	-	-	-
18	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,005	<u>35222,25</u>	-	176	-	-	-	-
19	& C111-1683-3 варіант 2	Стрічка сигнальна, 150 мм	м	30	<u>3,70</u>	-	111	-	-	-	-
20	C130-1199 варіант 3	Труба поліетиленова гібка гофрована двустіна Д= 50 мм	м	30,6	<u>91,84</u>	-	2810	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					9786	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9786		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9786				
		Всього будівельні роботи, грн.					9786				

		Всього по розділу 3					9786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					21653	8567	— —		115,87
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					21653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13086				
		всього заробітна плата, грн.					8567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4749				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1522				
		Всього будівельні роботи, грн.					26402				

		Всього по кошторису					26402				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					127,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10089				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025
обладнання сигналізації затоплення контрольних колодязів
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3,241 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17141-1012-3 варіант 3	Реле контролю рідини ДР-828; (маса=0,009)	шт	1	185,00	185
2	& 17141-1012-3 варіант 2	Датчик рівня рідини ДР; (маса=0,009)	шт	1	1863,33	1863
3	& 1602-30050-1 варіант 4	Сповіщувач-табло світлозвуковий "Піонер "; (маса=0,002)	шт	1	1070,83	1071
		Разом				3119
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				122
		Всього по кошторису				3241

Склав

Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	1,335 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,00924 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,036 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	2	470,52	-	941	941	-	4,2500	8,5
					470,52	-			-		-
		Разом прямі витрати по кошторису					941	941	-		8,5
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					941				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					941				
		Загальновиробничі витрати, грн.					394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95				
		Всього будівельні роботи, грн.					1335				

		Всього по кошторису					1335				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1036				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на система мовного оповіщення про пожежу

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

45,322 тис. грн.
0,19186 тис.люд.год.
15,663 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	13	276,37	-	3593	3237	-	3,2000	41,6
					248,99	-			-	-	-
2	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	3,45	2897,24	-	9995	7122	-	27,2000	93,84
					2064,48	-			-	-	-
3	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,15	4063,31	-	609	446	-	37,7200	5,66
					2970,07	-			-	-	-
4	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металоупаках, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	3,45	949,77	-	3277	2669	-	9,6000	33,12
					773,66	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металоупаках, сумарний переріз до 6 мм ² (в кабель каналі)	100 м	0,15	949,77	-	142	116	-	9,6000	1,44
					773,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					17616	13590	-		175,66
		Разом будівельні роботи, грн.					17616		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4026				
		всього заробітна плата, грн.					13590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7008				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2073				
		Всього будівельні роботи, грн.					24624				

		Всього по розділу 1					24624				
		Розділ 2. Матеріали									
6 & C1545-179-1 варіант 2	Стяжка пластикова 100мм	100шт	1	13,13	-	13	-	-	-	-	-
7 & C1545-179-1 варіант 3	Стяжка пластикова 8мм	100шт	2	1,19	-	2	-	-	-	-	-
8 & C153-21-8 варіант 17	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, пожежостійкий, 30 хвилин, EI30, 660 В, пер. 2x2x0,8 мм ² JE-H (St)H...Bd FE180/E30	1000м	0,3672	23529,07	-	8640	-	-	-	-	-
9 & C113-1-4 варіант 10	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =32мм	м	348,45	24,50	-	8537	-	-	-	-	-
10 C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ25x16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,015	35222,25	-	528	-	-	-	-	-
11 C1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	1204,57	-	48	-	-	-	-	-
12 C1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	1249,45	-	50	-	-	-	-	-
13 C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,01	1476,91	-	15	-	-	-	-	-
14 & 2405-1364-12 варіант 24	Коробка відгалужувальна вогнестійка 30 хв КВР 01/30-30В	шт	6	477,42	-	2865	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2						20698	-	-		-

Склад _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028
придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 14,254 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1601-2356 варіант 6	Гучномовець настінний для настінного монтажу 1-3 Вт типу ЗАС100ПН; (маса=0,007) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	комплект	13	1055,00	13715 539 14254

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на світлове оповіщення про пожежу
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	24,589 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,13081 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	10,632 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-668-3	Монт аж оповіщувача світ лового	шт	4	<u>288,69</u>	<u>1,81</u>	1155	935	<u>7</u>	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
					233,82	0,22			1	0,0030	0,01
2	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	1,35	<u>2897,24</u>	-	3911	2787	-	27,2000	36,72
					2064,48	-			-	-	-
3	КМ8-407-1	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	0,05	<u>11147,72</u>	<u>990,30</u>	557	231	<u>50</u>	<u>57,4200</u>	<u>2,87</u>
					4627,48	327,26			16	4,2991	0,21
4	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,05	<u>4063,31</u>	-	203	149	-	37,7200	1,89
					2970,07	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,35	<u>949,77</u>	-	1282	1044	-	9,6000	12,96
					773,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубках або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 (в кабель каналі)	100 м	0,05	<u>949,77</u> 773,66	- -	47	39	- -	9,6000	0,48 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7155	5185	<u>57</u> 17		<u>67,72</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					7155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1913				
		всього заробітна плата, грн.					5202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					812				
		Всього будівельні роботи, грн.					9873				

		Всього по розділу 1					9873				
		Розділ 2. Матеріали									
7 & 2405-1364-12	Коробка відгалужувальна вогнестійка 30 хв КВР 01/30-30В	шт	2		<u>477,42</u>	-	955	-	-	-	-
варіант 24					-	-			-	-	-
8 & C153-21-8	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, пожежостійкий, 30 хвилин, EI30, 660 В, пер. 2х2х0,8 мм2 JE-H (St)H...Bd FE180/E30	1000м	0,1428		<u>23529,07</u>	-	3360	-	-	-	-
варіант 17					-	-			-	-	-
9 & C113-1-4	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =32мм	м	136,35		<u>24,50</u>	-	3341	-	-	-	-
варіант 10					-	-			-	-	-
10 C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	5		<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
варіант 3					-	-			-	-	-
11 C151-1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,005		<u>35222,25</u>	-	176	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
12 C1545-205	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01		<u>1204,57</u>	-	12	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
13 C1545-205	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01		<u>1249,45</u>	-	12	-	-	-	-
варіант 4					-	-			-	-	-
14 C1545-205	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01		<u>1476,91</u>	-	15	-	-	-	-
варіант 6					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					8313	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8313		-		-
		в тому числі:					8313				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8313				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					8313				
15	КМ10-668-3 к дем.=0,3	Розділ 3. Демонтажні роботи (Демонт аж) Монт аж оповіщувача світ лового	шт	4	<u>70,69</u> 70,15	<u>0,54</u> 0,07	283	281	<u>2</u> -	<u>0,9600</u> 0,0009	<u>3,84</u> -
16	КР17-4-7	Демонтаж коробок	100шт	0,01	<u>2954,22</u> 2954,22	<u>-</u> -	30	30	<u>-</u> -	40,4300	0,4
17	КР17-3-1	Демонтаж проводу	100м	0,3	<u>881,57</u> 881,57	<u>-</u> -	264	264	<u>-</u> -	12,6300	3,79
		Разом прямі витрати по розділу 3					577	575	<u>2</u> -		<u>8,03</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					577				
		в тому числі:					575				
		всього заробітна плата, грн.					302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,71				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					879				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					879				
18	КР20-28-1	Розділ 4. Будівельні роботи Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1,2	<u>2070,83</u> 1751,18	<u>301,28</u> 93,00	2485	2101	<u>362</u> 112	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>26,69</u> 1,24
19	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30x30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,4	<u>69,11</u> 67,01	<u>-</u> -	28	27	<u>-</u> -	0,9600	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,14	<u>7232,52</u>	-	1013	1013	-	97,7500	13,69
					7232,52	-			-	-	-
21	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,001	<u>7550,39</u>	-	8	3	-	47,6500	0,05
					3325,97	-			-	-	-
22	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,31154	<u>108,46</u>	-	34	34	-	1,6300	0,51
					108,46	-			-	-	-
23	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,31154	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	60	-	60	-	-
					-	26,19			8	0,2870	0,09
		Разом прямі витрати по розділу 4					3628	3178	<u>422</u>		<u>41,32</u>
									120		1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					3628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28				
		всього заробітна плата, грн.					3298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					654				
		Всього будівельні роботи, грн.					5523				

		Всього по розділу 4					5523				
		Разом прямі витрати по кошторису					19673	8938	<u>481</u>		<u>117,07</u>
									137		1,55
		Разом будівельні роботи, грн.					19673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10254				
		всього заробітна плата, грн.					9075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4916				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1557				
		Всього будівельні роботи, грн.					24589				

		Всього по кошторису					24589				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					130,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10632				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030
придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 8,044 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30050-1 варіант 7	Оповіщувач світловий "Пожежа" ОС6.8; (маса=0,002) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	9	860,00	7740 7740 304 8044

Склав

Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на пусконаладжувальні роботи світового оповіщення про пожежу
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	10,142 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,07022 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	7,871 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.	система	1	6587,25	-	6587	6587	-	59,5000	59,5
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	3	6587,25	-	565	565	-	-	-
					188,21	-			-	1,7000	5,1
		Разом прями витрати по кошторису					7152	7152	-		64,6
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7152				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2990				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					719				
		Всього будівельні роботи, грн.					10142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					10142				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					70,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7871				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032

на автоматичне пожежогасіння

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	204,692 тис. грн.
креслення (специфікації) № АК.С10-11	Кошторисна трудомісткість	0,59543 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	50,677 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-122-1	Пристрій авт.оматичного пожежогасіння на 1 напрям	пристрій	1	10811,24	-	10811	10428	-	126,4000	126,4
					10428,00	-			-	-	-
2	КМ10-668-1	Сповісник ПС авт.оматичний тепловий елект.розконт.акумулятор, магніт.розконт.акумулятор у нормальному виконанні	шт	2	148,08	6,09	296	234	12	1,6000	3,2
					116,91	0,74			1	0,0101	0,02
3	КМ8-573-4	Монтаж модулів інтерфейсних	шт	2	339,93	42,83	680	544	86	3,2000	6,4
					272,06	1,63			3	0,0196	0,04
4	КМ8-80-1	Монтаж резисторів	шт	11	134,38	-	1478	1452	-	1,6000	17,6
					132,00	-			-	-	-
5	КМ10-669-1	Установка оповісника світлозвукового	шт	1	2000,19	1,27	2000	1369	1	17,6000	17,6
					1369,46	0,15			-	0,0021	-
6	КМ12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску	100 шт	0,01	32476,39	699,20	325	264	7	320,0000	3,2
					26400,00	26,56			-	0,3200	-
7	КМ10-621-2	Монтаж пристрою аварійної зупинки	ст.ока	1	1307,87	-	1308	994	-	11,2000	11,2
					994,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-669-6	Вст ановлення блоку резервного живлення	шт	4	<u>1896,92</u> 1056,00	<u>1,63</u> 0,20	7588	4224	<u>7</u> 1	<u>12,8000</u> 0,0027	<u>51,2</u> 0,01
9	КМ8-125-1	Акумулят орна бат арея	шт	7	<u>51,94</u> 49,80	-	364	349	-	0,6400	4,48
10	КМ8-545-1	Уст ановлення щит а пласт икового двохмодульного	шт	1	<u>508,85</u> 396,00	<u>0,24</u> 0,03	509	396	-	4,8000	4,8
11	КМ8-317-4	Монт аж реле проміжного т а роз'єма модульного в щит і	шт	2	<u>1765,95</u> 1259,84	-	3532	2520	-	16,0000	32
12	КМ8-573-4	Монт аж модуля сист еми локального пожежогасіння	шт	2	<u>339,93</u> 272,06	<u>42,83</u> 1,63	680	544	<u>86</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>6,4</u> 0,04
13	КМ12-1-1	Трубопроводи з водогазопровідних т руб із фіт ингами на різі, діамет р умовного проходу 15-25 мм	100 м	0,4	<u>14241,34</u> 13200,00	<u>642,82</u> 367,18	5697	5280	<u>257</u> 147	<u>160,0000</u> 4,5200	<u>64</u> 1,81
14	КМ11-202-1	Монт аж введення т рубного	шт	4	<u>160,67</u> 144,02	<u>10,49</u> 0,40	643	576	<u>42</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0048	<u>6,4</u> 0,02
15	КМ12-594-1	Монт аж насадок	10 шт	1,5	<u>558,66</u> 528,00	-	838	792	-	6,4000	9,6
16	КМ8-530-23	Пневмат ичний пускач	шт	1	<u>779,51</u> 680,16	-	780	680	-	8,0000	8
17	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 25 мм	100 м	1,3	<u>2897,24</u> 2064,48	-	3766	2684	-	27,2000	35,36
18	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,4	<u>4063,31</u> 2970,07	-	1625	1188	-	37,7200	15,09
19	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,4	<u>829,04</u> 644,72	-	332	258	-	8,0000	3,2
20	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,6	<u>829,04</u> 644,72	-	497	387	-	8,0000	4,8
21	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,3	<u>1225,73</u> 902,61	-	368	271	-	11,2000	3,36
22	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,2	<u>829,04</u> 644,72	-	166	129	-	8,0000	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,15	<u>829,04</u> 644,72	- -	124 -	97 -	- -	8,0000 -	1,2 -
24	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,05	<u>1225,73</u> 902,61	- -	61 -	45 -	- -	11,2000 -	0,56 -
25	КМ8-302-1	Поперечка з т роса, довжина до 30 м	шт	4	<u>257,22</u> 251,97	- -	1029 -	1008 -	- -	3,2000 -	12,8 -
26	КМ8-164-1	Монт аж муфт и	шт	4	<u>841,74</u> 792,00	- -	3367 -	3168 -	- -	9,6000 -	38,4 -
27	КБ9-49-1 к=1,15	Ст авлення болт ів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,04	<u>1719,64</u> 1703,73	- -	69 -	68 -	- -	21,8960 -	0,88 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					48933	39949	<u>498</u> 157		<u>489,73</u> 1,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48933 8486 40106 19387 42,41 5424 68320				

		Всього по розділу 1					68320				
		Розділ 2. Матеріали									
28	C130-26 варіант 2	Вогнегасна речовина Prevento (10 л) в пластиковій тарі Prevento10-BKS в т.ч. 2-резерв	шт	6	<u>6936,67</u> -	- -	41620 -	- -	- -	- -	- -
29	C113-127 варіант 2	Труба безшовна з нержавіючої сталі Дн = 16 мм ТН-16-BKS	м	40	<u>144,19</u> -	- -	5768 -	- -	- -	- -	- -
30	C113-1509 варіант 2	Ввод трубний ВТ16-BKS	шт	4	<u>192,11</u> -	- -	768 -	- -	- -	- -	- -
31	C1113-113 варіант 2	Насадок для фільтра РЦ-3-Ф32	1000шт	0,014	<u>244804,24</u> -	- -	3427 -	- -	- -	- -	- -
32	C1113-113 варіант 3	Насадок з кутом розпилу 90 градусів РЦ-3-90	1000шт	0,003	<u>326404,24</u> -	- -	979 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C1113-113 варіант 4	Насадок з кутом розпилу 60 градусів РЦ-3-60	1000шт	0,008	<u>326404,24</u>	-	2611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C1113-113 варіант 5	Насадок з кутом розпилу 25 градусів РЦ-3-25	1000шт	0,004	<u>311104,24</u>	-	1244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C1545-274 варіант 2	Фітинг коліно під трубку діаметром 16x1 W-NW-13-HS	шт	31	<u>393,78</u>	-	12207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C1545-274 варіант 3	Фітинг трійник під трубку діаметром 16x1 T-NW-13-HS	шт	19	<u>373,59</u>	-	7098	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C1545-274 варіант 4	Фітинг хрестовина під трубку діаметром 16x1 K-NW-13-HS	шт	4	<u>392,35</u>	-	1569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C1545-274 варіант 5	Фітинг прямий під трубку діаметром 16x1 V-NW-13-HS	шт	6	<u>249,55</u>	-	1497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C113-1861 варіант 2	Заглушка під трубку діаметром 16x1 VHL-NW-13	шт	4	<u>43,61</u>	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-1861 варіант 3	Хомут з гумовою вкладкою 3/8 "(1/4") з гайкою М8 ХР-3/8"-BKS	шт	100	<u>39,44</u>	-	3944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C124-59-1 варіант 7	Шпилька 1м ШМ8-1-BKS	шт	100	<u>44,52</u>	-	4452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& 2405-1364-12 варіант 30	Коробка розподільна IP66 RG5222	шт	2	<u>4623,72</u>	-	9247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& 2405-1364-12 варіант 31	Коробка тестова IP66 RG5223	шт	2	<u>9078,06</u>	-	18156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C1510-8-3 варіант 2	Муфта з'єднувальна RG1110	шт	4	<u>424,43</u>	-	1698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& C1510-8-3 варіант 3	Рим-болт з гайкою RS7065	шт	4	<u>134,75</u>	-	539	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C1510-8-3 варіант 4	Талреп RS7069	шт	4	<u>473,39</u>	-	1894	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C1545-260-1 варіант 2	Трос сталевий Д=6мм	м	40	<u>57,48</u>	-	2299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	15102-19080 варіант 2	Сполучна трубка пневмозапуска	100шт	0,01	<u>22182,98</u>	-	222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		КАБЕЛІ І ПРОВІДИ =====									
49	& C153-290-1 варіант 7	Провід, пер. 2x0,4 мм2 ПСВВнг-LS	1000м	0,0612	<u>5639,93</u>	-	345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C153-290-1 варіант 3	Кабелі з мідними жилами, вогнестійки, переріз 2х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H Bd FE180/E30	1000м	0,0765	<u>23693,93</u>	-	1813	-	-	-	-
51	& C153-290-1 варіант 6	Кабелі з мідними жилами, вогнестійки, переріз 4х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H Bd FE180/E30 ТРУБИ =====	1000м	0,0357	<u>38891,93</u>	-	1388	-	-	-	-
52	& C113-1-4 варіант 12	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =20мм	м	131,3	<u>18,46</u>	-	2424	-	-	-	-
53	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,04	<u>35222,25</u>	-	1409	-	-	-	-
54	C1545-205 варіант 2	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,06	<u>1204,57</u>	-	72	-	-	-	-
55	C1545-205 варіант 4	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,04	<u>1249,45</u>	-	50	-	-	-	-
56	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,04	<u>1476,91</u>	-	59	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					128973	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					128973				
		-----					128973				
		Всього по розділу 2					128973				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
57	КМ8-573-4 к дем.=0,3	(Демонт аж) модуля сист еми локального пожежогасіння	шт	1	<u>94,69</u> 81,62	<u>12,85</u> 0,49	95	82	<u>13</u> -	<u>0,9600</u> 0,0059	<u>0,96</u> 0,01
58	КМ8-80-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) механічного дет ект ора	шт	3	<u>39,60</u> 39,60	- -	119	119	- -	0,4800	1,44
59	КМ12-1-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) захисного т рубопровода	100 м	0,2	<u>4166,09</u> 3960,00	<u>192,85</u> 110,15	833	792	<u>39</u> 22	<u>48,0000</u> 1,3560	<u>9,6</u> 0,27
60	КМ8-394-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) т роса	100 м	0,2	<u>975,20</u> 928,40	<u>46,80</u> 1,78	195	186	<u>9</u> -	<u>11,5200</u> 0,0214	<u>2,3</u> -
61	КМ12-595-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) дист анційного ручного акт иват ора	100 шт	0,01	<u>8145,53</u> 7920,00	<u>209,76</u> 7,97	81	79	<u>2</u> -	<u>96,0000</u> 0,0960	<u>0,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КМ12-594-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) насадок	10 шт	0,3	<u>158,40</u> 158,40	<u>-</u> -	48	48	<u>-</u> -	1,9200	0,58
63	КМ12-1-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) т руби ТН-16-DKS	100 м	0,12	<u>4166,09</u> 3960,00	<u>192,85</u> 110,15	500	475	<u>23</u> 13	<u>48,0000</u> 1,3560	<u>5,76</u> 0,16
64	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2	<u>108,46</u> 108,46	<u>-</u> -	217	217	<u>-</u> -	1,6300	3,26
65	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	2	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	386	-	<u>386</u> 52	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,57
		Разом прямі витрати по розділу 3					2474	1998	<u>472</u> 87		<u>24,86</u> 1,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2474				
		Всього по розділу 3					3494				
		Розділ 4. Будівельні роботи									
66	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1	<u>2070,83</u> 1751,18	<u>301,28</u> 93,00	2071	1751	<u>301</u> 93	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>22,24</u> 1,03
67	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,06	<u>7232,52</u> 7232,52	<u>-</u> -	434	434	<u>-</u> -	97,7500	5,87
68	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,0005	<u>7550,39</u> 3325,97	<u>-</u> -	4	2	<u>-</u> -	<u>47,6500</u> -	<u>0,02</u> -
69	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,25066	<u>108,46</u> 108,46	<u>-</u> -	27	27	<u>-</u> -	1,6300	0,41
70	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,25066	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	48	-	<u>48</u> 7	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 4					2584	2214	<u>349</u> 100		<u>28,54</u> 1,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2584				
							21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1322				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					454				
		Всього будівельні роботи, грн.					3906				

		Всього по розділу 4					3906				
		Разом прямі витрати по кошторису					182964	44161	<u>1319</u>		<u>543,13</u>
									344		4,05
		Разом будівельні роботи, грн.					182964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137484				
		всього заробітна плата, грн.					44505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21728				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6172				
		Всього будівельні роботи, грн.					204692				

		Всього по кошторису					204692				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					595,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50677				

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033
на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № АК.С10-11 відомості тощо

Кошторисна вартість 300,270 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-15225 варіант 4	Пристрій автоматичного пожежогасіння на 1 напрямок "Тірас-1"; (маса=0,007)	шт	1	6324,00	6324
2	& 1504-13251- 12 варіант 4	Блок резервного живлення 12В, 7Агод БЖ1230; (маса=0,009)	шт	1	4900,00	4900
3	& 1504-13251- 12 варіант 5	Блок резервного живлення 24В, 7Агод IPS-2420C-03; (маса=0,009)	шт	3	4644,00	13932
4	1511-2001 варіант 2	Акумуляторна батарея, 12В, 7Агод; (маса=0,007)	шт	7	870,00	6090
5	1504-4144 варіант 3	Пристрій ручного запуску ПРЗ Тірас; (маса=0,0033)	шт	1	728,00	728
6	1504-4144 варіант 4	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ Тірас; (маса=0,0033)	шт	1	728,00	728
7	15092-1071 варіант 2	Сповіщувач тепловий лінійний (термокабель), температура 105 С ТС220; (маса=0,522)	1000м	0,05	480000,00	24000
8	15092-1071 варіант 3	Сповіщувач тепловий лінійний (термокабель), температура 105 С ТС220 (резерв); (маса=0,522)	1000м	0,025	480000,00	12000
9	1504-15225 варіант 5	Інтерфейсний модуль РІМ-120; (маса=0,007)	шт	2	26648,98	53298
10	1504-15225 варіант 7	Інтерфейсний модуль РІМ-120 (резерв); (маса=0,007)	шт	1	26648,98	26649
11	& 1602-30028- 2 варіант 7	Резистор шунтуючий, 1,5 кОм МЛТ-0.25-1,5 кОм; (маса=0,0075)	шт	7	56,00	392

1	2	3	4	5	6	7
12	& 1602-30028-2 варіант 8	Резистор кінцевий, 470 Ом МЛТ-0.25-470 Ом; (маса=0,0075)	шт	4	126,00	504
13	& 1602-30028-2 варіант 9	Реле проміжне РЕК78/4; (маса=0,0075)	шт	1	174,00	174
14	& 1602-30028-2 варіант 10	Раз'єм модульний РРМ78/4; (маса=0,0075)	шт	1	51,86	52
15	& 1503-8478-2 варіант 3	Щит пластиковий двохмодульний КМПн-2/2; (маса=0,03)	шт	1	187,00	187
16	1602-50105 варіант 5	Оповіщувач світло-звуковий, 9-15В, 0,2А з написом "Пожежа!" ОСЗ-2; (маса=0,021)	шт	1	1176,00	1176
17	1504-15225 варіант 6	Модуль системи локального пожежогасіння кухонного ВКС-20-2-ЕМ; (маса=0,007)	шт	2	65255,00	130510
18	1602-30082 варіант 4	Пневматичний пускач; (маса=0,007)	шт	1	7000,00	7000
		Разом				288644
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11334
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	41681	0,007	292
		Всього вартість устаткування				299978
		Всього вартість будівельних робіт				292
		Всього по кошторису				300270

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034
на пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

16,013 тис. грн.
0,11087 тис.люд.год.
12,428 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.	система	1	6587,25	-	6587	6587	-	59,5000	59,5
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	3	6587,25	-	565	565	-	-	-
					188,21	-			-	1,7000	5,1
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління	система	4	188,21	-			-	-	-
					1035,14	-	4141	4141	-	9,3500	37,4
					1035,14	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					11293	11293	-		102
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11293				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					16013				

		Всього по кошторису					16013				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					110,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12428				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035

на автоматизація обліку води

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

15,507 тис. грн.
0,06531 тис.люд.год.
5,348 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Монтажні роботи										
1	КМ8-572-3	Уст ановка корпуса щит а на 12 модулєй	шт	1	<u>356,17</u>	<u>46,32</u>	356	272	<u>46</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>	
					272,06	1,76			2	0,0212	0,02	
2	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова , діамет р до 25 мм	100 м	1,6	<u>3499,82</u>	-	5600	3303	-	27,2000	43,52	
					2064,48	-			-	-	-	
3	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	1,6	<u>820,83</u>	-	1313	1032	-	8,0000	12,8	
					644,72	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1					7269	4607	<u>46</u>		<u>59,52</u>	
									2		0,02	
		Разом будівельні роботи, грн.					7269					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2616					
		всього заробітна плата, грн.					4609					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2442 5,77 739 9711 9711				
		Розділ 2. Матеріали									
4 & 1503-8478-2 варіант 2	Корпус щита на 12 модулів ЩРн-12з-1	шт	1		863,40	-	863	-	-	-	-
5 & С153-21-8 варіант 8	Кабель зв'язку 1х2х0,8 ЖУ(St) У-1х2х0,8	1000м	0,1632		9674,08	-	1579	-	-	-	-
6 & С113-1-5 варіант 3	Гофтруба вініпластова Дн=20 мм	м	161,6		18,46	-	2983	-	-	-	-
7 С118-72 варіант 2	Герметичний з'єднувач ІР68	шт	2		185,49	-	371	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2						5796	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2						5796 5796 5796 5796				
	Разом прямі витрати по кошторису						13065	4607	462		59,52
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						13065 8412 4609 2442 5,77 739 15507				0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					15507				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					65,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5348				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036
на пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	10,542 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,073 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,181 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-31-3	Налагоджування лічильника води SENSUS 420PC Q34.0	пристрій	1	5646,21	-	5646	5646	-	51,0000	51
					5646,21	-			-	-	-
2	КП1-19-2	Абонентський термінал телеметричної мережі	схема	1	1787,97	-	1788	1788	-	16,1500	16,15
					1787,97	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7434	7434	-		67,15
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7434				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					747				
		Всього будівельні роботи, грн.					10542				

		Всього по кошторису					10542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8181				

Склав _____Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037

на автоматизація вентсистеми ПВ1.

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	122,400 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,41423 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,147 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ11-233-1	Розділ 1. Монтажні роботи Підключення проводів і жил електр. кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	1,46	1703,54	-	2487	2216	-	17,6000	25,7			
					1518,00	-			-	-	-			
2	КМ8-409-6	Гофра вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	8,58	2897,24	-	24858	17713	-	27,2000	233,38			
					2064,48	-			-	-	-			
3	КР17-7-5	Монтаж сталевих труб для електр. проводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,8	3407,90	67,74	2726	1943	54	30,1300	24,1			
					2428,18	2,57			2	0,0310	0,02			
4	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,17	10578,87	1113,55	1798	655	189	47,8400	8,13			
					3855,43	45,36			8	0,5538	0,09			
5	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному об'єкті у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм²	100 м	1,1	1211,43	-	1333	993	-	11,2000	12,32			
					902,61	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2,8	<u>959,83</u> 773,66	- -	2688	2166	- -	9,6000	26,88
7	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	5,65	<u>820,83</u> 644,72	- -	4638	3643	- -	8,0000	45,2
8	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	0,2	<u>1018,89</u> 924,00	- -	204	185	- -	11,2000	2,24
Разом прямі витрати по розділу 1							40732	29514	<u>243</u> 10		<u>377,95</u> 0,11
Разом будівельні роботи, грн.							40732				
в тому числі:							10975				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29524				
всього заробітна плата, грн.							15443				
Загальновиробничі витрати, грн.							36,17				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4623				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							56175				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							56175				
Розділ 2. Матеріали											
9	& С153-21-8 варіант 12	Кабель, 660 В, пер.5х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0561	<u>39061,52</u> -	- -	2191	-	- -	- -	- -
10	& С153-21-8 варіант 13	Кабель, 660 В, пер.3х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1122	<u>37908,92</u> -	- -	4253	-	- -	- -	- -
11	& С153-21-8 варіант 14	Кабель, 660 В, пер.14х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0561	<u>71344,52</u> -	- -	4002	-	- -	- -	- -
12	& С153-21-8 варіант 15	Кабель, 660 В, пер.7х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1122	<u>41172,92</u> -	- -	4620	-	- -	- -	- -
13	& С153-21-8 варіант 16	Кабель, 660 В, пер.2х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,5763	<u>7421,12</u> -	- -	4277	-	- -	- -	- -
14	& 15097- 29021-1 варіант 2	Кабель J-Y(ST)Y Lg 2х2х0,8	1000м	0,0612	<u>17174,81</u> -	- -	1051	-	- -	- -	- -
15	& С113-1-4 варіант 2	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	866,58	<u>20,47</u> -	- -	17739	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1545-318-1 варіант 9	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	17	<u>112,79</u>	-	1917	-	-	-	-
17	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	80	<u>169,08</u>	-	13526	-	-	-	-
18	& 2405-1364-12 варіант 33	Коробка клемна КК12	шт	16	<u>683,46</u>	-	10935	-	-	-	-
19	& 2405-1364-12 варіант 32	Коробка клемна КК24	шт	2	<u>856,86</u>	-	1714	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					66225	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66225				-
		-----					66225				
		Всього по розділу 2					66225				
		Разом прямі витрати по кошторису					106957	29514	<u>243</u>		<u>377,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					106957		10		0,11
		-----					77200				
							29524				
							15443				
							36,17				
							4623				
							122400				

		Всього по кошторису					122400				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					414,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34147				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038
на автоматизація вентсистеми ПВ2
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	183,010 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,65827 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	54,261 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KM11-233-1	Розділ 1. Монтажні роботи Підключення проводів і жил елект ричних кабелів до приладів і засобів авт омат изації, спосіб підключення під г винт з окінцюванням наконечником	100кінц.	1,56	1707,36	-	2663	2368	-	17,6000	27,46		
					1518,00	-			-	-	-		
2	KM8-409-6	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діамет р до 25 мм	100 м	11,88	2897,24	-	34419	24526	-	27,2000	323,14		
					2064,48	-			-	-	-		
3	KP17-7-5	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	1,6	3407,90	67,74	5453	3885	108	30,1300	48,21		
					2428,18	2,57			4	0,0310	0,05		
4	KM8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,17	11126,34	1113,55	1891	655	189	47,8400	8,13		
					3855,43	45,36			8	0,5538	0,09		
5	KM8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному облпет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	1,6	1211,43	-	1938	1444	-	11,2000	17,92		
					902,61	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубках або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,8	<u>949,77</u> 773,66	- -	3609	2940	- -	9,6000	36,48
7	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубках або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	8,25	<u>820,83</u> 644,72	- -	6772	5319	- -	8,0000	66
8	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	0,2	<u>1018,89</u> 924,00	- -	204	185	- -	11,2000	2,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					56949	41322	<u>297</u> 12		<u>529,58</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					56949				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15330				
		всього заробітна плата, грн.					41334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6498				
		Всього будівельні роботи, грн.					78619				

		Всього по розділу 1					78619				
		Розділ 2. Матеріали									
9	& С153-21-8 варіант 12	Кабель, 660 В, пер.5х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0816	<u>39061,52</u> -	- -	3187	-	- -	- -	- -
10	& С153-21-8 варіант 13	Кабель, 660 В, пер.3х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1632	<u>37908,92</u> -	- -	6187	-	- -	- -	- -
11	& С153-21-8 варіант 14	Кабель, 660 В, пер.14х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0816	<u>71344,52</u> -	- -	5822	-	- -	- -	- -
12	& С153-21-8 варіант 15	Кабель, 660 В, пер.7х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1632	<u>41172,92</u> -	- -	6719	-	- -	- -	- -
13	& С153-21-8 варіант 16	Кабель, 660 В, пер.2х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,8415	<u>7421,12</u> -	- -	6245	-	- -	- -	- -
14	& 15097- 29021-1 варіант 2	Кабель J-Y(ST)Y Lg 2х2х0,8	1000м	0,0612	<u>17174,81</u> -	- -	1051	-	- -	- -	- -
15	& С113-1-4 варіант 2	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	1199,88	<u>20,47</u> -	- -	24562	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1545-318-1 варіант 9	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	17	<u>112,79</u>	-	1917	-	-	-	-
17	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	160	<u>169,08</u>	-	27053	-	-	-	-
18	& 2405-1364-12 варіант 33	Коробка клемна КК12	шт	16	<u>683,46</u>	-	10935	-	-	-	-
19	& 2405-1364-12 варіант 32	Коробка клемна КК24	шт	2	<u>856,86</u>	-	1714	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					95392	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					95392				
		-----					95392				
		Всього по розділу 2					95392				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
20	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	100шт	0,02	<u>4589,55</u>	<u>53,80</u>	92	89	<u>1</u>	<u>62,7400</u>	<u>1,25</u>
					4460,81	16,61			-	0,1845	-
21	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	2	<u>2070,83</u>	<u>301,28</u>	4142	3502	<u>603</u>	<u>22,2400</u>	<u>44,48</u>
					1751,18	93,00			186	1,0332	2,07
22	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1	<u>69,11</u>	-	69	67	-	0,9600	0,96
					67,01	-			-	-	-
23	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	<u>7232,52</u>	-	1447	1447	-	97,7500	19,55
					7232,52	-			-	-	-
24	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,001	<u>7550,39</u>	-	8	3	-	47,6500	0,05
					3325,97	-			-	-	-
25	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,5252	<u>108,46</u>	-	57	57	-	1,6300	0,86
					108,46	-			-	-	-
26	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	0,5252	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	101	-	<u>101</u>	-	-
					-	26,19			14	0,2870	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					5916	5165	<u>705</u>		<u>67,15</u>
									200		2,22
		Разом будівельні роботи, грн.					5916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46				
		всього заробітна плата, грн.					5365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3083				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1064				
		Всього будівельні роботи, грн.					8999				

		Всього по розділу 3					8999				
		Разом прямі витрати по кошторису					158257	46487	<u>1002</u>		<u>596,73</u>
									212		2,36
		Разом будівельні роботи, грн.					158257				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110768				
		всього заробітна плата, грн.					46699				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24753				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7562				
		Всього будівельні роботи, грн.					183010				

		Всього по кошторису					183010				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					658,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54261				

Склав _____ Орлова Г.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039
на пусконаладжувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1,ПВ-2
Харчоблок**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	30,957 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21435 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,024 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					21831 21831 9126 17,15 2193 30957 30957				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					214,35 24024				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

9,706 тис.грн.
0,01919 тис.люд.год.
1,634 тис.грн.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудоміс- ткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиночної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на блискавкозахист	9,706	-	9,706	0,01919	1,634	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	9,706	-	9,706	0,01919	1,634	-

_____ *Степан* _____ Стерпул Н.О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ *Орлова* _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	блискавкозахист	<u>0,01159</u> 0,946	<u>0,00598</u> 0,482	<u>0,00002</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01759</u> 1,43	<u>0,00160</u> 0,204	<u>0,01919</u> 1,634
	Разом :	<u>0,01159</u> 0,946	<u>0,00598</u> 0,482	<u>0,00002</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01759</u> 1,43	<u>0,00160</u> 0,204	<u>0,01919</u> 1,634

Склав _____

Перевірив _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на блискавкозахист

Блискакозахист

Основа:	Кошторисна вартість	9,706 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,01919 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,634 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-30-20 к=1,15	Уст ановлення ст альних окремоств оячих блискавковідводів	т	0,2	4727,80	-	946	946	-	57,9600	11,59
					4727,80	-			-	-	-
2	С111-1867 варіант 4	Щогла на одній бетонній основі Д=18/16/10мм, h=3м	шт	1	5797,16	-	5797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(т руд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 8 до 15 м]	100 м	0,2	5848,98	202,77	1170	482	41	29,9200	5,98
					2411,25	7,70			2	0,0928	0,02
4	& С111-1478-6 варіант 4	З'єднувачі "дріт-дріт" для паралельного або перпендикулярного з'єднання GR-02006	шт	4	34,68	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-1478-6 варіант 9	Тримач з затискачем, пластиковий з бетоном	шт	10	36,72	-	367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С111-1478-6 варіант 6	Затиск фальцевий універсальний	шт	6	28,97	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1546-55 варіант 7	Паста Антикоровийна	кг	5	80,09	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					8993	1428	41 2		17,57 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					8993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7524				
		всього заробітна плата, грн.					1430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					713				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					204				
		Всього будівельні роботи, грн.					9706				

		Всього по кошторису					9706				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1634				

Склав

Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

235,526 тис.грн.
0,37367 тис.люд.год.
30,365 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішня каналізація	235,526	-	235,526	0,37367	30,365	-
		Всього:	235,526	-	235,526	0,37367	30,365	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Стерпул Н.О.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Крилова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГОЛОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОЄКТУВАННЯ»
ІНЖЕНЕР-ПРОЄКТУВАЛЬНИК
РЕСТРАЦІЙНИЙ № 14543
ГАЛИНА ОПЕГІВНА
ВСТАНОВЛЕНИЙ СЕРТИФІКАТ № 010749

ГОЛОВНИЙ ПРОЄКТУВАЛЬНИК
ІНЖЕНЕР-ПРОЄКТУВАЛЬНИК
РЕСТРАЦІЙНИЙ № 1072
ОПЕГІВНА ГАЛИНА
ВСТАНОВЛЕНИЙ СЕРТИФІКАТ № 010749

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішня каналізація	<u>0,31992</u> 24,448	<u>-</u> -	<u>0,01918</u> 1,592	<u>0,00244</u> 0,222	<u>-</u> -	<u>0,34154</u> 26,262	<u>0,03213</u> 4,103	<u>0,37367</u> 30,365
	Разом :	<u>0,31992</u> 24,448	<u>-</u> -	<u>0,01918</u> 1,592	<u>0,00244</u> 0,222	<u>-</u> -	<u>0,34154</u> 26,262	<u>0,03213</u> 4,103	<u>0,37367</u> 30,365

Склав _____

Перевірив _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішня каналізація
Зовнішні мережі каналізації

Основа:	Кошторисна вартість	235,526 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЗВК.С	Кошторисна трудомісткість	0,37367 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	30,365 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація КК1									
1	КР16-46-5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірною залізобетонною в сухих ґрунтах	мЗ	1,7	3726,95	-	6336	2238	-	16,9200	28,76
					1316,55	-			-	-	-
2	К585521-Л036 варіант 2	Кришка (плита) колодязів ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2660,87	-	2661	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2596,01	-	2596	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2621,28	-	2621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2972,64	-	2973	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ15-172-4 к=1,15	Фарбування суриком ґрат , рам, радіат орів, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо за два рази (драбин)	100м2	0,008424	<u>11757,16</u> 9508,30	- -	99	80	- -	122,1990	1,03
7	С113-753 варіант 3	Люк чавунний для колодязів тип "середній"	шт	1	<u>4768,82</u> -	- -	4769	-	- -	- -	- -
8	КБ11-2-9 к=1,15	Влашт ування бет онного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>4571,29</u> 468,89	<u>5,67</u> 1,32	1417	145	<u>2</u> -	<u>6,4170</u> 0,0160	<u>1,99</u> -
9	С111-1788	Скоби ходові	шт	4	<u>268,07</u> -	- -	1072	-	- -	- -	- -
10	КБ41-4-7 к=1,15	Фарбувальна ізоляція верт икальної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,0884	<u>7556,10</u> 6573,71	<u>592,71</u> 176,91	668	581	<u>52</u> 16	<u>89,9645</u> 2,1954	<u>7,95</u> 0,19
11	КБ7-31-6 к-1,15	Уст ановлення в спорудах прямокут них лот ків перерізом більше 0,2 м2	100м3	0,0236	<u>68761,86</u> 55933,35	- -	1623	1320	- -	710,3550	16,76
12	& С119-315- 1 варіант 5	Лоток з/б В=780 L=2,97м	шт	1	<u>1997,19</u> -	- -	1997	-	- -	- -	- -
13	& С119-315- 1 варіант 6	Лоток з/б В=780 L=0,72м	шт	4	<u>1997,19</u> -	- -	7989	-	- -	- -	- -
14	КБ7-3-4 к=1,15	Укладання плит перекрит т я до 5т	100шт	0,05	<u>86421,70</u> 19851,47	- -	4321	993	- -	255,1275	12,76
15	С1411-4- ТФТ варіант 3	Плита перекриття L=0,74м	шт	5	<u>646,88</u> -	- -	3234	-	- -	- -	- -
16	КБ22-34-27 к=1.15	Монт аж сепарат ору жиру 2л/с	10 шт	0,1	<u>30560,92</u> 16985,47	<u>13575,45</u> 5672,17	3056	1699	<u>1357</u> 567	<u>202,8600</u> 72,0360	<u>20,29</u> 7,2
17	& С113- 2422-1 варіант 3	Сепаратор жиру GreaseLine E-1 Rainparkз шламокамерою, D=1000 продуктивністю 2л/с	шт	1	<u>90094,83</u> -	- -	90095	-	- -	- -	- -
18	С113-1481 варіант 3	Технологічна надставка д620	шт	1	<u>1641,90</u> -	- -	1642	-	- -	- -	- -
19	С113-1478 варіант 2	Патрубок ПВХ SN4 Д110	шт	2	<u>649,89</u> -	- -	1300	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					140469	7056	<u>1411</u> 583		<u>89,54</u> 7,39
		Разом будівельні роботи, грн.					140469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132002				
		всього заробітна плата, грн.					7639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					3897 9,12 1164 144366 144366				
		Розділ 2. Каналізація КК1									
20	КР16-46-3	Улашт ування колодязів круглих каналізаційних діамет ром 1,0 м із збірного залізобет ону в сухих ґрунт ах	м3	1,33	<u>3804,66</u> 1803,64	-	5060	2399	-	23,1800	30,83
21	K585521- Л048 варіант 4 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2094,63</u> -	-	2095	-	-	-	-
22	K585521- Л005 варіант 6	Кришка колодязя (плита) д.1500мм Н=150мм ПП10	шт	1	<u>2285,89</u> -	-	2286	-	-	-	-
23	K585521- Л005 варіант 7	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	2	<u>2143,09</u> -	-	4286	-	-	-	-
24	K585521- Л005 варіант 5	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14	шт	2	<u>1738,15</u> -	-	3476	-	-	-	-
25	КБ15-172-4 к=1,15	Фарбування суриком ґрат , рам, радіат орів, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо за два рази (драбин)	100м2	0,008424	<u>11757,16</u> 9508,30	-	99	80	-	122,1990	1,03
26	С113-753 варіант 3	Люк чавунний для колодязів тип "середній"	шт	1	<u>4768,82</u> -	-	4769	-	-	-	-
27	КБ11-2-9 к=1,15	Влашт ування бет онного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>4571,29</u> 468,89	<u>5,67</u> 1,32	1417	145	<u>2</u> -	<u>6,4170</u> 0,0160	<u>1,99</u> -
28	С111-1788	Скоби ходові	шт	10	<u>268,07</u> -	-	2681	-	-	-	-
29	КБ41-4-7 к=1,15	Фарбувальна ізоляція верт икальної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,0552	<u>7556,10</u> 6573,71	<u>592,71</u> 176,91	417	363	<u>33</u> 10	<u>89,9645</u> 2,1954	<u>4,97</u> 0,12
30	КБ7-31-6 к=1,15	Уст ановлення в спорудах прямокут них лот ків перерізом більше 0,2 м2	100м3	0,015	<u>69219,88</u> 55933,35	-	1038	839	-	710,3550	10,66
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C119-315-1 варіант 7	Лоток з/б В=420 L=2,0м	шт	3	<u>1997,50</u>	-	5993	-	-	-	-
32	КБ7-3-4 κ=1,15	Укладання плит перекрит т я до 5т	100шт	0,05	<u>86421,70</u> 19851,47	-	4321	993	-	255,1275	12,76
33	C1411-4-ТФТ варіант 4	Плита перекриття L=1,2м	шт	5	<u>1042,64</u>	-	5213	-	-	-	-
34	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,1	<u>5596,02</u> 5596,02	-	560	560	-	65,8200	6,58
35	C113-2226 варіант 3	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	10,5	<u>90,16</u>	-	947	-	-	-	-
36	КР16-8-3	Укладання т руб поліет иленових діамет ром 110 мм	100м	0,125	<u>3525,19</u> 2843,86	661,43 374,50	441	355	83 47	35,7000 4,7565	4,46 0,59
37	C113-1451 варіант 3	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,7 мм	м	13,125	<u>275,52</u>	-	3616	-	-	-	-
38	КР16-8-5	Укладання т руб поліет иленових діамет ром 160 мм	100м	0,15	<u>4565,75</u> 3620,55	921,32 521,65	685	543	138 78	45,4500 6,6255	6,82 0,99
39	C113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	15,75	<u>478,07</u>	-	7530	-	-	-	-
40	C113-187 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм (гільзи)	м	1	<u>1003,12</u>	-	1003	-	-	-	-
41	КР16-10-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст алеві т рубопроводи діамет ром 200 мм	100м	0,01	<u>15039,38</u> 3010,04	-	150	30	-	37,3500	0,37
42	КР16-37-1	Гермет изація вводу	шт	2	<u>3733,19</u> 1129,40	1213,56 16,11	7466	2259	2427 32	14,7000 0,1950	29,4 0,39
43	КР16-52-1	Приєднання каналізаційних т рубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунт ах Ущільнення введення водопроводу =====	шт	2	<u>2846,94</u> 2410,55	-	5694	4821	-	30,9800	61,96
44	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1	<u>401,71</u> 263,78	-	402	264	-	3,3900	3,39
45	C1545-226 варіант 2	Сальник прижимний	100шт	0,01	<u>7524,89</u>	-	75	-	-	-	-
46	КР20-32-1	Забивання проходів цемент но-піщаним розчином	м3	0,19	<u>7550,39</u> 3325,97	-	1435	632	-	47,6500	9,05
47	C1546-55 варіант 6	Зачеканка	кг	0,6	<u>388,13</u>	-	233	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C1546-55 варіант 5	Замазка	кг	0,5	<u>632,93</u>	-	316	-	-	-	-
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ:			-	-			-	-	-
49	KP16-39-2	Розбирання т рубопроводів каналізації із чавунних т руб діамет ром 100 мм	100м	0,105	<u>8689,97</u> <u>8682,80</u>	<u>7,17</u> <u>2,21</u>	912	912	-	130,4900 0,0246	13,7 -
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ:									
50	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,328	<u>3740,76</u> 151,94	<u>3588,82</u> 809,50	1227	50	<u>1177</u> 266	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>0,73</u> 2,62
51	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,033	<u>20021,89</u> 20021,89	- -	661	661	- -	300,9000 -	9,93 -
52	KP1-20-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів ям,м'яким ґрунтом Н=300мм над трубою	100 м3	0,037	<u>12669,22</u> 12669,22	- -	469	469	- -	190,4000 -	7,04 -
53	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,2755	<u>871,26</u> -	<u>871,26</u> 185,97	240	-	<u>240</u> 51	- 2,0382	- 0,56
54	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязів	100 м3	0,2755	<u>7926,89</u> 1540,32	<u>6386,57</u> 1906,22	2184	424	<u>1760</u> 525	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>5,81</u> 6,52
55	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,0485	<u>12216,74</u> 12216,74	- -	593	593	- -	183,6000 -	8,9 -
56	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	8,4875	<u>175,72</u> -	<u>175,72</u> 26,19	1491	-	<u>1491</u> 222	- 0,2870	- 2,44
		Разом прямі витрати по розділу 2					81481	17392	<u>7351</u> 1231		<u>230,38</u> 14,23
		Разом будівельні роботи, грн.					81481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56738				
		всього заробітна плата, грн.					18623				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2939				
		Всього будівельні роботи, грн.					91160				

		Всього по розділу 2					91160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					221950	24448	8762		319,92
									1814		21,62
		Разом будівельні роботи, грн.					221950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188740				
		всього заробітна плата, грн.					26262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4103				
		Всього будівельні роботи, грн.					235526				

		Всього по кошторису					235526				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					373,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30365				

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Асфальтобетонне покриття внутрішнього двору

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

142,708 тис.грн.
0,22226 тис.люд.год.
17,564 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на асфальтобетонне покриття внутрішнього двору (для розділу ЗВК)	142,708	-	142,708	0,22226	17,564	-
---	-----	Всього:	142,708	-	142,708	0,22226	17,564	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



Стерпул Н.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	асфальтобетонне покриття внутрішнього двору (для розділу ЗВК)	<u>0,18534</u> 13,312	<u>-</u> -	<u>0,00330</u> 0,312	<u>0,00981</u> 0,896	<u>-</u> -	<u>0,19845</u> 14,52	<u>0,02381</u> 3,044	<u>0,22226</u> 17,564
-----	Разом :	<u>0,18534</u> 13,312	<u>-</u> -	<u>0,00330</u> 0,312	<u>0,00981</u> 0,896	<u>-</u> -	<u>0,19845</u> 14,52	<u>0,02381</u> 3,044	<u>0,22226</u> 17,564

Склав _____

Перевірив _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на асфальтобетонне покриття внутрішнього двору (для розділу ЗВК)
Асфальтобетонне покриття внутрішнього двору

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість142,708 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,22226 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата17,564 тис. грн.
Середній розряд робіт2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж (розборка) елементів існуючих проїздів									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну товщ.70 мм	100м3	0,042	<u>20327,97</u>	<u>-</u>	854	854	<u>-</u>	305,5000	12,83
					20327,97	-			-	-	-
2	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ товщ.250 мм	100м3	0,15	<u>1724,72</u>	<u>-</u>	259	259	<u>-</u>	25,9200	3,89
					1724,72	-			-	-	-
3	KP18-20-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Розбирання підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,06	<u>1725,15</u>	<u>300,14</u>	104	86	<u>18</u>	<u>20,8000</u>	<u>1,25</u>
					1425,01	68,40			4	0,7200	0,04
4	KP18-2-1	Розбирання бетонних поребриків	100м	0,17	<u>8042,05</u>	<u>1253,64</u>	1367	1154	<u>213</u>	<u>102,0200</u>	<u>17,34</u>
					6788,41	341,19			58	3,9000	0,66
5	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	34,194	<u>108,46</u>	<u>-</u>	3709	3709	<u>-</u>	1,6300	55,74
					108,46	-			-	-	-
6	C311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	34,194	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	6594	-	<u>6594</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	26,19			896	0,2870	9,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					12887	6062	<u>6825</u>		<u>91,05</u>
									958		10,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					12887 7020 4319 12,19 1558 17206 17206				
		Розділ 2. Часткове відновлення проїздів з асфальтобетонним покриттям - після влаштування мереж ЗВК									
7	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтobetонних покриттів ів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтobetонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,6	<u>34789,85</u>	-	20874	1243	-	26,0000	15,6
					2071,16	-			-	-	-
8	КР18-46-2 к-4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	0,6	<u>22129,29</u>	-	13278	801	-	16,7600	10,06
					1335,10	-			-	-	-
9	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,018	<u>36017,64</u>	-	648	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтobetонних покриттів ів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтobetонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,6	<u>34789,85</u>	-	20874	1243	-	26,0000	15,6
					2071,16	-			-	-	-
11	КР18-46-2 к-8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	0,6	<u>44258,58</u>	-	26555	1602	-	33,5200	20,11
					2670,20	-			-	-	-
12	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,018	<u>36017,64</u>	-	648	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,6	<u>25353,04</u>	<u>1190,82</u>	15212	250	<u>714</u>	<u>5,9600</u>	<u>3,58</u>
					416,01	297,09			178	2,9403	1,76
14	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,09	<u>106536,54</u>	<u>375,18</u>	9588	160	<u>34</u>	<u>26,0000</u>	<u>2,34</u>
					1781,26	85,50			8	0,9000	0,08
15	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту у щебенем	100м2	0,6	<u>6805,76</u>	<u>406,47</u>	4083	400	<u>244</u>	<u>9,2900</u>	<u>5,57</u>
					666,84	106,56			64	1,2609	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР18-29-2	Уст ановлення борт ових каменів бет онних і залізобет онних при інших видах покрит т ів	100м	0,17	<u>32637,91</u>	-	5548	1551	-	126,0300	21,43
					9123,31	-			-	-	-
17	& С1426-11711-1	Камені бетонні бортові БР100-30.15	м	17	<u>228,72</u>	-	3888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					121196	7250	<u>992</u>		<u>94,29</u>
									250		2,6
		Разом будівельні роботи, грн.					121196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112954				
		всього заробітна плата, грн.					7500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1486				
		Всього будівельні роботи, грн.					125502				

		Всього по розділу 2					125502				
		Разом прямі витрати по кошторису					134083	13312	<u>7817</u>		<u>185,34</u>
									1208		13,11
		Разом будівельні роботи, грн.					134083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112954				
		всього заробітна плата, грн.					14520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3044				
		Всього будівельні роботи, грн.					142708				

		Всього по кошторису					142708				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					222,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17564				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Ремонт вимощення

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

178,769 тис.грн.
0,49808 тис.люд.год.
39,969 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на демонтаж елементів існуючих покриттів (для влаштування вимощення)	49,091	-	49,091	0,25390	20,033	-
2	07-02-02	на Влаштування нового вимощення	129,678	-	129,678	0,24418	19,936	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	178,769	-	178,769	0,49808	39,969	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Стерпул Н.О.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Крилова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ГОЛОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГІЛЬДІЯ ПРОЄКТУВАЛЬНИКІВ УКРАЇНИ»
ІНЖЕНЕР-ПРОЄКТУВАЛЬНИК
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № 14543
ГАЛИНА ОПЕЛІВНА
Всесвітній сертифікат № 010749
16.11.2014

ГОЛОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГІЛЬДІЯ ПРОЄКТУВАЛЬНИКІВ УКРАЇНИ»
ІНЖЕНЕР-ПРОЄКТУВАЛЬНИК
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № 1072
16.11.2014

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	демонтаж елементів існуючих покриттів (для влаштування вимощення)	<u>0,17764</u> 12,131	- -	<u>0,01191</u> 1,035	<u>0,03715</u> 3,39	- -	<u>0,22670</u> 16,556	<u>0,02720</u> 3,477	<u>0,25390</u> 20,033
07-02-02	Влаштування нового вимощення	<u>0,21128</u> 16,009	- -	<u>0,00554</u> 0,43	- -	- -	<u>0,21682</u> 16,439	<u>0,02736</u> 3,497	<u>0,24418</u> 19,936
	Разом :	<u>0,38892</u> 28,14	- -	<u>0,01745</u> 1,465	<u>0,03715</u> 3,39	- -	<u>0,44352</u> 32,995	<u>0,05456</u> 6,974	<u>0,49808</u> 39,969

Склав _____

Перевірів _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на демонтаж елементів існуючих покриттів (для влаштування вимощення)
Ремонт вимощення

Основа:	Кошторисна вартість	49,091 тис. грн.
креслення (специфікації) № ГП	Кошторисна трудомісткість	0,2539 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	20,033 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну товщ.50 мм	100м3	0,0302	<u>20327,97</u>	-	614	614	-	305,5000	9,23
					20327,97	-			-	-	-
2	KP18-1-7	Розбирання цемент нобет онних покрит т ів	100м3	0,04832	<u>22528,55</u>	<u>14028,06</u>	1089	411	<u>678</u>	<u>127,7500</u>	<u>6,17</u>
					8500,49	3835,19			185	45,4652	2,2
3	KP18-1-3	Розбирання щебеневиx покрит т ів т а основ т овщ.100 мм	100м3	0,0604	<u>1724,72</u>	-	104	104	-	25,9200	1,57
					1724,72	-			-	-	-
4	KP18-20-1	(Демонт аж) Розбирання підст ильних т а вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,01812	<u>1725,15</u>	<u>300,14</u>	31	26	<u>5</u>	<u>20,8000</u>	<u>0,38</u>
					1425,01	68,40			1	0,7200	0,01
5	KP18-12-10	Зрізування шару ґрунт у на т овщину 150мм (для влашт ування корит а)	100м2	0,604	<u>3984,17</u>	<u>11,73</u>	2406	2399	<u>7</u>	<u>59,7000</u>	<u>36,06</u>
					3972,44	2,85			2	0,0300	0,02
6	KP20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,7248	<u>2969,90</u>	<u>2749,65</u>	2153	160	<u>1993</u>	<u>3,3100</u>	<u>2,4</u>
					220,25	748,34			542	8,5540	6,2
7	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	72,48	<u>175,72</u>	<u>175,72</u>	12736	-	<u>12736</u>	-	-
					-	26,19			1898	0,2870	20,8
8	KP18-2-1	Розбирання бетонних поребриків	100м	0,337	<u>8042,05</u>	<u>1253,64</u>	2710	2288	<u>422</u>	<u>102,0200</u>	<u>34,38</u>
					6788,41	341,19			115	3,9000	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонт аж) Демонт аж бет онних плит т рот уару (розміром 1000х1000х80(h)мм)	100м2	0,23	<u>7877,12</u> 7725,04	<u>152,08</u> 46,94	1812	1777	<u>35</u> 11	<u>95,8560</u> 0,5215	<u>22,05</u> 0,12
10	КР18-1-3	Розбирання щебених покрит т ів т а основ т овщ. 150 мм	100м3	0,0345	<u>1724,72</u> 1724,72	- -	60	60	- -	25,9200	0,89
11	КР18-12-10	Зрізування род. ґрунт у на т овщину 400мм (для влашт ування корит а)	100м2	0,165	<u>3984,17</u> 3972,44	<u>11,73</u> 2,85	657	655	<u>2</u> -	<u>59,7000</u> 0,0300	<u>9,85</u> -
12	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,23925	<u>2969,90</u> 220,25	<u>2749,65</u> 748,34	711	53	<u>658</u> 179	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,79</u> 2,05
13	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	23,925	<u>175,72</u> -	<u>175,72</u> 26,19	4204	-	<u>4204</u> 627	- 0,2870	- 6,87
14	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	33,0467	<u>108,46</u> 108,46	- -	3584	3584	- -	1,6300	53,87
15	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	33,0467	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	6373	-	<u>6373</u> 865	- 0,2870	- 9,48
		Разом прямі витрати по кошторису					39244	12131	<u>27113</u> 4425		<u>177,64</u> 49,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39244				
		-----					16556				
							9847				
							27,2				
							3477				
							49091				
		Всього по кошторису					49091				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					253,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20033				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на Влаштування нового вимощення
Ремонт вимощення

Основа:	Кошторисна вартість	129,678 тис. грн.
креслення (специфікації) № ГП	Кошторисна трудомісткість	0,24418 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	19,936 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-65-4 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів із вимощення з приготуванням піщано-цементної суміші та розсіювання, шириною до 2 м	1000 м2	0,0875	176732,22	7360,65	15464	8528	644	1223,4505	107,05
					97460,07	3854,48			337	50,7746	4,44
2	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм,	м2	91,6125	644,05	-	59003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту у гранітним щебенем	100м2	0,875	6805,76	406,47	5955	583	356	9,2900	8,13
					666,84	106,56			93	1,2609	1,1
4	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	72,8	303,19	-	22072	6898	-	1,3200	96,1
					94,75	-			-	-	-
5	С1426-11710-2 варіант 3	Поребрик бетонный БР 100.20.08	м	72,8	236,59	-	17224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					119718	16009	1000		211,28
									430		5,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					119718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102709				
		всього заробітна плата, грн.					16439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9960				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3497				
		Всього будівельні роботи, грн.					129678				

		Всього по кошторису					129678				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					244,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19936				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1,037 тис.грн.
0,00796 тис.люд.год.
0,579 тис.грн.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудоміс- ткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиночної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-01	на озеленення газонів	1,037	-	1,037	0,00796	0,579	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	1,037	-	1,037	0,00796	0,579	-

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	озеленення газонів	<u>0,00732</u> 0,497	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00732</u> 0,497	<u>0,00064</u> 0,082	<u>0,00796</u> 0,579
	Разом :	<u>0,00732</u> 0,497	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00732</u> 0,497	<u>0,00064</u> 0,082	<u>0,00796</u> 0,579

Склав _____

Перевірів _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01

на озеленення газонів

Озеленення газонів

Основа:	Кошторисна вартість	1,037 тис. грн.
креслення (специфікації) № ГП	Кошторисна трудомісткість	0,00796 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	0,579 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КР18-97-2	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	100м2	0,18	2074,72	-	373	373	-	31,1800	5,61	
					2074,72	-			-			
					2195,05	-			-			
					686,26	-			-			
2	КР18-97-6	Посів газонів парт ерних, маврит анських т а звичайних вручну	100м2	0,18	2195,05	-	395	124	-	9,4800	1,71	
					686,26	-			-			
		Разом прямі витрати по кошторису					768	497	-		7,32	
		Разом будівельні роботи, грн.					768					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					271					
		всього заробітна плата, грн.					497					
		Загальновиробничі витрати, грн.					269					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,64					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82					
		Всього будівельні роботи, грн.					1037					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1037				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					579				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]