

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013_СПС-СО

на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 591,348 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,53136 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 235,117 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5072.62</u>	<u>1.70</u>	5073	4858	2	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					4857,60	0,32			-	0,0026	-
2	& 2402-4058-26	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	<u>19754.00</u>	<u>-</u>	19754	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>219.71</u>	<u>3.50</u>	439	432	7	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					216,21	1,72			3	0,0126	0,03
4	& 1715-10063-3-1УЕ	Модуль МЦА-GSM	шт	1	<u>5572.00</u>	<u>-</u>	5572	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& 1602-10308-2	Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	<u>5082.00</u>	<u>-</u>	5082	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>116.12</u> 84,48	<u>6.99</u> 3,44	116	84	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
7	& 1511-4001-A-1 варіант 4	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207	шт	1	<u>956.67</u> -	<u>-</u> -	957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	48	<u>490.94</u> 396,64	<u>1.70</u> 0,32	23565	19039	<u>82</u> 15	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>153.6</u> 0,12
9	& 2402-4057-8-1Н варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	48	<u>262.50</u> -	<u>-</u> -	12600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	5	<u>231.75</u> 198,32	<u>-</u> -	1159	992	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>8</u> -
11	& 1602-30076-77 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	5	<u>215.60</u> -	<u>-</u> -	1078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>265.42</u> 198,32	<u>6.61</u> 1,25	531	397	<u>13</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>3.2</u> 0,02
13	& 3000-503 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП "Артон"	шт	2	<u>122.50</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	10	<u>5971.50</u> 5313,26	<u>536.59</u> 96,37	59715	53133	<u>5366</u> 964	<u>42.3300</u> 0,6266	<u>423.3</u> 6,27
15	& С1530-63-4 варіант 6	63920 Труба жорстка гладка 320Н ПВХ д20/17,6мм довж3,0м сірий	м	700	<u>17.40</u> -	<u>-</u> -	12180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1530-63-4 варіант 5	Труба гофра електромонт з прот 320 N/5см, 16" ПВХ	м	200	<u>11.88</u> -	<u>-</u> -	2376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1530-63-4 варіант 7	Гнучка армована труба д20	м	100	<u>42.00</u> -	<u>-</u> -	4200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С113-953-K-20 варіант 4	Скоба оцинковна однолапкова, д. 19-21 мм	шт	69	<u>1.70</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С113-953-K-20 варіант 3	Тримач CF 20мм	шт	1000	<u>0.57</u> -	<u>-</u> -	570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C113-953-КФ-4 варіант 13	Коліно сіре до жорстких труб, діам. 20 мм, ПВХ	шт	97	<u>16.45</u> -	<u>-</u> -	1596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C113-953-КФ-4 варіант 11	Кутовий з'єднувач-фіттинг для гладкостінної труби діам. 20 мм (відкривний)	шт	150	<u>22.81</u> -	<u>-</u> -	3422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C113-953-КФ-4 варіант 12	Фіттинг Т-відвід для гладкостінної труби діам. 20 мм	шт	170	<u>22.96</u> -	<u>-</u> -	3903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C113-953-КФ-5 варіант 8	Муфта з'єднувальна для труби 20 мм, світло-сірий, ПВХ	шт	10	<u>9.57</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1545-44 варіант 3	Цвяхи до бетону 3,05x17 мм, в обоймі EG	100шт	5	<u>83.00</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1545-44 варіант 4	Цвяхи до бетону 3,05x19 мм, в обоймі EG	100шт	5	<u>83.00</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C113-953-КФ-5 варіант 9	Муфта-фіттинг жорстка труба-спіралеподібна армована труба, діам. 20	шт	5	<u>42.82</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	10	<u>1334.14</u> 1093,60	<u>21.60</u> 8,80	13341	10936	<u>216</u> 88	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>80</u> 0,55
28	KM8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,5	<u>672.51</u> 437,44	<u>21.60</u> 8,80	2354	1531	<u>76</u> 31	<u>3.2000</u> 0,0550	<u>11.2</u> 0,19
29	& C1545-64-233 варіант 3	Кабель КОРкЕН FRHF FE 180/Ек30 (J-HX(St)H-PF FE 180) 1x2x0.5	м	740	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	11056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-64-235 варіант 2	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/Ек30 1x2x0,8	м	610	<u>14.36</u> -	<u>-</u> -	8760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	5,2	<u>1037.81</u> 855,74	<u>33.94</u> 20,01	5397	4450	<u>176</u> 104	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>32.55</u> 0,69
32	& C1545-64-233 варіант 3	Кабель КОРкЕН FRHF FE 180/Ек30 (J-HX(St)H-PF FE 180) 1x2x0.5	м	260	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	3884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1545-64-235 варіант 2 730 метрів	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/Ек30 1x2x0,8	м	260	<u>14.36</u> -	<u>-</u> -	3734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,01	<u>16894,47</u>	<u>522,35</u>	169	148	<u>5</u>	<u>113,6000</u>	<u>1,14</u>
					14804,35	232,41			2	1,5406	0,02
35	& С1547-СПС-5	Світильник аварійний LW-EL-8W	шт	1	<u>743,17</u>	<u>-</u>	743	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
36	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,84	<u>8182,27</u>	<u>1436,90</u>	6873	5421	<u>1207</u>	<u>47,2100</u>	<u>39,66</u>
					6453,61	742,04			623	4,9268	4,14
37	& 2405-11330-15-1	35343 Перфорований лоток 200x100 L 3000	м	42	<u>270,06</u>	<u>-</u>	11343	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
38	& 2405-11330-15-1	35343 Перфорований лоток 150x50 L 3000	м	42	<u>152,44</u>	<u>-</u>	6402	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
39	& С111-1814-1	Кут вертикальний внутрішній лівобічний, перехідник CSSS 90°-200 H100	шт	1	<u>330,08</u>	<u>-</u>	330	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-
40	& 290220-3300-1	Легка консоль стельова DS основа 150 мм, товщина 1,5 мм	шт	28	<u>114,03</u>	<u>-</u>	3193	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-
41	& 290220-3300-1	3416215 Консоль стельова легка DS осн.200 мм, товщина 1,5мм	шт	28	<u>120,03</u>	<u>-</u>	3361	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 6				-	-			-	-	-
42	& С111-1814-1	Кут вертикальний внутрішній правобічний, перехідник CSSD 90°-150 H50	шт	1	<u>259,26</u>	<u>-</u>	259	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 6				-	-			-	-	-
43	& С111-1846-1	Болт із шестигранною головкою М6х12	шт	200	<u>1,42</u>	<u>-</u>	284	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 14				-	-			-	-	-
44	& С111-1846-1	Болт із шестигранною головкою М6х20	шт	100	<u>1,42</u>	<u>-</u>	142	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 15				-	-			-	-	-
45	& С111-1846-1	Гайка шестигранна М6	шт	300	<u>0,51</u>	<u>-</u>	153	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 16				-	-			-	-	-
46	& С111-1846-1	Шайба М6 зовн діаметр 18	шт	100	<u>0,51</u>	<u>-</u>	51	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 17				-	-			-	-	-
47	& С111-1846-1	Скоба металева однолапкова d=19-20мм	шт	435	<u>1,70</u>	<u>-</u>	740	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 13				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C111-1846-1 варіант 18	КРО 6_30 дюбель распорний (О)	шт	1065	<u>0.36</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					248342	101421	<u>7157</u> 1836		<u>793.29</u> 12,06
		Разом устаткування, грн.					40206				
		Всього устаткування, грн.					40206				
		Разом будівельні роботи, грн.					208136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99558				
		всього заробітна плата, грн.					103257				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16140				
		Всього будівельні роботи, грн.					258001				

		Всього по розділу 1					298207				
		Розділ 2. Елементи системи керування евакуюванням									
49	KM10-682-3	Пульт або табло, кількість сигналів до 15	шт	2	<u>2244.54</u> 1791,23	<u>-</u> -	4489	3582	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>25.6</u> -
50	& 1504-15574-105 варіант 2	Устаткування керування та індикації мовленевого сповіщення UKIMO ITC модель VA-2240WM	шт	1	<u>61792.50</u> -	<u>-</u> -	61793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 1504-15574-105 варіант 3	Мікрофонна консоль ITC на 6 зон VA-6ZRM	шт	1	<u>13693.17</u> -	<u>-</u> -	13693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	KM8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	3	<u>130.78</u> 84,48	<u>6.99</u> 3,44	392	253	<u>21</u> 10	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.92</u> 0,08
53	& 1511-4001-A-3 варіант 2	Акумулятор 18 А/год 12В Full Energy FEP-1218	шт	3	<u>2100.00</u> -	<u>-</u> -	6300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	KM10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	<u>1337.56</u> 1236,10	<u>1.37</u> 0,26	1338	1236	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0021	<u>9.6</u> -
55	& 1503-1271-133 варіант 2	Модуль керування інформацією WiFi	шт	1	<u>14758.33</u> -	<u>-</u> -	14758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	22	<u>484.55</u> 422,40	- -	10660	9293	- -	<u>3.2000</u> -	<u>70.4</u> -
57	& 1504-19061-10-7 варіант 3	Гучномовець настінний ІТС модель Т-601	шт	4	<u>1218.00</u> -	- -	4872	-	- -	- -	- -
58	& 1504-19061-10-6 варіант 3	Гучномовець настінний ІТС модель Т-103Е	шт	17	<u>924.00</u> -	- -	15708	-	- -	- -	- -
59	& 1504-19061-10-9 варіант 3	Гучномовець настінний ІТС модель Т-720В	шт	1	<u>2877.00</u> -	- -	2877	-	- -	- -	- -
60	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,14	<u>21348.24</u> 18921,66	<u>1915.01</u> 734,68	2989	2649	<u>268</u> 103	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>18.37</u> 0,64
61	& С1547-СПС-5 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" (12/24V)	шт	8	<u>910.00</u> -	- -	7280	-	- -	- -	- -
62	& С1547-СПС-6 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-6.4 "Стрілка-показчик" (12/24V)	шт	5	<u>910.00</u> -	- -	4550	-	- -	- -	- -
63	& 1602-30033-6 варіант 3 1372,00 ціна	Сповіщувач світло-збуковий зовнішній ДЖМІЛЬ-1	шт	1	<u>1212.00</u> -	- -	1212	-	- -	- -	- -
64	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>2039.06</u> 1119,52	<u>1.37</u> 0,26	2039	1120	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
65	& 1602-30036-8 варіант 3	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>7658.00</u> -	- -	7658	-	- -	- -	- -
66	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>236.37</u> 230,75	<u>3.50</u> 1,72	236	231	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
67	& С1112-16-2 варіант 2	Антенa GSM SMA 25 м	шт	1	<u>2053.33</u> -	- -	2053	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							164897	18364	<u>295</u> 115		<u>135.49</u> 0,73
Разом устаткування, грн.							128871				
Всього устаткування, грн.							128871				
Разом будівельні роботи, грн.							36026				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17367				
всього заробітна плата, грн.							18479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1212 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					8138 11,02 2392 8 44172 173043				
68	ПЖ5-38	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи. Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4349.45</u> 4349,45	- -	4349	4349	- -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
69	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	7	<u>1577.52</u> 1577,52	- -	11043	11043	- -	<u>8.4000</u> -	<u>58.8</u> -
70	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	5	<u>133.34</u> 133,34	- -	667	667	- -	<u>0.7100</u> -	<u>3.55</u> -
71	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	2	<u>116.44</u> 116,44	- -	233	233	- -	<u>0.6200</u> -	<u>1.24</u> -
72	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	48	<u>338.04</u> 338,04	- -	16226	16226	- -	<u>1.8000</u> -	<u>86.4</u> -
73	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний. Модуль МЦА-GSM	шт	1	<u>486.40</u> 486,40	- -	486	486	- -	<u>2.5900</u> -	<u>2.59</u> -
74	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Модуль релеєвих ліній M-OUT8R	шт	1	<u>116.44</u> 116,44	- -	116	116	- -	<u>0.6200</u> -	<u>0.62</u> -
75	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20.Блок мовленевого оповіщення	шт	1	<u>13074.64</u> 13074,64	- -	13075	13075	- -	<u>69.6200</u> -	<u>69.62</u> -
76	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настрювання до 5	система	1	<u>17979.08</u> 17979,08	- -	17979	17979	- -	<u>98.0000</u> -	<u>98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування: на кожний наступний параметр налаштування	система	1	<u>4219.58</u> 4219,58	<u>-</u> -	4220	4220	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23</u> -
78	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	<u>17795.62</u> 17795,62	<u>-</u> -	17796	17796	<u>-</u> -	<u>97.0000</u> -	<u>97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					86190	86190	<u>-</u> -		<u>463.98</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					86190				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					86190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33909				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8659				
		Всього будівельні роботи, грн.					120099				

		Всього по розділу 3					120099				
		Разом прямі витрати по кошторису					499429	205975	<u>7452</u> 1951		<u>1392.76</u> 12,79
		Разом устаткування, грн.					169077				
		Всього устаткування, грн.					169077				
		Разом будівельні роботи, грн.					330352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116925				
		всього заробітна плата, грн.					207926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91911				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					125,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27191				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1212 x 0,007, грн.					8				
		Всього будівельні роботи, грн.					422271				

		Всього по кошторису					591348				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1531,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					235117				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014_СКМ

на структуровані кабельні мережі

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 149,727 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11276 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,561 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафа комутаційна									
1	КМ10-184-8	Шафа ввідна до комутаторів	шт	1	<u>2223.13</u>	<u>274.94</u>	2223	1791	<u>275</u>	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
					1791,23	93,37			93	0,6672	0,67
2	& С1512-150-СКМ-163	Серверна шафа настінна 12U-600, скло, сіра ES-E1260B,EServer	шт	1	<u>7041.67</u>	-	7042	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	5	<u>219.71</u>	<u>3.50</u>	1099	1081	<u>18</u>	<u>1.6000</u>	<u>8</u>
					216,21	1,72			9	0,0126	0,06
4	& С1512-150-СКМ-2	Оптична патч-панель 1U-24	шт	1	<u>1408.33</u>	-	1408	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 1503-837-1	SFP модулі SingleMode MikroTik XS+31LC10D	шт	1	<u>1560.00</u>	-	1560	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1512-150-СКМ-3 варіант 1	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK	шт	1	<u>3683.33</u> -	- -	3683	-	- -	- -	- -
7	& C1512-150-СКМ-4 варіант 1	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U	шт	1	<u>357.50</u> -	- -	358	-	- -	- -	- -
8	KM10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	2	<u>1359.59</u> 515,68	<u>74.46</u> 25,29	2719	1031	<u>149</u> 51	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>6.4</u> 0,36
9	& 1504-7001-58-1Y6 варіант 3	Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM	шт	1	<u>8829.17</u> -	- -	8829	-	- -	- -	- -
10	& 1503-8456-402 варіант 2	Комутатор TP-LINK TL-SL1218P	шт	1	<u>7247.50</u> -	- -	7248	-	- -	- -	- -
11	& 1701-20431-17-1Y8 варіант 2	ДБЖ Powercom Macan MRT-2000 IEC	шт	1	<u>40083.33</u> -	- -	40083	-	- -	- -	- -
12	& C1512-150-СКМ-5 варіант 1	Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER	шт	1	<u>866.67</u> -	- -	867	-	- -	- -	- -
13	& C1512-150-СКМ-1Y3 варіант 1	Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 1м UPC-1LCLC(SM)S	шт	1	<u>65.00</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
14	& C1545-66-Г-23 варіант 1	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	20	<u>135.42</u> -	- -	2708	-	- -	- -	- -
15	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3302.19</u> 3137,17	- -	33	31	- -	<u>25.3100</u> -	<u>0.25</u> -
16	& C1512-150-СКМ-7 варіант 1	Розетка подвійна із заземленням з шторками	шт	1	<u>86.67</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
17	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>236.37</u> 230,75	<u>3.50</u> 1,72	236	231	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
18	& 9000-1099-2-94 варіант 2	Вимикач автоматичний 1р, Un=230В, хар. С, 6кА In=6 А, тип IC60N, кат. № A9F79106 Schneider Electric	шт	1	<u>379.17</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
19	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,3922	<u>2501.29</u> 2320,56	- -	981	910	- -	<u>14.4000</u> -	<u>5.65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C157-249-B-3 варіант 1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3x2,5 мм2	м	40	<u>135.42</u> -	<u>-</u> -	5417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					87025	5075	<u>446</u> 155		<u>34.7</u> 1,1
		Разом устаткування, грн.					58099				
		Всього устаткування, грн.					58099				
		Разом будівельні роботи, грн.					28926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23405				
		всього заробітна плата, грн.					5230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2211				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					621				
		Всього будівельні роботи, грн.					31137				

		Всього по розділу 1					89236				
		Розділ 2. Устаткування та матеріали									
21	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	4	<u>378.17</u> 195,92	<u>-</u> -	1513	784	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>5.6</u> -
22	& 1503-837-4 варіант 2	WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630	шт	4	<u>5525.00</u> -	<u>-</u> -	22100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1512-150-СКМ-11 варіант 1	Конектор RJ45 STP 5 кат. 8P8C 50 мкм	шт	5	<u>8.67</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	<u>9230.29</u> 3448,29	<u>-</u> -	462	172	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>1.39</u> -
25	& C1512-150-СКМ-42 варіант 2	LAN-розетка Cat.6A на 1 модуль	шт	2	<u>86.67</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1512-150-СКМ-12 варіант 2	LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля	шт	3	<u>113.75</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1545-66-Г-23 варіант 1	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6A, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	13	<u>135.42</u> -	<u>-</u> -	1760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	<u>4219,58</u> 4219,58	<u>-</u> -	4220	4220	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4220	4220	<u>-</u> -		<u>23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4220				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1661				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					424				
		Всього будівельні роботи, грн.					5881				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					5881				
		Разом прямі витрати по кошторису					142950	15320	647 274		<u>101,77</u> 1,89
		Разом устаткування, грн.					80199				
		Всього устаткування, грн.					80199				
		Разом будівельні роботи, грн.					62751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46784				
		всього заробітна плата, грн.					15594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6777				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1967				
		Всього будівельні роботи, грн.					69528				
		-----					-				
		Всього по кошторису					149727				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					112,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17561				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015_С3 на системи зв'язку

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 89,025 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05404 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,875 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафа комутаційна									
1	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1359.59</u> 515,68	<u>74.46</u> 25,29	1360	516	<u>74</u> 25	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
2	& 1503-837-16 варіант 2	IP-міні АТС Grandstream UCM6300A	шт	1	<u>15708.33</u> -	<u>-</u> -	15708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	3	<u>378.17</u> 195,92	<u>-</u> -	1135	588	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>4.2</u> -
4	& 1503-837-13 варіант 2	IP телефон Grandstream GRP2601P	шт	3	<u>2004.17</u> -	<u>-</u> -	6013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>896.86</u> 793,28	<u>1.37</u> 0,26	897	793	<u>1</u> -	<u>6.4000</u> 0,0021	<u>6.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1503-837-14 варіант 2	OpenVox SWG-M204G	шт	1	<u>22858.33</u> -	<u>-</u> -	22858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	5	<u>236.37</u> 230,75	<u>3.50</u> 1,72	1182	1154	<u>18</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>8</u> 0,06
8	& 1602-30041-60 варіант 2	Кольоровий відеодомофон Alpha HD NeoLight	шт	2	<u>10237.50</u> -	<u>-</u> -	20475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1602-30041-61 варіант 2	Кольорова панель виклику Prime FHD Silver NeoLight	шт	3	<u>3125.50</u> -	<u>-</u> -	9377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							79005	3051	<u>93</u> 34		<u>21.8</u> 0,24
Разом устаткування, грн.							74431				
Всього устаткування, грн.							74431				
Разом будівельні роботи, грн.							4574				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1430				
всього заробітна плата, грн.							3085				
Загальновиробничі витрати, грн.							1372				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							410				
Всього будівельні роботи, грн.							5946				

Всього по розділу 1							80377				
Розділ 2. Кабельна продукція											
10	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,7282	<u>1037.81</u> 855,74	<u>33.94</u> 20,01	756	623	<u>25</u> 15	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>4.56</u> 0,1
11	& С1545-1168-4 варіант 1	Кабель парної скрутки J-H(St)H 2x2x0,8	м	75	<u>22.75</u> -	<u>-</u> -	1706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							2462	623	<u>25</u> 15		<u>4.56</u> 0,1
Разом будівельні роботи, грн.							2462				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1814				
всього заробітна плата, грн.							638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					305 0,45 98 2767				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					2767				
12	КП2-16-10	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	4219,58 4219,58	- -	4220 4220	4220	- -	23,0000 -	23 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4220	4220	- -		23 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4220 4220 1661 2 424 5881				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					5881				
		Разом прямі витрати по кошторису					85687	7894	118 49		49,36 0,34
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн.					74431 74431				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11256 3244 7943 3338 4,34 932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14594				

		Всього по кошторису					89025				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					54,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8875				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016_OC
на охоронна сигналізація

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 68,127 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12511 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,609 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та матеріали									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5072.62</u>	<u>1.70</u>	5073	4858	<u>2</u>	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					4857,60	0,32			-	0,0026	-
2	& 1602-30041-62	Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax Systems	шт	1	<u>8125.00</u>	<u>-</u>	8125	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	16	<u>236.37</u>	<u>3.50</u>	3782	3692	<u>56</u>	<u>1.6000</u>	<u>25.6</u>
					230,75	1,72			28	0,0126	0,2
4	& 1602-30041-63	Ретранслятор радіосигналу ReX 2 Ajax Systems	шт	1	<u>3900.00</u>	<u>-</u>	3900	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& 1602-30041-64	Брелок керування системою безпеки Ajax SpaceControl Ajax Systems	шт	2	<u>920.85</u>	<u>-</u>	1842	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2197				
		всього заробітна плата, грн.					18444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7752				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2165				
		Всього будівельні роботи, грн.					28423				

		Всього по кошторису					68127				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					125,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20609				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-017_ВС
на відеоспостереження**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 233,913 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25638 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,069 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та матеріали									
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	<u>527,14</u>	<u>11,46</u>	527	516	<u>11</u>	<u>3.2000</u>	<u>3,2</u>
					515,68	3,89			4	0,0278	0,03
2	& 3000-162	16-канальний 4K мережевий відеореєстратор DHI-NVR5216-EI Dahua Technology	шт	1	<u>15708,33</u>	<u>-</u>	15708	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	2	<u>219,71</u>	<u>3,50</u>	439	432	<u>7</u>	<u>1.6000</u>	<u>3,2</u>
					216,21	1,72			3	0,0126	0,03
4	& 1517-1473-1-72	Жорсткий диск 3.5 16TB SATA / 256MB SkyHawk AI 16TB SEAGATE	шт	1	<u>16564,17</u>	<u>-</u>	16564	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	& 1517-1473-1-72	Жорсткий диск 3.5" 6TB WD (WD64PURZ)	шт	1	<u>6600,00</u>	<u>-</u>	6600	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1504-7038-79-16 варіант 2	Монітор 27" DELL S2725HS	шт	1	<u>8016.67</u> -	<u>-</u> -	8017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C157-273-1 варіант 2	Кабель HDMI POWERPLANT v1.4 10м	шт	1	<u>758.33</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1701-20431-16 варіант 3	Комп'ютерна миша LOGITECH M705 Marathon (910-001949) LOGITECH	шт	1	<u>1950.00</u> -	<u>-</u> -	1950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	12	<u>527.14</u> 515,68	<u>11,46</u> 3,89	6326	6188	<u>138</u> 47	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>38,4</u> 0,33
10	& 1601-2430-21 варіант 3	Відеокамера 4Мп IP відеокамера (2.8мм) DH-IPC-HDW2449T-S-IL Dahua Technology	шт	9	<u>4658.33</u> -	<u>-</u> -	41925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1601-2430-10-13T варіант 2	Відеокамера 4Мп IP Starlight варіофокальна, DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2	шт	2	<u>7800.00</u> -	<u>-</u> -	15600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1601-2430-21 варіант 2	Відеокамера Dahua DH-IPC-HFW2441T-ZS	шт	1	<u>8130.00</u> -	<u>-</u> -	8130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1512-64-2 варіант 2	Комутаційний бокс DH-PFA130-E	шт	11	<u>563.33</u> -	<u>-</u> -	6197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1512-150-CKM-11 варіант 1	Конектор RJ45 STP 5 кат. 8P8C 50 мкм	шт	14	<u>8.67</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KM10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	2	<u>1359.59</u> 515,68	<u>74,46</u> 25,29	2719	1031	<u>149</u> 51	<u>3,2000</u> 0,1807	<u>6,4</u> 0,36
16	& C1512-64-2 варіант 1	Комутатор Hikvision DS-3E0109P-E(C)	шт	1	<u>4850.00</u> -	<u>-</u> -	4850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 1504-7001-58-1Y6 варіант 2	Маршрутизатор MikroTik RB952Ui-5ac2nD	шт	1	<u>2250.00</u> -	<u>-</u> -	2250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C157-273-1 варіант 1	Мережевий фільтр	шт	1	<u>180.00</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	<u>527.14</u> 515,68	<u>11,46</u> 3,89	527	516	<u>11</u> 4	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>3,2</u> 0,03
20	& 3000-162 варіант 2	Відеореєстратор DHI-NVR2108-I2	шт	1	<u>5590.00</u> -	<u>-</u> -	5590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					144978	8683	<u>316</u> 109		<u>54,4</u> 0,78
		Разом устаткування, грн.					122334				
		Всього устаткування, грн.					122334				
		Разом будівельні роботи, грн.					22644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13645				
		всього заробітна плата, грн.					8792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					926				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 33130,84 x 0,007, грн.					232				
		Всього будівельні роботи, грн.					26409				

		Всього по розділу 1					148743				
		Розділ 2. Шафа комутації (ШК СКМ)									
21	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>219,71</u>	<u>3,50</u>	220	216	<u>4</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					216,21	1,72			2	0,0126	0,01
22	& С1512-150-СКМ-159	Патч-панель 24 порти 19" 1U STP Cat6 WT-2084-CAT 6	шт	1	<u>2199,17</u>	<u>-</u>	2199	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
23	& С1512-150-СКМ-4	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U	шт	1	<u>357,50</u>	<u>-</u>	358	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
24	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1359,59</u>	<u>74,46</u>	1360	516	<u>74</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					515,68	25,29			25	0,1807	0,18
25	& 1503-8456-400	16-портовий керований POE комутатор PFS4218-16ET-190 Dahua Technology	шт	1	<u>13000,00</u>	<u>-</u>	13000	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
26	& С1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	12	<u>135,42</u>	<u>-</u>	1625	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
27	КМ10-514-19	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера, відеокамери]	канал	13	<u>501,50</u>	<u>-</u>	6520	6520	<u>-</u>	<u>3,3300</u>	<u>43,29</u>
					501,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					25282	7252	<u>78</u> 27		<u>48.09</u> 0,19
		Разом устаткування, грн.					13000				
		Всього устаткування, грн.					13000				
		Разом будівельні роботи, грн.					12282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4952				
		всього заробітна плата, грн.					7279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					809				
		Всього будівельні роботи, грн.					15275				

		Всього по розділу 2					28275				
		Розділ 3. Кабелі та дроти									
28	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	5,2039	<u>1037.81</u> 855,74	<u>33.94</u> 20,01	5401	4453	<u>177</u> 104	<u>6,2600</u> 0,1327	<u>32.58</u> 0,69
29	& С153-91-18	Кабель вита пара FinMark FTP CAT5e 4P 24AWG LSZH помаранчевий	м	536	<u>31.42</u> -	<u>-</u> -	16841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,065	<u>6302.72</u> 5214,18	<u>916.77</u> 402,02	410	339	<u>60</u> 26	<u>39,0400</u> 2,8728	<u>2.54</u> 0,19
31	& С153-91-18	Кабель скручена пара FTP	м	50	<u>20.00</u> -	<u>-</u> -	1000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С153-91-18	Кабель скручена пара UTP	м	15	<u>340.00</u> -	<u>-</u> -	5100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1545-288-23	Кронштейн на опору DH-PFA152-E	шт	1	<u>530.00</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С1545-288-23	Кріплення кабеля натяжне	шт	6	<u>35.00</u> -	<u>-</u> -	210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С1110-128	Траверс	шт	3	<u>80.00</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					29732	4792	<u>237</u> 130		<u>35.12</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					29732 24703 4922 2357 3,49 757 32089 32089				
36	КП2-13-8	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи. Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	<u>17795.62</u> 17795.62	<u>-</u> -	17796 17796	17796	<u>-</u> -	<u>97.0000</u> -	<u>97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					17796 17796 17796 7010 8,44 1788 24806 24806	17796	<u>-</u> -		<u>97</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					217788 135334 135334 82454 43300 38789	38523	<u>631</u> 266		<u>234.61</u> 1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 33130,84 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					15893 19,92 4280 232 98579 233913				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					256,38 43069				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-019_СПДЗ

на система протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1297,639 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,09631 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 165,612 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система Д-1									
1	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	1	<u>9765.06</u> 7006,49	<u>783.33</u> 336,21	9765	7006	<u>783</u> 336	<u>51.8500</u> 2,3298	<u>51.85</u> 2,33
2	& 2308-1001-250 варіант 2	Вентилятор даховий L=21000 м.куб./год, P=1250 Па, N=11кВт KROV60-080-DU400-N-01100/4-Y1-V ССК ТМ	шт	1	<u>148912.50</u> -	<u>-</u> -	148913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,88	<u>1518.01</u> 1139,27	<u>226.68</u> 75,18	1336	1003	<u>199</u> 66	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>7.51</u> 0,46
4	& С130-886-8 варіант 1	Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N ССК ТМ	шт	1	<u>16417.50</u> -	<u>-</u> -	16418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	<u>844.79</u> 443,09	<u>21.22</u> 9,31	1690	886	<u>42</u> 19	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>6.8</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-382-152-П	Клапан протипожежний універсальний КРУ-1N-D-N-700x350-2_f-MP220-out CCK	шт	2	<u>17803.50</u>	-	35607	-	-	-	-
7	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	2	<u>425.09</u>	<u>49.75</u>	850	615	<u>100</u>	<u>2.3600</u>	<u>4.72</u>
					307,56	17,97			36	0,1291	0,26
8	& C130-382-153	Сітка захисна SET-700x350-40-ZS CCK ТМ	шт	2	<u>790.64</u>	-	1581	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,6927	<u>132562.52</u>	<u>418.02</u>	91826	13750	<u>290</u>	<u>156.0600</u>	<u>108.1</u>
					19849,27	175,22			121	1,2521	0,87
10	& 1-2415-5320	Кутник монтажний 20	шт	98	<u>6.20</u>	-	608	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
11	& 1-2415-5320	Зажим с болтом KLQ-25-2.5	шт	49	<u>7.60</u>	-	372	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	C1415-8155	Траверса монтажна Т-20 (товщ. 1,2 мм)	м	6,12	<u>68.90</u>	-	422	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	C1415-8155	20У Ветиліаційний профіль (0,55)	м	59,16	<u>43.50</u>	-	2573	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
14	& C1630-114-1-25	Кріплення системи вентиляції	шт	54	<u>6.35</u>	-	343	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	9,47	<u>1640.54</u>	<u>530.54</u>	15536	10512	<u>5024</u>	<u>8.1200</u>	<u>76.9</u>
					1110,00	232,65			2203	1,6625	15,74
16	& C1113-286-41	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	94,7	<u>362.92</u>	-	34369	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	& C1545-488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 50мх50мм	шт	11	<u>279.30</u>	-	3072	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					365281	33772	<u>6438</u>		<u>255.88</u>
									2781		19,79
		Разом устаткування, грн.					148913				
		Всього устаткування, грн.					148913				
		Разом будівельні роботи, грн.					216368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176158				
		всього заробітна плата, грн.					36553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17701 26,15 5670 234069				

		Всього по розділу 1					382982				
		Розділ 2. Система Д-2									
18	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	1	9765.06 7006,49	783.33 336,21	9765 148913	7006 -	783 336	51.8500 2,3298	51.85 2,33
19	& 2308- 1001-250 варіант 2	Вентилятор даховий L=21000 м.куб./год, P=1250 Па, N=11кВт KROV60-080-DU400-N- 01100/4-Y1-V CCK TM	шт	1	148912.50 -	- -	148913	-	- -	- -	- -
20	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,88	1518.01 1139,27	226.68 75,18	1336	1003	199 66	8.5300 0,5244	7.51 0,46
21	& C130-886- 8 варіант 1	Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N CCK TM	шт	1	16417.50 -	- -	16418	-	- -	- -	- -
22	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	844.79 443,09	21.22 9,31	1690	886	42 19	3.4000 0,0665	6.8 0,13
23	& C130-382- 152-П	Клапан протипожежний універсальний KPU- 1N-D-N-700x350-2_f-MP220-out CCK	шт	2	17803.50 -	- -	35607	-	- -	- -	- -
24	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	425.09 307,56	49.75 17,97	850	615	100 36	2.3600 0,1291	4.72 0,26
25	& C130-382- 153 варіант 1	Сітка захисна SET-700x350-40-ZS CCK TM	шт	2	790.64 -	- -	1581	-	- -	- -	- -
26	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,0549	132387.27 19849,27	418.02 175,22	139655	20939	441 185	156.0600 1,2521	164.63 1,32
27	& 1-2415- 5320 варіант 2	Кутник монтажний 20	шт	190	6.20 -	- -	1178	-	- -	- -	- -
28	& 1-2415- 5320 варіант 1	Зажим с болтом KLQ-25-2.5	шт	95	7.60 -	- -	722	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C1415-8155 варіант 1	Траверса монтажна Т-20 (товщ. 1,2 мм)	м	11,88	<u>68.90</u>	-	819	-	-	-	-
30	C1415-8155 варіант 2	20У Ветиліційний профіль (0,55)	м	114,84	<u>43.50</u>	-	4996	-	-	-	-
31	& C1630- 114-1-25 варіант 1	Кріплення системи вентиляції	шт	106	<u>6.35</u>	-	673	-	-	-	-
32	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	14,218	<u>1640.54</u> 1110,00	<u>530.54</u> 232,65	23325	15782	<u>7543</u> 3308	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>115.45</u> 23,64
33	& C1113- 286-41 варіант 1	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	142,18	<u>362.92</u>	-	51600	-	-	-	-
34	& C1545- 488-14 варіант 1	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 50мх50мм	шт	9	<u>279.30</u>	-	2514	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							441642	46231	<u>9108</u> 3950		<u>350.96</u> 28,14
Разом устаткування, грн.							148913				
Всього устаткування, грн.							148913				
Разом будівельні роботи, грн.							292729				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							237390				
всього заробітна плата, грн.							50181				
Загальновиробничі витрати, грн.							24452				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7895				
Всього будівельні роботи, грн.							317181				

Всього по розділу 2							466094				
Розділ 3. Системи К-1											
35	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>1261.06</u> 1179,69	<u>77.93</u> 33,31	1261	1180	<u>78</u> 33	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
36	& 2308- 4001-545 варіант 3	Вентилятор осьовий OZA 300-090/L-65-N 01100/4-Y2-01	шт	1	<u>82830.00</u>	-	82830	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	5	<u>1471.93</u> 690,70	<u>50.93</u> 22,33	7360	3454	<u>255</u> 112	<u>5.3000</u> 0,1596	<u>26.5</u> 0,8
38	& C130-382-A-92 варіант 1	Клапан NER-900x400-N-M220-S	шт	3	<u>34707.75</u> -	<u>-</u> -	104123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C130-382-154-P варіант 1	Клапан REG-300x600-N-M220-S	шт	2	<u>9416.00</u> -	<u>-</u> -	18832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,39564	<u>1277.37</u> 1243,92	<u>8.49</u> 3,72	505	492	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>3.87</u> 0,01
41	& C1545-89-738 варіант 1	Вставка OZA-COM-100-090-ZS	шт	2	<u>2382.60</u> -	<u>-</u> -	4765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C101-1029 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOP-090-ZS	шт	2	<u>1234.20</u> -	<u>-</u> -	2468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	<u>425.09</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	1275	923	<u>149</u> 54	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>7.08</u> 0,39
44	& C130-597-A-206 варіант 4	Решітка P50 750x1120H CCK	шт	1	<u>2745.60</u> -	<u>-</u> -	2746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C130-597-A-206 варіант 5	Решітка RON-600x300	шт	2	<u>880.00</u> -	<u>-</u> -	1760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,1654	<u>132526.54</u> 19849,27	<u>418.02</u> 175,22	21920	3283	<u>69</u> 29	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>25.81</u> 0,21
47	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	2,112	<u>1640.54</u> 1110,00	<u>530.54</u> 232,65	3465	2344	<u>1121</u> 491	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>17.15</u> 3,51
48	& C1113-286-41 варіант 1	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	21,12	<u>362.92</u> -	<u>-</u> -	7665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1545-488-14 варіант 1	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 50мх50мм	шт	4	<u>279.30</u> -	<u>-</u> -	1117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1550-38-6 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	3	<u>502.20</u> -	<u>-</u> -	1507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					263599	11676	<u>1675</u> 720		<u>88.84</u> 5,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					82830 82830 180769 167418 12396 5989 8,89 1927 186758 269588				
		Розділ 4. Система ПД-1									
51	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	916	869	<u>44</u> 18	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
52	& 2308-4001-49 варіант 2	Вентилятор каналний C-VENT-315 ССК ТМ	шт	1	<u>10326.25</u> -	<u>-</u> -	10326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>551.84</u> 354,47	<u>21.22</u> 9,31	1104	709	<u>42</u> 19	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>5.44</u> 0,13
54	& С130-382-А-93 варіант 1	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-300x300-N-MB-220	шт	1	<u>24029.50</u> -	<u>-</u> -	24030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С130-382-155-С	Клапан протипожежний ніверсальний з приводом KPU-1N-D-300x300-2_f-MB220-out-0-0-0, ССК ТМ	шт	1	<u>15460.50</u> -	<u>-</u> -	15461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>294.38</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	294	237	<u>32</u> 10	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
57	& С130-597-А-1ФА варіант 1	Решітка оцинкована R050 300x300H	шт	1	<u>792.00</u> -	<u>-</u> -	792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0288	<u>132562.52</u> 19849,27	<u>418.02</u> 175,22	3818	572	<u>12</u> 5	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>4.49</u> 0,04
59	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>294.38</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	294	237	<u>32</u> 10	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C130-597-A-192 варіант 1	Решітка однорядна нерегульована Р25 100x100Н ССК	шт	1	<u>220.00</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					57255	2624	<u>162</u> 62		<u>19.78</u> 0,43
		Разом устаткування, грн.					10326				
		Всього устаткування, грн.					10326				
		Разом будівельні роботи, грн.					46929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44143				
		всього заробітна плата, грн.					2686				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					428				
		Всього будівельні роботи, грн.					48247				

		Всього по розділу 4					58573				
61	КБ20-15-8	Розділ 5. Системи Д-1 і Д-2 <i>Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм</i>	шт	2	<u>844.79</u> 443,09	<u>21,22</u> 9,31	1690	886	<u>42</u> 19	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>6.8</u> 0,13
62	& C130-382-A-94 варіант 1	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-800x400-N-MB-220	шт	2	<u>29502.00</u> -	<u>-</u> -	59004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					60694	886	<u>42</u> 19		<u>6.8</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					60694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59766				
		всього заробітна плата, грн.					905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119				
		Всього будівельні роботи, грн.					61095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 5					61095				
63	ПЖ5-23	Розділ 6. Пусконаладжувальні роботи. Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Електропривід виконавчого механізма димового клапана	комплект	10	<u>1335.26</u> 1335,26	<u>-</u> -	13353	13353	<u>-</u> -	<u>7.1100</u> -	<u>71.1</u> -
64	ПЖ5-25	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шкаф [щит] електроавтоматики і управління систем ГПТ, димовиводу	напрямок	4	<u>7305.42</u> 7305,42	<u>-</u> -	29222	29222	<u>-</u> -	<u>38.9000</u> -	<u>155.6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					42575	42575	<u>-</u> -		<u>226.7</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					42575				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					42575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16732				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4277				
		Всього будівельні роботи, грн.					59307				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					59307				
		Разом прямі витрати по кошторису					1231046	137764	<u>17425</u> 7532		<u>948.96</u> 53,64
		Разом устаткування, грн.					390982				
		Всього устаткування, грн.					390982				
		Разом будівельні роботи, грн.					840064				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					684875				
		всього заробітна плата, грн.					145296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66593				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20316				
		Всього будівельні роботи, грн.					906657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1297639				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1096,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					165612				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020_АСПДЗ

на автоматика систем протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 367,649 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50741 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 77,049 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	4	5831.53	1351.35	23326	11643	5405	20.8000	83.2
					2910,75	531,32			2125	3,2994	13,2
2	& 9900-1050	Шафа керування вентилятором ЩСКВ-11кВт/380В	шт	3	24033.33	-	72100	-	-	-	-
3	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& 9900-1052	Шафа керування вентилятором ЩСКВ-0, 210кВт/220В	шт	1	23100.00	-	23100	-	-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	5072.62	1.70	5073	4858	2	36.8000	36.8
					4857,60	0,32			-	0,0026	-
5	& 2402-4058-106	Прилад розширення, об'єднаний з джерелом живлення, 4 кільця, вбудовані ізолятори ППКП-П(4)к	шт	1	61397.00	-	61397	-	-	-	-
6	варіант 2				-	-			-	-	-
6	КМ10-667-3	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	10промен	2,1	4035.73	1.70	8475	7540	4	27.2000	57.12
					3590,40	0,32			1	0,0026	0,01
7	& 1504-15410-209	Блок комутації адресний БКА-220	шт	18	1127.00	-	20286	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1504-4001-8 варіант 2	Блок узгодження адресний БСА	шт	3	<u>672.00</u> -	- -	2016	-	- -	- -	- -
9	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>2126.06</u> 1119,52	- -	2126	1120	- -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
10	& 170328-8103 варіант 2	Панель індикації і управління на 24 лінії індикації ПІУ	шт	1	<u>21252.00</u> -	- -	21252	-	- -	- -	- -
11	& C126-1327-8 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX 100P 6x4мм	шт	14	<u>758.34</u> -	- -	10617	-	- -	- -	- -
12	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	12	<u>248.58</u> 223,90	- -	2983	2687	- -	<u>1.6000</u> -	<u>19.2</u> -
13	& 1602-30033-4 варіант 4	Кнопка керування автоматикою (димовидалення) КАО1-Ж	шт	6	<u>490.00</u> -	- -	2940	-	- -	- -	- -
14	& 1602-30033-4 варіант 5	Кнопка керування автоматикою (пуск) КАО1-К	шт	6	<u>490.00</u> -	- -	2940	-	- -	- -	- -
15	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	<u>147.91</u> 115,38	- -	887	692	- -	<u>0.8000</u> -	<u>4.8</u> -
16	& 1602-30033-4 варіант 6	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	6	<u>245.00</u> -	- -	1470	-	- -	- -	- -
17	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	6	<u>265.42</u> 198,32	<u>6.61</u> 1,25	1593	1190	<u>40</u> 8	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>9.6</u> 0,06
18	& 1602-30033-6 варіант 4	Магнітно- контакт СОМК1-8	шт	6	<u>128.34</u> -	- -	770	-	- -	- -	- -
19	KM8-409-1	Кабельна продукція Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2,5	<u>13534.30</u> 5313,26	<u>536.59</u> 96,37	33836	13283	<u>1341</u> 241	<u>42.3300</u> 0,6266	<u>105.83</u> 1,57
20	& C1530-63-4 варіант 8 250 метрів	63920 Труба жорстка гладка 320Н ПВХ д20/17,6мм довж3,0м сірий	м	250	<u>28.36</u> -	- -	7090	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,35	<u>1569.81</u> 1312,32	<u>32.41</u> 13,21	2119	1772	<u>44</u> 18	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>12.96</u> 0,11
22	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2,65	<u>672.51</u> 437,44	<u>21.60</u> 8,80	1782	1159	<u>57</u> 23	<u>3.2000</u> 0,0550	<u>8.48</u> 0,15
23	& C1545-64-435 варіант 1	Кабель з межею вогнестійкості E30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 2x2x0,8	м	245	<u>25.85</u> -	<u>-</u> -	6333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545-64-83 варіант 1	Кабель з межею вогнестійкості E30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 1x2x0.8	м	155	<u>14.85</u> -	<u>-</u> -	2302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545-52-20 варіант 3	Скоба металева однолапкова д.19-20 мм	шт	496	<u>1.70</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи.											
26	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4349.45</u> 4349,45	<u>-</u> -	4349	4349	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
27	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	<u>1577.52</u> 1577,52	<u>-</u> -	4733	4733	<u>-</u> -	<u>8.4000</u> -	<u>25.2</u> -
28	ПЖ5-27	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Щит сигналізації систем ГПТ, димовиводу	напрямок	4	<u>2381.30</u> 2381,30	<u>-</u> -	9525	9525	<u>-</u> -	<u>12.6800</u> -	<u>50.72</u> -
29	ПЖ5-28	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Пульт [щиток] дистанційного пуску систем ГПТ, ВПТ, порошкового п/т и димовиводу	напрямок	1	<u>1051.68</u> 1051,68	<u>-</u> -	1052	1052	<u>-</u> -	<u>5.6000</u> -	<u>5.6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					19659	19659	<u>-</u> -		<u>104.68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					19659				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					19659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7727				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					27386				

		Всього по розділу 1					27386				
		Разом прямі витрати по кошторису					337315	65603	<u>6893</u>		<u>450,67</u>
		Разом устаткування, грн.					187985		<u>2416</u>		<u>15,1</u>
		Всього устаткування, грн.					187985				
		Разом будівельні роботи, грн.					149330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76834				
		всього заробітна плата, грн.					68019				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30277				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9030				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 8120,04 x 0,007, грн.					57				
		Всього будівельні роботи, грн.					179664				

		Всього по кошторису					367649				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					507,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77049				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01_ЕП.ДГ
на електропостачання. встановлення дизельного генератора
Електропостачання. встановлення дизельного генератора. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 76,816 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13825 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,228 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Фундамент									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>31781,47</u>	-	1589	1589	-	<u>287.9800</u>	<u>14.4</u>
					31781,47	-			-	-	-
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,028	<u>17987,65</u>	-	504	504	-	<u>165.4950</u>	<u>4.63</u>
					17987,65	-			-	-	-
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,91235	<u>2300,53</u>	<u>182,73</u>	2099	285	<u>167</u>	<u>2.6400</u>	<u>2.41</u>
					312,60	77,05			70	0,5510	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0182	<u>53901.67</u> 35325,43	<u>12277.94</u> 5601,83	981	643	<u>223</u> 102	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>4.99</u> 0,66
5	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20	м3	1,8473	<u>4765.00</u> -	<u>-</u> -	8802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,10648	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	3613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					17588	3021	<u>390</u> 172		<u>26.43</u> 1,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17588 14177 3193 1837 3,32 719 19425				

		Всього по розділу 1					19425				
		Розділ 2. Конструкція навісу									
7	КБ9-1-1	арк. 7 Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	0,07411	<u>9749.60</u> 5150,11	<u>4087.76</u> 1702,07	723	382	<u>303</u> 126	<u>35.2000</u> 9,9029	<u>2.61</u> 0,73
8	C113-1553	Стовп 60х40мм/2,5 м (2,45 кг/м)	шт	2,5	<u>435.40</u> -	<u>-</u> -	1089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-1553	Стовп 60х40мм/3,0 м (2,45 кг/м)	шт	8	<u>525.00</u> -	<u>-</u> -	4200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,12	<u>11470.80</u> 11470,80	<u>-</u> -	1376	1376	<u>-</u> -	<u>86.9000</u> -	<u>10.43</u> -
11	& C111-1807-1-У	Профнастил ПК-20	м2	12,6	<u>300.73</u> -	<u>-</u> -	3789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C111-1481-17 варіант 2	Саморіз дах. дер. 4,8x35 RAL 7016 SDS	шт	120	<u>1,38</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11343	1758	<u>303</u> 126		<u>13,04</u> 0,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11343 9282 1884 984 1,65 358 12327				

		Всього по розділу 2					12327				
		Розділ 3. Огорожа									
13	КБ7-24-9 прис.	арк. 8 Установлення металевої огорожі з сітки по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,1224	<u>78898,16</u> 48063,71	<u>23553,08</u> 8905,69	9657	5883	<u>2883</u> 1090	<u>355,6850</u> 51,1473	<u>43,54</u> 6,26
14	C121-226 варіант 3	Секції огорожі 200x50 мм, 3,00мм/4,00 мм, 2500x2030h	шт	4,5	<u>885,00</u> -	<u>-</u> -	3983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C121-226 варіант 5	Калитка 2,0x1м	шт	1	<u>6650,00</u> -	<u>-</u> -	6650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1553 варіант 2	Стовп 60x40мм/2,5 м	шт	4	<u>435,40</u> -	<u>-</u> -	1742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C111-1481-17 варіант 1	Комплект кріплення скоба + болт на стовп	шт	45	<u>11,73</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					22560	5883	<u>2883</u> 1090		<u>43,54</u> 6,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					22560 13794 6973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3596 5,98 1296 26156				

		Всього по розділу 3					26156				
		Розділ 4. Матеріали для заземлення будівлі									
18	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	6012,33 1684,14	4146,75 1017,49	2405	674	1659 407	12,3200 6,8107	4,93 2,72
19	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,3	4248,44 3368,29	593,30 168,27	1275	1010	178 50	24,6400 1,0630	7,39 0,32
20	& C1545-423-A-13 варіант 1	Шпилька заземлення заклепувальна D20 (L=1500)	шт	4	882,90 -	- -	3532	-	- -	- -	- -
21	& C1545-423-A-16 варіант 1	Затискач шпильки заземлення D20 з смугою В40-50	шт	4	254,94 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
22	& C1550-36-2-4Ш варіант 1	Антикорозійна стрічка BandFlex	шт	1	569,90 -	- -	570	-	- -	- -	- -
23	& C1545-423-A-34 варіант 1	Полоса 30х3,5 мм, оцинкована	м.п.	30	182,45 -	- -	5474	-	- -	- -	- -
24	& C1545-423-A-9 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів в ПВХ оболонці	шт	1	601,09 -	- -	601	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					14877	1684	1837 457		12,32 3,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14877 11356 2141 1015 1,49 323 15892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 4					15892				
25	КБ1-164-2	Розділ 5. Будівельні роботи для контуру заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,038	<u>31781,47</u> 31781,47	<u>-</u> -	1208	1208	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>10.94</u> -
26	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,038	<u>17987,65</u> 17987,65	<u>-</u> -	684	684	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>6.29</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1892	1892	<u>-</u> -		<u>17,23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1892				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					449				
		Всього будівельні роботи, грн.					3015				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					3015				
		Разом прямі витрати по кошторису					68260	14238	<u>5413</u> 1845		<u>112,56</u> 11,19
		Разом будівельні роботи, грн.					68260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48609				
		всього заробітна плата, грн.					16083				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8556				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3145				
		Всього будівельні роботи, грн.					76816				
		-----					-				
		Всього по кошторису					76816				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					138,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19228				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3. 37 к(труд)=1, 2 к(ЕММ)=1, 2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0475	<u>42495.76</u> 2912,72	<u>39583.04</u> 14168,62	2019	138	<u>1881</u> 673	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>1.23</u> 3,92
2	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,02	<u>42495.76</u> 2912,72	<u>39583.04</u> 14168,62	850	58	<u>792</u> 283	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>0.52</u> 1,65
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1. 3.180_к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,022	<u>38137.77</u> 38137,77	<u>-</u> -	839	839	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>7.6</u> -
4	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,055	<u>9393.32</u> -	<u>9393.32</u> 2747,49	517	-	<u>517</u> 151	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 0,83
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,55	<u>4339.01</u> 2503,29	<u>1835.72</u> 769,54	2386	1377	<u>1009</u> 423	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>11.11</u> 3,1
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,022	<u>17987.65</u> 17987,65	<u>-</u> -	396	396	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>3.64</u> -
7	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,1548	<u>353.27</u> -	<u>353.27</u> 103,33	55	-	<u>55</u> 16	<u>-</u> 0,5663	<u>-</u> 0,09
8	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0495	<u>38751.22</u> 36521,59	<u>1379.05</u> 252,15	1918	1808	<u>68</u> 12	<u>270.2700</u> 1,7007	<u>13.38</u> 0,08
9	С113-1377 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	50	<u>101.15</u> -	<u>-</u> -	5058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>7715.16</u> 3843,33	<u>3871.83</u> 1689,73	1543	769	<u>774</u> 338	<u>27.0600</u> 12,6023	<u>5.41</u> 2,52
11	С113-1000 варіант 3	Перехід ПЕ- сталь 63/50	шт	1	<u>863.81</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-1000 варіант 4	Коліно терморез. Ду 63 мм	шт	1	<u>554.36</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1-1-9 варіант 2	Сідлове відгалуження Ду 50 мм фланц., мет.	шт	1	<u>614.42</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,01494	<u>124529.25</u> 79289,27	<u>39758.99</u> 9895,79	1860	1185	<u>594</u> 148	<u>549.7800</u> 71,6242	<u>8.21</u> 1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	15	<u>578,22</u> -	<u>-</u> -	8673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,212	<u>101079,89</u> 33058,20	<u>18824,52</u> 7122,46	21429	7008	<u>3991</u> 1510	<u>244,6400</u> 39,6000	<u>51,86</u> 8,4
17	K585521-Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	2	<u>466,67</u> -	<u>-</u> -	933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	K585521-Л007 варіант 3	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1641,67</u> -	<u>-</u> -	3283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	K585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1529,17</u> -	<u>-</u> -	3058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	K585521-Л004 варіант 3	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1066,67</u> -	<u>-</u> -	2133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	K585521-Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2820,83</u> -	<u>-</u> -	2821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	K585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3083,33</u> -	<u>-</u> -	3083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	K585521-Л052 варіант 5	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>258,33</u> -	<u>-</u> -	517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-753 варіант 3	Люк п/п 25 т тип "В" 810x110 (кришка 630x105) чорний із замком	шт	2	<u>3314,27</u> -	<u>-</u> -	6629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ8-5-9 тех. ч. п. 1.3. 8 κ(труд)=1, 1	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли керамічної /мурування стін криволінійного окреслення/	1 м3	0,1	<u>7986,38</u> 1835,32	<u>170,30</u> 93,87	799	184	<u>17</u> 9	<u>14,2538</u> 0,5984	<u>1,43</u> 0,06
26	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>267,06</u> 199,71	<u>9,34</u> 4,09	267	200	<u>9</u> 4	<u>1,5510</u> 0,0293	<u>1,55</u> 0,03
27	C1630-65 варіант 4	Кран кульовий DN50 PN15 BB	шт	1	<u>1325,55</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>3565,10</u> 2217,75	<u>1250,10</u> 454,64	357	222	<u>125</u> 45	<u>16,4120</u> 3,2343	<u>1,64</u> 0,32
29	C1630-106 варіант 2	Фільтр косий 2"	шт	1	<u>977,71</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>117.82</u> 100,75	<u>9.34</u> 4,09	118	101	<u>9</u> 4	<u>0.7370</u> 0,0293	<u>0.74</u> 0,03
31	C1630-1455 варіант 3	Лічильники холодної води д.20 JS-4XB SMART C	шт	1	<u>2368.80</u> -	-	2369	-	-	-	-
32	& C111- 1480-4 варіант 4	Гайки+штуцери до лічильника DN20	100шт	0,01	<u>22619.00</u> -	-	226	-	-	-	-
33	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>152.02</u> 126,91	-	304	254	-	<u>0.8800</u> -	<u>1.76</u> -
34	2415-1383 варіант 2	Передавач імп. АТ--MBUS-NE-02 до водолічильника	шт	1	<u>3092.60</u> -	-	3093	-	-	-	-
35	2415-1383 варіант 3	GSM модем "Rapid"	шт	1	<u>40700.00</u> -	-	40700	-	-	-	-
36	& C111- 1480-4 варіант 2	Болт метричний 16,0x70 ст 5.8, DIN 933	100шт	0,04	<u>2455.69</u> -	-	98	-	-	-	-
37	& C111- 1480-4 варіант 3	Гайка M16, DIN 934	100шт	0,04	<u>515.63</u> -	-	21	-	-	-	-
38	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>7619.73</u> 7619,73	-	152	152	-	<u>54.4500</u> -	<u>1.09</u> -
39	C113-2301 варіант 3	Кран кульовий 2" В/З	шт	1	<u>766.73</u> -	-	767	-	-	-	-
40	C113-2301 варіант 4	Кран кульовий 2" В/В	шт	1	<u>768.04</u> -	-	768	-	-	-	-
41	C130-932 варіант 4	Ніпель 2"	шт	2	<u>234.65</u> -	-	469	-	-	-	-
42	C130-932 варіант 5	Ніпель 2"*1	шт	2	<u>217.15</u> -	-	434	-	-	-	-
43	C130-932 варіант 6	Ніпель 3/4"	шт	2	<u>51.46</u> -	-	103	-	-	-	-
44	C130-932 варіант 7	Коліно 2" В/В	шт	1	<u>483.71</u> -	-	484	-	-	-	-
45	C130-932 варіант 8	Перехід В/З 1"*3/4"	шт	2	<u>87.48</u> -	-	175	-	-	-	-
46	C130-932 варіант 9	Трійник 3/4" В-В-В	шт	1	<u>100.86</u> -	-	101	-	-	-	-
47	C130-932 варіант 10	Муфта 3/4"	шт	2	<u>76.16</u> -	-	152	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					126293	14691	<u>9841</u> 3616		<u>111.17</u> 22,1
		Разом устаткування, грн.					43793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					43793				
		Разом будівельні роботи, грн.					82500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57968				
		всього заробітна плата, грн.					18307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2716				
		Всього будівельні роботи, грн.					91051				

		Всього по розділу 1					134844				
		Розділ 2. Побутова каналізація К1									
48	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0476	<u>42495.76</u> 2912,72	<u>39583.04</u> 14168,62	2023	139	<u>1884</u> 674	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>1.23</u> 3,93
49	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,03	<u>42495.76</u> 2912,72	<u>39583.04</u> 14168,62	1275	87	<u>1188</u> 425	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>0.77</u> 2,47
50	КБ1-164-2 _тех.ч._п.1. 3.180_к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0154	<u>38137.77</u> 38137,77	<u>-</u> -	587	587	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>5.32</u> -
51	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0576	<u>9393.32</u> -	<u>9393.32</u> 2747,49	541	-	<u>541</u> 158	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 0,87
52	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,576	<u>4339.01</u> 2503,29	<u>1835.72</u> 769,54	2499	1442	<u>1057</u> 443	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>11.63</u> 3,24
53	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0154	<u>17987.65</u> 17987,65	<u>-</u> -	277	277	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>2.55</u> -
54	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,1074	<u>353.27</u> -	<u>353.27</u> 103,33	38	-	<u>38</u> 11	<u>-</u> 0,5663	<u>-</u> 0,06
55	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,00891	<u>37336.59</u> 35614,86	<u>1118.74</u> 197,71	333	317	<u>10</u> 2	<u>263.5600</u> 1,3379	<u>2.35</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C113-1376 варіант 6	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	9	<u>88.00</u> -	<u>-</u> -	792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,00891	<u>63598.51</u> 46138,79	<u>15783.84</u> 6869,11	567	411	<u>141</u> 61	<u>341.4400</u> 50,9597	<u>3.04</u> 0,45
58	C113-1379 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	9	<u>193.33</u> -	<u>-</u> -	1740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,02871	<u>84624.21</u> 58061,20	<u>22373.16</u> 9738,04	2430	1667	<u>642</u> 280	<u>434.7200</u> 72,2002	<u>12.48</u> 2,07
60	C113-1453 варіант 1	Труба 160/3,2 мм	м	29	<u>232.01</u> -	<u>-</u> -	6728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ22-9-6	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 200 мм (футляр)	1000м	0,00896	<u>230640.17</u> 106775,28	<u>97784.27</u> 20445,36	2067	957	<u>876</u> 183	<u>719.5100</u> 138,0874	<u>6.45</u> 1,24
62	C113-187 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	9	<u>1229.85</u> -	<u>-</u> -	11069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ22-36-4	Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	1	<u>1786.10</u> 919,69	<u>689.64</u> 274,39	1786	920	<u>690</u> 274	<u>6.8860</u> 1,6128	<u>6.89</u> 1,61
64	C1630-65 варіант 5	Клапан зворотній, діаметр 160 мм	шт	1	<u>3083.64</u> -	<u>-</u> -	3084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,21	<u>100231.14</u> 33918,72	<u>24713.70</u> 9454,89	21049	7123	<u>5190</u> 1986	<u>256.9600</u> 53,7727	<u>53.96</u> 11,29
66	K585521- Л004 варіант 3	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1066.67</u> -	<u>-</u> -	2133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	K585521- Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1529.17</u> -	<u>-</u> -	3058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	K585521- Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	4	<u>1066.67</u> -	<u>-</u> -	4267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	K585521- Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	4	<u>1329.17</u> -	<u>-</u> -	5317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	K585521- Л052 варіант 6	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	3	<u>258.33</u> -	<u>-</u> -	775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	K585521-Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	3	<u>466,67</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C113-753 варіант 3	Люк п/п 25 т тип "В" 810x110 (кришка 630x105) чорний із замком	шт	3	<u>3314,27</u> -	<u>-</u> -	9943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ8-5-9 тех.ч. п.1.3. 8 к(труд)=1, 1	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли керамічної /мурування стін криволінійного окреслення/	1 м3	0,25	<u>7986,38</u> 1835,32	<u>170,30</u> 93,87	1997	459	<u>43</u> 23	<u>14,2538</u> 0,5984	<u>3,56</u> 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 2					87775	14386	<u>12300</u> 4520		<u>110,23</u> 27,39
		Разом будівельні роботи, грн.					87775				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61089				
		всього заробітна плата, грн.					18906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2805				
		Всього будівельні роботи, грн.					96605				

		Всього по розділу 2					96605				
		Разом прямі витрати по кошторису					214068	29077	<u>22141</u> 8136		<u>221,4</u> 49,49
		Разом устаткування, грн.					43793				
		Всього устаткування, грн.					43793				
		Разом будівельні роботи, грн.					170275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119057				
		всього заробітна плата, грн.					37213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17381				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5521				
		Всього будівельні роботи, грн.					187656				

		Всього по кошторису					231449				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					296,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42734				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01_ГП
на покриття. прив'язка
Благоустрій. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6256,228 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,44338 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 809,470 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,04	<u>6048.95</u> -	<u>6048.95</u> 1858,40	242	-	<u>242</u> 74	<u>-</u> 10,3326	<u>-</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,07	<u>9816,52</u> -	<u>9816,52</u> 3015,90	687	-	<u>687</u> 211	<u>-</u> 16,7683	<u>-</u> 1,17
3	КБ1-199-3	Засипання ям після корчування каміння бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,11	<u>2491,00</u> -	<u>2491,00</u> 728,60	274	-	<u>274</u> 80	<u>-</u> 3,9930	<u>-</u> 0,44
4	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих споруд	1m	7,2	<u>13865,35</u> 10715,27	<u>3150,08</u> 728,80	99831	77150	<u>22681</u> 5247	<u>68,3067</u> 4,0944	<u>491,81</u> 29,48
5	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевої огорожі	1m	0,209	<u>13865,35</u> 10715,27	<u>3150,08</u> 728,80	2898	2239	<u>659</u> 152	<u>68,3067</u> 4,0944	<u>14,28</u> 0,86
6	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	7,409	<u>6914,14</u> -	<u>-</u> -	51227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							103932	79389	<u>24543</u> 5764		<u>506,09</u> 32,36
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							103932				
							85153				
							41171				
							64,61				
							14013				
							145103				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							51227				

Всього по розділу 1							145103				
Розділ 2. Тип-2											
7	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,29093	<u>290188,02</u> 3402,73	<u>11653,26</u> 3344,45	84424	990	<u>3390</u> 973	<u>28,2150</u> 19,0726	<u>8,21</u> 5,55
8	КБ27-15-2 к=2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до 13 см	1000м2	-0,29093	<u>37143,92</u> -	<u>459,65</u> 111,21	-10806	-	<u>-134</u> -32	<u>-</u> 0,6750	<u>-</u> -0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,29093	<u>295696.32</u> 158136,83	<u>19614.75</u> 8191,62	86027	46007	<u>5707</u> 2383	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>340.46</u> 18,12
10	& С1426-11789-24 варіант 1	Тротуарна плитка Лайнстоун 60	м2	304,6	<u>615.59</u> -	<u>-</u> -	187509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					347154	46997	<u>8963</u> 3324		<u>348.67</u> 23,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					347154 291194 50321 28292 49,12 10653 375446				

		Всього по розділу 2					375446				
		Розділ 3. БР 50.20.6									
11	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,27	<u>18725.07</u> 11078,03	<u>760.82</u> 287,87	42506	25147	<u>1727</u> 653	<u>89.3750</u> 1,6005	<u>202.88</u> 3,63
12	& К589921-А003-4 варіант 1	Камені бортові, БР 50.20.6	шт	454	<u>65.25</u> -	<u>-</u> -	29624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,42	<u>17987.65</u> 17987,65	<u>-</u> -	7555	7555	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>69.51</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					79685	32702	<u>1727</u> 653		<u>272.39</u> 3,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79685 45256 33355 19717 35,6 7721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					99402				

		Всього по розділу 3					99402				
14	КБ27-65-4	Розділ 4. Попереджувальна плитка (розмір 300х300х60мм) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0027	<u>295711.55</u> 158136,83	<u>19614.75</u> 8191,62	798	427	<u>53</u> 22	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>3.16</u> 0,17
15	& С1426-11789-34 варіант 1	Бетонна тактильна тротуарна плитка 300х300х60 мм	м2	2,7	<u>1481.44</u> -	<u>-</u> -	4000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4798	427	<u>53</u> 22		<u>3.16</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					4798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4318				
		всього заробітна плата, грн.					449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95				
		Всього будівельні роботи, грн.					5051				

		Всього по розділу 4					5051				
16	КБ27-67-4	Розділ 5. Майданчик на 1385 м2 Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,6925	<u>49405.47</u> 27049,37	<u>22356.10</u> 8983,13	34213	18732	<u>15481</u> 6221	<u>224.2900</u> 64,9168	<u>155.32</u> 44,95
17	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	1,385	<u>7269.57</u> 2280,76	<u>4988.81</u> 1368,08	10068	3159	<u>6909</u> 1895	<u>20.2070</u> 8,1203	<u>27.99</u> 11,25
18	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	2,73	<u>9890.36</u> 5691,11	<u>4199.25</u> 1629,79	27001	15537	<u>11464</u> 4449	<u>47.1900</u> 10,9824	<u>128.83</u> 29,98
19	КБ27-5-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків	100 м	0,04	<u>20967.66</u> 6891,92	<u>14075.74</u> 5397,33	839	276	<u>563</u> 216	<u>54.1860</u> 31,0814	<u>2.17</u> 1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР20-41-1	вага сміття 1 м лотка складає 52 кг: 4м*0,052тн=0,208тн Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3,36	<u>4008.75</u> 410,96	<u>3597.79</u> 1396,35	13469	1381	<u>12088</u> 4692	<u>3.6410</u> 9,4094	<u>12.23</u> 31,62
21	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	37,3	<u>202.38</u> 202,38	<u>-</u> -	7549	7549	<u>-</u> -	<u>1.7930</u> -	<u>66.88</u> -
22	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	373,3	<u>201.33</u> -	<u>201.33</u> 44,42	75156	-	<u>75156</u> 16582	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 107,14
23	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 130 мм	1000 м2	1,385	<u>31966.49</u> 1812,69	<u>27183.08</u> 6881,79	44274	2511	<u>37649</u> 9531	<u>16.0600</u> 38,6859	<u>22.24</u> 53,58
24	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	288,08	<u>152.31</u> -	<u>152.31</u> 34,67	43877	-	<u>43877</u> 9988	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 64,53
25	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,385	<u>15922.56</u> 3402,73	<u>11653.26</u> 3344,45	22053	4713	<u>16140</u> 4632	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>39.08</u> 26,42
26	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до товщ. 20 см	1000м2	1,385	<u>1437.97</u> -	<u>1149.11</u> 278,02	1992	-	<u>1592</u> 385	<u>-</u> 1,6874	<u>-</u> 2,34
27	С1421-9606 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	349,02	<u>1451.14</u> -	<u>-</u> -	506477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	1000 м2	1,385	<u>12928.24</u> 1977,24	<u>10951.00</u> 2261,41	17906	2738	<u>15168</u> 3132	<u>15.3560</u> 12,7203	<u>21.27</u> 17,62
29	КБ27-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до товщ 8 см	1000 м2	1,385	<u>25.49</u> 25,49	<u>-</u> -	35	35	<u>-</u> -	<u>0.1980</u> -	<u>0.27</u> -
30	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	1,108	<u>39269.07</u> -	<u>-</u> -	43510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	268,967	<u>5441.67</u> -	<u>-</u> -	1463630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	2,73	<u>14371.07</u> 12542,18	<u>1105.94</u> 418,44	39233	34240	<u>3019</u> 1142	<u>102.1350</u> 2,3265	<u>278.83</u> 6,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C1421-10423 варіант 1	Камені бортові БР100.30.15	м	273	<u>408.00</u> -	<u>-</u> -	111384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,02	<u>4477.00</u> -	<u>-</u> -	67245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків	100 м	0,04	<u>46984.58</u> 11486,53	<u>23459.56</u> 8995,55	1879	459	<u>938</u> 360	<u>90.3100</u> 51,8023	<u>3.61</u> 2,07
36	C1415-8320 варіант 1	Зливовий лоток 1000x240x200 (ФЕМ)	м	4	<u>395.55</u> -	<u>-</u> -	1582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C1421-9606 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	0,28	<u>1451.14</u> -	<u>-</u> -	406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР16-90-4	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	8	<u>3286.46</u> 2543,03	<u>442.84</u> 191,78	26292	20344	<u>3543</u> 1534	<u>17.6330</u> 1,4056	<u>141.06</u> 11,24
39	C113-754 варіант 1	Люк для колодязів	шт	8	<u>5134.50</u> -	<u>-</u> -	41076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							2601146	111674	<u>243587</u> 64759		<u>899.78</u> 410,33
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2601146 2245885 176433 97301 167,73 36373 2698447				
Всього по розділу 5							2698447				
Розділ 6. Майданчик на 670 м2											
40	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,335	<u>49405.47</u> 27049,37	<u>22356.10</u> 8983,13	16551	9062	<u>7489</u> 3009	<u>224.2900</u> 64,9168	<u>75.14</u> 21,75
41	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,67	<u>5429.81</u> 2280,76	<u>3149.05</u> 734,19	3638	1528	<u>2110</u> 492	<u>20.2070</u> 4,0237	<u>13.54</u> 2,7
42	ДБ2-47-1	Розламування цементобетонного покриття екскаватором з гідромолотом	100 м3	0,44	<u>56972.03</u> -	<u>56972.03</u> 15915,90	25068	-	<u>25068</u> 7003	<u>-</u> 107,2500	<u>-</u> 47,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КР20-41-1	вага сміття 1 м3 бетону складає 160 кг: 44м3*1,6тн=70,4тн Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,171	<u>4008.75</u> 410,96	<u>3597.79</u> 1396,35	8703	892	<u>7811</u> 3031	<u>3.6410</u> 9,4094	<u>7.9</u> 20,43
44	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	24,1	<u>202.38</u> 202,38	<u>-</u> -	4877	4877	<u>-</u> -	<u>1.7930</u> -	<u>43.21</u> -
45	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	241,2	<u>201.33</u> -	<u>201.33</u> 44,42	48561	-	<u>48561</u> 10714	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 69,22
46	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 130 мм	1000 м2	0,47	<u>29771.26</u> 1812,69	<u>24987.85</u> 6522,18	13992	852	<u>11744</u> 3065	<u>16.0600</u> 37,6537	<u>7.55</u> 17,7
47	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	97,76	<u>152.31</u> -	<u>152.31</u> 34,67	14890	-	<u>14890</u> 3389	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 21,9
48	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,67	<u>19537.39</u> 3402,73	<u>15268.09</u> 4524,74	13090	2280	<u>10230</u> 3032	<u>28.2150</u> 25,8352	<u>18.9</u> 17,31
49	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до товщ 20 см	1000м2	0,47	<u>1437.97</u> -	<u>1149.11</u> 278,02	676	-	<u>540</u> 131	<u>-</u> 1,6874	<u>-</u> 0,79
50	КБ27-15-2 к=7	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до товщ 22 см	1000м2	0,2	<u>2013.16</u> -	<u>1608.76</u> 389,22	403	-	<u>322</u> 78	<u>-</u> 2,3624	<u>-</u> 0,47
51	С1421-9606 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	173,88	<u>1451.14</u> -	<u>-</u> -	252324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	1000 м2	0,67	<u>15880.64</u> 1977,24	<u>13903.40</u> 2928,76	10640	1325	<u>9315</u> 1962	<u>15.3560</u> 16,3239	<u>10.29</u> 10,94
53	КБ27-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до товщ 8 см	1000 м2	0,67	<u>25.49</u> 25,49	<u>-</u> -	17	17	<u>-</u> -	<u>0.1980</u> -	<u>0.13</u> -
54	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,536	<u>39269.07</u> -	<u>-</u> -	21048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	130,1	<u>5441.67</u> -	<u>-</u> -	707961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1142439	20833	<u>138080</u> 35906		<u>176.66</u> 230,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					1142439 983526 56739 30533 51,78 11232 1172972 1172972				
		Розділ 7. Майданчик на 640 м2									
56	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,02	<u>9816.52</u> -	<u>9816.52</u> 3015,90	196	-	<u>196</u> 60	- 16,7683	- 0,34
57	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,91	<u>9890.36</u> 5691,11	<u>4199.25</u> 1629,79	9000	5179	<u>3821</u> 1483	<u>47.1900</u> 10,9824	<u>42.94</u> 9,99
58	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,32	<u>49405.47</u> 27049,37	<u>22356.10</u> 8983,13	15810	8656	<u>7154</u> 2875	<u>224.2900</u> 64,9168	<u>71.77</u> 20,77
59	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,768	<u>7269.57</u> 2280,76	<u>4988.81</u> 1368,08	5583	1752	<u>3831</u> 1051	<u>20.2070</u> 8,1203	<u>15.52</u> 6,24
60	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,729	<u>4008.75</u> 410,96	<u>3597.79</u> 1396,35	6931	711	<u>6220</u> 2414	<u>3.6410</u> 9,4094	<u>6.3</u> 16,27
61	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	19,2	<u>202.38</u> 202,38	- -	3886	3886	- -	<u>1.7930</u> -	<u>34.43</u> -
62	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	192,1	<u>201.33</u> -	<u>201.33</u> 44,42	38675	-	<u>38675</u> 8533	- 0,2870	- 55,13
63	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 110 м при глибині корита 100мм	1000 м2	0,64	<u>29771.26</u> 1812,69	<u>24987.85</u> 6522,18	19054	1160	<u>15992</u> 4174	<u>16.0600</u> 37,6537	<u>10.28</u> 24,1
64	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	112,64	<u>152.31</u> -	<u>152.31</u> 34,67	17156	-	<u>17156</u> 3905	- 0,2240	- 25,23
65	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,64	<u>15922.56</u> 3402,73	<u>11653.26</u> 3344,45	10190	2178	<u>7458</u> 2140	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>18.06</u> 12,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми до товщ 20 см	1000м2	0,64	<u>1437.97</u> -	<u>1149.11</u> 278,02	920	-	<u>735</u> 178	<u>-</u> 1,6874	<u>-</u> 1,08
67	С1421-9606 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	161,28	<u>1451.14</u> -	<u>-</u> -	234040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	1000 м2	0,55	<u>15880.64</u> 1977,24	<u>13903.40</u> 2928,76	8734	1087	<u>7647</u> 1611	<u>15.3560</u> 16,3239	<u>8.45</u> 8,98
69	КБ27-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до товщ. 8 см	1000 м2	0,55	<u>25.49</u> 25,49	<u>-</u> -	14	14	<u>-</u> -	<u>0.1980</u> -	<u>0.11</u> -
70	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,44	<u>39269.07</u> -	<u>-</u> -	17278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	106,81	<u>5441.67</u> -	<u>-</u> -	581225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,7	<u>2883.44</u> 2343,31	<u>-</u> -	2018	1640	<u>-</u> -	<u>17.5450</u> -	<u>12.28</u> -
73	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до товщ 8 см	100м2	0,7	<u>3790.40</u> 3790,40	<u>-</u> -	2653	2653	<u>-</u> -	<u>28.0500</u> -	<u>19.64</u> -
74	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,056	<u>39269.07</u> -	<u>-</u> -	2199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	13,47	<u>5441.67</u> -	<u>-</u> -	73299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,695	<u>14371.07</u> 12542,18	<u>1105.94</u> 418,44	9988	8717	<u>769</u> 291	<u>102.1350</u> 2,3265	<u>70.98</u> 1,62
77	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,82	<u>4477.00</u> -	<u>-</u> -	17102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C1421-10423 варіант 1	Камені бортові БР100.30.15	м	70	<u>408.00</u> -	<u>-</u> -	28560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,255	<u>12561.80</u> 11078,03	<u>760.82</u> 287,87	3203	2825	<u>194</u> 73	<u>89.3750</u> 1,6005	<u>22.79</u> 0,41
80	& C1000-14 варіант 1	Камені бортові БР100.20.8	шт	26	<u>275.30</u> -	<u>-</u> -	7158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,22	<u>4477.00</u> -	<u>-</u> -	5462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							1120334	40458	<u>109848</u> 28788		<u>333.55</u> 182,37
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1120334 970028 69246 38430 66,44 14410 1158764				

Всього по розділу 7							1158764				
Розділ 8. Огорожа											
82	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металевих конструкцій огороження	1m	7,369	<u>10886.52</u> 10715,27	<u>171.25</u> 10,69	80223	78961	<u>1262</u> 79	<u>68.3067</u> 0,0764	<u>503.35</u> 0,56
83	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	7,369	<u>6914.14</u> -	<u>-</u> -	50950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ7-24-9 прис.	Установлення металевої огорожі з сітки по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	2,1566	<u>84293.21</u> 48063,71	<u>23553.08</u> 8905,69	181787	103654	<u>50795</u> 19206	<u>355.6850</u> 51,1473	<u>767.07</u> 110,3
85	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (понад врахованного об'єму в розцінці)	100м3	0,0232	<u>32023.38</u> 32023,38	<u>-</u> -	743	743	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>6.68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 (понад врахованного об'єму в розцінці)	100м3	0,0232	<u>538810.62</u> 70109,82	<u>13773.83</u> 7263,72	12500	1627	<u>320</u> 169	<u>544.5000</u> 46,3191	<u>12.63</u> 1,07
87	С121-226 варіант 3	Секції огорожі 200х50 мм, 3,00мм/4,00 мм, 2500х2030h	шт	8,66	<u>885.00</u> -	<u>-</u> -	7664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С121-226 варіант 4	Секції огорожі 200х50 мм, 4,00/4,00мм, 2500х2000h	шт	72	<u>1162.00</u> -	<u>-</u> -	83664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С121-226 варіант 6	Хвіртка 2,0х1м	шт	4	<u>9100.00</u> -	<u>-</u> -	36400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С121-226 варіант 7	Ворота 2,00м/5,00м	шт	2	<u>20650.00</u> -	<u>-</u> -	41300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С113-1553 варіант 2	Стовп 60х40мм/2,5 м	шт	53	<u>435.40</u> -	<u>-</u> -	23076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С113-1553 варіант 3	Стовп 60х40мм/3,0 м	шт	32	<u>525.00</u> -	<u>-</u> -	16800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С111-1481-17 варіант 1	Комплект кріплення скоба + болт на стовп	шт	525	<u>11.73</u> -	<u>-</u> -	6158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					490315	184985	<u>52377</u> 19454		<u>1289.73</u> 111,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					490315 252953 204439 103155 168,19 36477 593470				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					50950				
		Всього по розділу 8					593470				
94	КБ47-3-1	Розділ 9. Озеленення Планування ділянки механізованим способом	100м2	24,54	<u>271.72</u> -	<u>271.72</u> 85,65	6668	-	<u>6668</u> 2102	<u>-</u> 0,5534	<u>-</u> 13,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					6668	-	<u>6668</u>		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6668		2102		13,58
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					905				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					259				
		Всього будівельні роботи, грн.					7573				

		Всього по розділу 9					7573				
		Разом прямі витрати по кошторису					5896471	517465	<u>585846</u>		<u>3830,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5896471		160772		1008,24
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4793160				
		всього заробітна плата, грн.					678237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					359757				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					605,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					131233				
		Всього будівельні роботи, грн.					6256228				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					102177				

		Всього по кошторису					6256228				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5443,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					809470				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на влаштування спортивного майданчика
Благоустрій. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3209,887 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,09099 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 161,202 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Спортивний майданчик на 540 м2									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 200 мм	1000 м2	0,54	<u>29330,51</u> 1647,90	<u>24711,89</u> 6256,17	15838	890	<u>13344</u> 3378	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>7.88</u> 18,99
2	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,54	<u>14553,83</u> 3093,39	<u>10593,87</u> 3040,40	7859	1670	<u>5721</u> 1642	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>13.85</u> 9,36
3	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додати до норми 27-15-1 до 20 см	1000м2	0,54	<u>1333,51</u> -	<u>1044,65</u> 252,74	720	-	<u>564</u> 136	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> 0,83
4	С1421-9606 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	136,08	<u>1451,14</u> -	<u>-</u> -	197471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	1000 м2	0,54	<u>16055.68</u> 1950,71	<u>14104.97</u> 3077,68	8670	1053	<u>7617</u> 1662	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>8.18</u> 9,26
6	КБ27-26-5	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см до до товщ 6 см	1000 м2	-0,54	<u>30.90</u> 30,90	<u>-</u> -	-17	-17	<u>-</u> -	<u>0.2400</u> -	<u>-0.13</u> -
7	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,162	<u>34934.07</u> -	<u>-</u> -	5659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	75,006	<u>5441.67</u> -	<u>-</u> -	408158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором	1 т	0,27	<u>245.70</u> -	<u>245.70</u> 76,45	66	-	<u>66</u> 21	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 0,14
10	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,27	<u>34934.07</u> -	<u>-</u> -	9432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	1000 м2	0,54	<u>14436.95</u> 1797,49	<u>12639.46</u> 2662,51	7796	971	<u>6825</u> 1438	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>7.54</u> 8,01
12	КБ27-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см до товщ 4 см	1000 м2	-0,54	<u>7.73</u> 7,73	<u>-</u> -	-4	-4	<u>-</u> -	<u>0.0600</u> -	<u>-0.03</u> -
13	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,162	<u>34934.07</u> -	<u>-</u> -	5659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	52,596	<u>5441.67</u> -	<u>-</u> -	286210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1	<u>11485.55</u> 10070,94	<u>691.66</u> 261,70	11486	10071	<u>692</u> 262	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>81.25</u> 1,46
16	& С1000-14 варіант 3	Камені бортові БР100.20.8	шт	100	<u>233.98</u> -	<u>-</u> -	23398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,8	<u>4477.00</u> -	<u>-</u> -	21490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1009891	14634	<u>34829</u> 8539		<u>118.54</u> 48,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1009891 960428 23173 12817 21,99 4768 1022708 1022708				
		Розділ 2. Вимощення на 175 м2									
18	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 200 мм	1000 м2	0,175	<u>29330.51</u> 1647,90	<u>24711.89</u> 6256,17	5133	288	<u>4325</u> 1095	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>2.56</u> 6,15
19	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,175	<u>3944.56</u> 2275,72	<u>1668.84</u> 699,58	690	398	<u>292</u> 122	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>3.21</u> 0,9
20	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,175	<u>17247.82</u> 3093,39	<u>13287.86</u> 4071,83	3018	541	<u>2325</u> 713	<u>25.6500</u> 23,4344	<u>4.49</u> 4,1
21	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до товщ 20 см	1000м2	0,175	<u>1333.51</u> -	<u>1044.65</u> 252,74	233	-	<u>183</u> 44	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> 0,27
22	С1421-9606 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	44,1	<u>1451.14</u> -	<u>-</u> -	63995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,75	<u>2670.41</u> 2130,28	<u>-</u> -	4673	3728	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>27.91</u> -
24	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до товщ 5 см	100м2	1,75	<u>1378.33</u> 1378,33	<u>-</u> -	2412	2412	<u>-</u> -	<u>10.2000</u> -	<u>17.85</u> -
25	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,105	<u>34934.07</u> -	<u>-</u> -	3668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	20,965	<u>5441.67</u> -	<u>-</u> -	114085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1	<u>11485.55</u> <u>10070,94</u>	<u>691.66</u> <u>261,70</u>	11486	10071	<u>692</u> <u>262</u>	<u>81.2500</u> <u>1,4550</u>	<u>81.25</u> <u>1,46</u>
28	& C1000-14 варіант 3	Камені бортові БР100.20.8	шт	100	<u>233.98</u> -	<u>-</u> -	23398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1424- 11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,8	<u>4477.00</u> -	<u>-</u> -	21490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							254281	17438	<u>7817</u> <u>2236</u>		<u>137.27</u> <u>12,88</u>
Разом будівельні роботи, грн.							254281				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							229026				
всього заробітна плата, грн.							19674				
Загальновиробничі витрати, грн.							11249				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4287				
Всього будівельні роботи, грн.							265530				

Всього по розділу 2							265530				
Розділ 3. Улаштування поліуретанового покриття											
30	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	5,46	<u>635.84</u> 626,03	<u>9.81</u> 7,02	3472	3418	<u>54</u> 38	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>22.39</u> 0,3
31	ЗБ1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	100 м2	5,46	<u>4025.59</u> 3726,30	<u>278.30</u> 154,94	21980	20346	<u>1520</u> 846	<u>26.9300</u> 0,9963	<u>147.04</u> 5,44
32	ЗБ1-3-2 К=3	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати ДО 13 ММ	100 м2	5,46	<u>748.78</u> 660,02	<u>82.46</u> 45,91	4088	3604	<u>450</u> 251	<u>4.7700</u> 0,2952	<u>26.04</u> 1,61
33	& C111-220- 11	Грунтовка Copirug 70 (0,15 кг/м2)	кг	81,9	<u>332.38</u> -	<u>-</u> -	27222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C111-220-12	Поліуретанове зв'язуюче Copirur 326 (1,7 кг/м2)	кг	928,2	<u>249.25</u>	-	231354	-	-	-	-
35	& C111-220-15	Крихта Copica SBR гранули 1-4 мм (8 кг/м2)	кг	4368	<u>21.27</u>	-	92907	-	-	-	-
36	& C111-220-17	Крихта Copica EPDM 0,5-1,5 мм (0,8 кг/м2)	кг	436,8	<u>152.00</u>	-	66394	-	-	-	-
37	& C111-220-18	Крихта Copica EPDM 0,0-0,5 мм (0,05) кг/м2	кг	27,3	<u>141.88</u>	-	3873	-	-	-	-
38	& C111-220-14	Поліуретанове зв'язуюче Copirur 217 (1,2 кг/м2)	кг	655,2	<u>219.88</u>	-	144065	-	-	-	-
39	& C111-220-16	Герметик Copirur 2200(0,3 кг/м2)	кг	163,8	<u>865.50</u>	-	141769	-	-	-	-
40	КБ15-170-1	Нанесення розмітки	100м2	0,3488	<u>1172.50</u>	<u>1.76</u>	409	408	<u>1</u>	<u>7.2500</u>	<u>2.53</u>
					<u>1168.34</u>	<u>1.60</u>			<u>1</u>	<u>0,0111</u>	-
41	& C111-220-7	Поліуретанова емаль для розмітки	кг	15	<u>1000.45</u>	-	15007	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							752540	27776	<u>2025</u> 1136		<u>198</u> 7,35
Разом будівельні роботи, грн.							752540				
в тому числі:							722739				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28912				
всього заробітна плата, грн.							14656				
Загальновиробничі витрати, грн.							23,89				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5182				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							767196				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							767196				
Розділ 4. Улаштування огороження баскетбольного спортивного майданчика											
42	КБ7-24-9 прис.	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою 3 м	100м	0,96	<u>72167.49</u> 43694,29	<u>21411.89</u> 8096,09	69281	41947	<u>20555</u> 7772	<u>323.3500</u> 46,4975	<u>310.42</u> 44,64
43	& C121-393-120	Стовп 6 м 80х60х3 мм (1 метр в бетон)	шт	20	<u>4937.87</u>	-	98757	-	-	-	-
44	& C121-393-1201	Стовп 4 м 60х60х2 мм (1 метр в бетон)	шт	32	<u>3133.23</u>	-	100263	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C121-393-130	Секція Моноліт 2000х1000 мм СПОРО	шт	40	<u>5993.25</u>	<u>-</u>	239730	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
46	& C121-393-131	Секція Оптима 2000х1000 мм СПОРО	шт	92	<u>3353.79</u>	<u>-</u>	308549	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
47	варіант 1 & C121-393-132	Секція Кутова Н-1000 мм СПОРО	шт	12	<u>2499.50</u>	<u>-</u>	29994	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	& C121-393-1210	Кріплення для секції	шт	384	<u>74.45</u>	<u>-</u>	28589	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
49	КБ7-25-9	Улаштування хвіток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,02	<u>16697.06</u> 12760,65	<u>1991.38</u> 628,74	334	255	<u>40</u> 13	<u>102.9500</u> 4,4928	<u>2.06</u> 0,09
50	& C121-393-1151	Хвіртка 2000х2000 мм	шт	2	<u>17195.83</u>	<u>-</u>	34392	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					909889	42202	<u>20595</u> 7785		<u>312.48</u> 44,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					909889 847092 49987 25795 42,87 9296 935684				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					935684				
		Розділ 5. Улаштування гасильної сітки футбольного поля									
51	КБ47-341-1 ПРИС.	Улаштування огорожі з сітки	100м	0,36	<u>3502.83</u> 3502,83	<u>-</u> -	1261	1261	<u>-</u> -	<u>28.2600</u> -	<u>10.17</u> -
52	& C111-1587-10	Сітка капронова 80х80х4,5 мм	м2	72	<u>334.34</u>	<u>-</u>	24072	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
53	& C1545-176-10	Кріплення для сітки (трос, талреп, затискач)	компл.	1	<u>2379.70</u>	<u>-</u>	2380	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					27713	1261	<u>-</u> -		<u>10.17</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					27713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26452 1261 603 0,9 194 28316				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					28316				
		Розділ 6. Улаштування спортивного обладнання									
54	& 550101-88-31 варіант 5	Футбольні ворота металеві	шт	2	<u>32334.75</u> -	<u>-</u> -	64670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& 550101-88-31 варіант 6	Хрестовина антивандальна для баскетбольної стійки	шт	2	<u>15046.88</u> -	<u>-</u> -	30094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& 550101-88-31 варіант 7	Металевий баскетбольний щит з кошиком	шт	2	<u>12600.00</u> -	<u>-</u> -	25200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 550101-88-31 варіант 8	Стійки універсальні (волейбол, теніс)	шт	1	<u>18900.00</u> -	<u>-</u> -	18900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					138864	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн.					138864 138864				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					138864				
		Розділ 7. Інші									
58	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,143	<u>74177.23</u> 5180,73	<u>68996.50</u> 25562,01	10607	741	<u>9866</u> 3655	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>6.56</u> 24,42
59	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	228,8	<u>152.31</u> -	<u>152.31</u> 34,67	34849	-	<u>34849</u> 7932	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 51,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					45456	741	<u>44715</u> 11587		<u>6.56</u> 75,67
		Разом будівельні роботи, грн.					45456				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6132				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2140				
		Всього будівельні роботи, грн.					51588				

		Всього по розділу 7					51588				
		Разом прямі витрати по кошторису					3138634	104052	<u>109981</u> 31283		<u>783.02</u> 188,68
		Разом устаткування, грн.					138864				
		Всього устаткування, грн.					138864				
		Разом будівельні роботи, грн.					2999770				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2785737				
		всього заробітна плата, грн.					135335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71253				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25867				
		Всього будівельні роботи, грн.					3071023				

		Всього по кошторису					3209887				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1090,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					161202				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на огороження майданчика
Тимчасове огороження. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 114,241 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46543 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 76,333 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Огорожа									
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих споруд (огороження) для повторного використання	1m	1,315	<u>13865.35</u> 10715,27	<u>3150.08</u> 728,80	18233	14091	<u>4142</u> 958	<u>68.3067</u> 4,0944	<u>89.82</u> 5,38
2	КР20-12-1	Монтаж металевих конструкцій раніш демонтованих огороження 25,3 м	1m	1,315	<u>20032.22</u> 15307,53	<u>4500.12</u> 1041,15	26342	20129	<u>5918</u> 1369	<u>97.5810</u> 5,8491	<u>128.32</u> 7,69
		Разом прямі витрати по розділу 1					44575	34220	<u>10060</u> 2327		<u>218.14</u> 13,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44575 295 36547 17675 27,74 6017 62250				

		Всього по розділу 1					62250				
		Розділ 2. Ворота									
3	КБ9-46-1	Монтаж каркасів воріт (б/в) раніш демонтованих	m	0,416	<u>28929.41</u> 10660,73	<u>15803.98</u> 6979,51	12035	4435	<u>6574</u> 2903	<u>72.8640</u> 35,0302	<u>30.31</u> 14,57
4	КБ9-47-1	Облицювання каркасу стальним профільованим листом (б/в) раніш демонтованих	100м2	0,2629	<u>7174.51</u> 6775,87	<u>398.64</u> 162,74	1886	1781	<u>105</u> 43	<u>52.6240</u> 1,1714	<u>13.83</u> 0,31
5	& С111-98- 9-В3 варіант 5	Саморіз	шт	85	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КР20-12-1 к дем.=0,7	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ (Демонтаж) Монтаж металевих конструкцій огороження	1m	1,731	<u>13865.35</u> 10715,27	<u>3150.08</u> 728,80	24001	18548	<u>5453</u> 1262	<u>68.3067</u> 4,0944	<u>118.24</u> 7,09
7	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,731	<u>6914.14</u> -	<u>-</u> -	11968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					37939	24764	<u>12132</u> 4208		<u>162.38</u> 21,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37939 1043 28972 14052 22,13 4797 51991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					11968				
		Всього по розділу 2					51991				
		Разом прямі витрати по кошторису					82514	58984	<u>22192</u>		<u>380.52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					82514		6535		35,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1338				
		всього заробітна плата, грн.					65519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31727				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10814				
		Всього будівельні роботи, грн.					114241				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					11968				
		Всього по кошторису					114241				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					465,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					76333				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-03_АР

ліфти та підйомники

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1166,667 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15005-55 варіант 1	Електрична пасажирська платформа Gen2-Home, в/п 385 кг на 2 зупинки, 0.15 м/с виробник - OTIS Іспанія; (маса=0,53) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1166666,67	1166667 - 1166667

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06_TX

технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 30,227 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Воєнний час						
1	& 560103-3891-53 варіант 3	Шафа господарська ШМХ-500/1 ; (маса=0,00056)	шт.	3	3647,50	10943
2	& 560103-1-803-20 варіант 6	Сушарка для рук Pohodli настінна QTS2000MP White; (маса=0,01)	шт	4	2224,58	8898
3	& 2402-3007-11 варіант 3	Вогнегасник водопінний ВВП-9(з); (маса=0,013)	шт	15	682,50	10238
		Разом по розділу 1				30079
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	21181	0,007	- 148
		Всього по розділу 1				30227
		Разом				30079
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	21181	0,007	- 148

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				30079
		Всього вартість будівельних робіт				148
		Всього по кошторису				30227

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Кошторисна вартість об'єкта	4474,195 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,51769 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	523,623 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 березня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01_АР	на архітектурні рішення	68,527	-	68,527	0,03485	5,056	-
2	02-01-07_КБ 1	на конструкції залізобетонні. нульовий цикл	2073,155	-	2073,155	1,94160	296,029	-
3	02-01-08_КБ 2	на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні	260,896	-	260,896	0,19104	28,431	-
4	02-01-09_КБ 3	на конструкції залізобетонні. сходи монолітні	151,096	-	151,096	0,08710	12,416	-
5	02-01-01/КБ4	на конструкції залізобетонні. прив'язка	1920,521	-	1920,521	1,26310	181,691	-
--								
-		Всього:	4474,195	-	4474,195	3,51769	523,623	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А.Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01_АР	архітектурні рішення	<u>0.02608</u> 3,507	<u>-</u> -	<u>0.00504</u> 0,74	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03112</u> 4,247	<u>0.00373</u> 0,809	<u>0.03485</u> 5,056
02-01-07_КБ 1	конструкції залізобетонні. нульовий цикл	<u>1.25584</u> 176,126	<u>-</u> -	<u>0.47774</u> 74,789	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.73358</u> 250,915	<u>0.20802</u> 45,114	<u>1.94160</u> 296,029
02-01-08_КБ 2	конструкції залізобетонні. перекриття монолітні	<u>0.15191</u> 21,068	<u>-</u> -	<u>0.01866</u> 2,924	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17057</u> 23,992	<u>0.02047</u> 4,439	<u>0.19104</u> 28,431
02-01-09_КБ 3	конструкції залізобетонні. сходи монолітні	<u>0.07152</u> 9,419	<u>-</u> -	<u>0.00625</u> 0,973	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07777</u> 10,392	<u>0.00933</u> 2,024	<u>0.08710</u> 12,416
02-01-01/КБ 4	конструкції залізобетонні. прив'язка	<u>1.00231</u> 131,587	<u>-</u> -	<u>0.12546</u> 20,755	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.12777</u> 152,342	<u>0.13533</u> 29,349	<u>1.26310</u> 181,691
-	Разом :	<u>2.50766</u> 341,707	<u>-</u> -	<u>0.63315</u> 100,181	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.14081</u> 441,888	<u>0.37688</u> 81,735	<u>3.51769</u> 523,623

Склад _____ Т.І. Семешко

Перевірив _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта	32650,345 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	39,72341 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5799,693 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 березня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01_АР	на архітектурні рішення	16207,019	-	16207,019	19,55234	2790,032	-
2	02-02-02_АР	на ліфти та підйомники	173,635	-	173,635	0,78013	122,071	-
3	02-02-03_АР	на придбання устаткування ліфти та підйомники	-	1166,667	1166,667	-	-	-
4	02-02-04_ЗДІ	на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	99,794	-	99,794	0,09170	12,36	-
5	02-02-05_ТХ	на технологічні рішення	0,889	-	0,889	0,00501	0,684	-
6	02-02-06_ТХ	на придбання устаткування технологічні рішення	0,148	30,079	30,227	-	-	-
7	02-02-07_КБ 1	на конструкції залізобетонні. нульовий цикл	3713,837	-	3713,837	7,63454	1152,086	-
8	02-02-08_ОВ	на опалення та вентиляція	2049,188	2063,094	4112,282	2,69616	400,762	-
9	02-02-09_АОВ	на автоматизація систем вентиляції	26,038	-	26,038	0,06364	8,679	-
10	02-02-010_ВК	на водопровід та каналізація	1025,146	610,337	1635,483	1,49149	215,266	-
11	02-02-011_ЕМ	на силове електрообладнання	958,676	316,599	1275,275	1,57103	217,899	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-02-012_ЕО	на електроосвітлення	839,42	12,298	851,718	1,13949	160,402	-
13	02-02-013_СПС-СО	на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням	422,271	169,077	591,348	1,53136	235,117	-
14	02-02-014_СКМ	на структуровані кабельні мережі	69,528	80,199	149,727	0,11276	17,561	-
15	02-02-015_СЗ	на системи зв'язку	14,594	74,431	89,025	0,05404	8,875	-
16	02-02-016_ОС	на охоронна сигналізація	28,423	39,704	68,127	0,12511	20,609	-
17	02-02-017_ВС	на відеоспостереження	98,579	135,334	233,913	0,25638	43,069	-
18	02-01-04	на система контролю загазованості	72,178	37,723	109,901	0,20208	29,848	-
19	02-02-019_СПДЗ	на система протидимного захисту	906,657	390,982	1297,639	1,09631	165,612	-
20	02-02-020_АСПДЗ	на автоматика систем протидимного захисту	179,664	187,985	367,649	0,50741	77,049	-
21	02-01-01/АР1	на архітектурні рішення. прив'язка	450,152	-	450,152	0,81243	121,712	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	27335,836	5314,509	32650,345	39,72341	5799,693	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А.Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01_АР	архітектурні рішення	<u>17,10952</u> 2284,804	<u>-</u> -	<u>0,37229</u> 56,221	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>17,48181</u> 2341,025	<u>2,07053</u> 449,007	<u>19,55234</u> 2790,032
02-02-02_АР	ліфти та підйомники	<u>-</u> -	<u>0,41074</u> 56,148	<u>0,08460</u> 13,282	<u>-</u> -	<u>0,22600</u> -	<u>0,72134</u> 109,42	<u>0,05879</u> 12,651	<u>0,78013</u> 122,071
02-02-03_АР	придбання устаткування ліфти та підйомники	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-04_ЗД	заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	<u>0,08195</u> 10,246	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,08195</u> 10,246	<u>0,00975</u> 2,114	<u>0,09170</u> 12,36
02-02-05_ТХ	технологічні рішення	<u>-</u> -	<u>0,00457</u> 0,588	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00457</u> 0,588	<u>0,00044</u> 0,096	<u>0,00501</u> 0,684
02-02-06_ТХ	придбання устаткування технологічні рішення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-07_КБ	конструкції залізобетонні. нульовий цикл	<u>2,70974</u> 321,509	<u>-</u> -	<u>1,45249</u> 242,355	<u>2,65431</u> 410,826	<u>-</u> -	<u>6,81654</u> 974,69	<u>0,81800</u> 177,396	<u>7,63454</u> 1152,086
02-02-08_ОВ	опалення та вентиляція	<u>1,70599</u> 219,505	<u>0,13406</u> 18,24	<u>0,04170</u> 5,862	<u>-</u> -	<u>0,57477</u> -	<u>2,45652</u> 349,054	<u>0,23964</u> 51,708	<u>2,69616</u> 400,762
02-02-09_АОВ	автоматизація систем вентиляції	<u>-</u> -	<u>0,05567</u> 7,104	<u>0,00236</u> 0,355	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,05803</u> 7,459	<u>0,00561</u> 1,22	<u>0,06364</u> 8,679
02-02-10_ВК	водопровід та каналізація	<u>1,15994</u> 159,626	<u>0,09294</u> 12,294	<u>0,10460</u> 14,282	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,35748</u> 186,202	<u>0,13401</u> 29,064	<u>1,49149</u> 215,266
02-02-11_ЕМ	силове електрообладнання	<u>0,41541</u> 51,436	<u>0,86465</u> 113,911	<u>0,14184</u> 20,206	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,42190</u> 185,553	<u>0,14913</u> 32,346	<u>1,57103</u> 217,899

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-012_EO	електроосвітлення	<u>-</u> -	<u>0.97984</u> 129,974	<u>0.05891</u> 8,581	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.03875</u> 138,555	<u>0.10074</u> 21,847	<u>1.13949</u> 160,402
02-02-013_C	система пожежної сигналізації.	<u>-</u> -	<u>0.92878</u> 119,785	<u>0.01279</u> 1,951	<u>-</u> -	<u>0.46398</u> -	<u>1.40555</u> 207,926	<u>0.12581</u> 27,191	<u>1.53136</u> 235,117
02-02-014_C	система керування евакуюванням	<u>-</u> -	<u>0.07877</u> 11,1	<u>0.00189</u> 0,274	<u>-</u> -	<u>0.02300</u> -	<u>0.10366</u> 15,594	<u>0.00910</u> 1,967	<u>0.11276</u> 17,561
02-02-015_C3	структуровані кабельні мережі	<u>-</u> -	<u>0.02636</u> 3,674	<u>0.00034</u> 0,049	<u>-</u> -	<u>0.02300</u> -	<u>0.04970</u> 7,943	<u>0.00434</u> 0,932	<u>0.05404</u> 8,875
02-02-016_OC	системи зв'язку	<u>-</u> -	<u>0.06240</u> 8,55	<u>0.00020</u> 0,028	<u>-</u> -	<u>0.05254</u> -	<u>0.11514</u> 18,444	<u>0.00997</u> 2,165	<u>0.12511</u> 20,609
02-02-017_B	охоронна сигналізація	<u>-</u> -	<u>0.13761</u> 20,727	<u>0.00185</u> 0,266	<u>-</u> -	<u>0.09700</u> -	<u>0.23646</u> 38,789	<u>0.01992</u> 4,28	<u>0.25638</u> 43,069
02-01-04	відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>0.14640</u> 18,957	<u>0.00171</u> 0,265	<u>-</u> -	<u>0.03713</u> -	<u>0.18524</u> 26,194	<u>0.01684</u> 3,654	<u>0.20208</u> 29,848
02-02-019_C	система контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>0.05364</u> 7,532	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.22670</u> -	<u>1.00260</u> 145,296	<u>0.09371</u> 20,316	<u>1.09631</u> 165,612
02-02-020_A	система протидимного захисту	<u>0.72226</u> 95,189	<u>-</u> -	<u>0.01510</u> 2,416	<u>-</u> -	<u>0.10468</u> -	<u>0.46577</u> 68,019	<u>0.04164</u> 9,03	<u>0.50741</u> 77,049
02-01-01/AP1	автоматика систем протидимного захисту	<u>-</u> -	<u>0.34599</u> 45,944	<u>0.01031</u> 1,598	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.73197</u> 104,269	<u>0.08046</u> 17,443	<u>0.81243</u> 121,712
-	архітектурні рішення. прив'язка	<u>0.72166</u> 102,671	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>24.62647</u> 3244,986	<u>4.26878</u> 566,996	<u>2.35662</u> 375,523	<u>2.65431</u> 410,826	<u>1.82880</u> -	<u>35.73498</u> 4935,266	<u>3.98843</u> 864,427	<u>39.72341</u> 5799,693

Склад _____ Т.І. Семешко

Перевірив _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання. встановлення дизельного генератора. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта 76,816 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,13825 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 19,228 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 березня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01_ЕП.ДГ	на електропостачання. встановлення дизельного генератора	76,816	-	76,816	0,13825	19,228	-
-	-	Всього:	76,816	-	76,816	0,13825	19,228	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А.Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01_Е П.ДГ	електропостачання. встановлення дизельного генератора	<u>0.10024</u> 12,554	<u>0.01232</u> 1,684	<u>0.01119</u> 1,845	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.12375</u> 16,083	<u>0.01450</u> 3,145	<u>0.13825</u> 19,228
-	Разом :	<u>0.10024</u> 12,554	<u>0.01232</u> 1,684	<u>0.01119</u> 1,845	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.12375</u> 16,083	<u>0.01450</u> 3,145	<u>0.13825</u> 19,228

Склад _____ Т.І. Семешко

Перевірів _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта 231,449 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,29635 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 42,734 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 березня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на мережі водопроводу та каналізації	187,656	43,793	231,449	0,29635	42,734	-
--								
-		Всього:	187,656	43,793	231,449	0,29635	42,734	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А.Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	мережі водопроводу та каналізації	<u>0.21964</u> 28,823	<u>0.00176</u> 0,254	<u>0.04949</u> 8,136	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.27089</u> 37,213	<u>0.02546</u> 5,521	<u>0.29635</u> 42,734
-	Разом :	<u>0.21964</u> 28,823	<u>0.00176</u> 0,254	<u>0.04949</u> 8,136	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.27089</u> 37,213	<u>0.02546</u> 5,521	<u>0.29635</u> 42,734

Склад _____ Т.І. Семешко

Перевірив _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта 9466,115 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 6,53437 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 970,672 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 березня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01_ГП	на покриття. прив'язка	6256,228	-	6256,228	5,44338	809,47	-
2	07-02-02	на влаштування спортивного майданчика	3071,023	138,864	3209,887	1,09099	161,202	-
-	-	Всього:	9327,251	138,864	9466,115	6,53437	970,672	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	102,177	-	-	-

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А.Шестопалова

Керівник

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01_ГП	покриття. прив'язка	<u>3.83003</u> 517,465	<u>-</u> -	<u>0.66509</u> 107,661	<u>0.34315</u> 53,111	<u>-</u> -	<u>4.83827</u> 678,237	<u>0.60511</u> 131,233	<u>5.44338</u> 809,47
07-02-02	влаштування спортивного майданчика	<u>0.78302</u> 104,052	<u>-</u> -	<u>0.13743</u> 23,351	<u>0.05125</u> 7,932	<u>-</u> -	<u>0.97170</u> 135,335	<u>0.11929</u> 25,867	<u>1.09099</u> 161,202
-	Разом :	<u>4.61305</u> 621,517	<u>-</u> -	<u>0.80252</u> 131,012	<u>0.39440</u> 61,043	<u>-</u> -	<u>5.80997</u> 813,572	<u>0.72440</u> 157,1	<u>6.53437</u> 970,672

Склад _____ Т.І. Семешко

Перевірів _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасове огороження. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта	114,241 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,46543 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	76,333 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 березня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-01-01	на огороження майданчика	114,241	-	114,241	0,46543	76,333	-
--								
-		Всього:	114,241	-	114,241	0,46543	76,333	-
--								
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	11,968	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А.Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І. Семешко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	огороження майданчика	<u>0.38052</u> 58,984	<u>-</u> -	<u>0.03504</u> 6,535	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.41556</u> 65,519	<u>0.04987</u> 10,814	<u>0.46543</u> 76,333
-	Разом :	<u>0.38052</u> 58,984	<u>-</u> -	<u>0.03504</u> 6,535	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.41556</u> 65,519	<u>0.04987</u> 10,814	<u>0.46543</u> 76,333

Склад _____ Т.І. Семешко

Перевірив _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01_АР
на архітектурні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 68,527 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03485 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,056 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Перемички									
		арк. 4									
1	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	10788,47	6869,60	1942	540	1237	23,6060	4,25
					3002,45	3298,87			594	22,4931	4,05
2	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	8	218,91	-	1751	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	K582821-554	Перемишки з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>94,47</u>	-	189	-	-	-	-
4	K582821-553	Перемишки з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>81,09</u>	-	649	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4531	540	<u>1237</u> 594		<u>4,25</u> 4,05
		Разом будівельні роботи, грн.					4531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2754				
		всього заробітна плата, грн.					1134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					216				
		Всього будівельні роботи, грн.					5124				

		Всього по розділу 1					5124				
		Розділ 2. Прямок									
5	КБ8-3-7	арк. 6 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,17	<u>5100.64</u> 5098,93	-	867	867	-	<u>36,8500</u> -	<u>6,26</u> -
6	& C111-2001-11	Гідроізоляція MasterSeal M 336	кг	8,5	<u>880.92</u> -	-	7488	-	-	-	-
7	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,027	<u>17405.03</u> 7669,41	<u>180.24</u> 163,77	470	207	5 4	<u>61,8750</u> 1,1355	<u>1,67</u> 0,03
8	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,01	<u>588698.63</u> 62623,30	<u>21876.45</u> 9420,71	5887	626	<u>219</u> 94	<u>463,4300</u> 60,5024	<u>4,63</u> 0,61
		Разом прямі витрати по розділу 2					14712	1700	<u>224</u> 98		<u>12,56</u> 0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					14712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12788				
		всього заробітна плата, грн.					1798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					942 1,58 343 15654				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					15654				
		Розділ 3. Огорожі, поручні щити									
9	КБ7-60-4	арк. 12 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,14	<u>11560.59</u> 9049,27	<u>1095.26</u> 345,81	1618	1267	<u>153</u> 48	<u>66.1980</u> 2,4710	<u>9.27</u> 0,35
10	& С121-394-30 варіант 6	Огородження ОГ-1 (нержавіюча сталь)	м	14	<u>3246.05</u> -	<u>-</u> -	45445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					47063	1267	<u>153</u> 48		<u>9.27</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47063 45643 1315 687 1,15 250 47750				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					47750				
		Разом прямі витрати по кошторису					66306	3507	<u>1614</u> 740		<u>26.08</u> 5,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66306 61185 4247 2221 3,73 809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					68527				

		Всього по кошторису					68527				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					34,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5056				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,5712	<u>72464.84</u> 69222,69	- -	41392	39540	- -	<u>459.6460</u> -	<u>262.55</u> -
2	КБ26-32-1 ПРИС.	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних (2 ШАР)	1 м3	5,712	<u>4957.30</u> 4935,12	- -	28316	28189	- -	<u>35.2660</u> -	<u>201.44</u> -
3	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	-0,2856	<u>9661.73</u> 9591,14	<u>70.59</u> 26,71	-2759	-2739	<u>-20</u> -8	<u>67.5290</u> 0,1485	<u>-19.29</u> -0,04
4	С111-2014-6 варіант 2	Суміш ґрунт-на глибокопроникна Байміт Грунд	л	22,848	<u>48.93</u> -	- -	1118	-	- -	- -	- -
5	С1550-21 варіант 2	Суміш шпатлюв-на клейова Байміт БауКонтакт	кг	1028,16	<u>15.22</u> -	- -	15649	-	- -	- -	- -
6	С1550-25 варіант 2	Сітка скловолоконна ArmoFas біла 160гр.	м2	65,688	<u>27.56</u> -	- -	1810	-	- -	- -	- -
7	& С114-4-У-11 варіант 2	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	12,22	<u>5316.13</u> -	- -	64963	-	- -	- -	- -
8	& С1550-64-8 варіант 2	Дюбель фасадний 10х260 мм	шт	457	<u>8.36</u> -	- -	3821	-	- -	- -	- -
9	С1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16/25 OD	кг	46,62	<u>67.22</u> -	- -	3134	-	- -	- -	- -
10	С111-2012-6 варіант 2	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K17	кг	155,4	<u>20.36</u> -	- -	3164	-	- -	- -	- -
11	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	24,864	<u>198.25</u> -	- -	4929	-	- -	- -	- -
=====											
12	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,178	<u>72464.84</u> 69222,69	- -	12899	12322	- -	<u>459.6460</u> -	<u>81.82</u> -
13	КБ26-32-1 ПРИС.	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних (2 ШАР)	1 м3	1,78	<u>4957.30</u> 4935,12	- -	8824	8785	- -	<u>35.2660</u> -	<u>62.77</u> -
14	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	-0,089	<u>9661.73</u> 9591,14	<u>70.59</u> 26,71	-860	-854	<u>-6</u> -2	<u>67.5290</u> 0,1485	<u>-6.01</u> -0,01
15	С1550-21 варіант 2	Суміш шпатлюв-на клейова Байміт БауКонтакт	кг	320,4	<u>15.22</u> -	- -	4876	-	- -	- -	- -
16	С1550-25 варіант 2	Сітка скловолоконна ArmoFas біла 160гр.	м2	20,47	<u>27.56</u> -	- -	564	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C114-4-У-11 варіант 2	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	3,81	<u>5316.13</u>	-	20254	-	-	-	-
18	C111-2014-6 варіант 2	Суміш ґрунт-на глибокопроникна Байміт Ґрунд	л	7,12	<u>48.93</u>	-	348	-	-	-	-
19	& C1550-64-8 варіант 2	Дюбель фасадний 10x260 мм	шт	142	<u>8.36</u>	-	1187	-	-	-	-
20	C1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16/25 OD	кг	14,7	<u>67.22</u>	-	988	-	-	-	-
21	C111-2012-6 варіант 2	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K17	кг	49	<u>20.36</u>	-	998	-	-	-	-
22	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	7,84	<u>198.25</u>	-	1554	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					217169	85243	-26		<u>583.28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					217169		-10		-0,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131952				
		всього заробітна плата, грн.					85233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40894				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13572				
		Всього будівельні роботи, грн.					258063				

		Всього по розділу 1					258063				
		Розділ 2. Покрівля									
		арк. 8									
		= = = = =									
		Тип 1 (21,53 м2)									
23	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,2732	<u>3682.56</u>	-	1006	1006	-	<u>26.9390</u>	<u>7.36</u>
					<u>3682.56</u>	-			-	-	-
24	& C111-859-1-14 варіант 2	Рулонний матеріал пароізоляційний	м2	27,32	<u>237.54</u>	-	6490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо у 2 шари	100м2	0,2153	<u>16778.12</u> 12467,72	<u>4310.40</u> 1958,16	3612	2684	<u>928</u> 422	<u>104.2800</u> 12,2965	<u>22.45</u> 2,65
26	& С114-К197-2 варіант 1	Плити мінераловатні	м3	6,86	<u>4773.50</u> -	<u>-</u> -	32746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,2153	<u>1075.66</u> 929,99	<u>15.67</u> 14,62	232	200	<u>3</u> 3	<u>7.8540</u> 0,1122	<u>1.69</u> 0,02
28	С111-856 варіант 6	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	24,7595	<u>9.33</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,2153	<u>14601.97</u> 4730,91	<u>2563.18</u> 1129,93	3144	1019	<u>552</u> 243	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>9.09</u> 1,53
30	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 100мм)	100м2	0,2153	<u>43621.29</u> 1466,47	<u>2850.85</u> 1251,50	9392	316	<u>614</u> 269	<u>13.0900</u> 7,8353	<u>2.82</u> 1,69
31	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,2153	<u>2394.89</u> 2110,07	<u>98.84</u> 89,81	516	454	<u>21</u> 19	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>3.84</u> 0,13
32	& С111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	23,68	<u>132.62</u> -	<u>-</u> -	3140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,2153	<u>7984.30</u> 4989,28	<u>79.92</u> 74,57	1719	1074	<u>17</u> 16	<u>36.4980</u> 0,5722	<u>7.86</u> 0,12
34	С111-594 варіант 1	SIPLAST PRIMER швидкий ґрунт	т	0,021	<u>233916.00</u> -	<u>-</u> -	4912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С111-857 варіант 1	Руберойд (нижній шар)	м2	24,3289	<u>156.37</u> -	<u>-</u> -	3804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С111-852 варіант 1	Руберойд (верхній шар)	м2	24,7595	<u>189.58</u> -	<u>-</u> -	4694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
37	КР8-45-4	Парапет вузол 1 Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	100 м	0,163	<u>13496.45</u> 7031,30	<u>247.60</u> 231,01	2200	1146	<u>40</u> 38	<u>51.4360</u> 1,7728	<u>8.38</u> 0,29
38	КР8-45-6 к=2	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600 мм	100 м	0,163	<u>736.85</u> 315,78	<u>-</u> -	120	51	<u>-</u> -	<u>2.3100</u> -	<u>0.38</u> -
39	С111-857 варіант 1	Руберойд (нижній шар)	м2	13,203	<u>156.37</u> -	<u>-</u> -	2065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
		Розділ 3. Дверні прорізи									
		арк. 3									
		= = = = =									
		Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замки-ключ барашек, ручки нажимні									
47	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.п3)	т	0,26	<u>18193.02</u> 16282,07	<u>1384.47</u> 584,39	4730	4233	<u>360</u> 152	<u>131.3600</u> 4,1760	<u>34.15</u> 1,09
48	К536111-10 варіант 14	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замки-ключ барашек, ручки нажимні, антипаніка (ДЗМ-2)	шт	1	<u>26420.22</u> -	<u>-</u> -	26420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	К536111-10 варіант 15	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замки-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-3)	шт	1	<u>26045.22</u> -	<u>-</u> -	26045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					57195	4233	<u>360</u> 152		<u>34.15</u> 1,09
		Разом будівельні роботи, грн.					57195				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52602				
		всього заробітна плата, грн.					4385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2417				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					917				
		Всього будівельні роботи, грн.					59612				

		Всього по розділу 3					59612				
		Разом прямі витрати по кошторису					398932	102671	<u>3318</u> 1598		<u>721.66</u> 10,31
		Разом будівельні роботи, грн.					398932				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/КБ4

на конструкції залізобетонні. прив'язка

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1920,521 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,2631 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 181,691 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Евакуаційний вихід №2									
		ТУНЕЛЬ									
1	КБ6-24-4	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,38	817329.60 121000,02	60587.86 27163,41	310585	45980	23023 10322	905.9600 154,3070	344.26 58,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ6-13-7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,55308	<u>792669,41</u> 110148,90	<u>27554,34</u> 12742,44	438410	60921	<u>15240</u> 7048	<u>855,4590</u> 81,6388	<u>473,14</u> 45,15
16	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,18522	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	6285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4431	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	15035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	9,4668	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	321219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,18522	<u>8087,17</u> -	<u>-</u> -	1498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,4431	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	2983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	9,4668	<u>5675,17</u> -	<u>-</u> -	53726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ6-1-19	Сходовий марш См-1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0114	<u>134283,13</u> 62623,30	<u>21876,45</u> 9420,71	1531	714	<u>249</u> 107	<u>463,4300</u> 60,5024	<u>5,28</u> 0,69
23	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,1571	<u>5965,00</u> -	<u>-</u> -	6902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,007056	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05733	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	1945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,178909 5	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	6071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,007056	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,05733	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,178909 5	<u>5675,17</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ6-1-19	Сходовий марш См-2 (2 шт) Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,022	<u>134283,13</u> 62623,30	<u>21876,45</u> 9420,71	2954	1378	<u>481</u> 207	<u>463.4300</u> 60,5024	<u>10.2</u> 1,33
31	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,233	<u>5965,00</u> -	<u>-</u> -	13320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0126	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,10374	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	3520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,5754	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	19524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0126	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,10374	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,5754	<u>5675,17</u> -	<u>-</u> -	3265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ6-1-19	Сходовий марш См-3 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,011	<u>134283,13</u> 62623,30	<u>21876,45</u> 9420,71	1477	689	<u>241</u> 104	<u>463.4300</u> 60,5024	<u>5.1</u> 0,67
39	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,1165	<u>5965,00</u> -	<u>-</u> -	6660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0063	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05187	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	1760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,28875	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	9798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0063	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,05187	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,28875	<u>5675,17</u> -	<u>-</u> -	1639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ6-22-1	Сходовий майданчик Смн-1 (2 шт) <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i>	100м3	0,02	<u>283507,72</u> 138301,71	<u>22851,71</u> 11545,66	5670	2766	<u>457</u> 231	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>21,22</u> 1,48
47	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,03	<u>5965,00</u> -	<u>-</u> -	12109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01512	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,148638	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	5043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,01512	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,148638	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	1001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ6-22-1	Сходовий майданчик Смн-2 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i>	100м3	0,014	<u>283507,72</u> 138301,71	<u>22851,71</u> 11545,66	3969	1936	<u>320</u> 162	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>14,86</u> 1,04
53	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>5965,00</u> -	<u>-</u> -	8476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09513	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	3228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,09513	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ6-22-1	Сходовий майданчик СМН-3 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,014	<u>283507,72</u> 138301,71	<u>22851,71</u> 11545,66	3969	1936	<u>320</u> 162	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>14,86</u> 1,04
59	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>5965,00</u> -	<u>-</u> -	8476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,098154	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	3330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,08064	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	2736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,098154	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм ПЛИТА ПОКРИТТЯ Пм1	т	0,08064	<u>5675,17</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,08	<u>110582,01</u> 75230,62	<u>4943,96</u> 2611,07	8847	6018	<u>396</u> 209	<u>537,5920</u> 16,6449	<u>43,01</u> 1,33
67	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	1,303365	<u>2318,00</u> 1202,23	<u>949,80</u> 501,62	3021	1567	<u>1238</u> 654	<u>8,2170</u> 3,1977	<u>10,71</u> 4,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,08	<u>30176.83</u> 16993,49	<u>12932.28</u> 6829,96	2414	1359	<u>1035</u> 546	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>10.56</u> 3,48
69	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	8,12	<u>5965.00</u> -	- -	48436	-	- -	- -	- -
70	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,082215	<u>33931.11</u> -	- -	2790	-	- -	- -	- -
71	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,22115	<u>33931.11</u> -	- -	41435	-	- -	- -	- -
72	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,082215	<u>7188.44</u> -	- -	591	-	- -	- -	- -
73	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	1,22115	<u>5675.17</u> -	- -	6930	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1840358	131587	<u>45198</u> 20755		<u>1002.31</u> 125,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1840358 1663573 152342 80163 135,33 29349 1920521				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					1920521				
		Разом прямі витрати по кошторису					1840358	131587	<u>45198</u> 20755		<u>1002.31</u> 125,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1840358 1663573 152342 80163 135,33 29349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1920521				

		Всього по кошторису					1920521				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1263,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					181691				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на система контролю загазованості

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 109,901 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20208 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29,848 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	2390.11 2266,18	1.37 0,26	2390	2266	1	17.6000 0,0021	17.6 -
2	& 2402-4058-A-1	Приймально-контрольний прилад ПКП "ВАРТА-1.03.14"	шт	1	10207.50 -	- -	10208	-	-	- -	- -
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	490.94 396,64	1.70 0,32	2455	1983	9 2	3.2000 0,0026	16 0,01
4	& 2402-4058-A-2	Сповіщувач газу метану СН4 Дм-14	шт	5	3780.00 -	- -	18900	-	-	- -	- -
5	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	2039.06 1119,52	1.37 0,26	2039	1120	1	8.0000 0,0021	8 -
6	& 1602-30036-8	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	7658.00 -	- -	7658	-	-	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4349.45</u> 4349,45	<u>-</u> -	4349	4349	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
22	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач газу	шт	5	<u>338.04</u> 338,04	<u>-</u> -	1690	1690	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>9</u> -
23	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Оповіщувач ОСЗ-11	шт	7	<u>133.34</u> 133,34	<u>-</u> -	933	933	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>4.97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6972	6972	<u>-</u> -		<u>37.13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6972 6972 2741 3,22 701 9713				

		Всього по розділу 1					9713				
		Разом прямі витрати по кошторису					97695	25929	<u>1154</u> 265		<u>183.53</u> 1,71
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн.					37723 37723				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59972 32889 26194 11942 16,84 3654				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 37722,17 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн.					264 72178				

		Всього по кошторису					109901				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					202,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29848				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07_КБ 1

на конструкції залізобетонні. нульовий цикл

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2073,155 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,9416 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 296,029 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Фундаментна плита Фпм1									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,058365	<u>45956.50</u>	<u>3484.27</u>	2682	1146	<u>203</u>	<u>165.7700</u>	<u>9.68</u>
					19628,83	1840,16			107	11,7305	0,68
2	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	5,95323	<u>4477.00</u>	-	26653	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					29335	1146	<u>203</u> 107		<u>9.68</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					29335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27986				
		всього заробітна плата, грн.					1253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					703				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					270				
		Всього будівельні роботи, грн.					30038				

		Всього по розділу 1					30038				
3	КБ6-1-16	Розділ 2. Плита прямоку <i>Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских</i>	100м3	0,0029	<u>57062.79</u> 35325,43	<u>12277.94</u> 5601,83	165	102	<u>36</u> 16	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>0.8</u> 0,1
4	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	0,29435	<u>5965.00</u> -	<u>-</u> -	1756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0489	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,0489	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3909	102	<u>36</u> 16		<u>0.8</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					3909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3771				
		всього заробітна плата, грн.					118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23				
		Всього будівельні роботи, грн.					3972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					3972				
		Розділ 3. Стіна См2									
7	КБ6-53-6	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	100 м3	0,3647	<u>264618.85</u> 116634,25	<u>87622.25</u> 45567,74	96506	42537	<u>31956</u> 16619	<u>833.4590</u> 292,0935	<u>303.96</u> 106,53
8	КБ6-57-1	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	13,131	<u>3928.87</u> 2148,24	<u>1614.66</u> 852,76	51590	28209	<u>21202</u> 11198	<u>14.4760</u> 5,4361	<u>190.08</u> 71,38
9	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,2188	<u>67433.46</u> 26786,20	<u>40391.52</u> 21332,09	14754	5861	<u>8838</u> 4667	<u>208.0320</u> 135,9864	<u>45.52</u> 29,75
10	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,1459	<u>29846.85</u> 19090,90	<u>10504.89</u> 3914,16	4355	2785	<u>1533</u> 571	<u>144.6280</u> 22,0968	<u>21.1</u> 3,22
11	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	37,01705	<u>5965.00</u> -	<u>-</u> -	220807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,265	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	8992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,212	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	41125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	7,276	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	246883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	4,378	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	148550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,265	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	2143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	1,212	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	8158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	7,276	<u>5025.93</u> -	<u>-</u> -	36569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	4,378	<u>4701,27</u> -	<u>-</u> -	20582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					901014	79392	<u>63529</u> 33055		<u>560,66</u> 210,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					901014 758093 112447 56762 92,59 20078 957776				

		Всього по розділу 3					957776				
		Розділ 4. Перекриття евакуаційного виходу									
20	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,04374	<u>110582,01</u> 75230,62	<u>4943,96</u> 2611,07	4837	3291	<u>216</u> 114	<u>537,5920</u> 16,6449	<u>23,51</u> 0,73
21	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,63	<u>2318,00</u> 1202,23	<u>949,80</u> 501,62	1460	757	<u>598</u> 316	<u>8,2170</u> 3,1977	<u>5,18</u> 2,01
22	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,04374	<u>30176,83</u> 16993,49	<u>12932,28</u> 6829,96	1320	743	<u>566</u> 299	<u>131,9780</u> 43,5392	<u>5,77</u> 1,9
23	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	4,43961	<u>5965,00</u> -	<u>-</u> -	26482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,035	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	1188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,091	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	3088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,504	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	17101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,035	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,091	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	0,504	<u>5025.93</u> -	<u>-</u> -	2533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							58905	4791	<u>1380</u> 729		<u>34.46</u> 4,64
Разом будівельні роботи, грн.							58905				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52734				
всього заробітна плата, грн.							5520				
Загальновиробничі витрати, грн.							2834				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1018				
Всього будівельні роботи, грн.							61739				

Всього по розділу 4							61739				
Розділ 5. Стіна См1											
30	КБ6-53-6	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	100 м3	0,5148	<u>264618.85</u> 116634,25	<u>87622.25</u> 45567,74	136226	60043	<u>45108</u> 23458	<u>833.4590</u> 292,0935	<u>429.06</u> 150,37
31	КБ6-57-1	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	7,358	<u>3928.87</u> 2148,24	<u>1614.66</u> 852,76	28909	15807	<u>11881</u> 6275	<u>14.4760</u> 5,4361	<u>106.51</u> 40
32	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,5148	<u>67433.46</u> 26786,20	<u>40391.52</u> 21332,09	34715	13790	<u>20794</u> 10982	<u>208.0320</u> 135,9864	<u>107.09</u> 70,01
33	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	52,2615	<u>5965.00</u> -	<u>-</u> -	311740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,32095	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	10890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,54085	<u>33931,11</u> -	- -	154076	-	- -	- -	- -
36	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4,5463	<u>33931,11</u> -	- -	154261	-	- -	- -	- -
37	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,2189	<u>33931,11</u> -	- -	41359	-	- -	- -	- -
38	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,04895	<u>33931,11</u> -	- -	1661	-	- -	- -	- -
39	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,32095	<u>8087,17</u> -	- -	2596	-	- -	- -	- -
40	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	4,54085	<u>6731,41</u> -	- -	30566	-	- -	- -	- -
41	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	4,5463	<u>5675,17</u> -	- -	25801	-	- -	- -	- -
42	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	1,2189	<u>5025,93</u> -	- -	6126	-	- -	- -	- -
43	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	0,04895	<u>4701,27</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							939156	89640	<u>77783</u> 40715		<u>642,66</u> 260,38
Разом будівельні роботи, грн.							939156				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							771733				
всього заробітна плата, грн.							130355				
Загальновиробничі витрати, грн.							66142				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							108,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23501				
Всього будівельні роботи, грн.							1005298				

Всього по розділу 5							1005298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Плита перекриття на відм. -1.500									
44	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,0026	<u>110582.01</u> 75230,62	<u>4943.96</u> 2611,07	288	196	<u>13</u> 7	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>1.4</u> 0,04
45	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,098805	<u>2318.00</u> 1202,23	<u>949.80</u> 501,62	229	119	<u>94</u> 50	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>0.81</u> 0,32
46	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,0026	<u>30176.83</u> 16993,49	<u>12932.28</u> 6829,96	78	44	<u>34</u> 18	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>0.34</u> 0,11
47	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	0,2639	<u>5965.00</u> -	<u>-</u> -	1574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002205	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0966	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	3278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,002205	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,0966	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					6190	359	<u>141</u> 75		<u>2.55</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					6190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5690				
		всього заробітна плата, грн.					434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					221				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78				
		Всього будівельні роботи, грн.					6411				

		Всього по розділу 6					6411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Плита перекриття на відм. +2.700									
52	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,0068	<u>110582.01</u> 75230,62	<u>4943.96</u> 2611,07	752	512	<u>34</u> 18	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>3.66</u> 0,11
53	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,0567	<u>2318.00</u> 1202,23	<u>949.80</u> 501,62	131	68	<u>54</u> 28	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>0.47</u> 0,18
54	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,0068	<u>30176.83</u> 16993,49	<u>12932.28</u> 6829,96	205	116	<u>88</u> 46	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>0.9</u> 0,3
55	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	0,6902	<u>5965.00</u> -	<u>-</u> -	4117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0042	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0525	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,0042	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,0525	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					7516	696	<u>176</u> 92		<u>5.03</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					7516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6644				
		всього заробітна плата, грн.					788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					146				
		Всього будівельні роботи, грн.					7921				

		Всього по розділу 7					7921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1946025	176126	<u>143248</u>		<u>1255,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1946025		74789		477,74
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1626651				
		всього заробітна плата, грн.					250915				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127130				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					208,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45114				
		Всього будівельні роботи, грн.					2073155				

		Всього по кошторису					2073155				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1941,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					296029				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08_КБ 2

на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 260,896 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19104 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,431 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Плита монолітна Пм-3									
1	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,025	110582.01 75230,62	4943.96 2611,07	2765	1881	124 65	537.5920 16,6449	13.44 0,42
2	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,418215	2318.00 1202,23	949.80 501,62	969	503	397 210	8.2170 3,1977	3.44 1,34

Розділ 3. Плита монолітна Пм-4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыття до 200 мм	100 м3	0,033	<u>110582.01</u> 75230,62	<u>4943.96</u> 2611,07	3649	2483	<u>163</u> 86	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>17.74</u> 0,55
20	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,05628	<u>2318.00</u> 1202,23	<u>949.80</u> 501,62	130	68	<u>53</u> 28	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>0.46</u> 0,18
21	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекрыття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,033	<u>30176.83</u> 16993,49	<u>12932.28</u> 6829,96	996	561	<u>427</u> 225	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>4.36</u> 1,44
22	С1424- 11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	3,3495	<u>5965.00</u> -	<u>-</u> -	19980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0273	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2898	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	9833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,0273	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,2898	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	1951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					37661	3112	<u>643</u> 339		<u>22.56</u> 2,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37661 33906 3451 1783 2,97 644 39444				
		----- Всього по розділу 3					39444				
		Разом прямі витрати по кошторису					248550	21068	<u>5536</u> 2924		<u>151.91</u> 18,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					248550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					221946				
		всього заробітна плата, грн.					23992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12346				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4439				
		Всього будівельні роботи, грн.					260896				

		Всього по кошторису					260896				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					191,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28431				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09_КБ 3

на конструкції залізобетонні. сходи монолітні

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 151,096 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0871 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,416 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Евакуаційний вихід №1									
		Сходовий марш См-1									
1	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0114	134283,13	21876,45	1531	714	249	463,4300	5,28
					62623,30	9420,71			107	60,5024	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,1571	<u>5965.00</u> -	<u>-</u> -	6902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,007035	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05775	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1785	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	6057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,007035	<u>10298.50</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,05775	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,1785	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	1013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ6-1-19	Сходовий марш См-2 (2 шт) <i>Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору</i>	100м3	0,022	<u>134283.13</u> <u>62623,30</u>	<u>21876.45</u> <u>9420,71</u>	2954	1378	<u>481</u> <u>207</u>	<u>463.4300</u> <u>60,5024</u>	<u>10.2</u> <u>1,33</u>
10	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,233	<u>5965.00</u> -	<u>-</u> -	13320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0126	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,11362	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	3855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,5754	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	19524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0126	<u>10298.50</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,11362	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,5754	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	3265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ6-1-19	Сходовий марш СМ-3 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,011	<u>134283.13</u> 62623,30	<u>21876.45</u> 9420,71	1477	689	<u>241</u> 104	<u>463.4300</u> 60,5024	<u>5.1</u> 0,67
18	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,1165	<u>5965.00</u> -	<u>-</u> -	6660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0063	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05187	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,28875	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	9798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0063	<u>10298.50</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,05187	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,28875	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	1639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ6-22-1	Сходовий майданчик СМН-1 (2 шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,02	<u>283507.72</u> 138301,71	<u>22851.71</u> 11545,66	5670	2766	<u>457</u> 231	<u>1061.2470</u> 74,0859	<u>21.22</u> 1,48
26	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,03	<u>5965.00</u> -	<u>-</u> -	12109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01512	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1491	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	5059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,01512	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,1491	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	1004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-22-1	Сходовий майданчик Смн-2 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,014	<u>283507,72</u> 138301,71	<u>22851,71</u> 11545,66	3969	1936	<u>320</u> 162	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>14,86</u> 1,04
32	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>5965,00</u> -	<u>-</u> -	8476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09555	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	3242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,09555	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ6-22-1	Сходовий майданчик Смн-3 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,014	<u>283507,72</u> 138301,71	<u>22851,71</u> 11545,66	3969	1936	<u>320</u> 162	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>14,86</u> 1,04
38	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>5965,00</u> -	<u>-</u> -	8476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09765	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	3313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,08064	<u>33931,11</u> -	<u>-</u> -	2736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298.50</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,09765	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,08064	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					145596	9419	<u>2068</u> 973		<u>71.52</u> 6,25
		Разом будівельні роботи, грн.					145596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134109				
		всього заробітна плата, грн.					10392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2024				
		Всього будівельні роботи, грн.					151096				

		Всього по розділу 1					151096				
		Разом прямі витрати по кошторису					145596	9419	<u>2068</u> 973		<u>71.52</u> 6,25
		Разом будівельні роботи, грн.					145596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134109				
		всього заробітна плата, грн.					10392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2024				
		Всього будівельні роботи, грн.					151096				

		Всього по кошторису					151096				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					87,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12416				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01_АР
на архітектурні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16207,019 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 19,55234 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2790,032 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перемички									
1	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,144	<u>19716,72</u>	<u>4091,02</u>	2839	2004	<u>589</u>	<u>88,7100</u>	<u>12,77</u>
					13915,94	946,50			136	5,3174	0,77
2	C121-782 варіант 3	Металеві конструкції перемичок	т	0,144	<u>80530,03</u>	<u>-</u>	11596	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					14435	2004	<u>589</u>		<u>12,77</u>
									136		0,77
		Разом будівельні роботи, грн.					14435				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11842				
		всього заробітна плата, грн.					2140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15469				

		Всього по розділу 1					15469				
		Розділ 2. Опорядження зовнішнє									
		арк. 10									
		===== Тип 1 (85,74 м2)									
3	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,8574	<u>72464.84</u> 69222,69	-	62131	59352	-	<u>459.6460</u> -	<u>394.1</u> -
4	КБ26-32-1 ПРИС.	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних (2 ШАР)	1 м3	8,574	<u>4957.30</u> 4935,12	-	42504	42314	-	<u>35.2660</u> -	<u>302.37</u> -
5	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	-0,4287	<u>9661.73</u> 9591,14	<u>70.59</u> 26,71	-4142	-4112	<u>-30</u> -11	<u>67.5290</u> 0,1485	<u>-28.95</u> -0,06
6	С111-2014-6	Суміш ґрунт-на глибокопроникна Байміт	л	34,296	<u>48.93</u>	-	1678	-	-	-	-
7	С1550-21	Суміш шпатлюв-на клейова Байміт	кг	1543,32	<u>15.22</u>	-	23489	-	-	-	-
8	С1550-25	Сітка скловолоконна Armofas біла 160гр.	м2	98,601	<u>27.56</u>	-	2717	-	-	-	-
9	& С114-4-У-11	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	18,35	<u>5316.13</u>	-	97551	-	-	-	-
10	& С1550-64-8	Дюбель фасадний 10х260 мм	шт	686	<u>8.36</u>	-	5735	-	-	-	-
11	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16/25 OD	кг	68,625	<u>67.22</u>	-	4613	-	-	-	-
12	С111-2012-6	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix	кг	228,75	<u>20.36</u>	-	4657	-	-	-	-
13	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	36,6	<u>198.25</u>	-	7256	-	-	-	-
		===== Тип 3 (16 м2)									
14	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,16	<u>72464.84</u> 69222,69	-	11594	11076	-	<u>459.6460</u> -	<u>73.54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ26-32-1 ПРИС.	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних (2 ШАР)	1 м3	1,6	<u>4957.30</u> 4935,12	- -	7932	7896	- -	<u>35.2660</u> -	<u>56.43</u> -
16	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	-0,08	<u>9661.73</u> 9591,14	<u>70.59</u> 26,71	-773	-767	-6 -2	<u>67.5290</u> 0,1485	<u>-5.4</u> -0,01
17	С111-2014-6 варіант 2	Суміш ґрунт-на глибокопроникна Байміт Грунд	л	6,4	<u>48.93</u> -	- -	313	-	- -	- -	- -
18	С1550-21 варіант 2	Суміш шпатлюв-на клейова Байміт БауКонтакт	кг	288	<u>15.22</u> -	- -	4383	-	- -	- -	- -
19	С1550-25 варіант 2	Сітка скловолоконна Armofas біла 160гр.	м2	18,4	<u>27.56</u> -	- -	507	-	- -	- -	- -
20	& С114-4-У- 11 варіант 2	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	3,424	<u>5316.13</u> -	- -	18202	-	- -	- -	- -
21	& С1550-64- 8 варіант 2	Дюбель фасадний 10х260 мм	шт	128	<u>8.36</u> -	- -	1070	-	- -	- -	- -
22	С1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16/25 OD	кг	12,675	<u>67.22</u> -	- -	852	-	- -	- -	- -
23	С111-2012-6 варіант 2	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K17	кг	42,25	<u>20.36</u> -	- -	860	-	- -	- -	- -
24	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	6,76	<u>198.25</u> -	- -	1340	-	- -	- -	- -
25	КБ15-78-1	===== Тип 4 (9.1 м2) Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,091	<u>72464.84</u> 69222,69	- -	6594	6299	- -	<u>459.6460</u> -	<u>41.83</u> -
26	КБ26-32-1 ПРИС.	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних (2 ШАР)	1 м3	0,91	<u>4957.30</u> 4935,12	- -	4511	4491	- -	<u>35.2660</u> -	<u>32.09</u> -
27	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	-0,0455	<u>9661.73</u> 9591,14	<u>70.59</u> 26,71	-440	-436	-4 -1	<u>67.5290</u> 0,1485	<u>-3.07</u> -0,01
28	С111-2014-6 варіант 2	Суміш ґрунт-на глибокопроникна Байміт Грунд	л	3,64	<u>48.93</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
29	С1550-21 варіант 2	Суміш шпатлюв-на клейова Байміт БауКонтакт	кг	163,8	<u>15.22</u> -	- -	2493	-	- -	- -	- -
30	С1550-25 варіант 2	Сітка скловолоконна Armofas біла 160гр.	м2	10,465	<u>27.56</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
31	& С114-4-У- 11 варіант 2	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	1,95	<u>5316.13</u> -	- -	10366	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1550-64-1 варіант 2	Дюбель для кріплення теплоізоляції 10х120 мм з метал.стержнем з термоголовкою	шт	72	<u>4.51</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
33	C1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16/25 OD	кг	6,63	<u>67.22</u> -	- -	446	-	- -	- -	- -
34	C111-2012-6 варіант 2	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K17	кг	22,1	<u>20.36</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
35	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	3,536	<u>198.25</u> -	- -	701	-	- -	- -	- -
		===== Тип 6 (43.89 м2)									
36	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,4389	<u>72464.84</u> 69222,69	- -	31805	30382	- -	<u>459.6460</u> -	<u>201.74</u> -
37	КБ26-32-1 ПРИС.	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних (2 ШАР)	1 м3	4,398	<u>4957.30</u> 4935,12	- -	21802	21705	- -	<u>35.2660</u> -	<u>155.1</u> -
38	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	-0,2199	<u>9661.73</u> 9591,14	<u>70.59</u> 26,71	-2125	-2109	<u>-16</u> -6	<u>67.5290</u> 0,1485	<u>-14.85</u> -0,03
39	C111-2014-6 варіант 2	Суміш ґрунт-на глибокопроникна Байміт Грунд	л	17,556	<u>48.93</u> -	- -	859	-	- -	- -	- -
40	C1550-21 варіант 2	Суміш шпатлюв-на клейова Байміт БауКонтакт	кг	790,02	<u>15.22</u> -	- -	12024	-	- -	- -	- -
41	C1550-25 варіант 2	Сітка скловолоконна Armofas біла 160гр.	м2	50,4735	<u>27.56</u> -	- -	1391	-	- -	- -	- -
42	& C114-4-У-11 варіант 2	Плити мінераловатні R=135 кг/м3	м3	9,39	<u>5316.13</u> -	- -	49918	-	- -	- -	- -
43	& C1550-64-1 варіант 2	Дюбель для кріплення теплоізоляції 10х120 мм з метал.стержнем з термоголовкою	шт	351	<u>4.51</u> -	- -	1583	-	- -	- -	- -
44	C1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16/25 OD	кг	35,1375	<u>67.22</u> -	- -	2362	-	- -	- -	- -
45	C111-2012-6 варіант 2	Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K17	кг	117,125	<u>20.36</u> -	- -	2385	-	- -	- -	- -
46	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	18,74	<u>198.25</u> -	- -	3715	-	- -	- -	- -
47	& C1555-109-1-1Ж варіант 1	Профіль сталевий листовий гнутий (цокольна планка)	м2	20,98	<u>459.17</u> -	- -	9633	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					455733	176091	<u>-56</u> -20		<u>1204.93</u> -0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					455733 279698 176071 84479 129,29 28038 540212 540212				
		Розділ 3. Покрівля арк. 11 ===== Тип 1 (40,6 м2)									
48	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,4828	<u>3881.89</u> 3682,56	<u>199.33</u> 87,51	1874	1778	<u>96</u> 42	<u>26.9390</u> 0,5407	<u>13.01</u> 0,26
49	& С111-859-1-14 варіант 2	Рулонний матеріал пароізоляційний	м2	48,28	<u>237.54</u> -	<u>-</u> -	11469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ12-18-5 к=2	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо у 2 шари	100м2	0,406	<u>16778.12</u> 12467,72	<u>4310.40</u> 1958,16	6812	5062	<u>1750</u> 795	<u>104.2800</u> 12,2965	<u>42.34</u> 4,99
51	& С114-К197-2 варіант 1	Плити мінераловатні	м3	12,96	<u>4773.50</u> -	<u>-</u> -	61865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С114-К197-1 варіант 1	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима	м3	4,18	<u>7159.40</u> -	<u>-</u> -	29926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	100м2	0,406	<u>1075.66</u> 929,99	<u>15.67</u> 14,62	437	378	<u>6</u> 6	<u>7.8540</u> 0,1122	<u>3.19</u> 0,05
54	С111-856 варіант 6	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	46,69	<u>9.33</u> -	<u>-</u> -	436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,406	<u>14919.71</u> 4730,91	<u>2563.18</u> 1129,93	6057	1921	<u>1041</u> 459	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>17.14</u> 2,89
56	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 100мм)	100м2	0,406	<u>43621.29</u> 1466,47	<u>2850.85</u> 1251,50	17710	595	<u>1157</u> 508	<u>13.0900</u> 7,8353	<u>5.31</u> 3,18
57	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,406	<u>2394.89</u> 2110,07	<u>98.84</u> 89,81	972	857	<u>40</u> 36	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>7.23</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	44,66	<u>132.62</u>	<u>-</u>	5923	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
59	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,406	<u>7984.30</u> 4989,28	<u>79.92</u> 74,57	3242	2026	<u>32</u> 30	<u>36.4980</u> 0,5722	<u>14.82</u> 0,23
60	C111-857 варіант 1	Руберойд (нижній шар)	м2	45,878	<u>156.37</u>	<u>-</u>	7174	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
61	C111-852 варіант 1	Руберойд (верхній шар)	м2	46,69	<u>189.58</u>	<u>-</u>	8851	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
62	C111-594 варіант 1	SIPLAST PRIMER швидкий ґрунт	т	0,041	<u>233916.00</u>	<u>-</u>	9591	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		=====									
		Тип 2 (1370 м2)									
63	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	13,7	<u>8376.62</u> 7884,83	<u>180.24</u> 163,77	114760	108022	<u>2469</u> 2244	<u>63.6130</u> 1,1355	<u>871.5</u> 15,56
64	C1424-11600 варіант 14	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15 F75	м3	27,948	<u>4477.00</u>	<u>-</u>	125123	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
65	КБ11-11-6 K=15	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок ДО 95 ММ	100м2	13,7	<u>4276.77</u> 3579,06	<u>697.71</u> 633,96	58592	49033	<u>9559</u> 8685	<u>28.8750</u> 4,3956	<u>395.59</u> 60,22
66	C1424-11600 варіант 14	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15 F75	м3	104,805	<u>4477.00</u>	<u>-</u>	469212	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
67	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	13,7	<u>2394.89</u> 2110,07	<u>98.84</u> 89,81	32810	28908	<u>1354</u> 1230	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>244.13</u> 8,53
68	C111-874 варіант 1	Сітка кладочна 2,5 (100х100х1000х2000)	м2	1507	<u>31.13</u>	<u>-</u>	46905	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		===== Тип 3 (13,04 м2)									
69	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,1304	<u>14919.71</u> 4730,91	<u>2563.18</u> 1129,93	1946	617	<u>334</u> 147	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>5.51</u> 0,93
70	КБ12-22-2 к=50	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	100м2	0,1304	<u>25659.58</u> 862,63	<u>1676.97</u> 736,18	3346	112	<u>219</u> 96	<u>7.7000</u> 4,6090	<u>1</u> 0,6
71	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,1304	<u>7984.30</u> 4989,28	<u>79.92</u> 74,57	1041	651	<u>10</u> 10	<u>36.4980</u> 0,5722	<u>4.76</u> 0,07
72	C111-857 варіант 1	Руберойд (нижній шар)	м2	14,7352	<u>156.37</u>	<u>-</u>	2304	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C111-852 варіант 1	Руберойд (верхній шар)	м2	14,996	<u>189.58</u>	-	2843	-	-	-	-
74	C111-594 варіант 1	SIPLAST PRIMER швидкий ґрунт	т	0,012	<u>233916.00</u>	-	2807	-	-	-	-
		===== Тип 4 (9,8 м2)			-	-			-	-	-
75	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,098	<u>14919.71</u> 4730,91	<u>2563.18</u> 1129,93	1462	464	<u>251</u> 111	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>4.14</u> 0,7
76	КБ12-22-2 к=50	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	100м2	0,098	<u>25659.58</u> 862,63	<u>1676.97</u> 736,18	2515	85	<u>164</u> 72	<u>7.7000</u> 4,6090	<u>0.75</u> 0,45
77	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,098	<u>7984.30</u> 4989,28	<u>79.92</u> 74,57	782	489	<u>8</u> 7	<u>36.4980</u> 0,5722	<u>3.58</u> 0,06
78	C111-857 варіант 1	Руберойд (нижній шар)	м2	11,04	<u>156.37</u>	-	1726	-	-	-	-
79	C111-852 варіант 1	Руберойд (верхній шар)	м2	11,27	<u>189.58</u>	-	2137	-	-	-	-
80	C111-594 варіант 1	SIPLAST PRIMER швидкий ґрунт	т	0,009	<u>233916.00</u>	-	2105	-	-	-	-
		===== Парапет вузол 1			-	-			-	-	-
81	КР8-45-4	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	100 м	0,203	<u>13496.45</u> 7031,30	<u>247.60</u> 231,01	2740	1427	<u>50</u> 47	<u>51.4360</u> 1,7728	<u>10.44</u> 0,36
82	КР8-45-6 К	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	100 м	0,203	<u>736.85</u> 315,78	-	150	64	-	<u>2.3100</u>	<u>0.47</u>
83	C111-857 варіант 1	Руберойд (нижній шар)	м2	16,443	<u>156.37</u>	-	2571	-	-	-	-
84	C111-852 варіант 1	Руберойд (верхній шар)	м2	16,443	<u>189.58</u>	-	3117	-	-	-	-
85	C111-594 варіант 1	SIPLAST PRIMER швидкий ґрунт	т	0,011977	<u>233916.00</u>	-	2802	-	-	-	-
86	& C1555- 109-1-1Ж варіант 1	Профіль сталевий листовий гнутий (цокольна планка)	м2	14,15	<u>459.17</u>	-	6497	-	-	-	-
		===== Карнизний вузол 2			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,03	<u>18360.41</u> 18106,62	<u>253.79</u> 98,55	551	543	<u>8</u> 3	<u>146.0800</u> 0,5772	<u>4.38</u> 0,02
88	& С1555- 109-1-1Ж варіант 1	Профіль сталевий листовий гнучий (цокольна планка)	м2	3,15	<u>459.17</u> -	<u>-</u> -	1446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& С111- 1850-21 варіант 1	Саморіз дах. дер. 4,8х35 RAL 7016 SDS	шт	100	<u>1.38</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===== Вузол 3									
90	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,005	<u>7984.30</u> 4989,28	<u>79.92</u> 74,57	40	25	<u>-</u> -	<u>36.4980</u> 0,5722	<u>0.18</u> -
91	С111-857 варіант 1	Руберойд (нижній шар)	м2	0,575	<u>156.37</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С111-852 варіант 1	Руберойд (верхній шар)	м2	0,565	<u>189.58</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===== Парапет									
93	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м ===== До типу 3; 4 покриття	1 м3	3,88	<u>7163.42</u> 1175,49	<u>191.58</u> 105,60	27794	4561	<u>743</u> 410	<u>9.0200</u> 0,6732	<u>35</u> 2,61
94	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,168	<u>4698.14</u> 4698,14	<u>-</u> -	789	789	<u>-</u> -	<u>36.9380</u> -	<u>6.21</u> -
95	& С1555- 109-1-1Ж варіант 1	Профіль сталевий листовий гнучий (цокольна планка)	м2	12,5	<u>459.17</u> -	<u>-</u> -	5740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===== Водостічна система									
96	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,18	<u>8324.48</u> 8324,48	<u>-</u> -	1498	1498	<u>-</u> -	<u>60.8960</u> -	<u>10.96</u> -
97	& С111- 180719 варіант 1	Водостічна труб ProAgua (3пм) 110мм графіт	м	6	<u>264.24</u> -	<u>-</u> -	1585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С111- 180723 варіант 1	Лійка водозбірна ProAgua 150/110 графіт	шт	2	<u>459.22</u> -	<u>-</u> -	918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& С111- 180722 варіант 1	Водостічна ринва ProAgua (3пм) 150 графіт	м	12	<u>233.35</u> -	<u>-</u> -	2800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C111-180724 варіант 1	Коліно (67,5) ProAqua 110мм з двома растр.графіт	шт	2	<u>229.82</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C111-180724 варіант 2	Муфта водостічної труби ProAqua 110 мм графіт	шт	2	<u>234.40</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C111-180718 варіант 1	Заглушка ринви ProAqua 150мм з ущільн. графіт	шт	4	<u>132.59</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C111-180721 варіант 1	З'єднувач ринви ProAqua 150мм .графіт	шт	2	<u>259.40</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C111-180720 варіант 1	Кронштейн ProAqua 150 графіт	шт	22	<u>115.56</u> -	<u>-</u> -	2542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							1110648	209905	<u>19291</u> 14938		<u>1701.64</u> 101,96
Разом будівельні роботи, грн.							1110648				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							881452				
всього заробітна плата, грн.							224843				
Загальновиробничі витрати, грн.							123821				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							216,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							46935				
Всього будівельні роботи, грн.							1234469				
-----							-				
Всього по розділу 3							1234469				
Розділ 4. Огорожі, поручні щити											
105	КБ9-30-1	арк. 12 Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,04	<u>15210.89</u> 8438,86	<u>6091.30</u> 2194,31	608	338	<u>244</u> 88	<u>63.1840</u> 12,5477	<u>2.53</u> 0,5
106	C121-783 варіант 3	Лист ПВЛ (4 мм, 1000x2000 мм)	т	0,04	<u>45012.50</u> -	<u>-</u> -	1801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,2	<u>11560.59</u> 9049,27	<u>1095.26</u> 345,81	2312	1810	<u>219</u> 69	<u>66.1980</u> 2,4710	<u>13.24</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& С121-394-30 варіант 4	Перила на внутрішні сходи ОГ-1 з нержавіючої сталі	м	20	<u>9062.50</u> -	<u>-</u> -	181250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,22	<u>11560.59</u> 9049,27	<u>1095.26</u> 345,81	2543	1991	<u>241</u> 76	<u>66.1980</u> 2,4710	<u>14.56</u> 0,54
110	& С121-394-30 варіант 5	Поручень пристенний П-1 з нержавіючої сталі	м	22	<u>2658.34</u> -	<u>-</u> -	58483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& С124-59-3 варіант 2	Анкер М12	шт	120	<u>36.05</u> -	<u>-</u> -	4326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							251323	4139	<u>704</u> 233		<u>30.33</u> 1,53
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							251323				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							246480				
всього заробітна плата, грн.							4372				
Загальновиробничі витрати, грн.							2280				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							829				
Всього будівельні роботи, грн.							253603				

Всього по розділу 4							253603				
Перелік нарахувань:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1											
Розділ 5. Стіни та перегородки											
арк. 12											
112	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	31,22	<u>6985.69</u> 1115,06	<u>174.17</u> 96,00	218093	34812	<u>5438</u> 2997	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>270.37</u> 19,11
113	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,22076	<u>8590.40</u> 8412,36	<u>178.04</u> 98,14	1896	1857	<u>39</u> 22	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>14.07</u> 0,14
114	С111-1780 варіант 1	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,21033	<u>51348.63</u> -	<u>-</u> -	10800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& C111-1155-506 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 6 мм	т	0,01043	<u>33940.90</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,231	<u>16051.83</u> 15759,48	<u>292.35</u> 110,61	3708	3640	<u>68</u> 26	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>27.58</u> 0,14
117	C111-1103 варіант 2	Швелери N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,231	<u>63894.15</u> -	<u>-</u> -	14760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C1545-2044-22 варіант 2	Анкер одностор. 10х60/М8 з кожух. і гайк жовт цинк	шт	42	<u>8.15</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C1550-38-6 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	53	<u>502.20</u> -	<u>-</u> -	26617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	т	0,5878	<u>16721.93</u> 5922,63	<u>10199.28</u> 3386,70	9829	3481	<u>5995</u> 1991	<u>40.4800</u> 19,3181	<u>23.79</u> 11,36
121	C111-1103 варіант 2	Швелери N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,5406	<u>63894.15</u> -	<u>-</u> -	34541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C111-1120 варіант 3	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 10 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,0472	<u>46338.42</u> -	<u>-</u> -	2187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,235	<u>1803.05</u> 739,85	<u>84.75</u> 10,01	424	174	<u>20</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.12</u> 0,02
124	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Монтаж НРЛ-перегородок	100м2	0,235	<u>6269.01</u> 1105,48	<u>126.69</u> 22,43	1473	260	<u>30</u> 5	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.7</u> 0,04
125	КБ9-36-2	Монтаж перегородок звукоізоляційних	100м2	2,619623 49	<u>52897.52</u> 50564,74	<u>2001.96</u> 906,17	138572	132461	<u>5244</u> 2374	<u>345.6000</u> 6,0684	<u>905.34</u> 15,9
126	C126-1133 варіант 30	Перегородка з НРЛ-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,695х3,55	шт	1	<u>99041.26</u> -	<u>-</u> -	99041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	C126-1133 варіант 31	Перегородка з НРЛ-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,69х3,585	шт	1	<u>97590.01</u> -	<u>-</u> -	97590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	C126-1133 варіант 32	Перегородка з НРЛ-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,695х3,592	шт	1	<u>104839.51</u> -	<u>-</u> -	104840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C126-1133 варіант 33	Перегородка з НРЛ-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,694х4,935	шт	1	<u>143977.69</u> -	<u>-</u> -	143978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C126-1133 варіант 34	Перегородка з НРЛ-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,685х6,181	шт	1	<u>180216.76</u> -	<u>-</u> -	180217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C126-1133 варіант 35	Перегородка з НРЛ-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,687х6,302	шт	1	<u>187464.57</u> -	<u>-</u> -	187465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C126-1133 варіант 36	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,692х4,155	шт	1	<u>120784.69</u> -	-	120785	-	-	-	-
133	C126-1133 варіант 37	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,696х4,325	шт	1	<u>150196.13</u> -	-	150196	-	-	-	-
134	C126-1133 варіант 38	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,682х3,595	шт	1	<u>104839.51</u> -	-	104840	-	-	-	-
135	C126-1133 варіант 39	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,682х3,585	шт	1	<u>104839.51</u> -	-	104840	-	-	-	-
136	C126-1133 варіант 40	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,685х3,596	шт	1	<u>104839.51</u> -	-	104840	-	-	-	-
137	C126-1133 варіант 41	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,692х3,582	шт	1	<u>104839.51</u> -	-	104840	-	-	-	-
138	C126-1133 варіант 42	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,696х4,987	шт	1	<u>138179.44</u> -	-	138179	-	-	-	-
139	C126-1133 варіант 43	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,693х5,49	шт	1	<u>165721.14</u> -	-	165721	-	-	-	-
140	C126-1133 варіант 44	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,692х3,564	шт	1	<u>99041.26</u> -	-	99041	-	-	-	-
141	C126-1133 варіант 45	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,688х2,386	шт	1	<u>62331.18</u> -	-	62331	-	-	-	-
142	C126-1133 варіант 46	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,686х2,998	шт	1	<u>87444.76</u> -	-	87445	-	-	-	-
143	C126-1133 варіант 47	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,69х2,979	шт	1	<u>87444.76</u> -	-	87445	-	-	-	-
144	C126-1133 варіант 48	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,694х3,855	шт	1	<u>112087.32</u> -	-	112087	-	-	-	-
145	C126-1133 варіант 49	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,692х3,545	шт	1	<u>92194.51</u> -	-	92195	-	-	-	-
146	C126-1133 варіант 50	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,695х3,555	шт	1	<u>92194.51</u> -	-	92195	-	-	-	-
147	C126-1133 варіант 51	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,693х4,333	шт	1	<u>117823.13</u> -	-	117823	-	-	-	-
148	C126-1133 варіант 52	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,691х4,336	шт	1	<u>117823.13</u> -	-	117823	-	-	-	-
149	C126-1133 варіант 53	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,692х4,345	шт	1	<u>117823.13</u> -	-	117823	-	-	-	-
150	& C126-910- 3А-16 варіант 2	Профіль П 36х15 (3,0 м)	м	30	<u>66.51</u> -	-	1995	-	-	-	-
151	& C126-910- 3А-16 варіант 3	Профіль алюмінієвий анод 50 мм N кришка	м	24	<u>146.13</u> -	-	3507	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	& C126-910-3A-16 варіант 4	Профіль алюмінієвий анод 50 мм N основа	м	24	<u>453.02</u> -	<u>-</u> -	10872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C111-136-20 варіант 2	Клеми на клемний профіль 50 мм	шт	48	<u>116.90</u> -	<u>-</u> -	5611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					3279161	176685	<u>16834</u> 7417		<u>1243.97</u> 46,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3279161 3085642 184102 93993 154,79 33568 3373154				

		Всього по розділу 5					3373154				
		Розділ 6. Сантехнічні перегородки									
154	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,5376	<u>17865.11</u> 17865,11	<u>-</u> -	9604	9604	<u>-</u> -	<u>140.4600</u> -	<u>75.51</u> -
155	C126-1133 варіант 54	Сантехнічні кабінки з HPL панелей	шт	16	<u>31223.43</u> -	<u>-</u> -	499575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,0216	<u>9023.63</u> 8964,72	<u>1,76</u> 1,60	195	194	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>1.34</u> -
157	& C111-1707-10 варіант 1	Дзеркальна наліпка (акрил) 400x600x2 мм	шт	9	<u>1126.67</u> -	<u>-</u> -	10140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					519514	9798	<u>-</u> -		<u>76.85</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					519514 509716 9798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					5326 9,22 2000 524840 524840				
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1 Розділ 7. Дверні прорізи арк. 14 =====									
158	КБ9-53-1	Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні <i>Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.л3)</i>	т	0,5	<u>19802.19</u> 17910,28	<u>1516.82</u> 642,52	9901	8955	<u>758</u> 321	<u>144.4960</u> 4,5914	<u>72.25</u> 2,3
159	К536111-10 варіант 11	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 18-10 проріз 1000х1800h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-1)	шт	1	<u>24881.02</u> -	<u>-</u> -	24881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	К536111-10 варіант 12	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні, антипаніка (ДЗМ-2)	шт	1	<u>26420.22</u> -	<u>-</u> -	26420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	K536111-10 варіант 10	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-2)	шт	1	<u>26045.22</u> -	<u>-</u> -	26045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	K536111-10 варіант 13	Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-3) Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 =====	шт	1	<u>26045.22</u> -	<u>-</u> -	26045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,252	<u>37999.12</u> 33952,27	<u>1668.54</u> 631,31	9576	8556	<u>420</u> 159	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>59.33</u> 0,88
164	& C123-199-1-27 варіант 2	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30 ДП21-10, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек" (ДП-1)	м2	2,1	<u>6511.00</u> -	<u>-</u> -	13673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C123-199-1-27 варіант 4	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30 ДП21-11, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек" (ДП-2)	м2	9,24	<u>7203.64</u> -	<u>-</u> -	66562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C123-199-1-27 варіант 5	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30 ДП21-12, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек" (ДП-3, ДП-4)	м2	7,56	<u>5970.32</u> -	<u>-</u> -	45136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	& С123-199-1-27 варіант 3	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 60 ДП21-15, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек" (ДП-5) =====	м2	6,3	<u>10955.28</u> -	<u>-</u> -	69018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ10-28-2	Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні <i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах</i>	100м2	0,0504	<u>16160.11</u> 10837,58	<u>5255.18</u> 1988,35	814	546	<u>265</u> 100	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>4</u> 0,56
169	& С111-136-1К варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (120 мм)	шт	18	<u>4.51</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	С1550-38 варіант 3	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>293.20</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& С123-199-1-28 варіант 4	Дверні блоки внутрішні ДГ21-12, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДВ-1, ДВ-2)	м2	5,04	<u>4696.22</u> -	<u>-</u> -	23669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ10-28-3	<i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах</i>	100м2	0,063	<u>13098.09</u> 8185,60	<u>4863.00</u> 1839,97	825	516	<u>306</u> 116	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>3.77</u> 0,64
173	& С111-136-1К варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (120 мм)	шт	17	<u>4.51</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	С1550-38 варіант 3	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>293.20</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& С123-199-1-28 варіант 5	Дверні блоки внутрішні ДГ21-15, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДВ-3) =====	м2	6,3	<u>4491.74</u> -	<u>-</u> -	28298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ10-96-2	<i>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен</i>	100м2	0,1176	<u>37999.12</u> 33952,27	<u>1668.54</u> 631,31	4469	3993	<u>196</u> 74	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>27.69</u> 0,41
177	& С123-199-1-25 варіант 2	Дверні блоки внутрішні металеві ДМ21-10, порошковим фабруванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком	м2	2,1	<u>5886.00</u> -	<u>-</u> -	12361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	222,992	<u>1073.74</u> 691,64	<u>5.73</u> 1,95	239435	154230	<u>1278</u> 435	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>1244.3</u> 3,1
185	& С1424-11677-7 варіант 1	Полістиролбетон (350 кг/м3)	м3	227,4518 4	<u>5362.03</u> -	<u>-</u> -	1219604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	11,1496	<u>845.45</u> 845,45	<u>-</u> -	9426	9426	<u>-</u> -	<u>7.1400</u> -	<u>79.61</u> -
187	С111-856 варіант 6	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	1282,2	<u>9.33</u> -	<u>-</u> -	11963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	11,1496	<u>7641.37</u> 7168,03	<u>163.86</u> 148,88	85198	79921	<u>1827</u> 1660	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>644.78</u> 11,51
189	С1424-11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	22,74518 4	<u>5747.00</u> -	<u>-</u> -	130717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ11-11-6 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до 100 мм	100м2	11,1496	<u>4147.17</u> 3470,60	<u>676.57</u> 614,75	46239	38696	<u>7543</u> 6854	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>312.19</u> 47,52
191	С1424-11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	90,98073 6	<u>5747.00</u> -	<u>-</u> -	522866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	6,811	<u>2201.64</u> 1742,12	<u>292.35</u> 110,61	14995	11866	<u>1991</u> 753	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>92.15</u> 4,19
193	& С111-1155-510 варіант 3	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	6,811	<u>33940.89</u> -	<u>-</u> -	231171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	11,1496	<u>12801.98</u> 11940,72	<u>331.06</u> 123,68	142737	133134	<u>3691</u> 1379	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>1008.59</u> 10,09
195	КБ11-15-8 прис., к=2	Нанесення шару MULTITOP MT 300/E за 2 рази	100м2	11,1496	<u>5572.41</u> 5572,41	<u>-</u> -	62130	62130	<u>-</u> -	<u>39.8200</u> -	<u>443.98</u> -
196	С111-1650 варіант 11	MULTITOP MT 300/E	кг	4627,08	<u>19.25</u> -	<u>-</u> -	89071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ13-52-1	Улаштування акрілової пропитки	100м2	11,1496	<u>635.84</u> 626,03	<u>9.81</u> 7,02	7089	6980	<u>109</u> 78	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>45.71</u> 0,61
198	& С111-СИТ-2021-5 варіант 5	Акрілова пропитка Bausel Enduro	л	111,5	<u>373.40</u> -	<u>-</u> -	41634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КР18-35-2	Нарізування усадкових швів у бетоні	100м шва	4,9015	<u>4946.36</u> 1856,03	<u>3090.33</u> 908,69	24245	9097	<u>15148</u> 4454	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>75.43</u> 27,64
200	С111-1630 варіант 2	Джгут IZOLON AIR d 6mm	м	495,05	<u>3.00</u> -	<u>-</u> -	1485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	& С111-СК-4 варіант 1	Герметик Baulux 35 600 мл	шт	99	<u>525.70</u> -	<u>-</u> -	52044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КР8-31-1 ПРИМ.	Улаштування примикань до стіни	100м2	0,40684	<u>845.45</u> 845,45	- -	344	344	- -	<u>7.1400</u> -	<u>2.9</u> -
203	& С111-859-1-14 варіант 3	Пінофол 10 мм	м2	46,78	<u>87.23</u> -	- -	4080	-	- -	- -	- -
204	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	0,49	<u>635.84</u> 626,03	<u>9.81</u> 7,02	312	307	<u>5</u> 3	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>2.01</u> 0,03
205	& С111-СІТ-2021-5 варіант 6	Грунт акрил універсал Universal	л	9,8	<u>26.10</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
206	С111-1683-1 варіант 3	Малярна стрічка Тип 2 (84,72 м2)	м	1650	<u>2.25</u> -	- -	3713	-	- -	- -	- -
207	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	16,94	<u>1073.74</u> 691,64	<u>5.73</u> 1,95	18189	11716	<u>97</u> 33	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>94.53</u> 0,24
208	& С1424-11677-7 варіант 1	Полістиролбетон (350 кг/м3)	м3	17,2788	<u>5362.03</u> -	- -	92649	-	- -	- -	- -
209	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	0,8472	<u>845.45</u> 845,45	- -	716	716	- -	<u>7.1400</u> -	<u>6.05</u> -
210	С111-856 варіант 6	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	97,43	<u>9.33</u> -	- -	909	-	- -	- -	- -
211	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,8472	<u>16689.74</u> 6972,19	<u>163.86</u> 148,88	14140	5907	<u>139</u> 126	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>47.66</u> 0,87
212	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)	100м2	0,8472	<u>31047.72</u> 2796,31	<u>507.43</u> 461,06	26304	2369	<u>430</u> 391	<u>22.5600</u> 3,1968	<u>19.11</u> 2,71
213	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,8472	<u>2194.08</u> 1918,24	<u>89.86</u> 81,65	1859	1625	<u>76</u> 69	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>13.72</u> 0,48
214	& С111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	97,43	<u>132.62</u> -	- -	12921	-	- -	- -	- -
215	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	0,9472	<u>635.84</u> 626,03	<u>9.81</u> 7,02	602	593	<u>9</u> 7	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>3.88</u> 0,05
216	& С111-СІТ-2021-5 варіант 6	Грунт акрил універсал Universal	л	16,94	<u>26.10</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -
217	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	1,0672	<u>3548.25</u> 3529,68	- -	3787	3767	- -	<u>26.7400</u> -	<u>28.54</u> -
218	& С111-СІТ-2021-7 варіант 2	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	373,52	<u>24.57</u> -	- -	9177	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,8472	<u>21366,27</u> 21026,23	<u>63,43</u> 57,63	18102	17813	<u>54</u> 49	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>131,82</u> 0,34
220	& С111-СИТ-2021-5 варіант 6	Грунт акрил універсал Universal	л	16,94	<u>26,10</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	20,16	<u>156,67</u> -	<u>-</u> -	3158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& С111-258-3-15А варіант 3	Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598_298_8мм	м2	86,41	<u>667,50</u> -	<u>-</u> -	57679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& С111-СИТ-2021-8 варіант 3	Клей для плитки	кг	550,68	<u>9,19</u> -	<u>-</u> -	5063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	& С111-270-1 варіант 5	Основа для вирівнювання плитки 2 мм	шт	85	<u>0,28</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	& С111-270-1 варіант 4	Клін Міні 9_70	шт	212	<u>0,33</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КБ13-52-1	Тип 2а (3,96 м2) Грунтування поверхні	100м2	0,0396	<u>635,84</u> 626,03	<u>9,81</u> 7,02	25	25	<u>-</u> -	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0,16</u> -
227	& С111-СИТ-2021-5 варіант 6	Грунт акрил універсал Universal	л	0,396	<u>26,10</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,0396	<u>3548,25</u> 3529,68	<u>-</u> -	141	140	<u>-</u> -	<u>26.7400</u> -	<u>1,06</u> -
229	& С111-СИТ-2021-7 варіант 2	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	13,86	<u>24,57</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0396	<u>21365,10</u> 21026,23	<u>63,43</u> 57,63	846	833	<u>3</u> 2	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>6,16</u> 0,02
231	& С111-СИТ-2021-5 варіант 6	Грунт акрил універсал Universal	л	0,792	<u>26,10</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	0,94	<u>156,67</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	& С111-258-3-15А варіант 3	Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598_298_8мм	м2	4,04	<u>667,50</u> -	<u>-</u> -	2697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	& C111-СИТ-2021-8 варіант 3	Клей для плитки	кг	25,74	<u>9.19</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	& C111-270-1 варіант 5	Основа для вирівнювання плитки 2 мм	шт	40	<u>0.28</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	& C111-270-1 варіант 4	Клін Міні 9_70	шт	10	<u>0.33</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ11-2-9	Тип 2б (20,64 м2) Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	4,128	<u>6533.60</u> 691,64	<u>5.73</u> 1,95	26971	2855	<u>24</u> 8	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>23.03</u> 0,06
238	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	0,2064	<u>845.45</u> 845,45	<u>-</u> -	175	175	<u>-</u> -	<u>7.1400</u> -	<u>1.47</u> -
239	C111-856 варіант 6	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	23,74	<u>9.33</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2064	<u>16672.90</u> 6972,19	<u>163.86</u> 148,88	3441	1439	<u>34</u> 31	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>11.61</u> 0,21
241	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)	100м2	0,2064	<u>31047.72</u> 2796,31	<u>507.43</u> 461,06	6408	577	<u>105</u> 95	<u>22.5600</u> 3,1968	<u>4.66</u> 0,66
242	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	0,2064	<u>635.84</u> 626,03	<u>9.81</u> 7,02	131	129	<u>2</u> 1	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.85</u> 0,01
243	& C111-СИТ-2021-5 варіант 6	Грунт акрил універсал Universal	л	2,064	<u>26.10</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,2064	<u>3548.25</u> 3529,68	<u>-</u> -	732	729	<u>-</u> -	<u>26.7400</u> -	<u>5.52</u> -
245	& C111-СИТ-2021-7 варіант 2	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	72,24	<u>24.57</u> -	<u>-</u> -	1775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2064	<u>21366.27</u> 21026,23	<u>63.43</u> 57,63	4410	4340	<u>13</u> 12	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>32.12</u> 0,08
247	& C111-СИТ-2021-5 варіант 6	Грунт акрил універсал Universal	л	4,13	<u>26.10</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,91	<u>156.67</u> -	<u>-</u> -	769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	& C111-258-3-15A варіант 3	Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598_298_8мм	м2	21,05	<u>667.50</u> -	<u>-</u> -	14051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	19,37	<u>6533.60</u> 691,64	<u>5.73</u> 1,95	126556	13397	<u>111</u> 38	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>108.08</u> 0,27
265	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	0,3874	<u>845.45</u> 845,45	<u>-</u> -	328	328	<u>-</u> -	<u>7.1400</u> -	<u>2.77</u> -
266	С111-856 варіант 6	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	44,55	<u>9.33</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,3874	<u>7641.37</u> 7168,03	<u>163.86</u> 148,88	2960	2777	<u>63</u> 58	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>22.4</u> 0,4
268	С1424-11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,790296	<u>5747.00</u> -	<u>-</u> -	4542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	КБ11-11-6 к=16	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до 100 мм	100м2	0,3874	<u>4147.17</u> 3470,60	<u>676.57</u> 614,75	1607	1345	<u>262</u> 238	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>10.85</u> 1,65
270	С1424-11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	3,161184	<u>5747.00</u> -	<u>-</u> -	18167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,239	<u>2201.64</u> 1742,12	<u>292.35</u> 110,61	526	416	<u>70</u> 26	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>3.23</u> 0,15
272	& С111-1155-510 варіант 3	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,239	<u>33940.89</u> -	<u>-</u> -	8112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,3874	<u>12564.54</u> 11940,72	<u>331.06</u> 123,68	4868	4626	<u>128</u> 48	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>35.04</u> 0,35
274	КБ11-15-8 прис., к=2	Нанесення шару MULTITOP MT 300/E за 2 рази	100м2	0,3874	<u>5572.41</u> 5572,41	<u>-</u> -	2159	2159	<u>-</u> -	<u>39.8200</u> -	<u>15.43</u> -
275	С111-1650 варіант 11	MULTITOP MT 300/E	кг	160,77	<u>19.25</u> -	<u>-</u> -	3095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	КБ13-52-1	Улаштування акрілової пропитки	100м2	0,3874	<u>635.84</u> 626,03	<u>9.81</u> 7,02	246	243	<u>3</u> 3	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>1.59</u> 0,02
277	& С111-СІТ-2021-5 варіант 5	Акрілова пропитка Bausel Enduro	л	3,87	<u>373.40</u> -	<u>-</u> -	1445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КР18-35-2	Нарізування усадкових швів у бетоні	100м шва	0,052	<u>4946.36</u> 1856,03	<u>3090.33</u> 908,69	257	97	<u>160</u> 47	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>0.8</u> 0,29
279	С111-1630 варіант 2	Джгут IZOLON AIR d 6mm	м	5,25	<u>3.00</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	& С111-СК-4 варіант 1	Герметик Baulux 35 600 мл	шт	1	<u>525.70</u> -	<u>-</u> -	526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	КР8-31-1	Улаштування примикань до стіни	100м2	0,02758	<u>845.45</u> 845,45	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>7.1400</u> -	<u>0.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	& C111-859-1-14 варіант 3	Пінофол 10 мм	м2	3,17	<u>87.23</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	0,0387	<u>635.84</u> 626,03	<u>9.81</u> 7,02	25	24	<u>1</u> -	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.16</u> -
284	& C111-СІТ-2021-5 варіант 6	Грунт акрил універсал Universal	л	0,387	<u>26.10</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	КБ11-2-9	Тип 5 (3,78 м2) Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,756	<u>13060.66</u> 691,64	<u>5.73</u> 1,95	9874	523	<u>4</u> 1	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>4.22</u> 0,01
286	КБ11-29-1	Тип 6 (3,34 м2) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0334	<u>21366.78</u> 21026,23	<u>63.43</u> 57,63	714	702	<u>2</u> 2	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>5.2</u> 0,01
287	& C111-СІТ-2021-5 варіант 6	Грунт акрил універсал Universal	л	0,668	<u>26.10</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,79	<u>156.67</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	& C111-258-3-15A варіант 3	Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598_298_8мм	м2	3,41	<u>667.50</u> -	<u>-</u> -	2276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	& C111-СІТ-2021-8 варіант 3	Клей для плитки	кг	21,71	<u>9.19</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	& C111-270-1 варіант 5	Основа для вирівнювання плитки 2 мм	шт	33	<u>0.28</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	& C111-270-1 варіант 4	Клін Міні 9_70	шт	8	<u>0.33</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	КБ11-2-9	Тип 7 (7,97 м2) Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	1,594	<u>6583.69</u> 691,64	<u>5.73</u> 1,95	10494	1102	<u>9</u> 3	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>8.89</u> 0,02
294	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	0,0797	<u>845.45</u> 845,45	<u>-</u> -	67	67	<u>-</u> -	<u>7.1400</u> -	<u>0.57</u> -
295	C111-856 варіант 6	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	9,17	<u>9.33</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,0797	<u>19365.25</u> 7168,03	<u>163.86</u> 148,88	1543	571	<u>13</u> 12	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>4.61</u> 0,08

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	13,4903	<u>10957.88</u> 10672,20	<u>3.52</u> 3,20	147825	143971	<u>47</u> 43	<u>80.8500</u> 0,0222	<u>1090.69</u> 0,3
305	& С111- СИТ-2021-5 варіант 7	Грунт акрил універсал Universal	л	134,906	<u>26.10</u> -	<u>-</u> -	3521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	& С111- СИТ-2021-9 варіант 3	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	269,8	<u>137.99</u> -	<u>-</u> -	37231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	КБ13-45-5	Тип 2 (815 м2) Знежирювання поверхонь	100м2	8,15	<u>811.04</u> 798,31	<u>12.73</u> 5,58	6610	6506	<u>104</u> 45	<u>6.3600</u> 0,0399	<u>51.83</u> 0,33
308	С111-1292 варіант 5	Знежирювач 646	т	0,02608	<u>141750.00</u> -	<u>-</u> -	3697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем	100м2	0,5	<u>1763.98</u> 1739,63	<u>24.19</u> 9,47	882	870	<u>12</u> 5	<u>11.8900</u> 0,0677	<u>5.95</u> 0,03
310	С111-233-1 варіант 2	Грунтовка антикорозійна Acril-Zink	кг	20	<u>198.92</u> -	<u>-</u> -	3978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,15	<u>5778.63</u> 5662,80	<u>1.76</u> 1,60	47096	46152	<u>14</u> 13	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>349.64</u> 0,09
312	& С111- СИТ-2021-9 варіант 3	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	163	<u>137.99</u> -	<u>-</u> -	22493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	КБ15-63-1 прис.	===== Стіни ТИП 1 (176,66 м2) Улаштування обшивки стін панелями на клеї	100м2	1,7666	<u>11768.91</u> 10795,89	<u>445.69</u> 412,18	20791	19072	<u>787</u> 728	<u>84.8800</u> 3,2672	<u>149.95</u> 5,77
314	& С111- СИТ-2021-5 варіант 7	Грунт акрил універсал Universal	л	17,666	<u>26.10</u> -	<u>-</u> -	461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	С1555-13 варіант 3	Акустична панель Heradesign Superfine natur AK01 600_600 25мм	м2	17,64	<u>1410.92</u> -	<u>-</u> -	24889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	С1555-13 варіант 2	Акустична панель CEWOOD CW -W15S-P5 600*600*15мм-N 1.00мм	м2	162,55	<u>967.38</u> -	<u>-</u> -	157248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	С1550-38 варіант 4	Клей Sikaflex-118 Extreme Grab	балон	80	<u>374.22</u> -	<u>-</u> -	29938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	& С111- СИТ-2021-8 варіант 4	Клей "Скажена липучка"	кг	56,42	<u>160.08</u> -	<u>-</u> -	9032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,7666	<u>5136.47</u> 5030,52	<u>1.76</u> 1,60	9074	8887	<u>3</u> 3	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>67.33</u> 0,02
320	& С111- СИТ-2021-9 варіант 4	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 52 SUPER	л	70,66	<u>166.83</u> -	<u>-</u> -	11788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,2322	<u>24994.57</u> 15732,05	<u>358.20</u> 320,46	5804	3653	<u>83</u> 74	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>26.1</u> 0,61
322	КБ15-63-1 прис.	Улаштування обшивки стін панелями на клеї	100м2	0,2322	<u>11768.91</u> 10795,89	<u>445.69</u> 412,18	2733	2507	<u>103</u> 96	<u>84.8800</u> 3,2672	<u>19.71</u> 0,76
323	& С111- СИТ-2021-5 варіант 7	Грунт акрил універсал Universal	л	2,322	<u>26.10</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	С1555-13 варіант 2	Акустична панель CEWOOD CW -W15S-P5 600*600*15мм-N 1.00мм	м2	23,68	<u>967.38</u> -	<u>-</u> -	22908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	& С111- СИТ-2021-8 варіант 4	Клей "Скажена липучка"	кг	13,93	<u>160.08</u> -	<u>-</u> -	2230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2322	<u>5136.47</u> 5030,52	<u>1.76</u> 1,60	1193	1168	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>8.85</u> -
327	& С111- СИТ-2021-9 варіант 4	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 52 SUPER	л	9,28	<u>166.83</u> -	<u>-</u> -	1548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,4007	<u>10423.09</u> 10140,24	<u>7.05</u> 6,40	14600	14203	<u>10</u> 9	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>107.6</u> 0,06
329	& С111- СИТ-2021-5 варіант 7	Грунт акрил універсал Universal	л	20,21	<u>26.10</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	С111-1650 варіант 13	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	252,12	<u>16.71</u> -	<u>-</u> -	4213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,4007	<u>3014.77</u> 3005,91	<u>5.29</u> 4,80	4223	4210	<u>7</u> 7	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>30.09</u> 0,05
332	С111-1650 варіант 13	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	252,12	<u>16.71</u> -	<u>-</u> -	4213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,9348	<u>10423.09</u> 10140,24	<u>7.05</u> 6,40	9744	9479	<u>7</u> 6	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>71.81</u> 0,04
346	& С111- СИТ-2021-5 варіант 7	Грунт акрил універсал Universal	л	13,49	<u>26.10</u> -	<u>-</u> -	352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	С111-1650 варіант 13	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	168,26	<u>16.71</u> -	<u>-</u> -	2812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,9348	<u>3014.77</u> 3005,91	<u>5.29</u> 4,80	2818	2810	<u>5</u> 4	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>20.08</u> 0,03
349	С111-1650 варіант 13	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	168,26	<u>16.71</u> -	<u>-</u> -	2812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною мозаїчною	100м2	0,9348	<u>29161.81</u> 24773,59	<u>15.86</u> 14,41	27260	23158	<u>15</u> 13	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>143.71</u> 0,09
351	С111-2012-15 варіант 2	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77	кг	420,66	<u>144.96</u> -	<u>-</u> -	60979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,714	<u>10423.09</u> 10140,24	<u>7.05</u> 6,40	17865	17380	<u>12</u> 11	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>131.67</u> 0,08
353	& С111- СИТ-2021-5 варіант 7	Грунт акрил універсал Universal	л	17,14	<u>26.10</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	С111-1650 варіант 13	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	308,52	<u>16.71</u> -	<u>-</u> -	5155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,714	<u>3014.77</u> 3005,91	<u>5.29</u> 4,80	5167	5152	<u>9</u> 8	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>36.82</u> 0,06
356	С111-1650 варіант 13	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	308,52	<u>16.71</u> -	<u>-</u> -	5155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною штукатуркою барешек	100м2	1,714	<u>33233.81</u> 24773,59	<u>15.86</u> 14,41	56963	42462	<u>27</u> 25	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>263.49</u> 0,17
358	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,714	<u>5136.47</u> 5030,52	<u>1.76</u> 1,60	8804	8622	<u>3</u> 3	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>65.32</u> 0,02
359	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	68,56	<u>198.25</u> -	<u>-</u> -	13592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	& С111- 1712-1 варіант 4	Колоранти для фарби Пігментна паста чорна	мл	3428	<u>2.41</u> -	<u>-</u> -	8261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	КБ15-63-1 прис.	Улаштування обшивки стін панелями на клеї	100м2	0,0275	<u>11768.91</u> 10795,89	<u>445.69</u> 412,18	324	297	<u>12</u> 11	<u>84.8800</u> 3,2672	<u>2.33</u> 0,09
375	& С111- СИТ-2021-5 варіант 7	Грунт акрил універсал Universal	л	0,275	<u>26.10</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	С1555-13 варіант 2	Акустична панель CEWOOD CW -W15S-P5 600*600*15мм-N 1.00мм	м2	2,8	<u>967.38</u> -	<u>-</u> -	2709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	& С111- СИТ-2021-8 варіант 4	Клей "Скажена липучка"	кг	1,65	<u>160.08</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0275	<u>5136.47</u> 5030,52	<u>1.76</u> 1,60	141	138	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>1.05</u> -
379	& С111- СИТ-2021-9 варіант 3	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD ТИП 2 (3,24 м2)	л	1,1	<u>137.99</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0324	<u>5136.47</u> 5030,52	<u>1.76</u> 1,60	166	163	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>1.23</u> -
381	& С111- СИТ-2021-5 варіант 7	Грунт акрил універсал Universal	л	0,324	<u>26.10</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	& С111- СИТ-2021-9 варіант 3	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD ТИП 3 (2,4 м2)	л	0,93	<u>137.99</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	0,024	<u>635.84</u> 626,03	<u>9.81</u> 7,02	15	15	<u>-</u> -	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.1</u> -
384	& С111- СИТ-2021-5 варіант 7	Грунт акрил універсал Universal	л	0,24	<u>26.10</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,024	<u>31642.85</u> 31197,16	<u>445.69</u> 412,18	759	749	<u>10</u> 10	<u>245.2800</u> 3,2672	<u>5.89</u> 0,08
386	& С111-741- В1 варіант 2	Листи гіпсокартоні товщиною 12,5 мм	м2	2,52	<u>123.37</u> -	<u>-</u> -	311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	& С111-623-7-7	Клей-піна проф. в/с, 800 мл	шт	1	<u>272.22</u>	-	272	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
388	& С111-1714-1	Профіль F-ПВХ	м	10	<u>26.23</u>	-	262	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
389	& С111-1714-1	Кутник ПВХ торцевий 12,5мм	м	10	<u>6.16</u>	-	62	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
390	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною мозаїчною	100м2	0,024	<u>29161.81</u>	<u>15.86</u>	700	595	-	<u>153.7300</u>	<u>3.69</u>
					24773,59	14,41			-	0,0999	-
391	С111-2012-15	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77	кг	10,8	<u>144.96</u>	-	1566	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
392	КБ13-52-1	ТИП 4 (2,9 м2) Грунтування поверхні	100м2	0,029	<u>635.84</u>	<u>9.81</u>	18	18	-	<u>4.1000</u>	<u>0.12</u>
					626,03	7,02			-	0,0549	-
393	& С111-СІТ-2021-5	Грунт акрил універсал Universal	л	0,29	<u>26.10</u>	-	8	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
394	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,029	<u>31642.85</u>	<u>445.69</u>	918	905	<u>13</u>	<u>245.2800</u>	<u>7.11</u>
					31197,16	412,18			12	3,2672	0,09
395	& С111-741-В1	Листи гіпсокартоні товщиною 12,5 мм	м2	3,04	<u>123.37</u>	-	375	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
396	& С111-623-7-7	Клей-піна проф. в/с, 800 мл	шт	1	<u>272.22</u>	-	272	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
397	& С111-1714-1	Профіль F-ПВХ	м	13	<u>26.23</u>	-	341	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
398	& С111-1714-1	Кутник ПВХ торцевий 12,5мм	м	13	<u>6.16</u>	-	80	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
399	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною штукатуркою барешек	100м2	0,029	<u>37102.21</u>	<u>15.86</u>	1076	718	-	<u>153.7300</u>	<u>4.46</u>
		=====Двері			24773,59	14,41			-	0,0999	-
400	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю в 2 шари	100м2	0,3056	<u>1244.25</u>	<u>126.69</u>	380	338	<u>39</u>	<u>7.2400</u>	<u>2.21</u>
					1105,48	22,43			7	0,1608	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	& С1-ПР5-81 варіант 2	Грунт-емаль червона "3 в 1" глянцева	кг	0,7	<u>711.91</u>	-	498	-	-	-	-
402	& С1-ПР5-81 варіант 1	Антикорозійна емаль, жовта	кг	8,4	<u>619.05</u>	-	5200	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					1071626	483715	<u>2091</u> 1824		<u>3564.04</u> 14,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1071626 585820 485539 254281 427,42 92680 1325907				

		Всього по розділу 9					1325907				
		Розділ 10. Драбина аварійного виходу									
403	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,141	<u>13247.06</u> 6321,01	<u>6264.25</u> 2752,01	1868	891	<u>883</u> 388	<u>46.2400</u> 15,8565	<u>6.52</u> 2,24
404	С121-783 варіант 4	Металоконструкції драбини аварійного виходу	т	0,141	<u>92291.09</u>	-	13013	-	-	-	-
405	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,009	<u>10194.82</u> 8226,61	<u>995.69</u> 314,37	92	74	<u>9</u> 3	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>0.54</u> 0,02
406	& С126- 1237-3 варіант 1	Поручень з нержавіючої сталі 450 мм	шт	2	<u>975.00</u>	-	1950	-	-	-	-
407	& С124-59-3 варіант 1	Анкер М10 100х12	шт	48	<u>36.83</u>	-	1768	-	-	-	-
408	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0324	<u>1803.05</u> 739,85	<u>84.75</u> 10,01	58	24	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.15</u> -
409	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0324	<u>6586.04</u> 1105,48	<u>126.69</u> 22,43	213	36	<u>4</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.23</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 10					18962	1025	<u>899</u> 392		<u>7.44</u> 2,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18962 17038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	& IP2-1-2	Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на вертикальних поверхнях	100 м2	8,4969	<u>11529.02</u> 10047,34	<u>1058.49</u> 322,53	97961	85371	<u>8994</u> 2741	<u>70.7410</u> 1,7932	<u>601.08</u> 15,24
413	C111-2003-7 варіант 3	Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS	л	186,9344	<u>222.22</u> -	<u>-</u> -	41541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	& C111-852-15 варіант 3	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYPADON SBS 4.0	м2	960,1526	<u>858.33</u> -	<u>-</u> -	824128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 12							963630	85371	<u>8994</u> 2741		<u>601.08</u> 15,24
Разом будівельні роботи, грн.							963630				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							869265				
всього заробітна плата, грн.							88112				
Загальновиробничі витрати, грн.							44942				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							73,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16038				
Всього будівельні роботи, грн.							1008572				

Всього по розділу 12							1008572				
Розділ 13. Гідроізоляція стіни з утепленням											
415	& IP2-1-2	Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на вертикальних поверхнях	100 м2	1,7115	<u>11529.02</u> 10047,34	<u>1058.49</u> 322,53	19732	17196	<u>1812</u> 552	<u>70.7410</u> 1,7932	<u>121.07</u> 3,07
416	C111-2003-7 варіант 3	Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS	л	37,65	<u>222.22</u> -	<u>-</u> -	8367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	& C111-852-15 варіант 3	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYPADON SBS 4.0	м2	193,44	<u>858.33</u> -	<u>-</u> -	166035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	КБ26-35-5	Теплоізоляція поверхонь виробами з пінопласту насухо	1 м3	7,803686	<u>2278.11</u> 2278,11	<u>-</u> -	17778	17778	<u>-</u> -	<u>16.6650</u> -	<u>130.05</u> -
419	& C1545-89-14-9 варіант 2	Пінополістирол екструдований	м3	4,462	<u>4811.84</u> -	<u>-</u> -	21470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	C114-97 варіант 2	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	3,49776	<u>3919.17</u> -	<u>-</u> -	13708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	C1550-38 варіант 1	Клей піна	балон	20	<u>272.22</u>	<u>-</u>	5444	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 13			-	-	252534	34974	<u>1812</u>		<u>251.12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					252534		552		3,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					215748				
		всього заробітна плата, грн.					35526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17329				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5826				
		Всього будівельні роботи, грн.					269863				

		Всього по розділу 13					269863				
		Розділ 14. Гідроізоляція плити перекриття									
422	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	14,9254	<u>14041.92</u>	<u>364.16</u>	209581	196042	<u>5435</u>	<u>99.5060</u>	<u>1485.17</u>
423	& IP2-1-1	Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на горизонтальних поверхнях	100 м2	14,9254	<u>13134,79</u>	<u>136,05</u>	112185	89558	2031	0,9953	14,85
					<u>7516.39</u>	<u>1058.49</u>			<u>15798</u>	<u>42.8780</u>	<u>639.97</u>
					6000,35	322,53			4814	1,7932	26,76
424	C111-2003-7 варіант 3	Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS	л	328,355	<u>222.22</u>	<u>-</u>	72967	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
425	& C111-852- 15 варіант 3	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYRADON SBS 4.0	м2	1686,55	<u>-</u>	<u>-</u>	1447616	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					1842349	285600	<u>21233</u>		<u>2125.14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1842349		6845		41,61
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1535516				
		всього заробітна плата, грн.					292445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					153960				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					260,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56386				
		Всього будівельні роботи, грн.					1996309				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	PC1-2-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції з полівінілхлоридних мембран	100 м2	14,9254	<u>5016.21</u> 4824,72	<u>154.91</u> 113,70	74869	72011	<u>2312</u> 1697	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>539.17</u> 13,02
433	& C111-1594-13 варіант 3	Полімерна мембрана шиповидна	м2	1611,94	<u>335.75</u> -	<u>-</u> -	541209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	PC1-2-3	Улаштування вертикальної гідроізоляції з полівінілхлоридних мембран	100 м2	10,2084	<u>5016.21</u> 4824,72	<u>154.91</u> 113,70	51207	49253	<u>1581</u> 1161	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>368.77</u> 8,91
435	& C111-1594-13 варіант 3	Полімерна мембрана шиповидна	м2	1102,51	<u>335.75</u> -	<u>-</u> -	370168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	& C111-1807-94	Притискна смуга -0,6x100	м.п.	72	<u>33.43</u> -	<u>-</u> -	2407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
437	& C1-54-51 варіант 3	Дюбель 6x30	шт	400	<u>0.36</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	& C111-1807-94 варіант 2	Стрічка К2 бутіл-каучукова	м.п.	300	<u>24.53</u> -	<u>-</u> -	7359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 16							1047363	121264	<u>3893</u> 2858		<u>907.94</u> 21,93
Разом будівельні роботи, грн.							1047363				
в тому числі:							922206				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							124122				
всього заробітна плата, грн.							65750				
Загальновиробничі витрати, грн.							111,58				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24198				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1113113				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 16							1113113				
Разом прямі витрати по кошторису							14976798	2284804	<u>113133</u> 56221		<u>17109.52</u> 372,29
Разом будівельні роботи, грн.							14976798				
в тому числі:							12578861				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2341025				
всього заробітна плата, грн.							1230221				
Загальновиробничі витрати, грн.							2070,53				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							449007				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					16207019				

		Всього по кошторису					16207019				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19552,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2790032				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02_АР
на ліфти та підйомники**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 173,635 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78013 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 122,071 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-563-1	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	166553.22 126420,16	29694.52 14499,13	166553	126420	29695 14499	924.8000 92,2005	924.8 92,2
2	КМ3-563-6	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-4	9073.22 8311,36	561.69 228,92	-36293	-33245	-2247 -916	60.8000 1,4300	-243.2 -5,72
3	КМ3-563-11	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг	м	-17,1	2476.48 2165,33	43.21 17,61	-42348	-37027	-739 -301	15.8400 0,1100	-270.86 -1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	<u>69718.30</u> 69718,30	<u>-</u> -	69718	69718	<u>-</u> -	<u>394.0000</u> -	<u>394</u> -
5	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	<u>29727.60</u> 29727,60	<u>-</u> -	-29728	-29728	<u>-</u> -	<u>168.0000</u> -	<u>-168</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					127902	96138	<u>26709</u> 13282		<u>636.74</u> 84,6
		Разом будівельні роботи, грн.					127902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5055				
		всього заробітна плата, грн.					109420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45733				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12651				
		Всього будівельні роботи, грн.					173635				

		Всього по кошторису					173635				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					780,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					122071				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04_ЗДІ

на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 99,794 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0917 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,360 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тактильні ементи									
1	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	78	121,47	-	9475	9475	-	0.9800	76.44
					121,47	-			-	-	-
2	& С1110-193-51	Табличка навігаційна 500x150 мм	шт	16	980.00	-	15680	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С1110-193-52	Табличка навігаційна 450x150 мм	шт	14	970.00	-	13580	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& С1110-193-46	Табличка навігаційна 250x170 мм	шт	5	580.00	-	2900	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С1110-193-46	Табличка зі шрифтом Брайля 250x150 мм	шт	35	550.00	-	19250	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1110-193-46 варіант 3	Табличка фасадна 600x500 мм	шт	2	<u>990.00</u> -	<u>-</u> -	1980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1110-193-46 варіант 4	Табличка фасадна 900x300 мм	шт	2	<u>910.00</u> -	<u>-</u> -	1820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1110-193-46 варіант 5	Табличка фасадна 400x200 мм	шт	2	<u>515.00</u> -	<u>-</u> -	1030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1110-193-46 варіант 6	Табличка фасадна 200x200 мм	шт	2	<u>350.00</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66415	9475	<u>-</u> -		<u>76.44</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66415 56940 9475 5234 9,17 1989 71649				

		Всього по розділу 1					71649				
		Розділ 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін									
10	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	1,2	<u>677.20</u> 642,32	<u>-</u> -	813	771	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>5.51</u> -
11	& C126-1237-239 варіант 1	Дзеркало поворотне ЗК-01 500x700 мм з ручкою	шт	2	<u>2377.50</u> -	<u>-</u> -	4755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C126-1237-220 варіант 1	Поручень РМ-01 пристінний невідкидний, d=32мм - 700мм	шт	2	<u>1747.50</u> -	<u>-</u> -	3495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C126-1237-216 варіант 1	Поручень РМ-01 пристінний для унітазу відкидний без тримача туалетного паперу, d=32мм - 700мм	шт	4	<u>1912.50</u> -	<u>-</u> -	7650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C11100-1189 варіант 1	Поручень РМ-03 для мийки "стіна-стіна", d=32мм (за індивідуальними розмірами)	шт	2	<u>2195.00</u> -	<u>-</u> -	4390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C126-1237-236 варіант 1	Сидіння SD-01 для душу відкидне 450x550 мм	шт	2	<u>3330.00</u> -	<u>-</u> -	6660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					27763	771	<u>-</u> -		<u>5.51</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					27763				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26992				
		всього заробітна плата, грн.					771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					383				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125				
		Всього будівельні роботи, грн.					28146				

		Всього по розділу 2					28146				
		Разом прямі витрати по кошторису					94178	10246	<u>-</u> -		<u>81.95</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					94178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83932				
		всього заробітна плата, грн.					10246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5616				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2114				
		Всього будівельні роботи, грн.					99794				

		Всього по кошторису					99794				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					91,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12360				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05_ТХ
на технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,889 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00501 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,684 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,04	14956,38	-	598	588	-	114,2600	4,57
					14712,12	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					598	588	-		4,57
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10				
		всього заробітна плата, грн.					588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					291				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96				
		Всього будівельні роботи, грн.					889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					889				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					684				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07_КБ 1

на конструкції залізобетонні. нульовий цикл

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3713,837 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,63454 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1152,086 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,763	<u>35101,76</u> 1164,59	<u>33903,25</u> 11867,09	26783	889	<u>25868</u> 9055	<u>10.3180</u> 73,1544	<u>7.87</u> 55,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	6,248	<u>43880.65</u> 1456,36	<u>42379.06</u> 14833,87	274166	9099	<u>264784</u> 92682	<u>12.9030</u> 91,4430	<u>80.62</u> 571,34
3	С311-15 варіант 1	Перевезення ґрунту до 15 км (з типчасового відвалу) =====	т	11849,6	<u>152.31</u> -	<u>152.31</u> 34,67	1804813	-	<u>1804813</u> 410826	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 2654,31
4	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,193	<u>9393.32</u> -	<u>9393.32</u> 2747,49	11206	-	<u>11206</u> 3278	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 17,96
5	КБ1-27-11 к=5	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 (до 30 м)	1000м3	1,193	<u>22645.43</u> -	<u>22645.43</u> 6623,65	27016	-	<u>27016</u> 7902	<u>-</u> 36,3000	<u>-</u> 43,31
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,47	<u>17987.65</u> 17987,65	<u>-</u> -	62417	62417	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>574.27</u> -
7	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	5,13	<u>23178.65</u> 23178,65	<u>-</u> -	118906	118906	<u>-</u> -	<u>187.0000</u> -	<u>959.31</u> -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 =====	100м3	15,4	<u>4339.01</u> 2503,29	<u>1835.72</u> 769,54	66821	38551	<u>28270</u> 11851	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>311.02</u> 86,69
9	КБ8-2-1	Улаштування дренажного шару з піску	1 м3	283	<u>1633.48</u> 299,58	<u>124.98</u> 52,84	462275	84781	<u>35369</u> 14954	<u>2.5300</u> 0,3739	<u>715.99</u> 105,81
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	-2,83	<u>4339.01</u> 2503,29	<u>1835.72</u> 769,54	-12279	-7084	<u>-5195</u> -2178	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>-57.15</u> -15,93
11	КБ1-132-1	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,283	<u>19200.68</u> -	<u>19200.68</u> 5860,75	5434	-	<u>5434</u> 1659	<u>-</u> 32,6128	<u>-</u> 9,23
12	КБ1-132-7 к=4	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см (до 5 проходів) =====	1000м3	0,283	<u>5967.84</u> -	<u>5967.84</u> 2724,22	1689	-	<u>1689</u> 771	<u>-</u> 16,9048	<u>-</u> 4,78
13	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	4,708	<u>9393.32</u> -	<u>9393.32</u> 2747,49	44224	-	<u>44224</u> 12935	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 70,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ1-27-11	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	4,708	<u>4529.09</u> -	<u>4529.09</u> 1324,73	21323	-	<u>21323</u> 6237	<u>-</u> 7,2600	<u>-</u> 34,18
15	КБ1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	4,708	<u>31915.61</u> -	<u>31915.61</u> 9554,92	150259	-	<u>150259</u> 44985	<u>-</u> 52,7861	<u>-</u> 248,52
16	КБ1-131-6 к=5	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см (5 проходів)	1000м3	4,708	<u>23841.35</u> -	<u>23841.35</u> 8072,43	112245	-	<u>112245</u> 38005	<u>-</u> 46,3485	<u>-</u> 218,21
		Разом прямі витрати по розділу 1					3177298	307559	<u>2527305</u> 652962		<u>2591.93</u> 4105,12
		Разом будівельні роботи, грн.					3177298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					342434				
		всього заробітна плата, грн.					960521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					489133				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					803,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					174286				
		Всього будівельні роботи, грн.					3666431				

		Всього по розділу 1					3666431				
17	КР8-31-1 прис.	Розділ 2. Фундаментна плита Фпм1 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	100м2	15	<u>1075.66</u> 929,99	<u>15.67</u> 14,62	16135	13950	<u>235</u> 219	<u>7,8540</u> 0,1122	<u>117.81</u> 1,68
18	С111-856 варіант 5	Плівка ПВГ 150 мкм	м2	1725	<u>13.47</u> -	<u>-</u> -	23236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					39371	13950	<u>235</u> 219		<u>117.81</u> 1,68
		Разом будівельні роботи, грн.					39371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25186				
		всього заробітна плата, грн.					14169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					47406				

		Всього по розділу 2					47406				
		Разом прямі витрати по кошторису					3216669	321509	<u>2527540</u>		<u>2709,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3216669		653181		4106,8
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					367620				
		всього заробітна плата, грн.					974690				
		Загальновиробничі витрати, грн.					497168				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					818				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					177396				
		Всього будівельні роботи, грн.					3713837				

		Всього по кошторису					3713837				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7634,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1152086				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08_ОВ

на опалення та вентиляція

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4112,282 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,69616 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 400,762 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,39	14956.38	-	5833	5738	-	114.2600	44.56
					14712,12	-			-	-	-
2	& С130-420-18	Електричний конвектор PL-T350-700/220 Stinex	шт	5	5010.75	-	25054	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С130-420-19	Електричний конвектор PL-T500-1000/220 Stinex	шт	3	5226.50	-	15680	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& С130-420-20	Електричний конвектор PL-T700-1400/220 Stinex	шт	31	5835.50	-	180901	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					227468	5738	-		44.56
		Разом будівельні роботи, грн.					227468		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					221730 5738 2835 4,32 937 230303 230303				
		Розділ 2. Вентиляція									
5	КБ20-42-2	ПВ 1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	<u>15066.42</u> 12521,52	<u>753.85</u> 282,92	15066	12522	<u>754</u> 283	<u>94.8600</u> 1,9618	<u>94.86</u> 1,96
6	& 2308-4001-544 варіант 1	Припливно-витяжна установка GreenSTR 15, Aerostar Україна, ПВ 1	комплект	1	<u>992920.00</u> -	<u>-</u> -	992920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>949.34</u> 461,50	<u>151.96</u> 46,77	949	462	<u>152</u> 47	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
8	& 2308-ПВ-АВТ-5 варіант 1	Система автоматики ПВ1	шт	1	<u>169470.00</u> -	<u>-</u> -	169470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ38-6-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,4	ККБ 1 Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>8610.75</u> 4822,78	<u>746.17</u> 245,28	8611	4823	<u>746</u> 245	<u>35.2800</u> 1,5946	<u>35.28</u> 1,59
10	& 2302-13024-141 варіант 2	Зовнішній блок Aerostar AER-CS335REOU	шт	1	<u>375510.00</u> -	<u>-</u> -	375510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1545-288-23 варіант 4	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	1	<u>1029.50</u> -	<u>-</u> -	1030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>236.37</u> 230,75	<u>3.50</u> 1,72	236	231	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
13	& 2308-4001-13 варіант 2	Провідний пульт керування WRC-VA01A	компл.	1	<u>6545.13</u> -	<u>-</u> -	6545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ11-234-7	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	10 шт	2	<u>137.45</u> 137,45	<u>-</u> -	275	275	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
15	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>236.37</u> 230,75	<u>3.50</u> 1,72	236	231	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
16	& 2308-4001-322 варіант 2	Комплект обв'язки АСК-20BEJ	шт	1	<u>59026.28</u> -	<u>-</u> -	59026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	шт	4	<u>502.30</u> 397,87	<u>21.22</u> 9,31	2009	1591	<u>85</u> 37	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>12.36</u> 0,27
18	& С1630-1119-146 варіант 2	Шумоглушник SMN 90-40	шт	3	<u>16874.38</u> -	<u>-</u> -	50623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1630-1145-3 варіант 2	Шумопоглинач SMN 60-40	шт	1	<u>10773.50</u> -	<u>-</u> -	10774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	<u>1249.38</u> 490,00	<u>29.71</u> 13,03	2499	980	<u>59</u> 26	<u>3.7600</u> 0,0931	<u>7.52</u> 0,19
21	& С1300-534 варіант 1	Противибуховий пристрій К-УЗС-25	шт	2	<u>143350.63</u> -	<u>-</u> -	286701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	1	<u>527.06</u> 367,50	<u>63.13</u> 23,68	527	368	<u>63</u> 24	<u>2.8200</u> 0,1700	<u>2.82</u> 0,17
23	& С1301-1215 варіант 2	ґрати зовнішні 3070-1Н 750x1600 ПП Григоренко	шт	1	<u>5408.50</u> -	<u>-</u> -	5409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>425.09</u> 307,56	<u>49.75</u> 17,97	425	308	<u>50</u> 18	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
25	& С1301-1216 варіант 2	ґрати зовнішні 3070-1Н 1400x700 ПП Григоренко	шт	1	<u>4440.53</u> -	<u>-</u> -	4441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	88	<u>294.38</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	25905	20872	<u>2803</u> 911	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>160.16</u> 6,56
27	& С1301-1040 варіант 2	ґрати вентиляційні, однорядні, 150x100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	6	<u>344.37</u> -	<u>-</u> -	2066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С1301-1115 варіант 3	Грати вентиляційні, однорядні, 350x150мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	54	<u>524,18</u> -	<u>-</u> -	28306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1301-1094 варіант 4	Грати вентиляційні, однорядні, 350x250мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	26	<u>524,17</u> -	<u>-</u> -	13628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1301-1094 варіант 5	Грати вентиляційні накладні РВ3 500x300мм	шт	1	<u>1145,08</u> -	<u>-</u> -	1145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1301-1094 варіант 6	Грати вентиляційні накладні 400x700	шт	1	<u>1910,75</u> -	<u>-</u> -	1911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1301-1105 варіант 2	Дросель-кран з металевою ручкою 250x200мм ДК ПП Григоренко	шт	11	<u>498,00</u> -	<u>-</u> -	5478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1301-1025 варіант 2	Дросель-кран з металевою ручкою 400x200мм ДК ПП Григоренко	шт	3	<u>783,00</u> -	<u>-</u> -	2349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,018	<u>135263,26</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	2435	599	<u>12</u> 5	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>4,71</u> 0,04
35	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,632	<u>132367,83</u> 30487,44	<u>588,62</u> 256,78	83656	19268	<u>372</u> 162	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>151,49</u> 1,16
36	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,7743	<u>127412,74</u> 26379,21	<u>537,69</u> 234,44	98656	20425	<u>416</u> 182	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>160,59</u> 1,3
37	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,8758	<u>122289,52</u> 19849,27	<u>418,02</u> 175,22	107101	17384	<u>366</u> 153	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>136,68</u> 1,1
38	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	2,6262	<u>118078,11</u> 16043,75	<u>426,51</u> 178,94	310097	42134	<u>1120</u> 470	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>331,27</u> 3,36
39	КБ20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100м2	0,3969	<u>117304,74</u> 14768,03	<u>403,20</u> 166,92	46558	5861	<u>160</u> 66	<u>116,1100</u> 1,1928	<u>46,08</u> 0,47
40	КБ20-3-16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм	100м2	0,047	<u>117545,50</u> 12216,60	<u>379,44</u> 154,87	5525	574	<u>18</u> 7	<u>96,0500</u> 1,1067	<u>4,51</u> 0,05
41	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	8	<u>1640,54</u> 1110,00	<u>530,54</u> 232,65	13124	8880	<u>4244</u> 1861	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>64,96</u> 13,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C114-50-У-3 варіант 3	Спінений синтетичний каучук фольгований з клеєм 50 мм	м2	40	<u>500.25</u> -	<u>-</u> -	20010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C111-1867 варіант 2	Кріпильні матеріали	шт	100	<u>166.75</u> -	<u>-</u> -	16675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>19214.25</u> 17912,32	<u>1116.78</u> 504,86	5764	5374	<u>335</u> 151	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>38.4</u> 1,17
45	& C113-22-A-6 варіант 3	Труба мідна 9,52	м	15	<u>177.63</u> -	<u>-</u> -	2664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C113-22-A-3 варіант 2	Труба мідна 15,88	м	15	<u>333.50</u> -	<u>-</u> -	5003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>464.64</u> 464,64	<u>-</u> -	1394	1394	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>10.56</u> -
48	& C113-3141-13-3 варіант 2	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x10	м	15,3	<u>50.75</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C113-3141-13-5 варіант 3	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x16	м	15,3	<u>58.00</u> -	<u>-</u> -	887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	KM8-146-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,15	<u>6107.25</u> 2755,87	<u>378.06</u> 154,08	916	413	<u>57</u> 23	<u>20.1600</u> 0,9625	<u>3.02</u> 0,14
51	& C157-246-3 варіант 2	Кабель міжблочний ПВС 5x1,5 мм2	м	15,3	<u>54.37</u> -	<u>-</u> -	832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C113-2439-139 варіант 2	Стрічка обмотувальні тефлонова (25 м)	шт	3	<u>174.00</u> -	<u>-</u> -	522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KB20-42-1	П1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>10734.04</u> 8998,44	<u>472.03</u> 161,48	10734	8998	<u>472</u> 161	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
54	& 1000-ПРУ-300-7 варіант 3	Припливна установка для укріття в комплекті	шт	1	<u>358006.70</u> -	<u>-</u> -	358007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>949.34</u> 461,50	<u>151.96</u> 46,77	949	462	<u>152</u> 47	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& 1000-222-3 варіант 2	Комплект автоматики П1	шт	1	<u>33828,50</u> -	<u>-</u> -	33829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>689,85</u> 325,80	<u>12,73</u> 5,58	690	326	<u>13</u> 6	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
58	& С130-382-А-36 варіант 1	Противибуховий пристрій К-MZS в комплекті з монтажною коробкою К-МК	шт	1	<u>14204,70</u> -	<u>-</u> -	14205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	26	<u>294,38</u> 237,18	<u>31,85</u> 10,35	7654	6167	<u>828</u> 269	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>47,32</u> 1,94
60	& С1301-1016 варіант 3	ґрати вентиляційні 200x100мм 3030-1 ПП Григоренко	шт	26	<u>442,25</u> -	<u>-</u> -	11499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,39098	<u>115992,37</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	45351	13019	<u>262</u> 114	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>102,36</u> 0,82
62	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,42279	<u>133671,99</u> 33298,34	<u>669,26</u> 292,14	56515	14078	<u>283</u> 124	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>110,69</u> 0,88
63	& С1301-1029 варіант 3	Дросель-клапан ДкДу 250	шт	2	<u>779,38</u> -	<u>-</u> -	1559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0274	<u>126245,80</u> 26379,21	<u>537,69</u> 234,44	3459	723	<u>15</u> 6	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>5,68</u> 0,05
65	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0138	<u>122289,52</u> 19849,27	<u>418,02</u> 175,22	1688	274	<u>6</u> 2	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>2,15</u> 0,02
66	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,0232	<u>118078,11</u> 16043,75	<u>426,51</u> 178,94	2739	372	<u>10</u> 4	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>2,93</u> 0,03
67	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>1261,06</u> 1179,69	<u>77,93</u> 33,31	1261	1180	<u>78</u> 33	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
68	& 1502-5123 варіант 2	Прямокутний каналний вентилятор SVF (AVF) 60-30/28-4D	шт	1	<u>28169,88</u> -	<u>-</u> -	28170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>236,37</u> 230,75	<u>3,50</u> 1,72	236	231	<u>4</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& 1601-2300-3 варіант 2	Регулятор швидкості	шт	1	<u>32679.38</u> -	<u>-</u> -	32679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,36	<u>1277.37</u> 1243,92	<u>8,49</u> 3,72	460	448	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>3,52</u> 0,01
72	& С130-231-37 варіант 2	Вставки гнучкі, ВВГ 600х300	шт	2	<u>1602.25</u> -	<u>-</u> -	3205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>604.10</u> 418,47	<u>29,71</u> 13,03	604	418	<u>30</u> 13	<u>3,2500</u> 0,0931	<u>3,25</u> 0,09
74	& С1630-466-А-12 варіант 2	Зворотній клапан КОМ1 600х300	шт	1	<u>3074.00</u> -	<u>-</u> -	3074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	шт	1	<u>502.30</u> 397,87	<u>21,22</u> 9,31	502	398	<u>21</u> 9	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
76	& С1630-1119-58 варіант 2	Шумоглушник SMN 50-25	шт	1	<u>7793.75</u> -	<u>-</u> -	7794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>689.85</u> 325,80	<u>12,73</u> 5,58	690	326	<u>13</u> 6	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
78	& С130-382-А-361 варіант 1	Противибуховий пристрій К-УЗС-1 ССК	шт	1	<u>43560.42</u> -	<u>-</u> -	43560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С130-382-А-362 варіант 1	Коробка монтажна К-УЗ-3	шт	1	<u>64077.92</u> -	<u>-</u> -	64078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	20	<u>294.38</u> 237,18	<u>31,85</u> 10,35	5888	4744	<u>637</u> 207	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>36,4</u> 1,49
81	& С1301-1059 варіант 2	Клапан стельовий А100 ВРФ АБС	шт	2	<u>224.75</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& С1301-1060 варіант 2	Клапан стельовий А125 ВРФ АБС	шт	18	<u>280.25</u> -	<u>-</u> -	5045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С1301-1042 варіант 2	Дросель-клапан з металевою ручкою д. 100мм ДК ПП Григоренко	шт	2	<u>362.50</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С1301-1041 варіант 2	Дросель-клапан з металевою ручкою д. 125мм ДК ПП Григоренко	шт	9	<u>402.37</u> -	<u>-</u> -	3621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,13715	<u>135263.26</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	18551	4567	<u>92</u> 40	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>35.91</u> 0,29
86	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,1437	<u>127412.74</u> 26379,21	<u>537.69</u> 234,44	18309	3791	<u>77</u> 34	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>29.8</u> 0,24
87	КБ20-32-1	В 2 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>915.53</u> 869,03	<u>43.97</u> 18,42	916	869	<u>44</u> 18	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
88	& 2308-106-A-4 варіант 2	Канальний вентилятор RV 200L	шт	1	<u>6938.25</u> -	<u>-</u> -	6938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1256	<u>1277.37</u> 1243,92	<u>8.49</u> 3,72	160	156	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1.23</u> -
90	& С130-232-200 варіант 2	Вставки гнучкі ВВГ 200 Вентс	шт	2	<u>280.21</u> -	<u>-</u> -	560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>308.79</u> 225,33	<u>8.49</u> 3,72	309	225	<u>8</u> 4	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
92	& С1630-466-A-3 варіант 2	Зворотній клапан КОМ 200	шт	1	<u>453.13</u> -	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	5	<u>294.38</u> 237,18	<u>31.85</u> 10,35	1472	1186	<u>159</u> 52	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>9.1</u> 0,37
94	& С1301-1116 варіант 2	ґрати вентиляційні, однорядні, 250x100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	5	<u>391.50</u> -	<u>-</u> -	1958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,024025	<u>135263.26</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	3250	800	<u>16</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>6.29</u> 0,05
96	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0216	<u>135263.26</u> 33298,34	<u>669.26</u> 292,14	2922	719	<u>14</u> 6	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>5.65</u> 0,05
97	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,084	<u>132367.83</u> 30487,44	<u>588.62</u> 256,78	11119	2561	<u>49</u> 22	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>20.13</u> 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 2					3614502	232007	<u>15107</u> 5862		<u>1795.49</u> 41,7
		Разом устаткування, грн.					2063094				
		Всього устаткування, грн.					2063094				
		Разом будівельні роботи, грн.					1551408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1304294 237869 120500 185,31 40179 1671908 3735002				
		Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Перелік нарахувань: Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=0,85 ПВ1									
98	КПЗ-26-4	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 40 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	установ.	1	<u>11695.58</u> 11695,58	<u>-</u> -	11696	11696	<u>-</u> -	<u>63.7500</u> -	<u>63.75</u> -
99	КП6-12-6	Система охолодження з повітроохолоджувачами в кількості до 2 шт. (Зовнішній блок)	система	1	<u>15750.04</u> 15750,04	<u>-</u> -	15750	15750	<u>-</u> -	<u>85.8500</u> -	<u>85.85</u> -
100	КПЗ-11-3	Регульовально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря (Дросель клапани)	пристр.	14	<u>1341.09</u> 1341,09	<u>-</u> -	18775	18775	<u>-</u> -	<u>7.3100</u> -	<u>102.34</u> -
101	КПЗ-11-5	Регульовально-запірні пристрої. Клапан зворотний (Противибухові пристрої)	пристр.	2	<u>467.82</u> 467,82	<u>-</u> -	936	936	<u>-</u> -	<u>2.5500</u> -	<u>5.1</u> -
102	КП2-14-1	Система вимірювальна температури (6 датчиків)	параметр	1	<u>2183.17</u> 2183,17	<u>-</u> -	2183	2183	<u>-</u> -	<u>11.9000</u> -	<u>11.9</u> -
103	КП2-14-2	Система вимірювальна тиску або розрідження (5 датчиків)	параметр	1	<u>2495.06</u> 2495,06	<u>-</u> -	2495	2495	<u>-</u> -	<u>13.6000</u> -	<u>13.6</u> -
104	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	<u>1715.35</u> 1715,35	<u>-</u> -	1715	1715	<u>-</u> -	<u>9.3500</u> -	<u>9.35</u> -
105	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	9	<u>311.88</u> 311,88	<u>-</u> -	2807	2807	<u>-</u> -	<u>1.7000</u> -	<u>15.3</u> -
106	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	система	1	<u>1403.47</u> 1403,47	<u>-</u> -	1403	1403	<u>-</u> -	<u>7.6500</u> -	<u>7.65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КП2-16-8	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління П1	система	1	<u>13878.75</u> 13878,75	<u>-</u> -	13879	13879	<u>-</u> -	<u>75.6500</u> -	<u>75.65</u> -
108	КП3-60-1	Установки кондиціонування повітря центральні з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості однотипних установок у машинному залі 1	установ.	1	<u>11695.58</u> 11695,58	<u>-</u> -	11696	11696	<u>-</u> -	<u>63.7500</u> -	<u>63.75</u> -
109	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний (Противибухові пристрої)	пристр.	1	<u>467.82</u> 467,82	<u>-</u> -	468	468	<u>-</u> -	<u>2.5500</u> -	<u>2.55</u> -
110	КП3-11-3	Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря В1	пристр.	2	<u>1341.09</u> 1341,09	<u>-</u> -	2682	2682	<u>-</u> -	<u>7.3100</u> -	<u>14.62</u> -
111	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1403.47</u> 1403,47	<u>-</u> -	1403	1403	<u>-</u> -	<u>7.6500</u> -	<u>7.65</u> -
112	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>467.82</u> 467,82	<u>-</u> -	468	468	<u>-</u> -	<u>2.5500</u> -	<u>2.55</u> -
113	КП3-11-3	Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря (Дросель клапани)	пристр.	11	<u>1341.09</u> 1341,09	<u>-</u> -	14752	14752	<u>-</u> -	<u>7.3100</u> -	<u>80.41</u> -
114	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний (Противибухові пристрої) В2	пристр.	1	<u>467.82</u> 467,82	<u>-</u> -	468	468	<u>-</u> -	<u>2.5500</u> -	<u>2.55</u> -
115	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1403.47</u> 1403,47	<u>-</u> -	1403	1403	<u>-</u> -	<u>7.6500</u> -	<u>7.65</u> -
116	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>467.82</u> 467,82	<u>-</u> -	468	468	<u>-</u> -	<u>2.5500</u> -	<u>2.55</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					105447	105447	<u>-</u> -		<u>574.77</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					105447				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					105447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41530				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					146977				

		Всього по розділу 3					146977				
		Разом прямі витрати по кошторису					3947417	343192	<u>15107</u>		<u>2414,82</u>
		Разом устаткування, грн.					2063094		5862		41,7
		Всього устаткування, грн.					2063094				
		Разом будівельні роботи, грн.					1884323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1526024				
		всього заробітна плата, грн.					349054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					164865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					239,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51708				
		Всього будівельні роботи, грн.					2049188				

		Всього по кошторису					4112282				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2696,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					400762				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09_АОВ

на автоматизація систем вентиляції

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 26,038 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06364 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,679 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,05	<u>1395.80</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	70	54	6 4	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>0.43</u> 0,03
2	& С1545-66-А-138 варіант 1	Кабель ПВС 3х1,5 мм ²	м	5,1	<u>36.50</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,24	<u>2022.10</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	485	368	<u>50</u> 35	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>2.93</u> 0,24
4	& С1545-66-А-139 варіант 1	Кабель ВВГнг 4х2,5 мм ²	м	24,48	<u>56.00</u> -	<u>-</u> -	1371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,16	<u>3018.97</u> 2117,52	<u>458.43</u> 289,84	483	339	<u>73</u> 46	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>2.7</u> 0,32
6	& С1545-66-А-140 варіант 1	Кабель ВВГнг 4х10 мм2	м	16,32	<u>247.00</u> -	<u>-</u> -	4031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,08	<u>1395.80</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	112	86	<u>9</u> 6	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>0.69</u> 0,05
8	& С1545-66-В-14 варіант 1	Кабель ПВС 4х1,5 мм2	м	8,16	<u>44.50</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,27	<u>1105.53</u> 930,10	<u>81.91</u> 59,09	1404	1181	<u>104</u> 75	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>9.41</u> 0,52
10	& С157-403-10 варіант 1	Кабель ПВС 2х0,75 мм2	м	105,06	<u>14.60</u> -	<u>-</u> -	1534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С157-403-11 варіант 1	Кабель ПВС 3х0,75 мм2	м	24,48	<u>20.50</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,41	<u>1395.80</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	572	443	<u>46</u> 33	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>3.53</u> 0,23
13	& С157-403-13 варіант 1	Кабель FTP-UP-4х2х0,51 мм2	м	41,82	<u>21.00</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	2,21	<u>3398.33</u> 2096,21	<u>172.83</u> 70,44	7510	4633	<u>382</u> 156	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>35.98</u> 0,97
15	& С113-2124-А-3 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована легка, діам. 25 мм	м	45,45	<u>16.63</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С113-2124-А-3 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована легка, діам. 16 мм	м	177,76	<u>11.77</u> -	<u>-</u> -	2092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					22349	7104	<u>670</u>		<u>55.67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22349		355		2,36
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14575				
		всього заробітна плата, грн.					7459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3689				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1220				
		Всього будівельні роботи, грн.					26038				

		Всього по кошторису					26038				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					63,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8679				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010_ВК
на водопровід та каналізація**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1635,483 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,49149 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 215,266 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід госп-питний В1, В1.1									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>107.81</u>	<u>8.49</u>	108	92	<u>8</u>	<u>0.6700</u>	<u>0.67</u>
2	& 1704-30002-16	Лічильник ХВ JS 4,0 - 02 (DN20)	шт	1	<u>91,59</u>	<u>3,72</u>	2290	-	<u>4</u>	<u>0,0266</u>	<u>0,03</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	С111-1897	Гайки + штуцери до лічильників DN20 (3/4")(пара)	комплект	1	<u>329.00</u>	-	329	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>73.59</u>	-	74	52	-	<u>0.3600</u>	<u>0.36</u>
					<u>51,92</u>	-			-	-	-
5	& С113-2029-5	Манометр ДМ 05 100 М/100мм /кл 1,5/0-25 МПа/М20х1,5/радіальний	шт	1	<u>594.80</u>	-	595	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1630-113-4 варіант 1	Кран д/манометру з ручкою трьохходовий без фланця M20x1,5/G1/2 (2,5Мпа)	шт	1	<u>332.18</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1630-674-17 варіант 1	Кран кульовий з американкою 1 1/2" вз чр	шт	1	<u>1111.54</u> -	<u>-</u> -	1112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1630-674-21 варіант 1	Зворотній клапан 1 1/2"	шт	1	<u>610.99</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1630-674-19 варіант 1	Фільтр грубого очищення 1 1/2"	шт	1	<u>736.20</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	4	<u>2664.77</u> 2322,83	<u>207.05</u> 91,70	10659	9291	<u>828</u> 367	<u>18.0400</u> 0,6224	<u>72.16</u> 2,49
11	& C111-542-131 варіант 1	Ємність вертикальна кругла 1000л Д800х2260мм	шт	4	<u>10796.45</u> -	<u>-</u> -	43186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1630-1583-6 варіант 2	Куля пластикова (для клапану 511/2.1) 1" О150 з повзунковим кріпленням	шт	4	<u>187.76</u> -	<u>-</u> -	751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1630-1583-6 варіант 3	Врізка в бак 25 (1")	шт	4	<u>262.75</u> -	<u>-</u> -	1051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1630-674-17 варіант 2	Кран кульовий 1 1/2" вз чр	шт	4	<u>710.31</u> -	<u>-</u> -	2841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1630-674-33 варіант 1	Кран кульовий 1" вв	шт	5	<u>335.27</u> -	<u>-</u> -	1676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1630-674-33 варіант 2	Кран кульовий 1" вз	шт	4	<u>353.38</u> -	<u>-</u> -	1414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1630-674-122 варіант 3	Кран кульовий 1" вз	шт	2	<u>334.98</u> -	<u>-</u> -	670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1630-674-122 варіант 1	Кран-американка прямий 1" ВЗ	шт	2	<u>512.16</u> -	<u>-</u> -	1024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1630-674-16 варіант 2	Кран з американкою кульовий 1" вз	шт	1	<u>512.16</u> -	<u>-</u> -	512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1630-674-21 варіант 2	Зворотній клапан 1"	шт	2	<u>250.32</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
21	& C1630-674-21 варіант 1	Зворотній клапан 1 1/2"	шт	1	<u>610.99</u> -	- -	611	-	- -	- -	- -
22	& C1630-674-122 варіант 2	Кран кульовий DN15 PN40 BB	шт	13	<u>143.95</u> -	- -	1871	-	- -	- -	- -
23	& C1630-1583-6 варіант 1	Клапан поплавковий для ємностей (стандарт) О1" 320 мм	шт	4	<u>842.25</u> -	- -	3369	-	- -	- -	- -
24	& C130-11861-2 варіант 1	Шланг гнучкий NYLON для води у нейлоновому обплет. L-40 см 1/2"	шт	18	<u>78.95</u> -	- -	1421	-	- -	- -	- -
25	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>4060.78</u> 2880,97	<u>192.77</u> 72,95	4061	2881	<u>193</u> 73	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,5
26	& 17064-1759-519 варіант 1	Установка підвищення тиску для побутового призначення Wilo-Isar BOOST5-E-5	шт	1	<u>36395.00</u> -	- -	36395	-	- -	- -	- -
27	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,48	<u>21924.44</u> 16456,94	<u>5223.79</u> 3202,79	10524	7899	<u>2507</u> 1537	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>56.45</u> 11,4
28	C113-1376 варіант 1	Труба Stabi Plus 50 мм	м	48	<u>431.30</u> -	- -	20702	-	- -	- -	- -
29	& C1630-674-122 варіант 5	Кран кульовий 50 мм	шт	4	<u>1644.30</u> -	- -	6577	-	- -	- -	- -
30	& C1630-674-122 варіант 4	Зворотний клапан 50 мм	шт	4	<u>2589.70</u> -	- -	10359	-	- -	- -	- -
31	C113-1376 варіант 2	Труба PN10 50 мм НПВХ	м	12	<u>166.88</u> -	- -	2003	-	- -	- -	- -
32	& C1630-1478-3-31 варіант 6	Коліно 45 50 мм	шт	3	<u>98.73</u> -	- -	296	-	- -	- -	- -
33	& C1630-1478-3-31 варіант 10	Коліно 90 50 мм	шт	23	<u>90.53</u> -	- -	2082	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1630-1478-3-31 варіант 17	Муфта 50 мм	шт	6	<u>63.96</u> -	-	384	-	-	-	-
35	& C1630-1478-3-31 варіант 30	Перехід з МРЗ d 50x6/4	шт	4	<u>705.90</u> -	-	2824	-	-	-	-
36	& C1630-1478-3-31 варіант 31	Перехід з МРВ d 50x6/4	шт	3	<u>650.93</u> -	-	1953	-	-	-	-
37	& C1630-1478-3-31 варіант 35	Трійник 50 мм	шт	3	<u>105.13</u> -	-	315	-	-	-	-
38	C1630-122 варіант 1	Згін Американка прямий 1 1/2"	шт	4	<u>514.87</u> -	-	2059	-	-	-	-
39	C1630-122 варіант 5	Перехідник-футорка нікелірований 1 1/2" з х3/4" в д/труб	шт	4	<u>178.74</u> -	-	715	-	-	-	-
40	C1630-122 варіант 6	Подвійний адаптер 50x63x1 1/2" EF	шт	6	<u>134.14</u> -	-	805	-	-	-	-
41	C1630-122 варіант 9	Ніпель 1 1/2"3 x 1 1/2"3	шт	4	<u>154.77</u> -	-	619	-	-	-	-
42	C1630-122 варіант 11	Трійник 1 1/2"Вх1 1/2"Вх1 1/2"В	шт	2	<u>526.68</u> -	-	1053	-	-	-	-
43	C1630-122 варіант 14	Футорка 2"3 x 1 1/2"В	шт	1	<u>196.29</u> -	-	196	-	-	-	-
44	& C111-623-56 варіант 14	Хомут 48-53 мм, 1 1/2", М8 з віброгасителем	шт	165	<u>44.43</u> -	-	7331	-	-	-	-
45	& C111-623-56 варіант 15	Хомут 48-53 мм, 1 1/2", М8/М10 з віброгасителем	шт	48	<u>46.71</u> -	-	2242	-	-	-	-
46	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,08	<u>19120.47</u> 16361,86	<u>2602.38</u> 1510,76	1530	1309	<u>208</u> 121	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>9.22</u> 0,89
47	& C113-ЕКО-51 варіант 1	Труба Stabi Plus 40 мм	м	8	<u>284.60</u> -	-	2277	-	-	-	-
48	& C1630-1478-3-31 варіант 16	Муфта 40 мм	шт	1	<u>33.59</u> -	-	34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1630-1478-3-31 варіант 23	Муфта перехідна вн/зовн 50x40 мм	шт	1	<u>43.18</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C111-623-56 варіант 13	Хомут 40-46 мм, 1 1/4", М8 з віброгасителем	шт	11	<u>45.35</u> -	<u>-</u> -	499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,239	<u>17344.30</u> <u>15069,38</u>	<u>2173.98</u> <u>1239,73</u>	4145	3602	<u>520</u> <u>296</u>	<u>106.1000</u> <u>9,1445</u>	<u>25.36</u> <u>2,19</u>
52	& C113-ЕКО-50 варіант 1	Труба Stabi Plus 32 мм	м	22,9	<u>191.23</u> -	<u>-</u> -	4379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C113-ЕКО-50 варіант 2	Труба PN 20 D32	м	1	<u>116.93</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C111-623-56 варіант 4	Кріплення 32 мм	шт	15	<u>12.39</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1630-1478-3-31 варіант 3	Заглушка 32 мм	шт	3	<u>29.28</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1630-1478-3-31 варіант 5	Коліно 45 32 мм	шт	1	<u>28.79</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C1630-1478-3-31 варіант 9	Коліно 90 32 мм	шт	33	<u>18.78</u> -	<u>-</u> -	620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C1630-1478-3-31 варіант 15	Муфта 32 мм	шт	10	<u>13.20</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1630-1478-3-31 варіант 22	Муфта перехідна вн/зовн 50x32 мм	шт	1	<u>43.58</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C1630-1478-3-31 варіант 28	Перехід МР3 32x1"	шт	13	<u>189.92</u> -	<u>-</u> -	2469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1630-1478-3-31 варіант 29	Перехід з МРВ 32x1"	шт	3	<u>174.42</u> -	<u>-</u> -	523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C1630-1478-3-31 варіант 34	Трійник 32 мм	шт	1	<u>27.18</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
63	& C1630-1478-3-31 варіант 40	Трійник перехідник 40x32x40	шт	1	<u>77.15</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
64	& C1630-1478-3-31 варіант 41	Трійник перехідник 50x32x50	шт	9	<u>109.53</u> -	- -	986	-	- -	- -	- -
65	C1630-122 варіант 2	З'єднання-згін американка прямий нікел. 1"	шт	10	<u>276.65</u> -	- -	2767	-	- -	- -	- -
66	C1630-122 варіант 7	З'єднання-ніпель нікеліроване посилен. 1" д/труб	шт	2	<u>98.37</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
67	& C111-623-56 варіант 12	Хомут 31-38 мм, 1", М8 з віброгасителем	шт	25	<u>41.27</u> -	- -	1032	-	- -	- -	- -
68	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,08	<u>16674.95</u> 13123,57	<u>3489.67</u> 2067,44	18009	14173	<u>3769</u> 2233	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>99.79</u> 16,52
69	& C113-ЕКО-49 варіант 1	Труба Stabi Plus 25 мм	м	108	<u>131.10</u> -	- -	14159	-	- -	- -	- -
70	& C111-623-56 варіант 3	Кріплення 25 мм	шт	5	<u>7.20</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
71	& C1630-1478-3-31 варіант 2	Заглушка 25 мм	шт	2	<u>23.60</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
72	& C1630-1478-3-31 варіант 8	Коліно 90 25 мм	шт	39	<u>12.00</u> -	- -	468	-	- -	- -	- -
73	& C1630-1478-3-31 варіант 14	Муфта 25 мм	шт	9	<u>11.19</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
74	& C1630-1478-3-31 варіант 18	Муфта перехідна 25x20 мм	шт	7	<u>11.60</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
75	& C1630-1478-3-31 варіант 19	Муфта перехідна 32x25 мм	шт	4	<u>23.19</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C1630-1478-3-31 варіант 20	Муфта перехідна вн/зовн 40x25 мм	шт	1	<u>26.39</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
77	& C1630-1478-3-31 варіант 21	Муфта перехідна вн/зовн 50x25 мм	шт	1	<u>74.35</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
78	& C1630-1478-3-31 варіант 26	Перехід МРВ 25х3/4"	шт	4	<u>93.84</u> -	- -	375	-	- -	- -	- -
79	& C1630-1478-3-31 варіант 27	Перехід МРЗ 25х3/4"	шт	10	<u>113.75</u> -	- -	1138	-	- -	- -	- -
80	& C1630-1478-3-31 варіант 33	Трійник 25 мм	шт	3	<u>16.80</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
81	& C1630-1478-3-31 варіант 38	Трійник перехідний 32x25x32	шт	2	<u>33.59</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
82	& C1630-1478-3-31 варіант 39	Трійник перехідник 40x25x40	шт	1	<u>74.75</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
83	C1630-122 варіант 12	Кут 3/4"В x 3/4"З	шт	6	<u>104.85</u> -	- -	629	-	- -	- -	- -
84	C1630-122 варіант 13	Муфта 1"В x 3/4"В	шт	6	<u>100.86</u> -	- -	605	-	- -	- -	- -
85	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,757	<u>18344.08</u> 12768,50	<u>5536.15</u> 3342,25	13886	9666	<u>4191</u> 2530	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>68.05</u> 18,74
86	& C113-ЕКО-48 варіант 1	Труба STABI PLUS D20	м	75,7	<u>90.39</u> -	- -	6843	-	- -	- -	- -
87	& C111-623-56 варіант 2	Кріплення 20 мм	шт	112	<u>5.53</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
88	& C1630-1478-3-31 варіант 1	Заглушка 20 мм	шт	52	<u>8.40</u> -	- -	437	-	- -	- -	- -
89	& C1630-1478-3-31 варіант 4	Коліно 45 20 мм	шт	8	<u>12.39</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C1630-1478-3-31 варіант 7	Коліно 90 20 мм	шт	146	<u>9.20</u> -	- -	1343	-	- -	- -	- -
91	& C1630-1478-3-31 варіант 12	Монтажне коліно з кріпленням з МРВ 20x1/2"	шт	2	<u>73.31</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
92	& C1630-1478-3-31 варіант 13	Планка монтажна - 20x1/2F PPR	шт	3	<u>71.33</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
93	& C1630-1478-3-31 варіант 11	Муфта 20 мм	шт	12	<u>8.00</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
94	& C1630-1478-3-31 варіант 24	Перехід МРЗ 20x1/2"	шт	71	<u>72.67</u> -	- -	5160	-	- -	- -	- -
95	& C1630-1478-3-31 варіант 25	Перехід МРВ 20x1/2"	шт	3	<u>59.71</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
96	& C1630-1478-3-31 варіант 32	Трійник 20 мм	шт	20	<u>11.19</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
97	& C1630-1478-3-31 варіант 36	Трійник перехідник 25x20x25	шт	17	<u>16.40</u> -	- -	279	-	- -	- -	- -
98	& C1630-1478-3-31 варіант 37	Трійник перехідник 32x20x32	шт	16	<u>30.78</u> -	- -	492	-	- -	- -	- -
99	& C1630-1478-3-31 варіант 42	Трійник перехідник 50x20x50	шт	1	<u>127.15</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
100	& C1630-1478-3-31 варіант 43	Трійник редукційний 1"x1/2"x1" ВВ	шт	4	<u>170.26</u> -	- -	681	-	- -	- -	- -
101	& C1630-1478-3-31 варіант 44	Трійник 1/2"Вх1/2"3х1/2"3	шт	9	<u>105.39</u> -	- -	949	-	- -	- -	- -
102	C1630-122 варіант 3	Згін-американка 1/2" пряма	шт	18	<u>110.81</u> -	- -	1995	-	- -	- -	- -
103	C1630-122 варіант 4	Перехідник-футорка нікелірований 1/2"в х3/4"з д/труб	шт	2	<u>28.09</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
104	C1630-122 варіант 8	Ніпель 1/2"3 х 1/2"3	шт	1	<u>32.99</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C1630-122 варіант 10	Перехід 1/2"В x 3/8"З	шт	24	<u>26.90</u>	-	646	-	-	-	-
106	& C1630- 673-66 варіант 1	Кран поливальний 1/2" посил.	шт	1	<u>175.74</u>	-	176	-	-	-	-
107	& C1630- 673-66 варіант 2	Кран кульовий DN15 PN40 з розбірним з'єднанням	шт	3	<u>208.03</u>	-	624	-	-	-	-
108	& C1630- 673-66 варіант 3	Кран кульовий DN20 PN40 з розбірним з'єднанням	шт	2	<u>317.30</u>	-	635	-	-	-	-
109	& C1630- 673-66 варіант 4	Кран кульовий DN15 PN40 ВЗ	шт	17	<u>159.67</u>	-	2714	-	-	-	-
110	& C1630- 673-66 варіант 5	Кран кульовий 1/2" зз чм	шт	1	<u>159.34</u>	-	159	-	-	-	-
111	& C111- 1726-30 варіант 1	Фум-стрічка FADO 19мм*0.25мм*15м*0.3г	м.п.	30	<u>4.31</u>	-	129	-	-	-	-
112	& C111-635- 2 варіант 1	Паста 250г "Unipak"	шт	1	<u>200.94</u>	-	201	-	-	-	-
113	& C111-635- 2 варіант 2	Волокна льняні Unigarn (льон) для сантех. з'єднань (100 г-косичка в упаковці) Unipak	шт	3	<u>56.94</u>	-	171	-	-	-	-
114	& C111-623- 56 варіант 11	Хомут 23-28 мм, 3/4", М8 з віброгасителем	шт	106	<u>34.93</u>	-	3703	-	-	-	-
115	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	20,95	<u>464.64</u>	-	9734	9734	-	<u>3.5200</u>	<u>73.74</u>
116	& C113-439- Б-9 варіант 5	Трубка K-FLEX 09*054-2 PE	м	12,546	<u>29.81</u>	-	374	-	-	-	-
117	& C113-439- Б-9 варіант 4	Трубка K-FLEX 09*042-2 PE	м	5,61	<u>48.00</u>	-	269	-	-	-	-
118	& C113-439- Б-9 варіант 3	Трубка K-FLEX 09*035-2 PE	м	33,66	<u>24.04</u>	-	809	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C113-439-Б-9 варіант 2	Трубка K-FLEX 09*028-2 PE	м	85,476	<u>20.55</u> -	- -	1757	-	- -	- -	- -
120	& C113-439-Б-9 варіант 1	Трубка K-FLEX 09*022-2 PE	м	76,398	<u>19.00</u> -	- -	1452	-	- -	- -	- -
121	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	20	<u>544.65</u> 389,40	- -	10893	7788	- -	<u>2.9500</u> -	<u>59</u> -
122	C113-155 варіант 1	Труби сталеві 89х3	м	6,9	<u>264.88</u> -	- -	1828	-	- -	- -	- -
123	C113-138 варіант 1	Труби сталеві 57х3	м	3,2	<u>220.21</u> -	- -	705	-	- -	- -	- -
124	& C111-1726-30 варіант 2	Демпферна стрічка товщ. 7 мм, шир. 16,5 довж. 50 м	м.п.	50	<u>14.63</u> -	- -	732	-	- -	- -	- -
125	КБ10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,06	<u>13258.93</u> 13258,93	- -	796	796	- -	<u>106.9700</u> -	<u>6.42</u> -
126	& C113-2129-B1 варіант 1	Шафа пожежна навісна	шт	6	<u>1307.71</u> -	- -	7846	-	- -	- -	- -
127	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	6	<u>236.69</u> 204,79	<u>28.96</u> 13,57	1420	1229	<u>174</u> 81	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>8.88</u> 0,56
128	& C1630-63-1-4 варіант 1	Кран-комплект пожежний Ду19 HW-19N-15	шт	6	<u>2696.87</u> -	- -	16181	-	- -	- -	- -
129	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	<u>69.59</u> 69,59	- -	70	70	- -	<u>0.4900</u> -	<u>0.49</u> -
130	& C1630-673-66 варіант 1	Кран поливальний 1/2" посил.	шт	1	<u>175.74</u> -	- -	176	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					347533	68582	<u>12398</u> 7242		<u>501.91</u> 53,32
		Разом устаткування, грн.					38685				
		Всього устаткування, грн.					38685				
		Разом будівельні роботи, грн.					308848				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227868				
		всього заробітна плата, грн.					75824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37551 56,85 12331 346399				

		Всього по розділу 1					385084				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ									
131	& С1630-674-16 варіант 1	Кран кульовий DN15 PN40 BB	шт	8	<u>144.10</u> -	<u>-</u> -	1153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного проточного	шт	9	<u>987.43</u> 912,24	<u>21.60</u> 8,80	8887	8210	<u>194</u> 79	<u>7.0000</u> 0,0550	<u>63</u> 0,5
133	& 1514-14027-17 варіант 1	Водонагрівач настінний електричний ем. 100,0л	шт	1	<u>7566.66</u> -	<u>-</u> -	7567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& 1514-14027-16 варіант 1	Водонагрівач настінний електричний ем. 50, 0л	шт	8	<u>6230.00</u> -	<u>-</u> -	49840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& С111-623-56 варіант 20	Кріплення на бойлер U5 10*10мм	шт	8	<u>24.59</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,4	<u>1761.38</u> 1630,50	<u>-</u> -	2466	2283	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>16.07</u> -
137	& С130-630-37 варіант 1	Змішувач однонавісний для умивальника	комплект	10	<u>3282.89</u> -	<u>-</u> -	32829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& С130-630-31 варіант 1	Змішувач одноричажний для раковини інвалідів	комплект	2	<u>4018.53</u> -	<u>-</u> -	8037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& С130-630-62-1УЦ варіант 1	Змішувач для душу для медичних закладів	комплект	2	<u>3845.47</u> -	<u>-</u> -	7691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& С130-630-39 варіант 1	Комплект гігієнічного душу	комплект	2	<u>1500.47</u> -	<u>-</u> -	3001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С130-630-36 варіант 1	Змішувач для ванни	комплект	1	<u>3931.04</u> -	<u>-</u> -	3931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	& C130-630-36 варіант 2	Душовий гарнітур однорежимний	комплект	1	<u>1905.56</u> -	<u>-</u> -	1906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,363	<u>18344.08</u> 12768,50	<u>5536.15</u> 3342,25	6659	4635	<u>2010</u> 1213	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>32.63</u> 8,99
144	& C113-ЕКО-48 варіант 1	Труба STABI PLUS D20	м	36,3	<u>90.39</u> -	<u>-</u> -	3281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& C111-623-56 варіант 1	Кріплення подвійне 2х20 мм	шт	30	<u>11.60</u> -	<u>-</u> -	348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,63	<u>464.64</u> 464,64	<u>-</u> -	1687	1687	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>12.78</u> -
147	& C113-439-Б-9 варіант 1	Трубка K-FLEX 09*022-2 PE	м	37,026	<u>19.00</u> -	<u>-</u> -	703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	KB21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>14956.38</u> 14712,12	<u>-</u> -	150	147	<u>-</u> -	<u>114.2600</u> -	<u>1.14</u> -
149	& C130-549-1-13 варіант 1	Електрична рушникосушарка настінна QT	шт	1	<u>3680.13</u> -	<u>-</u> -	3680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					144013	16962	<u>2204</u> 1292		<u>125.62</u> 9,49
		Разом устаткування, грн.					57407				
		Всього устаткування, грн.					57407				
		Разом будівельні роботи, грн.					86606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67440				
		всього заробітна плата, грн.					18254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2681				
		Всього будівельні роботи, грн.					95166				

		Всього по розділу 2					152573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Побутова каналізація К1, К1н									
150	КБ17-1-7	Установлення умивальників групових з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,4	<u>17086.91</u> 14828,88	<u>1651.05</u> 724,37	6835	5932	<u>660</u> 290	<u>112.3400</u> 4,8860	<u>44.94</u> 1,95
151	& С111-2164 варіант 2	Умивальник зі стільницею 1,5х0,54 з двома чашами 600х350х150	шт	4	<u>38000.00</u> -	<u>-</u> -	152000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ10-39-1	Установлення металевого каркасу	100шт	0,04	<u>13258.93</u> 13258,93	<u>-</u> -	530	530	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>4.28</u> -
153	С121-241 варіант 1	Металевий каркас під мийку	шт	4	<u>3800.00</u> -	<u>-</u> -	15200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	С188888-48 варіант 1	Сифон для раковини 1 1/4 х 1 1/4" пластик білий бутіл	шт	11	<u>278.07</u> -	<u>-</u> -	3059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	С188888-48 варіант 2	Сифон для мийки, 1 1/2", лита горловина, ф 40/50	шт	4	<u>199.85</u> -	<u>-</u> -	799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ17-1-4	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10компл.	0,4	<u>3815.03</u> 3281,59	<u>209.60</u> 94,97	1526	1313	<u>84</u> 38	<u>23.4500</u> 0,6671	<u>9.38</u> 0,27
157	С1630-973 варіант 1	Сифон для раковини 1 1/4 х 1 1/4" пластик білий бутіл	шт	1	<u>278.07</u> -	<u>-</u> -	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& С111-2166 варіант 1	Умивальник 50 см, з переливом, з отвором та полуп'єдисталом	шт	2	<u>1938.70</u> -	<u>-</u> -	3877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& С111-2165 варіант 1	Умивальник керамічний для інвалідів Etiuda 65 Cersanit	шт	2	<u>4926.64</u> -	<u>-</u> -	9853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& С111-623-56 варіант 21	Кріплення д/тюльпана U1 100*12 мм	шт	5	<u>27.22</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,8	<u>7831.29</u> 5038,05	<u>477.87</u> 216,53	14096	9068	<u>860</u> 390	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>65.54</u> 2,74
162	& С111-2066 варіант 1	Компакт підлог., горизонтальний випуск, нижній підвід води, з сидінням поліпропілен, KOLO	шт	14	<u>3889.94</u> -	<u>-</u> -	54459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& С111-2101 варіант 1	Унітаз Vambi	шт	2	<u>3457.16</u> -	<u>-</u> -	6914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& С111-2102 варіант 1	Унітаз для інвалідів компакт з горизонтальним випуском з місцями кріплення поручнів, сидіння з кришкою для інвалідів ETIUDA	шт	2	<u>8971.43</u> -	<u>-</u> -	17943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>1260.34</u> 1043,31	<u>71.41</u> 32,18	252	209	<u>14</u> 6	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>1.51</u> 0,05
166	& С113-2295-25 варіант 1	Трап квадратний 150х150 мм, діам. 110 мм, горизонтальний з нерж. решіткою	шт	2	<u>1686.87</u> -	<u>-</u> -	3374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	<u>2177.18</u> 1793,28	<u>138.19</u> 62,78	435	359	<u>28</u> 13	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>2.59</u> 0,09
168	& С113-2295-25 варіант 1	Трап квадратний 150х150 мм, діам. 110 мм, горизонтальний з нерж. решіткою	шт	2	<u>1686.87</u> -	<u>-</u> -	3374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>3330.49</u> 2143,68	<u>691.95</u> 308,23	333	214	<u>69</u> 31	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>1.62</u> 0,22
170	& С130-541-21 варіант 1	Душовий піддон сталевий р.70х70	шт	1	<u>2737.50</u> -	<u>-</u> -	2738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	С1630-973 варіант 2	Сифон для душового піддону низький 60мм d40/50	шт	1	<u>143.12</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	8	<u>4060.78</u> 2880,97	<u>192.77</u> 72,95	32486	23048	<u>1542</u> 584	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>170.56</u> 4
173	& 15011-184-32 варіант 1	Каналізаційна насосна установка DrainLift SANI-L.16M/4с Wilo	шт	1	<u>418803.50</u> -	<u>-</u> -	418804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& 15011-184-29 варіант 1	Насос стічних вод TMW32/11-10m	шт	4	<u>10700.63</u> -	<u>-</u> -	42803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& 15011-184-28 варіант 1	Насосна установка для відведення побутових стічних вод HiDrainlift3-24	шт	1	<u>15950.00</u> -	<u>-</u> -	15950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& 17064-1759-517 варіант 1	HANDMEMBRANPUMPE G11/2" GG насос ручний "Wilo" без витратомірного пристрою	шт	1	<u>15950.00</u> -	<u>-</u> -	15950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& 15011-184-28 варіант 2	Насосна установка HiDrainlift 3-37	шт	1	<u>20738.07</u> -	<u>-</u> -	20738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкохідний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм (Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG.11/2" T-BOHRG. HANDGR.)	шт	1	<u>786.80</u> 656,16	<u>62.93</u> 31,00	787	656	<u>63</u> 31	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23
179	& С1630-255-4 варіант 1	Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG. 11/2" T-BOHRG. HANDGR.	шт	1	<u>19648.20</u> -	<u>-</u> -	19648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм (Вакуумний клапан 32-63)	шт	5	<u>786.80</u> 656,16	<u>62.93</u> 31,00	3934	3281	<u>315</u> 155	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>24</u> 1,13
181	& C1630-67-61-98 варіант 1	Каналіз клапан HUPAIR 32*63 Uponor GmbH	шт	5	<u>405.58</u> -	<u>-</u> -	2028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,385	<u>13827.56</u> 13245,16	<u>185.05</u> 82,04	5324	5099	<u>71</u> 32	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>35.36</u> 0,22
183	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна 110x1000мм	м	11	<u>311.93</u> -	<u>-</u> -	3431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	C1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна 110/2000мм	м	16	<u>289.71</u> -	<u>-</u> -	4635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	C1630-1 варіант 3	Труба каналізаційна 110x250мм	м	6,5	<u>496.92</u> -	<u>-</u> -	3230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	C1630-1 варіант 4	Труба каналізаційна 110x500мм	м	5	<u>403.50</u> -	<u>-</u> -	2018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	C118-47 варіант 1	Коліно діам. 110/110 мм, 45 град.	шт	15	<u>79.35</u> -	<u>-</u> -	1190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	C118-47 варіант 2	Коліно діам. 110/110 мм, 87 град.	шт	1	<u>80.70</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	C118-47 варіант 3	Коліно діам. 110/100 мм, 15 град.	шт	2	<u>79.00</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	C118-47 варіант 4	Коліно діам. 110/100 мм, 30 град	шт	1	<u>81.79</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& C111-635-2 варіант 3	Змашення 250 г	шт	2	<u>100.65</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	C118-47 варіант 5	Муфта 110 мм	шт	1	<u>51.06</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	C118-47 варіант 6	Компенсатор діам. 110 м	шт	1	<u>148.61</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	C118-47 варіант 7	Коліно для унітазу 90° пластик	шт	13	<u>293.28</u> -	<u>-</u> -	3813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	C118-47 варіант 8	Коліно для унітазу 45° пластик	шт	1	<u>343.24</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	C118-47 варіант 9	Коліно для унітазу 22,5° пластик	шт	1	<u>338.69</u>	-	339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	C188888-48 варіант 3	Гофра для унітазу 250-350мм	шт	4	<u>168.87</u>	-	675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	C113-1457 варіант 1	Редукція 110/50мм (коротка)	шт	1	<u>39.46</u>	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	C113-1457 варіант 2	Редукція 110/50мм	шт	4	<u>61.22</u>	-	245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	C113-1457 варіант 3	Трійник діам. 110/110/110 мм, 45 град.	шт	7	<u>151.35</u>	-	1059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	C113-1457 варіант 4	Трійник діам. 110/110/110 мм, 87 град.	шт	24	<u>185.66</u>	-	4456	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	C113-1457 варіант 5	Трійник діам. 110/50/110 мм, 45 град.	шт	2	<u>120.60</u>	-	241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	C113-1457 варіант 6	Трійник діам. 110/50/110 мм, 87 град.	шт	1	<u>120.60</u>	-	121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	C113-1489 варіант 1	Заглушка D110мм	шт	8	<u>46.25</u>	-	370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	& C111-623-56 варіант 18	Хомут 102-116 мм, 4", M8/M10 з віброгасителем	шт	6	<u>60.07</u>	-	360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	& C111-623-56 варіант 17	Хомут 102-116 мм, 4", M10 з віброгасителем	шт	89	<u>99.30</u>	-	8838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм	100м	0,46	<u>13827.56</u> 13245,16	<u>185.05</u> 82,04	6361	6093	<u>85</u> 38	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>42.25</u> 0,26
208	C1630-1 варіант 5	Труба каналізаційна 75x1000мм	м	2	<u>168.66</u>	-	337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	C1630-1 варіант 6	Труба каналізаційна 75x2000мм	м	44	<u>148.03</u>	-	6513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	C118-47 варіант 10	Коліно діам. 75/75 мм, 87 град.	шт	9	<u>56.10</u>	-	505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	& C111-623-56 варіант 16	Хомут 72-78 мм, 2 1/2", M8 з віброгасителем	шт	50	<u>70.28</u>	-	3514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>14062.61</u> 13813,39	<u>89.91</u> 39,44	4219	4144	<u>27</u> 12	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>28.73</u> 0,08
213	C1630-1 варіант 7	Труба каналізаційна 50x1000мм	м	7	<u>106.55</u>	-	746	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	C1630-1 варіант 8	Труба каналізаційна 50x2000мм	м	14	<u>101.79</u>	-	1425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	C1630-1 варіант 10	Труба каналізаційна 50x500мм	м	6,5	<u>125.74</u>	-	817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	C1630-1 варіант 9	Труба каналізаційна 50x250мм	м	2,5	<u>195.84</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	C118-47 варіант 11	Коліно діам. 50/50 мм, 45 град.	шт	15	<u>33.11</u>	-	497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	C118-47 варіант 12	Коліно діам. 50/50 мм, 87 град.	шт	10	<u>32.84</u>	-	328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	C118-47 варіант 13	Коліно 45* 50 мм	шт	8	<u>31.07</u>	-	249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	C113-1457 варіант 7	Трійник діам. 50/50/50 мм, 45 град.	шт	4	<u>82.65</u>	-	331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	C113-1457 варіант 8	Трійник діам. 50/50/50 мм, 87 град.	шт	12	<u>88.41</u>	-	1061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	C113-1489 варіант 2	Заглушка D50мм	шт	6	<u>33.11</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	C113-1489 варіант 3	Редукція Д 50/32	шт	11	<u>55.45</u>	-	610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	C113-1489 варіант 4	Ревізія діам. 50 мм	шт	1	<u>169.53</u>	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	& C111-623- 56 варіант 19	Хомут для кріплення труб метал. шпилька діам. 1 1/2 (47-51)	шт	50	<u>27.45</u>	-	1373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
226	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,132	<u>27064.57</u> 20160,51	<u>6114.80</u> 3660,73	3573	2661	<u>807</u> 483	<u>145.7000</u> 27,0649	<u>19.23</u> 3,57
227	C113-1379 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90x5,4 мм	м	13,2	<u>356.60</u>	-	4707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,231	<u>17344.30</u> 15069,38	<u>2173.98</u> 1239,73	4007	3481	<u>502</u> 286	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>24.51</u> 2,11
229	& C113- ЕКО-50 варіант 1	Труба Stabi Plus 32 мм	м	23,1	<u>191.23</u>	-	4417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,01	<u>14062.61</u> 13813,39	<u>89.91</u> 39,44	141	138	<u>1</u> -	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>0.96</u> -
231	C1630-1 варіант 11	Труба НТЕМ OSTENDORF 32*500 SAFE	м	1	<u>51.21</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	C118-47 варіант 14	Коліно 32 мм, 87 град.	шт	11	<u>29.57</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	C118-47 варіант 15	Коліно вн. канал. ф 40 x 87,5°	шт	2	<u>21.69</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	C118-47 варіант 16	Редукція вн. канал. ф 40 x 32	шт	1	<u>21.69</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>923.01</u> 575,65	<u>159.53</u> 54,96	923	576	<u>160</u> 55	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>4.26</u> 0,38
236	C111-960 варіант 1	Засувка шиберна для труби 110 мм	шт	1	<u>4047.00</u> -	<u>-</u> -	4047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	6	<u>544.65</u> 389,40	<u>-</u> -	3268	2336	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>17.7</u> -
238	C113-155 варіант 2	Труби сталеві 89х3	м	1	<u>164.88</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Злив дренажних насосів =====									
239	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	<u>17344.30</u> 15069,38	<u>2173.98</u> 1239,73	520	452	<u>65</u> 37	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>3.18</u> 0,27
240	C113-1376 варіант 5	Труба сіра LR 10atm 32x1,6 L-3	м	3	<u>143.25</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,02	<u>21924.44</u> 16456,94	<u>5223.79</u> 3202,79	22363	16786	<u>5328</u> 3267	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>119.95</u> 24,22
242	C113-1376 варіант 4	Труба сіра LR 10atm 50x2,4 L-3	м	21	<u>298.22</u> -	<u>-</u> -	6263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	C113-1376 варіант 3	Труба сіраПВХ 10 атм 50x2,4	м	81	<u>208.83</u> -	<u>-</u> -	16915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	C118-47 варіант 17	Відвід 90 50мм EF	шт	14	<u>609.17</u> -	<u>-</u> -	8528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	C118-47 варіант 18	Коліно 90 32мм EF	шт	3	<u>106.00</u>	-	318	-	-	-	-
246	C118-47 варіант 19	Коліно 90 50мм EF	шт	11	<u>157.23</u>	-	1730	-	-	-	-
247	C118-47 варіант 20	Коліно EF 45 50 мм	шт	4	<u>180.58</u>	-	722	-	-	-	-
248	C118-47 варіант 21	Муфта розбірна EF 32 мм	шт	3	<u>95.73</u>	-	287	-	-	-	-
249	C118-47 варіант 22	Муфта клейова EF 50 мм	шт	9	<u>100.73</u>	-	907	-	-	-	-
250	C118-47 варіант 23	Муфта розбірна 50мм EF	шт	5	<u>455.74</u>	-	2279	-	-	-	-
251	C118-47 варіант 24	Трійник 45 EF 50 мм	шт	3	<u>702.66</u>	-	2108	-	-	-	-
252	& C121-266- 29-5 варіант 1	Клей 946 мл	шт	2	<u>1111.71</u>	-	2223	-	-	-	-
253	& C1630- 1478-3-31 варіант 45	Ніпель d1-1/2 " EF	шт	3	<u>161.33</u>	-	484	-	-	-	-
254	& C1630- 1478-3-31 варіант 46	Муфта d50x63x32 mm EF	шт	2	<u>169.65</u>	-	339	-	-	-	-
255	& C1630- 1478-3-31 варіант 47	Подвійний адаптер EF 50x63x1 1/4	шт	4	<u>218.95</u>	-	876	-	-	-	-
256	C1630-122 варіант 6	Подвійний адаптер 50x63x1 1/2" EF	шт	4	<u>134.14</u>	-	537	-	-	-	-
257	& C111-623- 56 варіант 5	Гвинт-шуруп комбінований 10x100	шт	40	<u>13.61</u>	-	544	-	-	-	-
258	& C111-623- 56 варіант 6	Гвинт-шуруп комбінований 10x160	шт	100	<u>22.22</u>	-	2222	-	-	-	-
259	& C111-623- 56 варіант 7	Дюбель поліетиленовий 12x60	шт	150	<u>14.06</u>	-	2109	-	-	-	-
260	& C111-623- 56 варіант 9	Гайка подовжувач M10x30	шт	30	<u>25.40</u>	-	762	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	& C111-623-56 варіант 8	Стержень метричний 1 м, М10	шт	10	<u>85.23</u> -	<u>-</u> -	852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	& C111-623-56 варіант 10	Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x55/20/M8x16 WS10	шт	450	<u>24.95</u> -	<u>-</u> -	11228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1053711	86376	<u>10681</u> 5748		<u>625.35</u> 41,79
		Разом устаткування, грн.					514245				
		Всього устаткування, грн.					514245				
		Разом будівельні роботи, грн.					539466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442409				
		всього заробітна плата, грн.					92124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14052				
		Всього будівельні роботи, грн.					583581				

		Всього по розділу 3					1097826				
		Разом прямі витрати по кошторису					1545257	171920	<u>25283</u> 14282		<u>1252.88</u> 104,6
		Разом устаткування, грн.					610337				
		Всього устаткування, грн.					610337				
		Разом будівельні роботи, грн.					934920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					737717				
		всього заробітна плата, грн.					186202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90226				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29064				
		Всього будівельні роботи, грн.					1025146				

		Всього по кошторису					1635483				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1491,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					215266				

Склав _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011_ЕМ

на силове електрообладнання

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1275,275 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,57103 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 217,899 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
		ВРП Щит ввідно-розподільний									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>3068.90</u> 1489,79	<u>826.16</u> 278,99	3069	1490	<u>826</u> 279	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
2	& 1517-2041-31 варіант 1	Щит ВРП (без ввідних авт. вимикач. АВР, трансф.)	комплект	1	<u>203030.21</u> -	<u>-</u> -	203030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЩВ1 Щит силовий									
3	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	<u>696.86</u> 459,44	<u>44.19</u> 23,63	1394	919	<u>88</u> 47	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>6.8</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1512-150-A-181 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-24 IP31 STANDART	шт	1	<u>660.15</u> -	- -	660	-	- -	- -	- -
5	& C1512-150-A-181 варіант 2	Корпус металевий ЩРн-36 IP31 STANDART	шт	1	<u>900.21</u> -	- -	900	-	- -	- -	- -
6	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	8	<u>236.37</u> 230,75	<u>3.50</u> 1,72	1891	1846	<u>28</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>12.8</u> 0,1
7	& 9000-1099-1-168 варіант 1	Автоматичний вимикач 3-полюс AZ-C125/3, EATON	шт	1	<u>5931.76</u> -	- -	5932	-	- -	- -	- -
8	& 9000-1099-1-51 варіант 1	Автоматичний вимикач 3-полюс.AZ-C100/3, EATON	шт	1	<u>5556.65</u> -	- -	5557	-	- -	- -	- -
9	& 9000-1097-1-145 варіант 4	Незалежний розіплювач Z-LHASA/230	шт	1	<u>1925.40</u> -	- -	1925	-	- -	- -	- -
10	& 9000-1099-1-120 варіант 4	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3р С 40А (6 кА)	шт	1	<u>888.41</u> -	- -	888	-	- -	- -	- -
11	& 9000-1099-1-63 варіант 1	Вимикач автоматичний PL6-C10/3, 3P 10A 6, 0кА, х-ка С, Eaton	шт	2	<u>723.32</u> -	- -	1447	-	- -	- -	- -
12	& 9000-1099-1-17 варіант 2	Вимикач автомат ETIMAT 6 1P 10A 6kA х-ка С, ET	шт	2	<u>167.07</u> -	- -	334	-	- -	- -	- -
13	& C1545-288-7 варіант 2	Шина IZ 10/3F/54 3р (1m) ETI	шт	1	<u>989.55</u> -	- -	990	-	- -	- -	- -
14	& C1545-288-A-1 варіант 2	Заглушка Z-10/3F	шт	2	<u>7.71</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
15	& C1545-288-7 варіант 3	Шина ізол стійка N на DIN ШЛС6х9-15 сірий	шт	2	<u>79.81</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
16	C1545-69 варіант 4	Клемна колодка SSV 95 К	100шт	0,02	<u>248.60</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
17	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2501.29</u> 2320,56	- -	25	23	- -	<u>14.4000</u> -	<u>0.14</u> -
18	& C1545-66-A-51 варіант 1	Провід ПВ3-2,5 білий	м	1	<u>15.70</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩОп1 Щит									
		силовий									
19	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>818.87</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	819	528	<u>46</u> 25	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
20	& C1512- 150-A-181 варіант 2	Корпус металевий ЩРн-36 IP31 STANDART	шт	1	<u>900.21</u> -	<u>-</u> -	900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>236.37</u> 230,75	<u>3.50</u> 1,72	3309	3231	<u>49</u> 24	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>22.4</u> 0,18
22	& 9000- 1099-1-62 варіант 4	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 6 3р С 63А (6 кА)	шт	1	<u>1090.68</u> -	<u>-</u> -	1091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 9000- 1099-1-18 варіант 1	Диф автомат. вим. PFL6-20/1N/C/003, 1P+N20/0.3A6kA -ка С Eaton	шт	13	<u>1588.62</u> -	<u>-</u> -	20652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545- 288-8 варіант 1	Шина IZ 16/2F/54 2p(1м), ETI	шт	1	<u>1079.50</u> -	<u>-</u> -	1080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545- 288-A-1 варіант 2	Заглушка Z-10/3F	шт	6	<u>7.71</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545- 288-7 варіант 3	Шина ізол стійка N на DIN ШЛС6х9-15 сірий	шт	2	<u>79.81</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2501.29</u> 2320,56	<u>-</u> -	25	23	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>0.14</u> -
28	& C1545-66- А-51 варіант 1	Провід ПВ3-2,5 білий	м	1	<u>15.70</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЩОп2 Щит									
		силовий									
29	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>818.87</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	819	528	<u>46</u> 25	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
30	& C1512- 150-A-181 варіант 2	Корпус металевий ЩРн-36 IP31 STANDART	шт	1	<u>900.21</u> -	<u>-</u> -	900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>236.37</u> 230,75	<u>3.50</u> 1,72	3309	3231	<u>49</u> 24	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>22.4</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 9000-1099-1-15 варіант 2	Перемикач навантаження SSQ 340"1-0-2" 3р 40А ЕТІ	шт	1	<u>629.10</u> -	- -	629	-	- -	- -	- -
33	& 9000-1099-1-18 варіант 1	Диф автомат. вим. PFL6-20/1N/C/003, 1P+N20/0.3A6kA -ка C Eaton	шт	13	<u>1588.62</u> -	- -	20652	-	- -	- -	- -
34	& C1545-288-8 варіант 1	Шина IZ 16/2F/54 2p(1м), ETI	шт	1	<u>1079.50</u> -	- -	1080	-	- -	- -	- -
35	& C1545-288-A-1 варіант 2	Заглушка Z-10/3F	шт	6	<u>7.71</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
36	& C1545-288-7 варіант 3	Шина ізол стійка N на DIN ШЛС6х9-15 сірий	шт	2	<u>79.81</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
37	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2501.29</u> 2320,56	- -	25	23	- -	<u>14.4000</u> -	<u>0.14</u> -
38	& C1545-66-A-51 варіант 1	Провід ПВ3-2,5 білий	м	1	<u>15.70</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
ЩТХ1 Щит											
39	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>818.87</u> 528,36	<u>45.95</u> 25,23	819	528	<u>46</u> 25	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
40	& C1512-150-A-181 варіант 2	Корпус металевий ЩРн-36 IP31 STANDART	шт	1	<u>900.21</u> -	- -	900	-	- -	- -	- -
41	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	16	<u>236.37</u> 230,75	<u>3.50</u> 1,72	3782	3692	<u>56</u> 28	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>25.6</u> 0,2
42	& 9000-1099-1-62 варіант 4	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 6 3р С 63А (6 кА)	шт	1	<u>1090.68</u> -	- -	1091	-	- -	- -	- -
43	& 9000-1099-1-18 варіант 1	Диф автомат. вим. PFL6-20/1N/C/003, 1P+N20/0.3A6kA -ка C Eaton	шт	15	<u>1588.62</u> -	- -	23829	-	- -	- -	- -
44	& C1545-288-8 варіант 1	Шина IZ 16/2F/54 2p(1м), ETI	шт	1	<u>1079.50</u> -	- -	1080	-	- -	- -	- -
45	& C1545-288-A-1 варіант 2	Заглушка Z-10/3F	шт	6	<u>7.71</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	<u>696.86</u> 459,44	<u>44.19</u> 23,63	1394	919	<u>88</u> 47	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>6.8</u> 0,32
60	& С1512-150-A-220 варіант 2	Корпус металевий ЩРн-12 IP31	шт	2	<u>420.09</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>236.37</u> 230,75	<u>3.50</u> 1,72	3309	3231	<u>49</u> 24	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>22.4</u> 0,18
62	& 9000-1099-1-20 варіант 1	Вимикач автоматичний PL6-C20/1, 1P 20A 6, 0кА х-ка С, Eaton	шт	2	<u>216.67</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& 9000-1099-1-16 варіант 1	Вимикач автоматичний PL6-C16/1, 1P 16A 6, 0кА х-ка С, Eaton	шт	12	<u>216.67</u> -	<u>-</u> -	2600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С1545-288-8 варіант 1	Шина IZ 16/2F/54 2p(1м), ETI	шт	1	<u>1079.50</u> -	<u>-</u> -	1080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С1545-288-A-1 варіант 2	Заглушка Z-10/3F	шт	4	<u>7.71</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С1545-288-7 варіант 3	Шина ізол стійка N на DIN ШЛС6х9-15 сірий	шт	2	<u>79.81</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,02	<u>2501.29</u> 2320,56	<u>-</u> -	50	46	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>0.29</u> -
68	& С1545-66-A-51 варіант 1	Провід ПВ3-2,5 білий	м	2	<u>15.70</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					359221	24755	<u>1477</u> 616		<u>173.36</u> 4,12
		Разом устаткування, грн.					316599				
		Всього устаткування, грн.					316599				
		Разом будівельні роботи, грн.					42622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16390				
		всього заробітна плата, грн.					25371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3729				
		Всього будівельні роботи, грн.					54499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					371098				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
69	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	2,09	<u>444.74</u> 298,01	<u>21.60</u> 8,80	930	623	<u>45</u> 18	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>4.56</u> 0,11
70	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,37	<u>1395.80</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	1912	1479	<u>155</u> 111	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>11.78</u> 0,77
71	& C1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 2	Кабель силовий мідний ВВГ нгLS(нд)3х1,5	м	53	<u>33.85</u> -	<u>-</u> -	1794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C157-249-В-1 варіант 1	Кабель (N)НХН FE 180/E30 2х1.5	м	30	<u>35.98</u> -	<u>-</u> -	1079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C157-249-Г-1 варіант 4	Кабель НХН-FE 180/E90-J 3х1.5 RE-0.6/1 kV	м	263	<u>58.02</u> -	<u>-</u> -	15259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	22,43	<u>617.11</u> 429,24	<u>54.01</u> 22,01	13842	9628	<u>1211</u> 494	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>70.43</u> 3,08
75	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	7,74	<u>2022.10</u> 1531,34	<u>207.27</u> 146,03	15651	11853	<u>1604</u> 1130	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>94.43</u> 7,85
76	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	1,19	<u>2767.09</u> 2043,47	<u>320.04</u> 218,70	3293	2432	<u>381</u> 260	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>19.37</u> 1,8
77	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,126	<u>6616.29</u> 2624,64	<u>378.06</u> 154,08	834	331	<u>48</u> 19	<u>19.2000</u> 0,9625	<u>2.42</u> 0,12
78	& C1545-66-ВВГ-НГД-32 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 3х2,5	м	2347	<u>57.40</u> -	<u>-</u> -	134718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C1545-66-ВВГ-НГД-70 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГ нгLS-LS(нд)5x1,5	м	80	<u>53.93</u> -	- -	4314	-	- -	- -	- -
80	& C1545-66-ВВГ-НГД-71 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 5x2,5	м	89	<u>85.50</u> -	- -	7610	-	- -	- -	- -
81	& C1545-66-ВВГ-НГД-71 варіант 2	Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 5x4	м	25	<u>130.06</u> -	- -	3252	-	- -	- -	- -
82	& C1545-66-ВВГ-НГД-73 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 5x6	м	107,6	<u>204.29</u> -	- -	21982	-	- -	- -	- -
83	& C157-249-Г-3 варіант 1	Кабель (N)НХН FE 180/E30 3x2.5	м	50	<u>72.18</u> -	- -	3609	-	- -	- -	- -
84	& C157-249-В-5 варіант 1	Кабель (N)НХН FE 180/E30 5x2.5	м	84	<u>123.21</u> -	- -	10350	-	- -	- -	- -
85	& C157-249-Г-8 варіант 1	Кабель (N)НХН FE 180/E90 5x4	м	366	<u>194.77</u> -	- -	71286	-	- -	- -	- -
86	КБ21-15-3	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	100м	0,95	<u>879.77</u> 555,00	<u>172.83</u> 70,44	836	527	<u>164</u> 67	<u>4.0600</u> 0,4400	<u>3.86</u> 0,42
87	& C1545-66-ВВГ-НГД-74 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 5x10	м	95	<u>314.39</u> -	- -	29867	-	- -	- -	- -
88	КБ21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	100м	0,03	<u>1869.49</u> 1107,27	<u>518.48</u> 211,32	56	33	<u>16</u> 6	<u>8.1000</u> 1,3200	<u>0.24</u> 0,04
89	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,81	<u>6192.01</u> 3499,52	<u>993.30</u> 390,54	5016	2835	<u>805</u> 316	<u>25.6000</u> 2,4252	<u>20.74</u> 1,96
90	& C1545-66-ВВГ-НГД-77 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 5x35	м	16	<u>1074.75</u> -	- -	17196	-	- -	- -	- -
91	& C1545-66-ВВГ-НГД-78 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS(нд) 5x50	м	68	<u>1532.24</u> -	- -	104192	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					468878	29741	<u>4429</u> 2421		<u>227.83</u> 16,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					468878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					434708 32162 15701 23,66 5132 484579				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					484579				
		Розділ 3. Лотки з аксесуарами									
92	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	1,68	<u>13937.81</u> 6634,05	<u>3274.80</u> 1424,21	23416	11145	<u>5502</u> 2393	<u>48.5300</u> 9,1032	<u>81.53</u> 15,29
93	& С1545-8120-33 варіант 2	Лоток перфорований 150х50мм (L=3м), цинкування, метод Сендзіміра	шт	31	<u>457.32</u> -	<u>-</u> -	14177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С1545-8120-43 варіант 2	Кришка лотка 150мм (L=3м), цинкування, метод Сендзімір	шт	25	<u>288.06</u> -	<u>-</u> -	7202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& 290220-3300-1 варіант 4	Консоль стельова основа 150 (тип С), цинкування, метод Сендзіміра	шт	75	<u>114.03</u> -	<u>-</u> -	8552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С1545-8120-33 варіант 1	Лоток перфорований 200х100мм (L=3м), цинкування, метод Сендзіміра	шт	25	<u>810.18</u> -	<u>-</u> -	20255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С1545-8120-43 варіант 1	Кришка лотка 200мм (L=3м), цинкування, метод Сендзімір	шт	25	<u>360.09</u> -	<u>-</u> -	9002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& 290220-3300-1 варіант 3	Консоль стельова основа 200 (тип С), цинкування, метод Сендзіміра	шт	75	<u>120.03</u> -	<u>-</u> -	9002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& С1512-150-СКМ-6 варіант 4	Скоба полегш на лоток з основ 150 (тип С), метод Сендзіміра т. 3мм	шт	65	<u>114.03</u> -	<u>-</u> -	7412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& С1545-8120-9 варіант 1	Пластина для заземлення лотка, товщ. 1 мм, мідь	шт	30	<u>21.60</u> -	<u>-</u> -	648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& С1512-150-СКМ-6 варіант 1	Гайка зубчата з буртиком М10, тип 6923, цб	шт	200	<u>2.22</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& C1512-150-СКМ-6 варіант 2	Гайка зубчата з буртиком М6, тип 6923, цб	шт	300	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C1512-150-СКМ-6 варіант 3	Гвинт метр. 6x10, тип 967, пкр.с пш., цб	шт	200	<u>11.11</u> -	<u>-</u> -	2222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					102572	11145	<u>5502</u> 2393		<u>81.53</u> 15,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					102572 85925 13538 6411 9,39 2037 108983				

		Всього по розділу 3					108983				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби									
104	КБ21-2-1	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	7,1	<u>7897.91</u> 5313,26	<u>1064.97</u> 536,22	56075	37724	<u>7561</u> 3807	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>300.54</u> 26,69
105	& C113-953- К-1 варіант 3	Труба ПВХ жорстка, гладка з раструбом , д. 20 мм, сіра	м	717,1	<u>17.40</u> -	<u>-</u> -	12478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C113-953- КФ-4 варіант 5	Фіттинг Т-відвід для гладкостінної труби діам.20 мм	шт	30	<u>22.96</u> -	<u>-</u> -	689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C113-953- КФ-4 варіант 6	Кутовий з'єднувач-фіттинг для гладкостінної труби діам. 20 мм (відкривний)	шт	150	<u>21.93</u> -	<u>-</u> -	3290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C113-953- КФ-4 варіант 7	З'єднувач-фіттинг кутовий ІР40 для труби діам. 20 мм	шт	100	<u>14.48</u> -	<u>-</u> -	1448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& C113-953-КФ-4 варіант 8	Коліно для ПВХ труби 20 мм, світло-сірий 4120 KB KOPOS	шт	100	<u>16.45</u> -	<u>-</u> -	1645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C113-953-КФ-5 варіант 5	Муфта для ПВХ труби 20 мм, світло-сірий 0220 KB KOPOS	шт	140	<u>9.56</u> -	<u>-</u> -	1338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C113-2124-Б-9 варіант 1	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100x100x50	шт	136	<u>39.60</u> -	<u>-</u> -	5386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C1545-44 варіант 3	Цвяхи до бетону 3,05x17 мм, в обоймі EG	100шт	10	<u>83.00</u> -	<u>-</u> -	830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C1545-44 варіант 4	Цвяхи до бетону 3,05x19 мм, в обоймі EG	100шт	10	<u>83.00</u> -	<u>-</u> -	830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,1	<u>29161.47</u> 27261,60	<u>-</u> -	2916	2726	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>22.2</u> -
115	& C1545-479-10 варіант 1	Труба для підземної прокладки двошарова чорна, діам. 50 мм	м	100	<u>24.24</u> -	<u>-</u> -	2424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,79	<u>3302.19</u> 3137,17	<u>-</u> -	5911	5616	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>45.3</u> -
117	& C1547-6-A-126 варіант 1	Розетка од-на з з/к Schuko-1s (біла/біла кри IP54)	шт	179	<u>145.65</u> -	<u>-</u> -	26071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3467.95</u> 3137,17	<u>-</u> -	35	31	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>0.25</u> -
119	& C1547-62-7 варіант 1	Вим. зван устан 2-кл IP54 TNSy SURFASE	шт	1	<u>72.01</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					121438	46097	<u>7561</u> 3807		<u>368.29</u> 26,69
		Разом будівельні роботи, грн.					121438				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67780				
		всього заробітна плата, грн.					49904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25045				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8420				
		Всього будівельні роботи, грн.					146483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 4					146483				
		Розділ 5. Матеріали для заземлення будівлі									
120	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>5482,25</u>	<u>3769,77</u>	4386	1225	<u>3016</u>	<u>11,2000</u>	<u>8,96</u>
					<u>1531,04</u>	<u>924,99</u>			<u>740</u>	<u>6,1915</u>	<u>4,95</u>
121	& С1545-423-А-13	Шпилька заземлення заклепувальна D20 (L=1500)	шт	24	<u>882,90</u>	-	21190	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
122	& С1545-423-А-16	Затискач шпильки заземлення D20 з смугою В40-50	шт	8	<u>254,94</u>	-	2040	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
123	& С1550-36-2-4Ш	Антикорозійна стрічка BandFlex	шт	2	<u>569,90</u>	-	1140	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
124	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	1,2	<u>3887,92</u>	<u>539,36</u>	4666	3674	<u>647</u>	<u>22,4000</u>	<u>26,88</u>
					<u>3062,08</u>	<u>152,97</u>			<u>184</u>	<u>0,9664</u>	<u>1,16</u>
125	& С1545-423-А-34	Полоса 30х3,5 мм, оцинкована	м.п.	120	<u>182,45</u>	-	21894	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
126	& С1545-423-А-9	Шина зрівнювання потенціалів в ПВХ оболонці	шт	2	<u>601,09</u>	-	1202	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					56518	4899	<u>3663</u>		<u>35,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					56518		924		6,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47956				
		всього заробітна плата, грн.					5823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					883				
		Всього будівельні роботи, грн.					59286				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					59286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Будівельні роботи для контуру заземлення									
127	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,36	<u>28892,25</u> 28892,25	<u>-</u> -	10401	10401	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>94,25</u> -
128	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,36	<u>16352,41</u> 16352,41	<u>-</u> -	5887	5887	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>54,16</u> -
129	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,045	<u>28892,25</u> 28892,25	<u>-</u> -	1300	1300	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>11,78</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					17588	17588	<u>-</u> -		<u>160,19</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					17588				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					17588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10441				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4169				
		Всього будівельні роботи, грн.					28029				

		Всього по розділу 6					28029				
		Розділ 7. Інше									
130	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,95	<u>37233,92</u> 21404,33	<u>15829,59</u> 6635,83	35372	20334	<u>15038</u> 6304	<u>160.2600</u> 48,5415	<u>152,25</u> 46,11
131	КБ46-29-9	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (κ=3 до 80см)	100шт	0,95	<u>20749,52</u> 11355,27	<u>9394,25</u> 3938,11	19712	10788	<u>8924</u> 3741	<u>85.0200</u> 28,8075	<u>80,77</u> 27,37
		Разом прямі витрати по розділу 7					55084	31122	<u>23962</u> 10045		<u>233,02</u> 73,48
		Разом будівельні роботи, грн.					55084				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					41167				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21731				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					76815				

		Всього по розділу 7					76815				
		Разом прямі витрати по кошторису					1181299	165347	<u>46594</u>		<u>1280.06</u>
		Разом устаткування, грн.					316599		20206		141,84
		Всього устаткування, грн.					316599				
		Разом будівельні роботи, грн.					864700				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					652759				
		всього заробітна плата, грн.					185553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93976				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32346				
		Всього будівельні роботи, грн.					958676				

		Всього по кошторису					1275275				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1571,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					217899				

Склав _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.І. Семешко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)
МГП 011.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012_ЕО
на електроосвітлення**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 851,718 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,13949 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 160,402 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 березня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
		ЩО1, ЩО2, ЩАО1,ЩАО2									
1	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	4	<u>696.86</u> 459,44	<u>44.19</u> 23,63	2787	1838	<u>177</u> 95	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>13.6</u> 0,63
2	& С1512-150-А-220 варіант 2	Корпус металевий ЩРн-12 ІР31	шт	4	<u>420.09</u> -	<u>-</u> -	1680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	40	<u>236.37</u> 230,75	<u>3.50</u> 1,72	9455	9230	<u>140</u> 69	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>64</u> 0,5
4	& 9000-1099-1-15 варіант 4	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 6 3р С 40А (6 кА)	шт	4	<u>888.41</u> -	<u>-</u> -	3554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Розділ 2. Електро­світлотехнічна продукція

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	2,51	<u>24416.19</u> 18229,41	<u>1715.43</u> 813,13	61285	45756	<u>4306</u> 2041	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>317.26</u> 13,27
13	& С1547-4-Б-16 варіант 2	Світильник ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-46 G2 O L1300 37	шт	183	<u>1751.90</u> -	<u>-</u> -	320598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1547-4-Б-15 варіант 2	Світильник ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-26 G2 O L600 37	шт	63	<u>1139.42</u> -	<u>-</u> -	71783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1547-4-Б-19 варіант 2	Світ-к ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 O D220 WH33IP65	шт	5	<u>842.81</u> -	<u>-</u> -	4214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111-88-152-3 варіант 1	Затиск для тросів, DIN 741 (ЦБ)	шт	220	<u>4.25</u> -	<u>-</u> -	935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С111-88-152-3 варіант 2	Анкер М6/8х60-О однорозпирний з кожухом та гайкою з О-гаком	шт	220	<u>8.36</u> -	<u>-</u> -	1839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С111-1862-2 варіант 1	Ланцюг господарчий довголанковий 2,0 мм DIN 763/DIN 5685 С (ЦБ)	м	240	<u>16.00</u> -	<u>-</u> -	3840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					464494	45756	<u>4306</u> 2041		<u>317.26</u> 13,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					464494 414432 47797 22256 32,06 6953 486750				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					486750				
19	КБ21-22-1	Розділ 3. Електроустановочні вироби Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,95	<u>3467.95</u> 3137,17	<u>-</u> -	3295	2980	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>24.04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1512-14-43 варіант 2	Вим. зван устан 1-кл IP54 TNSy SURFASE	шт	85	<u>76.68</u> -	<u>-</u> -	6518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1512-14-50 варіант 2	Вим. зван устан 1-кл прохідн IP54 TNSy SURFASE	шт	10	<u>84.02</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	15	<u>33.81</u> 22,31	<u>-</u> -	507	335	<u>-</u> -	<u>0.1800</u> -	<u>2.7</u> -
23	& C1547-6-A-91 варіант 1	Датчик руху ДД013 білий, 1200Вт, 120-360гр., IP20	шт	10	<u>284.10</u> -	<u>-</u> -	2841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1547-6-A-91 варіант 2	Датчик руху зовнішньої установки IP-55, 10A, 200град., білий	шт	3	<u>2862.52</u> -	<u>-</u> -	8588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1547-6-A-91 варіант 3	Датчик руху ДР013Б білий, 1200Вт, 180-360 гр., 12м, IP20	шт	2	<u>456.35</u> -	<u>-</u> -	913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					23502	3315	<u>-</u> -		<u>26.74</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23502 20187 3315 1672 2,59 563 25174				

		Всього по розділу 3					25174				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
26	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	15,34	<u>444.74</u> 298,01	<u>21.60</u> 8,80	6822	4571	<u>331</u> 135	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>33.44</u> 0,84
27	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	10,52	<u>1395.80</u> 1079,47	<u>113.21</u> 80,84	14684	11356	<u>1191</u> 850	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>90.47</u> 5,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 3	Кабель силовий мідний ВВГнг LS(нд) 3х1,5	м	1313	<u>33.85</u> -	<u>-</u> -	44445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C157-249-Г-1 варіант 4	Кабель НХН-FE 180/E90-J 3х1.5 RE-0.6/1 kV	м	1273	<u>58.02</u> -	<u>-</u> -	73859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1545-69 варіант 5	Клема СМК222-412W	100шт	5	<u>706.00</u> -	<u>-</u> -	3530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C1545-69 варіант 6	Клема СМК222-413W	100шт	12	<u>954.00</u> -	<u>-</u> -	11448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C1545-69 варіант 7	Клема СМК222-415W	100шт	6	<u>1416.00</u> -	<u>-</u> -	8496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	15102-20031 варіант 4	Гільза ГМЛ-10 мідна луджена	100шт	3	<u>825.00</u> -	<u>-</u> -	2475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	15102-20031 варіант 5	Гільза ГМЛ-6 мідна луджена	100шт	2	<u>645.00</u> -	<u>-</u> -	1290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	15102-20031 варіант 6	Гільза ГМЛ-16 мідна луджена	100шт	1	<u>1210.50</u> -	<u>-</u> -	1211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					168260	15927	<u>1522</u> 985		<u>123.91</u> 6,77
		Разом будівельні роботи, грн.					168260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150811				
		всього заробітна плата, грн.					16912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2749				
		Всього будівельні роботи, грн.					176597				

		Всього по розділу 4					176597				
36	КБ21-2-7	Розділ 5. Електромонтажні вироби Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	10,52	<u>6455.45</u> 5081,95	<u>701.21</u> 510,29	67911	53462	<u>7377</u> 5368	<u>41.0000</u> 3,5730	<u>431.32</u> 37,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C113-953-К-1 варіант 3	Труба ПВХ жорстка, гладка з раструбом , д. 20 мм, сіра	м	1062,52	<u>17.40</u> -	<u>-</u> -	18488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C113-953-КФ-5 варіант 6	Муфта труба-труба GI20G	шт	50	<u>9.57</u> -	<u>-</u> -	479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C113-953-КФ-4 варіант 9	Коліно сіре до жорст. труб d20, ПВХ, Копос	шт	143	<u>16.45</u> -	<u>-</u> -	2352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C113-953-КФ-5 варіант 7	Муфта з'єдн. для труби 20 мм, світло-сіра ПВХ, Копос	шт	120	<u>9.56</u> -	<u>-</u> -	1147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C113-953-КФ-4 варіант 10	З'єднання -фітінг кутов IP40 для труб. д 20мм	шт	100	<u>14.48</u> -	<u>-</u> -	1448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C113-953-КФ-13 варіант 2	Коробка розподільча з кришкою 132x132x72мм, Копос	шт	62	<u>114.76</u> -	<u>-</u> -	7115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1545-44 варіант 3	Цвяхи до бетону 3,05x17 мм, в обоймі EG	100шт	5	<u>83.00</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1545-44 варіант 4	Цвяхи до бетону 3,05x19 мм, в обоймі EG	100шт	5	<u>83.00</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					99770	53462	<u>7377</u> 5368		<u>431.32</u> 37,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					99770 38931 58830 29479 45,48 9864 129249				

		Всього по розділу 5					129249				
		Разом прямі витрати по кошторису					784502	129974	<u>13568</u> 8581		<u>979.84</u> 58,91
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн.					12298 12298 772204				

Склад _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Т.І. Семешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]