

"Капітальний ремонт покрівлі Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей-сиріт та дітей, які лишились без піклування батьків
м. Житомир, вул. Корабельна, 8" (Коригування)
112-12/23/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Загальнобудівельні роботи (ветиляційна камера)
Капітальний ремонт покрівлі Блок Б

Основа:
креслення (специфікації) № АБ11,29,30

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

121,903 тис. грн.
0,28942 тис.люд.год.
22,897 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15												
		Розділ 1. Горище												
		РОЗБИРАННЯ ІСНУЮЧОГО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ												
1	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,0302	<u>2041.97</u>	<u>31.21</u>	62	61	<u>1</u>	<u>33.0120</u>	<u>1</u>			
					2010,76	27,54			1	0,3917	0,01			
2	KP8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	100м2	0,0302	<u>565.74</u>	<u>8.78</u>	17	17	<u>-</u>	<u>9.1440</u>	<u>0.28</u>			
					556,96	7,75			-	0,1102	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР7-2-8	Розбирання існуючої цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,0302	<u>5500.76</u> 4084,04	<u>1416.72</u> 391,47	166	123	<u>43</u> 12	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>1.84</u> 0,16
4	КР7-2-12	Розбирання існуючого утеплювача із пінобетона	100м2	0,0302	<u>1170.93</u> 1170,93	- -	35	35	- -	<u>19.2240</u> -	<u>0.58</u> -
5	КР4-7-2	Розбирання існуючого утеплення покриттів із керамзитового гравія	1 м2	3,02	<u>53.36</u> 53,36	- -	161	161	- -	<u>0.8760</u> -	<u>2.65</u> -
6	КР8-2-7	Розбирання існуючої пароізоляції із плівки	100м2	0,0302	<u>565.74</u> 556,96	<u>8.78</u> 7,75	17	17	- -	<u>9.1440</u> 0,1102	<u>0.28</u> -
7	КБ8-25-1 РЕКНР т.ч.п.2.4 (κ=1,15)	ВЕНТИЛЯЦІЙНА КАМЕРА Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,378	<u>13852.99</u> 13416,75	- -	5236	5072	- -	<u>175.0392</u> -	<u>66.16</u> -
8	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,011	<u>47127.16</u> -	- -	518	-	- -	- -	- -
9	С111-1564	Гідроізол	м2	3,02	<u>15.98</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
10	С111-1621- П1 варіант 2	Піна монтажна	л	0,89	<u>214.84</u> -	- -	191	-	- -	- -	- -
11	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,011	<u>31012.23</u> -	- -	341	-	- -	- -	- -
12	С1550-37 варіант 1	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання пінобетонних блоків [товщина швів від 1 до 6 мм]	кг	86,18	<u>7.84</u> -	- -	676	-	- -	- -	- -
13	С1427-11805	Блоки із ніздрюватих бетонів В2 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	3,74	<u>4960.30</u> -	- -	18552	-	- -	- -	- -
14	КР19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	1,59	<u>1586.78</u> 1585,79	- -	2523	2521	- -	<u>21.7440</u> -	<u>34.57</u> -
15	С114-102 варіант 7 (K=1,07)	Плити мінераловатні "IZOVAT-125" Y=125 кг/м3 товщ.50 мм	м2	30,85	<u>182.81</u> -	- -	5640	-	- -	- -	- -
16	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3236	<u>40835.01</u> 14413,69	<u>204.16</u> 172,09	13214	4664	<u>66</u> 56	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>64.71</u> 0,72
17	КР4-17-1	Улаштування підшивки стель струганими дошками	100 м2	0,1019	<u>35684.85</u> 9223,31	<u>107.00</u> 90,19	3636	940	<u>11</u> 9	<u>126.4680</u> 1,1588	<u>12.89</u> 0,12
18	КР4-17-8	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по азбесту	100 м2	0,089	<u>27682.85</u> 4208,20	<u>56.57</u> 47,69	2464	375	<u>5</u> 4	<u>65.8560</u> 0,6127	<u>5.86</u> 0,05
19	С111-1800 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,5 мм	кг	40,05	<u>95.62</u> -	- -	3830	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	0,1019	<u>3147.84</u> 3028,86	<u>118,98</u> 105,01	321	309	<u>12</u> 11	<u>47.4000</u> 1,4933	<u>4.83</u> 0,15
21	С114-104-У варіант 1 κ=1,03	Утеплювач мінераловатні плити "Izovat" Υ=40кг/м3 h=100мм	м2	10,5	<u>186.39</u> -	<u>-</u> -	1957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ10-96-2 РЕКНР т.ч.п.2.4 κ=1,15	ДВЕРІ ПРОТИПОЖЕЖНІ МЕТАЛЕВІ ДМП ЕІ30 1. 21-9 Л.у ДСТУ БВ.2.6-77:2009 -2 ШТ. Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0378	<u>29300.83</u> 25285,38	<u>1901.51</u> 470,14	1108	956	<u>72</u> 18	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>12.28</u> 0,18
23	С121-251 варіант 3	Двері протипожежні ДМП ЕІ30 1.21-9 Л.у	шт	2	<u>12632.51</u> -	<u>-</u> -	25265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КР6-27-4	Установлення доводчика для протипожежних дверей	100 шт	0,02	<u>11266.53</u> 11266,53	<u>-</u> -	225	225	<u>-</u> -	<u>134.8800</u> -	<u>2.7</u> -
25	С111-960 варіант 1	Доводчик для протипожежних дверей	шт	2	<u>1025.14</u> -	<u>-</u> -	2050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР3-32-1	Перекриття отворів арматурою	1 т	0,002	<u>9754.22</u> 8759,58	<u>994.64</u> 231,54	20	18	<u>2</u> -	<u>122.9760</u> 2,3856	<u>0.25</u> -
27	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,002	<u>42331.63</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							88358	15494	<u>212</u> 111		<u>210.88</u> 1,39
Разом будівельні роботи, грн.							88358				
в тому числі:							72652				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15605				
всього заробітна плата, грн.							8754				
Загальновиробничі витрати, грн.							24,5				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2868				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							97112				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							97112				
Розділ 2. Різні роботи											
28	КБ9-71-1	ОПОРА ОП - 1 (АБ-29) Виготовлення опори ОП-1	т	0,075	<u>5743.96</u> 3378,46	<u>1863.93</u> 266,82	431	253	<u>140</u> 20	<u>44.7360</u> 3,0348	<u>3.36</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C111-1814 (K=1,02)	Сталь кутова	т	0,067	<u>29015,74</u>	-	1944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C111-1817 (K=1,02)	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 220 мм, товщина 10 мм	т	0,01	<u>31012,23</u>	-	310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (в існ. підлозі венткамери 150 мм)	100шт	0,08	<u>11518,71</u>	<u>401,90</u>	921	889	<u>32</u>	<u>138.8040</u>	<u>11,1</u>
					11116,81	45,10			4	0,6732	0,05
32	KP20-27-8 (κ=0,5)	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (50 мм)	100шт	-0,08	<u>1056,71</u>	<u>40,37</u>	-85	-81	<u>-4</u>	<u>12.6900</u>	<u>-1,02</u>
					1016,34	4,53			-	0,0676	-0,01
33	KB9-49-1 РЕКНР т.ч.п.2.4 κ=1,15	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,08	<u>1918,72</u>	<u>28,05</u>	153	150	<u>2</u>	<u>26.2752</u>	<u>2,1</u>
					1871,58	8,32			1	0,1101	0,01
34	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,002	<u>54479,18</u>	-	109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C111-123	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12-14 мм	т	0,0008	<u>68405,83</u>	-	55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C111-1870	Шайби	т	0,0016	<u>40662,61</u>	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	KP20-12-1	Монтаж металоконструкцій опори ОП -1	1т	0,075	<u>14917,28</u>	<u>4386,34</u>	1119	676	<u>329</u>	<u>106.4520</u>	<u>7,98</u>
					9012,23	612,92			46	6,3809	0,48
38	KB13-16-5 РЕКНР т.ч.п.2.4 κ=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-059	100м2	0,0219	<u>3278,85</u>	<u>121,96</u>	72	12	<u>3</u>	<u>6.6240</u>	<u>0,15</u>
					553,30	10,31			-	0,1369	-
39	KB13-26-12 РЕКНР т.ч.п.2.4 κ=1,15 (K=2)	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (2 шари)	100м2	0,0219	<u>11136,12</u>	<u>160,60</u>	244	12	<u>4</u>	<u>6.4308</u>	<u>0,14</u>
					544,43	16,72			-	0,2219	-
40	KB9-71-1	ОПОРА ОП - 2 (АБ-30) Виготовлення опори ОП-2	т	0,037	<u>5743,96</u>	<u>1863,93</u>	213	125	<u>69</u>	<u>44.7360</u>	<u>1,66</u>
					3378,46	266,82			10	3,0348	0,11
41	C111-1814 (K=1,02)	Сталь кутова	т	0,027	<u>29015,74</u>	-	783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C111-1817 (K=1,02)	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 220 мм, товщина 10 мм	т	0,01	<u>31012,23</u>	-	310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (в існ. підлозі венткамери 150мм)	100шт	0,08	<u>11518,71</u>	<u>401,90</u>	921	889	<u>32</u>	<u>138.8040</u>	<u>11,1</u>
					11116,81	45,10			4	0,6732	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР20-27-8 (κ=0,5)	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (50 мм)	100шт	-0,08	<u>1056,71</u>	<u>40,37</u>	-85	-81	<u>-4</u>	<u>12,6900</u>	<u>-1,02</u>
45	КБ9-49-1 РЕКНР т.ч.п.2.4 κ=1,15	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,08	<u>1016,34</u> <u>1918,72</u> <u>1871,58</u>	<u>4,53</u> <u>28,05</u> <u>8,32</u>	153	150	- <u>2</u> <u>1</u>	<u>0,0676</u> <u>26,2752</u> <u>0,1101</u>	<u>-0,01</u> <u>2,1</u> <u>0,01</u>
46	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,002	<u>54479,18</u>	-	109	-	-	-	-
47	C111-123	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12-14 мм	т	0,0008	<u>68405,83</u>	-	55	-	-	-	-
48	C111-1870	Шайби	т	0,0016	<u>40662,61</u>	-	65	-	-	-	-
49	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій опори ОП -2	1т	0,037	<u>14917,28</u>	<u>4386,34</u>	552	333	<u>162</u>	<u>106,4520</u>	<u>3,94</u>
50	КБ13-16-5 РЕКНР т.ч.п.2.4 κ=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-059	100м2	0,0107	<u>9012,23</u> <u>3278,85</u> <u>553,30</u>	<u>612,92</u> <u>121,96</u> <u>10,31</u>	35	6	<u>23</u> <u>1</u> <u>-</u>	<u>6,3809</u> <u>6,6240</u> <u>0,1369</u>	<u>0,24</u> <u>0,07</u> <u>-</u>
51	КБ13-26-12 РЕКНР т.ч.п.2.4 κ=1,15 (K=2)	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (2 шари)	100м2	0,0107	<u>11136,12</u> <u>544,43</u>	<u>160,60</u> <u>16,72</u>	119	6	<u>2</u> <u>-</u>	<u>6,4308</u> <u>0,2219</u>	<u>0,07</u> <u>-</u>
52	КР9-17-1	ПОЖЕЖНА ДРАБИНА Установлення готових пожежних драбин	т	0,0304	<u>14398,28</u> <u>8647,91</u>	<u>5591,32</u> <u>1301,57</u>	438	263	<u>170</u> <u>40</u>	<u>117,2280</u> <u>13,4105</u>	<u>3,56</u> <u>0,41</u>
53	& C121-781-2 варіант 2	Драбина металева 3300х500мм (пофарбована)	шт	1	<u>13668,00</u>	-	13668	-	-	-	-
54	КР20-41-1	ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0039	<u>3465,55</u> <u>241,93</u>	<u>3223,62</u> <u>822,05</u>	14	1	<u>13</u> <u>3</u>	<u>3,9720</u> <u>10,2648</u>	<u>0,02</u> <u>0,04</u>
55	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	0,39	<u>156,86</u>	<u>156,86</u>	61	-	<u>61</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	<u>18,71</u>			<u>7</u>	<u>0,2240</u>	<u>0,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22749	3603	<u>1014</u>		<u>45,31</u>
		в тому числі:					22749		159		1,7
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18132				
		всього заробітна плата, грн.					3762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2043 5,64 662 24792 24792				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					111107 111107 90784 19367 10796 30,14 3530 121903 121903	19097	<u>1226</u> 270		<u>256.19</u> 3,09
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					289,42 22897				

Склав пров.інж. _____ І. Г. Бондаренко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив гол. спец. _____ Я. Б. Волинець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]