

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15 САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ									
1	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,175	<u>5912.76</u> 5901,69	<u>11.07</u> 9,33	1035	1033	<u>2</u> 2	<u>75.8280</u> 0,1199	<u>13.2</u> 0,02
2	C1630-1 варіант 3	Труби для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	17,5	<u>195.46</u> -	<u>-</u> -	3421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C1532-25 варіант 4	Хомути металеві з гумовою прокладкою для кріплення пластикових труб Д=110 мм	шт	13	<u>57.03</u> -	<u>-</u> -	741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					5197	1033	<u>2</u> 2		<u>13.2</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					5197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4162				
		всього заробітна плата, грн.					1035				
		Загальновиробничі витрати, грн.					557				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					163				
		Всього будівельні роботи, грн.					5754				

		Всього по кошторису					5754				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					14,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1198				

Склав пров.інж. І. Г. Бондаренко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив гол. спец. Я.Б. Волинець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]