

"Капітальний ремонт покрівлі Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей-сиріт та дітей, які лишилися без піклування батьків
м. Житомир, вул. Корабельна, 8" (Коригування)
112-12/23/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Капітальний ремонт покрівлі. Перехід (залишки)
Капітальний ремонт покрівлі. Перехід

Основа:
креслення (специфікації) № АБ 1-28

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

109,438 тис. грн.
0,60806 тис.люд.год.
45,719 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15												
		Розділ 1. Покрівля												
1	KP3-39-5	Улаштування карнизів (з встановленням кобилок, брусів звисів і обов'язочних, улаштування підшивки) (поз.55, 56, 63, 66, 67, 64)	100 м2	0,424	43522.47 20856,03	- -	18454	8843	- -	311.7960 -	132.2 -			
2	KP20-19-3	Антисептування водними сумішами (кобилки, бруси звису і обов'язочні, дошки підшивки, вітрові дошки)	100м2	1,992	1554.43 552,69	- -	3096	1101	- -	8.0520 -	16.04 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ13-74-1 РЕКНР т.ч.п.2.4 (κ=1,15)	Вогнезахист дерев'яних конструкцій кобилок, вітрових дошок, дошок обшивки, стійок, брусів звису, крокв, мауєолатів речовиною ДСА-2 (з урахуванням коригування по зауваженням)	100м2	7,962	<u>4674.30</u> 3298,08	<u>1373.12</u> 68,71	37217	26259	<u>10933</u> 547	<u>45.2226</u> 0,9160	<u>360.06</u> 7,29
4	С1113-286 варіант 1	Вогнезахисна речовина ДСА-2	кг	159,24	<u>117.60</u> -	-	18727	-	-	-	-
5	КР8-40-3	Улаштування вітривниці бічної та верхньої	100м	0,56	<u>2891.39</u> 2765,92	<u>20.48</u> 18,08	1619	1549	<u>11</u> 10	<u>40.2960</u> 0,2570	<u>22.57</u> 0,14
6	С126-1221 варіант 5	Вітривниця верхня	шт	14	<u>167.59</u> -	-	2346	-	-	-	-
7	С126-1221 варіант 4	Вітривниця бічна	шт	14	<u>167.59</u> -	-	2346	-	-	-	-
8	С126-1221 варіант 7	Кут внутрішній Д=125мм	шт	1	<u>702.77</u> -	-	703	-	-	-	-
9	С126-121 варіант 1	З'єднувач труби Д=90мм	шт	4	<u>171.14</u> -	-	685	-	-	-	-
10	КР3-39-5	ПЕРЕРІЗ Б - Б (АБ-12) Улаштування зашивки і звисів з дошок	100 м2	0,03	<u>45097.56</u> 20856,03	-	1353	626	-	<u>311.7960</u> -	<u>9.35</u> -
11	КР3-39-5	Улаштування вітрових дошок	100 м2	0,002	<u>47305.51</u> 20856,03	-	95	42	-	<u>311.7960</u> -	<u>0.62</u> -
12	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами (дошки обшивки, вітрові дошки, звиси)	100м2	0,032	<u>1554.43</u> 552,69	-	50	18	-	<u>8.0520</u> -	<u>0.26</u> -
13	КБ13-74-1 РЕКНР т.ч.п.2.4 (κ=1,15)	Вогнезахист дерев'яних конструкцій вітрових дошок, дошок обшивки, звисів речовиною ДСА-2	100м2	0,032	<u>4674.30</u> 3298,08	<u>1373.12</u> 68,71	150	106	<u>44</u> 2	<u>45.2226</u> 0,9160	<u>1.45</u> 0,03
14	С1113-286 варіант 1	Вогнезахисна речовина ДСА-2	кг	0,64	<u>117.60</u> -	-	75	-	-	-	-
15	КР8-40-3	Улаштування вітривниці бічної та верхньої	100м	0,04	<u>4187.24</u> 2765,92	<u>20.48</u> 18,08	167	111	<u>1</u> 1	<u>40.2960</u> 0,2570	<u>1.61</u> 0,01
16	С126-1221 варіант 5	Вітривниця верхня	шт	1	<u>167.59</u> -	-	168	-	-	-	-
17	С126-1221 варіант 4	Вітривниця бічна	шт	1	<u>167.59</u> -	-	168	-	-	-	-
18	КБ9-47-1 РЕКНР т.ч.п.2.4 (κ=1,15)	Зашивка профлистом звисів	100м2	0,032	<u>5383.45</u> 4587,01	<u>406.13</u> 110,19	172	147	<u>13</u> 4	<u>66.0192</u> 1,4696	<u>2.11</u> 0,05
19	С121-268 варіант 4	Профлист	м2	3,2	<u>290.13</u> -	-	928	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					88519	38802	<u>11002</u>		<u>546,27</u>
									564		7,52
		Разом будівельні роботи, грн.					88519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38715				
		всього заробітна плата, грн.					39366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20919				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6353				
		Всього будівельні роботи, грн.					109438				

		Всього по розділу 1					109438				
		Разом прямі витрати по кошторису					88519	38802	<u>11002</u>		<u>546,27</u>
									564		7,52
		Разом будівельні роботи, грн.					88519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38715				
		всього заробітна плата, грн.					39366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20919				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6353				
		Всього будівельні роботи, грн.					109438				

		Всього по кошторису					109438				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					608,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45719				

Склав гол. спец. Я.Б. Волинець
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив пров. інж. І.Г. Бондаренко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]