

"Капітальний ремонт покрівлі Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей-сиріт та дітей, які лишились без піклування батьків
м. Житомир, вул. Корабельна, 8" (Коригування)
112-12/23/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Капітальний ремонт покрівлі Блок Б (залишки)
Капітальний ремонт покрівлі Блок Б

Основа:
креслення (специфікації) № АБ 1-28

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

200,183 тис. грн.
0,78187 тис.люд.год.
56,630 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15 Розділ 1. Стіни									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КР8-36-3	УЛАШТУВАННЯ УТЕПЛЕННЯ Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,7347	<u>1117.03</u> 1104,35	<u>12.68</u> 11,19	821	811	<u>10</u> 8	<u>15.5040</u> 0,1591	<u>11.39</u> 0,12
11	С111-1720 варіант 10 (К=1,1)	Плівка пароізоляційна	м2	80,82	<u>16.64</u> -	<u>-</u> -	1345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР8-37-5 (κ=2)	Утеплення покриттів плитами насухо (в два шари)	100м2	0,7347	<u>6295.68</u> 6057,72	<u>237.96</u> 210,03	4625	4451	<u>174</u> 154	<u>94.8000</u> 2,9866	<u>69.65</u> 2,19
13	С114-104 варіант 9 (К=1,03)	Утеплювач "IZOVAT" товщ. 100 мм Υ=30 кг/м3	м2	151,57	<u>127.06</u> -	<u>-</u> -	19258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ10-15-1 РЕКНр т.ч.п.2,4 ((κ=1,15)	Укладання ходових дошок	100м	0,3082	<u>9308.51</u> 499,65	<u>-</u> -	2869	154	<u>-</u> -	<u>7.6038</u> -	<u>2.34</u> -
		УЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНОЇ ДІЛЯНКИ МД-1 (АБ-10,27)									
15	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,036	<u>1117.03</u> 1104,35	<u>12.68</u> 11,19	40	40	<u>-</u> -	<u>15.5040</u> 0,1591	<u>0.56</u> 0,01
16	С111-1720 варіант 10 (К=1,1)	Плівка пароізоляційна	м2	3,96	<u>16.64</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КР8-37-5 (κ=2)	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	0,036	<u>6295.68</u> 6057,72	<u>237.96</u> 210,03	227	218	<u>9</u> 8	<u>94.8000</u> 2,9866	<u>3.41</u> 0,11
18	С114-104 варіант 9 (К=1,03)	Утеплювач "IZOVAT" товщ. 100 мм Υ=30 кг/м3	м2	7,416	<u>127.06</u> -	<u>-</u> -	942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					30193	5674	<u>193</u> 170		<u>87.35</u> 2,43
		Разом будівельні роботи, грн.					30193				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24326				
		всього заробітна плата, грн.					5844				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1261				
		Всього будівельні роботи, грн.					33783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					33783				
19	КР20-41-1	Розділ 4. Різні роботи ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ									
		Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,34836	<u>3465,55</u> 241,93	<u>3223,62</u> 822,05	1207	84	<u>1123</u> 286	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>1,38</u> 3,58
20	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	34,836	<u>156,86</u> -	<u>156,86</u> 18,71	5464	-	<u>5464</u> 652	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 7,8
		Разом прямі витрати по розділу 4					6671	84	<u>6587</u> 938		<u>1,38</u> 11,38
		Разом будівельні роботи, грн.					6671				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					555				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					180				
		Всього будівельні роботи, грн.					7226				

		Всього по розділу 4					7226				
		Разом прямі витрати по кошторису					171947	45462	<u>7762</u> 1363		<u>681,31</u> 16,78
		Разом будівельні роботи, грн.					171947				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118723				
		всього заробітна плата, грн.					46825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28236				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9805				
		Всього будівельні роботи, грн.					200183				

		Всього по кошторису					200183				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					781,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56630				

Склав гол. спец. Я. Б. Волинець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив пров. інж. І. Г. Бондаренко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]